

Cyathina Bowerbanki.
(Art. Korallen.)




Trigonía caudata. (Art. Muscheln.)



Cyc 195.20

KF-61

**Harvard College
Library**



**FROM THE LIBRARY OF
Archibald Cary Coolidge**
Class of 1887



**THE GIFT OF
Harold Jefferson Coolidge**
Class of 1892

Verzeichnis sämtlicher Beilagen (Illustrationstafeln, Karten, Pläne).

(Fortsetzung.)

Salz Schwefel Silber Zink	Dreschmaschinen Mähmaschinen Pflüge Sämaschinen	Schafe Schweine Kaninchen Hühner Tauben	Futterstoffe (chem. Zusammensetzung) Nahrungsmittel (dgl.)	Seewesen. Flaggen, deutsche — internationale — Signalflaggen Leuchttürme Panzerschiffe Schiff (2 Tafeln) Takelung Torpedos
Landwirtschafts- Maschinen. Dampfpflug	Tierzucht (Rassen). Pferde (2 Tafeln) Rinder	—	Kriegswesen. Festungskrieg (2 Taf.) Geschütze (2 Tafeln) Handfeuerwaffen (3 T.)	

Atlas der Erdbeschreibung.

Die Karten sind selbstverständlich bei den darauf dargestellten Hauptländern, deren Name meist voransteht, zu suchen, wenn nicht anders bemerkt.

Allgem. Erdkunde. Erdkarte Meeresströmungen Atlantischer Ozean Ethnograph. Karte (Artikel „Menschen- rassen“) Sprachenkarte Bevölkerungstatist. Karte (Dichtigkeit, Religionen, Staaten) Dampfschiffahrts- linien der Welt Kolonien (Übersicht) — deutsche * Pflanzengeogr. Karte Temperaturkarte (bei „Lufttemperatur“) Europa. Fluß- u. Gebirgskarte Staatenkarte Völker- u. Sprachenk. Alpen (Höhenschicht). Mittelmeerländer Nordpolarländer Deutschland. Fluß- u. Gebirgskarte Geologische Karte Politische Übersicht Bevölkerungsdichtig- keit Konfessionen Staats- und Privat- bahnen (Artikel „Eisenbahnen“) Preußen. Übersichtskarte Ost- u. Westpreußen Brandenburg Pommern Posen Schlesien Sachsen Schleswig-Holstein Hannover Westfalen	Rheinprovinz Hessen-Nassau Übrige deutsche Staaten. Bayern Bergthegadner Land Sachsen, Königreich Württemberg Baden Hessen Mecklenburg Oldenburg Braunschweig, Lippe etc. Sächs. Herzogtümer Elsaß-Lothringen Österreich-Ungarn. Übersichtskarte Ethnograph. Karte Österreich ob der Enns — unter der Enns Salzburg Salzkammergut Tirol, Vorarlberg Steiermark Kärnten Krain, Istrien Böhmen, Mähren Schlesien Ungarn, Galizien Übrige europäische Staaten. Schweiz Dänemark Schweden und Nor- Niederlande (wegen Belgien u. Luxemburg Großbritannien Frankreich Spanien und Portugal Italien, Übersicht — nördliche Hälfte — südliche Hälfte Vesuv Sizilien Türkisches Reich, Ge- samtübersicht — (Balkanhalbinsel)	Bosnien, Montenegro Rumänien, Serbien etc. Griechenland Rußland Polen u. Westrußland Livland, Estland, Kurland Asien. Fluß- u. Gebirgskarte Staatenkarte Palästina Persien Afghanistan Zentralasien Ostindien Hinterindien etc. China und Japan Tongking (Kleinasien s. Türk. Reich) Afrika. Fluß- u. Gebirgskarte Staatenkarte Karte d. Forschungs- reisen Algerien, Marokko etc. Guinea, Westsudan Ägypten, Nubien, Abessinien Congogebiet (Inner- afrika) Kapland etc. (Südafr.) Sansibar u. Deutsch- Ostafrika Amerika. (1-4 bei Art. „Amerika“) 1. Nordamerika, Fluß- und Gebirgsk. 2. — Staatenkarte 3. Südamerika, Fluß- und Gebirgsk. 4. — Staatenkarte Vereinigte Staaten, Übersicht — östliche Hälfte — westliche Hälfte Mexiko	Westindien u. Zentral- Brasilien [amerika Peru, Ecuador, Kolum- bien, Venezuela Argentin. Republik, Bolivia, Chile etc. Australien. Austral. Kontinent Ozeanien Neuguinea etc. Neuseeland Samoa Geschichtskarten. Deutschland um 1000 — im 14. Jahrh. — um 1648 — um 1813 — 1816 bis 1866 Österreich Preußen Alt-Griechenland Olympia, Plan Alexanders d. Gr. Reich Römisches Reich Germanien u. Gallien Italien im Altertum — vom 10.-19. Jahrh. Polen Rußland Europäische Türkei Stadtpläne und Um- gebungskarten. Aachen-Burtscheid Alexandria Athen, Stadtplan — Umgebung Augsburg [feld) Barmen (bei Elber- Berlin, Stadtplan — Umgebung Braunschweig Bremen Breslau Brüssel Budapest Chemnitz Christiania Danzig	Dresden, Stadtplan — Umgebung Düsseldorf Elberfeld u. Barmen Erfurt Florenz Frankfurt a. M. Genua Graz Halle a. d. Saale Hamburg-Altona, Stadtplan — Umgebung Hannover Jerusalem Kairo und Umgebung Kassel Köln Königsberg Konstantinopel Kopenhagen Leipzig London, Stadtplan — Umgebung Lyon Magdeburg Mailand Mainz Marseille Metz, Stadtplan — Schlachtfelder München Neapel, Stadtplan — Umgebung New York Nürnberg Paris, Stadtplan — Umgeb. u. Befest. Prag Rom Sankt Petersburg — Umgebung Stettin Stockholm (mit Umgeb.) Straßburg Stuttgart Venedig Wien, Stadtplan — Umgebung Wiesbaden
--	--	--	---	---

Meyers
Konversations-Lexikon.

Vierte Auflage.

Zehnter Band.

Königshofen — Luzon.

Holzfreies Papier.

Meiners

Konversations-Lexikon.

Eine

Encyclopädie des allgemeinen Wissens.

Vierte, gänzlich umgearbeitete Auflage.

Mit geographischen Karten, naturwissenschaftlichen und
technologischen Abbildungen.

Zehnter Band.

Königshofen — Luzon.

Mit 25 Illustrationsbeilagen und 384 Abbildungen im Text.

Neuer Abdruck.

—❧—
Leipzig.

Verlag des Bibliographischen Instituts.

1889.

~~Ref 200.13.3~~

Cyc 195.20
✓

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
ARCHIBALD CARY COOLIDGE
THE GIFT OF
HAROLD JEFFERSON COOLIDGE
APR 2 1928

Alle Rechte vom Verleger vorbehalten.

21-185-7
5-9

N.

Das im laufenden Alphabet nicht Verzeichnete ist im Register des Schlussbandes aufzusuchen.

Königshofen, 1) Stadt im bad. Kreis Mosbach, Amt Tauberbischofsheim, an den Linien Heidelberg-Würzburg und R.-Mergentheim der Badischen Staatsbahn, 201 m ü. M. und am Einfluß der Umpfer in die Tauber, hat Gipsbrüche, Obst- u. Weinbau und (1885) 1461 meist kath. Einwohner. Hier 2. Juni 1525 Sieg der Truppen des Schwäbischen Bundes über die aufständischen Bauern des Odenwaldes unter Georg Reßler. — 2) R. im Grabfeld, Bezirksstadt im bayr. Regierungsbezirk Unterfranken, an der Fränkischen Saale, 269 m ü. M., hat eine restaurierte kath. Pfarrkirche in gotischem Stil (mit 68 m hohem Turm), ein Kapuzinerkloster, ein schönes Rathaus, 2 Schrannegebäude, ein Amtsgericht, bedeutende Gipsbrüche und (1885) 1848 meist kath. Einwohner. R. war schon zur Zeit Karls d. Gr. ein Königshof (villa regia) und hieß ursprünglich Salz. 1241 wurde der Ort von den Grafen von Henneberg befestigt, kam 1354 an Würzburg und ward im Dreißigjährigen Krieg 1631 von den Schweden erobert und niedergebrannt; 1830 wurden die Festungswerke auf Abbruch versteigert. — 3) Ortschaft vor dem Weidenturmthor von Straßburg im Elsaß und zur Stadtgemeinde Straßburg gehörig, nahe der Mündung der Breusch in die Ill und an der Eisenbahn nach Basel, von der hier eine Abzweigung nach Rehl stattfindet, ist bekannt durch den Abschluß der Kapitulation von Straßburg 28. Sept. 1870, morgens 2 Uhr.

Königshofen, Jakob Zwinger von, deutscher Chronikenschreiber des 14. Jahrh., geb. 1346 zu Straßburg, trat in den geistlichen Stand, wurde 1382 zum Priester geweiht, 1386 Pfarrer in Drusenheim und 1395 Kapitelherr am Thomaskloster in Straßburg. Er starb 27. Dez. 1420 in Königshofen. Zuerst schrieb er eine Chronik in lateinischer Sprache, die nie zum Drucke kam, dann eine in deutscher Sprache, welche in drei Kapiteln die Weltgeschichte, dann in zwei die der Straßburger Kirche, des Elsaß und der Stadt Straßburg behandelt und für 1382—1414 von originalem Wert ist. Seine Darstellung ist populär und durch Legenden, Anekdoten und Schwänke aus dem Volksmund unterhaltend. Den originalen Teil sowie einen bis 1420 fortgeführten Auszug daraus, der zuerst 1474 zu Augsburg erschien und zuletzt von Schilter (Straßb. 1698), mit historischen Anmerkungen und Kupfern versehen, herausgegeben wurde, hat

Hegel in den »Chroniken der deutschen Städte« (Bd. 8 u. 9: Straßburger Chroniken, Leipz. 1870—71) publiziert. Die Handschriften seiner Werke sind 1870 mit der Straßburger Stadtbibliothek verbrannt.

Königshütte, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Oppeln, Kreis Beuthen, im Mittelpunkt des oberschlesischen Hütten- und Steinkohlendistrikts, Knotenpunkt der Linien Gleiwitz-Beuthen-Schweidnitz und Tarnowitz-Schoppin der Preussischen Staatsbahn, 282 m ü. M., hat eine evangelische und 2 kath. Kirchen, eine Synagoge, ein Gymnasium, ein Amtsgericht, eine Berginspektion, ein Revieramt und (1885) 32,072 Einw., darunter 3849 Evangelische und 951 Juden. R., das 1869 durch die Vereinigung mehrerer durch Bergbau und Hüttenbetrieb mächtig herangewachsener ländlicher Ortschaften zur Stadt erhoben wurde, besitzt das größte Hüttenetablissement Schlesiens, das 1797 angelegt wurde und sich ehemals im Besitz des Staats befand. Mit demselben wurden das Buddel- und Walzwerk Alvenslebenhütte und das Zinkwerk Lydogniahütte, auf der seit 1809 zuerst in Schlessen aus Galmei Zink bereitet wurde, vereinigt. 1884 wurde noch eine Hütte für Kupferextraktion neu hinzugebaut. Dieses Etablissement gehört der vereinigten Königs- und Laurahütten-Aktiengesellschaft und produziert jährlich mit etwa 4000 Arbeitern in 7 Hoch-, 40 Buddel-, 43 Gas-, Schweiß-, Glüh-, 3 Bessmer-, einem Martin-, 12 Zinköfen und der Kupferextraktion etwa 8 1/2 Mill. Doppelzentner Roheisen, 400,000 Doppelzentner Stabeisen und Bleche, 250,000 Doppelzentner diverse Stahlschienen, Bandagen- und Stabstahl, 125,000 Doppelzentner Rohzink und 5000 Doppelzentner Zementkupfer. Zum Hüttenwerk gehören ferner eine Koksanstalt, eine Eisen- und Stahlgießerei, eine Schamotteziegelei, eine Räderfabrik, Schmiede- und Dreherwerkstätte und eine Gasanstalt. In unmittelbarer Nähe der Stadt befinden sich mehrere Steinkohlengruben, darunter die fiskalische Grube »König« mit 8 Schächten, 3000 Arbeitern und einer jährlichen Produktion von 11 Mill. Doppelzentner Kohlen im Wert von 4 1/4 Mill. Mk. und die zur Königshütte gehörige Lauragrube mit 2100 Arbeitern und einer jährlichen Produktion von 7 1/2 Mill. Doppelzentner Kohlen im Wert von 3 1/2 Mill. Mk. Außerdem hat R. eine große Dampfmaschinmühle nebst Dampfbäckerei,

eine Glashütte, eine Dampfschneidemühle, bedeuten- den Kohlen- und Holzhandel, Ziegeleien 2c.

Königsanal (Dnjepr-Bug- oder Brest-Litowskischer Kanal), Kanal in Rußland, verbindet den Dnjepr mit der Weichsel. Die Fahrt geht: Weichsel, Rarew, Bug, Muchawez, Dnjepro-Bugsker Kanal, Wina, Jassolba, Pripet und Dnjepr. Der K. selbst ist 80 km lang. Auf dem K. findet ein reger Handel statt, namentlich mit Korn, Holz, Branntwein, Fett, Lichten 2c. Er ward von dem König Stanislaus August angelegt, aber erst 1841 vollendet.

Königsferje, Pflanzengattung, s. Verbascum.

Königsfuchen, s. Bohnenfest.

Königsutter, Stadt im braunschweig. Kreis Helmstädt, am Elm und an der Lutter sowie an der Linie Braunschweig-Helmstädt der Braunschweigischen Staatsbahn, 141 m ü. M., hat ein Amtsgericht, eine große Irrenheil- und Bleganstalt, 2 Zuckersfabriken, Kalkbrennerei, Maschinen-, Tuch- und Farbensfabrikation, eine Papier- und 6 andre Mühlen, Bierbrauerei (ehemals berühmtes Dudenbier), Branntweinbrennerei, große Steinbrüche, Spargelkulturen und (1885) 2861, mit den angrenzenden Oberlutter und Stift-K. 4960 evang. Einwohner. Vor der Stadt auf einer Höhe am Elm, in Stift-K. liegt die ehemalige Benediktinerabtei (1010 als Nonnenkloster gegründet, 1185 in ein Mönchskloster umgewandelt), in deren romanischer Kirche (mit reich entwickelter Chorphatie und zweischiffigem Kreuzgang) das Mausoleum des Kaisers Lothar II. und seiner Gemahlin Richenza und das Grab des Herzogs Heinrich des Stolzen von Bayern sich befinden. K. wurde 1433 von den Braunschweigern zerstört und im Dreißigjährigen Krieg öfters verwüstet (besonders 1640 von den Kaiserlichen).

Königsmark, 1) Hans Christoph, Graf von, schwed. Feldmarschall, geb. 4. März 1600 zu Köhlin in der Altmark aus einem alten brandenburgischen Geschlecht, ward am Hof des Herzogs Friedrich Ulrich von Braunschweig-Lüneburg erzogen, trat aber beim Beginn des Dreißigjährigen Kriegs in das kaiserliche Regiment Sachsen-Lauenburg ein, wo er bald zum Rittmeister befördert ward. Bei dem Erscheinen Gustav Adolfs in Deutschland (1630) ging er in schwedische Dienste über und wurde 1635 Oberst eines Regiments. 1636 schlug er die Kaiserlichen bei Rodkirchen und war dann längere Zeit schwedischer Befehlshaber in Westfalen, von wo aus er auf tollen Raubzügen unter schonungslosen, wilden Verheerungen halb Deutschland durchstreifte. 1642 begleitete er den General Torstensson nach Schlesien, leitete im Treffen bei Schweidnitz den ersten Angriff, durchzog hierauf Sachsen, befehligte in der zweiten Schlacht bei Leipzig 2. Nov. den linken Flügel und nahm dann teil an der Belagerung dieses Ortes sowie an der von Freiberg. Als Torstensson nach Böhmen ging, blieb K. in Mitteldeutschland zurück und eroberte Merseburg, Aschersleben, Halberstadt und Osterwieh, blockierte dann Magdeburg, vertrieb die Kaiserlichen aus Pommern und rückte in die Herzogtümer Bremen und Verden ein. 1644 stand er abermals in Sachsen, schlug den General Rekowski bei Zeitz und zwang den Kurfürsten zum Waffenstillstand und zur Räumung von Leipzig und Torgau. Nach mehreren Zügen durch Sachsen, die Pfalz, Niedersachsen und Westfalen vereinigte er sich 1648 in Franken mit Wrangel, entschied den Sieg von Zusmarshausen 17. Mai und marschierte gegen Prag, von dem er auch 26. Juli die Kleinseite eroberte und ungeheure Beute (1½ Mill.) machte. Er wurde zum Generalfeldmar-

schall und Generalgouverneur von Bremen und Verden ernannt und erhielt die Herrschaften Westermühl und Stegholm sowie die erbliche Grafenwürde. Beim Ausbruch des Kriegs mit Polen ging er nach Preußen (1656), ward aber gefangen und saß bis zum Frieden von Oliva (1660) in Weichselmünde. Er starb 8. März 1663 in Schweden.

2) Philipp Christoph von, schwed. Oberst, bekannt geworden durch sein geheimnisvolles Ende, Enkel des vorigen, geboren um 1662, ging früh auf Reisen und fand in Venedig für seine Liebesabenteuer einen Genossen an dem damaligen Kurprinzen August von Sachsen. Mit ihm heimgekehrt, lebte er einige Zeit in Dresden und trat darauf in die Dienste des Kurfürsten von Hannover. Hier wurde er von der Kurfürstin Sophie eines Liebesverhältnisses mit Sophia Dorothea von Celle (s. Sophie 2), der Gemahlin des Kurprinzen Georg (spätern Königs Georg I.), bezichtigt und verschwand, wahrscheinlich ermordet, 1. Juli 1694, während die Prinzessin auf Schloß Ahlden gebracht wurde, wo sie 1726 starb. Der von Palmblad herausgegebene Briefwechsel des Grafen K. und der Prinzessin Sophia Dorothea von Celle (Leipz. 1847) ist wahrscheinlich vom hannöverschen Hof später gefälscht, um der Familie K. Beweismittel der Schuld geben zu können. Vgl. Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Bd. 8 (2. Aufl., Götting. 1857).

3) Marie Aurora, Gräfin von, bekannt als Geliebte Augusts II. von Sachsen, Schwester des vorigen, Tochter des 1673 bei der Belagerung von Bonn gefallenen Grafen Kurt (Konrad) Christoph und einer Tochter des schwedischen Feldmarschalls Wrangel, geb. 1670 zu Stade, wohin sich ihre Mutter zurückgezogen hatte, besuchte seit ihrem 15. Jahr in deren Begleitung die Höfe Deutschlands und Schwedens, verweilte nach dem Tode der Mutter (1691) längere Zeit in Hamburg bei ihrer ältern Schwester, der Gemahlin des Grafen Löwenhaupt, und ging 1694 nach Dresden, um durch die Verwendung des Kurfürsten August II. die Rettung ihres verschwundenen Bruders oder Gewißheit über seinen Tod und den Besitz seiner Erbschaft zu erlangen. Ihre Schönheit gewann den Kurfürsten, und sie ward bald seine erklärte Geliebte und von ihm 28. Okt. 1696 zu Goslar Mutter des nachmals berühmten Marschalls Moritz, Grafen zu Sachsen. Schon nach Jahresfrist erkaltete aber Augusts II. Zuneigung zu ihr, und Aurora zog sich in die Abtei zu Quedlinburg zurück, wo sie im Januar 1698 zur abteilichen Roadjutorin und zwei Jahre später zur Pröpstin ernannt wurde. Doch lebte sie abwechselnd in Berlin, Dresden und Hamburg. 1702 übernahm sie eine diplomatische Mission in das schwedische Lager von Narwa, um Karl XII. günstiger für August II. zu stimmen, machte jedoch keinen Eindruck auf denselben. Nach dem Alttranstädter Frieden begab sie sich wieder in ihr Kloster, wo sie 16. Febr. 1728 starb. Sie besaß eine vielseitige Bildung, namentlich seltene Sprachkenntnisse, war Virtuosa auf der Laute und Viola da Gamba und hinterließ mehrere kleine Opern motive, ein paar Liebeslieder und einige Kantaten. Vgl. Cramer, Denkwürdigkeiten der Gräfin Maria Aurora von K. (Leipz. 1836, 2 Bde.); Corvin-Wiersbicki, Maria Aurora, Gräfin von K. (das. 1848); Palmblad, Aurora K. und ihre Verwandten (das. 1848, 4 Bde.; unzuverlässig).

Königspalme, s. Cocos; K. von Havana, s. Oreodoxa.

Königsrinde, s. v. w. Königschina, s. Chinatinden.

Königsrot, s. Englischtrot 2).

Königsschlange, s. Riesenschlangen.

Königssee (Bartholomäussee), schöner Alpensee in Oberbayern, liegt 4 km südlich von Berchtesgaden, 603 m ü. M., an der Ostseite des zweigipfeligen Wapmann und füllt mit seinem dunkelgrünen Spiegel ein 8 km langes und 2 km breites Thal aus, das von fast senkrecht aufsteigenden, bis 2500 m hohen Kalkfelsenwänden eingeschlossen ist. Der Umfang beträgt etwa 28 km, die Tiefe erreicht 188,2 m. Der See fließt durch die Achen zur Salzach ab. Der Mündung schräg gegenüber öffnet sich das Eisthal, eine tiefe, schauerliche Schlucht bis zum Kern des Wapmann, welche einen Blick in die innerste Wüste der Hochalpenkette gestattet. Die einst berühmte »Eislapelle«, eine dort befindliche großartige Eishöhle, ist durch einen Felsensturz 1861 und die darauf folgenden warmen Sommer fast ganz vernichtet worden. Aus dem Eisthal bricht der Eisbach hervor, der durch den mitgeführten Schutt eine Halbinsel gebildet hat, die Hirschau, auf der die alte Wallfahrtskirche St. Bartholomä (schon 1134 stand hier eine Kapelle) und ein Jagdschloßchen (mit Gasthaus im Parterre) liegen. Am Bartholomäustag ist große Wallfahrt dahin, und nachts leuchten auf allen Höhen Feuer. Der See ist sehr reich an Alpenforellen, hier Saiblinge genannt. Südlich vom R., nur durch einen schmalen Landstreifen von ihm getrennt, liegt in einem ernst erhabenen Felsenkessel der kleinere, lichtgrüne Obersee. Die ganze Umgebung des Königssees ist ein königliches Jagdrevier und reich an Wild (Hirsche, Gemsen, Murmeltiere). Vgl. Simon y, Über Temperatur- und Tiefenverhältnisse des Königssees (Wien 1874). S. Karte »Berchtesgadener Land«.

Königsspiße, Berggipfel in den Ortleralpen, nach dem Ortler die höchste Erhebung in den Österreichischen und Deutschen Alpen, 3854 m, schwer zu ersteigen.

Königsstuhl, 1) in der deutschen Kaisergeschichte denkwürdige Stätte am linken Rheinufer, etwa 400 Schritt unterhalb des Städtchens Rhenfe (Renfe) im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, wo die Gebiete der vier rheinischen Kurfürsten ganz nahe zusammenstießen. Der alte R., ein 1376 auf Befehl Kaiser Karls IV. aufgeführter achteckiger Bau von 8 m Durchmesser und 5 1/2 m Höhe, hatte sieben auf Pfeilern ruhende Schwibbogen, eine Oberfläche ohne Bedachung, aber mit einer gemauerten Bank ringsum mit den durch Steinplatten bezeichneten Sitzen der sieben Kurfürsten. Rhenfe war für die dem Städtchen noch 1521 bestätigte Zollfreiheit verpflichtet, den R. in baulichem Zustand zu erhalten; daher wurde er noch 1624 wieder restauriert und die früher um den Mittelpfeiler hinaufführende Treppe außen angebracht. 1794 von den Franzosen zerstört, ward der Bau 1843 von einem Verein von Koblenzern in seiner alten Gestalt wieder aufgeführt. Zum erstenmal wird er und zwar als gewöhnlicher Versammlungsort »von alters her« 1308 bei der Vorwahl Heinrichs VII. erwähnt. Am 16. Juli 1338 kam hier der erste Kurverein (von Rhenfe) zu stande (s. Kurvereine). Am 11. Juli 1346 fand hier die Vorwahl Karls IV. und 21. Aug. 1400 die Wahl Ruprechts von der Pfalz statt des abgesetzten Wenzel statt. — 2) Berg bei Heidelberg, 568 m hoch, hat einen 27 m hohen Turm mit prachtvoller Aussicht. — 3) Kreidelfessengipfel der Halbinsel Stubbenlammer auf der Halbinsel Jasmund auf Rügen, 133 m fast senkrecht in das Meer abfallend. — 4) In der Rheinpfalz, s. Donnersberg 1).

Königsstättl (tschech. Králův Městec), Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Podiebrad, an der Bofalbahn Krzinek-R., mit (1880) 2459 Einw., Zuckersabrik, Dampfmühle und Bezirksgericht.

Königsstauer, s. v. m. Pinguin.

Königsstein, 1) Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft Dresden, Amtshauptmannschaft Pirna, an der Mündung der Viela in die Elbe und an der Linie Dresden-Bodenbach der Sächsischen Staatsbahn, 128 m ü. M., hat ein Amtsgericht, 2 große Dampfsägewerke, Gold- und Politurleisten-, Cellulose-, Parfettfußboden- und Kartonagenfabrikation, eine Eisengießerei und Maschinenfabrik und (1885) 3865 meist evang. Einwohner. In der Nähe, im lieblichen Vielagrund, liegen die Kaltwasserheilanstalten Königsbrunn (155 m ü. M.) mit großen Parkanlagen und Schweißermühle. Nordwestlich von der Stadt, auf dem linken Elbufer, dem Pillenstein gegenüber, erhebt sich 374 m ü. M. und 246 m über der Elbe auf einem auf drei Seiten senkrecht aufsteigenden Sandsteinfelsen die Bergfestung R., die einzige Festung des Königreichs Sachsen, die bei der frühern Tragweite der Geschütze für uneinnehmbar galt und bis jetzt auch eine Belagerung noch nicht zu bestehen gehabt hat, indessen eine militärische Wichtigkeit nicht mehr besitzt. Während nämlich die drei erwähnten Seiten der Felsen vollständig unzugänglich sind, führt der auf der vierten Seite ebenfalls ziemlich steil aufsteigende Weg oder die Appareille unten durch die niedere Fortifikation und ist außerdem durch mehrere Reihen etagenartig übereinander gebauter Werke geschützt, so daß eine Erstürmung der Festung kaum möglich scheint. Auch eine Beschießung dürfte schwierig sein, da die Festung die Umgegend auf große Entfernungen hin beherrscht; die meisten Baulichkeiten sind bombenfest gewölbt. Ein 214 m tiefer, in den Felsen gehauener und nie versiegender Brunnen sowie mehrere Zisternen liefern das nötige Wasser. Die Besatzung besteht aus (1885) 271 Mann. Der R. dient teils zur Aufbewahrung von Archiven, Kostbarkeiten, Staatsgeldern etc., besonders in Kriegs- und andern Notzeiten, teils als Staatsgefängnis, in welchem unter andern historisch interessanten Persönlichkeiten der Kanzler Nikolaus Crell, Batkul und Böttger, der Erfinder des Porzellans, gefangen saßen. Während des Dresdener Maiaufstandes 1849 nahm König Friedrich August II. mit seinen Ministern hier seinen Aufenthalt. Der R. ist wahrscheinlich schon von den Sorbenwenden befestigt worden, war um 1289 böhmisches Lehen, kam später an die Grafen von Dohna und hierauf infolge einer Fehde 1401 an die Markgrafen von Meißen, worauf im Egerschen Vertrag von 1459 von Böhmen die Lehnsherrlichkeit über den R. an Sachsen abgetreten wurde. Ein von Herzog Georg 1516 hier gestiftetes Cölestinerkloster bestand nur zehn Jahre. Um 1540 wurden unter Heinrich dem Frommen die alten Werke des Königssteins wiederhergestellt und derselbe zu einer Festung gegen Böhmen ausgerüstet, doch wurden die meisten der noch jetzt vorhandenen Gebäude der Festung erst unter den Kurfürsten Christian I. und Johann Georg I. erbaut; der Bollender der Fortifikation war Friedrich August II. 1756 befand sich bei R. das verschanzte Lager der sächsischen Armee, die von den Preußen unter Friedrich d. Gr. umzingelt wurde und sich 14. Okt. ergeben mußte. Nach Abschluß der Militärkonvention zwischen Sachsen und Preußen erhielt die Festung im Februar 1867 einen preußischen Kommandanten und preußische Besatzung, die erst nach dem Frieden von 1871 von einer sächsischen ab-

gelöst wurde. In der Nähe der 453 m hohe Papstein und der 408 m hohe Pfaffenstein, sonderbar geformte und isoliert stehende Felsen, die eine prachtvolle Aussicht gewähren. Vgl. Manitius, Die Festung K. (Dresd. 1860); Moser, Die Festung K. und Umgebung (Pirna 1872). — 2) K. im Tausnau, Stadt und besuchter Luftkurort im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, Obertaunuskreis, 373 m ü. M., hat ein Amtsgericht, eine Kaltwasserheilanstalt, eine Kuranstalt für Brustleidende (Falkenstein), Saffianfabriken, Ölmühlen und (1885) 1714 meist lath. Einwohner. Über der Stadt auf einem 455 m hohen Felsen das ehemals sehr feste, 1796 von den Franzosen gesprengte Bergschloß K. 2 km nordöstlich die schöne Burgruine Falkenstein (s. d. 6).

Königstiger, s. Tiger.

Königswalde, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis Oststernberg, zwischen zwei Seen, hat Seidenweberei und (1885) 1689 meist evang. Einw.

Königswart, Stadt und Badeort in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Plan, an der Kaiser Franz-Josephsbahn, 5 km von Marienbad, in 628 m Meereshöhe, hat 5 Mineralquellen (Eisensäuerlinge) mit Kurhaus und Badeanstalt, hübsche Villenanlagen, ein Dampfzägewerk, ein Bezirksgericht und (1880) 2112 Einw. Die beiden wichtigsten Mineralquellen sind die Viktorsquelle, ein Stahlwasser, welches in 10,000 Teilen Wasser 29,57 Teile Kohlenäure, 0,35 kohlensaures Eisenoxydul, überhaupt 7,27 feste Bestandteile enthält und bei Blutarmut, schlechten Säften, allgemeiner Körperschwäche, Nervosität und bei Frauenkrankheiten bewährt ist, dann die Richardsquelle, ein reiner Säuerling, welcher in 10,000 Teilen Wasser 21,16 Teile Kohlenäure, vollkommen eisenfrei, an festen Bestandteilen 1,08 enthält und als vortreffliches diätetisches und Erfrischungsgetränk sowie als Heilmittel bei Katarrhen dient. Dabei das im 17. Jahrh. erbaute, neuerlich restaurierte Schloß K. des Fürsten Retternich mit großem Park, Kapelle und reichen Sammlungen von Münzen, Altertümern, Porträten (meist Geschenken), Büchern u.; hier fand 26. Aug. 1840 die dem Zulivertrag folgende Königswarter Konferenz statt. Nordöstlich von K. der Kurort Sangerberg mit kalten Eisenquellen und (1880) 2415 Einw. Vgl. Kohn, Der Kurort K. (Wien 1873).

Königswartha, Flecken in der sächs. Kreis- und Amtshauptmannschaft Bauhen, am Schwarzwasser, hat ein Schloß, ein Blindenasyl, bedeutende Leichschmuck (jährlich über 12,500 Doppelzentner Karpfen) und (1885) 932 evang. Einwohner. Hier 19. Mai 1813 siegreiches Gefecht Barclay de Tollys gegen die italienische Division Perny, fast gleichzeitig mit dem Gefecht bei Weiskig.

Königswasser (Aqua regis, Salpetersäure), Mischung von 1 Teil Salpetersäure mit 2—4 Teilen Salzsäure, eine dunkelgelbe oder rotgelbe Flüssigkeit, welche beim Erwärmen rotbraun wird und reichlich Dämpfe von eigentümlichem, an Chlor- und Untersalpetersäure erinnerndem Geruch entwickelt. In dem K. wird der Wasserstoff der Salzsäure (HCl) auf Kosten der Salpetersäure zu Wasser oxydiert, und es entsteht freies Chlor, welchem das K. seine energische Wirkung verdankt. Die Wirkung der beiden Säuren aufeinander währt so lange, bis die Flüssigkeit mit Chlor gesättigt ist; wird letzteres dann durch ein Metall fortgenommen, so schreitet sie weiter fort, und es werden immer neue Mengen von Chlor frei. Das K. löst mit wenigen Ausnahmen alle Metalle und verwandelt sie in Chloride und zwar in die chlorreichsten Verbindungen, welche sie zu bilden

vermögen. Am energischsten wirkt K. bei 40—50°. Man kann es ersetzen durch eine Mischung von Salzsäure und Salpeter oder von Salpetersäure mit Kochsalz oder Salmiak. Geber benutzte bereits eine solche Mischung von Salpetersäure und Salmiak zum Lösen des Goldes, und die Bezeichnung K. findet sich zuerst bei Basilius Valentinus. Sie bezieht sich auf das Vermögen der Mischung, den König der Metalle, das Gold, zu lösen.

Königswelle, vertikale Hauptwelle einer Transmission, welche direkt von dem Motor angetrieben wird und die Kraft auf andre Wellen überträgt.

Königswinter, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Köln, Kreis Sieg, in reizender Lage am Rhein und am Fuß des Siebengebirges sowie an der Linie Friedrich-Wilhelmshütte-Niederlahnstein der Preussischen Staatsbahn, hat eine katholische und eine neue evang. Kirche, ein Amtsgericht, Weinbau, Schifffahrt und (1885) 3049 meist lath. Einwohner, darunter zahlreiche Steinmehlen, welche die in der Umgegend gebrochenen Trachyteine bearbeiten und versenden. Oberhalb K. der Drachensfels (s. d.), die Wollenburg und die malerischen Ruinen der ehemaligen Abtei Heisterbach (s. d.).

Königswürger, Vogelgattung, s. v. w. Tyrann.

Königs-Wusterhausen, s. Wusterhausen.

Königszell, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis Schweidnitz, Knotenpunkt der Linien Breslau-Halbstadt und Liegnitz-Ramenz der Preussischen Staatsbahn, mit Porzellanfabrikation u. 1377 Einw. Auf der Stelle des Bahnhofes hatte Friedrich d. Gr. während der Einschließung im Lager von Bunzelwitz (18. Aug. bis 9. Sept. 1761) sein Zelt aufgeschlagen.

Königtum, das von einem König beherrschte Land (Königreich), dann die Würde und Machtsstellung eines Königs. So spricht man zuweilen von dem K. von Gottes Gnaden im Gegensatz zu dem modernen konstitutionellen K.

König Wilhelm-Kanal, ein Kanal in der Provinz Preußen, zwischen der Almat (einer Mündung des Memelarms Ruß), der Minge und der Stadt Memel, sichert die Verbindung zwischen Fluß und Stadt Memel, welche durch die dem Russischen Haß drohende Versandung fraglich geworden war.

Konin, Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Kalisch, an der Warthe, in sumpfiger Gegend, mit Ruinen einer alten Burg, schöner Pfarrkirche, Reformatenkloster, Synagoge, Baumwoll- und Tuchfabriken und (1880) 8008 Einw.

Konind (Coningh), 1) Salomon, holländ. Maler, geb. 1609 zu Amsterdam, war Schüler David Colyns, Fermamos und Moeijaerts, seit 1630 Mitglied der Malergilde zu Amsterdam. Er hatte sich nach Rembrandts früherer Manier gebildet, in dessen Weise er Porträte und Historienbilder malte, nur mit geringerer Kraft des Ausdrucks und geringerem Reichtum des Kolorits. Bilder von ihm befinden sich in Berlin (Verufung des Matthäus zum Apostelamt; Krösos zeigt dem Solon seine Schätze), Dresden, Stuttgart u. a. D. Er starb um 1668.

2) Philipp, holländ. Maler, geb. 1619 zu Amsterdam, bildete sich bei Rembrandt zum Landschaftsmaler aus und stellte mit Vorliebe ausgedehnte Flachlandschaften dar, welche sich durch Größe der Auffassung auszeichnen. Von seinen seltenen Bildern befinden sich einige im Reichsmuseum in Amsterdam, im Museum Bogmans in Rotterdam und in Frankfurt a. M. Er starb 1689.

3) David de, niederländ. Maler, geb. 1636 zu Antwerpen, war Schüler von Peter Boel daselbst,

wurde 1663 Meister der Lukasgilde und malte lebende und tote Tiere, Früchte, Blumen und Stillleben in der Art des Jan Jyt. Er machte Reisen durch Deutschland und Frankreich und ging 1670 nach Rom, von wo er 1687 nach Antwerpen zurückkehrte. 1699 siedelte er nach Brüssel über. Seine Bilder sind selten. Ein Stillleben von toten Enten besitzt die kaiserliche Galerie zu Wien.

Konisch (griech.), kegelförmig, s. *Regel*.

Konisektor, die einen *Regel* schneidende Ebene.

Konitz, 1) Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Marienwerder, Knotenpunkt der Linien Schneidemühl-Dirschau, Ruhnau-K. und K.-Laskowitz der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine kath. Pfarrkirche, eine Synagoge, ein Gymnasium, ein Landgericht (für die neun Amtsgerichte zu Baldenburg, Flatow, Preussisch-Friedland, Hammerstein, K., Schlochau, Tuchel, Bantzburg und Zempelburg), eine Korrigendenanstalt, eine Reichsbankniederstelle, 2 Eisengießereien, eine Wollspinnerei, eine Tuchfabrik, Dampfmahl- und Schneidemühlen und (1885) 10,042 meist evang. Einwohner. Bgl. Uppenlamp, *Geschichte der Stadt K. (Konitz 1873)*. — 2) Stadt in der mähr. Bezirkshauptmannschaft Littau, mit einem Schloß, einem Bezirksgericht, Baumwollweberei und (1880) 2291 Einw.

Konjektanten (lat., »Zusammengetragenes«), ein Buch, in das man augenblickliche Einfälle, Bemerkungen und Ähnliches einträgt (Notizbuch).

Konjektur (lat.), Mutmaßung, besonders eine auf Mutmaßung beruhende Lesart in verderbten oder lückenhaften Stellen eines alten Autors. Daher *Konjekturalkritik*, die Beurteilung mutmaßlicher Lesarten und die Aufstellung der bei Konjekturen zu befolgenden Gesetze; s. *Kritik*.

Konjica (v. ja), Bezirksstadt in Bosnien (Kreis Mostar), an der breiten und reißenden Rarenta, über die eine im 10. Jahrh. erbaute Steinbrücke mit sechs Bogen führt, hat (1885) 1520 meist mohammed. Einwohner und ist Sitz eines Bezirksgerichts.

Konjugäl (lat.), ehelich.

Konjugäten (Conjugatae), Ordnung der Algen (s. d., S. 342).

Konjugation (lat., »Verbindung«), in der Grammatik die Verbindung von Verbalstämmen mit Verbalendungen, d. h. die Flexion des Verbums (s. d.); in der Botanik s. v. w. *Kopulation* (s. d.).

Konjugieren (lat.), verbinden, paaren; ein Verbum abwandeln; konjugiert, in der Geometrie s. v. w. zugeordnet; über konjugierte Durchmesser vgl. *Regel*, *Schnitte*, über konjugierte Hyperbeln *Hyperbel*.

Konjunktion (lat., »Verbindung«), in der Grammatik s. v. w. *Bindewort*, der inflexible Reibeteil, welcher die Verbindung zwischen einzelnen Wörtern oder ganzen Sätzen herstellt. Man teilt die Konjunktionen ein in beordnende und in unterordnende. Die beordnenden oder äußerlich verknüpfenden Konjunktionen zerfallen wieder in fünf Klassen: *continuative* (anreihende: dann, endlich), *kopulative* (verknüpfende: und, teils — teils, weder — noch), *disjunktive* (sondernde: entweder — oder), *kollative* (gleichstellende: sowohl — als auch), *adversative* (entgegenstellende: aber, sondern, doch); die unterordnenden oder innerlich verknüpfenden Konjunktionen in zehn Klassen: *illative* (einverleibende: sofern als), *exzeptive* (ausnehmende: außer, ohne daß), *konditionale* (bedingende: wenn), *kausale* (begründende: da, weil), *finale* (abzweckende: daß, damit), *konsekutive* (folgernde: so daß), *konjessive* (einräumende: wenn auch, obgleich), *tem-*

porale (zeitliche: während, bevor, als, nachdem), *restriktive* (einschränkende: wenn anders, vorausgesetzt daß) und *komparative* (vergleichende: als, wie, gleichwie). — In der Astronomie bezeichnet K. die Sichtbarkeit zweier Planeten oder eines Planeten und der Sonne oder des Mondes nach derselben Richtung hin. K. in Rektaszension findet statt, wenn mehrere Himmelskörper gleiche Rektaszension haben; ist gleichzeitig auch die Deklination gleich, so findet Bedeckung statt. Das astronomische Zeichen der K. ist ζ . Da die Bahnen des Merkur und der Venus von der Erdbahn umschlossen werden, so treten diese beiden Planeten jedesmal nach Verlauf eines synodischen Umlaufs zwischen Erde und Sonne: sie stehen dann in unterer K. mit der Sonne. Ist diese K. eine ekliptische, d. h. befindet sich einer der beiden Planeten gleichzeitig sehr nahe der Ekliptik, so findet für ihn ein Durchgang durch die Sonnenscheibe statt, d. h. der Planet zieht als ein kleiner schwarzer Kreis vor der Sonne vorbei. Entgegengesetzt der untern ist die obere K., die dann eintritt, wenn ein Planet in der Richtung der Gesichtslinie von der Erde zur Sonne jenseit der Leptern sich befindet. In obere K. mit der Sonne gelangen alle Planeten. Über die K. des Mondes mit der Sonne s. *Finsternisse*.

Konjunktio (lat.), s. *Verbum*.

Konjunktur (mittelalt., v. *conjungere*, »verbinden«), Verknüpfung, Zusammentreffen gewisser Umstände, insbesondere gesellschaftliche Zusammenhänge und die durch deren wechselnde Gestaltung (Änderung von Nachfrage, Angebot, Preis) hervorgerufene Gunst oder Ungunst geschäftlicher Lage. Konjunkturgewinn, der aus einer günstigen Gestaltung der K. ohne eignes Zutun gezogene Gewinn. Man hat vorgeschlagen, denselben, weil nicht verdient und darum belastungsfähig, einer eignen Steuer zu unterwerfen. Eine folgerichtige Durchführung einer solchen Steuer stößt aber auf große Schwierigkeiten. Denn einmal steht der Möglichkeit des Gewinns diejenige des Verlustes gegenüber, dann ist eine Trennung unverschuldeten Gewinns von dem Einnahmerteil, welcher als Ergebnis persönlicher Tätigkeit zu betrachten wäre, meist gar nicht möglich. Im wesentlichen müßte man sich auf Erfassung von Rentensteigerungen bei Grundstücken und Häusern begnügen, ohne daß auch hier immer eine richtige Besteuerung möglich wäre.

Konjurallon (lat.), Verschwörung; Konjurant, Verschwörer.

Konjußi (russ., »Stallmeister«), im alten Rußland einer der vornehmsten Hofbeamten, Verwalter des Marstalls u. der Pferdeherden, auch Anführer der Reiter.

Konklamation (lat.), Gewölbe, Kammer.

Konkav (lat.), hohl, höhlrund, im Gegensatz zu konvex (s. d.). In der Geometrie heißt eine krumme Linie oder Fläche konkav auf der Seite, wo ihre Sehnen liegen, konvex auf derjenigen, wo die Tangenten liegen. Ein Kreis und eine Kugel sind also konkav auf der Seite des Mittelpunkts, auf der andern konvex. Ein Winkel heißt konkav, wenn er kleiner ist als ein gestreckter (180°); ist er größer, so heißt er konvex.

Konkavgläser, s. *Linsen*.

Konkavspiegel, s. *Spiegelung*.

Konklamation (lat.), das laute Rufen oder Schreien mehrerer, besonders das Jammergeschrei bei jemandes Tode; daher die Redensart: *conclamatum est*, s. v. w. es ist aus, es ist alles verloren.

Konklave (lat., »verschlossenes Gemach«), der Ort, wo sich die Kardinäle (Konklavisten) versammeln

und eingeschlossen bleiben, bis sie die Wahl eines neuen Papstes vollzogen haben; dann auch die Versammlung selbst zu diesem Geschäft. Auch wird der Ausdruck zuweilen auf andre geheime Zusammenkünfte übertragen. Das eigentliche K. besteht erst seit dem Konzil zu Lyon (1274). Die Verordnungen, welche hier Gregor X. und zur Ergänzung derselben mit der Zeit noch mehrere seiner Nachfolger, schließlich Gregor XV. 15. Nov. 1621, gaben, kommen auf folgende noch heute geltende Bestimmungen hinaus. In einer besondern Sitzung des Kardinalkollegiums, welches letztem die Papstwahl zusteht, wird der Fischerring des letzten Papstes mit dessen übrigen Siegeln vom Kardinal Camerlengo (s. d.) zerbrochen. Am zehnten Tag nach dem Tode des Papstes versammelt sich das Kardinalkollegium in der Peterskirche, um die Messe »De spiritu sancto« zu hören und die feierliche Prozession in die Kapelle Sixtus' IV. zu veranstalten, wo die Kardinäle die Befolgung der für die Wahl bestehenden Gesetze beschwören. Hiernächst ziehen sich die Wähler in die im Vatikan für sie in Einer Reihe eingerichteten Zellen zurück, deren so viele sind, als das heilige Kollegium Mitglieder zählt. Die Wände bestehen aus Wollzeug, daher man in der einen Zelle jedes in der angrenzenden laut gesprochene Wort vernehmen kann. Für gehörige Bedienung der im K. versammelten Kardinäle ist durch Zeremonienmeister und Diener (ebenfalls Konklavisten genannt) hinlänglich gesorgt. Alle Zugänge werden vermauert, die Thüren mit doppelten Schlössern versehen; kurz, alles ist darauf berechnet, die versammelten Wähler von der Außenwelt und ihren Einflüssen zu isolieren. Erst nach geendigter Wahl dürfen die Kardinäle das K. verlassen; jeder schriftliche oder mündliche Verkehr mit den im K. eingeschlossenen Kardinälen ist untersagt. Nach dem Gebrauch der neuern Zeit beginnt die eigentliche Wahl erst am dritten Tag, vom feierlichen Einzug in das K. an gerechnet. Zwei Drittel der Stimmen sind für die Wahl ausreichend. Das Skrutinium beginnt Tag für Tag auf das von dem Zeremonienmeister gegebene Zeichen und geschieht schriftlich in der dazu hergerichteten Sixtinischen Kapelle, in welche sich die Kardinäle morgens um 7 Uhr aus ihren Zellen begeben. Eine Zeitlang wird gewissermaßen nur experimentiert, bis sich die Parteien gegenseitig erkannt, abgegrenzt und verständigt haben. Endlich naht die Hauptwahl. Hat niemand am Morgen die nötige Stimmenzahl erreicht, so kommt es am Nachmittag zur Acceßwahl, d. h. es kann jene auch dadurch erreicht werden, daß mehrere Kardinäle, die bereits für einen Kandidaten gestimmt haben, nachträglich einer andern Partei beitreten (accedo steht auf dem Wahlzettel statt eligo). Aber es sind auch noch andre Schwierigkeiten mit der Wahl verbunden. Drei europäische Mächte: Frankreich, Oesterreich und Spanien, haben das Recht, gegen die bevorstehende Wahl eines ihnen mißliebigen Kardinals zu protestieren (sententia exclusiva), und jeder dieser Staaten beauftragt, meist insgeheim, einen Kardinal mit dieser Verwerfung. Die Exklusion muß indes erhoben werden, bevor die Stimmenmehrheit von zwei Dritteln auf einen Kardinal sich vereinigt hat; es darf aber auch von jeder der genannten Mächte nur einmal protestiert werden. Zugleich mit der Annahme der Wahl gibt der neue Papst den Namen an, den er als solcher zu führen gesonnen ist, vertauscht sodann in der Sakristei die Kardinalstracht mit der päpstlichen und erhält vor dem Altar der Wahlkapelle von seiten der Kardinäle

die erste Adoration: den Fuß- und Handkuß, wofür der Papst den Friedenskuß auf beide Wangen reicht. Hierauf zeigt sich der Neugewählte dem Volk vom großen Balkon (loggia della benedizione). Nach kurzer Zeit, und nachdem der Papst die Inful angelegt hat, erfolgt die zweite Adoration in der Sixtinischen Kapelle; daran schließt sich die Prozession nach der Peterskirche, wobei der Papst auf seinem Sessel unter einem großen Baldachin getragen wird. Vor dem Hochaltar empfängt er die dritte Adoration, zu der auch die fremden Gesandten sich einfinden; er selbst aber erteilt dem Volk den apostolischen Segen. Auf die Papstwahl folgt entweder an demselben Tag oder bald darauf die feierliche Konsekration und Krönung oder Inthronisation des neuen Papstes. Von diesem Moment an datiert er seine Regierungszeit. S. Papst.

Konklavist (neulat.), der Teilnehmer an einem Konklave (s. d.); insbesondere der Begleiter (Gesellschafter, Diener) eines Kardinals, welcher sich in das Konklave begibt.

Konkludieren (lat.), schließen.

Konklusion (lat.), in der Logik bald das Schließen, bald der Schluß, bald der Schlußsatz (vgl. Schluß); **konklusiv**, schließend, folgernd. Vgl. Conclusio.

Konkomitanz (lat., »Begleitung, Ungetrenntheit«), in der katholischen Kirche der Lehrsatz, daß in dem Brod oder Leib Christi zugleich auch das Blut mit enthalten, also die Communio sub utraque überflüssig sei. Vgl. Abendmahl.

Konkordanz (lat., »Übereinstimmung«), ein Buch, in welchem Stellen eines oder mehrerer Bücher zusammengetragen sind, die in Worten übereinstimmen (Verbal-konkordanz) oder übereinstimmende Gedanken enthalten (Realkonkordanz). So bearbeitete Flügel eine K. über den Koran (Leipz. 1842), Cowden Clarke eine K. über Shakespeare (neue Ausg., Lond. 1881), Lomler eine solche über Luthers Schriften (Darmst. 1827—29). Unter biblischer K. versteht man die in alphabetische Ordnung gebrachte Sammlung aller in der Heiligen Schrift vorkommenden Worte, gleichlautenden Redensarten und Ausdrücke, mit Angabe der Stellen, wo dieselben zu finden sind. Die ersten Anregungen zu diesen für die gelehrte Bibelforschung unentbehrlichen Sammlungen gingen von den Pariser Dominikanern aus; eine berühmte K. zur Vulgata schrieb der Kardinal Hugo de Sancto Caro (gest. 1262). Erst im 16. Jahrh. erschienen griechische Konkordanzen über die Septuaginta und über das Neue Testament. In letzterer Beziehung leistete das Beste Erasmus Schmid (1638), dessen Werk noch jetzt in den Bearbeitungen von Bruder (neuester Abdruck 1880) und Schmoller (im Auszug, Stuttg. 1869) gebraucht wird. Eine hebräische K. schrieb zuerst um 1438 Rabbi Jsaak Nathan; die neuesten sind von Julius Fürst (Leipz. 1840) und Bernhard Bar (Stett. 1861). Fast über alle Bibelübersetzungen in lebenden Sprachen sind Konkordanzen vorhanden; über die Luthersche ist die von Friedrich Lantisch (Leipz. 1677) noch immer die gebräuchteste. Ihr tritt zum Behuf homiletischen Gebrauchs die K. von G. Büchner (17. Aufl., Braunschw. 1885) zur Seite. Vgl. Bindseil in den »Theologischen Studien und Kritiken« 1870 und W. Grimm ebendaselbst 1873.

Konkordat (lat.), »Vereinbarung« zwischen Staat und Kirche über Verhältnisse der letztern innerhalb des Gebiets des erstern. Früher, besonders solange die Bischöfe selbst Landesherren waren, wurden vielfach Konkordate zwischen den Bischöfen und den weltlichen Landesherren abgeschlossen; heute wird die Ver-

zeichnung regelmäßig nur für Vereinbarungen zwischen dem Paps und einzelnen Staaten gebraucht. Über die rechtliche Natur der Konfödate find die Ansichten verschieden. Diejenige Rechtsanschauung, welche dem System der römischen Kurie am meisten entspricht, erklärt die Konfödate für einseitige Privilegien des Paps, die er in Willkür von dem streng kanonischen System einzelnen Staaten zugesetzt; danach seien nur die Staaten durch die Konfödate gebunden, nicht aber der Paps, der seine Privilegien wieder einseitig entziehen könne, wie er sie einseitig erteilt habe. Andererseits werden die Konfödate für wirkliche Verträge erklärt, eine Theorie, welche von der großen Mehrzahl der heutigen wissenschaftlichen Vertreter des Kirchenrechts geteilt wird. Die herrschende Lehre nimmt in den Konfödaten wirkliche zweiseitige Verträge an, und diese Verträge werden spezieller meist als völkerrechtliche Verträge oder als eine eigentümliche dritte Klasse von öffentlichen Verträgen neben den Staats- und Völkerverträgen charakterisiert. Verschiedene gewichtige Stimmen haben jedoch diese Theorie für unhaltbar und vom Standpunkt des modernen Staats aus einen bindenden Vertrag mit der katholischen Kirche zur Regelung der Verhältnisse der letztern innerhalb eines Staatsgebietes für rechtlich unmöglich erklärt. Der Staat kann die kirchlichen Verhältnisse für einen Teil seiner Unterthanen, soweit er sie überhaupt zu ordnen hat, nie durch Vertrag, welcher zwei gleichberechtigte, selbständige Partizipanten voraussetzen würde, sondern nur durch Staatsgesetz regeln. Die Konfödate sind nach dieser Theorie als solche ohne Rechtsverbindlichkeit, wohl aber mag eine moralisch bindende Kraft derselben behauptet werden. Wo die Konfödate in die Staatsverfassung aufgenommen oder mit Gesetzeskraft begabt sind, haben sie selbstverständlich hierdurch rechtlich bindende Kraft erlangt. Das von der rechtlichen Natur der Konfödate gilt, gilt in gleicher Weise von der rechtlichen Natur der sogen. Zirkumskriptionsbulen (s. d.). Während nämlich die Bezeichnung K. sich schon im Mittelalter findet, wird der Ausdruck Zirkumskriptionsbulle erst neuerdings gebraucht. Als im Anfang des 19. Jahrh. die gänzlich veränderten Verhältnisse der katholischen Kirche neu geordnet werden mußten und eine große Anzahl von Staaten hierüber in Verhandlungen mit dem römischen Stuhl getreten war, bildete sich die Unterscheidung zwischen Konfödaten und Zirkumskriptionsbulen dahin aus, daß unter erstern eine prinzipielle Ordnung des gesamten Verhältnisses zwischen Kirche und Staat für das betreffende Land, unter letztern dagegen nur eine Ordnung und Abgrenzung der Diözesanverhältnisse und dessen, was dazu gehörte (Dotationen, Bischofswahlen etc.), verstanden wurde; erstere wurden regelmäßig (nicht prinzipiell) mit katholischen, letztere mit protestantischen Landesherren abgeschlossen. Als das erste K. pflegt man die Vereinbarung zwischen dem deutschen Kaiser Heinrich V. und dem Paps Calixt II. (1122) zu bezeichnen (sogen. Wormser K.); durch dasselbe wurde der Investiturstreit dahin beendet, daß der Kaiser auf die Belehnung mit Ring und Stab verzichtete und die kanonische Wahlfreiheit hinsichtlich der höhern Kirchenämter anerkannte, während die kaiserliche Belehnung mit den Regalien als Ausfluß der weltlichen Hoheitsrechte von der Kirche anerkannt wurde. Auf dem Konzil von Konstanz suchten die Fürsten durch spezielle Konfödate die kirchlichen Verhältnisse ihrer Länder besser zu ordnen und die staatlichen Rechte genauer festzusetzen (sogen. Konfödate deutscher Nation vom 2. Mai 1418). Auch Paps Eugen IV. wurde noch

genötigt, in den sogen. Fürstenkonfödaten den Forderungen der weltlichen Gewalten nachzugeben (1447). Kaiser Friedrich III. aber gab in dem Wiener oder Schaffensburger K. von 1448, welches fast in allen einzelnen Gebieten des Reichs durch Separatverträge eingeführt wurde, alle schwer erzwungenen Rechte wieder an einen Legaten des Paps Nikolaus V. preis. Ähnlich ging es in Frankreich. Durch die Pragmatische Sanktion von Bourges (1437) hatte Karl VII. die Rechte der gallikanischen Kirche feierlich festgestellt; Franz I. gab dieselben in dem mit Leo X. abgeschlossenen K. von Nogon (1516) wieder mehrfach preis. Weiter wurden während des 17. und 18. Jahrh. Konfödate abgeschlossen mit Sardinien, Portugal, Spanien, Polen, Sizilien, Mailand etc. Von besonderer Wichtigkeit aber sind erst wieder die Konfödate des 19. Jahrh. Die durch die Wirren der französischen Revolution gänzlich zerstörte Ordnung der katholischen Kirche Frankreichs wurde wieder aufgerichtet durch das K. von 1801, welches Napoleon als Erster Konsul der Republik mit Paps Pius VII. abschloß. Wesentlich übereinstimmend mit dem französischen von 1801 ist das italienische K. von 1803, doch ist hier der Katholizismus als italienische Staatsreligion anerkannt, während dies in dem französischen K. nicht der Fall ist. Im J. 1813 zwang Napoleon I. den Paps Pius VII. zur Unterzeichnung des Konfödat von Fontainebleau; sobald aber Pius VII. seine Freiheit wiedererlangt hatte, widerrief er diesen Unterzeichnungssatz. Ein den römischen Ansprüchen bei weitem günstigeres K. als das Napoleonsische von 1801 schloß Ludwig XVIII. nach seiner Restauration (1817) mit Pius VII. ab, die französische Volksvertretung aber lehnte dessen Annahme entschieden ab. Der heutige Rechtszustand der katholischen Kirche Frankreichs beruht auf dem Napoleonsischen K. von 1801. Sehr günstige Konfödate schloß Pius VII. ferner mit Sardinien (1817) und dem Königreich beider Sizilien (1818) ab. Das belgische K. (1827) ist lediglich eine Wiederholung des Napoleonsischen von 1801. Von deutschen Staaten schloß nur Bayern mit dem römischen Stuhl ein K. ab (1817). Dasselbe wurde jedoch als solches nicht publiziert, sondern erst im folgenden Jahr (1818) und zwar beschränkt durch das sogen. Religionsedikt; beide aber, K. und Religionsedikt, sind Bestandteile der bayerischen Staatsverfassung, jedoch so, daß primär stets das die Staatshoheit energisch, wenn auch nicht ausreichend wahrende Religionsedikt zu gelten hat, das K. aber nur dann und da, wann und wo es mit jenem nicht im Widerspruch steht. Für Preußen verbündete Kiebuhr als Vertreter des Staats eine Zirkumskriptionsbulle, welche prinzipielle Hoheitsrechte des Staats nicht preisgibt («De salute animarum», 1821); für Hannover wurde 1824 die Zirkumskriptionsbulle «Impensa romanorum pontificum» vereinbart, im wesentlichen der preussischen entsprechend; die Verhältnisse der oberheinischen Kirchenprovinz (Baden, Württemberg, Nassau, Frankfurt, Großherzogtum Hessen, Kurfürstentum Hessen) wurden nach langwierigen und wiederholt abgebrochenen Verhandlungen von Rom aus einseitig durch die Bulle «Provida sollersque» (1821) geordnet; hierzu erging später (1827) die ergänzende Bulle «Ad dominici gregis custodiam» sowie einseitige, die Staatshoheitsrechte wahrende staatliche Ausführungsgesetze. Von den fünf zur oberheinischen Kirchenprovinz gehörigen Diözesen Freiburg, Rottenburg, Mainz, Fulda, Limburg gehören die beiden letztern jetzt zu Preußen, ebenso die beiden früher hannoverschen, Münster und Osnä

brüd. Die preussische Zirkumstriptionsbulle wurde als Gesetz publiziert durch eine allerhöchste Kabinettsorder, welche ausdrücklich die staatliche Souveränität und die Rechte der evangelischen Kirche wahrte. Württemberg hatte 1857 und Baden 1859 ein K. mit Rom abgeschlossen, beide wurden jedoch von den Volksvertretungen mit Entschiedenheit zurückgewiesen und daraufhin in beiden Ländern die Verhältnisse der katholischen Kirche durch Staatsgesetz geordnet. Von den schweizerischen Diözesen wurde die Neuorganisation des Bistums Basel durch das K. von 1828, die des Bistums St. Gallen durch das K. von 1845 geregelt; das Bistum Basel umfaßt die katholischen Gebietsteile der Kantone Solothurn, Bern, Luzern, Zug, wozu später noch Aargau, Thurgau und Baselland traten. Trotz mehrerer zur Regelung der schweizerischen Diözesanverhältnisse abgeschlossener Vereinbarungen herrscht die größte Verwirrung in dieser Richtung, nur das kleine Bistum Sitten ist in Ordnung und dieses ohne K. Von neuern Konfordinaten sind vorzüglich zu nennen: das spanische von 1851 und das österreichische von 1855, beide den römischen Forderungen viel nachgebend; das österreichische K., in seinen wichtigsten Bestimmungen bereits vorher mehrfach von Staatsgesetzen durchbrochen, ward 1870 einseitig von Staats wegen formell gekündigt, und die Verhältnisse der katholischen Kirche wurden durch Staatsgesetz geregelt. Endlich hat der römische Stuhl noch mit einer Anzahl von mittel- und südamerikanischen Staaten Konfordinaten abgeschlossen (Costarica 1853, Guatemala 1853, Haiti 1860, Honduras 1861, Ecuador 1862, Venezuela 1862, Nicaragua 1862, San Salvador 1862), welche ausnahmslos den römischen Ansprüchen günstig sind. Die heutige Rechts- und Staatsanschauung ist allen Vereinbarungen mit dem päpstlichen Stuhl entgegenstehend und fordert, daß auch die kirchlichen Verhältnisse im Staat, soweit diese überhaupt für den Staat von Interesse sind, nur durch Staatsgesetz geregelt werden; dieses Prinzip wurde besonders durchgeführt von Oesterreich, Preußen, Baden, Württemberg, Hessen und den schweizerischen Kantonen Bern, Genf und Basel (s. Kirchenpolitik). Neuerdings hat man sich in Preußen bei dem Erlaß von kirchenpolitischen Gesetzen der Zustimmung der Kurie vergewissert. Vgl. außer den Lehr- und Handbüchern des Kirchenrechts: Balve, Das K. nach den Grundsätzen des Kirchenrechts, Staatsrechts und Völkerrechts (Münch. 1863); Bornagius, Über die rechtliche Natur der Konfordinaten (Leipz. 1870); Mejer, Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage (Kofst. 1871—74, Teil 1—3); Jacobson, Über das österreichische K. (Leipz. 1856); Laspeyres, Geschichte und Verfassung der katholischen Kirche Preußens (Halle 1840); Sicherer, Staat und Kirche in Bayern (Münch. 1874); Brüd, Die oberrheinische Kirchenprovinz (Mainz 1868); Mejer, Die Konfordinatsverhandlungen Württembergs (Stuttg. 1859); Hinschius in Marquardsens »Handbuch des öffentlichen Rechts«, Bd. 1, S. 271 (hier auch ein vollständiges Literaturverzeichnis).

Konfordinbuch, die vollständige Sammlung der symbolischen Bücher oder vielmehr der Kanon, das neue Corpus doctrinae der lutherischen Kirche. Das zuerst 25. Juni 1580 zu Dresden erschienene K. enthält: die drei ökumenischen Symbole, die sogen. unveränderte Augsburger Konfession nach dem angeblichen deutschen Original exemplar sowie auch deren Apologie nach der deutschen Übersetzung von Justus Jonas, die Schmalkaldischen Artikel von 1537 nebst dem Anhang Melancthon's von der Gewalt und

Obrigkeit des Papstes, den Kleinen Katechismus Luthers nebst angehängtem Trau- und Taufbüchlein, den Großen Katechismus, die Konfordinformel. Der authentische lateinische Text erschien Leipzig 1584, die letzte deutsch-lateinische Ausgabe besorgte J. T. Müller: »Die symbolischen Bücher der evangelischen Kirche« (6. Aufl., Gütersl. 1886).

Konfordinformel (lat. Formula concordiae, Eintrachtsformel, das Vergische Buch), die letzte symbolische Schrift der lutherischen Kirche, entstand auf Veranstaltung des Kurfürsten August von Sachsen. Sie sollte die Zerwürfnisse heilegen, welche nach Luthers Tode dadurch entstanden waren, daß namentlich Kursachsen der milden Melancthon'schen Richtung folgte, während Niedersachsen und Württemberg streng lutherisch blieben. Zunächst wurde auf einem 1576 zu Torgau gehaltenen Konvent, an dem Jakob Andrea (s. d.) aus Tübingen, Martin Chemnitz aus Braunschweig, David Chyträus, Andreas Musculus und Christoph Körner aus Frankfurt a. O. teilnahmen, auf Grund der von Andrea 1574 entworfenen schwäbisch-sächsischen Konfordinformel und der sogen. Maulbronner Formel von 1576 das sogen. Torgauer Buch vollendet, dieses aber nach dem Einlaufen zahlreicher Gutachten in Klosterberge bei Magdeburg 1577 von den erwähnten Theologen, zu denen noch Nikolaus Selnecker aus Leipzig kam, abermals umgearbeitet und nun das Vergische Buch oder die K. genannt. Durch diese Formel wurde jede Annäherung an die reformierte Kirche unmöglich gemacht. Kirchliche Anerkennung erhielt dieselbe in Kursachsen, Kurbrandenburg, Kurpfalz, 20 Herzogtümern, 24 Grafschaften und 35 Reichsstädten; verworfen dagegen wurde sie in Hessen, Zweibrücken, Anhalt, Pommern, Holstein, Dänemark, Schweden, Nürnberg, Straßburg, Magdeburg. Die K. ist ursprünglich deutsch abgefaßt und erst später von Oslander ins Lateinische übersetzt worden. Der erste Teil, Epitome genannt, enthält in elf Artikeln die Beurteilung und Entscheidung der bisher streitigen Lehrpunkte und zwar so, daß die Streitfrage (status controversiae) dargelegt, die rechtgläubige Auffassung des streitigen Punktes in der sogen. Affirmativa bündig zusammengefaßt, endlich die ihr entgegenstehende Lehre in der Negativa oder Antithesis ihren Hauptpunkten nach bezeichnet und sofort »verworfen und verdammt« wird. Der zweite Teil, Solida declaratio genannt, erörtert dieselben Artikel im Zusammenhang und ist eigentlich das Torgauer Buch nach den Veränderungen, welche man darin in Klosterberge getroffen hatte. Vgl. Hepppe, Geschichte der lutherischen K. und Konfordin (Marb. 1858, 2 Bde.); Gösschel, Die K. nach ihrer Geschichte, Lehre und kirchlichen Bedeutung (Leipz. 1858); Frank, Die Theologie der K. (Erlang. 1858—65, 4 Bde.).

Konkrement (lat.), durch bloße Kohäsion oder gegenseitige Verflüchtung bewirkte Vereinigung gleichartiger oder verschiedenartiger Stoffe, wenn dieselben aus dem flüssigen oder halbflüssigen Zustand in den starren übergegangen sind. In der Medizin heißen Konkreme die Nieren-, Blasen-, Gallensteine.

Konkrezenz (lat.), das Zusammenwachsen.

Konkret (lat.), im Gegensatz zu abstrakt (s. d.) Bezeichnung eines Begriffs, welcher auch die individuellen und darum eigentümlichen (anschaulichen) Merkmale eines Dinges enthält. Vom Konkreten wird vornehmlich im populären Vortrag Gebrauch gemacht; alle Beispiele dienen dazu, indem sie dasjenige in einem besondern Fall (in concreto) geben, was zuvor im allgemeinen (in abstracto) aufgestellt wurde.

Konkrete, Grobmörtel, s. Beton, auch Zement.

Konkrete Zahl, s. Unbenannte Zahl.

Koncretionen (lat., Schwülen der Bergleute), die in thonigen, kalkigen und sandigen Gesteinen vorkommenden »Zusammenhäufungen« von der umschließenden Masse meist fremden Mineralien in kugelförmiger, sphäroidischer, abgeplattet linsenförmiger oder unregelmäßiger Gestalt. Diese K. sind bald Kristallaggregate, wie Eisenties und Gips in thonigen Gesteinen, Kalkspat, Braunspat, Quarz in Kalkstein und Sandstein, bald dert, wie Feuerstein in Kreide, Hornstein in Kalkstein, die K. von Mergellalk (Lößkinder etc.) und von thonigem Sphärosiderit in thonigen Gesteinen. Kristallinische Mineralien bilden bald Kristallgruppen, bald kleiden sie Hohlräume aus mit nach innen gelehrten Spitzen (Drusen). In beiden Fällen läßt sich mitunter eine konzentrische Anordnung unterscheiden. Bei den dichten Mineralien, insbesondere Mergellalk- und Sphärosideritknollen, ist das Innere häufig durch Risse zerklüftet; diese aber sind meist wieder ausgefüllt mit Kalkspat, auch Zinkblende, Bleiglanz u. dgl. (Ludus Helmonti, Septarien). Umschließen sie innen einen losen, beweglichen Kern, so werden sie zu Klapper- oder Adlersteinen. Die K. bilden sich durch Konzentrierung des gleichartigen aus einer noch weichen Masse um Punkte der Anziehung; als solche dienen nicht selten organische Reste, welche dann den Kern der K. bilden (Sphärosiderit um Fischversteinerungen, Eisenties um Ammoniten, Feuerstein um Seeigel etc.). Die K. der geschichteten Gesteine sind meist lagenweise verteilt; nicht selten fließen benachbarte K. zusammen und bilden so mannigfache Gruppen, auch ganze Lager. Oft durchschneidet aber auch eine Koncretion mehrere Schichten und zeigt dann mitunter an der Oberfläche den Schichtenablösungen entsprechende konzentrische Ringe, so die Imatraesteine Finnlands, die Marlesfor Schwedens, die Brillensteine von St. Cassian in Südtirol, aus Ägypten etc. Letztere entstehen durch die Vereinigung je zweier solcher K. Alle diese Bildungen sind auf wässerigem Weg entstanden durch Konzentration ursprünglich aufgelöster Stoffe; eine Folge von Entglasung geschmolzener Gesteine ist aber wohl die Bildung der konzentrisch-schaligen K. im Perlstein, sphärolithischen Porphyr, Bockstein; ähnlich ist vermutlich der Ursprung kugelförmiger K. in Graniten, wie im Kapakivi Finnlands, der kugelförmigen K. im Kugeldiorit Corficas. — Tierische K. sind Ablagerungen im Organismus. Sie sind fast immer krankhafte Erzeugnisse, wie Harn-, Nieren-, Gallensteine; nur wenige, wie der Hirnsand, die Krebssteine, die Kristalle im Gehörorgan der meisten Tiere, die Kristalle an der Wirbelsäule der Frösche, scheinen auch für gesunde Tiere wesentlich zu sein.

Konkubinät (lat. Concubinatus), bei den Römern ein erlaubtes geschlechtliches Verhältnis, welches sich insofern von der Ehe unterschied, als der Frau die Dignitas uxoris und die Affectio maritalis, d. h. Anteil an dem Rang und Stand des Mannes, fehlte und die Kinder nicht dem Vater, sondern der Mutter folgten (vgl. Ehe, S. 336). Indessen hatten jene (die im Gegensatz zu andern außerehelichen Kindern, den spurii oder vulgo quaesiti, liberi naturales hießen) Anspruch auf Alimente und ein beschränktes Erbrecht gegen den Vater. In Deutschland gelangten jedoch diese Bestimmungen des römischen Rechts nicht zur Anerkennung, vielmehr wurde das K. durch die Polizeiverordnungen von 1530 und 1577 reichsgefehrlich untersagt. Heutzutage ist das K. in einzelnen Staaten (Preußen, Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, Braun-

schweig etc.) verboten und soll durch polizeiliche Zwangsmaßregeln beseitigt werden, wosern ein solches Verhältnis zu öffentlichem Argerniß Veranlassung gibt.

Konkubine (lat.), eine Frauensperson, welche im Konkubinät (s. d.) lebt, Beischläferin, Zuhälterin.

Konkurrenz (franz. concurrence, v. lat. concurrere, zusammen [d. h. miteinander, um die Wette] laufen, nach einem gemeinsamen Ziele laufen) oder Wettbewerb entsteht, wenn sich gleiche Interessen auf einen und denselben Gegenstand richten und jedes den übrigen zuvorzukommen sucht. In der Volkswirtschaft konkurrieren die Käufer einer Warenart miteinander, indem sie, um Befriedigung zu finden, einander überbieten. Mehrung der K. der Käufer wird deshalb eine Preissteigerung bewirken. Von den Verkäufern sucht sich jeder die Abnahme der eignen Waren und Leistungen zu sichern, was durch Erniedrigung des Preises oder auch durch Verbesserung in der Leistung ermöglicht werden kann. Im allgemeinen hat die freie K. eine wohlthätige Wirkung. Sie erhält den Preis auf derjenigen Höhe, bei welcher eine vollständigere Deckung des Bedarfs ohne zu hohen Gewinn oder Verlust der Produzenten in angemessener Weise ermöglicht wird. Die Preissteigerung, welche sie bei relativem Mangel veranlaßt, hat wirtschaftliche Einschränkung des Bedarfs auf der einen, Mehrung des Angebots auf der andern Seite zur Folge. Bei relativem Überfluß ruft die K. eine Erniedrigung des Preises hervor, insofgedessen mehr Bedarfe wirtschaftliche Deckung finden können und die zu teuern Produktionen allmählich ausgestoßen werden. Die K. in der Leistung ist ein vorteilhafter Sporn wirtschaftlichen Fortschritts, indem jeder sich bestrebt, durch technische Vervollkommenung, Kostenersparung, Verbesserungen in dem Produktionsprozeß, Erzeugung besserer Qualitäten oder auch dadurch, daß er den Wünschen der Konsumenten in quantitativer, zeitlicher und örtlicher Beziehung vollständiger nachkommt, sich Absatz und Gewinn zu sichern. So bewirkt die K., zumal wenn die Verbesserungen allmählich Gemeingut werden, eine regelmäßigere, billigere und vollständigere Markerversorgung. Nicht immer ist die K. eine vollkommen freie. Sie kann durch Vereinbarungen (Arbeiterloalitionen, Unternehmerverbände, Verabredungen von Käufern wie Verkäufern) oder durch Eingreifen des Staats (Privilegien, Zunftzwang etc.) künstlich beschränkt werden, aber auch natürliche Grenzen im relativen Mangel von Produktionsmitteln, Alleinbesitz gewisser technischer Kenntnisse, des zureichenden Kapitals u. dgl. finden. Allerdings führt die freie K. zu einem Sieg der begabtern Kräfte über die schwächeren, doch ist dies an und für sich volkswirtschaftlich nicht nachteilig, wenn auch dem einzelnen hieraus ein Schade erwächst. Bedenklicher ist dagegen der Umstand, daß die wirtschaftliche Kraft nicht allein durch die eignen Fähigkeiten bedingt wird, daß Verteilung des Besitzes, Wirtschafts- und Eigentumsordnung ebenfalls dem einen einen bedeutenden Vorsprung vor dem andern verleihen und insofgedessen gerade bei freier K. zu einer schroffern Ausgestaltung der Klassenverschiedenheiten (Sieg des Großbetriebes und damit leicht Aufhebung der K.) führen können. Außerdem aber entfesselt die freie K. alle wirtschaftlichen Kräfte, die bösen wie die guten. Gewissenlosigkeit, lage Geschäftsmoral, unsolide Arbeit, trügerische Reklame und Humbug können dabei leicht auf Kosten der Ehrlichkeit, Tüchtigkeit oder auch ungenügender Kenntnis obliegen, ohne daß dabei immer gegen die Bestimmungen des Strafrechts verstoßen zu werden braucht. Wenn darum auch im allgemeinen der Wett-

bewerb im Interesse einer tüchtigen Ausbildung und Entwicklung der wirtschaftlichen Kräfte freizulassen ist, so ist die K. doch auf vielen Gebieten, sofern hier nicht durch freie Vereinigungen genügender Schutz geschaffen wird, von Staats wegen zu beschränken (KonzeSSIONierungen, Arbeiterschutz, Zwangsklassen etc.). In Fällen, in welchen Mangel an K. die Ausbeutung ermöglicht, können Taxen (Eisenbahntarife, Taxen für Dienstmänner, Droschken etc.) am Platz sein, oder es kann sich der Betrieb durch den Staat, bez. die Gemeinde als rätlich erweisen. Im innern Verkehr der heutigen Kulturstaaten ist das Prinzip der freien K. verwirklicht, jedoch nicht ohne erhebliche Ausnahmen der oben bezeichneten Art. In Deutschland insbesondere wurde die Zahl dieser Ausnahmen in den letzten Jahren vermehrt (Nahrungsmittelgesetz, Arbeiterschutzgesetzgebung, Verstaatlichung von Eisenbahnen etc.). Ebenso wurde seit 1879 durch die Umgestaltung der Zollpolitik für den Außenhandel das Prinzip der freien K. beschränkt, indem fremden Konkurrenten der Wettbewerb mit der heimischen Produktion auf dem inländischen Markte durch Auflegung von Zöllen erschwert wurde. Vgl. Freihandel.

Konkurrenz der Verbrechen (Concursus delictorum) ist dann vorhanden, wenn mehrere Verbrechen von einer und derselben Person begangen wurden. Sind diese Verbrechen durch verschiedene selbständige Handlungen begangen, so spricht man von einer realen, formalen oder successiven K., während, wenn jene Verbrechen durch einen einzigen Akt begangen wurden, eine sogen. ideale K. vorliegt. So begeht z. B. derjenige, welcher mit seiner verheirateten Schwester den Beischlaf vollzieht, hierdurch zugleich einen Inzest und einen Ehebruch. Hier ist die Regel, daß nur dasjenige Gesetz, welches die schwerste Strafe androht, zur Anwendung kommt. So würde z. B. in dem gedachten Fall nur auf die Strafe des Inzestes zu erkennen sein. Dies ist namentlich auch durch das deutsche Reichsstrafgesetzbuch (§ 73) sanktioniert. Hat dagegen jemand nach und nach verschiedene strafbare Handlungen, also z. B. mehrere Diebstähle hintereinander, zu schulden gebracht, liegt also eine sogen. formale K. vor, so ist die Frage, wie ein solcher Fall zu behandeln sei, in der Theorie streitig; das deutsche Strafgesetzbuch (§ 74 ff.) hat dieselbe dahin entschieden: 1) Sind durch verschiedene strafbare Handlungen an und für sich mehrere Freiheitsstrafen, und zwar zeitliche Freiheitsstrafen, verwirkt, so ist auf eine Gesamtstrafe zu erkennen, welche in Erhöhung der verwirkten schwersten Strafe besteht (sogen. Schärfungs- oder Erhöhungsprinzip). Treffen ungleichartige Strafen, also z. B. Zuchthausstrafe und Gefängnis, zusammen, so tritt jene Erhöhung bei der ihrer Art nach schwersten Strafe ein. Die Gesamtstrafe soll jedoch den Betrag der verwirkten Einzelstrafen nicht erreichen und 15jähriges Zuchthaus, 10jähriges Gefängnis oder 15jährige Festungshaft nicht übersteigen. Man pflegt in der Praxis in solchen Fällen die schwerste Strafe, welche verwirkt ist, als sogen. Einsatzstrafe zu Grunde zu legen, wirft dann die weiteren an und für sich verwirkten Freiheitsstrafen aus, reduziert dieselben in angemessener Weise und erhält durch Zusammenrechnung die zu erkennende Gesamtstrafe. 2) Beim Zusammentreffen der Festungshaft mit Gefängnis ist auf jede dieser Strafarten abgesondert zu erkennen; ebenso soll, wenn Haft mit andern Freiheitsstrafen zusammen trifft, auf erstere abgesondert erkannt werden. 3) Sind mehrere Haftstrafen verwirkt, oder sind mehrere Geldstrafen ausgesprochen, so werden dieselben einfach zu-

sammengerechnet (sogen. Kumulationsprinzip); doch soll der Gesamtbetrag der Haft alsdann drei Monate nicht übersteigen. 4) Beim Zusammentreffen andrer Strafen mit der Todesstrafe oder mit lebenslanglichem Zuchthaus werden die erstern durch letztere absorbiert (sogen. Absorptionsprinzip). In derselben Weise ist nach § 79 des deutschen Strafgesetzbuchs auch zu verfahren, wenn die Verurteilung wegen einer strafbaren Handlung erfolgt, nachdem bereits wegen eines anderweiten Verbrechens auf eine andre Strafe zuvor erkannt und diese noch nicht verbüßt, verjährt oder erlassen worden ist. Es kommt dann zu einer sogen. Zusatzstrafe, welchenach eben denselben Grundsätzen wie die Gesamtstrafe zu bemessen ist. Ist jemand durch verschiedene rechtskräftige Urteile zu Strafen verurteilt worden, und sind dabei die Vorschriften über die Zuerkennung einer Gesamtstrafe außer Betracht geblieben, so sind durch eine nachträgliche gerichtliche Entscheidung die erkannten Strafen auf eine Gesamtstrafe zurückzuführen (deutsche Strafprozeßordnung, § 492). Nicht zu verwechseln mit der K. ist das sogen. »fortgesetzte Verbrechen« (s. d.) und ebenso wenig der Concursus ad delictum (s. Teilnahme am Verbrechen). Vgl. außer den Strafrechtslehrbüchern und den Kommentaren zum Strafgesetzbuch: John, Die Lehre vom fortgesetzten Verbrechen und von der Verbrechenskonkurrenz (Berl. 1860); Habermas, Die ideale Konkurrenz der Delikte (Stuttg. 1882).

Konkurs (lat. Concursus), eigentlich »das Zusammentreffen«, daher z. B. das Bewerben mehrerer um einen ausgeschriebenen Preis oder um eine ausgeschriebene Stelle, namentlich aber das Zusammentreffen mehrerer Gläubiger (conkursus creditorum) einem und demselben Schuldner gegenüber, dessen Vermögen zur vollständigen Befriedigung der erstern nicht ausreicht. Übrigens wird auch der Vermögenszustand eines solchen (in K. geratenen) Schuldners als K. (Insolvenz) bezeichnet und ebenso das gerichtliche Verfahren, welches in einem derartigen Fall einzutreten pflegt (Konkursprozeß, Konkursverfahren, im mittelalterlichen Latein Crida, süddeutsch Gant, Vergantung, Gantprozeß, v. ital. incanto, »Versteigerung«, bisweilen auch Debitverfahren, Falliment, Fallissement). Der Ausdruck Bankrott bezeichnet den kriminell strafbaren K. Der betreffende Schuldner wird Kridar (Gemeinschuldner, Gesamtschuldner, Gantmann) genannt. Der gesamte Vermögensbestand des Schuldners heißt Konkursmasse (s. d.) und zwar Aktiomasse oder Teilungsmasse, die vorhandenen Aktiven, das positive Vermögen, und Passivmasse oder Schuldenmasse, die vorhandenen Passiven, das negative Vermögen, die Schulden. Der Inbegriff der Rechtsnormen über den K. ist das Konkursrecht. Ein ausführliches Gesetz über das Konkursverfahren wird Konkursordnung genannt, so namentlich die österreichische Konkursordnung vom 25. Dez. 1868, welche zwischen kaufmännischem und gemeinem K. unterscheidet, und die deutsche Konkursordnung vom 10. Febr. 1877, durch welche das Konkurswesen für das ganze Deutsche Reich ohne eine solche Unterscheidung in einheitlicher Weise normiert worden ist. Das Gericht, bei welchem ein Konkursverfahren stattfindet, ist das Konkursgericht. Nach der deutschen Konkursordnung ist für das Konkursverfahren ausschließlich das Amtsgericht, bei welchem der Gemeinschuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, zuständig. Nach französischem Recht, welches nur einen kaufmännischen K. kennt, ist das Han-

deltsgericht des Wohnortes kompetent. In Österreich ist der Gerichtsstand des Wohnsitzes in der Regel entscheidend, ausnahmsweise bei Immobilien auch der Gerichtsstand der belegen Sache. Nach österreichischem Recht wird im Anschluß an das französische Recht zur Leitung der Konkursverhandlung und zur Überwachung der Amtsthätigkeit der mit der Vermögensverwaltung betrauten Personen von dem Konkursgericht ein richterlicher Beamter als Kommissar (Konkurskommissar) bestimmt.

Die Konkursöffnung findet nach der deutschen Konkursordnung nicht mehr von Amts wegen, sondern nur auf Antrag statt, und zwar sowohl auf Antrag des Gemeinschuldners als eines Gläubigers. Die Konkursöffnung setzt die Zahlungsunfähigkeit des Gemeinschuldners voraus. Ist nach dem Ermessen des Gerichts eine den Kosten entsprechende Konkursmasse nicht vorhanden, so kann der Antrag abgewiesen werden. Nach dem englischen Bankrotgesetz (Bankruptcy Act) vom 25. Aug. 1883 muß das Guthaben des oder der auf Konkursöffnung antragenden Gläubiger mindestens 1000 Mk. betragen. Wird der K. eröffnet, so hat nach der deutschen Konkursordnung das beschließende Amtsgericht alsbald einen Konkursverwalter (Masselurator, in Österreich Masseverwalter genannt) zu bestellen. Dieser steht unter der Aufsicht des Konkursgerichts und ist verpflichtet, in wichtigen und der regelmässigen Verwaltung nicht angehörenden Angelegenheiten die Ansicht der Gläubiger (Gläubigerausschusses, Kreditorenausschusses oder Gläubigerversammlung) einzuholen. Dem Konkursverwalter liegt auch die Prüfung und nötigen Falls die Bestreitung und Anfechtung der angemeldeten Forderungen ob, indem die Bestellung eines sogen. Kontraktors, welcher nach früherem Recht zu diesem Zweck besonders aufgestellt wurde, und gegen welchen etwanige Klagen auf Anerkennung bestrittener Forderungen gerichtet werden mußten, nicht mehr stattfindet. Das Gericht hat aber bei Eröffnung des Konkursverfahrens auch alsbald einen nicht über einen Monat hinauszuweisenden Termin zur Beschlussfassung der Gläubiger über die etwanige Wahl eines andern Verwalters und zur Bestellung des Gläubigerausschusses anzuberaumen. Gleichzeitig wird ein sogen. offener Arrest (Generalarrest), d. h. eine allgemeine Beschlagnahme des Vermögens des Gemeinschuldners, verfügt sowie den Schuldnern des letztern die Zahlung an diesen bei Vermeidung nochmaliger Zahlung untersagt. Außerdem ist eine Frist zur Anmeldung der Forderungen und ein Termin zur Prüfung derselben anzuberaumen. Die Formel des Eröffnungsbeschlusses, der offene Arrest, die Anmeldefrist und die Termine sind von dem Gerichtsschreiber sofort öffentlich bekannt zu machen. Zu beachten ist ferner, daß nach manchen Gesetzgebungen der in K. verfallene Schuldner das Staatsbürgerrecht und jedenfalls die aktiven und passiven Wahlrechte verliert. Auch kann derselbe, wenn der K. durch sein Verschulden herbeigeführt ward, in strafrechtliche Untersuchung genommen werden, und ebenso setzt er sich schwerer Strafe aus, wenn er sich einer Hinterziehung oder Verheimlichung von Vermögensgegenständen schuldig macht (s. Bankrott). Einzelne Zwangsvollstreckungen in das Vermögen des Gemeinschuldners finden nach der Konkursöffnung nicht mehr statt, und die allgemeine Beschlagnahme verhindert die fernere Entstehung dinglicher oder sonstiger Vorzugsrechte einzelner Gläubiger. Aber auch eine gewisse rückwirkende Kraft ist der Konkursöffnung beigelegt, insofern nämlich, als ge-

wisse Rechts-handlungen, welche vor der Eröffnung des Konkurses von dem Gemeinschuldner zur Benachteiligung der Gläubiger vorgenommen wurden, angefochten werden können (s. Anfechtung).

Die Teilungsmasse des Konkurses setzt sich aus dem gesamten gegenwärtigen Vermögen des Kreditors zusammen, insoweit es zur Zwangsvollstreckung verwendet werden kann. Gegenstände, welche dem Gemeinschuldner nicht gehören, sondern sich nur thatsächlich in seinem Besitz befinden, sind aus der Masse auszusondern. Dies Aussonderungsrecht auf Grund eines dinglichen oder eines persönlichen Rechts bestimmt sich nach den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts überhaupt, doch erklärt die deutsche Konkursordnung (§ 37), daß die Ehefrau des Gemeinschuldners Gegenstände, welche sie während der Ehe erworben hat, nur dann in Anspruch nehmen kann, wenn sie beweist, daß dieselben nicht mit Mitteln des Kreditors erworben sind, unbeschadet der Anfechtung (s. d.). Außerdem können Pfandgläubiger eine abgesonderte Befriedigung aus ihrem Pfandobjekt verlangen. Dieses Recht der Absonderung steht zunächst den Hypothekengläubigern, dann aber auch den Faustpfandgläubigern in Ansehung der verpfändeten Sache zu. Den Faustpfandgläubigern sind außerdem gewisse Kreditoren rechtlich gleichgestellt, wie z. B. die Gastwirte wegen ihrer Forderungen für Wohnung und Bewirtung des Gastes bezüglich der von dem letztern eingebrachten und von ihnen zurückbehaltenen Sachen, ferner diejenigen, welche durch Pfändung ein Pfandrecht erlangt haben, in Ansehung der gepfändeten Gegenstände, die Pächter in Ansehung des in ihrem Gewahrsam befindlichen Inventars wegen Forderungen für dieses, die Verpächter wegen des laufenden und rückständigen Pachtzinses sowie wegen anderer Forderungen aus dem Pachtverhältnis in Ansehung der Früchte des verpachteten Grundstücks und der eingebrachten Sachen, sofern diese letztern oder die Früchte sich noch auf dem Grundstück befinden, 2c. Soweit ein Gläubiger zur Aufrechnung (Kompensation) befugt ist, braucht er seine Forderung im Konkursverfahren nicht geltend zu machen; doch müssen die gegenseitigen Forderungen schon vor der Konkursöffnung bestanden haben. Schulde ich z. B. dem K. aus einem Rechtsgeschäft 100 Mk., während er mir aus einem andern Rechtsgeschäft 100 Mk. schuldig ist, so kann ich, wenn K. in Konkurs verfällt, mit meiner Forderung der Masse gegenüber kompensieren, brauche nichts zu bezahlen und meine Forderung auch nicht anzumelden. Wie aber die Masse während der Dauer des Konkursverfahrens durch Früchte, Zinsen oder sonstige Einkünfte vermehrt wird, so verringert sie sich auf der andern Seite durch notwendige und nützliche Verwendungen. Daher sind aus der Teilungsmasse die sogen. Masseschulden zu berichtigen, zu welchen die Konkursordnung folgende Ansprüche (der Massegläubiger) rechnet: Forderungen, welche aus Geschäften oder Handlungen des Konkursverwalters entstehen; Ansprüche aus zweiseitigen Verträgen, deren Erfüllung zur Konkursmasse verlangt wird oder für die Zeit nach der Eröffnung des Verfahrens erfolgen muß, und endlich Ansprüche aus einer rechtlosen Bereicherung der Masse. Die Masseschulden sind ebenso wie die Masseloskosten aus der Konkursmasse vorweg zu berichtigen. Masseloskosten sind nämlich die gerichtlichen Kosten für das gemeinschaftliche Verfahren, die Ausgaben für die Verwaltung, Verwertung und Verteilung der Masse und die dem Gemeinschuldner und seiner Familie bewilligte Unterstützung. Erweist sich die-

Masse zur Befriedigung der Massegläubiger als unzureichend, so sind zunächst die Masseschulden und dann erst die Masselosien, und von diesen letztern zunächst die baren Auslagen und zuletzt die dem Gemeinschuldner und seiner Familie bewilligte Unterstützung zu berichtigen. Die Forderungen der gantlichen Gläubiger (Konkursgläubiger) werden nach folgender Rangordnung und bei gleichem Rang nach Verhältnis ihrer Beträge berichtet: 1) Die für das letzte Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens oder dem Ableben des Gemeinschuldners rückständigen Forderungen an Lohn, Kostgeld oder andern Dienstbezügen der Personen, welche sich dem Gemeinschuldner für dessen Haushalt, Wirtschaftsbetrieb oder Erwerbsgeschäft zu dauerndem Dienst verdingen hatten. 2) Die Forderungen der Reichskasse, der Staatsklassen und der Gemeinden sowie der Amts-, Kreis- und Provinzialverbände wegen öffentlicher Abgaben, welche im letzten Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens fällig geworden sind. 3) Die Forderungen der Kirchen und Schulen, der öffentlichen Verbände und der öffentlichen, zur Annahme der Versicherung verpflichteten Feuerversicherungsanstalten wegen der nach Gesetz oder Verfassung zu entrichtenden Abgaben und Leistungen aus dem letzten Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens. 4) Die Forderungen der Ärzte, Wundärzte, Apotheker, Hebammen und Krankenpfleger wegen Kur- und Pflegekosten aus dem letzten Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens, insoweit der Betrag der Forderungen den Betrag der tagmäßigen Gebühren nicht übersteigt. 5) Die Forderungen der Kinder und der Pflegebefohlenen des Gemeinschuldners in Ansehung ihres gesetzlich der Verwaltung desselben unterworfenen Vermögens; das Vorrecht steht ihnen nicht zu, wenn die Forderung nicht binnen zwei Jahren nach Beendigung der Vermögensverwaltung gerichtlich geltend gemacht und bis zur Eröffnung des Verfahrens verfolgt worden ist. 6) Alle übrigen Konkursforderungen. Die Verteilung wird in Prozentsätzen ausgedrückt. Sie erfolgt, sobald ausreichende bare Masse vorhanden, die Verwertung beendet oder etwa zurückbehaltene Beträge derselben frei geworden sind (Abschlag, Schluß, Nachtragsverteilung). Übrigens kann das Konkursverfahren auch vergleichsweise durch einen Akkord beendet werden. Ein Zwangsvergleich bedarf der Genehmigung des Gerichts und der Zustimmung der Mehrheit der Gläubiger und der Dreiviertelmehrheit der Forderungen.

Die Eröffnung des Konkurses über eine offene Handels-, Kommandit-, Aktien- oder Aktienkommanditgesellschaft zieht ebenso wie bei einer Genossenschaft die Auflösung derselben nach sich. Dabei ist zu bemerken, daß bei dem K. einer Genossenschaft sowohl als bei dem einer offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft die einzelnen Mitglieder, soweit das Genossenschafts- oder das Gesellschaftsvermögen nicht ausreicht, mit ihrem Privatvermögen solidarisch haften müssen. Vgl. die Kommentare und Ausgaben der deutschen Konkursordnung von Rrah (4. Aufl., Neuwied 1882), Sarwey (2. Aufl., Berl. 1882), v. Bölderndorff (2. Aufl., Erlang. 1885, 3 Bde.), Wilnowski (3. Aufl., Berl. 1885), Zimmermann (6. Aufl., das. 1879) u. a.; Fuchs, Deutscher Konkursprozeß (Leipz. 1877); Riehl, Die österreichische Konkursordnung (Wien 1884); Szögöb, Ungarisches Konkursgesetz (2. Aufl., Budapest 1881); Williams und Hansell, Law and practice in bankruptcy (3. Aufl., Lond. 1884); Rouffeau und Desert, Code des faillites et banqueroutes (Par. 1879).

Konkursmasse (Masse, lat. Massa), die gesamten Aktiva eines Falliten, welche unter die Gläubiger zu verteilen sind (Aktivmasse). Im Gegensatz dazu wird die Gesamtheit der Forderungen an den Gemeinschuldner als Passivmasse bezeichnet. **Massekurator** (in der österreichischen Konkursordnung Masseverwalter), die vom Konkursgericht zur Verwaltung der Aktivmasse bestellte Person, in der deutschen Konkursordnung Konkursverwalter genannt (s. Konkurs). Als Massegläubiger bezeichnet die deutsche ebenso wie die österreichische Konkursordnung diejenigen Gläubiger, deren Forderungen die Masse als solche belasten, die also vorweg aus derselben zu berichtigen sind, so daß als Teilungsmasse nur übrigbleibt, was nach Abzug der Forderungen der Massegläubiger zur Verteilung unter die Konkursgläubiger disponibel ist. Die deutsche Konkursordnung (§ 50 ff., 159) unterscheidet dabei zwischen Massekosten (die Gerichtskosten des Konkursverfahrens, Verwaltungskosten und Unterstützung für den Gemeinschuldner und dessen Familie) und Masseschulden. Unter letztern versteht man diejenigen Schulden, welche aus Geschäften oder Handlungen des Konkursverwalters entstehen; die Ansprüche aus zweiseitigen Verträgen, deren Erfüllung aus der Masse verlangt wird oder für die Zeit nach der Eröffnung des Verfahrens erfolgen muß; die Ansprüche aus einer rechtlosen Bereicherung der Masse.

Konkussion (lat.), s. Erpressung.

Konuaraceen, dikotyle, etwa 35 Arten umfassende, vorzugsweise dem indischen Monsungebiet und Australien angehörige Familie aus der Ordnung der Terebinthinen, Holzpflanzen mit regelmässigen, oft fünfzähligen Blüten und einsächerigem Fruchtknoten, deren Bauchnaht am Grund zwei Samenknochen trägt. Vgl. J. D. Hooker, Flora of British India, Bd. 4.

Rönnert, Julius Traugott von, sächs. Staatsmann, geb. 1792 zu Merseburg, erhielt in Schulpforta seine Vorbildung und widmete sich dann zu Wittenberg dem Studium der Rechte. Nachdem er den Feldzug von 1814 als Freiwilliger mitgemacht, trat er 1817 in die sächsische Landesregierung, wurde 1818 Amtshauptmann im Leipziger Kreis, 1821 Appellationsrat, sodann Hof- und Justizrat bei der Landesregierung, 1830 Kanzler und 1831 Justizminister. Sein Werk war die Trennung der Justiz und Verwaltung in den höhern Instanzen sowie die Teilung der Landesregierung in ein Landesjustizkollegium und eine Landesdirektion. Noch größere Umgestaltungen traten durch ihn infolge des ersten konstitutionellen Landtags ein. Außer dem Staatsdienergesetz, dem Militärstrafgesetzbuch und dem Gesetz über Modifikation der Lehen war auch das Strafgesetzbuch von 1838 wesentlich R.' Werk. Namentlich aber gab er dem Instanzenwesen eine Umgestaltung. Seit 1844 Vorsitzender des Gesamtministeriums, gab er, ein Hauptgegner der von den Ständen geforderten Öffentlichkeit und Mündlichkeit, 1846 das Portefeuille der Justiz ab, schied im März 1848 aus dem Staatsdienst und starb 28. Okt. 1866 in Dresden.

Rönnern (Cönnern), Stadt im Saalkreis des preuß. Regierungsbezirks Merseburg, an der Linie Halle-Klausthal der Preussischen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, eine Zuckfabrik, Malz-, Maschinen-, Zigarren- und Zementfabrikation, Ziegeleien, eine Schneidemühle, Steinbrüche und (1885) 4263 fast nur evang. Einwohner.

Ronnewitz (Connewitz), stadähnliches Dorf in der sächs. Kreis- und Amtshauptmannschaft Leipzig, 2 km südlich von Leipzig, an der Pleiße, hat schöne

Landhäuser und Gärten und (1885) 7756 meist evang. Einwohner.

Ronnet (lat.), Zusammenhang, Verbindung, Verknüpfung; als Adjektiv: verbunden, verknüpft, z. B. Ronnete Preise, solche, die sich wechselseitig beeinflussen, bez. von einer Bedingung abhängen; Ronnete Güter, solche, von denen eins den Gebrauch des andern voraussetzt.

Ronnetion (lat.), s. v. w. Ronnet; im Plural: einflußreiche Verbindungen und Bekanntschaften.

Ronnetität (Connexitas causarum), das zwischen mehreren Angelegenheiten bestehende Verhältnis des Zusammenhanges, insbesondere des zwischen mehreren Rechtsfachen vorhandenen innern (materielle R.) oder äußern Zusammenhanges (formelle R.). Die formelle R. besteht darin, daß verschiedene Sachen, z. B. mehrere selbständige Schuldforderungen, in einem und demselben Rechtsstreit verfolgt werden. Materielle R. dagegen ist in Ansehung derjenigen Rechtsfachen vorhanden, welche auf demselben Grund beruhen oder zu einander in einem präparatorischen, Präjudizial- oder Inzidentverhältnis stehen. In derartigen Fällen spricht man von einem Gerichtsstand des sachlichen Zusammenhanges (Forum connexitatis), d. h. von einem Gerichtsstand, welcher bei einem Gericht für eine Sache wegen ihres sachlichen Zusammenhanges mit einer andern begründet ist. So können z. B. Prozeßbevollmächtigte, Beistände und Gerichtsvollzieher ohne Rücksicht auf die sonstige Zuständigkeit wegen ihrer Gebühren und Auslagen bei demjenigen Gericht klagen, bei welchem der Hauptprozeß in erster Instanz anhängig ist oder gewesen ist (deutsche Zivilprozeßordnung, § 34). Auch der Zusammenhang einer Widerklage (s. d.) mit dem Hauptprozeß führt zu der gleichzeitigen Verhandlung der erstern mit diesem. Im Strafverfahren ist der Gerichtsstand des Zusammenhanges dann begründet, wenn eine Person mehrerer strafbarer Handlungen beschuldigt wird, oder wenn bei einer strafbaren Handlung mehrere Personen als Thäter, Teilnehmer, Begünstiger oder Helfer beschuldigt werden. Vgl. Deutsche Strafprozeßordnung, § 2 ff.

Ronnetieren (lat.), zunichten, ein Auge zudrücken, Nachsicht haben; Ronnetenz, Nachsicht, stillschweigende Vergünstigung.

Ronnoffement (franz. Connaissance, Police de cargaison, Nolisement, engl. Bill of Lading, abgef. B. L., ital. Conoscimento, Polizza di carico, span. Conocimiento), im Seehandel die Bescheinigung (Warenurkunde) des Schiffers über den Empfang bestimmter Frachtgüter zur Ausantwortung an den Empfänger im angegebenen Lössungshafen. Gewöhnlich sind die Ronnoffemente mit dem Vermerk: Gewicht und Inhalt unbekannt versehen, welcher andeuten soll, daß dem Schiffer die verladenen Güter nicht zugezählt, zugewogen oder zugemessen sind, und daß die desfalligen Angaben in dem R. ihn nicht unbedingt binden, sondern nur sofern sie erweisbar mit dem wirklichen Bestand bei der Einladung übereinstimmen. Das R. ist nach dem deutschen Handelsgesetzbuch vom Schiffer in so viel gleichlautenden Exemplaren auszustellen, als von dem Ablader verlangt werden. In England und Amerika werden deren regelmäßig drei ausgestellt, während nach französischem Recht mindestens vier auszufertigen sind, von denen der Schiffer an Bord, der Ablader, der Reeder und der Empfänger, letzterer durch Übersendung seitens des Abladers, je eins erhält. Das R. lautet regelmäßig an die Order des Empfängers (Destinatar, Adressat des Frachtguts),

der es alsdann durch Indossament (Vermerk auf der Rückseite) weiter begeben kann (s. Indossieren). Der anderweite Nehmer des Ronnoffements wird auf diese Weise zum Empfang der betreffenden Waren berechtigt. Ist das R. schlechthin auf Order gestellt, so ist darunter die des Abladers zu verstehen. Die Begebung des Papiers erfolgt dann gewöhnlich einfach durch Blanko-Indossament, indem der Ablader seinen Namen auf die Rückseite des Dokuments schreibt; jeder Inhaber des Ronnoffements ist alsdann zur Empfangnahme des Frachtguts ermächtigt. Melten sich mehrere legitimierte Ronnoffementinhaber, so soll nach dem deutschen Handelsgesetzbuch der Schiffer sämtliche zurückweisen und die Güter unter Benachrichtigung jener gerichtlich oder in anderer sicherer Weise niederlegen. Abgesehen von diesem Fall, kann der Schiffer gegen Zurückgabe eines Exemplars des Ronnoffements die Ware dem legitimirten Empfangsberechtigten aushändigen, der dann etwanigen weiteren Ronnoffementinhabern vorgeht. Liegt eine solche Prävention nicht vor, so soll im Kollisionsfall derjenige vorgehen, an welchen das R. zuerst von dem gemeinschaftlichen Vormann begeben wurde. Durch die Begebarkeit des Ronnoffements und die dadurch hergestellte Zirkulationsfähigkeit desselben wird der Seehandel wesentlich gefördert, denn die abgeordnete (schwimmende) Ware kann auf diese Weise schon vor der Ankunft im Lössungshafen Gegenstand des Handelsverkehrs sein, indem man in der kaufmännischen Welt annimmt, daß das R. die Ware selbst repräsentiere, so daß mit dem Empfang des Ronnoffements Besitz und Eigentum derselben als erworben gelten. Die juristische Konstruktion dieses Verhältnisses ist allerdings schwierig und auf verschiedene Weise versucht worden; die positive Gesetzgebung hat daselbe aber mehrfach ausdrücklich sanktioniert, so in England durch besonderes Gesetz vom 14. Aug. 1855 (Bills of lading Act) und für Deutschland durch das Handelsgesetzbuch (Art. 649). Letzteres bestimmt auch die Erfordernisse des Ronnoffements im einzelnen (s. Fracht, S. 477). In neuerer Zeit kommt das R. übrigens auch im Binnenschiffsverkehrs vor. Vgl. Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch, Art. 302, 305, 313, 374, 615, 644—664, 731, 888; Code de commerce, Art. 281—285. Vgl. außer den Hand- und Lehrbüchern des Handelsrechts: Lewis, Die neuen Ronnoffementsklauseln (Leipzig 1885).

Ronnotation (neulat.), Anmeldung, Anzeige, namentlich von Konkursforderungen; Ronnotations-termin, Termin zur Anzeige sämtlicher Schuldforderungen im Konkurs.


Ronnubil (lat.), auf die Ehe (connubium) bezüglich.

Ronoid (griech., kegelförmlich), bei den alten Geometern der Körper, welcher erzeugt wird, wenn die von dem Bogen OB einer Parabel (Fig. 1) oder einer Hyperbel (Fig. 2), der Achse OZ dieser Linie und der zu dieser senkrechten Ordinate AB begrenzte Fläche OAB sich um 360° um die erwähnte Achse dreht; im

ersten Fall entsteht ein parabolisches, im zweiten ein hyperbolisches R. Setzt man $OA = h$, $AB = r$, so ist das Volumen des parabolischen Ronoids $= \frac{1}{2} r^2 \pi h$, das des hyperbolischen $= \frac{1}{2} r^2 \pi h \cdot \frac{3a + h}{2a + h}$, wo $\pi = 3,1416$ (vgl. Kreis) und a die halbe Hauptachse der Hyperbel ist. Beide Formeln finden sich

Fig. 1.

Fig. 2.



schon bei Archimedes. Gegenwärtig bezeichnet man diese Körper (und ebenso die sie begrenzenden krummen Flächen) als Rotationsparaboloid und Rotationshyperboloid; unter *K.* aber versteht man jetzt vielfach eine Fläche, die von einer geraden Linie beschrieben wird, welche beständig einer festen Ebene parallel bleibt und dabei einerseits an einer festen (mit jener Ebenenicht parallelen) Geraden, anderseits an einer festen Kurve (z. B. einem Kreis) oder auch an einer festen Fläche (etwa einer Kugel) hingeleitet.

Konon, athen. Flottenführer, war 409 v. Chr. mit Alkibiades und Thrasylbulos Strateg und 406 nach dem Sturz des Alkibiades einer der zehn Feldherren, denen der Oberbefehl über die Flotte anvertraut wurde. Von Kallistratidas geschlagen und in Mytilene eingeschlossen, wurde er erst durch den Sieg seiner Mittelfeldherren bei den Arginusen aus seiner verzweifeltsten Lage gerettet. Da er nicht an dieser Schlacht teilnahm, ward er nicht in den Prozeß gegen die übrigen Strategen verwickelt und gebraucht in der Schlacht bei Argosspotamoi die Vorsicht, als Lysandros zum Überfall heransiegelte, in der Eile neun Schiffe zu bemannen, von denen er acht vor der Übermacht des Feindes nach Cypern zu Euagoras rettete. Als nun die Lakedämonier seit 400 die Perser in Asien bekriegten, bot *K.* den letztern seine Dienste an und ward 397 nach Kilikien und Karien in die Satrapie des Tissaphernes gesandt, um eine Flotte zu sammeln; doch richtete er, von den persischen Satrapen nicht genügend unterstützt, wenig aus, bis er, nachdem seine Flotte bedeutend verstärkt worden war, bei Knidos 394 den Spartanern eine Niederlage beibrachte. Darauf befreite er die kleinasiatischen Städte und die Inseln von der spartanischen Herrschaft, verwüstete die Gegend von Phrya an der peloponnesischen Küste und lehrte 393 nach Athen zurück, wo er die langen Mauern herstellte. Er wurde darauf als Gesandter an Tiribazos, Satrapen von Kleinasien, geschickt, von diesem gefangen gehalten, entrann aber nach der wahrscheinlichsten Nachricht zu Euagoras nach Cypern, wo er um 390 starb. Vgl. *M. Schmidt*, Das Leben Konons (Leipz. 1873).

Konotóp, Kreisstadt im kleinruss. Gouvernement Tschernigow, links an der Jesuticha und an der Eisenbahn Kursk.-Kiew, mit 6 Kirchen und (1880) 19,267 Einw. Der Kreis hat äußerst fruchtbaren Boden und erzeugt Korn weit über den innern Bedarf. Verbreitet ist die Bienenzucht, für die in Baltischy eine Schule besteht.

Konpatronat (lat.), das mehreren Berechtigten gemeinsam zustehende Patronatsrecht; s. Patron.

Konquassation (lat.), Erschütterung, Zerquet. schung, Zertrümmerung.

Konquirieren (lat.), zusammensuchen; Konquisition, Zusammensuchung, Herbeischaffung, Werbung.

Konquistadoren (span. *conquistador*, „Eroberer“), in den ehemaligen span. Besitzungen Amerikas die Eroberer des Landes und deren Abkömmlinge, die als große Grundbesitzer dem Mutterland gegenüber eine fast völlige Unabhängigkeit bewahrten und Pachter, Lehnleute, hörige Indianer oder Sklaven unter sich hatten. Als später die Aristokratie des Grundbesitzes und die Gemeinden der zahlreichen Städte und Municipalitäten (*cabildos*), also der Kern der Kreolen, systematisch bedrückt und den eingebornen Spaniern oder *Chapelones* nachgesetzt wurden, fühlten sich die stolzen Abkömmlinge der *K.* verletzt und nahmen zu Anfang des 19. Jahrh. den lebhaftesten Anteil an dem Kampf, der die Kolonien vom Mutterland losriß.

Konrad (mittelhochd. *Kuonrät*, „kühn an Rat“, latinisiert *Conradus*), deutscher Mannesname, als dessen hervorragendste Träger zu verzeichnen sind:

Kaiser und Könige von Deutschland: 1) *K. I.*, Sohn des fränkischen Grafen Konrad vom Lahngau und der Glismut, einer Tochter des Kaisers Arnulf, seit seines Vaters Tod (906) Herzog von Franken, wurde, als mit Ludwig dem Kinde die Karolinger ausgestorben waren, durch Hatto von Mainz Einfluß auf dem Reichstag zu Forchheim 8. Nov. 911 von den geistlichen und weltlichen Großen des ostfränkischen Reichs zum König gewählt. Die Lage des Reichs war äußerst schwierig: von feindlichen räuberischen Nachbarn bedrängt, drohte es in eine Anzahl selbständiger Herzogtümer zu zerfallen. Dieser Gefahr zu begegnen, suchte *K.* bei der Geistlichkeit eine Stütze, und mit ihrer Hilfe wollte er die Stammesherzöge zur Unterwerfung unter die königliche Gewalt zwingen. Zwei Feldzüge gegen Heginar von Lothringen, der sich dem westfränkischen Reich angeschlossen, waren indes erfolglos. Als 912 Otto der Erlauchte von Sachsen starb, entzog *K.* dessen Sohn Heinrich einen Teil der Reichslehen in Thüringen und führte gegen ihn Krieg, als derselbe sich widersetzte; aber er mußte bald nachgeben und Frieden schließen, um seine ganze Kraft gegen Süden wenden zu können. In Schwaben hatten die Kammerboten Erchanger und Berthold den herzoglichen Titel angenommen und den einflussreichen Ratgeber des Königs, Bischof Salomo von Konstanz, besiegt und gefangen gesetzt. *K.* berief nun die Bischöfe des Reichs zu einer Synode nach Hohenaltheim 916, welche die inzwischen überwundenen Herzöge verurteilte; *K.* ließ sie 917 hinrichten. Aber diese grausame Strenge begründete seine Herrschaft in Schwaben nicht, und ebensowenig gelang es ihm, den Herzog Arnulf von Bayern völlig zu besiegen. In diesem erfolglosen Kampf rief sich der tapfere, mannhafte Fürst vor der Zeit auf und starb, nachdem er seinen Gegner, Herzog Heinrich von Sachsen, zu seinem Nachfolger vorgeschlagen, 23. Dez. 918. Er ward zu Fulda beigesetzt. Vgl. Stein, Geschichte des Königs *K. I.* (Mödling. 1872); Löher, König *K. I.* und Herzog Heinrich von Sachsen (Münch. 1858).

2) *K. II.*, der Salier (d. h. der salische Franke), Sohn des Grafen Heinrich und der Adelheid von Eginheim, Urenkel Konrads des Roten und der Liutgard, Tochter Kaiser Ottos I., geboren um 990, ward nach dem Erlöschen des sächsischen Kaiserhauses mit Heinrichs II. Tod (1024) zu Ramba bei Oppenheim a. Rh. 8. Sept. von den Großen des Reichs unter Zustimmung des versammelten Volkes zum König erwählt und in Mainz gekrönt. Im blühenden Mannesalter stehend, von stattlicher Gestalt, ein tapferer Kriegermann, mit unbeugsamer Willenskraft, aber auch mit Klugheit begabt, dabei mit ansehnlichem Vermögen ausgestattet, namentlich seit seiner Verheiratung (1016) mit der verwitweten Herzogin Gisela von Schwaben, großmütig und freigebig, war er zum Herrscher geboren. Dies zeigte sich sogleich bei seinem Königsritt durch das Reich, indem alles sich beeiferte, durch Ergebenheitsbezeugungen sich seine Gunst zu erwerben. Nachdem er 1025 durch einen Vertrag mit Knut von Dänemark, dem er Schleswig abtrat, die Nord- und Ostgrenze Deutschlands gegen Polen gesichert, zog er 1026 nach Italien, wurde in Mailand mit der lombardischen Krone gekrönt, hatte aber viel mit dem Widerstand einzelner Städte zu kämpfen, und erst als Pavia und Ravenna unterworfen waren, konnte er nach Rom ziehen, wo er

26. März 1027 die Kaiserkrone empfing. Er durch-
eilte nun Unteritalien, um auch dort seine Herrschaft
zu befestigen, und kehrte im Mai nach Deutschland
zurück, wo er die Empörung seines Vetter Konrad
des jüngern, seines Stiefsohns Ernst von Schwaben
(s. Ernst 21), der sich in seinem Erbrecht auf Burgund
verfüßt glaubte, und der Grafen Welf II. und Ber-
ner von Kyburg rasch unterdrückte, seine Anwartschaft
auf Burgund durch einen neuen Vertrag mit König
Rudolf in Basel sicherte sowie die Wahl und Krönung
seines elfjährigen Sohns Heinrich zum deutschen Kö-
nig 1028 erlangte. Weniger glücklich waren seine
Feldzüge gegen Miecislaw von Polen und Stephan
von Ungarn, welche verheerende Einfälle in das Reich
gemacht hatten (1028—1030). Erst nachdem Ernst
von Schwaben mit seinem Anhang im August 1030
seinen tragischen Untergang gefunden, gelang es K.,
Miecislaw zur Unterwerfung und Abtretung aller
Eroberungen zu zwingen (1032), worauf die Marken
an der Ostgrenze des Reichs wiederhergestellt wur-
den. Unterdessen war 6. Sept. 1032 König Rudolf
von Burgund gestorben, und Odo, Graf von Cham-
pagne, Sohn der ältesten Schwester Rudolfs, machte
sein Erbrecht geltend. Aber K. zog sofort mit Heeres-
macht nach Burgund, wurde in Peterlingen gekrönt,
fiel in das Gebiet seines Gegners ein, der seine Ver-
zeihung persönlich ersuchen mußte, und unterdrückte
den Widerstand der burgundischen Großen, welche
der deutschen Herrschaft widerstrebten; in Genf wurde
er nochmals 1034 feierlich mit der burgundischen Kö-
nigskrone geschmückt und vereinigte so dies König-
reich dauernd mit dem Deutschen Reich. Sein Stre-
ben ging nun darauf aus, die königliche Gewalt zu
befestigen und erblich zu machen. Zu diesem Zweck
führte er die Erblichkeit der Lehen durch, welche den
Fürsten gegenüber schon seine Vorgänger nicht mehr
hatten anfechten können, durch deren Anerkennung
aber auch die Lehnsleute den Fürsten unabhängiger
wurden, die nun im Königtum einen Schutz ihrer
Freiheit erblickten; überhaupt schützte K. die unter-
drückten niedern Stände durch Erhaltung des Fried-
dens, strenge Gerechtigkeitspflege und Aufzeichnung
von Dienst- und Bauernrechten. Die Herzogtümer
gab er mit Ausnahme von Sachsen und Lothringen
seinem Sohn oder vereinigte sie mit dem Königtum.
Das Investiturrecht übte er ganz nach politischen Ge-
sichtspunkten aus; er vergab Bistümer und Äbteien,
um seine Getreuen zu belohnen und seine Anhänger
zu mehren. Der Aufstand der Balvassoren in Ober-
italien gegen Erzbischof Aribert von Mainz rief K.
1036 noch einmal nach Italien. Er hielt 1037 auf
der Reichsversammlung in Pavia strenges Gericht
über Aribert, belagerte aber sodann Mailand vergeb-
lich. Hier im Heerlager vor Mailand war es, wo er
(20. Mai 1037) die folgenreiche Konstitution (Edic-
tum de beneficiis) erließ, nach welcher die Kleinern,
nicht unmittelbar vom Reiche genommenen Lehen vom
Vater auf den Sohn, vom Bruder auf den Bruder
erblich übergehen sollten. Auf dem Rückzug aus Ita-
lien ward ein großer Teil des kaiserlichen Heers von
einer Pest dahingerafft. K. selbst kam an der Gicht
kränkelnd in Deutschland an. Nachdem er im Herbst
1038 zu Solothurn seinem Sohn Heinrich das König-
reich Burgund übertragen, ertheilte ihn in Utrecht 4. Juni
1039 der Tod. Man brachte seine Leiche nach Speier,
zu dessen Dom er 1030 den Grundstein gelegt hatte.
Konrads Leben beschrieb sein Kaplan Wipo (deutsch,
Berl. 1877). Vgl. Müde, Kaiser K. II. u. Heinrich III.
(Halle 1873); G. Breßlau, Jahrbücher des Deutschen
Reichs unter K. II. (Leipz. 1879—84, 2 Bde.).

3) K. III., der erste deutsche König aus dem Hause
der Hohenstaufen, Sohn des Herzogs Friedrich von
Schwaben und der Agnes, Tochter Heinrichs IV., geb.
1093, erhielt von Kaiser Heinrich V. das Herzogtum
Franken. Als nach der Wahl Lothars 1125 sein Bru-
der Friedrich geächtet wurde (1126), empörte er sich
mit diesem gegen den König, legte sich den Königs-
titel bei und ließ sich 1128 zu Mailand die lombar-
dische Krone aufsetzen. Indes als der Papst den Mann
über ihn aussprach und er sich Roms nicht bemächti-
gen konnte, sank sein Ansehen rasch, und er hielt sich
nur mit Mühe noch einige Zeit in Parma. Nach
Deutschland zurückgekehrt, söhnte er sich 1135 mit
Lothar aus und begleitete denselben 1136 auf seinem
zweiten Römerzug. Nach Lothars Tod wurde er
7. März 1138 zu Koblenz von wenigen Fürsten mit
Übergehung Heinrichs des Stolzen zum deutschen
König gewählt und von dem päpstlichen Legaten
13. März zu Aachen gekrönt. Sein Mut, seine Mägi-
gung und Milde sowie die Furcht der deutschen Für-
sten vor der Übermacht des welfischen Hauses bewo-
gen die meisten Fürsten, diese formlose Wahl in
Bamberg anzuerkennen und K. zu huldigen. Hein-
rich lieferte die Reichsleinodien aus; als aber K.
auf einem Fürstentag zu Augsburg die Vereinigung
zweier Herzogtümer in Einer Hand für unstatthaft er-
klärte und Heinrich sich weigerte, freiwillig auf Sach-
sen zu verzichten, sprach K. in Würzburg die Reichs-
acht über ihn aus und gab das Herzogtum Sachsen
Albrecht dem Bären. So entstand der verhängnis-
volle Streit der Welfen und Waiblinger. Der Kampf
begann in Sachsen, indem Albrecht der Bär sogleich
einen großen Teil des Landes eroberte. Im Mai
1139 sprach K. dem Herzog Heinrich auch Bayern ab
und verlieh dieses Herzogtum dem Markgrafen Leo-
pold von Osterreich, seinem Stiefbruder, und dieser
drang siegreich bis zum Lech vor. In Sachsen fand
Heinrich jedoch kräftige Unterstützung und zwang
Albrecht zur Flucht. Im Oktober 1139 starb jedoch
Heinrich mit Hinterlassung eines zehnjährigen Sohns,
Heinrich, später »der Löwe« genannt. Zur Vertei-
digung der Ansprüche desselben trat in Bayern Welf
auf, der Bruder Heinrichs des Stolzen. K. zog noch
im Winter 1140 wider Welf zu Felde und trug bei
dem Städtchen Weinsberg in Schwaben 20. Dez.
einen entscheidenden Sieg davon, worauf sich Weins-
berg ergab (Sage von den Weibern von Weinsberg).
Auf dem glänzenden Reichstag zu Frankfurt 3. Mai
1142 kam eine Versöhnung zwischen beiden Parteien
zu stande: Sachsen erhielt Heinrich der Löwe zurück,
verzichtete aber auf Bayern, das nach Leopolds Tode
dessen Bruder Heinrich Jasomirgott bekam. K. unter-
nahm darauf einen Zug nach Böhmen, wo er Wla-
dislaw II. als Herzog einsetzte, während ein Krieg
gegen Polen (1146) zu gunsten seines Schwagers,
des vertriebenen Wladislaw, erfolglos blieb. Am
27. Dez. 1146 entschloß sich K. nach längerem Wider-
streben auf Bernhards von Clairvaux Drängen zur
Teilnahme an dem zweiten Kreuzzug, ließ seinen
minderjährigen Sohn Heinrich zu seinem Nachfolger
erwählen, übertrug dem Erzbischof Heinrich von
Mainz die Reichsregierung und zog im Mai 1147 mit
70,000 geharnischten Rittern die Donau hinab nach
Konstantinopel, überschritt den Bosporus und drang
in Kleinasien ein, wo er aber bald durch Hunger und
das Schwert der Türken sein Heer größenteils ver-
lor. Er kehrte daher nach Konstantinopel zurück, ge-
langte im März 1148 zu Schiff nach Palästina und
unternahm im Juli mit König Ludwig VII. von Frank-
reich den erfolglosen Zug gegen Damaskus, worauf

er nach Deutschland zurückkehrte. Die Strapazen des Kreuzzugs hatten seine geistige Kraft gelähmt. Er überließ den Krieg wider den Herzog Welf seinem Sohn Heinrich, der jenen auch 8. Febr. 1150 bei Floßberg entscheidend schlug, und versöhnte sich später mit dem alten Gegner, während nun Heinrich der Löwe die Fahne des Aufstands erhob. Inzwischen nahm Konrads Kränklichkeit zu, namentlich seit dem plötzlichen Tod seines Sohns Heinrich, und er starb 15. Febr. 1152 in Bamberg, noch ehe er die beabsichtigte Romfahrt hatte unternehmen können. Zu seinem Nachfolger bestimmte er, da sein zweiter Sohn, Friedrich, noch ein Kind war, seinen Neffen, den Herzog Friedrich III. von Schwaben. Hierdurch sicherte er seinem Haus die glanzvolle Stellung, welche er selbst zu erreichen nicht im Stande gewesen. Vermählt war K. mit Gertrud, Tochter des Grafen Berengar von Sulzbach. Vgl. Jaffé, Geschichte des Deutschen Reichs unter K. III. (Hannov. 1845); Bernhardt, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter K. III. (Leipz. 1883).

4) K. IV., der zweite Sohn Kaiser Friedrichs II. von dessen Gattin Isabella, der Erbin von Jerusalem, geb. 1228, erhielt 1235 das Herzogtum Schwaben, ward 1237 an der Stelle seines abgesetzten Bruders Heinrich von den deutschen Fürsten zum römischen König ernannt und gekrönt und führte bei seines Vaters langer Abwesenheit in Italien, zuerst unter der Leitung Siegfrieds von Eppstein, Erzbischofs von Mainz, die Regierung in Deutschland. Er begegnete den Unabhängigkeitsgelüsten der deutschen Großen mit ebensoviel Klugheit wie Kraft. Nachdem er seinem Vater 1238 deutsche Truppen nach Italien zur Verstärkung zugeführt hatte, hielt er im Sommer 1240 zu Eger einen Reichstag, wo sich die Fürsten der deutschen Kirche offen gegen den Papst erklärten; indes bald bildete sich auch in Deutschland eine päpstliche Partei, an deren Spitze Erzbischof Siegfried stand, so daß K. am Rhein fortwährende Kämpfe zu bestehen hatte. Gegen den am 22. Mai 1246 gewählten Gegenkönig Heinrich Raspe erlitt er zwar 5. Aug. durch den Verrat des Grafen von Württemberg bei Frankfurt eine Niederlage; aber von den Städten und dem Herzog Otto von Bayern, der ihm 1. Sept. seine Tochter Elisabeth zur Gemahlin gab, verstärkt, behauptete er sich in Süddeutschland und trieb Heinrich nach Thüringen zurück, wo dieser 17. Febr. 1247 starb. Dem hierauf zum Gegenkönig erwählten Grafen Wilhelm von Holland gelang es erst nach einigen Jahren, ein Heer aufzubringen. Unterdes war Friedrich II. (18. Dez. 1250) in Italien gestorben. Einem auf Anstiften des Bischofs von Regensburg 29. Dez. 1250 auf sein Leben gemachten Anschlag entging K. zwar; den Stürmen aber, welche der alte Erbfeind seines Hauses, der Papst, samt dem Klerus und in Verbindung mit der Pabgier der weltlichen Großen wider ihn, den »Herodessohn«, erregte, war seine Kraft nicht gewachsen. Mit einem Heer, das er in Bayern und Schwaben gesammelt, zog er im Frühjahr 1251 gegen Wilhelm von Holland, ward jedoch von demselben bei Oppenheim geschlagen und mußte nach Bayern zurückgehen. Um in Italien seine Hausmacht zu befestigen, ward er mittels Verpfändung seines Hausguts in Schwaben eine Anzahl Krieger, langte im Oktober 1251 in Verona an, fuhr zu Schiffe von Pola nach Siponto, unterwarf sich mit Hilfe Manfreds Apulien und eroberte Capua und 10. Okt. 1253 Neapel, ward aber, im Begriff, an der Spitze eines großen Heers auch in Deutschland seine Herrschaft wiederherzustellen, von einem Fieber befallen,

dem er 20. Mai 1254 zu Lavello unweit Nelfi erlag; er hinterließ einen zweijährigen Sohn gleichen Namens, den die Italiener später Konradin (s. d.) nannten. Vgl. Schirrmacher, Die letzten Hohenstaufen (Götting. 1871).

[Lothringen.] 5) K. der Rote, Herzog von Lothringen, war ein in Rheingrafen reichbegüterter Graf, der sich König Ottos I. Gunst durch Tapferkeit im Kriege gegen die aufständischen Herzöge erworben hatte und 944 das Herzogtum Lothringen und bald darauf die Hand der Tochter des Königs, Liutgard, erhielt. Er begleitete den König 951 auf dessen erstem Zug nach Italien und wurde von demselben bei seiner Rückkehr nach Deutschland 952 als Statthalter in Pavia eingesetzt. Da er hier mit dem Gegner Ottos, Berengar, einen Vertrag schloß, wonach derselbe gegen Anerkennung Ottos I. als Oberlehnsherrn das Königreich Italien erhalten sollte, wurde er vom König mit Vorwürfen überhäuft und verband sich mit dessen Sohn Liudolf von Schwaben 953 zum Sturz des verhassten Herzogs Heinrich von Bayern, dem beide die feindliche Gesinnung des Königs zuschrieben. Sie zwangen Otto in Mainz zu einem schimpflichen Vertrag, den aber dieser, nach Sachsen zurückgekehrt, für ungültig erklärte. Da K. in Friblar nicht erschien, um sich zu verantworten, wurde er seines Herzogtums für verlustig erklärt, hielt sich zwar in Mainz, konnte sich aber in seinem Herzogtum nicht behaupten, wo die Grafen und Herren sich sofort gegen seine strenge Herrschaft empörten. Als er gar mit den Reichsfeinden, den Ungarn, die 954 bis an den Rhein vordrangen, sich verbündete, wandten sich alle seine Anhänger von ihm, und er mußte sich in Langenzenn dem König unterwerfen, erhielt indes nur seine Eigengüter zurück. Tapfer kämpfend an der Spitze der Franken, fiel er in der Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn 10. Aug. 955 durch einen Pfeilschuß in die Kehle und wurde in Worms bestattet. Er ist der Stammvater des salischen Kaiserhauses; Konrad II. war sein Urenkel.

[Mainz.] 6) K. I., Erzbischof von Mainz, geborner Graf von Wittelsbach, Bruder Ottos von Wittelsbach, des ersten Herzogs von Bayern, wurde 1161 nach des Erzbischofs Arnold Ermordung vom Kaiser Friedrich I. anstatt der von der Mainzer Geistlichkeit erwählten Kandidaten Rudolf von Jähringen und Christian von Buch zum Erzbischof ernannt. Als er jedoch den vom Kaiser eingesetzten Papst Paschalis III. nicht anerkennen wollte und 1165 nach Frankreich zu Alexander III. flüchtete, ward er abgesetzt. 1166 begleitete er den Papst, der ihm die Kardinalswürde verlieh, nach Italien und wurde 1177 nach dem Frieden von Benedig zum Erzbischof von Salzburg ernannt. Nach Christian von Buchs Tod nahm er 1183 das Erzbistum Mainz wieder in Besitz, stand fortan dem Kaiser treu zur Seite, beteiligte sich 1197 an dem Kreuzzug und that sich durch seine glänzenden Kriegsthaten im Morgenland hervor; auch krönte er Leo von Tarso zum König von Armenien. 1200 nach Deutschland zurückgekehrt, suchte er durch seine Vermittelung den Ausbruch des Bürgerkriegs zwischen Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig zu verhindern, starb aber 25. Okt. 1200 auf der Rückreise von einer Gesandtschaft in Ungarn. Vgl. Will, K. von Wittelsbach, Cardinal etc. (Regensb. 1880).

[Meissen.] 7) Markgraf von Meissen, Sohn des Grafen Thimo, der sich nach der von ihm erbauten Burg Wettin nannte, geb. 1098, belämpfte seinen Better, den Markgrafen Heinrich II. von Meissen

(von Ellenburg), wurde aber von diesem gefangen und zu Jena in Haft gehalten, bemächtigte sich jedoch, von Herzog Lothar unterstützt, nach dessen Tod 1123 der Mark Meißen, mit welcher Kaiser Heinrich V. den Grafen Wiprecht von Groitzsch belehnt hatte, und wurde in deren Besitz durch Kaiser Lothar bestätigt. Nach dem Tod Heinrichs von Groitzsch 1135 erwarb er noch die Pegauer und Zwickauer Gegend hinzu und wurde vom Kaiser mit der Niederlausitz belehnt; 1143 schenkte ihm Kaiser Konrad III. Rochlitz. Von diesem reichen Länderbesitz ist K. der Große beigenannt worden. 1147 beteiligte sich K. an dem Kreuzzug gegen die Obotriten. Er starb 5. Febr. 1157 in dem von seinem Bruder Debo gestifteten, von ihm selbst vollendeten Kloster auf dem Petersberg bei Halle, in welches er zwei Monate vorher als Mönch eingetreten war. Seine Gebiete teilte er unter seine fünf Söhne. Vgl. Schöttgen, Geschichte Konrads des Großen (Dresd. 1745).

[Montferrat.] 8) Markgraf von Montferrat, Herr von Tyros, Sohn Wilhelms III., hatte sich in den Kriegen der Lombarden gegen Kaiser Friedrich I. ausgezeichnet, nahm hierauf das Kreuz, schlug und tötete 1186 auf der Fahrt vor Konstantinopel den Empörer Alexios Branas, wofür er vom Kaiser Isaak Angelos mit der Hand einer kaiserlichen Prinzessin, Theodora, und dem Rang eines Cäsar belohnt wurde. Auf die Kunde von dem Fall Jerusalems setzte er 1187 seine Fahrt nach Palästina fort, rettete Tyros, zu dessen Fürsten er ernannt wurde, vor feiger Übergabe und verteidigte es tapfer gegen Saladin, selbst als dieser Konrads bei Librias gefangenen Vater, den alten Markgrafen Wilhelm, in den Bereich der Geschosse der Belagerten führte. 1189 schloß er sich dem Kreuzheer an, welches Akla belagerte, und zeichnete sich durch kühne Thaten aus. Voller Ehrgeiz strebte er nach dem Rang eines Königs von Jerusalem, bewog daher 1191 Elisabeth, die Schwester der verstorbenen Königin Sibylla, sich von ihrem Gemahl Konroi scheiden zu lassen und sich mit ihm zu vermählen, und suchte im engsten Bund mit König Philipp von Frankreich sein Ziel zu erreichen, während Guido sich an Richard Löwenherz angeschlossen. Ein heftiger Krieg entspann sich, den eben ein Vergleich vermitteln sollte, als K. auf Befehl des Alten vom Berge, des Hauptes der Assassinen, deren Rache K. durch Beraubung eines Assassinen schiffs herausgefordert hatte, 28. April 1192 in Akalon erdolcht wurde. Vgl. Th. Jlgén, Markgraf K. von Montferrat (Marburg 1880).

[Schwaben.] 9) K. der jüngere, Herzog von Schwaben, s. Konradin.

Konrad (Pfaffe K.), s. Rolandslied.

Konrad Fled, Dichter, s. Fled 1).

Konrad, Schenk von Landed, Minnesänger aus dem 13. Jahrh., stammte aus dem Thurgau und ist von 1271 bis 1304 urkundlich nachgewiesen. Sein Geschlecht versah das Schenktenamt in der Abtei zu St. Gallen. Seine Lieder sind in v. d. Hagens »Minnesingern« (Bd. 1, Leipz. 1838) abgedruckt. Vgl. »Zwei St. Gallische Minnesänger« (hrsg. vom Historischen Verein, St. Gallen 1866).

Konrad von Fußesbrunnen, mittelhochd. Dichter, wahrscheinlich aus Fuesprun bei Krems in Niederösterreich gebürtig, in Urkunden dortiger Gegend um 1182—86 nachgewiesen, verfaßte nach lateinischer (oder französischer) Quelle eine Legendendichtung von der »Kindheit Jesu«, herausgegeben in Hahns »Gedichten des 12. und 13. Jahrhunderts« (Quebblinb. 1840), von Feisalif (Wien 1859) und von Kochen-

börffer (in Scherers »Quellen und Forschungen«, Heft 43, Straßb. 1881).

Konrad von Heimesfurt, mittelhochd. Dichter, aus der ersten Hälfte des 13. Jahrh., vermutlich aus dem öttingischen Dorf Heinsfurt gebürtig, geistlichen Standes, besingt die Himmelfahrt der heiligen Jungfrau nach einer lateinischen Quelle (»Von unser vrouwen hinvar«, hrsg. von Pfeiffer 1851 in Haupts Zeitschrift, Bd. 8, S. 156—200). Auch ist er, wie zuerst Pfeiffer nachwies, Verfasser des Gedichts »Urstende« (abgedruckt in Hahns »Gedichten des 12. und 13. Jahrhunderts«, Quebblinb. 1840).

Konrad von Hochstaden (Hofstaden), Erzbischof von Köln, Sohn des Grafen Lothar von Hochstaden, bestieg 1238 den erzbischöflichen Stuhl in Köln und lebte mit seinen Nachbarn, besonders mit den Herzögen von Brabant und den Grafen von Limburg und Jülich, in längerer, mit der Stadt Köln aber in beständiger Fehde. Sein Bistum regierte er gut. Als er sich mit dem Erzbischof von Mainz gegen den Kaiser erhob, ward er 1242 vom Grafen von Jülich bei Lechenich geschlagen, schwer verwundet und gefangen, nahm aber, wieder frei, den Kampf von neuem auf und krönte Friedrich II. Gegenkaiser Wilhelm von Holland 1248 zu Aachen und Richard von Cornwallis, dessen Wahl in Frankfurt 13. Jan. 1257 er gegen eine »Handsalbe« von 12.000 Mark besonders betrieben hatte, 17. Mai d. J. in Köln. Er starb 28. Sept. 1261. Unter ihm ward 1248 der Bau des Kölner Doms begonnen. Vgl. Carbauns, K. v. H., Erzbischof von Köln (Köln 1880).

Konrad von Hohenburg, Minnesänger aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrh., aus dem Elfaß stammend, nahm an dem Krieg Rudolfs von Habsburg gegen Ottokar von Böhmen (1276—78) teil und führte den Beinamen »der Fuller«. Seine Minnelieder sind in v. d. Hagens »Minnesingern« (Bd. 3, Leipz. 1838) abgedruckt.

Konrad von Nichtenau, gewöhnlich Conradus Urspergensis genannt, deutscher Chronist, stammte aus einem schwäbischen Adelsgeschlecht, lebte eine Zeitlang am kaiserlichen Hof und wurde wahrscheinlich während eines zeitweiligen Aufenthalts in Rom Mönch und 1226 Abt des Prämonstratenserklosters zu Ursperg in Bayern, wo er 1240 starb. Man hielt ihn sonst für den alleinigen Verfasser eines für die deutsche Geschichte wichtigen »Chronicon«, von Ninus' Zeit bis 1229. Nach neuern Untersuchungen rührt jedoch dessen 1. Teil (bis 1101) von dem Abt Ekkehard I. von Urach bei Würzburg her; Abt Burchard von Ursperg und dessen Nachfolger K. schrieben die Fortsetzung, die bis 1229 reicht; Kaspar Hedion setzte es bis 1537 fort. Die erste Ausgabe besorgte Beutinger (Augsb. 1515), die letzte erschien zu Straßburg 1609; neuerlich in Berk »Monumenta Germaniae historica« (Separatausg., Hannov. 1874).

Konrad von Marburg, berühmter »Rehermeister«, wahrscheinlich dem Orden der Predigermönche (Dominikaner) angehörig, wurde von Papst Gregor IX. als Visitator der Klöster nach Deutschland gesandt, ward hier 1226 Beichtvater der Landgräfin Elisabeth von Thüringen, auf welche er namentlich nach dem Tod ihres Gemahls (1227), als sie sich nach Marburg zurückgezogen, einen großen Einfluß ausübte, und die er ganz für seine asketische Richtung gewann. Gelehrt, beredt und unsträflichen Wandels, aber auch einseitig und herrschsüchtig, wollte er alles seiner mönchischen Askese unterwerfen und jede Abweichung von den kirchlichen Grundsätzen mit Feuer und Schwert bekämpfen. Er führte die Glaubensgerichte ein, und

ohne Erbarmen mütete er am Rhein, in Thüringen und Hessen sowie besonders gegen die Stedinger (1232). Als er aber dem Grafen Heinrich von Sayn als einem Reher den Prozeß machen wollte, ward er vor eine Reichsversammlung zu Mainz geladen, mit einem Verweis entlassen und auf der Rückreise unweit Marburg von einigen Edelleuten 30. Juli 1233 erschlagen. Gregor IX. sprach ihn als Märtyrer heilig. Man hat von K.: »Epistola ad papam de miraculis Sanctae Elisabethae« (Köln 1653). Vgl. Henke, Konrad v. M. (Marb. 1861); Beck, Konrad v. M. (Bresl. 1861); Kaltner, Konrad v. M. und die Inquisition in Deutschland (Prag 1882, eine kirchliche Verteidigungsschrift).

Konrad von Megenberg, deutscher Autor aus der ersten Hälfte des 14. Jahrh., verfaßte außer andern (auch politischen) Schriften das »Buch der Natur«, eine allgemeine, schon ziemlich systematische Naturgeschichte, die als Beleg der Kenntnisse der damaligen Zeit interessant und zugleich durch Anführung von vielerlei Sagen u. dgl. kulturgeschichtlich wichtig ist. Das Werk, um 1349–51 geschrieben, erschien zuerst ohne Ort und Jahr in Quart, dann Augsburg 1475 u. öfter (neu hrsg. von Pfeiffer, Stuttg. 1861).

Konrad von Stoffel, mittelhochd. Dichter des 13. Jahrh., vielleicht identisch mit dem Straßburger Domherrn Konrad von Hohenstoffeln (nachweisbar um 1280), hat eine erzählende Dichtung: »Gauriel von Muntavel oder der Ritter mit dem Vock«, ein Seitenstück und Nachahmung zu Hartmanns »Iwein«, hinterlassen (hrsg. von Kull, Graz 1885).

Konrad von Würzburg, mittelhochd. Dichter des 13. Jahrh., war bürgerlicher Abkunft. Aus der Heimat vertrieben, durchzog K. Deutschland als armer, wandernder Sänger, lebte von seiner Kunst und ließ sich zuletzt in Basel nieder. Dort starb er 31. Aug. 1287 und ward mit seiner Frau und seinen Töchtern an der Apsis der Marien-Magdalenenkirche begraben. K. ist wegen der sprachlichen Zierlichkeit und Reinheit wie der außerordentlichen metrischen Korrektheit seiner Dichtungen als der bedeutendste Vertreter der mittelhochdeutschen Spätlingssdichtung zu betrachten. Er war in der lyrischen, epischen und didaktischen Dichtung thätig und behandelte ebenso wohl die heimisch-vollstümliche wie die ausländisch-ritterliche Sage; weltliche, geistliche und ausschließlich religiöse Stoffe fesselten ihn abwechselnd. Auch nach dem ältern größern Ritterspos griff er zurück, ohne die im Zeitgeschmack liegenden kleinern novellenartigen Erzählungen zu vernachlässigen. Sein größtes Werk (überhaupt die umfangreichste mittelhochdeutsche Dichtung): »Der trojanische Krieg«, mit der Fortsetzung etwa 60.000 Verse enthaltend, von K. selbst mit dem »unendlichen Meer« verglichen, ist unvollendet geblieben (hrsg. von A. v. Keller, Stuttg., Litterar. Verein 1858; Anmerkungen von Bartsch, das. 1877). Gleichfalls unvollendet ist die nach dem Französischen verfaßte Erzählung »Partonopier und Meliur« (hrsg. von Bartsch, Wien 1870), eine mittelalterliche Version der Sage von Amor und Psyche. »Die goldene Schmiede«, eine Verherrlichung der Jungfrau Maria, ist dasjenige Werk Konrads, in welchem er, wie nirgends anderswo, »den Glanz seiner Diktion, die Fülle seiner Rede, den Schimmer seiner Bilder« entfaltet hat (hrsg. von W. Grimm, Berl. 1840). Von Konrads sonstigen Werken sind hervorzuheben: Legenden vom »Papst Silvester« (hrsg. von W. Grimm, Götting. 1841) und von dem Römer »Alexius« (hrsg. von Wagnmann, Quedlinb. 1843; besser von Haupt in seiner Zeitschrift, Bd. 3, 1845);

»Der Welt Lohn«, worin Wirt von Gravenberg, der Dichter des »Wigalois«, über die Nichtigkeit der Welt durch die Erscheinung eines schönen Weibes, dessen Rehrseite voll Unflath ist, belehrt wird (hrsg. von Roth, Frankf. 1843; auch in v. d. Hagens »Gesamtabenteuer«, Bd. 3, Stuttg. 1850, und in Lambells »Erzählungen und Schwänke«, 2. Aufl., Leipz. 1883); »Engelhart und Engeltrut«, vielleicht die schönste Erzählung Konrads (hrsg. von Haupt, das. 1844); »Kaiser Otte« oder »Otto mit dem Barte« (hrsg. von Hahn, Quedlinb. 1838; von Lambell in »Erzählungen und Schwänke«, 2. Aufl., Leipz. 1883); »Klage der Kunst«, eine Allegorie (hrsg. von Joseph, Strahb. 1885) und »Der Schwanritter«, in welchem die Sage von Lohengrin aus dem Gebiet des Grals in das der Karlsage verlegt ist (hrsg. von W. Grimm in »Altdeutsche Wälder«, Bd. 3, Frankf. 1815; von Roth, das. 1861; auch in Müllenhoffs »Altdeutschen Sprachproben«, 2. Ausg., Berl. 1871). Konrads Lieder weltlicher und geistlicher Art, überreich an Reimspielereien, sind abgedruckt in v. d. Hagens Sammlung der »Minnesinger« (kritisch hrsg. von Bartsch in der Ausgabe der »Partonopier«, Wien 1870). Eine neudeutsche Übersetzung kleinerer Dichtungen von K. (Lieder, Otte, der Welt Lohn u. a.) besorgte Pannier (Sondersh. 1879). Vgl. Grimms Einleitung zur »Goldenen Schmiede«; F. Pfeiffer in der »Germania«, Bd. 12 (1867).

Konradin (Konrad der jüngere), der letzte Sprößling des schwäbischen Kaiserhauses der Hohenstaufen, Sohn Konrads IV. und der Bayernfürstin Elisabeth, welche sich 1259 zum zweitenmal mit dem Grafen Meinhard von Tirol vermählte, geb. 25 März 1252 zu Wolfstein bei Landsküt, war beim Tod seines Vaters erst zwei Jahre alt. Während seiner Minderjährigkeit, wo er am Hof seines Oheims, des Herzogs Ludwig von Bayern, in Donaumörth, dann beim Bischof Eberhard von Konstanz erzogen wurde, hatte Manfred (s. d.) sich die Krone von Sizilien angeeignet. Als Manfred 26. Febr. 1266 bei Benevent gefallen war, forderten die Ghibellinen Italiens K. zur Wiedereroberung seines Erbreichs auf. K., von dem Streben erfüllt, in Italien den Glanz und die Macht seines Geschlechts wiederherzustellen, opferte seine Stammgüter in Deutschland, um ein kleines Heer auszurüsten, und zog trotz der Abmahnungen seiner Mutter, von der er in Hohenschwangau Abschied nahm, begleitet von seinem Oheim, dem Herzog Ludwig von Bayern, seinem Stiefvater, dem Grafen Meinhard von Tirol, und seinem Jugendgenossen Friedrich von Baden, im Herbst 1267 über die Alpen. Schon in Verona nötigte Geldmangel viele seiner Begleiter, Waffen und Pferde zu verkaufen; viele andre, unter ihnen auch Konradins Oheim und Stiefvater, kehrten zurück. Der Papst Clemens IV. sprach sofort den Bann über K. aus. Gleichwohl drang K., seinem Glückstern fest vertrauend und durch die ghibellinisch gesinnten Städte unterstützt, nach Rom vor und ward dort feierlich wie ein Kaiser empfangen; die Flotte der mit ihm verbündeten Bisanten schlug die französische. Am 11. Aug. 1268 brach K. von Rom auf und eilte mit 10.000 Mann nach Apulien, um Luceria zu befreien. In der valentinischen Ebene zwischen Tagliacozzo und Alba stellte ihm Karl von Anjou bei Scurcola, unfern des Flusses Salto, sein Heer entgegen (23. Aug. 1268). Nach kurzem Kampfe neigte sich der Sieg auf Konradins Seite. Schon nach dem ersten stürmischen Angriff der Feinde waren sie, schon hatten die Deutschen den Salto überschritten und sich in Siegesfreude zerstreut, als Karl plötzlich

auf einem Hinterhalt hervorbrach und über die Zerstörten Tod und Verderben brachte. R. und Friedrich von Baden entkamen nur durch die Schnelligkeit ihrer Kasse und flohen über Rom nach Astura, um von hier aus nach Sizilien zu entkommen. Schon hatten sie das Schiff bestiegen, als sie, von Johann Frangipane verraten, eingeholt und an Karl ausgeliefert wurden. Sie wurden nach Neapel geführt und hier als Frevler gegen die Kirche, Empörer und Hochverräther an dem rechtmäßigen König angeklagt und, obwohl von den Richtern freigesprochen, von Karl selbst zum Tod verurtheilt. Am 29. Okt. 1268 führte man die Jünglinge und zwölf Gefährten auf den Marktplatz in Neapel, wo der Henker ihrer harnte. Nachdem Robert von Bari das Todesurteil verlesen, trat R. an den Rand des Schafotts, versicherte mit lauter, sicherer Stimme vor dem Volk seine Unschuld und warf seinen Handschuh herab, daß man ihn Better von Aragonien überbringe zum Zeichen, der Hohenstaufe habe ihm alle Rechte auf Apulien und Sizilien übertragen. Graf Heinrich Truchseß von Waldburg erfüllte den Wunsch des Scheidenden. Jetzt bot sich R. nach einem kurzen Gebet unerschrocken dem Henker dar; schon knieend, richtete er sich noch einmal empor und rief: »O Mutter, welches Leiden bereite ich dir!« Dann sank sein Haupt unter dem Henkerbeil. Friedrich von Baden folgte ihm, und insgesamt fielen gegen tausend Anhänger der Hohenstaufen durch Henkershand. R. und Friedrich ruhen unter dem Marmorboden der Kirche Maria del Carmine zu Neapel; 1847 ließ der damalige Kronprinz Maximilian von Bayern dort eine Marmorstatue Konrads, von Schöpf aus München nach Thorwaldsens Modell ausgeführt, aufstellen. Gleich seinem Vater und Großvater pflegte R. auch die Dichtkunst. In der sogenannten Raneßischen Sammlung sind unter dem Namen »König Konrad der Junge« noch zwei kleine seelenvolle Lieder von ihm erhalten. Konrads tragisches Schicksal ist von mehreren Dichtern (Klinger, Raupach, v. Maltzahn, Köster, G. Herrig u. a.) dramatisch bearbeitet worden. Vgl. Schirrmacher, Die letzten Hohenstaufen (Götting. 1871); del Giudice, Il giudizio e la condanna di Corradino (Neap. 1876).

Konrektor (Subrektor, lat., »Mitleiter«), Amtstitel für Lehrer, welche im Rang unmittelbar nach dem Rektor folgen; Konrektorat, Amt, Würde eines Konrektors.

Konsanguinität (lat.), Blutsverwandtschaft (s. Verwandtschaft).

Konsekration (lat.), Einsegnung, besonders des Brots und Weins beim Abendmahl, wobei die Einsegnungsformel gesprochen oder gesungen und das Zeichen des Kreuzes gemacht wird; auch Einweihung von Kirchen, Bischöfen, kirchlichen Geräthen etc.

Konsekution (lat.), Folge; vgl. Consecutio.

Konsekutiv (lat.), der natürlichen Folge gemäß; daher konsekutive Wirkung, spätere Wirkung, Nachwirkung, und konsekutive Erscheinungen (symptomata consecutiva), verschiedene Störungen in den Verrichtungen, die nach dem Ausgang mancher Krankheiten fortbauern oder eintreten.

Konsens (lat.), Zustimmung, Einwilligung, z. B. des Vormundes zu Rechtsgeschäften der Vormundeten, der Eltern zu der Ehe ihrer Kinder, der militärischen Obern zu den Ehen der Soldaten, der Obrigkeit zur gerichtlichen Verpfändung eines Grundstücks, daher man in manchen Gegenden die Schuld- und Pfandurkunden Konsensurkunden zu nennen pflegt, u. dgl. Vgl. Consensus.

Konsensualkontrakte (lat.), s. Kontrakt.

Konsentieren (lat.), übereinstimmen, in etwas einwilligen, es genehmigen.

Konsequenz (lat.), die Folge von etwas unter Berücksichtigung der innern Notwendigkeit, also Folgerichtigkeit, im Gegensatz zur Inkonsequenz, der Folgerichtigkeit; daher im ethisch-psychologischen Sinn die Stetigkeit des Wollens und Handelns, das strenge Festhalten an den einmal für richtig erklärten Grundsätzen. Konsequent, folgerichtig, schlüssig, mit sich selbst übereinstimmend, seinen Grundsätzen oder Meinungen getreu.

Konsequenzmacherei, in der Polemik das Verfahren, aus den Behauptungen des Gegners auffallende, gesuchte oder weit hergeholte Folgerungen zu ziehen, um ihn dadurch lächerlich zu machen oder zu widerlegen.

Konservativ (lat.), erhaltend, der Erhaltung geneigt, zur Erhaltung dienend, am Hergebrachten festhaltend und auf dessen Erhaltung bedacht, besonders im staatlichen Leben. Die Konservativen bilden in politischen Körperschaften im Gegensatz zu den Liberalen besondere Parteien, welche jedoch nie schlechtweg nur die Aufrechterhaltung des Bestehenden erstreben, sondern vielfach, wie z. B. die Tories in England, die Freikonservativen im deutschen Reichstag, nur einer Überführung der Änderungen und Reformen abgeneigt sind und einen langsamen, regelmäßigen Fortschritt vorziehen. Dem Umstand, daß die Konservativen in Deutschland in der Regel die Regierungspartei gebildet haben, ist es zuzuschreiben, wenn man vielfach k. als gleichbedeutend mit regierungsfreundlich nimmt, obgleich die Begriffe konservative Partei und Regierungspartei sich keineswegs schlechthin decken. Konservatismus, Gesinnung und Streben der Konservativen.

Konservative Partei, die politische Partei in den Parlamenten aller konstitutionellen Staaten, welche die Erhaltung der bestehenden Zustände und Gesetze zum Ziel hat, zuweilen auch ihre Veränderung in feudalem oder klerikalem Sinn erstrebt. Je nach den Verhältnissen der Länder sind die Grundsätze der konservativen Parteien sehr verschieden. Während die Konservativen (Tories) in England die Erhaltung der bestehenden Verfassung wollen, Reformen aber nicht ablehnen, sind die Konservativen in katholischen Staaten, wie z. B. in Belgien, bemüht, die Kirche zur Herrschaft zu bringen. Auch in Deutschland vertreten die strengern Konservativen zuweilen kirchliche und feudale Interessen. Im Reichstag teilen sie sich in die deutschkonservative Partei (s. d.) und in die gemäßigtere Reichspartei (s. d.). Im preussischen Abgeordnetenhaus nennen sich die Gemäßigten Freikonservative (s. d.), die Strengern k. P.; diese zählt jetzt 144 Mitglieder.

Konservator (lat., »Bewahrer«), vielfach Titel von Aufsehern von Sammlungen, Kabinetten, Museen etc., die sie in Ordnung und Stand zu halten haben.

Konservatorium (neulat., ital. Conservatorio, franz. Conservatoire), Name der größern Musikschulen, auf welchen die Schüler zu Komponisten, Lehrern, Virtuosen etc. ausgebildet werden. Der Name k. stammt aus dem Italienischen, ist aber von Haus aus keineswegs darum gewählt, weil diese Anstalten die echte, wahre Kunst »konservieren« sollen, sondern conservatorio heißt im Italienischen Bewahranstalt, Pflegehaus, Waisenhaus; die ersten Konservatorien waren in der That nichts andres als Waisenhäuser, in denen die dafür beanlagten Kinder musikalisch ausgebildet wurden, so in dem 1537 gegründeten Conservatorio Santa Maria di Loreto zu Neapel, ferner den drei auch noch im 16. Jahrh. in Neapel entstandenen

Sant' Onofrio, Della pietà und Dei poveri di Giesù Cristo. Ähnlich hießen die ältesten Musikschulen Beneidigs nicht Conservatorio, sondern Ospedale (Hospital). Die drei ältesten neapolitanischen Musikschulen (die vierte ging bald ein) wurden gegen Anfang dieses Jahrhunderts vereinigt; 1813 wurde der Anstalt der Name Real collegio di musica beigelegt. In neuerer Zeit sind in Italien noch viele andre Konservatorien entstanden (zu Mailand, Bologna, Florenz, Turin etc.). Älter als diese, überhaupt das älteste außeritalienische K. ist das berühmte Conservatoire de musique zu Paris (gegründet 1784), der Organisation nach das großartigste aller existierenden. Direktoren desselben waren seit der Gründung: Sarrette, Cherubini, Auber, Ambroise Thomas. Eine Studienkommission (Comité des études), aus den bedeutendsten Professoren zusammengesetzt, regelt den Gang des Unterrichts und hat für jedes Fach eine sorgfältig ausgearbeitete Methode herausgegeben. Für Schüler, die sich auszeichnen, existieren in den einzelnen Klassen Preise; der höchste Kompositionspreis ist ein Staatspreis, der große Römerpreis (grand prix de Rome), das Stipendium für einen dreijährigen Aufenthalt in Italien, während dessen der Stipendiat von Zeit zu Zeit Kompositionen, die Zeugnisse seines fleißigen Studiums, an die Akademie einzusenden hat. In den größern Provinzialhauptstädten Frankreichs sind sogen. Sukkursalen (Zweiginstitute, Filialen) des Konservatoriums errichtet (zu Marseille, Toulouse, Nantes, Dijon, Lyon, Rouen). Ein gleichfalls schon älteres Institut von vortrefflicher Tendenz und Organisation ist das K. zu Prag (eröffnet 1. Mai 1811), an welchem außer dem praktischen und theoretischen Musikunterricht auch geregelter allgemeiner Schulunterricht erteilt wird (vgl. Ambros, Das K. in Prag, Prag 1858). Das K. der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien wurde als Singschule 1. Aug. 1817 unter Salieri eröffnet; 1819 kam eine Violinschule hinzu, und 1821 wurde die Anstalt zu einem wirklichen K. erweitert. Erster eigentlicher Direktor (vorher leitete ein Komitee die Anstalt) wurde G. Preyer (1844—48), sein Nachfolger ist bis heute J. Hellmesberger (vgl. Bohl, Die Gesellschaft der Musikfreunde etc., Wien 1871). Jahrzehntlang nahm unter allen deutschen Konservatorien die erste Stelle das von Mendelssohn-Bartholdy gegründete K. zu Leipzig ein (eröffnet 2. April 1843), an dem als erste Lehrer keine Geringern als Mendelssohn, Schumann, Ferd. David, M. Hauptmann, in der Folge F. Hiller, Niels Gade, J. Moscheles, J. Riez u. a. thätig waren. Vgl. die »Jubiläumsschrift« von E. Kneschke (Leipz. 1868) und die »Statistik« von R. Whistling (das. 1883).

Das älteste Berliner K. ist das 1. Nov. 1850 von A. B. Marx, Th. Kullak und J. Stern begründete, das nach dem Ausscheiden von Kullak (1855) und Marx (1857) von Stern allein weitergeführt wurde und noch heute in Blüte steht. Noch viel größere Dimensionen hat aber die 1. April 1855 von Th. Kullak eröffnete, jetzt von seinem Sohn Franz Kullak geleitete Neue Akademie der Tonkunst angenommen; dieselbe zählt über 1000 gleichzeitige Schüler und beschäftigt gegen 100 Lehrer. Den Schwerpunkt bildet die Ausbildung im Klavierspiel. Zweifellos die bedeutendste, wenn auch zur Zeit nicht besuchteste musikalische Unterrichtsanstalt Berlins ist aber die königliche Hochschule für Musik, die eine Dependenz der königlichen Akademie der Künste ist und in drei getrennte Abteilungen zerfällt: das königliche Institut für Kirchenmusik (eröffnet

1822, Direktor A. Haupt, zulässige Schülerzahl 20; Unterricht unentgeltlich), die Abteilung für musikalische Komposition (1833 eröffnet, derzeitige Lehrer H. v. Herzogenberg, Bargiel, Taubert; Unterricht ebenfalls unentgeltlich) und die Abteilung für ausübende Tonkunst oder das eigentliche K. (1. Okt. 1869 eröffnet, unter Direktion von J. Joachim), neuerdings derart reformiert, daß neben einem administrativen Direktor (Ph. Spitta) vier Abteilungsdirektoren (Inspektoren) fungieren: Joachim (Streichinstrumente), Rudorff (Klavier), Schulze (Gesang) und Herzogenberg (Theorie). — Das sehr gut renommierte K. zu Köln (»rheinische Musikschule«) wurde von Seiten der Stadt Köln 1850 begründet und mit seiner Organisation und Leitung F. Hiller beauftragt (jetziger Direktor Fr. Wüllner). Das Dresdener königliche K. wurde 1. Febr. 1856 vom Kammermusiker Tröschler gegründet und 1859 von F. Pudor übernommen unter Direktion Wüllners, jetzt von den Hauptlehrern geleitet. Die Anstalt ist Instrumentalschule, Opernschule, Schauspielschule und Seminar für Musiklehrer. Eines vorzüglichen Rufes erfreute sich auch längere Zeit hindurch das K. zu Stuttgart, 1856—57 von Stark, Faist, Lebert, Laiblin, Brachmann und Speidel begründet (Direktoren: Faist und Scholl); besonders als Klavierschule war dieses K. sehr berühmt. Eine staatliche Anstalt ist die königliche Musikschule zu München, begründet 1867, neuorganisiert 1874; an der Spitze steht der Hofmusikintendant K. v. Persall, die Inspektion der Instrumental- und Theorielassen hat J. Rheinberger. Die Organisation ist insofern eine ganz ausgezeichnete und des Staats würdige, als, ähnlich wie am Prager K., über die musikalische Ausbildung die allgemeine Bildung nicht vernachlässigt wird. Auch in Würzburg ist eine königliche Musikschule, die sich guten Besuch erfreut (Direktor Kliebert). Noch jung, aber gut dotiert und mit guten Lehrkräften besetzt ist das Hochschule K. zu Frankfurt a. M., 1878 unter Direktion von J. Raff begründet aus den Mitteln eines Legats des verstorbenen Hoch daselbst (jetziger Direktor B. Scholz). Durch Sezession von Lehrkräften dieser Anstalt entstand das »Raff-Konservatorium« daselbst (1883). Von sonstigen deutschen Musikschulen, deren beinahe jede größere Stadt eine oder mehrere hat, seien noch hervorgehoben: das Scharwenkasche K. in Berlin (gegründet 1882), das Institut für Kirchenmusik in Breslau, das K. zu Hamburg (v. Bernuth), die Musikschule zu Frankfurt a. M., das großherzogliche K. zu Karlsruhe (H. Ordenstein), das fürstliche K. zu Sondershausen, die kirchliche Musikschule (Haberl) in Regensburg, das städtische K. in Straßburg i. E. (Direktor Stodhausen; gegründet 1855, reorganisiert 1873), die großherzogliche Orchester- und Musikschule in Weimar (Direktor Müller-Hartung; gegründet 1872), das Schwanherische und Luisenstädtische K. in Berlin etc. In Wien besteht ein sehr besuchtes, in drei Abteilungen geschiedenes Klavierinstitut der Gebrüder Eduard und Adolf Horak (Schulen in Wieden, Mariahilf und der Leopoldstadt); in Budapest bestehen die Landesmusikakademie, deren Ehrendirektor Fr. Liszt war, das Nationalkonservatorium (Direktor E. Bartay) und die Ofener Musikakademie (Szanyner), in Graz die Musikbildungsanstalt von J. Burwa, in Innsbruck die Musikschule des Musikvereins (1818 gegründet; Direktor J. Pembaur); in Lemberg die Musikschule des Galizischen Musikvereins (Mikuli), in Salzburg die Musikschule des Mozarteums (D. Bach). Die bedeutendsten schweizerischen Musikschulen sind die

in Genf, Basel (Direktor Bagge), Bern (Reichel) und Zürich (Fr. Hegar). Eins der größten existierenden Konservatorien ist das zu Brüssel (Direktor Gevaert, vorher Jétis), dem das zu Lüttich, das noch besuchter (1000 Schüler; Direktor Soubre) ist, würdig zur Seite steht. Beide Institute sind staatliche, dagegen ist das K. zu Gent städtisch, das zu Antwerpen, das, dank dem Direktor Benoit, vorzugsweise die deutsche Musik kultiviert, eine von der Stadt subventionierte Privatanstalt. Von holländischen Konservatorien sind besonders das in Amsterdam (K. der Maatschappij tot bevordering van toonkunst, seit 1862) und das zu Rotterdam (seit 1845; Direktor Bernsheim) zu nennen. Im Haag besteht seit 1826 eine blühende königliche Musikschule (Direktor Nikolai); auch das 1864 gegründete Luxemburger K. ist nicht ohne Bedeutung. Rußland hat Konservatorien in Warschau (seit 1821), Petersburg (seit 1865) und Moskau (seit 1864); England sechs in London und je eins in Edinburgh und Dublin; Skandinavien in Kopenhagen, Christiania und Stockholm; Spanien in Madrid, Saragossa und Valencia; Portugal in Lissabon, Griechenland in Athen. Amerika besitzt eine ganze Reihe Konservatorien in den größern Städten: New York, Boston, Baltimore, Cincinnati etc.

Konservatorium, auch s. v. m. Drangeriehaus; s. Gewächshäuser.

Konserven (franz.), zubereitete Nahrungs- oder Genußmittel, welche, durch geeignete Behandlung (meist nach dem Appert'schen Verfahren, s. Konservieren) vor dem Verderben geschützt, in Blechbüchsen, Steinguttopfen oder Flaschen, auch in trockenem Zustand in den Handel kommen und zur Verproviantierung von Schiffen und Armeen, bei Expeditionen in unkultivierte Länder und zur Beschaffung der verschiedensten Nahrungs- und Genußmittel unabhängig von Ort und Jahreszeit dienen. Zu den wichtigsten K. gehören: das australische Büchsenfleisch, das nordamerikanische Corned beef, die englischen Pickles (Gemüse, Zwiebeln, Gurken etc. mit scharfen Gewürzen in Essig), in Essig oder Öl eingemachte Fische (Sardinen), dann Hummern, Austern, allerlei Saucen und Fleischpasten, Früchte in Zucker, Gemüse etc. Die größte Rolle spielen die K. in England, wo die Kriegs- und Handelsflotte, zahlreiche Garnisonen englischer Truppen in den Kolonien, der Wohlstand des Volkes und seine Anhänglichkeit an die nationale Küche den Konservfabriken ein weites Absatzgebiet sichern. In der Medizin waren früher unter dem Namen K. innige Gemenge von Kräutern, Blumen, Früchten mit Zucker gebräuchlich. Vgl. Litteratur bei Konservieren.

Konservieren (lat., »bewahren«), leicht verderbliche Stoffe in solcher Weise zurechten und aufbewahren, daß sie sich möglichst lange unverändert erhalten. Die Gärungsprozesse, vor welchen die betreffenden Stoffe geschützt werden sollen, sind Gärung, Fäulnis und Verwesung, und die gewöhnlichen Mittel, durch welche man das Eintreten derselben verhindert, sind Kälte, Austrocknung, hohe Temperatur, Luftabschluß und antiseptische Mittel. Kälte wird sehr häufig angewandt, um Fleisch lange Zeit frisch zu erhalten; die Fäulnis wird durch niedrige Temperatur sehr stark verzögert, und es ist gelungen, frisches Fleisch durch Verpacken in Eis in genießbarem Zustand aus Südamerika und Australien nach Europa zu bringen. Gärung, Fäulnis und Verwesung verlaufen nur bei Gegenwart von Wasser, und daher werden selbst leicht verderbliche Stoffe vollkommen konserviert, wenn

man sie schnell und vollständig austrocknet. Dies geschieht mit Fleisch, Obst, Gemüse, Kartoffeln etc. Häufig vertragen aber die zu trocknenden Gegenstände keine hohe Temperatur, und in solchem Fall muß man das Trocknen bei niedriger Temperatur durch besondere Hilfsmittel, z. B. durch eine Luftpumpe, beschleunigen. Sehr vorteilhaft werden die getrockneten Gegenstände zusammengepreßt und dadurch der Einwirkung der Luft entzogen (komprimierte Gemüse). Darf beim Trocknen Hitze angewandt werden, so wird auch das Eiweiß koaguliert und dadurch weniger fäulnisfähig, aber auch weniger leicht verdaulich. Vegetabilische Substanzen trocknen leichter nach dem Abbrühen, weil dadurch die Zellen geöffnet werden. Völliges Austrocknen ist nicht immer notwendig, weil Säfte und Lösungen bei sehr hoher Konzentration die Neigung, sich zu verändern, mehr oder weniger verlieren. Zur Extraktkonsistenz verdampfte Säfte, Milch etc. sind sehr haltbar. Denselben Zweck erreicht man durch Auflösen von hinreichenden Mengen Zucker in der nicht verdampften Flüssigkeit. Bestreut man frische Früchte mit viel Zucker, so löst sich derselbe im Fruchtsaft, und die starke Zuckerlösung verhindert den Eintritt der Gärung. Ähnlich wirken Salz und Alkohol. Indem aber das Salz z. B. dem Fleisch Wasser entzieht, verursacht es auch das Austreten wichtiger Nahrungsstoffe, welche in dem Fleisch gelöst sind, und diese Stoffe gehen mit der nicht benutzten Bödelbrühe verloren. Höchst günstig wirkt auf die Erhaltung der Stoffe der Abschluß der Luft, weil durch die Luft die Keime von Organismen zugeführt werden, welche die Zersetzungsprozesse einleiten. Da völliger Abschluß der Luft nicht immer erreichbar ist, so begnügt man sich oft mit einem Zusammenpressen; sehr einfach erreicht man den Abschluß der Luft, indem man z. B. eine Frucht in geschmolzenes Paraffin taucht oder in Öl legt, oder Fleisch mit geschmolzenem Fett umgießt oder dasselbe in Gelatine einbettet. Die Poren der Eierschalen verschließt man durch Fett, Wasserglas, Kalk, Gummi. Auf Wein gießt man eine Schicht Öl etc. Noch wirksamer ist Abschluß der Luft, wenn man vorher in den aufzubewahrenden Stoffen vorhandene Keime der Fäulnisorganismen durch Erhitzen getötet hat. Hierauf beruht die am häufigsten angewandte Appert'sche Konservierungsmethode, nach welcher man die zu konservierenden Substanzen in Gefäße bringt, die bis auf eine kleine Öffnung verschlossen sind, die Gefäße anhaltend auf Siedetemperatur erhitzt und sie luftdicht verschließt, sobald durch den Wasserdampf die Luft vollständig ausgetrieben ist. Hierzu werden gewöhnlich Blechbüchsen angewandt, und die Haltbarkeit der darin aufbewahrten Stoffe hat der Konservenindustrie eine ungemein große Ausdehnung verschafft (vgl. Konserven). Hierher gehört auch das K. des Weins und Biers durch Erwärmen (Pasteurisieren). Antiseptische Mittel kommen in sehr verschiedener Weise zur Anwendung. Spiritus, Öl, Essig, starke Zucker- und Salzlösungen, Glycerin benutzt man, weil in ihnen Gärung und Fäulnis nicht eintreten können; andre Mittel, wie Kreosot und Karbolsäure (beim Räucher), ätherische Öle (in den Gewürzen), schweflige Säure, Salicylsäure, Bor säure, unter Umständen Chinin etc., scheinen hauptsächlich auf die Fäulnisorganismen zu wirken. Vgl. Mierzinski, Die Konservierung der Tier- und Pflanzenstoffe (Berl. 1877); Hausner, Die Fabrication der Konserven und Kanditen (2. Aufl., Wien 1887); Versch, Die Konservierungsmittel (bas. 1882); Feinzerling,

Die Konservierung des Fleisches (Halle 1883); Bach, Die Verarbeitung und Konservierung des Obstes und der Gemüse (Stuttg. 1886); Kremer, Die Konservierung der Gemüse und Früchte in Blechdosen (bas. 1887).

Konfiderabel (lat.), beträchtlich; Konfideration, Betrachtung; Beachtung, Hochachtung; konfiderieren, betrachten, erwägen, berücksichtigen; schätzen.

Konfignation (lat.), Anweisung, Bestimmung zu einem gewissen Zweck, Übergabe zur Aufbewahrung etc. (s. Konfignieren); im Handelswesen Bezeichnung für die Verkaufskommission, namentlich für die überseeische (s. Kommissionsgeschäft). Der Absender (Konfignant) erhält dabei meist das Recht, einen Teil des Betrags, 2—3 Monate dato, auf den, der die Waren verkauft, den Konfignatar, zutrassieren, d. h. einen Wechsel auf denselben bis zu jenem Betrag zu ziehen. Vergleichen Konfignationsgeschäfte werden gewöhnlich mit überseeischen Plätzen gemacht, wo der Fabrikant keine Verbindungen mit Detaillisten hat, um direkt verkaufen zu können, oder die Absatzwege nicht kennt. Auch der Pakotillevertrag (s. d.) ist eine Art der kaufmännischen K.

Konfignieren (lat., »auf-, einzeichnen«), anweisen, etwas zur Aufbewahrung übergeben; einen (ein Schiff etc.) an jemand weisen, der jenen mit etwas, namentlich mit Geldvorschüssen, versehen soll; Waren an jemand, der sie für Rechnung des Absenders verkaufen soll, senden (s. Konfignation); im Militärwesen den Truppen speziellen Befehl erteilen, die Kasernen oder Quartiere während einer bestimmten Zeit nicht zu verlassen, um zur sofortigen Verwendung bereit zu sein.

Konfistlent (lat.), fest, haltbar, verb.

Konfistenz (lat.), der Grad des Zusammenhanges der Theilen eines Körpers vermöge der Kohäsion, ein Ausdruck, der besonders von flüssigen und halbflüssigen Körpern gebraucht wird; man spricht z. B. von sirupartiger, breiiger, teigiger K. etc.

Konfistorial (lat.), ein Konfistorium betreffend, dazu gehörig; z. B. Konfistorialrat (s. d.).

Konfistorialprozeß (lat.), das summarische Verfahren in den früher bei den Konfistorien zu verhandelnden Rechtsfällen, namentlich Ehestreitigkeiten, welche jetzt vor die ordentlichen Gerichte gehören.

Konfistorialrat, Amtstitel der Mitglieder eines Konfistoriums, auch wohl Bezeichnung für diese Behörde selbst; s. Konfistorium.

Konfistorialverfassung, diejenige Verfassung der evangelischen Kirche, nach welcher dem Landesherrn als summus episcopus (oberster Bischof) das Kirchenregiment zusteht. Die Ausübung des letztern geschieht durch die ihm unterstellte Behörde, Konfistorium, auch Oberkirchenrat genannt und aus weltlichen und geistlichen Mitgliedern zusammengesetzt. In kleinern Staaten endlich ist die oberste Kirchenleitung dem Kultusministerium oder dem Departement des Staatsministeriums für Kultus übertragen. S. Konfistorium.

Konfistorium (lat., »Versammlungsort«), 1) zur Zeit der römischen Kaiser der seit Hadrian bestehende Geheime Rat oder Staatsrat (Concilium oder Consistorium principis), in dessen Hände alle wichtigen Geschäfte übergingen, und dessen Mitglieder vom Kaiser nach Willkür ernannt wurden. Neu organisiert wurde er besonders von Konstantin. Regelmäßige Beisitzer (comites consistoriani) waren: die sogen. Illustres: Quaestor sacri palatii, der kaiserliche Kanzler; Magister officiorum, Hofmarschall; Comes sacrarum largitionum und Comes rei pri-

vatae; ferner die Spectabiles, welche auch Comites consistoriani im engeren Sinn oder Comites primi ordinis in consistorium genannt wurden; endlich einige Beamte, welche, ohne eigentliche Consistoriani zu sein, den Sitzungen des Konfistoriums beizuhören mußten. Außerordentliche Mitglieder des Konfistoriums waren die Vocantes, wirkliche Staatsdiener, die aber nur zu außerordentlichen Kommissionen benützt wurden. Auch sie teilten sich in Illustres und Spectabiles, welche letztere nur auf besondere Aufforderung der jedesmaligen Sitzung beizuhörten. 2) Das K. des Papstes ist das höchste Staatskollegium desselben, das aus einer Versammlung von Kardinälen unter Vorsitz des Papstes besteht. Die sogen. öffentlichen oder außerordentlichen Konfistorien finden nur bei besondern Anlässen, z. B. beim Empfang auswärtiger Gesandten, mit großer Feierlichkeit statt. Die sogen. geheimen Konfistorien, bei denen nur Kardinäle gegenwärtig sind, beraten über alle wichtigen Angelegenheiten, die Ernennung der Kardinäle, der Erzbischöfe, der Bischöfe u. dgl. 3) K. heißt ferner die bei jedem katholischen Bischof zur Ausübung der bischöflichen Jurisdiktion eingesetzte Behörde, welche sich aus Geistlichen, insbesondere aus den Domherren, zusammensetzt. 4) In der protestantischen Kirche hängt die Einsetzung landesherrlicher Konfistorien mit der Theorie zusammen, daß die bischöfliche Gewalt auf den Landesherrn übergegangen, und daß dieser als der oberste Landesbischof (Summus episcopus) und als das Oberhaupt der evangelischen Landeskirche zu betrachten sei. Das K. ist nun die Behörde, durch welche der Landesherr das ihm zustehende Kirchenregiment tatsächlich ausübt (sogen. Konfistorialverfassung). So wurde schon 1542, infolge eines Gutachtens der Reformatoren von 1539, zuerst zu Wittenberg ein K. errichtet, was sodann nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 in allen evangelischen Ländern geschah. Die Konfistorien erhielten von dem Landesherrn ihre Instruktion, ihre Gewalt war mithin nur eine Jurisdictio vicaria s. mandata, und die Rechte, welche sie selbständig auszuüben hatten, bezeichnete man mit dem Ausdruck Jura regiminis ecclesiastici vicaria, im Gegensatz der dem Landesherrn vorbehaltenen Jura regiminis ecclesiastici reservata, wozu fast allgemein die Gesetzgebung samt der in ihr enthaltenen Organisationsgewalt, das Dispositionsrecht und die Verleihung der Kirchenämter gehörten. Die Aufsicht über die Lehre und über die Liturgie dagegen, über die Amtsführung und über den Lebenswandel der Geistlichen, die Straf- und Disziplinargerichtsbarkeit über dieselben, die Prüfung der Kandidaten für geistliche Ämter, die Handhabung der Kirchenzucht, die Oberaufsicht über die kirchliche Vermögensverwaltung und die Anordnung der Ordination und Institution der Geistlichen bildeten den Geschäftskreis der Konfistorien. Dazu kam zumeist eine förmliche Gerichtsbarkeit in Ehefachen. Die Konfistorien setzten sich aus geistlichen und weltlichen Räten zusammen. In größern Staaten machte sich für die verschiedenen Provinzen eine Mehrzahl von Konfistorien nötig, die einem Oberkonfistorium unterstellt wurden. Aber auch in Ländern mit überwiegend katholischer Bevölkerung und in Staaten, an deren Spitze ein katholischer Landesherr steht, wurden Konfistorien mit der protestantischen Kirchenverwaltung betraut. Heutzutage haben infolge der Veränderungen auf dem Gebiet der Kirchenzucht und infolge der Justizreformen, welche namentlich die Konfistorialgerichtsbarkeit in Ehefachen beseitigten,

die Konsistorien im wesentlichen nur noch die Geschäfte der kirchlichen Verwaltung zu besorgen; auch fungierten sie als Disziplinarbehörden für die Geistlichkeit. In manchen Ländern sind ihnen jetzt aber auch Gegenstände überwiesen, welche früher der landesherrlichen Entschliebung vorbehalten waren. Endlich ist in verschiedenen Staaten an Stelle der Bezeichnung K. oder Oberkonsistorium die Bezeichnung Oberkirchenrat getreten. In andern Staaten ist das K. mit dem Kultusministerium vereinigt. Wo infolge der Synodalverfassung Synoden mit der kirchlichen Selbstverwaltung betraut sind, nehmen ihnen gegenüber die Konsistorien und Oberkirchenräte die Stellung von Ministerien ein. Zuweilen haben die letztern auch bei der Besorgung gewisser Geschäfte der laufenden Verwaltung einen Synodalausschuß zuzuziehen. Übrigens ist die Konsistorialverfassung in den verschiedenen deutschen Staaten auch insofern keine übereinstimmende, als die Konsistorien oder Oberkirchenräte in manchen Ländern unmittelbar unter dem Landesherrn stehen, während sie anderwärts dem Kultusministerium untergeordnet sind. In Preußen bildet für die neun ältern Provinzen der evangelische Oberkirchenrat in Berlin, welcher direkt unter dem König steht und kollegialisch organisiert ist, die oberste Kirchenbehörde. Diesem unterstehen die gleichfalls kollegialisch eingerichteten Konsistorien für die einzelnen Provinzen. In den neuen Provinzen sind die Konsistorien zu Kiel, Rassel, Frankfurt a. M. und Wiesbaden dem Kultusminister unterstellt. Für die Provinz Hannover bestehen unter einem Landeskonsistorium in Hannover mehrere Provinzialkollegien. In Bayern besteht ein Oberkonsistorium in München, ein K. in Speier. Für das Großherzogtum Hessen ist ein Oberkonsistorium in Darmstadt errichtet. In Württemberg steht das evangelische K. unter dem Ministerialdepartement des Kirchen- und Schulwesens. Im Königreich Sachsen wird die landesherrliche Kirchengewalt, solange der König katholisch ist, von den in Evangelicis beauftragten Staatsministern ausgeübt, unter welchen das Landeskonsistorium in Dresden steht. In Oesterreich ist der evangelische Oberkirchenrat dem Ministerium für Kultus und Unterricht unterstellt. Vereinzelt kommen auch noch sogen. Mediats- oder Unterkonsistorien vor, welche als Unterbehörden gewisser Städte oder Standesherrn in Unterordnung unter das landesherrliche Kirchenregiment gewisse durch Herkommen oder Privilegien bestimmte Rechte konsistorialer Art zu verwalten haben. 5) In Frankreich und Elsaß-Lothringen ist K. die Bezeichnung für den Kirchenvorstand in lutherischen und in reformierten Gemeinden.


Konst (poln. Konstkie), Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Radom, in bergiger Gegend, mit Fabriken für Eisen- und Kupferwaren und (1880) 14,291 Einw. Die Stadt wurde 1739 vom Kanzler Malachowski angelegt.

Konstribieren (lat., »zusammenschreiben«), Mannschaft zum Kriegsdienst ausheben nach einem aufgestellten Namensverzeichnis.

Konstriktion (lat.), »Aufzeichnung« der wehrfähigen jungen Leute, und danach Konstriktionsystem, das gesetzlich geregelte System der Aushebung aller wehrfähigen Staatsbürger, im Gegensatz zum Wehrsystem, dem Aufgebot von Freiwilligen und der Aushebung bloß aus bestimmten Bezirken oder Volksklassen (Kantonsystem). Vgl. Heer, besonders S. 273.

Konsolation (lat.), Tröstung.

Konsöle (franz.), der aus einer Mauer hervorragende, meistens zur Unterstützung vorspringender Architekturteile, wie Gesimse, Verdachungen, Balcone, sowie von Büsten und Statuen dienende, meist aus Haustein hergestellte Bauteil, auch Kragstein genannt. Man unterscheidet besonders Consolles avec enroulements, d. h. oben und unten mit Schneden verzierte Konsolen; Consolles renversées, verkehrte Konsolen, welche nicht mehr als Träger, sondern als Vermittler von Winkeln und Ecken, z. B. bei den Giebeln im Renaissance- und Barockstil, dienen; Consolles gravées, verzierte Konsolen (s. die Abbildung, welche eine mit Blattwerk verzierte, oben durch ein Gesims abgeschlossene gotische K. darstellt). Wo die Konsolen mehr zur Zierde



Gotische Konsöle.

als zum Tragen dienen oder billig hergestellt werden sollen, werden sie aus Thon, Holz oder Gips, wo sie zum Tragen dienen, aber ein recht leichtes Ansehen erhalten sollen, aus Eisen hergestellt und dann gewöhnlich mit Ranken- und Blattwerk verziert.

Konsolidation (lat.), Sicherung, Vereinigung; Vereinigung einer Wunde durch Heilung; im Bergbau die Vereinigung mehrerer schwacher Zechen zu einer Gewerkschaft; im Lehnrecht (auch Inkameration) der Rückfall eines Lehens an den Lehnsherrn (s. Lehnswesen); beim Nießbrauch die Vereinigung von Nießbrauchsrecht und Eigentum in Einer Person, sei es, daß der Eigentümer das Nießbrauchsrecht zurückerwirbt, oder daß der Nießbraucher zugleich Eigentümer wird. In beiden Fällen erlischt das Nießbrauchsrecht. K. (Arrondierung, Kommasation, Verkoppelung) wird auch die Zusammenlegung von Grundstücken genannt (s. Flurregelung, S. 406). Im Finanzwesen heißt K. die Vereinigung mehrerer älterer Anleihen in eine einzige, sei es, daß damit bloß eine Vereinfachung des Rechnungswesens und eine Vereinheitlichung der Schuldtitel oder auch eine Hinausschiebung oder gänzliche Abschaffung der Tilgung (Umwandlung der Schuld in eine ewige Rente) oder eine Herabsetzung des Zinsfußes (s. Konversion) verbunden wird. Dann bezeichnet man auch mit K. die Umwandlung von schwebenden Schulden, d. h. solchen, welche in der nächsten Zeit getilgt werden sollten, in bleibende, welche nach einem festen Plan verzinst, allenfalls auch getilgt werden sollen (das englische consolidate bedeutet auch s. v. w. festmachen). Solche umgewandelte Schulden nennt man konsolidierte Schulden, die ausgegebenen Schuldscheine konsolidierte Fonds, konsolidierte Obligationen, auch kurz Konsols. Dieser Name (Abkürzung für Consolidated stocks oder annuities, s. v. w. konsolidierte Renten) entstand in England, wo man 1751 mehrere bis dahin voneinander getrennte 3proz. Fonds konsolidierte. Die Konsols, ursprünglich 9 Mill., heute 400 Mill. Pfd. Sterl., bilden den Hauptteil der englischen Staatsschuld; sie werden mit 3 Proz. verzinst und sind das an der Londoner Börse am häufigsten gehandelte Papier, gewissermaßen das Thermometer der Börse, da die übrigen Papiere ihren Schwankungen zu folgen pflegen. Seit 1863 können die Inhaber dieser englischen Konsols auch auf Namen oder auf den Inhaber lautende und mit Coupons versehene Certifikate (s. d.) erhalten, während die Konsols bis dahin nur in

Einschreibungen in den Büchern der Staatsschuld bestanden. Seit der 1869 eingetretenen Konolidierung preussischer Staatsschulden (Konvertierung in $4\frac{1}{2}$ proz. Papiere) spricht man auch von preussischen Konfols. Oft versteht man unter Konfols auch Rentenschuldverschreibungen schlechthin ohne bestimmte Tilgungsfrist im Gegensatz zu planmäßig amortisierbaren Obligationen. Bei der Umwandlung von schwebenden in stehende Schulden kommt es wohl vor, daß letztere eine Zeitlang nicht verzinst werden. Die Verzinsung läßt man erst beginnen, wenn durch Tilgung anderer Anlehen Mittel verfügbar werden. Die Schuldscheine, welche begeben wurden, um aus dem Erlös die schwebende Schuld zu bezahlen, heißen dann aufgeschobene Obligationen (engl. Deferred, franz. Différées, span. Deferados). Ein solches Verfahren kommt jedoch bei gesunder Finanzwirtschaft nicht vor. Auch ist es bei einer solchen nicht nötig, die Konfols zu fundieren, d. h. Verzinsung und Tilgung auf ganz bestimmte Einnahmequellen des Staats zu verweisen. Vgl. Staatsschulden.

Konolidieren (lat.), solid, fest, dicht machen; sichern, begründen; zu einer soliden, in sich geschlossenen Gesamtheit vereinigen (z. B. Grundstücke, Fonds, Zechen). Vgl. Konolidation.

Konolidierende Mittel (Consolidantia), Arzneimittel, welchen man eine förderliche Einwirkung auf das Festwerden, d. h. Vernarben, von Wunden zuschreibt, ohne daß dieser Erfolg eigentlich bewiesen ist. Zu diesen Mitteln gehören: Alaun, Blei- und besonders Zinkpräparate.

Konfollager, im Maschinenwesen ein auf einer Konsole befindliches Lager.

Konfols (engl., spr. tönföls), s. Konolidation.

Konsonant (lat., Mitlauter), s. Lautlehre.

Konsonanz (lat., »Zusammentönen«), das Verschmelzen zweier oder mehrerer Töne zur Klangeinheit; konsonant sind Töne, welche demselben Klang angehören, sei es als Hauptton oder als Quintton oder Terzton (s. Klang). Es ist aber auch notwendig, daß die Töne, welche als Bestandteile eines und desselben Klanges gefaßt werden können, auch wirklich in diesem Sinn verstanden werden, sonst sind sie dennoch nicht konsonant, sondern dissonant. Ein auffallendes Beispiel ist der Quartsextakkord. Obgleich derselbe (z. B. g c e oder g c es) nur Töne enthält, welche im Sinn eines und desselben Klanges (des C dur-Akkords oder C moll-Akkords) gefaßt werden können, ist er doch meist eine Dissonanz und wird als solche behandelt, d. h. er erhält eine Auflösung durch Sekundfortschreitung, weil er nämlich nicht im Sinn des Klanges gefaßt wird, welcher die drei Töne enthält, sondern vielmehr im Sinn des Durakkords seines Baßtons; g c e sowohl als g c es wird, wo der Quartsextakkord in seiner eigentümlichen, einen Schluß vorbereitenden Bedeutung auftritt, als G dur-Akkord mit doppeltem Vorhalt verstanden, und zwar mit der Quarte statt der Terz und der Sexte (groß oder klein) statt der Quinte. Aus diesem Grund wird im vierstimmigen Satz des Quartsextakkords weder die Quarte noch die Sexte verdoppelt (dissonante Töne werden im vierstimmigen Satz nicht verdoppelt), sondern der Baßton; denn dieser ist der eigentliche Hauptton und der einzige den Klang repräsentierende Ton. Entscheidend über K. oder Dissonanz ist also immer nur die Auffassung im Sinn der Klangvertretung. Über konsonante Intervalle vgl. Intervall. Konsonante Akkorde gibt es nur zwei, nämlich den Durakkord und Mollakkord (s. d.).

Konforten (lat.), diejenigen, welche ein und dasselbe Recht gemeinschaftlich vor Gericht verfolgen, Streitgenossen; dann überhaupt Genossen, auch mit verächtlicher Nebenbedeutung s. v. w. Gelichter.

Konfortium (lat., »Gemeinschaft, Gesellschaft«), die Vereinigung mehrerer zu einzelnen Geschäften für gemeinsame Rechnung, insbesondere in der Börsensprache die Vereinigung mehrerer zu dem Zweck, um einzelne Finanzoperationen durchzuführen. So können die Mineure (Spekulanten à la hausse) ein K. bilden, um durch Einschränkung von Warenverkäufen oder durch Anwendung anderer Mittel eine Preiserhöhung zu bewirken, während ihnen ein K. der Kontermineure, welche auf Preiserniedrigung spekulieren, entgegenarbeiten kann. Insbesondere aber spricht man von einem K., wenn sich Bank- und Handelshäuser miteinander verbinden, um Staatsanlehen unterzubringen, indem sie die Obligationen zu einem bestimmten Kurs übernehmen, damit dem Staat Sicherheit für wirklichen Eingang einer bestimmten Summe bieten und die Papiere dann zu einem höhern Kurs abzusetzen suchen (vgl. Staatsschulden). Zu den Geschäften, deren Abschluß häufig im Weg der Konfortialbeteiligung zu stande kommt, gehört ferner die Gründung, namentlich die Successivgründung, von Aktiengesellschaften. Die Teilnehmer an einem K. werden Konfortialen genannt. Nicht selten geschieht es, daß ein Konfortiale seine Konfortialbeteiligung wiederum zum Gegenstand eines Konfortiums macht, so daß ein Unterkonfortium entsteht. Der geschäftsführende Ausschuss der Konfortien und Unterkonfortien wird häufig Syndikat genannt. Rechtlich erscheint das K. als eine Gelegenheitsgesellschaft (s. d.).

Konspirieren (lat.), sich verschwören, eine Meuterei anzetteln; Konspiration, Verschwörung.

Konspizieren (lat.), erblicken; Konspikuität, Anschaulichkeit, Klarheit.

Konstabler (Konstafel, Konstabel, v. lat. constabularius), ursprünglich »Zeltbruder«, Mitsoldat, Kamerad, auch s. v. w. Feldgendarm; in Zürich im 14. Jahrh. Mitglied einer Kriegsgesellschaft, die auch an dem Räte teilhatte; jetzt nach dem englischen Constable (s. d.) s. v. w. Polizist, Schutzmann.

Konstadt, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Doppel, Kreis Kreuzburg, an der Linie Breslau-Tarnowitz der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine luth. Kirche, ein Amtsgericht, eine Dampfmahl- und eine Dampfsägemühle und (1885) 2504 Einw. K. erhielt 1261 Stadtrechte und gehört jetzt zum Mediatsfürstentum Ols.

Konstant (lat.), beständig, standhaft, unveränderlich; Konstante Größen, feste, unveränderliche Größen, s. Größe.

Konstantiawein, s. Kapweine.

Konstantin (lat. Constantinus, »der Beständige«), Name, dessen hervorragendste Träger sind:

Römische und oströmische Kaiser: 1) K. I. (C. Flavius Valerius Constantinus), der Große, geb. 27. Febr. 274 zu Naissus in Obermösien, Sohn des Constantius Chlorus und der Helena, wuchs im Waffendienst heran und wird als ein Jüngling von hohem Wuchs und schöner Gestalt geschildert. Als sein Vater zum Cäsar erhoben wurde, schickte er den 18jährigen Jüngling nach dem Osten, wo er dem Kaiser Diokletian und dem Cäsar Galerius in Ägypten und gegen den Perserkönig Sapor Kriegsdienste leistete. Nach Abdankung der beiden Kaiser Diokletian und Maximian gelangten Galerius und Constantius zu der höhern Würde als Augusti (305), Galerius aber

ernannte mit Übergehung des K. Severus und Maximinus zu Cäsaren, und da er K. im Osten zurückhalten zu wollen schien, so entwich derselbe heimlich aus Nikomedeia und gelangte glücklich nach Gallien zu seinem Vater, den er auf seinem Feldzug gegen die Visten begleitete, und wurde nach dessen Tod (306) von dem Heer zum Imperator und Augustus ausgerufen, von Galerius aber nur als Cäsar anerkannt. Er führte nun zunächst glückliche Kriege gegen die Franken und Alemannen, während im übrigen Reich infolge von allerlei Glückswechseln die Herrschaft sich unter fünf Augusti teilte. Nunmehr nahm auch er 308 den Titel Augustus an, so daß es jetzt nicht weniger als sechs Augusti gab, nämlich Galerius, Maximinus, K., Licinius, Maximianus und Maxentius. Von diesen trat zuerst Maximianus vom Schauplatz ab. Nach einem vergeblichen Versuch, seinen Sohn in Rom zu stürzen, flüchtete er sich nach Gallien zu K. und wurde von diesem, weil er eine Meuterei in seinem Heer hervorgerufen hatte, 310 getötet; Galerius starb 311, Maxentius ward 312 von K. in einer berühmten Schlacht, die bei Saga rubra, 9 Meilen von Rom, begann und an der Milvischen Brücke endigte, geschlagen und ertrank im Tiber; Maximinus ward 313 von Licinius bei Adrianopel geschlagen und starb auf der Flucht. So blieben also nur K. und Licinius als Kaiser übrig. Zwischen beiden kam es schon 314 zum Krieg. Licinius wurde in zwei Schlachten, bei Eibalis und Adrianopel, geschlagen und zu einem Frieden genötigt, durch den ihm außer Asien und Ägypten bloß Thracien verblieb; 323 brach der Krieg von neuem aus: Licinius wurde bei Adrianopel (3. Juli) und bei Chalcedon (18. Sept.) geschlagen und fiel selbst in die Hände seines Gegners, der ihn gegen das gegebene Wort 324 zu Thessalonika hinrichten ließ. So blieb K. als der alleinige Herrscher des Reichs übrig. Die Regierung Konstantins ist in mehreren Punkten die Fortbildung der von Diocletian in Angriff genommenen festen Organisation des Reichs. Die neuen Regierungsformen konnten nicht wohl in dem Mittelpunkt der alten Republik, wo sich noch immer republikanische Erinnerungen und Formen erhalten hatten, ihren Hauptsitz haben. Wie daher schon Diocletian seine Residenz nach dem Osten, nach Nikomedeia, verlegt hatte, so erhob K. Byzanz zu seiner Residenz. Er baute daselbst so gut wie ganz neu auf und betrieb sein Werk mit solchem Eifer, daß, obgleich erst 4. Nov. 326 die feierliche Grundlegung der westlichen Mauern stattfand, schon nach weniger als vier Jahren, 11. Mai 330, die Einweihung der Residenz erfolgen konnte, die er nicht ohne Berechtigung als ein von ihm geschaffenes Werk Konstantinopolis nannte. Ferner schuf K. ein fest gegliedertes Beamtentum. An dessen Spitze befanden sich sieben oberste Reichs- und Hofbeamte, die wir mit modernen Ausdrücken bezeichnen würden als Oberkammerherr, Hofmarschall, Kanzler, Reichsschatzmeister, Schatzmeister des Fürsten, die Obersten der Leibwache zu Pferd und zu Fuß. Jeder dieser Beamten hatte eine Menge von Unterbeamten, die alle *sacri* (heilig) waren, und deren Verletzung als Hochverrat angesehen wurde. Um aber bei ihnen das Gefühl der Abhängigkeit möglichst lebhaft zu erhalten, waren durch gewisse Ehrenprädikate (*illustres, spectabiles, clarissimi, perfectissimi, egregii*) Rangabstufungen eingeführt, deren Nichtbeobachtung streng bestraft wurde. In betreff der Provinzen wurde die neue Einrichtung getroffen, daß das Reich in 4 Präfecturen, 13 Diöcesen und 116 Provinzen eingeteilt sowie Militär- und Zivilverwaltung völlig getrennt wurde. Alles dies machte eine Erhöhung der be-

stehenden und Einführung neuer Steuern nötig, wie einer Kopf- und Gewerbesteuer, des sogen. Chrysargyrum, die als besonders drückend von den Schriftstellern beklagt werden. Zu diesen Maßregeln kam die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion im J. 324, nachdem den Christen schon 313 durch das Mailänder Edikt Duldung zugesichert worden war. Obwohl K. die Taufe an sich selbst erst auf seinem Totenbett vollziehen ließ, so handelte er doch schon früher als Christ, wie er denn 325 das erste ökumenische Konzil zu Nicäa berief, um die Händel zwischen Arius und Athanasius zu schlichten. Der persönliche Charakter Konstantins ist nicht ohne Fleck; den dunkelsten bilden neben der Hinrichtung seines Gegners Licinius die seines Sohns Crispus (326), wahrscheinlich aus Eifersucht auf seinen kriegerischen Ruhm, und 327 die seiner Gemahlin Fausta auf die Anklage der Verletzung der ehelichen Treue, ohne daß eine Untersuchung angestellt worden wäre. K. starb 22. Mai 337 in Nikomedeia, als er eben die Zurüstungen zu einem Kriege gegen die Perser traf. Antike Statuen des Kaisers und seines Sohns K. II. (hart und steif, aus der Verfallzeit), in den Konstantinthermen auf dem Quirinal gefunden, stehen auf dem Kapitolsplatz in Rom. Vgl. Manso, Leben Konstantins d. Gr. (Bresl. 1817); Burckhardt, Die Zeit Konstantins d. Gr. (2. Aufl., Leipz. 1880); Reim, Der Übertritt Konstantins zum Christentum (Zürich 1862); Zahn, K. d. Gr. und die Kirche (Hannov. 1876).

2) K. II., der älteste Sohn Konstantins d. Gr. von dessen zweiter Gemahlin Fausta, geb. 317 zu Arelatum, ward in demselben Jahr zugleich mit Crispus und Licinius zum Cäsar ernannt und erhielt seinen Hofhalt in Gallien. Herangewachsen unternahm er einen glücklichen Feldzug gegen die Sarmaten. Bei der Verteilung des Reichs 337 erhielt er Gallien, Spanien, Britannien und Mauretanien. Außerdem sollten Konstantins d. Gr. Neffen Dalmatius und Hannibalianus einen Anteil am Reich bekommen. Allein diese wurden nebst seinen übrigen Verwandten bis auf zwei andre Neffen auf Veranstaltung von Konstantins Söhnen getötet, die nun eine neue Teilung vornahmen. Über die Teilung kam es aber schon 340 zwischen K. und Constans zum Krieg, in welchem K. besiegt wurde und das Leben verlor.

3) K. III., Sohn des byzantin. Kaisers Heraclius und seiner ersten Gemahlin Eudokia, wurde von seinem Vater kurz vor dessen Tode mit seinem Bruder Heraclionas (s. d.) zum Nachfolger ernannt, starb aber schon in demselben Jahr (641).

4) K. IV., byzantin. Kaiser von 668 bis 685, der Bärtige (*Pogonatos*) benannt, folgte seinem in Sizilien ermordeten Vater Constans II., unterdrückte glücklich den Aufstand in Sizilien und beseitigte bald seine Brüder, mit denen er anfangs die Regierung geteilt hatte. Mit den Arabern, welche 668 vor Konstantinopel erschienen und sechs Jahre lang die Stadt belagerten, aber namentlich mit Hilfe des griechischen Feuers zurückgetrieben wurden, schloß er 677 gegen Tributzahlung einen 30jährigen Frieden. Den in die Balkanhalbinsel eingefallenen Bulgaren überließ er durch einen Friedensschluß 679 das Land zwischen dem Balkan und der untern Donau, ebenso überließ er den Serben und Kroaten die von ihnen besetzten Gebiete. Hauptsächlich beschäftigten ihn die theologischen (*monotheletischen*) Streitigkeiten; er berief 680 das sechste ökumenische Konzil nach Konstantinopel, welches sich für die orthodoxe Lehre entschied.

5) K. V., *Kopronymos* genannt, weil er das Wasser bei seiner Taufe verunreinigte, auch *Ikono-*

Klaßes, der Bilderstürmer, geb. 719, einer der kräftigsten Herrscher, die auf dem byzantinischen Thron gesessen haben, zwar ausschweifend und grausam, aber keineswegs ein solches Scheusal, wie ihn die kirchlichen Schriftsteller schildern, war der Sohn und Nachfolger Leos des Isauriers (741), dessen Widerwillen gegen die Verehrung der Bilder er geerbt hatte. Er schlug 742 einen Aufstand der Bilddiener unter seinem Schwager Artavasdes nieder, führte glückliche Kriege gegen die Bulgaren und gegen die Araber, denen er viele früher vom Reich losgerissene Landstriche wieder abnahm, und traf manche treffliche Einrichtungen im Innern, erregte aber heftige Erbitterung durch die gewaltsame Weise, mit welcher er die Unterdrückung des Bilderdienstes durchzuführen suchte. Da ihm namentlich die Mönche hierbei heftigen Widerstand leisteten, hob er 768 alle Klöster auf, ließ die Klostergebäude niederreißen oder in Kasernen verwandeln und die Mönche und Nonnen zwingen, sich zu verheiraten, oder, wenn sie sich dessen weigerten, verstümmeln oder hinrichten. Er starb auf einem Feldzug, den er gegen die Bulgaren unternahm, 14. Sept. 775. Sein Sohn Leo IV. folgte ihm nach.

6) R. VI., Porphyrogennetos, Enkel des vorigen, Sohn Leos IV. und der Kaiserin Irene, geb. 770, kam 780 unter der Regentschaft seiner Mutter auf den Thron. Da er von dieser, auch als er herangewachsen war, von den Staatsgeschäften fern gehalten wurde, versuchte er 789 eine Empörung, wurde aber verhaftet und erst 791 durch die Truppen wieder eingesetzt. Da er aber unfähig und lasterhaft war, ungeschickt regierte und auch die Leibgarde gegen sich erbitterte, wurde er 797 wieder von Irene gestürzt und in demselben Purpursaal, in dem er geboren war, geblendet. Er lebte darauf noch mehrere Jahre.

7) R. VII., Porphyrogennetos, geb. 905, Sohn Leos VI., des Weisen, folgte seinem Vater 912 als siebenjähriges Kind, erst unter Vormundschaft seines Oheims Alexander, dann seiner Mutter Zoë, dann seit 919 des Romanos Lakapenos, welcher ihn mit seiner Tochter Helena vermählte und ihm den kaiserlichen Namen ließ, aber ihn ganz von den Regierungsgeschäften fernhielt. 945 stürzte R. die Söhne des Romanos, welche 944 ihren Vater entthront hatten, und bemächtigte sich darauf der Herrschaft, die er bis zu seinem Tod (9. Nov. 959) behauptet hat. Seine Regierung war in der Hauptsache friedlich und er selbst ein wenig bedeutender Regent, doch hat er sich durch Förderung der Wissenschaften und Künste bedeutende Verdienste erworben und hat sich auch selbst als Schriftsteller auf verschiedenen Gebieten versucht. Wir besitzen von ihm: ein Leben seines Großvaters, des Kaisers Basilios, das viel Gewandtheit in der Darstellung bekundet; eine an seinen Sohn Romanos gerichtete Schrift von 952 über die Staatsverwaltung, in welcher sehr lehrreiche Nachrichten über die verschiedenen Völkerschaften des Ostens und Nordens enthalten sind; ferner: »Von der Hof- und Zeremonienordnung« und »Von den Provinzen des Reichs«. Seine Werke gab Meursius (Leiden 1617) heraus; sie sind jetzt auch in dem Donner »Corpus scriptorum historicorum byzantinorum« (3 Bde., 1829, 1830, 1840) enthalten. Auch hat R. mehrere encyclopädische Sammelwerke verfassen lassen, welche den Inbegriff des Wissenswürdigen aus den Quellenwerken enthalten und diese überflüssig machen sollten, was aber nur deren unersehblichen Verlust beförderte. Stücke derselben, namentlich zwei Bücher »über Gesandtschaften« und eins »über Tugend und Laster«, sind erhalten. Er starb 959. Vgl. Rambaud, L'em-

pire grec au dixième siècle. Constantin Porphyrogénète (Par. 1870); F. Hirsch, Kaiser R. VII. Porphyrogennetos (Berl. 1873). Ihm folgte sein Sohn Romanos II. Dieser regierte bloß bis 963; seine Söhne Basilios II. und Konstantin VIII. wurden durch Nikephoros und Johannes Tzimiskes von der Herrschaft ausgeschlossen, die sie erst 976 wiedererlangten; ersterer starb 1025, Konstantin VIII. 1028.

8) R. IX., Monomachos, erlangte 1042 nach dem Sturz Michaels V. die Herrschaft durch die Vermählung mit Michaels IV. Witwe Zoë; starb nach ruhmloser und unglücklicher Regierung 1054 im Kloster.

9) R. X., Dukas, aus dem Haus der Komnenen, erhielt 1059 die Herrschaft von Isaak Komnenos abgetreten. Er war ein gelehrter Mann, der nebst seiner Gemahlin Eudokia eifrig den Studien oblag, sich aber um das Reich wenig kümmerte. Er starb 1067.

10) R. XII., Dragades, geb. 1403, Sohn des Kaisers Manuel Paläologos, folgte seinem Bruder Johannes VIII. Paläologos 1448 mit Zustimmung des Sultans Murad II. auf dem Thron von Konstantinopel, nachdem er bisher auf seinen Besitzungen im Peloponnes gelebt hatte. 1452 reizte er Mohammed II. durch Unterstützung des osmanischen Prätendenten Urchan zum Krieg. Er verteidigte Konstantinopel, das er rasch mit Lebensmitteln versehen und besser befestigt hatte, mit nur 14,000 Mann gegen die osmanische Übermacht von 200,000 Mann und 250 Schiffen mit Mut und unermüdlicher Tapferkeit und wies alle Anträge auf Übergabe standhaft zurück. Nach zweifeltem Widerstand fiel er, der letzte Kaiser des oströmischen Reichs, 29. Mai 1453 nebst drei andern Paläologen beim Sturm auf Konstantinopel. Vgl. Bask, Le siège et la prise de Constantinople par les Turcs (»Revue historique« 1880).

[Rußland.] 11) R. Casarewitsch Paulowitsch, Großfürst von Rußland, geb. 8. Mai 1779, war der zweite Sohn des Kaisers Paul I. und der Kaiserin Maria Fedorowna und zeichnete sich bereits 1799 als tapferer Soldat unter Suworow aus. Großen Mut legte er auch in der Schlacht bei Austerlitz an den Tag. 1808 wohnte er dem Kongreß in Erfurt bei, begleitete darauf von 1812 bis 1814 seinen Bruder, den Kaiser Alexander I., ununterbrochen auf seinen Heereszügen, focht bei mehreren Gelegenheiten, besonders bei Leipzig, an der Spitze der Gardes mit großer Tapferkeit und war beim Kongreß zu Wien anwesend. Hierauf ging er nach Polen, um die Angelegenheiten dieses Landes zu ordnen, und ward nacheinander Militärgouverneur und Generallissimus der polnischen Truppen, Generalstatthalter oder Vizekönig sowie auch Deputierter auf dem Reichstag. Nach der Trennung seiner ersten Ehe mit der Prinzessin Julie Henriette Ulrike von Sachsen-Koburg vermählte er sich 24. Mai 1820 mit der polnischen Gräfin Johanna Antonowna Grundzynska, die später vom Kaiser zur Fürstin von Lomicy erhoben wurde. Infolge davon leistete er noch bei Lebzeiten Alexanders I. in einer Akte vom 14. Jan. 1822 auf die Thronfolge Verzicht. Da aber diese Akte nicht publiziert wurde und niemand, selbst nicht der zum Thronfolger ernannte Großfürst Nikolaus, etwas von Konstantins Thronentsagung wußte, so ward dieser nach Alexanders Tod in seiner Abwesenheit 9. Dez. 1825 in Petersburg zum Kaiser ausgerufen; doch erklärte er von Warschau aus, auf seiner Entsagung beharren zu wollen, und die Thronfolge ging auf seinen jüngern Bruder, Nikolaus, über. Seine Robheit und militärische Strenge waren übrigens nicht geeignet, die Reigung der Polen ihm und der russi-

ischen Herrschaft zuzuwenden, und als endlich die französische Julirevolution den zündenden Funken in die polnische Jugend warf, drang 29. Nov. 1830 eine bewaffnete Schar in Konstantins Wohnung, doch rettete sich derselbe durch die Flucht in die Mitte seiner Garden. Nachdem 30. Nov. nach der kopslosen Räumung Warschaws durch die russischen Truppen, welche K. anbefohlen, die Insurrektion gesiegt hatte, verließ K. mit seinen Truppen Polen. Er lebte fortan zu Bialystok und war eben im Begriff, sich bei dem Verrathen eines polnischen Streifkorps tiefer nach Rußland zurückzuziehen, als er zu Witebsk 27. Juni 1831 der Cholera erlag. Seine Gemahlin folgte ihm schon 29. Nov. d. J. im Tode nach.

12) K. Nikolajewitsch, Großfürst von Rußland, der zweite Sohn des 2. März 1855 verstorbenen Kaisers Nikolaus I. u. der Prinzessin Alexandra (Charlotte) von Preußen, geb. 21. Sept. 1827, entwickelte früh, durch eine robuste Gesundheit unterstützt, einen lebhaften und begabten Geist und wandte sich mit Vorliebe dem Seewesen zu, worin er sich namentlich durch Seefahrten und Besichtigung der wichtigsten Marineetablissemens im Ausland ausbildete. 1853 ward er zum Großadmiral und Vorsitzenden des Marineministeriums, in der Folge auch zum Chef des Marinelabettenkorps, der 20. Flottenequipage und der reitenden Leibgarde-Pionierdivision ernannt. Während des russisch-türkischen Kriegs von 1854 galt er für eine Hauptstütze der Kriegspartei und befehligte in der Ostsee, wo er freilich wenig ausrichtete. Die folgenden Jahre brachte er, teilweise in politisch-diplomatischen Missionen, im Ausland zu, namentlich an den Höfen Italiens und Englands. Am 11. Juni 1862 ward er zum kaiserlichen Statthalter in Polen ernannt, um zugleich mit Wielopolski die im Jahr zuvor begonnenen, aber durch die Novemberunruhen in Warschau ins Stocken geratenen Reformen in der Verwaltung von neuem aufzunehmen; aber schon am Tag nach seiner Ankunft in Warschau (3. Juli) wurde ein Mordanschlag auf ihn versucht, der indes mißlang. Die Reformen befriedigten die polnische Nation nicht, und die Rekrutierung im Januar 1863 brachte die lange vorbereitete Insurrektion zum Ausbruch. Am 25. Aug. kehrte K. von Warschau nach Petersburg zurück und ward 31. Okt. durch General Berg ersetzt. Nach der Thronbesteigung seines Neffen Alexander III., mit welchem er auf gespanntem Fuß lebte, wurde K. 1882 seiner Stellungen als Oberbefehlshaber der Marine und Präsident des Staatsrats enthoben; teils beschuldigte man ihn der Neigung zu liberalen, ja nihilistischen Grundsätzen, teils allzu großer Nachlässigkeit in der Verwaltung. Vermählt ist er seit 1848 mit der Prinzessin Alexandra von Sachsen-Altenburg, die ihm sechs Kinder geboren hat: Nikolaus, geb. 14. Febr. 1850, wurde wegen schlechter Streiche und nihilistischer Untriebe 1881 aller Würden entkleidet und nach Taschkent verbannt; Olga, geb. 3. Sept. 1851, vermählt 27. Okt. 1867 mit König Georg I. von Griechenland; Vera, geb. 16. Febr. 1854, vermählt 8. Mai 1874 mit dem Herzog Eugen von Württemberg, Witwe seit 27. Jan. 1877; Konstantin, geb. 22. Aug. 1858, vermählt 1884 mit der Prinzessin Elisabeth von Sachsen-Altenburg; Dmitri, geb. 13. Juni 1860, und Wjatscheslaw, geb. 13. Juli 1862, gest. 27. Febr. 1879.

Konstantine (Constantine), Hauptstadt des östlichen gleichnamigen Departements in Algerien, welches 127,064 qkm (2308 QM.) mit (1881) 1,273,965 Einw. (darunter 92,193 Europäer und 10,076 Juden) umfaßt, einst der Hauptort Numidiens, ist

außerordentlich malerisch gelegen auf einem von S. nach N. bis zu 200 m Höhe ansteigenden isolierten Felskegel von weißlichgrauem Kalkstein, dessen Fuß auf drei Seiten der Ued Rumel bespült, während derselbe im SW. durch einen nur 300—400 m breiten Isthmus mit den Höhen von Rudiat Ati zusammenhängt. Auf dieser Seite war die Stadt allein zugänglich; hier drangen auch 1837 die Franzosen in dieselbe ein. Die Stadt, durch Eisenbahn mit ihrem Hafen Philippeville, mit Algier und Tunis verbunden, zählt (1881) 42,721 Einw. (14,741 Franzosen, 5203 Juden, 4877 Fremde) und besteht aus zwei ganz verschiedenen Teilen, einem europäischen und einem arabischen, welch letzterer aber infolge der Anlage von neuen Durchbruchstraßen seinen ursprünglichen Charakter immer mehr verliert. Zwei Thore und eine künstliche eiserne sowie vier natürliche Brücken, Reste einer Kalkbank, unter welcher der Fluß sich Bahn gebrochen, verbinden die Stadt mit den sich schnell entwickelnden Vorstädten. Bemerkenswerteste Gebäude sind: die alte Kasbah auf der Spitze des Felsens, das Kapitol der römischen Stadt (jetzt Kasernen, ein Hospital, Arsenal u. a. enthaltend), 13 Moscheen, davon eine mit 25 m hohem Minaret, von dem man eine prächtige Aussicht genießt, die Kathedrale (eine frühere Moschee), die Synagoge, Präfektur, der alte Palast des Beis (jetzt Wohnung des Divisionsgenerals), ein kleines Museum römischer Altertümer u. a. Schöne Promenaden laufen um die Stadt und führen zu den warmen Quellen von Sidi Mecid, einem vielbesuchten Bad. K. hatte einst eine bedeutende Industrie, seine Gerbereien und Lederarbeiten waren berühmt; heute macht sich die europäische Konkurrenz immer fühlbarer. Wichtig sind außerdem noch Woll- und Teppichweberei, und der Ued Rumel treibt die größte Kunstmühle ganz Algeriens. Als Handelsstadt ist K. von großer Bedeutung; es ist der größte Kornmarkt Algeriens und vertreibt besonders Öl, Wolle, Leder, Schuhmacherwaren etc. Die arabische Bevölkerung ist meist schmutzig und verkommen und entschwieben im Rückgang begriffen, hält aber hier, ebenso wie die Juden, noch jäh an ihren alten Sitten und Gebräuchen fest. Von den Ruinen aus der Römerzeit, welche sich in Stadt und Umgegend finden, sind die fünf Steinbogen des Aquädukts von Bu-Merzug (einer ist 20 m hoch) am bemerkenswertesten.

K. spielte als die reichste und blühendste Stadt Numidiens schon im Altertum eine bedeutende Rolle. Ihr punischer Name war Karta (= Stadt-), woraus die Römer Cirta machten. Sie ward von Micipsa, dem Sohn Masinissas, mit Hilfe griechischer Kolonisten gegründet und zur Hauptstadt Numidiens gemacht und zeichnete sich durch die Pracht ihrer öffentlichen Gebäude sowie durch die Stärke ihrer Bevölkerung vor allen übrigen Städten des nördlichen Afrika aus. Jugurtha konnte sie 113 v. Chr. nur durch Hunger zur Übergabe zwingen, und den römischen Feldherren Metellus und Marius diente sie als Hauptstülpunkt; letzterer erfocht 107 bei Cirta einen Sieg über Jugurtha. Als König Juba mit dem Reste der Pompejanischen Partei in Afrika 46 unterlegen war, gab Cäsar einem seiner Parteigänger, Sittius, einen Teil des Gebiets von Cirta, das als besondere Kolonie das römische Bürgerrecht und den Namen Sittianorum Colonia erhielt. Seitdem beginnt der Verfall des alten Cirta, das endlich 311 n. Chr. in dem Krieg des Maxentius gegen Alexander, einen pannonischen Bauer, der sich in Afrika zum Kaiser aufgeworfen, gänzlich zerstört wurde. Konstantin d. Gr. stellte die Stadt 312 wieder her und gab ihr den Namen K.,

den sie bis heute behalten hat. Vermöge ihrer starken Befestigungswerke, die größtenteils von Konstantin herrührten, widerstand sie allen Stürmen, von welchen das nördliche Afrika während des Mittelalters heimgesucht ward. Selbst die Vandalen im 5. Jahrh. vermochten sie nicht zu nehmen, so daß sie Belisar, Justinians Feldherr, unverfehrt fand. Die Araber bemächtigten sich ihrer 710. Noch im 12. Jahrh. wird die Stadt von arabischen Geographen als eine der reichsten und festesten Städte des nördlichen Afrika geschildert. 1520 kam sie unter die Botmäßigkeit Algiers und wurde von Beis beherrscht, welche der Dei von Algier ernannte. Der letzte dieser Beis, Achmed, hatte sich schon vor dem Fall Algiers zum fast souveränen Herrn von K. zu machen gewußt und wollte auch nach dem Fall Algiers 1830 sich gegen die Franzosen behaupten. Eine Expedition derselben im Spätherbst 1836 schlug fehl, und erst 13. Okt. 1837 wurde die Stadt, nachdem der General Darnémont (12. Okt.) angesichts der bereits geöffneten Bresche gefallen, vom General Balée im Sturm genommen. Vgl. Régis, Constantine. Voyages et séjours (Par. 1880); Kobelt, Reiseerinnerungen aus Algerien und Tunis (Frankf. a. M. 1885).

Konstantinehafen, Hafen in Deutsch-Neuguinea, in der Astrolabebai, an welchem 1886 eine Niederlassung errichtet wurde, die von Bedeutung zu werden verspricht, da östlich derselben sich eine große Ebene mit ertragfähigem Kulturboden hinzieht und die in der Nähe angefahrenen Eingebornen sich als freundliche Nachbarn zeigen.


Konstantinograd, Kreisstadt im Kleinruss. Gouvernement Poltawa, an der Berestowaja, mit 8 griechisch-kath. Kirchen, einem lutherischen und jüd. Bethaus, deutscher Volksschule, Schule für Bienenzüchter und (1881) 4314 Einw. Die deutschen Kolonisten beschäftigen sich mit Weberei von grobem Soldatentuch.

Konstantinopel (hierzu der Stadtplan), türk. Stambul, auch Deri-Seadet, »Pforte der Glückseligkeit«, oder Kostantanieh, griech. Konstantinúpolis, levantisch-ital. Cospoli, von den Slawen Zarihrad, »Kaiserstadt«, genannt, die Hauptstadt des osmanischen Reichs und Residenz des Sultans, liegt unter 41° nördl. Br. und 28° 58' östl. L. v. Gr. auf der europäischen Küste am südlichen Eingang zum Bosporus und zwar amphitheatralisch auf der dreieckigen Landzunge, welche im K. von einer schmalen Bucht, dem Goldenen Horn, im D. vom Bosporus, im S. vom Marmarameer eingeschlossen ist, und deren Westseite mit dem Festland Rumeliens zusammenhängt. Auf ihrer östlichsten Spitze trägt diese Halbinsel das Serail; das Ganze mag ca. 18 km im Umfang haben. Nach NW. hin schließt sich längs des Goldenen Horns die Vorstadt Ejub an. Jenseit des Goldenen Horns liegen die Vorstädte Pera, Galata, Top-Hane, Kassim Pascha, die Werften (Ters-hane), Hasløj, Südlüdsche; auf der asiatischen Küste jenseit des Bosporus befinden sich Skutari und Kadiköj (das alte Chalcedon), die ebenfalls als Vorstädte Konstantinopels betrachtet werden (s. unten). Das Goldene Horn (im Altertum Chrysoleras genannt), der Marktplatz zweier Weltteile, einer der größten und sichersten Ankerplätze der Erde und zugleich von solcher Tiefe, daß sich die schwersten Kriegsschiffe fast überall dicht an das Ufer legen können, ist an der Mündung zwischen der Serailspitze u. Top-Hane über 600 m breit, in der Mitte ungleich ausgeweitet, bis zur innersten, stark gekrümmten Spitze aber, wo zwei unverfügbare Bäche, Alibei-Su (der alte Rydaris) und Kiaghatsu (Varbyses), einströmen, fast 7 km lang und

von der Natur so eingerichtet, daß sich infolge der reinigenden Strömung, die, bei der Serailspitze einbringend, den Golf umkreist, kein Flußschlamm darin anhäufen kann. Zwei Schiffbrücken verbinden Galata und Stambul. Der Hafen zerfällt in drei Teile: den für Dampfschiffe vor der östlichen Brücke, den Handelshafen zwischen den beiden Brücken und den Kriegshafen jenseit der innern Brücke. Trotz seiner gesunden Lage ist K. kein durchaus gesunder Aufenthalt. Infolge der Unreinlichkeit der Straßen, die übrigens im Griechen- und Armenierquartier größer ist als in den von Türken bewohnten Stadtteilen, kommen häufig Fieber, infolge des plötzlichen Temperaturwechsels Ruhr, gastrische Leiden und Lungenkrankheiten vor. Der Winter beginnt mit dem Dezember und ist gewöhnlich nicht streng; es fällt zwar Schnee, doch bleibt er selten mehrere Tage hindurch liegen; der Sommer ist infolge der beständig vom Schwarzen Meer wehenden Nordwinde nicht so heiß, als es die südliche Lage der Stadt erwarten läßt. Der Frühling tritt spät ein und ist die unfreundlichste Jahreszeit, der Herbst aber ist außerordentlich mild und schön. Im abschreckenden Gegensatz zu der herrlichen Lage der Stadt, welche auf sieben Hügeln hingebreitet, mit ihren von Baumgruppen unterbrochenen und von zahllosen Kuppeln und Minarets überragten Häusermassen, besonders vom Meer aus gesehen, den imponierendsten Anblick gewährt, steht deren Inneres, das in zahllosen engen, krummen und schmutzigen, schlecht oder gar nicht gepflasterten Gassen nur wenige und unbedeutende öffentliche Plätze, unzählige elende, von Holz und Lehm erbaute Hütten neben wenigen Prachtgebäuden, ganze Strecken voller Trümmer und Brandstätten und andre öde Plätze aufweist. Erst in der neuesten Zeit fing man unter Leitung »fränkischer« (d. h. westeuropäischer) Baumeister an, etwas besser und in Stein zu bauen. Auch hat der Bau einer Eisenbahn vom Serail längs der Küste des Marmarameers nach W. und die Anlegung von Pferdebahnen mehr Licht und Luft in die Stadt gebracht.

Stadtteile, Bauwerke.

[Mauern, Thore, Plätze.] Das eigentliche K. ist von Ringmauern umgeben, die aber, namentlich an der dem Meer zugekehrten Seite, teilweise in verfallenem Zustand sind. Die durch Türme flankierten Theodosianischen Mauern auf der Landseite bilden eine dreifache Umwallung; die dazwischen befindlichen Gräben aber sind in Gärten mit Obstbäumen, Cypressen und Platanen verwandelt. Die innerste und zugleich am höchsten gelegene Mauer ist 6 m dick und 19 m hoch, während die Türme bis zu 25 m ansteigen. Unmittelbar vor den Mauern dehnen sich weithin mohammedanische und armenische Kirchhöfe aus. K. hat auf der europäischen Seite 16 Vorstädte und zählt außer 9 Pforten 29 Thore und zwar 14 auf der Hafenseite, 8 auf der Landseite und 7 auf der Seeseite. Unter den Thoren ist das merkwürdigste Top-Kapussi, durch welches 1453 die stürmenden Türken eindrangen, und wo der letzte Paläolog, Konstantin XI., kämpfend fiel. Unter den öffentlichen Plätzen (Meidan) der Stadt ist der berühmteste der Atmeidan (»Kopfplatz«), der ehemalige Hippodrom, ein längliches Viereck von 250 Schritt Länge und 150 Schritt Breite, von den Cäsaren Severus und Konstantin angelegt. Von seiner ehemaligen Pracht zeugen noch der ägyptische Obelisk Theodosius' II. aus grobkörnigem Granit, 30 m hoch, mit Hieroglyphen und einer reliefgeschmückten byzantinischen Basis aus weißem Marmor versehen, und die kahle Säule des Konstantinos Porphyrogennetos, deren bronzene Relief-



ist
 lei-
 ra-
 yr-
 ber
 her
 ab-
 ner
 us-
 en.
 die
 flo
 fid-
 Er-
 ber
 die
 al-
 lee,
 leni
 igs
 id;
 l. a.
 des
 ed-
 fa-
 igt.
 ster

esi-
 De-
 Se-
 tel,
 ier
 be-
 rin
 us,
 ter
 chi-
 nur
 De-
 mi-
 ul-
 Re-
 das
 die
 iat-
 ste
 ile,
 ge-
 ner
 ten
 rich
 ges
 uer
 mit
 anz
 yer,
 pt-
 ls;
 jen
 ne-
 m-
 abl
 bi-
 ren
 ten
 rb-
 er-
 zu-
 als

platten die Kreuzfahrer abriffen; zwischen beiden die berühmte Schlangensäule, welche einst den Untersatz zu jenem goldenen Dreifuß bildete, welchen die Griechen nach dem Sieg von Platäa in Delphi weihen.

[Moscheen und Kirchen.] Unter den zahlreichen Moscheen behauptet die Sophienmoschee (die ehemalige Sophienkirche, Hagia Sofia, s. Tafel Baukunst VII., Fig. 9–12) den ersten Rang. Sie wurde von Konstantin 325 der heiligen Weisheit (woraus man später eine Persönlichkeit machte) geweiht, dann durch Feuer zerstört und unter Justinian I. von Anthemius von Tralles, Isidor von Milet und Ignatius größer und prächtiger wieder hergestellt. Die kostbarsten Marmor-, Porphyr- und Granitarten wurden aus allen Teilen des römischen Reichs herbeigeschafft, z. B. acht Porphyrsäulen aus dem Tempel von Baalbek und acht grüne Brecciasäulen aus dem Dianentempel zu Ephesos. Aber schon nach elf Jahren zerstörte ein Erdbeben die östliche Hälfte der Kuppel und beschädigte das Innere. Der Dom wurde zwar wiederhergestellt, aber ohne die vorige Pracht. Später wurde die Sophienkirche von den Lateinern geplündert. Infolge der Eroberung der Stadt durch Mohammed II. fiel sie in die Hände der Türken und ward nun in eine Moschee verwandelt. Mohammed ließ ein Minarett und die beiden Strebepfeiler an der Südostseite errichten; Selim II. fügte ein zweites Minarett hinzu, Murad III. die beiden andern. Ein von Murad III. aufgesetzter riesiger bronzener Halbmond prangt auf der Hauptkuppel des Riesenbaues. Letztere ist sehr flach gewölbt und von noch acht niedrigeren Kuppeln, zwei größern und sechs kleinern, die allmählich zur Hauptkuppel ansteigen, umgeben. Der Blick in das Innere zeigt eine Menge von kolossalen Säulen, zwischen denen die mit weißem Marmor und Porphyr belaubten Wände sichtbar sind. Im untern Raum der Kirche befindet sich in einer weiten Nische der mit vergoldeten Inschriften versehene Behälter des Korans. In einer Nische rechts ist eine Tribüne für die Geistlichen, links die mit einem vergoldeten Gitter geschlossene Loge des Sultans. Große grüne Schilde mit den Namen des Propheten und der vier ersten Kalifen sind an den Wänden aufgehängt. In den Nächten des Ramasan wird die Kuppel mit Tausenden von Lampen prachtvoll erleuchtet. Den Grundriß der Kirche bildet ein fast gleichschenkeliges Kreuz (76 m lang, 71 m breit), in dessen Mitte sich die Hauptkuppel erhebt. Die Höhe der Hauptkuppel über dem Fußboden beträgt im Innern 67 m, der Durchmesser 25 m. Ihr Licht empfängt sie durch 44 Fenster. Die Mosaiken auf Goldgrund sind jetzt übertüncht, soweit sie die durch den Islam verpönten menschlichen Figuren zeigen. Die kleine Hagia Sofia, die frühere Kirche des heil. Sergius und heil. Basilius, ein von einer Kuppel überdecktes Oktogon, wurde von der Kaiserin Theodora, der Gemahlin Justinians I., erbaut. Außerdem gibt es noch an 20 Moscheen, welche früher christliche Kirchen waren und von Mohammed II. in Moscheen verwandelt wurden. Unter den zehn von Sultanen erbauten und nach ihnen benannten ist die schönste die Moschee Solimans, die Suleimaniye (1550–66 vom Architekten Sinan mit dem Material der Euphemia Kirche von Chalcedon erbaut). Sie ist ein Meisterstück türkischer Baukunst, ohne jedoch den fremden Ursprung zu verleugnen; das ganze Kuppelsystem ist dem der Hagia Sofia nachgebildet. An den großen Mitteldom schließen sich im O. und W. je eine Halbkuppel von geringerer Höhe an. Zu beiden Seiten rechts und links wölben sich fünf kleinere

Kuppeln von verschiedener Größe. Die Kuppel ist 5 m höher als die der Sophienkirche, aber von gleichem Durchmesser. An der Westseite liegt ein quadratischer Vorhof mit einem Portikus von 24 Porphyr- und Granitsäulen und mit einer Fontäne in der Mitte. Auf der Ostseite grenzt ein gartenähnlicher Friedhof an die Moschee, in welchem sich die Grabmäler (Türbe) des Sultans Suleiman und seiner Gattin Churrem (Roxelane), zwei nicht minder ausgezeichnete Prachtstücke türkischer Baukunst, befinden. Von den übrigen Moscheen sind bemerkenswert: die Achmed-Moschee (Achmedije) auf dem Atmeidan (1610 von Achmed I. erbaut), mit sechs Minaretts; die Bajesid-Moschee (von 1505); die Moschee Mohammeds des Eroberers (Mohammedije, 1469 auf dem Fundament der alten Apostelkirche erbaut); die Moschee Selims I.; die Zeni-Dschami (Neue Moschee) oder Moschee der Sultan-Walide; die Schahsade und die Fatseli-Moschee, die Ruri-Dschami, die Moschee Rachrije, ehemals christliche Klosterkirche mit wertvollen (neuerdings aufgedeckten) Darstellungen in Mosaik und Stuck; die Seirel-Dschami (ehemals die Pantokrator Kirche) u. a. Die griechisch-katholische Hauptkirche und der Sitz des ökumenischen Patriarchats befinden sich in der nördlichen Gegend der Stadt, am Hafen, wo das Fanar (s. d.) genannte Quartier der Griechen liegt. Außerdem gibt es noch 40 griechische Kirchen, Klöster und Kapellen.

[Paläste und öffentliche Gebäude.] Unter den Residenzschlössern der Sultane und den öffentlichen Gebäuden der Stadt steht in erster Linie das alte Serail oder Serai (= Palast), ein ganzes Stadtviertel, das die südöstlichste Spitze von K. einnimmt. Hier lagen das alte Byzanz und die Akropolis; später befanden sich an dieser Stelle der Palast der Kaiserin Placidia, weiter gegen O. die Bäder des Arcadius, die Kirche des heil. Demetrios und die der Mutter Gottes Hodegetria; der große Palast der griechischen Kaiser lag etwas weiter südlich und nahm nur einen Teil der Gärten des Serails ein. Die Gebäude des heutigen Serails wurden von Mohammed II. errichtet und dienten als Wohnung der Sultane. Nachdem der Sultan Abd ul Medschid seine Residenz nach Dolma-Baghische verlegt hatte, war das Serail der Wohnsitz der frühern Sultaninnen, die bisher im sogen. Esli-Serai (s. unten) residiert hatten, bis zum großen Brand von 1865. Der größte Teil des Palastes ist verbrannt; doch sind die Säle, welche ein historisches Interesse bieten, verschont geblieben. Das Serail ist von allen Seiten mit einer krenelierten und von vieredigen Türmen flankierten Mauer umgeben, die nach der Seeseite hin zugleich die Stadtmauer bildet, längs deren sich ein steiniges Ufer hinzieht. Den ungeheuern von dieser Mauer umschlossenen Raum nehmen große, hauptsächlich mit Cypressen bestandene Gärten ein, in denen sich ganz unregelmäßig Gebäude und Kioske von einfacher, aber geschmackvoller Bauart erheben. Die Hauptgebäude befinden sich auf dem Gipfel des Hügels; neben denen, welche der Brand verschont hat, stehen noch die Ruinen derjenigen, welche er zerstörte. Insbesondere unterscheidet man von draußen einen ziemlich hohen vieredigen Turm und eine größere Anzahl von kleinen Kuppeln. Durch das Hauptthor, Babi-Humaiun, in dessen Nähe der reizende Brunnen Achmeds III. sich befindet, gelangt man in den ersten Hof, den der Janitscharen, wo sich die Münze (Barbhane) und die ehemalige, von Konstantin d. Gr. erbaute, dann nach einem Brand von Leo dem Maurer restaurierte Kirche der heil. Irene (seither als

Waffenmuseum benutzt) sowie seit kurzem auch das Antiquitätenmuseum (im Tschinili-Kiosk) und die Kunstschule befinden. Ein zweites Thor (Orta-Kapussi) führt zu einem andern, von Säulen umgebenen Hof, an dessen hinterer Fronte der Sultan früher bei großen Festen Empfang hielt. Ein drittes Thor, Babi-Seadet (»Pforte der Glückseligkeit«) genannt, führt zu dem innersten Hof und dem DivanSaal, wo die Versammlungen des Reichsrats stattfanden, und wo die Gesandten Audienz erhielten. Hier befindet sich auch der kaiserliche Schatz. Die Ereignisse, welche dem Regierungsantritt Mahmuds II. (s. d.) vorangingen, bestimmten ihn, das Serail zu verlassen. Er bezog den 1679 erbauten Palast von Beschiktasch in der Vorstadt gleichen Namens. In unmittelbarer Nähe desselben liegt der Palast von Dolma-Baghische, welchen Sultan Abd ul Medschid (s. d.) erbaut und zu seiner definitiven Residenz gemacht hatte. Der Palast zeigt in seinem Außern eine Vermischung aller Stile und einen überladenen Reichtum an Ornamenten. Das Innere ist nach modernem Geschmack dekoriert und enthält außer schönen Wohnräumen einen prachtvollen Thronsaal von außergewöhnlicher Höhe. Noch prächtiger ist der von Sultan Abd ul Afis 1863–67 erbaute, zwischen den Dörfern Beschiktasch und Ortaköy am Ufer des Bosporus gelegene Palast von Tschiraghan. Der jetzige Sultan, Abd ul Hamid II., residiert in dem über Beschiktasch auf der Höhe gelegenen Palast von Tildis; vor dem Thor desselben erhebt sich eine schöne, im J. 1886 erbaute Moschee (Hamidije genannt) von eleganten architektonischen Formen.

Von den öffentlichen Gebäuden in K. ist zunächst hervorzuheben: die hohe Pforte (Babi-Ali, auch Pascha Kapussi, d. h. Pforte des Paschas, genannt), in welcher die Büreaus des Großwesirats, der Ministerien des Außern und des Innern und diejenigen des Staatsrats sich befinden. Dieselbe liegt neben den Mauern des Serail nach der Stadt hin und macht, vom Goldenen Horn aus gesehen, einen imposanten Eindruck. Das Hauptthor ist mit Marmorpfeilern geschmückt und trägt an der Spitze eine türkische Inschrift. Bei der Hagia Sofia liegt das große von Sultan Abd ul Medschid 1847 erbaute, Dar ul Funun (»Haus der Wissenschaften«) genannte Gebäude (so benannt, weil der Erbauer es zu einer Universität bestimmt hatte), in welchem jetzt verschiedene Ministerien untergebracht sind. Ferner ist das Serraskierat (Kriegsministerium) zu erwähnen, das im Innern der Stadt auf dem Platz des Eski-Serai oder des Alten Serails steht, das nach der Eroberung von K. anfangs vom Sultan Mohammed II. bewohnt wurde, dann, wie schon erwähnt, den frühern Sultaninnen zur Wohnung diente. Das Gebäude nimmt einen weiten Raum ein, in welchen man durch zwei Thore gelangt. Seitwärts von dem einen Hauptthor (nach dem Platz Bajesid) sind zwei Pavillons angebracht, in welchen der Sultan bisweilen bei Paraden und Festlichkeiten Platz nimmt. Die Gebäude selbst sind neu und im modernen Baustil gehalten. Gegen die Mitte des weiten Hofes hin ragt ein hoher Turm, dessen Spitze, der höchste Punkt Konstantinopels, eine großartige Rundschau gewährt. Das sogen. Schloss der sieben Türme (Heptapyrgion, türk. Jebi-Kule), worin ehemals bei ausgebrochenem Krieg die Gesandten der feindlichen Mächte eingesperrt wurden, liegt am äußersten Südwestende der Stadt, unweit des Meers. Es ist ein ziemlich regelmäßiges Fünfeck, von starken Mauern gebildet, in dessen Winkeln runde Türme standen; seine jetzige Gestalt erhielt es erst durch

Mohammed II. In früherer Zeit diente es zur Aufbewahrung des Staatsschatzes, dann als Staatsgefängnis.

[Bazare, antike Überreste.] K. hat eine beträchtliche Anzahl von offenen Märkten und gedeckten Bazaren (Befestan), die mit allem, was der Orient Kostbares hat, angefüllt sind. Nämlich in der Mitte der Stadt liegt der Große Bazar, der aus vielen gewölbten Hallen besteht. Der interessanteste Teil desselben ist der Bazar der Waffenhändler, wo Waffen aller Art, alte und neue, zum Gebrauch oder als Schaustücke aufgehängt sind. Die Läden mit Waren derselben Art befinden sich immer nebeneinander. Der Verkauf von Negerkindern und Tschellessenmädchen findet nur noch im geheimen statt. Außer den eigentlichen Märkten gibt es auch Chane oder Karawanseraien, eine Art Hotels für Wechsel und Großhändler, welche hier ihre Geschäfte betreiben. Es sind meist viereckige, einen Hof einschließende Gebäude, innerhalb mit vielen Zellen und Säulengängen versehen, gewöhnlich fromme Stiftungen, welche zu Moscheen, Spitälern, Schulen u. dgl. gehören, denen ihr Ertrag zu gute kommt.

Außer den schon gelegentlich erwähnten Denkmälern alter Kunst haben sich wenige Überreste aus dem Altertum erhalten. Die sogen. Verbrannte Säule (türk. Dschemberli-Tasch), so genannt, weil sie von den Feuersbrünsten viel gelitten hat, in der neu hergerichteten Hauptstraße, hieß früher die purpurne Säule und besteht aus neun Cylindern von rotem Porphyr. Ursprünglich 55 m hoch und die eiserne Statue des Kaisers Konstantin, der als Apollon-Selios dargestellt war, tragend, wurde sie unter Alexios Komnenos vom Blitz getroffen und zweier Cylindern sowie der Statue beraubt, aber durch den Kaiser Emanuel Komnenos (1180) wiederhergestellt. Die Säule des Kaisers Marcian (Kys-Tasch genannt), ziemlich im Mittelpunkt der Stadt, ist 15 m hoch; ihr Kapital und Fußgestell sind aber sehr beschädigt. Die schönste Säule von allen, nämlich die, welche Arcadius seinem Vater Theodosius zu Ehren 401 errichten ließ, und welche nach Art der Trajanssäule in Rom mit Basreliefs bedeckt war, mußte 1695 abgetragen werden; man sieht nur noch die Basis, einen kolossalen Marmorblock (jetzt Awret-Tasch genannt). Von den herrlichen Palästen der griechischen Kaiser, z. B. dem Buloleon, in der Nähe des Atmeidan, sind kaum noch Spuren vorhanden; nur von einem, dem Hebdomonpalast (jetzt Tefir- oder Telfur-Serai, »Palast des Prinzen«), am nördlichen Ende der Stadt, sind noch ausgebehnte Ruinen übrig. Ferner gehören hierher die Überreste des Palastes Blacherna und der berühmten Blachernenkirche der heiligen Jungfrau, mit einem heiligen Quell (Hagiaσμα), sowie die korinthische Säule, welche zum Andenken eines Sieges über die Goten unter Claudius II. errichtet ward und in einem Garten des Serails steht. Die meisten der antiken und mittelalterlichen Statuen und Basreliefs sind jedoch von den Türken verstümmelt worden; auch richteten die venezianischen u. französischen Kreuzfahrer, welche 1204 K. eroberten, unter ihnen große Verwüstungen an. Noch sind die alten Zisternen und Wasserleitungen zu erwähnen, von denen eine noch heute benutzte, die sogen. Wasserleitung des Balens (türk. Bosdoghan Kemeri), bis zu Hadrians Zeiten hinaufreicht, andre von den spätern griechischen Kaisern herrühren. Am bekanntesten sind außerdem die Zisterne Basilika (Jere-Batan Serai), die der Tausendundeine Säule (Binbir-Direk) und die Wasserleitung

Justinians, die beim Thor Egri-Kapu in die Stadt kommt und sich hier in zwei Arme teilt, welche am Schloß der sieben Türme u. an der Hagia Sofia enden.

(Vorstädte.) An dem südlichen Anfang des Bosporus liegt gegenüber dem Serail die Vorstadt Top-Hane (»Arsenal«, eigentlich »Kanonenfabrik«), so nach den dort befindlichen Geschütz- und Kugelgießereien genannt. Hart an Top-Hane stößt westlich die große Vorstadt Galata, an der rechten oder nördlichen Seite des Hafens, dem Serail gegenüber, fast eine Stunde im Umfang haltend, im Altertum Begräbnisplatz, im Mittelalter von den Genuesen, gegenwärtig vornehmlich von Griechen bewohnt. Galatas Hauptzierde ist ein 141 Stufen hoher Feuerturm (Galata Kuleffi), von welchem man die ausgebreitetste Aussicht über K. und die ganze Umgebung hat. Galata wimmelt von Handelsleuten, Karrenführern, Lastträgern, Seeleuten zc. und hat steinerne, gewölbte und mit eisernen Thüren versehene Warenmagazine. Nördlich von Galata dehnt sich in höherer Lage die Vorstadt Pera (»jenseits«) aus, der eigentliche Sammelplatz der Europäer und das Hauptquartier der Gesandten und Diplomaten. Hauptverkehrsader in derselben ist die sogen. »große Perastraße« (grande rue de Pera). Hier hat man auch auf europäischem Fuß eingerichtete Gasthöfe, Theater, Vergnügungslokale, Konditoreien, Kaffees, elegante Kaufläden, Buchhandlungen, europäische Postämter, Schulen, Brauereien, Spitäler, Kirchen zc. Überhaupt bietet Pera das Ansehen einer italienischen Stadt mit engen Straßen. Sie enthält auf der Höhe zum Teil prachtvolle Paläste (unter denen die Hotels der russischen, der französischen, der englischen und der deutschen Botschaft, das Galata Serai, das Municipalitäts-Hotel, die Artilleriekaserne zu nennen sind) mit der Aussicht auf die Stadt und das Meer. Im J. 1870 wurde Pera zur Hälfte durch Feuersbrunst zerstört; seitdem dürfen die Häuser nur noch in Stein erbaut werden. Weiter aufwärts am Nordufer des Goldenen Horns liegt die Vorstadt Kassim Pascha, in welcher sich das nach Anleitung abendländischer Offiziere trefflich eingerichtete Schiffsarsenal (Ters-Hane) befindet, ein mit einer Mauer umgebener weitläufiger Bezirk, zu welchem auch das Admiralitätsgebäude, der Kriegshafen und das Bagno gehören. An diese Vorstadt stößt östlich die Vorstadt St. Dimitri, in das obere, meist von Griechen bewohnte Tatavla und das untere Jenischehr zerfallend, letzteres mit sehr gemischter und schmutziger Bevölkerung. Oberhalb der Vorstädte St. Dimitri und Kassim Pascha liegt das ausgebreitete Judenquartier Haslölj. Es folgen die Quartiere Piri Pascha, Chalidschi Dglu und Süblüdsche und nördlich davon, da wo das Goldene Horn sich flukartig verengt, das »Thal der süßen Wasser« (türk. Rihaat-Hane), welches mit seinen frischen Wiesen und Bäumen Freitag ein beliebter Erholungsort der türkischen Frauen ist. Hier liegt auch ein Sommerpalast der Sultane mit Park. Im NW. des Stambuler Dreiecks, am Nordende des Goldenen Horns, liegt die Vorstadt Ejub, welche ihren Namen von dem Fahnenträger des Propheten führt, der hier 668, während der ersten Belagerung Konstantinopels durch Mohammedaner, getötet sein soll. Die Türken bauten hier später über seinem angeblichen Grab eine Moschee, in welcher der Sultan bei seinem Regierungsantritt mit dem Säbel Osman's umgürtet wird, eine Zeremonie, welche die Stelle der Krönung vertritt. Auf der asiatischen Küste liegt gegenüber von Galata und Pera Skutari oder Eskeubar (s. Skutari 2); vor der Stadt liegt auf

einem 25 Schritt langen und 22 Schritt breiten Felsen der sogen. Leanderturm, von den Türken Kys-Kulleffi (»Mädchen-turm«) genannt, der aber nicht mit der Sage von Hero und Leander in Verbindung gebracht werden darf. Er hieß im Altertum Damalis, und auf ihm sollte Jo gefastet haben; 1148 wurde er neu erbaut behufs Absperrung des Bosporus mit einer eisernen Kette. Seine jetzige Gestalt erhielt er durch Mahmud II. und Achmed III. An Skutari schließt sich südlich die vorzugsweise von Griechen, Levantinern und Europäern bewohnte volkreiche Stadt Kadiköj (das alte Chalcedon, berühmt durch das daselbst im J. 451 n. Chr. abgehaltene allgemeine Konzil). Südlich davon liegen im Marmarameer die sieben sogen. Prinzeninseln (s. d.), von denen namentlich die vier größern mit Dörfern, Gärten, Landhäusern und Klöstern bedeckt sind. Auch am Bosporus (s. d.) reiht sich Ort an Ort, und darüber erheben sich zwischen Wäldchen, Gärten und Weinbergen Landhäuser und Kioske, während von den Gipfeln Burgen und Ruinen der byzantinischen Vorzeit herabbliden.

Bevölkerungsverhältnisse.

K. zählt samt den Vorstädten und den Orten längs des Bosporus nach der neuesten offiziellen Zählung (1885) 71,085 Wohnhäuser, wovon aber die meisten klein und schlecht gebaut und nur von je einer Familie bewohnt sind, da das Familienleben der Osmanen nicht gestattet, Fremden einen Teil des Hauses einzuräumen, außerdem 483 Hans (Kaufhäuser), 24,205 Kaufläden und Magazine, 2441 Moscheen, 112 Kirchen orientalischer Riten, 86 Synagogen, 733 Schulen, 260 mohammedan. Klöster, 169 Bäder und 11,227 Gärten und Grundstücke. Die Zahl der Bewohner der gesamten Stadtbezirke beträgt nach derselben Zählung 873,565 (wobei jedoch die Bevölkerung der Prinzeninseln und der bei K. gelegenen Dörfer an der Küste des Marmarameers, wie z. B. San Stefano, Makriköj, Erenköj, Kustepe, Kartal, Pendik, nicht mitgerechnet ist), wovon auf Stambul 389,545, auf Pera, Galata, Top-Hane und die Vororte am Goldenen Horn 237,293, auf das europäische Ufer des Bosporus 99,102, auf Skutari, Kadiköj und das asiatische Ufer des Bosporus 147,625 kommen. Von der Gesamtzahl sind 55 Proz. Türken, die übrigen Griechen, Armenier, Juden, eingeborne Franken und Fremde. Die Griechen haben gewisse Quartiere Stambuls, wie den Fanar, Plamatia, Kumlapu, und die Vorstädte Pera und Galata inne, wiewohl sie auch in allen übrigen Teilen der Hauptstadt und insbesondere in den Dörfern am Bosporus zerstreut wohnen. Sie sind Bankiers, Kaufleute, Ärzte, Architekten, Schiffer; auch findet man sie in allen Künsten und mechanischen Gewerben vertreten. Die glänzende Aristokratie, welche ehemals im Fanar ihren Sitz hatte, siedelte nach dem griechischen Aufstand meist nach Griechenland über, teils wurde sie überallhin in die Provinzen des Reichs zerstreut. Die orthodoxe griechische Kirche hat in K. ihr Oberhaupt, welches den Titel: »Archiepiskopos von K. und ökumenischer Patriarch« mit dem Beiwort »der Allerheiligste« führt und an der Spitze der aus zwölf Bischöfen zusammengesetzten heiligen Synode steht. Die Armenier bewohnen in Stambul die Quartiere von Jebi Kule, Kumlapu u. a., sind aber auch in Pera, Galata und andern Quartieren der Stadt angesiedelt. Vielsach arbeiten sie als Lastträger. Sie sind zum Teil reicher als die Griechen, führen die Aufsicht über die Bazare, und die Großen des Reichs wählen aus ihnen ihre Geschäftsführer und Lieferanten. Die in K.

wohnenden Juden stammen von den spanischen ab, welche unter der Regierung Ferdinands und Isabellas aus Spanien vertrieben wurden. Sie haben die spanische Sprache beibehalten und bewohnen vorwiegend die Quartiere Balat, Hasløj und Galata sowie die Bosporusbörfen Rusgundsuul und Ortaloj. Ihr Oberhaupt ist der Großrabbiner (Chacham baschi), der von den Notabeln erwählt wird und die gleiche Rangstellung hat wie die Patriarchen der christlichen Gemeinden; ihm zur Seite steht ein aus 6 Mitgliedern (3 Rabbiner und 3 Laien) bestehender Gemeinderat und ein geistliches Gericht (bêt-din) von 3 Mitgliedern. Die Europäer (Franken) bewohnen Pera. Es besteht hier eine römisch-katholische Gemeinde mit etwa 10 Kirchen nebst einigen Kapellen und 6 Klöstern, unter einem Erzbischof und Patriarchen, sowie eine englische und eine protestantische Gemeinde mit mehreren Kirchen. Das Leben in K. ist sehr einförmig; Vergnügungen und Zerstreuungen, welche andere europäische Hauptstädte bieten, sucht man, von Pera und Galata abgesehen, vergeblich. Die vorzüglichsten Versammlungsorte der Türken sind die Kaffeehäuser; Schenken werden von Christen und Juden unterhalten. Eine bedeutende Rolle spielen die Bäder, deren es fast für jeden Stand besondere gibt. Gesellige Vergnügungen kennt der Morgenländer nicht, doch läuft er mit großer Vorliebe den Erzählern von Märchen und Geschichten und ergötzt sich an den plumpen Späßen der Marionetten. Spaziergehen ist nicht gebräuchlich, und Promenaden findet man in den Umgebungen Konstantinopels nur wenige. Dagegen sind Spazierfahrten in Booten auf dem Bosporus und nach den Bringeninseln sehr beliebt. Mit großem Geräusch aber werden die beiden Hauptfeste der Türken, das Weiram am Ende des Fastenmonats Ramasan und das Kurban-Weiram, gefeiert.

Wohltätigkeits- und Bildungsanstalten.

Unter den Wohltätigkeitsanstalten sind die Zmarets oder Armenküchen die merkwürdigsten, in denen Tausende von Armen, ferner die Studenten und Moscheendiener täglich unentgeltlich gespeist werden. Außerdem gibt es Hospitäler zur Aufnahme kranker und obdachloser Armen. Die kaiserliche Garde hat zwei Hospitäler; für die Seeleute besteht eins im Arsenal. Auch ein Asyl für Geistesranke ist vorhanden. Von europäischen Wohltätigkeitsanstalten sind zu nennen: ein deutsches (1877 neu gebaut), ein englisches, ein französisches, ein italienisches und ein österreichisches Hospital, in welche arme kranke Landleute unentgeltlich aufgenommen werden.

Von Bildungsanstalten zählt K. 177 Medressen, d. h. mohammedanische Lehranstalten, in welchen die jungen Leute unentgeltlichen Unterricht in den für ihren künftigen Stand nötigen Wissenschaften erhalten, namentlich auch die Ulema (Gefehgelehrten) gebildet werden; sie sind meist mit den Moscheen verbunden. Sehr viel verdankt das Studienwesen der Organisation, welche Mohammed II. einführte. Staatsanstalten sind: eine Kriegsschule in der Vorstadt Bantaldi, eine Marineschule auf der naheliegenden Insel Chalki, eine Zivilschule, das kaiserliche Lyceum von Galata Serai, eine Zivilmedizinische, eine Forst- und Bergschule, eine Sprachenschule, eine Rechtsschule, eine Ingenieurschule, 9 militärische Vorbereitungs-schulen (ruschdie askerie), 20 Normalschulen (ruschdie milkie) für Knaben und 11 für Mädchen. Seit 1880 existiert auch ein Antikenmuseum. Die Griechen besitzen einen wissenschaftlichen Verein (Philologikos Syllogos), die griechische große Nationalschule, die griechische theologische Schule und eine Handels-

schule auf der Insel Chalki, mehrere Lyceen und höhere Töchter-schulen. In den niederen türkischen Schulen wird unentgeltlicher Unterricht in der Religion, im Lesen, Schreiben und Rechnen erteilt (1882 erhielten in K. überhaupt 7612 Knaben und 6761 Mädchen Unterricht in Schulen). In den öffentlichen Bibliotheken, deren man 45 zählt, sind zum Teil überaus prächtige Manuskripte des Korans, Kommentare darüber, astrologische, medizinische und juristische Schriften, Geschichtswerke, Wörterbücher und Gedichte der morgenländischen Litteratur zu finden. Außer den schon seit langem bestehenden rabbinischen und armenischen sowie mehreren europäischen Druckereien besteht auch eine solche für türkische, arabische und persische Werke (Staatsdruckerei), die bis zur Gründung ähnlicher Anstalten in Ägypten und Persien die einzige war, welche den Muselmanen Werke ihrer Litteratur verschaffte. Sie ward 1727 gegründet, 1746 aufgehoben, 1784 wiederhergestellt und nach Skutari verlegt; jetzt befindet sie sich hinter dem Atmeidan. Außerdem bestehen jetzt noch gegen 20 türkische Druckereien, ferner verschiedene armenische und griechische. Offiziellen Nachweisungen zufolge erscheinen gegenwärtig in K. gegen 40 Zeitungen, in türkischer (2 in arabischer, eine in persischer), in griechischer, in armenischer, in bulgarischer, in jüdisch-spanischer und in französischer, bez. englischer Sprache. Als Reichshauptstadt ist K. Sitz aller obersten Reichsbehörden sowie des Scheich ul Islam und eines deutschen Berufskonsuls.

Industrie und Handel.

Eine Großindustrie nach europäischen Begriffen gibt es in K. nicht. Mit Ausnahme einiger Phantasieartikel, welche von den Reisenden als Andenken gekauft werden, wird nichts zur Ausfuhr geliefert; die Gewerbetreibenden, teils Türken, teils Griechen, Armenier oder Juden, arbeiten einzig für den Lokalbedarf. Dabei werden die Grenzen des handwerksmäßigen Betriebs nur bei einem einzigen Industriezweig überschritten, der Mehlspeicherung, welche von einer Anzahl Dampfmühlen (unter englischen und französischen Maschinisten) betrieben wird, von denen zwei jährlich bis zu 20 Mill. kg Mehl liefern. Außerdem gibt es einige Kupfer- und Eisengießereien, Maschinen-, Möbelfabriken, eine Seidenfabrik (in Perele), eine Fesfabrik, eine Glasfabrik, eine Eisfabrik, eine Thonwarenfabrik, Brauereien und Brennereien, mehrere Druckereien, Ölsabriken und Sägemühlen, teils in, teils außerhalb der Stadt. Die kaiserlichen Eisen- und Kanonengießereien, Pulverfabriken, Schiffswerkstätten etc. arbeiten ausschließlich für die Armee und Marine. Für den Handel hat K. vermöge seiner Lage eine besondere Bedeutung: es ist der Stapelplatz zwischen Orient und Occident, der Hauptbazar der Levante. Indessen ist es bei der geringen Kontrolle und der mangelhaften Organisation der türkischen Verwaltungsbehörden sehr schwierig, statistische Mitteilungen darüber zu geben; auch fällt der Handel der Hauptstadt vielfach mit demjenigen der Provinzen zusammen. Der Wert des Gesamthandels von K. betrug 1884 ca. 236 Mill. Frank, wovon 186 Mill. auf Einfuhr und 50 Mill. auf Ausfuhr kommen. Die wichtigsten Ausfuhrartikel sind: Getreide, Öl, Samen, Harze, Gummi, Tragant, Skammonium, Salep, Wurzel, Tabak, Hanf, Kreuzbeeren, Safran, Bauholz, Buchsbaumholz, Meeres-schaum, Bluteigel, Bälgleis, Felle, Leder, Horn, Wolle, gefalzene Schafsdärme, Baumwolle, Brussa-seide, Krapp, Teppiche, Mohair, Seife, Fette, Rosen-essenz und Opium; die wichtigsten Einfuhrartikel:

Kohle, Eisen und Stahl, Kaffee, Bau- und Brennmaterialien, bearbeitete Felle, Gewebe, Luche, Papier, Mehl, Wein, Bier, Zucker (überwiegend aus Oesterreich), Spiritus, Stearinkerzen, Zündwaren, Glas, Porzellan und Steingut, Bücher und Drucksachen, Fesse, Farben, Kurzwaren, Silber- und Goldwaren, Bijouterien, Arzneien, Parfümerien, Möbel, Wäffen, Kleider- und Modeartikel.

Der Schiffsverkehr Konstantinopels hat sich im letzten Jahrzehnt in Bezug auf die Tonnenzahl erheblich vermehrt, während die Zahl der ein- und ausgelaufenen Schiffe abgenommen hat, da neuerdings die Segelschiffe durch die weit umfangreicheren Dampfer verdrängt sind. Die Zahl der im Finanzjahr 1885 im Hafen von K. eingelaufenen Seeschiffe betrug 12,525 mit 7,300,207 Ton. Der Anteil der britischen Flagge war stärker als der der übrigen Staaten insgesamt. Außerdem liefen in der Küstenfahrt und im Lokalverkehr 19,146 Fahrzeuge mit 201,022 Ton. ein. Eine Börse besteht in Galata, ebenso seit 1882 eine Handelskammer. Außerdem haben die fremden Dampfschiffahrtsgesellschaften hier Agenturen. Die erste Bankanstalt der Türkei trat im Juni 1849 hier ins Leben, sie wurde 1853 mit einem Aktienkapital von 200 Mill. türk. Piaster in die Banque impériale ottomane umgewandelt. Der gesetzliche Zinssfuß beträgt (seit 1887) 9 Proz. im Jahr; doch zahlt in Wirklichkeit die Regierung bis 20 (früher bis 80), der Privatmann bis 25 (früher bis 40) Proz.

Geschichte.

Das alte Byzantion (s. d.), um 658 v. Chr. gegründet, blieb, durch Kriege und von wilden Romadenhorden heimgesucht, lange unbedeutend, bis Kaiser Konstantin d. Gr. (s. d.) die Stadt wegen der Vorzüge ihrer Lage unter dem Namen Konstantinopolis oder auch Roma nova (Neurom) an Stelle des alten Rom zur Hauptstadt des römischen Reichs erhob; 326 fand die Grundsteinlegung der westlichen Ringmauer statt, 11. Mai 330 die feierliche Einweihung der neuen Stadt; zwei große Plätze im Innern waren mit Säulengängen und Statuen geschmückt, und im Hippodrom stand die Schlangensäule, die aus Delphi hierher verpflanzt ward, wie denn das ganze Reich seiner besten Kunstschätze beraubt wurde, um die neue Residenz zu zieren. Der kaiserliche Palast war ein großartiger Gebäudelomplex. Die Ansiedelung von Bewohnern wurde befördert, indem die Bürger von Neurom die Vorrechte Altroms erhielten: die Rathsherren hießen Senatoren, das Bürgerrecht gewährte dieselben Vorteile an Spenden und Belustigungen. Bald zählte K. 14 Regionen, aber es fehlte der Bevölkerung, einem Völkergemisch, jede nationale Einheit, alle geschichtliche Erinnerung. Auch Mittelpunkt der Bildung sollte K. werden. Die dortige Rechtsschule gelangte bald zu hoher Blüte. Der Bischof von K. erlangte den Rang eines Patriarchen und beanspruchte eine Superiorität über die morgenländische Kirche. In K. wurden viele Konzile gehalten, von denen die namhaftesten sind: das von 381 gegen die Macedonianer, 553 zur Beilegung des Dreikapitelstreits, 680 gegen die Monotheleten, 692 zur Bestätigung der ältern kirchlichen Observanzen, 754 gegen die Bilderverehrung, 869 gegen den Patriarchen Photius, 879 zu Gunsten des Photius. Seit der Teilung des Reichs 395 war K. die Residenz der Kaiser des oströmischen Reichs (s. d.). Unter dem Einfluss eines prunkliebenden, sittenlosen, ränkevollen Hofes entartete die Bevölkerung von K.: müßig von Brotspenden lebend und nur der Befriedigung der Sinnenslust in der Rennbahn

frönend, spaltete sie sich in zwei Parteien, welche sich nach der Farbe der Wagenlenker die Blauen und Grünen nannten und, obwohl ohne höhere Ziele, einander mit leidenschaftlichem Haß bekämpften. Unter Justinian I. steigerte sich die Parteiut zu dem furchtbaren Ausbruch des Nikaufstandes (s. d.) 532, welcher vom 13. bis 20. Jan. wütete und mit der Niedermeglung von 30,000 Menschen in der Rennbahn durch Belisar endete. Justinian baute die durch Feuer halb zerstörte Stadt prachtvoll wieder auf und schmückte sie durch zahlreiche reichverzierte Kirchen, vor allen durch die neue Kathedrale, die Sophienkirche. Ihre starken Befestigungen schützten die Stadt vor der Gewalt der Feinde. Die Waren drangen mehrmals bis in die Vorstädte von K. ein; 616 und 626 erschienen die Perser unter Chosroes vor der Stadt. Berühmt sind namentlich die beiden Belagerungen durch die Araber: 668–675, wo die Stadt durch das griechische Feuer gerettet wurde; 717–718, wo sie Leo der Isaurier tapfer verteidigte. 1203 zogen die Kreuzfahrer des vierten Kreuzzugs vor die Stadt, um den durch Alexios entthronten Isaak Angelos wieder einzusetzen. Längere Zeit verteidigten sich die Bürger unter dem tapfern Theodor Laslaris; als aber Alexios 18. Juli feig entfloh, wurde Isaak aus dem Gefängnis wieder auf den Thron geführt, worauf die Führer des Kreuzzugs in K. einzogen und Galata besetzten. Indes die Erbitterung der Byzantiner gegen die Franken, welche sich auch durch eine von ihnen veranlasste Feuersbrunst, die einen großen Teil der Stadt zerstörte, verhaßt machten, führte im Februar 1204 zu einer Empörung, bei der Isaak und sein Sohn Alexios ihren Tod fanden. Der neue Kaiser Murzuphlos wurde sofort von den Kreuzfahrern bekriegt, welche K. nach hartnädigem Kampf 12. April erstürmten. Furchtbar wüteten nun die rohen Sieger, mordeten und plünderten, selbst die Kirchen; die herrlichsten Kunstschätze wurden mit rohem Vandalismus zerstört, andre weggeführt, um Venedig und seine Markuskirche damit zu schmücken, und eine ungeheure Beute gemacht. Am 16. Mai wählten die Kreuzfahrer den Grafen Balduin von Flandern zum Kaiser von K. Aber auch das unter so kühnen Hoffnungen gegründete lateinische Kaisertum sank bald infolge innerer Streitigkeiten und der Kriege mit den Bulgaren und Rumänen, die unter Asen 1234 die Stadt belagerten, und durch die Fortschritte des griechischen Kaisertums von Nicäa, das der aus K. entflohenen Theodor Laslaris gestiftet hatte, zu einem Schattenreich herab. Doch erlangten die italienischen Handelsstädte seitdem in K. einen großen Einfluß, namentlich die Genuesen und Venezianer, welche sich in Galata dauernd festsetzten. Nur schwächten sie sich durch Eifersucht und Streitigkeiten. Nach Wiederaufrichtung des griechischen Kaiserthrons durch die Paläologen 1261 kam es 1295 zu offenen Feindseligkeiten zwischen den Genuesen und Venezianern. Am 22. Juli erschien eine venezianische Flotte von 75 Schiffen vor K., verbrannte die Wohnungen der Genuesen in Galata und beschloß sogar die Stadt. Als Schadenersatz dafür ließ der Kaiser, als in den letzten Tagen des Dezembers die Genuesen alle Venezianer ermordet hatten, die Güter der Erschlagenen in Besitz nehmen.

Um die Mitte des 14. Jahrh. begannen die Osmanen sich in die Thronstreitigkeiten des byzantinischen Reichs einzumischen und auch K. mehr und mehr zu bedrohen. Nach der Schlacht bei Nikopolis 1396 bedrängte Sultan Bajesid ernstlich die Stadt, welcher der französische Marschall Boucicault zu Hilfe kam, mußte aber 1401 die Belagerung wegen Timurs An-

näherung abbrechen und diesem entgegengehen. Auf neue aber erschienen die Osmanen 1422 unter dem kriegerischen Murad II. vor K., bestürmten es mit Belagerungswerkzeugen aller Art und eroberten die Außenwerke. Jedoch der große Sturm 24. Aug. wurde abgeschlagen, die Belagerungswerke durch einen Ausfall zerstört, und Murad riefen bald innere Unruhen ab. Indes sein Sohn, Sultan Mohammed II., brachte 1453 K. in seine Gewalt. 1452 schon begann er in nächster Nähe der Stadt den Bau einer Küstenburg, welche den Bosporus sperrte, und im Frühjahr 1453 auch die Belagerung selbst. Ungeheure Belagerungsmaschinen und schwere Geschütze wurden herbeigeschafft; das Heer belief sich auf 800,000 Mann und die Flotte auf 420 Schiffe. Diesen hatte der Verteidiger von K., Konstantin XII. Paläologos, bloß 6000 Griechen und 3000 Mann italienische Hilfstruppen entgegenzustellen, die der tapfere Genuese Giovanni Giustiniani befehligte; dazu wüteten in der Einwohnerschaft erbitterte religiöse Streitigkeiten zwischen den Orthodoxen und den Unionisten (Henotikern). Trotzdem gelang es den Belagerten, unterstützt durch die natürliche Festigkeit der Stadt, 40 Tage lang die heftigsten Angriffe zurückzuweisen, die Belagerungsarbeiten zu zerstören und der türkischen Flotte empfindlichen Schaden zuzufügen. Endlich aber erlahmten die Kräfte, Mangel und Verzweiflung stellten sich ein. Als Kaiser Konstantin eine freiwillige Übergabe auch gegen das Zugeständnis freien Abzugs verweigerte, ward am 29. Mai der allgemeine Sturm angelegt. Beide Teile suchten sich durch Fasten und Gebete darauf vorzubereiten. Früh am Morgen begann der Angriff. Die Christen leisteten die heldenmütigste Gegenwehr, und zweimal wurden die Janitscharen zurückgeworfen. Endlich aber drangen die Türken in die immer größern Lücken der Verteidiger ein und erstiegen die Mauern. Giustiniani floh, Konstantin stürzte sich in das dichteste Schlachtgetümmel, um den Heldentod zu finden. In der ersten Wut wurde von den Eroberern alles niedergemacht, was ihnen vor die Klinge kam. Was übrigblieb, wurde in die Sklaverei verkauft. Die Stadt wurde geplündert, unermessliche Beute fortgeführt, zahlreiche Kunstschätze zerstört. Um Mittag hielt Mohammed seinen Einzug in die unterworfenen Stadt und verrichtete am Altar der Sophienkirche, welche nun Hauptmoschee wurde, sein Dankgebet. Darauf ließ er alle Würdenträger des byzantinischen Reichs zusammentreiben und niederstoßen. Die Stadt ward nun neu aufgebaut, die Befestigungswerke sowie das Schloß der sieben Türme wurden wiederhergestellt, und K. bildete fortan die Haupt- und Residenzstadt des osmanischen Reichs.

Die wichtigern Ereignisse, welche seit jener Zeit die Geschichte Konstantinopels bietet, sind: Mai 1540 Friede zwischen der Pforte einerseits und Venedig, Spanien und dem Papst anderseits; 13. Juli 1700 Friede zwischen Rußland und der Türkei; 16. Jan. 1790 Allianztraktat Preußens mit der Pforte gegen Rußlands und Österreichs Eroberungspläne in Beziehung auf die Türkei, der aber ohne Folgen blieb. An den in K. wohnenden Griechen wurden 1821 große Greuel von den Türken verübt und unter andern der griechische Patriarch gehängt. Der große Aufstand der Janitscharen von 1826 hatte die Vernichtung derselben zur Folge. Durch Erdbeben litt die Stadt zu verschiedenen Malen sowie durch große Feuersbrünste, namentlich 1714, 1755, 1808, wo die Paläste des Sultans mit verzehrt wurden, und 1826, wo gegen 600 Häuser nebst den Palästen der Großbeamten und der euro-

päischen Gesandten niederbrannten. Ende Dezember 1853 alarmierten die Sofas (Studenten, Schüler der Ulema) die Stadt wegen der vom Sultan den Westmächten gemachten Zugeständnisse. Nachdem 12 März 1854 zu K. der Allianzvertrag zwischen England, Frankreich und der Pforte abgeschlossen worden, landeten im April die Truppen der Westmächte am Goldenen Horn, und 14. Juni ward in K. die Konvention unterzeichnet, welche Österreich die Besetzung der Donaufürstentümer gestattete. Im Mai 1876 brach ein neuer Aufstand der Sofas aus, welcher den Sturz des Großwesirs Mahmud Nedim Pascha zur Folge hatte. Im Winter 1876/77 tagte eine Konferenz der Großmächte zur Lösung der orientalischen Frage in K., welche aber erfolglos blieb. Im Februar 1878 drangen die Russen bis dicht vor K. vor und schlossen vor ihren Thoren den Frieden von San Stefano (3. März), nachdem die Türken rasch die Linien von Tschadschalscha befestigt hatten und englische Panzerschiffe zum Schutz der Stadt herbeigeeilt waren. Vgl. Dalaway, Constantinople ancient and modern (Lond. 1797); v. Hammer, K. und der Bosporus (Bett 1822, 2 Bde.); Walfsh, K. und seine Umgebungen (a. d. Engl., Leipz. 1841); Skarlatos Byzantios, Konstantinopolis (Athen 1851–62, 3 Bde.); Tschihatsef, Le Bosphore et Constantinople (2. Aufl., Par. 1865); Dethier, Der Bosphor und K. (Wien 1873); v. Schwegel, Volkswirtschaftliche Studien über K. (das. 1873); Jerningham, To and from Constantinople (Lond. 1873); »Stambul und das moderne Türkentum«, von einem Osmanen (Leipz. 1877–78, 2 Bde.); Brodribb und Beasant, Constantinople, a sketch of its history (bis 1453, Lond. 1878); »Neue volkswirtschaftliche Studien über K. und das anliegende Gebiet«, herausgegeben vom Orientalischen Museum (Wien 1882); De Amicis, K. (a. d. Ital., Rostock 1884); Nordmann, Führer von K. (Konst. 1881); Leonhardt, K. und Umgebung (Zürich 1885); Meyers Reisebücher: Der Orient, Bd. 2 (2. Aufl., Leipz. 1887).

Konstantinopolitanisches Kaisertum, s. Oströmisches Reich.

Konstantinow, 1) Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Siedletz mit 3200 Einw. — 2) Industrielle Ortschaft im russisch-poln. Gouvernement Piotrkow, Kreis Lodz; namentlich Baumwollweberei wird getrieben.

Konstantinbogen, ein im J. 315 n. Chr. von Senat und Volk dem Kaiser Konstantin d. Gr. geweihter Triumphbogen in Rom zwischen Palatin und Salus, neben dem Kolosseum. Er hat drei unklassifizierte Durchgänge (11,5 und 7,5 m hoch), und seine zwei Fronten sind durch vier Säulen auf hohen Piedestalen und mit vorgekröpftem Gebälk, das vor der Attika Statuen trägt, gegliedert. Der K. ist in seinem Mauerwerk wie in den Skulpturen größtenteils einem frühern Trajansbogen entnommen und enthält daher bei aller Schönheit der Architektur und Plastik auch manche rohe Skulpturen aus Konstantins Zeit. S. Tafel »Baukunst VI«, Fig. 7.

Konstantinische Schenkung, s. Donatio Constantini.

Konstantinorden, sizilischer und parmesan. Orden, der älteste, wenn die Sage, daß Konstantin d. Gr. 312 ihn gestiftet, Grund hätte; richtiger wird seine Stiftung dem byzantinischen Kaiser Isaak II. Angelo zugeschrieben, der ihm 1193 Statuten gab. Er trägt außer dem obigen Namen noch die Namen: Angelicus, St. Georgs- und Goldener Ritterorden. Die Familie Angeli, Nachkommen der Komnenen, brachten die ursprünglich religiöse Institution nach

Italien, wo die Päpste den Orden begünstigten. Er blieb in jener Familie, bis ihn 27. Aug. 1697 Andreas Angelicus Flavius an den Herzog Johann Franz Farnese von Parma übertrug, der 1699 vom Kaiser Leopold I. ein Diplom erhielt, das diese Übertragung perfekt machte; diesem Akt folgte die Anerkennung seitens der Päpste Innocenz XII. und Clements XI. Als der Infant Don Karlos neben Neapel 1731 auch Parma geerbt hatte, organisierte er den Orden neu und nannte ihn K. vom heil. Georg. Als Don Karlos 1759 den spanischen Thron bestieg, forderte der neue Herzog Philipp von Parma vergebens die Großmeisterwürde. Der Orden blieb bei Neapel, bis Joseph ihn 1806 aufhob. Nach dem Sturz Napoleons I. verlangte die Kaiserin Maria Luise, Herzogin von Parma, als direkt von den Farnese abstammend, 1816 die Großmeisterwürde und gab dem Orden neue Statuten. Die beiden Häuser ließen es fortan stillschweigend geschehen, daß jedes den Orden verteilte, bis dieser mit der Einverleibung Siziliens und Parmas in Italien (1860) erlosch. Der sizilische K. verlieh den Adel und teilte sich in drei Klassen: Großkreuze, Ritter und dienende Brüder. Die Großkreuze trugen Kreuz und Stern, die Ritter das Kreuz. Das Band war blau. Der parmesanische K. war Militärorden und hatte sechs Klassen: Senatoren-Großkreuze mit und ohne Kette, Komture, Ritter erster und zweiter Klasse und dienende Brüder. Vgl. Prinz Rhodokanakis, The imperial Constantinian Order of St. George (Lond. 1870, 2 Bde.).

Konstantinsschlacht, die nach einer Komposition Raffels in den Stangen des Vatikan zu Rom von G. Romano ausgeführte Freskobildung der berühmten Schlacht Konstantins gegen Maxentius an der Milvischen Brücke (313 n. Chr.).

Konstantinthermen, eine großartige Bäderanlage Konstantins d. Gr. auf dem Quirinal in Rom, von der nur noch spärliche Reste erhalten sind. Auf dem mittlern Teil derselben steht der Palazzo Rospigliosi.

Konstanz (früher K o s t e n z e, K o s t e n z; die Form K o s t n i z ist tschechischen Ursprungs und seit Fußzeiten mißbräuchlicher Weise üblich geworden), Haupt-

stadt des bad. Kreises K., der 1864, 40 qkm (33,86 D.M.) Areal und (1885) 132,464 Einw. hat, in anmutiger Lage am Ausfluß des Rheins aus dem Bodensee und an den Linien Mannheim-K. der Badischen Staats- sowie Romanshorn-K. und K.-Winterthur der Schweizerischen Nordostbahn, 308 m ü. M., besteht aus dem ehemaligen Kloster, jetzt zu Kasernen umgewandelten P e t e r s h a u s e n,



Wappen von
Konstanz.

den Stadtteilen Seehausen und Paradies mit zahlreichen Gärten und Gemüsesfeldern auf dem rechten und der Kreuzlinger Vorstadt auf dem linken Rheinufer. Unter den Gebäuden der Stadt ist der Dom, eine 1052–1068 erbaute Säulenbasilika, das hervorragendste. Chor und Nebenschiffe sind im 15. Jahrh. umgebaut und neuerdings das ganze Gebäude restauriert worden. Von der neuen gotischen Turmpyramide genießt man eine prächtige Aussicht auf die Alpen. Zu den Sehenswürdigkeiten des Doms gehören das Schnitzwerk der Chorsäule und Portalthüren von Ril. Verch (1470), die Krypte, die reiche Schatzkammer, mehrere interessante Grabmäler etc. Die meisten Sitzungen des Konzils (s. unten) wurden im Dom gehalten, und noch zeigt man die Stelle, wo

Fuß 1415 bei seiner Verurteilung gestanden haben soll. Andre kirchliche Gebäude sind: die gotische Stephanskirche, die den Altkatholiken eingeräumte Augustinerkirche (15. Jahrh.), die im romanischen Stil erbaute evang. Kirche und die 1884 erbaute Synagoge. Das ehemalige Dominikanerkloster (1875 zum Inselhotel umgebaut), das sich mit dem Dom in die Konzils-sitzungen teilte, enthält das Grab des berühmten Griechen Manuel Chrysolaos und war 89 Tage lang Fuß Kerker. Ein Wahrzeichen der Stadt ist das 1388 erbaute Kaufhaus, das während des Konzils als Konklave diente. Sein großer Saal, in welchem 1417 der Papst Martin V. gewählt wurde, ist jetzt von Fr. Becht und Schwörer mit Fresken aus der Konstanzer Kulturegeschichte geschmückt. Das Kanzleigebäude, mit historischen Fresken von Ferd. Wagner an der Außen-seite geziert, enthält ein reiches Archiv. Das Wessenberg-Haus mit der Büste des 1860 hier verstorbenen Generalvikars und Stifters birgt eine Gemäldegalerie und die große städtische Bibliothek. Ferner sind bemerkenswert: das Rosgartenmuseum, ein altes Zunfthaus mit einer vortrefflichen Sammlung von Gegenständen aus der Natur und der Geschichte von K. und der Umgegend; das Gasthaus Barbarossa, in welchem Kaiser Friedrich 1183 den Frieden mit den lombardischen Städten schloß; das Fuß-Häuschen am Schneckthor, in welchem Fuß wohnte und gefangen genommen wurde; die Vincentsche Sammlung von Glasgemälden, der schöne Hafen mit Leuchtturm etc. Die Bevölkerung beträgt (1885) mit der Garnison (einem Infanteriereg. Nr. 114) 14,601 Seelen, darunter (1880) 2423 Evangelische und 362 Juden. Die Industrie erstreckt sich auf Baumwollweberei und -Druckerei, Fabrikation wasserdichter Stoffe, von Säcken, Zulegeweben, Leinen und Segeltuch, Chemikalien, Herden, Schloßern und Kassenschranken, Steppdecken, Schirmen, Öfen und Thonwaren, Trikotagen, Seife, Lichtern, Tapeten, Weißwaren, Briefcouverten und Falzziegeln, auf Gießerei, Fabrikation landwirtschaftlicher Maschinen etc. Der Handel wird außer durch die Eisenbahnen und die Dampfschiffahrt auf dem Bodensee durch eine Handelskammer, eine Reichsbankniederstelle, die Rheinische Kreditbank und andre Bankgeschäfte unterstützt. K. ist Sitz eines Landeskommisars für die Kreise K., Billingen und Waldshut, eines Bezirksamtes, eines Landgerichts, einer Oberpostdirektion, einer Bezirksforstei und eines Hauptsteueramtes. Die städtische Verwaltung zählt 14 Magistratsmitglieder u. 72 Stadtverordnete. Zum Landgerichtsbezirk K. gehören die Amtsgerichte zu Donaueschingen, Engen, K., Mefkirch, Pfaffen-dorf, Radolfzell, Stodach, Überlingen und Billingen. An höhern Schulen und andern Anstalten befinden sich in K.: ein Gymnasium, eine Realschule, ein Rettungshaus für verwahrloste Mädchen etc. Die nächste Umgebung von K. ist mit schönen Anlagen geziert, südwestlich angrenzend liegt das schweizerische Kreuzlingen, weiter im Untersee die Insel Reichenau und an demselben auf einer Anhöhe das Schloß Arenenberg (s. d.), endlich im Überlinger See die Insel Mainau (s. d.).

Geschichte. K. wurde nach der gewöhnlichen Annahme von den Römern 378 gegen die Alemannen angelegt, aber schon im 5. Jahrh. von den Letztern zerstört. Die neuentdeckten ausgedehnten Pfahlbaustätten weisen aber noch auf weit frühere menschliche Ansiedelungen, und auch die römische Gründung ist wohl älter als das 4. Jahrh. Um 570 soll der Bischof von Windisch unter Bischof Maximus hierher verlegt sein. Das Bistum K., mit den Schweizer Besitzungen

1211 qkm (22 QM.), ohne jene 275 qkm (5 QM.), umfassend, erstreckte sich vom mittlern Neckar bis zum St. Gotthardpaß über den größten Teil der deutschen Schweiz, das südliche Baden und Württemberg, gehörte zur Erzbischöfliche Mainz und war der größte bischöfliche Sprengel Deutschlands. Das Domkapitel befand sich in K.; der Bischof residierte in Meersburg und war Reichsstand. 780 erscheint K. als Stadt, war anfangs den Herzögen von Alemannien untergeben und diente öfters zum Sitz von Reichstagen und geistlichen Versammlungen. Hier hielt Kaiser Heinrich III. 1043 seine glühende Rede gegen die Simonie und ordnete den Landfrieden an; hier schloß Friedrich Barbarossa 1183 den Frieden mit den lombardischen Städten (s. oben). Unter den hier gepflegten Gewerben stand obenan die Leinweberei, die Tela di Costanza war in ganz Europa bekannt. Unter Heinrich VI. wurde K. 1192 Reichsstadt und von Wilhelm von Holland in ihren Freiheiten bestätigt. 1331 bildete es mit andern Reichsstädten den Schwäbischen Städtebund. Als Kaiser Karl IV. K. den Bischöfen unterwerfen wollte, verband es sich 1380 mit mehreren andern deutschen Städten und erhielt von König Wenzel sogar den Blutbann. Im 15. Jahrh. bildete die dort 1414—18 abgehaltene Kirchenversammlung (s. Konstanzer Konzil) den Glanzpunkt der Geschichte der Stadt. Vornehmlich durch die Einwirkung des Predigers Blauren schloß sich K. der Reformation an, worauf das Domkapitel die Stadt verließ. Diese trat 1528 in einen Bund mit Zürich und Bern, wurde aber 1529 von den Urkantonen an Österreich überlassen. Auf dem Reichstag zu Augsburg reichte K., welches darauf dem Schmalkaldischen Bund beitrug, mit Lindau, Memmingen und Straßburg 9. Juli 1530 die Confessio tetrapolitana ein. Als K. die Annahme des Interim verweigerte, ward es 1548 vom Kaiser in die Acht erklärt und von dem spanischen Obersten Alfons Bivex, wiewohl vergeblich, angegriffen. Eine Reaktion in der Bürgerschaft führte jedoch die Unterwerfung unter das Haus Österreich herbei, welche in ihrem Gefolge die Herstellung des katholischen Bekenntnisses hatte. 1633 verteidigten sich die Bürger vom 7. Sept. bis 5. Okt. mit Erfolg gegen die Schweden. 1677 ward während der französischen Okkupation des Breisgaues die Freiburger Universität zeitweilig hierher verlegt. Der Wohlstand der Stadt sank, der Leinenhandel zog sich nach St. Gallen, die Messe nach Buzach. Kaiser Joseph II. suchte vergebens die Stadt durch Herzuführen einer Genfer Kolonie zu heben. 1806 fiel K. an Baden, das Bistum wurde 1803 säkularisiert und 1821 gänzlich aufgehoben. Die Eisenbahnen brachten für K. eine neue Blütezeit, während die Bevölkerung, durch den Bischof Freiherrn von Wessenberg (s. d.) aus den Fesseln einer verkommenen Geistlichkeit und aus den Banden des Mittelalters befreit, im Kampfe für freiheitliche Entwicklung des engern und weitem Vaterlandes mutig eintrat. Im vorigen Jahrzehnt war K. Mittelpunkt der Bestrebungen der Altkatholiken im südwestlichen Deutschland gegen die römische Hierarchie, und der dritte Altkatholikentag ward vom 12. bis 14. Sept. 1873 hier abgehalten. Vgl. Eiselein, Geschichte und Beschreibung der Stadt K. (Konstanz 1851); Labemig, Regesta episcoporum Constantinensium (Jnnbr. 1886); Marx, Führer durch K. (3. Aufl., Konst. 1874); Derselbe, Geschichtliche Topographie der Stadt K. (das. 1860); Leiner, K. und seine Umgebung (Zürich 1880).

Konstanz (Constantia), 1) Tochter des normänn. Königs Roger II. von Sizilien und nach dem 1189 er-

folgten Tod ihres Neffen Wilhelm II. Erbin des Reichs. Da sie sich 1186 mit Heinrich, Sohn Friedrich Barbarossas, vermählt hatte, so kam hierdurch das sizilische Reich an das hohenstaufische Haus. Doch mißlang der erste Versuch ihres Gemahls, das Reich in Besitz zu nehmen (1191); ja, K. geriet in die Gefangenschaft ihres Gegners Tancred, der sie 1192 großmütig entließ. Erst nach dessen Tod kam Sizilien an Heinrich VI. Am 26. Dez. 1194 gebar K. den nachmaligen Kaiser Friedrich II. Nach Heinrichs VI. Tod 1197 warf sie sich dem Papst Innocenz III. in die Arme, der auf ihre Bitte ihr Söhnlein Friedrich mit Sizilien und Neapel belehnte, dafür aber Verzicht auf wichtige kirchliche Rechte verlangte. K. starb 27. Nov. 1198, nachdem sie noch den Papst zum Vormund ihres Sohns eingesetzt hatte.

2) Schwester des Königs Peter von Aragonien, Gemahlin des Königs Emerich von Ungarn und nach dessen Tod 1209 des erst 15jährigen Hohenstaufen Friedrich II., welchem sie einen Sohn, Heinrich (gest. 1242), gebar; sie selbst starb 1223.

3) Tochter des Hohenstaufen Manfred, wurde 1262 Gemahlin des Königs Peter von Aragonien, welcher auf Grund dieser Verbindung 1283 dem Karl von Anjou Sizilien entriß. Nach Peters Tod 1285 ließ K. ihren Sohn Jakob zu Palermo trotz des Widerspruchs des Papstes zum König krönen. Doch schonte sie sich wieder mit ihren Gegnern aus und gab sogar ihre Tochter Violante dem Sohn Karls von Anjou, Robert von Kalabrien, zur Ehe. Sie starb 1302.

Konstanzer Konzil, die 1414—18 in Konstanz abgehaltene Kirchenversammlung, welche das päpstliche Schisma und die Ketereien Huf' beseitigen und eine Reform der Kirche vornehmen sollte. Dasselbe ward auf Betrieb des Kaisers Siegmund von Papst Johann XXIII. berufen und 5. Nov. 1414 eröffnet. Anteil an demselben nahmen außer dem Kaiser fast alle Kurfürsten, die meisten Reichsfürsten, ein zahlreicher Adel, die Gesandten aller katholischen Könige sowie auch der Griechen und Russen; von Geistlichen dagegen erschienen, außer Papst Johann XXIII. und den Legaten seiner beiden Gegenpäpste, 3 Patriarchen, 33 Kardinäle, 47 Erzbischöfe, 145 Bischöfe, 124 Äbte, 750 Doktoren, 18,000 Priester und Mönche. Zugleich mit den handelnden Personen war eine große Menschenmenge damals in Konstanz zusammengedrängt, darunter 700 fahrende Frauen und 346 Schauspieler, Gaukler etc. Die Zahl der dauernd sich Aufhaltenden wurde auf 50,000, die der Besucher auf das Dreifache geschätzt. Denn die weltlichen und geistlichen Fürsten wetteiferten in der Menge und Pracht ihres Gefolges, in dem Pomp ihrer Aufzüge und ihres Hofhalts. Nachdem das Übergewicht des Papstes Johann und des italienischen Klerus dadurch beseitigt worden war, daß die Abstimmung nicht nach Personen, sondern nach Nationen (Italiener, Deutsche, Franzosen, Engländer und später auch Spanier) bestimmt wurde, nahm das Konzil zunächst die Beseitigung des Schismas (causa unionis) vor. Johann XXIII. wurde zur Abdankung bewogen (1. März 1415), und als er floh, seinen Verzicht zurücknahm und das Konzil auflösen wollte, erklärte das Konzil auf Anregung Johann Gersons durch das Dekret Sacrosancta (6. April), daß dem Konzil die höchste Autorität der Christenheit innewohne, und daß es über dem Papste stehe, und entsetzte Johann XXIII. 29. Mai seines Amtes. Gregor XII. entsagte freiwillig (4. Juli 1415), und Benedikt XIII. wurde von seinen Anhängern verlassen und 26. Juli 1417 abgesetzt. Die Neuwahl eines

Papstes wurde verschoben. Darauf wurde die zweite Aufgabe, die Ausrottung der Ketzerei (*causa fidei*), vorgenommen, indem Huf zum Tod verurteilt und 6. Juli 1415 vor den Thoren von Konstanz verbrannt wurde. Die Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern (*causa reformationis*) aber kam nicht zu stande wegen der Uneinigkeit der Mitglieder und Siegmunds unzeitiger Reise ins Ausland. Kaum hatte sich das Konzil über die Grundsätze der Reform, welche sich auf die äußere Verfassung der Kirche und auf das Leben und die Bildung der Geistlichkeit erstrecken sollte, geeinigt, so setzte die Kardinalspartei mit Hilfe der Franzosen 11. Nov. 1417 die Wahl Martins V. zum Papste durch. Dieser verschleppte die weiteren Verhandlungen über die Kirchenreform, machte in den Dekreten vom 21. März 1418 nur geringe Zugeständnisse und schloß mit den einzelnen Nationen Konkordate, welche einige Beschwerden beseitigten. Hierauf ward das Konzil 22. April 1418 geschlossen. Gleichzeitig mit dem Konzil tagten zwei Reichstage (1415 und 1417), auf denen vergeblich über eine Reichsreform beraten, Herzog Friedrich von Tirol geächtet und Burggraf Friedrich von Nürnberg mit der Mark Brandenburg belehnt wurde. Vgl. Ulrich v. Richental, *Chronik des Konzils in R.* (Augsb. 1533, Frankf. 1575); v. d. Hardt, *Magnum concilium Constantiense* (Frankf. u. Leipz. 1700–1702, 6 Bde.); Lenfant, *Histoire du concile de Constance* (Amsterd. 1714, 2 Bde.); Löffl, *Geschichte des Konzils von Konstanz* (deutsch von Arnold, Schaffh. 1860); Rarmor, *Das Konzil zu Konstanz in den Jahren 1414–18* (2. Aufl., Konst. 1874).

Konstatieren (lat.), etwas als Thatsache feststellen.

Konstellation (lat.), die Stellung von Sternen gegeneinander, von der Erde aus betrachtet, also gleichbedeutend mit Aspekten (s. d.). Die K. ist eine nahezu unveränderliche bei den Fixsternen, die danach in sogen. Sternbilder (s. d.) gruppiert sind, und eine veränderliche bei den Planeten, in Bezug dieser auf jene und aufeinander. Dieser Bezug, besonders wie er zur Geburtsstunde eines Menschen sich gestaltete, war ein Hauptgegenstand der Astrologie. K. ist auch s. v. w. Sternbild, Gestirn.

Konsternieren (lat.), bestürzt machen, verblüffen; *Konsternation*, Bestürzung.

Konstipation (lat.), Verstopfung, Hartleibigkeit; *konstipierende Mittel* (*Constipantia*), stopfende Mittel, welche übermäßige Stuhlausleerungen hemmen, z. B. Opium.

Konstituante (franz.), s. v. w. Konstituierende Versammlung (s. d.).

Konstituent (lat.), Vollmachtgeber, insbesondere der Auftraggeber eines Rechtsanwalts.

Konstituieren (lat.), etwas festsetzen, feststellen, besonders in Bezug auf staatliche Einrichtungen; etwas in seiner Ganzheit oder Wesenheit mit darstellen; jemand in eine Würde oder Stellung einsetzen; daher sich L. (von einer Versammlung), s. v. w. sich als einen zu bestimmtem Zweck zusammengetretenen Verein begründen.

Konstituierende Versammlung (franz. *Constituante*), Versammlung von Volksvertretern, welche auf außerordentliche Weise einberufen ist, um eine neue Verfassung festzustellen. Dergleichen Versammlungen waren die französische Nationalversammlung von 1789, die belgische K. V. von 1830, die französische Nationalversammlung von 1848, die deutsche Nationalversammlung von 1848, der konstituierende Reichstag des Norddeutschen Bundes von 1867 und die 12. Febr. 1871 in Bordeaux eröffnete und 31. Dez.

1875 in Versailles geschlossene französische Nationalversammlung.

Konstitüt (lat.), s. v. w. *Constitutum* (s. d.).

Konstitution (lat.), Zusammensetzung, Begründung, Anordnung, Einrichtung; in der Rechtssprache s. v. w. Festsetzung, Satzung, Rechtsbestimmung. Im altrömischen Staat bezeichnete *Constitutio* jede kaiserliche Verordnung, neben den alten Volksschlüssen (*leges*) und den *Senatuskonsulten* Hauptquelle der Rechtsbildung. Ihrer Form nach waren die *Constitutiones principum* entweder allgemeine Anordnungen (*edicta*), oder Aufträge und Instruktionen für Beamte (*mandata*), oder Urteile (*decreta*) in Rechtsfällen, oder endlich Antworten (*rescripta*) auf Anfragen von Beamten oder auf Bittgesuche von Privaten. Sammlungen kaiserlicher Konstitutionen wurden wiederholt veranstaltet von Papirius Justus, Julius Paulus, im »Gregorianus Codex« (nach 295) und im »Hermogenianus Codex« (nach 365). Offizielle waren der 438 publizierte »Theodosianus Codex« von Theodosius II. und der einen Bestandteil des »Corpus juris civilis« bildende »Codex Justinianus«. Eine Zusammenstellung der von Justinian erlassenen und außerhalb der Konstitutionen-Sammlungen erhaltenen Konstitutionen besorgte G. Hänel (»Corpus legum«, Leipz. 1857–1860). Auch im Mittelalter und bis in die neuere Zeit kommt die Bezeichnung K. für die Gesetze der Kaiser (z. B. die dem »Corpus juris civilis« beigelegten Konstitutionen Friedrichs II.) und der Landesherren vor, unter welchen letztern die sogen. kurfürstlichen Konstitutionen von 1572 (vgl. Schletter, Die Konstitutionen Kurfürst Augusts von Sachsen, Leipz. 1857) hervorzuheben sind. — In der Kirchengeschichte nennt man Konstitutionen der Apostel eine aus acht Büchern bestehende Sammlung von Kirchenrechtsfällen, welche eine alte Sage irrig auf die Apostel zurückführt, die aber meist noch der Zeit vor dem Konzil zu Nicäa (325) angehören; sie sind herausgegeben von Usken (»Constitutiones apostolicae«, Schwer. 1853).

Im Staatswesen bedeutet K. Verfassung, auch Verfassungsurkunde (Konstitutionsurkunde, Konstitutionsakte), besonders eine solche, welche im monarchischen Staate das Repräsentativsystem und die Ministerverantwortlichkeit feststellt; daher man als konstitutionelle Monarchie diejenige bezeichnet, in welcher der Regent bei Ausübung des Gesetzgebungsrechts an die Zustimmung der Volksvertretung gebunden ist, welcher letzterer zudem das Steuerbewilligungsrecht und das Recht der Genehmigung des Staatshaushalts, damit aber auch dasjenige der Kontrolle der Staatsverwaltung selbst zusteht. Konstitutionell nennt man ferner denjenigen, welcher auf die Wahrung dieser Rechte bedacht, und ein Verhalten, wie es einer derartigen Verfassung entsprechend ist.

In der Medizin bezeichnet K. die größere oder geringere Reigung eines Individuums oder einer Bevölkerungsguppe zu gewissen Erkrankungen und das besondere Vermögen, diese Krankheiten leichter oder schwerer zu überstehen. Bei der individuellen K. hat man wohl eine robuste oder kräftige, eine debile oder schwächliche, eine floride oder reizbare, eine torpide oder träge, dann auch eine arterielle, venöse, lymphatische und nervöse K. unterschieden und erkennt diese Formen schon am Körperbau, Blick, Gesichtsausdruck, an der Farbe und Beschaffenheit der Haut, an den Äußerungen der geistigen Thätigkeit etc. Diese individuelle Beschaffenheit ist zurückzuführen auf Abstammung und Lebensweise, aber wohl auch

auf Verhältnisse, die noch völlig unbekannt sind und zum Teil bei der Zeugung und während des Fötallebens eingewirkt haben mögen. Bei den verschiedenen Konstitutionen kann Gesundheit vorhanden sein, aber wie dieselben allmählich ineinander übergehen, so finden sich auch Ausschreitungen, welche Allgemeinkrankheiten oder Leiden einzelner Organe bedingen. Dabei zeigen die einzelnen Konstitutionen auffällig ungleiches Verhalten gegenüber verschiedenen Krankheiten, ohne daß der Zusammenhang immer deutlich erkennbar wäre. Wie aber bei einzelnen Personen, so zeigt sich auch bei Bevölkerungsgruppen, den Bewohnern eines kleinern oder größern Gebiets eine dauernde eigenartige Neigung zu bestimmten Erkrankungen (endemische K.), die hier gewissermaßen heimisch sind, wie Kropf und Kretinismus in manchen Gebirgsgegenden. Hier wirken Klima, Beschaffenheit des Bodens und des Trinkwassers, die Einrichtungen des Ortes und des Hauses, Nahrung und Erwerbsweise, Sitten und Gebräuche bestimmend, ohne daß man im Stande wäre, im einzelnen Fall die Ursachen mit Sicherheit anzugeben. Gegenüber dieser dauernden Neigung zu bestimmten Erkrankungen beobachtet man auch eine wechselnde, die epidemische K., welche das Auftreten und Verschwinden gewisser Krankheiten bedingt. Die großen Volksseuchen des Mittelalters haben jetzt kaum noch Bedeutung, während Typhus und Cholera an ihre Stelle getreten sind und Scharlach und Diphtherie unter unsern Augen an Bedrohlichkeit zunehmen. Auch hier mögen ähnliche und zum Teil dieselben Faktoren wie bei der endemischen K. bestimmend sein; Klima und Bodenverhältnisse haben sich vielfach im Lauf der Jahrhunderte geändert, mehr noch die sozialen Einrichtungen und die ganze Lebensweise, welche wieder einen Wechsel der individuellen K. hervorrief, so daß diese vielleicht in erster Linie zur Erklärung heranzuziehen ist. Vgl. Liebermeister, Über die Ursachen der Volkskrankheiten (Basel 1865); Osterlen, Die Seuchen, ihre Ursachen, Gesetze und Bekämpfung (Tübing. 1873); Veneke, Die anatomischen Grundlagen der Konstitutionsanomalien der Menschen (Marb. 1878).

Konstitutionalismus (neulat.), System der verfassungsmäßigen Regierungsweise, insbesondere dasjenige der konstitutionellen Monarchie, welche dem Volk durch seine gewählten Vertreter ein Mitwirkungsrecht bei der Gesetzgebung und das Recht der Kontrolle in Ansehung der Staatsverwaltung einräumt und unverkürzt erhält (s. Staat).

Konstitutionalität (franz.), Verfassungsmäßigkeit.

Konstitutionell (franz.), verfassungsmäßig, der Verfassung des Staats entsprechend; s. Konstitution.

Konstitutionsanomalie, s. Anlage, S. 600.

Konstitutionsbuch, Buch, welches die Verfassung einer Korporation oder Gesellschaft enthält, besonders das einer Freimaurerloge (s. Freimaurerei, S. 652).

Konstitutiv (franz.) heißt im allgemeinen alles, was das Wesen einer Sache ausmacht; daher in der Logik diejenigen Merkmale, welche das Wesen des Inhalts eines Begriffs, sowie diejenigen Grundsätze, welche das Wesen des Inhalts einer Wissenschaft ausmachen, wogegen diejenigen Maximen, welche bloß eine Anweisung zur zweckmäßigen Behandlung oder Erforschung eines oder einer solchen enthalten, regulativ genannt werden.

Konstriktion (lat., Zusammenschnürung), ein von Esmarck 1873 angegebenes Verfahren, welches bei Amputationen die Herstellung künstlicher Blutleere bezweckt; es besteht darin, daß das zu amputierende

Glied mit einer elastischen, aus gewebtem Kautschukstoff gefertigten Binde fest eingewickelt und durch die gleichmäßige Kompression das Blut aus den Gefäßen des betreffenden Gliedes herausgepreßt wird. Soll z. B. handbreit unter dem Knie amputiert werden, so wird das Glied von den Zehen an bis über das Knie in der angegebenen Weise eingewickelt; wo die Einwickelung aufhört, wird ein Kautschukschlauch von 2–3 cm Durchmesser unter starker Dehnung vier- bis fünfmal um den Oberschenkel gelegt, worauf beide Enden durch eine besondere Vorrichtung miteinander verbunden werden. In neuester Zeit wird der Schlauch durch eine Binde ersetzt, weil ersterer leicht einen zu starken Druck auf die Nerven ausübt und dadurch Lähmungen veranlaßt werden können. Nimmt man die Binde ab, so erscheint der Unterschenkel wie der einer Leiche, und man kann nun operieren, ohne daß der Kranke einen Tropfen Blut verliert, und dies ist der Vorteil der Methode. Nach vollendeter Amputation werden alle als solche erkennbaren Gefäße unterbunden, und hierauf wird die zuletzt angelegte Binde gelöst. Der Stumpf füllt sich sofort mit Blut, und es werden jetzt auch die etwa noch übriggebliebenen spritzenden Gefäße unterbunden. Leider stellen sich jedoch so gewöhnlich noch spätere außerordentlich reichliche Nachblutungen ein, daß durch diesen Nachteil die Vorzüge reichlich aufgewogen und ganz illusorisch werden, so daß die K. mehr und mehr verlassen ist und nur noch in einzelnen besondern Fällen Anwendung findet.

Konstriktor (Constrictor), s. Schließmuskel.

Konstrigieren (lat.), zusammenziehen, schnürend binden; konstriktiv, zusammenziehend.

Konstruieren (lat.), zusammensetzen, errichten; ein Ganzes aus einzelnen dazu gehörigen Teilen oder Bestimmungen aufbauen oder darstellen; in der Grammatik: das Abhängigkeitsverhältnis der Wörter eines Satzes angeben und sie demgemäß ordnen.

Konstruktion (lat.), Zusammensetzung, Einrichtung, der Aufbau eines Ganzen aus den einzelnen Teilen; in der Grammatik die Entwicklung der Wortfügung eines Satzes nach den grammatischen Regeln; in der Geometrie die Anwendung derjenigen räumlichen Gebilde (gerader Linien, Kreise, Ebenen), welche zum Beweis eines Lehrsatzes oder zur Auflösung einer Aufgabe erforderlich sind; Konstruktionsmethode, s. Methode.

Konsubstanzialität (lat.), s. v. w. Wesensgleichheit (s. Homousios); Konsubstanzialismus, die Lehre von der Wesensgleichheit des Sohns mit dem Vater (s. Arianischer Streit).

Konsubstanziation (lat.), die Lehre Luthers, wonach das Brot im Abendmahl im Gegensatz zur Transsubstantiationslehre Brot bleibt, aber so, daß in, mit und unter demselben der Leib Christi dargebracht und genossen wird.

Konsul (lat. Consul), im alten Rom der Titel der zwei höchsten Magistratspersonen, welche nach Abschaffung der Königherrschaft im J. 509 v. Chr. an die Stelle der Könige traten; doch führten sie diesen Titel erst nach dem Sturz der Decemviren (449 v. Chr.), vorher hießen sie Praetores oder Judices. Ihre Macht war im Vergleich mit der königlichen wesentlich dadurch beschränkt, daß sie nur ein Jahr im Amt blieben und daher nach Ablauf desselben zur Rechenschaft gezogen werden konnten, sowie dadurch, daß von dem einen an den andern appelliert werden konnte. Indes lag doch die oberste Regierungsgewalt ebenso sehr in ihrer Hand wie in der der Könige. Sie hatten insbesondere im Frieden den Vorsitz und

die Leitung in den Senatsjungen wie (mit Ausnahme der Tributkomitien) in den Volksversammlungen, ferner die Verwaltung der Gerichte und die Schätzung der Bürger wie die Einteilung derselben in Klassen (den sogen. census); in Kriegsfällen hatten sie die Heere auszuheben und den Oberbefehl zu führen. Die Teilung in die obliegenden Geschäfte zwischen ihnen geschah in der Weise, daß einem jeden, soweit möglich, ein bestimmt abgegrenzter Geschäftskreis zugewiesen wurde und im übrigen die Erledigung der laufenden Geschäfte von Monat zu Monat zwischen ihnen wechselte; hinsichtlich außerordentlicher Aufträge hatten sie sich entweder darüber untereinander zu vergleichen (*comparare inter se*), oder die Entscheidung wurde dem Loos überlassen, oder es wurde auch der eine oder der andre durch Senatsbeschluss bestimmt. So geschah es namentlich auch im Fall eines Kriegs, der gewöhnlich von einem der Konsuln an der Spitze von zwei Legionen und einer gleichen Anzahl von Hilfstruppen geführt wurde; es kam aber auch vor, daß beide ins Feld zogen, wo dann entweder jeder von beiden den Oberbefehl über sein Heer unabhängig von dem andern führte, oder beide im Oberbefehl über das Ganze von Tag zu Tag wechselten. Zur Aufrechterhaltung ihrer Macht hatten sie das Recht, jeden Bürger (mit Ausnahme der Volkstribunen) ergreifen und ins Gefängnis setzen zu lassen (das Recht der *prensio*) und eine Geldstrafe (*multa*) über ihn zu verhängen; im Krieg empfangen sie mit dem militärischen Oberbefehl (dem *imperium*) eine völlig absolute Gewalt über das Heer, die auch das Recht über Leben und Tod in sich schloß. Dies war der ursprüngliche Wirkungskreis der Konsuln; im Lauf der Zeit aber erlitt derselbe mehrfache Einschränkungen. Schon im ersten Jahr der Republik (509) wurde den römischen Bürgern das Recht der Provocation eingeräumt, d. h. das Recht, von den Verfügungen und Maßregeln der Konsuln an die Volksversammlung zu appellieren. Dieses Recht wurde 494 durch die Einsetzung des Volkstribunats gesichert, und die Volkstribunen erwarben sich allmählich auch die Befugnis, in den Tributkomitien, in denen sie den Vorsitz führten, allgemein verbindliche Gesetze zu geben und den Senat zusammenzurufen; es kam sogar vor, daß sie kraft ihrer Amtsgewalt die Konsuln ins Gefängnis abführen ließen und sie selbst mit dem Tod bedrohten. Ferner ward 444 durch die Einsetzung der Zensur die Schätzung des Volkes (der *census*) und 368 durch die Einsetzung der Prätur der wesentliche Teil der richterlichen Funktionen vom Konsulat abgetrennt. Unter den Kaisern sank die Macht der Konsuln neben der unumschränkten Herrschaft jener notwendig zu einem bloßen Schatten herab, daher es auch üblich ward, daß die Konsuln im Lauf des Jahres mehrfach, zuletzt in der Regel alle zwei Monate, wechselten und statt des Konsulats häufig nur die Ehrenzeichen desselben (die *insignia* oder *ornamenta consularia*) verliehen wurden; diejenigen, welche das Amt zuerst im Jahr bekleideten, hießen alsdann *ordinarii* und hatten den Vorzug, daß das Jahr nach ihnen benannt wurde; die übrigen hießen *suffecti*. Dessenungeachtet dauerte das Konsulat im Westen bis 534 n. Chr., im Osten bis 541 fort, in welchem Jahr es zum letztenmal von einem Privatmann, Namens Basilus, bekleidet ward; seit dieser Zeit galt der oströmische Kaiser als *Consul perpetuus*. Was die Wählbarkeit anlangt, so war diese in der ältesten Zeit der Republik für das Konsulat wie für alle höhern obrigkeitlichen Ämter auf die Patrizier beschränkt. Indessen setzten die

Plebejer schon 445 v. Chr. durch, daß es gestattet sein sollte, statt der Konsuln sogen. Konsulartribunen (*tribuni militum consulari potestate*) zu wählen, und daß zu diesem Amt auch Plebejer wählbar sein sollten, was jedoch meist durch die Intrigen der Patrizier verhindert wurde, und 367 wurde durch das *Vicinische Gesetz* bestimmt, daß immer einer der Konsuln ein Plebejer sein müsse. Hierauf wurde, mit wenigen durch eine Verletzung des Gesetzes von Seiten der Patrizier herbeigeführten Ausnahmen, immer die eine Stelle mit einem Patrizier, die andre mit einem Plebejer besetzt, bis in der Zeit nach dem zweiten Punischen Krieg der politische Unterschied zwischen Patriziern und Plebejern allmählich aufhörte und damit das Gesetz in Vergessenheit geriet. Die Wahl geschah in der republikanischen Zeit immer durch die *Centuriatkomitien* unter dem Vorsitz eines der Konsuln, in der Kaiserzeit durch den Senat, selbstverständlich aber nach dem Willen der Kaiser. Der Termin des Amtsantritts war lange Zeit ein wechselnder; 153 v. Chr. wurde er auf 1. Jan. festgesetzt. Die Ehrenzeichen bestanden in einem elfenbeinernen Stuhl, der *Sella curulis*, und in einer mit Purpur verbrämten Toga, der *Toga praetexta*, welche beiden jedoch die Konsuln mit den übrigen höchsten Obrigkeiten teilten, und in den zwölf *Viktoren* mit *Autenbündeln* (*fascies*), welche ihnen bei jedem öffentlichen Erscheinen voranschritten. — Über die Erneuerung der Würde in Frankreich s. Konsulat.

Konsul (lat.), der von einem Staat zur Wahrung der Interessen seiner Angehörigen und seines Handels insbesondere in einem fremden Land und an einem fremden Handelsplatz bestellte Beamte. Der K. und die Behörde, welche er repräsentiert (das *Konsulat*), haben vorwiegend, aber nicht ausschließlich den Charakter einer handelspolitischen Magistratur. Von den Gesandten unterscheiden sich die Konsuln durch ihre mehr beamtliche als diplomatische Stellung und namentlich dadurch, daß der Gesandte der auswärtigen Staatsregierung gegenüber mehr die Interessen seines heimischen Staats zu vertreten, während der K. mehr die Interessen der Angehörigen seines Staats im Ausland wahrzunehmen hat. Das Konsulatswesen entwickelte sich zuerst namentlich in den Mittelmeergebieten und zwar dadurch, daß dort die Vorsteher von Handelsfaktoreien von ihren Landesleuten zur Schlichtung von Streitigkeiten und zur Wahrung sonstiger Interessen vielfach in Anspruch genommen wurden. Man bestellte sodann in der Folgezeit derartige Vertreter der Handelsinteressen von Staatsangehörigen im Ausland von Staats wegen, und regelmäßig wurden hiermit Kaufleute betraut. Erst in unserm Jahrhundert ist man nach dem Vorgang Frankreichs dazu übergegangen, berufsmäßige Vertreter der Handelsinteressen (Berufskonsuln) anzustellen. Das deutsche Konsulatswesen blieb dabei hinter England, Frankreich und Nordamerika erheblich zurück. Die Zersplitterung Deutschlands äußerte sich auf diesem Gebiet in der empfindlichsten Weise. Die Hansestädte, welche zwar ein erhebliches Interesse daran hatten, im Ausland gut vertreten zu sein, besaßen nicht die nötigen Mittel, um ein Konsularwesen nach französischem Muster einzurichten, und Preußen zeigte fast nur für die Auswahl von Männern Interesse, welche in der Levante die preussischen Handelsbeziehungen vertraten; für die geschäftsmäßige Tüchtigkeit der konsularischen Vertreter wurde nur wenig gesorgt. Erst mit der Gründung des Norddeutschen Bundes trat in dieser Hinsicht ein vollständiger Umschwung ein, und die

Ausbildung des deutschen Konsulatswesens ist nicht die kleinste Errungenschaft der neuen Reichseinheit.

[Organisation des Konsulatswesens.] Die Konsuln haben keinen diplomatischen Charakter und nicht die Vorrechte der Gesandten. Man unterscheidet zwei Arten: Handelskonsuln (Wahlkonsuln, Konsuln im Ehrenamt, Consules electi), meist Kaufleute, die häufig dem Staat, in welchem sie residieren, als Unterthanen angehören, und Fachkonsuln (Berufskonsuln, Consules missi), wirkliche Beamte desjenigen Staats, welcher sie aussendet. Letztere sind zu ihrem Beruf besonders ausgebildet und vorbereitet, auch durch eine ausreichende Besoldung der Notwendigkeit eines andern Gewerbebetriebs überhoben, während die Handelskonsuln nur gelegentlich gewisse Gebühren beziehen. Dem Rang nach unterscheidet man Generalkonsuln, denen die Oberleitung der zu einem größern Bezirk gehörigen Konsulate und Vizekonsulate zusteht, Konsuln an wichtigen Handelsplätzen, Vizekonsuln an minder wichtigen Plätzen, aber den Konsuln im Range gleichstehend, und Konsularagenten, Privatbevollmächtigte der Konsuln, zu deren Ernennung die absendende Regierung ihre Zustimmung gegeben hat, ohne daß ihnen eine selbständige Ausübung der konsularischen Rechte zukommt. Zur Leitung der Büreaugeschäfte ist einem Generalkonsul oder einem wichtigern Konsulat zuweilen ein Kanzler beigeordnet; auch ist dem K. das nötige Hilfspersonal an Sekretären, Dolmetschen u. beigegeben. Die Berufskonsuln müssen entweder juristische Bildung besitzen, oder eine Staatsprüfung (deutsches Prüfungsreglement vom 28. Febr. 1873) bestanden haben. Das deutsche Konsularwesen ist durch das nunmehrige Reichsgesetz vom 8. Nov. 1867 geordnet, nachdem schon die Verfassung des Norddeutschen Bundes die nachmals in die Reichsverfassung (Art. 56) übergegangene Bestimmung getroffen hatte, daß das gesamte Konsulatswesen unter der Aufsicht des Bundespräsidiums (des Kaisers) stehe, welcher die Reichskonsuln nach Vernehmung des Ausschusses des Bundesrats für Handel und Verkehr anstellt. Neue Landeskonsulate sollten nicht mehr errichtet werden; auch sind inzwischen die deutschen Landeskonsulate im Ausland beseitigt und nur noch Reichskonsulate dortselbst vorhanden. Dagegen haben die Einzelstaaten noch das Recht, Konsuln fremder Staaten bei sich zuzulassen. Innerhalb des fremden Staats kann der K. nämlich eine amtliche Thätigkeit erst nach Erteilung des Exequatur (in der Türkei Berat genannt), d. h. nach offizieller Zulassung durch die Staatsregierung und nach Ausfertigung und Aushändigung einer hierauf bezüglichen Urkunde, beginnen. In manchen Ländern üben die Konsulate (Jurisdiktionskonsulate) über die Angehörigen ihres heimischen Staats auch eine besondere Gerichtsbarkeit (Konsulargerichtsbarkeit, Konsularjurisdiktion) aus. Dies geschah zuerst in der Türkei, woselbst den Konsuln christlicher Staaten durch besondere Verträge, welche Kapitulationen genannt wurden, eine Gerichtsbarkeit eingeräumt ward. Für das deutsche Konsulatswesen ist die Konsulargerichtsbarkeit durch Reichsgesetz vom 10. Juli 1879 geordnet. Neben verschiedenen Verordnungen und Spezialgesetzen, insbesondere dem Gesetz über das Gebührenwesen bei den deutschen Konsulaten vom 1. Juli 1872, sind ferner die hierauf bezüglichen Staatsverträge (Konsularverträge) von Wichtigkeit. Ein vollständiges gegenseitiges Konsularkartell besteht mit Österreich-Ungarn gemäß den Bestimmungen des Handelsvertrags vom 23. Mai 1881.

[Amtsgeschäfte der deutschen Konsuln.] Nach dem deutschen Konsulatsgesetz sind die Reichskonsuln berufen, das Interesse des Reichs, namentlich in Bezug auf Handel, Verkehr und Schifffahrt, thätigst zu schützen und zu fördern, die Beobachtung der Staatsverträge zu überwachen und den Angehörigen der Bundesstaaten sowie anderer befreundeter Staaten in deren Angelegenheiten Rat und Beistand zu erteilen. Die Konsuln, welche dem Reichskanzler und den im Land ihrer Residenz bestehenden Reichsgesandtschaften unterstellt sind, haben im einzelnen namentlich folgende Funktionen auszuüben:

1) Der K. hat über die in seinem Amtsbezirk wohnhaften und zu diesem Zweck bei ihm angemeldeten Deutschen eine Matrikel zu führen. Der Eintrag in dieselbe wendet den Verlust der Staats- und Reichsangehörigkeit ab, welcher außerdem nach dem Reichsgesetz vom 1. Juni 1870 infolge eines zehnjährigen Aufenthalts im Ausland eintritt.

2) Die Konsuln sind Polizeibehörden, insbesondere Schifffahrtspolizeibehörden. Sie haben das Recht, Pässe auszustellen und die von ausländischen Behörden für Reisen in das deutsche Reichsgebiet ausgestellten Pässe zu visieren. Solange deutsche Handelsschiffe sich in ihrem Amtsbezirk befinden, üben die Konsuln über diese die Polizeigewalt aus; sie sorgen für die Wiedererergreifung desertierter Mannschaften, überwachen die Beobachtung der hinsichtlich der Führung der Reichsflagge bestehenden Vorschriften und sind als Seemannsämter mit der An- und Abmusterung der Schiffsleute befaßt, indem ihnen auch im übrigen die Funktionen der Seemannsämter, z. B. die Aufnahme von Berklarungen, die Mitwirkung bei der Aufmachung der Dispache in den Fällen der großen Havarie und bei der Eingehung von Bodmereigeschäften, zustehen. Schiffsleute, welche auf See oder im Ausland ein Verbrechen begingen, haben sie der inländischen Strafgerichtsbarkeit zu überliefern.

3) Die Konsuln haben Deutsche, welche im Ausland hilfsbedürftig wurden, zu unterstützen, nötigen Falls für ihre Rückbeförderung in die Heimat zu sorgen. Doch soll nur in Fällen wirklicher und unverschuldeter Not Unterstützung gegeben und der Betrag derselben von etwanigen alimentationspflichtigen Verwandten bald wieder beigezogen werden.

4) Die Konsulate sind Standesämter, doch ist hierzu ein besonderer Auftrag des Reichskanzlers erforderlich. Sie haben das Recht der Beurkundung des Personenstandes und der Vornahme von Eheschließungen von Reichsangehörigen im Ausland. Von den Beurkundungen der Geburts- und Sterbefälle auf See haben sie Abschriften entgegenzunehmen.

5) Der K. ist Organ der freiwilligen Gerichtsbarkeit und Notariatsbeamter. Die Konsuln können Urkunden mit der Beweisraft öffentlicher Urkunden ausfertigen und beglaubigen, auch Urkunden fremder Behörden legalisieren und Notariatsakte aufnehmen. Sie fungieren als Nachlassbeamte in Ansehung der Hinterlassenschaft von Reichsangehörigen, welche in ihrem Bezirk versterben.

6) Der K. ist Hilfsorgan der Justizbehörden; er kann Zustellungen bewirken, kraft besonderer Ermächtigung des Reichskanzlers Zeugen verhören und Eide abnehmen und mit Genehmigung des Aufenthaltsstaats Zwangsvollstreckungen vornehmen. Die Konsuln haben Vergleiche zu vermitteln und auf Anrufen als Schiedsrichter zu fungieren.

7) Konsulargerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten wie in Strafsachen kann ein K. nur mit besonderer Ermächtigung des Reichskanzlers

nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 10. Juli 1879 ausüben. Als Konsulargerichte fungieren a) der K. als Einzelrichter, b) das Konsulargericht als Kollegialbehörde, c) das Reichsgericht in Leipzig. Als Einzelrichter, dem Amtsrichter entsprechend, ist der K. überall da zuständig, wo nach dem deutschen Gerichtsverfassungsgesetz und nach der Konkursordnung das Amtsgericht zu entscheiden hat, ferner in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit in solchen Fällen, in welchen in den landrechtlichen Gebieten Preußens das Amts- oder Landgericht in erster Instanz zuständig ist. Als Kollegium besteht das Konsulargericht aus dem K. und 2—4 Beisitzern. Es entscheidet in allen Strafsachen, welche vor die Schöffengerichte gehören, und in allen Sachen, für welche im Inland das Landgericht zuständig sein würde. Schwurgerichtssachen dürfen vor den Konsulargerichten nicht verhandelt werden. Dieselben sind durch den K. nur zu instruieren und sodann an die inländischen Gerichte abzugeben. Vor das Reichsgericht als konsulargerichtliche Instanz gehören Hoch- und Landesverratsachen. Das Reichsgericht ist zugleich für die Konsulargerichtsbarkeit die Rechtsmittelinstanz. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften der Zivil- und Strafprozeßordnung, entsprechend den für die Amtsgerichte und für die Strafkammer geltenden Grundsätzen. Was das materielle Recht (Konsularrecht) anbetrifft, so kommen für das bürgerliche Recht zunächst die einschlägigen Reichsgesetze, sodann das preussische allgemeine Landrecht, im Handelsrecht zunächst das Handelsgewohnheitsrecht, sodann das deutsche Handelsgesetzbuch, im Strafrecht zunächst die Polizeiverordnungen, welche der K. mit einer Strafgrenze bis zu 150 M. erlassen kann, sodann das Reichsstrafgesetzbuch zur Anwendung. Dies Konsularrecht gilt nunmehr für die deutschen Schutzgebiete auch als Kolonialrecht (s. d.). Eine Mitwirkung der Staatsanwaltschaft findet im allgemeinen nicht statt; nötigen Falls werden ihre Funktionen durch einen achtbaren Gerichtseingesessenen, womöglich durch einen Rechtsanwalt, wahrgenommen. Rechtsanwalte bei den Konsulargerichten werden vom K. widerruflich bestellt. Die Beisitzer der Konsulargerichte sowie zwei Stellvertreter werden alljährlich im voraus aus den achtbaren Gerichtseingesessenen des Bezirks oder aus sonst achtbaren Einwohnern ernannt. Die Gebiete, in welchen deutschen Konsuln Konsulargerichtsbarkeit zukommt, sind durch Herkommen oder Staatsverträge bestimmt. China, Japan, Siam, Persien, Korea, Samoa-Tonga (Apia), die Türkei, Bulgarien und Rumänien sind in dieser Hinsicht anzuführen. Für Serbien ist auf die Konsulargerichtsbarkeit Verzicht geleistet, ebenso für Tunis (Verordnung vom 21. Jan. 1884), für Bosnien und für die Herzegowina. In Ägypten ist die Konsulargerichtsbarkeit infolge der Einsetzung internationaler Gerichte (Tribunaux mixtes) erheblich beschränkt. Vgl. Hänel und Lefse, Die deutsche Gesetzgebung über Konsularwesen (Berl. 1875); Jörn, Die Konsulargeseßgebung des Deutschen Reichs (Bas. 1884); Steinmann-Bucher, Reform des Konsulatswesens aus dem volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt (Bas. 1884); König, Handbuch des deutschen Konsularwesens (3. Aufl., Bas. 1885); Ralfatti di Monte Tretto, Handbuch des österreichisch-ungarischen Konsularwesens (Wien 1879, Suppl. 1882); Joel, Consuls manual and ship-owners guide (Lond. 1879); Mikorios, Les consuls en Orient (Genf 1881). Ein amtliches »Verzeichnis der kaiserlich deutschen Konsulate« erscheint alljährlich in Berlin.

Konsulargerichtsbarkeit (Konsularjurisdiction), die in manchen Ländern den Konsuln eingeräumte Befugnis, in Rechtsachen von Angehörigen des von ihnen vertretenen Staats Entscheidungen zu erteilen. Das zu diesem Zweck mit einem Konsulat verbundene Gericht heißt Konsulargericht. Vgl. Konsul, S. 40 f.

Konsulargeseßgebung, die auf das Konsulatswesen bezügliche Gesetzgebung; Konsulatsgesetz oder Konsulargesetz wird ein einzelnes Gesetz genannt, welches diese Materie betrifft (s. Konsul, S. 40 f.).

Konsularmünzen (auch Familienmünzen), herkömmliche irrtümliche Bezeichnung der röm. Republikmünzen. Es sind meist silberne Denare oder deren Teilstücke: Quinar und Sesterz. Die Münzen der Republik zeigen meist den Namen der prägenden Beamten (tresviri monetales, später quattuorviri), in früherer Zeit meist den Kopf der Roma und die Dioskuren, bald aber mannigfache mythologische und historische, oft auf berühmte Vorfahren der prägenden Beamten bezügliche Darstellungen. Die Kupfermünzen der Republik sind zuerst große gegossene Stücke (As und seine Teile), später kleinere geprägte Stücke, oft mit Namen der Beamten. Die K. schließen mit Cäsar, welcher zuerst sein Brustbild (44 v. Chr.) auf die Denare setzen ließ. Vgl. Eichel, Doctrina numorum veterum, Bd. 5; Mommsen, Geschichte des römischen Münzwesens (Bresl. 1860); Cohen, Description générale des monnaies de la république romaine (Par. 1857, 3 Bde. mit Abbildungen); Babelon, Description historique, etc., des monnaies de la république romaine (Bas. 1885—86, 2 Bde. mit vielen Abbildungen).

Konsularprovision, s. Bestellungsbrief.

Konsularrecht, die Gesamtheit der Rechtsgrundsätze, welche sich auf die Rechte und Pflichten der Konsuln beziehen; in einem andern Sinn dasjenige Recht, welches der Konsul bei Ausübung der Konsulargerichtsbarkeit zur Anwendung zu bringen hat. Endlich wird der Ausdruck K. entsprechend der Bezeichnung »Gesandtschaftsrecht« gebraucht, indem man unter aktivem K. die Befugnis einer Staatsregierung, Konsuln im Ausland zu bestellen, unter passivem K. das Recht, fremde Konsuln im Inland zuzulassen, versteht. Vgl. Konsul, S. 40.

Konsulat (lat.), das Amt, die Würde und die Regierungszeit (Amtsdauer) eines Konsuls (s. d.), speziell die Regierungsform der französischen Republik 1799—1804. Dieselbe ward nach dem Sturz des Direktoriums durch den Staatsstreich vom 18. Brumaire (9. Nov. 1799) vom General Napoleon Bonaparte eingeführt und die Verfassung für dieselbe (Konsularverfassung vom Jahr VIII) 24. Dez. 1799 veröffentlicht und durch Plebiszit genehmigt. Sie übertrug die oberste Gewalt drei Konsuln, von denen der Erste Konsul als Herr über die äußere Politik, Heer und Flotte sowie die Finanzen die ausschließliche Macht hatte. Zu Mitkonsuln ernannte Bonaparte Cambacérés und Lebrun. Mit seiner Wahl zum Kaiser (18. Mai 1804) hörte das K. auf. Vgl. Frankreich, S. 557.

Konsulent (lat., »Berater, Ratgeber«), s. v. w. Anwalt (Rechtskonsulent). Gewöhnlich versteht man indessen unter Rechtskonsulent einen Geschäftsmann, der sich zwar gewerbsmäßig mit der Erledigung von Rechtsangelegenheiten befaßt, aber kein juristisch gebildeter Mann und insbesondere kein Rechtsanwalt ist; oft geringschätzend Winkeladvokat (Winkelskonsulent) genannt.

Konsulieren (lat.), s. v. w. konsultieren (s. d.).

Konfult (lat. Consultum), Beschluß.

Konfultation (lat.), Beratung, besonders die Beratung mehrerer Ärzte am Krankenbett. Der zu dem behandelnden Arzt (Ordinarius) hinzugerufene heißt konsultierender Arzt (Konsiliarius). Man braucht das Wort K. aber auch für die Befragung eines Arztes, der nicht die spezielle Behandlung übernehmen soll. Konfultativ, beratend.

Konfultieren (lat.), um Rat fragen, zu Rate ziehen.

Konsum, s. v. w. Konsumtion.

Konsument (lat.), einer, der Güter verzehrt oder auch nur für persönliche Bedürfnisbefriedigung gebraucht; in der Geschäftssprache schlechtthin der Käufer, Abnehmer, da die meisten Käufer auch wirklich Konsumenten sind.

Konsumieren (lat.), aufzehren, verzehren, verbrauchen; s. Konsumtion.

Konsummieren (lat.), zusammenrechnen; vollenden, vollziehen; Konsummation, Vollendung.

Konsumtibilien (neulat.), Gegenstände der Konsumtion (s. d.).

Konsumtion (lat., Konsum, »Verbrauch, Güterverzehrung«), im allgemeinen jede Wertvernichtung oder Wertminderung. Viele Wertminderungen haben keinen wirtschaftlichen Nutzen im Gefolge, wie Zerstörungen durch Menschenhand (Krieg, Frevel; Unvorsichtigkeit) oder durch schädliche Einflüsse der Natur (Oxydation, Trockenheit, Brand, Überschwemmung, Pilze, Insekten z.), welche oft auch beim Gebrauch von Gütern (z. B. beim Bewohnen von Häusern) von größerer Wirksamkeit sind als die Verwendung für menschliche Zwecke selbst. Andre Güterverzehrungen sind mit Vorteilen verknüpft und zwar mit solchen negativer Art, wenn durch dieselben anderweiten Schäden vorgebeugt oder diese Schäden vermindert werden sollen (Vorkehrungen gegen Elementarschäden, Frevel z. in Privat-, Gemeinde-, Staatswirtschaft). Oder es ist der Vorteil positiver Art, wenn die zu verbrauchenden Güter, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe, Maschinen z., zur Herstellung neuer, größerer Werte (sogen. produktive K., produktive Ausgaben in der Staatswirtschaft), oder wenn sie zur Befriedigung von Bedürfnissen dienen (K. im engeren Sinn, als Gegensatz zur Produktion). Nicht mit jeder Wertminderung ist eine Formveränderung verknüpft. Dieselbe kann auch Folge einer Änderung der Bedürfnisse oder auch davon sein, daß andre Bedingungen weiterer Brauchbarkeit aufgehoben werden (Veraltung von Druckschriften, aus der Mode gekommene Gegenstände, Kalender nach Ablauf des Jahrs z.). In diesem Fall spricht Roscher von einer Meinungskonsumtion. Ist auch heute die K. im allgemeinen nicht durch Gesetze beschränkt, so ist sie doch nicht rein willkürlich, lediglich von individueller Laune abhängig. Die Einnahmen des größten Teils der Gesellschaft sind verhältnismäßig gering. Ein sehr großer Prozentsatz derselben (bei untern Klassen 90, 95 Proz. und mehr) dient dazu, den ersten Anforderungen des Lebens zu genügen (Nahrung, Wohnung, Kleidung), und zwar ist man an die billigsten Güter gebunden, welche meist Produkte regelmäßiger stetiger Massenerzeugung, also Gegenstände der Massenkonsumtion, sind. Auf höher entwickelten Wirtschaftsstufen macht sich übrigens auch im Gebiet der Massenproduktion und der landwirtschaftlichen Erzeugung größere Mannigfaltigkeit geltend. So bleibt denn für die Individualität noch ein Spielraum in der Zusammenstellung der für den Lebensbedarf erforderlichen Güter wie auch in der hauswirtschaftlichen Verwendung derselben. Zu der genannten Ursache gleichmäßiger K.

tritt noch der Einfluß von Sitte und Verkommen, die Macht der Gewohnheit und der Mode hinzu, welche auch bei größern Einnahmen zu Konsumtionen zwingen, die ohne gesellschaftlichen Druck unterblieben wären. Mit steigender Kultur wird eine vollständigere Ausnutzung vorhandener Güter nicht allein durch Verbesserungen in der Technik, sondern auch durch Gebrauchsvereinigung (Benutzung vielnütziger Güter, wie Bibliotheken, Verkehrsanstalten z., durch viele) und Gebrauchssteilung (Spezialisierung des Gebrauchs verschiedener Teile eines Gegenstandes oder verschiedener Arten einer Gütergattung) ermöglicht. Wirtschaftlich ist die K., wenn sie zu sittlich nachhaltiger Befriedigung führt und eine echt wirtschaftliche Kräftigung ermöglicht. Grundbedingung einer gedeihlichen K. ist freie Wahl (Reiz der Verbote) bei tüchtiger intellektueller und moralischer Bildung, welche die so schwierige richtige Anpassung an die wirtschaftliche Lage und eine dieser wie dem Bedürfnis am besten entsprechende verständige Auswahl der Artikel je nach dem Grad ihrer Entbehrlichkeit sowie endlich eine angemessene quantitative und zeitliche Ordnung ermöglicht. Die unwirtschaftliche K. nennt man Verschwendung. Dieselbe ist absolut vorhanden, wenn der zu erreichende Zweck an und für sich verfehlt ist (geistige, körperliche Schädigung; unsinnige, raffinierte Genüsse), oder wenn er aus Mangel an wirtschaftlichem Verfahren nicht ganz erzielt wird. Relativ verschwenderisch ist derjenige Verbrauch, welcher nicht im angemessenen Verhältnis zur Aufwandsfähigkeit steht, sei es, daß er ohne Not dieselbe mindert, wichtige Zwecke andern hintansetzt oder eine falsche zeitliche Ordnung in der Verzehrung vornimmt, sowie derjenige, bei welchem der Zweck in anderer Weise billiger, besser und vollkommener hätte erreicht werden können. Hiernach kann eine K. an einem Ort, zu einer Zeit und für eine Person Verschwendung sein, während sie es unter andern Umständen nicht ist.

In der Medizin bezeichnet K. s. v. w. Abmagerung, Abzehrung, Schwindsucht.

Konsumtionskredit (Konsumtionskredit), s. Kredit.

Konsumtionssteuern (Konsumsteuern), s. Aufwandssteuern.

Konsumvereine, s. Genossenschaften, S. 105.

Kontabeszenz (lat.), Auszehrung.

Kontagium (lat., »Berührung«), Ansteckungsstoff, s. Ansteckung; Contagium vivum, lebende Ansteckungsorganismen, d. h. niederste Pilze (Bakterien) im Gegensatz zu gasartigen oder, einfach gesagt, unbekannten Kontagien; es ist wahrscheinlich, daß sich auch für die letztern, die früher sogen. Miasmen, ebenfalls lebende Organismen finden lassen werden; Kontagiös, ansteckend; Kontagiosität, die ansteckende Kraft einer Krankheit.

Kontakt (lat. Contactus), Berührung, besonders in der Geometrie. Eine gerade Linie hat mit einer ebenen Kurve einen K. erster Ordnung, sie ist deren Tangente, wenn sie zwei zusammenfallende Punkte mit derselben gemein hat; ein Kreis hat mit einer ebenen Kurve einen K. zweiter Ordnung, wenn er drei zusammenfallende Punkte mit ihr gemein hat; er heißt dann der Krümmungskreis, sein Halbmesser der Krümmungshalbmesser und sein Mittelpunkt der Krümmungsmittelpunkt.

Kontakt Elektrizität, s. v. w. Galvanismus.

Kontaktgänge, in der Geognosie Gänge, welche auf der Grenze zweier Gebirgsarten, einem Eruptivgestein und seinem Nebengestein, aufsetzen. S. Gang.

Kontaktmetamorphismus, s. Metamorphismus.

Kontaktwirkung, s. Katalyse.

Kontaminieren (lat.), verunreinigen, beslecken;
Kontamination, Verunreinigung.

Kontant (franz. comptant. ital. contante), bar, in barem Geld; daher **Kontantgeschäfte**, gegen bare Zahlung (per cassa) abgeschlossene Geschäfte, im Gegensatz zu den Kreditgeschäften; vielfach schließt aber auch die Bedingung »contant« eine Zahlungsfrist ein, insbesondere bedeutet an einigen Plätzen à ordinaire comptant einen Kauf mit usancenmäßiger Zahlungsfrist. **Kontanten** (franz. espèces, engl. specie), Bargeld; **Kontantenkonto** (Sortenkontro), das für eingenommene Münzen, welche nicht als unmittelbare Zahlungsmittel benutzt werden können, besonders von Handelshäusern an Seeplätzen angelegte besondere Konto (s. Buchhaltung, S. 564); **Kontantenliste**, auf Schiffen die Liste des geladenen baren Geldes; per kontant (pour comptant), gegen bare Zahlung; der französische marché au comptant (Kontantlauf) ist gleichbedeutend mit Effektiv-, Loko-, Tagesgeschäft, bei welchem der gekaufte Gegenstand mit oder ohne Kreditierung sofort übernommen wird, im Gegensatz zum marché à terme (Lieferungsgeschäft).

Kontemnieren (lat.), verachten.

Kontemplation (lat., »Beschauung«), Bezeichnung einer Gemütsrichtung, die vorzugsweise auf Beobachtung des Göttlichen im Spiegel des eignen Innern gerichtet ist. In der Sprache der Mystiker ist kontemplatives Leben dasjenige, das ganz der K. gewidmet ist; **Kontemplative** daher s. v. w. Mystiker.

Kontemporär (lat.), gleichzeitig.

Kontemtion (lat.), Verachtung.

Konten, s. Konto.

Kontent (lat.), zufrieden.

Kontenta (lat. contenta, Mehrzahl von contentum), Inhalt, z. B. der Inhalt eines Briefs oder einer sonstigen Schrift; im anatomischen Sinn die Eingeweide, aber auch ihr Inhalt.

Kontenten (Kontentenzettel, ital. Portata), in Seefstädten die Verzeichnisse der einkommenden Waren, zugleich die Namen der Schiffe, Schiffsinhaber und der Empfänger der Ladungen enthaltend.

Kontentieren (franz.), befriedigen, zufriedenstellen.

Konter... (vom franz. contre), in Zusammenlegungen häufig, s. v. w. Kontra (s. d.).

Konteradmiral, s. Admiral.

Konterapprochen (franz.), Gegenlaufgraben, mit denen der Verteidiger einer belagerten Festung aus dem gedeckten Wege gegen den Sappenangriff vorgeht. In großer Ausdehnung wurden sie 1855 durch die Russen bei der Verteidigung von Sebastopol angewendet. Vgl. Festungskrieg.

Konterbande (franz.), im Zollwesen die Ein- oder Ausfuhr von Waren entgegen den bestehenden Zollgesetzen und unter Umgehung der letztern; auch Bezeichnung für diese Waren selbst. In der Zollgesetzgebung wird indessen zwischen Zolldefraudation (Hinterziehung der Zölle) und K. noch ein besonderer Unterschied gemacht, indem man den Ausdruck K. auf die Ein-, Aus- oder Durchfuhr solcher Gegenstände beschränkt, welche einem Ein-, Aus- oder Durchfuhrverbot unterliegen. Das deutsche Verinszollgesetz vom 1. Juli 1869 (§ 134) bestraft die K. in diesem engern Sinn mit einer Geldstrafe, welche dem doppelten Werte der betreffenden Gegenstände und, wenn dieser nicht 30 Mk. beträgt, dieser Summe gleichkommen soll. Außerdem tritt Konfiskation der Gegenstände ein, in Bezug auf welche das Vergehen

verübt worden ist. Im Völkerrecht versteht man unter K. (Kriegskonterbande) die Zufuhr unmittelbarer Kriegsbedürfnisse an eine kriegsführende Macht zum Nachteil des Gegners der letztern, auch diese Kriegsbedürfnisse selbst. In diesem Sinn werden namentlich Waffen und Munition, aber auch Pferde, Proviant u. dgl. zur K. gerechnet. Die Zufuhr von Kriegskonterbande gilt als Verletzung der Neutralität und berechtigt die kriegsführende Macht, welche sich dadurch geschädigt sieht, zur Wegnahme der K. (s. Frei Schiff, frei Gut). Im Seekrieg können neutrale Schiffe, welche K. führen, aufgebracht und als gute Prise (s. d.) behandelt werden; auch findet neutralen Handelsschiffen gegenüber, welche nicht im Geleit (Konvoi) von Kriegsschiffen der neutralen Macht segeln, das Durchsuchungsrecht (s. d.) mit Rücksicht auf etwanige K. statt. Vgl. außer den Lehrbüchern des Völkerrechts: Lohmann, Die Zufuhr von Kriegskonterbandewaren (Kiel 1877).

Konterbatterien (franz.), diejenigen Batterien, die zur Belämpfung der den Graben vor der Bresche bestreichenden Flanken früher in der Regel in der Krönung des Glacis angelegt wurden, heute aber wenig gebräuchlich sind. Vgl. Festungskrieg.

Konterfei (v. franz. contrefait, »nachgemacht«), s. v. w. Abbildung, Porträt; **Konterfeien**, abbilden.

Konterfeimünzen (Konterfei-, Kontrafekt-, Kontrefaitmünzen), meist ovale und gehentelte Schaumünzen oder Medaillen mit nur einseitiger Prägung und zwar mit dem Bildnis eines Fürsten oder einer andern hohen Person, wurden als Gnadenbeweise verschenkt und an Halsketten getragen.

Kontergarde (franz.), Bormall, Gegenwall, in ältern Festungen ein Außenwerk, welches die Facen eines Bastions oder Ravelins gegen direktes Feuer sichern soll und parallel von ihm durch einen Graben getrennt vor demselben liegt. Nur für Infanterie eingerichtet, heißt das Werk Rouvresace. Vgl. Festung.

Konterkarrieren (franz.), entgegenwirken, hintertreiben; in die Quere kommen.

Konterkoup (franz., »Gegenstoß«), Bezeichnung für Verletzungen, welche namentlich am Schädel bei starkem Schlag oder Auffallen von einer Höhe nicht an der Stelle der direkten Einwirkung der Gewalt erfolgen, sondern an der gegenüberliegenden Stelle der Schädelgrundfläche. Die Knochen erleiden dabei entweder Frakturen (Brüche) oder Fissuren (s. d.), das Gehirn Quetschungen an der Basis der Schläfen und Stirnlappen. Oft sind die letztern Veränderungen vorhanden, ohne daß die Schädelkapsel an der direkt getroffenen Stelle einen Bruch erlitten hat.

Kontermandieren (franz., Kontramandieren), einen Gegenbefehl erlassen, d. h. einen gegebenen Befehl durch einen andern aufheben. Eine Kontermandierung (contremandat) im Geschäftsverkehr ist in allen Fällen erlaubt, wo ein reines Vollmachtsverhältnis stattfindet und es zur Befolgung des anderweiten Auftrags noch Zeit ist; hat dagegen der Beauftragte schon entscheidende Maßregeln getroffen, so ist eine Kontermandierung nicht mehr von Erfolg.

Kontermarke (franz.), eine Marke (Zettel etc.), die nach einstweiligem Verlassen des Wiedereintritts in eine Vorstellung, ein Konzert etc. sichert; beim Pferdehandel s. v. w. falsche Kunde, s. Kolochen; in der Numismatik s. v. w. Stempelzeichen.

Kontermarisch (franz.), Evolution, durch welche Truppenkörper die der bisherigen entgegengesetzte Fronte und Abmarsch annehmen, ohne das Verhältnis der Glieder und Flügel zu einander zu ändern; in den meisten Armeen jetzt außer Gebrauch.

Kontermine (franz., »Gegenmine«), f. Mine; in weiterer Bedeutung jedes gegen die Pläne eines andern oder einer andern Partei gerichtete Unternehmen; in der Börsensprache die Operation, welche einer herrschenden Spekulationsrichtung entgegenarbeitet, insbesondere die der Hauffe entgegenwirkende Spekulation auf das Fallen der Kurse (Spekulation à la baisse, fixen), daher: in die K. gehen, sich an solchen Spekulationen beteiligen. Kontermineur, einer, der à la baisse spekuliert (Baissier oder Fixer), im Gegensatz zum Mineur (Spekulant à la hausse).

Konterorder (franz.), Gegenbefehl, Zurücknahme eines Befehls oder Auftrags.

Konterpartie (franz.), f. v. w. Gegenpartei, Gegenpart; in der Buchführung f. v. w. Kontrabuch (f. d.).

Konterpassation (franz.), Rückabtretung eines Wechsels.

Kontertanz, ursprünglich englischer Tanz (Anglaise), der sich seit Anfang des 18. Jahrh. in Frankreich und dann auch in Deutschland eingebürgert hat und mit mancherlei Veränderungen einer der beliebtesten Gesellschaftstänze geworden ist, aber ohne eigentliche Ausführung der Paß jetzt nur noch gegangen wird. Er wird von vier, sechs und mehr Paaren getanzt, die in einer Reihe oder im Bierre aufgestellt sind, und besteht aus der Aufeinanderfolge von fünf oder sechs Teilen oder Hauptfiguren: Pantalón, Été, Poule, Trenis, Pastourelle und Finale. Die Musik dazu ist teils im $\frac{2}{4}$, teils im $\frac{3}{8}$ -Takt gesetzt und besteht aus achttaktigen Reprisen von munterm Charakter. Der Name K. bezieht sich auf die Eigentümlichkeit desselben, daß die Paare gegeneinander tanzen und nicht, wie bei den Rundtänzen, hintereinander her; die Ableitung von Country-dance (»Bauerntanz«) ist falsch.

Kontestāner (Contestani), Volk des Altertums in Hispania Tarraconensis, an der Küste von Neukarthago; nördlich bis zum Sucro (jetzt Jucar) reichend.

Kontestieren (franz.), bezeugen, beteuern, bestreiten; in Abrede stellen; davon Kontestabel, anfechtbar; Kontestation, Bezeugung, Darthundurchzeugen; Streit, Streitigkeit.

Kontext (lat.), Redeverbindung, Gedanken Zusammenhang; zusammenhängender Inhalt eines Schriftstücks. Kontextur, Verwebung, Verbindung.

Kontieren, ein Konto (f. d.) für jemand haben, mit ihm in laufender Rechnung stehen. Daher Kontierungen, die im deutschen Zollgebiet kreditfähigen Großhändlern, welche einen erheblichen Handel mit fremden Waren treiben, gewährte Vergünstigung, daß sie den Zoll für eingeführte Waren nicht sogleich zu bezahlen brauchen, sondern daß sie mit demselben einströmen in den Zolllüchern belastet werden, während die ins Ausland zurückgehenden oder nach öffentlichen Niederlagen gelangenden Waren ohne Abgabenerhebung von ihrem Konto wieder abgeschrieben werden. Nur für die innerhalb des Zollgebiets verkauften Waren wird bei der halbjährigen Abrechnung mit der Steuerbehörde der vorgeschriebene Zoll entrichtet, so daß die Konteninhaber einen Zolldredit bis zu einem halben Jahr genießen. Die Erlangung eines fortlaufenden Kontos, um welches bei dem Hauptsteueramt nachzusuchen ist, ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Der Nachsuchende muß z. B. wirklich Verkäufer in offener Verkaufsstätte sein; dann darf die je in einem halben Jahr zur Anschreibung gelangende Warenmenge nicht unter ein bestimmtes Mindestmaß herabgehen. Vermischte Lager von versteuerten und un versteuerten Waren werden nur ausnahmsweise gestattet. Bis 1868 kamen Kontierungen

nur auf den Messplätzen (Leipzig, Frankfurt a. M., Braunschweig) zu gunsten der Messhändler vor. Diese Messkontierungen werden im Gegensatz zu den oben erwähnten fortlaufenden Konten nur für die Dauer einer Messe verwilligt.

Kontignation (lat.), Balkenwerk eines Baues; dann überhaupt f. v. w. Zusammenfügung.

Kontiguität (lat.), Angrenzung, Berührung; kontiguiertlich, angrenzend, anstoßend.

Kontinent (lat., Festland), im Gegensatz zu den Inseln eine weit ausgedehnte, »zusammenhängende« Landmasse. Der Sprachgebrauch hat im Lauf der Zeit fünf solcher Kontinente oder Erdteile (fälschlich wohl auch Weltteile genannt) angenommen, von denen drei, Asien, Afrika und Europa, unter sich verbunden, die sogen. Alte Welt ausmachen; der vierte ist das wieder durch eine schmale Landzunge in zwei Festlande gegliederte Amerika, die Neue Welt, der fünfte und kleinste Australien, auch wohl als Teil der Neuen Welt bezeichnet, in der That aber nur eine große, an Südostasien anzureihende Insel. Oft werden noch die an den beiden Polen liegenden Landmassen als arktischer und antarktischer K. den genannten fünf beigelegt. Die Engländer verstehen unter K. schlechtweg das Festland von Europa.

Kontinental (lat.), das Festland betreffend; daher Kontinentalmächte, die Staaten des Festlandes von Europa.

Kontinentalsperre (Kontinentalsystem), die von Napoleon I. gegen England verhängte Maßregel, dem Handel desselben durch Absperrung des gesamten europäischen Festlandes einen tödlichen Schlag zu verlehen und es zum Frieden und zur Anerkennung des im Utrechter Frieden aufgestellten Seerechts zu zwingen. Die Grundlage des Kontinentalsystems war das unter dem 21. Nov. 1806 von Berlin aus erlassene Dekret Napoleons, welches die britischen Inseln in Blockadezustand erklärte, allen Handel, Verkehr und alle Korrespondenz mit ihnen aufs strengste untersagte, die in irgend einem von den französischen Truppen oder deren Verbündeten besetzten Land getretenen englischen Unterthanen für Kriegsgefangenen, alles Eigentum englischer Unterthanen sowie alle aus England und seinen Kolonien kommenden Waren für gute Prise erklärte und allen Handel mit englischen Waren verbot. Auf diese Maßregel antwortete England mit einer Geheimratsverordnung vom 7. Jan. 1807, wodurch allen neutralen Schiffen das Einlaufen in einen französischen oder unter französischer Kontrolle stehenden Hafen verboten ward. Napoleon, der sich unterdessen in den Besitz der Hansestädte gesetzt hatte, antwortete darauf von Warschau aus durch ein neues Dekret (25. Jan. 1807), worin die Konfiskation sämtlicher in den Hansestädten mit Beschlag belegter englischer Waren ausgesprochen wurde. England erklärte 11. März dafür die strenge Blockade der Weser, Ems und Elbe und dehnte dieselbe 11. Nov. auf alle Häfen aus, in welche die englischen Schiffe nicht einlaufen durften. Außerdem wurde bestimmt, daß jedes mit einem französischen Paß ausgerüstete Schiff konfisziert und nur den Neutralen der Verkehr zwischen den Kolonien und ihrem Vaterland gestattet sein sollte. Alle andern Schiffe sollten, wenn sie mit den blockierten Häfen Handel treiben wollten, erst in einen englischen Hafen einlaufen und daselbst eine Abgabe von 25 Proz. entrichten. Letztere Bestimmung drohte Napoleons ganze K. zu zerstören. Daher erschien 17. Dez. 1807 ein Dekret von Mailand aus, wodurch jedes Schiff, welches sich zu einer Fahrt nach England oder zu einer Abgabenerichtung verstehe,

für denationalisiert erklärt ward. Dergleichen Schiffe sollten ebenso wie diejenigen, welche die Blockade Englands gebrochen hatten, als gute Preisen angesehen werden. Die Denunzianten sollten nach einem Dekret vom 11. Jan. 1808 den dritten Teil des erbeuteten Guts erhalten. Der K., welcher anfangs bloß Frankreich, Holland, ein großer Teil Italiens und die Rheinbundsstaaten beipflichteten, traten im Tilsiter Frieden 7. und 9. Juli 1807 Preußen und Rußland, durch den Vertrag von Fontainebleau 31. Okt. 1807 Dänemark, 27. Okt. 1807 Spanien, das 8. Jan. 1808 seine Häfen für die englische Flotte verschloß, endlich 18. Febr. 1808 auch Österreich bei. Rußland und Dänemark sollten in den nordischen Meeren, Frankreich, Spanien, Holland und Italien im Mittelländischen Meer und im Ozean den Handel mit englischen Waren verhindern. Da Portugal den Anschluß verweigerte, wurde es von den Franzosen besetzt und die Dynastie Braganza vertrieben. Allein bald tauchte eine Reaktion gegen die K. auf, die immer weiter um sich griff. An eine strenge Durchführung der K. war ohnehin nicht zu denken; vielmehr fand der Handel eine Menge Mittel und Wege, wodurch das verhaßte System umgangen wurde. Vorzüglich die Nordamerikaner und griechische Seeleute betrieben diesen Handel mit englischen Waren in französischen und neutralen Häfen. Weil der Schleichhandel besonders an der holländischen Küste eifrig betrieben wurde und König Ludwig ihn nicht streng genug bestrafte, wurde Holland 1810 mit Frankreich vereinigt, ebenso die ganze deutsche Nordseeküste sowie Lübeck. Da nun das Überhandnehmen des Schleichhandels die Zwecke der K. zum Teil vereitelte, so verordnete Napoleon durch die Dekrete vom 5. Aug. und 12. Sept. 1810 (Tarif von Trianon), daß alle Kolonialwaren als aus dem englischen Handel herrührend betrachtet und daher mit 60 Proz. Kontinentalsteuer belegt sein sollten. Das Dekret von Fontainebleau vom 19. Okt. 1810 verordnete sogar die Verbrennung und Vernichtung der englischen Waren. Gleichwohl wurden Mittel und Wege gefunden, diese strengen Maßnahmen zu umgehen, und dadurch, daß der Kaiser später gegen die Lösung eines Lizenzscheins die Einfuhr einer gewissen Menge englischer Waren gegen die Ausfuhr einer gewissen Menge französischer Manufakturwaren nach England gestattete, sank die K. zuletzt zu einem Mittel zur Bereicherung seiner leeren Kassen herab; 1810 nahm er, ohne die konfiszierten Waren zu rechnen, 150 Mill. Frank an Steuern und Lizenzen ein. Die K. fiel schließlich durch die gegen Napoleon gerichtete Allianz Rußlands und Englands 1812 und die große Koalition von 1813.

Daß die politische Bedeutung der K. anlangt, so trug dieselbe ohne Zweifel viel zur Erhöhung des schon vorhandenen Hasses gegen Napoleon bei und war mit hin schon deshalb eine gänzlich verfehlte Maßregel. England erlitt durch sie überdies wenig Einbuße, indem es sich neue Absatzwege eröffnete und die feindlichen Kolonien um so mehr brandschakte. Wiewohl zum Ersatz der verteuerten Kolonialwaren und Manufakturen manche Industrien sich entwickelten, wie namentlich die Rübenzuckerfabrikation, so hatte die K. doch auch nationalökonomische Nachteile in ihrem Gefolge. Sie rief notwendig eine Menge ephemerer Unternehmungen hervor, für die in den natürlichen Verhältnissen ihres Bodens kein Grund vorhanden war, und die bald für viele sichern Ruin zur Folge hatten. Durch die tödliche Feindschaft, die man England erklärt hatte, versperrte man der Industrie und dem Handel des

Festlandes allen Zutritt zu den überseeischen Ländern und benachteiligte also gerade die Unternehmungen, die trotz des sogen. Monopols der Engländer naturgemäß erwachsen waren. Indem man ferner Gegenstände vom Handel ausschloß, die zum Bedürfnis geworden waren, legte man den Konsumenten unerschwingliche Lasten auf, da die benötigten Artikel teils nur notdürftig und mit Mühe durch einheimische ersetzt, teils vom Inland nur zu enormen Preisen oder gar nicht geliefert werden konnten. Kurz, der ganze Handel geriet durch die K. in falsche Geleise. Vgl. Kießelbach, Die K. (Stuttg. 1849).

Kontinenz (lat.), Enthaltbarkeit.

Kontingent (v. lat. contingens, das den einzelnen »Treffende«, auf ihn Entfallende), im allgemeinen s. v. w. Zuschuß, Beitrag; militärisch Bezeichnung für die Truppenzahl, welche in einem Staatenverein jeder einzelne Staat zu der gemeinsamen Heeresmacht zu stellen hat. So setzte sich das ehemals deutsche Reichsheer aus einer großen Zahl teilweise sehr kleiner Kontingente zusammen. Die Größe dieser Kontingente, nach Kreisen geordnet, war zuerst unter Karl V. 1521 durch die sogen. Wormser Matrikel festgesetzt worden, und nach einem Reichsschluß von 1681 betrug das Reichsheer in der Regel 28,000 Mann zu Fuß und 12,000 zu Pferde. Die einzelnen deutschen Landes- (Kontingents-) Herren hatten daneben die volle Militärhoheit und ihr eignes Militär. Auch der Deutsche Bund hielt an dem Kontingentsystem fest. In Kriegzeiten sollte ein Heer aus Kontingenten der Bundesstaaten gebildet und ein Bundesfeldherr von der Bundesversammlung gewählt werden. Die Stärke der Kontingente war zuletzt durch Matrikel vom 14. April 1842 bestimmt, die Einrichtung und Zusammensetzung derselben durch die Bundeskriegsverfassung vom 11. Juni 1822 (Zusätze dazu vom 4. Jan. und 16. Nov. 1855). Hiernach bestanden die Kontingente der einzelnen Staaten aus $1\frac{2}{3}$ Proz. der Gesamtbevölkerung und zwar $1\frac{1}{2}$ im Hauptkontingent, $\frac{1}{3}$ im Reservekontingent und $\frac{1}{6}$ Proz. im Ersatzkontingent; die beiden erstern rückten ins Feld oder hatten die Bundesfestungen zu besetzen; das Ersatzkontingent blieb zur Ausbildung des Ersatzes im eignen Staat zurück. Vgl. Deutschland (Heerwesen). — K. heißt auch der den Truppenteilen für unbrauchbare Ausrüstungsstücke jährlich zu überweisende Ersatz an dergleichen, der deshalb auch Jahreskontingent genannt wird. — Kontingentieren, das K. der Beteiligten festsetzen.

Kontingentierung der Banknoten, die Vorschrift, daß die auszugebenden Banknoten überhaupt oder daß die ungedeckt ausgegebenen Banknoten einen bestimmten Betrag, die Kontingentsziffer, nicht überschreiten dürfen. In England wurde die K. durch die Peel'sche Bankakte von 1844 eingeführt. Die Bestimmung des deutschen Reichsbankgesetzes, nach welcher die über einen gewissen Betrag hinaus ausgegebenen Noten einer Steuer von 5 Proz. unterliegen, hat man eine indirekte K. genannt.

Kontingentierung der Steuern bedeutet die Festsetzung der letztern auf einen bestimmten, nicht zu überschreitenden Betrag, welcher hierauf auf die Steuerpflichtigen nach einem bestimmten Maßstab verteilt (repartiert) wird. Kontingentierete Steuern sind hiernach Repartitionssteuern. Die K. soll verhindern, daß eine gewisse Steuer eine Überbürdung herbeiführe. Aus diesem Grund hat man in Preußen seit 1861 die Grundsteuer auf 10 Mill. Thlr., nach der Vergrößerung der Monarchie 1866 auf 40 Mill. Mk. und seit 1873 die Klassensteuer auf 11 Mill. Thlr.

kontingentiert. Ist der aufzubringende Steuerbetrag ein für allemal festgesetzt, so spricht man von einer *R.* im engeren Sinn gegenüber derjenigen, bei welcher je nach Bedarf die ganze Summe oder nur eine Quote derselben (eine gewisse Zahl von Monatsraten, hiernach Quotisierung der kontingentierten Steuer) zur Einhebung gelangt.

Kontinuieren (lat.), fortsetzen; kontinuierlich, fortgesetzt, anhaltend, ununterbrochen; **Kontinuation**, Fortsetzung, Folge; **kontinuativ**, eine Fortsetzung bezeichnend.

Kontinuität (lat.), Unterbrechungslosigkeit oder Stetigkeit, die Eigenschaft, daß da, wo ein Teil eines Ganzen aufhört, ein anderer anfängt. Dem Raum und der Zeit kommt *R.* zu, den materiellen Körpern nur scheinbar, da in Wahrheit ihre kleinsten Teilchen durch Zwischenräume (Poren) getrennt sind. Über kontinuierliche Größen vgl. Größe. — Im öffentlichen Leben versteht man unter *R.* den innern Zusammenhang und die stete Fortentwicklung eines Regierungssystems, auch das Anknüpfen parlamentarischer Verhandlungen an die Vorverhandlungen, so daß die Beratung eines Gegenstandes, auch wenn sie sich durch mehrere Sitzungen hindurchzieht, gleichwohl als ein einheitliches Ganze betrachtet wird. Dagegen ist zu beachten, daß die Verhandlungen der einen Sitzungsperiode in der nächstfolgenden Sitzungsperiode nicht einfach fortgesetzt und da wieder aufgenommen werden, wo sie in der vorhergehenden Session stehen geblieben waren. Vielmehr sind in dieser Hinsicht die meisten parlamentarischen Verhandlungen nach der Geschäftsordnung durch das Prinzip der Diskontinuität beherrscht. Ist z. B. in einer Session ein Antrag zwar eingebracht, aber nicht zur Beratung gekommen, ein Gesetzentwurf zwar einmal beraten, aber nicht zu einer weiteren Lesung gelangt, so ist ein wiederholtes Einbringen des Antrags oder der Vorlage in der neuen Session erforderlich, wofür Antrag oder Vorlage aufrecht erhalten und zu einem Abschluß gebracht werden soll. Für die Verhandlungen des deutschen Bundesrats gilt das Prinzip der *R.*, während für den Reichstag dasjenige der Diskontinuität maßgebend ist.

Ronto (ital. Conto, Mehrzahl Konten oder Conti), Rechnung, namentlich die in den Handelsbüchern eingetragene, die deshalb auch Kontobücher genannt werden. In der Regel dienen für das *R.* zwei entgegengesetzte, mit »Soll- und »Haben« überschriebene Blattseiten. Ist es für Personen (Geschäftsfreunde, Gesellschafter etc.) angelegt, so heißt es Personenkonto, lebendes, personelles *R.*, während das über leblose Vermögensbestandteile errichtete *R.* totes, impersonelles (unpersönliches) oder Sachkonto genannt wird, daß je nach dem Gegenstand, dem es gewidmet ist, Kassa-, Wechsel-, Waren etc. *R.* sein kann. Jemand ein *R.* eröffnen heißt, ihm in den Handelsbüchern eine laufende Rechnung eröffnen; a conto zahlen ist f. v. w. auf Abschlag oder im Vorschuß zahlen; a conto metà, auf gemeinschaftliche halbe Rechnung. Conto corrente ist die laufende gegenseitige Rechnung eines Geschäftsmanns auf den Büchern eines andern (s. Kontokorrent); C. finto, eine fingierte oder erdichtete Rechnung, die man in Handelsplätzen auswärtigen Geschäftsfreunden erteilt, damit diese vor dem wirklichen Warenbezug eine Rechnung über etwaige Kosten oder Einnahmen anstellen können. C. debet oder C. saldo, das Ausgleichungskonto, die Rechnung, wie sie sich nach erfolgter Zahlung (der ganzen oder einer abschläglichen Summe) stellt. C. mio, C. suo, C. nostro, C.

loro, Bezeichnungen für: meine Rechnung (m./R.), seine Rechnung (s./R.), unsre Rechnung (u./R.), ihre Rechnung (i./R.); C. nuovo, C. vecchio: neue Rechnung (N./R.), alte Rechnung (A./R.). Vgl. Kontieren.

Kontokorrent (ital. Conto corrente, franz. Comptecourant, engl. Account current), die laufende Rechnung, welche der Kaufmann mit seinem Geschäftsfreund dadurch führt, daß er die denselben betreffenden Eintragungen aus dem Memorial auf ein besonderes Blatt (Conto) des Haupt- oder Kontokorrentbuchs überträgt. Auf der linken Seite werden unter Soll (Debet) die von ihm dem Geschäftsfreund gemachten Leistungen, auf der rechten Seite unter Haben (Credit) die ihm von diesem gemachten Leistungen eingetragen. Sobald das *R.* abgeschlossen wird, was regelmäßig am Jahreschluß, im Bankgeschäft beim Abschluß jedes Halbjahrs geschieht, werden beide Seiten summiert und der Unterschied der Summen derjenigen Seite, welche die geringere Summe aufweist, als Vortrag (Saldo, ital. saldo, franz. solde, engl. balance) gutgeschrieben, so daß anscheinend beide Seiten gleiche Summen aufweisen. Nach Abschluß des Kontokorrents wird die neue Rechnung (conto nuovo) mit Eintrag des Saldo aus der alten Rechnung (conto vecchio) auf der entgegengesetzten Seite eröffnet. Das abgeschlossene *R.* teilt man dem Geschäftsfreund in einer Abschrift, die auch *R.* genannt und mit Datum und Unterschrift versehen wird, zur Anerkennung mit. Die am Schluß desselben beigefügte Klausel S. E. et O. (salvo errore et omissione, d. h. unter Vorbehalt von Irrtümern und Auslassungen) ist unwesentlich; auch die Anerkennung des Kontokorrents durch den Geschäftsfreund schließt nach Art. 249 des Handelsgesetzbuchs den Nachweis von Irrtum und Betrug nicht aus. Außer den aus dem Memorial zu übertragenden Posten werden auf dem *R.* Zinsen, Provision (s. d.), Kourtage, Porto und sonstige Spesen gebucht. Die zu berechnende Provision wird gewöhnlich bei Eröffnung des Geschäftsverkehrs festgesetzt. Dieselbe wird nur von einer Seite und zwar meist von derjenigen des größeren Betrags mit Abzug der Frankoposten (Posten, für die keine Provision zu bezahlen, oder für welche eine solche bereits angerechnet wurde, dann der Saldo der vorigen Rechnung) je nach dem Umfang des Geschäftsverkehrs in der Höhe von $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{2}$ Proz. und mehr berechnet. Kourtage (in Deutschland gewöhnlich 1 pro Mille) kommt nur für solche Posten in Anrechnung, welche die Vermittelung eines Maklers nötig machen. Der Zinsfuß richtet sich nach getroffener Übereinkunft. Er ist 1) für beide Teile (im Soll und im Haben der Rechnung) gleich hoch, oder 2) er ist für beide gleich, doch bringt der Kontokorrentgeber, wenn sein Kommittent im Lauf der Rechnung im Guthaben bleibt, für letzteres keine Zinsen in Anrechnung, oder 3) der Bankier berechnet niedrigere Zinsen, solange er Schuldner, höhere, solange er im Vorschuß ist. Sind Zinsen nicht ausdrücklich vereinbart, so kommt die Bestimmung des Handelsgesetzbuchs (Art. 287—293) in Anwendung. Nach derselben können, wenn nichts anderes bedungen ist, Zinsen zu 6 Proz. von allen Forderungen und Handelsgeschäften nach erfolgter Mahnung und von Kaufleuten von allen Darlehen, Auslagen, Vorschüssen und Verwendungen vom Augenblick der Leistung an, von Kaufleuten untereinander überhaupt von jeder fälligen Forderung aus beiderseitigen Handelsgeschäften wie auch vom Überschuf eines abgeschlossenen Kontokorrents gefordert werden, wenn auch darunter schon Zinsen enthalten sind.

Bei der Berechnung der Kontokorrentzinsen wird entweder, wie in England und Holland, die wirkliche Zahl der Tage unterstellt, welche Jahr und Monat zählen, oder es wird, wie in Deutschland üblich, der Zinsfuß für 360 Tage und bei Ermittlung der Zeit der Monat zu 30 Tagen genommen. Die Zinsen werden entweder für jeden einzelnen Betrag besonders ausgerechnet und dann summiert, od. man wendet hierfür die Rechnung mit Zinszahlen (Nummern) an. Ist das Kapital = k , die Zahl der Tage, für welche Zinsen zu berechnen, = z , der Zinsfuß = $\frac{p}{100}$, so ist der Zinsbetrag des ein-

zelnen Postens = $\frac{k \cdot z \cdot p}{360 \cdot 100}$. Ist nun der Zinsfuß für alle Posten gleich hoch, so läßt sich die Rechnung dadurch abkürzen, daß man bei den einzelnen Posten das Kapital k mit der Zahl der Tage z multipliziert, die zwei letzten Stellen abschneidet, bei der Methode mit abgekürzten Nummern einfach streicht, dann alle Produkte (Zinszahlen) zusammenzählt und die Summe derselben durch den sogen. Zinsdivisor ($\frac{360}{p}$) dividiert. Die Zinsbemessung erfolgt nach fol-

genden drei Methoden, von denen die ersten beiden, sofern nur ein Zinssatz unterstellt wird, die Anwendung der Zinszahlen gestatten. 1) Die progressive, fortschreitende oder deutsche Abschlußmethode. Bei derselben rechnet man die Zinsen vom Verfalltag des Postens an vorwärts bis zum Abschlußtag des Kontokorrents. Kommen hierbei Posten vor, welche erst nach diesem Tag verfallen, so werden die diesen weiteren Tagen entsprechenden Zinszahlen mit roter Tinte vorgetragen. 2) Die retrograde, rück-schreitende oder Epochenmethode. Dieselbe diskontiert sämtliche Posten auf einen gemeinschaftlichen Anfangstermin und berechnet dann vom Kapital-saldo (Unterschied zwischen Soll- und Habensumme) die Zinsen von diesem Termin an bis zum Abschlußtag. Diese Methode gestattet, ein für den allgemeinen Abschlußtag vorbereitetes K. auch an einem beliebigen andern Tag abzuschließen. Auch kommen die roten Zinszahlen, mit Ausnahme von ältern Posten, in Wegfall. 3) Die in Frankreich übliche Italice Zinsrechnung oder Staffelmethode. Bei derselben werden die Zinsen je von dem Datum einer Buchung bis zu demjenigen der nächstfolgenden besonders berechnet. Diese Methode ist zwar umständlich und erfordert eine besondere Zinsennotiz, welche dem K. beizufügen ist; doch ist sie ausschließlich anwendbar, wenn im Lauf wechselnde Zinssätze in Anrechnung kommen, insbesondere wenn ein höherer Zinssatz berechnet wird, solange der Saldo im Soll erscheint, ein niedrigerer, solange derselbe im Haben steht.

Das Kontokorrentverhältnis kann sowohl ein einseitiges als ein wechselseitiges sein. Letzteres ist der Fall, wenn zwei Geschäfte sich gegenseitig Konten eröffnen und Aufträge erteilen. Jedes Haus bucht dann die Geschäfte, zu denen es dem andern Auftrag erteilt, auf dem conto mio (nostro), und die, zu denen es den Auftrag von dem andern erhält, auf dem conto suo (loro). Ein einseitiges Kontokorrentverhältnis kommt insbesondere bei dem sich immer mehr ausbreitenden Kontokorrentverkehr von Banken mit solchen Kunden vor, welche jenen Gelder zur Verwaltung anvertrauen. Näheres über diese Kontokorrentgeschäfte s. unter Banken, S. 324. Rechtlich ist das gesamte Kontokorrentverhältnis derart als unteilbares Ganze aufzufassen, daß, wenn nichts anderes verabredet ist, die Einzelsforderungen nicht als selb-

ständige gelten und darum auch nicht besonders gegeneinander kompensiert werden (Artikel 291 des Handelsgesetzbuchs). Vgl. Rothschilds Taschenbuch für Kaufleute; Schiebs-Obermanns Kontowissenschaft; Röhrich, Die laufende Rechnung oder das K. (3. Aufl., Leipz. 1873); Creizenach, Der kaufmännische K. in seiner rechtlichen Bedeutung (Mainz 1873); Wenzely, Die Kontokorrent-Zinsrechnung (Chemn. 1880); Trempenau, Das kaufmännische K. (Leipz. 1883); Levy, Der Kontokorrentvertrag (deutsch von Nießer, Freiburg 1884).

Kontor (Kontor, franz. Comptoir, „Zählstich, Rechenzimmer“), Schreib-, Geschäftsstube eines Kaufmanns und seines mit den Kontorarbeiten betrauten Personals (Kontoristen). Außerdem nennt man Kontore auch die von Kaufleuten im Ausland begründeten Handelsétablissements oder Faktoreien (s. d.) sowie die Zweiganstalten großer Banken.

Kontorniaten (ital. Contorniat), röm. Kaisermlünzen, welche nicht als eigentliches Geld zu Kauf und Verkauf, sondern vielleicht zu irgend welchen Zwecken bei öffentlichen Spielen u. d. dienten. Ihren Namen erhielten sie in neuerer Zeit von dem erhabenen Rand (ital. contorno). Ihre Typen sind meist von geringem Kunstwert, flach und geistlos gearbeitet, aber durch die Fülle mythologischer Darstellungen sowie durch Porträte berühmter Männer (wie Horaz, Terenz, Sokrates u. d.) sehr merkwürdig. Die K. gehören der spätesten römischen Kaiserzeit an; außer frühern Kaisern erscheint auf ihnen das Bildnis des Kaisers Valentinianus III. (425–455 n. Chr.) und gibt uns einen Anhalt für ihre chronologische Bestimmung. Vgl. Sabatier, Description générale de médaillons contorniates (Par. 1860, mit vielen Abbildungen).

Kontorquieren (lat.), verdrehen, verrenken; Kontorsion, Verrenkung, Verzerrung.

Kontorten, Ordnung im natürlichen Pflanzensystem unter den Dikotyledonen, Abteilung der Gamopetalen, charakterisiert durch oberständigen Fruchtknoten, vier-, fünf- oder mehrgliederige Blütenblätter, freie, aber nur zwei Fruchtblätter, in der Knospe gedrehte Blumenkrone und der letztern eingefügte Staubgefäße, umfaßt die Familien der Gentianeen, Loganiaceen, Apocynen und Asclepiadeen.

Kontowissenschaft, s. Handelswissenschaft.

Kontra (lat.), gegen, gegenüberliegend, entgegengesetzt (in Zusammensetzungen häufig).

Kontraalt, s. Alt (Altstimme).

Kontrabaß (ital. Contrabasso, franz. Contrebasse, engl. Double bass), 1) das größte der heute üblichen Streichinstrumente, gehört zur Familie der Violine und tauchte daher, wie das Violoncello, erst auf, als die Violine die Viola gänzlich aus dem Feld schlug, d. h. zu Anfang des 17. Jahrh. (vgl. Streichinstrumente). Die naturgemäß nur allmählich verschwindenden tiefen Baßstreichinstrumente der vorausgehenden Epoche waren die zur Familie der Violon gehörigen Baßviolen (große Baßgeige, Contrabasso da Viola, Violone, Violbagambenbaß). Man hat im 17. Jahrh. den K. noch überboten und Riesinstrumente gebaut, die doppelt so groß waren; das neueste derartige Experiment war der Oktobass von Vuillaume (produziert auf der Pariser Ausstellung 1855, jetzt im Instrumentenmuseum des Konservatoriums). Der K. war ursprünglich wie heute mit vier Saiten bezogen (wie alle Instrumente der Familie); zeitweilig zog man es aber vor, ihn nur mit drei zu beziehen, und noch heute sind in Italien und England dreisaitige Kontrabässe, deren Klang voller ist, nicht selten. Stimmung:



Die Notierung für den K. ist eine Oktave höher, als die Töne klingen. Man schreibt für Orchesterbässe im Umfang vom Kontra-E bis eingestrichen c. Berühmte Virtuosen älterer und neuerer Zeit auf dem K. sind: Dragonetti, Andreoli, Wach, August Müller, Bottesini. — 2) Blechblasinstrument, K. der Harmonie (Bombardon), unter dem Namen K. in Kreisrunder Form 1845 von Cerveny konstruiert, vielfach nachgeahmt (Saxhorn-K., Helikon, Belliton), in C, B, F und Es. 1873 erbaute Cerveny den noch eine Oktave tiefern Subkontrabaß, in der Tiefe bis Doppelsontra-C reichend. — 3) In der Orgel eine 16-Fuß- oder 32-Fuß-Gambenstimme, die aber auch als 16-Fuß-Zungenstimme vorkommt.

Kontrabuch (Gegenbuch, Gegenregister), das Buch, in das der Kontrolleur die von dem Buchhalter in das Hauptbuch eingetragenen Posten überträgt, dann das Buch, welches der Lieferant führt, um dem Abnehmer durch dessen Einsicht die Möglichkeit einer Kontrolle zu gewähren.

Kontradiktion (lat.), s. Contradictio.

Kontradiktor (lat.), im frühern Konkursverfahren derjenige, welcher an Stelle des Gesamtschuldners die angemeldeten Forderungen zu prüfen und nötigen Falls zu bestreiten und ihre Berechtigung oder Nichtberechtigung in Einzelprozessen mit den betreffenden Gläubigern zum Austrag zu bringen hatte. Die deutsche Konkursordnung kennt keinen besondern K., sondern überläßt die Thätigkeit, welche diesem früher oblag, dem Konkursverwalter (s. Konkurs).

Kontradiktorisch (lat.), »widersprechend«, von Vergriffen, Urteilen, Sätzen, die einander nicht nur ausschließen, sondern von denen die Ausschließung des einen jedesmal die Setzung des andern ist, z. B.: Wahrheit, Falschheit; Anwesenheit, Abwesenheit. Im Rechtswesen heißt Kontradiktorisches Verfahren das förmliche Prozeßverfahren, in dem nach Verhandlung und vorgängigem Gehör beider Teile die Entscheidung erteilt wird; im Gegensatz zum Versäumnis- oder Kontumazialverfahren, bei welchem der Beklagte sich auf die Klage nicht einläßt und daher zur Strafe Ungehorsams verurteilt wird (s. Versäumnis).

Kontradizent (lat., »Widersprecher«), Widersacher, Gegner, besonders in Rechtsangelegenheiten.

Kontrasagott, ein um eine Oktave tiefer als das Sagott stehendes Holzblasinstrument, bis zu Doppelsontra-B hinabreichend, in neuerer Zeit auch aus Blech gefertigt unter dem Namen Tritonikon.

Kontrafälscher (lat., »Zuwiderhandelnder«), Übertreter einer Verordnung; Kontrafaktion, auf Täuschung oder Betrug berechnete Nachahmung.

Kontrahage (Kontrage, spr. »ahje«), studentischer Ausdruck für Herausforderung zum Zweikampf.

Kontrahieren (lat., »zusammenziehen«), abschließen, vereinbaren, namentlich einen Vertrag, z. B. über ein Darlehen (Schulden l.); in der Studentensprache s. v. w. ein Duell verabreden; Kontrahenten, die einen Vertrag (Kontrakt) abschließenden Teile.

Kontraindikation (lat.), Gegenanzeige, s. Indikation.

Kontrajagen, ein Jagen, bei welchem das Wild von zwei Seiten auf die Schützen zugetrieben wird.

Kontrakt (lat. Contractus), der klagbare Vertrag des römischen Rechts. Dasselbe erklärte die Verträge nämlich nur dann für klagbar, wenn sie entweder in solenner Form (Stipulation) oder schriftlich (Litterarkontrakt) abgeschlossen, oder wenn von dem einen Kontrahenten, wie namentlich beim Darlehen, eine Sache dem andern gegeben worden war und diese nun zurückgefordert wurde (Realkontrakt). Nur ausnahmsweise waren einzelne auf bloßer Willenseinigung der Kontrahenten beruhende Verträge (sogen. Konsensualkontrakte) klagbar, nämlich Kauf, Miete, Societät und Mandat, wozu dann später noch einige andre Verträge kamen. Nach deutschem Rechte dagegen ist jeder Vertrag, K. im heutigen Sinn, klagbar (s. Vertrag). Übrigens konnte schon nach römischem Recht jeder Vertrag dadurch klagbar werden, daß der eine Kontrahent die ihm obliegende Leistung bewirkte, in welchem Fall er alsdann gegen den andern auf die schuldige Gegenleistung klagen konnte (sogen. Innominalkontrakt).

Kontrakt (lat.), zusammengezogen; gichtisch verkrümmt oder gelähmt; s. Kontraktur.

Kontraktbruch, im allgemeinen jede Verletzung eines geschlossenen Vertrags; im engern Sinn (und dieses ist gemeint, wenn von K. schlechthin und von der Frage einer Bestrafung desselben gesprochen wird) der Bruch des Arbeitsvertrags, speziell die widerrechtliche Arbeitseinstellung. Von diesem K. ist im folgenden die Rede. Ein solcher K. liegt vor, wenn die Arbeitseinstellung den Bestimmungen des Arbeitsvertrags, resp. allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zuwider erfolgt, wenn insbesondere der Arbeiter die vertragsmäßig, resp. obrigkeitlich festgesetzte Kündigungsfrist nicht innehält und zu dem vorzeitigen Austritt keinen gesetzlich erlaubten Grund hat. Ihn kann ein Einzelner begehen, er kann aber auch auf gemeinsamer Abrede einer Mehrzahl von Arbeitern beruhen und von diesen gleichzeitig und gemeinsam vorgenommen werden (widerrechtlicher Streik). Dieser K. war früher in allen Staaten eine strafbare Handlung, mit der Aufhebung der Koalitionsverbote (s. Koalitionsrecht) wurde derselbe aber in den meisten Staaten strafflos. Eine Ausnahme besteht nur in der Regel noch für den K. des Gefindes und der Seeleute sowie für den Fall »gemeiner Gefahr« (s. unten). (Zu den Staaten, welche den K. noch allgemein bestrafen, gehört unter andern Oesterreich. § 85 der Gewerbeordnung, Gesetz vom 8. März 1885. Die Strafen sind Verweis, Geldbuße bis zu 400 Gulden, Arrest bis zu drei Monaten.)

Das Vorkommen häufiger gemeinsamer Kontraktbrüche von Arbeitern, welche in Unternehmungen beschäftigt sind, nach Einführung der Koalitionsfreiheit hat neuerdings die Frage veranlaßt, ob nicht für solche Arbeiter eine Einschränkung der Freiheit in dieser Richtung notwendig ist. Kein Zweifel besteht darüber, daß eine kriminelle Bestrafung des Kontraktbruchs in einem Fall unbedingt zu rechtfertigen ist: wenn nämlich durch den K. eine im öffentlichen Interesse notwendige Arbeit unterbleiben oder Leben und Gesundheit andrer gefährdet werden würde (Fall der sogen. gemeinen Gefahr). Die Frage dagegen, ob auch in andern Fällen der K. zu bestrafen, ist sehr streitig. Durch den K. wird ein Vermögensschade dem Unternehmer zugefügt, wenn derselbe nicht sofort an Stelle der streikenden Arbeiter andre Arbeiter findet. Der Betrieb wird gestört, hört unter Umständen ganz auf, Kapital bleibt unbenuzt, Lieferungsverträge können allenfalls nicht erfüllt werden etc. Und diese Wirkung ist die Regel namentlich

bei gemeinsamen größern Arbeitseinstellungen. Nur wo sie eintritt oder doch von den Arbeitern erwartet wird, streifen dieselben; der Zweck ihres Streiks ist, den Unternehmer dadurch zu zwingen, ihre Forderungen zu bewilligen. Wird dem Unternehmer durch den K. ein Schaden zugefügt, so haften die Arbeiter zwar nach Zivilrecht für denselben; aber diese Haftbarkeit ist meist wirkungslos, da die Arbeiter gewöhnlich nicht in der Lage sind, den Schaden ersetzen zu können, bei größern Arbeitseinstellungen überdies die lange Dauer des Zivilprozesses und des Exekutionsverfahrens in der Regel die tatsächliche Ausführung des verurteilenden Erkenntnisses unmöglich macht, endlich auch der Nachweis der Vermögensbeschädigung oft sehr schwierig zu führen ist. Eben deshalb wird die kriminelle Bestrafung des Kontraktbruchs gefordert. Man begründet die Forderung noch weiter damit, daß die Handlung einen hohen Grad von Unmoralität bekunde, den der Staat nicht dulden dürfe; denn sie werde in der Erwartung und Absicht einer Vermögens- oder sonstigen Interessenbeschädigung nur vorgenommen, weil eben die zivilrechtliche Haftbarkeit eine illusorische sei. Man weist ferner darauf hin, daß die Straflosigkeit, wie die Erfahrung lehre, gemeinschädliche Folgen haben könne, daß sie zu einer moralischen Verwilderung der Arbeiter, zu einer Gefährdung ganzer Industriezweige, zu einer Untergrabung der Achtung vor dem Gesetz, zu einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit führe u. Gegen die Bestrafung des Kontraktbruchs wird angeführt: erstens, daß dieselbe eine Ausnahmemaßregel sei, die notwendig als solche Erbitterung unter der Arbeiterklasse hervorrufe und die sozialdemokratische Agitation unterstütze; sodann, daß der K. nicht immer eine Vermögensbeschädigung bewirke, eine Bestrafung auch in diesem Fall jedes Rechtsgrundes entbehre, die Beschränkung der Bestrafung aber auf den Fall nachgewiesener Vermögensbeschädigung das Strafverfahren sehr komplizieren und in vielen Fällen zwecklos machen würde; ferner, daß die Bestrafung, um nicht durch dieselbe die schon vorhandene Übermacht der Arbeitgeber beim Abschluß der Arbeitsbedingungen zu steigern, abhängig gemacht werden müsse von der Voraussetzung obrigkeitlicher Normativbestimmungen über den Inhalt der Arbeitsbedingungen, diese Staatsintervention aber erheblichen Bedenken unterliege; weiter, daß die Bestrafung bei der zunehmenden Organisation der Arbeiterverbände zu einer Beseitigung oder doch sehr starken Verkürzung der Kündigungsfristen führen würde; endlich, daß bei massenhaften Kontraktbrüchen, an denen Hunderte oder gar Tausende von Arbeitern beteiligt seien, die Durchführung der Exekution unmöglich sein würde. Alle diese und andre Bedenken reichen nicht hin, um die Zulässigkeit der Bestrafung vom rechtlichen und sittlichen Standpunkt unbedingt zu verwerfen, sie lassen jedoch die Zweckmäßigkeit der Maßregel mehr als zweifelhaft erscheinen. Aber anderseits sind die an sich möglichen Nachteile des straflosen Kontraktbruchs so große und kann die Handlung eine so unsittliche und gemeinschädliche sein, daß man jedenfalls Maßregeln ergreifen sollte, um den K. zu verhindern, resp. zu erschweren. Zudiesen Maßregeln gehören: die Ausdehnung der zivilrechtlichen Haftbarkeit auf Arbeitgeber als Teilnehmer und Begünstiger, die obrigkeitliche Anordnung von Kündigungsfristen bei Arbeitsverträgen für die einzelnen Gewerbezweige, die durch Vertrag nicht abgeändert werden dürfen, und die polizeiliche Bestrafung der Übertretung der Vorschrift, ferner die obrigkeitliche

Kontrolle der Arbeits- (Fabrik-) Ordnungen, wo solche bestehen, endlich die Organisation von Einigungsämtern (s. d.) und die Gewährung des Rechts der juristischen Person an Gewerksvereine nur unter der Voraussetzung, daß sie statutarisch sich verpflichten, bei Streitigkeiten über Lohn- und Arbeitsbedingungen der Entscheidung eines Einigungsamtes sich zu unterwerfen.

Vgl. »Gutachten über Bestrafung des Arbeitsvertragsbruchs« von E. Roscher, Schmoller, Brentano, Hirsch u. a. in den »Schriften des Vereins für Sozialpolitik«, Bd. 7 (Leipzig 1874); die Verhandlungen des selben Vereins, Bd. 9 (das. 1875); H. B. Oppenheim, Gewerbeberichte und K. (Berl. 1870); Landgraf, Die Sicherung des Arbeitsvertrags (das. 1873); A. Held, Der Entwurf der Novelle zur Gewerbeordnung u., in Hilsebrands »Jahrbüchern der Nationalökonomie«, Bd. 22 (Jena 1874); Kowalzig, Über Bestrafung des Arbeitsvertragsbruchs u. (Berl. 1875); E. Wiß, Die Arbeiter und die Strafbarkeit des Kontraktbruchs (das. 1876); R. Löning, Der Vertragsbruch (Straßb. 1876); Marchet, Die Aufgabe der gewerblichen Gesetzgebung (Weim. 1877).

Kontraktilität (lat.), Zusammenziehbarkeit, die Fähigkeit der tierischen Gewebe, sich unter dem Einfluß bestimmter Einwirkungen (Reize) zusammenziehen. Die Reize sind entweder innere, d. h. im Körper selbst liegende, z. B. die Nervenreize, oder äußere, z. B. chemische, thermische, elektrische und mechanische Reize. Durch einen hohen Grad von K. zeichnen sich die Muskelfasern aus. Die K. besteht nur während des Lebens und erlischt kurze Zeit nach Eintritt des Todes. Bei den Kaltblütern überdauert sie das Leben länger als bei Warmblütern.

Kontraktion (lat.), das Zusammenziehen nachgiebiger Teile vermöge der ihnen eigentümlichen Kontraktilität (s. d.), im Gegensatz zu Expansion; in der Grammatik (griech. Synäresis) Zusammenziehung zweier oder mehrerer aufeinander folgender Vokale in Einen Laut, um den Hiatus (s. d.) zu vermeiden, im Gegensatz von Diäresis (s. d.).

Kontraktur (lat., Zusammenziehung) bezeichnet ganz allgemein jede Art einer dauernden Verkrümmung oder Unbeweglichkeit des Skeletts, welche durch Zug von Weichteilen, Muskeln, Bändern, Aponeurosen, Narben u. hervorgebracht wird. Hierher gehören der Schiefhals (s. d.), vielfache Formen der Gelenksteifigkeit (s. d.), Resultate vorausgegangener Verbrennung (s. d.) u. die Entstellungen, welche nach Lupus (s. d.) oder Reloib (s. d.) eintreten können.

Kontraktizieren (lat.), jemand in den Kauf fallen, ihn überbieten.

Kontra-Oktave, in der Musiklehre die Töne Kontra-C bis Kontra-H; vgl. Noten.

Kontraponderieren (lat.), das Gegengewicht halten.

Kontraponieren (lat.), entgegensetzen, gegenüberstellen; lautmännisch s. v. w. ab- oder zuschreiben. Davon Kontraposition (s. d.).

Kontraposition (lat., »Gegenstellung«), in der Logik das Verfahren, durch welches ein bejahendes Urteil in ein verneinendes oder umgekehrt verwandelt wird, z. B.: alle Menschen sind sterblich — kein Unsterblicher ist ein Mensch. Bleibt dabei (wie im vorigen Beispiel) die Quantität des Urteils (dessen Allgemeinheit oder Partikularität) unverändert, so heißt die K. einfach (simplex); wird sie verändert, per accidens (vgl. Konversion). Im Handel nennt man K. die Dedung, die ein Bankier dem andern bei Kreditwechseln zu leisten gehalten ist.

Kontraprotest (lat.), s. Wechsel

Kontrapunkt, nach heutigem vulgären Gebrauch des Wortes ein besonderer Teil der musikalischen Kunstlehre, nämlich im Gegensatz zur Harmonielehre, welche an bezifferten Bässen geübt wird, die Übung des mehrstimmigen Sazes an nicht bezifferten Aufgaben, d. h. also die mehrstimmige Ausföhrung einer gegebenen Melodie ohne jedweden weiteren Anhalt. Im engern Sinn versteht man unter kontrapunktischer Behandlung der Stimmen den konzertierenden Stil, in welchem die der Hauptstimme gegenüberstehenden Stimmen nicht bloße harmonische Füllstimmen sind, die stets in der primitivsten Form die Harmonie ausdrögen, in deren Sinn die melodische Phrase zu verstehen ist; vielmehr gestalten sich im konzertierenden Stil auch die Nebenstimmen melodisch, so daß die Wirkung eines Streitens (concertatio) der Stimmen miteinander um den Vorrang entsteht. Eine gute kontrapunktische (polyphone) Stimmföhrung ist daher die den einzelnen Stimmen Selbständigkeit gebende. Natürlich hat die Selbständigkeit ihre Grenzen. Da wir einen Zusammenklang mehrerer Töne wie eine schnelle Folge von Tönen nur verstehen, wenn wir sie zur Einheit der Bedeutung eines Klanges zusammenfassen, so wird die selbständige Bewegung mehrerer Stimmen nur verständlich sein, wenn sie die Auffassung im Sinn derselben Harmonie zuläßt. Daß sich z. B. nicht die eine Stimme in der As dur-Tonleiter, die andre aber in der G dur-Tonleiter bewegen kann, ist an sich verständlich; doch ist es noch nicht genügend, daß die Fortschreitungen beider im Sinn desselben Klanges geschehen, es muß auch die Stellung dieses Klanges zu andern in beiden gleich aufgefaßt sein. Dieser Teil der Lehre des Kontrapunktes ist indes noch etwas im unklaren; zwei verschiedene Methoden stehen einander gegenüber, deren Verschmelzung erst das Rechte treffen kann, nämlich die auf die alten Kirchentöne fußende und die moderne von der Dur- und Molltonleiter ausgehende. Den Versuch dieser Verschmelzung hat H. Riemann in seiner »Neuen Schule der Melodik« (1883) gemacht. Als der Name Contrapunctus aufkam (im 14. Jahrh.), war die Kunst des mehrstimmigen Sazes schon sehr entwickelt; die als Regulae de contrapuncto auftretenden theoretischen Traktate eines Johannes de Muris, Philipp v. Vitry u. a. bringen daher nichts eigentlich Neues, sondern sind Abhandlungen über die vorher Discantus genannte Schreibweise mit veränderter Terminologie. Sie gehen dabei aus von dem Satz: Note gegen Note (punctus contra punctum oder nota contra notam), der von Muris ausdrücklich als fundamentum discantus bezeichnet wird. Den ungleichen R. nennt Muris »Diminutio contrapuncti«, eine Auffassung, die noch heute zu Recht besteht. Hier ist eins seiner Beispiele (daselbst, 62):



Die imitatorischen Formen des Kontrapunktes reichen zurück bis ins 13. Jahrh.; Walter Odbington (1228 Bischof von Canterbury) gibt vom Rondebuss die Definition: »Si quod unus cantat, omnes per ordinem recitent« (Coussemaker, »Script.«, I, 245). Zu übertriebener Künstelei wurden die Imitationen entwickelt durch die Kontrapunktisten des 15.—16. Jahrh. und klärten sich schließlich im 17.—18. Jahrh. ab zur Kunstform der Fuge; der strenge Kanon (s. d.) mit

schneller Stimmenfolge ist schließlich doch nur ein Kunststück, eine Spielerei. Von ungleich höherer Bedeutung für die Komposition ist der sogen. doppelte R., welcher so angelegt ist, daß die Stimmen vertauscht werden können, d. h. die obere zur untern gemacht wird. Man unterscheidet den doppelten R. in der Oktave, in der Dezime und in der Duodezime, je nachdem, ob er für die Umkehrung durch Versetzung in die Oktave, Dezime oder Duodezime berechnet ist. Eine klare Darlegung der verschiedenen Arten des doppelten Kontrapunktes und des Kanons gibt schon Zarline in seinen »Istitutioni armoniche« (1558). Lehrbücher des Kontrapunktes im alten Stil (d. h. mit Zugrundelegung der Kirchentöne) sind die von Martini, Albrechtsberger, Cherubini, Fétis, Heller, Mann, Buxler u. a.; für dieselben ist die Harmonielehre nur ein Accidens, die Regeln sind im Grunde dieselben wie zu den Zeiten des Discantus, als man von Harmonie überhaupt noch keinen klaren Begriff hatte (Intervallenlehre statt Harmonielehre). Dagegen sind die Werke von Dehn (B. Scholz), Richter, Tiersch u. a. mit der Harmonielehre verwachsen, richtiger: bei ihnen ist die Harmonielehre die eigentliche Schule und der R. die Probe aufs Exempel; durch jene muß der Schüler lernen, diesen instinktiv zu handhaben. Daß sich aber durch Vertiefung der harmonischen Studien im Rahmen des Kontrapunktes, d. h. durch Vereinigung der beiden Methoden, eine glückliche Fortentwicklung der Lehre wird anbahnen lassen, ist oben schon angedeutet.

Konträr (franz. contraire), entgegengesetzt, widerstreitend; konträre Begriffe und konträre Urteile, einander ausschließende Begriffe und Urteile der Art, daß durch die Setzung des einen die Nichtsetzung des andern, keineswegs aber durch die Nichtsetzung des einen die Setzung des andern bedingt ist, z. B. Grünes und Rotes (denn was rot ist, kann zwar nicht grün, keineswegs aber muß, was nicht rot ist, deshalb schon grün sein).

Kontraremonstranten (lat.), s. Arminianer.

Kontrarität (lat.), Widerstreit, Hindernis, Widerwärtigkeit; kontrariieren, entgegen sein, hindern.

Kontrasignatur (lat.), s. Gegenzeichnung.

Kontrasignieren (lat.), gegenzeichnen.

Kontraspiel, Kartenspiel mit deutscher Karte unter 3, 4, 5, 6, gewöhnlich aber unter 4 Personen und dann mit 24 Blättern (ohne Sieben und Achten) gespielt. Der Geber setzt den ersten Stamm und gibt jedem 5 Blätter; von den übrigbleibenden 4 Karten deckt er eine als Trumpf auf. Ist dies der eichelne oder grüne Wenzel, so muß er denselben hereinnehmen, ein Blatt dafür ablegen und in der Farbe des Wenzels spielen. Die beiden Wenzel sind ständig die höchsten Atouts; die sonstige Kartenfolge ist die natürliche. Wird ein Daus aufgeschlagen, so darf der Geber auch dieses an sich nehmen, um darauf zu spielen, aber ehe er seine Karte besehen. Außerdem verpflichtet er sich durch einmaliges Dauslaufen zu steter Wiederholung dieses Wagnisses, bis er einmal dabei »revoltiert« wird (keinen Stich bekommt). Viele stellen es auch beim Aufschlag des Wenzels dem Geber frei, ob er den Wenzel laufen oder ein für allemal auf dieses Recht verzichten wolle. Hat man den eichelnen Wenzel gekauft und glaubt verlieren zu müssen, so darf man die Karte weglegen und sein Bete setzen, ehe ein anderer »Kontral« ruft. Dies thut man oft, denn gewinnt der Kontrasager, so zieht er den Betrag vom Zeller. Beim Kauf des grünen Wenzels oder eines Dauses muß unbedingt gespielt werden, weil »Revolt« für den Spieler möglich ist. Ist der Spieler

nicht schon durch Kauf bestimmt, so erklärt man sich der Reihe nach, ob man in der aufgeschlagenen Farbe spielen will oder paßt. Die Vorhand darf hierbei »lauern«, indem sie sich erst nach den 3 andern definitiv erklärt. Will niemand in der Wahlfarbe spielen, so darf ein Spiel in andrer Farbe angesagt werden. Man gewinnt ein Spiel entweder 1) mit 3 Stichen oder 2) mit 2 Stichen, wenn man sie bekommt, ehe ein andrer auch 2 hat, und wenn 3 Stiche nicht in einer Hand vereinigt sind. Trifft eine dieser Bedingungen nicht zu, so ist das Spiel verloren. Ist ein Spiel gemeldet, und glaubt man dem Spieler die Spitze bieten zu können, so ruft man, ehe ausgespielt ist, Kontra! und kauft das Wahlblatt. War dieses aber schon gekauft, oder wird nicht in Wahlfarbe gespielt, so darf man den 1. Stich abwarten und dann immer noch Kontra! rufen. Ist Kontra gesagt, so darf nach Ablauf des 2. Stiches, vor Ausspielen des 3. Blattes, ein Dritter »Rekontra« melden und event. beide Kontrurrenten Bete machen. Für jedes gewonnene oder verlorne Spiel wird der volle Inhalt des Tellers gezogen, bez. Bete gesetzt, sofern er nicht den Betrag von 4 Stämmen überschreitet. Etwaniger Überschuß wird nicht gezogen und nicht gesetzt. Wer revoliert wird, muß nicht nur Bete setzen, sondern auch, je nachdem in Wahlfarbe gespielt wurde oder nicht, jedem Mitspieler 2 oder einen Stamm auszahlen.

Kontrast (franz. *contraste*), s. v. w. Gegensatz, Abstieg; in der Ästhetik die Aufmerksamkeit erregende Nebeneinanderstellung einander widerstrebender Sinnsvorstellungen unter einem und demselben Begriff, wodurch das Eigentümliche einer jeden um so stärker hervortritt. Der K. regt die Lebenskraft an, entfernt das Einförmige und erhöht die Klarheit und Lebendigkeit der Vorstellungen. Verschieden davon ist die Antithese (= Gegensatz-), wo das Entgegengesetzte vereinigt ist, um desto mehr voneinander geschieden zu werden, während im K. verschiedenartige Gegenstände miteinander verglichen werden. Der K. in der bildenden Kunst, dem rein Symmetrischen entgegengesetzt, wird häufig bloß für Mannigfaltigkeit genommen; so spricht man vom K. der Schatten und Lichter, des Alters, Geschlechts und der Leidenschaft, in den Gruppen, in den Stellungen der Figuren etc. — Kontrastieren, abstecken, einen K. bilden.

Kontrastsubjekt, in der Fuge der Kontrapunkt, welchen die erste Stimme ausführt, während die zweite den Gefährten vorträgt; das K. wird nämlich vielfach im weitem Verlauf der Fuge verwertet und wie ein zweites Thema behandelt, was es in der Doppel-fuge wirklich ist.

Kontravallationlinien (lat.), zusammenhängende Erdumwallung zur Einschließung von Festungen, s. *Zirkumvallationslinien* und *Festungskrieg*.

Kontravention (lat.), Übertretung eines Gesetzes oder einer Übereinkunft, auch Bezeichnung für strafbare Handlungen leichtesten Grades (*contraventions*) im Gegensatz zu den Verbrechen (*crimes*) und Vergehen (*délits*). Kontravenieren, zuwiderhandeln; Kontravenient, Zuwiderhandelnder; Kontravenienz, Zuwiderhandeln, Übertretungsfall.

Kontrabiolon, s. v. w. Kontrabaß.

Kontrahervenuwurzel, s. *Dorstenia*.

Kontrajettel, im Handelswesen der Zettel, den man in die Kasse legt, und worauf alle herausgenommenen Posten stehen, um bei Monatschluß danach abschließen zu können.


Kontraskarpe (franz. *Contre-escarpe*, 17r. *contrescarpe*), bei Befestigungen die äußere Grabenböschung (vgl. *Festung*).

Kontribuieren (lat.), beisteuern, beitragen; Kontribuent, Beisteuernder, Steuerpflichtiger.

Kontribution (lat.), gemeinschaftlicher Beitrag, namentlich alle Lieferungen an Geld und Naturalien, welche das Oberkommando einer Armee in Feindesland zur Versorgung seiner Truppen ausschreibt. Sie unterscheidet sich dadurch von der Requisition (s. d.), welche von einzelnen Truppenkommandos angeordnet und von den Truppen selbst gegen Erteilung amtlich ausgefertigter Empfangsbescheinigungen ausgeführt wird. K. nennt man ferner die Summen, welche dem besiegten Feind vom Sieger beim Friedensschluß, insbesondere unter dem Titel der Kriegskostenbedeckung, auferlegt werden. In einigen Staaten hieß so auch früher die ursprünglich wohl als Kriegsteuer eingeführte Grundsteuer.

Kontrition (lat.), Zerknirschung, besonders der zur Buße (s. d.) gehörige Schmerz. Die katholische Dogmatik stellt ihr gegenüber die Attrition (s. d.).

Kontrollapparate, mechanische Vorrichtungen zur Überwachung verschiedener Leistungen, namentlich auf dem Gebiet der mechanischen Technik und des Maschinenwesens, vielfach aber auch in der chemischen Industrie, bei Destillationen etc. angewandt. Von besonderem Interesse sind die K. für Eisenbahnzüge, Instrumente, durch welche während der Fahrt eines Eisenbahnzugs Kurven auf einen Papierstreifen gezeichnet werden, aus denen man entweder auf die Kraft oder auf die Geschwindigkeit der Lokomotive während der einzelnen Momente der Fahrt schließen kann. Im erstern Fall gehört der Kontrollapparat zu den Kraftmessern, im letztern zu den Geschwindigkeitsmessern. Als Kraftmesser ist bei vielen Bahnen der Kontrollapparat von Holz eingeführt. Derselbe wird zwischen Lokomotive und Tender an Stelle der Kuppelung eingeschaltet und muß somit die ganze Zugkraft der ersten übertragen. Seine Wirkungsweise ist aus nebenstehender Figur zu ersehen. In derselben bedeutet a



Kontrollapparat von Holz.

eine Zugstange, welche von der Lokomotive herkommt; dieselbe wirkt an dem kürzern Arm des Hebels b, dessen längerer Arm wiederum auf den kurzen Arm des Hebels c wirkt. Am Ende des langen Armes von c schließt sich die Feder d an, welche nur den 40. Teil der Zugkraft auszuhalten hat, sich aber 40mal so stark ausdehnt, als die Zugstange a sich bewegt. Mit dem Hebel c ist nun ein Schreibstift verbunden, welcher auf einem durch Uhrwerk langsam bewegten Papierstreifen eine Kurve zeichnet, deren Abscissen der Zeit, deren Ordinaten der Zugkraft proportional werden, und aus welcher man ein deutliches Bild von der Größe des Zugwiderstandes während der ganzen Fahrt erhält.

Für die Messung und Registrierung von Zugeschwindigkeiten und Haltezeiten sind verschiedene Prinzipien in Anwendung. Der Kontrollapparat von Brauß bezweckt nur die Registrierung der Fahr- und Haltezeiten überhaupt, um die Pünktlichkeit der Lokomotivführer kontrollieren zu können, und bedient sich hierzu des elektrischen Stroms, welcher durch die Er-

schütterungen der Fahrt momentan geschlossen und wieder geöffnet wird, während er bei Stillstand geöffnet bleibt. Der Anker eines Elektromagnets, welcher bei Schluß des elektrischen Stroms angezogen, bei Öffnung wieder losgelassen wird, erzeugt hierbei auf einem durch Uhrwerk bewegten Papierstreifen mittels einer Nadel eine Punktreihe, solange der Zug in Bewegung ist, während sich die Haltezeiten durch Unterbrechung derselben bemerkbar machen. Der neue Kontrollapparat von Finkbein u. Schäfer registriert auch die Fahrgeschwindigkeiten. Er besteht im wesentlichen aus einem Zentrifugaltachometer mit horizontaler Achse, bei welchem die Schwerkraft durch Federkraft ersetzt ist. Die Rotation dieser Achse wird durch Treibriemen von der Tenderachse abgeleitet, ist also der Zuggeschwindigkeit proportional. Der Ausschlag des Tachometers, welcher von der Umdrehungsgeschwindigkeit abhängig ist, bewirkt die Verschiebung eines schreibenden Stiftes, welcher wieder auf einem durch ein Uhrwerk bewegten Papier die Geschwindigkeit während jeder Sekunde der Fahrt aufschreibt. Die Haltezeiten charakterisieren sich hier durch die Geschwindigkeit Null. Über Kontrolluhren s. Uhr.

Kontrolle (franz. Contrôle, »Gegenregister«), Gegenzeichnung bei einer Rechnungsführung durch eine zweite Person zu dem Zweck, die Rechnung auf ihre Richtigkeit zu prüfen; in staatswissenschaftlicher Hinsicht überhaupt die Bewachung der Regelmäßigkeit und Geföhrlichkeit der öffentlichen Verwaltung, sowohl in Finanzsachen als in Beziehung auf alle übrigen Gegenstände. **Kontrollleur** (»Gegenschreiber«, wie man schon vor langer Zeit in der Bergverwaltung den mit der Führung des »Gegenbuchs« betrauten Beamten nannte) heißt in Deutschland auch vorzugsweise der Aufsichtsbeamte der Zoll- und Steuerbehörden. Contrôleur général des finances, sonst in Frankreich der Titel des Finanzministers, früher, etwa seit 1680, Titel des zweiten Finanzbeamten; Colbert war der erste, der ihn als erster Finanzbeamter, welcher sonst Surintendant des finances hieß, führte. — Die militärische K. der Personen des Beurlaubenstandes ist für Deutschland durch Gesetz vom 15. Febr. 1875 (Kontrollordnung) geregelt. Mannschaften der Landwehr dürfen jährlich einmal, der Reserve zweimal zur K. beordert werden. Zeit und Ort der Versammlungen sind so zu wählen, daß die Leute nicht mehr als einen Tag ihren Geschäften entzogen werden. Gebühren werden dafür nicht bezahlt. Meldungen und Gesuche außer dieser Zeit werden schriftlich oder mündlich im Kompaniestationsort gemacht; wo Erläuterungen und persönliche Bernehmung erforderlich sind, kann Stellung im Stationsort gefordert werden, ebenso gegen Zahlung der Marschgebühren die im Bataillonsstabsquartier. Für Schiffer zc. wird in ihrer beschäftigungslosen Zeit eine besondere K. abgehalten. Vergehen während der Kontrollversammlungen, Ausbleiben von denselben zc. können militärisch mit Arrest und Haft bis zu acht Tagen oder mit Geldstrafe bis 60 Mk. bestraft werden.

Kontrollordnung, s. Kontrolle.

Kontrolluhren (Wächteruhren), s. Uhr.

Kontroverse (lat.), Streitfrage, besonders über juristische und Religionsgegenstände; daher Kontroverspredigten, Predigten zur Bestreitung der Glaubenslehren Andersdenkender. Status controversiae nennt man im Prozeß die Hervorhebung und Darstellung der eigentlichen Streitpunkte.

Kontski, Name einer poln. Musikerfamilie, deren Mitglieder sich sowohl als Virtuosen wie auch als Komponisten ausgezeichnet haben. Karl v. K., geb.

6. Sept. 1815 zu Krakau, trat schon in seinen Knabenjahren als Violinist auf, hat aber die Hoffnungen, welche man von dem frühreifen Virtuosen hegte, nicht vollständig erfüllt. Er ließ sich später in Paris als Violinlehrer nieder und starb 22. Aug. 1867 daselbst. Von seinen Brüdern bildete sich der ältere, Anton v. K., geb. 27. Okt. 1817 zu Krakau, zum Klavierspieler aus, ließ sich nach vielen Reisen 1854 in Petersburg als Lehrer nieder und gründete dort 1857 einen Verein für Aufführung klassischer Musik; seit 1867 hat er seinen Wohnsitz in London. Unter seinen Kompositionen hat die Kaprice »Le reveil du lion« große Verbreitung gefunden. Der jüngere, Apollinary v. K., geb. 23. Okt. 1825 zu Warschau, zeigte schon früh ein bedeutendes Talent für die Violine und unternahm, nachdem er dasselbe unter seines Bruders Karl Leitung ausgebildet, erfolgreiche Kunstreisen durch ganz Europa, teilweise in Begleitung noch zweier Geschwister, Stanislaus und Eugenie, die ihn durch Klaviervorträge unterstützten. 1853 wurde er als Soloviolinist im kaiserlichen Orchester zu Petersburg angestellt, siedelte aber 1861 nach Warschau über, wo er bis zu seinem Tod 19. Juni 1879 als Direktor des Konservatoriums wirkte. Von seinen vorwiegend dem Geschmack der Menge huldigenden Kompositionen sind nur einzelne im Druck erschienen.

Kontumaz (lat. contumacia), in der Rechtssprache der Ungehorsam gegen eine gerichtliche Auflage oder Ladung. Der Ungehorsame heißt Kontumaz. Folgen der K. sind in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten: Ausschluß (Präklusion) der betreffenden prozessualischen Handlung, welche Gegenstand der richterlichen Verfügung war, oder fingiertes Zugeständnis der in Frage stehenden Behauptung der Gegenpartei. So wird z. B. der Beklagte, welcher sich auf eine Klage in dem dazu gesetzten Termin nicht einläßt, »zur Strafe Ungehorsams« der Klage für geständig erachtet und nach dem Klagegesuch (»in contumaciam«) verurteilt. Das Verfahren in solchem Fall wird Versäumnisverfahren genannt. Der Antrag der Gegenpartei, daß auf die Folgen der K. erkannt werden möge, heißt Ungehorsamsbeschuldigung (Kontumazklage), daß dem entsprechend erteilte Erkenntnis Versäumnisurteil oder Kontumazialbescheid (s. Versäumnis). Im Strafverfahren wird das Kontumazialverfahren von der deutschen Strafprozeßordnung als das »Verfahren gegen Abwesende« (§ 318 ff.) bezeichnet und behandelt, das Verfahren gegen Abwesende, welche sich der Wehrpflicht entzogen haben, insbesondere § 470 (s. Ungehorsam). In einem andern Sinn bedeutet K. s. v. w. Quarantäne (s. d.). — Kontumazieren, wegen Nichterscheinens verurteilen.

Kontür (franz. contour, ital. contorno, »Umriß«), Linie, durch die bei Zeichnungen und Gemälden die äußern Umrisse der Figuren zc. bestimmt werden, überhaupt der Umriß bei Schöpfungen der Kunst oder bei Gegenständen der Natur.

Kontusch, in der altpoln. Nationaltracht ein feintuchenes oder seidenes Oberkleid mit offenen (geschlitzten), herabhängenden Ärmeln, zusammengehalten durch einen breiten Gürtel. Davon die Kantusche, ein Frauenspenzer. Vgl. Contouche.

Kontusion (lat.), s. Quetschung.

Kontutor (lat.), Mitvormund, s. Vormundschaft.

Konus (lat.), Regel.

Konvaleszenz (lat.), das spätere Gültigwerden an sich ungültiger Rechtsgeschäfte durch Wegfallen des entgegenstehenden Hindernisses; in der Medizin s. v. w. Konvaleszenz. Konvaleszieren, genesen.

Konvener (Convenae), im Altertum Volk in den Pyrenäen, auf beiden Seiten der Quellen der Garonne, angeblich von Gnäus Pompejus nach seinem spanischen Feldzug aus Iberien hierher verpflanzt. Die Hauptstadt der K. war Lugdunum Convenarum (jetzt St.-Bertrand de Cominge).

Konvenienz (lat., »Übereinkunft«), das durch Herkommen als schädlich festgesetzte und die Rücksicht darauf; die Rücksicht auf das Zusammenpassende in Bezug auf äußere Verhältnisse, Rang, Vermögen etc. (daher Konvenienzheirat, im Gegensatz zu Neigung- oder Affektionsheirat); auch f. v. w. Bequemlichkeit, Zuträglichkeit.

Konvenieren (lat.), passen, sich schicken, bequem sein; auch übereinkommen, eine Übereinkunft treffen.

Konvent (lat. conventus, »Zusammenkunft«), in der röm. Gerichtssprache die Zeit, welche der Magistrat zum Rechtssprechen festsetzte; auch die Zusammenkunft selbst und der Ort, wo die Versammlung gehalten wurde; die Vereinigung der in einer römischen Provinz lebenden römischen Bürger, welche eine Art Korporation bildeten; die Zusammenkunft der Mönche oder Nonnen in einem Kloster, daher f. v. w. Kloster (daher Konventualen, f. d.). Über den französischen Nationalkonvent (vgl. Konvention) f. Frankreich, S. 555. Über Seniorenkonvent f. d.

Konventbier, f. Koven.

Konventikel (lat.), häusliche Zusammenkunft zu Zwecken der Erbauung und der Andacht, vom Hausgottesdienst dadurch unterschieden, daß die im K. zusammenkommenden Personen nicht zu Einer Familie gehören, und daß sie, wie im modernen Pietismus, gegenüber der Kirche mehr oder weniger bewußte Separationsziele verfolgen.

Konvention (lat.), Zusammenkunft, sodann die auf einer solchen gefaßten Beschlüsse; in der englischen Staatsprache eine Zusammenkunft des Parlaments, bei welcher der König fehlt, wonach wahrscheinlich auch der französische Nationalkonvent seinen Namen erhalten hat; endlich f. v. w. Übereinkunft, Vertrag, besonders ein Staatsvertrag über militärische oder Handelsangelegenheiten (Militär-, Münz-, Schiffahrtskonvention u. dgl.). Bei völkerrechtlichen Abmachungen treten nicht selten zu den Hauptverträgen noch Spezialkonventionen hinzu. Daher Konvention, einer K. gemäß, worüber man einig geworden ist (auch werden als konventionale Gegenstände bezeichnet, über welche Konventionen bestehen, z. B. konventionale Ströme, solche, über welche Schiffahrtskonventionen abgeschlossen sind), und konventionell, ebenfalls auf K. beruhend, auch was im geselligen Leben wie durch einen stillschweigenden Vertrag als schädlich und richtig anerkannt ist.

Konventionälpfandrecht, f. Hypothek.

Konventionälsraße (Stipulatio poenae), ein Nachteil, dem sich jemand durch Vertrag unter der Bedingung unterwirft, daß eine andre Leistung, die dadurch bestätigt und gesichert werden soll, nicht oder nicht gehörig erfolgen würde. So wird z. B. bei der Ausführung von Bauten nicht selten eine K. festgesetzt für den Fall, daß der Bau nicht bis zur ausbedungenen Zeit fertig gestellt sein werde, oder ein Fabrikant verpflichtet sich zur Zahlung einer K., falls er eine bei ihm gemachte Bestellung nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt effektuiert werde, u. dgl. Die Frage, ob die Zahlung der K. von der Verpflichtung zur Erfüllung der Hauptverbindlichkeit befreie oder nicht, beantwortet sich nach der diesbezüglichen Vereinbarung. Im Zweifel wird anzunehmen sein, daß die Hauptverpflichtung bestehen bleibe.

Konventionsfuß, ein Münzfuß, der durch Konvention, d. h. Staatsvertrag, festgestellt ist. Speziell der 20-Guldenfuß, den Österreich 1748 in seinen Ländern eingeführt hatte, und über dessen fernere Aufrechterhaltung, resp. Einführung es mit Bayern 1753 einen Vertrag abschloß. Bayern trat zwar vor Ablauf eines Jahres von dem Vertrag zurück und ging zum 24-Guldenfuß über, Sachsen aber und die meisten übrigen Kreise und Stände hielten zu Österreich und führten den K. ein. Nach demselben wurden 20 Gulden oder 10 Speziesthaler oder 13 1/2 Thaler Kurant aus der Mark seinen Silbers geprägt. Daß nach diesem Münzfuß geprägte Geld nannte man Konventionsmünze und hielt an dieser Bezeichnung auch noch fest, als in Österreich allein noch der K. galt, während die übrigen Staaten zu einem andern Münzfuß übergegangen waren. In Österreich erlosch der K. im J. 1857. Vgl. Münzwesen.

Konventionsmünze, f. Konventionsfuß.

Konventionstarif, der aus Handelsverträgen hervorgegangene Zolltarif. So nannte man insbesondere in Frankreich den besondern neben dem allgemeinen (General-) Tarif bestehenden Tarif, der in den 60er Jahren durch fortgesetzte Vertragsschließung auf immer mehr Länder Anwendung fand.

Konventualen (lat.), alle Mönche und geistlichen Ritter, welche im Konvent Sitz und Stimme haben; bei den Bettelorden die Kongregationen, welche weniger strenge Regeln haben, im Gegensatz zu den Observanten, welche die ganze Strenge der Regel fordern oder sogar überbieten.

Konvergente Züchtung, f. Darwinismus, S. 568.

Konvergenz (lat.), Hinneigung. In der Geometrie konvergieren zwei oder mehrere gerade Linien nach einer Seite hin, wenn sie sich auf dieser Seite in einem Punkt schneiden; nach der entgegengesetzten divergieren sie (laufen sie auseinander). Eine unendliche Reihe (f. Reihen) konvergiert (ist konvergent), wenn sie eine bestimmte endliche Summe hat; man bekommt letztere um so genauer, je mehr Glieder der Reihe man nimmt. Als Beispiel dient jeder periodische Dezimalbruch. Eine unendliche Reihe mit unendlich großer oder unbestimmter Summe heißt divergent.

Konversation (franz.), mündlicher Verkehr, Unterhaltung, Gespräch; Konversationsprache, Umgangssprache; Konversationskon, Gesprächs-, Umgangston der gebildeten Gesellschaft.

Konversations-Lexikon, f. Encyclopädie, S. 615.

Konversationsstück, diejenige Art der Komödie (f. d.), welche im Gegensatz zu dem sogen. poetischen oder phantastischen Lustspiel sich in der Sphäre und Sprache des feinen Alltagslebens bewegt; in der Mälerlei eine Darstellung, deren Gegenstand die Sitten oder Lebensverhältnisse der höhern Gesellschaftsklassen sind.

Konversieren (lat.), mit jemand umgehen, verkehren, sich unterhalten.

Konversion (lat.), im logischen Sinn »Umkehrung« eines Urteils, wobei dessen bisheriges Subjekt zum Prädikat, das Prädikat aber zum Subjekt wird. Dasselbe ist zweifach, je nachdem die sogen. Qualität des Urteils (d. h. dessen bejahende oder verneinende Eigenschaft) dabei unverändert bleibt oder gleichfalls in ihr Gegenteil verkehrt wird, in welchem letztem Fall die K. den Namen Kontraposition (Entgegensetzung) annimmt. In beiden Arten kann die sogen. Quantität des Urteils (d. h. dessen allgemein oder besonders lautende Aussage) entweder dieselbe bleiben (reine K. simplex), oder gleichfalls in ihr Gegenteil verkehrt werden (unreine K. per accidens). So ent-

stehen vier Fälle: 1) reine K., z. B.: kein Mensch ist ein Gott — kein Gott ist ein Mensch; 2) unreine K., z. B.: alle Menschen sind organische Wesen — einige organische Wesen sind Menschen; 3) reine Kontraposition, z. B.: alle Fixsterne sind selbstleuchtende Körper — was nicht ein selbstleuchtender Körper ist, ist auch nicht ein Fixstern; 4) unreine Kontraposition, z. B.: alle innern Planeten sind der Sonne näher als die Erde — einige derjenigen Weltkörper, welche der Sonne näher sind als die Erde, sind keine innern Planeten. Gewöhnlich wird nun ohne weiteres angenommen, wenn der umzulehrende Satz wahr sei, so müsse der durch K. daraus entstehende es auch sein, und darauf der Konversions- oder Umkehrungsschluß gegründet. Allein schon sehr gewöhnliche Beispiele zeigen, daß diese Annahme in Bezug auf die reine K. unrichtig ist. Wird z. B. das wahre Urteil: alle Meteoreiten sind kosmische Körper, einfach umgekehrt, so entsteht das einleuchtend falsche: alle kosmischen Körper sind Meteoreiten. Die reine K. ist daher bei allgemeinen Urteilen nur dann, wenn Subjekt und Prädikat Wechselbegriffe (s. d.) sind, die unreine K. des allgemeinen Urteils dagegen ohne Einschränkung erlaubt. Umgekehrt ist bei dem partikulären Urteil die reine K. jederzeit, die unreine aber nur unter der Voraussetzung gestattet, daß das im Prädikat des umzulehrenden Urteils dem Subjekt zugesprochene Merkmal ein diesem beschränkten Umfang desselben ausschließend zukommendes sei; z. B.: einige Vögel leben im Wasser — einige im Wasser lebende Geschöpfe sind Vögel, nicht aber: alle im Wasser lebenden Geschöpfe sind Vögel. Dagegen: einige, nämlich nur die innern, Planeten sind der Sonne näher als die Erde — alle Planeten, welche der Sonne näher als die Erde sind, sind innere. Grund davon ist, daß der Umfang des Prädikats niemals kleiner als der des Subjekts, sondern diesem nur entweder gleich (Wechselbegriff) oder größer sein kann, daher (den einzigen Fall des Wechselbegriffs ausgenommen) jederzeit nur ein Teil des ganzen Umfangs des Prädikats mit dem Subjekt als verbunden gesetzt wird; z. B.: alle Dreiecke sind geometrische Figuren (es gibt aber auch noch solche geometrische Figuren, die keine Dreiecke sind, z. B. Vierecke, Kreise etc.), daher: einige (nicht alle) geometrische Figuren sind Dreiecke. Während aber aus obigem Grund nicht alles, was im Umfang des Prädikats liegt, mit dem Subjekt gesetzt sein muß, so muß aus demselben Grund alles, was vom Umfang des Prädikats ausgeschlossen ist, notwendig auch von dem damit zusammenfallenden (bei Wechselbegriffen) oder einen Teil desselben ausmachenden Umfang des Subjektbegriffs ausgeschlossen, d. h. die reine Kontraposition in jedem Fall gestattet sein. Dagegen ergibt die unreine nur dann, wenn das ursprüngliche Urteil ein allgemeines, nicht aber, wenn es ein besonderes ist, einen zulässigen Schluß; z. B.: wenn es wahr ist, daß alle gleichseitigen Dreiecke gleichwinkelig seien, so folgt, daß nicht nur kein nicht gleichwinkeliges Dreieck gleichseitig sei, sondern auch die Wahrheit des darin eingeschlossenen Urteils, daß einige nicht gleichwinkelige Dreiecke nicht gleichseitig seien. Lautet aber das ursprüngliche Urteil z. B.: einige Fische sind Karpfen, so entsteht durch unreine Kontraposition daraus das falsche Urteil, daß, was nicht Karpfen, auch kein Fisch sei. Unbedingt geltende Umkehrungsschlüsse lassen sich daher (den Fall der Wechselbegriffe ausgenommen) nur auf die unreine K. und die reine Kontraposition gründen.

In der Finanzverwaltung bedeutet K. eine Schuldenumwandlung, welche zu dem Zweck vorge-

nommen wird, um günstigere Bedingungen, wie Zinsermäßigung, Änderung der Tilgungsfristen und Tilgungsverpflichtungen etc., zu erzielen. Vgl. Staatsschulden.

Konversionsfalspeter, aus Chilisfalspeter (Natronfalspeter) dargestellter Kalisfalspeter.

Konverter, s. v. w. Bessmerbirne, s. Eisen, S. 421.

Konvertieren (lat.), umwandeln, abändernd umgestalten; einen zu einem andern religiösen Glauben belehren, auch zu einem solchen übertreten; s. Konvertiten. Im Finanzwesen s. v. w. eine Konversion (s. d.) vornehmen. Bei einer Veränderung in der Währung (Münzkonvertierung) wird ein besonderer Konvertierungsmaßstab, d. h. das Verhältnis festgestellt, in welchem bei Zahlungen, die für das alte Münzsystem verabrebet waren, die Umrechnung in die neue Münze zu erfolgen hat.

Konvertiten (lat., „Bekehrte“), Personen, welche von einer christlichen Religionsgenossenschaft zu einer andern übergehen. Mit dem Wort *Conversio* („Bekehrung“) bezeichnete man früher (seit Cassiodor und Beda) den Übergang in den Mönchsstand, und *Conversi* hießen daher solche Mönche, die als Erwachsene in das Kloster traten, im Gegensatz zu *Nutriti*. Seit Gregor VII. verstand man unter *Conversi* und *Conversas* die Brüder und Schwestern, welche die niedrigen Arbeiten in den Klöstern verrichteten. Die Freiheit der Staatsbürger, von einer Konfession zu einer andern überzutreten, ist fast in allen deutschen Staaten verfassungsmäßig anerkannt; gesetzlich wurde sie zuerst im preussischen Staat jedem gesichert. Doch sollen gewisse, namentlich auf das Alter Bezug nehmende Bestimmungen den unbedachten Übertritt verhindern. Die katholische Kirche verlangt von den zu ihr Übertretenden einen förmlichen feierlichen Eid (*Konvertiteneid*), während die Protestanten den Genuß des Abendmahls unter beiderlei Gestalt als Zeichen des Übertritts ansehen. Aus der reichen Literatur über die K. vgl. Rosenthal, *Konvertitenbilder* aus dem 19. Jahrhundert (Schaffh. 1865—70, 3 Bde.); Kieß, *Die K. seit der Reformation* (Freiburg 1866—75, 18 Bde.).

Konvex (lat.), erhaben, nach außen gekrümmt, gewölbt rund, im Gegensatz zu *konkav* (s. d.); *Konvexität*, konvexe Gestaltung.

Konvergläser, s. Linsen.

Konvergspiegel, s. Spiegelung.

Konvikt (lat. *convictorium*), gemeinschaftliches Leben, speziell die dem Mönchsleben nachgebildeten, meist aus Stiftungen oder Staatsmitteln bestrittenen Institute für Studierende der Theologie, in welchen dieselben einer gemeinsamen Haus- und Lebensordnung unterworfen sind. Auf mehreren deutschen Universitäten heißt K. der Ort, wo Studenten (*Konviktoristen*) gemeinschaftlich und unentgeltlich oder für einen geringen Betrag speisen. In neuerer Zeit sind solche ebenfalls auf Stiftungen beruhende Anstalten mehr und mehr in sogen. Freitische verwandelt worden. Vgl. *Knabenseminare*.

Konviktion (lat.), Überführung.

Konviktsinken, student. Spottname für die kleinen Brote, die im Konvikt geliefert werden.

Konvinzieren (lat.), überweisen, überzeugen, überführen (eines Verbrechens etc.).

Konvivium (lat.), Schmaus nebst Trinkgelage; auch die Gesamtheit der Zechgenossen.

Konvoi (franz. *convoy*, spr. kóngwōa), Gefolge, Geleit, ein Transport mit seiner Bedeckung. Zu Lande beim Transport von Zufuhren, von Gefangenen etc. ist die militärische Begleitung (*Eskort*), je nach

der Größe des Transports und der Gefahr eines Zusammenstoßes mit dem Feind, verschieden stark, besteht aus einer oder aus mehreren Waffengattungen und versieht den Sicherheitsdienst während des Marsches oder während der Fahrt und den Wachtienst während der Ruhe. Zur See besteht der K. (Konvoierung) in der Begleitung von Rauffahrteischiffen durch Kriegsschiffe einer neutralen Macht. Ein solches Geleit dient dazu, das lästige Durchsuchungsrecht (s. d.) zur Kriegszeit unanwendbar zu machen. Die Holländer nahmen zuerst ein Geleitsrecht (*Droit de convoi*) in dem Sinn an, daß der neutrale Staat die Handelschiffe seiner Unterthanen von seinen Häfen aus bis zu ihrem Bestimmungsort durch Kriegsfahrzeuge begleiten läßt, und daß die Undurchsuchbarkeit der letztern auf die geleiteten Schiffe ausgedehnt wird, wogegen der neutrale Staat die Verantwortlichkeit für etwaige Neutralitätsverletzungen durch die konvoierten Handelschiffe übernimmt und dieselben in dieser Hinsicht zu überwachen hat. Früher bestand vielfach sogar ein förmlicher Konvozwang, indem Rauffahrer in Kriegzeiten bei Strafe und Verlust des Versicherungsanspruchs nicht auf eigene Gefahr absegeln durften und zum Anschluß an die von der Regierung angeordneten Konvois sowie zur Befolgung der vom Befehlshaber ausgehenden Signale verpflichtet waren.

Konvolution (lat.), Zusammenberufung, besonders zur Zeit des Deutschen Reichs die gemäß der Goldenen Bulle von dem Kurfürsten zu Mainz erlassene Zusammenberufung der Reichsstände zur Kaiserwahl; dann insbesondere auch die Versammlung von Abgeordneten des englischen Klerus zur Zeit des Parlaments, die über geistliche Angelegenheiten zu beraten hatten. Sie heißt national, wenn die Provinzen Canterbury und York sich dazu vereinigen, provincial, wenn sie nur von einer der beiden Provinzen abgehalten wird. Sie hat ein Ober- und ein Unterhaus, kommt auf königlichen Befehl (writ) zusammen, und ihre Beschlüsse bedürfen der königlichen Sanction. Sie geriet seit 1665 in Verfall und hat in der neuern Zeit nur noch in dogmatischen Fragen, z. B. 1863 in der Angelegenheit des Bischofs Colenso (s. d.), einige Thätigkeit entwickelt.

Konvolut (lat.), ein »zusammengerolltes« oder zusammengebundenes Paket Schriften, Briefe etc.

Konvolute, s. v. w. Bolute.

Konvolvulaceen (windenartige Gewächse), dicotyle Familie aus der Ordnung der Tubifloren, Kräuter, Stauden und Sträucher mit meist windendem Stengel, variablen Blättern und regelmässigen, fünfzähligen Blüten, deren Blumenkrone oft trichter- oder glockenförmig gestaltet und in der Knospe rechts gedreht ist. Die fünf der Blumenkrone eingefügten Staubblätter wechseln mit den Saumabschnitten derselben ab. Das oberständige, meist von einer Drüsen Scheibe umgebene Ovar wird von 2—5 Karpiden gebildet und entwickelt sich zu einer mit Klappen aufspringenden Kapsel, die ein- oder zweisamige Früchte aufweist. Die Samen enthalten in einem spärlichen Endosperm einen gekrümmten Keimling. Vgl. Choisy, *Convolvulaceae*, in *De Candolle's Prodr. Rom.*, Bd. 9. Die über 800 Arten zählende Familie ist am stärksten in den heißen Klimaten vertreten und wird gegen die Pole hin seltener; in Deutschland kommt sie nur noch in wenigen Arten der wichtigsten Gattung *Convolvulus* L. (Winde) vor. Manche K. enthalten in ihren Wurzeln einen Nüchtheit von drastisch purgierender Wirkung, der

bei manchen in der Medizin angewendet wird (Zalappenwurzel, Stammonium). Dagegen dienen die Knollen von *C. Batatas* L. in den Tropenländern als Nahrungsmittel. Wegen ihrer schönen Blüten sind manche K. beliebte Zierpflanzen. Einige Arten von *Convolvulus* L. und *Porana* Burm. finden sich fossil in Tertiärschichten.

Konvolutin, s. Ipomaea.

Konvozieren (lat.), zusammenberufen.

Konvulsion (lat.), Gliederkrampf, Gliederzucken (s. Krampf); konvulsivisch, krampfhaft.

Konvulsionäre (franz. *Convulsionnaires*), durch die Verfolgungen der Jansenisten und Appellanten 1730 hervorgerufene Schwärmersekte in Frankreich. Ihr Sammelpunkt war der Kirchhof des heil. Medardus in einer Vorstadt von Paris, wo sich am Grab des 1727 verstorbenen Franz von Paris eine große Volksmenge an überspannten Gebeten, Verzückungen und Wundern erfreute. Das Unwesen erreichte einen so hohen Grad, daß endlich (1732) die Regierung den Zugang zu dem Grab vermauern ließ. Vgl. Mathieu, *Histoire des miracles et des convulsionnaires* (Par. 1864).

Konz (Konz), Pfarrdorf im preuß. Regierungsbezirk und Landkreis Trier, an der Saar, Knotenpunkt der Linien Saarbrücken-K., K.-Ehrang und Karthaus-K. der Preussischen Staatsbahn, 126 m ü. M., hat eine neue kath. Kirche, Ruinen eines Römerkastells, eine gut erhaltene Römerbrücke, eine Eisenbahn-Reparaturwerkstatt, Weinbau und (1885) 1579 Einw. An der erwähnten Brücke 11. Aug. 1675 Sieg der Kaiserlichen unter dem Herzog Karl von Lothringen über die Franzosen unter Créqui.

Konzedieren (lat.), etwas zugestehen, einräumen.

Konzentration (lat.), Beziehung verschiedener Punkte, Gegenstände etc. auf einen gemeinsamen Mittelpunkt (vgl. Konzentrieren). Im Unterrichtswesen nennt man K. das Streben, die durch die vielseitigen Ansprüche des Lebens an den einzelnen gebotene Mannigfaltigkeit der Unterrichtsgegenstände durch gegenseitige Beziehung aufeinander und auf den gemeinsamen Zweck alles Unterrichts für die Schüler möglichst übersichtlich und einfach zu gestalten. Dies Bestreben ist berechtigt und für den Erfolg des Unterrichts von hohem Werte. Doch darf die K. nicht auf Kosten der Vollständigkeit der Verstandesbildung oder durch unnatürliche Einschachtelung des einen Lehrstoffs in den andern geschehen. Einseitig ist es deshalb, wenn man für verschiedene Schulen die Mittelpunkte ausschließlich in einzelnen Lehrfächern hat finden wollen, z. B. für das Gymnasium in den alten Sprachen, für die Volksschule in der Religion etc.

Konzentrieren (franz.), in ein Zentrum oder einen Mittelpunkt zusammendrängen, in einen Brennpunkt sammeln, zusammenziehen, auch im übertragenen Sinn; gehaltreich, stark machen, besonders in der Technologie durch Ausscheidung fremder oder unwirksamer Bestandteile (Destillation, Abdampfung etc.). Vgl. Konzentration.

Konzentrisch (franz.), einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt habend; konzentrischer Angriff, in der Kriegskunst ein solcher, der von verschiedenen Seiten her auf einen gemeinschaftlichen Punkt gerichtet ist.

Konzept (lat.), Entwurf eines Schriftstücks; Fassung. Daher: jemand aus dem K. bringen, ihm das K. verrücken, s. v. w. die Ordnung seiner Gedanken stören, seinen Plan verwirren; aus dem K. kommen, s. v. w. irre werden, stöcken.

Konzeptakulum (lat.), Verhältnis.

Konzeptibel (lat.), faßlich, begreiflich.

Konzeption (lat.), Empfängnis, besonders als Anfang der Schwangerschaft (s. d.); daher Konzeptionsfähigkeit, s. v. w. Zeugungsfähigkeit beim Weib; dann s. v. w. geistiges Begreifen, Fassen; Konzeptionsvermögen, Begriffsvermögen, Fassungskraft; endlich (Konzipierung) Abfassung eines Schriftstücks, Erfindung eines Kunstwerks zc.

Konzeptpapier (franz. Papier bulle, engl. Copy-paper), gröberes Schreibpapier, zum Unterschied von dem feinem Kanzleipapier (s. Papier).

Konzert (ital. concerto, v. lat. concertare, »wetteifern«), 1) eine öffentliche Aufführung von Musikwerken, näher unterschieden als Instrumentalkonzert oder Vokalkonzert, als Symphoniekonzert (wenn es von einem Symphonieorchester ausgeführt wird und größere Instrumentalwerke zu Gehör bringt), Kammermusikonzert (wenn nur Kammermusikwerke ausgeführt werden), Kirchenkonzert, geistliches K. (Concert spirituel), Militärkonzert (nur von Militär-Orchester ausgeführt, d. h. der Streichinstrumente entbehrend) zc. — 2) Ein größeres Musikstück für ein Soloinstrument mit Orchesterbegleitung, welches dem Ausführenden große Schwierigkeiten darbietet und seine Virtuosität zu zeigen geeignet ist (Klavierkonzert, Violinkonzert zc.). Die Form des Konzerts ist die der Sonate und Symphonie mit den durch den Zweck gebotenen Modifikationen. Es besteht, wie die Sonate, gewöhnlich aus drei abgesonderten Sätzen, einem Allegro, einem Andante oder Adagio und einem raschen Finale oder Rondo. Zumeist beginnt das Orchester den ersten Satz mit einem Ritornell, das in kürzern oder längern Zügen die Hauptgedanken des Satzes vorführt. Eine Spezialität des Konzerts ist die Kadenz (s. d.), welche zum Schluß eines der Allegrosätze auftritt und entweder vom Komponisten vorgeschrieben ist, oder vom Solospieler selbst erfunden wird. Ein Musikstück dieser Art von geringern Dimensionen wird Concertino genannt. — 3) Eine heute ziemlich außer Gebrauch gekommene Kompositionsform, in welcher mehrere Singstimmen oder Instrumente rivalisierend als Hauptstimmen auftraten (von dieser stammt eigentlich der Name K., »Wettstreit«). Die älteste Art der Konzerte in diesem Sinn sind die Kirchenkonzerte (Concerti ecclesiastici oder da chiesa), zuerst gebracht von Viadana (1602), Motetten für 1 (!), 2, 3 und 4 Singstimmen mit Orgelbass. Dieselben haben ihre höchste Ausbildung gefunden in J. S. Bachs Kantaten, die derselbe stets als Concerti bezeichnete, und die allerdings in anbetracht ihres konzertierenden Stils (abgesehen von den eingelegten Chorälen) auf den Namen einen vollberechtigten Anspruch haben. Das Kammerkonzert (Concerto da camera) entstand erheblich später; der erste, welcher den Namen einführte, war Giuseppe Torelli, und zwar schrieb derselbe gleich Doppelkonzerte, das erste (1686) als Concerto da camera, die letzten (1709) als Concerti grossi bezeichnet, jene für zwei Violinen mit Bass, diese für zwei konzertierende und zwei begleitende Violinen, Viola und Continuo. Das Concerto grosso wurde durch Corelli bereits 1712 auf drei konzertierende Instrumente (di concertino) ausgedehnt, welche Zahl die gewöhnliche blieb, während das Orchester immer mehr verstärkt wurde. Das Kammerkonzert ging in unserm heutigen K. (s. oben) und der Sonate auf. Corelli, Vivaldi, J. S. Bach brachten diese Formen zur Vollendung.

Konzert, in der diplomatischen Sprache die Gemeinschaft der Staaten Europas (europäisches

K.) sowie auch eine Vereinbarung mehrerer Mächte über eine gemeinschaftliche politische Handlungsweise. So kamen im 17. und 18. Jahrh. im damaligen Mittelpunkt der europäischen Diplomatie, im Haag, mehrere solcher Konzerte zu stande. Noch 1806 schlossen England und Rußland ein K., dem später auch Österreich und Preußen beitraten.

Konzertieren (lat.), wetteifernd streiten, besprechen, verabreden; Konzerte geben.

Konzertmeister (franz. Violon solo, engl. Leader), in größern Orchestern der erste Geiger (Vorgeiger), welcher vorkommenden Falls den Kapellmeister zu vertreten hat; besonders große Orchester haben wohl auch zwei K. Auch wird der Titel K. als Auszeichnung manchmal an andre Instrumentenspieler, z. B. Violoncellisten, verliehen.

Konzertstück, ein nur einsäufiges Konzert für ein Soloinstrument mit Orchester (s. Konzert 2), wie deren z. B. Weber und Schumann je eins für Klavier geschrieben haben. In der Form weicht das K. gewöhnlich darin von dem ersten Satz des eigentlichen Konzerts ab und nähert sich mehr der des ganzen Konzerts, daß das zweite Thema in schärfern Gegensatz zu dem ersten tritt, weiter ausgeführt ist und auch wohl in andrer Taktart auftritt. Auch kleinere Solostücke für den Konzertvortrag werden manchmal Konzertstücke genannt.

Konzeßibel (lat.), zulässig.

Konzession (lat.), Zugeständnis, Genehmigung, Bewilligung, insbesondere die amtliche Genehmigung einer Anlage oder die behördliche Erlaubnis zum Betrieb eines Gewerbes, wie z. B. die österreichische Gewerbeordnung die Gewerbe in freie, handwerksmäßige und konzessionierte Gewerbe einteilt, während die deutsche die handwerksmäßigen grundsätzlich den freien Gewerben zuzählt. Die gewerbliche K. ist entweder eine sachliche oder eine persönliche (Real- oder Personalkonzession), je nachdem es sich um die Genehmigung einer Anlage, z. B. einer Schlächtereier, handelt, welche dann in dem betreffenden Lokal von jedem betrieben werden kann, oder je nachdem eine bestimmte Person mit Rücksicht auf ihre persönlichen Eigenschaften zu einem gewissen Gewerbebetrieb amtlich ermächtigt wird. Gewisse Anlagen sind nämlich mit Rücksicht auf ihre Bedeutung für das öffentliche Leben und auf die Eigenart ihres Betriebs für konzessionspflichtig erklärt, so insbesondere Eisenbahnen (s. Eisenbahn, S. 436), Straßenbahnen, Bergwerke und Apotheken. Gewisse Anlagen, welche durch die örtliche Lage oder durch die Beschaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten Grundstücke oder für das Publikum überhaupt erhebliche Nachteile, Belästigungen oder Gefahren herbeiführen können, sind ferner nach der deutschen Gewerbeordnung (§ 16) konzessionspflichtig, so Schießpulverfabriken, Gaserbereitungs- und Gasbewahrungsanstalten, Kalk-, Ziegel- und Gipsöfen, Leim- und Seifensiedereien, Abdeckereien, Gerbereien, Schlächtereien, Stärkesirupfabriken, Glas- und Rußhütten zc. Auch zu der Aufstellung von Dampfkesseln ist eine Konzessionierung erforderlich. Durch die Landesgesetzgebung, durch Polizeiverordnung oder durch Ortsstatut können aber noch weitere Beschränkungen eingeführt werden, so namentlich für Stauanlagen für Wassertriebswerke, die ebenfalls nach den meisten Gesetzgebungen konzessionspflichtig sind. Die persönlichen Konzessionen für den stehenden Gewerbebetrieb werden eingeteilt in Approbationen und Konzessionen im engeren Sinn. Erstere werden nur auf Grund nach-

gewiesener Befähigung erteilt; sie müssen aber auch auf Grund derselben erteilt werden. Eine solche Approbation ist für Apotheker und für diejenigen Personen nötig, welche sich als Ärzte oder mit gleichbedeutenden Titeln bezeichnen wollen oder seitens des Staats oder der Gemeinde als solche anerkannt werden sollen. Ebenso bedürfen Seeschiffer, Steuerleute, Maschinisten auf Seedampfschiffen und Lotsen einer Approbation. Konzessionen im engeren Sinn sind erforderlich für die Unternehmer von Privatkranen, Privatentbindungs- und Privatirrenanstalten, für Schauspielunternehmer, für Personen, welche Gastwirtschaft, Schenkwirtschaft oder Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus betreiben wollen, sowie für diejenigen, welche gewerbsmäßig Singspiele, Gesangs- und deklamatorische Vorträge, Schaustellungen von Personen oder theatrale Vorstellungen, ohne daß ein höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft dabei obwaltet, in ihren Wirtschaftsräumen öffentlich veranstalten oder zu deren öffentlicher Veranstaltung ihre Räume benutzen lassen wollen. Auch Pfandleiher und Kuckaufshändler mit beweglichen Sachen sind konzessionspflichtig. Neben diesen reichsgesetzlich konzessionspflichtigen Gewerben gibt es aber auch noch solche, für welche die Konzessionspflicht im Weg der Landesgesetzgebung eingeführt werden kann, so für den Handel mit Giften, für das Lotsgewerbe (neben der reichsgesetzlich vorgeschriebenen Approbation), für das Gewerbe der Marktscheider und für das Hebammengewerbe. Auch der Betrieb des Fußbeslaggewerbes kann durch die Landesgesetzgebung von dem Nachweis der Befähigung abhängig gemacht werden. Der Inhaber einer K. wird Konzessionär genannt. Vgl. Deutsche Gewerbeordnung, § 16 ff.

Konzessiv (lat.), einräumend, ein Zugeständnis enthaltend (Konzessivpartikel, „Satz zc.).

Konzil (lat. Concilium, Kirchenversammlung, Synode), eine Versammlung kirchlicher Würdenträger, um in Angelegenheiten der christlichen Kirche gemeinschaftliche Beschlüsse zu fassen. Man unterscheidet partikuläre Konzile (Diözesansynoden, Provinzial- und Nationalkonzile), d. h. solche Kirchenversammlungen, an denen sich nur die Vertreter einer bestimmten Provinz zc. beteiligen, und ökumenische Konzile, zu welchem die sämtlichen Bischöfe der katholischen Christenheit zusammentreten. Die ersten Konzile wurden in Kleinasien gegen Ende des 2. Jahrh. aus Anlaß der Montanistischen Bewegungen und der Passahstreitigkeiten gehalten. Im 3. Jahrh. machten sie in Griechenland, Italien und Nordafrika schon ein wesentliches Element der Kirchenverfassung aus. Die Bischöfe der Provinzialhauptstädte beriefen und leiteten als Metropolitane die Synoden. Dagegen wurden die ökumenischen Konzile von den römischen Kaisern berufen und geleitet. Ihre Entscheidungen galten als Aussprüche des Heiligen Geistes. Im Morgenland wurden die letzten ökumenischen Konzile aus Anlaß des Bilderstreits gehalten, während im Abendland, besonders in Gallien und Spanien, Nationalkonzile an ihre Stelle traten. Seitdem der Primat (s. d.) durchgesetzt war, ging von den Päpsten die Berufung allgemeiner Konzile aus, die sie im Lateran um sich zu versammeln und durchzusetzen zu beherrschen pflegten (s. Lateransynoden). Dagegen stellten die durch das Schisma hervorgerufenen Konzile zu Pisa (1409) und Konstanz (1414–18) die Autorität der allgemeinen Kirchenversammlung über diejenige des Papstes, und den-

selben Grundsatz befolgte auch das K. zu Basel (1431 bis 1448). Aber aus dem so sich ergebenden Gegensatz des Kurial- und des Episcopalsystems (s. d.) gingen die Päpste als Sieger hervor, und schon auf dem sogen. vierten allgemeinen K. vom Lateran (1512) ward der Satz, daß der Papst unter der allgemeinen Synode stehe, ausdrücklich verworfen, und auf dem 1542 berufenen, 1545 eröffneten und 1563 geschlossenen K. zu Trient dankte im Grunde die Autorität des Konzils ab zu gunsten der seine Beschlüsse bestätigenden und ausführenden Papstgewalt. Den Schlüsselstein auf dieses Gebäude setzte das vom 8. Dez. 1869 bis 20. Okt. 1870 tagende vatikanische K. (s. d.) mit seiner Dogmatisierung der päpstlichen Infallibilität. Übrigens erkennt die römisch-katholische Kirche als ökumenische Konzile an: das von den Aposteln zu Jerusalem gehaltene (s. Apostelkonvent); das erste K. zu Nicäa (325), gegen die Arianer; das erste K. zu Konstantinopel (381), gegen die Makedonianer; das erste K. zu Ephesos (431), gegen Nestorius; das K. zu Chalcedon (451), gegen Eutyches; das zweite K. zu Konstantinopel (553), zur Beilegung des Dreikapitelstreits; das dritte, sogen. Trullanische K. zu Konstantinopel (680), gegen die Monotheliten; das zweite K. zu Nicäa (787), gegen die Bilderstürmer; das vierte K. zu Konstantinopel (869), gegen den Patriarchen Photius; die vier allgemeinen Lateransynoden (1123, 1139, 1179, 1215); die beiden Synoden zu Lyon (1245 u. 1274), zur Wiedervereinigung der griechischen und lateinischen Kirche; die Synode zu Vienne (1311), besonders gegen die Beghinen; die Synode zu Florenz (1439), dem K. zu Basel entgegengestellt; die fünfte lateranensische (1512) und die beiden päpstlichen Konzile zu Trient und von Rom. Dagegen werden die Konzile zu Pisa, Konstanz und Basel, als der päpstlichen Zustimmung ermangelnd, nur teilweise anerkannt. Die griechische Kirche läßt nur die sieben ökumenischen Konzile vom ersten bis zum zweiten nicäischen gelten. Innerhalb des Protestantismus kann die vom 13. Nov. 1618 bis 9. Mai 1619 zu Dordrecht tagende Synode als eine Art allgemeines K. für die reformierte Kirche gelten. — Die Akten und Dekrete der katholischen Konzile sind oft gesammelt worden, am besten von Mansi in »Conciliorum nova et amplissima collectio« (Flor. u. Bened. 1759–98, 81 Bde., bis 1590 reichend; neue Ausg., Par. 1884 ff.). Vgl. Fefele, Konziliengeschichte (Freiburg 1855–69, 7 Bde.; 2. Aufl. 1873 ff., fortgesetzt von Hergenröther, 1887 ff.), und die betreffenden Artikel über die einzelnen Konzile.

Konzilieren (lat.), vereinigen, versöhnen; Konziliation, Vereinigung, Versöhnung; konziliant oder konziliatorisch, vereinigend, vermittelnd, zur Versöhnung geneigt, versöhnend.

Konzinn (lat. concinnus), ebenmäßig und gefällig zusammengefügt, besonders in Bezug auf den Wohlklang eines Redefazes. Diese Konzinnität zeigt sich als eine äußere, wenn der Redner oder Schriftsteller im Ausdruck (in den Tropen und Figuren, im Satzbau zc.) das nötige Ebenmaß beobachtet; als eine innere durch die harmonische Darlegung der Gedanken. Unter den Alten gelten die Reden des Demosthenes und Cicero als Muster einer konzinnen Ausdrucksweise.

Konzipieren (lat., »empfangen«), schwanger werden; ein Schriftstück aufsetzen, entwerfen, abfassen; Konzipient, Abfasser eines Schriftstücks zc.

Konzis (lat.), kurzgefaßt, bündig (vom Stil).

Konzitieren (lat.), aufregen, aufwiegeln.


Kooge, s. Bolder.

Kooperative Associationen, in England s. v. w. Genossenschaften (s. d.), insbesondere die auf Selbsthilfe beruhenden Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften; im weitern Sinn alle Unternehmungsformen, bei welchen die Arbeiter als Teilhaber am Geschäft beteiligt sind (industrielle Teilhaberschaft). In der sozialistischen Literatur nach Marx die Verbindung mehrerer zu einer Arbeit, die nur durch vereinte Thätigkeit überhaupt oder zweckmäßig geleistet werden kann.

Kooperieren (lat.), mit-, gemeinsam, zusammenwirken; **Kooperation**, das Zusammenwirken; **Kooperator**, Mitarbeiter, Titel katholischer Geistlichen.

Kooperieren (lat.), erwählen, besonders von einer Körperschaft (Komitee etc.) oder von dem Vorstand einer solchen gebraucht, welcher sich durch eigne Erwählung neuer Mitglieder ergänzt oder verstärkt; **Kooptation**, die Vornahme einer solchen Wahl.

Koordinaten (lat.), in der analytischen Geometrie Größen, durch welche die Lage von Punkten, Geraden und Ebenen bestimmt wird. Am häufigsten kommen die von Descartes eingeführten Punktkoordinaten vor. Es sind das in der Ebene die



Abstände x und y eines Punktes P von zwei festen Geraden OX und OY (s. Figur), den Koordinatenachsen, wobei diese Abstände parallel zu den Achsen gerechnet werden und zwar positiv nach der einen, negativ nach der entgegengesetzten Richtung. Die

Achse OX heißt die Abscissenachse und der ihr parallele Abstand x des Punktes P von der andern Achse die Abszisse; die andre Achse OY heißt die Ordinatenachse und der ihr parallele Abstand y die Ordinate des Punktes. Im Raum nimmt man drei in einem Punkt sich schneidende Koordinatenebenen an, deren Schnitte die drei Koordinatenachsen sind. K eines Punktes sind seine zu den Achsen parallelen Abstände von den drei Ebenen. Im einfachsten Fall sind die Winkel zwischen den Koordinatenachsen rechte. Auf der Kugel sind Länge und Breite die K .

Koordination (lat.), Beordnung, Gleichstellung; in der Physiologie das zweckmäßige harmonische Zusammenwirken der Muskeln, wie beim Gehen, Rauen und andern koordinierten Bewegungen, bei denen mehrere gleichzeitig oder in geordneter Reihenfolge auftretende Akte einer Anzahl willkürlicher Muskeln in Betracht kommen. Die Nerven, welche derartige koordinierte Bewegungen veranlassen, werden von dem im Rückenmark belegenen Koordinationszentrum erregt. Als charakteristisches Symptom bei Rückenmarksschwindsucht treten Koordinationsstörungen auf, infolge deren koordinierte Bewegungen ungeschickt ausgeführt werden oder völlig misslingen.

Koordinieren, bei-, nebenordnen, auf gleiche Stufe nebeneinander stellen. Koordinierte Begriffe sind solche Begriffe, die, nebeneinander gestellt, den Umfang eines dritten Begriffs ausmachen, zwar einstimmig sind, aber keiner den andern einschließen; so sind die Begriffe Säugetier, Vogel, Fisch, Insekt etc. koordinierte Begriffe im Umfang des Begriffs Tier. Vgl. Subordination und Begriff.

Koorge, Zählmaß, s. Gorge.

Koös (lat. *Cöus*), in der griech. Mythologie einer

der Titanen, Sohn des Uranos und der Gaea, zeugte mit seiner Schwester Phöbe die Leto und Asteria.

Kootanie, Nebenfluß des Columbia (Amerika), entspringt auf britischem Gebiet, unter $51^{\circ} 8'$ nördl. Br., westlich der Felsengebirge, fließt in großartigem Längenthal nach S., tritt eine Strecke weit auf das Gebiet der Vereinigten Staaten über, mündet aber, nachdem er noch den Kootanie- oder Flatheadsee durchflossen, auf britischem Gebiet. Er hat einen Lauf von 720 km. Genannt wird der Fluß nach einem in Britisch-Columbia hausenden Indianerstamm. Ein gleichnamiger Paß führte innerhalb britischen Gebiets über das Felsengebirge.

Kop (Kopf), holländ. Trockenmaß, jetzt = 1 Lit., früher $\frac{1}{100}$ Scheffel = 0,800 Lit.

Kopaissee (See von Topolia), Sumpfssee, in der griech. Nomarchie Attika und Böotien, Eparchie Theben (dem alten Böotien), 98 m ü. M. gelegen, war im Altertum besonders berühmt wegen des hier wachsenden Flötenrohrs und wegen seiner fetten Aale. Er wird vom Kephisos (Mavronero) durchströmt, welcher im D. durch natürliche und künstlich erweiterte Abzugskanäle (Katabothren) zum Meer abfließt, während sein im Sommer zum großen Teil trocken liegender Grund im Altertum trefflichen Weizen erzeugte, zu dem heute noch 2–3 Jahresernten von Baumwolle und Reis hinzukommen. Von jeher wechseln hier plötzliche Überschwemmungen mit fast gänzlichem Trockenliegen. Mit der Zeit aber wurden die Katabothren verstopft und die fruchtbaren Fluren, welche den See im Altertum umgaben, größtenteils versumpft. Bei niedrigem Wasserstand bedeckte der See 130, bei Hochwasser 230 qkm; wiederholt ist er aber (zuletzt 1856) ein trocknes Schilfmeer gewesen. Eine 1876 gebildete französische Gesellschaft zur Trockenlegung des Sees eröffnete 13. Juni 1886 den Abführungskanal von Kardika, wodurch das Wasser in den Sphikese (Sphiki, 52 m hoch) geleitet wird, von wo ein Teil desselben zur Bewässerung des gewonnenen Kulturbodens (25,000 Hektor) mittels hydraulischer Kraft zurückgeführt werden soll. Das überflüssige Wasser aber wird durch einen Kanal, resp. Tunnel aus dem Sphiki in den Paralimnisee (38 m) und von diesem wieder durch Kanal und Tunnel in das Meer (Meerenge von Talanti) geleitet werden.

Kopaivabalsam (Balsamum Copaivae), der nach dem Anschneiden oder Anbohren der Stämme verschiedener Arten der Gattung Copaifera (s. d.) ausfließende Balsam, kommt meist von Maranhão, Para, auch von Rio de Janeiro, weniger von Trinidad, Demerara, Cartagena, Angostura und Maracaibo direkt oder über New York in den Handel. Der R. ist gelb bis bräunlichgelb, dünnflüssig oder dickflüssiger als Öl, vom spez. Gew. 0,935–0,998, meist klar, unlöslich in Wasser, mischbar mit Alkohol, Äther, fetten und ätherischen Ölen, riecht eigentümlich durchdringend aromatisch und schmeckt anhaltend bitter und scharf. Ein Teil Magnesia bildet mit 8–16 Teilen R. eine plastische, seifenartige Masse, während sie sich in 30 Teilen Balsam löst. Beim längern Aufbewahren und an der Luft wird der R. konsistenter, schwerer, verliert seinen Geruch und wird endlich fest. Er besteht aus wechselnden Mengen Harz und ätherischem Öl (40–60 Proz.), und je nach dem Vorwalten des einen oder des andern wechselt die Konsistenz. Das Harz besteht vorwiegend aus amorphen Harzsäuren und enthält auch kristallisierbare Kopaivasäure $C_{20}H_{30}O_2$. Das ätherische Kopaivavöl $C_{15}H_{24}$ ist farblos, riecht gewürzhaft, schmeckt

brennend scharf, spez. Gew. 0,88—0,91, siedet bei 232—260°. R. vermehrt die Sekretionen der Schleimhaut und erhöht die Thätigkeit der Haut und der Darmwerkzeuge. Starke Dosen verursachen Ekel, Rokit, Purgieren und andre Zufälle. Man benutzt ihn hauptsächlich gegen Blennorrhöen und Tripper, zu Lackfirnissen, in der Olmalerei und zu transparentem Papier. Man gibt ihn wegen seines übeln Geschmacks entweder in Pillenform oder in Gelatinekapselform (capsules au baume de copahu), welche ganz verschluckt werden. Der R. wurde gegen Ende des 16. Jahrh. bekannt und findet sich bereits in der Amerikander Pharmacopöe von 1636.

Kopaivabaum, Pflanzengattung, f. Copalifera.

Kopal, eine Gruppe harter, schwer schmelzbarer, Bernsteinähnlicher Harze von sehr verschiedener, zum Teil unbekannter Abstammung. Die ostafrikanischen Kopale werden an der Südküste Afrikas zwischen 5 und 15° südl. Br. im Boden gefunden; sie bilden Körner oder Platten mit opaker Verwitterungskruste, sind innen klar, durchsichtig, bläulichgelb bis bräunlichrot. Die Sansibar-Kopale werden in Ostafrika, Europa, Nordamerika (Salem) durch Waschen mit Kalilauge oder in Ostindien durch Abtragen (Schälen) von der Kruste befreit. Sie erscheinen dann mit Wäzchen bedeckt, sind fast so hart wie Bernstein, spez. Gew. 1,068, geruch- und geschmacklos. Der R. von Mosambik ist weniger rein und weniger deutlich facettiert, der R. von Madagaskar soll mit dem erstern übereinstimmen. Da diese Kopal auch über Ostindien nach Europa kommen, so gehen sie auch als ostindischer oder Bombaykopal. Noch mehr R. wird an der Westküste Afrikas zwischen 8 und 14° südl. Br. gegraben und kommt seit den 40er Jahren in großer Menge, besonders von Angola und Benguela, in den Handel. Die rollsteinartige Beschaffenheit der Stücke deutet auf eine Herbeiführung durch Wasser aus dem Binnenland. Wiesner unterscheidet folgende westafrikanische Sorten: 1) junger R. von Sierra Leone, von lebenden Stämmen der *Gaibourtia copalifera* Ben. (Euphorbiaceae), in kugelförmigen Stücken, ist trüb, gelblich, riecht und schmeckt schwach, spez. Gew. 1,06, von der Härte und dem Werte des südamerikanischen Kopals; 2) Rieselkopal von Sierra Leone, in Form von Rollsteinen, farblos oder gelblich, durchscheinend bis durchsichtig, geruch- und geschmacklos, sehr hart, spez. Gew. 1,06, außen rau oder mit papierdünner Kruste; 3) R. von Gabon, runde, meist abgeplattete, glatte Stücke, stellenweise mit dünner, weißer, rissiger Kruste, weingelb, minder homogen und durchsichtig als der vorige, spez. Gew. 1,073; 4) R. von Loango, in Bruchstücken, farblos bis gelblich oder rötlich bis bräunlich; der dunkle ist besonders hart, durchsichtig und homogen, glatt oder höckerig, spez. Gew. 1,064; 5) R. von Angola (Congo und Benguela), kleinere, bisweilen sehr große Knollen oder Platten mit erdiger Kruste, auf der Oberfläche großwarzig, wenig homogen, farblos bis bräunlich und dann klarer, spez. Gew. 1,062—1,081. Der Kaurikopal (Kauriharz, Dammaraharz, Cowdee), von *Dammara australis* Don. in Neuseeland (zum Teil auch von *D. ovata* Moore in Neuseelanden); das frische Harz wird von den Neuseeländern gekaut, Handelsprodukt ist nur das halbsoffile gegrabene Harz aus Gegenden, wo früher Kauriwälder standen; es bildet große, wenig homogene, hellere und dunklere Knollen mit fingerförmiger, treibiger Verwitterungskruste, spez. Gew. 1,109, riecht intensiv balsamisch, schmeckt gewürzhaft. Der Manilakopal, von *Vateria indica* L., bildet trübe,

gelbe Massen, spez. Gew. 1,12, riecht schwach balsamisch, schmeckt etwas bitter. Die südamerikanischen Kopal stammen von Hymenaden und Trachylobien ab. Das Harz von *Hymenaea Courbaril* L. bildet Knollen mit treibiger Kruste, ist gelb bis tiefgrün, klar, homogen, spez. Gew. 1,082, riecht unangenehm leimartig, schmeckt deutlich bitter und ist nicht sehr hart.

Der Wert der Kopal hängt zunächst von ihrer Härte ab; die härtesten (Sansibar und Mosambik) stehen in der Härte zwischen Kupfervitriol und Steinsalz; weicher als letzteres sind der Benguela-, Kauri- und Manilakopal. Die Dichte der Kopal steht etwa im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Güte: die weichen geringen enthalten viel, die harten wertvollen wenig Luft eingeschlossen. Die Kopal schmelzen bei 180—340°, den höchsten Schmelzpunkt besitzen die ostafrikanischen Sorten. Manche Sorten lösen sich in heißer Kalilauge, andre nicht; Chloroform löst (jeden?) R. reichlich, absoluter Alkohol wenig (besser nach Zusatz von etwas Kampfer); in Äther quillt R. zu einer in warmem Alkohol löslichen Gallerte auf, von den ätherischen Ölen ist Kajeputöl das beste Lösungsmittel. Rizinusöl gibt eine mit Alkohol mischbare, aber nicht beständige Lösung; Kalkuttakopal wird in Leinöl und Terpentinöl löslich, wenn man ihn vorher in verschlossenen Gefäßen auf 350—400° erhitzt, und eine solche Lösung gibt schöne Firnisse. Scharf gedarrter R. löst sich in Aceton. Kopalpulver verliert an der Luft Kohlenstoff und wird in Alkohol, Äther und Terpentinöl löslich. Man benutzt große schöne Stücke von Sansibar-Kopal, wie Bernstein, zu Dreh- und Schnitarbeiten; hauptsächlich aber dient R. zu Lacken und Firnissen. Zur Darstellung derselben werden die besten Sorten, um sie löslich zu machen, geschmolzen. Dabei benutzt man ein kupfernes trichterförmiges Gefäß mit Deckel und Siebboden, welches in einem Blech steckt und mit diesem auf einem Mörtel liegt. Auf das Blech legt man glühende Kohlen, so daß der in dem Gefäß enthaltene gepulverte R. schmilzt und sofort durch das Sieb abfließt, ohne weiter erhitzt zu werden. Der wieder erstarrte R. wird gepulvert und längere Zeit der Luft ausgesetzt. Zur Bereitung von fettem Kopal-Firniss mischt man den geschmolzenen R. sofort mit erhitztem Leinölfirniss, kocht, wenn der Lack weich werden soll, einige Zeit, setzt dann das ebenfalls erhitzte Terpentinöl hinzu und filtriert nach dem Erkalten durch graues Löschpapier. Violette schmelzt den R. bei 360° C. so lange, bis er 20—25 Proz. seines Gewichts verloren hat (was nach der Quantität des überdestillierten Öls beurteilt wird), läßt dann etwas abkühlen und löst ihn bei 100° C. in Leinöl und Terpentinöl. Elastischen Kopal-Firniss erhält man aus 3 Teilen R., 1½ Teil Leinölfirniss und 9 Teilen Terpentinöl, welches letzteres zugesetzt wird, nachdem der Leinölfirniss mit dem R. 2—3 Stunden gekocht hat. Etwas mehr Leinöl macht den Lack noch elastischer. Nimmt man nur 1½ Teil Leinölfirniss und kocht nicht, so trocknet der Firniss schnell. Zu farblosem Kopal-Firniss läßt man ½ Teil guten R. gepulvert wenigstens 4—6 Wochen an einem sehr trocknen Ort ausgebreitet liegen, mischt ihn mit ½ Teil grobem Glaspulver, erhitzt ihn in einer Flasche (im Sandbad) mit 3 Teilen Terpentinöl zum Kochen und setzt ½ Teil heißen Leinölfirniss hinzu.

Kopalchirinde, f. Kaskarillrinde.

Koczynski (spr. kopschinski), Dnufy, poln. Grammatiker und Pädagog, geb. 1736 im Gnesener Palas

tinat, trat in den Piaristenorden, wurde Lehrer an dem Konarski'schen Konvikt in Warschau, 1775 Mitglied der Kommission für Schulbücher, 1809 Bisittor der preussisch-polnischen Schulen und starb 1817 in Warschau. Seinen angestregten Bemühungen in Lehre und Schrift gelang es, die bis dahin wenig geschätzte Muttersprache zu einem Hauptlehrgegenstand in den Schulen zu erheben. Sein Hauptwerk ist die »Grammatik für die nationalen Schulen« (zuerst 1785), worin er die wissenschaftlichen Grundsätze der neuern polnischen Sprachlehre aufstellte.

Kopeke (russ. Копѣйка), eine in Rußland seit 1538 geprägte Münze, die ihren Namen von dem Reiter (dem heil. Georg) mit der Lanze (kopje) empfing, der früher gewöhnlich auf der einen Seite abgebildet war. Es gab anfangs nur Silberkopeken, von denen 100 einen Rubel ausmachten. Seit 1855 prägte man Kopeken in Kupfer aus, und nach dem Ums vom 3. (15.) Juni 1849 wurden aus dem Rub (= 16,3805 kg) Kupfer 32 Rubel Nennwert geprägt in Stücken von 5, 3, 2, 1, $\frac{1}{2}$ und $\frac{1}{4}$ K., so daß ein Stück zu 5 Kopeken 25,395 g schwer ist. Ferner werden seit 1867 Kopeken aus Bronze geprägt und zwar 50 Rubel Nennwert aus dem Rub, wonach das Fünfkopekenstück 16,355 g wiegt. 1 K. = 3,250 Pf.

Kopenhagen (dän. Kjöbenhavn, lat. Hafnia; hierzu der Stadtplan), Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Dänemark, zugleich die einzige Festung und der erste Waffenplatz des Landes, Mittelpunkt des Handels und der Industrie sowie der Hauptsitz der Wissenschaft, Literatur u. Kunst Dänemarks, liegt in 13 m Seeshöhe, auf den Inseln Seeland und Amal am Sund (55° 41' nördl. Br., 12° 35' östl. L. v. Gr.) und hat einen Umfang von 22,7 qkm. Das Klima ist ein milbes Inselklima, die mittlere Temperatur im Winter 0,0° C., im Sommer 15,8° C., Jahrestemperatur 7,4° C.

[Stadtteile.] Durch Ralvebodstrand, welcher die große Insel Seeland von der kleinen Insel Amal trennt und den vorzüglichen innern Hafen der Stadt bildet, wird K. in zwei Hauptteile geteilt, von denen der größere oder das eigentliche K. an der Ostküste von Seeland und der kleinere, Christianshavn, auf der nordwestlichen Spitze von Amal liegt; einen dritten Hauptteil bilden die außerhalb der Wälle gelegenen, von Jahr zu Jahr sich vergrößernden Vorstädte Österbro, Nørrebro und Vesterbro, von denen die beiden letztgenannten in so naher Verbindung mit dem stadthähnlichen Kirchdorf Frederiksberg stehen, daß dieses als eine vierte Vorstadt gelten kann. Im N. der Stadt und nur durch eine Esplanade davon getrennt liegt die Citadelle Frederikshavn, welche nach altertümlicher Weise befestigt ist; gegen die Seeseite wird die Stadt durch Seeforts (Trekroner, Lünetten etc.) geschützt; gegen die Landseite aber liegt die Stadt offen, und in dem letzten Decennium sind auch die alten Wälle, welche die eigentliche Stadt von den Vorstädten trennten, rasirt und dadurch die Vorstädte beinahe ganz mit der Stadt verschmolzen. Im Budget für 1886–87 sind bedeutende Summen für neue Befestigungen angewiesen. An der Ostseite des südlichen und ältesten Teils des eigentlichen K. nehmen der Slotsholm (Schloßinsel) und der Vammelholm (alte Insel)



Wappen von Kopenhagen.

ein bedeutendes Areal ein. Im N. von Christianshavn liegen mehrere miteinander durch Brücken verbundene Holme, welche die Werften der Marine bilden. Die Verbindung des eigentlichen K. mit Christianshavn geschieht hauptsächlich durch zwei Brücken, Knippelsbro und Langebro, von denen jene die bei weitem wichtigere ist. Der Hafen, geteilt in den innern, mit einer Tiefe bis zu 7 m, und den äußern, ist der beste und sicherste der ganzen Ostsee und des Kattegats, und ihm besonders hat K. seine Anlage und sein Emporkommen zu verdanken; der innere Hafen wird zum Teil als Kriegshafen benutzt. Mit dem Hafen stehen mehrere schiffbare Kanäle in Verbindung, welche namentlich den Slotsholm umschließen. K. wird in 19 Quartiere eingeteilt und hatte 1885 ca. 400 Straßen und Plätze mit zusammen etwa 7000 Gebäuden. Von den Plätzen sind hervorzuheben: der große Kongens Nytorv in der Mitte der Stadt, Sammelort und Nytorv, zu einem Platz verbunden, der Højbroplaz und der Amalienborgsplatz, letzterer ein regelmäßiges Achteck, umgeben von vier dem Staat gehörenden Palästen. Von größern Anlagen sind zu nennen: Kongens Have (»des Königs Garten«), Lange Linie, eine prächtige Promenade am Sund, und der neue Drøstedsparke, auf ehemaligem Festungsterrain angelegt. Von Monumenten besitzt K. auf der Hauptpassage, welche die Stadt mit ihrer westlichen Vorstadt verbindet, Frihedsstøtten (1799 zur Erinnerung an die Einführung der bürgerlichen Freizügigkeit errichtet); ferner auf Kongens Nytorv die von Blumenanlagen umgebene, 1888 enthüllte, kolossale bleierne Reiterstatue Christians V., auf dem Amalienborgsplatz die 1768 enthüllte bronzene Reiterstatue Friedrichs V., vor dem Christiansborgschloß die große, 1878 enthüllte Reiterstatue Friedrichs VII. (von Bissen), des Gebers der freien Verfassung, vor dem neuen Nationaltheater die Statuen der zwei größten Dichter Dänemarks, Holberg (von Th. Stein) und Ohlenschläger (von Bissen), im Königsgarten eine Statue des Märchen dichters H. C. Andersen (von Ring), im Drøstedsparke eine Statue des Physikers H. C. Ørsted (von Jerichau), vor dem Studentenvereinshaus eine Statue des Seehelden Riis Løw (von Stein), vor dem Eingang zum Frederiksberg Schloßgarten die Statue Friedrichs VI. (von Bissen), von kleinern Statuen und Büsten abgesehen, sämtlich (mit Ausnahme der Statuen Christians V. und Friedrichs V.) durch freiwillige Beiträge des Volkes errichtet.

[Kirchliche Bauwerke.] Unter den Kirchen und Bethäusern sind zu nennen: die Kirche Unserer Frau (vor Frue Kirke), die Hauptkirche des ganzen Landes, im 12. Jahrh. erbaut, öfters durch Feuersbrünste vernichtet, zuletzt bei dem Bombardement von 1807 gänzlich zerstört, dann wiederhergestellt in modernem griechisch-römischen Stil, 1829 eingeweiht, im Innern geschmückt mit mehreren Meisterwerken Thorwaldsens (Christus mit den zwölf Aposteln), Basreliefs u. a.; die Heilige-Geistkirche, neuerdings prachtvoll restauriert, mit einem 65 m hohen Turm; die Trinitatiskirche mit dem berühmten runden Turm, 85 m hoch, 16 m im Durchmesser, bis 1861 als Observatorium benutzt; die deutsche St. Petrikirche mit einem 78 m hohen Turm; die Holmenkirche mit einer Leichenkapelle, worin die Seehelden Løw und Torstenskjold ruhen; die Garnison- oder Herre Zebaothskirche; Unserer Erlösers Kirche (vor Frelser Kirke), an deren Turm, 91 m hoch, außen eine gewundene Treppe hinaufführt; die deutsche Friedrichskirche (gleich der letztgenannten auf Christianshavn). Zu




diesen, den alten Pfarrkirchen, kommen noch die Johannesskirche (aus freiwilligen Beiträgen 1856—61 aufgeführt) und die Stephanskirche, beide in Nørrebro, die Jakobskirche in Østerbro, die Matthäuskirche in Vesterbro und die Paulskirche im östlichen Teil der Stadt, die vier letzten seit 1870 größtenteils aus freiwilligen Beiträgen erbaut; ferner die Schlosskirche auf Christiansborg, die Kirche in der Zitadelle, die reformierte Kirche (seit 1688), die römisch-katholische Kirche (in byzantinischem Stil, 1842 eingeweiht), die Methodistenkirche (1864 bis 1865 erbaut); endlich die Synagoge, 1833 eingeweiht.

[Profangebäude.] Das königliche Residenzschloß Christiansborg (1733—40 von Christian VI. erbaut, 1794 durch eine Feuersbrunst gänzlich zerstört, darauf bis 1828 neu erbaut) ist sehr groß, aber architektonisch nicht gelungen. Die dem Schloßplatz zugewendete Hauptfassade hat eine Länge von 113 m, die damit parallel laufende Fassade ist in der Mitte unterbrochen und hat hier eine Kolonnade von 32 dorischen Säulen. Die Hauptgebäude des Schlosses wurden durch eine Feuersbrunst 3. Okt. 1884 bis auf die Mauern in Asche gelegt, wobei der schöne Rittersaal, die Gemächer des höchsten Gerichts, des Reichstags, der Nationalgalerie u. gänzlich zerstört wurden und viele Kunstwerke verloren gingen, während die meisten Gemälde gerettet wurden. Die Nebengebäude des Schlosses, welche die an der Südseite desselben befindliche große Reithahn (mit einer Wasserfontäne in der Mitte) einschließen, sind: ein großes Reithaus, Ställe für 200 Pferde, ein altes Hoftheater und Wohnungen für das Hofpersonal. Im NW. hängt das Hauptgebäude des Schlosses mit der Schlosskirche und im SO. mit den meisten auf dem Slotsholm gelegenen öffentlichen Gebäuden zusammen; darunter sind zu nennen: das Gebäude der Ministerien oder das sogenannte Kanzleigebäude nebst anstoßendem Palast, das Gebäude des Geheimen Archivs, der Proviantkammer, das Arsenal des Landheeres oder das Zeughaus und die große königliche Bibliothek. Außerdem

liegen auf dem Slotsholm, doch isoliert: die Börse, 1619—40 im Renaissancestil (holländisch) erbaut, 127 m lang und 18 m breit, und das Thorwaldsen-Museum, 1839—48 im Stil der etruskischen Grabbauten errichtet, eine Art Mausoleum über dem Grab Thorwaldsens, welches sich in einem innern Hof befindet. Auf Kongens Nytorv steht das im Renaissancestil 1874 gebaute neue Nationaltheater, ferner das Schloß Charlottenborg, 1672 erbaut, welches als Kunstakademie eingerichtet ist und in Verbindung mit dem neuen Kunstausstellungsgebäude steht. Auf Nytorv befindet sich das 1805—15 erbaute Rathaus. Der Kirche Unserer Frau gegenüber liegt die Uni-

versität und in Verbindung mit derselben das schöne Gebäude der Universitätsbibliothek (1856—60 aufgeführt), neben diesem das zoologische Museum (1863—1869 erbaut). Im Anfang der 70er Jahre wurde der neue ausgezeichnete botanische Garten angelegt. Derselbe stößt an das astronomische Observatorium (1859—61 aufgeführt) mit der Statue von Tycho Brahe (von Bissen). Diesem gegenüber liegt das



Karte der Umgebung von Kopenhagen.

Schloß Rosenberg, 1610—24 von Christian IV. in holländischem Stil gebaut, in welchem jetzt die chronologische Sammlung der dänischen Könige aufbewahrt wird. Der König residiert in einem der vier symmetrisch gebauten Paläste auf dem Amalienborgplatz, die andern sind teils Gliedern der königlichen Familie, teils dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten eingeräumt. Ferner sind zu nennen: Brincksens Palais, in welchem sich verschiedene Museen befinden, das Nationalbankgebäude (1866—71 aufgeführt), die Münze, das Posthaus, das Assistenzhaus und der Nikolaiwachturm (ein Überrest der 1795 abgetragenen Nikolaiirche). Krankenhäuser:

das Frederikshospital, das allgemeine Hospital, das Entbindungshaus, das Kommunehospital (aufgeführt 1859–63), das neue Kinderhospital, das Blegdamshospital für epidemische Krankheiten und das Oresundshospital, Quarantänehospital am Sund (die drei letzten am Schluß der 70er Jahre erbaut), das Vestre-Hospital für Prostituierte, die Johannes-Stiftung, teilweise für alte, gebrechliche Personen, beide in den 80er Jahren aufgeführt; ferner die Hospitäler für die Armee und die Marine, das Blindeninstitut (1857–58 errichtet), das Institut für Taubstumme und das Institut für Idioten (letzteres in Frederiksberg). Unter den öffentlichen Gebäuden verdienen noch Erwähnung: das Ruchthaus für weibliche Strafgefangene in Christianshavn und die Arbeitsanstalt auf Ladegaard zwischen Vester- und Nørrebro. Unter den Privatgebäuden sind seit 1870, besonders außerhalb der Mälle, prächtige Neubauten entstanden. Ein Privatmann hat dem Staate die »Mar-morkirke«, eine alte Ruine, abgekauft und baut jetzt da eine neue Kirche, während auf dem umliegenden Terrain schöne Privatgebäude errichtet werden. Auf Kongens Nytorv hat die Kopenhagener Baugesellschaft das schöne Hôtel d'Angleterre gebaut, dieselbe hat auch in der engsten und schmutzigsten Stadt-egend neue Straßen und Häuser errichtet. Im ganzen geht der Strom der Bevölkerung vom Innern der Stadt, wo die Geschäftslöke immer zahlreicher werden, nach den Vorstädten, und die Wohnungsverhältnisse bessern sich, da es hier mehr Luft und Licht gibt.

[Bevölkerung.] K. hat (1885) 280,054 Einw.; 1635 zählte es ca. 25,000 Einw., 1735 ca. 60,000, 1835: 120,000, 1870: 181,000, 1880: 235,000 Einw. Die Steigerung war also 1870–80: 2,62 Proz., 1880 bis 1885: 3,58 Proz. jährlich. Wenn man die Nachbarorte Frederiksberg, Sundby und Utterslev mitrechnet, erreicht die Einwohnerzahl (1885) 329,224, so daß K. fast $\frac{1}{4}$ der Bevölkerung Dänemarks zählt. Der Uberschuß der Geborenen über die Gestorbenen war im Zeitraum 1801–80: 52,446, von 1880–85: 18,298. In denselben Perioden war der Uberschuß der Einwanderung über die Auswanderung resp. 81,866 und 26,967. 47,6 Proz. der Bevölkerung waren 1885 außerhalb der Stadt geboren. Geboren wurden im J. 1884: 10,816 (davon 2097 unehelich), gestorben sind 6964 (in beiden Zahlen 322 Totgeborene mitgerechnet). 2908 Eheschließungen fanden statt. Die überwiegende Mehrzahl der Einwohner gehört dem evangelisch-lutherischen Bekenntnis an. Außerdem gibt es 1300 Katholiken, 2500 Separatisten und 3400 Juden. Zwischen den verschiedenen Klassen der Bevölkerung gibt es keine großen Abstände. Das Leben ist meistens anspruchslos und hat einen demokratischen Anstrich. Gutmütigkeit und Mäßigkeit sind hervorragende Eigenschaften der Bevölkerung.

[Erwerbszweige.] Von den Nahrungszweigen sind die wichtigsten Industrie und Handel. Die Industrie zählte 1885: 7822 selbständige Erwerbstätige (davon 1196 weibliche) und 42,824 Gehilfen (davon 18,093 weibliche), der Handel 10,763 selbständige Erwerbstätige (davon 2186 weibliche) und 9709 Gehilfen (davon 1404 weibliche). Von den Gewerbetreibenden ist die überwiegende Mehrzahl in der Kleinindustrie beschäftigt. Die Großindustrie spielt eine verhältnismäßig kleine Rolle, ist aber im Steigen begriffen. Laut der Industriestatistik von 1882 wurden Dampf- oder Gasmotoren von 255 Fabriken benutzt. Hervorzuheben sind: der Schiffbau, der Dampfmühlenbetrieb, die Guano- und Soda-

fabrikation, Porzellanfabriken, Maschinenfabriken, Bierbrauereien, Zuckersiedereien etc. Der Handel, besonders der Transitverkehr, und die Schifffahrt sind sehr bedeutend. 1885 wurden eingeführt 1305,3 Mill. kg und ausgeführt 271,7 Mill. kg. Am Außenhandel sind vornehmlich England, Deutschland, Schweden, Rußland und Norwegen beteiligt. Es liefen in inländischer Fahrt 5314 Schiffe mit einer Warenmenge von 157,717 Reg.-Tons ein und 5878 Schiffe mit einer Warenmenge von 179,542 Reg.-Tons aus, in ausländischer Fahrt 13,163 Schiffe mit einer Warenmenge von 971,447 Reg.-Tons ein und 13,040 Schiffe mit einer Warenmenge von 258,970 Reg.-Tons aus. Die Handelsflotte beträgt (1885) 441 Schiffe mit einer Tonnenlast von 96,262 Reg.-Tons, darunter 155 Dampfschiffe. Die Verbindung der Stadt nicht nur mit dem Ausland, sondern auch mit dem Inland, für welches sie in jeder Beziehung das Zentrum bildet, wird durch das seeländische Eisenbahnnetz sehr befördert (s. Seeland). Durch viele Telegraphenlinien und regelmäßigen Postverkehr wird die Korrespondenz mit In- und Ausland erleichtert. Erwähnung verdient, daß die große nordische Telegraphengesellschaft, deren Linien sich über Nordeuropa, Rußland, China und Japan erstrecken, in K. gestiftet ist und da ihren Hauptsitz hat. Im innern Verkehr der Stadt spielen die Pferdebahnen eine große Rolle (1885 betrug die Einnahme 1,800,000 Kronen). Der Geldverkehr wird durch folgende Banken gefördert: die Nationalbank (1818 gestiftet), welche das Monopol der Zettellemission für Dänemark besitzt; die Privatbank (1857 gestiftet); die Landmannsbank, Hypothek- und Wechselbank (1871 gestiftet); die Handelsbank (gestiftet 1873); Kjöbenhavns private Laanebank (gestiftet 1854); die Industriebank (1862 gestiftet); die Arbeiterbank (1872 gestiftet); die Vorschubbank (gestiftet 1873). Mit mehreren dieser Banken sind Sparkassen verbunden. Von eigentlichen Sparkassen gibt es aber nur zwei, Vikuben und Kjöbenhavns Sparekasse. K. ist im ganzen eine wohlhabende Stadt, aber nicht reich an großen Kapitalisten. 1862 wurde das gesamte Einkommen der Bevölkerung auf 41 Mill. Kr., im J. 1885 auf 98 Mill. Kr. veranschlagt. Die Ausgaben des öffentlichen Armenwesens betragen jährlich ca. $1\frac{1}{2}$ Mill. Kr. Außerdem kann man aber die Gesamtrente der öffentlichen Vermächtnisse und der Kapitalien, welche die Wohlthätigkeitsanstalten besitzen, ferner die Einkünfte der Wohlthätigkeitsvereine und die Summen, die durch öffentliche Subskriptionen einkommen, auf (1876) 2,600,000 Kr. schätzen. Die Zahl der Wohlthätigkeitsvereine war 1876: 120 mit 42,000 Mitgliedern, die Zahl der milden Stiftungen ca. 60 mit etwa 3000 Wohnungen.

[Bildungsanstalten.] Die öffentlichen Schulen (mit freiem Unterricht) müssen alle Kinder über sieben Jahre, die nicht anderswo Unterricht erhalten, besuchen; die Zahl dieser Schüler beträgt (1885) 20,000, die Zahl der Schüler in den übrigen Schulen der Stadt (1885) 15,000. Außer den gewöhnlichen Schulen gibt es Sonntags-, Handels-, technische Schulen u. a. Die Universität zu K., die einzige des Landes, ist 1479 gestiftet und wird von ca. 1200 Studierenden besucht. Die polytechnische Lehranstalt wurde 1829 gestiftet. Von den gelehrten Gesellschaften wurde die Gesellschaft der Wissenschaften 1742 gestiftet, außerdem gibt es eine Gesellschaft für die dänische Geschichte, die Nordiske Oldskrift-Selskab, eine Geographische Gesellschaft etc. Von den beiden großen öffentlichen Bibliotheken hat die Universitäts-

bibliothek ca. 250,000 und die Große königliche Bibliothek ca. 500,000 Bände. Es erschienen 1885 an Zeitungen 38, an Zeitschriften 181, an Büchern 1475 und an kleinern Schriften 492. Von Museen muß in erster Reihe das weltberühmte Thorwaldsen-Museum (s. oben) erwähnt werden mit den reichen Kunstschätzen, die der große Bildhauer seiner Vaterstadt verehrt hat. Das Museum enthält teils Thorwaldsens eigne Werke, die aus einer großen Menge von Gipsmodellen und Gipsstizzen nebst 4 Gruppen, 19 Statuen, 19 Büsten, 65 Reliefs und 1 Fries, alle aus Marmor, bestehen, teils Kunstgegenstände aus älterer und neuerer Zeit, als: Gemälde, Zeichnungen, Kupferstiche, Radierungen zc., Medaillen, Altertümer verschiedener Art, antike Gemmen und Vasen, antike Münzen, meist griechische, Gipsabgüsse von Antiken, Kupferwerke und Bücher. Ferner sind zu erwähnen die in Brindsens Palais eingerichteten Museen: das königliche Museum für nordische Altertümer, das ethnographische Museum (beide in ihrer Art die vorzüglichsten und reichhaltigsten Sammlungen in Europa), die Kupferstichsammlung, die Münz- und Medaillensammlung zc. Zur Universität gehört das zoologische Museum mit einer berühmten Sammlung von Walfischskeletten. In der königlichen Gemäldegalerie sind namentlich Gemälde von dänischen Künstlern, in der Moltkeschen Gemäldegalerie die holländische Schule gut repräsentiert, im Schloß Rosenborg enthält die kostbare chronologische Sammlung der dänischen Könige die Kroninsignien, Juwelen zc. nebst der eigentlichen chronologischen Sammlung, zu welcher alle königlichen Schlösser beigetragen haben, was an das Herrscherhaus (seit Christian IV.) erinnern kann. Von Theatern u. a. sind zu erwähnen: das Nationaltheater (für Oper, Schauspiele und Ballett), das Volkstheater, das Kasino, das Dagmar-Theater und das großartige Sommertablissement Tivoli (Theater, Konzertsaal zc.).

(Städtische Verwaltung.) K. besitzt zufolge seiner Privilegien von 1661 und des Gesetzes von 1857 eine eigne, unmittelbar vom Ministerium ressortierende Verwaltung und bildet daher eine selbständige Kommune, deren Angelegenheiten von dem Magistrat verwaltet werden, bestehend aus einem vom König ernannten Oberpräsidenten, 4 von der Bürgerrepräsentation gewählten und vom König bestätigten Bürgermeistern und 4 unbefoldeten Ratsherren, welche auf 6 Jahre von der Bürgerrepräsentation gewählt werden. Letztere besteht aus 36 Mitgliedern und wird von der Bürgerschaft gewählt (jährlich $\frac{1}{6}$). In kirchlicher Hinsicht ist K., in welchem der Bischof von Seeland, der Primas des Reichs, wohnt, in 2 Propsteien und 11 Pfarreien geteilt. — Die Einnahmen der Stadt K. betrugen 1885: 7,325,000 Kronen, die Ausgaben 7,242,000 Kr., die Aktiva 38 Mill. Kr. (außer den Kommunalgebäuden im Wert von 21 Mill. Kr.), die Passiva 22 Mill. Kr. K. ist die Residenz des Königs, Sitz der Ministerien, des Reichstags und des höchsten Gerichts, des Obergerichts der Inseln, der Obrigkeit des Stifts Seeland, der höchsten militärischen Behörden des Landes zc. sowie eines deutschen Berufskonsuls. Das Wappen der Stadt läßt sich bis ins 13. Jahrh. verfolgen, wo es ein Gebäude mit drei Türmen war (wahrscheinlich das Schloß Kopenhagens vorstellend); die Türme (ohne das Gebäude) wurden in etwas veränderter Form beibehalten und bilden jetzt das Wappen, wie es von Friedrich III. nach Kopenhagens Belagerung 1681 der Stadt gegeben wurde; in dem mittlern Turm steht eine Rolandsgestalt (Sym-

bol einer freien Reichsstadt), auf jeder Seite des Wappens ein springender Löwe. Etwa 8 km nördlich von K. liegt Charlottenlund mit Schloß und Wald und unfern davon der prächtige, vielbesuchte Wald Dyrehaven (Tiergarten), etwa 8 qkm groß, mit Anlagen, einem Schloß und Fabriken, ferner das Bad Klampenborg am Sund, das Bad Skodsborg u. a. Westlich von K., in Frederiksberg, liegen der schöne Park Søndermarken und der Lustgarten Frederiksbergshaven mit einem Schloß. S. die Karte der Umgebung von K.

(Geschichte.) K. ist sehr alt; es wird zuerst 1043 als Fischerdorf erwähnt unter dem Namen Høfn (lat. Hafnia). Waldemar I. (1157–82) legte den Grund zu der Stadt K. In Sagen heißt es auch Raupmannahøfn, »Hafen der Kaufleute«. 1242 und 1248 ward es von den Lübeckern eingenommen und zum Teil niedergebrannt. 1254 erhielt es von dem Bischof zu Roskilde, Jakob Erlandsen, Stadtgerechtsame. Übermals ward es 1362 und 1368 von den Hanseaten genommen und geplündert, dagegen 1418 erfolglos von ihnen belagert. 1448 erhob Christoph von Bayern K. zu seiner Residenz; 1479 wurde die Universität gestiftet. Die Stadt war früh befestigt und hat mehrere Belagerungen ausgehalten, z. B. vom 10. Juni 1523 bis 6. Jan. 1524 von Friedrich I. und vom 18. Juli 1535 bis 28. Juli 1536 von Christian III.; beide Male hielt sie es mit dem verjagten König Christian II. (dem Tyrannen) und mußte sich ergeben. Unter Christian IV. (1588–1648) wurde die Stadt bedeutend erweitert und verschönert, auch stark befestigt, so daß sie 1658 und 1659 dem schwedischen König Karl X. widerstehen konnte und durch ihre heldenmütige Verteidigung das ganze Reich rettete; auch 1700 wurde sie vergeblich von einer vereinigten englisch-holländisch-schwedischen Flotte bombardiert. Seit dem Anfang des 18. Jahrh. siedelten sich hier viele französische Réfugiés an. Am 2. April 1801 erlag auf der Reede von K. die dänische Flotte der englischen. Mitten im Frieden, 2.–5. Sept. 1807, überfielen die Engländer unter Gambier von neuem die Stadt, schossen sie in Brand und führten die dänische Flotte (75 Schiffe, darunter 18 Linienfahrer und 17 Fregatten) hinweg. Es brannten dabei über 300 Häuser ab, mehrere hundert Menschen verloren das Leben. Seit der Annahme des dänischen Grundgesetzes vom 5. Juni 1849 versammelt sich in K. der Reichstag des Staats. Nach längern Beratungen ward hier 14. März 1857 von den Vollmächtigten der fünf Großmächte und anderer Seestaaten der Vertrag über die Aufhebung des Sundzolls unterzeichnet.

Vgl. Trap, Statist.-topograph. Beskrivelse af Kongeriget Danmark, Bd. 2 (Kopenh. 1879); »Tabellværk til Kjöbenhavns Statistik«, Nr. 1–8, und »Statist. Oplysninger om Kjöbenhavn«, Nr. 1–8 (das. 1876–86); Jonas, K. und seine Umgebungen (9. Aufl., Berl. 1883); Salmonsen, K. und Umgegend (3. Aufl., das. 1883); Rielsen, Norwegen, Schweden und Dänemark (in »Meyers Reisebücher«, 5. Aufl., Leipz. 1887); Bruun, Kjöbenhavn, Skildring af dets Historie etc. (Kopenh. 1884 ff.); Rielsen, Kjöbenhavns Historie og Beskrivelse (das. 1885).

Köpenick (offiziell Cöpenick), Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Teltow, auf einer Insel der Spree, in welche hier die Dahme mündet, und an der Linie Berlin-Sommerfeld der Preussischen Staatsbahn, mit Berlin durch Dampfschiffahrt verbunden, hat eine evang. Kirche, ein königliches Schloß mit Rittersaal (1681 erbaut), Kapelle (den Reformier-

ten eingeräumt) und schönem Garten, ein Schullehrerseminar (im Schloß), ein Amtsgericht, eine Pferde-eisenbahn, eine große Färberei und Garderobereinigungsanstalt (1825 Arbeiter), eine Glas-, eine Lino-leum- und eine chemische Fabrik, Traubenzucker-, Tapeten-, Zichorien-, Shoddy-, Siegellack-, Tinten-, Lack- und Firnisfabrikation, Dampfscneider- und Dampfmahlmühlen und (1833) 11,357 meist evang. Einwohner. — R. war um 1167 Residenz des Fürsten der Heveller, Jacze. Der Besitz der Stadt gab um 1240 Anlaß zu einem Krieg zwischen Meissen und Brandenburg, wobei letzteres die Oberhand behielt. Die Stadt war häufig der Aufenthaltsort der brandenburgischen Kurfürsten (Joachim II. starb hier 1571), und 1730 hielt das Kriegsgericht, das über den Kronprinzen Friedrich urteilen sollte, seine Sitzungen im Schloß ab. In der Nähe große Kiefernwaldungen, der Müggelsee und die von den Berlinern vielbesuchten Müggelberge.

Kopepoden (Copepoda), s. Ruderfüßer.

Köper (Reper, Kieper), s. Gewebe, S. 282. Unter dem Namen R. (franz. Croisé, engl. Twill) kommt auch ein baumwollener Stoff im Handel vor, welcher besonders gefärbt und gedruckt zu Frauenkleidern und Umschlagetüchern, kariert und gegittert auch zu Mänteln zc. benutzt wird. Stoffe letzterer Art werden auch als halbwoollene hergestellt.

Kopernikus, Nikolaus (richtiger Copernicus, wie er sich selbst geschrieben), geb. 19. Febr. 1473 zu Thorn, woselbst sein Vater Niklas Koppernigk als Großhändler lebte. Die Sorge für die Erziehung des früh vaterlosen R. übernahmen die mütterlichen Oheime Tilman von Allen (1473 regierender Bürgermeister von Thorn) und Lukas Wakelrode (seit 1489 Bischof von Ermeland). Den ersten Unterricht erhielt R. auf der Schule seiner Vaterstadt; im Herbst 1491 bezog er die Universität Krakau, wo er sich mit Vorliebe unter Leitung des Albertus de Brudzewo der Mathematik widmete. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Heimat ging er 1496 zum Studium der Rechte nach Bologna; sein Name findet sich dort in dem Album »Nationis Germanorum«, woselbst auch Lukas Wakelrode einst angehört hatte. Er trat hier in nähere Beziehung zu Dominicus Maria Novata, welcher Mathematik und Astronomie lehrte; durch Arcens Cobras ward er in die griechische Sprache und Litteratur eingeführt. Im J. 1497 erhielt er durch den Einfluß seines Oheims ein Kanonikat in Frauenburg, blieb aber noch zwei Jahre in Bologna. Im Jubeljahr 1500 begab er sich nach Rom, wo er öffentliche Vorträge über Mathematik und Astronomie hielt. 1501 machte er einen Besuch in die Heimat und erhielt von dem Domkapitel eine Verlängerung seines Urlaubs, da er noch Medizin zu studieren versprach. Hierzu wählte er die Universität Padua. Daneben setzte er seine kanonistischen Studien fort, schon um mit einem akademischen Grad an die Kathedrale zurückzukehren. In Ferrara ließ er sich zum Doktor des geistlichen Rechts graduieren (31. Mai 1503). Dann nahm er seine medizinischen Studien in Padua wieder auf und verließ Italien erst 1505, reich an Lebenserfahrung und eingeweiht in die gesamten Studien des Humanismus, durch seine mathematischen und astronomischen Kenntnisse in weitem Kreise bereits wohlbelannt. In der Heimat ward er sofort an den Bischofsitz entboten und blieb sechs Jahre auf dem Schloß zu Heilsberg. In der Ruhe, die ihm hier gewährt war, ist das Werk seines Lebens, in welchem er die neuen kosmischen Lehren niedergelegt hat, in seinen Grundzügen aus-

geführt worden. In dieser Zeit gab er auch als Frucht seiner humanistischen Studien eine Übersetzung der Briefe des Theophylactus Simocatta heraus (Krakau 1509), die einzige Schrift, welche er bei Lebzeiten veröffentlicht hat. Nach dem Tode des Oheims (1512) begab sich R. nach Frauenburg, verließ seine Kurie jedoch wiederum nach fünf Jahren, um die Verwaltung des umfangreichen Landgebietes des Domstifts auf dem Schloß in Allenstein zu leiten (1517–21). Auch späterhin wurde seine praktische Thätigkeit mehrfach in Anspruch genommen. So vertrat er in den Jahren 1522–29 das Kapitel auf den preussischen Landtagen und war namentlich für die Regulierung des zerrütteten Münzwesens thätig. Auch als Arzt wirkte er selbst über den nächsten Freundeskreis hinaus; so wurde er 1541 von Herzog Albrecht nach Königsberg berufen. Dagegen ist die Tradition unbegründet, daß er Wasserleitungen in Preußen angelegt habe; selbst die Kührenleitung in Frauenburg ist nachweislich erst nach seinem Tode erbaut. Sein Hauptinteresse wandte R. stets dem Ausbau seines astronomischen Systems zu. Bis in die letzten Lebensjahre aber erachtete er seine Forschungen nicht für abgeschlossen, lehnte deshalb auch die Aufforderung ab, welche 1516 von dem lateranischen Konzil an ihn erging, die damals neu angeregte Kalenderverbesserung fördern zu helfen. Nur seinen gelehrten Freunden teilte er die neue kühne Lehre mit, nach welcher die Sonne der Zentralkörper ist, um die sich die Erde und die übrigen Planeten drehen. Vor kurzem (1878) ist der nur handschriftlich verbreitete »Commentariolus« wieder aufgefunden, in welchem R. die Grundprinzipien seines heliozentrischen Systems zusammengestellt hat. Hierdurch verbreitete sich der Ruf desselben in der Gelehrtenrepublik, so daß ihn von Rom aus 1536 der Kardinal Schönberg um eine Abschrift des großen Werkes bat. Im J. 1539 kam der Professor der Mathematik zu Wittenberg, Georg Joachim Rheticus, nach Frauenburg, um sich in die neue Lehre einweihen zu lassen. In dem folgenden Jahr gab letzterer in der Form eines Briefs an seinen früheren Lehrer Schoner in Nürnberg unter dem Titel: »Narratio prima« einen Bericht über das Werk von R. heraus (Danzig 1540). Endlich entschloß sich R., gedrängt durch seine Freunde, den Bischof von Kulm, Tiedemann Giese und Joachim Rheticus, zur Veröffentlichung seines Werkes, welches, wie er in der Widmung an Papst Paul III. sagt, viermal neun Jahre bei ihm geruht hätte. Rheticus brachte das Manuskript nach Nürnberg, wo es unter seiner und Osianders Aufsicht gedruckt wurde. Der letzteres fügte eigenmächtig noch ein Vorwort hinzu, in welchem er, in vollem Gegensatz zu der sichern, festen Haltung von R., aus Angstlichkeit die von Luther und Melanchthon als anstößig bezeichnete Lehre von der Erdbewegung als bloße Hypothese hinstellte. R. konnte gegen den Vertrauensbruch nicht mehr Protest einlegen; denn als ihm das erste Exemplar des Werkes überbracht wurde, lag er bereits im Sterben. R. starb 24. Mai 1543 und wurde in der Domkirche zu Frauenburg begraben. In der katholischen Kirche schützte die kühne Lehre eine Zeitlang die Widmung an den Papst; aber nach dem Tridentiner Konzil begann die Gegenströmung, und 1616 wurde in Anlaß der Galilei-Wirren das Werk auf den Index librorum prohibitorum gesetzt, aus welchem es erst 1757 entfernt wurde. Die editio princeps erschien 1543 zu Nürnberg unter dem Titel: »De revolutionibus orbium coelestium«, ein unveränderter Abdruck 1566 zu

Basel. Die dritte Ausgabe (Amsterd. 1617) enthält erläuternde Anmerkungen; nach ihr ist der Text der Warschauer Ausgabe gedruckt, welchem Baranowski eine verdienstliche polnische Übersetzung beigelegt hat. In der von dem Kopernikus-Verein zu Thorn 1873 veranstalteten Säkularausgabe ist der überlieferte Text nach dem wieder aufgefundenen Originalmanuskript kritisch berichtigt. Eine deutsche Übersetzung (von Menzger) veröffentlichte der Kopernikus-Verein (Thorn 1879). — Der Grundgedanke des Kopernikanischen Systems findet sich schon vereinzelt bei griechischen Philosophen und Mathematikern (bei spätern Pythagoreern und bei Aristarch von Samos); allein von den scharfsinnigsten Geistern des Altertums ward die Lehre von der Erdbewegung unbedingt verworfen. Die geocentrische Lehre, gestützt durch die Autorität von Aristoteles und systematisch ausgeführt von Hipparch und Ptolemäos, fand allgemeine Anerkennung und erhielt sich während des ganzen Mittelalters. Es ist das hohe Verdienst von K., daß, was einzelne der Alten geahnt und hypothetisch hingestellt hatten, wissenschaftlich begründet zu haben. Er stürzte die herrschende Weltanschauung, wenngleich er noch an der Ansicht festhielt, daß die Himmelskörper sich in Kreisen bewegen oder wenigstens in Bahnen, die aus Kreisen zusammengesetzt sind. — Denkmäler für K. sind in Warschau (von Thorwaldsen), in Posen (von Brodzki) und in Thorn (von Tied) errichtet; das letztere trägt die Inschrift: »Nicolaus Copernicus Terrae Motor, Solis Caelique Stator«. — Die erste ausführlichere Biographie, von Cassendi (Par. 1654), beruht nur auf gedruckten Quellen, trotzdem haben alle Spätern bis auf die neueste Zeit aus ihr geschöpft. Erst in den letzten drei Decennien hat die archivalische Forschung eine sichere Grundlage geschaffen; auf dieser ist die ausführliche Biographie aufgebaut, welche L. Prowe (Berl. 1883, 2 Bde.; nebst 1 Bd. Urkunden, das. 1884) veröffentlicht hat; eine kurze Lebensbeschreibung gibt desselben Verfassers Festsprache zur 4. Säcularfeier des Geburtstags von K. (das. 1873). Die Frage über die Rationalität von K. ist von einer Reihe polnischer Schriftsteller behandelt; ihre Ansprüche hat Prowe in der Schrift »De patria Copernici« (Thorn 1860) und in einer Abhandlung in Sybels »Historischer Zeitschrift« (1872) zurückgewiesen.

Kopf (Caput, Haupt), der vorderste Teil des Körpers der meisten Tiere und als solcher meist durch den Besitz besonderer Organe (Auge, Ohr, Gehirn etc.) ausgezeichnet, zuweilen jedoch mit dem folgenden Abschnitt, der Brust, zu dem sogen. Cephalothorax (Kopfbreustück) verschmolzen. Ein gesonderter K. fehlt vielen niederen Tieren, z. B. den Muscheln. Bei den Wirbeltieren ist mit Ausnahme der Akrantier ein besonderer K. vorhanden und zerfällt in den Schädelteil und das Gesicht. Ersterer hat zur knöchernen Grundlage den Schädel (s. d.), eine ovale Kapsel, welche vom Gehirn ausgefüllt wird. Der höchste Teil des Kopfes (Scheitel, vertex) trennt den Vorderkopf vom Hinterkopf. Das Gesicht (s. d.) läßt, entsprechend den Knochen, aus denen es besteht, die Einteilung in eine Ober- und Unterkiefergegend zu; für den Anatomen beginnt es unterhalb der Stirn, während im gewöhnlichen Leben auch diese mit zu ihm gerechnet wird. Beim Menschen ist die Kopfhaut an der Stirn und an den Schläfen feiner als am übrigen K., bis zur Stirn behaart und enthält, soweit sich die Haare erstrecken, in großer Anzahl Schweiß- und Talgdrüsen. In dem Unterhautbindegewebe der Kopfhaut verlaufen die Nerven, Lymph-

und Blutgefäße; letztere stammen aus der Kopfschlagader (Carotis, s. d.). Unter dieser Schicht liegt der aus dem Stirn- und Hinterhauptsmuskel zusammengesetzte Schädelmuskel (musculus epicranius), dessen Sehne, die sogen. Sehnenhaube (galea aponeurotica), mit der Schädelhaut fest verwachsen ist, so daß sich letztere ein wenig, bei manchen Menschen jedoch in bedeutendem Grad vor- und rückwärts bewegen läßt. S. die betreffenden anatomischen Tafeln: »Blutgefäße, Muskeln, Nerven etc. des Menschen«.

Kopf, Joseph, Bildhauer, geb. 10. März 1827 zu Unlingen im württemberg. Donaufreis als Sohn eines Ziegelfrenners, arbeitete sich unter größten Entbehrungen durch den Stand des Handlangers, Maurers und Steinhauers zum Bildhauer empor und trat 1850 in das Atelier des Bildhauers Sicking zu München, später in das Knittels zu Freiburg i. Br., wo er auf der dortigen Universität zugleich anatomische Vorträge hörte. Zu Fuß wanderte er 1852 nach Rom; hier erregte seine erste selbständige Arbeit, ein sitzender Christus (im Besitz des Königs von Württemberg), Cornelius' Aufmerksamkeit. Durch dessen und Overbecks Verwendung wurde ihm Unterstützung zu teil; auch war es ihm vergönnt, noch eine Unterweisung bei dem Bildhauer Martin Wagner zu genießen. 1855 bestellte der damalige Kronprinz von Württemberg die Figuren der Jahreszeiten für die königliche Villa bei Berg. Andre Aufträge schlossen sich an und veranlaßten den Künstler, seinen Wohnsitz dauernd in Rom aufzuschlagen. Unter Kopfs zahlreichen Werken sind außer den genannten die hervorragendsten: eine Brunnengruppe in der Villa Dranienbaum bei St. Petersburg; Mädchen, vor einer Eidechse zurückschreckend, auf dem Lustschloß Rosenstein bei Stuttgart; griechische Tänzerin ebendasselbst; zwei Marmorkamine mit den Figuren der vier Elemente im königlichen Schloß zu Stuttgart; eine Pietà für die neue katholische Kirche daselbst. Von Kopfs Porträtstatuen, Büsten und Reliefporträten, deren er über 200 ausgeführt, sind hervorzuheben: die Büsten des Kaisers und der Kaiserin von Deutschland, des Königs und der Königin von Württemberg, der Mitglieder der großherzoglichen Familien von Baden und Sachsen etc. sowie der Schriftsteller Schnaase, Lüble, Gregorovius. Das eigentliche Gebiet seiner Kunst ist das des Anmutigen, Zarten, Jugentlichen, auf welchem er mit ebensoviel plastischem Verständnis wie poetischer Empfindung sich bewegt.

Kopfleere, s. Cephaëlis.

Kopfbreustück (Cephalothorax), flache, tauben- bis hühnereigroße Geschwulst auf dem Scheitel- oder Stirnbein Neugeborener, entsteht durch starken Druck auf den Schädel während der Geburt und verschwindet in der Regel sehr bald ohne weiteres Zuthun.

Kopfbreustück, s. Cephalothorax.

Köpfchen (Capitulum), eine der Formen des Blüthenstandes (s. d., S. 80).

Köpfel, Reformator, s. Capito.

Kopffüßer, s. Tintenschnecken.

Kopfigenicktrampf (Meningitis cerebro-spinalis epidemica), s. Gehirnhautentzündung 2).

Kopfgicht, s. Kopfschmerz.

Kopfgriind, s. Kleinflechte und Favus.

Kopsholzbetrieb, forstliche Betriebsart, bei welcher die am Kopf 3–4 m hoher Stämme hervorkommenden Ausschläge in Zeiträumen von 1–10 Jahren (Umtriebszeiten) abgehauen und als Kleinnutzholz (zu Flechtwerk, Reifen, Faschinen), Brennholz oder

Biehfutter benutzt werden. Zum K. eignen sich Weiden, Pappeln, Eichen, Eainbuchen, Alazien, für die Gewinnung von Biehfutter auch Ulmen, Eschen, Ahorne.

Kopffagden, die Unternehmungen barbarischer Völker, um sich in den Besitz menschlicher Köpfe, Schädel oder Skulpturen zu setzen, einerseits zu dem Zweck, dadurch einen Anspruch, unter die Männer gerechnet zu werden, nachzuweisen, andererseits um die Kräfte der Getöteten auf sich selbst überzuleiten oder letztere in den Dienst Verstorbener zu stellen, in deren Namen dann die K. angestellt werden. Diese zum größern Teil auf religiösen Vorstellungen beruhende Unsitte war ehemals über einen großen Teil der Welt verbreitet und hält sich noch jetzt in Hinterindien, den Inseln des Malaiischen Archipels, Neuguineas, auf Formosa und in einem großen Teil Afrikas, während sie in Nordamerika bei den dortigen Indianerüberresten im Aussterben befindlich ist. Besonders sind sie auf Java, bei den Alfuren auf Ceram und bei den Dajak auf Borneo im Schwange trotz der Anstrengungen der holländischen Regierung, welche die Kopfschneller (holländ. *Koppensnellers*) mit schweren Strafen bedroht. Die K. werden bei verschiedenen Veranlassungen angestellt und häufig mit allerlei religiösen Zeremonien eingeleitet, namentlich, z. B. bei den hinterindischen Bergstämmen und in Afrika, vor der mit Tätowierung und allerlei Mutproben verbundenen Mannbarkeitserklärung (s. *Pubertätszeremonien*), und die Köpfe werden in der Regel von feindlichen Stämmen erbeutet, sollen aber von wehrhaften Männern herrühren, sonst höhnt man den Sieger, wie man (nach Buchholz) einem Bewohner von Camerun vorwarf, er sei noch ein Knabe, denn er habe noch keinen Mann, sondern höchstens einen Fisch getötet; er hatte nämlich durch Versen einen Taubstummten getötet. Eben solche K. wiederholen sich vor Hochzeiten und vor Erwerbung höherer Würden, wie der Häuptlingswürde, zu der in der Regel die Vorweisung einer gewissen Anzahl von Köpfen gehört, und bei Begräbnissen angesehenen Personen, wo sie den Zweck haben, demselben Diener ins Jenseits nachzusenden. Während das Fleisch der Opfer meist verteilt und verzehrt wird, bilden die Köpfe wertvolle Trophäen des Kopffjägers, der sie eigens räuchert, bemalt, mit künstlichen Augen versieht oder sonst präpariert, um seine Wohnung damit zu schmücken. Mitunter werden auch nur die gebleichten Schädel verwahrt und mit denselben ein eigentümlicher Schädelkultus getrieben. Auch im alten Europa scheinen entsprechende Gebräuche geherrscht zu haben, wenigstens melden zahlreiche Sagen von berühmten Helden, die aus den Schädeln ihrer Feinde Trinkgeschirre fertigen ließen (s. auch *Skalpieren*). Vgl. H. Andree, über Schädelkultus (*»Mitteilungen des Leipziger Vereins für Erdkunde«* 1875); Bod, Unter den Kannibalen von Borneo und Java (deutsch, Jena 1885).

Kopffrankheit der Haustiere, s. *Gehirnentzündung*, S. 8.

Kopfleiste, eine schmale, friesartige, Ornamente, Köpfe und Figuren enthaltende Verzierung am Anfang einer Seite oder eines Kapitels in Büchern etc. In der Renaissancezeit in Italien und Deutschland aufgekomen, findet die K. gegenwärtig in der Buchausstattung wieder reiche Verwendung.

Kopfnider (*Musculus sternocleidomastoideus*), der zum Herabziehen des Kopfes nach der Brust zu dienende Muskel, welcher beim Menschen mit je einem Kopfe vom Schlüsselbein und Brustbein entspringt

und sich an den Rippenfortsatz des Schläfenbeins (*processus mastoideus*) sowie an das Hinterhaupt ansetzt. Er besteht eigentlich aus vier Muskeln, die bei andern Säugetieren zum Teil fehlen können. S. Tafel »Muskeln des Menschen«.

Kopfreliquiär, die in vergoldetem Silber oder Blech hergestellte, oft mit Edelsteinen und Perlen besetzte Büste eines Heiligen, in deren Innerm sein Schädel oder Teile desselben aufbewahrt werden. S. Tafel »Goldschmiedekunst«, Fig. 1.

Kopfroze, s. v. w. *Hautroze*, i. *Rose*.

Kopfsalat, s. *Lattich*.

Kopfschabe, s. *Kleinflechte*.

Kopfschimmel, s. *Mucor*.

Kopfschmerz (*Kopfweh*), eins der am häufigsten vorkommenden Leiden, aber immer nur Symptom eines Grundleidens, welches entweder seinen Sitz im Kopf selbst (Schädel, Gehirnhäute, Gehirn) hat, in welchem Fall man den dadurch erzeugten K. einen *idiopathischen* nennt, oder durch anderweitige allgemeine oder lokale Erkrankungen bedingt ist und dann *sympathischer K.* heißt. Man unterscheidet ferner *akuten K.* (*Cephalalgia*) vom *chronischen* (*Cephalaea*). Der Schmerz ist entweder anhaltend oder vorübergehend, periodisch, ersteres häufiger bei *idiopathischen* und *vasculären*, letzteres bei *sympathischen*, *nervösen* Leiden des Gehirns. Oft ist der Schmerz auf eine Seite, auf eine umschriebene Stelle des Kopfes begrenzt. Eine der praktisch wichtigsten Unterscheidungen ist die des Kopfschmerzes, welcher durch *anomale Gefäßaktion* bedingt ist (*vasculärer K.*, *Cephalalgia sanguinea*), und des *nervösen Kopfwehs* (*Cephalalgia nervosa*). Bei ersterem hat man wieder den K. durch *Blutleere* (*anämischen K.*) und den K. durch *Blutwallung* (*kongestiven K.*) zu unterscheiden. Der *anämische K.* verbreitet sich über Schläfe, Stirn, Hinterhaupt und Nacken, wird durch horizontale Lage und Bettruhe erleichtert, durch Stehen verschlimmert. Das Gesicht sieht blaß aus, der Kopf ist kalt, und der Patient hat oft Neigung zu Schwindel und Ohnmacht. Die Behandlung muß sich hier auf das Grundleiden, die Anämie, richten; beim Anfall ist Bettwärme, horizontale Lage, Ruhe, frische Luft zu empfehlen, und bisweilen wirkt ein Magenreiz sehr günstig. Beim *kongestiven K.* ist das Gesicht rot, der Kopf heiß, und die Kopfarterien klopfen. Durch Bewegung, Husten, Niesen, Büden des Oberkörpers, durch Zurückhalten des Atems wird der Schmerz in der Regel gesteigert. Man mildert den K. durch nasse, kalte Umschläge, Übergießungen, hohe Lagerung des Kopfes, Senfteige in den Nacken, warme Hand- und Fußbäder, kalte Alysriere, kühlende Getränke. Der *nervöse K.* zieht sich mehr die Schläfe hinauf, tritt nach körperlichen und geistigen Anstrengungen, Nachwachen, deprimierenden Gemütsaffekten oder bei beginnender Desorganisation des Gehirns und seiner Umgebung auf. Sehr häufig ist auch Zahn- und Ohrenschmerz damit verbunden und die Empfindlichkeit außerordentlich erhöht. Der *nervöse Schmerz* kann nicht verbiten werden und macht den Kranken durchaus unfähig zum Arbeiten; sobald er aber nachläßt, so fühlt sich der Kranke ganz wohl, nicht abgesehen und ermattet. Es waltet auch sonst kein bedeutendes Krankheitsgefühl dabei ob. Zerstreuung, psychische Spannung bewirkt oft, daß der heftigste *nervöse K.* aufhört. Die Behandlung kann nur in absoluter Ruhe bestehen. Oft thut Aufenthalt im Dunkeln, oft ein anregender Gang ins Freie gute Dienste. Der K. ist endlich sehr häufig auch *gastrischen Ursprungs*. Andererseits erregt ein bestehendes

des Gehirnleiden häufig Erbrechen, und es kann eben dadurch die Diagnose irre führen und fälschlich ein gastrisches Grundleiden supponieren lassen. Der K. gastrischen Ursprungs, z. B. nach übermäßigem Alkoholgenuß, nimmt meist die Stirn ein und verbreitet sich in die Augenhöhlen, auf den Augapfel. Der Schmerz ist drückend und erregt die Empfindung, als wolle der Kopf zerspringen. Dabei vorhanden sind Erscheinungen von Gastrizismus, bitterer oder pappiger Geschmack, Übelkeit, Aufblähen, ranziges Aufstoßen, gleichzeitig oder schon vor dem Kopfschmerz und mit demselben gleichmäßig steigend stinkende Ausleerungen oder Leibesverstopfung. Kommt es zum Erbrechen, so werden durch dasselbe meist große Mengen unverdauter Stoffe oder grünliche Galle, saurer Schleim u. dgl. entleert. Erbrechen und Stuhlausleerung schaffen stets Erleichterung, und besonders fühlt der Kranke, daß der Kopf dadurch freier wird; auch kalte Umschläge wirken auf den K. lindernd. Außerdem ist auf Beseitigung des gastrischen Leidens hinzuwirken. K., der aus der Leere des Magens entsteht, schwindet oft, wenn die Kranken Speise zu sich nehmen. Bei dem idiopathischen K. tritt der Schmerz des Kopfes nicht isoliert auf. Der Kranke ist genötigt, die Augen zu schließen, und ist empfindlich gegen Licht und Geräusch. Der Schmerz nimmt den ganzen Kopf ein und erstreckt sich über das Hinterhaupt bis in den Nacken. Das Gesicht ist bald blaß, bald rot. Erbrechen tritt gewöhnlich erst nach einiger Dauer des Kopfschmerzes ein, besonders bei Bewegungen des Kopfes, beim Aufrichten. Durch das Erbrechen wird bloß Schleim, Wasser und etwas unveränderte Galle ausgestoßen, und der Kranke fühlt sich durch dasselbe nicht nur nicht erleichtert, sondern der K. wird vielmehr durch die damit verbundene Anstrengung noch vermehrt. Eine charakteristische Art von K. ist der *Clavus* (*Clavus ovum*). An einer kleinen umgrenzten Stelle, gewöhnlich in der Nähe der *Wielnaht*, hat der Kranke die Empfindung, als bohre man einen Nagel in den Kopf; der Schmerz strahlt aus in die Augenhöhle, und dem Kranken ist, als wolle das Auge größer werden und werde aus seiner Höhle hervorgepresst. Dieser Schmerz ist neuralgischer Natur und kann so heftig werden, daß während des Schmerzanfalls das Sehvermögen vollkommen oder teilweise schwindet. Wohrende Schmerzen in den Endkernen des Kopfes, die besonders in der ersten Hälfte der Nachtzeit eintreten oder sich steigern, bei Tage gelinder werden oder ganz aufhören, heftiger werden, wenn der Kopf warm wird oder auf Federn liegt, und gelinder, wenn die Umgebung kühl, das Lager hart ist, gewöhnlich in der Stirngegend ihren Sitz haben, nicht selten mit einem Ausschlag in dieser Gegend (*corona veneris*) verbunden sind, deuten auf syphilitischen Ursprung, auf Affektion der Knochenhaut und der Kopfknochen durch diese Dyskrasie. Aber auch rheumatische und gichtische Schmerzen im Kopf werden oft nachts durch das Liegen auf Federbetten, durch die Bettwärme heftiger; dasselbe gilt von dem durch Bleivergiftung veranlaßten K. Schmerzen bohrender Art, welche vorzüglich die Nahtstellen des Schädels einnehmen, mit der Empfindung, als werde der Kopf gewaltsam auseinander getrieben, gleichzeitig mit Auftreibungen und knotigen Anschwellungen in der Gegend der Schmerzen, die oft durch Warmhalten des Kopfes gemildert werden, lassen gichtischen Ursprung (Kopfgicht) vermuten. K., der, sich von der Nasenwurzel nach dem Hinterhaupt erstreckend, der Lage des sichelförmigen Blutleiters folgt, im Hinterhaupt heftiger

ist, kann von nervöser Hyperämie der Gehirnhäute abhängen. Drückender K. in der Gegend der Stirnhöhlen mit gleichzeitig verstopfter oder stärker absondernder Nase, morgens nachlassend, abends stärker werdend, rührt von der katarrhalischen Affektion der Schleimhaut der Stirnhöhlenknochen her. K. bei Kindern, mit Übelkeit und Erbrechen beim Aufrichten des Kopfes und bei Bewegung des Körpers im Gefolge, läßt Gehirnentzündung besorgen. Begrenzter, ohne Nachlaß anhaltender, hartnäckiger K., mit Lähmungen, Sinnesstörungen, epileptischen Konvulsionen verbunden, deutet auf Erkrankungen innerhalb des Schädels. Dieser K. ist vom Zustand der Verdauung ziemlich unabhängig, wird hingegen jederzeit durch Gemütsbewegungen, geistige Beschäftigung und Spannung, Genuß spirituöser Getränke, durch Aufenthalt in heißen Zimmern, durch Rücken und selbst durch horizontale Lage beträchtlich, oft bis zum Unerträglichen vermehrt. Häufig ist dieser K. mit Erbrechen verbunden. Ihm sehr nahe steht der K. blasser Personen, welche hin und wieder an Schwellung der Füße und Ödem des Gesichts leiden; er deutet auf drohende Urämie hin und ist auch meistens mit Erbrechen verbunden. K. bei Greisen, besonders einseitiger und umschriebener, erregt Verdacht auf Gehirn-erweichung oder Gehirnwassersucht. Bei jedem heftigern, namentlich mit Fieber verbundenen K. ist der Arzt zu konsultieren. Über einseitigen K. vgl. auch *Migräne* und *Gesichtsschmerz*.

Kopfschnellen (holländ. *Koppen snellen*), s. *Kopfschmerzen*.

Kopfstation, eine Eisenbahnstation, deren Geleisanlage in der Station derart einen Abschluß findet, daß eine Weiterführung der einfahrenden Züge in der Zugrichtung nicht stattfinden kann. Die K. ist die naturgemäße Form der Stationseinrichtung an den Anfangs- und Endpunkten der Linien. Als Zwischenstation erfordert die K. behufs Weiterführung des angekommenen Zugs ein jedesmaliges Abhängen der eingefahrenen Lokomotive, Rangieren derselben an das entgegengesetzte Ende des Zugs und Zurücksührung des Zugs bis zu einer zur Überleitung in die Hauptlinie dienenden Weiche. Man hat daher die unter frühern Verhältnissen als Zwischenstationen angelegten Kopfstationen, wo es angängig war, in solche mit durchgehender Geleisanlage umgebaut.

Kopfsteuer (franz. *Capitation*), eine Steuer, welche jeden Angehörigen des Staats ohne Rücksicht auf Vermögen und Einkommen gleich hoch trifft. Als Mittel, den gesamten Staatsbedarf aufzubringen, ist sie nur in den Anfängen der Kultur bei mehr gleichmäßiger Verteilung des Besitzes denkbar und empfiehlt sich dann durch Leichtigkeit und Sicherheit der Anlegung und Erhebung. Sie kam in den Staaten des Altertums (Persien, Rom etc.) vielfach vor, fand sich aber auch später noch in europäischen Staaten in mannigfaltigen Gestalten, indem nicht selten unter dem Namen von Personalsteuern alle Familienväter und einzeln lebenden Personen oder sogar alle Erwachsenen, sei es des ganzen Volkes oder bestimmter Klassen desselben, mit gleich hohem Betrag belastet wurden. So zahlte nach der ehemaligen österreichischen Personalsteuer, welche von 1802 bis 1830 erhoben wurde, jede Person über 15 Jahre jährlich 30 Kreuzer, später 2 Gulden. Nur das Militär und erweislich Dürftige waren befreit. In mehreren Staaten der nordamerikanischen Union bestehen Kopfsteuern von 0,80—3 Dollar; die Leistung derselben ist zuweilen Bedingung des Stimmrechts. Ihr Er-

trag ist meist für besondere Zwecke, wie zur Unterstützung von Schulen, Armen, für Wegebau etc., bestimmt. Eine Modifikation der K. ist die Klassen- und Rangsteuer, welche durch klassenweise Abstufungen eine größere Gleichmäßigkeit und Gerechtigkeit in der Belastung zu erzielen sucht. Die in Rußland unter Peter d. Gr. eingeführte K. trifft heute die Gemeinden in ähnlicher Weise wie die deutschen Matrikularbeiträge die Gliederstaaten wohl nach der Kopfzahl, doch wird sie innerhalb der Gemeinden selbst nach andern Maßstäben umgelegt. Das Kopfgehd (obrok), welches die Kronbauern entrichten, ist keine Steuer. Die K. kann größeren Anforderungen des Staats nicht genügen, auch entspricht sie keineswegs den modernen theoretischen und praktischen Steuerprinzipien, indem sie weder nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit noch nach dem Vorteil, den die Staatsverbindung gewährt, belastet. Praktisch können einzelne Steuern, insbesondere Verbrauchssteuern, kopfsteuerartig wirken, wenn die Armern von den zu treffenden Gegenständen ebensoviel verzehren wie die Reichern. Letztere müßten dann auf andern Gebieten zu verhältnismäßig höherer Besteuerung herangezogen werden.

Kopfstimme, s. Falsch.

Kopfstück, im allgemeinen jede Münze mit dem Brustbild ihres Münzherrn, im engeren Sinn die nach dem Konventionsfuß ausgeprägten Zwanzigkreuzerstücke, besonders in Österreich. Ein K. von 20 Kreuzern oder $\frac{1}{2}$ Gulden Konventionsgeld hatte den Wert von 70 Pfennig. In Bremen führten die Zwölfgroschstücke, in Dänemark die Zwanzigschillingstücke, in England die Schillingstücke den Namen K.

Kopfwassersucht, s. Gehirnwassersucht.

Kopfsange, s. v. w. Geburtszange.

Kophta, ein von geheimnisvollem Dunkel umgebener, wunderthätiger Weiser aus Ägypten; koptisch, auf den K. bezüglich, von ihm herrührend (Goethes »Koptisches Lied«). Vgl. Großkopta.

Kopialien (lat.), die Gebühren, welche für eine gefertigte Abschrift (pro copia), z. B. von einer Behörde, einem Anwalt, berechnet werden.

Kopialür (ital.), das Abschreiben, Kopieren.

Kopidlno, s. Liban.

Kopie (v. lat. copia, Menge), s. v. w. Abschrift (s. d.). Exemplifizierte K. nennt man eine Abschrift oder anderweitige Ausfertigung einer Urkunde dann, wenn diese Urkunde unter Hinzuziehung sämtlicher Personen, welche bei der Herstellung des Originals beteiligt waren, zum zweitenmal ausgefertigt wird, etwa aus dem Grund, weil die erste Ausfertigung infolge allzu vielen Gebrauchs nicht mehr zusammenhält. Copia vidimata, beglaubigte Abschrift; c. auscultata, eine von zwei Personen in der Weise beglaubigte Abschrift, daß die eine das Original vor, die andre die Abschrift nachliest. Außerdem bezeichnet K. die Wiederholung oder Vervielfältigung eines Werkes der Malerei, der Zeichenkunst oder der Plastik; in England (copy) auch s. v. w. Abdruck, Exemplar eines Buches. Ist die Wiederholung eines Kunstwerks von demselben Urheber wie dieses, so heißt sie besser Duquette oder Replik.

Kopiebuch (Kopierbuch, Briefkopiebuch), ein in vielen Ländern, auch durch Art. 28 des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs, gesetzlich vorgeschriebenes Handlungsbuch, in welches die abgehenden Geschäftsbriefe nach der Reihenfolge der Erledigung eingetragen werden (vgl. Handelskorrespondenz). Mit dem Abschreiben solcher Briefe begann früher der kaufmännische Lehrling seine Laufbahn. Seit

längerer Zeit sind dafür Kopierpressen (s. Kopieren) im Gebrauch, mittels deren ein mit dem Original genau übereinstimmender Abklatsch im K. hergestellt wird.

Kopierdruck, Buchdruck zu gleichzeitigem Kopieren mit Schreibschrift. S. Kopieren.

Kopieren (lat.), das Vervielfältigen von Schriften und Zeichnungen auf mechanischem Weg; das K. von Schriften geschieht jetzt ganz allgemein mit Hilfe der Kopierpresse und Kopiertinte (s. Tinte). Die Kopierpresse besteht aus zwei eisernen Platten, welche durch eine Schraube oder ein Exzentrik aneinander gepreßt werden. Das zu kopierende Schriftstück legt man auf ein Blatt Wachspapier und bedeckt es mit einem gleich großen Blatt ungeleimten Seidenpapiers, das entweder vorher mit einem Schwamm befeuchtet, oder mit einem Stück feuchten Schirtings bedeckt wird; schließlich legt man noch ein Blatt Wachspapier auf und setzt das Ganze dem Druck der Kopierpresse aus. Die Tinte wird durch die Feuchtigkeit etwas erweicht, und es dringt davon so viel durch das Seidenpapier hindurch, daß die Schriftzüge auf der obern Seite desselben lesbar werden. Gute Kopiertinte gestattet etwa drei Abzüge zu nehmen; wenn man aber mit einer konzentrierten Lösung von Blauholzextrakt schreibt und das Papier nicht mit Wasser, sondern mit einer schwachen Auflösung von neutralem chromsauren Kali trinkt, so kann man 20 Abzüge nehmen. Da beim K. die Schrift nur dann leserlich wird, wenn sie durch das Kopierpapier hindurchschlägt, so kann man geleimtes Papier nicht gebrauchen; letzteres verhält sich aber gegen Spiritus ebenso wie ungeleimtes Papier gegen Wasser, und man gelangt daher ebenfalls zum Zweck, wenn man beim K. dem Wasser so viel Weingeist zusetzt, daß das Papier beim Befechten durchscheinend wird. Nach einer andern Methode kopiert man während des Schreibens, indem man weißes Papier zwischen Blätter von auf einer Seite geschwärztem oder mit Berliner Blau und Schweinsmalz bestrichenem Papier legt und auf dieses schreibt. Nimmt man recht dünnes Papier und schreibt mit einem senkrecht gehaltenen Stift aus Stahl, Achat oder Elfenbein, so kann man leicht 6—8 Kopien erhalten. Wendet man zum K. Seidenpapier an, so kann man auch auf beiden Seiten bestrichene Blätter benutzen, die dann je zwischen zwei Blätter Seidenpapier gelegt werden; vgl. Hektograph. Zum K. von Zeichnungen bedient man sich entweder des Durchzeichnens mittels durchsichtigen Papiers oder Rattuns (Pauspapier, Pauslatten), oder des Lichtpausverfahrens mit Hilfe des photographischen oder besonders präparierten Papiers. Am beliebtesten ist hier die Methode geworden, bei welcher die Zeichnung in weißen Linien auf blauem Grund erscheint. Man löst hierzu einerseits 1 Teil citronensaures Eisenoxydammoniak in 4 Teilen Wasser, anderseits 1 Teil rotes Blutlaugensalz in 4 Teilen Wasser, gießt beide Lösungen zusammen und bewahrt die Mischung im Dunkeln auf. Beim Gebrauch bestreicht man damit vermittels eines breiten Kamelhaarpinsels Papier, legt auf dieses die zu kopierende, auf Pauspapier gezeichnete Zeichnung, hierauf eine Glasplatte und setzt diese dann dem Licht aus. Je nach der Beschaffenheit dauert die Exposition etwa 1—30 Minuten. Sie wird unterbrochen, wenn die weißen Linien fast verschwunden sind und der Grund einen gräulichgrünen Ton angenommen hat. Die Entwicklung erfolgt sodann in reinem Wasser, worauf der Grund blau wird. Man kann ihn übrigens noch nachdunkeln lassen in Wasser mit 5proz. Salzsäure; dann ist ein nochmal


ges Waschen notwendig. Tränkt man das Papier allein mit zitronensaurem Eisenorydammonial, so genügt eine Belichtungsdauer von 15—30 Sekunden; allerdings muß in diesem Fall das Hervorrufen mit der Lösung des roten Blutlaugensalzes und darauf ein Waschen stattfinden. Zum gleichzeitigen K. von Buchdruck mit Schreibschrift (Kopierdruck), z. B. bei Eisenbahnfrachtkarten, Brief- und Memorandumköpfen etc., hat man eine eigne firnisfreie Kopierfarbe mit Anilinfärbung hergestellt, die im Wasser löslich ist und beim Auflegen des feuchten Kopierpapiers 6—8 lesbare Abdrücke gestattet, falls von der Schreibschrift ebenfalls genommen werden können. Der Kopierdruck erfordert sehr sorgfältige Behandlung, denn von ihr hängt die spätere Kopierfähigkeit der Abdrücke wesentlich ab; die Druckfarbe muß vollkommen trocken werden, ohne indes ganz einzutrocknen; in letzterem Zustand würde sie schon nach kurzer Zeit keine Kopien mehr abgeben. Man verhilft letzteres durch einen geringen Zusatz von Glycerin.

Kopierleinwand, s. v. w. Pausleinwand.

Kopiermaschine, Gattungsname für eine Anzahl verschiedenartiger Maschinen, welche den Zweck haben, eine mechanische Reproduktion von Körperformen unter Benutzung eines gleichen oder ähnlichen Modells zu bewerkstelligen. Da auch ebene Gebilde immer nur durch feine Ausgrabungen oder Materialablagerungen auf ebenen Platten wahrnehmbar gemacht werden können, so gehören hierher auch die Apparate zur mechanischen Wiedergabe von Zeichnungen u. a., auch die Guillochiermaschinen (s. d.). Alle Kopiermaschinen beruhen auf dem Prinzip, die Bewegung eines Punktes der Maschine durch Andrücken an das Modell von den Formen des letztern abhängig zu machen und vermittelst passender Verbindungen so auf ein Werkzeug zu übertragen, daß dieselbe Bewegung in zwangsläufigen Bahnen in gleichem, kleinerem oder größerem Maß ausführt. Ist z. B. eine Maschine so eingerichtet, daß zwei ihrer Punkte immer genau dieselben Bahnen beschreiben, so wird, wenn man den einen Punkt auf den Linien einer Zeichnung führt, der andre durch Verbindung mit einem schneidenden Werkzeug benutzt werden können, dieselbe Zeichnung in eine Platte einzugraben. Eine Wiedergabe in verändertem Maßstab wird

Gelenkverbindung ABCDEF ist ein Storchschnabel, dessen Gewicht durch das an einer über die Rolle J geführten Schnur hängende Gegengewicht K ausgeglichen wird. Es beschreiben daher die Punkte D und F bei Bewegungen in der Ebene des Apparats ähnliche Linien. Da bei A ein Kugelgelenk angebracht ist, so kann sich die Stange AF auch um eine vertikale Achse drehen; offenbar werden aber dabei die beiden Punkte D und F ebenfalls Wege beschreiben, deren Länge ihren Entfernungen von der Achse A proportional ist. Soll nun ein kleines Modell vergrößert werden, so befindet sich in D ein Stift, welcher durch die Hand des Arbeiters immer gegen das Modell gedrückt wird, während in F ein schnell rotierender Meißel (für die feinsten Arbeiten mit Diamantspitzen) das überflüssige Material entfernt. Beide Statuen ruhen auf drehbaren Tischen, welche von den Schnecken G und H mittels der Schraubräder L und M allmählich um gleiche Winkel gedreht werden, wodurch nach und nach die ganze Statue unter den Meißel kommt. Eine andre K., welcher ebenfalls der Storchschnabel zu Grunde liegt, ist die Heilmannsche Stichtmaschine (s. d.). Kopiermaschinen für kongruente Nachahmung des Originals werden vielfach in der Holzbearbeitung angewendet zur Herstellung von Radspeichen, Stiefelleisten, Gewehrkolben und ähnlichen schwierigen Formen. Das Wesen

Fig. 2.



Kopiermaschine.

einer solchen Maschine stellt Fig. 2 dar. Das Werkstück A und das eiserne Modell B liegen um horizontale Achsen drehbar nebeneinander und werden durch zwei Zahnräder von dem Getriebe C aus gleichmäßig gedreht. Dabei führt sich die durch das Gewicht D immer nach rechts gezogene Rolle E an dem Modell und erteilt der mit ihr auf derselben verschiebbaren Platte sitzenden Fräse F die gleiche Bewegung, so daß die Fräse die Form des Modells aus dem rohen Werkstück ausschneidet. Nach je einmaliger Drehung des Werkstücks und des Modells findet eine geringe Verschiebung derselben gegen die Fräse und die Leitrolle statt, so daß nach und nach die ganze Länge bearbeitet wird. Auch zur Herstellung zahlreicher anderer Gegenstände, namentlich von Maschinenteilen, kommen Kopierwerke in Anwendung, und je nach dem bestimmten Fall

besitzen sie eigentümliche Konstruktion, so daß auf diesem Gebiet eine große Mannigfaltigkeit herrscht.


Kopierpapier, s. v. w. Pauspapier.

Kopierpresse, s. Kopieren.

Kopiertinte, s. Tinte.

Röping, Stadt im schwed. Län Westmanland, 2,5 km oberhalb der Mündung der Röpingså in den Mälarsee, Knotenpunkt der Eisenbahnen nach Örebro

Fig. 1.



Statuenkopiermaschine.

erfolgen, wenn Führungspunkt und Werkzeug nicht kongruente, sondern nur geometrisch ähnliche Bahnen beschreiben. Als Verbindungsmittel benutzt man am häufigsten den Storchschnabel (s. d.), nach dessen Prinzip auch mehrere andre Kopiermaschinen für veränderten Maßstab konstruiert sind. Eine der bekanntesten ist die Statuenkopiermaschine, welche im Grundgedanken durch Fig. 1 dargestellt wird. Die

und Uttersberg, hat eine Wollspinnerei, Handel mit Eisen, Getreide und Holzwaren und (1883) 3183 Einw. Mit Stockholm besteht regelmäßige Dampferverbindung.

Kopios (lat.), reichlich, zahlreich.

Kopisch, August, Dichter und Maler, geb. 26. Mai 1799 zu Breslau, machte seine Kunststudien seit 1815 auf der Akademie in Prag, sodann zu Wien, wo er sich, von Wul Stephanowitsch, dem Sammler der serbischen Volkslieder, angeregt, auch poetisch versuchte; doch ist nur ein Fragment aus jener Zeit: »Bonse, der Samnite«, von ihm aufgeschrieben. Von 1819 bis 1822 lebte K. in Dresden der Kunst, bis ihm ein Übel an der Hand die fernere Ausübung derselben unmöglich machte, und ging sodann nach Italien, wo er sich in Rom und Neapel teils der Poesie, teils archäologischen Studien widmete. Durch seine Virtuosität im Schwimmen entdeckte er die berühmte gewordene Blaue Grotte (grotta azurra) bei Capri. 1828 nach Deutschland zurückgelehrt, begab er sich nach Berlin, wo er 1838 das Prädikat Professor erhielt. Seit 1847 lebte er in Potsdam, mit einer Beschreibung der königlichen Schlösser in und bei Potsdam im Auftrag des Königs beschäftigt (»Die Schlösser und Gärten zu Potsdam«, Berl. 1854). Er starb 3. Febr. 1853 in Berlin, wohin er zu einem kurzen Besuch gekommen war. Seine Gemälde sind meist Skizzen. Als Dichter schrieb er eine vortreffliche Novelle: »Ein Karnevalsfest auf Ischia« (in »Pepse-Kurz« »Deutschem Novellenschatz«), und höchst originelle Gedichte (Berl. 1836), in denen der Dichter besonders im ergötzlichen Vortrag populärer Schwänke und Streiche, in der Wiedergabe von »allerlei Geistern« naiven Humor und außerordentliche sprachliche Gewandtheit an den Tag legte. Verdient machte er sich durch die Herausgabe von italienischen Volksliedern unter dem Titel: »Agrumi« (Berl. 1838); auch eine Übertragung von Dantes »Göttlicher Komödie« in reimlosen Versen (das. 1840, 3. Ausg. 1882) erschien von ihm. Seine »Gesammelten Werke« (Berl. 1856, 5 Bde.) gab Bötticher heraus. K. war auch der patentierte Erfinder der Berliner Schnellöfen; ebenso ist das Pleorama des Golfs von Neapel sein Werk.

Kopist (franz.), Abschreiber, Kanzlist; Nachbildner (von Gemälden, Bildhauerarbeiten etc.).

Kopitar, Bartholomäus, ausgezeichnetes Slawist, geb. 23. Aug. 1780 zu Répnje in Krain, besuchte die Schule zu Laibach, wurde 1799 Hauslehrer, dann Sekretär des Barons Jois, studierte seit 1807 zu Wien die Rechte, widmete sich jedoch mit Vorliebe der slawischen Sprachforschung und wurde 1809 zum Zensor und Hofbibliothekar ernannt. Im J. 1814 wurde er Mitglied der Kommission, welche die von den Franzosen entführten Handschriften aus Paris zurückholte; später unternahm er wissenschaftliche Reisen nach Deutschland, England und Italien. Seit 1843 Hofrat und erster Rustos an der kaiserlichen Hofbibliothek, starb er 11. Aug. 1844. Nachdem K. mit der »Grammatik der slawischen Sprache in Krain etc.« (Laib. 1808) seinen Ruf als Philolog begründet, schrieb er zahlreiche Abhandlungen über slawische Dialekte und veröffentlichte 1834 die in St. Florian entdeckte Handschrift, das älteste Denkmal der polnischen Literatur, mit einer gelehrten Einleitung. Sein »Glagolita Clozianus« (Wien 1836), der gründliche Kommentar zu einer aus dem 11. Jahrh. stammenden Handschrift in altslawischer Kirchensprache, wurde auf dem Gebiet slawischer Philologie als epochemachend begrüßt. Wertvolle Beiträge dieser Art lieferte er ferner in »Hesychii

Glossographi discipulus russus«, einem griechisch-russischen Glossar aus dem 12. Jahrh. (Wien 1839), sowie in den »Prolegomena historica« zu dem in Reims befindlichen »Texte du sacre« (Par. 1843). Nach seinem Tod erschienen seine »Evangelia slavica« (Par. 1848) und eine Sammlung seiner »Kleinern Schriften« (Wien 1857). Der Einfluss Kopitars auf die litterarische Entwicklung der slawischen Stämme, insbesondere der südlichen, war ein entscheidender. Sein Briefwechsel mit Dobrowsky wurde von Jagić (Berl. 1885) herausgegeben.

Köpfe, Rudolf, deutscher Historiker, geb. 28. Aug. 1813 zu Königsberg i. Pr., kam mit seinem Vater Karl K., der als Professor an das Joachimsthalsche Gymnasium versetzt wurde, schon 1817 nach Berlin, wo er diese Schule und seit 1832 die Universität besuchte, zunächst um Theologie zu studieren. 1834 wandte er sich aber unter Ranke's Leitung dem Geschichtsstudium zu und gehörte mit Waitz, Giesebrecht, B. Hirsch u. a. zu den ersten Jüngern der Ranke'schen Schule, für deren »Jahrbücher des Deutschen Reichs« er die erste Hälfte der Geschichte Ottos I., 936–951 (Berl. 1838), bearbeitete. Von 1838 bis 1842 war er Lehrer am Joachimsthalschen Gymnasium, trat dann aber als Mitarbeiter bei den Pertz'schen »Monumenta« ein und lieferte während der 14 Jahre seiner Thätigkeit eine Reihe vortrefflicher Quelleneditionen für dieses Werk. Zugleich habilitierte er sich 1846 an der Berliner Universität und wurde 1856 außerordentlicher Professor der Geschichte an derselben; gleichzeitig lehrte er seit 1850 Geschichte an der Kriegsakademie. Auch politisch war K. thätig und wirkte in den Bewegungsjahren 1848–51 als Mitglied des Patriotischen Vereins höchst einflussreich in patriotisch-preussischem Sinn in Zeitschriften und Aufrufen. 1866 schrieb er eine Reihe wertvoller Zeitungsartikel, die auch als besondere Broschüre (»Das Ende der deutschen Kleinstaaterie«) erschienen. Er starb 10. Juni 1870 in Berlin. Von seinen Werken sind noch zu nennen: »De vita et scriptis Lindprandi« (Berl. 1842); »Die Anfänge des Königtums bei den Goten« (das. 1859); »Widukind von Korvei« (das. 1867); »Hrotsuit von Gandersheim« (das. 1869); »Die Gründung der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin« (das. 1860); »Ludwig Tied. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters« (Leipz. 1855, 2 Hef.; eine vorzügliche Biographie). Auch gab er Heinrich v. Kleists »Politische Schriften« (Berl. 1862) heraus. Die von ihm begonnene Geschichte Ottos d. Gr. für die »Jahrbücher der deutschen Geschichte« wurde von E. Dümmler vollendet (Leipz. 1876). Köpfe's »Kleine Schriften zur Geschichte, Politik und Litteratur« wurden von Kiefling (Berl. 1872) veröffentlicht. Vgl. Giesebrecht im »Historischen Taschenbuch« 1872.

Kopnik, Stadt im preuss. Regierungsbezirk Posen, Kreis Bomst, an der Odra, hat eine evangelische und eine kath. Kirche und (1885) 912 Einw.

Kopp, 1) Joseph Eutychiüs, hervorragender schweizer. Geschichtsforscher, geb. 25. April 1793 zu Beromünster im Kanton Luzern, studierte in Luzern und Freiburg i. Br. Theologie und Philologie und wurde 1819 Professor der griechischen Sprache am Lyceum zu Luzern. Nachdem er 1828 zum Mitglied des Grossen Rats und 1831 des Verfassungsrats gewählt worden, wurde er bei der Bewegung von 1841 abermals seiner wissenschaftlichen Ruhe durch die Wahl zum Verfassungs-, Kantons- und Regierungsrat entfremdet. Nachdem er sich vergeblich gegen die Berufung der Jesuiten gestemmt, die er trotz seiner konservativ-katholischen Gesinnung als den »Anfang

eines nicht zu berechnenden Unglücks« erklärte, trat er 1845 wieder ins Privatleben zurück, unternahm Reisen nach Wien und Rom zum Zweck archivalischer Forschungen, wurde 1846 korrespondierendes Mitglied der Akademie zu Berlin und 1859 derjenigen zu Wien und starb 25. Okt. 1866 in Luzern. Obwohl Autodidakt in der Geschichtsforschung, ist R. der Niebuhr der Schweizergeschichte geworden. Von unbedingter Verehrung für J. v. Müller ausgehend, entdeckte er bei eindringendem Studium des urkundlichen Materials, daß seine auf Tschudi fußende Darstellung der Entstehung der Schweiz, die Erzählungen vom Rütlibund, von Tell, der Vertreibung der Bögte u. unhaltbar seien, und lieferte durch seine ausgedehnten Forschungen die Bausteine zur wirklichen Geschichte derselben. Zu bedauern ist, daß R. mit der Sicherheit seiner Methode und seiner ebenso gründlichen wie ausgedehnten Gelehrsamkeit nicht auch das Talent eines Geschichtsschreibers verband. Neben seinem Hauptwerk: »Geschichte der eidgenössischen Bünde« (Luzern, Leipz. u. Berl. 1845—62, 5 Bde.), eigentlich einer gelehrten, aber weiterschweifigen und wenig übersichtlichen deutschen Reichsgeschichte bis zum Tod Friedrichs des Schönen 1330 (fortgesetzt von Lütolf, Buffon und Rohrer), sind zu erwähnen seine »Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde« (Bd. 1, Luz. 1835; Bd. 2, Wien 1851); »Geschichtsblätter aus der Schweiz« (Luz. 1854—56, 2 Bde.); »Amtliche Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede 1291—1420« (bas. 1839). Seine »Dramatischen Werke« (J. B. »König Rudolf I.«) erschienen gesammelt Luzern 1855—56, 4 Bde. Vgl. Lütolf, Joseph Euthymius R. (Luz. 1866).

2) Hermann, Chemiker, geb. 30. Okt. 1817 zu Hanau, studierte Naturwissenschaft in Heidelberg und Marburg, dann Chemie in Liebig's Laboratorium zu Gießen; er habilitierte sich daselbst 1841 als Privatdozent und erhielt 1843 die Professur der Physik und Chemie daselbst. 1864 folgte er einem Ruf nach Heidelberg. R. hat sich besonders um die Erforschung der Beziehungen zwischen den physikalischen Eigenschaften und der Zusammensetzung der Körper sowie um die Geschichte der Chemie Verdienste erworben. Sein Hauptwerk ist die »Geschichte der Chemie« (Braunsch. 1843—47, 4 Bde.), zu welcher er als Nachtrag die die ältesten Perioden spezieller behandelnden »Beiträge zur Geschichte der Chemie« (bas. 1869—75, 3 Stück) lieferte. Ferner schrieb er: »Die Entwicklung der Chemie in der neuern Zeit« (Münch. 1871—73, 2 Tle.); »Aurea catena Homeri« (Braunsch. 1880); »Die Alchimie in älterer und neuerer Zeit« (Heidelb. 1886, 2 Bde.). Mit Buff und Jamminer schrieb er: »Lehrbuch der physikalischen und theoretischen Chemie« (2. Aufl., Braunsch. 1863). Mit Liebig gab er seit 1847, mit Will 1857—62 den »Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie, Physik, Mineralogie und Geologie« heraus und redigierte mit Liebig und Wöhler die »Annalen der Chemie und Physik« 1851—71. Außerdem veröffentlichte er zahlreiche Arbeiten über theoretische Chemie und spezielle Untersuchungen; auch schrieb er: »Einkleitung in die Kristallographie und in die kristallographischen Kenntnisse der wichtigern Substanzen« (Braunsch. 1849, mit Atlas; 2. Aufl. 1862); »Einkleid über Witterungsangaben« (bas. 1879).

3) Karl, Bildhauer, geb. 1825 zu Wasseralfingen (Württemberg), erhielt seine Ausbildung auf der Kunstschule in Stuttgart, wurde von dem Architekten Janth bei dem Bau des Lustschlosses des Königs von Württemberg, der »Wilhelma«, beschäftigt, ging 1850

nach Paris, lernte dort bei Lequesne und Toussaint und studierte auf der École des beaux-arts. Nach vierjährigem Aufenthalt daselbst nahm R. 1854 eine Lehrstelle zu Biberach in Württemberg an; 1862 ward er an das Polytechnikum in Stuttgart als Lehrer der Skulptur berufen. Sein Aufenthalt in Paris verlieh ihm eine elegante, sichere Vortragweise; damit verbindet er eine zarte, sinnige Auffassung, welche namentlich bei seinen weiblichen Figuren zu Tage tritt. Seine Hauptwerke sind: Hero und Leander; Bacchus und Ariadne; die Personifikationen von acht schwäbischen Flüssen in Gestalt von Kindern, an den Fontänen des Schlossplatzes in Stuttgart; ein Christus am Kreuz in der Frauenkirche zu Esslingen; eine Gruppe: Christus und Johannes als Knaben; verschiedene Engel als Grabfiguren; Lorelei; Justitia, Gesetzgebung und Exekutive für das Justizgebäude in Stuttgart. Er hat auch zahlreiche Porträtbüsten geschaffen.

4) Joseph, österreich. Politiker, geb. 1827 zu Wien, studierte die Rechte und wurde Advokat sowie Dekan des juristischen Doktorenkollegiums an der Wiener Universität. In beiden Stellungen genoß er als ausgezeichnete Jurist hohe Achtung und erhielt mehrere Ehrenämter. Er ist der Begründer des Deutschen Volksvereins, steht seit der Begründung des Deutschen Vereins an der Spitze desselben und präsiidierte vielen Parteitagungen. Im J. 1867 wurde er in den Wiener Gemeinderat, 1868 in den Landtag und 1873 zu Wien in das Abgeordnetenhaus des Reichsrats erwählt. Bereits 1871 hatte er sich an die Spitze der Opposition gegen Hohenwart gestellt und einen Abgeordnetentag aus allen Kronländern zusammenberufen. Im Reichsrat schwang er sich sehr bald zu einem der Führer erst des Fortschritts, dann der vereinigten Linken empor. R. ist nicht zu verwechseln mit Eduard R., ebenfalls Wiener Advokat, der als Wortführer der demokratischen großdeutschen und preußenfeindlichen Partei auf Schützenfesten einst eine Rolle spielte.

5) Georg, Fürstbischof von Breslau, geb. 24. Juli 1837 zu Dunderstadt als Sohn eines armen Webers, besuchte das Gymnasium in Hildesheim, war 1856—1858 Telegraphist im hannoverschen Staatsdienst, studierte 1858—61 an der theologisch-philosophischen Lehranstalt in Hildesheim und empfing 1862 die Priesterweihe. Nachdem er Schulpfarrer in Pennenrode und Kaplan zu Detfurt gewesen, ward er 1865 Hilfsarbeiter am Generalvikariat in Hildesheim, 1872 Generalvikar und Domkapitular und 1881 Bischof von Fulda. Er war trotz der gehässigsten Anfeindungen seitens der ultramontanen Presse eifrig bemüht, ein friedliches Verhältnis der Kirche zur preussischen Regierung herzustellen, und unterstützte den Papst Leo XIII. bei den Verhandlungen über die Revision der Maigesetzgebung. Zum Mitglied des Herrenhauses ernannt, nahm er 1886—87 an den Beratungen über die neuen Kirchengesetze vom 21. Mai 1886 und 30. April 1887 hervorragenden Anteil, beantragte eine Reihe von Abänderungen zu gunsten der Kirche, die zum Teil angenommen wurden, und gab im Namen des Papstes bindende Erklärungen ab. Der Papst ernannte ihn 1887 mit Zustimmung der preussischen Regierung zum Fürstbischof von Breslau.

Roppa, nur auf einzelnen alten Inschriften vorkommender griechischer Buchstabe, als Zahlzeichen für die Zahl 90 gebraucht. Vgl. »Q«.

Ropparberg (Stora-R., Fälu-Län), schwed. Län, das nördlichste des eigentlichen Schweden, welches die Landschaft Dalarna (s. b.) umfaßt, grenzt

im N. an Herjedalen, im N.D. an Helsingland, im D. an Gestrikland, im S. an Westmanland, im S.W. an Wermland und im W. an Norwegen und hat ein Areal von 80,040,8 qkm (545,6 QM.). Das Län ist eine reichbewässerte Hügellandschaft, welche nur an der norwegischen Grenze in einzelnen Gipfeln 1200 m erreicht; es wird von dem Österdalsfjell mit dem Siljansee und dem Westerdalsfjell durchschnitten. Düstere Höhen, dazwischen tiefe, lachende Täler und stille Seen, reißende Ströme und dunkle Fichtenwälder verleihen der Landschaft ihren besondern, ernst-lieblichen Charakter. Ackerland nimmt nur 3,2 Proz. des Areals ein, natürliche Weideflächen 3,9 Proz., die Wälder 37,9 Proz. Vornehmlich baut man Hafer (1884: 803,000 hl), Roggen, Gerste und Kartoffeln. 1882 zählte man 18,515 Pferde, 81,122 Stück Rindvieh, 76,593 Schafe, 80,406 Ziegen und 12,404 Schweine. Das Klima ist rauh, und der lange, kalte Winter zerstört oft die dürftige Ernte; im N. gefriert sogar das Quecksilber. Die Bevölkerung zählt (1885) 194,291 Seelen. Erwerbszweige sind: Ackerbau, Waldbwirtschaft, Jagd, Fischerei und vor allen der Bergbau. Unter den Mineralprodukten sind zu nennen: Eisen (1879 aus 84 Gruben 189,121 Ton. Erz, aus welchem in 39 Hochofen 83,034 T. Roheisen, ferner in 35 Werken mit 95 Schmelzöfen 33,145 T. Stangeneisen gewonnen wurden), Kupfer (das meiste aus dem großen Kupferberg bei Falun) und Borphyr, welcher letzterer aber jetzt, nachdem das Werk in Elfsvedalen abgebrannt ist, wenig benutzt wird. Die Industrie ist unbedeutend. Außer der großen Bahnlinie Gotenburg-Falun mit Fortsetzung nach Gesele gibt es in den Bergwerksdistrikten mehrere Zweigbahnen, ferner Dampfschiffahrt auf den beiden Armen des Dalsfjells, dem Siljan- und andern Seen. Hauptstadt ist Falun.

Roppe, Johann Gottlieb, Landwirt, geb. 21. Jan. 1782 zu Beesdau in der Niederlausitz, erlernte 1797–1800 auf dem Gut Rasel die Landwirtschaft und ward 1800 Verwalter auf dem Rittergut Gräfenhof bei Jüterbog. 1811 ging er als Lehrer an der Akademie und Verwalter der Wirtschaft nach Möglin. Hier schrieb er den »Unterricht im Ackerbau und in der Viehzucht« (Berl. 1812, 2 Bde.; 10. Aufl. von Wolf, 1873). Im J. 1814 ging R. als Administrator der Glucksteinschen Güter nach Reichenow, bewirtschaftete dann seit 1827 die Staatsdomäne Wollup und seit 1830 auch Krienitz, wo er 1837 eine bedeutende Runkelrübenzuckerfabrik anlegte. 1842 ward er zum Mitglied des Landesökonomikollegiums und einige Jahre darauf zum Landesökonomierat ernannt; auch wurde er 1846 als Laienmitglied in die Generalsynode zu Berlin gewählt, 1849 in die Erste Kammer und 1854 in den Staatsrat berufen. Er starb 1. Jan. 1863 in Beesdau. R. gehörte ganz der Thaerschen Schule an, war Kritiker der Wirtschaften überhaupt, bestimmte den Wert vieler landwirtschaftlicher Produkte und zeigte, wie jedes Wirtschaftssystem unter Umständen Berechtigung finden könne. Durch seine »Revision der Ackerbausysteme« (Berl. 1818, Nachtr. 1819) erregte er das größte Aufsehen. Noch als Greis trat er gegen die Liebig'sche Lehre vom Raubbau auf, freilich nicht mit Gründen der Wissenschaft (»Mitteilungen zur Geschichte der Landwirtschaft«, Berl. 1860). Mit Schmalz, Schweizer und Reichmann gab er die »Mitteilungen aus dem Gebiet der Landwirtschaft« (Leipz. 1819–25, 3 Bde.) heraus; auch schrieb er noch: »Anleitung zur Kenntnis, Zucht und Pflege der Merinos« (Berl. 1827); »Anleitung zu einem neuen vorteilhaften Betrieb der Landwirtschaft« (das. 1829, 3 Bde.; 6. Aufl. 1856);

»Beiträge zur Beantwortung der Frage: Sind große oder kleine Landgüter zweckmäßiger für das allgemeine Beste?« (das. 1847).

Roppel, ein Feldschlag bei der Roppelwirtschaft (s. Betriebssystem, S. 831). R. nennt man auch das zwei oder mehreren Personen gemeinschaftlich zustehende Recht, einen Gegenstand zu benutzen, oder auch diesen Gegenstand selbst, daher Roppel-fischerei, Roppeltrift, Roppelhutung oder -Weide (s. Weiderechtigkeit), Roppelrain, Roppeljagd; ferner ein Degengehenk sowie den ledernen Riemen, woran Jagdhunde geführt werden; auch zwei oder mehrere mit einer Hundekoppel vereinigte oder zusammengehörige Jagdhunde; eine Reihe hintereinander zusammengebundener Pferde (s. Koppeln).

Roppel (lat. Copula), in der Orgel eine Vorrichtung, welche ermöglicht, durch das Spiel auf einer Klaviatur die Tasten einer oder mehrerer andrer mit herabzudrücken, so daß auch die zu diesen gehörigen Pfeifen mit ertönen. Man unterscheidet Manual-koppeln und Pedalkoppeln. Jene verbinden zwei oder drei Manuale und zwar in der Regel derart, daß mittels des Hauptmanuals ein oder zwei Nebenmanuals mitgespielt werden können; doch werden bei größern Orgeln auch die Nebenmanuals untereinander verkoppelt. Die Pedalkoppel ist entweder ebenso konstruiert (Anhängelkoppel), oder sie wirkt direkt auf besondere Ventile in den Kanälen der zum Hauptmanual gehörigen Windladen, ohne die Tasten des letztern mit herabzudrücken. Die Oktavkoppel verbindet mit jeder Taste die zur Ober- und Unteroktave oder zu beiden gehörigen Töne (in letztem Fall Doppeloktavkoppel); der Effekt ist der eines sehr vollgriffigen Spiels.

Roppel (R. Ellfeld), Franz, Schriftsteller, geb. 7. Dez. 1838 zu Eltville in Nassau, kam frühzeitig nach Stuttgart, studierte die Rechte und Geschichte zu Tübingen, Leipzig und Heidelberg und widmete sich der litterarischen Laufbahn. 1866 ließ er sich in München nieder, unternahm dann längere Reisen nach Italien, Spanien und Skandinavien und siedelte 1870 nach Dresden über, wo er von 1871 bis 1875 am Polytechnikum als Dozent der Kulturgeschichte wirkte, seit 1877 das Feuilleton der »Dresdener Zeitung« redigiert. Er schrieb die episch-humoristische Dichtung »Cervantes auf der Fahrt« (Stuttg. 1866); »Zwei Brüder in Jesu«, Roman (das. 1867); die Sammlung »Weltgeschichtliche Flugschriften« (Dresd. 1875, Bd. 1); mehrere Lustspiele (»Wange machen gilt nicht«, »Auf Kohlen«, »Welcher Meyer?« u. a.); die Tragödien: »Das Ende des Spill« (1864) und »Spartacus« (1876); die Schauspiele: »Marguerite« (1885), »Hans im Glück« (1885) u. a.

Roppeln, Pferde dadurch in einer Reihe aneinander binden, daß man das eine Ende eines Klöppels an den Schweif des vorhergehenden und das andre Ende an die Halfter des nachfolgenden Pferdes bindet (eine Koppel Pferde); in der Baukunst zwei Säulen so nahe nebeneinander stellen, daß sich die Kapitäl der selben berühren.

Roppelweide, eine Weide, auf deren Benutzung zwei oder mehr Personen ein Recht haben (s. Weiderechtigkeit). In anderm Sinn die Feldweide auf den in den norddeutschen Schlag- oder Feldgraswirtschaften üblichen eingezäunten Grundstücken (s. Betriebssystem, S. 831). Früher überließ man die Roppeln nach der letzten Körnerfrucht der natürlichen Verasung; jetzt säet man dieselben nur noch mit Klee gras an, um ausgiebige Weide zu haben. Ihr

Ertrag ist verschieden je nach der Zahl der Koppeln und der Stellung der Weide in der Fruchtfolge, d. h. nach der Anzahl Jahre der Ruhung zu Körnergewinn nach der Düngung bis zur Kleeegrasensaat, je nach Boden, Nachdüngung, Feldbestellung etc. Im allgemeinen ist der Ertrag gleich dem der Kleefelder auf analogem Boden, wobei zu berücksichtigen ist, daß in der Regel erst vom zweiten Jahr an das Beweiden stattfindet, im ersten Jahr aber die Koppel zu Mahle dient. Man schätzt den Ertrag in Zentnern oder nach sogen. Ruhweiden, worunter der Futterbedarf für eine Kuh während der Weidezeit verstanden wird (120—180 Tage). Der Bedarf für andre Tiere wird ebenfalls in Ruhweiden ausgedrückt, resp. auf diese reduziert, z. B. ein Pferd gleich 1½ Ruhweide u. s. f. Abgemäht ist der Ertrag stets höher, weil das weidende Vieh einen Teil des Futters zerstört und der Dünger desselben nicht sofort zur Ertragssteigerung dienen kann. Im Gegensatz zu den Koppelweiden stehen die Fettweiden (dauerndes Grasland), die Angerweiden (auf freiem Feld), Saat-, Wald- etc. Weiden.

Koppelmwirtschaft, s. Betriebssystem, S. 831.

Koppen, s. Kaulkopf.

Köppen, 1) Friedrich, Philosoph, geb. 21. April 1775 zu Lübeck, wurde 1804 Professor der Philosophie in Landshut, 1827 in Erlangen und starb daselbst 5. Sept. 1858. R. teilte im wesentlichen die philosophischen Ansichten Fr. H. Jacobis (s. d.). Von seinen Schriften sind hervorzuheben: »Darstellung des Wesens der Philosophie« (Münch. 1810); »Philosophie des Christentums« (Leipz. 1803—15, 2 Bde.; 2. Aufl. 1825); »Vertraute Briefe über Bücher und Welt« (das. 1820—23, 2 Bde.).

2) Peter von, russ. Geograph und Altertumsforscher, geb. 19. Febr. 1793 zu Charkow, besuchte die dortige Universität und trat 1814 zu Petersburg in den Staatsdienst, erhielt 1836 eine Stelle im Ministerium der Reichsdomänen, machte wiederholt Reisen zur Erforschung Rußlands in geographischer, ethnographischer und archäologischer Beziehung und zog sich 1860 auf sein Gut Karabagh in der Krim zurück, wo er 4. Juni 1864 starb. Als seine Hauptschriften sind, außer verschiedenen Abhandlungen in den Mémoires der Petersburger Akademie, meist ethnographischen Inhalts, und andern Zeitschriften, anzuführen: »Nordgestade des Pontus« (Wien 1823); »Materialien zur Kulturgeschichte Rußlands« (1825); »Geschichte des Weinbaues und Weinhandels in Rußland« (Petersb. 1832); »Krimische Sammlungen« (russ., das. 1837); »Taurica« (das. 1840); »Über die Deutschen im Petersburger Gouvernement« (das. 1850); »Statistische Reise in das Land der Donischen Kosaken« (das. 1852); »Areal- und Bevölkerungsverhältnisse Rußlands« (das. 1859); »Die vorzüglichsten Seen und Flußmündungen Rußlands« (das. 1860). Auch gab er eine »Ethnographische Karte des europäischen Rußland« (Petersb. 1851, 4 Blatt) heraus.

3) Karl Friedrich Albert, bedeutender Pandektist, geb. 17. Dez. 1822 zu Goldberg in Mecklenburg-Schwerin, studierte seit 1842 in Berlin die Rechte und trat 1847 in den preussischen Justizdienst, aus welchem er 1849 ausschied, um sich der akademischen Laufbahn zu widmen. Er las an der Berliner Universität erst privatissime, habilitierte sich 1853 als Privatdozent für römisches Recht in Jena und wurde hier 1856 zum außerordentlichen Professor ernannt. 1857 folgte er einem Ruf als ordentlicher Professor nach Marburg, 1864 nach Würzburg, 1872 an die neue Reichsuniversität in Straßburg. Er schrieb: »Die Erbschaft« (Berl. 1856); »System des heutigen

römischen Erbrechts« (Jena 1862—64); »System des heutigen römischen Erbrechts im Grundriß« (Würzb. 1867); »Der obligatorische Vertrag unter Abwesen« (Jena 1871); »Der Fruchtterwerb des bonae fidei possessor« (das. 1872); »Grundriß zu Vorlesungen über die Institutionen und Geschichte des römischen Privatrechts« (Straßb. 1879).

Koppenbrügge (Coppensbrügge), Marktflecken im preuß. Regierungsbezirk Hannover, Kreis Hameln, an der Linie Elze-Löhne der Preussischen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, eine Oberförsterei, Steinkohlenbergbau und (1883) 1304 meist evang. Einwohner.

Koppen der Pferde (Köcken, Böcken, Aufsetzen, Barrenbrücken, Krippensehen, Luftschlucken), eine Art Rülpfen, welches viele Pferde willkürlich, aber mit bald mehr, bald weniger Anstrengung bewirken. Sie brücken dabei meist die Schneidezähne auf einen Gegenstand, z. B. auf den Rand der Krippe, auf Sprossen der Raufe, auf die Deichsel, die Ketten etc., fest auf, strecken zuerst und beugen dann den Hals, halten auf einen kurzen Moment den Atem an, ziehen dann die Bauchmuskeln zusammen und lassen ein rülpfendes Geräusch durch das geöffnete Maul hören, wobei jedoch keine Luft ausgestoßen, sondern Luft verschluckt wird. Das K. ist eine üble Gewohnheit, welche im Handel und Verkehr allgemein als ein Mangel von Erheblichkeit angesehen wird. In den höhern Graden verschlucken die Pferde beim Koppen so viel atmosphärische Luft, daß die Eingeweide stark aufstreben und die Tiere an heftiger Kolik (Luftkolik) erkranken. Eine solche Kolik ist stets lebensgefährlich, wenn sie auch bei zeitiger Behandlung (anhaltendem Perumführen) häufig wieder nachläßt. Zuweilen leiden die mit dem Koppen behafteten Pferde an schlechter Verdauung. Oft wird aber, abgesehen von dem Umstand, daß die betreffenden Pferde beim Koppen viel Futter verstreuen, daß das rülpfende Geräusch für manche Personen sehr unangenehm ist, ein weiterer Nachteil nicht beobachtet. Die Erkennung des Koppens ist bei längerer und ruhiger Beobachtung der betreffenden Pferde im Stalle leicht, sonst aber in der Regel unmöglich, da charakteristische krankhafte Veränderungen, namentlich auch an den Zähnen, fehlen, indem diese bei koppelnden Pferden öfters ganz normal erscheinen, bei andern Pferden hingegen stark beschädigt sein können. Zur Verhütung des Übels dient hauptsächlich tägliche fleißige Bewegung, besonders bei jungen Pferden Vermeidung des langen Müßigstehens im Stall. Die gänzliche Beseitigung des Koppens gelingt höchst selten. Zuerst ist die Gelegenheit zum Aufsetzen der Zähne zu beseitigen und zu diesem Zweck das kurze und hohe Anbinden des Kopfes, das Umkehren des Tiers im Stande, mit dem Kopfe von der Krippe entfernt, und das Füttern aus einem sogen. Freßbeutel zu empfehlen. Fruchtet dies nicht, so muß das Tier bei dem Koppen so oft als möglich mit der Peitsche bestraft werden, oder es muß einen Kopperriemen um den Hals gelegt erhalten. Das K. wird als ein Gewährsmangel betrachtet, und die Gewährszeit ist für denselben in einzelnen deutschen Staaten auf 6—9 Tage festgesetzt.

Kopra (Kopperah), getrocknete Kerne der Kokosnüsse, werden in Europa auf Kokosöl verarbeitet. Die Preßrückstände dienen als Viehfutter. Ceylon exportiert durchschnittlich im Jahr 110,000, Tahiti 80,000, Samoa 60,000, Singapur 80,000 Ztr. K.

Kopreinig (kroat. Koprivnica, ung. Kopronecz), alte königliche Freistadt im kroat. Komitat Warasdin, an der Jákány-Agramer Bahnlinie, mit festem Schloß,

katholischer und griechischer Kirche, (1881) 6027 Einw., Getreidebau, lebhaftem Handel, Essig- und Spiritus-erzeugung und Bezirksgericht.

Kopremese (griech.), Rothbrechen, Miserere; Koprostase, Kotansammlung im Dickdarm.

Koprolithen (griech., Rotsteine), versteinerte Exkremente vorweltlicher Tiere, namentlich von Sauriern und Fischen, welche besonders in den sogen. Klokenschichten (Bone-beds, z. B. der rätischen Formation) vorkommen, aber auch oft mit bloßen Phosphoritkondensationen verwechselt werden. Wichtig werden sie durch den Aufschluß, den sie über die Lebensweise und Nahrung des Tiers geben; so kennzeichnen die K. der Ichthyosaurier (s. Tafel »Juraformation II.«) nach ihren Bestandteilen dieselben als gefräßige Raubtiere, während die Spiralfurchen auf eine Falte des Dickdarms hinweisen, wie sie an einigen Fischen der Jetztwelt zu beobachten ist. Höchst wichtig sind die Anhäufungen der K. von Vögeln, die man als Guano verwendet, und erwähnenswert die K. von Spänen und andern diluvialen Raubtieren in den Knochenhöhlen. Die meisten K. zeichnen sich durch hohen Gehalt an Calciumphosphat (50—75 Proz.) und Magnesiumphosphat (bis 5 Proz.) aus, neben Calciumcarbonat, Schwefel, Eisen und Spuren von Kali, Chlor, Ammoniak und organischer Substanz. Abgesehen vom Guano, findet eine technische Verwertung der K. im großen nicht statt, da die häufig benutzten Phosphoritknollen nur fälschlich K. heißen.

Köprülü (das antike Bylazora, neugriech. Belesja), Stadt im türk. Wilajet Salonichi, Station der Eisenbahn Salonichi-Mitrowiza, zu beiden Seiten des Wardar, mit abschüssigen Gassen und 6000 Einw., Sitz eines Kaimakams und eines Erzbischofs.

Köprülü (Ruprili, Riuperli, Köprili), 1) Mohammed, osman. Großwesir, als Enkel eines nach Kleinasien ausgewanderten Albanesen 1585 zu Köpri geboren (woher der Zuname Köprülü), schwang sich zum Oberstallmeister des Großwesirs Kara Mustafa auf, focht in den Kriegen auf Cypern und gegen Persien mit Auszeichnung und erhielt sodann den Posten eines Statthalters zu Damaskus, den er mit Gerechtigkeit verwaltete. Er war bereits ein Greis von 70 Jahren, als er 1656 von der Mutter des noch minderjährigen Sultans Mohammed IV. zum Großwesir erhoben wurde. Als solcher unterdrückte er die fanatischen Orthodoxen, entfernte unwürdige Beamte von ihren Stellen und ließ die Anführer früherer Aufstände hinrichten. Seine Politik war umsichtig, schlau und hinterlistig, sein Verfahren fest und klug, aber schonungslos; er war unbestechlich, aber auch unerbittlich. Nachdem er die zerrütteten Finanzen geordnet sowie Kriegsmut und Nationalgefühl der Osmanen neu belebt hatte, führte er Heer und Flotte in Person gegen die venezianische Seemacht, stellte die gesunkene Kriegszucht wieder her, demütigte die Janitscharen, eroberte Siebenbürgen, Tenedos, Lemnos und die Stadt Janowa in Persien, dämpfte Aufstände in Syrien und Ägypten, deckte die Grenzen des Reichs durch neue Bollwerke, erbaute die neuen Schlösser der Dardanellen, bereicherte den Reichsschatz und brachte die Pforte auch im Ausland zum Ansehen. K. starb 1. Nov. 1661 in Adrianopel, nachdem er seinen Sohn zum Nachfolger in seinem Amt empfohlen hatte.

2) Ahmed, Sohn des vorigen, geb. 1630, war anfänglich von seinem Vater zu einem Ulema (Gesetzgelehrten) bestimmt, dann aber mit der Statthaltertschaft von Erzerum, hierauf mit der von Damaskus betraut worden. Weise und uneigennützigte Verwaltung dieser

Posten erwarb ihm die Liebe seiner Untergebenen, eine erfolgreiche Unternehmung gegen die Drusen das Vertrauen des Sultans. Letzterer rief ihn in die Hauptstadt, machte ihn zum Kaimakam oder Stellvertreter seines Vaters und nach dessen Tod zum Großwesir. Seinen Vater an wissenschaftlicher Bildung und Staatsklugheit übertreffend, hat er 15 Jahre hindurch das Reich klug und streng verwaltet und viel für dessen Ordnung und Vergrößerung gethan. Er führte viele Kriege, erlangte selbst nach der Niederlage bei St. Gotthardt den günstigen Frieden von Passar 1664, in dem er Großwardein und Neuhäusel behauptete, und eroberte im September 1669 nach einer 29monatlichen Belagerung Kreta und 1672 Kamenez. Daneben unterstützte er Dichter, Geschichtschreiber und Rechtsgelehrte und gründete eine öffentliche Bibliothek; selbst im Feldlager beschäftigte er sich mit den Wissenschaften. K. starb 30. Okt. 1678 auf einer Reise ins kaiserliche Lager bei Adrianopel.

3) Mustafa, Bruder des vorigen, war 1687 Kaimakam, als die Revolution unter Mohammed IV. ausbrach, den er verhindert hatte, seinen Bruder, den nachmaligen Sultan Soliman III., zu ermorden. Zum Dank dafür ernannte ihn letzterer 1689 zum Großwesir. K. verwaltete sein Amt mit großer Treue und Umsicht, wie er denn auch wissenschaftlich sehr gebildet, in seinen Sitten und Grundsätzen streng und staatsklug war, ordnete die Finanzen des Reichs und kriegte glücklich in Ungarn. Er eroberte Belgrad, siegte bei Essek, fiel aber in der Schlacht bei Salanlemen gegen die Kaiserlichen unter dem Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden 19. Aug. 1691.

4) Amudschafade Hussein, Neffe von K. 1), hatte sich unter seinem Oheim und dessen Söhnen zum Staatsmann gebildet und als Statthalter von Belgrad wie auch im Krieg durch klugen Rat bemerkbar gemacht und ward 1697 unter Mustafa II. zum Großwesir erhoben. Seine erste That war der Abschluß des Friedens zu Karlowitz. Überhaupt war seine Politik eine gemäßigte und friedliebende. Er milderte den Druck, der auf den Christen lastete, sorgte für den religiösen Unterricht des Volkes, gründete Schulen, öffentliche Anstalten und Bauwerke, einige sogar auf eigne Kosten, sorgte für die Sicherheit der Grenzen und die Ordnung im Staatshaushalt und war ein Gönner der Dichter und Gelehrten. Er starb 22. Sept. 1702.

5) Rihman, Sohn von K. 3), war erst Statthalter von Negroponte und wurde von Ahmed III. 15. Juni 1710 zum Großwesir ernannt, aber, da er sich einem Krieg mit Rußland zu gunsten des Königs von Schweden widersetzte, schon 17. Aug. d. J. als Statthalter nach Negroponte verbannt.

Kopten, ein Volksstamm in Ägypten, die christlichen Nachkommen der alten Ägypter. Während sie in Unterägypten vor der Zeit der mohammedanischen Eroberung nicht unvermischt geblieben sind, haben sie sich in Mittel- und Oberägypten, ihrem Hauptverbreitungsbezirk, ziemlich rein erhalten, wiewohl es scheint, daß schon in den Ädern der alten Ägypter, wie wir aus Abbildungen ersehen, besonders in den niedern Klassen, Regerblut rollte. Sie zeigen in ihrer Körperbeschaffenheit noch den altägyptischen Typus: eine breite, meist niedrige Stirn, schwarzes, leicht gekräuseltes Haar, eine meist gerade, scharf geschnittene Nase, dazu Augen, welche von länglichem Schnitt, aber groß und immer von merkwürdig strahlendem Schwarz sind. Die Hautfarbe wechselt von Gelblich bis Braun (s. Tafel »Afrikanische Völker«, Fig. 6 u. 7). Auch der Name der K. wird am

besten vom griechischen Aiggyptos abgeleitet, was am deutlichsten wird, wenn man die arabische Bezeichnung der K., nämlich Ghubt oder Ghibt, daneben hält. Ein weiteres Zeugnis für die Abstammung der K. von den alten Ägyptern ist ihre Sprache, die auf das engste mit dem Altägyptischen verwandt ist (s. Koptische Sprache). Zur Zeit der arabischen Eroberung war das Koptische Landessprache, während daneben bei den höhern Ständen das Griechische in Gebrauch war; seitdem ist ersteres allmählich aus dem Volksleben verschwunden, indem mit den Arabern auch die arabische Sprache herrschend wurde. Indes war es noch zwei Jahrhunderte nach der Eroberung unter den Eingebornen fast im alleinigen Gebrauch und im 10. Jahrh. noch vorherrschend. Der arabische Geschichtschreiber Makrisi berichtet sogar noch aus dem Anfang des 15. Jahrh., daß in Oberägypten Frauen und Kinder fast nur koptisch redeten. Mit dem Überwuchern des Arabischen verschwand diese uralte Sprache, und heute hat sie als Volkssprache gänzlich aufgehört und fristet nur noch als Kirchensprache ein kümmerliches Dasein. Außer der Sprache erinnern noch manche Sitten der K. an die alten Ägypter, so die Beschneidung, welche sie keineswegs von den verhassten Mohammedanern angenommen haben. Die K., früher die Hauptbevölkerung des Landes bildend, sind jetzt wenig zahlreich (etwa 500,000); in Unterägypten gibt es nur vereinzelte Gemeinden, deren stärkste (10,000 Seelen) in Kairo sich findet. Westlich vom Nildelta sind sie in den Klöstern an den Natronseen ansässig. In Mittelägypten, namentlich im Fayûm, sind sie zahlreicher. Zwischen Nil und Rotem Meer liegen die uralten Koptenklöster des heil. Antonius und des heil. Paulus. — Die Geschichte der K. seit der arabischen Invasion besteht aus einer fast ununterbrochenen Reihe von Bedrückungen, Ungerechtigkeiten und Verfolgungen und ist auf vielen Seiten mit Blut geschrieben. Erst seit Anfang des 19. Jahrh. genießen sie Duldung. Durch die jahrhundertelange Bedrückung wurden auch Charakter und Sinnesart, Bildung und Erziehung dieses Volkes bedingt. Sie sind von finsterner Gemüthsart, mißtrauisch und verschlossen, habgierig und geldgierig im höchsten Grad, falsch und heuchlerisch, je nach den Umständen entweder kriechend und unterwürfig oder trotzig, hart und herrisch. Die Erziehung und Bildung, welche die K. besitzen, erhalten die Knaben in den Gemeindeschulen, in denen Auswendiglernen der Bibel, der liturgischen Gebete und Rechnen betrieben wird; die Mädchen erhalten keinerlei Ausbildung. Die geringen Kenntnisse genügen, um die K. als Schreiber, Rechnungsführer, Steuerbeamte anzustellen; sonst sind sie Kaufleute, Handwerker oder Gewerbetreibende, Fälscher von Antiquitäten, und nur wenige widmen sich dem Gelehrtenstand, um hin und wieder eine unbedeutende Schrift in koptischer Sprache abzufassen. In den meisten Klöstern existieren große koptische Bibliotheken, allein die Manuskripte haben weniger durch ihren Inhalt (biblischer und kirchlicher Art) als durch ihr Alter Wert.


Die koptische Kirche hat sich aus den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart unverändert erhalten. Charakteristisch für sie sind die Verewigung des Alt-hergebrachten, ein stumpfes, geistloses Sichgehen-laffen in den altgewohnten Formen der Lehre und des Kultus und eine tiefe sittliche Verkommenheit. Dabei nimmt diese Kirche eine sektiererische Sonderstellung ein und zeichnet sich durch Feindseligkeit gegen andre christliche Gemeinschaften aus. Das Christentum der K. ist jenes der Monophysiten oder

Eutychianer, jener Sekte, welche im 5. Jahrh. entstand. Nur ein kleiner Teil der K. ist mit der römischen oder griechischen Kirche uniert, während die Masse als jakobitische K. eine selbständige Stellung einnimmt. Das oberste Haupt der Kirche ist der Patriarch, der in Alexandria residirt, den Titel Mutran el Iskandrieh (Metropolit von Alexandria) führt und als Nachkomme des Evangelisten Markus angesehen wird. Mit letzterm beginnen die K. auch die Zählung ihrer Patriarchen bis zu dem 1870 ernannten Patriarchen Markos, welcher der 112. in der Reihe ist. Der Patriarch wird durch das Los unter neun Mönchen des Antoniusklosters bestimmt. Der nächste im Rang ist der Abuna von Abessinien, der in Gondar residirt und vom koptischen Patriarchen ernannt wird. Es folgen dann zwölf Bischöfe, die gleichfalls aus den Mönchen gewählt werden. Über die innern Zustände der koptischen Kirche genaue Nachrichten zu erhalten, ist bei dem verschlossenen Wesen des Volkes nicht leicht. Die Kirchen sind meist schmutzig, in vernachlässigtem Zustand und wenig auf Teilnahme der Gemeinde am Gottesdienst berechnet, bei welchem der Priester die Hauptrolle spielt. An der Feier des Abendmahls theiligt sich die ganze Gemeinde, es findet häufig statt und hat mehr die Form der Liebesmahle; Brot und Wein werden gemischt mit einem Löffel verabreicht. Die Priester werden als rohe, ungebildete und der Trunksucht ergebene Leute geschildert, unter deren Herrschaft dem Volk alles lebendige Christentum abhanden gekommen ist, so daß jetzt strenge Fasten und verschiedene abergläubische Gebräuche, das Tragen von Amuletten, welche die Kirche weihet, Opfer und ein sehr ausgebildeter Marienkultus den Hauptinhalt des kirchlichen Lebens ausmachen. Versuche, die K. zu einer andern christlichen Kirche hinüberzuführen, scheiterten bisher und haben auch bei dem sektiererischen Dünkel des Volkes wenig Aussicht auf Erfolg. Vgl. Makrizi, Geschichte der K. (hrsg. und übersetzt von Wüstenfeld, Götting. 1845); Butler, The ancient churches of Egypt (Oxf. 1885, 2 Bde.); weitere Litteratur bei Ägypten, S. 223 u. 230.

Koptische Sprache, die in Ägypten etwa vom 2. bis 17. Jahrh. n. Chr. gesprochene Sprache, die, vom 10. Jahrh. ab durch das Arabische mehr und mehr zurückgedrängt, sich schließlich in die ägyptischen Klöster flüchtete, jetzt aber völlig erloschen ist. Sie ist von großer Bedeutung, insofern sie das Haupthilfsmittel für die Entzifferung der altägyptischen Denkmäler abgibt. Die K. ist eine Tochtersprache der alten Sprache Ägyptens; außerdem ist sie mit den übrigen hamitischen Sprachen, entfernter mit den semitischen Sprachen verwandt. Der koptische Wortschatz ist aber größtenteils aus dem Griechischen entlehnt, und ebenso ist das koptische Alphabet dem griechischen nachgebildet, von dem es sich nur durch fettere und mehr gerundete Schriftzeichen und durch Hinzufügung einiger dem griechischen Alphabet fehlender Buchstaben, z. B. eines Zeichens für sch, unterscheidet. Das Koptische zerfiel in drei Dialekte: den von Memphis, den von Theben im Süden und einen nördlichen (vgl. Kopten). Die Litteratur ist durchaus christlich-theologischen Inhalts und besteht aus Übersetzungen der biblischen Schriften, Lebensbeschreibungen von Heiligen u. dgl., die meistens in den frühern Jahrhunderten n. Chr. verfaßt sind. Neuere Grammatiken der koptischen Sprache lieferten: Rossellini (Rom 1837), Peyron (Turin 1841), Schwarze (Berl. 1850), Uhlemann (Leipz. 1853), L. Stern (das. 1880), eine koptisch-hieroglyphische Grammatik Rossi (Tur. 1878);

Wörterbücher: Tattam (Leipz. 1835), Peyron (Tur. 1835), Parthey (Berl. 1844) und Levi (Vocabolario geroglifico copto-ebraico, Rom 1887 ff., 5 Bde.). Vgl. Abel, Koptische Untersuchungen (Berl. 1876—1877, 2 Bde.).

Kopulation (lat., »Verbindung«), in der Logik ein Urteil, welches eine Verbindung von mehreren Urteilen, die entweder Subjekt oder Prädikat gemeinschaftlich haben, ist: z. B. »Gajus und Titus sind gelehrt« — statt: »Gajus ist gelehrt und Titus ist gelehrt«. Dann bedeutet K. allgemein s. v. w. Trauung (s. Ehe, S. 338). — In der Botanik heißt K. (Konjugation, Zygosporienbildung) die einfachste Form der geschlechtlichen Zeugung bei den Zygosporien, bei welchen zwei gleichartige Geschlechtszellen ihre Plasmakörper (Gameten) miteinander vermischen. Die kopulierenden Zellen können dabei unbeweglich, wie bei den Konjugaten und Zygomyceten, oder als Schwärmzellen beweglich sein, wie bei den



Kopulation.

Zygosporien (s. Algen und Pilze). In der Baumzucht eine Methode der Impfung (s. d.), die angewendet wird, wenn das Subjekt ungefähr von gleicher Stärke mit dem Edelreis ist; beide werden in gleicher Weise schräg zugeschnitten, so daß das Edelreis die Wunde der Unterlage deckt, und mit Bast od. dgl. zusammengebunden, worauf man die Verbindungsstelle durch Baumwachs oder Kautschulpapier von der Luft abschließt (s. Abbildung).

Kopulieren (lat.), paarweise verbinden, in der Kirchensprache s. v. w. trauen.

Koppeynce (spr. »pütschünje«), Marktflecken in Galizien, Bezirkshauptmannschaft Hussiatyn, hat (1880) 6386 Einw., Branntweinbrennerei, Gerberei und ein Bezirksgericht.

Kopys, Stadt im russ. Gouvernement Mohilew, am Dnjepr, mit 10 Kirchen, einer Synagoge und (1880) 1860 Einw., wird zuerst 1059 erwähnt. 1812

schnitt der tapfere Parteigänger Dawydown hier einen französischen Train ab, wobei er viele Gefangene machte.

Koquillas (spr. »Kijas«, Lissaboner Kokoßnüsse), die Fruchtschalen der Attalea funifera.

Koquillenguß, s. Hartguß.

Kora (Kore, auch Kure, »Jungfrau«), bei den Ättiern Name der Persephone (s. d.) in den Eleuthenien, wo sie als Gemahlin oder Schwester des Jachos erscheint.

Korah (hebr. Korach), Urenkel Levis, berüchtigt als Führer der nach ihm benannten Kotte K., die, nachdem sie von ihm und den Rubeniten Dathan und Abiram zum Aufruhr gegen Moses wegen dessen Bevorzugung der Familie Aarons verleitet worden, nach mosaïschem Bericht mit ihm und den Seinen von der Erde verschlungen wurde. Der Richter Samuel war ein Nachkomme Korahs. — Nach ihm heißt eine leuitische Sängerfamilie Söhne Korahs, an welche el. Psalmen (42—49, 84, 85, 87, 88) erinnern.

Korais, Adamantios (von den Franzosen Coray genannt), berühmter Hellenist, der hervorragendste unter den Regeneratoren der neugriechischen Litteratur, geb. 27. April 1748 zu Smyrna, beschäftigte sich frühzeitig mit dem Studium der alten und neuen Sprachen, widmete sich dann auf den Wunsch des Vaters in Amsterdam dem Handlungswesen, studierte seit 1782 in Montpellier Medizin und Naturgeschichte und ließ sich 1788 in Paris nieder, wo er 6. April 1833 starb. Obgleich in Frankreich eingebürgert, blieb er seinem Volk lebenslang treu zugethan und erwarb sich um dasselbe wesentliche Verdienste. Einer rastlosen, auf des Gebiet der Kirche, Schule, Wissenschaft und Politik gerichteten Thätigkeit hingegeben, hat er von Paris aus mit Wort und Schrift für die geistige Wiedergeburt Griechenlands gekämpft. Sein Hauptziel war die Heranbildung des Volksskizions zu einer Schriftsprache; die von ihm hierfür aufgestellten Normen sind noch heute im wesentlichen die maßgebenden. Seine eminente Beherrschung des gesamten Gebiets der klassischen Altertumskunde tritt besonders in den von ihm besorgten Ausgaben altgriechischer Schriftsteller hervor, unter denen die der »Äthiopischen Geschichten« des Heliodor noch heute geschätzt ist. Von höchstem Wert für die Geschichte und Lexikographie des Neugriechischen sind seine »Atakta, ou mélanges sur la littérature grecque moderne, etc.« (Par. 1828—35, 5 Bde.). Sein politisches Programm enthält das »Mémoire sur l'état actuel de la civilisation de la Grèce« (Par. 1803; deutsch bei Jfen: »Hellenion«, I, Leipz. 1822). Auch hat man von ihm eine Autobiographie (Par. 1829 u. 1833; mit lateinischer Übersetzung von Fr. Schulke, Liegn. 1834). Seine »Nachgelassenen Schriften und Briefe« erschienen in 5 Bänden (Athen 1881 bis 1887). Seine Marmorbüste (ein Werk Canovas) schmückt das Lyceum zu Chios, dem K. seine wertvolle Bibliothek vermacht hatte.

Koralisch, s. v. w. Koreisch.

Koräfen, Volk, s. Korjaken.

Koralin, Fischbeinsurrogat, wird aus den Gefäßbündeln von Agavenblättern hergestellt, indem man letztere mit Schabholzern behandelt und die übrigen bleibenden sehr starken Gefäßbündel hebelt und durch zwei in entgegengesetzter Richtung sich drehende Spulen zu einem Seil zusammenwindet. Das K. dient ausschließlich zum Einnähen in Korsette.

Korall, rotes Glas zu Perlen u.

Korallen (hierzu Tafel »Korallen«), ursprünglich mehrere sehr verschiedene Abteilungen von niedern



Vergrößerte Kelche.
Hornkoralle (*Gorgonia verrucosa*). (Art. Korallen.)



Stock in natürl. Größe.




Zwei geöffnete Kelche.
Vergrößerte Stücke eines Stocks



Schwammkoralle (*Madrepora verrucosa*). Natürl. Gr. (Art. Korallen.)



Rote Edelkoralle (*Corallium rubrum*). Natürl.



Vergrößerte Kelche von *Madrepora verrucosa*;
zwei Vertikaldurchschnitte.



Stock ohne die Weichtheile.

Hirn- oder Labyrinthkoralle (M.)



Ansicht der Larve.
Edelkoralle.



Längsdurchschnitt eines einzelnen
Kelchs.



Knochenkoralle (*Dendrophyllia ramosa*).
Natürl. Gr. (Art. Korallen.)



Edelkoralle.)



Orgelkoralle (*Tubipora musica*).
Natürl. Gr. (Art. Korallenpolyphen u. Korallen.)



Vergrößelter Kelch.
Seefeder (*Pennatulina spinosa*). 1/2.
(Art. Korallenpolyphen u. Korallen.)



Stück mit den Weichteilen.
Natürl. Gr. (Art. Korallen.)



Lochkoralle (*Porites furcata*). Natürl. Gr. (Art. Korallen.)



Zwei vergrößerte Kelche.

Seeetieren, jetzt nur Polypenstöcke. Je nach der Beschaffenheit der harten Masse (des sogen. Skeletts) der K. unterscheidet man Horn- und Kalkkorallen; nach dem Bau der sie bildenden Tiere aber gehören sie theils zu den Hydromedusen (s. d.), theils und zwar vorwiegend zu den Korallpolypen (s. d.). Es sind jedoch von dem Begriff K. ausgeschlossen alle diejenigen Arten aus den genannten beiden Ordnungen, welche kein zusammenhängendes Skelett bilden, sondern entweder ganz weich bleiben, oder nur zerstreute Kalkkörperchen enthalten; ebenso kann auch nie ein einzelner Hydroid- oder Korallpolyp eine Koralle bilden, vielmehr ist stets dazu eine Kolonie (Stoß) erforderlich. Die Tiere, welche die mit K. bezeichneten Skelette liefern, sind einfache Schläuche mit je einer von Tentakeln umgebenen Mundöffnung, welche in das Innere (Magen) führt. Unter sich stehen sie alle in der Art in Verbindung, daß die Nährsäfte, welche das Individuum zubereitet, der Gesamtheit zu gute kommen. Die Kolonien entstehen dadurch, daß sich entweder von der festgewachsenen Basis, oder von den Seiten, oder auch von der Umgebung der Mundöffnung her Knospen bilden, die sich nicht lösen, oder daß in ähnlicher Weise eine unvollständige Teilung stattfindet. Allmählich sterben die ältern Exemplare ab, indes die jüngern, aus ihnen hervorgegangenen weiter wachsen und sich wiederum auf dem angegebenen Weg vermehren. (Näheres bei Korallpolypen und Hydromedusen.) Das Wachstum ist keineswegs langsam; so erzählt Darwin, daß ein im Persischen Meerbusen verunkenes Schiff schon nach 20 Monaten eine Korallenkruste von 60 cm Dide aufzuweisen hatte. Darum ist auch die Bedeutung der K. für die Struktur der Erdoberfläche in Gegenwart und Vergangenheit eine ganz hervorragende zu nennen. Besonders gilt dies von den Formen, welche die Korallenriffe (s. d.) bilden. Aus der Gruppe der Korallpolypen sind die interessantesten lebenden Vertreter die folgenden: 1) von den Octactinia die Edelkoralle (s. d.), die Seefeder (Pennatula), die weiße Koralle (Isis), die Horn- oder Rindenkoralle (Gorgonia) und die Trichterkoralle (Tubipora); 2) von den Polyactinia die mit vielen Poren versehenen Schwammkorallen oder Madreporen (Madreporen), Lochkorallen oder Poriten (Porites), Knospenkorallen oder Dendrophyllien (Dendrophyllia), die porenlosen Pilzkorallen oder Fungien (Fungia; bei den Chinesen als Reibeisen benutzt), Sternkorallen (Astraea), Labyrinth- oder Hirnkorallen (Maeandrina) etc. S. die betreffenden Figuren auf beifolgender Tafel. Von den K. wird besonders die Edelkoralle (s. d.) auf Schmucksachen verarbeitet (s. Schmucksachen). Von den versteinerten K. verdienen Erwähnung: Catenipora (s. Tafel »Silurische Formation«), Chaetetes (s. Tafel »Stein Kohlenformation I«), Thecosmilia (s. Tafel »Juraformation I«), Cyclolites u. Cyathina (s. Tafel »Kreideformation«) und Turbinolia (s. Tafel »Tertiärformation I«). Zu den Hydromedusen gehören dagegen die Milieporiden oder Punktkorallen (Millepora) und Stylasteriden (Stylasteridae). Vgl. Dana, Corals and coral-islands (neue Ausg., Lond. 1875); Säckel, Arabische K. (Berl. 1875); Klunzinger, Koralltiere des Roten Meers (das. 1878).

Korallenachat, mit blutroten Adern durchzogener Achat (s. d.).

Korallenbaum } s. Erythrina.

Korallenbohne }

Korallenerz, schaliger, mit Thon und Kohle gemengter Zinnober.

Korallenfisch, s. v. w. Seewolf.

Korallenfischerel, s. Edelkoralle.

Korallenholz, s. Erythrina.

Koralleninseln, s. Korallenriffe.

Korallenriff (engl. Coral-rag), s. Juraformation; jüngster K., s. v. w. Madreporentriff.

Korallenfische, s. v. w. Zudentfische, s. Physalia.

Korallenmeer, s. Korallenriffe.

Korallenmoos (Corallina officinalis L.), zur Ordnung der Florideen gehörige Meeresalge der europäischen Küsten, mit strauchartigem, fiederförmig verzweigtem, gegliedertem Thallus, der mit kohlensaurem Kalk dicht inkrustiert ist und daher korallenartig erscheint, wurde früher arzneilich benutzt. K. auch s. v. w. Cladonia rangiferina.

Korallenriffe und Koralleninseln. Die Koralleninseln sind massenhafte Anhäufungen von Kolonien gewisser Geschlechter von Korallen (Astraea, Mäandrina, Madreporen, Milieporen) in sehr zahlreichen Arten, in der Gegenwart auf die wärmern Meere der Erde beschränkt, wo sie etwa zwischen 28° nördl. und südl. Br. über die Äquatorialzone verbreitet sind, da die Tiere zu ihrem Fortkommen eine Temperatur von wenigstens 18° C., zu ihrem rechten Gedeihen aber von 20° C. verlangen. Nur an einzelnen günstigen Lokalitäten verbreiten sie sich weiter gegen die Pole hin, so im Roten Meer bis 30° nördl. Br., während sie auf der südlichen Hemisphäre nur an der Westküste Australiens bis 29° reichen, an andern Stellen bloß bis zum 25.; gänzlich fehlen sie an den Westküsten Afrikas und Amerikas. Die Malediven und Lakadiven im Indischen Ozean, Hunderte von Koralleninseln im Stillen Ozean, die Bermudas und andre Inseln im Atlantischen Ozean, die Ostküste Australiens, namentlich aber die Torresstraße, deren Fahrwasser seit der Zeit der Entdeckung derselben so bedeutend durch Ausbreitung der Korallenbauten beschränkt wurde, daß man an ein gänzlichess Sperren derselben denken darf, sind Beispiele besonders stark entwickelter Bauhätigkeit der Korallen. Die Korallen siedeln sich familienweise auf dem Grunde des Meers an und bilden einzelne Höder, zwischen denen sich Trümmer der Korallenstöcke, vom Meer zusammengespült, ausbreiten. Neue Generationen folgen, sich auf den alten Hödern aufbauend, sie erhöhend und ihre Zwischenräume überwölbend. Das Wachstum ist verhältnismäßig rasch (s. Korallen). Die kalkreichen Exkremente zahlreicher die Korallenfelder abweidender Fische und Sprißwürmer mischen sich mit den durch die Wellen abgerissenen Korallentrümmern, die zu Sand zerkleinert werden und sich in allen Zwischenräumen ablagern. Der so gebildete Kalk wird zu Kalkspat oder zu festem, marmorartigem Stein (Korallenkalk), reich an Resten von Krebsen, Muscheln, Seeigeln und von Bohrmuscheln durchbohrt. Bis an die Meeresoberfläche zur Ebbezeit bauen sich die Polypen empor, dann siedeln sich verkalkende Meerespflanzen, die eine Entblößung zur Ebbezeit vertragen, an; Wellen und Wind werfen abgerissene Trümmer von Korallen auf die Höhe des Riffs, und so hebt es sich im Verlauf der Zeit zuerst an einzelnen Punkten, endlich im ganzen Umfang über die höchste Flutlinie. Die Strömungen des Meers bringen Samen und Früchte an das Riff, die Brandung wirft sie ans Land; die Kokospalme, der Pandanus, der Brotfruchtbaum und andre Pflanzen siedeln sich an. Darwin hat nicht nur die verschiedenen Formen der Korallenkolonien übersichtlich eingeteilt, sondern auch eine bis vor kurzem allgemein anerkannte Hypothese über den Bildungsvorgang für diese verschiedenen Formen aufgestellt. Er unter-

scheidet: Saum- (Ufer-, Fransen-) Riffe, welche sich den Küsten direkt anschließen, Damm- (Wall-, Barriere-) Riffe (Fig. 1), welche entweder In-

merkamkeit aller wissenschaftlichen Reisenden beschäftigt hat. Sie sind meist nur 300—400 m breit, bilden einen oft durch einen oder mehrere Kanäle, welche

Fig. 1.



Große Insel mit Wall- und Saumriff (nach Dana).

seln einschließen, oder die Küsten der Festländer begleiten, so zwar, daß sie vom Lande durch einen breiten oder schmälern Meereskanal getrennt sind, des-

die Lagune mit dem Meer verbinden, unterbrochenen schmalen Ring von Land, gewöhnlich nur 0,5 m hoch über Fluthöhe. Manchmal erhebt sich auch das Riff

Fig. 2.



Ansicht eines echten Atolls (nach Dana).

sen ruhige Wasserfläche mit der tosenden Brandung am Außenrand des Riffs stark kontrastiert, und endlich Atolle (Lagunenriffe, Fig. 2 u. 3), niedrige, schmale,

nur in einzelnen, im Kreis angeordneten Inseln über das Meer, deren Längsdurchmesser dann zwischen mehreren Kilometern und

Fig. 3.



Die Pfingstinsel (nach Darwin).

meist kreisrunde Inseln, die im Innern eine ruhige Wasserfläche (Lagune) einschließen. Letztere sind die merkwürdigste Form, welche bei ihrer weiten Verbreitung im Indischen und noch mehr im Stillen Ozean schon seit Forsters Reise um die Welt die Auf-

merksamkeit aller wissenschaftlichen Reisenden beschäftigt hat. Sie sind meist nur 300—400 m breit, bilden einen oft durch einen oder mehrere Kanäle, welche die Lagune mit dem Meer verbinden, unterbrochenen schmalen Ring von Land, gewöhnlich nur 0,5 m hoch über Fluthöhe. Manchmal erhebt sich auch das Riff nur in einzelnen, im Kreis angeordneten Inseln über das Meer, deren Längsdurchmesser dann zwischen mehreren Kilometern und mehreren Kilometern schwanken kann. Zur Erklärung der Entstehung dieser Formen geht Darwin vom Saumriff aus und nimmt allgemein verbreitete Senkungen des Meeresbodens an. Läuft der Küste parallel untermeerisch ein Höhenzug, so entstehen bei einer solchen Senkung Dammriffe; eine versinkende Insel mit ursprünglichen Saumriffen liefert ein Lagunenriff. Dabei muß sich aber die Senkung stets so langsam vollziehen, daß die Korallen durch Fortbau nach oben ersen können, was ihnen durch zu tiefes Eintauchen (Darwin gibt als untere Grenze der Lebenszone der Korallen die Tiefe von 35 m an) entzogen wird. Gegen diese früher ganz allgemein adoptierte Hypothese Darwins sind neuer-

dinge mannigfaltige Bedenken seitens Dana, Jule, Couthouy, Semper, besonders aber von Murray, dem Zoologen der Challenger-Expedition, erhoben worden, und zwar spitzen sich diese Einwürfe darin zu, daß das nahe Nebeneinandervorkommen der verschiedenen Formen der Korallenbildungen sich nach Darwin nur schwer erklären lasse, und daß dessen Hypothese die Existenz großer Senkungsgebiete an Stellen voraussetze, wo sich keine sonstigen Beweise für vorhandene Senkungen beibringen lassen, ja mitunter geradezu Hebungen nachweisbar sind. Murray erinnert daran, daß das Hauptnahrungsmittel der Korallen der kohlensaure Kalk ist, der durch pelagische Organismen abgeschieden wird und nach dem Tode derselben dem Meer wieder anheimfällt. Wo aber, wie namentlich in größerer Tiefe, ein bedeutender Gehalt an Kohlensäure im Meerwasser vorhanden ist, verschwinden diese kalkigen Reste durch Auflösung, während sie sich an einzelnen Stellen, namentlich auf Erhöhungen des Meeresgrundes, welche meist vulkanischen Ursprungs sind, in großen Mengen aufhäufen. Ragen solche Erhöhungen bis zur Lebenszone der Korallen empor, so bieten sie der Ansiedelung derselben ein ganz besonders günstiges Terrain. Bauen nun solche Polypen nach der Oberfläche zu, so werden die randständigen Individuen wegen der ihnen vom Meere reichlichst zugehenden Fülle von Lebensmitteln in bedeutendem Vorteil gegen die im Innern stehenden sein, eine Differenz, welche um so mehr ins Gewicht fällt, je größer das Riff ist, da ja bei quadratischer Zunahme der Fläche die Peripherie nur arithmetisch wächst. Das führt zum Absterben der innern Individuen, die dann der lösenden Kraft des Meerwassers anheimfallen, wodurch im Zentrum eine sich mehr und mehr vergrößernde Lagune entsteht, während das Riff meerrwärts wächst. Ganz ähnliche Verhältnisse müssen sich bei jedem breitem Saumriff abspielen, bei welchem die landwärts stehenden Polypenstöcke die benachteiligten sind, und welches sich dadurch in ein Dammriff verwandelt. Alle diese Formen sind also von der Bewegung des Untergrundes unabhängig u. können sich ebensowohl auf stationärem, als sinkendem, als hebendem Boden ausbilden. Daß sich in geologischer Vorzeit Riffbildungen zahlreich vollzogen haben, beweisen die mitunter vorzüglich erhaltenen Korallenriffe der verschiedensten Formationen, schon mit der ältesten der petrefaktenführenden, der silurischen, beginnend. Nur darf an das Auffinden solcher prähistorischer Korallenriffe in andern als tropischen Gegenden nicht sofort die Folgerung angeknüpft werden, daß zur Bildungszeit der Riffe auch an diesen Stellen ein tropisches Klima geherrscht habe: handelt es sich doch bei diesen Korallen früherer Formationen nur um sehr entfernte Verwandte unsrer heutigen riffbauenden Polypen, so daß der tropische Charakter der heutigen Korallen nicht auf die frühern sofort übertragbar ist. Vgl. Darwin, *The structure and distribution of coral-reefs* (deutsch von Carus, 2. Aufl., Stuttg. 1876); Dana, *Corals and coral-lands* (Lond., 2. Aufl. 1879).

Korallenschlange (*Elaps corallinus* Præz. Wied), Schlange aus der Unterordnung der Giftschlangen und der Familie der Brunlottern (*Elapidae*), 60–70 cm lang, zinnoberrot, mit 18–19 schwarzen, 10–14 mm breiten, rundum laufenden Ringen, die durch einen schmalen grünlichweißen Ring von der roten Grundfarbe getrennt sind. Das Rot und Grün ist

schwarz punktiert, der Vorderkopf bläulichschwarz. Die K. lebt in Wäldern und Gebüsch Brasiliens und Mexikos, ausschließlich auf dem Boden, nährt sich von kleinen Tieren und ist völlig ungefährlich. Die verwandte Schoß- oder Mädchenschlange (*E. higiae*) tragen die Mädchen als kühlenden Halschmuck.

Korallenschmuck, s. Schmucksachen.

Korallenschwamm, s. *Clavaria*.

Korallenwurzel, s. *Polypodium*.

Korallen (spr. ääng), s. Juraformation.

Korallin, s. Rosolsäure u. Phenylfarbstoffe.

Korallineen, Familie der Algen (s. d.), aus der Ordnung der Florideen.

Korallpolypen (*Anthozoa*, *Polypen*), Klasse der Cölenteraten (s. d.). Ihr Körper (s. Fig. 1 u. 2) besteht in der einfachsten Form aus einem an seinem hintern

Fig. 2.




Fig. 1.



Korallpolypen. Fig. 1. *Blastothrix nutrix* Fig. 2. *Corallium rubrum*. K Knospe, M Mund, P Polyp, T Tentakeln.

Ende festgewachsenen Saft mit einer vordern Öffnung M, die von einem Kranz von Fühlfäden oder Tentakeln T umstellt ist. Letztere dienen zum Greifen der Beute und sind zu deren Lähmung reichlich mit Nesselorganen (s. Cölenteraten) versehen. Die genannte Öffnung fungiert sowohl als Mund wie als After und läßt auch die Säfte gewisser Drüsen und die Geschlechtsprodukte austreten. Sie führt direkt in eine Art von Speiseröhre, die wiederum durch eine hintere verschließbare Öffnung mit dem Magen, in welchem die Verdauung stattfindet, in Verbindung steht. Dieser ist aber keine einfache Höhlung, sondern zerfällt durch zahlreiche Scheidewände, die sogen. Mesenterialsalten, in viele Taschen, welche am Hinterende des Tieres miteinander kommunizieren und sich auch in Form von Kanälen in die Körperwandungen sowie in die hohlen Tentakeln fortsetzen. So zirkuliert die im Magen aus den Speisen gewonnene Nährflüssigkeit direkt im ganzen Körper, ohne Dazwischenkunft besonderer Blutgefäße, und zwar geschieht dies nicht nur durch Kontraktionen der einzelnen Körperteile, sondern auch durch die Flimmerbewegung, welche die Zellen des Magens und der Kanäle hervorbringen. Man unterscheidet am Leib der K. drei Schichten, nämlich die aus Flimmerzellen bestehende Magenwand, das Entoderm, ferner die äußere Haut oder das Ektoderm und das zwischen beiden gelegene Mesoderm (vgl. Cölenteraten); letzteres wird oft sehr dick. Die Ge-

schlechtsstoffe entstehen in Verdickungen der Ränder der bereits erwähnten Mesenterialsalten und gelangen bei der Reife direkt in den Magen und von ihm aus ins Freie. Häufig sind die Geschlechter getrennt, aber auch dann, wenn Eier und Samenfäden dicht nebeneinander in demselben Tier entstehen, sind sie vielfach nicht zu gleicher Zeit reif, so daß also dasselbe Individuum bald männlich, bald weiblich ist. Die Befruchtung erfolgt stets im Innern des mütterlichen Körpers; ebenso geht hier die Entwicklung der Larven bis zu einer gewissen Grenze vor sich. Später schwärmen diese aus und schwimmen eine Zeitlang im Meer umher, bis sie sich festsetzen. Sie bestehen alsdann aus einer einfachen sogen. Gastrula und erhalten ihre Tentakeln um die Mundöffnung erst nach und nach.

Neben der eben geschilderten geschlechtlichen Fortpflanzung findet sich in hohem Grad entwickelt auch die ungeschlechtliche durch Sprossung und Teilung vor. Knospen (K) können am ganzen Umfang des K. auftreten, sowohl an der Seite als von der Anheftungsstelle, wie endlich vom Mundrand her; bleiben nun die neugebildeten Individuen mit den alten verbunden, so entstehen die Polypenstöcke. In ihnen sind die Einzeltiere in eine gemeinschaftliche Masse eingebettet und kommunizieren alle miteinander, so daß die von jedem von ihnen erworbenen Nahrungssäfte der Gesamtheit zu gute kommen. In einem solchen Tierstaat herrscht also bei völliger Gleichwertigkeit der Individuen der vollendetste Kommunismus.

Eine wichtige Rolle bei dem Aufbau der Polypenstöcke spielen die Skelettbildungen. Diese entstammen meist dem Ektoderm und treten bei einer Unterklasse der K. in Gestalt von einzelnen nabelförmigen Kalkkörperchen auf. Indem sie aber unter sich verwachsen, geben sie zu den oft steinharten Kalkskeletten Anlaß, aus denen manche sogen. Korallen (s. d.) bestehen. Ferner können auch Teile des Körpers verhörnen, so daß also auch Hornskelette, entweder mit oder ohne Kalk, existieren. Endlich versteinert durch Kalkablagerung in einem Polypenstock oft die ganze Masse, welche die Einzeltiere untereinander verbindet (das sogen. Sönenchym), so daß also nur diese selbst noch weich und beweglich bleiben und sich nach Belieben über das gemeinsame Skelett hervorstrecken oder in dasselbe zurückziehen können. So entsteht bereits eine Mannigfaltigkeit von Formen der Polypenstöcke, die noch dadurch vermehrt wird, daß die Sprossung und unvollkommene Teilung die einzelnen Individuen in verschieden hohem Grad miteinander in Verbindung beläßt.

Die K. sind sämtlich Meeresbewohner und sind im allgemeinen auf die wärmern Zonen angewiesen, während allerdings einige Arten sogar im hohen Norden vorkommen. In bedeutenden Tiefen leben nicht wenige, indessen sind weitaus die meisten in der Nähe der Küsten zu finden; namentlich gilt dies von denjenigen Formen, welche die Korallenriffe (s. d.) erzeugen. Alle K. sind fleischfressende Tiere; zur Beute fallen ihnen hauptsächlich kleine Krebse, Larven verschiedener Tiere zc., aber auch Fische. Man teilt die lebenden K. nach der Zahl ihrer Tentakeln in die achtarmigen Octactinia und die vielarmigen Polyactinia ein. Zu den erstern gehören die sogen. Seefedern (Pennatulidae), die nachts ein schönes Licht ausstrahlen (s. Abbildung auf Tafel »Korallen«), ferner die vielgestaltigen sogen. Horn- oder Rindenkorallen (Gorgonidae), von denen die zu Schmucksachen verwendete weiße Koralle (Isis) und die Edelkoralle (s. d.) die bekanntesten sind,

und endlich die Orgellkorallen (Tubiporidae, s. Tafel »Korallen«). Die Polyactinia, deren Tentakeln an Zahl entweder sechs oder ein Vielfaches von sechs betragen, sind teils ganz weich wie die Seeanemonen oder Aktinien (s. d.), teils mit horniger Achse versehen (Antipatharia), teils verkalbt und dann an der Korallenbildung beteiligt (s. Korallen). — Unter den versteinerten K. gehören die jüngern Formen aus dem Jura und der Trias den Polyaktinien an, dagegen bilden die ältern aus der Grauwacke und andern paläozoischen Schichten eine besondere Klasse, die Tetracorallia, mit ein oder mehrere Male vier Tentakeln. Diese ist zwar schon lange ausgestorben, indessen machen auch die heutigen K. in ihrer Entwicklung ein Stadium mit nur vier Tentakeln durch und erinnern in dieser Weise an ihren Ursprung. Eine besonders merkwürdige Form ist die früher zu den Brachiopoden gerechnete, mit einem Deckel versehene Calceola sandalina (s. Tafel »Devonische Formation«). Vgl. Milne-Edwards und Haime, Recherches sur les polypiers (Par. 1848—52); Lacaze Duthiers, Mémoire sur les Antipathaires (daf. 1864—65); Kölliker, Die Pennatulide Umbrella zc. (Frankf. 1872); Panceri, Gli organi luminosi e la luce delle Pennatule (Neapel 1871); Hollard, Monographie du genre Actinia (Par. 1851); Gosse, British Sea Anemones (Lond. 1860); Hertwig, Die Aktinien (Jena 1879); Andres, Le Attinie del golfo di Napoli (Leipz. 1884).

Koramieren, s. Coram.

Koran (Khoran, mit dem Artikel: AlKoran, die »Recitation« oder »Vorlesung« der göttlichen Offenbarung), das in arabischer Sprache verfaßte, von Mohammeds Schwiegervater und Nachfolger Abu Bekr aus mündlicher Überlieferung der Gläubigen und zufälligen Aufzeichnungen gesammelte und vom Kalifen Othman in offizieller Redaktion herausgegebene Religionsbuch der Mohammedaner, welches die Offenbarungen Mohammeds enthält. Der K. schreibt sich selbst unmittelbaren göttlichen Ursprung zu, und die mohammedanische Tradition erzählt, daß derselbe von Urbeginn an in der Urschrift im siebenten Himmel vorhanden gewesen, von der gesegneten leilat al kadr (»Nacht des Ratschlusses«) im Monat Ramasan an aber durch den Erzengel Gabriel dem Mohammed stückweise mitgeteilt worden sei. Der K. in seiner gegenwärtigen Gestalt enthält 114 Suren oder Kapitel von sehr ungleichem Umfang und mit oft schwerverständlichen, zuweilen von einem in dem Kapitel zufällig vorkommenden Wort herrührenden Überschriften, z. B. »Das Eisen«, »Die Schlachordnung«, »Der Sieg« zc. Er enthält keine systematisch geordnete Glaubens- oder Sittenlehre; nicht einmal innerhalb der einzelnen Suren besteht ein geordneter Zusammenhang, da bei der Sammlung zufällige Außerlichkeiten oft genug die Zusammenwerfung verschiedenartiger Bestandteile in den Rahmen einer Sure veranlaßten. Sprache und Darstellung sind mitunter Ausdruck einer glühenden und ergreifenden Begeisterung, oft aber auch ermüdend durch prosaischen Ton und endlose Wiederholungen. Der Inhalt des Korans (das Nähere über denselben s. Mohammedanische Religion) umfaßt übrigens nicht bloß Glaubens- und Sittenlehren, sondern auch Vorschriften des Zivil- und des Strafrechts, der Gesundheitspolizei und selbst der Politik — alles in oft schnell miteinander abwechselnden Formen der immer Gott in den Mund gelegten Erzählung, Belehrung, Verordnung, Ermahnung, Drohung und Verheißung. Vielfach benutzt sind vom Verfasser des Korans die

Überlieferungen der jüdischen und christlichen Religion, zuweilen auch die ältere arabische Sage. Die Auslegung des Korans bildet einen Hauptzweig der arabischen Litteratur. Das Lesen des Korans gilt den Mohammedanern für ein heilschaffendes Werk, und es dienen die einzelnen Koranstücke zugleich als Gebete, im Gebrauch des Aberglaubens auch als Talismane. Der Text des Korans erschien vollständig gedruckt, nachdem eine im Anfang des 16. Jahrh. von Paganini in Venedig hergestellte Ausgabe auf päpstlichen Befehl verbrannt war, zuerst besorgt von Hindelmann (Hamb. 1694), dann mit lateinischer Übersetzung und andern Beigaben von Marracci (Padua 1698), später Petersburg 1787, Kasan 1803 und öfter. Die im Abendland verbreitetste Ausgabe ist der Flügelsche Stereotypdruck (seit 1834 in mehreren Auflagen); im Orient gilt Vervielfältigung des Korans durch den Druck meist für unzulässig, doch ist er besonders in Indien neuerdings häufig lithographiert worden. Die älteste Übersetzung wurde im 12. Jahrh. vom Abt Peter von Clugny angefertigt (hrsg. v. Bibliander, Bas. 1543); von neuern sind zu nennen die französische von Razimirski (neue Ausg., Par. 1884), die englischen von Sale (neue Ausg., mit Kommentar von Wherry, Lond. 1881—86, 4 Bde.), Rodwell (bas. 1861, 2. Ausg. 1878), Palmer (Oxf. 1880), die deutschen von Wahl (Halle 1828) u. Ullmann (8. Aufl., Bielef. 1881); dazu die Konfordanz Noojoom ool Poorqan (Kass. 1811) und die neuern von Flügel (Stereotypausgaben, zuerst Leipz. 1842) und Razem-Bel (Petersb. 1859); Auszüge mit englischer Übersetzung von Lane (Lond. 1844, 2. Ausg. 1879) und Muir (bas. 1880). Eine den größten Teil des Textes umfassende deutsche Übersetzung hat sich in Fr. Rüderts Nachlaß gefunden und wird demnächst zum Druck gelangen. Wörterbücher gaben Willmet (Rotterd. 1784), Pentrice (Lond. 1873) und Dieterici (Arabisch-deutsches Handwörterbuch zum K. und Tier und Mensch, Leipz. 1881). Vgl. Weil, Historisch-kritische Einleitung in den K. (Bielef. 1844); Röbcke, Geschichte des Korans (Götting. 1860); Garcin de Tassy, L'islamisme d'après le Coran (Par. 1874); Lane Poole, Le K., sa poésie et ses lois (bas. 1883); Röbcke, The K., in der »Encyclopaedia Britannica«, 9. Ausg., Bd. 16.

Korana, Volksstamm der Pottentoten (s. d.).

Korassan, Land, s. Chorasjan.

Korax, Sizilier, welcher nach dem Tode des Hieron und wahrscheinlich nach Vertreibung des Thrasylbulos aus Syrakus (466 v. Chr.) bloß durch die Macht seiner Rede eine Zeitlang an der Spitze dieser Republik stand, dann aber eine Schule der Verebtheit eröffnete und daher, neben seinem Schüler Tisias, gewöhnlich als der Erfinder der rhetorischen Kunst in ihrer Anwendung auf das öffentliche Leben bei den Griechen genannt wird; er hat auch zuerst die Regeln der Kunst schriftlich aufgezeichnet.

Korajan, Art Panzerhemd, s. Rüstung.

Korajzen, s. Kürassiere.

Korb, das zum Schutz der Hand dienende halbkugelige oder gitterförmige Stachelblatt an Säbeln, Schwertern etc.; s. Schwert.

Korbach, Stadt im Fürstentum Waldeck, Hauptort des Eisenberger Kreises, an der Itter, hat 2 evang. Kirchen (darunter die Nikolaiskirche mit dem Denkmal des Fürsten Georg Friedrich), ein Gymnasium, ein Amtsgericht, eine Maschinenfabrik, Pechsiederei, Bierbrauerei, Kalkbrennerei und (1885) 2539 meist evang. Einwohner. Vgl. Genthe, Geschichte der Stadt K. (Korb. 1879).

Korban (hebr., »Gabe«), bei den Israeliten s. v. w. Opfer (s. d.), später das Wort der Weihe an den Tempel (Matth. 15, 5); bei den Mohammedanern dasjenige Opfer, welches bei Wallfahrten nach Mekka gebracht werden mußte; in der ältesten christlichen Kirche der Kasten, worin die in Geldbeiträgen bestehenden Oblationen gelegt wurden.

Korbblütler, s. v. w. Kompositen.

Korbbogen, s. Bogen, S. 125.

Körbelrube, s. Chaerophyllum.

Korbflechterei, s. Geflechte und Korbwaren.

Korb geben, s. v. w. einen Freier abweisen, von der früher üblichen Sitte der Mädchen, ihre verneinende Antwort in Form eines Korbes zu erteilen. Die Redensart ist wahrscheinlich von der Rücksendung des Corbeille (s. d.) entstanden.

Korblinie, s. Oval.

Korbwaren, Geflechte aus Ruten, Zweigen, gespaltenem Holz und Spanischem Rohr, Bambus, Esparto, Schilf, Palmenblattrippen etc. Das gewöhnlichste Material zu K. sind Weidenzweige, die geschält oder ungeschält verarbeitet werden. Will man sie schälen, so zieht man sie im frischen Zustand durch eine elastische hölzerne oder eiserne Zange (Klemme) und löst die geplante Rinde mit den Händen ab. Nach dem Schälen werden die Ruten an der Luft und Sonne möglichst schnell getrocknet. Zu ganz feinen Arbeiten spaltet man die Ruten in 3 oder 4 Schienen. Dies geschieht mit dem Reißer, einem etwas kegelförmig gedrehten Stück von hartem Holz, welches von der Mitte bis an das obere dünne Ende so ausgeschnitten ist, daß es 3 oder 4 keilförmige, wie Strahlen von einem Mittelpunkt auslaufende Schneiden bildet. Die Rute wird am dicken Ende mit dem Schnitzer eingeschnitten, der Reißer so auf die Rute gesetzt, daß seine Keile in die Schnitte eintreten, und bis an das andre Ende fortgeschoben. Zur Verwandlung der dreiseitigen Spaltstücke in glatte Schienen zieht man sie wiederholt durch den Korbmacherhobel und dann durch den Schmalzer, um die Seitenkanten zu beschneiden und alle Schienen gleich breit zu machen. Das Spanische Rohr wird in derselben Weise zugerichtet. Beim Flechten selbst fertigt man zuerst den Boden des Korbes und dann die Seitenwände. Dies geschieht auf einem einfachen Gestell, der Maschine, auf welcher der Boden befestigt wird. Edige Körbe werden über hölzernen Formen geflochten. Sehr ausgebreitet ist auch die Fabrikation der Spankörbe aus bandartigem, gespaltenem Fichtenholz und der Kalkkörbe aus berindelem Fichtenholz und Weidenruten. Die feinem K. werden gebleicht, ladiert, gefärbt, bronziert, auch wohl vergolbet. Die Korbflechterei umfaßt die Darstellung von allerlei Körben, Möbeln, Wagen, Kronleuchtern, Bilderrahmen und zahlreichen Galanteriewaren. Berlin, Hamburg, Leipzig, Dresden, die Rhön, Bamberg und Schmalkalden liefern besonders feinere K., während der Hauptsitz der für den Export arbeitenden Korbwarenindustrie im Gebiet des oberrheinischen Main, im Koburgischen, bei Lichtenfels und am Fichtelgebirge sich befindet. Im Erzgebirge (Lauter bei Schwarzenberg) werden besonders Spankörbe hergestellt. Auch Frankreich liefert vortreffliche K. Die höchste Entwidlung zeigt dieser Industriezweig aber in Japan, wo man besonders Bambus und Spanisches Rohr, ersteres mehr für den Export, letzteres in unübertrefflicher Zartheit für den eignen Bedarf, verarbeitet. Die japanischen Bambuskörbchen, welche auch bei uns großen Absatz finden, zeichnen sich ebenso durch erstaunliche Billigkeit wie durch gefällige Man-

nigfaltigkeit des Flechtwerks und eine gewisse Zierlichkeit der Arbeit aus, während die Dauerhaftigkeit nur an den bessern Artikeln aus Spanischem Rohr zu rühmen ist. Vgl. Brodmann, Handbuch für Korb- und Strohflechter (2. Aufl., Weim. 1882); Alf, Vorrägen für Korbflechter (das. 1886); Andés, Handbuch für Korbflechter (Wien 1887).

Korbwerk, im Wasserbau ein aus kleinen, halbkugelförmig gebildeten Körben, deren offener Teil sich an das Ufer schließt, hergestellter Uferbau.

Kord, eine Art Manchester (s. d.).

Kordax, der Tanz des Chors in der altgriech. Komödie, der übrigens auch von Schauspielern auf der Bühne getanzte wurde; war von ausgelassenem, oberscönem Charakter.

Korden (franz. cordes), Schnüre an den Webstühlen zu gemusterten Stoffen, mittels welcher die Kettenfäden aufwärts gezogen werden; dann auch (Kordeln) schmale Befestigung auf Kleidern, von Seide in allen Mustern, Farben und Breiten, in den Bandfabriken und von Posamentieren verfertigt; die zu Spitzen zusammengelöppelten K. heißen Kordelspitzen.

Kordiaceen, dikotyle, vorzugsweise den Tropen angehörige Familie aus der Ordnung der Tubifloren, nach Bentham und Hooker eine Untergruppe der Borragineen bildend, Holzpflanzen mit typischen Borragineenblüten, aber mit ungeteiltem Ovar, terminalem, doppelt zweispaltigem Griffel und längsgesfalteten Kotsyledonen. Vgl. Bentham und Hooker, Genera plantarum, Bb. 2. — Eine Art der Gattung *Cordia* K. Br. kommt fossil in Tertiärschichten vor.

Kordial (lat.), herzlich, vertraut, vertraulich; als Substantiv (das K.) ein magenstärkender Schnaps oder Likör; Kordialität, Herzlichkeit, Vertraulichkeit.

Kordieren (franz. corder, cordonner), Gold- und Silberdraht, welcher zu Schmuckwaren, Filigran etc. bestimmt ist, mit feinen, feichten Schraubengängen versehen, um ihm das Ansehen einer aus feinen Fäden zusammengedrehten Schnur zu geben. Man benutzt hierzu die Kordiermaschine, bei welcher der Draht durch eine schnell rotierende Spindel geleitet wird, die eine kleine Schraubenkluppe oder ein feines Schneideisen in sich trägt.

Kordilleren (span. Cordilleras, spr. »bills«, »Bergketten«), Beinamen verschiedener Gebirge in Südamerika, wird dann aber auch als Gesamtname auf das ungeheure Gebirgssystem angewendet, welches den ganzen Erdteil Amerika von dem Feuerland-Archipel bis zur Beringstraße im N. in geringer Entfernung vom Stillen Ozean in einer Längenerstreckung von mehr als 15,000 km durchzieht. Wenn auch die Kontinuität dieser gewaltigen Gebirgs-erhebung, wie neuere Forschungen nachgewiesen haben, an mehreren Stellen in Mittelamerika, wie auf den Landengen von Panama, Nicaragua und Tehuantepec, Unterbrechungen erleidet (vgl. Amerika, Bodengestaltung), so stellt sich diese Massenerhebung doch in dem großen Rahmen der Droplastik der Neuen Welt, in ihrer Einwirkung auf die Hydrographie, das Klima, die Tier-, Pflanzen- und Menschenwelt des Kontinents immerhin als ein einziger mächtiger Gebirgswall dar, der den Erdteil vom Stillen Ozean scheidet, ihn mit seinem Verkehr wesentlich auf das Atlantische Meer hinweist, und für den die Bezeichnung »K.« als Gesamtname sich am meisten empfiehlt. Durch jene Unterbrechungen aber, welche diese K. durch tiefe Einsenkungen erleiden, scheidet sich das ganze System in eine Anzahl Unterabteilungen, deren wir namentlich vier anzunehmen haben: 1) die südamerikanischen Cor-

dilleras de los Andes oder die Andes schlechthin, vom Feuerland bis zur Senke auf dem Isthmus reichend; 2) die mittelamerikanischen K., von hier bis zur Einsenkung von Tehuantepec sich erstreckend; 3) das Hochland von Mexiko, welches wiederum durch eine Einsenkung zwischen dem Gila-plateau und dem Rio Grande nur schwach geschieden ist von 4) den nordamerikanischen K., welche bis zum Arktischen Meere reichen. Diese einzelnen, in mancher Beziehung selbständigen Glieder des großen Hauptgebirgssystems der K. unterscheiden sich in ihrem Gesamtcharakter in der Weise, daß in Mittelamerika niedrige Tafelländer mit nur zerstreut aufgesetzten Vulkanischen ohne bedeutendere Gesamterhebung überwiegen, daß in Mexiko gewaltige Hochebenenbildungen zwischen minder bedeutenden Randgebirgen vorherrschen, während im eigentlichen Nordamerika wie in Südamerika der Typus des Gebirges bezeichnet ist durch die Einschließung großer Hochebenen zwischen hohen Kettengebirgen. Diese wie jene erreichen in Südamerika, in Bolivien, Kolumbien und Peru ihre höchste Erhebung; in Nordamerika dagegen ist die Breitenausdehnung der Hochebenen und die Zahl und reiche Gliederung ihrer Gebirge eine um so größere. S. die »Fluß- und Gebirgskarten von Nord- und Südamerika«.

1) Das Andesystem (oder die südamerikanischen K.) läßt zunächst seinem Bau nach drei Hauptabteilungen erkennen: die einkettigen Südan- des, die doppeltkettigen Mittelandes, mit plateauartigen Hochthälern und Gebirgsknoten und meerabgeschlossenen, salzigen Hochseen, und die ohne wieder vereinigende Knoten divergierenden Nordandes mit Tieftälern. Gewöhnlicher werden sie jedoch nach den Ländern abgeteilt, welche sie durchziehen, und so unterscheidet man die K. Patagoniens und Chiles (die erste Abteilung), die von Bolivien, Peru und Quito (die zweite) und die von Kolumbien (die dritte Abteilung). In den Gebirgen des Feuerland-Archipels beginnend, erheben sich die dicht an die Küste des Ozeans herantretenden K. von Patagonien, mit einer Kammhöhe von höchstens 1000 m, deren höchste Gipfel der Vulkan Minchinmabiva (2438 m) und der gleichfalls vulkanische Nevado de Corcovado (2289 m) zu sein scheinen. Die der von Fjorden zerrissenen Küste vorgelagerten Inseln sind als die Trümmer einer westlichen, niedrigeren Gebirgskette zu betrachten. Vom 42.—25.° südl. Br. zieht sich die schmale Kette der K. von Chile, mit einer mittlern Kammhöhe von 3—4000 m und bedeutenden, nordwärts an Höhe rasch zunehmenden Hochgipfeln (darunter der 6834 m hohe Aconcagua). Der Ostabfall geschieht stufenartig durch vorgelagerte Berglandschaften oder (im N.) durch Hochebenen; im W. fällt das Gebirge steil zum Stillen Ozean ab (vgl. Chile). Etwa am Wendekreis des Steinbocks beginnen die K. von Bolivien und Peru, indem sich aus einem mächtigen Plateau, in das sich die K. von Chile an ihrem nördlichen Ende ausbreiten, zwei gewaltige Gebirgsketten erheben, mit weiten Verzweigungen gegen O., an deren Fuß ein Saum von Sümpfen und Urwäldungen sich hinzieht, während der Küstenrand dürr und sandig ist. Von den beiden Hauptketten streicht die westliche (peruanische), die Küstenkordillere, auch speziell als Andes bezeichnet, mit einer mittlern Kammhöhe von gegen 4700 m längs des Ufers des Ozeans, zu dem sie jäh abfällt, mit zahlreichen kegelförmigen Vulkan- gipfeln (darunter der 6415 m hohe Sahama, der höchste thätige Vulkan der Erde) bis weit in die

Region des ewigen Schnees sich erhebend, während die östliche Kette, die Cordillera Real oder Königs-kordillere, zackige Kämme mit einer Menge spitziger und zerrissener Pizs zeigt, die ebenfalls, wie der Illimani (6400 m) und der Sorata (6544 m), in die Region des ewigen Schnees hineinragen. Zwischen beiden Kordillerenketten liegt das große Hochplateau von Bolivia (s. d.) in 3800—4000 m Mittelhöhe, ein, mit Ausnahme des östlichen Teils, abflußloses Hochbecken, in dessen Innerm sich die Gewässer in dem Titicaca- und Aullagasssee (s. d.) sowie in Salz-sümpfen sammeln. Im D. schließt sich an die Cordillera Real das von ostwestlich streichenden Abzweigungen der Andes gebildete bolivianische Gebirgs-land an. Vom Titicacasee an nehmen die beiden Hauptketten und die zwischen ihnen liegenden, durch Querjochs voneinander getrennten Hochebenen eine nordwestliche Richtung an. Die westliche Kette behält ihre Geschlossenheit bei, während die östliche von einer Reihe von Quertälern des Marañon und seiner Zuflüsse durchbrochen wird. An dem Gebirgs-knoten von Loja wendet sich das System wieder in die ursprüngliche Meridianrichtung; es beginnt die 2600—2800 m hohe, kaum 35 km breite Hochebene von Ecuador, welche durch Querjochs in drei Abteilungen geteilt ist und auf den umrandenden Ketten im N. von der gewaltigen Doppelreihe der Vulkane von Ecuador beherrscht wird, unter denen auf der Ostkette der Cotopaxi (5943 m) und Antisana (5746 m) die bedeutendsten sind, während sich auf der Westkette der Jliniza und der 6310 m hohe Chimborazo erheben. Am Gebirgsknoten von Pasto beginnen die K. von Kolumbien, welche in drei Ketten zerfallen, die nicht mehr hoch gelegene Plateaus umschließen, sondern durch tief eingeschnittene Flußthäler geschle-den sind und das Quellgebiet des Magdalenaflusses umfassen. Die östliche Kette ist die Kordillere von Cundinamarca, die sich über die noch einmal bis 4580 m aufragende Sierra Nevada von Merida bis zu den Küstengebirgen von Venezuela hinzieht. Die mittlere Kette (mit dem Piz von Tolima, 5584 m) ist die höchste und erreicht unter 5° nördl. Br. die Grenze des ewigen Schnees; die westliche Kette, die Kordillere von Choco, deren mittlere Höhe nicht über 1500 m beträgt, bildet den Übergang zu den Gebir-gen von Mittelamerika. Ein Zweig dieser Kette ver-läuft bis auf die Landenge von Panama, sinkt aber hier zu einem Hügelzug herab und ist im Quell-gebiet des Atrato durch eine tiefe Schlucht von der eigentlichen Kordillere von Choco getrennt. Man hat deshalb auch wohl diesen Ausläufer der westlichen Kette der K. von Kolumbien als Isthmuskordillere von Darien und Panama den Andes als selbstän-diges Glied des Kordillerensystems von Amerika an die Seite gestellt. Von jener Schlucht, in welcher das Quellgebiet des Atrato mit demjenigen des dem Stillen Ozean zufließenden San Juan in offener Verbindung steht, zieht sich diese Isthmuskordillere mit einer mittlern Kammhöhe von kaum 500—600 m in weitem Bogen bis zu der Senke bei Panama und bedingt durch ihren Verlauf, zuerst nach N., dann nach NW. und endlich nach W., die auffallende Abände-rung der Küstenrichtung des Kontinents.

Das ganze Andesystem bedeckt einen Flächenraum von etwa 1,817,000 qkm (83,000 QM.). Die größte Längenausdehnung dieses Gebirgszugs beträgt mit allen Krümmungen 7300 km, die größte Breite des-selben (an der Wasserscheide zwischen dem Rio Ma-deira und Pilcomayo zwischen 19 und 20° nördl. Br.) 920 km, die geringste bekannte Breite im südlichen

Chile zwischen der Corcovadobai und der patago-nischen Steppe 178 km, die mittlere Breite 500 km und die mittlere Kammhöhe gegen 3000—3500 m. Tiefere Einsattelungen, welche einen leichtern Verkehr zwischen den Ebenen des Ostens und der pazifischen Küste ermöglichen, besitzt das Andesystem nur im äußersten Norden und im S., w. unter 40° südl. Br. noch ein Paß von kaum 800 m von Valdivia allerdings nach den noch fast öden Landschaften Patagoniens hinüberführt. Wenig nördlicher aber besitzen die Pässe bereits Höhen von nahezu 4000 m (Paß von Cumbre, 3221 m), und in den K. von Bolivia und Peru gibt es keinen einzigen Paß von unter 4000 m, während sich solche bis über 4700 m erheben. Trotzdem hat man begonnen, über solche Höhen durch Eisenbahnen Verkehrswege zu eröffnen, die alle andern Gebirgs-bahnen der Welt an Großartigkeit und Kühnheit der Anlage weit hinter sich lassen. Während unsre Bren-nerbahn in 1367 m kulminiert, übersteigt die Arequipa-Bunobahn in Südperu eine Pashöhe von 4580 m, die berühmte Dronabahn weiter im N. sogar eine solche von 4769 m Höhe, also fast der Höhe des Mont-blanc. — Das Charakteristische dieses Gebirgssystems sind die ungeheure Meridianausdehnung bei verhält-nismäßig geringer Breite, die Teilung in Parallel-ketten, welche durch großartige Knoten zusammenge-schürzt werden, um wieder auseinander zu laufen, die Mannigfaltigkeit der eingeschlossenen Hochländer, der steile Abfall nach W., die seltenen und höchst be-schwerlichen Pässe, die engen Schluchten (quebradas) mit ihren bis zur kleinsten Krümmung und Windung aneinander passenden Wänden, die Seil- oder Hänge-brücken, die, über Abgründe gespannt, bei jedem Luft-zug wiegenartig hin- und herschwanke, der Reichtum an edlen Metallen, die Verteilung der zahlreichen Vulkane, die in drei Gruppen getrennt auftreten, welche der Richtungsachse der Kette folgen. Auf die Gruppe von Neugranada und Quito mit 20 meist thätigen Vulkanen folgt nach einem vulkanlosen Zwi-schenraum von 1750 km die Vulkanreihe von Peru und Bolivia mit 15 Vulkanen, nach einer neuen Lücke von 1010 km die Gruppe von Chile mit 33 Vulkanen. Im ganzen kennt man 68 Vulkane, von denen etwa die Hälfte noch thätig ist (vgl. Amerika, geolo-gische Übersicht). Von Gletschern zeigen die Gipfel in den tropischen Gegenden nur geringe Andeutungen (so z. B. am Illimani). Erst unter 35° südl. Br. findet sich am Descabezado von Maule in Chile ein Eisfeld, und von da weiter nach S. werden die Glet-scher, die ganz denen der Alpen gleichen, immer häu-figer; unter 46° 45' erreichen sie bereits das Meer. Den landschaftlichen Charakter der K. schildert Böppig also: »Grausenhafte Einöde, völlige Nachttheit der unermesslichen Felswände, ein riesiger Maßstab, spärliche Vegetation der schluchtenähnlichen Thäler, fortdauernde Zerstörung und Herabrollen der in end-loser Gleichförmigkeit und Rahltheit sich ausdehnenden Bergwände und eine furchtbare Wildnis, welche nirgends durch freundlichere Szenen unterbrochen wird, sind die ersten und auffallendsten Züge in dem ungewöhnlichen Bilde. Die K. erscheinen in der Ferne und Nähe stets als eine ungeteilte Wand, über die nur in seltenen Fällen einzelne Spitzen ragen. Ihre einzelnen Gruppen liegen als unermessliche, aber gleichförmige Massen da, an denen sich ein besonderer Ausdruck der Trägheit und Starrheit bemerklich macht. Aber gerade der Umstand, daß die Natur es zu verachten schien, hier durch Kontraste den Ausdruck des Großartigen hervorzubringen oder zu erhöhen, veranlaßt es, daß die K. einem jeden mehr imponie-

ren als die Alpen. Braune, graue, gelbliche Mittelfarben sind über das Gebirge überall verbreitet, wo nicht der ewige Schnee weisse, horizontal scheinende Ebenen bildet. Grell leuchtet hier und da der hochrote Porphyr von den halb zerstörten Jochen, und die engen, dunkeln Schluchten sind hoch mit feinen Trümmern überschüttet und bieten nur verkümmerte Sträucher oder vereinzelte Pflanzen dar. Die niedrigen Abhänge der K. sind mit der gewöhnlichen tropischen Vegetation bekleidet. In der Region der Pashöhen treten Eichen und Nadelhölzer, von der Wachspalme begleitet und überragt, auf. Auf den nebligen, täglich von Hagel und Schneegeköber heimgesuchten Paramos trinkt der häufige Niederschlag wohlthätig die Bergpflanzen. Die Bäume, meist großblättrige Lorbeerbäume und myrtenblättrige Alpensträucher, sind niedrig, schirmartig ausgebreitet, aber mit immergrünem, frischem Laub an ihren Zweigen geschmückt. Bis 4500 m werden noch mehrere Phanerogamen gefunden, Sarifragen kommen noch im ewigen Schnee auf Felsblöcken vor. Ein Bild des Tierlebens in den hohen Regionen der K. lassen wir einen andern Reisenden entwerfen: »Längst haben wir jegliche Vegetation unter uns gelassen, und nur selten ist uns der belebende Anblick geworden, eine Herde scheuer Vicuñas und der verwandten Lamas, Alpacas oder Guanacos in der Ferne an uns vorüberjagen zu sehen. Hier und da taucht die friedliche Gestalt eines Andeshirsches vor uns auf, während um die Felsenspalten die kaninchenartigen Chinchillas spielen oder der schlankte Atot, der Fuchs der K., umherschleicht, um sich eins der schwachhaften Rebhühner dieser Höhen zum Frühstück zu holen. Irgend ein auf diese Höhen verirrter Aguilar sucht sich seinen Braten unter den Hehen oder Vicuñas. Der weisschnäuzige Gufumari, der Bär der Andes, ist ihm gefolgt, und um das wunderbar großartige Tierleben dieser sonst so pflanzen- und menschenleeren Höhen voll zu machen, umschwärmen neben raubfüchtigen Falken, scheuen Wasservögeln der Andesseen und andern besflügelten Verwandten zahlreiche Pitos, braun gesprenkelte Spechte mit gelbem Bauch, in großen Scharen die Felsen der Hochebenen, wo kaum noch ein Insekt seinen Reigen im Sonnenstrahl tanzt. Über dem Ganzen aber beschreift majestätisch in zierlichen Spiralen seine Kreise der Kondor.«

2) Die mittelamerikanischen K. erstrecken sich von der Senke bei Panama bis zur Landenge von Tehuantepec, wo eine neue Einsenkung von nur 209 m die Grenze gegen das Hochland von Mexiko bildet, in einer Länge von 1500 km bei einer mittlern Breite von 120–125 km und einer mittlern Kammhöhe von kaum 2000 m, über welche die höchsten Gipfel bis gegen 4500 m emporsteigen. Wiewohl das Gebirgssystem durch die Querspalte des San Juanthals an der Grenze von Costarica und Nicaragua (s. Nicaraguasee) in zwei getrennte Glieder geteilt ist, so sind diese doch ihrer Bildung nach als zusammengehörig zu betrachten. Die Richtung der Kammlinie geht vorherrschend von SO. nach NW., nähert sich aber an einigen Stellen, wie in Veragua, San Salvador und Guatemala, der Richtung der Paralleltreife um 10–15 Grad. Im Gebiet von Costarica verlaufen die mittelamerikanischen K. mit beiderseits gleichmäßigem Abfall ziemlich in der Mitte des Landes, weshalb auch die hydrographischen Verhältnisse nach beiden Meeresküsten hin fast die gleichen sind. Weiter im NW. aber, in Nicaragua, San Salvador und Guatemala, treten die Ketten näher an die Südwestküste heran, von der sie sich steil und schroff er-

heben, während ihnen auf der Nordostseite weite, von transversalen Höhenzügen überragte Plateaulandschaften anlagern, welche zu jener auffallenden, tief in das Antillenmeer hineinragenden nordöstlichen Dreiecksbildung von Honduras und Yucatan wesentlich beitragen. An den Küsten gehen diese Plateaus allmählich in Tiefebene und endlich in sumpfige, fieberischere Niederungen über. Die Stufenform, welche Mannigfaltigkeit der Klimate und Produkte bedingt, ist diesem Gebirgssystem in ausgezeichnetem Grad eigen; namentlich erscheint sie in besonderer Mannigfaltigkeit an den südwestlichen Terrassen und Plateaus von San Salvador und Guatemala. Die südamerikanischen K. sind auch diejenigen Mittelamerikas von Pasharten wenig durchschnitten. Einer der wichtigsten Pässe ist derjenige, welcher von der Jonsecabai in 853 m Höhe nach dem Quellgebiet des Rio Ulua in Honduras hinüberführt. Als wichtige Glieder des Gebirgsbaues treten auch in den mittelamerikanischen K. thätige und erloschene Vulkane auf; doch bilden sie nicht, wie in Südamerika, eine Doppelreihe auf den Hauptketten des Gebirges, sondern erheben sich meist am Südwestrand oder an den Borstufen der Kordillere (vgl. Amerika, geologische Übersicht). Als Scheide für Klima, Flora und Fauna steht das mittelamerikanische Gebirgssystem zwischen den südamerikanischen Andes und der Isthmuskordillere von Darien in der Mitte, insofern hier die klimatischen Kontraste weniger schroff sind und auch der Wanderung der Organismen keine so unübersteigliche Schranke entgegensteht wie in jenen, doch aber die Artenverbreitung bei weitem nicht so erleichtert wird, als es in Panama durch die geringe Kammhöhe der Kordillere geschieht.

3) Das mexikanische Gebirgssystem erstreckt sich zwischen 16 und 33° nördl. Br. in einer Länge von 2000 km bei einer mittlern Breite von 630 km (875 km in ca. 25° nördl. Br., aber 237 km zwischen 16–18° nördl. Br.) und einer mittlern Erhebung des Massengebirges von 2200 m, über welche die höchsten Gipfel, der Citlaltépetl oder Pic von Orizaba am Oststrand zu 5450 m, der Popocatepetl zu 5422 m und neben ihm der Iztaccihuatl zu 4785 m, ansteigen. Von der Kordillere Guatemalas ist es durch die schon erwähnte Einsenkung der Landenge von Tehuantepec getrennt, wo der Kettenbau der Kordillere unterbrochen und durch trachytische und basaltische Hügelgruppen ersetzt ist. Die allgemeine Erhebungssache nähert sich hier durchschnittlich um 10–15° mehr der Meridionalrichtung als in Mittelamerika. Was aber dieses Gebirgssystem vor allen übrigen Gebirgen Amerikas, ja der ganzen Erde voraus hat, das sind die ausgedehnten Plateaubildungen und das Zurücktreten hoher Randketten. Statt eines mannigfach gegliederten Kettengebirges, wie in Südamerika, tritt in Mexiko ein hohes und breites, fast ungeteiltes Massengebirge in der Gestalt eines großartigen Hochlandes auf, welches fast den ganzen Raum zwischen dem Mexikanischen Golf und dem Stillen Ozean einnimmt und als der breite, wellenartig gegliederte Rücken des Gebirges selbst anzusehen ist. Zwischen den einzelnen Plateaus erheben sich nur niedrige Landrücken von 160–200 m Höhe, und es sind hier weder die schroff abfallenden Randketten der südamerikanischen Andes noch deren hohe und steile Querjochs zu finden. Es gilt dies namentlich von dem südamerikanischen Hochland, dem Plateau von Anahuac, während meist im N. sich deutlichere Randgebirge einstellen und die Sierra Madre, ein Komplex lose aneinander gereihter Landrücken, das Hochland im Innern durch-

schneidet. Das letztere fällt besonders steil gegen die sumpfige östliche Küstenebene ab, während der Abfall zum Pazifischen Ozean durch mehrere Abstufungen vermittelt ist. Auch die Vulkane sind hier ganz anders geordnet als in den mittel- und südamerikanischen K., insofern sie vorwiegend auf transversalen Spalten in bedeutender Entfernung von den Küsten durchgebrochen sind (so die Vulkanreihe: Citlaltepetl, Popocatepetl, Iorulla, Colima), zum Teil sich inselartig erheben und auf dem breiten Plateaurücken wie fremdartige Bestandteile erscheinen (vgl. Amerika, geologische Übersicht). Hinsichtlich der organischen Schöpfung auf den heißen Niederungen an beiden Meeresküsten bildet das mexikanische Massengebirge wieder eine scharfe Grenze ohne vermittelnde Übergänge. Daher die große Artenverschiedenheit der Flora und Fauna der Küstenebenen am Mexikanischen Golf und am Stillen Ozean. Das Sierra Madre-Plateau (1350 m), zwischen dem Gila und dem Rio Grande, scheidet das Hochland von Mexiko von den Gebirgsmassen des eigentlichen Nordamerika, des Rumpfes dieses Kontinents. Jenes Plateau, wenn auch keine eigentliche Einsenkung wie die von Panama und Tehuantepec in Mittelamerika, bildet trotzdem eine natürliche Scheide, denn nördlich von ihm zieht nun die Kordillere mit unverändert hochgebirgsartigem Charakter durch die ganze Kontinentalhälfte bis über den Polarkreis hinaus. Sie zeigt auch hierin eine größere Analogie mit den südamerikanischen Andes als mit den räumlich näher liegenden mittelamerikanischen und mexikanischen Gebirgsketten, und diese Analogie, die über eine so weite Kluft weg sich erhält, ist einer der Gründe, die am überzeugendsten für den tiefen Zusammenhang der ganzen westlichen Gebirgsmassen sowohl Süd- und Mittel- als Nordamerikas sprechen.

4) Diese nordamerikanischen K. zerfallen in zwei Hauptkettensysteme. Die östlichen Hauptketten, die eigentlichen Rocky Mountains, sind von dem Nordrand des mexikanischen Tafellandes und der Sierra Madre durch die 223 km breite Hochebene des Rio Gila scharf getrennt. Sie beginnen etwa in 34° nördl. Br. und reichen, dieselbe Streichungslinie bewahrend, wahrscheinlich bis in die Nähe der Küste des Nördlichen Eismeers gegen 66° nördl. Br. Das westliche Kettensystem beginnt mit den Bergen der Halbinsel Kalifornien am Kap San Lucas unter 23° nördl. Br. und reicht wahrscheinlich bis zum Ufer des Jukonflusses in 62° nördl. Br. Unter 35° trennt sich von der Hauptkette eine niedrigere Küstenkordillere ab, während jene unter dem Namen Sierra Nevada östlich von dem Längsthal des Sacramento Kalifornien durchzieht und in das Kaskadengebirge übergeht, das dann seine Fortsetzung wieder in den Nordamerikanischen Seealpen findet. Die Küstenkordillere zieht sich parallel zu jenen in den Inseln der fjordreichen Westküste weit nach N. Zwischen diesen östlichen und westlichen Hauptketten breiten sich namentlich im Gebiet der Vereinigten Staaten ausgebreitete Hochebenen aus, welche von beträchtlichen Gebirgs-erhebungen (z. B. den Wahsatchbergen) durchzogen und besonders im S., im Gebiet des Colorado River, von tiefen und engen Thalschluchten (den Cañons) durchschnitten sind. Ein Teil dieser Hochebenen repräsentiert abflußlose Becken, in denen sich die Gewässer in Salzseen (Großer Salzsee, 1280 m hoch) und Salzsumpfen sammeln. Dabei ist der größte Teil jener Hochebenen wegen Mangels an Niederschlägen ödes Land, das im S. zur völligen Wüste wird. Seine größte Breite erreicht das ge-

samte nordamerikanische Kordillerensystem etwa unter dem Parallelkreis des Großen Salzsees von Utah, wo es eine Breite von mehr als 1480 km einnimmt. In Britisch-Nordamerika, wo sich zwischen 54° und 58° nördl. Br. die beiden Hauptketten am meisten nähern, ist das Gebirge noch über 520 km breit, während sich die mittlere Breite desselben auf 700 km belaufen mag. Die mittlere Höhe der Kämme und Gipfel ist noch nicht genau ermittelt. Der bekannte Southpass in den Rocky Mountains senkt sich bis auf 2283 m; in der Sierra Nevada von Kalifornien liegt der von der Pacificbahn benutzte Truckee-pass 2139 m hoch. Die höchsten Gipfel der Rocky Mountains sind der Mount Hooker (4900 m) und Mount Brown auf britischem Boden und der Blanca Peak (4411 m) im Unionsgebiet. Überragt werden diese Gipfel des Felsengebirges aber noch durch den Eliasberg auf der Grenze Alaskas, mit 4563 m. Dem Eliasberg schließen sich auf der westlichen Hauptkette an der Mount Fairweather in Alaska (4483 m) und der Mount Whitney am Süden der Sierra Nevada (4404 m), einer der höchsten Berge im Gebiet der Vereinigten Staaten. Der Eliasberg sowohl als der Mount Fairweather sind vulkanischen Ursprungs und gehören der Vulkanreihe der pazifischen Küste Nordamerikas an (vgl. Amerika, geologische Übersicht). Der Abfall der nordamerikanischen K. erfolgt nach den Küsten des Stillen Ozeans wie in Südamerika schroff und steil, allmählicher dagegen nach D. hin, wo sich weite Hochebenen dem östlichen Fuß des Felsengebirges anlagern; so namentlich im S. die Plateaus von Texas und der Llano Estacado, ein wüstes Sandsteinplateau von 970 bis 1450 m Höhe und etwa 70,000 qkm Grundfläche, welches dann mit einem schroffen, bastionartigen Absturz gegen die um 500—800 m tiefer liegenden Ebenen des Mississippibeckens abfällt.

Kordofan (Kordifan), Landschaft im östlichen Afrika, erstreckt sich westlich vom Bahr el Abiad (Weißer Fluß), zwischen 12—16° nördl. Br. und 29° 39'—32° 30' östl. L. v. Gr. und ist gegen N., W. und D. durch unbewohnte Steppen, im S. durch die politisch zu K. gerechnete Landschaft Tafale begrenzt, mit der es 108,000 qkm (1960 QM.) mißt. K. bildete lange Zeit einen Teil des Königreichs Senaar, wurde dann von den Fürsten von Dar Fur erobert und 1820 durch die ägyptische Armee im Namen Mehemmed Ali in Besitz genommen. Seitdem gehörte das Land Ägypten, bis es demselben 1883 durch den Mahdi entzogen wurde. K. ist eine gewellte Steppe, deren Erhebung zwischen 410 und 680 m Meereshöhe schwankt, und aus welcher sich einzelne Hügelreihen mit über 800 m hohen Gipfeln erheben. Eigentliche Flüsse hat das Land gar nicht, nur periodisch mit Wasser gefüllte Wadis. Es gibt nur zwei Jahreszeiten, eine nasse und eine trockne. In der letztern liegt K. ganz dürr, in der Regenzeit dagegen bedeckt es sich mit einer üppigen Grasvegetation. Man baut meist Dachs (Pennisetum), zieht viel Hornvieh, dagegen ist die Pferde- und Zucht wenig ausgebildet. Die gegenwärtige Bevölkerung ist sehr gemischt, und es ist auch nicht wahrscheinlich, daß das Land früher jemals von Einem Volk bewohnt wurde. Die Sprache ist, wie in Dar Fur, neben dem Arabischen das Kondschara. Gegenwärtig gibt es noch drei Stämme, welche in K. einheitliche Geltung haben und auch noch politisch anerkannt werden. Den ersten dieser Stämme bilden die Kadejat, den zweiten die Musabat (Muserbat), die noch in El Obeid wohnen und ihr Oberhaupt Sultan nennen; der dritte Stamm sind die eigent-

lichen Kondschara. Ganz verschieden von diesen sind die Takale im S.D., welche sich Brüder der Fundsch nennen, ferner die Dschalin und Danagele, welche sich arabischer Abstammung rühmen und vornehmlich den Handel betreiben. An den Ostgrenzen wohnen die Kababisch, im S.D. die Baqara. Die Gesamtbevölkerung wird auf 280,000 Seelen geschätzt, davon drei Viertel Sklaven. Der Handel mit Kairo nimmt seinen Weg direkt über Dongola. Die Gegenstände desselben werden außer den Luxusbedürfnissen namentlich aus Dar Fur bezogen. Straußenfedern, Elfenbein, Tamarinde, Ochsenhäute, vorzügliches Gummi, Gold sind die Haupthandelsartikel. Eingeführt werden Weizen, Zucker von Indien, Arrak und Seife (letztere nur von den Vornehmen gebraucht) aus Syrien, Tabak aus Kairo, Salz aus Chartum. Die bedeutendsten Städte sind El Obeld (ca. 30,000 Einw.) u. Bara. K. ist in neuerer und neuester Zeit häufig von Reisenden durchforscht und beschrieben worden, so namentlich von Rüppell 1824—25, Ruffegger 1837, Holroyd und Partyns 1837 und 1849, Kotschy 1839, Kallme 1838—39, Brehm 1848, Lauture 1850, Rung 1857—58, Munzinger 1861—62, Marno 1875, Prout und Colston 1875—76, Pfund 1876—78, Massari 1880. S. Karte »Ägypten«.

Kordon (franz. cordon, spr. »dóng. »Schnur«), das breite Band höchster Ordensklassen (vgl. Cordonblen); im Kriegswesen: eine Reihe unter sich in Verbindung stehender Militärposten oder eine Postenkette zur Grenzbewachung, zur Absperrung von Ortschaften und größern Gebietsteilen bei Seuchen u. Solche systematische Absperrungen sind alt; die chinesische Mauer, die römischen Grenzwälle mit ihren Warten und Kastellen (s. d.) gehören hierher. In neuerer Zeit ist das Kordonsystem hauptsächlich im vorigen Jahrhundert von den Österreichern an der türkischen Grenze (s. Tschardaken), in den schlesischen Kriegen, besonders von Lacy im bayrischen Erbfolgekrieg und später in den Revolutionskriegen zur Anwendung gekommen, erwies sich aber schon hier gegen offensive Kriegsführung mit großen Massen als unhaltbar; aus diesem Grund ist es heute unmöglich, nur wilden Völkerschaften gegenüber noch am Platz. — Im Befestigungswesen ist K. (Kordonstein) der auf Eskarpenmauern überragende Stein zur Ableitung des Traufwassers. K. auch s. v. w. Schnurbäumchen, Guirlandenbaum; s. Obstgarten.

Kordonist (v. franz. cordon), in Bayern früher s. v. w. Gendarm.

Kordonsystem, s. Kordon.

Korduan (Cordovan), Luxusleder aus Ziegen- und Vackell, steht dem Saffian und Maroquin sehr nahe und unterscheidet sich von denselben wesentlich nur dadurch, daß es zwar auch gefärbt, aber nicht gebläut, sondern nur gekrispelt wird. Die stärksten Sorten dienen zu feinem Schuhmacherarbeiten, die dünnern zu Buchbinder- und Galanteriearbeiten. Der Name stammt von Cordova in Spanien, wo es von den Mauren zuerst angefertigt sein soll.

Korduene (Gordyaa), im Altertum Gebirgslandschaft des medischen Volkes der Korduener (Kurden) in Armenien, zwischen dem Tigris und dem See Thospitis (Vansee), war seit Tigranes II. eine Grenzprovinz östlich des armenischen als des parthischen Reichs, doch stets unter einheimischen Stammesfürsten, die zuweilen den Königstitel annahmen.

Korea (chines. Tschau-sian), Königreich an der Küste Ostasiens, zwischen 34° 17'—43° 2' nördl. Br. und 124° 30'—130° 35' östl. L. v. Gr., umfaßt die Halbinsel, welche im D. vom Japanischen, im W.

vom Gelben Meer begrenzt und durch die Straße von K. von der japanischen Insel Kjusiu getrennt wird, während die Nordost- und Nordgrenze gegen das chinesische Reich und das russische Sibirien die Flüsse Drikang (Jalukiang) und Tumanlang bilden (s. Karte »China und Japan«). Das Areal Koreas wird zu 218,192 qkm (3962 QM.) berechnet. Die Süd- und Westküste werden von zahlreichen Inseln besäumt und von einer großen Anzahl meist noch sehr wenig bekannter Baien und Häfen zer schnitten, unter denen die Koreabai im N. die bedeutendste ist. Dagegen ist die Ostküste fast ganz insel frei, sie hat auch sehr wenige Einschnitte (Broughtonbai, Unkosyngbai). Unter den Inseln ist die an der Südwestspitze gelegene Insel Quelpart (Tschedschu) die bedeutendste, nächst dem Namhwa und Kotschi, im Meerbusen von K. der K.-Archipel. Port Hamilton (s. d.) in der Ranchowgruppe an der Südküste wurde 1883 von England als Flottenstation in Besitz genommen, 1886 aber wieder geräumt. Die Halbinsel K. wird in ihrer ganzen Länge von einem Gebirgskamm durchzogen, der sich in mäßiger Entfernung von der Ostküste hält und seinen Kulminationspunkt unter 38° 10' nördl. Br. erreicht, da, wo der bedeutendste Fluß des Landes, der Han, entspringt, der, an der Hauptstadt Söul vorüberfließend, in mehreren Armen ins Gelbe Meer fällt; er ist von seiner Mündung eine kurze Strecke aufwärts schiffbar. Der Kiöngsando, der westlich von Fusan in die Broughtonstraße fällt, führt die Produkte des Innern diesem Hafen zu. Auch der Drilang und der Tumanlang sind große, der Taidonjang und Tangjinjang wenigstens nicht unbedeutende Flüsse. Im Winter tragen die nördlichen Flüsse mit Einschluß des Han eine starke Eisbede, selbst das Meer bedeckt sich auf 6—7 km von der Küste mit Eis; denn ungeachtet der Lage Koreas, welche der von Süditalien entspricht, ist das Klima, namentlich in den bergigen Teilen, rau und kalt (bis —30° C.), dagegen ist im S. der Sommer stets heiß und trocken. Die Tierwelt schließt Tiger, Luchse, Bären, Hirsche, Rehe und Wildschweine ein, im S. kommen auch Affen vor. Pferde- und Rindviehzucht werden eifrig betrieben; die Pferde sind klein, aber ausdauernd und schnell; Schafe wurden bisher aus China eingeführt. Die Wälder enthalten Eichen, Fichten, Eschen, Magnolien, im Gebirge den Lackbaum (Rhus vernix); man zieht viele Frucht bäume, den Maulbeerbaum zur Seidenzucht; sehr wertvoll ist der Ginseng (Panax quinquefolium). Man erntet Weizen, Reis, Baumwolle, Hanf, Tabak u. a. Der größere Teil des Bodens ist sehr fruchtbar. Auch der Mineralreichtum ist, wie aus dem Bericht einer vor kurzem von der Regierung mit der Untersuchung dieser Angelegenheit beauftragten Kommission hervorgeht, ein sehr großer. Das Graben nach kostbaren Metallen war bisher von der Regierung unter schweren Strafen verboten; sie selbst bearbeitete die Gruben bloß, wenn sie Metall (Gold, Silber, Kupfer) brauchte, jetzt beansprucht sie aber nur 10 Proz. des Gewinns als Abgabe. Eisen und Kohlen sind an verschiedenen Stellen sogar an der Oberfläche gefunden worden. Gegenwärtig werden zum Teil durch Fremde bearbeitet 82 Gold-, 7 Silber-, 17 Kupfer-, 40 Eisen-, 7 Blei-, 9 Kohlengruben und 13 Edelsteinlager. Der Ertrag ist zwar gering, doch schätzt man den Wert der Ausfuhr 1881—84 von Gold auf 1,885,033, von Silber auf 387,769 Yen.

[Bevölkerung.] Die Bewohner von K., deren Zahl nach einem 1883 vorgenommenen Zensus 10,516,337 Seelen (in 1,700,000 Häusern) beträgt, gehören zu

den Mongolen mit mehrsilbigen Sprachen und sind ein Mischvolk der in der Geschichte Hochasiens öfters auftretenden Siempi und der im S. ansässigen Sanchan, welches seine Nationalität und Sprache von den im 2. Jahrh. v. Chr. von N. her eingedrungenen Kaoli erhielt, von denen die ganze Halbinsel unterworfen wurde. Im Außern gleichen die Koreaner mehr den Japanern als den Chinesen, obwohl der mongolische Typus stark ausgeprägt ist (s. Tafel »Asiatische Völker«, Fig. 15). Das ganze Land wird eingeteilt in Privat- u. Krongebiet. Aus den Erträgen des letztern werden die Truppen, der Hofstaat und verschiedene Beamte bezahlt; doch geschieht die Zahlung nicht in Geld, sondern in Erbsen und Reis. Die Religion der höhern Stände ist die Lehre des Konfuzius, das Volk hängt dagegen dem Buddhismus an. 1837 hatten römisch-katholische Missionäre festen Fuß in K. gefaßt; doch mußten sie 1866 den Märtyrertod leiden oder das Land verlassen, und die zum Christentum Bekehrten, deren Zahl 1859 zu 15,200 angegeben wurde, sahen sich großen Bedrückungen ausgesetzt. Die auf russisches Gebiet übergetretenen Koreaner ließen sich in der Mehrzahl griechisch taufen. Die früher bedeutende Industrie in Porzellan und Metall, welche die Japaner von ihnen überkamen, ist gänzlich ausgestorben. Als einheimische Industrieartikel sind jetzt noch erwähnenswert: Seide, Papier, Matten, Fächer, Kämme, Pfeifen, Bürsten, Dachziegel, Tabak u. a. In neuester Zeit sind bei der Hauptstadt Söul eine Glashütte, Porzellanfabrik, Ziegelei, Seidenspinnerei, Tabak- und Zigarrenmanufaktur, Strohgeflecht- und Bündelhölzchenfabrik, Bierbrauerei und große Wasserleitung errichtet worden. In Bezug auf geistige Bildung steht das Volk auf gleicher Stufe mit den Japanern und Chinesen. Die verwandtschaftlichen Beziehungen der koreanischen Sprache wurden von A. Rosny im »Journal asiatique« (1864) erörtert. Er hält sie für entfernt verwandt mit dem Japanischen und den ural-altaischen Sprachen. Vgl. auch J. Ross, The Corean language (in der »China Review«, Bd. 6, 1876). Es besteht ein besonderes, aus 191 Buchstaben zusammengesetztes Alphabet (Wonmon); meist werden chinesische Buchstaben mit Hinzufügung von koreanischen angewendet. In Söul gibt es eine nur von Stipendiaten des Staats besuchte englische Schule; im übrigen sind die Schulen sämtlich Privatanstalten, doch kann das niedere Volk durchweg die Landessprache lesen und schreiben. Wer aber Anspruch auf Bildung macht, muß Chinesisch betreiben haben; die Staatsprüfungen finden in dieser Sprache statt. Die Buchdruckerei, meist mit Metalltypen, steht unter allen ostasiatischen Ländern in K. auf der höchsten Stufe. Das Regierungssystem ist dem chinesischen ganz analog. Der König Tui Tschy ist der 28. Herrscher der gegenwärtigen Dynastie. Die Thronbesteigung eines neuen Königs ist der Sanktion Chinas unterworfen; auch geht alljährlich eine Gesandtschaft mit Geschenken nach Peking, welche als Gegengeschenk einen Kalender der chinesischen Zeitrechnung zurückbringt. An der Spitze der Regierung stehen drei Premierminister ohne Ressort, die Verwaltung besorgen sechs Ministerien für Zeremonien, Krieg, Zivilverwaltung, Justiz, öffentliche Arbeiten und Finanzen, wozu in jüngster Zeit ein Auswärtiges Amt kam, dem ein Amerikaner im Dienste des Bizetkönigs Li Hung Tschang in Tientsin vorsteht. Die acht Provinzen des Landes werden von Gouverneuren verwaltet. Die Kommandanten der Festungen Söul, Kaiföng, Suwön und Rangwa (sämtlich in der Provinz Kyöngkwido) ressortieren direkt

vom König. Die Staatseinkünfte bestehen in einer Grundsteuer und dem Erlös des Monopols gewisser Artikel, wie Ginsengwurzel und Edelmetalle; ein gewisser Prozentsatz der Ernten wird in Natura von den Provinzial- und Lokalbehörden abgeliefert. Die Jahreserinnahmen beliefen sich 1885 auf 143,049 Doll.

Die Bevölkerung ist in soziale und politische Fraktionen geteilt. Unter einem Feudaladel besteht eine zahlreiche und streng durchgeführte Leibeigenschaft. Das Heerwesen ist eine Kopie des chinesischen Banner-systems; die mit Luntens Flinten, Speichen, Pfeil und Bogen bewaffneten Soldaten, die übrigens eine abgeschlossene und wenig geachtete Kaste bilden, stehen aber nur in den großen Städten. Geschütze gibt es gar nicht, auch nicht auf der Flotte, einer Ansammlung elender Dschonken chinesischer Bauart, die allein gegen Seeräuber und den unerlaubten Handel mit Ausländern Verwendung finden. Die Straßen sind ohne Ausnahme sehr schlecht, doch besteht für den Verkehr der Reisenden eine Posteinrichtung mit 40 Distrikten, 471 Stationen und 5400 Pferden; der innere Frachtverkehr wird aber fast ausschließlich auf den Rücken von Pferden und Menschen bewerkstelligt. Ein Telegraphenlabel wurde bereits 1883 in Fusan von Japan (Nagasaki) aus gelandet und 1885 eine Linie von Söul nach Tientsin vollendet; ein optisches Telegraphensystem mittels Rauch- und Feuerzeichen auf den Bergen besitzt K. bereits seit dem Mittelalter. In neuester Zeit wurde ein modernes Postamt in Söul errichtet, und K. trat dem Weltpostverein bei.

[Handel und Verkehr.] Der Handel Koreas mit dem Ausland datiert erst seit dem Abschluß eines mit Japan 1876 abgeschlossenen Handelsvertrags. Vordem unterhielt K. mit China einen Überlandhandel, der jährlich im April, Juni und Oktober auf dem im chinesischen Territorium hierzu besonders angewiesenen Marktplatz an der Grenze, am Kaolimön, dem »koreanischen Thor«, etwas östlich von der chinesischen Handelsstadt Fongwhangtschin abgehalten wurde. Beide Länder trennte ein 60—90 km breiter Strich, auf welchem jede Ansiedelung aufs strengste verboten war. Der dortige Umsatz zwischen K. und China betrug jährlich nur $\frac{1}{2}$ Mill. Doll. Eine japanische Kolonie war in Fusan an der Südküste schon Ende des 16. Jahrh. gegründet worden, und diese unterhielt einen unbedeutenden Handel mit Tsusima und Nagasaki. Dem japanischen Handel wurde K. eigentlich erst durch einen 1876 abgeschlossenen Handels- und Freundschaftsvertrag geöffnet; 1880 geschah dasselbe mit Genzan an der Ostküste, 1881 mit Chemulpo an der Westküste; seit 1877 befindet sich ein japanischer Ministerresident mit acht Beamten in der Hauptstadt Söul. Am 5. Mai 1882 wurde ein Handels- und Freundschaftsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika, 26. Nov. 1883 mit England und dem Deutschen Reich, 26. Juni 1884 mit Italien und 7. Juli 1884 mit Rußland abgeschlossen. Diplomatische Vertretungen haben auch Deutschland, China, England, Rußland und die Vereinigten Staaten in Söul. Dort und in den drei genannten Häfen wohnten 1886: 24 Amerikaner, 22 Deutsche, 14 Engländer, 13 Franzosen, 7 Russen, 5 Österreicher, ca. 2700 Japaner und 200 Chinesen. Der Handel mit dem Ausland betrug 1885 bei der Einfuhr 1,792,000, bei der Ausfuhr (ohne 357,000 Yen in Gold) 524,000 Yen. Die Einfuhr besteht vornehmlich in Baumwollwaren, Kupfer, Blei, Zinn, Anilinfarben, Petroleum, Fächern und Seidenzeugen, die Ausfuhr in Häuten, Ginseng, Rohbaumwolle, Bohnen, Erbsen und Reis, Rohseide, Arzneien. Auf Japan

entfallen 75 Proz. des Imports und 97 Proz. des Exports. In die drei genannten Häfen liefen 1885 ein: 910 nach europäischer Art gebaute Schiffe von 157,467 Ton., darunter 275 Dampfer von 135,133 T. und Dschonken von 6673 T. Der überseeische Verkehr Koreas mit China und Japan wird regelmäßig durch eine englische und eine japanische (die Mitsui-Bisch) Schiffsgesellschaft vermittelt; unregelmäßig verkehrt die China Merchant Steam Navigation Co. von Schanghai aus mit einigen Häfen. Das Geld Koreas ist Kupfergeld, welches früher in sehr großer Unregelmäßigkeit von jedem der sechs Ministerien gegossen wurde, dessen Ausmünzung aber seit 1884 königliches Regal ist. Gold- und Silbergeld existieren nicht. Für Maße und Gewichte hat man neuerdings das zehnteilige System angenommen.

(Geschichte.) Die ersten staatlichen und bürgerlichen Einrichtungen verdankt K. der Einwanderung chinesischer Stämme in den nördlichen Teil der Halbinsel. Es soll darauf eine Dynastie von 41 Königen unter Oberherrlichkeit Chinas geherrscht haben. Später bildeten sich mehrere kleine Königreiche auf der Halbinsel, die 935 n. Chr. zu einem Reich vereinigt wurden, das sich von China unabhängig machte. Als aber 1392 die alte Dynastie gestürzt wurde, stellte sich der neue König aus Dank für den Beistand, welchen ihm der chinesische Kaiser gegen Japan geleistet hatte, unter die Oberhoheit Chinas. Ein neutrales, völlig wüßt gelegtes Gebiet von 50—90 km Breite sollte die Grenze bilden. Spätere Invasionen Japans waren stets von nur vorübergehender Art, doch behielt Japan die Insel Tsusima, die früher K. gehört hatte, sowie das Recht, an der Südküste, wo später Fusan entstand, eine Garnison zu unterhalten. Der erste Europäer, welcher Mitteilungen über K. bringen konnte, war der Holländer Heinrich Hamel, der 1654 an der Insel Duelpart Schiffbruch litt und mit 13 andern der Mannschaft 13 Jahre in K. als Gefangener lebte. Französische, englische und amerikanische Schiffe besuchten später die umliegenden Gewässer und nahmen die Küsten auf. Seit 1837 fanden katholische Missionäre Einlaß und wirkten nicht ohne Erfolg, bis 1866, wo die durch eine russische Fregatte gestellte, aber abgelehnte Forderung eines Handelsvertrags das Mißtrauen der Regierung gegen die Europäer so steigerte, daß 9 Missionäre, meist Franzosen, hingerichtet wurden. Dafür versuchte eine französische Flotte unter Roze die Koreaner zu züchtigen, ein Versuch, der ebensowenig glückte wie die 1871 und 1872 von Amerika aus gemachten, um die Koreaner wegen der Ermordung der Mannschaft eines 1866 an der Küste gestrandeten amerikanischen Schnegers zur Rechenschaft zu ziehen. Doch wurden später drei Häfen (s. oben) dem auswärtigen Handel geöffnet. In neuester Zeit kam es infolge der Eifersucht der Chinesen auf die Japaner, welche beide nach Ministerposten strebten, zu blutigen Kämpfen; von China und Japan entsandte Truppen stellten indes bald die Ruhe wieder her. Vgl. Dypert, Ein verschlossenes Land. Reisen nach K. (Leipz. 1880); Griffiths, Corea, the hermit nation (New York 1882 u. öfter, Auszug 1885); J. Ross, History of Corea (Lond. 1880); Lowell, Chosön, the land of the morning calm; sketch of K. (bas. 1886); Rossny, Les Coréens (Par. 1886); Dallet, Histoire de l'église de Corée (bas. 1874, 2 Bde.).

Koreastraße, Meeresstraße, welche die Südspitze der Halbinsel Korea von den japanischen Inseln Kjusiu und Nippon trennt und das Japanische Meer mit dem Chinesischen Ostmeer verbindet. Die Insel Tsusima scheidet sie in die nordwestliche Broughton-

straße und die südöstliche Krusensternstraße. S. Karte »China und Japan«.

Koreisch (Kuraisch), Stammvater des arab. Stammes der Koreischen (Kureischen), der im 5. Jahrh. n. Chr. in Hidschas durch den Besitz der Kaaba die Übermacht erlangt hatte, und aus welchem Mohammed abstammt. Der koreischitische Dialekt, die Sprache des Korans, gilt für den besten der arabischen Sprache.

Korektopie (griech.), der Zustand, bei welchem die Pupille (Kore) nicht im Zentrum der Iris sitzt.

Koremorphose (griech.), künstliche Pupillenbildung.

Koresch (pers.) s. v. w. Kyros.

Korff, Modest Andrajewitsch, Graf, russ. Staatsmann, geb. 23. Sept. 1800 zu Petersburg, ward im Lyceum zu Zarstsoje Selo erzogen, das er 1817 mit Gortschakow und Puschkine als »Titularrat« verließ. Er begann seine dienstliche Tätigkeit im Justizministerium, gehörte von 1819 bis 1826 der Kommission für Zusammenstellung der Geseze an und stellte den Zivilkoder zusammen, ward dann Gehilfe Speranskis, 1832 Geschäftsführer des Ministerkomitees und Staatsrat, 1834 Reichssekretär, 1843 Mitglied des Reichsrats, in welchen Stellungen er sich um die Ordnung der Geschäftsführung und die Redaktion der Geseze große Verdienste erworb (auch hielt er seit 1847 den Großfürsten Vorträge über Gesezeskunde), 1849 Direktor der kaiserlichen Bibliothek, die er beträchtlich vermehrte und dem Publikum zugänglich machte, 1861 Chef der zweiten Abteilung (für Geseze) an der kaiserlichen Kanzlei, 1864 Präsident des Reichsratsdepartements für Geseze und 1872 bei seiner Pensionierung in den erblichen Grafenstand erhoben. K. starb 14. Jan. 1876. Er schrieb: »Baron Johann Albert Korff« (Petersb. 1847); »Die Thronbesteigung des Kaisers Nikolai I.« (bas. 1857; deutsch, Berl. 1857); »Leben des Grafen Speranskij« (Petersb. 1861, 2 Bde.); »Ein Decennium der kaiserlichen öffentlichen Bibliothek«, 1849–1859 (bas. 1859).

Korfu (bei den Alten Korkyra oder Kerkyra), die nördlichste und größte der Ionischen Inseln, am Eingang vom Ionischen ins Adriatische Meer (Kanal von Otranto), an der Küste von Albanien, von der sie durch den schmalen Kanal von K. getrennt wird, ist 62 km lang, an der breitesten Stelle fast 30 km breit und hat einen Flächenraum von 712 qkm (12,98 QM.). Die Insel wird von zwei Bergzügen gebildet; der nördliche, welcher von W. nach O. verläuft und aus Kalken besteht, erreicht im Pantokrator (914 m) die größte Höhe der Insel, während der südliche meridional mit stark östlicher Ablenkung streicht, aus Konglomeraten, Gipsen, Sandsteinen und Kalken besteht und nach W. schroff in das Meer abfällt. Tertiärgebiete erfüllen die ganze Nordwestecke der Insel, die Umgebung der Hauptstadt und die von Levrimo im S. Die Insel hat regenreiche Winter und heiße, trockne Sommer. Große Strecken nehmen die Olivenpflanzungen ein. Einen perennierenden Fluß hat K. nicht, jedoch zahlreiche Quellen. Die Hauptprodukte sind: Oliven und Wein, dann Orangen, Zitronen, Feigen, Johannisbrot, Flach, Seide, Honig etc. Von Getreide wird besonders Reis gebau, doch reicht der Ertrag kaum zum vierten Teil für den Bedarf aus. Ziegen sind häufig, dagegen fehlt Rindvieh, daher auch Butter, welche durch Olivenöl ersetzt wird. Letzteres bildet zugleich den Hauptartikel der Ausfuhr (1885: 81,547 Barili [à 71 Lit.], meist nach Venedig). Das Mineralreich liefert Schwefel, Salz, Braunkohle und Marmor. Die

Zahl der meist griechischen Bevölkerung beträgt (1879) 78,024, darunter 2354 Christen, die nicht der griechischen Kirche angehören, und 2655 Nichtchristen. Von Ausländern gab es 1879: 3225, meist Engländer und Osmanen. Eigentlichen Ackerbau kennt man in K. nicht, ebensowenig Gemüsekultur oder Weinbau. Die Ausfuhr an Wein belief sich 1885 auf 64,939 Barili, welche meist nach Österreich-Ungarn und Italien gingen. Die Fischerei wird den benachbarten Albanesen und Italienern überlassen; auch Seiden- und Bienenzucht wird nur in geringem Grad betrieben, ebenso fehlt die Industrie gänzlich. Mit den Inseln Paxos und Zefas bildet K. einen Komos Griechenlands von 1092 qkm (19,8 QM.) Areal mit (1879) 106,109 Einw. und zerfällt in drei Eparchien: K. (Kerkyra), Nefsi und Dros. — Die gleichnamige, früher stark besetzte Hauptstadt der Insel, an der Ostküste auf einem nach NW. abfallenden Vorgebirge, besitzt einen bequemen und sichern Hafen von 26 m Tiefe, der durch direkte Dampfschiffahrt mit Alexandria, Athen, Triest, Italien und England in Verbindung steht. Die Straßen sind eng und finster, die Häuser auf venezianische Manier gebaut, mit Arkaden nach der Straße zu. K. hat ein königliches Palais, in welchem der Hof meist einige Sommermonate sich aufhält, eine Bibliothek von 35,000 Bänden, eine Kunstakademie, ein Gymnasium, Lehrerseminar, Priesterseminar, ein Theater, eine gelehrte und andre Gesellschaften. An Kirchen besitzt K. eine reiche griechische (mit den Reliquien des heil. Spiridion) und eine römisch-katholische Kathedrale, zahlreiche griechische Kirchen und Kapellen und 5 katholische Kirchen. Auf dem Marktplatz steht eine Säule als Denkmal des Grafen v. d. Schulenburg, welcher 1716 K. gegen die Türken verteidigte. Auch eine Statue Kapo d'Istria's zielt seit Anfang 1887 die Stadt. K. hat (1879) 16,515 (als Demos 25,139) Einw. Die Industrie ist sehr schwach vertreten; Fabriken gibt es in K. wenig. Belebter ist der Handel. Im Hafen von K. liefen 1886: 808 Seegelschiffe von 50,168 Ton. und 1083 Dampfer von 27,121 T. ein. K. ist der Sitz der Oberbehörden des Komos (früher des britischen Lord-Oberkommissars und der Gesetzgebenden Versammlung der sogen. »Republik der Ionischen Inseln«), eines griechischen Erzbischofs und katholischen Bischofs sowie eines deutschen Konsuls. S. Karte »Griechenland«.

Die Insel K., bei den Byzantinern und Türken Koryphos (von korypho, »Gipfel«) genannt, hieß in der ältesten Zeit Drepane (»Sichel«) von ihrer halbmondförmig gebogenen Gestalt. Mehrere Geographen setzten, wiewohl mit Unrecht, das homerische Scheria, das Land der Phäaken, hierher. Später hieß die Insel Korkyra oder Kerkyra. Sie ward in der ältesten Zeit von illyrischen Liburnern bewohnt, dann 734 v. Chr. von Korinthern unter dem Herakliden Chersitratos kolonisiert. Die Insel hatte eine für den damaligen Handel höchst günstige Lage, und die Bewohner trieben ihn mit solchem Erfolg, daß die Herrschaft, die sie durch ihre zahlreichen Niederlassungen auf dem Ionischen und Adriatischen Meer ausübten, die Eifersucht der Mutterstadt Korinth rege machte. Es kam 665 zwischen beiden zum offenen Kampf, in welchem die Korkyräer den Korinthern ein siegreiches Treffen auf dem Adriatischen Meer, die erste Seeschlacht in der griechischen Geschichte, lieferten, worauf sie sich unabhängig machten. Doch war K. unter dem Tyrannen von Korinth, Periandros, 625–585 der Mutterstadt wieder unterworfen. Ein neuer Streit mit Korinth wegen der gemeinschaftlichen Kolonie Epidamnus 434–432 gab den Anlaß zum Pe-

loponnesischen Krieg, während dessen K. auf Seiten der Athener stand, aber durch blutige Bürgerkriege zerstört wurde, so daß es durch Syrakus vom Handel im Ionischen und Adriatischen Meer verdrängt ward und mehr und mehr sank. 229 eroberte Agathokles von Syrakus die Insel und trat sie an Pyrrhos von Epirus ab. Später ward sie von illyrischen Seeräubern besetzt, denen die Römer sie 229 entrißen, um ihr die nominelle Freiheit zurückzugeben, dann sie aber mit der Provinz Epirus zu vereinigen, mit der sie bei der Teilung des römischen Reichs an das oströmische Reich fiel. Im 11. Jahrh. verloren es die byzantinischen Kaiser zweimal an die Normannen. Die Inselaner entzogen sich jedoch der Herrschaft derselben wieder, und bei dem Zerfall des byzantinischen Reichs fiel K. 1386 den Venezianern zu. K. wurde nun als Vormauer gegen die Türken stark befestigt. Letztere landeten 1537 mit 50,000 Mann auf K., durchstrichen die Insel verheerend und verwüstend und belagerten die Festung, mußten aber nach acht Tagen unverrichteter Sache wieder abziehen. Eine neue Landung versuchten sie 1716, aber auch diesmal konnten sie bei der tapfern Verteidigung der Festung durch den Grafen v. d. Schulenburg nichts ausrichten. Seit 1797 teilte die Insel K. das Schicksal der Ionischen Inseln (s. d.). Vgl. Marmora, *Historia di Corfu* (Vened. 1672); Haurowitz, *Erinnerungen an K.* (Wien 1870); Gregorovius, *K.*, ein ionisches Idyll (2. Aufl., Leipz. 1884); v. Warsberg, *Odyssäische Landschaften*, Bd. 2 (Wien 1878, die Geschichte von K. enthaltend).

Kori, s. v. w. Kauri (s. d.).

Koriander (*Coriandrum* L.), Gattung aus der Familie der Umbelliferen, einjährige, verzweigte, kahle Kräuter mit mehrfach fiederteiligen Blättern und wenigstrahligen Dolben ohne oder mit armblättriger Hülle, fadenförmigen Hüllchenblättern, weißen Blüten und kugelförmigen oder eiförmigen Früchten; zwei Arten. *C. sativum* L. (Gewürzkoriander, Wanzenkraut, Wanzendill), 30–60 cm hoch, hat gefiederte Wurzelblätter, doppelt gefiederte Stengelblätter mit ungeteilten oder fiederspaltigen Blättchen und linealischen Zipfeln, drei- bis fünfstrahlige, flache Dolben ohne Hülle und weiße Blüten. Die Frucht (Schwindelkörner) ist kugelförmig, braungelb, 2–3 mm dick, vom Griffel gekrönt und besteht aus zwei sehr genau miteinander verbundenen Teilfrüchtchen. Sie riechen und schmecken eigentümlich angenehm und mild aromatisch und haben einen schwachen, an Wangen erinnernden Beigeruch (daher der Name, von korus, Wange), welcher sich vor der Reife weit stärker, auch am Kraut, zeigt. Sie enthalten 0,7–1,1 Proz. farbloses ätherisches (spez. Gew. 0,871) und gegen 13 Proz. fettes Öl. Der K. findet sich im ganzen gemäßigten Asien, von China bis Sypern, auch im Mittelmeergebiet bis Marokko, wird in Deutschland (besonders in Thüringen und Franken), England etc. angebaut und ist jetzt bereits bis Paraguay verbreitet. Man benutzt die Samen als Küchengewürz, zu Backwerk, Likören (in manchen Gegenden auch in Butter und Käse); auch waren sie früher officinell und wurden besonders als Zusatz zu abführenden Mitteln benutzt. Überdurend und bunt gefärbt, bilden sie eine Konbitormware. Das frische Kraut soll betäubend wirken. Im Altertum wurde der K. zum Teil zu den Giftpflanzen gerechnet, doch benutzten ihn schon die Hebräer und die Römer als Gewürz.

Koriander, schwarzer oder römischer, s. *Nigella*.

Korinna, mit dem Beinamen Npia (»Fliege«), griech. Dichterin aus Tanagra in Böotien, um 600


v. Chr., berühmt als Lehrerin Pinbars, den sie fünfmal im poetischen Wettkampf besiegt haben soll. Von ihren im böotischen Dialekt abgefaßten Liedern sind nur dürftige Fragmente erhalten (abgedruckt in Bergk's »Poetae lyriici graeci«). Vgl. Welcker, Kleine Schriften, Bd. 2 (Bonn 1845).

Korinth (Korinthos), im Altertum berühmte Stadt im Peloponnes, Hauptort der Landschaft Korinthia, welche die nordöstlichste Ecke von Argolis umfaßte und durch den zu ihr gehörigen, 5915 m breiten und 80 m hohen, sehr felsigen Isthmus von K. den Peloponnes mit dem griechischen Festland verband (s. unten). Die Stadt lag unter dem steilen Nordabfall des Bergs, auf dem ihre Burg (Akrokorinth) stand, hatte drei Häfen (Pechäon am Korinthischen Busen, mit K. durch 12 Stadien lange Schenkelmauern verbunden, Kenchreä und Schönos am Saronischen Busen) und war die Pforte zum Peloponnes, daher von großer strategischer Wichtigkeit. An die Phöniker, welche sich hier frühzeitig niedergelassen hatten, erinnerten mannigfache Anklänge in Mythe und Kultus; so wurden hier Melikertes (Melkart) und Aphrodite verehrt, letztere mit ausschweifendem Dienst. Auch Poseidon und andre Meergottheiten standen in der See- und Handelsstadt in besonderm Ansehen. Dieser Götterdienst gab schon in alter Zeit Veranlassung zur Ausübung und Ausbildung mannigfacher Künste, und die Korinther zeichneten sich dabei durch Erfindungsgeist, Schönheitssinn und Kunstfertigkeit aus und suchten einen Ruhm darin, in dem Schmuck ihrer Stadt und ihrer Tempel das übrige Griechenland zu überbieten. Ihre reichsten und geschmücktesten Formen verdankt die Baukunst den Korinthern. Die Kunstweberei und Färberei, die Bearbeitung des Erzes, die Töpferei und Thonplastik standen in K. in besonderer Blüte; in der Malerei werden Korinther, wie Ardistes, Kleophrantos, Kleanthes, als die Anfänger und Ausbilder der Kunst genannt. Auch der Dithyrambos fand hier durch Arion seine erste Ausbildung. Später jedoch blieb die geistige Kultur hinter der Ausbildung und Pflege des Materiellen zurück; in der Litteratur hat sich kein Korinther hervorgethan. Dagegen hat K. weise Staatsmänner hervorgebracht, wie Perikles, Phidias, Philolaos, den Gesetzgeber der Thebaner, und Timoleon; auch lebte hier Diogenes. Gewerthätigkeit, Handel und Schifffahrt nahmen hauptsächlich die Thätigkeit der Korinther in Anspruch. Die Lage zwischen zwei Meeren, die Schwierigkeit, den Peloponnes zu umschiffen, die Leichtigkeit dagegen, Waren über den Isthmus zu schaffen, hatten K. schon sehr früh zu einem großen Markt- und Stapelplatz gemacht; insbesondere war es der Mittelpunkt des gesamten Verkehrs mit griechischen, italienischen, illyrischen und asiatischen Handelsartikeln. Was K. an eignen Produkten ausführte, waren meist Kunstzeugnisse: Thon- und Erzwaren, Statuen, Gemälde etc. Zur Zeit ihrer höchsten Blüte soll die Stadt 300,000 (?) Einw. gehabt haben; die Zahl ihrer Sklaven, die auf der Flotte und in den überseeischen Kolonien inbegriffen, betrug über eine halbe Million. Doch war nur die herrschende Klasse dorischen Stammes, das weit zahlreichere nichtdorische Volk gab den dort sich aufwerfenden Tyrannen stets eine sichere Stütze ab. Das beste Zeugnis von der frühern Blüte Korinths sind die zahlreichen Kolonien, welche diese Stadt angelegt hat: Syrakus, Rolykreia, Solion in Marnanien, Ambrakia, Anaktorion, Leukas, Kerkyra, Epidamnus, Apollonia und später Potidäa in Chalkidike. Die meisten Heiligtümer und Götterbilder

Korinths, von welchen nur dürftige Reste erhalten sind, standen an der Agora; die Mitte derselben nahm eine Erzstatue der Athene ein. Nordwestlich davon war ein römisches Amphitheater. Gegen das sizyonische Thor zu standen ein Apollontempel, das Odeon und das Grabmal der Kinder der Medea; nicht weit davon der Tempel der Athene Chalinitis (von welchem noch sieben dorische Säulen stehen), das Theater und das alte Gymnasium bei der Quelle Lerna, im Cypressenhain Kranion, wo Diogenes meist zu finden war. Zur Burg (Akrokorinth), auf steilem, 575 m hohem Felsen gelegen, führte ein 30 Stadien (5 1/2 km) langer Weg, dessen Seiten mehrere Tempel, Altäre und Bildsäulen schmückten. Oben auf ihr glänzte der Tempel der Aphrodite mit der Bildsäule der Göttin. Akrokorinth, durch die Quelle Pirene reichlich mit Wasser versorgt, ist wegen der hohen, schwer zugänglichen Lage bis in die Neuzeit eine wichtige Festung gewesen, befindet sich gegenwärtig aber im Verfall. Am Fuß des Bergs liegt die kleine Paulskirche, an der Stelle erbaut, wo der Apostel das Christentum gepredigt haben soll.

Die Geschichte Korinths verliert sich in die Sagenwelt. Schon um 1850 v. Chr. soll die Stadt (Ephyra) durch den Koliden Sisyphos gegründet worden sein, dessen Nachkommen das Land beherrschten, bis der Heraklide Meneas mit den Doriern K. einnahm und die Herrschaft der Kolier stürzte (1074). Die eingewanderten Dorier bildeten nun auch hier den Adel des neuen Staats, und unter denselben nahmen die Bakchiaden, die Nachkommen des Königs Bakchis, die vornehmste Stelle ein und begründeten auch nach dem Sturz des Königtums 748 eine oligarchische Herrschaft von 200 Familien, aus denen jedes Jahr ein Prytan erwählt wurde. Diese Oligarchie wurde 657 von Kypselos gestürzt, dem 629 sein Sohn Periandros (629—585) folgte. Beide haben viel zu Korinths Glanz und Größe beigetragen. Der Handel der günstig an zwei Meeren gelegenen Stadt hob sich; Kerkyra wurde kolonisiert und unterworfen, der Bau von Trieren begonnen, die Töpferscheibe erfunden, Gewerbe und Kunsthandwerk eifrig gepflegt und zu hoher Blüte gebracht. 582 wurde Periandros' Neffe Psammetich gestürzt, und nun wurde die alte dorische Verfassung wiederhergestellt. In frühern Zeiten mit Athen verbündet und befreundet, hielt sich K. nach den Perserkriegen, eifersüchtig auf Athens aufblühenden Handel und gewaltige Seemacht, zu dem Bündnis der dorischen Staaten. Nachdem es bereits 458 einen erfolglosen Krieg gegen Athen begonnen, hegte es, gereizt durch die Einnischung der Athener in seine Beziehungen zu seinen Kolonien, die Peloponnesier 431 zu dem Beginn des großen Kriegs, der mit der Besiegung Athens endete, K. aber nicht den gehofften Gewinn brachte, der erste Seestaat von Hellas zu sein. Es verband sich daher 395 mit Athen, Theben und Argos zu einer Schilderhebung gegen die spartanische Gewalt Herrschaft, und es entspann sich daraus der sogen. Korinthische Krieg (s. d.), welcher besonders in der Nähe von K. spielte. Aber auch dieser verschaffte K. nicht die gewünschte unabhängige Macht. 366 bemächtigte sich Timophanes der Alleinherrschaft, wurde aber von seinem Bruder Timoleon gestürzt und ermordet. In K. wurden 338 und 336 die Versammlungen der Hellenen abgehalten, auf denen die Könige Philipp und Alexander zu Heerführern gegen Persien ernannt wurden. Unter der makedonischen Herrschaft war K. und seine Burg, eine der Fesseln Griechenlands, stets von einer starken Garnison besetzt. 243 schloß sich K.

nach Vertreibung der Makedonier an den Achäischen Bund an und blieb bei demselben bis 146, in welchem Jahr es von den Römern unter Mummius eingenommen und gänzlich zerstört wurde. Der Untergang Korinths bezeichnet zugleich in der Geschichte das völlige Aufhören der griechischen Freiheit und Selbständigkeit (s. Griechenland, S. 695). Nach der Zerstörung Korinths fiel der größte Teil des Gebiets den Sikyonern zu, und der Handel zog sich nach Delos. Ein ganzes Jahrhundert lag die Stätte, wo einst K. gegläntzt, öde; nur einige Tempel und die Burg waren erhalten. Erst 46 ließ C. Julius Cäsar die Stadt wieder neu erstehen und mit Veteranen und Abkömmlingen von Freigelassenen bevölkern, und von nun an führte sie auf Inschriften den Namen Colonia Julia Corinthus. Hatte die alte Stadt, da sie den Burgfelsen in sich schloß, einen Umfang von 86 Stadien, so war dagegen die neue in einem regelmäßigen Viereck von 40 Stadien an der Nordseite der Burg angelegt, so daß nur drei Seiten mit einer Mauer umgeben waren, während die vierte Seite sich an die Akropolis anlehnte. Zerstörte Tempel und andre öffentliche Gebäude waren wieder aufgebaut worden. Aber bereits am Ende des 3. Jahrh. wurde K. wieder von gotischen Scharen verwüstet, 396 von



Kärtchen des Isthmus von Korinth.

Korinth, im 8. Jahrh. von den Slawen. 1205 wurde es von den Franken erobert; später fiel es wieder an das griechische Kaiserreich und wurde an Prinzen aus dem Paläologischen Haus verliehen, denen es 1459 die Türken entrißen. Noch einmal fiel es 1699 den Venezianern zu, die es bis 1715 behaupteten. Unter türkischer Herrschaft sank K. zu einem elenden Flecken herab; der Handel zog sich ganz nach Patras. 1822 wurde es von der türkischen Herrschaft frei und fing seit 1830 an, wieder langsam aufzublühen.

Ein Erdbeben zerstörte aber 21. Febr. 1858 von neuem die Stadt, welche seitdem an einer andern Stelle, 5 km nordöstlich am Golf von Lutrale, sehr regelmäßig wieder aufgebaut ist. Dieses neue K. (Nea-Korinthos) ist die Hauptstadt einer Eparchie des griechischen Nomos Argolis und K., Sitz eines Erzbischofs, eines Prokammers, eines Gymnasiums etc., zählt aber (1885) erst 3000 Einw. An der alten Stelle hat sich nur ein elendes Dorf mit einigen Altertümern erhalten. 2 1/2 km in ostnordöstlicher Richtung von Neukorinth mündet der Kanal, welcher gegenwärtig über den Isthmus (s. d.) geführt wird und eine Verbindung des Meerbusens von K. mit dem von Argina herstellen soll (s. Kärtchen). Dadurch wird die Fahrt um das im Winter gefährliche Kap Matapan vermieden, und den aus dem Adriatischen Meer kommenden Schiffen erwächst ein Zeitgewinn von 24 Stunden. Wiederholt (zuletzt unter Nero) versuchte man im Altertum einen Kanal durch die Landenge zu

graben, aber immer vergeblich; 1881 erhielt General Lürz von der griechischen Regierung die Konzession zur Anlage eines Kanals von 8 m Tiefe und 22 m Breite und wählte zu diesem Zweck die Neronische Linie. Der Kanal wird nur eine Länge von 6,3 km haben und Ende 1891 vollendet sein. An seiner östlichen Mündung ist die neue Stadt Isthmia, an der westlichen Posidonia angelegt worden. Vgl. Dimitsas, Der Isthmus von K. (Athen 1884).

Korinthen, s. Rosinen.

Korintherbriefe (Briefe an die Korinther), zwei Schriften des neutestamentlichen Kanons, von Paulus im Frühjahr und Herbst 58 an die christliche Gemeinde in Korinth gerichtet und von vorzüglichem Wert sowohl für die Charakteristik ihres Verfassers als für die Kenntnis urchristlicher Gemeindezustände, zumal da die Echtheit dieser Briefe stets anerkannt worden ist. Die besten Kommentare lieferten Meyer (6. Aufl., Götting. 1881–83) und Heinrici (Berl. 1880–87, 2 Bde.). Vgl. Rabiger, Kritische Untersuchungen über den Inhalt der beiden K. (2. Aufl., Leipz. 1886).

Korinthische Ordnung, s. Baukunst (S. 488), Baustil und Säule.

Korinthischer Krieg, 395–387 v. Chr., auf Antrieb Persiens von den verbündeten Staaten Korinth, Argos, Theben und Athen begonnen, um die drückende Herrschaft Spartas von sich abzuschütteln. Ein Streit zwischen den opuntischen Lokern, den Verbündeten Thebens, und den Phokern, den Schülern Spartas, gab den Anlaß zum Ausbruch des Kampfes, dessen glücklicher Anfang (Niederlage und Tod des Lysandros vor Sialartos 395) zur Bildung eines Bundesrats aus den genannten Staaten führte, der von Korinth aus den Krieg leiten sollte. Mit persischem Geld unterstützt, rief der Korinthische Bund alle Hellenen zur Freiheit auf. Zwar siegten 394 die Spartaner bei Remea im Peloponnes und bei Koroneia in Böotien; indes die Früchte dieser Siege gingen durch die Niederlage ihrer Flotte bei Knidos wieder verloren. Während die Athener mit dem von Konon überbrachten persischen Gelde die Längen Mauern wieder aufbauten, sahen sich die Spartaner auf den Peloponnes beschränkt, wo sie unter Führung des Agesilaos, unterstützt von den vertriebenen korinthischen Aristokraten, 393–390 mit wechselndem Erfolg um den Besitz des Isthmus kämpften. Der Landkrieg erlahmte bald infolge der Erschöpfung und Uneinigkeit des Korinthischen Bundes. Nur Athen suchte mit Eifer und Erfolg seine Hegemonie im Archipel herzustellen, erregte aber hierdurch den Argwohn Persiens, das sich Sparta näherte und nach dem Vorschlag des Spartaners Antalkidas auf dem Kongreß zu Sardes 387 die Bedingungen des (Antalkidischen) Friedens vorschrieb, der die Herrschaft über Griechenland zwischen Persien und Sparta teilte.

Korinthisches Erz, nach Plinius Legierungen, welche bei der Zerstörung von Korinth durch Zufall aus Gold, Silber und Kupfer zusammengeschmolzen und für den Kunstguß verwendet worden sein sollen. Demnach wäre das korinthische Erz eine Bronze mit Gehalt an Edelmetall. In antiken Kunstgußwaren ließ sich aber niemals ein bedeutenderer Gold- oder Silbergehalt nachweisen, und so hat man unter korinthischem Erz wohl nur eine besonders schöne Kupferlegierung zu verstehen, deren Zusammensetzung der Künstler geheim hielt. Venuzt wurde das korinthische Erz zu allerlei Luxusgegenständen. Das hierher gehörige Hepatizon zu Büsten und Bildsäulen war wegen seiner schönen Leberfarbe berühmt. Vgl.

Vibra, Die Bronze- und Kupferlegierungen der alten Völker (Erlang. 1869).

Koristka (syr. korchis-), Karl, Geodät und Geograph, geb. 1825 zu Bräunau in Mähren, studierte Mathematik und Physik an der Universität zu Wien und das Bergwesen auf der Akademie zu Schemnitz in Ungarn und lehrte seit 1851 als Professor der Geodäsie am Polytechnicum zu Prag, welches 1864 nach seinen Anträgen reformiert, und an welchem er zum ersten Rektor gewählt wurde. Dankenswert sind seine zahlreichen Höhenmessungen in den verschiedensten Teilen Österreichs, die er in Buch- und Kartenform publizierte. Er ist einer der ersten Vorkämpfer für die Darstellung des Terrains durch Schichtenlinien. Mit andern Gelehrten gibt er das »Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung Böhmens« heraus; ferner schrieb er: »Studien über die Methoden und die Benutzung hypsometrischer Arbeiten« (Gotha 1858); »Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogtum Schlesien in ihren geographischen Verhältnissen« (Wien 1860); »Hypsometrie von Mähren und Österreichisch-Schlesien« (Brünn 1864); »Die Hohe Tatra in den Zentralkarpathen« (Gotha 1864); »Die Terrainverhältnisse des Mittelgebirges in Böhmen« (Prag 1869); »Die Terrainverhältnisse des Iser- und Riesengebirges« (das. 1877); »Die trigonometrisch gemessenen Höhen von Böhmen« (das. 1884); »Biographie des Professors Gustav Schmidt« (das. 1886); »Der höhere polytechnische Unterricht in Deutschland, der Schweiz, in Frankreich, Belgien und England« (Gotha 1863) u. a. Im J. 1879 wurde K. in den Adelsstand erhoben.

Koritnica (syr. ka), Bad im ungar. Komitat Liptau, liegt südlich von der Bahnstation Rosenberg zwischen Fichtenwäldern in einem wildromantischen Thal, hat einen bei Magen- und Darmleiden sehr wirksamen erdigen Eisensäuerling, der einen beträchtlichen Handelsartikel bildet, und eine Kaltwasserheilanstalt.

Korjaken (Koräken), zu den Arktikern gehöriges Volk im sibir. Gebiet Jakutsk, zwischen der obern Indigirka und dem Ozean, um die Buchten von Gishija und Penshina bis tief in Kamtschatka hinein. Sie sind mit den Tschuktschen (s. d.) nahe verwandt und zerfallen in seßhafte (etwa 1500) und nomadisierende K. (ca. 3000). Der ihnen von den Russen beigelegte Name kommt von »Kora« (Renntier) her; die seßhaften zerfallen in vier Stämme: Olutoren, Kamenen und Parenen, Ballanen, Uliner. Die seßhaften K. sind groß und stark gebaut, die wandernden klein und mager; die letztern sind außerordentlich eifersüchtig auf ihre Weiber, die erstern aber durchaus nicht, bieten dieselben sogar Gastfreunden regelmäßig an; auch ist die Päderastie bei ihnen allgemein verbreitet. Ihre Unsauberkeit ist sehr groß; sie sind schamanische Heiden, einige unter ihnen auch getauft. Die Sprache der K. ist ziemlich nahe mit derjenigen der benachbarten Tschuktschen, entfernter mit der der Kamtschadalen verwandt. Vgl. Radloff in den »Mémoires« der Petersburger Akademie (1860).


Korjafow, Salzsee im Gebiet Semipalatinsk in Russisch-Zentralasien, 25 km von der Stadt Pawlodar, unweit des Flusses Irtysh, mit einem Umfang von 21 km, ergibt jährlich 7–8 Mill. kg Kochsalz und versorgt das Gebiet Semipalatinsk, Tobolsk und den östlichen Teil des Gouvernements Perm.

Kork (lat. Suber), ein Zellgewebe der Pflanzen, welches, stets nur als Hautgewebe auftretend, den schützenden äußern Überzug zahlreicher, besonders für eine längere, mehrjährige Lebensdauer bestimmter, in der Luft oder im Boden befindlicher Pflanzenteile

bildet, aber nur selten so stark entwickelt wird, daß es zu technischer Verwendung tauglich ist. Das Korkgewebe besteht aus rektangulären, mehr oder minder tafelförmigen Zellen (Korkzellen), welche mit ihrem größern Durchmesser der Oberfläche des Pflanzenteils parallel liegen, allseits innig miteinander verbunden sind, mäßig dicke Membranen haben und im abgestorbenen Zustand nur Luft enthalten. Die Membranen der Korkzellen verhalten sich wie die Cuticula der Epidermis und setzen besonders dem Eintritt und Austritt von Wasser und Luft einen großen Widerstand entgegen. Meist bildet dieses Gewebe

an der Oberfläche der Pflanzenteile eine zusammenhängende Schicht (Korkschicht), z. B. an saftreichen, fleischigen, unterirdischen Teilen (Schale der Kartoffelknolle) und ganz allgemein auf den Zweigen, Ästen und Wurzeln der Sträucher und Bäume. Diese Korkschicht (Fig. k) entsteht schon frühzeitig, wenn die Epidermis noch unverfehrt ist, aus den unmittelbar unter derselben liegenden

Parenchymzellen, seltener aus Epidermiszellen selbst, und zwar dadurch, daß die Zellen sich wiederholt durch Scheidewände teilen. Nach jeder Teilung wird die eine Tochterzelle zu einer nicht weiter teilungsfähigen Korkzelle ausgebildet, während die andre ihre ursprüngliche Beschaffenheit behält u. allein die Teilung fortsetzt. Meist werden die nach außen liegenden Tochterzellen zu Korkzellen; die Korkschicht bildet sich dann zentrifugal fort vermittelt einer an ihrer Innenseite liegenden Schicht sich verzügender Zellen, welche (Korkkambium, Phellogen, Fig. c) ein ununterbrochenes Dickenwachstum der Korkschicht bedingt. Schon im ersten oder zweiten Jahr zerreißt die Epidermis und wird abgestoßen; die Korkschicht ist dann an ihre Stelle getreten. In spätern Jahren werden ihre äußern Zellen allmählich abgestoßen, während von innen immer neue gebildet werden. Eine solche lange Zeit im Zusammenhang sich fortbildende Korkschicht wird Periderm (Fig. k, s. d.) genannt. Meist hat das Periderm nur eine sehr mäßige Dicke; bei manchen Bäumen aber entwickelt es sich gleichmäßig zu einem sehr dicken, mehr oder minder schwammig weichen, wegen des Luftgehalts der relativ dünnwandigen Zellen sehr leichten, bläubraunen Gewebe, welches als eigentlicher K. bekannt ist. Solche Korkbildung findet sich beim Feldahorn (*Acer campestre*) und bei der Ulme (*Ulmus campestris*); aber der K. zerklüftet sich hier in zwar hohe, aber schmale Korkflügel, während er sich bei der Korkeiche (*Quercus suber*) in dicken Platten gewinnen läßt. Solches in dicken Lagen gebildete Periderm besteht meist aus abwechselnden Zonen weiter dünnwandiger und engerer dickwandiger Korkzellen und erhält dadurch ein ähnliches Aussehen wie das von Jahresringen durchzogene Holz. Auch bei der Bil-



Querschnitt durch die Rinde eines jährigen Zweigs von *Ribes nigrum*. e Epidermis, pr Rindenparenchym, k Korkschicht, c Phellogen, pd chlorophyllhaltige Peridermjellen, h Leit.

bung der Borke der Baumstämme spielt der K. eine wichtige Rolle (s. Periderm). Endlich entsteht derselbe auch an allen denjenigen Stellen, wo die Pflanze durch das natürliche Abfallen gewisser Teile, z. B. der Blätter, Wundstellen erhält, indem schon vor dem Ablösen dieser Teile an der künftigen Wundfläche aus den stehenden bleibenden Zellen eine Korkschicht in der gewöhnlichen Weise gebildet wird. Selbst zufällige fremde Verwundungen aus Parenchym bestehender Pflanzenteile, z. B. an den Kartoffelknollen und andern fleischigen Organen, werden mittels Korkbildung von der Pflanze selbst geschlossen.

K. enthält etwa 10 Proz. in kochendem Alkohol lösliche Bestandteile: Cerin (Phellplastkohol) $C_{17}H_{34}O$, Delacrylsäure $C_{10}H_{18}O_2$, Eulysin $C_{24}H_{40}O_2$, Corticinsäure $C_{12}H_{20}O_2$ und eine Gerbsäure. Die reine Korksubstanz ist in allen Lösungsmitteln unlöslich und besteht aus 85,7 Kohlenstoff, 8,3 Wasserstoff, 1,5 Stickstoff und 29,5 Sauerstoff.

(Gewinnung und Verarbeitung.) Der K. des Handels stammt von der Korkeiche (*Q. suber L.*), in geringerer Menge von *Q. occidentalis Gray*. Ersterer wächst in Menge in Nordafrika (bis ins Innere von Marokko), auf den Balearen, in Obergrenada und Biscaya in Spanien, schon weniger im südöstlichen Frankreich und in Süditalien, selten in Griechenland. Die andre Eiche bildet an der westfranzösischen Küste große Bestände. Beide Bäume besitzen eine ziemlich starke und schwammige Außenrinde, einen brauchbaren K. aber erzeugen sie erst nach Abtragung dieser Rinde. Bei *Q. suber* erhält sich die Oberhaut (Epidermis) bis ins zweite oder dritte Jahr, und wenn sie sich dann in dünnen Häuten von den Stämmen ablöst, so zeigt sich eine schon ausgebildete dünne Korkschicht als Ersatz der Epidermis. Unter dieser Schicht fährt das Korkkambium in der Bildung von K. fort; aber das Produkt ist technisch nicht verwertbar, und erst nachdem dieser männliche K. entfernt ist, bildet das Kambium guten weiblichen K. Gewöhnlich beginnt man mit der Korkausnutzung an 15jährigen Bäumen und kann dann in Zeiträumen von 8–10 Jahren 100–150 Jahre lang schälen. Die Güte des Korks nimmt bis zu einem bestimmten Alter des Baums zu, aber sehr alte Bäume liefern ein schlechtes Produkt. Zur Abschälung des Korks macht man in die Rinde mit Handhaken rings um den Stamm in horizontaler Richtung laufende Einschnitte, welche nicht bis ins Korkkambium reichen dürfen, verbindet diese Kreischnitte durch einen Längsschnitt und löst die Korkschicht mit Hilfe des platten Hackenspiels vom Korkkambium ab. Die abgelösten Platten läßt man in Stößen, mit Steinen beschwert, trocknen, entfernt dann mit der Feile oder dem Schabmesser die äußere und die innere Schicht und setzt die Platten in großen Kesseln 5–6 Minuten der Einwirkung siedenden Wassers aus. Bisweilen zieht man wohl auch die Platten durch ein Flammenfeuer, um ihre Qualität zu verbessern. Die Güte des Korks ist abhängig vom Klima, vom Standort und Alter des Baums und von der Zubereitung. K. aus warmen Gegenden ist besser als auf nördlichen Standorten erwachsener. Die Korkplatten des Handels haben eine Stärke bis zu 5 cm und erscheinen parallel zur Oberfläche deutlich geschichtet. Senkrecht zur Oberfläche, also der radialen Richtung des Stammes entsprechend, laufen aus sklerenchymatischen Zellen bestehende spröde Gewebe, die beim Trocknen und Quetschen des Korks mehr oder minder zerstäuben und Hohlräume hinterlassen. Die bedeutendste Korkgewinnung wird in

Algerien (Departement Konstantine), Spanien (nordöstliches Katalonien, Andalusien) und Portugal betrieben. Frankreich, Italien liefern weniger und geringern K. Die physikalischen Eigenschaften des Korks, seine Elastizität, Undurchdringlichkeit für Flüssigkeiten und Gase, seine geringe Dichte (spez. Gew. 0,21) und seine Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse haben ihm eine bedeutende technische Wichtigkeit verschafft, um so mehr, da er kaum durch eine andre Substanz zu ersetzen ist. Hauptsächlich dient er zu Pfropfen, welche früher fast ausschließlich aus Spanien bezogen wurden, jetzt aber auch in Frankreich, England, in Bremen, im Oldenburgischen (Delmenhorst), in Sachsen (Raschau), Thüringen, Baden und Hessen hergestellt werden. Die Erfindung wird dem Vater-Kellermeister der Abtei von Haut-Villiers, Dom Perignon (zwischen 1670 und 1715), zugeschrieben. Man schneidet sie mit sehr scharfen Messern aus freier Hand und hat erst in neuester Zeit vorteilhafte Maschinen konstruiert. Schnell rotierende Messer zerschneiden die Korkplatten, und ein nach Art einer Bandsäge über zwei Scheiben gelegtes messerartiges Stahlband schneidet aus dem rotierenden Material die runden Kork, worauf ein kreisförmiges Messer die beiden Stirnflächen bearbeitet. Das Stahlband passiert bei seiner Bewegung zwei Schleifscheiben, die es scharf erhalten. Ein Arbeiter schneidet an einem Tag 1000–1200 Stück Weinkork, von kleineren Sorten mehr. Die Maschine liefert in 10 Stunden 20–24,000 Kork. Die fertigen Kork werden mittels einer Maschine, bei welcher parallele verstellbare Eisenstäbe eine Art Krost bilden, nach der Größe und dann nach der Güte sortiert. Die besten Kork werden für die Champagnerflaschen und Mineralwasserflaschen benutzt. Kocht man die Kork in Wachs oder Paraffin, so werden die Poren verschlossen, und chemische Agenzien wirken dann weniger auf die Korkmasse ein. Zum Durchbohren der Kork benutzt man Rundfeilen (Rattenschwänze), indem man zuerst ein Loch durch den Propfen sticht und dies dann erweitert, oder Korkbohrer, die aus Messingröhren bestehen, welche an einem Ende geschärft sind, während das andre Ende zu einem starken Ring verdickt ist, durch welchen man einen Stab steckt, um mit Hilfe desselben die Röhre drehend und drückend durch den Propfen zu treiben. Anderweitige Verwendung findet K. zu Kunstarbeiten (s. Korkbildnerei), Korksohlen, Korkjacketen, Putzfutter, zu Schwimmern für Fischerneue und Unterbojen, zu Schwimmgürteln und Rettungsbooten, zum Überziehen von Dampfleitungen, Mühlsteinen, die zum Entschälen der Hirse dienen, zu federnden Unterlagen für Ambosse u. Abfälle dienen als Polstermaterial, werden auf Kamptulikon und Linoleum verarbeitet, auch zur Gewinnung einer schwarzen Farbe verkohlt. Theophrast wußte schon, daß die Rinde der Korkeiche nach der Schälung schnell nachwächst. Barro und Columella empfahlen den K. (Cortex) seiner geringen Wärmeleitung wegen zu Bienenstöcken, und Plinius betonte die Brauchbarkeit zu Stöpseln, doch waren letztere zur Römerzeit noch wenig gebräuchlich. Im 15. Jahrh. wurde K. in Danzig zu Pantoffeln verarbeitet, zum Teil auch wieder nach Schweden verschifft. Vgl. Rouffet, Culture, exploitation et aménagement du chêne-liège en France et en Algérie (Par. 1859); Höhnelt, Über den K. und verkorkte Gewebe (Wien 1878).

Kork, Marktflecken im bad. Kreis Offenburg, Amt Rehl, unweit der Kinzig und an der Linie Appenweier-Rehl der Badischen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht und (1885) 1017 meist evang. Einwohner.

Korkbildnerei (griech. *Phelloplastik*), die von dem Architekten Agostino Rosa in Rom um 1780 — 1790 erfundene Kunst, römische und griechische Bau- denkmäler aus geschnittenem Kork in verjüngtem Maßstab darzustellen. In Deutschland brachte der Baurat May in Aschaffenburg seit 1795 diese Kunst auf eine hohe Stufe der Vollkommenheit, indem er sie auf Nachbildung gotischer Bauwerke anwendete. Die künstlichen Korktafeln werden durch Pressen zwischen Holztafeln geebnet und dann abgehobelt. Die Zerteilung und fernere Ausarbeitung wird mittels Laubsägen, Lochsägen, scharfer Messer, Grabstichel, Raspeln, Pressformen von hartem Holz, Messing oder Eisen zc. bewirkt. Die Nachbildungen in Kork übertreffen diejenigen in Holz, Pappe und Papiermaché, indem die natürliche Beschaffenheit des Korks schon das Ansehen der vom Zahn der Zeit angegriffenen Mauerwerke nachahmt; doch ist die K. gegenwärtig durch die Menge neuerer mechanischer Reproduktionsmittel in den Hintergrund gedrängt worden. Vgl. »Felloplastik, oder die Kunst, Modelle von antiken Gebäuden in Kork darzustellen« (Gotha 1804).

Korke (Flaschenkorke), s. Kork und Flaschen.

Korkholz, Bezeichnung mehrerer Holzarten, welche in ihren physikalischen Eigenschaften dem Kork gleich- oder nahekommen und denselben in der Homogenität oft entschieden übertreffen. Die Abstammung dieser Hölzer ist noch keineswegs bekannt. Man bezeichnet als Stammpflanzen *Hibiscus tiliaceus* Cav. (Malvacee) in Indien und Zentralamerika, *Bombax Conyza* Burm. (Malvacee) auf Ceylon, *Ochroma lagopus* Swartz (Malvacee) in Westindien, *Pterocarpus Montouchi* Poir. (Papilionacee) in Südamerika u. a.

Korkfloßer, s. Cintra.

Korkmaschinen } s. Flaschen.

Korkpresse

Korkschneidemaschine, s. Kork.

Korkschwarz, s. Frankfurter Schwarz.

Korkteppich (auch Linoleum), ein auf wasserdichtes Segeltuch aufgetragener, hauptsächlich aus pulverisiertem Korkholz und oxydiertem Leinöl bestehender Fußbodenbeleg, welcher der Feuchtigkeit und Trockenheit, Hitze und Kälte widersteht, das Geräusch des Gehens fast vollständig aufhebt und besonders häufig in England nach einem patentierten Verfahren angewendet wird. Das früher hierzu gebräuchliche, ähnlich zusammengesetzte Kamptulikon (s. d.) entbehrte der Leinwandunterlage, erhielt infolge davon beim Schwinden der Fußböden nicht selten Risse und ward daher durch das Linoleum verdrängt. Auf den Korridoren werden die Korkteppiche als Läufer, in den Zimmern in genau abgepaßten Streifen nebeneinander gelegt, welche mit einfachern oder reichern Mustern bedruckt werden und in diesen Räumen den Eindruck einer gewissen Eleganz und Behaglichkeit machen. Bei der Geschmeidigkeit und dem Gewicht dieser Teppiche bedürfen sie nicht überall einer Befestigung auf dem Boden; auf stark frequentierten Holzfußböden erhöht ein Aufkleben mittels Tapezierkleisters ihre Dauer, während sie auf Steinplatten mittels eines besondern Zements befestigt werden. Das Reinigen der Korkteppiche geschieht gewöhnlich durch Kehren, von Zeit zu Zeit durch Abbürsten mit Wasser ohne Anwendung von Soda.

Korkwarzen, s. Lenticellen.

Korkyra (*Kerkyra*, griech.), alter Name der Insel Korfu (s. d.).

Korkzellen, s. Kork und Zelle.

Korkzieher zum Entkorken von Flaschen, eine flach gedrehte Schraube mit Handgriff, oft mit Hebelwerk

versehen, welches sich auf die Flaschenmündung stützt und den Kork leicht hebt. Bei einer andern Konstruktion wird die abwärtsgehende Bewegung der Schraube an einem bestimmten Punkt gehemmt, so daß bei weiterer Drehung der Kork gehoben wird. Statt der Schraube werden bisweilen auch Federn angewandt. Zum Herausholen von Korken, welche in die Flaschen hineingedrückt sind, dienen Vorrichtungen mit drei an den Enden umgebogenen Drähten, zwischen welche man den Kork fallen läßt. Die Drähte werden dann durch einen Ring zusammengepreßt und herausgezogen.

Körlin, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Köslin, Kreis Kolberg-K., an der Versante und der Linie Belgard-Kolberg der Preussischen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, Metallgießerei, eine Dampfschneidmühle, Bierbrauerei und (1885) 3135 meist evang. Einwohner. K. war im 15. Jahrh. Residenz der Bischöfe von Kammin, denen es seit 1240 gehörte.

Körmend, Markt im ungar. Komitat Eisenburg, an der Raab, Station der Ungarischen Westbahn, hat 3 Kirchen, ein prachtvolles Schloß des Fürsten Batthyány (mit wertvollen Sammlungen von Maschinenmodellen und Waffen) und (1881) 4725 Einn. (Ungarn und Deutsche).

Kormlä (russ.), das lebenslängliche Ruheniege- recht an einer fremden Sache, wie es im altrussischen Rechtsleben vielfach vorkam.

Kormulenje (russ.), die früher in Rußland als Nuzungsrecht verliehene Jurisdiktionsbefugnis. Bei diesem System, welches zu den größten Mißbräuchen führte, flossen die Geldstrafen und Gebühren in die Kasse der also beliehenen Dienstleute.

Kormophyten (griech., stamm bildende Pflanzen), alle diejenigen sporentragenden Gewächse, welche einen mit Blättern besetzten Stamm sowie echte Wurzeln entwickeln und Gefäßbündel besitzen, im Gegensatz zu den Thallophyten, denen weder Stamm, noch Blätter, noch Wurzeln im botanisch-morphologischen Sinn, sondern ein Thallus (s. d.) zukommt, wie den Pilzen, Algen, Flechten, und zu den Bryophyten oder Moosen, denen echte Wurzeln und Gefäßbündel fehlen. Die K. umfassen die Schachtelhalme, Bärlappgewächse und Farne. Sie traten ihrer paläontologischen Entwicklung nach zuerst in devonischen Schichten auf und bildeten während der Steinkohlenperiode artenreiche, oft in Baumgestalt auftretende, später mehr und mehr aussterbende Geschlechter.

Kormoran (Scharbe, *Phalacrocorax Briss.*), Gattung aus der Ordnung der Schwimmvögel und der Familie der Pelikane (Pelecanidae), sehr gestreckte gebaute Vögel mit kleinem Kopf, mittellangem, zusammengedrücktem, starkhaligem Schnabel, langem, schlankem, dünnem Hals, mäßig langen, spitzen Flügeln, mittellangem, abgerundetem Schwanz, sehr kurzem, kräftigem Lauf, langen Zehen mit Schwimmhäuten, ausdehnbarem Kehlsack und nackter Kehle. Der K. (Wasser- oder Seerabe, Scholwer, Halbenente, *P. Carbo Dumort.*, s. Tafel-Schwimmvögel III.) ist 92 cm lang, 150 cm breit, auf Oberkopf, Hals, Brust, Bauch und Unterrücken glänzend schwarzgrün, metallisch schimmernd, auf dem Vorderrücken und den Flügeln bräunlich geschuppt, bronzeglänzend, Schwingen und Steuerfedern schwarz, an der Kehle und den Weichen weiß, mit meergrünen Augen, schwarzem, an der Wurzel gelblichem Schnabel, nackter, gelber Kehle- und Gesichtshaut und schwarzen Füßen. Während der Zeit der Fortpflanzung entwickeln sich besonders beim männlichen K. sehr bald ausfallende, weiße, haarartige Federn am Kopf. Der K. findet

sich in Europa bis zum mittlern Norwegen, in Mitteleasien und Nordamerika und geht im Winter südlich bis Nordafrika, Westindien und Südafrika. Er lebt an bewaldeten Flüssen und Seen, oft in unmittelbarer Nähe von Ortschaften, zahlreicher an schwer zugänglichen Küsten und auf felsigen Inseln, meist in großen Scharen, fast nie einzeln, schwimmt und taucht sehr behend, bewegt sich auch auf Bäumen, auf denen er nachts ruht, recht gewandt, auf dem Boden aber ungeschickt watschelnd. Er ist klug, misstrauisch, zudringlich und frech, gegen andre Vögel boshaft, nährt sich von Fischen, frisst aber auch Vögel und schadet im Binnenland durch ungeheure Gefräßigkeit. Er nistet auf Bäumen, aber auch in Felsenlöchern, vertreibt Krähen und Reiher aus deren Ansiedlungen und ist dann schwer wieder auszurotten. Im April legt das Weibchen 3–4 bläulichgrünweiße, schwach blau und gelb gefleckte Eier (s. Tafel »Eier II«), welche beide Eltern in vier Wochen ausbrüten. Im Juni brüten sie zum zweitenmal. In der Gefangenschaft halten sie gut aus und schreiten auch zur Fortpflanzung. Lappländer und Araber genießen das sehr fette Fleisch. Der K. wird seit undenklichen Zeiten besonders in China zur Fischjagd benutzt. In Europa durch die Holländer im Beginn des 17. Jahrh. eingeführt, ist diese Kunst in England und Frankreich viel geübt worden. In England erlosch der Sport mit dem Fall der Stuarts, in Frankreich hielt er sich bis zur Regierung Ludwigs XV. In Holland verschwand er nie ganz, und dort hat er sich auch jetzt wieder zuerst zu verbreiten begonnen. Die Jagd mit dem K. ist ein höchst interessanter Sport, dessen Ausübung nur wenig Schwierigkeiten darbietet. Ohne viel Mühe lassen sich die Vögel zur Jagd abrichten.

Korn, der Same einer Getreideart, besonders die Hauptgetreidefrucht, von welcher ein Volk lebt, in Deutschland, Oesterreich, Rußland u. d. Roggen, in Frankreich Weizen, in Italien und Nordamerika Reis u. K. von Kairo, s. Weizen. — K. ist gemeinhin auch s. v. w. Kornbranntwein; im Münzwesen s. v. w. Feingehalt (s. d.). Bei den Feuerwaffen heißt K. der vordere Punkt der Visierlinie auf dem Rohr, der nebst dem Aufsatz (s. d.) bei den Geschützen und dem Visier (s. d.) bei den Handfeuerwaffen zum Richten der Waffe beim Schießen dient.

Korn, Fluß in Luxemburg, s. Chiers.

Körn., bei botan. Namen Abkürzung für F. Körnicke, geb. 1828 zu Pratau bei Wittenberg, Professor in Poppelsdorf bei Bonn. Maranten.

Kornähren, s. Holz (fossiles), S. 677.

Kornblume, s. v. w. Centaurea Cyanus.

Kornbrand, s. Brandpilze II.

Kornbranntwein, s. Spiritus.

Körner (Hartriegelpflanzen), dikotyle, etwa 50 Arten umfassende Familie aus der Ordnung der Umbellifloren, meist Holzpflanzen mit gegenständigen Blättern und dichotom sich auszweigenden Blütenrispen, die bisweilen Dolden- oder Köpfchenform annehmen. Ihre vierzähligen Blüten besitzen ein unterständiges, meist am Scheitel von einem diskus gekröntes Ovar aus zwei Karpiden, das in jedem Fach eine einzige hängende Samentnospe enthält. Die Frucht ist eine Beeren- oder Steinfrucht, die Samen enthalten einen kleinen, geraden Keimling in reichlichem Endosperm. Die K. gehören meist den gemäßigten und kältern Klimaten der nördlichen Halbkugel an. Die wichtigste Gattung ist Cornus, deren eine Art, die Kornelkirsche (Cornus mas), edlere Früchte liefert. Eine Anzahl von Arten dieser Gattung findet sich fossil in Tertiärschichten.

Kornelmünster, Flecken im preuß. Regierungsbezirk und Landkreis Aachen, am Münsterbach und an der Linie Rotheerde-Montjoie der Preussischen Staatsbahn, hat eine alte schöne Pfarrkirche mit fünf Schiffen, ein kath. Schullehrerseminar (im Abteigebäude), Tuchfabrikation, Kalk- und Steinbrüche, Eisensteinbergwerke und (1885) 3294 meist kath. Einwohner. Die ehemals berühmte Benediktinerabtei ward 815 vom heil. Benedikt von Aniane gegründet, 974 reichsunmittelbar und unter französischer Herrschaft aufgehoben.

Kornelkirschenbaum, s. Cornus.

Körnen, s. Granulieren.

Körner, ein zugespitztes Stahlstäbchen zur Bezeichnung bestimmter Punkte auf Arbeitsstücken, z. B. der Mittelpunkte einzubohrender Löcher. Die mittelst des Körners gemachten Marken heißen auch K. Bei der Drehbank sind K. die Spitzen, zwischen welche das Arbeitsstück eingespannt wird.

Körner, 1) Christian Gottfried, der bekannte Freund Schillers, geb. 2. Juli 1756 zu Leipzig, studierte in Göttingen und in seiner Vaterstadt die Rechte und habilitierte sich in letzterer, ward dann 1783 Konsistorialrat in Dresden, 1790 Oberappellationsgerichtsrat, 1798 Geheimer Referendar im Geheimen Koncilium und 1811 in das Appellationsgericht zurückversetzt. Unter den Naturen, welche unter den Kämpfen der Sturm- und Drangperiode einen neuen Lebensgehalt und neue Lebensformen gewannen, war K. eine der glücklichsten und liebenswürdigsten. Ein reger Sinn für Wissenschaft und Kunst ließ ihn sein Haus zu einem Sammelpunkt der auf diesen Gebieten ausgezeichneten Männer machen. Er war einer der vertrautesten und einflussreichsten Freunde Schillers, der 1785–87 teils auf Körners Weinberg in Loschwitz bei Dresden, teils in Dresden selbst wohnte. Durch Schiller knüpfte K. später auch Beziehungen zu Goethe, W. v. Humboldt, A. W. Schlegel u. a. an. An der Bewegung von 1813 nahm er mit der Begeisterung eines Jünglings teil und gab seinem Sohn Karl Theodor unbedenklich seine Einwilligung zum Eintritt in die Reihen der freiwilligen Krieger. Unter dem russischen Gouvernement wurde er Gouvernementsrat; 1815 trat er als Staatsrat in preussische Dienste, ward später Geheimer Oberregierungsrat und starb 13. Mai 1831 in Berlin. K. veranstaltete die erste Ausgabe von Schillers Werken mit einer biographischen Skizze (Stuttg. 1812–15, 12 Bde.), so wie er auch an Schillers Biographie von Frau v. Wolzogen wesentlichen Anteil hatte, und schrieb: »Ästhetische Ansichten« (Leipz. 1808); »Versuche über Gegenstände der innern Staatsverwaltung« (Dresd. 1812); »Deutschlands Hoffnungen« (Leipz. 1813). Von höchster Wichtigkeit ist »Schillers Briefwechsel mit K.« (Berl. 1847; 3. vermehrte Aufl., hrsg. von Gödke, Leipz. 1874) sowie »W. v. Humboldts Briefe an Chr. Gottfr. K.« (hrsg. von F. Jonas, Berl. 1879). Körners »Gesammelte Schriften« wurden mit Biographie herausgegeben von A. Stern (Leipz. 1881). Vgl. Jonas, Chr. G. K., biographische Nachrichten über ihn und sein Haus (Berl. 1881); A. Weber, Briefe der Familie K. (in der »Deutschen Rundschau«, Bd. 15 und 16).

2) Karl Theodor, Held und Sänger des deutschen Befreiungskampfes, Sohn des vorigen, geb. 23. Sept. 1791 zu Dresden, wuchs in einer Umgebungs auf, die einer gedeihlichen geistigen Entwicklung sehr günstig war, besuchte 1808–10 die damals unter Werners Leitung stehende Bergakademie in Freiberg und ging sodann nach Leipzig, um die Rechte

zu studieren. Doch ließ ihn ein unbestimmter genialer Drang nicht zu ernstern Studien kommen, und schon im nächsten Jahr vertauschte er in Berlin das Studium der Rechte mit dem der Geschichte und Philosophie. Bald schwer erkrankt, besuchte er im Sommer 1811 Karlsbad und ging hierauf nach Wien, wo er durch Kokebues Vermittelung eine Anstellung als Theaterdichter erhielt. Schon in Leipzig war er mit einer Sammlung seiner Gedichte unter dem Titel: »Knospen« (1810) hervorgetreten, die Beifall fand; es folgten nun seine dramatischen Dichtungen: »Die Braut«, »Der grüne Domino«, »Der Nachtwächter«, »Loni«, »Die Sühne«, »Triny«, »Hedwig« und »Rosamunde«, die auf dem Wiener Theater mit rauschendem Beifall aufgeführt wurden. Als Preußen zum Kampf gegen Napoleon I. aufrief, trat R. 19. März 1813 in Breslau unter die Lühowsche Freischar und ward bald zum Leutnant befördert. Infolge der Lühener Schlacht (2. Mai) sah sich indessen das Lühowsche Fußvolk unter Petersdorfs Führung in Thatenlosigkeit versetzt und schwärmte unmutsvoll an der Elbe auf und ab. Kaum hatte daher R. erfahren, daß Lühow mit seiner Reiterei einen Streifzug nach Thüringen beabsichtige, als er sich von demselben zu seinem Adjutanten ernennen ließ. Während des Waffenstillstandes 7. Juni 1813 beim Überfall bei Rügen schwer verwundet, rettete sich R. nur durch seine Geistesgegenwart unter Freundeshilfe nach Leipzig und von da nach Karlsbad, wo er Genesung fand. Nachdem er hierauf noch einige Zeit in Berlin verweilt, lehrte er zu seinen Waffenbrüdern zurück, welche am rechten Elbufer oberhalb Hamburg des Wiederausbruchs der Feindseligkeiten harreten. Als 17. Aug. der Waffenstillstand ablief, erhielt das Lühowsche Freikorps den Vorpostendienst und war seitdem fast täglich im Kampf. Am 26. Aug. sollte ein feindlicher Transport von Munition und Lebensmitteln aufgehoben werden; R., als Adjutant, war an der Seite des Majors. Eine Stunde zuvor hatte er während der Rast im Gehölz seinen Schwanengesang, das »Schwertlied«, gedichtet. Er fiel in dem sich an der Straße von Gadebusch nach Schwerin entspinrenden Gefecht bei der Verfolgung der Feinde in das nahe Gehölz, von einer Kugel getroffen, und ward bei dem Dorf Wöbbelin unter einer alten Eiche bestattet. Der Herzog Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin schenkte den die Eiche umgebenden Platz Körners Vater, und jetzt ist die Grabstätte umfriedigt und durch ein gußeisernes Denkmal bezeichnet, unter welchem auch Körners einzige Schwester, die im März 1815 dem Gram über des Bruders Verlust erlag, sowie sein Vater und seine Mutter ruhen. R. erhob sich von der Stufe eines leichten Bühnendichters in Kokebues Stil (die kleinern Lustspiele) und eines noch ziemlich unselbständigen Nachahmers Schillers (in »Triny« und »Rosamunde«) zu der des schwung- und glutvollsten Dichters einer großen Zeit, deren idealer, freudiger, todverachtender Geist in den Liedern von »Leier und Schwert« (Berl. 1814, viele Auflagen; neu hrsg. von Gottschall, mit Einleitung, Leipz. 1868) seinen reinsten, schönsten und bleibendsten Ausdruck fand. Körners theatrale Arbeiten erschienen zuerst in den »Dramatischen Beiträgen« (Wien 1814, 2 Bde.) und in seinem »Poetischen Nachlaß« (Leipz. 1814, 2 Bde.), den sein Vater veröffentlichte. Die sämtlichen Werke Körners, mit dessen Charakteristik von Tiedge, wurden von Stedtfuß (in 1 Bd., Berl. 1834; in 4 Bdn. 1838) herausgegeben und erlebten viele Auflagen. Daneben wurden in neuester Zeit noch andre Ausgaben veröffentlicht. Aus Körners

Nachlaß gab Latendorf »Liebes- und Liebesgrüße an Antonie Adamberger«, Körners Braut, nachmalige Gattin des Numismatikers Arneth (Leipz. 1886) und »Sieben Burschenlieder aus Freiberg, Leipzig und Wien« (Münch. 1886) heraus. Körners Leben beschrieben Lehmann (Halle 1819), Erhard (Arnst. 1821), Habermann (in Dullers »Männer des Volkes«, Bd. 5, Frankf. 1848) und L. Bauer (Stuttg. 1883). Vgl. auch Brasch, Das Grab zu Wöbbelin (Schwer. 1861). Ein Körner-Museum mit Reliquien und Briefen des Dichters und seiner Angehörigen sowie einer reichen Sammlung von historisch, litterarisch und künstlerisch interessanten Gegenständen (Zeichnungen und Gemälden, Büsten, Medaillen, Drucksachen, Manuskripten, Autographen etc.) aus der Zeit der Befreiungskriege ist 1873 durch E. Peschel in dem Geburtshaus Körners zu Dresden eröffnet worden und ging im September 1885 durch Kauf in den Besitz und die Verwaltung der Stadt Dresden über. 1871 wurde daselbst auch die von Hänel modellierte Erzstatue des Dichters aufgestellt; ein andres Denkmal desselben (von Deneyß) steht auf dem Körnerwall zu Bremen.

Körnerfresser, Abteilung der Regelschnäbler: Lerchen, Ammern, Finken.

Körnerfüße (Pfefferfüße, Malaguettafüße), Teil von Oberguinea, s. Guinea.

Körnerlad, s. Lad.

Körnerwirtschaft, s. Betriebssystem, S. 830.

Kornett (ital. Cornetto, franz. Cornet, »Hörnchen«), 1) s. v. w. Zinken oder Zink (s. d.). — 2) In der Orgel a) eine den Ton des Zinken nachahmende, jetzt veraltete Zungenstimme zu 8 Fuß oder als Cornettino 4 und 2 Fuß und Grand Cornet 16 Fuß. Ihr Ton ist blösend, und sie wird jetzt nur noch zu 2 und 4 Fuß fürs Pedal gebaut; b) eine gemischte Stimme, meist 8—5chörig, in der Regel zu einer 8-Fußstimme gehörig, selten zu 4 Fuß. Von Mixturen unterscheidet sich R. durch die Terz (fünfter Oberton), welche das Charakteristikum des Kornetts ist. R. bringt immer die Obertöne in geschlossener Reihe und zwar, wenn es fünffach ist, vom Grundton anfangend, vierfach von der Oktave, dreifach von der Duodezime anfangend, immer mit der Septdezime endend. 3) Cornet à pistons, Cornet à cylindres, Blechblasinstrumente von noch höherer Tonlage als die Trompete, als deren Oktavinstrument es betrachtet werden muß; doch reicht das R. in der Höhe nicht viel über die Trompete hinaus. Das R. kommt vor in C B A As G F E Es D, besonders aber in B Es und F. Virtuosen auf dem R. sind J. Rosled und seine Genossen (Kaiser-Kornettquartett).

Kornett (franz. Cornet, v. span. Corneta, »Standard, Reiterfahne«), der jüngste Offizier einer Reiterkompanie (Eskadron), der die Kornette trug, sowie diese Kompanie (eine R. Reuter) selbst. Die Cornette blanche, die reich mit goldenen Lilien besetzte Fahne aus weißer Seide der ersten Kompanie des Regiments Colonel-General der leichten Kavallerie in Frankreich, war nächst der Cornette blanche royale (im 16. Jahrh.) die erste im Heer, die von allen andern Fahnen salutiert werden mußte. R. heißt in Rußland der Fähnrich der Kavallerie.

Kornetton, s. Horton.

Korneuburg, Stadt in Niederösterreich, links an der Donau und an der Österreichischen Nordwestbahn gelegen, hat zum Teil noch alte Mauern und Thor, einen alten Stadtturm, eine schöne gotische Kirche, mit der Garnison (1880) 5268 Einw., Kokenfabrikation, Weinbau (am Bisamberg), ein Krankenhaus

und einen Kindergarten, ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft, eines Kreisgerichts, einer Finanzbezirksdirektion und einer Stabsstation des Eisenbahn- und Telegraphenregiments. In der Nähe befindet sich die Schiffswerfte der Donaudampfschiffahrts-Gesellschaft, zu welcher eine Flügelbahn führt.

Kornfäule, f. v. m. Steinbrand, eine Brandkrankheit des Getreides; f. Brandpilze II.

Kornfliege, f. Grünauge.

Kornfuselöl (Getreidefuselöl), f. Fuselöle.

Korngeſetze (Kornhandelsgeſetze), in England die Zollgeſetze für Getreide, im weitern Sinn die den Getreidehandel betreffenden Geſetze. Vgl. Getreidehandel, S. 266 f.

Körnige Struktur, f. Gesteine, S. 249.

Kornfaser, f. Kornwurm.

Kornmutter (Kornmuhme), f. Aderkulte.

Kornrade (Kornnelke), f. Agrostemma.

Kornreinigungsmaschine, f. v. m. Getreidereinigungsmaschine.

Kornrose, f. v. m. Feldmohn, f. Papaver.

Kornschabe, f. Rotten.

Kornstaupe, f. Kriebelkrankheit.

Kornthal, Pfarrdorf im württemberg. Neckarkreis, Oberamt Leonberg, an der Linie Zuffenhausen-Kalw der Württembergischen Staatsbahn, hat eine Lateinschule, 2 große Töchtererziehungsinstitute, Weinbau und (1885) 1322 Einw., welche eine kirchlich separierte Gemeinde bilden, deren Verfassung 1819 vom Amtsbürgermeister G. W. Hoffmann nach dem Muster derjenigen der ersten apostolischen Gemeinden eingerichtet ist. Vgl. Kapff, Die württembergischen Brüdergemeinden A. und Wilhelmsdorf (Stuttg. 1839).

Korntrappe, f. Bromus.

Kornüt (lat. Cornutus, »Gehörnter«) wurde in der Buchdruckerei ein junger Gehilfe solange genannt, bis er durch eine zum Teil sehr rohe, mit beträchtlichen Unkosten verknüpfte Zeremonie, das Postulat, zum vollen Gehilfen umgeschaffen worden war. Das Postulat oder Depositionsspiel, schon zu Anfang des 17. Jahrh. nachweisbar, ist in den ersten Jahrzehnten des gegenwärtigen außer Gebrauch gekommen.

Kornwage (Getreidewage), Wage zur Bestimmung des Gewichts einer Maßeinheit, also des spezifischen Gewichts, des Getreides. Das spezifische Gewicht gestattet wichtige Schlüsse auf die Beschaffenheit, den Nahrungswert des Getreides, und es ist von um so größerer Wichtigkeit, als durch die Zunahme des Feuchtigkeitsgehalts des Getreides das Volumen desselben in weit höherem Maß vergrößert wird als das Gewicht. Die Bestimmung des spezifischen Gewichts ist deshalb für den Getreidehandel von erheblichem Wert, aber sie ist mit Schwierigkeiten verbunden, weil das Gewicht eines Hektoliters sehr bedeutend (bis 10 Proz.) nach der Art und Weise der Füllung des Maßes schwankt. Diese Fehler vermeidet vollständig der automatische Apparat zur Ermittlung des Volumengewichts von Getreide, den die kaiserliche Normal-Eichungskommission in Berlin konstruiert hat. Der Apparat vollzieht die Operation des Einfüllens und Abstreichens so korrekt, daß die Fehler wiederholter Bestimmungen auf 0,2—0,033 Proz. eingeschränkt werden. Er besteht aus einer cylindrischen Kornschale, Wage, Gewichtssatz, Streichholz und konischem Fülltrichter: alles in einem kompakten Stuhl geliefert. Die Stativsäule der Wage und des Trichters wird zum Gebrauch auf den Stuhldeckel aufgeschraubt, das Rahmenstück des Fülltrichters um dieselbe drehbar befestigt und schließlich die Wage aufgehängt. Neben der Stativsäule ist durch eine

Metallplatte für die Kornschale eine bestimmte, feste Stellung markiert, in welcher durch Drehung des Fülltrichterrahmens um die Stativsäule die Bodenöffnung des Trichters zentrisch über die Schale gebracht werden kann. Außerdem ist in eine Rulisse ein zweites Stativ einzuschieben, um dessen Achse sich der Streichapparat dreht. Durch Freilassung einer Feder des Trichterbodens wird die Füllung des Trichters in die Schale (mit einiger Behemeng) entleert, der Trichter sodann durch Rückdrehung um die Stativsäule entfernt, die Streichholzvorrichtung bis genau über die Mitte der Schale geführt und darauf durch Drehung des geradkantigen Streichholzes mit lotrechter Führung (wagerechter Stellung der untern Ebene) um die in dieser Stellung fest arretierte Achse desselben die vollständige Abstreichung bewirkt. Die Drehung wird so lange fortgesetzt, bis keine Körner mehr herabfallen. Die so vorschriftsmäßig gefüllte Schale wird dann unmittelbar am Gehänge des Wageballens aufgehängt und gewogen. Der Apparat wird in verschiedenen Größen (mit 2—1- und 1/2-Liter-schalen) hergestellt und ist von der genannten Behörde zu beziehen. Der Ein-Liter-Apparat ist für praktische Zwecke der empfehlenswerteste. Man führt eine Anzahl Wägungen mit der zu prüfenden Getreideart aus (in der Regel genügen drei, wenn sie höchstens um 0,1—0,3 Proz. [bei Hafer etwas mehr] untereinander abweichen), und das Mittel aus diesen Wägungen ist für die Probe maßgebend.

Kornweßheim, Flecken im württemberg. Neckarkreis, Oberamt Ludwigsburg, an der Linie Bretten-Friedrichshafen der Württembergischen Staatsbahn, hat Sandsteinbrüche und (1885) 1710 meist evang. Einwohner. Dabei die Karls Höhe, eine Kindererziehungsanstalt nach dem Muster des Rauhen Hauses in Horn bei Hamburg, und der Salon, ein Asyl für ältere oder kranke Männer, in herrlicher Lage.

Kornwolf, f. Aderkulte.

Kornwucher (Getreidewucher), die wucherische Ausbeutung der Getreidekonsumenten durch Auflauf und Ausspeicherung, um bei Mangel an Brotrucht den Preis möglichst in die Höhe zu schrauben. Ein derartiges wucherisches Gebaren, welches bei ungenügender Verkehrsentwicklung wohl Erfolg haben konnte, übt bei großer Ausdehnung des Getreidemarktes nur einen geringen Einfluß aus. Vgl. Getreidehandel, S. 267.

Kornwurm (Kornkäfer, *Sitophilus granarius* L.), Rüsselkäfer, mit Getreide aus dem Orient eingeschleppt, pflanzt sich bei uns nur in Speichern fort und erscheint in solchen, in Mühlen und Väderhäusern bisweilen in großer Menge. Er ist 3,6 mm lang, rot- bis schwarzbraun, an Fühlern und Beinen rostrot und hat einen dünnen, sanft gebogenen Rüssel etwa von der Länge des Brustschildes, welches mit großen, länglichen Punkten besetzt ist und eine glänzende Mittellinie zeigt. Die geknieten Fühler mit sechs gliederiger, lang-eiförmiger, geknöpfter Geißel sitzen an der Wurzel des Rüssels unmittelbar vor den Augen. Die Flügeldecken sind am Ende zusammen abgerundet und tief punktiert gestreift. Die Larve ist fußlos, gekrümmt, weiß, mit braunem Kopf, ernährt sich von dem Mehl eines Kornes, in welches das Ei gelegt wurde, und verpuppt sich in demselben. Im Juli erscheint der Käfer und Ende September die zweite Generation, die in Rissen, unter Brettern, in der Erde, in Tennen zc. überwintert. Der K. richtet bisweilen großen Schaden an, erscheint besonders an der Mittagsseite der Speicher und bevorzugt nicht ganz trocken eingebrachtes Getreide. Er lebt gesellig

in größern Trupps, ist in der Wärme sehr beweglich, fliegt aber nicht. Zur Abwehr hält man die Speicher rein und luftig und verstreicht alle Rigen. Am wirksamsten ist eine kräftige Ventilation der Getreidehaufen durch 8 m voneinander gelegte Drainröhren, welche sich einzeln oder in einem Sammelrain nach außen öffnen und das Getreide so kühl erhalten, daß der wärmeliebende Käfer auswandert. Die Larven und Puppen in den Körnern lassen sich nur durch Hitze töten. Der Reiskäfer (*Glander*, *Olandra oryzae* L.), durch Kolonialwaren über die ganze Erde verbreitet und ebenfalls schädlich, ist matt pechschwarz; ein Fleckchen an der Schulter, eins hinter der Mitte jeder Flügeldecke und der Seitenwand der letztern ist rötlich, das Halschild sehr dicht und rund punktiert; die Flügeldecken sind dicht punktiert gestreift, die schmalen Zwischenräume abwechselnd kurz gelbborstig.

Kornwurm, weißer, s. Rotten.

Kornzange, chirurgische Zange mit stumpfen, an der innern Fläche gekerbten Schenkeln, dient zur Entfernung der Verbandstücke, zur Entfernung fremder Körper aus Wunden, Körperhöhlen, Kanälen etc.

Kornzölle, s. v. w. Getreidezölle (s. d.).

Korólewcz, Stadt, s. Królewcz.

Korolle (lat. *corolla*), Blumenkrone, s. Blüte, S. 66.

Korollifloren (Kronenblütler), eine größere Abtheilung im Pflanzensystem De Candolles, begreift alle diejenigen Polypetalen, deren Staubgefäße auf der Krone eingefügt sind.

Koromandel, Name des Küstenstrichs auf der Ostseite Vorderindiens, zwischen 10° 30' u. 16° nördl. Br., mit der Stadt Madras. Der Name ist aus *Eholamandalam* (= Land der Eholas-) verberbt.

Koromorphöse, s. v. w. Fridektomie.

Korond, Bad im ungar. Komitat Udvarhely (Siebenbürgen), mit mehreren kochsalzhaltigen Quellen und einem erdigen, kalkhaltigen Sauerling. Das Dorf K. hat (1881) 2989 ungar. Einwohner.

Korone, Stadt im alten Griechenland, auf der Westküste des Messenischen Meerbusens, am Fuß des Bergs Mathia, wurde durch Epimelides aus Koroneia 371 v. Chr. gegründet und nach seiner Vaterstadt benannt. Auch im Mittelalter hatte sie noch einige Bedeutung. Reste beim heutigen Petalidi (Koroni).

Koroneia, im Altertum Stadt in Böotien, an der Westseite des Gebirges Tilphossion, Glied des Böotischen Bundes, berühmt durch zwei wichtige Schlachten: die eine 447 v. Chr., durch welche sich die Böotier von den Athenern unabhängig machten; die zweite 394, in welcher Agesilaos die Feinde der Spartaner schlug. Dabei der Tempel der Athene Itonia, wo das Fest der Panböotien gefeiert wurde. Ruinen von K. unweit des heutigen Kutumula.

Koroni (Kolónides), Stadt und Festung auf der griech. Halbinsel Morea, Nomos Messinia, am Meerbusen von K., nordöstlich vom Capo Gallo, hat einen durch zwei Forts verteidigten Hafen, eine Quarantäneanstalt, Seehandel und (1879) 1833 Einw. — K. ist das Asine oder Rhion der Alten und wurde 1100 von dem genuesischen Seeräuber Veratro erobert, fiel aber bald darauf in die Hände Champlittes, des Dynasten der Lateiner von Modon. Von Villehardouin ward es an die Venezianer abgetreten, die es 1498 an den Sultan Bajesid II. verloren. Nördlich von K. liegt Kastellia mit den Ruinen des Tempels des Apollon Korynthos, der einst ein berühmter Krankenwallfahrtsort war.

Korónis, grammat. Zeichen, s. Krasis.

Korónis, im griech. Mythos Tochter des Phlegyas, von Apollon Mutter des Asklepios (s. d.).

Korop, Stadt im russ. Gouvernement Tschernigow, Kreis Krolewez, an der Desna, mit 7 Kirchen, Handel mit Korn, Hanf, Stiefeln und Eisenwaren und (1886) 5478 Einw.

Koropláfil (griech.), s. Terrakotten.

Körordnung umfaßt die gesetzlichen Bestimmungen zur Auswahl (Kören, Kürren) der männlichen Tiere, welche gegen Entgelt zur Zucht zugelassen werden sollen. In Baden, Württemberg, Bayern, Sachsen und in den westfälischen Provinzen Preußens wird die Benutzung nicht angeführter männlicher Tiere zur Zucht mit empfindlichen Geldstrafen bedroht. Der Nutzen der K. ist neuerdings vielfach in Frage gestellt worden. Thatsächlich haben sich solche Verordnungen aber in Gegenden, in welchen die bäuerlichen Besitzer in größerer Zahl züchten, sehr vorteilhaft erwiesen. Daß in einzelnen Provinzen die Körordnungen mit Recht bemängelt werden konnten, war nicht in ihrer prinzipiellen Tragweite, sondern in der fehlerhaften Ausführung der Vorschriften begründet.

Kororosa, Negerreich im südwestlichen Sudan, südlich vom Vinuè und westlich von Adamaua, besteht aus verschiedenen, meist unabhängigen Landschaften und hat Wulari zur Hauptstadt. Das ehemals mächtige, von einer großen Zahl verschiedener Stämme bewohnte Reich wird mehr und mehr von den Fellata eingeengt und geht gänzlichem Verfall entgegen. Das Land wurde 1882 von Flegel besucht.

Körös (spr. -dja), Fluß in Ungarn, entsteht aus einer Menge von Flüssen aus dem siebenbürgischen Hochland. Der südlichste Hauptquellfluß, die Weiße K. (Fehér K.), entspringt oberhalb Bráb, verläßt sodann das Bergland und vereinigt sich bei Békés mit der mehrarmigen Schwarzen K. (Fekete K.), die im siebenbürgischen Erzgebirge entspringt. Von Békés fließen die vereinigten Flüsse in nordöstlicher Richtung und münden bald darauf in den dritten Hauptfluß, die Schnelle K. (Sebes K.). Diese entspringt bei Bánffy-Hunyad, durchbricht das Grenzgebirge, gelangt oberhalb Großwardein in die Ebene und schlängelt sich sodann südwestlich weiter. Bei Szeghalom nimmt sie den im Komitat Szilágy entspringenden Parallelfluß Berettyó auf, in den die Er mündet. Die vereinigten drei Körösflüsse fließen nun gegen SW., nehmen bei Mezötur den Hortobágy auf und ergießen sich bei Eszögrád in die Theiß. Die Länge des Flusses beträgt von der Quelle der Weißen K. 550 km. Alle diese Flüsse haben sumpfige Ufergebiete und sind zur Schifffahrt wenig geeignet.

Körös (spr. -dja), 1) Nagy-K. (Groß-K.), Stadt; 2) Kis-K. (Klein-K.), Markt im ungar. Komitat Pest, erstere an der Budapest-Szegediner Bahnlinie, mit (1881) 22,769 ungar. Einwohnern, Lehrerpräparandie und reformirtem Obergymnasium, letzterer mit 6734 Einw. Beide haben Weinbau und ein Bezirksgericht. Kis-K. ist der Geburtsort des Dichters Petöfi — 3) Komitat in Kroatien, s. Kreup.

Körösi (spr. törd-schi), Joseph, ungar. Statistiker, geb. 20. April 1844 zu Pest, war zuerst im Versicherungsfach thätig, wurde 1868 Mitglied des statistischen Landesrats, während er zugleich mit der volkswirtschaftlichen Redaktion des »Pesti Napló«, später der »Reform« betraut ward. Die Stadt Pest wählte ihn 1870 zum ersten Direktor ihres neugegründeten Statistischen Büreaus, welches sich unter seiner Leitung einen hervorragenden Rang unter den kommunalstatistischen Ämtern zu erwerben wußte. Von den durch K. verfaßten zahlreichen Arbeiten dieses Büreaus (vgl. den Bericht zur ungarischen Landesausstellung 1886) sind hervorzuheben: zwei Benju-

werke, drei über Mortalität, drei über Finanzen; Geschichte der Preise; »Kommunalstatistische Monatshefte« (1873 ff.); die wichtigsten sind auch in deutscher oder französischer Sprache erschienen. Mehrere Zweige der Statistik wurden durch Rorósko's Arbeiten nicht nur materiell, sondern auch in theoretischer Beziehung gehoben, so die Sanitätsstatistik, die Mortalitätslehre (neue sogen. »Individualmethode« der Mortalitätstabellen), die Finanzstatistik (Möglichkeit einer internationalen vergleichenden Statistik, vgl. »Statistique internationale des finances des grandes villes« und »Bulletin annuel des finances des grandes villes«, 1877—81, 8 Bde.), das Zählungswesen (Weltzählung 1890). Beachtung erregten auch seine Arbeiten zur Theorie der Statistik (»Limites de la démographie«, Genf 1882; »Methodologische Beiträge«, Wien 1886). Der statistische Kongreß übertrug ihm 1873 die Redaktion der Statistik der Großstädte.

Rorósko, Dorf im untern Nubien, am rechten Ufer des Nil, in einer weiten vulkanischen Wüstenlandschaft, ist der Halteplatz aller Schiffe aus Unterägypten, welche Waren für den Sudan geladen haben, die von hier auf Karawanen durch die Nubische Wüste nach Abu Hammed expediert werden. Einige elende Hütten, umgeben von Dattelpalmen, bilden das auf einen schmalen Streifen am Nil beschränkte Dorf.

Rorósmejó (spr. Roróschmejó), Dorf im ungar. Komitat Máramaros, mit (1881) 6391 meist ruthen. Einwohnern.

Rorotofel, Kreisstadt im russ. Gouvernement Woroneß, rechts am Don, mit 4 Kirchen, einem Mönchskloster und (1880) 8620 Einw.

Rorótscha, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kursk, am Fluß R. (Nebenfluß des Donez), mit 4 Kirchen, einem Progymnasium, einer Stadtbank, Fabrikation von Talg, Leder, Lichten zc. und (1885) 9569 Einw.

Körper, alles, was einen bestimmten Raum erfüllt. Die Geometrie zieht nur Gestalt und Größe dieses Raums in Betracht und definiert daher den R. als einen allseitig bestimmt begrenzten Raum. Die Grenzen sind entweder ebene Flächen, wie bei den Prismen, Pyramiden, Obelisken, den sogen. regulären Körpern (Würfel, Tetraeder, Oktaeder, Ikosaeder und

Dodekaeder) und überhaupt den Polyedern, oder gekrümmte Flächen, wie bei der Kugel, dem Ellipsoid zc.; auch finden sich beiderlei Begrenzungsflächen an demselben R., wie beim Cylinder, beim Kegels zc. Der geometrische R. hat aber nur die Ausdehnung des eigentlichen oder physischen Körpers; letzterer besitzt die allgemeinen wie die besondern Eigenschaften der Materie, die ihn erfüllt. Zunächst gibt er sich unserm Tastsinn kund durch seine Undurchdringlichkeit, d. h. die Eigenschaft, daß nicht zwei R. gleichzeitig denselben Raum erfüllen können. Außer der Ausdehnung und der Undurchdringlichkeit rechnet man zu den allgemeinen Eigenschaften der R. noch die Teilbarkeit, Trägheit oder die Eigenschaft, daß ein R. seinen Zustand nicht von selbst ändern kann, sowie die Ausdehnbarkeit (Extensibilität) und Zusammendrückbarkeit (Kompressibilität). Die Physik teilt die R. in feste, flüssige und gasförmige (s. Aggregatzustände).

Körperchenkrankheit, s. Seidenspinner.

Körperfarben, s. v. w. Deckfarben.

Körperlicher Inhalt, s. v. w. kubischer Inhalt (s. d.); vgl. Volumen.

Körperlicher Winkel (Körperwinkel), s. Winkel.

Körperliche Strafe, s. Strafe.

Körpermaß, s. v. w. Inhalts-, Hohl- oder Kubikmaß. Die Körpermaße sind in der Regel von dem Würfel des Grundlängenmaßes oder eines Teils desselben abgeleitet, also vom Kubikfuß oder vom Kubikmeter oder Kubikdezimeter oder von der Kubitrute zc. Die Körpermaße zerfallen 1) in eigentliche Kubikmaße, welche zur Bestimmung der übrigen Inhaltsmaße dienen und die Würfel der eben bezeichneten Grundlängenmaße oder von Teilen derselben sind; 2) in Maße für trockne Gegenstände, für Getreide, Kalk, Kohlen, Salz zc. (s. Hohlmaße); 3) in Flüssigkeitsmaße (s. d.). Die Maße unter 2) und 3) haben gewöhnlich die Form von cylindrischen Gefäßen oder auch die Form abgestufter Regels. Zu den Maßen unter 1) gehören auch die Brennholzmaße sowie die Maße für Sand, Steine u. a., so z. B. Klafter, Ster, Schachtel zc.

Überlicht einiger Kubikmaße.

Baden: Kubikfuß	Bayern: Kubikfuß	England: Kubikfuß	Frankreich: Kubikmeter	Österreich: Kubikfuß	Preußen: Kubikfuß	Sachsen: Kubikfuß	Württemberg: Kubikfuß
1	1,086	0,984	0,027	0,855	0,873	1,189	1,148
0,921	1	0,878	0,025	0,767	0,804	1,095	1,057
1,049	1,139	1	0,028	0,896	0,916	1,247	1,204
37,037	40,324	35,371	1	31,680	32,346	44,032	42,528
1,170	1,270	1,116	0,032	1	1,022	1,390	1,343
1,145	1,244	1,092	0,031	0,979	1	1,361	1,315
0,841	0,914	0,803	0,029	0,719	0,735	1	0,986
0,871	0,946	0,830	0,022	0,744	0,761	1,035	1
Kubitrute	Kubitrute	Kubitrute	Kubikdekameter	Kubiklast	Kubitrute	Kubitrute	Kubitrute
1	1,086	0,913	0,027	3,957	0,805	0,841	1,148
0,921	1	0,195	0,025	3,644	0,465	0,314	1,057
4,711	5,116	1	0,127	18,642	2,381	1,005	5,409
37,037	40,324	7,662	1	146,576	18,719	12,021	42,528
0,293	0,274	0,054	0,007	1	0,128	0,086	0,390
1,979	2,149	0,420	0,053	7,830	1	0,674	2,272
2,935	3,187	0,623	0,079	11,613	1,483	1	3,370
0,871	0,946	0,185	0,022	3,466	0,440	0,297	1

Körperschaft, s. v. w. Korporation.

Körpertemperatur, s. Tierische Wärme.

Körperverletzung, die widerrechtliche nachteilige Einwirkung auf den Körper eines andern oder, wie das deutsche Strafgesetzbuch definiert, das Vergehen desjenigen, welcher einen andern körperlich mißhan-

delst oder an der Gesundheit beschädigt. Hiernach ist zunächst Widerrechtlichkeit der Handlung erforderlich, weshalb z. B. die Ausübung eines Zuchtungsrechts, sofern nur keine Überschreitung desselben vorliegt, nicht als R. aufgefaßt werden kann. Je nachdem die R. absichtlich oder nur aus Fahrlässigkeit zugefügt

wird, unterscheidet man zwischen vorsätzlicher oder doloser und fahrlässiger oder kulploser R. Erstere wird als schwere R. bezeichnet, wenn der Verletzte dadurch ein wichtiges Glied des Körpers, das Sehvermögen auf einem oder beiden Augen, das Gehör, die Sprache oder die Zeugungsfähigkeit verliert, oder in erheblicher Weise dauernd entstellt wird, oder in Siechtum, Lähmung oder Geisteskrankheit verfällt. Tödliche R. liegt vor, wenn durch eine R. der Tod des Verletzten herbeigeführt wurde, ohne daß die Tötung beabsichtigt war. Fehlt es an derartigen erschwerenden Wirkungen, so spricht man von einer leichten oder einfachen R. Das Reichsstrafgesetzbuch bedroht die letztere mit Gefängnis von einem Tag bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 1000 M.; wurde die R. gegen Verwandte aufsteigender Linie begangen, so kann nicht auf Geldstrafe, sondern nur auf Gefängnis nicht unter einem Monat erkannt werden. Die Strafgesetznovelle vom 26. Febr. 1876 (§ 223a) hat aber noch die Bestimmung beigefügt, daß, wenn die R. mittels einer Waffe, insbesondere eines Messers oder eines andern gefährlichen Werkzeugs, oder mittels eines hinterlistigen Überfalls, oder von mehreren gemeinschaftlich, oder mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung begangen wurde, Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren und nicht unter zwei Monaten eintreten soll. Ubrigens hat das Strafgesetzbuch (§ 367, Ziff. 10) den Gebrauch einer Schuß-, Stich- oder Hieb- oder eines andern gefährlichen Instruments bei einer Schlägerei schon an und für sich, auch ohne daß es zu einer R. gekommen wäre, als strafbar bezeichnet. Die schwere und die tödliche R. werden mit Gefängnis oder Zuchthaus und, wenn eine der erschwerenden Folgen beabsichtigt war, ausschließlich mit Zuchthaus bestraft. Wurde eine solche R. durch einen von mehreren unternommenen Angriff verursacht, so soll jeder, welcher daran teilgenommen, schon wegen dieser Beteiligung, wofür er nicht etwa ohne sein Verschulden hineingezogen worden, mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft werden. Traten aber jene erschwerenden Umstände infolge verschiedener einzelner Verletzungen als deren Gesamtergebnis ein, so ist gegen jeden, welchem auch nur eine dieser Verletzungen zur Last fällt, auf Zuchthausstrafe von einem bis zu fünf Jahren zu erkennen. Nur beim Vorhandensein mildernder Umstände kann bei der schweren R. auf Gefängnisstrafe nicht unter einem Monat und bei der tödlichen R. nicht unter drei Monaten heruntergegangen werden. Besonders streng wird bei Militärpersonen eine R. bestraft, wenn sie gegen einen Vorgesetzten gerichtet ist; hier kann, wenn dies im Feld vorkommt, sogar die Todesstrafe verhängt werden. Auf der andern Seite wird aber auch die R., welche gegen einen militärischen Untergebenen verübt wird, mit Gefängnis oder Festungshaft bis zu drei, die schwere R. mit Zuchthaus bis zu fünf und die tödliche R. mit Zuchthaus von drei bis zu 15 Jahren geahndet. Die von einem Beamten in Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung seines Amtes vorsätzlich begangene R. wird als Amtsverbrechen (s. d.) ebenfalls besonders streng bestraft (Strafgesetzbuch, § 340). Zu der vorsätzlichen R. rechnet das Reichsstrafgesetzbuch endlich noch die sogen. Vergiftung, indem es denjenigen, der einem andern vorsätzlich, um dessen Gesundheit zu schädigen, Gift oder andre Stoffe beibringt, welche die Gesundheit zu zerstören geeignet sind, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bedroht und dabei besonders die Fälle hervorhebt, in denen durch solche Vergiftung

eine schwere R. oder der (allerdings nicht beabsichtigte) Tod des Vergifteten herbeigeführt worden ist. Der Versuch der R. wird nur bei der schweren R. und bei der Vergiftung bestraft; außerdem wird nur das vollendete Vergehen der R. mit Strafe belegt. Der vorsätzlichen steht die fahrlässige oder kulpöse R. gegenüber, welche mit Geldstrafe bis zu 900 M. oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft wird. Als strafe erhöhend wirkt hier der Umstand, daß der Thäter zu der Aufmerksamkeit, welche er fahrlässigerweise aus den Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufs oder Gewerbes, z. B. als Arzt oder als Apotheker, besonders verpflichtet war. Im letztern Fall tritt die Strafverfolgung von Amts wegen ein, während außerdem bei fahrlässigen ebenso wie bei leichten Körperverletzungen ein ausdrücklicher Strafantrag seitens des Verletzten erheischt wird. Auch kann bei leichten Körperverletzungen, welche mit solchen, oder bei Beleidigungen, welche mit Körperverletzungen auf der Stelle erwidert wurden, und ebenso im umgekehrten Fall für beide Teile oder für einen derselben auf eine leichtere Strafe erkannt oder sogen. Kompensation verfügt, d. h. von einer Bestrafung gänzlich abgesehen werden. Ubrigens kann bei jeder R. zur Entschädigung für die etwa dadurch verursachte Arbeitsunfähigkeit, für Kurkosten u. auf eine an den Verletzten zugleich als Schmerzensgeld zu zahlende Buße bis zum Betrag von 6000 M. auf Antrag des Beschädigten erkannt werden. Körperverletzungen, welche nur auf Antrag bestraft werden, sind vor Gericht im Weg der Privatklage zu verfolgen (s. Privatklage). Vgl. Deutsches Reichsstrafgesetzbuch, § 223—228, 340, 366, 367; Deutsche Strafprozessordnung, § 414 ff.; Militärstrafgesetzbuch für das Deutsche Reich, § 97—99, 122, 123, 127.

Körperzahl, s. v. w. Kubitzahl, s. Kubus.

Korporal (franz. caporal, ital. caporale, von capo, Haupt), in einigen Armeen die niederste Unteroffizierscharge (s. Charge); Korporalschaft (bei der Kavallerie Beritt), Unterabteilung der Kompanie zur Beaufsichtigung der Leute, Waffen, Bekleidung u. Napoleon I. wurde von seinen Soldaten scherzhaft le petit caporal genannt.

Korporation (lat.), eine zu einem gemeinsamen Zweck vereinigte, vom Staat mit den Rechten einer juristischen Person versehene Mehrzahl von Personen, wie z. B. eine Gemeinde, eine Universität, ein staatlich anerkannter Verein. Korporationsrechte, die einem solchen Verein verliehenen Rechte einer »juristischen Person« (s. d.). Der Begriff der letztern ist heutzutage erweitert durch die Genossenschaften (s. d.) des deutschen Rechts. Durch die Verleihung der korporativen Rechte wird die betreffende Körperschaft befähigt, als Rechtssubjekt aufzutreten und vermögensrechtliche Handlungen vorzunehmen. Die Verleihung der Korporationsrechte erfolgt durch die Staatsregierung, nach manchen Gesetzgebungen durch den Landesherrn. Religionsgesellschaften können nach modernem Verfassungsrecht nur durch einen Akt der Gesetzgebung korporative Rechte erlangen.

Korps (franz. corps, w. w. »Körper«), Gesamtheit von Individuen, die durch gemeinsame Regeln, Gesetze, Gebräuche und Thätigkeit verbunden sind, z. B. Offizierkorps; beim Militär unter Einem Oberbefehl stehender Truppenverband, oft als Abfözung gebraucht für Armeekorps (s. d.). Corps de bataille, der mittlere, stärkste Teil einer Schlachtordnung; C. de garde, die Wachmannschaft und die Wachtstube; C. de place, der vom Hauptwall umschlossene innere Teil einer Festung; C. diplomatique,

die Gesamtheit der Gesandten an einem Hof mit ihrem Beamtenpersonal; C. de ballet, die Gesamtheit der Balletttänzer und Tänzerinnen an einem Theater; C. legislatif, Gesetzgebender Körper; C. de logis, das Mittel- oder Hauptgebäude eines Schlosses. Über die K. (Verbindungen) der Studenten s. Landsmannschaften.

Korpsgeist (Esprit de corps), s. Esprit.

Korpulent (lat.), beleibt, wohlbeleibt; **Korpulenz**, Wohlbeleibtheit, s. Fettsucht.

Korpus (lat.), der Körper; etwas zu einem Ganzen Verbundenes, Kommune, Abteilung, Korpus 2c.; eine Versammlung von Räten, Geistlichen 2c.; der Rasten eines Klavier- oder Geigeninstruments, bei Blasinstrumenten das Rohr oder der Raum, in dem der Ton gebildet wird; in der Buchdruckerkunst eine Schriftgattung (die K., in Süddeutschland Garmond), weil früher das Corpus juris gewöhnlich damit gedruckt wurde (der Regel derselben hält 10 typographische Punkte; s. Schriftarten).

Korpuskulartheorie, s. Licht.

Korrealverbindlichkeit (v. lat. correalis, Mitschuldner, Korrealobligation, Solidarobligation), dasjenige Rechtsverhältnis, bei welchem ein und dasselbe Leistungsobjekt aus einem und demselben obligatorischen Grund mehreren oder von mehreren solidarisch, d. h. im Ganzen und als Ganzes, geschuldet wird. Ist hierbei von den mehreren Gläubigern jeder zu dem ganzen Gegenstand berechtigt, so spricht man von aktiver, hat von den mehreren Schuldnern jeder das Ganze zu leisten, sind also, wie man zu sagen pflegt, »alle für einen und einer für alle« verpflichtet, von passiver K. So haften z. B. die Mitglieder einer offenen Handelsgesellschaft für die Schulden der letztern solidarisch; ebenso haften im Wechselrecht die Akzeptanten, Trassanten, Indossanten und Avalisten eines Wechsels solidarisch für die Wechselschuld. Die Lehre von der K., eine der schwierigsten des römischen Rechts, wurde bearbeitet von Ribbentrop (Götting. 1831), Helmolt (Gießen 1857), Fitting (Erlang. 1859), Weibel (bas. 1872), Suffrian (Brandenb. 1876) und Waldner (Wien 1885).

Korreferent (lat.), Mit- oder Nebenreferent (s. Referent); korreferieren, als K. fungieren; **Korreferat**, Korreferenz, s. Korrelation.

Korrekt (lat.), regelrecht, fehlerfrei. Ein Denken, das den Regeln der Logik, ein Sprechen, das den Regeln der Grammatik und des Stils, ein Betragen, das den Regeln der Sitte und des Anstandes, ein Komponieren, das den Regeln der Ästhetik gemäß ist, heißt logisch-, grammatisch- und stilistisch-, sittlich-, ästhetisch-1. Das erstere muß darum keineswegs wahr, die letztern müssen keineswegs schön sein; durch die Eigenschaft der Korrektheit wird nur das Wahrscheinliche, das in der Regelwidrigkeit liegt, beseitigt, aber nichts Wohlgefälliges erzeugt. Da es auch falsche Regeln gibt (z. B. die der Beobachtung der sogenannten drei Einheiten im Drama), so gibt es auch eine falsche Korrektheit, welcher gegenüber die Inkorrekttheit (die Verletzung der falschen Regel) zur Pflicht werden kann.

Korrektion (lat.), Berichtigung, Besserung, Berweis; in der Astronomie die genauere Bestimmung eines durch einfache Beobachtung gefundenen Ergebnisses, indem man Momente mit in Anschlag bringt, die man kennt, und deren Nichtbeachtung einen Irrtum in das Endresultat bringen würde, wie z. B. bei Bestimmungen des wahren Mittags aus korrespondierenden Sonnenhöhen die Änderung der Deklination der Sonne.

Korrektionär (franz.), Sträfling, Insaße einer Korrekptionsanstalt.

Korrektionell (franz.), bessernd, zuchtsträflisch.

Korrektionsanstalt (Korrektionshaus), s. Besserungsanstalten und Arbeitshäuser.

Korrektiv, zur Besserung dienend; als Substantiv (das K.) s. v. w. Besserungs- oder Verbesserungsmittel.

Korrektor (lat.), Verbesserer, Berichtigter, besonders Druckberichtigter (s. Korrektur). Unter den spätern römischen Kaisern war K. Name der Statthalter oder Landvögte kleinerer Provinzen, die den Rang der Clarissimi hatten.

Korrektorium (lat.), Strafzimmer, Bußgemach in Klöstern; Klosterstrafenverzeichnis.

Korrektur (lat.), die gewöhnlich durch besondere Korrektoren besorgte »Verbesserung« aller von dem Schriftseher gemachten Fehler (Korrigen da), auch in Bezug auf Inkonssequenzen in der Rechtschreibung, der Interpunktion, in Abkürzungen, Citaten 2c. Zugleich hat der Korrektor seine Aufmerksamkeit auf das richtige Fortlaufen der Seitenzahlen, Normen, Signaturen, der Kapitel- und Paragrapheneinteilung, Spaltenüberschriften, die Symmetrie bei Versen, Tabellen 2c. zu richten. Die Verbesserungen werden am Rande des Korrekturabzugs »gezeichnet«, und zwar hat man für öfters wiederkehrende Satzfehler gewisse Zeichen (Korrekturzeichen). Die wichtigsten der letztern sind etwa: Δ, entstanden aus d, der Abkürzung des lateinischen Wortes delectatur (»man tilge«), deutet an, daß ein Buchstabe 2c. ausfallen soll; ✓, entstanden aus v, d. h. vortatur (»man lehre um«), daß ein Buchstabe verkehrt gesetzt sei; |||| oder bezeichnet dem Seher ein zu sperrendes Wort, umgekehrt --- ein fälschlich gesperrt gesetztes Wort; ? bezeichnet einen fehlenden Zwischenraum zwischen zwei Wörtern oder Buchstaben, □ eine Umstellung, # einen »Spieß«, d. h. ein mit abgedrucktes Ausschluß- oder Durchschußstückchen, das vom Seher niederzudrücken ist, 2c. Von einem guten Korrektor wird große Belesenheit, vielseitige Bildung, aber auch zugleich ein typographisch geschultes Auge verlangt, dem selbst geringe Ungleichheiten des Satzes nicht entgehen. Vgl. Lord, Herstellung von Druckwerken (4. Aufl., Leipzig. 1883); Bertram, Manuskript und K. (Halle 1876); Waldow, Anleitung zum Zeichnen von Korrekturen (2. Aufl., Leipzig. 1878); Tassis, Guide du correcteur (9. Aufl., Par. 1884); Lefevre, Guide pratique du compositeur (2. Aufl., bas. 1883).

Korrelat (neulat.), Bezeichnung für Begriffe oder Dinge, die einander wechselseitig erfordern und bedingen, so daß eins nicht ohne das andre gedacht werden kann; z. B. ein Gatte setzt eine Gattin, ein Vormund einen Mündel, Rechte setzen Pflichten voraus (necessitas et licentia sunt correlata); diese und ähnliche Begriffe sind deshalb 1. oder stehen zu einander in Korrelation.

Korrelation (neulat.), Wechselbeziehung (s. Korrelat); in der Grammatik Beziehung von zwei Wörtern oder Sätzen aufeinander, so daß das eine Wort die Frage, das andre die Antwort, der eine Satz wiederum die Frage oder den Satz, der andre die Antwort oder die Vergleichung enthält. Daher Korrelativwörter (Correlata), Wörter, welche eine solche K. bezeichnen, wie die Pronomina: derjenige, welcher 2c., die Partikeln: wo? dort, nirgends 2c., die Zahlwörter: wie viel? so viel 2c. Korrelative Sätze sind koordinierte Sätze, welche dergleichen Verhältnisse ausdrücken, was durch solche Korrelativwörter angedeutet ist. In der Rechtssprache ist K.

oder Korreferat s. v. w. Korreferenz, der Bericht des Korreferenten. Über K. der Organe s. Darwinismus, S. 565.

Korrepetieren (neulat.), wiederholen lassen, mit jemand wiederholend einüben; Korrepetitor, an den Theatern derjenige Musiker, welcher theils den Sängern und Choristen die Opernstimmen einstudiert und jeden einzelnen zur Probe vorbereitet, theils auch die Ballette mit den Tänzern besonders probiert.

Korrespondent (neulat.), jemand, mit dem man in Briefwechsel steht, korrespondiert; ein Kaufmann, der mit einem andern in Waren- und Wechselgeschäften steht; Kommiss, der auf einem Kontor die Korrespondenz führt; auch s. v. w. Berichterstatter für Zeitungen; daher **Spezialkorrespondent**, ein von einer Zeitung angestellter K., welcher für diese allein Briefe und Telegramme zu liefern hat (in England *Our own*, »unser eigener«, genannt).

Korrespondentredakteur (franz. *Armateur*, engl. *Head of ship*), der von einer Mehrheit von Schiffsbesitzern (Reedern) für den Reedereibetrieb aufgestellte Schiffsdirektor oder Schiffsdisponent.

Korrespondenz (neulat., franz. *correspondance*), Briefwechsel, brieflicher Verkehr, geschäftlicher wie privater. Das Wort K. wird auch einseitig gebraucht, namentlich bei Veröffentlichung von Briefsammlungen bedeutender Personen, bei Berichten auswärtiger Mitglieder von Akademien (korrespondierendes Mitglied) und bei gelegentlichen oder regelmäßigen Mittheilungen von Korrespondenten oder Korrespondenzbüreaus an Zeitungen. Diese den täglichen Bedarf der Lesern zum Theil bedeckenden Korrespondenzen, welche gedruckt oder autographisch vervielfältigt werden, sind um 1830 entstanden. Zu Anfang der 30er Jahre soll nach Wuttke (»Die deutschen Zeitschriften«, Leipzig 1866) ein Dr. Singer in Baden die erste bekannte autographierte K. im publizistischen Sinn herausgegeben haben, und bald darauf (1832) erschien in Paris die »Correspondance Garnier«, welche unter dem Einfluß der Regierung Ludwig Philipps stand und von fast allen französischen Zeitungen benutzt wurde. Ihre Fortsetzung ist die noch jetzt bestehende, täglich in Paris erscheinende »Correspondance Havas« (s. Havas), welche ebenfalls die Ansichten der jeweiligen Regierung widerspiegelt. Mitte der 40er Jahre wurde mit ihr ein für Deutschland bestimmter, von S. Seiler redigierter Teil in deutscher Sprache verbunden, nachdem vorher schon (1844) H. Börnstein eine K. von der gleichen Art, jedoch unabhängig, begründet hatte. Die 40er Jahre riefen besonders noch in Brüssel und London ähnliche Anstalten ins Leben. Gegenwärtig wird von Paris aus an deutsche Zeitungen die »Französische K.« (herausgegeben von Stuhl) verschickt, welche Informationen von der deutschen Botschaft bezieht. Von London aus wird die »Englische K.« an deutsche Zeitungen versendet. Daneben hat nur noch die in Wien erscheinende »Politische K.« eine Bedeutung, welche aus offiziellen Quellen in Berlin und Wien bedient wird. In Deutschland gibt es zwei Gattungen von Korrespondenzen, politische, die von den Hauptstädten, namentlich von der Reichshauptstadt, ausgehen und meist im Dienste der einzelnen Parteien stehen, deshalb auch Parlamentsberichte und parlamentarische Nachrichten bringen, und lokale, welche die Zeitungen der betreffenden Orte mit Berichten über Tagesvorgänge (Versammlungen, Feierlichkeiten, Unglücksfälle, Verbrechen etc.) versorgen. Diese Lokalkorrespondenzen sind ephemere Erscheinungen, die schnell Titel und Herausgeber wechseln. Auch die

politischen Korrespondenzen sind schnellem Wechsel unterworfen, selbst die von den Regierungen unterstützten. Nach dem Eingehen der preussischen »Provinzialkorrespondenz« (s. d.) erscheint gegenwärtig eine anonym (von Dr. Klee) herausgegebene K., welche an der Regierung ergebene Provinzialblätter (Kreis-, Amtsblätter u. dgl.) versandt wird, um über die Absichten der Regierung zu orientieren. Ein gleiches System wird von den verschiedenen parlamentarischen und wirtschaftlichen Parteien befolgt. Es gibt eine »Konservative K.«, eine »Nationalliberale K.«, eine »Liberale K.«, eine »Freihandelskorrespondenz«, eine »Kolonialpolitische K.«, ferner die »Deutschen Nachrichten« mit der »Freikonservativen Wochenkorrespondenz«, die von der Regierung beeinflussten »Berliner politischen Nachrichten«, Obdenbergs »Kammerkorrespondenz« u. a. Daneben betreiben einzelne Parteiführer (wie E. Richter) und Journalisten ein ausgedehntes Korrespondenzgeschäft, mit welchem sie kleinere Parteiblätter bedienen. Von Korrespondenzen, die außerhalb Berlins erscheinen, sind noch die »K. Hoffmann« (München) und die »Thüringische K.« (Weimar) zu erwähnen. Die politischen Korrespondenzen haben an Bedeutung verloren, seitdem die größern Zeitungen im Ausland Spezialkorrespondenten unterhalten, und seitdem sie sich mit den hervorragenden Parteiführern des Inlandes direkt in Verbindung gesetzt haben. Für die gesamte Presse von Wichtigkeit sind nur noch diejenigen Korrespondenzen, welche über die Absichten der Regierung und der maßgebenden politischen Kreise in offiziöser Form orientieren. Nach dem deutschen Reichsgesetz über die Presse vom 9. Mai 1874 sind die auf mechanischem oder chemischem Weg vervielfältigten periodischen Mittheilungen, sofern sie ausschließlich an Redaktionen versandt werden, von den Bestimmungen des Pressgesetzes ausgenommen.

Korrespondenzkarte, s. Postkarte.

Korrespondieren (neulat.), entsprechen; in Briefwechsel miteinander stehen; als Korrespondent thätig sein. Über korrespondierende Winkel in der Geometrie vgl. Parallel; korrespondierende Höhen in der Astronomie, s. Höhen, korrespondierende.

Korriantenwein, s. Obstwein.

Korridor (franz.), ein mehr oder minder langer und schmaler Gang längs einer Reihe von Zimmern, nach welchem hin jedes einen Eingang hat.

Korrigend (lat.), der zu bessernde Züchtling; **Korrigenda**, zu verbessernde Druckfehler (vgl. Korrektur).

Korrigieren (lat.), verbessern, berichtigen, von Fehlern säubern (vgl. Korrektur).

Korrigierende Mittel (*Corrigentia*), in der Rezeptierkunst solche Mittel, welche an sich ohne Arzneiwirkung, nur zur Verbesserung des Aussehens, Geruchs und besonders des Geschmacks benutzt werden. Zu letztern gehören z. B. Himbeersaft, Pfefferminz-, Pomeranzen- und andre Siruparten, Zucker, ätherische Öle und Tinkturen, die einen beinahe stehenden Bestandteil aller Mixturen bilden.

Korripieren (lat.), ergreifen, fassen; tadelnd strafen; eine Silbe in der Aussprache kürzen.

Korroboratio (lat.), Stärkung; **Korroboratio** (*Corroborans*), Stärkungsmittel.

Korrobori, Nationaltanz der Eingebornen des Australkontinents, der nur von Männern ausgeführt wird, die sich dazu mit Kohle, Blut, Ocker, weißem Thon bemalen, mit Federn, Haarbüscheln etc. ausstatten und mit Speeren und Schilden bewaffnen.

während die Weiber dazu auf Fellbündeln und Holztrögen den Takt schlagen und den Tanz mit einem eintönigen Gesang begleiten. Die Tänze, welche ein großes mimisches Talent verraten und Jagden, wobei einzelne Jäger als Tiere auftreten, Kämpfe, Begegnungen mit dem weißen Mann, welcher dabei stets eine lächerliche Rolle spielt, vorstellen, finden in der Regel zur Zeit des Vollmondes statt.

Korrodieren (lat.), zerfressen, beizen, äßen.

Korrosion (Corrosio), Ätzung, die langsame Zerstörung von tierischen Geweben durch Eiterung und Verschwärung. So werden z. B. bei Schwindlichtigen in der Lunge große Blutgefäße korrodiert, welche dann zu Bluthusten Veranlassung geben; der Magen wird durch Säuren und Alkalien korrodiert. Vgl. Ätzmittel. Korrosionspräparate, nach dem Korrosionsverfahren hergestellte anatomische Präparate.

Korrumplieren (lat.), verderben (besonders in sittlicher Beziehung), bestechen; korruptiert, verderbt, der Bestechung zugänglich.

Korruption (lat.), Verdorbenheit, Sittenverderbnis, besonders Bestechlichkeit; korrupt, verdorben, schlecht, nicht taugend; verkehrt, verschoben.

Korsak, s. Fuchs, S. 768, und Fuchsfelle.

Korsär (ital.), s. v. m. Seeräuber; insbesondere Name der ehemals von Algier, Tunis, Tripolis und den marokkanischen Häfen auslaufenden Raubschiffe.

Korsche, Getreidemass, s. Korzec.

Korsche, s. Partisane.

Korsett (franz. corset, »Leibchen«), s. v. m. Schnürleibchen, s. Schnürbrust.

Korso (ital. corso, »Lauf, Laufbahn«), in Italien das Wettrennen der Pferde (ohne Reiter); dann besonders das langsame Durchfahren der Hauptstraßen einer Stadt in geschmückten Equipagen, wie es namentlich beim Karneval stattfindet, eine Sitte, welcher Straßen in fast allen größern Städten Italiens den gleichen Namen verdanken; am bekanntesten ist der K. in Rom (s. d.). Sogen. Frühlingskorsos werden jetzt in den öffentlichen Parks der Hauptstädte, namentlich im Wiener Prater, im Bois de Boulogne und im Berliner Tiergarten, veranstaltet, wobei sich die vornehme Welt zeigt und als Regel gilt, daß keine gewöhnlichen Mietwagen mitfahren dürfen.

Korsör, dän. Hafenstadt auf Seeland, Amt Sorö, am Großen Belt, mit (1880) 3954 Einw. Von K., Endpunkt der Eisenbahnlinie Kopenhagen-K., und mit einem ca. 4,5 m tiefen Hafen, findet die Überfahrt nach Fünen und Kiel statt. 1884 liefen in ausländischer Fahrt 2409 Schiffe mit einer Ladung von 67,632 Registertons ein und aus. Nach Deutschland werden besonders Fische und Schweine ausgeführt, Kleie und Ostfischen von dorthier eingeführt. K. ist Sitz eines deutschen Konsuls.

Korsakow, Alexander Iwanowitsch Rimskoi, russ. General, geb. 24. Aug. 1753, trat sehr jung in den Kriegsdienst, focht mit Auszeichnung im Türkenkrieg 1788 und 1789 und sodann im russisch-schwedischen Krieg, ward als Generalmajor des Semenowskischen Garderegiments von der Kaiserin Katharina II. beauftragt, den Grafen Artois nach England zu begleiten, und begab sich von da nach Flandern zu der vom Prinzen von Koburg kommandierten Armee, in dessen Hauptquartier er der Schlacht von Fleurus beizuhnte (26. Juni 1794). Nach Petersburg zurückgekehrt, nahm er unter Surow am Kriege gegen Persien teil. Paul I. rief ihn bei seiner Thronbesteigung zurück und übergab ihm 1799 das Kommando über eine Armee von 40,000 Mann, um nach dem Feld-

zugsplan des Erzherzogs Karl die Franzosen aus der Schweiz zu vertreiben. K. nahm nebst dem österreichischen Korps des Feldmarschalls Hohe (25,000) eine Stellung bei Zürich, wurde aber hier 25. Sept. von den Franzosen unter Masséna angegriffen und geschlagen. Er mußte sich zurückziehen, führte die Reste seiner Armee nach Lindau, vereinigte dieselben mit dem Heer des Marschalls Sumorow, der den Oberbefehl übernahm, und kehrte mit diesem über Böhmen, wo sie auf Befehl des Kaisers Paul die eingenommenen Winterquartiere verlassen mußten, nach Rußland zurück. Bei Alexanders I. Thronbesteigung (1801) wurde K. zum General der Reiterei ernannt, und 1805—30 war er Generalgouverneur von Litauen; er starb 25. Mai 1840 als Mitglied des Reichsrats in Petersburg.

Korsunische Thüren, die Bronzethüren der Kathedrale von Korsgorod (s. d.).

Körte, Wilhelm, Litteraturhistoriker, geb. 24. März 1776 zu Aschersleben, studierte in Halle Litteratur, ward zu Halberstadt Domvikar und nach der Aufhebung des Domstifts 1810 Buchhändler, gab aber das Geschäft 1812 wieder auf und lebte fortan ohne öffentliche Anstellung. Er starb 30. Jan. 1846 in Halberstadt. Außer den Biographien von Gleim (Halberst. 1811), Carnot (Leipz. 1820), Friedr. Aug. Wolf (Essen 1833, 2 Bde.) und Albrecht Thier (Leipz. 1839) veröffentlichte er: »Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten der Deutschen« (das. 1837, 2. Aufl. 1861) und Ewald Chr. v. Kleists »Werke, nebst des Dichters Leben aus seinen Briefen an Gleim« (Berl. 1803, 5. Aufl. 1853), ferner die »Briefe Heines, Joh. v. Müllers und Gleims« (Zürich 1806, 2 Bde.) sowie »Sämtliche Werke Gleims« (Halberst. 1811—13, 7 Bde.) und »Gleims Zeitgedichte« (Leipz. 1841).

Korti, Ort in Rubien, am linken Nilufer, südöstlich von Dongola, westlich von Verber, Ausgangspunkt der Karawanenstraße durch die Bajudasteppe nach Metammeh, war im ägyptischen Feldzug 1884—1885 Hauptquartier General Wolskeleys.

Körting, Gustav, Philolog, geb. 25. Juni 1845 zu Dresden, studierte 1863—67 auf der Universität Leipzig und wirkt, nachdem er seit 1868 am Kreuzgymnasium zu Dresden als Oberlehrer thätig gewesen, seit 1876 als ordentlicher Professor der romanischen und englischen Philologie an der Akademie zu Münster. Er veröffentlichte außer seiner Inauguraldissertation »Über die Quellen des Roman de Rou« (1867), deren zweiter Teil in dem »Jahrbuch für romanische und englische Litteratur« (Bd. 8) erschien: »Französische Grammatik für Gymnasien« (Leipz. 1872); »Französisches Übungsbuch für Gymnasien« (das. 1874—75); »Diktys und Dares. Ein Beitrag zur Geschichte der Troja-Sage« (Halle 1874); »Geschichte der Litteratur Italiens im Zeitalter der Renaissance«, Bd. 1: »Petrarcas Leben und Werke« (Leipz. 1878), Bd. 2: »Boccaccios Leben und Werke« (das. 1880), Bd. 3: »Die Anfänge der Renaissance in Italien während des 14. Jahrhunderts« (das. 1884 ff.); »Über das Studium der neuern Sprachen an den deutschen Hochschulen« (Heilbr. 1881) und »Encyclopädie und Methodologie der romanischen Philologie« (das. 1884, 2 Bde.). Nach den Handschriften der Dresdener Bibliothek edierte er: »L'art d'amors und Li remedies d'amors. Zwei altfranzösische Lehrgedichte von Jacques d'Amiens« (Leipz. 1868) und »Altfranzösische Übersetzung der Romedia amoris des Ovid« (das. 1871). In Verbindung mit Roschitz gibt K. die »Zeitschrift für neuf französische Sprache

und Litteratur« (Oppeln, seit 1879) und »Französische Studien« (Heilbr., seit 1880) heraus. — Sein jüngerer Bruder, Heinrich, Privatdozent an der Leipziger Universität, schrieb: »Geschichte des französischen Romans im 17. Jahrhundert« (Leipz. 1885—1887, 2 Bde.).

Rörtling (Grötling), silberne Scheidemünze von 14 lötigem Silber und der Größe eines Groschens mit einem Kreuz und daraufliegendem G auf beiden Seiten; wurde zuerst 1860 in Göttingen geprägt, doch verringerte sich ihr Wert sehr bald, und 1898 war sie nur noch neunlötig.

Rortriff, Stadt, s. Courtrai.

Rortschewa, Kreisstadt im russ. Gouvernement Twer, an der Mündung der Rortschewka in die Wolga, mit 3 Kirchen und (1880) 2274 Einw. Im Kreis R. wird lebhafteste Industrie, namentlich in Leinwand, Porzellan, Glas-, Leder- und Schuhwaren, ferner Fischerei und Schifffahrt betrieben.

Rortum (fälschlich Rortüm), Karl Arnold, Dichter und Schriftsteller, geb. 5. Juli 1745 zu Wülheim a. d. R., war seit 1771 Arzt zu Bochum in der Grafschaft Mark und starb daselbst 15. Aug. 1824. Außer mehreren zum Teil populären medizinischen Schriften schrieb er auch gemeinnützige Werke, z. B. über Bienenzucht und über antiquarische Gegenstände, sowie eine interessante »Verteidigung der Alchemie« (Duisb. 1789). Am bekanntesten ward er jedoch durch sein anonym erschienenenes komisches Heldengedicht in Knittelversen: »Leben, Meinungen und Thaten von Hieronymus Joss dem Kandidaten« (Münst. 1784), das später unter dem Titel: »Die Jobstade« (zuerst Dorn. 1799) zahlreiche Auflagen erlebte (neue Ausg. von Ebeling, Leipz. 1868, und von Hobertag, Stuttg. 1884). Andre Werke dieser Art, aber mit Recht vergessen, sind: »Die Märtyrer der Mode« (Wesel 1778); »Die magische Laterne« (das. 1784—86); »Adams Hochzeitsfeier« (das. 1788). Vgl. »Rheinische Monatschrift« (1878, S. 371).

Rortum, Johann Friedrich Christoph, Geschichtschreiber, geb. 24. Febr. 1788 zu Eichhorst in Mecklenburg-Strelitz, studierte zu Halle und Göttingen Theologie, sodann besonders in Heidelberg Philosophie und Geschichte unter Böckh, Creuzer und Wilken. Seit Ostern 1812 wirkte er als Lehrer an dem Fellenberg'schen Erziehungsinstitut zu Hofwyl, bis ihn der Befreiungskrieg als Freiwilligen im Winter 1814 nach Frankreich führte. Nach der Rückkehr lehrte er wieder in Hofwyl, wurde Ostern 1817 Professor der klassischen Sprachen an der Aargauer Kantonschule, 1819 Professor der Geschichte an dem neu gestifteten Gymnasium zu Neuwied, lehrte 1822—26 wieder in Hofwyl, ward 1826 Dozent der Geschichte in Basel, 1838 Professor in Bern, endlich 1840 in Heidelberg, wo er 4. Juni 1858 starb. Von seinen Schriften erwähnen wir: »Friedrich I. mit seinen Freunden und Feinden« (Aarau 1818); »Zur Geschichte hellenischer Staatsverfassungen« (Heidelb. 1821); »Entstehungsgeschichte der freistädtischen Bünde im Mittelalter und in der neuern Zeit« (Zürich 1827—29, 3 Bde.); »Geschichte des Mittelalters« (Bern 1836, 2 Bde.); »Römische Geschichte« (Heidelb. 1843); »Entstehungsgeschichte des Jesuitenordens« (Mannh. 1843); »Geschichte Griechenlands von der Urzeit bis zum Untergang des Achäischen Bundes« (Heidelb. 1854, 3 Bde.); »Geschichte Europas im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit« (das. 1860—1861, 2 Bde.), letzteres mit v. Reichlin-Meldeg, welcher aus Rortums Nachlaß auch »Geschichtliche Forschungen« (das. 1863) herausgab.

Rorum, Felix, Bischof von Trier, geb. 1840 zu Widerschweiler im Oberelsaß, studierte 1860—65 in Innsbruck Theologie, wurde 1866 Professor der Philosophie am Kleinen, 1869 Professor der Theologie am großen Seminar in Straßburg und dann französischer Kanzelredner am Münster. Darauf wurde er wirklicher Domherr und Erzpriester. Als die preussische Regierung 1881 sich zur Wiederbesetzung der erledigten Bistümer entschloß, wurde R. auf Empfehlung des Statthalters v. Manteuffel für Trier ausgerufen und vom Papst zum Bischof dieser Diöcese ernannt. Doch erwieß er sich als einen französisch gesinnten, schroff ultramontanen Jesuiten und suchte durch weitgehende Ansprüche die Herstellung des kirchlichen Friedens in den Rheinlanden zu hintertreiben.

Rorund, Mineral aus der Ordnung der Anhydride, kristallisiert rhomboedrisch, findet sich eingewachsen oder lose, in kleinen Geröllen und Körnern, doch in individualisierten Massen und in groß- bis feinkörnigen Aggregaten. Er ist zuweilen farblos, wasserhell oder weiß, doch meist gefärbt, zumal blau und rot, auch grau, gelb, braun und grün, glasglänzend, durchsichtig bis fast undurchsichtig, Härte 9 (also nächst dem Diamant das härteste Mineral), spez. Gew. 3,9—4, besteht aus Thonerde Al_2O_3 und enthält als Pigmente sehr geringe Mengen Chrom oder Eisen. R. findet sich meist auf sekundärer Lagerstätte lose im Sand oder im Schuttland, auf ursprünglicher Lagerstätte eingewachsen in Granit, Syenit, Basalt, Gneis, Talk- und Hornblendegesteinen auf Lagern von Eisenglanz und Magneteisenstein. Man unterscheidet mineralogisch drei Varietäten: 1) **Edler R.** ist farblos, gelb, blau (Saphir), grün, rot (Rubin). Die Kristalle zeigen bisweilen verschiedene Farben, doch kann man weiße Flecke des Rubins durch vorsichtiges Glühen beseitigen. Erhitzt man kleine Rubinkristalle zum Glühen, so werden sie beim Erkalten farblos, dann grün, zuletzt aber wieder schön rot. Blauer Saphir kann durch Hitze entfärbt werden und steht dann im Glanz dem Diamant am nächsten. Bei beiden Edelsteinen wird die Farbe wohl durch Chrom erzeugt, wenigstens kann man aus reiner Thonerde durch geringen Zusatz von Chrom blaue und rote Kristalle erhalten. Die meisten und schönsten Rubine und Saphire liefern Birma, Ceylon, Badachschan in der Tatarei; auch aus Südamerika, Ballarat in Victoria, den Hangingrockgruben in Neusüdwales, Böhmen (Jserwiese, Bodsobly und Tribitz) und von Gypailly, unfern Le Bux im Velay, kommen diese Edelsteine in den Handel. Man findet sie ferner in Nordamerika, in Siebenbürgen (Mehpian), der Lombardei (Brenola), in Sachsen (Hohenstein), im Basalt zu Untel a. Rh., bei Niedermendig, Poppelberg und Jungferenberg im Siebengebirge, am Laacher See in vulkanischen Auswürflingen etc. Man unterscheidet im Handel die intensiv gefärbten Steine als männliche von den heller gefärbten weiblichen. Der dunkel karmesinrote ist der Rubin (orientalischer Rubin, Anthrax des Theophrast, indischer Carbunculus des Plinius), der dunkel- bis hellblaue der Saphir (orientalischer Saphir, nach der Insel Saphirine im Arabischen Meer, Cyanus des Plinius; Griechen und Römer verstanden unter Saphir den Lasurstein); sehr hellblauer Saphir heißt Wasser-saphir, schwärzlich- oder grünlichblauer Ragen- oder Luchsaphir; der hochgelbe bis bräunlichstichgelbe ist der orientalische Topas (Topas-Saphir), der den eigentlichen Topas durch sein schönes Feuer weit übertrifft; der grünlichblaue, undurch-

sichtige K. ist der orientalische Aquamarin, durch Glanz und Härte vor dem eigentlichen Aquamarin ausgezeichnet; der grüne (gewöhnlich mit einem Stich ins Gelbe) ist der orientalische Smaragd, der seltenste aller Edelsteine, weniger schön von Farbe als der eigentliche Smaragd, aber glänzender. Ebenso ist der gelblichgrüne K. (orientalischer Chrysolith) dem Chrysoberyll in der Farbe sehr ähnlich, besitzt aber höhern Glanz. Morgenroter K. mit einem Stich ins Gelbliche oder Weißliche ist der orientalische Hyacinth, schwach violetter K. der orientalische Amethyst (Amethyst-Saphir, Violett-Rubin), durch Glanz und feines, feuriges Farbenspiel vor dem gewöhnlichen Amethyst ausgezeichnet. Weißer Saphir (Leukosaphir) ist wasserhell, durchsichtig, fast diamantartig glänzend. Manche durchscheinende Saphire zeigen, besonders wenn sie en cabochon geschliffen sind und die Hauptachse des Kristalls senkrecht auf der Grundfläche des geschnittenen Steins steht, bei auffallendem starken Licht einen sechsstrahligen Lichtstern (Sternsaphir, Sternstein, opalisierender Saphir, Asterie und zwar Rubin-, Saphir-, Topasasterie je nach der Grundfarbe). Orientalischer Sirasol (Saphir- oder Rubinlagenauge, Sonnenstein) besitzt einen gelblichen, rötlichen oder bläulichen Lichtschimmer auf der konvexen Oberfläche. Diese verschiedenen Edelsteine werden nächst dem Diamant am höchsten geschätzt, und orientalische Rubine und Smaragde sind, wenn ihr Gewicht 3 Karat übersteigt, öfters teurer als Diamanten von gleichem Gewicht und derselben Qualität. Man hat Saphir auch zu Linsen für Mikroskope geschliffen und benutzt Rubine zu Achsenlagern in Uhren und zum Ziehen feiner Drähte. Bis in die neueste Zeit dienten Rubin und Smaragd als Arzneimittel; jener sollte Gegenliebe erzeugen, dieser dem Beherzten noch mehr Mut machen, vor Bezauberung schützen etc. Rubin und Saphir lassen sich auch künstlich darstellen. 2) Gemeiner K. findet sich in Kristallen mit meist rauhen Flächen und in individualisierten Massen, auch derb, eingesprengt, in Gesteinen und Körnern; er besitzt meist trübe Farben und ist nur durchscheinend. Die haarbraune Varietät von China, welche oft schönen bläulichen Lichtschein zeigt, heißt Diamantspat. Der gemeine K. findet sich am St. Gotthard, bei Krems, zu Biella in Italien, auf Rhodos, bei Ruskwa und Barsowskoi im Ural, in Karnat und Raissur, auf Ceylon, bei Ranton, auf der Eulsageegrube in Nordcarolina in über 150 kg schweren Kristallen. Er dient, wie auch die schlechten Stücke des Saphirs und Abfälle von der Bearbeitung desselben, zum Schleifen und Polieren anderer Edelsteine, des Glases u. der Metalle. Über die dritte Varietät des Korunds, den Schmirgel, s. d. **Korutaner**, s. v. w. Slowenen.

Korvei (Corvey), ehemals berühmte gefürstete Benediktinerabtei in Westfalen, war eine Kolonie des Klosters Corbie (s. d.) in der Picardie und wurde durch Abt Abalhard den ältern 822 auf dem von Ludwig dem Frommen geschenkten Königshof Huzori als Neukorvei (Corbeja nova) begründet. Kaiser Ludwig verlieh dem Kloster bedeutende Rechte und beschenkte es reichlich mit Ländereien. Besonders wertvoll wurde für K. die Erwerbung der Gebeine des heil. Vitus, eines Märtyrers der Diokletianischen Verfolgung, 836 von St.-Denis her. Er ward Schutzpatron der Sachsen, K. das erste Kloster des Stammes. Durch Kaiser Heinrich III. wurde den Mönchen das Recht der freien Abtswahl, dem Abt Fürstenrang

verliehen (1039). Anderseits ward die Abtei von jeder bischöflichen Gewalt erimiert und direkt unter den päpstlichen Stuhl gestellt (zugleich abbatia regalis und libera). Aus der Schule von K. gingen eine Menge angesehener Gelehrten hervor, unter denen der Geschichtschreiber Widukind (s. d.) im 10. Jahrh. den ersten Rang einnimmt. In der Bibliothek von K. fand man unter Franz v. Ketteler 1517 die fünf ersten Bücher der Annalen des Tacitus, welche demnächst nach Rom gesandt wurden. Die Stiftsbibliothek sowie viele Besitztümer gingen nach und nach wieder verloren. 1783 wurde der Abt Theodor vom Papst Pius VI. zum Bischof erhoben. Das Gebiet der Abtei betrug damals 275 qkm mit etwa 10,000 Einw. 1803 säkularisiert, kam K. an das Haus Dänien, 1807 an Westfalen und durch den Wiener Kongress 1815 an Preußen. Das Domkapitel wurde 1821 mit dem zu Paderborn vereinigt. Die Besitzungen der Abtei, mit Ausnahme der Stadt Höpster, wurden 1822 von Preußen als Mediatsfürstentum dem letzten Landgrafen von Hessen-Rotenburg, Viktor Amadeus, verliehen und gingen 1834 durch Erbschaft auf dessen Neffen, den Prinzen Viktor von Hohenlohe-Schillingensfürst, über, welcher Fürst von K. wurde. Das jetzige Mediatsfürstentum K. umfaßt etwa 50 qkm eignen Besitz. — Der Ort K. liegt nordöstlich bei der Stadt Höpster, an der Einmündung der Schelpe in die Weser. Die noch vorhandenen Klostergebäude, die mit Höpster durch eine 1800 Schritt lange Kastanienallee verbunden sind, dienen dem jetzigen Besitzer vorübergehend als Residenzschloß. Die Bibliothek, welche 14 Jahre hindurch Hoffmann von Fallersleben verwaltete, umfaßt ca. 150,000 Bände. Die gotische, innen reich ausgeschmückte Klosterkirche enthält die Grabmäler vieler Dynasten der benachbarten Gegenden. Das von Pastor Falde angeblich im Klosterarchiv gefundene »Chronicon Corbejense« (768—1187) ist von Bedekind herausgegeben (»Noten zu einigen Geschichtschreibern des Mittelalters«, Hamb. 1823), von S. Hirsch und Waiß (»Kritische Prüfung etc.«, Berl. 1839) aber als Fälschung entlarvt worden. Ob Falde oder schon Paullini, der in seinem »Syntagma rerum et antiquitatum germanicarum« (Frankf. a. M. 1698) auch unechte »Annales Corbejenses« (von 815 bis 1471 reichend) herausgegeben hat, der Fälscher gewesen ist, ist nicht mehr zu entscheiden. Auch die »Annales oder Fasti Corbejenses von 1144 bis 1159« (bei Harenberg, »Monumenta historica adhuc inedita I.«, Braunschw. 1758) sind eine Fälschung. Dagegen sind die allerdings dürftigen »Annales Corbejenses von 648 bis 1148« (in den »Monumenta Germaniae historica, Scriptores III.«) echt. Vgl. folgende Schriften von Wiganb.: »Geschichte der Abtei K.« (Höpster 1819), »Die Dienste mit Rücksicht auf die Geschichtsquellen von K.« (Hannov. 1828), »Der Korveische Güterbesitz« (Vemgo 1831), »Die Korveischen Geschichtsquellen« (Leipz. 1841).

Korvette, ursprünglich ein Kriegsschiff mit Vollschiffstakelage, welches der Fregatte im Rang folgte. Seit der Einführung des Dampfes an Bord und des Schiffspanzers hat sich der Begriff der K. wesentlich verschoben, so zwar, daß in der Liste der deutschen Kriegsmarine nur von Kreuzerkorvetten die Rede ist, deren Zahl gegenwärtig 10 beträgt, und deren Displacement zwischen 1719 und 2370 Ton. wechselt, während die zugehörige Besatzung 238—268 Mann zählt. Dem Material nach bestehen dieselben aus Holz oder Eisen oder aus Holz, Eisen und Stahl zugleich; ihre Maschinenkraft wechselt zwischen 1800

und 2100 indizierten Pferdekraften, welche den Schiffen die Fahrgeschwindigkeit von 13—15 Meilen erteilen. Die Zahl ihrer Geschütze wechselt zwischen 8 und 14, von 8,7—15 cm Kaliber. Zuvor unterschied man drei Arten von Korvetten: 1) Glatdeckkorvetten, welche ihre Geschütze ausschließlich auf dem Oberdeck führten (die jetzigen Kreuzerkorvetten); 2) gedeckte Korvetten, deren Geschütze zum größten Teil unter Deck in der Batterie-Aufstellung haben, während auf dem Oberdeck 2—4 Pivotgeschütze an Bug und Heck als Jagdgeschütze placiert sind (die jetzigen Kreuzerfregatten, z. B. der Bismard-Klasse u. a.); 3) Ausfallkorvetten, mit der Bestimmung, die deutschen Haupthäfen gegen Blockade zu schützen. Sie zeichnen sich durch starke Panzerung (40 cm), durch geringen Tiefgang (8 m), um die Hauptostseehäfen anlaufen zu können, weshalb sie mit Doppelschrauben ausgerüstet sind, und durch das Fehlen der Takelage aus, da sie nur einen Signalmast führen. Die letztere Eigenschaft ermöglicht den Vorzug geringerer Besatzungszahl (350 statt 500). Vgl. Panzerschiff.

Korybanten, die Priester der Kybele oder Rhea in Phrygien, oft vermischt (vielleicht auch identisch) mit den Kureten und Kabiren, bei den Römern durch die Galli (s. d.) vertreten. Sie begingen ihren Dienst in rasender Begeisterung mit lärmender Musik und bewaffneten Tänzen. Daher Korybantismus, s. v. w. ein wilder, tobender Gemütszustand.

Korydon, griech. Name, besonders von Hirten bei bukolischen Dichtern; daher s. v. w. verliebter Schäfer.

Korythische Grotte (Korythion-Antron), großartige, einst dem Pan und den Nymphen geweihte Tropfsteinhöhle in der griechischen Landschaft Phokis, auf der Höhe des Parnass, wohin beim Nahen der Perser die delphischen Tempelschätze geflüchtet wurden. Später völlig in Vergessenheit geraten, wurde sie 1812 von Clark wieder aufgefunden. Er beschreibt sie als ein System von Gängen, Sälen und Kammern, darunter ein Raum von 60 m Länge und 12 m Höhe mit Quellen und schönen Tropfsteingebilden. Die Armatolen und Kephthensführer fanden hier oft sichere Schlupfwinkel.

Korymbos, in den Gymnasien der alten Griechen ein großer, mit Mehl, Sand oder Feigenkörnern gefüllter Sack, der von der Zimmerdecke an einem Strick bis zur Brusthöhe des liegenden herabhing, und den dieser mit der Brust oder den Händen in immer heftigere Bewegung versetzen mußte.

Korymbos, Stadt im alten Kilikien, zwischen den Mündungen des Lamos und Kalykadnos, mit gutem Seehafen, merkwürdig durch die 20 Stadien entfernte, neuerdings wieder aufgefundenen korythischen (Tropfstein-) Höhle. Jetzt liegt an Stelle des alten K. das Kastell Gorighos.

Korymbiferen (Corymbiferae), s. Kompositen.

Koryphäe (griech., »der an der Spitze Stehende«), auf der altgriech. Bühne der Chor- oder Sängerführer; im modernen Theater der Führer des Ballettkorps, auch der Hauptsänger unter den Choristen; auf dem Gebiet einer Kunst oder Wissenschaft, in der Politiker s. v. w. Erster, Vorzüglichster, Tonangeber.

Koryphodonten (Urhustiere), Gruppe der Unpaarzehrer (Perissodactyla), Tiere mit kurzen, fünfzehigen Füßen, echten, verbreiterten Hufaliedern, vollständigem Gebiß und einem Gehirn, dessen Verhältnisse an jenes der Reptilien und selbst der Amphibien erinnern. Die hierher gehörige Gattung *Coryphodon* Owen wird als die Stammform aller Hustiere oder doch als die denselben am nächsten stehende

Form betrachtet. Der Name bezieht sich auf die nach Art derjenigen des Tapirs gebauten Unterkieferknochen, welche auf den Querjochen in Spitzen auslaufen. Reste von K. hat man im Londonthon, in den Ligniten von Soissonais und im Untereocän (Bajjatgruppe) Nordamerikas gefunden.

Korys, der eiserne Helm der alten Griechen, mit Stirn-, Nackenschiene, Backenstücken und Helmschmuck.

Koryza, s. Schnupfen.

Korzer (Korshet, »Scheffel«), Getreidemaß in Polen und Galizien; 1 K. in Krakau = 123 Lit., in Warschau = 128 L.

Korzeniowski, Jozef, poln. Schriftsteller, geb. 19. März 1797 bei Brody in Galizien, studierte zu Brody und Czernowit, dann in dem Lyceum zu Krzemieniec in Podolien, wurde Erzieher in Warschau, 1823 Professor der polnischen Literatur an dem erwähnten Lyceum, 1833 Dozent der klassischen Philologie an der Universität zu Wien, 1838 Schulrat für das Gouvernement Charlow, zuletzt Direktor der Unterrichtskommission in Warschau und starb 17. Sept. 1883 in Dresden. K. begann seine literarische Laufbahn mit dramatischen Dichtungen, von denen »Aniela« (1826), »Mnich« (»Der Mönch«, 1830), »Karpaccy gorale« (»Die karpathischen Goral«) und »Zydzi« (»Die Juden«, 1843), »Andrzej Bathory« (1846) als die bedeutendsten zu nennen sind. Dann ging er auf das leichtere Gebiet des Romans über und errang auch hier namhafte Erfolge mit den Sittenromanen: »Spekulant« (1846; deutsch, Wien 1880), »Kollokacya« (1847; deutsch u. d. T.: »Sylachta«, Leipz. 1879), »Tadeusz Bezimienny« (1850), »Emeryt« (1851), »Garbaty« (»Der Budlige«, 1853), »Krowni« (»Die Verwandten«, 1857) u. a. Seine Werke erschienen gesammelt Warschau 1871—73, 12 Bde. Vgl. Kantacki, Jozef K. (Lemb. 1880).

Kos, eine gewöhnlich zu den Sporaden gezählte Insel an der Küste von Karien (jetzt ital. Stancho, türk. İstanköi), in ihrer Südhälfte mit mittelhohen Gebirgen (bis zu 875 m), aus Schieferen, Kreidestufen und Tertiärschichten bestehend, erfüllt, im Altertum berühmt wegen ihres vortrefflichen Weins, ihrer Amphoren, Salben und leichten, durchsichtigen Gewänder (Coas vestes). Sie besaß in der gleichnamigen Hauptstadt eine berühmte Heilanstalt und medizinische Hochschule (Asklepiadon) und war Geburtsort des Hippokrates, des Ptolemäos Philadelphos und des Malers Apelles. Die ältere Hauptstadt, Astypaläs, ist ihrer Lage nach ungewiß; die spätere, K. (das heutige Ko), lag in der Nähe der nordöstlichen Landspitze Standarion und war mit starken Mauern und einem guten Hafen versehen; ihre Burg ward später Ritterstift, dann türkische Festung. Umweit der Stadt hat sic ein merkwürdiges antikes unterirdisches Quellgebäude mit Zugang und zwei Luftstollen, die Burinna, trefflich erhalten. Gegenwärtig gehört die Insel zum türkischen Wilajet Dschesairi Bahri Sefid und hat bei einem Flächeninhalt von ca. 250 qkm etwa 20,000 Einw. Erzeugnisse derselben sind: Zitronen, Getreide, Baumwolle, Wein und Seide.

Kosaken (russ. Kasak, Mehrzahl Kasaky), Boll oder richtiger Raste (Korporation) von Kriegeren in Rußland. Das Wort Kasak ist ein altorientalisches und soll etwa s. v. w. Landstreicher und Straßenräuber (vgl. Kirgisen) bedeuten. Schon im 10. Jahrh. bekämpften russische Fürsten die Kasoghen (Kasagen) auf der Halbinsel Taman, und ein Teil des heutigen Kaukasus hieß Kasachia. Indes läßt sich ein Zusammenhang dieser Namen mit dem der

ist in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. auftreten. R. historisch so wenig nachweisen, als man über den Ursprung der R. selbst im Klaren ist. Mit Sicherheit läßt sich nur angeben, daß Menschen energischen und kühnen Charakters, denen aus verschiedenen Gründen die Heimat zu eng wurde, sich in der bis dahin gänzlich unbewohnten Wildnis zwischen der Südgrenze der slawischen und der Nordgrenze der statischen Besitzungen ansiedelten. Gerade dieser Umstand hat dem Kosakentum die ihm eigne Signatur aufgedrückt. Unterhalb der Stromschnellen des Dnjepr ließen sich vorzugsweise Kleinrussen nieder, während am Don zuerst R. großrussischen Stammes erschienen. So bildeten sich die beiden Hauptabteilungen der Ukrainischen oder kleinrussischen und der Donischen R. Besonders günstig für die Ausbreitung des Kosakentums war das 17. Jahrh. Die 1592 erfolgte Aufhebung der Freizügigkeit der Bauern veranlaßte viele, sich unter den R. niederzulassen. Das Erlöschen des Mosklauer Zarenengeschlechts aus dem Haus Rurik und die damit verbundenen Unruhen sowie die vom Patriarchen Nikon vollzogene Reinigung der Kirchenbücher führten dann den R. Klassen neuer Unzufriedener zu.

Die R. sprechen größtenteils den großrussischen Dialekt, nur von den Tschernomorischen R. wird der kleinrussische gesprochen. Gegenwärtig bilden die R. einen wichtigen Teil des russischen Heers. Die verschiedenen Abteilungen (Donische, Kubanische, Terekische, Astrachanische, Orenburgische, Uralische, Sibirische, Semiretschinskische, Transbaikalische, Amurische) haben eine Friedensstärke von 51,946 Mann mit 94 Geschützen und 88,707 Pferden und eine Kriegsstärke von 145,325 Mann mit 212 Geschützen und 138,036 Pferden. Die 51,946 Mann der Friedensstärke verteilen sich auf 44 1/2 Regimenter, 257 Sotnien zu Pferd, 20 Sotnien zu Fuß und 20 Batterien mit 1984 Offizieren und 49,962 Mannschaften, worunter 4629 Nichtkombattanten; die 145,325 der Kriegsstärke auf 132 1/2 Regimenter, 800 Sotnien zu Pferd, 60 Sotnien zu Fuß und 34 Batterien mit 3356 Offizieren und 141,969 Mannschaften, worunter 13,422 Nichtkombattanten. Jeder Kosak ist militärvollständig. Die Dienstzeit ist nicht in allen Stämmen gleich, dauert jedoch nicht über 25 Jahre. Bei den Donischen R. wird dieselbe in drei Klassen geteilt. Die erste, die vorbereitende, dauert 3 Jahre; in diese tritt jeder Kosak mit dem erreichten 18. Lebensjahr. Im ersten Jahr muß er sich equipieren, in den beiden andern militärischen Übungen obliegen. Darauf werden die jungen R. in die Regimenter verteilt und treten hiermit in die zweite Dienstperiode ein, die 12 Jahre dauert, und nach welcher sie der Reserve zugehört werden. Bei den Terekischen und Kubanischen R. muß jede Staniza (Kosakendorf) einen gewissen Prozentsatz jährlich an Rekruten stellen. Alle R. sind in drei Kategorien geteilt, von denen in Friedenszeiten sich die erste, d. h. ein Drittel aller R., im aktiven Dienst in den Regimentern befindet, während die beiden andern sich in den Stanizen aufhalten. Während der Dienstzeit erhalten die R. von der Regierung Gehalt, Menage und Furage; dagegen müssen sie Waffen, Uniformierung, Pferde und Sattelzeug selbst anschaffen. Die Bewaffnung besteht aus Pike, Kosakenbüchse, Kosakensäbel und der Kogala, einer kurzen Lederpeitsche, an deren Ende gewöhnlich eine Bleitugel eingenäht wird. Die Offiziere ergänzen sich fast ausschließlich aus dem Kosakennadel, stehen aber, was Ausbildung betrifft, den regulären Offizieren weit nach. Der erste Rang, der

nach abgelegtem Examen (es bestehen mehrere Schulen für die Ausbildung von Kosakenoffizieren) erlangt wird, ist der Choründshy (Sekondeleutnant); dann folgen Stótnik (Premierleutnant), Jffaul (Rittmeister oder Hauptmann) und Woisslowoi Starschina (Heeresältester, s. v. w. Major); die höhern Rangstufen sind dieselben wie im regulären Militär. Der Oberbefehlshaber heißt Ataman, doch kommt dieser Titel jedem, der irgendwo den höchsten Posten einnimmt, zu, z. B. Ataman der Staniza, Ataman des Stammes u. Jeder Kosak hat das Anrecht auf einen Landteil von durchschnittlich 30 Dekjätinen (gegen 27 Hektar), der ihm erblich verbleibt, und die Ausnutzung der Gemeindeweiden. Durch die schon seit vielen Menschenaltern immer fortgeerbte besondere Lebensweise hat sich beim Kosaken ein ganz besonderer Typus gebildet. Von Jugend auf gewohnt, mit Waffe und Pferd umzugehen, dabei mit außergewöhnlicher Schärfe des Gesichts und Gehörs begabt, ist er wie geschaffen zum Vorpostendienst sowie zum Krieg mit den asiatischen Völkern. Weder Luxus noch Bequemlichkeit kennend, hält er die größten Strapazen aus. Seinen russischen Gott und Kaiser im Herzen, ist er das blinde Werkzeug seiner Führer. Seine Wachsamkeit ist zum Sprichwort geworden. Außerdem sind Gutmütigkeit, sorgloser, heiterer Sinn und äußerste Gemütsruhe dem Kosaken eigentümlich, während ihm der Trieb zu einer regelmäßigen Thätigkeit völlig abgeht. Die R. besitzen einen reichen Schatz von Heldengedichten, Liedern und Legenden; ihre sich meist in Molltönen bewegenden Gesänge haben viel Melodie. Die nachfolgende, Schnitzers 1862 erschienenem Werk »L'empire des Tsars« entnommene Aufstellung, welche sämtliche R. auf 1,681,633 Seelen berechnet, bedarf zwar einer Erhöhung der Ziffern, gibt aber doch eine anschauliche vergleichende Übersicht des numerischen Bestandes der R. in den verschiedenen russischen Landesteilen:

Don . . .	793 758	Ural . . .	67 002
Kuban . . .	156 745	Sibirien . . .	73 432
Terek . . .	254 415	Transbaikalien	100 889
Volga . . .	16 446	Irtutsk . . .	8 568
Asow . . .	9 405	Jenisseisk . . .	7 514
Donau . . .	11 766	Tobolsk . . .	6 084
Orenburg . . .	175 659		

Die Truppe zu Tobolsk besteht heute nicht mehr, dafür sind am Amur mehrere Posten errichtet.

Geschichtliches.

Die Amur-R. wurden 1859 aus einem Teil der Sabailal-R. (s. unten), aus regulären Soldaten und am Amur angesiedelten Bauern organisiert. Sie stellen im Krieg 6 Sotnien zu Pferd und 6 Sotnien zu Fuß, im ganzen 2160 Mann mit 1103 Pferden, im Frieden je 2 Sotnien zu Fuß und zu Pferd, mit 685 Mann und 353 Pferden, welche hauptsächlich den Wachtdienst an der chinesischen Grenze versehen. Die Asowschen R. am Asowschen Meer wurden 1865 als Kosakenkorporation ganz aufgelöst und mit den Donischen vereinigt. Die Astrachanischen R. werden 1691 zum erstenmal erwähnt; sie gingen zum größten Teil aus Altgläubigen hervor, die vom Don gegen die Wolga vordrangen. Im J. 1730 siedelte man zum Schutz gegen die räuberischen Kalmücken 1000 Kosakenfamilien vom Don an die Wolga über, die ihr Land in den Gouvernements Astrachan und Saratow erhielten. Sie stellen im Frieden 1 Reiterregiment zu 692, im Krieg 2 Reiterregimenter zu 1338 Mann.

Die Donischen R. existierten schon im 15. Jahrh., doch ist über ihre Entstehung nichts Sicheres bekannt. Das offizielle Datum ihres Ursprungs wird durch

die Urkunde bezeichnet, mit der Iwan Großny 1570 ihre Organisation bestätigte. Von nun an nahmen sie eine bestimmte feindliche Stellung gegen Tataren und Türken und erbauten kaum 60 km von Now ihren befestigten Hauptort Tscherlask. Sie wurden schnell mächtig; ja, sie verschonten gelegentlich auch russische Provinzen nicht und beraubten namentlich die Karawanen, welche von Moskau nach Now gingen. Auch auf dem Meer trieben sie ihr Unwesen und machten Raubzüge bis weit hinter die Wolga. Über ihre innere Einrichtung besitzen wir aus der ersten Zeit nur sehr dürftige Nachrichten. Obwohl Tscherlask schon damals als Hauptort genannt wird, so ist es doch wahrscheinlich, daß keineswegs alle K. einem Häuptling gehorchten, sondern daß sich die meisten da anschlössen, wo es reiche Beute gab. Mit dem 17. Jahrh. wurde ihr Zustand geregelter. Die Zentralregierung in Tscherlask wurde anerkannt, doch besaß jede Kosakenansiedelung (Staniza) noch ihren eignen Vorsteher und ordnete ihre innern Verhältnisse selbst. Alle K. traten zu einem Kriegsrat (Woiskowoi Otrug) zusammen, in welchem entschieden wurde, ob ein Kriegszug zu unternehmen sei oder nicht, wie die Beute zu teilen u. dgl. Präsidium war ein besonderer Woiskowoi Ataman; für den Krieg und die Streifzüge wurde jedesmal ein besonderer Anführer (Bochodnij Ataman) gewählt. Seit 1718 wurden die Atamane von der Regierung bestimmt, und dies war der erste Schritt zur jetzigen Organisation der K. Als sich dieselben wiederholt gegen die Eingriffe der Regierung in ihre alten Rechte aufgelehnt hatten und diese nun ihrerseits vollständig die Gefahr eines solchen »Staats im Staat« ein sah, gab der Pugatschewische Aufstand 1774 und 1775, obwohl die Donischen K. sich wenig an ihm beteiligt hatten, günstige Veranlassung, ihre Freiheiten zu beschränken. Die Volksversammlungen wurden aufgehoben, dagegen aus den Ältesten und Jfzauls ein Adel geschaffen, aus dem man von nun an alle Ämter besetzte. An die Stelle des Kriegsrats trat eine Kanzlei, welche die Funktionen eines Gerichtshofs übernahm, aber auch die administrativen und finanziellen Verhältnisse zu leiten hatte. Alexander I. schuf einen Bauernstand, wie er in Rußland existierte, und endlich ward 1841 das letzte Zeichen der ursprünglichen Gleichheit unter den K. beseitigt, indem das Land, welches früher gemeinschaftliches Eigentum war, in der Weise verteilt wurde, daß jede freie männliche Seele 30 Dekjätinen, jeder Leibeigene die Hälfte erhielt.

Gegenwärtig bildet das Land der Donischen Kosaken ein eignes russisches Gouvernement von 160,277 qkm (2911 QM.) Flächeninhalt. Es ist eine große Steppe, die von den Flüssen Don, Donez, Redmjediza, Choper, Tschur, Kositwa, Sal, Afsai, Miuss und den Grenzflüssen Manytsch und Kalmiuss bewässert wird. Der höchst fruchtbare Boden besteht aus einer ziemlich dicken Schicht Humus, welche auf Lehm liegt. Weniger fruchtbar, wegen seines starken Salzgehalts, ist das linke Ufer des Don, eine ganz flache Fortsetzung der aral-kaspischen Ebene, deren vollständige Einförmigkeit nur dann und wann durch einen künstlichen Kurgan (Hümngrab) unterbrochen wird. Das rechte Ufer ist hügeliger und steigt im Bezirk Miuss bis 122 m an. Die Flora ist die süd-russische, während dieselbe am linken Ufer ganz den Charakter der aral-kaspischen trägt. Vom Areal sind 45 Proz. Ackerland, 42 Proz. Wiesen und Weiden, 2 Proz. Wald und 11 Proz. unbrauchbares Land. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 6,3° K. Der wärmste Monat (Juli) hat im Mittel 17,7° und der

kälteste (Februar) —5,7°. Trotz des strengen Winters gedeiht Wein gut und könnte bei richtiger Behandlung eine große industrielle Bedeutung gewinnen. Zu den wichtigsten Landesprodukten gehören ausgezeichnete Steinkohlen und der in unermesslicher Menge vorhandene Anthracit. Außerdem liefert das Mineralreich Kreide, Kalkstein, Salz, Glaubersalz, Gips; auch Eisen wird gewonnen. Einen bedeutenden Aufuhrartikel liefert die Fischerei, namentlich an Hais, Stören, Semrugas und Sterletten. Wichtiger noch ist die Viehzucht. 1883 zählte man 1,851,000 Stück Hornvieh, 8,311,000 Schafe und 425,000 Pferde. Die donischen Pferde sind berühmt durch ihre Ausdauer; in jüngster Zeit geschieht auch viel für ihre Veredelung in zahlreichen Gestüten.

Die Bevölkerung des Gouvernements beträgt (1883) 1,474,133 Seelen und schließt auch Tataren und Tschingunen sowie etwa 24,000 nomadisierende Kalmüden, denen ein besonderer Bezirk zugeteilt ist, ein. Der Konfession nach gehören 88 Proz. der griechisch-orthodoxen Kirche an, 9 Proz. den Katholiken, 1/2 Proz. andern christlichen Konfessionen und den Juden, 2 1/2 Proz. sind Heiden. Im Schuljahr 1883 gab es 346 Volksschulen mit 22,377 Schülern (darunter 4128 Mädchen). Die Fabrikindustrie ist noch im Entstehen; der Wert derselben beziffert sich auf 1 1/2 Mill. Rubel. Hauptsächlich werden betrieben: Branntweinbrennerei, Ziegelei, Talgsmelze, Ölschlagerie, Tabakindustrie, Seife-, Lichte- und Lederfabrikation. Das Land zerfällt in die acht Bezirke: Choper, Donez, Tscherlask, Miuss, erster und zweiter donischer Bezirk, Ust-Redmjediza und das Land der nomadisierenden Kalmüden (südlich vom Sal). Außerdem wird es in fünf Militärbezirke geteilt, welche zusammen die donische Kosakenarmee stellen, welches im Frieden aus 16 Regimentern zu Pferd, 8 Batterien mit 46 Kanonen und 15,832 Mann, im Krieg aus 47 Reiterregimentern, 16 Batterien mit 100 Kanonen und 46,985 Mann besteht. Die Hauptstadt ist Nowo-Tscherlask.

Aus den Donischen K. hervorgegangen sind die Nekrassowschen K., die nach Bessarabien übergegangen waren, 1812 aber, als dieses russische Provinz wurde, sich den Russen unterwarfen; ferner die Jaischen oder Jaiskischen K., welche nach der Niederwerfung der Donischen K. durch den Heerführer der Tataren Murad Bei 1577 zuerst nach dem Kaspischen Meer entwichen und von da den Jaisk hinausgingen, an dessen Ufern sie 1584 eine Stadt erbauten. Sie waren 1773 die wärmsten Anhänger Pugatschews; weshalb 15. Jan. 1774, um das Andenken an diesen Aufstand zu verwischen, Katharina II. ihre Stadt Jaisk und den Fluß Jaisk in »Uralisk« und »Ural« umtaufen ließ und aus den Jaiskischen K. das Heer der Uralischen K. bildete (s. unten). Die Kaukasischen Linienkosaken hießen so, weil sie mit ihren Stämmen eine lange Verteidigungslinie Rußlands gegen den Kaukasus bildeten. Schon im 16. Jahrh. hatte sich K. am Terek angesiedelt, später andre auch längs des Kuban; 1722 wurden hier die Terekischen und Kislarschen K. organisiert, welchen dann je nach Notwendigkeit immer neue Kosakenregimenter zugegeben wurden. So entstanden im ganzen 14 Regimenter, welche zwischen den Mündungen des Terek und des Kuban eine ununterbrochene Linie bildeten. Unter allen K. waren diese Linienkosaken die tapfersten. Durch die ewigen Überfälle der Kaukasier in einem beständigen Krieg lebend, wetteiferten sie mit den Tscherlessen an Tapferkeit und List. Auch Kleidung, Waffen sowie manche Sitten und Gebräuche haben sie von letztern angenommen. Nach einem 18

terlichen Befehl von 1840 erhielt jeder in ihren Kosakenverband Aufgenommene 30 Dekjätinen, jeder Offizier 60, jeder Stabsoffizier 300 Dekjätinen Land. 1860 wurden sie in zwei besondere Stämme geteilt: die Tereschen und Kubanischen K. Die erstern, zu denen 1770 auch hierher übergeführte Wolgakosaken kamen, stellten im Frieden 4 Reiterregimenter mit 8 Geschützen und 3500 Mann, im Krieg 12 Reiterregimenter mit 12 Geschützen und 9182 Mann. Die Kubanischen K., mit denen die Tschernomorischen K. vereinigt wurden, stellten im Frieden 10 Regimenter, 64 Sotnien zu Pferd und 8 Sotnien zu Fuß mit 20 Geschützen und 15,060 Mann, im Krieg 30 Regimenter, 184 Sotnien zu Pferd und 24 zu Fuß mit 30 Geschützen und 37,391 Mann. Von den Kubanischen K. bilden 2 Gardeeskadrons die Eskorte des Kaisers, die mit den Tereschen abwechseln, und 2 Sotnien, welche in Warschau stehen. Diese beiden Abteilungen bewohnen jetzt den tereschen und den kubanischen Landstrich nördlich des Kaukasus.

Die Kleinrussischen oder Ukrainischen K. finden wir bereits im 14. Jahrh. urkundlich oft angeführt. König Stephan Báthori von Polen vertraute ihrer Huth die ganze südöstliche Grenze seines Reichs, das frühere Großfürstentum Kiew, an, und dadurch entstand der Name Ukraine (»Grenzland«). Im 16. Jahrh. als schon unter dem Hetman Predslaw sich ihre Ansiedelungen weit über die Dnjeprstromschnellen ausdehnten, tritt die Sonderstellung der Kleinrussischen K. besonders hervor. Bis dahin hatten sie fast dieselbe Verfassung wie die Saporoger (s. unten) gehabt. Während aber letztere ihre bisherige Verfassung beibehielten, wurden jene sogen. Städtekosaken. Sie lebten mit ihren Familien in Ansiedelungen. Stephan Báthori ließ sie durch den Hetman Koschinsky in 20 Regimenter, jedes zu 2000 Mann, formieren. Die Regimenter rekrutierten sich aus den jungen K., über welche ein laufendes Register geführt wurde, woher man sie auch die »einregistrierten K.« nannte. Als die Union eingeführt war und Polen die stets wachsende Macht dieser K. zu fürchten hatte und ihre Selbständigkeit durch die härtesten Mittel zu vernichten strebte, unterwarfen sich die K. 1654 unter ihrem Ataman Bogdan Chmelnyzky dem russischen Zaren, worauf die ganze östlich vom Dnjepr liegende Ukraine ihrem neuen Herrscher huldigte. Zahlreiche Scharen von K. waren schon zwei Jahre früher von der Westseite des Dnjepr ausgewandert und hatten von Rußland in dem heutigen Gouvernement Charkow Wohnsitze erhalten. Die letztern bildeten 3 Regimenter, die den Namen der Slobodischen K. erhielten. Der Zar beschwor die neue Verfassung, da der alle K. untereinander gleichstanden und allein in Ämtern im Land zugelassen werden durften. Als dann Peter d. Gr. seine Pläne, die russische Grenze an das Schwarze Meer zu rücken, entwarf und seine Nachfolger sie ausführten, verloren die K. als Grenzhüter für Rußland ihre Vorteile und wurden deshalb allmählich auf die Seite geschoben. Mazeppa, der Ataman der Ukraine, der den gänzlichen Untergang seiner Landsleute voraussah, versuchte als letztes Mittel, ihre alte Unabhängigkeit wiederzugewinnen, sich Karl XII. anzuschließen; aber nach dem entscheidenden Sieg bei Poltawa (1709) folgte alsbald die Eroberung der Sjetsch (Zentralsitz) auf der Insel Chortika, und obwohl nur eine geringe Anzahl Ukrainer sich empört hatte, mußte doch das ganze Land die Folgen des Aufstandes erfahren. Alle Freiheiten wurden ihnen genommen, selbst die freie Wahl eines Atamans ward ihnen entzogen. 12,000 K.

wurden gegen ihren Willen an den Ladogasee übersiedelt, um dort bei harter Arbeit am Bau eines Kanals allmählich zu Grunde zu gehen; dasselbe Schicksal hatte im nächsten Jahr eine gleiche Anzahl, und 10,000 Mann mußten nach Persien marschieren. Damit hatte die Selbständigkeit des Kleinrussischen Heers ein Ende erreicht. Katharina II. hob 1784 den Kosakenbund mit allen seinen Privilegien auf. Das ganze Land erhielt die Statthalterverfassungen und wurde den übrigen Provinzen Rußlands gleich behandelt. 1812 wurden aus Bauern der Gouvernements Kiew und Podolien 4 Regimenter eines ukrainischen Kosakenheers gebildet, jedoch schon 1816 in Ulanenregimenter umgeformt. Außerdem müssen hier noch zwei Kosakenstämme genannt werden, die, obschon andern Ursprungs, doch eine Zeitlang in Kleinrußland existierten: die Bug- oder Dnjepr- und die Tschugujewschen K. Erstere wohnten in der Dtschakowschen Steppe zwischen Dnjepr und Bug und wurden zur Belohnung dafür, daß sie mit den Waffen von den Türken zu den Russen übergingen, kosakisch als Grenzwächter organisiert. Die Tschugujewschen K., die aus Bewohnern des donischen Landes gebildet wurden, erhielten ihren Wohnsitz in der Umgegend Tschugujews, in der slobodischen Ukraine. Beide wurden in reguläre Ulanenregimenter umgeformt. — Die Neurussischen K., ursprünglich Donau-K., die aus Moldauern, Bulgaren und den aus der Türkei zurückkehrenden Saporogern 1829 formiert waren, hatten ihre Ansiedelungen in Bessarabien und wurden 1868 ganz aufgehoben.

Die Drenburgischen K. (nicht zu verwechseln mit der ehemaligen »Drenburgischen Linie«) wurden 1836 gebildet aus K. der Städte Samara, Ufa und der kleinen Grenzfestungen (auch die Baschkiren gehören zu diesem Korps) und stellen gegenwärtig im Frieden 6 Reiterregimenter mit 12 Geschützen und 6582 Mann, im Krieg 18 Reiterregimenter mit 52 Geschützen und 20,166 Mann. Die Transbaikalischen K. wurden 1816 aus einem Teil der sibirischen Städtekosaken und dortigen Ureinwohnern organisiert. Sie verrichten hauptsächlich den Wachtdienst an der chinesischen Grenze und stellen im Frieden 1 Regiment, 6 Sotnien zu Pferd und 10 zu Fuß mit 8 Geschützen und 3242 Mann, im Krieg 3 Regimenter, 18 Sotnien zu Pferd und 30 zu Fuß mit 18 Geschützen und 9507 Mann.

Die Saporoger K. (d. h. die hinter den Stromschnellen des Dnjepr wohnenden K.) sind mit den Kleinrussischen K., mit denen sie gleichen Ursprung haben, der älteste Kosakenstamm. Schon 1304 wird ihr Ataman Kritilija urkundlich erwähnt. Die Saporoger K. hatten in ihrer Einrichtung große Ähnlichkeit mit den Deutschen Ritttern in Preußen, obschon ihre Verfassung eine echt demokratische war. Alle Saporoger waren untereinander gleich, und damit kein Hausstand den Kosaken von seinen Pflichten abzog, war Ehelosigkeit Gesetz. Als mit der Zeit die Einwanderungen sich häuften und sich selbst Familien innerhalb der Grenzen des Saporoger Landes niederließen, veränderte sich der Zustand nur insofern, als die Unverheirateten die herrschende Kaste bildeten und nur aus ihnen die Mitglieder der Regierung gewählt wurden. Der Zentralsitz (Sjetsch) war meist in einem unzugänglichen Ort, später auf der Insel Chortika. Außerdem hatte aber noch jede einzelne Genossenschaft ihren besondern Sitz (Polanke) für die eignen innern Angelegenheiten. Die Besetzung der Stellen geschah an jedem Neujahr durch die Volksversammlung. Das Oberhaupt (Ataman Koschemoi)

regierte während seines Regierungsjahrs unumschränkt, im Krieg als Oberfeldherr, im Frieden als oberster Richter. Ihm standen die Ältesten (Starshinen) zur Seite, welche die Vollstrecker seines Willens waren. Ein geschriebenes Gesetz war nicht vorhanden; Streitigkeiten wurden nach dem Herkommen geschlichtet. Das Saporoger Land war in Distrikte geteilt, die unter Obersten (Polowniks) standen. Die Sjetsch zerfiel in Kurenen, über die ein Kurenai Ataman gesetzt war. In der Regel wohnten 40–60 R. in einem Haus und führten gemeinschaftliche Wirtschaft; nur die Waffen, anfangs Pfeil und Bogen, später Flinte und Pistole, Lanze und Säbel, sowie Pferde besaß jeder für sich. In der Sjetsch befanden sich die Schatzkammer, das Arsenal und die Kleinodien: Fahne, Kommandostab (Dulawa), Koschweif und Siegel. Außerhalb der Sjetsch und der Polanken lagen die Simowniki, eine Art Magazine. Die Dörfer wurden nur von verheirateten R. und ihren Familien bewohnt, während die Bauern, meist aus Gefangenen bestehend, auf Vorwerken ihren Aufenthalt hatten und im Sommer als Hirten in den weiten Steppen herumzogen. Ihre Seeräubereien wurden im 16. und 17. Jahrh. so bedeutend, daß die Türken sich gezwungen sahen, die Mündungen des Dnjepr durch zwei Festungen, Otschakow und Kinburn, zu bewachen und den Fluß durch eine Kette zu sperren. Aber auch diese Vorsicht vereitelte bald die Schlaueit der R., und ihre Kühnheit wurde so groß, daß sie nicht nur Trebissonde, Sinope und andre Städte Kleinasien mehr als einmal überfielen, sondern selbst Konstantinopel bedrohten. Seit 1689 sich in immerwährendem Krieg mit Polen befindend, daß ihnen ihre Freiheiten nahm, unterwarfen sie sich 1654 Rußland, zusammen mit den Kleinarussischen R. Nach dem Aufstand Mazepas zerstörte Peter d. Gr. ihre Sjetsch, und die Saporoger flüchteten zu den Türken, nach der Krim und der Dnjeprmündung, und stellten sich unter den Schutz des Tatarenchans. Ihr alter Haß gegen die Tataren erwachte aber bald von neuem und führte endlich zu einem Bruch, der die R. bestimmte, ihre Unterwerfung der Kaiserin Anna anzutragen. Nachdem sie ihre Treue im Kampf gegen die Türken an den Tag gelegt, erhielten sie 1742 und 1750 die von Peter eroberten Kleinodien zurück. Doch auch für sie hatten sich die Zeiten geändert. Räubereien auf russischem Boden wurden auf das strengste bestraft, gegen die ohnmächtigen Tataren und Polen bedurfte man ihrer nicht mehr, und so dachte man nur daran, ihre Macht zu schwächen. Die Kaiserin sendete Gmissäre nach den Donauländern, um Serben zu bestimmen, die Türkei zu verlassen und sich am Bug, also auf saporogischem Grund und Boden, niederzulassen. So entstanden binnen kurzem daselbst gegen 60 Ortschaften mit 60,000 Bewohnern. Der ganze Distrikt erhielt den Namen »Neuserbien«. Zwischen den neuen, fleißig Ackerbau treibenden Ansiedlern und den frei-tatarischen Neigungen einzelner Saporoger entstanden sehr bald Reibungen, welche auf die Dauer zu unhaltbaren Zuständen führten. So ließ die Kaiserin im J. 1775 die Sjetsch von russische regulären Truppen umzingeln und aufheben. Ein Teil der Saporoger floh nach der Türkei, andre zerstreuten sich über ganz Rußland. Der Türkenherrschaft müde,kehrten die ersten 1828 nach Rußland zurück und bildeten die Asowschen und Neurussischen R. (s. oben); aber auch die in die Krim geflohenen fanden dort keine Ruhe, denn zwei Jahre später wurde die Krim ebenfalls russische Provinz. Da stellte sich ein Teil der Flüchtlinge der Kaiserin

zur Verfügung. Sie erhielten ihre Wohnsitze am Kuban angewiesen, führten aber fortan nicht mehr den Namen Saporoger, sondern hießen Tschernomorgen (s. unten).

Die Sibirischen R. sind die Nachkommen der unter Führung Jermaks nach Sibirien gezogenen R. (s. unten), welche das Land eroberten und dessen Krone 1582 dem Zaren Iwan II. überreichten. Seitdem sich über das ganze Land verbreitend, wurden sie 1716 am Irtsch angesiedelt und militärisch organisiert. Später erhielten sie starken Zug von andern R. und Kaschiren, den verschifften Saporogern und Polen; auch 2000 Söhne von regulären sibirischen Soldaten wurden Ende des 18. Jahrh. ihrem Verband einverleibt. Aus allen diesen Elementen erwuchs Rußland eine äußerst sichere Schutzwehr der ganzen Südgrenze von Westsibirien, und die Bändigung der wilden Völkerschaften daselbst hat Rußland nur diesen R. zu verdanken. Durch ihre gänzliche Absonderung von der übrigen zivilisierten Welt haben sich alle alten Sitten und Gebräuche der R. bei ihnen am reinsten erhalten. Sie zerfallen in Stadtkosaken, für den Sicherheitsdienst im Innern bestimmt, und in Linienkosaken, die in Stanizen wohnen und den Grenzschutz besorgen. Gegenwärtig stellen sie im Frieden 3 Reiterregimenter von 3117 Mann, im Krieg 9 Reiterregimenter von 9108 Mann. Aus einem Teil der Sibirischen R. wurden 1867 die Semiretschinskischen R. gebildet; sie bewohnen das Land im Südosten vom Balchaschsee in Zentralasien und stellen im Frieden 1 Reiterregiment von 701, im Krieg 3 Reiterregimenter von 2016 Mann.

Die Tschernomorischen R. oder Tschernomorgen, 1787 gebildet aus Saporogern (s. oben), denen eine Anzahl Donischer R. zugeteilt wurde, erhielten ihre militärische Organisation 1792, wobei ihnen das Land am Kuban, nordöstlich vom Schwarzen Meer (daher der Name), angewiesen wurde, im ganzen etwa 33,000 qkm (600 QM.). Es bildete bis 1860 ein besonderes Gouvernement (Tischaufasien) mit der Hauptstadt Zekaterinodar. Durch das ungesunde Klima lichteteten sich ihre Reihen so sehr, daß Alexander I. 1809–11 nicht weniger als 20,000 Menschen nach Tschernomorien übersiedelte, von denen aber auch über ein Drittel erlag, so daß 1820 wiederum 25,000 Kleinarussen dorthin versetzt werden mußten. Die Hauptmasse war am rechten Ufer des Kuban, bis zum Einfluß der Laba, angesiedelt, um eine Schutzlinie gegen die Einfälle der feindlichen Kaukasier zu bilden. 1860 ging dieser Stamm als besondere Korporation ein und diente zur Bildung der Kubanischen R. (s. oben). — Die Uralischen R. erhielten ihre Organisation 1774; bis dahin hießen sie Jaische R. (s. oben). Sie bekamen das Land am rechten Ufer des fischreichen Urals bis zum Kaspischen Meer angewiesen, einen Landstrich von etwa 64,400 qkm (1177 QM.), treiben Viehzucht auf den ausgezeichneten Weiden und Fischfang als Hauptbeschäftigung und stellen gegenwärtig im Frieden 2½ Reiterregimenter von 2535, im Krieg 7½ Reiterregimenter von 7471 Mann, darunter 1 Gardeeskadron u. 1 Lehrkompanie.

Als letzte Abteilung sind die Wolga-R. anzuführen. Unter der Regierung Iwans I., in der Mitte des 15. Jahrh., befanden sich im Dienste der Goldenen Horde R., die den Namen Ordinskischen führten, aber wahrscheinlich dieselben waren wie die Donischen. Ein Jahrhundert später, nachdem sie aus der Goldenen Horde hervorgegangenen Tataren reiche Kasan und Astrachan von Iwan II. Rußland einverleibt worden waren, plünderten Scharen diese

K. die Karamanen in den Wolgaländern und die Kaufleute auf dem Kaspischen Meer. Diesem Unwesen zu steuern, unternahm der Stolnik Muraschkin einen Zug gegen die K. und zersprengte sie. Ein Teil floh unter Jermak nordwärts an die Kama, von wo aus sie die Eroberung Sibiriens unternahmen; andre flüchteten zum Kaspischen Meer, noch andre sammelten sich in Banden wieder an der Wolga und bildeten so, durch Auswanderer vom Don und der Ukraine vermehrt, die Wolga-K. 1737 wurden sie durch einen kaiserlichen Erlaß als Kosakenkorporation anerkannt. An allen Aufständen teilnehmend, unterdrückten sie Kasin, später Pugatschew und wurden infolgedessen an den Terek und auf die Linie zwischen Kosdol und Ufow übergeführt. Der letzte Rest der Wolga-K., welcher in Dubowka und Alexandrow zurückgeblieben war, wurde 1804 der astrachanischen Grenzwaage einverleibt. — Vgl. Lesur, Histoire des Cosaques (Par. 1814, 2 Bde.); Bronewstij, Istoria Donskowa wojska (Petersb. 1834, 2 Bde.); Riegelmann, Istorijs o Donskich kasakow (Mosk. 1846); Köppen, Reise ins Land der Donischen K. (Petersb. 1850); K. v. B., Die K. in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihren gegenwärtigen Zuständen (Berl. 1860); Kraßnow, Das Land der Donischen K. (Petersb. 1863); Springer, Die K., deren historische Entwicklung u. (Wien 1877); Erdert, Der Ursprung der K. (Berl. 1882); Choroschihin und v. Stein, Die russischen Kosakenheere (in »Petermanns Mitteilungen«, Ergänzungsh. 71, Göttingen 1883).

Kosakenposten, s. Sicherheitsdienst.

Kosak Luganski, Pseudonym, s. Dahl 2).

Kosani, Stadt im türk. Wilajet Salonichi, 25 km südwestlich von Servia, in fruchtbarer Ebene, mit 9 Kirchen, einer Bibliothek und 9–10,000 Einw. (viel Griechen), Bischofsitz. Erwerbszweige bilden Tabaks-, Wein- und Ackerbau, Safran- und Lederproduktion, Bienen- und Seidenzucht.

Kosch, El, asiatisch-türk. Dorf, nördlich von Kosul, früher Sitz des chaldäischen Patriarchen und angeblich Geburtsort des Propheten Nahum, daher ein von Juden vielbesuchter Wallfahrtsort. In der Nähe das Chaldäerklöster Rabban Hormuz.

Koshat, Thomas, Komponist, geb. 8. Aug. 1845 in Bittling bei Klagenfurt, wirkt im Chor der Hofoper in Wien und veröffentlichte Lieder sowie Männerchöre im Kärntner Volksston, von denen mehrere (wie: »Verlassen«, »Kärntner Gmüat« u. a.) durchschlagenden Erfolg erzielten. Auch hat er sich mit Glück als dramatischer Komponist versucht; sein 1880 zuerst am Wiener Hofoperntheater aufgeführtes Liederspiel »Am Wörther See« fand sowohl dort als bei anderweitigen Aufführungen ungeteilten Beifall.

Koscher (kauscher, jüdisch-deutsch), »rein«, d. h. nach den jüdischen Gesetzen zum Gebrauch, namentlich zum Genuß, erlaubt.

Koschmin (Kosmin), Stadt im preuß. Regierungsbezirk Posen, Kreis Krotoschin, an der Orla und der Linie Ols-Gnesen der Preussischen Staatsbahn, hat eine neue evang. Kirche im gotischen Stil, eine kath. Kirche aus dem 10. Jahrh., eine Klosterkirche, eine Synagoge, ein evang. Schullehrerseminar (im Schloß), eine Provinzial-Gärtnerlehranstalt, ein Amtsgericht, ein Zentralgefängnis und (1885) 4259 meist kath. Einwohner (458 Juden).

Koschütz (Coschütz), Dorf in der sächs. Kreishauptmannschaft Dresden, Amtshauptmannschaft Dresden-Alstadt, hat Steinkohlenbergbau, Polstermöbel- und Nähmaschinenfabrikation, Bronzegießerei und (1885) 2004 meist evang. Einwohner.

Kosciuszko, zweithöchster Berg des Australkontinents in den australischen Alpen oder Barragongbergen, 2187 m, also nicht über die Schneegrenze hinausreichend, obwohl in seinen Schluchten oft das ganze Jahr hindurch Schnee liegt.

Kosciuszko (spr. koscjuszko), Thaddäus, der letzte Oberfeldherr der Republik Polen, geb. 12. Febr. 1746 aus einem alten adeligen Geschlecht zu Siechnowice in Litauen, besuchte die Kadettenanstalt zu Warschau, sodann auf Kosten des Staats die Militärakademien zu Versailles, Paris und Brest und trat hierauf als Hauptmann in polnische Kriegsdienste. Eine unglückliche Liebe zu Luise Sosnowska, die der Vater, Marschall von Litauen und Bischofsfeldherr Joseph Sosnowski, ihm versagte, und die ihm, als er sie entführte, gewaltsam wieder entrisen wurde, bewog ihn, Polen zu verlassen, und er trat nun 1777 als Washingtons Adjutant in nordamerikanische Dienste, in denen er bis zum Brigadegeneral stieg. 1786 nach Polen zurückgekehrt, ward er hier 1789 bei Organisation der polnischen Armee zum Generalmajor ernannt. Er erklärte sich für die auf dem Reichstag vom 3. Mai 1791 entworfene Konstitution und diente, vom Reichstag zum Generalleutnant erhoben, als Befehlshaber einer Division unter dem Oberkommando Joseph Boniatowski. Am 18. Juni 1792 focht er in den Ebenen von Zielonice und verteidigte 17. Juli an der Spitze von 4000 Polen und mit 8 Kanonen das verschanzte Lager bei Dubienka fünf Tage lang gegen ein 18,000 Mann und 40 Geschütze zählendes russisches Korps. Nach der zweiten Teilung Polens privatisierte K. in Leipzig, wo er von der Gesetzgebenden Versammlung in Frankreich das französische Bürgerrecht erhielt. Von der polnischen Revolutionspartei mit der Leitung eines Aufstandes zur Befreiung Polens betraut, traf er 28. März 1794 in Krakau ein, wurde am 27. von der Nationalversammlung zum obersten Heerführer und Diktator proklamiert und rief in einem Manifest die Polen zur Wiederherstellung der Verfassung von 1791 auf. Nach seinem Sieg über die Russen 4. April 1794 bei Racławice brach 18. April auch in Warschau der Aufstand aus. K. setzte eine provisorische Regierung ein und zog sodann der verbündeten preussisch-russischen Armee entgegen, ward jedoch 8. Juni bei Szczeloczný geschlagen und mußte sich nach Warschau zurückziehen, wo er durch energische Maßregeln sofort die ausgebrochenen Volksunruhen beschwichtigte. Er vollführte von hier aus glückliche Ausfälle gegen das preussisch-russische Belagerungsheer und wies alle Angriffe zurück, bis endlich der König von Preußen 6. Sept. die Belagerung aufhob. Hierauf ordnete K. die Finanzen, sicherte den Gang der Rechtspflege, hob die Leibeigenschaft auf und gab endlich der Nation in dem hohen Nationalrat, den er errichtete, die ihm anvertraute höchste Gewalt zurück. Als die Russen wieder vordrangen, rückte er ihnen entgegen und traf 10. Okt. 1794 bei Raciejowice, 12 Stunden von Warschau, mit ihnen zusammen. Er schlug sie dreimal zurück, bis er beim vierten Angriff, von Wunden bedeckt, vom Pferd sank und in feindliche Gewalt fiel; daß er hierbei ausgerufen habe: »Finis Poloniae«, hat er später selbst bestritten. Katharina II. ließ ihn in ein Staatsgefängnis bringen, Paul I. gab ihm jedoch im November 1796 die Freiheit wieder und zeichnete ihn durch Beweise seiner Achtung aus. K. begab sich hierauf nach England und 1797 nach Amerika, wo er zurückgezogen im Kreise seiner alten Waffengefährten von dem rückständigen Sold lebte, welchen die Vereinigten Staaten ihm auszahlten,

bis ihn 1798 eine Mission des Kongresses nach Frankreich führte, wo er, mit Auszeichnung aufgenommen, sich in der Nähe von Fontainebleau niederließ. Als Napoleon I. 1806 die Wiederherstellung Polens beabsichtigte, bot er alles auf, um R. für diesen Plan zu gewinnen; doch blieb dieser seinem Paul I. gegebenen Wort, nie mehr gegen Rußland zu kämpfen, treu und gab zur Antwort, er könne erst dann für Polen thätig sein, wenn er diesem Land eine freie Nationalverfassung und seine alten Grenzen gesichert sähe. 1814 besuchte ihn der Kaiser Alexander I. auf seinem Landgut, und R. bat ihn hierauf schriftlich um eine Amnestie für die Polen in der Fremde, indem er ihn zugleich aufforderte, sich zum König von Polen zu erklären und dem Land eine freie, der englischen ähnliche Verfassung zu geben, erhielt jedoch nur unbestimmte Zusagen und wurde, als er auf Ersuchen des polnischen Reichstags, beim Wiener Kongreß Polens Interesse zu vertreten, den russischen Kaiser nach Auflösung des Kongresses in Braunau traf, kalt empfangen. Mit Lord Stewart machte er 1815 eine Reise nach Italien und ließ sich 1816 zu Solothurn nieder, wo er sich der Landwirtschaft widmete. Er starb infolge eines Sturzes mit dem Pferd 15. Okt. 1817. R. war nie verheiratet gewesen. Sein Leichnam ward auf Anordnung des Kaisers Alexander I. 1818 in der Gruft der alten Könige in der Kathedrale zu Kralau an der Seite Joh. Sobieski und Jos. Boniatowski beigesetzt. Auch ward ihm 1823 auf dem Kosciuszko-Hügel, $\frac{1}{2}$ Stunde westlich von Kralau (s. d.), ein Denkmal errichtet. Seine Biographie schrieben Falkenstein (2. Aufl., Leipz. 1834), Chodzko (Var. 1837), Paszkowski (Kraf. 1872) und Zychlinski (Pos. 1876).


Rosengarten, 1) Ludwig Theobul, Dichter, geb. 1. Febr. 1758 zu Greißmühlen in Mecklenburg-Schwerin, studierte zu Greißwald Theologie und ward 1785 Rektor an der Schule zu Wolgast, 1792 Pfarrer zu Altenkirchen auf Rügen und nach der Besignahme der Insel durch die Franzosen 1808 Dozent der Geschichte an der Universität zu Greißwald. Später trat er in die theologische Fakultät über und wurde Pastor an der Jakobskirche mit Beibehaltung seiner Propstei auf Rügen. Er starb als Rektor der Universität 26. Okt. 1818. Seine Dichtungen (»Gedichte«, Leipz. 1788, 2 Bde.; 5. Aufl., Greißw. 1824, 3 Bde.; »Rhapsodien«, 2. Aufl., Leipz. 1801, 3 Bde.; »Romanische Dichtungen«, Dresd. 1800—1806, 6 Bde.) entbehren der einfachen Empfindung, leiden an einer Überfülle ausschmückender Epitheta und bekunden des Verfassers mühsames Ringen nach dem Erhabenen. Am gelungensten sind seine »Legenden« (Berl. 1816, 2 Bde.) und die episch-idyllischen Gemälde: »Die Inselfahrt« (das. 1804) und »Zucunde« (7. Aufl., das. 1855). Seine Schauspiele und Romane wurden rasch und gänzlich vergessen. Zur Kenntnis seines Lebens und Charakters dient die von ihm selbst herausgegebene Schrift »Das fünfzigste Jahr meines Lebens« (Leipz. 1815). Von seinen Übersetzungen ist Richardsons »Clarissa« (Leipz. 1790—93) hervorzuheben. Eine Gesamtausgabe seiner »Dichtungen«, mit Biographie, besorgte sein Sohn (Greißw. 1823 bis 1826, 12 Bde.); seine »Reden und kleinern prosaischen Schriften« gab Rohlfke heraus (Strals. 1831 bis 1832, 3 Bde.). Vgl. Frand, Gotthard Ludwig R. (Halle 1887).

2) Johann Gottfried Ludwig, Orientalist und Sprachforscher, Sohn des vorigen, geb. 10. Sept. 1792 zu Altenkirchen auf Rügen, studierte erst in Greißwald Theologie und Philosophie, dann seit

1812 zu Paris orientalische Sprachen und ward 1815 Adjunkt der theologischen und philosophischen Fakultät in Greißwald. Vorlesungen, welche er über die pommerische Landesgeschichte hielt, veranlaßten ihn zur Herausgabe der alten pommerischen Chronik von Ranhow (Greißw. 1816—17, 2 Bde.), welchem Werk er später »Pommerische und rügische Geschichtsdenkmäler« (das. 1831) und den »Codex Pomoraniae diplomaticus« (das. 1843) folgen ließ. 1817 als Professor der orientalischen Sprachen nach Jena berufen, gab er die »Moallaka« des arabischen Dichters Amten Kothum (Jena 1819), darauf in Verbindung mit Jten die persische Märchensammlung »Tuti nameh« (Stuttg. 1822) heraus und übersezte das indische Gedicht »Nala« (Jena 1820). Auch mit der Entzifferung der alten ägyptischen Schriftarten beschäftigte er sich. 1824 an die Universität Greißwald zurückberufen, bearbeitete er nach arabischen Handschriften zu Paris, Gotha und Berlin seine »Chrestomathia arabica« (Leipz. 1828) und begann die leider unvollendet gebliebenen Ausgaben der arabischen Annalen des Taberi: »Annales Taberistanenses« (Greißw. 1831—53), der arabischen Fabelsammlung »Kitab al Aghani« (Bd. 1, das. 1846) und der indischen Fabelsammlung »Pantschatantra«, von welcher der 1. Teil (Bonn 1848) die einfachere Rezension enthält, während der 2., von welchem aber nur die 1. Lieferung (Greißw. 1859) erschien, dem ausführlicheren Text gewidmet sein sollte. Unvollendet sind auch seine Ausgabe des arabischen Gedichts »The Hudsailian poems« (Lond. 1854) und sein »Wörterbuch der niederdeutschen Sprache« (Bd. 1, Greißw. 1859—60) geblieben. R. schrieb ferner eine »Geschichte der Universität Greißwald« (Greißw. 1856 bis 1857, 2 Bde.) und lieferte Beiträge zur Kenntnis der maltesisch-arabischen sowie der deutschen Mundarten. Er starb 18. Aug. 1860 in Greißwald. Seine zahlreichen Manuskripte und handschriftlichen Werke der orientalischen und deutschen Litteratur hat die Greißwalder Universität vermacht.

Roskante (lat.), geschrieben cosec, in der Trigonometrie (s. d.) die Sekante des Komplements eines Winkels.

Rosel (Rosle), Kreisstadt und ehemalige Festung im preuß. Regierungsbezirk Oppeln, am Einfluß der Kłodnik in die Oder, Knotenpunkt der Linien Briesk. R. Randzin, R. Randzin-Dawiecim, R. Randzin-Oderberg u. R. Randzin-Ramenz der Preussischen Staatsbahn, 198 m ü. M., hat ein altes Schloß, 2 Kirchen, eine neue Synagoge, eine höhere Knabenschule, 2 Bahnhöfe, ein Amtsgericht, eine Oberförsterei, ein Landgestüt, Mälzerei, Bierbrauerei, Dampfmühlen, Schifffahrt u. (1885) mit Gar-nison (2 Infanteriebataillone Nr. 62) 5461 meist kath. Einwohner. — R. kommt zuerst 1286 vor und wurde 1306 die Hauptstadt des Herzogtums R., das infolge einer Teilung zwischen den Söhnen des Herzogs Kasimir II. von Teschen entstand, aber schon 1359 an die Herzöge von Teschen und Ols zurückfiel. 1532 kam R. in kaiserlichen Besitz, wurde im Dreißigjährigen Krieg mehrmals (1626 von Mansfeld, 1633 von den Sachsen, 1642 von den Schweden) erobert und fiel im Breslauer Frieden an Preußen. Friedrich d. Gr. ließ es zu einer eigentlichen Festung umschaffen. 1758, 1759



Wappen von Rosel

Wie 1760 und 1762 belagerten die Österreicher R. vergeblich. Ebenso standhaft ward die Festung 1807 durch den Obersten Neumann verteidigt, als sie seit 23. Jan. durch die bayrischen Hilfstruppen blockiert ward, bis der Tilsiter Friede die Belagerung aufhob. Infolge der Neugestaltung des deutschen Festungswesens (1873) ging R. als Festung ein. Vgl. Belzel, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung R. (Ratibor 1866).

Rosalez, Kreisstadt im kleinruss. Gouvernement Tschernigow, am Oster (Nebenfluß der Desna), mit 1 Kirchen, 2 jüdischen Bethäusern, einer Stadtbank und (1880) 5500 Einw.

Roselsk, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kaluga, in der Mündung der Drugusna in die Schisdra, mit 1 Kirchen, einer Stadtbank, Fabrikation von Segeltuch, Leder, Bottasche etc., Handel mit Hanf und Öl (nach Riga) und Holz (nach Moskau) und (1884) 3862 Einw.

Rösen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merseburg, Kreis Raumburg, in einem anmutigen, von Weinbergen umgebenen Thallefse an der Saale und in der Linie Neubietendorf-Weißensfeld der Preussischen Staatsbahn, 115 m ü. M., hat zahlreiche Villen, ein bedeutendes Mühlenwerk, Korbwarenfabrikation, Holzhandel, eine Holzmesse, ein Solbad und (1885) 2337 evang. Einwohner. Die Solquelle, bis 1859 auch zur Salzfiederei benutzt, hat eine Temperatur von 17,5° C., liefert in 24 Stunden 250,000 Lit. reine Sole und kommt an Eisengehalt der Luisenquelle in Franzensbad gleich. Außerdem ist eine 1868 gefakte Brinquelle (Johannisquelle) vorhanden, welche vorzugsweise Rochsalz, Bittersalz und Chlormagnesium enthält, aber wenig benutzt wird. Die Solbäder wirken sich wirksam gegen Skrofeln, Hautkrankheiten, Rheumatismus, Gicht, Uterinleiden chronischer, unheilbarer Art und Erythrate. Ein über 300 m angeß Gradienwerk enthält eine Inhalationshalle für warme und kalte Salzwasserdämpfe. Die Zahl der Kurgäste betrug 1886: 2225. In der Nähe die Ruinen Rudelsburg und Saaleck (s. d.). Vgl. Roienberg, R. (4. Aufl., Raumb. 1877).

Rosienitz (poln. Rozienice), Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Radom, unfern der Weichsel, mit Kupfer- und Eisenwerken, einem alten Jagdschloß der polnischen Könige und (1880) 3059 Einw. Hier 1656 Sieg Stephan Czarniecki über die Schweden. R. ist Geburtsort Stegmunds I.

Rosetow (Coserow), Pfarrdorf im preuß. Regierungsbezirk Stettin, auf der Insel Usedom auf einer Landenge zwischen dem Achterwasser und der Ostsee und am Fuß der Stredelsberge, hat ein Seebad und (1885) 413 evang. Einwohner. Vgl. Koch, Das Seebad R. auf Usedom (Berl. 1867).

Rosinus (entstanden aus der Abkürzung co. sinus et complementi sinus), geschrieben cos, in der Triponometrie (s. d.) der Sinus des Komplements eines Winkels. Der Name ist nach Keplers Angabe zuerst von dem englischen Mathematiker Gunter (1581—1626) gebraucht worden.

Röslin (Cöslin), Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks (s. unten) und Kreises in der preuß. Provinz Pommern, am Fuß des Gollenberg und an der Linie Stargard-Danzig der Preussischen Staatsbahn, 8 km von der Ostsee, hat 2 evangelische und eine kath. Kirche, ein Standbild Friedrich Wilhelms I. auf dem Markt, ein Gymnasium, ein Schullehrerseminar, eine Taubstummenanstalt, 4 Hospitäler, ein Landgericht (für die zwölf Amtsgerichte in Barmwalde, Belgard, Publiß, Rolberg, Röllin, R.,

Neustettin, Polzin, Rahebuhr, Schivelbein, Tempelburg und Janow), eine Oberpostdirektion, eine Reichsbankkommandite, die Pommerische Hypotheken-Aktienbank, Papier- und Seifenfabrikation, Eisengießereien, 2 große Bierbrauereien, Ziegeleien und Drainröhrenfabrikation, Dampfseidmühlen und (1885) mit Garnison (ein Füsilierbataillon Nr. 54 und eine Eskadron Husaren Nr. 5) 17,277 meist evang. Einwohner. — R. hatte sonst auch eine eigne Münze. Es wurde 1188 erbaut und 1266 zur Stadt erhoben. Dieselbe schloß sich 1532 der Reformation an, wurde im Dreißigjährigen Krieg fast ganz verwüstet, 1720 nach einem Brand wieder aufgebaut, im Siebenjährigen Krieg jedoch abermals hart mitgenommen. Auf dem nahen Gollenberg (s. d.) ist ein Denkmal zu Ehren der 1813—15 gefallenen Pommern errichtet.

Der Regierungsbezirk R. (s. Karte »Pommern«) umfaßt 14,025 qkm (254,70 QM.), hat (1885) 567,864 (1880: 586,115) Einw., darunter 548,802 Evangelische, 11,017 Katholiken und 6048 Juden, und besteht aus den zwölf Kreisen:

Kreise:	QKilometer	QMeilen	Einwohner 1885	Einw. auf 1 QKilom.
Belgard	1127	20,47	45 732	41
Publiß	705	12,86	21 003	30
Bütow	609	11,08	24 146	40
Dramburg	1171	21,27	35 943	31
Röslin	748	13,69	45 101	60
Rolberg-Röllin	930	16,89	51 188	55
Lauenburg	1228	22,90	42 876	35
Neustettin	2006	36,43	74 463	37
Rummelsburg	1147	20,93	34 003	30
Schivelbein	502	9,12	19 002	38
Schlawa	1584	28,78	75 447	48
Stolp	2267	41,18	98 510	43

Roslow, 1) Kreisstadt im russ. Gouvernement Tambow, am Lechnoi-Woronesh und der Ramenska, Knotenpunkt der Eisenbahnen R.-Rjasan, R.-Rostow und R.-Tambow, wird in neun Sloboden (Vorstädte) geteilt, jede mit einer griechisch-kath. Kirche, hat mehrere Banken, Buchhandlungen, über 50 industrielle Unternehmungen, namentlich Talgischmelzereien, bedeutenden Vieh- und Pferdehandel und (1884) 27,892 Einw. Seine Entstehung verdankt R. einem Mönch, der 1627 im dichten Wald eine Einsiedelei errichtete. In der Nähe ist das Kloster Troitzkoi, wo jährlich ein großer Markt abgehalten wird. — 2) Stadt, s. Eupatoria.

Roslow'skij, Michail Iwanowitsch, russ. Bildhauer des vorigen Jahrhunderts, erhielt seine Bildung in der Petersburger Akademie, besuchte darauf Italien und ward in der Folge bei der genannten Akademie als Professor der Bildhauerkunst angestellt. Seine bekanntesten Arbeiten sind die Statue Suworows auf dem Marsfeld in Petersburg, die kolossale, stark vergoldete Statue des Simson in Peterhof, die der Kaiserin Katharina II. in der Gestalt der Minerva und die Reliefs im Marmorpalais an der Newa, welche die Rückkehr des Regulus nach Karthago und den Befreier Rom's, Camillus, darstellen. R. starb 1803 in Petersburg.

Rosmas, 1) Indikopleustes, alexandrin. Kaufmann, später Mönch, Verfasser eines geographischen Werkes in griechischer Sprache aus der Mitte des



Wappen von Röllin.

6. Jahrh., welches, indem es ein mit der Bibel in Einklang stehendes System zu geben versucht, viel Abenteuerliches enthält, aber auch manche wichtige Nachrichten in Beziehung auf die Handelsverbindungen der Alten gibt. Abgedruckt in Montfaucons »Collectio nova Patrum graecorum« (Bd. 2, Par. 1706) und in Galland's »Bibliotheca Patrum« (11. Bd., Bened. 1765).

2) K. von Prag, böhm. Chronist, geboren kurz nach 1040, von polnischer Abkunft, zu Prag und Lüttich gebildet, diente in Prag mehreren Bischöfen als Sekretär und Geschäftsführer, begleitete sie auf Reisen und starb als Dekan der Prager Kirche 21. Okt. 1125. Er behandelte in seinem »Chronicon Bohemorum« sowohl die allgemeine als die böhmische Geschichte bis 1125, teils nach ältern Chroniken und mündlichen Traditionen, teils nach eigener Erfahrung. Wortreich und breit, aber wohlwollend und wahrheitsliebend, erwarb er sich großes Ansehen und den Ehrennamen eines Vaters der böhmischen Geschichte. Das »Chronicon Bohemorum«, zuerst 1602 gedruckt, wurde herausgegeben von Köpke (in Berk's »Monumenta Germaniae historica«, Bd. 9, Hannov. 1846) und in den »Fontes rerum bohemicarum«, Bd. 2 (Prag 1874), ins Deutsche übersetzt von Grandaur (Leipz. 1885).

Kosmas und Damianus, Heilige, Zwillingssöhne aus Arabien, welche im 3. Jahrh. zu Aigäa in Kilikien als Ärzte lebten, wurden als Christen ins Meer geworfen, aber von einem Engel gerettet, darauf, als weder das Feuer des Scheiterhaufens sie verzehrte, noch das Steinigen gelang, enthauptet (303). Sie finden sich häufig auf Gemälden dargestellt: jugendlich, mit roter Robe und Mütze, eine Arzneibüchse oder ein chirurgisches Instrument in der Hand. Ihre Gebeine wurden 1649 von Bremen nach München übergeführt und in der dortigen Michaelskirche beigesetzt. Die katholische Kirche verehrt ihr Andenken 27. Sept., die griechische, welche sie »die Doktoren ohne Geld« nennt, weil sie umsonst kurierten, 1. Juli und 1. Nov.

Kosmetik (griech.), die Kunst, die Schönheit des Körpers zu erhalten und zu befördern. Die zu diesem Zweck angewandten Mittel (Waschwasser und Salben für die Haut, Puder, Schminke, Haarfärbemittel, Zahnpulver etc.) nennt man kosmetische oder Schönheitsmittel. Es gehören zur K. aber auch einige Zweige der Chirurgie, die Beseitigung abnormer Körperformen und der Ersatz verloren gegangener Körperteile, mithin die Orthopädie, die Rhinoplastik, die Gaumennaht, die Operation der Hasenscharte etc. Die K. war schon im Altertum sehr ausgebildet; ins wahrhaft Lächerliche getrieben wurde sie aber durch die Modetheorien (Schönheitspflasterchen etc.) der Zeit Ludwigs XIV. und Ludwigs XV. In neuerer Zeit macht sich das Unwesen der Geheimmittel (s. d.) auf diesem Gebiet besonders breit. Die wahren Schönheitsmittel beruhen in naturgemäßer Diätetik und Pflege des gesamten Organismus. Vgl. Piesse, Des odeurs, des parfums et cosmétiques (Par. 1866); Rimmel, Le livre des parfums (Brüssel 1873); Pirzel, Toilettenchemie (Leipz. 1874); Klende, K. (2. Aufl., das. 1874); Schulz, Haut, Haare und Nägel. Nebst einem Anhang über K. (3. Aufl., das. 1885).

Kosmisch (griech.), was sich auf die Welt im ganzen oder auf die Gesamtheit der Himmelskörper bezieht; vgl. Kosmologie.

Kosmodensjansk, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kasan, an der Wolga, mit 5 Kirchen, 8 Kapellen und (1880) 4627 Einw., wovon sehr viele das

Schmiedehandwerk betreiben. Der sehr maldrische Kreis mit 93,718 Einw. ist größtenteils von Tschuwaschen und getauften Tscheremissen bewohnt.

Kosmoglobus, s. Globus, S. 437.

Kosmogonie (griech.), Weltentstehungslehre. Gegenüber den dogmatischen Aufstellungen der alten Religionsysteme, nach denen die Welt teils aus nichts, teils durch geschlechtliche Erzeugung oder aus einem Ei etc. hervorgegangen sein sollte, fanden schon die alten griechischen Philosophen, namentlich der ionischen Schule, auf eine plausible Theorie der Weltentstehung und dachten an die Ballung dunstartig im Weltraum zerstreuter Massen zu festen Körpern. Diese Spekulationen wurden bei dem Erwachen der astronomischen Forschungen durch den phantasiereichen Kepler neu aufgenommen und namentlich nach dem Studium der Nebelflecke durch den ältern Herschel belebt, indem man in diesen kosmischen Massen Weltembryos zu erkennen glaubte. In einer bestimmten Form war schon vorher Kant dem Problem in seiner »Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels« (1755) näher getreten, indem er aus der gleichmäßigen Bewegungsrichtung der Planeten und deren Monde um ihre resp. Zentralkörper und um sich selbst ihre gemeinsame Entstehung aus einer in demselben Sinn bewegten Urmaterie folgerte, die über den gesamten Raum zerstreut gewesen war, in welchem jene Weltkörper sich jetzt bewegen. Diese sogen. Nebularhypothese, welche noch immer die beste kosmogonische Hypothese darstellt, wurde durch Laplace in einigen wesentlichen Punkten verbessert, indem er die von Kant nur in Bezug auf den Saturn gewagte Abschleuderungshypothese auf das gesamte System übertrug und alle Planeten und Monde in Form von äquatorialen Ringen aus ihren Zentralkörpern hervorgehen ließ, wenn diese durch eine fortschreitende Zusammenziehung ihre Umdrehungsgeschwindigkeit hinreichend erhöht hatten. Man hat den Prozeß sogar durch einen in einer gleich schweren Flüssigkeit in Rotation versetzten Öltropfen nachzuahmen gesucht (Plateau'scher Versuch). In neuerer Zeit ist die Nebularhypothese namentlich durch Ennis verbessert und von dem Sonnensystem auf das ganze Sternsystem ausgedehnt worden, indem er die ursprüngliche Bewegung durch den schiefen Stoß aufeinander treffender Nebelmassen erklärte, die außer ihrer gegenseitigen Anziehung noch derjenigen entfernterer Nebelmassen folgen. Die Spektralanalyse hat vielfach zur Stärkung der Nebularhypothese beigetragen, indem sie die Gleichheit der Materie durch den Raum nachwies. Vgl. Klein, Entwicklungsgeschichte des Kosmos (Braunschweig 1874); Sonnenschildt, Kosmologie (2. Aufl., Köln 1879); Rolbenhauer, Das Weltall und seine Entwicklung (2. Aufl., das. 1884, 2 Bde.).

Kosmographie (griech.), s. Kosmologie.

Kosmolin, s. Basel.

Kosmologie (griech.), Lehre vom Weltall, der Begriff alles dessen, was vom Weltganzen unsern Sinnen und unserm Verstand erkennbar ist; sie wird Kosmonomie genannt, insofern bei der Weltbetrachtung hauptsächlich die Gesetze unterschieden werden, die dabei in Anwendung kommen, während der historische und beschreibende Teil derselben, welcher durch direkte Wahrnehmung erkannt wird, Kosmographie heißt. Der Teil der Kosmonomie, welcher die Bewegungsgesetze himmlischer Körper behandelt, von Laplace als Mécanique céleste bezeichnet, gehört zur Astronomie. Als Kosmosophie bezeichnet man das nutzlose Bemühen, mit Hilfe der Mystik oder

innern Beschauung oder auch durch die Günst überirdischer Mächte vermeintliche Aufschlüsse zur Kenntnis des innern Zusammenhanges des großen Weltalles zu erlangen. Kosmische Verhältnisse nennt man die (in Meteorologie, Geologie 2c. vielfach eingreifenden) Verhältnisse der Erde und ihrer Bewohner zur Natur im großen und ganzen, zu den Allgemeinen, das ganze Weltall durchwaltenden Kräften der Schwere, des Lichts, des Magnetismus und der Elektrizität, ferner zu den übrigen Weltkörpern, u. Sonne, Planeten, Trabanten, im Gegensatz zu den tellurischen (die Erde allein oder doch in vorwiegender Weise berührenden) Verhältnissen. Kosmische Physik hat Joh. Müller den Teil der Physik genannt, der sich auf diese kosmischen Verhältnisse bezieht. Vgl. Sonnenschmidt, K., Geschichte und Entwicklung des Weltbaues (2. Aufl., Köln 1879).

Kosmologischer Beweis für das Dasein Gottes, Gott, S. 563.

Kosmonomie (griech.), s. Kosmologie.

Kosmopolitismus (griech.), Weltbürgertum, Weltbürgerinn, das auf das Wohl der gesamten Menschheit gerichtete ideale Streben; daher Kosmopolit, v. w. Weltbürger, Bezeichnung für denjenigen, welcher nicht nur, wie der Patriot, das Wohl seines Vaterlandes, sondern das der gesamten Menschheit im Auge hat; kosmopolitisch, weltbürgerlich, in Bezug auf Fauna und Flora s. v. w. in allen Zonen vorkommend und verbreitet.

Kosmoräma (griech.), s. Panorama.

Kosmos (griech.), ursprünglich s. v. w. Schmutz, Ordnung, dann die geordnete Welt, Weltordnung, Weltall (s. Welt); auch Titel des letzten großen Werkes von A. v. Humboldt (s. d.).

Kosmographie (griech.), s. Kosmologie.

Kosmotheismus (griech.), Lehre, welche Gott und Welt für Eins erklärt, also s. v. w. Pantheismus.

Kossäer (Kussäer), im Altertum räuberisches Volk im nördlichen Sufiana, gefürchtet als Vorgesandten, denen die persischen Könige Tribut zahlten, um Ruhe vor ihnen zu haben. Erst Alexander zwang sie im Winter 324–323 v. Chr. Nach ihnen nannten die Griechen ganz Sufiana Kysia.

Kossal, Karl Ludwig Ernst, geistvoller Feuilletonist und Kritiker, geb. 4. Aug. 1814 zu Marienwerder, studierte in Berlin Philologie und Geschichte, bildete sich daneben zum Pianisten und theoretischen Musiker und lebte seitdem in Berlin schriftstellerisch beschäftigt, wo er 8. Jan. 1880 starb. Anfangs vorzugsweise als Mitarbeiter an musikalischen Zeitungen tätig, gründete er 1847 ein eignes Journal, die »Zeitungshalle«, worin er, nach dem Muster französischer Zeitungen, zuerst in Deutschland das Feuilleton einführt und eine sehr einflussreiche Kritik ausübte. An die Stelle der »Zeitungshalle« trat später die »Feuerspritze« und endlich die »Montagspost«, die bis 1869 bestand. Später war K. als Feuilletonist anderer Blätter, namentlich der »Post«, tätig. Sammlungen seiner Feuilletonartikel über das Berliner Leben erschienen unter den Titeln: »Berlin und die Berliner« (Berl. 1851), »Humoresken« (das. 1852, 1. Aufl. 1859), »Berliner Silhouetten« (das. 1859) und »Berliner Federzeichnungen« (das. 1859–65, 3 Bde.; neue Ausg. 1875). Treffliche Schilderungen der Fremde enthalten die »Pariser Stereoskopen« (Berl. 1855), das »Wandербuch eines litterarischen Wandermäburchen« (das. 1856, 2. Aufl. 1858), die »Historietten« (2. Aufl. das. 1859), die »Schweizerhäuser« (Leipz. 1857), die »Babelbilder« (das. 1858) und die »Reisehumoresken« (das. 1862, 2 Bde.) Nach

des Malers E. Hilbebrandt Tagebüchern und mündlichen Berichten gab er dessen »Reise um die Welt« (Berl. 1867, 3 Bde.; 7. Aufl. 1882) heraus. Vgl. Nutari, Ernst R. (Berl. 1883).

Kossäte (Kossate), s. Käte.

Kössen, ein 942 m hoher Gipfel in der südwestlichen Kette des Fichtelgebirges, südlich von Bunsiedel, wegen seiner herrlichen Aussicht vielbesucht.

Kössener Schichten, s. Triasformation.

Kossinier, Sensenmänner, s. Kriegssense.

Kossir, Ort in Ägypten am Roten Meer, östlich von Reneh, ehemals wichtig als Ausfuhrhafen für Korn und als Pilgerstation, seit der Eröffnung der Eisenbahn nach Suez ganz heruntergekommen, zählt heute nur 1200 Einw. K. ist Sitz eines Gouverneurs für das Gouvernement K., eines Quarantäne- und Telegraphenamtes und hat eine von Napoleon I. erbaute, jetzt verfallene Citabelle. Die Seebe ist unsicher, das brackische Trinkwasser wird in Schläuchen aus den Bergen geholt. Nördlich davon Alt-K. mit den Resten des zur Ptolemäerzeit berühmten Hafensplazes Leukos Limen, jetzt durch Korallen fast unzugänglich.

Kosso (Koussou), s. Brayera.

Kossogol, großer Gebirgssee in der Mongolei, 1683 m ü. M., im S. D. des Sajangebirges, nahe der russischen Grenze, ist 180 km lang, 30–48 km breit und hat ein Areal von 3800 qkm. In der Mitte liegt die den Buddhisten heilige Insel Dalai Kui. Durch den See fließt der K. zur Selenga ab.

Kossowo, Name eines seit Anfang 1877 bestehenden türk. Wilajets, welches nördlich an Bulgarien und Serbien grenzt und die Sandschaks (Limas) Utschub, Novipasar und Ipek umfasst, d. h. Teile der frühern Provinzen Bosnien, Donau-Wilajet, Skutari und Salonichi. Die Bevölkerung, deren männlicher Teil 1879 (als noch die Limas Pristrend und Dibro zu K. gehörten) offiziell auf 539,827 Seelen angegeben wurde, ist vorwiegend albanesisch; im K. finden sich Serben, im D. Bulgaren, in den größern Städten Türken.

Kossowo-Polje, s. Amselfeld.

Kossuth (Kossuth), Ludwig (Lajos), Führer der ungarischen Revolution von 1849, geb. 16. Sept. 1802 zu Monoszló im Komitat Zemplin aus einer armen adeligen Familie slowakischer Abstammung und evangelischer Religion, wurde in Tyrnau und Eperies erzogen, studierte von 1824 ab in Pest die Rechte, war eine Zeitlang Fiskal der Gräfin Szapáry, siedelte 1831 wieder nach Pest über und wurde Vertreter eines Magnaten im Reichstag. Daneben redigierte er eine durch Abschriften vervielfältigte »Landtagszeitung«. Als er diese trotz Verbots weitererscheinen ließ, ließ die Regierung ihn 1837 verhaften, und die Septemvirkaltafel verurteilte ihn 1839 zu einer vierjährigen Festungsstrafe, die er auf der Festung Munkács verbüßte. Doch die Amnestie vom 29. April 1840 gab ihm die Freiheit wieder, und er übernahm nun 1841 die Redaktion des »Pesti Hirlap«, in welchem er den Hof und seine Anhänger mit rücksichtsloser Kühnheit angriff, die nationalen Rechte mit Eifer verteidigte und die populären Wünsche und Forderungen mit hinreißendem Feuer und prunkvoller Sprache vortrug. Seine Zeitung war bald die gelesenste in ganz Ungarn, und der Widerspruch bedeutender Politiker, wie Dessewffy und Széchenyi, steigerte nur das Ansehen Kossuths. Nachdem er 1844 infolge eines Zerwürfnisses mit den Verlegern von der Redaktion des »Pesti Hirlap« zurückgetreten war, beteiligte er sich an verschiedenen

nationalen Vereinen und ward unter anderm Mitbegründer des Industrievereins (Védegylet), der bald zahlreiche Mitglieder zählte und großen Einfluß gewann. K. wollte nämlich in Ungarn durch ein absolutes Schutzzollsystem Handel und Industrie begründen, um dadurch sein Vaterland groß zu machen. Die Verbindung Ludwig Batthyány's mit K. bewirkte, daß letzterer vom Pester Komitat 17. Okt. als Deputierter für den 1847 einzuberufenden Reichstag gewählt wurde, wo er als Sprecher, dann als Führer der Oppositionspartei bald die Versammlung beherrschte und durch die Mäßigung und Würde, welche seine Reden über die Gleichberechtigung der Nationalitäten, für die Emanzipation der Nichtchristen, für die Aufhebung der Bauernlasten, gegen die Privilegien des Adels und der hohen Geistlichkeit etc. auszeichneten, selbst den Beifall der Gegner gewann. Nachdem die Nachricht vom Sturz des Königtums in Frankreich in Preßburg eingetroffen war, hielt K. 3. März 1848 im Ständehaus eine große Rede, welche eine Repräsentation an den König mit der Forderung von Reformen, namentlich eines verantwortlichen Ministeriums, beantragte. Er und Batthyány führten die Deputation mit dieser Adresse nach Wien, wo sie 15. März begeistert empfangen wurde und ihre Forderung zugestanden erhielt. In dem selbständigen ungarischen Ministerium, welches Batthyány 17. März bildete, erhielt K. das Portefeuille der Finanzen, war aber die belebende Seele des Ganzen. Sein erstes Bestreben ging dahin, eine magyarische Großmacht zu schaffen; darüber aber die Rechte der Nichtmagyaren in Ungarn vergessend, reizte er die slawischen Stämme zum Widerstand, und diese erklärten sich nach einigen Schwankungen, welche die schaukelnde Politik des Wiener Kabinetts hervorrief, endlich für das Kaiserhaus. Dies machte K. zum entschiedenen Gegner der Vermittelungspolitik, und obwohl er in der Nationalversammlung für die Bewilligung der Truppenziehung nach Italien sprach, traf er alle Anstalten, um die ungarische Revolution gegen Österreich mit Waffengewalt aufrecht zu erhalten. Nach der Auflösung des ungarischen Ministeriums im September 1848 riß K. in einer theatralischen Szene im Reichstag die Diktatur an sich und behielt auch, nachdem sich ein neues Ministerium gebildet, thatsächlich die Zügel der Regierung in seiner Hand. Am 22. Sept. trat er aber an die Spitze des Landesverteidigungsausschusses, wodurch seine Politik zur vollen Geltung gelangte. Mit leidenschaftlicher Energie wirkte er seitdem für die Herstellung der ungarischen Armee, die Bewaffnung des Landsturms, die Eröffnung von Hilfsquellen sowie durch persönliche Reisen und Ansprachen für die Entzündung des revolutionären Geistes im Volk. Während aber Wien von Windischgrätz belagert wurde, versäumte die ungarische Armee den rechten Zeitpunkt zum Entsatz der Hauptstadt, und als endlich K. selbst nach dem Lager eilte, einen entscheidenden Schritt herbeizuführen, war es zu spät und die Schlacht bei Schwechat (30. Okt.) ein verlorenes Unternehmen, dessen Verantwortlichkeit auf Kossuth's Schultern liegt. Als bei dem Anrücken der österreichischen Armee unter Windischgrätz gegen die ungarische Grenze die Nationalversammlung und die Regierung Anfang Januar 1849 nach Debreczin übersiedelten, trug er durch seinen Mut und seine außerordentliche Thätigkeit wesentlich dazu bei, daß der siegreiche Frühlingfeldzug von 1849 begonnen werden konnte. Am 14. April bestimmte er den Reichsrat zu dem Beschluß, Ungarn für unabhängig und die habsburgische Dynastie für des Throns entsetzt zu

erklären. Zugleich ward er zum verantwortlichen Landesgouverneur ernannt und hielt 5. Juni in das von den Ungarn wiedereroberte Pest einen feierlichen Einzug. Hier entfaltete er eine ungemeine Thätigkeit, um Ungarn die Mittel zum Kampf zu schaffen und eine geregelte Verwaltung zu geben. Nach seinem und Dembinski's Plan sollte sich die ungarische Armee in zwei große Hälften teilen; die eine davon sollte in Österreich, die andre in Galizien einfallen, um vor der russischen Intervention den Kampfplatz und die Revolution über die Grenzen Ungarns hinauszutragen; der Plan scheiterte jedoch an Görgei's Widerspruch, und die anfänglichen Siege der Ungarn verwandelten sich bald in Niederlagen. Aber noch verließ K. der Glaube an die Kraft seiner Nation nicht. Er schrieb einen Kreuzzug gegen die Unterdrücker derselben aus und rief das gesamte Volk zu den Waffen. Gleichwohl ging Pest wieder verloren, und der Diktator mußte mit dem Ministerium hinter die Theiß flüchten. Görgei's Opposition brachte offenen Ungehorsam aus, und Zwietracht, Mißtrauen und Ränke unter den Leitern der Bewegung beschleunigten die Niederlage der ungarischen Sache. Görgei zwang nach der verlorenen Schlacht bei Temesvár in einem Kriegsrat zu Arad 11. Aug. 2. ihm die Diktatur zu übergeben, und K. überschritt hierauf 17. Aug., nachdem er die Reichsalleen in einer gemauerten Grube bei Orsova an der ungarisch-rumänischen Grenze verborgen, betäubt und gebrochen die türkische Grenze, um sich nach England zu retten. Seine Hauptfehler waren seine Neigung zu theatralischer Effekthascherei, die Unklarheit seiner Ziele, seine phantastische Begeisterung für die politische unmögliche Umwandlung Ungarns in ein selbständiges, unabhängiges Reich und das Schwanken seiner Entschlüsse, während ihm ein bedeutendes Redner- und Agitationstalent, eine rastlose Thätigkeit und eine glühende, reine Begeisterung für die Größe seines Vaterlandes bis 1849 nicht abzumachen sind. Fortan jedoch versiel er mehr und mehr in die Rolle eines Abenteurers und schließlich in die eines politischen Charlatans. Er ward auf türkischem Gebiet erkannt und erst zu Widdin, dann zu Schumna in Haft gehalten, von März bis August 1851 mit seinen Genossen zu Rutahia in Kleinasien interniert. Gebrängt von Frankreich und Amerika gab die Pforte endlich K. frei, und 7. Sept. 1851 fuhr er auf der nordamerikanischen Dampffregate Mississippi von Genesee ab, während er 22. Sept. in Pest in effigie hingerichtet wurde. In Gibraltar ließ K. den Mississippi, um erst einen Besuch in England zu machen, und langte 23. Okt. vor Southampton an, wo seine Gegenwart in einer langen Reihe von Festlichkeiten, Banketten und Meetings gefeiert wurde. Von vielen Städten kamen Einladungen an K. persönlich erscheinen, doch folgte er nur dem nach Birmingham und Manchester. Auch in Amerika wurde er mit außerordentlichem Enthusiasmus aufgenommen, und eine beträchtliche Summe kam zusammen, die als Fonds für die künftige Revolutionierung Europas dienen sollte. 1853 nach England zurückgekehrt, stellte sich K. hier mit Ledru-Rollin und Mazzini an die Spitze der roten Demokratie, den Standpunkt des fanatischen Magyaren wahrnehmend, doch beizüglichte ihn selbst seine neuen Anhänger der Doppelsüchtigkeit, und die bessern Elemente der ungarischen Emigration hielten sich von ihm fern. Beim Ausbruch des oberitalienischen Kriegs 1859 trat er mit Kaiser Napoleon III. in Unterhandlung und ging mit andern Häuptern der ungarischen

Emigration nach Sardinien, um von dort aus die allgemeine Insurrektion Ungarns anzubahnen; doch verhinderten die Friedenspräliminarien von Villafranca den Ausbruch derselben, und R. kehrte hierauf nach London zurück, wo er, obwohl seine agitatorische Thätigkeit fortsetzend, sich doch seitdem wenig bemerklich machte. 1867 erlangte er durch die Amnestie das Recht zur Rückkehr nach Ungarn und wurde 1867 und nochmals 1877 in den Reichstag gewählt. Doch lehnte R. ab, da er sich nicht dazu entschließen mochte, das geltende Staatsgrundgesetz zu beschwören, und beteiligte sich nur zuweilen durch offene Briefe an den öffentlichen Angelegenheiten Ungarns. Er lebt jetzt in Turin. 1880 begann er »Meine Schriften aus der Emigration« in ungarischer und englischer Sprache (deutsch, Preßb. 1881—1882, 3 Bde.) zu veröffentlichen, die interessante Mitteilungen enthalten. Vgl. Horn, Ludwig R. (Leipz. 1851); Frey, Ludwig R. und Ungarns neueste Geschichte (Mannh. 1849); Szemere, L. Batthyányi, A. Görgei und Ludwig R. (Hamb. 1852); »Kossuths Briefe« (Pest 1862) und »Briefe an Vem 1849« (hrsg. von Rakray, das. 1872).

Rostwa, Fluß im russ. Gouvernement Perm, entspringt im Ural und ergießt sich nach 320 km langem Lauf (davon 130 schiffbar) links in die Kama. Die hohen Ufer enthalten Kupfer, Eisen, Steinkohlen, Gips.

Rostwa, Insel, s. Pantellaria.

Rost, ein in der Börsensprache bei Prolongationsgeschäften vorkommender, besonders in Wien üblicher Ausdruck. Rostgeschäft, s. v. w. Reportgeschäft; Rostgeld, s. v. w. Report; dasselbe zahlt derjenige, welcher Papiere in R. gibt (Rostgeber, Reporter), an den, welcher sie in R. nimmt (Rostnehmer, Reportierender). Vgl. Börse, S. 238.

Rostajnica (skr. -ja), 1) Stadt im kroat. Komitat Agram, an der Unna, mit altem Schloß, katholischer und griech. Kirche, Franziskanerkloster, Kontumazanstalt, (1881) 2557 Einw. und lebhaftem Grenzverkehr mit Bosnien. Hier 1689 Sieg der Oesterreicher unter Draskowics über die Türken. — Gegenüber liegt: 2) Bosnisch-R., Bezirksstadt in Bosnien (Kreis Banjaluka), an der Unna, mit (1885) 1375 meist griechisch-orthod. Einwohnern und einem Bezirksgericht.

Rostbeere, echte Johannisbeere (*Ribes rubrum*).

Rostel (tschech. Rostel), alte Stadt in der mähr. Bezirkshauptmannschaft Göding, an der Thaya und der Nordbahn gelegen, hat eine Dekanatskirche mit großem Turm und unterirdischer Kapelle, eine Zuckerfabrik und mit der Judengemeinde (1880) 2590 Einw.

Kostel, bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für Bingen Franz Kosteletzky, Professor der medizinischen Botanik in Prag, schrieb: »Clavis analytica in floram Bohemiae phanerogamicam« (Prag 1825); »Allgemeine medizinisch-pharmazeutische Flora« (das. 1831—36, 6 Bde.).

Rosten, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Posen, am Obrabruch, an der Obra und der Linie Breslau-Posen der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, eine Arbeitsanstalt in einem um 1833 aufgehobenen Bernhardinerkloster, Zucker-, Zigarren- und Kartonnfabrikation und (1885) 4712 meist polnische und kath. Einwohner.

Röstendil, Stadt in Bulgarien, die Colonia Ulpia Traiana der Römer, Welbuschd der mittelalterlichen Slawen, unweit des Struma (Strymon), am nördlichen Abhang der kahlen Gebirgskette Dobrinitza Planina, 570 m ü. M., Sitz eines orthodoxen Bischofs mit (1881) 9590 Einw., hat Bergbau auf

Gold und Silber, viele antike Reste und sehr warme Mineralquellen, nach welchen R. bei den Umwohnern schlechtin Banja (»Warmbad«) heißt.

Kostenwert, eine sprachlich nicht ganz richtige Bezeichnung für die Summe, welche zur Beschaffung eines Guts entweder thatsächlich aufgewandt wurde, oder nach den zur Zeit, für welche die Rechnung angesetzt wird, vorliegenden Verhältnissen hätte aufgewandt werden müssen. So ist der R. eines Holzbestandes (im Wald) gleich der Summe der mit Zins und Zinseszins aufgelaufenen Kosten für Bestandsbegründung (Kulturkosten), für Verwaltung, Schutz etc. und der Bodenrenten (einschließlich Zins), auf deren Bezug seither verzichtet werden mußte, abzüglich der Erträge (mit Zinsen), welche der Bestand inzwischen bereits abgeworfen hatte. In diesem Sinn ist R. gleichbedeutend mit Kostenpreis.

Röster, Hans, dramat. Dichter, geb. 16. Aug. 1818 zu Rrihom bei Wismar, studierte in Berlin, Bonn und München Philosophie, bereiste Italien und Frankreich, lebte dann meist zu Berlin, später in Weimar und ließ sich schließlich auf seinem Gut Schliffom bei Rottbus nieder. Von seinen Dramen, welche meist historische Stoffe behandeln und sich durch lebendige Aktion und teilweise treffliche Charakteristik auszeichnen, erlangten die frühern den Beifall der Kritik, kamen aber nicht zur Aufführung. So »Alcibiades« (Berl. 1839) und die in den »Schauspielen« (Leipz. 1842) herausgegebenen Stücke: »Maria Stuart«, »Konradin«, »Luise Amidei« und »Polo und Francesca« (2. Aufl. des letztern, Bresl. 1874); ferner die Trilogie »Heinrich IV. von Deutschland« (Leipz. 1844) und »Luther« (Bresl. 1847). Seine spätern, auch verschiedentlich dargestellten Dramen sind: »Ulrich v. Hutten« (Bresl. 1846, neu bearbeitet 1865), »Hermann der Cherusker«, in 2 Teilen (Berl. 1861), »Der Große Kurfürst« (das. 1851, neue Bearbeitung 1864), letzteres in Prosa geschrieben, während die übrigen in schwungvollen Jamben abgefaßt sind, und die Komödie »Liebe im Mai, oder Salandrin im Fegfeuer« (Weim. 1866). Außerdem veröffentlichte R. die Novellen: »Liebe und Leiden« (Bresl. 1862) und »Erlebnisse und Gestaltungen« (Berl. 1872, 2 Bde.), die patriotischen Gedichtsammlungen: »König Wilhelm und sein Heer« (das. 1868) und »Kaiser und Reich« (das. 1872), endlich die epischen Gedichte »Hieb« und »Die Vergpredigt« (Vielef. 1885). Derselbe preussisch-deutsche Gesinnung, welche aus seinen Dichtungen spricht, bethätigte er auch als Verfasser mehrerer politischer Broschüren sowie als Mitglied des norddeutschen und ersten deutschen Reichstags. — Seine Gattin Luise, geborne Schlegel, geb. 22. Febr. 1828 zu Lübeck, war eine ihrer Zeit hervorragende Opernsängerin, welche seit 1844 in Breslau, später in Berlin als königliche Kammer Sängerin engagiert war, 1862 aber von der Bühne zurücktrat.

Rostgeld, Rostgeschäft, s. Rost.

Rösting, Karl, Schriftsteller, geb. 4. Febr. 1842 zu Wiesbaden, widmete sich früh verwaist, dem Kaufmannsstand, seine Ruhestunden mit poetischen Arbeiten ausfüllend. Der Empfehlung Fr. Vischers verdankte er die Teilnahme E. Mörike's und Fr. Notkers, deren Einladung nach Stuttgart er folgte. Unter schwerem Kampf mit der Not geziehen: das fünfsätige Trauerspiel »Columbus« (Wiesb. 1863), welches 1863 in Wiesbaden mit Erfolg in Szene ging und auch anderwärts aufgeführt wurde; die historische Tragödie »Zwei Könige« (das. 1863) und das dramatische Gedicht »Shakespeare, ein Winternachts-traum« (das. 1864), das in Braunschweig zur Auf-

führung gelangte. Nach diesen Anfängen ging R. nach München, dann nach Berlin und bereiste einen großen Teil Europas. Auch auf sein Talent wirkte die Wiedererrichtung des Deutschen Reichs mächtig ein, und er entwarf den Plan zu einem Dramen-cyklus, welcher die 2000jährige Geschichte des Ringkampfes der germanischen mit der romanischen Welt in seinen Knotenpunkten darstellen sollte, als dessen eines Glied sich das schon genannte Drama »Zwei Könige« darbot. Zunächst schrieb er das patriotische Festspiel »Im großen Jahr« (1872), dann das Schauspiel »Hermann der Besieger« (1873), das wiederholt mit Beifall zur Darstellung gelangte, als erstes Stück des Cyklus. R. lebt gegenwärtig, mit der Weiterführung seines Plans beschäftigt, in Frankfurt a. M. Inzwischen veröffentlichte er die epische Dichtung »Der Weg nach Eden« (Leipz. 1883).

Kostin Schar, Meerenge an der Südwestseite von Nowaja Semlja, zwischen letztem und der Reschdu-scharöskinsel, unter 71—71½° nördl. Br.

Kostinder (Ziehfinder), Kinder (Findlinge, Waisen, uneheliche Kinder etc.), welche von ihren Eltern oder von der Behörde Fremden in Kost und Pflege gegeben werden; s. Kinderschutz.

Köstlin, 1) Christian Reinhold, Dichter und ausgezeichnete Kriminalist, geb. 29. Jan. 1813 zu Tübingen, widmete sich daselbst, in Heidelberg und Berlin dem Studium der Rechte, ließ sich 1836 in Stuttgart als Advokat nieder und habilitierte sich 1839 in Tübingen als Privatdozent. Daneben hatte er schon früh die Poesie gepflegt und veröffentlichte seit 1838 im »Morgenblatt« unter dem Namen C. Reinhold eine Anzahl Gedichte sowie in der »Novellenzeitung« Erzählungen und Novellen, die später auch gesammelt erschienen (Brem. 1847—48, 3 Bde.), ebenso die »Gedichte« (Stuttg. 1853). Eins seiner Dramen, »Die Söhne des Dogen«, wurde 1838 zu Stuttgart aufgeführt. Seinen juristischen Ruf begründete er durch »Die Lehre vom Mord und Totschlag« (Stuttg. 1838) und »Wilhelm I., König von Württemberg, und die Entwicklung der württembergischen Verfassung« (das. 1839). Im J. 1841 zum außerordentlichen, 1851 zum ordentlichen Professor ernannt, wirkte R. für Begründung des Strafrechts auf Philosophie und Geschichte. Er starb 14. Sept. 1856. Von seinen kriminalistischen Arbeiten sind noch hervorzuheben: »Die Verduellio unter den römischen Königen« (Tübing. 1841); »Neue Revision der Grundbegriffe des Kriminalrechts« (das. 1845, 2 Abtlgn.); »Der Wendepunkt des deutschen Strafverfahrens im 19. Jahrhundert« (das. 1849); »Das Geschwornengericht, für Richtjuristen dargestellt« (1. u. 2. Aufl., das. 1849); »Die Geschwornengerichte« (Leipz. 1851); »System des deutschen Strafrechts« (Tübing. 1855, Bd. 1). Aus seinem Nachlaß veröffentlichte Gehler: »Abhandlungen aus dem Strafrecht« (Tübing. 1858) und »Geschichte des deutschen Strafrechts« (das. 1859). — Köstlin's Gattin Josephine, geborne Lang, geb. 14. März 1815 zu München, gest. 3. Dez. 1880 in Tübingen, hat sich als geistvolle Liederkomponistin bekannt gemacht. Vgl. v. A. Köstlin, Josephine Lang (Leipz. 1881).

2) Karl Reinhold, Theolog und Ästhetiker, geb. 28. Sept. 1819 zu Urach, studierte in Tübingen und Berlin, habilitierte sich 1849 in Tübingen für Philosophie und Theologie, zog sich aber von letzterer bald zurück, um sich ganz der Philosophie und auf Veranlassung Vischers, in dessen »Ästhetik« er dann den Band über die Musik bearbeitete, insbesondere der

ordentlichen, 1863 zum ordentlichen Professor der Ästhetik und Kunstgeschichte ernannt. Er veröffentlichte: »Der Lehrbegriff des Evangeliums und der Briefe Johannes'« (Berl. 1843); »Der Ursprung der synoptischen Evangelien« (Tübing. 1853); »Goethes Faust, seine Kritiker und Ausleger« (das. 1860); »Hegel in philosophischer, politischer und nationaler Beziehung« (das. 1870) und als sein Hauptwerk die »Ästhetik« (das. 1868—69, 2 Bde.), in welcher seines Urteils mit scharfsinniger und klarer Darlegung verbunden und das Wesen des Schönen (in Übereinstimmung mit Herbart und Rob. Zimmermann) auf die Form zurückgeführt wird. Neuere Schriften sind: »Richard Wagners Tondrama: Der Ring des Nibelungen« (Tübing. 1877); »Über den Schönheitsbegriff« (das. 1879) und die »Geschichte der Ästhetik« (das. 1887 ff.).

3) Julius, evang. Theolog, geb. 17. Mai 1826 zu Stuttgart, bereiste 1849 England und Schottland, ward 1850 Vikar in Stuttgart, bald darauf Repetent am theologischen Seminar in Tübingen und folgte 1855 einem Ruf als ordentlicher Professor der Theologie nach Göttingen, von wo er 1860 in gleicher Eigenschaft nach Breslau und 1870 nach Halle übersiedelte. Er schrieb unter anderm: »Die schottische Kirche, ihr inneres Leben und Verhältnis zum Staat« (Gotha 1852); »Luthers Lehre von der Kirche« (Stuttg. 1854); »Das Wesen der Kirche, beleuchtet nach Lehre und Geschichte des Neuen Testaments« (das. 1864, 2. Aufl., Gotha 1872); »Luthers Theologie« (Stuttg. 1863, 2 Bde.) und »Martin Luther, sein Leben und seine Schriften« (Elberf. 1875, 2 Bde.; 3. Aufl. 1883), welchem ein populäres Werk: »Luthers Leben« (Leipz. 1882, 3. Aufl. 1883), und die kleine Festschrift »Martin Luther, der deutsche Reformator« (Halle 1883) folgten. Seit 1873 redigiert er mit Riehm die »Theologischen Studien und Kritiken«.

4) Heinrich Adolf, Musikschriftsteller, geb. 4. Okt. 1846 zu Tübingen, Sohn von R. 1), erhielt früh eine tüchtige musikalische Ausbildung, studierte dann in seiner Vaterstadt Theologie, war 1871—73 Repetent am Seminar zu Tübingen, 1873—75 Diakon zu Sulz a. N., begründete 1875 den Evangelischen Kirchengesangsverein für Württemberg, bekleidete darauf Pfarrstellen in Maulbronn, seit 1878 in Friedrichshafen, wo er auch den Oratorienverein leitete, und wirkt seit 1883 als Professor am Predigerseminar in Friedberg. Außer der Lebensskizze seiner Mutter (s. Köstlin 1) und andern kleinern Schriften veröffentlichte er: »Die Tonkunst. Einführung in die Ästhetik der Musik« (Stuttg. 1879); »Geschichte der Musik im Umriß« (Tübing. 1875; 3. erheblich erweiterte Aufl., das. 1883) und »Geschichte des christlichen Gottesdienstes« (Freiburg 1886).

Kostmaß, s. Ernährung, S. 797.

Kostniz, Stadt, s. Konstanz.

Kostomarow, Nikolaus, russ. Geschichtsforscher, geb. 1817 zu Ostrogosj (Gouvernement Woroneß), studierte an der Universität zu Charkow, trat 1836 in ein Dragonerregiment, nahm aber bald seinen Abschied, beschäftigte sich dann einige Jahre mit fleißigem Sammeln kleinrussischer Volkslieder und Altertümer, wurde 1846 zum Dozenten an der Charkower Universität ernannt, aber schon im folgenden Jahr entlassen, weil seine auf Förderung einer besondern kleinrussischen Litteratur gerichteten Bestrebungen das Mißtrauen der Regierung wachgerufen hatten. Als er hierauf mit den gleichgesinnten Freunden Szewczenko, Kulisz, Witozerski, dem Redakteur Swiat u. a. einen geheimen litterarischen Verein zur

Wiedererweckung des kleinrussischen (ruthenischen) Volkslebens gegründet hatte und derselbe entdeckt worden war, wurde R. festgenommen und darauf nach Saratow verwiesen. Erst beim Tode des Zaren Nikolai erhielt er die Erlaubnis zu einer Reise ins Ausland, wurde 1859 von dem Senat der Petersburger Universität als Professor der Geschichte berufen, nahm aber nach der Schließung der Universität infolge der Studententumulte (1861) seine Entlassung und starb, seit langem kränkelnd, 19. April 1885 in Petersburg. R. begann seine schriftstellerische Tätigkeit mit einigen Dichtungen in kleinrussischer Sprache, worunter am bekanntesten das Drama »Sawa Czalyi« (1838), »Ukrainskie ballady« (1839), eine Liederammlung unter dem Titel: »Kwitka« (»Blumenstrauch«, 1840) und das Trauerspiel »Perejaslawskanja niez« (»Die Nacht in Perejaslaw«, 1841). Als ihm 1847 weitere Publikationen in kleinrussischer Mundart untersagt wurden, wandte er sich historischen Forschungen zu, deren Resultate er später in der offiziellen großrussischen Schriftsprache veröffentlichte. Seine Werke behandeln vorwiegend die Geschichte Südrusslands, d. h. der einstigen polnischen Grenzmark oder Ukraine. Die wichtigsten sind: »Der Rosenkrieg mit Polen bis auf Bogdan Chmielnicki« (1856); »Bogdan Chmielnicki« (1857); »Der Hetman Wphowski« (1861). Seine historische Auffassung fand sowohl bei den russischen Geschichtsforschern, insbesondere bei Solowiew und Bogodin, als auch bei den polnischen entschiedene Gegner. Rostomarovs darauf bezügliche Erwiderungen sind enthalten in den »Historischen Monographien etc.« (Petersb. 1863 bis 1872, 12 Bde.). In letzter Zeit wendete sich R. auch der großrussischen Geschichte zu und veröffentlichte eine »Geschichte der altslawischen Republiken Nowgorod und Pleskow« (1863, 2 Bde.). Sein letztes unvollendetes Werk war: »Russische Geschichte in Biographien ihrer wichtigsten Persönlichkeiten« (Petersb. 1873 ff.; deutsch von Wendel, Leipzig 1885 ff.); es enthält 50 Biographien und reicht bis zur ersten Hälfte des 18. Jahrh.

Röstzig, Pfarrdorf im russ. Verwaltungsbezirk Gera, an der Elster und der Linie Weissenfels-Gera der Preussischen Staatsbahn, 179 m ü. M., hat ein fürstliches Schloß mit Park und großen Gartenanlagen, berühmte Bierbrauerei, bedeutende Rosen-, Georginen- und Ziergehölzgärtnereien, Obst- und Weidenkulturen, eine Badeanstalt (Sol- und Sandbäder) und (1885) 1756 evang. Einwohner. In der Nähe die Saline Heinrichshall mit großer chemischer Fabrik.

Rostromá, linker Nebenfluß der Wolga, im russ. Gouvernement R., entspringt im Kreise Soligalitsch, bildet auf einer Strecke die Grenze zwischen den Gouvernements R. und Jaroslaw, nimmt die Wega, Andoma, Koretscha etc. auf und mündet bei der Stadt R. Er ist 320 km lang und für kleinere Fahrzeuge schiffbar.

Rostromá, russ. Gouvernement, wird im N. vom Gouvernement Wologda, im O. von Wjatka, im S. von Rishnij Nowgorod und Wladimir, im W. von Jaroslaw begrenzt u. umfaßt 84,695 qkm (1538 QM.). Das Land ist im allgemeinen flach und hat nur längs der Wolga einige Höhenzüge; der Boden ist fruchtbar und zum Ackerbau geeignet, im N. teilweise feucht, mit undurchdringbaren Sümpfen bedeckt, im S. mit Thon und Sand vermischt. In geognostischer Hinsicht gehört R. der permischen Formation an; die Juraformation tritt nur in einem schmalen Streifen (längs der Wolga und der Unsha) zu Tage. Das Gouvernement wird von zahlreichen Flüssen, die alle

dem Wolgasystem angehören, durchströmt; schiffbar davon sind sechs: die Wolga, die Rostroma, die Unsha, Wetzluga, Neja und Wega. Die größten Seen sind: der See von Galitsch (77 qkm) und der von Tschuchloma. Das Klima bildet den Übergang von der gemäßigten zur kalten Zone. Die mittlere Jahrestemperatur ist 3,1° C., im Januar sinkt das Thermometer bis zu -30° und steigt im Juni auf 32° C. Die Bevölkerung betrug 1883: 1,290,399 (15 Einw. auf 1 qkm; die Zahl der Eheschließungen war 1883: 11,059, der Geborenen 59,887, der Gestorbenen 48,059); sie ist fast ausschließlich russisch und bekennt sich zur griechisch-katholischen Kirche. Die Geistlichkeit ist stark vertreten, doch stehen Moralität und Volksbildung auf einer sehr tiefen Stufe. Die Zahl aller Lehranstalten ist 365 mit 22,075 Schülern. Darunter sind 11 mittlere Schulen mit 1991 Schülern, ein Priester- (451 Schüler) und ein Lehrerinnenseminar (80 Lernende). Die Bewohner des Gouvernements gelten als gut patriotisch, was sie in den Kriegen von 1812 und 1855 genugsam bewiesen haben. Vom Areal sind 61 Proz. Wald, 20 Ackerland, 12 Wiesen, 7 Proz. Unland. Im südlichen Teil gedeihen die Linde und die Eiche noch, doch Ahorn und Ulme sind Seltenheiten. Von Fruchtbäumen werden Apfel- und Kirschbäume gezogen. Winterroggen und Flachsb gedeihen gut, Weizen nur auf stark kultiviertem Boden. Die Ernte betrug pro Hektar der betreffenden Ackerfläche (1884) bei Roggen 8,3 hl, bei Winter-, bez. Sommerweizen 5,3, resp. 3,3, bei Hafer 9,3, bei Kartoffeln 53,3 hl. Das Tierreich ist besonders reich vertreten durch Enten und Schnepfen, Auer-, Wild- und Haselhühner, Elentiere, Hasen und Bären. Das Mineralreich liefert Kalk, Lehm, Sumpfeisen, Schwefel, Ocker und Torf. Die Fischerei ist einträglich, die Viehzucht wird vernachlässigt. 1883 zählte man 492,000 Stück Hornvieh, 727,000 Schafe, 15,000 Schweine u. 258,000 Pferde (gegen 1851: 318,000). Da der Ackerbau die Konsumtion nicht deckt, sind die Bauern auf Nebeschäftigungen angewiesen; sie verfertigen Fässer, Tischlerarbeiten, Spielsachen, Filz, Körbe, Bastmatten, Baumwollentstoffe, Leinwand (bis 4 1/2 Mill. m jährlich) und Töpferwaren. Die Industrie, deren Hauptstich die Stadt R., ist im Steigen begriffen und repräsentierte 1883 einen Produktionswert von 25,799,000 Rubel. Sie erstreckt sich besonders auf Spinnerei und Weberei von Baumwolle (14 Mill. Rub.) und Flachsb (6 Mill. Rub.), Färberei (1,3 Mill. Rub.), Getreidemüllerei (1 Mill. Rub.), Branntweinbrennerei (2,3 Mill. Rub.), Gerberei (448,000 Rub.). Der Handel wird namentlich durch die Wolga sehr begünstigt. Das Gouvernement bildete früher einen Teil des Großfürstentums Moskau und wurde erst 1796 als eigenes Gouvernement bestätigt. Es zerfällt in zwölf Kreise: Buj, Galitsch, Jurjewez, Kineshma, Kologriw, R., Malarjew, Kerechtsa, Soligalitsch, Tschuchloma, Wornawin und Wetzluga. — Die Hauptstadt R. liegt am Einfluß der Rostroma in die Wolga, hat ein Denkmal des Zaren Michael Feodorowitsch (1834 errichtet), 40 Kirchen, darunter die 1239 erbaute Uspenskische Kathedrale, 2 Klöster, 18 Lehranstalten mit 2637 Schülern, darunter ein Gymnasium, ein Mädchengymnasium, eine Realschule, eine Pfarrschule, ein Priesterseminar, ein Lehrerinnenseminar, mehrere Buchhandlungen, ein Theater, eine Stadtbank, viele Fabriken (besonders für Baumwollwaren und Leinwand, dann für Maschinen, Leder), Schifffahrt, Salz- und Produktenhandel und (1881) 28,143 Einw. R. soll von Jurie Dolgorukij 1152 gegründet worden sein und wurde unter

dem Großfürsten Iwan III. Wasiljewitsch mit dem Großfürstentum Moskau vereinigt.

Kostrzyn, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Posen, Kreis Schroda, hat (1885) 2067 katholische und meist poln. Einwohner.

Kostüm (ital. costume, franz. costume, hierzu die Tafeln »Kostüme I—III«, mit Textblatt), in allgemeiner Bedeutung das den verschiedenen Geschichtsepochen, Ländern, Ständen u. Eigentümliche und Allgemeinübliche in Tracht, Sitten und Gebräuchen; insbesondere die Art und Weise, sich zu bekleiden, die Wahl der Bekleidung und Schmückung des Körpers nach Form, Farbe und Stoff, einschließlich des eigentümlichen Schnittes oder Arrangements der Haare und des Bartes, der Färbung oder Bemalung der Haut, der Fingernägel u. Das K. eines jeden Volkes wurde bestimmt durch die Beschaffenheit des Klimas, Charakter und Lebensweise, Bodenproduktion, Viehzucht u.: Tätowieren der Polynesier, Federtracht der Indianer, Tierfelle der Germanen, Leinen- und Baumwollstoffe der Ägypter, starre Seiden- und Wollstoffe der Orientalen, weiche Wollstoffe der Griechen, die römische Toga, entsprechend dem Streben des Volkes nach würdevoller Erscheinung. Das K. war daher ursprünglich Rationaltracht, welche bei den Völkern der Alten Welt so lange für den strengen Unterschied der Rassen und Nationalitäten charakteristisch war, bis die römische Weltherrschaft die ganze antike Welt umspannte und Rom tonangebend für das K. der zivilisierten, unter römischer Oberhoheit stehenden Bevölkerung des Morgen- und Abendlandes wurde. Die römische Tracht wurde die modische, und damit erschien zum erstenmal der Begriff der Mode (s. d.). Die Fig. 1—7 auf der Tafel »Kostüme I« veranschaulichen die Haupttypen der antiken Tracht. Mit dem Sturz des weströmischen Reichs gewann Byzanz die herrschende Stellung, welche auch auf das K. ihren Einfluß übte (Fig. 8 u. 9). Das antike K. verfiel hier orientalischen Einflüssen, während in Germanien und Gallien, besonders bei den Franken, nationale Überlieferungen bestimmend einwirkten (Fig. 10). Als das Zeitalter der Kreuzzüge einen ununterbrochenen Verkehr der Völker des Abend- und Morgenlandes begründete, wurden die nationalen Verschiedenheiten im K. mehr und mehr beseitigt, und es bildete sich seit dem 11. Jahrh. eine Modetracht, welche meist von Frankreich, zeitweilig (16. und 17. Jahrh.) auch von Spanien bestimmt wurde. Nur Deutschland (16. Jahrh.) und Holland (17. Jahrh.) behaupteten in einzelnen Perioden eine gewisse Selbstständigkeit (s. Tafel II, Fig. 6—10, und Tafel III, Fig. 3 u. 6). Das französische K. entwickelte sich im 15. und 16. Jahrh. wieder unter dem Einfluß des italienischen, welches seine Selbstständigkeit bis zum Anfang des 17. Jahrh. behielt (s. Tafel II, Fig. 1, 2, 11 u. 13). Besondere Kostümtypen des Mittelalters bilden die flandrische und burgundische Tracht (s. Tafel II, Fig. 3 u. 4), welche das Modelokostüm des 14. und 15. Jahrh. waren. Das 15. Jahrh. ist das Zeitalter der Ausschreitungen und Übertreibungen der Mode, wofür Fig. 5, Tafel II, ein bezeichnendes Beispiel liefert (Zattel- und Schellentracht). Seit der Mitte des 16. Jahrh. beginnt die Herrschaft der spanischen Tracht (s. Tafel II, Fig. 12, und Tafel III, Fig. 1), welche in England (s. Tafel III, Fig. 4) und Frankreich (s. Tafel III, Fig. 2) eine freiere Umbildung erfuhr, bis das Zeitalter Ludwigs XIV. eine neue Ära der Kostümgeschichte herbeiführte (s. Tafel III, Fig. 7 u. 8). Die französischen Trachten sind seitdem in allen ihren Phasen, welche bis zum Beginn des

19. Jahrh. durch die Fig. 8—14 auf Tafel III veranschaulicht werden, für die ganze zivilisierte Welt tonangebend gewesen. Erst der Sturz Napoleons III. (1870) hat eine gewisse Unabhängigkeit von Frankreich herbeigeführt. Gleichwohl hat das K. seine nationalen Eigentümlichkeiten verloren und ist zur Modetracht geworden. Das historisch begründete K. hat sich unter dem Namen Rationaltracht nur noch in der Landbevölkerung (auch bei Fischern, Jägern, Bergleuten) Europas und bei den orientalischen und ostasiatischen Völkern erhalten. Doch geht die Rationaltracht der europäischen Landbewohner unter dem Andrang der Mode und dem nivellierenden Einfluß der Städte ihrem Untergang entgegen. Ein besonderes Kapitel der Kostümgeschichte bildet die Tracht der Krieger, Ritter und Militärpersonen. Näheres darüber s. bei Rüstung und Uniform. Mit der Ausbildung des geschichtlichen Sinnes in unsrer Zeit ist das Interesse für das K. außerordentlich gewachsen und spielt namentlich in der Malerei und in der Schauspielkunst eine große Rolle. Während man heute auf äußerste Strenge und historische Treue im K. sieht, waren noch im letzten Viertel des 18. Jahrh. die größten Verstöße gegen die Richtigkeit des Kostüms auf der Bühne herrschend. Fremde Völker und vergangene Zeiten suchte man annähernd durch einzelne Kleidungsstücke anzudeuten. Garrick spielte den Hamlet und Macbeth in einem galonierten schwarzen Samtkleid, Baron, der Schüler Molieres, die Helden des Altertums in Mongeperücke, kurzen Beinkleidern, seidenen Strümpfen und Schnallenschuhen. Der Puder und die Frisur mit Haarbeutel oder Kopfgalgen für alle Zeiten und Völker, und die Negitanerin wie die Phädra oder Kleopatra wagten es nicht, anders als mit gepudertem Kopf zu erscheinen. Talma (1763—1826) führte bei dem französischen Theater zuerst ein annähernd richtiges K. ein, und die von ihm gegebene Anregung trug die besten Früchte. Früher als Talma hatte sich in Deutschland die Schauspielerin Karoline Neuber in Leipzig (1727—1739) bemüht, das K., dessen Typus sich ganz unter französischem Einfluß entwickelt hatte, zu reformieren und es der jedesmaligen Zeit anzupassen, in welcher das Stück spielte. Der erste, welcher das historisch richtige K. von wissenschaftlichem Standpunkt auf auffakte, war Graf Brühl, der in dieser Hinsicht die Berliner Bühne zur Musteranstalt erhob. Das Ausgezeichnetste auf diesem Feld hat früher Duponchel in seiner Stellung als Kostümier der französischen Großen Oper geleistet. Eine durchgreifende Reform des Theaterkostüms, welche sich vornehmlich auf die Forschungen und wissenschaftlichen Darlegungen von H. Weiß stützte, hat jedoch erst die Meininger Hofbühne seit 1870 herbeigeführt. Der Einfluß derselben hat nicht nur alle hervorragenden deutschen Theater zu strengerer Beobachtung der geschichtlichen Erscheinungsformen genötigt, sondern er ist auch ins Ausland gedrungen. In der Malerei hat sich die Darstellung historisch treuer Kostüme schnell zu einer Spezialität, der Kostümmalerei, entwickelt, die ihren Schwerpunkt in der sorgfamen Wiedergabe der Stoffe gefunden hat. Meissonier, Willems, Ehrentraut, Volkhart, Klaus Meyer, Buchbinder, Probst u. a. sind gegenwärtig Hauptrepräsentanten dieser Gattung der Malerei.

Quellen für die Kenntnis der Kostüme sind im Altertum vorzugsweise die Denkmäler der Skulptur (bemalte Terrakotten) und der Malerei, für das Mittelalter zunächst die Bilderhandschriften, später auch die Grabsteine sowie die Wandmalereien und die Miniaturen.



Ägyptischer König

Ägyptische Königin

Assyrier 1800 v. Chr.

Gesetz



Byzantinischer Kaiser von 10. Jahrh.

Byzantinische Kaiserin

Frankischer Edelmann 9. Jahrh.

Frankische Ritter

rtum und Mittelalter).



Ältester

Gezeiten aus Tanafr.

Römer in der 8. Toga praetoria.

Römerin.



Jahrb.

Ritter des 13. Jahrhunderts.

Ritter und Königin des 14. Jahrh.

Flandrische Frau (15. Jahrh.).

erst in Leipzig.

Zum Artikel »Kostüm«.



¹ Florentiner Edelknecht (15. Jhd.) ² Johanna von Flandern (1543) ³ Burgund. Edelknechtin (15. Jhd.)



⁴ Stürzberger Burghe (1500) ⁵ Stürzbergin, zum Tanz gehend (1500) ⁶ Landsknecht (1530)

s 16. Jahrhundert).



3. Französischer Edelmann (1480)

4. 'Vornehmer' deutscher Bürger und deutsche Frau (1480)



5. Eine von Modilien, Königin von Frankreich (1545)

6. Don Juan d'Autriche

7. Eine Vornehme in 'Holländischer' Tracht

8. Ein 'Holländischer' 'Krieger'



Karl I. von England (1629)

Französische Edelknecht (1630)

Holländisches Bürgerpaar (1630)



Leibwächter XIV. von Frankreich (1680)

Früh-Edelknecht mit der „Fortuna“ (1680–1700)

Frühentracht (1730–40)

Frühentracht (1730–40)

is 19. Jahrhundert).



Engische Edeldame (1640).

Edelmann (Zeit des Dreißigjährigen Kriegs)

Kölnische Burgherrsfrau (1633).



Fransuaise (1734).

Frans Stutzer („Incroyable“) (1785-90).

Frans Stutzer, Rockkostüm (1802).

Frans Stutzer, Rockkostüm (1802).

Zum Artikel „Kostüm“

Erläuterungen zu den Tafeln ,Kostüme I—III'.

Tafel I: Altertum und Mittelalter.

Fig. 1. Ägyptischer König, nach einem altägyptischen Wandgemälde. Lendenschurz und langes, durchsichtiges Obergewand. Brustpanzer und Leibschärpe. Kappe aus gesteihtem Zeug. (Nach H. Weiß, *Kostümkunde*, Bd. I.)

Fig. 2. Ägyptische Königin, nach einem altägyptischen Wandgemälde. Stirnband mit Geierkopf, dem Symbol der Isis. In der Hand das mystische Henkelkreuz. (Nach Weiß.)

Fig. 3. Assyrer, nach einem altägyptischen Wandgemälde. (Nach Weiß.)

Fig. 4. Grieche im Himation, einem Umwurf aus Wolle, der bis zu den Perserkriegen das einzige Kleidungsstück der Männer war. Nach einem Vasenbild.

Fig. 5. Griechin im doppelten Himation, mit Hut aus Geflecht und Fächer (3. Jahrhundert v. Chr.). Nach einer tanagraischen Terrakotte. (Nach Kekulé, *Griechische Thonfiguren aus Tanagra*.)

Fig. 6. Edler Römer der spätern Zeit in der Tunika (hemdartigem Unterkleid) und der Toga praetexta (mit Purpur umsäumtem, mantelartigem Oberkleid). Nach Weiß.

Fig. 7. Edle Römerin in der Stola (einem langen, bis auf die Füße reichenden Oberkleid) und der Palla (einem Mantel, der beim Ausgehen getragen wurde).

Fig. 8. Byzantinischer Kaiserornat. Nach einem Bild aus dem 10. Jahrhundert n. Chr. Stola (Oberkleid) und Paludamentum (Mantel). Nach Weiß.

Fig. 9. Kaiserin Theodora, Gemahlin Justinians, in weißem, mit Goldstickerei und farbigen Steinen besetztem Untergewand und purpurnem Schultermantel, der durch eine Agraffe zusammengehalten wird. Nach einem Mosaik aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. in San Vitale in Ravenna.

Fig. 10. Fränkischer Edelmann aus der Zeit Karls des Kahlen. Nach einer Miniatur des 9. Jahrhunderts. Die Tracht ist noch im wesentlichen die altrömische und erhielt sich bis zum 12. Jahrhundert.

Fig. 11. Ritter in vollständiger Kettenpanzerrüstung mit Tunika und Streitart. Nach einer Miniatur in einem französischen Manuskript des 13. Jahrhunderts (Pariser Nationalbibliothek).

Fig. 12. Ritter des 13. Jahrhunderts in vollständiger Kettenpanzerrüstung mit Topfhelm und Wappenrock. Das Schwert hängt an einem besondern Gurt. Nach einer Miniatur in der Pariser Nationalbibliothek.

Fig. 13. Ritter und Königin des 14. Jahrhunderts, nach einer Miniatur in der Pariser Nationalbibliothek. Charakteristisch ist die eng anliegende Tracht, bei dem Herrn Wams und Strumpfhosen, bei der Dame die Cotte hardie.

Fig. 14. Flandrische Frau. Nach einer Miniatur in einem französischen Manuskript aus dem Ende des 15. Jahrhunderts (Pariser Nationalbibliothek).

Tafel II: 15. bis 16. Jahrhundert.

Fig. 1. Edler Florentiner des 15. Jahrhunderts mit roter, wulstartiger Kappe, von welcher die Sendeblinde herabhängt. Mehrfarbige Strumpfhosen (mi-parti). Nach einem Gemälde des 15. Jahrhunderts in der Sammlung Guarracci zu Florenz.

Fig. 2. Edle Florentinerin des 15. Jahrhunderts mit weißer, goldumsäumter Haube, deren Spitzen wulstartig zusammengedreht auf die Schultern herabfallen. Nach einem Freskogemälde des Domenico Ghirlandajo in Santa Maria Novella in Florenz. (Aus A. v. Heyden, *Blätter für Kostümkunde*, Bd. I, Berlin 1876, F. Lipperheide.)

Fig. 3. Johanna von Flandern, Gattin des Johann von Montfort, Herzogs von Bretagne (1341), mit zuckerhutförmiger Haube mit gesteihtem Untergestell (Hennin), von der ein Schleier herabfällt. Nach einer Miniatur in der Pariser Nationalbibliothek.

Fig. 4. Burgundisches Edelfräulein des 15. Jahrhunderts, aus einem burgundischen Hautelisso-Toppich in München. Goldbesatz des langen Kleides 10 cm breit. (Nach A. v. Heyden, a. a. O.)

Fig. 5. Französischer Edelmann (Karl von Montague, gefallen bei Azincourt 1415), mit Schulterwülsten (Mahoufres) und ausgezackten, lang herabfallenden Ärmeln (sogen. Zatteltracht). Nach einer Miniatur des 15. Jahrhunderts.

Fig. 6. Vornehmer deutscher Bürger um 1480. Aus den Wandgemälden von Michael Wohlgemuth im Huldigungs-saal des Rathauses zu Goslar. Damastschaupe, mit Granatapfelornament gemustert. Haartracht: Kolbenschnitt. (Nach A. v. Heyden, a. a. O., Bd. III.)

Fig. 7. Vornehme deutsche Frau aus derselben Zeit und aus denselben Malereien. Hohe, spitze Haube mit Spitze von Goldbrokat und mit turbanartigem Wulst. Die weiten Ärmel sind blau gefüttert. Unterkleid von hellblauem Stoff. (Nach A. v. Heyden, a. a. O., Bd. I.)

Fig. 8. Nürnberger Bürger von 1500, in der mit breiter goldener Borte besetzten Schaupe und mit Barett. Nach einem Aquarell von A. Dürer in der Albertina zu Wien.

Fig. 9. Nürnberger Frau von 1500, nach der Unterschrift zum Tanz gehend. Haube mit Kinnband. Lange Oberärmel, mit weißem Pelz gefüttert. Aquarell ebendasselbst.

Fig. 10. Landsknecht um 1520. Nach einem Holzschnitt von Niklas Moltmann. Geschlitzte Rollhosen. Kurzes Wams mit Puffärmeln.

Fig. 11. Katharina von Medici, Königin von Frankreich (1519—89), nach einer gleichzeitigen Miniatur. Italienische Tracht unter französischem Einfluß. Charakteristisch sind die Schulterwülste, die gepufften Unterärmel und die Halskrause. Letztere wurde von Italienern angefertigt.

Fig. 12. Don Juan d'Austria, nach einem Bildnis von Flamenco im Museum zu Madrid, um 1572. Steife Halskrause, unter dem Kragen mit Gänsebauch ein eng anliegendes Kettenhemd, straff gepolsterte Oberschenkelhosen, Trikots. Kette des Ordens vom Goldenen Vlies. (Nach A. v. Heyden, a. a. O., Bd. III.)

Fig. 13. Vornehme Italienerin um 1530, nach der sogen. »Bella di Tiziano« in der Galerie des Palazzo in Florenz. Kleid von grünlichblauem Seidendamast, mit roten Samtstreifen besetzt und roten, geschlitzten Unterärmeln unter den gepufften Oberärmeln. Das Polzchen über der rechten Hand diente dazu, das Ungeziefel vom Körper hinein-zulocken. (Nach A. v. Heyden, a. a. O., Bd. II.)

Tafel III: 17. bis 19. Jahrhundert.

Fig. 1. König Karl I. von England, nach einem Ölgemälde von 1624 im Schloß Christiansborg in Kopenhagen. Wams aus dunkelvioletttem, gemustertem Atlas, mit grüner Borte doppelt besetzt. Typus der ausgearteten spanischen Mode. (Nach A. v. Heyden, Blätter für Kostümkunde, Bd. II.)

Fig. 2. Französische Edeldame um 1650, nach einem Kupferstich von Abraham Bosse. Breiter Spitzenkragen. Reicher Bortenbesatz des Oberkleides. Geschlitzte Unterärmel. Unterkleid von geblümter Seide. (Nach A. v. Heyden, a. a. O., Bd. II.)

Fig. 3. Holländisches Bürgerpaar um 1640. Nach einem Gemälde, welches von dem Architekturmalers Dirk van Delen (ca. 1607—73) und dem Genremaler Dirk Hals (1600—56) herrührt. Die steifen Halskrausen (Krullen) der Frauen werden durch Panzerkorsette gestützt.

Fig. 4. Elisabeth, Gräfin von Devon, nach einem Gemälde von A. van Dyck um 1630. Tracht am Hof Karls I. Freies, gelocktes Haar, tiefer Halsausschnitt, kurze Taille mit überfallendem Schoß des Leibchens. Die Schleifen hießen Faveurs, weil die Herren sie als Gunstbezeugungen ihrer Damen trugen. (Nach A. v. Heyden, a. a. O., Bd. I.)

Fig. 5. Französischer Edelmann um 1620—30 in der aus der Verwilderung des Dreißigjährigen Kriegs erwachsenen Stutzertracht. (Nach einer Radierung von J. Callot.)

Fig. 6. Kölner Bürgerfrau, nach einem von Godfridus de Wedike 1633 gemalten Bild in Berlin. Steife, mühlsteinförmige Halskrause, gestifte Haube, mit Spitzen besetzt, und Spitzenmanschetten. Vom Gürtel hängt eine dreifache goldene Kette herab, an deren Enden ein Messer, eine Kapsel für Wohlriechendes und ein Geldtäschchen befestigt sind. (A. v. Heyden, a. a. O., Bd. II.)

Fig. 7. Ludwig XIV. von Frankreich, nach einem Modenbild aus der Zeit von 1680. Dreieckiger Hut mit Federnbesatz, Allongeperücke, lange Kravatte, Spitzenmanschetten, Weste von gleicher Länge mit dem Leibrock, Schuhe mit hohen Absätzen.

Fig. 8. Französische Edeldame aus der Zeit von 1680 bis 1700 mit dem Fontange genannten Kopfputz aus gestelltem Leinenzeug. Der obere Rock ist aufgenommen und fällt als Schleppe von der Hüfte herab. Der untere Rock mit Faibalas garniert. (Nach den Malereien eines Ofenschirms.)

Fig. 9. Französin aus der Zeit von 1730 bis 1740 mit der Bagnollette, einer Kapuze für den Winter, und im weiten Reifrock. (Nach einem gleichzeitigen Modenbild.)

Fig. 10. Französische Tracht aus derselben Zeit. Weitschößiger, um die Taille eng anschließender Leibrock, tief ausgeschnittene Weste, gepudertes Haar. Die Hosen sind unter den Strümpfen befestigt. (Nach einem Modenbild.)

Fig. 11. Französin nach einem Modejournal von 1794. Übergang von der Mode der Rokokozeit zur antikisierenden Tracht.

Fig. 12. Incroyable (Stutzer) aus der Zeit des Direktoriums 1795—99 mit zwispitzigem, flachem Hut, langen Haaren, großer Kravatte, Frack, Kniehosen, gemusterten Strümpfen und spitzen Schuhen. Spanisches Rohr. Nach Originalkostümstücken. (A. v. Heyden, a. a. O., Bd. II.)

Fig. 13. Französischer Stutzer in Reitkostüm aus dem Jahr 1803. Frack, hohe Kravatte, riesiger Zweispitz. (Nach einem gleichzeitigen anonymen Blatt, welches die Fahrt zu dem Wettrennen in Longchamps darstellt.)

Fig. 14. Französische Dame in griechischer Tracht (nach einem Modejournal von 1803). Der rote Shawl ist an den Enden mit schweren metallenen Quasten versehen, wodurch die Drapierung nach antiker Art erleichtert wird.

der seit der Zeit der Brüder van Eyck und ihrer Schüler, weil diese ihre Gestalten stets im Zeitkostüm des betreffenden Malers erscheinen lassen. Erst seit dem 16. Jahrh. gibt es Trachtenbücher von J. Amman, Verellio, de Bruyn, Hollar, Weigel u. a. Ein wissenschaftliche Behandlung der Kostümggeschichte hat Hermann Weiß in seiner »Kostümkunde« (Stuttg. 1856 bis 1872, 2 Bde.; 2. Aufl. 1881 ff.) begründet. Vgl. außerdem Herbé, *Costumes français, civils, militaires et religieux* (Par. 1884); Bauquet, *Modes et costumes historiques* (bas. 1862—64); Jacquemin, *Iconographie générale et méthodique du costume* (bas. 1863—68, Suppl. 1887); Kretschmer und Rohrbach, *Die Trachten der Völker* (2. Aufl., Leipz. 1880—82); Falke, *Die deutsche Trachten- und Modenwelt* (bas. 1858); Blanché, *Cyclopedia of costume* (Lond. 1879, 2 Bde.); Pottenroth, *Trachten u. der Völker alter und neuer Zeit* (2. Aufl., Stuttg. 1882—85); Racinet, *Le costume historique* (Par. 1876—86; deutsch von A. Rosenberg, Berl. 1883—87); Falke, *Kostümggeschichte der Kulturvölker* (Stuttg. 1880); Hefner-Alteneck, *Trachten, Kunstwerke und Gerätschaften vom frühesten Mittelalter bis Ende des 18. Jahrhunderts* (2. Aufl., Frankf. 1879 ff.); A. v. Heyden, *Blätter für Kostümkunde* (Berl. 1876 ff.).

Kostwurz, Pflanzengattung, s. *Costus*.

Koswig (Coswig), Stadt im Herzogtum Anhalt, Kreis Jerbst, an der Elbe und der Linie Wittenberg-Rötten der Preussischen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Schloß (jetzt Landesstrafanstalt), ein Amtsgericht, Thonwaren-, Pappe- und Papier-, Fackelbau- und Kofasbedensfabrikation und (1888) 5753 meist evang. Einwohner.

Kotah, Tributärstaat des britisch-ind. Kaiserreichs, in Radschputana, 9834 qkm (179 QM.) groß mit (1881) 517,275 Einw., meist Hindu. Ein großer Teil des Staats ist mit Dschungeln bedeckt, in denen zahlreiche wilde Tiere (Löwen, Tiger, Leoparden, Hyänen u.) haufen. Die Staatseinkünfte betrugen 1881—82: 294,197 Pfd. Sterl., der Tribut an die britische Krone 24,000 Pfd. Sterl. Der Maharadscha darf 15,000 Soldaten halten.

Kotangente (lat.), geschrieben cot, die Tangente des Komplements eines Winkels; vgl. *Trigonometrie*.

Rotbrechen (Ictus, Darmgicht, Miserere), das Erbrechen gelber, nach Rot riechender Massen, ist ein Krankheits-symptom, welchem entweder ein mechanischer Verschluss oder eine starke Verengerung des Darmkanals an einer tiefen, dem Mastdarm nähergelegenen Stelle, selten eine abnorme Kommunikation zwischen Magen und Dickdarm, nicht selten auch eine Lähmung des Darms infolge von Entzündung des Bauchfelles sowie von Typhus zu Grunde liegt. Dahres R. ist selten, in der Regel ist es vielmehr nur der Inhalt des Dünndarms, welcher entleert wird und allerdings auch schon einen dem Rot ähnlichen, sehr intensiven Geruch besitzt. Das R. ist immer ein höchst bedenkliches Übel, wenn es auch zuweilen, selbst in scheinbar verzweifeltsten Fällen, gelingt, die Fortbewegung des Darminhalts hindernde Ursache, wie verhärtete Fäces, fremde Körper u., zu beseitigen. Werden aber die Unterleibsschmerzen sehr heftig, die ausgebrochenen Massen schwarz, hat sich Brand der Darmwand oder Durchbruch und allgemeine Bauchfellentzündung gebildet, wie bei eingeklemmten Brüchen und Darmverschlingung, welche meistens das Grundleiden bilden, vorkommt, so ist kaum Genesung zu hoffen.

Rote, s. v. w. Räte; s. auch *Salz* (Salinen).

Rotelett (franz. cotelette, »Rippchen«), Kalbs-, Hammels- oder Schweinsrippenstück, so zerschnitten, daß daran die Spitze einer durchhackten Rippe ein wenig aus dem Fleisch hervortragt.

Rotelnitsch, Kreisstadt im russ. Gouvernement Wjatka, rechts an der Wjatka, hat 4 Kirchen, eine Stadtbank, ein Mädchenprogymnasium. Die gewerbliche Thätigkeit ist unbedeutend, der Handel dagegen rege, namentlich während des Alexejewischen Jahrmärkts (1.—23. März), der die ständige Zahl der Einwohner (1881: 4378) vervierfacht.

Rotelnisinsel, s. Neusibirische Inseln.

Rotentafeln (Höhentafeln), s. Aufnahme, topographische, S. 64.

Röter (Rötner), s. v. w. Rotsasse, s. Räte.


Röterberg, höchster Berg im Fürstentum Lippe, 9 km nordwestlich von Holzminden, ist 602 m hoch und gewährt weite Fernsicht.

Roterie (franz.), geschlossene Gesellschaft, Kränzchen; dann s. v. w. Partei, besonders im übeln Sinn von Clique (s. d.).

Rotfistel, s. v. w. Darmfistel.

Rothe, Bernhard, Musikpädagoge, geb. 12. Mai 1821 zu Gröbnig bei Leobschütz in Schlesien, erhielt seinen ersten Musikunterricht am Seminar zu Oberglogau, seine weitere Ausbildung aber in Berlin durch A. W. Bach, Grell, Marx und Rungenhagen. Von 1851 bis 1859 fungierte er als Chordirigent und Gymnasialgesanglehrer zu Oppeln, von da an bis jetzt als Musiklehrer am Lehrerseminar zu Breslau. Hier richtete sich seine Thätigkeit besonders auf Reorganisation der Kirchenmusik und Verbesserung der musikalischen Lehrmittel. Zu erstem Zweck gründete er den Schlesischen Cäcilienverein für katholische Kirchenmusik und veröffentlichte unter anderm: »Die Musik in der katholischen Kirche« sowie die Sammelwerke »Musica sacra« (3 Tle.) für Männerstimmen, und »Cäcilia« (4 Hefte) für gemischten Chor. Von seinen musikpädagogischen Arbeiten sind zu erwähnen: »Handbuch für Organisten« (Leipz. 1871, 2 Bde.); »Kleine Orgelbaulehre« (3. Aufl., Leobschütz 1883); »Gesanglehre für Gymnasien«; »Gesangstafeln für Elementarschulen« (Berl. 1876); »Liederstrauß«; »Vademecum für Gesanglehrer«; »Abriß der Musikgeschichte« (4. Aufl., Leipz. 1885).

Rötten, Kreisstadt im Herzogtum Anhalt, bis 1853 Hauptstadt des Herzogtums Anhalt-R. und Residenz der 1847 ausgestorbenen gleichnamigen Linie, in freundlicher und sehr fruchtbarer Gegend an der Ziethe, Knotenpunkt der Linien Leipzig-Wittenberge, Aschersleben-R. u. Wittenberg-R. der Preussischen Staatsbahn, 80 m ü. M., besteht aus der Alt- und Neustadt und vier Vorstädten, hat 2 evangelische und eine kath. Pfarrkirche (darunter die evangelische Jakobskirche [Kathedrale] im gotischen Stil mit alten Glasmalereien, schöner Orgel und der Fürstengruft), eine Synagoge und das ehemalige Residenzschloß mit Garten, einer Bibliothek von 20,000 Bänden, einer Gemälde- und Münzsammlung und dem Raumannschen ornithologischen Kabinett. Die Zahl der Einwohner beläuft sich auf (1888) 17,473 Seelen, darunter (1880) 433 Katholiken und 270 Juden. R. hat große Eisengießereien, Maschinen-, Kessel- und Metallwarenfabrikation, bedeutende Malz-, Zucker-, Schokoladen-, Konserven-, Gesundheitskaffee-, Kno-



Wappen von Rötten.

Hennepf., Leim- und Lederfabriken, Spiritusbrennerei, Brauerei, Zuckerrübenbau, Gartenbau (besonders Spargel- und Erdbeerzucht), Zigarrenfabriken, Schneidemühlen, Braunkohlengruben und Ziegeleien, ansehnlichen Handel in Wolle und Getreide etc. R. ist Sitz eines Amtsgerichts, hat ein Gymnasium mit Realprogymnasium, ein Schullehrerseminar, 2 Fräuleinstifter, eine homöopathische Heilanstalt, ein herzogliches Landesgestüt, eine Landesbaumschule, Wasserleitung und Kanalisation. — R. bestand schon im 10. Jahrh. als slawische Niederlassung Rothene; ebendasselbst schlug 1115 Otto der Reiche von Ballenstedt die Wenden. Im 12. Jahrh. muß es Stadtrecht und als Getreidemarkt eine nicht geringe Bedeutung erlangt haben. Die Stadt wurde 1547 dem Fürsten Wolfgang, als einem Gliede des Schmalkaldischen Bundes, vom Kaiser genommen und nebst Wolfgang's sonstigen Besitzungen an den General Labron verschenkt, von welchem dieselben jedoch durch Kauf bald wieder an die alten Besitzer zurückkamen. Das 1547 zum Teil abgebrannte Schloß wurde 1597—1606 neu gebaut, worauf 1620 die Verbindung der Neustadt mit der Altstadt erfolgte. Unter Fürst Ludwig, der eine Zeitlang Vorsteher der Fruchtbringenden Gesellschaft war, war R. eine Metropole deutscher Dichtkunst.

Rothurn (griech.), eine Art Jagdschuh der Alten, welche als hohe und mit Riemen festgeschnürte Schuhe beschrieben werden. Sophokles führte eine ähnliche Fußbekleidung mit hohem Absatz bei den tragischen Schauspielern ein, damit Götter und Helden schon in der äußern Gestalt sich durch Höhe auszeichnen möchten. Die römischen Damen bedienten sich gleichfalls des Rothurns, um größer zu erscheinen. Wegen seines Gebrauchs in der Tragödie (während in der Komödie der niedrigere Soccus gebraucht ward) wurde dann die Tragödie selbst und der ihr eigne erhabene Stil durch R. bezeichnet.

Roti, Landschaft, s. Rutei.

Rotieren (franz. coter), in der Börsensprache s. v. w. notieren. Meistens bezeichnet man mit Rotierung die Zulassung eines Wertpapiers zur amtlichen Notierung an der Börse. In den deutschen Staaten liegt die Entscheidung darüber in den Händen des Börsenvorstandes, in London ebenso bei dem Komitee der Stock-exchange for general purposes, in Österreich und Frankreich entscheidet die Regierung über die Rotierung. In letztem Staat unterliegen ausländische Wertpapiere, bevor sie zur Rotierung zugelassen werden, einer Stempelsteuer.

Rotillon (franz., spr. „Róng“), bekannter Gesellschaftstanz, der ursprünglich aus Frankreich stammt, beginnt mit einer großen Ronde, welcher zunächst eine große Quadrillentour (Chaines en quatre, Croisée) zu folgen pflegt. Andre beliebige Touren schließen sich an; zu Ende einer jeden wird von sämtlichen Paaren einmal herumgewälzt. Während der R. zu Ludwig's XIV. Zeiten den Ball eröffnet haben soll, macht er jetzt mit beliebigen Touren den Beschluß und übt einen besondern Reiz durch die gegenseitige Freiheit der Wahl, womit allerlei Redereien und kleine Geschenke (Bouletts, Orden, Attrappen etc.) verknüpft sind. Gustav Freytag hat dem R. in „Soll und Haben“ eine glänzende Apologie gewidmet. Den Namen R. („Unterrock“) führt derselbe wahrscheinlich von dem dazu gesungenen Volksliedchen: „Ma commère, quand je danse, mon cotillon va-t-il bien?“

Rotta, s. Rymmenelf.

Rotläser, s. Mistläser.

Rotlawski, Iwan Petrowicz, ruthen. Dichter, geb. 1769 zu Poltawa, widmete sich erst dem

Staatsdienst, trat dann (1796) in den Militärdienst über und wurde im Türkenkrieg zum Stabshauptmann befördert. Nachdem er sich 1808 in den Privatstand zurückgezogen, übernahm er die Leitung eines Erziehungshauses für Kinder armer Edelleute in Poltawa, der er bis 1835 vorstand, und starb 29. Okt. 1838. R. hat die lebende kleinrussische Volkssprache zur Schriftsprache erhoben und ist somit als der Schöpfer der kleinrussischen Rationalliteratur zu bezeichnen. Sein wichtigstes Werk ist die von überschwenglichem Humor sprudelnde Tragedie von Vergils „Aeneide“ (Petersb. 1798; neue Ausg., Charlow 1842), womit er die durch den Verlust ihrer Freiheit heruntergekommenen Kosaken aufzurütteln beabsichtigte und die moralischen Gebrechen der niedrigen Volksklasse schonungslos züchtigte. Dagegen hob er in den dramatischen Sittenbildern: „Natalka Poltawka“ („Natalie von Poltawa“, 1819) und „Moskal czariwnyk“ („Der Soldat als Zauberer“) den moralischen Gehalt der Volksfitten in anerkannter Weise hervor und gab damit einen Beweis seiner echt volkstümlichen Gesinnung. Eine Gesamtausgabe seiner Werke erschien in Kiew (2. Aufl. 1875).

Rotlin, schmale, 9 km lange Insel im Finnischen Meerbusen, vor der Mündung der Kewa, etwa 15 qkm groß, 5 1/4 km vom russischen Ufer entfernt; auf ihr liegt die Stadt und Festung Kronstadt.

Roto, Saiteninstrument der Japaner.

Roto, Regervolk am untern Vinuë und linken Nigerufer, von schwarzbrauner Farbe. Sie rasieren die eine Hälfte des Kopfes und entstellen das Gesicht durch von der Stirn zum Kinn parallel ziehende Narbenbildungen. S. Tafel „Afrikanische Völker“, Fig. 8.

Rotofo, Regerstamm, s. Makari.

Rotorinde (Cortex Coto), eine seit 1876 in den Handel gebrachte Baumrinde aus Bolivia von unbekannter Abstammung, ist rötlich zimtbraun, riecht sehr aromatisch, an Kardamom und Rajeputöl innernd, schmeckt aromatisch, beißend, schwach bitter und wird gegen Durchfall benutzt. Neben dieser ist eine andre R. (Paralotorinde) in den Handel gebracht worden, welche in der äußern Beschaffenheit abweicht, auch andre Bestandteile enthält, aber ähnlich wirkt. Die echte R. enthält Kotoin $C_{22}H_{34}O_6$, bildet blaßgelbe Prismen, schmeckt beißend scharf, ist leicht löslich in Alkohol und schmilzt bei 180°. Das Paralotoin $C_{22}H_{34}O_6$, aus der Paralotorinde bildet blaßgelbe Blättchen, ist geschmacklos, löslich in kochendem Alkohol und schmilzt bei 152°. Kotoin hebt die Pankreassäure auf oder verzögert dieselbe wie auch die Milchsäuregärung, stört dagegen die Pepsin- und Diastasewirkung nicht. Das Paralotoin wirkt ähnlich, aber viel schwächer. Man benutzt Kotoin und Paralotoin gegen Durchfälle (besonders bei Kindern und Schwindelkräftigen) und profuse Schweisse.

Rotoschichin, Grigorij, russ. Schriftsteller in der Mitte des 17. Jahrh., war Beamter im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu Moskau unter der Regierung des Zaren Alexei und sah eine glänzende Laufbahn vor sich, wurde aber plötzlich durch Unannehmlichkeiten, mit denen er sich seitens seiner Vorgesetzten bedroht sah (man verlangte eine gemeine Handlung von ihm, die seine Gewissenhaftigkeit nicht zuließ), gewaltsam aus seiner Laufbahn geworfen. Einen Racheakt fürchtend, wandte er sich (1664) nach Polen, von da nach Preußen und ließ sich schließlich in Stockholm nieder, wo er für den Reichskanzler M. G. de la Gardie 1666—67 eine Darstellung der innern Zustände Moskowiens verfaßte und bald darauf infolge eines Mordes, den er aus Eifersucht be-

ging, hingerichtet wurde. Das Originalmanuskript eines interessanten, als Geschichtsquelle wichtigen Werkes wurde 1838 in der Universitätsbibliothek zu Upsala aufgefunden und 1859 von der kaiserlich russischen Archäographischen Kommission unter dem Titel: »Über Rußland unter der Regierung Alexei Michailowitsch« (neueste Ausg. 1884) herausgegeben.

Kotoyieren (franz., spr. totodaj-, »seitwärts begleiten«), bei Paraden das seitliche Begleiten eines vorbeimarschierenden Truppenteils durch einen nicht in die Paradeaufstellung eingeteilten höhern Vorgesetzten; er zieht nicht den Degen, sondern salutiert mit der Hand.

Kotschlieferwespe, s. Blattwespen.

Kotsche, s. v. w. Kossäte, s. Käte.

Kotsch, Theodor, Maler, geb. 6. Jan. 1818 zu Hannover, ging 1839 nach München, wo er sich auf eigne Hand durch Studien nach andern Meistern und nach der Natur in der Landschaftsmalerei ausbildete. 1845 kehrte er nach Hannover zurück und siedelte 1854 nach Karlsruhe über, wo er sich an J. W. Schirmer angeschlossen. 1870 ließ er sich in München nieder und starb 27. Nov. 1884 daselbst. Seine sehr korrekt gezeichneten und sorgfältig komponierten Landschaften sind meist dem Harz, Oberbayern und Schwaben entnommen. Die hervorragendsten sind: Gebirgslandschaft nach Sonnenuntergang und Waldlandschaft (1847), Waldbach (1853), Eichenlandschaft bei Karlsruhe, oberbayrische Waldlandschaft (1855, königliche Galerie zu Hannover), der Regenstein bei Blankenburg (1865, Provinzialmuseum zu Hannover), Waldweg bei Prien am Chiemsee (1875), Holzhof einer Sägemühle (1876), Waldweg auf der Dellingerhöhe am Ammersee (1884). Besonders wertvoll sind seine Baumstudien in Kreide und Bleistift.

Kotschin (Kochin), Vasallenstaat des britisch-ind. Kaiserreichs, auf der Küste von Malabar, der Präsidenschaft Madras unterstellt, 8525 qkm (64 QM.) groß mit (1881) 600,278 Einw. (meist Hindu), darunter 136,361 Christen und 1249 Juden (letztere sonst in Indien sehr selten), ist im O. gebirgig und mit wertvollen Teak- und Sandelholzwaldungen bedeckt, die der Fürst nach englischem Vorbild forstmännisch bewirtschaften läßt; auch Kaffeepflanzungen wurden hier angelegt. Längs der Küste liegt eine Reihe flacher Strandseen, welche bei hohem Wasserstand den Verkehr auf der ganzen Strecke von N. nach S. ermöglichen, und aus denen die Regierung mit großem Gewinn Salz bereitet. Der Radscha ist ein Hindu der reinen Kriegerkaste, steht im Vasallenverhältnis zur britisch-indischen Regierung, welcher er jährlich 20,000 Pfd. Sterl. Tribut zahlt, hat seine Verwaltung nach englischem Muster eingerichtet und unterstützt das Schulwesen, an dessen Spitze eine höhere Schule zu Ernakolam steht. Die hauptsächlichste Förderung erhält das Bildungswesen durch die zahlreichen Missionen mit ihren Schulen und Pressen. Der Staat unterhält zwei öffentliche Bibliotheken und eine Zeitung. Die Militärmacht besteht aus 326 Mann und 2 Geschützen. Die Einkünfte betrugen 1881—82: 144,928, die Ausgaben 133,426 Pfd. Sterl. Hauptstadt ist Ernakolam mit (1875) 14,088 Einw., doch residiert der Radscha in Tripunthura (8493 Einw.). — In der ältern Zeit teilte K. die Geschichte des südlichen Indien (vgl. Madras); 1503 gründeten hier in der gleichnamigen Hauptstadt die Portugiesen ihre erste Niederlassung, die aber 1662 von den Holländern genommen wurde. Mit den Portugiesen kamen die Jesuiten, welche das Seminar Ambalaloddu, beim heutigen Dorf Anquamali, er-

richteten und dort seit 1679 in der Landessprache (Malayalam) zahlreiche Werke druckten. Der Staat hatte damals einen größern Umfang; 1759 kam ein Teil des Landes an Travankor, und 1778 wurde K. von Haider Ali von Raissur, später von seinem Sohn Tippu Sahib verwüstet. Unter diesem blieb K. bis zum Fall von Raissur. 1791 trat der Radscha in ein Tributärverhältnis zur Ostindischen Kompanie, in welchem das Land verblieben ist, obschon 1809 ein Versuch gemacht wurde, dasselbe abzuschütteln. — Die Stadt K., mit (1875) 13,775 Einw., hat einen guten Hafen. S. Karte »Ostindien«.

Kotschindina (Kochindina), franz. Kolonie in Hinterindien, zwischen 8° 25' und 11° 30' nördl. Br., begrenzt im N. von Kambodscha und Anam, im übrigen vom Meer (s. Karte »Hinterindien«). Der Name ist durch die Portugiesen eingeführt, welche zu dem Namen der frühern Hauptstadt Koetschen noch China hinzufügten. Das Land bildet eine weite, zum großen Teil sumpfige Ebene, welche im O. von niedrigen Höhen, Ausläufern des Moigebirges, durchzogen wird, die im Kap St.-Jacques (mit vortrefflichem Leuchtturm) an der Mündung des Donai enden, dem bedeutendsten Fluß des Landes nach dem Mekong (s. d.), welcher ein großes Delta bildet. Ihr in zahlreichen Verzweigungen und Kanälen verschlungenes Flußnetz dient der Bewässerung sowohl als der Schifffahrt. Das Klima ist sehr heiß und Europäern nicht zuträglich; die niedrigste Temperatur ist in Saigon im Dezember 19° C., März bis Mai 28—30° C.; die Regenzeit währt von April bis Ende Oktober, die trockne von November bis Anfang April. Die einheimische Tierwelt schließt Tiger und Leoparden ein, für deren Vertilgung die Regierung eine Prämie von 100 Frank pro Stück zahlt, ferner Elefanten, Rhinocerosse, Hirsche, Rehe, Pfauen, in den Flüssen Kaimans; Moskitos und Ameisen sind große Plagen. Von Haustieren zählt man 5000 Pferde, 60,000 Ochsen, 190,000 Büffel. Unter Kultur sind 551,500 Hektar, davon 440,000 Hektar mit Reis bestellt, der in zwei Ernten im Jahr den Hauptausfuhrartikel (für 35 Mill. Fr.) liefert. Außerdem werden gebaut: Zuckerrohr, Betelpfeffer, Tabak, Baumwolle (Ausfuhr 50,000 Pikol), Arekabäume, Kokospalmen. Die bisher noch nicht nutzbar gemachten Waldungen im O. enthalten wertvolle Holzarten; man schätzt ihre Ausdehnung auf 800,000 Hektar. Die Gewerbtätigkeit ist äußerst wenig entwickelt, erwähnenswert sind die Fabrikation grober Seidenzeuge und die Salzwerke von Baria und Balhuen (25,000 Ton. jährlich). Seit Annexion der drei Sübprovinzen und der von Anam abgetretenen Provinz Binhthuan umfaßt K. 71,460 qkm (1298 QM.) mit (1883) 1,596,500 Einw., davon 1,431,142 Anamiten, 101,837 Kambodschaner, 49,922 Chinesen, 4463 Malaien, 1862 Franzosen, 65 andre Europäer u. a. Die Hauptbeschäftigung des Volkes ist Ackerbau, und Reis bildet den Hauptausfuhrartikel, nächstdem Baumwolle, Pfeffer, Zucker, Seide. Die Warenausfuhr wertete 1883: 16,379,284 Piafter, davon Reis 12,419,285 Piafter, die Einfuhr 12,688,308 Piafter. Es liefen 523 Schiffe aus, darunter 98 deutsche mit 82,516 Ton. Allgemein gangbare Münze ist der mexikanische Piafter; die Anamiten bedienen sich des Ren, eines Silberbarrens im Wert von 15—18 Piafter; als Scheidemünze dienen kleine Zinkstücke mit viereckigem Loch, Sapelen, wovon 600 auf einen Frank gehen. Administrativ ist K. seit 1878 eingeteilt in vier Provinzen: Saigon, Mytho, Vinhlong und Bassak; man zählt 6 Städte ersten und 20—25 zweiten Ranges und 2400 Dörfer. Hauptstadt und Residenz des Gouver-

neurs und der französischen Verwaltung ist Saigon (s. d.), das fast den ganzen auswärtigen Handel vermittelt, und in welchem die fremden Konsuln, darunter ein deutscher, wohnen. Saigon ist durch Eisenbahn mit Mytho, durch Telegraphen mit den übrigen Hauptplätzen des Landes, durch submarine Kabel mit Hongkong und Singapur verbunden. Die französische Verwaltung läßt die ursprüngliche Gemeindeverfassung bestehen und hat nur die höhern Stellen mit Europäern besetzt, gleichwohl vermochte sie die Bevölkerung nicht zufriedenzustellen und hatte 1876 einen Aufstand zu unterdrücken, dessen Ausbruch dem Handel beträchtlichen Schaden zufügte. Dem Gouverneur, der mit ausgedehnten Vollmachten betraut ist, steht ein Verwaltungsrat zur Seite; es besteht eine Administration für die innern Verhältnisse des Landes wie für die Marine. Die Verwaltung läßt sich als eine stramme Militärverwaltung bezeichnen. Seit 1864 sind in den größern Städten Elementarschulen nach europäischem Muster errichtet worden; 1876 wurden 20 derselben von 2812 Schülern besucht. Die französischen Verwaltungsbeamten müssen an einem neuerlich gegründeten Lehrstuhl der anamitischen Sprache in Paris diese Sprache erlernen. Der finanzielle Zustand der Kolonie ist ein sehr guter; statt wie früher einen Zuschuß von Frankreich zu fordern, liefert sie dorthin jährlich ca. 2,2 Mill. Fr. ab; 1884 betrugen die Einnahmen 24,950,000 Fr., wovon ein nicht geringer Teil aus der Opiumeinfuhr (jährlich 1 Mill. kg) stammt, die jetzt Staatsmonopol ist, früher aber gegen eine Jahrespacht von 3,250,000 Fr. einem chinesischen Konfortium überlassen war, die Ausgaben aber 22,755,000 Fr. Die Flagge besteht aus einem gelben, mit grünen Bändern eingefassten Flaggtuch (s. Tafel »Flaggen I«).

Geschichte. Um 263 n. Chr. von der chinesischen Herrschaft befreit, fiel K. Ende des 11. Jahrh. an Kambodscha, stand aber im 13. Jahrh. in freundschaftlichem Tributverhältnis zu China. Der König Jitahata (1378) trat dem Unwesen der Piraten mit Energie entgegen, wurde jedoch in einen Krieg mit Tongking (Nordanam) verwickelt, der unter seinen Nachfolgern fortbauerte und 1471 mit der Einverleibung des Landes in den tongkingesischen Staat endete. Im 17. Jahrh. versuchten Jesuiten von Macao aus in K. sich festzusetzen, vermochten jedoch einen dauernden Einfluß nicht zu erlangen. Selbständig trat K. wieder im 18. Jahrh. auf. Im Krieg Kambodschas mit Siam (1717) leistete es, obwohl von Anam abhängig, erstern Hilfe, erhielt dadurch Einfluß auf die Angelegenheiten desselben und konnte sich 1750 sogar einiger Provinzen dieses Reichs bemächtigen. 1774 kam es im Land infolge der Bedrückungen der Großen zu einem blutigen Aufstand, der schließlich mit der Verschmelzung Kotschinchinas mit dem Reich Anam endigte. Letztem wurde die jetzt Cochinchine française genannte Kolonie mit der Hauptstadt Saigon 1858—62 abgestritten (s. Anam, S. 531) und 1867 um die Provinzen Binhlong, Chandel und Patien (westlich vom Mekongfluß) vermehrt. Vgl. Cortambert und de Rosny, *Tableau de la Cochinchine* (Par. 1863); v. Scherzer, *Sachmännische Berichte über die österreichische Expedition nach Siam, China und Japan* (Stuttg. 1872); Bastian, *Die Völker des östlichen Asien*, Bd. 4 (Jena 1867); Garnier, *Voyage d'exploration en Indo-Chine 1866—68* (Par. 1873, 2 Bde., Prachtwerk; neue Tertausg. 1885); Vincent, *The land of the white elephant* (Lond. 1873); Bial, *Les premières années de la Cochinchine, colonie française* (Par. 1874); Bouinats und Paulus, *La*

Cochinchine contemporaine (2. Aufl., das. 1885); »*Etat de la Cochinchine en 1881*« (offiziell, Saigon 1882); Favre, *La Cochinchine en 1881* (Par. 1881); Lemire, *L'Indo-Chine. Cochinchine française etc.* (6. Aufl., das. 1887).

Kotschkurow, Kirchdorf im russ. Gouvernement Nischni Nowgorod, am Alatyr, mit über 4000 Einw., welche sich mit dem Flechten von Bastmatten, die zu Rulks (Kornsäcken) zusammengenäht werden, beschäftigen. Jährlich werden über 1½ Mill. solcher Rulks gefertigt, die ihren Absatz in die kornreichen Gegenden (Worschtschansk, Jelez und Charkow) finden.

Kotschy, Theodor, Botaniker und Reisender, geb. 15. April 1818 zu Ustrow in Österreichisch-Schlesien, begleitete 1836—38 Ruffegger auf dessen Reise nach Kilikien, Syrien und den Nilländern, besuchte 1839 nochmals Nordosan, 1840 Cypern, 1841 Kleinasien, 1842—43 Persien, wo er den Demawend bestieg, und lehrte 1843 über Erzerum, Trapezunt und Konstantinopel nach Wien zurück. 1853 bereiste er von neuem Kilikien, 1855 Ägypten und Palästina, 1859 abermals Cypern, Kleinasien und Kurdistan, 1862 nochmals Cypern und Nordsyrien. Er starb 11. Juni 1866 als Rustosadjunkt am botanischen Museum in Wien. Seine Hauptwerke sind: »Reise in den kilikischen Taurus über Tarsus« (Gotha 1859); »Die Fischen Europas und des Orients« (Wien 1859—62, 40 Bl.); »Über Reisen und Sammlungen des Naturforschers in der asiatischen Türkei, in Persien und den Nilländern« (das. 1864); *Sobann Bearbeitungen der Knoblaucherschen, Binderschen und Tinnéschen Pflanzensammlungen vom obern Nilgebiet und das mit F. Unger herausgegebene Werk »Die Insel Cypern«* (das. 1865).

Kotsteine, s. Darmsteine.

Kottabos (griech.), ein ziemlich geistloses, von den Griechen mit besonderer Vorliebe bei Trinkgelagen getriebenes Spiel, bei welchem es darauf ankam, auf dem Sofa liegend, einige Tropfen Wein in möglichst hohem Bogen nach einem Ziel, einem ehernen Becken oder einer Schale (Kottabeion), so zu schleudern, daß nichts vergossen und das Ziel mit vernehmlichem Klatsch getroffen wurde. Erhöht wurde die Schwierigkeit dadurch, daß der Wein erst den Kopf einer an dem Kottabeion befestigten kleinen menschlichen Figur (Manes genannt) treffen und von da abprallend mit Geräusch in die Schale fallen mußte. Mit dem Spiel, das aus Sizilien stammte und etwa im 4. Jahrh. v. Chr. aus der Mode kam, war auch eine Art Liebesmantik verbunden.

Kottbus, Stadt (Stadtkreis) im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, an der Spree, Knotenpunkt der Linien Berlin-Görlitz, K. Frankfurt a. O., Halle-K. Guben und K.-Sorau der Preussischen Staatsbahn, 64 m ü. M., hat 3 evangelische, eine lutherische und eine kath. Kirche, eine Synagoge und (1885) mit der Garnison (2 Infanteriebat. Nr. 52) 28,249 Einw., darunter 1034 Katholiken und 839 Juden. Die Industrie ist bedeutend. K. hat 11 große und 43 kleinere Tuchfabriken (jährliche Produktion für 18 Mill. M.), Wollspinnerei, eine große Filzhut- und eine Teppichfabrik, Leinen- und Juteweberien, Maschinenfabriken und Eisengießereien, Rohrgewerbe, Sprit- und Brehesefabrikation, Gerberei, Mälzerei, Branntweinbrennerei, bedeutende Bierbrauerei, Dampfschneidemühlen etc. Der Handel, unterstützt durch eine Handelskammer, eine Reichsbankstelle (1885: Umsatz 179 Mill. M.), die Niederlausitzer Bank und andre Geldinstitute, ist besonders in Expeditionsgeeschäften, Tuch, Fett- und Kolonialwaren sehr lebhaft. M.

jährlich im September findet hier auch ein Karpfenmarkt statt. An Bildungsanstalten befinden sich in R. ein Gymnasium mit Realprogymnasium, eine Musik-, eine Web-, eine Handels- und eine gewerbliche Zeichenschule; an andern Anstalten hat R. ein Hospital, ein Krankenhaus, ein Zentralgefängnis etc. Die Stadt ist Sitz eines Landratsamts für den Landkreis R., eines Landgerichts, einer Superintendentur und eines Hauptsteueramts; die städtischen Behörden zählen 9 Magistratsmitglieder und 36 Stadtverordnete. Zum Bezirk des Landgerichts in R. gehören die zwölf Amtsgerichte zu Dobrilugk, Finsterwalde, Kalau, Kirchheim, R., Lieberose, Lübben, Lübbenau, Ludau, Peitz, Senftenberg und Spremberg. R. bildete ehemals eine Privatherrschaft, welche 1446 vom Kurfürsten Friedrich II. von Brandenburg durch Kauf erworben, und deren Besitz im Frieden von Suben 1462 bestätigt wurde. 3 km südöstlich von R. liegt das Schloß Branitz mit berühmtem Park, eine Schöpfung des Fürsten Büdler.

Rotten, Volksstamm, s. Zenissei-Ostjaken.

Rottische Alpen, ein Teil der Westalpen (s. Karte »Alpen«), welcher südlich durch die Thalebene der Stura und der Ubaye von den Seealpen, nördlich durch die Thäler der Dora Riparia und des Arc von den Grajischen Alpen geschieden ist, mit dem größern Teil zu Frankreich (Departement Nieder- und Oberalpen, Jura und Savoyen), mit dem kleinern östlichen Teil zu Italien (Provinz Cuneo und Turin) gehört und aus zahlreichen um die Thäler der Durance und des Drac gruppierten Bergen und Bergzügen ohne bestimmte Richtung besteht. Den Namen hat das Gebirge von dem Fürstengeschlecht der Rottier, das, bevor die Römer ihre Macht bis hierher ausdehnten, in diesen Gegenden herrschte. Die bedeutendste Höhe erreicht in den Rottischen Alpen die westlich gelegene mächtige Pelvourggruppe (Barre des Ecirins oder Pointe des Arfines, 4103 m) mit weiten Schneefeldern und Gletschern. In der östlichen Gruppe, den eigentlichen Rottischen Alpen, bildet der isolierte, 3845 m hohe Monte Viso (s. b.) den Mittelpunkt. Nördlich von diesem führt der Col de la Traversette, 2995 m hoch, über diese Gruppe. Darunter liegt der 72 m lange, im 15. Jahrh. erbaute Tunnel Trou de la Traversette, 2600 m hoch. Die wichtigsten Übergänge in den Rottischen Alpen sind der fahrbare, Briançon mit Susa verbindende Paß des Mont Genèvre, 1860 m, dann der von Grenoble und dem Romanchethal über die Pelvourggruppe nach Briançon führende Col de Lautaret, 2075 m, mit der schönen, unter Napoleon I. begonnenen und unter Napoleon III. vollendeten Gailardstraße, endlich als nördliche Begrenzung die Mont-Cenis-Bahn. Östlich fallen die Rottischen Alpen gegen die Poebene sehr steil ab.

Rotur, Grenzfestung in der pers. Provinz Aserbeidschan gegen die asiatische Türkei, wurde, nachdem es schon früher persisch, seit 1850 aber türkisch gewesen war, 1878 durch den Berliner Vertrag mit einem Areal von 1125 qkm und 8000 Seelen an Persien zurückgegeben. R. beherrscht die Pässe vom obern Euphrat- und Tigrisgebiet in das Becken des Armassees.

Rothogel, s. v. w. Wiedehopf.

Rothäon, Stadt, s. Rutahia.

Rotyle (griech.), Rapf, Trinkschale.

Rotyledonen (Cotyledones, Samenblätter, Samenlappen, Keimblätter), das erste oder die beiden ersten Blätter an den Keimlingen der Phanerogamen Pflanzen, welche gewöhnlich von den

folgenden Blättern verschoben sind und bei der Keimung eine wichtige Rolle spielen (vgl. Same und Keimung). Im natürlichen Pflanzensystem werden die Phanerogamen nach der Zahl der R. eingeteilt in Einsamenlappige oder Monokotyledonen (Monokotylen) und in Zweisamenlappige oder Dikotyledonen (Dikotylen) mit zwei R. Die Kryptogamen bezeichnete Jussieu, weil sie überhaupt keine Samen besitzen, als Samenlappenlose oder Akotyledonen. Bei den Tieren mit gespaltenen Klauen heißen R. die fleischigen Auswüchse auf der Innenseite der befruchteten Gebärmutter, in welchen die Gefäße auf der Außenseite des Chorions der Frucht wurzeln.

Roths, Name mehrerer thrakischer Könige, s. Thrakien.

Roths (Rotytko), eine thrak. Göttin, deren Dienst sich über Griechenland und Italien verbreitete und wegen der damit verbundenen nächtlichen Orgien und Ausschweifungen in üblem Ruf stand. Die Teilnehmer desselben hießen Bapten (baptae), von den Reinigungen, die dabei vorkamen. Sprichwörtlich nannte man daher Rotyttische Feste alle unzüchtigen und üppigen Feierlichkeiten. Vgl. Lobed, Aglaophamus, S. 1007 ff. (Königsb. 1829).

Rozebue (Ipr. -dub), 1) August Friedrich Ferdinand von, der fruchtbarste und gewandteste Lustspielsdichter der Deutschen, geb. 8. Mai 1761 zu Weimar, wo sein Vater Legationsrat war, widmete sich zu Jena und Duisburg juristischen Studien und ließ sich hierauf als Rechtsanwalt in seiner Vaterstadt nieder, ging aber schon 1781 nach Petersburg, wurde Sekretär bei dem Generalgouverneur v. Bawr, 1783 Affessor des Oberappellationstribunals in Reval und 1786 Präsident des Gouvernementsmagistrats der Provinz Esthland, gleichzeitig in den Adelsstand erhoben. Inzwischen hatte er sich durch eine Reihe von Erzählungen, wie »Leiden der Ortenbergischen Familie« (1785 f.), und mehrere sentimentale Dramen (namentlich »Menschenhaß und Reue« und »Die Indianer in England«) zum Liebling des Publikums gemacht, wogegen ihm das 1790 in Pyrmont (wo er eine Brunnenkur gebrauchte) unter knigges Namen herausgegebene Pasquill »Doktor Bahrdt mit der eisernen Stirn« in der öffentlichen Meinung sehr schadete. Nach dem Tod seiner ersten Gemahlin (einer Tochter des russischen Generalleutnants v. Essen) nahm er seine Entlassung aus dem Staatsdienst, privatisierte in Paris und Mainz und zog sich 1795 auf sein Landgut Friedenthal bei Reval zurück, fortwährend nur mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt. »Die jüngsten Kinder meiner Laune« (Leipz. 1793—96, 6 Bde.) sowie über 20 Schauspiele, darunter als die bedeutendsten: »Armut und Edelsinn« (1795), »Die Spanier in Peru« (1796), »Die Regersklaven« (1796) und »Die Verleumder« (1796), waren die Frucht dieser Muße. 1798 folgte er einem Ruf als Theaterdichter nach Wien, sah sich indessen infolge von Intrigen, die er zum Teil selbst angezettelt hatte, noch vor dem Jahreschluß genötigt, seine Entlassung zu nehmen (vgl. seine Schrift »Mein Aufenthalt in Wien und meine erbetene Dienstentlassung«, Wien 1800), und ließ sich zunächst in seiner Vaterstadt nieder. Das Erfolglose seines Strebens, mit Goethe in nähere Beziehung zu kommen, sowie die immer heftiger werdenden Angriffe der Rortyphäen der romantischen Schule, welche er durch die Posse »Der hyperboreische Esel« (1799) gereizt hatte, verleiteten ihn indessen den Aufenthalt in Weimar und in Deutschland überhaupt, und er beschloß, nach Rußland zurückzukehren. Kaum hatte

er jedoch die russische Grenze überschritten, als er (im April 1800) aus bis jetzt noch nicht aufgehellten Ursachen verhaftet und nach Sibirien geführt wurde. Ein kleines Drama: »Der Leiblutscher Peters III.«, eine indirekte Lobrede auf Paul I., die Krasnopolski ins Russische übersezt hatte, brachte ihm plötzlich nicht nur die Freiheit, sondern erwarb ihm auch die Gunst des Kaisers, der ihn mit dem Krongut Woroküll in Livland beschenkte und zugleich zum Direktor des deutschen Theaters in Petersburg ernannte. Der kurze Aufenthalt in Sibirien gab K. Gelegenheit zu einer romanhaften Beschreibung, die er unter dem Titel: »Das merkwürdigste Jahr meines Lebens« (Berl. 1801, 2 Bde.) veröffentlichte. Nach Pauls I. Tod nahm er seine Entlassung aus dem russischen Staatsdienst, ging wieder nach Weimar und nach einem Zerwürfniß mit Goethe 1803 nach Berlin, wo er in der von ihm mit Merkel herausgegebenen Zeitschrift »Der Freimüthige« eine heftige Polemik gegen Goethe und die romantische Schule eröffnete. Anfang 1806 begab er sich nach Königsberg, um für die beabsichtigte Bearbeitung einer Geschichte Preußens das dortige Archiv zu benutzen. Das Werk, mit dem Titel: »Ältere Geschichte Preußens«, erschien auch wirklich (Riga 1809, 4 Bde.), hat aber nur durch den Abdruck zahlreicher Urkunden litterarischen Wert. Nach der Schlacht bei Jena lehrte K. auf sein Gut nach Esthland zurück und gab von hier aus die Zeitschriften: »Die Biene« (1808–1809) und »Die Grille« (1811–12) heraus, worin er gegen Napoleon und das Franzosentum in satirischer Weise und zwar im Interesse Auslands auftrat. Infolgedessen ward er 1813 vom Kaiser Alexander I. zum Staatsrat ernannt, folgte als solcher 1814 dem russischen Hauptquartier, gab dann in Berlin eine Zeitlang ein »Russisch-deutsches Volksblatt« heraus und erhielt nach dem Sturz Napoleons I. die Stelle eines russischen Generalkonsuls in Königsberg. Hier beschäftigte er sich wieder vorzugsweise mit historischen Forschungen und schrieb neben verschiedenen Lustspielen eine »Geschichte des Deutschen Reichs« (Bd. 1 u. 2, Leipz. 1814–15; fortgesetzt von Rüder, Bd. 3 u. 4, 1833), die sich freilich nur durch ihre Beschränktheit und Einseitigkeit auszeichnet. 1816 nach Petersburg zurückberufen, ward er als Staatsrat im Departement des Auswärtigen daselbst angestellt, erhielt aber schon 1817 die Erlaubnis, nach Deutschland zurückzukehren, und zwar unter Beibehaltung seines russischen Gehalts gegen die Verpflichtung, von Zeit zu Zeit Berichte über die öffentlichen Zustände in Deutschland einzuschicken. Er nahm zuerst seinen Wohnsitz in Weimar, sodann in Mannheim und gab zugleich ein »Litterarisches Wochenblatt« heraus, das viel gelesen wurde, seinem Autor aber bald den Haß aller liberal Gesinnten erwarb. Namentlich rief der Hohn und Spott, mit welchem K. die patriotischen Bestrebungen der deutschen Burschenschaft übergoss, unter der deutschen Jugend allgemeine Entrüstung hervor. Dies trieb den schwärmerischen jenaischen Studenten K. L. Sand (s. d.) bis zum Fanatismus, und in K. den Todfeind aller Freiheit erblickend, erschloß er denselben zu Mannheim 23. März 1819. Kokebues Talent als Lustspielsdichter mußte der verschiedenartigsten Beurteilung unterliegen. Wer nur die Leichtigkeit seiner Phantasie, die Schlagkraft seiner Situationskomik, die theatrale Behendigkeit seines Dialogs und überhaupt seine Kenntniß der Bühnenwirkungen in Anschlag brachte, erklärte ihn für einen bedeutenden Schriftsteller; wer umgekehrt die bare Äußerlichkeit, Hohl-

heit und die Effekthascherei seiner tragischen und sentimentalischen Erfindungen und Gestalten, die Frivolität seiner Komik und den unkünstlerischen Grundcharakter seines auf die Lieblingsneigungen und Schwächen des lagen und unterhaltungsbedürftigen Publikums fast allein gestellten Talents in Betracht zog, konnte ihn nur verurteilen. Schließlich ward das Gesamturteil über K. bis zur Ungerechtigkeitherb und verkannte selbst seine unseugbare Begabung. Im ganzen veröffentlichte K. 15 Trauerspiele, 60 Schauspiele, 73 Lustspiele, 30 Poffen, 11 Parodien und Travestien, 18 Vor- und Nachspiele und 17 Opern und Singspiele. Zu seinen besten Lustspielen, die begabten Darstellern noch heute Gelegenheit zu seiner Charaktermalerei bieten, gehören: »Die Verwandten«, »Die beiden Klingsberge«, »Der Wildfang«, »Die deutschen Kleinstädter«, deren Fortsetzung »Carolus Magnus«, »Pachter Feldkümmele«, »Der verbannte Amor«, »Der gerade Weg ist der beste«, »Das Intermezzo«, »Die Bagenstreich« und »Die Zerstreuten«. Gesammelt erschienen seine »Sämtlichen dramatischen Werke« in 28 Bänden (Leipz. 1797–1823) und in 44 Bänden (das. 1827–29; neue Aufl. unter dem Titel: »Theater von K.«, das. 1840–41). Eine neuerliche »Auswahl dramatischer Werke« (Leipz. 1868, 10 Bde.) und eine Sammlung »Ausgewählte Lustspiele« (2. Aufl., das. 1873) erweisen die in gewissem Sinn unverwüßliche Wirkungskraft seines theatraleischen Talents. Seine Romane verfolgen meist eine frivole, verwerfliche Richtung; seine rhetorisch-pathetischen »Gedichte« (Wien 1818, 2 Bde.) sind ohne Wert. Vgl. »August v. K. Urteile der Zeitgenossen und der Gegenwart«, zusammengestellt von W. v. Kokebue (Berl. 1881).

2) Otto von, berühmter russ. Reisender, zweiter Sohn des vorigen, geb. 30. Dez. 1787 zu Neval, besuchte die Kadettenschule in Petersburg und begleitete 1803–1806 als Sekretär Krusenstern auf seiner Reise um die Erde. Im Juli 1815 erhielt er selbst die Führung des Schiffs Kurik anvertraut, um die von den Holländern im 17. und 18. Jahrh. im Stillen Ozean gemachten Entdeckungen näher zu erforschen und die Möglichkeit einer nordwestlichen Durchfahrt in der Nähe der Beringstraße zu untersuchen. Chamisso und Eschscholz begleiteten ihn. Nach Umseglung des Kap Horn entdeckte K. mehrere Inseln, darunter die Kurik- und Krusensternsgruppe, sowie (August 1816) im SO. der Beringstraße den nach ihm benannten Kokebuesund. Dann besuchte er Kalifornien und Hawaii, entdeckte im Januar 1817 den Romanzow-Archipel und wollte eben wieder die nordwestliche Durchfahrt auffuchen, als ihn ein Brustleiden (August 1817) zur Rückkehr nach Petersburg nötigte. Die Ergebnisse seiner Beobachtungen veröffentlichte er in seiner »Entdeckungsbreise in die Südsee und nach der Beringstraße zur Erforschung einer nordwestlichen Durchfahrt in den Jahren 1815–18« (Weim. 1821, 3 Bde.). Zum Kapitänleutnant der russischen Gardemarine ernannt, trat er 1823, begleitet von ausgezeichneten Naturforschern und Ärzten, wie Eschscholz, Lenz, Hoffmann, Breuh und Siewel, seine dritte Reise um die Welt an. Er bestimmte auf dieser seine frühern Entdeckungen in der Südsee genauer, nahm den Samoa-Archipel auf und entdeckte drei neue Inseln, die er nach seinem Schiff Predpriätje und nach seinen Leutnants, Bellinghausen und Nordulow, benannte. Am 10. Juli 1826 langte K. in Kronstadt wieder an. Die Beschreibung seiner Reise gab er unter dem Titel: »Neue Reise um die Welt in den Jahren 1823–26« (Weim. 1830,

2 Bde.) heraus. Seit 1829 privatistierend, starb R. 15. Febr. 1846 in Reval.

3) Moritz von, Bruder des vorigen, geb. 11. Mai 1789 auf dem Gut Kiedel in Esthland, besuchte die Kadettenschule in Petersburg und machte in seinem 14. Jahr mit seinem Bruder Otto als Seeladett unter Krusenstern die Reise um die Welt mit. Nach seiner Rückkehr trat er in die russische Landarmee und wohnte 1806 und 1807 dem Feldzug in Preußen gegen Napoleon I. bei. Im Feldzug von 1812 geriet er 10. Aug. in der Nähe von Pölitz in französische Kriegsgefangenschaft, aus welcher ihn erst der Umschwung der Ereignisse 4. April 1814 befreite. Seine Schicksale in derselben beschrieb er in der von seinem Vater herausgegebenen Schrift »Der russische Kriegsgefangene unter den Franzosen« (Leipz. 1815). Bekannt wurde er vorzüglich durch seine Reise nach Persien mit der russischen Gesandtschaft 1817, deren Beschreibung sein Vater (Weim. 1819) herausgab. Später diente er als Oberst im Generalstab, dann einige Jahre bei der kaukasischen Armee und lebte seit 1855 als Mitglied der polnischen Abteilung des russischen Senats in Warschau, wo er im Februar 1861 starb.

4) Paul, Graf von, Bruder des vorigen, geb. 22. Aug. 1801, trat in die russische Armee, wurde 1843 Generalquartiermeister unter Paskewitsch, 1846 Stabschef des kaukasischen Korps, 1853 Chef des Generalstabs der russischen Armee in den Donaufürstentümern, machte als solcher die Verteidigung von Sebastopol mit, ging dann mit Gortschakow als Chef des Generalstabs nach Polen, wurde 1859 General der Infanterie und 1862 Generalgouverneur von Neurossien und Bessarabien, später auch Oberbefehlshaber des Militärbezirks von Odessa, in welcher Stellung er besonders für Anlegung von Eisenbahnen in jenen Gegenden wirkte. Seit 1874 Generalgouverneur von Polen, wurde er 1875 vom Kaiser von Rußland in den erblichen Grafenstand erhoben. Bald nachdem er Anfang 1880 in Warschau sein 60jähriges Dienstjubiläum gefeiert, gab er den Posten eines Generalgouverneurs von Polen auf und starb 2. Mai 1884 in Reval.

5) Wilhelm von, Diplomat und belletristischer Schriftsteller, Bruder des vorigen, geb. 19. März 1813 zu Reval, erhielt eine ausgezeichnete Erziehung in Rußland, widmete sich der diplomatischen Laufbahn, verließ dieselbe aber, um in der Moldau die Güter seiner Gemahlin zu bewirtschaften, und trat erst 1867 wieder in den Staatsdienst ein. Er wurde als bevollmächtigter Minister zuerst in Karlsruhe, 1870 in Dresden, 1879 in Bern beglaubigt, nahm aber 1880 seinen Abschied und lebte seitdem wieder teils in Dresden, teils auf einem ihm gehörigen Gut in Esthland. Seine litterarische Thätigkeit eröffnete er mit der metrischen Übertragung der von dem Schriftsteller Alecsandri gesammelten rumänischen Volkslieder: »Rumänische Volkspoesie« (Berl. 1857). Unter dem Pseudonym W. Augustsohn ließ er die dramatischen Dichtungen: »Ein unbarmherziger Freund« und »Zwei Sünderinnen« erscheinen, von denen namentlich die erstere auf deutschen Bühnen mit Erfolg gegeben ward. Anonym erschienen: »Aus der Moldau«, Bilder und Skizzen (Leipz. 1860); »Kleine Geschichten aus der großen Welt« (Dresd. 1862; 2. Aufl., Leipz. 1880); »Baslar Biorestu«, ein moldauisches Genrebild (das. 1863); »Künstliches und natürliches Leben« (Karlsr. 1869). Neuerlich veröffentlichte er das Werk »August v. Rogebue« (s. oben) und den Roman »Baron Friß Redensteg« (Leipz. 1885).

6) Alexander von, Maler, Bruder des vorigen, geb. 9. Juni 1815 zu Königsberg, ward im Petersburger Kadettenkorps erzogen, verließ dasselbe 1834 als Gardeleutnant, widmete sich aber nach vier Jahren der Kunst und begann als Schüler der Petersburger Akademie unter Sauerweid seine Studien. Nachdem er sechs Jahre dort verbracht, ging er zu seiner Weiterbildung 1846 nach Paris und 1848 auf Reisen nach Belgien, Holland, Italien und Deutschland, bis er sich schließlich in München niederließ. Sein erstes Gemälde: die Erstürmung Warschaus, entstand 1844 in Petersburg. Seitdem malte er zahlreiche Schlachten der Russen im Siebenjährigen Krieg und aus den Feldzügen Sumorows in großen Gemälden für den Kaiser von Rußland. Als die bedeutendsten unter denselben sind zu nennen: Erstürmung von Schlüsselburg, Schlacht bei Poltawa, Erstürmung Narwas, Übergang über die Teufelsbrücke, die Gründung Petersburgs (Maximilianeum in München). Rogebues Bilder zeichnen sich durch Übersichtlichkeit der Komposition aus und fesseln doch in den Einzelheiten; sie sind dabei ebenso trefflich koloriert wie meisterhaft gezeichnet. R. ist kaiserlich russischer Professor u. Ehrenmitglied der Münchener Akademie.

Rogebuefund, Einbuchtung des Nördlichen Eismeers, an der Küste von Asien, in deren Hintergrund die Eschscholzbai liegt, bekannt durch ihre von einer fossilienreichen Thonschicht bedeckten Eisflächen.

Rohes (rauhes Deckzeug), aus grober Wolle und meist sehr grobem Gespinnst, glatt oder geföpert gewebter Stoff, welcher schwach gewalkt, aber sehr stark geraucht und nicht geschoren, daher gewöhnlich mit pelzigem dichten und langem Haar versehen ist; dient zu Pferdebedecken, Fuß- und Bettdecken.

Röher, das von der Mulemaschine in birnförmiger Gestalt aufgewundene Garn, s. Spinnen.

Rohman, Marktflecken in der Bukowina, mit (1880) 4156 Einw., Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts.

Röhsenbroda, Marktflecken in der sächs. Kreis- und Amtshauptmannschaft Dresden, an der Elbe und der Linie Leipzig-Riesa-Dresden der Sächsischen Staatsbahn, hat eine schöne neue Kirche, eine Champagnerfabrik, Weinbau, Erdbeer- und Spargelkultur und (1885) 3876 meist evang. Einwohner. — R. wurde 1429 von den Hussiten verbrannt. Hier 1645 Waffenstillstand zwischen Schweden und Sachsen.

Röhting, Flecken und Bezirksamtssitz im bayr. Regierungsbezirk Niederbayern, am Weißen Regen, hat 2 Kirchen, ein Amtsgericht, ein Forstamt, bedeutende Holzflößerei, Sändholz-, Holzstift-, Holzstoff- und Pappensabrikation und (1885) 1668 luth. Einwohner. R. erhielt von Kaiser Ludwig, dem auf dem Ludwigsberg ein Denkmal errichtet ist, viele Privilegien. 1633 ward es von den Schweden verbrannt. Am Pfingstmontag findet alljährlich nach der 8 km entfernten Kirche Steinbühl eine berittene Prozession (Pfingstritt) statt.

Rouisse, s. Rulisse.

Roup (franz., spr. ruh), s. Coup.

Roupage (franz., spr. -as), das Verschneiden, Schmieren des Weins.

Rouper (franz. coupé), zweiflügelige, geschlossene Kutsche mit feststehendem Verdeck; die vordere Abteilung eines Postwagens; Abteilung oder gesonderter Raum in einem Eisenbahnwaggon.

Koupieren (franz.), schneiden, abschneiden, auch in Bezug auf Krankheiten (s. Abortivkur); im Kartenspiel s. v. w. abheben; im Weinhandel: verschneiden, verschiedene Sorten Wein mischen; Pferde

K., ihnen den Schwanz abschneiden. **Koupiertes Terrain**, eine Gegend, die, von Gräben, Thälern Schluchten u. durchschnitten, dem Vorrücken, namentlich berittener Truppen, Schwierigkeiten darbietet.

Koupiertung, in der Wasserbaukunst, s. Buhne.

Kouplet (franz., spr. kuple, v. lat. copula), ursprünglich in der Musik und Poesie die Verbindung zweier paralleler rhythmischer Sätze zu einer Strophe; gewöhnlich jedoch die Bezeichnung für jede Strophe eines komischen Liedes, die zumeist mit einem witzigen oder scherzhaften Refrain endigt. Auch werden die Lieder selbst, die in modernen Pöffen und Baudewilkes vorkommen, **Kouplets** genannt, insofern alle Strophen derselben nach einer Melodie gesungen werden. In der ältern Rondoform nannte man alle Zwischenmelodien, welche mit der öfters wiederkehrenden Hauptmelodie abwechselten, ebenfalls **Kouplets**.

Koupon (franz., spr. kupong, von couper, schneiden; Zinskoupon, Zinsleisten, Zinschein, am besten mit Hebeschein zu übersetzen), Name der den Staats- und andern öffentlichen Papieren, Pfandbriefen, Prioritäten, Aktien u. auf eine Reihe von Jahren behufs der Erhebung von Zinsen und Dividenden (bei Aktien) beigegebenen gedruckten Quittungen, welche zu der auf den einzelnen angegebenen Verfallzeit vom Kouponbogen (Zinsbogen) abgeschnitten und von bezeichneten Kassen gegen bar Geld eingelöst werden. Gewöhnlich enthält der Zinsbogen am Ende oder an der Spitze den sogen. Talon (Ferse), gegen dessen Rückgabe, wenn die daran befindlichen Koupons aufgebraucht sind, ein neuer Zinsbogen ausgehändigt wird. Dient der letzte K. zu diesem Zweck, so heißt derselbe Stichcoupon. Der K. ist Inhaberpapier, das aus seinem Besitz abgeleitete Forderungsrecht verjährt bei deutschen Staatspapieren gewöhnlich nach vier Jahren. Infolgedessen kann der K. als Zahlungsmittel verwendet werden, was leicht dann geschieht, wenn es an Geldsurrogaten und Anstalten zur Erleichterung der Zahlung und Versendung von Geld (Posteinzahlung) gebracht. Verkehrt ist es, Dividendenscheine, welche auf keinen bestimmten Betrag lauten, in dieser Art zu verwenden. Fällige Zinskoupons von börsengängigen Papieren bilden an den größern Börsen einen Handelsgegenstand mit selbständiger Preisnotierung.

Kouponsteuer, Besteuerung der Zinskoupons von Schuldtiteln. Dieselbe läßt sich als Ertrags- oder partielle Einkommensteuer rechtfertigen, wenn sie als Teil einer Kapitalrentensteuer dazu dient, unbelastete Einkommensteile in gleicher Weise wie andre zu treffen. Ist sie dagegen singulärer Natur, oder ist der Steuerfuß für dieselbe zu hoch bemessen, so kommt sie einer einseitigen Herabsetzung der Zinsen gleich. Die Durchführung dieser Besteuerung ist eine einfache und wohlfeile bei öffentlichen Wertpapieren.

Koupüre (franz.), Einschnitt, Unterbrechung von Festungswerken und der Kommunikation in denselben behufs abschnittsweiser Verteidigung, findet sich in ältern Festungen. — Im Münzwesen und bei Wertpapieren heißt K. (Stückelung) die Festsetzung der Teilmünzen und der Appoints.

Kour (franz. cour, spr. tuhr), Hof, die Versammlungen bei Hof, um seine Aufwartungen zu machen. Daher K.-Tage, Tage, an denen dergleichen Versammlungen stattfinden; Kourfähig, Bezeichnung derjenigen Personen, welche dabei zur Vorstellung erscheinen dürfen. Im Französischen bedeutet K. auch s. v. w. Gerichtshof; Cours d'amour, Minnehöfe (s. d.).

Kourage (franz., spr. turahs), Mut, Herzhaftigkeit; kouragiert, kouragös, mutig, herzhast.

Kourant, s. Kurant.

Kourtage (franz. courtage, spr. turahs), Maklerlohn, Gebühr, welche der Makler (courtier) für die von ihm besorgte Vermittelung eines Geschäfts (Börsengeschäfte in Effekten, Produkten u. für Abschluß von Versicherungsverträgen u.) erhält. Dieselbe wird beim Warenlauf, ebenso bei Wechseln meist nur vom Verkäufer, bei Geld- und Effekengeschäften, und zwar dann in geringern Beträgen, von beiden Parteien (mit Ausnahme von Wien, wo der Verkäufer zahlt) entrichtet. Für dieselbe sind, je nach der Art des Geschäfts, an den einzelnen Orten bestimmte Sätze üblich geworden, die sich zwischen $\frac{1}{2}$ pro Mille und 1 Proz. bewegen. Für Geld und Effekten bezieht sich die K. meist auf 1 pro Mille. Sie wird bald nach dem Kurs (Frankfurt, Leipzig, Hamburg, Wien, London), bald nach dem Nominalbetrag (Berlin, Paris, Amsterdam) berechnet. Bei mehreren Papieren, wie österreichischen Losen, Eisenbahnaktien u., ist für sie an einigen Plätzen ein fester Satz angenommen, und zwar wird sie dann nach Stück berechnet. Der Einheitsatz schwankt zwischen 5 und 40 Pfennig, je nach dem Werte der Stücke. Bei Reportgeschäften pflegt nur derjenige, welcher in Prolongation gibt, K. zu zahlen. Nach Art. 82 des deutschen Handelsgesetzbuchs ist der Makler zur Forderung der K. nur berechtigt, wenn das Geschäft wirklich zum Abschluß gekommen, bez. wenn ein bedingtes Geschäft unbedingt geworden ist. Die Pflicht zur Zahlung der K. bleibt bestehen, auch wenn eine oder beide Parteien nach dem Abschluß des Geschäfts von demselben zurücktreten. Gleichbedeutend mit der K. ist die in Süddeutschland u. übliche Bezeichnung Sensarie.

Kourtier (franz., spr. turieh), Makler oder Sensal.

Kourtoisie (franz., spr. turahs), feines, höfisches Benehmen, Höflichkeit; die ritterliche, ehrenfeste Höflichkeit des feinen Weltmanns, besonders Frauen gegenüber. Kourtoisieren (auch kurtesieren), den Hof machen.

Koussin und Koussine (franz., spr. tusang, tusin), Better und Ruhme (s. Geschwisterkinder); mon Cousin, ehemals Anrede in Briefen des französischen Königs an andre Fürsten.

Koussin

Kouffo (Russo) | s. Brayera.

Kouvert (franz.), das Gebed bei Tische; auch Briefumschlag (franz. nur: Enveloppe); kouvertieren, einen Brief mit einem K. versehen.

Kouvertmaschine, Vorrichtung zum Anfertigen der Briefumschläge, vermutlich englischer Erfindung, wurde zuerst in England 1845 patentiert für Warren de la Rue und Edwin Hill. Die K. hat die Form eines kleinen Tisches, dessen Platte durch ein viereckiges Loch durchbrochen ist. Unter derselben befindet sich der durch Fuß- oder mechanischen Betrieb in Bewegung zu setzende Antriebsmechanismus sowie der für die Beführung der fertigen Kouvert; in und auf der Platte liegen die Mechanismen für das Zusammenschlagen der Briefumschlagsflügel und für deren Gummierung. oberhalb aber steht der auf- und niedergehende Stößer, welcher das vorher mit Formeneisen ausgeschlagene Papier in die Öffnung der Tischplatte, die eigentliche Kouvertform, drückt, nachdem dasselbe entweder mit der Hand auf einen Anlegeapparat gelegt, oder diesem auch vermittelt einer atmosphärischen Saugvorrichtung zugeführt worden ist. Der gewöhnliche Arbeitsvorgang ist somit folgender: eine vor der Maschine sitzende, dieselbe eventuell mit dem Fuß in Bewegung setzende Arbeiterin legt das ausgeschlagene Papier auf Zufuhrschienen, die es in die Kouvertform

bringen, in die sich der oberhalb stehende Stöcker senkt; gleichzeitig werden drei der Flügel von der Maschine mit Gummi geneigt, umgebogen und festgedrückt, worauf die fertigen Rouverts auf eine schräg abwärts steigende Bahn gelangen und sich daselbst ansammeln. Der Faltapparat kann dem gewünschten Format entsprechend ausgewechselt werden. Die Leistung einer solchen R. beträgt bis zu 3000 in der Stunde. Von weit größerer Leistungsfähigkeit ist indes die von Robert Parl, John Armstrong und John S. Cooper in Philadelphia erfundene R., welche die ganze Fabrikation der Briefumschläge vollkommen selbstthätig besorgt und zwar, indem sie eigens zu diesen Zwecken angefertigtes Rollenpapier direkt von der Rolle verwendet, dasselbe je nach Maßgabe der Umschlagsgröße schneidend, faltend, klebend und die fertigen Umschläge trocknend. Ihre Durchschnittsleistung ist 140—150 fertige Briefumschläge in der Minute.

Rövar (spr. -wár), Distrikt zwischen den Flüssen Szamos und Lapos in Ungarn, der während der abso-lutistischen Periode zu Siebenbürgen geschlagen, 1867 aber wieder mit Ungarn vereinigt und 1876 dem Komitat Szatmár einverleibt wurde. Er umfaßte 1090 qkm (19. DM.) mit (1869) 51,744 rumän. Einwohnern. Hauptorte waren Ragy-Somkut (Sitz des Ober-lapitáns) und Kapnikbánya mit Gold-, Silber- und Bleibergwerken.

Rovásza (spr. -wäh-), Dorf im ungar. Komitat Eszék (Siebenbürgen) mit (1891) 3628 Einw., alkalisch-muriatischen Sauerlingen, Eisenquellen und dem mitten im Ort auf einer Sandbank gelegenen kohlen-säurehaltigen Höllenmorast (Fokolsár), der merkwürdige Gasausströmungen zeigt.

Rosent (Rosent), ein Dünnbier oder Nachbier, das in früherer Zeit nach Abzug der zweiten Würze durch einen kalten Aufguss auf die Treber gewonnen wurde, jetzt aber nur noch als Hausgetränk hergestellt wird. Der Name soll entstanden sein aus Konvent-bier, d. h. Bier der Konventualen oder Klosterbrüder, im Gegensatz zu dem stärkern (Herren-) Bier der Patres.

Romalewski, 1) Georg, russ. Reisender, geb. 1811 im Gouvernement Charkow, besuchte als Bergmann verschiedene Teile von Westsibirien, die Kirgisensteppen, Montenegro etc. und beschrieb seine Resultate im »Gornyi Shurnal« (»Bergjournal«), ging dann 1847 mit Krémauz in Rehemed Ali's Auftrag nach Fajogol, um die dortigen Goldlager zu untersuchen, und berichtete darüber, außer in Fachzeitschriften, in seiner »Reise in Innerafrika« (russ., Petersb. 1849, 2 Bde.). 1849 begleitete er die russische geistliche Mission nach China und eröffnete dabei dem Karawanenhandel eine neue Straße durch die Mongolei; 1851 schloß er in Peking einen Vertrag mit China, welcher dem russischen Handel das westliche China öffnete, und 1856 trat er an die Spitze des asiatischen Departements. Gleichzeitig wurde er Adjunkt des Präsidenten der Russischen geographischen Gesellschaft und veranlaßte als solcher eine Anzahl wissenschaftlicher Expeditionen, z. B. nach Chorasán und Kaschgär. Er starb 2. Okt. 1868 in Petersburg.

2) A., Embryolog, geb. 7. (19.) Nov. 1840, gegenwärtig Professor in Odessa. Er lieferte für die neuere Zoologie höchst bedeutungsvolle Arbeiten über die Entwicklung der Ascidien (1866 und 1871) und des Amphioxus (1867) und gab zum erstenmal eine innehmbar Hypothese über den Zusammenhang zwischen Wirbeltieren und Wirbellosen. Er deckte so viele Ähnlichkeiten in der Entstehung des Amphioxus als des niedrigsten Fisches einerseits und der Ascidien

als einer Gruppe der Tunicaten anderseits auf, daß an einer sehr nahen Beziehung zwischen diesen Tieren nicht mehr gezweifelt werden darf. In ähnlicher Weise ist R. für fast alle Stämme des Tierreichs mit Erfolg thätig gewesen, und so zählen auch seine Arbeiten über die Anatomie des Balanoglossus (1866), über die Entwicklung der Rippenquallen (1865) und über die Embryologie der Würmer und Arthropoden (1871) mit zu dem Besten, was seiner Zeit geliefert worden ist. Für die letztgenannte Klasse arbeitete er zuerst mit den neuern Methoden und leistete daher wesentlich mehr als seine Vorgänger. Auch die (in russischer Sprache veröffentlichten) Untersuchungen über die Entwicklung der Brachiopoden (1874) und Cölenteraten (1874) bieten mancherlei Neues.

Rowara (Ruara), der untere Lauf des Niger (s. d.).

Rowdosero, fischreicher See im russ. Gouvernement Archangel, Kreis Rem, 584 qkm (10,6 DM.) groß. Aus ihm fließt die 64 km lange Rowda ab, welche sich in den Randalaschabusen des Weißen Meers ergießt. Er selbst empfängt den Abfluß des Sees Bjáwo.

Romel, Kreisstadt im russ. Gouvernement Wolhynien, an der Turija, Knotenpunkt der Eisenbahn von Kiew nach Brest-Litowsk und der Weichselbahn (R. Mława), mit 3 griechisch-katholischen und einer römisch-kath. Kirche und (1884) 13,980 Einw. Der Kreis ist arm und dünn bevölkert (22 Einw. pro DMilometer); $\frac{1}{4}$ des Areals ist mit Sümpfen und Seen und der südliche, etwas höher gelegene Teil des Kreises mit wahren Sandwüsten bedeckt.

Romitschin (Ramitschin), Indianerstamm Nordamerikas, zu den Rutka gehörig, im östlichen Teil der Vancouverinsel an den Ufern des Romitschanflusses und auf dem Festland im N. des Fraserflusses, der zivilisierteste und zahlreichste (ca. 7000 Seelen) Indianerstamm Britisch-Amerikas (s. Tafel »Amerikanische Völker«, Fig. 5).

Rowno (lit. Rauna), Gouvernement in Rußland, grenzt im N. und O. an das Gouvernement Kurland, im S. an Wilna und Suwalki und im W. an Preußen und umfaßt ein Areal von 40,640 qkm (738 DM.). Das Land bildet eine weite Fläche mit einer Menge kleiner Seen (über 700 mit einem Areal von etwa 450 qkm) und wird bewässert von den Flüssen Niemen, Wilia, Rowascha, Dubischa, Mittwa, Memel-Na u. a.; die drei erstgenannten sind schiffbar und haben im Lauf der Jahrtausende tiefe Thäler ins Land gewaschen. Von den Seen sind die bedeutendern der Dusjaty und der Driswjaty. In geognostischer Hinsicht gehört der südliche Teil des Gouvernements der tertiären (Cocän-) Formation, der nördliche Teil der devonischen an; im äußersten Norden treten auch Jura und silurische Formation zu Tage. Im südlichen Teil wird Bernstein gefunden. Von Metallen sind Eisen, besonders Sumpfeisen, ferner Gips, Kalk, Kreide und Lehm vorhanden. Die mittlere Jahres-temperatur ist + 6,23° C., die des Sommers + 17,5, die des Winters — 3,75° C. Früchte und Kernobst gedeihen vortreflich. Die Einwohnerzahl beläuft sich auf (1883) 1,461,461 (36 pro DMilometer) und ist zu $\frac{1}{3}$ römisch-katholischer Konfession. Der Rest entfällt auf griechische Katholiken, Altgläubige und Naskol-niken, Protestanten, Juden, Mohammedaner und wenige Karäer. Nach der Nationalität kommen auf die Litauer 74 Proz. (45 Proz. eigentliche Litauer, 54 Proz. Schmuden und 1 Proz. Letten), auf Juden 14 Proz., Slawen 9 $\frac{1}{2}$ Proz. und Deutsche 2 $\frac{1}{2}$ Proz. Die Zahl der Eheschließungen ist 10,674, der Gebor-nen 49,705, der Gestorbenen 31,915. Die Flora ist eine gegen die in denselben Breitengraden liegenden

russischen Gouvernements bedeutend süblicher. Die Wiesen werden zweimal gemäht; Roggen und Weizen geben, rationell behandelt, das 15., stellenweise das 20. Korn. Die Landwirtschaft, der Haupterwerbszweig der Bevölkerung, steht noch auf niedriger Stufe; allgemein wird nur die Dreifelderwirtschaft angewandt, und landwirtschaftliche Maschinen sind noch ganz unbekannt. Vom Areal sind 36 Proz. Ackerland, 33 Proz. Wiesen, 22 Proz. Wald und 9 Proz. Unland. Die Ernte war 1884 pro Hektar der betreffenden Ackerfläche bei Roggen 9,2, bei Winterweizen 10,6, bei Sommerweizen 8,7, beim Hafer 12,4, bei Kartoffeln 74,2 hl. Der Viehbestand belief sich 1883 auf 563,000 Stück Hornvieh, 384,000 Schafe, 485,000 Schweine und 377,000 Pferde. Im Gouvernment werden 16 Pferdewärter gehalten (am wichtigsten der von Janischki mit ca. 6000 Pferden). Die industrielle Thätigkeit ist unbedeutend; der Produktionswert derselben wird auf 4 Mill. Rubel angegeben. Die Volksbildung ist sehr mangelhaft; 1883 gab es 227 Schulen mit 12,635 Schülern, darunter 4 Mittelschulen mit 1600 Schülern, ein Priester- und ein Lehrerseminar mit 171 Lernenden. R. wird in sieben Kreise geteilt: R., Nowoaleksandrowski, Ponemjesh, Kossieny, Schawli (Schaulen), Tulschi und Wiskomir. Für den Geschichtsforscher bietet das Gouvernment R., das alte Samogitien, reichen Stoff. Aus den heidnischen Zeiten sind noch manche Überreste vorhanden: Tempelruinen, Plätze, auf denen die Toten verbrannt wurden, u. dgl. Später, als das Land unter die Herrschaft der litauischen Fürsten kam, wurde es eine leichte Beute der Nachbarn, der Polen, Russen und Deutschen. Die deutschen Ansiedelungen stammen aus dem 14. und 15. Jahrh., während die Russen sich schon im 11. Jahrh. unter Jaroslaw hier niederließen. Juden und Karäer finden wir seit der Zeit der Jagellonen und Tataren, also seit der Mitte des 17. Jahrh. Aus Polen stammt nur der niedere Adel (Szlachta), dessen Angehörige sich auf etwa 70,000 belaufen, von denen aber der größere Teil kaum zu lesen versteht.

Die gleichnamige Hauptstadt, am Einfluß der Wilia in den Niemen und an der Eisenbahn St. Petersburg-Warschau, hat 5 griechisch-katholische, 6 römisch-katholische und eine luth. Kirche, eine Kirche der Altgläubigen, 30 Synagogen und jüdische Bethäuser, ein Priesterseminar, ein Knaben- und ein Mädchengymnasium, ein römisch-kath. Seminar, 3 Buchhandlungen, ein Theater, ein Denkmal zur Erinnerung an den Krieg von 1812 und (1884) 49,896 Einw. (mehr als die Hälfte Juden). Die industrielle Thätigkeit ist unbedeutend. Der schiffbare Niemen begünstigt den Handel nach Preußen. Ausgeführt werden: Weizen, Roggen, Flachs, Leinsamen, Lumpen, Knochen und Bauholz; eingeführt hauptsächlich Salz. R. ist Sitz eines deutschen Konsuls. — R. wurde schon im 11. Jahrh. erbaut. In der Stadt liegt die Ruine der von den Kreuzrittern 1383 erbauten Burg Ritter-Werder, in der Nähe das Poschaisky-Mönchskloster (1674 von dem litauischen Großkanzler Christoph Paz erbaut). Oberhalb Rownos erinnert ein Denkmal an den Übergang der Franzosen und ihrer Alliierten über den Niemen (24. Juni 1812) auf dem Zuge nach Moskau. Hier fand 26. Juni 1831 ein siegreiches Gefecht der Russen gegen die Polen statt.

Rowrow, Kreisstadt im russ. Gouvernment Wladimir, an der Kijasma, Knotenpunkt der Eisenbahnen St. Petersburg-Warschau und R.-Murom, hat 2 Kirchen, ein Theater, bedeutende Maschinen- und Waggonfabrikation, Baumwollwebereien, Handel mit Korn,

Salz, Fischen, Vast und Holzwaren und (1884) 8052 Einw. Im Kreis befinden sich gleichfalls mehrere Baumwollwebereien.

Rogang, Gewicht auf Java und Sumatra, von sehr abweichender Schwere, 1661,066—8937,342 kg. Auch ein Getreidemaß in Benkulen (Sumatra), = 800 Rulabs, = 33,03 hl.

Rozibrodski, Wladislaw, Graf, poln. Dramatiker und Romanschriftsteller, geb. 1839 zu Rodozieiow in Galizien, studierte zu Kralau und begab sich dann auf Reisen ins Ausland. Der Aufstand von 1863 rief ihn in die Heimat zurück, doch geriet er bald darauf in Gefangenschaft und mußte nach seiner Befreiung drei Jahre im Ausland zubringen. Seit 1867 lebt er auf seinen Gütern bei Kralau. Er trat als Schriftsteller zuerst 1855 mit Novellen und kritischen Arbeiten in Zeitschriften auf. Von seinen dramatischen Arbeiten, die sehr populär geworden sind und Repertoirestücke des polnischen Theaters bilden, nennen wir das Drama »Auf schlüpfrigen Pfaden« (1868); die drei Einakter: »Schneegeflöter« (1869), »Die Versuchung« (1869), »Die Ballhandschuhe« (1869); das Lustspiel »Graf Moriano« (1870); das Drama »Claudia« (1871); die Lustspiele: »Nach der Hochzeit« (1871) und »Wenn mit Beruf« (1877). Auch schrieb er Romane, wie: »Die unterbrochene Hochzeit«, »Die Ehebrecherin«, »Der Schiffer« u. a.

Rozienice, Stadt, s. Rosenik.

Rozmin, Stadt, s. Roschmin.

Rraal, s. Kral.

Arabat (Arabate), ältere Form für Kroat; Schername für ein munteres, wildes Kind; Krabaten, ältere Form für Kroatien.

Krabben (Taschkentrebse), kurzschwänzige Fehnfüßer (Decapoda Brachyura), aus der Ordnung der Schildkrebse (s. d.), von den langschwänzigen Krabben dadurch unterschieden, daß der Hinterleib (Abdomen, Schwanz) nicht gestreckt ist und beim Schwimmen Dienste leistet, sondern als ein kleiner Anhang unter die Brust umgeschlagen und außer bei der Begattung (und beim Weibchen auch während der Entwicklung der an den Hinterleibsfüßen befestigten Eier) nicht viel benutzt wird. Infolge hiervon schwimmen die K. kaum, laufen, kriechen und klettern dafür aber vorzüglich und zwar stets nach der Seite hin. Bei der starken Verkümmerung des Hinterleibes sind natürlich auch alle Organe, die bei den Langschwänzern darin anzutreffen sind, nach vorn verlegt, und so beschränkt sich z. B. der ganze Bauchstrang des Nervensystems auf eine in der Brust gelegene große Gangliummasse, von der nach allen Seiten die Nerven austreten. Die Kauwerkzeuge sind denen der Langschwänzer gleich, ebenso die Brustfüße; doch sind bei den K. die letzten Paare derselben auf dem Rücken eingefügt, so daß sie nicht zum Laufen, sondern zum Tragen von Bedeckungen, unter denen sich diese K. verbergen, gebraucht werden. Die aus den Eiern auskriechenden Jungen haben als sogen. Zoëa noch einen langen Schwanz und schwimmen mit seiner Hilfe umher, machen dann aber eine Reihe von Verwandlungen durch, bei denen der Hinterleib immer kleiner wird. Nur bei gewissen Süßwasser- und Landkrabben der wärmern Zonen verlassen die Junge das Ei schon in vollständiger Krabbengestalt. In diesen sind auch die Kiemen derart eingerichtet, daß ein wenig Wasser sehr lange Zeit zur Atmung ausreicht, oder daß geradezu Luft geatmet werden kann. Von den etwa 20 Familien, in die man die K. einteilt, sind folgende besonders interessant: 1) 2 Wollkrabben (Dromiadae) und 2) die ihnen nahestehenden

stehenden Dorippiden (Dorippidae) tragen auf ihrem Rücken mittels der beiden letzten nach oben gerichteten Beinpaare Schwämme, Eier von Schnecken, Holzstücke, überhaupt allerlei tote oder lebende Gegenstände umher und suchen sich auf diese Weise unsichtbar zu machen. 3) Die sogen. Seespinnen (Majidae), mit dreieckigem Rückenschild, liefern in ihren größern Vertretern eine gesuchte Speise; eine riesige Größe erreicht die japanische Riesenkrabbe (Macrocheira Kaempferi), deren vordere Beinpaare je 1 m lang werden. 4) Die Taschenkrebse (im engern Sinn, Cancridae), mit breitem, kurzem, vorn abgerundetem Rückenschild, zum Teil gute Schwimmer. 5) Die Muschelwächter (Pinnotheridae), kleinere K., leben zwischen den Schalen von verschiedenen Muscheln, aber auch in der Kiemenhöhle von Ascidien. 6) Die Landkrabben (Gecarcinidae) leben in den Tropen auf dem Land, oft weit vom Meer, machen aber zum Teil wenigstens einmal jährlich eine Wanderung nach der Küste, um dort der Fortpflanzung nachzugehen, und kehren mit den Jungen später zurück.

Zur Familie der Landkrabben gehört die Gattung *Gecarcinus Latr.*, Tiere mit breit-herzförmigem, hinten quer abgestutztem, an den Seiten bauchigem Cephalothorax, sehr breiten äußern Maxillarfüßen und stark entwickelten Scherenfüßen. Sie leben unter Baumwurzeln oder in selbstgegrabenen Löchern in der Nähe des Meeres, aber auch in ziemlicher Entfernung von demselben auf Bergen und Felsen, oft neben Kloaken oder auf Friedhöfen, wo sie sich einen Weg zu den Leichen bahnen sollen. Die rötlichviolette Landkrabbe (*G. ruricola L.*), 8 cm lang, auf den Antillen und an der Küste des Festlandes, wandert im Frühjahr ins Meer, um die Eier abzulegen, und verbirgt sich im Sommer in einer Höhle, um sich zu hüten. Sie wird gegessen. Die Muschelkrabben (*Pinnotheres Latr.*), aus der Familie der Muschelwächter, mit weicher Hautbedeckung, wohnen zwischen den Schalen lebender Seemuscheln, *P. veterum Bosc.*, 1,75 cm lang, in der großen Stedmuschel, ein schon den Alten bekanntes und von ihnen als Freundschaftsbündnis gedeutetes Verhältnis. Zur Familie der Taschenkrebse gehört die Gattung *Carcinus Leach*, mit vorn im Bogen gerundetem Cephalothorax mit langen hintern Seitenrändern. Der kleine Taschenkrebs (*C. maenas L.*), 5 cm lang, mit scharf und breit gezahnten Seitenrändern des Cephalothorax und dreilappiger Stirn, die gemeinste Krabbe der europäischen Meere, nährt sich besonders von Fischrogen, Krebsen, Garneelen und toten Fischen, wird in sehr großer Menge aus dem Venezianischen als Röder für die Sardelle nach Istrien gebracht, auch in Öl gebacken (Moleche) gegessen und kommt auf den Londoner Markt. Der große Taschenkrebs (*Cancer pagurus L.*, s. Tafel »Krebstiere«), über 30 cm breit, an der Stirn und den vordern Seitenrändern scharf gezahnt, rotbraun mit schwarzen Scheren, besonders häufig in der Nordsee auf festem Grund, ist wegen seines Wohlgeschmacks sehr geschätzt. Die Seespinnen bewegen sich sehr langsam und sind oft mit Algen und Schwämmen etc., die sich auf ihnen angesiedelt haben, so dicht bedeckt, daß das Tier kaum zu erkennen ist. Der Inachus trägt sogar Hydroidpolypen von andrer Grundlage ab und verpflanzt sie auf seinen Rücken. Gelegentlich dient ihm diese Bedeckung auch zur Nahrung. Die große Meerspinne (*Maja squinado Rond.*), 11 cm lang, mit sehr breitem, dornigem und warzigem Cephalothorax, dicht zottig behaart, rötlich, ist

in den mittelmeerischen Küstenstädten beliebtes Nahrungsmittel, galt bei den Alten als sehr klug und als Musikkiehlhaber, findet sich auch auf zahlreichen Münzen.

Krabben (Knollen, Vossen), in der Gotik die Blätter oder Blumen, welche auf schrägen Flächen, besonders auf Giebeln u. Wimpergen, sowie auf Ecken in Stein ausgehöhelt sind (s. Abb.).

Krabbeninsel, s. Bieques.

Krabbenfauher, s. Lumme.

Krach, üblicher Ausdruck für den Ausbruch einer Börse oder Handelskrisis (s. d.).



Krabbe.

Krachporzellan, ein graues chinesisches Porzellan mit zahllosen feinen Rissen, die bis in die Masse hineindringen. Das K. ist undurchsichtig, klingt nicht, zerbricht sehr leicht, hält aber gut im Feuer. Das Rissige gibt dem Fabrikat seinen Wert und Ruf. Die Darstellung ist nicht bekannt.

Krafftkanal, schiffbare Verbindung zwischen Rogat und Elbing bei Zeier, 8 km lang.

Kraft, 1) Peter, Maler, geb. 15. Sept. 1780 zu Hanau, bildete sich auf der Malerakademie daselbst, sodann zu Paris und Rom und ließ sich hierauf in Wien nieder. Vier große Darstellungen: der Abschied und die Rückkehr des Landwehrmanns (im Belvedere zu Wien), die Schlachten von Aspern und Leipzig (im Invalidenhaus), machten ihn zuerst bekannt. Von seinen spätern Bildern sind zu erwähnen: eine Episode aus der Schlacht bei Aspern; Krinys Heldentod in Szigeth (Nationalmuseum zu Pest); der erblindete Ossian, von Malvina geführt (bei Fürst Liechtenstein); Belisar als blinder Bettler; Dorothea am Brunnen, nach Goethe; die heil. Cecilia, die Orgel spielend, ein Altarblatt; Rudolfs von Habsburg Begegnung mit dem Priester; Manfred und der Genssfäger, nach Lord Byron. 1833 malte er drei enkaustische Bilder in der kaiserlichen Hofburg: die Rückkehr des Kaisers 27. Nov. 1809, die vom 16. Juni 1814 und die erste Ausfahrt des Kaisers 9. April 1826 nach der Genesung von einer schweren Krankheit. Auch malte er zahlreiche Porträts. Seine Zeichnung ist korrekt, die Färbung kräftig, die Komposition gelungen. Er starb 28. Okt. 1856 in Wien.

2) Wilhelm, protest. Theolog, geb. 8. Sept. 1821 zu Köln a. Rh., studierte 1839–41 in Bonn und Berlin, unternahm 1844 eine wissenschaftliche Reise in den Orient, habilitierte sich 1846 zu Bonn, wurde daselbst 1860 außerordentlicher, 1869 ordentlicher Professor, 1881 Mitglied des Konsistoriums für die Rheinprovinz. Von seinen Schriften sind zu nennen: »Die Topographie Jerusalems« (Bonn 1846); »Die Kirchengeschichte der germanischen Völker« (Berl. 1854, Bd. 1, unvollendet); »Briefe und Dokumente aus der Zeit der Reformation« (Elberf. 1876, gemeinsam mit seinem Bruder Karl R.); »Die deutsche Bibel vor Luther« (Bonn 1883).

3) Guido, landwirtschaftlicher Schriftsteller, geb. 15. Dez. 1844 zu Wien, praktizierte als Landwirt auf mehreren Gütern Österreichs, studierte dann in Wien und Ungarisch-Altenburg, wurde 1866 Assistent, 1869 Professor in Altenburg und habilitierte sich nach Übergabe dieser Anstalt an die ungarische Regierung am Polytechnikum in Wien, wo er 1880 zum außerordentlichen Professor ernannt wurde. Er schrieb: »Ein Großgrundbesitz der Gegenwart«, die Besitzungen des Fürstenhauses Schwarzenberg (Wien 1872), »Lehrbuch der Landwirtschaft« (Berl. 1875–1877, 4 Bde.; 4. Aufl. 1884–85) und gab mit andern

ein »Illustrirtes Landwirthschafts-Lexikon« (das. 1888, 2. Aufl. 1887) heraus. Auch redigiert er das »Österreichische landwirthschaftliche Wochenblatt« und den Frommeschen »Österreichisch-ungarischen landwirthschaftlichen Kalender«.

4) Adam, (s. Kraft 1).

Kraft-Ebing, Richard, Freiherr von, Mediziner, geb. 14. Aug. 1840 zu Mannheim, wurde vom elften Jahr ab im Hause seines Großvaters, des bekannten Rechtsgelehrten Mittermaier in Heidelberg, erzogen, studierte seit 1858 an der dortigen Universität, wurde 1863 als praktischer Arzt approbiert und suchte dann weitere Ausbildung unter Willroth, Griesinger, Rindfleisch in Zürich, wo er durch Griesinger lebhaftes Interesse für das Gebiet der Nerven- und Geisteskrankheiten gewann. Den Winter von 1863 brachte er mit Spezialstudien in Wien und Prag zu, und 1864 wurde er Hilfsarzt an der Irrenheilanstalt in Illenau. Im Herbst 1868 studierte er unter Wundt in Heidelberg Psychologie und ließ sich dann als Spezialist für Nervenkrankheiten in Baden-Baden nieder. Nach Beendigung des deutsch-französischen Kriegs, den er als Feldarzt mitmachte, leitete er die elektro-therapeutische Station für kranke und verwundete Krieger in Baden-Baden und ging dann nach Berlin, um sich für die akademische Laufbahn vorzubereiten. Hier erhielt er einen Ruf als außerordentlicher Professor für Psychiatrie an die Universität Straßburg, wo er die psychiatrische Klinik begründete. 1873 ging er als Direktor der steirischen Landesirrenanstalt und als Professor der Psychiatrie nach Graz, gab aber 1880 die Leitung der Irrenanstalt auf und widmete sich ausschließlich seiner Professur, die 1886 zu einer ordentlichen und zu einer Professur und Klinik der Nervenkrankheiten erweitert wurde. In demselben Jahr errichtete K. ein Sanatorium für Nervenkranken in Graz. K. zählt zu den hervorragendsten Forschern auf dem Gebiet der Nerven- und Geisteskrankheiten; er schrieb: »Grundzüge der Kriminalpsychologie« (2. Aufl., Stuttg. 1882); »Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie« (2. Aufl., das. 1881); »Lehrbuch der Psychiatrie« (2. Aufl., das. 1883, 2 Bde.); »Über gesunde und kranke Nerven« (3. Aufl., Tübing. 1886); »Über Nervosität« (3. Aufl., Graz 1884); »Psychopathia sexualis« (Stuttg. 1886).

Kraft, in der Naturlehre die Ursache, welche man zur Erklärung einer Erscheinung annimmt. Eine K. kann demnach niemals sinnlich wahrgenommen, sondern nur aus ihren Wirkungen erschlossen werden. Eine K. ist völlig bestimmt, wenn ihr Angriffspunkt, ihre Richtung und ihre Größe oder Stärke gegeben sind. So nehmen wir z. B. als Ursache des Fallens der Körper die Schwerkraft an; ihr Angriffspunkt ist der Schwerpunkt (s. d.) des fallenden Körpers, ihre Richtung geht lotrecht nach abwärts (d. h. in gerader Linie dem Mittelpunkt der Erde zu), ihre Größe bemisst sich nach dem Druck, den der Körper im Zustand der Ruhe auf eine horizontale Unterlage, oder nach dem Zug, den der aufgehängte Körper auf den Aufhängungspunkt ausüben würde, d. h. nach dem Gewicht des Körpers. Da jede K. sich durch Druck oder Zug äußert, so kann nicht nur die Schwerkraft, sondern jede beliebige K. ihrer Größe nach durch ein Gewicht ausgedrückt werden. Die Gewichtseinheit (z. B. das Kilogramm) kann daher zugleich als Krafteinheit dienen.

Alle Naturkräfte lassen sich zurückführen auf solche, welche in der geraden Verbindungslinie je zweier aufeinander wirkender Stofftheilchen anziehend oder abstoßend thätig sind. Dabei ist die Wirkung eines

Körpers auf einen andern immer eine gegenseitige, und zwar wird jeder der beiden Körper mit der gleichen K. angezogen oder abgestoßen. Dieses Gesetz der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung ist eins der einfachsten und allgemeinsten Naturgesetze, von welchem man keine Ausnahme kennt. Man kann die Kräfte einteilen in solche, welche auch in größerer Entfernung wirken, und in solche, welche nur in unmeßbar kleiner Entfernung zwischen den Molekülen (s. d.) der Körper in wahrnehmbarer Weise thätig sind (Molekularkräfte). Zu den fern wirkenden Kräften gehört die allgemeine Massenanziehung oder Gravitation (von welcher die Schwerkraft als Anziehung zwischen der Erde und den an ihrer Oberfläche befindlichen Körpern nur ein besonderer Fall ist) sowie die elektrostatische und elektrodynamische Anziehung und Abstoßung, auf welche letztere die magnetischen Kräfte zurückgeführt werden können. Zu den Molekularkräften gehören: 1) die chemische Verwandtschaft oder Affinität, welche die chemische Verbindung der Atome zu gesetzmäßig gebauten Atomgruppen oder Molekülen vermittelt; 2) die Kohäsion, welche die Moleküle in ihrem Verband zu einem Körper zusammenhält (die Elastizität und die Kapillarität sind spezielle Äußerungen der Kohäsion bei festen und flüssigen Körpern); 3) die Molekularkräfte des Äthers in ihrer Wechselbeziehung zu denjenigen der Körperatome, welche zur Erklärung der Licht- und Wärmeerscheinungen dienen. — Die Größe der fern wirkenden Kräfte steht im umgekehrten Verhältnis des Quadrats der Entfernung der zwei aufeinander wirkenden Körper. Auch die Stärke der Molekularkräfte ist von der gegenseitigen Entfernung der wirkenden Körperteilchen abhängig; jedoch ist das Gesetz dieser Abhängigkeit nicht bekannt, man weiß bloß, daß die Molekularkräfte nur in sehr kleinen Entfernungen überhaupt merklich sind, bei zunehmender Entfernung außerordentlich rasch abnehmen und in meßbarer Entfernung verschwinden. — Wenn eine K. einen Körper in Bewegung setzt, so leistet sie, indem sie seine Trägheit überwindet, eine Arbeit, deren Betrag durch das Produkt aus der Größe der K. und der Länge des Wegs, den ihr Angriffspunkt in der Richtung der K. zurückgelegt hat, gemessen wird. Ist die K. in Kilogrammen und die Weglänge in Metern ausgedrückt, so ergibt sich die Arbeit als Produkt dieser beiden Größen in Meterkilogrammen. Das Meterkilogramm, d. h. diejenige Arbeit, welche eine K. von 1 kg leistet, indem sie einen ihr gleichen Widerstand durch eine Weglänge von 1 m überwindet, ist demnach die Einheit der Arbeitsgrößen, wie das Kilogramm die Einheit der Kraftgrößen ist. Ein bewegter Körper besitzt nun vermöge seiner Geschwindigkeit die Fähigkeit, einen ihm entgegenstehenden Widerstand zu überwinden und dabei, bis seine Geschwindigkeit erschöpft ist, eine ebenso große Arbeit zu leisten, wie die bewegende K. vorher aufgewendet hatte, um ihm seine Geschwindigkeit zu erteilen. Diese Arbeitsfähigkeit, welche einem bewegten Körper innewohnt, heißt seine lebendige K. oder seine Wucht; sie wird nach den Lehren der Mechanik ausgedrückt durch das halbe Produkt der Masse (m) des bewegten Körpers mit dem Quadrat seiner Geschwindigkeit (v): $\frac{1}{2}mv^2$. Der Begriff »lebendige K.« bezeichnet demnach keine K. sondern eine nach Meterkilogrammen zu messende Arbeitsgröße.

Die Fähigkeit eines Körpers, Arbeit zu leisten, wird ganz allgemein Energie genannt. Nicht nur

bewegte Körper, sondern auch solche, welche sich in völliger Ruhe befinden, können Energie besitzen. Wird z. B. ein in die Höhe geworfener Stein, wenn er sich im höchsten Punkt seiner Bahn befindet, von dem Dach eines Hauses aufgefangen, so bleibt er dasselbst liegen ohne Bewegung, jedoch nicht ohne das Vermögen, Arbeit zu leisten, und demnach nicht ohne Energie. Denn läßt man ihn von dort wieder zum Boden herabfallen, so erreicht er ihn mit der nämlichen Geschwindigkeit und sonach mit derselben lebendigen K., welche er beim AufwärtsWerfen besaß, und vermag daher jetzt eine Arbeit zu verrichten ebenso groß wie diejenige, welche zum Hinaufwerfen angewendet wurde. Die Energie, welche dem auf dem Dach liegenden Stein innewohnt und welche beim Herabfallen zum Vorschein kommt, verdankt derselbe seiner erhöhten Lage, d. h. dem Umstand, daß er vom Anziehungsmittelpunkt der Erde weiter entfernt ist, als da er noch am Boden lag. Man nennt diese im ruhenden Körper gleichsam aufgespeicherte Arbeitsfähigkeit *potentielle Energie der Lage*, ruhende oder *potentielle Energie* und bezeichnet im Gegensatz hierzu die lebendige K. oder Wucht eines bewegten Körpers als *Energie der Bewegung*, *thätige*, *aktuelle* oder *kinetische Energie*. Die zum Spannen einer Armbrust verbrauchte Arbeit findet sich als *potentielle Energie* in der gespannten Sehne und verwandelt sich beim Abdrücken in die *aktuelle Energie* des fortgeschleuderten Pfeils. Die Arbeit, welche unsere Hand beim Aufziehen einer Uhr leistet, geht als *potentielle Energie* in die gespannte Feder oder das emporgehobene Gewicht über und verweilt in diesem Ruhezustand, solange das Uhrwerk gehemmt ist; wird es ausgelöst, so setzt sich diese *potentielle Energie* allmählich in die *Bewegungsenergie* der sich drehenden Räder um. Aus den letztern Beispielen erhellt zugleich, warum die *potentielle Energie* zuweilen auch *Spannungsenergie* genannt wird. Wird ein Stein vertikal aufwärts geworfen, so vermindert sich seine Geschwindigkeit unter dem Einfluß der entgegenwirkenden Schwere; was er aber beim Emporsteigen an *Bewegungsenergie* verliert, gewinnt er an *Energie der Lage*, bis sich im höchsten Punkt seines Fluges, wo seine Geschwindigkeit erschöpft ist, seine ganze anfänglich vorhandene *Bewegungsenergie* in *Energie der Lage* verwandelt hat. Fällt er nun wieder herab, so beginnt er seinen Lauf nach unten mit diesem Betrag von *potentieller Energie*, und während er immer tiefer fällt, wird seine *potentielle Energie* geringer und seine *Bewegungsenergie* größer, und zwar so, daß die Summe beider immer die nämliche bleibt. In dem Augenblick endlich, in welchem er den Boden erreicht, hat sich seine *Energie der Lage* wieder völlig in *Bewegungsenergie* verwandelt, welche ebenso groß ist wie diejenige, mit welcher er anfänglich emporstieg. Die *Gesamtenergie* des geworfenen Steins bleibt also während seiner ganzen Bewegung unverändert, indem sich nur die eine Art *Energie* in die andre ohne Verlust und ohne Gewinn allmählich verwandelt.

Was wird nun aber aus der *Energie* des Steins, wenn er den Boden trifft und hier plötzlich zur Ruhe kommt? Die *Energie* seiner sichtbaren Bewegung wird im Moment des Stoßes allerdings vernichtet; wir wissen aber, daß, so oft *Bewegungsenergie* durch Stoß oder durch Reibung scheinbar zerstört wird, eine Erwärmung der beteiligten Körper eintritt; eine Kanonenkugel z. B., gegen eine eiserne Panzerplatte geschossen, erhitzt sich bis zum Rotglühen, und wird in Eisenbahnzug durch Bremsen zum Stehen ge-

bracht, so erwärmen sich Räder und Bremsen. Nun haben Joule und Hirn durch genaue Versuche dargethan, daß durch je 424 Arbeitseinheiten (Meterkilogramme), welche beim Stoß oder bei der Reibung scheinbar verschwinden, eine Wärmemenge erzeugt wird, welche im Stande ist, 1 kg Wasser um 1° C. zu erwärmen, und daß diese Wärmemenge (die *Wärmeeinheit*), wenn sie, z. B. in einer Dampfmaschine, verbraucht wird, wiederum eine Arbeit von 424 Meterkilogrammen leistet. Man nennt daher diese Zahl von 424 Meterkilogrammen das *mechanische Äquivalent* der Wärme. Diese Thatsache der Äquivalenz von Arbeit und Wärme wird sofort verständlich, wenn wir im Sinn der mechanischen Wärmetheorie (s. Wärme) annehmen, daß die Wärme eine Art Bewegung sei und zwar eine schwingende Bewegung der kleinsten Teilchen (Moleküle) der Körper, welche wegen der Kleinheit dieser Teilchen unserm Auge nicht sichtbar ist, dagegen auf unsern Gefühlsinn denjenigen Eindruck hervorbringt, welchen wir Wärme nennen. Wenn daher die *Energie* der sichtbaren Bewegung eines Körpers durch Stoß oder Reibung scheinbar zerstört wird, so verschwindet sie in der That nicht, sondern sie verwandelt sich bloß, ohne Verlust und ohne Gewinn, in die *Energie* der unsichtbaren Wärmebewegung. *Energie* kann niemals vernichtet, und ebenso wenig kann *Energie* aus nichts erschaffen werden; alle Vorgänge in der Natur beruhen bloß auf der Verwandlung der *Energie* einer Bewegungsart in die *Energie* einer andern Bewegungsart oder auf der Verwandlung von *Bewegungsenergie* in *Energie der Lage* und umgekehrt; die gesamte im Weltall vorhandene *Energiemenge* ist eine unveränderliche Größe. Dieses durch alle Erfahrungen bestätigte Grundgesetz der gesamten Naturlehre wird das Prinzip der Erhaltung der *Energie* oder auch, allerdings weniger angemessen, das Prinzip der Erhaltung der K. genannt. Indem dieses Gesetz die Umwandlung sämtlicher *Energien* der Natur (Schall, Wärme, Licht, Elektrizität, chemische Trennung und Verbindung, mechanische *Energie*) ineinander beherrscht, so daß sich dieselben nur als verschiedene Erscheinungsformen einer und derselben Wesenheit darstellen, führt es zu der Erkenntnis ihres innern Zusammenhangs und berechtigt uns, in diesem Sinn von der Einheit der Naturkräfte zu sprechen. Zur Erläuterung dieser Begriffe mögen noch folgende Beispiele von *Energieumwandlungen* angeführt werden. Durch Drehen einer magnetelektrischen Maschine (s. d.) wird ein elektrischer Strom erzeugt, dessen *Energie* der angewendeten mechanischen Arbeit äquivalent ist. In einem metallischen Schließungskreis bringt dieser Strom eine entsprechende Wärmemenge hervor; ist aber eine mit angesäuertem Wasser gefüllte Zersetzungszelle eingeschaltet, so entsteht eine geringere Wärmemenge, dafür wird aber chemische Arbeit geleistet, indem ein Teil des Wassers in seine Bestandteile, Sauerstoff und Wasserstoff, zerlegt wird; diese Arbeit befindet sich als *potentielle Energie* in den beiden Bestandteilen und kommt als Wärme zum Vorschein, wenn sie sich wieder miteinander zu Wasser vereinigen, d. h. wenn der Wasserstoff verbrennt; die Verbrennungswärme des entwickelten Wasserstoffs ist nämlich der im Schließungskreis vermischten Wärmemenge genau gleich. Leitet man den elektrischen Strom durch die Drahtwindungen einer elektromagnetischen Kraftmaschine (s. d.), so leistet er mechanische Arbeit, wofür im Schließungskreis eine äquivalente Wärmemenge verschwindet. Endlich seien noch erwähnt die Umwandlungen der *Energie*, welche die Sonne durch

Vermittelung der Wellenbewegung des Äthers als Licht und strahlende Wärme unsrer Erdoberfläche zuführt. Indem die Erwärmung an verschiedenen Stellen der Erdoberfläche ungleich ausfällt, wird das Gleichgewicht der Atmosphäre gestört und sucht sich durch Strömungen wiederherzustellen; die Bewegungsenergie der Winde ist daher nichts anderes als umgewandelte Energie der Sonnenstrahlung. Durch die Verdampfung, welche unter dem Einfluß der Sonnenwärme an der Meeresoberfläche vor sich geht, werden ungeheure Mengen Wasserdampf in die höhern Regionen der Atmosphäre emporgehoben, von wo sie, zu Wasser verdichtet, als Regen oder Schnee herabfallen und, zu Bächen und Flüssen gesammelt, dem Meer wieder zufließen. Während des Herabsinkens gibt das Wasser die gesamte Energie, welche es beim Emporsteigen von der Sonne empfing, als Wärme (Freiwerden der sogen. latenten Wärme) und Bewegungsenergie wieder aus, wovon die letztere durch Wasserräder für die Zwecke der menschlichen Industrie nutzbar gemacht werden kann. In den grünen Blättern der Pflanzen wird durch die Sonnenstrahlen die aus der Luft aufgenommene Kohlensäure zerlegt; der Sauerstoff kehrt gasförmig in die Atmosphäre zurück, der Kohlenstoff aber wird zum Aufbau des festen Pflanzenkörpers verwendet. In dem Holz eines Baumstammes findet sich nun die gesamte Energie der Sonnenstrahlen, welche zu seiner Bildung im Lauf des Jahres verbraucht wurde, als potentielle Energie aufgespeichert und kommt als aktuelle Energie in Form von Licht und Wärme ungeschmälert zum Vorschein, wenn das Holz oder vielmehr der in ihm enthaltene Kohlenstoff durch Verbrennung wieder in den Zustand der Kohlensäure zurückkehrt. In den Steinkohlenlagern, umgewandelten Resten urweltlicher Pflanzen, ist ein reicher Sparpfennig gebundener Sonnenenergie niedergelegt, welcher in ferner geologischer Epoche durch die assimilierende Thätigkeit der damaligen Urwälder angesammelt wurde und durch den Verbrennungsprozeß jederzeit wieder in Freiheit gesetzt werden kann; demnach ist die Wärme unsrer Öfen, das Licht unsrer Gasflammen, die Arbeit der Dampfmaschinen Energie, die ursprünglich von der Sonne stammt. Von den Tieren nähren sich die einen unmittelbar von Pflanzen, andre verzehren ihre pflanzenfressenden Mitgeschöpfe, in beiden Fällen erkennen wir die Pflanzenwelt als die alleinige Quelle alles tierischen Lebens. Im tierischen Organismus verbindet sich der in der Nahrung eingenommene Kohlenstoff mit dem eingeatmeten Sauerstoff und wird in Form von Kohlensäure ausgehaucht, d. h. die Energie der Sonnenstrahlen, welche die Pflanze zur Abscheidung des Kohlenstoffs verbrauchte und als potentielle Energie in letztem niederlegte, wird im tierischen Körper als Wärme und Bewegung wieder frei. Diese Reihe von Betrachtungen, welche sich noch weiter fortsetzen läßt, führt schließlich zu der Erkenntnis, daß die Sonne der alleinige Urquell aller Wärme, aller Bewegung, alles Lebens an unsrer Erdoberfläche ist.


Kraft, 1) Adam, Bildhauer der Nürnberger Schule, war geboren um 1440, wahrscheinlich zu Nürnberg. Über seinen Lehrmeister, seine Wanderjahre und seine Schicksale wissen wir nichts. Seine uns bekannte Thätigkeit beginnt in Nürnberg im J. 1490 mit den von Martin Keßel gestifteten sieben Stationsbildern in Relief, welche noch heute auf dem Weg nach dem Johanniskirchhof stehen. Daran schließen sich verschiedene Grabmäler: das für Sebald Schreyer, Kirchenmeister der St. Sebalduskirche, von 1492; ein

Relief am Chor der Sebalduskirche, welches in fast lebensgroßen Figuren drei Szenen aus der Leidensgeschichte Christi darstellt; das für die Familie Vergensdorfer, jetzt in der Frauenkirche; das für die Familie Landauer, jetzt in einer Kapelle neben der Agidienkirche; dann einige Reliefs in der Sebalduskirche und (sein letztes Werk) die große Grablegung Christi, bestehend aus 15 lebensgroßen Statuen, in der Holzschuher'schen Grabkapelle auf dem Johanniskirchhof (1507). Auch fertigte er verschiedene kleinere Arbeiten zum Schmuck öffentlicher und privater Gebäude, wie das Relief über dem Portal des Wägebauers (1497), ein Relief (St. Georg) an einem Haus in der Theresienstraße, mehrere Madonnenbilder, z. B. jenes am »gläsernen Himmel« in der Binderstraße, und verschiedene Arbeiten mehr dekorativer Art, wie Wappen u. dgl. Sein Hauptwerk ist das auf Kosten des Hans Imhof in den Jahren 1493–1500 ausgeführte, 19 m hohe, in den reichsten gotischen Formen gehaltene und mit zahlreichen Figuren besetzte Sakramentshäuschen in der Lorenzkirche, wofür er 770 Gulden erhielt. Sein Porträt in lebensgroßer Figur hat er am Fuß angebracht. R. starb (angeblich im Spital zu Schwabach) im J. 1507. Seinen Stil kennzeichnen große Energie der Darstellung, Tiefe der Empfindung und lebendige Charakteristik, bauschige Gewandung und berbe Figuren. S. Tafel »Bildhauerkunst VI«, Fig. 6 und 7. Vgl. Wanderer, Adam R. und seine Schule (Münch. 1869, mit 30 Tafeln); Vergau (in Dohme's Kunst und Künstler, Leipz. 1877).

2) Gustav, Forstmann, geb. 18. Aug. 1823 zu Klausthal, studierte 1845–47 auf der Forstschule zu Münden, 1850 und 1851 in Göttingen, war 1852–1865 Hilfsarbeiter der hannoverschen Zentralforstverwaltung, sodann Oberförster in Bovenden bei Göttingen, Forstmeister in Dassel am Solling, später in Hannover und wurde 1885 zum Oberforstmeister ernannt. Er schrieb: »Beiträge zur forstlichen Wasserbaukunde« (Hannov. 1863); »Anfangsgründe der Theodolitmessung und der ebenen Polygonometrie« (das. 1865); »Zur Praxis der Waldwertrechnung und forstlichen Statik« (das. 1882); »Beiträge zur Lehre von den Durchforstungen, Schlagstellungen und Lichtungsarbeiten« (das. 1884); »Beiträge zur forstlichen Zuwachsrechnung und zur Lehre vom Weiserprozent« (das. 1885).

Krafteinheit, die Kraft, welche der Masseneinheit die Einheit der Beschleunigung erteilt. Vgl. Arbeit.

Kräftepaar nennt man zwei gleiche parallele, aber entgegengesetzt gerichtete Kräfte, welche an zwei fest miteinander verbundenen Punkten eines starren Körpers angreifen (s. Figur). Zwei gleiche Kräfte, welche in derselben geraden Linie einander entgegenwirken, heben sich gegenseitig auf oder »halten sich das Gleichgewicht«. Fallen die Kräfte aber nicht in eine und dieselbe gerade Linie, so können sie sich nicht aufheben, sondern bewirken eine Drehung des Körpers um eine Achse, welche auf der durch die beiden parallelen Krafttrichtungen gelegten Ebene (auf der Ebene der Zeichnung) senkrecht steht. Das von dem R. her-



Kräftepaar.

vorgeschlagene Drehungsbestreben ist offenbar um so größer, je größer jede der beiden Kräfte (p) und je größer der Abstand (a) ihrer parallelen Richtungen ist. Das Produkt aus der Kraft und diesem Abstand, welcher als Arm des Kräftepaars bezeichnet wird, dient daher als Maß für das Drehungsbestreben und wird das Moment des Kräftepaars genannt. Ein K . kann niemals durch eine einzelne Kraft ersetzt oder aufgehoben, sondern nur durch ein anderes K . von gleichem Drehungsbestreben (Moment), aber entgegengesetzter Drehrichtung im Gleichgewicht gehalten werden.

Kraftloserklärung, Ungültigkeitserklärung, f. Amortisation.

Kraftmaschinen, f. v. w. Motoren.

Kraftmehl, f. v. w. Stärkemehl oder Stärke (f. d.).

Kraftmesser, f. v. w. Dynamometer (f. d.).

Krajo, japan. Name für Sachalin (f. d.).

Kraftsammler, f. v. w. Akkumulator.

Kraftsinn, f. Muskelgefühl.

Kraftstuhl, Webstuhl, der durch Wasser- oder Dampfkraft in Bewegung gesetzt wird.

Kraftsuppenstoff, f. Kleber.

Kraftübertragung, f. Transmission und Elektrische Kraftübertragung.

Kraftwurz, f. Panax.

Kraftwurz, f. Doronicum.

Kragen, ursprünglich f. v. w. Schlund, Hals, daher noch die Redensarten: »Einen beim K . nehmen«, »Es geht an den K .«, »Den K . spülen« (trinken) etc.; dann übertragen auf die Bekleidung des Halses (Hemden, Westen, Rock, Manteltragen etc.).

Kragenvogel (Laubenvogel, *Chlamydodora Gould*), Gattung aus der Ordnung der Sperlingsvögel und der Familie der Pirole (*Oriolidae*), Vogel mit mäßig langem, auf der Stirn gekieltem, nach der Spitze zu gebogenem, seitlich zusammengedrückttem Schnabel mit einer Kerbe vor der Spitze, vorn breit geschilderten Läufen mit langen, starken Zehen und langen, gekrümmten Nägeln, langen Flügeln, in denen die dritte Schwinge am längsten ist, und langem, leicht abgerundetem Schwanz. Der gefleckte K . (*Chlamydodora maculata Gould*), 28 cm lang, am Oberkopf und an der Gurgel braun, schwarz gewellt, Oberseite, Flügel und Schwanz tiefbraun, braungelb gefleckt, unterseits gräulichweiß, an den Seiten mit hellbraunen Biddadlinien; verlängerte, pfirsichblütrote Federn bilden ein Nackenband; Auge, Schnabel und Fuß sind braun. Die Kragenvögel, von denen man vier Arten kennt, leben in Gebüschen von Inneraustralien, sind sehr scheu und bauen in einsamen Gegenden lange Laubengänge aus Reisig, welches sie künstlich miteinander verflechten und so ordnen, daß die Spitzen oder Gabeln oben zusammenstoßen. Außen werden diese Lauben mit langen Grasshalmen belegt und innen mit Muscheln, Schabern, Knochen etc. ausgeschmückt. Zur Befestigung der Gräser und Zweige dienen regelmäßig geordnete Steine, von den Schmuckstücken aber werden vor beiden Eingängen große Mengen aufgehäuft. Diese Lauben werden mehrere Jahre benutzt und dienen zur Belustigung der Vögel, welche hier zusammentreffen, aber nicht zum Brüten. Ähnliche Lauben baut auch der australische Atlasvogel (*Ptilonorhynchus holosericeus Kuhl*).

Kragerö, Stadt im norweg. Amt Bratsberg, an einer Bucht des Skagerrak, hat (1878) 4861 Einw. und bedeutenden Handel mit dem Ausland. K . hatte 1882: 166 Schiffe von 55,587 Ton. Tragfähigkeit. Der Wert der Einfuhr betrug 653,200, der Ausfuhr

(besonders Holzwaren) 2,172,400 Kronen. K . ist Sitz eines deutschen Konsuls.

Kraggestirn, Gestirn an einem Pfeiler, da wo sich derselbe überträgt, d. h. nach oben größere Stärke bekommt, so daß das Gestirn zugleich etwas trägt (daher auch Traggestirn genannt).

Kragos, Gebirge in Lykien, östlich vom untern Xanthosthal (jetzt Ak Dagh). Ihm westlich parallel lief der Antikragos (jetzt Menduz Dagh).

Kragstein, f. v. w. Konsole.

Kragjewah, Kreisstadt im Königreich Serbien, an der Lepenika, mit einem Gymnasium, einer vom Staat errichteten Kanonengießerei und Waffenfabrik nebst Arsenal und (1881) 9083 Einw. K . war bis 1842 Residenz der serbischen Fürsten. Etwa 10 km westlich von K . liegt das Dorf Stragari, am Flusse Srebrnika, mit großen Pulvermühlen; 8 km weiter das Kloster Bratschewschijka, 1431 erbaut und 1860 vom Fürsten Milosch Obrenowitsch renoviert. Der Kreis K . umfaßt 2392 qkm (45 QM.) mit (1881) 122,220 Einw.

Krah (Krao), der Isthmus, welcher die Halbinsel Malakka mit dem südwestlichen Ausläufer der indochinesischen Halbinsel verbindet. Seine geringste Breite zwischen 10 und 11° nördl. Br. ist nur 70 km; dieselbe verringert sich auf 42 km, wenn man die Breite zwischen der Stadt K ., wo das Ästuarium des Paktschan beginnt, und der Mündung des Tschampong in Betracht zieht. Dieser letztere Fluß, welcher den Isthmus von W. nach O. durchzieht, ist von dem äußersten östlichen Endpunkt des Paktschan durch eine nur 12 km breite und 25—30 m hohe Bodenschwelle getrennt. Projekte, durch den Isthmus einen für große Seeschiffe brauchbaren Kanal zu führen, sind mehrmals gemacht worden. Es würde damit die Reise von Kalkutta nach Kanton um 1100, von Mergui in Tenasserim (Britisch-Birma) nach Bangkok um 2200 km abgekürzt werden. Für die zu wählende Route sind verschiedene Vorschläge gemacht worden, zuerst von Tremenheere, dann von Schomburgk, Dru, Deloncle, Mahé de la Bourdonnais, während der Engländer Loftus das Projekt entschieden verurteilte. Auch der Plan, eine Eisenbahn über den Isthmus zu führen, wurde mehrmals erörtert.

Krähhberg, Bergstod im östlichen Teil des Odenwaldes, nordöstlich von Beerfelden in Hessen, 547 m hoch, mit einem gräflich Erbachschen Jagdschloß und großem Wildpark.

Krähe, f. Rabe.

Krähenauge, f. v. w. Fühnerauge.

Krähenaugen (Drechnüsse), f. Strychnos.

Krähenbeere, f. Empetrum.

Krähenhütte, f. Schießhütte.

Krähenindianer (Crows, Usparska, f. Tafel »Amerikanische Völker«, Fig. 6), Indianerstamm im nordamerikan. Territorium Montana, zerfällt in River- und Mountain-Crows (»Fluß- und Bergkrähen«). Erstere halten sich gewöhnlich am Yellowstone River auf, während die »Bergkrähen« am obern Missouri haufen. Sie zählten 1883: 4000 Köpfe, sind bis in die jüngste Zeit aller Zivilisation abhold gewesen, fangen aber schon an, sich an Ackerbau und ein sesshaftes Leben zu gewöhnen. Von den ihnen gehörigen 1,685,200 Hektar Land sind 400,000 kulturfähig, aber erst 48 wirklich kultiviert. Ihr Viehreichthum besteht hauptsächlich in Pferden (12,000), und ihre Hauptbeschäftigung ist noch immer die Jagd, deren Ertrag in Pelzwerk ihnen eine nicht unbedeutende Einnahme verschafft. Früher lebten sie mit den Sioux (Dakota) beständig in Krieg. Sprachwissenschaftliche Notizen

und Wörterfassmlungen enthält des Prinzen von Wied »Reise in das Innere Nordamerikas« (Kobl. 1838—41, 2 Bde.).

Krähenscharbe, f. v. w. Kormoran.

Krahn, f. Kran.

Krähwinkel, fingierter Ort, durch Kokebues »Deutsche Kleinstädter« als Schauplatz aller lächerlich-albernen Streiche bekannt.

Kraich, rechtsseitiger Nebenfluß des Rheins in Baden, entspringt bei Derdingen im Württembergischen und mündet nach 65 km langem Lauf oberhalb Speier. Nach ihm benannt ist der durch seine Naturschönheiten ausgezeichnete Kraichgau, die etwa 50 km lange und 40 km breite Gegend zwischen dem Neckar im N. und O., der Enz und Eisenbahnlinie Durlach-Pforzheim im S. und der Main-Neckarbahn im W., und das Kraichgauer Bergland, ein aus Muschelkalk bestehendes, flach gewelltes Plateau, welches die nördliche Fortsetzung des Schwarzwaldes bildet, sich aber nur im westlichen und nördlichen Abhang und im Winkel zwischen Neckar und Enz in den ausgedehnten Rücken des Heuchel- und Strombergs gebirgsartig aufbaut und im Königsstuhl bei Heidelberg die höchste Höhe (568 m) erreicht.

Kraillsheim (Crailsheim), Oberamtsstadt im württemberg. Jagstkreis, an der Jagst, Knotenpunkt der Linien Heilbronn-K., K.-Mergentheim und K.-Goldshöhe der Württembergischen sowie K.-Furth i. W. der Bayerischen Staatsbahn, 412 m ü. M., hat ein Schloß, eine schöne evang. Kirche im gotischen Stil, 2 evang. Kapellen, eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein reiches Hospital, ein Rathaus mit 71 m hohem Turm, ein Amtsgericht, bedeutende Gipsfabriken und Gerbereien, Mahl-, Kunst- und Sägemühlen, eine Eisenbahnreparaturwerkstätte, bedeutenden Landesprodukten- und Viehhandel, Fischzucht, besuchte Märkte und (1885) 4710 meist evang. Einwohner. — K. ward 1338 Stadt, fiel später an die Burggrafen von Nürnberg, ward 1688—97 mehrmals von den Franzosen geplündert, kam 1791 an Preußen, 1806 an Bayern und 1810 an Württemberg.

Krain (vgl. beifolgende Karte »Krain, Istrien«), Herzogtum und österreich. Kronland, grenzt nördlich an Kärnten, nordöstlich an Steiermark, südöstlich und südlich an Kroatien, westlich an Istrien und Görz und hat einen Flächengehalt von 10,033 qkm (182,2 QM.). K. ist vorwiegend Gebirgsland, dessen Hauptabdachung von NW. nach SO. gerichtet ist, und welches teils dem Alpen-, teils dem Karstgebiet angehört. Im N. und NW. erheben sich die Fortsetzungen der südlichen Kalkalpenzone, welche in drei nach Natur und Charakter verschiedenen Gliedern auftreten: in der Gruppe der Julischen Alpen (s. d.) mit dem Terglou (2865 m), Mangart u. a.; ferner in den Karawanken, welche mit einer merkwürdigen Anhäufung von Paßbildungen in dem Winkel, wo K., Görz und Kärnten zusammenstoßen (Pässe: Saisnitz, Ratschach, Tarvis, Predil, Wurzen u. a.), beginnen, sich aber rasch zu einer schroffen, kahlen Kette mit mehr als 2000 m hohen Gipfeln (Grintouz 2558 m, Loibspahübergang 1275 m) erheben, welcher südlich und südöstlich kleine Bergplatten vorlagern; endlich in den Steiner Alpen (mit der Distriha, 2348 m), welche gegen die Save mit niedern Waldbergen endigen. Die Thäler des Sonzo, der Idrija und Jeyer schließen jene Alpen vom Karst (s. d.) ab, von welchem die östliche Abtheilung mit mehreren Bergplatten (Birnbauer Wald mit Nanos 1299 m, Piukaplanina 1266 m und Krainer Schneeberg 1796 m), der Hochfläche der Windischen Mark mit dem Hornbühl (1099 m) und der

Bergkette des Utslofengebirges (1184 m, im SO. des Landes) in K. liegen. K. gehört mit sehr geringen Ausnahmen zum Gebiet der Save, nur der westliche Abhang des Karstes gehört zum Adriatischen Meer (mit der Idria und Wippach, Nebenflüssen des Sonzo, und der Neka-Timavo). Die Save entsteht im Land aus der Verbindung der Wocheiner mit der Wurzer Save (bei Radmannsdorf) und fließt von da ab noch 184 km durch K., darunter 52 km als Grenzfluß gegen Steiermark. Ihre Zuflüsse in K. sind: die Jeyer, Laibach, Gurl und der Grenzfluß Kulpa rechts, die Kanter und die Steiner Feistritz links. Der markwürdigste dieser Flüsse ist der Höhlenfluß Laibach (s. d.). Im Quellgebiet der Save liegen die drei schönen Seebirgseen, welche von den Orten Wurzen, Wochein und Belbes ihre Namen führen. Der Zirknitzer See (s. d.) im Karstgebiet ist der bekannteste der periodischen Seen. Soweit K. Karstnatur hat, ist sein Inneres von Höhlen durchzogen, deren wichtigere genau durchforscht sind, namentlich von Ad. Schmidl (gest. 1863); weit berühmt ist die Grotte von Adelsberg (s. d.), andre sind die Magdalenengrotte, die Höhle von Planina. Von Mineralquellen sind nur die Thermen von Töplitz bei Rudolfswerth und das Laubad von Belbes zu nennen. Der nördliche Teil des Landes, das obere Flußgebiet der Save mit der großartigen Alpennatur und der fruchtbaren Laibacher Ebene, führt den Namen Oberkrain (Gorensko); der südöstliche Teil zwischen der Save und Kulpa, teils vielfach durchbrochenes Mittelgebirge, teils (im W.) dem Karst angehörig, heißt Unterkrain (Dolensko); der Karst in seiner ganzen Ausdehnung bildet Innerkrain (Notrajsko). Das Klima ist in diesen Landesteilen verschieden. Oberkrain hat kaltes Alpenklima; Unterkrain hat an der Gurl und Kulpa dem Weinbau günstiges Klima, sonst ist es rau; Innerkrain ist der kälteste, rauheste Landesteil, hier brausen die berühmten Borastürme (Nordost) mit den großartigen Schneeverwehungen im Winter. Die mittlere Jahrestemperatur von Laibach ist 9,1° C., von Rudolfswerth 9,8° C. Die mittlere Wärme des Juli beträgt für Laibach 19,6° C., für Rudolfswerth 20,1° C. Der Niederschlag ist beträchtlich (136 cm), und Gewitter sind häufig. Die Pflanzen- und Tierwelt ist im allgemeinen der mitteleuropäischen angehörig.

Die Bevölkerung belief sich im J. 1869 auf 466,334, im J. 1880 auf 481,243 Seelen, zeigt also eine geringe Zunahme (jährlich 0,20 Proz.). Auf 1 qkm kommen 48 Bewohner. Der Nationalität nach gehört die überwiegende Majorität (94 Proz.) dem südslawischen Stamm der Slowenen an, welcher im SO. in der kroatischen Volksstamm übergeht. Nur der Bezirk Gottschee bildet eine deutsche Sprachinsel mit ungefähr 15,000 eingewanderten Deutschen alemannischen Stammes, überdies leben Deutsche in der Landeshauptstadt und in einigen Orten (im ganzen 29,400). Der Konfession nach sind die Bewohner fast ausschließlich römische Katholiken und gehören zur Laibacher Diözese. Nirgends als im Lande der Slowenen findet man so viele auf Bergen und Hügeln stehende Kirchen, dreimal soviel als Pfarrkirchen. Im Charakter der Krainer treten im allgemeinen Arbeitsamkeit und Ausdauer, Gastfreundschaft, Vaterlandsliebe, Frömmigkeit und Rechtchaffenheit als liebenswürdige Eigenschaften hervor; nicht zu verschweigen sind dagegen ihr Hang zur Prahlerei, Eigensinn, ihre Neigung zum Aberglauben und Unmäßigkeit. Groß ist ihre Liebe zum Gesang und ihr Reichtum an Volksliedern, Volksmärchen und Sagen. Was die Kulturverhältnisse betrifft, so sind von der





KRAIN - ISTRIEN

Maßstab 1:850000

Kilometer

Die Hauptorte der Bezirkshauptmannschaften sind unterstrichen.

Gesamtfläche des Landes nur 4 1/2 Proz. unproduktiv; vom produktiven Boden gehören 46 1/2 Proz. dem Balzland und nur 15 1/2 Proz. dem Ackerland an. Ausgedehnter sind Wiesen und Weiden (je 18 Proz.). Charakteristisch ist die weitgehende Zerstückelung des Bodens in kleine Besitzstände, welche auf die Zeit der französischen Okkupation zu Anfang des Jahrhunderts zurückzuführen ist; auf einen Grundbesitzer kommen im Durchschnitt nur 18 1/2 Hektar Grundstücke, darunter 2 1/2 Hektar Ackerland. Die Landwirtschaft bedingt des wenig rationellen Betriebes wegen nicht den Bedarf des Landes; Getreide wird zumeist aus Ungarn bezogen. Der Ertrag der eignen Ernte belief sich im Durchschnitt der letzten Jahre auf ca. 1 1/2 Mill. hl Cerealien (neben den Hauptgetreidearten viel Mais, Hirse und Buchweizen) und Hülsenfrüchte, 1,150,000 hl Kartoffeln, 10,000 metr. Ztr. Flachs, 4000 metr. Ztr. Hanf, 600,000 metr. Ztr. Futterrüben, 3 Mill. metr. Ztr. Heu, 8000 metr. Ztr. Zichorie. Der Weinbau, welchem 11,631 Hektar gewidmet sind, konzentriert sich hauptsächlich im O. und S.O. um Rudolfswerth und liefert gegen 100 Varietäten, welche im Handel als Marwein, teilweise auch als kroatischer Wein erscheinen; der Ertrag beläuft sich durchschnittlich auf 150,000 hl. In den Handel bringt K. sehr viel Holz aus Oberkrain und den Schneeberger Wäldungen (Stapelplätze: Planina, Senoſetſch). Die Viehzucht steht im allgemeinen auf tiefer Stufe (1880 waren vorhanden nahe an 22,000 Pferde, nur 225,000 Rinder, 67,400 Schafe, 15,600 Ziegen und 73,000 Schweine); dagegen wird die Bienenzucht umfangreich getrieben (1880: 32,125 Stöcke) und liefert guten Honig und Wachs (186,000 kg Honig und 18,000 kg Wachs).

Unter den Produkten des Bergbaues nimmt die Quecksilbergewinnung des ärarischen Werkes zu Idria und zweier kleiner Privatunternehmungen (1885 bei einer Förderung von 622,525 metrischen Zentnern Erz 4869 metr. Ztr. Quecksilber) den ersten Rang ein. Außerdem finden sich Roheisen (60,000 metr. Ztr.), Braunkohlen (1,3 Mill. metr. Ztr., am meisten in Sagor), Blei (18,000 metr. Ztr., zu Litai), Zink (9800 metr. Ztr., zu Sagor). Die Zahl der Berg- und Hüttenarbeiter betrug 1885: 2921, der Wert der Berg- und Hüttenproduktion 1,955,000 Gulden. Die Industrie ist sehr gering. Große Fabriken gibt es wenige, dagegen ist das Kleinergewerbe ziemlich gut vertreten. Die meisten industriellen Unternehmungen hat Oberkrain, wo namentlich die Eisenverarbeitung einen Hauptbetriebszweig bildet. Die größten Eisenwerke befinden sich zu Jauerburg und Sava, dann zu Hof bei Seisenberg in Unterkrain. Bedeutend ist in Oberkrain auch die Fabrikation von Nägeln (in Steinbüchel, Kropp und Eisern), dann die von Senfen, Sichel, Feilen etc. (in Neumarkt und Weisensels). In größerer Vereinigung gibt es Fabriketablissemments in und bei Laibach (Baumwollspinnerei und Weberei, Dampfmühlen, Glockengießerei, Fabriken für Bündwaren, Papier, Tabak, Öl, Surrogatkaffee), während außerdem die Spitzenklöppelei und Zinnoberfabrikation in Idria, die Fabrikation von Leder und Schuhwaren in Neumarkt, von Luch und Pferdebedecken in und um Krainburg, von Strohhüten im Bezirk Stein, von Koshhaarsieben in Straßisch und Feichting bei Krainburg vertreten ist. Der Handel, welcher namentlich Holz, dann Quecksilber und Eisenwaren exportiert, ist bedeutend; gute Landstraßen, die Eisenbahnen, welche Laibach mit Triest, Fiume, Agram, Wien und Villach verbinden, und die schiffbaren Flüsse (Sava und Laibach) för-

bern denselben. Für die geistige Bildung sorgen 311 Volksschulen, die jedoch von 18 Proz. der Schulpflichtigen nicht besucht werden, weshalb es noch immer viele Ortschaften gibt, in denen nur wenige lesen und schreiben können; ferner 2 Obergymnasien zu Laibach und Rudolfswerth, ein Untergymnasium zu Gottschee, ein Realgymnasium zu Krainburg, eine Oberrealschule zu Laibach, eine Bildungsanstalt für Lehrer und Lehrerinnen und eine bischöfliche Lehranstalt zu Laibach, 6 Gewerbe-, eine landwirtschaftliche und 2 Handelsschulen. Administrativ zerfällt das Kronland in die unten angegebenen zwölf politischen Bezirke, welche der Landesregierung in Laibach unterstehen. Für die Rechtspflege sind dem Landesgericht in Laibach und dem Kreisgericht in Rudolfswerth 30 Bezirksgerichte untergeordnet; für das Steuer- und Finanzwesen besteht eine Finanzdirektion in Laibach. Die Landesvertretung liegt dem Landtag ob, der aus 37 Mitgliedern besteht, nämlich dem Fürstbischof von Laibach, 10 Abgeordneten des großen Grundbesitzes, 8 der Städte und Märkte, 2 der Laibacher Handelskammer, 16 der Landgemeinden. In das Haus der Abgeordneten des Reichsrats sendet das Land 10 Vertreter. Das Wappen bildet in silbernem Feld ein blauer, rot gekrönter Adler, welcher auf der Brust und den ausgebreiteten Flügeln einen von Silber und Rot zehnmal geschachten Halbmond trägt (s. Tafel »Österreichisch-ungarische Länderwappen«). Sitz des Landtags und der Landesregierung ist Laibach.

Die Einteilung des Landes in politische Bezirke, deren Areal und Bevölkerung sind folgende:

Politische Bezirke	Areal in QMikrom.	QMeilen	Bevölkerung 1880
Stadt Laibach	32	0,8	26 284
Bezirkshauptmannschaften:			
Adelsberg	898	16,3	41 503
Gottschee	1184	21,5	41 794
Gurktal	892	16,2	51 023
Krainburg	1018	18,5	52 294
Laibach	898	16,3	54 057
Littai	679	12,3	34 946
Loitsch	1220	22,2	37 702
Radmannsdorf	1082	19,6	26 180
Rudolfswerth	967	17,6	46 493
Stein	616	11,3	39 079
Tschernembl	547	9,9	29 838

Zusammen: | 10 033 | 182,1 | 481 243

[Geschichte.] K. hat seinen Namen von Krajina, »Grenze« (Krajnci, »Grenzbewohner«). Die Zeit der ersten Einwanderung der Slawen in diese Gegenden ist ungefähr Ende des 6. Jahrh. n. Chr. anzusetzen. Als Karl d. Gr. dieses Land seinem Reich einverleibte, übergab er dessen Verwaltung dem Markherzog von Friaul. Als eigentliches K.-Ehrentum, d. h. Oberkrain, und Windische Mark (Unterkrain) in nächster Verbindung mit dem karantanischen Herzogtum, andererseits, was das jetzige Innerkrain, »am Karst«, betrifft, ein Stück der Mark Istrien, stand es unter eignen Markgrafen, die auf Schloß Rieselstein (bei Krainburg) residierten, und deren einige den Herzogstitel führten. Doch erstreckte sich, wie gesagt, ihre Herrschaft nur über einen Teil von K.; wir sehen die Herzöge Kärntens, die Patriarchen von Aquileja (1077, 1228), endlich auch die österreichischen Babenberger durch Lehensanlauf der großen Besitzungen des Hochstifts Freising im Land (1229) die tatsächliche oder titulare Herrschaft, eine Art Teilherrschaft, über K. ausüben. Seit 1286 wurden die Grafen von Görz-Tirol als Herzöge Kärntens auch Pfandinhaber Krains. Erst nach ihrem Aussterben kam K.

an die Habsburger (1335) und gewann 1374 durch die Auerburg der Hinterlassenschaft des Grafen Albert IV. von der jüngern Görzer Linie eine wesentliche Vergrößerung (Windische Mark, Mottling oder Metlik und Poif). Seitdem ist K. bis auf die kurze Zwischenzeit von 1809 bis 1813 (während welcher es zu Frankreich gehörte) fortwährend bei Österreich als ein Teil der »innerösterreichischen Länder« geblieben. Seit 1816 war das Gouvernement Laibach ein Teil des Königreichs Illyrien, und seit 1849 ist es ein selbstständiges Kronland, in dem die Slowenen immer mehr das Übergewicht erhalten. Vgl. Hoff, Historisch-statistisch-topographische Gemälde von K. (Laib. 1808); »Spezial-Ortsrepertorium von K.«, herausgegeben von der k. k. statistischen Zentralkommission (Wien 1884); Dimich, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis 1813 (Laib. 1874—76, 4 Bde.); Derselbe, Kurzgefasste Geschichte Krains (das. 1886); Derselbe, Die Habsburger und ihr Wirken in K. 1282—1882 (das. 1883).

Kraina (Krajina, entsprechend dem russisch-poln. Ukraina), bei den Südslawen (Serben und Kroaten) s. v. w. Grenzland; insbesondere Name zweier Landstriche in Bosnien und Serbien: 1) K. in Bosnien, der nordwestlichste Teil des Landes, vom Fluß Brbaß bis zur Grenze Österreich-Ungarns. K., auch unter dem Namen Türkisch-Kroatien bekannt, ist ein sehr unwegsames Gebirgsland mit zum Teil weitläufigen Plateaus und umfaßt ca. 8260 qkm (150 QM.) mit (1885) 158,224 meist mohammedan. Einwohnern. Gegenwärtig bildet K. den Kreis Bihać. — 2) K. in Serbien, der nordöstlichste Kreis des Königreichs, 3259 qkm (59 QM.) groß mit (1884) 82,529 Einw. (über die Hälfte Rumänen) und dem Hauptort und Bischofssitz Negotin, wurde erst im 12. Jahrh. von den Serben eingenommen und behielt auch, nachdem die Türken Serbien unterjocht hatten, eine gewisse Unabhängigkeit. In der K. wird ein vorzüglicher Wein gebaut, der neuerdings stark nach Frankreich exportiert wird.

Krainburg, Stadt im Österreich. Herzogtum Krain, auf einem Felsen über der Save, welche hier die Ranker aufnimmt, und an der Staatsbahnlinie Laibach-Tarvis gelegen, mit altem Schloß, gotischer Kirche, Realgymnasium, (1880) 2313 Einw., Fabrikation von Wolldecken und Loden und einer Kunstmühle, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts. K. war ehemals Hauptstadt von Krain.

Krajewskij, Andrei Alexandrowitsch, russ. Journalist, geb. 1810, war 1834—37 in der Redaktion des Journals des Ministeriums der Volksaufklärung thätig, redigierte von 1839 bis 1849 die »Waterländischen Memoiren«, 1857 den »Russischen Invaliden« und begründete 1863 den »Golos«, gegenwärtig die namhafteste Zeitung Rußlands.

Krajina, s. Kraina.

Krajowa, Hauptstadt des Kreises Dolshi in Rumänien (Walachei), unweit des Schyl, ehemaliger Hauptort der Kleinen Walachei, an der Eisenbahn von Bukarest nach Orsova, hat 27 griechisch-katholische, eine römisch-katholische, eine prot. Kirche, 3 Synagogen, ein Theater, einen öffentlichen Park (Vibesco) und 40,000 Einw. (darunter 3000 Römisch-Katholische und 1800 Juden), welche lebhaften Handel treiben. K. hat ein Lyceum, eine Handelsschule, eine Kadettenschule, eine höhere Töchterschule und ist Sitz eines Appellations- und eines Handelsgerichts, des Generalkommandos des 1. Armeekorps sowie eines deutschen Konsuls. In der Nähe befinden sich ansehnliche Salzwerke. — Hier 1397 Sieg des walachischen

Voivoden über Sultan Bajesid und 31. Okt. 1853 Gefecht zwischen der russischen Avantgarde, welche die Stadt besetzt hatte, und den Türken.

Krajuru (Carajuru), s. v. w. Chicarot.


Krakatau (Kratatoa), Insel in der Sundastraße mitten zwischen Java und Sumatra, nur 5 1/2 km lang und 2 km breit und nur 15,3 qkm groß, maß aber vor dem Ausbruch 1883 in der Länge 9, in der Breite 5 km und hatte ein Areal von 33,5 qkm. Die Insel hatte ihre höchste Erhebung in dem vulkanischen Keel Perbuatan, der sich am Nordwestende 822 m ü. M. erhob. Rings um dieselbe lagerten sich Korallenbänke, und ihr ganz nahe lagen die kleinen Inseln Berlaten im NW. und Long im NO. Eine dichte Waldvegetation bedeckte K. von der Basis bis zur Spitze; im nördlichen Teil entsprangen dem Boden mehrere heiße Quellen. Eine ständige Bevölkerung gab es nicht; nur zeitweilig hielten sich hier Javaner von der gegenüberliegenden Küste auf, um sich mit Holz zu versehen. Die Insel bildete nach Junghuhn eine Fortsetzung der vulkanischen Kette auf Java, allein eine vulkanische Thätigkeit hatte man nicht seit 1680 wahrgenommen, wo ausgeworfene glühende Aschenmassen die Vegetation an den Ufern der Sundastraße zerstört hatten. Aber 20. Mai 1883 begann der Vulkan von neuem Asche auszuwerfen und dichte Rauchsäulen emporzusenden, und in der Nacht vom 26. bis 27. Aug. trat eine der schrecklichsten Katastrophen dieses Jahrhunderts ein. Der größere Teil der Insel mit dem Pit Perbuatan sank ins Meer, nur der südliche Teil blieb und wurde noch in etwas vergrößert durch das Aufsteigen des Meeresbodens an der Westseite. Aus zwei kleine Inseln, welche die Namen Calmeyer und Neers empfingen, entstiegen der See, sanken aber bald wieder hinab, so daß im Mai 1884 über ihnen eine Tiefe von 4 m gemessen wurde. Dieses Sinken und Heben verursachten eine mächtige Beunruhigung des Meers, welches ungeheure Wellen über die Ufer von Sumatra und von Java wälzte, wo Andscher und Meral fast gänzlich zerstört wurden. Berlaten und Long sind beide an Umfang gewachsen, ihre schöne Vegetation aber wurde unter einer dichten Aschendecke begraben. Die durch die Katastrophe verursachten Veränderungen stellten sich in Quadratkilometern wie folgt dar:

	Früheres Areal	Geblieben	Neubildung	Vergrößerung
Krakatau . . .	33,5	22,8	10,7	4,8
Berlaten Giland . . .	3,7	—	3,7	8,1
Long Island . . .	2,9	—	2,9	0,3

Berlaten Giland ist jetzt 205, Long Island 135 m und der Pit Krakata auf K. 832 m hoch. Der Meeresgrund, welcher früher im K. große Unregelmäßigkeiten zeigte, ist dort so ziemlich nivelliert worden, im übrigen hat er sich in bemerkenswerter Weise nicht verändert. Der Ausbruch des Vulkans machte sich weit hin fühlbar durch eine mächtige Welle, welche den ganzen Indischen wie den Pazifischen Ozean bis zur Küste Südamerikas durchzog, und durch ungeheure Massen von Dämpfen und vulkanischem Staub, welche nahezu die Kugel um die Erde gemacht haben sollen. Sogar in Sydney, New York, Paris, Berlin, Petersburg will man diese ungeheure atmosphärische Störung beobachtet haben. Vgl. Verbeke, Krakatau (Haag 1886, 2 Bde. mit Atlas).

Krakau (poln. Krakow), vormalig Residenz, Krönungs- und Begräbnisstätte der polnischen Könige, jetzt Stadt und Festung im österreich. Kronland Galizien, liegt in weiter, von Hügeln umgrenzter Ebene, 205 m ü. M., am linken Ufer der Weichsel, welche hier die Rudawa aufnimmt, und ist ein wichtiger

Eisenbahnnotenpunkt (Linien Wien-K. der Nordbahn, K.-Lemberg der Karl Ludwigs-Bahn und Podgorie-Sucha der Galizischen Staatsbahnen). Durch die im J. 1850 eröffnete Franz Joſeph's-Brücke iſt K. mit dem jenseit der Weiſſel liegenden Podgorze (ſ. d.)



Wappen von Kraſau.

verbunden und begreift in ſeiner Ausdehnung von W. nach O. die Altstadt, die Vorſtädte Stradom, Kaſimierz ꝛc. (ſ. unten). Die alten, mit vielen Thürmen verſehenen Mauern, Wälle und Gräben ſind größtenteils verſchwunden und in Promenaden umgeſchaffen. In neuerer Zeit iſt K. durch befeſtigte Forts zu einem befeſtigten Waffenplatz erhoben worden. Von den vier öffent-

lichen Plätzen iſt der merkwürdigſte der große Ringplatz mitten in der Stadt, in deſſen Mitte ein von Kaſimir d. Gr. erbauter großer Bazar (»Luchbaute«, Sukiennica) ſteht, deſſen oberes Geſchoß eine Gemäldegalerie und das Nationalmuſeum enthält. Unter den Hauptſtraßen der Stadt iſt als die belebteſte die Burgſtraße (Grodzka ulica), welche durch die Vorſtadt Stradom nach Kaſimierz und von da über die Weiſſelbrücke nach Podgorze führt, zu nennen. Von den 12 Thoren, welche früher die befeſtigte Stadt umgaben, iſt nur noch das Florians- thor übrig, nach der Vorſtadt Piaſel zu gelegen, ein merkwürdiges Denkmal alter Kriegsbaukunſt. Unter den 6 Brücken ſind die bereits erwähnte Franz Joſeph's-Brücke, die Brücke in der Vorſtadt Kaſimierz und die Eisenbahnbrücke hervorzuheben.

In frühern Zeiten hatte die Stadt über 65 Kirchen, von denen aber jezt bloß 38 in dem Zuſtand ſind, daß Gottesdienſt darin gehalten werden kann. Die merkwürdigſte iſt die dem heil. Wenzel geweihte Schloßkirche auf dem Berg Wawel, angeblich vom König Wladislaw Hermann (1081—1102) gegründet, eine der prächtigſten gotiſchen Domkirchen in Europa (in ihrer jetzigen Geſtalt 1320—59 nach einem großen Brand neu aufgebaut). Die größte Zierde derſelben ſind die 16 Kapellen, welche die durch ſchöne Bildniſſe gezierten Grabmäler der Herrſcher Polens und anderer berühmter Männer enthalten. Unter ihnen zeichnet ſich beſonders die Jagelloniſche Kapelle aus mit ihrem kugelförmigen, ſtark mit Gold überzogenen Dach, unter welcher ſich das Grabgewölbe der Jagelloniſchen Königsfamilie befindet. In einer Kapelle, inmitten der Kirche, tragen vier von Silber gegoffene Engel in einem ſilbernen Sarg den Leichnam des Märtyrers Stanislaw, Biſchof von K. (erſchlagen 1079), deſſen Geſchichte in halb erhabener Arbeit auf dem Sarg abgebildet iſt; in der Kreuzkapelle das von B. Stoß ausgeführte Grabmal des Königs Kaſimir IV. In der Krypte unter dem Eingang in die Kirche ruhen die Überreſte Johannis III. Sobieſki, Michaels Wiſzniowiecki, Wladislaw IV. Baſa und anderer Könige Polens ſowie Koſciuszko und des Fürſten Joſeph Poniatoſki. Auch befinden ſich hier eine reiche Schatzkammer und koſtbare Kirchenapparate, die berühmte, 1520 gegoffene Siegmundglocke, ein reiches Kirchenarchiv und eine Bibliothek. Unter den zahlreichen Monumenten zeichnet ſich beſonders die Statue des Grafen Wladimir Potocki (geſt. 1812 vor Moſkau) von Thorwaldſen aus. Auf der öſtlichen Seite des Marktes befindet ſich die große, in gotiſchem Stil 1226 gegründete, früher vergrößerte Marienkirche mit einem 73 m hohen

Turm, einem kunſtvoll geſchnittenen Hochaltar von Beit Stoß und wertvollen Glasmalereien. Schöne Bauwerke ſind ferner: die vom König Siegmund III. 1597 angelegte (ehemals jeſuitiſche) Peter- und Paulskirche, im Stil der Peterskirche in Rom erbaut; die zuerſt 1223 erbaute, nach dem Brand von K. 1850 wiederhergeſtellte Dominikanerkirche; die Univerſitätskirche zu St. Anna (1689—1703 erbaut) mit dem Denkmal des Kopernikus u. a. Außerdem hat K. noch viele Kapellen, Mönchs- und Nonnenklöſter und 7 Synagogen.

Unter den öffentlichen Gebäuden nimmt den erſten Platz die Burg auf dem Wawel ein, ein von einer feſten Mauer mit Schießſcharten umgebenes, früher mit königlicher Pracht ausgeſchmücktes Gebäude, das unter der öſterreichiſchen Regierung zu einer die Stadt beherrſchenden Citadelle umgeſchaffen wurde. Gegen S., zwiſchen dem vormaligen Grodzyer Thor und dem durch die Stadt fließenden Weiſſelarm, liegt Stradom mit der Bernhardenkirche, dem biſchöflichen Seminar und dem Regierungsgebäude. Daran ſchließt ſich das von Kaſimir d. Gr. zuerſt als abgeſonderte Stadt gegründete Kaſimierz mit der Kirche des heil. Michael, in welcher der heil. Stanislaw am Altar ermordet wurde, dem Paulinerkloſter, der Katharinen- und der Fronleichnamskirche, der mit dem Kloſter und Hoſpital der Barmherzigen Brüder verbundenen Dreifaltigkeitskirche und dem vormaligen, im gotiſchen Stil erbauten Rathauß. Kaſimierz wird größtenteils von Juden bewohnt. Gegen K. liegt die Vorſtadt Kleparz mit den Kirchen des heil. Florian und der Heiligen Philipp und Jakob ſowie mit dem Bahnhofsgebäude und den Getreide- und Viehmärkten der Stadt. Auf der Nordſeite befindet ſich auch die Vorſtadt Piaſel mit der 1087 gegründeten ſchönen Kirche zur Heimsuchung Marias und der Kirche zur Verkündigung Marias. Gegen W. dehnen ſich die Vorſtädte Smoleński und Zwierzyniec aus, letztere mit dem Kloſter der Norbertinerinnen. Im O. endlich liegt die Vorſtadt Weſſola mit der Nikolauskirche, dem Hauptſpital zu St. Lazarus, der Kirche der heil. Theresia und dem Kloſter der Karmeliterinnen, der mediziniſchen Klinik, dem botaniſchen Garten und der Sternwarte. K. zählt (1880) 66,096 Einw. (darunter 20,269 Juden und 6267 Mann Militär), während es zur Zeit ſeiner Blüte (16. Jahrh.) deren 80,000, in ſeinem Niedergang (Ende des 18. Jahrh.) aber kaum 10,000 zählte. Die Stadt betreibt lebhaften Handel mit Getreide, Holz, Salz, Wein, Leinwand, Tuch und Vorſtensvieh und unterhält ſtark beſuchte Jahrmärkte. Sie beſitzt mehrere Fabriken für Maſchinen und Ackerbaugeräte, für Tiſchlerwaren, chemiſche Produkte, Zündhölzchen, Tabak, Bier, Würſte und Öl ſowie Dampfmühlen. Kreditinstitute, die in K. ihren Sitz haben, ſind: die Galiziſche Bank für Handel und Induſtrie, die Galiziſche Bodenkreditbank, die Sparkaſſe und die Wechſelſeitige Verſicherungsgesellſchaft. Auch eine Gaſtungsanſtalt und eine Pferdebahn ſind vorhanden. An Bildungsanſtalten beſitzt K. vor allen eine Univerſität mit polniſcher Unterrichtſprache. Sie wurde 1864 von Kaſimir d. Gr. gegründet, unter den Jagellonen vom Papſt Bonifacius IX. 1394 beſtätigt und mit Stiftungen aus- geſtattet (daher die Benennung »Jagelloniſche Univerſität«). Die Zahl der Studierenden betrug 1884: 862 (inkl. 72 Hoſpitanten). Zur Univerſität gehören eine für die polniſche Litteratur wichtige Bibliothek von ca. 150,000 Bänden und vielen ſeltenen Handſchriften, ein Naturalienkabinett, eine Sternwarte und ein botaniſcher Garten. Außerdem befinden ſich in der Stadt

eine kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften (ſeit 1872), eine theologiſche Lehranſtalt mit geiſtlichem Seminar, 3 Obergymnaſien, eine Oberrealschule, eine Kunſtſchule, eine gewerblich-techniſche Akademie, eine Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanſtalt, eine ſtädtiſche Gewerbe-, eine Handelſchule u. a. Auch hat K. einen Muſikverein, eine Landwirthſchaftsgeſellſchaft (mit Schule in dem nahen Dorf Czernichow), einen Forſtwiſſenſchaftlichen Verein, eine Geſellſchaft der Muſikfreunde, ein National- und ein Gewerbemuseum und ein Nationaltheater. An Wohlthätigkeitsanſtalten beſitzt K. das Hoſpital zu St. Lazarus mit Findelhaus, das von dem Fürſten Lubomirski gegründete ophthalmologiſche Inſtitut, ein Spital zum Heiligen Geiſt mit Irrenanſtalt, ein Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, ein iſraelitiſches Spital, ein Militärſpital, 3 Waiſenhäuser etc. Unter den milden Stiftungen verdienen noch erwähnt zu werden: eine aus zwei Stiftungen entſtandene Anſtalt, wo arme Schüler freie Wohnung und Heizung erhalten, und das Pfandleihhaus (Mons pietatis, ſeit 1684), mit dem die ſogen. Erzbrüderſchaft der Barmherzigkeit verbunden iſt. K. iſt Sitz des Oberlandesgerichts für Weſtgalizien, einer Bezirkshauptmannſchaft, eines Landesgerichts, einer Polizeiſtadt, einer Finanzbezirksdirektion, eines Hauptzollamtes, einer Berghauptmannſchaft, eines römisch-katholiſchen Biſtums, des Kommandos des 1. Korps und einer Handels- und Gewerbelammer. Außer den die ganze Stadt umgebenden Promenaden zeichnen ſich als beſuchte Erholungsorte aus: der botaniſche Garten, der Garten der Schühengeſellſchaft mit dem 1888 errichteten Denkmal Sobieſki und der ſogen. Kraſauer Park. Beliebte Punkte der Umgebung ſind: der 2 km von der Stadt entfernte St. Broniſlawaberg, auf deſſen Gipfel 1820—23 dem polniſchen Helden Koſciuszko ein Denkmal errichtet wurde, ein künstlich erhöhter Erdhügel, zu welchem man Erdreich von faſt allen den Orten, wo Koſciuszko ſocht, ſiegte und erlag, herbeigeſchafft hat; der Krolushügel, welcher beſonders zahlreich am dritten Oſtertag beſucht wird; das zunächſt dem Koſciuszkoſtützgen gelegene anmutige Dorf Wola mit einem engliſchen Garten und das Dorf Lohow, wo ſich ein von Raſimir d. Gr. erbautes, aus den Ruinen größtentheils hergeſtelltes Palais nebst einem Garten mit dem angeblichen Grabhügel der Jüdin Eſther (der Geliebten jenes Königs) befindet. Nach W. zu erhebt ſich der hohe, dicht bewaldete Berg Wielany, auf deſſen oberſter Fläche ein Kamaldulenerkloſter ſich befindet. 3,7 km davon liegt das wegen ſeiner ſchönen Lage vielbeſungene Dorf Mnikow in der ſogen. Kraſauer Schweiz.

[Geſchichte.] Die Geſchichte Kraſaus (Cracovia, nach einigen das Carodunum des Ptolemäos) knüpft ſich an die älteſten polniſchen Sagen. Auf dem Berg Wawel gründete Krol (Krolus), der Stammvater des älteſten, in der Sage berühmten ſlawiſchen Fürſtengeſchlechts, um 700 ſeine Burg, zu deren Füßen die nach ihm benannte Stadt K. entſtand. Dieſelbe ward früh der Sitz eines Erzbischofs, das aber 1060 in ein Biſtum verwandelt und unter den Erzbischof von Gneſen geſtellt wurde. Die Diözeſe des Biſchofs erſtreckte ſich über die Woivodſchaften K., Sandomir und Lublin; außerdem war der Biſchof ſeit 1443 zugleich ſouveräner Herr von Sewerien, dem Landſtrich zwiſchen der Woivodſchaft K. und Schleſien. Den lebhaften Verkehr Kraſaus mit Deutſchland und die Anſiedelung von Deutſchen beweist die Annahme des Magdeburger Stadtrechts

1257. Wenige Jahre zuvor (1241) war die Stadt von den Tataren erobert und größtentheils zerſtört worden; dasſelbe geſchah noch zweimal, 1260 und 1281. Im J. 1291 kam K. an Böhmen. Dieſem entriß es der König von Polen, Wladislaw Lokietel, wieder, erhob K. zur Reſidenz und ließ ſich 1320 daſelbſt krönen. Von dieſer Zeit an blieb es die Krönungs- und Begräbnißſtadt der Könige von Polen (bis 1764). Dagegen verlegte Siegmund III. (1587—1632) die Reſidenz von K. nach Waſchau, wo ſie ſeitdem verblieb. 1525 belehnte König Siegmund I. in K. Albrecht von Brandenburg mit dem Herzogtum Preußen. Nach der Zeit der Reformation entſtanden bürgerliche Unruhen zwiſchen Katholiken und Proteſtanten (ſeit 1591), und 1606 ſtürzten die erſtern die proteſtantiſche Kirche. 1655 wurde die Stadt nach fünfwochenlanger Belagerung von den Schweden erobert. Bei einer zweiten Eroberung durch die Schweden (1702) ging das königliche Schloß in Flammen auf. Nachdem hier 1768 die bekannte Kraſauer Konföderation abgeſchloſſen worden war, wurden die Konföderierten daſelbſt von den Ruſſen belagert und die Stadt mit Sturm genommen. Die Kraſauer Akte vom 24. März 1794 wurde für Polen das Signal zur allgemeinen Erhebung. Von K. aus rüdte Koſciuszko zu ſeinen erſten glücklichen Schlachten aus; mit ihm unterlag auch die Stadt und wurde bei der dritten Teilung des Reichs von 1795 an Oſterreich gegeben, welchem ſchon früher die Vorſtadt Raſimierz zugefallen war. 1809 durch den Fürſten Poniatowski wiedergewonnen, bildete K. bis zum Sturz Napoleons I. einen Teil des Großherzogtums Waſchau. Seiner Lage verdankte es K., daß es auf dem Wiener Kongreß (1815) unter dem Schutz von Oſterreich, Rußland und Preußen ein ſelbſtändiges Daſein erhielt. In dem neuen Freistaat K. waren die letzten Reſte polniſcher Unabhängigkeit enthalten; doch war der Umfang der Republik (1100 qkm oder 22 QM.) zu beſchränkt, als daß die ihm zugewandene Souveränität mehr als eine bloß nominelle hätte ſein können. Als im Dezember 1830 die Kunde vom Ausbruch des polniſchen Aufſtandes nach K. gelangte, ſchloß ſich ein Teil der Bevölkerung der Bewegung an. Da ſich bei dem traurigen Ausgang des polniſchen Befreiungskampfes zahlreiche Flüchtlinge von Koſciuski's Korps auf das Gebiet des Freistaats gerettet hatten, gab dies dem ruſſiſchen General Rübiger Anlaß, K. militäriſch zu beſetzen, um den Freistaat von allen revolutionären Elementen zu ſäubern. Darauf erſchien im März 1833 eine Kommiſſion von drei von den Schutzmächten ernannten Mitgliedern, welche aus der Verfaſſung alles entfernte, was der revolutionären Richtung des Volksgeiſtes irgend Nahrung geben konnte. Der Präſident konnte ſeitdem nur mit Zuſtimmung der Schutzmächte erwählt werden. Die Verſammlungen der Volksvertreter, überwacht von den Reſidenten der Schutzmächte, fanden alle drei Jahre ſtatt; Gegenſtand der Beratung war excluſiv das Budget. Die Miliz wurde einem öſterreichiſchen Major untergeordnet. Gleichwohl fand eine Menge polniſcher Flüchtlinge in K. eine Freiſtätte. Als nun 1836 der Aufforderung der Schutzmächte an den Senat, dieſelben auszuweiſen, nicht Folge geleistet wurde, rüdten im Februar 1836 öſterreichiſche, ruſſiſche und preußiſche Truppen in K. ein. Darauf wurde die Verfaſſung einer abermaligen Durchſicht unterworfen und die Gewalt der Schutzmächte und ihrer Bevollmächtigten bedeutend vergrößert. Erſt im Herbit 1837 wurde auch die öſterreichiſche Beſatzung von K. zurückgezo-

gen und dem Freistaat wenigstens der Schein seiner frühern Selbständigkeit zurückgegeben. Als aber ein angeblicher russischer Spion, Celak, in R. ermordet wurde, besetzten im Oktober 1838 abermals österreichische Truppen das Gebiet des Freistaats. Die Besetzung dauerte diesmal bis 1841. Im J. 1846 machte die Insurrektion R. zu ihrem Hauptwaffenplatz. Zwar rückten auf Ansuchen des Senats die in Bodgorze aufgestellten österreichischen Truppen 18. Febr. 1846 in die Stadt ein, mußten sich aber, als die Masse der Aufständischen immer mehr wuchs (sie zählte 21. Febr. 12,000 Mann) und die Nachricht kam, daß die erwarteten russischen Truppen erst am 27. zum Abmarsch bereit sein könnten, nach Bodgorze zurückziehen. In R. wurde nun eine revolutionäre Nationalregierung eingesetzt. Aber der polnische Aufstand in Galizien wurde niedergeschlagen, und als russische und österreichische Truppen gegen R. heranrückten, riß hier die größte Mutlosigkeit ein. In der Nacht vom 2. auf 3. März räumten die bewaffneten Insurgenten die Stadt, und dieselbe ward am folgenden Tag von österreichischen und russischen Truppen besetzt. Vom April an begannen in Berlin Konferenzen der drei Schutzmächte behufs der Feststellung der künftigen Verhältnisse Kralaus, und 6. Nov. 1846 wurde von jenen in Wien trotz der Proteste von seiten Englands und Frankreichs der Freistaat R. aufgehoben und die Stadt nebst ihrem Gebiet, wie sie daselbe 1809 besaßen, 16. Nov. 1846 als Teil der österreichischen Monarchie dem Königreich Galizien einverleibt. Im Frühjahr 1848 kam es auch in R. zu Unruhen, welche durch Waffengewalt unterdrückt wurden. Auch unter österreichischer Herrschaft blieb R., wo die Nationalhelden Sobieski, Poniatowski und Kosciuszko begraben liegen, Hauptmittelpunkt des Polentums. Vgl. Miltner, Führer durch R. (3. Aufl., Kralau 1880); Essenwein, Die mittelalterlichen Kunstdenkmale der Stadt R. (Leipz. 1869).

Kraeel (niederländ.), Hader, Zank, Streit.

Kraen, sagenhafte riesige Seetiere, welche nach den Berichten des nordischen Bischofs Pontoppidan die Größe einer Insel erreichen und Schiffen zum Ankerplatz dienen sollten. Den Kern der Fabel bilden die außergewöhnlich großen Tintenfische der Tiefsee, welche in seltenen Fällen an die Oberfläche des Meers kommen oder auch geradezu stranden. Man hat sie an den Küsten von Schweden, Irland, Island, Japan, am meisten jedoch bei Neufundland angetroffen. Aus letzterer Region sind etwa 20 Exemplare teils vollständig, teils nur in Fangarmen oder in hornigen Riefen im Magen von Fischen vorgefunden worden. Sie gehören alle der dem Kalmar (Loligo) ähnlichen Gattung Architeuthis an; das größte unter ihnen hat eine Körperlänge von 15 engl. Fuß, eine Armlänge bis zu 40 Fuß und ein Gewicht von etwa 2000 Pfd. erreicht. Der Durchmesser der Saugnapfe an den Armen geht bis zu 6 Zoll, derjenige des Oberkiefers bis zu 5 Zoll. Man begreift angesichts dieser Zahlen leicht, daß ein solches Tier einen gefährlichen Gegner darstellt; in der That wurden zwei Fischer in ihrem Boot 1873 von ihm angegriffen und nahmen zum Abhauen der Arme desselben ihre Zuflucht. Auch auf der Südseeinsel St. Paul ist neuerdings ein Kalmar von über 7 m Länge gestrandet, und aus dem Großen Ozean wird von Alaska das Vorkommen eines riesigen Tintenfisches aus der Gattung Onychoteuthis mit einer Körperlänge von 8½ engl. Fuß berichtet. Große Pulpen (Octopus) sind in Sitka nicht selten, doch liegt bei ihnen die Länge hauptsächlich in den Armen, wäh-

rend der Körper klein bleibt. Vgl. Berrill, North-american Cephalopoda (in den Transactions of the Connecticut Academy 1880).

Kralow, Stadt im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, Herzogtum Güstrow, am fischreichen Kralower See und an der Eisenbahn Güstrow-Plau, hat ein Amtsgericht und (1885) 2044 evang. Einwohner.

Kralowia, Nationaltanz des polnischen Landesvolkes um Kralau. Die Musik, zwei oder mehrere achttaktige Reprisen im Zweiertelakt, mit eigentümlichen rhythmischen Einschnitten, wird zuweilen vom Gesang kurzer zweizeiliger Lieder (Kralowialen) begleitet, während die Tänzer durch starkes Zusammenschlagen ihrer mit Metall beschlagenen Absätze den Takt markieren. Verfeinert ist der K. als Cracovienne auf die Bühne gebracht worden und gehört zu den beliebten Gesellschaftstänzen.

Krafusen, poln. leichte Reiter, 1812 vom General Uminski in Kralau errichtet und nach dem mythischen Polenfürsten Kralus benannt; 1830 ward der Name auf alle neuerrichteten Reitercharen der aufständischen Polen übertragen.

Kraluska, s. Konfederatka.

Kral (Kraal), bei den Kaffern und Hottentoten Südafrikas Benennung einer Menge von Hütten, die wie die Häuser eines Dorfs zusammengebaut sind.

Kral (slaw.), in der Türkei eine Bezeichnung für europäische Fürsten königlichen Ranges, während die Kaiser »Tschadschar« (aus dem Ungarischen stammend) benannt werden; Kraljewitsch, Königssohn.

Kraljewo, Dorf im Königreich Serbien, Kreis Alexina, mit 372 Einw. Hier stand zur Zeit der Römerherrschaft die Stadt Praesidium Pompeji, und nach den noch erhaltenen Überresten von Moscheen und andern Gebäuden zu schließen, muß hier auch eine türkische Stadt gestanden haben, deren Name aber mit ihr selbst untergegangen ist.

Kralle, der hakenförmig gebogene scharfe Nagel der Tierzehe, besonders bei den Raubtieren; auch bildlich gebraucht.

Krallassen, Familie der Affen (s. d., S. 141).

Kralenklee, s. Ornithopus.

Kralowa-Gora (Königsbalm), ein Gipfel der Niedern Tatra in Ungarn, von großartiger kegelförmiger Gestalt, 1942 m hoch, mit den Waagquellen. Eine Kunststraße führt über den Berg.

Kralowitz, Stadt im westlichen Böhmen, mit alter Kirche, (1880) 2029 Einw. und Bierbrauerei; Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts. Dabei das ehemalige Kloster Maria-Teinitz.

Kralup, Dorf in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Schlan, an der Moldau, wichtiger Verkehrspunkt an der Eisenbahn Prag-Bodenbach, von welcher in westlicher Richtung die R.-Kladnoer Bahn in das Buschtiehrader Steinkohlen- und Eisenindustriegebiet sowie die Lokalbahnen R.-Wettern und R.-Swolnowes und östlich die Linie R.-Turnau auslaufen, hat (1880) 2968 Einw., 2 Rübenzuckerfabriken, 2 Eisenbahnwerkstätten, eine Dampfsäge, Dampfmühle, Fabrik chemischer Produkte und Bierbrauerei.

Krambambuli (slaw.), ursprünglich Danziger Rirschbranntwein; burschikos s. v. w. geistiges Getränk überhaupt.

Krambeere, s. Vaccinium.

Kramenzelfall, s. Devonische Formation.

Kramer (Krämer), Kleinhändler, Detailist, im Gegensatz zum Großhändler, Grossisten, der in frühern Zeiten allein auf das Prädikat »Kaufmann« Anspruch machen konnte. Der K. galt als Minderkaufmann. Früher waren die K. zu einer

Innung vereinigt, in die man in ähnlicher Weise wie bei Günsten nur nach Erfüllung bestimmter Bedingungen (Absolvierung einer gewissen Lehr- und Gehilfszeit) eintreten konnte. Die Kramerinnung hatte bestimmte Satzungen, das Kramerrecht. Nur wer ihr angehörte, durfte mit den den Kramern vorbehaltenen Waren Handel treiben.

Krämer, Adolf, Landwirt, geb. 1832 zu Verlesburg in Westfalen, wurde 1863 Dozent und Administrator des Versuchsfeldes der Akademie Poppelsdorf, bald darauf Dozent am Polytechnikum in Darmstadt, 1866 Generalsekretär der landwirtschaftlichen Vereine des Großherzogtums Hessen, 1871 Professor an der landwirtschaftlichen Abteilung des Polytechnikums in Zürich und Leiter dieser Abteilung. Erschrieb: »Landwirtschaftliches Rechenbuch« (Stuttg. 1867); »Die Buchhaltung des Landwirts« (2. Aufl., Bonn 1881); »Beiträge zur Wirtschaftslehre des Landbaus« (Aarau 1881); »Das schönste Kind« (Zürich 1883); »Die Bedeutung der Spiritusindustrie« (das. 1886). Auch redigierte er 1866—71 die »Zeitschrift der landwirtschaftlichen Vereine des Großherzogtums Hessen«, 1874—81 die »Schweizerische Landwirtschaftliche Zeitschrift« und seit 1881 das »Schweizerische Landwirtschaftliche Zentralblatt«.

Kramergewicht, früher an manchen Orten Gegenmaß zum Fleischergewicht; 11 Pfd. K. = 10 Pfd. Fleischergewicht.

Krameria Löst., Gattung aus der Familie der Cäsalpiniaceen, niedrige, grauhaarige Sträucher und Halbsträucher mit wechselständigen, kleinen, einfachen, selten dreizähligen Blättern, einzeln achselständigen oder in terminalen Trauben stehenden Blüten und kugelig, lederiger, mit Stacheln bedeckter, einsamiger Frucht. Zwölf Arten im warmen Amerika. *K. triandra Ruiz et Pav.*, nur 30 cm hoher, sparrig verästelter Strauch mit sehr kleinen, sitzenden, zerstreut stehenden, länglichen, stachelspitzigen, ganzrandigen, grau seidenhaarigen Blättern, purpurroten Blüten und brauner Frucht, wächst auf sandigen Abhängen der peruanischen und brasilianischen Korbilleren. Die sehr große, holzige und sehr ästige Wurzel wird hauptsächlich im Westen und Nordosten von Lima gesammelt und kommt als Ratanhiawurzel (*Radix ratanhiae*) in den Handel. Sie ist holzig, außen rotbraun, mit schuppiger Rinde und zimtfarbenem Holz. Die Rinde schmeckt adstringierend und enthält gegen 20 Proz. Ratanhiagerbsäure, welche der Katechugerbsäure nahe verwandt zu sein scheint. Andre Arten der Gattung *K.* liefern ähnliche Wurzeln, welche auch bisweilen nach Europa gelangen, wie namentlich die Wurzel von *K. tomentosa St. Hil.* in Neugranada, Guayana und Brasilien. In Guanuco und Lima benutzen die Frauen seit undenklichen Zeiten die Ratanhia als Zahnerhaltungsmittel; 1779 stellte Ruiz die Abstammung dieser Wurzel fest und verschaffte ihr seit 1796 Eingang in Spanien, von wo sie nach Frankreich und England und 1818 nach Deutschland kam. Sie gehörte dann längere Zeit zu den beliebtesten adstringierenden Mitteln, trat aber in neuester Zeit mehr zurück und dient fast nur noch zu Zahntinkturen und Mundwässern. Ein Ratanhiaextrakt, in Südamerika dargestellt, kommt in rotbraunen, spröden Stücken in den Handel, löst sich ziemlich vollständig in reinem Wasser, besteht größtenteils aus Ratanhiagerbsäure und dient bisweilen als Gerbmateriale.

Kramerius, Wenzel, böhm. Schriftsteller, geb. 1759 zu Klattau, gest. 1808 als Buchhändler in Prag. Er sorgte zuerst auf novellistischem Feld für die Be-

dürfnisse des tschechischen Publikums. Unter seinen zahlreichen, zum großen Teil nach deutschen Mustern bearbeiteten Erzählungen, welche eine sehr große Verbreitung fanden, sind zu erwähnen: »Arabeski«, »Zdenek ze Zasmuk«, »Hrabe z Rozmberka« u. ferner »Obnoveny Ezop«, »Historicke wypsani ladie«, »Mladsi Robinson« u.

Kramhandel, s. Kleinhandel.

Krammetsvogel (Kramtsvogel), s. Drossel.

Krampe (Klampe, Kettel, Haspen), ein an beiden Enden zugespitztes, U-förmig gebogenes Eisen, welches, in Holz eingeschlagen, zur Aufnahme des Bügels eines Vorlegeschlosses, einer Kette u. d. d. Im Maschinenbau U-förmige Stücke, die bei Herstellen von Querverbindungen zwischen Keil und fest zuleitendem Teil eingelegt werden.

Krampf (Spasmus), im allgemeinen jede krankhafte Muskelzusammenziehung. Jeder Muskel wirkt in Bezug auf seine Thätigkeit, welche sich als Zusammenziehung äußert, von einem Bewegungsnerv beherrscht. Wird dieser Nerv in irgend einer Weise erregt, sei es durch den Willen oder durch Übertragung eines Reizes von einem Empfindungs- oder Sinnesnerv u. d. d., so zieht er sich zusammen. Ganz in derselben Weise wie bei normalen Erregungen geschehen aber auch Zusammenziehungen auf abnorme Erregungen. Jede dadurch hervorgerufene krankhaft gesteigerte Thätigkeit der vom Rückenmark entspringenden und von da sich verbreitenden Bewegungsnervenfaser äußert sich als unwillkürliche Zuckung, als Zittern oder anhaltende Kontraktion einer oder mehrerer oder fast aller Muskelgruppen. Diese krankhaften Muskelzusammenziehungen nennt man im allgemeinen K., rasch hintereinander folgende vorzugsweise Konvulsionen. Das Wesentliche des Krampfes ist also die Muskelzusammenziehung, welche durch abnorme Erregung eines Bewegungsnervs hervorgerufen wird. In der äußern Form zeigen die Krämpfe erhebliche Verschiedenheiten, je nachdem die erregende Ursache derselben direkt im Rückenmark oder im Hirn oder in peripherischen Körperteilen ihren Sitz hat. Daher hat man die Krämpfe eingeteilt in Gehirn-, Rückenmarks- und Reflexkrämpfe. Trotzdem, daß alle Bewegungsnervenfaser aus dem Rückenmark entspringen und dieses die Quelle aller krampfhaften Zusammenziehungen ist, sind doch die eigentlichen Rückenmarkskrämpfe seltener als die Gehirnkonvulsionen, deren reinstes Bild die Epilepsie darstellt. Es gehören hierher die infolge von Entzündungen, Blutaustretungen, Wasseransammlungen entstehenden Konvulsionen. Am häufigsten aber sind die Reflexkrämpfe, d. h. solche Krämpfe, wo der Reiz, von irgend einer peripherischen Stelle aus auf das Rückenmark übertragen, nunmehr unwillkürliche, dem Willen sich entziehende, ungeordnete Zusammenziehungen und Zuckungen erregt; dahin gehören die Blasen-, Magen-, Augenlidkrämpfe, krampfhaftes Husten u. d. Bei diesen genannten Krampfarten kann das Rückenmark vollkommen gesund sein. Indes kann auch das Rückenmark selbst in einer eigentümlichen Weise krankhaft beschaffen erscheinen, so daß Krämpfe durch ganz geringe, ganz normale Bewegungsreize hervorgerufen werden können. Man rechnet hierher den Starrkrampf (Tetanus), den Weitzanz (Chorea) und die hysterischen Konvulsionen. Alle genannten Krampfarten können in sehr verschiedener Stärke vorkommen, von einer leichten Zuckung eines Muskels oder auch nur Muskelbündels bis zu den stärksten Kontraktionen, wobei sogar Knochen gebrochen werden können. Es ist dies

abhängig theils von dem veranlassenden Reiz, theils vom Zustand des betreffenden Zentralorgans (Gehirn oder Rückenmark), theils endlich auch von der Zusammenziehungskraft der Muskeln selbst. Auch die Dauer der Krämpfe ist sehr verschieden; entweder ist es nur eine vorübergehende Zuckung, die mit einer Erschlaffung wechselt, oder eine anhaltende Zusammenziehung. Darauf gründet sich die Einteilung in klonische und tonische Krämpfe. Die klonischen Krämpfe sind solche, wobei bald diese, bald jene Muskelgruppe sich abwechselnd zusammenzieht und erschlafft (Gehirnkonvulsionen und die Reflexkrämpfe). Als Typus der tonischen Krämpfe kann der Starrkrampf angesehen werden, welcher eine lang andauernde Kontraktion zeigt. Manche Krämpfe treten in ziemlich regelmäßigen periodischen Anfällen, in Paroxysmen, auf und halten nicht selten das ganze Leben hindurch an (Epilepsie). Die Verbreitung der Krämpfe ist nicht minder verschieden. Bald beschränken sie sich auf einzelne Muskeln, bald auf Muskelgruppen; bald sind sie auf alle Muskeln des Körpers ausgedehnt. Die eigentlichen Rückenmarkskrämpfe verbreiten sich meist über den ganzen Körper, ebenso auch die vom Gehirn ausgehenden, obgleich diese öfters auch halbseitig vorkommen, vorzugsweise aber nur dann, wenn die eine Körperhälfte bereits gelähmt ist. Am partiellsten sind die Reflexkrämpfe, die sich oft nur auf einzelne Muskeln beschränken, wie Wadenkrampf, Husten, Erbrechen, K. der Schließmuskeln etc. Nur dann, wenn das Rückenmark in eigentümlicher Weise krankhaft beschaffen ist, können auch diese sich allgemeiner verbreiten. Bei den choreaartigen Krämpfen ist öfters die Zuckung beschränkt, ebenso bei der Hysterie, obgleich bei dieser die Krämpfe manchmal eine größere Verbreitung zeigen.

Die Ursachen der Krämpfe sind außerordentlich mannigfaltig. Bei manchen Menschen ist eine besondere Anlage vorhanden, und es bewirken dann selbst geringe Gelegenheitsursachen krampfartige Erscheinungen. Diese letztern sind theils mechanischer Natur: Veränderungen im Gehirn und Rückenmark, Blutwallungen, Entzündungen, Erweichungen, Geschwülste in diesen Organen; theils chemischer Natur, indem ein fehlerhaft gemischtes Blut Krämpfe hervorrufen kann (Gifte, Urämie). Auch die Reflexkrämpfe können durch mechanische und chemische Reize, welche periphere Teile treffen, entstehen. Entzündung der Hindehaut kann Lidkrampf verursachen; infolge von Reizung des Gehörs, von Wärmern, von krankhafter Absonderung des Darmkanals, von Reizungen der innern Geschlechtsorgane können allgemeine Krämpfe, infolge von Reizungen der Blasen- oder Schleimhaut Blasenkrampf, von Reizungen des Magens Magenkrampf etc. entstehen. Auch psychische Einflüsse können Krämpfe hervorrufen, wie Angst, Zorn, Schreck und der Anblick eines Krampfanfalls. Überanstrengung einzelner Muskelgruppen führt zu den sogen. Beschäftigungsneurosen (Schreibkrampf). Je nach der Stärke und Verbreitung der Krämpfe wirken dieselben auf das Befinden des Körpers verschieden ein. Schon oben wurde angegeben, daß infolge heftiger Zusammenziehungen Knochen brechen können; ebenso können einzelne Muskelfasern zerissen werden. Meistenteils folgt dem K. ein Gefühl der Anspannung und Schwäche, eine Art Erschöpfung, wodurch längere oder kürzere Zeit die Bewegung beeinträchtigt ist. Auch das Bewußtsein ist nicht selten aufgehoben, und sehr häufig ist ein namhafter Schmerz vorhanden (Wadenkrampf, Magenkrampf, Kolik). Durch heftige und anhaltende Kontraktion

der Atemmuskeln kann aber auch der Tod veranlaßt werden. Während des Krampfanfalls ist, selbst wo das Bewußtsein nicht getrübt ist, aller Wille auf die Muskeln aufgehoben. Die Vorhersage richtet sich nach der Ursache und nach dem Ausgangspunkt der Krämpfe. Im allgemeinen sind Reflexkrämpfe die am wenigsten gefahrbringenden; wo eine organische Veränderung der Zentralorgane die Ursache derselben ist, ist die größte Gefahr vorhanden; wo eine Geneigtheit zu Krämpfen besteht, sind sie meist von geringerer Bedeutung, daher sie bei Erwachsenen oft viel gefährlicher sind als bei Kindern. Vergiftungen geben eine schlimme Prognose. Was die äußere Form betrifft, so sind die tonischen Krämpfe im allgemeinen schlimmer als die klonischen, und selbst in leichtern Fällen haben jene stets die Neigung, hartnäckiger der Heilung zu widerstehen, was überhaupt bei allen Krämpfen zu befürchten ist. Rückfälle sind nur allzu häufig.

Was die Behandlung anlangt, so gilt es vor allem, die Ursache und den Reiz zu erforschen, um das Übel an der Wurzel anzufassen. Sodann muß jede Aufregung möglichst vermieden, alle Reize auf die Sinnesorgane müssen beseitigt werden; Gemütsruhe ist ein Haupterfordernis, wo Blutarmut vorhanden ist, kräftige Nahrung, frische Luft. Die Verdauung muß streng reguliert werden. Sehr zu empfehlen sind lauwarme Bäder (Gastein, Pfäfers etc.), später auch mit Vorsicht kalte Fluß- und Seebäder. Zur Beschwichtigung der Anfälle dienen beruhigende Mittel, Anästhetika. Hautreize, Brechmittel, Abführungen leisten in manchen Fällen erspriessliche Dienste. Auch andre Mittel, wie die sogen. Krampfstillenden (Antispasmodica): Baldrian, Artemisia, Vibergel, Moschus, haben sich, wie die alterierenden Mittel aus der Reihe der Metallsalze und Metalloxyde, in vielen Fällen aufs Beste bewährt.

Krampfadernbruch (Circocoele, Varicocoele), eine zwar sehr gebräuchliche, aber wenig zutreffende Bezeichnung für eine krankhafte Erweiterung der Blutadern (Venen) des Hodensackes, welche nichts mit eigentlichem Bruche gemein hat. Man unterscheidet hauptsächlich zwei Arten: K. des Hodensackes (Varicocoele scrotalis), wobei die venösen Gefäße des Hodensackes angeschwollen sind und sich als harte, knotige, äußerlich sichtbare, dunkelblaue Unebenheiten, ohne alle krankhafte Veränderung der Hode und des Samenstranges, zeigen, und K. des Samenstranges (Varicocoele funiculispermatici), die eigentliche Circocoele, wobei man kleine, hartweiche, spiral- förmig gewundene Stränge, gleich einem Bündel Regenwürmer, längs des Samenstranges fühlt, mit oder ohne Erkranktsein der Hode, oder eine schmerzlose Anschwellung, wie ein Knäuel verwickelter Vogel- darme zunächst über und an der Hode, die nur, wenn sie sehr groß wird, den Bauchring erreicht und durch ihre Schwere ein lästiges Ziehen verursacht, wenn die Geschwulst nicht durch einen Tragbeutel (Suspensorium) unterstützt ist. Eine allgemein anerkannte Theorie über die Entstehung des Krampfadernbruchs gibt es zur Zeit noch nicht. Das Übel erscheint häufiger auf der linken als auf der rechten Seite. Die Aussicht auf Heilung ist allezeit ungünstig, denn meist widersteht die Krankheit in noch geringem Grad aller Kunsthilfe; doch bleibt sie nicht selten, zu einem gewissen Grade gebiehn, zeitlebens unverändert und verursacht bei ordnungsmäßiger Lebensweise und Tragen eines Suspensoriums weiter keine Beschwerden und Folgen. Für die höhern Grade des Übels hat man zur radikalen Heilung verschiedene Verfahrensweisen vorgeschlagen, z. B. die Unter-

blindung der knotig erweiterten Gefäße, die Entfernung derselben durch blutige Operation, ja sogar die Wegnahme der Hode selbst, welche letztere wohl kaum verantwortlich sein dürfte. Die Erfahrung hat gezeigt, daß es bei hohem und bedeutendem Grade des Krampfaderbruchs hinreicht, durch einen Schnitt den Samenstrang bloßzulegen, einen der größern Venenstämme zu unterbinden und dann von den empfohlenen Mitteln, bei Vermeidung aller Anstrengungen und Reizungen und Enthaltung alles Stehens, Gebrauch zu machen, wodurch mindestens dem Fortschreiten des Übels vorgebeugt, wenn auch nicht immer radikale Heilung hervorgebracht wird.

Krampfadern, Volksbezeichnung für die Anschwellungen und Ausdehnungen der Blutadern oder Venen (Aderknoten, Varikosität oder Varix der Venen, Phlebektasis). Sie finden sich am gewöhnlichsten an den untern Extremitäten, namentlich bei Frauen, die geboren haben, können jedoch auch an allen andern Blutadern vorkommen, besonders wo diese mit nachgiebigen, weichen Theilen umgeben sind, und wo das Blut dem Geseß der Schwere entgegen aufwärts steigen muß, also namentlich an den Mastdarmvenen (s. Hämorrhoiden) und an denen des Samenstranges (s. Krampfaderbruch). Kleinere Varikositäten finden sich bei jeder chronischen Entzündung, z. B. im Rachen, an der Nase beim Kupferausschlag. Die K. an den Beinen (Aderbeine) sind oft sehr schmerzhaft, besonders wenn sich größere Knoten durch Druck oder Reibung entzünden; sie erzeugen leicht hartnäckige Flechten, bersten bei geringer Veranlassung, ergießen eine große Quantität Blut und veranlassen die schmerzhaften und schwer heilenden Krampfadergeschwüre. Besonders häufig leiden an K. die Füße derjenigen, welche bei ihrer Arbeit viel zu stehen genötigt sind, z. B. die Schriftsetzer. Der Vermehrung der Anstrengung und der Verstopfung der K. beugt man am besten durch einen Gummi- oder Schnürstrumpf vor, der um den ganzen Fuß und Unterschenkel mit mäßigem Druck genau anschließt, oder man widelt statt dessen den Fuß in Rollbinden, macht auch wohl Kleisterverbände; auch kalte Douchen und Übergießungen leisten oft gute Dienste. Blutungen werden in gewöhnlicher Weise behandelt, bei Geschwüren können Operationen, Abklingen, Unterbindungen u. dgl. nötig werden; ja, es gibt Chirurgen, die wegen Krampfadergeschwüren, zumal wenn diese größere Ausdehnung angenommen haben, zur Amputation schreiten, ein Standpunkt, der gewiß gerechtfertigt ist, wenn man bedenkt, wie schwer diese Geschwüre heilen, wie kurze Zeit sie, falls sie nach oft monatelangem Liegen in absoluter Ruhe wirklich geheilt sind, in diesem Zustand bleiben. Die geringste Verletzung, ein Stoß oder Fall, oft eine ganz unbedeutende Anstrengung genügt, das Geschwür von neuem ausbrechen zu lassen und den Kranken von neuem zu monatelanger Unthätigkeit zu verdammen.

Krampfdistel, s. Onopordon.

Krampfhusten, s. Reuchhusten.

Krampftraut, s. Spiraea.

Krampflachen, s. v. w. Nachkrampf.

Krampflösende Mittel, s. Krampf.


Krampfsucht, s. v. w. Epilepsie und Kriebelkrankheit.

Krampfwehen, heftige krampfartige Zusammenziehungen der Gebärmutter während des Geburtsaktes, entstehen, wenn bei engem Becken sich die Geburt in die Länge zieht, bei sehr reizbaren Frauen auch ohne Beckenenge, namentlich wenn zur unrichtigen Zeit Wehenpulver gegeben worden sind. Die K. er-

fordern das Eingreifen des Geburtshelfers, der in der Chloroformnarkose die Entbindung zu Ende führen muß.

Kramtsvogel, s. Drossel.

Kran (K r a n i c h), Aufzugsmaschine, welche gestattet, die Last, während sie gehoben wird, auch noch in horizontaler Richtung fortzubewegen. In seiner einfachsten Gestalt besteht der K. aus einer starken Säule (Kransäule, Kranständer) und einem an dieser befestigten, meist schräg aufwärts gerichteten Balken (Ausleger, Schnabel, Kranbrake). Die Last wird von dem Haken an dem einen Ende des Zugtaues erfasst, welches über Rollen von der Spitze des Auslegers zum Kranständer und an diesem herab zu einer Windetrommel läuft, von welcher das andre Tauenende gefast wird. Wird nun die Last durch Aufwinden des Taus gehoben, so gestattet eine Drehung des Auslegers oder der Kransäule, sie auch seitwärts




Frei stehender Kran, Uferkran.

zu bewegen. Hierbei der Aufhängepunkt der Last unveränderlich an der Spitze des Auslegers, so kann die Last nur im Umfang eines Kreises bewegt werden, während bei veränderlichem Aufhängepunkt die ganze Kreisfläche beherrscht wird. Die Kransäule steht entweder frei

(Uferkran), oder sie dreht sich um zwei Endzapfen (Gebäudekran, Wandkran). Man macht aber auch die ganze Maschine beweglich, indem man sie auf einen Wagen stellt (transportabler K.), der beim Eisenbahnkran auf Schienen läuft.

Die Konstruktion eines frei stehenden Krans veranschaulicht Fig. 1. Man befestigt die Säule a auf der starken gußeisernen Platte b, die durch kräftige Bolzen c mit dem Fundament d vereinigt wird. Oben trägt die Kransäule a einen Zapfen i, auf welchem letztern mittels einer nach abwärts gekehrten Pfanne das bewegliche Drehgerüst g gehängt ist, während sich dieses gleichzeitig unterwärts vermittelt Rollen im erweiterten ringförmigen Unterteil k k' (des Drehgerüsts) gegen den cylindrischen gut abgedrehten Teil a' der Säule a stützt. Den Ausleger l n, welcher von der zu fördernden Last q nur auf Druck in Anspruch genommen wird, bildet man aus Holz oder Gußeisen oder als Hohlkörper aus Blech. Die Zugstange m n wird nur auf Zerreißen in Anspruch genommen und deshalb aus Schmiedeeisen hergestellt. Das aus Zahnrädern und Rellentrommeln gebildete Windwerk r s zum Heben und Senken der Last hängt, wie der Mechanismus v zum Drehen des Krans, durch geeignete Schilde u. am Drehgerüst g. Da

Fig. 2.



Wandkran mit Dampftrieb.

der Ausleger bei dieser Konstruktion viel Raum einnimmt und oft hinderlich wird, so hat Bairnkrane aus Eisenblech konstruiert, bei denen Ausleger, Zugstange und Kran säule zu einem Ganzen verbunden sind und gleichsam nur aus einem Stück bestehen, dessen Querschnitte rechtwinklig zur geometrischen Mittel- und Achslinie überall Rechtecke bilden. Aufzugskette und Windetrommel liegen in dem Hohlkörper,


während das Windwerk wie die Mechanismen zum Drehen des ganzen Krans um einen tief im Fundament liegenden Spurzapfen und um das mit Frictionsrollen ausgestattete Halslager an den Außenseiten des Krans angebracht sind.

In diesen Kränen erhält die Seil- oder Ketten trommel ihre Drehung von einer Kurbel aus, welche entweder

bet, welche durch Quersplatten und Querleisten entsprechend verbunden sind. F ist der Dampfcylinder, der die Übertragung der Bewegung der Kolbenstange auf die Welle des Schwungrads G erfolgt in der bekannten Weise durch Pleuelstange und Kurbel. Auf der Schwungradwelle befindet sich ein Getriebe, welches in das große Stirnrad M greift, dessen Achse die Windetrommel O trägt. Die Anordnung des Lastseils V, der Kage S, durch welche der Aufhängepunkt der Last T beliebig verändert werden kann, erhellt ohne weiteres aus der Abbildung.

Fig. 3 zeigt einen Eisenbahnkran mit dem Ausleger L aus Trasseneisen und dem Windwerk R zwischen zwei gußeisernen Schildern G, welche die mit

Fig. 3.




Eisenbahnkran.

durch Menschenkraft oder durch Dampfkraft betrieben wird, wonach man sie als Handkrane oder Dampfkrane bezeichnet. Fig. 1 stellt einen Handkran dar.

dem Wagen fest verbundene Zentralsäule umrahmen. Ein schweres Gegengewicht H sichert die Stabilität des Krans bei der Belastung, kann aber nach ein-

wärts geschoben werden, damit es nicht die Stabilität der unbelasteten Maschine gefährde. Bei dem mit Dampfkraft betriebenen Eisenbahnkran bildet ein (meist stehender) Dampfkessel das Gegengewicht, und die Dampfmaschine wird zugleich zur Fortbewegung der ganzen Maschine benutzt.

Statt des Dampfes kann zum Betrieb des Krans auch Wasserdruck benutzt werden. Bei dem ersten hydraulischen K., welchen Armstrong 1846 am Kai von Newcastle errichtete, wurde das Wasser der städtischen Wasserleitung benutzt, welches einen Druck von 60 m Wassersäule besitzt. Dieser K. hat folgende Einrichtung: Das Druckwasser wird mittels einer Schiebersteuerung in einen stehenden Cylinder geleitet, in welchem es von oben auf einen Kolben wirkt und denselben niederdrückt. Die Kolbenstange überträgt den Wasserdruck auf die Kette, und diese hebt die Last. Die Drehung des Krans erfolgt durch einen zweiten, liegenden Wassercylinder, dessen Kolbenstange, in eine Zahnstange ausgehend, an ein Zahnrad am übrigen Krangerüst



Schwingkran.

drückt und es nach einer oder der andern Richtung dreht, je nachdem der Wasserdruck vor oder hinter den Kolben geleitet wird. Heute baut man die hydraulischen Kräne meist direktwirkend, d. h. man läßt die Säule, statt in den Boden, in einen in den Boden fundierten Presscylinder ein, und indem man Wasser von ca. 12–20 Atmosphären Spannung in den Cylinder leitet, hebt sich die Säule, auf deren Grundfläche dieser Druck nach aufwärts wirkt, samt ihrem Ausleger etc. und der angehängten Last. Das Nieder sinken geschieht bei geöffnetem Auslassrohr durch das eigne Gewicht, und so hat man keinen Mechanismus am K. als einen Muschelschieber oder ein Ventilpaar für die Wasserwege. Hat beispielsweise der Kolben solch eines Krans einen Durchmesser von 34 cm, d. h. eine Querschnittsfläche von 908 qcm, so wirkt auf ihn Wasser von 10 Atmosphären mit $10 \cdot 908 = 9080$ kg nach aufwärts, weil der Druck einer Atmosphäre 1 kg pro 1 qcm beträgt. Ist ferner das Eigengewicht der Konstruktion selbst 2000 kg, so erübrigt eine 7000 kg betragende Hubkraft. Der Wasserdruck kann für mehrere Kräne durch eine kleine, dauernd gehende Pumpe geliefert und deren Arbeit in einem Windkessel oder unter einem mit Gewichten beschwerten Kolben (sogen. Akkumulator, s. d.) aufgespart werden, so daß der jedesmalige Hub auch rasch geschieht. Letzterer Art sind unter andern die Kräne der Bessmerhütten.

Während die bisher beschriebenen Kräne hauptsächlich zum Heben von Lasten bestimmt waren, dienen die in England gebräuchlichen Schwingkräne (Gehängelkräne, engl. Droops) ausschließlich zum Senken von Lasten, speziell zum Beladen von Kohlen Schiffen von hoch gelegenen Rampen aus. Die Einrichtung dieser Kräne ist aus Fig. 4 zu ersehen. Zwei sehr starke, große gußeiserne, parallel zu einem Ganzen vereinigte Balancier a, die sich um eine gemeinsame Achse b drehen, sind an dem einen Ende mit der wagschalähnlichen Plattform d, am andern Ende mit dem Gegengewicht q belastet. Die beladenen Wagen w fahren von dem unbeweglichen Gerüst g auf die gehobene und festgestellte Plattform und werden von dieser aus entleert. Auf der Balancierwelle sind zwei starke gußeiserne verzahnte Kreisbögen i befestigt, deren Zähne in zwei Zahnräder i fassen, welche mit der Brems Scheibe k auf derselben Welle sitzen. Die Handbremse l wird vom Gerüst g aus durch den Hebel p und die Druckstange m in Thätigkeit gesetzt. Die Wagen sinken durch ihr eignes Gewicht unter der Einwirkung der Bremse sanft nieder und werden nach der Entleerung durch das Gegengewicht q gehoben.

Zu den Kränen rechnet man gewöhnlich auch die Winden auf fahrbaren Hochgerüsten (die sogen. Laufkräne), welche zum Heben und Senken und gleichzeitig zum Horizontaltransport von Lasten bestimmt sind, obwohl ihnen das charakteristische Merkmal des Krans, der Ausleger, völlig fehlt. Diese Laufkräne bestehen meist aus zwei Brückenträgern, welche oben die fahrbare Winde tragen, deren Kette zwischen ihnen niederhängt. Die Brückenträger selbst ruhen auf Rädern, welche auf Schienen über Mauerpfählen mittels eines Räderantriebs und gleichfalls durch eine Handkurbel verschoben werden können. Damit das Fortschreiten über den beiderseitigen Mauerpfählen ganz gleichmäßig geschieht, sind die die große Brücke tragenden Räder durch eine Welle gekuppelt, welche von der einen zur andern Seite läuft. Laufkräne, im Freien stehend, erhalten meist das Winde werk unten. Hier sind die obern Brückenträger meist mittels zweier Tragwände direkt auf Bodenschienen gestellt und benötigen so den geringsten Materialaufwand. Laufkräne, welche für Innenräume von Gebäuden bestimmt sind, werden häufig mittels Seiltransmissionen durch eine feststehende Dampfmaschine in Thätigkeit gesetzt. Als Schiebekräne oder Scherenkräne bezeichnet man diejenigen Maschinen zur Bewegung von Lasten, welche bisher unter dem Namen der Zweifüße oder Mastenmaschinen bekannt waren. Sie bestehen hauptsächlich aus zwei geneigten hölzernen oder eisernen (röhrenförmigen) Bäumen und werden durch nach verschiedenen Seiten hin gehende Ketten oder Seile, die man vermittelt Anker im Erdboden befestigt, gehalten. Sie dienen hauptsächlich zur Ausrüstung der Segelschiffe, zum Aufstellen der Masten etc., eignen sich aber nur zum Heben und Senken der Last in vertikaler, nicht zum Transport derselben in horizontaler Richtung. Erst in neuester Zeit hat man angefangen, durch geeignete Bewegung der Fußstützen der Bäume diesen Maschinen größere Verwendbarkeit zu geben, und muß nun den Kränen anreihen. Über den Wasserkran s. d. Vgl. Weissbach, Ingenieur- und Maschinenmechanik, Teil 3, Abt. 2 (2. Aufl. von Herrmann, Braunsch. 1880); Rühlmann, Allgemeine Maschinenlehre, Bd. 4 (das. 1875); Ernst, Die Hebezeug (Berl. 1883); Uhlend, Die Hebeapparate, deren Konstruktion, Anlage und Betrieb (Jena 1882).

Kran (Hezār), pers. Silbermünze, 4,781 g schwer und $\frac{100}{1000}$ fein, = 0,976 Mt.

Kranabittfattel, Berggipfel des Höllengebirges in Oberösterreich, zwischen dem Traunsee und dem Attersee gelegen, 1530 m hoch.

Kranach, Maler, s. Cranach.

Kranatbaum, s. v. w. gemeiner Wacholder.

Kranbalken, zwei starke, in der Höhe des Oberdeckes am Bug des Schiffs befestigte Balken, die einen Winkel von ca. 45° mit der Kielebene bilden. In ihrem äußern Ende sind mehrere Scheiben (Rollen) angebracht. Durch dieselben schert ein schweres Tafel (die Ratt), welches dazu gebraucht wird, den vor dem Bug des Schiffs hängenden gelichteten Anker an seinen Platz zu bringen (aufzulatten).

Kranbeere, s. Vaccinium.

Krausbohrmaschine, s. v. w. Radialbohrmaschine, s. Bohrmaschine, S. 152.

Kranbrücken, s. Brücke, S. 499.

Kranenquelle, s. Emz.

Kranewettöl, s. Raddigöl.

Krangeld, Gebühr für Benutzung der Kräne beim Ein- und Ausladen.

Krängen, das Hinüberlegen eines Schiffs nach einer Seite; **Krängung**, der Winkel, um den ein Schiff beim Schlingern (s. d.) aus seiner senkrechten Lage gebracht wird.

Kranich (Grus L.), Gattung aus der Ordnung der Watvögel und der Familie der Kraniche (Gruidae, s. Watvögel), große Vögel mit langem, kräftigem Leib, langem, schwächlichem Hals, kleinem Kopf, langem, geradem, stumpfkräftigem, spitzigem, an der Wurzel weichem, an der Spitze hartem Schnabel, sehr langen, starken, weit über die Ferse nackten Beinen, vierzehigen Füßen, kurzer, hoch eingelenkter Hinterzehe, kurzen Spannhäuten zwischen der äußeren und mittlern Vorderzehe, kurzen, flach gebogenen Krallen, großen, langen und breiten Flügeln, kurzem, geradem Schwanz und derbem, reichem Gefieder, teilweise nacktem Kopf und verlängerten und gekräuselten Oberflügeldeckfedern. Der gemeine K. (Grus cinerea Bechst.), 1,4 m lang und 2,4 m breit, aschgrau, in der Kehlgegend und auf dem Vordersteißelschwarz, in den Halsseiten weißlich, an den Schwungfedern schwarz, mit braunroten Augen, schwärzlichen Füßen und an der Wurzel rötlichem, an der Spitze schwarzgrünem Schnabel. Der K. bewohnt den Norden der Alten Welt und wandert südlich bis Siam und Indien, Mittel- und Westafrika. Deutschland durchzieht er Anfang Oktober und Ende März bei Tag und bei Nacht unter lautem Geschrei in zahlreichen Gesellschaften, welche in großer Höhe die Reihordnung streng einhalten und sich kaum zur Aufnahme von Futter, noch weniger zum Schlafen Zeit gönnen. Im Süden lebt er in Scharen, oft in Gemeinschaft mit verwandten Vögeln, und besetzt größere Sandbänke und Inseln in Flüssen; im Norden lebt er paarweise in Brühern, Sümpfen und Morästen, welche mit niedrigem Niedriggras bewachsen sind, und fliegt von hier aus auf die Felder. Er bewegt sich leicht und zierlich, meist ruhig und würdevoll; doch macht er auch lustige Sprünge, tanzt förmlich und nimmt die sonderbarsten Stellungen an; auch schleudert er Steinchen und Holzstückchen in die Luft, wie um sie zu fangen, und erkundet durch dies alles die Freudigkeit seines Wesens. Er ist gesellig, friedfertig, aber neugierig, dabei sehr vorsichtig; die Gesellschaft stellt Wachen aus und entsendet einen, dann mehrere Rundschafter, um sich vor Gefahr zu sichern. Er nährt sich von Getreide, Kraut, Feldpflanzen, Erbsen, Früchten, Würmern,

Insekten und frisst auch wohl einen Frosch etc.; in Indien richtet er auf Getreidefeldern oft großen Schaden an. Sein Nest erbaut er auf einem Rohrbüschel im Sumpf, auf einer Insel od. dgl.; das Weibchen legt zwei große, grünliche oder bräunliche, rotgrau und braun gefleckte und gezeichnete Eier (s. Tafel »Eier II«), welche von beiden Geschlechtern ausgebrütet werden. Während das eine der Tiere nistet, steht das andre als Wächter bereit zur Verteidigung. Um sich zu schützen, bestreicht sich der K. während des Brütens mit Moorerde, welche vielleicht durch den Speichel festhaftet und ihn unkenntlich macht. In der Gefangenschaft entwickelt der K. große Anhänglichkeit und zeigt eine Begabung, welche nur mit der der flügsten Papageien verglichen werden kann. Auf dem Geflügelhof hält er Ordnung, trennt die Streitenden, hütet das Vieh wie der Hund, verteidigt es tapfer, zeigt sich aber niemals boshaft und tückisch wie Störche oder Reiher. Das Wildbret des Kranichs war früher sehr geschätzt und gibt besonders eine vortreffliche Suppe. In Asien beizt man die dortigen Arten mit Falken und verfolgt sie namentlich auch der Federn halber. Den Alten war der K. Sinnbild der Wachsamkeit, man schrieb ihm ein Vorgefühl kommender großer Ereignisse zu; an seine laute Stimme knüpfte sich mancherlei Aberglaube, und die Sage berichtet von seinen siegreichen Kämpfen mit den Pygmäen. Den Römern gilt er als Bringer des Glücks und langen Lebens; sie schmückten mit seinem Bilde die Wände der Tempel und der Wohnungen sowie auch Geräte. Die Römer schätzten das Fleisch; im Salischen Gesetz wird der K. unter dem Hausgeflügel aufgezählt. — K. auch s. v. w. Kran.

Kranich, Sternbild der südlichen Hemisphäre, neben dem Phönix und dem Indianer, enthält 13 Sterne bis zur fünften Größe, worunter zwei zweiter, einer dritter Größe; wird in alten Büchern Flamingo genannt.

Kranichfeld, ehemals Grafschaft in Thüringen, im Besitz eines gleichnamigen Grafengeschlechts, zerfiel seit 1172 in zwei Teile: Oberkranichfeld, das 1379 beim Tode des letzten Grafen von K. an die Burggrafen von Kirchberg, 1451 an die Grafen von Reuß, 1615 an Weimar, 1620 und 1663 an Gotha kam und 1826 bei der Teilung der gothaischen Lande an Sachsen-Meiningen fiel, und Unterkranichfeld, letzteres nacheinander im Besitz der Grafen von Gleichen, von Reuß-Plauen und von Saxe-Coburg, nach deren Aussterben es von Kurmainz als heimgefallenes Lehen eingezogen und mit Erfurt vereinigt wurde, bis es 1815 an Sachsen-Weimar fiel. — Die Stadt K., an der Elbe, 297 m ü. M., teils zum Großherzogtum Sachsen-Weimar, teils zum Herzogtum Sachsen-Meiningen (Kreis Saalfeld) gehörig, an der Eisenbahn Tannrode-K., hat zwei Schlösser, deren eins, das sogen. Oberschloß, die alte Stammburg der Herren von K. ist, eine romanisch-gotische Stadtkirche von 1499, ein Amtsgericht, bedeutende Korbflechterei, eine große Dampffägemühle, verbunden mit Zimmerei und Bautischlerei, und (1835) 1728 evang. Einwohner.

Kranichgeier, s. v. w. Stelzengeier; K. (Gypogeanidae), Familie der Raubvögel (s. d.).

Kranichschnabel, Pflanzengattung, s. Pelargonium.

Kranioklast (griech., »Schädelbrecher«), geburts-hilfliches Instrument zum Zerquetschen des kindlichen Kopfes, wird bei zu engem Becken, bei Gesichtslagen etc. angewendet. Der Akt des Quetschens heißt Kranioklasis.

Kranilog (griech.), Schädelkundiger; **Kranilogie**, Schädellehre.

Kranimetrie (griech.), Schädelmessung.

Kranioskopie (griech.), Schädelbetrachtung.

Kranioskose (griech.), vorzeitige Verknöcherung der Nähte am Schädel.

Kraniofäzes (griech.), Schädelweichung, bei Wasseransammlung in den Gehirnhöhlen, bei abnormer Vergrößerung des Gehirns und im Verlauf der Rhachitis am Schädeldach von Kindern, führt zur Bildung dünner Stellen, welche, anstatt durch Knochen, nur durch eine bindegewebige Haut geschlossen sind.

Kranioten (Craniota), s. Wirbeltiere.


Krankbett, s. Krankenpflege.

Krankengymnastik, s. v. m. Heilgymnastik.

Krankenhäuser (Hospitäl, Lazarette, hierzu der Plan »Krankenhaus zu Stettin«), Gebäude, in welchen Kranke zu ihrer Heilung untergebracht werden. Die ältesten K., von denen die Geschichte meldet, sind einige Jahrhunderte vor Christo von buddhistischen Königen in Kaschmir und Ceylon erbaut worden. Im klassischen Altertum gab es keine K.; die im Krieg verwundeten Soldaten wurden gewöhnlich in ihren Zelten verpflegt, nur selten nahm sich die Privatwohlthätigkeit ihrer an, so daß die Geschichte der geordneten Krankenbehandlung in Europa erst im 4. oder 5. Jahrh. n. Chr. ihren Anfang nimmt. Zuerst scheint zwischen den christlichen Anstalten und jenen indischen Spitälern ein reger Verkehr bestanden zu haben, da die Schule der Nestorianer manchen berühmten Arzt aus dem Inneren als Lehrer aufzuweisen hat; bald jedoch übernahmen die christlichen Gemeinden und später die geistlichen Orden selbständig und in vollem Umfang die Sorge für die humane Kulturaufgabe der Nächstenpflege. Das berühmteste Spital oder Xenodochium (eigentlich Herberge für Pilger und Fremde) ist die um 370 vom heil. Basilios, Bischof von Kappadokien, vor den Thoren von Cäsarea errichtete Basilias, welche außer Armenhäusern, Herbergen, Asylen für gefallene Mädchen auch eigentliche K. (Nosocomia) mit zahlreichen Ärzten, Wärtern und anderm Personal enthielt. Nach dem Vorbild der Basilias gründete Kaiser Alexios I. in Konstantinopel das Orphanotropheum, welches an 10,000 Hilfsbedürftige und Kranke beherbergte. Eine besondere Aufmerksamkeit erfuhren schon in den frühesten Zeiten des Christentums die Aussätzigen. Der Aussatz, die Große Krankheit oder auch wohl die Krankheit im allgemeinen genannt, war so verbreitet, daß die Kranken schon zum Schutz für die gesunden Bewohner in eigenen Anstalten, Leprosorien, untergebracht werden mußten, und es scheint, als seien diese Spitäl, deren in Deutschland die meisten dem heil. Georg geweiht waren, mehr zur Isolierung und zu religiösen Übungen als zu eigentlichen Heilzwecken bestimmt gewesen. Während der Kreuzzüge entstanden auch die ritterlichen Krankenpflegeorden, besonders die Johanniter und der Deutsche Orden, welche an vielen Orten Krankenanstalten errichteten.

Eins der ältesten Spitäl ist das Hôtel-Dieu in Paris, welches schon 829 erwähnt wird, dann das St. Bartholomew's Hospital in London (1102), ferner zahlreiche Heilige-Geist-K., welche vom Papst Innocenz III. ins Leben gerufen wurden, unter denen als Musteranstalt mit 1300 Betten das Hospital San Spirito in Rom zu nennen ist. Im spätern Mittelalter ersahnte dann der Eifer für die Krankenpflege, es wurden wenig neue K. gebaut, bis am Ende des 15. Jahrh. das Auftreten der Lustseuche dazu zwang, besondere Franzosenhäuser, auch Hiobshäuser oder

Blatternhäuser genannt, zu errichten. Im allgemeinen zog sich aber das priesterliche Element von der Krankenpflege zurück und überließ diese der Wohlthätigkeit reicher Privaten, welche durch freiwillige Beiträge die Unkosten bestritten, wie es noch heutzutage in England vielfach üblich ist. Einen neuen Aufschwung nahm die Sorge für gute K. im vorigen Jahrhundert, als 1710 von Friedrich I. in Berlin die Charitee gegründet wurde, welcher das Friedrichs-Spital in Kopenhagen, dann 1784 das allgemeine Krankenhaus in Wien, die K. in Heidelberg, Mainz, Bamberg, Rassel, Dresden, Altona, Stralsund u. a. folgten. Gegenwärtig besitzt jede mittlere und große Stadt Deutschlands mindestens ein Krankenhaus, vielfach bestehen neben den allgemeinen Anstalten noch Speziallazarette für ansteckende Krankheiten, Kinder, Sieche, Entbindungsanstalten, Lazarette für eine Genison, und je nach der Bevorzugung einzelner Konfessionen hat die Wohlthätigkeit hier und da noch ein jüdisches oder katholisches oder protestantisches Krankenhaus ins Leben gerufen.

K. sollen eine freie Lage haben, womöglich in einiger Entfernung von größern Städten, auf einer Anhöhe, nicht von Wald umgeben und so gelegen, daß die herrschenden Winde nicht von der Stadt herkommen. Der Untergrund muß trocken sein, da Grundwasserspiegel möglichst tief liegen, und gutes, reines Wasser in großer Menge muß leicht zu beschaffen sein. Ein großer Garten muß ausreichende Spaziergänge bieten und wird gegen die Außenwelt am besten durch eine Mauer abgeschlossen. Hinsichtlich der Bauart lassen sich im wesentlichen zwei Hauptbausysteme unterscheiden, deren erstes nach dem Prinzip der Zentralisation, deren zweites nach dem der Dezentralisation verfährt. 1) Alle K. der ältern Periode gehören dem Einheitsystem an. Sie enthalten einen großen, massiven Hauptbau, welcher die Verwaltungs- und Wohnräume, Küche und Waschanstalt im Souterrain, resp. Erdgeschos beherbergt, während die Krankensäle im ersten und zweiten und eventuell auch im dritten Stockwerk belegen sind. An diesen Haupttrakt schließen sich bei größern Spitälern Flügel an, welche entweder in der Form eines an einer Seite offenen Vierecks  oder nicht selten in der Form eines H angelegt sind, wo dann der Mittelbau die Verwaltungsräume und kleinere Krankenzimmer enthält, während die langen Seitentrakts ausschließlich zu Krankensälen verbleiben. Diese in die Mitte unsers Jahrhunderts allein bekannten Einrichtungen gehören dem Korridorsystem an d. h. es verläuft sowohl längs des Hauptgebäudes als auch längs der Flügel in jedem Stockwerk ein Korridor, von dem aus man in die einzelnen Gemächer gelangt, und zwar so, daß bei den ältesten Anstalten der Korridor in der Mitte, die Säle zu beiden Seiten liegen, während in den mehr modernen der Korridor längs der einen Fensterreihe sich hinzieht und die Eingänge dieser Seite gegenüberliegen. Für die Verwaltung bietet dieses System unstreitige Vorteile, ebenso gestattet es jede beliebige Größenteilung für die Krankenräume, eine zweckmäßige Verteilung der Wärterzimmer zwischen den Krankensälen u. dgl. m. Dagegen bringt die Anhäufung so vieler Menschen in einem Gebäude notwendig eine starke Luftverderbnis hervor, welche um so ungünstigere Grade annehmen muß, wenn der Dampf der Küch und des Waschraums ebenfalls aus dem Souterrain aufsteigt und sich in den Korridoren der oberen Stockwerke verbreitet. (In Amerika legt man deshalb Küche und Waschanstalt in das fünfte od


sechste Stockwerk und hebt Kohlen zc. durch starke Aufzüge in diese Höhe.) Der Luftwechsel ist selbst mit den kostspieligsten Ventilatoren nicht hinreichend zu bewerkstelligen. Die Gefahr der Verbreitung einer eingeschleppten ansteckenden Krankheit betrifft sofort alle dem Korridor anliegenden und in Luftwechsel mit ihm stehenden Säle. Das Licht hat bei einer größern Tiefe der Räume nur beschränkten Zutritt, da nur die Eckzimmer an zwei Seiten Fenster besitzen können.

Ein berühmtes Spital dieser Art ist der ältere Teil der königlichen Charité in Berlin. Die Übelstände, welche sich bei diesem System ergaben, führten schon vor langer Zeit zur Unterbringung chirurgisch Kranker in besonders luftigen Baulichkeiten. Man errichtete in dem großen Garten einen zweistöckigen Pavillon und zwei große Holzbaracken, welche auf einem luftigen Unterbau ruhen. Endlich werden im Sommer kleine Holzbaracken für wenige Betten und mehrere Leinwandzelte im Garten unter den Bäumen aufgeschlagen.

Die Rücksichten auf Reinlichkeit und Ventilation haben bei allen jüngern Bauten von Krankenhäusern die Dezentralisation zum Siege gebracht. Gewöhnlich gilt der amerikanische Krieg hier als Wendepunkt, allein schon 1758—62 ließ der englische Militärarzt

benennen. Im reinen Barackenstil ist das Berliner städtische Barackenzazarett in Moabit angelegt (Fig. 1). Gegenüber einem großen Park grenzt das Stabtablissement mit der Fronte seines Verwaltungsgebäudes (1) an die Straße, von der es sonst durch eine abschließende Mauer getrennt ist; unmittelbar daneben ist ein Depot der Feuerwehr. Das Verwaltungsgebäude enthält


Fig. 1.



Barackenzazarett zu Moabit. 1. Verwaltungsgebäude. 2. Maschinenhaus. 3. Desinfektionshaus. 4. Portier. 5. Eiskeller. 6. Kochküche. 7. Waschküche und Apotheke. 8. Aufbewahrungsschuppen.

im Parterre die Büreaus, Untersuchungszimmer (Wage) und die Wohnung des Verwaltungsdirektors. Im ersten Stock sind Zimmer für drei Assistenzärzte, der Chefarzt wohnt außerhalb des Spitals. Das Zentralorgan der Heizung ist das Maschinenhaus (2), von dem aus unterirdische Röhren heißen Dampf zu den einzelnen Baracken leiten. Hinter demselben

Fig. 2.




Baracke (Profil).

Blodlesby auf einer Art Pfahlbau hölzerne Feldlazarette für 24—40 Mann bauen, welche mit Löchern im Dach behufs leichter Luftreinigung versehen waren, in den deutschen Freiheitskriegen wurden zuweilen aus Mangel an geeigneten Kirchen oder Schulgebäuden leichte Baracken aufgeführt, und im Krimkrieg errichtete man unter Riß Rightingale in bewusster Absicht kleine, leichte Lazarettbauten, welche wegen ihrer vorzüglichen Heilerfolge im amerikanischen Bürgerkrieg Nachahmung u. Verbesserung fanden. Für Friedenszeiten wurde

sieht man als Anbau das Desinfektionshaus (3), auf dessen gute Einrichtung um so mehr Aufmerksamkeit verwandt wird, als das Lazarett recht eigentlich zum Seuchenhaus bestimmt ist. Nr. 6 ist die Küche mit Wirtschaftsräumen; von ihr aus läuft ein Schienensystem längs der 30 frei stehenden Baracken hin,


Fig. 3.



Baracke (Grundriß).

2) das System der isolierten Blöcke zuerst in Paris am Krankenhaus Lariboisière angewandt. Vorwaltetes Prinzip ist hierbei möglichste Trennung aller Wirtschaftsräume von den Krankenabteilungen und unter dieser Trennung der Männer und Frauen, Trennung der chirurgischen Fälle von den innerlich Kranken, den Wöchnerinnen, den Irren und den ansteckenden Fiebern. Die Krankenunterkünfte sind dabei infolge der Teilung kleiner, die leichtern, einstöckigen heißen Baracken, während man zweistöckige kleinere Krankenbauten, selbst wenn sie nur von leichter Konstruktion sind, gewöhnlich Pavillons


so daß die Speisen für die Kranken in einem Wagen bis vor die Thür geschoben werden. Die Waschanstalt (7) befindet sich ostwärts; hinter ihr und hinter der Küche liegen zwei Schuppen (5 und 8) zu verschiedener Verwendung. Die Baracken selbst sind alle gleich gebaut, ihre Veranda ist auf einen Rasenplatz zu gerichtet. Ihre Einrichtung zeigt Fig. 2 im Profil, Fig. 3 im Grundriß. Die Baracke ruht auf Zementgrund ohne Unterbau, besitzt Kiegelwände, mit Ziegeln ausgelegt, und hat außer einer Veranda, Theeküche, Baderaum, zwei Wärterzimmern und Klosett Platz für je 30 Betten mit 28 cdm Raum für jeden Kranken. Die Heizung



geschicht, wie bemerkt, durch heiße Dämpfe, welche durch ein Hauptrohr vom Maschinenhaus längs der Reihe der Baraden entlang geführt werden u. durch absperrbare Seitenröhren in die einzelnen Gebäude eintreten. Hier verlaufen sie innerhalb der Wände und dienen in vorzüglicher Weise sowohl dem Zweck der Erwärmung als der Ventilation, welche durch viereckige Blechlasten, die in die Wand eingelassen sind, bewirkt wird. Reichliche Fenster sorgen für gutes Licht, bequem stellbare Dachreiter für die Ventilation. Fig. 4 zeigt eine solche Dach-

geschicht, wie bemerkt, durch heiße Dämpfe, welche durch ein Hauptrohr vom Maschinenhaus längs der Reihe der Baraden entlang geführt werden u. durch absperrbare Seitenröhren in die

Unter Pavillon versteht man ungefähr dasselbe, nur ist der Begriff weit umfassender, da er außer den hölzernen, wegen der Feuergefährlichkeit bedenklichen Baraden auch Fachwerksgebäude und massive ein- und zweistöckige Häuser in sich schließt. Diese liegen entweder als isolierte Blöcke, oder sie sind derart verbunden, daß zwei Blöcke eine gemeinschaftliche Treppe besitzen. Fig. 5 stellt einen Pavillon dar, der auf erhöhtem Fundament ruht. Der Ausgang ist an einem Giebel; man gelangt von der Treppe unter eine Veranda und von dieser direkt, ohne Korridor, in einen etwa 4 m hohen Saal, der von beiden Längsseiten Licht empfängt und zu jeder Seite acht Betten Raum gewährt, so daß pro Bett ca. 40 cbm Raum




Isolierpavillon mit Unterbau und Dachventilation.

ventilation im Durchschnitt und veranschaulicht, wie die Klappen durch Schnüre reguliert werden. Die resultieren. Dieser Saal kann allein den Pavillon füllen, es kann auch ein zweiter Saal sich an den

- Fig. 6.
- A Verwaltungsgebäude
 - B Ökonomiegebäude
 - C Wäber
 - D Gießerei
 - E Reichenhalle
 - F Frauenabteilung
 - M Männerabteilung

- G Brunnen
- H Trockenplatz
- L Luftzuführung
- 1-6 zweistöckige Pavillons
- 7-10 einstöckige Pavillons
- 11 u. 12 zweistöckige Isoliergebäude.



Städtisches Krankenhaus in Berlin (Friedrichshain).

Betten stehen in zwei Reihen gegenüber, das Kopfende beiderseits dem Zwischenraum zwischen je zwei Fenstern zugewandt.

Raum mit drei Fenstern als Krankenzimmer für zwei Betten dient. Durch eine Glastür gelangt man in eine zweite Abteilung des Korridors, welcher


ersten anschließen. Die Ventilation geht im Sinn der Pfeile vom Dach durch stellbare Öffnungen in den Krankenraum; unter jedem Bett führt ein Abzugsrohr in den freien gemauerten Luftraum.

Eine Musteranstalt im Blockstil ist das Berliner Städtische allgemeine Krankenhaus im Friedrichshain. Vom Park an drei Seiten umschlossen und vor Umbauung geschützt, auf einer Anhöhe dem Dunstkreis der Stadt entzogen, umfaßt sein Areal 94,800 qm, so daß auf jeden der 600 Kranken, für welche es bestimmt ist, 157 qm entfallen. Der beigelegte Plan (Fig. 6) veranschaulicht Lage und Umfang der massiven Pavillons; davon sind die sechs größten in zwei, die vier chirurgischen in einem Geschloß angelegt. Die innere Einrichtung eines der größten Pavillons zeigt der Grundriß (Fig. 7), der dem Erdgeschloß entspricht. Zwei innerne Stufen führen vom Hof (links) in das Treppenhaus, von da in einen Korridor, welcher links den Zugang zu einem Aufnahmezimmer und einer solchen für Spezialuntersuchungen bildet, während rechts der entsprechende

rechts ein Wärterzimmer, links eine Theeküche und getrennt von dieser mit direktem Eingang vom Flur ein Klosett anliegen. Geradezu führt dieser mittlere Korridor in den großen, hohen, luftigen Krankensaal, der von beiden Längsseiten durch je sieben Fenster Licht erhält. In zwei langen Reihen sind auf jeder Seite, möglichst den Zwischenräumen zwischen den Fenstern entsprechend, 14 Betten aufgestellt. Das Kopfende ist nach der Wand gerichtet, mit einem

der Heizröhren und Röhrenlagen in der Wand zwischen den Fenstern. Zugleich dient diese Einrichtung der Ventilation. Um im Sommer und Winter einen Luftaustausch von 62—77 cbm pro Bett und Stunde zu erzielen, sind hier alle Mittel ausgenutzt, die sich mit dem gewählten Heizsystem verbinden ließen, wie die Luftbrunnen, Saugköpfe auf den Essen, Dachreiter mit doppeltem Verschluss für den Winter, Doppelfenster mit stellbarem oberem Flügel. Der

Fig. 7.



Zweiflügeliger Pavillon des Städtischen Krankenhauses in Berlin (Friedrichshain). Grundriss, Erdgeschoß.

— Kanal für warme Luft, — Kanal für Aspiration der schlechten Luft, — Kanal der Sommerventilation, □ Schlicht für Wasserhähne, ○ Heizrohr, ○ Wasch- u. Müllehre, □ Kochapparat, □ Pissoir- u. Ausgussboden, □ Wasch-
boden, □ Ofen.


Halter für die Kopf- und Fußtafel, für das Krankenjournal und ein Handtuch versehen; die Bettstellen sind von Eisen, sie enthalten Matratze, Reilkissen, Kopfkissen und wollenen Decke in weißem Bezug. Der Raum zwischen je zwei Betten ist groß genug, daß sich einerseits die Kranken nicht behelligen und andererseits für ärztliche Untersuchung und Handlungen der Wärter keine Beschränkung besteht. Jeder Kranke hat neben sich ein Tischchen mit Marmorplatte und einen Stuhl. Alles ist auf möglichst gründliche und leicht durch-

föhrbare Reinhaltung angelegt. Der Fußboden besteht im Erdgeschoß aus Mettflacher Fliesen, im ersten Stock aus geölten und gestrichenen Dielen. Die Wände sind gemauert, innen mit einem glatten Olmstrich versehen, ebenso die Decke, so daß sie leicht abgewaschen werden können. An den eigentlichen Krankensaal schließt sich dann ein Durchgangsraum mit Heizrohr, Badezimmer und diesem gegen-

überliegenden Wasserlosett für die Kranken an. Dieser Durchgang führt in den hohen u. gleichfalls hellen Tagraum, ein Blockzimmer, das in einen freien Per-
son ausmündet und im Sommer direkt mit diesem and der frischen Luft durch große Thüren in steter offener Verbindung ist. Hier halten sich die nicht bettlägerigen Kranken bei Tage auf, wodurch die Luftverderbnis in dem Hauptraum natürlich sehr vermindert wird; pro Bett sind 57,45 cbm Luft Raum berechnet. Die Heizung findet vom Keller eines jeden Pavillons aus statt, für die meisten besteht eine Mitteldruckwasserheizung durch zwei voneinander unabhängige Heizapparate, wodurch Störungen im Betrieb bei vorkommenden Reparaturen vermieden werden. Der eine Apparat dient zur Erwärmung der frischen Luft, welche durch unterirdische Kanäle aus dem Luftbrunnen (Fig. 6, L) eintritt, der andere erwärmt direkt die Luft der Zimmer mittels frei stehen-

Isolierpavillon (Fig. 8) bedarf nach dem Gesagten nur weniger erläuternder Bemerkungen, da der Grundriss dem ersten Pavillon analog ist und alles Wesentliche betreffs des Anstrichs, der Heizung etc. auch hier Geltung hat. Der Eingang ist hier in der Mitte. Es besteht ein Korridor, welcher geradezu in einen Raum mit Wasch- und Badevorrichtung mit anstoßendem Wasserlosett führt. Rechts und links stoßen symmetrisch an den Korridor je ein Zimmer für ein und eins für zwei Betten, Klosett und Wärterzimmer,

Fig. 8.



Grundriss eines Isolierpavillons (Friedrichshain).

alle mit nur einem Fenster. Dann folgt jederseits ein großes Blockzimmer für acht Betten; die Wärterwohnungen liegen im Souterrain. Im Verwaltungsgebäude liegen die Büreaus und Dienstwohnungen.

Zwischen diesem streng isolierenden Baupsystem und der ältern Zentralisierung durch Korridore hat sich mittlerweile eine mannigfaltige Gruppe von 3) Verbindungen beider Stile herausgebildet. Es sind nicht nur Doppelpavillons mit gemeinschaftlicher Treppe entstanden, sondern Verbindungen der Pavillons untereinander oder mit dem Verwaltungs- oder Ökonomiegebäude durch verdeckte Gänge zu ebener Erde oder auch im ersten Stockwerk, Kombinationen der Pavillons mit Korridoren etc. Ein mit Benutzung aller bisherigen Erfahrungen erbautes Krankenhaus dieser Art ist das 1879 eröffnete allgemeine Krankenhaus zu Stettin (s. Tafel). Auf einer steilen Anhöhe, eine halbe Stunde südwestlich

von der Stadt, frei von allen Seiten, erhebt sich mit der Fronte nach Westen das Verwaltungsgebäude. Von diesem Mittelbau, der von Gartenanlagen umgeben ist, führen seitlich zwei gemauerte Gänge nördlich zu einem zweistöckigen Doppelpavillon für Männer, südlich zu einem einfachen zweistöckigen Pavillon für Frauen mit ca. 250 Betten im ganzen. Ein nach Osten ausstrahlender Gang führt zu dem geräumigen Konastragegebäude, so daß die Speisen in den geschützten Gängen getragen werden. Die Pavillons sind massiv und enthalten Korridore, welche mit Decken belegt sind und an der Nordseite der Gebäude derart verlaufen, daß sie durch eine Reihe von Fenstern Licht und frische Luft beziehen, während sie an der andern Seite die Zugänge zu den Krankensälen enthalten. Diese letztern sind sehr hoch und luftig gebaut, in der Mitte von eisernen, mit Olanstrich versehenen Säulen getragen, erhalten ihr Licht durch große Doppelfenster mit Ventilationsvorrichtungen. Nach dem Korridor führt von jedem der zweistöckigen Säle eine hohe Flügelthür, während kleine Durchgangsthüren die Verbindung mit den zwischen den Krankensälen belegenen, höchst sauber gehaltenen Baderäumen, Wärterzimmern, Theeküchen oder Kassetten herstellen. Sämtliche Säle sind gedeilt, mit Olfarbe gestrichen, die Baderäume haben Zementfußboden. Die Wände und Decken sind gleichfalls gestrichen, so daß sie gründlich gereinigt werden können. Die Heizung ist kombinierte Wasser- und Luftheizung. In den Sälen sind die Betten längs der beiden gegenüberliegenden Wände angeordnet, so daß die großen Korridorsthüren geöffnet bleiben können, ohne mit den Betten zu kollidieren oder allzu direkten Zugwind auf dieselben zu leiten. Jeder der drei Pavillons enthält an der Nordseite einen Ausbau mit Treppenhäuser und zwei kleinen Krankenzimmern, so daß hier auf gewisse Strecken zu beiden Seiten des langen Korridors Krankenräume liegen. Die Zahl der Säle reicht aus, eine regelmäßige Evaluation zu ermöglichen. Ganz getrennt von den Pavillons schließt die Mauer im Südosten ein Isolierhaus ein, welches absolute Trennung durch doppelten Eingang und nur ein Stodwerk besitzt. Das Isolierhaus ist mit tobsüchtigen Irren, mit Kranken, die besondere Beobachtung oder Bewachung erfordern, belegt; für ansteckende Seuchen besteht ein räumlich getrenntes städtisches Absonderungshaus, das außerhalb des eigentlichen Krankenhauses liegt und von diesem strengstens abgeschieden ist. Dagegen gehören zum Verband des Krankenhauses noch das Kessel- und Maschinenhaus und an der nördlichen Einfahrt das Leichenhaus mit Sektions- und Präparationszimmer.

Die Heizung, Ventilation und Beleuchtung erfordern beim Bau der K. das größte Interesse. Während man in England nach Nightingale offene Fenster und offene Feuerung als das einzige und beste System für genügende Luftzirkulation gelten läßt, erweisen sich diese Kamine, bei denen die Wärme nur in der Nähe des Feuers verspürt wird, bei uns als ungenügend. Sie wurden verbessert durch Galton, welcher die sonst entweichende Wärme benutzte, um die frisch zuströmende Luft zu temperieren; um den Rauchschlot wird ein gemauerter Raum hergestellt, der mit der Außenluft durch ein Rohr in Verbindung steht. Durch den Schlot wird die Luft des Raums erwärmt, sie saugt daher die kalte Außenluft an, welche dann ihrerseits erwärmt wird und nahe der Zimmerbede in den Krankensaal einströmt. Nach einem dritten System, welches z. B. im Pavillon von Bethlehem in Berlin mit Erfolg angewandt ist, wird

der Saal erwärmt durch zwei gußeiserne, mit Schmotte gefüllte Öfen, welche mit je zwei Blechmännchen umgeben sind. Der Raum zwischen den Mänteln, 6 cm, steht bei dem einen Ofen unter dem Fußboden mit der Außenluft in Verbindung und saugt diese an, der andre, nur bei strenger Kälte benutzte, läßt die Saalluft zirkulieren. Die Schöte beider Öfen münden zusammen und sind von einem unten offenen Blechmantel umgeben, der nahe zur Decke reicht und die schlechte Luft sammelt und fortführt. Die noch komplizierteren Luftsysteme sind sehr kostspielig und in ihren Wirkungen zweifelhaft. Eine der besten Heiz- und Ventilationsmethoden ist die oben beschriebene zentrale Dampfheizung am Berliner Strahlenlazarett und die Regulierung der Luft durch Dachreiter, die an Schnüren vom Saal aus stellbar sind (vgl. Fig. 4). Auch die Beleuchtung ist gleichzeitig bei dem Geschäft der Lüfterneuerung. Wo immer es möglich ist, bedient man sich schon aus Kostlichkeitsrücksichten des Gaslichts, welches so anzu bringen ist, daß ein Blechmantel die erhitzte Luft um den Zylinder in einen Schlot abführen kann. Ebenfalls wichtig ist eine gute Wasserleitung, nicht so wohl, um Trinkwasser zu gewinnen, sondern, um eine gute Waschanlage für die Kranken, bequeme Baderäume und vor allen Dingen gründliche Sauberkeit in den Kassetten zu ermöglichen. Nur was auf je 10–20 Kranke ein Wasserloseth berechnet ist, kann der notwendigen Anforderung genügt werden, daß keinerlei übler Geruch sich irgendwo im Spital lästigt macht. Das Mobiliar wird auf das Nöthigste beschränkt, und alle Gegenstände bestehen aus einem Material, welches leichte Reinigung zuläßt. Die Betten stellen, 2 m lang, 1 m breit, 0,8 m hoch, müssen aus Eisen sein, mit Rahmen aus Drahtgeflecht oder Springfedern. Darauf eine Kissenmatratze oder, wenn die Elastizität vermieden werden soll, wie bei Knochenbrüchen, Streckverbänden u. dgl., ein Strohsack. Leinenees Laken, Kopfkissen von Koffhaaren und überzogene wollene Decke. Die Nachtrische mit Schieferplatte nicht verwechselbar; darauf ein Glas zum Auspeilen, ein Urinalglas. Am Kopfende des Bettes eine Tafel und das Krankenjournal. Die Badewannen sind am besten von Kupfer, ein Material, das zwar teuer, aber dauerhaft und leicht auf seine absolute Sauberkeit kontrollierbar ist. Die Strohbetten sollen ebenfalls von glatter Oberfläche, etwa emailliertem Zink, und oval sein. In den kleinen Späräumen neben den Krankensälen müssen Tassen, Teller, Porzellanöffel zum Einnehmen u. dgl. bereit gehalten werden.


Das Heilpersonal besteht an kleinen Hospitälern aus einem, an sehr vielen aus zwei Cheirurgen, deren einer die innere, der andre die chirurgische Abteilung dirigiert. Nur an klinischen Instituten sind für jedes Spezialfach ein oder mehrere dirigierende Ärzte von nöten, deren Zahl an der Berliner Charité z. B. elf beträgt. Auf je 40–70 Kranke etwa ist ein ordnender Arzt, für je 8–12 ein Wärter zu rechnen. An großen Anstalten ist häufig ein besonderer Professor thätig. Als notwendige Zubehör zu jedem Spital ist ein Leichenhaus erforderlich mit einem Keller zum Aufbewahren, einem anständigen hellen Zimmer zum Aufbahren und Aufschneiden, das den Angehörigen zugänglich ist, einem hellen, heizbaren Sektionsraum mit Kupfer- oder Zinnmörtel und Wasserleitung. Außerdem sind eine Apotheke oder Dispensieranstalt im Haus, ein Operationsaal und Räume zum Aufbewahren chirurgischer Instrumente, Bandagen u. dgl. nötig.

KRANKENHAUS ZU STETTIN.

1:745.

10

Mildner, P. 1999. 1. Stock

[illegible]Vernieuw-Paviljoen
1. Stock


Verwaltungsgemeinschaften



1. Summary



Kiesel-u. Machinenbau



Die Kosten der Herstellung der K. ergeben, daß kein System als absolut teuerstes oder billigstes bezeichnet werden kann. Sie betragen, abgesehen vom Grunderwerb, ca. 4—5000 Mk. pro Bett (davon ca. 1000 Mk. für Inventar). Ohne Grunderwerb und Inventar kostete das Bett in München 8426, Göttingen 8584, Oldenburg 5164, Berlin (Friedrichshain) 7500 Mk. Im Thomashospital in London entfallen auf das Bett 20,000 Mk. (davon die Hälfte Bodenkosten), im Hospital Lariboisière zu Paris 9580 Mk. Bei den provisorischen Barackenzazaretten stellt sich das Bett mit Inventar auf 1000 Mk.

Im Königreich Preußen gab es 1885: 1593 Heilanstalten mit 80,401 Betten, auf 10,000 Einw. kommen 28 Betten. Von den Anstalten entfallen 18,1 Proz., von den Betten 26,4 Proz., von den Verpflegten 33,1 Proz. auf die Staatsanstalten (inkl. Universitätskliniken, Gefängnisse, Armee, Marine). Ferner entfielen auf die

	Prozent der An- stalten	Prozent der Betten	Prozent der Ver- pflegten
Provinzialverbände	0,8	1,3	0,4
Bezirksverbände	0,6	1,4	1,4
Arbeitsverbände	4,3	2,9	2,6
Politische Gemeinden	33,6	31,6	29,3
Religiösa Gemeinden	8,7	8,0	6,3
Religiöse Orden u. Genossenschaften	9,7	10,6	11,6
Frauenvereine	1,0	0,9	0,9
Wilde Stiftungen	13,3	11,9	8,6
Kassenzustellen	1,7	2,4	3,9
Arbeiterkassen	0,4	0,3	0,3
Privatunternehmen	8,0	2,3	2,3

Egl. Häser, Geschichte der Medizin (3. Aufl., Jena 1875—82, 3 Bde.); Hufsch, Étude sur les hôpitaux (Par. 1862); Flor. Nightingale, Notes on hospitals (Lond. 1863; deutsch von Senftleben, Memel 1866); Horky, Studien über Krankenanstalten (Wien 1866); Birchom, Über Hospitäler und Lazarette (Berl. 1869); Oppert, Hospitäler und Wohlthätigkeitsanstalten (4. Aufl., Hamb. 1875); Sander, Über Geschichte, Statistik, Bau und Einrichtung der K. (Köln 1875); Plage, Studie über K. (Bas. 1874); Gruber, Neuere K. (Wien 1879); Esse, Die K., ihre Einrichtung und Verwaltung (2. Aufl., Berl. 1868); Derselbe, Das Augusta-Hospital zu Berlin (Bas. 1873); Gufferow, Über K. und Gebäranstalten (Jürich 1868); Gropius u. Schmieden, Das städtische Krankenhaus Friedrichshain (Berl. 1878); Wende, Das Krankenhaus der kleinen Städte (Bas. 1879); Güterbod, Die englischen K. im Vergleich mit den deutschen Hospitälern (Bas. 1881); Degen, Das Krankenhaus und die Kaserne der Zukunft (Münch. 1882); Guttstadt, Krankenhauslexikon für das Königreich Preußen (Berl. 1886).

Krankenheil, Kurort, s. Tölz.

Krankenkassen, Anstalten, welche den Zweck haben, ihren Mitgliedern in Krankheitsfällen die nötige Hilfe zu gewähren. Insbesondere versteht man darunter die auf Gegenseitigkeit beruhenden Kassen, deren Kosten ganz oder wenigstens vorwiegend durch Beiträge der Mitglieder gedeckt werden. Solche Anstalten sind insbesondere für diejenigen von großer Wichtigkeit, welche im Fall der Erkrankung erwerbsunfähig und unterstützungsbedürftig sind, somit vorzüglich für die arbeitenden Klassen. Sie können sowohl Berufsclassen sein, welchen nur Mitglieder eines bestimmten Berufszweigs zugehören, als auch allgemeine Kassen, welche jedermann zugänglich sind. Kassen der letztern Art gibt es schon seit

dem 17. Jahrh. in großer Zahl in England; zu denselben gehören auch die Anstalten der deutschen Gemeindekrankenversicherung. Noch älter aber sind die Berufsclassen, wie z. B. diejenigen der ehemaligen Zünfte, Gesellenverbände etc. Dieselben waren früher schon deswegen am Platz, weil die Beiträge nicht nach den auf statistische Beobachtungen gestützten Wahrscheinlichkeitsrechnungen bemessen waren und die Berufsgenossen leichter eine Kontrolle über die Erkrankungen und deren Dauer ausüben konnten. Auch in der Neuzeit gehören in Deutschland den meisten K. nur Berufsgenossen an, doch machten die heutige Beweglichkeit der Arbeiter sowie der Wunsch, daß die K. allen zu gute kommen, es nötig, neben den Berufsclassen auch allgemeine zu gründen und dafür zu sorgen, daß wandernde Arbeiter überall Aufnahme und Hilfe finden. Die K. tragen vollständig den Charakter von Versicherungsanstalten, wenn sie lediglich aus Beiträgen ihrer erwerbsfähigen Mitglieder unterhalten werden, und wenn die Höhe der Beiträge nach der Wahrscheinlichkeit der Erkrankung und deren Dauer, ebenso aber auch die gewährte Unterstützung nach den Grundsätzen des Versicherungswesens bemessen wird; sie büßen aber diesen Charakter ganz oder zum Teil ein, wenn die Beiträge ohne Rücksicht auf Alter und Gesundheitszustand bemessen, die Unterstützungen aber lediglich nach Maßgabe der Hilfsbedürftigkeit gewährt werden, und wenn die Kasse aus anderweitigen Mitteln unterstützt oder erhalten wird.

Erst in neuerer Zeit kam man dazu, die seitherigen Ergebnisse der K. für Aufstellung von Morbiditätstabellen statistisch zu verwerten, d. h. von Tafeln, welche Wahrscheinlichkeit und Dauer der Erkrankung für verschiedene Alter und Beschäftigungszweige angeben, so Reison und Finlaison in England, Hubbard in Frankreich, Heym in Deutschland u. a. Nach der Tafel von Heym kommen beispielsweise auf eine Person im Alter von 20 Jahren durchschnittlich im Jahr 7,73, im Alter von 30 Jahren 7,95, im Alter von 40 Jahren 9,15 und im Alter von 50 Jahren 12,31 Krankheitstage. Die Unterstützungsbedürftigkeit wächst mit dem Alter. Demnach müßten auch die Beiträge mit steigendem Alter erhöht werden. Andernfalls sind sie so zu bemessen, daß die frühern Zahlungen ausreichen, um einen Reservefonds zu bilden, welcher ausreicht, um das später eintretende Defizit zu decken. Die Beiträge werden am besten in kleinen Raten, etwa wöchentlich, erhoben. Die Unterstützungen können teils in freier Verpflegung in einem Krankenhaus oder in der eignen Wohnung, teils in Gewährung eines Krankengeldes (letzteres besonders zur Erhaltung der Familie) bestehen. Für die Dauer derselben ist gewöhnlich ein nicht zu überschreitendes Maß von 3 bis 12 Monaten festgesetzt. Ferner suchen die K., sofern dies gesetzlich gestattet ist, sich durch eine Karenzzeit (s. d.) gegen Überlastung zu schützen, indem neuereintretende Mitglieder erst nach Verfluß einer bestimmten Zahl von Wochen unterstützungsberechtigt werden und je nach Ablauf einer Erkrankung für eine gewisse Zeit keine Unterstützung gewährt wird, ein Verfahren, welches anscheinend hart, aber nicht unbillig ist, wenn die Beiträge entsprechend niedrig und ohne Rücksicht auf Alter und Gesundheitszustand bemessen sind. Sollen die K. dauernd leistungsfähig bleiben, so dürfen sie in ihrer Ausdehnung nicht zu sehr beschränkt bleiben. Je größer die Zahl der Mitglieder, um so mehr können Beitragsleistung und Unterstützung miteinander in Einklang stehen. Allerdings wächst mit der örtlichen Aus-

behnung auch die Gefahr der Simulation und die Schwierigkeit der Kontrolle. Aus diesem Grund ist eine vollständige Zentralisation zu vermeiden, dagegen können mit Erfolg verschiedene K. Verbände zu ähnlichem Zweck bilden, den die Versicherungsgesellschaften durch die Rückversicherung erstreben. Oft gewähren Hilfsvereine außer der Beihilfe bei Erkrankung ihrer Mitglieder auch noch anderweitige Unterstützungen, wie Pension für Witwen, Waisen, Invaliden etc. Dadurch laufen sie aber leicht Gefahr, leistungsunfähig zu werden. Das Anrecht auf Pension bedingt dauernde Zugehörigkeit zur Kasse und ununterbrochene Zahlung der Beiträge; bei K. ist dies weniger nötig, während eine Unfallversicherung jeweilig auf Zeit abgeschlossen werden kann. Dazu kommt der Mangel an Gesetzmäßigkeit und der Umstand, daß es zur Zeit an genügenden Unterlagen zur richtigen Bemessung von Beiträgen und Leistungen fehlt. Etwas anders ist es, wenn diese anderweitigen Zwecke nur in begrenztem Umfang erstrebt werden, wie bei den Begräbniskassen. Dieselben gewähren eine bestimmte Beihilfe an Hinterbliebene, insbesondere zur Deckung der Beerdigungskosten, und können ohne Bedenken mit K. zu Kranken- und Begräbniskassen verbunden werden.

Das Krankenkassenwesen wurde in neuerer Zeit in Deutschland Gegenstand gesetzlicher Regelung und zwar besonders in der Richtung, daß der Versicherungszwang, wie er bei den Knappschaften schon früher vorlag (in Preußen 1854 und durch das Berggesetz von 1865 geregelt), allgemeiner anerkannt und weiter ausgedehnt wurde. Das preussische allgemeine Landrecht legte der Gemeinde die Verpflichtung auf, für erkrankte Gesellen Sorge zu tragen, wenn hierfür bestimmte Kassen dazu unvermögend waren. Die Gewerbeordnung von 1845 erteilte den Gemeinden das Recht, durch Ortsstatut Kassenzwang, bez. Zwangskassen einzuführen. Diese Befugnis wurde 1846 und 1854 erweitert (Ausdehnung auf selbstständige Gewerbetreibende und auf Lehrlinge etc.) Daneben bildeten sich später viele Fabrikklassen, Kassen von liberalen und sozialistischen Gewerkschaften etc. In Süddeutschland wurde das Hilfskassenwesen im Zusammenhang mit dem Niederlassungs- u. Armenwesen geordnet. So wurden in Bayern 1869 die Gemeinden zur Sorge für erkrankte Arbeiter verpflichtet, ihnen aber auch das Recht zur zwangsweisen Beitragserhebung erteilt. Die Gewerbeordnung von 1869 entthob in Preußen die selbstständigen Gewerbetreibenden der Verpflichtung, einer durch Ortsstatut gegründeten Kasse beizutreten. Im übrigen blieben die betreffenden Landesgesetze in Kraft, doch sollten die Mitglieder freier Kassen vom Beitrag zu einer Zwangskasse entbunden bleiben. Durch das Hilfskassengesetz vom 7. April 1876 wurden endlich allgemeine Normativbestimmungen für Kranken- und Begräbniskassen erlassen, durch deren Erfüllung die Rechte »eingeschriebener Hilfskassen« (Korporationsrecht, Beschränkung der Haftbarkeit für Schulden auf das Vermögen) erworben wurden. Die Hilfskassen sollen ausschließlich K. sein, können jedoch ein Begräbnisgeld bis zum Zehnfachen der wöchentlichen Unterstützung gewähren. (Minimalleistung: $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ des durchschnittlichen gewöhnlichen Tagelohns für mindestens 13 Wochen, sofern der Erkrankte nicht schon früher wieder arbeitsfähig wurde; Maximalleistung: das Fünffache der ersten. Karenzzeit zulässig bis zu 13 Wochen, wofür den Mitgliedern ein Anspruch für die gleiche Zeit nach dem Austritt verbleibt.) Die Organisation der Kassen beruht auf ge-

nossenschaftlicher Selbstverwaltung; Arbeitgeber, welche Zuschüsse leisten, haben das Recht zur Beteiligung. Das Gesetz vom 8. April 1876 erteilte Gemeinden und größeren Kommunalverbänden das Recht, durch Statut Zwangskassen zu errichten, ohne daß jedoch Mitglieder eingeschriebener Hilfskassen beizutreten brauchten. So gab es denn in Deutschland freie Kassen neben Zwangskassen und Kassenzwang. Dem Arbeiter, insbesondere wenn er nach einem andern Ort übersiedelte, war keine Sicherheit geboten, daß ihm in Erkrankungsfällen auch das Mindestmaß der Unterstützung zu teil wurde. Weitere gesetzliche Bestimmungen über K. brachte die Gewerbeordnungsnovelle vom 18. Juli 1881 für Innungsmitglieder, ohne daß durch dieselben jedoch wesentliche Erfolge erzielt wurden.

Eine umfassendere und einheitliche Regelung wurde durch das Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 erzielt. Dasselbe führte unter Beseitigung der Karenzzeit den allgemeinen Kassenzwang (Versicherungszwang) ein für alle Arbeiter, welche in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Bräuen, Gruben, Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und Dampfschiffahrtsbetrieb, auf Werften und Bauten beschäftigt sind, sowie die Arbeiter in Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke ständig verwendet werden. Ferner findet derselbe Anwendung auf alle in Handwerken oder in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben dauernd beschäftigten Gesellen, Lehrlinge oder Arbeiter. Durch Ortsstatut einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes kann der Versicherungszwang begründet werden für die vorübergehend beschäftigten Personen der genannten Erwerbszweige, für selbstständige Mitglieder der Hausindustrie und dann noch für einige andre Klassen von Arbeitern, insbesondere für Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft. Letztere wollte man nicht gerade von den Wohlthaten des Gesetzes ausschließen, doch wollte man auch nicht den eigenartigen Verhältnissen auf dem Land einen schablonenmäßigen Zwang anthun. Durch das Gesetz vom 5. Mai 1886 wurde das Krankenversicherungsgesetz, insoweit es auf Grund eines Ortsstatuts oder der Landesgesetzgebung auf land- und forstwirtschaftliche Arbeiter Anwendung findet, durch einige den Verhältnissen der Land- und Forstwirtschaft angepasste Bestimmungen ergänzt, insbesondere auch bestimmt, daß bei Unfällen von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitern die Gemeinde für die Kosten des Heilverfahrens aufzukommen hat, soweit nicht der Verletzte anderweitigen Anspruch auf die gleiche Fürsorge hat. Das Krankenversicherungsgesetz von 1883 unterscheidet sieben verschiedene Arten der Kassenorganisation, nämlich:

- 1) freie Kassen und zwar einmal die auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten, dann die eingeschriebenen Hilfskassen, für welche ein neues Gesetz 1. Juni 1884 erlassen wurde;
- 2) die Betriebs- oder Fabrikkrankenkassen;
- 3) die Baukrankenkassen;
- 4) die Innungskrankenkassen;
- 5) die Knappschaftskassen;
- 6) die Ortskrankenkassen;
- 7) die Gemeindekrankenversicherung.

Die ersten sechs Organisationen stellen »organisierte Kassen« dar, während die letzte eine Mittelstellung zwischen diesen und einer Wohltätigkeitsanstalt einnimmt. Knappschafts-, Innungs- und freie Kassen wurden durch das Gesetz im wesentlichen nicht berührt. Die Betriebsklassen, welche für die Aufnahme der bei einem Unternehmer Beschäftigten be-

stimmt sind, lehnen sich an die bereits bestehenden Fabrikklassen an. Neu geschaffen sind nur die Orts- und Baukrankenkassen sowie die Gemeindefrankenversicherung. Während die Errichtung von Baukrankenkassen nur für besondere Fälle vorgesehen ist (für Arbeiter, die, wie bei Eisenbahn-, Kanals-, Wegebauern u., vorübergehend an einem Ort zusammengezogen sind), bilden die Ortsklassen mit den Betriebsklassen die eigentlichen Träger des ganzen auf örtlicher Organisation beruhenden Systems. Die Gemeindefrankenversicherung hat einen rein subsidiären Charakter. Sie ist für alle Versicherungspflichtigen bestimmt, welche keiner der organisierten Kassen angehören. Eine solche besteht in jeder Gemeinde, so daß jedem Pflichtigen auch die Möglichkeit gegeben ist, sich zu versichern. Arbeiter, welche nicht versicherungspflichtig sind, sowie Dienstboten sind berechtigt, in die Gemeindefrankenklasse einzutreten. Mehrere Gemeinden können eine gemeinsame Gemeindefrankenversicherung bilden. Die Ortskrankenkassen sind korporative Verbände, welche möglichst nur Genossen von gleichem Beruf umfassen sollen. Doch können, wenn die Gewerkschaften in einem Bezirk nicht zahlreich genug sind, einer Ortsklasse auch mehrere oder gar alle Gewerkschaften zugewiesen werden. Andererseits können auch für mehrere Gemeinden, für den Bezirk eines größeren Kommunalverbandes oder Teile eines solchen gemeinsame Ortskrankenkassen gegründet werden. Die Gründung einer Ortskrankenkasse ist an die Bedingung geknüpft, daß die Zahl der zu Versicherten mindestens 100 beträgt, und die Kasse muß geschlossen werden, wenn die Zahl der Mitglieder dauernd unter 50 sinkt. Für die Errichtung einer Betriebskrankenkasse genügt, daß 50 Mitglieder dauernd vorhanden sind, und die Zahl der letztern darf sogar eine noch geringere sein bei Betrieben mit besonderer Krankheitsgefahr oder bei ausreichender Sicherstellung der Kassenleistungen. Für die Baukrankenkassen schreibt das Gesetz keine Minimalzahl der Mitglieder vor. Wer einer freien Hilfsklasse, Knappschafts- oder Innungskrankenkasse angehört, hat damit seiner Versicherungspflicht genügt. Alle andern, welche einem Gewerkschaft angehören, für den eine Ortskrankenkasse errichtet wurde, haben dieser beizutreten, soweit sie nicht bereits einer der vorgenannten Kassen beigetreten sind. Das Gleiche gilt für Betriebs- und Baukrankenkassen; deren Mitglieder sind überdies von dem Zwang befreit, der Ortskrankenkasse beizutreten. Alle übrigen nimmt die Gemeindefrankenversicherung auf. Entscheidend für die Kasse, welcher der einzelne zugewiesen wird, ist der Ort der Beschäftigung. Mitglied wird jeder mit dem Eintritt in die Beschäftigung, ohne daß es einer Beitrittserklärung bedarf. An- und Abmeldung der Versicherungspflichtigen liegt dem Arbeitgeber ob.

Für die Unterstützung ist durch das Gesetz ein Minimalmaß festgesetzt. Bei der Gemeindefrankenversicherung besteht dasselbe in freier ärztlicher Behandlung, Arznei sowie Brillen, Bruchbändern und ähnlichen Heilmitteln, außerdem im Fall der Erwerbsunfähigkeit in einem Krankengeld, welches der Hälfte des gewöhnlichen ortsüblichen Tagelohns gleichkommen soll. Die Unterstützung kann auch durch freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus gewährt werden, und in diesem Fall haben die Angehörigen des Erkrankten Anspruch auf die Hälfte des Krankengeldes. Bei den andern Kassen ist das Minimalmaß ein erhöhtes, indem das Krankengeld nach dem durchschnittlichen Tagelohn der Versicherten

berechnet wird. Diese Kassen müssen auch Wöchnerinnen auf drei Wochen Unterstützung gewähren und beim Tod eines Mitglieds ein Sterbegeld im 20fachen Betrag des ortsüblichen Tagelohns zahlen. Eine freie Hilfsklasse hingegen braucht nur die gleiche Unterstützung wie die Gemeindefrankenversicherung, bez. ein Krankengeld von drei Vierteln des ortsüblichen Tagelohns zu gewähren.

Mit Ausnahme der Knappschaftskassen und der freien Kassen können alle organisierten Kassen das Maß ihrer Leistungen erhöhen, z. B. Unterstützungen bis auf den Zeitraum eines Jahrs erstrecken (bei Wöchnerinnen nur auf sechs Wochen), dann ein Krankengeld bis zu drei Vierteln des Tagelohns, resp. des Arbeitsverdienstes gewähren u. Die Gewährung von Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützungen ist dagegen ausdrücklich verboten. Die Beiträge sind bei der Gemeindefrankenversicherung, den Orts-, Betriebs-, Bau- und Innungskrankenkassen teils von den Arbeitern, teils von den Arbeitgebern (zu $\frac{1}{3}$) aufzubringen. Doch kann die Heranziehung der Arbeitgeber bei ganz kleinen Betrieben ausgeschlossen werden. Ebenso besteht bei freien Kassen kein Beitrittszwang für Arbeitgeber. Die Beiträge der Arbeiter bemessen sich bei der Gemeindefrankenversicherung nach dem ortsüblichen Tagelohn, bei den Orts-, Betriebs- und Baukrankenkassen nach dem durchschnittlichen Tagelohn, resp. dem wirklichen Arbeitsverdienst (bei der Gemeindefrankenversicherung nicht mehr als $1\frac{1}{2}$ —2 Proz., bei den organisierten Kassen nicht mehr als 2—3 Proz.). Genügen die Beiträge nicht, um die Mindestleistungen zu decken, so hat bei der Gemeindefrankenklasse die Gemeinde, bei den Betriebs- und Baukrankenkassen der Betriebsunternehmer, resp. Bauherr das Weitere aus eignen Mitteln zuzuschießen. Dauernde Überschüsse müssen entweder zur Ermäßigung der Beiträge oder zur Erhöhung der Unterstützungsleistungen verwandt werden. Sind die Einnahmen unzulänglich, so müssen entweder die Beiträge erhöht, oder, sofern die Unterstützungsleistungen den Mindestbetrag überschritten, diese herabgesetzt werden. Die Kosten der Verwaltung tragen bei der Gemeindefrankenversicherung die Gemeinde, bei den Bau- und Betriebsklassen der Betriebsunternehmer, bez. Bauherr, bei den Ortskrankenkassen die Versicherten selbst.

Die Beiträge der Arbeiter sind bei der Gemeindefrankenversicherung sowohl als bei den eigentlichen Kassen nicht von ihnen selbst, sondern von ihren Arbeitgebern zu bestimmten Terminen einzuzahlen. Dagegen erhalten diese das Recht, den Betrag derselben bei den regelmäßigen Lohnzahlungen in Abzug zu bringen. Rückständige Beiträge werden auch hier in derselben Weise eingetrieben wie Gemeindeabgaben. Zur Errichtung von Ortskrankenkassen sind die Gemeinden, von Betriebskrankenkassen die Betriebsunternehmer berechtigt. Es können aber auch die Gemeinden wie die Betriebsunternehmer zur Errichtung von solchen Kassen gezwungen werden. Zur Begründung von Baukrankenkassen sind die Bauherren, bez. die Bauunternehmer schlechthin verpflichtet, wenn ihre Anwendbarkeit feststeht.

Während die Gemeindefrankenversicherung keine Selbstverwaltung kennt, ist den Orts-, Betriebs- und Baukrankenkassen eine solche in vollem Umfang zugestanden. Die Organe der letztern sind die Generalversammlung und der Vorstand. Die Generalversammlung bilden entweder sämtliche großjährige Kassenmitglieder oder deren Vertreter. Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Die

behnung auch die Gefahr der Simulation und die Schwierigkeit der Kontrolle. Aus diesem Grund ist eine vollständige Zentralisation zu vermeiden, dagegen können mit Erfolg verschiedene K. Verbände zu ähnlichem Zweck bilden, den die Versicherungsgesellschaften durch die Rückversicherung erstreben. Oft gewähren Hilfsgesellschaften außer der Beihilfe bei Erkrankung ihrer Mitglieder auch noch anderweitige Unterstüßungen, wie Pension für Witwen, Waisen, Invaliden etc. Dadurch laufen sie aber leicht Gefahr, leistungsunfähig zu werden. Das Anrecht auf Pension bedingt dauernde Zugehörigkeit zur Kasse und ununterbrochene Zahlung der Beiträge; bei K. ist dies weniger nötig, während eine Unfallversicherung je weilig auf Zeit abgeschlossen werden kann. Dazu kommt der Mangel an Sekundarität und der Umstand, daß es zur Zeit an genügenden Unterlagen zur richtigen Bemessung von Beiträgen und Leistungen fehlt. Etwas andres ist es, wenn diese anderweitigen Zwecke nur in begrenztem Umfang erstrebt werden, wie bei den Begräbniskassen. Dieselben gewähren eine bestimmte Beihilfe an Hinterbliebene, insbesondere zur Deckung der Beerdigungskosten, und können ohne Bedenken mit K. zu Kranken- und Begräbniskassen verbunden werden.

Das Krankenkassenwesen wurde in neuerer Zeit in Deutschland Gegenstand gesetzlicher Regelung und zwar besonders in der Richtung, daß der Versicherungszwang, wie er bei den Knappschaften schon früher vorlag (in Preußen 1854 und durch das Berggesetz von 1865 geregelt), allgemeiner anerkannt und weiter ausgedehnt wurde. Das preussische allgemeine Landrecht legte der Gemeinde die Verpflichtung auf, für erkrankte Gesellen Sorge zu tragen, wenn hierfür bestimmte Kassen dazu unvermögend waren. Die Gewerbeordnung von 1845 erteilte den Gemeinden das Recht, durch Ortsstatut Kassenzwang, bez. Zwangskassen einzuführen. Diese Befugnis wurde 1845 und 1854 erweitert (Ausdehnung auf selbstständige Gewerbetreibende und auf Lehrlinge etc.) Daneben bildeten sich später viele Fabriklassen, Kassen von liberalen und sozialistischen Gewerksvereinen etc. In Süddeutschland wurde das Hilfskassenwesen im Zusammenhang mit dem Niederlassungs- u. Armenwesen geordnet. So wurden in Bayern 1869 die Gemeinden zur Sorge für erkrankte Arbeiter verpflichtet, ihnen aber auch das Recht zur zwangsweisen Beitragserhebung erteilt. Die Gewerbeordnung von 1869 entthob in Preußen die selbstständigen Gewerbetreibenden der Verpflichtung, einer durch Ortsstatut gegründeten Kasse beizutreten. Im übrigen blieben die betreffenden Landesgesetze in Kraft, doch sollten die Mitglieder freier Kassen vom Beitrag zu einer Zwangskasse entbunden bleiben. Durch das Hilfskassengesetz vom 7. April 1876 wurden endlich allgemeine Normativbestimmungen für Kranken- und Begräbniskassen erlassen, durch deren Erfüllung die Rechte »eingeschriebener Hilfskassen« (Korporationsrecht, Beschränkung der Haftbarkeit für Schulden auf das Vermögen) erworben wurden. Die Hilfskassen sollen ausschließlich K. sein, können jedoch ein Begräbnisgeld bis zum Zehnfachen der wöchentlichen Unterstützung gewähren. (Minimalleistung: $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ des durchschnittlichen gewöhnlichen Tagelohns für mindestens 13 Wochen, sofern der Erkrankte nicht schon früher wieder arbeitsfähig wurde; Maximalleistung: das Zehnfache der ersten. Karenzzeit zulässig bis zu 13 Wochen, wofür den Mitgliedern ein Anspruch für die gleiche Zeit nach dem Austritt verbleibt.) Die Organisation der Kassen beruht auf ge-

nossenschaftlicher Selbstverwaltung; Arbeitgeber, welche Zuschüsse leisten, haben das Recht zur Beteiligung. Das Gesetz vom 8. April 1876 erteilte Gemeinden und größeren Kommunalverbänden das Recht, durch Statut Zwangskassen zu errichten, ohne daß jedoch Mitglieder eingeschriebener Hilfskassen beizutreten brauchten. So gab es denn in Deutschland freie Kassen neben Zwangskassen und Kassenzwang. Dem Arbeiter, insbesondere wenn er nach einem andern Ort übersiedelte, war keine Sicherheit geboten, daß ihm in Erkrankungsfällen auch das Mindestmaß der Unterstützung zu teil wurde. Weitere gesetzliche Bestimmungen über K. brachte die Gewerbeordnungsnovelle vom 18. Juli 1881 für Innungsmittelglieder, ohne daß durch dieselben jedoch wesentliche Erfolge erzielt wurden.

Eine umfassendere und einheitliche Regelung wurde durch das Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 erzielt. Dasselbe führte unter Beseitigung der Karenzzeit den allgemeinen Kassenzwang (Versicherungszwang) ein für alle Arbeiter, welche in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen, Gruben, Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und Dampfschiffahrtsbetrieb, auf Werften und Bauten beschäftigt sind, sowie die Arbeiter in Betrieben, in denen Dampfessel oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke ständig verwendet werden. Ferner findet derselbe Anwendung auf alle in Handwerken oder in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben dauernd beschäftigten Gesellen, Lehrlinge oder Arbeiter. Durch Ortsstatut einer Gemeinde oder eines weitem Kommunalverbandes kann der Versicherungszwang begründet werden für die vorübergehend beschäftigten Personen der genannten Erwerbszweige, für selbstständige Mitglieder der Hausindustrie und dann noch für einige andre Klassen von Arbeitern, insbesondere für Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft. Letztere wollte man nicht gerade von den Wohlthaten des Gesetzes ausschließen, doch wollte man auch nicht den eigenartigen Verhältnissen auf dem Land einen schablonenmäßigen Zwang anthun. Durch das Gesetz vom 5. Mai 1886 wurde das Krankenversicherungsgesetz, insoweit es auf Grund eines Ortsstatuts oder der Landesgesetzgebung auf land- und forstwirtschaftliche Arbeiter Anwendung findet, durch einige den Verhältnissen der Land- und Forstwirtschaft angepasste Bestimmungen ergänzt, insbesondere auch bestimmt, daß bei Unfällen von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitern die Gemeinde für die Kosten des Heilverfahrens aufzukommen hat, soweit nicht der Verletzte anderweitigen Anspruch auf die gleiche Fürsorge hat. Das Krankenversicherungsgesetz von 1883 unterscheidet sieben verschiedene Arten der Kassenorganisation, nämlich:

- 1) freie Kassen und zwar einmal die auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten, dann die eingeschriebenen Hilfskassen, für welche ein neues Gesetz 1. Juni 1884 erlassen wurde;
- 2) die Betriebs- oder Fabrikkrankenkassen;
- 3) die Baukrankenkassen;
- 4) die Innungskrankenkassen;
- 5) die Knappschaftskassen;
- 6) die Ortskrankenkassen;
- 7) die Gemeindekrankenversicherung.

Die ersten sechs Organisationen stellen »organisierte Kassen« dar, während die letzte eine Mittelstellung zwischen diesen und einer Wohlthätigkeitsanstalt einnimmt. Knappschafts-, Innungs- und freie Kassen wurden durch das Gesetz im wesentlichen nicht berührt. Die Betriebskassen, welche für die Aufnahme der bei einem Unternehmer Beschäftigten be-

stimmten sind, lehnen sich an die bereits bestehenden Fabriklassen an. Neu geschaffen sind nur die Orts- und Baukrankenkassen sowie die Gemeindefrankenversicherung. Während die Errichtung von Baukrankenkassen nur für besondere Fälle vorgesehen ist (für Arbeiter, die, wie bei Eisenbahn-, Kanal-, Wegebau etc., vorübergehend an einem Ort zusammengezogen sind), bilden die Ortsklassen mit den Betriebsklassen die eigentlichen Träger des ganzen auf örtlicher Organisation beruhenden Systems. Die Gemeindefrankenversicherung hat einen rein subsidiären Charakter. Sie ist für alle Versicherungspflichtigen bestimmt, welche keiner der organisierten Klassen angehören. Eine solche besteht in jeder Gemeinde, so daß jedem Pflichtigen auch die Möglichkeit gegeben ist, sich zu versichern. Arbeiter, welche nicht versicherungspflichtig sind, sowie Dienstboten sind berechtigt, in die Gemeindefrankenklasse einzutreten. Mehrere Gemeinden können eine gemeinsame Gemeindefrankenversicherung bilden. Die Ortskrankenkassen sind korporative Verbände, welche möglichst nur Genossen von gleichem Beruf umfassen sollen. Doch können, wenn die Gewerkschaften in einem Bezirk nicht zahlreich genug sind, einer Ortsklasse auch mehrere oder gar alle Gewerkschaften zugewiesen werden. Andererseits können auch für mehrere Gemeinden, für den Bezirk eines größeren Kommunalverbandes oder Teile eines solchen gemeinsame Ortskrankenkassen gegründet werden. Die Gründung einer Ortskrankenkasse ist an die Bedingung geknüpft, daß die Zahl der zu Versichernden mindestens 100 beträgt, und die Klasse muß geschlossen werden, wenn die Zahl der Mitglieder dauernd unter 50 sinkt. Für die Errichtung einer Betriebskrankenkasse genügt, daß 50 Mitglieder dauernd vorhanden sind, und die Zahl der letztern darf sogar eine noch geringere sein bei Betrieben mit besonderer Krankheitsgefahr oder bei ausreichender Sicherstellung der Klassenleistungen. Für die Baukrankenkassen schreibt das Gesetz keine Minimalzahl der Mitglieder vor. Wer einer freien Hilfsklasse, Knappschafts- oder Innungskrankenkasse angehört, hat damit seiner Versicherungspflicht genügt. Alle andern, welche einem Gewerkschaft angehören, für den eine Ortskrankenkasse errichtet wurde, haben dieser beizutreten, soweit sie nicht bereits einer der vorgenannten Klassen beigetreten sind. Das Gleiche gilt für Betriebs- und Baukrankenkassen; deren Mitglieder sind überdies von dem Zwang befreit, der Ortskrankenkasse beizutreten. Alle übrigen nimmt die Gemeindefrankenversicherung auf. Entscheidend für die Klasse, welcher der einzelne zugewiesen wird, ist der Ort der Beschäftigung. Mitglied wird jeder mit dem Eintritt in die Beschäftigung, ohne daß es einer Beitrittserklärung bedarf. An- und Abmeldung der Versicherungspflichtigen liegt dem Arbeitgeber ob.

Für die Unterstützung ist durch das Gesetz ein Minimalmaß festgesetzt. Bei der Gemeindefrankenversicherung besteht dasselbe in freier ärztlicher Behandlung, Arznei sowie Brillen, Bruchbändern und ähnlichen Heilmitteln, außerdem im Fall der Erwerbsunfähigkeit in einem Krankengeld, welches der Hälfte des gewöhnlichen ortsüblichen Tagelohns gleichkommen soll. Die Unterstützung kann auch durch freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus gewährt werden, und in diesem Fall haben die Angehörigen des Erkrankten Anspruch auf die Hälfte des Krankengeldes. Bei den andern Klassen ist das Minimalmaß ein erhöhtes, indem das Krankengeld nach dem durchschnittlichen Tagelohn der Versicherten

berechnet wird. Diese Klassen müssen auch Wöchnerinnen auf drei Wochen Unterstützung gewähren und beim Tod eines Mitglieds ein Sterbegeld im 20fachen Betrag des ortsüblichen Tagelohns zahlen. Eine freie Hilfsklasse hingegen braucht nur die gleiche Unterstützung wie die Gemeindefrankenversicherung, bez. ein Krankengeld von drei Vierteln des ortsüblichen Tagelohns zu gewähren.

Mit Ausnahme der Knappschaftsklassen und der freien Klassen können alle organisierten Klassen das Maß ihrer Leistungen erhöhen, z. B. Unterstützungen bis auf den Zeitraum eines Jahres erstrecken (bei Wöchnerinnen nur auf sechs Wochen), dann ein Krankengeld bis zu drei Vierteln des Tagelohns, resp. des Arbeitsverdienstes gewähren etc. Die Gewährung von Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützungen ist dagegen ausdrücklich verboten. Die Beiträge sind bei der Gemeindefrankenversicherung, den Orts-, Betriebs-, Bau- und Innungskrankenkassen teils von den Arbeitern, teils von den Arbeitgebern (zu $\frac{1}{2}$) aufzubringen. Doch kann die Heranziehung der Arbeitgeber bei ganz kleinen Betrieben ausgeschlossen werden. Ebenso besteht bei freien Klassen kein Beitrittszwang für Arbeitgeber. Die Beiträge der Arbeiter bemessen sich bei der Gemeindefrankenversicherung nach dem ortsüblichen Tagelohn, bei den Orts-, Betriebs- und Baukrankenkassen nach dem durchschnittlichen Tagelohn, resp. dem wirklichen Arbeitsverdienst (bei der Gemeindefrankenversicherung nicht mehr als $1\frac{1}{2}$ —2 Proz., bei den organisierten Klassen nicht mehr als 2—3 Proz.). Genügen die Beiträge nicht, um die Mindestleistungen zu decken, so hat bei der Gemeindefrankenklasse die Gemeinde, bei den Betriebs- und Baukrankenkassen der Betriebsunternehmer, resp. Bauherr das Weitere aus eignen Mitteln zuzuschießen. Dauernde Überschüsse müssen entweder zur Ermäßigung der Beiträge oder zur Erhöhung der Unterstützungsleistungen verwandt werden. Sind die Einnahmen unzulänglich, so müssen entweder die Beiträge erhöht, oder, sofern die Unterstützungsleistungen den Mindestbetrag überschritten, diese herabgesetzt werden. Die Kosten der Verwaltung tragen bei der Gemeindefrankenversicherung die Gemeinde, bei den Bau- und Betriebsklassen der Betriebsunternehmer, bez. Bauherr, bei den Ortskrankenkassen die Versicherten selbst.

Die Beiträge der Arbeiter sind bei der Gemeindefrankenversicherung sowohl als bei den eigentlichen Klassen nicht von ihnen selbst, sondern von ihren Arbeitgebern zu bestimmten Terminen einzuzahlen. Dagegen erhalten diese das Recht, den Betrag derselben bei den regelmäßigen Lohnzahlungen in Abzug zu bringen. Rückständige Beiträge werden auch hier in derselben Weise eingetrieben wie Gemeindeabgaben. Zur Errichtung von Ortskrankenkassen sind die Gemeinden, von Betriebskrankenkassen die Betriebsunternehmer berechtigt. Es können aber auch die Gemeinden wie die Betriebsunternehmer zur Errichtung von solchen Klassen gezwungen werden. Zur Begründung von Baukrankenkassen sind die Bauherren, bez. die Bauunternehmer schlechthin verpflichtet, wenn ihre Anwendbarkeit feststeht.

Während die Gemeindefrankenversicherung keine Selbstverwaltung kennt, ist den Orts-, Betriebs- und Baukrankenkassen eine solche in vollem Umfang zugestanden. Die Organe der letztern sind die Generalversammlung und der Vorstand. Die Generalversammlung bilden entweder sämtliche großjährige Klassenmitglieder oder deren Vertreter. Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Die

Arbeitgeber haben nach Maßgabe ihrer Beiträge Anspruch auf Vertretung im Vorstand und der Generalversammlung, doch darf ihnen nicht mehr als ein Drittel der Stimmen eingeräumt werden. Bei den Betriebs- und Baukrankenkassen kann durch das Kassenstatut dem Betriebsunternehmer oder einem Vertreter desselben der Vorsitz im Vorstand und in der Generalversammlung übertragen werden. Nach

der in den »Monatsheften zur Statistik des Deutschen Reichs« (1886, Heft 11) veröffentlichten Statistik der auf dem Reichsgesetz vom 15. Juni 1883 beruhenden Krankenversicherung bestanden im Deutschen Reich Ende 1885 im ganzen 18,776 K. mit 4,294,173 Mitgliedern (darunter 778,898 weibliche). Ihre Verteilung nach Kassenarten und Staaten und die Betriebsergebnisse zeigt die folgende Übersicht.

Übersicht der Krankenkassen im Deutschen Reich (31. Dezember 1885).

Staaten und Landesteile	Gemeindekrankenversicherung.		Ortskrankenkassen.		Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen.		Baukrankenkassen.		Innungskrankenkassen.		Eingeschriebene Hilfskassen.		Andere freie Hilfskassen.	
	Zahl der Kassen	Mitglieder	Zahl der Kassen	Mitglieder	Zahl der Kassen	Mitglieder	Zahl der Kassen	Mitglieder	Zahl der Kassen	Mitglieder	Zahl der Kassen	Mitglieder	Zahl der Kassen	Mitglieder
Ostpreußen	29	17218	59	21259	50	10836	6	195	3	638	4	289	—	—
Westpreußen	149	8122	67	16963	72	16618	5	379	4	196	23	5810	—	—
Berlin	1	34	65	194635	23	82246	—	—	5	2462	42	21390	5	1304
Brandenburg (o. Berlin)	391	8967	381	115988	208	35359	6	365	11	954	79	43160	5	1174
Pommern	27	12517	132	87812	77	20302	5	244	9	473	8	812	2	374
Posen	3	210	93	34246	37	11342	1	116	—	—	4	579	—	—
Schlesien	19	11490	363	159139	549	140081	2	50	10	605	19	5999	3	5111
Sachsen	100	58256	423	110992	406	79204	6	417	15	960	87	14008	3	247
Schleswig-Holstein	14	1535	117	41529	60	12860	3	827	4	357	111	52395	—	—
Hannover	281	17410	230	48055	288	54460	1	331	25	2727	77	10847	11	1347
Westfalen	54	3029	308	84719	440	94258	3	701	15	2239	38	5955	8	259
Hessen-Rassau	20	2755	100	49071	128	27332	4	1300	6	983	168	35784	1	401
Rheinland	263	14284	406	218814	770	184372	7	1980	4	732	85	19044	17	3006
Hohenzollern	—	—	7	4573	2	173	—	—	—	—	—	—	—	—
Preußen	1411	155822	2751	1137825	3110	719443	49	6905	111	13326	745	216072	50	13220
Bayern	8901	250308	10	5011	327	83304	4	1214	—	—	33	6548	42	24047
Sachsen	567	57821	392	168081	751	157606	11	1329	33	4849	318	127841	79	28640
Württemberg	11	4253	138	72633	204	36609	4	157	—	—	84	37126	2	84
Baden	77	27329	68	29121	292	57447	6	1257	—	—	51	12800	14	2736
Hessen	303	23985	32	8477	68	17853	—	—	1	222	137	39855	41	11065
Mecklenburg-Schwerin	137	6140	40	8058	25	3528	2	184	46	1967	33	6094	—	—
Sachsen-Weimar	21	2734	33	9006	26	3854	—	—	2	134	36	5016	—	—
Mecklenburg-Strelitz	10	2149	5	1802	—	—	—	—	—	—	1	202	—	—
Ostenburg	67	4794	15	4495	19	4255	1	62	—	—	13	1548	—	—
Braunschweig	244	9050	21	6964	86	13310	2	768	5	1124	36	18558	11	1847
Sachsen-Meiningen	5	5641	9	2658	37	8080	—	—	—	—	18	2596	—	—
Sachsen-Altenburg	57	2334	18	4364	27	3174	—	—	—	—	43	14891	5	1308
Sachsen-Rothburg-Gotha	8	4658	10	4424	27	3649	—	—	—	—	21	4229	1	245
Anhalt	47	14887	29	9624	55	9843	1	36	4	461	23	3357	—	—
Schwarzb.-Sondershausen	3	2088	2	418	11	1165	—	—	—	—	8	827	—	—
Schwarzburg-Rudolstadt	8	1867	7	1941	22	2313	—	—	1	315	17	2592	—	—
Waldeck	4	1145	—	—	1	30	—	—	—	—	6	417	—	—
Neuß Ältere Linie	43	1806	7	4235	13	3367	—	—	2	92	4	980	6	1089
Neuß Jüngere Linie	36	732	4	3244	8	6218	—	—	—	—	23	5079	1	106
Schaumburg-Lippe	—	—	5	1217	4	401	—	—	—	—	1	85	—	—
Lippe	10	1103	12	1571	4	1599	—	—	—	—	13	9352	—	—
Lübbeck	29	356	8	2598	5	1672	—	—	6	360	14	2712	—	—
Bremen	2	241	9	3270	19	4477	3	203	9	685	44	9295	—	—
Hamburg	23	5341	20	14601	34	11432	—	—	4	1344	63	19943	37	24557
Elb- u. Vöhringen	—	—	48	28140	298	106671	—	—	—	—	20	2704	185	22937
Deutsches Reich	7024	586584	3693	1534888	5473	1261200	83	12115	224	24879	1805	730722	474	143786

Die Betriebsergebnisse verzeichneten (in 1000 M.) bei

	Gesamteinnahmen	Eintrittsgelder und Beiträge	Gesamtausgaben	Eigentliche Krankheitskosten
der Gemeindekrankenversicherung	4614	4010	4140	3987
den Ortskrankenkassen	21422	19081	17465	13796
den Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen	25606	20448	18434	16202
den Baukrankenkassen	427	368	307	276
den Innungskrankenkassen	315	276	252	200
den eingeschriebenen Hilfskassen	11410	10088	10037	8559
den andern freien Hilfskassen	2305	1864	2011	1533
Alle Krankenkassen	66100	56135	52647	44553

Unter den Einnahmen sind 6,056,858 M. als Kassenbestand aus dem Vorjahr verrechnet. Da sich die mittlere Mitgliederzahl sämtlicher Kassen, berechnet für das ganze Jahr 1885, auf 4,010,702 stellt, so kommen auf 1 Mitglied: 16,18 M. Einnahmen, 13,15 M. Ausgaben überhaupt, 14,00 M. Eintrittsgelder und Beiträge und 11,11 M. Krankheitskosten. Unter den Ausgaben bestehen neben den oben bezeichneten Krankheitskosten (ärztliches Honorar, Arznei, Heilmittel, Krankengelder und Verpflegungskosten in Krankenanstalten) als Hauptposten die Sterbegelder mit 2,188,448 M. und die Verwaltungskosten mit 3,384,536 M. Von den Krankheitskosten entfielen (unter Einrechnung der Wöchnerinnen-Unterstützung und des Sterbegeldes unter dem Krankengeld) Procente auf:

	Arzt	Arztgehalt	Krankengeld	Verpflegungs- kosten in W.- hallen
Gemeindekrankenversicherung.	26,16	15,47	30,16	28,32
Ortskrankenlassen	20,30	17,47	50,42	11,79
Betriebskrankenlassen . . .	25,30	19,88	48,99	5,84
Baukrankenlassen	22,13	10,88	36,24	31,10
Jungerkrankenlassen . . .	16,12	11,12	51,14	21,62
Eingekerkerte Hilfsklassen .	3,20	2,74	89,01	4,96
Ander freie Hilfsklassen . .	5,20	5,20	85,90	3,64

Vgl. den Art. »Hilfsklassen« und die Literatur unter »Arbeiterversicherung«, ferner: Popper, Gewerbliche Hilfsklassen und Arbeiterversicherung (Leipz. 1880); Schäffle, Der korporative Hilfsklassenzwang (2. Aufl., Tübing. 1884); v. Woedtle, Das Reichsgesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter (2. Aufl., Berl. 1884); M. Hirsch, Das Krankenversicherungsgesetz vor dem Reichstag (das. 1883); Gallus, Die Organisation der Krankenversicherung für Arbeiter (Leipz. 1883); L. v. Müller, Die Krankenversicherung der Arbeiter (2. Aufl., Rördl. 1884); Schmitz, Wie sind die K. zu errichten? (Neumied 1884); Derselbe, Die sämtlichen Ausführungsverordnungen zum Krankenversicherungsgesetz (das. 1885); Bald, Die Krankenversicherung der Arbeiter nach Gesetz und Praxis (Wism. 1885); »Die Arbeiterversorgung. Zentralorgan für das Arbeiterversicherungswesen« (Hrsg. von Schmitz, Neumied 1884 ff.).

Krankenhaus, s. v. w. Kleiderhaus, s. Läuse.

Krankenpflege, alle Hilfsleistungen an körperlich oder geistig kranke und sieche Individuen. Dieselben werden ausgeführt entweder in Anstalten (Krankenhäusern, Irrenanstalten, Blinden- und Taubstummeninstituten, Entbindungsanstalten, Bewahranstalten) oder im Haus des Erkrankten (Privatpflege). Aus dem Altertum ist wenig über eine öffentliche K. bekannt, nur bei den Indern beschäftigte sich die Kaste der Sudras mit der Pflege der Kranken. Erst durch das Christentum ist mit der Erbauung von Krankenhäusern (s. d.) die K. in ein andres Stadium getreten. Im Mittelalter waren zur Pflege der Kranken teils schon vor, teils während der Kreuzzüge mehrere Krankenpflegerorden, wie die Antonbrüder, Lazaristen, Schwarzen Schwestern, Hospitalbrüder oder Johanner, Barmherzigen Schwestern u. Brüder, Benediktiner u. a., thätig, von denen sich ein großer Teil bis in die Gegenwart erhalten hat. Seit dem Anfang des 16. Jahrh. wurden die ursprünglich für Aussätzige bestimmten Krankenanstalten zur Aufnahme von Alten und Gebrechlichen benutzt, und es fiel die Sorge für die Kranken wesentlich dem Staat zur Last. Erst in neuerer Zeit haben sich neben den staatlichen Anstalten auch solche von Privatleuten, Städten und Korporationen, zum Teil nach Konfessionen getrennt, gebildet. Speziell der Katholizismus hat durch seine geistlichen Orden sowohl viele Krankenanstalten gegründet, als auch Vorzügliches in der K. geleistet. Noch heute sind die zahlreichen katholischen Orden und Kongregationen in allen rein katholischen Ländern (Spanien, Italien, Oesterreich und mit einigen Einschränkungen seit den Dekreten vom März 1880 auch Frankreich etc.) mit der Kranken- und Armenpflege, meistens auch mit der Erziehung der Kinder betraut und üben dadurch einen mächtigen Einfluß auf das Volk. In Ländern mit gemischten Konfessionen kommt, da die K. eine rein menschliche Aufgabe ist, mehr und mehr das allgemeine Krankenhaus in Aufnahme. — Die

öffentliche K. hat für die zweckmäßige Anlage und Einrichtung von Krankenhäusern, Irrenanstalten, Entbindungsanstalten, Siechenhäusern etc. zu sorgen, bei Epidemien besondere Seuchenlazarette zu errichten, die richtige Verteilung von Ärzten, besonders bei Epidemien, und die Beschaffung eines geschulten Wärterpersonals ins Auge zu fassen. Die öffentlichen Krankenhäuser für die Zivilbevölkerung stehen teils unter rein ärztlicher, teils unter ärztlicher und Beamtenleitung, haben als Krankenpfleger teils Wärter und Wärterinnen, teils katholische oder evangelische Schwestern (Dialonissinnen). — Als sehr erfolgreiche Einrichtung zur Sicherung ausreichender K. sind die Krankenlassen zu erwähnen. Über Kriegskrankenpflege und die sich anschließende freiwillige K. s. Kriegssanitätswesen.

Die häusliche oder private K., die Pflege des Erkrankten in seiner eignen Behausung, also in der Familie, ist zwar dem Kranken unbedingt am angenehmsten; doch läßt sich dieselbe nur bei den besser situierten Ständen ausführen und ist auch hier mit mannigfachen Schwierigkeiten, teils wegen des Fehlens der nötigen Einrichtungen, teils wegen der nicht gut genug geschulten Wärter und Wärterinnen, verbunden. Letztere absolvieren häufig einen Kursus in einem Krankenhaus, werden vom Kreisphysikus geprüft und fungieren dann als »geprüfte Krankenwärter«. Das Krankenzimmer muß den hygienischen Anforderungen der Gegenwart entsprechen, wie dies in vollkommener Weise in vielen neuern Krankenhäusern der Fall ist. In Privathäusern wird man in der Regel geringere Anforderungen stellen müssen, da hier nur selten geleistet werden kann, was die für den speziellen Zweck eingerichteten Krankenhäuser leisten. Das Krankenzimmer muß eine ruhige, helle, trockne und lustige Lage haben, es soll dem Sonnenlicht zugänglich, aber vor zu starker Erwärmung im Sommer zu schützen sein. Im Winter muß es gut zu heizen sein und namentlich eine auf längere Zeit gleichmäßige Temperatur zu erzielen gestatten. Diese beträgt für bettlägerige Kranke 15–17°, für Kranke, die am Tag aufstehen, 18° C. Für einen Kranken soll das Krankenzimmer wenigstens 40–60 cbm Luftraum enthalten, und wenn, wie gewöhnlich, keine Ventilationsvorrichtung vorhanden ist, so muß durch Öffnen von Fenstern und Thüren für hinreichende Lüfterneuerung gesorgt werden, wobei der Kranke vor Zug durch einen Bettschirm od. dgl. zu schützen ist. Dabei ist alles zu vermeiden, was die Luft verunreinigen könnte. Die Heizung ist sorgfältig zu überwachen, die Lampe peinlich sauber zu halten und bei Anwendung von Petroleum die Flamme weder zu groß noch zu klein zu machen. Die Absonderungen und Ausleerungen des Kranken sind stets schnell zu beseitigen, und das Nachtgeschirr ist auf das gründlichste mit heißem Wasser zu reinigen. Nach der Benutzung desselben ist zu lüften, aber nicht etwa zu räuchern. Im Krankenzimmer sollen möglichst wenig Möbel stehen, namentlich sind Vorhänge, Teppiche, Polstermöbel zu entfernen; der Fußboden soll mit Öl Farbe gestrichen sein, nachdem alle Fugen sorgfältig verfittet worden waren. Es wird täglich mit reinem Wasser und einem reinen Lappen oder Schwamm aufgewaschen, aber niemals gekehrt. Das Bett des Kranken besteht am besten aus eisernem Gestell, Rohhaarmatratze, leinenem Bettuch und einer, auch zwei wollenen (im Sommer einer baumwollenen) Decken in leinenem Bezug. Schlummerrolle, Luftkissen und ein festes Rohhaarkissen am Fußende des Bettes dienen zur Bequemlichkeit des

Kranken. Stroh und Federn sind auszuschließen. Wenn nötig, sind Unterlagen von Kautschukmatten anzuwenden, um jede Verunreinigung der Matratze zu vermeiden. Die Bezüge müssen häufig gewechselt werden, aber nur, nachdem man die frische Wäsche am Ofen gründlich getrocknet und erwärmt hat. Zweckmäßig bringt man am Bett eine galgenartige Vorrichtung mit herabhängendem Strick an, um dem Kranken das Aufstehen zu erleichtern. Das Fußkissen verhindert das sehr lästige Herabrutschen im Bett. Für manche Fälle ist es empfehlenswert, am Kopfende des Bettes ebenfalls eine galgenartige Vorrichtung anzubringen, um an diese einen Eisbeutel so aufhängen zu können, daß er den Kopf des Patienten berührt, aber nicht drückt. Benutzte Wäsche wird stets sofort aus dem Krankenzimmer entfernt, bei ansteckenden Krankheiten aber nur in feuchte, mit Sublimatlösung getränkte Tücher eingehüllt, um sie sofort zu desinfizieren. Wird das Zimmer nicht mehr benutzt, so ist es gründlich zu reinigen und zu lüften. Handelt es sich um eine ansteckende Krankheit, so entfernt man die Tapeten, desinfiziert dann gründlich und lüftet schließlich wenn möglich einige Wochen. Das Bett, speziell Matratze, Decken, Kissen, hüllt man in große Tücher, welche mit Sublimatlösung getränkt sind, und übergibt sie einer Desinfektionsanstalt zur Behandlung mit Dampf. Die Bettstelle ist mit Sublimatlösung zu scheuern und zu waschen und dann mit reinem Wasser zu spülen. Die desinfizierten Gegenstände werden im Freien ausgeklopft, gelüftet und gesonnt, die Federn in einer Reinigungsanstalt gereinigt und erst nach längerer Zeit wieder in Gebrauch genommen (s. Desinfektion). Vgl. Häser, Geschichte der Medizin (3. Aufl., Jena 1876—1882, 3 Bde.); Derselbe, Geschichte der christlichen K. (Berl. 1857); Nightingale, Ratgeber für Gesundheits- und Krankenpflege (deutsch von Niemeyer, 2. Aufl., Leipz. 1878); Virchow, über Hospitäler und Lazarette (Berl. 1869); Marie Simon, Die K. (Leipz. 1876); Willroth, Die K. im Hause und im Hospital (Wien 1881); Riesewetter, Die K. in der Familie (Troppau 1885); Seiler, Zeitfaden der K., zunächst für Dialonissinnen (Leipz. 1887); Sid, Die K. und ihre Begründung auf Gesundheitslehre (2. Aufl., Stuttg. 1887).

Krankensammelfstellen, im Kriegssanitätswesen Sammelplätze am Etappenort zur Vereinigung der Leichtkranken und Leichtverwundeten, welche direkt vom Schlachtfeld ohne Berührung der Feldlazarette zur Evaluation gebracht oder zu diesem Zweck aus den Feldlazaretten evakuiert werden.

Krankensationen, die Abteilungen eines Militär-lazarets, deren jede von einem Arzt geleitet wird (§ 66 der Kriegssanitätsordnung).

Krankentaufe (lat. Baptismus clinicorum), in der altchristlichen Zeit die Taufe der Clinici (s. d.), dann auch s. v. w. Nottaufe.

Krankenträger, Mannschaften, welche im Feld einen Bestandteil der Sanitätsdetachements bilden und unter dem Befehl des Detachementskommandeurs Verwundete auf dem Schlachtfeld aufzusuchen, zu laden und nach dem Hauptverbandplatz zu transportieren haben. Sie sollen den Verwundeten Gepäck nebst Waffen abnehmen, die beengenden Kleidungsstücke lösen, auch in Abwesenheit des Arztes die erste Hilfe leisten. Sie haben auch Transporte Verwundeter und Kranker in die Feldlazarette u. zu begleiten sowie in Zeiten der Ruhe Krankendienste in den Lazaretten zu leisten. Die K. stehen unter dem Schutz der Genfer Konvention und tragen die weiße Binde mit

dem roten Kreuz, während die aus der Truppe entnommenen, nicht zum Sanitätskorps im engern Sinn gehörenden Hilfskrankenpfleger nicht unter dem Schutz der Genfer Konvention stehen und eine rote Armbinde tragen.

Krankenträgerkorps, Vereinigungen von geschulten und uniformierten Mitgliedern der freiwilligen Krankenpflege zum Zweck des Verwundeten- und Krankentransports.

Krankentransportkommissionen haben im Kriegssanitätswesen die Evaluation der Verwundeten und Kranken nach der Heimat zu leiten und die Sondernung derselben in Leichtkranke, Schwerkranke, Leichtverwundete und Schwerverwundete zu überwachen. Jeder Etappeninspektion wird eine Krankentransportkommission unterstellt; sie besteht aus einem Chefarzt (Oberstabsarzt), 2 Stabsärzten, 4 Assistenzärzten und dem betreffenden Verwaltungs- und Unterpersonal (§ 128 f. der Kriegssanitätsordnung).

Krankenversicherung, s. Krankenkassen.

Krankenwärter, in einem Krankenhaus ausgebildete und vom Physikus geprüfte Leute. Beim Militär werden seit 1868 jährlich 26 K. für jedes Armeekorps in größern Lazaretten aus den ein Jahr gedienten Mannschaften des Dienststandes ausgebildet, um so für die Feldlazarette ein mit der Wartung und Pflege von Kranken vollständig vertrautes Personal zu gewinnen.

Krankenzelt, ein zur Aufnahme von Kranken und Verwundeten im Feld bestimmtes Zelt. In der deutschen Armee sollen Krankenzelte nur zur vorübergehenden Unterbringung von Verwundeten und Kranken benutzt werden (§ 68 des Anhanges I der Anlage zum 1. Bande der Kriegssanitätsordnung). Sie sind für 12 Betten berechnet und bestehen aus einem zerlegbaren Eisengerippe mit Bekleidung von Segeltuch. Die Länge beträgt 9, die Breite 6 m, die Seitenwände sind 1,6, der Dachfirst ist 4,3 m hoch. Zur Ableitung der Feuchtigkeit wird es von einem 0,5 m tiefen Graben umzogen.

Krankenzimmer, s. Krankenpflege.

Krankenzüge, bei der Evaluation diejenigen Eisenbahnzüge, welche zum Transport aller derjenigen Verwundeten und Kranken bestimmt sind, die sich noch selbst in den Wagen begeben können, und deren Zustand eine längere Fahrt in sitzender Stellung gestattet. Sie dienen daher vorzugsweise zum Transport der Leichtkranken und Leichtverwundeten und nur ausnahmsweise auch für andre, wenn die Sanitätszüge zum Transport der Schwerverwundeten und Schwerkranken nicht genügen, also namentlich nach großen Schlachten zur Vermeidung plötzlicher Anhäufung von Verwundeten. Sie werden gebildet aus Personenwagen 1., 2. und 3. Klasse, ausnahmsweise auch aus solchen 4. Klasse, die dann mit Sitzen oder Strohsäcken, bez. reichlicher Strohschüttung versehen sein müssen.

Krankheit (lat. Morbus, in zusammengesetzten Wörtern oft griech. nosos, pathos), die Abweichung einzelner oder aller Organe des Körpers von derjenigen Beschaffenheit oder demjenigen Verhalten, wie es zur Erhaltung des Organismus und seiner vollkommenen Leistungsfähigkeit erforderlich ist. Es ist schwer, wenn nicht unmöglich, eine scharfe Definition von K. zu geben, weil in den Erscheinungen des Lebens nicht überall eine bestimmte Grenze zwischen dem gesunden und dem kranken Zustand besteht, und weil die Gesetze, nach welchen die krankhaften Prozesse verlaufen, die nämlichen sind, die auch für die normalen gelten. Kleine Abweichungen von der vollkommenen Gesund-

heit zeigt auch der anscheinend Gesundeste, und auch der Sprachgebrauch unterscheidet daher Unwohlsein von *K.* Die Lehre von den Krankheiten, die Pathologie, unterscheidet äußerliche (traumatische [v. griech. trauma, Verletzung], chirurgische) Krankheiten, zu denen Verletzungen durch Stoß und Schlag, Quetschungen, offene Wunden, Knochenbrüche, Verbrennungen, aber auch Geschwüre, Abscesse, Eingeweidebrüche gehören, und innere Krankheiten; außerdem nach den befallenen Geweben oder Organen Haut-, Knochen-, Augen-, Ohren-, Lungen-, Magenkrankheiten etc., denen dann die Konstitutionskrankheiten, bei welchen der ganze Organismus ergriffen ist, gegenüberstehen. Schnell eintretende und schnell verlaufende Krankheiten heißen *akute* im Gegensatz zu den *chronischen* mit schleichendem Verlauf; je nachdem Fieber vorhanden ist oder nicht, unterscheidet man *fieberhafte* (entzündliche, *hitzige*) und *fieberlose* Krankheiten, ferner nach der Art des Verlaufs *rhythmische* (cyclische, periodische) Krankheiten mit deutlicher Auseinanderfolge regelmäßig begrenzter und charakteristischer Perioden, wie die Infektionskrankheiten, und *arrhythmische* (atypische), bei denen dergleichen nicht zu beobachten ist. Bei den intermittierenden (aussetzenden) Krankheiten sind einzelne Anfälle, Paroxysmen, durch Perioden verhältnismäßigen Wohlbefindens voneinander getrennt. Der regelmäßige Verlauf einer *K.* wird oft unterbrochen durch eine plötzliche (*akute*) Verschlimmerung (*Exacerbation*), eine Verbreitung des Krankheitsprocesses auf noch gesunde Teile eines Organs (*Rachschub*) oder durch einen Rückfall (*Recidiv*), der oft erst im Stadium der Genesung (*Reconvaleszenz*) auftritt. Die Krankheiten enden mit dem Tod oder mit völliger, oft aber auch nur mit teilweiser Genesung. Bisweilen nimmt die *K.* rasch eine Wendung zum Bessern, es tritt eine *Krise* ein, und der Patient erholt sich auffallend schnell, in andern Fällen kann eine *akute K.* *chronisch* werden, die Genesung kann sehr langsam erfolgen, und es bleiben wohl auch andersartige krankhafte Zustände (*Rachkrankheiten*) oder eine ausgesprochene Disposition zu neuen Erkrankungen zurück. Innerhalb einer Bevölkerungsgruppe treten die Krankheiten einzeln, sporadisch, auf, oder die Fälle häufen sich, kumulieren, und es kommt zur Seuche, Epidemie. Gewisse Krankheiten finden sich beständig in bestimmten Localitäten und nur oder fast nur in diesen, wie Wechselfieber in Sumpfgenden, und heißen dann *endemische*.

Die ältere Medizin betrachtete die *K.* als etwas dem Organismus Fremdes, ihm Aufgedrungenes (ontologische Auffassung) und versuchte selbst eine Personalisierung der *K.* Die Lehre vom *Archeus* und die spätere vom *Animismus* gehören noch in diesen Kreis. Unter der Herrschaft naturwissenschaftlicher Anschauungen suchte man den Ursprung der Krankheiten in den Säften (*humores*) des Körpers, besonders im Blut (*Humoralpathologie*), oder in den festen Teilen (*solida*) des Körpers, besonders in den Nerven (*Solidarpathologie*), und der Streit zwischen beiden Parteien dauerte bis in die Mitte des 19. Jahrh., wo Virchow zeigte, daß der Sitz, der Ausgangspunkt der *K.*, die jetzt nicht mehr als etwas Fremdes, das den Körper befallt, sondern als eine Abweichung höhern Grades vom normalen Lebensproceß betrachtet wurde, in den Zellen zu suchen sei (*Cellularpathologie*). Nach dieser Lehre ruht das Wesen der *K.* in einer Störung des normalen Zustandes der Gewebezellen und der gestörten

Wechselwirkung dieser Zellen untereinander. Die Störung betrifft entweder die Funktion, oder die Ernährung, oder beide zusammen. Funktion und Ernährung können aber in zwei Richtungen gestört werden, sie können eine krankhafte Steigerung und eine krankhafte Herabsetzung erfahren. Die Ursachen, welche eine *K.*, d. h. eine allzu große Schwankung der Lebensthätigkeit nach der Seite des Zuviel oder Zuwenig, bedingen, sind zweierlei Art. Die erstere Reihe umfaßt die entferntern, die disponierenden Ursachen, die Krankheitsanlage (s. Anlage), die zweite dagegen die nächsten, direkten, unmittelbaren Ursachen. Letztere nennt Virchow Reize, und je nach der Wirkungsweise derselben auf die Gewebe unterscheidet er mechanische, chemische, elektrische und thermische (Wärme, Kälte) Reize. Eine fernere Möglichkeit, wie eine Schädlichkeit ihre Einwirkung auf organische Teile geltend machen könnte, ist zur Zeit nicht denkbar, und wenn wir auch bei vielen Krankheiten die nächsten Ursachen nicht kennen, so müssen sich unsere Mutmaßungen doch immer auf diesem engen Gebiet bewegen. Als bestimmend für den einzelnen Fall treten noch hinzu die Festigkeit, die Intensität des Reizes und die dem lebenden Organismus innewohnende, seine Erhaltung auch unter den schwierigsten Umständen erstrebende Kraft, die Reaktionsfähigkeit der Gewebe, die Widerstandskraft des ganzen Körpers, die Konstitution.

Nach den Ursachen der Krankheiten (welche die Ätiologie erforscht) unterscheidet man angeborene Krankheiten, die auf Erblichkeit (erbliche Krankheiten) und auf die Verhältnisse des Fötallebens zurückzuführen sind, und erworbene Krankheiten. Wie und in welcher Weise aber die Krankheiten erworben werden, ist meist noch unbekannt. So werden die verschiedensten Krankheiten auf eine Erkältung zurückgeführt, die besten Falls oft nur die Gelegenheitursache bildet, während die *K.* selbst durch angeborene Eigentümlichkeiten des Organismus und durch sehr verschiedene Schicksale desselben längst vorbereitet war. Die Gelegenheitsursache muß also eine Anlage oder Disposition vorfinden, wenn sie eine Erkrankung und eine bestimmte Erkrankung bewirken soll. Dies gilt selbst für die Infektionskrankheiten (ansteckenden, contagiösen Krankheiten), welche auf Übertragung eines Keims auf den gesunden Organismus beruhen. Letzterer muß eine bestimmte Disposition zur Erkrankung besitzen, wenn der übertragene Keim in Wirksamkeit treten soll. Hierauf beruht es, daß bei einer Seuche stets nur ein mäßiger Prozentsatz der Bevölkerung stirbt, während man annehmen muß, daß ein sehr viel größerer Teil derselben ebenfalls den Krankheitsüberträger aufgenommen hat. Von den contagiösen Krankheiten, bei welchen der Krankheitskeim von Person zu Person übertragen wird, kann man die miasmatischen Krankheiten unterscheiden, bei denen die krank machende Substanz stets nur vom Boden aus, in welchem sie entsteht und sich fortpflanzt, auf den Organismus übertragen wird, und die contagiös-miasmatischen Krankheiten, bei denen der Kranke den Keim hergibt, der sich im Boden weiter entwickelt und von diesem aus auf andre Personen übertragen wird.

Hinsichtlich der sogen. Entwicklungskrankheiten ist zu bemerken, daß die Entwicklung, in welcher Periode sie auch begriffen sein möge, keine eigentümlichen Krankheitsformen, also keine solchen erzeugt, die man nur vor oder nach Entwicklungsperioden und nicht ohne direkte Veranlassung von

diesen aus beobachtete, daß aber Krankheiten, welche in Entwicklungsperioden fallen, und zu deren Ausbruch die Entwicklung oft den letzten Anstoß gibt, größtenteils sich eigentümlich gestalten und daher auch eine besondere, im allgemeinen eine expectative Behandlung nötig machen.

Die Krankheiten geben sich durch Symptome zu erkennen, und zwar sind diese zum Teil nur den Patienten allein erkennbar (subjektive Symptome), wie Schmerz u. dgl., oder sie können auch von andern Personen erkannt werden (objektive Symptome), wie das Fieber, gewisse Veränderungen in der Lunge und in andern Organen. Über die Symptome belehrt den Arzt ein Bericht, die Anamnese, und die Untersuchung, welche durch die Erfindung der Auskultation und Perkussion, durch Anwendung des Thermometers, gewisser Spiegel und Beleuchtungsapparate, durch chemische und mikroskopische Untersuchung von Krankheitsprodukten außerordentlich gefördert worden ist. Auf Grund dieser Untersuchung stellt der Arzt die Diagnose, welche ihm nebst der weitem Beobachtung die Maßregeln zur Bekämpfung der Krankheiten, die Behandlung (Therapie), vorschreibt und ihn zu einem Urteil über den vermutlichen Ausgang der K. (Prognose) befähigt. Stirbt der Kranke, so belehrt oft erst die Leichenöffnung (Sektion, Autopsie) über die wahre Natur der K. Die Darstellung des ganzen Krankheitsverlaufs bildet die Krankengeschichte. Nächst der Heilung der K. hat der Arzt die noch wichtigere Aufgabe, den Ausbruch einer K. zu verhüten. Diese Prophylaxe basiert wesentlich auf den Lehren der Gesundheitspflege (Hygiene), welcher man jetzt die erfreulichsten Erfolge verdankt, während eine andre Disziplin, die Nosophthorie oder die Lehre von der Verteilung der Krankheiten, bis jetzt über die ersten Anläufe nicht hinausgekommen ist. Thatsächlich sind Krankheiten verschwunden, welche früher die größten Verheerungen angerichtet haben, und die genaue Erkenntnis der Natur der Ansteckungstoffe, welche die neueste Zeit gebracht hat, läßt vielleicht hoffen, daß es möglich sein wird, die Bedingungen für die Entstehung gewisser Krankheiten völlig zu beseitigen.

Die Lehre von der geographischen und klimatischen Verbreitung der Krankheiten (Nosogeographie) ist ein von der Medizinalstatistik untrennlicher Zweig der Medizin, welcher lehrt, welche Krankheiten in den verschiedenen Ländern vorkommen, durch welcherlei geographische und klimatische Einflüsse ihre Häufigkeit gegenüber andern Krankheiten bedingt wird, wie sich die Widerstandsfähigkeit der Eingebornen gegenüber der von fremden Einwanderern verhält, bis zu welchem Grad eine Akklimatisation stattfinden kann, und wovon diese abhängig ist. Zur bequemern Übersicht teilt man wohl ein in Nosogeographie der Tropenländer, der subtropischen Zonen, der gemäßigten, der höhern Breiten und der arktischen Gegenden; allein da viele endemische Krankheiten, namentlich das gelbe Fieber und andre Formen der schweren Malariafieber, nicht sowohl von der Entfernung der Länder vom Äquator, sondern wesentlich von der Feuchtigkeit, von der Höhenlage, von der Bodenbeschaffenheit und der herrschenden Windrichtung abhängig sind, so hat jedes Land seine eigne Nosogeographie, und wiederum innerhalb jedes Landes sind oft recht bedeutende Verschiedenheiten im Auftreten und Verlauf von Krankheiten festzustellen. Bekanntlich sind die Höhen des Camerungebirges völlig frei von den gefährlichen Fiebern, denen in der Ebene und an den

Flußmündungen schon so viele Forschungsreisende erlegen sind; die ungesunde Zone erstreckt sich in der Ebene noch eine Strecke weit ins Meer hinaus, über diese Grenze weg hört der Einfluß auf, die Eingebornen sind ihm überhaupt nicht unterworfen. In manchen Küstenstädten, San Francisco u. a., sind nur die tief gelegenen Stadtteile dem gelben Fieber ausgesetzt, während die Straßen auf den Anhöhen frei bleiben. In Italien ist die Schädlichkeit der Pontinischen Sümpfe schon im Altertum bekannt und gefürchtet gewesen, und die Nosogeographie hat gelehrt, wie segensreich, abgesehen von dem wirtschaftlichen Nutzen, die Trockenlegung des Neß- und Warthebruchs und der Schutz der Weichselniederungen durch Dämme auch für die Gesundheit der Anwohner gewirkt hat. Diese aus der Erfahrung hergenommenen Kenntnisse müssen vorhergehen, bevor die genaue Erforschung der einzelnen Krankheitsursachen beginnt, und so hat z. B. die Nosogeographie seit langem gewußt, daß der Brutherd der Cholera in den Gangesniederungen Indiens, in Kalkutta und Bombay zu suchen sei, bevor der Kommabacillus durch die hierher gesandte Cholera-Kommission 1883 entdeckt wurde. Es ist Aufgabe der Nosogeographie, zu ermitteln, welche besondern Pilze den Madurafuß hervorbringen, welche klimatischen und sozialen Mißstände der Beriberikrankheit im japanischen Archipel zu Grunde liegen, durch welchen Umstand die fortschreitende Kultur den Ausfall in die norwegischen Hochlande einerseits und in den fernen Orient andererseits gedrängt hat, was der schwarze Tod des 15. Jahrh. was die Beulenpest für Seuchen gewesen sind, und wodurch wir von ihrer Wiederkehr verschont bleiben. Die Entstehung der ägyptischen Augenkrankheit, Vorkommen und Verlauf eigenartiger Hautkrankheiten in den Tropen, die Pfeilgifte wilder Völkstämme und die Entzündungen und Vergiftungen nach Schlangenbiß, die Frage nach der Verwandtschaft der Rotzschingina-Diarrhöe mit der Cholera asiatica, die Kretinsfrage in den Alpen und Porendenthälern, die Natur des Weichselkopfs in Podolien, die Ursachen der Fischschuppenkrankheit auf Borneo: alle diese Arbeiten gehören in das Gebiet der Nosogeographie, und jeder deutsche Arzt, welcher im Vaterland die einheimischen Krankheiten kennt, ihren Verlauf und die Stärke der Heilmittel zu beurteilen weiß, muß unter fremden Himmelsstrichen zuerst damit beginnen, die Nosogeographie seiner neuen Umgebung kennen zu lernen. Literatur s. bei Pathologie.

Kranrecht (*Jus geranii*), ehemals das von manchen Landesherren, aber auch von manchen Städten in Anspruch genommene und ausgeübte Recht, den Schiffer zu zwingen, an einem bestimmten Orte die Ladung zu verzoollen; dann das Recht, in Häfen und an Auslabestellen einen Kran öffentlich zu halten, für dessen Benutzung eine bestimmte Gebühr (Kran-geld) zu entrichten ist.


Kranz, kreisförmiges Gewinde von Blättern oder Blumen, bereits im Altertum als festlicher Kopfschmuck bei Opfern und Gelagen, als Ehrenpreis und Siegeszeichen in den Kampfspielen sowie im Krieg z. (vgl. Corona) gebräuchlich; im Mittelalter auch fürstliches Abzeichen (an Stelle der Krone, die wahrscheinlich erst aus dem K. entstanden ist), jetzt noch allgemein als Symbol der Jungfräulichkeit und Ehrenzeichen der Braut verwendet (s. Brautkranz); wird dann auch von Dingen, die in Kranzgestalt erscheinen, von etwas Kreisförmigem, in sich Abgeschlossenem überhaupt gebraucht; daher z. B. Kränzchen, s. v. m.

ne geschlossene Gesellschaft. In der Technik heißt K. bei Glocken derjenige Teil, an welchen der Klöppel beim Läuten schlägt, an Rädern der äußere Teil (Felgenkranz, Zahnkranz), an Wasserrädern die beiden Reifen, zwischen welchen die Schaufeln eingeschoben sind; in der Baukunst s. v. m. Kranzgesims (s. d.).

Kranz, Dorf und besuchtes Seebad im preuß. Regierungsbezirk Königsberg, Kreis Fischhausen, an der Ostsee und dem Anfang der Kurischen Nehrung, an geschützter Lage und an der Linie Königsberg-K. der Preussischen Staatsbahn, hat bedeutende Fischerei und -Räucherei und (1885) 1300 Einw. Die Zahl der Badegäste belief sich 1886 auf 5306 Personen. Vgl. Thomas, Das königliche Ostseebad K. 2. Aufl., Königsb. 1884).

Kranzahl, Dorf in der sächs. Kreishauptmannschaft Zwickau, Amtshauptmannschaft Annaberg, an der Linie Annaberg-Weipert der Sächsischen Staatsbahn, 620 m ü. M., hat Papierstoff-, Spizen- und Posamentierwarenfabrikation, Dampfsägemühlen, Glashausbau und (1835) 1611 meist evang. Einwohner.

Kranzgesims (griech. Geison), ein von der griech. Architektur ausgebildetes, ein Gebäude nach oben abschließendes Glied, welches aus einem stark vor-
springenden Balken oder einer Platte besteht und in der griechisch-römischen Architektur, namentlich im Tempelbau, den Giebel des Daches trägt, in der Renaissance aber selbständig als Abschluß fungiert. Das K. nahm in dem ionischen, besonders aber im korinthischen Stil eine reichere Profilierung und eine immer mehr sich ausdehnende Verzierung mit vege-



Korinthisches Kranzgesims (vom Titusbogen in Rom).

abilischen Ornamenten an (s. Figur). Um das Schwebende der ausladenden Hängeplatte zu charakterisieren, trat der Zahnschnitt (Fig. a) oder Gemäuf hinzu, welcher aus einer Reihe von viereckigen, durch kurze Zwischenräume getrennten Ausschnitten der Hängeplatte besteht. In der Renaissance war das K. des Palastes Strozzi in Florenz wegen seines außerordentlichen Verhältnisses zu den übrigen Teilen der Fassade berühmt.

Kranzucht, s. Schädel.

Krapf, Johann Ludwig, Missionär und Afrikanist, geb. 11. Jan. 1810 zu Derendingen bei Tübingen, ging 1837 im Dienste der Londoner Church Missionary Society als Missionär nach Abessinien, wo er bis 1842 in Ansober thätig war, und dann nach Rombo an der ostafrikanischen Küste, von wo er mit seinen Genossen Erhardt und Nebmann mehrere Missionsreisen in das Binnenland unternahm, so namentlich zwei in das Königreich Usambara (1848 und 1852) und zwei in das Königreich Lambarani (1849 und 1851), durch welche zugleich die

Existenz eines großen Binnensees und das Vorhandensein der Schneeberge Kilima Ndscharo und Kenia ziemlich unter dem Äquator festgestellt wurden. Nach kurzem Aufenthalt in London lehrte er 1854 nach Abessinien zurück, ward aber vom König Theodor alsbald des Landes verwiesen. Seitdem lebte K. in seiner Heimat bis 1867, in welchem Jahr er die englische Expedition nach Abessinien begleitete. Er starb 26. Nov. 1881 in Kornthal. Seine Reisen beschrieb er in dem Werk »Reisen in Ostafrika von 1837 bis 1853« (Kornthal 1858, 2 Bde.; englisch als »Travels, researches and missionary labours in Eastern Africa«, Lond. 1860, 2. Aufl. 1867). Von seinen linguistischen Arbeiten verdienen Erwähnung: »Vocabulary of six East African languages« und »Outline of the elements of the Kisuahili language« (Tüb. 1850), »Dictionary of the Suahili language« (Lond. 1882) sowie Übersetzungen biblischer Schriftstücke in die Galla-, Kikula-, Suaheli- und Wakuasi-sprache, wodurch er zur Erkenntnis des Zusammenhangs der ostafrikanischen Küstensprachen mit denen der Kaffern-, Betschuana- und Bantuvölker wesentlich beigetragen hat. Vgl. Claus, Dr. Ludwig K. (Basel 1882).

Krapfen, ein namentlich in Süddeutschland und Österreich verbreitetes Gebäck aus Weizenmehl, Butter, Ei und Milch, auch gefüllt mit Obstmarmelade, Mandeln, Chaudeau etc. (besonders Fastengebäck).

Krapina (K.-Töplitz), berühmter Badeort im kroat. Komitat Warasdin, mit schon den Römern bekannten, bei Gicht und Rheuma besonders heilkräftigen Akratothermen (Aquae Jasae) von 43,1° C. Vgl. Bancalari, Der Kurort K.-Töplitz (Wien 1868); Raf, Das Mineralbad K. (das. 1876). — Der nahe Markt K., Station der im Bau begriffenen Zagorjaner Bahn (Esafathurn-Zapresitz), hat (1881) 1335 kroat. Einwohner.

Krapivna, Kreisstadt im russ. Gouvernement Tula, an der Blawa, unfern ihrer Mündung in die Upa, mit 5 Kirchen, einer Stadtbank und (1881) 2575 Einw. Im Kreis bei Kolina sind Eisenbergwerke.

Krapotkin, Peter, Fürst, russ. Nihilist, stammt aus einem der ältesten Adelsgeschlechter Rußlands, ward im Pagenkorps erzogen und war einige Jahre Offizier. 1865 begann er in Petersburg Geographie und Geologie zu studieren, machte Reisen nach Sibirien und China, ward Sekretär der Geographischen Gesellschaft in Petersburg und Kammerherr der Kaiserin. Nachdem er auf einer Reise in Belgien und der Schweiz die Lehren des internationalen Sozialismus kennen gelernt, wirkte er seit 1872 in Rußland im geheimen unter den Arbeitern für dieselben, ward 1873 verraten und verhaftet, entfloß aber 1876 aus der Citadelle in Petersburg und begab sich nach Genf, wo er an der Spitze der sozialistischen und nihilistischen Agitation stand. 1881 deshalb aus Genf ausgewiesen, begab er sich nach Frankreich, wurde hier 1883 wegen anarchistischer Heerei zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, 1886 aber begnadigt und begab sich nach London. Er schrieb: »Paroles d'un révolté« (Par. 1885) und »In Russian and French prisons« (Lond. 1887).

Krapp, die Wurzel mehrerer Arten der Gattung Rubia L. Der europäische K. stammt größtenteils von der in Südeuropa heimischen Färberröte (R. tinctorum L., s. Tafel »Farbepflanzen«) ab, welche auch in Nordamerika und Australien kultiviert wird; R. peregrina L. liefert den levantischen K. und den K. der Provence, R. munjista Roxb. den ostindischen; andre Arten werden in Westindien, Südamerika etc.

kultiviert. Die Wurzeln werden im 2. oder 3. Jahr nach der Aussaat oder nach dem Auspflanzen der Setzlinge geerntet, sie sind 20–30 cm lang, 5–12 mm dick, mit rotbrauner, runzeliger Außenrinde, innen gelbrot, werden nach der Ernte getrocknet und kommen meist gemahlen (nur die levantische erscheint nicht zerkleinert) in den Handel. Man reinigt die Wurzeln von der wenig wertvollen Oberhaut und den Saugwurzeln (welche gemahlen den Nullkrapp liefern) und erhält dann durch Mahlen den geschälten oder beraubten K., welcher wertvoller ist als der unberaubte, mit der Oberhaut gemahlene K. Der gemahlene K. bildet ein grobes, safranfarbiges Pulver, riecht stark eigentümlich, schmeckt säuerlich-süßlich, zieht begierig Feuchtigkeit an und muß sorgfältig gegen Luft und Licht geschützt werden. Er verbessert seine Qualität durch mehrjährige Aufbewahrung, geht aber nach dem 6.–8. Jahr wieder zurück. Der meiste K. wurde bisher in Frankreich (Avignon), in Holland (Zeeland, Südholland) und im Elsaß gebaut. Große Quantitäten K. (Lizari, Alizari) kommen aus Kleinasien, Syrien, Cypern, Griechenland und Sizilien. Diesem besten K. steht am nächsten der französische, welchem sich der Elsaßer und der holländische anschließen. Der schlesische K. (Breslauer Röte) gehört zu den geringsten Sorten. Der K. enthält außer den gewöhnlichen Pflanzenbestandteilen (elsässischer K. bis 16 Proz. Zucker) wichtige Farbstoffe. Diese finden sich aber nicht in der frischen Wurzel fertig gebildet, sondern entstehen aus Glykosiden, welche unter dem Einfluß eigentümlicher Fermente sich langsam zersetzen. Daher gewinnt der K. beim Aufbewahren. Das wichtigste Glykosid ist die Ruberythrin säure $C_{20}H_{20}O_{14}$, welche sich unter Aufnahme der Elemente des Wassers in Alizarin $C_{14}H_8O_4$ und Zucker spaltet. Einem andern Glykosid entstammt das Purpurin $C_{14}H_8O_6$, welches aber auch vielleicht fertig gebildet im K. vorkommt. Dies ist für sich ohne Färbvermögen, unterstützt aber in Verbindung mit Alizarin den Färbeprozess. Außerdem enthält der K. orangerotes Pseudopurpurin, gelbes Purpuroanthin und Isalizarin. — Bei der Anwendung des rohen Krapps wirken die neben den Farbstoffen vorkommenden Substanzen störend, und der Farbstoff selbst ist nicht vollständig verwertbar. Weinahe die Hälfte bleibt, an Kalk und Magnesia gebunden, in der Wurzel zurück, und man wendet deshalb sehr allgemein Präparate an, welche den Farbstoff in reinerer und konzentrierter Form erhalten. Dahin gehören die Krappblumen, zu deren Darstellung der K. mit reinem oder mit Schwefelsäure angesäuertem Wasser 12–15 Stunden maceriert, dann abgepreßt, getrocknet und gemahlen wird (das Waschwasser ist zuckerreich, kann in Gärung versetzt werden und gibt dann bei der Destillation Spiritus; außerdem gewinnt man daraus Oxalsäure und einen roten Farbstoff). Die Krappblumen geben ein schöneres, solideres Violett, ein glänzendes Rosa, und der weiße Grund bleibt reiner, der Farbstoff aber wird ebenfalls nur zur Hälfte ausgenutzt. Zur Darstellung von Garancin extrahiert man gemahlene K. mit kaltem Wasser, preßt, rührt ihn mit schwach verdünnter Schwefelsäure an, wäscht dann aus, trocknet und mahlt. 100 Teile dieses Präparats entsprechen 500–600 Teilen K. Es gibt ziemlich lebhaft und glänzende Farben und ebenfalls reinern weißen Grund. Garanceug wird in derselben Weise aus schon zum Färben benutztem K. dargestellt und ist daher minderwertig. Pinkoffin (Alizarine commerciale), welches sehr schönes Violett liefert, wird

erhalten durch Erhitzen von gut ausgewaschenem Garancin auf 200° oder Behandeln mit überhitztem Dampf. Krappkoble ist das Produkt der Behandlung von Krappblumen mit konzentrierter Schwefelsäure und dient zur Darstellung von Extrakten, wie von Kolorin, welches aber auch direkt aus Garancin bereitet wird. Die Krappextrakte aus K., Garancin und Krappkoble besitzen das 20–70fache Färbvermögen des Krapps, liefern im allgemeinen sehr echte Farben mit sehr schönem Weiß und dienen namentlich in der Zeugdruckerei. Hierher gehören Azale, Nothleberin etc., welche aus fast reinem Alizarin bestehen. — Der K. war schon den Alten bekannt; Dioskorides erzählt, daß Erythrodanon angebaut werde und auch wild vorkomme, und daß die Wurzeln zum Färben benutzt werden; Plinius nennt die Pflanze Rubia; in den Kapitularien Karls d. G. wird sie als »Warencia« zum Anbau empfohlen, doch verbreitete sich die Krappkultur in Frankreich erst einige Jahrhunderte später und erlosch dann wieder, so daß sie gegen Ende des 16. Jahrh. fast nur noch in Holland betrieben wurde. 1760 ließ der französische Minister Bertin Samen des levantischen Krapps nach Frankreich kommen und unter die Landleute verteilen. In Avignon soll ein gewisser Ailha 1766 den Krappbau eingeführt haben, der sich wenig später auch im Elsaß verbreitete. In Deutschland wurde wohl zuerst in Schlesien K. gebaut, wenigstens datiert eine Breslauer Röteordnung von 1574. In Böhmen, wo im 16. und 17. Jahrh. der Krappbau ebenfalls blühte, wurde er durch den Dreißigjährigen Krieg zu Grunde gerichtet; auch in Bayern, Sachsen und Baden ist er ganz zurückgegangen; in der Pomm. datiert er seit 1763. In den 30er Jahren hatte der Krappbau einen großen Aufschwung genommen, die Entdeckung der Anilinfarben bewirkte aber einen bedeutenden Rückschlag, und durch die Darstellung des Alizarins aus Steinkohlenteer wurde dem Krappbau jede Bedeutung genommen.

Krappblumen, s. Krapp.

Krappdruck, s. Zeugdruckerei.

Krappextrakte, s. Krapp.

Krappfarben, s. Kesselfarben u. Zeugdruckerei.

Krapplad, Stadt im preuß. Regierungsbezirk und Kreis Oppeln, am Einfluß der Hohenplock in die Oder, 220 m ü. M., hat ein Amtsgericht, eine evangelische und eine kath. Kirche, großartige Kalksteinbrüche nebst Kalkbrennerei, Schifffahrt, Dampfmühlerei, Gerberei, Schinkenhandel und (1885) 2658 meist kath. Einwohner. Dabei Schloß und Herrschaft K.

Krapplad, rote Malerfarbe von verschiedenen Schattierungen, besteht aus einer Verbindung des roten Krappfarbstoffs mit Thonerde und wird auf die Weise bereitet, daß man Garancin mit Alaun und Wasser kocht und die klare Abkochung mit Soda fällt. Vollzieht man die Fällung in mehreren Operationen, so erhält man Lade von verschiedenen Nuancen. Zusatz von Binnssalz erhöht das Feuer des Krapplades. Der K. ist eine schöne und dauerhafte Öl- und Wasserfarbe, nicht giftig, wird auch als Anstrichfarbe und in der Tapetenfabrikation benutzt.

Krappmaschine, Vorrichtung zum Reinigen namentlich wollener Gewebe.

Krapppurpur, s. Purpurin.

Krapprot, s. Alizarin.

Krappspiritus, aus Krappwurzeln dargestellter Spiritus, s. Krapp.

Krapüle (franz.), Böllerei, Liederlichkeit; Lumpenwoll, Gefindel; à bas la crapule! nieder dem Lumpenpad!

Krasicki (Dr. -titel), Ignaz, Graf, berühmter poln. Dichter und Schriftsteller, geb. 3. Febr. 1735 zu Dubiecko, besuchte die Schule in Lemberg, widmete sich dem geistlichen Stand und studierte 1760—1761 in Rom, wo ihn jedoch die theologischen Studien weniger anzogen als die Erinnerungen und Denkmäler des Alterthums. Nach Polen zurückgekehrt, wurde er zum Ehrendomherrn ernannt und erlangte die Freundschaft des jungen Grafen Stanislaus Poniatowski, bei dessen Krönung er die Festpredigt hielt. 1768 wurde er zum Fürstbischöf von Ermeland ernannt und hielt sich nun abwechselnd in der fürstbischöflichen Residenz Heilsberg und in Warschau auf, wo er die litterarischen Zeitschriften mit Satiren und Fabeln versah und sich als freigebigen Förderer der Kunst und Wissenschaft erwies. Infolge der ersten Theilung Polens preussischer Unterthan, hielt er sich nunmehr vielfach in Sanssouci auf, wo ihm Friedrich d. Gr. die einst von Voltaire bewohnten Gemächer anweisen ließ. Er wurde 1795 Erzbischof von Gnesen und starb 14. März 1801 in Berlin. Seine »Fabeln« und »Satiren« zeichnen sich durch ungezwungenen Humor und vollendete Form aus. Auch in seinen übrigen Schöpfungen überwiegt die satirische Tendenz. Das heroisch-komische Gedicht »Myszeis« (1775; deutsch: »Die Mauseade«, Warsch. 1790; franz.: »La souriade«, von Lavoisier, Wilna 1817) behandelt das Märchen von König Popiel, den die Mäuse gefressen haben sollen, und enthält geistreiche Anspielungen auf die gleichzeitigen politischen Zustände. Die »Monachomachia« (»Der Krieg der Mönche«, 1775; deutsch von Winkowski, Berl. 1870) zeigt die Trägheit, Unwissenheit und Trunksucht gewisser Mönchsorden. In der »Antimonachomachia« (1780) werden unter dem Schein, die in kirchlichen Kreisen durch die »Monachomachia« hervorgerufene Aufregung zu besänftigen, die Angriffe in verstärktem Maß wiederholt. Sein ernstes Epos »Wojna Chojniska« (»Der Krieg um Chotin«) ist eine nach den pseudoklassischen Regeln Boileaus gereimte, aber wahrlich dichterischer Begeisterung bare Erzählung des berühmten Türkenkriegs. Unter den zahlreichen prosaischen Werken Krasickis verdienen hervorgehoben zu werden: »Die Abenteuer Doswiadczynski« (1775; deutsch, Warsch. 1776), eine gelungene Nachahmung der moralisierenden Erzählungen Marmontel's. Im »Pan Podstoli« (1778 ff.; deutsch von Rigula: »Der Herr Untertruchseß«, Warsch. 1779) wird das Ideal eines Familienvaters und Staatsbürgers und die Lichtseite des polnischen Nationalcharakters mit großer Wärme geschildert. Krasickis Werke erschienen zuerst, gesammelt von Dmochowski, Warschau 1803—1804, 6 Bde.; eine vervollständigte Ausgabe in 18 Bdn. selbst 1820—32; neuere Ausgaben: Berlin 1845, 6 Bde., und Warschau 1878. Eine ausführliche Biographie Krasickis erschien unter dem Titel: »K., życie i dzieła« (Warsch. 1880).

Krasinski, 1) Valerian, Graf, poln. historischer und politischer Schriftsteller, geb. 1780 in der ehemals polnischen Provinz Weißrußland, trat in polnischen Staatsdienst und ward Sektionschef im Ministerium des öffentlichen Unterrichts, in welcher Stellung er sich namentlich um Verbreitung guter Volksbücher verdient machte. Beim Ausbruch der polnischen Revolution 1830 nach England gesandt, um dort im Interesse Polens zu wirken, blieb er daselbst und ließ sich 1850 in Edinburgh nieder, wo er 22. Dez. 1855 starb. Von seinen zahlreichen Schriften sind zu nennen: »Rise, progress and decline of the reformation in Poland« (Lond. 1839—40, 2 Bde.; deutsch

von Lindau, Leipz. 1841); »Sketch of the religious history of the Slavonic nations« (2. Aufl., Lond. 1851).

2) Sigismund, Graf, neben Mickiewicz und Slowacki der bedeutendste Dichter der neuesten polnischen Litteraturepoche, geb. 19. Febr. 1812 zu Paris als Sohn des Generals Grafen Vinzenz K. (gest. 1858), erhielt im väterlichen Haus, welches der Sammelplatz aller politischen und litterarischen Berühmtheiten Warschaus war, unter der Leitung des namhaften Schriftstellers Korzeniowski eine sorgfältige Erziehung und vielfache geistige Anregung. Schon in seinem 14. Lebensjahr schrieb er zwei historische Romane nach dem Muster Walter Scott's. 1828 trat er in das Lyceum zu Warschau, welches sich damals unter der Leitung des gelehrten Vinde einer großen Blüte erfreute, studierte dann an der Universität Jurisprudenz, wurde jedoch durch die Anfeindungen, welchen sein Vater als Anhänger der russischen Regierung in dem Hochverratsprozeß von 1825 ausgesetzt war, bewogen, seine Studien zu unterbrechen und eine längere Reise nach Italien und der Schweiz zu unternehmen. Durch die in Genf angeknüpfte Bekanntschaft mit Mickiewicz wurde er zu dichterischem Schaffen angeregt; allein da er sich durch die unpatriotische Stellung, welche sein Vater während des Freiheitskriegs (1830—31) einnahm, vor einen schmerzlichen Zwiespalt zwischen seiner nationalen Gesinnung und seinen Sohnsgefühlen gestellt sah, vermochten sich seine bedeutenden lyrischen Anlagen nur in elegischer Richtung zu entwickeln. Von physischen Leiden fortwährend an die verschiedenen Heilbäder gefesselt und sowohl von der russischen Regierung als auch von seinen Landsleuten, von denen nur einzelne seine patriotische Gesinnung kannten, mit Mißtrauen beobachtet, starb K. 24. Febr. 1859 in Paris. Alle seine Dichtungen erschienen anonym, zuerst die poetische Erzählung »Agaj Han« (Bresl. 1833; deutsch von Brachvogel, Leipz. 1840), das Produkt einer fieberhaft erregten Phantasie; dann das 1833 in Rom geschriebene dramatische Gedicht »Nieboska Komedia« (Par. 1835; deutsch von Watornicki: »Ungöttliche Komödie«, Leipz. 1841), ein originelles und tief sinniges Werk, worin der Dichter die höchsten Fragen auf politischem und sozialem Gebiet zu lösen versucht; endlich die ebenfalls in Rom verfaßte halb epische, halb dramatische Dichtung »Irydion« (Par. 1836; deutsch, Leipz. 1881), des Dichters Hauptwerk, worin der Gegensatz zwischen dem verderbten Rom der Cäsaren und den Racheplänen des unterjochten Hellas mit glühenden Farben dargestellt wird. Diesen Poesien symbolisierenden Charakters schließen sich noch andre Prosadichtungen an: »Drei Gedanken Ligenzas« (»Trzy myśli«, 1840); »Die Sommernacht« (»Noc letnia«, Par. 1841; deutsch, Wien 1881) und »Die Versuchung« (»Pokusa«, deutsch von Stroka, Leipz. 1881). In »Przedswit« (»Dämmerung«, 1840), einer Anzahl von Kanzenen, preist der Dichter die sittlichen Elemente der polnischen Geschichte und macht die politische Wiedergeburt seines Vaterlandes von der sittlichen abhängig. Auch die »Psalmi przyslości« (»Die Psalmen der Zukunft«, 1845 und Leipz. 1874) verherrlichen den Heroismus des Martyriums, riefen daher heftige Entgegnungen hervor, wurden als »lyrische Feigheit« gebrandmarkt und kosteten K. die Freundschaft Slowackis. Seine letzte Dichtung war die mystische »Glosse der heil. Therese« (1852). Seine Werke erschienen in Auswahl Leipzig 1863, 3 Bde., vervollständigt Lemberg 1875; seine Jugendschriften (»Utwory mlodziencze«) Posen 1880, seine Briefe an Gaszynski Lemberg 1882.

Kraßis, in der griech. Grammatik Verschmelzung der Vokale zweier Silben zu einem Mischlaut, namentlich bei Zusammenziehung zweier Wörter in eins, z. B. *τοῦτομα* für *τὸ ὄνομα*. Das Zeichen über der zusammengezogenen Silbe heißt *Koroni*s.

Krasnik, Stadt im russisch-poln. Gouvernement Lublin, mit altem Schloß und (1884) 5218 Einw.

Krasnohorsta, Elisabeth, böhm. Dichterin, geb. 18. Nov. 1847 zu Prag, lebt daselbst als Redakteurin der »Frauenzeitung«. Sie veröffentlichte treffliche lyrische Gedichte: »Aus des Lebens Rai« (»Z máje žiti«, 1870), »Aus dem Böhmerwald« (»Ze Sumavy«, 1873), »Aus dem slawischen Süden« (»Kslovanakému jihu«, 1881), sowie die epische Dichtung »Die Schwalben« (»Vlastovičky«, 1883), schrieb gute Operntexte und humoristische Erzählungen und lieferte die erste vollständige tschechische Übersetzung des »Pan Tadeusz« von Mickiewicz (1883).

Krasno... (russ.), f. v. w. rot, kommt sehr oft in geographischen Benennungen vor.

Krasnojarsk, Hauptstadt des sibir. Gouvernements Jenissei, auf der Landzunge beim Zusammenfluß des Jenissei und der Katscha, an der großen Straße von Tobolsk nach Irkutsk, in 147 m Höhe gelegen, Sitz des Gouverneurs und einer wohlhabenden Kaufmannschaft, hat 2 Gymnasien, 6 orthodox-griechische, eine römisch-katholische und eine evang. Kirche, eine Synagoge, verschiedene Krankenhäuser und Wohltätigkeitsinstitute und (1884) 17,154 Einw. In der Umgegend sind ergiebige Goldwäschern. Der Name rührt von den russischen Wörtern *krassnoi* (»rot«) und *jar* (»Klippe«) her in Anspielung auf den rot gefärbten Mergel der Flußufer, auf denen die Stadt liegt.

Krasnoje Selo, Kirchdorf im russ. Gouvernement Petersburg, an der Ligowka und der Eisenbahn Petersburg-Neval, mit kaiserlichem Schloß nebst Parl. Hier finden jährlich Manöver des russischen Gardeskorps statt, das für die Sommermonate ein Lager bezieht.

Krasnojutsk, Stadt im russ. Gouvernement Charkow, Kreis Bogoduchow, am Merl (zur Worosla), mit 4 Kirchen und (1881) 6006 Einw. In K. wird verschiedenes zum Wagenbau nötige Zubehör verfertigt und findet seinen Absatz nach Charkow, Poltawa und Taurien.

Krasno-Slobodsk, Kreisstadt im russ. Gouvernement Pensa, an der schiffbaren Mokscha, hat 6 Kirchen, ein Nonnenkloster, eine Stadtbank und (1883) 7380 Einw. Die im Kreis lebenden Nordwinen gelten für ausgezeichnete Bienenzüchter.

Krasnoſlaw, Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Lublin, am Wieprsch, hat ein 1394 erbautes Schloß und (1884) 6200 Einw.

Krasno-Ufinsk, Kreisstadt im russ. Gouvernement Perm, an der Ufa, 1736 als Festung gegen die Baschkiren angelegt, hat eine Kirche und (1880) 3800 Einw. Im Kreis K. wird der Eisenbergbau und die Bienenzucht lebhaft betrieben.

Krasnowodsk, Kreisstadt des 1881 gebildeten transkaspischen Gebiets in der russ. Statthalterchaft Kaulasien, am Nordufer der Balchanbucht des Kaspischen Meers gelegen, wurde 1869 von den Russen angelegt. Die Entwicklung der Fischerei an der turkmenischen Küste und die Erdbölsausbeute auf der Insel Tscheleken waren die Veranlassung zu seiner Anlage. Auch Schwefel und Salz werden gewonnen. K. war Ausgangspunkt russischer Kolonnen gegen Chiwa (s. d.) sowie gegen die Turkmenen. 1874 bestand K. nur aus Erdhütten, Baracken und Ribitten; 1878 zählte es dagegen schon 50 Privathäuser, fast alle

massig, ein Militärkasino, 77 Läden und 427 Einw. in K. der Garnison.

Krasnyj (Kraßnū), Kreisstadt im russ. Gouvernement Smolensk, an den Flüsschen Nerila und Swinaja, mit 3 Kirchen und (1880) 3500 Einw. Hier schlug Marschall Ney 2. (14.) Aug. 1812 die Russen unter Rajewski; beim Rückzug fanden vom 4. (16.) bis 6. (18.) Nov. abermals Treffen statt, in welchen die Franzosen unter Napoleon, dann unter Ney von den Russen unter Kutusow und Miloradowitsch geschlagen wurden und 116 Geschütze, 26,000 Mann und 6 Generale an Toten und Gefangenen verloren. Zum Andenken daran wurde hier 1843 eine große eiserne Pyramide errichtet.

Krasnyj Jar, Kreisstadt im russ. Gouvernement Astrachan, am Busan, mit 2 Kirchen, einigen Fabriken und (1884) 5969 Einw.; wurde vom Zaren Alexi Michailowitsch angelegt, um die Kirgisen und Kalmücken im Zaum zu halten. In der Nähe die sog. Salpeterhügel. Der stark salzige Sandboden des Kreises läßt keinen Ackerbau zu. Die Bevölkerung besteht vorzugsweise aus Nomaden und Fischern.

Kraßo (spr. kráshshó), ehemaliges Komitat in Ungarn, welches seit 1880 die westliche Hälfte des neuerrichteten Komitats Kraßó-Szörény (s. d.) bildet. Hauptort war Lugos.

Kraßó-Szörény (spr. kráshshó-szörenj), Komitat in Ungarn, längs der Maros und der Theiß, welches 1880 durch Vereinigung der Komitate Kraßó und Szörény gebildet wurde und zum größten Teil aus dem Gebiet der 1873 aufgelösten Banater Militärgrenze besteht, grenzt im N. an Arad, im W. an Temesvár, im O. an Hunyad und Rumänien und im S. an Serbien, umfaßt 9751 qkm (177 QM.), wird vom Banater Gebirge durchzogen, ist meist waldig und zeichnet sich durch mildes Klima, gesunde Luft, vortreffliche Bewässerung und Fruchtbarkeit aus. Im N., O. und S. wird es von der Maros, bez. der Eszerna und Donau begrenzt, im Innern dagegen von der Bega, Temes und Berzava sowie von dem Kraßó (Karas) und der Rera, welche beide in die Donau münden, und der sich mit der Eszerna vereinigende Béla bewässert. Die Einwohner (1881: 381,304) sind meist Rumänen und griechisch-nichtuniert. Hauptprodukte sind: Getreide, Mais, Wein, Obst, Gartenfrüchte, Flachs und Hanf. Die fetten Weiden ernähren eine Menge Vieh. Die Bienenzucht ist beträchtlich. In den Flüssen gibt es viele Fische, in den Wäldern zahlreiches Wild, auch Bären und Wölfe. Wichtig sind die Bergwerke, besonders auf Gold, Silber, Kupfer, Zink (Draviczja, Dognácska, Ruszberg), vorzügliches Eisen (Resiczja, Anina) und ausgezeichnete Steinkohlen (Steyerdorf). Nebenbei werden Viehzucht und Slibowihzbrennerei betrieben. Sitz des Komitats, welches von der Österreichisch-Ungarischen Staatsbahn durchschnitten wird, ist Lugos. Vgl. Pest y, Geschichte des Komitats K. (Budapest 1884).

Kraßova (spr. kráshshowa), Markt im ungar. Komitat Kraßó-Szörény, an der Österreichisch-Ungarischen Staatsbahn (Jassenova-Draviczja-Anina-Steyerdorf), mit (1881) 3486 kroatisch-serb. Einwohnern.

Kraßulaceen (Fettpflanzen), dikotyle Familie aus der Ordnung der Saxifraginen, saftige Kräuter und Stauden mit dicken, fleischigen, an den nicht blühenden Stengeln rosettenartig gehäuft stehenden Blättern. Die Blütenstände bestehen aus Dichaeten mit Wideltendenz, die Blüten sind regelmäßig, zwittrig und wechseln in der Gliederzahl von 3 bis 30. Die Staubgefäße sind meist in doppelter Anzahl der Blumenblätter vorhanden; die in der Regel freien


Larvellen zeichnen sich oft durch Schüppchen an ihrem Grund aus und entwickeln sich zu Balgkapseln, die meist an der Bauchnaht aufspringen und zahlreiche eiförmige, endospermführende Samen enthalten. Die 400 Arten dieser Familie gehören meist den wärmeren gemäßigten Zonen an; die Hälfte derselben ist im Kap der Guten Hoffnung, die übrigen in den Ländern um das Mittelländische Meer, in Amerika, Asien und Australien einheimisch. Viele K., unter andern besonders die Sempervivum-Arten, werden in Gärten zu dekorativen Zwecken verwendet. Eine Zusammenstellung brauchbarer Arten gibt Baker, Catalogue of hardy Sempervivums (Journal of Botany 1874).

Kraszewski (skr. trask.), Joseph Ignaz, der fruchtbarste poln. Schriftsteller der Neuzeit, geb. 26. Juli 1812 zu Warschau, erwarb sich seine Schulbildung in Wilna, die höhere wissenschaftliche im Ausland, lebte lange Zeit auf seinem Gut Omelno in Wolhynien, wo er gleichzeitig das Ehrenamt eines Kurators der Schulen bekleidete, und siedelte 1860 nach Warschau über, um die Redaktion der »Gazeta Polska« zu übernehmen. 1863 ausgewiesen, begab er sich nach Dresden, wo er seitdem wohnte. Am 6. Okt. 1879 wurde sein 50jähriges Schriftstellerjubiläum zu Kra-
kau in großartiger Weise gefeiert. 1884 wegen Landesverrats in einen Prozeß verwickelt, wurde K. vom Reichsgericht zu Leipzig zu sieben Jahren Festungshaft verurteilt, die er in Magdeburg antrat, entzog ihm aber 1886 der Strafe unter Benutzung eines erlangten Urlaubs, von dem er nicht zurückkehrte. Er starb 19. März 1887 in Genf und wurde in Krakau beigesetzt. K. hat sich auf allen Gebieten der poetischen und prosaischen Litteratur versucht; seine wesentlichsten Erfolge liegen jedoch auf dem des Romans, wo er durch seine anziehenden Schöpfungen die Allein-
herrschaft brach, welche lange Zeit der französische Roman in der höhern Gesellschaft von Polen aus-
übte hatte. Seine Erzählungen, welche die Zahl von 100 Bänden erreicht haben, zerfallen ihrer Tendenz nach in zwei verschiedene Kategorien. Bis 1863 be-
handeln sie ausschließlich soziale Stoffe im weitern Begriff des Wortes. Sein Erstlingswerk: »Pan Wary« (1831), wie auch einige spätere wurden gleich-
zeitig aufgenommen. Erst durch den Roman »Poeta i wiat« (»Der Dichter und die Welt«, 1839; deutsch, Stuttgart 1886) wurde K. der Liebling des polnischen Publikums. Zu den besten Romanen der ersten Pe-
riode gehören: »Ułana« (Wilna 1841); »Kordęcki« (1852); »Chata za wsig« (1855). Nach seiner Über-
siedelung nach Dresden betrat K. das Gebiet des politischen Tendenzromans und sprach nun unter dem Pseudonym Woleśław Wita alles aus, was er bis dahin in seinem Innersten verbergen mußte. Die vorzüglichsten Schriften dieser Art sind: »Dziękuję cię miasto«, worin die Vorbereitungen zum Aufstand von 1863 in fesselnder Weise geschildert werden, dann »Das rote Paar«, »Der Moskowit«, »Der Jude«, »Im Osten« etc. Unter seinen histori-
schen Romanen sind zu nennen: »Gräfin Gosel« (1874), »Graf Brühl« (1875), »Der Starost von Warschau« (1876) etc.; unter seinen Kulturromanen der zweiten Periode: »Morituri« (1871), »Resurrecturi« (1876; beide deutsch in Reclams Universal-
bibliothek) etc. Außerdem veröffentlichte er eine Serie historischer Romane aus der polnischen Urzeit bis zum 17. Jahrh. (25 Bde.). Von seinen poetischen Werken sind zu erwähnen: »Anafielas« (Wilna 1840 bis 1843, 3 Bde.), eine epische Schilderung der drei Hauptepochen der ältern Geschichte Litauens, und

»Szatan i Kobieta« (das. 1841). Seine wissenschaftlichen Abhandlungen erschienen als »Studia literackie« (Wilna 1842) und »Nowe studia literackie« (Warsch. 1843, 2 Bde.). Von seinen histo-
rischen Werken sind die namhaftesten: »Wilno od początków jego do 1750« (»Geschichte der Stadt Wilna«, 1840—42, 2 Bde.); »Litwa«, litauische Altertümer (Warsch. 1850); »Polska w czasie trzech rozbiorów« (»Kulturgeschichte Polens im Zeitalter der Teilungen«, Pos. 1875). Eine Auswahl seiner Romane erschien in 102 Bänden (Lemb. 1871—75); eine Auswahl in deutscher Übersetzung (Wien 1880 ff.). Vgl. Bohdanowicz, J. J. v. K. (Dresd. 1879).

Kraszyna (skr. trass-), Name eines ehemaligen ungar. Komitats jenseit der Theiß, dessen Hauptort Szilagy-Somlyó war. Es umfaßte 1150 qkm (20,9 QM.) mit (1870) 62,714 Einw. und wurde 1876 dem neugebildeten Komitat Szilagy (s. d.) einverleibt. 1849—76 ge-
hörte es zu Siebenbürgen. Der Markt K. hat (1881) 2767 Einw.

Krater (griech.), bei den Alten der große Misch-
kessel, in welchem beim Mahl der Wein mit Wasser gemischt wurde. Die K. waren ziemlich groß, weit-
bauchig und weithalsig, mit zwei Handhaben und entweder mit einem Fuß versehen oder aber unten spitz zulaufend oder abgerundet, in welchem Fall sie eines Untersatzes (Hypokraterion) bedurften. Zum Schöpfen und Einfüllen des Weins dienten außer Schöpflöffeln verschiedenartige Gefäße von der Ge-
stalt unsrer Mundtassen mit weit überragendem Henkel und von einem bestimmten Maß. Die aus uns
gekommenen K. sind meist von Thon, bemalt und unbemalt, seltener von Metall. Die Mehrzahl der



Verschiedene Formen der Krater (Mischkrüge)

K. mit figürlichen Darstellungen rührt aus italischen Gräberfunden her (vgl. obenstehende Abbildungen und Tafel »Vasen«, Fig. 3). Einen reichverzier-
ten K. enthält der Hildesheimer Silberfund (s. d., mit Abbildung).

Krater (griech., »Becher«), der kesselförmige Schlund
feuerspeiender Berge (s. Vulkan).

Kratēros, Feldherr Alexanders d. Gr., befehligte einen Teil der Leibwache zu Fuß, ward von Alexan-
der wegen seiner Treue und Tüchtigkeit geschätzt und nächst Hephästion am meisten geliebt. Auf dem Zug nach Indien befehligte er eine Reiterabteilung, auf dem Rückzug das nördlich marschierende Heer. Er erhielt 324 den Auftrag, die Veteranen nach Makedonien zurückzuführen und dort an Antipatros' Stelle, der zu Alexander zurückkehren sollte, das Reichsver-
weseramt zu bekleiden. Da aber Alexander starb, ehe K. Europa erreichte, so wurde bei der Verteilung der Satrapien Makedonien mit Epirus und Griechenland dem Antipatros und K. gemeinschaftlich über-
tragen. Nachdem letzterer seine erste Gemahlin, Ama-
stris, entlassen, vermählte er sich mit Antipatros'

Tochter Phila und begleitete darauf seinen Schwiegervater in den samischen Krieg und im Frühjahr 321 gegen Perdikkas nach Asien, verlor aber in Kappadokien in einer Schlacht gegen Eumenes sein Leben.

Krates, 1) aus Theben, Schüler des Diogenes und samt seiner Gattin Hipparchia (s. d.) eifriger Anhänger der cynischen Schule. Von seinen Schriften erwähnt Diogenes Laertios zweifelhafte Briefe philosophischen Inhalts und (vielleicht von einem andern K. verfaßte) Tragödien.

2) K. aus Mallos in Kilikien, einer der angesehensten griech. Grammatiker, gründete zu Pergamon eine eigne Schule, welche zu der alexandrinischen des Aristarchos in grundsätzlichem Gegensatz stand sowohl hinsichtlich der grammatischen Auffassung der Sprache als in der Interpretation des Homer. Um 167 v. Chr. ging K. als Gesandter des Königs Attalos II. nach Rom und hielt hier Vorträge, die den ersten Anstoß zu grammatischen Studien in Rom gaben. Wahrscheinlich starb er um 145. Von seinen zahlreichen Schriften, von denen das Hauptwerk ein umfangreiches kritisch-exegetisches über Homer war, sind nur noch die Titel und dürftige Fragmente vorhanden (Hrsg. von Wegener, Kopenh. 1836). Vgl. Wachsmuth, De Cratete Malloia (Leipz. 1860).

Kratinos, neben Aristophanes und Eupolis ein Haupt der ältern attischen Komödie und der eigentliche Begründer der politischen Komödie, von 520 bis 423 v. Chr., blühte zur Zeit des Perikles, den er vor allem mit seinem Spott verfolgte. Er schrieb 21 Stücke und trug neunmal den Sieg davon, zuletzt noch kurz vor seinem Tod über die »Wollen« des Aristophanes mit der Komödie »Pyttine« (»Weinflasche«), in welcher sich der dem Wein sehr ergebene Dichter selbst dem Gelächter des Publikums preisgab. Originalität der Erfindung, fast zu heißender Wit und körnige, bilderreiche Sprache erwarben ihm den Beifall seiner Zeitgenossen in hohem Grade. Die dürftigen Fragmente seiner Stücke sind abgedruckt bei Meineke (»Comic. graec. fragmenta«, Bd. 2, Berl. 1839) und Roß (»Comic. attic. fragmenta«, Bd. 1, Leipz. 1880). Vgl. Lucas, Cratinus et Eupolis (Bonn 1826).

Kraton, ehemals die befestigte Residenz des Herrschers von Altschin, jetzt das Hauptquartier der holländischen Besatzung in der Stadt Altschin (s. d.).

Krauhau, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Reichenberg, am Görzbach und an der Zittau-Reichenberger Bahn, mit einer alten Pfarrkirche und einer neuen gotischen Kirche, einem Bezirksgericht und (1880) 8118 Einw., welche Schafwollspinnerei, ausgedehnte Tuch- und Schafwollwarenfabrikation, Strumpfwirkerei, Baumwollspinnerei und Drehorgelfabrikation betreiben. Auch die umliegenden Ortschaften K.-Oberdorf, K.-Unterdorf, Machendorf u. a. sind bedeutende Fabrikorte für die Tuch- und Baumwollindustrie. K. ist Geburtsort des Malers Führich.

Kraukbeere, s. Rubus.

Kraukbohne, s. Mucuna.

Kraukbürste, s. Bürsten.

Kraukdistel, Pflanzengattung, s. Cirsium.

Kräke (der Kräk), in der Metallurgie, s. Ge-kräk; auch die graue Haut, welche sich auf geschmolzenem Zetternmetall bildet u. aus Metalloryden besteht.

Kräke (lat. Scabies, von scabere, »krähen«), Hautkrankheit, welche von der Einwanderung einer ganz kleinen Milbengattung, Sarcptes scabiei L. (s. Milben), herrührt. Schon von den Arabern (Ben-Sohr) wird eines Tierchens bei der K. als Syrones erwähnt, aus dem 12. Jahrh. (zuerst bei Sancta Hildegardis) und später liegen Zeugnisse über diesen Syrones oder

Seuren vor und über die Kunst, denselben aus der Haut zu entfernen, »seuren graben«. Trotzdem galt noch bis in unser Jahrhundert die K. als eine Krankheit des Bluts und der Säfte, bei welcher der Milbe nur die Rolle einer Trägerin des Krankheitsgifts zugeschrieben ward, oder bei der sich gar die Milben aus den verdorbenen Säften bilden sollten. Erst in den 40er Jahren dieses Jahrhunderts wurden die Männchen und Weibchen beobachtet und abgebildet und die Krankheit lediglich als eine Reizwirkung derselben wissenschaftlich dargestellt. Lieblingsstip sind die Hautflächen zwischen den Fingern, am Hand-, Ellbogen- und Kniegelenk, am Hodensack. Mit Hilfe einer guten Lupe erkennt man in der Haut die sogenannten Milbengänge, welche davon herrühren, daß die Milben und namentlich die erwachsenen weiblichen Thiere sich unter die Oberhaut eingraben und unter derselben fortkriechen, um hier ihre Eier abzulegen und ihre Nahrung zu suchen. Diese Gänge erscheinen in geraden Linien von verschiedener Länge, von 1 mm bis zu mehreren Zentimetern, und verlaufen meist gerade, zuweilen auch geschlängelt etc. Deutlich erkennt man an ihnen den Eingang und das Ende derselben, an dem die Milbe sich als ein feines Pünktchen unterscheiden läßt. Außerdem finden sich stets Spuren des stattgehabten Krakens, Rötung, Quaddeln oder nässende Wunden, welche das heftige Jucken noch vermehren. Die Übertragung geschieht theils unmittelbar von Mensch zu Mensch, oder durch Kleidungsstücke, welche die Milben enthalten, oder auch durch Tiere, von denen z. B. Pferde, Schafe, Kape, Kaninchen, Kamele und Elefanten mit Raude oder Kräkmilben behaftet gefunden werden. Man heilt die K. durch Mittel, welche die Milbe zu töten imstande sind, früher namentlich durch Einreibungen mit grüner Seife, welche aber die Haut ungemein angreift, jetzt mit bestem Erfolg und ohne üble Nachwirkungen mit Perubalsam. Der Kranke erhält ein warmes Bad und reibt dann morgens, mittags und abends, im ganzen vier- bis sechsmal, den ganzen Körper, mit Ausnahme des Kopfes, mit Perubalsam ein, wozu ihm jedesmal 36 Tropfen gegeben werden. Das Jucken verschwindet sehr schnell, und es wird keine Reizung der Haut hervorgerufen. Statt des Perubalsams verwendet man auch Styrax, mit Olivenöl vermischt, zur Einreibung. Eine sorgfältige Reinigung der Kleider, der Bettüberzüge, der Wäsche etc. theils durch Waschen, theils durch längere Einwirkung einer trocknen Wärme von mindestens 70—90° K. ist jedenfalls, besonders in Privathäusern, sehr gerathen. Über die K. bei Haustieren s. Raude. Vgl. Hebra, Über Diagnose, Ätiologie und Therapie der K. (Wien 1844); Gerlach, K. und Räude (Berl. 1857); Fürstenberg, Die Kräkmilben der Menschen und Tiere (Leipz. 1861).

Krahen, s. Spinnen.

Kraher, Halswürmer, s. Anthrocephalen.

Kräher, bei Vorderladungsgewehren ein an der Ladestock anzuschraubendes, einem doppelten Pfropfenzieher ähnliches Instrument zum Herausziehen der Ladung aus dem Gewehr.

Kräkmaschinen, s. Goldkräke.

Kräkmaschine, s. v. w. Krempelmaschine.

Kräkmilben, s. Milben.

Kräkschleg, s. Ge-kräk.

Krauchenwies, Dorf im preuß. Fürstentum Hohenzollern, Oberamt Sigmaringen, an der Mündung der Anbel in die Ablach, Knotenpunkt der Linien Nördlich-Mengen und K.-Sigmaringen der Badischen Staatsbahn, hat eine kath. Pfarrkirche, ein fürstlich

sohenzollerisches Schloß mit Park, eine Glashütte und 900 Einw.

Kraurit, s. Grüneisenstein.

Kraus, 1) Christian Jakob, Philosoph, geb. 17. Juli 1753 zu Osterode, widmete sich in Königsberg und Berlin humanistischen, mathematischen und philosophischen Studien, besuchte als Hauslehrer eines Studierenden noch Göttingen und ward 1781 Professor der praktischen Philosophie und Kameralwissenschaften in Königsberg, wo er 25. Aug. 1807 starb. Der bedeutendste Lehrer neben Kant, übte er, angeregt durch das bekannte Werk von Ad. Smith, einen großen Einfluß auf die Gestaltung der staatswirtschaftlichen Gesetzgebung Preußens aus. Aus einem handschriftlichen Nachlaß veröffentlichte H. v. Luerswald die »Staatswirtschaft« (Königsb. 1808 u. 1811, 5 Bde.; neue Ausg., Bresl. 1837) und »Veränderte Schriften« (Königsb. 1808—13, 7 Bde.), und Johannes Voigt fügte in einem 3. Bande (das. 819) eine Biographie K. nebst Auszügen aus dessen Briefen hinzu. Vgl. Krause, Beiträge zum Leben von C. J. K. (Königsb. 1881).

2) Friedrich, Maler, geb. 27. Mai 1826 auf dem Gut Krottingen bei Memel, besuchte das Gymnasium in Königsberg und begann etwa im 19. Jahr seine künstlerischen Studien auf der Akademie daselbst. Später studierte er in Berlin, hielt sich 1852—54 in Paris und ein Jahr in Rom auf und siedelte dann nach Berlin über. Er schildert mit Vorliebe in Genrebildern das Leben der höhern Stände unserer Tage, namentlich das der Damen. Seine Bilder sind psychologisch fein und liebenswürdig empfunden und, dem Gegenstand entsprechend, bald breiter und rüstiger, bald mit eleganter Sauberkeit durchgeführt. Seine bekanntesten Werke sind: die neue Robe, Stadtzugleiten, Besuch des Bürgermeisters Sig bei Rembrandt, Tizian und seine Geliebte, die Morgenvisite, die Wochenstube, im Boudoir, die erwachende Vaccant. Er hat auch zahlreiche, vornehm aufgefaßte Porträts gemalt (Graf und Gräfin Lehndorff) und wurde 1885 zum Mitglied der Akademie erwählt.

3) Franz Xaver, kath. Theolog und Kunstarchäolog, geb. 18. Sept. 1840 zu Trier, studierte hier, in Freiburg und Bonn Theologie und Philologie, besuchte sich während eines längern Aufenthalts in Paris vorzüglich mit archäologischen und paläographischen Studien und wurde 1865 Benefiziat in Pfulzel bei Trier. In Frankreich mit den Hauptvertretern des liberalen Katholizismus (Lacordaire, Montalembert) in Beziehung getreten, suchte K. dieser Richtung in der deutschen Presse und Litteratur Eingang zu verschaffen. 1872 wurde K. als außerordentlicher Professor für Kunstarchäologie an die Universität Straßburg und von hier 1878 als Professor der Kirchengeschichte an die Universität Freiburg berufen. Von seinen Schriften nennen wir: »Die Blutampullen der römischen Katakomben« (Frankf. 1868); »Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studierende« (3. Aufl., Trier 1887); »Beiträge zur trierischen Archäologie und Geschichte« (das. 1868, Bd. 1); »Das Spottkruzifix vom Palatin« (Freiburg 1872); »Über den gegenwärtigen Stand der Frage nach dem Inhalt und der Bedeutung der römischen Blutampullen« (das. 1872); »Die christliche Kunst in ihren frühesten Anfängen« (Leipz. 1872); »Roma sotterranea. Die römischen Katakomben« (Freiburg 1873, 2. Aufl. 1879); »Über das Studium der Kunstwissenschaft an den deutschen Hochschulen« (Straßb. 1874); »Kunst und Altertum im Elsaß-Lothringen« (im amtlichen Auftrag herausgegeben, das. 1876—87, Bd. 1—3); »Straßburger

Münsterbüchlein« (das. 1877); »Charakterbilder aus der christlichen Kirchengeschichte« (Trier 1879); »Synchronistische Tabellen zur christlichen Kunstgeschichte« (Freiburg 1880); »Realencyclopädie der christlichen Altertümer« (das. 1882—86, 2 Bde.).

4) Viktor, Ritter von, österreich. Historiker, geb. 2. Nov. 1845 zu Prag, Sohn des Generalstabsarztes Felix, Ritter von R. (gest. 1875), studierte 1863—67 in Wien, dann bis 1868 in Berlin Geschichte, trat 1868 in das Lehramt ein und ward 1870 Professor am Leopoldstädter Gymnasium. 1880 gehörte er zu den Gründern des Deutschen Schulvereins, redigierte dessen »Mitteilungen«, ist Obmann-Stellvertreter und Referent für Böhmen, wo er zahlreiche Schulen und Kindergärten ins Leben gerufen hat. 1883 ward er in Steiermark zum Abgeordneten des Reichsrats gewählt, in dem er sich der vereinigten Linken anschloß. Er schrieb: »Englische Diplomatie im Jahr 1527« (Wien 1871), »Zur Geschichte Österreichs unter Ferdinand I., 1519—22« (das. 1873), »Kaiser Maximilian I.« (das. 1877), »Maximilians I. Beziehungen zu Siegmund von Tirol in den Jahren 1490—96« (das. 1879), »Das Nürnberger Reichsregiment« (Jnnöbr. 1883) u. a. und gab »Maximilians I. vertraulichen Briefwechsel mit Siegmund, Freiherrn zu Stettenberg« (das. 1875) heraus.

Krausbeere, s. v. w. Stachelbeere, Preiselbeere

Krausbouillon, s. Kantillen.

Krausdistel, s. Eryngium.

Krause, 1) Georg Friedrich, Forstmann und staatswirtschaftl. Schriftsteller, geb. 2. April 1768 zu Prenzlau, wurde 1794 Artillerieleutnant, 1800 Direktor der Forstplankammer und Oberforstrat in Berlin, 1802 Dozent an der Forstschule daselbst, 1809 Staatsrat und Oberforstmeister; 1817 pensioniert, starb er 22. Nov. 1836 in Weimar. Er schrieb: »Anleitung zur Abschätzung und Berechnung des Geldwerts der Forstgrundstücke« (Leipz. 1812); »Kompendium der höhern Forstwissenschaften« (das. 1824); »Anleitung zur Behandlung des Mittelwaldes« (das. 1829); »Versuch eines Systems der National- und Staatsökonomie« (das. 1830); »Über die Ablösung der Servituten und Gemeinheiten in den Forsten« (Gotha 1833); »Über die Forstgesetzgebung in Deutschland« (das. 1834).

2) Karl Christian Friedrich, philosophischer und freimaurer. Schriftsteller, geb. 6. Mai 1781 zu Eisenberg im Altenburgischen, studierte in Jena unter Fichte und Schelling Philosophie, habilitierte sich 1802 daselbst als Privatdozent, wurde 1806 Lehrer an der Ingenieurakademie in Dresden, ließ sich 1814 in Göttingen als Privatdozent nieder, ohne es aber zu einer Professur bringen zu können, siedelte 1831 in gleicher Absicht nach München über, starb aber daselbst schon 27. Sept. 1832, ohne seinen Zweck erreicht zu haben. K. ist Begründer eines eignen philosophischen Systems geworden, das er im Gegensatz zu dem Schelling-Hegelschen Pantheismus (All-Gott-Lehre) als Panentheismus (All-in-Gott-Lehre) und als die höhere Vereinigung sowohl des (Schelling-Hegelschen) Absolutismus als des (Kant-Fichteschen) Subjektivismus bezeichnet hat. Das gesamte Universum bildet nach K. einen »Gliederbau« von einander über- und untergeordneten Weltkörpersystemen, das gesamte Geistesreich einen ebensolchen von einander über- und untergeordneten Geistesklassen, von welchen, wie unsre Erde nur ein Glied des Weltalls, so unsre Menschheit nur einen (mit allen höhern und niedern zusammenhängenden und sich durch diese ergänzenden) Teil ausmacht. Da nun das eine

wie das andre seine Einheit in Gott als dem alles Endliche in sich enthaltenden Unendlichen findet, so geht die Aufgabe der Menschheit nach K. dahin, einen allgemeinen Menschheitsbund zu begründen, welcher als Abbild des organisch gegliederten Weltalls und Geisterreichs in Gott einen organischen »Gliebbau« der Menschheit als eines in allen einzelnen Theilen gleichförmig vollendeten und harmonisch lebenden Ganzen darstellt. Die Anfänge dieser Idee, welche sich mit dem sozialen Problem einer Organisation der Gesellschaft nahe berührte, glaubte K. im Freimaurerbund zu finden, welchem er 1805 beitrug, und in dessen Interesse er eine Reihe von Schriften verfaßte (»Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft«, Dresd. u. Freiberg 1810; 2. Aufl. 1820—21, 2 Bde.; »Höhere Bergeistigung der echt überlieferten Grundsymbole der Freimaurerei«, 3. Aufl., Dresd. 1820; »Urbild der Menschheit«, das. 1811, neue Ausg. 1851). Nach einigen Jahren geriet er jedoch mit dem Bund in Streitigkeiten, welche seinen Austritt und nach seiner und seiner Schüler Meinung sein weltliches Mißgeschick herbeiführten. Die Lektüre seiner im edelsten Geiste der Humanität abgefaßten Schriften wird durch einen fast unverständlichen Purismus in der philosophischen Kunstsprache erschwert. Seine Schüler, zu welchen Ahrens, v. Leonhardi, Lindemann, Roeder u. a. gehören, haben seine Philosophie nach Belgien (Libergien), Spanien (del Rio) und Südamerika verpflanzt. Der Verbreitung seiner Philosophie war auch die von Leonhardi herausgegebene Zeitschrift »Die neue Zeit« (Prag 1869—75, 4 Bde.) gewidmet. Von seinen philosophischen Schriften sind besonders anzuführen: »Abriß des Systems der Logik als philosophischer Wissenschaft« (Götting. 1828); »Vorlesungen über das System der Philosophie« (das. 1828; 2. Aufl., Prag 1869); »Abriß des Systems der Philosophie des Rechts« (Götting. 1828); »Vorlesungen über die Grundwahrheiten der Wissenschaft« (das. 1829; 2. Aufl., mit Benutzung des Nachlasses, u. d. T.: »Erneute Vernunftkritik«, Prag 1868). Seinen handschriftlichen Nachlaß und seine Vorlesungen gaben Leonhardi, Leutbecher u. a. (Götting. 1834—48, in mehreren Abtheilungen), Röder (»System der Rechtsphilosophie«, Leipz. 1874) und in neuester Zeit Hohsfeld und Wülsche (das. 1882—86, darunter 4 Bände »Zur Kunstlehre«) in zahlreichen Bänden heraus. Vgl. Hohsfeld, Die Krausesche Philosophie (Jena 1879); Prosch, K. Chr. F. K., ein Lebensbild nach seinen Briefen (Leipz. 1880); Eucken, Zur Erinnerung an K. (das. 1881); Martin, K. Chr. F. Krauses Leben, Lehre und Bedeutung (das. 1881).

3) Wilhelm, Maler, geb. 27. Febr. 1808 zu Dessau, widmete sich 1821—24 in Dresden, dann in Berlin unter Wach der Malerei, wirkte jedoch daneben fünf Jahre lang als Sänger beim Königsstädtischen Theater. Er entnahm die Motive für seine Gemälde fast ausschließlich der See, namentlich seit er 1830 und 1831 Norwegen und 1834 Holland bereist hatte. 1836 besuchte er auch die Normandie und später das Mittelländische Meer. Schon vorher war er zum Mitglied der Akademie zu Berlin erwählt worden. Als Marinemaler behauptet K. deshalb eine hervorragende Stellung, weil er diesen Zweig der Malerei zuerst in Berlin kultiviert und eine Schule der Marinemalerei begründet hat, welcher unter andern E. Hildebrandt und H. Eschle angehören. Seine Marinen wurden mit großem Beifall aufgenommen, vermögen sich aber wegen ihrer glatten Technik neben den Schöpfungen der modernen Schule nicht zu halten.

Drei charakteristische Werke von ihm (See Sturm, pommersche Küste, schottische Küste bei Sturm) besitzt die Berliner Nationalgalerie. Er starb 8. Jan. 1864 in Berlin.

4) Heinrich, Theolog, Führer des kirchlichen Liberalismus in Preußen, geb. 2. Juni 1816 zu Biesensee bei Berlin, wurde 1845 in Berlin Licentiat der Theologie, beteiligte sich 1848 bei Gründung der dortigen, die Schleiermachersche Linie umfassenden und auf Organisation der Kirche im Sinn des Gemeindepinzips hinarbeitenden Unionsvereins, 1861 auch bei Gründung des Deutschen Protestantentums eins. Vor allem aber widmete er seine Kraft der von 1854 bis zu seinem Tod von ihm herausgegebenen »Protestantischen Kirchenzeitung für das evangelische Deutschland«. Er starb 8. Juni 1868 in seinem Geburtsort. Vgl. Späth, Protestantische Bauzeit (Berl. 1873).

5) Ernst Ludwig, bekannter unter seinem Schriftstellernamen Carus Sterne, geb. 22. Nov. 1839 zu Zielentz, widmete sich der Pharmazie, verließ aber nach dem Staatsexamen diesen Beruf, um sich seiner früh begonnenen und an der Berliner Universität fortgesetzten natur- und kulturgeschichtlichen Studien zuzuwenden. Seit 1866 in Berlin lebend, erwarb er sich bald Verdienste um die Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in weitem Kreise, namentlich auch um die Ausbreitung der neuern, durch Darwin ins Leben geführten Weltanschauung. Letzteres geschah vornehmlich durch seine in Verbindung mit Darwin und Häckel herausgegebene Monatschrift »Kosmos« (Leipz. 1877—82). Er lieferte mehrere Arbeiten über die Prähistorie des Morgenlandes und die Naturkunde, das Orakelwesen, den Gebrauch von Pfeilgiften in Europa und veranlaßte zahlreiche Untersuchungen über den Farbensinn der Naturvölker, welche seine im Gegensatz zu Gladstone, Geiger, Magnus ausgesprochenen Ansichten bestätigten. Seine historischen Studien ließen ihn als den eigentlichen Begründer der Deszendenztheorie den Großvater Ch. Darwins, den englischen Arzt und Dichter E. Darwin, erkennen, aus dessen Schriften Lamarck wahrscheinlich geschöpft hat. Seine diesbezügliche Abhandlung wurde auf Betreiben Darwins ins Englische übersetzt und durch eine ausführliche Biographie des Großvaters von Ch. Darwin ergänzt (Lond. 1879), worauf das Buch, mit einer Geschichte der Deszendenztheorie vermehrt, auch deutsch erschien (Leipz. 1880). Er schrieb noch: »Naturgeschichte der Geopfer« (Weim. 1863); »Botanische Systematik in ihrem Verhältnis zur Morphologie« (das. 1866); »Werden und Vergehen. Eine Entwicklungsgeschichte des Naturganzen« (3. Aufl., Berl. 1884); »Sommerblumen« (Leipz. 1884); »Herbst- und Winterblumen« (das. 1885); »Die Krone der Schöpfung« (Tetschen 1881); »Ch. Darwin und sein Verhältnis zu Deutschland« (Leipz. 1885); »Plaudereien aus dem Paradiese. Der Naturzustand des Menschen« (Tetschen 1886). Auch gab er »Gesammelte kleinere Schriften von Ch. Darwin« (Leipz. 1886) heraus.

6) Axel und Arthur, Reisende, als Brüder geboren zu Polnisch-Konopatz bei Schwet, der erstere 30. Dez. 1848, der zweite 25. Jan. 1851, studierten in Berlin Naturwissenschaften. Nachdem sie als Lehrer mehrere Jahre an der Luisenstädtischen Realschule gewirkt und promoviert hatten, unternahmen sie im Auftrag der Geographischen Gesellschaft zu Bremen eine 1½-jährige Forschungsreise nach der Beringstraße und der Nordwestküste Nordamerikas und berichteten über den Verlauf derselben im Dr.

gan der genannten Gesellschaft, den »Deutschen geographischen Blättern«, Bd. 4 und 5. Auch schrieb Kurel K.: »Die Tlinitindianer« (Jena 1885).

7) Gottlob Adolf, Afrikareisender, geb. 5. Jan. 1850 zu Odrilla bei Meissen, besuchte die Thomasschule in Leipzig, die er aus Enthusiasmus für die Erforschung Afrikas verließ, landete in Tripolis und fand 1869 einen Dienst bei Fräulein Linne, kehrte aber noch vor der Ermordung derselben (1. Aug. 1869) nach Europa zurück. 1878 erhielt er eine Unterstützung seitens der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland, um nach Wadai zu gehen, bereiste aber nur Tripolis, wo er sich bis 1880 mit sprachlichen Studien beschäftigte. Anfang 1884 verließ er Europa abermals, um im Auftrag Riebeds die Gebiete des Niger, Benue und Tschad zu erforschen; diese Expedition kam aber infolge des frühzeitigen Todes Riebeds nicht zu Stande, und K. nahm nun den Wasserweg östlich von Lagos bis ins Nigergebiet auf und bereiste darauf auch letzteres. 1886 fuhr K. den Volta aufwärts bis Kete, ging von dort zu dem großen Stapelplatz Salaga, um durch Erforschung des östlich gelegenen Hinterlandes des Togogebietes eine Verbindung zwischen diesem und Salaga herzustellen, und brach dann nach Timbuktu auf. In den »Mitteilungen der Niederländischen Nigerexpedition« veröffentlichte er: »Ein Beitrag zur Kenntnis der fulischen Sprache in Afrika« und »Proben der Sprache von Ghat« (Leipz. 1884).

Krauseisen, s. Gaineisen.

Kräuselkrankheit, eine bisweilen an der Kartoffelpflanze auftretende krankhafte Erscheinung, die nicht mit der eigentlichen Kartoffelkrankheit zu verwechseln ist. Das Laub verliert seine frisch grüne Farbe, die Blattstiele sind nach unten gebogen oder eingerollt und die einzelnen Blättchen kraus gefaltet; letztere bekommen braune Flecke, die zuerst nur die oberflächlichen Zellen, später auch das innere Gewebe des Blattes und der Stengel ergreifen, wobei diese Teile spröde werden. Nach Schenk wird die Krankheit durch einen Ionidienbildenden Pilz (*Sporidesmium exitiosum* var. *Solani*) verursacht, der jedoch nicht in allen Fällen aufgefunden worden ist. Hallier nimmt einen zweijährigen Verlauf der Krankheit an.

Kräuslung (*Crispatio*), an den Blättern der Pflanzen eintretende Mißbildung, wobei das zwischen den Blattrippen befindliche Parenchym infolge reichlicher Ernährung übermäßig sich entwickelt und ausdehnt, so daß das Blatt blasig und kraus wird, was bald mehr den Rand, bald die ganze Fläche desselben betreffen kann. Die Ursache ist eine durch guten Boden bedingte wirkliche Varietätenbildung, die sich vererbt, wie bei manchen Gartenpflanzen, z. B. den Kohlarten mit krausen Blättern, der Krauseminze etc. K. kann aber auch lokal und als eigentliche Krankheitserscheinung auftreten, wenn sie von gewissen tierischen Schmarotzern, welche auf den Blättern leben, namentlich von Blattläusen und Milben, oder von gewissen parasitischen Pilzen, besonders *Exoascus* (s. d.), der an Erlen, Pflirschen, Kirschen u. a. vorkommt, verursacht wird.

Krauseminze, s. Mentha.

Krauseminzöl, ätherisches Öl, welches aus dem blühenden Kraute der Krauseminze durch Destillation mit Wasser gewonnen wird, ist dünnflüssig, im Alter etwas dickflüssig, schwach gelblich oder grünlich, riecht stark gewürzhaft, schmeckt brennend, spez. Gew. 0,97, löst sich schwer in Wasser, mischt sich mit Alkohol und Äther, besteht aus einem Kohlenwasserstoff und einem dem Karvol isomeren Körper und wird in der Parfümerie, zu Likören und in der Medizin benutzt.

Krausened, Wilhelm Johann von, preuß. General, geb. 13. Okt. 1775 zu Baireuth, trat 1791 als Kadett der Artillerie in ansbachische Dienste und ging bei der Abtretung des Landes in preussische über. Nachdem er 1794 als Ingenieurgeograph bei der Rheinarmee verwundet worden, führte er nach dem Frieden von 1795 mehrere topographische Vermessungen in Südpreußen aus und trat 1800 als Premierleutnant bei der 2. ostpreussischen Füsilierbrigade ein. 1803 wurde er Stabskapitän, 1806 Kompaniechef und erhielt für seine in der Schlacht bei Eylau bewiesene Tapferkeit den Orden pour le mérite. Bei der Organisation der Artillerie (1808) kam er als Major in diese, ward darauf wieder Kommandeur eines Garde-Füsilierbataillons, wirkte bei der Redaktion des neuen Exerzierreglements für die Infanterie mit und erhielt 1812 die Kommandantur von Graudenz. 1813 befand er sich als Generalstabsoffizier im Gefolge Scharnhorsts, setzte, zum Oberstleutnant befördert, nach dem Rückzug nach Schlesien Schweidnitz in Verteidigungsstand und erhielt dann das Kommando einer Brigade beim Tauenzienschen Armeekorps, mit welcher er an der Belagerung Wittenbergs teilnahm. Zum Obersten befördert, kam er 1814 zum Kleistschen Korps und später in Blüchers Generalstab. Nach der Einnahme von Paris übernahm er das Kommando in Jülich und Wesel und dann das von Mainz. 1815 ward er Generalmajor, 1821 Kommandeur der 6. Division und erster Kommandant von Torgau, 1825 Generalleutnant und 1829 Chef des Generalstabs der Armee, in welcher Stellung er mit großer Auszeichnung wirkte. Er ward auch zum Mitglied des Staatsrats und 1838 zum General der Infanterie ernannt und erhielt 1840 mit dem Schwarzen Adlerorden den Adel. Er war noch in den Märztagen 1848 in Aktivität und sollte im April das Portefeuille des Kriegs übernehmen, lehnte es aber ab und trat in den Ruhestand. Er starb 2. Nov. 1850. Vgl. (v. Felgermann) General W. v. K. (Verl. 1851).

Krausgespinn (*Frisé*, *Goldgimpe*), Gespinnst, welches in der Weise erhalten wird, daß man Seide zuerst mit einem andern feinern Seidenfaden in weit auseinander liegenden Windungen und dann in entgegengesetzter Richtung mit Lahn überspinnst. Bisweilen wird auch ein Faden von gewöhnlichem Gespinnst mit einem andern in weiten Windungen besponnen.

Krausräder (*Rändelräder*, *Rändelscheiben*, *Schlagrädchen*, *Moletten*), kleine Rädchen von gehärtetem Stahl, welche auf ihrem Umkreis Verzierungen enthalten, in einer eisernen Gabel drehbar befestigt sind und zum Eindringen dieser Verzierungen auf Metallarbeiten (z. B. Rattundruckwalzen) sowie von Rauigkeiten auf Schraubenscheiben (*Rändeln*) auf der Drehbank dienen.

Krauß, 1) Philipp, Freiherr von, österreich. Staatsmann, geb. 28. März 1792 zu Lemberg, erhielt hier 1812 bei dem Fiskalamt eine Anstellung und ward 1817 Gubernialsekretär, 1826 zum Hofrat bei der allgemeinen Hofkammer in Wien befördert. Nachdem er 1840 zum Referenten im Staatsrat ernannt worden und 1847 kurze Zeit die Stelle eines zweiten Vizepräsidenten bei dem Gubernium zu Lemberg versehen hatte, verwaltete er vom April 1848 bis Dezember 1851 das Finanzministerium und erwarb sich durch Reformen des Steuer- und Zollwesens große Verdienste. Hierauf war er Referent für das Finanzwesen im Reichsrat, bis er 1860 zum Präsidenten der obersten Rechnungskontrollbehörde sowie

kultiviert. Die Wurzeln werden im 2. oder 3. Jahr nach der Aussaat oder nach dem Auspflanzen der Setzlinge geerntet, sie sind 20–30 cm lang, 5–12 mm dick, mit rotbrauner, runzeliger Außenrinde, innen gelbrot, werden nach der Ernte getrocknet und kommen meist gemahlen (nur die levantische erscheint nicht zerkleinert) in den Handel. Man reinigt die Wurzeln von der wenig wertvollen Oberhaut und den Saugwurzeln (welche gemahlen den Nullkrapp liefern) und erhält dann durch Mahlen den geschälten oder beraubten K., welcher wertvoller ist als der unberaubte, mit der Oberhaut gemahlene K. Der gemahlene K. bildet ein grobes, safranfarbiges Pulver, riecht stark eigentümlich, schmeckt säuerlich-süßlich, zieht begierig Feuchtigkeit an und muß sorgfältig gegen Luft und Licht geschützt werden. Er verbessert seine Qualität durch mehrjährige Aufbewahrung, geht aber nach dem 5.–6. Jahr wieder zurück. Der meiste K. wurde bisher in Frankreich (Avignon), in Holland (Zeeland, Südholland) und im Elsaß gebaut. Große Quantitäten K. (Lizari, Alizari) kommen aus Kleinasien, Syrien, Cypern, Griechenland und Sizilien. Diesem besten K. steht am nächsten der französische, welchem sich der Elsässer und der holländische anschließen. Der schlesische K. (Breslauer Röte) gehört zu den geringsten Sorten. Der K. enthält außer den gewöhnlichen Pflanzenbestandteilen (elsässischer K. bis 16 Proz. Zucker) wichtige Farbstoffe. Diese finden sich aber nicht in der frischen Wurzel fertig gebildet, sondern entstehen aus Glykosiden, welche unter dem Einfluß eigentümlicher Fermente sich langsam zersetzen. Daher gewinnt der K. beim Aufbewahren. Das wichtigste Glykosid ist die Ruberythrin säure $C_{22}H_{22}O_{14}$, welche sich unter Aufnahme der Elemente des Wassers in Alizarin $C_{14}H_8O_4$ und Zucker spaltet. Einem andern Glykosid entstammt das Purpurin $C_{14}H_8O_6$, welches aber auch vielleicht fertig gebildet im K. vorkommt. Dies ist für sich ohne Färbvermögen, unterstützt aber in Verbindung mit Alizarin den Färbeprozess. Außerdem enthält der K. orangerotes Pseudopurpurin, gelbes Purpuroanthin und Isalizarin. — Bei der Anwendung des rohen Krapps wirken die neben den Farbstoffen vorkommenden Substanzen störend, und der Farbstoff selbst ist nicht vollständig verwertbar. Weinahe die Hälfte bleibt, an Kalk und Magnesia gebunden, in der Wurzel zurück, und man wendet deshalb sehr allgemein Präparate an, welche den Farbstoff in reinerer und konzentrierter Form erhalten. Dahin gehören die Krappblumen, zu deren Darstellung der K. mit reinem oder mit Schwefelsäure angesäuertem Wasser 12–15 Stunden maceriert, dann abgepreßt, getrocknet und gemahlen wird (das Waschwasser ist zuckerreich, kann in Gärung versetzt werden und gibt dann bei der Destillation Spiritus; außerdem gewinnt man daraus Oxalsäure und einen roten Farbstoff). Die Krappblumen geben ein schöneres, solideres Violett, ein glänzendes Rosa, und der weiße Grund bleibt reiner, der Farbstoff aber wird ebenfalls nur zur Hälfte ausgenutzt. Zur Darstellung von Garancin extrahiert man gemahlene K. mit kaltem Wasser, preßt, rührt ihn mit schwach verdünnter Schwefelsäure an, wäscht dann aus, trocknet und mahlt. 100 Teile dieses Präparats entsprechen 500–600 Teilen K. Es gibt ziemlich lebhaft und glänzende Farben und ebenfalls reinern weißen Grund. Garanceug wird in derselben Weise aus schon zum Färben benutztem K. dargestellt und ist daher minderwertig. Pinkoffin (Alizarine commerciale), welches sehr schönes Violett liefert, wird

erhalten durch Erhitzen von gut ausgewaschenem Garancin auf 200° oder Behandeln mit überhitztem Dampf. Krappkoble ist das Produkt der Behandlung von Krappblumen mit konzentrierter Schwefelsäure und dient zur Darstellung von Extrakten, wie von Kolorin, welches aber auch direkt aus Garancin bereitet wird. Die Krappextrakte aus K., Garancin und Krappkoble besitzen das 20–70fache Färbvermögen des Krapps, liefern im allgemeinen sehr echte Farben mit sehr schönem Weiß und dienen namentlich in der Zeugdruckerei. Hierher gehören Azale, Kochleder in z., welche aus fast reinem Alizarin bestehen. — Der K. war schon den Alten bekannt; Dioskorides erzählt, daß Erythrodanon angebaut werde und auch wild vorkomme, und daß die Wurzeln zum Färben benutzt werden; Plinius nennt die Pflanze Rubia; in den Kapitularien Karls d. Gr. wird sie als »Warentia« zum Anbau empfohlen, doch verbreitete sich die Krappkultur in Frankreich erst einige Jahrhunderte später und erlosch dann wieder, so daß sie gegen Ende des 16. Jahrh. fast nur noch in Holland betrieben wurde. 1760 ließ der französische Minister Bertin Samen des levantischen Krapps nach Frankreich kommen und unter die Landleute verteilen. In Avignon soll ein gewisser Althen 1766 den Krappbau eingeführt haben, der sich wenig später auch im Elsaß verbreitete. In Deutschland wurde wohl zuerst in Schlesien K. gebaut, wenigstens datiert eine Breslauer Röteordnung von 1574. In Böhmen, wo im 16. und 17. Jahrh. der Krappbau ebenfalls blühte, wurde er durch den Dreißigjährigen Krieg zu Grunde gerichtet; auch in Bayern, Sachsen und Baden ist er ganz zurückgegangen; in der Pfalz datiert er seit 1763. In den 30er Jahren hatte der Krappbau einen großen Aufschwung genommen, die Entdeckung der Anilinfarben bewirkte aber einen bedeutenden Rückschlag, und durch die Darstellung des Alizarins aus Steinkohlenteer wurde dem Krappbau jede Bedeutung genommen.

Krappblumen, s. Krapp.

Krappdruck, s. Zeugdruckerei.

Krappextrakte, s. Krapp.

Krappfarben, s. Kesselfarben u. Zeugdruckerei.

Krapplad, Stadt im preuß. Regierungsbezirk und Kreis Oppeln, am Einfluß der Hohenplog in die Oder, 220 m ü. M., hat ein Amtsgericht, eine evangelische und eine luth. Kirche, großartige Kalksteinbrüche nebst Kalkbrennerei, Schiffahrt, Dampfmühlen, Gerberei, Schinkenhandel und (1885) 2658 meist luth. Einwohner. Dabei Schloß und Herrschaft K.

Krapplad, rote Malerfarbe von verschiedenen Schattierungen, besteht aus einer Verbindung des roten Krappfarbstoffs mit Thonerde und wird auf die Weise bereitet, daß man Garancin mit Alaun und Wasser kocht und die klare Abkochung mit Soda fällt. Vollzieht man die Fällung in mehreren Operationen, so erhält man Lacke von verschiedenen Nuancen. Zusatz von Binnssalz erhöht das Feuer des Krapplacks. Der K. ist eine schöne und dauerhafte Öl- und Wasserfarbe, nicht giftig, wird auch als Anstrichfarbe und in der Tapetenfabrikation benutzt.

Krappmaschine, Vorrichtung zum Reinigen namentlich wollener Gewebe.

Krapppurpur, s. Purpurin.

Krapprot, s. Alizarin.

Krappspiritus, aus Krappwurzeln dargestellter Spiritus, s. Krapp.

Krapüle (franz.), Völlerei, Lieberlichkeit; Lump, Lumpenvoll, Gefindel; à bas la crapule! nieder mit dem Lumpenpad!

Krasicki (br. Niko), Ignaz, Graf, berühmter poln. Dichter und Schriftsteller, geb. 8. Febr. 1735 zu Dubiecko, besuchte die Schule in Lemberg, widmete sich dem geistlichen Stand und studierte 1760—1761 in Rom, wo ihn jedoch die theologischen Studien weniger anzogen als die Erinnerungen und Denkmäler des Alterthums. Nach Polen zurückgekehrt, wurde er zum Ehrendomherrn ernannt und erlangte die Freundschaft des jungen Grafen Stanislaus Poniatowski, bei dessen Krönung er die Festpredigt hielt. 1766 wurde er zum Fürstbischof von Ermeland ernannt und hielt sich nun abwechselnd in der fürstbischöflichen Residenz Heilsberg und in Warschau auf, wo er die litterarischen Zeitschriften mit Satiren und Fabeln versah und sich als freigebigen Förderer der Kunst und Wissenschaft erwies. Infolge der ersten Teilung Polens preussischer Unterthan, hielt er sich nunmehr vielfach in Sanssouci auf, wo ihm Friedrich d. Gr. die einst von Voltaire bewohnten Gemächer anweisen ließ. Er wurde 1795 Erzbischof von Gnesen und starb 14. März 1801 in Berlin. Seine »Fabeln« und »Satiren« zeichnen sich durch ungezwungenen Humor und vollendete Form aus. Auch in seinen übrigen Schöpfungen überwiegt die satirische Tendenz. Das heroisch-romische Gedicht »Myazeis« (1775; deutsch: »Die Räuseade«, Warsch. 1790; franz.: »La soursiade«, von Lavoisier, Wilna 1817) behandelt das Märchen von König Popiel, den die Mäuse gefressen haben sollen, und enthält geistreiche Anspielungen auf die gleichzeitigen politischen Zustände. Die »Monachomachia« (»Der Krieg der Mönche«, 1775; deutsch von Winkowski, Berl. 1870) eifelt die Trägheit, Unwissenheit und Trunksucht geistlicher Mönchsorden. In der »Antimonachomachia« (1780) werden unter dem Schein, die in kirchlichen Kreisen durch die »Monachomachia« hervorgerufene Lustregung zu besänftigen, die Angriffe in verstärktem Maß wiederholt. Sein ernstes Epos »Wojna Chotimska« (»Der Krieg um Chotin«) ist eine nach den pseudoklassischen Regeln Boileaus gereimte, aber wahrlich dichterischer Begeisterung hare Erzählung des berühmten Türkenkriegs. Unter den zahlreichen prosaischen Werken Krasickis verdienen hervorgehoben zu werden: »Die Abenteuer Doswiadczynski« (1775; deutsch, Warsch. 1776), eine gelungene Nachahmung der moralisierenden Erzählungen Marmontels. Im »Pan Podstoli« (1778 ff.; deutsch von Migula: »Der Herr Untertruchseß«, Warsch. 1779) wird das Ideal des Familienvaters und Staatsbürgers und die Lastertheite des polnischen Nationalcharakters mit großer Wärme geschildert. Krasickis Werke erschienen zuerst, gesammelt von Dmochowski, Warschau 1803—1804, 10 Bde.; eine vervollständigte Ausgabe in 18 Bdn. selbst 1829—32; neuere Ausgaben: Berlin 1845, 10 Bde., und Warschau 1878. Eine ausführliche Biographie Krasickis erschien unter dem Titel: »K., jego i dziela« (Warsch. 1880).

Krasinski, 1) Valerian, Graf, poln. historischer und politischer Schriftsteller, geb. 1780 in der ehemals russischen Provinz Weißrußland, trat in polnischen Staatsdienst und ward Sektionschef im Ministerium des öffentlichen Unterrichts, in welcher Stellung er sich namentlich um Verbreitung guter Volksbücher verdient machte. Beim Ausbruch der polnischen Revolution 1830 nach England gesandt, um dort im Interesse Polens zu wirken, blieb er daselbst und ließ sich 1850 in Edinburgh nieder, wo er 22. Dez. 1855 starb. Von seinen zahlreichen Schriften sind zu nennen: »Rise, progress and decline of the reformation in Poland« (Lond. 1839—40, 2 Bde.; deutsch

von Lindau, Leipz. 1841); »Sketch of the religious history of the Slavonic nations« (2. Aufl., Lond. 1851).

2) Sigismund, Graf, neben Mickiewicz und Slowacki der bedeutendste Dichter der neuesten polnischen Litteraturepoche, geb. 19. Febr. 1812 zu Paris als Sohn des Generals Grafen Vinzenz K. (gest. 1858), erhielt im väterlichen Haus, welches der Sammelplatz aller politischen und litterarischen Berühmtheiten Warschaus war, unter der Leitung des namhaften Schriftstellers Korzeniowski eine sorgfältige Erziehung und vielfache geistige Anregung. Schon in seinem 14. Lebensjahr schrieb er zwei historische Romane nach dem Muster Walter Scotts. 1828 trat er in das Lyceum zu Warschau, welches sich damals unter der Leitung des gelehrten Vinde einer großen Blüte erfreute, studierte dann an der Universität Jurisprudenz, wurde jedoch durch die Anfeindungen, welchen sein Vater als Anhänger der russischen Regierung in dem Hochverratsprozeß von 1825 ausgesetzt war, bewogen, seine Studien zu unterbrechen und eine längere Reise nach Italien und der Schweiz zu unternehmen. Durch die in Genf angeknüpfte Bekanntschaft mit Mickiewicz wurde er zu dichterischem Schaffen angeregt; allein da er sich durch die unpatriotische Stellung, welche sein Vater während des Freiheitskriegs (1830—31) einnahm, vor einen schmerzlichen Zwiespalt zwischen seiner nationalen Gesinnung und seinen Sohnsgefühlen gestellt sah, vermochten sich seine bedeutenden lyrischen Anlagen nur in elegischer Richtung zu entwickeln. Von physischen Leiden fortwährend an die verschiedenen Heilbäder gefesselt und sowohl von der russischen Regierung als auch von seinen Landsleuten, von denen nur einzelne seine patriotische Gesinnung kannten, mit Mißtrauen beobachtet, starb K. 24. Febr. 1859 in Paris. Alle seine Dichtungen erschienen anonym, zuerst die poetische Erzählung »Agaj Han« (Bresl. 1833; deutsch von Brachvogel, Leipz. 1840), das Produkt einer fieberhaft erregten Phantasie; dann das 1833 in Rom geschriebene dramatische Gedicht »Nieboska Komedia« (Par. 1835; deutsch von Watornicki: »Ungöttliche Komödie«, Leipz. 1841), ein originelles und tiefsinniges Werk, worin der Dichter die höchsten Fragen auf politischem und sozialem Gebiet zu lösen versucht; endlich die ebenfalls in Rom verfaßte halb epische, halb dramatische Dichtung »Irydion« (Par. 1836; deutsch, Leipz. 1881), des Dichters Hauptwerk, worin der Gegensatz zwischen dem verderbten Rom der Cäsaren und den Racheplänen des unterjochten Hellas mit glühenden Farben dargestellt wird. Diesen Poesien symbolisierenden Charakters schließen sich noch andre Prosadichtungen an: »Drei Gedanken Ligenzas« (»Trzy myśli«, 1840); »Die Sommernacht« (»Noc letnia«, Par. 1841; deutsch, Wien 1881) und »Die Versuchung« (»Pokusa«, deutsch von Strofa, Leipz. 1881). In »Przedswit« (»Dämmerung«, 1840), einer Anzahl von Ranzonen, preist der Dichter die sittlichen Elemente der polnischen Geschichte und macht die politische Wiedergeburt seines Vaterlandes von der sittlichen abhängig. Auch die »Psalmi przyszlosci« (»Die Psalmen der Zukunft«, 1845 und Leipz. 1874) verherrlichen den Heroismus des Martyriums, riefen daher heftige Entgegnungen hervor, wurden als »lyrische Feigheit« gebrandmarkt und kosteten K. die Freundschaft Slowackis. Seine letzte Dichtung war die mystische »Glosse der heil. Theres« (1852). Seine Werke erschienen in Auswahl Leipzig 1863, 3 Bde., vervollständigt Lemberg 1875; seine Jugendschriften (»Utwory mlodziencze«) Posen 1880, seine Briefe an Gaszynski Lemberg 1882.

kultiviert. Die Wurzeln werden im 2. oder 3. Jahr nach der Aussaat oder nach dem Auspflanzen der Sehlunge geerntet, sie sind 20–30 cm lang, 5–12 mm dick, mit rotbrauner, runzeliger Außenrinde, innen gelbrot, werden nach der Ernte getrocknet und kommen meist gemahlen (nur die levantische erscheint nicht zerkleinert) in den Handel. Man reinigt die Wurzeln von der wenig wertvollen Oberhaut und den Saugwurzeln (welche gemahlen den Nullkrapp liefern) und erhält dann durch Mahlen den geschälten oder beraubten K., welcher wertvoller ist als der unberaubte, mit der Oberhaut gemahlene K. Der gemahlene K. bildet ein grobes, safranfarbiges Pulver, riecht stark eigentümlich, schmeckt säuerlich-süßlich, zieht begierig Feuchtigkeit an und muß sorgfältig gegen Luft und Licht geschützt werden. Er verbessert seine Qualität durch mehrjährige Aufbewahrung, geht aber nach dem 5.–6. Jahr wieder zurück. Der meiste K. wurde bisher in Frankreich (Avignon), in Holland (Zeeland, Südholland) und im Elsaß gebaut. Große Quantitäten K. (Lizari, Alizari) kommen aus Kleinasien, Syrien, Cypern, Griechenland und Sizilien. Diesem besten K. steht am nächsten der französische, welchem sich der Elsässer und der holländische anschließen. Der schlesische K. (Breslauer Rote) gehört zu den geringsten Sorten. Der K. enthält außer den gewöhnlichen Pflanzenbestandteilen (elsässischer K. bis 16 Proz. Zucker) wichtige Farbstoffe. Diese finden sich aber nicht in der frischen Wurzel fertig gebildet, sondern entstehen aus Glykosiden, welche unter dem Einfluß eigentümlicher Fermente sich langsam zersetzen. Daher gewinnt der K. beim Aufbewahren. Das wichtigste Glykosid ist die Ruberythrin säure $C_{22}H_{22}O_{14}$, welche sich unter Aufnahme der Elemente des Wassers in Alizarin $C_{14}H_8O_4$ und Zucker spaltet. Einem andern Glykosid entstammt das Purpurin $C_{14}H_8O_6$, welches aber auch vielleicht fertig gebildet im K. vorkommt. Dies ist für sich ohne Färbvermögen, unterstützt aber in Verbindung mit Alizarin den Färbeprozess. Außerdem enthält der K. orangerotes Pseudopurpurin, gelbes Purpuroanthin und Isalizarin. — Bei der Anwendung des rohen Krapps wirken die neben den Farbstoffen vorkommenden Substanzen störend, und der Farbstoff selbst ist nicht vollständig verwertbar. Beinahe die Hälfte bleibt, an Kalk und Magnesia gebunden, in der Wurzel zurück, und man wendet deshalb sehr allgemein Präparate an, welche den Farbstoff in reinerer und konzentrierterer Form erhalten. Dahin gehören die Krapplumen, zu deren Darstellung der K. mit reinem oder mit Schwefelsäure angesäuertem Wasser 12–16 Stunden maceriert, dann abgepreßt, getrocknet und gemahlen wird (das Waschwasser ist zuckerreich, kann in Gärung versetzt werden und gibt dann bei der Destillation Spiritus; außerdem gewinnt man daraus Oxalsäure und einen roten Farbstoff). Die Krapplumen geben ein schöneres, solideres Violett, ein glänzendes Rosa, und der weiße Grund bleibt reiner, der Farbstoff aber wird ebenfalls nur zur Hälfte ausgenutzt. Zur Darstellung von Garancin extrahiert man gemahlene K. mit kaltem Wasser, preßt, rührt ihn mit schwach verdünnter Schwefelsäure an, wäscht dann aus, trocknet und mahlt. 100 Teile dieses Präparats entsprechen 500–600 Teilen K. Es gibt ziemlich lebhaftes und glänzende Farben und ebenfalls reinere weißen Grund. Garanceug wird in derselben Weise aus schon zum Färben benutztem K. dargestellt und ist daher minderwertig. Pinkoffin (Alizarine commerciale), welches sehr schönes Violett liefert, wird

erhalten durch Erhitzen von gut ausgewaschenem Garancin auf 200° oder Behandeln mit überhitztem Dampf. Krappkoble ist das Produkt der Behandlung von Krapplumen mit konzentrierter Schwefelsäure und dient zur Darstellung von Extrakten, wie von Kolorin, welches aber auch direkt aus Garancin bereitet wird. Die Krappextrakte aus K., Garancin und Krappkoble besitzen das 20–70fache Färbvermögen des Krapps, liefern im allgemeinen sehr echte Farben mit sehr schönem Weiß und dienen namentlich in der Zeugdruckerei. Hierher gehören Azale, Hochlederin etc., welche aus fast reinem Alizarin bestehen. — Der K. war schon den Alten bekannt; Dioskorides erzählt, daß Erythrodanon angebaut werde und auch wild vorkomme, und daß die Wurzeln zum Färben benutzt werden; Plinius nennt die Pflanze Rubia; in den Kapitularien Karls d. Gr. wird sie als »Warentia« zum Anbau empfohlen, doch verbreitete sich die Krappkultur in Frankreich erst einige Jahrhunderte später und erlosch dann wieder, so daß sie gegen Ende des 16. Jahrh. fast nur noch in Holland betrieben wurde. 1760 ließ der französische Minister Bertin Samen des levantischen Krapps nach Frankreich kommen und unter die Landleute verteilen. In Avignon soll ein gewisser Althier 1766 den Krappbau eingeführt haben, der sich wenig später auch im Elsaß verbreitete. In Deutschland wurde wohl zuerst in Schlesien K. gebaut, wenigstens datiert eine Breslauer Roteordnung von 1574. In Böhmen, wo im 16. und 17. Jahrh. der Krapp ebenfalls blühte, wurde er durch den Dreißigjährigen Krieg zu Grunde gerichtet; auch in Bayern, Sachsen und Baden ist er ganz zurückgegangen; in der Pflanz datiert er seit 1763. In den 30er Jahren hatte der Krappbau einen großen Aufschwung genommen, die Entdeckung der Anilinfarben bewirkte aber einen bedeutenden Rückschlag, und durch die Darstellung Alizarins aus Steinkohlenteer wurde dem Krapp jede Bedeutung genommen.

Krapplumen, s. Krapp.

Krappdruck, s. Zeugdruckerei.

Krappextrakte, s. Krapp.

Krappfarben, s. Kesselfarben u. Zeugdruckerei.

Krapplad, Stadt im preuß. Regierungsbezirk und Kreis Oppeln, am Einfluß der Hohenplock in die Oder, 220 m ü. M., hat ein Amtsgericht, eine evangelische und eine lath. Kirche, großartige Kalksteinbrüche nebst Kalkbrennerei, Schiffahrt, Dampfmühlen, Gerberei, Schinkenhandel und (1885) 2638 meist lath. Einwohner. Dabei Schloß und Herrschaft K.

Krapplad, rote Malerfarbe von verschiedenen Schattierungen, besteht aus einer Verbindung des roten Krappfarbstoffs mit Thonerde und wird auf die Weise bereitet, daß man Garancin mit Alaun und Wasser kocht und die klare Abkochung mit Soda fällt. Bollzieht man die Fällung in mehreren Operationen, so erhält man Lade von verschiedenen Nuancen. Zusatz von Zinnsalz erhöht das Feuer des Krapplads. Der K. ist eine schöne und dauerhafte Öl- und Wasserfarbe, nicht giftig, wird auch als Anstrichfarbe und in der Tapetenfabrikation benutzt.

Krappmaschine, Vorrichtung zum Reinigen namentlich wollener Gewebe.

Krapppurpur, s. Purpurin.

Krapprot, s. Alizarin.

Krappspiritus, aus Krappwurzeln dargestellte Spiritus, s. Krapp.

Krapüle (franz.), Völlerei, Liederlichkeit; zum Lumpenvoll, Gefindel; à bas la crapule! nieder mit dem Lumpenpack!

Krasicki (Dr. Krasicki), Ignaz, Graf, berühmter poln. Dichter und Schriftsteller, geb. 3. Febr. 1735 in Dubiecko, besuchte die Schule in Lemberg, widmete sich dem geistlichen Stand und studierte 1760—1761 in Rom, wo ihn jedoch die theologischen Studien weniger anzogen als die Erinnerungen und Denkmäler des Alterthums. Nach Polen zurückgekehrt, wurde er zum Ehrenherrn ernannt und erlangte die Freundschaft des jungen Grafen Stanislaus Poniatowski, bei dessen Krönung er die Festpredigt hielt. 1766 wurde er zum Fürstbischof von Ermeland ernannt und hielt sich nun abwechselnd in der fürstbischöflichen Residenz Heilsberg und in Warschau auf, wo er die litterarischen Zeitschriften mit Satiren und Fabeln versah und sich als freigebigen Förderer der Kunst und Wissenschaft erwies. Infolge der ersten Teilung Polens preussischer Unterthan, hielt er sich nunmehr vielfach in Sanssouci auf, wo ihm Friedrich d. Gr. die einst von Voltaire bewohnten Gemächer anweisen ließ. Er wurde 1795 Erzbischof von Gnesen und starb 14. März 1801 in Berlin. Seine »Fabeln« und »Satiren« zeichnen sich durch ungezwungenen Humor und vollendete Form aus. Auch in seinen übrigen Schöpfungen überwiegt die satirische Tendenz. Das heroisch-komische Gedicht »Myszeis« (1775; deutsch: »Die Mäuseade«, Warsch. 1790; franz.: »La souriade«, von Lavoisier, Wilna 1817) behandelt das Märchen von König Popiel, den die Mäuse gefressen haben sollen, und enthält geistreiche Anspielungen auf die gleichzeitigen politischen Zustände. Die »Monachomachia« (»Der Krieg der Mönche«, 1775; deutsch von Winkowski, Berl. 1870) heißt die Trägheit, Unwissenheit und Trunksucht gewisser Mönchsorden. In der »Antimonachomachia« (1780) werden unter dem Schein, die in kirchlichen Kreisen durch die »Monachomachia« hervorgerufene Aufregung zu besänftigen, die Angriffe in verstärktem Maß wiederholt. Sein ernstes Epos »Wojna Chotimska« (»Der Krieg um Chotin«) ist eine nach den feindlichen Regeln Boileaus gereimte, aber wahrlich dichterischer Begeisterung bare Erzählung des berühmten Türkenkriegs. Unter den zahlreichen prosaischen Werken Krasickis verdienen hervorgehoben zu werden: »Die Abenteuer Doswiadczynski« (1775; deutsch, Warsch. 1776), eine gelungene Nachahmung der moralisierenden Erzählungen Marmontels. Im »Pan Podstoli« (1778 ff.; deutsch von Migula: »Der Untertruchseß«, Warsch. 1779) wird das Ideal des Familienvaters und Staatsbürgers und die Schwäche des polnischen Nationalcharakters mit großer Ironie geschildert. Krasickis Werke erschienen zuerst, sammelt von Dmochowski, Warschau 1803—1804, 10 Bde.; eine vervollständigte Ausgabe in 18 Bdn. selbst 1829—32; neuere Ausgaben: Berlin 1845, 10 Bde., und Warschau 1878. Eine ausführliche Biographie Krasickis erschien unter dem Titel: »K. i. dziala« (Warsch. 1880).

Krasinski, 1) Valerian, Graf, poln. historischer und politischer Schriftsteller, geb. 1780 in der ehemals russischen Provinz Weißrußland, trat in polnischen Staatsdienst und ward Sektionschef im Ministerium des öffentlichen Unterrichts, in welcher Stellung er hauptsächlich um Verbreitung guter Volksbücher verdient machte. Beim Ausbruch der polnischen Revolution 1830 nach England gesandt, um dort im Interesse Polens zu wirken, blieb er daselbst und ließ sich 1850 in Edinburgh nieder, wo er 22. Dez. 1855 starb. Von seinen zahlreichen Schriften sind zu nennen: »Rise, progress and decline of the reformation in Poland« (Lond. 1839—40, 2 Bde.; deutsch

von Lindau, Leipz. 1841); »Sketch of the religious history of the Slavonic nations« (2. Aufl., Lond. 1851).

2) Sigismund, Graf, neben Mickiewicz und Slowacki der bedeutendste Dichter der neuesten polnischen Litteraturepoche, geb. 19. Febr. 1812 zu Paris als Sohn des Generals Grafen Vinzenz R. (gest. 1858), erhielt im väterlichen Haus, welches der Sammelplatz aller politischen und litterarischen Berühmtheiten Warschaus war, unter der Leitung des namhaften Schriftstellers Korzeniowski eine sorgfältige Erziehung und vielfache geistige Anregung. Schon in seinem 14. Lebensjahr schrieb er zwei historische Romane nach dem Muster Walter Scotts. 1828 trat er in das Lyceum zu Warschau, welches sich damals unter der Leitung des gelehrten Vinde einer großen Blüte erfreute, studierte dann an der Universität Jurisprudenz, wurde jedoch durch die Anfeindungen, welchen sein Vater als Anhänger der russischen Regierung in dem Hochverratsprozeß von 1825 ausgesetzt war, bewogen, seine Studien zu unterbrechen und eine längere Reise nach Italien und der Schweiz zu unternehmen. Durch die in Genf angeknüpfte Bekanntschaft mit Mickiewicz wurde er zu dichterischem Schaffen angeregt; allein da er sich durch die unpatriotische Stellung, welche sein Vater während des Freiheitskriegs (1830—31) einnahm, vor einen schmerzlichen Zwiespalt zwischen seiner nationalen Gesinnung und seinen Sohnsgefühlen gestellt sah, vermochten sich seine bedeutenden lyrischen Anlagen nur in elegischer Richtung zu entwickeln. Von physischen Leiden fortwährend an die verschiedenen Heilbäder gefesselt und sowohl von der russischen Regierung als auch von seinen Landsleuten, von denen nur einzelne seine patriotische Gesinnung kannten, mit Mißtrauen beobachtet, starb R. 24. Febr. 1859 in Paris. Alle seine Dichtungen erschienen anonym, zuerst die poetische Erzählung »Agaj Han« (Bresl. 1833; deutsch von Brachvogel, Leipz. 1840), das Produkt einer fieberhaft erregten Phantasie; dann das 1833 in Rom geschriebene dramatische Gedicht »Nieboska Komedia« (Par. 1835; deutsch von Watornicki: »Ungöttliche Komödie«, Leipz. 1841), ein originelles und tief sinniges Werk, worin der Dichter die höchsten Fragen auf politischem und sozialem Gebiet zu lösen versucht; endlich die ebenfalls in Rom verfaßte halb epische, halb dramatische Dichtung »Irydion« (Par. 1836; deutsch, Leipz. 1881), des Dichters Hauptwerk, worin der Gegensatz zwischen dem verderbten Rom der Cäsaren und den Racheplänen des unterjochten Hellas mit glühenden Farben dargestellt wird. Diesen Poesien symbolisierenden Charakters schließen sich noch andre Prosadichtungen an: »Drei Gedanken Eigenzass« (»Trzy myśli«, 1840); »Die Sommernacht« (»Noc letnia«, Par. 1841; deutsch, Wien 1881) und »Die Versuchung« (»Pokusa«, deutsch von Strofa, Leipz. 1881). In »Przedswit« (»Dämmerung«, 1840), einer Anzahl von Kanzenen, preist der Dichter die sittlichen Elemente der polnischen Geschichte und macht die politische Wiedergeburt seines Vaterlandes von der sittlichen abhängig. Auch die »Psalmi przyszlosci« (»Die Psalmen der Zukunft«, 1845 und Leipz. 1874) verherrlichen den Heroismus des Martyriums, riefen daher heftige Entgegnungen hervor, wurden als »lyrische Feigheit« gebrandmarkt und kosteten R. die Freundschaft Slowackis. Seine letzte Dichtung war die mystische »Glosse der heil. Theres« (1852). Seine Werke erschienen in Auswahl Leipzig 1863, 3 Bde., vervollständigt Lemberg 1875; seine Jugendschriften (»Utwory mlodziencze«) Posen 1880, seine Briefe an Gaszynski Lemberg 1882.

Kraßis, in der griech. Grammatik Verschmelzung der Vokale zweier Silben zu einem Mischlaut, namentlich bei Zusammenziehung zweier Wörter in eins, z. B. *τοῦνομα* für *τὸ ὄνομα*. Das Zeichen über der zusammengezogenen Silbe heißt *Koroni*s.

Kraßnik, Stadt im russisch-poln. Gouvernement Lublin, mit altem Schloß und (1884) 5218 Einw.

Kraßnohorska, Elisabeth, böhm. Dichterin, geb. 18. Nov. 1847 zu Prag, lebt daselbst als Redakteurin der »Frauenzeitung«. Sie veröffentlichte treffliche lyrische Gedichte: »Aus des Lebens Mai« (»Z máje žiti«, 1870), »Aus dem Böhmerwald« (»Ze Sumavy«, 1873), »Aus dem slawischen Süden« (»Kslovanskému jihu«, 1881), sowie die epische Dichtung »Die Schwalben« (»Vlastovičky«, 1883), schrieb gute Operntexte und humoristische Erzählungen und lieferte die erste vollständige tschechische Übersetzung des »Pan Tadeusz« von Mickiewicz (1883).

Kraßno ... (russ.), i. v. w. rot, kommt sehr oft in geographischen Benennungen vor.

Kraßnojarsk, Hauptstadt des sibir. Gouvernements Jenisseisk, auf der Landzunge beim Zusammenfluß des Jenissei und der Katscha, an der großen Straße von Tobolsk nach Irkutsk, in 147 m Höhe gelegen, Sitz des Gouverneurs und einer wohlhabenden Kaufmannschaft, hat 2 Gymnasien, 6 orthodox-griechische, eine römisch-katholische und eine evang. Kirche, eine Synagoge, verschiedene Krankenhäuser und Wohltätigkeitsinstitute und (1884) 17,154 Einw. In der Umgegend sind ergiebige Goldwäschern. Der Name rührt von den russischen Wörtern *krassnoi* (»rot«) und *jar* (»Klippe«) her in Anspielung auf den rot gefärbten Mergel der Flußufer, auf denen die Stadt liegt.

Kraßnoje Selo, Kirchdorf im russ. Gouvernement Petersburg, an der Ligowka und der Eisenbahn Petersburg-Reval, mit kaiserlichem Schloß nebst Park. Hier finden jährlich Manöver des russischen Gardekorps statt, das für die Sommermonate ein Lager bezieht.

Kraßnokutsk, Stadt im russ. Gouvernement Charkow, Kreis Bogoduchow, am Merl (zur Worskla), mit 4 Kirchen und (1884) 6006 Einw. In K. wird verschiedenes zum Wagenbau nötige Zubehör verfertigt und findet seinen Absatz nach Charkow, Poltawa und Laurien.

Kraßno-Slobodsk, Kreisstadt im russ. Gouvernement Pensa, an der schiffbaren Mokscha, hat 6 Kirchen, ein Nonnenkloster, eine Stadtbank und (1883) 7380 Einw. Die im Kreis lebenden Morbwinen gelten für ausgezeichnete Bienenzüchter.

Kraßnoslaw, Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Lublin, am Wieprsch, hat ein 1394 erbautes Schloß und (1884) 6200 Einw.

Kraßno-Ufimsk, Kreisstadt im russ. Gouvernement Perm, an der Ufa, 1736 als Festung gegen die Baschkiren angelegt, hat eine Kirche und (1880) 3800 Einw. Im Kreis K. wird der Eisenbergbau und die Bienenzucht lebhaft betrieben.

Kraßnowodsk, Kreisstadt des 1881 gebildeten transkaspischen Gebiets in der russ. Statthalterchaft Kaulasien, am Nordufer der Balchanbucht des Kaspischen Meers gelegen, wurde 1869 von den Russen angelegt. Die Entwicklung der Fischerei an der turkmenischen Küste und die Erdölausbeute auf der Insel Tschelaken waren die Veranlassung zu seiner Anlage. Auch Schwefel und Salz werden gewonnen. K. war Ausgangspunkt russischer Kolonnen gegen Chiwa (s. d.) sowie gegen die Turkmene. 1874 bestand K. nur aus Erdhütten, Baracken und Ribitten; 1878 zählte es dagegen schon 50 Privathäuser, fast alle

massiv, ein Militärkasino, 77 Läden und 427 Einw. inkl. der Garnison.

Kraßnyj (Kraßn), Kreisstadt im russ. Gouvernement Smolensk, an den Flüsschen Nereila und Swinaja, mit 3 Kirchen und (1880) 3500 Einw. Hier schlug Marschall Ney 2. (14.) Aug. 1812 die Russen unter Najewski; beim Rückzug fanden vom 4. (16.) bis 6. (18.) Nov. abermals Treffen statt, in welchen die Franzosen unter Napoleon, dann unter Ney von den Russen unter Kutusow und Miloradowitsch geschlagen wurden und 116 Geschütze, 26,000 Mann und 6 Generale an Toten und Gefangenen verloren. Zum Andenken daran wurde hier 1843 eine große eiserne Pyramide errichtet.

Kraßnyj Jar, Kreisstadt im russ. Gouvernement Astrachan, am Vusan, mit 2 Kirchen, einigen Fabriken und (1884) 5969 Einw.; wurde vom Zaren Alex. Michailowitsch angelegt, um die Kirgisen und Kalmyken im Zaum zu halten. In der Nähe die sogen. Salpeterhügel. Der stark salzige Sandboden des Kreises läßt keinen Ackerbau zu. Die Bevölkerung besteht vorzugsweise aus Nomaden und Fischern.

Kraßo (spr. *kráskó*), ehemaliges Komitat in Ungarn, welches seit 1880 die westliche Hälfte des neu errichteten Komitats *Kraßó-Szörény* (s. d.) bildet. Hauptort war Lugos.

Kraßó-Szörény (spr. *kráskó-sörény*), Komitat in Ungarn, längs der Maros und der Theiß, welches 1880 durch Vereinigung der Komitate *Kraßó* und *Szörény* gebildet wurde und zum größten Teil aus dem Gebiet der 1873 aufgelösten Banater Militärgrenze besteht, grenzt im N. an Arab, im W. an Temesvár, im D. an Hunyad und Rumänien und im S. an Serbien, umfaßt 9751 qkm (177 QM.), wird vom Banater Gebirge durchzogen, ist meist waldig und zeichnet sich durch mildes Klima, gesunde Luft, vortreffliche Bewässerung und Fruchtbarkeit aus. Im N., D. und S. wird es von der Maros, bez. der Eszern und Donau begrenzt, im Innern dagegen von der Vega, Temes und Berzava sowie von dem *Kraßó* (Maros) und der Nera, welche beide in die Donau münden, und der sich mit der Eszerna vereinigenden Béla bewässert. Die Einwohner (1881: 381,304) sind meist Rumänen und griechisch-nichtuniert. Hauptprodukte sind: Getreide, Mais, Wein, Obst, Gartenfrüchte, Flachs und Hanf. Die fetten Weiden ernähren eine Menge Vieh. Die Bienenzucht ist beträchtlich. In den Flüssen gibt es viele Fische, in den Wäldern zahlreiches Wild, auch Bären und Wölfe. Wichtig sind die Bergwerke, besonders auf Gold, Silber, Kupfer, Zink (Dravicz, Dognácska, Ruszberg), vorzügliches Eisen (Nesicz, Anina) und ausgezeichnete Steinkohlen (Stegerdorf). Nebenbei werden Viehzucht und Slibowikbrennerei betrieben. Sitz des Komitats, welches von der Österreichisch-Ungarischen Staatsbahn durchschnitten wird, ist Lugos. Bgl. Pest u. Geschichte des Komitats K. (Budapest 1884).

Kraßóva (spr. *kráskówa*), Markt im ungar. Komitat *Kraßó-Szörény*, an der Österreichisch-Ungarischen Staatsbahn (Jassenova-Dravicz-Anina-Stegerdorf), mit (1881) 3486 kroatisch-serb. Einwohnern.

Kraßulaceen (Fettpflanzen), difotyle Familie aus der Ordnung der Sagittariaceen, saftige Kräuter und Stauden mit dicken, fleischigen, an den nicht blühenden Stengeln rosettenartig gehäuft stehenden Blättern. Die Blütenstände bestehen aus Dichasien mit Wickelstempel, die Blüten sind regelmäßig, zwittrig und wechseln in der Gliederzahl von 3 bis 30. Die Staubgefäße sind meist in doppelter Anzahl der Blumenblätter vorhanden; die in der Regel freien


Karpelle zeichnen sich oft durch Schülppchen an ihrem Grund aus und entwickeln sich zu Balgklappen, die meist an der Bauchnaht aufspringen und zahlreiche eiförmige, endospermführende Samen enthalten. Die 400 Arten dieser Familie gehören meist den wärmeren gemäßigten Zonen an; die Hälfte derselben ist im Kap der Guten Hoffnung, die übrigen in den Ländern um das Mittelländische Meer, in Amerika, Asien und Australien einheimisch. Viele K., unter andern besonders die Sempervivum-Arten, werden in Gärten zu dekorativen Zwecken verwendet. Eine Zusammenstellung brauchbarer Arten gibt Baker, Catalogue of hardy Sempervivums (»Journal of Botany« 1874).

Kraszewski (spr. krasch-), Joseph Ignaz, der fruchtbarste poln. Schriftsteller der Neuzeit, geb. 26. Juli 1812 zu Warschau, erwarb sich seine Schulbildung in Wilna, die höhere wissenschaftliche im Ausland, lebte lange Zeit auf seinem Gut Dmelnio in Wolhynien, wo er gleichzeitig das Ehrenamt eines Rurators der Schulen bekleidete, und siedelte 1860 nach Warschau über, um die Redaktion der »Gazeta Polska« zu übernehmen. 1863 ausgewiesen, begab er sich nach Dresden, wo er seitdem wohnte. Am 6. Okt. 1879 wurde sein 50jähriges Schriftstellerjubiläum zu Kraszewski in großartiger Weise gefeiert. 1884 wegen Landbesitzes in einen Prozeß verwickelt, wurde K. vom Reichsgericht zu Leipzig zu sieben Jahren Festungshaft verurteilt, die er in Magdeburg antrat, entzog sich aber 1886 der Strafe unter Benutzung eines erlangten Urlaubs, von dem er nicht zurückkehrte. Er starb 19. März 1887 in Genf und wurde in Krakau beigesetzt. K. hat sich auf allen Gebieten der poetischen und prosaischen Litteratur versucht; seine wesentlichen Erfolge liegen jedoch auf dem des Romans, wo durch seine anziehenden Schöpfungen die Alleinrichtigkeit brach, welche lange Zeit der französische Roman in der höhern Gesellschaft von Polen ausübte hatte. Seine Erzählungen, welche die Zahl von 10 Bänden erreicht haben, zerfallen ihrer Tendenz nach in zwei verschiedene Kategorien. Bis 1863 behandeln sie ausschließlich soziale Stoffe im weitern Begriff des Wortes. Sein Erstlingswerk: »Pan Wary« (1831), wie auch einige spätere wurden gleichzeitig aufgenommen. Erst durch den Roman »Poeta miast« (»Der Dichter und die Welt«, 1839; deutsch, Stuttgart 1886) wurde K. der Liebling des polnischen Volkes. Zu den besten Romanen der ersten Periode gehören: »Ulana« (Wilna 1841); »Kordocki« (1852); »Chata za wsią« (1855). Nach seiner Übersiedlung nach Dresden betrat K. das Gebiet des literarischen Tendenzromans und sprach nun unter dem pseudonym Wolesławita alles aus, was er bis dahin in seinem Innersten verbergen mußte. Die wichtigsten Schriften dieser Art sind: »Dzieci wrogów miast« (»Die Kinder der Feinde der Städte«, worin die Vorbereitungen zum Aufstand von 1863 in fesselnder Weise geschildert werden, dann »Das rote Paar«, »Der Moskowit«, »Der Jude«, »Im Osten« etc. Unter seinen historischen Romanen sind zu nennen: »Gräfin Gosel« (1874), »Graf Brühl« (1875), »Der Starost von Warschau« (1876) etc.; unter seinen Kulturromanen die zweite Periode: »Morituri« (1871), »Resurrecturi« (1876; beide deutsch in Reclams Universal-Bibliothek etc. Außerdem veröffentlichte er eine Geschichte historischer Romane aus der polnischen Urzeit bis zum 17. Jahrh. (25 Bde.). Von seinen poetischen Werken sind zu erwähnen: »Anafielas« (Wilna 1840) (1843, 3 Bde.), eine epische Schilderung der drei Epochen der ältern Geschichte Litauens, und

»Szatan i Kobieta« (das. 1841). Seine wissenschaftlichen Abhandlungen erschienen als »Studia literackie« (Wilna 1842) und »Nowe studia literackie« (Warsch. 1843, 2 Bde.). Von seinen historischen Werken sind die namhaftesten: »Wilno od początków jego do 1750« (»Geschichte der Stadt Wilna«, 1840—42, 2 Bde.); »Litwa«, litauische Altertümer (Warsch. 1850); »Polska w czasie trzech rozbiorów« (»Kulturgeschichte Polens im Zeitalter der Teilungen«, Pos. 1875). Eine Auswahl seiner Romane erschien in 102 Bänden (Lemb. 1871—75); eine Auswahl in deutscher Übersetzung (Wien 1880 ff.). Vgl. Bohdanowicz, J. J. v. R. (Dresd. 1879).

Kraszyna (spr. krasz-), Name eines ehemaligen ungar. Komitats jenseit der Theiß, dessen Hauptort Szilagy-Somlyó war. Es umfaßte 1150 qkm (20,9 QM.) mit (1870) 62,714 Einw. und wurde 1876 dem neugebildeten Komitat Szilagy (s. d.) einverleibt. 1849—76 gehörte es zu Siebenbürgen. Der Markt K. hat (1881) 2767 Einw.

Krater (griech.), bei den Alten der große Mischkessel, in welchem beim Mahl der Wein mit Wasser gemischt wurde. Die K. waren ziemlich groß, weitbauchig und weithalsig, mit zwei Handhaben und entweder mit einem Fuß versehen oder aber unten spitz zulaufend oder abgerundet, in welchem Fall sie eines Untersapses (Hypokraterion) bedurften. Zum Schöpfen und Einfüllen des Weins dienten außer Schöpfköpfen verschiedenartige Gefäße von der Gestalt unser Mundtassen mit weit überragendem Henkel und von einem bestimmten Maß. Die auf uns gekommenen K. sind meist von Thon, bemalt und unbemalt, seltener von Metall. Die Mehrzahl der



Verschiedene Formen der Krater (Mischtrüge).

K. mit figürlichen Darstellungen rührt aus italischen Gräberfunden her (vgl. obenstehende Abbildungen und Tafel »Vasen«, Fig. 3). Einen reichverzierten K. enthält der Hildesheimer Silberfund (s. d., mit Abbildung).

Krater (griech., »Becher«), der kesselförmige Schlund feuerspeiender Berge (s. Vulkan).

Krateros, Feldherr Alexanders d. Gr., befehligte einen Teil der Leibwache zu Fuß, ward von Alexander wegen seiner Treue und Tüchtigkeit geschätzt und nächst Hephästion am meisten geliebt. Auf dem Zug nach Indien befehligte er eine Reiterabteilung, auf dem Rückzug das nördlich marschierende Heer. Er erhielt 324 den Auftrag, die Veteranen nach Makedonien zurückzuführen und dort an Antipatros' Stelle, der zu Alexander zurückkehren sollte, das Reichsverweseramt zu bekleiden. Da aber Alexander starb, ehe K. Europa erreichte, so wurde bei der Verteilung der Satrapien Makedonien mit Epirus und Griechenland dem Antipatros und K. gemeinschaftlich übertragen. Nachdem letzterer seine erste Gemahlin, Amastris, entlassen, vermählte er sich mit Antipatros'

Tochter Phila und begleitete darauf seinen Schwiegervater in den samischen Krieg und im Frühjahr 321 gegen Perdikkas nach Asien, verlor aber in Rappadokien in einer Schlacht gegen Eumenes sein Leben.

Krates, 1) aus Theben, Schüler des Diogenes und samt seiner Gattin Hipparchia (s. d.) eifriger Anhänger der cynischen Schule. Von seinen Schriften erwähnt Diogenes Laertios zweifelhafte Briefe philosophischen Inhalts und (vielleicht von einem andern K. verfaßte) Tragödien.

2) K. aus Mallos in Kilikien, einer der angesehensten griech. Grammatiker, gründete zu Pergamon eine eigne Schule, welche zu der alexandrinischen des Aristarchos in grundsätzlichem Gegensatz stand sowohl hinsichtlich der grammatischen Auffassung der Sprache als in der Interpretation des Homer. Um 167 v. Chr. ging K. als Gesandter des Königs Attalos II. nach Rom und hielt hier Vorträge, die den ersten Anstoß zu grammatischen Studien in Rom gaben. Wahrscheinlich starb er um 145. Von seinen zahlreichen Schriften, von denen das Hauptwerk ein umfangreiches kritisch-exegetisches über Homer war, sind nur noch die Titel und dürftige Fragmente vorhanden (Hrsg. von Wegener, Kopenh. 1836). Vgl. Wachsmuth, De Cratete Mallota (Leipz. 1860).

Kratinos, neben Aristophanes und Eupolis ein Haupt der ältern attischen Komödie und der eigentliche Begründer der politischen Komödie, von 520 bis 423 v. Chr., blühte zur Zeit des Perikles, den er vor allen mit seinem Spott verfolgte. Er schrieb 21 Stücke und trug neunmal den Sieg davon, zuletzt noch kurz vor seinem Tod über die »Wollen« des Aristophanes mit der Komödie »Pytine« (»Weinflasche«), in welcher sich der dem Wein sehr ergebene Dichter selbst dem Gelächter des Publikums preisgab. Originalität der Erfindung, fast zu heißender Wit und könnige, bilderreiche Sprache erwarben ihm den Beifall seiner Zeitgenossen in hohem Grade. Die dürftigen Fragmente seiner Stücke sind abgedruckt bei Meineke (»Comic. graec. fragmenta«, Bd. 2, Berl. 1839) und Rod (»Comic. attic. fragmenta«, Bd. 1, Leipz. 1880). Vgl. Lucas, Cratinus et Eupolis (Bonn 1826).

Kraton, ehemals die befestigte Residenz des Herrschers von Atschin, jetzt das Hauptquartier der holländischen Besatzung in der Stadt Atschin (s. d.).

Krahan, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Reichenberg, am Görsbach und an der Bittau-Reichenberger Bahn, mit einer alten Pfarrkirche und einer neuen gotischen Kirche, einem Bezirksgericht und (1880) 3118 Einw., welche Schafwollspinnerei, ausgedehnte Tuch- und Schafwollwarenfabrikation, Strumpfwirkerei, Baumwollspinnerei und Drehorgelfabrikation betreiben. Auch die umliegenden Ortschaften K.-Oberdorf, K.-Unterdorf, Machendorf u. a. sind bedeutende Fabrikorte für die Tuch- und Baumwollindustrie. K. ist Geburtsort des Malers Führich.

Krahebeere, s. Rubus.

Krahhohne, s. Mucuna.

Krahbürste, s. Bürsten.

Krahdistel, Pflanzengattung, s. Cirsium.

Krähe (der Kräh), in der Metallurgie, s. Geträh; auch die graue Haut, welche sich auf geschmolzenem Zetternmetall bildet u. aus Metalloxyden besteht.

Krähe (lat. Scabies, von scabere, »kratzen«), Hautkrankheit, welche von der Einwanderung einer ganz kleinen Milbengattung, *Sarcoptes scabiei* L. (s. Milben), herrührt. Schon von den Arabern (Ben-Sohr) wird eines Tierchens bei der K. als Syrones erwähnt, aus dem 12. Jahrh. (zuerst bei Sancta Hildegardis) und später liegen Zeugnisse über diesen Syrones oder

Seuren vor und über die Kunst, denselben aus der Haut zu entfernen, »seuren graben«. Trotzdem galt noch bis in unser Jahrhundert die K. als eine Krankheit des Bluts und der Säfte, bei welcher der Milbe nur die Rolle einer Trägerin des Krankheitsgiffs zugeschrieben ward, oder bei der sich gar die Milben aus den verdorbenen Säften bilden sollten. Erst in den 40er Jahren dieses Jahrhunderts wurden die Männchen und Weibchen beobachtet und abgebildet und die Krankheit lediglich als eine Reizwirkung derselben wissenschaftlich dargestellt. Lieblingssitz sind die Hautflächen zwischen den Fingern, am Hand-, Ellbogen- und Kniegelenk, am Hodensack. Mit Hilfe einer guten Lupe erkennt man in der Haut die sogenannten Milbengänge, welche davon herrühren, daß die Milben und namentlich die erwachsenen weiblichen Tierchen sich unter die Oberhaut eingraben und unter derselben fortkriechen, um hier ihre Eier abzulegen und ihre Nahrung zu suchen. Diese Gänge erscheinen in geraden Linien von verschiedener Länge, von 1 mm bis zu mehreren Zentimetern, und verlaufen meist gerade, zuweilen auch geschlängelt u. Deutlich erkennt man an ihnen den Eingang und das Ende derselben, an dem die Milbe sich als ein feines Pünktchen unterscheiden läßt. Außerdem finden sich stets Spuren des stattgehabten Kratzens, Rötung, Quaddeln oder nässende Wunden, welche das heftige Jucken noch vermehren. Die Übertragung geschieht teils unmittelbar von Mensch zu Mensch, oder durch Kleidungsstücke, welche die Milben enthalten, oder auch durch Tiere, von denen z. B. Pferde, Schafe, Kapez, Kaninchen, Kamele und Elefanten mit Raude oder Krähmilben behaftet gefunden werden. Man heilt die K. durch Mittel, welche die Milbe zu töten imstande sind, früher namentlich durch Einreibungen mit grüner Seife, welche aber die Haut ungemein angreift, jetzt mit bestem Erfolg und ohne üble Nachwirkungen mit Perubalsam. Der Kranke erhält ein warmes Bad und reibt dann morgens, mittags und abends, im ganzen vier- bis sechsmal, den ganzen Körper, mit Ausnahme des Kopfes, mit Perubalsam ein, wozu ihm jedesmal 36 Tropfen gegeben werden. Das Jucken verschwindet sehr schnell, und es wird keine Reizung der Haut hervorgerufen. Statt des Perubalsams verwendet man auch Styrax, mit Olivenöl vermischt, zur Einreibung. Eine sorgfältige Reinigung der Kleider, der Bettüberzüge, der Wäsche u. teils durch Waschen, teils durch längere Einwirkung einer trocknen Wärme von mindestens 70—90° R. ist jedenfalls, besonders in Privathäusern, sehr geraten. Über die K. bei Haustieren s. Raude. Vgl. Hebra, Über Diagnose, Ätiologie und Therapie der K. (Wien 1844); Gerlach, K. und Räude (Berl. 1857); Fürstenberg, Die Krähmilben der Menschen und Tiere (Leipz. 1861).

Krahen, s. Spinnen.

Kraher, Hakenwürmer, s. Anthrocephalen.

Kräher, bei Vorderladungsgewehren ein an den Ladestock anzuschraubendes, einem doppelten Pflanzenzieher ähnliches Instrument zum Herausziehen der Ladung aus dem Gewehr.

Krähmachen, s. Goldkrähe.

Krähmachine, s. v. w. Krempelmaschine.

Krähmilben, s. Milben.

Krähschlag, s. Geträh.

Krauchenwies, Dorf im preuß. Fürstentum Hohenzollern, Oberamt Sigmaringen, an der Mündung der Aabel in die Aalach, Knotenpunkt der Linien Adolfszell-Mengen und K.-Sigmaringen der Badischen Staatsbahn, hat eine kath. Pfarrkirche, ein fürstlich

hohenzollerisches Schloß mit Park, eine Glashütte und 900 Einw.

Kraurit, s. Grüneisenstein.

Kraus, 1) Christian Jakob, Philosoph, geb. 27. Juli 1753 zu Osterode, widmete sich in Königsberg und Berlin humanistischen, mathematischen und philosophischen Studien, besuchte als Hauslehrer eines Studierenden noch Göttingen und ward 1781 Professor der praktischen Philosophie und Kameralwissenschaften in Königsberg, wo er 25. Aug. 1807 starb. Der bedeutendste Lehrer neben Kant, übte er, angeregt durch das bekannte Werk von Ad. Smith, einen großen Einfluß auf die Gestaltung der staatswirtschaftlichen Gesetzgebung Preußens aus. Aus einem handschriftlichen Nachlaß veröffentlichte H. v. Kuerswald die »Staatswirtschaft« (Königsb. 1808 u. 1811, 5 Bde.; neue Ausg., Bresl. 1837) und »Verschiedene Schriften« (Königsb. 1808—13, 7 Bde.), und Johannes Voigt fügte in einem 8. Bande (das. 819) eine Biographie K.'s nebst Auszügen aus dessen Briefen hinzu. Vgl. Krause, Beiträge zum Leben von C. J. K. (Königsb. 1881).

2) Friedrich, Maler, geb. 27. Mai 1826 auf dem Gut Krottingen bei Memel, besuchte das Gymnasium in Königsberg und begann etwa im 19. Jahr seine künstlerischen Studien auf der Akademie daselbst. Später studierte er in Berlin, hielt sich 1852—54 in Paris und ein Jahr in Rom auf und siedelte dann nach Berlin über. Er schildert mit Vorliebe in Genrebildern das Leben der höhern Stände unsrer Tage, namentlich das der Damen. Seine Bilder sind psychologisch fein und liebenswürdig empfunden und, dem Gegenstand entsprechend, bald breiter und räftiger, bald mit eleganter Sauberkeit durchgeführt. Seine bekanntesten Werke sind: die neue Robe, Stadtumgeleit, Besuch des Bürgermeisters Sig bei Rembrandt, Tizian und seine Geliebte, die Morgenvisite, die Wogenstube, im Boudoir, die erwachende Vaccantia. Er hat auch zahlreiche, vornehm aufgefäße Porträts gemalt (Graf und Gräfin Lehndorff) und wurde 1885 zum Mitglied der Akademie erwählt.

3) Franz Xaver, lath. Theolog und Kunstarchäolog, geb. 18. Sept. 1840 zu Trier, studierte hier, in Freiburg und Bonn Theologie und Philologie, besuchte sich während eines längern Aufenthalts in Paris vorzüglich mit archäologischen und paläographischen Studien und wurde 1865 Benefiziat in Pfalz bei Trier. In Frankreich mit den Hauptvertretern des liberalen Katholizismus (Lacordaire, Montalembert) in Beziehung getreten, suchte K. dieser Richtung in der deutschen Presse und Litteratur Eingang zu verschaffen. 1872 wurde K. als außerordentlicher Professor für Kunstarchäologie an die Universität Straßburg und von hier 1878 als Professor der Kirchengeschichte an die Universität Freiburg berufen. Von seinen Schriften nennen wir: »Die Blutampullen der römischen Katakomben« (Frankf. 1868); »Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studierende« (3. Aufl., Trier 1887); »Beiträge zur trierischen Archäologie und Geschichte« (das. 1868, Bd. 1); »Das Spottkruzifix vom Palatin« (Freiburg 1872); »Über den gegenwärtigen Stand der Frage nach dem Inhalt und der Bedeutung der römischen Blutampullen« (das. 1872); »Die christliche Kunst in ihren frühesten Anfängen« (Leipz. 1872); »Romasottterranea. Die römischen Katakomben« (Freiburg 1878, 2. Aufl. 1879); »Über das Studium der Kunstwissenschaft an den deutschen Hochschulen« (Straßb. 1874); »Kunst und Altertum in Elß-Lothringen« (im amtlichen Auftrag herausgegeben, das. 1876—87, Bd. 1—3); »Straßburger

Münsterbüchlein« (das. 1877); »Charakterbilder aus der christlichen Kirchengeschichte« (Trier 1879); »Synchronistische Tabellen zur christlichen Kunstgeschichte« (Freiburg 1880); »Realencyclopädie der christlichen Altertümer« (das. 1882—86, 2 Bde.).

4) Viktor, Ritter von, österreich. Historiker, geb. 2. Nov. 1845 zu Prag, Sohn des Generalstabsarztes Felix, Ritter von R. (gest. 1875), studierte 1863—67 in Wien, dann bis 1868 in Berlin Geschichte, trat 1868 in das Lehrfach ein und ward 1870 Professor am Leopoldstädter Gymnasium. 1880 gehörte er zu den Gründern des Deutschen Schulvereins, redigierte dessen »Mitteilungen«, ist Obmann-Stellvertreter und Referent für Böhmen, wo er zahlreiche Schulen und Kindergärten ins Leben gerufen hat. 1883 ward er in Steiermark zum Abgeordneten des Reichsrats gewählt, in dem er sich der vereinigten Linken angeschlossen. Er schrieb: »Englische Diplomatie im Jahr 1527« (Wien 1871), »Zur Geschichte Österreichs unter Ferdinand I., 1519—22« (das. 1873), »Kaiser Maximilian I.« (das. 1877), »Maximilians I. Beziehungen zu Siegmund von Tirol in den Jahren 1490—96« (das. 1879), »Das Nürnberger Reichsregiment« (Jnnbr. 1883) u. a. und gab »Maximilians I. vertraulichen Briefwechsel mit Siegmund, Freiherrn zu Stettenberg« (das. 1875) heraus.

Krausbeere, s. v. w. Stachelbeere, Preiselbeere

Krausbouillon, s. Kantillen.

Krausdistel, s. Eryngium.

Krause, 1) Georg Friedrich, Forstmann und staatswirtsch. Schriftsteller, geb. 2. April 1768 zu Prenzlau, wurde 1794 Artillerieleutnant, 1800 Direktor der Forstplankammer und Oberforstrat in Berlin, 1802 Dozent an der Forstschule daselbst, 1809 Staatsrat und Oberforstmeister; 1817 pensioniert, starb er 22. Nov. 1836 in Weimar. Er schrieb: »Anleitung zur Abschätzung und Berechnung des Geldwerts der Forstgrundstücke« (Leipz. 1812); »Kompendium der höhern Forstwissenschaften« (das. 1824); »Anleitung zur Behandlung des Mittelwaldes« (das. 1829); »Versuch eines Systems der National- und Staatsökonomie« (das. 1830); »Über die Ablösung der Servituten und Gemeinheiten in den Forsten« (Gotha 1833); »Über die Forstgesetzgebung in Deutschland« (das. 1834).

2) Karl Christian Friedrich, philosophischer und freimaurer. Schriftsteller, geb. 6. Mai 1781 zu Eisenberg im Altenburgischen, studierte in Jena unter Fichte und Schelling Philosophie, habilitierte sich 1802 daselbst als Privatdozent, wurde 1805 Lehrer an der Ingenieurakademie in Dresden, ließ sich 1814 in Göttingen als Privatdozent nieder, ohne es aber zu einer Professur bringen zu können, siedelte 1831 in gleicher Absicht nach München über, starb aber daselbst schon 27. Sept. 1832, ohne seinen Zweck erreicht zu haben. K. ist Begründer eines eignen philosophischen Systems geworden, das er im Gegensatz zu dem Schelling-Hegelschen Pantheismus (All-Gott-Lehre) als Panentheismus (All-in-Gott-Lehre) und als die höhere Vereinigung sowohl des (Schelling-Hegelschen) Absolutismus als des (Kant-Fichteschen) Subjektivismus bezeichnet hat. Das gesamte Universum bildet nach K. einen »Gliederbau« von einander über- und untergeordneten Weltkörpersystemen, das gesamte Geisterreich einen ebensolchen von einander über- und untergeordneten Geisterklassen, von welchen, wie unsre Erde nur ein Glied des Weltalls, so unsre Menschheit nur einen (mit allen höhern und niedern zusammenhängenden und sich durch diese ergänzenden) Teil ausmacht. Da nun das eine

wie das andre seine Einheit in Gott als dem alles Endliche in sich enthaltenden Unendlichen findet, so geht die Aufgabe der Menschheit nach K. dahin, einen allgemeinen Menschheitsbund zu begründen, welcher als Abbild des organisch gegliederten Weltalls und Geisterreichs in Gott einen organischen »Gliebbau« der Menschheit als eines in allen einzelnen Teilen gleichförmig vollendeten und harmonisch lebenden Ganzen darstellt. Die Anfänge dieser Idee, welche sich mit dem sozialen Problem einer Organisation der Gesellschaft nahe berührte, glaubte K. im Freimaurerbund zu finden, welchem er 1805 beitrug, und in dessen Interesse er eine Reihe von Schriften verfaßte (»Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft«, Dresd. u. Freiberg 1810; 2. Aufl. 1820—21, 2 Bde.; »Höhere Bergeistigung der echt überlieferten Grundsymbole der Freimaurerei«, 3. Aufl., Dresd. 1820; »Urbild der Menschheit«, das. 1811, neue Ausg. 1851). Nach einigen Jahren geriet er jedoch mit dem Bund in Streitigkeiten, welche seinen Austritt und nach seiner und seiner Schüler Meinung sein weltliches Mißgeschick herbeiführten. Die Lektüre seiner im edelsten Geiste der Humanität abgefaßten Schriften wird durch einen fast unverständlichen Purismus in der philosophischen Kunstsprache erschwert. Seine Schüler, zu welchen Ahrens, v. Leonhardi, Lindemann, Roeder u. a. gehören, haben seine Philosophie nach Belgien (Tiberghien), Spanien (del Rio) und Südamerika verpflanzt. Der Verbreitung seiner Philosophie war auch die von Leonhardi herausgegebene Zeitschrift »Die neue Zeit« (Prag 1869—75, 4 Bde.) gewidmet. Von seinen philosophischen Schriften sind besonders anzuführen: »Abriss des Systems der Logik als philosophischer Wissenschaft« (Götting. 1828); »Vorlesungen über das System der Philosophie« (das. 1828; 2. Aufl., Prag 1869); »Abriss des Systems der Philosophie des Rechts« (Götting. 1828); »Vorlesungen über die Grundwahrheiten der Wissenschaft« (das. 1829; 2. Aufl., mit Benutzung des Nachlasses, u. d. T.: »Erneute Vernunftkritik«, Prag 1868). Seinen handschriftlichen Nachlaß und seine Vorlesungen gaben Leonhardi, Leutbecher u. a. (Götting. 1834—48, in mehreren Abtheilungen), Röder (»System der Rechtsphilosophie«, Leipz. 1874) und in neuester Zeit Holsfeld und Wünsche (das. 1882—86, darunter 4 Bände »Zur Kunstlehre«) in zahlreichen Bänden heraus. Vgl. Holsfeld, Die Krausesche Philosophie (Jena 1879); Brodsk, K. Chr. F. K., ein Lebensbild nach seinen Briefen (Leipz. 1880); Eucken, Zur Erinnerung an K. (das. 1881); Martin, K. Chr. F. Krauses Leben, Lehre und Bedeutung (das. 1881).

3) Wilhelm, Maler, geb. 27. Febr. 1808 zu Dessau, widmete sich 1821—24 in Dresden, dann in Berlin unter Wach der Malerei, wirkte jedoch daneben fünf Jahre lang als Sänger beim Königsstädtischen Theater. Er entnahm die Motive für seine Gemälde fast ausschließlich der See, namentlich seit er 1830 und 1831 Norwegen und 1834 Holland bereist hatte. 1836 besuchte er auch die Normandie und später das Mittelländische Meer. Schon vorher war er zum Mitglied der Akademie zu Berlin erwählt worden. Als Marinemaler behauptet K. deshalb eine hervorragende Stellung, weil er diesen Zweig der Malerei zuerst in Berlin kultiviert und eine Schule der Marinemalerei begründet hat, welcher unter andern E. Hildebrandt und H. Eschke angehören. Seine Marinen wurden mit großem Beifall aufgenommen, vermögen sich aber wegen ihrer glatten Technik neben den Schöpfungen der modernen Schule nicht zu halten.

Drei charakteristische Werke von ihm (Seesturm, pommerische Küste, schottische Küste bei Sturm) besitzt die Berliner Nationalgalerie. Er starb 8. Jan. 1864 in Berlin.

4) Heinrich, Theolog, Führer des kirchlichen Liberalismus in Preußen, geb. 2. Juni 1816 zu Briesensee bei Berlin, wurde 1845 in Berlin Licentiat der Theologie, beteiligte sich 1848 bei Gründung des dortigen, die Schleiermachersche Linke umfassenden und auf Organisation der Kirche im Sinn des Gemeindeprinzips hinarbeitenden Unionsvereins, 1864 auch bei Gründung des Deutschen Protestanteneinigs. Vor allem aber widmete er seine Kraft der von 1854 bis zu seinem Tod von ihm herausgegebenen »Protestantischen Kirchenzeitung für das evangelische Deutschland«. Er starb 8. Juni 1868 in seinem Geburtsort. Vgl. Späth, Protestantische Bausteine (Berl. 1873).

5) Ernst Ludwig, bekannter unter seinem Schriftstellernamen Carus Sterne, geb. 22. Nov. 1839 zu Zielentz, widmete sich der Pharmazie, verließ aber nach dem Staatsexamen diesen Beruf, um sich seinen früh begonnenen und an der Berliner Universität fortgesetzten natur- und kulturgeschichtlichen Studien zuzuwenden. Seit 1866 in Berlin lebend, erwarb er sich bald Verdienste um die Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in weitem Kreise, namentlich auch um die Ausbreitung der neuern, durch Darwin ins Leben geführten Weltanschauung. Letzteres geschah vornehmlich durch seine in Verbindung mit Darwin und Hädel herausgegebene Monatschrift »Kosmos« (Leipz. 1877—82). Er lieferte mehrere Arbeiten über die Prähistorie des Morgenlandes und die Naturkunde, das Orakelwesen, den Gebrauch von Pfeilgiften in Europa und veranlaßte zahlreiche Untersuchungen über den Farbensinn der Naturvölker, welche seine im Gegensatz zu Gladstone, Geiger, Magnus ausgesprochenen Ansichten bestätigten. Seine historischen Studien ließen ihn als den eigentlichen Begründer der Deszendenztheorie den Großvater Ch. Darwins, den englischen Arzt und Dichter E. Darwin, erkennen, aus dessen Schriften Lamarck wahrscheinlich geschöpft hat. Seine diesbezügliche Abhandlung wurde auf Betreiben Darwins ins Englische übersetzt und durch eine ausführliche Biographie des Großvaters von Ch. Darwin ergänzt (Lond. 1879), worauf das Buch, mit einer Geschichte der Deszendenztheorie vermehrt, auch deutsch erschien (Leipz. 1880). Er schrieb noch: »Naturgeschichte der Gespenster« (Weim. 1863); »Botanische Systematik in ihrem Verhältnis zur Morphologie« (das. 1866); »Werden und Vergehen. Eine Entwicklungsgeschichte des Naturganzen« (3. Aufl., Berl. 1884); »Sommerblumen« (Leipz. 1884); »Herbst- und Winterblumen« (das. 1885); »Die Krone der Schöpfung« (Taschen 1884); »Ch. Darwin und sein Verhältnis zu Deutschland« (Leipz. 1885); »Plaudereien aus dem Paradiese. Der Naturzustand des Menschen« (Taschen 1886). Auch gab er »Gesammelte kleinere Schriften von Ch. Darwin« (Leipz. 1886) heraus.

6) Aurel und Arthur, Reisende, als Brüder geboren zu Polnisch-Konopatz bei Schmeß, der erstere 30. Dez. 1848, der zweite 25. Jan. 1851, studierten in Berlin Naturwissenschaften. Nachdem sie als Lehrer mehrere Jahre an der Luisenstädtischen Realschule gewirkt und promoviert hatten, unternahmen sie im Auftrag der Geographischen Gesellschaft zu Bremen eine 1½-jährige Forschungsreise nach der Beringstraße und der Nordwestküste Nordamerikas und berichteten über den Verlauf derselben im Dr-

gan der genannten Gesellschaft, den »Deutschen geographischen Blättern«, Bd. 4 und 5. Auch schrieb K.: »Die Tlinkitindianer« (Jena 1885).

7) Gottlob Adolf, Afrikareisender, geb. 5. Jan. 1850 zu Odrilla bei Meißen, besuchte die Thomasschule in Leipzig, die er aus Enthusiasmus für die Erforschung Afrikas verließ, landete in Tripolis und fand 1869 einen Dienst bei Fräulein Tinné, kehrte aber noch vor der Ermordung derselben (1. Aug. 1869) nach Europa zurück. 1878 erhielt er eine Unterstützung seitens der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland, um nach Wadai zu gehen, bereiste aber nur Tripolis, wo er sich bis 1880 mit sprachlichen Studien beschäftigte. Anfang 1884 verließ er Europa abermals, um im Auftrag Riebeds die Gebiete des Niger, Vinuë und Tsad zu erforschen; diese Expedition kam aber infolge des frühzeitigen Todes Riebeds nicht zu Stande, und K. nahm nun den Wasserweg östlich von Lagos bis ins Nigergebiet auf und bereiste darauf auch letzteres. 1886 fuhr K. den Volta aufwärts bis Ate, ging von dort zu dem großen Stapelplatz Salaga, um durch Erforschung des östlich gelegenen Hinterlandes des Togogebiets eine Verbindung zwischen diesem und Salaga herzustellen, und brach dann nach Timbuktu auf. In den »Mitteilungen der Riebeds'schen Nigerepedition« veröffentlichte er: »Ein Beitrag zur Kenntnis der fulbischen Sprache in Afrika« und »Proben der Sprache von Ghat« (Leipz. 1884).

Krauseisen, s. Zaineisen.

Kräuselkrankheit, eine bisweilen an der Kartoffelpflanze auftretende krankhafte Erscheinung, die nicht mit der eigentlichen Kartoffelkrankheit zu verwechseln ist. Das Laub verliert seine frisch grüne Farbe, die Blattstiele sind nach unten gebogen oder eingerollt und die einzelnen Blättchen kraus gefaltet; letztere bekommen braune Flecke, die zuerst nur die oberflächlichen Zellen, später auch das innere Gewebe des Blattes und der Stengel ergreifen, wobei diese Teile pröde werden. Nach Schenk wird die Krankheit durch einen konidienbildenden Pilz (*Sporidesmium exitium* var. *Solani*) verursacht, der jedoch nicht in allen Fällen aufgefunden worden ist. Gallier nimmt einen mehrjährigen Verlauf der Krankheit an.

Kräuslung (*Crispation*), an den Blättern der Pflanzen eintretende Mißbildung, wobei das zwischen den Blatttrippen befindliche Parenchym infolge reichlicher Ernährung übermäßig sich entwickelt und ausdehnt, so daß das Blatt blasig und kraus wird, was bald sehr den Rand, bald die ganze Fläche desselben betreffen kann. Die Ursache ist eine durch guten Boden bedingte wirkliche Varietätenbildung, die sich vererbt, wie bei manchen Gartenpflanzen, z. B. den Kohlarten mit krausen Blättern, der Krauseminze u. dgl. K. kann aber auch lokal und als eigentliche Krankheitserscheinung auftreten, wenn sie von gewissen tierischen Schmarotzern, welche auf den Blättern leben, namentlich von Blattläusen und Milben, oder von gewissen parasitischen Pilzen, besonders *Exoascus* (s. d.), verursacht wird.

Krauseminze, s. Mentha.

Krauseminzöl, ätherisches Öl, welches aus dem kühnenden Kraute der Krauseminze durch Destillation mit Wasser gewonnen wird, ist dünnflüssig, im Alter etwas dickflüssig, schwach gelblich oder grünlich, riecht stark gewürzhaft, schmeckt brennend, spez. Gew. 0,97, löst sich schwer in Wasser, mischt sich mit Alkohol und Äther, besteht aus einem Kohlenwasserstoff und einem ihm Karvol isomeren Körper und wird in der Parfümerie, zu Likören und in der Medizin benutzt.

Krausened, Wilhelm Johann von, preuß. General, geb. 13. Okt. 1775 zu Baireuth, trat 1791 als Kadett der Artillerie in ansbachische Dienste und ging bei der Abtretung des Landes in preussische über. Nachdem er 1794 als Ingenieurgeograph bei der Rheinarmee verwundet worden, führte er nach dem Frieden von 1795 mehrere topographische Vermessungen in Südpreußen aus und trat 1800 als Premierleutnant bei der 2. ostpreussischen Füsilierbrigade ein. 1803 wurde er Stabskapitän, 1806 Kompaniechef und erhielt für seine in der Schlacht bei Eylau bewiesene Tapferkeit den Orden pour le mérite. Bei der Organisation der Artillerie (1808) kam er als Major in dieselbe, ward darauf wieder Kommandeur eines Garde-Füsilierbataillons, wirkte bei der Redaktion des neuen Exerzierreglements für die Infanterie mit und erhielt 1812 die Kommandantur von Graudenz. 1813 befand er sich als Generalstabsoffizier im Gefolge Scharnhorsts, setzte, zum Oberstleutnant befördert, nach dem Rückzug nach Schlesien Schweidnitz in Verteidigungszustand und erhielt dann das Kommando einer Brigade beim Tauenzien'schen Armeekorps, mit welcher er an der Belagerung Wittenbergs teilnahm. Zum Obersten befördert, kam er 1814 zum Kleist'schen Korps und später in Blücher's Generalstab. Nach der Einnahme von Paris übernahm er das Kommando in Jülich und Wesel und dann das von Mainz. 1815 ward er Generalmajor, 1821 Kommandeur der 6. Division und erster Kommandant von Torgau, 1825 Generalleutnant und 1829 Chef des Generalstabs der Armee, in welcher Stellung er mit großer Auszeichnung wirkte. Er ward auch zum Mitglied des Staatsrats und 1838 zum General der Infanterie ernannt und erhielt 1840 mit dem Schwarzen Adlerorden den Adel. Er war noch in den Märztagen 1848 in Aktivität und sollte im April das Portefeuille des Kriegs übernehmen, lehnte es aber ab und trat in den Ruhestand. Er starb 2. Nov. 1850. Vgl. (v. Felgermann) General W. v. K. (Berl. 1851).

Krausgespinnst (*Frisé*, *Goldgimpe*), Gespinnst, welches in der Weise erhalten wird, daß man Seide zuerst mit einem andern feinem Seidenfaden in weit auseinander liegenden Windungen und dann in entgegengesetzter Richtung mit Zahn überspinnt. Bisweilen wird auch ein Faden von gewöhnlichem Gespinnst mit einem andern in weiten Windungen besponnen.

Krausräder (*Rändelräder*, *Rändelscheiben*, *Schlagrädchen*, *Moletten*), kleine Rädchen von gehärtetem Stahl, welche auf ihrem Umkreiß Verzierungen enthalten, in einer eisernen Gabel drehbar befestigt sind und zum Eindringen dieser Verzierungen auf Metallarbeiten (z. B. Rattendruckwalzen) sowie von Rauigkeiten auf Schraubenscheiben (Rändeln) auf der Drehbank dienen.

Krauß, 1) Philipp, Freiherr von, österreich. Staatsmann, geb. 28. März 1792 zu Lemberg, erhielt hier 1812 bei dem Fiskalamt eine Anstellung und ward 1817 Gubernialsekretär, 1826 zum Hofrat bei der allgemeinen Hofkammer in Wien befördert. Nachdem er 1840 zum Referenten im Staatsrat ernannt worden und 1847 kurze Zeit die Stelle eines zweiten Vizepräsidenten bei dem Gubernium zu Lemberg versehen hatte, verwaltete er vom April 1848 bis Dezember 1851 das Finanzministerium und erwarb sich durch Reformen des Steuer- und Zollwesens große Verdienste. Hierauf war er Referent für das Finanzwesen im Reichsrat, bis er 1860 zum Präsidenten der obersten Rechnungskontrollbehörde sowie

zum Vizepräsidenten im Herrenhaus des Reichsrats ernannt ward. Er starb 26. Juni 1861 im Schlosse Schönbrunn bei Wien. — Sein älterer Bruder, Karl, Freiherr von K., geb. 13. Sept. 1789, trat 1809 in den Staatsjustizdienst, war 1851—57 Justizminister, dann bis 1865 Präsident des obersten Gerichts und Kassationshofs, dann Präsident des Reichsgerichts und Mitglied des Herrenhauses, nahm 1881 seine Entlassung und starb kurz darauf 5. März d. J.

2) Alfred Eduard, reform. Theolog, geb. 19. März 1836 zu Rheineck in der Schweiz, wurde Pfarrer zu Stettfurt im Thurgau, 1870 außerordentlicher, im folgenden Jahr ordentlicher Professor in Marburg und siedelte in gleicher Eigenschaft 1873 an die Universität Straßburg über. Er schrieb: »Über die Bedeutung des Glaubens für die Schriftauslegung« (Frauenfeld 1867); »Theologischer Kommentar über 1. Kor. 15« (bas. 1864); »Die Lehre von der Offenbarung« (bas. 1868); »Das protestantische Dogma von der unsichtbaren Kirche« (Gotha 1876); »Lehrbuch der Homiletik« (bas. 1883).

3) Gabriele, Sängerin, geb. 24. März 1842 zu Wien, bezeugte frühzeitig ein bemerkenswertes musikalisches Talent, das auf dem Wiener Konservatorium seine Ausbildung erfuhr. 1860 debütierte sie in ihrer Vaterstadt als Mathilde in »Wilhelm Tell« und wurde sogleich für die Hofoper engagiert, der sie nun bis 1868 als Vertreterin erster Rollen angehörte. Von dem genannten Jahr ab wirkte sie in Paris und ist noch heute ein gefeiertes Mitglied der Großen Oper daselbst, der für eine deutsche Sängerin seltene Ehren erwiesen wurden, so die 1870 erfolgte Ernennung zum Ehrenmitglied der Gesellschaft der Konservatoriumskonzerte und die von 1880 datierte Verleihung des Titels eines Akademieoffiziers. Die französische Kritik bezeichnet K. als eine bedeutende Interpretin von Rollen wie Norma, Desdemona, Aida, ebenso der Jeanne d'Arc und der Pauline (»Polyeuct«), zwei Partien, die sie geschaffen hat.

Kraut, nicht verholzendes Gewächs, dessen Stengel krautig bleibt, die ein- und zweijährigen Pflanzen und die Stauden; in vielen Gegenden speziell f. v. w. Kopf- oder Weißkohl, f. Kohl.

Kraut (Apfelkraut, Birnkraut, Apfelbutter, Seim, Obsthonig, Obstgelee), ein aus Äpfeln und Birnen zuerst am Niederrhein und in Westfalen bereitetes Präparat, welches sich in neuerer Zeit weiter in Deutschland verbreitet hat und als besonders bei Kindern sehr beliebtes, angenehm säuerlich und erfrischend schmeckendes Nahrungs- und Genußmittel große Beachtung verdient, weil es Gelegenheit bietet, den Überfluß reicher Obstern trefflich zu verwerten. Man verarbeitet übrigens auch Zuckerrüben, Möhren, Topinambur und Weintrauben auf K., und das Fabrikationsverfahren besteht stets darin, die genannten Materialien mit Wasser über freiem Feuer oder ohne Wasser mit Dampf zu kochen, dann zu pressen und den Saft zu einem sehr dicken Sirup einzukochen. K. unterscheidet sich also vom Mus (Kreide) dadurch, daß es keine Faser enthält. Ein ähnliches Fabrikat aus Traubensaft ist in Frankreich und der Schweiz als Raisine im Handel.

Kraut, Wilhelm Theodor, ausgezeichnete Germanist, geb. 15. März 1800 zu Lüneburg, widmete sich in Göttingen und Berlin unter Hugo, Savigny, Eichhorn juristischen Studien und habilitierte sich 1822 an ersterer Universität als Privatdozent. Drei Jahre später wurde er Beisitzer des Spruchkollegiums, 1828 außerordentlicher, 1836 ordentlicher Professor der Rechte. Der angebrohten Entlassung der sieben

Professoren suchte er durch eine in Gemeinschaft mit fünf andern Professoren veröffentlichte Erklärung vorzubeugen, worin er die Handlungsweise der Sieben in jedem Betracht billigte. Von 1850 bis 1863 saß er als Abgeordneter der Universität in der hannoverschen Ständekammer. Er starb 1. Jan. 1873. Von seinen Schriften heben wir hervor: »Grundriß zu Vorlesungen über das deutsche Privatrecht« (Götting 1830; 6. Aufl. von F. Frensdorff, Berl. 1886) und »Die Vormundschaft, nach den Grundsätzen des deutschen Rechts« (Götting. 1835—59, 3 Bde.). Auch gab er »Das alte Stadtrecht von Lüneburg« (Götting. 1846) heraus.

Kräuterbäder, mit Zusatz von Kräutern, Wurzeln zc. bereitete Bäder; f. Bad, besonders S. 21.

Kräuterdieb, f. Holzbohrer.

Kräutereffig, f. Essige, aromatische.

Kräutergewölbe, f. v. w. Drogenhandlung.

Kräuterkrissen, aus einem weichen Zeug verfertigtes Säckchen, welches, mit wohlriechenden Kräutern, Kampfer zc. angefüllt und dann durchnäht, zur Bedeckung eines kranken Körperteils früher sehr häufig angewendet wurde.

Kräuterkruren, f. v. w. Frühlingskruren.

Kräutersammlung, f. v. w. Herbarium.

Kräuterschiefer, f. Schieferthon.

Krautfeige, f. Dorstenia.

Krautinsel, f. Chiemesee.

Kräutle, Karl, Kupferstecher, geb. 12. Juni 1833 zu Schramberg (Württemberg), wo er, 16 Jahre alt, in eine Porzellanfabrik trat. 1852 kam er nach München auf die Akademie und wurde dann Schüler von Thäter, bei dem er sechs Jahre studierte. 1860 ging er nach Dresden, zwei Jahre später nach Berlin und lehrte dann nach München zurück. Er ist Professor der Kupferstecherkunst an der Kunstschule in Stuttgart und Inspektor der Kupferstichsammlung daselbst. Von seinen größern Arbeiten sind zu nennen: der Wahlspruch des Kaisers Rudolf, nach J. Schnorr (1856); die Anbetung Christi, nach Schraudolph (1859); das Abendmahl, nach Heinrich Heß (1866); der Geiger, nach E. Gallait (1872); Iphigenia, nach Feuerbach (1880), und der Zitherspieler auf der Alm, nach Defregger (1885).

Krautlerche, f. Pieper und Wiesenschmäher.

Krawall, ein erst in der Neuzeit aufgekommenes Wort, f. v. w. Aufruhr, Tumult; wird vom mittellat. charavallium (franz. charivari) abgeleitet.

Krawang, Residentschaft in Java, auf dessen Nordküste zwischen Tcheribon und Batavia, 4994 qkm (90,7 QM.) groß mit (1886) 825,367 Einw., darunter 210 Europäer und 3992 Chinesen. Das fruchtbare Land ist im S. gebirgig (Bulkan Tangluban Brahu), wird vom schiffbaren Tarum bewässert und erzeugt viel Tabak und Baumwolle; an der Mündung des Tarum ansehnliche Salzwerke.

Krawatte (franz. cravate), eigentlich ein vorn in einer Schleife zusammengebundenes Halstuch der Männer, das man gegen das Ende des 17. Jahrh. angeblich von den Kroaten entlehnte und daher cravato, cravato nannte; später in der Bedeutung einer steifen Halsbinde und heute als Bezeichnung für eine Halsbinde zum Umschlingen und für eine Schleife zum Anknöpfen an den Hemdkragen gebraucht. Als Spottname heißt Krawattenmacher f. v. w. Halsabschneider, Wucherer.

Kray, Paul K., Freiherr von Krajowa, österreich. Feldzeugmeister, geb. 5. Febr. 1735 zu Kásmark in Ungarn, seit 1754 im kaiserlichen Heer, machte den Siebenjährigen Krieg, als Oberst (1788—

1789) den Feldzug gegen die Türken mit und wurde nach dem Frieden von 1790 zum Generalmajor und zum Freiherrn ernannt. In den Jahren 1793—95 focht er in den Niederlanden und am Rhein, errang 28.—29. Mai 1794 über Pichegru den Sieg von Castrou und erwarb sich in dem Feldzug von 1796 den Grad eines Feldmarschalleutnants. Wegen seines unglückseligen Feldzugs in Hessen 1797 wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt. Gerechtfertigt, aber dennoch zu zweiwöchentlicher Arreststrafe verurteilt, ging er, nachdem sein Abschiedsgesuch abgelehnt worden, im Herbst 1798 nach Italien. Die glänzenden Waffenthaten, mit denen er hier an der Spitze eines Korps bei Legnago und Magnano (5. April) den Feldzug von 1799 eröffnete, bereiteten die Siege vor, die Suvorow und Melas dort später erfochten. Zum Feldzeugmeister befördert und mit der Leitung der Belagerung von Mantua beauftragt, mußte er dieselbe wegen Annäherung der Franzosen unter Macdonald für eine kurze Zeit zwar aufgeben, setzte sie aber nachher fort und zwang die Festung nach zwei Monaten (27. Juli) zur Kapitulation. 1800 erhielt er an der Stelle des Erzherzogs Karl das Oberkommando der Rheinarmee, wurde aber von Moreau bei Stodach (3. Mai) und Möskirch (5. Mai) geschlagen und bis in die Gegend von Konstanz zurückgedrängt, wo ein Waffenstillstand die Operationen beendigte, und mußte hierauf 21. Juli das Kommando an den Erzherzog Johann abgeben. R. starb 19. Jan. 1804 in Pest.

Krayenhoff, Cornelius Rudolf Theodor, niederländ. General, geb. 2. Juni 1758 zu Nimwegen, studierte in Harderwijk Medizin und praktizierte nachher in Amsterdam. Beim Ausbruch der bürgerlichen Unruhen in Holland (1795) ging er zu den Franzosen über und übernahm auf Pichegrus Wunsch den Befehl über die Amsterdamer Garde. Im Mai 1795 wurde er zum Oberstleutnant und Kontrolleuradjunkten der Befestigungen ernannt. Im Auftrag der Regierung der Batavischen Republik (1798) fertigte er eine neue Karte der nördlichen Provinzen der Niederlande, die 23 Jahre später erschien und noch jetzt zu den genauesten dieses Landes gehört. Der König Ludwig Napoleon ernannte R. 1805 zu einem Generaladjutanten, dann zum Generaldirektor des Kriegsdepots, später zum Generalmajor und endlich 1809 zum Kriegsminister, und R. rechtfertigte während der Feldzüge von 1805, 1806 und 1809 glänzend das ihm geschenkte Vertrauen. Nach dem freiwilligen Rücktritt Ludwigs (1810) ward er von Napoleon zum Generalinspektor des Geniewesens ernannt, erklärte sich aber im Oktober 1813 für die Partei der Patrioten. Als Gouverneur von Amsterdam befehligte er die erfolglose Belagerung von Naarden. 1814 erhielt er den Auftrag, an der Spitze des Geniekorps den sogen. Waterstaat, d. h. die Verwaltung der Brücken und Dämme, zu organisieren. 1815 wurde er zum Baron ernannt. Später betraute ihn der König mit einer Sendung nach Curassao. Von dort zurückgekehrt, wurde er, wegen Betrugs beim Bau der Festungen angeklagt, zur Disposition gestellt, 1830 nach seiner Freisprechung pensioniert und lebte dann zu Nimwegen in Geldern, wo er 24. Nov. 1840 starb. Als Schriftsteller hat sich R. bekannt gemacht durch den »Précis historique des opérations géodésiques et astronomiques faites en Hollande par le G. K.« (Haag 1815), den »Entwurf zu dem Abritten des Niederrheins in die Düssel« (Nimw. 1823) und den »Entwurf, den Strömen Waal und Maas eine andre Richtung zu geben« (das. 1823).

Krayon (franz. crayon, hr. králón), Stift zum Zeichnen; daher Krayonzeichnung besonders die mit Bleistift auf Papier oder mit Silberstift auf Pergament ausgeführte Zeichnung, eignet sich vorzüglich zur Jartern und feinem Durchführung.

Krayonmanier, Nachahmung von Kreidezeichnungen durch Kupferstich, s. Kupferstecherkunst.

Kreäs, s. Leinwand.

Kreatianismus (lat.), die in der Dogmatik im Gegensatz zum Traduzianismus (s. d.) auftretende Lehre, nach welcher bei der Entstehung des menschlichen Lebens nur der Leib aus der Zeugung herrührt, die Seele aber direkt göttlichen Ursprungs ist. Der K. gehörte von jeher zum System der griechischen Kirche und wurde im Mittelalter auch von der Mehrzahl der Scholastiker vertreten. Auch die reformierte Kirche lehrt kreatianisch, indem sie auf solche Weise die kreatürliche Abhängigkeit festzustellen gedenkt.

Kreatin $C_4H_7N_3O_2$, Bestandteil des Muskelfleisches aller Wirbeltiere, findet sich auch im Gehirn, Harn, Blut und im Fleischesterakt. Man erhält es aus einem kalt bereiteten, aufgelochten und filtrierten, mit Baryt von Phosphorsäure befreiten und zur Sirupkonsistenz verdampften Fleischauszug in Kristallen mit einem Molekül Kristallwasser, die gereinigt farb- und geruchlos, durchsichtig sind, schwach bitter schmecken und sich in Wasser, kaum in Alkohol lösen. Es reagiert neutral, gibt mit Säuren wenig beständige Salze und liefert bei Behandlung mit Alkalien Harnstoff, beim Kochen mit verdünnten Säuren Kreatinin $C_4H_7N_3O$. Dieser Körper findet sich im Harn, bildet farb- und geruchlose Kristalle, ist leicht löslich in Wasser und Alkohol, schmeckt ammoniakalisch, reagiert stark alkalisch und bildet kristallisierbare Salze. Man hat dem K. früher wegen seines hohen Stickstoffgehalts große Bedeutung für die Ernährung zugeschrieben; jetzt weiß man, daß es zu den Schlacken des Organismus gehört und nach geringen Wandlungen ausgeschieden wird.


Kreation (lat.), Schöpfung.

Kreatür (lat.), Geschöpf, Mensch, oft im verächtlichen Sinn; kreatürlich, der K. eignend; wirklich.


Krebs (Astacus L.), Krustaceengattung aus der Unterordnung der Dekapoden, der Horde der Langschwänze und der Familie der Krebse (Astacina), Meer- und Süßwasserbewohner mit krustiger Körperbedeckung, seitlich zusammengedrückt, Cephalothorax, abgeflachtem Nachleib und zwei nebeneinander eingelenkten Fühlerpaaren, von denen die äußern am Schaft mit einer kleinen oder ganz verkümmerten Schuppe versehen sind. Das erste Beinpaar ist stets in große Scheren verwandelt, die beiden folgenden sind zuweilen ebenfalls scherenförmig, aber klein. Die Jugendformen der über alle Erdteile verbreiteten Gattung unterscheiden sich vom ausgebildeten Tier nur wenig; der dem Ei entschlüpfende Flußkrebse entbehrt nureiner ausgebildeten Schwanzflosse. Der gemeine Flußkrebse (A. fluviatilis Rond., s. Tafel »Krebse«, Fig. 1 u. 2), 15 cm lang und 120—140 g schwer, grünlichbraun, über fast ganz Europa verbreitet, lebt in fließenden Gewässern und in Seen, am liebsten an Steilufern, wo er bei Tage zwischen Wurzeln und in Löchern sich verkriecht, aber auch an Flachufern unter Steinen und nährt sich von Algen, Schnecken, Würmern, Insektenlarven etc., welche er nachts erbeutet. In den Wintermonaten verläßt er kaum sein Loch. Er häutet sich im Juni, frisst den abgeworfenen Panzer, wartet die Erhärtung des neuen Panzers in einem Schlupfwinkel ab und begattet sich im Oktober, worauf sich das Weibchen in ein Erdloch zurück-

zieht und hier verweilt, bis die am Bauch angelegten 200–400 großen, anfangs blauschwarzen, später roten und gelben Eier gezeitigt sind. Die 16 mm langen Jungen schlüpfen im Mai aus und werden im fünften oder sechsten Jahr fortpflanzungsfähig. Die großen, über 100 g schweren Krebse sind über 20 Jahre alt. Im Magen der Krebse bilden sich die sogenannten Krebsaugen (s. d.), welche nach der Häutung verworfen werden, um zur Bildung des neuen Panzers verwendet zu werden. Mit Vorteil hat man den R.

aus dem Handel mit den Marthekrebsen, denn in einem Jahr an 32,5 Mill. Schod über Rüstern verhandelt wurden. Die Ober ist seit Regulierung der Oberbrüche arm an Krebsen, in vielen Gewässern ist der R. durch andre Verhältnisse zurückgebrängt worden, und in neuester Zeit hat die Krebspest (s. d.) große Vermehrungen angerichtet. Krebszucht ist wegen des langsamen Wachstums nicht rentabel; mit Erfolg hat man aber in Elßaß-Lothringen, Bayern, Thüringen und in der Ober alle Krebse ausgesetzt, um Auf-



Männchen.



Weibchen, von der Bauchseite.

Der Flußkrebse. Md Oberkiefer mit Zahner; Ma¹ und Ma², erster und zweiter Unterkiefer; M¹, M², M³, die drei Kiemenfüße; G Gesehichtöffnungen; B¹–B⁵ Geßfüße, von denen das erste Paar in große Scheren verwandelt ist; A¹–A⁵ Blattfüße.

für den Markt gemästet (Clairfontaine bei Rambouillet). Den bedeutendsten Krebshandel hat Berlin, welches sich aus der Mark, Pommern, Ost- und Westpreußen versorgt und diese allgemein unter dem Namen Oberkrebs gehenden Krebse nach Sachsen, Hannover, der Rheinprovinz, besonders nach Frankreich liefert. Auch England bezieht jährlich mehr als 15,000 Schod Krebschwänze. Man fängt den R. in Neusen und Fangtafen und bewahrt ihn für den Winter in grohen, von Quellwasser durchströmten Behältern. 8–14 Tage lassen sich gut abgetrocknete Krebse in einem kühlen Keller lebend erhalten, wenn man sie in einem Korb oder Reß aufhängt. Früher waren die Gewässer ungemein reich an Krebsen, und noch im 17. Jahrh. bezog Rüstern große Einnahmen

für den Markt gemästet (Clairfontaine bei Rambouillet). Den bedeutendsten Krebshandel hat Berlin, welches sich aus der Mark, Pommern, Ost- und Westpreußen versorgt und diese allgemein unter dem Namen Oberkrebs gehenden Krebse nach Sachsen, Hannover, der Rheinprovinz, besonders nach Frankreich liefert. Auch England bezieht jährlich mehr als 15,000 Schod Krebschwänze. Man fängt den R. in Neusen und Fangtafen und bewahrt ihn für den Winter in grohen, von Quellwasser durchströmten Behältern. 8–14 Tage lassen sich gut abgetrocknete Krebse in einem kühlen Keller lebend erhalten, wenn man sie in einem Korb oder Reß aufhängt. Früher waren die Gewässer ungemein reich an Krebsen, und noch im 17. Jahrh. bezog Rüstern große Einnahmen

Krebs, der eiserne Harnisch im 16. Jahrh., wegen seiner krebbsartigen Gestalt so genannt.

Krebs, in der Astronomie: 1) das vierte Zeichen im Tierkreis (♋ oder ♊); 2) ein Sternbild, von 117–148° Rektaszension und 8–34° nördlicher Declination reichend, nach Heiß mit 92 dem bloßen Auge sichtbaren Sternen, von denen aber nur einer heller als vierter Größe ist. In demselben befindet sich auch ein mit bloßem Auge sichtbarer Sternhaufe, die Krippe (Praesepe), zu deren Seiten zwei Sternchen vierter Größe, der nördliche und südliche kleine Esel (Asellus borealis und A. australis), stehen. Von diesem Sternbild erzählt die Mythologie, es sei dasselbe der unter die Sterne versetzte große R., welcher, von der Juno abgesendet, Herakles beim Kampf mit der lernäischen Schlange in den Fuß kneipte und dabei zertreten wurde.

Krebs (Krebschade, Krebsgeschwür, griech. Carcinoma, lat. Cancer), ein von Galen in die Medizin eingeführter Name, welcher ursprünglich auf harte Geschwülste der weiblichen Brust angewendet wurde, da diese mit ihren erweiterten, bläulich durchscheinenden Gefäßverzweigungen eine entfernte Ähnlichkeit mit den Füßen eines Flußkrebsses darbieten sollten. Später vermischte sich diese ursprüngliche Bedeutung, und es wurden alle möglichen bösen Gewächse als R. bezeichnet, selbst solche, bei denen der eigentliche Geschwulstcharakter ganz in den Hintergrund trat und der Krebschade die Gestalt eines bössartigen, um sich fressenden Geschwürs angenommen hatte. So ist denn noch heute derselbe Name für eine Art der Geschwüre in Gebrauch, welche längst aus dem Gebiet der Krebse ausgelöst und in dem Kapitel der Syphilis als Schanker (Cancer) eingereiht worden sind. Da die Gewächse bis in den Anfang dieses Jahrhunderts nach rein äußerlichen Modifikationen ihrer Erscheinung benannt wurden, so sind einerseits früher viele Geschwülste als Krebse bezeichnet worden, welche heute anders benannt werden, und zum andern ist die alte Einteilung der Carcinome in Blutschwämme, Markschwämme, Alveolar-krebse, Cancroide, Scirrhusformen u. nur noch für diejenigen verständlich und anwendbar, welche in diesen Namen eben nur äußerliche Varietäten einer Neubildung erblicken, deren Wesen nicht durch diese Erscheinung, sondern durch den innern Aufbau ihrer Gewebe bestimmt wird. Dieser Bau, welcher im wesentlichen allen echten Krebsgewächsen gemeinsam ist, läßt ähnlich wie der Bau eines drüsigen Organs zwei verschiedene Gewebestheile unterscheiden: 1) das Krebsgerüst (stroma) und 2) den Krebsast oder die Krebsmilch. Daher gehören die Krebse in die Kategorie der organoiden Neubildungen. Das Gerüst besteht aus neugebildetem Bindegewebe, das auf verschiedenen Stufen der Entwicklung vom Keimgewebe zum festen, harten, schwierigen Gewebe stehen kann, und welches geschlossene Räume, die Krebsalveolen, bildet. Diese Räume enthalten den Krebssaft, welcher aus epithelialen Zellen und dem sogen. Krebsserum zusammengesetzt ist. Weder die Alveolen noch die Zellen bilden für sich das charakteristische Merkmal des Krebses; es gibt eine Kennzeichen an Form, Größe oder chemischer Zusammensetzung, welche etwa nur den Krebszellen zukommen, sondern in der Vereinigung beider Bestandteile (in dem genannten Verhältnis) liegt das entscheidende Kriterium. Als Grundlage einer Einteilung im modern wissenschaftlichen Sinn dienen zu gleichfalls gewisse Varietäten des Stromas und der Krebszellen. Eine sehr zellenreiche Neubildung

mit sehr dünnem, zartem Gerüst, die sehr weich ist, nennt man Medullarkrebs. Eine sehr harte, schwierig berbe Geschwulst, deren Stroma vorwiegend entwickelt, deren zellenerfüllte Räume klein und dürrig sind, nennt man Scirrhus. Die Mitte zwischen beiden bildet das Carcinoma simplex. Den früher ausschließlich als C. alveolare bezeichneten R. nennt man Kolloid- oder Gallertkrebs, weil in ihm das Gewebe eine gallertige Umwandlung eingeht. Sind Zellen und Gerüst pigmentiert, wie bei den Krebsen, welche von pigmentierten Geweben (Auge, Hautwarzen) ausgehen, so heißt der Tumor C. melanodes. Enthält der R. Zellen, die ganz den Zellformen seines Mutterbodens analog sind, wie die Carcinome der Haut und einiger Schleimhäute, welche eine epidermoide Decke haben, so spricht man von Cancroiden (Epithelialkrebsen). Zu diesen gehört das Cancroid am Hodensack, das wegen seines häufigen Vorkommens bei Schornsteinfegern als Schornsteinfegerkrebs bezeichnet worden ist. Die Cancroide sind im ganzen weniger gefährlich als die andern Formen. Der R. tritt beim Mann am häufigsten in der Unterlippe, beim Weib in der Brustdrüse auf; aber auch an andern Körperteilen ist er bei beiden Geschlechtern nicht selten, so in der Gesichtshaut, an den Geschlechts teilen (beim Weib namentlich an der Gebärmutter), im Magen, Mastdarm, an der Zunge, im Kehlkopf u. Anfangs bildet der R. eine knotige, nicht ganz scharf begrenzte Verhärtung, und auch bei weiterm Wachstum kann er diesen Charakter bewahren; liegt er aber nahe an einer Oberfläche, so verfällt er leicht der Verschwärung; es bildet sich ein Krebsgeschwür, im Sinn der Alten ausgedrückt, wird der C. occultus ein C. apertus. Ein solches Geschwür bietet in der Regel ein sehr unregelmäßiges Aussehen, eine schnell wuchernde, meist stinkende und stark absondernde Oberfläche dar. Eine wesentliche Eigentümlichkeit des Krebses ist die, daß derselbe in entfernten, meist, doch nicht immer, in irgend einem durch Lymph- oder Blutgefäße gebildeten Zusammenhang stehenden Körperteilen, z. B. im Magen und in der Leber, auch in der Lunge, in den Knochen, auftritt als sogen. sekundärer R. oder Krebsmetastase. Die Krebsgeschwulst nimmt zuweilen einen bedeutenden Umfang an, sie kann bis zur Größe eines Mannskopfes und darüber wachsen. Unter den Symptomen, welche der R. noch ferner hervorruft, ist der Schmerz besonders hervorzuheben. Dieser ist sehr verschieden: reißend, schießend, brennend, plötzlich auftretend und dann wieder nachlassend, und wird meist durch den Druck auf die Umgebung veranlaßt. Während der Entwicklung schwellen die benachbarten Lymphdrüsen an; das anfänglich ungestörte Wohlbefinden schwindet allmählich; der Kranke verliert den Appetit, die Haut wird bleich und bekommt eine eigentümlich erdfahle, strohgelbe Färbung; unter allgemeiner Erschöpfung (Krebskachexie, s. d.) tritt endlich der Tod ein und dies dann um so schneller, wenn der R. ausbricht. Zuweilen entstehen auch heftige Blutungen, welche den Tod herbeiführen.

Die eigentliche Ursache der Entstehung der krebsigen Entartung der normalen Gewebelemente ist noch ganz in Dunkel gehüllt. Nichtsdestoweniger glaubt man beobachtet zu haben, daß es mehrere Gelegenheitsursachen gebe, welche zur Hervorrufung derselben beitragen. Hierzu zählt man ein gewisses Lebensalter, das über die Blüte hinaus ist, wo der R. häufiger vorkommt als im jugendlichen, und zwar häufiger der ursprünglich harte R., während bei Kindern, wo ebenfalls Krebsgeschwülste beobachtet wor-

den sind, derselbe als Marlschwamm auftritt. Auch das Geschlecht influirt, wenigstens auf die Art des Krebses, indem gewisse weibliche Organe leichter erkranken, die Gebärmutter, die weibliche Brust etc. Auch Erblichkeit des Krebses wird behauptet; was aber die Ansteckung betrifft, so wird diese vollkommen in Abrede gestellt. Daß der K. nicht ansteckt, hat die Erfahrung in Tausenden von Fällen gezeigt, wo eine Übertragung von der Frau auf den Mann hätte stattfinden können. — Die Behandlung ist eine allgemeine und örtliche. Die Mittel, welche gegen den K., um ihn von innen heraus zum Stillstand oder zur Heilung zu bringen, angewendet werden, sind zahllos; namentlich ist es das Arsenik, welches großes Vertrauen genießt. Ist Verdacht vorhanden, daß eine Verhärtung krebsiger Natur sei, so kann man Jodbepinselungen versuchen, um eine Zerteilung zu erzielen; bleibt diese aber aus, so ist es immer geraten, die Geschwulst auszuscheiden. Die Arzneimittel sind viel schmerzhafter und unsicherer und zwar aus dem Grund, weil der K. niemals von dem gesunden Gewebe scharf abgegrenzt ist, sondern die beginnende krebsige Entartung bereits in die Umgebung unsichtbar und unerkennbar übergegangen zu sein pflegt. Diese in der Umgebung bereits vorhandene Entartung ist auch die Ursache der örtlichen Recidive des Krebses. Soll nicht operiert werden, weil der Kranke eine Operation verweigert oder das Stadium der Entwicklung der Geschwulst schon ein zu weit vorgeschrittenes ist, so beschränkt man sich auf Linderung der Schmerzen, Beseitigung der stinkenden Absonderungen, Bekämpfung der Blutungen und möglichst gute, kräftigende Diät. Im Volk werden auch die Fleischgewächse (Sarkome) K. genannt. Vgl. Lebert, *Traité des maladies cancéreuses* (Par. 1861); Lücke, *Die Geschwülste* (in *Witth's Billroth's Chirurgie*); Billroth, *Allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie* (13. Aufl., Berl. 1887); Thiersch, *Der Epithelialkrebs*, namentlich der Haut (Leipz. 1865); Waldeyer (mehrere Aufsätze in *Birchow's Archiv*); Cohnheim, *Allgemeine Pathologie* (2. Aufl., Berl. 1882).

Krebs, in der Botanik im allgemeinen alle diejenigen Krankheiten der Stämme und Äste der Bäume, bei denen an einer Stelle der Holzkörper keine Jahresringe mehr bildet, oft bloßgelegt wird und einer langsamen Zerstörung anheimfällt, wobei die kranke Stelle wegen der im Umkreis der Wunde alljährlich sich bildenden Überwallungsbränder mehr oder weniger als eine Anschwellung hervortritt. Diese Erscheinung wird unter anderm durch äußere Verwundungen, pflanzliche Parasiten, wie z. B. beim K. der Weisstanne (s. Rostpilze), beim Lärchenkrebs (s. *Peziza*) und beim Erbkrebs der Nadelhölzer (s. *Rhizomorpha*), hervorgebracht. Bei den Kernobstgehölzen, besonders dem Apfelbaum, stellt der K. eine spezifische Krankheit dar. Er beginnt mit einer übermäßigen Entwicklung des Holzkörpers, welcher an der betreffenden Stelle eine die Rinde sprengende und hervorbrechende Anschwellung bildet; zugleich beginnt eine Zerstörung der gebildeten Holzmasse, indem die Anschwellung in der Mitte ein- oder mehrmals lippig sich spaltet. Da in den Furchen die Thätigkeit der Kambiumschicht erloschen ist, so entsteht in der Umgebung der Wunde ein starker Überwallungswulst. Da aber die Zerstörung im Holz in der Längs- und Querrichtung fortschreitet, so stirbt im nächsten Jahr auch der erste Überwallungswulst mehr oder weniger vollständig ab. Indem nun alljährlich neue Wülste durch Überwallung im Umkreis

entstehen, zeigen dieselben eine rosenähnliche longitridische Anordnung. Das Absterben des Holzes lauzulezt den ganzen Umfang des Astes ergreifen, oder bricht ihn schon vorher der Sturm an dieser Stelle ab. Die wichtigste Ursache des Krebses an Apfelbäumen ist das Ansaugen der Rinde durch einen tierischen Parasiten, die Blutlaus (*Schizoneura lanigera* Hausm.), die erst seit etwa 40 Jahren bekannt ist und vielleicht aus Amerika stammt. Die blattlausähnlichen, rötlichen und mit weißer Wolle bedeckten Tiere besetzen gruppenweise die Zweige und führen ihren Saugrüssel durch die Rinde junger Zweige bis in die Kambiumschicht ein. Durch die abnorme Thätigkeit der Lektoren erhalten die Zweige heulenförmige Anschwellungen, die weiter wachsen, sich schließlich zerklüften und in Krebsgeschwüre übergehen; an den Rändern derselben bilden sich oft neue Geschwülste. Da die Blutläuse in vertieften Stellen der Wunden und in der Erde überwintern, außerdem im Herbst von den geflügelten Weibchen Eier gelegt werden, so wird der angegangene Baum in jedem Frühjahr wieder von neuem affiziert. Als Gegenmittel empfiehlt sich daher sorgfältige Zerstörung der ersten Ansiedelung von Blutläusen, ferner das Bestreichen der befallenen Stellen mit Petroleum, genaue Untersuchung der Bäume vor dem Einpflanzen sowie Teerringe gegen die in der Erde überwinterten Tiere. Ein dem Apfelbaumkrebs ähnlicher K. auf Buchen wird nach K. Hartig durch die Buchenbaumlaus (*Lachnus essicicator*) hervorgerufen. Als mögliche Ursachen des Baumkrebses werden auch mechanische Verletzungen und Frostrisse angegeben.

Krebs, Karl August, Komponist und Dirigent, geb. 16. Jan. 1804 zu Nürnberg, wo seine Eltern Namens Miedde, Mitglieder des Stadttheaters waren, wurde nach dem Tod seiner Mutter mit Vermittlung des Vaters als einjähriges Kind vom Hof- und Opernsänger und Opernregisseur J. Baptist Krebs in Stuttgart an Kindes Statt angenommen und führte infolgedessen den Namen K. Als musikalisches Wunderkind trat er schon im fünften Lebensjahr als Konzertspieler auf und komponierte im siebenten bereits eine Oper (*»Feodore«*, von Roheue). Nachdem er sich eifrig wissenschaftlich und musikalisch weitergebildet hatte, ging er 1825 nach Wien, wo er bei Seyfried noch Kompositionsstudien machte und 1826 als dritter Kapellmeister am Kärntnertheater angestellt wurde. Von hier ging er 1827 als Theaterkapellmeister nach Hamburg und bewährte sich in dieser Stellung als Dirigent von ungewöhnlichen Fähigkeiten; ebenso in Dresden, wo er von 1850 bis 1872 als Hofkapellmeister wirkte. Später leitete er daselbst die Kirchenmusik bis zu seinem Tod 16. Mai 1880. Seine Kompositionen bestehen in zwei Opern (*»Sylva«* und *»Agnes Bernauerin«*), mehreren Symphonien, Messen, brillanten Klaviersachen und zahlreichen Liedern, von denen nicht wenige (z. B. *»König Adelheid«*, *»Mein Hochland«*, *»Die süße Bell«* etc.) große Popularität erlangt haben. — Seine zweite Gattin, Alopse, geborne Michalesi, eine vortreffliche Sängerin (Mezzo-Sopran), war längere Zeit in London an der Italienischen Oper engagiert und wirkte seit 1849 als Hofopernsängerin in Dresden. Beider Tochter Mary K., geb. 6. Dez. 1851 zu Dresden, bildete sich unter der Leitung ihres Vaters zu einer vorzüglichen Klavierspielerin aus. Sie trat bereits im zwölften Jahr in Dresden und Meissen öffentlich auf und unternahm seitdem mit Erfolg zahlreiche Kunstreisen, die sie schon bis Nordamerika ausgedehnt hat.

Krebsaugen (Krebssteine, *Lapides cancerorum*), fast linsenförmige, auf der einen Seite konvexe, auf der andern flache, mit einem wulstigen Rand umgebene weiße Kalkkonkremente von 4—10 mm Breite, die sich im Magen der Krebse bilden und bei der Häutung ausgeworfen werden. Sie bestehen aus etwa 63 Proz. kohlensaurem, 17 Proz. phosphorsaurem Kalk, etwas phosphorsaurer Magnesia, 11,5 Proz. Eiweiß, Extraktivstoffen und Chlornatrium und 4,5 Proz. organischer, nicht leimgebender Substanz. In kochendem Wasser werden sie meist rot, und in Säuren löst sich der Kalk, während die organische Substanz zurückbleibt. Die meisten K. kommen aus Galizien und Rußland. Man benutzte sie früher gegen Magensäure, Sodbrennen, zu Zahnpulvern und zur Entfernung kleiner fremder Körper aus den Augen.

Krebsblume, Pflanzengattung, f. *Croton*.

Krebsdistel, f. *Onopordon*.

Krebse, im weitern Sinn f. v. w. **Krebstiere** (f. d.), im engern Sinn und im Gegensatz zu den Krabben (f. d.) oder Kurzschwänzern die langschwänzigen Zehnfüßer (*Decapoda macrura*) aus der Ordnung der Schildkrebse (f. d.), zu denen Krebs, Hummer, Garnele u. gehören. Alle diese K. besitzen einen langen, kräftigen, in einer breiten Platte endigenden Hinterleib (Schwanz, Abdomen), mit dem sie sich fortbewegen oder auch, da an ihm fünf Paar breiter Schwimmfüße angebracht sind, schwimmend fortbewegen. Zum Kriechen oder Gehen auf dem Grunde des Wassers dienen ihnen die fünf Paar Gehfüße der Brust, denen sie die Bezeichnung Zehnfüßer verdanken. Im übrigen bilden sie in betreff ihres Körperbaues die Hauptvertreter der ganzen Gruppe, während die Krabben nicht unerhebliche Abänderungen von der ursprünglichen Form erlitten haben (f. Schildkrebse). Auch die Entwicklung zeigt noch in einzelnen Fällen Spuren der frühern Art, indem bei einigen Gattungen die Jungen als Raupliuß (f. d.) das Ei verlassen. — Unter den acht oder mehr Familien, in die man die K. einteilt, sind folgende von Interesse: 1) Garneelen (*Aradidae*), kleine oder mittelgroße, meist jarthäufige K., von denen viele Arten an den deutschen Küsten in großen Mengen gefangen werden (f. Garneele). Die größten Formen, bis zu 80 cm lang, finden sich im Mittelmeer sowie in süßen Gewässern der Tropen (f. d.). 2) Hummern (*Homaridae*), die K. unter den Krebse, mit dicker, starker Haut und mächtigen Scheren am ersten Brustfußpaar. Hierzu unter andern *Homarus*, Hummer (f. d.), *Nephrops*, norwegische (übrigens auch im Mittelmeer vorkommende) Hummer, *Astacus*, der Flußkrebse oder Aechte (f. d.), eine zweifellos aus dem Meer in das Süßwasser eingewanderte Gattung. 3) Langusten oder Panzerkrebse (*Loricata*), ohne Scheren, daher auch scherenlose Hummern genannt, ausschließlich Meeresbewohner. Die Jungen verlassen als sehr zarte, durchsichtige Tierchen, die an lange Zeit als eine besondere Gattung, *Phyllosoma* (»Blattleib«), angesehen hat, das Ei und verändern sich erst allmählich in die erwachsene plumpe Form. 4) Eryoniden (*Eryonidae*), sehr merkwürdige Tiere, welche meist fossil (f. Eryon auf Tafel Juraformation I.), lebend aber fast nur in großen Meerestiefen vorkommen und dann verkümmerte Augen haben. 5) Einsiedlerkrebse oder Paguriden (*Paguridae*), mit weichem, gewöhnlich in alten Schnecken- oder Muschelschalen untergebracht und daher sehr oder minder spiralig gekrümmtem Hinterleib. Man stellte sie früher mit mehreren andern Familien in eine besondere Unterordnung, die *Anomura* (Un-

gleichschwänger), den *Macrura* und *Brachyura* gegenüber, rechnet sie jetzt aber meist zu den erstern. In der frühesten Jugend sind sie in der That noch vollständige Langschwänger, werden jedoch bald unsymmetrisch (f. Einsiedlerkrebse).

Krebsen, das Einfangen der Krebse, wird, wenn es unbefugterweise geschieht, juristisch wie das unbefugte Fischen behandelt und nach dem deutschen Strafgesetzbuch (§ 296, 370, Nr. 4) mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft. Besonders strafbar erscheint das unbefugte K., wenn es zur Nachtzeit, bei Fackellicht oder unter Anwendung schädlicher Stoffe geschieht. Es tritt dann Geldstrafe bis zu 600 Mk. oder Gefängnisstrafe bis zu 6 Monaten ein.

Krebsgeschwür, f. *Krebs*, S. 178.

Krebslacherie, allgemeiner Kräfteverfall, der sich im Verlauf der Krebskrankheit bei nahezu allen Kranken einstellt, deren Leiden sich über mehrere Jahre hinzieht. Die K. äußert sich in dem Abmageren der Haut, welche oft ein erdfarbes, welkes Aussehen annimmt, an dem Schwunde der Muskeln, welcher ganz der Atrophie im Greisenalter gleicht, und der elenden, schlechten Ernährung aller übrigen Organe, des Verfalls, der Leber u. Der Eintritt der K. erfolgt besonders frühzeitig, wenn durch den Sitz der Krebsgeschwulst eine direkte Ernährungsstörung gesetzt wird, z. B. bei Krebsen der Speiseröhre, des Mageneingangs oder des Pfortnertheils, bei Darm-, Pankreas- und Mastdarmkrebs. Hat das Gewächs an der Haut oder an andern Organen seinen Sitz, so wird die K. im allgemeinen um so früher eintreten, je größer das Gewächs ist, je mehr dem Körper durch Blutungen, Zerfall und Verschwärung der Geschwulst an Ernährungssäften entzogen wird, und je älter die Kranken selbst bereits sind. Die K. führt oft erst nach mehrjähriger Dauer den Tod durch Erschöpfung herbei.

Krebskanon (*Canon cancericans*, *Canone al riverso*, *Recte et retro*), ein Kanon, bei welchem die imitierende Stimme die Hauptstimme rückwärts zu lesen hat, in der Regel mit Verdrehung des Notenblattes.

Krebskraut, f. *Crozophora*.

Krebsotter, f. v. w. *Nörz*.

Krebspest, eine in neuester Zeit in einem Teil von Frankreich, Deutschland und Oesterreich aufgetretene Seuche unter den Krebse, welche ungemein rapid verläuft, die Tiere zu Tausenden innerhalb weniger Tage hinwegrafft und den gesamten zentraleuropäischen Krebsstand zu vernichten droht. Diese Epidemie scheint zuerst in Frankreich oder in Elßaß-Lothringen aufgetreten zu sein und hat sich von hier aus ziemlich rasch über Baden, Württemberg, Bayern, Preußen und Oesterreich verbreitet. In Deutschland sind, wie es scheint, nur Ost- und Westpreußen, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen verschont geblieben. In Oesterreich ist die Pest noch unbekannt in Borsberg, Tirol, Krain, Schlesien, Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien und Dalmatien. An zahlreichen Orten ist die Krebszucht nebst dem Krebshandel total vernichtet oder auf ein Minimum reduziert, und die Verluste, welche der deutsche und österreichisch-ungarische Krebshandel bereits erlitten, dürften sich wohl nach Hunderttausenden berechnen. Bei den erkrankten Krebse unterscheidet man einige allerdings rasch aufeinander folgende, allmählich ineinander übergehende Stadien, und niemals tritt Genesung ein. Bei unmittelbar nach dem Tod vorgenommenen Sektion zeigte sich die Muskulatur schlaff und gelodert, oft in hochgradigem Zerfall begriffen; als Ursache der K. wurden die Branchio-

bellen, welche den Krebsen äußerlich und teilweise bis zu 100 Stück aufsitzen, ein Leberegel (*Distomum cirrigerum* a Baer) und dergleichen Schmarotkertiere angesehen, nach Leudart und Rauber ist aber ein Pilz, *Mycosis astacina*, aus der Gruppe der Saprolegniaceen, als Ursache zu betrachten. Wahrscheinlich bringt der Pilz durch die weichen Gelenkhäute zwischen den Leibesringen und Gliedmaßenstücken ein und zerstört durch sein rasches Wachstum die Gewebe, namentlich die Muskulatur des Krebses. Zur Verhütung der K. ist nur möglichste Reinhaltung der Gewässer von faulenden tierischen Substanzen zu empfehlen. Vorteilhaft dürfte sich auch ein mäßiger Zusatz von Salz zu dem Wasser erweisen. Der Genuß pestkranker Krebse, wenn dieselben frisch gefangen und gekocht werden, ist nicht nachteilig, vielmehr ist der Geschmack vorzüglich und der Fettgehalt größer als bei ganz gesunden Krebsen.

Krebsfächer, s. Stratiotes.


Krebsfächerentasse, s. Zurasformation, S. 329.

Krebsspinnen (Pantopoda), s. Pantopoden.

Krebssteine, s. v. w. Krebsaugen.

Krebstiere (Krustentiere, Krustaceen, Crustacea, hierzu Tafel »Krebstiere«), Klasse der Gliederfüßler (Arthropoden) und als solche charakterisiert durch Umhüllung des Körpers mit Chitin, die Gliederung des Leibes in Kopf und zahlreiche ihm folgende Ringe, den Besitz meist vieler gegliederter Beinpaare, von allen übrigen Gliederfüßlern aber unterschieden durch das Vorhandensein von Kiemen und zwei Fühlerpaaren. Die Größe der K. schwankt von mikroskopischen Dimensionen bis zu einer Ausdehnung von mehreren Metern. Die zarte Haut scheidet allgemein nach außen eine Schicht hornartigen Chitins (s. d.) aus; während diese aber bei den kleineren Formen dünn und nachgiebig bleibt, erlangt sie bei den größeren Arten oft eine Dide von mehreren Millimetern und wird durch Ablagerung von Kalisalzen in ihr hart und brüchig (daher die Bezeichnung Krustentiere). Der Kopf verschmilzt meist mit einem oder mehreren folgenden Leibesringen zu dem sogen. Cephalothorax (Kopfbruststück) und besteht selbst wieder aus mehreren innig miteinander verbundenen Ringen (Segmenten). Weiter nach hinten folgen dann die freien (nicht verschmolzenen) Ringe der Brust (Thorax) und des Hinterleibes (Abdomen); diese beiden Teile sind jedoch nicht immer scharf zu trennen und verschmelzen bei vielen Schmarokern oft zu einer einzigen Masse. Überhaupt kann der Leib seine Ringelung oder Gliederung und zugleich die Beine mitunter ganz einbüßen, so daß man in solchen Fällen die Tiere (meist sind es Schmaroker) nicht für K., sondern für Würmer oder Weichtiere gehalten hat, bis es gelang, die zugehörigen, noch nicht rückgebildeten Jugendstadien aufzufinden. Die Gliedmaßen sind ursprünglich sämtlich breite, blattförmige Schwimmbeine gewesen, haben jedoch zum Teil Bau und Funktion wesentlich verändert. Zu jedem Körperring gehört nur ein Paar. Die ersten beiden am Kopf angebrachten Paare sind zu Fühlern (Antennen) geworden und dienen nur selten noch zum Rudern, Gehen oder Ankrallen; gewöhnlich sind sie lang und bestehen aus vielen Gliedern. Die darauf folgenden Paare haben sich zu Mundwerkzeugen (Kaufüßen) umgewandelt; man unterscheidet die Oberkiefer (Mandibeln), 1—2 Paar Unterkiefer (Maxillen) und auch noch bis zu 3 Paaren Kieferfüße. Letztere, also das 6.—8. Gliedmaßenpaar, dienen aber bei den niedern Krebsen meist ganz allgemein, bei den höhern


wenigstens in der frühen Jugend noch zum Schwimmen oder Gehen und werden erst in dem Maß, wie der Körper wächst, in den Dienst des Kauen gezogen. Bei manchen Schmarokern helfen sie das Tier an seinen Wirt anheften; vielfach sind dann auch die Kiefer nicht mehr zum Beißen und Kauen, sondern zum Stechen und Saugen eingerichtet. Die folgenden Gliedmaßen (wenigstens das 9.—13. Paar) sind bei den niedern Krebstieren gewöhnlich breite Ruderfüße, bei den höhern schmale und mit einer Schere bewaffnete Greif- oder mit einer Klaue endende Gehfüße; sie gehören der Brust an und haben sieben Glieder. Der Hinterleib ist sodann meist mit paarigen, breiten, aber kurzen Blattfüßen versehen, die zum Schwimmen oder Springen dienen und außerdem auch wohl zur Atmung oder bei den Weibchen zum Tragen der Eier verwendet werden. Die Verdauungsorgane sind größtenteils sehr einfach. Die Nahrung wird entweder gefaut, wobei die kräftigen Kiefer und Kaufüße thätig sind, oder gesogen und gelangt durch eine kurze Speiseröhre in den meist geräumigen Magen oder auch vorher noch in den sogen. Karmagen, in welchem sie nach Bedarf durch Chitinplatten noch besonders zerrieben wird. Der Darm verläuft dann geradlinig nach hinten und endigt gewöhnlich im letzten Segment mit dem After, der aber bei Schmarokern nicht selten fehlt. Eine besondere Leber ist durchaus nicht immervorhanden, ebensowenig sind es die Speicheldrüsen; erstere ist bei den höhern Krebstieren häufig sehr umfangreich, liefert aber nach den neuern Untersuchungen nie Galle, sondern Stoffe, die bei der Verdauung ähnlich der Absonderung der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) der Wirbeltiere wirken, und wird daher wohl besser als Pankreas bezeichnet. Das Nervensystem (s. hierüber bei »Arthropoden«) besteht aus dem oberhalb des Schlundes gelegenen Gehirn, von dem die Nerven zu den Augen und den vordern Fühlern abgehen, und dem unterhalb desselben verlaufenden Bauchstrang, d. h. einer Kette von Nervenknoten oder Ganglien, von denen ursprünglich zu jedem Körperring ein Paar gehört. Vielfach ist jedoch die Kette sehr kurz und kann sich sogar auf eine große in der Brust gelegene Nervengasse beschränken, von der die Nerven auch zu den hintern Segmenten ausstrahlen. Was die Sinnesorgane anlangt, so fehlen die Augen nur selten. Bei manchen höhern Krebsen sind sie auf langen, beweglichen Stielen angebracht (es gibt unter ihnen aber blinde Arten, welche zwar die Augenstiele noch besitzen, jedoch keine Augen mehr darauf haben); gewöhnlich aber liegen sie unbeweglich an den Seiten des Kopfes. Sie sind entweder einfach oder zusammengesetzt (facettiert, s. Auge, S. 73) und gleichen denen der Insekten. Die sogen. Nebenaugen am Bauch oder an der Brust, wie sie bei den Euphausiden vorkommen, sind in Wirklichkeit Leuchtorgane (s. d.). Als Gehörorgane dienen vielfach eigentümliche Haare, die an allen Teilen des Körpers stehen können und, wie Versuche gezeigt haben, auf Töne in Schwingungen geraten, seltener besondere Blasen mit darin befindlichen Hörsteinen (s. Ohr), welche die Schallwellen auf die Endigungen des Hörnervs übertragen. In einer einzigen Familie (Mysideen) liegen diese Blasen merkwürdigerweise am Hinterende des Körpers, sonst am Grunde der vordern Fühler. An letztern befinden sich auch meist besonders gestaltete Haare, die man als Geruchs- oder Geschmackszorgane deutet, während man andre Haare für Tastwerkzeuge erklärt. Die Atmung geschieht entweder durch die äußere Haut (vielleicht auch durch




Hüpferling (Cyclops).
Stark vergrößert.
(Art. Ruderüber.)



Kellerassel
(Oniscus asaber). 2.
(Art. Asseln.)



Entenmuscheln (Lepas anatifera) auf einem
Nat. Gr. (Art. Entenmuschel.)




Kiefenfisch (Ampis). Natürl. Gr.
(Art. Kiefenfisch.)




Walfischlaus
(Cyamus ceti). 4.
(Art. Walfischlaus.)



Heuschreckenkrebs (Squilla mantis).
(Art. Heuschreckenkrebs.)



Taschenkreb
(*Cancer pagurus*). $\frac{1}{2}$. (Art. Krebsen.)



Flohkreb (Gammarus pulex). $\frac{2}{3}$. (Art. Flohkreb.)



Wasserfloh
(*Daphnia*). Stark vergrößert.
(Art. Wasserfloh.)



Krebs (*Astacus fluviatilis*). $\frac{3}{4}$.
(Art. Krebs.)



Molukkenkreb
(*Limulus moluccanus*). $\frac{1}{2}$.
(Art. Molukkenkreb.)



Karpfenlaus
(*Argulus foliaceus*). $\frac{10}{11}$.
(Art. Ruderfüßer.)

den Hinterdarm, in welchen Wasser rhythmisch eingepumpt wird) oder durch besondere Organe, die Kiemen. Dies sind jarthäutige, einfache oder verästelte Schläuche, in deren Innerm das Blut langsam zirkuliert und so durch die Wandungen hindurch den zu seiner Belebung nötigen Sauerstoff aufnehmen kann. Sie liegen an verschiedenen Körperstellen, mitunter an den Schwimmsfüßen des Hinterleibes, meist jedoch vorn an den Seiten des Cephalothorax, und liegen entweder frei hervor, oder sind von einer harten Decke umschlossen und so in einer eignen Nische (Kiemenhöhle) untergebracht. Zur Erneuerung des Atemwassers innerhalb dieser Höhle sind oft noch besondere Bedelapparate an den Weinen vorhanden. Nur wenige K. atmen statt des Wassers feuchte Luft. Das Blut ist meist farblos, mitunter jedoch blau oder rötlich. Bei einigen Krebstieren enthält es denselben Farbstoff wie bei den Wirbeltieren (das Hämoglobin), bei andern einen mit ähnlichen Eigenschaften begabten, aber blauen (das Hämocyanin). Ein Herz fehlt nicht selten bei den niedern Krebstieren; ist es vorhanden, so liegt es stets auf der Rücken- oder Brustseite des Thiers, erstreckt sich dort durch ein oder mehrere Segmente und treibt das Blut durch Adern, die auch ohne Vermittelung derselben in die Lücken zwischen den Muskeln, Eingeweiden etc. Als Harn- oder Exkretionsorgane finden sich stets eigne Drüsen vor, die entweder an der Grenze zwischen Mittel- und Hinterdarm, oder in der Brust, oder am Kopf liegen und als Malpighische Gefäße, Schalen- und Antennendrüsen bezeichnet werden. Nur wenigen Ausnahmen (Cirripedier und Fischläuse) sind alle K. getrennten Geschlechts, die Männchen im allgemeinen kleiner als die Weibchen; Begattung und Eiablage stehen gewöhnlich in Beziehung zur Häutung und finden ebenso häufig wie sie statt. Die Eier werden von den Weibchen meist unter dem Bauch an die Schwimmsfüße des Hinterleibes angeheftet oder in besondere Bruttaschen eingelegt und bis zum Auskriechen der Jungen umgetragen sowie beständig mit frischem Wasser spült; nur selten werden sie in das Wasser abgelegt. Die Jungen sehen vielfach den Erwachsenen so wenig ähnlich, daß man sie früher als besondere Gattungen angesehen hat und auch jetzt noch diese Namen (Nauplius, Zoëa etc.) als Bezeichnung für gewisse Entwicklungsstadien festhält. Die Umwandlung in die adulte Form geschieht allmählich, bei Gelegenheit der Häutungen. Fast alle K. nähren sich von tierischen Stoffen, vielfach schmarozten sie auf oder in andern Tieren. Die meisten leben im Meer, wenige im Süßwasser, nur einige auf dem Land an feuchten Orten. Ihr Fleisch ist bei den größern Formen ein wichtiger Handelsartikel (Hummer etc.). Rennens- und Schaden thut nur ein einziger kleiner Krebs, der Bohrer, indem er Schiffsbauholz zernagt. Fossile K. gehören mit zu den ältesten Versteinerungen und sind bereits hoch organisierte Tiere, so schon von den Zwischenformen, welche zu den Würmern hinleiten würden, wohl keinerlei Spur mehr auffinden wird. Eine ausgestorbene Gruppe, die man früher gewöhnlich zu den Krebstieren rechnete (Trilobiten, s. d.), hat man neuerdings als gleichberechtigte Klasse abgetrennt, so daß die Zahl der fossilen K. sich sehr verringert hat. Diejenige der lebenden Arten, die sehr verschieden angegeben, beträgt aber sicher mehrere Tausend, zumal die kleinern, mikroskopischen Formen noch lange nicht alle bekannt sind. Verbreitet sind sie über die ganze Erde hin, vorzugsweise in den wärmern Gegenden. Einteilung:

I. Niedere K. (Entomostraca) von meist einfachem Bau, kleinem Körper und wechselnder Segmentzahl.

- 1) Blattfüßer (Phyllopoda), diejenigen K., welche der Urform noch am nächsten stehen, gewöhnlich mit vielen Segmenten und vielen blattförmigen Weinen (hierher z. B. Riesenfuß, Wasserfloh). S. Blattfüßer.
 - 2) Muschelkrebs (Ostracoda), kleine K. mit nur 7 Beinpaaren und einem den Leib völlig umschließenden Schalenpaar (hierher z. B. Cypris und Cypridina). S. Muschelkrebs.
 - 3) Ruderfüßer (Copepoda), kleine K. mit gleichfalls nur wenigen Beinpaaren, ohne Schale (hierher z. B. Güpferling, Karpfenlaus). S. Ruderfüßer.
 - 4) Rankenfüßer (Cirripedia), festhängende, meist hermaphroditische K. mit gewöhnlich 8 rankenartigen Beinpaaren (hierher z. B. Entenmuschel). S. Rankenfüßer.
- II. Höhere K. (Malacostraca), meist größere und darum auch kompliziertere Tiere mit bestimmter Segmentzahl.
- 5) Schildkrebs (Thoracostraca), mit einem Rückenschild, welches gewöhnlich alle Brustbeine von oben her umschließt, und meist mit gestielten Augen (hierher z. B. Flussschildkrebs, Taschenschildkrebs, Heuschreckenschildkrebs, Moluskenkrebs und der fossile Eryon arctiformis, s. Tafel »Juraformation I«). S. Schildkrebs.
 - 6) Ringelkrebs (Arthrostraca), ohne Rückenschild und mit sitzenden Augen (hierher z. B. Flohkrebs, Walfischlaus, Kellerschiff). S. Ringelkrebs.

Vgl. Milne-Edwards, Histoire naturelle des Crustacés (Par. 1838 — 40, 8 Bde.); Dana, Crustacea of the United States Exploring Expedition (Philad. 1852, 2 Bde. mit Atlas); Friß Müller, Für Darwin (Leipz. 1864); Claus, Untersuchungen zur Erforschung der genealogischen Grundlage des Krustaceensystems (Wien 1876).

Krebswurzel, Pflanzengattung, s. Polygonum.

Kredenz (ital. credenza), Beglaubigung; Trinkgefäß, woraus auf Treu und Glauben getrunken wird; Schenkstisch (s. Kredenzstisch); auch ehrenvolle Bewillkommnung.

Kredenzbrief, s. Credentia.

Kredenzen, ursprünglich das Vorstellen der Speisen und Getränke, nach alter asiatischer Sitte, um Glauben und Vertrauen (ital. credenza) gegen etwaige Vergiftung zu geben; später beschränkt auf das Darreichen von Getränken mit der Nebenbedeutung, daß man den Becher, bez. das Glas zuvor als Zeichen des Willkommens an die Lippen geführt (Zutrinken). Es war Sitte, daß die Hausfrau dem willkommenen Gaste, dem sie Ehre erweisen wollte, den Becher kredenzte. Gegenwärtig bezeichnet der Ausdruck ganz allgemein Darreichen von Getränken.

Kredenzstisch (Kredenz), ein seit dem 15. Jahrh. in Italien, Deutschland, Frankreich u. a. D. gebräuchter Anrichtentisch oder »Schrant mit stufenförmigem Aufsatz oder ohne denselben, auf welchem Speisen und Getränke aufgestellt wurden, bevor sie auf die Tafel kamen (s. Tafel »Möbel«, Fig. 10).

Kredibilität (lat.), Glaubwürdigkeit.

Kredit (ital. credito, franz. crédit) ist die Verfügungskraft über fremde Güter, eingeräumt auf Grund des Vertrauens, welches man hinsichtlich der Erfüllung der dadurch entstandenen Verbindlichkeiten genießt. Dies Vertrauen kann sowohl auf dem Zutrauen zur Person und ihrer Zahlungsfähigkeit als auch auf andern Umständen (Bürgschaftsleistung, Rechte, Staatshilfe etc.) begründet sein. Das Wesen des Kredits besteht freilich in einer zeitlichen Trennung von Leistung und Gegenleistung, doch bildet das Vertrauen ein ebenso wesentliches Merkmal desselben. Daher »schenkt« der Kreditgeber oder Kreditor dem Kreditnehmer K. (lat. credere, glauben, Vertrauen schenken, creditum, das Anvertraute). Die Zeit, auf welche kreditiert wird, kann eine bestimmte

bemessene, kürzere oder längere sein (kurzfristiger, langfristiger K.). Sie ist unbestimmt bei durch den Gläubiger nicht kündbaren Anlehen, bei welchen der Schuldner (Staat) an eine bestimmte Tilgungsart sich nicht gebunden hat, dann bei dem durch den Gläubiger stets kündbaren K. (stets fällige Depositen, einlösbare Banknoten). Je nach der Person des Schuldners oder auch der Bedeutung des Kredits unterscheidet man zwischen öffentlichem und Privatkredit; ersterer ist der K. der Personen mit öffentlich-rechtlicher Stellung (Staat, Gemeinde) oder auch der durch öffentliche Kreditanstalten vermittelte K. Der K. kann in der Form von Darlehen und Stundungen des Kaufpreises oder auch in der Art gewährt werden, daß Gegenstände leihweise überlassen werden (Pacht, Miete), und zwar kann er gegen Entgelt (verzinslicher K.) oder auch ohne solches (unverzinslicher K., z. B. bei der Ausgabe von Banknoten) gewährt werden. Er heißt Konsumtivkredit, wenn für Zwecke des Konsums, Produktivkredit, wenn für Zwecke der Produktion geliehen wird. Zwischen beiden gibt es keine scharfe Grenze (Leihen für Zwecke der technischen Ausbildung, für Zwecke der Lohnzahlung oder des eignen Unterhalts). Auf niedern Kulturstufen mit unentwickeltem Verkehr und wenig ausgedehnter Arbeitsteilung kommt fast ausschließlich der Konsumtivkredit vor, auf höherer Stufe tritt der Produktivkredit mehr in den Vordergrund. Grundlagen des Kredits sind zunächst wirtschaftliche und moralische Kraft des Kreditnehmers; dieselben können aber auch noch durch andre Umstände, wie Bürgschaftsleistung, Einräumung von Rechten, insbesondere dinglichen Rechten (Hypothek, Faustpfand), äußern Zwang rein sozialer (gesellschaftliche Achtung etc.) oder staatlicher Natur (Rechtspflege, Kreditgesetze, Art der Exekutive), gestützt und gestärkt werden. Steht dem Gläubiger nur ein einfaches Forderungsrecht zu, indem der gewährte K. lediglich auf seinem Vertrauen zur Person des Schuldners und ihrer allgemeinen Vermögenslage beruht, so heißt der K. Personalkredit. Derselbe kann gewährt werden, ohne daß eine schriftliche Aufzeichnung stattfindet (unverbrieftes K.), oder es erfolgt eine solche und zwar entweder durch den Kreditgeber (Buchkredit) oder durch den Kreditnehmer (mittels einfachen Handscheins [Chirographarkredit] oder in besonders verbindlicher Form [Wechselkredit]). Der K. ist dagegen Realkredit, wenn die Sicherheit des Gläubigers durch ein dingliches Recht an einer Sache noch besonders derart geschützt wird, daß dessen Ansprüche unberührt durch Konkurs und persönliche Forderungen sowie mehr oder weniger unabhängig von persönlichen Verhältnissen des Schuldners überhaupt bleiben. Die Sicherheit für den Gläubiger hängt dann vorzüglich von der Art des Gegenstandes (Verderblichkeit, Preisschwankungen) und von der Beleihungsgrenze ab, d. h. von dem Prozent des tagierten Wertes, bis zu welchem das Pfand beliehen wird. Ist der Gegenstand, an welchem ein Pfandrecht eingeräumt wird, ein Immobil (Haus, Grundstück), so heißt der K. Hypothekarkredit oder Immobiliarkredit. Auch wird als Immobiliarkredit oder Bodenkredit schlechthin der zur Förderung der Bodenvirtschaft, bez. zur Beschaffung von Anlage- und Meliorationskapital genommene K. bezeichnet. Dem Hypothekarkredit, bei welchem das Pfand im Besitz des Schuldners bleibt, steht der Faustpfandkredit gegenüber, bei welchem der verpfändete Gegenstand beweglich ist und in den Gewahrsam des Gläubigers übergeht. Eine Mittelstellung zwischen beiden nimmt der auf Lager-

scheine (s. d.) gewährte K. ein, bei welchem das bewegliche Pfand der Verfügung des Eigentümers entzogen ist. Der Faustpfandkredit (auf Waren, Effekten, Edelmetalle [vgl. Lombard]) ist Mobiliarkredit. Letzterer dient vorzüglich zur Beschaffung von Betriebskapital, insbesondere bei Handelsgeschäften. Bei den meisten Kreditierungen, insbesondere des Geschäfts- und Handelsverkehrs (Handelskredit) steht die Person und ihre wirtschaftliche Lage im Vordergrund, während die übrigen Stützmittel des Kredits nicht in Anwendung kommen. Nun ist aber eine zutreffende Beurteilung von Kreditworth und ihrer zukünftigen Leistungsfähigkeit nicht allein schwierig, sondern oft unmöglich. In solchen Fällen sucht man sich Kreditauskünfte durch Dritte zu beschaffen. Solche Auskünfte können begehrt und erteilt werden von Geschäftsfreunden, von öffentlichen Stellen, wie Vorständen von Schutzzemeinschaften, Handelskammern, Konsulaten und in möglichst umfassender Weise von besonders für diesen Zweck errichteten Anstalten, den Auskunftsbüreaus (s. d.).

Kreditgewährungen kommen auf jeder gesellschaftlichen Entwicklungsstufe vor. Dies beruht darauf, daß oft Leistung und Gegenleistung überhaupt nicht Zug um Zug erfolgen können (längere Produktions- oder Genußdauer, Versendungen auf großen Entfernungen etc.). Dann wird der K. noch dadurch zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit, daß Bedürfnisse und wirtschaftliche Kraft nicht immer einander decken. Dieser Umstand zwingt selbst bei sozialistischer Verfassung der Gesellschaft zu Güterübertragungen, welche dem Wesen der Sache nach als Kreditierungen anzusehen sind (Erziehung, Krankheit, Naturgefahren etc.). Diesen natürlichen Entstehungsurachen des Kredits können Rechtsordnung, soziale Einrichtung und Kultur noch andre hinzufügen, indem der Produktivkredit in verstärktem Maße auftreten muß, weil Fähigkeiten und ihnen entsprechende Mittel nicht immer in Einer Hand sich vereinigen finden, die Ausführung vieler großer Unternehmungen ohne Vereinigung von Kräften und Kapitalien unmöglich wäre und häufiger Schwankungen in Bedarf und Einnahmen durch räumliche und persönliche und damit auch zeitliche Übertragungen zu begegnen ist. Doch der K. wird auch zur Notwendigkeit durch die Vorteile, welche er den zunächst Beteiligten und der Gesellschaft bietet. Er gestattet, Defizits und Überschüsse in Raum und Zeit zu begleichen, Kräfte, Kapitalien und Befriedigungsmittel in angemessener Weise zeitlich zu verteilen und damit einen planmäßigen Zusammenhang aller wirtschaftlichen Maßregeln zu erzielen. Wesentliche Bedingung eines geordneten ununterbrochenen Tauschverkehrs, fördert er eine bessere Ausnutzung vorhandener Kräfte und Mittel, indem er Konzentrierungen kleiner Kapitalteile ermöglicht und das Kapital in fähigere Hände überführt. Während er zum Sparen anregt und die Bildung arbeitsfreien Einkommens erleichtert, erweitert er den Spielraum der Spekulation, mindert die Schwierigkeiten, Form und Umfang der Unternehmungen dem jeweiligen Bedarf anzupassen, und gestattet erhebliche Ersparungen an Arbeit (z. B. bei Abrechnungen) und Kapital (Münzwesen). Infolge dieser Umstände bildet sich mit Entwicklung der wirtschaftlichen Kultur auch die sogen. Kreditwirtschaft aus, d. h. der Zustand der Volkswirtschaft, bei welchem verhältnismäßig viel Kreditierungen vorfallen und insbesondere der Warenumsatz ohne direkte Vermittelung des Metallgeldes durch Abrechnung und Überweisung etc. erfolgt.

Diese Vorteile werden freilich nur erzielt, wenn durch den K. nicht allein wirtschaftliche Kräfte erhalten, sondern auch gefördert und gestärkt werden. Hiermit ist denn auch die Grenze des soliden Kredits gegeben. Der K. darf keinen Anreiz zur Untergrabung der Wirtschaftlichkeit von Gläubiger und Schuldner geben. Leider wird diese Bedingung nicht immer erfüllt, teils infolgedessen, weil es schwer ist, wirtschaftlichen Kreditbedarf und Kreditwürdigkeit genau zu messen, teils auch, weil menschliche Schwäche, Mangel an Personal- und Sachkenntnis, Eigennutz und Böswilligkeit einer gedeihlichen Entwicklung der Kreditverhältnisse im Weg stehen. Zunächst wirken diese Ursachen schädlich für die Beteiligten. Die weitere Wirkung ist aber die, daß nicht allein, wenn ungesunde Kreditierungen in größerer Zahl vorkommen, das allgemeine Vertrauen erschüttert wird, sondern auch Kapital und Arbeitskräfte brach gelegt und bereits vorhandene Kapitalien und geschaffene wirtschaftliche Anstalten vernichtet werden. Alsdann führt der K., statt zu planmäßiger Verknüpfung wirtschaftlicher Erscheinungen in Raum und Zeit, zu Störung und Unordnung in Gewerbe und Haushalt (so insbesondere bei der ungesunden Vorgewirtschaft im kleinen Verkehr), statt segensreich wirkt er zerstörend. Führt der gesunde K. zu einer Versöhnung zwischen Sozialismus und Individualismus, indem er innige Interessenvorstellungen entstehen läßt und dadurch der menschlichen Gesellschaft auch über die Grenzen des Einzelstaats hinaus den Charakter einer organischen Schöpfung verleiht, und indem er ferner bezieht, daß jeder, von dauernder Hilfsbedürftigkeit befreit, sich auf eignen Füßen zu behaupten sucht, so fördert der unsolide K. den denkbar schlimmsten Kommunismus, indem er Unschuldige für Schwachheit, Leichtsinns und Unsittlichkeit Dritter büßen läßt und der Schuld selbst in der ohne Opfer erlangten Leute gleichsam noch einen Lohn in Aussicht stellt. Mittel zur Beseitigung dieser Übelstände und zur Förderung ihrer Wirkung sind eine gezielte Organisation des Kredits, Anstalten, welche die Prüfung der Kreditwürdigkeit erleichtern, die Barzahlung sichern und gegen drohende Verluste sichern, wie die Sparkassengemeinschaften (s. d.), die Auskunfts-Büreaus (s. d.), die unter dem Namen Kreditreform neuerdings gebildeten Vereine, welche es sich zur Aufgabe stellen haben, auf dem Weg des Mahnverfahrens Angelegenheiten von schlechten Schuldnern einzuziehen und Auskunft über die Kreditwürdigkeit an Mitglieder zu erteilen, die Gewährung von Rabatt bei Barzahlung (vgl. Rabattsparanstalt) u. d. Allerdings werden alle Kreditreformbestrebungen nur geringen Erfolg haben, wenn nicht eine tüchtige Erziehung zu ökonomisch-wirtschaftlicher Kraft mit ihnen Hand in Hand geht. Vgl. insbesondere Rebenius, Der öffentliche Kredit (Karlsruhe 1820, 2. Aufl. 1829); Riez, Geld und Kredit, Bd. 2 (Berlin 1876—79).

In der Finanzverwaltung bezeichnet man mit K. die dem Finanzministerium gesetzlich gegebene Vollmacht, für bestimmte Verwaltungsmaßnahmen, deren Kosten nur annähernd veranschlagt werden konnten, kommen bis zu einer vom Budget bestimmten Höhe den Einnahmen zu bewilligen.

Kreditanstalten, Institute, welche den Zweck haben, den Umlauf von Kapital zu vermitteln, also Kredit (s. d.) zu geben und zu nehmen. Dieselben können von Privaten, Genossenschaften wie von öffentlichen Körperschaften, Staat und Gemeinde ins Leben gerufen und betrieben werden. Die einzelnen Arten von K. sind unter sich so verschieden, daß auf die ein-

zelnen Artikel verwiesen werden muß. Hier genügt es, die wichtigsten Arten aufzuzählen. Am zahlreichsten sind die Banken. Ihre Eigentümlichkeit besteht darin, daß die Vermittlung von Kapital bei ihnen für den Vermittler als solchen gewinnbringend ist, daß derselbe die Differenz zwischen den Anlehns- und Darlehnsbedingungen als seinen Nutzen behält. Kreditvereine, auch Vorschußvereine oder Volksbanken genannt, können als Banken betrachtet werden; denn die Formen, in denen sich ihre Kreditgeschäfte bewegen, sind dieselben. Nur ist es gerade der Kundenkreis, der auch für das Unternehmen einsteht, gewöhnlich mit Solidarhaft, und dem auch die etwaigen Gewinne zufallen. Die Grundkreditanstalten geben Kredit in der Form von Hypotheken und nehmen ihn durch die Ausgabe verzinslicher Schuldverschreibungen. Auch hier sind, nicht nach den Formen ihrer Kreditgeschäfte, sondern nach der Art und Weise ihrer Konstituierung, zwei Arten zu unterscheiden: die nach dem Vorbild des Crédit mobilier gegründeten Hypothekenbanken und die Landeskassen. Leihhäuser geben Kredit in Form des Pfandgeschäfts, ebenso die Darlehnskassen, die nicht selten durch Ausgabe von unverzinslichen Kreditpapieren Kredit genommen haben. Sparkassen unterscheiden sich von den zuletzt erwähnten Formen dadurch, daß sie in erster Linie begründet sind, um Kredit zu nehmen, und nur so weit Kredit gewähren, als dies durch die Menge der ihnen zufließenden und dann in sicherer Weise anzulegenden Gelder notwendig gemacht wird, während für die Errichtung der übrigen gemeinnützigen K. der Gesichtspunkt maßgebend ist, daß sie Kredit verschaffen sollen.

Kreditbanken, s. Banken, S. 327.

Kreditbilletts, von Kaufleuten ausgestellte Schuldscheine über empfangene, aber noch nicht bezahlte Waren, mit dem Versprechen, an einem gewissen Tag zu zahlen; auch s. v. m. Kreditpapiere (s. d.).

Kreditbrief (Akreditiv, Kreditiv), diejenige Form der Anweisung, bei welcher der Aussteller, gewöhnlich ein Bankier, eine andre, zumeist eine auf Reisen gehende Person ermächtigt, bei dem Adressaten Gelder zu erheben. Ist der Brief an bloß eine Person gerichtet, so heißt er einfacher K., wenn an mehrere Personen, Zirkularkreditbrief. Der K. enthält regelmäßig außer Name, Stand und Wohnort der akreditierten Person den Auftrag, dem Briefinhaber bis zu einem gewissen Betrag (Limitum) Gelder verabsorgen zu lassen, sowie die Angabe, wie sich der Adressat für die geleisteten Zahlungen erholen soll. Ist der Betrag, bis zu welchem der Akreditierte Kredit erhalten soll, nicht bezeichnet und begrenzt (=limitiert), so spricht man von einem Blankokreditbrief (Akreditiv in blanco oder in bianco). Der Geschäftsfreund, an welchen die Anweisung gerichtet ist, muß zu gehöriger Zeit von der Akreditierung des Kreditbriefinhabers avisiert werden. Zur Verhütung von Betrug pflegt ihm außerdem die Handschrift des Empfohlenen mitgeteilt zu werden, oder der Akreditierte setzt seine Unterschrift auf den K.; auch wird in einfachen Kreditbriefen gewöhnlich eine Frist bestimmt, nach deren Ablauf der K. nicht mehr gültig sein soll. Im übrigen sind die über die Anweisung (s. d.) geltenden Rechtsgrundsätze maßgebend.

Kreditgenossenschaften, s. Genossenschaften, S. 105.

Kreditieren, etwas auf Kredit geben, dann jemandem Zutrauen schenken, ihm Kredit gewähren, daher in der Buchhaltung: jemand eine Forderung gut-, auf

die Seite des »Credit«, in das »Haben«, schreiben, ihn erkennen (Gegensatz: debittieren, s. Debet). Vgl. Buchhaltung.

Kreditiv (lat., *Kreditiv*), Beglaubigungsschreiben, besonders das der Gesandten, welches sie dem fremden Souverän in feierlicher Audienz überreichen; auch s. v. w. Kreditbrief (s. d.). Vgl. Akkreditieren.

Kreditkrisen, s. Handelskrisis, S. 87.

Kreditlager, private Lager, in denen zollpflichtige Waren mit oder ohne Mitverschluß der Zollbehörde hinterlegt werden. Vgl. Zollniederlagen.

Kreditmasse, s. v. w. Konkursmasse.

Kreditmünze wird oft die Scheidemünze genannt, weil bei ihr der Nominalgehalt (Betrag, zu dem die Münze angenommen werden muß) mit dem wirklichen Metallgehalt nicht übereinstimmt.

Kreditör (lat.), s. v. w. Kreditgeber, Gläubiger (s. d.); vgl. Kredit.

Kreditpapiere, alle schriftlichen Urkunden, welche eine Geldschuld ausdrücken, insbesondere diejenigen, welche wie Waren oder Bargeld im Verkehr von Hand zu Hand gehen und als börsengängig an der Börse gehandelt werden. Ihre Zirkulationsfähigkeit wird begründet durch die Leichtigkeit ihrer Übertragung mittels Indossaments (s. d.), wie bei dem Wechsel, oder mittels einfacher Übergabe, wie die auf den Inhaber lautenden Papiere, z. B. Papiergeld, Banknoten (s. d.).

Kreditrate (Kreditwerttag), s. Bonitierung und Ertragsanschlag.

Kreditvereine, Vereine, welche bezwecken, ihren Mitgliedern durch Einstehen für einander leichtern und billigen Kredit zu verschaffen. Vorzugsweise wurde früher der Ausdruck gebraucht für die Vereine von Grundbesitzern, die sich durch Solidarhaft billigen Hypothekenscredit zu verschaffen wußten (s. darüber den Art. »Landschaften«). Neuerdings bezeichnet man auch so diejenige Gattung der Genossenschaft, die den Kredit der Mitglieder zu fördern bestimmt ist, und die gewöhnlicher als Volksbank oder Vorschußverein sich benennt.

Kreditversicherung. Zweck der K. im eigentlichen Sinn ist, gegen Zahlung einer Prämie Verluste zu ersetzen, die an nicht oder ungenügend durch Pfand gedeckten Schuldforderungen entstehen. Sie setzt, wie eine jede Versicherung, große Beteiligung voraus, so daß eine richtige persönliche und zeitliche Verteilung entstandener Schäden ermöglicht wird und ein jeder im großen Ganzen im Lauf der Zeit doch für seine eignen Verluste aufkommt. Die Prämien müssen nicht allein nach der Höhe der versicherten Summe, sondern auch nach dem Grad ihrer Gefährdung bemessen werden. Der Gedanke einer solchen K. ist bereits im Gebiet des Realkredits verwirklicht worden, indem Hypothekenversicherungsanstalten die Versicherung gegen den Verlust, welcher bei hypothetisch begründeten Forderungen entsteht, übernehmen. In diesem Fall ist die Durchführung der Versicherung durch alle jene Umstände ermöglicht, welche Realkredit und Hypothekenordnung vor dem Personalkredit zu gunsten des Gläubigers auszeichnen. Es handelt sich hier nicht allein um offen liegende, kontrollierbare Thatsachen, sondern die Verlustgefahr hält sich innerhalb engerer Grenzen, sobald nur die Abschätzung eine genügend zutreffende und die Beleihungssumme nicht zu hoch gegriffen ist.

Anderß liegt die Sache beim Personalkredit, insbesondere bei den meisten Forderungen des Handels- und Gewerbestandes. Bei denselben schei-

tert die K. einfach daran, daß hier den Grundbedingungen einer gedeihlichen Versicherung gar nicht oder nur sehr unvollkommen genügt wird (Anreiz zu gewagten Geschäften, welche für den Wagenden selbst un gefährlich sein würden, etc.). Aus diesem Grund haben auch Anstalten, welche sich die K. zur Aufgabe machen, keine Aussicht auf dauernden Bestand, wie dies die Geschichte zur Genüge bestätigt. Bereits zur Zeit des Südseeschwindels (1718–20) waren in England verfehlte Projekte aufgetaucht, die gegen Diebstahl und Räuberei und gegen Verlust kaufmännischer Forderungen versichern wollten. 70 Jahre später wurde im preussischen Ministerium die Ausführung einer K. ohne Erfolg geplant. Im Lauf dieses Jahrhunderts wurden in England mehrere Kreditversicherungs-Gesellschaften gegründet, wie 1820 die British Commercial Insurance Company, 1845 die Commercial Casualty Mutual Association and Indemnity Society, 1850 die Commercial Debt Insurance Company, 1852 die Solvency Mutual Guarantee &c. Dieselben haben indessen keine glücklichen Erfolge erzielt. In Frankreich entstanden 1848 zwei Kreditversicherungs-Gesellschaften, die Union du commerce und die Société mutuelle, welchen noch einige andere nachfolgten. Der Erfolg war auch hier baldiger Zusammenbruch und Liquidation. Dann wurde in Brüssel 1852 die Garantie du commerce, eine Versicherungsgesellschaft gegen Konkursverluste auf Gegenseitigkeit, gegründet; dieselbe ging 1867 wieder ein. Auch in Deutschland ging man in den 60er Jahren an die Gründung von Gesellschaften und Vereinen für K., so in Magdeburg, Bremen, Lübeck, Mannheim u. a. D., freilich ohne damit etwas Lebensfähiges zu schaffen. Diese Versuche wiederholten sich zu Ausgang der 60er Jahre nach Aufhebung der Schuldhast, dann 1873 und 1882, verliefen aber auch diesmal ohne Resultate.

Günstiger gestalteten sich die Verhältnisse für die sogen. Kautionsgarantieversicherung oder kurzweg Kautionsversicherung, die man als eine besondere Art der K. aufzufassen hat. Bei der Kautionsversicherung handelt es sich speziell darum, die Reliabilität und Zuverlässigkeit kautionspflichtiger Personen zu versichern. Der erste Versuch nach dieser Richtung wurde 1842 von der Guarantee Society in London gemacht; von durchschlagendem Erfolg für England waren aber erst die Bemühungen einer englischen Lebensversicherungsgesellschaft, welche diesen Versicherungszweig ebenfalls kultivierte, der European Assurance Society. Den Agitationen dieser Gesellschaft ist es zu danken, daß im J. 1863 dem Parlament ein Gesetzentwurf vorgelegt und von diesem auch angenommen wurde, durch welchen es den Staatsbehörden und andern unter Parlamentsautorität stehenden Korporationen gestattet ist, als Kautions für ihre Beamten die Police einer Garantieversicherungsgesellschaft anzunehmen. Die in Deutschland nach dem Vorgang der Lebensversicherungsgesellschaft in Leipzig in den Geschäftskreis einer Reihe von Lebensversicherungsanstalten gezogene sogen. Kautionsversicherung kann nur ungenau als Versicherung bezeichnet werden. Die Gesellschaften stellen nämlich für ihre Versicherten bei deren Behörden die Kauttionen, deren Beträge sie sich, wie andre Darlehen verzinsen lassen unter Berechnung eines mäßigen Betrags zur Deckung der Unkosten und eventueller Verluste. Die Gesellschaften haben zunächst eine Deckung an der Police, da, wenn auch der Versicherte die Prämienzahlung einstellt, er nicht aller Rechte verlustig geht, sondern Anspruch auf eine bestimmte Quote be-

Prämienreserve hat. Zu größerer Sicherstellung der Institute pflegt auch solidarische Haftbarkeit der betreffenden Versicherten für die aus der Kautionsstellung erwachsenden Verluste ausbedungen zu werden. Eine andre Art der K. ist die namentlich in Frankreich, nicht aber in Deutschland verbreitete Mietversicherung der Hausbesitzer gegen Verluste durch Nichteingang der Mietgelder. Vgl. Schimmelpfeng, Das Problem der K. (Berl. 1887).

Kreditwesen (Debitwesen), s. v. w. Konkurs.

Kreditwirtschaft, s. Kredit, S. 178.

Kredsch (Kredj), zur Rubarasse gehöriges Volk i der innerafrikan. Landschaft Dar Fertit (s. d.), westlich von den Bongo am Diri wohnhaft, 1871 von Schweinfurth, 1877 von Potagos besucht. Sie werden von den Bewohnern Dar Furs Fertit genannt, stehen aus einer Unzahl kleiner, bunt durcheinander wohnender Stämme und zeichnen sich durch geringe Intelligenz und äußerste Häßlichkeit aus. Ihr Körper ist plump und schwerfällig, ohne Ebenmaß und unter Mittelgröße, der Haarwuchs dürrig, der Kopf rumpfig, die Lippen dicker aufgeworfen und der Mundspalt breiter als bei den übrigen Negervölkern des Gebiets. Von Farbe sind sie kupferrot und heller als die Bongo oder Niam-Niam. Die Bauart ihrer Hütten, die ohne Unterbau nur aus einem breiten, kegelförmigen, über ein korbartiges Gerüst gedachten Grasdach bestehen, ist eine sehr vernachlässigte. Ingeniöser sind ihre Kornspeicher: korbartige Bauwerke, die, auf Pfählen ruhend, von einem großen Dach bedeckt werden, und mit denen die Vorrichtungen im Mahlen des Getreides (mittels Reibsteine) verbunden sind. Ihre Sprache ist ganz isoliert.

Kredulität (lat.), Überzeugung, daher Kredulitätseid, s. v. w. Glaubenseid (s. d.); wird aber auch der Bedeutung von »Leichtgläubigkeit« gebraucht.

Krefeld (Crefeld), Stadt und Stadtkreis im a. Regierungsbezirk Düsseldorf, 6 km links vom Rhein, Knotenpunkt der Linien Neuß-Zevenaar, K.

Rheindt, K.-Hochfeld und Gladbach-Ruhrort der Preussischen Staatsbahn sowie Bierse-Süchteln der Krefelder Eisenbahn, 88 m ü. M., ist regelmäßig gebaut, hat mehrere große Plätze, unter denen der Friedrichsplatz mit einem Denkmal zur Erinnerung an die Jahre 1870 und 1871 geschmückt ist, 3 katholische und



Leppin von Krefeld.

2 evang. Kirchen (darunter die streng gotische Friedenskirche mit 73 m hohem Turm), eine mennonitische Kirche, Synagoge, ein mit großen Wandgemälden geschmücktes Rathaus, ein öffentliches Schlachthaus, schöne Anlagen und Alleen, in denen ein Denkmal des Komponisten der »Wacht am Rhein«, Karl Wilhelms, sich befindet, Gas- und Wasserleitung, Kanalisation, Pferde- und Dampfstraßenbahnverbindung mit Urdingen (am Rhein) und den Ortschaften Hüls und Fischeln. Die Zahl der Einwohner beläuft sich auf (1885) 90,236 (gegen 62,840 im J. 1875), darunter 67,204 Katholiken, 20,112 Evangelische und 2,920 Juden. K. ist eine der gewerbsamsten Städte des Deutschen Reichs. Es ist Mittelpunkt der deutschen Seiden- und Samtfabrikation (Zeug und Band) und hatte in Stadt und Umgegend in dieser Industrie 1885: 29,837 Webstühle in Thätigkeit, auf welchen 368,338 kg Rohseide, 293,860 kg Schappe und 170,525 kg Baumwolle verarbeitet wurden. Der Ge-

samtabsatz an Seiden- und Samtfabrikaten ergab 75 Mill. Mk., wovon 59 1/2 Mill. Mk. auf das Ausland kamen. An Löhnen wurden 23 Mill. Mk. gezahlt. Die leichten Samt- und halbseidenen Stoffwaren von K. sind besonders in Amerika gesuchte Artikel. In der öffentlichen Konditionier-(Seidentrocknungs-)Anstalt wurden 1885: 482,236 kg Seide konditioniert, wovon allerdings ein beträchtlicher Teil auf die nahegelegenen Fabrikstädte Dülken, Biersen etc. entfällt. K. besitzt ferner eine Eisenbahnhauptwerkstätte, Kesselschmieden, Maschinenfabrikation und Eisengießerei, chemische Fabriken, Zuckerraffinerien, Brennereien, Sprit- und Spirituosenfabrikation, Alfenid- und Parkettfabriken, Dampfischlerei, Seifenfabrikation, Gerberei, Buchdruckerei etc. Der Umsatz der dortigen Reichsbankstelle betrug 1885: 488 1/2 Mill. Mk. An höhern Schul- und andern Bildungsanstalten befinden sich in K. ein Gymnasium, ein Realgymnasium, eine Realschule, ein Museum, eine höhere Weber-, Färberei- und Appreturschule (1885: 255 Schüler). In der mit derselben verbundenen Gewebesammlung werden im Auftrag des Kultusministeriums von 1886 ab große Wandgemälde hergestellt, welche gobelinartig von Prof. Baur in Düsseldorf ausgeführt, die Entwicklung der Seidenindustrie darstellen sollen. K. ist Sitz eines Amtsgerichts, eines Hauptsteueramtes, eines Landratsamtes für den Landkreis K. und einer Handelskammer; die städtischen Behörden setzen sich zusammen aus 6 Magistratsmitgliedern u. 30 Stadtverordneten. — K. wird zuerst 1166 erwähnt, war ehemals ganz von kölnischem Gebiet umgeben, gehörte zum Fürstentum Mörs und kam mit diesem 1702 an Preußen. Kaiser Karl IV. gab dem Ort 1373 Stadtrecht. Das nahegelegene Schloß Krafau wurde 1677 geschleift. Den Anfang ihrer Blüte hat die Stadt den Religionsverfolgungen des 17. und 18. Jahrh. zu danken, in Folge deren sich aus den Herzogtümern Jülich und Berg eine Menge Mennoniten, Reformierte und Separatisten hierher flüchteten. Hier 23. Juni 1758 Sieg der Alliierten unter dem Herzog Ferdinand von Braunschweig über die Franzosen unter Clermont. Vgl. Reußen, Die Stadt und Herrlichkeit K. (Kref. 1859); Röttches, Krefelder Mundart (bas. 1875).

Kreglingen, Stadt im württemberg. Jagstkreis, Oberamt Mergentheim, an der Tauber, hat Weinbau und (1885) 1278 meist evang. Einwohner. In der Nähe die 1384 erbaute, jetzt restaurierte Herrgottskirche (früher Wallfahrtskirche) mit kunstvoll geschnitztem Altar.

Krehl, Rudolf, Orientalist, geb. 29. Juni 1825 zu Meissen, studierte in Leipzig, Tübingen und Paris orientalische Sprachen, setzte seine Studien in Petersburg fort, erhielt 1852 eine Anstellung als Sekretär an der königlichen Bibliothek in Dresden, wurde 1861 als außerordentlicher Professor der orientalischen Sprachen und Universitätsbibliothekar nach Leipzig berufen und daselbst 1869 zum ordentlichen Professor und Overbibliothekar ernannt. Er schrieb: »De namis muhammedanis in numophylacio Regio Dresdensi asservatis commentatio« (Leipz. 1856); »Über die Religion der vorislamischen Araber« (bas. 1863); »Über die koranische Lehre von der Prädestination« (bas. 1870); »Beiträge zur Charakteristik der Lehre vom Glauben im Islam« (bas. 1877); »Das Leben und die Lehre des Muhammed« (bas. 1884, Bd. 1). Von seinen Textausgaben sind hervorzuheben: Omar ben Suleimans »Erfreue der Geister« (Leipz. 1848, mit deutscher Übersetzung), ein Teil von Rastaris »Geschichte der spanischen Araber«

(»Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne, par al-Makkari«, Leiden 1855 ff., 2 Bde.) und der arabische Text der Traditionensammlung von Buchari (»Recueil des traditions musulmanes par el-Bokhari«, bas. 1862—72, 3 Bde.).

Kreibitz, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Rumburg, an der Böhmischem Nordbahn, mit (1880) 2555 Einw. Dabei die Dörfer Nieder-K. mit 1815, Ober-K. und Schönfeld mit 1916 und N.-Neudorf mit 1627 Einw. In allen diesen fast unmittelbar zusammenhängenden Ortschaften herrscht reger Gewerbefleiß, welcher sich auf Fabrication von Zwirn, Leinwand und Baumwollwaren, Glas, Zichorie und Schokolade und auf Bleicherei erstreckt.

Kreide (Mus), f. Kraut.

Kreide (weiße K.), weißer, feinerdiger, loser und deshalb abfärbender Kalkstein, aus sehr kleinen Kalkscheibchen (sogen. Kalkolithen, deren organische Abstammung zweifelhaft ist) und Foraminiferenschalen bestehend, daneben Bryozoen, Fragmente von Mollusken- und Krebschalen (vgl. Abbildung). Diese



Mikroskopische Ansicht der weißen Schreibkreide.
a Foraminiferen, b Bryozoen, c Kalkolithen.

gewöhnliche weiße K. ist ein wichtiges und in England, Frankreich, Rügen u. sehr mächtiges Glied der (oberen) Kreideformation, welche ihr den Namen verdankt. Sogenannte K. aus andern Systemen ist meist der wahren K. nur oberflächlich ähnlich und bei näherer Prüfung von derselben petrographisch und genetisch verschieden. Eine besondere Abart bildet die mit Glaukonit (nicht Chlorit) gemengte glaukonitische K. (fälschlich chloritische K. genannt), eine weitere der sogen. Kreidetuff von Maastricht, aus fein geriebenen Korallen-, Bryozoen-, Foraminiferen- und andern Resten bestehend. An sich ist die K. nur undeutlich geschichtet, wohl aber sind die ihr oft eingelagerten Feuersteinknollen lagenweise verteilt. In den Handel kommt das rohe Gestein und wird namentlich in Soda- und Chlorkalkfabriken sowie in Glashütten und chemischen Fabriken benutzt, auch zu Mörtel gebrannt. An sich unreine, namentlich häufig Quarzbeimengungen führende Kreidegesteine werden geschlämmt und liefern dann die Schlämmerkide. Die durch Handscheidung von

den Beimengungen getrennte und durch ein Räderwerk von den größten Steinen befreite K. fällt auf einer schiefen Ebene hinabrollend, in einen Schlämmbottich, in welchem sie durch eine mit eisernen Krügen versehene rotierende Welle mit seitlich zufließendem Wasser gemischt wird. Die abfließende Kreidemilch, welche die feinsten Kreideteilchen suspendiert enthält, gelangt in tiefer stehende Sammelbottiche und wird von dort durch eine Pumpe nach dem viel höher stehenden Trockenhaus gefördert. Hier wird die Milch in Abfahbottichen aufgefangen, das flüssige Wasser abgelassen und die abgeseigte K. nach einigem Abtrocknen in Ziegel gestrichen und in Schuppen getrocknet. Die geschlämmte K. dient als Wasserfarbe, Untergrund von Vergoldungen, zum Putzen und Polieren von Metallen, zur Entwiklung von Kohlen säure, zum Neutralisieren von Säuren, z. B. bei der Zitronensäure- und Weinsäurefabrikation, bei der Bereitung von Stärkezucker mit Schwefelsäure, ferner in der Krappfärberei, als Zusatz zu Kitt, als Verdünnungsmittel mehrerer Farbstoffe, zur Entfernung von Flecken u. Geschnittene K. zum Schreiben besteht aus vorzüglich reiner und weißer Masse, welche in stängelig-viereckige, cylindrische oder sonstige Formen geschnitten und mit Papier beklebt wird. Spanischweiß (Wiener Weiß, Dänischweiß, Marmorweiß, Blanc de Meudon, Blanc de Troyes, Bologneser, Champagner K.) ist feinste geschlämmte K., die als Malerfarbe und zum Putzen dient. Sehr schön ist die K. von Mden, Köln und Bologna. Die K. von Rügen heißt auch Breslauer K. Legt man K. in Wasserglas (kieselsaures Natron), so findet Zersetzung statt; die K. überzieht sich infolge davon mit einer Kruste von kieselsaurem Kalk, erlangt dadurch eine sehr große Härte und kann poliert werden. Braune K. ist f. v. w. Umbra, Kesselbraun, Kölnische Erde; Briançonner K., spanische K., venezianische K., f. v. w. Speckstein; schwarze K., f. Thonschiefer; rote K., f. Rötzel. Vgl. Zittel, Th. K. (Berl. 1876).

Kreideformation (Quadersandsteinformation, Quadergebirge, Grünsandformation, procrans Formation, den Bezeichnungen der Etagen der Tertiärformation nachgebildet), die jüngste der Formationen in der mesozoischen Gruppe, überlagert von den Gesteinen der Tertiärbildungen und (unter der Voraussetzung, daß nicht die Wealdenformation [s. d.] als besondere Zwischenformation aufgefakt wird) von den Gesteinen der Juraformation unterteilt. Daß der K. den Namen gebende Gestein, Kreide (s. d.), auch weiße Kreide, Schreibkreide genannt, ist nicht überall entwickelt, sondern wird häufig durch Sandsteine, welche neben deutlicher Schichtung noch eine quadersförmige Absonderung erkennen lassen (daher Quadersandsteine), durch gewöhnliche Kasse, mergelige Kasse und Mergel (Plänerkalk und Mergel) oder durch Sande ersetzt. Alle diese Gesteine nehmen unter Glaukonit auf und werden dadurch glaukonitisch oder, wie man sie gewöhnlich, aber fälschlich benennt: chloritische Kreide, Kasse, Sande (Grünsand, Greensand) und Sandsteine. Die Quadersandsteine verwittern (eine Folge der ungleichförmigen Verteilung eines bald festern, bald weichern Bindemittels) oft zu grotesken Bergformen (Sächsisch-Böhmisch Schweiz, Aderbacher Thal im Riesengebirge). Untergeordneter treten Schieferthone und Thone an und besondere, nur an bestimmten Lokalitäten und in bestimmten Etagen der K. entwickelte Kalksteinvarietäten sind der Kreidetuff, ein lockeres, fast aus organischen Fragmenten bestehendes Gestein



Flabellina rugosa.
(Art. *Rhizopoden.*)



Psychodus latissimus.
(Art. *Sclerites.*)



Bulimina obliqua.
(Art. *Rhizopoden.*)



Chrysalinida gradina.
(Art. *Rhizopoden.*)



Rhynchotenthis Astieriana.
(Art. *Tintenschnecken.*)



Exogyra columba.
(Art. *Muscheln.*)

Baculites anceps.
(Art. *Tintenschnecken.*)



Toxoceras bituberculatum.
(Art. *Tintenschnecken.*)

Otodus appendiculatus.
(Art. *Selachier.*)




Hipparites Toucasiana.
(Art. *Muscheln.*)



Crioceras Duvalii. (Art. *Tintenschnecken.*)



Cyclolites ellipticus. (Art. *Korallen.*)



und die Korallenkreide, wie der Name besagt, ein Korallenkalk. Der weißen Kreide sind häufig Feuersteinknollen, mitunter in bizarren Formen, eingelagert, die, grob lagenweise verteilt, der an sich ungegliederten Kreide eine Art Schichtung erteilen. An floristischen Resten ist die K., sowie man nicht die Bealbenformation ihr zuzählt, sehr arm; die betreffenden Einschlüsse sind an wenig Lokalitäten (Rachen, Haldern, einzelne Punkte des Harzes, Schlesiens und Mährens, Niederschöna i. S.) geknüpft und nur in den Schieferthonen etwas häufiger, hier freilich gelegentlich sogar zu kleinen Kohlenflözen angehäuft. Charakteristisch für die Flora der K. ist das Auftreten der angiospermen Dicotyledonen (*Credneria*, *Eiche*, *Weide*, *Ahorn* etc.). Viel mannigfaltiger sind die Tierreste. Schwämme und Korallen (s. *Siphonia*, *Cyclolites* und *Cyathina* auf der Tafel »Kreideformation«) treten in einzelnen Stagen in zahlreichen Exemplaren auf, übertroffen freilich an Formenreichtum durch die Rhizopoden, welche nicht nur an der Zusammensetzung der Kreide selbst einen hervorragenden Anteil nehmen, sondern auch häufig in den übrigen Gesteinen der Formation gefunden werden; sind doch namentlich die oben als Beimengungen der Gesteine erwähnten Glaukonitkörner oft nichts anderes als Steinkerne solcher Rhizopoden. Eine Mehrzahl der tierischen Gestalten ist, stark vergrößert, auf unserer Tafel dargestellt: *Flabellina*, *Chrysalinida*, *Bulimina*, *Litnola*, *Textularia* und *Dentalina*. Von *Echinodermen* sind Seeigel besonders formenreich entwickelt; als Beispiel führt unsere Tafel eine *Discoides*-Art auf. Unter den Mollusken finden die *Brachiopoden* und *Ronchiferen* (s. *Exogyra*, *Inoceramus* und *Trigonia* auf der Tafel) zahlreiche Vertreter; als besonders charakteristische Formen aber sind aus der letztern Ordnung die der eigentümlichen, auf die K. ausschließlich beschränkten Familie der Hippuriten (*Rudisten*, *Raprotinen*) zu erwähnen, von denen die Tafel *Hippurites* und *Caprina* zur Darstellung bringt. Wie im Silur und Devon, zeigen die Cephalopoden eine große Mannigfaltigkeit der Aufwickelformen (*Baculites*, *Toxoceras*, *Crioceras* und *Anguloceras* der Tafel); aber im Gegensatz zu den paläozoischen Repräsentanten des Typus mit den einfachen Suturlinien besitzen alle hierher gehörigen Genera mit einziger Ausnahme des auch in der K. vertretenen Genus *Nautilus* die komplizierten Suturlinien der Ammoniten (eingezeichnet in die Abbildung des *Baculites* auf der Tafel). Hierher zählt auch *Rhynchoteuthis*, mit welchem Namen die Schnäbel von *Nautilus*- oder *Sepia*-Arten bezeichnet werden. Endlich gehen von den zu den Cephalopoden gehörenden Sippen die Belemniten zahlreich in die K. über, in der obern Abteilung repräsentiert durch das Genus *Belemnitella*, welches an dem Schlich am obern und dem knospenartigen Ansatz am untern Ende der Scheide leicht erkennbar ist. Von Wirbeltierresten bringt unsere Tafel die breiten Pflasterzähne von *Ptychodus* (vorzügliches Zeitfossil für die K.), die spitzen Haifischzähne von *Otodus*, die Schuppen eines chylloiden Fisches mit glattem Hinterrand und diejenigen eines Menoiden mit gezähneltem Hinterrand (welche sich zuerst in der K. in übereinstimmung mit der großen Mehrzahl der heutigen Fische neben denen mit rhombischen Schuppen einstellen), ferner den Kopf eines Sauriers (*Mosasauros*) und eine Schildkröte (*Chelonina*) zur Darstellung. Gerechtes Aufsehen erregten neuerdings die von Marsh aus der K. von Kansas beschriebenen *Odontornithen* (*Hesperornis*, *Ichthyornis* etc.): Vögel, welche im Übergang zu den Rep-

tilien eine vollständige Bezahnung, die Zähne in eine Rinne oder in einzelne Alveolen eingelassen, besitzen.

Bei der Gliederung der K. bedient man sich fast ganz allgemein einer wesentlich von d'Orbigny herrührenden Einteilung in fünf Stagen, zu deren unterster, dem Neocom (Neocomien nach Neocomum, Neuchâtel, genannt) oder Hils (nach dem gleichnamigen Höhenzug in Braunschweig), neben den Hilssthenen die Sandsteine des Teutoburger Waldes, der Schratten- und Spatangenkalk der Alpen, das Urgonien (nach Urgon, Departement Vouches du Rhône) in Frankreich und der Lower Greensand der Engländer zu zählen sind. Zum Gault (englischer Provinzialismus für einen fetten Thon) gehören die Schichten von der Aube (Albien) und von Apt (Aptien) in Frankreich, die Flammenmergel Norddeutschlands und der Speetonclay Englands. Diese zwei Stagen werden gewöhnlich als untere K. der dreitagigen obern K. entgegengestellt, die sich ihrerseits gliedert in Cenoman (Cenomanien, nach Cenomanum, Le Mans, genannt), Turon (Turonien, nach Tours) und Senon (Sénonien, nach Sens, Departement Yonne). Der untersten dieser drei Stagen, dem Cenoman, gehören unter andern die Grünsande aus der Essener Gegend, die sogen. Tourtiabildungen in Frankreich und Belgien, der untere Pläner und der untere Quadersandstein Sachsens, Böhmens und Schlesiens, die oben erwähnten pflanzenführenden Schichten von Niederschöna, der Upper Green-Sand der englischen Geologen an, der mittlern Stage, dem Turon, die mittlern und obern Plänermergel und der mittlere Quadersandstein Sachsens, in England die untere Kreide ohne Feuersteineinlagerungen und von der alpinen Facies die Seemenschichten und Gosaulbildungen mit dem Hauptlager der Hippuriten. Zum Senon endlich stellt man den sächsischen obern Quadersandstein samt den darunterliegenden Bakuliten-schichten, die Feuersteine führende Kreide Englands und Rügens, die Faxe Kreide Dänemarks (Danien), die Halderner Schichten und die Kreidetuffe von Maastricht. Nur zum Teil sind gewisse Flyschbildungen sowie der Wiener Sandstein (Karpathensandstein) der obersten K. zuzuzählen, zum andern Teil sind sie vielmehr Äquivalente des Eocäns, der untersten Stage der Tertiärformation.

Abgesehen von der oben schon angedeuteten Faciesbildung, welche auf einem Unterschied in den die Schichten der K. zusammensetzenden Gesteinen (ob wesentlich aus Kreide oder aus Sandsteinen bestehend) beruht, spielt sich noch eine Faciesverschiedenheit in der Ausbildung der K. ab, welche auf klimatischen Differenzen, in der K. zuerst unter allen Formationen nachweisbar, beruht: eine südliche und nördliche Faciesbildung. Die erstere ist durch das massenhafte Auftreten der Rudisten (Hippuriten) charakterisiert, während die nördliche Facies neben vormalenden Ammoniten und Belemniten diese eigentümlichen Ronchiferenformen nur ganz sporadisch enthält. Die Kreidegebiete Englands, Nordfrankreichs, Deutschlands (Rügen, Westfalen, Harz, Sachsen, Regensburg) und Südschwedens gehören der nördlichen Facies an, Portugal, Spanien, Südfrankreich und die Alpen der südlichen, mit welcher auch die außereuropäischen Gebiete (Kleinasien, Ostindien, Nordafrika, Texas und andre Gegenden Nord- sowie Südamerikas) die größten Analogien zeigen. — Nur für wenig vulkanisches Material läßt sich die Gleichzeitigkeit der Bildung mit der Ablagerung der Schichten der K. nachweisen: für Porphire und Tefchenite in Mähren, für dioritische, syenitische und porphy-

rische Gesteine im Banat. — Unter den technisch nupbaren Mineralien sind in erster Linie die Quaderandsteine als wichtigstes, namentlich an den sächsischen Elbufern massenhaft gewonnenes Baumaterial, die Schreibkreide zu bekannter Verwendung, die Kasse und Mergel als Rohstoff zur Mörtel- und Zementfabrikation anzuführen. Einige alpine Kreidefasse bilden schöne Marmorvarietäten, Phosphorite stellen sich mitunter (so namentlich bei Follstone in Südbengland) in baumwürdiger Menge ein, ebenso Eisenerze (Beine, Salzgitter, Banat). Gangförmig eingelagerte Erze sind selten (Bleiglanz und Blende bei Stadthagen in Westfalen, Kupfer- und Eisenerze im Banat), häufiger dagegen Gänge von Asphalt (Westfalen, Banat) und Strontianit (Westfalen). Endlich werden kleine Kohlenflöze bei Duedlinburg und bei Ottendorf in Schlesien einem bescheidenen Abbau unterworfen, deren Wichtigkeit freilich nicht entfernt vergleichbar ist mit der der Wealdenformation (s. d.) angehörigen Deisterkohle.

Kreiden, Färben der ordinären weißen Tuche mit einer Brühe von geschlämmter Kreide und Wasser zur Verbedung des gelblichen Stiches der Wolle.

Kreidenellen, s. v. w. Gewürznelken, s. Caryophyllus.

Kreidepapier (Glacépapier), starkes, mit einem Gemisch von Bleiweiß, Kreide oder Blanc fixe und Leim überzogenes und geglättetes Papier zu Visitenkarten etc. Ein andres K. (Métalliquepapier) ist auf beiden Seiten mit Kalkmilch gestrichenes, getrocknetes und satiniertes oder auch nur mit Schlammkreide abgeriebenes Belinpapier. Mit Stiften aus Zinnbleilegierung darauf geschriebene Schrift läßt sich durch Gummi nicht fortnehmen.

Kreidepaste, s. Plastische Massen.

Kreideschiff, s. Kupferstecherkunst.

Kreidesystem, s. v. w. Kreideformation.

Kreideluff (Maastrichter Kreide), s. Kreide und Kreideformation.

Kreien, Dorf im braunschweig. Kreis Gandersheim, mit (1885) 960 Einw., ist wichtiger Knotenpunkt der Linien Hannover-Kassel der Preussischen und Holzminden-Dscherleben der Braunschweig-Staatsbahn.

Kreieren (lat. creare), schaffen, erschaffen, ins Leben rufen, wählen, ernennen; eine Rolle f. (in einem neuen Theaterstück), s. v. w. sie zuerst darstellen, ihr gleichsam die Gestalt geben.

Kreil, Karl, Meteorolog und Astronom, geb. 4. Nov. 1798 zu Ried in Österreich ob der Enns, studierte zu Wien die Rechte, Mathematik und Astronomie, wurde 1827 Assistent der Wiener, 1831 Eleve der Mailänder Sternwarte, 1838 Adjunkt des Prager Observatoriums, 1845 Direktor dieser Sternwarte und 1851 Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien, wo er 21. Dez. 1862 starb. K. hat 1846—48, dann 1850 und 1851 zahlreiche magnetische und geographische Ortsbestimmungen angestellt und sich durch Verbesserung magnetischer Apparate sowie durch die Konstruktion einer Reihe von selbstregistrierenden meteorologischen Instrumenten verdient gemacht. Seine Beobachtungen über den Erdmagnetismus in Mailand erschienen als Supplemente zu den Mailänder »Ephemeri« . Ähnliche Beobachtungen wurden auch an der Prager Sternwarte begonnen und veröffentlicht (Prag 1839 bis 1850, 11 Bde.), ebenso in Wien (1856 ff.). Er schrieb noch: »Versuch, den Einfluß des Mondes auf den atmosphärischen Zustand unsrer Erde zu erkennen« (Prag 1841); »Über die Natur und Bewegung der Kometen« (das. 1843); »Magnetische und geographische Ortsbestimmungen in Böhmen« (das.

1846), »im österreichischen Kaiserstaat« (Wien 1846 bis 1851, 5 Bde.), »an den Küsten des Adriatischen Golfs« (das. 1855); »Anleitung zu magnetischen Beobachtungen« (2. Aufl., das. 1858); »Entwurf eines meteorologischen Beobachtungssystems für die österreichische Monarchie« (das. 1850); »Über den Einfluß der Alpen auf die Aukerung der magnetischen Erdkraft« (das. 1850); »Einfluß des Mondes auf die magnetische Deklination« (das. 1852) und »auf die horizontale Komponente der magnetischen Erdkraft« (das. 1853). K. gab auch das »Astronomisch-meteorologische Jahrbuch für Prag« (Prag 1842—45) und die »Jahrbücher der Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus« (seit 1849) heraus.

Kreios, einer der Titanen (s. d.).

Kreis (lat. Circulus, daher auch veraltet Circul, jetzt meist Zirkel), in der Geometrie eine ebene, geschlossene, krumme Linie, deren Punkte alle gleich weit von einem festen Punkte, dem Mittelpunkt (Zentrum), entfernt sind. Diese Entfernung heißt der Halbmesser (Radius) des Kreises, das Doppelte derselben der Durchmesser (Diameter). Die wichtigsten Eigenschaften des Kreises sind folgende: 1) Eine gerade Linie schneidet den K. in höchstens zwei Punkten und heißt dann eine Sekante, während man das zwischen den beiden Schnittpunkten liegende begrenzte Stück eine Sehne (chorda) nennt. Eine durch den Mittelpunkt gehende Sehne ist ein Durchmesser. 2) Fällt man vom Mittelpunkt des Kreises eine Senkrechte auf die Sehne, so wird dieselbe halbiert. Zwischen dem Radius r , der Sehne s und ihrem senkrechten Abstand d vom Mittelpunkt besteht daher nach dem Pythagoreischen Lehrsatz die Gleichung $r^2 = \frac{1}{4}s^2 + d^2$. 3) Errichtet man im Halbirungspunkt einer Sehne ein Perpendikel, so geht dieses durch den Mittelpunkt des Kreises. 4) Man kann daher den Mittelpunkt eines Kreises finden, sobald drei Punkte desselben bekannt sind; ist der K. selbst oder ein Stück desselben gegeben, so kann man die drei Punkte beliebig wählen. Man verbindet dann geradlinig den ersten und zweiten sowie den ersten und dritten Punkt, halbiert die Verbindungslinien und errichtet in den Halbirungspunkten Senkrechte, deren Schnittpunkt der Mittelpunkt ist. 5) Fällt die beiden Schnittpunkte des Kreises mit einer Geraden in einen einzigen Punkt zusammen, so sagt man, die Gerade berühre oder tangiere den K. in diesem Punkt; sie ist eine Tangente und der Punkt der Berührungspunkt. Die Kreistangente steht senkrecht auf dem Halbmesser, der durch den Berührungspunkt geht. 6) Im Gegensatz zu der ungeschlossenen Fläche, der Kreisfläche, bezeichnet man die Kreislinie auch mit dem Namen Umfang oder Peripherie; ein beliebiges Stück des Umfanges heißt ein Bogen (arcus). Die beiden Radien, welche nach den Endpunkten des Bogens gehen, bilden den Zentrwinkel, der über diesem Bogen steht. Der ganze Umfang in 360 gleiche Teile geteilt wird, die man Grade nennt, und jeder solche Grad in 60 Minuten, jede Minute in 60 Sekunden zerfällt, so hat jeder Bogen ebensoviel Grade etc. wie sein Zentrwinkel. Darauf beruht in der Praxis die Messung der Winkel mit Hilfe eines geteilten Kreises. 7) Verbindet man die Endpunkte eines Bogens A und B (Fig. 1) durch gerade Linien mit irgend einem Punkt P auf dem übrigen Teil der Peripherie, so erhält man

Fig. 1




einen Peripheriewinkel. Derselbe ist halb so groß als der Zentriwinkel AOB, der auf demselben Bogen steht. mithin sind alle Peripheriewinkel über demselben Bogen einander gleich, und jeder Peripheriewinkel über dem Halbkreis ist ein rechter Winkel. 8) Ein Vieleck heißt einem K. eingeschrieben, wenn seine Ecken auf dem Kreisumfang liegen, da- gegen dem K. umschrieben, wenn die Seiten den K. berühren. Ein reguläres Vieleck läßt sich stets sowohl als ein eingeschriebenes wie auch als ein umschriebenes betrachten. Beschreibt man in und um einen K. zwei reguläre Vielecke von gleicher Seitenzahl, so ist die Fläche des eingeschriebenen kleiner, die des umschriebenen größer als die Kreisfläche; da über der Unterschied beider Flächen um so kleiner wird und sich mehr und mehr der Null nähert, je größer die Anzahl der Seiten ist, so kann man mit Hilfe solcher Vielecke die Kreisfläche beliebig genau berechnen. Wenn r den Radius bedeutet, so ist diese Fläche $r^2\pi$, wobei π (pi) den Wert 3,1415927 hat. Archimedes wußte, daß diese Zahl zwischen $3\frac{1}{7}$ und $3\frac{1}{4}$ liegt; Ludolf van Ceulen (s. d.) berechnete von 1586 an erst 20, dann aber 85 Dezimalstellen, nämlich $\pi = 3,14159\ 26535\ 89793\ 23846\ 26433\ 83279\ 50288$. Von ihm heißt sie die Ludolfsche Zahl, sonst nennt man sie auch die Kreisumfangszahl. Mit den Hilfsmitteln der höhern Analysis hat man sie neuerdings noch genauer berechnet; Dase (s. d.) fand 100, der Astronom Th. Clausen (s. d.) 250, endlich Professor Richter in Elbing 500 Dezimalen (s. Gru- tier's Archiv der Mathematik und Physik, XXV, S. 472). 9) Da man den K. als ein reguläres Vieleck von unendlich vielen Seiten auffassen kann, und da die Fläche eines regulären Vielecks gleich dem halben Umfang desselben, multipliziert mit dem Radius des eingeschriebenen Kreises, ist, so ist der Kreisumfang $= 2r\pi$. 10) Ist von den drei Größen: Halbmesser $= r$, Kreisumfang $= u$, Kreisfläche $= k$ eine gegeben, so findet man die beiden andern mittels der Formeln

$$\begin{aligned} u &= 2r\pi & k &= r^2\pi \\ r &= \frac{u}{2\pi} & k &= \frac{u^2}{4\pi} \\ r &= \sqrt{\frac{k}{\pi}} & u &= 2\sqrt{k\pi} \end{aligned}$$

1) Die Größe eines Bogens von w Grad ist $= \frac{\pi w}{180}$. 12) Der Teil der Kreisfläche, welcher von zwei Halbmessern und einem Bogen begrenzt wird, heißt ein Sektor oder Kreisabschnitt; wenn w die Größe des Zentriwinkels in Graden bedeutet, so ist die Fläche des Sektors $= r^2\pi \frac{w}{360}$. 13) Die Fläche zwischen einer Sehne und ihrem Bogen heißt ein Segment oder Kreisabschnitt; sie ist $= \left(\frac{\pi w}{360} - \frac{1}{2} \sin w\right)$. 14) Eine geometrische Kon-

Fig. 2.



struktion zur genauen Darstellung der Länge des Kreisumfanges in Gestalt einer geraden Linie (Rektifikation des Kreises) ist nicht bekannt; für die Praxis ist folgende von dem polnischen Jesuiten Kochanski 1685 angegebene ausrei-

chend, welche 3,1415333 statt π gibt: Man setze den Winkel im Endpunkt A (Fig. 2) des Durchmessers

AB ein und schlage einen durch den Mittelpunkt O gehenden Bogen, der den K. in C schneidet; so dann schlage man um C einen durch A gehenden Bogen, der den ersten Bogen in D schneidet, und ziehe die Gerade OD. Man lege nun in A die Tangente (senkrecht zu AB) an den K., welche die Gerade OD in E trifft, trage EF gleich dem dreifachen Halbmesser des Kreises ab und ziehe zuletzt die Gerade FB, welche nahezu gleich dem halben Umfang ist. 15) Um die Länge eines Bogens AD (Fig. 3) geradlinig




Fig. 3.

darzustellen, lege man an A die Tangente AT und ziehe den Durchmesser AB, den man um das Stück BC gleich dem Halbmesser verlängert; zieht man zuletzt noch die Gerade CD, welche die Tangente in E schneidet, so ist AE sehr nahe gleich dem Bogen AD, solange derselbe 45° nicht überschreitet.

Kreis, die geographische Abteilung oder Unterabteilung eines Landes, welche zum Zweck der Verwaltung abgegrenzt ist. So zerfallen insbesondere in der preussischen Monarchie die Provinzen in Regierungsbezirke und diese wiederum in Kreise, entsprechend den französischen Arrondissements und den englischen Shires oder Grafschaften. In Österreich entspricht der »Bezirk« dem preussischen K., in Rußland der Ujesd, Län in Schweden, Liva in der Türkei, Komitat in Ungarn etc. In Deutschland ist der Umfang und die Bedeutung der Kreise in den einzelnen Staaten eine sehr verschiedene. In manchen Staaten ist die politische Landeseinteilung der preussischen Kreiseinteilung entsprechend, wenn auch, z. B. in Sachsen-Weimar, statt K. der Ausdruck Bezirk der offizielle ist. In Württemberg dagegen zerfällt das Landesgebiet in vier Kreise, welche unter Kreisregierungen stehen. Diese Kreise zerfallen dann in Oberämter mit Oberamtännern an der Spitze. Ebenso ist die bayrische Monarchie in Regierungsbezirke oder Kreise eingeteilt, an deren Spitze Kreisregierungen stehen. Der bayrische Regierungsbezirk bildet eine Kreisgemeinde mit einem Organ der Selbstverwaltung, welches die Bezeichnung »Landrat« führt. Die Regierungsbezirke aber zerfallen in Verwaltungsdistrikte, welche den Bezirksämtern unterstellt sind. Das Königreich Sachsen zerfällt in vier Regierungsbezirke oder Kreishauptmannschaften, welche letztere wiederum in Amtshauptmannschaften eingeteilt sind. Das Großherzogtum Baden ist in Bezirke mit Bezirksämtern eingeteilt. Es besteht aber dort die Einrichtung, daß mehrere Bezirke zu einem Kommunalverband unter dem Namen K. vereinigt sind. Wie in Preußen, ist der K. auch in den meisten Kleinstaaten nicht nur ein politischer Bezirk der innern Landesverwaltung, an dessen Spitze der Landrat (in Hessen Kreisrat, in Waldeck Kreisamtman, in Braunschweig und Anhalt ebenso wie in Elsaß-Lothringen der Kreisdirektor) steht, sondern zugleich ein Gemeindeverband zum Zweck der kommunalen Selbstverwaltung (s. Kreisverfassung). — Die älteste Kreiseinteilung in Deutschland war diejenige, welche unter Kaiser Maximilian I. behufs Erhaltung des Landfriedens und zu militärischen Zwecken stattfand. Die damaligen zehn Kreise waren: der bayrische, burgundische, fränkische, kurthheinische, ober- oder kursächsische, nieder- sächsische, oberrheinische, österreichische, schwäbische u. niederrheinisch-westfälische K.

Kreisabschnitt, Kreisabschnitt, f. Kreis, S. 185.

Kreisamt, im Großherzogtum Hessen die Behörde, welche einen Kreis zu verwalten hat, entsprechend dem preussischen Landratsamt.

Kreisassessor, f. Kreisrat.

Kreisauschuß, f. Kreisverfassung.


Kreischa, Marktflecken in der sächs. Kreishauptmannschaft Dresden, Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde, an der Lungwitz und der Linie Döbeln-Oschatz der Sächsischen Staatsbahn, hat eine Kaltwasserheilanstalt, eine große Strohhutfabrik (200 Arbeiter) und (1885) 1571 evang. Einwohner.

Kreisdeputierte, in Preußen die Vertreter des Landrats, welche von dem Kreistag auf je 6 Jahre gewählt werden. Sie bedürfen der Bestätigung des Oberpräsidenten und sind von dem Landrat zu vereidigen.

Kreisdirektor, in Elsaß-Lothringen der Verwaltungschef eines Kreises. Auch in Braunschweig und in Anhalt ist K. der Amtstitel des Verwaltungschefs eines Kreises.


Kreiselbewegung (Gyralbewegung), die Drehung eines starren Körpers um eine mit ihm fest verbundene Achse. Ist die Masse des rotierenden Körpers rings um die Drehungsachse symmetrisch verteilt, so wirken auf die Achse keinerlei aus der Rotation entspringende Kräfte, da ja die Schwerkraft (Zentrifugalkraft) eines jeden Massenteilchens durch eine gleiche und entgegengesetzte aufgehoben wird; eine solche Achse wird eine freie Achse genannt. Da jedes um eine freie Achse rotierende Massenteilchen vermöge der Trägheit in seiner zur Achse senkrechten Drehungsebene zu verharren strebt, so muß auch die freie Achse selbst das Bestreben zeigen, ihre Richtung im Raum zu bewahren, und wird einer Kraft, welche sie aus dieser Richtung bringen will, einen um so größeren Widerstand entgegensetzen, je größer das Trägheitsmoment (s. d.) und die Drehungsgeschwindigkeit des rotierenden Körpers sind. Daher kommt es, daß ein hinlänglich rasch rotierender Kreisel nicht umfällt, selbst wenn seine Achse schief steht, und daß Räder, Reifen, Selbstläufer u. nicht umfallen, wenn man sie auf ihrem Rand rollen oder um den vertikalen Durchmesser »tanzen« läßt. Die Wirkung der störenden Kraft auf den Kreisel äußert sich vielmehr dadurch, daß die Achse desselben in einer zur Richtung der störenden Kraft senkrechten Richtung ausweicht und in langsamer Bewegung die Oberfläche eines Kegels beschreibt, ohne daß die Achse ihre Neigung gegen die horizontale Ebene ändert (Fig. 1).

Fig. 1.



Kreisel.

Fig. 2.



Bohnenberger's Rotationsapparat.

Das Bestreben einer freien Achse, ihre Richtung im Raum beizubehalten, läßt sich durch Bohnenberger's Rotationsapparat (Fig. 2) nachweisen,

welcher aus einer Kugel besteht, deren Drehungsachse vermöge ihrer Aufhängung in drei ineinander drehbaren Ringen unbehindert jede beliebige Stellung annehmen kann. Versetzt man die Kugel durch Abziehen einer auf ihre Achse aufgewickelten Schnur in rasche Umdrehung, so bleibt die Achse mit sich selbst parallel, wie man auch den ganzen Apparat drehen und neigen mag. Großartige Beispiele von Drehung um freie Achsen bieten uns die Planeten und unter diesen die Erde dar. Die Erbachse würde, wenn die Erde eine vollkommene Kugel wäre, immerdar mit sich selbst parallel und stets nach dem Polarstern (α des Kleinen Bären) gerichtet bleiben. Aus der Anziehungskraft der Sonne auf die den Erdaquator umgürtende Anschwellung entspringt aber eine störende Kraft, welche die zur Ebene der Erdbahn (Elliptik) unter einem Winkel von $66\frac{1}{2}^\circ$ geneigte Erbachse zur Bahnebene senkrecht zu stellen strebt. Ähnlich wie beim Kreisel, ändert aber die Erbachse ihre Neigung zur Erdbahn nicht, sondern beschreibt im Verlauf von etwas mehr als 25,800 Jahren einen Kreis von etwa 47° Öffnung um die Normale der Elliptik, so daß im Lauf der Jahrtausende nach und nach immer andre Sterne die Rolle des Polarsterns übernehmen werden; so wird z. B. nach etwa 12,000 Jahren der Stern Wega (α der Leier) Polarstern sein. Diese kreisförmige Bewegung der Erbachse hat ferner zur Folge, daß die Nachtgleichenpunkte auf der Elliptik jährlich um etwa $50''$ nach W. vorrücken (Präzession der Nachtgleichen, s. d.).

Kreiselrad, f. Turbine.

Kreiselschnecken (Trochidae d'Orb.), Familie der Schnecken, aus der Gruppe der Vorderkiemer (Probranchia), besitzen ein kreiselförmiges Gehäuse mit spiraligem, hornigem oder mehr oder weniger kalkigem Dede, seitliche Ausbreitungen oder sabige Anhänge am Fuß, sehr verkrümmte Riemen und auf kleinen Stielen stehende Augen. Von den pflanzenfressenden dienen mehrere Arten der Gattung Turbo Gray dem Menschen als Nahrung; die Dede von einigen wurden als Meernabel (Umbilicus marinus) früher gegen Magensäure benutzt. Die beiden Gehäuse größerer Arten, z. B. des Turbo olearius L. (großer Ölkrug), welcher in der Brandung der Küsten der Molukken lebt, liefern den Chinesen Seemutter zum Belegen von lackierten Möbeln (s. Perlmuscheln). Von der Gattung Trochus L. sind über 200 Arten aus allen Meeren beschrieben.

Kreisgimnastik, f. Immediat.

Kreisforense, Personen, welche, ohne in einem Kreis ihre Wohnung zu haben, Grundeigentum in demselben besitzen oder in dem Kreis ein stehendes Gewerbe oder Bergbau betreiben. Dieselben sind verpflichtet, zu den Kreisabgaben, wo solche bestehen, mit beizutragen.

Kreisfuge (Fuga circularis) ist nicht eine Fuge sondern ein Canon (s. d.) und zwar einer ohne End (Canon infinitus, perpetuus), da er in den Anfang zurückläuft (vgl. Weismann's »Musikalische Rätsel«).

Kreisgemeinde, Bezeichnung für den Kreis (s. d.) insofern er nicht als Verwaltungsbezirk, sondern als höherer Gemeindeverband mit korporativen Rechten in Betracht kommt (s. Kreisverfassung).

Kreishauptmann, im Königreich Sachsen (s. d.) der Verwaltungschef eines Regierungsbezirks oder einer Kreishauptmannschaft, deren das Königreich vier zählt (Dresden, Leipzig, Zwickau und Bautzen).

Kreisinstrumente, in der Messkunst, f. Theodolit und Tachymeter.

Kreislauf des Bluts, s. Blutbewegung.

Kreislauf des Stoffs, s. Stoffwechsel.

Kreisordnung, ausführliches Gesetz, welches die kommunale Selbstverwaltung eines Kreisverbandes regelt, wie dies namentlich durch die verschiedenen preussischen Kreisordnungen geschehen ist. In Preußen bezeichnet man mit K. schlechthin die 13. Dez. 1872 für die Provinzen Ost- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen erlassene K.; auch werden diese Provinzen nicht selten als Kreisordnungsprovinzen bezeichnet (s. Kreisverfassung).

Kreisrat, im Großherzogtum Hessen Amtstitel des Verwaltungschefs eines Kreises, entsprechend dem preussischen Landrat. Der K. steht an der Spitze des Kreisamtes; sein Gehilfe ist der Kreisassessor.

Kreissäge, s. Säge.

Kreisboot (Popoffka), vom Admiral Popoff konstruierte Kriegsschiffe von kreisförmigem Horizontalschnitt (s. Panzerschiff).

Kreisgymnasium, s. Volksschule.

Kreisschuppe (Cycloide), Knochenfische mit runden, weichen, am Hinterrand nicht gezähnelten Schuppen.

Kreisynode, s. Synode und Presbyterial- und Synodalverfassung.

Kreistag, s. Kreisverfassung.

Kreistruppen. Nach der Reichsverfassung von 1512 hatten die Reichsstände, d. h. die zu Sitz und Stimme auf den Reichstagen berechtigten Kurfürsten, Fürsten, Prälaten, Grafen und Städte, im Fall eines Reichsriegs matrikularmäßig bestimmte Kontingente zur Reichsarmee zu stellen; durch Reichsschluß von 1681 wurde aber eine neue Reichsmatrikel aufgestellt, welche das Kontingent für jeden der zehn Reichskreise (s. Kreis, S. 185) festsetzte. Es betrug insgesamt (Simplum) 12,000 Mann Kavallerie, 28,000 Infanterie; Artillerie- und Ingenieurtruppen wurden von den zehn Kreisen gemeinsam gestellt. Eine stehende Reichsarmee gab es nicht, erst seit Ende des 17. Jahrh. kam man darin überein, stehende K. unter den Waffen zu halten, jedoch traten dieselben erst nach beschlossenem Reichskrieg zur Reichsarmee; dahin hatte das Reich keine Macht über dieselben. An die Spitze der Truppen eines Kreises trat der Kreisoberst, einer der Fürsten des Kreises. Das Kommando über alle K. führte die Kreisgeneralität; die Frage, ob der Kaiser oder das Reich den Oberbefehlshaber über alle K. zu ernennen habe, ist nie entschieden worden. — In Rußland sind K. oder Lokaltuppen die in den Militärbezirken unter befehlshabenden »Kreistruppenchefs« stehenden, zum Sicherheitsdienst, zur Begleitung von Gefangentransporten u. dienenden Truppen.

Kreisverfassung, im modernen Staatswesen diejenige Verwaltungsanordnung, bei welcher die Zusammenfassung der Gemeinden in Bezirke oder Kreise (Kommunalverbände) nicht nur die Bedeutung einer politischen Einteilung zum Zweck der innern Landesverwaltung hat, sondern auch zugleich zur Erreichung selbständiger wirtschaftlicher Zwecke erfolgt ist. Namentlich in Preußen ist der Kreis nicht nur der Verwaltungsbezirk der erstinstanzlichen Verwaltungsbehörde (des Landrats), sondern zugleich das Organ der kommunalen Selbstverwaltung (Self-government). Der Landrat, welcher an der Spitze des Kreises steht, ist zugleich Beamter der innern Verwaltung des Staats und als Kreisvorstand der Chef der kommunalen Selbstverwaltung desselben. Ur-

sprünglich waren in Preußen die Provinzen, in welche die Monarchie, und die Kreise, in welche die Regierungsbezirke der Provinzen zerfielen, lediglich Verwaltungsbezirke des Staats mit staatlichen Organen an ihrer Spitze. Erst die nach englischem Muster im Gegensatz zu dem französischen System der Zentralisation auf die Einführung der Selbstverwaltung gerichteten Bestrebungen der neuern Zeit schufen aus dem Kreis wie aus der Provinz Gemeindeverbände höherer Ordnung mit korporativen Rechten und mit Organen der Selbstverwaltung, indem Hand in Hand mit der Ausbildung der K. diejenige der Provinzialverfassung (s. d.) ging. Dies ist die Bedeutung der Dreiteilung des Landes in Provinzen, Kreise und Gemeinden. Die in neuerer Zeit erfolgte Einschlebung einer Zwischenbehörde zwischen Landrat und Gemeindevorstand in dem Institut der Amtsvorsteher ist im wesentlichen nur für die Ausübung der Ortspolizei von Wichtigkeit. Im Zusammenhang mit der gegenwärtigen K. steht allerdings auch eine Organisation der Regierungsbezirke der Provinzen, indem dem Regierungspräsidenten ein Bezirksauschuß beigegeben ist, der zugleich als Bezirksverwaltungsgericht fungiert, und der an den Geschäften der Landesverwaltung in beschränktem Umfang teilnimmt. Der Schwerpunkt der kommunalen Selbstverwaltung liegt jedoch in den drei Verbänden der Provinz, des Kreises und der Gemeinde, und die Bestrebungen, diese Dreiteilung in voller Reinheit zur Durchführung zu bringen, stehen nicht mehr vereinzelt da. Eigentliche Kommunalverbände bilden übrigens die Regierungsbezirke nicht, soweit sie nicht, wie in Schleswig-Holstein und in Hohenzollern, mit der Provinz zusammenfallen oder doch an deren Stelle treten.

Für die östlichen Provinzen der preussischen Monarchie, nämlich Ost- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen, ist durch die Kreisordnung vom 13. Dez. 1872, neu redigiert durch Gesetz vom 19. März 1881, der Schwerpunkt der Verwaltung aus den Bezirksregierungen heraus in die Kreise gelegt. Städte, die mit Ausschluß der aktiven Militärpersonen mehr als 25,000 Einwohner haben, ausnahmsweise auf Grund königlicher Verordnung auch kleinere Städte, können aus dem Kreisverband ausscheiden und neben den Landkreisen Stadtkreise bilden. Die Organe der Kreisverwaltung sind der Kreistag, der Kreisausschuß und der Landrat. Die Zahl der Mitglieder des Kreistags, welche nach der Bevölkerungsziffer bemessen wird, ist mindestens 25. Zum Zweck der Wahl der Kreistagsabgeordneten werden die drei Wahlverbände der größten ländlichen Grundbesitzer, der Landgemeinden und der Städte gebildet. Der Kreistag vertritt den Kreis-kommunalverband, er beschließt über die Kreis- und über die sonstigen Angelegenheiten, welche ihm zur Beratung und Beschlußfassung überwiesen sind. Insbesondere ist er zum Erlass von Kreisstatuten und von Reglements für besondere Kreiseinrichtungen, z. B. für Kreissparkassen, befugt. Ihm liegt die Beschlußfassung über etwanige Kreisanleihen, die Feststellung des Kreishaushaltungssetats und der Kreisabgaben, die Verfügung über das Grund- und Kapitalvermögen des Kreises (Kreisdotations), die Repartition der Staatsleistungen, welche »kreisweise« aufzubringen sind, die Wahl des Kreisausschusses, die Begutachtung von Staatsangelegenheiten, die Wahl der Kommissionen für die Zwecke der allgemeinen Landesverwaltung und für besondere Kreiszwede (Kreiskommissionen) ob. Die Ver-

schlüsse des Kreistags werden im Kreisblatt veröffentlicht. Den Vorsitz auf dem Kreistag führt der Landrat. Die laufende Kreisverwaltung führt der Kreisausschuß, welcher aus sechs vom Kreistag gewählten Mitgliedern, ebenfalls unter dem Vorsitz des Landrats, besteht. Der Kreisausschuß bildet den Mittelpunkt der kommunalen Selbstverwaltung des Kreises, indem ihm als Organ der Kreis-korporation die Verwaltung der Kreis-kommunalangelegenheiten, als Organ des Staats die Wahrnehmung von Geschäften der allgemeinen Landesverwaltung obliegt. Zu den letztern gehören die armen-, wege-, feld-, gewerbe-, bau- und feuerpolizeilichen und die Dis-membrationsangelegenheiten, die Gemeindefachen, insbesondere das Schulwesen der Landgemeinden und die Angelegenheiten der öffentlichen Gesundheits-pflege. Als einer Kommunalbehörde liegt dem Kreis-ausschuß die Ernennung und Beaufsichtigung der Kreisbeamten, z. B. der Kreisbaumeister, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreistags und die Erledigung der Kreisangelegenheiten überhaupt ob. Außerdem bildet der Kreisausschuß das Verwaltungsgericht erster Instanz. In dieser letztern Hinsicht und als Beschlußbehörde in Landes-verwaltungssachen entspricht ihm in Stadtkreisen der Stadtausschuß. Zur Vertretung des Landrats, insbesondere auch auf dem Kreistag und im Kreis-ausschuß, werden von dem Kreistag auf jeweilig sechs Jahre zwei Kreisdeputierte gewählt; für kürzere Verhinderungsfälle tritt der Kreissekretär als Stellvertreter ein. Der Landrat selbst wird zwar vom König ernannt, doch kann der Kreistag geeig-nete Personen aus der Zahl der Grundbesitzer und der sonstigen Personen, welche dem Kreis durch Wohnsitz und zwar mindestens seit einem Jahr an-gehören, in Vorschlag bringen, wofür dieselben die gesetzliche Qualifikation besitzen. Die Staatsaufsicht über die Landkreise wird von dem Regierungspräsi-denten, in höherer und letzter Instanz von dem Ober-präsidenten ausgeübt. Die K. ist nunmehr, aller-dings mit einigen Abweichungen, auch für die Pro-vinzen Hannover (Kreisordnung vom 6. Mai 1834), Hessen-Rassau (Kreisordnung vom 7. Juni 1835), Westfalen (Kreisordnung vom 31. Juli 1836) und die Rheinprovinz (Kreisordnung vom 30. Mai 1837) ins Leben getreten. In der Provinz Posen sind, ebenso wie in der Rheinprovinz, aus den drei Stän-den der Rittergutsbesitzer, Städte und Landgemein-den (Kreisstände) auf Grund königlicher Verord-nung Kreistage zusammengelegt. Für Schleswig-Holstein wurden durch Verordnung vom 22. Sept. 1867 gleichfalls Kreisstände berufen. In Hohenzollern sind die vier Amtsverbände mit Amtsversammlungen als kommunalen Vertretungskörpern versehen.

Auch außerhalb Preußens bestehen fast in allen deutschen Staaten Organisationen der kommunalen Selbstverwaltung. In verschiedenen Kleinstaaten, Anhalt, Braunschweig und Waldeck, sind nach Ana-logie der preussischen K. Kreisversammlungen, die einen Kreisausschuß erwählen, zur Wahrnehmung der kommunalen Interessen der Kreise konstituiert, während in verschiedenen Thüringer Staaten keine Kreis- oder Bezirksversammlungen, sondern lediglich Bezirks- oder Kreisausschüsse, in Ruß ältere Linie ein Landesausschuß, existieren. In Bayern wird der Kommunalverband des Distrikts als Di-striktsgemeinde bezeichnet und von einem Di-strikttrat vertreten, welcher letzterer sich nach dem Gesetz vom 28. Mai 1852 aus Großgrundbesitzern und aus Abgeordneten der Gemeinden zusammen-

setzt, zu denen noch ein Vertreter des Fiskus (Staats-ärars) hinzutritt, wenn der letztere bei der Ausschrei-bung von Umlagen beteiligt ist. Zum Zweck der laufenden Verwaltung wählt der Distriktrat einen Distriktsausschuß von sechs Mitgliedern. Das Organ der kommunalen Selbstverwaltung der bayri-schen Regierungsbezirke ist der Landrat mit einem Landratsausschuß. Im Königreich Sachsen bil-det jede Amtshauptmannschaft einen Bezirksverband, welcher durch die Bezirksversammlung vertreten wird. Diese setzt sich aus den Vertretern der Höchst-esteuerten und der Stadt- und Landgemeinden zu-sammen. Diese Bezirksversammlung wählt einen Be-zirksausschuß. Für die Regierungsbezirke oder Kreishauptmannschaften ist ein Kreisausschuß vorhanden. In Württemberg stehen den Oberam-männern Amtsversammlungen als kommunale Vertretungen der Bezirke zur Seite. In Baden be- stehen für die Verwaltungsbezirke Bezirksräte, auch können mehrere Bezirke zu einem »Kreis« vereinigt werden, der durch eine Kreisversammlung ver-treten wird, die den Kreisausschuß wählt. In dem Großherzogtum Hessen bilden die Kreistage die kommunale Vertretung der Kreise. Aus den Kreis-tagern gehen die Provinzialtage für die Provinzen hervor. Der Kreisrat, als Kreisvorstand, bildet mit sechs gewählten Mitgliedern den Kreisausschuß, der Provinzdirektor mit acht gewählten Mitgliedern den Provinzialausschuß. In Elsaß-Lothringen bestehen für die Bezirke, Kreise und Gemeinden in den Bezirkstagen, Kreistagen und Munizi-palräten besondere Vertretungen, welche aus den Wahlen der Bezirks-, Kreis- und Gemeindeangehö-rigen hervorgehen. Vgl. außer den Lehrbüchern die gemeinen und partikulären Staatsrechts: v. Braun-schitsch, Die neuen preussischen Verwaltungsge-setze (9. Aufl., Berl. 1886, 3 Bde.); Ausgaben der Kreis-ordnung von Södinghaus (4. Aufl., das. 1881), Barey (3. Aufl., Magdeb. 1875), Wachler (2. Aufl., Bresl. 1875) u. a.; Barey, Die neuen preussischen Verwaltungsorganisationsgesetze (Magdeb. 1881, 3 Bde.); Stengel, Die Organisation der preussischen Verwaltung (Leipz. 1884); Illing, Handbuch für preussische Verwaltungsbeamte (Berl. 1886, 2 Bde.); Bornhof, Die Kreis- und Provinzialordnungen des preussischen Staats (das. 1887).

Kreittmahr, Wiguläus Xaver Aloys, Frei-herr von, bayr. Staatsmann und Rechtsgelehrter, geb. 14. Dez. 1705 zu München, studierte in Salzburg, Ingolstadt, Utrecht und Leiden, praktizierte in Weßlar am Reichskammergericht und ward 1725 Hofrat in München. 1741 als pfalz-bayrischer Hofgerichtsbeisitzer des Reichsvikariats in den Reichsadelstand, 1745 in den Reichsfreiherrnstand erhoben und zum Hofratskanzler und Geheimrat ernannt, wurde er 1749 Geheimrats-Vizekanzler und Konferenzmini-ster, welches Amt er bis an seinen Tod bekleidete. Er starb 27. Okt. 1790. Ihm verdankt Bayern die Kodifikation der wichtigsten Rechtszweige: »Codex juris bavarici criminalis« (Münch. 1751, 3. Aufl. 1785), »Codex juris bavarici judiciarii« (das. 1753, neueste Aufl. 1813), »Codex Maximilianus bavaricus civilis« (das. 1756, neueste Aufl. 1844), denen er »Anmerkungen« zu sämtlichen Stücken (1752–68) folgen ließ. Noch schrieb er: »Grundriß des allgemei-nen deutschen und bayrischen Staatsrechts« (Münch. 1770, 3 Bde.; 2. Aufl. 1789). 1845 ward ihm auf dem Promenadeplatz in München ein Denkmal (modell-iert von Schwanthaler) errichtet. Seine Biographie gab J. A. Kalb (Münch. 1825).

Kreling, August von, Maler und Bildhauer, geb. 23. Mai 1819 zu Osnabrück, besuchte das dortige Realgymnasium und die polytechnische Schule in Hannover, ward mit 17 Jahren Schüler von Schwanhals in München, ging aber bald zur Malerei über. In seinen ersten Bildern bekundete er eine entschiedene Hinneigung zur koloristischen Richtung. Seine erste größere Leistung waren die neun Deckenbilder im Hoftheater zu Hannover: die Hauptbühnenscenen dramatischen Szenen. Im J. 1853 begann er im Auftrag des Königs von Bayern die Reorganisation der Nürnberger Kunstschule; daneben malte er für das Maximilianeum zu München die Krönung Ludwigs des Bayern und zeichnete die Kartons zu den Bildern deutscher Kaiser sowie einen Cyklus von Bildern aus der Sage Karls d. Gr. Die ihm angebotene Akademiedirektorstelle in Berlin lehnte K. ab unter der Bedingung, daß ihm zureichende Mittel gegeben würden, seine Schule zu einer technischen Hochschule für bildende Kunst zu machen. Vor allem war sein Augenmerk auf die Hebung des Kunstgewerbes gerichtet. Der König belohnte seine Verdienste durch Verleihung des Zivilverdienstordens, mit dem der persönliche Adel verbunden ist. Bald danach begann K. einen Cyklus von Kompositionen zum „Faust“, die durch Photographien und Holzschnitt (Münch. 1876) weit verbreitet sind, aber an ihrer oberflächlichen Eleganz leiden. Dann modellierte er das kolossale Standbild des Fürsten Heinrich Posthumus von Reuß in Gera (gegossen von Lenz und Herold zu Nürnberg). Diesem folgte das 1870 ebenfalls gegossene Denkmal Keplers, anlässlich dessen die philosophische Fakultät zu Tübingen K. das Doktorat überreichte. Schon 20 Jahre früher hatte K. auf Veranlassung des königlichen Erzgießereinspektors Müller in München den Entwurf eines granitenen Brunnens gezeichnet, den ein nordamerikanischer Bürger, Probasco in Cincinnati, nun bei Müller in Erz gießen ließ. K. starb 23. April 1876. Er war ein Mann von reicher künstlerischer Begabung, vieljähriger Bildung, reich an Erfahrung, von praktischem Sinn und außerordentlicher Energie. In seinen Bildern blieb er der koloristischen Richtung treu, und in seinen plastischen Werken gibt sich durchweg eine entschiedene Neigung für das malerische Element kund.

Krell, Nikolaus, sächsisch. Kanzler, s. Crell.

Krellen, das Treffen der hornartigen Fortsätze der Rückenwirbel des Elch-, Rot-, Dam-, Reh- und Schwarzwildes mit der Kugel (Krellschuß).

Kremation (lat.), Verbrennung (namentlich von Leichen).

Kremenetz (poln. Krzemieniec), Kreisstadt im russ. Gouvernement Wolhynien, liegt in einer Gerstebischucht an der Jkwa, hat 6 Kirchen, mehrere Mühlen, Kornhandel mit Odessa und Oesterreich und 1899 5969 Einw. In der Nähe das 1240 gegründete Potchajewskje Mönchskloster. Die Stadt, welche aus dem 8. Jahrh. stammt, gehörte früher zum Fürstentum Wladimir, kam im 14. Jahrh. an Polen, wurde unter Siegmund I. befestigt, fiel aber 1648 in die Hände einer kleinen Schar Kosaken, welche sich für die Verdrängung ihres Glaubens an Polen rächten. Der Ort ist durchgängig äußerst fruchtbaren Boden.

Kremenchug, Kreisstadt im kleinruss. Gouvernement Poltawa, am Dnjepr, von dessen Überschwemmungen die Stadt viel gelitten hat, an der Eisenbahn Jelisawetgrad-Charlow, hat eine Schiffbrücke, 1 griechisch-kath. Kirche, 3 Kirchen der Sektierer, ein jüd. Bethaus, 2 Synagogen, eine Realschule und ein Mädchenprogymnasium, mehrere Banken (dar-

unter eine städtische), 4 Buchhandlungen, zahlreiche Fabriken, besonders in Tabak, Leder, Talg, Seife, Lichten, Met, Bier, Stricken, Equipagen und landwirtschaftlichen Maschinen, bedeutenden Handel mit Holz, Tabak etc., einen wichtigen Wollmarkt (zu Jochannis), Fischerei und (1889) 47,473 Einw. Zur Stadt wird der Flecken Krjukow gerechnet. K. ist 1571 gegründet und war von 1765 bis 1789 Hauptstadt von Neurußland.

Kremenetz, Philipp, Erzbischof von Köln, geb. 1. Dez. 1819 zu Koblenz, Sohn eines Fleischers, machte seine theologischen Studien in Bonn und München und wurde 22. Okt. 1842 in Trier zum Priester geweiht. Er wurde dann zuerst Kaplan an der St. Kastorkirche zu Koblenz, 1846 Religionslehrer an der Ritterakademie zu Bedburg, 1848 Pfarrer von St. Kastor zu Koblenz, später auch Dechant und Ehrendomherr. Er stand als Prediger und Seelsorger in großem Ansehen, auch in den vornehmern Kreisen. Am 22. Okt. 1867 wurde er zum Bischof von Ermeland gewählt und 24. Mai 1868 zu Frauenburg inthronisiert. Bei dem größten Teil des Klerus seiner Diözese machte sich K. unbeliebt durch einige Neuerungen im Sinn der streng römischen Richtung. Auf dem vatikanischen Konzil 1869—70 gehörte er zu der gegen die kirchlichen Tendenzen opponierenden Minorität. Am 19. Febr. 1870 veröffentlichte er zwar eine Erklärung gegen Döllingers Kritik des die päpstliche Infallibilität betreffenden Antrags, unterzeichnete aber noch die Erklärung, welche die Opposition vor der entscheidenden Sitzung vom 18. Juli 1870 dem Papst überreichte. Ende August d. J. nahm er an der Versammlung deutscher Bischöfe zu Fulda teil und unterzeichnete den Hirtenbrief derselben. Das Infallibilitätsdogma verkündete er bald darauf in seiner Diözese, schloß sich durch Unterzeichnung der Hirtenbriefe vom Mai 1871 den entschieden infallibilistischen Bischöfen an und verhängte über die anti-infallibilistischen Geistlichen seiner Diözese Suspension und Exkommunikation. Dieses Vorgehen veranlaßte im März 1872 einen Konflikt mit der preussischen Staatsregierung, in welchem er sich hartnäckig weigerte, die Staatsgesetze ohne Vorbehalt anzuerkennen, und welcher 25. Sept. 1872 mit der Sperrung der Temporalien endete. Weitere Konflikte mit der preussischen Regierung vermied jedoch K., so daß er der Absetzung entging. Dieser seiner gemäßigten Haltung wegen ward er auf Wunsch der preussischen Regierung 1885 zum Erzbischof von Köln ernannt. Als Schriftsteller ist er aufgetreten mit zwei populär-apologetischen Schriften über die katholische Kirche: „Das Haus Gottes“ (Kobl. 1854), „Die Stadt auf dem Berg oder Offenbarung und Abfall“ (das. 1861) und mit einer Reihe von Schriften („Israel, Vorbild der Kirche“, Mainz 1865; „Das Evangelium im Buche Genesis“, Kobl. 1867; „Das Leben Jesu, die Prophetie der Geschichte seiner Kirche“, Freiburg 1869; „Grundlinien zur Geschichtstypik“, das. 1876; „Die Offenbarung des heil. Johannes“, das. 1883), worin er in sehr phantastischer Weise einen Parallelismus zwischen den Ereignissen in der Geschichte des israelitischen Volkes, Jesu Christi und der christlichen Kirche nachzuweisen versucht.

Kremer, 1) Józef, poln. Philosoph und Ästhetiker, geb. 1806 zu Kralau, besuchte die Universität daselbst, studierte dann in Berlin, Heidelberg und Paris, eröffnete, nachdem er sich an dem polnischen Befreiungskrieg von 1830 bis 1831 beteiligt hatte, in Kralau eine Erziehungsanstalt und wurde 1847 zum Professor der Philosophie an der Kralauer Universität ernannt.

Er starb 2. Juni 1876. Seine wichtigern philosophischen Schriften sind: »System der Philosophie« (Krał. 1849—52, 2 Bde.); »Briefe aus Krakau« (Wilna 1843—55, 3 Bde., wovon der 1. Bd. die Grundsätze der Ästhetik, der 2. und 3. Bd. die Geschichte der künstlerischen Phantasie behandeln). Außerdem schrieb er: »Italienische Reise« (Wilna 1861—64, 5 Bde.) und »Griechische Altertümer« (Pos. 1868). Wie bei andern namhaften philosophischen Schriftstellern der neuesten polnischen Literaturperiode, bildet auch für K. das Hegelsche System den Ausgangspunkt.

2) Alfred von, namhafter Orientalist, geb. 18. Mai 1828 zu Wien, studierte daselbst erst Philosophie, dann Rechtswissenschaft, trieb daneben auf eigene Hand Neugriechisch, Arabisch, Hebräisch und Persisch und bereiste 1849—51 mit einem Stipendium der Akademie der Wissenschaften Syrien und Ägypten. Nach seiner Rückkehr erhielt er die Professur des Vulgararabischen am Wiener Polytechnikum, die er indessen schon im Mai 1852 wieder niederlegte, um als erster Dolmetsch des österreichischen Konsulats nach Ägypten zurückzulehren. Er wurde 1858 Vizekonsul, 1859 Konsul in Kairo, erhielt dann 1862 das Konsulat in Galax, 1870 das in Beirut und wurde 1872 zum Ministerialrat und Referenten für das Konsularwesen im Ministerium des Auswärtigen zu Wien ernannt sowie 1876 zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften daselbst erwählt. Nachdem er seit Mai 1876 als Mitglied der ägyptischen Staatsschuldenkommission wieder in Kairo verweilt hatte, kehrte er im Frühjahr 1880 in das Wiener Ministerium des Äußern zurück und wurde einige Monate später zum österreichischen Handelsminister ernannt, welche Stelle er bis Mitte Februar 1881 bekleidete. Kremers Schriften sind meistens geographischer und ethnographischer Natur, so namentlich die »Beiträge zur Geographie des nördlichen Syriens« (Wien 1852); »Mittelsyrien und Damaskus« (das. 1853); »Topographie von Damaskus« (das. 1855); »Ägypten. Forschungen über Land und Volk« (Leipz. 1863); »Über die süd-arabische Sage« (das. 1866); »Geschichte der herrschenden Ideen des Islams« (das. 1868); »Kulturgeschichtliche Streifzüge auf dem Gebiet des Islams« (das. 1873). In weitem Kreise machte ihn besonders seine geistreiche »Kulturgeschichte des Orients unter den Kalifen« (Wien 1876—77, 2 Bde.) bekannt. Außerdem veröffentlichte er die arabischen Texte einer »Beschreibung Afrikas aus dem 12. Jahrhundert« (Wien 1852), Valibys »Geschichte der Feldzüge Mohammeds« (Kall. 1855), die »Himjarische Rasideh« (Leipz. 1865) sowie eine deutsche Bearbeitung des »Diwans des Abu-Nuwas« (Wien 1855); »Beiträge zur arabischen Lexikographie« (das. 1883—84, 2 Hefte); »Über meine Sammlung orientalischer Handschriften« (das. 1885). Die slavifizierende und klerikale Richtung in der innern Politik Österreichs bekämpfte er in der Schrift: »Die Nationalitätsidee und der Staat« (Wien 1885).

3) Gerhard, Geograph, f. Mercator.

Kreml (russ.), ein befestigter, mit Wall und Mauer umgebener Stadtteil, meist in der Mitte der Stadt. Berühmt ist namentlich der K. in Moskau (s. d.).

Kremmen (K r e m m e n), Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Osthavelland, hat ein Amtsgericht, Dampfsiegelei und (1885) 2800 meist evang. Einwohner. K. brannte 2. Mai 1840 fast ganz nieder. Auf dem nahen »Kremmer Damm« (Steinkreuz, von König Friedrich Wilhelm IV. 1845 errichtet) verlor der Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg 24. Okt. 1412 eine Schlacht gegen die Pommern.

Kremnik (ungar. Kőrménbánya), königliche freie Bergstadt im ungar. Komitat Bars und Station der Ungarischen Staatsbahnlinie Budapest-Rutla, liegt in einem tiefen, engen, von hohen Bergen eingeschlossenen Thal. Die Stadt, deren innerer Teil samt dem Schloß von einer Mauer umgeben ist und nur 39 Häuser zählt, hat (1881) 8550 meist deutliche kath. Einwohner, eine gotische Schloß-, eine schöne Pfarrkirche und 3 andre Kirchen, zahlreiche Kapellen, ein Franziskanerkloster, 4 Spitäler, Fabriken für Papier, Pfeifen, Steingut, Ockerelbafarbe und ist der Sitz eines Berg- und Münzamtes und Bezirksgerichts. Die Bedeutung der Stadt, welche eine Staats-Oberreal- und eine Frauen-Industrieschule besitzt, beruht auf ihrem Gold- und Silberbergbau. 1883 wurden aus 6 metr. Ztr. Erz und 194,100 metr. Ztr. Boden 26 kg Gold und 118 kg Silber gewonnen. Im Scheidelaboratorium des Münzamtes wurden 1879 erzeugt: Feingold 1861, Feinsilber 17,547 kg; geprägt wurden 2,525,616 Gulden in Gold, 25,755,927 Guld. in Silber und 101,009 Guld. in Scheidemünzen (zusammen 36 Mill. Münzen). Es bestehen daselbst 12 Schächte mit 7500 m Eisenbahnen und 15 Pochwerke mit 411 Pochstempeln, die, wie auch die Schachtförderungsmaschinen, durch Wasserkraft betrieben werden, zu welchem Behuf das Wasser aus dem Thuroczer Komitat auf eine Strecke von mehr als 20 km zugeführt wird. Außerdem hat K. eine Trinkwasserleitung, deren Hauptgraben 2308 m lang ist. Die Bewohner der zur Stadt gehörigen 7 Dörfer (ca. 4600) sind meist Bergleute und vorwiegend deutscher Abstammung. Für das hohe Alter der Stadt sprechen die am nahen Berg Smrenik in eine Felsenwand eingemeißelten Runeninschriften. — Laut Urkunden bestand K. schon unter Stephan dem Heiligen und wird nächst Ofen die älteste königliche Stadt genannt. 1100 (unter König Koloman) wurde K. zur königlichen Freistadt erhoben. Die Slawen, welche man für die Gründer der Stadt hält, wurden im 14. und 15. Jahrh. durch eingewanderte Sachsen gänzlich verdrängt.

Kremnitzer Weiß, f. v. w. Kremser Weiß, f. Bleiweiß.

Kremometer, f. Milch.

Krempe, Stadt in der preuß. Provinz Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg, in der Kremper Mark und an der Linie Elmshorn-Heide der Holsteinischen Marschbahn, hat ein Amtsgericht, Schifffahrt und (1885) 1202 evang. Einwohner. K. hatte bereits 1260 lübisches Recht und war eine wichtige Festung, welche Tilly 1628 nach langer Belagerung eroberte, sand aber durch die Anlage von Glückstadt.

Krempelmaschine, **Krempeln**, f. Spinnen.

Krempersystem, f. Krümpersystem.

Kremš, Stadt in Niederösterreich, am Einfluß der Kremš in die Donau und an der Staatsbahnlinie Absdorf-K., hat 4 Vorstädte, die durch 2 Brücken, darunter eine Kettenbrücke, mit der Stadt verbunden sind, 4 Kirchen, ein schönes Rathaus, ein Obergymnasium, eine Oberreal-, eine Handelsschule, eine Lehrerbildungsanstalt, eine Wingerschule, ein Piaristenkollegium, ein Institut der Englischen Fräulein, eine Sparkasse, eine Gasanstalt, ein Theater und ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft u. eines Kreisgerichts. Die Zahl der Einwohner von K. beträgt mit Wilfers (1880) 11,042. Sie betreiben hauptsächlich Weinbau und Handel mit Wein und Obst, wofür die Eisenbahn und die Donaudampfschifffahrt die Verkehrswege bilden; auch die Fabrikation von Senf und Bier, namentlich aber die von Leder, beschäftigt zahlreiche Arbeitskräfte. In der Nähe eine große Kaserne mit Gartenanlagen und dem Denkmal des Generals

Kremsier (blieb 1805 bei Dürnstein). Aus einer in der Umgegend von K. vorhandenen Erde wurde das Kremsier Weiß bereitet. Von der Stadt zieht sich am gleichnamigen Fluß aufwärts das schöne Kremsthal. Gleichsam den Donauhafen von K. bildet das 1 km entfernte Städtchen Stein (s. d.). — K. (Chremsin) an der fruchtbaren Donaulandschaft Wachau, einer der ältesten Ansiedlerorte am Nordufer der ostmährischen Donau, dessen Geschichte das gegenüberliegende Stein meist teilte, wird in der Kriegsgeschichte vielfach erwähnt. So wurde die Stadt 1486 von den Ungarn lange, doch vergebens belagert; 1619 erlitt sie einen Überfall von seiten des böhmischen Obersten Carpezan, der jedoch abgeschlagen wurde. Am 28. März 1645 wurde sie an die Schweden übergeben, worauf die Kaiserlichen sie 6. Mai 1646 wieder nahmen. 1741 setzte hier das bayrische Heer unter dem Grafen Törring über die Donau, und 1809 wurde K. von den Franzosen beschossen. Vgl. Rinzl, Chronik der Städte K., Stein u. (Krems 1870); Kerschbaumer, Geschichte der Stadt K. (das. 1885).

Kremsier, vielfältige Mietswagen für Landpartien u. dgl., die vor den Thoren halten (Thormwagen), nach einem gleichnamigen Hofagenten benannt, der 1822 die erste Konzession für Aufstellung solcher Wagen in Berlin erhielt.

Kremsier, **Eduard**, Männergesangskomponist, geboren 10. April 1838 zu Wien, lebt daselbst als Chormeister des Wiener Männergesangsvereins und als Direktor der Konzerte der Gesellschaft der Musikfreunde. K. veröffentlichte Männerchöre, Lieder für eine Stimme und Klavierstücke.

Kremsier Weiß, s. Bleiweiß.

Kremsier (Kroměříž), Stadt mit eigenem Gemeindestatut in Mähren, in der Landschaft Hanna, an der March und an der nach Hullein an der Nordbahn führenden Kremsierer Bahn gelegen, hat 3 schöne Kirchen, ein Schloß des Erzbischofs von Olmütz (Sommerresidenz) mit Gemäldegalerie, Bibliothek (37,000 Bände), Münzsammlung und großem Schloßpark, (1880) 11,816 Einw., 2 Malzfabriken, eine Zuckerrüben-, 2 Buchdruckereien und eine Gasanstalt. Es bestehen daselbst ein deutsches Ober- und ein tschechisches Untergymnasium, eine Landesoberrealschule, ein erzbischöfliches Knabenseminar mit Privatschule, 2 Nonnenklöster, ein Krankenhaus und eine Spinnerei. K. ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft für die Umgegend, eines Bezirksgerichts und eines Kollegiatkapitels. — K. wurde 1110 ein Bistum, im 1063 neubegründeten Bistum Olmütz (s. d.) durch Kauf von dem Olmützer Teilsfürsten Otto, erlangte durch den berühmten Staatsmann und Kolonator Bischof Bruno 1266, insbesondere aber durch Bischof Theodor 1290 städtische Rechte nach Brünn. K. wurde ein immer beliebter Residenzort der Bischöfe und Kanoniker. Die Stadt litt bedeutend im Hussitenkrieg und wurde 1643 von den Schweden eingenommen und verbrannt. K. war infolge der Erklärung von 1848 Sitz des österreichischen konstituierenden Reichstags, der am 22. Nov. 1848 hier eröffnet und 7. März 1849 aufgelöst wurde (die Verhandlungen desselben wurden von Springer 1885 herausgegeben). Am 25. Aug. 1885 fand hier eine Zusammenkunft der Kaiser von Österreich und Rußland statt.

Kremsmünster, Marktflecken in der oberösterreich. Bezirkshauptmannschaft Steier, an der Krems und der Kremsthalbahn, hat (1880) 1030 Einw., eine Brauerei, Mühlen, bedeutende Viehmärkte und ein Bezirksgericht und ist durch sein Benediktinerstift

berühmt, welches eine kleine Stadt für sich bildet. Die Stiftskirche hat ein schönes Portal, 12 Altäre, gute Gemälde (Hochaltarblatt von J. A. Wolf) und eine Schatzkammer mit dem berühmten Thassiloschale (s. d.). Das Stiftsgebäude enthält einen großen Speisesaal (Kaisersaal), die Bibliothek, in einem Saal von 77 m Länge, mit 60,000 Bänden, 2000 Inkunabeln und 1797 Manuskripten. Die Sternwarte, 52 m hoch, isoliert stehend, wurde 1785 erbaut und enthält in acht Stockwerken außer dem astronomischen Observatorium mit schönen Instrumenten Sammlungen von Naturalien, Münzen, Kupferstichen und Gemälden. Im Klosterhof befinden sich fünf mit Skulpturen gezierte marmorne Fischbehälter. Das Stift erhält ein Obergymnasium mit einem Konvikt. Gestiftet vom Herzog Thassilo von Bayern im J. 777 und von Karl d. Gr. reich dotiert, litt das Stift sehr unter den Einfällen der Ungarn; erst seit 1007 unter Kaiser Heinrich II. nahm das Kloster einen raschen Aufschwung und zählt nun zu den reichsten Stiftern Österreichs.

Kren (Krän, Green, (slaw.), s. v. w. Meerrettich.

Krenelierte Mauern u. s. w., s. Mauerwerk.

Krengel (Kringel), s. v. w. Brezel.

Krensäure, s. Humus.

Kreole (franz., v. span. criollo), im allgemeinen ein im Land gebornes Individuum fremder Rasse; insbesondere in den ehemaligen spanischen, französischen u. portugiesischen Kolonien Amerikas (s. Tafel „Amerikanische Völker“, Fig. 26), Afrika und Ostindiens ein Eingeborner von rein europäischem Blut (sangre azul), im Gegensatz zu dem in Europa selbst gebornen Einwanderer. In Brasilien nennen sich die eingebornen Weißen Brasileiros. Kreolen dialektisch nennt man die im tropischen Amerika aus dem Spanischen, Französischen und Englischen entstandenen Mischdialekte. Vgl. Olsner-Monmerqué, Der K. (Berl. 1847); Thomas, The theory and practice of Creole grammar (Port of Spain 1869); Saint-Denis, L'histoire de Cayenne et de la grammaire créole (Par. 1872).

Kreon, im griech. Mythos Sohn des Menoikos, Urenkel des Pentheus, Bruder der Jokaste, der Gemahlin des Laios, Königs von Theben, und Vater des Hämon und jüngern Menoikos (s. d.). Nach des Laios Tod führte er die Herrschaft von Theben, trat sie dann dem glücklichen Besieger der Sphinx, Odisseus, ab und übernahm sie als Vormund des jungen Laodamas erst wieder, als der unglückliche Krieg der Sieben gegen Theben dem Theseus das Leben gekostet hatte. Sein Verbot, den Leichnam des Polyneikes zu bestatten, hatte die gänzliche Verwüstung seines Hauses zur Folge. Vgl. Antigone und Odisseus. — Ein anderer K. war König von Korinth und Vater der Glaue oder Kreusa, der zweiten Gemahlin des Jason (vgl. Medea), ein dritter König von Theben und Vater der Megara, die er dem Herakles zur Gattin gab (s. Amphitryon und Herakles, S. 394).

Kreophag (griech.), Fleischesser.

Kreosot (vom griech. kréas, Fleisch, und sózein, retten, erhalten), Bestandteil des Holz- und Torfsteers, wird aus Buchenholzsteer bereitet, indem man das daraus gewonnene schwere Teeröl mit Soda-Lösung wäscht, rektifiziert, die unter 200° siedenden Anteile beseitigt und das bei höherer Temperatur siedende Öl wiederholt in Natronlauge löst und mit Schwefelsäure abscheidet. K. bildet eine ölige, farblose Flüssigkeit vom spez. Gem. 1,04—1,09, riecht durchdringend nach Rauch, schmeckt stark brennend-äugend, löst sich schwer in kaltem, leichter in heißem Wasser,

mischt sich mit Alkohol und Äther, siedet bei 200—210°, brennt mit leuchtender, rußender Flamme, bräunt sich an der Luft, bringt Eiweiß zum Gerinnen, wirkt säurewidrig und löst sich in Kalilauge. Es besteht aus verschiedenen Phenolen und ihren Äthern, hauptsächlich aus Kreosol $C_8H_{10}O_2$ und Phlorol $C_8H_{10}O$. Es wirkt stark ähend auf die Haut, erzeugt auf der Zunge einen weißen Fleck und dann tiefere Zerstörung der Gewebe; innerlich verursacht es heftige Entzündung und in größeren Dosen den Tod. Man benutzt es bei habituellem Erbrechen, Durchfällen, Magenleiden, Brechdurchfall, Darnitarrh, Diabetes, Eingeweidewürmern etc., äußerlich als ähendes, säurewidriges, desinfizierendes Mittel, bei Geschwüren, Krebs, brandiger Mundentzündung, kariösen Zähnen etc. Das Kreosotwasser enthält 1 Proz. K. Einem Gehalt an K. verdankt der Holzrauch seine konservierenden Eigenschaften. Im Handel kommt K. vor, welches nur aus Karbolsäure (Phenol) C_6H_5O und Kreosol $C_8H_{10}O$ besteht, und in der Paraffinindustrie versteht man unter K. ein Gemisch von Phenolen, welche dem Teeröl durch Ätznatronlauge entzogen werden. Aus der so erhaltenen Lösung von Kreosotnatron scheidet Schwefelsäure das K. ab. Man bringt die Lösung aber auch zur Trockne und verarbeitet das Kreosotnatron durch trockne Destillation auf Leuchtgas (Kreosotgas). Als Rückstand bleiben dann natronreiche Koks (Natronkoks) übrig, denen man das Natron durch Wasser entziehen kann. Steinkohlkreosot ist gereinigte wasserhaltige Karbolsäure.

Krepidoma, Stufenunterbau des griechischen Tempels, s. Tempel.

Krepieren (ital.), hersten, zerspringen (s. B. von Hohlgeschossen); auch elend umkommen, sterben, verderben (vom Vieh).

Krepitation (lat.), das Geräusch, welches beim Bewegen eines zerbrochenen Knochens entsteht, sicherstes Zeichen des Knochenbruchs; auch das Knistern beim Druck auf mit Luft gefülltes Zellgewebe, wie bei Brand u. dgl.

Krepon, s. Krepp.

Krepost (Krepostj, russ.), s. v. w. Festung.

Krepp (Crêpe, auch Kreppflor, Flor genannt), ursprünglich aus ungelochter Seide, jetzt auch aus Baumwollgarn locher gewebter, gazeartiger Stoff, dessen Kette und Schuß aus gleicher, zweifädig filierter, teils rechts-, teils linksgezwirnter Seide bestehen. In der Kette liegt abwechselnd ein rechts- und ein linksgezwirnter Faden, während im Schuß zwei rechtsgezwirnte Fäden mit zwei linksgezwirnten abwechseln. Dieser Stoff wird bei der Zurichtung mit warmem Wasser befeuchtet und mit der behaarten Seite eines Kalb- oder Seehundsfelles aufwärts gestrichen. Hierbei nehmen die Fäden eine unregelmäßige Kräuselung an, und der ganze Stoff erhält ein eigentümliches krauses Aussehen, welches sich auch durch das Färben nicht verliert. Man benutzt den K. meist schwarz zu Trauerkleidern, aber auch weiß und farbig zu andern Damenkleidern. Krepon (K.) ist ein dichteres wollenes Gewebe aus stark gedrehtem Rammgarn in der Kette und losem im Schuß; diesen Stoff wickelt man nach dem Färben auf eine Walze und lockt ihn in Wasser, wobei die Fäden ungleich eilaufen und ebenfalls eine Kräuselung entsteht. Unter demselben Namen kommt auch ein seidener Stoff vor, bei welchem auf geripptem Großgrund atlasartige Figuren sich befinden. Der Schußfaden ist dann aus einem dicken und einem dünnen Faden gezwirnt, von welchen ersterer in ziemlich weiten Schraubengängen

um den letztern herumliegt und so ein treppartiges Aussehen des Gewebes hervorbringt.

Kreppbilder, auf weißer Seide mit aus Krepp gezogenen feinen seidenen Fäden gestickte Bilder.

Krepuskulär (lat.), dämmerlich, die Dämmerung betreffend.

Kresilas, griech. Bildhauer aus Rhodionia, in Athen zur Zeit des Peloponnesischen Kriegs tätig. Er bildete unter anderm eine Statue des Perikles, worauf die noch hier und da erhaltenen Porträtbüsten zurückzugehen scheinen, ferner einen sterbenden Verwundeten und in Konkurrenz mit Pheidias und Polyklet eine verwundete Amazone für Ephesos. Wahrscheinlich ist das Motiv der letztern in den mehrfach vorkommenden Wiederholungen einer verwundeten Amazone erhalten.

Kresol (Kresylalkohol, Kresylsäure, Monoxutoluol) C_7H_7O findet sich im Steinkohlenteer und entsteht auch beim Schmelzen von Toluolsulfosäure mit Ätznatrium. K. bildet farblose Kristalle, riecht wie Phenylalkohol (Karbolsäure) C_6H_5O , hartnäckig, ist kaum löslich in Wasser, leicht in Alkohol und Äther, schmilzt leicht, ist flüchtig und verhält sich in allen Reaktionen dem Phenylalkohol sehr ähnlich. Man unterscheidet drei homologe Kresole, Ortho-, Para- und Metakresol, von denen nur die beiden ersten im Steinkohlenteer vorkommen, das dritte aus Thymol erhalten wird, flüchtig ist und bei -80° noch nicht erstarrt. Behandelt man Parakresol mit konzentrierter Salpetersäure oder Paratoluidin mit salpetriger Säure, so erhält man Dinitrokresol $C_7H_5(NO_2)_2O$ in gelben, bei 84° schmelzenden Kristallen. Die Natriumverbindung desselben ist als Viktoriagall oder Anilinorange im Handel und wird zum Färben benutzt. Das Trinitrokresol entspricht der Pikrinsäure, wird wie diese erhalten, ist aber viel schwerer löslich.

Kresphontes, s. Herakliden.

Kresse, Pflanzengattung, s. Lepidium; spanische oder türkische K., s. Tropaeolum.

Kreßling (Grexling), s. v. w. Aische u. Grünling.

Kreß (russ.), Kreuz, kommt oft in geographischen Namen vor (s. B. Krestowaja gora, »Kreuzberg«).

Kreßjanin (russ., »Christ«), zur Zeit der Tatarenherrschaft aufgekommene Bezeichnung für Bauer oder Ackerbauer, weil die große Masse der Russen Christen und Bauern waren.

Krestowskij, 1) Wsewolod Wladimirowitsch, russ. Schriftsteller, besonders bekannt als Verfasser des Sittenromans »Petersburger Geheimnisse«, geb. 11. Febr. (alten Stils) 1820 auf einem Gut im Gouvernement Kiew, bezog nach beendigtem Gymnasialkursus die Petersburger Universität, um Philologie und Geschichte zu studieren, verließ dieselbe jedoch, ohne seine Studien zu vollenden, und trat 1868 als Junker in das 14. Ulanenregiment. Da er sich bereits durch schriftstellerische Arbeiten bekannt gemacht, ward er beauftragt, die »Geschichte des Jamburgschen Ulanenregiments« zu schreiben, und entledigte sich dieser Aufgabe so ruhmvoll, daß er zur Belohnung vom Kaiser in das Leibgarde-Ulanenregiment versetzt ward. 1877 machte er als offizieller Historiograph den russisch-türkischen Krieg mit. Später wurde er Sekretär des Kommandeurs der Eskadre des Admirals Lessowski im Stillen Ozean. K. hat eine ganze Reihe größerer Romane und kleinerer Erzählungen geschrieben, von denen wir nächst den oben genannten »Petersburger Geheimnissen« (1864–67), welche die schaurige Nachtseite der Hauptstadt Schildern und großes Aufsehen machten, noch anführen:

»Nicht der erste und nicht der letzte« (1859); »Die Spinn« (1860); »Der blutige Puff« (1869—74); »Durchtriebene Schelme« (deutsch, Berl. 1887). R. ist kein Talent ersten Ranges, aber ein begabter Schriftsteller mit realistischen Scharfblick.

2) M. (mit ihrem eigentlichen Namen Nadeschda Dmitrijevna Schwoschtschinskaja), bedeutende russ. Schriftstellerin, geb. 1825 zu Rjasan, wo sie gegenwärtig noch lebt. Ihre litterarische Thätigkeit begann 1850 mit der Erzählung »Anna Michailowna« in der Monatschrift »Otetschestvennyja Sapiski« (»Vaterländische Annalen«), in der in der Folge auch ihre übrigen Dichtungen mit wenigen Ausnahmen veröffentlicht wurden. Den größten Erfolg hatten die Romane: »Die Begegnung« (1857); »In Erwartung des Bessern« (1861); »Der Bariton« (1866); »Aus jüngster Vergangenheit« (1868) und »Der große Bar« (1871). Auch der Romanzyklus »Die Provinz der guten alten Zeit« verdient Erwähnung. Scharfe Beobachtungsgabe, realistische Lebenswahrheit, psychologischer Tiefblick, abgerundete, ernst-anmutige Darstellung, das sind die wesentlichsten Vorzüge dieser Werke, von denen einige auch ins Deutsche und ins Italienische (von A. de Gubernatis) übertragen sind. Treffliche Sachen finden sich auch in ihren kleinern Novellen und Fragmenten zum Teil überseht von Ascharin im »Russischen Roman« (Schap.). Ihre gesammelten Werke erschienen in Petersburg 1883 ff.

Kreftzy, Kreisstadt im russ. Gouvernement Nowgorod, an der Cholowa (zur Rsta), hat einen kaiserlichen Palast, 2 griechisch-kath. Kirchen, eine Kirche der Altgläubigen und (1881) 3337 Einw. (meist Sekuläre). Der sehr niedrig gelegene Kreis K. wird namentlich nach dem Ilnensee hin von ungeheuern, über 400 qkm großen Sümpfen (Moosmorästen) ebedt.

Kreftalkohol } f. v. w. Kreftol.
Kreftsäure

Kreftentin, f. v. w. Schappe, f. Seide.

Kreftenz (lat.), Wachsen, Wachstum.

Kreta (neugriech. Kriti, türk. Kirid, ital. Cania), eine ein eignes Wilajet der Türkei bildende Insel im Mittelmeer, zwischen 23° 31'—26° 20' östl. u. Br. und 34° 55'—35° 41' nördl. Br., südlich am Ägäischen Meer vorgelagert, hat eine von W. nach D. langgestreckte Gestalt; ihre größte Ausdehnung in die Länge beträgt 255, die Breite 12—56 km, ihr Flächeninhalt 8618 qkm (1865 D.M.). Die Küsten der Insel sind fast überall steil, doch enthält die nördliche zahlreiche Buchten (Mirabella, Argyro-, Suda-, Mera-, Kalamobai) und vorspringende Felsenvorhänge, welche mehrere vortreffliche und geräumige Häfen bilden, während der stellenweise ganz unzugänglichen Südküste solche mangeln. Von den Vorgebirgen sind die bekanntesten: Kap Busa und Kap Sphakia (Promontorium) im W., die Vorgebirge Sidero und Salmone (Samonium promontorium) im D., Kap Lithinos als südlichster Vorsprung. Das Innere Kretas wird von einer in vier Gruppen zerfallenden Gebirgskette durchzogen, welche nahe der Mitte der Insel in dem aus drei Spitzen bestehenden Gebirge der Psiloriti 2456 m Höhe erreicht. Der westliche Teil dieser Gebirgskette sind die Weißen Berge, der das Nidaraßgebirge, im Theodoro 2469 m hoch, aber nur in den Sommermonaten frei von Schnee; der östliche Teil bilden das Lasithi Gebirge (2164 m) und das gänzlich abgesonderte Gebirge des Aphentis (2164 m). Die Gebirge bestehen aus grauem und schwarzlichem, halbkristallinischem Kalkstein, der

von dünnen Lagen Schiefer durchsetzt ist. Bemerkenswerte Ebenen sind die von Randia, Kanea, die Mesara, Pediada etc. Die Insel ist reich an gutem Trinkwasser, aber die Flüsse sind eigentlich nur Gießbäche; die beträchtlichsten sind der Mylopotamo auf der Nord- und der Mitropolipotamo auf der Südküste. Das Klima ist überaus mild und gesund; nur wenn aus Afrika der Scirocco herüberweht, glüht die Luft in furchtbarem Dunst, und die Hitze steigt auf 36—40° C. Im Winter kennt man in den Ebenen nur Regen, und erst wenn das Thermometer auf 4—7° fällt, hüllen sich die Berggipfel in Schnee. Im Sommer regnet es nie, aber bei der Nähe des Meers ist der Tau sehr stark. Das Erdreich bleibt während des ganzen Jahrs grün, und Orangenbäume, Rosen, Hyazinthen, Narzissen, Levkojen etc. blühen beständig. Der Boden ist im allgemeinen felsig und sandig, lohnt aber die Kultur in hohem Grad, wie schon im Altertum der Wein, das Öl und der Honig von K. berühmt waren. Gegenwärtig ist jedoch der Anbau sehr vernachlässigt. Man gewinnt nicht ausreichend Getreide. Ausgedehnt sind nur die Olivenwälder; auch der Labdanumstrauch, schöner Flach, Tabak, Süßholz, der Johannisbrotbaum, Wein, Mandeln und Südfrüchte wachsen reichlich. Die Wälder bestehen besonders aus Eichen und Platanen; auch Myrtensträucher finden sich häufig. Auf der Süddachung gedeihen schon Balmen. Die einzigen Ausfuhrartikel sind Öl, Wein, Honig, Wachs, vortreffliche Seide und der Sphakiatase, welcher in der Levante allgemein gesucht ist. Aus dem Tierreich besitzt die Insel Rindvieh, kleine, lebhafte Pferde, Wildschweine, Wölfe und Jagdwild verschiedener Art. Das Mineralreich liefert nur Kalksteine, Gips, Marmorsteine und Schiefer. Die Bevölkerung besteht größtenteils aus Griechen und wurde 1873 auf 234,213 Christen, 37,840 Mohammedaner, 3200 Juden, zusammen 275,253 Einw. geschätzt; für 1879 gibt das offizielle Salname allein 224,623 männliche Bewohner an. Diese Einteilung nach dem Bekenntnis deckt sich aber keineswegs mit derjenigen nach der Nationalität und Sprache, da die überwiegende Mehrzahl der Bewohner des Islam der Sprache, Abstammung und Sitte nach Griechen sind. Am reinsten hat sich das alte griechische Blut bei den Sphakioten erhalten, welche die fast unerschöpfbaren Thäler und Hochebenen des Nidaraßgebirges bewohnen und erst beim letzten Aufstand 1868 völlig von den Türken unterworfen wurden. Fast nur in der Stadt Randia findet man wirkliche Türken, ferner bei Kanea eine Araberkolonie von einigen tausend Seelen. Die der griechischen Kirche angehörigen Bewohner stehen unter 15 Bischöfen. Gewerbleiß, Handel und Schifffahrt liegen danieder; die unter venezianischer Herrschaft noch so blühenden Häfen sind fast alle verlandet, die meisten Städte liegen in Trümmern. Der Haupthafen und Haupthandelsplatz ist die Stadt Kanea (s. d.), westlich von Randia, in der danach benannten Bucht. Administrativ bildet die Insel mit den umliegenden Eilanden Dia, Gavdos, Gavdopulo ein türkisches Wilajet, das in die fünf Sandschaks Randia, Kanea, Laschid, Retimo und Sphakia zerfällt. Hauptstadt ist Randia (s. d.). S. Karte »Griechenland«.

Geschichte. In der ältesten griechischen Zeit bestand auf dem von Doriern besetzten, 100städtigen K. das Königreich des weisen Minos (s. d.). Zwei bedeutende Städte lagen an der Nordküste: im W. Kydonia (woher die Quitten den Namen haben), im D., landeinwärts vom heutigen Randia, Knosos, des Minos Residenz; am Süduhang lag Gortyna. Nach der

Unterdrückung der kretischen Seeräuber durch Metellus Creticus (67 v. Chr.) waren die Römer Herren der Insel. Später den griechischen Kaisern gehörend, wurde sie diesen 823 n. Chr. von den Arabern entzissen. Nikephoros Phokas eroberte sie 961 wieder, und sie blieb nun den Griechen, bis Konstantinopel 1204 von den Kreuzfahrern erobert wurde, worauf sie in die Hände der Genuesen und dann der Venezianer geriet, welche sie bis 1645 behaupteten. Die Hauptstadt Randia ging aber erst nach einer dreijährigen, höchst blutigen Belagerung, wobei fast 150,000 Menschen geopfert wurden, 1668 an die Türken über, unter deren Herrschaft die Insel verwilderte. Im griechischen Aufstand nahm sie Mehemed Ali von Ägypten als Ersatz für die Kriegskosten dem Sultan weg, mußte sie ihm jedoch 1841 wieder herausgeben. Als durch die Entthronung König Ottos in Griechenland die national-hellenische Bewegung sich wieder belebt hatte und die Mißernten der Jahre 1863—65 den türkischen Steuerbruch wieder recht empfindlich machten, kam es 1866 zu einem allgemeinen Aufstand gegen die Fremdherrschaft, dessen Belämpfung wegen der gebirgigen Beschaffenheit der Insel den durch 6000 Ägypter verstärkten Türken große Schwierigkeiten verursachte. Überdies wurde der Aufstand von Griechenland aus durch Freiwillige und Geldsendungen unterstützt, und selbst die Großmächte, außer England, rieten der Pforte zur Abtretung der Insel an Griechenland. Diese wurde abgelehnt, und die Neutralen beschränkten sich darauf, die Einwohner vor der Rache der Türken nach Griechenland in Sicherheit zu bringen. 1867 gelang es endlich Omer Pascha, durch kombinierte Operationen den Aufstand einzuengen und durch rücksichtslose Strenge die Ruhe in dem okkupierten Gebiet zu erhalten. Zugleich gewährte die Pforte eine allgemeine Amnestie und zeigte sich zu Reformen bereit. Der Großwesir Ali Pascha selbst begab sich im Oktober 1867 nach R. und berief eine Delegiertenversammlung nach Ranea, deren Vorschläge, namentlich ein mehrjähriger Steuererlaß, bewilligt wurden. Nun erlahmte der Aufstand; die Mächte, durch die türkischen Zugeständnisse zufriedengestellt, lehnten jede fernere Unterstützung ab und zwangen auch Griechenland Anfang 1869, alle Verbindung mit R. abzubrechen. Nach 2½-jährigem Kampf ward so R. wieder den Türken unterworfen, welche sich übrigens bemühten, den Einwohnern ihre Herrschaft weniger drückend zu machen. Namentlich gewährte Mufhtar Pascha, der 1878 zur Dämpfung neuer Unruhen nach R. geschickt wurde, den Einwohnern erhebliche Zugeständnisse, wie die Berufung einer aus christlichen und mohammedanischen Deputierten gebildeten Provinzialversammlung, finanzielle Selbstständigkeit, Beschränkung der Dienstpflicht auf die Gendarmerie u. dgl. Auch wurde ein Grieche, Photiades, zum Generalgouverneur ernannt. Ganz wurden die Opposition der christlichen Einwohner gegen die türkische Herrschaft und die Annexionsgelüste der Griechen damit allerdings nicht erstickt. Vgl. Höd, Kreta. Ein Versuch zur Aufhellung der Mythologie und Geschichte, der Religion und Verfassung dieser Insel (Götting. 1828—29, 3 Bde.); Spratt, Travels and researches in Crete (Lond. 1865, 2 Bde.); Raullin, Description de l'île de Crète (Par. 1859—69, 3 Bde.); Elpis Melena, Kretische Volkslieder u. (Münch. 1874); »Kretas Volkslieder«, in der Ursprache mit Glossar herausgegeben von Jeannarakis (Leipz. 1876); Stillmann, The Creta-Insurrection 1866—1868 (New York 1874); Löher, Kretische Gestade (Bielef. 1877). Gute Karten der Insel lieferten Spratt

und H. Niepert (letzterer in der Berliner »Zeitschrift für Erdkunde« 1866).

Krethi und Plethi (hebr.), s. v. w. Kreter und Philister, die Leibwachen Davids (vgl. 2. Sam. 8, 18, 15, 18 u.); jetzt s. v. w. gemischte Gesellschaft, allerlei Gesindel, »Hud und Mad«.

Kretin (spr. -täng), s. Kretinismus.

Kretinismus, eine endemische, in ihren Ursachen noch nicht genau bekannte Entwicklungsstörung, welche bei den davon befallenen Individuen (Kretins, Feze, Trotteln, Gocken, Gauche, Simpel) eine eigentümliche Mißgestaltung der körperlichen Organisation und meist einen hohen Grad geistiger Schwäche zur Folge hat. Woher das Wort Kretin stammt, ist nicht sicher; weder die Ableitung von creta (Kreide) noch die von chrétien (weil die Unglücklichen als »Segen des Himmels« bezeichnet wurden) läßt sich in irgend einer Weise begründen. Am wahrscheinlichsten ist das Wort eine jener zahlreichen im Volksmund befindlichen Bezeichnungen für Geisteschwäche und entstand in einer von der Krankheit heimgesuchten Gegend mit romanisch sprechender Bevölkerung als Provinzialismus. Manche bringen es, obgleich auch dafür ein Nachweis nicht geführt werden kann, in Beziehung zu dem Wort cretura (creatura), welches s. v. w. elendes Geschöpf, Tropf bedeutet. Der K. war schon im Altertum bekannt, aber erst vom 16. Jahrh. ab finden sich Dokumente über das Vorkommen desselben in der Schweiz (Paracelsus, Agricola). Eingehender wurde die Krankheit erst seit dem Anfang dieses Jahrhunderts studiert, und besonders haben sich Fodéré, Saut-Lager, Baillarger, Parchappe, auch der Prälat Rambuteau, Jphosen, Meyer-Alrens, Stahl, Schow, Klebs u. a. an diesen Forschungen beteiligt. Der K. macht sich bei den davon befallenen Individuen, wenn nicht schon bei der Geburt, so doch in frühesten Jugend bemerklich. Je nach dem Grade der Ausbildung, welchen die Symptome der Krankheit erreichen, und also auch nach dem Grade der körperlichen Mißbildung und geistigen Schwäche unterscheidet man die vollkommenen Kretins, die Halbkretins und die Kretinösen. In physischer Beziehung bietet nun der K. die folgenden wichtigeren Charaktere. Die Statur ist klein (vollständige Kretins werden nicht größer als 1 m), unterseht und dick, die Brust flach, der Unterleib aufgetrieben. Die unteren Gliedmaßen sind kurz, an den Gelenken aufgetrieben und zeigen mannigfache Verkrümmungen; die oberen sind lang und dünn, mit breiten, dicken Händen und kurzen Fingern. Der sehr große Kopf wird nur schwer aufrecht getragen. Der Schädel ist sehr unregelmäßig gebaut: in seinem vordern und obern Teil niedrig und wie zusammengebrückt, vergrößert er sich von der Scheitel aus nach hinten zu einem auffälligen Auswuchs. Dabei ist die behaarte Kopfhaut stark gewölbt; die dichten, starken Haare gehen vorn tief herab. Das Gesicht gewährt einen monströsen Anblick. Es ist breit, besonders im obern Drittel; die Ohren sind unschön gebildet und abstehend; die Augenbrauen sind unregelmäßig und wenig entwickelt; die breite Nase hat eine eingesunkene Wurzel und weite Löcher; die Augen sind weit voneinander entfernt, nach innen gerichtet und haben dicke, kaum geöffnete, oft trübe, augige Lider; die Wangen sind aufgetrieben und schlaff; die dicken, wulstigen, nach außen gewandten Lippen umschließen den offenen Mund, aus welchem die dicke, fleischige Zunge oft vorsteht und der Speichel ausfließt. Die Gesichtshaut ist faltig, runzelig und weiß, ihre Farbe erdfahl; die Physiognomie

ohne Ausdruck, und das ganze Gesicht hat schon von Jugend auf ein greisenhaftes Aussehen. Die Zähne sind fast immer lüdenhaft, unregelmäßig eingepflanzt und kariös; ihre Entwicklung verspätet sich in den meisten Fällen. Der Hals ist kurz und dick und trägt einen bald mehr, bald weniger entwickelten Kropf. Im allgemeinen charakterisiert sich der Körperbau der Kretins durch den Mangel der Symmetrie und Proportionalität der verschiedenen Körperteile und durch das gänzliche Fehlen von Harmonie in seinen Formen (s. Abbildung, nach einem Bild in Virchow's



Kretine.

Besammelten Abhandlungen). Die Funktionen des abnormen Organismus gehen stumpf und träge von statten. Die Bewegungen sind langsam und unsicher; die Arme hängen schlaff herab; der Gang ist schleppend und wackelnd, zuweilen ganz unmöglich. Die Sinnesorgane sind stumpf, ihre Wahrnehmungen, wenn überhaupt welche vorhanden sind, unvollkommen. Die geschlechtliche Entwicklung verspätet sich sehr bedeutend. Vollkommene Kretins besitzen keinen Geschlechtstrieb und sind nicht zeugungsfähig; Halbkretins und Kretinöse dagegen zeigen oft selten eine starke geschlechtliche Erregung und sind auch zeugungsfähig. Geistige Fähigkeiten mangelt den vollständigen Kretins gänzlich. Es geht ihnen selbst der Instinkt der Selbsterhaltung ab; man muß sie wie kleine Kinder füttern (wobei sie unterirdisch verschlucken, was man ihnen gibt) und hüten. (Vgl. hierüber Idiotie.) Nach den Untersuchungen Virchow's ist die Schädelform der Kretins im wesentlichen bedingt durch die vorzeitige Verknöcherung der einzelnen Teile

des Schädelgrundbeins trennenden Knorpel und durch die so entstandene Verkürzung der Schädelbasis. Die neuern Untersuchungen von Alebs ergeben nun, daß diese vorzeitige Verwachsung der Knochen der Schädelbasis nur eine Teilerscheinung eines über das ganze Skelett verbreiteten pathologischen Vorganges ist, welcher darin besteht, daß die Wucherung der Knorpel Elemente, welche normalerweise der Verknöcherung vorausgeht, nicht stattfindet. Demgemäß ist der K. als eine eigentümliche Ernährungsstörung des wachsenden Organismus aufzufassen, welche sich charakterisiert durch ein vorzeitiges Aufhören der Knochenbildung und durch eine dieser allgemeinen Hemmung des Längenwachstums der Knochen gegenüberstehende übermäßige Entwicklung der Weichteile, namentlich der äußern Haut, der Schleimhäute des Mundes, des Rachens und der Zunge, vielleicht auch des Gehirns. Der K. im weitern Sinn, als Endemie betrachtet, macht sich nicht bloß bei den im engern Sinn kretinistisch gestalteten Individuen bemerklich, sondern die ganze Bevölkerung an den befallenen Orten zeigt sich von der Krankheitsursache betroffen. Außer den eigentlichen Kretins, Halbkretins und Kretinösen findet sich eine Menge kropfiger, schwachköpfiger, verkümmelter und schlecht proportionierter Individuen, Taubstummer, Stotterer und Stammer, Schwerhöriger, Schielender; es geht ein allgemeiner Zug körperlicher Degeneration und geistiger Verbumpfung durch die ganze eingeborne Bevölkerung, und auch die für gesund und klug geltenden Individuen sind durchschnittlich unschön, beschränkt und träge. Besonders hervorzuheben ist das Verhältnis des K. zum Kropf. Der K. kommt nie vor, ohne daß auch der Kropf endemisch ist, so daß man den letztern als den geringern Grad der Einwirkung derselben Ursache ansehen kann, welche den erstern erzeugt. Abgesehen davon, daß die meisten Kretins sehr bedeutende Kröpfe haben, bringen Eltern mit Kröpfen häufiger und vollkommnere Kretins zur Welt als solche ohne Kröpfe. Gesunde erwachsene Personen, welche in Kretinengegenden einwandern, werden von Kröpfen befallen; ja, selbst die Tiere (Pferde, Hunde) leiden in solchen Gegenden am Kropf. Nach Morel ist der in den befallenen Gegenden endemische Kropf nur das äußerliche Merkmal einer schweren Erkrankung des ganzen Organismus (Kropfschlagie), und diese Erkrankung hat bei der Deszendenz der davon betroffenen Personen den K. zur Folge. Sollte diese Auffassung, welche den anderweitigen Ansichten Morel's über die fortschreitende Degeneration bei Nerven- und Geisteskrankheiten entspricht, auch nicht stichhaltig sein, so ist jedenfalls die innige Verbindung zwischen dem endemisch vorkommenden Kropf und dem K. sicher konstatiert (*Le goître est le père du crétinisme*, Fabre).

Was nun die Verbreitung des Kropfes und des K. betrifft, so finden sich derartige Krankheitsherde in allen Erdteilen, hauptsächlich innerhalb der großen Gebirgsstöcke und ihrer Ausläufer. In Europa sind besonders heimgesucht die Schweiz (Wallis, Graubünden, Uri, Waadt etc.), Frankreich (Savoyen, Pyrenäen und die Gebirge der Auvergne), Österreich (Salzburg, Böhmen, Steiermark, Tirol, Kärnten und Oberösterreich), weniger Deutschland (Unter- und Mittelfranken, manche Gegenden Württembergs und Badens, einige Orte des Rheinthals bei Straßburg und auf der Insel Niedermörth, auch Thüringen). Überall sind es nicht die eigentlichen Hochgebirge, wo sich die Endemien eingenistet haben, ebensowenig die frei liegenden Abdachungen, sondern meist im

mittlern Teil der Gebirge gelegene tiefe, enge und mehr oder weniger abgeschlossene Thäler. Auch die Flußläufe scheinen Einfluß zu haben. Nach Klebs ist für Böhmen die Dichtigkeit der Kretinbevölkerung am größten in den Quellgebieten der Wilden Adler und der Elbe, dann der Eger und der Wottawa; sie nimmt ab in den untern Flußläufen und wieder zu beim Zusammenfließen derselben, namentlich da, wo die Strömungsgeschwindigkeit infolge des senkrechten Einfallens der Nebenströme in den Hauptstrom abnimmt. Die Zahl der vorhandenen Kretins und ihr Verhältnis zur übrigen Bevölkerung ist in den verschiedenen befallenen Gegenden sehr beträchtlichen Schwankungen unterworfen. In Savoyen zählte man 22 pro Mille, im Departement Oberalpen 16 pro Mille. In Salzburg sollen auf 10,000 Einw. im Durchschnitt 38,9, in Oberösterreich 18,9, in Steiermark 16,9 Kretins kommen. In Böhmen wurden 1873 amtlich 998 Kretins (1:5116) gezählt. Nach Rehm konstatierte man 1856 in 28 Ortschaften der Kreise Schmalkalden und Brotterode (Thüringen) 181 Kretins, d. h. 1 auf 127 Einw. Übrigens ist zu bemerken, daß fast überall eine Abnahme des K. zu beobachten ist. Dies ist ebensowohl in der Schweiz als im Rheinthal, in Franken und in Thüringen festgestellt worden; im Harz, wo es früher Kretins gab, sind solche jetzt nicht mehr vorhanden. Dagegen sollen sie in dem französischen Departement Oberalpen zugenommen haben.

Die Ursachen des K. sind noch unbekannt, es wird angeschuldigt ein hoher Feuchtigkeitsgehalt der Luft, Stagnation und mangelnde Ventilation derselben, nicht ausreichende Besonnung, Unreinlichkeit der Wohnungen, soziales Elend, Fehlen der industriellen Thätigkeit, Abgeschlossenheit und selbstgewählte Isolierung einer wenig intelligenten, in Vorurteilen und alten, oft schädlichen Gewohnheiten befangenen Bevölkerung, Heiraten unter Blutsverwandten und die Vererbung; alle diese und andre gesundheitswidrige Einflüsse bereiten den Boden vor, auf welchem jenes unbekannte, aber wesentliche Agens den endemischen Kropf und K. zur Entwicklung bringt. Eine eigentliche Behandlung des ausgebildeten K. ist nicht möglich, auch sind Kretins einer geistigen Entwicklung nicht fähig, dagegen müssen die hygienischen Verhältnisse nach Möglichkeit gebessert werden. Hebung des Wohlstandes, Beseitigung von Vorurteilen und alten Gewohnheiten, Vermeidung der Verwandtschaftsehen; Verbesserung der Wohnungen durch Vergrößerung der Fenster, durch Erhöhung des Fußbodens, durch Anlage von Schornsteinen, durch Kalkputz der Wände, durch Abtrennung von Schlafzimmern; Verbesserung der Luft in den Ortschaften durch Entfernung von stagnierendem Wasser, durch Reinigung der Wege und Straßen; Beschaffung guten Trinkwassers durch Zisternen oder durch Zuleitung aus unverdächtigen Quellen; Regelung der Flußläufe, Trockenlegung von Sümpfen und Austrocknung des Bodens überhaupt, Abholzung von Wäldern: dies sind die Mittel, durch welche man dem K. entgegenzutreten im Stande sein wird. Speziell für Kretins bestimmte Anstalten gibt es seit dem Eingehen der Guggenbühlischen auf dem Abendberg wohl nicht mehr; die Unglücklichen sind teils in den allgemeinen Siechenhäusern, teils in Idioten- oder Irrenanstalten unterzubringen. Vgl. außer den ältern Schriften von J. F. Adermann (»Über die Kretinen, eine besondere Menschenart in den Alpen«, Gotha 1790), Fodéré (Berl. 1796), Jphofen (Dresd. 1817), Demme (Bern 1840), Stahl (Bonn 1846 u.

1851): Virchow, Entwicklung des Schädelgrundes (Berl. 1857); Derselbe, Gesammelte Abhandlungen (2. Aufl., das. 1862); Barchappe, Études sur le goître et le crétinisme (Par. 1874); Baillarger, Enquête sur le goître et le crétinisme (das. 1873); Klebs, Beobachtungen und Versuche über K. (»Archiv für experimentelle Pathologie«, Bd. 2, 1874); Derselbe, Studium über die Verbreitung des K. in Österreich (Prag 1877); Knapp, Untersuchungen über K. in einigen Teilen Steiermarks (Graz 1876); Linzbauer, K. und Idiotie in Österreich-Ungarn (Wien 1882).

Kretischer Diptam, s. Origanum.

Kretischer Stier, s. Herakles, S. 395.

Kretischer Vers, ein Vers der Alten, welcher mit dem Kretikus oder Amphimacer (— — —) zusammengekehrt ist und zuerst von den Kretensern bei Tänzen angewandt wurde, bildet meist Gruppen der größten lyrischen Kompositionen, besonders als Tetrameter in den Chorliedern der griechischen Tragiker und Komiker, wobei häufige Auflösungen der Länge in zwei Kürzen beliebt sind. Im Deutschen hat ihn besonders Platen verwendet.

Kretscham (slaw.), s. v. w. Wirtshaus; davon Kretschmer, Schenkwirt, besonders auf dem Do.

Kretschmann, Karl Friedrich, Dichter, geb. 4. Dez. 1738 zu Zittau, studierte in Wittenberg die Rechte, ward 1764 Oberamtsadvokat und 1774 Gerichtsaktuar zu Zittau und starb daselbst, seit 1776 emeritiert, 15. Jan. 1809. Seinen Dichternamen dankte er größtenteils seinen seit 1768 unter dem Namen des Barden Rhingulph herausgegebenen »Bardenliedern«, in denen er Klopstock nachzuahmen vermeinte. Unter seinen lyrischen Gedichten und Fabeln zeichnen sich manche durch Feinheit der Diction aus; am besten gelungen sind seine Epigramme. In den letzten Jahren seines Lebens versuchte er sich auch in Erzählungen (»Kleine Romane und Erzählungen«, Leipz. 1799—1800, 2 Bde.) und Lustspielen (»Die Familie Eichenkron«, »Die Belagerung«, »Der alte böse General«). Seine »Sämtlichen Werke« erschienen Leipzig 1784—1805, 7 Bde. Vgl. Knothe, K., der Barde Rhingulph (Zittau 1856).

Kretschmer, 1) Robert, Maler und Zeichner, geb. 29. Jan. 1818 zu Berghof bei Schweidnitz, bildete sich an der Berliner Kunstakademie, kam Anfang 1849 als Leiter des Zeichnungswesens an die »Illustrierte Zeitung« zu Leipzig und trat 1857 daselbst in das lithographische Institut von J. G. Bach. Er wandte sich mehr und mehr dem Studium der Tier- und Pflanzenwelt zu und begleitete 1862 den Herrn Ernst von Roburg nach Ägypten, illustrierte dessen Reisebericht (Leipz. 1861) und lieferte auch Zeichnungen zu wissenschaftlichen Büchern (z. B. Setzgers »Tierzucht«) und Zeitschriften. Als sein Hauptwerk sind die größtenteils nach dem Leben entworfenen Zeichnungen zu A. E. Brehms »Illustriertem Tierleben« anzusehen, in denen er die naturgeschichtliche Abbildung auf eine höhere Stufe hob. R. starb 25. Mai 1872 in Leipzig.

2) Edmund, Komponist, geb. 31. Aug. 1830 Ostroh in der Oberlausitz, war Schüler von Julius Otto und Joh. Schneider in Dresden, wurde 1860 Hoforganist daselbst, 1872 Instruktor des königlichen Kapellknabeninstituts, 1880 Dirigent der Volksperson in der katholischen Hofkirche und königlicher Kirchenkomponist. Als Komponist machte er einen Namen durch eine preisgekrönte größere Komposition: »Die Geisterfchlacht«, für Männerchor und Orchester (1865), eine Messe, der beim internationalen

Konkurs in Brüssel 1868 ebenfalls der erste Preis zuerkannt wurde, und durch seine beiden, an verschiedenen Theatern Deutschlands mit großem Erfolg aufgeführten Opern: »Die Folsinger« (1874) und »Heinrich der Löwe« (1877). Außer diesen Werken hat K. noch drei Messen und andre Kirchenkompositionen, zahlreiche Lieder, mehrere Orchesterkompositionen mit und ohne Chor (darunter »Die Pilgerfahrt«), eine Suite für Orchester: »Musikalische Dorfgeschichten«, und die Spieloper »Der Flüchtling« (1880) veröffentlicht.

Kreßschmar, Eduard, Holzschnitzer, geb. 21. März 1806 zu Leipzig, war erst Konditor, bildete sich dann in der Formschneiderei unter Friedrich Ueismann in Berlin aus und begründete seinen Ruf 1839–42 durch zahlreiche Blätter nach Adolf Menzels Illustrationen zur »Geschichte Friedrichs d. Gr.« von Rugler. Es folgten zwölf Blätter nach Bildnissen preussischer Heerführer von Menzel unter dem Titel: »Aus König Friedrichs Zeit« (neue Ausg. 1886). Auch an andern Holzschnittwerken hatte K. Theil genommen, z. B. an den »Volksmärchen« von Musäus, an dem »Nibelungenlied«, den Illustrationen zu »Washington Irving« von Ritter und Camphausen, dem »Tierleben der Alpenwelt« von Fr. Schudi, gezeichnet von G. W. Georgy, den »Vier Jahreszeiten« von Hofmähler und seit 1846 in der »Illustrierten Zeitung«. Zwei große Holzschnitte: Gustav Adolfs Tod, nach J. Kirchhoff, und in deutscher Waldteich, nach W. Schirmer, erwarben ihm die goldene Medaille für Kunst. Er starb 7. Juli 1858.

Kreßschmar, Johann Hermann, Maler, geb. 1811 zu Anklam in Pommern, kam 1829 nach Berlin, wo ihn Wach unterrichtete, und 1831 nach Düsseldorf. 1838 ging er nach Rom und besuchte 1840 und 1841 Sizilien, Griechenland, Ägypten und Konstantinopel. 1842 lehrte er nach Düsseldorf zurück, edelte aber 1845 nach Berlin über. 1856 erhielt er das Prädikat Professor. K. pflegt das Genre in seinen weitesten Beziehungen vom historischen bis zum amoristischen; er versteht es, seine Stoffe poetisch zu gestalten. Auch Szenen aus dem orientalischen Leben hat er gemalt sowie Porträte. Seine Hauptwerke, unter denen namentlich die orientalischen in Reproduktionen weite Verbreitung gefunden haben, sind: Ischlappchen (1833), Aschenbrödel (1836), das Frühlingsfest in der Wüste, die Karawane im Samum (Museum zu Leipzig), die Einschiffung wider Willen (Schloß Lohrberg), die Rückkehr der Pilgerkarawane, die Abreise des Großen Kurfürsten auf Rügen, des Prinzen Sigismund erste Luftfahrt mit dem Markgrafen von Schwedt, der schwarze Mann kommt, die ersten Hölle, das Wochenbett der Rache, die Geduldsprobe, König Friedrich Karl mit Generalstab bei Düppel, eine Fahrt aus der Schule im Spreewald, die Trauung in Greina-Green, die Bildnisse von Mehmed Ali, Abbas Pascha, Abd ul Medschid u. a. Er hat auch niedert: Aus dem Leben eines Kindes (nach Reichs Gedicht) und Ammonium (nach Freiligrath).

Kreusa, 1) Tochter des Erechtheus, Gemahlin des Theseus (s. d.), Mutter des Achaios und Jon. — 2) Tochter des Priamos und der Hekuba, Gemahlin des Aeneas und Mutter des Ascanius. Nach Vergil verlor sie sich bei der Flucht aus Troja von ihrem Vater, erschien ihm dann als Schatten und verkündete ihm sein zukünftiges Schicksal. — 3) (Glauc) Tochter des Königs Kreon von Korinth, Verlobte des Jason, wurde von der eifersüchtigen Medea durch ein vergiftetes Gewand getötet.

Kreuzen (Creußen), Stadt im bayr. Regierungsbezirk Oberfranken, Bezirksamt Pegnitz, am Roten Main und an der Linie Schnabelwaid-Baireuth der Bayrischen Staatsbahn, hat besuchte Viehmärkte und (1885) 1100 evang. Einwohner. K. ward 1008 von Kaiser Heinrich II. belagert und kam 1251 in den Besitz der Burggrafen von Nürnberg. In K. blühte vom Ende des 16. bis zum Ende des 17. Jahrh. eine lebhafteste Steinzeugindustrie, welche vornehmlich Krüge, Kannen undumpen von dunkelbrauner Masse und Glasur mit bemalten Reliefverzierungen erzeugte (s. Abbildung bei »Apostelkrug«). Die Kreuzener Krüge werden jetzt allgemein nachgeahmt.

Kreuth (Wildbad im K.), Pfarrdorf und vielbesuchter Kurort im bayr. Regierungsbezirk Oberbayern, Bezirksamt Wiesbach, 10 km südlich von Tegernsee, in einem malerischen Thal der Bayrischen Alpen, 793 m ü. M., mit Marmorbrüchen, einem Denkmal für König Maximilian I. und (1885) 684 lath. Einwohnern. Das Bad, 1817 vom König Max Joseph von Bayern gekauft und mit den erforderlichen Bauten und Anlagen ausgestattet, ist Fideikommiss (gegenwärtiger Ruknießer Herzog Karl Theodor in Bayern). K. wird vorzugsweise wegen seiner Mollkuranstalt besucht. Die daselbst bereitete Molke wetteifert infolge der reichen Alpenvegetation mit den besten derartigen Anstalten der Schweiz; dabei ist die Luft wegen der häufigen Regen eine mehr feuchte, beschleunigt aber durch ihre größere Düntheit die Respiration und Zirkulation, erhöht die peripherische Thätigkeit und beschränkt die krankhaften Sekretionen. Zugleich werden zu K. Solbäder (von der Sole von Rosenheim) und Kiefernadelbäder verabreicht, und eine Bittersalzquelle (zum »Heiligen Kreuz«, fälschlich meist als erdig-salinische Schwefelquelle aufgeführt) von 11° C. Temperatur bildet eine schätzenswerte Beigabe für die Brust- und Unterleibskranken, welche nach K. gesandt werden. Die Saison dauert von Juni bis Mitte September. Vgl. Primavesi, Bad K. (2. Aufl., Münch. 1872); Pleker, Bad K. (das. 1875); May, Bad K. (Zürich 1881).

Kreuz (ungar. Kőrös), Komitat in Kroatien, durch die Drau von den Komitaten Zala und Somogy getrennt, grenzt an Warasdin, Agram und Belovar, umfaßt 2163 qkm (39 QM.), wird in der Mitte vom Rahngebirge erfüllt, ist sehr waldbreich und hat (1881) 120,416 meist römisch-lath. Einwohner. Der Boden ist fruchtbar und liefert viel Getreide, Mais, Hülsenfrüchte, Gemüse, Tabak und Obst (besonders Pflaumen). Nach der neuen politischen Einteilung vom J. 1886 bildet jedoch K. nicht mehr ein selbständiges Gebiet und wurde die Vizegouvernement K. (der südliche Teil) dem neugebildeten Komitat Belovar-K., die nördlich gelegene Vizegouvernement Koprivnik hingegen dem benachbarten Komitat Warasdin einverleibt. — Die königliche Freistadt K. (kroat. Križevac, ungar. Kőrös), Station der Ungarischen Staatsbahnlinie Zala-Agram und bisheriger Hauptort des Komitats, ist Sitz eines griechisch-unierten Bischofs und eines Gerichtshofs, hat ein bischöfliches Palais, 2 Kirchen, (1881) 3655 Einw., Getreide- und Weinbau, Viehzucht und eine land- und forstwirtschaftliche Lehranstalt.


Kreuzer, 1) Rudolf, Violinspieler und Komponist, geb. 16. Nov. 1766 zu Versailles von deutschen Eltern, erhielt durch Stamitz und Viotti Unterricht im Violinspiel und wurde, indem er die Spielart des letztern weiter ausbildete, ein Hauptvertreter jener berühmten Violinistenschule, die, von Italien ausgegangen, in Frankreich durch Bailot, K. und Rode

ihre weitere Ausbildung und in Belgien durch de Bériot und seinen Schüler Vieurtempo ihren Abschluß fand. Nachdem er schon im 13. Jahr mit einem Konzert seiner Komposition im Pariser »Concert spirituel« erfolgreich debütiert hatte, trat er 1790 als erster Violinist in das Orchester des dortigen italienischen Theaters (der nachmaligen Opéra comique) ein und brachte hier noch in demselben Jahr seine erste Oper: »Jeanne d'Arc«, zur Aufführung, der später noch 34 weitere dramatische Werke folgten. 1796 unternahm er eine Kunstreise durch Italien und Deutschland, nach deren Beendigung er am Pariser Konservatorium als Violinspieler angestellt wurde. 1801 wurde er an Rodes Stelle Soloviolinist der Großen Oper und 1817 Kapellmeister daselbst, welchen Posten er bis 1824 ehrenvoll behauptete. Bald danach durch wiederholte Schlaganfälle geschwächt, starb er 6. Juni 1831 auf einer Gesundheitsreise in Genf. Von Kreutzers zahlreichen Kompositionen haben nur die für sein Instrument, darunter 19 Konzerte und die noch jetzt zur Ausbildung eines Violinisten unentbehrlichen Etüden, ihn überlebt. Ein unvergängliches Denkmal wurde ihm überdies von Beethoven durch die Widmung seiner Violinsonate Op. 47, der sogen. Kreutzer-Sonate, errichtet.

2) Konradin, Lieder- und Opernkomponist, geb. 22. Nov. 1780 zu Neßkirch in Baden, machte seine musikalischen Studien unter Albrechtsberger in Wien, bereiste 1810—12 Deutschland, Frankreich und Italien als Klaviervirtuose und wurde 1812 Hofkapellmeister in Stuttgart, welchen Posten er 1817 mit dem gleichen beim Fürsten von Fürstenberg in Donaueschingen vertauschte. Der Drang, in größern Verhältnissen zu wirken, führte ihn 1822 nach Wien zurück, wo er, nachdem seine Oper »Libussa« mit Beifall aufgeführt war, als Kapellmeister am Hofopertheater angestellt wurde. Eine künstlerisch für ihn erfolglose Reise nach Paris abgerechnet, wirkte er auch ferner in Wien bis 1840, die letzten sieben Jahre als Kapellmeister am Josephstädter Theater. Von da an lebte er in verschiedenen Städten, unter andern mehrere Jahre in Köln, zuletzt in Riga, wo er 14. Dez. 1849 starb. Von seinen zahlreichen Bühnenwerken, denen es zwar nicht an Grazie und Innigkeit, jedoch an Tiefe und dramatischer Wirksamkeit fehlt, haben nur das »Nachtlager zu Granada« (1834 für das Josephstädter Theater in Wien geschrieben) und die Musik zu Raimunds »Verschwender« ihre Anziehungskraft bis zur Gegenwart bewahrt; seine lyrischen Arbeiten dagegen, namentlich die Chöre für Männergesang, sind noch heute in großer Anzahl verbreitet und Lieblingsstücke der betreffenden Kreise. In seiner Vaterstadt ist dem Komponisten ein Denkmal (von Hans Baur) errichtet worden.

Kreuz (lat. Crux), ein aus zwei sich schneidenden Balken gebildeter Körper und die dem entsprechende Figur; insbesondere ein namentlich bei den Alten übliches Werkzeug von dieser Form zur Ausführung der Todesstrafe (s. Kreuzigung). Die speziell zu diesem Zweck dienenden Kreuze waren die von Lipsius Crux immissa und Crux commissa genannten. Das erstere bestand aus einem Längs- und einem unter rechten Winkeln eingefügten Querbalken; über diesem wurde der sogen. Titulus, eine weiße Tafel, auf der die Schuld des Verurteilten stand, angebracht, und ungefähr in der Mitte des Langholzes befand sich das Sitzholz (sedile). Ein Fußbrett läßt sich im antiken Strafverfahren nicht nachweisen. Bei der Crux commissa (auch Antonius- oder ägyptisches K. genannt) bildet der Querbalken den obren Abschluß

des Längsbalkens (T). Nach den ältesten Schriftstellern soll letztere die Form des Kreuzes gewesen sein, an welchem Christus gekreuzigt wurde. Andre Kreuzesarten in Gestalt eines X (Andreaskreuz, crux decussata) oder Y (Schächer- oder Sabelkreuz) lassen sich nicht als gebrauchte Strafwerkzeuge erklären. Einige andre Kreuzesformen kommen in der Kunst- und Kulturgeschichte vor (s. die Abbildungen). Das

Swastika-
kreuzGriech.
kreuz

Lat. kreuz

Doppel-
kreuzPapst-
kreuz

Verschiedene Kreuze.

sogen. lateinische K. entsteht, wenn der Querbalken oberhalb der Mitte des Längsstammes angebracht ist; diese Figur umgekehrt nennt man das Petruskreuz, weil dieser Apostel mit dem Kopf zur Erde gekreuzigt worden sein soll. Sind die vier Arme gleich lang, so haben wir das griechische K. Das russische K., besonders auf Kirchen, hat zwei Querbalken, deren unterer auch schräg gestellt ist. Auf archaischen Gefäßen und Geräten kommt das Swastikakreuz vor, welches auch bei den Buddhisten in Indien religiöses Symbol ist. Bei den Ägyptern findet man das Henkelkreuz, d. h. ein Antoniuskreuz, das oben mit einem Henkel oder Ohr versehen ist, als Sinnbild des künftigen Lebens.

Als Erinnerung an den Kreuzestod Christi wurde das K., anfangs in der Gestalt der Crux commissa, von den Christen zu einem heiligen Zeichen, zum Symbol des Inbegriffs des Christentums, zum Sinnbild des tiefsten Schmerzes und des höchsten Heils, zum Erkennungszeichen der Christen erhoben. Der Gebrauch, sich zu bekreuzen, d. h. mit den Fingern das Kreuzeszeichen vor sich hin in die Luft zu bilden, reicht bis ins 8. Jahrh. zurück und ging sehr bald auch in den öffentlichen Gottesdienst über. Die Abendländer machen es von der Linken nach Rechten, die Morgenländer von der Rechten nach Linken, die Monophysiten mit einem Finger, die übrigen Christen mit drei Fingern; gewöhnlich sagen dabei die Worte: »Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes« gesprochen. So Konstantin d. Gr. das K. mit dem Monogramm der griechischen Anfangsbuchstaben des Namens Christus (XP) in seine Kriegsfahne aufgenommen (Labarum), brachte man es auch an den Häusern der Straßen, auf den Gräbern, anfangs nur an denen der Märtyrer, und in den Kirchen, insbesondere auf den Altären, an; auch erhielten die Kirchen meistens die Kreuzesform. Auch ward Sitte, bei Besitzergreifung neuerobter heidnischer Länder das K. aufzupflanzen. Der Ornat der Geistlichen wurde mit gestickten, gemalten, metallenen Kreuzen geschmückt. Bischöfe und andre höhere Geistliche trugen kostbare Kreuze an Ketten um den Hals (s. Brustkreuz). Mehrere Mönchs- und Nonnenorden trugen das K. in verschiedener Weise auf ihrem Gewand, und bei Begräbnissen, Prozessionen u. dgl. eröffnete es den Zug (Vortrage- oder Prozessionskreuz; s. Tafel »Goldschmiedekunst«, Fig. 1 und die Abbildungen bei »Kruzifix«). Seit die Kaiserin Helena das angebliche K. Jesu in Jerusalem gefunden und einen Teil davon nach Konstantinopel gebracht hatte (s. Kreuzeserfindung), legte man


dem K. auch Wunderkraft bei, wie sein Zeichen noch heutzutage vom Volk vielfach als Schutzmittel gegen böse Geister angewendet wird. Die im 5. Jahrh. aufgekommene Sitte, unter dem K. ein Lamm darzustellen, aus dessen Brust Blut fließt, wurde auf dem ersten Konzil zu Konstantinopel 680 verboten und erordnet, anstatt des Lammes den Heiland in Gestalt eines am K. hängenden Menschen abzubilden. So entstand das Kruzifix (s. d.), d. h. ein K. mit dem Bilde des sterbenden Erlösers, das auch die evangelische Kirche als Erinnerungszeichen an den Tod Jesu beibehalten hat und deshalb auf dem Altar aufstellt (Altarkreuz). Vgl. Stodbauer, Kunstgeschichte des Kreuzes (Schaffh. 1870); Fulda, Das K. und die Kreuzigung (Bresl. 1878); E. v. Junken, Das Symbol des Kreuzes bei allen Nationen (Berl. 1876). Die Quellen sind am vollständigsten gesammelt in Zöckler, Das K. Christi, kirchlich-archäologische Untersuchungen (Gütersl. 1875).

Die Sitte, daß des Schreibens Unkundige anstatt ihrer Namensunterschrift drei Kreuze zeichnen (s. Alphabeten, am Schluß), findet sich schon im 1. Jahrh. und mag sich so erklären, daß das Kreuzeszeichen die Unterzeichnenden an die Pflicht der Wahrhaftigkeit erinnern sollte. Überhaupt war es gewöhnlich, bei Unterschriften von Urkunden selbst außer dem Namen noch drei Kreuze zu zeichnen; auch findet man dieses Zeichen häufig im Eingang von Diplomen und andern Handschriften anstatt der Anrufung des Namens Gottes. Die griechischen Kaiser schrieben ihr Kreuzeszeichen mit roter, die byzantinischen Prinzen mit grüner Tinte, die englischen Könige vor der nor-männischen Eroberung in Gold.


Die Kreuze der altnordischen Runensteine haben ihren Ursprung von dem in Kreuzesform gestalteten Hammer des Thor. Auf Münzen und Siegeln bezeichnet ein K. die Stelle, wo man die Umschrift zu lesen anfangen soll. Mehrere Münzen haben von dem Sprüche des Kreuzes ihren Namen, z. B. der Kreuz (s. d.), der Kreuzpfennig der Stadt Bremen, der Kreuzgroschen, der Kreuzdukaten der Könige von Frankreich seit Franz I., die portugiesische Crusade etc. Im Kartenspiel ist K. die deutsche Benennung für das französische Trèfle; in der Mathematik als liegendes K. (+, plus) Additionszeichen, als liegendes K. (×) Multiplikationszeichen; bei Thermometerangaben bezeichnet + die Grade über 0.

In der Heraldik kann das K. wohl als das beste Wappenzeichen bezeichnet werden, denn die Kreuze, welche nach dem Morgenland zogen, um das heilige Grab zu befreien, führten ein K. auf Fahne, Schild und Gewand. Des heiligen Reichs Fahne trug schon vor 1200 ein K.; es ist das St. Georgenbanner, welches dem heil. Georg nach der Sage ein Engel vom Himmel brachte. Kaiser Friedrich III. nahm das K. in aller Form in das kaiserliche Wappen auf, doch machten seine Nachfolger von demselben keinen Gebrauch. In der Heraldik kommen die verschiedensten Kreuzformen vor. Die Kreuze, welche in den Schildesrand verlaufen, nennt man die eigentlich heraldischen Kreuze: das gemeine K., bei dem alle vier Arme gleich lang sind (auch griechisches K. genannt, Fig. 1), das Andreas- oder Schrägkreuz (auch schwäbisches K. genannt, Fig. 2), das Gabel- oder Schächerkreuz (Fig. 3), das Antoniuskreuz (auch ägyptisches K. genannt, Fig. 4) u. das Tatenkreuz (auch mantuanisches K. genannt, Fig. 5), ein liegendes K., das breitendig ausgeschweift ist. Bezeichnet das K. den Schildesrand nicht, so nennt man es abgelebigt oder schwebend: gemeines K.,


schwebend (Fig. 6) und breitendig (Fig. 7). Ist der untere Arm des letzten Kreuzes zugespitzt, so entsteht das Nagelspizkreuz (Fig. 8). Die Enden der vier Arme des Kreuzes werden in der mannigfaltigsten Weise gemustert. So entsteht das Kleeblattkreuz (Fig. 9), das Unterkreuz (Fig. 10), das Krüdenkreuz (Fig. 11), das wiederholte K. (franz. croix croisée, Fig. 12), das Halbkreuz (Fig. 13), das




Griechisches K. Andreaskreuz Schächerkreuz Antoniuskreuz



Tatenkreuz Schwebendes K. Breitendiges K. Nagelspizkreuz



Kleeblattkreuz Unterkreuz Krüdenkreuz Wiederholtes K.



Halbkreuz Halbkrüdenkreuz Passionskreuz Patriarchenkreuz

Formen des Kreuzes in der Heraldik.

Halbkrüden- oder Pfötchenkreuz (Fig. 14). Endlich sind noch die Passions- oder Hochkreuze zu nennen, deren unterer Arm erheblich verlängert ist (Fig. 15); Hochkreuze mit zwei oder mehr Armen heißen Patriarchenkreuze (Fig. 16). Vgl. v. Biedermann, Die Kreuze in der Heraldik (Dresd. 1875). Über die Kreuze der geistlichen und weltlichen Ritterorden s. die einzelnen diesen Orden gewidmeten Artikel.

In der Musik sind das K. (2) und Doppelkreuz (×) Erhöhungszeichen, s. Erhöhung. Ein im Generalbass ohne Ziffer überschriebenes K. bezieht sich auf die Terz. Das aufrechte Kreuz (+) ist in englischen Musikalien das Zeichen für den Daumen (s. Fingerzahl). Über die Bedeutung des + in der neuern Harmonielehre vgl. Klangvertretung. — Im Maschinenwesen ist K. die Vorrichtung, durch welche eine Stangenkunst mit den Kolbenstangen eines Pumpwerkes in Verbindung gesetzt wird. Das ganze K. besteht aus zwei rechtwinklig sich durchkreuzenden starken Hölzern, deren vier Enden durch eiserne Schienen verbunden sind; eine eiserne, in Lagern ruhende Welle geht durch die Mitte des Kreuzes. Das halbe

K. unterscheidet sich von dem einfachen nur dadurch, daß seine Schwinge nicht über den Mittelpunkt des Kreuzes hervortragt. Das Viertellkreuz ist ein rechtwinkeliges Knie. — Beim Pferd heißt **K.** der obere Teil des Hinterkörpers, welcher von dem Kreuzbein und den Darmbeinen gebildet und als ein Teil der Kruppe (s. d.) betrachtet wird; **K.** beim Menschen, s. Kreuzgegend. — Im Seewesen benutzt man **K.** als Vorhilfe für alle Takelungssteile, welche auf dreimastigen Schiffen zu dem hintern Mast in Beziehung sind, der selber Kreuzmast (auch Besahn) heißt, z. B. Kreuzmars, Kreuzwanten etc.

Kreuz, Sternbild, s. Südliches Kreuz.

Kreuz, ein zur Gemeinde Lutzk gehöriger wichtiger Eisenbahnnotenpunkt im preuß. Regierungsbezirk Bromberg, Kreis Czarnikau, an den Linien Berlin-Schneidemühl und Posen-Stargard der Preussischen Staatsbahn, mit 430 Einw.

Kreuzabnahme Christi, ein häufiger Gegenstand der bildenden Kunst, der vornehmlich durch Daniel da Volterra (in Santa Trinità de' Monti zu Rom), Rubens (Kathedrale zu Antwerpen) und Rembrandt (Radierung) eine für verschiedene Kunstepochen charakteristische Darstellung erfahren hat. Für die Darstellung der **K.** durch die ältere Kunst geben die Reliefs der Externsteine (s. Tafel »Bildhauerkunst V«, Fig. 8) und von Nicola Pisano (Fig. 9) typische Beispiele.

Kreuzaufrichtung Christi, der von der bildenden Kunst, namentlich in cyllischen Darstellungen des Leidens Christi (Passion), geschilderte Moment, wo das Kreuz mit dem daran genagelten Heiland vom Erdboden durch die Schergen emporgerichtet wird. Die berühmteste Darstellung rührt von Rubens (Kathedrale zu Antwerpen) her.

Kreuzbaum, s. v. w. Felshorn, s. Ahorn.

Kreuzbeeren, s. Rhamnus.

Kreuzbefruchtung, s. Darwinismus, S. 567, und Blütenbestäubung.

Kreuzbein (heiliges Bein, Os sacrum), derjenige Teil der Wirbelsäule (s. d.), mit welchem sich die Darmbeine zur Herstellung eines Stützpunktes für die Einlenkung der hintern Extremität verbinden. Beim Menschen besteht es aus 5 verschmolzenen, aber noch deutlich erkennbaren Wirbeln; von diesen stehen nur die beiden ersten, die sogen. Iliosakral- oder echten Kreuzbeinwirbel, in enger Beziehung zu den Darmbeinen, während die drei übrigen eigentlich Schwanzwirbel sind. Bei den Zahnarmen unter den Säugetieren sind 8, bei den Vögeln bis zu 23 Wirbel und zwar sowohl Brust- als Lenden- und Schwanzwirbel zum **K.** vereinigt; bei andern Säugetieren sowie bei Amphibien und Reptilien existiert häufig nur ein einziger Kreuzbeinwirbel. Beim Menschen fehlt am fünften Wirbel der dorsale Bogen, mithin liegt dort das Rückenmark nicht in Knochen eingeschlossen. S. Tafeln »Skelett« und »Bänder des Menschen«.

Kreuzberg, 1) (Hoher oder Heiliger **K.**) einer der höchsten Berge der Rhön, bei Bischofsheim, 930 m hoch, mit breitem, kahlem Gipfel, auf dem ein 26 m hohes hölzernes Kreuz steht, zum Gedächtnis des Kreuzes, das der heil. Kilian, der Apostel Frankens, schon 668 hier aufgepflanzt haben soll. Am westlichen Abhang, nahe dem Gipfel, liegt ein 1644 begründetes Franziskanerkloster, ein vielbesuchter Wallfahrtsort. Der **K.** wird seines lohnenden Rundblicks wegen von Reisenden viel besucht. — **2)** Sandhügel am südlichen Ende von Berlin, 62 m ü. M., 34 m über der Spree, mit einer gotischen Spitzsäule

aus Gußeisen, 1821 zum Andenken an die Befreiungskriege errichtet. Südlich davon das Tempelhofer Feld, der große Exerzierplatz der Berliner Garnison.

Kreuzblatt, s. Crucianella.

Kreuzblech, s. v. w. stärkste Sorte Weißblech.

Kreuzblume, s. Polygala.

Kreuzblume, die auf den Spitzen von Türmen, Giebeln und Fialen mittelalterlicher, besonders gotischer, Bauwerke, insbesondere Kirchen, angebrachten kreuzförmigen Blätterknäuse, welche auf Türmen, Fialen und frei stehenden Giebeln meist vier, auf anliegenden Giebeln meist zwei Arme haben, weshalb man Helm- und Giebelkreuzblume unterscheidet. In dem romanischen und frühgotischen Stil erscheint die erstere als aufblühende Pflanzknospe, die letztere als dreiteiliges Blatt, Formen, welche in der spätgotischen Zeit reicher, aber unklarer werden. (S. Abbildung.)

Die Kreuzblumen hoher Türme, welche, um mit diesen im Verhältnis zu stehen, riesige Dimensionen erhalten müssen, werden, wie diejenigen vom Kölner Dom, aus mehreren Quadern zusammengesetzt und durch eiserne Klammern zusammengehalten. Die **K.** des Kölner Doms ist 6,25 m hoch und wiegt 46,000 kg.

Kreuzblütler, s. Kruciferen.

Kreuzbrassen, s. Takelung.

Kreuzbrunnen, s. Marienbad.

Kreuzburg (Creuzburg), 1) Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Oppeln, an der Stober, Knotenpunkt der Linien Breslau-Tarnowitz, **K.** Tarnowitz und Posen-**K.** der Preussischen Staatsbahn, 209 m ü. M., hat eine evangelische und eine luth. Pfarrkirche, ein Amtsgericht, ein Gymnasium, ein Schullehrerseminar, ein Waisenhaus, eine Provinzial-Irrenanstalt, 2 Krankenhäuser, Dampfmahlmühlen, eine Dampfsägemühle, eine Zuckerrfabrik, Maschinen-, Holzstift-, Fagdauben- und Dachpappenfabrikation, Gerberei und (1885) mit Garnison (eine Eskadron Dragoner Nr. 8) 6578 meist evang. Einwohner. **2)** das schon 1252 Stadtrechte besaß, gehörte nebst dem Kreis ehemals zum Fürstentum Brieg. **3)** Geburtsort des Dichters Gustav Freytag. — **2)** Stadt im preuß. Regierungsbezirk Königsberg, Kreis Preussisch-Eylau, an der Pasmar, hat ein Amtsgericht, eine Schlossruine und (1885) 2010 fast nur evang. Einwohner. — **3)** Stadt im weimar. Verwaltungsbezirk Eisenach, an der Werra und der Eisenbahn **K.** Eisenach, hat ein Schloß, Gips- und Sandsteinbrüche, eine Solquelle und (1885) 1814 evang. Einwohner.

Kreuzdorn, s. Rhamnus.

Kreuzdrehe, bei jungen Schafen, Jährlingen, ein durch Entwidlung des Drehwurms (*Taenia coenurus*) im Rückenmark, meist im Lendenstück desselben, bedingte Krankheit. In der Regel wandert dieser Wurm ins Gehirn ein und erzeugt dann die Drehkrankheit (s. d.). Als vorzüglichste Erscheinung zeigt sich ein Hin- und Herschwanzen mit dem Hinterteil; diese Schwäche steigert sich bis zur vollständigen Lähmung desselben, und endlich gehen die Tiere an Erschöpfung zu Grunde. Von der Drehkrankheit unterscheidet sich die **K.** durch das volle Bewußtsein und das Fehlen drehender Bewegungen, von der Traberkrankheit durch das Fehlen des bei dieser vorhandenen Juckreizes namentlich in der Kreuzgegend, welcher die Tiere veranlaßt, die juckenden Stellen zu scheuern und mit den Zähnen zu kneifen. Von einer



Kreuzblume

Behandlung oder gar Heilung kann keine Rede sein, vielmehr ist frühzeitiges Schlachten anzupfehlen.

Kreuzen sagt man von Schiffen, welche einige Zeit in einer bestimmten Gegend fahren (vgl. Kreuzer); im übrigen s. Lavieren. — Im Sport heißt K. ein weber erlaubtes noch anständiges Manöver beim Rennen, darin bestehend, daß man sein Pferd in die von einem andern überholten Pferd gelaufene Linie drängt, wenn nicht mindestens zwei Pferdelängen dazwischen liegen. Der Protest des »gekreuzten« Pferdes wird nach dem Renngesetz zu dessen gunsten entschieden.

Kreuzen, Kaltwasserheilanstalt bei Grein (s. d.).

Kreuzer, kleine deutsche Scheidemünze, benannt nach dem Kreuz, welches ihr Gepräge anfangs zeigte, in mittelalterlichem Latein daher Crosatus, Crucatus, Crucifer oder Cruciger. Sie ward zuerst in Tirol im 13. Jahrh. geschlagen und Etschkreuzer genannt. Bald fand die Münze von da in fast ganz Deutschland sowie in der Schweiz Eingang, doch wird sie in deutschen Münzdistrikten erst 1490 erwähnt. Die ältesten K. waren aus geringhaltigem Silber (Billon) geprägt, erst später wurden auch kupferne K. ausgemünzt. Man teilte sie in 4 Pfennig oder 8 Heller, später auch hier und da, z. B. in Württemberg, in 6 Heller ein. Der K. ward überall da, wo Guldenwährung stattfand, gebräuchliche Scheidemünze. Späterhin unterschied man daher zwischen leichten Kreuzern, deren 60 einen Gulden, 90 einen Thaler, und schweren Kreuzern, deren 48 einen Gulden und 72 einen Thaler ausmachten. Gegenwärtig ist der K. in Österreich Scheidemünze und zwar bis 1858 = $\frac{1}{100}$ Gulden, nach der damals angenommenen neuen Währung des 45-Guldenfußes (Neukreuzer) = 0,01 Gulden, wonach 1 Neukreuzer = 2 Reichspfennig ist. Der K. süddeutscher Währung, der in Baden, Bayern, Frankfurt a. M., Hessen-Darmstadt, Hessen-Homburg, Hohenzollern, Kurhessen, Nassau, Oldenburg (für Birkenfeld), Sachsen-Koburg, Sachsen-Meiningen, Schwarzburg-Rudolstadt (für die Oberherrschaft) und Württemberg bis zur Einführung der Reichswährung gebräuchlich war, und deren 60 einen Gulden süddeutsch ausmachten, wurde in Kupfer und Silber ausgemünzt, und zwar gab es auch $\frac{1}{2}$ (Doppelpfennige) und $\frac{1}{4}$ Kreuzerstücke (Pfennige). Sämtliche Staaten süddeutscher Währungprägten aber außerdem als Silberscheidmünze (aus Billon = $\frac{120}{1000}$ fein) im 58-Guldenfuß 6- und 12-Kreuzerstücke aus. Der österreichische Neukreuzer ist eine Kupfermünze; in Silberbillon prägt Österreich als Scheidemünze Stücke zu 10 und 5 Neukreuzer.

Kreuzer, ungepanzerte, für weite Reisen ausgerüstete kleinere Kriegsdampfer, deren Indienststellung mehrere Jahre dauert, und welche, unter Dampf, meist unter Segel fahrend, auf allen Meeren und Stationen das Ansehen der Flagge zu kräftigen sowie den Seehandelsverkehr zu fördern und zu schützen bestimmt sind; im Kriegsfall haben sie außerdem den Seeverkehr des Feindes überall zu stören, feindliche Handelsschiffe, Transportfahrzeuge und Kriegsschiffe zu nehmen. Die Liste der deutschen Kriegsschiffe zählt gegenwärtig 5 K. von 716—848 Ton. Displacement, 600—650 indizierten Pferdekraften, mit 4—9 Geschützen und 115—127 Mann Besatzung. Im weitern Sinn zählen zu den Kreuzern auch die Kreuzerfregatten und Kreuzerkorvetten. Die neuen Kreuzerfregatten der deutschen Marine sind schnelle, nicht gepanzerte Dampfer der Klasse 3 von 186—395 Ton. Displacement, mit 2600—4800 indizierten Pferdekraften, aus Eisen oder aus Eisen

und Holz erbaut, 18—16 Meilen Fahrgeschwindigkeit und 386—432 Mann Besatzung, mit bis 18 Geschützen, 2 leichten und 6 Revolverkanonen. Die Kreuzerfregatten verfolgen dieselben Zwecke wie die K., welche sie im Verhältnis ihrer größern Machtmittel um so ausgiebiger und nachdrücklicher erfüllen können. Von größter Wichtigkeit waren und sind die K. aller Art für die Erwerbung und Erhaltung der Kolonien. Über Kreuzerkorvetten s. Korvette.

Kreuzerfindung (lat. Inventio sanctae crucis), ein im 4. Jahrh. gestiftetes Fest zum Andenken an die angebliche Auffindung des Kreuzes Christi. Kaiser Konstantin ließ 326 die Höhle des heiligen Grabes aufdecken, und seine Mutter Helena (s. d. 2) unternahm damals eine Reise nach Jerusalem, wo sie Kirchen bauen ließ. 348 setzt Cyrillus von Jerusalem das Vorhandensein des heiligen Kreuzes voraus und schreibt dessen Auffindung dem Konstantin zu, während schon Ambrosius dieses Verdienst auf seine Mutter überträgt. Seither begegnet uns die Sage in immer ausgeschmückterer Gestalt bei abendländischen und morgenländischen Kirchenvätern, und es werden namentlich Legitimationswunder des echten Kreuzes erzählt, während bei den Syrern die fabelhafte Königin Protonike, Gemahlin des Kaisers Claudius, als Kreuzerfinderin gilt. Ursprünglich wurde das Fest der K. mit dem der Kreuzerhöhung (s. d.) 14. Sept. gefeiert, wie dies in der griechischen Kirche noch jetzt geschieht, seit Gregor I. aber in der katholischen Kirche von diesem getrennt und auf den 3. Mai verlegt, obwohl die griechische Kirche den 6. März als Tag der K. annahm.

Kreuzerhöhung (lat. Exaltatio sanctae crucis), ein 14. Sept. gefeiertes Fest der griechisch- und der römisch-katholischen Kirche zum Andenken an die Wiedererlangung der angeblich von Helena in Jerusalem zurückgelassenen Hälfte des heiligen Kreuzes (s. Kreuzerfindung). Der persische König Chosru hatte jenen Teil nämlich 616 bei Eroberung Jerusalems mit fortgenommen, der Kaiser Heraklios ihn aber 628 wiedererobert und auf der Schädelstätte aufrichten lassen (daher der Name K.). Später kam auch dieser Teil nach Konstantinopel, wohin Helena schon die erste Hälfte geschickt hatte.

Kreuzstöchter, s. Heiligen Kreuzes, Töchter des.

Kreuzfahne, s. Labarum.

Kreuzfahrer, s. Kreuzzüge.

Kreuzgang, bedeckte, meist überwölbte Halle, welche einen viereckigen Raum, Garten, Kirchhof etc., umschließt und sich nach demselben durch Säulenstellung öffnet. Häufig ist unter einem besondern kapellenartigen Ausbau ein Brunnen mit großer Schale angebracht. Solche Kreuzgänge finden sich vorzugsweise in größern Klostergebäuden der romanischen Periode und erfuhren zur Zeit des Mittelalters und der Renaissance ihre reichste und feinste Ausbildung, insbesondere in Deutschland und Italien. Von deutschen Kreuzgängen sind diejenigen der Dome zu Magdeburg, Halberstadt, Mainz und Hildesheim hervorzuheben. Den Namen K. leiten einige von den Kreuzgewölben der Hallen, andre von Prozessionen her, die in diesen Hallen stattfanden und »Kreuzgänge« hießen, weil dabei ein Kreuz vorangetragen wurde.

Kreuzgegend (Kreuz, Regio sacralis), die Gegend um das Kreuzbein (s. d.).

Kreuzgeleht, s. Ruppelungen.

Kreuzherren, s. Kreuzorden; auch für den Deutschen Orden (s. d.) gebräuchliche Bezeichnung.

Kreuzholz, s. v. w. gemeine Mistel, s. Viscum; auch s. v. w. Wegdorn, Rhamnus cathartica.

Kreuzigung, das Aufhängen, bez. Annageln eines lebenden Menschen an einem hölzernen Kreuz, um ihn langsam und qualvoll verschmachten zu lassen. Diese Todesstrafe ist aus dem tiefern Orient bei Persern, Syrern, Phönikiern, Karthagern, teilweise auch, durch Alexander d. Gr., bei den Griechen in Gebrauch gekommen, spielte aber, mit der Geißelung verbunden, eine besonders furchterliche Rolle in den Händen der römischen Justiz, wo die K. als »Skaventod« (servile supplicium) über Sklaven, Gladiatoren, Räuber, Aufrührer, später im Fall des Hochverrats auch wohl gegen römische Bürger verhängt wurde. Wenn das Gericht das Urteil mit den Worten: »Abi in crucem« gesprochen hatte, wurde der Verurteilte dem Scharfrichter oder den Soldaten zur Vollstreckung des Urteils übergeben. Als Einleitung folgte die Geißelung. Sodann wurde der Verbrecher, das Kreuz (über die Formen und Benennungen des Kreuzes s. Kreuz) auf seinen Schultern und die Schuldtafel um den Hals, wofür letztere nicht ein Gerold vor ihm hertrug und sein Verbrechen ausrief, durch die belebtesten Plätze zur Richtstätte, gewöhnlich einem erhöhten, weithin sichtbaren Ort, geführt. Nur ausnahmsweise ward das Kreuz vor der Ankunft des zu Kreuzigenden auf dem Richtplatz aufgestellt. In diesem Fall war es möglich, die Balken so mächtig zu beschaffen, daß sie als stehendes Kreuz den Gegendruck von den Leitern, Nachrichtern und Hammerschlägen aushielten. Regelmäßig aber erfolgte sonst die Annagelung am liegenden Kreuz, das erst dann mit dem unglücklichen Opfer aufgerichtet wurde. Der Tod war ein langsamer und äußerst schmerzlicher; er wurde häufig abgekürzt durch Verbrechen der Beine (crurifragium) oder durch einen Längenschnitt in die Armhöhle. Der von der Militärgewalt Verurteilte wurde bewacht und durfte nicht abgenommen werden. Bei Verurteilung durch das bürgerliche Gericht fiel die Bewachung weg, und der Leichnam mußte seit Augustus den darum bittenden Verwandten ausgeliefert werden. Erst Konstantin scheint den Anfang zur Abschaffung der Kreuzesstrafe gemacht zu haben. In der bildenden Kunst ist die K. wegen des Kreuzestodes Christi ein häufiger Darstellungsgegenstand, aber niemals der Akt der Annagelung an das Kreuz, sondern der am Kreuz hängende Christus (meist im Augenblick des Todeskampfes) allein oder mit Umgebung. Über die Darstellung des gekreuzigten Christus allein s. Kreuzifix. Unter den figurenreichen Darstellungen der K. Christi sind drei Gruppen zu unterscheiden. Die eine zeigt den historischen Vorgang, das Kreuz Christi inmitten der Kreuze der beiden Schächer, umgeben von den Anverwandten und Freunden des Heilands, den römischen Schergen und einer Volksmenge. Hierbei werden verschiedene Momente geschildert: die Ohnmacht der Maria, das Würfeln der Kriegsknechte um den Kopf Christi, die Tränkung des Heilands mit dem Schwamm und die Öffnung der Seite durch die Lanze (unter dem Namen »coup de lance« berühmte Darstellung von Rubens im Antwerpener Museum). Diese einzelnen Vorgänge finden sich besonders in Kupferstichen, Holzschnitten, Glasgemälden, Altarbildern und plastischen Darstellungen des Mittelalters und der Renaissance, welche zu sogen. Passionen (s. d.) oder Stationen (s. d.) zusammengestellt sind. Die zweite Gruppe zeigt Christus am Kreuz, umgeben von den Anverwandten, in erster Linie von der Mutter Maria (rechts vom Heiland) und Johannes (links), den eigentlichen Zeugen, zu denen sich oft Maria Magdalena, den Kreuzestamm umfassend, gesellt. Die dritte Gruppe bil-

den die allegorisch-symbolischen Darstellungen. Über dem Heiland erscheint Gott-Vater und die Taube des Heiligen Geistes, und Engel fangen in Kelchen das aus den Wunden Christi strömende Blut auf. Unten stehen oder knien Heilige, bei Altarbildern oft auch die Stifter und ihre Familie. In dogmatischem Sinn schilderte Lucas Cranach die erlösende Kraft des Kreuzestodes Christi auf Altarbildern (Stadtkirche zu Weimar). Über die von der bildenden Kunst vor und nach der K. Christi dargestellten Momente s. Kreuztragung, Kreuzaufrichtung und Kreuzabnahme.

Kreuzinseln, s. Bäreninseln.

Kreuzkopf (Querhaupt), ein Maschinenteil, der bei Dampfmaschinen, Pumpen und ähnlichen Maschinen am Ende der Kolbenstange befestigt ist und in deren Bewegungsrichtung geradlinig geführt wird (s. Geradführung), während er andererseits durch die Pleuellstange mit einem Balancier oder direkt mit einer Kurbel in gelenkiger Verbindung steht.

Kreuzkraut, Pflanzengattung, s. Senecio.

Kreuzkümmel, s. Cuminum.

Kreuzlähmung (akute K., Kreuzsche, schwarze Harnwinde, Windrhehe), eine wegen ihres meist tödlichen Verlaufs gefürchtete, eigentümliche Pferdekrankheit, die durch mastige Ernährung und mehrtägige Ruhe im Stall entsteht, daher nach den Festtagen oft beobachtet wird. Die Krankheit tritt plötzlich auf und verläuft mit auffallender Veränderung des Harns und lähmungsartigen Zuständen des Hinterteils. Sie wird als eine Blutkrankheit mit gleichzeitiger Veränderung der Nieren angesehen. Vorwiegend sind der akuten K. die bestgenährten Pferde unterworfen; namentlich tritt dieselbe auf, wenn die Pferde bei schwerer Fütterung mehrere Tage hindurch keine Arbeiten verrichten. Aberlast, große Gaben von Abführmitteln, Schwefelsäure im Trinkwasser, wiederholte Versuche zum Emporrichten der Pferde und gute Pflege in einem geeigneten großen Raum haben sich gegen die K. noch am meisten bewährt.


Kreuzlingen, eine 1848 aufgehobene reiche Abteigekulturer Augustiner-Chorherren im schweizer. Kanton Thurgau, in hübscher Lage am Bodensee, wahrscheinlich 936 gestiftet, sonst ein Reichsstift mit Sitz und Stimme auf den deutschen Reichstagen und den schweizerischen Kreisversammlungen. Eine gleichnamige Abtei stand sonst näher bei Konstanz, ward aber im Dreißigjährigen Krieg durch die Schweden geplündert und verbrannt. Der gegenwärtige Bau, jetzt Sitz des thurgauischen Lehrerseminars, stammt von 1865. Sehenswert ist in der Kirche zu K. eine Leihensgeschichte mit fast 1000 Holzfiguren, von einem Tiroler Bildschnitzer verfertigt. Dem Kloster gegenüber liegt die Siechenhauskapelle mit zwei der ältesten Bildwerke der Schweiz, die Apostel Petrus und Paulus vorstellend. Der Ort K. (1880 mit 2978 Einw.) ist Station der Bahnlinie Romanshorn-Konstanz.

Kreuzlippe, ein schweizer. Hochalpenpaß (2350 m) im Zug der Glarner Alpen, einer der zahlreichen Übergänge, deren Höhe durch ein (eisernes) Kreuz bezeichnet ist, verbindet, zwischen Krispalt und Tgietschen eingesenkt, das umerische Naderanertal (847 m), in dem der Weg in das Splithal abzweigt, mit dem Bal Strim und Sebrun (1398 m) im Bündner Oberland.

Kreuzmarsbraa, s. Bagienraa.

Kreuznach, Kreisstadt und besuchter Badeort im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, an der Nahe und an der Linie Bingerbrück-Neunkirchen der Preussischen

Staatbahn, 89 m ü. M., ehemals Hauptstadt der vor-
ern Grafschaft Sponheim, besteht aus der durch die
lahe getrennten Alt- und Neustadt, hat 2 evangelische
und 2 luth. Kirchen, eine Synagoge, eine Marmorsta-



Wappen von
Kreuznach.

tue des Sanitätsrats Prie-
ger, der als Gründer des Ba-
des gilt, schöne Anlagen und
(1886) 18,404 meist evang.
Einwohner, welche Fabrika-
tion von Glas, Leder, Tabak
und Schaumwein, Marmor-
schleiferei, besonders aber
Weinbau und Handel mit
Wein und Getreide betreiben.
Die Stadt ist Sitz eines Amts-
gerichts, eines Hauptsteuer-
amtes und einer Reichsbank-
niederstelle und hat ein Gym-
nasium, eine Sammlung von Altertümern, ein Hospital
und ein Viktorienstift (Heilanstalt für Strolchranke Kin-
der). Die Solquellen von K., wahrscheinlich schon
im 15. Jahrh. (1478) entdeckt u. gebraucht, jedoch erst
in neuerer Zeit medizinisch benutzt, sind sehr reich an
Chlorverbindungen und enthalten gleich ähnlichen
Quellen Jod, unterscheiden sich aber von der Mehrzahl
derselben dadurch, daß sie keine schwefelsauren Salze
enthalten und alle durch ihren Bromgehalt über-
rassen. Als Getränk benutzt werden vorzüglich die
Kreuzquelle (10° C.), der Hauptbrunnen zur Saline
Kreuzer (30° C.) und der Hauptbrunnen zu Theo-
dorshall (21° C.) und Karlsbhall (24° C.), letztere
eiden als Domanialgut dem Großherzog von Hessen
gehörig. Die Bäder werden mit einer Temperatur von
1–32° C. genommen und durch einen Zusatz von
Kutturlauge verstärkt, welche letztere eine bedeutende
Menge Lithium sowie ansehnliche Spuren von Cäsium
und Rubidium besitzt. Auch Sodbunfbäder und
Inhalationen werden angewendet. Als besonders
nützlich erweisen sich die Quellen von K. bei allen
Formen der Skrofulose, bei chronischen Gebärmutter-
riden, bei Hautausschlägen, Syphilis, Leberhyper-
trophie etc. Das Klima ist mild, mäßig feucht und
im ganzen ziemlich gleichmäßig, die mittlere Tempe-
ratur des Sommers 18° C. Die Zahl der Kurgäste
betrug 1886: 5082. — K., in dessen unmittelbarer
Nähe man die Fundamente eines römischen Kastells,
die sog. Heidenmauer, entdeckt hat und Grabstätten,
Ionen und Münzen findet, kommt schon 819 als
carolingische Pfalz Cruciniacum und die um dieselbe
aufstehende Gemeinde 881 und 974 in Urkunden als
Villa Crucenacha vor. Heinrich IV. schenkte diese
Domäne 1065 an das Bistum Speier, welches den
im Anfang des 13. Jahrh. als Stadt genannten Ort
1241 an den Grafen Heinrich II. von Sayn verkaufte.
Durch dessen Schwester kam K. an die Grafen von
Sponheim, von denen es 1416 an Kurpfalz fiel. In
den Kriegezeiten von 1620 bis 1689 wurde die Stadt
wiederholt geplündert; 1689 ward das feste Schloß
Kreuzenberg, welches sich bei der Neustadt auf dem
Kreuzenberg erhob, von den Franzosen geschleift.
Etwa 9 km weiter aufwärts liegt das Solbad
Kreuzer am Stein (s. d.). Vgl. Stabel, Das Sol-
bad K., für Ärzte dargestellt (3. Aufl., Kreuzn. 1876);
Engelmann, K. und seine Heilquellen (7. Aufl.,
dort 1882); Michels, Diätetik einer Brunnenbade-
kur in K. (3. Aufl., das. 1880); Heusner und Fol-
gnelli, Bad K. (Berl. 1884); Voigtländer, Bad
K., Reiseführer (11. Aufl., Kreuzn. 1884).

Kreuznimbus, der Nimbus Christi mit eingezeich-
netem Kreuz (s. Heiligenstein).

Kreuzorden, 1) K. mit dem roten Stern, öster-
reich. Orden, bildete schon in Palästina, gleich dem
Malteser- und Deutschen Orden, einen geistlichen
Ritterorden, den Bethlehemitischen Orden, wen-
dete sich aber nach Eroberung des Königreichs Jeru-
salem durch die Türken nach Südfrankreich und 1217
nach Böhmen, Mähren, Schlesien und Polen. Hier
widmete er sich der Ausübung der Hospitalität und
Seelsorge. Urkundlich kommt der Orden erst 1235
vor, 1238 wurde er vom Papst Gregor IX. bestätigt.
Von seiner ehemals militärischen Verfassung erhielt
er den Namen »Mitterlicher K. mit dem roten Stern«,
und seine Mitglieder heißen Kreuzherren mit dem
roten Stern. Der Generalgroßmeister hat seinen
Sitz zu Prag und ist erster Prälat unter den Regu-
laren Böhmen. Ordenszeichen: Malteserkreuz von
Gold und rot emailliert oder mit roten Steinen be-
setzt, für den Großmeister, die Kommandeure und
Pröpste; von rotem Atlas für die übrigen mit sechs-
eckigem Stern darunter. — 2) Brasilischer Orden,
s. Südliches Kreuz.


Kreuzotter (*Pelias Merr.*), Schlangengattung aus
der Familie der Ottern (*Viperidae*), mit der bekann-
testen Art K. (Adder, Feuer-, Kupfer-, Hasel-
natter, *Pelias berus Merr.*, s. Tafel »Schlangen I«).

Diese kenn-
zeichnet sich
durch den vorn
schmalen, nach
hinten plötzlich
verbreiterten,
platten Kopf,
der vorn mit
kleinern Schil-
dern besetzt ist,
welche ein zen-
trales größeres
umgeben (s. Ab-
bildungen).

Der Hals ist
sehr deutlich ge-
gen den Kopf
abgesetzt, seit-
lich ein wenig
zusammenge-
drückt, der Leib
gegen den Hals
bedeutend ver-
dickt, der

Schwanz ver-
hältnismäßig
kurz, im letzten
Drittel seiner
Länge auffal-

lend verdünnt und in eine kurze, harte Spitze en-
digend. Die Schuppen sind mehr oder minder deut-
lich gefielt, auf der Unterseite stehen breite Quer-
schilde, welche am Schwanz sich zweireihig ord-
nen. Das Männchen wird 65, das Weibchen bis
78 cm lang. Die Männchen sind im allgemeinen
heller als die Weibchen, hell aschgrau, silberweiß oder
gelblichweiß, höchstens etwas ins Bräunliche ziehend;
die Weibchen haben eine graubraune, grünlichbraune
bis ziemlich dunkel schmutzige braune oder olivengrüne
Farbe. Stets zieht sich aber über den Rücken vom
Rachen bis zur Schwanzspitze eine schwarze Zickzack-
linie, welche sich als eine Schnur aufgereihter Vier-
ecke darstellt. Auf der Mitte des Scheitels verlaufen
zwei Längsstreifen (von regellosen Flecken und Stri-
chen umgeben), welche mehr einem) (als einem Kreuz



Kopf der Kreuzotter.

I. Geöffneter Rachen, II. Präparation der Gift-
drüse, a fleischige Taschen mit Giftzähnen,
b Mündung des cylindrischen Kehlkopfs, c Gau-
menzähne, d zweispaltige Zunge.

ähnlich sind, sich niemals schneiden und nur selten bis zur Berührung sich nähern. Die Schilder der Unterseite der R. sind gewöhnlich dunkelgrau oder schwarz, gelblich gefleckt. Die Färbung wechselt aber außerordentlich. Die R. findet sich im größten Teil Europas und in ganz Mittelasien, in den Alpen bis 2500 m ü. M., am häufigsten auf dem Schwarzwald, der Schwäbischen und Rauhen Alb und in ganz Norddeutschland. Sie findet sich im Wald, auf der Heide, auf Wiesen, Feldern, in Weinbergen, Steppen etc., unter Gebüsch, in steinigten, überwucherten Halden und besonders in Moorgegenden. Sie bewohnt Höhlungen unter Wurzeln oder im Gestein, Maus- oder Maulwurfslöcher etc., entfernt sich niemals weit von denselben und setzt sich möglichst anhaltend dem Sonnenschein aus, weil sie Wärme über alles liebt. Sie befindet sich aber bei Tag in einem halb schlaftrunkenen Zustand, bewegt sich träge und langsam, während sie von der Dämmerung an lebhafter wird. Mit der Natter vermag sie an Beweglichkeit nicht zu wetteifern, aber sie erklimmt doch schräg stehende Stämme und weiß sich auch im Wasser zu behelfen. Sie lebt besonders von Mäusen, Spitzmäusen, jungen Maulwürfen, frisst aber auch wohl junge Vögel und in der Not Frösche und vertilgt deren sehr viele, kann aber auch lange hungern. Im Winter hält sie gesellig (15—25 Stück) unter alten Wurzelsstämmen Winterschlaf und erscheint erst im April, frühestens Mitte März, über der Erde. Sie ist äußerst reizbar, gerät leicht in grenzenlose Wut, bläht sich auf, zischt und beißt. Am Tag flieht sie nicht vor dem Menschen, sondern bleibt trozig liegen und verrät sich bei Annäherung durch ihr Zischen, welchem sogleich der Biss folgt. Daß die R. springt und weit verfolgt, ist eine Fabel. Nachts flieht sie wohl regelmäßig vor dem Menschen. Die Paarung beginnt erst im April und Mai; bisweilen verknäueln sich mehrere Pärchen während der Begattung zu einem wirren Haufen, in welchem sie lange vereinigt bleiben. Im August und September legt das Weibchen je nach seinem Alter 5—14 Eier, aus welchen alsbald die Jungen auskriechen. Diese sind etwa 20 cm lang, häuten sich nach einigen Minuten oder Stunden und leben sogleich völlig selbständig. Auch in der Gefangenschaft bleibt die R. boshaft, und nur ausnahmsweise nimmt sie eine Nahrung an. Der Biss der R. ist sehr gefährlich, wenn auch nur etwa 10 Proz. der Gebissenen dem Tod verfallen. Der Tod erfolgt in einer Stunde bis in zwei oder drei Wochen. Durch Stiefel dringen die Giftzähne nicht. Zu beachten ist aber, daß selbst abgeschlagene Köpfe noch Minuten und Viertelstunden nach der Enthauptung beißen. Als bestes Mittel gegen die Folgen des Bisses haben sich Branntwein, Kognak, Rum etc., in sehr starken Dosen genossen, bewährt. Dabei spüren die Gebissenen nichts von dem Rausch. Außerdem kann man die Bisswunde aussaugen (wobei vorausgesetzt ist, daß man keine Wunde im Mund oder an den Lippen hat), ausschneiden oder ausbrennen oder doch bis zur Erlangung ärztlicher Hilfe einen kleinen glatten Stein sehr fest aufbinden, um die Blutcirculation zu hemmen. Die hauptsächlichsten Feinde der R. sind der Iltis, Igel und Schlangenbussard.

Kreuzraa, s. Bagienraa.

Kreuzritter, s. Kreuzzüge; auch Bezeichnung der Ritter des Deutschen Ordens (s. d.).

Kreuzschiff, s. Querschiff.

Kreuzschlagen, s. Traberkrankheit.

Kreuzschmerzen, Schmerzen in der Kreuzgegend, sind in der Regel rheumatischer Art und haben dann

ihren Sitz im Lendenmuskel. Bisweilen beruhen sie auf einer Zerreißung einzelner Muskelfasern der Rückenmuskeln, nach plötzlichem Bücken, schwerem Heben etc., viel seltener auf Nieren- und Nervenleiden. Frauen werden bei Gebärmutterleiden, Schwangerschaft, Menstruation und bei der Entbindung (Wehen) von R. heimgesucht. Bei Poden treten R. als erstes und wichtigstes Symptom auf.

Kreuzschnabel (*Loxia* L.), Gattung aus der Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie der Finken (*Fringillidae*) und der Unterfamilie der Kreuzschnäbel (*Loxiinae*), kräftig gebaute, großköpfige Vögel mit sehr starkem, dickem, seitlich zusammengedrückt, an den Schneiden eingebuchtetem Schnabel, dessen oberer Kiefer auf der schmalen Stirne gerundet, in eine lange Spitze ausgezogen und sanft hakenförmig abwärts gebogen, während der stärkere untere nach oben gekrümmt und mit jenem bald auf der rechten, bald auf der linken Seite gekreuzt ist. Die Flügel sind ziemlich lang, schmal und spitzig, die erste Schwinge ist am längsten; der Schwanz ist kurz, ausgerandet; die Füße sind kurz und kräftig, die Zehen lang, mit starken Nägeln versehen. Die Vögel leben in Nadelwäldungen, mehr im Norden als im Süden, sind aber sehr unstet, erscheinen plötzlich irgendwo, verweilen längere oder kürzere Zeit und verschwinden dann ebenso plötzlich wieder, um sich viele Jahre lang nicht sehen zu lassen. Die verschiedenen Arten sind einander sehr ähnlich und variieren sehr stark: die alten Männchen sind zinnober- oder larmintrot, die jüngeren rotgelb bis grüngelb, die Weibchen gelblich- oder graugrün; bei allen sind die Schwung- und Schwanzfedern grauschwarz. Sie erscheinen munter und gewandt, fliegen leicht und schnell, klettern geschickt und zeigen sich nur auf dem Boden unbeholfen. Sie haben Ähnlichkeit mit den Papageien, klettern namentlich auch wie diese mit Hilfe des Schnabels, sind aber viel harmloser und liebenswürdiger als diese. Der Kiefernkreuzschnabel (*Tannen-, Kiefern-, papagei*, *Loxia pityopsittacus* Bechst., s. Tafel-Sperlingsvögel II.) ist 20 cm lang, 30 cm breit und namentlich durch seinen dicken, hohen, im Halbkreis gekrümmten Papageienschnabel, bei welchem die Spitze des Unterkiefers weit über den Rücken des Oberkiefers emporragt, von dem kleinern Fichtenkreuzschnabel (*Kreuzvogel*, *Christvogel*, *Krinik*, *L. curvirostra* Gm.) mit viel schwächerem und verhältnismäßig längerem Schnabel unterschieden. Beide Arten treten besonders in guten Samenjahren häufig auf, erscheinen aber immer unregelmäßig, bevorzugen das Gebirge und finden sich auch in Südeuropa und Asien. Amerika hat besondere, sehr kleine Arten. Sie sind ungemein gesellig, Baumvögel, welche nur im Notfall auf den Boden herabkommen, singen angenehm, nähren sich hauptsächlich von Nadelholzsamen, den sie mit ihrem starken Schnabel leicht gewinnen, fressen in der Not aber auch Thorn-, Hainbuchen-, Hanf-, Distelsamen etc., nebenbei Insekten. Sie nisten zu allen Jahreszeiten, auch im strengsten Winter, und legen 3—4 kleine, grau- oder bläulich-weiße, rot oder braun gezeichnete Eier in ein auf Bäumen sorgfältig gebautes Nest. Man fängt die Kreuzschnäbel wegen ihrer Geselligkeit, großen Harmlosigkeit ohne Mühe mit Leimruten und hält sie des angenehmen Gesanges halber gern im Zimmer; sie werden rücksichtslos zahm, verfärben sich aber und verlieren das schöne Rot vollständig. Haben sie sich ausschließlich von Nadelholzsamen genährt, so widersteht das Fleisch nach dem Tode der Fäulnis und trocknet ein. Übrigens schreibt das Volk dem im Zimmer

gehaltenen *R.* die Fähigkeit zu, allerlei Krankheiten der Menschen anzuziehen, und man findet ihn zum Teil aus diesem Grund sehr häufig in den Hütten der Gebirgsbewohner.

Kreuzfegel, s. Tafelung.

Kreuzspinne (*Epeira diadema* L., s. Tafel »Spin-
nentierte«), Spinne aus der Ordnung der Webspin-
nen und der Familie der Zweilungigen (*Dipneu-
mones*), 15–18, das Männchen nur 11 mm lang,
mit vier im Quadrat stehenden mittlern und zwei
Paar schräg an den Seitenrand des Kopfbruststücks
gerückten Augen, breitem, kurz eiförmigem Hinterleib
und ziemlich dicken Beinen, von denen das vorderste
Paar am längsten, aber nur etwa um die Hälfte län-
ger als der Körper ist, auf dem Kopfbruststück und an
den Beinen hell rostrot, an Lehtern braun gebändert,
auf dem Hinterleib weißgrau, seitlich schwarz mar-
moriert, überall weiß getupft, in der Mittellinie mit
großen hellgelben Flecken, die vorn ein Kreuz bilden,
lebt in Gärten, Gebüsch und lichten Nadelwäldern
im größten Teil Europas, besonders in der Nähe von
Wasser, spinnt senkrechte, radartige Nester, tötet die
sich in diesen fangenden Insekten durch einen Biß,
zerstört sie und saugt den mit Speichel vermischten
Brei auf. Im Herbst hängt das befruchtete Weibchen
die in ein festes Säckchen eingesponnenen gelben Eier
an einem geschützten Ort zur Überwinterung auf und
stirbt bald darauf. Daß die *R.* giftig sei, ist eine
Fabel, ihr Biß verursacht nur Jucken.

Kreuzstein, kreuzförmige Zwillingkristalle des
Harmotoms (Barytkreuzstein) und Phillipsits (Kall-
kreuzstein); s. auch Staurolith.

Kreuzstich, in der Straminstickerei derjenige Stich,
welcher vier Fäden Höhe und Breite des Kanavas in
Gestalt eines liegenden Kreuzes überspannt. Er wird
neben dem Plattstich vorzugsweise in der Leinen-
stickerei (s. d.) verwendet.

Kreuzthal, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Arn-
berg, Kreis Siegen, an der Fernthal, Knotenpunkt
der Linien Hagen-Beydorf und R. Rölbe der Preußi-
schen Staatsbahn, hat Hütten- und Walzwerkbetrieb,
Eisengruben und (1885) 1210 meist evang. Einwohner.

Kreuzthaler hießen wegen des darauf geprägten
Kreuzes der Albertusthaler (s. d.), der Kronenthaler
(s. d.) und der Crociato oder Scudo della croce (ve-
nezianische Silbermünze).

Kreuztragung Christi, häufiger Darstellungsgegen-
stand der bildenden Kunst des Mittelalters und der
Nezeit, welcher besonders durch Raffael (*Lo spa-
simo di Sicilia*, im Museum zu Madrid) eine klas-
sische Verkörperung gefunden hat. Die *R.* ist ein
Beitragteil des sogen. Kreuzwegs (s. d.) oder der
Passion (s. d.). S. Tafel »Bildhauerkunst VI«, Fig. 7.

Kreuzung, die Paarung von Pflanzen oder Tieren,
welche verschiedenen Arten angehören, liefert Bastarde,
während die *R.* von Individuen verschiedener Rassen
zu Blendlingen führt. Die Viehzucht benutzt die *R.*
(Durchkreuzen) zwischen verschiedenen Rassen oder
selbst nur Schlägen zur Erzielung gewisser vorteil-
hafter und zur Beseitigung unvorteilhafter Eigen-
schaften. In der Gärtnerei sucht man durch *R.* Pro-
dukte zu erzielen, die in Größe, Form und Farbe der
Blätter und Blüten, Zeit des Blühens oder Ge-
schmack, Größe und Dauerhaftigkeit der Frucht u.
Vorteile gewähren. Vgl. Bastard, Bastardpflan-
zen und Viehzucht.

Kreuzungsbogenfries, s. Fries.

Kreuzverband, s. Steinverband.

Kreuzverhör (engl. Cross-examination), im eng-
lischen Prozeßrecht, nach welchem die Zeugen und

Sachverständigen vor Gericht von den Parteien selbst
verhört werden, die Befragung der erstern durch die
Gegenpartei. Es wird hier nämlich zwischen exami-
nation in chief (Hauptverhör), Vernehmung des
Zeugen durch die Partei, welche ihn benannt hat,
und cross-examination (*R.*), Vernehmung desselben
durch den Prozeßgegner, unterschieden. Der Zweck
der letztern ist der, die Sache möglichst aufzuklären,
das Gedächtnis und die Wahrheitsliebe zu prüfen
und etwaige Widersprüche in den Angaben darzu-
thun. Das *R.* ist aus dem englischen in das fran-
zösische Prozeßverfahren übergegangen, und auch die
deutsche Zivilprozeßordnung hat dasselbe insofern
adoptiert, als hiernach (§ 362, 379) die Parteien be-
rechtigt sein sollen, dem Zeugen oder Sachverstän-
digen diejenigen Fragen vorlegen zu lassen, welche
sie zur Aufklärung der Sache oder der Verhältnisse
des Deponenten für dienlich halten, indem über die
Zulässigkeit solcher Fragen nötigen Falls das Gericht
entscheiden, auch der Vorsitzende befugt sein soll, der
Partei zu gestatten, an den Zeugen oder Sachver-
ständigen unmittelbar Fragen zu richten. Nach der
deutschen Strafprozeßordnung (§ 238, 239) ist die
Vernehmung der von der Staatsanwaltschaft und von
dem Angeklagten benannten Zeugen und Sachver-
ständigen der Staatsanwaltschaft und dem Vertei-
diger auf deren übereinstimmenden Antrag von dem
Vorsitzenden in der Hauptverhandlung zu überlassen,
eine Bestimmung, von welcher jedoch in der Praxis
nur wenig Gebrauch gemacht wird. Dagegen ist die
Bestimmung von Wichtigkeit, wonach nicht nur den
beisitzenden Richtern, Schöffen oder Geschwornen,
sondern auch der Staatsanwaltschaft, dem Angeklag-
ten und dem Verteidiger auf Verlangen von dem
Vorsitzenden zu gestatten ist, Fragen an die Zeugen
oder Sachverständigen zu richten.

Kreuzvogel, s. v. w. Kreuzschnabel; auch s. v. w.
Seidenschwanz.

Kreuzweg, in katholischen Gegenden die Nachbil-
dung des legendarischen, gewöhnlich in sieben Sta-
tionen geteilten Leidenswegs Christi vom Haus des
Pilatus bis zum Kalvarienberg (Golgatha). An jeder
Station wird ein Bildstock, eine Kapelle, eine Frei-
gruppe oder ein Relief angebracht, vor welchen die
Gläubigen ihre Andacht verrichten. An Wallfahrts-
orten sind die Stationen mit ewigen Lampen, Blu-
menspenden, Kerzen u. versehen. Ein berühmter *R.*
sind die sieben Stationen von Adam Kraft (s. d.)
auf dem Weg zum JohannisKirchhof in Nürnberg.

Kreuzweh, s. v. w. Hüftweh.

Kreuzwoche, s. Gangwoche.

Kreuzzüge, die von den christlichen Völkern des
Abendlandes seit dem Ende des 11. bis gegen Ende
des 13. Jahrh. zur Eroberung Palästinas und zum
Sturz der mohammedanischen Macht unternomme-
nen Kriegszüge, so genannt von dem roten Kreuz
von Zeug, welches die Teilnehmer an denselben, die
Kreuzfahrer, mit Hinweisung auf Luk. 14, 27 auf
der rechten Schulter trugen. Sie sind nicht nur als
ein in kriegerischen Heldenthaten hervortretender Aus-
druck des Verlangens, die heiligen Stätten Palästinas
vom Joch der Ungläubigen zu befreien, sondern eben-
sowohl als eine Reaktion des Christentums gegen
den unter den Kalifen weit vorgebrungenen Islam
aufzufassen, als ein großartiger, wenn auch schließ-
lich mißlungener, so doch folgenreicher Versuch der
abendländischen Christenheit, die an den Islam
verlorenen altchristlichen Gebiete wiederzugewinnen
und die Herrschaft des Kreuzes noch weiter auszu-
dehnen. Schon seit Konstantin d. Gr. Zeit, der neben

dem Heiligen Grab eine prachtvolle Kirche hatte errichten lassen, war es im Abendland Sitte geworden, nach den heiligen Stätten in Palästina zu wallen, und die Kalifen beförderten diese Wallfahrten, die Geld und fremde Waren ins Land brachten, und gestatteten den Pilgern, Kirchen und ein Hospital zu bauen. Als aber Palästina zu Ende des 10. Jahrh. unter die Herrschaft der Fatimiden geriet, begannen harte Bedrückungen für die Pilger, die sich noch steigerten, als 1076 die Seltschucken Syrien und Palästina eroberten. Seitdem gelangten die traurigsten Nachrichten über Beschimpfung der heiligen Orte und Mißhandlung der Pilger nach dem Abendland, und der Gedanke eines Kriegszugs nach Asien zur Eroberung des Heiligen Grabes fand immer mehr begeisterte Anhänger; unter Urban II. kam die Idee zur Ausführung, aber nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, durch die Schilderung Peters von Amiens, der erst nachher durch seine volkstümliche Beredsamkeit die Bauern in Frankreich entflammte, sondern durch Urban II. selbst, der den allgemeinen Zug der innerlich erregten Zeit, indem er sich an seine Spitze stellte, zur Erhöhung der Macht des Papsttums geschickt verwerthete. Die Kirchenversammlungen von Piacenza und Clermont (1095) riefen allgemeine Begeisterung hervor: der tausendstimmige Ruf, der zu Clermont ertönte, »Deus lo volt« (»Gott will es«), wurde das Losungswort des Zugs. Das deutsche Volk, von Parteiwut und Bürgerkrieg zerrissen, nahm an dem ersten Kreuzzug nur geringen Anteil, der außerdem von dem Todfeind des Kaisers ausging. Der Aufbruch des Heerzugs ward auf 15. Aug. 1096 festgesetzt. Aber noch ehe die Rüstungen zu diesem vollendet waren, eilte Peter der Einsiedler an der Spitze von 50—60,000 Menschen durch Deutschland und Ungarn nach Konstantinopel; ihm voran zog ein Edelmann, Walthar ohne Habe, mit einem andern Heerhaufen. Doch ward der größte Teil dieser Abenteurer, die sich der Raubgier und jeder Zügellosigkeit überließen, schon von den Ungarn und Bulgaren aufgerieben; die übrigen stürzten sich über das griechische Reich, dessen Kaiser sie durch freigebige Spenden beschwichtigte, aber so schnell wie möglich über den Bosporus nach Asien schaffte. Hier brachen sie tollkühn in die Länder des Sultans von Ikonion ein, erlagen aber in der Verrückungsschlacht bei Nicäa (Oktober 1096). Dem ersten Schwarm folgten bald andre zahlreiche Haufen nach, z. B. 15,000 Deutsche und Lothringer unter dem Oberbefehl eines Priesters Gottschall und andre Heeresmassen, welche aber größtenteils von den Ungarn vernichtet wurden, nachdem sie sich schon auf ihren Marschen durch die Städte am Rhein, Main und an der Donau durch ihre Wrodblust gegen die Juden berücksichtigt gemacht hatten.

Der erste Kreuzzug wurde erst im Herbst 1096 angetreten, indem das eigentliche Kriegsheer, doppelt so stark wie die bereits aufgeriebenen Haufen, 300,000 wohl ausgerüstete Krieger mit einem zahlreichen Troß, meist Niederländer, Franzosen und Normannen, wohl diszipliniert und geführt von den edelsten Helden der Zeit, nach dem griechischen Kaisertum zog. Neben Gottfried von Bouillon, Herzog von Lothringen, dem Oberanführer, und seinen Brüdern Balduin und Eustach glänzten durch Geburt oder Macht oder Thatenruhm Hugo d. Gr., Graf von Vermandois, Herzog Robert von der Normandie, die Grafen Robert von Flandern, Raimund von Toulouse und Stephan von Chartres, Bohemund, Fürst von Tarent, und Tancred von Apulien, die Zierde der Ritterschaft. Als Vertreter des Papstes begleitete das Heer Abbe-

mar von Monteil, Bischof von Puz, ohne jedoch auf die Kriegsführung Einfluß auszuüben. Auf verschiedenen Wegen kamen sie nach Konstantinopel: Gottfried durch Ungarn, Raimund durch Dalmatien, die Italiener zur See von Apulien aus. Der griechische Kaiser Alexios zwang sie zu dem Lehnseid und zu dem Versprechen, alle ehemaligen römischen Länder nach der Eroberung zurückzugeben oder ihn als Lehnsherrn anzusehen. In den ersten Tagen des Mai 1097 erfolgte der Übergang nach Kleinasien; Anfang Juni erschien das Kreuzheer vor Nicäa, der Hauptstadt des Seltschuckenfürsten Kilisch Arslan, der zum Entsatz herbeieilte, aber geschlagen wurde. Bei Doryläon erfochten die Kreuzfahrer 1. Juli 1097 einen neuen Sieg, der ihnen den Durchzug durch das Reich Ikonion oder Rum eröffnete. Unter großen Entbehrungen, heimgesucht von Dürre und Hitze, gelangten sie nach Antiochia; kaum war die Stadt nach neunmonatlicher Belagerung 2. Juni 1098 von den Kreuzfahrern genommen, als diese von einem zahlreichen türkischen Heer unter Kerboga von Mosul in der Stadt eingeschlossen wurden und die äußerste Not litten, bis sie (durch die Auffindung der heiligen Lanze begeistert) 28. Juni einen Ausfall wagten und ihre Gegner zurückschlugen; in Antiochia gründete Bohemund ein selbständiges Fürstentum, nachdem Balduin kurz vorher dasselbe in Edeffa gethan hatte. Am 7. Juni 1099 endlich kam das bis auf 20,000 Mann zusammengeschmolzene Kreuzheer vor Jerusalem an, welches die Fatimiden den Seltschucken wieder entrisen hatten, und das nach harten Kämpfen 15. Juli d. J. erobert ward. Asdahl, der fatimidische Kalif von Ägypten, versuchte noch einmal die Herstellung seiner Macht, wurde aber 12. Aug. bei Askalon entscheidend geschlagen. Jerusalem ward zum christlichen Königreich erhoben und Gottfried von Bouillon zum ersten König von Jerusalem ernannt; er starb jedoch schon im folgenden Jahr, worauf ihm sein Bruder Balduin folgte (1100—1118), der 1103—1104 Askala, Berytos und Sidon eroberte. Diesem folgte Balduin II. (1118—31) und diesem Fulko (1131—43), unter dem das Königreich seine weiteste Ausdehnung hatte.

Unterdessen hatten auf die Nachricht von der Eroberung Palästinas 1101 ein neues Kreuzheer unter dem Herzog Belf von Bayern in Deutschland und zwei andre in Italien und Frankreich, zusammen an 260,000 Mann, sich nach Kleinasien in Bewegung gesetzt, um Bohemund in Siwas zu befreien, dann aber Bagdad zu erobern, gingen jedoch bei Siwas im Juli nach heftigen Kämpfen meist durch das Schwert der Seltschucken zu Grunde. Den zweiten Kreuzzug veranlaßte die 1144 erfolgte Eroberung Edeffas durch die Türken unter Zenki, dem Statthalter von Aleppo. Papst Eugen III. ließ hierauf von Bezelay aus einen Aufruf zu einem neuen Kreuzzug ergehen, indem er alle Kreuzfahrer nicht nur von ihren Sünden, sondern zugleich von der Verbindlichkeit, rückständige Zinsen zu bezahlen, lossprach wie auch die mitziehenden Lehnspflichtigen ihrer Pflichten gegen ihre Lehnsherrn entband. Der schwärmerische Bernhard von Clairvaux wußte durch seine unwiderstehliche Beredsamkeit nicht nur König Ludwig VII. von Frankreich, sondern auf einem Reichstag zu Speier 1146 auch den der Sache wenig geneigten Kaiser Konrad III. für eine Kreuzfahrt zu gewinnen. Beide Heere, zusammen etwa 140,000 geharnischte Reiter und 1 Mill. Mann Fußvolk stark, brachen 1147 auf und zogen durch Ungarn über Konstantinopel nach Kleinasien. Die Deutschen wählten den kürzesten Weg durch das Reich Ikonion,

tritten aber mehr durch unvorsichtige Teilung, so besonders die Heeresabteilung unter Otto von Freising, und schlechte Verpflegung als durch die Schuld des griechischen Kaisers Manuel und durch einen Überfall des Sultans von Iconion so große Verluste, daß nur etwa der zehnte Teil den Rückzug nach Nicäa antrat. Ludwig war an der Küste entlang gegangen und von Pamphylia nach Antiochia gesegelt, wo er sich mit dem deutschen König Konrad III. vereinigte. Nachdem der Plan, Odeffa zu erobern, aufgegeben war, machte man einen Angriff auf Damaskus, der aber hauptsächlich infolge des Verrats der syrischen Fürsten, scheiterte. Hierauf kehrten die beiden Könige in ihre Staaten zurück.

Die Veranlassung zum dritten Kreuzzug (1189 bis 1193) war die Eroberung von Jerusalem 2. Okt. 1099 durch Saladin, den mächtigen Sultan von Ägypten. Es beteiligten sich an demselben Kaiser Friedrich I., Barbarossa, sowie die Könige von Frankreich und England, Philipp II. August und Richard Löwenherz. Friedrich brach zuerst auf mit einem Heer, welches unterwegs durch Zuzüge bis auf 100,000 Mann anwuchs; er wählte den Weg längs der Donau und hatte unterwegs die Ränke des argwöhnischen griechischen Kaisers Isaak Angelos zu bekämpfen, den erst die Einnahme Adrianopels bewog, ihm freien Durchzug und die Überfahrt nach Kleinasien zu gestatten. Hier schlug er in zwei Schlachten, bei Philomelion (7. Mai) und bei Iconion (18. Mai), das Heer des Sultans von Iconion, fand aber bald darauf (10. Juni) im Fluß Kalykadnos (Saleph) seinen Tod. Sein Sohn Friedrich, der tapfere Schwabenherzog, führte zwar das Heer weiter über Antiochia nach Akko, wo er die übrigen Kreuzritter fand, starb aber schon 20. Jan. 1191. Die Stadt Akko wurde von den beiden Königen, die unterdessen zur See angekommen waren, nach fast zweijähriger Verteidigung 12. Juli 1191 nach Kapitulation genommen. Streitigkeiten über die Beute und angebliche Krankheit bewogen kurz nach der Einnahme den französischen König, in seine Heimat zurückzukehren. Richard blieb zurück, aber an der Hoffnung, Jerusalem zu erobern, verzweifelnd, schloß er 1. Sept. 1192 mit Saladin einen Waffenstillstand auf drei Jahre und drei Monate, wonach dieser zwar im Besitz von Jerusalem bleiben, dagegen den Christen die Küste von Tyros bis Jafa und die Hälfte des Gebiets von Ramla und Sidon gehören und der Besuch des Heiligen Grabes freistehen sollte.

Der sogen. vierte Kreuzzug (1202—1204) hatte ursprünglich Ägypten zum Ziel. Die Teilnehmer aber ließen sich von den Venezianern, welche die Überfahrt übernommen hatten, bewegen, dazu beihilflich zu sein, den vertriebenen Isaak Angelos wieder auf den byzantinischen Thron zu setzen. Dies gelang, Isaak starb aber bald, und nun setzten die Kreuzfahrer den Krieg weiter fort; Konstantinopel wurde mit Sturm genommen, Graf Balduin von Flandern zum Kaiser gewählt und so das lateinische Kaiserthum errichtet, welches jedoch nur 57 Jahre (1204—61) bestand. Sehen wir von dem abenteuerlichen Kreuzzug der Rinder 1212 und von dem erfolglosen des Königs Andreas II. von Ungarn nach Syrien (1217—18) ab, so folgt als fünfter Kreuzzug der Zug Friedrichs II. 1228—29. Er fand auf demselben trotz des päpstlichen Verbots durch die Vermählung des Hochmeisters des Deutschen Ordens, Hermann von Salza, Unterstützung bei den Ordensrittern, erlangte von dem durch den Sultan von Damaskus bedrohten Sultan von Ägypten einen zehnjährigen Waffenstillstand und während desselben

den Besitz Jerusalems und fast des ganzen einst von den Kreuzfahrern eroberten Landes und krönte sich darauf selbst zum König. Eine Verletzung des Waffenstillstandes durch einige Pilger führte abermals den Verlust Jerusalems herbei (1239), welches zwar 1240 an den Grafen Richard von Cornwallis zurückgegeben wurde, aber schon 1244 nach einer großen Niederlage wieder an die Chwarezmier verloren ging. Deshalb unternahm Ludwig IX., der Heilige, König von Frankreich, den sechsten Kreuzzug (1248—54), den er in schwerer Krankheit gelobt hatte. Er besetzte 1249 Damiette, wurde aber bei weiterem Vordringen vom Feind eingeschlossen und geriet mit einem großen Teil seines Heers in Gefangenschaft. Gegen die Räumung Damiettes und die Zahlung eines schweren Lösegeldes erhielt er die Freiheit wieder und verweilte darauf, mit der Sicherung der christlichen Besitzungen in Palästina beschäftigt, in Akko, bis ihn der Tod seiner Mutter Blanka, Regentin von Frankreich, zurückrief. Weil dieser Kreuzzug ohne Erfolg geblieben war, unternahm er 1270 den siebenten Kreuzzug zunächst nach Tunis, angeblich in der Hoffnung, daß der Fürst dieses Landes Christ werden wolle, in Wirklichkeit aber, um Tunis für Karl von Anjou zu erobern. Vor dieser Stadt rafften den größten Teil seines Heers und ihn selbst 25. Aug. ansteckende Krankheiten hin, während er auf die Ankunft seines Bruders Karl von Anjou wartete. 1291 fiel Akko, die letzte wichtige Besetzung der Christen, trotz tapferer Verteidigung durch die Tempelherren und Johanniter in die Hände der Ungläubigen, worauf auch die andern ihnen noch gebliebenen Plätze von den Christen selbst aufgegeben wurden.

So endigten die K., welche ihren eigentlichen Zweck zwar verfehlten, aber doch nicht ohne tief eingreifende und umfassende Folgen waren. Sie erweiterten einerseits die Macht und das Ansehen der Päpste, der ersten Urheber derselben, andererseits die Hausmacht der Fürsten durch Erlebigung vieler Lehen, deren Inhaber auf den Zügen ihren Untergang gefunden hatten; sie begründeten das Entstehen bürgerlicher Gemeinden, welche sich von ihren in Geldnot sich befindenden Herren eine Freiheit nach der andern erkaufen; sie beförderten das Aufkommen eines freien Bauernstandes, indem viele Leibeigene, um die Freiheit zu erlangen, das Kreuz nahmen und nun der Ackerbau freien Leuten übertragen wurde; sie gaben dem Handel, besonders seit der Eroberung von Konstantinopel, neue Richtungen, erweiterten die geographischen Kenntnisse, förderten die Poesie, indem sie ihr Stoff darbieten, bildeten endlich den weltlichen Ritterstand aus, die schönste Erscheinung des Mittelalters, und veranlaßten die Stiftung der drei geistlichen Ritterorden der Johanniter, Templer und der Deutschordensbrüder. Vgl. Wilken, Geschichte der K. nach morgenländischen und abendländischen Berichten (Leipz. 1807—32, 7 Bde., reicht bis ins 13. Jahrh.); Michaud, Histoire des croisades (neueste Ausg. 1874, 4 Bde.; deutsch, nach der 4. Aufl., Duedlinb. 1827—32, 7 Bde.); Derselbe, Bibliothèque des croisades (Par. 1830, 4 Bde.); B. Rugler, Geschichte der K. (Berl. 1880); Derselbe, Albert von Aachen (Geschichte der ersten K., Stuttg. 1885); Bruch, Kulturgeschichte der K. (Berl. 1883); Henne-Am Rhyn, Die K. und die Kultur ihrer Zeit (Leipz. 1883); Heeren, Versuch einer Entwicklung der Folgen der K. für Europa (Götting. 1808); Sybel, Geschichte des ersten Kreuzzugs (2. Aufl., Düsseldorf. 1881); Rugler, Studien zur Geschichte des zweiten Kreuzzugs (Stuttg. 1886); Köhricht, Beiträge zur Geschichte der K.

(Berl. 1874—78, 2 Bde.); Riant, *Expéditions et pèlerinages des Scandinaves en Terre Sainte au temps des croisades* (Par. 1865); Goergens, *Arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der K.* (Berl. 1879, Bd. 1); Köhricht und Reißner, *Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Land* (bas. 1880); das von der Akademie der Inschriften zu Paris seit 1841 herausgegebene große Quellenwerk »*Recueil des historiens des croisades*« (bis 1886: 14 Bde.); die Publikationen der Société de l'Orient Latin in Paris u. a.

Kreyffig, Friedrich, Pädagog und Litterarhistoriker, geb. 5. Okt. 1818 auf dem Landgut Gottesgabe bei Mohrungen in Ostpreußen, erhielt seine Ausbildung zunächst auf den Lehrerseminaren zu Jena und Königsberg, ward 1837 Lehrer in Preußisch Memel, gab jedoch 1838 diese Stelle wieder auf, um 1839—42 in Königsberg Philologie und Geschichte zu studieren. Er ward darauf Lehrer an der neugegründeten Realschule zu Wehlau, 1845 Oberlehrer an der Realschule zu Elbing, deren Direktion ihm 1858 übertragen wurde, und 1869 Direktor der Realschule in Rassel, von wo er 1870 nach Frankfurt a. M. zur Leitung der von der Polytechnischen Gesellschaft gegründeten Lehranstalten berufen wurde. Er starb 20. Dez. 1879. Seine erfolgreiche litterarische Thätigkeit eröffnete er mit der trefflichen »Geschichte der französischen Rationallitteratur« (Berl. 1851, 5. Aufl. 1879). Es folgten: »Justus Möser, ein Lebensbild« (Berl. 1856); die geistvollen »Vorlesungen über Shakespeare« (bas. 1860, 3 Bde.; 3. Aufl. 1877); »Studien zur französischen Kultur und Litteraturgeschichte« (bas. 1864); »Vorlesungen über Goethes Faust« (bas. 1866); »Trois siècles de la littérature française« (bas. 1869, 2. Aufl. 1876); »Vorlesungen über den deutschen Roman der Gegenwart« (bas. 1870); »Shakespeare-Fragen« (Leipz. 1871); »Die französische Geistesbewegung im 19. Jahrhundert« (Berl. 1873) und zahlreiche Essays und Kritiken in den »Preussischen Jahrbüchern« und andern Zeitschriften. In der Realschulfrage trat K. mit den Schriften: »Über Realismus und Realschulwesen« (Berl. 1872) und »Ein Wort zur Realschulfrage« (Rass. 1871) für die Weiterbildung einer selbstständigen Realschule ein. Aus seinem Nachlaß erschienen »Litterarische Studien und Charakteristiken« (Berl. 1882).

K'ri (Keri, aram.), massorethische Bemerkung am Rande der Bibelhandschriften und »Drucke: das »zu Lesende«, im Gegensatz zu K'tib (s. d.), der geschriebenen Lesart; s. Bibel, S. 881, und Massora.

Kri (engl. Crees, Knisteno, Nacchiaot), Indianerstamm in Britisch-Nordamerika, längs der James- und Hudsonbai bis an den Churchill, von da bis Fort St. George, den Saslatshewan und den Winnipegsee bis an die Wasserscheide des Obern Sees und der Hudsonbai. Sie bilden den nördlichsten Zweig der Algonkin. Man unterscheidet die eigentlichen K. und die Swampies, welche letztere die sumpfigen Uferdistrikte (swamps) der Hudsonbai bewohnen, während die erstern im Binnenland haufen. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts waren die K. das mächtigste Eroberervolk im Hudsonbaiterritorium, das andre Stämme, namentlich seine nördlichen Nachbarn, mehr und mehr zurückgedrängt hat. Masern- und Pockenepidemien haben sie wiederholt dezimiert. Sie gelten für gelehrig, fleißig und zuverlässig. Ihre ausgedehnten Ländereien haben sie seit 1871 zum größten Teil gegen eine kleine Entschädigung und jährliche Lieferung von Lebensmitteln, Kleidern und Geld an die Regierung von Kanada abgetreten. Viele

der K. sprechen englisch oder französisch. Grammatiken ihrer Sprache haben Howse (Lond. 1844, wiederholt 1866) und Lacombe (Montreal 1874, mit Wörterbuch) herausgegeben.

Kridel, die Hörner des Gemswildes.

Kridelker, s. Würger.

Krida (mittellat.), s. v. w. Konkurs.

Kridar (lat.), der Gemeinschuldner im Konkurs (s. d.).

Kriebelkrankheit (Ergotismus, Kornraupe, Krampfsucht, ziehende Seuche), ein infolge von längerem Genuß des Mutterkorns (s. d.) entstandenes Leiden. Da das Mutterkorn sich am häufigsten in feuchten, sumpfigen Gegenden und in feuchten, an Mithwachs reichen Jahren zeigt, so wird die Krankheit auch meist in kleinen Lokalepidemien beobachtet und zwar gleich nach der Ernte, namentlich in Frankreich in der Sologne, in der Picardie u. in Rußland, Norddeutschland, in der Lombardei u. Sie tritt hauptsächlich in zwei Formen auf: als brandige und als konvulsive. Erstere hat man mehr in Frankreich, letztere mehr in Deutschland und Rußland beobachtet. Bei der brandigen Form (Ergotismus gangraenosus, Mutterkornbrand, Brandseuche) zeigt das erste Stadium, das etwa 2—7 Tage dauert, Ergriffensein bald mehr des Gehirns: Schwindel, Unruhe; bald mehr des Rückens: Schmerzen im Rücken, in den Gliedern, Ameisentriecken, Jittern, Zuckungen; bald mehr des Darmkanals: Erbrechen, Diarrhöe. Die Haut ist dabei trocken, der Puls klein und schnell. Im zweiten Stadium zeigen sich die Vorläufer des Brandes, die Kranken haben ein Gefühl von Taubsein, von Schmerzen in den betreffenden Gliedern, Beinen, Fingern, Nase; diese schwellen an, zeigen sich unter eine eigentümliche Röte, sind aber dabei kühl. Im dritten Stadium tritt der Brand ein. Die brandigen Teile stoßen sich ab, wobei die Schmerzen nachlassen. Das begleitende Fieber ist ein typhusähnliches, dem der Kranke erliegt. Es kann jedoch auch Genesung erfolgen, wenn der Brand beschränkt bleibt oder sich begrenzt. Die Dauer dieser beiden Stadien ist 4—6 Wochen. Bei der Behandlung ist vor allem notwendig, den Kranken der fernern giftigen Einwirkung zu entziehen. Brechmittel und Abführmittel sollen das Genossene entleeren, außerdem muß für kräftige Kost und reine Luft gesorgt werden. Gegen die Schmerzen reicht man beruhigende Mittel. Oft müssen die brandigen Glieder abgenommen werden. (Vgl. Antoniusfeuer.) Die zweite Form, die konvulsive, die eigentliche K. (Ergotismus convulsivus), läßt drei Grade der Vergiftung unterscheiden. Beim leichtesten Grad leiden die Kranken an Taubheit, Eingeschlafensein der Finger und anderer Körperteile, Ameisentriecken, Zuckungen, Erbrechen und Durchfall. Dabei vermögen sie ihrer Beschäftigung noch nachzugehen. Wird der schädlichen Einwirkung beizeiten vorgebeugt, so kann der Zustand, namentlich wenn Ausleerungen erfolgen, günstig verlaufen. Im andern Fall steigern sich die Vergiftungserscheinungen. Es entsteht Druck in der Herzgrube, die Zuckungen nehmen zu; Beklemmungen, Schwindel, Durst, oft auch Heißhunger, besonders nach sauren Speisen, Erbrechen, höchst stinkende Stuhlgänge, Ziehen und Reizen im Rücken, schmerzhaftes, krampfhaftes Zusammenziehen stellen sich ein. Die letztern Erscheinungen währen oft einige Stunden, bis Schlaf erfolgt. Nach dem Erwachen sind die Kranken gestärkt, aber bald treten neue Anfälle auf. Die Krämpfe steigern sich, nehmen den Charakter des Streckkrampfes (Tetanus) an und werden oft tödlich. Gleichzeitig tritt Gesichtsschwäche, Doppeltsehen auf.

In manchen Fällen kommt es zu den heftigsten Krämpfen, ja zu Tobsucht oder Wölsinn. Die Haut ist erbfahl, während der Anfälle mit kalten Schweiß bedeckt. Das Gesicht ist eingefallen, die Kranken mager ab. In andern Fällen steigern sich die Geisteserscheinungen; die Kranken verlieren Gesicht und Gehör, sprechen mit schwerer Zunge, klagen über heftigen Kopfschmerz, sprechen irre und sterben unter krampfhaften und lähmungsartigen Zuständen. Die Dauer der Krankheit beträgt 4, 8—12 Wochen; nur in sehr starken Vergiftungsfällen verläuft sie innerhalb weniger Tage. Die Behandlung erheischt auch hier vor allem Entfernung des Gifts aus dem Körper bei sorgfältiger Vermeidung der fernern Zufuhr desselben. Anzuempfehlen sind Brechmittel und Abführmittel, gute kräftige Nahrung, namentlich von Fleisch, Eiern, grünem Gemüse, Obst &c. Mit warmen Bädern und sonstigen beruhigenden Mitteln bekämpft man die krampfhaften Erscheinungen. Zur Nachkur dienen frische Luft und kräftigende Diät. Vgl. Heusinger, Studien über den Ergotismus (Marb. 1856).

Kriebelnüsse, s. Walnußbaum.

Krieche, s. Pflaumenbaum.

Krieg, der Zustand gewaltsamen Kampfes zwischen Staaten, Völkern oder Parteien eines Staats zur Behauptung streitiger Rechte oder Ansprüche. Dem Privatkrieg zwischen Einzelnen, Familien oder Stämmen (Fehde, Faustrecht) ist in den zivilisierten Staaten durch Gesetze und Rechtsprechung vorgebeugt; er K. zwischen Staaten oder Völkern, so alt wie diese selbst, hat seine natürliche Berechtigung in dem Fehlen eines mit hinreichender Exekutivgewalt ausgestatteten Gerichts zur endgültigen Entscheidung ihrer Streitigkeiten, und daher ist, so sehr es auch vom Standpunkt der Humanität zu wünschen wäre, nicht abzusehen, daß der K. jemals aufhören wird. Die Notwendigkeit des Krieges liegt in der Natur der menschlichen Gesellschaft, und alle Versuche, ihn zu einschränken, wie das Verbot des Kriegsdienstes durch einzelne Kirchenväter und später von Seiten verschiedener Sekten, wie der Raskolniken, Quäker und Rennoniten, die Bestrebungen der sogen. Friedenspostel, wie Elihu Burritt, Cobden &c., müssen dem gegenüber erfolglos bleiben. Für die Entwicklung der ganzen Menschheit wirkt übrigens auch der K. oft erheiternd, indem er Tugenden und Kräfte weckt und erhält, die sonst unthätig schlummern, und dadurch das Geschick der Völker in neue Bahnen lenkt. In der Weltgeschichte sehen wir alle bedeutenden Wendepunkte im Leben der Völker durch große Kriege eingezeichnet. Gewisse Grundsätze für die Kriegführung zwischen Staaten sind daher durch das sogen. Völkerrecht allgemein angenommen und gelten auch für den Bürgerkrieg, den K. zwischen den Parteien eines Staats. Man unterscheidet Volks- und K. früher häufigen Kabinettskriege, je nachdem in K. für die Interessen eines ganzen Volkes oder der persönlichen Interessen eines Fürsten wegen geführt wird. Letztere sind heutzutage fast undenkbar. Nach ihrer Veranlassung nennt man die Kriege Erbreichungs-, Religions-, Erbfolge-, Handels-, Unabhängigkeitskriege &c. Nach der Art der Kriegführung unterscheidet man Angriffs- (Offensiv-) und Verteidigungs- (Defensiv-) Kriege, bei welchen letztern der einen Verteidigungskrieg Führende sehr wohl in den einzelnen Schlachten &c. der Angreifer sein kann und umgekehrt. Positionskrieg oder Stellungskrieg nennt man die Art der Kriegführung, welche vorzugsweise durch die Behauptung von starken Stellungen die Entscheidung

hinzuhalten bestrebt ist, statt entscheidende Schlachten zu suchen. Unter großem K. versteht man das Verwenden der möglichst versammelten Hauptstreitkräfte zur unmittelbaren Erreichung des Kriegszwecks, der Vernichtung des Gegners; unter kleinem K. (Detachements- und Parteigänger- oder Partisanenkrieg) das Auftreten kleiner Truppenabteilungen (fliegender Korps &c.), welche, getrennt vom Hauptheer, in Flanke und Rücken des Feindes, auch in den Pausen der großen kriegerischen Thätigkeit dem Feinde durch Wegnahme von Transporten, Kolonnen &c. möglichst Abbruch thun sollen. Guerillakrieg nennt man den kleinen (Volks-) K., welchen ein Volk (nach Vorbild der Spanier) führt, um einzeln oder in Banden dem eingedrungenen Feind unaufhörlich Schaden zuzufügen. Nach dem Ort, wo der K. geführt wird, dem Kriegsschauplatz oder Kriegstheater, und den Objekten, um deren Besiz es sich dabei handelt, ist der K. entweder Land- oder Seekrieg, Gebirgskrieg, Küstenkrieg, Festungskrieg oder offener Feldkrieg. Der allgemeine Kriegszweck ist stets: eine derartige Vernichtung des Feindes, daß er keinen Widerstand mehr leisten kann, durch den Sieg über seine Streitkräfte und durch Eroberung des Landes. Die Art und Weise, wie der K. zu führen ist, richtet sich nach der politischen Lage, dem Verhältnis der beiderseitigen Kräfte, der Beschaffenheit des Kriegsschauplatzes, der Jahreszeit &c. Der Kriegssplan stellt dieselbe fest, er wird entworfen vom Kriegsherrn unter Beirat der obersten Staats- und Militärbehörden (Kriegsminister, Chef des Generalstabs) oder von dem designierten Feldherrn selbst. Der Plan verfügt im weitesten Umfang über die Kriegsmittel des Staats, also die organisierte Kriegsmacht, d. h. das Kriegsheer und die Kriegsmarine mit ihren Streitmitteln, sowie auch die sonstigen Hilfsquellen des Staats an Geld, Arbeitskräften, Pferden, Produkten, welche für den K. verwandt werden können. Die Kriegsführung selbst ist dann Sache des Feldherrn. Derselbe muß zugleich Staatsmann sein, denn die diplomatische Thätigkeit geht mit der kriegerischen Hand in Hand und muß an die Erfolge der letztern stets anknüpfen oder auf sie wieder einwirken; die größten Erfolge werden daher da errungen, wo der erste Feldherr zugleich erster Staatsmann ist (Friedrich II., Napoleon I.). Für den Feldherrn und die höhern Führer ist die Kriegsführung eine Kunst zu nennen (die Kriegskunst [s. d.] oder Feldherrnkunst), zu deren Ausübung sie unter anderm das Studium der Kriegswissenschaften (s. d.) befähigen muß; für die einzelnen Glieder des Heers wird, je ferner sie dem Feldherrn stehen, die Aufgabe der Kriegsführung immer mehr handwerksmäßig (Kriegshandwerk). Vgl. v. d. Golz, Das Volk in Waffen (3. Aufl., Berl. 1884).

Kriegerbund, **Deutscher**, s. Kriegervereine.

Kriegervereine. Das jetzige Kriegervereinswesen ist aus Vereinen hervorgegangen, die um das Jahr 1839 im Regierungsbezirk Liegnitz von ehemaligen Soldaten behufs gemeinsamer Feier von Festen zur Erinnerung an ihre Dienstzeit im Heer und zur Pflege patriotischer Gesinnung gebildet wurden. Auf ihren Wunsch wurde diesen Vereinen durch Kabinettssorder vom 22. Febr. 1842 die Beerdigung verstorbener Kameraden mit militärischer Trauerparade auf Grund eines Vereinsreglements sowie die Wahl eines Hauptmanns als Anführer gestattet. Im Lauf der Jahre wurde ihnen auch das Tragen einer bestimmt vorgeschriebenen Uniform, welche sich an die der Armee anlehnt, sowie das Tragen von Waffen bei Begräb-

nissen und Vereinsfesten bewilligt. Nach den Kriegen von 1864 und 1866 belebte sich das schwindende Interesse für diese Vereine, die dann infolge des deutsch-französischen Kriegs von 1870/71 einen ungeahnten Aufschwung nahmen. 1872 begann eine allgemeine deutsche Kriegervereinsbewegung, welche den frühern Hauptzweck, die militärische Begräbnisfeier, auf die Pflege der militärischen Kameradschaft sowie der Liebe und Treue zum Kaiser und Reich durch belehrende Vorträge im Verein und bei festlichen Versammlungen, Kriegertagen zc. sowie durch Vereinszeitschriften und auf die Unterstützung hilfsbedürftiger Kameraden ausdehnte. Es lag nahe, anzunehmen, daß diesen Zwecken in der Vereinigung einer größern Anzahl von Nachbarvereinen eine intensive Förderung erwachsen würde, und daß als das höchste Ziel die Vereinigung aller deutschen Krieger-, Veteranen-, Kampfgenossen- zc. Vereine zu einem allgemeinen deutschen Kriegerverband anzustreben sei. Der Polizeisekretär Bröske zu Spandau berief in diesem Sinn zu Ostern 1872 nach Weiskensfeld einen von einigen 40 Vereinen beschickten Kriegertag und legte diesem die Statuten für einen allgemeinen deutschen Kriegerverein vor, worauf der Deutsche Kriegerbund gegründet wurde, an dessen Spitze der Generalleutnant a. D. v. Stodmar trat. Weil diese Statuten jedoch die politischen und landsmannschaftlichen Verhältnisse andrer Vereine zu wenig berücksichtigten, schloß sich die Mehrzahl der bestehenden Vereine ihnen nicht an, vielmehr wurde zunächst die Bildung von Gau-, Provinzial- und Landesverbänden angeregt. Dies führte im Herbst 1873 zu dem Kartellbündnis deutscher Kriegerverbände unter dem Vorsitz des Schriftstellers Dindelsberg, dem sich außer 4 preussischen noch Verbände aus Bayern, Württemberg und Hessen anschlossen. Wiederholte Versuche zur Verschmelzung dieser großen Kriegerverbände auf dem Kongress 1874 in Leipzig, 1877 und 1881 zu Frankfurt a. M. blieben erfolglos, obgleich Kaiser Wilhelm lebhaftes Interesse für diese Vereinigung zeigte und den General v. Glümer 1877 mit deren Ausführung beauftragte, nach deren Gelingen er das Protektorat über die vereinigten K. zu übernehmen in Aussicht gestellt hatte. Nach vergeblicher Thätigkeit trat derselbe 1878 zurück. Auch die 1882 in Berlin und 1883 in Hamburg abgehaltenen Kriegertage hatten keinen bessern Erfolg. Endlich kam 2. Juli 1884 zu Berlin die lang erstrebte Vereinigung zu stande, indem der Deutsche Kriegerbund mit 2099 Vereinen und 157,721 Mitgliedern und eine Anzahl preussischer Provinzialverbände mit 400 Vereinen und 75,431 Mitgliedern zum Deutschen Reichs-Kriegerverband sich vereinigten. An diese Vereinigung wurde die Hoffnung geknüpft, daß auch die Landes-Kriegerverbände in Bayern, Sachsen und Württemberg dem Reichsverband beitreten werden, der dann in etwa 16,000 Vereinen gegen $\frac{1}{2}$ Mill. Mitglieder umfassen würde. Die bemerkenswertesten Vereinszeitschriften sind: »Der Kamerad« (Dresden); »Der deutsche Kriegerbund« (Zittau); »Deutsche Kriegerzeitung« (Sonderhausen); »Die Parole« (Berlin); »Der Veteran« (München); »Württembergische Kriegerzeitung« (Stuttgart); »Landwehr-Zeitung« deutsch und polnisch (Posen); »Organ des Hamburger Kriegerverbandes« (Hamburg). Vgl. Selle, Die Krieger- und Landwehrvereine in Preußen (Hagen 1882). — Auch Oesterreich hat ein ausgebreitetes Kriegervereinswesen mit gleicher Tendenz wie in Deutschland. In gleicher Veranlassung wie hier wurde von Joseph Müller zu Reichenberg i. Böhmen bereits 1821

ein Militär-Veteranenverein gegründet, der indessen nur ganz vereinzelt Nachahmung fand. Erst nach dem Krieg 1866 fand das Kriegervereinswesen weitere Ausbreitung, doch bildeten sich hier keine größern Verbände, sondern nur in den einzelnen Städten lokale Militär-Veteranenvereine, deren Anfang 1865 bereits 1097 bestanden.

Kriegs, Georg Ludwig, verdienter histor. Schriftsteller, geb. 25. Febr. 1805 zu Darmstadt, war lange Zeit als Professor der Geographie und Geschichte am Gymnasium zu Frankfurt a. M. thätig, ward 1868 Stadthistoriar daselbst und starb, seit 1875 pensioniert, 28. Mai 1878. Er schrieb: »Das thessalische Tempe« (Leipz. 1835); »Schriften zur allgemeinen Erdkunde« (das. 1840); »Die Völkerstämme und ihre Zweige« (Frankf. 1848, 5. Aufl. 1882); »Frankfurter Bürgerwisze und Zustände im Mittelalter« (das. 1862); »Die Goldene Bulle der Stadt Frankfurt a. M.« (das. 1867); »Deutsches Bürgertum im Mittelalter« (das. 1868, neue Folge 1871); »Die Brüder Sanderberg« (das. 1869); »Geschichte von Frankfurt a. M. in ausgewählten Darstellungen« (das. 1871); »Die deutsche Kaiserkrönung« (Hannov. 1872); »Deutsche Kulturbilder aus dem 18. Jahrhundert« (Leipz. 1874, mit einem Anhang: »Goethe als Rechtsanwalt«). Auch ist K. Bearbeiter der ersten Auflage von Schöfers »Weltgeschichte für das deutsche Volk«.

Kriegsakademie, Bezeichnung für militärische Hochschulen. Die K. in Berlin wurde 1756 von Friedrich II. als Allgemeine Kriegsschule gegründet, erhielt 1858 ihren jetzigen Namen und wurde 1872 dem Chef des Generalstabs unterstellt. Sie dient zur Ausbildung hervorragender befähigter Offiziere für den Generalstab, die Adjutantur und zu höhern Truppenführern. Der Kursus ist dreijährig, jeder Cötus hat 100 (die K. 300) Schüler. Bayern hat seit 1867 in München eine K. von ähnlicher Organisation. Für Oesterreich hat die Kriegsschule zu Wien den gleichen Zweck (Kursus zweijährig), in Rußland die Nikolaus-Generalstabs-Akademie zu Petersburg, in Frankreich die Ecole supérieure de guerre. — Die erste K. gründete Karl V. zu Toledo; Wallenstein errichtete eine solche 1624 zu Gitschin, die aber 1634 wieder einging.

Kriegsartikel, kurze Pflichtenlehre für den Soldaten sowie ein in gemeinverständlicher Sprache abgefaßter Auszug aus den Militärstrafgesetzbüchern für das deutsche Heer vom 31. Okt. 1872, in Oesterreich vom 15. Jan. 1855. Die K. werden jedem Soldaten vor seiner Vereidigung vorgelesen und erläutert und dies von Zeit zu Zeit wiederholt. Die K. entstanden als Artikelbriefe, die gleichzeitig als Verbotkontrakt dienten; Karl der Kühne von Burgund, Kaiser Maximilian, Gustav Adolf, Wallenstein, der Große Kurfürst zc. haben solche erlassen, die, den damaligen Verhältnissen und Anschauungen entsprechend, äußerst streng waren.

Kriegsaugmentation, die zur Ergänzung der Friedensstärke oder der Friedensausrüstung von Truppen auf den Kriegsetat dienenden Mannschaften (Rekruten), Pferde und Ausrüstungsstücke aller Art (Augmentationsbestände), welche letztere meist im Frieden bereit gehalten werden.

Kriegsbaufunst umfaßt alle Arten militärischer Bauten, im eigentlichen Sinn die Festungsbauteile (s. Festung).

Kriegsbereitschaft, Übergangszustand zwischen dem Friedens- und dem mobilen Verhältnis der Truppen. Ein erhöhter Mannschafszustand, Beispannung aller Geschütze und teilweise der Fahrzeuge verschaffen dem

Truppenkörpern des stehenden Heers eine größere Verwendbarkeit ohne die großen Kosten und die Störungen des bürgerlichen Verkehrs, welche die volle Mobilmachung und die Aufstellung aller Kriegsfornationen mit sich bringt. Da indes die R. als halbe Maßregel zu recht schiefen Verhältnissen führt und den geordneten Gang einer Mobilmachung stört und erschwert, so sucht man sie zu vermeiden.

Kriegsbrücken, im Kriege gebaute Brücken, werden entweder aus mitgeführtem und vorbereitetem Material (Trainbrücken) oder aus an Ort und Stelle vorgefundenem (Feldbrücken) errichtet. Die erstern sind Pontonbrücken oder Bockbrücken mit Mittelunterstützung.

Kriegschirurgie, der Teil der Chirurgie, welcher von der Behandlung der Schuß-, Stieb- und Stichwunden und der von diesen ausgehenden accidentellen Wundkrankheiten handelt. Vgl. Esmarck, Handbuch der kriegschirurgischen Technik (3. Aufl., Hannover 1885, 2 Bde.); Fischer, Handbuch der R. (2. Aufl., Stuttgart 1882, 2 Bde.).

Kriegsdenkmünzen, Erinnerungszeichen, die den in einem Feldzug beteiligt gewesen Personen verliehen werden; sie gehören daher nicht zu den Ehrenzeichen oder Orden. Die R. werden meist aus dem Metall erobelter Geschütze für Kombattanten, für Nichtkombattanten aus anderm Metall hergestellt. Von den vielen R. seien genannt: in Deutschland: für den Krieg 1813—15, gestiftet 24. Dez. 1813; für die Kämpfe 1848/49 die Hohenzollernmedaille (Denkmünze zum Hohenzollernschen Hausorden vom 23. Aug. 1851); für den Krieg 1864, in Gemeinschaft mit Österreich gestiftet 10. Okt. 1864; das Düppelkreuz 18. Okt. 1864; das Alsenkreuz 7. Dez. 1864; das Erinnerungs- kreuz für den Krieg 1866 vom 20. Sept. 1866; für den Krieg 1870/71 vom 20. Mai 1871. In Österreich für die Kriege während der Regierung Franz Josephs I.: Erinnerungsmedaille vom 2. Dez. 1873. Frankreich hat allen, die von 1792 bis 1815 in französischen Kriegsdiensten gestanden, die Helene- medaille 12. Aug. 1857 verliehen.

Kriegsdienst, der freiwillig oder nach gesetzlicher Verpflichtung übernommene Dienst im Heer; häufig mit Militärdienst gebraucht.

Kriegsehren werden der Besatzung einer eroberten Festung durch die Kapitulation gestattet und bestehen in der Regel darin, daß die Truppen mit wehenden Fahnen und klingendem Spiel am Sieger vorbei die Festung verlassen dürfen. Zu den R. gehört auch, daß Offiziere gegen ihr Ehrenwort, in dem Feldzug nicht weiter aktiv thätig zu sein, in ihre Heimat entlassen werden, selbst wenn die Truppen in die Kriegsgefangenschaft gehen. R. als Trauerparade, Ehrenbezeugungen.

Kriegserklärung, die Ankündigung der Aufhebung des Friedenszustandes zwischen verschiedenen Mächten vor Beginn eines Kriegs. Schon in den ältesten Zeiten erklärte eine kriegsführende Macht, wenn sie nicht zu roh oder auf Eroberungs- oder Raubzügen vergriffen war, der zu bekriegenden den Krieg, meist unter gewissen symbolischen Gebräuchen. So schickten z. B. die Athener einen Widder ins feindliche Gebiet zum Zeichen, daß dieses Weideplatz werden solle, oder warfen eine Lanze in Feindes Land oder Blut. Die Perser verlangten durch einen Herold Erde und Wasser zum Zeichen der Unterwerfung. Am feierlichsten war die R. bei den Römern durch die Fetialen (s. d.). Bei den Franken wurden ebenfalls Herolde zu dem Feind geschickt, welche diesem den Krieg anzeigten und einen Pfeil in sein Gebiet schossen.

Im Mittelalter hieß bei den Deutschen die R. »Absagung« (Diffidatio). Bei den Franzosen mußten 40 Tage zwischen Absagen und Angriff verlaufen sein. Wer vor dieser Zeit angriff, war des Todes schuldig. Später kam die Sitte des Absagens wieder in Verfall, und viele Kriege wurden ohne R. begonnen. Erst mit der Mitte des 17. Jahrh. wurde wieder angenommen, daß nicht eher Feindseligkeiten verübt werden dürften, bis der Krieg durch Kriegsmanifeste erklärt worden sei. Doch unterblieb das Erlassen von Manifesten zuweilen auch wieder ganz oder erfolgte erst mit dem Ausbruch des Kriegs selbst. So fiel Friedrich II. im August 1756 ohne R. in Sachsen ein, indem er die ihm bekannt gewordenen Pläne der gegen ihn verbündeten Mächte als solche betrachtete. Napoleon I. erließ oft nur einen Aufruf an sein Heer, in welchem er demselben ankündigte, daß der Krieg begonnen habe. In neuerer Zeit folgt dem Abbruch der resultatlos gebliebenen Unterhandlungen und des diplomatischen Verkehrs, also der Abberufung der Gesandten, welche letztere »ihre Pässe erhalten«, in der Regel der Erlass eines Kriegsmanifestes, welches die Bestimmung hat, den eignen Unterthanen, dem Feind und namentlich auch den neutralen Mächten den Grund des Kriegs zu erklären. Zuweilen pflegt die R. auch in bedingter Form zu geschehen, indem eine letzte Frist (Ultimatum) zur Erfüllung der als unabweisbar hingestellten Forderungen gesetzt wird, nach deren fruchtlosem Ablauf die Feindseligkeiten beginnen würden.

Kriegsfeuer (früher auch Ernstfeuer), die Munition und Zündungen zum Schießen aus Feuerwaffen sowie die zu besondern Zwecken, z. B. Erleuchten, Sprengen etc., dienenden Feuerwerkskörper. Für ihre Anfertigung enthält die Kriegsfeuerwerkerei die Vorschriften.

Kriegsflagel, mittelalterliche Schlagwaffe, aus einem Schaft mit Kette und stachelbesetzter Kugel oder kurzer Keule daran bestehend, war im 15. Jahrh. in Deutschland sehr verbreitet. Ein R. mit 3—4 Ketten und großen Endringen hieß Skorpion oder Kriegsspeitsche.

Kriegsflotte, s. Marine.

Kriegsformation, die Gestaltung, welche ein Truppenteil oder ein Truppenverband durch die Mobilmachung (s. d.) erhält.

Kriegsfreiwillige, bei Ausbruch eines Kriegs auf die Dauer desselben eingestellte Freiwillige.

Kriegsfuß, der Zustand, in welchem das Heer nach Ergänzung des Friedensstandes an Offizieren, Mannschaften, Pferden, Fahrzeugen und sonstiger Ausrüstung auf die Kriegsstärke zur Eröffnung des Kriegs bereit ist.

Kriegsgarnitur, die neueste, ungebrauchte Garnitur Bekleidungsstücke der Truppen, welche im Frieden für die Kriegsformation auf den Montierungskammern bereit gehalten wird. Nach Bereitstellung einer neuen R. wird die alte erste Friedensgarnitur.

Kriegsgebrauch (Kriegsmanier, Kriegsräson), der Inbegriff dessen, was im Krieg üblich und nach Völkerrecht erlaubt ist (s. Kriegsrecht); auch die Art, in welcher ein Feldherr seine Kriege oder eine Zeit Krieg zu führen pflegt, z. B. der römische R. oder der R. Friedrichs d. Gr., Napoleons etc. R. nennt man auch die Sitten oder Gewohnheiten mancher Völker, welche sie namentlich vor Beginn einer Schlacht beobachten, wie z. B. die Schweizer vor dem Kampf knieend ihr Gebet zu verrichten pflegten etc.

Kriegsgefangene, die im Krieg in die Gewalt des Feindes geratenen Militärpersonen. Im Altertum

wurden die Kriegsgefangenen regelmäßig von den Siegern zu Sklaven gemacht, wie dies noch jetzt bei den Volksstämmen Mittelasiens und Zentralafrikas gebräuchlich ist. Die Römer führten die Kriegsgefangenen Fürsten und Feldherren wie alle bedeutendern Kriegsgefangenen im Triumph auf und töteten sie nicht selten, nachdem dies geschehen war. Die nordischen Völker brachten ihre Kriegsgefangenen in harte Leibeigenschaft, und es dauerte lange, bis die christliche Religion und die fortgeschrittene Bildung mildern Sitten Eingang verschaffte. Bis in den Dreißigjährigen Krieg hinein wurde jeder Soldat wie auch der Einwohner einer durch Sturm genommenen Festung gewissermaßen als Eigentum des Feindes betrachtet, dem er in die Hände fiel, und er mußte ihm seine Freiheit mit einer Geldsumme (Lösegeld, Ranzion) ablaufen. Die unter zivilisierten Staaten gegenwärtig geltenden völkerrechtlichen Grundsätze über die Behandlung der Kriegsgefangenen sind folgende: Als K. können nicht nur Angehörige der feindlichen Heeresmacht, sondern auch der Souverän selbst, diplomatische Agenten und Verwaltungsbeamte, aber unter Umständen auch Wortführer politischer Parteien und Vertreter der feindlichen Presse behandelt werden. Erklärt im Kampf der Feind durch Worte oder Zeichen, daß er sich ergeben wolle, oder ist er so verwundet, daß er die Waffen nicht mehr zu führen vermag, so ist es Pflicht, seines Lebens zu schonen und ihn als Kriegsgefangenen anzunehmen. Etwa bei der Ergebung verabredete Bedingungen müssen gewissenhaft erfüllt werden; dem Kriegsgefangenen darf nichts von seinem Eigentum, mit Ausnahme der Waffen, genommen werden (s. Beute). Auf verwundete und kranke K. soll gleiche Sorgfalt verwendet werden wie auf die eignen Truppen. Die Waffen der Kriegsgefangenen werden Eigentum des siegenden Staats. Die Kriegsgefangenen werden innerhalb des siegreichen Staats in Festungen oder Lagern unter Bewachung interniert und in der Regel nach den für die eignen Truppen bestehenden Bestimmungen verpflegt. Sie dürfen mit Arbeiten beschäftigt werden. Bei einem Fluchtversuch können K. getötet werden. Im deutsch-französischen Krieg, in welchem nahezu 400,000 französische K. in 195 deutschen Gefangenendepots untergebracht waren, wurden dieselben fünf Stunden täglich für den Militärflus mit Barackenbau, Anlage von Exercier- und Schießplätzen und in Militärwerkstätten beschäftigt. Eine Mehrarbeit wurde besonders vergütet. Die Kriegsgefangenen Mannschaften waren in Kompanien von 200—500 Mann eingeteilt. Sie erhielten eine Gefangenelöhnung. Offizieren wird gewöhnlich gegen Ehrenwort, nicht zu entfliehen, ein Aufenthaltsort angewiesen, wo sie wohl unter Kontrolle, aber nicht unter Bewachung stehen. Haben die Kriegsgefangenen ihr Ehrenwort gegeben, nicht zu entfliehen, oder sind sie auf das Versprechen, eine bestimmte Zeit lang nicht gegen die Macht, deren Gefangene sie sind, zu dienen, freigelassen worden, so haben sie, wenn sie diese Bedingungen brechen und wieder ergriffen werden, das Leben verwirkt. Nicht zum streitbaren Teil einer Armee gehörende K., wie Feldprediger, Ärzte etc., werden seit Abschluß der Genfer Konvention (s. d.), wie oft auch schon früher, ihrem Heer wieder zugeführt. Wenn feindlicherseits die Kriegsgefangenen, dem modernen Völkerrecht zuwider, hart und grausam behandelt werden, so darf man zu Repressalien schreiten. K. dürfen nicht zur Annahme fremden Kriegsdienstes oder sonst zur Treulosigkeit gegen ihren Souverän gezwungen werden.

Zuweilen wird noch während des Krieges eine teilweise Auswechselung der Kriegsgefangenen vorgenommen, z. B. bei Belagerungen wie 1870 in Metz, um die dort befindlichen deutschen Verwundeten in bessere Pflege zu bringen, besonders aber während eines Waffenstillstandes. Es wird dabei Grad gegen Grad ausgewechselt. Wird Friede geschlossen, so sind die Kriegsgefangenen von beiden Seiten freizulassen. Ein Ersatz des Aufwandes für K. findet nicht statt.

Kriegsgemeinschaft, s. Allianz.

Kriegsgericht, s. Militärgerichtswesen und Belagerungszustand.

Kriegsgeschichte, die Geschichte der Kriege eines Volkes, eines Zeitraums, eines bestimmten Krieges oder auch eines einzelnen Feldzugs, daher wohl zu unterscheiden von der Geschichte des Kriegswesens, welche die Entwicklung der Kriegskunst (s. d.) im Krieg wie im Frieden, also der militärischen Einrichtungen der Völker etc., behandelt. Die K. hat sich nicht allein mit einer Erzählung der kriegerischen Ereignisse zu befassen, sondern auch mit einer Würdigung der politischen Verhältnisse, welche den Krieg herbeigeführt und seinen Verlauf beeinflusst haben. Als Teil der Kriegswissenschaft (s. d.) muß sie ein genaues Bild vom Kriegsschauplatz und dem Zustand der feindlichen Heere geben, namentlich soweit diese auf den Gang des Krieges von Einfluß waren; sie muß die Gedanken zu ergründen suchen, welche bei der Leitung des Krieges maßgebend waren, die Umstände erforschen, welche als Ursachen des Gelingens oder Mißlingens der Operationen zu betrachten sind; sie hat endlich den Krieg kritisch zu beleuchten und durch diese Kritik die Grundlage der Erfahrung für die Kriegswissenschaft zu schaffen. Die Aufgabe der Kriegsgeschichtsschreibung ist eine außerordentlich schwierige; die Erforschung der Thatfachen in ihrem wechselseitigen Zusammenhang und Einfluß aufeinander, die Ergründung der verschiedenartigsten Umstände, welche die Feldherren beeinflusst haben, ist der Natur der Sache nach unendlich schwer; denn es liegt im Interesse der Kriegführenden, vor und während der Operationen ihre Pläne, die Verhältnisse der Armeen etc. geheimzuhalten, und mannigfache Ursachen bestimmen die beteiligten Führer sowie die Regierungen der kriegführenden Staaten, den Schleier über vielem nicht zu lüften, während sie doch die einzigen sind, welche dazu im Stande wären. Ein umfassendes allgemeines Werk über die K. verspricht abgesehen von frühern Versuchen F. v. Kauslers (s. d.), Fürst Galitzyns (s. d. 11) »Allgemeine K. aller Völker und Zeiten« (deutsch von Streicius, Rassel 1871 ff.) zu werden; kürzer gefaßt sind J. v. Hardeggs »Grundzüge einer Anleitung zum Studium der K.« (Stuttg. 1851) und dessen »Vorlesungen über K.« (2. Bearbeitung, das. 1868—78, 3 Bde.). An kriegsgeschichtlichen Werken für einzelne Perioden oder Völker etc. einzelne Kriege und Kriegsepisoden ist die Litteratur sehr reich. Besondere Erwähnung verdienen hier die Arbeiten von Röschy und Rüstow (Altertum), General v. Peucker (Germanen), Boutaric (fränkische Zeit), Stenzel, Mone (deutsches Mittelalter), Heilmann (Dreißigjähriger Krieg) etc. Erzherzog Karl (Feldzüge von 1796 und 1799 in Deutschland), Clausewitz (Feldzug von 1796 und 1799 in Italien und der Schweiz), Höpfner (Feldzug von 1806 und 1807) sowie besonders Rüstow (Feldherrnkunst des 19. Jahrhunderts), »Krieg von 1806«, fast sämtliche Kriege der letzten Jahre) gehören zu den bedeutendsten neuern Bearbeitern der K. Memoiren, Korrespondenzen und Biographien sowie die neuerdings vielfach bearbeitete

ten Regimentsgeschichten liefern ebenfalls reiches Material zum Studium der K. Eine ganz neue Phase der Bearbeitung derselben bezeichnen aber seit dem letzten Jahrzehnt die bald nach Beendigung der letzten großen Kriege hauptsächlich vom preussischen Generalstab herausgegebenen altentworfene Darstellungen der Kriege von 1864, 1866 und 1870/71. Sie bringen, was das ganze Volk in seinen Tiefen bewegt hat, mit höchster Unparteilichkeit und in musterbildender Form zur allgemeinen Kenntnis in einem großen Sammelwerk, dem sich Spezialbeschreibungen, namentlich für den Festungskrieg und für einzelne größere Truppenverbände oder für einzelne Kriegsschauplätze, von den besten Bearbeitern anreihen. Aber auch ältere Partien der K. hat der preussische Generalstab zu bearbeiten begonnen, wie denn der österreichische Generalstab die Zeit des Prinzen Eugen in einem großen Werk behandelt.

Kriegsgesetze, die auf den Militärstand und auf den Krieg sich beziehenden Vorschriften und Gesetze, namentlich die Bestimmungen über die während des Kriegszustandes eintretende Verschärfung der Strafen für militärische Vergehen und Verbrechen (vgl. Kriegsartikel); auch s. v. w. Kriegsgebrauch.

Kriegsgott, s. Ares und Mars; vgl. Bellona.

Kriegsherr, in Monarchien das Staatsoberhaupt als Inhaber des Rechts der Kriegserklärung und oberster Befehlshaber der gesamten Truppenmacht, dem alle Soldaten den Eid der Treue leisten. In Republiken gibt es in diesem Sinn keinen Kriegsherrn. Der Präsident der Republik ist nicht Kriegsherr, wohl aber kann der Kriegsminister innerhalb der verfassungsmäßigen Grenzen über die Armee verfügen.

Kriegsjahre. Der § 23 des Militär-Pensionsgesetzes vom 27. Juni 1871 bestimmt: Für jeden Feldzug, an welchem ein Offizier oder ein im Offiziersrang stehender Militärarzt im Reichsheer oder der Marine betriebl. teilgenommen hat, daß er mit den mobilen Truppen ins Feld gerückt ist, wird demselben die wirkliche Dauer der Dienstzeit ein Jahr zugerechnet. Ob bei längerer Dauer mehrere K. in Anrechnung kommen sollen, darüber bestimmt in jedem Fall der Kaiser. Für die Marine wird die Fahrtzeit auf der Linie Dover-Calais auch im Frieden doppelt gezählt, die in heimischen Gewässern nicht.

Kriegskommissär, ältere, hier und da noch übliche Benennung der Intendanturbeamten.

Kriegskonterbande, s. Konterbande.

Kriegskosten, die Kosten, welche durch die Mobilisierung des Heeres, die Unterhaltung desselben während des Krieges und seine Abrüstung nach beendeten Krieg sowie durch die Armierung und Desarmierung der Festungen, durch Transporte, Unterhaltung von Kriegsgefangenen, endlich durch die Instandsetzung und Neubeschaffung (Retablissement) des im Krieg zerstörten und verbrauchten Materials mehr entstehen, als das Heer im Frieden braucht. In den Friedensverträgen fordert meist der Sieger vom Besiegten die Bezahlung der K. oder eines Teils derselben als eine der Friedensbedingungen. Die K. betrugen 1866 für Preußen 282, 1870/71 für Deutschland 1024 Mill. Mk.

Kriegskrankenpflege, s. Kriegssanitätswesen.

Kriegskunst, die Kunst, durch zweckmäßigen Gebrauch der sich anbietenden Kriegsmittel den Kriegszweck (vgl. Krieg) auf die beste Weise zu erreichen. Die Aufgaben, welche der Krieg stellt, sind so vielfältig, die zu verwendenden Mittel nach Zeit und Ort so verschieden, die jedesmaligen besondern Verhältnisse der kriegführenden Parteien, der Kriegs-

schauplätze etc. so mannigfaltig, daß die Führung eines jeden Krieges wieder andre Anforderungen stellt. Daneben gibt es aber doch gewisse unveränderliche Grundsätze für die Kriegsführung aller Zeiten und aller Völker, und diese systematisch darzustellen, ist die Sache der Kriegswissenschaften (s. d.). Die Geschichte der K. und des Kriegswesens stellt den Gang dieser Entwicklung in Kriegs- und Friedenszeiten, also die militärischen Einrichtungen, die Waffen, Taktik, Operationskunst etc. aller oder einzelner Völker und Zeiten dar sowie die Einwirkungen der Kriegserfahrungen, der Wissenschaften, der Erfindungen auf die K. Sie ist demnach etwas anderes als die Kriegsgeschichte (s. d.). Im Altertum war auch die Kriegsführung einfach. Erst als man entferntere Züge unternahm, wurden auch die Vorkehrungen verwickelter. Unter dem Perserkönig Kyros scheint die K. der Asiaten den höchsten Gipfel erreicht zu haben. Die politischen Verhältnisse der griechischen Bundesstaaten waren der Entwicklung der K. nicht günstig; erst auswärtige Feldzüge führten zu eingehender Beschäftigung mit derselben. Ihren Glanzpunkt erreichte die K. der Griechen unter Alexander d. Gr. Die Römer bildeten sich nach den Griechen, führten aber bald den Krieg auf eigene Weise; Cäsar brachte die K. auf die höchste Stufe der Ausbildung. Unter den Kaisern geriet sie allmählich in Verfall, obgleich es nicht an großen Feldherren fehlte. Die Völker, welche sich in das große römische Reich teilten, folgten mehr ihrem Instinkt als den Grundsätzen einer Kunst. Ebenso wenig war im Mittelalter von einer K. die Rede; sogar untergeordnete Zweige derselben, wie die Taktik, blieben fast unkultiviert. Die höchst mangelhafte Heerverfassung jener Zeiten erschwerte entfernte Heereszüge und eine planmäßige Kriegsführung. Die neuere K. beginnt mit dem Aufschwung der Wissenschaften, zunächst in den südwestlichen Staaten Europas, und demnächst mit der Errichtung stehender Heere. Heinrich IV. von Frankreich, Prinz Moriz von Nassau, Alexander Farnese u. a. machten sich besonders um die Entwicklung der K. verdient. Einen Abschluß in dieser Entwicklung brachte der Dreißigjährige Krieg, während dessen Gustav Adolf wichtige Veränderungen in der Taktik vornahm, leichtere Waffen einführte und namentlich um die Verbesserung der Artillerie sich große Verdienste erwarb. Nach ihm ging die Pflege der K. zunächst nach Frankreich über. Unter Ludwig XIV. fanden durch seinen Kriegsminister Louvois als Organisator, Bauban als Ingenieur und die lange Reihe französischer Feldherren, denen ein Wilhelm von Dranien, Prinz Eugen von Savoyen, Herzog von Marlborough, Kurfürst Friedrich Wilhelm und Leopold von Anhalt entgegentraten, alle Zweige der K. reiche Entwicklung. Friedrich Wilhelm I. erhob Preußen zu einer ansehnlichen Militärmacht, und durch seinen Sohn Friedrich d. Gr. erhielt die K. eine hohe Ausbildung; seit dem Siebenjährigen Krieg wurde die preussische Taktik (Salbern, Lasch) das Vorbild für alle Heere Europas, aber seit ihr der Geist Friedrichs fehlte, verfiel sie bald in mechanisches Drillen und taktische Künstelei. Der nordamerikanische Unabhängigkeitskrieg und die französischen Revolutionskriege brachten neue Elemente in die K., welche dann durch Napoleon I. weiter entwickelt wurden. Die Kunst, große Massen auf dem entscheidenden Punkt zu vereinigen und zu siegen, indem der Feind strategisch wie taktisch zerprengt wurde, war die Form des Napoleonischen Verfahrens, ein Gegensatz zu demjenigen Friedrichs d. Gr., welcher den Feind

durch Angriff auf einen Flügel gewissermaßen beiseite schob. Die Erfahrungen dieser langen Kriegsperiode führten zu der Aufstellung eines wissenschaftlichen Systems der K. (vgl. Kriegswissenschaft). Die Kriegsmittel haben indes in der neuesten Zeit durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, die Fortschritte der Waffentechnik, der Chirurgie, vor allem aber in der Entwicklung des Verkehrswesens eine so tiefgreifende Umgestaltung gewonnen, daß mit dem Krieg von 1859 auch eine neue Epoche der K. beginnt, die im deutsch-französischen Krieg 1870/71 zu großartiger Bethätigung kam. Auch die allgemeine Teilnahme der Völker am öffentlichen Leben förderte die Teilnahme aller am Krieg und das Eintreten ganzer Völker in den Krieg, der um große nationale Zwecke geführt wird. Je größer aber die aufgebauten Massen sind, um so weniger kann die Entscheidung lange hingezogen werden; sie muß rasch erfolgen, daher im Frieden sorgsamst vorbereitet sein und dann der Schlag mit aller Kraft und in der entscheidenden Richtung geführt werden. In Amerika rächte sich die Vernachlässigung der K. und der Wehrhaftigkeit im Frieden durch ungeheure Opfer und jahrelange Kämpfe, in Europa aber fanden große Kriege 1859 und 1866 in wenigen Wochen, ja 1871 ein wahrhafter Volkskrieg in wenigen Monaten ihr Ende. Vgl. Hoyer, Geschichte der K. von Anwendung des Pulvers bis zum Ende des 18. Jahrhunderts (Götting. 1797—1799, 2 Bde.); G. v. Berner, Geschichte des Kriegswesens (3. Aufl., Berl. 1867); Meynert, Geschichte des Kriegswesens (Wien 1868, 3 Bde.); J. v. Hardegg, Anleitung zum Studium der Kriegsgeschichte (Berl. 1868—78, 3 Bde.); Jähns, Handbuch einer Geschichte des Kriegswesens von der Urzeit bis zur Renaissance (Leipz. 1880, mit Atlas); Derselbe, Heeresverfassungen und Völkerleben (Berl. 1885); v. d. Golz, Das Volk in Waffen (3. Aufl., das. 1885); Köhler, Entwicklung des Kriegswesens und der Kriegführung in der Ritterzeit (Bresl. 1886 ff.).

Über das Kriegswesen in prähistorischer Zeit lassen sich aus den erhaltenen Verteidigungswerken, Heidenanlagen und einzelnen uns überkommenen Waffenstücken nur wenige Schlüsse ziehen. Ursprünglich waren Jagd- und Kriegswaffen dieselben, und vielfach dienten art- und messerförmige Werkzeuge auch zugleich als Waffen. Man wird wohl annehmen dürfen, daß die Keule aus Holz und der geschleuberte Stein die ersten Waffen waren, denen sich später der Holzspeer, anfangs nur mit Holzspitze, und Bogen und Pfeil, letzterer anfangs ebenfalls nur mit Holzspitze, zugesellten. Mit der Erfindung der schneidenden Werkzeuge und der Vervollkommenung derselben ging auch die Vervollkommenung der Waffen Hand in Hand; die ursprünglich ganz aus Holz hergestellten Waffen wurden mit Stein- und Knochen- scharfen armiert, bis schließlich die Erfindung der Metallbearbeitung auch diese unvollkommenen Stücke beseitigte. Jetzt findet man Pfeilspitzen aus Feuerstein noch in Gräbern der Merowingerzeit, eigentliche Steinwaffen, d. h. Steinärte und Speere, waren aber zu jener Zeit in diesen Gegenden längst außer Gebrauch. Aus dem Kampf des Einzelnen gegen wilde Tiere und seinesgleichen bildete sich allmählich mit der sozialen Entwicklung der Familie, des Stammes und Volkes auch die Kampfweise vom Einzelkampf bis zur Heereschlacht heraus.

Kriegslasten, s. v. m. Kriegseleistungen.

Kriegslazarette, die im Rayon der Etappen etablierten Lazarette, im Gegensatz zu den Feldlazaretten (s. d.). Sie bewirken den Ersatz u. die Ablösung der

Feldlazarette und nehmen die aus den Feldlazaretten zurückgeschafften Kranken zunächst auf. Nur ausnahmsweise werden Kranke und Verwundete in die K. direkt aufgenommen. In diesen stehenden Kriegslazaretten beginnt die eigentliche Krankenverteilung zur Evaluation nach den im Inland errichteten Reservelazaretten. Auf die K. finden die in der Kriegssanitätsordnung enthaltenen Vorschriften über die Feldlazarette analoge Anwendung.

Kriegseleistungen, diejenigen Leistungen, welche für die mobile Truppenmacht eines Landes von dessen Angehörigen beansprucht werden. Da nämlich durch die Mobilmachung der Barvorrat des Staats ungewein in Anspruch genommen, und da durch eine solche zudem eine bedeutende Steigerung der Preise hervorgerufen wird, und weil überdies der Anlauf der nötigen Verpflegungsmittel oft mit großen Beweisläufigkeiten und Schwierigkeiten verknüpft sein würde, so hat man, namentlich in Preußen, schon seit längerer Zeit das System der Naturalleistungen und Naturallieferungen eingeführt. Jetzt ist dasselbe für das Deutsche Reich durch das Gesetz vom 13. Juni 1873 über die K. und die zugehörige Ausführungsverordnung vom 1. April 1876 geregelt. Dazu gehört noch die Verordnung vom 18. April 1882, welche die Form der Marschrouten für die Kriegsverhältnisse festsetzt. Hiernach sollen die K. nur insoweit in Anspruch genommen werden, als für die Beschaffung der Bedürfnisse nicht anderweitig, insbesondere nicht durch freien Anlauf, Barzahlung und Entnahme aus den Magazinen, gesorgt werden kann. Auch wird für die K. regelmäßig eine Entschädigung aus Reichsmitteln gewährt; nur Naturalquartier und Stallung sind unentgeltlich zu beschaffen, wofern es sich nicht um die zur Besatzung des Ortes gehörigen Truppenteile oder um Ersatztruppen in ihren Standquartieren handelt. Für diese wird, ebenso wie für die Naturalverpflegung der Truppen, nach den für den Friedenszustand geltenden Sätzen Entschädigung gewährt (s. Einquartierung). Die Verpflichtung zu K. liegt zunächst den Gemeinden ob, welche sich dann wiederum an die einzelnen Leistungspflichtigen halten, zu welcher letztern aber die Ausländer, welche sich in dem Gemeindebezirk aufhalten, nicht zu rechnen sind. Gegenstand und Umfang der K. wird auf Requisition der Militärbehörden durch die zuständigen Zivilbehörden bestimmt, und zwar gehören außer Naturalquartier und Naturalverpflegung noch die Überlassung von Transportmitteln und Gespannen für militärische Zwecke, Stellung von Mannschaften als Gespannführer, Wegweiser und Boten sowie zum Weg-, Eisenbahn- und Brückenbau u. dgl., ferner die Überweisung der für den Kriegsbedarf erforderlichen Grundstücke, Gebäude und Materialien, sodann die Gewährung von Feuerungsmaterial und Lagerstätten für Lager und Biwaks und überhaupt der sonstigen Dienste und Gegenstände, deren Leistung und Lieferung das militärische Interesse erforderlich macht, insbesondere von Bewaffnungs- und Ausrüstungsgegenständen, von Arznei- und Verbandmitteln, soweit solche in dem Gemeindebezirk vorhanden, hierher. Für gewisse K., nämlich für die Lieferung des Bedarfs an lebendem Vieh, Brotmaterial, Hafer, Heu und Stroh, kann durch Beschluß des Bundesrats an Stelle der Gemeindelieferungen die Verpflichtung größerer Lieferungsverbände zur Füllung der Kriegsmagazine angeordnet werden. Solche K. werden Landlieferungen genannt. Die Lieferungsverbände sind thunlichst im Anschluß an die bestehenden Kreise oder an die sonstige Bezirkseinteilung zu bilden.

den. Nur ausnahmsweise werden dagegen einzelne Personen ohne Vermittelung der Gemeinden oder Lieferungsverbände direkt zu R. herangezogen, nämlich die Besitzer von Schiffen und Fahrzeugen, welche dieselben auf Erfordern der Militärverwaltung zu Kriegszwecken gegen Vergütung zur Verfügung stellen müssen, und ebenso die Pferdebesitzer zur Beschaffung und Erhaltung des kriegsmäßigen Pferdebedarfs. Zu dem letztern Zweck findet ein sogen. Pferdeaushebungsverfahren statt, welches den Charakter der Zwangsenteignung hat (s. Pferdeaushebung). Bei der strategischen Bedeutung der Eisenbahnen sind endlich den Verwaltungen dieser besondere Verpflichtungen auferlegt; sie sind nämlich nicht nur verpflichtet, die für die Beförderung von Mannschaften und Pferden erforderlichen Ausrüstungsgegenstände der Eisenbahnwagen vorrätig zu halten, sondern haben auch gegen Vergütung die nötigen Militärtransporte zu besorgen und ihr Personal und Material zu militärischen Zwecken verfügbar zu stellen, wie sie überhaupt gehalten sind, in Ansehung des gesamten Bahnbetriebs den Anordnungen der Militärbehörden Folge zu leisten. Alle andern Vermögensbeurteilungen, welche nicht durch derartige Anordnungen der Zivil- und Militärbehörden, sondern vielmehr durch die militärischen Maßregeln der eigenen oder der feindlichen Truppen hervorgerufen werden, fallen nicht unter den Begriff der R., sondern unter den der Kriegsschäden, deren etwaige Entschädigung nach dem Kriegsausgleichsgesetz auf Grund jedesmaligen Spezialgesetzes des Reichs erfolgen soll. S. Kriegsschaden. Vgl. außer den Lehrbüchern des Reichs- und Staatsrechts: Seydel, Das Kriegswesen des Deutschen Reichs, in Hirths „Analen“, S. 1050 ff. (Leipz. 1874); Thiel, Das Kriegsgesetz über die R. (Hofsch. 1877).

Kriegsmarine, s. Marine.

Kriegsmaschinen, bei den Alten, insbesondere den Griechen, Macedoniern und Römern, Hilfsmittel im Krieg, die teils im offenen Felde, teils bei Belagerungen zur Offensive und Defensiv gebraucht wurden. Auf griechische Erfindung gehen von denselben her die Katapulte (s. d.), die wir um 400 v. Chr. zum erstenmal angewandt finden. Dieselben waren als kleinern Kalibers, so daß sie von einem Soldaten mit der Kraft seines Arms bedient werden konnten und in der offenen Schlacht bei der Verteilung fester Positionen Verwendung fanden, teils von bedeutenden Dimensionen, so daß sie schwere Ballen, große Steine und Brandpfeile schossen und dadurch vorzugsweise bei Belagerungen wirkungsvoll wurden. Bei den vielen Belagerungen der Hadochenkämpfe steigerte man ihre Größe und Wirkung, und wie man sie im Seekrieg zur Armierung von Schiffen verwandte, so besetzte man mit denselben auch mehrere Stodwerke von hohen Türmen, die dann an die Mauern der feindlichen Stadt herangeschoben wurden. Die Bedeutung dieser Maschinen im Festungskrieg ist daraus ersichtlich, daß Scipio nach der Eroberung von Neukarthago 210 v. Chr. in dieser Stadt 476 Stück größern und kleinern Kalibers erbeutete, und daß die Juden ihre Hauptstadt gegen die Römer mit 340 Geschützen verteidigten. Denn auch die Wirkung jener Geschütze auf die Steinmauern und Palissaden der alten Zeit verhältnismäßig nicht unbedeutend war, so wurde ihre Brauchbarkeit doch durch verschiedene Umstände sehr vermindert. Ihrer Größe wegen boten sie den feindlichen Geschützen günstige Ziele; ihre Wirkung, die vorzugsweise auf der Elastizität von Sehnen beruhte, wurde

durch längern Gebrauch und feuchtes Wetter sehr beeinträchtigt, und ihre komplizierte Konstruktion machte häufige und langwierige Reparaturen notwendig. Deshalb fand der griechische Katapult bei den für den Festungskrieg überhaupt weniger benutzten Römern erst spät allgemeine Aufnahme, und noch Cäsar bediente sich bei seinen Kämpfen in Gallien mehr des altrömischen Mauerbrechers (s. Riebs), des Hebelkastens oder Schwengels (Tolleno), der mit 12–20 Krieger besetzt war und mittels eines Krans auf die Mauer gebracht wurde, und des Wandelturms (s. d.) samt den damit verbundenen Hilfsmitteln. Erst in der Kaiserzeit kam der Katapult in allgemeine Aufnahme. Im 4. Jahrh. n. Chr. finden wir im römischen Heer zwei neue Geschütze, den Dnager, einen einarmigen Katapult, und ein eisernes Bogengeschütz, die Balliste (s. d.). Diese R. nebst den Wandeltürmen (in Deutschland Ebenhöch genannt) waren auch im Mittelalter bis zur Erfindung des Schießpulvers allgemein in Gebrauch (vgl. Antwerke und Festungskrieg). Eingehende, aber doch zuweilen dunkle Beschreibungen der alten Geschützkonstruktionen haben sich zahlreich erhalten und sind überseht und erläutert von Röchly und Rüstow in „Griechische Kriegsschriftsteller“, Bd. 1 (Leipz. 1853).

Kriegsministerium, oberste Verwaltungsbehörde des Landheers, an deren Spitze als Ressortminister der Kriegsminister steht, welcher nicht nur dem Staatsoberhaupt, sondern in konstitutionellen Staaten auch der Volksvertretung verantwortlich ist, insofern es sich um die Militärverwaltung handelt. Der Kriegsminister ist in der Regel ein hoher Offizier. Für das deutsche Heer besteht außer in Preußen noch je ein R. in Bayern, Sachsen und Württemberg. Das preussische R. ist eingeteilt in drei Departements, an deren Spitze Direktoren stehen. Das rein militärische allgemeine Kriegsdepartement umfaßt die fünf Abteilungen für Armeeangelegenheiten A (Organisation, Ersatz, Dislokation) und B (Erziehung, Rechtspflege etc.), für Artillerie, für Ingenieur- und die technische Abteilung für Artillerieangelegenheiten (Werkstätten und Fabriken). Das Militärökonomie departement umfaßt vier Abteilungen für Rassen und Etats, für Naturalverpflegung, für Bekleidung, Geld, Verpflegung, Reisen und Vorspann und für Serviswesen. Das Departement für Invalidenwesen ist in zwei Abteilungen, A und B, geteilt. Selbständig und unmittelbar dem Kriegsminister unterstellt sind die Zentralabteilung (Bureau des Kriegsministers) und die Abteilungen für persönliche Angelegenheiten (vgl. Militärkabinett), für Remontewesen und für Militärmedizinangelegenheiten. Mit dem R. verbunden sind das Generalauditoriat, das Kadettenkorps, die vereinigte Artillerie- und Ingenieurschule, die Inspektion der Kriegsschulen, die Kriegsakademie, die Ober-Militärexaminationskommission, das Direktorium des Militärwaisenhauses, die Ober-Examinationskommission für höhere Militärbeamte und die Generalmilitärklasse. Das früher mit dem R. verbundene Marineministerium besteht jetzt selbständig als kaiserliche Admiralität.

Kriegsmusik, s. Militärmusik.

Kriegsplan, s. Krieg.

Kriegsraute, s. Raute.

Kriegsraßon, s. Kriegsgebrauch.

Kriegsrat, Titel für Militärbeamte, besonders für die Räte im Kriegsministerium; dann eine Versammlung von Offizieren, welche ein Befehlshaber in schwierigen Lagen beruft, um mit ihnen zu beraten

und die Verantwortlichkeit für den zu fassenden Entschluß zu teilen. Dem Kommandanten einer belagerten Festung ist ein K. beigeordnet, den zu hören er gesetzlich verpflichtet ist. In Österreich bestand lange ein ständiger Hofkriegsrat (s. d.).

Kriegsrecht (Kriegsvölkerrecht, Jus belli, Droit de la guerre), die völkerrechtlichen Grundsätze und Formen der modernen Kriegsführung. Gewisse Rechtsanschauungen hatten sich in dieser Hinsicht allerdings auch schon im Altertum Geltung verschafft, doch setzte das antike K. der ungebundenen Willkür zur Zeit des Unfriedens nur wenig Schranken. Der Einfluß des Christentums und des Rittertums im Mittelalter verschaffte humanern Sitten und Gebräuchen mehr und mehr Geltung. In der neuern Zeit war es aber namentlich die Wissenschaft, welche durch Entwicklung und Ausbau des Völkerrechts die Härten des Kriegs zu mildern suchte. Namentlich in Ansehung der nicht zur aktiven Armee gehörigen Unterthanen und ihres Privateigentums brach sich eine humanere Anschauung Bahn. Im Landkrieg wenigstens wird jetzt das Privateigentum grundsätzlich und allgemein respektiert. Bahnbrechend waren in dieser Hinsicht die wissenschaftlichen Arbeiten, welche Hugo Grotius in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. veröffentlichte. Es ist Thatsache, daß die Wissenschaft auf die humanere Gestaltung des Kriegsgebrauchs von dem erheblichsten Einfluß gewesen ist. Auch für die Kriegsgesetze der zivilisierten Staaten und die Kriegsartikel derselben war die moderne Rechtsanschauung, welche jede Zerstörung im Krieg, die um ihrer selbst willen geschieht, für völkerrechtswidrig und das Motiv der Rache gegen den überwundenen Feind auch im Krieg für unsittlich hält, bestimmend. Auch Staatsverträge und internationale Abmachungen sind auf diesem Gebiet zu verzeichnen, wie z. B. die Vereinbarungen auf dem Pariser Kongreß 1856. Die Petersburger Konvention vom 29. Nov. 1868 untersagt die Verwendung von Explosivgeschossen aus Handfeuerwaffen. Auch der Brüsseler Konferenz von 1874, namentlich aber der Genfer Konvention (s. d.) ist zu gedenken, welche nunmehr alle Staaten Europas und einige außereuropäische umfaßt und die Neutralisation verwundeter und erkrankter Soldaten sowie aller zu ihrer Pflege und Heilung bestimmten Personen und Anstalten bezweckt. Neuerdings hat das Institut für Völkerrecht (l'Institut de droit international), ein Verein von Publizisten, Staatsmännern und Völkerrechtslehrern, eine förmliche Zusammenstellung der Lehren des modernen Kriegsrechts (Landkrieg) in Form eines Gesetzbuchs (Manuel) unternommen; allerdings nur eine Privatarbeit, aber von hoher wissenschaftlicher Autorität und ebendeshalb auch für die völkerrechtliche Praxis bedeutungsvoll. Im einzelnen sind namentlich die kriegsrechtlichen Grundsätze über Beute, Kriegserklärung, Kriegsgefangene, Neutralität und Postliminium von Wichtigkeit. Dazu kommen für den Seekrieg die Normen und Gebräuche bezüglich der Blockade, des Durchsuchungsrechts, der Kaperei, der Konterbande und der Prise (s. die betreffenden Artikel). Vgl. außer den Lehrbüchern des Völkerrechts: »Lois de la guerre sur terre. Manuel publié par l'Institut de droit international« (Brüssel 1880); Grotius, Recht des Kriegs und des Friedens (deutsch von Kirchmann, Berl. 1869); Bluntschli, Modernes K. (2. Aufl., Rördling. 1874); Gentile, Diritto di guerra (Livorno 1877); Twiss, Rights and duties of nations in time of war (3 Aufl., Lond. 1884); Nys, Droit de la guerre et les précurseurs de Grotius (Brüssel 1883).

In einem andern Sinn versteht man unter K. die auf das Heerwesen überhaupt bezüglichen Gesetzesvorschriften (s. Militär-gesetzgebung), und endlich wird der Ausdruck K. auch gleichbedeutend mit Kriegsgericht gebraucht (s. Militärgerichtswesen).

Kriegsregeln, s. v. w. Kriegsgebrauch.

Kriegs-sanitätsordnung für das deutsche Heer vom 10. Jan. 1878, hebt die Instruktion über das Sanitätswesen der Armee im Feld vom 29. April 1866 auf und regelt neu sowohl das Sanitätswesen als den Gesundheitsdienst für die Armee im Feld. In Bayern ist in direktem Anschluß an diese K. unterm 10. Febr. 1879 eine K. für das bayerische Heer erlassen worden, deren Inhalt bezüglich der Bestimmungen über den Sanitätsdienst mit der preussischen K. übereinstimmt.

Kriegs-sanitätswesen, der Inbegriff aller Einrichtungen und Vorkehrungen zur Erhaltung eines guten Gesundheitszustandes (Gesundheitsdienst), sowie die Pflege verwundeter und erkrankter Krieger (Krankendienst, Kriegskrankenpflege).

I. Der Gesundheitsdienst bezweckt die Erhaltung eines guten Gesundheitszustandes unter den Truppen durch Beobachtung einer zweckmäßigen, den Umständen angepaßten und möglichst geregelten Lebensweise sowie durch Verhütung und Abwehr solcher Krankheiten, welche durch das Kriegsleben und die Anwesenheit großer Menschenmassen hervorgerufen werden. Wenn auch den neuzeitlichen Fortschritten in der Heilkunde, im besondern in der Chirurgie, die Erhaltung vieler Menschenleben zu danken ist, die früher verloren gegangen wären, so ist doch vorzugsweise der Mangel an Einrichtungen für die Gesundheitspflege Ursache gewesen, weshalb in frühern Kriegen viel mehr Menschen im Lazarett als auf den Schlachtfeldern starben. Von den 4½ Mill. Soldaten, welche den Heeren Frankreichs von 1792 bis 1815 zuzugingen, starben 2½ Mill. in den Lazaretten, 150,000 auf den Schlachtfeldern. Frankreich schickte nach der Arm. 309,268 Mann, davon wurden 436,144 Mann in den Lazaretten verpflegt; im Durchschnitt war also jeder Mann einmal, der zweite Mann aber zweimal im Lazarett; vor dem Feind oder an den Wunden starben 20,000, an Krankheiten 77,000. Von den 283,000 Mann starken österreichischen Armee starben im Feldzug 1859: 40,000 an Krankheiten; die französische Armee hatte gleichzeitig 13,500 Verwundete und 112,500 Lazarettkranke. Günstiger war bereits das Verhältnis der 1866 in der preussischen Armee an Wunden und Krankheiten Verstorbenen, es betrug 1:1,5, während unter dem Verlust der Italiener 1866 von 53,100 Mann nur 2600 Verwundete sich befanden. Was dem gegenüber durch Gesundheits- und Krankheitspflege erreichbar ist, beweist der Feldzug 1870/71; die deutschen Armeen hatten 14,648 Tote durch Krankheit und 28,327 durch Verwundung. Die Kriegs-sanitätsordnung für das deutsche Heer vom 10. Jan. 1878 enthält dem entsprechende Vorschriften über die Gesundheitspflege auf Marschen (Sonnenstich, Hitzschlag), in Wäldern und Rantonnements, namentlich über Verhütungsmaßregeln zur Weiterverbreitung von Krankheiten (Desinfektion).

II. Der Krankendienst bei der Armee im Feld (Kriegskrankenpflege, geregelt durch die Kriegs-sanitätsordnung vom 10. Jan. 1878) wird ausgeübt vom militärischen Sanitätspersonal oder durch freiwillige Krankenpflege. Der Chef des Feldsanitätswesens im Großen Hauptquartier leitet den Sanitätsdienst im Heer, ihm ist das gesamte Sanitätspersonal in den Lazaretten und bei den

Truppen unterstellt. Zu jedem Armeekorps gehört ein Armeegeneralarzt, zu jedem Armeekorps ein Korpsgeneralarzt, dem die Divisions- und die Truppenärzte (s. Sanitätskorps) unterstehen. Der Feldarmee werden ferner als konsultierende Chirurgen hervorragende Zivilärzte, besonders Professoren, zur Unterstützung der behandelnden Ärzte auf den Verbandplätzen wie in den Lazaretten beigegeben. Den Etappeninspektionen (s. Etappe) sind zur Leitung des Rücktransports (Evakuierung) Kranker und Verwundeter Etappengeneralärzte und Kranstransportkommissionen (s. d.) unter je einem Oberstabsarzt sowie Feldlazarettdirektoren beigegeben, welche die Einrichtung und Ausführung der Kriegs- und Etappenlazarette (s. d.) zu leiten haben. Als Hilfspersonal dienen die Lazarettgehilfen, Krankenträger (s. d.), Hilfskrankenräger (Mannschaften der fechtenden Truppen, welche eine rote Armbinde tragen und nicht unter dem Schutz der Genfer Konvention (s. d.) stehen) sowie die Krankenwärter (s. d.). Der Krankendienst beginnt mit der ersten Hilfe im Gefecht, welche den von Hilfskrankenrägern aus der Gefechtslinie nach dem Roten (Truppen-) Verbandplätzen gebrachten Verwundeten von den Truppenärzten und Lazarettgehilfen durch Anlegung eines Rotverbandes geschieht wird. Von diesen Verbandplätzen werden die Verwundeten durch die Krankenträger der Sanitätsdetachements (s. d.) auf Tragen nach den Hauptverbandplätzen, deren je einer für jede Division vom Divisionsarzt nicht weit hinter der fechtenden Linie in einem Gebäude oder Verbindzelt angelegt und mit einer weißen Fahne mit rotem Kreuz bezeichnet wird, gebracht; bei erheblichem Vorrücken müssen dieselben den Truppen folgen. Hier werden die Verwundeten in Transportierbare und leichttransportierbare (Leicht- und Schwerverwundete) geschieden, unaufschiebbare Operationen ausgeführt und den Leichtverwundeten ein rotes, den Schwerverwundeten ein weißes Wundtäfelchen mit Angabe der Art der Verletzung und gewährten Hilfe angeheftet, sodann in den Wagen des Sanitätsdetachements nach den Feldlazaretten (s. d.) geschafft, die in Gebäuden, ausnahmsweise in Zelten oder Baracken, zur dauernden Behandlung der Kranken eingerichtet werden. Mit dem Vorrücken der Truppen werden die Feldlazarette durch ein Lazarettreservepersonal abgelöst und in Kriegslazarette verwandelt, womit sie unter die Verwaltung der Etappeninspektionen treten, während die Feldlazarette der operierenden Armee folgen. In den Kriegslazaretten beginnt die Krankenzerstreuung, d. h. die Verteilung und Überführung der Verwundeten und Kranken in weiter rückwärts gelegene Lazarette und Heilstellen bis in die Heimat, sobald dieselben transportfähig sind, um Überfüllungen in den Feld- und Kriegslazaretten und daraus resultierenden Hospitalerpidemien vorzubeugen, sowie den Kranken und Verwundeten eine bessere Pflege zu lassen. Leichtkranke und Leichtverwundete kommen zu den Krankensammelstellen (s. d.), von dort, ist ihre baldige Wiederherstellung zu erwarten, in die Etappenlazarette, andernfalls in Kranenzüge, welche aus Personenwagen, nötigenfalls aus mit Strohsäcken versehenen Güterwagen bestehen, zur Heimat. Die nur liegend und in besonderen Lagerungsvorrichtungen zu transportierenden Schwerverwundeten und Schwerkranken werden in besonderen Sanitäts- (Lazarett-, Hospital-) Zügen befördert, deren jeder ein in sich geschlossenes Ganze bildet und aus 41 Wagen, darunter 30 Krankenwagen mit je 10 Lagerstätten, 2 Küchen-, 2 Speisewagen etc., besteht, auch ein ständiges Sanitätspersonal besitzt. Sämtliche Wagen sind Durchgangswagen, so daß auch während der Fahrt ein Verkehr durch den ganzen Zug stattfinden kann. Die Leichtkranken und Verwundeten sind von diesen Zügen unbedingt ausgeschlossen. Längs der Bahnlinien werden Verband-, Verpflegungs- (Erquickungs-) und Übernachtungsstationen eingerichtet. In der Heimat dienen Reservelazarette zur Aufnahme der vom Kriegsschauplatz eintreffenden Verwundeten und Kranken; als solche finden entweder Friedens-Garnisonlazarette Verwendung, oder sie werden neu eingerichtet. Auch Vereinslazaretten, in Ausnahmefällen auch der Privattrankenpflege können die Kranken und Verwundeten übergeben werden. Aus diesen heimatlichen Heilanstalten werden sie entweder als geheilt zu ihren Truppenteilen oder als Invaliden entlassen. Zur Ergänzung des verbrauchten Lazarettmaterials (Verbandstoffe, Arzneien etc.) bei den Feld- und Kriegslazaretten werden den Etappeninspektionen mobile Lazarettreservedepots mit 20 bespannten Fahrzeugen überwiesen. Außerdem werden an gewissen Etappenorten derartige Depots errichtet, die sich aus den großen Depots an den Etappenhauptorten und diese wieder aus der Heimat auffüllen.

Auf gleicher Grundlage beruhen die Einrichtungen für die Kriegskrankenpflege in den übrigen Großstaaten. Oesterreich besitzt bereits im Frieden eine Sanitätsstruppe in 26 Abteilungen, je eine bei den 26 Garnisonsspitalern mit ihren Filialen, zu welchen bei der Mobilmachung die Feldsanitätsabteilungen hinzutreten. An der Spitze der Feldmilitärärzte steht der Armeechefarzt; dem Armeezintendanten ist ein Sanitätschef der Armeezintendantz beigegeben; dem erstgenannten sind unterstellt: die Korps- und Divisions-Chefärzte und die Truppenärzte. Zu den Feldsanitätsanstalten zählen: a) die Divisions-sanitätsanstalten und die Feldsanitätskolonnen des Deutschen Ritterordens; b) die Feldspitäler und die Bleffiertentransportkolonnen des Roten Kreuzes; c) die Feldmarodeenhäuser; d) die Reservespitäler auf dem Kriegsschauplatz; e) die Krankenhaltestationen; f) die Eisenbahn-Sanitäts- und die Kranenzüge; die Schiffsambulanzen. — Beim Beginn des Gefechts begeben sich die Truppenärzte sofort zu den Verbandplätzen, wohin die der fechtenden Truppe angehörenden Bleffiertenträger und die Sanitätsoldaten die Verwundeten aus der Gefechtslinie bringen. Die Ambulanzen (Bleffiertentransportkolonnen) vermitteln die Überführungen von den Verbandplätzen zu den Feldspitalern, bez. den Hauptabschubstationen auf Bahnhöfen. Für Leichtverwundete und Kranke werden nach Bedarf Feldmarodeenhäuser und Krankenhaltestationen errichtet. — In Frankreich ist die Kriegskrankenpflege geregelt durch das Reglement über den Sanitätsdienst der französischen Armee im Feld vom 25. Aug. 1884, welches von denselben Grundsätzen ausgeht wie die deutsche Kriegs-sanitätsordnung. Den ärztlichen Dienst leitet ein Generalinspekteur, bei jeder Armee befindet sich ein Médecin-inspecteur, bei jedem Korps ein Médecin-principal; die Divisionen, Brigaden, Ambulanzen, Feldlazarette haben Chefärzte. Infirmiers (Lazarettgehilfen) und Brancardiers (Krankenträger) versehen den Hilfsdienst. In gleicher Rangordnung mit den Ärzten stehen die Pharmazeuten. Zunächst der Gefechtslinie sind die

Ambulanzen thätig, welche in drei Sektionen, eine fliegende, eine Reserveambulanz und ein Feldspital, sich gliedern. In der zweiten Linie befinden sich die mobilen und die stehenden Feldlazarette, die Evakuationslazarette, von denen die Absendung nach dem Inland erfolgt, sowie Bahnhofsambranzen, Hilfs-lazarette etc. Die Sanitätszüge enthalten höchstens 35 Wagen, darunter 23 Krankenwagen mit je sechs Lagerstätten. Eigentümlich ist die Einrichtung der Chefs de campement, welche für die Verbandplätze und Lazarette geeignete Plätze aufzusuchen haben. — In England enthält das Regulativ über den Sanitätsdienst (royal warrant organisation of the medical staff corps) von 1885 die bezüglichenden Bestimmungen. Die Verwundetenpflege bewirken die Truppenärzte, Krankenträgerkompanien, Feld-lazarette, vorgeschobenen Lazarettdepots, Etappen-lazarette, das Hauptlazarett auf dem Kriegsschauplatz und die Lazarettschiffe zur Überführung der Kranken nach der Heimat. Bei jedem Bahnhofspital befindet sich eine Rekonvaleszentenstation. — Italien besitzt eine vortreffliche Kriegs-sanitätsordnung vom 29. Juni 1882. Schon im Frieden bestehen 12 Sanitätskompanien aus Krankenwärtern (infermeria) und Krankenträgern (portasferiti). Die Lazarette gliedern sich auch in mobile Feld-, stehende Kriegs- und Reserve-lazarette. — In Rußland leidet das Sanitätswesen dadurch, daß es sowohl unter der Leitung des aus Ärzten bestehenden Medizinalressorts als auch des von Generalen gebildeten Hospitalkressorts, somit unter einem mit den Kriegs-verhältnissen unverträglichen bürokratischen Formalismus steht. Nach den Bestimmungen von 1871 werden für die Dauer eines Kriegs formiert: Detachements- (Marsch-) und mobile Divisions-lazarette, mobile Hospitäler, zeitweilige Kriegs- und stehende Hospitäler; aber nur die Divisions-lazarette stehen unter ärztlicher Leitung.

Freiwillige Krankenpflege.

Die freiwillige Krankenpflege ist die Bethätigung des Volkes an der Milderung des Kriegselends und der Not, welche Verwundete und Kranke der kämpfenden Armeen zu ertragen haben, durch Krankenpflege und Hilfsleistung nach jeder Richtung, sei es persönlich oder durch Beisteuer an Geld oder Material. (Im Krieg 1870/71 sind in Deutschland durch freiwillige Gaben gegen 40 Mill. Mk. aufgebracht worden.) Denn der Staat ist in großen Kriegen außer Stande, amtlich überall da Hilfe zu bringen, wo solche not thut. Zweck der freiwilligen Krankenpflege ist, den amtlichen Sanitätsdienst zu unterstützen und in einzelnen Punkten zu ergänzen. Bedingungen für ihre Mitwirkung sind: 1) direkte Einordnung in das militärische System und gesetzliche Regelung des Verhältnisses zu den Militär- und Sanitätsbehörden; 2) Organisation der Vereine und Genossenschaften in sich und zu einander; 3) Festhalten bestimmter Grenzen für die Thätigkeit, namentlich Beschränkung auf den Bereich außerhalb des Schlachtfeldes (zweite und dritte Linie). Die Bildung der Vereine vom Roten Kreuz (s. d.) zur freiwilligen Krankenpflege ist hervorgegangen aus der Genfer Konvention (s. d.); ihr Verhältnis zu den staatlichen Sanitäts-einrichtungen hat in Deutschland neuerdings gesetzliche Regelung gefunden. Mit Genehmigung des Kaisers ist mit Bayern, Sachsen und Württemberg ein Organisationsplan für die freiwillige Krankenpflege auf Grundlage der Kriegs-sanitätsordnung festgestellt worden. Grundsatz ist, daß die freiwillige Krankenpflege keinen selbständigen Faktor neben der

staatlichen bilden darf, und daß ihr eine Mitwirkung nur insoweit eingeräumt werden kann, als sie dem staatlichen Organismus, den Anordnungen der zuständigen Militärbehörden, sich einfügt und von der Staatsbehörde geleitet wird. Aber es wird auch den verbündeten deutschen Vereinen vom Roten Kreuz und den Ritterorden (Johanniter, Malteser und St. Georgsritter) das Recht zuerkannt, den Kriegs-sanitätsdienst zu unterstützen. Vereine zum Zweck freiwilliger Hilfe, welche bei Ausbruch eines Kriegs sich bilden und zu den staatlich anerkannten Vereinen vom Roten Kreuz oder den Ritterorden in keiner Beziehung stehen, sind von jener Berechtigung ausgeschlossen. An der Spitze der gesamten freiwilligen Krankenpflege steht der kaiserliche Kommissar und Militärinspekteur (seit 1870 Fürst Pleh), welcher vom Kaiser bereits im Frieden ernannt wird. Das Zentralkomitee der deutschen Vereine vom Roten Kreuz, die Direktionen und Vorstände der einzelnen Landesvereine und die Ordensvertretungen sind in ihren Beziehungen zur Armee seiner Leitung unterworfen; er befindet sich im Krieg im Großen Hauptquartier und leitet hier im Einverständnis mit dem Chef des Feldsanitätswesens der Generaletappeninspektion die freiwillige Krankenpflege im Bereich des Kriegsschauplatzes; im Heimatland geht die Leitung an den bei Ausbruch des Kriegs vom Kaiser zu ernennenden stellvertretenden Militärinspekteur über, dem Delegierte des Zentralkomitees und der übrigen Vereinsvorstände beigegeben sind. Unter seiner Leitung sind in den einzelnen Ländern Landesdelegierte, außerdem Provinzial-, Bezirks- und Ortsdelegierte (in größeren Städten), bei den stellvertretenden Generalkommandos Korps-, bei den Linienkommissionen (s. d.) Linien- (Etappen-), in armierten Festungen Festungsdelegierte thätig. Daß sie schaffen, geht durch Vermittelung des stellvertretenden Militärinspektors an den kaiserlichen Kommissar, der nun wieder die Verteilung innerhalb des Bereichs der operierenden Armee bewirkt. Unter seiner Leitung sind von ihm erwählte Vereinsdelegierte thätig, die der Bestätigung des Kriegsministers bedürfen und unmittelbar im Verein mit den leitenden Militärbehörden zu handeln verpflichtet sind. Bei jeder Etappeninspektion befindet sich ein Armeedelegierter, bei den Armeekorps neben dem Feldlazarett-direktor ein Korpsdelegierter, bei den Krankentransportkommissionen ein Etappen-delegierter, auf jeder Sammelstation ein Unterdelegierter. Die Aufgaben der freiwilligen Krankenpflege erstrecken sich auf die Unterstützung der Krankenpflege, der Krankentransporte, die Sammlung und Verwahrung freiwilliger Gaben. Das hierbei zu verwendende Personal muß deutscher Nationalität, militärfrei, unbescholten und für den betreffenden Dienst befähigt sein. Die Vereinsärzte bedürfen der Bestätigung des Kriegsministeriums. Das auf dem Kriegsschauplatz befindliche Personal ist den Militär-gesetzen unterworfen und ist verpflichtet, die durch kaiserliche Verordnung vorgeschriebene Uniform zu tragen. Der Korpsdelegierte verabsolgt die Legitimationskarten und abgestempelten Neutralitätsbinden. Internationale Hilfe ist bei der Feldarmee gänzlich ausgeschlossen, innerhalb Deutschlands bedarf sie besonderer Genehmigung des Kriegsministeriums. — In Österreich ist die Mitwirkung der Österreichischen Gesellschaft und des Ungarischen Vereins vom Roten Kreuz, neben denen noch die Ritterorden (Malteser und Deutsch

ritter-Marianer) bestehen, in ähnlicher Weise geregelt wie in Deutschland. Die von diesen Vereinen aufzustellenden 40 Blessierten-Transportkolonnen sind auf die 40 Feldspitäler derart verteilt, daß 30 auf die im Reichsrat vertretenen Länder, 10 auf die Länder der ungarischen Krone kommen. Ein Mitglied des Herrscherhauses ist Protektor-Stellvertreter, der im Krieg als Generalinspektor an die Spitze der freiwilligen Krankenpflege tritt. — In Frankreich, wo das Verhältnis der freiwilligen Hilfe zu Staat und Heer durch Dekret vom 3. Juli 1884 geregelt ist, kennt man die Stellung des Kommissars und Militärinspektors nicht, der Verein vom Roten Kreuz ist vielmehr direkt dem Kriegsministerium unterstellt und wird bei der Armee durch Delegierte vertreten, die der Kriegsminister bestätigt und entsendet. — In Rußland besteht eine gesetzliche Regelung der Hilfe des Vereins vom Roten Kreuz im Krieg nicht, sie erfolgt von Fall zu Fall. — In England besteht eine Organisation der freiwilligen Hilfe nicht; tritt sie in Thätigkeit, so steht sie selbständig neben dem militärischen Sanitätsdienst.

Geschichtliches.

Den ersten Anfängen einer Kriegskrankenpflege begannen wir bei den Griechen des Altertums, bei denen die Pfeilzieher als Wundärzte wirkten durch das Ausziehen von Pfeilen, Stillen von Blutungen und Anlegen von Verbänden. Xenophon hatte bei dem Rückzug der Zehntausend Wundärzte mit; auch die ägyptischen Heere wurden von heilkundigen Männern, nicht Priestern, begleitet, bei ihnen finden sich auch die ersten Spuren von Kriegslazaretten, die bei den Griechen ganz fehlen, obgleich auch den Heeren Philipps und Alexanders d. Gr. Ärzte folgten. In den älteren Zeiten der römischen Republik war die Fürsorge für die Verwundeten und Kranken sehr gering, später wurden diese nach Rom zur Pflege zurückgeschickt und dort auf die Bürger verteilt; für schmachvoll galt es, sie zu verlassen. Die Armeen Cäsars hatten zwar Ärzte, ihre Wirksamkeit war aber beschränkt. Erst unter Augustus trat ein geordneter Feldsanitätsdienst ins Leben; Ärzte und Krankenträger waren auf die Truppen verteilt, stehende und Feldlazarette, in den Lagern Feldlazarette, waren im Gebrauch. Während der Kreuzzüge versahen Johanniter und Geistliche das Amt der Ärzte. Aber erst mit der Bildung stehender Heere beginnen auch die Anfänge einer Kriegskrankenpflege. Heinrich IV. soll 1597 vor Amiens das erste Feldlazarett errichtet haben. In Deutschland finden wir bei den Fähnlein der Landsknechte einen Feldscher und bei einem Heer einen »Obriß-Feldarzt«, ein Spittelmeister sorgte für die Verwundeten und Kranken, doch gab es keine eigentlichen Lazarette. Der Große Kurfürst begann zwar mit der Einrichtung einer besseren Kriegskrankenpflege, doch erst der polnische Edelmann Janus Abraham a Gehema wurde, nachdem er Medizin studiert und in elf Feldzügen Erfahrungen gesammelt, der eigentliche Reformator in diesem Gebiet. König Friedrich I. gründete die ersten Feldlazarette und Friedrich Wilhelm I. 1713 die Charitee und die Anatomie in Berlin; hiermit wurde er der Schöpfer der militärärztlichen Organisation in Preußen. 1725 folgten das Medizinaldekret und die Instruktion für die Regimentsfeldschere, 1734 das erste Feldlazarettreglement. Unter Friedrich II., der 1743 ein neues Reglement erließ, fand das Feldsanitätswesen weitere Entwicklung, er schied die Hauptlazarette von den mobilen oder liegenden Ambulanzen. Am 16. Sept. 1787 erschien ein neues Feldlazarettreglement. Grundlegend für

die künftige Gestaltung des Kriegslazarettwesens wurde die 1793 auf Gördes Vorschlag erfolgte Errichtung eines beweglichen Feldlazarett für 1000 Verwundete sowie das auf seine Anregung 1795 zu Berlin gegründete medizinisch-chirurgische Friedrich-Wilhelms-Institut (Pepinière). Er organisierte das Krankentransportwesen (Krankenträgerkompanien) während der Befreiungskriege; es wurden Evakuationslinien für den Rücktransport der Verwundeten aus Frankreich festgesetzt, in welchen man die Anfänge der heutigen Krankenverteilung zu suchen hat. Der erste Gedanke, besondere Krankenträger (brancardiers) zu bilden, ging von dem französischen Arzt Percy 1800 aus; sie bilden die Grundlage für die erste Hilfe, die in der Gefechtslinie beginnt und die Fortschaffung der Verwundeten durch Ambulanzen nach rückwärtigen Feldlazaretten notwendig macht. In dieser Organisation liegt der Schwerpunkt des Kriegs-sanitätswesens, da von der baldigen ersten Hilfe die Erhaltung vieler Menschenleben abhängt. An ihrer Vervollkommenung ist, zumal sie ausschließlich militärisch sein muß, unablässig gearbeitet worden. Die 1834 organisierten leichten und schweren Feldlazarette in Verbindung mit Krankenträgerkompanien waren 1869 in Sanitätsdetachements umgewandelt worden. Jeder neue Krieg hatte eine Vermehrung und Verbesserung dieser Einrichtungen zur Folge. Welche Anforderungen an sie gestellt wurden, ist daraus ersichtlich, daß bei Königgrätz außer den 13,731 Verwundeten der preussischen Armee noch gegen 13,000 österreichische Schwerverwundete in ärztliche Behandlung genommen werden mußten; in der Schlacht bei Colomby-Neuilly 14. Aug. 1870 fielen 4780, am 16. bei Mars la Tour 14,832 und am 18. bei St.-Privat 19,680, in den drei Schlachten bei Metz innerhalb fünf Tagen betrug mithin der Verlust der deutschen Armee 39,292 Mann, von diesen sind am Schlachttage gestorben 6360, es blieben mithin in ärztlicher Behandlung 32,932 Mann; trotz dieser ungeheuern Verluste war bereits 19. Aug. mittags sämtlichen Verwundeten die erste Hilfe gebracht und der ärztliche Dienst auf dem Schlachtfeld selbst beendet. Welche schrecklichen Folgen würde die wenn auch nur kurz dauernde Anhäufung so vieler Kranken auf kleinem Bereich gehabt haben! Der Rücktransport und die Krankenzerstreuung ist daher notwendige Bedingung eines wohlorganisierten Kriegs-sanitätswesens, trotzdem hat dieselbe erst in der Neuzeit feste Grundlage und einheitliche Organisation gefunden, welche auf ausgiebigster Benutzung der Eisenbahn beruht. Der österreichische Oberstabsarzt Dr. Kraus war einer der ersten, der Ende der 50er Jahre auf die geregelte Krankenzerstreuung hinwies. Durch Gismarch wurde 1860 die Einrichtung von Lazarettzügen angeregt; sie kamen im amerikanischen Bürgerkrieg 1861—65 zuerst in Anwendung, noch großartiger und wirksamer waren in Amerika die Hospitalschiffe, auf denen im Mai 1864: 26,191, täglich 1500, Verwundete transportiert wurden. Preußen fehlten 1866 noch ausreichende Mittel zum Eisenbahnkrankentransport, der deshalb wenig befriedigte. Nach dem Krieg begannen die Vorbereitungen für die Sanitätszüge, die dann während des Krieges 1870/71 eine treffliche Entwicklung erlangten. Es bestanden 21 Sanitätszüge für durchschnittlich 200 Verwundete, die in 163 Fahrten 36,295 meist Schwerverwundete nach Deutschland brachten. Außerdem wurden in 305 Krankenzügen (s. d.) 127,582 Leichtkranke und Leichtverwundete befördert. Immerhin sind auch in Frankreich eine große Zahl Verwundeter und Kranker in den dort eingerichteten La-

lazaretten verblieben, denn es sind überhaupt 111,244 Verwundete und 475,400 Kranke der deutschen Armee in den Lazaretten während des Krieges behandelt worden, von erstern starben 10,506, von letztern 14,648; am Tag der Verwundung starben 17,831. Diese Zahlen zeigen zur Genüge, welche Anforderungen an das K. gestellt werden, und daß der freiwilligen Krankenpflege ein unbegrenztes Feld zur Bethätigung gegeben ist. — Vgl. Gurlt, Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege (Berl. 1873); Bogl, Vom Gefechts- bis zum Verbandplatz (Münch. 1873); Billroth und Mundy, Über den Transport der im Felde Verwundeten und Kranken (Wien 1874); Pelzer, Kriegslazarettstudien (Berl. 1876); Knorr, Entwicklung und Gestaltung des Heeres-Sanitätswesens der europäischen Staaten (2. Aufl., Hannov. 1883); zur Nieden, Der Eisenbahntransport verwundeter und erkrankter Krieger (2. Aufl., Berl. 1883); Pirogow, Das K. und die Privathilfe auf dem Kriegsschauplatz in Bulgarien 1877—78 (deutsch, Leipz. 1882); v. Erieger, Leitfaden für die freiwillige Krankenpflege beim deutschen Heer (das. 1888); Derselbe, Das Rote Kreuz in Deutschland, ein Handbuch der freiwilligen Krankenpflege für Kriegs- und vorbereitende Friedensthätigkeit (gekrönte Preisschrift, das. 1883); v. Grimm, Organisation, Ergänzung, Verwendung und Ausbildung des niedern Sanitätspersonals (Beiheft zum »Militär-Wochenblatt«, Berl. 1886); Frölich, Militärmedizin. Kurzgefaßte Darstellung des gesamten Militär-sanitätswesens (Braunsch. 1887); Monnier, La Croix-Rouge, son passé et son avenir (Par. 1882; deutsch, Minden 1883); »Bulletin de la Société française de secours aux blessés militaires«, Nr. 37 bis 39 (Par. 1882); Mosino, Das russische Rote Kreuz 1877 und 1878 in Rumänien (nach Richter deutsch bearbeitet, Berl. 1880); »Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte des Militär-Sanitätswesens« (Hrsg. von Roth, das., seit 1873); »Kriegerheil«, Organ der deutschen Vereine vom Roten Kreuz (redigiert von Gurlt, das., seit 1866).

Kriegssäule, f. Bellica columna.

Kriegsschade, jede Vermögensseinbuße, welche während eines Krieges dem einzelnen durch Maßregeln der feindlichen Macht erwächst, sei es unmittelbar, wie z. B. durch Beschießung, Blockade, Plünderung, oder mittelbar durch die Gegenoperationen der eigenen Truppen selbst. Den Gegensatz bilden die sogen. Kriegseleistungen (s. d.), welche für die mobile Truppenmacht des Staats von dessen Angehörigen seitens der zuständigen Behörden in Anspruch genommen werden. Für letztere wird regelmäßig eine Vergütung gewährt, während der K., als rein zufälliger Natur, an und für sich nicht ersetzt wird. Das deutsche Reichsgesetz vom 13. Juni 1873 über die Kriegseleistungen enthält jedoch § 35 die Bestimmung, daß Umfang und Höhe der für Kriegsschäden etwa zu gewährenden Entschädigung und das Verfahren bei Feststellung derselben durch ein jedesmaliges Spezialgesetz des Reichs geregelt werden sollen, wie dies denn auch nach dem deutsch-französischen Krieg durch eine Reihe von Gesetzen geschehen ist.

Kriegsschatz, ein in gemünztem Geld bereit gehaltener Vorrat zur Bestreitung der Kosten einer Mobilmachung, wie der Reichskriegsschatz (s. d.) in Deutschland. Vgl. Staatsschatz.

Kriegsschätzung, Leistungen, welche eroberten Gebieten auferlegt werden. Das Militärstrafgesetzbuch für das Deutsche Reich unterscheidet zwischen K. und Zwangslieferung und versteht unter ersterer

Kontributionen in Geld und unter letzterer solche in Naturalien. Zur Erhebung von Kriegsschätzungen ist nur der Höchstkommmandierende berechtigt.

Kriegsschiff, jedes der Kriegsmarine angehörige Schiff; s. Marine.

Kriegsschulen, für das deutsche Heer, dienen zur kriegswissenschaftlichen Ausbildung der Offiziersaspiranten aller Waffen zu Offizieren. Es bestehen deren in Potsdam, Reize, Glogau, Engers, Kassel, Hannover, Anklam, Metz und München. Der Kurs beginnt 1. Okt. und dauert zehn Monate; in Potsdam, Hannover und Kassel beginnt er jedoch 1. Nov. und dauert nur neun Monate. Der Normaletat für die größern K., Reize, Anklam und Metz, beträgt 100, für die kleinern 50—80 Schüler. Österreich hat eine der deutschen Kriegsakademie (s. d.) entsprechende Kriegsschule.

Kriegssense, die schon im 9. Jahrh. in Deutschland gebräuchliche gerade gerichtete Adersense auf langem Stiel. Während des Bauernkriegs wurden in Österreich die Schmiede, welche Adersensen in Waffen umwandelten, mit dem Tod bestraft. Namentlich aber sind sie in den polnischen Insurrektionskriegen von den Sensenmännern (Kossyniern, Kospiern) bis in die neueste Zeit benutzt worden.

Kriegsspiel, die Durchführung von Gefechtsübungen auf Plänen mit metallenen Truppenzeichen gleichen Maßstabs, wobei die Teilnehmer in zwei Parteien geteilt sind. Das K. soll dem Offizier Übung in der Truppenführung geben und kommt nach der vom Leiter desselben gegebenen Gefechtsidee leblich nach taktischen Grundsätzen zur Ausführung. Nachdem es gelungen ist, die früher gebräuchlichen vielen einengenden Spielregeln nach und nach zu beseitigen, bringt das K. den Charakter des heutigen Gefechts möglichst treu zur Darstellung, so daß es weniger Spiel als ein »Manöver auf der Karte« ist. Man unterscheidet das strategische K. auf der Generalstabskarte, das große taktische und Detachementkriegsspiel auf Plänen im Maßstab von 1:8000 oder 1:6250. Das Festungskriegsspiel ist eine Übung im Angriff und der Verteidigung von Festungen (Festungskrieg) auf Plänen. Die erheblich verwickelteren Verhältnisse dieses Kampfes machen dieses K. auch entsprechend komplizierter als das der Feldschlacht, es findet aber bei dem Aufschwung der Taktik des Festungskriegs in Deutschland eine sorgsame Pflege. 1876 ist auf Anregung des damaligen Marineministers v. Stosch ein Seekriegsspiel eingeführt worden. — Das K. wurde aus dem Kriegsschachspiel des vorigen Jahrhunderts durch den preussischen Hofkriegsrat v. Reisswitz 1824 umgewandelt. In seine Entwicklung in neuester Zeit haben v. Berdt und Medel sich besonders verdient gemacht. Anleitungen zum K. gaben v. Reisswitz (Berl. 1824), v. Zischwitz (4. Aufl., Reize 1874), Medel (Berl. 1873), v. Trotha (3. Aufl., das. 1875), Verdy du Vernay (2. Aufl., das. 1881), v. Braun (»Das K. der Kavallerie«, Frankf. a. O. 1880).

Kriegsstammliste, Verzeichnis aller Personen, die während eines Krieges zu einer Truppe gehören, mit Angabe ihres Verkommens und ihres Verbleibens beim Ausscheiden aus derselben, so daß man in den Stammlisten das Schicksal jedes Mitglieds des Heers verfolgen kann. Die Listen werden, nachdem sie seitens jedes einzelnen durch Namensunterzeichnung als richtig anerkannt, in den Archiven aufbewahrt. Die Feststellung der Persönlichkeit von Toten und Verwundeten erfolgt aus der K. auf Grund der Erkennungsmarke (Wachtäfelchen mit Angabe des Trup-

pentels und der Nummer des Mannes in der R.), welche im Krieg jeder Soldat unter der Kleidung um den Hals trägt.

Kriegsstand, s. Kriegszustand.

Kriegsteuer, für Zwecke der Kriegführung ausgeschrieben, auch den feindlichen Unterthanen auferlegte Steuer (s. Kontribution).

Kriegstagebuch, die Nachweisung der Erlebnisse während eines Kriegs. Im deutschen Heer wird ein solches R. von jedem Truppenkörper bis zur Kompanie abwärts und von jedem Generalstabsoffizier geführt vom Tag der Mobilmachung bis zum Wiedereintreten des Friedensverhältnisses. Nach beendtem Krieg werden diese Tagebücher als Material für die Kriegsgeschichte dem Kriegsministerium einreicht und in den Archiven aufbewahrt.

Kriegstanz, s. Waffentanz.

Kriegstelegraphie, s. Militärtelegraphie.

Kriegstribunen, s. Militärtribunen.

Kriegs- und Domänenkammern, Name der Provinzialbehörden im Königreich Preußen seit der Reorganisation der Verwaltung durch Friedrich Wilhelm I. (1723); sie gingen aus der Verschmelzung der Kriegskommissariate, welche die für die Bedürfnisse der Armeen bestimmten Steuern und Abgaben, und der Intendanturen, welche die Domänen zc. zu verwalten hatten, hervor, standen unter der Leitung des General-Oberfinanz-, Kriegs- und Domänendirektoriums (Generaldirektoriums) und bestanden bis zu der großen Verwaltungsreform durch Stein und Hardenberg (1808). Regierung dagegen war in jener Zeit der Name der Provinzialgerichtshöfe.

Kriegsverrat, im deutschen Militärstrafgesetzbuch Bezeichnung für verbrecherische Handlungen, deren eine Person des Soldatenstandes schuldig macht, wenn eine feindliche Macht Vorschub zu leisten oder in den deutschen oder verbündeten Truppen Nachschub zuzufügen. Dahin gehören z. B. folgende Fälle: wenn eine Militärperson Festungen, Pässe, besetzte Plätze oder andre Verteidigungsstellen, oder deutsche oder verbündete Truppen, oder einzelne Offiziere der Soldaten in feindliche Gewalt bringt; wenn eine Person des Soldatenstandes dem Feind als Spion dient oder feindliche Spione aufnimmt, verbirgt oder ihnen Beistand leistet; wenn eine solche Wege oder Telegraphenanstalten zerstört oder unbrauchbar macht, das Geheimnis des Postens, das Feldgeschrei oder die Losung verrät, einen Dienstbefehl ganz oder teilweise unausgeführt läßt oder eigenmächtig abändert, feindliche Aufrufe oder Bekanntmachungen im Heer verbreitet, feindliche Kriegsgefangene freiläßt u. dgl. Die Strafe ist in diesen Fällen die Todesstrafe und in minder schweren Fällen Zuchthausstrafe. Auch wird derjenige, welcher im Feld einen Landesverrat begeht, wegen Kriegsverrats mit Zuchthaus nicht unter 10 Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft (s. Majestätsverbrechen). Schon die bloße Verabredung mehrerer zu einem R. wird mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren und im Unterlassen der Anzeige eines Kriegsverratens im Vorhaben als Teilnahme an diesem bestraft. Gegen tritt für den an dem Vorhaben eines Kriegsverrats Beteiligten Straßlosigkeit ein, wenn er zur Verhütung desselben rechtzeitig Anzeige macht. Vgl. das Militärstrafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 12. Juni 1872, § 57 ff.

Kriegsversicherung, Ausdehnung der Lebensversicherung (s. d.) auf die Gefahren der Beteiligung an kriegerischen Unternehmungen. Über die Militärlebensversicherung s. Aussteuerversicherung.

Kriegsvölkerrecht, s. Kriegerecht.

Kriegswissenschaften (Militärwissenschaften), alles, was sich auf die Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Kriegs bezieht. Eine systematische Entwicklung der Geseze der Kriegskunst umfaßt die Lehre von den Kriegszwecken (Kriegspolitik), von den Kriegsmitteln (Organisation, Verwaltung, Bewaffnung und Ausrüstung der Truppen, Festungen, Marine zc.) und, auf beides gestützt, die Lehre von der Anwendung der Kriegsmittel zur Kriegführung. Diese zerfällt in die Strategie (Leitung des Kriegs im großen) und die Taktik (Ausführung der einzelnen Anordnungen durch die Märsche und Gefechte der Truppen). Beide schöpfen ihre Lehren aus der Kriegsgeschichte. Neben diesen eigentlichen R. sind die andern nur Hilfswissenschaften, die Fortifikation, Waffenlehre zc. Als solche bezeichnet man auch diejenigen Teile andrer Wissenschaften, deren Kenntnis dem Militär nötig ist, und spricht daher von einer Militärgeographie, von militärischem Aufnehmen zc. Zahlreiche Einzelschriften und Sammelwerke behandeln einzelne oder alle Teile der R.; eins der größten ältern Sammelwerke ist die in Berlin von 1828 bis 1840 in 12 Bänden erschienene »Handbibliothek für Offiziere oder populäre Kriegslehre für Eingeweihte und Laien«. Für die neueste Zeit geben das »Handwörterbuch der Militärwissenschaften« von Poten (Bielef. 1877—80, 9 Bde.) und im kleinern Maßstab Rüstow's »Militärisches Handwörterbuch« (Zürich 1859, 2 Bde.) und das »Militär-Handlexikon« von Niemann (2. Aufl., Stuttg. 1880) gute Auskunft über die einzelnen Teile der R. sowie über die bezügliche Litteratur. Eine systematische Übersicht der Litteratur aller Sprachen auf dem Gebiet der R. bearbeitete Pöhler (»Bibliotheca historico-militaris«, Kassel 1886 ff.).

Kriegswurm, s. Mäden.

Kriegszahlmeister, Vorstand des Kriegszahlamts oder der Kriegskasse einer Armee, ein höherer Intendanturbeamter; auch Chargenbezeichnung.

Kriegszucht, s. Mannszucht.

Kriegszustand (Kriegsstand, franz. *Etat de guerre*), der mit der Kriegserklärung eintretende Zustand eines Staats und seiner Angehörigen, und zwar pflegt man zwischen aktivem und passivem R. zu unterscheiden. Ersterer bezeichnet die Stellung der zur Truppenmacht des Staats Gehörigen, welche unmittelbar den feindlichen Angriffen ausgesetzt sind, während nach modernem Völkerrecht Person und Eigentum der Nichtkombattanten nur mittelbar (passiver R.) durch die eröffneten Feindseligkeiten berührt und auch von dem Feind, solange die Betreffenden sich an der feindlichen Aktion nicht beteiligen, respektiert werden. Nach französischem Vorgang bezeichnet man mit R. aber auch überhaupt den Ausnahmezustand, welcher bei Bedrohung der öffentlichen Sicherheit durch äußere oder innere Feinde einzutreten pflegt. Den Gegensatz dazu bildet einerseits der Friedenszustand (*état de paix*), in welchem Zivil- und Militärbehörden je in ihrem Kompetenzkreis tätig sind, andererseits der Belagerungszustand (*état de siège*), in welchem die öffentliche Autorität lediglich auf die Militärbehörden übertragen wird; der R. ist die Voraussetzung des Belagerungszustandes (s. d.). Der R. tritt nach vorgängiger ausdrücklicher Erklärung des Staatsoberhauptes, in Deutschland (nach Art. 68 der Reichsverfassung) des Kaisers, ein. Wichtigere polizeiliche Maßregeln bedürfen alsdann der Zustimmung der Militärbehörde; auch tritt beim Hochverrat, Kriegs- und Landesverrat und bei ge-

meingefährlichen Verbrechen (Brandstiftung u. dgl.) die Todesstrafe an die Stelle lebenslänglicher Zuchthausstrafe; endlich treten für Militärpersonen die Kriegsgesetze oder Kriegsartikel (s. d.) in Kraft. S. Einführungsgezet zum Reichsstrafgesetzbuch, § 4; Militärstrafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 20. Juni 1872, § 9.

Kriehuber, Joseph, Maler und Lithograph, geb. 14. Dez. 1800 zu Wien, kam, 13 Jahre alt, an die kaiserliche Akademie, begleitete 1818 den Fürsten Sangusko nach Polen, wo er dessen Söhnen Zeichenunterricht erteilte, besuchte nach seiner Rückkehr 1821 die Akademie wieder und widmete sich schließlich dem Porträtzeichnen und Lithographieren. Die geschmackvolle und treue Art seiner Bildnisse gewann dem Künstler reichen Beifall bis in die höchsten Kreise, so daß er über 7000 Nummern lithographieren konnte, welche nicht nur als Kunstwerke vortrefflich, sondern auch von hohem kulturgeschichtlichen Wert sind. Er verstand es, in seinen Lithographien eine kräftige, malerische Wirkung zu erreichen. Später malte er auch Porträte in Wasserfarben und verschiedene Landschaften (aus Oberösterreich, den Alpen, Oberitalien u. dem Wiener Prater), denen gleichfalls sorgfältiges Studium zu Grunde liegt. Er starb 30. Mai 1876.

Kriemhild (=Kämpferin mit dem Helm=), die hervorragendste Frauengestalt der deutschen Heldensage, am bedeutendsten im Nibelungenlied (s. d.), wo sie, die Schwester des Burgunderkönigs Gunther zu Worms und von diesem dem Siegfried vermählt, als unverföhnliche Rächerin ihres erschlagenen Gemahls gegen Hagen und Gunther auftritt. Sie selbst wird von dem alten Hildebrand, einem Dienstmann des Dietrich von Bern, getötet.

Kriewen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Posen, Kreis Kosten, an der Orla, hat (1885) 1598 kathol. Einwohner.

Kril (Creeks), zum appalachischen Volksstamm gehöriger Indianerstamm in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wohnte früher in Georgia, Alabama und Tennessee, wurde aber 1836—38 in das Indianerterritorium westlich vom Mississippi veretzt. Ursprünglich wollen die K. aus einem Land jenseit des Ozeans von Westen her eingewandert sein. Dann sind sie durch Mexiko bis an die Küsten des Atlantischen Ozeans gezogen, wo sie die Utschi unterjochten, von denen Reste mit eigener Sprache noch jetzt unter ihnen leben. Sie schieden sich früher in zwei Abteilungen: eine nördliche, die Muskogee, und eine südliche, die Seminolen (=Wegweiser=). Sie waren früher weit zahlreicher; 1840 zählte man noch 25,000, 1883 belief sich ihre Zahl auf nur 14,000 Seelen. Doch sind die K. bereits in der Kultur nicht unbedeutend vorgeschritten; sie sind zum Christentum bekehrt, es leben unter ihnen 15 Missionäre, sie besitzen 45 Kirchen, ihre Kinder besuchen die Schulen, zu deren Erhaltung religiöse Gesellschaften jährlich 4400 Doll. beitragen. Sie tragen sämtlich europäische Kleidung, und der größte Teil bedient sich des Englischen als Umgangssprache. Ihr Gebiet, welches durch den Canadian River von dem der Tschokta getrennt wird, hat einen Umfang von 1,286,198 Hektar; doch sind nur 640,000 Hektar davon kulturfähig, und wirklich angebaut durch die 3000 Familien, welche sich mit Ackerbau beschäftigen, sind erst 36,000 Hektar und zwar mit Weizen, Mais, Gerste u. a. Auch betreiben sie nicht unbedeutende Viehzucht; sie besitzen 110,000 Rinder, 40,000 Schweine, 26,000 Pferde, 15,000 Maultiere und 10,000 Schafe. Doch halten sich auch auf ihrem Land an 500 Weiße ungesetzlicher Weise

auf. Sie haben eine geschriebene Verfassung und wählen ihre Häuptlinge und Repräsentanten, welche letztere als Großer Rat (Grand Council) ihre gesetzgebende Versammlung bilden. Besonderes Ansehen gewannen die K. durch ihren Häuptling Macquibvray, der einen Bund zwischen den südlichen Indianern stiftete und 1818 das Fort Minas stürmte, von General Jackson aber so vollständig aufs Haupt geschlagen ward, daß sich die meisten Stämme der Union unterwarfen.

Krifelfer, s. Würger.

Krifente, s. Enten, S. 671.

Kriserhauer (auch Häudörfler oder Handburzen), ca. 35,000 Deutsche in den ungar. Komitaten Neutra, Bars, Thuróc und Pont, namentlich in Kriserhäu (Handlova), Deutsch-Proben (Rémet-Próna), Gajdel, Stuben und vielen auf -häu (Abdungen) endigenden Orten. Sie stammen von thüringisch-schlesischen Kolonisten (12.—14. Jahrh.) ab, sprechen einen dem Deutsch-Lombardischen ähnlichen Dialekt und beschäftigen sich mit Holzarbeiten, Flechterei und Weberei. Vgl. Schröder, Deutsche Mundarten des ungarischen Berglandes (Wien 1864). Derselbe, Haus und Bewohner aus Gajdel (Bresl. 1873).

Krim (russ. K r y m, franz. la Crimée), Halbinsel im südlichen Rußland, zum Gouvernement Taurien gehörig und daher auch Taurische Halbinsel genannt, bildet eine 25,700 qkm (466,7 DM.) große Landmasse, die nur durch die schmale, 5—7 km breite Landenge von Perekop zwischen dem Schwarzen und Asowschen Meer mit dem russischen Festland zusammenhängt (s. Karte). Die Küsten bilden eine Kette von Buchten und mehr oder weniger brauchbaren Häfen. Neben der Landenge von Perekop liegt westlich der Karinitische Busen oder das Tote Meer, östlich der Simasch oder das Faule Meer. Die K. zerfällt physisch in zwei Abteilungen: eine monotone Ebene (Krimische Steppe), die, eine Fortsetzung der großen südpointischen Steppe, sich über drei Viertel der ganzen Halbinsel erstreckt und unzählige Viehherden ernährt, sonst aber fast gar nichts erzeugt, und eine Bergregion, welche den südlichen Teil einnimmt und die großartigsten und schönsten Landschaftsbilder darbietet. Südlich von Simferopol nimmt das Land mit den ansteigenden Höhen allmählich einen reicheren Charakter an; herrliche Wiesen wechseln mit Feldern, Gärten und Wäldern ab. Jüngeres Kalkgebirge steigt in Hügeln und Bergzügen auf und bildet die Vorstufe zu dem isolierten System des Taurischen Gebirges (s. d.). Die beträchtlichsten Gewässer sind: der Salghir mit dem Karasu, die Alma, Katscha der Belbel und die Tschernaja Keetschla, die sämtlich auf der Nordseite des ältern Gebirges entspringen in ihrem Oberlauf in zahllosen Raskaden durch eng und üppig bewaldete Schluchten sprudeln, dann durch die geräumigen Thäler des Gebirgsvorlandes an zahlreichen Dörfern vorbeischießen und endlich das jüngere Kalkgebirge durchbrechen, um in weit ausgewaschenen Thalniederungen langsam durch die Steppe zum Meer zuzuschießen. Das Gebirge hält die erstarrende Winterwinde aus N. und NO. ab und macht auf diese Weise bei dem vorzüglichen Klima den schmalen Küstenraum mit den malerisch steilen Bergabhänge zwischen Neufudal und Balaklawa zu einer paradiesischen Region, die bei subtropischer Vegetation den mannigfachen Wechsel von prächtigen Villen, Festen und Ruinen der Vorzeit, Klöstern und tatarischen Moscheen, schönen Gärten, Weinbergen und herrlichen Olivenhainen darbietet und längst ein Liebling

aufenthalt russischer Großen gemorden ist. Während die Gebirge von Eichen-, Buchen- und Nadelwäldern (*Pinus sylvestris* und *laricio*) bedeckt sind, wachsen am Fuß derselben Lorbeerbäume, Cypressen und Feigenbäume. Vollständig altimatisiert haben sich auf diesem schmalen Küstenstrich auch: Oleander, Nagelolien, Tulpenbäume, Dignonien, Myrten, Rameien, Mimosen, Granaten, Papiermaulbeerbaum etc. Die hauptsächlichsten Produkte der K. sind: Getreide, Wein, Tabak, vortrefflicher Wein und eine Menge des vorzüglichsten Obstes. Auch die Bienen, Seidentausen, Pferde, Kamel-, Rindvieh- und Schafzucht ist er-
 zeuglich. Die Kaufleute, unter dem Namen der Werkschiff-
 der türkischen Varanten bekannten Lämmerfelle sind
 in geachteter Handelsartikel. An Mineralien werden

wo die Sonnen es gänzlich zerstörten. Nach diesen wurde die K. von den Chasaren eingenommen und 640 unter dem Kaiser Heraclios mit dem byzantinischen Reich vereinigt. Nachdem in den folgenden Jahrhunderten Rumanen, Petschenegen und andre Barbarenvölker das Land verunreinigt hatten, drangen 1237 die Tataren herein und gaben ihm den Namen K. (= Festung). Die Venezianer trieben bedeutenden Handel dahin, wurden aber von den Genuesen verdrängt, welche 200 Jahre lang den Alleinhandel in der K. besaßen und, wie die Griechen, an der Südküste Städte und Burgen bauten. Ihre Hauptniederlagen waren: Kassa, Sudak und Balaklava. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. wurden die Genuesen von den Türken vertrieben, und 1478 er-



Karte der Halbinsel Krim.

kommen: Porphyr, verschiedenfarbiger Marmor, aufsteigend und Salz aus den Seen, welche, an 400, in drei Gruppen verteilt, alle stark salzhaltig sind. Die größte Ausbeute geben die südlich von Peretok, eine kleinere die auf der Halbinsel Kertsch und um Eutawra gelegenen. Außer diesen drei Seegruppen finden sich auch einige Salzseen auf der Landzunge von Kertsch. Aber die ethnographischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der K. s. Taurien.

Die Halbinsel hieß im Altertum Taurische Chersonesos von den Tauriern, die man für Reste von den Skythen in das Gebirge gebrachten immer hält. Neuere Forscher in der K. verlegen sie in der Sage vom Argonautenzug beschriebene und Kolchos hierher. Seit 600 v. Chr. blühten da die griechische, von Milet gegründete Kolonien. Zur Zeit der Perserkriege bildete sich das Bosporanische Reich (s. d.), welches nicht bloß die Halbinsel umfaßte, sondern auch auf die Küste des Schwarzen Meeres sich ausdehnte, unter Mitridates die größte Macht erlangte, 47 v. Chr. von den Römern unterworfen wurde und sich unter römischer Herrschaft bis in die Völkerwanderung erhielt,

nannte Mohammed II. den Tataren Mengli Gherai zum Chan der K. und der nördlichen Pontusküste (Kleinen Tataren) unter Oberherrschaft der Pforte. 1736 drangen die Russen zum erstenmal verunreinigt in die K. ein; 1757 wurde der seinen Unterthanen verhaßte Algn Gherai von den nogaischen Tataren vom Thron gestochen und Kerim Gherai zum Chan ernannt. Im Frieden von Kütschuk Kainardji mußte die Pforte die K. als unabhängig anerkennen, die jedoch in Wirklichkeit nun ganz in Abhängigkeit von Rußland kam. Als 1779 die Tataren ihren Chan Sahib Gherai vertrieben, setzten die Russen ihn wieder ein, zwangen ihn aber nachher, gegen ein Jahrgeld der Herrschaft ganz zu entsagen, und 1783 wurde die Halbinsel dem russischen Reich völlig einverleibt. In den Jahren 1854–56 war die K. Schauplatz des vorletzten russisch-türkischen Kriegs (s. Krimkrieg). Vgl. Koch, Die K. und Odessa (Leipzig. 1855); Th. v. Grimm, Die Taurische Halbinsel (Berl. 1855); Kemy, Die K. in ethnographischer, landschaftlicher und hygienischer Beziehung (Leipzig. 1872); Telfer, The Crimea and Transcaucasia (London 1876, 2 Bde.); Sonogorow, Führer durch die K. (russ.,

2. Aufl., Odeffa 1880); Canale, Della Crimea e dei suoi dominatori dalle sue origini fino al trattato di Parigi (Genua 1856, 8 Bde.); »Antiquités du Bosphore cimmérien« (Petersb. 1854, 3 Bde.).

Kriminalgericht (Judicium criminale, poenale, capitale, früher auch peinliches oder hochnot-peinliches Gericht, Notgericht genannt), das zur Ausübung der Strafrechtspflege bestellte Gericht (s. d.).

Kriminalist (lat.), Kenner des Strafrechts (s. d.).

Kriminalpolizei (Entdeckungspolizei, gerichtliche Polizei), die Polizei, insofern ihre Thätigkeit auf die Entdeckung strafbarer Handlungen gerichtet ist.

Kriminalprozeß, s. Strafprozeß.

Kriminalrecht, s. Strafrecht.

Kriminalrichter, s. v. w. Strafrichter (s. Gericht).

Kriminalstatistik (lat.), derjenige Zweig der Statistik (s. d.), welcher sich mit der Zusammenstellung und wissenschaftlichen Darstellung der Ergebnisse der Strafrechtspflege beschäftigt. Die K. ist ein wichtiges Hilfsmittel der modernen Strafgesetzgebung, weil sie die nötigen Anhaltspunkte zur Entscheidung der Frage gibt, gegen welche Verbrechen sich die strafrechtliche Wirksamkeit besonders zu richten hat. Diese Bedeutung der K. ist zuerst in Frankreich erkannt worden, woselbst man 1821 mit der regelmäßigen Veröffentlichung kriminalstatistischer Daten begann, die dann seit 1827 von Guerry-Champneuf fortgesetzt wurde. Ebenso entwickelte sich die K., namentlich unter dem Einfluß von Ducpétiaux, in Belgien, in England vorzugsweise infolge der Anregungen des großen Staatsmanns Sir Robert Peel. In Deutschland, wo von Karl Salomo Zachariae und von Rittermaier auf die Bedeutung der K. hingewiesen wurde, hat man eigentlich erst seit 1848 der K. die gehörige Aufmerksamkeit geschenkt. Seitdem jedoch inzwischen in allen deutschen Staaten statistische Büreaux gegründet worden sind, ist auch die K. von tüchtigen Statistikern, z. B. von E. Engel (s. d.), bearbeitet worden. Das nötige amtliche Material hierzu liefern die Justiz- und Polizeibehörden sowie die Direktionen der Gefängnisanstalten. Zu diesem Behuf werden von den Staatsanwälten und von den Gerichten besondere Tabellen (Kriminaltabellen, Straftabellen) geführt, in welche die einzelnen Untersuchungen und Verurteilungen mit Rücksicht auf die Art der verbrecherischen Handlungen, auf Zahl, Stand, Alter, Geschlecht und Rückfälligkeit der Verbrecher und auf die Strafarten eingetragen werden, und auf Grund deren dann die jährlichen Zusammenstellungen zu machen sind. Zunächst kommt es darauf an, den Prozentsatz der verurteilten Verbrecher von der Gesamtbevölkerung (die sogen. Kriminalität eines Landes oder nach Quételet in nicht zulässiger Weise als Maßstab für den »verbrecherischen Hang der Bevölkerung« bezeichnet) statistisch festzustellen, wobei dann wiederum zwischen den einzelnen Landesteilen unterschieden, auch der statistische Vergleich mit andern Staaten gezogen wird. Hieran reiht sich dann die Statistik der einzelnen Verbrechenarten an, indem dabei gewöhnlich eine Einteilung der letztern in größere Gruppen, z. B. Verbrechen gegen das Eigentum und Verbrechen gegen die Person, stattfindet und besonders das alljährliche Vorkommengewisser Verbrechen nach den verschiedenen Rubriken durch vergleichende Zusammenstellung der kriminalstatistischen Ergebnisse eines längern Zeitraums konstatiert wird. Dabei gilt es aber, auch die Einflüsse äußerer Umstände auf die Kriminalität zu beachten, so namentlich die geogra-

phischen Verhältnisse, indem z. B. die Verbrechen gegen das Eigentum in den großen Städten besonders häufig sind, während die Forstentwendungen naturgemäß vorzugsweise in Waldgegenden vorkommen. Dahin gehört auch der Einfluß der Jahreszeiten. Verbrechen gegen die Sittlichkeit kommen z. B. in der heißen Jahreszeit, wo der Geschlechtstrieb stärker ist, häufiger vor als im Winter, umgekehrt Verbrechen gegen das Eigentum häufiger im Winter als im Sommer, wo es mehr Verdienst gibt. Auch die Getreidepreise in wohlfeilen Zeiten und in Teuerungsjahren stehen zu der Kriminalität in einem relativen Verhältnis: die Verbrechen gegen das Eigentum mehrten sich in den Zeiten der Not, umgekehrt die Verbrechen gegen die Person, namentlich Körperverletzungen, bei günstigen Ernteverhältnissen, namentlich in guten Weinjahren; die Vergehen gegen die öffentliche Autorität mehrten sich naturgemäß in Zeiten politischer Erregung etc. Besonders wichtig ist ferner die Personalstatistik der Verbrecher, wobei namentlich die Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Verbrechern, die statistischen Beobachtungen über die Rückfälligkeit, welche bei dem weiblichen Geschlecht mehr hervortritt als bei dem männlichen, die verschiedenen Altersstufen, namentlich mit Rücksicht auf die jugendlichen Verbrecher, die Berufs-klassen, die konfessionellen Verhältnisse, eheliche und uneheliche Geburt, die Bildungsverhältnisse, die Nationalität in Betracht kommen. Aber auch die statistischen Erhebungen über die Handhabung des Strafsystems, über Untersuchungen, Rechtsmittel, Freisprechungen, Verurteilungen, sind von Wichtigkeit. In sozial-ethischer Hinsicht ist die K. von großer Bedeutung, indem sie einen wichtigen Bestandteil der Moralstatistik (s. d.) überhaupt bildet. In den 80er Jahren wurden von je 100,000 Einwohnern wegen der unten bezeichneten strafbaren Handlungen angeklagt (a.), bez. verurteilt (v.):

in	Mord und Totschlag	Abge- brüch- lung	Sittlichkeits- verbrechen	Diebstahl (e- der Art, Mord u. Verurteilung)
Deutschland	a. 1,29 v. 1,07	165,29 134,08	17,17 14,08	250,29 222,71
Österreich	a. 7 v. 2,44	7 230,96	7 9,33	7 1
Ungarn	a. 9,60 v. 6,73	45,16 30,01	14,13 6,29	62,71 34,29
Italien	a. 13,05 v. 9,53	207,07 155,30	5,40 4,01	221,10 165,00
Spanien	a. 10,86 v. 8,25	54,01 43,13	1,60 1,03	74,73 56,00
Frankreich	a. 2,19 v. 1,54	68,46 63,41	11,67 10,36	121,00 110,00
Belgien	a. 2,11 v. 1,44	212,93 175,40	16,61 13,63	143,00 110,00
Großbritannien u. Irland	a. 1,36 v. 0,72	8,23 6,84	1,61 1,31	206,00 166,00

Aus vorstehender Übersicht lassen sich keine Schlüsse auf Charakter, Rechtsinn und Sinn für Sittlichkeit eines Volkes ziehen, mit Ausnahme der Verbrechen wider das Leben. Diese Gruppe hat sich im Deutschen Reich wie folgt gestaltet:

	(1882)		(1883)		(1884)
	a.	v.	a.	v.	a.
Mord	192	151	198	153	177
Totschlag	181	169	185	164	147
Tötung auf Verlangen des Getöteten	5	3	—	—	2
Kindesmord	196	171	217	175	196
Vergiftung	16	13	14	11	18
Zusammen:	590	507	614	503	542

Vgl. A. v. Ottingen, Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung für eine Moralethik (3. Aufl., Erlang. 1882).

Kriminalstrafe, s. Strafe.

Krimkrieg, der zwischen Rußland einerseits und der Türkei und ihren Verbündeten (England, Frankreich und Sardinien) anderseits 1853—56 geführte Krieg, welcher seine Entscheidung in den blutigen Kämpfen um Sebastopol auf der Halbinsel Krim fand. Der Kaiser Nikolaus von Rußland hielt 1853 die Zeit für gekommen, die Macht seines Reichs im Orient entscheidend zur Geltung zu bringen: die Revolution war mit seiner Hilfe niedergeworfen, Preußen und Österreich betrachtete er als seine Vasallen, England hielt er nicht für willens, Frankreich nicht für fähig, sich ihm zu widersetzen, die Türkei aber der Auflösung nahe. Er wollte diese nicht direkt erobern, aber die Donaufürstentümer, Serbien und Bulgarien als selbständige Staaten unter russischem Schutz losreißen. Da England eine Vereinbarung über die Teilung der Türkei ablehnte, schickte er im Februar 1853 den Fürsten Menschikow nach Konstantinopel, um neben der Anerkennung des Rechts der griechischen Kirche auf die heiligen Stätten in Jerusalem den Abschluß eines förmlichen Vertrags über die Garantie der Privilegien der griechischen Kirche in der Türkei zu verlangen. Menschikow brachte diese Forderungen überdies in so schroffer, herausfordernder Weise vor, daß die Pforte sie trotz der Zurückhaltung der Westmächte ablehnte, worauf 2. Juli 40,000 Russen unter Bortschakow in die Donaufürstentümer einrückten. Obwohl Rußland erklärte, daß die Fürstentümer nur in Bland für die Erfüllung seines gerechten Verlangens nach Schutz der christlichen Religion sein sollten, traten die Russen doch als wirkliche Herren auf und nahmen förmlich von der Regierung Besitz. Die Gesandten Englands, Frankreichs, Österreichs und Preußens traten daher 24. Juli in Wien zu einer Konferenz zusammen und machten in einer Note vom 2. Aug. einen Vermittelungsversuch, der jedoch scheiterte. Gedrängt durch die gereizte Stimmung der mohammedanischen Bevölkerung, erklärte der Sultan Abd ul Medschid nun 4. Okt. an Rußland den Krieg, während eine englische und französische Flotte, welche schon seit dem Frühjahr in der Botscharkai ankerten, in den Bosporus einliefen. Erst als die russische Flotte unter Nachimow 30. Nov. eine türkische bei Sinope überfiel und vernichtete und Nikolaus einen neuen Friedensvorschlag der Wiener Konferenz hochmütig zurückwies, ließen die Westmächte ihre Flotten in das Schwarze Meer einlaufen, riefen ihre Gesandten aus Petersburg ab und schlossen 12. März 1854 mit der Türkei ein Bündnis.

Von den Voraussetzungen, mit denen Rußland den Krieg begonnen, erfüllte sich keine: weder empörten sich die Rajahs in den türkischen Provinzen, noch leisteten Österreich und Preußen den erwarteten Beistand, vielmehr vereinigten sie sich 20. April zur Forderung der Räumung der Donaufürstentümer und erklärten deren Einverleibung oder die Überschreitung des Balkans für einen Kriegsfall; auch entsprach der Fortgang des Kriegs an der Donau den gehegten Hoffnungen nicht: die Türken verteidigten sich tapfer und brachten den Russen wiederholt Verluste bei. Selbst Paskewitsch konnte Silistria nicht erobern; zwei Stürme wurden blutig abgeschlagen, und 21. Juni mußte die Belagerung der Festung nach einem Verlust von 12,000 Mann aufgehoben werden. Nur in Armenien hatte der Krieg einen für Rußland günstigen Verlauf. Unter diesen Umständen war es für die Russen eine Befreiung aus großer Verlegenheit, daß die Somma-

tion Österreichs vom 14. Juni ihnen einen Vorwand gab, die Donaufürstentümer zu räumen und sich in dem nun entbrennenden Kampf mit den Westmächten auf die Defensiv zu beschränken. Diese schickten eine große Flotte nach der Ostsee, welche aber nur die unbedeutende Festung Bomarsund auf den Ålandsinseln (16. Aug.) eroberte, gegen Kronstadt und die übrigen Festungen, in denen die russische Flotte Schutz suchte, sich aber ohnmächtig erwies und ebensowenig ausrichtete wie die Streifzüge der englischen Schiffe in dem Nördlichen Eismeer und den ostasiatischen Gewässern. Das Landheer, 40,000 Franzosen unter Saint-Arnaud und 20,000 Engländer unter Raglan, sammelte sich erst im Juni in Gallipoli und kam erst im Juli nach Warna, als die Russen bereits nach Bessarabien zurückgegangen waren. Der verunglückte Einfall des Generals Espinasse in die Dobrudscha im August zeigte deutlich die Gefahren eines Vordringens in diesen ungesunden Ebenen.

Daher entschlossen sich die beiden Feldherren zu einem Angriff auf die Krim, um Sebastopol mit seinen großen Vorräten zu erobern sowie die russische Flotte zu nehmen oder zu einer Schlacht zu zwingen. Die Landung in der Bucht von Eupatoria 14. Sept. wurde glücklich bewerkstelligt und das rasch gesammelte russische Heer unter Menschikow 20. Sept. an der Alma durch Umgehung seines rechten Flügels von den Franzosen und Türken geschlagen. Aber die Überraschung Sebastopols und der Flotte mißlang, da die Russen durch Versenkung der Leptern die Einfahrt in den Hafen gesperrt und die Nordseite desselben gut besetzt hatten. Die Alliierten mußten sich darauf beschränken, die Bucht von Balaklava zu besetzen und die Festung von der Südseite zu zernieren, während dieselbe von der Nordseite her mit Baktischarai, wohin sich Menschikow zurückgezogen, und mit dem Innern Rußlands in ungestörter Verbindung blieb. Am 9. Okt. begann unter dem Oberbefehl Canroberts, der seit Saint-Arnauds Tod (29. Sept.) die Franzosen befehligte, und Raglans die Belagerung Sebastopols, um die sich nun nicht nur die Anstrengungen der kriegführenden Mächte, sondern auch das lebhafteste Interesse ganz Europas elf Monate lang drehten. Die Versuche der Russen, durch den Angriff auf die Engländer bei Balaklava (25. Okt.) und durch die Schlacht auf dem Plateau von Inkerman (5. Nov.) die Verbündeten vom Meer abzuschneiden, mißlang; aber auch deren Belagerungsarbeiten rückten langsam vorwärts. Der strenge Winter unterbrach bald ihren Fortgang und richtete unter den Truppen durch Krankheiten furchtbare Verheerungen an. Namentlich die Engländer, deren militärische Führung überdies mangelhaft war, erlitten infolge der schwerfälligen, erbärmlichen Armeeverwaltung anfangs ungeheure Verluste. Jedoch hielten die Verbündeten trotz aller Mühsale bis zum Frühjahr 1855 aus und empfingen auch so bedeutende Verstärkungen, daß ihre Anzahl größer war als im Herbst. Die Russen ergänzten und erweiterten unter General Tottlebens genialer Leitung während des Winters die Befestigungswerke und erhielten ebenfalls ansehnliche Verstärkungen, obwohl die Ergänzungstruppen durch die ungeheuern winterlichen Märsche in den öden Steppen mitunter fast aufgerieben wurden, ehe sie nach Sebastopol kamen, und die Verpflegung der Festung trotz enormer Kosten doch mangelhaft war.

Die Diplomatie war inzwischen auch thätig, teils um einen Frieden zu vermitteln, teils um die deutschen Mächte zur Teilnahme am Krieg zu bewegen.

Indes obwohl die Stimmung in Deutschland und Oesterreich entschieden für die Westmächte war, welche die Sache der Zivilisation gegen den russischen Despotismus zu verteidigen schienen, blieben Oesterreich und Preußen schließlich doch unthätig; nur Sardinien schloß sich 26. Jan. 1855 den Westmächten an und schickte im Mai 15,000 Mann nach der Krim. Die Russen begannen den Kampf 17. Febr. mit einem unglücklichen Angriff auf die Türken in Eupatoria und setzten ihn auch nach Kaiser Nikolaus' Tod (2. März) fort. Die Alliierten hatten auf General Nels Rat ihren Angriffsplan geändert und ihn gegen die Schiffervorstadt und die diese beherrschende Befestigung des Malakow gerichtet. Der neue Befehlshaber Belissier leitete den Kampf mit stürmischer Energie. Unaufhörlich wurde die Festung mit Geschossen überschüttet, und fast täglich wurden Batterien und Schanzen mit stürmender Hand angegriffen. Die Russen verteidigten sich mit zähsster Tapferkeit und bauten in der Nacht die am Tag zerstörten Festungswerke wieder auf. Nachdem die Verbündeten sich der Außenwerke bemächtigt, versuchten sie 18. Juni den ersten Sturm auf den Malakow und den Neban. Derselbe ward abgeschlagen. Dagegen erlitten die Russen unter Gortschakow, als sie 16. Aug. von neuem einen Angriff in offenem Feld versuchten, an der Tschernaja eine Niederlage, und 8. Sept. eroberten die Franzosen wirklich in blutigem Kampf den Malakow, während der Sturm der Engländer unter Simpson (Naglan war 28. Juni gestorben) auf den Neban mißlang. In der Nacht sprengte Gortschakow die Festungswerke der Südseite in die Luft, versenkte den Rest der Flotte und zog sich auf die Nordseite der Bucht von Sebastopol zurück. Am 11. Sept. besetzten die Verbündeten die rauchenden Trümmer der Stadt, in der sie außer großen Vorräten noch 4000 Kanonen vorfanden.

Frankreichs Kriegslust und Ruhmsucht waren hiermit gestillt, und auch Rußland zeigte sich unter dem friedliebenden Kaiser Alexander II. zum Frieden geneigt, nachdem durch die Eroberung von Karz 28. Nov. auch seiner Waffenehre Genüge gethan war. In England hätte man eine Fortsetzung des Kriegs gewünscht, für die es mit unerschöpfter Kraft rüstete; indes als Rußland auf Oesterreichs Anregung 16. Jan. 1856 die 22. Juli 1854 von den Westmächten als Zweck des Kriegs und Grundlage des Friedens formulierten vier Punkte annahm, trat 26. Febr. in Paris der Friedenskongreß zusammen. Am 30. März 1856 wurde der Friede von Paris unterzeichnet. Rußland mußte die Donaumündungen nebst einem Landstrich Bessarabiens an die Donaufürstentümer abtreten, Karz wieder ausliefern und auf das einseitige Protektorat über die Donaufürstentümer und die Christen in der Türkei verzichten; die Organisation der erstern sollte von sämtlichen kontrahierenden Mächten ausgehen und von diesen auch gemeinsam die Reformen der Türkei, die selbst in das europäische Konzert aufgenommen wurde, überwacht werden. Die Schifffahrt auf der Donau wurde für frei erklärt, das Schwarze Meer neutralisiert und Rußland untersagt, mehr Kriegsschiffe auf demselben zu halten als die Türkei (welche Beschränkung 1871 auf der Londoner Konferenz wieder aufgehoben wurde). Dies Resultat schien geringfügig im Vergleich zu den ungeheuern Opfern, welche die Westmächte gebracht. Jedoch war es für den weiteren Gang der Dinge von größter Bedeutung, daß die Türkei vor Rußlands Eroberungsgier nicht bloß gerettet, sondern auch die Macht dieses Staats, noch

mehr der Nimbus derselben, gebrochen und Europa von dem drückenden Joch dieses Hortes der Reaktion befreit war. Den meisten Vorteil trug augenblicklich Napoleon III. davon, dessen Heer mit Ruhm und Erfolg für eine zivilisatorische Idee gekämpft hatte, und welcher nun der mächtigste Mann geworden war, dessen Bündnis viel umworben ward, und auf dessen Worte ganz Europa mit Spannung lauschte. Vgl. »Der Feldzug in der Krim 1854—55«, Sammlung der Berichte beider Parteien (Leipz. 1855—56); Anitschkow, Der Feldzug in der Krim (deutsch, das. 1857—60, 2 Bde.); Bogdanowitsch, Der orientalische Krieg 1853—56 (russ., Petersb. 1876, 4 Bde. mit 25 Karten); Ringlake, The invasion of the Crimea (6. Aufl., Lond. 1883, 7 Bde.); Bazancourt, Der Feldzug in der Krim (deutsch, Wien 1856); Rousset, Histoire de la guerre de Crimée (2. Aufl., Par. 1878, 2 Bde.); »Etude diplomatique sur la guerre de Crimée, par un ancien diplomate« (Petersb. 1878, 2 Bde.); Geffken, Zur Geschichte des orientalischen Kriegs 1853—56 (Berl. 1881).

Krimmer, s. Lammfelle.

Krimmitschau (Crimmitschau), Stadt in der sächs. Kreis- und Amtshauptmannschaft Zwickau, an der Pleiße und an der Linie Leipzig-Werdau-Hof der Sächsischen Staatsbahn, 239 m ü. M., hat eine schöne gotische Kirche, eine Real-, eine Handels-, eine Spinn- und Web-, eine Appretur- und eine höhere Bürgerschule, eine schöne Turnhalle, ein Amtsgericht, eine Reichsbanknebenstelle und (1885) 19,755 meist evang. Einwohner. Die Industrie ist bedeutend. R hat Buchbindfabrikation (Produktion jährlich etwa 3¼ Mill. m verschiedener Qualitäten von Rod- und Hosenstoffen im Wert von 18 Mill. M.) und Bigogne-spinnerei (Produktion jährlich 7¼ Mill. kg Garn im Wert von 15 Mill. M.) und damit im Zusammenhang stehend: Färbereien, Appreturanstalten und Wollspinnereien. Absatz außer in Deutschland nach verschiedenen Ländern Europas und nach Amerika; sonst findet man dort noch Bau von Maschinen für Wollwäscherei, Appretur etc., Eisen- und Metallgießerei sowie Korbwaren-, Kinderwagen-, Papierhülzenfabrikation etc.

Krimml, Dorf in der salzburg. Bezirkshauptmannschaft Zell am See, im Pinzgau, 1040 m ü. M., mit (1880) 278 Einw. Dabei der großartige dreifache Wasserfall (350 m) der aus den Tauerngleitern abfließenden Krimmler Ache; südlich der Krimmler Tauern mit Übergang nach Taufers und Bruned.

Krimphöhne, s. Canavalia.

Krimpen, das Umgehen des Windes in der Richtung, welche dem täglichen scheinbaren Lauf der Sonne entgegengesetzt ist, also auf der nördlichen Halbkugel eine Richtungsänderung des Windes in dem Sinn: WSW., auf der Südhemisphäre aber in dem Sinn: WNW. Das K. des Windes nach der äquatorialen und östlichen Seite des Horizonts ist ein charakteristisches Anzeichen der Annäherung einer barometrischen Depression von W. An allen Orten innerhalb des Wirkungskreises der Depression und polwärts von der Bahn des Wirbelzentrums krimpt der Wind auch während des Vorüberziehens der Erscheinung, wogegen an der äquatorialen Seite dieser Bahn Ausschlagen (s. d.) des Windes stattfindet.

Krimpen, in der Technik s. v. w. Delatieren, s. Appretur.

Krimpmas, die Maßverminderung von Getreide und Samereien infolge längern Lagerns.

Krimische Krankheit, s. Auszäh.

Krimische Steppe, s. Krim.

Krimische Tataren, s. Taurien.

Krimfächer, Art Feldstecher (s. d.) oder Fernrohr, wie sie im Krimkrieg in Aufnahme kamen.

Krinagoras, griech. Epigrammendichter aus Mytilene, Zeitgenosse des Augustus, lebte in Rom. Die unter seinem Namen erhaltenen 51 Epigramme (in Jacob's 'Anthologia graeca', II, 127) verraten um Teil ein bedeutendes poetisches Talent.

Kringel (Krengel), s. v. w. Brezel.

Kringen, ein Paß in der norweg. Bogtei Gudbrandsdalen (Kristiansamt), berühmt in der Geschichte des Landes dadurch, daß 1612 die Bewohner des Thals daselbst 900 Mann schottische Mietsruppen, welche quer durch das Land nach Schweden ziehen wollten, niedermehelten.

Krinitenfall (Enkrinusfall), s. Triasformation.

Krinid (Grünid), s. v. w. Kreuzschnabel.

Krinodrom, s. Haar (Pflege).

Krinoiden (Crinoidea, Haarsterne, Liliensterne), Klasse der Echinodermen (s. d.), kugelige, fächer- oder kelchförmige Seethiere, meist mit einem gegliederten Stiel, welcher an feste Gegenstände angeheftet ist. Die gewöhnlich fünfgliedigen Stielglieder fossil unter dem Namen Entrochiten bekannt; Enkriniten) sind untereinander durch Bandmasse verbunden und von einem die Ernährung vermittelnden Zentralkanal durchbohrt. In gewissen Absätzen tragen sie gegliederte Rankenanhänge (cirri). Der fächerförmige Leib (Kelch) ist auf der dem Stiel zu-
gewandten Rückenseite mit regelmäßig gruppierten Kalktafeln bedeckt, während die obere Fläche mit der Rundöffnung und dem After eine derbe Haut hat. Im Rande des Kelchs entspringen meist bewegliche, einfache oder verästelte Arme, deren festes Gerüst aus kugelförmigen Kalkstücken besteht. Fast überall tragen die Arme an ihren Hauptstämmen oder deren zweigen Seitenanhänge (pinnulae). Vom Munde, der in der Regel im Mittelpunkt des Kelchs liegt, erstrecken sich nach den Armen hin rinnenartige Furchen (Ambulakalfurchen), welche mit einer weichen Haut überzogen sind und die Ambulakalfüßchen tragen; letztere (vgl. Echinodermen) dienen als Tentakeln. Das Wassergefäßsystem selbst ist, gleich dem Lungen- und dem Blutgefäßsystem, im allgemeinen am der Seesterne ähnlich gebaut. Der Darm verläuft gewunden, so daß der After in die Nähe des Mundes zu liegen kommt. Die Geschlechtsorgane erstrecken sich durch die ganzen Arme und deren Verzweigungen hindurch, enthalten jedoch nur in den letzteren Eier, resp. Samen. Die Entwicklung verläuft zum Teil mit starker Metamorphose. Diejenigen Gattungen nämlich, welche im erwachsenen Zustand sich schwimmend fortbewegen, sind gleich den übrigen in der Jugend festgewachsen und lösen sich zu verschiedenen Perioden von dem Stiel ab. — Die K. stellen ein offenbar im Aussterben begriffenes Geschlecht dar. In den ältesten Zeiten der Erdgeschichte sind sie durch zahlreichere Gattungen vertreten als zur Sekundärzeit; der lebenden Formen aber sind nur noch ganz wenige. Völlig ausgestorben ist die Gruppe der Blastoideen (Blastoidea), nahezu die der Cystoideen (Cystoidea). Erstere haben die Gestalt von Blütenknospen, sind armlos und sitzen mittels eines Stiels fest. Sie beginnen im obern Silur mit der Gattung Pentremites (s. die Tafeln »Devonische Formation« und »Steinkohlenformation I.«) und erreichen ihre größte Mannigfaltigkeit im Devon und Kohlengebirge, über welches sie nicht hinausreichen. Die Cystoideen oder Seeäpfel sind entweder direkt

mit ihrem kugelförmigen Kelch oder mittels eines kurzen Stiels aufgewachsen und besitzen keine oder nur schwache Arme. Sie erreichen im Silur ihr Maximum, finden sich in der Steinkohlenperiode vereinigt und besitzen in der Gegenwart noch einen allerdings stark abgeänderten Vertreter (Hyponome Sarsii), der in der Torresstraße vorkommt. Die dritte Gruppe der K., die Armlilien (Brachiata), zeichnet sich durch den Besitz von mächtigen Armen aus. Sie zerfallen in die Tafellilien (Tesselata), mit vollständiger Tafelung des Kelchs, welche vom Silur bis zur Kreide reichen und die Gattungen Hypanthocrinus (s. Tafel »Silurische Formation«), Cupressocrinus, Haplocrinus (s. Tafel »Devonische Formation«), Platycrinus, Rhodocrinus (s. Tafel »Steinkohlenformation I.«) u. a. umfassen, und in die Gliederlilien (Articulata), mit minder vollständiger Gliederung des Kelchs. Diese beginnen mit Encrinus (s. Tafel »Triasformation I.«), Pentacrinus in der Trias, erreichen ihre höchste Entwidlung im Jura (Pentacrinus, Apiocrinus, s. Tafel »Juraformation I.«) und nehmen dann ab, sind aber noch jetzt in mehreren Arten vertreten. So lebt der Medusenstern (Pentacrinus caput Medusae Mill., s. Tafel »Echinodermen«) in den Tiefen der westindischen Meere und ist nur selten gefangen worden. Rhizocrinus losotensis Sars lebt in bedeutender Tiefe in den hochnordischen Meeren und zwar mittels der Ranken seines Stiels befestigt. Aus der Familie der Comatuliden oder Haarsterne (Antedon) kennt man Arten aus allen Meeren. Sie leben in der Tiefe, kriechen mit Hilfe ihrer rankenförmigen Arme umher und nehmen mit dem Schlamm die Nahrung zu sich. Sie sind nur in der Jugend festgewachsen, und von ihrem Stiel bleibt später nur das oberste Glied als Knopf am Kelch übrig. Der ausgewachsene Haarstern erscheint also als ein durch das Freiwerden höher entwickelter Pentacrinus. Hierher gehört der mittelländische Haarstern (Comatula mediterranea Lam., s. Tafel »Echinodermen«). Vgl. Müller, Natural history of the Crinoidea (Bristol 1821); Sars, Mémoires pour servir à la connaissance des crinoïdes vivants (Christ. 1868); Johannes Müller, Über den Bau von Pentacrinus (Berl. 1841); Ludwig, Morphologische Studien an Echinodermen (Leipz. 1877); L. v. Buch, Über Cystideen (Berl. 1845); Römer, Monographie der Blastoideen (das. 1851).

Krinoline (franz.), eigentlich: aus Roßhaar (crin) gewebter Stoff; daraus verfertigter Frauenunterrock; dann: Bügel-, Reifrock (s. d.), wodurch die Kleider bauschig vom Leib abstehen. Angeblich eine Erfindung der Kaiserin Eugenie von Frankreich, welche bald aus der Mode verschwand, neuerdings aber durch die Tournüre ersetzt worden ist.

Krippe (franz. Crèche, ital. Presepio), ursprünglich wohl s. v. w. Hürde, Stall, wie noch jetzt der erhöhte Futtertrog für Pferde u. so bezeichnet wird; dann übertragen die bildliche Darstellung der Geburt Christi im Stall zu Bethlehäm mit den Figuren der Maria und des Joseph, der anbetenden Hirten, mit Ochsen und Esel; meist in Holz geschnitten oder aus Pappe gefertigt. Seitdem der heil. Franziskus 1223 zur Feier des Weihnachtsfestes die erste K. errichtete, hat sich die fromme Gewohnheit, zur Weihnachtszeit Krippen (auch Präsepien genannt) zu bauen, in allen katholischen Ländern verbreitet und drang aus den Kirchen auch in die Familie ein. Anfangs ebenso ausschließlich konfessionelles Kennzeichen der Katholiken wie bei den Protestanten der Christbaum,

fängt in neuester Zeit die *K.* an, sich zur Unterhaltung der Kinder auch in protestantischen Kreisen einzubürgern, während umgekehrt der Christbaum auch bei den Katholiken mehr und mehr Eingang findet. — Mit dem Wort *K.* bezeichnet man außerdem Warteanstalten für kleine Kinder armer Mütter (s. *Kleinkinderschulen*). — Im Wasserbau heißt *K.* ein zum Schutz von Ufern oder Brückenpfeilern dienendes, aus eingetriebenen Pfählen und Ruten bestehendes Flechtwerk.

Krippe (Praesepe), Name eines Sternhaufens im Sternbild des Krebses.

Krippenseher (Krippenbuster, Warrenbeiser, Seher), Pferde, welche die üble Gewohnheit des Koppens haben (s. *Koppen der Pferde*).

Kris, dolchartige Waffe der meisten malaiischen Volksstämme auf den Inseln des hinterindischen Archipels, ist 50 cm lang, doppelschneidig, fast immer schlangenförmig gekrümmt, oft von vorzüglichster Schmiedearbeit und bisweilen damasziert. Der Handgriff ist von Holz, Elfenbein und oft sehr kunstreich geschnitten, die hölzerne Scheide ist bei Reichen und Vornehmen mit Gold und Diamanten geschmückt.

Krisa, im Altertum Stadt in Pholis, südwestlich von dem ihm unterthänigen Delphi, beherrschte den Unterlauf des Flusses Pleistos und erhob von den nach Delphi ziehenden Pilgern schweren Zoll. Infolgedessen wurde *K.* und seine Hafenstadt Kirrha von den Amphiktyonen im ersten Heiligen Krieg (596–586 v. Chr.) zerstört, seine Einwohner als Sklaven verkauft und sein Gebiet dem pythischen Apollon geweiht. Ruinen beim heutigen Chryso.

Krishna (»der Schwarze«), Name des ind. Gottes Wischnu (s. d.) während seiner achten Inkarnation; auch ein anderer Name des Flusses Ristna (s. d.) in Ostindien.

Krisenversicherung wird zuweilen die bis jetzt freilich noch nicht praktisch gewordene Versicherung Erwerbsfähiger (Arbeiter) gegen Erwerbslosigkeit genannt.

Krischanitsch, Jurij, der früheste panslawist. Schriftsteller, Südslawe, geb. 1617, widmete sich dem geistlichen Stand in Rom, wo er der Kongregation der Hieronymiten angehörte und gegen das Schisma schrieb. Seine panslawistischen Bestrebungen führten ihn 1659 nach Rußland, wo er jedoch schon 1661 nach Tobolsk verbannt wurde. In Sibirien verfaßte er mehrere Schriften, darunter ein umfassendes Werk, in welchem er die durchgreifendsten Reformen für das russische Reich in Vorschlag bringt, ferner eine Schrift gegen die Sektierer, eine Abhandlung »Über die Verbesserung« zc., die von Genialität, Ideenreichtum und vielseitiger Bildung zeugen. Von einer Wirkung seiner Schriften auf die Zeitgenossen ist, obgleich sie an die Zaren Alexei und Feodor gerichtet sind, jedoch nichts bekannt geworden. Seine Begeisterung für Rußland, in welchem er den Vorkämpfer für die slawischen Interessen im Kampf gegen die Türkei und die Deutschen erblickte, war schrankenlos. In der Geschichte der Sprachforschung ist sein Versuch einer slawischen Grammatik von Interesse. Seine Schriften wurden erst in neuerer Zeit herausgegeben, die wichtigsten von P. Bessonow (Mosk. 1859–60). Von seinem spätem Leben ist nur die Rückkehr aus der Verbannung im J. 1676 bekannt geworden. Über ihn haben Jagić und Kululjewiĉ in den Schriften der Akademie zu Agram Abhandlungen veröffentlicht sowie Bessonow in der Zeitschrift »Orthodoxe Revue« (»Prawoslawnoje Obosrjenje« 1870).

Krisis (griech., Krise, »Urteil, Entscheidung«), in

der ältern Medizin der Ausgang einer Krankheit in Genesung, wenn derselbe rasch und vollständig geschieht, während eine allmähliche Beseitigung einer Krankheit *Lysis* genannt wurde. Man hielt die *K.* für eingetreten, wenn nach hohem Fieber und andern bedrohlichen Erscheinungen der Kranke schnell ruhig geworden, zum Bewußtsein gekommen war und das Fieber nachgelassen hatte. Zum Begriff der *K.* oder der kritischen Entscheidung der Krankheit gehörte aber noch, daß der Ausgang in Genesung von einer gesteigerten Thätigkeit der Absonderungsorgane und einer merklichen Vermehrung der Produkte derselben begleitet sei. Zu diesen kritischen Ausscheidungen rechnete man den nach fieberhaften Krankheiten, auf welche man die kritischen Erscheinungen vorzugsweise beschränkte, ausgeschiedenen dunkeln Urin, welcher beim Erkalten einen starken Niederschlag fallen ließ, einen reichlichen, aber warmen und anhaltenden Schweiß, einen Auswurf von besonderer Beschaffenheit zc. Das Auftreten dieser kritischen Ausleerungen glaubte man wohl auch als die Ursache des Nachlassens einer Krankheit annehmen zu dürfen. Zu der alten Krisenlehre gehört auch noch die Lehre von den kritischen Tagen. Schon Hippokrates nahm an, daß gewisse Krankheiten nur an bestimmten Tagen (am 5., 7., 9., 11. Tag) sich entscheiden; Galen hat diese Ansicht auf die Nachwelt überliefert, und heutzutage noch ist der Glaube daran im Publikum gängig und gäbe. Alle diese Annahmen jedoch haben sich im Lauf der Zeiten als unrichtig erwiesen, und man versteht gegenwärtig unter *K.* nur das plötzliche, meist unter reichlichem Schweiß erfolgende Aufhören des Fiebers, welches dann alle andern Erscheinungen hinreichend erklärt, und mit welchem auch die größte Gefahr beseitigt zu sein pflegt. Zu den fieberhaften Krankheiten, welche mit einer *K.* abschließen, gehören die Lungenentzündung, Malariafieber, und vor allem ist der Rückfalltyphus durch öftere kritische Fieberanfälle ausgezeichnet. Vgl. Spieß, *Pathologische Physiologie* (Frankf. 1857). — Im volkswirtschaftlichen Sinn bezeichnet man mit Krisen starke Störungen im Verlauf von Produktion und Verkehr, insbesondere im Gleichgewicht zwischen Bedarf und Erzeugung (s. *Handelskrisis*).


Krist, Titel der Evangelienharmonie des Königs Otfried (s. d.) von Weisenburg.

Kristall (v. griech. *krýstallós*, »Eis«, zunächst zu den Bergkristallen, den man für im höchsten Grad gefrorenes Wasser hielt, übertragen und von diesem auf alle übrigen Kristalle), eine regelmäßige, den Körpern von bestimmter chemischer Zusammensetzung wesentlich zukommende, ebenflächig begrenzte Form. In den Fällen vollkommensten Zustandes, der unter besonders günstigen Verhältnissen der Bildung entsteht, ist die ebenflächige Begrenzung eine allseitige, wie sie (wenn auch nicht häufig) an den eingewachsenen natürlichen Kristallen und an sorgsam hergestellten künstlichen beobachtet werden kann. Genügender Raum (Bildung in einer nachgiebigen Matrix, freies Hängen in der die kristallisierende Substanz gelöst enthaltenden Flüssigkeit) und langsamer Verlauf des Kristallisationsprozesses sind im allgemeinen die zur Hervorbringung großer und vollkommener Kristalle günstigen Bedingungen. Von diesen allseitig ebenflächig begrenzten Körpern bis zu den kristallinischen Körnern, die oft nur noch einige, öfters gar keine gleichmäßigen Flächen mehr erkennen lassen, kommen die mannigfachsten Übergänge vor, ebenso wie in Bezug auf die Dimensionen von metergroßen Kristallen bis zu mikroskopischer Kleinheit derselben (Kristall-

mehl). Die Wesentlichkeit der Kristallgestalt drückt sich teils durch den Umstand aus, daß eine bestimmte Form einer bestimmten chemischen Zusammensetzung entspricht (vgl. Mineralogie, Heteromorphie, Idiomorphie, Pseudomorphosen), teils durch den Zusammenhang der äußern Gestalt mit der innern Struktur (vgl. Mineralien, Spaltbarkeit), einen Zusammenhang, der sich bei mangelhafter Entwicklung der äußern Form zur Ergänzung der Beobachtung und Ausdeutung dieser äußern Form benutzen läßt. Die Regelmäßigkeit der Kristalle endlich erlaubt eine mathematische Behandlungsweise der Formen, wie sie Gegenstand einer besondern Wissenschaft, der Kristallographie (Kristallogogie), ist. Die Fähigkeit, Kristalle zu bilden, besitzt eine große Mehrheit der anorganischen (natürlichen und künstlich dargestellten) und eine ebenfalls nicht unbedeutende Anzahl der organischen chemischen Verbindungen. Nur ist der Grad dieser Fähigkeit ein sehr verschiedener, so daß gewisse chemische Verbindungen fast nur, andre bloß selten in Kristallen zu beobachten sind. Körper, denen die Fähigkeit, Kristalle zu bilden, überhaupt mangelt, heißen amorph (s. d. und unter »Mineralien«). Kristalle können sich bilden bei jeder Art des Übergangs kristallisierbarer (kristallinischer) Substanzen aus dem flüssigen oder gasförmigen Aggregatzustand in den festen (durch Abkühlung von Dämpfen, Verdunstung oder Abkühlung von Lösungen; s. Kristallisation).

Die Kristallgestalten sind außerordentlich zahlreich; so kennt man an der einzigen Mineralspezies Kalkspat, allerdings einer der formenreichsten, gegen 200 verschiedene Formen, und ebenso kann die einzelne Form mitunter sehr flächenreich sein. Raumann beschreibt einen Flußspatkristall, der von 338 einzelnen Flächen eingeschlossen ist. Trotz dieser Mannigfaltigkeit gelingt es, die Kristalle in verhältnismäßig wenige Abteilungen, sogen. Systeme, zu gruppieren, deren Grundeigenschaften sich am leichtesten charakterisieren lassen, wenn man zunächst nur von den sogen. einfachen Formen ausgeht, d. h. von denjenigen, die von nur einerlei untereinander kongruenten Flächen eingeschlossen werden. Jerner wird für die folgende Betrachtung eine vollkommene Ausbildung und allseitig ebene Begrenzung der Form ohne Verzerrungen vorausgesetzt. Das Prinzip der kristallographischen Einteilung wird aus einem Vergleich der Fig. 1–9 leicht erkannt werden. Die zur ersten Horizontalreihe vereinigten Figuren sind in rein mathematischem Sinne nahe verwandt: lauter vierseitige Doppelpyramiden, nur mit dem Unterschied, daß Fig. 1 aus lauter gleichseitigen, Fig. 2 aus gleichschenkeligen, Fig. 3 aus ungleichseitigen Dreiecken gebildet ist; ebenso stehen in der zweiten Horizontalreihe (Fig. 5 u. 6) lauter nahe verwandte Formen: Parallelpiped mit geringen, leicht erkennbaren Unterschieden. Kristallographisch gehören aber vielmehr die in der Vertikalreihe stehenden Körper zusammen, so daß Kubaeder (Fig. 1) mit dem Würfel (Fig. 4), die quadratische Pyramide (Fig. 2) mit der quadratischen Säule (Fig. 5), die rhombische Pyramide (Fig. 3) mit der rhombischen Säule (Fig. 6), wobei bei den beiden Säulen (Fig. 5 u. 6) noch hervorzuheben ist, daß nur die beiden seitlich begrenzenden vier Flächen als zu einer einfachen Form gehörig zu betrachten sind, da die

obern und untern Flächen zwar untereinander, nicht aber mit den Seitenflächen kongruent sind. Bei dieser Art der Einteilung geht die Kristallographie von den Symmetrieverhältnissen aus, die ihrerseits den einfachsten und deutlichsten Ausdruck durch die Charakteristik bestimmter, innerhalb der Kristallformen gezogen gedachter Linien, der sogen. Achsen, nach Zahl, relativer Größe und gegenseitiger Lage findet. So lassen sich die beiden Figuren der ersten Vertikalreihe trotz äußerer Verschiedenheit auf dasselbe Achsensystem (Fig. 7) beziehen, d. h. auf drei untereinander gleiche und aufeinander senkrecht stehende Achsen. Ähnlich



sind die Figuren der zweiten Vertikalreihe auf ein System dreier aufeinander senkrechter Achsen beziehbar, von denen zwei gleich, die dritte ungleich (größer) ist (Fig. 8), die Figuren der dritten Vertikalreihe auf drei ungleiche, aufeinander senkrechte Achsen (Fig. 9). Im ganzen lassen sich nach diesem Prinzip der Beziehbarkeit verschiedener Formen auf einerlei Achsen sechs Systeme unterscheiden, deren charakteristische Merkmale aus folgender Übersicht erkennbar sind:

Drei Achsen, senkrecht, gleich:	Trigonalles System.
Drei Achsen, senkrecht, zwei gleich, eine ungleich:	Quadratisches System
Drei Achsen, senkrecht, ungleich:	Rhombisches System
Drei Achsen, von denen eine mit der zweiten einen schiefen Winkel bildet, während sie auf der dritten (ebenso wie die zweite und dritte untereinander) senkrecht steht:	Monoklines System.

Drei Achsen, untereinander lauter schiefe Winkel bildend:

Trillines System.

Vier Achsen, drei gleiche, eine ungleiche, die gleichen gleiche Winkel (60°) bildend, die ungleiche senkrecht zu den gleichen:

Hexagonales System.

Diese zunächst nur von einer gewissen mathematischen Betrachtungsweise aus aufgestellten sechs Kristallsysteme erhalten nun gewissermaßen eine natürliche Bestätigung durch den Erfahrungssatz: Jede überhaupt kristallisierende (also nicht amorphe) Mineralart und sonstige chemische Verbindung bringt nur Formen eines und desselben Kristallsystems zur Entwicklung, niemals Formen, welche verschiedenen Kristallsystemen angehören. Im folgenden sind solche (zunächst nur einfache, s. oben) Formen der verschiedenen Kristallsysteme aufgeführt. Die Formen sind weiter durch die Lage ihrer Flächen zu den Achsen charakterisierbar, aufeinander zurückzuführen und aus einer einfachsten Form des Systems, der sogen. Grundform, ableitbar. Diese Betrachtungen, welche auch zu präzisen Bezeichnungsmethoden der Kristallgestalten führen, liegen aber jenseit der von unserm Werk einzuhaltenden Grenzen.

I. Tesserales (reguläres, isometrisches) System.

Fig. 10, Sechsfächner: Würfel (Hexaeder). Fig. 11, Achtflächner: Oktaeder. Fig. 12, Zwölfflächner: Rhombendodekaeder (Granatoeder).

Fig. 13–15, Vier- und zwanzigflächner: Pyramidenwürfel (Tetralisheptaeder), Pyramidenoktaeder (Triakisoktaeder).


Trapezoeder (Kositetraeder, fälschlich Leucitoeder; Leucit kristallisiert vielmehr im quadratischen System). Fig. 16, Acht- und vierzigflächner: Hexakisoktaeder (Tesseralontaoktaeder). – Beispiele tesseral kristallisierender Körper: Die meisten schweren Metalle (Quecksilber nur in großer Kälte, bei gewöhnlicher Temperatur amorph), Diamant, Bleiglanz, Speiskobalt, Zinkblende, Fahlerz, Eisenkies, Flußpat, Steinsalz, Spinell, Granat; arsenige Säure, Alaun, Salmiak.

II. Quadratisches (tetragonales, monodimetrisches) System.

Die Figuren werden so gestellt, daß die ungleiche (Vertikal-, Haupt-) Achse senkrecht steht, die gleichen (Horizontal-, Neben-) Achsen also in die Augenebene fallen. Fig. 17, quadratische Pyramide (tetragonale Pyramide, quadratisches Oktaeder, Protopyramide, Pyramide erster Ordnung). Fig. 18, quadratische Säule (Prisma, Protoprisma, nur aus den vier Seitenflächen bestehend). Von diesen beiden (Pyramide und Säule erster Ordnung) durch die Stellung ver-


schieden sind die Pyramiden und Säulen zweiter Ordnung (Deutero- oder Deuteropyramide, Deuteroprisma), bei denen die Nebenachsen nicht in den Ecken, resp. Kanten austreten, sondern in den Mittelpunkten der Kanten, resp. der Flächen. Fig. 19, achteifache Pyramide (ditetragonale Pyramide, Disoktaeder). Fig. 20, achteifache Säule (ditetragonales Prisma). Die in unsern Fig. 18 u. 20 den Körper nach oben u. unten begrenzende Form ist das Flächen-

Fig. 17.



Quadratische Pyramide

Fig. 20.



Achteifaches Prisma Achteifache Pyramide Kristallformen des quadratischen Systems.

Fig. 18.




Quadratisches Prisma

Fig. 19.




Fig. 11.




Oktaeder

Fig. 12.




Rhombendodekaeder

Fig. 14.




Pyramiden-Oktaeder

Fig. 10.




Würfel

Fig. 13.




Pyramidenwürfel

Fig. 15.



Trapezoeder

Fig. 16.



Acht- und vierzigflächner

Kristallformen des tesseralen Systems.


paar (Basis, Endfläche, Pinakoid). Beispiele quadratisch kristallisierender Körper: Kupferkies, Zinnerz, Rutil, Anatas, Birkon, Leucit, Honigstein; Bor, Quecksilberjodid.

III. Rhombisches (orthorhombisches, anisometrisches) System.

Die Formen werden beliebig nach einer der Achsen (Vertikalachse, Hauptachse) aufrecht gestellt, wodurch sich die beiden andern als größere (Makrodiagonale) und kleinere (Brachydiagonale) Nebenachse unterscheiden lassen. Von der dargestellten Pyramide (Fig. 21) können sich andre durch sphärische, nach der Richtung der Hauptachse gestreckte Form (Pyramiden der Hauptreihe) unterscheiden, andre durch eine Streckung in der Richtung der Makrodiagonale (makrodiagonal-

Pyramiden, Makropyramiden) und wieder andre durch eine Streckung in der Brachydiagonale (brachydiagonale Pyramiden, Brachypyramiden). Ferner kommen neben den aufrechten (Fig. 22) liegende Säulen

Fig. 21.



Rhombische Pyramide

Fig. 23.




Makrodiagonales Doma

Fig. 22.



Rhombisches Prisma

Fig. 24.



Brachydiagonales Doma

Kristallformen des rhombischen Systems.

(Domen, Plural von Doma) vor, und zwar werden teils makrodiagonale Domen (Makrodomen, Fig. 23), teils brachydiagonale Domen (Brachydomen, Längsdomen, Fig. 24) unterschieden. Abwärtig treten noch drei Flächenpaare auf, eins, den nach oben und unten begrenzend, das basische Pina- loid (Endfläche, Basis), eins, das rechts und links liegt, das brachydiagonale Pina- loid (Brachypina- loid, Längsfläche), und eins, das vorn und hinten auf- tritt, das makrodiagonale Pina- loid (Makropina- loid, Querfläche). Beispiele rhombisch kristallisierender Körper: Schwefel, Antimonglanz, Wismutglanz, Wismutpigment, Strahlkies, Arsenkies, Pyrolusit, Apatit, Celestin, Anhydrit, Strontianit, Witherit, Selenit, Andalufit, Topas, Kieselzink; Bittersalz, Salpeter, Chlorbaryum, salpetersaures Silber, Leinwand.

V. Monoklines (monoklinisches, monoklino- edrisches, Klinorhombisches) System.

Die Figuren werden nach einer der beiden Achsen, welche untereinander den schiefen Winkel bilden, auf- gestellt (Hauptachse); dann unterscheiden sich die beiden übrigen dadurch, daß die eine, am Be-

dann ähnlich wie im rhombischen System zu bezeich- nen, nur daß die Adjektive »orthodiagonal« und »klinodiagonal« anzuwenden sind. Nur muß noch hervorgehoben werden, daß, den Achsenlagen ent- sprechend, weder Pyramiden (Fig. 25) noch Ortho- domen (Fig. 26) dem Begriff der einfachen Formen entsprechen, indem nur je die Hälfte der begrenzenden Flächen untereinander kongruent ist. Sie zerfallen demnach in zwei Hälften (Hemipyramiden und Hemi- domen, in den Figuren mit + und - bezeichnet), eine mathematische Konsequenz, der sich auch die Na- tur dadurch unterwirft, daß oft an Kristallen nur solche halbe Pyramiden und Domen entwickelt sind. Beispiele monoklin kristallisierender Körper: Real- gar, Malachit, Kupferlasur, Gips, Epidot, Pyroxen, Hornblende, Orthoklas; Eisenvitriol, chlorsaures Ka- lium, Borax, Bleizucker, Oxalsäure, Weinsäure.

V. Triklines (triklinisches, triklineoedrisches, Klinorhomboidisches, asymmetrisches) System.


Wie im rhombischen System ist die Aufstellung der Figuren eine willkürliche, und die zu Nebenachsen be- gränzten Achsen müssen auch wie dort als Makro- diagonale und als Brachydiagonale unterschieden werden. Da sich, der Achsenlage entsprechend, alle Fi- guren in Flächenpaare als einfache Formen auflösen (die Pyramiden in Viertelspyramiden, Tetartopyra- miden, in Fig. 27 mit 'P, P' und P, bezeichnet) und die Natur auch hier häufig nur solche Teilformen zur Entwickelung bringt, so leiden die Kristalle des triklinen Systems häufig an einer großen Asymme- trie, welche der Kristallographischen Interpretation oft Schwierigkeiten bereitet. Beispiele triklin kri- stallisierender Körper: Albit, Oligoklas, Labradorit, Anorthit; Kupfervitriol, Traubensäure.

VI. Hexagonales (monotrimetrisches) System.

Die Figuren werden nach der ungleichen (Vertikal-, Haupt-) Achse senkrecht aufgestellt, wodurch die drei gleichen

(Horizontal-, Nebenachsen) in die Augen- ebene des Be- schauers fal- len. Hierdurch ergibt sich eine vollkommene Analogie mit den Gestalten des quadrati- schen Systems, die sich in der übereinstim- menden Unter- scheidung von Pyramiden u. Säulen zwei- ter Ordnung von denen er- ster Ordnung durch eine ver- änderte Stel- lung zu den Achsen aus- drückt. Fig. 28,

Fig. 28.




Hexagonale Pyramide

Fig. 30.




Hexagonales Prisma

Fig. 29.



Zwölffseitige Pyramide

Fig. 31.




Zwölffseitiges Prisma
Kristallformen des hexagonalen Systems.

Fig. 25.




Monokline Pyramide

Fig. 26.



Orthodoma

Fig. 27.



Trikline Pyramide

Kristallformen des monoklinen u. triklinen Systems.

hauer vorüberstreichende Nebenachse senkrecht zur Hauptachse steht (Orthodiagonale), die andre einen schiefen Winkel mit derselben bildet (Klinodiagonale). Pyramiden, Prismen, Domen und Flächenpaare sind

Fig. 28, hexagonale Pyramide (he- xagonales Dodekaeder).

Fig. 29, zwölffseitige Pyramide (biheragonale Pyra- mide, Dibodekaeder). Fig. 30, hexagonale Säule

Drei Achsen, untereinander lauter schiefe Winkel bildend:

Triklines System.

Vier Achsen, drei gleiche, eine ungleiche, die gleichen gleiche Winkel (60°) bildend, die ungleiche senkrecht zu den gleichen:

Hexagonales System.

Diese zunächst nur von einer gewissen mathematischen Betrachtungsweise aus aufgestellten sechs Kristallsysteme erhalten nun gewissermaßen eine natürliche Bestätigung durch den Erfahrungssatz: Jede überhaupt kristallisierende (also nicht amorphe) Mineralspezies und sonstige chemische Verbindung bringt nur Formen eines und desselben Kristallsystems zur Entwicklung, niemals Formen, welche verschiedenen Kristallsystemen angehören. Im folgenden sind solche (zunächst nur einfache, s. oben) Formen der verschiedenen Kristallsysteme aufgeführt. Die Formen sind weiter durch die Lage ihrer Flächen zu den Achsen charakterisierbar, aufeinander zurückzuführen und aus einer einfachsten Form des Systems, der sogen. Grundform, ableitbar. Diese Betrachtungen, welche auch zu präzisen Bezeichnungsmethoden der Kristallgestalten führen, liegen aber jenseit der von unserm Werk einzuhaltenden Grenzen.

I. Tesserales (reguläres, isometrisches) System.

Fig. 10, Sechsfächner: Würfel (Hexaeder). Fig. 11, Achtfächner: Oktaeder. Fig. 12, Zwölfächner: Rhombendodekaeder (Granatoeder).

Fig. 13–15, Vier- und zwanzigfächner: Pyramidenwürfel (Tetraedraeder), Pyramidenoktaeder (Tetraedraeder).


Trapezoeder (Tetraedraeder, fälschlich Leucitoeder; Leucit kristallisiert viel mehr im quadratischen System). Fig. 16, Acht- und vierzigfächner: Hexakontaeder (Tesseraontaeder).— Beispiele tesseral kristallisierender Körper: Die meisten schweren Metalle (Quecksilber nur in großer Kälte, bei gewöhnlicher Temperatur amorph), Diamant, Bleiglanz, Speiskobalt, Zinkblende, Fahlerz, Eisenkies, Flußpat, Steinsalz, Spinell, Granat; arsenige Säure, Alaun, Salmiak.

II. Quadratisches (tetragonales, monodimetrisches) System.

Die Figuren werden so gestellt, daß die ungleiche (Vertikal-, Haupt-) Achse senkrecht steht, die gleichen (Horizontal-, Neben-) Achsen also in die Augenebene fallen. Fig. 17, quadratische Pyramide (tetragonale Pyramide, quadratisches Oktaeder, Protopyramide, Pyramide erster Ordnung). Fig. 18, quadratische Säule (Prisma, Protoprisma, nur aus den vier Seitenflächen bestehend). Von diesen beiden (Pyramide und Säule erster Ordnung) durch die Stellung ver-


schieden sind die Pyramiden und Säulen zweiter Ordnung (Deutero- oder Deuteropyramide, Deuteroprisma), bei denen die Nebenachsen nicht in den Ecken, resp. Kanten austreten, sondern in den Mittelpunkten der Kanten, resp. der Flächen. Fig. 19, achtfach- tige Pyramide (ditetragonale Pyramide, Dikontaeder). Fig. 20, achtfach- tige Säule (ditetragonales Prisma). Die in unsern Fig. 18 u. 20 den Körper nach oben u. unten be- grenzende Form ist das Flächen-

Fig. 17.




Quadratische Pyramide

Fig. 20.



Achtseitiges Prisma
Kristallformen des quadratischen Systems.

Fig. 18.




Quadratisches Prisma

Fig. 19.




Fig. 11.




Oktaeder

Fig. 12.




Rhombendodekaeder

Fig. 14.




Pyramiden-Oktaeder

Fig. 10.




Würfel

Fig. 13.




Pyramidenwürfel

Fig. 15.



Trapezoeder

Fig. 16.



Acht- und vierzigfächner

Kristallformen des tesseralen Systems.


paar (Basis, Endfläche, Pina- koid). Beispiele quadratisch kristallisierender Körper: Kupferkies, Zinnerz, Rutil, Anatas, Birkon, Leucit, Honigstein; Bor, Quecksilberjodid.

III. Rhombisches (orthorhombisches, anisometrisches) System.

Die Formen werden beliebig nach einer der Achsen (Vertikalachse, Hauptachse) aufrecht gestellt, wodurch sich die beiden andern als größere (Makrodiagonale) und kleinere (Brachydiagonale) Nebenachse unterscheiden lassen. Von der dargestellten Pyramide (Fig. 21) können sich andre durch spitzere, nach der Richtung der Hauptachse gestreckte Form (Pyramiden der Hauptreihe) unterscheiden, andre durch eine Streckung in der Richtung der Makrodiagonale (makrodiagonal-

Pyramiden, Makropyramiden) und wieder andre durch eine Streckung in der Brachydiagonale (brachydiagonale Pyramiden, Brachypyramiden). Ferner kommen neben den aufrechten (Fig. 22) liegende Säulen

Fig. 21.




Rhombische Pyramide

Fig. 23.




Makrodiagonales Doma

Fig. 22.



Rhombisches Prisma

Fig. 24.



Brachydiagonales Doma

Kristallformen des rhombischen Systems.

n (Domen, Plural von Doma) vor, und zwar werden teils makrodiagonale Domen (Makrodomen, Fig. 23), teils brachydiagonale Domen (Brachydomen, Längsdomen, Fig. 24) unterschieden. Ablich treten noch drei Flächenpaare auf, eins, den nach oben und unten begrenzend, das basische Pina- loid (Endfläche, Basis), eins, das rechts und links egt, das brachydiagonale Pina- loid (Brachypina- loid, Längsfläche), und eins, das vorn und hinten auf- it, das makrodiagonale Pina- loid (Makropina- loid, Querfläche). Beispiele rhombisch kristallisierender örper: Schwefel, Antimon- glanz, Bismut- glanz, Wismut- glanz, Strahl- kies, Arsen- kies, Pyro- lusit, arzt, Cölestin, Anhydrit, Strontianit, Witherit, ragonit, Andalufit, Topas, Kieselzint; Bittersalz, al- salpeter, Chlorbaryum, salpetersaures Silber, leinstein.


V. Monoklines (monoklinisches, monokli- no- edrisches, Klinorhombisches) System.

Die Figuren werden nach einer der beiden Achsen, eiche untereinander den schiefen Winkel bilden, auf- eht gestellt (Hauptachse); dann unterscheiden sich e beiden übrigen dadurch, daß die eine, am Be-

Fig. 25.




Fig. 26.



Orthodoma

Fig. 27.



Trikline Pyramide

Kristallformen des monoklinen u. triklinen Systems.

Sauer vorüberstreichende Nebenachse senkrecht zur Hauptachse steht (Orthodiagonale), die andre einen schiefen Winkel mit derselben bildet (Klinodiagonale). Pyramiden, Prismen, Domen und Flächenpaare sind

bann ähnlich wie im rhombischen System zu bezeich- nen, nur daß die Adjektive »orthodiagonal« und »klinodiagonal« anzuwenden sind. Nur muß noch hervorgehoben werden, daß, den Achsenlagen ent- sprechend, weder Pyramiden (Fig. 25) noch Ortho- domen (Fig. 26) dem Begriff der einfachen Formen entsprechen, indem nur je die Hälfte der begrenzenden Flächen untereinander kongruent ist. Sie zerfallen demnach in zwei Hälften (Hemipyramiden und Hemi- domen, in den Figuren mit + und - bezeichnet), eine mathematische Konsequenz, der sich auch die Na- tur dadurch unterwirft, daß oft an Kristallen nur solche halbe Pyramiden und Domen entwickelt sind. Beispiele monoklin kristallisierender Körper: Real- gar, Malachit, Kupferlasur, Gips, Epidot, Pyroxen, Hornblende, Orthoklas; Eisenvitriol, chlorsaures Ka- lium, Borax, Bleizucker, Oxalsäure, Weinsäure.


V. Triklines (triklinisches, triklineoedrisches, Klinorhomboidisches, asymmetrisches) System.

Wie im rhombischen System ist die Aufstellung der Figuren eine willkürliche, und die zu Nebenachsen be- gradigten Achsen müssen auch wie dort als Makro- diagonale und als Brachydiagonale unterschieden werden. Da sich, der Achsenlage entsprechend, alle Fi- guren in Flächenpaare als einfache Formen auflösen (die Pyramiden in Viertelpyramiden, Tetartopyra- miden, in Fig. 27 mit P, P' und P, bezeichnet) und die Natur auch hier häufig nur solche Teilformen zur Entwicklung bringt, so leiden die Kristalle des triklinen Systems häufig an einer großen Asymme- trie, welche der kristallographischen Interpretation oft Schwierigkeiten bereitet. Beispiele triklin kri- stallisierender Körper: Albit, Oligoklas, Labradorit, Anorthit; Kupfervitriol, Traubensäure.

VI. Hexagonales (monotrimetrisches) System.


Die Figuren werden nach der ungleichen (Vertikal-, Haupt-) Achse senkrecht aufgestellt, wodurch die drei gleichen

Fig. 28.




Hexagonale Pyramide

Fig. 30.



Hexagonales Prisma

Fig. 29.



Zwölffseitige Pyramide

Fig. 31.



Zwölffseitiges Prisma


Kristallformen des hexagonalen Systems.

Fig. 29, zwölfseitige Pyramide (dihexagonale Pyra- mide, Diodoktaeder). Fig. 30, hexagonale Säule

(Prisma erster Ordnung, Protoprisma). Fig. 31, zwölfseitige Säule (bihexagonales Prisma). Wie im quadratischen System kann ein Flächenpaar (Basis, Pinaeoid) den Kristall nach oben und unten abgrenzen (vgl. Fig. 30 u. 31). Beispiele hexagonal


Pyramidenwürfel (Fig. 34) nur die schraffierten Flächen zur Entwicklung kommen, die unschraffierte Hälfte der Flächen verschwindet, entsteht im ersten Fall das Tetraeder (Fig. 33), im letztern Fall das Pentagonodotetraeder (Fig. 35). Wir fügen einige Abbil-

Fig. 32.




Ableitung zweier Tetraeder aus dem Oktaeder

Fig. 33.




Tetraeder

Fig. 34.




Ableitung zweier Pentagonodotetraeder aus dem Pyramidenwürfel

Fig. 35.




Pentagonodotetraeder

Fig. 36.




Dodekaeder

Fig. 37.




Trigonodotetraeder

Fig. 38.




Hexahedron

Fig. 39.



Dodekaeder

Fig. 40.



Quadratisches Prisma

Fig. 42.




Rhombisches Prisma

Fig. 43.




Rhomboeder

Fig. 41.




Quadratisches Skalenoeder

Fig. 44.



Rhomboeder Hemiedrie.

Fig. 45.



Rhomboeder

Fig. 46.



Hexagonales Skalenoeder

Kristallisierender Körper: Zinnober, Rotgüldenit, Eis, Quarz, Roteisenstein, Korund, Apatit, Pyromorphit, Kalkspat, Bitterspat, Magnesit, Eisenspat, Turmalin, Smaragd; Magnesium, Zink, Tellur, Arsen, Antimon, Wismut.

Zu diesen einfachen Formen kommen weitere hinzu, welche zu den bisher besprochenen in dem Verhältnis stehen, daß ihre Flächen gegen die Achsen genau dieselbe Lage besitzen wie diejenige der bisher geschilderten, daß aber nur die symmetrisch um die Achsen verteilte Hälfte der Flächen oder das Viertel derselben zur Entwicklung kommt. Dadurch entstehen aus den bisher beschriebenen vollflächigen (holoedrischen, daher: Holoedrie, Pantoedrie) halbflächige (hemiedrische, daher: Hemiedrie) oder viertelflächige (tetartoedrische, daher: Tetartoedrie) Gestalten. Die Art und Weise der Ableitung der Hemieder aus ihren holoedrischen Stammgestalten mag aus den beiden Beispielen, die wir hier nebeneinander stellen, entnommen werden. Dadurch, daß in dem Oktaeder (Fig. 32) und in dem


Pyramidenwürfel (Fig. 34) nur die schraffierten Flächen zur Entwicklung kommen, die unschraffierte Hälfte der Flächen verschwindet, entsteht im ersten Fall das Tetraeder (Fig. 33), im letztern Fall das Pentagonodotetraeder (Fig. 35). Wir fügen einige Abbil-

	Holoedrie:	Hemiedrie:
Tetrahedrales System:	Oktaeder	Tetraeder (Fig. 33)
	Pyramidenoktaeder	Dodekaeder (Fig. 36)
	Pyramidenhexaeder	Pentagonodotetraeder (Fig. 35)
	Trapezoeder	Trigonodotetraeder (Pyramidentetraeder, Fig. 37)
Hexahedrales System:	Hexahedron	Gebrochenes Pyramidentetraeder (Hexahedron, Fig. 38)
	Pyramidenhexaeder	Pyramidentetraeder (Gebrochenes Pentagonodotetraeder, Fig. 39)
Quadratisches System:	Pyramide	Quadrat. Prisma (Fig. 40)
	Achtseitige Pyramide	Quadratisches Skalenoeder (Fig. 41)
	Achtseitige Säule	Tritopyramide (Pyramide 3. Ordnung)
		Tritoprisma (Säule 3. Ordnung)

Rhomboed. System:	Pyramide	Rhombo. Sphenoid (Fig. 42)
Hexagonales System:	Pyramide	Rhomboeder (Fig. 43—45)
	Zwölfsseitige Pyramide	Skalenoeder (Fig. 46)
		Tritopyramide (Pyramide 3. Ordnung)
	Zwölfsseitige Säule	Tritoprisma (Säule 3. Ordn.)

Fig. 47, 48 u. 49 sind Combinationen (Bleiglanz) gleicher tesseraler Formen: Oктаeder und Würfel, einmal das Oктаeder vorwaltend (Fig. 47), das andre Mal das Hexaeder (Fig. 48), während Fig. 49, der sogen. Mittelkristall, beide Formen im Gleichgewicht aufweist. Gleiches gilt von Fig. 50 u. 51: beides sind Combinationen von Oктаeder und Pentagonodoktaeder (Eisenkies), erstere mit vorwaltendem Oктаeder,

Der große Flächenreichtum einzelner Kristalle entsteht durch die Vertheilung der Combination. Es beteiligen sich nämlich sehr häufig an der Zusammensetzung einer Gesamtkristallgestalt nicht nur eine der bisher geschilderten Formen, sondern zwei, drei und mehr, wie es ja gar einfache Formen gibt, die den Raum nicht allseitig besetzend (sogen. sphenoidale Formen), überhaupt gar nicht anders geschildert werden können als mit anderen kombiniert: Säulen, Dodekaedern und Flächenpaaren unter den geschilderten einfachen Formen. Dabei hängt nicht nur die Zahl der gleichzeitig entstehenden Formen von den Charakteren der Combination, sondern auch das Vorwalten der einen oder der andern Form gegenüber den übrigen. In diesen Combinationen ist es eine bloße Konsequenz des schon formulierten Satzes, daß




Kombinationen.

keine Substanz nur Formen eines u. desselben Kristalls hervorbringe, wenn ausgesagt wird, daß auch eine Kombination sich nur unter Formen eines und desselben Kristallsystems vollziehe u. verschiedenen Systemen angehörige Formen nie zusammentreten können. Nachdem sich zwei, drei oder mehr Formen an einer Kombination beteiligen, spricht man von zweizähligen (binären), dreizähligen (ternären), allgemein von n -zähligen Kombinationen. Die folgenden Figuren sind Beispiele aus den verschiedenen Systemen.


Letztere im Gleichgewicht (sogen. Ikosaeder). Fig. 52 und 53 sind quadratische Kombinationen des Zirkon, Fig. 52 Pyramide und Säule erster Ordnung, Fig. 53 Pyramide erster und Säule zweiter Ordnung. Fig. 54 ist eine dreizählige rhombische Kombination des Topas (Prisma, brachydiagonales Prisma und Pyramide). Der Gipskristall Fig. 55 ist aus klinodiagonalem Flächenpaar, einer Hemipyramide und einer Säule zusammengesetzt. Hexagonale Säule, Flächenpaar und Pyramide bilden Fig. 56 (Apatit), hexa-

gonale Säule und Pyramide Fig. 57 (Quarz), während sich Fig. 58 u. 59 (beides Kalkspat) dadurch unterscheiden, daß zum Rhomboeder in Fig. 58 die Säule erster, in Fig. 59 die Säule zweiter Ordnung tritt.

Bei einzelnen Mineralspezies und bei künstlich dargestellten Kristallen stellt sich bisweilen häufiger



Hemimorph entwidelter Kristall des Turmalins




Hemimorph entwidelter Kristall des Eisensulfids


Hemimorphismus.

die Anomalie ein, daß die beiden Enden des Kristalls verschieden entwickelt sind. So tritt in der hexagonalen Kombination des Turmalins (Fig. 60) die Basis nur am untern Ende auf, während das obere rhomboedrisch entwickelt ist. An dem rhombischen Eiesulfidkristall Fig. 61 ist, abgesehen von sonstigen Verschiedenheiten, die Basis am obern Ende entwickelt, während ihre Parallelfäche am untern Ende fehlt. Die Erscheinung, die von der oben geschilderten Hemimiedrie wohl zu unterscheiden ist, führt den Namen des Hemimorphismus.


Mehrere Einzelkristalle, seien es einfache Formen oder Kombinationen, können gesetzmäßig verwachsen sein (Zwillinge, Drillinge, Bierlinge; bei noch mehr einzelnen Kristallindividuen spricht man von »fortgesetzter Zwillingsbildung« und »polysynthetischen Kristallen«). Die Gesetzmäßigkeit der Verwachsung liegt in der Möglichkeit, die Fläche, nach welcher sich die Verwachsung vollzogen hat (Zwillingsfläche), kristallographisch auf eine in demselben Kristallsystem als Begrenzungselement auftretende Fläche zurückzuführen.




Zwillingkristall des Spinells



Zwillingkristall des Gipses



Durch Kreuzungszwillinge aus zwei Pentagondodekaedern gebildet



Durch Kreuzungszwillinge aus zwei Tetraedern gebildet

ren. So sind in Fig. 62 zwei Oktaeder, beide stark verkürzt, nach einer Oktaederfläche miteinander verwachsen (Magnetit, Spinell), in Fig. 63 zwei Individuen der oben (vgl. Fig. 55) geschilderten Gipskombination mit einer Fläche des orthodiagonalen Pinaeids. Weil man sich derartige Zwillinge auch

so entstanden denken kann, daß ein Individuum nach der Verwachsungsfläche halbiert und dann eine Drehung der beiden Hälften gegeneinander um 180° vorgenommen wurde, nennt man solche Zwillinge auch Hemitropien. Beide Figuren stellen sogen. Juxtapositionszwillinge dar, d. h. die beiden Individuen berühren sich nur, während Fig. 64 (Eisenkies) und Fig. 65 (Fahlerz) Penetrations- oder Durchdringungszwillinge sind, der erstere aus zwei Pentagondodekaedern bestehend (sogen. eiserne Kreuz), der letztere aus zwei Tetraedern zusammengesetzt. Neuere Forschungen haben ergeben, daß mitunter ein K. von durchaus einheitlichem Ansehen aus sehr vielen, wöhnlich sehr kleinen zwillingsartig verwachsenen Kriställchen (Subindividuen) besteht, die möglicherweise einem ganz andern Kristallsystem angehören, als dasjenige ist, welchem die große Form zugezählt werden muß; man hat solche polysynthetische Kristalle mimetische genannt.

Bei allen Betrachtungen im obigen wurde eine untadelhafte Ausbildung der Kristalle und eine allseitige ebene Begrenzung vorausgesetzt, eine Annahme, die sich in Wahrheit nur sehr selten verwirklicht findet. Es sind vielmehr die natürlichen und künstlich hergestellten Kristalle meist nur mit wenig Flächen entwickelt, sei es, weil sie ausgewachsen sind, sei es, weil sie bei ihrer Bildung sich gegenseitig hinderten. Ferner kommen ganz gewöhnlich Verzerrungen vor; kristallographisch gleichwertige Flächen sind nicht gleich groß, wodurch selbst die Bestimmung des Systems, zu dem der K. gehört, mit Schwierigkeit verbunden sein kann. Bei allen diesen Abnormitäten bleibt aber ein Element unberührt und ist deshalb zur Bestimmung und gesamten theoretischen Entwicklung von äußerster Wichtigkeit, das ist die gegenseitige Lage der begrenzenden Flächen und die Winkel, unter denen sie sich schneiden. Daher die enorme Wichtigkeit der Kristallmessung (Kristallometrie), welche sich einer Mehrzahl von Meßinstrumenten bedient (vgl. Goniometer). Als Hilfsmittel, namentlich zu einem vorbereitenden Studium der Morphologie der Kristalle, dienen außer den Kristallen selbst Modelle, die in Pappe, Holz oder auch (um die Achsenverhältnisse und die Ableitung der Hemieder aus den holoeidrischen Stammformen zu zeigen) aus Glas hergestellt sind, und Zeichnungen der Kristallgestalten. Hinsichtlich der Methode, die bei der Herstellung der letztern angewandt wird, sei nur erwähnt, daß man sich nicht der gewöhnlichen perspektivischen Projektion bedient, sondern einer andern Methode, nach welcher die in der Natur als Parallellinien vorkommenden Kanten auch im Bild parallel erscheinen, wodurch die Ausdeutung der Formen außerordentlich erleichtert wird.

Der Morphologie der Kristalle (Kristallographie im engeren Sinn) wird häufig eine Kristallochemie und eine Kristallophysik an die Seite gestellt. Im engeren Bezug der äußern Gestaltung zur chemischen Zusammensetzung hat sich außer der allgemeinen Tatsache, daß einer bestimmten chemischen Zusammensetzung auch ein bestimmtes Kristallsystem entspricht und außer dem Gesetz der Isomorphie (s. d.) bisher nicht auffinden lassen; desto zahlreicher sind die gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Form und physikalischen Eigenschaften. Hierher gehören die Spaltbarkeit (s. d. und unter »Mineralien«), die, besonders thermischen und elektrischen Eigenschaften der Kristalle, vor allem aber die optischen Eigenschaften derselben (Kristalloptik), hinsichtlich derer hier (vgl. Doppelbrechung) daran erinnert werden

daß die Verschiedenheit der Kristallsysteme in der Verschiedenheit der optischen Eigenschaften einen einfachen und klaren Ausdruck erhält. Während alle Mineral kristallisierenden Substanzen, ebenso wie die amorphen, einfachbrechend sind, ist die Doppelbrechung in alle übrigen Kristallsysteme geknüpft, mit dem eiter gehenden Unterschied, daß die Substanzen des quadratischen und hexagonalen Systems optisch einachsig (unter Zusammenfallen der optischen Achse mit der Richtung der kristallographischen Hauptachse), die drei übrigen Systeme optisch zweiachsig sind. Es scheint, als ob sich alle diesem Gesetz widersprechenden Erscheinungen auf Spannungen, Einschlüsse, Zwillingsoverwachungen u. zurückführen ließen. (Vgl. Mineralien und namentlich hinsichtlich der Gesetze der Kristallographie: Mineralogie.)

Kristalldruse, in der Mineralogie eine Mehrheit von Kristallen, die, auf einer gemeinsamen Basis aufliegend, sich an den Wänden von rundlichen Hohlräumen oder Spalten gebildet haben, und bei denen ihrer nur die gegen das Innere des Hohlraums gerichteten Enden ebenflächig entwickelt sind. Die Ausbildung der Drusenräume ist in der Regel nicht gleichzeitig erfolgt, sondern es sind ältere und jüngere Abänderungen zu unterscheiden, von denen die innersten die jüngsten sind, die oft allein Kristalle entwickeln, während die älteren Generationen kristallinische Schichten darstellen. So finden sich in Hohlräumen der Kalksteine Kalk- und Braunspar, in Kieselgesteinen Quarzdrusen, Amethystdrusen als innerste Bekleidung der Achatmandeln (s. Achat) im Melaphyr, Feldspathdrusen in vulkanischen Gesteinen; reich sind auch die Erzgänge an solchen Drusenbildungen. — Eine Kristallgruppe wächst im Gegensatz zur Druse an einem Punkt oder einer Linie aus nach außen (z. B. Quarz und Kalkspat in Sand) und besitzt deshalb die vollkommensten Individuen an der äußeren Begrenzung. Vgl. Mineralien.

Kristalldrusen der Pflanzen, s. Kristallschläuche.

Kristallelektrizität, s. Pyroelektrizität.

Kristallglas, s. v. w. Bleiglas, s. Glas, S. 384 u. 390.

Kristallgruppe, s. Kristalldruse.

Kristalhöhlen (Kristallkeller), s. Quarz.

Kristallin, veralteter Name für Anilin.

Kristallinisch, aus meist kleinern, gewöhnlich nicht vollständig ausgebildeten Kristallen bestehend, Eigenname vieler Gesteine, die nach Größe, Anordnung u. der kristallinischen Bestandteile eingeteilt werden (s. Gesteine), oder, im Gegensatz zu amorph, Substanzen, welche die Fähigkeit besitzen, unter günstigen Umständen Kristalle zu bilden, und deren Aggregate stets aus einzelnen Individuen bestehen (vgl. Mineralien, morphologische Eigenschaften).

Kristallisation (Kristallbildung). Kristalle bilden sich, wenn Dämpfe kristallisierbarer Körper abkühlen, wie bei Sublimationen, wenn geschmolzene kristallisierbare Körper erstarren, wenn Lösungen der Körper verdampfen oder abkühlen, und wenn in Lösungen, die sich gegenseitig zerlegen und einen neuen kristallisierbaren Körper bilden, langsam, z. B. durch Vermittelung einer porösen Scheidewand, zu einander treten. Man beobachtet dabei stets zuerst kleine isolierte Kristalle, bald aber setzen sich an diese neue Kristalle an, und so entstehen allmählich Aggregate, welche aus dicht miteinander verbundenen Kristallen bestehen, die sich gegenseitig in der Ausbildung gehindert haben. Solche Massen nennt man kristallinisch. Ihr kristallinisches Gefüge tritt besonders auf dem Bruch deutlich hervor. Die Ausbildung der Kristalle erfolgt nur an denjenigen Teil-

len vollkommen regelmäßig, welche frei in eine Flüssigkeit oder in Dampf hineinragen, während die Teile, mit welchen sie auf festen Körpern (andern Kristallen, Gefäßwandungen u.) aufliegen, stets die Gestalt dieser Unterlage zeigen. Im allgemeinen werden Kristalle um so schöner und größer, je langsamer sie sich bilden. Man muß deshalb die Abkühlung der Dämpfe, welche bei ihrer Verdichtung Kristalle liefern, der geschmolzenen Körper und der heißen Lösungen solcher Körper, die bei niedriger Temperatur schwerer löslich sind als bei höherer, möglichst langsam und gleichmäßig erfolgen lassen. Deshalb werden, besonders bei schwerer kristallisierbaren Körpern, und wenn es sich um möglichst vollkommene Ausbildung der Kristalle handelt, die Kristallisationsgefäße aus schlechten Wärmeleitern (Holz u.) hergestellt, metallene Gefäße mit schlechten Wärmeleitern umgeben (mit Blech ausgekleidete Holzgefäße, Strohummüllungen, Bedecken der Gefäße mit wollenen Tüchern), Porzellanschalen auf Strohkranze gestellt, Sublimationsgefäße mit trockenem Sand beschüttet u.

Die Größe der Kristalle ist aber auch von der Natur der betreffenden Körper wesentlich abhängig, manche Körper bilden leicht und stets sehr große Kristalle, andre erhält man immer nur in kleinen Kristallen. Ein und derselbe Körper aber liefert unter sonst gleichen Verhältnissen größere Kristalle, wenn man mit bedeutenden Massen arbeitet, als bei Operationen im Kleinen. Ausgebildete Kristalle können in gesättigten Lösungen derselben Substanz fortwachsen, sich regelmäßig vergrößern, wenn man die langsame Verdunstung der Lösung, in welcher sich die Kristalle befinden, begünstigt. Hierauf beruht auch die Erscheinung, daß ein Hauswerk sehr kleiner Kristalle (Kristallmehl), wenn es längere Zeit von der Lösung, aus der es entstanden ist, oder überhaupt von Flüssigkeit durchtränkt liegen bleibt, allmählich grobkörnig wird, indem die größern Kristalle durch Substanzanlagerung aus der sie umgebenden Lösung wachsen, während die kleinern nach und nach vollständig in Lösung gehen. Stört man die Kristallbildung in einer heiß gesättigten abkühlenden Lösung durch Umrühren (gestörte Kristallisation), Erschütterungen oder durch schnelle Abkühlung, so erhält man Kristallmehle.

Begünstigt wird die Kristallbildung durch raue Flächen, durch Reiben der Innenwand der Gefäße mit einem Glasstab unter dem Spiegel der Lösung (besonders bei Glas- und Porzellangefäßen), auch durch Erschütterungen. Man spannt deshalb in Kristallisationsgefäßen Fäden oder Strohhalme aus oder legt Bandeisen so über die Gefäße, daß es die Oberfläche der Lösung berührt (Sodafabrikation), und so erhält man an diesen rauhen Körpern die größten und schönsten Kristalle. Am kräftigsten wird die Kristallisation einer Lösung angeregt, wenn man einen Kristall derselben Substanz hineinlegt.

Da die Kristallform für jeden Körper etwas Wesentliches ist, so repräsentiert jeder Kristall die Substanz, aus welcher er besteht, im Zustand großer Reinheit. Befinden sich zwei oder mehr verschiedene Körper in einer und derselben Lösung, so kristallisiert jeder für sich (nur isomorphe Körper kristallisieren zusammen). Die Kristalle des einen sind frei von dem andern Körper, und man kann beide auf diese Weise voneinander trennen. Hierauf beruht wesentlich die Anwendung der Kristallisation in der Technik. Nicht immer gelingt indes die Reinigung durch einmalige Kristallisation. Größere Kristalle schließen nämlich oft mechanisch kleine Teile der Lösung ein und werden da-

durch verunreinigt. Wenn man dieselben aber von neuem in möglichst wenig Wasser löst und die Lösung abermals zur Kristallisation bringt (Umkrystallisieren), so erhält man in der Regel ganz reine Kristalle. Vorteilhafter sucht man durch Störung der Kristallisation Kristallmehl darzustellen (weil die kleinen Kristalle keine Lösung einschließen) und wäscht dies, bis die abfließende Flüssigkeit von dem verunreinigenden Körper frei ist.

Bei Sublimationen sucht man entweder eine kompakte kristallinische Masse (Salmiak, Kalomel, Quecksilberchlorid) oder isolierte Kristalle zu erhalten (Jod, Benzoesäure) und leitet dem entsprechend die Sublimation. Will man aus geschmolzenen Körpern Kristalle gewinnen, so läßt man langsam und gleichmäßig abkühlen, bis sich auf der Oberfläche eine Kruste gebildet hat, durchsticht diese mit einem heißen Stab und gießt das noch nicht Erstarrte ab. Man findet dann die Wandungen des Gefäßes mit Kristall ausgekleidet. Von der Zerlegung geschmolzener Mischungen durch Kristallisation macht man besonders bei der Silbergewinnung Gebrauch (s. Silber).

Am häufigsten werden wässrige Lösungen zur Kristallisation gebracht. Das Lösungsmittel vermag stets nur eine bestimmte Menge eines löslichen Körpers aufzunehmen, und in der Regel lösen sich die Körper bei hoher Temperatur leichter als bei niedriger. Da nun die Kristallbildung in Lösungen davon abhängig ist, daß dem gelösten Körper sein Lösungsmittel entzogen wird, so muß man die Lösung bis zur Sättigung abdampfen und dann langsam abkühlen lassen. Die Sättigung macht sich häufig durch Bildung einer Kristallhaut (Salzhaut) auf der Oberfläche der Lösung bemerkbar; wo diese aber nicht auftritt, muß man vorsichtig denjenigen Konzentrationsgrad zu treffen suchen, bei welchem man am reichlichsten schöne Kristalle erhält. Bei zu starker Verdampfung erstarrt fast die ganze Lösung kristallinisch, und der Zweck der Kristallisation, die Abscheidung von Verunreinigungen, wird verfehlt.

In Alkohol unlösliche Körper, deren wässrige Lösung sich beim Verdampfen zersetzt, kann man kristallisiert erhalten, wenn man die konzentrierte Lösung vorsichtig mit starkem Alkohol übergießt, so daß keine Mischung stattfindet, und längere Zeit ruhig stehen läßt. Der Alkohol entzieht dann der Lösung allmählich Wasser, und es bilden sich oft sehr große Kristalle. Will man nur Kristallmehl darstellen, so mischt man den Alkohol mit der wässrigen Lösung, wobei die Ausscheidung des Salzes als kristallinisches Pulver sofort erfolgt.

Enthält eine Lösung mehrere kristallisierbare Körper gelöst, so hängt es von dem Mengenverhältnis und der Löslichkeit der Körper ab, welcher von ihnen bei der Kristallisation sich zuerst ausscheidet. Beim Verdampfen der Lösung wird dieselbe bei einem bestimmten Punkt mit einem der gelösten Körper gesättigt sein, und wenn man sie dann abkühlt, so erhält man Kristalle dieses Körpers. Gießt man die übriggebliebene Lösung, aus welcher sich die Kristalle abgeschieden haben (die Mutterlauge), von letztern ab, so ist dieselbe für die herrschende Temperatur mit dem kristallisierten Salz gesättigt. Beim Abdampfen in höherer Temperatur kann sie aber noch weiter konzentriert werden, und bei der Abkühlung liefert sie dann vielleicht zum zweitenmal Kristalle desselben Körpers. Dampft man die wieder abgegossene Mutterlauge noch weiter ab, so erreicht sie vielleicht auch für den zweiten in ihr gelösten Körper die Sättigung, und nun erhält man ein Gemisch aus Kristallen bei-

der Körper, in welchem aber der eine oder der andere vorwalten wird. Derartige Gemische werden wiederholt umkrystallisiert, um die Bestandteile voneinander zu trennen. In der letzten Mutterlauge sammeln sich die am leichtesten löslichen Körper und diejenigen, von welchen die ursprüngliche Lösung am wenigsten enthielt. Bisweilen gelingt die Abscheidung der einzelnen Bestandteile gemischter Lösungen durch Kristallisation ziemlich vollständig, in andern Fällen aber wird ein großer Teil des Hauptbestandteils der Lösung durch die Gegenwart gummi- oder schleimartiger oder ähnlicher organischer Körper oder auch durch gewisse Salze an der Kristallisation gehindert. Dies ist z. B. bei der Melasse der Zuckerrüben der Fall, welche sehr viel Zucker enthält, der indes wegen der vorhandenen organischen Substanzen und Alkalisalze schwer oder gar nicht zur Kristallisation gebracht werden kann.

Viele Kristalle sind wasserfrei oder schließen nur mechanisch geringe Mengen Mutterlauge ein, infolgedessen sie beim Erhitzen durch Dampfbildung gesprengt werden (Dekrepitationswasser). Andere Kristalle enthalten dagegen oft sehr bedeutende Mengen Wasser als wesentlichen Bestandteil (Kristallwasser, Kristallisationswasser), und namentlich die Salze kristallisieren oft mit Wassergehalt und nicht selten je nach den Verhältnissen mit verschiedenen Mengen, so daß ein und derselbe Körper Kristalle mit mehr oder weniger Molekülen Kristallwasser bilden kann. Viele wasserhaltige Kristalle sind so unbeständig, daß sie schon beim Liegen Wasser an der Luft verlieren (verwittern) und dabei meist zu Pulver zerfallen. Oft wird nicht alles Kristallwasser gleich leicht abgegeben, von 7 Molekülen wird z. B. eins bisweilen sehr hartnäckig zurückgehalten, so daß es erst beim Erhitzen entweicht. Viele wasserhaltige Kristalle schmelzen beim Erwärmen im Kristallwasser, es entsteht gleichsam eine Lösung des wasserfreien Körpers in Wasser, und wenn man letzteres verdampft, so bleibt jener zurück und kann beim weiteren Erhitzen zum zweitenmal schmelzen (wässriger und feuriger Fluß). Bisweilen spielt auch Alkohol die Rolle des Kristallwassers. Nicht immer ist alles Wasser, welches Kristalle enthält, als Kristallwasser zu betrachten. Bisweilen gehört nämlich ein Teil des Wassers zur Konstitution des Körpers, welcher sich vollständig zersetzt, wenn ihm dies Wasser entzogen wird. Blauer Kupfersulfat kristallisiert mit 5 Molekülen Kristallwasser, die es durch Verwitterung verlieren kann. Es bleibt dann farbloses, wasserfreies Kupfersulfat zurück, welches sich in Wasser löst und ohne weiteres wieder blaue Kristalle mit 5 Molekülen Wasser bildet. Phosphorsaures Natron kristallisiert mit 12 Molekülen Wasser, verliert diese durch Verwitterung und hinterläßt das Salz $\text{H}_2\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7$. Wird dies beim stark Erhitzen, so zersetzt es sich unter Verlust des Wassers H_2O , und es entsteht pyrophosphorsaures Natron $\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7$, welches beim Lösen nicht wieder die vorige Salz liefert, sondern mit 10 Molekülen Wasser kristallisiert.

Kristallite, oft gleichbedeutend mit Mikrokristall (s. d.) gebraucht, von Vogel sang aber, welcher diesen Namen in die Wissenschaft eingeführt hat, im Gegensatz dazu als Bezeichnung derjenigen meist mikroskopischen, mitunter selbst makroskopischen Einschlüsse in Schladen und natürlichen Gläsern gebraucht, welche einen Mittelzustand zwischen amorpher Masse und sich herausbildenden Kristallen darstellen. Rund oder derartige Körper bezeichnet er im vereinzelt stand als Globuliten, rosenkranzähnlich anse-

der gereiht als Margariten, zu rundlich konturirten Epichen vereinigt als Longuliten. Der Prozeß der Bildung dieser Gestalten läßt sich unter dem Mikroskop verfolgen, wenn man die Verdunstung einer Lösung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff dadurch verlangsamt, daß man eine Lösung von Kanadabalsam ebenfalls in Schwefelkohlenstoff zusetzt.

Kristallkeller, s. Quarz.

Kristalllinse, s. Auge, S. 74.

Kristallmehl, s. Kristallisation.

Kristallochemie, Lehre von den chemischen Eigenschaften der Kristalle, vgl. Kristall, S. 234.

Kristallogenie (griech.), die Lehre von der Bildung der Kristalle.

Kristallographie (griech.), s. Kristall.

Kristalloide (griech.), kugelförmige Massen, welche durch Anziehung gegen einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt entstehen, ohne jedoch kristallinische Struktur zu zeigen, finden sich im Sand, Mergel, Sandstein u.; in der Chemie die kristallisierbaren Substanzen, die in Lösung leicht durch Membranen diffundieren, gegenüber den Kolloiden, welche ein solches Diffusionsvermögen nicht besitzen (vgl. Diffusion); endlich die kristallähnlichen Formen, in welchen Protophyten in Pflanzen auftreten (vgl. Aleuron).

Kristalloidsubstanzen, s. Endosmose.

Kristallogie, s. v. w. Kristallographie, s. Kristall.

Kristallomantie, s. Kristallschauen.

Kristallometrie (griech.), die Messung der Kristallwinkel mit dem Goniometer (s. d.).

Kristallographie, Lehre von den physikalischen Eigenschaften der Kristalle, vgl. Kristall, S. 234.

Kristalloptik, Lehre von den optischen Eigenschaften der Kristalle, s. Kristall, S. 234.

Kristallpalast, s. Sydenham.

Kristallpalastkonzerte in London, eins der bedeutendsten Konzertinstitute der Welt, das seit 22. Sept. 1855 unter Direktion von A. Manns besteht und von Anfang Oktober bis Ende April (mit kurzer Pause der Weihnachtszeit) jeden Sonnabend ein Konzert veranstaltet. Das Orchester umfaßt allein 61 Streichinstrumente; zur Aufführung kommen in der Regel eine Ouvertüre, eine Symphonie, ein Konzert, Solos und Gesangsvorträge. Vgl. Sydenham.

Kristallschauen (Kristallomantie, Verrhomanantie), der Hydromantie verwandte Wahrsagungsart, bei welcher ein junger Mensch anhaltend auf einen glänzenden Kristall blicken mußte, um darin die zukünftigen Ereignisse zu sehen.

Kristallschläuche, in der Pflanzenanatomie schlauchartige Zellen, die als wesentlichen Inhalt Kristalle führen. Letztere bestehen aus oxalsaurem Kalk und den Ottaeder, Säulen und Tafeln des quadratischen und rhombischen Systems, oft auch lang gestielte, spieß- oder nadelförmige Formen, die von Aphiden. Unvollkommen ausgebildete Kristalle verwachsen oft zu Drusen, die auf verschiedene Weise an der Haut der umschließenden Gewebe befestigt werden. Auch Einkristalle werden von einer besondern Haut umschlossen. Die Kristalle häufig zu längeren Zellreihen zusammen, besonders im Mark und in Zwiebelschuppen, auch besitzen sie die Luftgänge mancher Wasserpflanzen sowie einzelne Gefäßbündel.

Kristallsoda, s. Soda.

Kristallwasser, s. Kristallisation.

Kristall von Gamle, Minnefänger, lebte etwa um 1000 und stammte, seiner Sprache nach, aus dem nördlichen Deutschland, wahrscheinlich aus Thüringen. Von ihm in der Pariser Handschrift erhaltenen

Lieder sind herausgegeben in v. d. Hagens »Minnefingern«, Bd. 1 (Leipz. 1838).

Kriterium (griech.), s. v. w. Kennzeichen oder Unterscheidungsmerkmal eines Dinges (einer Eigenschaft) von einem (einer) andern. Dasselbe ist negativ, wenn aus dessen Vorhandensein auf das Nichtvorhandensein, positiv, wenn aus dessen Vorhandensein auf das Vorhandensein des Dinges (der Eigenschaft) geschlossen werden darf. So ist z. B. Farblosigkeit des Bluts negatives, dagegen Röte desselben positives K. seines normalen Eisengehalts. In der Logik versteht man unter K. das Kennzeichen der Wahrheit oder Falschheit eines Gedankens, das entweder von der Form (formales K.) oder von dem Inhalt desselben (materiales K.) hergenommen sein kann. Formales und zwar negatives K. der Wahrheit ist der Widerspruch, so daß ein als widersprechend erkannter Gedanke notwendig falsch, dagegen ein nicht widersprechender darum noch nicht wahr sein muß. Materiales und zwar positives K. der Wahrheit ist die Übereinstimmung des Gedankens mit der Sache (des Denkens mit dem Sein), die jedoch nur annähernd (eigentlich gar nicht) erwiesen werden kann.

Kritih (griech., »Gerstenkorn, kleines Gewicht«), die Einheit des Volumengewichts der Gase, entspricht dem Gewicht von 1 Lit. Wasserstoff bei 0° und 760 mm Druck.

Krithe, Augenlidgeschwulst, s. Gerstenkorn.

Kriti, neugriech. Name der Insel Kreta.

Kritias, Sohn des Kallaischros, Enkel des ältern K., des Verwandten Solons, Schüler des Sophisten Gorgias und dann des Sokrates, begabt und fein gebildet, aber von unruhigem Ehrgeiz befeelt, wurde in den Hermokopidenprozeß verwickelt und eingekerkert, half, obwohl Aristokrat durch seine Familienbeziehungen, 411 v. Chr. die Tyrannei der Vierhundert stürzen, setzte die Zurückberufung des Alkibiades durch, ward aber nach dessen zweitem Sturz verbannt, kehrte erst nach der Einnahme Athens durch Dyzandros 404 dahin zurück und ward Mitglied der von letztem im Interesse der Spartaner eingesetzten Regierung und der einflußreichste, aber auch der verhasteste unter den 30 Tyrannen. Er fiel im Kampf gegen Thrasybulos 403. K. hat sich auch als Dichter, Redner, Geschichtschreiber und Philosoph einen Namen erworben; doch sind nur von seinen Elegien Bruchstücke erhalten (Hrsg. von U. Bach, 1827, und in Vergle. »Poetas lyriici graeci«). Als Philosoph tritt er in Platons »Timaios« und im unvollendeten »Kritias« auf.

Kritik (griech.), s. v. w. Beurteilung. Dieselbe kann, was den Beurteilenden betrifft, objektiv, d. h. ohne, oder subjektiv, d. h. mit Voreingenommenheit für oder gegen den Gegenstand der Beurteilung (tendenziose K.), was das Beurteilte betrifft, theoretisch, auf Thatsachen, oder praktisch, auf Werte bezüglich, sein. Subjektive K., gleichviel ob sie aus einem individuellen (Marotte, Kaprice), konfessionellen oder politischen Partei-, nationalen, Zeit- oder Modevorurteil entspringt, ist ohne wissenschaftlichen Wert; des Namens würdig ist nur die objektive (parteilose) K. Die theoretische K. macht sich zur Aufgabe, angebliche Thatsachen, die praktische K., angebliche Werte als bloß vermeintliche darzuthun, indem sie entweder sich mit diesem Nachweis begnügt (negative K.), oder die wirklichen Thatsachen, die wahren Werte an deren Stelle setzt (positive K.). Je nachdem die Thatsache, welche die theoretische K. als vermeintliche erweist, die Thatsächlichkeit einzelner (angeblicher) Erkenntnisse oder die Thatsache des Erkennens überhaupt be-

durch verunreinigt. Wenn man dieselben aber von neuem in möglichst wenig Wasser löst und die Lösung abermals zur Kristallisation bringt (Umkristallisieren), so erhält man in der Regel ganz reine Kristalle. Vorteilhaft sucht man durch Störung der Kristallisation Kristallmehl darzustellen (weil die kleinen Kristalle keine Lösung einschließen) und wäscht dies, bis die abfließende Flüssigkeit von dem verunreinigenden Körper frei ist.

Bei Sublimationen sucht man entweder eine kompakte kristallinische Masse (Salmiak, Kalomel, Quecksilberchlorid) oder isolierte Kristalle zu erhalten (Jod, Benzoesäure) und leitet dem entsprechend die Sublimation. Will man aus geschmolzenen Körpern Kristalle gewinnen, so läßt man langsam und gleichmäßig abkühlen, bis sich auf der Oberfläche eine Kruste gebildet hat, durchsticht diese mit einem heißen Stab und gießt das noch nicht Erstarrte ab. Man findet dann die Wandungen des Gefäßes mit Kristall ausgekleidet. Von der Zerlegung geschmolzener Mischungen durch Kristallisation macht man besonders bei der Silbergewinnung Gebrauch (s. Silber).

Am häufigsten werden wässrige Lösungen zur Kristallisation gebracht. Das Lösungsmittel vermag stets nur eine bestimmte Menge eines löslichen Körpers aufzunehmen, und in der Regel lösen sich die Körper bei hoher Temperatur leichter als bei niedriger. Da nun die Kristallbildung in Lösungen davon abhängig ist, daß dem gelösten Körper sein Lösungsmittel entzogen wird, so muß man die Lösung bis zur Sättigung abdampfen und dann langsam abkühlen lassen. Die Sättigung macht sich häufig durch Bildung einer Kristallhaut (Salzhaut) auf der Oberfläche der Lösung bemerkbar; wo diese aber nicht auftritt, muß man vorsichtig denjenigen Konzentrationsgrad zu treffen suchen, bei welchem man am reichlichsten schöne Kristalle erhält. Bei zu starker Verdampfung erstarrt fast die ganze Lösung kristallinisch, und der Zweck der Kristallisation, die Abscheidung von Verunreinigungen, wird verfehlt.

In Alkohol unlösliche Körper, deren wässrige Lösung sich beim Verdampfen zersetzt, kann man kristallisiert erhalten, wenn man die konzentrierte Lösung vorsichtig mit starkem Alkohol übergießt, so daß keine Mischung stattfindet, und längere Zeit ruhig stehen läßt. Der Alkohol entzieht dann der Lösung allmählich Wasser, und es bilden sich oft sehr große Kristalle. Will man nur Kristallmehl darstellen, so mischt man den Alkohol mit der wässrigen Lösung, wobei die Auscheidung des Salzes als kristallinisches Pulver sofort erfolgt.

Enthält eine Lösung mehrere kristallisierbare Körper gelöst, so hängt es von dem Mengenverhältnis und der Löslichkeit der Körper ab, welcher von ihnen bei der Kristallisation sich zuerst abscheidet. Beim Verdampfen der Lösung wird dieselbe bei einem bestimmten Punkt mit einem der gelösten Körper gesättigt sein, und wenn man sie dann abkühlt, so erhält man Kristalle dieses Körpers. Gießt man die übriggebliebene Lösung, aus welcher sich die Kristalle abgeschieden haben (die Mutterlauge), von letztern ab, so ist dieselbe für die herrschende Temperatur mit dem kristallisierten Salz gesättigt. Beim Abdampfen in höherer Temperatur kann sie aber noch weiter konzentriert werden, und bei der Abkühlung liefert sie dann vielleicht zum zweitenmal Kristalle desselben Körpers. Dampft man die wieder abgegebene Mutterlauge noch weiter ab, so erreicht sie vielleicht auch für den zweiten in ihr gelösten Körper die Sättigung, und nun erhält man ein Gemisch aus Kristallen bei-

der Körper, in welchem aber der eine oder der andere vorwalten wird. Derartige Gemische werden wiederholt umkristallisiert, um die Bestandteile voneinander zu trennen. In der letzten Mutterlauge sammeln sich die am leichtesten löslichen Körper und diejenigen, von welchen die ursprüngliche Lösung am wenigsten enthielt. Bisweilen gelingt die Abscheidung der einzelnen Bestandteile gemischter Lösungen durch Kristallisation ziemlich vollständig, in andern Fällen aber wird ein großer Teil des Hauptbestandteils der Lösung durch die Gegenwart gummi- oder schleimartiger oder ähnlicher organischer Körper oder auch durch gewisse Salze an der Kristallisation gehindert. Dies ist z. B. bei der Melasse der Zuckerfabriken der Fall, welche sehr viel Zucker enthält, der indes wegen der vorhandenen organischen Substanzen und Alkalisalze schwer oder gar nicht zur Kristallisation gebracht werden kann.

Viele Kristalle sind wasserfrei oder schließen mechanisch geringe Mengen Mutterlauge ein, infolgedessen sie beim Erhitzen durch Dampfbildung gesprengt werden (Detrepatationswasser). Andere Kristalle enthalten dagegen oft sehr bedeutende Mengen Wasser als wesentlichen Bestandteil (Kristallwasser, Kristallisationswasser), und namentlich die Salze kristallisieren oft mit Wassergehalt und nicht selten je nach den Verhältnissen mit verschiedenen Mengen, so daß ein und derselbe Körper Kristalle mit mehr oder weniger Molekülen Kristallwasser bilden kann. Viele wasserhaltige Kristalle sind so unbeständig, daß sie schon beim Liegen Wasser an der Luft verlieren (verwittern) und dabei meist zu Pulver zerfallen. Oft wird nicht alles Kristallwasser gleich leicht abgegeben, von 7 Molekülen wird z. B. eines bisweilen sehr hartnäckig zurückgehalten, so daß es erst beim Erhitzen entweicht. Viele wasserhaltige Kristalle schmelzen beim Erwärmen im Kristallwasser, es entsteht gleichsam eine Lösung des wasserfreien Körpers in Wasser, und wenn man letzteres verdampft, so bleibt jener zurück und kann beim weitem Erhitzen zum zweitenmal schmelzen (wässriger und feurriger Fluß). Bisweilen spielt auch Alkohol die Rolle des Kristallwassers. Nicht immer ist alles Wasser, welches Kristalle enthält, als Kristallwasser zu betrachten. Bisweilen gehört nämlich ein Teil des Wassers zur Konstitution des Körpers, welcher sich vollständig zersetzt, wenn ihm dies Wasser entzogen wird. Blauer Kupfersulfat kristallisiert mit 5 Molekülen Kristallwasser, die es durch Verwitterung verlieren kann. Es bleibt dann farbloses, wasserfreies Kupfersulfat zurück, welches sich in Wasser löst und ohne weiteres wieder blaue Kristalle mit 5 Molekülen Wasser liefert. Phosphorsaures Natron kristallisiert mit 12 Molekülen Wasser, verliert diese durch Verwitterung und hinterläßt das Salz $\text{H}_2\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7$. Wird dies zunehmend stark erhitzt, so zersetzt es sich unter Verlust von Wasser H_2O , und es entsteht pyrophosphorsaures Natron $\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7$, welches beim Lösen nicht wieder die vorige Salz liefert, sondern mit 10 Molekülen Wasser kristallisiert.

Kristallite, oft gleichbedeutend mit Mikrokristallen (s. d.) gebraucht, von Bogelsang aber, welcher den Namen in die Wissenschaft eingeführt hat, im Gegensatz dazu als Bezeichnung derjenigen meist mikroskopischen, mitunter selbst makroskopischen Einschlüsse in Schmelzen und natürlichen Gläsern gebraucht, welche einen Mittelzustand zwischen amorpher Masse und sich herausbildenden Kristallen darstellen. Rundliche oderartige Körper bezeichnet er im vereinzelteten Zustand als Globuliten, rosenkranzähnlich aneinander

er gereicht als Margariten, zu ründlich konturirten Spieken vereinigt als Longuliten. Der Prozeß der Bildung dieser Gestalten läßt sich unter dem Mikroskop verfolgen, wenn man die Verdunstung in der Lösung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff dadurch verlangsamt, daß man eine Lösung von Kadabalsam ebenfalls in Schwefelkohlenstoff zusetzt.

Kristallkeller, s. Quarz.

Kristalllinse, s. Auge, S. 74.

Kristallmehl, s. Kristallisation.

Kristallochemie, Lehre von den chemischen Eigenschaften der Kristalle, vgl. Kristall, S. 234.

Kristallogenie (griech.), die Lehre von der Bildung der Kristalle.

Kristallographie (griech.), s. Kristall.

Kristalloide (griech.), kugelförmige Massen, welche durch Anziehung gegen einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt entstehen, ohne jedoch kristallinische Struktur zu zeigen, finden sich im Sand, Mergel, Sandstein &c.; in der Chemie die kristallisierbaren Substanzen, die in Lösung leicht durch Membranen diffundieren, gegenüber den Kolloiden, welche ein solches Diffusionsvermögen nicht besitzen (vgl. Diffusion); ähnlich die kristallähnlichen Formen, in welchen Protoplasten in Pflanzen auftreten (vgl. Aleuron).

Kristalloidsubstanzen, s. Endosmose.

Kristallogie, s. v. w. Kristallographie, s. Kristall.

Kristallomantie, s. Kristallschauen.

Kristallometrie (griech.), die Messung der Kristallwinkel mit dem Goniometer (s. d.).

Kristallophysik, Lehre von den physikalischen Eigenschaften der Kristalle, vgl. Kristall, S. 234.

Kristalloptik, Lehre von den optischen Eigenschaften der Kristalle, s. Kristall, S. 234.

Kristallpalast, s. Sydenham.

Kristallpalastkonzerte in London, eins der bedeutendsten Konzertinstitute der Welt, das seit 22. Sept. 1855 unter Direktion von A. Manns besteht und von Anfang Oktober bis Ende April (mit kurzer Pause der Weihnachtszeit) jeden Sonnabend ein Konzert veranstaltet. Das Orchester umfaßt allein 61 Streichinstrumente; zur Aufführung kommen in der Regel 4 Ouvertüren, eine Symphonie, ein Konzert, Solos und Gesangsvorträge. Vgl. Sydenham.

Kristallschauen (Kristallomantie, Verrillomantie), der Hydromantie verwandte Wahrsagungsart, bei welcher ein junger Mensch anhaltend auf einen glänzenden Kristall blicken mußte, um darin die zukünftigen Ereignisse zu sehen.

Kristallschläuche, in der Pflanzenanatomie schlauchartige Zellen, die als wesentlichen Inhalt Kristalle enthalten. Letztere bestehen aus oxalsaurem Kalk und bilden Ossaeder, Säulen und Tafeln des quadratischen und rhombischen Systems, oft auch langgestreckte, spieß- oder nadelförmige Formen, die von Raphiden. Unvollkommen ausgebildete Kristalle verwachsen oft zu Drusen, die auf verschiedene Weise an der Haut der umschließenden Zelle befestigt werden. Auch Einkristalle werden von einer besondern Haut umschlossen. Die Kristalle häufig zu längeren Zellreihen zusammen, besonders im Mark und in Zwiebelschuppen, auch bilden sie die Luftgänge mancher Wasserpflanzen sowie einzelne Gefäßbündel.

Kristall soda, s. Soda.

Kristallwasser, s. Kristallisation.

Kriton von Samos, Minnesänger, lebte etwa um 1100 und stammte, seiner Sprache nach, aus dem nördlichen Deutschland, wahrscheinlich aus Thüringen. Ein von ihm in der Pariser Handschrift erhaltenes

Lieber sind herausgegeben in v. d. Hagens »Minnesängern«, Bd. 1 (Leipzig, 1838).

Kriterium (griech.), s. v. w. Kennzeichen oder Unterscheidungsmerkmal eines Dinges (einer Eigenschaft) von einem (einer) andern. Dasselbe ist negativ, wenn aus dessen Vorhandensein auf das Nichtvorhandensein, positiv, wenn aus dessen Vorhandensein auf das Vorhandensein des Dinges (der Eigenschaft) geschlossen werden darf. So ist z. B. Farblosigkeit des Blutes negatives, dagegen Röthe desselben positives K. seines normalen Eisengehalts. In der Logik versteht man unter K. das Kennzeichen der Wahrheit oder Falschheit eines Gedankens, das entweder von der Form (formales K.) oder von dem Inhalt desselben (materiales K.) hergenommen sein kann. Formales und zwar negatives K. der Wahrheit ist der Widerspruch, so daß ein als widersprechend erkannter Gedanke notwendig falsch, dagegen ein nicht widersprechender darum noch nicht wahr sein muß. Materiales und zwar positives K. der Wahrheit ist die Übereinstimmung des Gedankens mit der Sache (des Denkens mit dem Sein), die jedoch nur annähernd (eigentlich gar nicht) erwiesen werden kann.

Kritih (griech., »Gerstenkorn, kleines Gewicht«), die Einheit des Volumengewichts der Gase, entspricht dem Gewicht von 1 Lit. Wasserstoff bei 0° und 760 mm Druck.

Krithe, Augenlidgeschwulst, s. Gerstenkorn.

Kriti, neugriech. Name der Insel Kreta.

Kritias, Sohn des Kallaischros, Enkel des ältern K., des Verwandten Solons, Schüler des Sophisten Gorgias und dann des Sokrates, begabt und fein gebildet, aber von unruhigem Ehrgeiz befeelt, wurde in den Hermokopidenprozeß verwickelt und eingekerkert, half, obwohl Aristokrat durch seine Familienbeziehungen, 411 v. Chr. die Tyrannei der Vierhundert stürzen, setzte die Zurückberufung des Alkibiades durch, ward aber nach dessen zweitem Sturz verbannt, lehrte erst nach der Einnahme Athens durch Dysandros 404 dahin zurück und ward Mitglied der von letztem im Interesse der Spartaner eingesetzten Regierung und der einflußreichste, aber auch der verhaßteste unter den 30 Tyrannen. Er fiel im Kampf gegen Thrasybulos 403. K. hat sich auch als Dichter, Redner, Geschichtschreiber und Philosoph einen Namen erworben; doch sind nur von seinen Elegien Bruchstücke erhalten (hrsg. von U. Bach, 1827, und in Vergle. »Poetae lyriici graeci«). Als Philosoph tritt er in Platons »Timaios« und im unvollendeten »Kritias« auf.

Kritik (griech.), s. v. w. Beurteilung. Dieselbe kann, was den Beurteilenden betrifft, objektiv, d. h. ohne, oder subjektiv, d. h. mit Voreingenommenheit für oder gegen den Gegenstand der Beurteilung (tendenzlose K.), was das Beurteilte betrifft, theoretisch, auf Thatsachen, oder praktisch, auf Werte bezüglich, sein. Subjektive K., gleichviel ob sie aus einem individuellen (Marotte, Kaprice), konfessionellen oder politischen Partei-, nationalen, Zeit- oder Modevorurteil entspringt, ist ohne wissenschaftlichen Wert; des Namens würdig ist nur die objektive (parteilose) K. Die theoretische K. macht sich zur Aufgabe, angebliche Thatsachen, die praktische K., angebliche Werte als bloß vermeintliche darzuthun, indem sie entweder sich mit diesem Nachweis begnügt (negative K.), oder die wirklichen Thatsachen, die wahren Werte an deren Stelle setzt (positive K.). Je nachdem die Thatsache, welche die theoretische K. als vermeintliche erweist, die Thatsächlichkeit einzelner (angeblicher) Erkenntnisse oder die Thatsache des Erkennens überhaupt be-

trifft, tritt dieselbe als **K.** von Erkenntnissen oder als **K.** der Erkenntnis auf. Jene bestreitet z. B. als Wunderkritik die Thatsächlichkeit übernatürlicher, als historische **K.** jene profangeschichtlicher, als philologische **K.** jene philologischer Angaben (als Texteskritik besonders die Authentizität und Unverfälschtheit überlieferter schriftlicher Urkunden, als archäologische **K.** diejenige überlieferter Denkmäler: hier oft bloße Konjekturealkritik). Diese bestreitet entweder die Thatsache des Erkennens überhaupt (absolute Skepsis), oder die Thatsache einer Erfahrungserkenntnis (empirische Skepsis: Hume), oder die einer Erkenntnis durch reine Vernunft (rationale Skepsis: Kant). Die praktische **K.** weist entweder als sittliche **K.** den angeblich sittlichen Wert menschlicher Willensentscheidungen oder als ästhetische **K.** den angeblich ästhetischen Wert menschlicher Kunstleistungen als bloß vermeintlichen zurück, indem sie die erstern am Maßstab der sittlichen, die letztern an jenem der ästhetischen Ideen zu messen unternimmt. — Kritisch, entscheidend, und zwar entweder: eine Krisis (s. d.) bezeichnend und daher s. v. w. bedenklich, gefährlich, oder: der **K.** gemäß beurteilend; kritisieren, etwas zum Gegenstand der **K.** machen, auch s. v. w. bekritteln; Kritiker, einer, der eine **K.** fällt, Kunstrichter; Kritiker, schlechter, Afterkritiker.

Kritios, griech. Bildhauer, Vorgänger des Pheidias, um 495—450 v. Chr. zu Athen thätig, ersetzte die von Kertes weggeführten Statuen des Harmodios und Aristogeiton am Kerameikos (Markt) zu Athen durch eine Erzgruppe. Nachbildungen in Marmor sind die beiden Statuen des Museums zu Neapel; auch findet sich die Gruppe mehrfach auf kleinern Kunstwerken (Münzen, Vasen etc.) nachgeahmt. **K.** gehörte noch der alten strengen Schule an und zu den bedeutendern Künstlern seiner Zeit.

Kritisches Alter, s. Klimakterische Jahre.

Kritische Tage, s. Krisis.

Kritische Temperatur, s. Gase, S. 930.

Kritizismus (griech.), seit Kant diejenige philosophische Methode, welche jedem Versuch, die Philosophie als ein systematisches Wissen zu konstruieren, eine Untersuchung des Erkenntnisvermögens vorausgehen läßt. Der **K.** unterscheidet sich einerseits vom Dogmatismus (s. d.), welcher jene propädeutische Arbeit vernachlässigt, anderseits vom Skeptizismus (s. d.), welcher an der Möglichkeit alles Wissens verzweifelt, und nimmt zwischen beiden eine mittlere und vermittelnde Stellung ein. Vgl. Snell, Über philosophischen **K.** (Gießen 1802).

Kritolaos, 1) peripatetischer Philosoph von Phaselis in Lykien, gehörte mit Karneades und Diogenes zu der Gesandtschaft, welche die Athener 156 v. Chr. nach Rom schickten, wo er fortan blieb und hochbetagt starb. Von seinen Schriften ist nichts bekannt.

2) Strateg des Achäischen Bundes, wiegelte die Achäer 147 v. Chr. gegen die Römer auf und führte dadurch den mit Korinths Zerstörung endenden Entscheidungskampf herbei; er selbst verschwand nach der schmählichen Niederlage der Achäer bei Slarphe.

Kritschew, Flecken im russ. Gouvernement Mohilew, an der Sosha, mit 6 griechisch-katholischen und einer römisch-kath. Kirche, 2 jüdischen Bethäusern und etwa 4000 Einw. **K.** ist einer der ältesten Orte Rußlands. Von der alten Stadt ist nur noch die Erdfestung vorhanden.

Kriván, 1) Großer **K.**, westlichster Gipfel der Hohen Tatra in Ungarn (2500 m), s. Karpathen. — 2) Kleiner **K.** oder **K.** Fátá, Gipfel der Kleinen Fátá (1667 m), s. Fátá.

Krivitz (Erivitz), Stadt in Mecklenburg-Schwerin, im Mecklenburgischen Kreis, an einem kleinen See, hat eine alte gotische Kirche, ein Amtsgewand, Töpferei, Wurstfabrikation, Schweinehandel nach Hamburg und Berlin und (1885) 3057 evang. Einwohner. **K.** war bereits 1312 Stadt.

Krivoscie (skr. krivoljske, »Land der Krumm- oder Schiefhälse«), Gebiet in Dalmatien, Bezirkshauptmannschaft Cattaro, in dem von der Bocche di Cattaro gegen Montenegro aufsteigenden Karstbergland nördlich von Nisano gelegen, ein steiniger, kahler, wasserarmer Landstrich in rauhem Klima, öde und unfruchtbar, nur in den Dolinen u. auf einzelnen Hochplateaustrecken bebaut (s. Karte »Bosnien«). Die Bewohner, Krivoscianer, (1880) 2726 Seelen slawischer (serbischer) Nationalität und griechisch-orientalischer Konfession, sind äußerst genügsam, leben in ganz primitiven Felsenhöhlen und nähren sich von dem geringen Bodenanbau, von Ziegen- und Schafzucht. Sie sind hoch und schlank gebaut, kräftig, noch halbwild (Blutrache) und unbotmäßig, sympathisieren mit Montenegro und haben sich gegen ihre Einreihung in die österreichische Landwehr (sie waren schon unter der venezianischen Herrschaft militärfrei) zweimal, 1869 und neuerdings 1882, mit den Waffen in der Hand erhoben. Nach Vewältigung des Aufstandes im letzten Jahr haben viele Bewohner die **K.** verlassen und sind nach Montenegro übergetreten. Von ihrem Österreich sind außer den bereits aus früherer Zeit herrührenden Forts von Ledenice, Cervoice u. Dragatsch mehrere neue Befestigungen zur militärischen Sicherung der Gegend errichtet worden. Von Nisano führen zwei Straßen in zahlreichen Serpentinien nach der **K.** und vereinigen sich bei der Defensionsstation Dragatsch. Vgl. Unterkircher, Die Österreicher in der **K.** (Jnnöbr. 1886).

Krivina, bulgar. Ort, s. Gervena.

Krivitscher, slaw. Volksstamm in Rußland, wohnt zwischen dem Pripet und der Duna, von wo er später bis zum obern Lauf der Wolga, der Oberlauf des Dnjepr ausdehnte und die Waräger, denen er tributpflichtig war, aus ihrem Lande drängte. Er besaß viele Städte; Hauptort war Smolensk.

Krivitz, gefürchteter Nordostwind in Rumänien weht stoßweise mit großem Ungeßüm, oft bei 20—25° Kälte, mit oder ohne Schnee, und setzt sich bis zum Balkan fort. Er ist Menschen und Tieren verderblich, und selbst die frömmsten Pferde verweigern hartnäckig, gegen den **K.** zu laufen. Er unterbricht daher auch den Verkehr vollständig und dauert 12—15 Tage.

Kroatien, Königreich, s. Kroatien-Slawonien.

Kroatien-Slawonien (ung. Horvát-Szlavonország), Königreich, welches mit der ehemaligen kroatisch-slavonischen Militärgrenze einen Bestandteil der Länder der ungarischen Krone bildet. Es grenzt im NW. an Steiermark, im W. an Krain, Istrien und das Adriatische Meer, im S. an Dalmatien, Bosnien und Serbien, im D. und N. an Ungarn und nimmt einen Flächenraum von 42,516 qkm (772,1 QM.) ein, wovon auf Kroatien 13,639 qkm (247,7 QM.), auf Slawonien 9638 qkm (175 QM.) und auf die ehemalige Militärgrenze 19,238 qkm (349,4 QM.) entfallen. In orographischer Beziehung zerfällt das Land in zwei von der Kulpa geschiedene Gebiete: eine nördliche, von den Ausläufern der südöstlichen Alpen bedeckte, waldbreiche Berglandschaft und ein südliches Hochland von kalkartigem Gestein der Karstformation. Zu den Alpen gehört das aus Steiermark herübergehende Mafelgebirge; ihm folgt das Spania-

1061 m) und Kainitgebirge (639 m). Nördlich von Agram erhebt sich der isolierte Stod des vulkanischen Slemegebirges (1035 m). Der niedrige Liel-Brh bildet die Verbindung mit den slawonischen Gruppen, die den Kessel von Požega einschließen, ab deren höchste Gipfel der Černi-Brh (827 m), apol (964 m) und Brezovo-Polje (984 m) sind. Nach einer Unterbrechung taucht als letztes Glied das Erdniltgebirge oder die Fruška Gora (537 m) auf. Eine Berginsel bildet der Varic mit dem Hunfa (84 m), eine andre südlich von der Gurl das Uslengebirge (1175 m). Im Karst unterscheidet man einen Liburnischen Karst (längs der Küste von Umme bis Novi mit dem Risnjak, 1526 m), die große Kapella mit dem Klef, 1182 m, und der elofastka, 1533 m, und die kleine Kapella mit Mala Goriša (1182 m), den Bečebit (am Adriatischen Meer, mit der Plisevica, 1653 m, im N. und im Sveto Vrdo, 1753 m, im S.), den die Straße nach Obrovac in 1008 m Höhe überschreitet, endlich das Plisevicagebirge östlich von der kleinen Kapella (1649 m). Zwischen diesen Kalkmassen breiten sich die Ruden von Ogulin, Ottotschak, Gospić in wachsender Höhe aus; die höchste derselben ist die Kamenica (658 m). Die waldigen Bergzüge zwischen Kulp und Anna sind niedrig und übersteigen nicht mit einem Gipfel 600 m. Unter den Gewässern sind die wichtigsten die Drau (mit der Vedinja und Ratibica) und die Save (mit der Kulp, welche erreicht durch die Dobra und Korana, anderseits durch den Abfluß der im kleinen Kapellagebirge abfließen sieben Plitvicae und durch die Glina fließt wird. Zu den verschwindenden Flüssen im Karst gehören die Gatschla, Zilka u. a. Nach Dalmatien fließt die Germanja ab. Unter den warmen Mineralquellen sind die vorzüglichsten: Krapina, Vatin, Toplica, Topusko, Lipit und Daruvar. Die Küste des Adriatischen Meeres ist mit Ausnahme der Bucht von Porto-Ré hafensarm und den Armen der Vora ausgesetzt. Das Klima des nördlichen Gebiets ist gemäßig warm. Die mittlere Temperatur von Agram beträgt 11,5° C., von Zagreb 14,1° C. (im Januar 6° C., im August 25° C.), dem Karste dagegen, wo das Klima infolge der Luftströmungen rauher ist, 8—6° C.; nur in Ruden erhebt es sich etwas (z. B. in Gospić 10° C.). Die Regenmenge des flachen Landes (im Jahr) steigt über das Doppelte (bis 130 cm) an der Seeküste und im Karsthochland.

Die Bevölkerung besteht aus (1881) 1,892,499 (gegen 1,838,198 im J. 1869), wovon 49,9 Proz. männlichen und 50,1 Proz. weiblichen Geschlechts. Auf das eigentliche K. entfallen 1,194,415 (Kroatien 816,802, Slawonien 377,613), auf die ehemalige Militärgrenze hingegen 698,084 Einw. Die Dichtigkeit der Bevölkerung beträgt 44 pro Quadratkilometer. Der Nationalität nach sind die Einwohner überwiegend Slawen (darunter 1,712,353 Kroaten und Serben). Der Rest besteht aus Deutschen (83,139), Ungarn (41,417), Italienern, Griechen und andern Völkern. Der Religion nach zählt man 1,346,485 römisch-katholische, 10,640 griechisch-katholische, 746 griechisch-orientalische, 15,241 evangelische, 1 reformierte und 13,488 Israeliten. Die Deutschen sind teils Handwerker, teils Beamte, in Slawonien auch Kolonisten; die Ungarn leben in einigen Teilen Slawoniens, die Italiener in einigen Küstenteilen. Die Kroaten (eigentlich Chorwaten, von der Gora, Berg, also Gebirgsbewohner) sind so wie die Slawonier ein kräftiges Volk von hohem

Wuchs mit gebräunter Hautfarbe. Bei den eigentlichen Kroaten und Slawenen findet man sehr häufig auch lichter Haar, das der serbischen Einwohner ist dunkel. Das Landvolk lebt in primitiven, meist lüchlich eingerichteten Wohnungen. Der Kroat trägt enge weiße Beinkleider aus Halinatusch, der Slowene dagegen weite, weiße und unten gefranzte Leinwandhosen. Überdies gehören zur Volkstracht Bundschuhe (opanke), ein weißer Mantel und ein schwarzer, runder, breitkrempiger Hut. Die Weiber kleiden sich zum meist in einfache weiße Leinwandstoffe, die Slowenen jedoch tragen auch kurze, farbige, gestickte Jacken.

Von der Bodenfläche sind 90 Proz. produktiv, in den ehemaligen Militärdistrikten (Karstgebiet) dagegen nur 81 1/2 Proz. Davon ist kaum ein Drittel Ackerland. Der Wald beträgt 39 Proz., in der früheren Militärgrenze 28 Proz. Von gleichem Umfang ist in der letzteren das Wiesen- und Weideland, welches im übrigen Landesgebiet nur 19 Proz. ausmacht. Hauptprodukte sind: Getreide, Mais, Hülsenfrüchte, Hirse, Raps, Kartoffeln, Kraut, Rüben, Flachs, Hanf und besonders viel Holz; Tabak gedeiht um Požega am besten. Die Komitate (vor allen Sirmien) gewinnen viel Wein, weniger die ehemaligen Militärdistrikte. Die Pferde- und Rindviehzucht wird (besonders in Slawonien) mit Erfolg getrieben, weniger jedoch die Schafzucht, welche auch nur in Kroatien mehr veredelt auftritt; dagegen begünstigen die Eichenwälder Slawoniens die Schweinezucht und der reichliche Obstbau die Erzeugung des Pflaumenbranntweins (Slibowitz). Vienen sind häufig, ebenso Geflügel aller Art. Im J. 1884 betrug die Zahl der Pferde 217,112 (darunter 8461 Hengste), 1881 jene des Hornviehs 712,805, der Schafe 588,638 (veredelte 20,623), der Ziegen 99,724 und der Schweine 468,053 Stück. In dem östlichen Gebiet der ehemaligen Militärgrenze rentiert sich auch die Zucht der Seidenwürmer. Fische liefern die Flüsse in Menge, Blutigel die Sümpfe und Teiche, namentlich um Essek. Nur an Erzen und Mineralien ist K. arm. Die wenigen Eisengruben und Hüttenwerke (Rude, Petrovagara, Trgovo), die Silber-, Kupfer- und Bleigruben (Trgovo), der Bergbau auf Zink (Zvanek), Schwefel (Radoboj), dann die zwar sehr bedeutenden, aber nur zum Teil bloßgelegten Kohlenflöze (zwischen Drau und Kulp) liefern keine großen Erträge. Die Industrie beschränkt sich zumeist auf die städtischen Gewerbe, wogegen die Hausindustrie auf dem Land noch immer den größeren Teil des Bedarfs deckt. Letztere erstreckt sich hauptsächlich auf Spinnerei und Weberei (insbesondere Teppiche und in Sirmien auf feine, fast durchsichtige Baumwoll- und Seidengewebe [Misir] nach orientalischem Muster) und beschäftigt (1883) 16,343 Männer und 144,593 Frauen. Die Zahl der Gewerbetreibenden beträgt dagegen kaum die Hälfte. Die jährliche Produktion der Hausindustrie repräsentiert einen Wert von 1,2 Mill. Gulden. Unter den Gewerben ragt namentlich die Holzindustrie hervor. Das Fabrikwesen ist noch wenig entwickelt. Bedeutendere Unternehmungen sind: die beiden Sirmier Zementfabriken, die Fiumer Papierfabrik (auf kroatischem Gebiet), 2 Sessel-, 2 Möbelfabriken, eine Parfett-, eine königliche Tabak-, eine Leder- und Steingutfabrik in Agram, eine Tanninfabrik in Zupanje, eine größere Schiffswerfte, 14 Dampfsägen, 81 Kunstmühlen, 7 Glashütten, mehrere Ziegelfabriken, verschiedene Fabriken für Holzwaren u. dgl. Der Handel erstreckt sich zumeist auf Getreide, Holz, Wein und sonstige Naturprodukte. Im Küstenland steigt der Export an Kiefernholz (Faschauben, Bäume zu Schiff-

maßen u.) sowie der gesamte Verkehr fortwährend. Aus Slawonien werden große Mengen von Getreide, rohen Fellen und Häuten, dann Ochsen, Schweine, Honig, Obst (insbesondere Pflaumen und Äpfel) Slibowitz und Wachs ausgeführt. Der Import umfaßt alle Arten von Manufaktur-, Luxus- und Kunstgegenständen. Die wichtigern Handelsplätze sind: Zengg, Buccari und Porto-Ře für den See- sowie Agram, Sissel, Essel und Bukowar für den Landverkehr. Den letztern vermitteln, abgesehen von der lebhaften Schifffahrt auf den Hauptflüssen, von denen außer der Donau auch die Drau bis Barcs und die Save bis Sissel mit Dampfern befahren wird, drei Kunststraßen und zwar die L u i s e n - (Karlstadt-Fiume), die Josephinen- (Karlstadt-Zengg) und Karolinenstraße (Karlstadt-Porto-Ře) sowie die ungarischen Staatsbahnenlinien Budapest-Semlin, Mitrovitz-India, Großwardein-Essel-Villány, Zálány-Agram-Fiume, Sissel-Doberlin, Dalja-Bukowar-Brod) und die österreichische Südbahnstrecke Steinbrunn-Agram-Sissel, welche sich an die ungarischen, serbischen und österreichischen Bahnen anschließen und noch durch die neuen Linien Sunja-Brod-Neugradiska und die Zagorjaner Bahn (Esathurn-Zaprestitz) erweitert werden. Handels- und Gewerbestammern bestehen in Agram, Essel und Sissel. Der Stand der geistigen Kultur ist verhältnismäßig noch niedrig. Es gibt über 1200 Volksschulen, welche 1881 von 94,110 Kindern (88,151 männlichen und 5959 weiblichen) besucht wurden. Im ganzen sind 72,5 Proz. der Bevölkerung (gegen 1870: 84 Proz.) des Schreibens und Lesens unkundig. K. hat eine Universität (seit 1874), 11 Gymnasien, 6 Realschulen, 3 Präparanden, 4 bischöfliche Seminare, eine land- und forstwissenschaftliche Schule (in Kreutz), eine nautische Schule und 3 Handelsschulen. Außerdem gibt es in K. eine südslawische Akademie der Wissenschaften und Künste, mehrere Bibliotheken, Museen und wissenschaftliche Vereine. Für die Hebung der kroatischen Sprache und Nationalallitteratur herrscht in den gebildeten Kreisen reger Eifer.

Der politischen Einteilung nach bestand Kroatien früher aus fünf Komitaten: Agram, Belovar, Fiume (ohne Stadt Fiume), Kreutz u. Warasdin; Slawonien dagegen aus drei Komitaten: Požega, Sirmien und Virovititz. Außerdem gehörte zum Ländergebiet auch die ehemalige kroatisch-slawonische Militärgrenze (Grenzgebiet), welche in fünf Distrikte (Banater, Broder, Gradiscaner, Lika-Drocsaner und Ogulin-Slunier) eingeteilt war. Die Komitate bestanden aus mehreren Vizegespantschaften, die Distrikte jedoch aus Bezirken. Seit dem Jahr 1886 ist K. samt dem Grenzgebiet in folgende acht neugebildete Komitate eingeteilt: 1) Lika-Krbava, mit dem Amtssitz Gospic (und den Städten Carlopago und Zengg). 2) Mosdrus-Fiume, mit dem Amtssitz Ogulin (und der Stadt Buccari). 3) Agram, mit dem Amtssitz Agram (und den Städten Sissel, Karlstadt, Petrinja und Kostainitz). 4) Warasdin, mit dem Amtssitz Warasdin (und der Stadt Koprernitz). 5) Belovar-Kreutz, mit dem Amtssitz Belovar (der Stadt Kreutz und der Festung Joanic). 6) Požega, mit dem Amtssitz Požega (und den Hauptorten Pakrac und Neugradiska). 7) Virovititz (Veröce), mit dem Amtssitz Essel (und der Stadt Brod). 8) Sirmien, mit dem Amtssitz Bukowar (den Städten Mitrovitz, Semlin und Karlowitz und der Festung Peterwardein). Hauptstadt des Landes ist Agram.

Zufolge des mit Ungarn getroffenen staatsrechtlichen Ausgleichs besitzt K. hinsichtlich der innern Ver-

waltung, der Kultus- und Unterrichtsangelegenheiten und des Justizwesens die Autonomie. Gemeinschaftlich sind die Militär-, Finanz- und Münzangelegenheiten, das Handels-, Gewerbe-, Post- und Kommunikationswesen, das See-, Handels- und Bergrecht und die Gesetzgebung über die Staatsbürgerrechte. In die Magnatentafel des ungarischen Reichstags entsendet K. außer den Erzbischöfen, den Bischöfen und dem Großpropst des Agramer Domkapitels 3 Abgeordnete des kroatisch-slawonischen Landtags, 4 vom Landtag gewählte Abgeordnete, welche auch das Recht haben, sich bei den Parlamentssitzungen der kroatischen Sprache zu bedienen. Der kroatisch-slawonische Landtag (Skupstina) besteht aus den Erzbischöfen von Agram und Karlowitz, den Diözesanbischöfen, dem Agramer Großpropst, den Obergespanen, dem Comes des privilegierten Distrikts Turropolje, den großjährigen Magnaten und 112 oder 3 Jahre gewählten Abgeordneten. Das Vermittlungsorgan zwischen Königreich und Krone bildet ein Minister ohne Portefeuille (der Minister für Kroatien-Slawonien-Dalmatien), welcher im ungarischen Ministerrat seinen Sitz hat. Die oberste Verwaltung übt die königliche Landesregierung in Agram aus, an deren Spitze der dem Landtag verantwortliche Senatus steht. Als Gerichtsbehörden fungieren in oberster Instanz die königliche Septemviraltafel in Agram, in zweiter die königliche Banaltafel und in erster Instanz 13 Gerichtshöfe und 67 Bezirksgerichte. Die finanzielle Verwaltung wird durch die Finanzdirektionen in Agram und Essel geleitet. Vgl. Militärgrenze. Das kroatische Wappen (s. Tafel Österreich-ungarische Länderwappen-) besteht aus einem mit Silber und Rot 20mal geschichteten Felde, das slawonische Wappenschild ist dreieckig und hat einen Marbler im grünen Feld zwischen zwei silbernen, wagerecht im Blau durchlaufenden Strömen und darüber einen blauen Stein im Felde; die Landesfarben in Kroatien sind Weiß-Rot, in Slawonien Weiß-Grün. Vgl. Esaplovich, Slawonien und Kroatien (Pest 1839); Wessely, Das Karstgebirge Militärkroatiens und seine Rettung (Agram 1877); Schwider, Statistik des Königreichs Ungarn (Stuttg. 1877); Beyer und Brindl, Die Restauration der Savenniederungen (Agram 1878); v. Esaplovich, Die vereinigten Königreiche Kroatien und Slawonien (Wien 1881); Weissbach, Die Serbokroaten der adriatischen Küstenländer (Berl. 1881); Suman, Die Slowenen (Teschen 1881); Staud, Die Kroaten (das. 1882); Jorčić, Statistische Ethik der Königreiche Kroatien und Slawonien (Agram 1885); Rappenschläger, Generalkarte von Kroatien und Slawonien (Wien 1887, 1:504,000).

Geschichte.

Das heutige Kroatien, im Mittelalter vorzugsweise Slavonia genannt, während das heutige Kroatien, Türkisch-Kroatien und Bosnien den eigentlichen Kern des historischen Croatia ausmachten, in den ältesten Zeiten von den Pannoniern bewohnt nach deren Besiegung durch Octavianus (35 v. Chr.) es eine Provinz von Illyrien wurde. Bei der Teilung des römischen Reichs (395 n. Chr.) wurde es zum abendländischen Reiche geschlagen. In den Zeiten der Völkerwanderung wechselte es oft seine Herrschaft. 489 geriet Kroatien in die Gewalt der Goten, dann der Avaren, bis endlich 634–638 die Kroaten (Chormaten, Chrobaten) es in dem gegenwärtigen Umfang eroberten und dem Land seinen heutigen Namen gaben. Vorübergehend kam es unter die Botmäßigkeit der fränkischen Könige u.

nahm auch von römischen Glaubensboten das Christentum an. 864 unterwarfen sich die Kroaten den griechischen Kaisern, machten sich aber nach wiederholten Kämpfen um 900 wieder unabhängig und bildeten ein selbständiges Reich. Als Vorkämpfer für die nationale Unabhängigkeit machte sich Runcimir berühmt, der den Grund zum kroatischen Reich legte. Auch sein Bruder und Nachfolger Crescimir (Kresimir) I. wirkte in diesem Sinne, noch mehr aber Crescimir II., der Große, der sich besonders den Bulgaren unentbehrlich machte. Er eroberte das ganze dalmatische Küstenland bis Ragusa. Im Besitz der Seelüste, erbaute die Kroaten eine große Flotte, mit der sie erst Seeraub, dann aber auch Handel trieben. Crescimirs Sohn Dirjislaw führte zuerst den Titel »König von Kroatien« und zwar mit Bewilligung des griechischen Kaisers, den er 994 als seinen Oberherrn anerkannte. Sein Sohn Crescimir Peter, einer der größten Nationalhelden, vergrößerte sein Reich zu Wasser und zu Land und nannte sich auch »König von Dalmatien« (1050), was auch sein Nachfolger Demetrius (1075—1089) that. Mit Stephan (Dirjislaw) II., Crescimirs II. Neffen, der 1093 für kurze Zeit zum Thron gelangte, erlosch der Zweig der alten kroatischen Könige.

Nun entstanden Thronstreitigkeiten im Land, in deren Folge (1091) der ungarische König Ladislaus I. das binnenländische Kroatien durch Unterwerfungsträge mit den kroatischen Zupanen an sich brachte. Nach Ladislaus' Tod versuchte Kroatien sich der ungarischen Herrschaft zu entziehen, wurde aber durch König Koloman 1097 wieder unterworfen, der mit den mächtigsten Zupanen von Kroatien einen Vertrag schloß, wonach sie unter der Lehnshoheit Ungarns standen und durch Personalunion mit diesem Königreich vereinigt, in allen innern Angelegenheiten aber selbständig sein sollten. Seitdem blieb Kroatien mit kurzen Unterbrechungen mit Ungarn vereinigt. Seit der Mitte des 15. Jahrh. wurde Kroatien fast fortwährend von den Türken beunruhigt. Nachdem König Ferdinand I. aus dem Haus Habsburg-Osterreich 1526 zum König von Ungarn erwählt worden, huldigten ihm 1527 auch die kroatischen Stände. Später veranlaßte der schreckliche Verlust kroatischen Landes an die Türken die administrative Schöpfung eines neuen ungarischen Kroaten durch Aufnahme der drei (bisher römisch) Komitate: Agram, Warasdin und Syrmien in dasselbe. 1592 eroberten die Türken die Festung Bihatsch in Kroatien, die nebst einigen umliegenden Orten seitdem in türkischer Gewalt verblieb. Die eigentliche Grenze aber wurde erst 1699 im Karlowitzer Frieden bestimmt, in welchem der alte kroatische Staat jenseit der Unna an das österreichische Kroatien abtrat. Im 16. Jahrh. fand auch die Reformation in Kroatien Eingang, wurde aber 1697—10 gewaltsam wieder ausgerottet.

In Slawonien waren die ersten bekannten Bewohner die Stordisker, später die Pannonier, welche Kaiser Augustus unterjochte. Das Land gehörte hierauf zu Pannonia inferior, hatte aber auch den Spezialnamen Pannonia Savia. Am Schluß der großen Völkerwanderung erfüllten Slawenstämme unter avarischer Herrschaft das Land zwischen der Drau und Save. Sie gerieten als pannonische, mit Kroaten nochmals unter fränkische Botmäßigkeit, von welcher späterhin noch das anschließende Sirmien, der einstige Gau der Römerstadt Sirmium, bei den Slawen den Namen »Frankochorion« führte. Als Zwischenstromland der Drau und Save geriet es dem Emporkommen der chorwatischen Fürsten-

macht unter deren Herrschaft und hieß bei den Magyaren Tótország, Slavonia im lateinischen, »win-disches« Land im deutschen Sprachgebrauch, zum Unterschied vom südlich angrenzenden Altkroatien (magyar. Horvátország), seitdem die Magyaren um 1091 es mit Ungarn als Provinz vereinigt hatten und hier ein Bistum, das Agramer, errichteten. Nachdem sie auch um Sirmien viele Kämpfe mit dem griechischen Kaiserreich bestanden, behielten sie es seit 1165 für immer. Erst seit 1491—1516 gesellte sich zu dem ungarischen Königstitel rex Dalmatiae et Croatiae (türkisch und Hochkroatien) der Beisatz et Slavoniae. Infolge der türkischen Eroberung wurde ein Teil Slawoniens später (s. oben) als »Kroatien« von »Slawonien« im engeren Sinn (Beröcse, Poßsega und Sirmien) geschieden. Die Türkenherrschaft verschlang größtenteils diese Gebiete. Unter Kaiser Leopold I. wurde ganz Slawonien zurückerobert und im Karlowitzer Frieden 1699 an Osterreich abgetreten.

Das Litorale entwickelte sich einerseits aus den Hafenstädten Fiume (s. d.) und Porto-Re unter Karl VI. als innerösterreichisches Litorale, anderseits aus den 1746—48 kameralisierten Gütern der erloschenen Grafenhäuser Frangipani und Briny mit Tersat als Borort und wurde seither als österreichisches Litorale unter die Aufsicht des Wiener Hofkommerzienrats und der Triester Seebehörde gestellt. Im engeren Sinn schloß diese Bezeichnung das Gebiet von Fiume aus. 1776 wurde das österreichische Litorale aufgehoben, der Strand in drei Komitate verteilt und mit Kroatien vereinigt. Die Stadt Fiume, welche Kaiser Friedrich III. von den Herren von Walsee 1471 gekauft hatte, war bis 1746 autonom, wurde 1776 dem Königreich Kroatien zeitweilig einverleibt, 1779 aber als ein für sich bestehender und integrierender Teil der ungarischen Krone erklärt. Nach Beendigung der französischen Revolutionskriege blieb Fiume seit 1823 wieder mit der ungarischen Krone vereinigt.

Von 1767 bis 1777 wurden Kroatien, Slawonien und Dalmatien »Illyrien« genannt und von einer illyrischen Hofdeputation in Wien regiert. Später bildete jedes dieser Gebiete ein besonderes Königreich, doch blieben die Militärgrenzen getrennt und behielten ihre besondere militärische Verfassung. 1809—13 gehörte das Gebiet rechts der Save zum französischen Kaiserreich und bildete die beiden illyrischen Provinzen Croatie civile und Croatie militaire. Seit 1814 galten Kroatien und Slawonien wieder als Länder der ungarischen Krone, als »partes adnexae«, wie die Magyaren, »regna socia«, wie die Kroaten sagen, doch mit selbständiger Verwaltung und Sprache und besondern Munizipalfreiheiten, wie namentlich dem Borrecht, daß Kroatien nur die halbe Reichssteuer entrichtete und dieselbe vom Agramer Landtag selbständig umgelegt wurde. Als daher Ungarn um 1840 die magyarische Sprache als offizielle Sprache einzuführen sich bemühte, wurden die Kroaten erbittert, und ihnen schlossen sich die stammverwandten Slawen Ungarns an. Graf Draskovics war das Haupt der kroatischen »nationalen« Partei, welche Kroaten, Slawenen und Serben zu einem illyrischen Volk, die Königreiche Kroatien, Slawonien und Dalmatien zu einem dreieinigem Königreich vereinigen wollte, und wurde von Ludwig Gaj auf publizistischem Gebiet in seinen Bestrebungen unterstützt. Bei den Komitatswahlen 1842 kam es zu blutigen Zusammenstößen zwischen der magyarischen und illyrischen Partei, doch siegte die letztere.

Im Frühjahr 1848 regte sich auch in Kroatien die nationale Partei; der Haß gegen das Magyaren-tum wurde mit allem Fanatismus gepredigt und auch die Vereinigung der slawischen Gebiete Krains, Kärntens und Steiermarks mit Kroatien verlangt. Am 23. März 1848 wurde der Kroat Zsellachich, ein eifriger Nationaler, zum Banus ernannt, der den Ratschlägen des Nationalkomitees folgte und sich in offene Opposition gegen die ungarische Regierung, ja gegen den Wiener Hof selbst setzte. Endlich verbündete er sich, dem Volkswillen folgend, ganz offen mit der radikalen illyrischen Partei und beschleunigte die eigenmächtige Eröffnung des Landtags in Agram, die 5. Juni in Gegenwart zahlreicher Deputierten aus andern slawischen Ländern durch eine Rede des Banus erfolgte. Aber die Dalmatiner, das Litorale und Fiume beschieden den Landtag nicht, und zwischen Kroaten und Serben kam es sofort zum Streit über die Grenzen ihres Gebiets. Mitte Juni wurde eine kroatische Deputation an den Kaiser nach Innsbruck geschickt, während die Ungarn vom Kaiser bereits das Manifest vom 10. Juni erwirkt hatten, welches die kroatischen Forderungen unter schroffem Tadel zurückwies. Die Aufregung unter den Südslawen stieg infolgedessen immer höher, und nachdem alle Vermittelungsversuche gescheitert waren und 31. Aug. 1848 auch von seiten des Kaisers die Ansprüche der Kroaten eine Art Sanktion erhalten hatten, überschritt 11. Sept. die Vorhut des kroatischen Heers die Drau. Von nun an operierten die Kroaten im Einverständnis mit der österreichischen Armee zur Bezwingung der ungarischen Revolution, welche im August 1849 auch gelang. Die Reichsverfassung von 1849 sprach die Trennung Kroatiens und Slawoniens von Ungarn aus, und die beiden Königreiche wurden zu einem eignen Kronland vereinigt, welchem auch das Küstenland und die Stadt Fiume mit ihrem Gebiet einverleibt wurden, wogegen die firmischen Bezirke Ruma und Jolok an die neue »Voivodschafft Serbien« fielen.

Nach der zehnjährigen Reaktionsperiode (1850–60) erschien 20. Okt. 1860 das »Oktoberdiplom«, welches von den Kroaten freudig begrüßt wurde; aber die »Februarverfassung« (vom 26. Febr. 1861) mit ihrer straffern Zentralisation widersprach den Autonomiebestrebungen der Kroaten. Der erste kroatische Landtag wurde wegen seiner heftigen Opposition gegen die neue Verfassung und seiner Forderung eines nur durch Personalunion mit Österreich verbundenen großen südslawischen Königreichs aufgelöst und mehrere Jahre kein neuer berufen. Erst 12. Nov. 1865 wurde wieder ein Landtag eröffnet, in welchem es sofort zu heftigen Streitigkeiten zwischen der magyarischen und der slawischen Partei über das Verhältnis zu Ungarn kam. Die nationale Partei in Kroatien, deren Führung Bischof Strossmayr übernahm, wollte weder eine Gesamtstaatsverfassung noch eine Erneuerung der alten Union mit Ungarn, sondern ein eignes Königreich mit der Militärgrenze, Dalmatien und den Quarnerischen Inseln und ein eignes verantwortliches Ministerium. Diese Forderung erhob auch der im Dezember 1866 wieder zusammenberufene Landtag und lehnte jede Beschickung des kaiserlichen Reichstags rundweg ab, worauf er 25. Mai 1867 aufgelöst wurde. Die Regierung ging nun so entschlossen und entschieden in der Unterordnung Kroatiens unter die Stephanskronen vor (die Finanzen wurden dem ungarischen Ministerium unterstellt, überall ungarnfreundliche Beamte, auch ein neuer Banus, Baron Rauch, eingesetzt), daß die Neuwahlen, welche Ende 1867

nach einer provisorischen Wahlordnung erfolgten, eine magyarisch gesinnte Majorität ergaben, welche auf dem am 9. Jan. 1868 zu Agram eröffneten Landtag, nachdem die nationale Opposition unter Protest ausgeschieden war, in einer Adresse 29. Jan. den Dualismus und die Wiedervereinigung mit Ungarn annahm und eine neue magyarischfreundliche Regimentsdeputation wählte. Diese brachte 25. Juli in Pest den Ausgleich mit Ungarn dahin zu stande, daß Kroatien in das Unterhaus des Reichstags 29 und in das Oberhaus, außer den kroatischen Magnaten, 2 Deputierte senden, von den Landeseinkünften 55 Proz. nach Pest abführen, 45 Proz., die von Ungarn mit 2 1/2 Mill. Gulden garantiert wurden, für seine besondern Angelegenheiten behalten sollte; im ungarischen Ministerium sollte ein Minister für Kroatien sitzen, in Agram eine dem Landtag verantwortliche Regierung mit dem Banus an der Spitze stehen, die Amtssprache das Kroatische sein. Ende September wurde dieser Ausgleich ratifiziert, und 24. Nov. 1868 hielten die kroatischen Deputierten nach 20jähriger Trennung ihren Einzug in den Reichstag. Im Mai 1870 wurde auch das Verhältnis Fiumes geordnet, indem die Stadt an Ungarn, das Küstenland an Kroatien fiel. Der revidierte Ausgleich von 1873 setzte den Kroaten vorbehaltenen Teil der Einkünfte auf 3 1/2 Mill., die Zahl der Deputierten zum Reichstag auf 34 fest. Durch kaiserliches Manifest vom 15. Aug. 1873 wurde auch die kroatisch-slawonische Militärgrenze provinzialisiert und der Zivilverwaltung unterstellt. Über die Verwendung des Vermögens der Grenze ward 1877 mit Ungarn ein Vertrag geschlossen. Die völlige Einverleibung der Grenze an Kroatien erfolgte im Juli 1881. Inzwischen hatten die Vorfälle auf der Balkanhalbinsel seit 1876 sowie die Okkupation Bosniens und der Herzegowina (1878) die großkroatische Agitation neu belebt. Im Landtag bildete sich eine besondere großkroatische Fraktion, die Rechtspartei, welche Ungarn und den von Ungarn ernannten Banus aufs heftigste angriff. Aus Anlaß der Einführung neuer ungarischer Amtsschilder kam es sogar im August 1883 zu Unruhen, zu deren Dämpfung außerordentliche Maßregeln ergriffen werden mußten. Die Führer der Rechtspartei suchten die Verhandlungen des Landtags durch rohe Schmähungen und Störungen zu verhindern, doch vergeblich, da die Mehrheit des Landtags, die Nationalpartei, zusammenhielt. Der Hauptschreier, Starcevic, wurde endlich 1885 durch Verurteilung zu Gefängnis (wegen thätlichen Angriffs auf den Banus Grafen Khuen) beseitigt. Vgl. Gyurkovits, *De situ et ambitu Slavoniae et Croatiae* (Pest 1847); Kulakjević-Salkinski, *Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae cum privilegiis* (Agram 1861–1862, 3 Bde.) und »Codex diplomaticus regni Croatiae« (von 503–1200 reichend, das 1874 f., Bd. 1 u. 2 Pest), Die Entstehung Kroatiens (Budapest 1882), Schwicker, Geschichte der Militärgrenze (Leipzig 1883); »Kroatische Revue« (Agram 1885 ff.).

Kroatische Sprache und Literatur. Die kroatische Sprache, die außer in Kroatien selbst auch im westlichen Teil von Slawonien sowie auf der Ostküste von Istrien und den Quarnerischen und dalmatischen Inseln gesprochen wird, bildet mit dem sehr verwandten Slawonischen und Dalmatischen die westliche Gruppe des serbokroatischen Zweigs der slawischen Sprachfamilie (s. Slawische Sprachen und ist, mit dem Mittelpunkt Agram, die wichtigste Sprache dieser Gruppe, deren Dialekte gewöhnlich

mit dem lateinischen Alphabet geschrieben werden; nur für die Kirchensprache wird teilweise das glagolitische Alphabet angewendet. Grammatiken lieferten rjstianovich (Agram 1837) und Klaić (das. 1879), Wörterbücher Relkovich (Wien 1796) und Filipović (Agram 1878); illyrische Grammatiken, alle serboslavischen und die slowenischen Dialekte umfassend, Berlitsch (2. Aufl. 1842) und F. Berlitsch (1854) wie R. Fröhlich (Wien 1850).


Eine kroatische Litteratur entwickelte sich zuerst in der Republik Ragusa, doch gehört dieses dalmatische Schrifttum, dessen Blütezeit in das 15.—17. Jahrh. fällt, den Kroaten und Serben gemeinsam, indem sich dasselbe anfangs des kroatischen Dialekts, in der Folge aber der wohlklingendern serbischen Mundart bediente, weshalb wir über diese Periode auf Serbische Sprache und Litteratur verweisen. Die spätern Erzeugnisse der eigentlichen slavischen Sprache bis ins 19. Jahrh. hinein behandeln, von einigen Chronikenartigen Aufzeichnungen abgesehen, vorzugsweise populäre, religiöse und erbauliche Stoffe und sind von keiner hohen Bedeutung. Einen Aufschwung nahm die slavische Litteratur in den 30er Jahren unser Jahrhunderts mit dem Wiedererwachen des serbischen und kroatischen Nationalgefühls, das sich in dem Bestreben nach einer geistigen Vereinigung beider nahe verwandter und nur durch die Religion (die Kroaten gehören der römisch-katholischen, die Serben der griechischen Kirche an) und durch die Schrift (die Kroaten bedienen sich des lateinischen, die Serben des russischen Alphabets) voneinander getrennter Völker äußerte. Die kroatischen Schriftsteller, unter ihnen in erster Linie Ludewit Gaj (s. d.) wirkte, haben als Litteratursprache jetzt den sübserbischen Dialekt an, in welchem sich die alte dalmatische Litteratur entwickelt hatte, und der zunächst mit dem italischen Namen »Illyrisch« bezeichnet wurde (wie auch die ganze Bewegung die »illyrische« nannte), während man jetzt allgemeiner »Serbokroatisch« sagt. Die kroatische Litteratur ist infolgedessen von der serbischen kaum mehr scharf zu trennen. Das Centrum der neuern Litteraturbewegung war Agram, in der Zahl der Autoren, die auf poetischem Gebiet in der wissenschaftlichen und populären Prosalitteratur hervorgetreten sind, ist im Verhältnis zur Größe des Volkes eine ansehnliche. Als Dichter sind außer L. Gaj (gest. 1872) auszuzeichnen: der Lyriker Stanko Braj (gest. 1851; »Djulae«, »Gusle i tambura« etc.), der feurige und patriotische Dragutin Račkovac (gest. 1854), Ludewit Bukotinić (»Pěsme i pripovēdke«, »Ruže i je«, »Mirko Bogović (geb. 1816), Verfasser von Liedern (»Ljubice«), politischen Poesien (»Domolai glasi«) und Dramen (»Francopan«, »Matiaš beo« etc.); ferner Demetrije Demeter (gest. 1872) und Jvan Tarniški (geb. 1819), der als Lyriker, Dramatiker und Erzähler hervorragende Jvan Kukuljević (geb. 1816), besonders aber Jvan Mažurnić (geb. 1813), der Ergänzer der verloren gegangenen Gesänge von Gundulić »Osman« und Verfasser des berühmten Epos »Smert Smail-Aga čengića«, Peter Preradović (gest. 1872), vielleicht der bedeutendste kroatische Dichter auf lyrischem Gebiet. Als Dichter verdient besonders noch Aug. Senoa Erwähnung. Die wissenschaftliche Litteratur hat ihren Mittelpunkt in der zu Agram 1866 gegründeten »slavischen Akademie der Wissenschaften«, deren Präsident Franjo Rački (geb. 1829) zu den slavischen Gelehrten ersten Ranges gehört. Andre namhafte

Vertreter der Wissenschaft sind: Vatroslav Jagić (geb. 1835), dessen Forschungen hauptsächlich auf Philologie, Altertumskunde und Litteraturgeschichte gerichtet sind; der Historiker Djubić, der Legationsschriftführer B. Sulek, der Litteraturforscher Armin Pavić, Peter Matković, L. Bukotinić als Naturforscher, der Ethnograph und Sprachkennner Franjo Kurelac (gest. 1874) u. a. Aus Dalmatien, wo die Litteratur, berührt von der nationalen Strömung der letzten Jahrzehnte, ebenfalls wieder erwachte, sind als Dichter besonders Graf Medo Pučić (geb. 1821), Anton Razali (geb. 1815; »Zlatka«, »Grobničko polje«), der Dramatiker Matija Van (geb. 1818; »Mejrima«, »Car Lazar«) und der patriotische Priester Jovan Sundečić (geb. 1825) zu nennen. Einen Mittelpunkt der litterarischen Bestrebungen in Dalmatien bildet die in Ragusa erscheinende Zeitschrift »Slovinac«. — Die epische Volkspoesie der Kroaten fällt dem Stoff nach mit der der Serben zusammen. Sie zeichnet sich durch ein besonderes Vermaß (aus 15 Silben bestehend, mit Cäsur nach der siebenten, oft auch mit einer Art Refrain) aus und war im 16.—17. Jahrh. ziemlich reich; jetzt ist sie im Verschwinden begriffen. Die handschriftlich erhaltenen epischen Volkslieder sind zum Teil in Miklošichs »Beiträgen zur Kenntnis der slavischen Volkspoesie« (Bd. 1: »Die Volksepik der Kroaten«, Wien 1870) mitgeteilt; eine vollständige Ausgabe besorgte Bogišić (»Narodne pjesme iz starijih zapisa«, Belgrad 1878). Eine Sammlung andrer Volkslieder im kroatischen Dialekt veröffentlichte Kukuljević in Bd. 4 seiner »Različita dēla« (Agram 1847); Märchensammlungen gaben M. Baljavec (Varašdin 1868 und Agram 1876) und Krauß (in »Sagen und Märchen der Südslawen«, Leipzig 1883—84, 2 Bde.), Lieder und Sagen Blohl-Herdvigo (Varašdin 1868, 2 Bde.) und Kurelac (Agram 1871) heraus. Vgl. Bypin und Spasović, Geschichte der slavischen Litteraturen, Bd. 1 (deutsch, Leipzig 1880), und die seit 1885 in Agram erscheinende »Kroatische Revue«.

Kröben, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Posen, Kreis R. (dessen Kreisstadt Rawitsch ist), hat 3 luth. Kirchen (darunter die St. Agidiuskirche von 1140, der Sage nach auf den Trümmern eines heidnischen Tempels erbaut), eine Synagoge und (1885) 1754 meist polnische, luth. Einwohner.

Krocidismus (griech.), Flodenlesen (s. d.).

Krodo, angeblich ein Göze der alten Sachsen, soll als alter Mann, in der einen Hand ein Rad, in der



Der Krodoaltar zu Goslar.

andern ein Gefäß mit Früchten haltend und auf den Flossen eines Fisches stehend, dargestellt worden sein.

Noch gegenwärtig zeigt man in der Vorhalle des Doms zu Goslar den sogen. Krobdoaltar (s. Abbildung), auf dem nach der Sage zur heidnischen Zeit K. auf dem Burgberg bei Harzburg verehrt worden sein soll. Das interessante, im romanischen Stil gehaltene Kunstprodukt deutscher Metallbildnerei reicht indessen nicht über das 11. Jahrh. zurück. Vgl. De-lius, über den vermeinten Gößen K. (Halberst. 1827).

Krogg, Gerhard Christopher von, dän. General, geb. 10. Okt. 1785 zu Astrup in Jütland, erhielt schon in der Wiege das Patent als Offizier. Nachdem er in den Tagen des Friedens theils in der Armee, theils in verschiedenen Hofämtern gedient hatte, war er 1848 beim Ausbruch des schleswigischen Kriegs Generalmajor und wurde im Juli als Nachfolger des Generals Hedemann Oberbefehlshaber der dänischen Armee. Gleich nach dem Unglück in der Ederförscher Bucht im April 1849 wurde K. von dem General Bülow abgelöst. Da dieser bei der Eröffnung des dritten Feldzugs 1850 krank war, erhielt K. von neuem den Oberbefehl und siegte 25. Juli bei Idstedt über die schleswig-holsteinische Armee. Kurz nach der Schlacht wurde er zum Generalleutnant ernannt. K. beschlagnahmte das Heer bis zum Frieden 1851 und wurde darauf zum kommandierenden General, zuerst in Schleswig und dann in Holstein, ernannt, nahm aber 1857 wegen eines Schlaganfalls seinen Abschied. Er starb 13. April 1860 in Kopenhagen.

Krogg, Christian, norweg. Rechtsgelehrter, geb. 15. Jan. 1777 zu Gjerdrum, wurde 1800 Dozent der Rechte an der Universität Kopenhagen, 1803 Professor daselbst, 1804 Assessor bei dem Obergericht in Drontheim und 18. Nov. 1814 zum Staatsrat ernannt, welches Amt er im Oktober 1818 niederlegte. Bald darauf übernahm er die Ausarbeitung des Kriminalgesetzes für Norwegen und warb Vorsitzender in dem von der Reichsversammlung zu Eidsvoll eingesetzten Gesetzeskomitee. Er starb nach Vollendung seines Hauptwerks, des »Kriminalgesetzes«, 10. Nov. 1828 in Christiania. K. hat sich in der Geschichte der konstitutionellen Entwicklung Norwegens einen unsterblichen Namen erworben. Besonders wird das »Bedenken«, welches er 1824 über die damals zur Entscheidung gekommenen Vorschläge zu Veränderungen in der Konstitution schrieb, als eine der gründlichsten Staatschriften betrachtet, die jemals von der norwegischen Gesetzgebung ausgegangen sind. 1833 wurde ihm in Christiania ein Denkmal errichtet.

Kroja (türk. Altischissar, Alhissar, d. h. Weißburg), Stadt im türk. Wilajet Skutari, am Abhang des Sara-Saduk, 604 m ü. M., gelegen, hat 5500 albanesische (meist mohammedan.) Einwohner, ein altes, 1832 geschleiftes Schloß und ist als die ehemalige Residenz Skanderbegs denkwürdig.

Krojanke, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Marienwerder, Kreis Flatow, an der Linie Schneidemühl-Dirschau der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine kath. Pfarrkirche und (1885) 3216 meist evang. Einwohner.

Krolieren (croquieren, franz.), s. Kroquis.

Krokodile (Crocodylina, Loricata, hierzu Tafel »Krokodile«), Ordnung der Reptilien, große, eidechsenähnliche Tiere mit knöchernen Hautschildern, einfachem Nasenloch, kegelförmigen, in die Kieferknochen eingeleiteten Zähnen, vier kurzen Füßen mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen und langem, seitlich zusammengedrücktem Ruderschwanz. Meist ist bei ihnen der vierte Zahn des Unterkiefers ein großer Fangzahn und greift beim Schließen des weiten Rachens in eine Lücke des Oberkiefers ein. Rippen sind auch an den Halswir-


beln vorhanden. Das Brustbein hat eine Verlängerung nach hinten (sogen. Bauchsternum), von der gleichfalls kurze Rippen abgehen. Das Kreuzbein wird von nur zwei Wirbeln gebildet. Die Augen besitzen außer den zwei Lidern auch noch die Nidhaut; Nase und Ohren können durch Hautklappen geschlossen werden. Speicheldrüsen fehlen; der Magen hat Ähnlichkeit mit dem der Vögel. Das Herz ist völlig in zwei Vorhöhlen und zwei Herzkammern getheilt, kommt also dem der Warmblüter gleich. Eine Harnblase fehlt. — Von den drei großen Gruppen der K. sind zwei, die Teleosaurier und Steneosaurier, gänzlich ausgestorben; erstere (Teleosauria) finden sich nur im Jura und haben noch fischähnliche (bikonkave) Wirbel; letztere (Steneosauria) verbreiten sich auch in der Kreide. Als Vorfahren derselben betrachtet man die Thelodonten (s. Reptilien). Die dritte Gruppe der K. war schon zur Kreidezeit vertreten und lebt gegenwärtig fort. Die zu ihr gehörigen Tiere finden sich in großen Strömen der wärmeren Klimate; man unterscheidet nur 25 Arten, die man in 4 oder auch mehr Gattungen und nur 3 Familien unterbringt: 1) Alligatoren (s. d., Alligatoridae, nur in Amerika; 2) Gaviale (s. d., Gavialidae, in Nordaustralien, auch Borneo und im Ganges; 3) Krokodile (Crocodylidae), in Afrika, Ostindien, Nordaustralien, Mittel- und Südamerika, namentlich durch den Zahnbau von den Alligatoren und Gavialen unterschieden; die Rüdenschilde sind von den Rüdenschildern meist getrennt, Bauchschilde fehlen, die Füße besitzen deutliche Schwimmhäute. Das Panzertrokodil (*Crocodylus cataphractus* Cuv.), mit verlängertem Schädel und schmaler Schnauze, soll 8 m lang werden, ist braungrün, schwarz gefleckt, unterseits gelblichweiß mit kleinern Flecken, bewohnt sehr zahlreich die größern Flüsse der afrikanischen Westküste vom Senegal bis Gabun, wandert in der trocknen Jahreszeit, nährt sich von Fischen und Reptilien und raubt auch Menschen, wenn es nicht gleich in tiefes Wasser ziehen kann. Das Weibchen bedeckt seine Eier mit Blättern und andern Stoffen. Man jagt das Panzertrokodil des wohlgeschmeckten Fleisches halber. Das Spitzkrokodil (*C. acutus* Gray), mit verlängerter, schmaler, spitzer Schnauze, 6 m lang, braun mit gelben Zickzacklinien, unterseits gelb, bewohnt Mittelamerika, Südamerika und Ostindien zwischen dem Wendekreis und dem 5.° südl. Br., ist an manchen Orten ungemein häufig, nährt sich von Fischen und andern Tieren, die es im Wasser erbeuten kann, greift auf dem Land nicht an, ist je nach der Örtlichkeit, in der es wohnt, mehr oder weniger gefährlich und greift namentlich im Alter auch Menschen an. Einen weißen Reiher, der auf seinem Rücken umherläuft und Nahrung sucht, läßt es nicht unbeachtet. Beim Austrocknen isolierter Wasserbeden vergräbt es sich im Schlamm, erwacht erst wieder bei der Regenzeit und wandert dann in Rudeln zum Wasser. Das Weibchen legt gegen 100 Eier in eine Grube, welche es sorgfältig bedeckt, soll zur Zeit des Austretens der Jungen wieder erscheinen und die kleinen Wasserbeden zuführen. Das Fleisch wird hier und da gegessen, das Fett arzneilich benutzt. Das Leistenkrokodil (*C. hipocatus* Gray, s. Tafel »Krokodile«), mit keilsförmigem Kopf und zweifacher Schnauze verlaufenden, perlschnurartig gegliederten Knochenleisten, 10 m lang, gelblichgrün mit dunkeln Flecken, bewohnt alle Gewässer Südamerikas, der Inseln von Ceylon bis Neuirland, Neuguinea, der Nordküste Australiens, der Gesellschaften und Maritimus, geht an den Strommündungen oft mehr




Leistenkrokodil (*Crocodylus biporcatus*). $\frac{1}{2}$ nat. (Art. Krokodile.)



Nilkrokodil (*Crocodylus niloticus*). $\frac{1}{2}$ nat. (Art. Krokodile.)



Hechtkaiman (*Champsosaurus lucius*). $\frac{1}{32}$. (Art. *Alligator*.)



Gangeskrokodil (*Rhamphostoma gangeticum*). $\frac{1}{32}$. (Art. *Garsials*.)

Seemeilen weit ins Meer, ist höchst raubgierig und überfällt von einem Hinterhalt aus die Tiere, welche sich dem Wasser nähern, sowie auch den Menschen. Es bewegt sich im Wasser pfeilschnell, auf dem Land aber ist es unbehilflich und ergreift stets die Flucht. Mehr Nacht- als Tagtier, unternimmt es namentlich größere Wanderungen nur nachts. Die trockne Jahreszeit verbringt es im Schlamm. An manchen Orten wird das Leistenkrokodil eifrig verfolgt, in Siam ist man sein Fleisch, an andern Orten wird es als heilig verehrt und in Teichen mit Fischen gefüttert. Das Nilkrokodil (*C. vulgaris* Cuv., s. Tafel-Krokodile), mit weniger spitzem Kopf, wird über 7 m lang, ist dunkel bronzegrün, schwarz gefleckt, auf der Unterseite schmutzig gelb, findet sich in allen größern Gewässern Afrikas, am reichlichsten wohl in den Binnenseen, vielleicht auch in Palästina, während es in Ägypten fast ausgerottet ist. Die Eingebornen waren diesen Insekten gegenüber so gut wie ohnmächtig, während die Feuerwaffen schnell unter ihnen ausgeräumt haben. Eine Kugel durchbohrt stets den Panzer, tötet das Tier aber nur selten sofort. Es ist im Wasser sehr behend, schwimmt und taucht vortrefflich, bewegt sich auf dem Land gewöhnlich langsam und schwerfällig, auf der Jagd oder Flucht aber sehr schnell, nur legt es niemals weitere Strecken zu Lande zurück. Gesicht und Gehör des Krokodils sind sehr scharf, die geistige Begabung ist offenbar sehr gering; auf dem Land zeigt es sich erbärmlich feig, im Wasser mindestens dreist und unternehmend; mit seinesgleichen lebt es gesellig. Allen Tieren, die es bewältigen kann, auch kleinen Krokodilen, bleibt es stets gefährlich; um Tiere aber, die nicht als Nahrung in Betracht kommen, kümmert es sich nicht und gestattet daher einem Vogel, dem Krokodilmächter, auf seinem Rücken Nahrung zu suchen u. d. Vor dem Menschen ist es auf der Hut, greift ihn aber im Wasser an und bewältigt ihn sehr leicht. In großer Aufregung stößt es dumpf rollende Laute aus. Etwa alle zehn Minuten erscheint es an der Oberfläche des Wassers, um zu atmen; mittags sonnt es sich und schläft, oft gesellig, auf einer Sandbank, und mit der Dämmerung beginnt es die Jagd auf Fische und alle zur Tränke kommenden Tiere, selbst Pferde, Rinder und Kamele. Es frisst auch tote Tiere, jagt aber niemals auf dem Land und verläßt ein Wasserbecken überhaupt nur, um sich in ein andres zu begeben; bisweilen wird es daran verhindert, dann bleibt es in der Lache und vergräbt sich endlich, wenn dieselbe austrocknet, bis zur nächsten Regenzeit in den Schlamm. Im allgemeinen hält es an dem einmal gewählten Standort mit großer Beharrlichkeit fest. In der Paarungszeit verbreitet das Krokodil starken Moschusgeruch. Das Weibchen legt 20—90 Eier von der Größe der Gänseeier, aber mit weicher, rauher Kalkschale, in den Sand, verscharrt sie sorgfältig und soll sie bewachen. Die ausgetrockneten Jungen sind 20 cm lang, wachsen in der Jugend ziemlich schnell, später aber so langsam, daß man das Alter der großen Tiere auf mehr als 100 Jahre schätzen muß. Man jagt sie hauptsächlich der Moschusdrüsen halber, deren Inhalt zu Pomaden benutzt wird. Auch das Fleisch duftet nach Moschus, wird aber, wie das Fett, von den Eingebornen sehr geschätzt. Die Eier gelten diesen als Leckerbissen. Manche Teile des Tiers werden noch jetzt wie im Altertum medizinisch benutzt.

Im alten Ägypten war das Krokodil wie alles Schädliche in der Natur dem Seth-Typhon geweiht und wurde an mehreren Orten (Krokodilopolis) verehrt, an andern aber verabscheut und verfolgt. Um dies zu

erklären, hat man, was naturwissenschaftlich nicht begründet ist, von zwei Arten gesprochen. Die eine, größere, durch Wildheit und Zerstörungswut ausgezeichnet, das Symbol des bösen Prinzips, wurde in Teichen gefüttert, um den Zorn des bösen Geistes zu besänftigen. Dieses sollte beim Anblick eines Menschen Thränen vergießen und ihn dann sofort fressen (Krokodilstränen); die andre, kleinere Art traf mit Beginn der Nilüberschwemmung ein, galt als Symbol des glückbringenden Prinzips, wurde gezähmt, mit Gold und Edelsteinen geschmückt und sorgsam balsamiert; derartige Mumien finden sich in den Gräbern von Theben, und in einer Höhle bei Monsafut liegen viele Tausende alter und junger K., welche, wie auch Eier, sehr einfach balsamiert sind. Das Krokodil versinnbildlicht auch das Reich und die Macht der Ägypter, aber nicht bei diesen selbst. Das Krokodil ist auch der Leviathan der Bibel. Vgl. Rathke, Untersuchungen über die Entwicklung und den Körperbau der K. (Braunschw. 1866); Strauch, Synopsis der gegenwärtig lebenden Krokodiliden (Petersb. 1866).

Krokodile, Name einer Münchener Poetengesellschaft, welche namentlich in den Jahren zwischen 1856 und 1864 blühte und zur Zeit noch besteht. Derselben gehörten alle jene poetischen Talente an, welche durch König Maximilian von Bayern nach München berufen worden waren oder sich freiwillig dasselbst angesiedelt hatten (Geibel, Paul Heyse, Bodenstedt, Dingeldey, Melchior Meyr, Fr. Böcher, Jul. Grosse, Wilhelm Herz, H. Leuthold, Lemde, F. A. v. Schack u. a.).

Krokodilfluß, s. Limpopo.

Krokodilopolis, Stadt, s. Arsinoe.

Krokodilstränen, heuchlerische Thränen, wie sie nach dem Glauben der alten Ägypter ein Krokodil weint (s. Krokodile).

Krokodilmächter (Pluvianus aegyptius Vieill.), Vogel aus der Familie der Regenpfeifer (Charadriidae), ist 22 cm lang, gedrungen gebaut, mit kurzem Hals, mittelgroßem Kopf, ziemlich kräftigem, mittellangem Schnabel, ziemlich hohen Läufen und bis an das Ende des mittellangen Schwanzes reichenden Flügeln. Sein Oberkopf, ein Bügelstreifen, der Nacken, ein Brustband und die verlängerten, schmalen Rückenfedern sind schwarz, der übrige Körper weiß und grau, seitlich und an der Brust blaß rotbraun. Der Schnabel ist schwarz, das Auge hellbraun, der Fuß bleigrau. Er bewohnt die Ufer des Nils und der westafrikanischen Flüsse, und in Palästina macht er sich durch Lebendigkeit und seine pfeifende Stimme sehr bemerkbar, zeigt große geistige Begabung und signalisiert jede auffallende Erscheinung durch lebhaftes Geschrei, welches andre Tiere warnt. Dem auf der Sandbank ruhenden Krokodil lieft er die Kerbtiere und Egel vom Rücken ab und holt sogar Brocken und Tiere aus dem Rachen des Krokodils hervor. Im übrigen lebt er von Insekten, kleinen Muscheln und Fischen. Seine rötlich sandgelben, grau und braun gezeichneten Eier legt er in den Sand und verscharrt sie, wenn er sie verläßt. Sein Bild erscheint häufig auf altägyptischen Denkmälern.

Krokot, s. Rotbleierz.

Krokodolith (Blaueisenstein), Mineral aus der Ordnung der Silikate und der Hornblendegruppe, findet sich mikrokristallinisch, faserig, in plattenförmigen Massen, erdig als Überzug oder Anflug; die Fasern sind asbestartig, leicht voneinander trennbar, elastisch biegsam, sehr fest, indigblau bis schmalzblau, kantendurchscheinend bis undurchsichtig, schwach

selbenglänzend bis matt, Härte 4. R. besteht aus dem Eisennatriumsilikat $\text{Na}_2\text{Fe}_2\text{Si}_2\text{O}_{11}$ und ist als faserige Asbestform des Arvedsonits zu betrachten. Er findet sich besonders mit Magneteisen am Drangefluß in Südafrika, sonst bei Golling in Salzburg (wo er die blaue Farbe des Saphirquarzes bedingt) und Stavärn in Norwegen, als erdiger Überzug auf Basenräumen basaltischer Gesteine im Habichtswald, Vogelsberg etc. Eine Metamorphose nach R. ist der Tigeraugenstein.

Krolewez (Korólewcz), Kreisstadt im kleinruss. Gouvernement Tschernigow, mit 6 Kirchen, einer Stadtbank und (1885) 9190 Einw. Berühmt ist der hiesige Jahrmarkt vom 10.—26. Sept., auf den jährlich für 5—6 Mill. Rubel Waren gebracht werden, teils Pferde und Vieh, teils Baumwollen- und Wollstoffe, Galanteriewaren, Seide, Leder und Zucker. Im Kreis R. wird besonders Viehzucht und Fabrikation von Zucker, Ziegeln und Thonwaren betrieben.

Krollhaar (Krullhaar), s. Koffhaar.

Krolup, Franz, Bühnensänger (Bassist), geb. 1839 zu Troja in Böhmen, wurde nach vollendeten juristischen Studien Armeeauditeur in Prag, gab aber bald diese Laufbahn auf, um sich unter R. Levy in Wien zum Sänger auszubilden. Nach Engagements in Troppau, wo er 1863 debütierte, Linz, Bremen und Leipzig kam er 1872 an die Hofoper zu Berlin, zu deren Zierden er noch jetzt gehört. Sein Repertoire ist ein sehr umfangreiches. Verheiratet ist R. seit 1868 mit der Sängerin Vilma v. Boggenhuber (s. d.).

Kroman (Mährisch-R., Krumlov moravský), Stadt in Mähren, an der Jarmeritz und an der Staatseisenbahn (Linie Wien-Brünn) gelegen, hat alte Mauern mit festem Turm, ein Schloß des Fürsten Liechtenstein mit Park, eine Wasserleitung, (1880) 1830 Einw., Steinbrüche, Sägewerke, Zuckerrabrik, Färberei und ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts.

Kromeslis, Frütüren, welche, statt mit Ei und Semmel paniert zu werden, unmittelbar vor dem Baden in Badteig (Omelettenteig) gewickelt werden.

Kromlech, s. Cromlech.

Krompach, Bergstadt im ungar. Komitat Zips, am Hernád, in einem romantischen Thal, Station der Kaschau-Oberberger Bahn, hat ein schönes Kastell, ein Eisen- und Walzwerk, Bergbau auf Eisenstein, Fahlerze und Kupfer und (1881) 1810 Einw. In der Nähe (5 km) das Dorf Szlatvin mit einem alkalisch-muriatischen Eisensäuerling.

Kromphorn, s. Krummhorn.

Kromy, Kreisstadt im russ. Gouvernement Orel, an der Kroma (Nebenfluß der Dna), mit 6 Kirchen und (1883) 3071 Einw.

Kronach, Bezirksamtsstadt im bayr. Regierungsbezirk Oberfranken, am Zusammenfluß der Flüsse R., Rodach und Haslach und an der Linie Hochstadt-Propstzella der Bayerischen Staatsbahn, 318 m ü. M., hat eine schöne luth. Pfarrkirche, ein altes Rathaus, ein ehemaliges Franziskanerkloster, eine Kunstsammlung, eine Präparandenschule, ein Amtsgericht, ein Forstamt, bedeutende Rohwaren-, Schiefertafel- und Porzellanfabrikation, Bierbrauerei, Flößerei, Holz- und Steinkohlenhandel und (1885) 4137 meist luth. Einwohner. R. ist der Geburtsort von Lukas Cranach. Im R. der Stadt liegt die noch gut erhaltene Bergfeste Rosenberg mit Kirche und schöner Fernsicht. — Der Name R. (Crana, Cranacha) scheint slawischen Ursprungs zu sein. Die Burg ist wahrscheinlich im 10. Jahrh. erbaut worden. 1003 suchte Markgraf Heinrich von Schweinfurt in R.

Schutz vor König Heinrich II., mußte jedoch nach Böhmen flüchten, steckte aber zuvor die Burg in Brand. Heinrich V. ließ dieselbe prächtig wieder aufbauen und verließ sie 1122 dem Bistum Bamberg, das den Herzögen von Meran 1187 dort die Vogtei übertrug. Im Dreißigjährigen Krieg wurde R. von den Schweden und Sachsen dreimal (1632, 1633 und 1635) vergeblich belagert. Im Oktober 1806 besuchte Napoleon I. die Festung und veranlaßte ihre Armierung.

Kronanwalt, im vormaligen Königreich Hannover s. v. w. Staatsanwalt. Das Amt war dem englischen Recht nachgebildet, wofolbst der Attorney general als R. fungiert (s. Attorney).

Kronawettbaum, s. Wacholder.

Kronawetter, Ferdinand, österreich. Politiker, geb. 1833 zu Wien, Sohn eines Handwerkers, studierte an der Wiener Universität die Rechte, erwarb sich die Doktormürde und trat in die Dienste des Wiener Magistrats. Ungeachtet dieser Stellung trat er in den Wählerversammlungen der Vorstädte gegen die Mittelpartei des Wiener Gemeinderats auf. Als einer populären Beredsamkeit aus gestattet, mußte er die Menge für sich zu gewinnen, so daß er von der Josephsstadt 1873 zum Reichsratsabgeordneten gewählt wurde. Er schloß sich der kleinen demokratischen Fraktion an, trat oft als Redner auf und machte sich besonders der Verfassungspartei durch sein Auftreten und seine Opposition gegen dieselbe uneben.

Kronbein, zweites Zehenglied (mittlere Phalange) am Pferdefuß, das kurze, viereckige Bein unter der Krone (s. Fuß), welches mit dem Fesselbein und dem Hufbein gelenkig verbunden ist. Wiederläufer besitzen zwei entwickelte und in den Afterklauen zwei verkümmerte Kronbeine. Schweine haben vier Kronbeine, von denen die der Afterklauen kleiner sind als die der vordern Klauen.

Kronberg (Cronberg), Stadt im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, Obertaunuskreis, am Taunus und an der Eisenbahn R.-Rödelheim, inmitten ausgedehnter Obst- und Kastanienpflanzungen, 285 m ü. M., hat ein altes Schloß, eine Oberförsterei, berühmte Baumschulen, bedeutenden Obsthandel und (1885) 2391 meist evang. Einwohner. — Der Ort erhielt schon 1367 Stadtrechte und gehörte seit 1704 zu Kurmainz. In der Nähe, in einem reizenden Thal, liegt der Kurort Kronthal mit muriatischen Eisensäuerlingen von 14—16° C. Temperatur, die vorzugsweise bei Lungenkatarrhen und beginnender Tuberkulose gebraucht werden, Gasbädern, Mollen- und Kaltwasserheilanstalt. Vgl. Basse, Das Rittersgelschlecht und die Stadt R. im Taunus (Frankf. 1886).

Kronborg, befestigtes Schloß im dän. Amt Frederiksborg auf Seeland, nordöstlich von Helsingör, am Drefund, zu dessen Verteidigung bestimmt, mit Leuchtfeuer. Es wurde vom König Friedrich II. um 1580 im holländischen Renaissancestil erbaut, ist aber als Festung jetzt wenig Bedeutung.

Krondotation, die Gesamtheit der Einkünfte, welche der Monarch und sein Haus aus Staatsmitteln ziehen. Den Gegensatz bildet das Privatvermögen des Fürsten. Die R. besteht entweder in einer jährlichen Rente, welche aus der Staatskasse gezahlt wird, oder es fließen die Einkünfte aus den Domänen ganz oder teilweise in die Hofkasse, oder es sind, wie in Preußen, gewisse Vermögenskomplexe als Kronfideikommiß erklärt, welche unveräußerlich sind und deren Abwurf zur R. gehört. In Preußen wurde durch Gesetz vom 17. Jan. 1820 eine jährliche Rente von 2,573,098 $\frac{1}{2}$ Thlr. auf die Einkünfte der Domänen und Forsten dem königlichen Haus ange-

wiesen, welche durch Gesetz vom 30. April 1850 um jährlich 500,000 Thlr. erhöht ward. Das Gesetz vom 27. Jan. 1868, betreffend die Erhöhung der K., fügte eine weitere Rente von 1 Mill. Thlr. aus der Staatskasse hinzu. Außerdem sind bestimmte Schlösser nebst Zubehör der ausschließlichen Benutzung des Königs unter Übernahme der Unterhaltungslast auf den Kronfideikommissfonds vorbehalten. Weiteres vgl. Zivilliste.

Krone (lat. corona), kranzförmige Kopfbedeckung, gewöhnlich von Gold oder Silber und mit Edelsteinen und Perlen besetzt, Abzeichen und Schmuck für fürstliche Personen. Das Tragen einer K. als Zeichen der Herrscherwürde war schon in den frühesten historischen Zeiten Sitte; schon von Salomo wird erzählt, daß er eine K. getragen habe, die jedoch den viel ältern Tiaren, Diademen und Stirnbinden der assyrischen, ägyptischen und babylonischen Herrscher geglichen haben wird, die keine eigentlichen Kronen waren. Zur Zeit der römischen Kaiser wurde das Diadem in eine ringförmige K. verwandelt; bis dahin war die Corona (s. d.) besonders als kriegerisches Ehrenzeichen erteilt worden. Die noch zu Anfang des Mittelalters vorkommenden vier oder acht Blättern, welche über die K. hinausragten, erinnern daran, daß diese ursprünglich ein Kranz gewesen. Die byzantinischen Kaiser bedienten sich bereits oben geschlossener Kronen mit Bügeln (s. Tafel »Kostüme I«, fig. 8: byzantinischer Kaiserornat).

Die alte römisch-deutsche Kaiserkrone (Fig. 1) ist eine runde Kappe, umgeben von acht oben halbkreisförmigen Schildchen, wovon je vier abwechselnd mit Edelsteinen und Perlen besetzt, bez. mit Email-ildern geschmückt sind. Seit Kaiser Friedrich III. gestiftet eine andre Kaiserkrone, von welcher sich auf

K. besteht aus Goldbrokat. Die alte Königskrone (Fig. 4), die in der Heraldik immer nur im Durchschnitt abgebildet wird, besteht aus einem Goldreif mit Blättern, die nach Belieben auch mit Perlenzinken

Fig. 2.



Österreichische Hauskrone.

den abwechseln. Im 13. Jahrh. führte nur Österreich diese K. auf dem Helm, wohl wegen der von Kaiser Friedrich II. geplanten Erhebung Österreichs zum

Fig. 3.



Neue deutsche Kaiserkrone.

Fig. 1.



Alte deutsche Kaiserkrone.

dem Grabmal dieses Kaisers eine authentische Abbildung findet. Dieser K. ist die jetzige österreichische Hauskrone (Fig. 2) nachgebildet, welche Kaiser Rudolf II. um 1570 anfertigen ließ. Die neue deutsche Kaiserkrone (Fig. 3), welche bis jetzt nur im Modell vorhanden ist, hat einige Ähnlichkeit mit der alten Reichskrone. Sie besteht aus acht goldenen, oben halbkreisförmigen Schildchen, die mit Brillanten eingefast sind; die größern Schildchen zeigen ein Edelsteintreuz, das von vier kleinern Edelsteintreuzen bewinkelt ist. Die kleinern Schildchen zeigen den mit Brillanten besetzten Reichsadler, über dessen Haupt eine aus neun Edelsteinen gebildete Rosette angebracht ist. Die K. ist oben mit vier Bügeln geschlossen, die mit Blattwerk besetzt sind und am Gipfel den Reichsapfel tragen. Das Futter der

Königreich. Im 14. Jahrh. wurde dieser Gebrauch allgemein, weshalb diese K. auch Helmkrone genannt wird. Als solche hat sie keinen Wert als Rangabzeichen. Diese Laubkrone ist die Grundlage der meisten spätern Kronenformen. Mit Bügeln geschlossen ohne Futter ist sie die moderne Königskrone (Fig. 5). Dieselbe K. gefüttert gilt jetzt als Großherzogskrone (Fig. 6), welche der Große Kurfürst annahm, als er die Souveränität über Preußen erlangte. Die nicht souveränen Kurfürsten des alten Wahlreichs führten einen mit Hermelin aufgeschlagenen

Fig. 4.




Alte Königskrone (Helmkrone).

Fig. 5.




Moderne Königskrone.

Fig. 6.




Großherzogskrone.

Fig. 7.



Rurhut.

Fig. 8.




Herzogshut.

Fig. 9.



Fürstenhut.

Fig. 10.



Erlauchtkrone.

Fig. 11.




Päpstliche Krone (Tiara).

Fig. 12.




Franz. Marquiskrone.

Fig. 13.



Grafenkrone.

Fig. 14.




Freiherrnkrone.

Fig. 15.



Adelskrone.

Fig. 16.

Wappen der Stadt Gießen
(mit der Mauerkrone).

Hut (Rurhut, Fig. 7) oder auch den jetzigen Herzogshut (Fig. 8). Der Fürstenhut (Fig. 9) unterscheidet sich von dem Rurhut durch die Einfas-

sung; häufig wurde an Stelle des Hermelinschlags ein Kronreif mit Blättern geführt, ähnlich der sogen. Erlauchtkrone (Fig. 10), die jetzt den vormals reichsständischen Grafen eigentümlich ist und oben in der Mitte ein Hermelinschwänzchen zeigt. Auf die alte Königskrone geht auch die päpstliche K. oder Tiara (Fig. 11) zurück. Dieselbe besteht aus einer hohen weißen (nach andern purpur-, blau- und grünseidenen) Mütze, die mit drei Kronen überzogen und oben mit dem Reichsapfel besetzt ist. Eine weitere Abart ist die französische Marquiskrone (Fig. 12), bei welcher die Blätter mit je drei in Gold gefäzten Perlen abwechseln. Die Rangkronen des niederen Adels kamen im vorigen Jahrhundert nur sehr vereinzelt vor, und es herrschte bei der Anwendung derselben völlige Willkür. Die Festsetzung einer bestimmten Anzahl von Perlen für jede Adelsklasse ist ganz neuer Datums. Streng genommen gebühren dem Grafen eine K. mit neun (Fig. 13), dem Freiherrn eine solche mit sieben (Fig. 14) und dem unbetitelten Edelmann eine K. mit fünf Perlen (Fig. 15). Nach heraldischer Lehre sollen die Rangkronen nicht auf dem Helm, sondern nur unmittelbar auf dem Schild geführt werden. Die offizielle Heraldik schiebt dieselben zwischen Schild und Helm. Den Städten kommen nach jetzigem Gebrauch Mauerkronen zu, die den altrömischen Kronen dieses Namens (s. Corona) nachgebildet sind; ein Beispiel solcher gibt das Wappen der Stadt Gießen (Fig. 16), wo sie im Schild vorkommt, während sie in der Regel auf dem Schild geführt wird. Figürlich versteht man unter K. den Kroninhaber, die Person des Monarchen mit den ihr zustehenden Rechten, daher man von Kronältern, Kronämtern, Kronenorden, Kronotationen u. spricht. Übrigens kommt die K. auch als Ehrenschild (Bürger-, Braut-, Totenkrone 1c.) in verschiedener Bedeutung und Anwendung vor. Vgl. Gerlach, Kronenatlas (Abbildungen sämtlicher Kronen, Wien 1877).

— Den Namen K. (Wendekrone) führen auch die der La Tène-Periode, also vorrömischer Zeit, angehörigen, mit Zadenkranz versehenen runden Bronzereifen, welche sich mittels eines Scharniers öffnen lassen und deshalb nicht als K., sondern als Halbschmuck anzusehen sind. Sie wurden in Norddeutschland in Hannover bis Posen und Preußen gefunden.

Krone, Teil des Hufs, s. Kronbein und Huf.

Der Oberteil eines geschliffenen Edelsteins, s. Edelsteine, S. 314.

Krone, zwei Sternbilder: die nördliche K., im Osten des Bootes, zwischen 228¹/₂° und 244° Rekt. asension, 25° und 38° nördlicher Declination, ist aus gezeichnet durch einen Stern zweiter Größe (Gemma) mit welchem 4 Sterne von vierter und 3 von fünfter Größe ringförmig zusammenstehen (s. Karte 7. Sterne des nördlichen Sternenhimmels.); das Sternbild enthält mehrere merkwürdige Doppelsterne. Am 12. Mai 1866 entdeckte Birmingham in Irland einen Stern zweiter Größe, der schon nach wenigen Tagen dem bloßen Auge unsichtbar wurde. Nach spektroskopischen Untersuchungen war das plötzliche Aufleuchten dieses Sterns dem Ausbruch glühenden Wasserstoffs zuzuschreiben; die südliche K., unter dem Schützen, in der Nähe des Schwanzes von Skorpion, für uns nur in ihrem höchsten Standpunkt teilweise am Horizont sichtbar, enthält einen Stern vierter, 3 fünfter und 8 sechster Größe.

Krone, 1) Bezeichnung für das durchs deutsche Reichsmünzgesetz eingeführte deutsche 10-Markstück, deren 139¹/₂ geschl. 1 Pfd. fein Gold enthalten. Das 20-Markstück heißt Doppelkrone, das 5-Mark-

und halbe R. Die R. ist $\frac{9}{10}$ fein, so daß 125,55 Stüd 1 Pfd. wiegen, also ein Stüd 3,925 g bei einem Gehalt von 3,543 g fein Gold. — 2) Goldmünze des Deutschen Münzvereins, welche durch den Wiener Münzvertrag vom 24. Jan. 1857 eingeführt ward. Ihre Feinheit war $\frac{9}{10}$ oder 900 Tausendteile, wozu 45 Kronen 1 Pfd. wogen oder eine R. $11\frac{1}{10}$ g Gewicht hatte und = $\frac{1}{100}$ Pfd. = 10 g fein Gold war. Da die Münze bloß Handelsmünze war, so hatte sie in der Landeswährung der betreffenden Staaten keinen festen Preis. In Bremen galt sie $\frac{1}{10}$ Thlr., kam aber hier selten im Verkehr vor, wie überhaupt nur in geringer Anzahl ausgeprägt worden ist. Seit Einführung der Reichswährung ist sie wieder eingezogen; sie hatte einen Wert von 7,00 Mk. — 3) (Corôa) Die Einheit der portugies. Goldmünzen, gegenwärtig ein Stüd von 10,000 Reis oder 0 Milreis, 17,735 g Gewicht, $\frac{11}{12}$ oder $916\frac{2}{3}$ Tausendteilen Feinheit, 16,357 g Feingewicht und einem Wert von 45,357 Mk. — 4) (Crown) Die größte brit. Silbermünze, = 5 Schilling oder $\frac{1}{4}$ Pfd. sterl., wird auch in halben Stücken zu $2\frac{1}{2}$ Schilling ausgeprägt und ist 925 Tausendteile fein. Sie wiegt seit 1816 18 Pennyweight, $4\frac{1}{11}$ Grän oder $\frac{10}{11}$ englische Trogungen = 28,276 g, hat ein Feingewicht von 26,135 g und einen Wert von 4,70 Mk., steht aber, wie alle britischen Silbermünzen, als Scheidemünze bedeutend unter ihrem Nennwert. — 5) Seit Anfang 1875 die Münzeinheit der drei skandinav. Reiche. Die Grundlage der R. ist das Gold; 2480 Kronen sollen 1 kg fein Gold enthalten, eine R. also $\frac{1}{2480}$ g. Die R. ist also $1\frac{1}{2}$ deutsche Mark und kommt in bisherigen schwedischen Riksdaler Riksmünt sowie dem halben dänischen Riksdaler ziemlich nahe. Sie werden ausgeprägt in Gold: Stüde zu 10 und 1 Kronen, in Silber: Stüde zu 2 und 1 R. — 6) S. v. w. Kronenthaler (s. d.). — 7) Gewicht für verarbeitetes Gold und Bruchgold, welches bis Ende Juli 1858 in Frankfurt a. M. und bis Ende 1839 Basel im Gebrauch war, an erstem Ort für das karätige ($\frac{1}{4}$ oder 750 Tausendteile feine) Gold der Kronengold. Hier waren $69\frac{1}{2}$ Kronen = Mark und eine R. daher = 3,3648 g, in Basel = 3,710 g.

Krone, 1) (R. an der Brahe, früher Polnisch-R.) Stadt im preuß. Regierungsbezirk und Landkreis Bromberg, in einem tiefen Thal an der Brahe, hat eine evangelische und eine schöne lath. Pfarrkirche, ein Amtsrath, eine Oberförsterei, eine Strafanstalt (in dem grenzenden Kronthal), große Mühlen, Brauereien, Ziegeleien, lebhaftes Holzflößerei und (1885) 3967 meist th. Einwohner. — 2) Stadt, s. Deutsch-Krone. **Krone**, Carl (Pseudonym für Frau Tella Zuel), eine Roman Schriftstellerin, geb. 20. Mai 1835 als Tochter des Kapitäns Svenssen zu Kopenhagen, vermählte sich 1866 mit dem Adjunkten A. Zuel an eine Lateinschule zu Aalborg in Jütland. Als Schriftstellerin bewegt sie sich mit Vorliebe im Bereich der Poesie, für die ihr ein hübsches Erfindungstalent und eine leichte, anmutige Darstellungsweise zu Gebote stehen. Außer Erzählungen in Zeitschriften veröffentlichte sie: »Doktor H...« (1861); »Planterens Mutter« (»Die Tochter des Pflanzers«, 1864); »Hans Lindberg og Jeppa« (1866); »Bonden og Twillingen« (»Der Bauer und die Zwillinge«, 1868); »Jule« (»Gold«, 1869); »Aaget« (»Im Joch«, 1871); »Agnerbarnet« (»Das Zigeunerkind«, 1871); »Kasper« (1874). Außerdem verfaßte sie einige größere Romane: »Jan Mikkel« (1860), »Den sorte Ravn« (»Der schwarze Rabe«), beide in 14 Gesängen, und

»Barnlig kjærlighed« (»Kindliche Liebe«), in 12 Gesängen (1866), sowie einen Band Kindererzählungen.

Kroneidchse, s. v. w. Basilisk.

Kronenberg, Stadtgemeinde im preuß. Regierungsbezirk Düsseldorf, Kreis Mettmann, zwischen Elberfeld und Solingen, besteht aus vielen einzelnen Orten, hat 2 evangelische und eine lath. Pfarrkirche, viele Eisen- und Stahlwarenfabriken, Eisen- und Stahlhämmer und (1885) 8358 meist evang. Einwohner.

Kronenblume, s. v. w. Kaiserkrone, s. Fritillaria.

Kronenbrenner, s. Lampen.

Kronengold, s. Goldlegierungen.

Kronenorden, 1) bayrischer R. oder Verdienstorden der bayrischen Krone (s. Tafel »Orden«, Fig. 27), entstanden aus dem Orden des pfälzischen Löwen und gestiftet 19. März 1808 von König Maximilian für Zivilstaatsdiener aller Klassen und um Bayern verdiente Ausländer. Der Orden hatte zuerst drei, jetzt hat er vier Klassen: Großkreuze, Großkomture (1855 hinzugefügt), Komture und Ritter; damit verbunden sind goldene und silberne Medaillen. Die Dekoration ist ein achtermiges, sechzehnspitziges, weiß emailliertes, mit einem Eichenkranz umgebenes Kreuz mit der Königskrone. Im Avers des Mittelschildes befinden sich die blauen und weißen Rauten und die Umschrift: »Virtus et honor« (»Tugend und Ehre«), im Revers das Bild des Stifters mit der Umschrift: »Maximilianus Josephus Bojariarum Rex«. Die Großkreuze tragen außer dem Kreuz über die Schulter einen achtspeitzigen Silberstern mit obigem Mittelschild, die Großkomture das Kreuz am Hals und einen kleinern Stern, die Komture keinen Stern, die Ritter den Orden im Knopfloch. Das Band ist hellblau mit weißem Rand. Inländern verleiht der Orden den persönlichen Adel, und hatte der Vater und Großvater den Orden ebenfalls, so gibt dies Anspruch auf den erblichen Adel. — 2) Italienischer R., gestiftet 20. Febr. 1868 von Viktor Emanuel zum Andenken an die Einigung Italiens. Der König ist Großmeister, und der Orden hat fünf Klassen: Großkreuze (60), Großoffiziere (150), Komture (500), Offiziere (2000), Ritter. Die Dekoration besteht in einem goldenen, weiß emaillierten Kreuz, dessen abgerundete Flügel durch vier Liebesknoten verbunden sind. Im Avers des blauen Mittelschildes befindet sich die Eisene Krone in Gold, im Revers der schwarze Adler und das sardische Kreuz. Das Band ist rot, durch einen weißen Streifen geteilt. Die Großkreuze tragen außer dem Kreuz noch einen silbernen, achtspeitzigen Stern mit der Krone im blauen Mittelschild und im weißen, vom schwarzen Adler gekrönten Ring: »Vict. Eman. II. Rex Italiae MDCCCLXVI«, die Großoffiziere das Kreuz am Hals und den achteckigen Stern mit darauf liegendem Kreuz, die Komture jene ohne Stern, die Offiziere das Kreuz am Band mit einer Rosette im Knopfloch, die Ritter ebenso ohne Rosette. — 3) Preussischer R., gestiftet 18. Okt. 1861 von König Wilhelm zum Andenken an seine Krönung. Der Orden hat vier Klassen. Die Dekoration besteht in einem goldenen, weiß emaillierten Kreuz, in dessen Mittelschild auf Goldgrund sich die Königskrone befindet, umgeben von der Inschrift: »Gott mit uns«; auf dem Revers steht der gekrönte Namenszug mit dem Datum der Stiftung als Umschrift. Die erste Klasse trägt außer dem Kreuz noch einen achtspeitzigen Stern mit dem Medaillon der Vorderseite, die zweite Klasse neben dem Kreuz um den Hals entweder einen Stern, welcher viereckig ist und das Kreuz obenauf hat, oder Kreuz ohne Stern; die dritte Klasse das Kreuz im

Knopfloch, die vierte Klasse das vergoldete Kreuz ohne Email. Das Band ist blau. Vgl. Höftmann, Der preussische Rote Adlerorden und der R. in Urkunde und Bild (Berl. 1879). — 4) Rumänischer R., gestiftet von König Karl I. von Rumänien 10. Mai 1881 zur Erinnerung an die Erhebung Rumäniens zum Königreich. Die Dekoration besteht in einem Kreuz mit gleichen Armen, zwischen denen sich verschlungene Cbefinden, welche bei sämtlichen Klassen von Gold, bei dem Ritterkreuz von Silber sind. Die Arme sind rot emailliert mit weißem Rande. Die Aversseite des roten Mittelschildes zeigt die Stahlkrone und auf dem weißen Ring darum oben die Inschrift: »Prin noi insine« (»Durch uns selbst«), unten das Datum 14. Martio 1881, der Revers das Datum 10. Maiu und auf dem Reif 1866, 1877, 1881. Das Band ist dunkelblau und silbern gerändert. Der Orden hat fünf Grade: Großkreuze, Großoffiziere, Kommandeure, Offiziere, Ritter. — 5) Siamesischer R., s. Siam. — 6) Württembergischer R. König Wilhelm I. vereinigte 23. Sept. 1818 den aus dem Jagdorden entstandenen Adlerorden und den Zivilverdienstorden mit Zugrundelegung der Statuten des letztern zu einem Zivil- und Militärverdienstorden und teilte ihn in drei Klassen, welche König Karl zu fünf Klassen erweiterte: Großkreuze, Komture, Ritter mit der Krone, Ehrenritter und Ritter, wozu für das Militär noch Schwerter und weiter goldene und silberne Medaillen kommen. Das Ordenszeichen ist ein weiß emailliertes, achtpitziges goldenes Kreuz mit vier leopardierten Löwen in den Winkeln und Krone bei Klasse 1—4. Im weißen Mittelschild steht auf dem Avers der Namenszug des Königs Friedrich, umgeben von der Devise: »Furchtlos und treu«, im Revers die Königskrone. Der Orden wird am karmesinroten, schwarz geränderten Band getragen. Die Großkreuze tragen auf der Brust einen achtpitzigen silbernen Stern mit dem Kreuz im weiß emaillierten Schild. Mit Ausnahme des Ritterkreuzes, dem die Löwen fehlen, verleiht der Orden den Personaladel. S. Tafel »Orden«, Fig. 5.

Kronenrost, s. Rostpilze.

Kronenthaler (Krone, franz. Couronne), seit 1755 von Österreich für seine vormaligen niederländischen Besitzungen (Belgien) geprägte Silbermünze, nach den in den obern drei Winkeln des auf dem Revers befindlichen burgundischen Andreaskreuzes angebrachten Kronen so benannt, früher auch als Brabanter Thaler oder Kreuzthaler bekannt, ursprünglich eine Nachahmung des alten französischen Laubthalers. Nachmals auch von mehreren andern süddeutschen Staaten unter verschiedenem Gepräge ausgemünzt, kam der K. rasch in Umlauf und zwar infolge von Überschätzung zu einem höhern Wert, als er seinem Gehalt nach besaß, nämlich zu 2⁷/₁₀ Gulden im 24-Guldenfuß, während er nur 2 Guld. 38¹/₂ Kr. dieses Fußes wert war. Der österreichische K., von welchem auch halbe, Viertel- und (wenige) Achtelstücke ausgeprägt wurden, wog 29,177 g bei einer Feinheit von 868,006 Tausendteilen, einem Feingewicht von 25,588 g und einem Wert von 4,608 Mk. Die halben und Viertelkronenthaler sind schon früher eingezogen und eingeschmolzen worden, und ebenso sind die ganzen K. mit der Einführung der Reichswährung allmählich aus dem Verkehr verschwunden.

Kronentritt, Verletzung der Fleischkrone des Fußs, wenn Pferde sich mit dem einen Fuß auf den andern treten. Der K. kommt am meisten im Winter vor, wenn die Hufeisen mit scharfen Stollen verziehen sind. Die Verletzungen sind bald nur oberflächlich, bald

tiefer, bis auf den Fußnorpel, die Sehnen, selbst bis in das Hufgelenk eindringend, immer mit Quetschung der Teile verbunden und gewöhnlich sehr schmerzhaft. Die Behandlung hat immer zunächst die Reinigung der Wunde von den hineingetretenen Haaren x. zur Aufgabe. Bei tiefen Verletzungen muß das abgetrennte Hufhorn bis auf den Grund der Wunde entfernt werden, damit diese gehörig gereinigt werden und später der Eiter vollständig abfließen kann. Dann wird die Wunde täglich einigemal mit Bleiwasser oder mit einer 2proz. Karbolsäurelösung befeuchtet und fleißig gekühlt. Entsteht üppige Granulation (sogen. wildes Fleisch), so ist ein Druckverband anzulegen, nötigen Falls vom Horn abzutragen, um Eiterfisteln hinter der Wand zu verhüten. Wenn eine Sehne oder das Hufgelenk verletzt ist, muß die Behandlung rechtzeitig einem Tierarzt übertragen werden.

Kröner, 1) Adolf, Verlagsbuchhändler, geb. 3. Mai 1836 zu Stuttgart, gründete daselbst nach vollendeter Lehrzeit 1859 ein Verlagsgeschäft, das sich besonders der Herstellung von Jugendschriften und künstlerisch illustrierten Prachtwerken (»Aus dem schen Bergen« u. a.) widmete, vergrößerte dasselbe später durch Erwerbung der Verlagsgeschäfte von A. Becher und A. Krabbe und gab, nachdem er 1865 seinen jüngern Bruder, Paul, mit ins Geschäft genommen, auch der Druckerei eine größere Ausdehnung, so daß dieselbe zur Zeit über 80 Schnellpressen beschäftigt, welche die Verlagswerke der hervorragendsten Stuttgarter Verleger drucken. Ende 1883 erwarb die Firma »Gebrüder K.« das Verlagsgeschäft von Ernst Reil (s. d.) in Leipzig mit Einschluß der »Gartenlaube«, welche Adolf K. seitdem als Herausgeber leitet.

2) Christian, Maler, geb. 3. Febr. 1838 zu Kinteln, arbeitete bei seinem Bruder, einem Dekorationsmaler, als Lehrling und konnte erst 1861 sich der Kunst widmen. Er ging zunächst nach München, 1862 nach Düsseldorf und bildete sich hier lebhaft durch Selbststudium und häufige Reisen nach Oberbayern, Thüringen und besonders Westfalen zu einem Landschafts- und Tiermaler von hervorragender Bedeutung, welcher, selbst Jäger, das Leben und Treiben des jagdbaren Wildes in der Ruhe wie in dramatischen Momenten beobachtet hat und mit scharfer Charakteristik zu schildern weiß. Seine Landschaften zeichnen sich durch feine Stimmung und kräftige Färbung aus. Besonders gelingt ihm die malerische Wiedergabe des Morgennebels. Sein Hauptstudium bilden der Teutoburger Wald, der Harz und Rügen. Von seinen sehr sorgfältig behandelten Bildern sind die bedeutendsten: Hirsche nach dem Kampf (1870), Wildfauen im Winter, Hirsche nach der Brunst (1876), Herbstlandschaft mit Hochwild am Morgen (1877, Berliner Nationalgalerie), durch die Lappe (1879), durch die Schützen (1884). Er hat auch gezeichnet und zahlreiche Zeichnungen für den Holzschnitt geliefert. K. besitzt die große goldene Medaille der Berliner Ausstellung und ist Mitglied der Berliner Akademie und königlicher Professor.

Kronerbäumer, s. Erhäumer.

Kroneß, 1) Therese, berühmte Soubrette, geb. 7. Okt. 1801 zu Freudenthal in Österreichisch-Schlesien, als Tochter eines herumziehenden Schauspielsdirektors wurde nach verschiedenen Engagements an Provinzialbühnen 1821 Mitglied des Leopoldstädter Theaters in Wien, wo sie Raimund zum Kollegen hatte, starb 28. Dez. 1830 daselbst. Mit einem lebhaften und heitern Temperament, immer sprudelnder Laune und einem graziösen Außern begabt (man nannte sie

ie »Grazie der Trivialität«), leistete sie im Lustspiel und im Volksstück Ausgezeichnetes, verfaßte auch selbst einige Volksstücke (»Sylphide«, »Nebelgeist« etc.). Ihr Leben behandelten Bäuerle in dem Roman »Theater R.« (Wien 1854—55, 5 Bde.) und Haffner in dem bekannten dramatischen Lebensbild gleichen Namens (das. 1861).

2) Franz Xaver R., Ritter von Marchland, kerr. Geschichtschreiber, geb. 19. Nov. 1835 zu Unarisch-Ostau in Mähren, studierte in Wien Philosophie und Geschichte, ward 1857 Professor der österreichischen Geschichte an der Rechtsakademie in Prag, 1862 am Gymnasium in Graz und habilitierte sich an der Universität daselbst, an der er seit 1865 als Professor der Geschichte wirkt. Er schrieb: »Umriss des Geschichtslebens der deutsch-österreichischen Ländergruppe vom 10.—16. Jahrhundert« (Jnnabr. 1863); »Zur ältesten Geschichte der Freieadt Rastchau« (Wien 1864); »Die österreichischen, böhmischen und ungarischen Länder 1437—1526« (das. 1864); »Zur Geschichte Ungarns im Zeitalter Franz Karls II.« (das. 1870); »Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II.« (Graz 1870); »Handbuch der Geschichte Österreichs« (Berl. 1876—79, 5 Bde.); »Grundriß der österreichischen Geschichte« (Wien 1881—83, 4 Abtlgn.); »Die Freien von Saned und ihre Chronik als Grafen von Cilli« (Graz 1883); »Geschichte der Karl Franzens-Universität in Graz« (das. 1886) u. a.

Krone von Indien, kaiserl. Orden der, gestiftet Jan. 1878 von der Königin Viktoria von England zu Ehren des Tags der Annahme des Titels einer Kaiserin von Indien. Der Orden, dessen Souverän die regierende Monarch von England und Indien ist, wird an Prinzessinnen des kaiserlichen Hauses, ausgezeichnete indische Damen, hervorragende Engländerinnen und Frauen von Bizakönigen, Gouverneuren von Madras, Staatssekretären von Indien verliehen. Die Dekoration ist ein ovaler, mit Perlen besetzter Reif, in dessen Mitte sich die kaiserliche Chiffer: V. R. und I. in Diamanten, Perlen und Türkisen befindet, überragt von einer Kaiserkrone. Der Orden wird an blaßblauem, weiß gerändertem Silberband an der Schulter getragen.

Kronfideikommiß, in monarchischen Staaten der äußerliche Vermögenskomplex, welcher zum Unterhalt des fürstlichen Hauses bestimmt ist (s. Fideikommiß). Das Kronfideikommißgut bildet einen Teil der Krondotation (s. d.).

Krongardisten, s. Schloßgardekompanie.

Krongelenk, bei den Huftieren das zweite Zehengelenk, ein vollkommenes Wechselgelenk zwischen erstem und zweitem Zehenglied (Fessel- u. Kronbein), mit zwei Seiten- u. starken hintern Bändern. S. Kronbein.

Kronglas (engl. Crown glass), s. Glas, S. 384 u. 388.

Krongroßkanzler, in der ehemaligen Republik Polen der erste Kron- und Ministerialbeamte.

Krongroßmarschall, ehemals der erste Kronhofbeamte in Polen.

Krongüter, s. Domänen, S. 40.

Kroniden (Kronionen), die Söhne des Kronos und der Rhea: Zeus, Poseidon und Pluton.

Kronländer, Bezeichnung für die Erbländer eines kaiserlichen Hauses; namentlich in Österreich vor dem ungarischen Ausgleich Bezeichnung für die mit der Krone erblich verbundenen Länder: Böhmen, Mähren, Galizien, Kroatien, Slavonien und Siebenbürgen. Die drei letztgenannten gehören jetzt mit zu Ungarn und werden mit diesem zusammen als die Länder der ungarischen Krone bezeichnet. Übrigens

werden auch die verschiedenen Länder, welche zu der österreichisch-ungarischen Monarchie gehören, schlecht-hin R. genannt.

Kronleuchter, zwei- und mehrarmige, von der Decke herabhängende Leuchter, welche ursprünglich in Kirchen seit dem romanischen Mittelalter Verwendung fanden und einen mit Lichtern besetzten Ring bildeten. Später erhielt der R. in der Mitte einen Schaft, von welchem die Leuchterarme strahlenförmig ausgingen. Die R. werden aus edlen und unedlen Metallen, neuerdings auch aus Kristallglas gefertigt. Vgl. Glas (mit Tafel »Moderne Glaskunstindustrie«, Fig. 9 u. 10).

Kronoberg (Wegö), Län in Südschweden (Götaland), grenzt im N. an das Län Jönköping, im O. an Kalmar, im S. an Blekinge und Skåne und im W. an Halland, 9997,1 qkm (181,6 QM.) groß, umfaßt den südlichen niedrigeren Teil des innern Hochlandes von Småland und ist erfüllt von Bergen, Seen, Morästen und Heiden; 1026 qkm (18,6 QM.) bedecken Gewässer und Sümpfe. Die Hauptbeschäftigung der arbeitsamen Bevölkerung, die (Ende 1885) 166,881 Seelen zählt, bildet der Ackerbau, der sich fortwährend hebt. Doch sind nur 7,6 Proz. des Arealis Ackerland, 15,2 Proz. natürliche Weiden. Man baut vornehmlich Hafer (1886: 722,000 hl), Winterroggen, Gerste und Kartoffeln. Wichtig ist auch die Viehzucht, obgleich die Rassen wenig veredelt sind; man zählte 1884: 123,345 Stück Rindvieh, 75,704 Schafe und 26,769 Schweine, dagegen nur 7548 Pferde. Der Bergbau und Hüttenbetrieb (auf Eisen) ist unbedeutend. Andre Erwerbsquellen bieten die bedeutenden Wälder, obwohl dieselben sehr vernachlässigt sind, Industrie, Jagd, Leerbrennerei, Handel mit den Landesprodukten. Das Län wird von der Schwedischen Südbahn (Malmö-Jönköping), von welcher hier die Privatbahnen Alvesta-Wegö, Wislanda-Karlskrona und Wislanda-Bolmen ausgehen, durchzogen, ist in sechs Gerichtsbezirke eingeteilt und hat Wegö zur Hauptstadt. Den Namen führt es von dem jetzt in Ruinen liegenden Schloß R. am Helgassee bei Wegö.

Kronobersthofmeister, Kronoberstämmerer u. s. Erbämter.

Kronos (unrichtig Chronos, s. unten), in der griech. Mythologie Sohn des Uranos und der Gaea, der jüngste der Titanen, entmannte und entthronte seinen Vater, übernahm die Herrschaft und vermählte sich mit seiner Schwester Rhea. Da ihm aber von Gaea prophezeit worden war, er werde ebenfalls von einem seiner Kinder entthront werden, so verschlang er diese (nämlich die Hestia, Demeter und Hera, den Pluton und Poseidon) sogleich nach der Geburt. Nur Zeus, den jüngsten Sohn, rettete Rhea, indem sie dem R. statt desselben einen mit Windeln umwickelten Stein zum Verschlucken gab. Als Zeus herangewachsen war, nötigte er unter Beihilfe der Okeanide Metis mittelst eines Trankes den Vater, die verschluckten Kinder wieder von sich zu geben, und begann dann im Verein mit seinen Brüdern den Kampf gegen R. und die übrigen Titanen (Titanomachie), worin letztere endlich unterlagen und in den Tartaros gestürzt wurden; nach andern herrschte R. mit Rhadamanthys auf der Insel der Seligen. R. hatte ein Heiligtum in Athen unter der Burg; zu Olympia im Hain des Zeus befand sich der Kronische Hügel, auf dem ihm geopfert ward. Die griechische Kunst hat, wie die Religion, wenig Notiz von R. genommen. Dargestellt wurde er als alter Mann mit über das Hinterhaupt gezogenem Gewand und einer Harpe in der Hand (Büste in Villa Al-

hani). Die Römer identifizierten ihn mit ihrem Saatengott Saturnus (s. d.). Zu der Deutung des K. als eines Gottes der Zeit scheint bloß die naheliegende Verwechselung von K. mit chronos (»Zeit«) Veranlassung gegeben zu haben, eine Verwechselung, welche dann folgerichtig auch auf Saturnus überging (vgl. Schwarz in den »Jahrbüchern für Philologie«, Bd. 119). Historischen Hintergrund will im Kronos- und Zeusmythos finden Em. Hoffmann, Mythen aus der Wanderzeit der gräkoitalischen Stämme (Teil 1: »K. und Zeus«, Leipz. 1876). Vgl. dagegen Roscher in der »Jenaer Literaturzeitung« 1877, Nr. 6, und Bursian im »Literarischen Zentralblatt« 1880, Nr. 34.

Kronpiment, s. Pimenta.

Kronprinz, bei kaiserlichen und königlichen Regentenhäusern Titel desjenigen Nachkommen des Monarchen in gerader Linie, welcher der präsumtive Thronerbe ist. Ist der präsumtive Nachfolger kein Deszendenz (Sohn, Enkel) des Monarchen, sondern ein Seitenverwandter (Bruder, Nefte etc.), so führt er nicht den Titel K. In Preußen ist in solchen Fällen die offizielle Titulatur »Prinz von Preußen«. Die Gemahlin des Kronprinzen ist die Kronprinzessin. Seit 18. Jan. 1871 führt der preussische K. zugleich den Titel K. des Deutschen Reichs mit dem Ehrenprädicat »kaiserliche und königliche Hoheit«. In Belgien hat der K. den Titel »Herzog von Brabant«. In Großbritannien führt der K. (Prince royal) den Titel »Prinz von Wales« und seine Gemahlin denjenigen einer »Prinzessin von Wales«. Da in England aber auch die weibliche Linie eventuell zur Succession berufen wird, so erhält die älteste Tochter des Throninhabers, wofern sie zugleich das älteste Kind desselben ist, den Titel Kronprinzessin (Princess royal). In Griechenland ist der Titel des Kronprinzen »Herzog von Sparta«, in Italien »Prinz von Neapel«, in den Niederlanden »Prinz von Oranien-Nassau«. In Österreich führt der K. neben dem Titel »Erzherzog« folgenden Titel: »des Kaisertums Österreich K. und Thronfolger, königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen etc.; kaiserliche königliche Hoheit«. Der Titel des Kronprinzen von Portugal ist »Herzog von Braganza«. In Rußland heißt der K. »Großfürst und Thronfolger«, auch Cäsarewitsch (s. d.). Der spanische K. führt den Titel »Prinz von Asturien«. In Frankreich war zur Zeit der Bourbonen der Titel des Kronprinzen Dauphin (s. d.). Die Gemahlin desselben hieß Dauphine. Napoleon I. nannte seinen Sohn »König von Rom«. Während der Restauration hieß der K. wiederum Dauphin, später wurde der Titel Prince royal gebräuchlich. Der Sohn Napoleons III. hieß Prince impérial. Vgl. Erbprinz.

Kronprinz Rudolf-Land, s. Franz Joseph-Land.

Kronrad, Fahrrad, bei welchem die Zähne senkrecht auf der Ebene des Rades stehen. S. Fahrradwerke.

Kronsbeere, s. Vaccinium.

Kronstadt (ungar. Brassó), ungar. Komitat in Siebenbürgen, grenzt an Fogaras, Großkolosburg, Háromszék und die Walachei, umfaßt 1797 qkm (33 QM.), ist im nördlichen Teil, im sogen. Burzenland, flach, im übrigen gebirgig (Bucsecs und Tömös-vas), wird von der Aluta und ihren Nebengewässern durchströmt, ist sehr fruchtbar, hat (1881) 83,929 meist rumänische, dann sächsische und ungar. Einwohner (griechisch-orientalischer und evangelischer Religion), die reichste Industrie in Siebenbürgen und lebhaften Handel und zählt 24 Gemeinden. Amtssitz ist die Stadt K., in merkantiler und industrieller Be-

ziehung der wichtigste Ort Siebenbürgens. K. liegt an der Ungarischen Staatsbahnlinie Klausenburg-Bredeal sehr malerisch in einer romantischen, von hohen Bergen eingeschlossenen Thalschlucht des Schulergebirges, die sich nur gegen die im N. längs des Weidenbachs bis an die Aluta erstreckende Kronstädter Ebene (das Burzenland) öffnet. Vor dieser Thalmündung erhebt sich der Schloßberg mit der Citabelle, unmittelbar über der Stadt im S. der steile Kapellenberg (die Jinne) mit prachtvoller Rundschau. Die innere Stadt liegt eingewängt in der Hauptschlucht, die Vorstädte: die terrassenförmigen Bergkessel aufsteigende bulgarische oder walachische Vorstadt, die Altstadt (Brassó) und die ab ihrer vielen Gärten so benannte Vorstadt Blumenau (Bolonya), in kleinen Nebenschluchten. In der Mitte der Stadt, die ehemals stark befestigt war und 1689 durch einen großen Brand fast ganz vernichtet wurde, steht die 1385—1425 unter König Siegmund im gotischen Stil (80 m lang) erbaute imposante Hauptkirche der Evangelischen mit einer kolossalen Orgel (4060 Pfeifen) und nebenan auf dem dreieckigen Marktplatz das stattliche Rathhaus (erbaut 1420) und das große Rathaus (erbaut 1545). Sonst sind noch zu erwähnen: die kath. Pfarrkirche im italienischen Stil, die rumänische Kirche im byzantinischen Stil, das große, malerisch gelegene griechisch-orientalische Gymnasium und die prächtige evangelische Mädchenschule. Überdies gibt es in K. noch mehrere katholische, evangelische und griechische Kirchen, ein Franziskanerkloster und viele große Schulgebäude, ein Waisenhaus, Theater, Spital etc. K. hat (1881) 29,584 Einw. verschiedener Nationalität und Religion, und in keiner siebenbürgischen Stadt findet man ein so buntes Straßensbild wie hier: neben den Städtern sächsische Bauern, Szekler, Ungarn, Rumänen, Griechen, Armenier und Zigeuner in ihren eigentümlichen Trachten. Handel und Gewerbe sind ungemein lebhaft. Von großer Bedeutung ist die Metallindustrie (insbesondere Kupferschmiede und Gusswaren, emaillierte Kochgeschirre, Werkzeuge). Die Kronstädter Bergland- und Hüttenaktiengesellschaft besitzt viele Kohlenwerke, Eisengruben und Hütten im Zsilthal und im Komitat Krassó-Szörény, erzeugt Roheisen, Gusswaren und Schmiedeeisen und beschäftigt 3586 Arbeiter. Sehr ausgebreitet ist auch die Holzmanufaktur, welche Möbel und Tischlerwaren, Maschinenparkette und die einen nationalen Produktionsartikel bildende Holzflaschen (csutora) liefert und letztere jährlich in großer Menge (30,000 Stück) nach Ungarn, Rumänien und in die Türkei ausführt. Zu erwähnen ist weiter die Produktion von Strumpfwirker- und Seilermwaren, Tuch, Rohen, Dedern und andern mer ordinären Schafwollwaren, welche ebenfalls ein wichtigen Handelsartikel bilden, die Fabrikation von Hüten, Leder- und Schuhwaren verschiedener Art von Steingut, Zement, Ziskör, Mehl, Lackfirnis, Soda, die Petroleumdestillation, Papierfabrikation etc. Vermittelt den Verkehr zwischen Österreich-Ungarn und den Donauländern in verschiedenen Fabrikaten in Bodenprodukten, Vieh etc. und hat sehr lebhaften Märkte, während welcher die Kaufleute der verschiedensten Nationen daselbst ihre Waren auslegen und zahlreiche Geldwechsler, eine Eigentümlichkeit der Stadt, ihre Tische auf offener Straße aufstellen. In K. ist der Sitz eines Gerichtshofs, einer Handels- und Gewerbekammer, eines Hauptzolamtes, verschiedener Militär- und Zivilbehörden, hat mehrere Lehrinstitute, eine Filiale der Österreichisch-Ungarischen Bank, eine Lehrerpräparandie, 3 Gymnasien und

eine Unterrealschule mit großen Bibliotheken, eine achtklassige evangelisch-lutherische Mädchenschule, mehrere sonstige Lehranstalten und viele Vereine. — K. wurde als Vorort des Burzenlandes 1211 von dem Deutschen Orden als Ansiedelungsgebiet übernommen und kolonisiert, demselben aber 1225 samt der Landschaft entzogen und 1422 der siebenbürgischen Sachsenprovinz eingefügt. In der Folge wiederholt von den Tataren zerstört und 1421 von den Türken erobert, erholte es sich immer wieder und wurde im 16. Jahrh. in den Tagen Honterds in Vorort des Protestantismus und seiner Litterarthatigkeit. Unter Gabriel Báthori erfuhr es dieselben Drangsale wie Hermannstadt. 1611–12 wiederholt vergeblich belagert, ergab es sich, nachdem ein tapferer Bürgermeister Michael Weiß in der Schlacht bei Marienburg gefallen war. Bei der Übernahme Siebenbürgens an Österreich kamen über K. wiederholt große Drangsale. General Caraffa erzwang noch vor dem Abschluß des Abtretungsvertrags die Übergabe der Stadt und ließ alle Bürger umrichten, die sich gegen sein Verlangen gestemmt hatten; die übrigen wurden bedrückt, beraubt und ausgeplündert. Im folgenden Jahr (1689) legten die raubgierigen Soldaten Feuer an und vernichteten die ganze Stadt. Ein furchtlicher Sturm machte alle Löschanstalten vergebens und trug die Flammen selbst in die 1900 m entfernte walachische Vorstadt. Mitte Januar 1849 ward die Stadt von Bem besetzt, worauf nach einem Gefecht zwischen den Österreichern und Ungarn 1. Febr. 6000 Mann russischer Truppen in Besitz nahmen. Eine zweite Besetzung durch die Ungarn unter Bem erfolgte Ende März. Ende Juni kapitulierte K. mit dem russischen General Lütke, welcher es 12. Juli an die Österreicher übergab. Am 25. Juli fand ein zweites Gefecht zwischen den Österreichern und Ungarn hier statt. Vgl. Melch, das alte und neue K. (Hermannst. 1885); Filtich, die Stadt K. und deren Umgebung (Wien 1886); Quellen zur Geschichte der Stadt K. in Siebenbürgen (Kronst. 1886 ff.).

Kronstadt, Stadt und Festung im russ. Gouvernement St. Petersburg, Kreis Dranienbaum, auf der Insel Kotlin im Finnischen Meerbusen, ist die vormalige Petersburgs von der Seeseite und überhaupt die wichtigste Seefestung, der bedeutendste Kriegshafen des russischen Reichs sowie Station der Eisflotte. Die Stadt nimmt den südöstlichen Teil der Insel ein und wird von Schanzen, Ravelins und Gräben umgeben, welche sämtlich durch einen hohen Wall verbunden sind, hinter welchem eine Eisenbahn und eine Chaussee hinlaufen. Die ganze Befestigungslinie zwischen den beiden Ufern des Finnischen Meerbusens mißt 24 km. Die für Schiffe allein passbare südliche Durchfahrt ist durch drei Linien von Wällen und Batterien besonders stark befestigt. Die erste Linie bilden die Batterie Konstantin und der Menturm, die zweite die Granitforts Kaiser Alexander I. und Kaiser Paul, die dritte die Forts Peter I., Fürst Menschilow und Kronslot. Letzteres wurde von 1703 von Peter d. Gr. auf der sogen. Dranienbumer Sandbank angelegt; in diesem Fort befindet sich ein bedeckter Hafen für Ruderboote. Das nördliche seichte Fahrwasser ist durch eine ganze Reihe sich aufeinanderfolgender Batterien geschützt. K. hat drei Häfen: nördlich liegt der Hafen für die Rauffahrtschiffe, welcher an 1000 Fahrzeuge faßt; darauf folgt der Mittelhafen für die Ausrüstung der Kriegsschiffe und der Südseite der stark befestigte Kriegshafen, der von einem Molo umgeben ist und ein weit ins Meer

hervortretendes Viered bildet. Im Rauffahrerhafen von K. löschen die größern Seeschiffe und schicken ihre Ladung auf kleinern Fahrzeugen nach Petersburg. Zwischen dem Rauffahrerhafen und dem Mittelhafen tritt der Peterskanal mitten in die Stadt und erweitert sich zu einem Bassin, das nach Belieben gefüllt und geleert werden kann; ebenso steht der Katharinenkanal mit dem Rauffahrerhafen in Verbindung. K. hat schöne, gerade, regelmäßige Straßen, große Plätze (Paradeplatz) und viele schöne Gebäude, von denen etwa 130 der Regierung gehören; es wird in die Kommandanten- und Admiralitätsstadt eingeteilt, besitzt 9 griechisch-kath. Kirchen, eine lutherische, eine reformierte, eine römisch-kath. Kirche, eine Synagoge, eine mohammedan. Moschee, ein Gymnasium nebst 21 andern Lehranstalten, 7 Buchhandlungen, eine Kommerzbank, ein astronomisches Arsenal, eine Steuermannsschule (im Menschilowschen Palast), eine Matrosenschule, ein Seearsenal, eine Stuckgießerei, ein Marinehospital, eine Admiralität, Kriegsvorrathshäuser aller Art, Kasernen, Docks, Schiffswerften, einen Kaufhof, Taudrehereien, Maschinensfabriken, Sägemühlen, Zollgebäude, Leuchttürme und ohne die sehr bedeutende Garnison (1880) 48,276 Einw. Der Handelsverkehr Kronstadts ist von großer Wichtigkeit, obschon er seit Eröffnung der Baltischen Bahn (zwischen Petersburg, Reval und Baltisch-Port) nicht unerheblich verloren hat. Im Hafen von K.-St. Petersburg kamen 1886: 1892 Seeschiffe (darunter 1262 Dampfer) mit 1,015,596 Ton. an, außerdem 679 Küstenfahrer mit 113,050 Ton.; am lebhaftesten war der Verkehr mit Großbritannien, Deutschland, Dänemark und Schweden. Im Kronstädter Zollamt wurden 1886 für 1,262,000 Rubel Waren eingeführt und für 4,229,000 Rub. (die eingeführten Waren werden größtenteils erst in Petersburg verzollt) ausgeführt. Im Winter geschieht die Beförderung der Waren zwischen K. und Petersburg auf Schlitten, zu welchem Zweck eine besondere Bahn mit Stangen und Wachsfeuern auf dem Eis bezeichnet wird. Die von Reval, Helsingfors, Stockholm, Stettin, Lübeck und Havre kommenden Postdampfschiffe müssen stets hier anlegen. K. ist Sitz eines deutschen Konsuls. K. wurde 1710 von Peter d. Gr. auf der 1703 eroberten Insel Kotlin angelegt. Die im Mai 1855 vor K. erschienene englisch-französische Flotte unterließ nach mehrfacher Rekognoszierung vorsichtigerweise jeden Versuch einer Belagerung der Festung. S. den Plan von St. Petersburg.

Kronstaubfäden, s. Epipetal.

Kronsyndikus, Ratgeber der Krone; in Preußen Titel eines angesehenen Rechtsgelehrten, welcher aus besonderm Vertrauen des Monarchen berufen ist, wichtige Rechtsfragen zu begutachten und rechtliche Angelegenheiten des königlichen Hauses zu prüfen und zu erledigen. Die Kronsyndici sind nach der preussischen Verfassung (§ 8) lebenslänglich Mitglieder des Herrenhauses.

Kronthal, Bad, s. Kronberg.

Kronthalcr, s. Kronenthaler.

Krönung, die feierliche Einsetzung eines Monarchen in die Regierung unter Zeremonien, deren wichtigste die öffentliche Aufsetzung der Krone (s. d.) ist. Das Vorbild der meisten spätern Krönungsweisen gaben die Israeliten, deren Könige vor ihrer Thronbesteigung feierlich gesalbt wurden. Seit Joas ward es Sitte, daß der Hohepriester dem König die Krone (Tiara) aufsetzte, den Herrscherstab (Scepter) in die Hand gab und das Schwert umgürtete. Bei den griechischen und römischen Königen und später

bei den römischen Kaisern war eine feierliche K. nicht gebräuchlich. Die byzantinischen Kaiser dagegen haben die feierliche K. eingeführt. Unter den germanischen Völkern geschah die Einsetzung in die Herrschaft nicht durch die K., sondern durch die Erhebung auf den Schild (elevatio) und das Umhertragen auf demselben (gyratio). Die christlichen Könige der Franken wurden zu Reims vom Bischof mit Öl aus einem Fläschchen gesalbt, welches zur Salbung des bekehrten Chlodwig durch eine Taube vom Himmel gebracht worden sein sollte (s. Ampulla). Die Könige anderer deutscher Stämme ahmten die fränkische und byzantinische Sitte nach. Die Könige der Langobarden ließen sich in Pavia, Mailand oder Monza krönen. 799 setzte der Papst Stephan in Rom Karl d. Gr. die kaiserliche Krone auf das Haupt. Die deutschen Könige wurden als solche in Aachen gekrönt, hatten aber seit Otto I. (962) auch ein Anrecht auf die römische Kaiserkrone, welche ihnen in Rom vom Papst aufgesetzt wurde. Friedrich III. war der letzte deutsche König, der 1452 in Rom, Karl V. der letzte, der 1530 vom Papst und zwar in Bologna gekrönt wurde. Maximilian I. bereits hatte auch ohne K. den römischen Kaisertitel angenommen. Auch die K. mit der Eisernen Krone der Lombarden fiel weg (mit der burgundischen haben sich bloß fünf deutsche Könige, zuletzt Karl IV., krönen lassen), und die spätern deutschen Kaiser wurden daher nur einmal gekrönt. Ferdinand I. war der letzte, der 1531 in Aachen als deutscher König gekrönt wurde. Seitdem wurde Frankfurt a. M. der Krönungsort. Die K. des ersten Königs von Preußen 18. Jan. 1701 ist deshalb bemerkenswert, weil der König sich selbst und dann auch der Königin die Krone aufsetzte. Ihm ahmte Napoleon I. nach, welcher 2. Dez. 1804 in der Notre Damekirche zu Paris sich die Kaiserkrone aufsetzte und den Papst nur die übrigen Zeremonien verrichten ließ. In neuerer Zeit ist die Sitte der K. in Deutschland mehr und mehr in Abnahme gekommen; an ihre Stelle trat die Pulldigung (s. d.). Doch setzte sich König Wilhelm I. von Preußen, der einzige seit Friedrich I., dem ersten König, 18. Okt. 1861 zu Königsberg die Krone selbst auf. Mit besondern Zeremonien ist die K. der Könige von Ungarn verbunden, denen sich noch Kaiser Franz Joseph von Österreich 8. Juni 1867 unterzog. Außerst glanzvoll ist die der Kaiser von Rußland in Moskau und sehr eigentümlich die der Könige von Norwegen in der alten Krönungsstadt Drontheim. Vgl. Wailly, Die Formeln der deutschen Königs- und der römischen Kaiserkrönung vom 10. bis zum 12. Jahrhundert (Götting. 1873).

Krönung des Glacis, s. Couronnement.

Kronwerke, ältere Festungswerke, deren dem Feind zugekehrte Walllinie aus zwei bastionierten Fronten zusammengelegt ist (s. Figur); bei mehr als zwei bastionierten Fronten nennt man sie gekrönte Werke. Ihre



Anwendung ist ähnlich wie beim Hornwerk.

Kronwilde, Pflanzengattung, s. Coronilla.

Kroo, Regervolk, s. Kru.

Kroog, in Marschländern das Stück Weide- oder Saatland, das der See abgewonnen worden und mit einem Erdwall umfaßt ist.

Kröppeln, Stadt im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, an der Eisenbahn Wismar-Rostock, hat ein Amtsgericht und (1883) 2464 Einw.

Kropf (Ingluvies), Erweiterung der Speiseröhre zu zeitweisem Aufenthalt und gewöhnlich auch zur

Erweichung der Speisen, findet sich bei den meisten Vögeln, namentlich bei den Fleisch- und Körnerfressern, aber auch bei manchen niedern Tieren. — Als Mißbildung beim Menschen stellt der K. (Struma) die dauernde Anschwellung oder Vergrößerung der am vordern Teil des Halses rechts und links von der Luftröhre gelegenen Schilddrüse (glandula thyroidea) dar. In seinen geringern Graden bildet der K. eine gleichmäßige schmerzlose und den damit behafteten wenig oder gar nicht belästigende Anschwellung der Vorder- und Seitenteile des Halses, den sogen. dicken Hals. Als höhere Grade unterscheidet man folgende: Der sogen. lymphatische K. (s. lymphatica oder parenchymatosa) ist eine Hypertrophie mit Verwandlung des Inhalts der Drüsenbläschen in eine gallertartige Substanz (s. gelatinosa), wobei das Bindegewebe und die Blutgefäße am Wachstum teilnehmen. Bald erkrankt die Drüse gleichmäßig, bald nur ein einzelner Lappen; dieser wächst zu einer rundlichen Geschwulst an, die sich von der übrigen Drüse gleichsam abschnürt. Zuweilen erweitern sich auch die Gefäße sehr bedeutend, und einen solchen K. mit beträchtlich erweiterten Gefäßen pflegte man früher als Gefäßkropf (s. vasculosa) zu bezeichnen. Der K. kann bis zur Faust- und Mannkopfgroße anwachsen, und es finden sich dann darin oft große, cystenartige Räume mit jener schmierigen Masse erfüllt (Balgkropf, s. cystica). Die Cysten entstehen durch Zusammenfließen der vergrößerten Schilddrüsenbläschen. Die umgebende Bindegewebshülle gerät dabei oft in einen Zustand entzündlicher Reizung, bricht manchmal durch, nimmt aber öfters Kalksalze auf, so daß in alten Kropfen zuweilen haken- bis taubeneigroße, rundliche, steinharte Knollen (s. ossea) neben andern weichen Höhlungen vorgefunden werden. Auch knöcherne Entartungen der Schilddrüse kommen vor. Daß zu starke Vergrößerung der Schilddrüse die mannigfachsten Beschwerden hervorrufen kann, ist erklärlich. Namentlich ist dies der Fall, wenn ein Lappen unter das Brustbein hinauf sich sehr vergrößert und dadurch die Luftröhre nach hinten drängt. An Atembeschwerden leiden alle Kropfkranken mehr oder weniger, viele auch an Blutüberfüllung des Kopfes durch den Druck auf die das Blut nach dem Herzen leitenden Blutadern. Die Ursache des Kropfes ist noch in Dunkel gehüllt. Daß das weibliche Geschlecht häufiger am K. leidet, ist jetzt gestellt, ebenso die Erblichkeit. Am meisten scheinen örtliche Einflüsse denselben hervorzurufen, deren letzten Grund man aber meist nicht kennt (vgl. Kretinismus). In manchen Gegenden ist der K. fortwährend sehr häufig, in andern kommt er höchst selten vor. Die Behandlung des Kropfes im engern Sinn des lymphatischen Kropfes, beruht auf dem innerlichen und äußerlichen Gebrauch der Jodpräparate; an Einspritzungen von Jodlösungen in den K. werde angewendet. Früher gab man den gerösteten und gepulverten Meerschwamm als sogen. Kropfpulver. Dessen Wirkung beruht aber lediglich auf seinem Gehalt an Jod. Dringend anzuraten ist es, die geringste Anschwellung der Schilddrüse sogleich in ärztliche Behandlung zu geben, sobald sie deutliche Zunahme zeigt. Sind schon stärkere Vergrößerungen vorhanden, haben sich namentlich Bälge ausgebildet, so helfen einfache Mittel nichts mehr, sondern müssen operative Eingriffe geschehen, namentlich die Entfernung der Geschwülste vielfach mit gutem Erfolg ausgeführt worden. Vgl. Birchow, Die krankhaften Geschwülste, Bd. 3 (Berl. 1863); Birchow, Der endemische K. und seine Beziehungen zur Ten-

amheit u. zum Kretinismus (Basel 1883); Bruns, den gegenwärtigen Stand der Kropfbehandlung (Leipz. 1884); Wölfler, Die chirurgische Behandlung des Kropfes (Berl. 1887). — In der Tierheilkunde ist K. s. v. w. Drüse der Pferde. Im Volks- u. wird der Name auf alle mit Husten und Nasenfluß einhergehenden Erkrankungen ausgedehnt auch das Nichtgedeihen der Tiere, mangelnde Luft auf sogen. verborgenen K. geschoben. — den K. des Roggens s. Stodkrankheit. Kropf, in der Technik s. v. w. Kropfrad (s. Wasserrad); in der Orgel Bezeichnung für die rechtwinklig verlaufenden Röhren, mittels deren die Kanäle an die Orgel, resp. die Nebenkanäle an den Hauptkanal und die Windladen angeschlossen sind. Wird ein Kanal mit zwei Bälgen gespeist, so hat er zwei Kröpfe (Kropf). Vgl. Kröpfen. Kröpfen, das Umbiegen oder Umschmieden von Eisen, Stabstößen, Wellen etc., wobei die Mittellinie der Biegungsrichtung mit der Mittellinie des geraden Stabes parallel (S) oder in einer Ebene liegt (J). s. das Umschneiden großer Orgelpfeifen, um dieselben in beschränktem Raum anbringen zu können, s. K. Der Ton der Pfeifen leidet dadurch fast gar nicht, besonders wenn die Enden des Knies abgefeilt werden. Vgl. auch Gekröpft. Kröpfer, s. Tauben. Kröpfchen, s. Renke. Kropfgans, s. v. w. Pelikan. Kropflette, s. Xanthium. Kropfperlen (Brodperlen), s. Perlen. Kropfrad, s. Wasserrad. Kropfsteine, im Bauwesen halenförmige Gewölbesteine, welche besonders bei sehr flachen, scheitrecht verlaufenden mit ihren gebrochenen Lagerfugen gleich noch übereinander aufgehängt werden; im Wasserbau die Steine, in deren Ausbuchtung sich die Thorsteine steinerner Schleusen drehen. Kropfstein, s. v. w. Marabu. Kröpfung (Verkröpfung, auch Wiederkehr), im Bauwesen, s. Gekröpft. Kropfwurzel, s. Polypodium. Kropinski, Ludwig, poln. Dichter, geb. 1767 im polnischen Palatinat Brzesko, beteiligte sich 1794 als Krieger unter Kosciuszko an der Schlacht von Maciejowice; lebte dann auf seinem Gut in Wolhynien, trat 1806 als Brigadegeneral in die Armee des Großherzogs Warschau, zog sich nach dem Wiener Frieden wieder auf sein Gut zurück, wo er 1844 starb, nachdem er zehn Jahre früher erblindet war. Von seinen dramatischen Schöpfungen ist die namengebende das Trauerspiel »Ludgarda« (deutsch von K. Kral. 1829), welches seiner Zeit als ein Meisterwerk gepriesen wurde. Auch sein sentimentaler Roman »Julia i Adolf« (Warsch. 1824) hatte vorübergehenden Erfolg. Kropinski's gesammelte Schriften erschienen zu Lemberg 1844. Kropf, Friedrich, Bildhauer, geb. 11. Dez. 1824 in Bremen, widmete sich anfangs dem Schiffbau, schnitzte Schiffsbilder, die ein solches plastisches Talent verrieten, daß er in den Stand gesetzt wurde, an der Akademie in München und dann diejenige in Wien zu beziehen, wo er Schüler von Pöhlmann wurde. Von dort ging er 1858 auf drei Jahre nach Paris und schuf als erste selbstständige Arbeiten zwei Denkmäler, einen knieenden Engel und ein Märtyrerdenkmal für den Friedhof seiner Vaterstadt. Nach seiner Rückkehr (1861) entstand eine energiegeladene Sandsteinstatue des heil. Lukas, als Hauptattraction der Malerei, für die Fassade der Halle

des Künstlervereins, worauf 1863 und 1864 als seine beste Arbeit der Statuenschmuck an der westlichen und nördlichen Fassade der Bremer Börse folgte; namentlich sind es an ersterer die Statuen des Bauern und des Bergmanns, in denen ein gesundes, kräftiges Leben pulsiert. 1871 entstand ein Marmorrelief der Bergpredigt über dem Portal der dortigen Rembertikirche, 1873 die kolossale Marmorstatue der Brema im Innern der Börse. Weniger bedeutend als die meisten jener dem realen Leben entlehnten Gestalten der Börse sind die Sandsteinstatuen von Cornelius und Rauch in der Vorhalle der Kunsthalle zu Bremen.

Kroppenstädt, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Magdeburg, Kreis Oschersleben, hat (1835) 2391 fast nur evang. Einwohner.

Kroquis (Kroki, franz. croquis, spr. -th, »Entwurf, Skizze«), militär. Plan eines Terrains, der nach dem Augenmaß, häufig auch vom Reiter aus dem Sattel, meist ohne Anwendung von Instrumenten angefertigt ist. Es ist also eine Gelegenheitszeichnung, die bezüglich ihrer Ausführlichkeit und Genauigkeit dem jedesmaligen Zweck entsprechen muß, und Sache des Darstellers ist es, dies richtig zu erfassen. Reconnoszierungs- und Gefechtsberichten wird meist ein K. beigegeben. Es wird in Blei, Tinte oder Tusche, in neuerer Zeit meist mit Farbstiften, den Farbensignaturen entsprechend, ausgeführt. Krokieren, ein K. entwerfen. Vgl. Madelben, Das praktische Aufnehmen mit dem Croquirtisch (Kassel 1854); v. Plehwe, Leitfaden für den Unterricht im militärischen Aufnehmen und Planzeichnen (neueste Aufl., Berl. 1874); Reikner, Das Krokieren (Wien 1876). S. auch Aufnahme, topographische, S. 64.

Kröße, s. v. w. Halskrage, Halskrause.

Krößeisen, kleines halenförmiges Instrument, mittels dessen man von Glaskäse, Glasgefäßen etc. Stücke abbricht.

Krosno, Stadt in Galizien, im Thal des Wislof und an der Galizischen Transversalbahn, hat eine schöne gotische Pfarrkirche (auf dem Grund eines alten arianischen Tempels erbaut), ein Kapuziner- und Minoritenkloster, Ruinen eines königlichen Schlosses, (1880) 2810 Einw. und ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts.

Krosos, letzter König von Lydien, aus der Dynastie der Mermnaden, Sohn des Alyattes, war Statthalter von Mysien, bis er 563 v. Chr. seinem Vater auf dem Thron folgte. Er regierte mit Klugheit und Kraft, zwang die kleinasiatischen Griechen zur Zinspflichtigkeit und dehnte östlich seine Herrschaft bis an den Fluß Halys aus. Die unermesslichen Schätze, die er in seiner glänzenden Hauptstadt Sardes aufhäufte, sind sprichwörtlich geworden. In dieser Zeit des Glucks soll nach Herodots Erzählung, deren sagenhafter Charakter schon die unüberwindlichen chronologischen Schwierigkeiten beweisen, Solon des K. Hof besucht, aber den ihm gezeigten Schätzen einen so geringen Wert beigemessen haben, daß er, statt ihren Besitzer, wie dieser hoffte, für den glücklichsten der Sterblichen zu erklären, das Los eines sonst unbekannten Atheners, Tellos, und des Brüderpaares Kleobis und Biton dem des reichen Königs weit vorzog, da kein Mensch vor seinem Tod glücklich zu preisen sei. Mit Recht durch den Sturz des medischen Königs Astyages auch für seine Herrschaft besorgt gemacht, beschloß K., der ihm von seiten des jungen Kroisos drohenden Gefahr durch lühnen Angriff zuvorzukommen. Das Orakel zu Delphi, über den Ausgang seines Unternehmens befragt, antwortete, wenn K. über den Fluß Halys gehe, werde ein großes Reich zu

Grunde gehen. Den Doppelsinn dieser Antwort übersehend und sie zu seinen gunsten deutend, überschritt er mit einer ansehnlichen Macht den Salys und lieferte den Persern bei Pteria 549 eine Schlacht. Allein dieselbe blieb unentschieden, und R. zog sich nach Sardes zurück, entließ seine Hilfstruppen und gedachte während des Winters neue Rüstungen zu machen. Plötzlich aber fiel Kyros in sein Reich ein und warf durch eine List R. samt seiner lydischen Reiterei nach Sardes zurück. Nach 14tägiger Belagerung fiel die Stadt 548, und R. selbst wurde gefangen. Herodot erzählt: Zum Feuertod verurteilt, entsann sich R. auf dem Scheiterhaufen der warnenden Worte des griechischen Weisen und rief dreimal dessen Namen. Auf des Kyros Erkundigung, was er damit meine, erzählte er ihm den Grund und machte damit einen solchen Eindruck auf den Sieger, daß dieser ihn begnadigte. Da aber die Flamme nicht sogleich zu dämpfen war, so flehte R. Apollon um Rettung an, worauf ein heftiger Platzregen das Feuer löschte. Diese Erzählung indes sowie die des Ktesias, R. habe nach Eroberung der Stadt im Tempel des Apollon Rettung gesucht und sei dort durch dessen Hilfe dreimal aus den Händen der Perser befreit worden, und nachdem ihm der Gott in der königlichen Burg zum viertenmal Beistand geleistet, habe ihn Kyros als einen Schützling der Götter begnadigt, sind Sagen, mit denen die Griechen die merkwürdige Geschichte des R. ausgeschmückt haben. Kyros behandelte R., wie andre unterworfenen Könige, mit Großmut und räumte ihm an seinem Hof eine ehrenvolle Stelle als Ratgeber ein, welche R. auch noch bei Kyros' Nachfolger Kambyses bekleidete und trotz der wilden Grausamkeit desselben durch seine Klugheit behauptete.

Krossen (Crosen), Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, an der Mündung des Bober in die Oder und an der Linie Bentschen-Guben der Preussischen Staatsbahn, 39 m ü. M., hat regelmäßig und schön angelegte Straßen, eine 156 m lange Oberbrücke, 3 evangelische und eine kath. Kirche, ein altes Schloß, Wasser- und Gasleitung, ein Amtsgericht, ein Hauptsteueramt, ein Realprogymnasium, eine Erziehungsanstalt für verwahrloste Kinder, Messingwaren-, Tuch-, Tabak- und Ofenfabrikation, Färberei, Gerberei, Obst- und Weinbau, Wein- und Fischhandel, Schifffahrt und (1885) mit der Garnison (ein Infanteriebataillon Nr. 52) 6810 meist evang. Einwohner. — R. erhielt 1232 deutsches Stadtrecht, war dann Hauptort eines niederschlesischen Fürstentums, das 1482 als Pfand und 1537 bleibend an Brandenburg kam, und wurde 1633 von kaiserlichen Truppen erobert und geplündert. Am 14. Mai 1886 wurde die Stadt von einem verheerenden Wirbelsturm arg heimgesucht.

Krotalon (griech., »Klapper«), ein schon den alten Ägyptern bekanntes Klapperinstrument, welches von den Griechen und Römern beim Tanz gebraucht wurde. Es bestand aus zwei Stücken gespaltenen Rohrs oder aus zwei Stücken Blech, die wie die Kastagnetten miteinander verbunden waren und geschlagen wurden.

Kröten (Bufonidae Gthr.), Amphibienfamilie aus der Ordnung der Frösche (Anura), plump gebaute Tiere mit warziger, drüsenreicher Haut, zahnlosen Kiefern, gleichlangen Beinen, vierzehigen Vorder- und fünfzehigen Hinterfüßen. Hinter dem oft verdeckten Trommelfell findet sich meist ein großer Drüsenwulst, der, wie die Haut, ein widriges Sekret absondert. Die R. finden sich in allen Erdteilen, leben nur während der Laichzeit im Wasser, verbergen sich am Tag an dunkeln, feuchten Orten und suchen nachts Würmer, Insekten, Schnecken, die größern Arten auch

kleinere Wirbeltiere. Sie springen nicht weit, laufen aber oft recht hurtig, schwimmen indes schlecht. Bei der Begattung gehen die Eier meist in Schützen ab. Die R. haben ein sehr jähes Leben und können es an einem feuchten Ort bei dürftiger Nahrung jahrelang fristen; sie halten auch bei völligem Abschluß von Nahrung und Luft monatelang aus, aber die Erzählungen von R., welche jahrhundertlang in Gesten eingeschlossen ihr Leben gefristet haben sollen, beruhen auf Täuschung oder Betrug. Die gemeine Kröte (Erdkröte, Feldkröte, Dorsl, *Bufo vulgaris* Laur.), 8–12 cm lang, mit halben Schwimmhäuten an den Hinterfüßen, ist düster rotgrau oder rotbraun, auch grünlich bis schwarz, dunkel gefleckt, auf der Unterseite hellgrau, beim Weibchen dunkel gefleckt, mit feuerroter Iris, findet sich in ganz Europa und Asien im Gebüsch, auf Feldern, Wiesen, in Kellern, Höhlen etc., besonders auch unter Pflanzen (Salbei, Schierling), gräbt sich selbst eine Höhlung und überwintert vom Oktober bis März und April in trocknen Löchern. Sie fängt Insekten, Würmer, Schnecken und kleine Lurche durch geschicktes Herausgleiten ihrer klebrigen Zunge und ist sehr gefräßig. In Paarungszeit schreit das Männchen Tag und Nacht, die Vereinigung mit dem Weibchen dauert 8–10 Tage, und es werden 8–10 Eierschnüre mit vielen Hunderten Eiern abgesetzt. Nach etwa 20 Tagen verlassen die Larven den Schleim, und Ende Juni steigen die jungen R. ans Land, werden aber erst im fünften Jahr fortpflanzungsfähig. Sie erreichen ein sehr hohes Alter. Die Häßlichkeit der R. hat ihnen viele Verurteile erweckt, und sie werden verfolgt, obwohl sie sehr nützliche Tiere sind. Sie sind durchaus nicht giftig; das Sekret ihrer Drüsen verursacht nur auf Schleimhäuten Brennen, ohne sonst nachteilig zu wirken. Gärtner hegen R. in Gärten, weil sie viele schädliche Schnecken etc. vertilgen. Früher benutzte man die R. auch medizinisch. Die Kreuzkröte (Rohrkröte, *B. calamita* Laur., s. Tafel »Frösche«), 6–7 cm lang, ohne Schwimmhäute, olivengrün mit warzenlosem, hellgelbem Längsstreifen über die Rückenmitte, unten weißlichgrau, auf den Schenkeln und Bauchseiten dunkler gefleckt, mit rötlichen, in der Mitte weiß gepunkteten Warzen und grünlichgrauen Augen, findet sich in Europa, Asien, Nordafrika, führt dieselbe Lebensweise wie die vorige, ist aber geschickter, lebendiger und klettert an steilen Flächen in die Höhe. Nachts besucht sie besonders mit Rohr und Binsen bewachsenen Bäche, daher der Name Rohrkröte. Das Männchen besitzt eine Schallblase und schreit bei einbrechender Dämmerung, besonders zur Paarungszeit. Angereizt, scheidet sie aus ihren Drüsen eine weiße, schaumende, stinkende Flüssigkeit aus. Sie laicht im Mai oder Juni, die Larven kriechen am sechsten oder achten Tag aus und durchlaufen die Metamorphose in elf Wochen. Im vierten oder fünften Jahr ist die Kreuzkröte fortpflanzungsfähig; sie erreicht ein hohes Alter und ist ebenso nützlich wie die vorige.

Krötenfrösche (Pelobatidae), Familie aus der Ordnung der Frösche (s. d., S. 752).

Krötenmelde, s. *Datura*.

Krötensteine, versteinerte Terebrateln aus dem Muschelschale, Arten von *Productus* und *Strophomena* aus dem Zechstein, Fischzähne von Placoiden, aus Echinodermen, dann Gabbroblöcke mit gerundeter, fleckiger Oberfläche. Der Krötenstein des Aberglaubens findet sich im Kopf der Kröte, wird aber nicht erhalten, wenn man die Kröte im Ameisenhaufen freifressen läßt; er heilt Wunden und zeigt Gift dem Schmeißer an.

Kroton (Croton), im Altertum Stadt in Unteritalien, Sanfchaft Chonia (später Lufanien), am Kfaros, von den Achäern 710 v. Chr. gegründet, war die frühefte der griechifchen Städte in Italien und befonders berühmt durch ihre Sorge um ein geregelted Staatleben fowie für geiftige und körperliche Bildung. Die Ärzte von K. waren lange die erften in Hellas. Hier herrfchte und lehrte Pythagoras; einer feiner Schüler war Milon, der berühmte Äthlet, und eben Krotoniaten erhielten in Einer Olympiade die erften Preife. K. war ftark genug, um unter Milons Führung das reiche und mächtige Sybaris zu ftürzen (510); allein infolge einer großen Niederlage, welche die Krotoniaten am Fluße Sagras von den Lokern erlitten, und fpäter durch Kriege mit den fignilifchen Syrakulanen kam es in Verfall. Damaion diente die damals fchon ziemlich entvölkerte Stadt als Waffenlag.; dann erhielt fie 194 römifche Koloniften, genugsam jedoch nicht wieder zur alten Blüte. K., jetzt Lokrone (f. d.), ift ein Hundert der fchönften griechifchen Münzen; von der Stadt felbft find nur dürftige Mauerfragmente vorhanden. (Vgl. Groff, Geographie u. Altertum der Stadt K. (Bünd. 1867, 2. Heft.)

Stratondloral, f. Butylchloral.

Krotonöl (Oleum Crotonis), aus den Samen von *Croton Tiglium* L. in Indien und England durch Pressen oder Schmelzlosholzenstoff gewonnenes Öl, ist öliggelb bis gelbbraun, dickflüssig, schmeckt blig mit reinem scharfem Ruchgeschmack, riecht ranzig, wird in der Luft dunkler und dickflüssiger, löst sich leicht in Äther, teilweise auch in Alkohol und besteht aus Glyceriden der gewöhnlichen fetten Säuren, der Angelensäure und Krotonsäure $C_9H_{16}O_2$, außerdem aus ätherigen, terpenartigen Krotonol $C_{15}H_{26}O_2$. Das Öl ist sehr giftig, bewirkt, in sehr geringer Dosis genommen, heftige Diarrhöe, in größeren Dosen schmerzhaften Tod; auf der Haut erzeugt es lebhaftes Entzünden, Bläschen und Pustelbildung, weshalb man es selbst auch zur Erzeugung eines starken, tief wirkenden Hautreizes anwendet. Innerlich dient es als ein der stärksten Drastica, welches meist noch in einer geringen Dosis wirkt, wo die andern Mittel unschwerflich bleiben. Großen Ruf hat es bei Behandlung der Haisfist.

Artenbaum, der Same von *Croton Tiglium* L.,
Croton.

Krauschin (Krotoszyn), Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Polen, an der Linie Warschau-Breslau der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und 2 lat. Kirchen, eine Synagoge, ein Gymnasium, ein Amtsgericht, ein öffentliches Schlachthaus, 3 Zimphiegeleien, eine Dampfbierbrauerei, eine Dampfmühle, Wolllerei und (1885) mit der Garn. 2 Züßlerbat. Nr. 37) 9894 Einw. (darunter 286 Evangelische und 1292 Juden). Dabei das namenge Schloß, Hauptort des Rebiatsfürstentums und des Fürsten von Thurn und Taxis, das 1819 zerstört ward und in diesem Kreis 13,796, im Kreis selbst aber 10,224 Hektar (darunter im ganzen 1,400 Hektar Waldungen) umfaßt.

Krottenberg, Dorf in der sächsl. Kreishauptmannsch. Jmidau, Amtshauptmannschaft Annaberg, einget. und städtisch im Thal der Zschopau, eine Oberförsterei, Holzstoff-, Eisenkurzwaren-, Zement- und Blechwarenfabrikation, Schutluffschiff-, Kalkbrennerei, Marmorbrüche, bedeutende Gärten, Spiegelschleifei u. (1888) 3924 evang. Einw. Kreis I. Gruppe.

Sta (Kroo), Regervolk an der Guineaküste, wurde
in Tradition nach von den Mandinka und Fulbe aus

dem Innern Afrikas in sein jetziges Gebiet gebrängt, welches sich vom Kap Melurabo bis über Kap Palmas erstreckt, im wesentlichen also die Pfefferküste umfaßt. Mit den R. dürften die Bewohner der Zahnküste, die Aweedom, im innigsten ethnographischen Zusammenhang stehen. Die R. zerfallen im weitern Sinn in zwei Abtheilungen: die Gredo und die eigentlichen R. Die Gredo (Gedebo) sind von hohem und sehr starkem Körperbau und blauschwarzer Farbe, sie zeigen große Thätigkeit und sind nicht ohne Intelligenz. Sie treiben Feldbau, verlassen aber häufig ihre Heimat, um sich durch Handel und Handarbeit einiges Vermögen zu erwerben, das zum Ankauf von Frauen verwendet wird. Sie sind als Arbeiter wegen ihrer Ausdauer und Rührsamkeit geschätzt. Auf der ganzen nördlichen Westküste von Sierra Leone ist der Kleinhandel ausschließlich in ihren Händen. Die eigentlichen R. (Rroomen, Roobops) sind dagegen als die kühnsten, geschicktesten Bootsführer bekannt und daher als Matrosen auf allen Schiffen willkommen. Sklavenhandel ist unter den R. niemals getrieben worden. Sie sind meist Götzendiener. Ein Teil von ihnen hat sich der Republik Liberia angeschlossen. Die Sprache der R. nebst den Dialekten Gredo und Baka, dargestellt von Fr. Müller (Sitzungsbericht der Wiener Akademie, 1877), ist nach Lepsius mit den benachbarten Mandeneger Sprachen näher, mit dem großen südafrikanischen Bantusprachstamm (i. Bantu) entfernter verwandt.

Kruciferen (Kreuzblütler), dikotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Kruciforen, einjährige, zweijährige oder ausdauernde Kräuter, bisweilen Halbsträucher, mit Pfahlwurzel, die bei manchen rubenartig verdidt ist, runden oder eckigen Stengeln und einfachen, nebenblattslosen Blättern, die entweder sämtlich grundständig zu einer Rosette vereinigt sind oder auch am Stengel wechselständig stehen und ganz, gelappt, fiederspaltig, leiersförmig, auch mehrfach gelappt, unten meist gestielt, nach oben oft mit herzförmiger oder pfeilförmiger Basis sitzend sind. Die Blüten stehen in Trauben, welche bald verlängert, bald verkürzt und dann doldentraubig erscheinen und immer auf den Enden des Stengels und der Äste sich befinden, bisweilen durch den unter ihnen stehenden Seitenzweig zur Seite gedrängt werden und dann dem Blatt gegenüberstehen scheinen. Den Trauben fehlen meistens die Deckblätter unter den Blütenstielen. Die regelmässigen Blüten haben vier freie, abfallende Kelchblätter, von denen zwei rechts und links und etwas tiefer, die beiden andern vorn und hinten stehen; jene sind an der Basis oft mehr oder weniger saaförmig nach unten aufgetrieben. Die vier Blumenblätter stehen kreuzweise zwischen den Kelchblättern auf dem Blütenboden eingesügt; sie sind meist lang genagelt und haben eine ungetheilte oder ausgerandete, seltener gespaltene, noch seltener fiederteilige Platte von weisser oder violetter oder gelber Farbe. Von den sechs auf dem Blütenboden entspringenden, meist freien Staubgefässen stehen zwei kleinere den beiden seitlichen Kelchblättern gegenüber, die andern paarweise vor dem vordern und hintern Kelchblatt. Auf dem Blütenboden befinden sich ausserdem nektaraussondernde Drüsenhöder an der Basis der Kelch- und Blumenblätter. Das oberständige einfache Pistill wird aus zwei rechts und links stehenden Karpellen gebildet, welche zu einem zweifächerigen Fruchtknoten mit einfachem, einständigem Griffel und zwei meist zusammenhängenden Narben vereinigt sind. Die Scheidewand im Fruchtknoten ist daher von vorn nach hinten gerichtet: an ihrem Rand

wo sie in die Fruchtknotenwand übergeht, befindet sich der Samenstrang mit meist mehreren Samenknoten in jedem Fach. Die Früchte sind meist Schoten; sie springen in zwei Längsklappen auf, wobei hier der wandständige Samenträger und die zwischen ihm ausgespannte häutige Scheidewand auf dem Blütenstielen stehen bleiben. Die Kapsel ist entweder länger als breit (Schote, *siliqua*), oder ebenso breit, oder breiter als lang (Schötchen, *silicula*). Manche K. bilden oft in den Fächern Querscheidewände, und an diesen Stellen bricht die reife Frucht der Quere nach in mehrere übereinander stehende, nussartig geschlossene, oft einsamige Glieder auseinander (Gliederhülle, *lomentum*). Diese können weniggliederig, ja selbst eingliederig sein, und im letztern Fall haben wir ein eigentliches nussartiges Fruchtkorn (*nuccamentum*), welches meist wenig- und selbst einsamig ist. Die Samen sind ohne Endosperm, der Keimling hat blattartige, ziemlich große, an fettem Öl reiche Kotyledonen und ist stets so gekrümmt, daß das Würzelchen über die aufeinander liegenden Kotyledonen zu liegen kommt. Die K. bilden eine sehr übereinstimmende Familie, die gegen 1200 Arten enthält und über den ganzen Erdbreis verbreitet ist. Vgl. *Cruciferae* in Decandolle's *Prodromus*, Bd. 1. Am zahlreichsten vertreten ist sie in den gemäßigten Zonen, manche Arten sind auch wirklich kosmopolitisch. Die K. enthalten in allen Theilen schwefelhaltige ätherische Öle von scharfem, zu Thränen reizendem Geruch, scharfem Geschmack und flüchtig reizender Wirkung auf die Haut. Diese Stoffe sind theils schon fertig gebildet in der Pflanze vorhanden, theils erzeugen sie sich erst im Augenblick, wo der Pflanzenteil befeuchtet wird (Sensöl in den Senfsamen), und bedingen die Benutzung der Wurzeln, des Krauts und der Samen als auf die Verdauungsorgane reizend wirkender, antisthorbutischer Heil- und Genußmittel sowie als kräftig blasenziehender Arzneien. Andre Arten liefern wirkliche Nahrungsmittel, wie namentlich der Kohl in seinen verschiedenen Varietäten. Wieder andre sind wichtig als Cispflanzen, indem aus ihren Samen fettes Öl gewonnen wird (Raps, Rübsen etc.), wobei als Nebenprodukte auch Futtermittel in Gestalt der Rapskuchen gewonnen werden; der Waid liefert einen blauen Farbstoff; Lauch, Leukoje u. a. sind Bierpflanzen.

Krucifloren, s. v. w. Rhoadinen, Ordnung der Dicotylen im natürlichen Pflanzensystem, Abteilung der Choripetalen, charakterisiert durch zwei- bis vierzählige Blüten, vier und mehr Staubgefäße und zwei bis viele oberständige Karpelle mit wandständigen Samenleisten, begreift die Familien der Papaveraceen, Fumariaceen, Kruciferen und Rapparideen.

Krüdenkreuz, s. Kreuz, S. 199.

Krüdenschnitt nennt die Heraldik in einem schrägrechts oder schräglinks getheilten Schilde diejenige Teilung, welche mit Kreuzchen ohne obern Arm besetzt ist.

Krüdl, Franz, Opernsänger (Bariton), geb. 10. Nov. 1841 zu Edlitz in Mähren, studierte auf der Universität zu Wien Jurisprudenz und trat, nachdem er 1865 promoviert hatte, in den Staatsdienst. Allein eine von früh auf gehegte Neigung zur dramatischen Gesangkunst, welche durch seine musikalischen Kenntnisse und ein sehr bildungsfähiges Organ unterstützt ward, führte ihn nach 1 1/2 Jahren zur Bühne. Nachdem er noch den Unterricht des Kapellmeisters Dessof genossen, debütierte er 1868 in Brünn, gastierte darauf in Rassel und wurde in letzterer Stadt engagiert. 1871 siedelte er nach Augsburg über; seit

1874 ist er am Hamburger Stadttheater thätig und hat zu dem im Verlauf der letzten Jahre stattgefundenen Aufschwung des dortigen Opernwezens in erkennenswerter Weise beigetragen.

Krud (lat.), roh, grob; Krudität, roher Zustand; etwas Unverdauliches, auch Unverdaulichkeit, Magenbeschwerde; Dürbheit, Roheit.

Krüdener, 1) **Juliane von**, bekannte Pietistin und Schriftstellerin, geb. 11. Nov. (a. St.) 1766 zu Riga, erhielt erst im Haus ihres Vaters, des lurländischen Gutsbesizers v. Vietinghoff, sodann in Paris, wohin ihre Eltern übersiedelten, eine sorgfältige, fast gelehrte Erziehung und wurde 1783 mit einem Estländer, dem Freiherrn Burkhard Alexis Konstantin v. K., vermählt, dem sie nach Kopenhagen und dann nach Venedig, wohin er als russischer Gesandter ging, folgte. Häusliche Mißverhältnisse führten 1796 zu einer Trennung beider Gatten, worauf die K. abwechselnd in Riga, Paris, Petersburg und Leipzig dem Lebensgenuß ergeben verweilte, längere Zeit von einem französischen Husarenoffizier, Grafen Freygenille, begleitet. Endlich wieder mit ihrem Mann ausgesöhnt, ging sie mit demselben nach Berlin und nach dessen Tod (1802) wieder nach Paris. Hier suchte sie außer den Välen der Madame Talian auch die mystischen Zusammenkünfte einer neuen, von vornehmen Frauen gegründeten religiösen Sekte und schilderte mit koketter Eitelkeit ihr vergangenes Leben in dem Roman *Valérie* (Par. 1803, 2 Bde.; neu hrsg. von Sainte-Beuve, 1855; deutsch, Leipzig 1804), der großes Aufsehen erregte, in dem sie aber auch bereits eine starke Hinneigung zum Pietismus bekundete, dem sie sich fortan mehr und mehr ergab. Im J. 1806 befand sie sich im Norden Deutschlands, wo sie die Rolle einer Prophetin zu spielen begann, sah in Potsdam zum erstenmal den Kaiser Alexander I. von Rußland, auf den sie starken Eindruck machte, und suchte, miewohl vergebens, auch Einfluß auf die Königin Luise von Preußen zu gewinnen. Später begab sie sich wieder nach Paris, 1812 nach Genf, verkehrte 1813 in Karlsruhe viel mit Jung-Stilling, ging 1814 abermals nach Paris und hielt in ihrem Haus religiöse Versammlungen mit Gebetsbeschwörungen, die außer andern bedeutenden Persönlichkeiten auch Kaiser Alexander besuchte. Unter dem Titel: *Le camp de vertus* (Par. 1814) gab sie die Beschreibung eines von den russischen Heeren in den Ebenen von Châlons gefeierten Festes, worin sie ihre vielfach an Chiliasmus streifenden Ansichten über die Zeitgeschichte aussprach. Nach eingetretener politischer Ruhe begab sie sich 1815 in die Schweiz, hielt hier von neuem pietistische Konventikel und öffentliche Bußpredigten, spendete dabei reiche Wohlthaten an Arme und Nothleidende, erregte aber schließlich die Besorgnis der Behörden und wurde 1817 aus der Schweiz ausgewiesen. Gleiches Schicksal hatte sie nun in mehreren deutschen Staaten, bis sie 1818 unter polizeilicher Begleitung von Leipzig aus über die russische Grenze gebracht wurde. Von ihrem früheren Verehrer, dem Kaiser Alexander, verleugnet und aus Petersburg ausgewiesen, lebte sie anfangs in ihrem Gut Koffe in Livland und begab sich 1821 (1824) mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn in die Krim, wo sie eine Kolonie anzulegen beabsichtigt starb aber schon 13. Dez. (a. St.) 1824 zu Karak-Basar. Vgl. Eynard, *Vie de Madame de K.* (Par. 1849, 2 Bde.); Cazeau, *La baronne de K. l'empereur Alexandre I* (das. 1866); *Franz v. K. ein Zeitgemälde* (Bern 1868); Lacroix, *Madame de K., ses lettres et ses ouvrages inédits* (Par. 1880).

2) **Nikolaus Pawlowitsch, Baron**, russ. General, geb. 1811 in Esthland, trat 1828 in das Ingenieurcorps, besuchte die Hauptingenieurschule sowie die Militärakademie, ward 1836 in den Generalstab versetzt, 1849 Oberst und Oberquartiermeister des Grenadiercorps, 1859 General und Kommandeur des wolgynischen Leibgarderegiments, an dessen Spitze er am polnischen Insurrektionskrieg teilnahm, 1863 Kommandeur der 27. Infanteriedivision, 1865 Generalleutnant und 1876 Kommandeur des 9. Armeekorps, welches 1877 der Donauarmee zugeteilt wurde. **K.** eroberte 16. Juli Nikopoli, erlitt aber 30. Juli beim zweiten, vom Großfürsten Nikolaus befohlenen Angriff auf Plewna, nachdem 20. Juli bereits eine Division seines Korps unter General Schilder die Schuldner eine empfindliche Schlappe erhalten, durch Osman Pascha eine blutige Niederlage. Er blieb mit seinem Korps vor Plewna bis zu dessen Übergabe, ward darauf seines Kommandos enthoben und zum Statthalter des Militärgouverneurs in Warschau ernannt.

Kruidität, s. **Krub.**

Krug, ein aus Thon, Porzellan, Glas, Holz oder Metall gefertigtes cylindrisches oder ausgebauchtes Gefäß mit kurzem, engem Hals, mit Henkel, mit oder ohne Ausguss, welches zum Aufbewahren von Flüssigkeiten, zum Transport derselben, zum Gießen und zum Trinken dient. Er ist bisweilen mit Deckeln versehen, die bei metallenen Krügen aus demselben Metall, bei anderen meist aus Zinn, bei hölzernen aus Holz oder Metall gefertigt sind. Im 16. und 17. Jahrh. wurden

Fig. 1.

Fig. 2.



Thon rheinischer Steinzeugkrüge (16. Jahrh.).

metallenen und Steinzeugkrüge (Hauptfabriken der Leptern am Rhein und in Preußen, Fig. 1) künstlerisch ausgeschmückt, leptere oft zu Figuren gestaltet und sind deshalb jetzt begehrte Objekte für Kunstsammler. Vgl. Apostelkrug, Bartmann, Vogellkrug, Landsknechtskrug, Ringkrug. **Krug**, 1) Ludwig, Goldschmied und Kupferstecher, der 1522 Meister in Nürnberg und starb daselbst. **K.** Er besaß eine große Kunstfertigkeit im Treiben, Gießen, Gravieren wie in jeglicher Metallarbeit. Von seinen Arbeiten nur 16 Kupferstiche (Hauptblätter: Anbetung der Könige, Anbetung der Hirten, eine badende Frau) erhalten, welche feinerer Technik ausgeführt und von Dürers Stil abhängig sind.

2) Wilhelm Traugott, Philosoph, geb. 22. Juni

1770 zu Rabis bei Gräfenhainichen, wurde 1801 als außerordentlicher Professor der Philosophie nach Frankfurt a. O., nach Kants Tod als dessen Nachfolger 1804 nach Königsberg, 1809 nach Leipzig berufen, wo er als Rittmeister unter den sächsischen reitenden Jägern den Befreiungskrieg mitmachte und, 1834 auf seinen Wunsch in Ruhestand versetzt, als philosophischer, publizistischer und rationalistisch-theologischer Schriftsteller, 1833 auch als liberaler Deputierter bis an seinen Tod (13. Jan. 1842) thätig war. Von seinen überaus zahlreichen Schriften seien genannt: »System der theoretischen Philosophie« (Königsb. 1806—10, 3 Bde.; 1. Bd., 3. Aufl. 1825; 2. Bd., 3. Aufl. 1830; 3. Bd., 2. Aufl. 1823); »Geschichte der Philosophie alter Zeit« (Leipz. 1815, 2. Aufl. 1826); »System der praktischen Philosophie« (Königsb. 1817—19, 3 Bde.; 2. Aufl. 1829—38); »Handbuch der Philosophie u. philosophischen Literatur« (Leipz. 1820—21, 2 Bde.; 3. Aufl. 1828); »Geschichtliche Darstellung des Liberalismus alter und neuer Zeit« (das. 1823); »Grundlage zu einer neuen Theorie der Gefühle und des sogenannten Gefühlvermögens« (Königsb. 1824); »Dikäopolitik, oder neueste Restauration des Staats mittels des Rechtsgesetzes« (Leipz. 1824); das sehr verdienstliche »Allgemeine Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften« (das. 1827—28, 4 Bde.; 5. Bd. 1829—34; 2. Aufl. 1832—1838); »Universalphilosophische Vorlesungen für Gebildete beiderlei Geschlechts« (Neust. a. d. Orla 1831); »Gesammelte Schriften« (Braunschw. u. Leipz. 1830—1841, 12 Bde.). Die Grundidee seines philosophischen Systems, welches er in seiner »Fundamentalphilosophie« (Züllichau 1803; 3. Aufl., Leipz. 1827) als transcendente Synthesis des Seins und Wissens bezeichnet, ist, daß weder der Realismus noch der Idealismus die Vernunft befriedige, daher ein drittes System, welches von der ursprünglichen Verknüpfung des Seins und des Wissens im Bewußtsein als einer transcendentalen Synthese ausgehe, das allein zulässige sei. Vgl. Krugs »Meine Lebensreise in sechs Stationen« (Leipz. 1826, 2. Aufl. 1842) und den Nachtrag: »Leipziger Freuden und Leiden im Jahr 1830, oder das merkwürdigste Jahr meines Lebens« (das. 1831).

3) **Arnold**, Komponist, geb. 16. Okt. 1849 zu Hamburg, Sohn des als Komponisten leichter melodischer Klaviersachen bekannten Dietrich **K.** (gest. 1880), erhielt den ersten Musikunterricht von seinem Vater und Gurkitt, wurde 1868 Schüler des Leipziger Konservatoriums, 1869 Stipendiat der Mozart-Stiftung und als solcher Schüler von Reinecke und Kiel (1871), war 1872—77 Lehrer des Klavierspiels am Sternschen Konservatorium zu Berlin und ging 1877—78 als Stipendiat der Meyerbeer-Stiftung nach Italien und Frankreich. Seitdem lebt er zu Hamburg. Krugs Kompositionen sind natürlich empfunden und beweisen besonders Talent für Formgebung. Hervorzuheben sind: ein Trio, ein Klavierquartett, eine Symphonie, eine Suite, Liebesnovelle für Streichorchester, romanische Tänze für Orchester, ein Violinkonzert, vierhändige Walzer für Klavier und andre Klavierstücke, Lieder etc.

Krugbäder, am Rhein Thonwarenfabrikanten, welche Mineralwasser- und Brantwein- (Genever-) Krüge herstellen.

Krüger, 1) Bartholomäus, dramat. Dichter des 16. Jahrh., aus Sperenberg gebürtig, war um 1580 Organist und Stadtschreiber zu Trebbin im Brandenburgischen. Seine Hauptwerke sind: »Eine schöne und lustige neue Aktion von dem Anfang und Ende der

Welt« (o. D. 1580; abgedruckt in Tittmanns »Schauspielen aus dem 16. Jahrhundert«, 2. Bd., Leipz. 1868), eine dramatische Darstellung der ganzen Heilsgeschichte bis zur Wiederkehr Christi beim Jüngsten Gericht, und das weltliche Schauspiel »Wie die bairischen Richter einen Landknecht unschuldig hinrichten lassen« (o. D. 1580; neu hrsg. von Volte, Leipz. 1884). Auch ist R. Verfasser des trefflichen Volksbuchs »Hans Clauerts merckliche Historien« (Berl. 1587 u. öfter; Neudruck, Halle 1882; von Simrod in den »Deutschen Volksbüchern«, Bd. 9, als »Märkischer Eulenspiegel« modernisiert), welches die Schelmenstreiche eines Trebbiner Stadtfindes naiv berichtet.

2) Ferdinand Anton, Kupferstecher, geb. 1. Aug. 1795 zu Loschwitz bei Dresden, bildete sich unter der Leitung seines Oheims Ephraim Gottlieb R. (1756–1834) auf der Dresdener Kunstakademie und hielt sich 1814–19 im südlichen Deutschland auf. In diese Zeit fällt sein Stich des Ecce homo von Guido Reni. 1820 ging er über Paris durch die Schweiz nach Italien und kehrte 1821 nach Sachsen zurück. Nachdem er seit 1824 zu Mailand unter Longhi gearbeitet und hier den Stich der Raffaelschen Madonna del Cardellino vollendet, ward er 1828 Lehrer an der Dresdener Kunstakademie. Er starb 24. April 1857 in Dresden. Außer den genannten Blättern stach er noch: Christus, sein Kreuz tragend, nach V. Luini; Sofronia und Olindo, nach Dverbeck; die Philosophie, nach E. Vogel (1825).

3) Karl Wilhelm, Philolog, geb. 28. Sept. 1796 zu Groß-Rosin bei Stolp in Pinterpommern, studierte, nachdem er 1813–15 an den Freiheitskriegen teilgenommen, 1816–20 in Halle, wurde 1820 Subrektor und 1821 Konrektor in Jerbst, 1822 Konrektor in Bernburg, 1827 Professor am Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin, ließ sich aber 1838 pensionieren und privatisierte seitdem in Rauen, Neuruppin, später in Heidelberg und Weinheim, wo er 1. Mai 1874 starb. Er hat sich vorzüglich um die Kenntnis des griechischen Sprachbaues verdient gemacht. Sein Hauptwerk ist die »Griechische Sprachlehre für Schulen« (Berl. 1842–56, 2 Bde.; 5. Aufl. 1873 ff.); daraus entstanden: »Griechische Sprachlehre für Anfänger« (seit 1869 u. d. T.: »Kleinere griechische Sprachlehre«, das. 1847, 11. Aufl. 1884) und »Homerische Formenlehre«, später »Homerische und Herodotische Formenlehre« betitelt (das. 1849, 5. Aufl. 1879). Treffliche Ausgaben, besonders in grammatischer Beziehung, lieferte er von »Dionysii Halicarnassensis historiographica« (Halle 1823), Xenophons »Anabasis« (das. 1826; mit erklärenden Anmerkungen, Berl. 1830, 6. Aufl. 1871), Arrians »Anabasis« (das. 1835–48, 2 Bde., und 1851; mit Anmerkungen, das. 1851), Thukydides (das. 1846–47, 3. Aufl. 1860), Herodot (das. 1855–57, 2. Aufl. 1866 ff.). Außerdem nennen wir: »Clintonis Fasti Hellenici ab Ol. LV. ad CXXIV. conversi« (Leipz. 1830); »Historisch-philologische Studien« (Berl. 1836–51, 2 Bde.); »Kritische Analekten« (das. 1863–74, 3 Hefte) und »Vergil zu Xenophons Anabasis« (das. 1849, 4. Aufl. 1872). Seinen Studien zur neuern Geschichte entsprang: »Geschichte der englischen Revolution unter Karl I.« (Berl. 1850) u. a. m. Die neuen Auflagen seiner Schriften besorgte nach seinem Tod W. Bökel. Vgl. Bökel, R. W. Krügers Lebensabriß (Leipz. 1885).

4) Franz, Maler, geb. 3. Sept. 1797 zu Radegast im Dessauischen, besuchte ein Gymnasium zu Berlin, betrieb daneben aber das Porträtzeichnen ohne Anleitung und Lehrer und erwarb sich darin bald ein

solches Geschick, daß er sich ganz der Kunst widmete. Neben der Porträtmalerei betrieb er besonders die Darstellung von Pferden, worin er es zu großer Meisterschaft brachte, weshalb er den Beinamen »Pferde-Krüger« erhielt. Er hat eine große Anzahl von Bildnissen fürstlicher Personen und anderer vornehmer Herren gemalt; jedoch liegt seine Spezialität im militärischen Gruppenbild. Seine Hauptwerke auf diesem Gebiet sind die Parade vor König Friedrich Wilhelm III. (1831, im Besitz des Kaisers von Rußland) und die Huldbigung vor König Friedrich Wilhelm IV. (1840, königliches Schloß zu Berlin). Als malerische Leistungen unbedeutend, sind diese Bilder kulturgeschichtlich wertvoll wegen der Bildnistreue der dargestellten Personen. Dieselbe tritt noch freier und geistvoller in den Aquarell- und Kreidezeichnungen zu den Porträten zu Tage, welche in ihrer realistischen Behandlung die Brücke von Chodowiecki und G. Schadow zu A. Menzel bilden. (Ein Teil derselben ist in Berlin 1881 in Lichtdruck herausgegeben worden.) 1844 und 1850 war R. in Petersburg für den Hof thätig. Die Berliner Nationalgalerie besitzt von ihm zwei Jagdbilder und einen Pferdehals. Er starb 21. Jan. 1857 in Berlin.

5) Eduard, Musiktheoretiker, geb. 9. Dez. 1807 zu Lüneburg, studierte in Berlin und Göttingen Philologie, machte zugleich gründliche musikalische Studien, war dann Gymnasiallehrer, später Seminarvikar in Emden und Aurich und wurde 1861 als Professor der Musik nach Göttingen berufen, wo er 9. Nov. 1885 starb. R. war einer unserer gelehrtesten und denkendsten Musiker; seine Kritiken in den »Göttinger Gelehrten Anzeigen«, der »Neuen Berliner Musikzeitung« und »Allgemeinen Musikalischen Zeitung« sind von einer seltenen Sachlichkeit und Gediegenheit. Einen reichen Schatz von Denk- und Forschungsarbeit bergen auch seine Werke: »Grundriß der Metrik antiker und moderner Sprachen« (Emden 1838), »Beiträge für Leben und Wissenschaft der Tonkunst« (Leipz. 1847) und besonders das »System der Tonkunst« (das. 1866). Außer zahlreichen Broschüren, unter andern der Doktorarbeit »De musica Graecorum organica circa Pindari tempora« (1830), veröffentlichte er noch: »Evangelisches Choralbuch« (Aurich 1855), »Musikalische Briefe aus der neuesten Zeit« (Münster 1870), »Für und wider die moderne Erziehungslehre« (Gütersl. 1879) und gab seit 1876 mit dem Pfarrer Herold in Schwabach eine Zeitschrift für Liturgie und Kirchenmusik unter dem Titel »Siona« (das.) heraus.

6) Adalbert, Astronom, geb. 1832 zu Marienburg in Preußen, anfangs Observator in Bonn, wo er an Argelanders Zonenbeobachtungen teilnahm, später Direktor der Sternwarte in Helsingfors, seit 1877 Hansens Nachfolger in der Direktion der Sternwarte zu Gotha und später in Kiel. Von seinen Arbeiten sind die Bestimmung der Jupitermasse aus den Störungen der Themis und die Ermittlung verschiedener Fixsternparallaxen hervorzuheben. Seit Petersens Tod gibt er die von Schumacher begründeten »Astronomischen Nachrichten« heraus und leitet die Geschäfte der internationalen Zentralstelle für astronomische Telegramme.

Kruggerechtigkeit (Krugrecht), s. v. w. Schenkerechtigkeit, welche zuweilen als ein Realrecht in dem Besitz eines Hauses verbunden ist.

Krugit, Mineral aus der Ordnung der Sulfate teils weiß, teils durch Bitumen grau gefärbt, besteht aus schwefelsaurem Kalk mit schwefelsaurer Kaliumgnesia und Wasser $4 \text{ CaSO}_4 + \text{K}_2\text{Mg}(\text{SO}_4)_2 + 2 \text{ H}_2\text{O}$.

und findet sich im Steinsalzlagern von Neu-Stassfurt. Bei Behandlung mit heißem Wasser gibt er eine Lösung von Kalium- und Magnesiumsulfat, während Gips ungelöst bleibt; geringe Mengen von kaltem Wasser lösen nur Magnesiumsulfat, während Gips und Kaliumcalciumsulfat ungelöst bleiben. Man benutzt K. als Kalidünger.

Krugrecht, s. Kruggerechtigkeit.

Krugverlag, das Zwangs- und Bannrecht, vermöge dessen der Inhaber einer Fabrikationsstätte geistiger Getränke von den Inhabern gewisser Schenkstätten verlangen konnte, daß sie ihren Bedarf ausschließlich aus der erstern entnahmen. Der K. wurde, so er noch nicht durch die Landesgesetzgebung beseitigt war, in der deutschen Gewerbeordnung (§ 8) für obsolet erklärt.

Krug von Ribba, Friedrich Albrecht Franz, Dichter und Schriftsteller, geb. 14. Mai 1776 zu Bitterfeld bei Querfurt, machte 1812 den Feldzug nach Rußland als sächsischer Hauptmann mit, lebte später auf seinem Familiengut, ward mehrmals sächsischer Abgeordneter und starb 29. März 1843. Unter seinen Schriften heben wir das Drama »Heinrich der Finkler« (Leipz. 1818) und die kleinen epischen Gedichte: »Ständerbeg« (das. 1823, 2 Bde.), »Der Schmied von Jüterbog« (das. 1824) und »Schwertlilien« (Halle 1827—30, 2 Bde.) hervor. Seine Nachlasschriften« (Querf. 1856, 3 Bde.) enthalten: »Marlgraf Eard von Meissen«, das »Gedenkbüchlein« und »Gedichte«.

Krusenberg, Peter, Mediziner, geb. 14. Febr. 1787 in Königsbutter, studierte in Göttingen und Berlin, machte 1818 und 1814 den Krieg mit, wurde 1814 als außerordentlicher Professor für Pathologie und Therapie nach Halle berufen und errichtete 1816 die poliklinische Poliklinik, welcher er in der Folgezeit seine größte Kraft widmete. 1822 wurde er Direktor des klinischen Instituts, welche Stellung er bis 1856 innehatte. Fünf Jahre später gab er auch seine übrige ärztliche Thätigkeit auf. Er starb 13. Dez. 1865 in Halle. K. ist einer der hervorragendsten Kliniker des 19. Jahrh. Seiner medizinischen Richtung nach gehörte er zu den Eklektikern. Dadurch, daß er die besten Errungenschaften seiner Zeit für die praktische Medizin richtig zu verwerten und durch eignes Beobachten zu fördern wußte, verschaffte er seiner Klinik einen Ruf in ganz Deutschland, welcher sowohl in der Schönleinschen naturhistorischen als dem der Prager und Wiener herrschenden nihilistischen Schule als Gleichgewicht zu halten vermochte. Die Therapie galt ihm als das höchste Ziel und der Endzweck des ärztlichen Forschens und Wissens, sein Bestreben war stets, nach durch die Praxis gewonnenen Prinzipien zu verfahren. Er veröffentlichte: »Zahrbuch der ambulatorischen Klinik in Halle« (Halle 1820—24, 2 Bde.). Vgl. Barriès, Peter K., biographische Skizze und Charakteristik (Halle 1866).

Kratowiecki (spr. -wischki), Johann, Graf von, öst. General, geb. 1770, war 1796 in österreichischen Diensten Wurmsers Adjutant, trat 1806 in die Dienste des Großherzogtums Warschau und ward 1813 General. 1814 betraute ihn Kaiser Alexander I. mit mehreren diplomatischen Missionen. Als 1830 die Revolution ausbrach, ward ihm von der Insurrektion in General der Infanterie eine Division anvertraut. Da er aber Skrynecki's, des Oberbefehlshabers, persönlicher Feind war, so wurde er zum Generalgouverneur von Warschau ernannt und erwarb sich durch schnelle Befestigung der Hauptstadt und strenge Handhabung der Ordnung Verdienste, jedoch kein Ver-

trauen. Auch aus dieser Stellung durch Skrynecki verdrängt, stellte er sich an die Spitze des radikalen Patriotischen Vereins und wurde bei der Emute vom 15. Aug. 1831 vom Pöbel auf den Schild erhoben. Er bemächtigte sich vollständig der Gewalt und wurde vom eingeschüchterten Reichstag zum Präsidenten der Nationalregierung mit diktatorischer Gewalt ernannt. Er bewies aber weder strategische Talente noch Mut und begann nach dem blutigen Kampfe von Wola (6. Sept.) Unterhandlungen mit den Russen über freiwillige Ergebung, während deren er jedoch vom Reichstag abgesetzt wurde. Gegen seine Erwartung wurde er nach Einnahme Warschaus von den Russen ins Exil nach Kasan abgeführt und lebte später vergeblich zu Warschau, wo er 1850 starb.

Krulle, aus gesteihtem Zeuge getollte Halskrause, in Norddeutschland und den Niederlanden während des 17. Jahrh. üblich. S. Tafel »Kostüme III«, Fig. 6.

Krullfarn, s. Adiantum.

Krullhaar (Krollhaar), s. Roßhaar.

Krumau, 1) (Krumau, Krumlov česk.) Stadt im südlichen Böhmen, an der Moldau und der (im Bau befindlichen) Eisenbahn Budweis-Salznau, hat 7 Vorstädte, ein großes, auf steilem Felsen über der Moldau gelegenes Schloß, ehemals Stammsitz des mächtigen Geschlechts der Rosenberge, mit einem Turm von 1400, schöner Kapelle, Archiv, Bibliothek (20,000 Bände) und ausgedehntem Park, eine Erzdechantenkirche, einen Minoritenkonvent, ein Obergymnasium, eine Sparkasse, ein Armen- und Krankenhaus, ein Theater und (1880) 7659 Einw., welche lebhaften Handel betreiben. Größere industrielle Etablissements der Stadt sind eine Hans- und Flachsspinnerei, eine Papier- und eine Cellulosefabrik, Tuch- und Goldleistenfabriken, Kunstmühlen, Bierbrauerei und Kalibrennerei. Die Stadt ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts und Hauptort einer fürstlich Schwarzenberg'schen Herrschaft, welche den Titel Herzogtum K. führt und den Chef des Hauses berechtigt, eine eigne Leibgarde (40 Mann unter einem Hauptmann) zu halten. Südwestlich von K. bei Schwarzbach und Mugrau sind bedeutende Graphitbergwerke, welche 1885: 87,000 metr. Ztr. Graphit ergaben. Nördlich von K. der ausichtsreiche Schöninger (1080 m). — 2) Mährisch-K., Stadt, s. Kromau.

Krumbach, Flecken und Bezirksamtssitz im bayr. Regierungsbezirk Schwaben, an der Rammach, hat ein Schloß, ein Amtsgericht, mechanische Weberei, Zündholzspäner- und Ristenfabrikation, große Brauereien, starken Hopfenbau, bedeutende Pferde- und Rindviehmärkte und (1885) 1913 kath. Einwohner. In der Nähe, in schöner waldiger Gegend, das Krumbad mit drei Mineralquellen, die gegen Frauenkrankheiten, Rheumatismen, Gicht u. dgl. empfohlen werden.

Krümelsüder, s. Traubenzüder.

Krumhermersdorf, Weibersdorf in der sächs. Kreishauptmannschaft Zwickau, Amtshauptmannschaft Flöha, hat (1885) 2381 meist evang. Einwohner.

Krumir (Rumir), Völkerschaft im nördlichen Tunis, etwa 8000 Köpfe stark, wovon $\frac{2}{4}$ arabischer, $\frac{1}{4}$ herberischer Abstammung. Die K. standen stets nur dem Namen nach unter der Herrschaft des Beis von Tunis; ihre fortgesetzten räuberischen Einfälle in algerisches Gebiet gaben 1881 den unmittelbaren Anlaß zur Okkupation von Tunis durch Frankreich. Das Land der K. ist anscheinend reich an Blei, Kupfer, Eisen, Steinsalz, warmen Quellen und prachtvollen Wäldern; die Franzosen haben seit einigen Jahren bei Tabarka einen Hafen geschaffen und gedenken nun

einen Schienenstrang durch das Land zu ziehen. Vgl. *Farine, Kabyles et Kroumirs* (Par. 1882); *Antichan, Le pays des Khroumirs* (2. Aufl., das. 1885).

Krummacher, 1) Friedrich Adolf, Dichter und Volkschriftsteller, geb. 13. Juli 1768 zu Tiedlenburg in Westfalen, ward nacheinander Rektor in Mörs, Professor der Theologie an der Universität zu Duisburg, reformierter Prediger erst zu Krefeld, sodann zu Kettwich in Westfalen, 1819 Konsistorialrat, Superintendent und Oberprediger zu Bernburg, 1824 Pastor an der St. Ansgariuskirche in Bremen, wo er als Emeritus 14. April 1845 starb. Sein namhaftestes Werk sind seine »Parabeln« (Duisb. 1805; 9. Aufl., Essen 1876), die in oft ins Spielende ausartender Sprache, aber mit einem lebendigen Natursinn aus der Sphäre des Sinnlichen durch Gleichnisse und Bilder zur Anschauung des übersinnlichen zu erheben suchen. Auch mehrere zum Teil vielfach aufgelegte Volks- und Kinderschriften sowie einige theologische Schriften gab K. heraus. Vgl. Möller, Friedr. A. K. und seine Freunde (Brem. 1849, 2 Bde.).

2) Gottfried Daniel, Theolog, Bruder des vorigen, geb. 1774 zu Tiedlenburg, war nacheinander Pfarrer in Bärk, Wulfrath und seit 1816 in Elberfeld, wo er 30. Jan. 1837 starb. Er war der Wiedererwecker der calvinistischen Orthodogie daselbst und veröffentlichte die Predigtsammlungen: »Die Wanderungen Israels durch die Wüsten nach Kanaan« (3. Aufl., Elberf. 1850—51, 2 Bde.), die »Hauspostille« (Mörs 1835; neue Ausg., Wesel 1871), »Tägliches Manna« (10. Aufl., Köln 1883) u. a.

3) Friedrich Wilhelm, evang. Kanzelredner, Sohn von K. 1), geb. 1796 zu Mörs a. Rh., machte sich im Wupperthal und in Bremen als Gegner des Nationalismus bekannt. Vorgearbeitet hatte ihm sein Oheim. Er selbst wurde 1843 nach New York, 1847 als Prediger an die Dreifaltigkeitskirche in Berlin, später als Hofprediger nach Potsdam berufen, wo er 10. Dez. 1868 starb. Er hinterließ viele erbauliche Schriften, unter denen »Salomo und Sulamith« die 9. Auflage (Elberf. 1875) und »Elias der Thibiter« die 6. Auflage (das. 1874) erfahren haben. Vgl. seine Selbstbiographie (Berl. 1869). Auf derselben Versammlung der evangelischen Allianz zu Berlin (1857), deren »herzergreifende Lustspiegelung« er gefeiert hatte, machte sich auch sein Bruder Emil Wilhelm K., Prediger in Langenberg und Duisburg, berühmt durch Protest gegen den Kuß, womit Merle d'Aubigné den bereits ketzerisch werdenden Bunsen begrüßte. Er schrieb: »Evangelischer Hausschatz« (Duisb. 1853, 2 Bde.).

Krummacher, s. Kurbel.

Krummbogen, bei den Naturhörnern zc. die verschieden großen Einsatzstücke, mittels deren die Naturstala des Instruments verschoben und z. B. aus einem C-Horn ein B-Horn gemacht wird.

Krummdarm, s. Darm.

Krümme (Krümpe), vollstümlicher Ausdruck für die Klauenseuche bei Schafen und deren Folgen.

Krumme Linie, s. Kurve.

Krummholz, s. Kiefer.

Krummholzarbeit, Grubenbetrieb auf flachen Lagerstätten von geringer Mächtigkeit, wobei die Arbeiter in schiefer, liegender Stellung mit gebogenem oder krummem Hals, auf Brettchen an Hand und Fuß ruhend, ihre Arbeit verrichten.

Krummholzkiefer } s. Kiefer.

Krummholzlöl

Krummhorn (Kromphorn, davon franz. *Cormorne* und ital. *Cormorne*), veraltetes, den Bom-

harten verwandtes Holzblasinstrument, das mittels eines in einem Kessel stehenden doppelten Rohrblatts angeblasen wurde und sich von den Bomharten durch die halbkreisförmige Umbiegung des untern Teils der Schallröhre und durch den auffallend geringen Tonumfang (eine Note) unterschied. Das K. wurde im 16. Jahrh. in 3—4 verschiedenen Größen gebaut und hatte an dem geraden Teil der Röhre sechs Grifflöcher; der Ton des Instruments war melancholisch. Eine Nachahmung seiner Klangfarbe gibt das K. (auch *Phocinx*) genannte Orgelpfeifenregister, das früher für kleine Orgeln und für die Schwerk größerer beliebt war.

Krummosen, die niedrigsten Schachtelmelzölen auf Hüttenwerken.

Krummstab (Bischofsstab, Hirtenstab), eine der ältesten Insignien der Bischöfe der römischen Kirche, anfangs ein fester hölzerner Stab zum Stützen, oben mit einer Krücke versehen; etwa um das Jahr 1000 bedeutend verlängert und statt der Krücke oben mit einer halensförmigen elfenbeinernen Krümmung (*curvatura*), die mit dem Schaft des Stabes durch einen Knopf vermittelt wurde. Diese von den Bischöfen seit der Mitte des 16. Jahrh. stets nach außen gewandte Krümmung erhielt auch wohl die Gestalt einer Schlange, der dann symbolisch ein Kreuz oder kreuztragendes Lamm oder eine Szene aus der Heiligen Geschichte eingefügt wurde. Der anfangs kugelförmige Knopf wurde in gotischer Zeit polygon gestaltet, ringsum mit mehreren Nischen und Statuetten (s. Abbildung), oder als kleine durchbrochene Laterne oder als kleine Kapelle. Auch der Stab selber bestand nachher aus Elfenbein oder aus Metall. Der ähnliche, aber einfachere Stab der Äbte wurde seit der genannten Zeit nach innen gebogen getragen, um anzudeuten, daß ihre Macht sich auf ihr Kloster beschränkt; der Papst dagegen trug gelegentlich einen geraden, langen Stab mit darauf befestigtem Kreuz. Vgl. Lind, Über den K. (Wien 1863).



Krummstab
(Bischofsstab)

Krümmung. Durch drei Punkte einer ebenen krummen Linie läßt sich stets ein Kreis legen. Denkt man sich einen der drei Punkte fest = P und läßt die beiden andern immer näher an ihn herantreten und endlich mit ihm zusammenfallen, so geht der Kreis über in den Oskulations- oder Krümmungskreis des Punktes P . Es ist dies unter den verschiedenen Berührungskreisen, die alle im Punkt P die Tangente mit der krummen Linie gemein haben, derjenige, welcher sich am innigsten an die Kurve anschließt. Sein Mittelpunkt liegt auf der Normalen, d. h. auf der Geraden, welche man in P senkrecht auf der Tangente der Kurve errichten kann, und heißt der Krümmungsmittelpunkt; sein Halbmesser wird der Krümmungshalbmesser genannt. Errichtet man in zwei Punkten P und P' der Kurve die Normalen, welche sich in R schneiden, und den Winkel τ einschließen, und ist der Bogen $PP' =$

ist mit um so größerer Genauigkeit $\sigma = RP$. $\tau = RP'$. τ , je kleiner PP' ist, und daher $RP = \frac{\sigma}{\tau}$, wobei σ als Bogen eines Kreises vom Halbmesser A ausgebrückt ist ($180^\circ = \pi$, $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ etc., s. Kreis). Daher ist der Krümmungshalbmesser ρ gleich dem Grenzwert, den $\frac{\sigma}{\tau}$ annimmt, wenn σ und τ in Null übergehen. Die Berechnung dieses Wertes ist Gegenstand der Differentialrechnung. Da die K . eines Kreises um so geringer ist, je größer sein Halbmesser, so betrachtet man als Maß der K . einer ebenen Kurve die Einheit, dividirt durch den Krümmungshalbmesser. Handelt es sich um eine Kurve im Raum, deren Punkte nicht in einer Ebene liegen, so kann man durch drei Punkte derselben eine Ebene und in dieser einen Kreis legen. Läßt man die drei Punkte zusammenfallen, so geht die Ebene in die Oskulations- oder Schmiegungsebene, der Kreis in den Krümmungskreis über; der reciproke Wert des letztern ist das Krümmungsmaß für die erste K . der Kurve. Eine solche Kurve hat aber noch eine zweite K .: denken wir uns für zwei benachbarte Punkte P und P' die Oskulationsebenen konstruiert, welche einen Winkel τ' einschließen, so ist der Wert, dem $\frac{\sigma}{\tau'}$ sich unbegrenzt nähert, wenn Zähler und Nenner zugleich in Null übergehen, das Maß für die zweite K . oder für die Torsion (Windung). Deshalb heißen auch solche Kurven gewundene Kurven oder Kurven doppelter K . — Die K . der krummen Flächen endlich beurteilt man nach der K . ihrer Normal-schnitte, d. h. der Schnitte, deren Ebenen senkrecht auf der Tangentialebene eines Punktes P der Fläche liegen. Unter diesen Schnitten hat einer in P den größten Krümmungsradius ρ , der darauf rechtwinklige aber den kleinsten ρ' ; Krümmungsmaß für die Fläche ist dann nach Gauß $\frac{1}{\rho\rho'}$.

Krümmungsmaß, s. Krümmung.

Krummjassen, s. Kurbel.

Krümpe, s. Krümme.

Krumper, s. v. w. Defatieren, s. Appretur.

Krümpersystem (Kremperssystem), ein schon unter Friedrich II. gebräuchlicher Ausdruck, der aber erst durch die infolge des Tilsiter Friedens eingeführte Rekrutenausbildung allgemein wurde. Nach dem Frieden von Tilsit durfte Preußen nur 40,000 Mann unter den Waffen halten; um eine größere Zahl Mannschaften auszubilden, zog man seit 1810 zu besondern an den Festungen und bei den Regimentern gebildeten Depots Rekruten ein, die (spottweise Kremper oder Krümper genannt) nach mehrmonatlicher Ausbildung wieder entlassen und sofort durch andre ersetzt wurden. So hatte 1813 jedes Regiment 5—1000 ausgebildete Leute zur Verfügung, und es konnten daraus 12 dritte Muskettier- und 39 Reservebataillone neu aufgestellt werden. — Krümperpferde nennt man 2—4 Pferde, welche die Eskadrons, Batterien etc. über die etatmäßige Zahl aus der Verrechnung des Stallbürgers etc. unterhalten, um sie im Anfahren der Furage und zu sonstigen Garnisondiensten zu gebrauchen; auch die hierbei benutzten nicht etatmäßigen Wagen heißen Krümperwagen.

Krümpe, s. Kohlenklein.

Krupa, Festung und Bezirksort in Bosnien (Kreis Bihać), an der Unna, mit (1893) 2098 griechisch-orthodoxen Einwohnern und Bezirksgericht, gehörte früher den Rhodiserrittern, dann dem Grafen von Brinji

und ist durch die 1524 hier erfolgte Niederlage der Türken, die es 1565 eroberten, bekannt.

Krupanj, Flecken im Königreich Serbien, Kreis Podrinje, am Flüsschen Tschadjawika, Sitz des hiesigen Bezirksamtmanns, hat eine schöne neue Kirche und 760 Einw. Die Gegend um K . ist reich an silberhaltigen Antimon- und Bleierzten. Das 1871 von der Regierung errichtete Bergwerk hat sich bisher wenig rentiert.

Krüper, s. Baumläufer.

Krupp (Kroup, engl. u. franz. croup, Kehlkopfkrupp, häutige Bräune). Im weitern Sinn bezeichnet K . jede Entzündung, bei welcher auf die Oberfläche eines Organs eine Ausschüßung von anfangs flüssigem, dann aber gerinnendem Faserstoff erfolgt. Es gibt kruppöse Entzündungen aller Schleimhäute, des Bauchfells, des Brustfells und des Herzbeutels. Im engern Sinn wird der Name angewandt auf die Erkrankung der Kehlkopf-, Luftröhren- und Rachenschleimhaut, welche unter dem Bilde der Bräune verläuft und auf einer Ausschüßung von Faserstoff aus den Geweben beruht, die sich in Form einer häutigen Ausbreitung auf den genannten röhrenförmigen Oberflächen niederschlägt. Zuweilen setzt sich der Prozeß auf die Luftröhrenäste fort, in welchen der Faserstoff baumartige Abgüsse darstellt (Laryngitis, Tracheitis, Bronchitis fibrinosa). Das Vorkommen des Krupps beschränkt sich meistens auf das Alter vom 2.—7. Lebensjahr und ist eine der gefährlichsten Krankheiten dieses Alters. Knaben erkranken etwas häufiger daran als Mädchen. Es ist aber falsch, wenn behauptet wird, daß kräftige, vollsaftige und blühende Kinder besonders zu K . geneigt wären; vielmehr erkranken zarte und schwächliche Kinder ebenso häufig oder noch häufiger daran als jene. Der K . ist in nördlichen, am Wasser gelegenen, windigen und feuchten Orten häufiger als in südlichen, wärmern und geschützten Gegenden. Nicht selten beobachtet man ein epidemisches Auftreten des Krupps, dann erkranken viele Kinder in kurzer Zeit meist an den schwersten Formen der Krankheit. Dieser epidemische K . des Kehlkopfes ist ganz gewöhnlich mit K . des Rachens verbunden. Manche Thatsachen sprechen für eine epidemische Verbreitung des Krupps durch Ansteckung; doch ist es nicht unwahrscheinlich, daß es sich in diesen Fällen von Ansteckung mehr um die epidemische Diphtheritis (s. d.) gehandelt haben mag, welche sehr häufig mit K . des Kehlkopfes verbunden ist. Die Gelegenheitsursachen des Krupps sind in den meisten Fällen nicht nachzuweisen, gewöhnlich werden Erkältungen als Ursache angegeben. Scharfe Nord- und Nordostwinde scheinen dabei allerdings eine Rolle zu spielen. Die ersten Anzeichen des Krupps sind leichtes Fieber, Abgeschlagenheit, Heiserkeit und ein eigentümlich rauher Husten; die Kinder klagen manchmal auch über Schlingbeschwerden. Untersucht man dann die Mund- und Rachenhöhle, so findet man die Schleimhaut gerötet, die Mandeln geschwollen und mit kleinen, weißen Flecken besetzt, welche sich nicht abwischen lassen. Diese Vorboten können einen oder einige Tage dem eigentlichen Krupp-anfall vorausgehen. In vielen andern Fällen fehlen sie aber ganz, die Krankheit bricht plötzlich und unerwartet aus. Meist am späten Abend oder mitten in der Nacht erwachen die Kinder aus dem Schlaf mit rauher, heiserer, klangloser Stimme. Der anfänglich kurze, scharfe Husten wird bald rau, heiser, bellend und endlich ganz klanglos. Hierzu gesellt sich eine anhaltende gefahrdrohende Atemnot. Die Atmung ist unendlich mühsam, die Atemzüge sind ge-

behnt und lang gezogen und erfolgen mit einem sehr charakteristischen pfeifenden oder sägenden Geräusch. In dem ganzen Wesen des kranken Kindes spricht sich das Bedürfnis, Luft zu schöpfen, und die Verzweiflung über die vergeblichen Anstrengungen aus. Die größte Angst malt sich in seinen Mienen; es wirft sich unruhig umher, streckt den Kopf nach hinten, greift nach dem Hals etc. Das Gesicht ist geröthet, mit Schweiß bedeckt und entstellt. Der Puls pflügt im Beginn der Krankheit voll, hart und häufiger zu sein; die Körpertemperatur ist gesteigert, es besteht Fieber. Der Auswurf ist anfangs spärlich und enthält selten abgelöste Fetzen der Faserstoffhaut (Kruppmembran). In vielen Fällen tritt gegen Morgen und im Lauf des Tags ein erheblicher Nachlaß ein. Allein auf einen erträglichen Tag folgen oft schlimmere Nächte mit den frühern gefährdrohenden Erscheinungen. In andern Fällen und zwar gerade in den gefährlichsten zeigt der K. nicht diesen wechselvollen Verlauf, sondern die Krankheit schreitet stetig fort. Der für den Morgen erwartete Nachlaß tritt nicht ein, und schon im Verlauf des zweiten bis dritten Tags kann die Krankheit ein tödliches Ende erreichen. Wenn der Verlauf dem tödlichen Ausgang zuneigt, so ändert sich das bisherige Krankheitsbild ganz auffallend. Das geröthete Antlitz erbleicht, die Lippen entfärben sich, das Kind wird ruhig, sein Auge bekommt einen schläfrigen Ausdruck. Die Atemzüge werden flach, die Atemnot scheint verschwunden zu sein, das Kind liegt wie im Halbschlummer da. Diese Erscheinungen beruhen auf der eingetretenen Überladung des Bluts mit Kohlenäure, in welcher die eigentliche Gefahr der Krankheit liegt. Selten erstickt das Kind plötzlich, weil eine abgelöste Kruppmembran die Stimmrinne verlegt. Nimmt der K. einen günstigen Ausgang, so geschieht dies entweder ganz allmählich, oder es werden, was seltener geschieht, durch kräftige Hustenstöße größere Häute ausgeworfen, die Atmung wird plötzlich frei, und das Kind erscheint aus der Todesgefahr gerettet, wenn nicht von neuem eine Ausschüttung und Membranbildung eintritt. Nach Ablauf des kruppösen Processes im Kehlkopf, zumal wenn derselbe längere Zeit bestanden hat, gehen viele Kinder an Lungenentzündung (Bronchopneumonie) und heftigem Luftröhrenkatarrh zu Grunde, zu deren Entstehung der K. selbst die Veranlassung gegeben hat. Der K. fordert unter den Kindern zahlreiche Opfer. Je kleiner die Kinder sind, welche befallen werden, um so gefährlicher ist der K. für sie, weil bei ihnen die an sich schon sehr engen Luftwege durch die Kruppmembranen leichter verschlossen werden müssen. Am schlimmsten gestalten sich die Aussichten auf Heilung, wenn der K. mit Diphtherie und Scharlach zusammen auftritt, wie es bei den Epidemien nicht selten ist.

Was die Behandlung des Krupps anbelangt, so ist es geraten, die Kinder in gesunden Tagen gehörig gegen Witterungseinflüsse abzuhärten; doch soll man sie vor rauhen Nord- und Nordostwinden bewahren. Als Abhärtungsmittel empfehlen sich namentlich regelmäßige kalte Abwaschungen des Halses und der Brust. Wenn man einen K. im Anzug glaubt, so bringe man das kranke Kind bis zur Ankunft des Arztes in das Bett, gebe ihm warmen Thee und suche das Kind zum Schwitzen zu bringen. Die früher gebräuchliche Anwendung von Blutegeln ist jetzt allgemein als verwerflich anerkannt, da sie die Kräfte des kleinen Patienten frühzeitig erschöpft. Brechmittel sind nur dann am Platz, wenn der Kehlkopf durch Kruppmembranen verstopft ist, und wenn die Husten-

bewegungen des Kindes nicht ausreichen, das Hindernis für den Durchtritt der Luft zu beseitigen. Wenn das Brechmittel Erfolg haben soll, darf es nicht zu schwach gegeben werden. Außer dem Brechwein, von welchem man drei- bis viermal in Pausen von 5 Minuten einen Theelöffel voll gibt, wird beim K. besonders der Kupfervitriol als Brechmittel empfohlen. Von diesem Salz wird 1 g in 60 g Wasser gelöst und von der Lösung alle 5 Minuten ein Kinderlöffel voll gereicht, bis Erbrechen erfolgt. Je mehr sich das Kind nach dem Erbrechen erleichtert fühlt, und je mehr von den verstopfenden Kruppmassen ausgeworfen wird, um so eher kann man das Brechmittel wiederholen, sobald die Atemnot wieder größer wird. Tritt aber keine Erleichterung nach dem Brechmittel ein, und werden keine Kruppmembranen ausgeworfen, so muß von der wiederholten Darreichung des Brechmittels ganz abgesehen werden. Sehr dringlich muß die Anwendung der Kälte beim Kruppanfall empfohlen werden; man tauche Leintücher in möglichst kaltes Wasser, wringe sie aus und lege sie um den Hals des Kindes. Mit diesen nasskalten Umschlägen muß sehr oft gewechselt werden, so daß sie immer kalt bleiben. Man fährt damit so lange fort, als die Kälte dem Patienten Erleichterung gewährt. Gleichzeitig setze man, wenn es an Stuhlgang fehlt, ein kaltes Klystier, um durch Entleerung des Darms den Bewegungen des Zwerchfells freien Spielraum zu gewähren. Der Arzt muß ermessen, ob die Gefahr der Erstickung droht, und womöglich frühzeitig zur Eröffnung der Luftröhre durch den Luftröhrenschnitt (s. d.) schreiten. Die Erleichterung der Atmung tritt alsdann sofort ein, wenn nicht inzwischen auch schon die Luftröhrenäste erkrankt sind. Leider ist auch dieses letzte Mittel, das an sich eine gefahrlose Operation ist, nur zu häufig nicht im Stande, den Tod des Kindes abzuwenden. Der Grund dafür liegt gewöhnlich darin, daß die Operation zu spät vorgenommen wird. Wird das Kind vom K. geheilt, so verheilt auch die Operationswunde vollkommen und ohne bleibenden Nachteil. Bei drohender Kohlenäurevergiftung empfehlen sich Übergießungen des Kindes mit kaltem Wasser, während es im warmen Bad liegt. Daneben können starker Wein, Kampfer, Rosöl und dergleichen Mittel innerlich gegeben werden. In Fällen mit verzögertem Verlauf sind auch starke Stimulanzien gegen den K. von Nutzen, wie z. B. Blasenpflaster, welche auf die Brust und den Nacken gelegt werden, heiße Handbäder, Senfteige etc. S. Diphtheritis. Vgl. Siph, Diphtherie und K. geschichtlich und klinisch dargestellt (Berl. 1877).

Krupp, Alfred, Industrieller, geb. 26. April 1811 zu Essen, wo sein Vater Friedrich K. (geb. 1787) ein Hammerwerk besaß und 1810 eine kleine Gußstahlfabrik errichtet hatte, die er ohne geschäftliche Erfolge betrieb. Diese Fabrik ging nach dem Tode des Gründers 8. Okt. 1826 auf dessen Witwe über, welche sie in Gemeinschaft mit ihren Söhnen fortführte, bis K. das Geschäft 1848 für eigene Rechnung übernahm. Dieser hatte anfangs mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, führte aber einen bedeutenden Aufschwung der Fabrik herbei, seitdem er in London 1851 den größten Ziegelguß, hochpolierte harte Walzen und ein Sechspfünder-Mantellkanone mit Gußstahlrohr, angestellt hatte. Die Fabrik lieferte fortan hauptsächlich Achsen, Wagensfedern und Radbandagen und gewann durch die erzielten Erfolge die Möglichkeit, Einrichtungen zu treffen, welche die Fabrication von Gußstahlgeschützen erforderte. 1846 hatte K. den ersten gezogenen Dreipfünder, ein Borderladungsgeschütz, hergestellt.

erschüt, und 1851 einen Sechspfünder nach London schickte; die größte Entwicklung der Gussstahlgeschütze aber datiert seit Einführung der gezogenen Hinterlader. K. lieferte für diese ein vorzügliches Material, konstruierte 1864 den Rundkeilverschluss, verbesserte den Aufbau der Rohre, die Führung der Geschütze und lieferte auch neue Hohlgeschütze, neue Fünder und verbesserte Lafettenkonstruktionen. Das Krupp'sche System hat bisher jede Konkurrenz siegreich bestanden und erreichte seinen augenblicklichen Höhepunkt in der 35 Kaliber langen 40 cm Kanone von 120,000 kg Rohrgewicht, welche Geschütze von 350 kg Gewicht mit 330 kg Pulverladung und einer Anfangsgeschwindigkeit von 530 m schießt. 34 Staaten bezogen bis 1885 von K. über 200,000 Geschütze aller Art. Neben den Geschützen fabrizierte K. aus dem größern Teil des hergestellten Ziegelgusses viele Gegenstände für die Industrie, namentlich schwere Kurbelwellen und seit der Einführung des Bessemer- und Siemens-Martinverfahrens auch Schienen und andres Eisenbahnmateriel, Kessel- und Schiffbleche etc. Die Hauptspezialität aber blieb stets die Herstellung großer Ziegelgussstahlblöcke. Um sich von den Schwankungen der Konjunkturen unabhängig zu machen und sich den regelmäßigen Bezug leichtartigen besten Rohmaterials zu sichern, erwarb die Firma 4 Kohlenzechen, 414 Eisensteingruben und bedeutende Konzessionen vorzüglicher Eisenerzlager in Nordspanien. Zum Transport der dortigen Erze sind eigne Dampfer gebaut worden. Die Krupp'sche Rüttenverwaltung (Sayner Hütte nebst Oberhammer, Mülhofer Hütte a. Rh., Hermannshütte a. Rh., Lendorfer und Johannesshütte bei Duisburg) produziert gegenwärtig mittelst 11 Hochofen monatlich abgezu 10 Mill. kg Roheisen. 1881 betrug die Gesamtproduktion von Stahl und Eisen 260,000 Tonnen. Auf der Gussstahlfabrik waren 11,211, auf den Hütten und Bergwerken 8394 Arbeiter beschäftigt, für welche Wohnungen, Konsumanstalten, Menagen, Krankenhäuser, Kranken- und Pensionskassen errichtet wurden. Die Konsumanstalten haben eigne Mühle und Mälerei, Schlächtere, Schneider- und Schuhmachereistätten etc. Die Verwaltung der Krupp'schen Werke, in deren Spitze nach dem Tod Alfred Krupp's, 14. Juli 1887, dessen einziger Sohn, Friedrich Alfred K., trat, wird durch ein Kollegium technisch, kaufmännisch und juristisch gebildeter Mitglieder geführt.

Kruppade (franz. croupade), in der Reitkunst ein Schulsprung »über der Erde«. Der Rücken des Pferdes bleibt dabei wagerecht; die vier Füße werden stark unter den Leib gezogen, ohne daß die hintern Fußhufen zu sehen sind. Das Pferd hat den Boden mit den vier Füßen zugleich wieder zu erreichen. Vgl. Ballotade.

Kruppe (Gruppe, franz. croupe), bei Pferden der Körperteil, der von dem Kreuzbein, den beiden Darmbeinen und den beiden Sitzbeinen nebst den dazwischen bedeckenden Weichteilen gebildet wird (vgl. Kreuz, S. 200). Die Größe und Form der K. ist wohl auf das Aussehen der Pferde als auch auf die Leistungsfähigkeit derselben von großem Einfluß. Eine schöne und starke K. fällt nach hinten und an den Seiten etwas ab; ihre Länge sowie ihre Breite ist gleich einem Drittel der Länge des Rumpfes; die Hüften sind eingezogen und abgerundet. Nach der Form unterscheidet man birnförmige K., aufgetürmte K., runde K., horizontale K., ovale K. etc. Vgl. Günther, Die Beurteilungslehre des Pferdes (Hannov. 1859); Koloff, Die Beurteilungslehre des Pferdes und des Zugochsen (Halle 1870).

Krüppelwalm, s. v. w. Walmbach, s. Dach.

Krusch, arab. Münze, = 40 Diwani = 1,075 Ml.

Kruschewatz, Kreisstadt im Königreich Serbien, 4 km südlich von der Morawa und 2 km westlich von der Rasina, mit Untergymnasium und (1884) 5150 Einw. Bis 1389 residierte in K. der letzte Serbenzar Lazar; die Reste seiner Burg sind noch jetzt sichtbar. Auch die noch gut erhaltene Kirche, welche die Türken in eine Moschee umgewandelt haben, stammt aus jener Zeit her. 1428 ward K. zum erstenmal von den Türken erobert und wurde erst 1833 an Serbien wieder abgetreten. Der Kreis K. umfaßt 2368 qkm (43 QM.) mit (1884) 81,981 Einw.; in seinem gebirgigen südlichen Teil wird starker Weinbau getrieben.

Kruschka, russ. Flüssigkeitsmaß, = 10 Tscharka = $\frac{1}{10}$ Wedro = 1,25 Lit.

Kruschwitz, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Bromberg, Kreis Inowrazlaw, am Ausfluß der Montwey (Neke) aus dem Goplossee und an der Linie Montwey-K. der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine kath. Pfarrkirche, eine Zuckerrfabrik und (1885) 1597 Einw. K. ist Stammort der Pfaisten (s. d.); auch war es bis zur Mitte des 12. Jahrh. Sitz der Bischöfe von Kujawien.

Kruse, 1) Friedrich Karl Hermann, Geschichtsforscher, geb. 21. Juli 1790 zu Oldenburg, Sohn des 1827 als Professor der historischen Hilfswissenschaften zu Leipzig verstorbenen Karsten K., studierte in Leipzig, wurde 1816 Lehrer am Magdalenengymnasium in Breslau, 1821 Professor der alten und mittlern Geschichte und Geographie in Halle und folgte 1828 einem Ruf nach Dorpat als Professor der historischen Wissenschaften, von wo er 1853 sich nach Deutschland in den Ruhestand zurückzog. Er starb 23. Aug. 1866 in Gohlis bei Leipzig. Verdienstlich sind seine Forschungen über die Geographie des alten Deutschland: »Budorgis, oder das alte Schlesien vor der Einführung der christlichen Religion« (Dresd. 1819) und »Deutsche Altertümer« (Halle 1824—29, 3 Bde.). Seinen litterarischen Ruf aber begründete er vor allem durch sein »Hellas, oder geographisch-antiquarische Darstellung des alten Griechenland« (Leipz. 1825—27, 3 Bde.). Außerdem schrieb er: »De Istrii ostiis« (Bresl. 1820); »Anastasis der Waräger« (Reval 1841); »Rekolivonika, oder Altertümer von Liv-, Esth- und Kurland« (Dorpat 1842); »Russische Altertümer« (das. 1844—45, 2 Hefte); »Urgeschichte der Ostseeprovinzen« (Mosk. 1846); »Chronicon Nortmannorum« (Gotha 1851); »Historisch-biographisches Gedächtnisbuch auf alle Tage des Jahrs« (2. Aufl., Leipz. 1866).

2) Heinrich, dramat. Dichter und Journalist, geb. 15. Dez. 1815 zu Stralsund, studierte in Bonn und Berlin Philologie, verweilte dann einige Jahre im Ausland, namentlich in England, wurde 1844 Gymnasiallehrer in Minden, trat aber 1847, sich der Presse zuwendend, in die Redaktion der »Kölnischen Zeitung« ein. Nachdem er 1848—49 Nachfolger von Servinus in der Leitung der »Deutschen Zeitung« in Frankfurt a. M. gewesen, lehrte er zur »Kölnischen Zeitung« zurück, die er von 1855 an als Chefredakteur leitete, und an der er auch beteiligt blieb, als er 1872 nach Berlin übersiedelte. Seit 1884 lebt er zurückgezogen in Bückeburg. Als Dramatiker trat K. zuerst mit dem Trauerspiel »Die Gräfin« (Leipz. 1868, 4. Aufl. 1872) hervor, welches von der Berliner Schiller-Kommission neben Geibels »Sophonisbe« ausgezeichnet wurde; dann folgten die Tragödien: »Wulkenwever« (das. 1870, 3. Aufl. 1878), »König Erich« (das. 1871, 2. Aufl. 1872), »Moritz von Sachsen«

(bas. 1872), »Brutus« (bas. 1874, 2. Aufl. 1882), »Marino Faliero« (bas. 1876), »Das Mädchen von Byzanz« (bas. 1877, 2. Aufl. 1885), »Rosamunde« (bas. 1878), »Der Verbannte« (bas. 1879), »Raven Barnekow« (bas. 1880), »Wislav von Rügen« (bas. 1881) und »Alerci« (bas. 1882). Außerdem hat er kleinere Dichtungen, namentlich humoristische, z. B. den Fastnachtschwank »Der Teufel im Leibrock« und die prächtig frischen »Seegesichten« (Leipz. 1880), veröffentlicht. K. neigt in seinen Dramen der kraftgenialen Richtung zu; ihre Hauptvorzüge sind knapper dramatischer Stil, tüchtige Situationsma-




Kruseler.

lerci in einzelnen Szenen und markige Charakteristik, die sich besonders glücklich auf humoristischem Gebiet bewegt. **Kruseler** (Kulle), eine Haube der verheirateten Frauen des 14. u. 15. Jahrh., die, vorn mit mehreren Reihen von Krausen garniert, bis auf die Schultern herabging (s. Abbildung). **Kruseman van Elten**, S. D., holländ. Maler, geb. 14. Nov. 1829 zu Alkmar, widmete sich nach erlangter Schulbildung in Haarlem bei dem Landschaftsmaler Lieste der Kunst und studierte auf häufigen Ausflügen die Natur. Nach fünf Jahren bereiste er Deutschland, die Schweiz und Tirol, setzte dann seine Studien in Brüssel fort und ließ sich zunächst in Amsterdam nieder. 1865 wandte er sich nach New York, verwertete seine aus Holland mitgebrachten Skizzen und vermehrte sie durch unablässige landschaftliche Studien. 1870–73 besuchte er wieder Europa. Seine Landschaften von kräftiger Färbung sind getreue, stimmungsvolle Nachbildungen der Natur; zu den besten derselben aus seiner ersten (holländischen) Zeit gehören: ein früher Morgen in den Wäldern, der Sonntagsmorgen, Landschaft in Gelderland, das Wäldchen in der Heide, Partie aus dem Harz; aus der spätern Zeit: die hereinbrechende Nacht in den Shawagunkbergen und die Stimmungsbilder: Morgen in den Wiesen, Landschaft am Fluß Farmington (Connecticut) und die Dämmerung bei Peakstill (New York).

Krusenstern, Friedrich Wilhelm Ludwig von, preuß. General, geb. 9. April 1767, war bis 1806 Adjutant des Feldmarschalls v. Möllendorf und als solcher schon 1805 mit diplomatischen Missionen nach Hannover und 1806 dreimal nach St. Petersburg betraut, von welcher Zeit ab er ausschließlich in der Diplomatie Verwendung fand. 1807 ging er nach London, 1809 nach Paris, um Napoleon wegen der von Preußen während des österreichischen Kriegs befolgten Politik zu besänftigen, wurde zum General befördert und 1810 an Brodhagens Stelle Gesandter in Paris. 1812 war er im diplomatischen Hauptquartier der großen Armee in Wilna und ging im Januar 1813 wieder nach Paris, um die Schwelung der preussischen Politik zu markieren. Während des Feldzugs 1813–14 war er im Hauptquartier des Kronprinzen von Schweden, dessen zweideutiges Benehmen ihm schwere Stunden bereitete. Ende 1815 wurde er zum Gesandten in Wien ernannt und vertrat als solcher 1821 Preußen auf dem Laibacher Kongress. Er starb 25. April 1822 in Wien. K. war zwar kein hervorragender Staatsmann, aber ein gewandter Diplomat und stand daher zu den Männern der Aktionspartei in keinem guten Verhältnis.

Krusenstern, 1) Adam Johann, Ritter von, berühmter russ. Seemann, geb. 8. Nov. 1770 zu Hapugud in Esthland, diente 1798–99 auf einem britischen Chinafahrer und übernahm im Auftrag des Kaisers Alexander I., welcher dazu durch eine Schrift Krusensterns über den russischen Handel in Ostasien veranlaßt wurde, die Leitung einer wissenschaftlichen Expedition (1803–1806), die den doppelten Zweck hatte, die Rußland zugehörnde Nordwestküste Amerikas zu untersuchen und mit den Japanern die abgebrochenen Handelsverbindungen neu anzuknüpfen. Den ersten Zweck erreichte K. insofern, als er die Deloninseln entdeckte und die früher wenig bekannten Marlesas- und Washingtoninseln, die Westküste der Insel

Fig. 2



Vortragskreuz aus Raskar (zum Art. »Krusenstern«)

Zeßo, die Lapérousestraße, die Küste der Insel Schalin und die nördlichen Kurilen aufnehmen und erforschen, überhaupt manche wichtige Berichtigungen der nautischen Geographie machen konnte. Der gegen scheiterte der Versuch, Verbindungen mit Japan anzuknüpfen, vollständig. Die Beschreibung dieser Weltumseglung veröffentlichte K. unter dem Titel: »Reise um die Welt in den Jahren 1803–1806« (Petersb. 1810–12, 3 Bde. mit einem Atlas von 104 Tafeln); sie wurde bald in fast alle Sprachen Europas übersetzt. Ferner veröffentlichte K.: »Beiträge zur Hydrographie des Großen Ozeans« (Leipz. 1819); »Atlas de l'Océan Pacifique« (Petersb. 1824–27, 2 Bde.), zu welchem er später Supplemente erscheinen ließ; »Vocabulaire des langues de quelques peuples de l'Asie orientale et de la côte nord de l'Amérique« (bas. 1813); »Recueil des mémoires hydrographiques« (bas. 1824–27, 2 Bde.) nebst »Supplément« (bas. 1835). Seit 1826 Kommodore und zweiter Direktor des Seeladettenkorps, starb K. 12. Aug. 1846 auf seinem Gut Ak in Esthland. Am 18. Nov. 1878 wurde vor dem Kadettenhaus in Petersburg seine Erzstatue (modelliert von Marozetti) enthüllt.

2) Paul, Sohn des vorigen, geb. 1809, begleitete A. v. Keyserling auf dessen Expedition ins Petschora-gebiet und lieferte den geographischen Teil zu jenes »Wissenschaftlichen Beobachtungen auf einer Reise in das Petschoraland« (Petersb. 1846). Mit dem Baron Bubberg machte er darauf eine Reise zur Mündung des Jenissei u. berichtete über dieselbe in Ermans »Archiv für wissenschaftliche Kunde von Rußland«.

Fig. 1.



Vortragkreuz im Germanischen Museum zu Nürnberg.

Bd. 23, Berl. 1864). Er starb als russischer Vizeadmiral 20. Dez. 1881 auf seiner Besitzung Ak in Esthland.

Krustentiere (Krustaceen, Crustacea), s. Krebs-tiere.

Krustieren (lat.), mit einer Kruste überziehen.

Krustische Instrumente, s. Schlaginstrumente.

Kruzifix (eigentlich der K., vom lat. crucifixus, der Gekreuzigte), das Bild Christi am Kreuz, in Holz, Metall, Elfenbein etc. ausgeführt. Dasselbe ist erst seit dem 5. Jahrh. an Stelle des Kreuzes, welches bis dahin das Symbol Christi gewesen war. Bis zum Ende des 9. Jahrh. wurde der Gekreuzigte ebend dargestellt. Man findet ihn sowohl mit einem schmalen Schurz als auch mit einem langen Gewand, das mit einer von den Hüften bis auf die Füße reichenden Tunika bekleidet. Im Mittelalter kommt nur der schmale Schurz vor. Auf den ältesten noch vorhandenen Kruzifixen (in einer syrischen Evangelienhandschrift vom Mönch Rabula und dem zu Monza aus dem 6. und Anfang des 7. Jahrh.) ist Christus mit vier Nägeln an Händen und Füßen dargestellt. Die byzantinischen Kruzifixe sind besonders an der starken Ausbiegung des Körpers kennt-

lich, die in geringerem Maß auch von deutschen und italienischen Künstlern nachgeahmt worden ist. Gegen das Ende des Mittelalters gewann die Kreuzigung mit gekreuzten Füßen (also im ganzen mit drei Nägeln) immer mehr Verbreitung. Man unterschied Altarkreuze und Vortragkreuze. Erstere waren mit einem Fuß, letztere unten mit einer eisernen Spitze versehen, um auf Stangen gesteckt zu werden,

Fig. 2.



Emailliertes Vortragkreuz (Museum zu Stockholm).

da sie bei den Prozessionen vorausgetragen wurden (s. Abbildungen 1—3). Bisweilen wurden zu den Vortragkreuzen Füße gearbeitet, so daß sie auch als Altarkreuze verwendet werden konnten (s. Tafel »Goldschmiedekunst«, Fig. 10). Als vornehmster Altarschmuck erhielt das K. frühzeitig eine kostbare Ausstattung. Wenn es aus Metall (Gold, Silber, Bronze, Kupfer) gefertigt war, wurde es mit Email, mit (meist antiken) Gemmen, Rameen, Edelsteinen, Bergkristallen, Filigran etc. verziert. Die künstlerisch bedeutendsten Kruzifixe gehören der romanischen und gotischen Epoche an. Der gotische Stil erhielt sich für Kruzifixe noch in der Renaissancezeit (s. Tafel »Goldschmiedekunst«, Fig. 6). Die spätere Kunst legte ein Hauptgewicht auf die naturalistische Durchbildung des Leichnams Christi. Vgl. E. Dobbert, Zur Entstehungsgeschichte des K. (im »Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen«, Bd. 1, Berl. 1880), und die Literatur bei Kreuz.

Krylow, Stadt, s. Nowogeorgiewsk! 2).

Krylow, Iwan Andrejewitsch, berühmter russ. Fabeldichter, geb. 2. Febr. (a. St.) 1768 zu Moskau, Sohn eines armen Subalternoffiziers, schrieb

schon in seinem 15. Jahr die Oper »Koskinitza« (»Die Kasseeprophetin«), wurde 1781 Unterkanzlist in einer Kreisstadt, bald darauf Kanzlist in Twer, erhielt sodann eine Anstellung in der Finanzkammer zu Petersburg, 1788 im Kabinett der Kaiserin, nahm jedoch bald seinen Abschied und gab nacheinander drei Zeitschriften heraus: »Die Geisterpost« (seit 1789), den »Zuschauer« (seit 1792) und statt des letztern im folgenden Jahr den »Petersburger Merkur«, der aber ebenfalls bald wieder einging. Trotz ihres kurzen Bestehens nahmen diese Zeitschriften in der Journalistik jener Zeit einen hervorragenden Platz ein; K. bekundete darin ein großes satirisches Talent, seine Beobachtungsgabe und sprachliche Meisterchaft. Daneben schrieb er Oden, Episteln, Tragödien und Lustspiele, alles in französischem Geschmack, ohne weitere Bedeutung. Nachdem er auf Veranlassung der Kaiserin Maria Feodorowna 1801 wieder in den Staatsdienst getreten war, lebte er zuerst in Riga als Sekretär des Generalgouverneurs Fürsten Galizyn, dann einige Jahre auf den Gütern des Fürsten in Saratow und wandte sich 1806 über Moskau wieder nach Petersburg, wo er zunächst die beliebtesten seiner Lustspiele: »Der Trumpf«, eine Parodie auf die Rigaer Gesellschaft, »Das Modemagazin« und »Eine Lehre für die Töchter«, auf die Bühne brachte und sich dann der Dichtungsgattung zuwandte, die sein eigenstes Feld war: der Fabel. Nachdem er 1808 die erste Sammlung seiner »Fabeln« hatten erscheinen lassen, ward er 1811 Mitglied der Petersburger Akademie, 1812 Beamter der kaiserlichen Bibliothek, 1830 Staatsrat, legte aber 1841 sein öffentliches Amt nieder und starb 9. Nov. (a. St.) 1844 in Petersburg, wo ihm 1855 im Sommergarten ein Denkmal errichtet wurde. Seine Fabeln sind durch den darin vorherrschenden echt russischen Sinn, durch Laune, Natürlichkeit, Witz und Gutmütigkeit das beliebteste russische Volksbuch geworden, das bis heute in immer neuen Auflagen erscheint. Eine Prachtausgabe derselben besorgte Graf Orlov (Var. 1825), der zugleich eine französische und italienische Übersetzung beigelegt wurde. Deutsche Übersetzungen lieferten Torney (Mitau 1842), Löwe (Leipzig 1874) und Frau v. Gernet (das. 1881). Eine Sammlung von Krylow's Werken erschien Petersburg 1847 und 1859, eine Sammlung der Kommentare zu den Fabeln (besonders der von Grot und Renewitsch) daselbst 1868.

Krym, Halbinsel, s. v. w. Krim.

Krynica, Badeort im westlichen Galizien, Bezirkshauptmannschaft Neu-Sandec, in einem angenehmen Thal 584 m ü. M. gelegen, unweit der Eisenbahn Tarnow-Zeluchow, hat 14 Mineralquellen (kalkhaltige, an freier Kohlensäure sehr reiche Eisensäuerlinge), eine wohleingerichtete Badeanstalt, ein Bezirksgericht und (1880) 1879 Einw. Unter den Besuchern des Bades (durchschnittlich 2400 Personen im Jahr) ist die polnische Aristokratie stark vertreten. Der Versand des Wassers beläuft sich jährlich auf ca. 40,000 Flaschen. 1 km davon liegt die Filialbadeanstalt Slotwiny mit einem magnesianatronhaltigen Eisensäuerling. Vgl. Dietl, Der Kurort K. (Kral. 1857).

Kryolith (Grönlandspat), Mineral aus der Ordnung der Doppelchloride, kristallisiert triklin, findet sich selten in kleinen Kristallen, meist in zerbrochenen, individualisierten oder diachallig und großkörnig zusammengesetzten Massen, ist weiß bis gelblich oder rötlich, glasglänzend, durchscheinend, Härte 2,5–3, spez. Gew. 2,93–2,97, besteht aus Natriumaluminiumfluorid $\text{Na}_3\text{Al}_2\text{F}_6$, und wird besonders bei Evgitod in Südgrönland in mehreren 1,5–1,9 m

mächtigen Lagern, oft gemengt mit Quarz, Bleiglanz, Spateisenstein, Kupfer- und Schwefelkies, auch bei Mijasl am Ural gefunden. Man verarbeitet K. auf Alaun, Soda, Thonerdenatron und Kryolithglas. Man zerlegt ihn zu diesem Zweck durch Erhitzen mit kohlensaurem Kalk, wobei Thonerdenatron, Fluorcalcium und Kohlensäure entstehen. Laugt man die Masse mit Wasser aus, so entsteht eine Lösung von Thonerdenatron, welche bei Behandlung mit Kohlensäure Soda und Thonerde gibt. Letztere scheidet sich unlöslich aus und wird, von der Lösung getrennt, durch Schwefelsäure in schwefelsaure Thonerde verwandelt, welche man als solche in den Handel bringt oder mit Alkalisalzen in Alaun überführt. Die so gewonnene schwefelsaure Thonerde hat großen Wert, weil sie nur 0,01 Proz. Eisen enthält. Durch Zusatz von Flußspat bei der Verarbeitung des Kryoliths ist es gelungen, 18 Proz. Thonerde und 68–70 Proz. Soda zu gewinnen. Feines Kryolithpulver kann man auch durch Kochen mit Kalkmilch zerlegen. Dabei entstehen Fluorcalcium und eine Thonerdenatronlösung, welche bei Behandlung mit überschüssigem Kryolithpulver Fluornatrium und Thonerde liefert. Letztere kann man in Schwefelsäure lösen, das Fluornatrium aber durch Kalk zerlegen. Das abfallende Fluorcalcium findet in der Glasfabrikation Verwendung. Durch Zusammenschmelzen von K. mit Kieselsäure und Zinkoxyd erhält man (unter Entweichen von Fluorsilicium) ein milchweißes, festes, zähes, französischem Porzellan ähnliches Glas (Kryolithglas, Heißgussporzellan), welches zu Lampenfüßen u. verarbeitet wird. K. wurde 1795 bekannt; Heinrich Rose empfahl ihn für die Aluminiumfabrikation, doch gelang es damals nicht, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Seit 1849 bemühte sich Thomsen um anderweitige Verwertung des Kryoliths, und 1857 eröffnete er eine Fabrik in Kopenhagen. 1861 faßte die Kryolithindustrie auch in Harburg Fuß, und bald wurden neue Fabriken in Prag, Mannheim, Berlin, Amsterdam und Pittsburg gegründet, welche 1880 zusammen 580,330 Ztr. K. verarbeiteten. 1864 ging aber die Gewinnung und der Vertrieb des Kryoliths an eine in Kopenhagen gegründete Gesellschaft über, welche durch Verteuerung des Rohmaterials die Industrie schädigte. In der Folge hat sich Nordamerika den Alleinbesitz des Kryoliths gesichert; er wird dort in Pittsburg verarbeitet, während in Europa nur noch die Stammsfabriken in Dänemark in Thätigkeit sind.

Kryophor (griech.), s. Sieden.

Krypte (griech.), im Altertum dunkler, unterirdischer, in Felsen gehauener oder überwölbter Gang, z. B. unter einem römischen Zirkus; in altchristlicher Zeit hießen Krypten ursprünglich ebenfalls die Galerien in den Katakomben und dann die ganze unterirdische Grabstätte. Da in diesen Krypten auch Gottesdienste abgehalten wurden, übertrug man später den Namen K. auf Grabkapellen unter einer größern Kirche, worin Reliquien von Heiligen aufbewahrt werden. Solche Kapellen lagen meist unter dem Chor oder unter dem Chor und der Bierung, seltener unter dem Kreuzarm des Querschiffs. Sie erhielten dann eine Höhe von 4–8 m und zur Unterstützung ihrer überwölbten Säulen- oder Pfeilerreihen, wodurch sie in mehrere, gewöhnlich drei Schiffe geteilt wurden. Um sie zu beleuchten und zugänglich zu machen, wurden sie etwas über den Boden erhöht, wodurch der Fußboden des Chors eine höhere Lage erhielt, und mit einer oder zwei Treppen versehen. In denselben wurden teils zur Erinnerung an die religiösen Zusammenkünfte der ersten Christen, teils an den Gedenktagen

der Heiligen, denen die Krypten geweiht waren, Gottesdienste abgehalten, weshalb die Krypten mit Altären versehen waren. Die Krypten, welche die Beine der Stifter von Kirchen oder anderer um dieselben verdienster Personen enthielten, wurden meist unter die Turmanlage verlegt. Die ältesten bekannten Krypten datieren aus dem 7. (Dom zu Torcello in Venedig), die ausgedehntesten aus dem 11.—13. Jahrh., während sie später allmählich verschwinden, bis nur zur Erhöhung und Trockenlegung des Chorraums dienen. Vgl. Katakomben.

Krypteia (griech.), bei den alten Spartanern eine Art Gendarmendienst, hauptsächlich zur Überwachung der Heloten (s. d.). Derselbe wurde von jungen, von den Ephoren alljährlich dazu auserlesenen Spartanern ausgeübt, wahrscheinlich mit der Befugnis, gefährlich erscheinende Heloten ohne weiteres aus dem Reich zu räumen. Spätere Schriftsteller haben daraus irrthümlich eine jährlich von Staats wegen auf die Heloten angestellte blutige Jagd der spartanischen Jünglinge gemacht.

Kryptiden (Cryptides), s. Schlupfwespen.

Kryptifer (griech.), s. Kenotifer.

Krypto... (griech.), s. v. m. geheim, heimlich.

Kryptocalvinisten, diejenigen Lutheraner, welche nämlich der Lehre Calvins anhängen; insbesondere aber diejenigen Protestanten in Sachsen, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. sich an die mildern Anschauungen Melancthons hielten und infolgedessen zu einer Union mit der reformierten Kirche hinneigten. Sie bildeten nach 1570 die herrschende Partei auf den Universitäten Leipzig und Wittenberg. Bald aber gelang es den strengen Lutheranern, den Kurfürsten August wider sie einzunehmen, und es erfolgte durch um Teil grausame Gewaltmaßregeln (vgl. Crell) ihre Unterdrückung. S. Konkordienformel.

Kryptogamen (Cryptogamae, griech., »Verborgene«), blütenlose Pflanzen, welche im Linnéschen System die 24. Klasse ausmachen und von Linné K. genannt wurden, weil sich bei ihnen eigentliche Blüten mit Geschlechtsorganen nicht finden. Gegenwärtig ist der geschlechtliche Charakter auch bei den K. in der weitesten Verbreitung nachgewiesen, und die Vorjänge des Sexualakts sind hier mehrtheils weit offener als bei den Phanerogamen und erinnern viel bestimmter an die Verhältnisse im Tierreich. Der Unterschied zwischen K. und Phanerogamen besteht aber darauf, daß die letztern Samen entwickeln, welche sich erst von der Pflanze trennen, wenn in ihnen die Anlage einer neuen Pflanze als Embryo vorgebildet ist. Die Fortpflanzungsorgane der K. sind dagegen die Sporen oder Reimkörner, d. h. einzellige Zellen oder aus nur wenigen einander gleichwertigen Zellen bestehende Körperchen, welche schon als solche von der Pflanze sich trennen und allmählich aus der einfachen Zelle zu einem neuen Individuum sich fortentwickeln. Trotzdem, daß dieser Unterschied vollkommen durchgreift, ist doch die Verwandtschaft der höhern Stufen der K. mit den Phanerogamen deutlich nachweisbar.

Die K. bilden nach ihren hauptsächlichsten Gestaltungsverhältnissen zunächst zwei Gruppen. Bei der ersten, den Lager- oder Laubpflanzen (Thallophyta), finden sich noch nicht eigentliche Stängel, Wurzeln und Blätter; die Pflanze zeigt andre Bildungsgesetze und daher andre Formen, und man schreibt ihr darum ein Laub (Thallus) zu. In diese Abteilung gehören die Pilze, Algen und Flechten. Diese sind untereinander durch nur wenige vollkommen durchgreifende Merkmale unterschieden. Die Pilze sind

sämtlich chlorophylllose, mithin nichtgrüne Pflanzen, welche sich von vorgebildeter organischer Substanz ernähren. Die Algen dagegen besitzen alle Chlorophyll; sie zerlegen Kohlensäure und Wasser im Licht, um daraus die zu ihrer Ernährung notwendigen organischen Verbindungen zu erzeugen. Die Flechten haben einen Thallus, welcher aus chlorophylllosen, mit denjenigen der Pilze übereinstimmenden und aus chlorophyllhaltigen, gewissen niedern Algen völlig gleichenden Zellen zusammengesetzt ist. Sie sind Pilze, welche auf Algen schmarren, und deren Thallus mit demjenigen der letztern zu einer neuen individuellen Einheit, dem Flechtenthallus, sich vereinigt hat (vgl. Flechten). Die niedern K. haben durch die erst in der neuern Zeit genauer bekannt gewordenen Arten ihrer Fortpflanzung ein besonderes Interesse gewonnen: erstens, weil bei vielen die Fortpflanzungszellen als tierähnlich bewegliche Individuen (Schwärmersporen) aus der Mutterzelle geboren werden, eine Erscheinung, die man bei ihrer Entdeckung als eine Umwandlung von Pflanzen in Tiere deutete; zweitens, weil bei mehreren eine geschlechtliche Zeugung vermittelt ausgeprägter Geschlechtsorgane beobachtet worden ist, und drittens, weil manche in ihrem Entwicklungsgang einen vollständigen Generationswechsel zeigen. Nach ihrer geschlechtlichen Fortpflanzung zerfallen die Thallophyten in die Klassen der Protophyten, wie Hefe, die Bakterien, bei welchen Geschlechtsorgane überhaupt fehlen, in die der Zygosporéen, wie die Diatomeen, Mucor u. a., bei denen der Geschlechtsakt in Kopulation zwischen gleichartigen beweglichen oder unbeweglichen Zellen besteht, ferner die der Dosporeen, wie Peronospora, Oedogonium, die Lauge u. a., deren Befruchtung zwischen ungleichartigen, männlichen und weiblichen Organen, den Antheridien und Oogonien, stattfindet und als Produkt eine aus der Eizelle hervorgehende einzelne Spore, die Dospore, ergibt, endlich die der Karposporéen, wie die Schlauch- und Hutpilze, die Florideen u. a., bei denen durch die Wechselwirkung zwischen ungleichen Geschlechtsorganen ein zusammengesetzter Fruchtkörper (Sporocarpium) aus dem weiblichen Organ sich bildet, welcher erst die Sporen erzeugt (vgl. Algen und Pilze).

Den Thallophyten reihen sich als zweite Gruppe die blattbildenden K. (Cryptogamae foliosae) an. Auch hier entwickelt sich aus der keimenden Spore zunächst ein mehr oder minder ausgeprägtes thallusartiges Gebilde (Prothallium, Protonema, Vorkeim); aber in einer folgenden Periode schreitet die Pflanze zur Bildung echter Stämme fort, die mit Blättern besetzt, oft auch mit Wurzeln versehen sind, wie bei den Phanerogamen. Die innige Verwandtschaft der in diese Abteilung gehörigen Klassen, die eine deutlich fortlaufende Entwicklungsreihe des Pflanzenreichs bis zu den Phanerogamen ausmachen, zeigt sich vornehmlich in ihren Geschlechtsverhältnissen, zumal in der Beschaffenheit des weiblichen Organs. Während die Thallophyten nur zum Teil geschlechtlich sind, finden sich bei den blattbildenden K. Geschlechtsorgane ausnahmslos, und diese stellen hier ein notwendiges Glied im Entwicklungsgang der Pflanze dar. Die weiblichen Organe (Archegonien) sind im wesentlichen aus mehreren Zellen bestehende Gebilde, die eine größere zentrale Zelle (die Eizelle) einschließen und sich aufwärts in einen Hals teil fortsetzen, der an der Spitze anfangs geschlossen ist, später sich öffnet und nun einen nach dem Scheitel der Eizelle führenden Kanal darstellt, in welchen die Spermatozoiden behufs Befruchtung der Eizelle

eindringen. Letztere wird danach zu einem mehrzelligen Körper, dem Embryo, der dann eine je nach Klassen verschiedene weitere Entwicklung nimmt. Die männlichen Organe (Antheridien) bilden bei den meisten Klassen zellige Säckchen, deren Inhalt aus vielen die Spermatozoiden erzeugenden Zellen besteht; aber in den höchsten Klassen geht ihr Bau auf weit einfachere Verhältnisse zurück. Je nach der Periode des Pflanzenlebens, in welcher, und je nach dem Pflanzenteil, auf welchem die Archegonien erscheinen, und je nach dem Gebilde, welches aus der befruchteten Eizelle hervorgeht, gliedert sich die Klassifikation der blattbildenden K. Sie beginnen mit den Moosartigen (Muscinaceae), bei denen sich aus der keimenden Spore direkt oder nach Entwicklung eines meist fadenförmigen Vorkeims ein mit kleinen, einfach gebauten Blättchen besetzter Stengel bildet, der aber nie Wurzeln erzeugt, sondern nur mit Wurzelhaaren an seinem untern Teil versehen ist, das Moospflänzchen. Auf diesem werden an gewissen Stellen der Stengel die Archegonien und Antheridien gebildet. Der Embryo entwickelt sich hier, obgleich mit ihm eine neue Generation beginnt, dauernd auf dem Moospflänzchen, gleichsam als ob er nur ein Teil desselben wäre. Er wird zum Sporogonium, einem Gebilde, welches unmittelbar zur Erzeugung der Sporen bestimmt ist; sein wesentlicher Teil ist die Mooskapsel (theca), in deren Innerm sich zahlreiche Sporen durch Vierreihung von Mutterzellen bilden. An diese Abteilung schließt sich diejenige der Gefäßkryptogamen (Cryptogamae vasculares). Der Entwicklungsplan der hierzu gehörigen Klassen läßt sich dahin zusammenfassen, daß der Embryo, der bei den vorigen rasch und fast gänzlich zum Sporenbildenden Organ sich ausbildet, hier zu einer immer vollkommeneren Generation wird, die außer der Sporenerzeugung, mit welcher sie abschließt, mit immer mehr Bildungen sich bereichert und immer mehr Lebensfunktionen in ihre Sphäre zieht, während die erste Generation immer mehr zurücktritt, so daß die Erzeugung der Geschlechtsorgane, mit welcher die letztere abschließt, immer näher an die Keimung der Sporen heranrückt. Der Embryo wird hier nämlich zur eigentlichen Pflanze, zu einem mit echten Fibrovasalsträngen, die hier zum erstenmal im Pflanzenreich auftreten, versehenen Stamm, welcher im Boden echte, hier auch zum erstenmal erscheinende Wurzeln bildet und mit vollkommenen Blättern versehen ist. An gewissen Blättern oder gewissen Teilen derselben werden erst die Sporen innerhalb kleiner Behälter (Sporangien) gebildet. Die erste Generation dagegen, welche aus der keimenden Spore hervorgeht, bleibt hier ein unbedeutendes Organ, indem sie sich höchstens zu einem kleinen, flächen- oder knollenförmigen Gebilde entwickelt, an welchem unmittelbar die Geschlechtsorgane auftreten. Die Gefäßkryptogamen zerfallen in zwei Gruppen von Klassen. Bei der ersten sind alle Sporen von einerlei Art, und diese bringen auch alle dasselbe Gebilde zur Entwicklung, einen Vorkeim, auf welchem männliche und weibliche Geschlechtsorgane entstehen. Dieses sind die Isosporeen, welche die Gruppen der Farnkräuter (Filices), Schachtelhalme (Equisetaceae), Ratterzungen (Ophioglosseae) und Bärlappe (Lycopodiaceae) umfassen. Bei der zweiten Gruppe, den Heterosporeen, kommen zweierlei Sporen vor: Mikrosporen und Makrosporen. Die erstern, von geringerer Größe, werden in großer Anzahl erzeugt; die letztern, beträchtlich größer, finden sich in geringerer Zahl. Gewöhnlich sind beide in besondern Sporangien, Mikro- und Makrosporangien, enthalten.

Sie haben eine verschiedene Bedeutung für die Entwicklung der Pflanze, indem die Mikrosporen männlichen, die Makrosporen weiblichen Charakter haben. Bei der Keimung bilden nämlich die Mikrosporen direkt, oder nachdem sie in einen kurzen Schlauch ausgewachsen sind, Spermatozoiden, womit ihre Entwicklung abschließt. Die Makrosporen erzeugen auch nur einen rudimentären Vorkeim, welcher nicht mehr aus der Spore hervortritt; in demselben bilden sich am geöffneten Scheitel der Spore die Archegonien, deren Eizelle zum Embryo und weiterhin zur eigentlichen Pflanze sich entwickelt. Hierher gehören die Gruppen der Selaginellen (Selaginelleae), Isoëten (Isoëteae) und Wurzelfrüchtler (Rhizocarpeae). Neuerdings teilt man die Gefäßkryptogamen in drei sehr natürliche Klassen, die der Farnkrautartigen (Filicinae), die der Schachtelhalmartigen (Equisetinae) und die der Bärlappartigen (Lycopodinae); die erste und dritte Klasse enthält sowohl isospore als heterospore Formen. Mit den Gefäßkryptogamen schließt das Reich der K. ab, sie bilden den Übergang zu den Phanerogamen, deren Typus sie schon nahezu erreicht haben; denn den Mikrosporen jener entsprechen die Pollenkörner dieser, die Makrospore dem Embryosack in den Samentnospen der Phanerogamen, das Endosperm derselben ist der rudimentäre, eingeschlossen bleibende Vorkeim, das Keimbläschen, die Eizelle; nur sind bei den Phanerogamen die Ausbildung der sexuellen Elemente und der Geschlechtsakt bis auf die Mutterpflanze zurückverlegt. Die Klassifikation der K. nach dem vorstehend angegebenen Entwicklungsang des Pflanzenreichs ist daher folgende:

I. Lagerpflanzen (Thallophyta).

1. Klasse. Geschlechtslose (Protophyta).
2. " Kopulierende Lagerpflanzen (Zygosporeae).
3. " Sporenbildende Lagerpflanzen (Oosporeae).
4. " Sporenfruchtbildende Lagerpflanzen (Carpogonae).

II. Blattbildende K. (Cryptogamae foliosae).

A. Moosartige (Muscinaceae).

5. Klasse. Lebermoose (Hepaticae), die Riccien, Anthoceroten, Marchantiaceen und Jungermanniaceen umfasst.
6. " Laubmoose (Musci frondosae), nebst den Sphagnaceen oder Torfmoosen.

B. Gefäßkryptogamen (Cryptogamae vasculares).

7. Klasse. Farnkrautartige (Filicinae), nebst den Rhizocarpeen.
8. " Schachtelhalmartige (Equisetinae).
9. " Bärlappartige (Lycopodinae), nebst den Isoëten und Selaginellen.

Kryptographie (griech.), Geheimschrift, s. Chiffer schrift.

Kryptokatholizismus, verborgener Katholizismus, wie er dem Calixtus (s. d.) wegen seiner Unionsversuche vorgeworfen wurde; auch den puseyitischen, hochkirchlichen, traditionell-konfessionellen Richtungen der Gegenwart gegenüber spricht man von K.

Kryptokorreen, s. Hefe.

Kryptomer (griech.), s. Phaneromer.

Kryptonym (griech.), mit verborgenem Namen.

Kryptophthalmus (griech.), Mißbildung, bei welcher die Gesichtshaut glatt über die Augengegend hingehet und unter derselben ein unentwickelter Augapfel liegt oder jede Anlage des Auges fehlt.

Kryptorchismus (griech.), s. Hode und Hermaphroditismus.

Krystynopol, Marktflecken in Galizien, Bezirks hauptmannschaft Sokal, an der Eisenbahn Jarosław Sokal, hat ein großes Schloß, ein Bernhardiner und ein Basilianerkloster, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Holzhandel und (1880) 8519 Einw.

Rschatria (Rschatriya), in der brahmanischen Kastenordnung der zweite Stand im altindischen Staate, die Krieger umfassend, denen die Könige und Fürsten beigegeben wurden. In der Gegenwart sind die R. in den Kastenlisten verschwunden, dagegen ersetzt durch Radschputen, ein Name, der seit der christlichen Zeit vielen Volksstämmen und Geschlechtern gegeben wurde, welche sich durch kriegerischen Sinn und militärische Erfolge auszeichneten. Es beanspruchen noch Geschlechter die Abstammung von alten R., die Stammbäume sind aber erfunden.

Rsiwe (Rsiweel), s. Rasiwer.

Ktēma es ael (Κτήμα ἐς αἰὲλ, griech.), »Besitztum auf immer«, Citat aus Thukydides (I, 22).

Rtenoden, s. Fische, S. 298.

Rtenophoren (Ctenophora, Rippenquallen, Kammquallen), Klasse der Cölenteraten (s. d.), rei schwimmende Tiere von gallertiger Konsistenz und kugelförmiger, walziger, selten bandförmiger Gestalt. Bei den kugelförmigen oder walzigen Formen liegt die Mundöffnung an dem einen Pol und führt durch ein Rohr in den zentral gelegenen Magenraum, den sogen. Trichter, von dem aus, wie bei den Medusen, sich Kanäle zur Verteilung der Nährflüssigkeit durch den Körper hindurch erstrecken. Als Bewegungsorgane dienen acht von Pol zu Pol ziehende sogen. Rippen, die mit vielen hintereinander liegenden Ruderplättchen besetzt sind. Letztere sind durch Verschmelzung von Wimperhaaren entstanden und vermögen auf- und abzuschlagen. Den Antrieb zur Thätigkeit erhalten sie von einem eigentümlichen Organ, das dem Mund gegenüber am andern Pol der Kugel liegt und in Häufchen sogen. Hörsteine in sich birgt. Diese schweben wie auf Federn auf vier gebogenen Plättchen, erzittern bei Reizen von außen und teilen ihre Erschütterungen durch die Plättchen den Rippen mit. Nachdem treten die Ruderplättchen eins nach dem andern rasch in Aktion und drehen entweder die Quallen um ihre Achse, oder entfernen sie aus dem Bereich des Reizes. Doch vermögen auch R., welchen eines Organ ausgeschnitten ist, noch zu schwimmen. Über die Existenz eines Nervensystems sind die Ansichten der Zoologen noch geteilt. Die R. sind allgemein Zwitter; Eier und Same bilden sich an den Endungen der Kanäle und gelangen durch den Mund ins Freie. Die Entwicklung ist meist eine direkte und nur selten mit Metamorphose verbunden; auch bei den bandartigen Gestalten ist die Jugendform eine Kugel, die sich erst später in die Länge zieht. Die R. sind ausschließlich Meeresbewohner, kriechen gleich den Scheibenquallen oder Medusen (s. d.) und schwimmen wie diese häufig in großen Scharen an der Oberfläche. Einige sind so ungemein widerstandsfähig und zerfließlich, daß sie bisher noch allen Versuchen zur Konservierung widerstanden haben. Am meisten finden sie sich in wärmern Gegenden vor. Gewöhnlich schwimmen sie mit dem Mund nach unten gerichtet umher; ihre Beute ergreifen sie entweder mit Tentakeln, oder schlucken sie geradezu in ihren oft weiten Mund hinein. Ihre Körpergröße wechselt sehr; in einzelnen Fällen erreichen sie eine Länge von nahezu 1 m. Besonders interessant sind der langgestreckte, bandförmige Venusgürtel (Cestus Veneris), die sehr gefräßige Beroë (Beroë vulgaris) und die überaus zarte Chiajea papillosa. Vgl. Eschscholtz, System der Alaklephen (Berl. 1829); Gegenbaur, Studien über Organisation und Systematik der R. (Bas. 1856); Agassiz, North American Acalephae (Cambridge 1865); Chun, R. des Golfes von Neapel (Leipz. 1880).

Ktesias, aus Knidos in Karien, Geschichtschreiber, Zeitgenosse Xenophons, hielt sich 17 Jahre (Anfangs- und Endpunkt dieses Aufenthalts ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen) am Hof des Perserkönigs Artaxerxes Mnemon auf, dessen in der Schlacht bei Kunaxa empfangene Wunde er heilte. Er erwarb sich hier eine umfassende Kenntnis der Verhältnisse des persischen Reichs und seiner Geschichte und schrieb unter Benutzung der persischen Geschichtsbücher und Archive und auf Grund der einheimischen Sagen, nachdem er in seine Heimat zurückgekehrt war, in ionischem Dialekt in 23 Büchern seine »Persica«, worin er in den sechs ersten Büchern die Geschichte der assyrisch-babylonischen Reiche bis zur Gründung des persischen, in den sieben folgenden die Geschichte dieses letztern bis zum Ende der Regierung des Xerxes, in den übrigen die Geschichte der folgenden persischen Könige bis zum Jahr 398 v. Chr. behandelte. Wir besitzen von dem Werk, dessen Glaubwürdigkeit übrigens von den Alten mehrfach angegriffen wird, nur einen dürftigen Auszug in der Bibliothek des Photius und einige ausführlichere Fragmente bei Diodor, Athenaios, Plutarch (»Artaxerxes«) u. a. Das zweite Buch Diodors, dem wir das meiste, was wir außer den Monumenten und ihren Inschriften über die assyrisch-babylonischen Monarchien wissen, verdanken, ist fast ganz aus R. genommen. Auch über Indien schrieb R. eine kleinere Schrift, wovon sich ebenfalls bei Photius ein dürre Auszug vorfindet. Außerdem werden noch einige geographische Schriften von R. angeführt, von denen gar nichts auf uns gekommen ist. Gesammelt wurden die Fragmente von Bekker in der Ausgabe des Photius (Berl. 1824), von Lion (Götting. 1823), von Bähr (Frankf. 1824) und von Müller (im Anhang zur Ausgabe des Herodot, Par. 1858). Vgl. Blum, Herodot und R. (Heidelb. 1836); Müller, De Ctesiae Cnidii fide et auctoritate (Vielef. 1877).

Ktesibios, griech. Mechaniker, lebte um 180 v. Chr., benutzte zuerst den Luftdruck zum Betrieb mechanischer Vorrichtungen, wie der Wasserorgeln, Wasseruhren und des Heronsbrunnens, der nach seinem Schüler Heron benannt worden ist.

Ktesiphon, Stadt des Altertums in Babylonien, links am Tigris, Seleukia gegenüber, diente den Partherkönigen zur Winterresidenz. Auf Kosten Seleukias groß geworden, blieb es bis in das 3. Jahrh. n. Chr. von Bedeutung. Von den Römern wurde K. zuerst unter Trajan (115), dann durch die Legaten des Verus (162) und zum drittenmal unter Septimius Severus (201) erobert. 637 wurde es durch die Araber unter dem Kalifen Omar geplündert und zerstört. Von Ruinen haben sich nur die eines Palastes, Tal-i-Kesra genannt, erhalten.

Kth., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für R. S. Runth (s. d.).

K'tib (Chetib, aram.), die »geschriebene« Lesart im hebräischen Bibeltext, im Gegensatz zu K'ri (s. d.), der dafür zu lesen; s. Bibel, S. 881, u. Rassora.

Kuango, Fluß in Afrika, s. Kwango.

Kuangseu (»Nachfolger des Ruhms«), Regentenname von Tsaitien als Kaiser von China, Neffe seines Vorgängers und durch das Los zum Herrscher bestimmt. Sein Onkel und Vorfahr Tingtshih starb im Alter von 18 Jahren an den Pocken, was im chinesischen Amtsblatt als ein »freudiges Ereignis« bezeichnet wird, weil die Pockenkrankheit in China (wie ganz Ostasien) als besondere Gunstbezeugung einer Göttin gilt. Der neue Herrscher war bei der Thronbesteigung erst vier Jahre alt und wurde unter

die Vormundschaft von Tschuan gestellt, Witwe des am 21. Aug. 1861 verstorbenen Kaisers Hienfong. Diese Dame bewies als Regentin und wirkliche Herrscherin von China große Klugheit; ihr Mitte April 1881 erfolgter Tod beraubte das Reich eines seiner befähigsten Ratgeber. Die Geschäfte leitet jetzt Prinz Kung (Kong), Bruder von Hienfong und Schwager der Verstorbenen, ein älterer Herr, dem jedoch große Erfahrungen zur Seite stehen. Prinz Kung ist seit 1860 Mitglied des Tschun-tschu oder großen Staatssekretariats, führt den Vorsitz im Tschungli Jamen oder Auswärtigen Amt und ist als solcher Reichskanzler; jetzt vereinigt er mit dieser hohen Stellung die Würde als Reichsverweser.

Kuangsi (Kwangsi), Provinz Südchinas, zwischen Hunan und Kueitschau im N., Jünnan im W., Tongking im SW., Kuangtung im D. und SO., 201,640 qkm (3662 QM.) groß mit (1882) 24,534,118 Einw., ein bergiges und dicht bewaldetes, im N. vom Ranschan begrenztes Land, welches der Sikiang (im Oberlauf Hungshui genannt) in seiner ganzen Länge von W. nach D. durchzieht. An der Nordgrenze wohnen Miaotse und andre Reste der Urbewohner des Landes. Die Industrie beschäftigt sich mit Seiden- und Baumwollweberei. Hauptprodukte sind Holz, Indigo, Zucker, Thee und Kaffee. Die Hauptstadt Kueilin liegt im NO. S. Karte »China«.

Kuangschoufu, Stadt, s. Kanton.

Kuangtung (Kwangtung), Küstenprovinz des südlichen China, nach S. eine Halbinsel (Luitscheu) zur Insel Hainan vorstehend, 233,728 qkm (4244,7 QM.), einschließlich Hainans 269,923 qkm (4902 QM.) groß mit (1882) 29,706,249 Einw. und eine der dichtest bevölkerten Strecken des Reichs bildend, umfaßt das Gebiet des untern Sikiang, der mit dem von N. her zufließenden Peking und dem von D. kommenden Tungkiang ein durch zahllose Kanäle durchschnittenen, äußerst fruchtbares Delta bildet. Trotz der zahlreichen die Provinz durchziehenden Gebirgsketten gehört diese wegen der fruchtbaren Ebenen des Delta und des Niederlaufs einiger kleinerer Ströme zu den reichsten Produktionsgebieten Chinas. In fast allen Teilen der Provinz, besonders aber im Delta, werden die besten Sorten Reis gebaut; berühmt ist ferner die Seidenkultur Kuangtungs, die hauptsächlich in den Ebenen zwischen Kanton und Macao betrieben wird. Ausgedehnte Zuckerplantagen finden sich an den Ufern der zahlreichen Ströme, namentlich des Tungkiang, sowie auf der gänzlich flachen Halbinsel und den Ebenen im NO. der Insel Hainan. Auch am Theehandel Chinas nimmt K. einen hervorragenden Anteil. Die Landwirtschaft Kuangtungs wendet sich mit Vorliebe den Erzeugnissen des Handels zu. Tabak, Fächer (das Produkt der Fächerpalme, *Chamaerops excelsa*), Matten etc. beschäftigen nächst Thee und Seide den Landmann mehr als die Bedürfnisse der eignen Bevölkerung, die nicht selten mit dem Erlös des Handels aus andern Provinzen bezogen werden (vgl. F. Hirth, China als Produktions- und Handelsgebiet, in der »Österreichischen Monatschrift für den Orient« 1877). Man unterscheidet als besondere Bevölkerungsgruppen, deren jede ihren eignen, der andern unverständlichen Dialekt spricht: die Puntti, d. h. ursprünglich Angefessene, oder Kantonesen; die Hakka, d. h. Fremde, von Norden her Eingewanderte; die Höllo an der Grenze von Fukian, mehrere Stämme der Miaotse in den unzugänglichen Gebirgen der Nordwestgrenze und die Li, den vermutlichen Rest der vor den Chinesen urangefessenen Bevölkerung Kuangtungs, jetzt nur noch

im Innern von Hainan anzutreffen. Hauptstadt ist Kuangschoufu oder Kanton (s. d.). Zu K. gehören als Vertragshäfen außer Kanton Swatau an der Ostküste, Kuangtschau auf Hainan und Pakhoi am Fußen von Tongking. Von den Chinesen wird auch Macao als zum Gebiet von K. gehörig betrachtet. S. Karte »China«.

Kuara (Duorra), Fluß, s. Niger.

Ruba, Kreisstadt im russ. Gouvernement Baku in Kaukasien, an der Rubinka, liegt in einer schönen, fruchtbaren Gegend, 621 m hoch, ist aber ein schmaler Ort mit elenden Gebäuden, hat eine griechisch-katholische und eine armeno-gregorian. Kirche, 8 jüd. Synagogen, eine sunnitische und 2 schiit. Moscheen und (1884) 13,429 Einw. Die Industrie beschränkt sich auf Handweberei von Seide und Wolle, Färberei und Gerberei. Der Kreis R., am nördlichen Abhang des Kaukasus gelegen, liefert außer etwas Eisen und Blei eine bedeutende Menge an Früchten, Krapp, Tabak, Wein, Seide und der Wurzel der hier wild wachsenden *Isatis tinctoria* in den Handel.

Ruban (Ruban), bei den Alten Hynan, Fluß in Kaukasien, entsteht aus zahlreichen Bergquellen, aus dem Gletscher des Elbrus in 4246 m Höhe, durchströmt als wilder Gebirgsbach den Nordabhang des Kaukasus in nördlicher Richtung, wendet sich dann nach W. und fällt, ungeheure Sümpfe bildend, in die Rissitaschbai des Schwarzen Meers, während er zugleich mehrere Arme durch weite Sümpfe in das Kaspische Meer entsendet. Seine Gesamtlänge beträgt 810 km, die Breite wächst von 21 m bis zu 213 m im sehr fischreichen Unterlauf, übersteigt jedoch 1 km zur Zeit der Überschwemmungen, welche dreimal jährlich eintreten. Die bedeutendsten Nebenflüsse sind: die Laba, Bjelaja, Urup, der Große und Kleine Selentschuk. Bis zur Mündung der Laba ist der R. für größere Fahrzeuge schiffbar.

Rubangebiet (Ruban'scher Landstrich), Provinz der russ. Statthalterei Kaukasien, begrenzt im E. vom Kaukasus, im D. vom Terek'schen Landstrich und dem Gouvernement Stavropol, im N. von dem Dongebiet, im W. vom Kaspischen Meer, hat ein Areal von 94,523 qkm (1717 QM.) mit (1883) 1,107,922 Einw. Die Provinz wird in ihrer ganzen Ausdehnung von D. nach W. vom Fluß Ruban (s. d.) durchzogen und scheidet sich in zwei streng gesonderte Gebiete: das eine im S. des Ruban, gebirgig und waldreich, bis zu sumpfigen Flußebene, das andre im N. des Flußes, fast, von Steppen, Seen und Sümpfen erfüllt. Die Seen und Limane nehmen 19,484 qkm (354 QM.) vom Gesamtareal der Provinz ein. Der geringe Ackerbau liefert noch nicht hinreichende Mengen von Getreide für die Bevölkerung, welche auf beiden Seiten des Ruban, namentlich aber in den Steppen, hauptsächlich Viehzucht (Pferde, Rinder, Schafe, Kameltreibt; doch ist der Absatz der Tiere schwierig. Ausgeführt werden Wolle und Leder. Die ergiebige Fischerei im Rubanfluß wie in den Seen und Limanen ist in den Händen der Kosaken; Salz wird aus den Lagunen gewonnen. Die Provinz wurde aus dem Gebiet der Kosaken des Schwarzen Meers, dem Land der Tcherkessen und Abchazen und einem Teil der Kabarda gebildet, und diese Volksstämme, zu denen man noch 75,000 an den Ufern des Ruban nomadisierende Nogai, einige Griechen, Armenier, Juden, zwei deutsche Kolonien am Ruban zu zählen hat, bilden noch heute die Hauptmasse der Bevölkerung. Nach der russischen Okkupation wanderten viele Tcherkessen nach der Türkei aus, die russische Regierung führt dagegen sehr viele Kosaken (s. d.) und andre Russen

n und suchte das Land auf alle Weise zu heben. Die Eisenbahn von Rostow nach Wladikawlas durchschneidet die Provinz von NW. nach SO.; die Trockenlegung der Sümpfe ist geplant. Die Verwaltung liegt in den Händen des Truppenkommandanten. Administrativ zerfällt die Provinz in sieben Kreise: atalschinsk, Zisk, Jekaterinodar, Kamlas, Raitop, Temrjul und Transkuban. Hauptstadt ist Jekaterinodar (s. d.) am mittlern Kuban.

Rubani, ein Gipfel des Böhmerwalds, erhebt sich über dem obersten Moldauthal, südlich von Winterberg, zu 1357 m Höhe und ist teilweise noch mit Urwald bedeckt, welcher vom Besitzer, dem Fürsten Schwarzenberg, gehegt wird.

Rubanscher Landstrich, s. Rubangebiet.

Rubatür, s. Rubieren.

Rubbah (arab.), Name der über den Gräbern muslimischer Heiligen errichteten Kapellen.

Rubeben (Cubebae), die Früchte des Rubebenpfeffers (*Piper Cubeba* L. fil., *Cubeba officinalis* L., s. Tafel »Arzneipflanzen II«), sind kugelig, sehr enig zugespitzt, von 5 mm Durchmesser, gestielt, gelblich, graubraun oder schwärzlich, häufig aschgrau reißt. Die Fruchthaut schließt eine harte, glatte, gelbe Steinschale ein, in welcher der Same steckt. Dieser ist aber in der kauslichen, vor der Reife gemachten Ware zu einer schwarzen Masse eingetrumpft, welche das Fruchtgehäuse größtenteils leer ist. Die R. riechen und schmecken durchdringend würzhaft kampferartig, aber nicht scharf; die Frucht- und hat einen bitterlichen Beigeschmack. Sie enthalten 6—15 Proz. ätherisches Öl, welches mit Terpinolöl polymer ist und bei 220—250° siedet, geschmacklos, neutrales, kristallisierbares, kaltem Wasser fast unlösliches Rubeben $C_{15}H_{24}O_{10}$, welches aus dem ätherischen Rubebenextrakt kristallisiert, amorphes, indifferentes Harz und amorphe Rubebensäure; außerdem Gummi, fettes Öl etc. in R. werden besonders aus Java nach Singapur gebracht und von dort nach Europa, Nordamerika und Ostindien exportiert. 1872 kamen 3062 Ztr. nach Europa. Die R. wirken in kleiner Dose wie Pfeffer, regen den Appetit etwas an und befördern die Verdauung, stören aber beide bei länger fortgesetztem Gebrauch. Größere Dosen erregen Erbrechen, Durchfall, fieberhaften Zustand etc. Man benutzt sie jetzt ausschließlich bei Gonorrhöe und meist nur bei chronischem Nachtripper. Auch das ätherische Öl und das ätherische Extrakt werden benutzt, eine Tinktur nur als Digestivum. Der Name R. stammt aus dem indostanischen; in der indischen Volksmedizin scheinen die R. lange gebräuchlich gewesen zu sein, die arabischen Ärzte des Mittelalters erwähnen sie als scharfes Gewürz, und im 13. Jahrh. bildeten sie einen europäischen Handelsartikel. Auch in späterer Zeit kommen sie nur als Luzusgewürz vor und wurden selbst im Anfang unseres Jahrhunderts nur als aromatisches stimulierendes Mittel benutzt. Engländer, welche in Java dienten, lernten von den Eingebornen die medizinische Hauptwirkung der R. kennen, und seit 1818 machte man in Europa von ihnen Gebrauch.

Rübel, Karl Friedrich R., Freiherr von Rübel, österreich. Staatsmann, geb. 28. Okt. 1780 zu Wien in Mähren, studierte zu Wien und Prag, trat 1800 bei dem Olmüher Kreisamt in den Staatsdienst, wurde 1809 Regierungsrat bei der Hofkanzlei, 1814 Sekretär im Staatsrat für Finanzsachen, schlug 1815 die Errichtung einer Nationalbank vor, welche 1818 in Wien trat, wurde 1821 Staats- und Konferenz-

rat, begleitete Kaiser Franz auf die Kongresse von Laibach und Verona und wurde 1825 in den Freiherrnstand erhoben. Er organisierte 1839 als Präsident das Generalrechnungsdirektorium und wurde 1840 Präsident der k. k. Hofkammer, in welcher Stellung er seine Wirksamkeit damit begann, den unermesslichen Kredit, welchen bis dahin einige Bankiers bei der Nationalbank genossen, wohlthätig zu beschränken. 1841 wurde R., Vertreter des Prinzips der Staatsbahnen, auch zum Vorsteher des Münz- und Bergwesens ernannt. 1846 legte er den Grund zu dem Telegraphennetz. Im März 1848 zog er sich von den Staatsgeschäften zurück, nahm aber im Herbst d. J. die Wahl zum Abgeordneten für den Kremsierer Reichstag an. Ende 1849 sandte ihn die österreichische Regierung mit Schönhals als Mitglied der Zentralbundeskommission während des Interims nach Frankfurt a. M., und im Herbst 1850 ernannte ihn der Kaiser zum Präsidenten des neuerrichteten österreichischen Reichsrats; auch stand er an der Spitze der Verfassungsrevisionskommission. Er starb 11. Sept. 1855 in Gadersdorf bei Wien. — Sein Neffe (Sohn seines jüngern Bruders, Aloys, geb. 1787, Hofrats der vereinigten Hofkanzlei, gest. 1850) Aloys, Freiherr von R., geb. 29. Dez. 1819, war 1859—66 bevollmächtigter Minister Österreichs beim Bundestag und Bundespräsidialgesandter in Frankfurt, seit 1872 Botschafter beim päpstlichen Stuhl und starb 14. Mai 1873 in Graz. Dessen jüngerer Bruder, Guido, geb. 13. Jan. 1829, ist Statthalter in Steiermark.

Rübel, hölzernes Gefäß, oben offen, von ziemlich gleicher Weite und Höhe, vielfach Bezeichnung von Hohlmaßen, z. B. in Zinnbergwerken Maß von 3 Kannen oder 3 Ztr.; ungar. Maß zu Knoppem etc.

Rubieren (franz. cuber), einen gleichgroßen Rubus oder Würfel konstruieren, z. B. Rubierung (Rubatur) der Kugel; dann auch s. v. w. eine Zahl auf die dritte Potenz erheben.

Rubis, als Bestimmungswort vor Längenmaßen, bezeichnet das entsprechende Würfel- oder Körpermaß (s. Rubus), z. B. Rubimeter (Raummeter), der Würfel von 1 m Seitenlänge (im Holzhandel Ster genannt); Rubisdezimeter (als Hohlmaß Liter genannt).

Rubismaß, s. Körpermaß.

Rubismurzel } s. Rubus.

Rubiszahl }

Rubin, Markt im ungar. Komitat Temes, Donau-dampfschiffstation mit (1881) 4782 deutschen, serbischen und rumän. Einwohnern und Grenzollamt.

Rubinskoje, fischreicher See im russ. Gouvernement Wologda, 393 qkm (7,14 QM.) groß. In den R. münden 33 Flüsse, den Abfluß bildet die Suchona. Das Befahren des sehr flachen Sees ist durch die starken Stürme und durch das sich nur in der Mitte in einem schmalen Streifen hinziehende Fahrwasser höchst gefährlich. Der jährliche Ertrag der Fischerei wird auf 150,000 Rubel veranschlagt.

Rubisch, in der Form eines Rubus (s. d.), auf einen Rubus bezüglic.

Rubische Gleichung, s. v. w. Gleichung des dritten Grades, s. Gleichung und Cardanische Formel.

Rubischer Inhalt, s. v. w. körperlicher oder Rauminhalt. Über die Berechnung des kubischen Inhalts von Prismen, Pyramiden, Cylindern, Kegeln und Kugeln s. die betreffenden Artikel. Den Inhalt eines beliebigen von ebenen Flächen begrenzten Körpers findet man durch Zerlegung desselben in Pyramiden, die man einzeln berechnet. Bei krummflächig be-

grenzten Körpern kann man mittels paralleler Ebenen eine Zerlegung in eine große Anzahl dünner Schichten vornehmen, die man näherungsweise als Cylinder berechnet; genauer noch wird das Resultat, wenn man jede Schicht als einen Cylinder betrachtet, dessen Basis das arithmetische Mittel aus ihren beiden ebenen Begrenzungsflächen ist.

Rubischer Salpeter (Würfelsalpeter), s. v. w. Chilisalpeter, s. Salpetersaures Natron.

Rubitalbuchstaben, s. v. w. Uncialbuchstaben.

Rublai (Chubilai), Chan, Kaiser der Mongolen und Gründer der mongolischen Dynastie Yuan in China, geb. 1214, Enkel Temudschins, drang 1250 erobernd in China ein und folgte 1259 seinem Bruder Mangu als Großchan. In langen Kämpfen eroberte er ganz China, stürzte daselbst 1279 die Dynastie Sung und verlegte seine Residenz nach Peking. Nachdem er seine Herrschaft auch über Tibet, Pegu und Kotschinina ausgebreitet, sich zum Buddhismus bekehrt und Ackerbau und Gewerbe in seinem Reich befördert hatte, starb er 1294. Der venezianische Reisende Marco Polo hielt sich 17 Jahre an seinem Hof auf.

Rübrüli Mehemed Pascha, s. Mehemed Pascha.

Rubus (lat. cubus, Würfel), in der Geometrie s. v. w. Hexaeder oder Sechseckner, einer der fünf regelmäßigen Körper (vgl. Polyeder); in der Arithmetik s. v. w. Rubizahl (Körperzahl), d. h. die dritte Potenz einer Zahl, weil der Inhalt eines Würfels gleich der dritten Potenz der Seitenlänge ist; ist also letztere 5 dm, so ist der Inhalt des R. $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ cdm. Umgekehrt heißt 5 die Rubikwurzel aus 125 (s. Wurzel). Ein R., dessen Seite die Längeneinheit ist, dient als Raum- oder Volumeneinheit (vgl. Rubik). Über Verdoppelung des Würfels s. Delisches Problem.

Rüche, der zur Bereitung der Speisen bestimmte Raum eines Gebäudes. In Kleinern, nur von einer Familie bewohnten Häusern wird dieselbe nach englischer Sitte oft in das Souterrain verlegt, von wo allerlei bei der Bereitung der Speisen sich entwickelnde Gerüche weniger leicht in die Wohnräume gelangen. In der Regel steht die R. mit Speisekammer, Spülküche, Anrichterraum und Küchenstube für den Aufenthalt der Diensthoten in Verbindung. Eine gut angelegte R. muß hell, geräumig, im Sommer kühl (also nach N. oder N.O. gelegen), vom Vorplatz aus zugänglich, gut ventiliert und feuersicher sein; sie erhält deshalb einen mit dem Kamin in Verbindung stehenden Rauchabzug und einen wenigstens in der Nähe der Feuerstelle mit Thonplatten belegten oder mit Blech überzogenen hölzernen Fußboden. Die Wände der Küchen werden, um abgewaschen werden zu können, am besten mit Ölfarbe oder Wasserglas angestrichen oder mit Porzellanplatten belegt. Sehr bequem ist die Zuleitung von Wasser zur Küche, sei es aus einem natürlichen Wasserlauf, aus einem unter dem Dach des Hauses aufgestellten Reservoir oder aus einer künstlichen Wasserleitung, sowie ein Gullystein zum Ableiten des unreinen Wassers mit Wasserverschluß, um das Eindringen übelriechender Gase aus dem Abflußkanal zu vermeiden. Über Kochherd und Kochmaschine s. d. Als Heizmaterial benutzt man Holz, Torf, Braun-, Steinkohlen, Koks und sehr vorteilhaft Grube, welche eine sehr gleichmäßige, nicht zu starke Hitze entwickelt und daher zur Bereitung der Speisen besonders geeignet erscheint. In größern Städten kocht man mehr und mehr mit Gas, welches beim Ausströmen mit so viel Luft gemischt wird, daß es nicht schwärzt. Gaslochoappa-

rate sind bei mäßigen Gaspreisen besonders für die Sommerzeit deshalb empfehlenswert, weil man ihnen die eben erforderliche Menge von Brennmaterial genau abmessen kann, während in den Kochmaschinen namentlich zum Erhitzen geringer Mengen stets sehr viel Brennmaterial ungenutzt verbrannt wird. Hiernach empfiehlt sich die sehr verbreitete abwechselnde Anwendung von Kochherden und Gaslochern zur Bereitung der Haupt- und Zwischenmahlzeiten. Für große Einrichtungen empfehlen sich Dampflochoapparate, neben welchen aber für gewöhnliche Zwecke stets noch freies Feuer gebraucht wird. Die Kochgefäße bestehen aus glasiertem Thon, dessen Glasur an saure Speisen kein Blei abgeben darf, aus emailliertem Eisen, Weißblech, Kupfer- oder Messingblech. In neuerer Zeit verdrängen aus einem Stück Stahlblech gestanzte und emaillierte Gefäße die gelöteten Weißblechgefäße mehr und mehr, auch füllren sich vernickelte Geschirre schnell ein. Von großem Vorteil ist die Anwendung der Dampfstocktöpfe, in welchen die Speisen unter erhöhtem Dampfe viel schneller gar werden als in offenen Töpfen. Für viele Zwecke eignen sich auch Blechtopfe, in welchen das eigentliche Kochgefäß derartig angebracht ist, daß es nirgends die Wand des äußern berührt. Dasselbe ist mit einem gut schließenden Dedel bedeckt, so ist das Kochgefäß allseitig von heißer Luft umgeben, ohne leicht überhitzt zu werden. Bei Messing- und Kupfergeschirr ist die Möglichkeit, daß die Speisen kupferhaltig werden, zu beachten.

Außer dem Ort, in welchem gekocht wird, bedeutet R. auch das Produkt der Kochkunst (z. B. gute R. s. v. w. gut zubereitete Speisen). Man bezeichnet damit aber auch den Charakter der zubereiteten Speisen, die Art und Weise dieser Zubereitung in den verschiedenen Ländern und unterscheidet französische, englische, italienische, russische, deutsche R. u. s. w. Die französische R. ist die berühmteste und am weitesten verbreitete; fast auf der ganzen Welt und namentlich in allen Hotels der Großstädte ist man Speisen, welche auf französische Art zubereitet sind. Die charakteristischen Merkmale dieser R. bilden: die Sorgfalt bei der Zubereitung, die Leichtigkeit und der Wohlgeschmack der Speisen selbst, der Wert, den man auf feine Saucen legt, der Grundsatz, daß das beste Material zur Verwendung gelangen soll und endlich das Überwiegen der Vor- und Zwischenspeisen (hors d'œuvres, entrées, relevées, entremets). Die echte französische R. ist die beste der Welt und hat nach und nach einen ganz wesentlichen Einfluß ausgeübt auf die Küchen der andern Länder. Die englische R. bevorzugt das Solide und Kräftige; große Stücke Fleisch (Roastbeef, Schinken in Wasser gekochtes Gemüse und Pie (Pudding) namentlich wird in den Häusern des Mittelstandes kaltes Fleisch auch zum Mittagstisch genossen. Im Fleisch werden sehr scharfe Reizmittel genossen. Pickles, scharfe Pfefferlinsen (die sogen. englische Saucen) und andre Würzen. Beim Kochen werden Fleisch und die andern Speisen wenig gesalzen; man fügt das Salz und zwar in großen Quantitäten erst beim Essen hinzu. Daß der Engländer Liebe, das Fleisch halbroh zu genießen, ist ein Aberglaube, entstanden durch den Mißbrauch, den man mit dem sogen. »englischen R.« auf dem Kontinent getrieben hat. Rind- und Hammelfleisch sollen rasch und saftig gebraten sein und beim Anschneiden eine leichte, rosliche Färbung zeigen. Dagegen verlangt auch der Engländer, daß Kalb- und Schweinefleisch, Geflügel und Wild richtig durchgebraten werden. Die al-

englische K. verschwindet auch in England mehr und mehr; sie ist durch französische Einflüsse und Köche ganz wesentlich modifiziert worden. Eine deutsche K. im eigentlichen Sinn des Wortes gibt es nicht; unsere moderne K. hat von den ausländischen Küchen mehr entlehnt als die K. irgend einer andern Nation. Dabei ist oft der Geist des Originals verloren gegangen und nur die verschwommene, geschmacklose Nachahmung der Form geblieben. Die K. Norddeutschlands lehnt sich sehr an England an. Das Fleisch wird meist gebraten genossen. Man bevorzugt das Scharfe, Saure, Gesalzene, auch die Fischspeisen, Hülsenfrüchte (grüne Erbsen, Grüse), Kartoffeln und das Ruz. Die mitteldeutsche K. ist die schlechteste; bei ihr dominiert die Suppe und da wieder die Wassersuppe oder Suppe aus Bier, Milch, Hst u. Fleisch wird am häufigsten gekocht, oft auselocht. Ferner findet das Innere der Tiere mehr als in andern Gegenden Verwendung: Gekröse, Kalkunen, Kuttelflecke, Schöpsbutten, Bröschen, Euz u. Gut zubereitet sind in der Regel die Gemüse, esser als in Frankreich. Die süddeutsche K. zeichnet sich aus durch gute Suppen, vortreffliches Rindfleisch und durch schmackhaftes Backwerk. Das Fleisch wird sehr viel gebacken und paniert gegessen: Kalb-, Lammfleisch, Geflügel und Fische. Kalbfleisch ist in verschiedener Zubereitung sehr beliebt, Hammelfleisch dagegen sehr selten, Schweinebraten häufiger. Das Gemüse wird vernachlässigt, Kartoffeln sind weniger beliebt. Anstatt mit Butter wird viel mit Schweinefett (Schmalz) und Öl gebraten und gebacken. Das Hauptgewicht wird aber auf die Mehlspeisen gelegt, deren Zubereitung Ausgezeichnetes geleistet wird.

Küchen, Dorf im württemberg. Donaukreis, Oberamt Geislingen, an der Tils, hat eine evang. Pfarrkirche, eine sehr bedeutende Baumwollspinnerei und Weberei mit 1000 Arbeitern, eine mechanische Wollspinnerei und Zwirnerei, sehr gepflegten Obstbau und (1885) 1387 Einw.

Küchenabfälle (Küchenreste), s. Rjößenmöbinger.

Küchenlatein (Latinitas culinaria), barbarisches Latein, insbesondere das verderbte, mit vielen der andersprache entnommenen Wortstämmen und Rembarten vermischte Mönchslatein des Mittelalters im Gegensatz zu dem wiederhergestellten echten Latein. Das berühmteste Denkmal des Küchenlateins sind die »Epistolae obscurorum virorum« (s. d.), worin es in wichtigster Weise satirisch verwendet ist.

Küchenmeister, Friedrich, Mediziner, geb. 22. Jan. 1821 zu Buchheim bei Lausigk, studierte seit 1840 in Leipzig und Prag und ließ sich 1846 in Zittau als Arzt nieder, von wo er 1859 nach Dresden überstiedte. Nach einer Arbeit über Eierstockkrankheiten erstellte K. eine Untersuchung über Kaninchentypus, in welcher er zum erstenmal den Cysticercus pismis, die Reiz- und Bauchfinnen der Leporinen, s. 1862 publizierte er seine »Versuche über die Metamorphose der Finnen in Bandwürmer«, 1868 s. Entdeckung über die Umwandlung der sechsstigen Brut gewisser Bandwürmer in Blasenbandwürmer; auch unterschied er die großen menschlichen Bandwürmer, beschrieb 1868 das Männchen der Krähmilbe und beteiligte sich lebhaft an der Trichinenfrage. Er prüfte auch die Wirksamkeit der Wurmmittel, erkannte 1850 die tödliche Wirkung des Peruaniums auf Krähmilben und machte Untersuchungen über die Möglichkeit der biphtheritischen Häute, durch welche das Kalkwasser zu einem Volksmittel wurde. Mehrere Arbeiten lieferte er auch zur Geschichte der

Medizin und über medizinische Praxis und Diagnose; auch beteiligte er sich an der Agitation für Feuerbestattung und wurde einer der Hauptbegründer des Krematoriums in Gotha. Er schrieb: »Über Cestoden« (Zittau 1853); »Die Parasiten des Menschen« (mit Zörn, 2. Aufl., Leipz. 1878—81; engl. 1857); »Die therapeutische Anwendung des kalten Wassers bei fieberhaften Krankheiten« (Berl. 1869); »Dr. R. Zuthers Krankengeschichte« (Leipz. 1881); »Die angeborene vollständige seitliche Verlagerung der Eingeweide des Menschen« (das. 1883); auch mehrere Schriften über Feuerbestattung.

Küchenschabe, s. Schaben.

Küchenschelle, s. Pulsatilla.

Küchenflud, s. Stilleben.

Küchm., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für F. Küchenmeister (s. d.).

Kuči (spr. tschi), ein vielleicht ursprünglich albanesischer und dem katholischen Glauben zugethaner, jetzt aber serbisch redender und griechisch-orthodoxer Volksstamm im gebirgigen Osten Montenegros, zwischen der Moratscha und Cjewna (höchster Punkt der Rutschki Rom, 2445 m). Die südliche Hälfte ihres Gebiets wurde erst 12. April 1880 von der Türkei endgültig an Montenegro abgetreten, nachdem ihre Bewohner seit 1876 mit letzterm sich offen verbunden hatten und auch schon früher so gut wie unabhängig gewesen waren. Die K. sind wegen ihrer Kühnheit und Tapferkeit berühmt und stellen ca. 3000 Krieger ins Feld.

Kuden, Friedrich Wilhelm, Komponist, geb. 16. Nov. 1810 zu Bledede bei Lüneburg, erhielt seine musikalische Ausbildung in Schwerin, wo er zugleich als Musiklehrer am Hofe fungierte, sodann zu Berlin, wo er sich durch Liederkompositionen und die mit Beifall aufgeführte Oper »Die Flucht nach der Schweiz« (Text von R. Blum) bekannt machte. Nachdem er 1841 in Wien noch Sechters Unterricht in der Komposition genossen, folgte er 1843 einem Ruf nach der Schweiz, um die Männergesangsfeier zu St. Gallen und Appenzell zu dirigieren, ging 1843 nach Paris, wo er sich unter Halevy in der Instrumentation sowie unter Bortogni im Kunstgesang ausbildete, auch seine Oper »Der Prätendent« (Text von Berger) schrieb (aufgeführt 1847 in Stuttgart), und wurde 1851 zweiter, nach Lindpaintners Tod (1856) aber erster Kapellmeister in Stuttgart. Seit 1862 lebte er ohne öffentliches Amt in Schwerin und starb 3. April 1882 daselbst. K. genießt als Liederkomponist einer ungemeinen Popularität, welche auch eine wohlverdiente ist, insofern seine zahlreichen Lieder fast ausnahmslos von frischer, melodischer Erfindung zeugen und sich, wenn auch nicht durch Tiefe, so doch durch Sangbarkeit und Formvollendung auszeichnen. Mit seinen ebenfalls zahlreichen Männergesängen hat K. wesentlich auf die Ausbildung dieses Kunstzweigs in Deutschland eingewirkt.

Kuckuck (Cuculus L.), Gattung aus der Ordnung der Klettervögel und der Familie der Kuckucke (Cuculidae), schlank gebaute Vögel mit kleinem, schwachem, sanft gebogenem, an der Basis breitem Schnabel, langen, spizen Flügeln, in welchen die fünfte Schwinge am längsten ist, langem, abgerundetem Schwanz und kurzen, paarzehigen, teilweise befiederten Füßen. Man findet Kuckucke in der Alten Welt und in Australien; alle sind Wald- oder doch Baumvögel, die nordischen wandern, die südlichen streifen umher; sie sind unruhig, flüchtig, scheu, leben einsam, nähren sich fast ausschließlich von Kerbtieren, besonders von deren Larven, vor allem von haarigen

Raupen, verschmähen aber auch kleine Wirbeltiere nicht und rauben Eier aus den Nestern. Sie brüten nicht selbst, sondern legen ihre Eier meist einzeln in die Nester anderer Vögel, aus welchen sie dabei ein Ei entfernen, welches öfters verschlungen wird. Die Erziehung eines Rududs hat regelmäßig bei denjenigen Arten, welche ihre Eier in die Nester kleinerer Vögel legen, immer die Vernichtung der rechtmäßigen Brut zur Folge. Unser R. (Gauch, C. canorus L., s. Tafel »Klettervögel«) ist 36 cm lang, 63 cm breit, oben aschgrau, auf der Unterseite grauweiß, Brust und Bauch mit schwärzlichen Querstreifen, auf dem Schwanz weiß gefleckt; das Auge ist hochgelb, der Schnabel schwarz, die Schnabelwurzel und der Fuß gelb. Er bewohnt den Norden der Alten Welt, besonders höhere Breiten, steigt auch im Gebirge bis zur Schneegrenze und wandert südlich bis zu den Sundainseln und Südwestafrika. Bei uns weist er von Mitte April bis Anfang September. Obwohl Baumvogel, findet er sich doch auch auf kahlen Strecken, welche reich an kleinen Vögeln sind, daher am häufigsten in Mischwäldungen und wasserreichen Niederungen. Er behauptet ein großes Revier, ist stets in Bewegung, fliegt zierlich, schnell, fallensähnlich, bewegt sich aber auf dem Boden ungeschickt, schreit viel und ist ungemein gefräßig. Das Weibchen durchfliegt die Reviere mehrerer Männchen, gibt sich jedem hin und lebt nie mit einem einzelnen in längerer Gemeinschaft; doch wird ihm das Revier, in welchem es sein erstes Ei untergebracht hat, zur engen Heimat, in die es jährlich wie das Männchen zurückkehrt. Gegen andre Vögel verträglich, verfolgt der R. seinesgleichen mit blinder Wut, weil er in jedem einen Nebenbuhler sieht. Er selbst wird von den kleinen Vögeln, denen er seine Eier aufbürdet, beständig angefeindet. Man kennt ca. 70 Vogelarten, welche gelegentlich Rududseier ausbrüten; am häufigsten aber werden die Nester der Schilffänger, Stelzen, Grasmücken und Pieper vom R. heimgesucht. Die Rududseier sind verhältnismäßig klein, kaum größer als die des Hausperlings, und immer der Färbung der Eier, mit welchen sie zusammen ausgebrütet werden sollen, sehr ähnlich (s. Tafel »Eier I«). Wahrscheinlich legt jedes Weibchen nur in die Nester einer und derselben Art, wahrscheinlich derjenigen, in deren Nest es aufgewachsen war, und nur im Notfall in die Nester anderer Vögel (wo dann das Rududsei durch abweichende Färbung auffällt), in jedes Nest nur ein Ei, und wenn sich bereits Eier des Pflegers in dem Nest befinden. Wenn möglich, setzt sich das legende Rududweibchen auf das Nest, sonst aber auch auf die Erde und trägt in diesem Fall das Ei mit dem Schnabel in das Nest. Es kehrt auch wiederholt zu dem Nest zurück und soll Eier und selbst Junge, niemals aber ihre eignen hinauswerfen. Nach andern Beobachtern wirft es nur gelegentlich beim Legen ein Ei heraus. Man nimmt an, daß das Weibchen nach je 6—8 Tagen ein Ei lege. Der junge R. wächst schnell, bedarf vieler Nahrung, entzieht diese der rechtmäßigen Brut, welche er schließlich aus dem Nest herausschleudert, wird aber trotzdem von den Pflegeeltern mit der größten Aufopferung ernährt. Über die Ursache des Nichtbrütens ist nichts bekannt. In der Gefangenschaft wird der R. leicht zahm. In Italien und Griechenland erlegt man den R. auch für die Küche. In der Mythologie ist der R. der Vogel des Frühlings, der Verkünder der heißen Jahreszeit, der ersten Gewitter, oft auch ein phallisches Symbol; er sitzt auf dem Zepher der Hera, und sein Fluß galt als gutes Vorzeichen für Heiratslustige. Er

ist auch der treulose Ehemann, der Spötter, anderseits der Ehemann einer treulosen Frau (coca). In niemand sieht, wie der R. verschwindet, so ist er sterblich, hat alles gesehen und weiß alles, daher prophezeit er die Lebensdauer.

Rududsbienen, s. v. w. Schmarotzerbienen.

Rududsblume, s. v. w. Anabentrant, s. Orchis; auch s. v. w. Lychnis flos Cuculi oder Cardamine pratensis.

Rududsblätler, s. Orchideen.

Rududsflee, s. Oxalis.

Rududsflecht (Rududsflechter), s. v. w. Biechopf.

Rududsspeichel, s. Eizaden.

Rududsvogel, Ordnung der Vögel, welche nach Huxley dadurch charakterisiert ist, daß die Saumenfortsätze der Oberkieferknochen sich in der Mittellinie direkt oder durch eine Verknöcherung der Nasenscheidewand verbinden. In allen übrigen Charakteren zeigen sich große Schwankungen, und die Ordnung ist deshalb nicht allgemein angenommen, vielmehr mit der der Klettervögel verschmolzen worden.

Rüddow (Rüdde), rechter Nebenfluß der Rapa, entspringt auf der pommerischen Seenplatte, durchströmt den Vilmsee bei Reustettin, fließt südlich durch große Wäldungen, an Schneidemühl vorbei, und mündet nach 106 km langem Lauf bei Ulsch in die Oder.

Rudenseer Kanal, Kanal in Holstein, ist 16 km lang und verbindet die Holstenaue bei Burg mit der Elbe bei der Bütteler Schleuse westlich von St. Margarethen.

Ruder, s. v. w. Wildblase, s. Rake.

Rudlich, Hans, österreich. Politiker, geb. 1823 in Lobenstein in Österreichisch-Schlesien, studierte die Rechte und wurde 1848 in den österreichischen Reichstag gewählt, wo er zu den Führern der äußersten Linken gehörte und 29. Juli zuerst die Grundentlastung und Aufhebung des Unterthänigkeitsverhältnisses des Bauernstandes, dem er durch seine Geburt selbst angehörte, beantragte. Nachdem er hierdurch eine große Popularität erlangt hatte, trat er an die Spitze der Volksbewegung zu Wien im Oktober 1848, welche er jedoch vergeblich von blutigen Ausschreitungen abzuhalten und dann ebenso vergeblich durch eine Erhebung der Bauern zu unterstützen suchte, und flüchtete nach der Auflösung des Reichstags zu Kremsier nach Deutschland, wo er sich 1849 am Aufstand der Pfalz beteiligte und in der dort eingesetzten provisorischen Regierung Sekretär im Justizministerium wurde, während man ihn in Österreich in contumaciam zum Tod verurteilte. Darauf begab er sich nach der Schweiz, wo er sich mit der Schwester Rudolfs vermählte, und endlich nach Amerika, wo er als Arzt in Hoboken bei New York niederließ. 1872 kehrte er nach Österreich zurück und erhielt von der Stadt Wien das Ehrenbürgerrecht. Er schrieb: »Rudliche und Erinnerungen« (Wien 1873, 3 Bde.).

Rudowa (böhm. Rudawa), Bade- und Klimakurort im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis Glatz, am Fuß der Heuscheuer, 402 m ü. N. hat ein belebendes, stärkendes, dabei aber mildes Klima und (1885) 675 meist kath. Einwohner. Die Heilquellen (11° C.), altberühmte Stahlquelle mit starkem Kohlensäuregehalt und eine Eisenerzquelle (die einzige Deutschlands), erweisen sich wirksam gegen Nervenschwäche, Rückenmark- und Gelenkleiden, Blutleere, Bleichsucht, Magenschwäche u. w. wurden 1886 von 1489 Kurgästen besucht. R. ist ursprünglich eine von böhmischen Protestanten angelegte Kolonie des Dorfs Deutsch-Tscherbenei und erhielt 1792 die ersten Badeeinrichtungen. Vgl. Rentwig.

l. und seine Mineralquellen (2. Aufl., Bresl. 1868); Scholz, Instruktionen für den Badegast in R. (Görl. 1879); »Bad R. in Schlesien« (Zürich 1887).

Rudrjawzew, Peter Nikolajewitsch, russ. Historiker auf dem Gebiet der alten, besonders der römischen, Geschichtsforschung, geb. 4. (16.) Aug. 1817 in Moskau, erhielt seine Ausbildung auf den Hochschulen zu Petersburg und Moskau und bereiste so-
dann das Ausland, um sich für das Lehrfach der Geschichte in seinem Vaterland vorzubereiten. Nach seiner Rückkehr nach Rußland wurde er der Nachfolger Branowskij auf dem Lehrstuhl der allgemeinen Geschichte an der Moskauer Universität und gewann in kürzester Zeit sowohl infolge seiner Werke als seiner Lehrthätigkeit einen weitverbreiteten Ruf. Unter seinen Werken steht in erster Reihe seine »Geschichte Italiens von dem Verfall des weströmischen Kaiserreichs bis zu dessen Wiederherstellung unter Karl d. Gr.« (Mosk. 1850). Eine große Zahl historischer Monographien, zum Teil in trefflicher Fassung und Durchführung, erschien im »Russkij Wjestnik« (»Russischer Bote«), dessen Redaktion er in den letzten Jahren seines Lebens leitete. Er starb 18. Jan. 1. St.) 1858 in Moskau.

Rudrun, s. Gudrun.

Rudu, s. Antilopen, S. 639.

Rueitshou (Rweitscheu), Provinz im südl. China, von Yunnan, Szechuan, Hunan und Kuangsi eingeschlossen, 172,898 qkm (3140 QM.) groß mit (1879) 7,669,181 Einw., wird von bedeutenden Bergkette durchzogen und hat nur im Thal des Rian-
gung, welcher die Provinz von S. nach N. durchschneidet, fruchtbare Striche; Ackerbau wird daher auch in weit geringerem Maß betrieben als Viehzucht; Reis gedeiht hier spärlich. Die Pferde von R. werden als die besten Chinas angesehen. Der Mineralreichtum ist ein sehr großer; man findet Gold, Silber, Blei, Eisen, Kohle, besonders aber Kupfer, aus welchem sämtliches Kupfergeld Chinas hergestellt wird, und Quecksilber, das hier in größern Mengen auftritt als irgendwo anders. Die Bevölkerung besteht aus Chinesen, die in den Ebenen, und Miaotse, die in den Bergen wohnen; der gegen die Lepkern im 1848 geführte Vernichtungskrieg durch chinesische Soldatenbanden entvölkert das Land und hat es bereits zu einer der ärmsten Provinzen Chinas gemacht. Hauptstadt ist Rueijang. S. Karte »China«.

Ruinen, Abraham, niederländ. Theolog, geb. 1. Sept. 1828 zu Haarlem, studierte in Leiden, wurde 1853 außerordentlicher und 1855 ordentlicher Professor der Theologie daselbst. Seine hauptsächlichsten Werke sind: »Historisch-kritische Untersuchung über die Entstehung und Sammlung der Bücher des Alten Testaments« (Leid. 1861—65, 3 Bde.; 2. Aufl. 1885 ff.; deutsch bearbeitet von Weber, Leipz. 1885 ff.); »Die Religion Israels bis zum Untergang des jüdischen Staats« (Haarl. 1869—70, 2 Bde.); »Die Propheten und die Prophetie in Israel« (Leid. 1875, 2 Bde.); »Vollreligion und Weltreligion«, fünf Vorträge (bas. 1882; deutsch, Berl. 1883). Außerdem hat er zahlreiche kleinere Abhandlungen in Zeitschriften veröffentlicht; seit 1867 gibt er die »Theologische Tijdschrift« heraus.

Ruonlun (Rünlun, genauer Rwenlun), bei den Chinesen Name des Gebirgsstocks unweit der Quellen des Huangho, dann als Gesamtname in Gebrauch gekommen für den Gebirgszug, welcher Zentralasien unter 35—36° nördl. Br. durchzieht. Der R. ist in einen westlichen und einen östlichen zu teilen, zwischen denen jedenfalls eine starke Einsenkung sich be-

findet; die Grenze zwischen beiden fällt etwa unter 90° östl. L. v. Gr. Der westliche R. wurde zuerst 1856 von den Gebrüdern v. Schlagintweit überstiegen; den östlichen, der auf den Karten unter den Namen der aus den Hochebenen hervorragenden Hochgebirgsketten, wie Sun oder Nanschan, Schuga, Scholtugolsdaban, eingetragen ist, erreichte zuerst der Russe Prschewalskij 1872. Der westliche R. beginnt bei dem Pamirplateau; er ist mit dem Karakorum, der nördlichen Kette des Himalajasystems, eng verbunden. Die Täler zwischen beiden sind durch Hochebenen derart ausgefüllt, daß stellenweise nur eine Terrainanschwellung, aber kein Hochgebirge bemerkbar wird. Der Geolog Stoliczka fand 1873 am Südbhang Hornblendegneis, welcher nach v. Richtofen auch für den östlichen R. bezeichnend ist, und weiterhin, gegen die zentralasiatische Tiefebene zu, jüngere Schichten, besonders Kreide und Löss von großer Mächtigkeit. Von ethnographischem Interesse, weil die Werkzeuge der Steinzeit aus Nephrit von Fundorten in Asien gefertigt wurden, sind die eingelagerten Nephritsteine (vgl. darüber H. v. Schlagintweit in den »Sitzungsberichten der bayrischen Akademie der Wissenschaften« 1873). Der östliche R. stellt sich als nördliches Randgebirge der breiten Steppen zwischen Ruku-Nor und Tibet dar; 19 Tagereisen durch eine gänzlich verödete Gegend von ca. 800 km Breite sind erforderlich, um vom Südbhang der Kette zur ersten tibetischen Niederlassung zu gelangen. Im westlichen R. ist die durchschnittliche Höhe der Kämme 6000 m; auch im östlichen R. türmen sich auf der Hochfläche riesige Gebirgszüge auf, welche die Schneelinie (4800 m) erreichen. Nur Herden wilder Tiere, darunter Faks und Bergschafe (Ovis Argali), im Sommer das Vieh der Nomaden und die Züge der Karawanen beleben den R.; Ansiedelungen finden sich erst an seinem Nordfuß. S. Karte »Zentralasien«.

Rufa (syr. Akula), eine jetzt in Ruinen liegende Stadt im asiatisch-türk. Wilajet Bagdad, am Euphrat, wurde im 7. Jahrh. gegründet und war eine Zeitlang Residenz der Kalifen, mit einer berühmten Schule, geriet aber mit dem Ausblühen des benachbarten Bagdad in Verfall. Adam soll hier begraben sein. Nach R. sind die Russischen Münzen (s. d.) und die Russische Schrift (s. d.) benannt.

Rufara, Dase, s. Rufra.

Rufe, ein großes hölzernes Gefäß, in Preußen und Sachsen ehemals ein großes Biermaß; in Preußen = 4,800 hl, in Sachsen = 7,800 hl.

Rufenräder, s. Wasserräder.

Rüfer (Rüfner, Rüper), eigentlich s. v. w. Fassbinder, Böttcher, dann der Fässer und Wein besorgende Kellner eines Weinhändlers.

Ruff (Ruffschiff), ein holländisches und Emsfahrzeugs mit stark abgerundetem Hinterteil und sehr voll gebautem Bug. Die Ruffs tragen das Ruder auf dem Rücken, d. h. das Steuerruder hängt an dem Hintersteven herunter, überragt diesen sowohl als das Heck und wird durch eine lange Ruderpinne auf dem Deck gehandhabt. Getakelt ist die R. ähnlich der Galjaß und Galjot (s. d.).

Russische Münzen, die ältesten Geldmünzen der Mohammedaner in Gold (Dinar), Silber (Dirhem), Kupfer (Fils, Plur. Fulus), haben diesen Namen von den nach der Stadt Rufa benannten arabischen Schriftformen, in welchen die Legenden gegeben sind. Die ältesten, fast nur Kupfermünzen, sind byzantinischen nachgebildet, mit Kaiserfigur, christlichen Emblemen, griechischer Beischrift auf der einen und arabischer auf der andern Seite. Im Jahr 77 der Hebschra

(696 n. Chr.) wurde durch die Münzreformations Abb ul Melik der rein kufische Typus allgemein eingeführt, welcher auf beiden Seiten im Felde das mohammedanische Glaubenssymbol und Koranstellen, im Umkreis des Revers eine ebensolche, des Avers Ort und Zeitbestimmung enthält. Die omejjadischen und abbassidischen Münzen zeigen den kufischen Typus am reinsten. Wichtige Werke über diesen Münzweig lieferten Chr. Abler, die beiden Tyxsen, Castiglioni, Möller, vor allen Frähn; dann Marsden, Tornberg, Doon, Soret, Tiefenhausen, Lane Poole (»Catalogue of oriental coins in the British Museum«). Vgl. Stidel, Handbuch zur morgenländischen Münzkunde (Leipz. 1845—70, 2 Hefte).

Rufische Schrift, eine der ältesten Formen der arab. Schrift (s. Arabische Sprache), nach der Stadt Rufa (s. d.) benannt, wurde wahrscheinlich erst kurz vor Mohammed bei den Arabern eingeführt, diente später nur noch als Münzschrift und zu Inschriften.

Rufra (Rufara, El Kofra), Oasenzone in der westlichen Sahara, zwischen 24—26° nördl. Br. und 19—23° östl. L. v. Gr., bestehend aus den Oasen Taiserbo (6343 qkm), Sigheh (2064 qkm), Buseima (320 qkm), Erbehna (314 qkm) und Kebabo (8793 qkm), im ganzen 17,824 qkm (324 QM.) groß. Fließende Gewässer oder auch nur Wadis gibt es nicht, doch findet man Wasser überall dicht unter der Oberfläche. An Fruchtbäumen ist R. sehr reich, namentlich an Datteln, welche hier in Buschform auftreten, und von denen es 1 Million gibt. Pferde, Esel, Ziegen, Schafe und Rinder werden gehalten. Die Bevölkerung zählt aber nur 700 Köpfe, denn die meisten der Supaaraber, welche die Datteln abern, wohnen in Barka und halten sich nur vorübergehend in R. auf; die ansässige Bevölkerung ist auf das Kloster der Sekte Sidi Snuffis, Sauga es Zitah genannt, und das Dorf Dschof, beide in Kebabo, beschränkt. Die Gruppe steht in sehr losem Abhängigkeitsverhältnis zu Tripolis. Kohlfs (vgl. dessen Werk »Rufra«, Leipz. 1881) erreichte R. als der erste Europäer 1879, wurde aber in Kebabo angegriffen und zum Rückzug gezwungen.

Ruffein, Stadt in Nordtirol, reizend am Inn 487 m ü. M. gelegen, Endstation der Tiroler Linie der Südbahn, in welche hier die bayrische Bahnlinie Rosenheim-R. mündet, unweit der bayrischen Grenze, mit dem am linken Innufer liegenden Zell durch eine Brücke verbunden, hat einen Bildungsturs für Kindergärtnerinnen, mit Zell (1880) 3047 Einw., Zementfabrikation (in der Umgebung von R.), Bierbrauerei, ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft, eines Bezirksgerichts und Hauptzollamtes und in neuerer Zeit ein beliebter Sommeraufenthalt. Darüber auf schroffem Felsen die Festung R. mit nur einem Zugang, ehemals sehr fest. Sie wurde 1366 von den Bayern erobert und 1503 von Kaiser Maximilian I. genommen, der den Kommandanten Pinzenauer mit 10 Offizieren enthaupten ließ. 1703 den Bayern wieder übergeben, in deren Händen sie bis nach der Hochstädter Schlacht blieb, kam sie 1805 mit Tirol abermals an Bayern und wurde 1809 von Spedbacher belagert und zum Teil eingeäschert. 1814 fiel sie wieder an Österreich, ward öfters als Staatsgefängnis benutzt, in neuerer Zeit aber als Festung aufgegeben. Auf dem Friedhof liegt der deutsche Nationalökonom Friedrich List, der hier seinem Leben ein Ende machte. Unfern die gotische Ottolapelle, dem Andenken des Königs Otto bei seiner Fahrt nach Griechenland gewidmet, und der Bade- und Lustort Rienbergklamm.

Rustgari, bei Japan. Metallarbeiten die Vergoldung oder Versilberung größerer Flächen durch Abstreifen derselben nach den Umrissen der Zeichnung und Verlegen der auf solche Weise etwas vertieften Fläche mit papierdicker Gold- oder Silberfolie, die durch Reiben oder mit Hilfe eines Kittes befestigt wird. Auf diese Weise werden unter andern die minderwertigen Damaszierungen auf den japanischen Bronzen hervorgebracht, auch erzielt man damit im Verein mit dem Eintreiben der Metalle unter Anwendung der verschiedensten Legierungen die trefflichsten Effekte.

Rugel (Sphaera), in der Geometrie der von der Kugelfläche begrenzte Körper, oft auch s. v. w. jene selbst. Die Kugelfläche ist eine allseitig geschlossen krumme Fläche, deren Punkte alle gleichweit von einem festen Punkte, dem Mittelpunkt (Zentrum), abstehen. Diese Entfernung heißt der Halbmesser (Radius), das Doppelte derselben der Durchmesser (Diameter). Eine gerade Linie kann die Kugelfläche in nicht mehr als zwei Punkten schneiden; geht sie durch den Mittelpunkt, so ist das innerhalb der K. gelegene Stück ein Durchmesser. Jeder Schnitt der K. mit einer Ebene ist ein Kreis, dessen Radius r aus dem Kugelhalbmesser R und dem Abstand d der Ebene vom Mittelpunkt der K. mittels der Formel $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ berechnet wird. Ist $d = R$, so schrumpft der Kreis in einem Punkt zusammen, die Ebene berührt dann die K. in diesem Punkt, sie ist eine Tangentialebene. Eine solche steht senkrecht auf dem Radius, der nach dem Berührungspunkt geht. Wird die Schnittebene durch den Mittelpunkt gelegt, so ist der Schnitt ein größter Kugelkreis, der Mittelpunkt und Halbmesser mit der K. gemein hat und dieselbe in zwei gleiche Hälften teilt; jeder andre Schnitt ist ein Nebenkreis. Durch zwei Punkte der K., wenn sie nicht die Endpunkte eines Durchmessers sind, läßt sich nur ein einziger größter Kreis legen; der zwischen den beiden Punkten gelegene Bogen dieses größten Kreises, gemessen im Gradmaß, oder der Winkel, den die nach diesen Punkten gehenden Halbmesser der K. einschließen, ist die sphärische Entfernung beider Punkte. Eine Kugelfläche kann durch Umdrehung eines Halbkreises um seinen Durchmesser erzeugt werden; letzterer heißt dann die Achse der K., und seine beiden Endpunkte sind die Pole. Jeder Punkt des rotierenden Halbkreises beschreibt einen Kreis, dessen Mittelpunkt auf der Achse liegt. Diese Kreise liegen alle in parallelen, zur Achse senkrechten Ebenen und heißen deshalb Parallelkreise; der größte unter ihnen, dessen Mittelpunkt mit dem der K. zusammenfällt, ist der Äquator. Die sphärische Entfernung von einem Pol, die Poldistanz, ist für alle Punkte eines Parallelkreises gleich; der Pol erscheint daher als der sphärische Mittelpunkt des Parallelkreises. Für den Äquator ist die Poldistanz 90°. Die verschiedenen Lagen des rotierenden Halbkreises bilden die Meridiane der K. Der Meridianbogen von einem bestimmten Punkt bis zum Äquator ist die Breite dieses Punktes, ergänzt die Poldistanz zu 90°. Wird ein bestimmter Meridian als erster angenommen, so gibt der Winkel zwischen diesem Meridian und einem beliebigen andern die Länge für alle Punkte des letztern an; dieselbe wird gemessen durch den Äquatorbogen zwischen beiden Meridianen. Zwei Parallelkreise begrenzen auf der Kugelfläche eine Zone, ihre Ebenen schneiden aus der K. eine körperliche Zone aus; die Höhe der Zone ist das Stück der Achse zwischen beiden Parallelkreisen. Schrumpft der eine Parallelkreis in einem Punkte, dem Pol, zusammen, so geht die Zone

in einen Kugelabschnitt, ein Kugelsegment oder eine Kalotte (Kugelhaube) über. Sphärisches Zweieck oder Kugelzweieck heißt die Fläche zwischen zwei Meridianen oder überhaupt zwischen zwei größten Kreisen; sein Verhältnis zur ganzen Kugeloberfläche wird durch den Winkel, den beide Kreise oder ihre Ebenen einschließen, bestimmt. Werden drei Punkte auf der K. durch Bogen größter Kreise verbunden, so entsteht ein sphärisches oder Kugeldreieck; die Bogen, gemessen im Gradmaß, sind die Seiten desselben. Zwei Seiten sind zusammen stets größer als die dritte, die Summe aller drei Seiten aber liegt zwischen Null und vier rechten Winkeln. Die Summe der drei Winkel liegt zwischen zwei und sechs rechten Winkeln; der Überschuss der Winkelsumme über zwei rechte Winkel heißt der sphärische Exzeß. Wenn von den genannten sechs Größen (Seiten und Winkeln) drei gegeben sind, so sind die übrigen bestimmt; dieselben durch Rechnung zu finden, ist die Aufgabe der sphärischen Trigonometrie. Bedeutet r den Radius der K., so gelten für die Oberfläche derselben folgende Formeln: 1) Die ganze Oberfläche der K. ist $4r^2\pi$, also viermal so groß als die Fläche des Äquators. 2) Die Oberfläche einer Zone und ebenso einer Kalotte von der Höhe h ist $2\pi rh$. 3) Die Fläche eines Zweiecks, dessen Winkel α, β, γ mißt, ist $4r^2\pi \frac{\alpha + \beta + \gamma - 180^\circ}{360^\circ}$. 4) Die Fläche eines sphärischen Dreiecks mit den Winkeln α, β, γ ist

$$(a + \beta + \gamma - 180^\circ) \frac{r^2\pi}{180^\circ}.$$

Um für astronomische Zwecke die Fläche der K. und ihre Teile in Quadratgraden (q°) auszudrücken, setzt man

$$\frac{180}{\pi} \text{ statt } r \text{ und } \frac{180h}{r\pi} \text{ statt } h$$

und findet dann die ganze Kugeloberfläche = $41,252,96 q^\circ$, die Fläche der Zone = $20,626,48 \cdot \frac{h}{r}$, die des Zweiecks = $114,2016 \cdot w$ und die des sphärischen Dreiecks = $(a + \beta + \gamma - 180^\circ) \cdot 57,2958 q^\circ$.

Für die Volumina gelten folgende Regeln: 5) Der Inhalt der ganzen K. ist $\frac{4}{3} r^3\pi$. 6) Der Inhalt einer körperlchen Zone von der Höhe h , welche am Äquator beginnt, ist $r^3\pi h - \frac{1}{3} h^3\pi$. 7) Sind allgemein a und b die Halbmesser der beiden Paralleltreise, so ist der Inhalt der Zone $\frac{h\pi}{6} (3a^2 + 3b^2 + h^2)$;

wird der Kugelabschnitt wird $b = 0$, also der Inhalt = $\frac{\pi}{6} (3a^2 + h^2)$. 8) Aus der Oberfläche F findet man den Halbmesser r und den Inhalt K der K. mittels der Formeln $r = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{F}{\pi}}$, $K = \frac{F}{6} \sqrt{\frac{F}{\pi}}$. 9) Aus dem Inhalt K findet man dagegen $r = \sqrt[3]{\frac{3K}{4\pi}}$ und $F = \sqrt{36K^2\pi}$. In diesen Formeln ist π die Ludolf'sche Zahl = $3,1415927$ (s. Kreis).

Oft erscheint die K. als Symbol der Erdkugel, mit einer Siegesgöttin geschmückt, unter den Füßen des römischen Adlers, in späterer Zeit ein Kreuz tragend. Die Erdkugel mit und ohne Kreuz bildete sich allmählich als Reichsapfel aus, und so erscheint sie in der Hand der deutschen Kaiser etc. und in vielen neuern Wappen. Über K. als Teil der Munition für Schießpulver s. Gesch. und Munition.

Kugelabschnitt, s. Kugel.

Kugelalge, s. Protococcus.

Kugellamarant, s. Gomphrena.

Kugelbad, s. Bad.

Kugelbakterie, s. Micrococcus.

Kugelbaum, Obstbaum, dessen runde Krone ausschließlich aus Nebenästen und Zweigen ohne Mittellast gebildet ist. Man erzieht den K. meist auf niedrigem Grundstamm schwachwüchsiger Art und gewinnt bei geeigneter Wahl der Obstsorte schon nach wenigen Jahren Ertrag.

Kugelbrust, das rund ausgeschmiedete Bruststück der Plattenrüstung des 15. und 16. Jahrh.

Kugeldiorit, s. Gortit.

Kugeldistel, Pflanzengattung, s. Echinops.

Kugeldreieck, s. v. w. sphärisches Dreieck, s. Kugel.

Kugelfang (franz. Butte), Erdaufwurf, vor welchem Scheiben aufgestellt werden, nach denen mit Handfeuerwaffen oder Geschützen geschossen wird. Er muß, um Unglücksfälle zu verhüten, mindestens 0,5—1 m höher als die Scheibe und so stark sein, daß kein Geschöß hindurchgehen kann.

Kugelfisch (Tetrodon L.), Gattung aus der Ordnung der Hautkieser und der Familie der Rahtzähner (Gymnodontidae), Fische mit kurzem Körper, einer elfenbeinartigen, in Blätter getheilten Bedeckung der Kiefer, welche einen Schnabel mit schneidendem Rand, aber ohne eigentliche Zähne bilden. Die Kiemenbedeckel sind sehr klein, die Schwimmblase aber ist sehr groß, und mehrere Arten können sich durch Aufnahme von Luft zu einer Kugel aufblasen, die stachelige Oberseite nach unten kehren und sich dadurch wirksam gegen Angriffe schützen. Die aufgenommene Luft tritt in einen aus sehr dünnem Zellgewebe bestehenden, die Bauchhöhlen ausfüllenden Kropf und wird durch eine den Schlund umgebende dichte Muskelschicht am Entweichen gehindert. Der F. (T. Physa L.), 25 cm lang, mit dickem, breitstirnigem Kopf, einem Höcker vor den weit oben stehenden Augen, zwei Bartfasern, auf der Bauchseite mit seinen spitzen Stacheln, sonst nackt, auf dem Rücken schwärzlichblau, an den Seiten hochgelb gestreift, am Bauche gelblich, an der Kehle weiß, an der großen Schwanzflosse hochgelb; lebt im Mittelmeer, erscheint oft massenhaft im Nil, schwimmt im tiefen Wasser nach Art anderer Fische, steigt aber, sobald er sich bedroht glaubt, an die Oberfläche und bläst sich zur Verteidigung kugelförmig auf, wobei er auf den Rücken fällt. Sein Fleisch wird gegessen, Kinder benutzen ihn aufgeblasen als Ball, auch wird er von Touristen gern als ägyptische Merkwürdigkeit gekauft.

Kugelfarten, Platz, auf dem die Geschosse glatter Geschütze in prismatischen oder pyramidalen Haufen aufgesetzt wurden.

Kugelgelenk, ein Scharnier, bei welchem eine Kugel von einem hohlkugelförmigen Teil umfaßt und einem oder beiden Teilen unbeschränkte Beweglichkeit gestattet ist.

Kugelgen, 1) Gerhard von, Maler, geb. 25. Jan. (a. St.) 1772 zu Bacharach, ward nebst seinem Zwillingbruder Karl v. K. in dem Jesuitenkollegium zu Bonn erzogen. Seit 1789 widmeten sich die Brüder unter dem Landschaftsmaler Zid in Koblenz und dem Porträt- und Historienmaler Feser der Kunst und gingen 1791 auf Kosten des Kurfürsten von Köln nach Rom. Als infolge der französischen Invasion die Unterstützung aufhörte, begab sich Gerhard nach München, um sich durch Porträtieren seinen Unterhalt zu verschaffen, während Karl in Rom zurückblieb. Gerhard ging im September 1795 nach Riga, wohin ihm später auch sein Bruder folgte, und 1799 begaben sich beide nach Petersburg, wo Gerhard zahl-

reiche Anträge erhielt und Karl kaiserlicher Hofmaler wurde. 1805 folgte Gerhard einem Ruf als Professor der Kunstakademie nach Dresden, wo er 27. März 1820 auf dem Heimweg von seinem Weinberg zu Loschwitz nach seiner Wohnung ermordet wurde. R. malte zumeist religiöse und mythologische Bilder, in denen ein anerkanntes Streben nach malerischer Durchbildung und wahrer Empfindung herrscht, die jedoch im Eklektizismus seiner Zeit gehalten sind. Er hat auch Bildnisse, so die von Goethe, Herder, Wieland, Schiller u. a., gemalt. Vgl. Pässe, Das Leben G. v. Kuglens (Leipz. 1824). — Sein Sohn Wilhelm von R., geb. 20. Nov. 1802 zu Petersburg, bildete sich in Dresden und Rom ebenfalls zum Maler, lebte 1827—30 in Rußland, später in Dresden, wurde 1834 herzoglicher Hofmaler in Bernburg und starb 25. Mai 1867 daselbst. Ein großes Altarbild von ihm (Kreuzigung Christi) besitz die St. Nikolai-Kirche in Reval. Am bekanntesten ward er durch die erst nach seinem Tod erschienene anziehende Selbstbiographie: »Jugenderinnerungen eines alten Mannes« (12. Aufl., Berl. 1885).

2) Karl von, Maler, Zwillingbruder von R. 1), genoß mit diesem denselben ersten Kunstunterricht und wandte sich in Rom auf Grund eingehender Naturstudien der Landschaftsmalerei zu. Als russischer Hofmaler trat er 1804 von Petersburg aus eine Reise in die Krim an, wo er 150 Gegenden aufnahm. Da der Kaiser Alexander I. wünschte, diese Bilder in Öl ausgeführt zu sehen, bereiste R. 1806 abermals ganz Laurien und brachte 240 Zeichnungen zurück; doch wurden von ihnen, da der französische Krieg das Werk unterbrach, nur 30 in Öl vollendet. Eine Sammlung von 55 später ebenfalls in Öl ausgeführten Bildern war das Resultat einer Reise durch Finnland (1818). Im J. 1827 ließ sich R. in Reval nieder, wo er 9. Jan. 1832 starb. Am meisten zogen R. idyllische Ansichten oder Prachtscenen an, und am glücklichsten war er in der Darstellung der Fernen und Mittelgründe. Viele seiner Bilder sind in Kamenoi Ostrow. Er gab auch eine »Malerische Reise in die Krim« (Petersb. 1823) heraus.

Kugelhaube, f. v. w. Kalotte, f. Kugel.

Kugellad, f. Rothholzlade.

Kugelmühle, mechanische Vorrichtung zum Zerhacken von Erzen, Hüttenprodukten, Thon, Gips, Formsand, Kohle, Farben etc., besteht aus einer um zwei Zapfen drehbaren Kugel oder Cylindertrommel, in welcher sich schwere Kugeln aus Metall oder Stein (Granit) befinden, die bei der Drehung der Trommel die eingefüllten Materialien zermalmen.

Kugelschnapper, f. Armbrust.

Kugelsegment, f. Kugel.

Kugelspritze, f. Geschütz, S. 220.

Kugeltierchen (*Volvox globator* L.), Organismus aus der Klasse der Protozoen, eine kleine, grüne, langsam sich drehende Kugel, welche im süßen Wasser vorkommt, mit unbewaffnetem Auge erkennbar ist, Chlorophyll enthält und am Licht Sauerstoff ausscheidet. Bei der Fortpflanzung wachsen einzelne Zellen zu Tochterkolonien aus, oder es zerfallen gewisse Zellen zu Mikrogonidien, welche andre unter Größenzunahme in Eizellen verwandelte Zellen befruchten. Diese kapseln sich ein und sinken als sternförmige Gebilde, aus welchen eine neue Kolonie auskriecht, zu Boden.

Kugeltzieher, am Ladestock befestigte Stahlschraube zum Einbohren in Bleigeschosse, ist meist verbunden mit dem Kräher (s. d.).

Kugeljweid, vgl. Kugel.

Kugler, 1) Franz, Kunsthistoriker, Geschichtsschreiber und Dichter, geb. 19. Jan. 1808 zu Stettin, studierte in Berlin und Heidelberg Philologie, beschäftigte sich nebenbei mit Kunststudien, besuchte nach Berlin zurückgekehrt, die Bauakademie daselbst und wandte sich schließlich ganz dem Studium der Kunstgeschichte zu. Er wurde 1833 Professor der Kunstgeschichte an der Akademie der Künste und Dozent an der Universität zu Berlin, 1842 Mitglied des Senats der Kunstakademie und im folgenden Jahr zur Bearbeitung der Kunstangelegenheiten in das Kultusministerium berufen, in welchem er 1849 die Stelle eines vortragenden Rats erhielt. Er starb 18. März 1858 in Berlin. Seine Hauptwerke, welche die wissenschaftliche Behandlung der Kunstgeschichte begründeten, sind: »Handbuch der Geschichte der Malerei, von Konstantin d. Gr. bis auf die neuere Zeit« (Berl. 1837, 2 Bde.; 2. Aufl. von Burdhardt, das. 1847, 2 Bde.; in der von Blomberg besorgten 3. Aufl. Leipz. 1866—67, 3 Bde., verlor leider das Buch seinen wissenschaftlichen Charakter und damit seine Bedeutung); die von Adolf Menzel illustrierte »Geschichte Friedrichs d. Gr.« (Stett. 1840; neue Ausg., Leipz. 1887; der Text allein, 11. Aufl. 1880); »Handbuch der Kunstgeschichte« (Stuttg. 1841—42; 5. Aufl., bearbeitet von Lübke, 1871—72, 2 Bde.), worin zum erstenmal der Versuch gemacht ist, die gesamte Kunstgeschichte übersichtlich und in Verbindung mit der weltgeschichtlichen Epochen darzustellen; ferner: »Kleinere Schriften und Studien zur Kunstgeschichte« (das. 1853—54, 3 Bde.) und die unvollendet hinterlassene »Geschichte der Baukunst« (Bd. 1—3, Berl. 1855—59), das vollständigste Werk über den Gegenstand, das von Burdhardt und Lübke (Stuttg. 1867—73, Bd. 4 u. 5, die Renaissance in Italien, Frankreich und in Deutschland behandelnd, 2. Aufl.) ergänzt ward. Von seinen übrigen Schriften sind zu nennen: »Denkmäler der bildenden Kunst des Mittelalters in den preussischen Staaten« (Berl. 1830); »Architektonische Denkmäler der Altmark« (das. 1833); »Beschreibung der Schloßkirche zu Quedlinburg etc.« (mit Ranke, das. 1838); »Beschreibung der Kunstschatze von Berlin und Potsdam« (das. 1838, 2 Bde.); »A. F. Schinkel« (das. 1842); »Neuere Geschichte des preussischen Staats und Volks« (das. 1844, Bd. 1) u. a. Als Dichter trat er hervor mit: »Skizzenbuch« (Berl. 1830), »Geschichten« (Stuttg. 1840), mehreren Dramen (»Jasobäa«, »Doge und Dogaresse«), die nebst lyrischen Gedichten und Erzählungen in den »Velletristischen Schriften« (das. 1852, 8 Bde.) gesammelt erschienen. Er ist der Verfasser des populären Liedes »An der Saale hellem Strande«.

2) Bernhard, Geschichtsforscher, Sohn des vorigen, geb. 14. Juni 1837, studierte zu Greifswald und München, habilitierte sich 1861 als Dozent der Geschichte in Tübingen und ward 1866 Professor daselbst. Er schrieb: »Ulrich, Herzog zu Württemberg« (Stuttg. 1865); »Studien zur Geschichte des zweiten Kreuzzugs« (das. 1866); »Christoph, Herzog zu Württemberg« (das. 1869—72, 2 Bde.); »Analecten zur Geschichte des zweiten Kreuzzugs« (Tübing. 1873), denen 1883 »Neue Analecten« folgten; »Geschichte der Kreuzzüge« (Berl. 1880); »Albert von Aachen, Geschichte der ersten Kreuzzüge« (Stuttg. 1885). Ferner gab er mit Stillsfried das Prachtwerk »Die Hohenstauffen und das deutsche Vaterland« (Münch. 1886 bis 1883, 2 Bde.) heraus.

Kuguar, f. v. w. Puma.

Kuh, das Weibchen des gemeinen Stiers und anderer Hornthiere, z. B. Rehfuh, Hirschfuh.

Kuh (Koh, pers.), Berg, s. B. Hindukuh.

Kuh, 1) Ephraim Moses, Dichter, geb. 1731 zu Breslau von jüdischen Eltern, widmete sich in Berlin dem Handelsstand und erwarb sich durch seine Kenntnisse der neuern Litteratur und sein Dichtertalent die Freundschaft eines Mendelssohn, Ramler, Lessing u. a., verlor aber durch Unvorsichtigkeit und grenzenlose Bücherliebhaberei sein nicht unbedeutendes Vermögen und lehrte, nachdem er den Rest desselben verstreut hatte, arm in seine Vaterstadt zurück. Hier mehrere Jahre lang dem Wahnsinn verfallen, zuletzt von einem Schlagfluß getroffen, der ihn der Sprache beraubte, starb K. 3. April 1790. Seine poetischen Werke, bestehend aus Epigrammen (in Auswahl herausgegeben von Seemann, Dresd. 1872), Liedern, Oden, Fabeln und Nachahmungen fremder Werke, enthalten manches Beachtenswerte; am besten gelangen ihm kleine Lieder. Seine »Hinterlassenen Gedichte« gaben Hirschel und Kausch (Zürich 1792, 2 Bde., mit Biographie) heraus. Vgl. Kayserling, Der Dichter Ephraim K. (Berl. 1864).

2) David, österreich. Publizist, geb. 11. April 1819 zu Prag, begann seine journalistische Laufbahn in Pest, wo er den »Volksredner« herausgab, ward als Mitarbeiter an Saphirs »Wahrem Ungar« in Pest 1849 verhaftet und 1½ Jahr in Theresienstadt eingekerkert. Nach seiner Befreiung gab er 1851 die Prager Zeitschrift, Chronik für österreichische Litteratur, Kunst und Geschichte, dann 26 Jahre lang den »Tagesboten aus Böhmen« heraus, in dem er das Deutschtum mannhaft gegen die Tschechen vertheidigte. 1862 wurde er in den böhmischen Landtag, 1872 in den Reichsrat gewählt. Er starb 25. Jan. 1879.

3) Emil, Schriftsteller, geb. 13. Dez. 1828 zu Wien, israelitischer Abkunft, studierte daselbst Philosophie und Geschichte, trat 1847 in das Handelsgeschäft seines Vaters zu Triest ein, widmete sich aber schon nach Jahresfrist ganz dem litterarischen Beruf. Nachdem er 1857 in Berlin zur katholischen Kirche übergetreten, lehrte er 1858 nach Wien zurück, war hier zunächst als Journalist und Litteraturkritiker in den hervorragendsten Wiener Zeitungen thätig und erhielt 1864 die Professur der deutschen Sprache und Litteratur an der Handelsakademie daselbst. Aus Gesundheitsrücksichten verlegte er einige Jahre später seinen Wohnsitz nach Meran, wo er 30. Dez. 1876 starb. Von selbständigen kritischen Schriften erschienen von ihm: »Fr. Hebbel«, eine Charakteristik (Wien 1864); »Adalbert Stifter« (das. 1868); »Zwei Dichter Österreichs: Franz Grillparzer und Adalb. Stifter« (Wien 1872) und eine umfassende »Biographie Fr. Hebbels« (Wien 1877, 2 Bde.), die jedoch wegen partieller Urteile und Darstellung vielfachen Widerspruch, besonders von Seiten Guplows, hervorrief. In Gemeinschaft mit Glasier gab K. auch die »Gesammelten Werke von Fr. Hebbel« (Hamb. 1864—68) und mit F. Bachler Friedrich Palm's »Nachlaß« (Bd. 9—12 der »Werke«, Wien 1872) heraus. Als Poet trat er selbständig mit »Drei Erzählungen« (Wien 1857) und einer Sammlung »Gedichte« (Braunsch. 1858) hervor. Seine lyrischen Poesien zeichnen sich durch Eigentümlichkeit der Empfindung und Reiz des Ausdrucks vorteilhaft vor der Masse landläufiger Lyrik aus. Noch ist seiner Schrift »Über neuere Lyrik« (Wien 1865) und der geschmackvollen Anthologie: »Dichterbuch aus Österreich« (das. 1863) zu gedenken.

Kuhbaum, Pflanzengattung, s. Galactodendron.

Kuhblume, Pflanzengattung, s. Caltha.

Kuhbrücke, veraltete Bezeichnung der Kommando-
brücke (s. Schiff).

Kuhfuß, an einem Ende abgeflachte und gespaltene eiserne Brechstange; auch Soldatenausdruck für das alte Infanteriegewehr, der schon Ende des 16. Jahrh. vorkommt und auf den Büchsenmacher Georg Rühfuß zurückgeleitet wird, der das Radtschloß verbesserte und 1600 in Nürnberg starb.

Kuhheffig nennt man die Stellung der Hintersehenkel des Pferdes, bei welcher im Gegensatz zur Säbelbeinigkeit die Sprunggelenke sich zu sehr nähern; ist hierbei das Kniegelenk etwas nach außen gestellt, so ist die daraus hervorgehende Kuhheffigkeit unbedenklich, andernfalls hat sie eine geringe Tragfähigkeit der Hinterhand zur Folge.

Kuhhorntler, s. Trigonella.

Kuh Baba, Gebirgskopf in Zentralasien, am Südbende des Hindukusch, etwa 5484 m hoch; auf der Südseite entspringt der Gilmend, im W. der Peri Rud, im O. der Kabul.

Kuhlotbad, s. Färberei, S. 40.

Kuhkrähe, s. Mucuna.

Kuhl, bei naturwissenschaftl. Namen für Heinrich Kuhl, geb. 1797 zu Hanau, gest. 1821 in Batavia (Papageien, Fledermäuse).

Kuhländer, Landschaft im nordöstlichen Mähren, an der Ober, umfaßt 250 qkm mit über 30,000 Einw. (Kuhländer). Letztere sind deutschen Ursprungs, haben sich jedoch mit den Slawen vermischt; sie zeichnen sich durch eine eigne Mundart, besondere Gebräuche und Liebe zur Musik aus und treiben starke Vieh- und Bienenzucht. S. Karte »Böhmen etc.«

Kühlapparate, s. Röhlen.

Kuhlan, Friedrich, Komponist, geb. 1786 zu Ulzen im Lüneburgischen, erhielt seine Ausbildung durch Schwenke in Hamburg, flüchtete, um der französischen Konstriktion zu entgehen, 1810 nach Kopenhagen, wo er eine Kamtermusiksstelle erhielt und nach Aufführung seiner ersten, mit großem Beifall aufgenommenen Opern: »Die Räuberburg« und »Elisa«, zum Professor und königlichen Hofkomponisten ernannt wurde. Er starb 13. März 1832 in Kopenhagen. Außer andern Opern: »Zulu«, »Die Zauberharfe«, »Hugo und Adelheid«, »Der Erlenhügel« (mit Benutzung dänischer Volkslieder) etc., schrieb er Gesangskompositionen sowie Instrumental- und Klaviersachen, darunter viele instruktive, noch heute als Unterrichtswerke geschätzte Sonaten. Vgl. Thrane, Friedr. K. (Leipz. 1886).

Kuhlaus, s. Belzkyesser.

Röhlen (Ablühlen), die absichtliche Herbeiführung von Temperaturerniedrigung. Jeder erhitzte Körper nimmt, wenn er der Wärmequelle, durch die er die höhere Temperatur erhielt, entzogen wird, allmählich die Temperatur seiner Umgebung an, indem er durch Leitung und Strahlung Wärme abgibt. Ist die Strahlung gegen den freien Himmelsraum nicht beschränkt, so kann der Körper selbst unter die Temperatur seiner Umgebung erkalten. Feuchte Körper und Flüssigkeiten kühlen auch ab, wenn die Verdunstung nicht gehindert wird, Gase und Dämpfe bei Verminderung des auf ihnen lastenden Druckes. In der Technik handelt es sich um Regelung der Ablühlung und zwar in der Regel um Beschleunigung, seltener um Verzögerung derselben. Die Ablühlung starrer Körper beschleunigt man durch Begießen mit Wasser, durch Einwerfen in Wasser (wobei auch Eis angewandt werden kann) oder in andre Flüssigkeiten, wenn schlechteres oder besseres Wärmeleitungsvermögen in Betracht kommt. In dieser Weise werden Metalle gehärtet, andre weich gemacht, manche Körper, wie Feuerstein, Quarz, in ihrer Struktur ge-

lockert, um sie leichter zerkleinern zu können (Abschrecken). Härte erzielt man durch R. auch beim Glas (Hartglas) und Eisenguß (Hartguß). Um beschädigte Ringgeschütze auseinander zu nehmen, erhitzt man sie und bringt in das innere Rohr flüssige Kohlen säure, durch deren Verdunstung das Rohr so schnell und stark abgekühlt wird, daß es aus den umgebenden, noch heißen Ringen herausgezogen werden kann. Sehr allgemein kühlt man Bestandteile von Öfen, z. B. das Mauerwerk durch Anbringung hohler Räume, in welchen Luft zirkuliert, oder die Düsen an metallurgischen Gebläsen durch fließendes Wasser.

Häufig handelt es sich bei starren Körpern um eine Verzögerung der Abkühlung, durch welche meist die Molekularstruktur der Körper geändert werden soll. Dies geschieht hauptsächlich bei der Darstellung von Thon- und Glaswaren, welche ohne eine solche geregelte langsame Kühlung sehr spröde werden. Man erreicht die langsame Abkühlung durch sorgfältigen Verschluß des Ofens oder durch Einstellen in

tung, durch Vergrößerung der Oberfläche die Ausstrahlung und durch Luftzug die Verdunstung befördert. So sind die Kühlschiffe der Brauereien und Brennereien sehr große, flache metallene Gefäße, welche in hohen Räumen oder selbst unter freiem Himmel aufgestellt werden, und in denen die Maische eine verhältnismäßig dünne Schicht bildet. Die Verdunstung befördert man auf diesen Schiffen durch kräftige Ventilationsvorrichtungen, auch durch Gebläse, oder indem man die Oberfläche der Flüssigkeit durch ein Rührwerk beständig erneuert. Sehr allgemein werden Flüssigkeiten mit Eis gekühlt, welches man, wo eine schwache Verdünnung mit Wasser nicht schadet, direkt in die Flüssigkeit werfen kann. In andern Fällen stellt oder hängt man mit Eis gefüllte Blechgefäße in die zu kühlende Flüssigkeit. Auf sehr einfache Weise kann man Flüssigkeiten in jedem beliebigen Gefäß, z. B. Bier im Faß, kühlen, indem man dünnwandige, lange, walzenförmige Blechbüchsen mit Eis füllt und in die Flüssigkeiten einhängt. Beschleunigt wird die Kühlung, wenn man die Flüssigkeit mit der Büchse beständig umrührt. Dies Prinzip findet auch in größerem Maßstab, z. B. in Spiritusfabriken, Anwendung, wo man zum Kühlen der Maische ein Rührwerk benutzt, welches aus Metallröhren konstruiert ist. Während der Rührwerk in Thätigkeit ist, strömt beständig kaltes Wasser durch dasselbe. Anstatt das kühlende Mittel in die Flüssigkeit zu bringen, kann man auch umgekehrt die warme Flüssigkeit in dünnwandigen Blechgefäßen mit möglichst großer Oberfläche in kaltes Wasser, in zerstoßenes Eis oder in Kältemischungen stellen. Hierauf beruhen die Eisapparate der Konditoreien. Bisweilen wendet man große Kessel oder Pfannen mit doppeltem Boden an und kann in den Raum zwischen beiden Böden sowohl Dampf zum Erhitzen als kaltes Wasser zum K. leiten. Wird gleichzeitig ein kühlendes Rührwerk angebracht, so ist die Wirkung eine sehr kräftige. Anstatt aber das Wasser zwischen zwei Metallflächen einzuschließen, kann man es auch aus einem rund um den obern Rand sich erstreckenden durchlöchernten Rohr frei an der äußern Wand eines gewöhnlichen Kessels herabrieseln lassen. In diesem Fall wirkt das Wasser nicht nur durch Leitung, sondern auch durch Verdunstung, also viel energischer.

Sehr allgemein benutzt man Kühlapparate, bei welchen die zu kühlende Flüssigkeit und das Kühlwasser in entgegengesetzter Richtung sich bewegen, so daß die zu kühlende Flüssigkeit zuerst mit schon erwärmtem, zuletzt aber mit ganz kaltem, frisch zuströmendem Wasser in Berührung kommt (Gegenströmung). Hierher gehört z. B. der Lawrence'sche Kühler (Fig. 1 u. 2). Die zu kühlende Flüssigkeit, z. B. Milch, fließt aus dem Gefäß a in die Rinne b und aus dieser durch feine Löcher auf die vordere und hintere Wand des Kühlkastens bc und sammelt sich unten wieder in einer Rinne. Das Kühlwasser strömt dagegen aus f durch d in den Kühlkasten und verläßt denselben wieder durch e, um bei g abzufließen. Die Wirksamkeit dieses Apparats beruht wesentlich auf der Form der Kühlflächen, welchen der Apparat den Namen Kapillarkühler verdankt. Wie der Durchschnitt zeigt, sind die Kühlflächen wellig gebogen und die Vertiefungen zwischen den Wellen sehr eng. Hierdurch wird ein Teil der herabfließenden Milch durch Kapillarattraktion festgehalten, durch die nachströmende Milch aber teilweise wieder mit fortgerissen




Fig. 1 u. 2. Lawrence'scher Kapillarkühler.

geheizte Räume (Kühlöfen), die ebenfalls dicht verschlossen werden, um jede kühlende Luftströmung zu verhindern. Für kontinuierlichen Betrieb benutzt man Kühlöfen, die aus einem sehr langen, an einem Ende mit einer Feuerung, am andern Ende mit einem Zugschornstein versehenen Kanal bestehen. Durch diesen Kanal wird die abzukühlende Ware auf einer auf Schienen laufenden Wagenreihe allmählich von dem heißen nach dem kalten Ende hin vorwärts gezogen, bis sie, hierbei langsam abgekühlt und endlich völlig erkaltet, den Kühlkanal verläßt. Während man also den Ofen an dem heißen Ende beständig neu beschickt, wird an dem kalten Ende gekühlte Ware ohne Unterbrechung herausgenommen. In andern Fällen verhindert man Abkühlung durch Umhüllungen, welche eine ruhende Luftschicht einschließen, oder durch Bedeckungen mit schlechten Wärmeleitern, wie wollene Gewebe oder Filz, Schlackenwolle, Asche etc. Diese Verhinderungsmittel der Abkühlung werden auch auf Flüssigkeiten angewandt, besonders auf Lösungen, aus welchen man möglichst große, gut ausgebildete Kristalle erhalten will, sowie auf Röhren, in welchen Dampf fortgeleitet werden soll.

Flüssigkeiten werden abgekühlt, indem man durch Anwendung metallener Gefäße die Wärmeablei-


so daß der abwärts gehende Strom, durch viele Hindernisse aufgehalten, sehr verzögert wird. Ein kleiner Kühlkasten von nur 27,5 cm Breite und 38 cm Höhe kühlt 4 Lit. Wasser von 62° in 1,5 Minute auf 15° ab, während 20 L. Kühlwasser von 14° den Apparat durchflossen.

Bei andern Kühlapparaten fließt die zu kühlende Flüssigkeit durch Röhren, während das Kühlwasser, in entgegengesetzter Richtung strömend, die Röhren umspült. Hierher gehört der bei Destillationsapparaten angewandte Liebig'sche Kühlapparat, welcher im obern Teil die Dämpfe abkühlt und verdichtet und dann noch im untern Teil das Destillat kühlt. Beim Rägeli'schen Röhrenkühler ist ein langes, dünnwandiges kupfernes Rohr wiederholt gebogen, so daß ein Schlangenrohr mit mehreren gerade verlaufenden Teilen entsteht. Diese letztern liegen konzentrisch in weitem eisernen Röhren, welche unter sich wieder durch Stützen verbunden sind. Die zu kühlende Flüssigkeit tritt bei c (Fig. 3) in das enge Rohr ein und verläßt es bei d, während das Kühlwasser bei a in das weite Rohr ein- und bei b austritt, also der Flüssigkeit in dem engen Rohr entgegenströmt. Man legt auch das vielfach gewundene Kühlrohr in einen flachen Kasten und bringt zwischen zwei Bindungen des Rohrs eine von der Wandung des Kastens ausgehende Zunge an, so daß die an einem Ende des Kastens einströmende zu kühlende Flüssigkeit gezwungen wird, die Röhren, durch welche in entgegengesetzter Richtung kaltes Wasser fließt, möglichst lange zu berühren. Das gleiche Resultat wird erzielt, wenn man die zu kühlende Flüssigkeit durch die Röhren und das Kühlwasser durch den Kasten fließen läßt. In diesem Fall kann man eine energischere Kühlung durch Anwendung von Eis erreichen. Auch bei Röhrenkühlern kann man die Verdunstungskälte zur Anwendung bringen, indem man die warme Flüssigkeit von unten nach oben durch ein System horizontaler Röhren strömen läßt, während auf die oberste Röhre kaltes Wasser tropft, welches, durch ägertartige Ansätze verteilt, alle Röhren gleichmäßig benetzt. Lediglich durch Verdunstungskälte wirkt der Siemens'sche Treppenkühler, bei welchem die warme Flüssigkeit (Maische) in einem kastenartigen Behälter in dünner Schicht über mehrere geneigte Treppen fließt, während ein Ventilator einen kräftigen Luftstrom über die herabfließende Flüssigkeit bläst. Auf Wärmebindung durch Verdunstung beruhen auch die Alcarrajas oder Kühlkrüge (s. d.), durch deren poröse Wandung beständig Wasser sidert und auf der Oberfläche verdunstet, so daß das in den Krügen enthaltene Wasser kühl bleibt. Da die Verdunstung mit der Oberfläche der Flüssigkeit wächst, so findet eine sehr energische Abkühlung statt, wenn man die Flüssigkeit zu Tropfen zerteilt in einem luftigen Raum herabfallen läßt.

Gase und Dämpfe werden abgekühlt, indem man sie durch Röhren leitet, welche entweder nur von der Luft oder von kaltem Wasser umspült werden. Die Luftkühlung findet hauptsächlich in der Leuchtgasfabrikation, die Wasserkühlung bei Destillationen (s. d.) Anwendung. Eine sehr energische Abkühlung von Dämpfen wird auch erreicht, wenn man in den Behälter, welchen sie durchströmen, kaltes Wasser in einer Verteilung einspritzt, so daß sich die kleinsten Teilchen des Wassers und des Dampfes innig miteinander berühren.

Soll in geschlossenen Räumen, Kellern etc. eine niedrige Temperatur erhalten werden, so ist hierauf schon bei der Anlage Rücksicht zu nehmen, um möglichste Unabhängigkeit von der Jahreszeit zu erreichen; außerdem wendet man Ventilationsvorrichtungen an, erreicht aber in allen Fällen nur eine Temperatur, welche der mittlern Jahrestemperatur des betreffenden Ortes gleichkommt. Stärkere Abkühlung kann nur durch Anwendung von Eis erreicht werden, mit welchem man an die Keller anstoßende Kammern füllt. Dadurch, daß man in letztern das Eis höher aufschichtet, als der Scheitel des Kellergewölbes reicht, erzielt man eine kontinuierliche Luftströmung, indem die kalte Luft herabsinkt und die wärmere Luft in den Eisraum oder zu den Ventilationsöffnungen hinausdrängt. Am vorteilhaftesten lagert man das Eis unmittelbar über dem Keller und zwar nach Brainerd's System auf gewelltem Metallblech, so daß eine möglichst große Kondensationsfläche entsteht. Unter

Fig. 3.



Rägeli'scher Kühlapparat.

den Ranten des Blechs sind kleine Rinnen befestigt, in denen sich aus den im Keller enthaltenen Dämpfen kondensiertes Wasser sammelt, welches zusammen mit dem Schmelzwasser des Eises abfließt und anderweitig zum K. benutzt wird. Die Temperatur eines solchen Kellers beträgt konstant 4—5°. Auf den Schiffen, welche zum Transport frischen Fleisches aus Amerika nach Europa dienen, wird die Luft zwischen den Eisammern und den Räumen, in welchen sich das Fleisch befindet, durch eine Ventilationsvorrichtung in beständiger Zirkulation erhalten.

Sicherer als die Benützung des Eises ist die Anwendung von Eismaschinen, wobei man eine sehr stark abgekühlte Flüssigkeit durch ein in dem abzukühlenden Raum befindliches Röhrensystem leitet. Besonders aber eignet sich zur Abkühlung von Räumen die Kaltlusterzeugungsmaschine, welche stark komprimierte und dann abgekühlte Luft ausströmen läßt. Indem sich die Luft ausdehnt, bindet sie sehr viel Wärme und erzeugt eine ungemein niedrige Temperatur; zugleich aber wirkt die Maschine auch ventilierend, da sie einen beständigen Luftwechsel herbeiführt.

Kühlende Mittel (Temperantia), s. Entzündungswidrige Mittel.

Kühlgeläger, s. Bier, S. 916.

Kühlhase, s. Kaninchen.

Kühlung, s. Elten.

Kühlkrüge, irdene Gefäße in Krug- oder Flaschenform, welche aus so porösem, schwach gebranntem Thon bestehen, daß das in ihnen enthaltene Wasser die Wandung schnell durchfeuchtet und an der Außen-

seite, namentlich im Luftzug, lebhaft verdunstet. Hierbei kann der Inhalt des Gefäßes um 5–10° unter die Temperatur der Umgebung abkühlen. Leider versagen die R. bald, weil sich Algen auf dem Thon ansiedeln, oder weil aus hartem Wasser kohlensaurer Kalk abgeschieden wird und in beiden Fällen die Poren sich verstopfen. R. sind in allen heißen Ländern gebräuchlich und finden sich auch schon auf altägyptischen Monumenten abgebildet. In Frankreich heißen sie Hydrocéramès, in Spanien Alcarrazas, in Portugal Vilhas, in der Levante Balbaques, in Ägypten Kollas oder Gullies, in den französischen Kolonien Canaris und bei den Seefahrern Gargouletten. Dasselbe Prinzip hat man zur Kühlung von Butter benutzt, welche man unter eine doppelwandige Glocke aus porösem Thon stellt, deren Mantel mit Wasser gefüllt wird.

Ruhlmann, Karl Friedrich, Chemiker, geb. 22. Mai 1803 zu Kolmar, studierte Chemie in Straßburg und Paris, erhielt 1832 einen Lehrstuhl für angewandte Chemie in Lille, begründete hier und in der Nachbarschaft großartige chemische Fabriken, ward 1848 Direktor der Münze in Lille, später auch Mitglied des Conseil général du Nord, des Conseil général de l'agriculture, du commerce et des manufactures und Präsident der Handelskammer zu Lille. Er lieferte viele und wichtige Arbeiten über den Krapp, über Zemente, Dünger- und Salpeterbildung, führte die Saturation in die Zuckerraffination ein, schuf die Barytindustrie, durch welche die Barytsalze billige Handelsartikel wurden, arbeitete über die Kristallisation unlöslicher Verbindungen und zeigte die technische Verwendbarkeit der Kristallisationen. Außerdem lieferte er zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen und beteiligte sich nicht minder an der Diskussion und Bearbeitung volkswirtschaftlicher Aufgaben. Er starb 27. Jan. 1881 in Lille.

Rühlöfen, s. Glas, besonders S. 389 u. 393.

Rühl Schiff, s. Bier, S. 916.

Rühlsonde (Psychrophor), von Winternitz angegebener doppelläufiger, vorn geschlossener Katheter, durch welchen man einen Strom kalten Wassers zirkulieren lassen kann, dient zum Kühlen der Harnröhre bei Blasen Schwäche, chronischem Tripper etc.

Rühlte (v. holländ. koelte, for. tüte), im allgemeinen s. v. w. Wind, besonders ein leichter Wind.

Rühlwasser, s. Bleiessig; auch das zum Betrieb von Kühlapparaten dienende Wasser.

Rühlwetter, Friedrich von, preuß. Staatsmann, geb. 17. April 1809, studierte die Rechte und trat 1830 in den Staatsverwaltungsdienst. Schon mit 39 Jahren ward er 1848 zum Minister des Innern im Ministerium Hansemann ernannt, das vom 25. Juli bis 28. Sept. die Geschäfte leitete. R. erhielt darauf die Verwaltung des Regierungspräsidiums zu Aachen, wo er aber, obwohl selbst Rheinländer und Katholik, als gut preußischer Beamter auf hartnäckige Abneigung seitens der Bevölkerung stieß. 1866 nach Düsseldorf versetzt, erwarb er sich hier durch eifrige Fürsorge für Kunst und Wissenschaft allgemeine Anerkennung. 1870 erhielt er den schwierigen Posten eines Zivilgouverneurs zu Straßburg, den er mit Umsicht und Energie verwaltete. Hierauf wurde er im September 1871 zum Oberpräsidenten der Provinz Westfalen befördert, wo seine Stellung durch den Beginn des Kulturkampfes ebenfalls eine schwierige wurde. R. vertrat mit Entschiedenheit die Rechte des Staats und bemühte sich, namentlich durch Berufung freisinniger Lehrer an die Akademie zu Münster, die katholische Bevölkerung von Westfalen

von der Herrschaft des Ultramontanismus zu befreien. Er wurde daher von der clerikalen Partei auf das heftigste angefeindet. R. starb 2. Dez. 1882 in Münster.

Ruhmäuler, s. Bärenklauen.

Ruhn, bei botan. Namen für Nag Ruhn, geb. 1842 zu Berlin; Jarne.

Ruhn, 1) Johannes von, namhafter lathol. Theolog, geb. 20. Febr. 1806 zu Wärschenbeuren, ward Professor der Theologie erst in Gießen, seit 1837 bis zu seinem am 8. Mai 1887 erfolgten Tod in Tübingen. Von 1848 bis 1851 war er Mitglied der württembergischen Kammer, und 1857 wurde er in den Staatsgerichtshof gewählt. 1862 beteiligte er sich an der Versammlung der Großdeutschen in Frankfurt und der Gründung des Deutschen Reformvereins. Er schrieb: »Katholische Dogmatik« (Tübing. 1846–59, 2 Bde.; 2. Aufl. des 1. Bandes 1857 bis 1862) und »Die christliche Lehre von der göttlichen Gnade« (das. 1868). Seit 1838 war er Mitbegründer der »Theologischen Quartalschrift«.

2) Franz Felix Adalbert, Sprach- und Mythenforscher, geb. 19. Nov. 1812 zu Königsberg in der Neumark, studierte auf der Universität zu Berlin ward 1841 Lehrer, dann Professor und 1870 Direktor am Köllnischen Gymnasium daselbst; starb bald nach seiner Pensionierung 5. Mai 1881. R. hat sich durch seine Forschungen auf dem Gebiet der vergleichenden Sprachwissenschaft, namentlich aber durch die von ihm erst ins Leben gerufene Wissenschaft der vergleichenden Mythologie der indogermanischen Völker namhafte Verdienste erworben. Er redigierte seit 1851 (anfangs in Gemeinschaft mit Aufrecht) die »Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung«, woran sich 1862 »Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiet der arischen, keltischen und slawischen Sprachen« (zuerst mit Schleicher, dann von R. allein herausgegeben) angeschlossen; beide sind seit 1875 zu der »Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen« verschmolzen. Seine größern Arbeiten sind: »Zur ältesten Geschichte der indogermanischen Völker« (Berl. 1845; in erweiterter und berichtigter Form wieder abgedruckt in Webers »Indischen Studien«, 1. Bd., das. 1850), worin er mit Hilfe etymologischer Untersuchungen die Umrisse zu einem Bilde der Kulturzustände des indogermanischen Urvolkes entwarf; die für die vergleichende Mythologie bahnbrechende Schrift »Die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks« (das. 1859, 2. Ausg. 1886) und »Entwicklungsstufen der Mythenbildung« (das. 1874). Zur deutschen Mythen- und Sagenforschung veröffentlichte er: »Märkische Sagen und Märchen« (Berl. 1842); »Norddeutsche Sagen« (mit Schwarz-Weipz. 1848) und »Sagen, Gebräuche und Märchen aus Westfalen« (das. 1859, 2 Bde.). Eine Sammlung seiner »Mythologischen Studien« gab neuerdings sein Sohn heraus (Gütersl. 1886, Bd. 1). — Sein Sohn Ernst W. Adalbert, geb. 7. Febr. 1846 zu Berlin, seit 1875 Professor des Sanskrits und der vergleichenden Sprachwissenschaft in Heidelberg, seit 1877 in München, hat »Beiträge zur Paläogrammatik« (Berl. 1875), einige andre auf die Grammatik des Pali und Singhalesischen sowie der hinterindischen Sprachen bezüglich Arbeiten und im Verein mit A. Socin und andern Fachgenossen »Wissenschaftliche Jahresberichte über die morgenländischen Studien« (Leipz. 1879 ff.) veröffentlicht und ist der Herausgeber des »Litteraturblattes für orientalische Philologie« (das. 1883 ff., bis jetzt 3 Bde.).

3) Franz R., Freiherr von Rühnenfeld, österreich. Feldzeugmeister, geb. 15. Juli 1817 zu Proßnitz in Mähren, trat 1837 als Unterleutnant in die österreichische Armee, wohnte den Kämpfen von 1848 und 1849 in Italien und Ungarn als Generalstabs-Offizier bei, zeichnete sich namentlich bei Santa Lucia, vor Custoza und in Mailand aus, fungierte dann als Generalstabschef beim 11. Armeekorps in Ungarn, wurde 1852 in den Freiherrnstand erhoben, 1856 Lehrer der Strategik an der Kriegsschule in Wien, war im italienischen Krieg 1859 Generalstabschef Opulans und 1866 Kommandant in Tirol, wo er Garibaldis Streitkräfte mit Erfolg bekämpfte. Nach dem Friedensschluß zum Feldmarschalleutnant befördert, ward er 18. Jan. 1868 zum Reichskriegsminister berufen und später zum Feldzeugmeister ernannt. R. erwarb sich um die Reorganisation der Armee, namentlich die Ausbildung des Landwehrinstituts, große Verdienste. Im Juni 1874 als Minister durch Roller ersetzt, erhielt er das Landeskommando in Graz. Auch als Gelehrter und Schriftsteller hat sich R. durch astronomische, geographische und militärwissenschaftliche Schriften (»Der Gebirgsrieg«, 2. Aufl., Wien 1878) bekannt gemacht.

Rühn, Julius, Landwirt, geb. 23. Okt. 1825 zu Zulsnitz in der Oberlausitz, widmete sich seit 1841 der Landwirtschaft, zuerst in der Oekonomie seines Vaters, darauf in Wachau bei Radeberg, wurde dann Wirtschaftsgehilfe zu Halbau in Schlesien, Verwalter in Nieder-Raina bei Bautzen und später in Friedrichshof bei Radeberg. Von hier aus kam er als Amtmann nach Groß-Krauschen bei Bunzlau, studierte dann in Bonn und Boppelsdorf, las als Privatdozent ein Semester in Breslau und lehrte zur praktischen Wirksamkeit als Wirtschaftsdirektor der in der Nähe von Glogau gelegenen Besitzungen des Grafen v. Egloffstein zurück. Hier, in Schwusen und auf den zugehörigen Gütern, war er in Bezug auf außerordentliche Steigerung der Brutto- und Reinerträge sehr glücklich. Nach fünfjähriger Wirksamkeit ging er als Universitätsprofessor und Direktor des landwirtschaftlichen Instituts nach Halle. Seiner unausgeprägten Thätigkeit, seinem weithin gedruckenen Ruf als tüchtiger praktischer Landwirt und ausgezeichnete Schriftsteller gelang es, das landwirtschaftliche Institut in Halle zu einer solchen Blüte zu bringen, daß die Anstalt hinsichtlich der Frequenz bald allen andern derartigen Anstalten überflügelte. Mit großem Erfolg benutzte er das Mikroskop zur Erforschung des Wesens der Pflanzenkrankheiten und der Naturgeschichte der kleinen Feinde der Landwirtschaft. Auch begründete er in Halle den ersten Haustiergarten. Er schrieb: »Die Krankheiten der Kulturgewächse, ihre Ursachen und Verbreitung« (Berl. 1858, 2. Aufl. 1859); »Die zweckmäßigste Ernährung des Rindviehs vom wissenschaftlichen und praktischen Gesichtspunkt«, gekrönte Preisschrift (Dresd. 1864, 9. Aufl. 1886); »Mittheilungen aus dem physiologischen Laboratorium und der Versuchstation der landwirtschaftlichen Lehranstalt zu Halle« (Halle 1863, Berl. 1872); »Mittheilungen des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle« (das. 1865); »Nachrichten über das Studium der Landwirtschaft an der Universität Halle« (das. 1872); »Berichte aus dem physiologischen Laboratorium und der Versuchsanstalt etc. in Halle« (Dresd. 1880—84, 5 Hefte).

Rühnau, Johann, Komponist, geb. 1667 zu Geising in Sachsen, erhielt seine Ausbildung auf der Kreuzschule zu Dresden sowie später durch den dortigen Kapellmeister Albrici und bezog 1682 die Uni-

versität Leipzig, um die Rechte zu studieren. Zugleich eifrig Musik treibend, konnte er 1684 das Organistenamt an der Thomaskirche übernehmen, welches er 1700, obwohl er inzwischen Advokat geworden war, mit dem eines Universitätsmusikdirektors vertauschte. 1701 endlich wurde er (als Vorgänger Seb. Bachs) Kantor an der Thomaskirche, als welcher er am 5. Juni 1722 starb. Von seinen Zeitgenossen sowohl seiner künstlerischen als seiner wissenschaftlichen Thätigkeit wegen hochgeschätzt, ist R. für die Musikgeschichte namentlich deshalb von Bedeutung, weil er es zuerst unternahm, die bis zu seiner Zeit nur für mehrere Streichinstrumente oder eine Solovioline verwendete Sonatenform auf das Soloklavier anzuwenden, und so der Schöpfer der für die moderne Musik so wichtigen Gattung der Klaviersonate wurde. Seine erste Arbeit dieser Art erschien bereits 1696 und scheint alsbald Anklang gefunden zu haben, da er ihr im folgenden Jahr ein gleichartiges Werk: »Frische Klavierfrüchte oder sieben Suonaten von guter Invention und Manier, auf dem Klavier zu spielen«, und 1700 noch »Musikalische Vorstellung einiger biblischer Historien in sechs Sonaten, auf dem Klavier zu spielen« folgen ließ, letzteres Werk überdies merkwürdig als eins der ältesten Beispiele der sogen. Programmmusik.

Rühne, 1) Ferdinand Gustav, Romandichter und Kritiker, geb. 27. Dez. 1806 zu Magdeburg, widmete sich auf der Universität zu Berlin dem Studium der Philosophie, hauptsächlich angeregt von Hegel und Schleiermacher, war sodann eine Zeitlang Mitarbeiter an der »Preussischen Staatszeitung« und redigirte 1835—42 in Leipzig die »Zeitung für die elegante Welt«. Der Richtung des sogen. Jungen Deutschland folgend, doch von den Extremen derselben sich freihaltend, veröffentlichte er außer »Gedichten« (Leipz. 1831) eine Reihe novellistischer Arbeiten, wie: »Novellen« (Berl. 1831), »Die beiden Magdalenen« (Leipz. 1833), »Eine Quarantäne im Irrenhaus, aus den Papieren eines Mondsteiners« (das. 1835), »Klosternovellen« (das. 1838, 2 Bde.), »Die Rebellen von Irland« (das. 1840, 3 Bde.), und später seinen gehaltvollsten Roman: »Die Freimaurer« (Frankf. 1854). Höher als diese dichterischen Produktionen stehen seine der Kritik und Charakteristik gewidmeten Schriften, wie: »Weibliche und männliche Charaktere« (Leipz. 1838, 2 Bde.), »Sospiri, Blätter aus Venedig« (Braunsch. 1841), »Porträts und Silhouetten« (Hannov. 1843, 2 Bde.), »Mein Karneval in Berlin« (Braunsch. 1843) und besonders »Deutsche Männer und Frauen« (Leipz. 1851). Seine Dramen: »Isaura von Kastilien«, »Kaiser Friedrich III.« und »Die Verschwörung von Dublin« machten nur geringen Glück; mehr Beifall fand seine Fortsetzung des Schillerschen »Demetrius«. Seit 1846 gab R. in Leipzig die von A. Lewald erkaufte Zeitschrift »Europa, Chronik der gebildeten Welt« heraus, siedelte aber 1856 nach Dresden über, wo er noch lebt. Er veröffentlichte seitdem: »Mein Tagebuch aus bewegter Zeit« (Leipz. 1863); »Christus auf der Wanderschaft« (das. 1870), eine poetische Satire gegen das Papsttum; die sehr beifällig aufgenommenen »Römischen Sonette« (das. 1869); »Wittenberg und Rom, Klosternovellen aus Luthers Zeit« (Berl. 1876, 3 Bde.) und »Romanzen, Legenden und Fabeln. Neue Gedichte« (Dresd. 1880). Seine »Gesammelten Schriften« erschienen Leipzig 1862—67 in 12 Bänden. Rühnes Darstellung ist elegant, durchsichtig und sorgfältig behandelt; doch kränkt seine poetische Produktion an Schwächlichkeit, die sich bald in der Erfindung,

halb in der Charakteristik geltend macht; sie ist für die halb poetisierende, halb kritisch reflektierende Schaffensweise der jungdeutschen Schule besonders typisch.

2) August, unter dem Pseudonym Johannes van Dewall bekannter Romanschriftsteller, geb. 28. Nov. 1829 zu Herford in Westfalen als Sohn eines Offiziers, kam 1841 ins Kadettenkorps zu Bensberg, später nach Berlin und wurde 1848 Gardeartillerieoffizier. 1857 bei der Pulverexplosion zu Mainz verwundet, zeichnete er sich dabei durch so große Entschlossenheit aus, daß er dekoriert wurde. Den Feldzug von 1866 machte er bei der Division Fransecky mit, garnisonierte dann in Wiesbaden und kommandierte 1870/71 eine Batterie der 22. Division mit Auszeichnung. Nachdem er 1875 als Oberstleutnant seinen Abschied genommen, ließ er sich in Wiesbaden nieder, wo er 16. April 1883 starb. Schon 1864 hatte er eine »Geschichte des dänischen Feldzugs« geschrieben, welcher 1868 »Skizzen aus dem Feldzug von 1866« folgten, die durch frische, anschauliche Darstellung ansprachen. Später wandte er sich der Belletristik zu und schrieb eine ansehnliche Reihe von Romanen, von denen wir »Eine große Dame« (Stuttg. 1871), »Der rote Baschli« (1871), »Der Ulan« (1872), »Der Spielprofessor« (1872), »Vermißt« (1874), »Strandgut« (1875), »Unkraut im Weizen« (1876), »Auf schiefer Ebene« (1878), »Die beiden Russinnen« (1880) und »Rabina« (1880) als die bedeutendsten anführen. R. erscheint darin als ein gewandter und angenehmer Erzähler, der die große Welt kennt und von ihr treffende Sittenbilder gibt. Ein hübsches humoristisches Talent hat er in seinen »Kadettengeschichten« (Stuttg. 1877) an den Tag gelegt.

3) Moriz, Militärschriftsteller, geb. 26. Jan. 1835, wurde 1853 preussischer Offizier, besuchte die Kriegsakademie, war bis 1866 Lehrer an der Kriegsschule zu Erfurt, stand während des Feldzugs in Böhmen im Generalstab des 1. Armeekorps, im deutsch-französischen Krieg im Stab des Oberbefehlshabers der Küstenprovinzen, dann als Generalstabsoffizier im Oberkommando der Maasarmee und ist jetzt Oberst und Regimentskommandeur in Wesel. Er schrieb: »Die Schlagfähigkeit unsrer neuen Armeekorps im April 1867« (Kassel 1867); »Der Krieg im Hochgebirge und die Divisionsübungen in Tirol im September 1875« (Berl. 1876); »Kritische und unkritische Wanderungen über die Gefechtsfelder der preussischen Armeen in Böhmen 1866« (bas. 1870—78, 3 Hefte; in mehreren Auflagen erschienen). Letzteres Werk ist als Lehrbuch für den taktischen Unterricht am Stabsoffizierskurs der Infanterie in Österreich eingeführt worden.

Rühner, Raphael, namhafter Philolog und Schulmann, geb. 22. März 1802 zu Gotha, studierte seit 1821 in Göttingen, wirkte 1824—63 als Professor am Lyceum zu Hannover und starb 16. April 1878 daselbst. Seine Hauptwerke sind: »Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache« (Hannov. 1834—1835, 2 Bde.; 2. Bearb. 1869—71) und »Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache« (bas. 1877 bis 1879, 2 Bde.), beide durch Verwertung der neuern Forschungen, namentlich der Sprachvergleichung, ausgezeichnet. Teils Vorläufer derselben, teils Anwendungen auf die Schule sind der »Versuch einer neuen Anordnung der griechischen Syntaxis« (Hannov. 1829), »Sämtliche Anomalien des griechischen Verbum« (bas. 1831), die »Kurzgefaßte Schulgrammatik der griechischen Sprache« (bas. 1836, 6. Aufl. 1881), die »Elementargrammatik der griechischen Sprache« (bas. 1837, 30. Aufl. 1880) sowie die »Elementargramma-

tik der lateinischen Sprache« (bas. 1841, 48. Aufl. 1884), die »Lateinische Vorschule« (bas. 1842, 18. Aufl. 1878) und die »Schulgrammatik der lateinischen Sprache« (bas. 1842, 5. Aufl. 1861; seit 1863 »Kurzgefaßte Schulgrammatik der lateinischen Sprache«, 4. Aufl. 1880). Damit in Verbindung stehen die »Anleitung zum Übersetzen aus dem Deutschen in das Lateinische« (Hannov. 1842 u. öfter, 3 Abtlgn.) und die »Anleitung zum Übersetzen aus dem Deutschen und Lateinischen in das Griechische« (bas. 1846 bis 1847, 3 Abtlgn.). Sonst gab er heraus: Ciceros »Tusculanen« (Jena 1829; 5. Aufl., Hannov. 1874), Xenophons »Memorabilien« (mit lat. Kommentar, Gotha 1841, 2. Aufl. 1858; mit deutschen Anmerkungen, Leipz. 1862, 4. Aufl. 1882) und Xenophons »Anabasis« (Gotha 1852).

Rühnes Desinfektionsmittel, s. Übermangansäure.

Ruhpilz, s. Boletus.

Ruhpoden, s. Impfung.

Ruhreigen (Ruhreihen, franz. Ranz des vaches), eine jetzt nur selten mehr gehörte einfache Melodie, welche von den Schweizer Alpenhirten beim Aus- und Eintreiben des Viehs gesungen oder auf dem Alphorn geblasen wird. Sie ist nicht durch die ganze Schweiz gleich, jedoch der Grundtypus überall derselbe. Sammlungen von R. gaben Wyß und Huber (»Sammlung von Schweizer R. etc.«, Bern 1815) und Huber (»Recueil de ranz des vaches etc.«, St. Gallen 1830) heraus. Die älteste Aufzeichnung des Ruhreigens findet sich in G. Rhaw's »Bicinia« (1544).

Ruhreiter, s. v. w. Rohrdommel.

Ruhstall, ein eigentümliches massiges Felsengebilde in Gestalt eines breiten, flach gedrückten Durchgangs bei Lichtenhain in der sächs. Kreisbauernschaft Dresden, 380 m ü. M., ein oft besuchter Punkt der Sächsischen Schweiz. Den Namen R. soll es haben, weil die Bauern der umliegenden Dörfer im Dreißigjährigen Krieg ihr Vieh dahin flüchteten.

Ruhstär, s. v. w. Ruhvogel.

Ruhvogel (Ruhstär, *Molothrus SWS.*), Gattung aus der Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie der Stärlinge (Icteridae) und der Unterfamilie der Schwarzvögel (Quiscalinae), Vögel mit kurzem, konischem, fast geradem, sehr spitzem Schnabel, ziemlich langen, spitzigen Flügeln, in denen die drei ersten Federn gleich lang sind, mittellangem, abgestumpftem Schwanz und zierlichen, mittelhohen Füßen mit dünnen Zehen und wenig gebogenen Krallen. Der gemeine R. (*M. pecoris SWS.*, s. Tafel »Sperlingsvögel II«), 19 cm lang, 80 cm breit, ist bräunlich-schwarz mit rußbraunem Kopf und Hals, dunkelbraunem Auge, Fuß und Schnabel, findet sich weitverbreitet in Nordamerika, in den nördlichen Staaten von März bis Oktober, besonders an Sümpfen, an Wiesen und erscheint oft auf dem Rücken des weidenden Viehs, um die Schmarotzer abzulesen. Er lebt gesellig, niemals paarweise, lebt in Vieheheerden und legt seine verhältnismäßig kleinen, blaß blaugrauen, braun gefleckten und gestrichelten Eier einzeln in fremde Nester wie der Ruckuck.

Ruhweide, s. Koppelweide.

Ruilenburg (ivr. teulenbörch, Eulenburg), Stadt in der niederländ. Provinz Geldern, an der Utrecht'schen Vorteler Eisenbahn, am Lek (mit einer 1300 m langen Eisenbahnbrücke), hat Fabrikation von Wandern und Stühlen, Ackerbau, Handel, Schifffahrt und 6798 Einw.

Ruilu (Quillu), 1) Fluß an der Loangoküste in Westafrika, entspringt als Riabi auf dem Schilde

gebirge gegen den Zefimi und mündet nach vielfach gewundenem Lauf bei Rudolfstätt in den Atlantischen Ocean. Durch Grant Elliott wurden 1884 im Gebiet des R. 16 Stationen (vgl. Congo, S. 246) errichtet, welche später sämtlich an Frankreich übergingen. — 2) Nebenfluß des Sankulu (s. d.), des größten linksseitigen Zuflusses des Congo.

Rujavien, ein selbständiges und später zu Polen gekommenes Fürstentum am linken Ufer der Weichsel, jetzt größtenteils zur preussischen Provinz Posen gehörig, mit der Hauptstadt Brzesc, hieß sonst auch Wladislawa, von der Hauptstadt Wladislaw, und enthält die frühern Wojwodschaften Inowladislaw und Brzesc. Von R. führte der Bischof zu Wladislaw den Titel eines Bischofs von R. und Pommernellen.

Rujou (franz. coïon oder conyon, v. ital. coglione), Schurke, Schelm; rujonieren, niederträchtig behandeln, hudekn.

Rujundschil, Ort, s. Ninive.

Rufa (Rufaua), Hauptstadt des Regnerreichs Bornu in Sudän, 7 km westlich vom Tschadsee in einer von mächtigen Abansoni (von den Regern Rufa genannt) bewaldeten Ebene, besteht in Wirklichkeit aus zwei 1 km voneinander liegenden Städten, einer nördlichen (Villa Ghedibe), in welcher der König und sein Hof wohnen, und einer größeren westlichen (Villa Futebe), welche den weitaus größeren Teil der Bevölkerung einschließt. Diese letztere ist quadratisch gebaut mit Seiten von je 2 km Länge und einem Thor an jeder Seite. Durch die Mitte von D. nach S. zieht sich die Hauptverkehrsstraße (Dendal), am westende ist der Marktplatz. Die östliche Stadt hat 2 Thore; die niedrigen Häuser und Hütten sind aus Lehm oder aus Stroh erbaut. Die Stadt zählt 10,000 Einw. (zumeist Kanuri, dann Leute aus Kame, Tibbu, Tuareg, Araber), welche einen lebhaften Handel (an jedem Montag ist Sklavenmarkt) treiben und eine rege Gewerbetätigkeit entfalten.

Rufi, Volk, s. Lufai.

Rufug-Glan, großer politischer Geheimbund in den Südstaaten der nordamerikan. Union, 1867 in Northcarolina entstanden, umfaßte alle Anhänger der Sklaverei und Feinde der Union und der republikanischen Partei und verbreitete sich sehr rasch über die andern ehemaligen Rebellenstaaten. Die zahlreichen Mitglieder, durch einen Eid miteinander verbunden und zum strengsten Geheimnis bei Todesstrafe verpflichtet, richteten ihre Gewaltthaten besonders gegen die verhafteten Regier und ihre Beschützer. Vermutet wird, daß sie dieselben, ermordeten sie und verbrannten ihre Häuser. Am schlimmsten hausten sie in Südcarolina und Kentucky. Ihrem verbrecherischen Treiben trat der Kongreß im April 1871 mit dem »Anti-Rufug-Gesetz« entgegen, das dem Präsidenten bis Juli 1872 eine fast diktatorische Gewalt übertrug und den erstrebten Erfolg hatte, da das Unwesen mit militärischer Hilfe unterdrückt wurde.

Rufolail, Restor, russ. Schriftsteller, geb. 8. Sept. (a. St.) 1809 zu St. Petersburg, studierte in Rjeschin, trat dann in den Staatsdienst und starb, seit 1857 als Wirklicher Staatsrat pensioniert, 9. Dez. (a. St.) 1893 in Taganrog. R. schrieb eine Reihe rhetorisch haltener, zum Teil patriotischer Dramen, von denen »Torquato Tasso« (1838), »Fürst Cholskij« (mit Aufst. von Glinka) und »Die Hand des Höchsten hat das Vaterland gerettet« die bekanntesten sind. Von seinen (jetzt vergessenen) Romanen fanden »Eveline von Balzerol« (1840), »Alf und Aldona« (Kulturroman aus der Zeit des alten Litauen, 1842) und »Die beiden Kostjlow« (1845) den meisten Beifall.

Rufuchota (»blaue Stadt«), Stadt in der chines. Provinz Schansi, am Turghuanpira, einem Nebenfluß des Huangho, Knotenpunkt der Handelsstraßen von Uliassutai, Kobdo, Urga, der Dsungarei, von Ostturkistan und selbst von Lhassa, mit 200,000 Einw. Die Stadt besteht aus einer weitläufigen Citadelle mit 10,000 Mann Besatzung und einer berühmten mongolischen Universität, in deren Schulen und Klöstern 20,000 Studierende und Mönche leben sollen, und einer Handelsstadt mit sehr reich beschickten und stark besuchten Märkten. Bedeutend sind die Weberei aus Kamelhaaren, Gerberei, Färberei und Zeugdruckerei sowie die Bearbeitung der nahen Marmorbrüche und Kohlengruben.

Rufuöl, s. Aleurites.

Rufusjević (spr. »wisch, R.-Safčinski), Ivan, südslaw. Geschichtsforscher und Rechtsgelehrter, geb. 29. Mai 1816 zu Warasdin, widmete sich zuerst der Dichtkunst, beteiligte sich eifrig an der politischen Bewegung von 1848, ward 1861 Obergespan des Agramer Komitats und 1875 Präsident des Landesschulrats. Er ist Präsident der Südslawischen Historischen Gesellschaft, deren »Arkiv« (1850—75, 12 Bde.) er herausgab, und hat sich durch seine Forschungen über die Geschichte und Altertumskunde, seine energische Vertretung der kroatischen Nationalität auf den kroatischen Landtagen und seine Bemühungen für eine Umgestaltung des Rechtswesens auf nationaler Grundlage bekannt gemacht. Von seinen Werken sind vor allen zu nennen seine »Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae« (Agram 1861—62, 3 Bde.) und die »Monumenta historica Slavorum meridionalium« (das. 1868—75, 3 Bde.). Außerdem veranstaltete er Ausgaben alter dalmatischer Schriftsteller, veröffentlichte eine kroatische Bibliographie (1863), ein südslawisches Künstlerlexikon (1869) u. a. Seine Gedichte, Dramen und Erzählungen erschienen gesammelt u. d. T.: »Razlicita djela« (»Vermischte Schriften«, Agram 1842—47, 4 Bde.).

Rufüllö, 1) Nagy-R. und Kis-R., ungar. Komitate, s. Kofelburg; 2) Flüsse, s. Kofel.

Rufumer, s. v. w. Gurle.

Rufu-Nor (»blauer See«, bei den Chinesen Tsin-g-hai), See im nordöstlichen Tibet, nahe der Grenze gegen Kansu, liegt nach Széchenyi 3333, nach Prschewalskij 3687 m ü. M. in einer von Bergen eingeschlossenen Bodensenkung, ist 107 km lang und 68 km breit und hat salziges Wasser, dessen Salzgehalt bei abnehmendem Volumen des Sees mehr und mehr zunimmt. In seiner Mitte erheben sich fünf Inseln, auf deren einer ein buddhistisches Kloster liegt, dessen Bewohner nur während drei Monaten (wenn der See gefroren ist) mit dem Uferland verkehren können, da die umwohnenden Kalmücken und Kara-Tunguten keine Fahrzeuge besitzen; auch lassen dieselben den großen Fischreichtum des Sees völlig unbenutzt.

Rufurbeta, höchster Punkt des Bihargebirges (s. d.).

Rufurbitaceen (Kürbisgewächse), diotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Campanulaceae, meist einjährige, mit spiralig gedrehten Ranken kletternde Kräuter mit rauen, handnervigen, oft fünf-lappigen Blättern und achselständigen Blütenständen. Die Blüten sind oberständig, eingeschlechtig und in beiden Geschlechtern meist fünfgliederig. Kelch und Krone besitzen einen gemeinsamen becherförmigen Basisteil, die Kronenabschnitte sind bald verwachsen, bald frei. Die mit den Kronenteilen abwechselnden halbierten Staubgefäße sind sämtlich oder nur zu 2 und 2 verwachsen, so daß das fünfte frei bleibt, oder sie sind sämtlich frei; sie tragen einfächerige, gewun-

dene Antheren, die bisweilen bei paarweiser Verwachsung zweifächerig werden oder auch, wie bei *Cyclanthera*, sämtlich zu einem einzigen ringsförmigen Pollenbehälter verschmelzen können. Der meist unterständige, nur bei dem Türkenbund, einer Spielart des Kürbisses, halboberständige Fruchtknoten wird von 3—5 völlig verschmolzenen Karpiden gebildet und durch die sich von der Mitte nach außen zurückschlagenden zweischenkeligen Samenträger in doppelt so viele Fächer geteilt; selten ist der Fruchtknoten einfächerig mit einer einzigen grundständigen Samenknope. Der meist kurze Griffel trägt 3 bis 5 fleischige Narben. Die in der Regel zahlreichen Samenknochen sind umgewendet und horizontal. Die Frucht stellt eine große, vielsamige Beere dar, deren Scheidewände sich zu einem die Fächer ausfüllenden Fruchtbrei auflösen, in welchem die Samen liegen. Diese sind zusammengedrückt; ihre Schale bildet eine äußere saftige, später eintrocknende und hautartig werdende Schicht; das Endosperm fehlt; der gerade Keimling hat große, flache, blattartige Kotyledonen, deren Zellen reich an fettem Öl sind, und ein kurzes Würzelchen. Vgl. Raubins zahlreiche Abhandlungen über die R. in „Annales des sciences naturelles“, 4. Serie. Diese Familie besteht aus über 500 meist tropischen oder subtropischen Arten, zumal Ostindiens; viele enthalten einen Bitterstoff, der, wo er in großer Menge vorhanden ist, heftig purgierend und brechen-erregend wirkt (Koloquinte). Genießbare Früchte liefern der Kürbis, die Gurke, die Melone und die Wassermelone. Fettes Öl wird aus den Samen der Kürbisse gewonnen.

Rufurbation (lat.), eine Art der Felonie, welche der Basall durch den Beischlaf mit seines Lehnsherrn Frau, Braut oder Tochter u. beging, kostete nach langobardischem Lehnrecht das Lehen.

Rufuruz, s. v. w. Mais.

Rul, Getreidemaß, s. Tschetwert.

Rula (serb.), bei den Südslawen burgartige Türme und besetzte Wohnsitze, wie sie besonders in Montenegro und der Herzegowina zu finden sind.

Rula, Markt im ungar. Komitat Vács-Bodrog, am Franzenskanal, mit (1881) 8102 Einw. und Bezirksgericht.

Rulah, asiat. Hohlmaß und Gewicht, s. Rojang.

Rulan, s. Esel.

Rulant (franz. coulant), gefällig, entgegenkommend, leicht zu behandeln, namentlich im kaufmännischen Verkehr; daher **Rulant**, das Rulantsein.

Rulasse (franz. culasse), Bodenstück eines Geschüßes; Schwanzschraube eines Gewehrs; in der Juwelierekunst s. v. w. Unterteil eines Brillanten, entgegengesetzt dem Pavillon oder Oberteil (vgl. Edelsteine, S. 314).

Ruldscha, Landschaft in Zentralasien, zwischen dem Thianschangebirge im S. und dem Boro-Choro, dann Trenchabirggebirge im N., wird im W. von Turkestan begrenzt und in seiner ganzen Länge vom Jilissfluß durchzogen. Infolge des Aufstandes der Dunganen von den Russen 1871 besetzt, wurde R. 1881 wieder an China zurückgegeben; doch behielt Rußland ein Gebiet von 11,288 qkm (205 QM.), so daß die chinesische Provinz R. jetzt nur 59,925 qkm (1088,3 QM.) mißt und etwa 70,000 Einw. zählt. Reichliche Bewässerung, mildes Klima und Güte des Bodens zeichnen das Land vor den Nachbargebieten aus; Getreide, Reis, Baumwolle, Wein, Obst gedeihen vorzüglich. Zahlreiche Herden von Schafen, Pferden, Kamelen, Rindern finden gute Weiden; die dichten Wälder beherbergen Wildschweine, Fische,

Bären; in den Bergen findet man Eisen, Kupfer, Silber, Schwefel, Kohle (im N. der Stadt R. ausgebeutet). In den Flußthälern wird Ackerbau sehr eifrig betrieben; die höher gelegenen Striche werden von Nomaden durchzogen. Die Bevölkerung zählte 1876 (während der russischen Okkupation) 131,910 Seelen (51,801 Tarantschi, 33,828 Kirgisen, dann Sibo, Kalmücken, Dunganen, Chinesen, Solonen, Russen u. a.). Die Hauptstadt R., auch Alt-R. genannt, am rechten Ufer des Jili, besteht aus der seit nur von Randschu bewohnten, von einer Lehmmauer umgebenen Citadelle, aus der chinesischen Stadt im N. derselben mit dem Bazar und einer zwischen Gärten und Pflanzungen weit zerstreuten Vorstadt. Die Bevölkerung betrug 1878: 12,500 Personen, meist Mohammedaner. Neben zahlreichen Moscheen gibt es 2 buddhistische Tempel, eine römisch-katholische und eine griechisch-kath. Kirche. Rußland unterhält hier einen Konsul mit einer militärischen Eskorte. Die Stadt hat eine nicht unbedeutende Industrie und ist der kommerzielle Mittelpunkt der ganzen nördlichen Mongolei; hierher kommen die Karawanen von Buchara, Chokand u. a. Etwa 40 km westlich liegt Neu-R., das, 1784 von den Randschu gegründet, sich zu großer Blüte erhob, aber während des Dunganenaufstandes 1866 gänzlich zerstört wurde. Vgl. Djungarei und Jili.

Rulwidscha, Dorf im türk. Donauvilajet, zwischen Bravady und Schumna, bekannt durch den Sieg der Russen unter Diebitsch über die Türken unter dem Großwesir Reschid 11. Juni 1829.

Ruli (Coolie), in Vorderindien Name eines jeden Tagelöhners ohne Pachtbesitz, eine Verstümmelung des tamilischen Woliya, nach andern von Rol (s. u.) abgeleitet; dann Bezeichnung für jeden aus Ostasien, besonders China und Japan, nach tropischen Ländern zur Auswanderung veranlaßten Tagelöhner bezahlte Verrichtung jener Arbeiten, zu welchen vor Unterdrückung des Sklavenhandels Regier. angelockt wurden. In Britisch-Indien ist die Anwerbung von Auswanderern durch die Gesetzgebung geregelt worden; sie begann 1842, als Mauritius anfang, Ruli zu importieren, 1845 folgte Britisch-Westindien, 1860 Natal, 1878 Fidschi. Von den französischen Kolonien importierte Réunion zuerst 1860, Guayana und Französisch-Westindien 1873 und in demselben Jahr auch Surinam ostindische Ruli. Nach dem dänischen Skroix kamen dieselben 1864. In dem Zeitraum 1842 bis 1870 wanderten 523,535 Ruli aus, und 112,176 kehrten wieder zurück; 1874—84 wanderten 171,347 aus, davon über Kalkutta 126,890, der Rest über Madras, Bombay und französische Häfen. Nur in den letztern dürfen jetzt Ruli für die französischen Kolonien angeworben werden. Es befanden sich 1883 in den britischen Kolonien 429,400 (davon 248,000 in Mauritius), in den französischen Kolonien (Réunion und Westindien) 73,000, in Surinam 4156, in Skroix 87 Ruli. Die in die Heimat Zurückkehrenden bringen oft bedeutende Ersparnisse mit sich. In China drängte die Dichtigkeit der Bevölkerung von Jahr zum Aufsuchen überseeischer Arbeitsfelder. Daher begann mit der Entdeckung von Gold in Kalifornien und Australien seit 1850 schnell eine bedeutende Auswanderung nach diesen Ländern, die aber infolge der rohen Ausschreitungen der dortigen weißen Bevölkerung und der ihr auch seitens der Regierungen bereiteten Hindernisse in jüngster Zeit bedeutend genommen hat; die Zahl sämtlicher Chinesen in den Vereinigten Staaten belief sich 1880 auf 104,541 Seelen. Viele wandten sich auch nach dem benachbarten

britisch-Amerika, dort zählte man 1881: 4383 chinesische Kulis. In Australien und Neuseeland war die Zahl chinesischer Kulis früher eine weit größere; 1881 zählte man aber nur 43,706, so viel wie Victoria früher allein beherbergte. Hier hat das Fallen der Erträge der Goldfelder und die Einwanderung unter schweren Bedingungen (Kopfsteuer etc.) eine solche Verminderung bewirkt. Während diese Auswanderung eine durchaus freiwillige war, nahm dieselbe mit Eröffnung der chinesischen Häfen durch den Frieden von Peking (1860) einen ganz andern Charakter an. Macao wurde der Mittelpunkt für die Auswanderung nach solchen Ländern, welche Arbeiter für ihre Baumwoll- und Zuderplantagen bedürfen, und der Sammelplatz für die mit den verwerflichsten Mitteln, selbst durch Menschenraub Zusammengebrachten. Inzwischen schritten die englischen Behörden in Hongkong seit 1872 gegen die Schiffe, welche mit geraubten Kulis nach Australien liefen, sehr energisch ein, und auch China erließ Beschwerden bei der portugiesischen Regierung, so daß die letztere 30. Nov. 1873 sich genötigt sah, den Kuli-Handel in Macao gänzlich abzuschaffen. Diese Auswanderer erfuhren in Peru, wo 1876 sich 50,032 Kulis befanden, und in Cuba (1882: 48,811) sowie in Columbien, wo bei den Eisenbahnarbeiten auf der Landenge von Panama chinesische Kulis in Massen starben, die schmachlichste Behandlung; eine menschenswürdige wurde ihnen in Peru und in den spanisch-amerikanischen Besitzungen erst durch die seitens Spaniens 26. Juni 1874 mit Peru und 6. Juni 1879 mit Spanien abgeschlossenen Verträge gesichert. In jüngster Zeit hat auch eine zunehmende Auswanderung nach Hawaii stattgefunden, wo 1884 sich 17,939 chinesische Kulis befanden. Vgl. Beta, Der Kuli-Handel in unserer Zeit (1871); Kappel, Die chinesische Auswanderung (Berl. 1876).

Kulierwaren, s. Wirlerei.

Kuliz (poln. Kulig), eine poln. Fastnachtsbelustigung, welche bis zum Donnerstag vor dem Palmsonntag fortgesetzt wird und darin besteht, daß ein Kulisbesitzer mit seiner Familie den Nachbar für einige Tage besucht, dann mit diesem sich auf den letzten Gutshof begibt und so fort, bis die Runde im ganzen Kuliz-Klub gemacht ist, wobei die Zahl der Gäste zuweilen auf 100 Personen steigt.

Kulilabanrinde, s. Cinnamomum.

Kulinärisch (lat.), auf die Küche bezüglich.

Kulisse (franz. coulisse), eigentlich Kute oder Falz, worin sich etwas auf- und abschiebt, daher Kulissen-isch, s. v. w. Ausziehtisch; dann besonders die die Seitenwände oder Flügel einer Bühnendekoration bildenden beweglichen Teile (s. Theater). Ferner die Vorrichtung an Dampfmaschinen, durch welche der Expansionsgrad des Dampfes mit Hilfe von Exzentern und Schieber verändert wird; auch eine rinnenförmige Führung für die geradlinige Bewegung des Maschinenteils; bei Wasserrädern eine Vorrichtung zur Regelung des Wasserzuflusses.

In der Börsensprache bezeichnet man mit K. die Gesamtheit der Kulissiers (franz. coulissiers), d. h. der Börsenspekulanten, welche ohne Vermittelung der beidseitigen Makler hauptsächlich Differenzgeschäfte machen. Den Gegensatz zur K. bildet das Parkett, d. h. der Geschäft durch die offiziell bestellten Makler. An der Pariser Börse darf die K. nicht im Innern des Börsengebäudes, sondern nur an den Eingängen ihr Geschäft betreiben. Auch beschränkt die K. ihre Thätigkeit auf eine kleine Anzahl von Papieren, namentlich solche, die starken Wertschwankungen unterliegen. Die Kulissiers machen die Abschlüsse zum großen

Teil nicht für eigne Rechnung, sondern als Kommissionsäre, d. h. in eigenem Namen, aber fremdem Auftrag. Vgl. Agiotage.

Kulisz (russ. кулиш), Pantjéléimon Alexandrowitsch, kleinrussischer Dichter und Schriftsteller, geb. 27. Juli 1819 zu Woronesh, studierte in Kiew, war dann Lehrer an der Adelschule von Lugk in Wolhynien, später in Kiew und bereiste 1844—45 das kiewische Gouvernement, wo er Materialien für sein berühmtes Werk »Notizen über Südrussland« (Petersb. 1856—57, 2 Bde.) sammelte. Im J. 1848 wurde er nach Rowno in Wolhynien versetzt, nach wenigen Jahren aber als Gymnasiallehrer nach Petersburg berufen und zugleich zum Vektor der russischen Sprache an der dortigen Universität ernannt. Als er auf Anlaß der Akademie der Wissenschaften sich nach Prag begeben wollte, um sich dort für die ihm zugedachte Professur der slawischen Literatur an der Petersburger Universität vorzubereiten, wurde er unterwegs in Warschau wegen angeblicher Verbreitung liberaler Ideen verhaftet und nach Abbüßung einer mehrmonatlichen Festungshaft nach Tula verbannt. Erst mit der Thronbesteigung Alexanders II. erhielt er seine Freiheit und die Erlaubnis zu schriftstellerischen Arbeiten zurück. Um jene Zeit erschien von ihm, außer dem oben genannten Werk, sein historischer Roman »Czorna Rada« (1857), ferner die kleinrussisch geschriebenen »Predigten des Poczajewicz« (1857) und ein Elementarbuch für den Volksunterricht (1858). Von einer Reise nach Italien zurückgekehrt, veröffentlichte er 1862 seine »Morgenunterhaltungen«, eine Sammlung kleinrussischer Gedichte, übersetzte 1869 die fünf Bücher Moses ins Kleinrussische und war 1871 bei der Wiener Ausgabe der vier Evangelien in kleinrussischer Sprache zugeweiht. Mit besonderer Liebe hat er sich auch mit der vaterländischen Geschichte beschäftigt und bereits 1861 eine populäre Darstellung der Schmelnytzschen Kriege veröffentlicht, der als sein letztes Werk die »Geschichte der Wiederherstellung der russischen Union« (Petersb. 1874, 3 Bde.) folgte. In weitem Kreise der Slawenwelt hat sich K. namentlich dadurch bekannt gemacht, daß er die phonetische Orthographie, die sich seit Anfang des 19. Jahrh. in der Ukraine einzubürgern begann, zu fixieren und der Aussprache zweckmäßig anzupassen versuchte.

Kullak, Theodor, Klavierspieler und Musiklehrer, geb. 12. Sept. 1818 zu Krotoschin in der Provinz Posen, erhielt seinen ersten Klavierunterricht auf Veranlassung des Fürsten A. Radziwill in Posen von Albrecht Nichte und zeitweilig in Berlin von Greulich, bildete sich später, nachdem er am Gymnasium in Züllichau und an der Universität Berlin sein wissenschaftliches Studium vollendet hatte, in Wien unter Leitung Czernys (Klavier) und Sechters (Komposition) weiter aus und trat 1842 in letzterer Stadt sowie in verschiedenen andern Städten Österreichs unter großem Beifall als Virtuose und Komponist auf. Im nächsten Jahr lehrte er infolge einer Aufforderung, den Klavierunterricht der Prinzessin Anna von Preußen zu übernehmen, nach Berlin zurück, wo er nach kurzer Zeit zu einer hervorragenden, ja dominierenden Stellung gelangte und 1846 zum Hospianisten ernannt wurde. Nach dieser Zeit trat bei K., ungeachtet der von ihm errungenen glänzenden Erfolge im Konzertsaal, mehr und mehr die pädagogische Thätigkeit in den Vordergrund und dies besonders entschieden, nachdem er 1850 gemeinschaftlich mit Jul. Stern und A. B. Marx das Konservatorium der Musik ins Leben gerufen hatte, dem er seine ganze

Kraft widmete bis 1855, wo er sich von den Genannten trennte, um die unter dem Namen »Neue Akademie der Tonkunst« bis zu seinem Tod geleitete Musikscheule zu eröffnen. Das äußere Gedeihen dieser Anstalt, deren Schülerzahl in den letzten Jahren stets tausend überstieg, sowie die lange Reihe der aus ihr hervorgegangenen Künstler legen von der genialen pädagogischen Befähigung Rullaks vollgültiges Zeugnis ab. Zugleich aber dankt ihm die moderne Klaviertechnik, namentlich das Oktavenspiel, einen wesentlichen Teil ihrer Ausbildung und die Litteratur seines Instruments eine schätzbare Bereicherung nach seiten des klassischen wie des leichtern Salonstils. R. starb 1. März 1882 in Berlin. — Sein Bruder Adolf R., geb. 23. Febr. 1823 zu Meseritz, gest. 15. Dez. 1862 in Berlin, wirkte hauptsächlich als Musikschriftsteller und hat sich besonders durch seine »Ästhetik des Klavierspiels« (Berl. 1861, 2. Aufl. 1876) bekannt gemacht. — Sein Sohn Franz R., geb. 12. April 1844 zu Berlin, erhielt seine Ausbildung durch seinen Vater und hat sich sowohl als Lehrer wie namentlich als Herausgeber älterer klassischer Klavierwerke (z. B. der Beethovenschen Konzerte, der kleinen Klavierwerke von Seb. Bach) einen geachteten Namen erworben.

Rulleh (Rulla), Flüssigkeitsmaß in Algerien, = 16,66 Lit.

Rullen (Rullaberg), Berggruppe im schwed. Län Malmöhus, welche den sogen. Schonenschen Berg Rücken fortsetzt und den äußersten Teil der westlichsten, zwischen dem Öresund und der Skelber- oder Rullabucht vorspringenden Landspitze bildet. Der Rücken des R. ist uneben durch mehrere abgetrennte kleinere Höhen, deren höchster Gipfel 188 m über das Rattengat sich erhebt, aus rötlichem, gneisartigem Granit besteht und den Seefahrern weit sichtbar ist. Auf dem äußersten Felsen, der sich nordwestlich in das Meer erstreckt, ist ein Leuchtturm erbaut.

Rullmann, Eduard Franz Ludwig, bekannt durch sein Attentat auf den Fürsten Bismarck, geb. 14. Juli 1853 zu Neustadt-Magdeburg, ward Böttchergeselle, trat in Salzwehel in einen katholischen Gesellenverein, beschloß, roh und gewaltthätig, auch durch Flugblätter und Vorträge aufgereizt, Bismarck als Urheber des Kulturkampfes zu ermorden, und schuß 13. Juli 1874 in Rissingen mit einer Pistole nach ihm, verwundete ihn aber nur leicht. R. wurde zu 14 Jahren Zuchthaus und wegen Unbotmäßigkeit vor Ablauf dieser Strafe von neuem verurteilt.

Rulluf (türk.), Hauptwache, auch kleines Grenzfort.

Rulm, s. Steinkohlenformation.

Rulm (Kolm, v. ital. colmo), Berggipfel.

Rulm, Bistum in der preuß. Provinz Westpreußen, dessen Sprengel sich über das Gebiet zwischen Weichsel, Ossa und Drewenz erstreckte und zunächst dem Erzbistum Riga, seit 1466 dem von Gnesen unterstellt war. Der Bischofssitz war ursprünglich Rulmsee, später Löbau, jetzt Pelplin (im Kreise Stargard). Das Bistum wurde 1245 vom Papst Innocenz IV. gestiftet und besteht noch. Vgl. »Urkundenbuch des Bistums R.«, bearbeitet von Wölky (Rulm 1884 ff.).

Rulm, 1) Dorf in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Auffig, an der Dug-Bodenbacher Bahn, 5 km nordöstlich von Teplitz, mit Schloß und Park, Bierbrauerei, Dampfmühle, ausgedehntem Braunkohlenbergbau und (1880) 1005 Einw., berühmt durch die hier 29. und 30. Aug. 1813 gelieferte Schlacht zwischen den Franzosen unter Vandamme und den verbündeten Preußen und Russen. Während auf die Nachricht von dem Vormarsch der böhmischen Armee auf Dresden

Napoleon dorthin eilte, entsendete er Vandamme mit 40,000 Mann nach links, um bei Königstein die Elbe zu überschreiten und durch rasches Vorbringen auf Teplitz dem Feinde den Rückzug abzuschneiden. Nach heftigem Gefecht gegen die Russen unter dem Prinzen Eugen von Württemberg (Ostermann war nur nomineller Oberbefehlshaber) erzwang Vandamme am 26. Aug. den Elbübergang, besetzte am 27. Pirna und drängte die Russen von der großen Straße über Berggießhübel und Peterswalde nach Teplitz ab, worauf Barclay dieselbe ganz preisgab und den Rückmarsch nach Böhmen über Dippoldiswalde befohl. Infolge des Erkenntnis der großen Gefahr, welche der böhmischen Armee dadurch drohte, lehrte Prinz Eugen, durch die russischen Garden unter Jermolow auf 15,000 Mann verstärkt, am 28. auf die große Straße zurück und erreichte am Abend glücklich vor Vandamme Peterswalde. Hier wurden die Russen am 29. früh angegriffen und in den Teplitzer Thaleßel auf R. zurückgeworfen. Inzwischen sammelten sie sich wieder, und durch einige österreichische Truppenteile verstärkt, behaupteten sie mit zäher Ausdauer und einem Verlust von 6000 Mann (dem Grafen Ostermann wurde ein Arm weggerissen) ihre Stellung gegen die heftigen Angriffe Vandammes. Dieser, im Glauben, daß, wie früher befohlen war, Mortier mit Saint-Cyr mit ihren Korps ihm folgten, erneuerte mit großer Energie am 30. den Angriff auf die Verbündeten, die sich inzwischen durch russische und österreichische Truppen auf 45,000 Mann vermehrt hatten, und welche nun Barclay befehligte. Aber Mortiers und Saint-Cyrs erschien im Rücken der Franzosen das preussische Korps Kleists, dem der direkte Weg nach Teplitz versperrt, und das nun über den Ramm des Gebirges nach Rollendorf marschierte. Gegen 10 Uhr vormittags griff es in den Kampf ein, als Vandammes Angriff auf Barclay abgeschlossen und seine linke Flanke bedroht wurde. Die Russen und Österreicher gingen nun vor, eroberten R. und brachten die Franzosen in gänzliche Verwirrung, während alle Versuche derselben, nach Peterswalde durchzubrechen, zuletzt auch ein verzweifelter Angriff der Reiterei von den Preußen zurückgeschlagen wurden. Um 3 Uhr war der Widerstand der Franzosen überwunden. Alles, was nicht niedergehauen wurde, geriet in Gefangenschaft; nur wenige entkamen in die Gebirge. Vandamme selbst nebst den Generalen Dago und Guyot mußte sich mit 10,000 Mann dem Siegen ergeben. 5000 Franzosen waren gefallen und 81 Kanonen, 2 Adler, 3 Fahnen und alle Bagage genommen. Dieser Sieg machte die Niederlage von Dresden wieder gut. Drei Denkmäler bei Arbesbüchern und ein 1837 von den Russen errichtetes, erinnern an den Sieg von R. Vgl. Aster, Die Kriegsergebnisse im August 1813 und die Schlacht bei R. (Dresd. 1845); Hellborn, Zur Geschichte der Schlacht bei R. (Berl. 1856); v. Helfert, Die Schlacht bei R. (Wien 1863); Uhlig v. Uhlenau, Das Kriegsjahr 1813 mit besonderer Berücksichtigung der Schlacht bei R. (Dresd. 1863).

2) Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Marienwerder, 2 km von der Weichsel, auf dem hohen Rande der Niederung und an der Linie Kornatowo-R. der Preussischen Staatsbahn, hat 2 katholische und eine evang. Kirche, eine Synagoge, ein altertümliches Rathaus, ein Gymnasium, ein Realprogymnasium, ein von Friedrich II. 1776 gegründetes Kadetteninstitut, ein Kloster der Barmherzigen Schwestern, ein Amtsgericht, eine Reichsbankniederanstalt, Eisengießerei und

fabrikation landwirtschaftlicher Maschinen, Dampf-
schneidemühlen, Essigfabrikation, Bierbrauerei, Zie-
geleien, Getreidehandel, Schifffahrt und (1885) mit
einer Garnison (ein Jägerbat. Nr. 2) 9979 meist lath.
Einwohner. Nach R. ist das älteste Bistum Westpreu-
sens benannt. — R. ward vom Herzog Konrad von
Rajowien dem ersten Bischof von Preußen, Christian,
geschenkt und von Friedrich II. 1226 dem Deutschen
Ritterorden verliehen. Dieser legte 1232 die Stadt
R. weiter unterhalb an der Weichsel an und gab ihr
den Namen (und zugleich Thorn) in der Rulmischen Land-
schaft 1233 eine deutsche Städteordnung, welche ein
Vorbild für alle Städtegründungen im Ordensland
wurde. In dem zwischen den Bewohnern der Stadt
und dem Herzog Swantepoll von Pommern aus-
gebrochenen Krieg wurde R. 1244 von letztem belagert,
indessen von den Frauen des Ortes so trefflich vertei-
digt, daß die Belagerung ohne Erfolg aufgehoben wer-
den mußte. R. wurde später Mitglied der Hanse, be-
teiligte sich dann an dem Aufstand gegen die Ordens-
herrschaft und wurde 1466 auf Grund des zweiten
Friedens zu Thorn an Polen abgetreten, von wel-
chem es 1772 an Preußen kam. Das Kulmer Land,
zwischen Weichsel, Drewenz und Ossa, mit unbestimm-
ten Grenzen gegen D., bildet in seinem Hauptteil
eine sehr fruchtbare, fast ebene Landschaft, die nur
im Osten über 120 m ansteigt und zahlreiche Güter ent-
hält. Im Kreis R. fanden neuerlich im archäologi-
schen Interesse erfolgreiche Ausgrabungen statt. Vgl.
Schulz, Geschichte der Stadt und des Kreises R.
Danz. 1876; Braun, Geschichte des Kulmerlan-
des bis zum Thorner Frieden (2. Aufl., Thorn 1881).

Rulmann, Elisabeth, deutsch-russ. Dichterin,
geb. 5. Juli (a. St.) 1808 zu St. Petersburg aus
einer deutschen, aus dem Elsass nach Rußland ein-
gewanderten Familie, erhielt eine äußerst sorgfältige
Erziehung; namentlich wurde auf den Sprachunter-
richt die größte Sorgfalt verwandt. Mit ihrem 13.
Lebensjahr hatte sie schon eine bemerkenswerte Kennt-
nis der russischen, deutschen, französischen, englischen,
italienischen, lateinischen und griechischen Sprache
erlangt. Sie starb, kaum 17 Jahre alt, 19. Nov.
(a. St.) 1825. Die Kaiserin Alexandra Fjodorowna
nach der Großfürstin Helene Pawlowna errichteten ihr
auf ihrem Grab in St. Petersburg ein Denkmal aus
granitischem Marmor. Elisa R. war ein phänomena-
les Talent, das Großes geleistet haben würde, hätte
er Tod die zarte Blüte nicht vorzeitig gebrochen.
In der russischen Akademie der Wissenschaften, welche eine
Ausgabe ihrer Werke (Petersb. 1833) besorgte, rühmt
man sie als eine ungewöhnliche Kunst der Erfindung,
die der Phantasie, anziehenden Reiz der Erzählung,
die fließende Schreibart, eine geschmackvolle und
richtige Nachahmung der alten griechischen Dichter
und der großen Gefühle. Sie ist sowohl als Übersetzerin
als auch als Originaldichterin (in russischer, deutscher
und italienischer Sprache) hervorgetreten. In Ruß-
land hat sie unter anderm Anacreon und Alfieri's
Saul übersezt sowie viele außereuropäische und
orientalische Märchen in russischer Sprache bearbeitet,
die Deutsche Trauerspiele des russischen Dichters
Kriwow a. übertragen. Ihre »Sämtlichen Gedichte«
mit ausführlicher Biographie wurden von R. F.
Groscheinrich (8. Aufl., Frankf. a. M. 1857) her-
ausgegeben; eine Auswahl aus denselben erschien in
Leipzig 1875.

Kulmbach (Culmbach), Bezirksamtstadt im
reg. Regierungsbezirk Oberfranken, am Weißen
Main und der Linie München-Bamberg-Hof der Bay-
rischen Staatsbahn, 306 m ü. M., hat 3 evang. Kir-

chen, wovon eine den Katholiken zum Mitgebrauch
überlassen ist, eine Latein- und eine Präparanden-
schule, ein Amtsgericht, ein Forstamt, ein Zentral-
schlachthaus, 38 Bierbrauereien, darunter 2 Aktien-
brauereien (1885 Export 272,523 hl), viele Mälzereien,
4 Kunstmühlen, Zement-, Leinwand- und Blüsch-
fabriken, Ziegeleien, Färbereien und Gerbereien
und (1885) 6303 meist evang. Einwohner. Dabei auf
einem Felsen die Feste Plassenburg (s. d.). — Die
Herrschaft Plassenburg mit der Stadt R. fiel den Bur-
grafen von Nürnberg im 14. Jahrh. aus der Hinter-
lassenschaft der Herzöge von Meran zu. Die Mark-
grafschaft Baireuth, welche 1486 nach der Teilung
der fränkischen Fürstentümer entstand, wurde auch
nach der zugehörigen Stadt R. benannt; deshalb
spricht man auch von Markgrafen von Branden-
burg-R. Insbesondere verdienen diese Bezeichnung
die Nachkommen des Markgrafen Georg Albrecht von
R. (gest. 1666), welche 1726 in der Markgrafschaft
Baireuth folgten und 1769 mit Friedrich Christian
erloschen. Vgl. Luther, R. und Umgebung (Kulm-
bach 1886).

Kulmbach, Hans von, eigentlich Hans Süß,
nach seinem Geburtsort in Franken Hans von R.
genannt, Maler und Zeichner für den Holzschnitt,
geboren um 1485, war Schüler Jacopo de' Barbari
in Nürnberg und arbeitete dann (noch 1518) im At-
elier und im Dienste Dürers, unter dessen Leitung er
an Dürer gelangte Aufträge ausführte, so z. B. Chri-
stus in der Kelter (in der Stiftskirche zu Ansbach).
Sein Hauptwerk ist das Luthersche Epitaph in der
St. Sebaldskirche zu Nürnberg, die Madonna auf
dem Thron, daneben die heil. Katharina und Bar-
bara, 1513 nach Dürers Zeichnung gemalt. Diesem
Werk zunächst kommt eine figurenreiche Anbetung
der Könige von 1511 (im Berliner Museum), welche
in der Charakteristik unter dem Einfluß Dürers
steht, während die leuchtende Farbe auf Jacopo
de' Barbari weist. Eine große Anzahl Bilder von
ihm befindet sich in Krakau, unter andern eine Reihe
von Szenen aus dem Leben der heil. Katharina in
der dortigen Marienkirche. Er starb um 1522.

Kulmet (Kulmit), früher Getreidemaß in den
russ. Ostseeprovinzen; in Riga = 11,477 Lit., in Reval
= 14,124 L.

Kulmination (neulat.), eigentlich Erreichung des
höchsten oder Gipfelpunktes; speziell in der Astrono-
mie der Durchgang eines Gestirns durch den Meri-
dian. Man unterscheidet die obere und die untere
R. Erstere findet auf der nördlichen Halbkugel auf
der Südseite des Pols statt, die letztere auf der Nord-
seite, aber oberhalb des Horizonts nur bei den Zirkum-
polarsternen (vgl. Himmel, S. 545). Die Kulmina-
tionshöhe, vermindert um die Aquatorhöhe, ist die
Declination des Sterns; der Unterschied der Kul-
minationszeiten zweier Sterne ist gleich ihrer Rekt-
aszensionsdifferenz. Kulminieren, den höchsten
Punkt erreichen, gipfeln.

Kulmssee, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Ma-
rienwerder, Kreis Thorn, an einem See und an der
Linie Thorn-Graudenz der Preussischen Staatsbahn,
hat einen schönen lath. Dom (1251 erbaut, 1422 er-
neuert), eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine
große Zuckerfabrik, Butter- und Käsefabrikation und
(1885) 4969 meist lath. Einwohner. R. war bis 1823
Sitz des Kulmer Domkapitels, vorher auch Residenz
der Bischöfe von Kulm.

Kuloi, schiffbarer Fluß im russ. Gouvernement
Archangel, entspringt im Kreis Pinega als Sotka
und mündet nach 320 km langem Lauf in den Me-

senchen Reerbusen. Bemerkenswert ist, daß durch die Springflut Holzstöcke bis 70 km den Fluß hinaufgetrieben werden.

Kulonki, Fell des tatarischen Warbers.

Kulp, Dorf im russ. Gouvernement Griman (Kaukasien), mit (1876) 2004 Einw., die sich mit der Gewinnung von Steinsalz beschäftigen. Dasselbe findet sich in der Umgegend in Schichten von 2—21 m Dicke, bei K. selbst ist ein Salzseen von 94 m Höhe. In der Nähe alte Tempelruinen und Denkmäler mit Inschriften, die bis 951 zurückreichen.


Kulpa, Nebenfluß der Save, entspringt im O. des Krainer Schneebergs, wird bei Karstadt schiffbar und mündet nach 334 km langem Lauf, wovon 160 km schiffbar sind, bei Sissek, links. Am 22. Juni 1593 flegten an der K. die Ungarn über die Türken.

Kulpas (lat.), schuldhaft, mit Schuld, und zwar aus Fahrlässigkeit, nicht aus böser Absicht (im Gegensatz zu dolos); f. Culpa und Fahrlässigkeit.

Kultivator (neulat., engl.), jedes durch Spann- oder Dampfkraft betriebene Bodenbearbeitungsgerät, speziell ein mehrschichtiges Gerät, welches den Boden lockert, die Unkräuter vertilgt oder bestimmte Arbeiten der Bodenkultur, wie z. B. das Behacken der Pflanzen, ausführt. Letzterer Aufgabe entsprechen freilich in vollkommener Weise die Pferdebecken (s. Pferdebecke), da dieselben gleichzeitig mehrere Zwischenräume von Reihenspflanzen, wie gebrülltes Getreide, Rüben oder Röhren, bearbeiten; trotzdem finden die Kultivatoren mannigfache Anwendung für diesen Zweck. Der bekannteste K., nament-

Boden gehoben und durch Verstellung dieses Gehels in einem Kreissegment zu beliebigem Tiefgang eingestellt werden können. Die zugehörigen Bodenbearbeitungsinstrumente (Fig. 2) werden in manni-


Fig. 2



Bodenbearbeitungsinstrumente des Coleman'schen Kultivators.

faltigster Form verwendet, und man bezieht in der Regel mit dem K. eine größere Anzahl dieser Schen, welche auf den Stielen aufgeschoben und mittelst hölzerner Stifte befestigt werden. Diese Anordnung gewährt gegenüber den mit den Stielen auf einem Stütz gefertigten Scharen den Vorteil, daß wenn das Gerät auf ein Hindernis, z. B. einen größeren Stein, stößt, ein Abbrechen des Schen zu erneuern des Scharstiels unmöglich gemacht wird, in der hölzerne Bruchstift eine geringere Widerstandsfähigkeit als dieser besitzt und demnach abgerissen wird. Die in Fig. 2 dargestellten spitzen Schen dienen vornehmlich für Boden, welcher durch die Arbeit des Kultivators von Unkräutern gereinigt werden soll, während die breiten Scharen hauptsächlich zur tiefen Lockerung des Untergrundes benutzt werden. Der in Fig. 3 dargestellte K. dient zum Bearbeiten der Zwischenräume von Hackfrüchten. Die

Gesamtdisposition ist die eines gewöhnlichen Pfahls mit Stielgrad; zur Bodenbearbeitung dient zunächst eine Grabber mit aufsteigenden Seitenflächen, welche eine ähnliche Wirkung ausüben wie ein Häufelpflug. Im mittelbar dahinter folgen zwei flache, an vertikalen Stielen stellbare Rechen zum Abschälen der obersten harten Erdschicht; dieselben können in dem Stiel nach der Seite hin



Kultivator von Coleman.

lich zur Tiefkultur und zur Zerstörung tief wurzelnder Unkräuter, ist der von dem englischen Fabrikanten Coleman konstruierte (Fig. 1), welcher insofern seiner zweckmäßigen Anordnung die ausgedehnteste Anwendung findet. Er besitzt ein eisernes Gestell, welches durch drei in vertikaler Richtung stellbare Platten getragen wird. In denselben sind in zwei Reihen 6 oder 7, zuweilen auch 9 Scharen angeordnet, welche durch einen gemeinschaftlichen Hebel aus dem


verschoben werden, um je nach dem Abstand der beiden Pflanzenreihen die Arbeitsbreite zu regulieren. Den Schluß bildet eine kleine Egge, welche durch den Häufel und die Schälmeier aufgeworfene Erde gleichmäßig ausbreitet. Die Gesamtanordnung dieses wertvollen Geräts ist nicht weniger die nämliche, wie sie in Fig. 3 dargestellt häufig werden für andere Zwecke in dem nämlichen Gestell die mannigfaltigsten Kulturwerkzeuge ein-

haltet. In dieser Weise ist z. B. der Sächsische Universalpflug konstruiert, welcher ebensowohl zum Pflügen wie zum Kultivieren benutzt werden kann.

Die Versuche, den Bodenbearbeitungsgeräten anstatt des geradlinig fortschreitenden Ganges eine rotierende Bewegung zu erteilen, sind bis jetzt durch-

bium der Völker nach ihrem allgemeinen sozialen und geistigen Zustand, als ob es sich bei ihnen um willenlose, nach jeder Richtung lenkbare Massen handelte, deren Auge und Verstand in der Regierung allein verkörpert wären, und denen fast jede Individualität abginge. Obwohl für eine solche Auffassung der Ge-

schichte in den Anfängen der Kultur eine gewisse Berechtigung liegen mag, sofern wirklich die meisten Völker mit Zuständen in die Geschichte eintraten, in denen sie von einzelnen begabten Personen gelenkt und einer höhern Kultur entgegengeführt werden mußten, so zeigt sich die Schwäche der erstern Art von Geschichtschreibung so gleich in der Schilderung derjenigen



Kultivator für Hackfrüchte.

weg gescheitert. Namentlich wurden diese Versuche bei den Kultivatoren angewendet, und es schien auch eine Zeitlang, als sollten einige derselben, z. B. der früher vielgenannte Comstock'sche rotierende K., nachhaltigen Erfolg erringen. Die Arbeit desselben war eine in jeder Hinsicht vollkommene; der Boden wurde derartig gekrümelt und gleichmäßig durchgearbeitet, wie dies durch kein andres Gerät erzielt werden konnte. Trotzdem konnte derselbe keine Verbreitung finden, da er zu kostspielig war und die Benutzung der bewegenden Teile zu erheblich ausfiel.

Kultivieren (lat.), anbauen, bearbeiten, urbar machen; pflegen; bilden, verfeinern.

Kultur (lat.), eigentlich Pflege und Vervollkommen eines nach irgend einer Richtung der Verbesserung fähigen Gegenstandes, z. B. K. des Bodens, der Gärten, einzelner Tiere, besonders aber die Entfaltung und Veredelung des geistigen Lebens der Menschen. Nur in diesem Sinn wird das Wort gebraucht, wenn von den Anfängen oder der Geschichte K. die Rede ist. S. Kulturgeschichte.

Kulturgeschichte, die Geschichte des innern Lebens der Menschheit in seiner natürlichen Entwicklung sowohl nach der materiellen als besonders nach der geistigen Seite, im Gegensatz zu der früher schlechthin als Weltgeschichte bezeichneten politischen oder Staatsgeschichte, ein jüngerer, aber in neuerer Zeit mit besonderer Vorliebe gepflegter Zweig der allgemeinen Geschichtschreibung. Man hatte früher allzusehr den Einfluß einzelner Persönlichkeiten auf die Geschichte der Völker und selbst der Gestaltung des intimen Lebens derselben in den Vordergrund gestellt, eine sehr natürliche Erscheinung, wenn man bedenkt, daß jemals die Fürsten und Machthaber nicht nur häufig selbst (wie z. B. Julius Cäsar) die Geschichte ihrer Thaten geschrieben haben, sondern auch stets einen bedeutenden Einfluß auf die Geschichtschreibung besaßen, indem sie dieselbe von besoldeten Staatshistoriographen besorgen ließen. Diese Art der Geschichtschreibung schlägt aber naturgemäß den Einfluß der einzelnen Persönlichkeit auf die Geschichte der Völker zu hoch an, sie vergißt, daß auch die leitende Persönlichkeit mehr oder weniger nur ein Kind ihrer Zeit zu sein pflegt, sie artet gar leicht in Heroenkultus und Parteilichkeit aus und vernachlässigt das Stu-

Perioden, in denen die Völker sich zu fühlen beginnen und geistige Bewegungen die Oberhand gewinnen, die von innen heraus zu Reformen führen, oder in denen die Völker selbst ihre Geschichte in die Hand nehmen. In der Schilderung solcher Zustände zeigt sich der wesentliche Unterschied zwischen K. und Staatengeschichte darin, daß letztere eigentlich nur das Geschehene registriert und von einem festgefakten subjektiv-modernen Standpunkt aus zu erklären und zu beurteilen sucht, während die K. mehr in das innere Leben der Zeit zu bringen und von innen heraus die Geschehnisse als Folgen eines natürlichen Entwicklungsvorganges zu erklären und zu verstehen sucht. Der Mensch ist bei ihr nicht das unbedingt freie Wesen, sondern ein Produkt seiner Zeit, der Arm und das Sprachrohr des Zeitgeistes selber, in einem solchen Grade, daß er gewöhnlich mit seinen Mitmenschen in Konflikt gerät, sobald er aus dieser bestimmten Kulturepoche heraustritt oder seiner Zeit voraus-eilt. Dieses Eindringen erfordert somit ein Hinausgehen über die schriftlichen und künstlerischen Denkmäler der Zeiten und eine Vertiefung in das gesamte soziale Leben, Wohnungsart, Hygiene, Kleidung, Möbel und Geräte, Lebensweise, Ernährung, Sitten und Gebräuche, Rechtsanschauungen, Glauben und Aberglauben der einzelnen Epochen. Die Kulturgeschichtsforschung tritt somit durchaus in keinen wirklichen Gegensatz zur Geschichtschreibung, sie verkennt keineswegs die Wichtigkeit einer genauen Feststellung der Begebenheiten und den Wert einer unparteiischen Darstellung derselben; allein sie umfaßt wie ein allgemeiner Hintergrund die epische Darstellung, sie sucht die Schlüssel zu einem tiefern Verständnis und zu einem genauern Eindringen in die Ursachen der geschichtlichen Ereignisse zu geben und erklärt dadurch satzfüllend das große Interesse, welches sie in neuerer Zeit erregte.

Ihre eigne Geschichte beginnt mit der Bevorzugung der Sittengeschichte in der allgemeinen Geschichtschreibung, gewissermaßen mit einem Blick hinter die Kulissen des Welttheaters, die aber leider anfangs meist in eine aus den Memoiren der Zeit geschöpfte Geschichte der Höfe von seiten abgedankter Staatsbeamten und Höflinge ausartete, als ob die Schilderung des Volkslebens gar keine Aufmerksamkeit

verdient hätte und den Poeten überlassen bleiben mußte. In späterer Zeit traten die Interessen an der religiösen, litterarischen und rechtsgeschichtlichen Entwicklung zu der bloßen Schilderung der sittengeschichtlichen Zustände hinzu, und in dieser Richtung haben namentlich Montesquieu, Voltaire und Gibbon im vorigen Jahrhundert der modernen Kulturgeschichtsschreibung vorgearbeitet. Eine erhebliche Vertiefung mit Anbahnung eines universalgeschichtlichen Standpunktes erfuhr die Geschichtsschreibung sodann durch Herder, der mit seinen »Ideen zur Geschichte der Menschheit« (1784) die neue Epoche der Geschichtsschreibung einleitete, während Heeren in seinen »Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt« (1793) namentlich den Einfluß der Handelsbeziehungen auf die Wege der Kultur darlegte. Daß in unserm Jahrhundert mächtig geförderte Studium der Anthropologie und Ethnologie bereitete der allgemeineren Auffassung des Problems zuerst eine wissenschaftliche Grundlage, indem sie zeigte, von welchen Zuständen man auszugehen habe, um die untersten Kulturstufen zu begreifen. In dieser Richtung ist das Werk von H. Klemm (»Allgemeine R.«, Leipz. 1842—53, 10 Bde.) bahnbrechend geworden. Einen fernern wichtigen Anstoß gab sodann H. T. Buckle in seiner »Geschichte der Zivilisation in England« (zuerst 1857), in welcher der Einfluß der natürlichen Bedingungen (Bodengestaltung, Klima etc.) auf die Entwicklung der Individualität der Völker in Betracht gezogen wurde, ein Gesichtspunkt, der in dem neuen Buch von Nagel, »Anthropogeographie« (Stuttg. 1882), ganz in den Vordergrund tritt. Das Auftreten Darwins, die von ihm eingeleitete Zurückforderung des Menschen für die Naturgeschichte, die mit Eifer in Angriff genommenen Studien über das Auftreten der vorhistorischen Menschen in Europa und andern Ländern, die damit gewonnenen Vergleichspunkte der Menschen aller Zeiten und Zonen untereinander haben zu einer mächtigen Bewegung auf diesem Gebiet geführt, deren Ziel dahin geht, die allgemeine R. zu einer Entwicklungsgeschichte der Menschheit auszubauen, in welcher Beziehung namentlich die Schriften von E. Tylor (»Early history of mankind«, 1870; deutsch, Leipz. 1873) und Lubbock (»The origin of civilization, and the primitive condition of man«, 1870; deutsch, Jena 1875) von Einfluß gewesen sind. Casparis »Urgeschichte der Menschheit« (2. Aufl., Leipz. 1877, 2 Bde.) ist namentlich in psychologischer Beziehung ideenreich, dagegen behandelt Herbert Spencers »Prinzipien der Sociologie« (1. Bd., deutsch, Stuttg. 1877) speziell die Entstehung der Staatsformen, Sitten und Gebräuche. Die äußersten Konsequenzen dieser naturalistischen Auffassung der R. zieht Hellwald in seiner »R. in ihrer natürlichen Entwicklung bis zur Gegenwart« (3. Aufl., Augsb. 1883), worin er die Notwendigkeit der alten Priesterherrschaften, Tyrannei und Sklaverei etc. als unvermeidlicher Durchgangsstufen der Entwicklung darstellt. Die Übergangszeit von der Vorgeschichte zur Geschichte behandelt Denormant in seinen »Anfängen der Kultur« (deutsch, Jena 1875, 2 Bde.). Von den fernern Werken, die teils die R. mehr im allgemeinen, teils besondere Abschnitte (Sittengeschichte) und Zeitepochen behandeln, seien erwähnt: W. Wachsmuth (»Europäische Sittengeschichte«, Leipz. 1831—39, 5 Bde., und »Allgemeine R.«, das. 1850—52, 3 Bde.), G. F. Kolb (»R. der Menschheit«, 3. Aufl., das. 1884, 2 Bde.), D. Henne Am-Rhyn (»Allgemeine R.«, 2. Aufl., das. 1877—78, 6 Bde.; »R. des deutschen Volkes«, Berl. 1886), Lippert (»R.

der Menschheit in ihrem organischen Aufbau«, Stuttg. 1886), G. Hogns (»Die alte Welt in ihrem Bildungsgang als Grundlage der Kultur der Gegenwart«, Berl. 1876), Niehl (»Kulturstudien aus drei Jahrhunderten«, 4. Aufl., Stuttg. 1873), S. Rüdert (»R. des deutschen Volkes in der Zeit des Übergangs aus dem Heidentum in das Christentum«, Leipz. 1853), Joh. Scherr (»Deutsche Kultur- und Sittengeschichte«, 2. Aufl., das. 1882), Karl Grün (»R. des 16. Jahrhunderts«, das. 1872), J. J. Honegger (»Grundriss einer allgemeinen R. der neuesten Zeit«, das. 1868—1874, 5 Bde.; »Kritische Geschichte der französischen Kultureinflüsse in den letzten Jahrhunderten«, Berl. 1875; »Allgemeine R.«, Leipz. 1882 ff.), Noire (»Das Werkzeug und seine Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte der Menschheit«, Mainz 1880). Von ausländischen Werken sind vor allen zu nennen die des wesentlich auf dem Standpunkt Budles stehenden Amerikaners J. W. Draper (»History of the intellectual development of Europe«, New York 1864, 2 Bde.; deutsch von Bartels, 3. Aufl., Leipz. 1886, und »History of the conflict between religion and science«, 1875; deutsch, Leipz. 1875) sowie Lecky (»History of the rise and influence of the spirit of rationalism in Europe« (Lond. 1865, 2 Bde.; deutsch von Solowicz, 2. Aufl., Leipz. 1873, 2 Bde.) und »History of European morals from Augustus to Charlemagne« (Lond. 1869, 2 Bde.; deutsch, Leipz. 1871, 2 Bde.). Von Bilderwerken sind zu erwähnen: Birrths »Kulturgeschichtliches Bilderbuch« (Mang. 1883 ff.), Essenweins »Kulturgeschichtliche Bilderbogen« (Leipz. 1885). Vgl. Jodl, Die Kulturgeschichtsschreibung (Halle 1878).

Kulturkampf, der Kampf zwischen der katholischen Kirche und dem Staat in Deutschland und namentlich in Preußen seit 1872, ein zuerst von Virchow gebrauchtes Wort im Sinn eines »Kampfes für die Kultur«, von den Ultramontanen spöttisch in dem Sinn gebraucht, daß der R. die Bekämpfung der Kultur, d. h. der katholischen Kirche, sei, wie sie denn auch einen belandern eifrigen Verteidiger der staatlichen Autorität gegenüber der römischen Kurie als Kulturkämpfer bezeichnen pflegen (s. Kirchenpolitik). Najm (»Geschichte des Kulturkampfes in Preußen-Deutschland«, Paderb. 1886—87) und F. E. Schulte (»Geschichte des Kulturkampfes in Preußen«, Essen 1885) schrieben die Geschichte dieser Perioden im ultramontanen Sinn; vgl. dagegen Wiermann, Geschichte des Kulturkampfes (2. Aufl., Leipz. 1886). Auch für die kirchenpolitischen Kämpfe in andern Ländern, z. B. in Belgien und der Schweiz, ist der Ausdruck angenommen worden (vgl. Woeft, Histoire du Kulturkampf en Suisse, Brüssel 1887).

Kulturpflanzen, alle diejenigen Pflanzen, welche zu irgend einem Zweck besonders gezogen (kultiviert) werden, im Gegensatz zu den wild wachsenden.

Kulturpolizei, s. Polizei.

Kulturschicht, bei Untersuchung alter Wohnstätten diejenige Schicht, in welcher Artefakte oder, neuerdings vorgeschlagen wurde zu sagen, Manufakturen als Spuren menschlicher Thätigkeit und Gradmesser für den Kulturzustand der Bewohner gefunden werden.

Kulturtechnik, das landwirtschaftliche Meliorationswesen, soweit sich dasselbe mit der Ent- und Bewässerung der Grundstücke, mit der Korrektion kleinerer, nicht schiffbarer Wasserläufe, mit der Anlage von Reservoirs für Bewässerungszwecke sowie der Wasserversorgung für kleinere Ortschaften befaßt. Im weitern Sinn würde man alle im Interesse der Bodenkultur auszuführenden technischen Arbeiten,

welche auf den Gesetzen der Ingenieurwissenschaft basieren, als in das Gebiet der K. gehörig bezeichnen können. Letztere Definition würde aber bedingen, daß auch der Hochbau, der Wegebau und das landwirtschaftliche Maschinenwesen in die Funktionen des Kulturtechnikers (Kulturingenieurs) einbezogen würden. Da sich jedoch hierdurch die Thätigkeit der Kulturtechniker zu vielseitig gestalten würde, so pflegt man gemeinhin die Arbeiten des landwirtschaftlichen Wasserbaues als K. zu bezeichnen. Erst in neuerer Zeit wurde die Frage, in welcher Weise die K. am besten zu fördern sei, von den verschiedensten Seiten beleuchtet. Bis vor etwa einem Jahrzehnt bestand insofern eine strenge Teilung der Arbeiten, als die größeren landwirtschaftlichen Meliorationen, d. h. die Zu- und Ableitung des Wassers bei den Anlagen für Be- und Entwässerung, von den Wasserbauingenieuren (Meliorationsbaumeistern) ausgeführt wurden, welche in der Regel in keiner oder nur sehr geringer Beziehung zur Landwirtschaft standen und somit ihre Anlagen ausschließlich mit Berücksichtigung der hydrotechnischen Regeln herstellten. Landwirtschaftliche Gesichtspunkte, z. B. über den Wasserbedarf, über die Wirkung des Wassers auf die verschiedenen Kulturen, über den mutmaßlichen Ertrag nach ausgeführter Melioration, konnten in der Regel nicht beantwortet werden, da hierzu alle erforderlichen Grundlagen fehlten. Die rein technischen Arbeiten, wie die Tracierung und Erbauung der Kanäle, Schleusen, Wehre, Überleitung etc., wurden dagegen zumeist in entsprechender, freilich auch häufig in übermäßig ostentativer Weise ausgeführt. Die lokalen Arbeiten der Ent- und Bewässerung, d. h. also die Anlagen von Drainagen und Wässern, erfolgten in früherer Zeit durch Drainage Techniker, Wiesenbaumeister und Geometer, welche sich die erforderliche Routine für diese Arbeiten erworben hatten. Für die Drainage erwies sich die Übertragung der Arbeiten an ererbte Praktiker meist als zulässig; es bildeten sich im Lauf der Zeit in fast allen Distrikten Persönlichkeiten aus, welche die ihnen übertragenen Arbeiten zur Zufriedenheit lösten. Anders lag jedoch die Sache in betreff der Bewässerungen. Die Ansichten über das Wesen derselben, über die Wirkung des Wassers auf Boden und Vegetation, über den Einfluß des Bodens und des Klimas gingen noch vor einem Jahrzehnt so weit auseinander, daß es unzulässig erschien, eine Schablone aufzustellen, nach welcher Bewässerungsanlagen auszuführen seien. Es kam hierzu noch, daß sich eine Anzahl der verschiedensten Systeme der Bewässerung schroff gegenüberstand und lebhaftest kontroversen über den Wert derselben unter den Fachmännern entstanden. Von einigen Seiten wurde dem Kunstwiesenbau, wie er im Siegener Distrikt seit länger als einem Jahrhundert eingeführt ist, das Wort geredet; ein seiner Zeit sehr verdienstvoller Techniker, L. Vincent in Regenwalde, entwickelte neue Grundsätze über die Anlage von Wässern und bezeichnete seine Lehre als den »rationalen« Wiesenbau. Ferner wurde durch den Gutsherrn Petersen in Wittfel (Holstein) ein neues System geschaffen, bestehend in der Kombination einer Oberflächenbewässerung mit einer Drainage. Die drei Systeme waren auf rein empirischem Weg entstanden und weiter ausgebildet worden; jedem derselben wurde von seinen Anhängern ein genereller Wert zugeschrieben; eine auf wissenschaftlicher Grundlage nachgewiesene Berechtigung existierte bei keinem dieser Systeme. Diese mußte in erster Linie geschaffen werden, wenn der Wiesenbau aus der bisherigen

Empirie in ein wirklich rationelles System übergeführt werden sollte, und hierzu sollte vor allem die K. berufen sein. Eine gedeihliche Förderung der K., d. h. eine Aufschließung der Kräfte, welche in dem Boden und dem Wasser schlummern, zur Hebung der Bodenkultur, konnte aber nur in dem Fall ermöglicht werden, daß dem Kulturingenieur eine zweckmäßig geordnete Thätigkeit überwiesen wurde, in ähnlicher Weise wie den Ingenieuren des Wasserbaues, denen die Regulierung der Flüsse und Ströme obliegt. Es handelte sich somit um eine Organisation des kulturtechnischen Dienstes unter staatlicher oder gesellschaftlicher Autorität. In Bayern, Baden und Elsaß-Lothringen, in Ungarn und einzelnen österreichischen Kronländern besteht eine derartige Organisation; die Kulturingenieure sind für bestimmte Distrikte fest angestellt, unterstehen einer Zentralbehörde und haben die in ihrem Gebiet vorkommenden Meliorationsarbeiten zu entwerfen, auszuführen, bez. bei minder bedeutenden Aufgaben zu überwachen, zu welchem Zweck ihnen je nach Bedarf eine Anzahl von Unterorganen (Kreiswiesenbauaufseher, Kulturvorarbeiter) beigegeben werden. Es mag nun die Organisation und Instruktion eine noch so vollkommene sein, so wird eine gedeihliche Entwicklung der K. nur unter Zusammentreffen folgender Umstände möglich sein: 1) wenn die Ingenieure ihr Fach vollständig beherrschen; 2) wenn in landwirtschaftlichen Kreisen das Verständnis für den Wert der kulturtechnischen Meliorationen immer mehr eindringt; 3) wenn den Grundbesitzern die Möglichkeit gegeben ist, gegen mäßige Verzinsung Gelder zur Ausführung der Meliorationen aufzunehmen; 4) wenn ein rationelles, speziell das landwirtschaftliche Meliorationswesen berücksichtigendes Wasserrechtsgesetz besteht. In der neuesten Zeit ist man fast überall bestrebt, die Förderung der K. nach diesen Gesichtspunkten hin zu bewirken; namentlich wird das Studium des Faches an verschiedenen landwirtschaftlichen und technischen Hochschulen (Berlin, Wien, München, Poppelsdorf) ermöglicht; auch die Finanzierung wird durch Rentenbanken oder, wie in Österreich, durch den mit dem Gesetz vom 30. Juni 1884 geschaffenen Meliorationsfonds wesentlich erleichtert. Vgl. Dünkelberg, Encyclopädie und Methodologie der K. (Braunschw. 1883, 2 Bde.); »Landeskulturzeitung«, Fachblatt für die gesamte K. (Hrsg. von Müller-Röpen, Berl. 1886 ff.); »Ausbildung und Prüfung der preussischen Landmesser und Kulturtechniker. Verordnungen und Erlasse« (das. 1887).

Kultus (lat., »Pflege, Verehrung«), nach klassischem Begriff die Verehrung, welche die Menschen der Gottheit zollen, nach jehigem Sprachgebrauch alles, was zur äußern Darstellung und bestimmten Ausgestaltung gemeinsamer religiöser Erfahrungen und Anschauungen dient, also vornehmlich die Form der gemeinsamen Gottesverehrung samt allem, was dazu gehört, also Opfer und Gelübde, Gebete, heilige Gesänge, heilige Zeichen und Sinnbilder. Der Verschiedenheit des religiösen Vorstellungskreises entspricht naturgemäß eine Verschiedenheit der Kultusformen, so daß wir gerade die Religionen der niedern Stufe, welchen eine ausgeprägte Lehre abgeht, vorzugsweise nach ihrem K. beurteilen. Durchweg tritt hier der K. als verdienstliches Handeln in der Richtung auf Gott auf. Aber auch wo das Bewußtsein aufgegangen ist, daß innerliche Hingabe und sittliche Leistung den wahren Gottesdienst ausmachen, verbleibt dem K. noch die Bedeutung eines Darstellungs- und Belebungsmittels der gemeinsamen Frömmigkeit. Sein

Wesen ist also symbolisierendes Handeln, Veranschaulichung des Übersinnlichen, Versinnbildlichung des religiösen Verhältnisses, in welchem die Gemeinde von Gott Offenbarungen und Segnungen empfängt und ihm wieder ihre Gaben darbringt. Jene Seite ist im christlichen K. vertreten durch Wort und Sakrament, diese durch Gebet und Opfer. Wiederum machen Sakrament und Opfer den Kern des katholischen, Wort und Gebet den Kern des protestantischen K. aus. Denn dort kommt es darauf an, den über die Sünde zürnenden Gott zu versöhnen und übernatürliche Kräfte in die Gemeinde herabzuleiten. Daher entfaltete schon der altkirchliche K. sich immer glanzvoller; als die christliche Religion zur römischen Staatsreligion erhoben wurde, gingen aus den Tempeln der Weihrauch und andre heidnische Sitten in die Kirche über. Im Lauf des Mittelalters nahm der K. geradezu alle Künste, nicht bloß Poesie und Musik, sondern auch Skulptur, Architektur und Malerei, in Dienst. Eine Reaktion dagegen leitete die Reformation ein, indem sie den K. seines Charakters als eines Gottesdienstes (s. d.) im Grundsatz entkleidete, die Predigt (s. d.) zu seinem Mittelpunkt erhob und alles, was Zeremonie (s. d.) heißt, für eine freie Sache der Kirche erklärte. Überhaupt ist der K. nach reformatorischen Prinzipien niemals Selbstzweck, wird vielmehr nur als Unterrichts- und Erziehungsmittel verwertet, hat aber um seiner pädagogischen Bedeutung willen relativen Wert, sofern er nach Luther zur Erweckung und Erhaltung des Glaubens durch das Wort, nach Zwingli zur Anregung des religiös-sittlichen Lebens dient. S. Liturgie und Priester. Vgl. Ehrenfeuchter, Theorie des christlichen K. (Gotha 1840); Kliefoth, Theorie des K. der evangelischen Kirche (Barchim 1844); Alt, Der christliche K. (Berl. 1851—60, 2 Tle.); Harnack, Theorie und Geschichte des K. (Erlang. 1878); Röstlin, Geschichte des christlichen Gottesdienstes (Freib. i. B. 1886).

Kultusministerium (neulat.), die zur Beaussichtigung, Leitung und Förderung der geistigen Kultur mittel in einem Land bestellte oberste Staatsbehörde. Hierzu gehört nicht allein das Kirchenwesen, sondern überhaupt jede Einrichtung für Erziehung und Unterricht, von den Volksschulen bis hinauf zu den Universitäten. In den Kleinstaaten werden diese Interessen durch eine Abteilung des Staatsministeriums (Departement für den Kultus, Abteilung für Kirchen- und Schulsachen) wahrgenommen, während in den größern Staaten ein besonderer Kultusminister fungiert. Derselbe führt in Preußen den offiziellen Titel »Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten«. Das preussische K. zerfällt in drei Abteilungen und zwar Abteilung 1 für die geistlichen Angelegenheiten, Abteilung 2a für das höhere Unterrichtswesen, Abteilung 2b für das Volksschulwesen und Abteilung 3 für die Medizinalangelegenheiten. In Oesterreich besteht ein Ministerium für Kultus und Unterricht, in Bayern ein Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulanangelegenheiten, in Sachsen das Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts, in Württemberg fungiert ein Staatsminister des Kirchen- und Schulwesens etc.

Kulugli (Kul-oglu, »Söhne der Diener«), in der Verberei, besonders in Algerien, die von eingewanderten Türken und eingebornen Frauen erzeugten Kinder, welche zwar nicht gleiche Rechte mit dem herrschenden Stamm der eigentlichen Türken, aber doch gewisse Vorrechte vor den unterdrückten Völkerschaften der Mauren, Araber und Berber hatten.

Unter den Franzosen hat sich die rechtliche Stellung der K. wesentlich gebessert, da sie sich der französischen Herrschaft am ergebensten zeigten und dafür mit Ämtern belohnt wurden. Auch der Kleinhandel ist meist in ihren Händen.

Kum (slaw.), Better, Gevatter; bei den Serben s. v. w. Trauungszeuge, Bundespate.

Küm (türk.), in geographischen Namen häufig vorkommend, bedeutet ursprünglich Sand, dann Bucht, z. B. Kara-K., Kifil-K. u. a.

Kum, Stadt in der pers. Provinz Fars, südlich von Teheran, liegt 1058 m ü. M. an der von Schiraz über Isfahan nach Teheran führenden Handelsstraße und ist berühmt durch die Zahl von Gräbern mohammedanischer Heiligen, unter denen sich namentlich das jährlich von vielen tausend Wallfahrern besuchte angebliche Grab der Fatime auszeichnet. K. wurde zu Anfang des 18. Jahrh. durch die Afghanen zerstört und zählt jetzt 20,000 Einw.

Ruma, s. v. w. Kragenbär, s. Bär, S. 351.

Ruma, 1) Fluß in Kaukasien, entspringt am Nordabhang des Kaukasus, fließt in nordöstlicher Richtung durch das Gouvernement Stavropol, löst sich später in eine Reihe von Seen auf und verliert sich in sandige Steppen nahe dem Kaspiischen Meer, welches der Fluß nur bei dem Hochwasser des Frühjahrts erreicht. Die Wahrnehmung, daß zeitweise aus dem Ruma Wasser in die K. fließt, gab zu dem Projekt an, mittels dieser Flüsse einen Kanal zwischen dem Schwarzen und dem Kaspiischen Meer herzustellen.

2) Fluß in Finnland, s. Rumoel.

Rumanelingen, Volksstamm, s. Teleuten.

Rumänen (Romanen), ein asiatisches Stammesvolk türkischen Stammes, bei den Byzantinern Uzen, bei den Ungarn Runi, bei den slawischen Völkern Polowci (»Bewohner der Flächen«) genannt, trat im 11. Jahrh. aus der Rumanischen Steppe an Kuma (s. d.) in Europa ein; es waren häßliche, lahngeschnorne Reitercharen, mit Pfeil und Bogen bewehrt und leichte Rähne zum Überspringen der Ströme mit sich führend. Sie beunruhigten die Grenzen des griechischen Kaiserreichs, in dessen Dienst einzelne Scharen traten, und drangen 1070 zum erstenmal in Ungarn ein, wurden jedoch von König Salomon zurückgeschlagen. Bei einem zweiten Einfall 1084 brachte ihnen Wladislaw an der Temes eine große Niederlage bei und siedelte den Teil der Gefangenen, der sich für Annahme des Christentums entschied, in jetzigen Jazygien an. Ein zweiter Sieg Wladislaw über die in ihren Wohnsitzen an der untern Donau zurückgebliebenen K. sicherte Ungarn längere Zeit vor ihren Angriffen. In der ersten Hälfte des 13. Jahrh. erlag ihre Hauptmacht den Mongolen, gegen welche sie auch in der Schlacht bei Kalka (1224), mit den Russen verbündet, vergebens ankämpften. Ein Haufen von 10,000 K. rettete sich auf das byzantinische Gebiet. Ein Teil derselben nahm 1227 das Christentum an. Ihr Oberkönig, Chan Rathan, schlug die Mongolen zweimal zurück, wurde aber von Batu Khan 1235 besiegt und mußte mit 40,000 Rumanischen Familien nach Ungarn fliehen, wo König Bela ihnen das Land zwischen Theiß und Donau anwies. Hier blieben ihren rohen Gebräuchen und der nomadischen Lebensweise sowie dem Götzendienste getreu und widersehten sich den Versuchen Belas, sie zum Christentum zu bekehren und an feste Wohnsitze zu gewöhnen. König Wladislaw IV., der den Beinamen »der Rumane« erhielt, begünstigte sogar ihr ungesetzliches Treiben, lebte unter ihnen, gestattete die heidnischen Opfer und stellte die K. den Magyaren gleich.

Da schritt Papst Nikolaus IV. ein, ließ 1287 das Kreuz gegen die R. predigen und zwang den König, sich von ihnen loszusagen und sie bekämpfen zu helfen. Die R. wehrten sich lange und rächten sich durch verheerende Raubzüge; Wladislaw wurde 1290 von ihnen ermordet. Erst in der Mitte des 14. Jahrh. wurden sie mit Gewalt zum Christentum und zur Annahme ungarischer Sitten gebracht. Ihre Nachkommen bewohnen das sogen. Groß- und Kleinkumanien, waren bis 1638 mit großen Vorrechten ausgestattet, sind aber jetzt ganz magyarisiert. Vgl. Blau, über die Rationalität und Sprache der R. •Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft• 1876, Bd. 23).

Rumani, eine im Raspischen Meer erschienene Insel, benannt nach ihrem Entdecker, welcher sie zuerst im Mai 1861 als fast 6 m hohes und gegen 1 km langes Stück Land bemerkte; später sank sie rasch und war schon im November d. J. wieder unter dem Wasserpiegel verschwunden. Vgl. Abich, über eine im Raspischen Meer erschienene Insel (in den •Mémoires de l'Académie de St-Petersbourg• 1863).

Rumanien, das von den Rumanen (s. d.) in Ungarn bewohnte Gebiet, bestand aus zwei selbständigen Distrikten und zwar aus Kleinkumanien, einigen getrennten Landstrichen zwischen Donau und Theiß, 423 qkm (44 QM.) groß, mit dem Hauptort Risun-Felegyháza, und Großkumanien, zwischen Theiß und Berettyó, 1196 qkm (21,8 QM.) groß, mit dem Hauptort Karczag. Im J. 1876 wurde Kleinkumanien dem Komitat Pest-Bilis-Solt-Ris Run, Großkumanien hingegen dem Komitat Jász-Nagy-Szolnok einverleibt.

Rumarin (Rumarsäureanhydrid, Tonkabamer) $C_9H_6O_2$, findet sich in den Tonkabohnen (*Diospyros odorata* Willd., 1,4 Proz.), im Waldmeister (*Spigelia odorata* L.), im Steinklee (*Melilotus officinalis* L.), in mehreren Gräsern (*Anthoxanthum odoratum* L.), in den Farnblättern (*Angraecum sesquipedale* Thunberg), auch in der Gartenraute (*Ruta graveolens* L.), in Datteln etc. und entsteht, wenn man Salicylsäureanhydrid mit Essigsäureanhydrid kocht. Zur Darstellung zieht man Tonkabohnen wiederholt mit warmem Alkohol aus, destilliert den Alkohol ab, mischt den Rückstand mit Wasser, filtriert und kocht durch ein nasses Filter und läßt kristallisieren. R. bildet farblose, seidenglanzende Kristalle, ist sehr gewürzhaft (wie Tonkabohnen), beim Reiben zwischen den Fingern bittermandelartig, schmeckt kühl, warm und stechend, löst sich leicht in heißem Wasser, Alkohol und Äther, schmilzt bei 67°, siedet bei 201°, verflüchtigt sich aber schon bei viel niedriger Temperatur, reagiert neutral und gibt mit Salzlauge Rumarsäure $C_9H_6O_3$, welche sich auch im Steinklee und in den Farnblättern findet, mit Natriumamalgam Melilotsäure $C_9H_6O_4$, welche ebenfalls im Steinklee vorkommt, mit schmelzendem Natriumhydrat Essigsäure und Salicylsäure. Man kann R., wie Waldmeister, zur Bereitung von Marzipan benutzen. In größeren Dosen soll es narkotisch wirken.

Rumani, Konstantin Michail, neugriech. Gelehrter und Schriftsteller, geb. 1777 zu Larissa in Thessalien, vollendete seine Studien in Wien, ward 1800 Rektor des Gymnasiums in Smyrna, 1814 Professor an der hohen Schule zu Konstantinopel, wo er Mathematik und Philosophie vortrug und die altgriechische Schriftsteller erklärte, lehrte aber schon 1815 an das Gymnasium in Smyrna zurück. Der Ausbruch des griechischen Aufstandes 1821 führte ihn

nach Triest, wo er 1834 die Leitung der griechischen Schule übernahm und im Mai 1836 starb. R. war ein Polyhistor, gleich vertraut mit Geschichte und Philologie wie mit Philosophie, Mathematik und den Naturwissenschaften, deren Kenntnis er teils durch eigne Schriften, noch mehr durch Bearbeitungen und Übersetzungen förderte. Als sein Hauptwerk gilt seine •Weltgeschichte• (1826—32, 12 Bde.).

Rumassi (Coomassi), Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Aschanti in Westafrika, 200 km nördlich von Cape Coast Castle, auf einem von Sumpf und Bach umgebenen Granitfelsen, zählt etwa 100,000 Einw. Die Stadt hat einen Umfang von 6 km; in ca. 1 km Entfernung liegen die heilige Vorstadt Santama und der königliche Palast von Asafu, der von holländischen Baumeistern zweistöckig erbaut und nach europäischer Weise möbliert ist, zu dem aber die Schädel und Gerippe, welche der König bei feierlichen Gelegenheiten stets ausstellt, einen widerlichen Kontrast bilden. Die Straßen der Stadt sind breit, gut ausgelegt und mit Bäumen bepflanzt; im Mittelpunkt befindet sich der Marktplatz, auf welchem wöchentlich wichtige Märkte abgehalten werden, der aber auch zu Paraden, Hinrichtungen und als Börse dient. R. wurde 1874 von Wolseley zerstört, aber schnell wieder aufgebaut. Vgl. Reade, Coomassi (Lond. 1876).

Rumann, ind. Landschaft, s. Ramaon.

Rumbrisches Gebirge, s. Cumbrian Mountains.

Rumir, Völkerschaft, s. Krumir.

Rummel, s. Schellfisch.

Rummel (*Rarve*, *Carum carvi* L.), Pflanze aus der Familie der Umbelliferen, zweijährig, mit spinselförmiger, etwas ästiger Wurzel, 0,3—1 m hohem, vom Grund an ästigem, kantig-gerieftem, kahlem Stengel, doppelt gefiederten Blättern, fiederteiligen Blättchen und schmal linealischen Lappchen, ohne Hüllen und Hüllchen, weißen Blüten und von der Seite her beträchtlich zusammengedrückt, 5 mm langen Früchten. Der R. findet sich im mittlern und nördlichen Europa bis zur Birkengrenze, in Südsibirien und im Elburzgebirge, wächst auf guten trocknen Wiesen und wird in Holland, bei Halle, Erfurt, Hamburg, Nürnberg, auch in Polen und Rußland kultiviert, weil der Wiesenkummel, welcher beim Abmähen der Wiesen gesammelt wird, bei weitem für den Bedarf nicht ausreicht. Sein Anbau gehört zu den einträglichsten Kulturen. Er fordert mürben, etwas bindigen, kalkhaltigen, warmen, trocknen Boden und kann auf solchem nach jeder Frucht gebaut werden. Man sät ihn während der Baublüte in 30 cm voneinander entfernten Reihen (10—14 kg auf einen Hektar) und behandelt ihn im übrigen wie Anis, sorgt aber dafür, daß die einzelnen Pflanzen in den Reihen 15 cm voneinander entfernt stehen. Man sät den R. aber auch auf Gartenbeeten und verpflanzt ihn im Juli bei trübem Wetter auf den Acker. Im Herbst schneidet man das Kraut bis zum Herzblatt ab und verbraucht es zur Fütterung. Im folgenden Jahr blüht der R. im Mai und muß geschnitten werden, sobald die oberste Dolde zu reifen beginnt und die übrigen grüne, entwickelte Früchte haben. Man bindet ihn in kleine Bündel und trocknet diese auf dem Acker oder dem Hof. Der Ertrag ist im Durchschnitt 20—40 Ztr. von 1 Hektar. Man baut den R. auch zur Benutzung der Wurzeln, sät ihn dann stets auf den Acker, stellt die Pflanzen beim Jäten 20—25 cm voneinander und erntet die Wurzeln im Oktober, die dann ein der Pastinake ähnliches, aber nicht für jedermann angenehmes Gemüse geben. Der R. leidet durch Mäuse, Kaninchen, Engerlinge

und die Larve des Pfeifers oder der Rümmeleschabe (*Depressaria nervosa Hawort*). Der Same enthält viel ätherisches Öl, schmeckt heißend gewürzhalt und dient als Gewürz, besonders in der Bäckerei und Käsefabrikation, zur Darstellung von ätherischem Öl und Lilör (s. unten), seltener als Arznei. Das Rümmelesstroh dient als Schaffutter, zum Einstreuen, als Brennmaterial und zum Besenbinden. Die Spreu wird auf Rümmelesöl verarbeitet. Den besten R. des Handels liefert die Hallsche Gegend; der gleichwertige holländische R. kommt jetzt kaum mehr auf den deutschen Markt. Der römische oder Mutterrümmeles stammt von *Cuminum Cyminum* (s. *Cuminum*).

Rümmeles, ein durch Mischung von Rümmelesöl und Zucker mit Spiritus fabrizierter Lilör. Besonders bekannte Sorten: Gilla, Getreidekümmeles aus der Fabrik von Gilla in Berlin, und Alasch, ein in den russischen Ostseeprovinzen fabrizierter, besonders starker und feiner Rümmeleslilör mit geringem Zuckerzusatz.

Rümmelesblättchen (richtiger Gimmelblättchen, v. hebr. Buchstaben Gimel, der auch die Dreizahl bedeutet), vulgärer Name für ein im wesentlichen mit dem alten Landknecht (franz. korruptiert Lansquenet) übereinstimmendes berüchtigtes Glücksspielspiel. Der Bankier macht einen beliebigen Ausfall, und ist dieser ganz oder teilweise gehalten, so wird das oberste Blatt der Karte links, das nächste rechts und dann so lange eins in die Mitte gelegt, bis das linke oder rechte erscheint. Links gilt für den Bankier, rechts für die Pointeure, und derjenige Teil gewinnt, dessen Blatt fällt. Plüs (links und rechts gleiche Karte) gewinnt dem Bankier die Säge. Bei den wesentlichen dem Bankhalter vorbehaltenen Vorteilen bietet das R. den professionierten Hasardspielern, den sogen. Bauernfängern, günstige Gelegenheit, beim Mischen, Abheben und Abziehen der Karten ihre betrügerischen Kniffe zu verwerten.

Rümmelesöl, das durch Destillation von Rümmelesamen oder Rümmelespreu mit Wasser gewonnene ätherische Öl (Ausbeute 4,5 Proz.), ist schwach gelblich, dünnflüssig, riecht und schmeckt wie Rümmeles, spez. Gew. 0,905—0,910, destilliert zwischen 175 und 240°, löst sich schwer in Wasser, sehr leicht in Alkohol und Äther, besteht aus Karven $C_{10}H_{16}$ (über 80 Proz.) und Karvöl $C_{10}H_{14}O$, wirkt in großen Dosen giftig und dient als blähungbeförderndes Mittel, hauptsächlich zu Lilören (s. Rümmeles) und als Seifenparfüm. Das Spreuöl riecht und schmeckt ebenfalls nach Rümmeles, dabei aber herb und ranzig; es eignet sich nur zum Parfümieren der Seife, wird aber auch zum Verfälschen des Samendöls benutzt. Das offizielle R. ist der zwischen 220 und 240° destillierende blaßgelbliche oder farblose Teil des Rümmelesöls vom spez. Gew. 0,910, welches bei 224° siedet, aus 90—95 Proz. Karvöl und 5—10 Proz. Karven besteht und die wichtigsten Eigenschaften des Rümmelesöls in erhöhtem Maß besitzt.

Rümmeleschabe, s. Rotten.

Rummer, 1) Friedrich August, Violoncellist und Komponist, geb. 5. Aug. 1797 zu Meiningen, war Schüler Dopauers, gehörte seit 1814 als Oboist, seit 1817 als Violoncellist der königlichen Kapelle zu Dresden an, trat 1864 in den Ruhestand und starb 22. Mai 1879 daselbst. Er hinterließ zahlreiche zum Teil noch heute wertvolle Kompositionen sowie eine Schule für sein Instrument und hat als Lehrer eine Reihe namhafter Violoncellisten (Cohmann, Voltermann u. a.) gebildet.

2) Ernst Eduard, Mathematiker, geb. 29. Jan. 1810 zu Sorau in der Niederlausitz, ward 1832 Leh-

rer am Gymnasium zu Ziegenh, 1842 ordentlicher Professor der Mathematik an der Universität zu Breslau, erhielt 1856 eine Professur in Berlin und wurde auch beständiger Sekretär der Akademie der Wissenschaften. 1857 gewann er den großen mathematischen Preis der Pariser Akademie; überhaupt behandeln seine Arbeiten die schwierigsten Probleme der höhern Mathematik. 1884 gab er seine Schreiftätigkeit auf.

3) Karl Robert, Maler, geb. 30. Mai 1810 zu Dresden, begann seine Studien in seiner Vaterstadt, hauptsächlich unter dem Einfluß Dahls, bildete sich 1832—37 in Italien weiter aus und machte 1855 von Rom aus einen Ausflug nach Ungarn. 1857 kam er nach Dresden zurück, besuchte später Dalmatien und Montenegro, 1851 Schottland, 1859 Portugal und 1868 Ägypten. Von diesen Reisen brachte der Künstler ein reiches Studienmaterial mit, das er zu wirkungsvollen Bildern verarbeitete. Größere Gemälde von ihm findet man in der Dresdener Gallerie und im städtischen Museum zu Leipzig. Auch um die Gründung der Deutschen Kunstgenossenschaft hat sich R. mit verdient gemacht, und ebenso entsetzt er als Vorstand der Hermann-Stiftung, welche durch alljährliche Preisausschreiben und Stipendien sächsische Künstler unterstützt, eine erspriechliche Thätigkeit. R. erhielt 1859 den Professortitel.

4) Rudolf Ferdinand von, preuß. General, geb. 11. April 1816 zu Szelejemo (Provinz Posen), besuchte die Gymnasien zu Bromberg und Posen und trat 1. Jan. 1834 in das 18. Infanterieregiment. Am 12. Sept. 1835 zum Sekondeleutnant ernannt, ward er 1848 Adjutant des Generals v. Plüsch in Posen, 1850 Hauptmann im Generalstab des 6. Korps, 1855 Major in dem der 10., 1856 dem der 7. Division, 1857 in dem des Gardekörps. 1861 wurde R. Oberst des westfälischen Füsilierregiments (Nr. 5) und 18. April 1865 Kommandeur der 25. Infanteriebrigade. An der Spitze derselben kämpfte R. unter Goebens Oberbefehl im Mainfeldzug 1866, nahm hervorragenden Anteil an den Gefechten von Rüthen, Alschaffenburg, Gerchsheim und erhielt den Orden pour le mérite. Am 8. Juli 1868 erfolgte seine Ernennung zum Generalleutnant und vier Tage später zum Inspekteur der Besatzung von Mainz. 1870 wurde er mit dem Kommando der 3. Reserve division betraut, welche sich als Division R. einen Namen in der Kriegsgeschichte erworben hat. Er trat 20. Aug. 1870 vor Metz ein, um diese Festung auf der Nordseite zu zernieren, und hatte hier einen besonders harten Stand. Besonders die Schlacht bei Roisville, dann die Ausfälle 2. und 7. Okt. gaben ihm reichliche Gelegenheit, ihre Kriegstüchtigkeit und sichere Führung darzuthun. Nach der Kapitulation von Metz zum Kommandeur der 15. Infanteriedivision ernannt, machte er alle großen Schlachten der ersten Armee im Norden mit, bei Amiens, an der Hallue, bei Bapaume und bei St.-Quentin, und zeichnete sich namentlich bei Bapaume aus, wofür er den Orden pour le mérite mit Eichenlaub erhielt. Im Mai 1871 erhielt er die 15. Division in Köln und wurde Kommandant dieser Festung. 1875 wurde R. als General der Infanterie zu den Offizieren von der Armee versetzt und 1877 zur Disposition gestellt.

Rummerfeldsches Waschwasser, kosmetisches Mittel gegen Mitesser etc., eine Mischung aus 60 Rosawasser und 60 Rosenwasser mit 1 arabischem Gummi, 0,5 Kampfer und 8 Schwefelmilch. Man trägt es abends nach gutem Umschütteln auf, läßt es eintrocknen und reibt morgens den Schwefel trocken ab.

Rümmerring, s. Gurke.
Rümmerringstrauch, s. v. m. Dill oder Thymian.
Rümmernis, die heilige (auch Wilgefortis virgo fortis?) oder St. Gehilfen genannt), eine besonders in Süddeutschland und Tirol vielverehrte heilige, dargestellt als eine am Kreuz hangende Jungfrau in langem Gewand, mit mächtigem Bart, einer Krone auf dem Haupt und einem goldenen Pantoffel an dem einen Fuß, während der andre los ist; am Fuß des Kreuzes ein knieendes Geigerlein, in der Rechten den andern Pantoffel der Jungfrau haltend. Dieselbe war nach der Legende die Tochter eines heidnischen Königs von Niederland, die sich Christus gelobt hatte, und welcher Gott, um ihre freier zurückzuschrecken, auf ihre Bitte einen Bart wachsen ließ. Als sie dann auf des ergrimmten Vaters Befehl ans Kreuz geschlagen ward, spielte ein des Wegs ziehendes Geigerlein aus Mitleid ihr das Kreuzlied vor; getröstet warf sie ihm zum Dank einen ihrer goldenen Pantoffeln zu und verschied. Das Wesen dieser rätselhaften Heiligen ist bisher noch nicht endgültig gedeutet worden. Vgl. Dietrichson, Christusbilledet (Kopenh. 1880).

Rumöls, Fluß im westlichen Teil von Finnland, bildet den Ausfluß des westavastländischen Wassersystems (Räijärvi, Pyhäjärvi, Roine u. a.), fließt in westlicher und nordwestlicher Richtung und fällt einige Meilen von Björneborg in den Bottnischen Meerbusen. Der Fluß dient zum Flößen der Waldprodukte ins innere Land. An der Mündung findet bedeutender Fischfang statt.

Rumt (Rummet), ein von zwei unten etwas reiten, oben schmälern Holzbügeln, den Rumtörnern, zusammengesetztes und mit Lederpolster der gepolsterter Leinwand versehenes Geschirr, welches den Pferden über den Hals gelegt wird. Mit der Rumthalen sind an dem R. die Zugstränge befestigt. Mit großem Vorteil sind verstellbare Rumte eingeführt worden, welche sich der Gestalt des Pferdes leicht und vollständig anpassen lassen. Konstruktion von F. Martens u. Komp. in Stralsund ist für die deutsche Armee angenommen worden.

Rumtapol (Quamtapol), Stadt in Westafrika, über zum Aschantereich gehörig, 120 km nordöstlich von Kumassi, mit 15,000 Einw., welche Zahl zur Zeit der großen Karamanenzüge zu 40,000 anwächst, über Hauptmarkt für Elfenbein in diesem Teil Westafrikas, jetzt für Kolanüsse und Sklaven. Der Ort wurde 1884 von Kapitän Kirby besucht.

Rumälen (Rumylen), türkisch-tatar. Volksstamm in russischen Terekgebiet in Kaukasien, zwischen den Mäßen Terek und Sulak längs des Kaspiischen Meeres bis nach Derbent hin wohnhaft, 76,284 Köpfe stark. Nachdem sie sich bereits 1559 Rußland unterworfen, 1722 aber wieder befreit hatten, unterwarfen sie sich 1722, als Peter I. seinen Zug nach Persien ausführte, einem neuen, worauf in ihrem Lande die Festung zum neuen Kreuz erbaut wurde. Jetzt sind sie ein friedliches Volk. Die Beschäftigung der R. besteht in Viehzucht und Viehhaltung (namentlich Schafe). Auch werden Reis, Hirse, Weizen, seit jüngerer Zeit auch Krapp und Wein gebaut. Die Männer verfertigen Waffen, die Frauen weben aus Gold- und Silberstoffen Teppiche und Bänder. Alle R. sind Sunniten.

Rumulieren (lat.), anhäufen, häufen; **Rumulation**, Häufung; eine rednerische Figur, welche den allgemeinen Begriff dadurch in ein lebendiges Bild verwandelt, daß sie ähnliche Begriffe häuft. Über **Rumulatio actionum**, Klagenhäufung, s. Klage; **Rumulativ**, häufend, häufig.

Rumunduros (Romunduros), Alexandros, griech. Staatsmann, geb. 1814 in Messenien aus der mainotischen Familie Trubakides, besuchte Gymnasium und Universität zu Athen, mußte aber wiederholt wegen gänzlicher Mittellosigkeit seine Studien unterbrechen und sein Leben als Schreiber fristen. 1841 nahm er am Aufstand in Kreta teil und war während des griechischen Septemberaufstandes 1843 Privatsekretär des Generals Th. Grivas. Hierauf ließ er sich zu Kalamata in Messenien 1845 als Advokat nieder, heiratete eine Frau aus der Familie Rauromichalis und ward von der Regierung zum Staatsanwalt in Kalamata ernannt. 1851 zum Abgeordneten gewählt, nahm er durch seine politische Begabung und seine hervorragende Beredsamkeit bald eine bedeutende Stellung in der Kammer ein, ward 1855 zum Präsidenten derselben gewählt und 1856 zum erstenmal Minister und zwar der Finanzen unter Miaulis. Während er bis zur Vertreibung König Ottos (1862) sich der gemäßigt-liberalen Partei unter Zaimis angeschlossen hatte, ward er unter der Regierung Georgs Führer der konservativen Partei und wiederholt als solcher Ministerpräsident. Streng konstitutionell, suchte er eine regelmäßige Entwicklung des parlamentarischen Systems innerhalb der gesetzlichen Schranken herbeizuführen; nach außen erstrebte er die Vergrößerung Griechenlands, ohne sich der Gefahr eines Kriegs auszusetzen, und erreichte diese auch während seines letzten Ministeriums durch Erwerbung fast ganz Thessaliens und eines Teils von Epirus. Darauf von Trikupis 15. März 1882 gestürzt, starb er 27. Febr. 1883 in Athen. Seine große Popularität zeigte sich bei seinem Begräbnis. Vgl. Visselas, Koumoundouros (a. d. Griech., Montpellier 1884).

Rumys, gegerne und noch in Gärung befindliche Stutenmilch, ein geistiges Getränk, welches den Nomadenvölkern des südöstlichen und südlichen Rußland während des Sommers fast ausschließlich als Nahrung dient. Zur Darstellung des R. verfährt man die frische Milch zunächst mit altem R., welcher als Ferment dient; weniger gut mit einem Gemisch aus Mehl, Honig und Bierhefe. Durch die Einwirkung des Ferments geht der Milchzucker der Milch zunächst in Fruchtzucker über, und dieser unterliegt dann der Gärung, d. h. er zerfällt in Alkohol und Kohlensäure. Hierbei ist auf die Temperatur zu achten, die gärende Milch von Zeit zu Zeit zu quirlen und in einem bestimmten Stadium des Gärungsprozesses auf Flaschen zu füllen. Ein zwei Tage alter R. enthielt außer Wasser: 1,65 Proz. Alkohol, 2,06 Proz. Fett, 2,3 Proz. Zucker, 1,16 Proz. Milchsäure, 1,12 Proz. Eiweißstoffe, 0,28 Proz. Salze und 0,785 Proz. Kohlensäure. Der R. ist milchweiß, riecht säuerlich, an den spezifischen Geruch des Pferdes erinnernd, schmeckt prickelnd, angenehm säuerlich, mit einem Nachgeschmack nach süßen Mandeln. Um ihn in diesem Zustand zu erhalten, muß er auf Eis aufbewahrt werden. Aber auch dann schreitet die Gärung langsam fort, bis endlich der Zucker vollständig zersetzt ist. Die Nomadenvölker unterwerfen den R. auch der Destillation und gewinnen auf solche Weise einen Milchbrandwein (Araca Arsa). Die Thatsache, daß jene Völkernschaften im Winter durch mangelhafte Nahrung stark abmagern, im Sommer aber beim Rumysgebrauch schnell wieder voll und rund werden, gab wahrscheinlich den benachbarten Russen Veranlassung, im Sommer die Kämpferungen der Nomaden zu besuchen und den R. als Arzneimittel zu benutzen. Sie erzielten glänzende Resultate, und der Ruf des Mittels

lodte jährlich zahlreiche Kranke, namentlich Lungenschwindsüchtige, in die Steppen. Diese fanden vielfach Heilung oder Erleichterung, zum Teil wohl mit durch das Klima und die Lebensweise in den Steppen; aber auch außerhalb derselben, z. B. in Moskau, wurden mit sorgfältig bereitetem, gutem R. günstige Resultate erzielt. Die Rumyskur beginnt mit dem Genuß von 2—3 Glas und fordert im weiteren Verlauf, daß der Patient täglich vier Flaschen und mehr R. zu sich nehme, sich also so gut wie vollständig mit R. allein ernähre. Bei diesem starken Konsum von R. tritt auch ein Gefühl der Sättigung ein, und das Bedürfnis nach fester Nahrung schwindet. Dabei wird die Harnsekretion erheblich gesteigert, und das spezifische Gewicht des Harns nimmt ebenfalls zu; anfangs zeigt sich ein leichter Grad von Trunkenheit, dann Abgespanntheit, Müdigkeit und Neigung zum Schlaf, welche letztere während der ganzen Kurzeit fortzubestehen pflegt. Ganz konstant tritt bei 4—6 Wochen langem Gebrauch des R. eine oft überraschende Zunahme des Ernährungszustands ein. Derselbe ist um so ersichtlicher, je mehr das betreffende Individuum heruntergekommen war, und tritt auch in diesem Fall um so rapider ein. Die Gesichtsfarbe bekommt ein rosiges Kolorit, der Gesichtsausdruck wird belebter, in kurzer Zeit zeigt sich eine starke Fettablagerung, und das Körpergewicht nimmt erheblich zu. Dieser Effekt kann nur durch die eigentümliche Mischung der Rumysbestandteile hervorgebracht werden. Seinen großen Ruf verdankt der R. seiner Wirksamkeit gegen die Schwindsucht; er ist zwar ohne erheblichen direkten Einfluß auf die lokalen Vorgänge im Lungenparenchym, aber er wirkt als vortreffliches Ernährungsmittel auf den Zustand des ganzen Körpers, und mit der Verbesserung desselben bemerkt man eine Abnahme des Fiebers, eine Beschränkung der Kurzatmigkeit wie auch eine Verminderung des Hustens und Auswurfs. Der Zeitpunkt für die Rumyskur ist gekommen, wenn das Fieber niedrig und stark remittierend ist, resp. ganz fehlt, wenn zu der Abmagerung Blässe der Schleimhäute und der Haut sich gesellt, und wenn die Arterienspannung gering ist. In ähnlicher Weise wie bei der Lungenschwindsucht soll sich der R. auch bei andern lachetischen und anämischen Zuständen als vortreffliches Ernährungsmittel bewähren, so bei der gewöhnlichen Chlorose, bei Anämie nach Blutverlusten, nach profusen Eiterungen, anhaltenden Durchfällen, Bronchoblennorrhöe etc. Stahlberg, welcher zuerst in Moskau eine Rumysstrinanstalt etablierte, hat auch in Deutschland und Österreich das neue Heilmittel einzuführen versucht; außerdem wurde an mehreren Orten R. aus Eselinnen-, Ziegen- und Kuhmilch dargestellt, und dies Surrogat soll gleichfalls gute Dienste geleistet haben.

Ein ähnliches Getränk, Refir (Rapir), bereiten die tatarischen Bergbewohner des nördlichen Abhanges des Kaukasus aus Kuhmilch, sie benutzen es als nahrhaftes und erfrischendes Getränk und auch als Heilmittel bei Blutarmut und Schwindsucht. Als Ferment dienen Klümpchen oder Körner, in Farbe und Aussehen dem Blumenkohl nicht unähnlich, welche Hefepilze (*Saccharomyces cerevisiae* Meyen) und Bakterien (*Dispora caucasica* Kern) enthalten. Das Ferment behält seine Wirksamkeit ein Jahr. Zur Vereitung des Refir übergießt man das Ferment mit dem sechsfachen Volumen Milch und läßt es bei mittlerer Temperatur unter häufigem Schütteln 16—24 Stunden stehen. Das fertige Getränk wird abgeseigt und das Ferment mit neuer Milch angesetzt.

Nach jeder dritten Gärung wäscht man das Ferment mit reinem Wasser. Man kann nun den Refir mit dem doppelten Volumen abgerahmter Milch mischen, auf starkwandige Flaschen füllen und unter häufigem Schütteln bei mittlerer Temperatur stehen lassen. In 1—3 Tagen erhält man auf diese Weise den Flaschenkefir, der milder und angenehmer schmeckt als das gewöhnliche Produkt und stark schäumt. Refir ist viel konsistenter als R., weil er mehr als dreimal reicher an Eiweißstoffen ist, er enthält um die Hälfte weniger Alkohol und etwas weniger Milchsäure und riecht und schmeckt angenehmer. Er wirkt sehr günstig auf die Ernährung und ist mit Erfolg namentlich bei Lungenkrankheiten benutzt worden. Vgl. Stahlberg, Der R., seine physiologischen und therapeutischen Wirkungen (Peterzb. 1869); Derselbe, Gesammelte Vorträge über den R. (Leipz. 1873); Versh, Die Kur mit Milch, Koffen, R. (Bonn 1869); Viel, Untersuchungen über den R. (Wien 1874); Stange, Über Rumyskuren (in Ziemssens Handbuch der Therapie, Bd. 1, Leipz. 1883); Dmitrieff, Der Refir (Hannov. 1884); Podwyssoffi, Refir (deutsch, Peterzb. 1884).

Runa (Mehrzahl: Runy, in deutschen Urkunden Runen), russ. Runerfell, früher in Rußland als Preismaßstab im Handel verwandt; dann überhaupt f. v. m. Geld.

Runama, Regervoll, f. Schangalla.

Runara, Ort in Babylonien, zwischen Tigris und Euphrat, ungefähr 90 km von Babylon entfernt, denkwürdig durch die große Schlacht zwischen König Artaxerxes von Persien und seinem Bruder Artabanus Ende September 401 v. Chr., wobei letzterer im persönlichen Zweikampf mit Artaxerxes fiel.

Rundel (Kunkel) von Löwenstjern, Johann, Chemiker, geboren um 1638 (1630) bei Hütten unweit Rendsburg, widmete sich der Pharmazie, wurde 1668 Kammerdiener, Chemist und Aufseher der Hof- und Leibapothek der Herzöge Franz Karl und Johann Heinrich von Lauenburg, dann geheimer Kammerdiener und Aufseher des kurfürstlichen Laboratoriums in Dresden, hielt 1677 chemische Vorlesungen in Wittenberg und arbeitete seit 1679 im Dienste des Großen Kurfürsten auf der Pfaueninsel bei Potsdam. 1688 wurde er von Karl XI. nach Stockholm berufen, zum Bergrat ernannt und 1693 geadelt. Er starb 20. März 1703 (1702) auf seinem Landgut Dreßenhufen bei Bernau. R. entdeckte nach Brand und unabhängig von demselben den Phosphor zum zweitenmal und erfand das Rubin- oder Goldglas, stellte es wenigstens zuerst im großen dar. Er schrieb: »Öffentliche Zuschrift von dem Phosphor mirabilis« (Leipz. 1678); »Ars vitraria experimentalis, oder vollkommene Glasmacherkunst etc.« (Frankf. u. Leipzig 1679, franz. 1752); »Collegium physico-chemico-experimentale, oder Laboratorium chymicum« (hrg. von Engelleber, Hamb. u. Leipz. 1716).

Rundelgläser, nach Johann Rundel (f. d.) benannt, Rubingläser, sind meist in der Form etwas schalenförmige, zum Teil in vergoldetem Silber oder in Messing gefasste Schalen, Kannen, Becher, Pokale, Schüsseln und Flaschen, bisweilen durch Schlitz schönert. Sie wurden hauptsächlich 1680—1732 auf der Pfaueninsel bei Potsdam verfertigt.

Runde, Alterszeichen bei Pferden, f. Kern.

Ründigung (Aufkündigung), die Erklärung des Rücktritts von einem Vertrag. Ein auf bestimmte Zeit eingegangenes Vertragsverhältnis endigt nämlich mit dem Ablauf des Endtermins. Ist dasselbe aber auf unbestimmte Zeit eingegangen, so wird es

der Regel vertragsmäßig, zuweilen aber auch durch das Gesetz eine bestimmte Kündigungsfrist festgesetzt, welche von der erfolgten K. an läuft, und für welche der Vertrag noch aufrecht erhalten werden muß. Oft bestimmen sich diese Fristen auch nach dem Ortsgebrauch, wie denn z. B. an manchen Orten bei Mietverträgen halb- oder vierteljährige oder monatliche K. üblich ist. Gesetzlich normierte Kündigungsfristen kommen z. B. vor bei Handelsgesellschaften. Hier muß nach dem deutschen Handelsgesetzbuch (Art. 124) die K. der Gesellschaft seitens eines Gesellschafters, wenn nichts anderes verabrebet ist, mindestens 6 Monate vor Ablauf des Geschäftsjahrs der Gesellschaft erfolgen. Das Dienstverhältnis zwischen Prinzipal und Handlungsdiener soll nach vorläufiger sechsmonatiger K. (Handelsgesetzbuch, Art. 61) und dasjenige zwischen Arbeitgeber und Gesellen oder Gehilfen nach 14 Tage zuvor erfolgter K. gelöst werden (Deutsche Gewerbeordnung, § 110). Nur aus ganz besondern Gründen kann das Vertragsverhältnis ohne K. einseitig aufgelöst werden (vgl. Handelsgesetzbuch, Art. 62–64, und Deutsche Gewerbeordnung, § 111, 112). — Im Börsenwesen hat der Ausdruck K. einen ganz andern Sinn und bezeichnet hier eine wichtige Rechtshandlung, welche die Erfüllung des Vertrags vorbereitet. Bei Zeitgeschäften (s. Börse, S. 236) über Getreide, Öl, Spiritus etc. ist es nämlich Sitte, daß nicht ein für beide Teile bindender Stichtag festgesetzt wird, sondern daß der Lieferer während eines zweimonatlichen Zeitraums das Recht hat, an jedem Börsentag zu liefern; die Erklärung desselben, an welchem Tage zu liefern gedenke, heißt K. Sie erfolgt an der Börse mittels einer schriftlichen Urkunde, die Kündigungschein heißt und vom Empfänger weiter giriert werden kann an solche Personen, denen gegenüber er Lieferer ist. In einer nach Ortsgebrauch bestimmten Zeit muß hierauf der Empfänger die gekündigte Ware abnehmen. Für die Kündigungen ist an vielen Börsen ein besonderer Raum (Kündigungsaal) reserviert, und es wird bei denselben ein Kündigungsregister geführt. Auch im Zeitgeschäft über Fonds ist eine K. denkbar, wohl zu gunsten des Lieferers als des Empfängers, hat aber hier nur wenig praktische Bedeutung. Kündigungspreis ist die Summe, welche der letzte Empfänger dem ersten Lieferer bei Übernahme der Ware vorläufig zu zahlen hat, vorbehaltlich der Auseinandersetzung, welche zwischen je zwei aufeinander folgenden Interessenten des Kündigungscheins über den kontraktlichen Lieferungspreis vorzunehmen ist. Der Kündigungspreis wird vom Börsenvorstand festgesetzt.

Rundmann, Karl, Bildhauer, geb. 15. Juli 1838 in Wien, studierte an der Wiener Akademie und arbeitete dann 1860–65 in Dresden unter Hähnel. Hier entstanden das Basrelief: Chiron und Achilleus und die lebensgroße Gruppe: der barmherzige Samariter; für das erstere erhielt K. ein Stipendium auf zwei Jahre, für die letztere den kaiserlichen Hofpreis und das römische Reisestipendium. Weiter entstanden noch im Auftrag des Wiener Gemeinderats sechs Skizzen zu allegorischen Gestalten für die Schwarzenbergbrücke sowie ein lebensgroßes Modell des Kaisers Rudolf von Habsburg für die Ruhmeshalle des k. k. Arsenal. 1865 begab sich der Künstler nach Rom. Hier führte er eine lebensgroße Marmorstatue des Markgrafen Leopold von Babenberg für das Arsenal, die ersten Konkurrenzskizzen für das Schubertdenkmal in Wien sowie ein bacchisches Relief aus. Nach Wien 1867 zurückgekehrt, arbeitete er eine neue

Schubertskizze aus, die angenommen wurde. Er vollendete zunächst eine lebensgroße Marmorstatue des Prinzen Eugen für das Arsenal und ging dann an die Ausarbeitung des Schubertdenkmals, welches 1872 im Wiener Stadtpark enthüllt wurde. Das Monument, das den Dichter sitzend in überlebensgroßer Figur aus Marmor darstellt, zeichnet sich durch edle Einfachheit und große Natürlichkeit des Ausdrucks und der Haltung aus. Für das Arsenal schuf er ferner die Statue des Grafen von Buquoy, für das chemische Laboratorium in Wien die Marmorkolossalbüste des Hofrats Redtenbacher, für Pola und Wien das Denkmal des Seehelden Tegetthoff, für Marienbad das Denkmal des Abts Reittenberger, für das naturhistorische Museum in Wien zwei Viktorien, für das kunsthistorische Museum in Wien die Statue der Kunstindustrie, ein Werk von feinster Detailbildung und von großem malerischen Reiz (s. Tafel »Bildhauerkunst X«, Fig. 6), und die der Architektur, für das Hofburgtheater einen Apoll, eine Melpomene und eine Thalia, das Relief: »Lasset die Kindlein zu mir kommen« für ein Grabdenkmal, die Hauptfigur des Grillparzerdenkmals für Wien und viele Porträtbüsten. K. ist seit 1872 Professor an der kaiserlichen Akademie der Künste.

Rundrowsche Tataren (Karagatsch), ein Zweig der Nogai in Rußland, ein Nomadenvolk, das am linken Ufer der Wolga im Gouvernement Astrachan lebt, wohin sie 1785 vom Kuban und den fünf Bergen (Pätigorja) verlegt wurden. Ihre Zahl beträgt gegen 12,000. Sie haben zwei Ansiedelungen, Switowla und Choschetajewka, in denen sie den Winter verbringen, und bekennen sich insgesamt zum Islam.

Rundschaft, das Verhältnis, vermöge dessen sich jemand gewöhnt hat, die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse regelmäßig an derselben Quelle zu suchen; sodann die Gesamtheit der Kunden, d. h. derjenigen Personen, welche die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse an derselben Quelle suchen. Der Begriff der K. ist nicht allein auf Sachen, sondern auch auf persönliche Leistungen zu beziehen; nicht allein Produzenten, Kaufleute und Krämer, sondern auch Ärzte und Advokaten haben ihre K. (Praxis). Die K., die jemand hat, bildet einen Teil seines Vermögens, und man kann diesen Vermögenssteil auf andre vererben und käuflich übertragen, was jedoch ohne gleichzeitige Übertragung der Firma und des Geschäftsflokals nur schwer zu bewerkstelligen sein wird. Auch ist es selbstverständlich nicht möglich, die K. selbst in dieser Hinsicht irgendwie zu binden. Allerdings erweckt die gute Bedienung der Kunden in denselben das Vertrauen, daß sie auch ferner an derselben Stelle werden gut bedient werden. Allein die K. ist der flüchtigste Bestandteil des Vermögens; sie fängt zu zerfallen an, sobald sie nicht mit denselben Mitteln erhalten wird, mit denen sie erworben worden. Ein erzwingbares Recht auf die K. hat niemand; jedermann ist berechtigt, sich um die K. seines Konkurrenten zu bemühen und sie ihm abwendig zu machen zu suchen. Darin besteht das Wesen der Konkurrenz. Sofern sittliche Mittel angewendet werden, ist gegen das Bestreben, die K. des Konkurrenten an sich zu ziehen, an und für sich nichts einzuwenden; allein die Grenzlinie zwischen dem sittlich Erlaubten und dem Unsitlichen, zwischen dem rechtlich Zulässigen und dem Rechtswidrigen ist im einzelnen Fall schwer zu ziehen. Der Schutz der Firma gegen unerlaubte Führung derselben, der Schutz der Fabrikzeichen oder Marken, der Musterschutz und die Erfindungspatente sind Mittel, mit denen der Staat einen rechtswidrigen

Eingriff in das Recht auf R. zurückweist. Auch der Schutz des Urheberrechts gehört hierher. Die französische Rechtsanschauung geht in dieser Hinsicht noch um sehr vieles weiter als die deutsche; sie straft als *concurrance déloyale* zuweilen Handlungen, die bei uns nicht allein rechtlich zulässig sind, sondern auch als unverfänglich gelten.

Rundschaffer sind Personen, die im geheimen militärische oder politische Nachrichten, welche andern Staaten im feindlichen Sinn von Nutzen sein können, sammeln, um sie diesen mitzuteilen. Spione pflegt man die nicht militärischen R. zu nennen. Zur Kenntnis solcher Nachrichten, die mit um so größerer Sorgfalt vor Verrat gehütet werden, je wichtiger sie sind, gelangen die R. in der Regel nur durch Täuschung, Betrug, Bestechung etc. So streng der Landesverrat auch in allen Staaten bestraft wird, kann doch kein Staat, weder im Frieden noch im Krieg, den Dienst von Spionen entbehren, und zu allen Zeiten hat es Leute gegeben, welche die Spionage gewerbmäßig betreiben; sie versallen öfter rechtlich, überführt, im Krieg dem Tod, während Offiziere im Frieden in der Regel nur des Landes verwiesen werden; ebenso sind Militärpersonen, welche in Uniform und Waffen im Krieg Rundschafferdienste, wenn auch unter Anwendung von Heimlichkeit und List, ausüben, niemals Spione und werden, fallen sie dem Feind in die Hände, nur kriegsgefangen, denn ihre Thätigkeit ist Retagioschierung (s. d.).

Rundt, August, Physiker, geb. 1808 zu Schwerin in Mecklenburg, habilitierte sich als Privatdozent in Berlin und ging 1866 als Professor der Physik an das Polytechnikum zu Zürich, wurde 1869 nach Würzburg und 1871 nach Straßburg berufen. Er beschäftigte sich in sehr eingehender Weise mit den akustischen schwingenden Bewegungen der festen und luftförmigen Körper, und entdeckte die Staubfiguren in geschlossenen tönenden Röhren, durch welche ein einfaches Mittel gegeben war, die Schallgeschwindigkeit in Gasen zu messen und mit derselben jene in festen Körpern zu vergleichen. Da die Rundtsche Methode nur relativ kleine mit Gas gefüllte Räume zur Messung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles bedarf, so ist sie die beste, um die Geschwindigkeit in den verschiedenen Gasen zu messen und damit das für die Wärmetheorie so wichtige Verhältnis der spezifischen Wärmen der Gase bei konstantem Volumen und konstantem Druck zu bestimmen. Beim Studium der anomalen Dispersion erkannte er, daß sie den Substanzen, welche für gewisse Farben eine starke Absorption zeigen, eigentümlich sei, ein Satz, zu dem dann auch später die theoretischen Entwicklungen führten. Sehr wertvoll sind seine Untersuchungen über die Wärmeleitung und die Reibung der Gase, welche er in Verbindung mit Warburg, und jene über die Drehung der Polarisations Ebene in Gasen, welche er zusammen mit Königen durchgeführt hat.

Runduristis, s. *Ronduristis*.

Rundus (Rundus), Landschaft im nordöstlichen Afghanistan, zwischen Chulm und Badachshan, und vom Amu Darja sich zu den Abhängen des Hindu-kusch aufwärts ziehend, ein kumpfiges, unter Extremen von Hitze und Kälte leidendes, sehr ungesundes Land, das von 400,000 aderbauenden Tabak- und nomadischen Völkern bewohnt wird. Hauptprodukt ist Reis. Der gleichnamige Hauptort an der wichtigen Straße von Balch und Chulm nach Tadjikabad ist nur ein elendes und schmutziges Dorf.

Runersdorf, Warndorf im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis West-Sternberg, 6 km von Frank-

furt a. O., mit (1888) 813 evang. Einwohnern, ist bekannt durch die Niederlage Friedrichs d. Gr. gegen die Österreicher und Russen 12. Aug. 1759. Während Friedrich in Schlefien Daun beobachtend gegenüberstand, schlugen die Russen die Preußen unter Bedell (28. Juli) bei Züllichau, nahmen Frankfurt a. O. und vereinigten sich mit Laudons Österreichern, wozu der König lange zu verhindern gesucht hatte. Laudon und Soltikow standen jetzt mit 60,000 Mann regulärer und 18,000 Mann irregulärer Truppen kampfbereit auf dem rechten Ufer der Oder bei Frankfurt (s. den Plan). Der König eilte nun zur Deckung Berlins herbei, vereinigte sich mit Zind und Wedell, übergriff dann mit seiner 48,000 Mann starken Armee bei Gartz unterhalb Frankfurt die Oder und trat 12. Aug., früh 2 Uhr, das rechte Stromufer aufwärts den Bormarsch gegen den Feind an. Dieser war auf allen Seiten gebettet: der linke Flügel durch die Oder, der rechte durch Sümpfe und Gebüsch als natürliche und durch starke Verschanzungen als künstliche Deckung, die Fronte durch tief stiegende Flächen. Die Preußen griffen nach einem heißen, ermüdenden Kampf zunächst den rechten russischen Flügel an, erstiegen nach einem langen, heißen Kampf und trotz des beständigen Aus-



Karte zur Schlacht bei Runersdorf (12. Aug. 1759).

tätchenfeuers aus 100 Kanonen die Schanze, nahmen 70 Geschütze, eroberten R. und brachten die Russen zur Flucht. Bereits nachmittags gingen Soltikow nach Schlefien und Berlin, obwohl die Russen noch mehrere feste Punkte, namentlich den Spionin innehielten, die der König trotz des Widerstands seiner Generale anzugreifen beschloß, da er sich mit einem solchen Sieg nicht begnügen wollte. Der Angriff begann, ohne daß es den Preußen trotz des tapferen Kampfes möglich gewesen wäre, etwas Entschendes auszurichten. Um sein Ziel zu erreichen, nahm der König den General Sepplich mit der Keiterei zu seinem Beobachtungsposten, Laudon gegenüber, eine Gelegenheit, die letzterer sofort benutzte, um seiner Keiterei sich auf die todessmatten Haufen der Stürmenden zu werfen. Damit war um 7 Uhr abends die Schlacht für Friedrich verloren; sie endete mit wilder Flucht, und der König selbst schrie: *Alles ist verloren!* Ihm selbst wurden zwei Pferde unter dem Leib erschossen; eine Kugel fiel nur an einem Stuhl in seiner Brusttasche ab. Er war in verzweifelter Stimmung und entflohen, und unterlag nicht zu überleben. Die Preußen zählten 18,500 Mann (darunter 550 Offiziere, auch der Fürst

z. Gwald v. Kleist, f. d.), 182 Geschütze, 28 Fahnen und Standarten, die verbündeten Russen und Österreichern 16.000 Mann. Die Uneinigkeit der Verbündeten entriß ihnen aber den Gewinn des Sieges und rettete Preußen. Vgl. Stiegle, Die Schlacht bei R. Beiheft zum »Militärwochenblatt«, Berl. 1859).

Künnette (franz. cunette, cuvette), kleiner Wasserzuggraben auf der Sohle trockner Festungsgräben. In genügender Wassermenge auch als Hindernis dienend, erhält er dann größere Breite und Tiefe.

Kunewalde, Dorf in der sächs. Kreishauptmannschaft Bauzen, Amtshauptmannschaft Löbau, in einem Thal zwischen dem Czernabog im N. und dem Vielebog im S. (beide Berge mit heidnischen Opferstätten), ist sehr starker Weberei, Bleichen, Granitbrüchen und (1885) 3175 Einw.; dabei Ober-R. mit 1416 Einw.

Kungell, Stadt, f. Kongell.

Kungur, Kreisstadt im russ. Gouvernement Perm, am Zusammenfluß des Jren und der Sjlwa, hat 11 Kirchen, eine Stadtbank, viele industrielle Anstalten (bedeutende Talgsiedereien, Gerbereien und Schuhfabrikation), Handel mit Getreide, Schuhwerk und Eisenwaren und (1885) 11.882 Einw. In der Nähe die große Kungurische Höhle, in einem Gipfberg.

Kunegyes (spr. -hedjesa), Stadt im ungar. Komitat Jász-R. Kun-Szolnok, mit (1881) 7641 reform. Einwohnern.

Kunholm (Kinno Saar), Insel im Rigaischen Meerbusen, 12 km von der livländischen Küste, von flachen und Sandbänken umgeben, 7 km lang und 1 km breit.

Kunigunde, weiblicher Name, entsprechend dem männlichen Runo (Konrad). Historisch bekannt sind: 1) K., die Heilige, eine Tochter des Grafen Siegfried von Luxemburg und Gemahlin des Kaisers Friedrich II., mit dem sie in kinderloser Ehe lebte. Sie ist bei der Gründung des Bistums Bamberg 1007 tätig. Der Vorwurf ehelicher Untreue, den sie durch die Bestehen der Feuerprobe entkräftet haben soll, ist ihr 100 Jahre später in wenig glaubwürdigen Quellen nochmals gemacht. Nach ihres Gemahls Tod (1024) zog sie sich als Nonne in das von ihr gestiftete Kloster Kaufungen bei Kassel zurück und starb hier 3. März 1031, wurde aber im Dom zu Bamberg an der Seite ihres Gemahls beigesetzt. Innocenz III. versetzte sie 1200 unter die Heiligen. Ihr Tag ist der 3. März.

2) Tochter Bela IV. von Ungarn, vermählte sich 1199 mit dem König Boleslaw dem Reuschen von Polen und widmete sich der Krankenpflege. Nach dem Tod ihres Gatten (1279) nahm sie den Schleier an dem von ihr gestifteten Kloster Sandecz. Sie starb 1292 und ward 1690 kanonisiert. Ihr Tag ist der 24. Juli.

3) K. von Eisenberg, gewöhnlich die Runne genannt, ließ sich als Hoffräulein bei Albrechts des Entzweiten, Landgrafen von Thüringen (f. Albrecht 14), Gemahlin Margarete mit erstem in ein Liebesverhältnis ein, infolge dessen sie einen Sohn gebar. Nach Margaretes Tod vermählte sich Albrecht 1274 mit einer, welche ihren Sohn Apitz dadurch zu legitimieren suchte, daß sie ihn bei der Trauung unter den Namen (daher Rantelkind) nahm. Weil der Landgraf seinen Sohn Thüringen als Erbe zuzuwenden suchte, kam es zu blutigen Kriegen zwischen Albrecht und seinen Söhnen, während welcher K. 1290 starb.

Kunigundenkraut, f. Eupatorium.

Kunil, Ernst, russ. Historiker, geb. 1816, studierte in Berlin, wurde 1844 an die Akademie zu Petersburg, deren Mitglied er ist, berufen und gab

1844 und 1845 sein für die Erforschung der Warägerfrage epochemachendes Werk »Die Verfassung der schwedischen Roden. Eine Vorarbeit zur Entstehungsgeschichte des russischen Staats« heraus. Seine zahlreichen Schriften, größtenteils quellenkritische Untersuchungen und Monographien zur älteren Geschichte Rußlands, erschienen meist in den Memoiren der Petersburger Akademie, mit deren Geschichte er sich eingehend beschäftigte.

Kunimund, letzter König der Gepiden, Turisinds Sohn, fiel 566 in einer blutigen Schlacht gegen die Langobarden. Deren König Alboin ließ sich aus Kunimunds Hirnschädel einen Trinkbecher machen und zwang dessen Tochter Rosamunde, seine Gemahlin zu werden.

Kunitz, Dorf im sachsen-weimar. Verwaltungsbezirk Apolda, Amt Jena, an der Saale und der Eisenbahn Großheringen-Saalfeld, hat Weinbau und (1885) 381 evang. Einwohner. Dabei die Ruine der Kunitzburg, des ehemaligen Sitzes der Grafen von Gleisberg, die 1036 ausstarben. Im 10. Jahrh. erbaut, ward sie 1290 unter König Rudolf I. als Raubschloß zerstört, 1450 durch Herzog Wilhelm III. zu Sachsen wieder aufgebaut. R. war bis in das 16. Jahrh. Stadt.

Kunzel, f. v. w. Spinnroden, auch f. v. w. Spinnstube; dann das weibliche Geschlecht im Gegensatz zum Schwert oder männlichen Geschlecht, daher Kunzeladel ein solcher Adel, der von der Mutter herkommt, und Kunzellehen, ein Lehen, welches auch auf Frauen forterbte; Kunzelmage, Verwandter von weiblicher Seite (f. Mage).

Kunzels, ein von Pfäfers her, über Bättis (947 m ü. M.), leicht zugänglicher schweizer. Alpenpaß (1351 m), der den Calanda von dem Hauptkörper der Sardonagruppe trennt, führt in raschem Fall hinunter nach Tamins und Reichenau (586 m).

Kunnersdorf (Ober- und Nieder-R.), Dorf in der sächs. Kreishauptmannschaft Bauzen, Amtshauptmannschaft Löbau, an der Linie Willau-Saupersdorf der Sächsischen Staatsbahn, hat Lein- und Baumwollweberei und (1885) 4693 Einw.

Kunouj, ind. Stadt, f. Kanodsch.

Kunst (von Können), im weitesten Sinn des Wortes jede zur Fertigkeit erhobene Fähigkeit sinnlicher Darstellung eines (bedingt oder unbedingt) wertvollen Gehalts, sei es um seiner selbst, sei es um eines andern Zweckes willen. Dieselbe setzt daher jedesmal eine spezifische Anlage (Talent, Genie, f. d.) und deren durch Übung zur vollen Beherrschung sowohl des Gehalts, welcher, als des sinnlichen Stoffes, in welchem er dargestellt werden soll, gelangte Entwicklung voraus; jenes macht die theoretische, dieses die technische Kenntnis, die Ausübung selbst die Technik der K. aus. Die (angeborene oder erworbene) Leichtigkeit der Darstellung, welche dieselbe (als höchsten Grad beim künstlerischen Genie) wie eine ohne Bewußtsein spielend vollzogene erscheinen läßt, unterscheidet die »heitere« K. von der »ernsten« Arbeit, welche die Anstrengung merken läßt; die (mehr oder minder lebhaft) Anschaulichkeit der Darstellung unterscheidet die K. von der Wissenschaft, welche begrifflich (abstrakt) darstellt. Der nur bedingte Wert des dargestellten Gehalts (des Nützlichen und Angenehmen) begründet den Unterschied der niederen (relativen) von der höhern (absoluten) K., bei welcher der Wert des Dargestellten (der Idee des Wahren, des Guten, des Schönen) unbedingt ist, der Umstand, ob die Darstellung Selbstzweck oder Mittel ist, jenen der freien (selbständigen) oder unfreien (dienenden) K.

Da das unbedingt Wertvolle als solches nur Zweck, niemals Mittel sein kann, so fällt die Darstellung des erstern, die absolute K., mit der freien K. zusammen. Da das absolut Wertvolle ein Dreifaches (das Wahre, das Gute, das Schöne) umfaßt, deren jedes vom andern völlig unabhängig ist, so gliedert sich die sinnliche Darstellung desselben in eine dreifache K., deren erste, symbolische K., die sinnliche Darstellung des Wahren, die zweite, moralische K., die sinnliche Darstellung des Guten, die dritte, schöne K., die sinnliche Darstellung des Schönen ist. Letztere ist im ästhetischen Sinn allein wahre K. Dieselbe ist von der niedern K. durch den absoluten Wert ihres Dargestellten, von der dienenden K. durch den Selbstzweck der Darstellung, von der symbolischen und moralischen K. durch das Objekt ihrer Darstellung, das Schöne, unterschieden. Wie die schöne K. im ästhetischen Sinn vorzugsweise K., so wird das Erzeugnis derselben im Unterschied von den Produkten der übrigen (niedern und höhern) Künste vorzugsweise Kunstwerk genannt, während im weitern Sinn jedes Produkt höherer (symbolischer und moralischer) K. (mythische Dichtung, Fabel, symbolisches Bau- oder Bildwerk) mit diesem Namen bezeichnet wird. Durch die Verbindung der niedern oder einer der beiden genannten höhern Künste mit der schönen K. entsteht die verschönernde K., bei welcher das Schöne Neben-, das Nützliche und Angenehme (Kunsthandwerk, Kunstindustrie, Kunst- und Luxusgewerbe) oder das Wahre und Gute (schöne Symbolik, didaktische K.) Hauptzweck ist.

Bei jeder K. ist die Idee (der Gedanke des sinnlich darzustellenden Nützlichen, Angenehmen, Wahren, Guten, Schönen) im Geiste des Darstellers von der Erscheinung derselben (der Verwirklichung jenes Gedankens im sinnlich wahrnehmbaren Stoff) zu unterscheiden. Jene kann ebensowohl erfunden wie einem (in Natur oder Geschichte) Gegebenen entlehnt, diese kann ebensowohl durch die niedern Sinne (Geruch, Geschmack) in den niedern Künsten (z. B. Kochkunst) wie durch die höhern (Gesicht, Gehör, Getaft) in den höhern Künsten (z. B. Malerei, Musik, Plastik) wahrnehmbar sein. Auf jenem Umstand beruht der Unterschied zwischen erfindender und nachahmender K., auf diesem der zwischen Künsten des Auges (bildenden) und Künsten des Ohrs (redenden und tönenden Künsten). Der Aristotelische Satz, daß alle K. auf Nachahmung der Natur beruhe, erweist sich schon aus dem Grund als falsch, weil manche Künste (Musik, Architektur) kein Vorbild in der Natur haben. Wohl aber beruht jedes Kunstprodukt auf der Nachahmung seiner Idee im sinnlichen Stoff und ist desto vollkommener, je getreuer dieselbe (die des Nützlichen oder Angenehmen im niedern, die des Wahren im symbolischen, die des Guten im moralischen Kunstprodukt, die des Schönen im eigentlichen Kunstwerk) in letzterm ausgeprägt erscheint. Da das Schöne (s. Ästhetik) in der absolut wohlgefälligen Form besteht, so muß der sinnliche Stoff, um dasselbe vollkommen zur Erscheinung zu bringen, von dieser ganz durchdrungen, »der Stoff durch die Form vertilgt« werden, worin nach Schillers klassischem Worte »das Kunstgeheimnis des Meisters besteht«.

Die Einteilung der K. im allgemeinen erfolgt nach den obigen Unterscheidungen in niedere und höhere, nützliche, schöne und verschönernde K.; die Einteilung der schönen K. erfolgt nach den Arten des Schönen, welches durch sie zur sinnlichen Darstellung gelangt. Da das Schöne selbst räumliches und zeitliches, ersteres architektonisch, malerisch und plastisch

Schönes, dieses rhythmisch, musikalisch und poetisch Schönes umfaßt, so entstehen durch die sinnliche Darstellung jedes derselben ebenso viele einfache Künste: Architektur, Malerei, Plastik, Rhythmik, Musik, Poesie. Jene stellt durch räumliche Maße, die Malerei durch Licht und Farben, die Plastik durch körperliche Formen (insbesondere durch die des Menschen) dar; die Rhythmik bedient sich zeitlicher (als Metrik der Silben-) Maße, die Musik der Töne, die Poesie des Wortes zur sinnlichen Darstellung des Schönen. Wie in den räumlichen Künsten zu der ersten Dimension (den Maßverhältnissen der Längen) in der Architektur die zweite (die verschieden beleuchtete und gefärbte Fläche) in der Malerei und die dritte (die volle Körperlichkeit) in der Plastik hinzukommt, so gesellt sich zum wechselnden Zeitmaß in der Rhythmik der melodische und harmonische Ton in der Musik und vertieft sich der rhythmische Wohlklang des Wortes durch den Gedanken in der Poesie. Alle drei räumlichen Künste vereinigen sich in der Baukunst, während alle drei zeitlichen in der Gesangkunst zusammenwirken. Durch die Vereinigung räumlicher Künste (z. B. der Plastik) mit einer zeitlichen (der Rhythmik) wird die Verwandlung des unbeweglichen Materials der Darstellung (Stein, Holz etc.) in bewegliches (bewegungsfähiges, lebendes) Wesen bedingt, und die Tanzkunst tritt daher als lebendige Plastik auf, während in der Mimik und Schauspielskunst der poetische (insbesondere der dramatische) Gedanke in Gebärde und Deklamation zum zugleich sicht- und hörbaren Ausdruck kommt, in der theatralischen K. endlich mit Beihilfe der bildenden Künste ein Zusammenwirken aller räumlich-zeitlichen und zeitlich-räumlichen Künste zum zugleich bildnerisch, musikalisch und poetisch darstellenden Schauspiel stattfindet. Wird das durch eine K. geschaffene Kunstwerk durch eine andre wiederholt, so heißt letztere reproduzierende, erstere die produzierende, zum Unterschied von der Kopie, d. h. von der Wiederholung des Kunstwerks durch dieselbe K. Die zeichnenden (graphischen) Künste, wie die Handzeichnung, der Kupferstich, die Lithographie, der Holzschnitt etc. verhalten sich so den bildenden Künsten gegenüber reproduktiv, selbst dann, wenn in ihnen selbständig komponiert wird. Denn der zeichnende Künstler, wenn er ein Gebäude entwirft oder eine Statue zeichnet oder ein Porträt skizziert, hat bei dem Entwurf selbst das Bauwerk etc. als künstlerisches Modell vor seinem innern Auge. Der Musiker reproduziert die in Noten gesetzte Musik; phantasiert er frei, so reproduziert er nur die in seinem Innern sich gestaltende Musik; der dramatische Darsteller reproduziert das von einem andern konzipierte und gestaltete dramatische Gedicht; improvisiert er, so ist er zugleich als Dichter produktiv und als Darsteller reproduktiv. Die reproduktive Thätigkeit ist aber gleichwohl ein künstlerische, nicht nur, weil die Darstellung in einem andern Gestaltungsmaterial stattfindet, sondern auch weil die Auffassung des künstlerischen Objekts in Reproduktion eine ihm, dem reproduzierenden Künstler, eigentümliche ist. Indessen verhält er sich dem künstlerischen Objekt doch als zu einem bereits gestalteten Ideal, während der produzierende Künstler das Ideal aus seiner eignen künstlerischen Anschauung schöpft.

Die Technik spielt in der K. eine große Rolle. Zwischen künstlerischer Anschauung und künstlerischem Gestalten ist noch eine weite Kluft. In dem Verhältnis der künstlerischen Idee zu dem für die Darstellung derselben nötigen handwerklichen Materi-

ist sich nun der eigenthümliche Fall heraus, daß je R., je höher sie ihrem idealen Inhalt nach steht, desto weniger Material braucht und desto weniger Schwierigkeiten der Technik darbietet. In dem Gebiet der bildenden Künste ist es der Architekt, welcher am meisten technisches Material braucht und am meisten praktisches Wissen nötig hat, der Bildhauer von weniger, der Maler am wenigsten. In der Poesie erfordert die Lyrik im Rhythmus (Metrum), beim z. B. die meiste Technik, die Epik schon weniger, weil sie sich auf wenige gebräuchliche und sich gleichbleibende Maße beschränkt; in Dramen kann der Dichter sogar ganz von der rhythmischen Form abstrahieren, und wenn er sie braucht, ist sie die allereinfachste und freieste. Dies erklärt sich daraus, daß je höher eine R. steht, desto weniger Gewicht und Bedeutung das Material hat. Allein alle geistigen Reizstoffe steigern sich dafür im umgekehrten Verhältnis. Für den Plastiker, der die menschliche Gestalt in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit als Objekt vor sich hat, sind schon ganz andre Anschauungen nötig als für den Architekten, der nur die leblose Natur symbolisch verarbeitet; für den Maler, der nicht bloß die menschliche Gestalt, sondern die Weltgeschichte und das Menschenleben in seinen Leidenschaften und Empfindungen zur Darstellung zu bringen hat, öffnet sich ein viel reicheres und ideentieferes Feld der Anschauungen als für den Bildhauer. Am höchsten steht der dramatische Dichter in dieser Beziehung, weil er nicht nur eine einzelne That oder Empfindung aus dem Menschenleben herauszugreifen und in einem charakteristischen Moment zu gestalten, sondern das Menschenleben selbst in seinen mannigfachen Konflikten nach seiner zeitlichen, inneren und äußern Gesetzmäßigkeit zu entwickeln verstehen muß. Die R. bildet also einmal einen Gegensatz zur Natur, und zwar steht diesem Gegensatz dem Natürlichen nicht nur das Künstliche, sondern auch das Künstliche gegenüber. Im letztern Sinn sagt man z. B.: »das ist keine R.«, d. h.: das ist ganz einfach, leicht begreiflich, natürlich, wogegen das Künstliche dadurch den Gegensatz gegen das Natürliche bildet, daß es einerseits auf eine Idee tendiert, andererseits dem freien Gestaltungstrieb menschlichen Talents entsprungen ist. Dann steht die R. auch im Gegensatz zur Wissenschaft, denn diese hat zwar auch die Idee zum Inhalt und Zweck, aber in der Form des Gedankens, nicht in der schönen Gestaltung und sinnlichen Anschauung. Drittens bildet die R. den Gegensatz zum Handwerk oder Gewerbe (vgl. Kunstgewerbe).

Kunst, Maschine zur Förderung oder zur Wasserhebung beim Bergbau, welche durch Pferde (Rosskunst) oder Wasser (Wasserkunst) betrieben werden kann. Die Kunstgestänge übertragen die Kraft der Maschine auf die ausübenden Maschinenteile, und die Kunstkreuze dienen zur Aufnahme und Fortleitung der Bewegung nach verschiedenen Richtungen. Unter Kunstgezeug begreift man die Gesamtheit der Teile der Förderungs- oder Wasserkunstmaschinen, welche in einem besondern Schachte, im Kunstschacht, aufgestellt sein können. Kunstschacht heißt der mit dem Pumpenkolben versehene Rohrschacht einer Grubenpumpe. S. auch Fahrkunst.

Kunst, Wilhelm, Schauspieler, geb. 2. Febr. 1799 in Hamburg, war eine Zeitlang eine Berühmtheit in Tag und jedenfalls der bekannteste Schauspieler Deutschlands, denn er hat, wie sein Tagebuch zeigt, auf 276 Bühnen gespielt, am meisten in Wien. Beglückt mit den herrlichsten Mitteln zur Veranschaulichung der Naturkraft, gestaltete er Rollen wie Otto von

Mittelsbach, Wetter von Strahl, Karl Moor, König Wenzel, Othello zu einer außerordentlichen Bedeutung. Durch die frühen Erfolge verwöhnt, gab er sich nie einem ernstern Studium hin, nur dem Moment vertrauend, und wußte auch sonst im Leben nie Maß und Stetigkeit zu üben. So kam es, daß der bis in die 40er Jahre gefeierte, auf großem Fuß lebende Mime zuletzt in äußerster Dürftigkeit geriet. Er starb 17. Nov. 1859 in Wien. Die Ehe, welche R. in Wien 1825 mit Sophie Schröder einging, wurde schon nach einigen Wochen wieder getrennt.

Kunstakademien, Kunstschulen höherer Art, auf denen alles, was zum technischen und praktischen Unterricht des bildenden Künstlers notwendig ist, gelehrt und vermittelt der jeder Kunstschule unentbehrlichen technischen Hilfsmittel (Vorzeichnungen, Gipsabgüsse zc.) geübt wird. Die Kunstschulen neuerer Art entstanden, nachdem die Werkstätten und Meisterateliers, welche besonders im 16. Jahrh. blühten, allmählich eingegangen waren. Am frühesten finden sich solche Kunstschulen, als Tradition der alten Malerschulen, in Italien und zwar als Congregationes, d. h. freie Vereinigungen von Künstlern zum Zweck gegenseitiger Förderung und Ausbildung. Zwar gab es in Italien schon im 13. Jahrh. eine Malervereinigung zu einem solchen Zweck, wie die R. gegenwärtig sich ihn setzen, nämlich die in Venedig 1290 statutenmäßig begründete Kunst des heil. Lukas; doch führte sie ebensowenig wie die um 1339 zu Florenz gestiftete und 1386 ebenfalls statutenmäßig begründete Malergesellschaft des heil. Lukas den Namen einer Akademie. Diesen Namen erhielt sie erst 1571 unter Cosimo I. Die Begründung der Akademie zu Mailand, als deren Stifter Leonardo da Vinci genannt wird, fand um das Jahr 1494 unter dem Herzog Lodovico Sforza statt. Die Accademia di San Luca zu Rom stammt aus der Zeit Gregors XIII., welcher der alten Universität der schönen Künste diesen Titel gab. Federico Zuccheri schrieb eine Geschichte derselben (1604), worauf drei Jahre später neue Statuten entworfen wurden, die von Gregor XV. (1621) und Urban VIII. (1627) reformiert wurden. Napoleon I. wies ihr bestimmte Einkünfte an. Die R. zu Bologna, Parma, Padua, Mantua, Turin, Ravenna, Verona, Neapel, Genua, Carrara, Pisa u. a. sind neuern Ursprungs und haben nie die Bedeutung erlangen können, die solchen Anstalten in Hauptstädten größerer Reiche zufällt, wo wichtige Werke aller Art die Kräfte anregen und den Genius wecken. Eine andre Bedeutung als die einer Lehranstalt für angehende Künstler hat die 1648 gestiftete Akademie zu Paris. Sie ist lediglich (analog den Akademien der Wissenschaften) eine Vereinigung von bedeutenden Künstlern, die zu »Akademikern« ernannt werden. Neben denselben besteht daher noch unter dem Titel einer Ecole des beaux-arts eine Kunstschule im Sinn der deutschen Akademien. Die Pariser Akademie bestand zuerst aus Malern, Colbert dehnte sie auch auf Architekten aus. Ein Zweig der Pariser Akademie ist die französische Akademie zu Rom in der Villa Medici, in welcher sich die mit dem römischen Preis ausgezeichneten Künstler, auch Musiker, vier Jahre lang zum Studium unter Aufsicht eines Direktors aufhalten dürfen. In Deutschland wurde die erste Kunstakademie von Sanderart 1662 zu Nürnberg gestiftet. Sie gelangte durch die Künstlerfamilie Preißler zu neuem Aufschwung, erhielt sich aber aus Mangel an Mitteln nur mühsam und wurde deshalb 1818 in eine Provinzialkunstschule umgewandelt. Die Akademie zu Berlin wurde 1694 gestiftet und 1786, 1875 und 1882 neu organisiert.

die zu Dresden 1705 als Malerschule gestiftet und 1764 auf Bildhauer, Architekten und Kupferstecher erweitert. Die Kunstakademie zu Kassel wurde 1774 von Landgraf Friedrich II. gestiftet und 1879 neu organisiert. Die Kunstakademie zu Leipzig wurde 1764 gegründet und 1871 mit Ausdehnung auf das Kunstgewerbe reorganisiert. Die Kunstakademie in Königsberg wurde 1845 gegründet. Neben diesen K. existieren in Deutschland Kunstschulen, die zum Teil auch die Ziele von Kunstgewerbeschulen (s. d.) verfolgen. Solche Kunstschulen gibt es in Berlin, Breslau, Danzig, Frankfurt a. M., Karlsruhe, Stuttgart und Weimar. Die Akademie zu Wien wurde 1692 von Kaiser Leopold I. begründet; 1872 erhob sie Kaiser Franz Joseph unter Reorganisation der Statuten zu einer »Hochschule der Kunst«. Den bedeutendsten Einfluß erlangten die K. zu München und zu Düsseldorf, von denen die erste 1770 gestiftet und 1808 vom König Maximilian I. neu begründet, die andre 1767 gestiftet und 1822 von Friedrich Wilhelm III. erneuert wurde. Die Akademie der Malerei zu Madrid entstand 1752, außer ihr befinden sich noch zu Barcelona, Sevilla, Valencia K.; London erhielt eine solche erst 1768, Edinburgh bereits 1754. Die Niederlande haben zu Brüssel, Antwerpen, Amsterdam und Brügge höhere Kunstanstalten; Stockholm hat eine Akademie der schönen Künste seit 1730, Kopenhagen seit 1738. Die zu Petersburg entstand 1757 und ward 1764 erweitert. Wenn man von der Bedeutung der Kunstakademie als einer aus Meistern (Akademikern) bestehenden Verbindung, wie die zu Paris, London etc., abstrahiert und nur die hauptsächlich in Deutschland übliche Stellung derselben als höherer Kunstlehranstalt in Betracht zieht, so ist zu bemerken, daß die Organisation derselben (Lehrplan), bei sonstigen lokalen Verschiedenheiten, drei Abteilungen enthält, welche wieder in verschiedene Klassen zerfallen, nämlich: 1) die Elementarabteilung, worin hauptsächlich Zeichenunterricht nach Vorlegeblättern gegeben wird; 2) die Vorbereitungs-klasse (Gipszeichnen, Zeichnen nach der Natur, Altzeichnen, Komposition und Gewandung, Anatomie, Perspektive, Ästhetik und Kunstgeschichte); 3) praktische Klasse (Malen, Bildhauen, Kupferstechen). Bei manchen Akademien (Düsseldorf, Wien, Berlin) ist damit noch eine Klasse für Architektur und (Berlin) für Musik verbunden. In Düsseldorf und Berlin stehen mit den K. Meisterklassen und »Ateliers in Verbindung. Die meisten deutschen, insbesondere preussischen, K. veranstalten periodische Kunstausstellungen (s. d.), ganz unabhängig von ihrer Stellung als Lehranstalten, und erteilen Prämien und Medaillen für die besten Werke derselben. Die oberste Behörde derselben bildet der Senat, bestehend aus Präsident oder Direktor und Senatsmitgliedern, meist Professoren der Akademie; außerdem zählen dazu noch Mitglieder (ordentliche und außerordentliche), von denen die erstern eine Art Kollegium außerhalb des Senats bilden. K. für Musik haben den Spezialtitel Konservatorien (s. d.). Vgl. R. Springer, Kunsthandbuch für Deutschland, Österreich und die Schweiz (4. Aufl., Stuttg. 1886); Boermann, Die alten und die neuen K. (Düsseld. 1878); Derselbe, Zur Geschichte der Düsseldorfer Kunstakademie (das. 1880); v. Lüprow, Geschichte der k. k. Akademie der bildenden Künste (Wien 1877); Nieper, Die königliche Kunstakademie und Kunstgewerbeschule in Leipzig (Leipz. 1881).

Kunstausdruck (technischer Ausdruck, Terminus technicus), eine feststehende Bezeichnung für eine Sache oder einen Begriff aus dem Gebiet der Wissen-

schaften, Künste oder der Gewerbe, z. B. »Funktionen«, in der Bildhauerei das Übertragen der bestimmenden Formpunkte eines Modells auf den Marmor, »Einschlagen«, das Blind- und Stumpfwerden von Farben bei einem Gemälde, »Durchschlagen«, das Mattwerden polierter Möbel, etc.

Kunstausstellungen, öffentliche Ausstellungen von Werken der bildenden und graphischen Künste, insbesondere von Werken der Plastik, Malerei, von Zeichnungen, Aquarellen, Kupfer- und Stahlstichen, Lithographien, Holzschnitten etc., denen seit dem neuen Aufschwung des Kunstgewerbes auch Werke der Kleinkunst hinzugefügt werden. Die K. sind mehrfacher Art; entweder werden sie periodisch von Akademien und Kunstschulen, oder von Kunstvereinen, oder auch von einzelnen Privatunternehmern veranstaltet, in welchem letztern Fall sie dann als »permanente Ausstellungen« mehr den Zwecken des Kunsthandels dienen. Zwar haben alle diese Arten von K. den Zweck, eine Vermittelung zwischen dem Künstler und dem kunstliebenden Publikum, also einen Markt zwischen Produktion und Konsumtion in Sachen der Kunst, zu bilden; allein die akademischen Ausstellungen haben daneben noch den höhern Zweck, ein Gesamtbild der künstlerischen Produktion nicht nur hinsichtlich der Qualität überhaupt, sondern auch in Bezug auf die besondern Richtungen, welche sich in der Kunstgeschmack und in der Kunstausübung nachgemäß entwickeln, darzustellen und damit auf die Geschmacksbildung zunächst des Publikums, sodann auch der Künstler selbst hinzuwirken. Die Kunstvereine haben sich meist zu Ausstellungscyklen verbunden, indem mehrere Vereine eine Ausstellung zusammenbringen, welche nach einer bestimmten Reihenfolge in jeder Vereinsstadt mehrere Wochen lang stattfindet. Die Ausstellungen der Kunstvereine sind allmählich, da die letztern wegen der Beschränktheit ihrer Mittel nur geringe Preise für Kunstwerke zahlen, zu Märkten für die Mittelmäßigkeit herabgesunken, und nur selten gelingt es den Leitern, hervorragende Kunstwerke für ihre Wanderausstellungen zu gewinnen (s. Kunstvereine). Die erste Kunstausstellung in größerem Umfang, die zu Paris 1763 von der Ecole des beaux-arts eröffnete, bekannt. Seitdem hat der Pariser Salon die Bedeutung einer internationalen Kunstausstellung erhalten. Ihr zunächst kommt die Ausstellung der Berliner Kunstakademie, welche seit 1786 alljährlich, von 1876—84 alljährlich stattfand und 1886 als Jubiläumsausstellung einen internationalen Charakter annahm. Auch die Akademien zu London, Wien, Dresden, Düsseldorf etc. veranstalten K. von besonderer Wichtigkeit hatten die große historische Kunstausstellung (1858), die internationale Kunstausstellung zu München (1869, 1879 und 1883), die internationale Ausstellung in Wien (1882), die Kunst- und Kunstgewerbeausstellung zu München (1876) sowie die historische Ausstellung zu Manchester (1868). Auch bei den großen Weltausstellungen zu London (1851), New York (1853), Paris (1855, 1867 und 1878), Wien (1873), Philadelphia (1876), Antwerpen (1883) und Amsterdam (1884) sowie bei den meisten Landes- und Provinzialausstellungen waren die bildenden Künste vertreten.

Kunstblumen, s. Blumenmacherei.

Kunstbrunnen, moderne Statuenbrunnen.

Kunstbutter, s. Butter, S. 697 f.

Kunstgenossenschaft, Deutsche, s. Kunstvereine.

Kunstgeschichte, die Darstellung der Entwicklung der bildenden Künste in allen Kulturländern auf

sichtlicher Grundlage. Die einzelnen Epochen der K. schließen sich an die der allgemeinen Weltgeschichte an. Man unterscheidet drei große Abschnitte: Altertum, Mittelalter und Neuzeit, deren jeder in verschiedene Perioden oder in Gruppen nach geographischen Gesichtspunkten geteilt wird. Die Geschichte der Kunst im Altertum, welche sich im wesentlichen auf Architektur, Bildhauerkunst und Kunstgewerbe (Kleinplastik) beschränkt, wird so behandelt, daß die einzelnen Länder in der Reihe, in welcher sie in die Geschichte treten, für sich betrachtet werden (Ägypten, Syrien und Babylonien, Persien, Griechenland, Italien und Rom). Zwischen der Kunst dieser Länder des orientalischen und klassischen Altertums bestehen mannigfache Berührungspunkte, während die jüngere altindische Kunst noch als eine vereinzelte Erscheinung angesehen wird. Die K. des Mittelalters beginnt mit einer Darstellung der altchristlichen Kunst, an welche sich der Zeit nach die byzantinische, dann die romanische und bis zum Schluß des Mittelalters die gotische Kunst anschließen. Der romanische und der gotische Stil erstreckte sich auf alle Kulturländer Europas. Eine für sich bestehende Kunst des Mittelalters ist die des Islams oder die maurische Kunst (Ägypten, Sizilien, Spanien, Türkei, Persien und Indien), mit welcher die orientalische Kunst in Rußland, Georgien und Armenien in Zusammenhang steht. Zu Ende des Mittelalters treten zu den drei Hauptzweigen der Kunst noch Holzschnitt und Kupferstich (die graphischen Künste) hinzu. Die K. der Neuzeit wird gewöhnlich in die der Renaissance, des Barock- und Rokoko-Stils und in die moderne Kunst im eigentlichen Sinn, d. h. die des 19. Jahrh., geschieden; doch gelten diese Unterscheidungen nur für Deutschland. In Frankreich und England werden die einzelnen Epochen oder Stilperioden der neuern K. seit dem Anfang des 16. Jahrh. nach den Herrschern benannt. Unabhängig von der Kunst in Europa hat sich diejenige in Indien, Persien, Japan und China entwickelt. Der Schwerpunkt der Kunstübung in den drei letztern Ländern liegt noch im Kunstgewerbe. Vgl. außer den Artikeln: Baukunst, Bildhauerkunst, Malerei etc. auch die unsern kunstgeschichtlichen Tafeln (Bd. 2.) beigegebenen Tafeln. Die Literatur der K. s. bei Kunstwissenschaft. Kunstgestänge, s. Kunst, S. 305.

Kunstgewerbe (Kunstindustrie) nennt man die Verbindung der Kunst mit dem Gewerbe. Man versteht unter Erzeugnissen des Kunstgewerbes diejenigen, welche ihrem Wesen nach für einen praktischen Zweck bestimmt sind, deren Formen jedoch durch die Kunst so veredelt sind, daß sie zugleich als Kunstwerke betrachtet werden müssen. Die Geistesrichtung, welche das K. seine Entstehung verdankt, findet sich als Keim in allen Kulturepochen schon in den rohesten Anfängen menschlicher Thätigkeit. Die Bronzezeit, die Eisenzeit, die Flechtarbeiten wilder Stämme, die Thongeräte und Webereien bäuerlicher Distrikte führen in den Kreis des Kunstgewerbes und geben uns den überreizten und vom rechten Weg abgewandten Geschmack die richtigen Fingerzeige. Das K. ist daher keineswegs nur an kostbares Material gebunden, es erzeugt aus verhältnismäßig wertlosem Material Werte, welche sich denen der freien Kunstwerke annähern. Im Mittelalter bestand kein Unterschied zwischen Handwerkern und Künstlern. Was man jetzt Künstler nennen, war nur ein höher entwickelter Handwerker. In der Renaissanceperiode begann die Wandlung der Verhältnisse, indem die geistlichen Künstler sich aus der Handwerkerkunst

heraus hoben und eine höhere Stellung neben den Gelehrten und andern Geistesgrößen des Volkes erhielten. Im 16. Jahrh. waren aber die Beziehungen zwischen Kunst und Handwerk noch sehr lebendig. Dürer und Holbein zeichneten für dasselbe; von den Schülern Dürers waren die meisten, die sogen. Kleinmeister, durch Entwürfe, in Kupferstich ausgeführt (Ornamentstiche), für das Handwerk thätig. Erst im 17. Jahrh. wurde die Trennung stärker. Der eigentliche Maler und Bildhauer hatte mit dem K. nichts mehr zu thun. Die Architekten und berufsmäßige Ornamentzeichner übernahmen die Führung. Das Handwerk war zwar seiner Spitzen beraubt, aber es verlor darum doch nicht die künstlerische Neigung. Im Altertum, im Mittelalter, im Zeitalter der Renaissance und des Rokoko und selbst zur Zeit des ersten französischen Kaiserreichs war jeder bessere Handwerker bestrebt, die Erzeugnisse seines Gewerbes künstlerisch auszubilden. Das Bestreben der Veredelung, auch der gewöhnlichen Dinge, durch die Kunst ging erst verloren, seitdem die Großindustrie mit ihren Maschinen den Handwerkern den größten Teil der Arbeit abnahm. Auf allen Gebieten strebte man fortan nur nach Billigkeit ohne Rücksicht auf den Geschmack, und infolgedessen verloren alle Fabrikate das künstlerische Gepräge. Solches war besonders in Deutschland der Fall, während man in England die Solidität und in Frankreich die Eleganz der Form nie ganz aus dem Auge verlor. Als 1851 die erste allgemeine Industrieausstellung in London veranstaltet wurde, stellte es sich heraus, daß die Erzeugnisse der Franzosen als die reizvollsten beim Publikum den meisten Beifall fanden, und daß infolgedessen die Industrie für das Land eine unerschöpfliche Quelle des Wohlstandes war, weil sie den Weltmarkt beherrschte. Die Engländer verstanden sofort die Wichtigkeit der Frage, sie erkannten die Einseitigkeit ihres auf Massenproduktion gerichteten Fabrikwesens und sahen ein, daß die französischen Fabrikate ihre Herrschaft ganz besonders der Vernachlässigung in den übrigen Ländern verdankten, während sie doch vielfach den nationalen Bedürfnissen der einzelnen Länder nicht entsprachen, ja dieselben geistlich mit den dazu gehörigen Industrien in den Hintergrund drückten. Die Engländer beschloßen daher, einen Wettkampf auf dem Gebiet des Kunstgewerbes mit den Franzosen aufzunehmen. Sie begründeten das Department of science and art und das South Kensington-Museum, welches sich in großartigster Weise entwickelte und einige ganz neue Industriezweige ins Leben rief, welche jetzt zu hoher Blüte gelangt sind. Auch wurden an verschiedenen Orten Kunstschulen gegründet, in welchen besonders der Zeichenunterricht, als die Grundlage kunstgewerblicher Thätigkeit, gepflegt wurde. Bereits 1867 auf der Pariser Ausstellung stand die englische Kunsttöpferei ebenbürtig neben der französischen und beherrscht seitdem gemeinsam mit ihr den Weltmarkt. Das englische Glas ist zu derselben Vollendung gelangt. Weit wichtiger noch ist die nationale Selbstständigkeit, welche die englische Möbelindustrie und Zimmerausstattung zu erringen beginnt, und welche sich auf der Pariser Weltausstellung von 1878 zuerst dem Ausland bemerklich gemacht hat. Mit Anlehnung an die mittelalterlich-gotischen Formen, einem kräftigen Naturstudium und geistreicher Benutzung orientalischer, speziell chinesisch-japanischer, Motive ist dort eine Dekorationsweise entstanden, welche mit den französischen Formen fast nichts mehr gemeinsam hat und welche sich jetzt auf den Bau des Hauses,

auf Tischlerei, Malerei, Tapeten, Teppiche und Stoffe erstreckt. In der Metallindustrie sind Schmiedeeisen und Messing kräftig entwickelt, Bronzeguß und Goldschmiedearbeit stehen noch zurück. Aus ähnlichen Motiven wie die Engländer gründete v. Citelberger für Österreich 1864 das Museum für Kunst und Industrie in Wien, eine (jetzt 11,000 Nummern umfassende) Sammlung mustergültiger Gegenstände der Kunst und des Kunstgewerbes und eine damit verbundene Kunstgewerbeschule, welche aber noch ausgesprochener als das South Kensington-Museum eine bestimmte Kunstrichtung, nämlich die stilistische, kultiviert. Es betont gegenüber der französischen Willkür, die sich je nach Laune und Einfall alles erlaubt, die Gesetze und hat vor allem die Kenntnis und das Verständnis der Renaissanceformen durch zahlreiche Publikationen gefördert. Es ist besonders das Verdienst Jakob Falles, des jetzigen Direktors, durch seine allgemein verständlichen Schriften über die Grundzüge des Geschmacks und des Stils in den Kunstgewerken aufgeklärt zu haben. Auf der Wiener Weltausstellung von 1873 waren die Erfolge dieser Arbeit glänzend vorgeführt. Die Glaswaren, die Teppiche, Stickerien, Möbel, seine Metallwaren standen in erster Reihe und bekundeten einen durchaus selbständigen und einheitlichen Geschmack, der sich bis jetzt auf gleicher Höhe erhalten, hier und da auch noch reicher und edler entwickelt hat. Durch die große Reihe von 65 Fachschulen werden alle Teile der Monarchie gleichmäßig in die Bewegung hineingezogen.

In Preußen hatte man schon 1830—40 unter Schinkel und Deuth erhebliche Anstrengungen zur Hebung des Kunstgewerbes gemacht und Fachwerkstätten und Muster Schulen errichtet. Aber die einseitige Herrschaft eines unfruchtbaren Klassizismus und die Bedürfnislosigkeit der Bevölkerung ließen wenig Früchte gedeihen. 1867 wurde in Berlin zunächst von Privaten das Kunstgewerbemuseum (in der ersten Zeit Deutsches Gewerbemuseum genannt) begründet, welches sich im allgemeinen der Anlage des Österreichischen Museums angeschlossen, den Stil, besonders auf Grund des Studiums der hellenischen Antike, übrigens noch mehr betonte und vorerst seinen Schwerpunkt in eine Schule legte; doch entwickelte sich auch eine unter der Leitung von J. Lessing stehende Sammlung mustergültiger Gegenstände von kleinen Anfängen zu einem sehr bedeutenden Umfang (ca. 36,000 Nummern), so daß das Berliner Kunstgewerbemuseum zu einer Sammlung ersten Ranges geworden ist. Dieselbe erhielt nicht nur durch die letzten Ausstellungen, sondern auch durch die kunstgewerblichen Gegenstände, die man aus der Kunstammer des königlichen Museums damit vereinigte, eine außerordentliche Bereicherung. Auch die Sammlungen Minutoli, v. Brandt, Rein, Riebeck und viele kleinere sind darin aufgegangen. Die mit dem Museum verbundene Unterrichtsanstalt hat eine große Ausdehnung (ca. 800 Schüler). Die Berliner Gewerbeausstellung von 1879 hat die Erfolge dieser Thätigkeit in überraschender Weise gezeigt. Mit einer festen Anlehnung an die edlen Formen der Renaissance verbinden sich architektonische Selbständigkeit und tüchtige malerische Wirkung. Auch unabhängig vom Museum hat sich das Berliner K. namentlich in der Metall- und Möbelindustrie im letzten Jahrzehnt zu hoher Blüte und größter Leistungsfähigkeit entwickelt. So nimmt die Berliner Silberwarenindustrie eine führende Stellung ein. Außerhalb Berlins sind in zahlreichen Provinzialstädten Kunstgewerbe- und Fachschulen errichtet worden, welche letztere beson-

ders zur künstlerischen Verebelung lokaler Industriezweige bestimmt sind.

In Bayern hat das Nationalmuseum in München, begründet 1867 von Aretin, jetzt geleitet von W. H. v. Riehl, mit seinen reichen kulturhistorischen Sammlungen den Sinn für die Kunst und Pracht der Vorzeit mächtig geweckt. Die alten Reichsstädte mit ihren Schätzen, besonders Nürnberg, führten schon früh zu einer Industrie, welche das Alte direkt nachahmte und allmählich für modernen Gebrauch umgestaltete. Etwas später wurde das Bayerische Gewerbemuseum in Nürnberg gegründet. Es legte ein besonderes Gewicht auf die Vorbildersammlung, richtete auch öffentliche Vorträge und eine permanente Ausstellung für Fabrikanten und Künstler ein und statt der Kunstgewerbeschule, welche in Nürnberg schon bestand, gesonderte Fachschulen für feinen Metallguß, Buchbinderei, Schlosserei etc. Um dieselbe Zeit wurden ähnliche Institute auch zu Hamburg, Leipzig, Dresden, Kaiserslautern, Frankfurt a. M. gegründet. Die Zentralstelle in Stuttgart und die Gewerbehalle in Karlsruhe waren ursprünglich mehr auf Bervollkommenung der technischen Gebiete gerichtet, sind aber später mit Fachkursen, resp. mit der Kunstgewerbeschule in Verbindung gebracht worden. Die Zahl der Kunstgewerbe- und gewerblichen Fachschulen in Deutschland, die zum Teil auch eigene Museen oder Vorbildersammlungen besitzen, beträgt ca. 60. Einen erspriechlichen Einfluß auf die Förderung des deutschen Kunsthandwerks haben auch die zahlreichen (ca. 40) Kunstgewerbevereine geübt. Eine sehr erfreuliche Übersicht der Leistungen Deutschlands gab die Münchener kunstgewerbliche Ausstellung von 1876, in welcher sich besonders München durch malerisch feste Behandlung des Materials auszeichnete. Dort gaben auch die Arbeiten der deutschen Vorzeit in glänzender Entfaltung einen Anhalt für die Arbeit, welche zur Wiedererlangung der verlorenen Kunstfertigkeit noch zu leisten ist. Ähnliche Ausstellungen alter Kunstarbeiten boten Berlin 1872, Dresden 1875, Köln 1876, Münster und Lübeck 1877, Düsseldorf 1880, Nürnberg 1885, Augsburg 1886. Über die Ausstellungen von Erzeugnissen der modernen K. s. Ausstellungen.

In Italien war die Pflege des Kunstgewerbes ganz erloschen, zum mindesten wurde es als häßliches Gewerbe zur Herstellung nachgeahmter Antiquitäten betrieben. Die hohe künstlerische Begabung des Volkes, verbunden mit dieser Tradition, hat in neuerer Zeit eine glänzende Entfaltung des Kunstgewerbes zeitigt, allerdings in Formen, die ganz von dem Alter abhängig sind. Majolika, Glas, Bronze, Goldschmiedearbeit, Intarsia, Mosaik, Spitzenarbeit wird dort handwerklich von fast ungeschulten Kräften mit vollendeter Kunst, Holzschnitzerei auch von berufsmäßigen Künstlern ausgeführt. — In Spanien sind ebenfalls noch einige Traditionen aus altspanisch-maurischer Zeit lebendig, besonders in tauschiertem Eisen und in Lederarbeit. — In Rußland, Schweden, Norwegen und Dänemark sucht man die nationalen nationalen Elemente zu stärken, wie sich solche in bäuerlichen Arbeiten erhalten haben (Ausstellung Moskau 1872 und Kopenhagen 1879). In Rußland hat man auf derartige Holz- und Leinwandarbeiten einen eignen Nationalstil gegründet. — In Belgien, Holland und der Schweiz geht die Bewegung im wesentlichen parallel der in England und Deutschland, nur daß in den Niederlanden mehr die Glanzperiode des 17. Jahrh. zum Ausgangspunkt der Stilerneuerung genommen wird (Ausstellung

(Antwerpen 1877). — Allen diesen Bestrebungen gegenüber, welche sich ausgesprochenermassen gegen die Meinherrschaft des französischen Geschmacks richteten, mußte Frankreich nicht unthätig bleiben. Frankreich hat die alte Tradition, den wohlgeschulten Stamm von Arbeitern, den Reichtum des Landes und vor allem den Weltmarkt von Paris für sich. Trotzdem empfand es den Abfall und die wachsende nationale Selbstständigkeit des Auslandes. An Vorbildern boten das Musée Cluny und das Louvre mit seinen kunsthistorischen und Kunstsammlungen reiche Schätze; trotzdem gelten diese nicht mehr als ausreichend. Die Union des beaux-arts appliqués à l'industrie gründete im Pavillon der Flora des Louvre ein Musée retrospectif speziell für das K. neben den jährlich wiederkehrenden Ausstellungen im Palais de l'Industrie. In Lyon besteht eine große Spezialsammlung für die Kunstweberei. Die Staatsfabriken von Sèvres für Porzellan und alle Techniken des Email und der Kunsttöpferei, ferner die Gobelin für die Kunstwebereischulen widmen dem K. andauernd die besten Kräfte. Noch mehr wirken die öffentlichen Bauten mit ihrer vollendeten künstlerischen Ausstattung. Die Pariser Weltausstellung von 1878 hat die glänzende Leistungsfähigkeit Frankreichs aufs neue bewiesen, daneben aber auch die Thatsache, daß Frankreich nicht mehr allein in erster Reihe steht. Besonders haben die letzten Jahre auf dem Gebiet der Luxusindustrie, welche bis dahin die ausschließliche Domäne Frankreichs gewesen war, einen großen Umschwung zu Gunsten Deutschlands hervorgerufen, so daß die Führerschaft Frankreichs vorläufig ein Ende erreicht hat. — Der Orient hat bisher eine besondere Unterweisung in Belebung noch nicht nötig gehabt. Dort allein hält sich im häuslichen Kleingewerbe alte Kunst, alte Tradition, alter ererbter Geschmack in Formen und Farben. Die Erzeugnisse des Orients, von Marokko über Arabien, Persien, Indien bis zu China und Japan hin, sind daher in neuester Zeit mit ganz besonderem Eifer von Europa gesammelt und als Vorbilder benutzt worden. Der Geschmack hat sich besonders für die Stoffe und Flachmusterung, aber auch für Geräte in Thon, Glas und Metall mit Entzückung orientalischen Vorbildern zugewendet, daß die Weltausstellungen seit fast 20 Jahren als zeitliche Neuheiten orientalische Motive bringen; erst 1867 und 1873 Persien und Indien, so haben seit 1878 China und Japan eine Zeitlang den Ton gegeben, bis der gegenwärtig herrschende Effektlust zu dem Ergebnis gekommen ist, aus den Erzeugnissen Asiens und Afrikas sich das Geschmackslose und stilistisch Unansehbare anzueignen. Über die geschichtliche Entwicklung des Kunstgewerbes sind bei den betreffenden Artikeln (Bronze, Buchdruckerkunst, Buchbinden, Glas, Goldschmiedekunst, Juwelierkunst, Keramik, Möbel, Rüstungen, Schmiedekunst, Weberei etc.) die nötigen Notizen gegeben, auf welche wir verweisen. Die Litteratur über K. ist sehr umfangreich. Grundlegend waren K. Böttichers »Tektonik der Massen« (Berl. 1844—54, 2 Tle.; 2. Aufl. 1873) und Semper's »Stil in den tektonischen und technischen Künsten« (2. Aufl., Münch. 1879), bahnbrechend die verschiedenen Schriften von J. Falke (s. d.), besonders seine »Geschichte des modernen Geschmacks« (2. Aufl., Leipz. 1880), seine »Kunst im Hause« (5. Aufl., Wien 1883), seine Berichte über die Weltausstellungen zu Antwerpen und Wien und die »Ästhetik des Kunstgewerbes« (Stuttg. 1883). Über die Geschichte der K. vgl. auch: Labarte, Histoire des arts industriels

(2. Aufl., Par. 1872—75, 3 Bde.); Bucher, Geschichte der technischen Künste (Stuttg. 1875 ff.); Blümner und v. Schorn, Geschichte des Kunstgewerbes (Prag u. Leipz. 1884 ff.). Von Zeitschriften sind zu nennen: die »Zeitschrift des Kunstgewerbevereins zu München« (seit 1851); die »Mitteilungen des k. k. österreichischen Museums zu Wien« (Wien 1865 ff.); die Wochenschrift »Kunst und Gewerbe« (Nürnberg 1867 ff.); die »Gewerbehalle« (Stuttg. 1863 ff.); »Blätter für K.« (Wien 1872 ff.) und das »Kunstgewerbeblatt« (Leipz. 1884 ff.). Für Frankreich ist die »Revue des arts décoratifs« (Par. 1880 ff.) Zentralorgan. Daran schließen sich noch zwei Sammlungen von Abbildungen mustergültiger Gegenstände in Form von Zeitschriften: »L'art pour tous« (Par. 1861 ff.) und »Das Kunsthandwerk« (Hrsg. von Bucher und Gnauth, Stuttg. 1874—76). Vgl. auch Schwabe, Die Förderung der Kunstindustrie in England und Deutschland (Berl. 1866); Bucher, Die Kunst im Handwerk; Bademecum für Besucher kunstgewerblicher Museen etc. (2. Aufl., Wien 1876); Derselbe, Reallexikon der K. (Wien 1883); Derselbe, »Mit Kunst«. Aus Vergangenheit und Gegenwart des Handwerks (Leipz. 1886); Sirth, Formenschatz (das. 1877 ff., Sammlung von Vorlagen); Springer, Kunsthandbuch für Deutschland, Österreich und die Schweiz (4. Aufl., Stuttg. 1886); Champier, L'année artistique (Par. 1882).

Kunstgewerbemuseum, s. Kunstgewerbe.

Kunstgewerbeschulen, Unterrichtsanstalten, welche seit der vom Staat und von Privaten systematisch in Angriff genommenen Hebung des Kunstgewerbes in Österreich und Deutschland begründet worden sind und durch staatliche und kommunale Mittel erhalten werden. Man unterscheidet K. im eigentlichen Sinn und K., in welchen nur spezielle Fächer des Kunstgewerbes kultiviert werden (s. Fachschulen). Bei beiden Gattungen von K. erfolgt der Unterricht gewöhnlich in zwei Stufen. Als unerlässliche Grundlage wird überall der Zeichenunterricht anerkannt. In den Vorbereitungsclassen werden Ornamentzeichnen, Gipszeichnen, architektonisches Zeichnen und, je nach den Zielen der Anstalt, auch Altzeichnen, Projektionslehre, Anatomie, Stillehre, Naturstudien u. dgl. getrieben. In den Fachklassen werden praktische Übungen in den verschiedenen Zweigen des Kunstgewerbes veranstaltet, die sich in den kunstgewerblichen Fachschulen auf ein Spezialfach beschränken. Deutschland besitzt K. mit ausgedehntem Unterricht in Berlin, Breslau, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Kaiserslautern, Karlsruhe, München, Nürnberg, Stuttgart; kunstgewerbliche Fachschulen in Berchtesgaden (Schnitzerei), Aachen (Webeschule), Einbeck (Webeschule), Grenzhausen, Höhr, Bürgel (Kunsttöpferei), Hanau (Bijouterie und Kunsttöpferei), Iserlohn (Metallindustrie), Mülheim a. Rh. (Webeschule), Oberammergau (Schnitzschule), Pforzheim (Metallindustrie), Plauen (Musterzeichnen), Remscheid (Kleineisen- und Stahlwarenindustrie), Schneeberg (Spitzenklöppelei) u. a. Über die geschichtliche Entwicklung der K. s. Kunstgewerbe.

Kunstzeug, s. Kunst, S. 305.

Kunstguß, die Herstellung von Kunstgegenständen aller Art, besonders kunstgewerblicher durch Metallguß und zwar hauptsächlich in Eisen, Bronze, Messing, Zink, weniger aus Blei, Neusilber etc.; s. die Spezialartikel.

Kunsthefe (Hefenmaishe, Maische), gärende, mit frisch gebildeter Hefe erfüllte Maische, welche als

Gärungserreger benutzt wird. Man kann in der Brauerei zur Erregung der Gärung in der Maische Preßhese oder aus benachbarten Brauereien oder Brennereien bezogene frische Hese verwenden; wo aber beides nicht vorteilhaft ist, bedient man sich, wie in den meisten deutschen Brauereien, der selbstbereiteten R. Dies ist besonders da angezeigt, wo man Maischen verarbeitet, welche selbst keine Hese bilden (wie die Melassenmaische), und wo man also die ganze Menge der zur Gärungserregung nötigen Ferments der Maische zusetzen muß. Zur Bereitung der R. behandelt man eine bestimmte Menge Malz mit oder ohne Getreidezusatz in kleinen Gefäßen derart, daß eine gärungsfähige Maische entsteht, läßt diese milchsauer werden, setzt eine geringe Menge Hese hinzu und sorgt für die Erfüllung der Bedingungen, welche die Vermehrung der Hese möglichst begünstigen. Sobald letztere ihren höchsten Grad erreicht hat, ist die R. zur Verwendung bereit; ein Teil derselben aber (Mutterhese) wird stets zur Bereitung neuer R. reserviert, damit man der Benutzung fremder Hese vollständig überhoben ist. Die Darstellung der R. erfordert ganz besondere Sorgfalt; die Bildung einer gewissen Menge von Milchsäure wird begünstigt, weil sie den Kleber des Malzes, den Hauptnährstoff des Hesepilzes, in Lösung bringt, dagegen wird die Bildung von Essigsäure sorgfältig vermieden. Mit den speziellen Vorschriften zu den Kunsthesen wird viel Geheimniskrämerei getrieben. Vgl. Stammer, Die Branntweinbrennerei u. deren Nebenzweige (Braunschweig 1876.)

Kunstheilung, die durch ärztliche Behandlung herbeigeführte Heilung im Gegensatz zur Naturheilung.

Kunstholz, s. Plastische Massen.

Kunstindustrie, s. Kunstgewerbe.

Kunstkabinett, s. Kunstkammer.

Kunstkammer (Kunstkabinett), zum Unterschied von den Museen, in denen die verschiedenen Kunstsammlungen systematisch geordnet sind, eine Sammlung von historischen, kunstgewerblichen und naturgeschichtlichen Kuriositäten, bei deren Erwerbung nicht immer der Kunstwert, sondern ebensosehr die Seltenheit oder die Beziehung auf ein denkwürdiges Ereignis maßgebend war. Dergleichen Kunstkammern zu besitzen, gehörte im 16. und 17. Jahrh. zur Würde eines Fürstenhofs. Die Berliner K., welche früher einen Bestandteil der Museen ausmachte, 1875 aber teils dem Kunstgewerbemuseum, teils dem Hohenzollernmuseum einverleibt wurde, enthielt außer historischen Erinnerungen eine reiche Sammlung von Elfenbeinschnitzereien, Bernsteingegenständen, Emails, Gläsern, Majoliken, Waffen, musikalischen Instrumenten, alten Möbeln, architektonischen Modellen u. s. Sie war im 16. Jahrh. von Joachim II. gegründet und von dem Großen Kurfürsten bedeutend vermehrt worden. Aus andern Staaten sind das »Kunst- und Raritätenkabinett« des als Kunstlenners und Sammlers berühmten Cosmus von Medici (1526—86), die von dem Erzherzog Ferdinand von Österreich (1529—95) gegründete »Ambrasers Sammlung«, welche 1806 von dem Schloß Ambras in Tirol nach Wien geschafft wurde, endlich das »grüne Gewölbe« in Dresden, welches 1721—24 vom Kurfürsten August II., dem Starken, angelegt wurde, zu nennen. Der Ausdruck K. ist heute ganz abgekommen, da die alten Kunstkammern entweder ganz aufgelöst, oder kunstgewerblichen Zwecken dienstbar gemacht worden sind.

Kunstkreuz, s. Kunst, S. 305.

Künstlerdruck (Épreuve d'artiste), s. Épreuve.

Künstliche Blumen und andre Zusammensetzungen, s. unter dem betreffenden Hauptwort.

Kunstmann, Friedrich, historischer und geographischer Schriftsteller, geb. 4. Jan. 1811 zu Nürnberg, ward nach beendeten philosophischen und katholisch-theologischen Studien Kaplan zu Bamberg, 1837 Religionslehrer an der Gewerbeschule und auch am Kadettenkorps zu München, war 1841—46 Lehrer der Prinzessin Dona Amalia von Brasilien in Dirschau und lehrte 1847 als Professor an die Universität nach München zurück. Er starb 15. Aug. 1867 daselbst. Außer vielen kleinern, teils in den Abhandlungen der Münchener Akademie, teils in den »historisch-politischen Blättern« niedergelegten Arbeiten kirchenrechtlichen und historisch-geographischen Inhalts veröffentlichte er: »Grabanus Magnentius Maurus« (Mainz 1841); »Die lateinischen Pönitentialbücher der Angelsachsen« (das. 1844); »Afrika vor den Entdeckungen der Portugiesen« (Münch. 1853) und »Die Entdeckung Amerikas nach den ältesten Quellen« (das. 1859, mit Atlas).

Kunstpfister, Name der kunstmäßig geschnittenen Pfister früherer Zeiten (s. Musikantenzünfte).

Kunstprodukte, gegenüber den Naturprodukten die aus letztern Rohprodukten auf mechanischem Weg mit Hilfe von Hand- oder Maschinenarbeit oder durch chemische Prozesse gewonnenen Produkte.

Kunstrad, Wasserrad zum Betrieb von Pumpwerken.

Kunstreiter, zur Schaularstellung herumziehende Reitkünstler, welche durch kühne, groteske, groteske Stellungen und Sprünge auf einem oder auf mehreren Pferden, entweder einzeln oder in Gruppen, durch Darstellungen von Scheingefechten oder Wettrennen und Wettfahrten, bisweilen auch durch komische Szenen die Zuschauer unterhalten und ergötzen. Ihre Pferde sind eigens für diesen Zweck zugeritten und zeigen oft als Schulpferde die feinste Dressur, viele lernen sogar verschiedene Kunststücke, wie z. B. auf den Hinterbeinen gehen, tanzen, am servierten Tisch fressen u. s. Die Kunstreiterei wurde eine Zeitlang besonders von den Engländern betrieben, weshalb man auch früher die K. öfters englische Reiter nannte. Unter den deutschen Kunstreitern hat bisher Ernst Renz, geb. 18. Mai 1814 zu Bruchsal, den größten Erfolg gehabt und auch die Pferdekunst zu großer Vollendung gebracht. Andre bekannte Kunstreiterfamilien sind: Loisset, Carré, Salamonsky. W. Erfinder eines besondern Abichtungs Systems ist Baucher (s. d.) Ruf erlangt.

Kunstsammlungen, Sammlungen von Kunstwerken. Sie sind entweder öffentliche Museen oder Privatsammlungen und gehören entweder einem Fach der Kunst an, oder vereinigen mehrere derselben. Gemäldesammlungen nennt man auch Gemäldesammlungen. Außerdem gibt es Sammlungen der graphischen Künste (Kupferstichkabinette), der Medaille (Münzsammlungen), der Keramik (Basen- und Zojellansammlungen), archäologische und historische Sammlungen, ethnographische Sammlungen, Basensammlungen u. s., die meist mit andern Kunstschätzen in den großen Museen vereinigt, jedoch als besondere Abteilungen geordnet sind. Vgl. auch Kunstkammer. S. Museum, wo die einzelnen öffentlichen K. von Bedeutung aufgezählt sind.

Kunstschacht, s. Kunst, S. 305.

Kunstschrank, Bezeichnung für Schränke und Kabinette, die im Auftrag fürstlicher Sammler im 16. und 17. Jahrh. verfertigt wurden und eine große Anzahl von offenen und geheimen Fächern enthielten, in denen allerlei Kostbarkeiten, Raritäten, Geräte u.

aufbewahrt wurden. Zur Herstellung der Kunstschranke vereinigten sich alle Zweige des Kunsthandwerks. Doch ist der Ausdruck von der komplizierten Konstruktion des Innern abgeleitet worden. S. auch Jahnhofer und Pommer'scher Kunstschrank.

Kunstschulen, s. Kunstakademien.

Kunstschwingen, s. Feldgestänge.

Kunstsilber, s. v. w. Neusilber, auch Britanniametal; vgl. Nickellegierungen.

Kunststraßen, s. Straßenbau.

Kunsttischlerei, s. Möbel.

Kunsttöpferei, s. v. w. Keramik (s. d.).

Kunsttriebe der Tiere, durch Vererbung mitgetheilte Anlagen zu Thätigkeiten komplizierter Art, deren äußere Erzeugnisse in einem anscheinenden Gegensatz gegen das dem Menschen sonst wenig zuzängliche und daher wohl verkannte innere Leben der Tiere stehen. Beispiele der K. liefern die Nester der Vögel, einiger Fische und Schnecken, die Netze der Spinnen, die Bauten der Bienen, Ameisen, Termiten, Biber u., vor allem diejenigen Produkte, zu deren Hervorbringung das Zusammenwirken vieler Individuen gehört. Obwohl die K. sich in der Gegenwart vielfach als vererbte, nicht von jeder Generation neu zu erlernende erkennen lassen, sind sie doch von jeder Tierart nur allmählich erworben worden und unterliegen auch jetzt noch manchmal einer Steigerung. Vgl. Instinkt.

Kunstvereine, Gesellschaften, gegründet zu dem Zweck, das Interesse an der Kunst zu fördern, den sie meist durch öffentliche, teils periodische, teils permanente Ausstellungen der neu geschaffenen Kunstwerke sowie durch Vorträge zu erreichen suchen. Die Mitglieder verpflichten sich zur Zahlung eines jährlichen Beitrags, wofür teils Werke der Ausstellung zur Verfügung unter die Mitglieder angelauft werden, teils ein Mitteilungsblatt ein Kupferstich oder ein illustriertes Blatt hergestellt wird, das an die sämtlichen Mitglieder zur Verteilung kommt. In Deutschland ist der 1823 in München gegründete Verein der älteste; ihm folgten bald mehrere, wie der Berliner »Verein der Kunstfreunde im preussischen Staat« (1825), der Düsseldorfer »Verein für die Rheinlande und Westfalen« (1829) u. a. Gegenwärtig zählt man in Deutschland ca. 80 K., wovon viele zu Verbänden zusammengetreten sind, die gemeinsam Wanderausstellungen veranstalten, so: der »Norddeutsche Kunstverein«, welcher die Städte Bremen, Lübeck und Stralsund umfaßt und alle zwei Jahre eine Ausstellung veranstaltet; der »Ostdeutsche Verband« (Bromberg, Posen, Thorn, Tilsit); der »Rheinische Kunstverein« (Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Mainz, Darmstadt, Freiburg i. Br., Hanau und Baden-Baden); der »Süddeutsche Verband« (Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Nürnberg, Passau, Heilbronn, Regensburg, Stuttgart, Wiesbaden, Würzburg); der »Deutsche Ausstellungsverband« (Berlin, Bremen, Breslau, Köln, Düsseldorf, Frankfurt a. M., München, Hamburg und Leipzig, meist Kunsthändler); der »Kunstverein der östlich der Elbe verbundenen Städte« (Breslau, Danzig, Elbing, Görlitz, Königsberg, Stettin); der »Münchener Turnus« (Augsburg, Bamberg, Fürth, Heilbronn, Stuttgart, Würzburg); die »Vereinigung der westlich der Elbe verbundenen Kunstvereine« (Braunschweig, Kassel, Gotha, Dessau, Halberstadt, Halle, Hannover, Magdeburg und Nordhausen); der »Westfälische Kunstverein« (Münster, Dortmund, Bielefeld, Minden). Diesen schließt sich eine beträchtliche Zahl von Einzelvereinen an, die teilweise auch in kleineren Orten Filialvereine errichtet

haben. Die bedeutendern davon sind die zu Augsburg, Bamberg, Barmen, Breslau, Kassel, Düsseldorf, Berlin (»Preussischer K.«, »Deutscher Kupferstichverein«, »Verein der Kunstfreunde für die amtlichen Publikationen der Nationalgalerie«), Münster, Köln, Leipzig, Dresden, Frankfurt a. M., Hamburg, Königsberg, München, Stuttgart, Graz, Innsbruck, Linz, Wien, Prag, Pest und Krakau. In der Schweiz existiert zwischen den Städten Zürich, Basel, Schaffhausen, Glarus, Konstanz, St. Gallen, Winterthur einerseits, als östlichem Cyklus, anderseits zwischen den Städten Bern, Lausanne, Genf, Freiburg, Aarau, Luzern, als westlichem Cyklus, ein »Allgemeiner schweizerischer Kunstverein«. Außerdem besitzen auch andre Länder ihre K.: Frankreich in Paris, Lyon, Besançon, Toulouse, Marseille, Rouen, Caen, Nantes, Bordeaux, Montpellier, St.-Etienne, Orléans, Angers u.; Holland in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, im Haag; Belgien in Brüssel, Antwerpen, Lüttich u.; Großbritannien in London, Manchester, Dublin, Edinburg; Dänemark in Kopenhagen; desgl. Schweden, Norwegen, Nordamerika u. Die K. haben sich große Verdienste um die Kunst erworben, indem sie nicht nur den Verkauf von Kunstwerken vermittelten und dadurch die Kunstprodukte wie die Liebe zur Kunst selbst beförderten, sondern auch viel für die Herstellung und Restauration öffentlicher Kunstdenkmäler thaten. Bei den meisten, namentlich bei den Cyklen, waltete einst das Prinzip ob, Bilder zu geringerem Preis zur Verlosung anzukaufen. Hieraus aber entsprang der Übelstand, daß die meisten Ausstellungen nur Mittelgut vereinigten und die bessern Künstler sich von denselben ganz zurückzogen. Durch diese Praxis hatte sich eine besondere Klasse von Künstlern gebildet, welche nur für solche Ausstellungen fabrizierten, so daß der ursprüngliche Zweck der K., die Kunst im wahren Sinn des Wortes zu fördern und den Geschmack zu bilden, sich mehr und mehr in sein Gegenteil zu verkehren begann. Doch ist die Reaktion nicht ausgeblieben, welche vornehmlich durch die Privatausstellungen der Kunsthändler und die Wanderausstellungen herbeigeführt worden ist. K., welche schlechte Bilder verbreiten, sind jetzt selten geworden. Außer diesen Kunstvereinen gibt es noch besondere Vereine für geistliche Kunst (Berlin, Dresden, München, Nürnberg und Stuttgart) und für historische Kunst, so den »Albrecht Dürer-Verein« in Nürnberg, die »Verbindung für historische Kunst« u. a. m., sowie die »Gesellschaft für vervielfältigende Kunst« in Wien. Um die Bildung und Entwicklung der deutschen K. haben sich besonders verdient gemacht Lucanus in Halberstadt und Schulrat Vooff in Gotha. Die 1856 unter dem Namen Deutsche Kunstgenossenschaft begründete Verbindung deutscher Künstler befolgt den Zweck, die praktischen Interessen der Einzelnen gegenüber dem Staat und dem Kunsthandel zu vertreten. Sie hat jährliche Versammlungen gehalten, zuerst in Bingen (1856), dann in Stuttgart, München, Braunschweig, Köln, Salzburg, Weimar, Düsseldorf, womit meist Ausstellungen verbunden waren. Vgl. Springer, Kunsthandbuch für Deutschland, Oesterreich und die Schweiz (4. Aufl., Stuttg. 1886).

Kunstwein, s. Wein.

Kunstwiesenbau, Anlage von Wäasserwiesen mit vollständiger Umformung der Oberfläche, welche in regelmäßigen Formen und zwar als Hänge oder Rücken (Beete) hergestellt wird. Die vollkommensten Kunstwiesen existieren im Siegenischen (Siegener K.) und in der Lombardei.

Kunstwissenschaft, die Kenntniss und die aus derselben erwachsende schriftliche Darstellung des Wesens und der Entwicklung der bildenden Künste. Die wissenschaftliche Thätigkeit zerfällt hierbei in drei gesondert Stadien; erstens: das vorliegende Material muß gesammelt und jedes einzelne Stück nach seinen Eigenschaften untersucht und nach verschiedenen Gesichtspunkten in eine systematische Übersicht gebracht werden. Diesen ersten Teil der K. wird man passend die Denkmälerkunde benennen. Zweitens ist das chronologisch angeordnete Material auf die für gewisse Zeitalter bezeichnenden Eigenschaften hin, auf ihre Entstehung und Bedeutung, ihre Modifikationen und ihre Verbreitung, ihre Stellung im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Kultur und ihre Wichtigkeit und Wirksamkeit im innern Entwicklungsgang der Kunst und der Menschheit einer Prüfung zu unterziehen. Diese zweite kunstwissenschaftliche Aufgabe fällt der Kunstgeschichte (s. d.) zu. In der Schule der historischen Kunstbetrachtung enthüllt sich dem Kunstforscher die Kunst als eine eigenartige Erscheinung, als eine von andern charakteristisch verschiedene Bethätigung des menschlichen Geistes, als ein in dem Wechsel der Erscheinungen noch nicht vollständig erkanntes, also noch immer problematisches Moment. Mit den darauf gerichteten Forschungen beschäftigt sich die Philosophie der Kunst oder Ästhetik. Auf jeder dieser drei Stufen bedarf die K. außerdem verschiedener Hilfswissenschaften. Auf den beiden ersten geht die Beschäftigung mit der antiken Kunst und ihren Werken der mit dem Mittelalter und der Neuzeit voraus und eilt ihr also auch in ihren Ergebnissen voran; daher ist eine abgesonderte Betrachtung der antiken und der modernen K. nötig geworden. Über die erstere s. näheres bei Archäologie.

Erst geraume Zeit, nachdem die Behandlung der antiken Kunstgeschichte in ein wissenschaftliches System gebracht worden war, fing man an, das Material der mittelalterlichen und modernen K. zu suchen und zu sichten. Die ersten wichtigen Publikationen traten anlässlich der Anhäufung von Kunstwerken zu Paris durch Napoleon ans Licht: in G. Laurents »Musée royal« (als Fortsetzung des »Musée français«) waren immer drei Gemälde mit einer Antike verbunden. Am frühesten und eifrigsten regte sich der Lokalpatriotismus der Italiener in dieser Richtung: »Etruria pittrice« (1791—95 ff.), noch früher G. Hamilton, dessen Antikenkabinett d'Hancarville 1766—1767 und dessen griechische Vasen W. Tischbein in seinem Prachtwerk »Schola italica picturae« von 1791 an herausgab. Aber auch die Franzosen thaten das Ihrige: nächst Crozats frühem Versuch in seinem »Recueil d'estampes« (1729 und 1742) sind E. P. Landons »Vies et œuvres des peintres les plus célèbres« (1803—24, 25 Bde.) und seine »Annales du musée« (2. Ausg. 1829) sowie des ältern Duchesne »Musée de peinture et de sculpture« (1829—34) zu erwähnen. Indessen war für die moderne Malerei durch Massenpublikationen in flüchtigen Umrissen nichts gewonnen, und sie traten daher zurück. Wirkliche tüchtig durchgeführte einzelne Kupferstiche mußten den Mangel ersetzen, bis in neuester Zeit die Photographie, die bei allen Arten von kunstwissenschaftlichen Abbildungen ein unentbehrliches Hilfsmittel geworden ist, gute Reproduktionen von Gemälden geliefert hat, in denen man auch die eigentliche Qualität der Bilder, Pinselführung und Farbestimmung bis zu einem gewissen, bisher unerreichten Grad erkennen kann. Photographien der spanischen

und Florentiner Galerien, der Museen zu Berlin, Dresden und Petersburg und der Nationalgalerie zu London sowie zahlreiche Handzeichnungspublikationen, zum Teil in den sogen. Kohlebrüden von Braun u. Komp. in Dornach, stehen unter den Sammelwerken in erster Linie. Von speziellen Sammelwerken für die Skulptur ist der Atlas zu Cicognaras »Storia della scultura« (1823—24) eins der bedeutendsten, ferner des Grafen Clarac »Musée de sculpture« (1826—53), zum größten Teil Antiken enthaltend; andres findet sich in architektonischen Publikationen u. dgl. verstreut. Sehr groß ist die Zahl der Denkmälersammlungen für Architektur, die, in der Regel auf einen bestimmten Landstrich oder eine Stadt beschränkt, erschöpfende Darstellungen der Bau monumente einer solchen Region gewähren. Aussergültig sind die »Archives de la commission des monuments historiques de France« sowie die »Mitteilungen der k. k. österreichischen Zentralkommission zur Erforschung der Baudenkmale«. Eine große Anzahl trefflicher Spezialwerke rief die in der romantischen Periode erwachte Vorliebe für mittelalterliche Bauformen sowie die Reaktion dagegen hervor: Boissereaus »Dom zu Köln«, Puttrichs »Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Sachsen«, Lübkes »Mittelalterliche Kunst in Westfalen«, Hübschs »Altchristliche Kirchen« und hundert andre Werke. Viele, wie z. B. Salzenbergs Prachtwerk über »Die altchristlichen Baudenkmale von Konstantinopel« oder das englische Musterwerk über die Alhambra, berichten über Studien bei bestimmten wissenschaftlichen Missionen; ein zusammenfassendes Hauptwerk sind Gailhabauds »Denkmäler der Baukunst aller Zeiten und Länder« (deutsch von Lohbe). Systematische Sammlungen von Denkmälern aller Art zum Handgebrauch für das kunstwissenschaftliche Studium sind: Serouxs »Monuments de l'architecture, de la sculpture et de la peinture« (deutsch von Quast), »Die Denkmäler der Kunst in der Darstellung ihres Entwicklungsganges« von G. G. Gohl und Caspar (4. Aufl. von Lübke und L. Lohm).

Als Hilfswissenschaften und Hilfsmittel der Denkmälerkunde sind zu bezeichnen Kunstgeographie und Kunsttopographie, Reise- und andre peripatetische Werke, welche die Kunstwerke eines Landes oder Ortes verzeichnen und beschreiben, wie z. B. Buniers »Beschreibung der Stadt Rom« (1829—42) und seit 1862 erschienene »Statistik der deutschen Kunst des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts« von Wilhelm Loh. Auch Jakob Burckhardts meisterhaft »Cicerone« gehört nach Plan und Anlage hierher. Ein wichtiger Zweig der Kunsttopographie ist die Museenkunde, deren Haupthilfsmittel die Kataloge der Sammlungen bilden. Epochemachend waren die 1852 erschienene ganz neue Bearbeitung des »Katalogs der Louvregalerie«, der »Katalog des kaiserlichen Museums« (1857) und der der Berliner Gemäldegalerie (1883) sowie die Schriften von Waagen, Bürger (»Musées de la Hollande«, 1858 u. 1860) und Vermoliéff (1880).

Zur Erklärung der Denkmäler dienen ferner einige andre Wissenschaften, wie: die Paläographie zur richtigen Würdigung der Inschriften; die Kosmographie zur genauern Bestimmung der von der K. nur auf ihren Kunstcharakter geprüften Münzen; aber auch zur Aufhellung andrer historischer und kunstwissenschaftlicher Fragen; die Chronologie zur Orientierung über die auf Kunstwerken vorkommenden Bildnisse, besonders auch die der Heiligen weg-

er Häufigkeit ihrer Darstellung (für die alte Kunst an Stelle der Leptern die Kunstmythologie); die Heraldik zur Bestimmung der Wappen und Embleme etc.

Geschichtliche Entwicklung der Kunstwissenschaft.

Was speziell die deutsche K. betrifft, so läßt sich die Entwicklung derselben in drei Perioden gliedern. An der Spitze der ersten Periode steht Windelmanns Geschichte der Kunst des Altertums, welcher die zeitgenössischen archäologischen Untersuchungen Lessings wegen ihrer kritischen Methode an die Seite zu setzen ad. Goethe und neben ihm J. S. Meyer, K. A. Böttger und Karl Fernow machten sich durch ihre Gegenstands- und periodischen Schriften um die Verbreitung des Kunstverständnisses verdient; indessen handelten sie die kunstgeschichtlichen Stoffe noch vom Standpunkte eines schöngeistigen Dilettantismus. Erst trug in seinem »Journal für Kunstgeschichte« Material zusammen, welches sich auf die deutsche Kunst, besonders diejenige Nürnbergs, bezog. Den ersten Versuch einer umfassenden Darstellung machte Fiorillo mit seiner Geschichte der zeichnenden Künste (1798), welche aber überwiegend aus litterarischen Quellen geschöpft war. Auch die Arbeiten Hirt's trugen noch einen durchaus dilettantischen Charakter, ebenso wie das von Hans Rudolf Füssli begonnene und von seinem Sohn 1821 vollendete »Allgemeine Künstlerlexikon«, welches bald durch das Nagler'sche (»Neues allgemeines Künstlerlexikon«, 1835–1838) verdrängt wurde. Inzwischen war in dem von Horn seit 1817 geleiteten Stuttgarter »Kunstblatt« (anfängs Beilage zum Cottaschen »Morgenblatt«) ein eigenes Organ für die K. entstanden, und in die- es veröffentlichte Baron R. F. v. Rumohr seit 1818 ne Studien über Kunstwerke in Italien, welche als ch unter dem Titel: »Italienische Forschungen« (1826–31) erschienen. Mit diesem Werk, welches n erstenmal die Kunstdenkmäler selbst zum Gegen- nd kritischer Betrachtung macht, hebt die zweite riode der deutschen K. an. Dadurch erhielt der etisierende Dilettantismus sowohl als die litte- ische Kompilation, welche bis dahin die kunst- ichtliche Litteratur beherrscht hatten, einen em- ndlichen Stoß. Der nächste, welcher den Fußstapfen mohl's folgte und die Autopsie der Kunstdenkmäler n Ausgangspunkt seiner schriftstellerischen Thätig- t nahm, war G. F. Waagen (s. d.). Mit seinem ch »über Johann und Hubert van Eyck« (1822) be- mt die lange Reihe seiner Schriften, welche in ästhetische und in historische zerfallen. Durch zahl- e Reisen erwarb er sich eine umfassende, von em Zeitgenossen erreichte Denkmälerkenntnis, auf her er eine Reihe von Künstlerbiographien, Essays nd vor allem sein zweibändiges »Handbuch der deut- nd niederländischen Malerschulen« aufbaute. i gleicher Weise empirisch verfuhr Franz Rugler nd Karl Schnaase, welche man mit Waagen als die floren der modernen K. bezeichnet. Während naase 1834 in seinen »Niederländischen Briefen« noch heute gültiges Muster kritischer Analyse und losophisch-historischer Kunstbetrachtung mit steter ichtungung der kulturgeschichtlichen Verhältnisse stelte, veröffentlichte Rugler seine Reifestudien in ischriften. Seit 1850 erhielt Berlin, nachdem das ttagarter »Kunstblatt« eingegangen war, in dem e St. Eggers ins Leben gerufenen »Deutschen unstblatt« (1850–58) ein Organ, in welchem sich e Koryphäen wie die Jünger der K. vereinigten. ugleter begann die Reihe seiner grundlegenden erte 1830 mit den »Denkmälern der bildenden Kunst

des Mittelalters in den preussischen Staaten«, denen mehrere Schriften vorzugsweise architektonischen Inhalts folgten, bis 1837 die erste umfassende Darstellung der Entwicklungsgeschichte der modernen Malerei in dem »Handbuch der Geschichte der Malerei von Konstantin d. Gr. bis auf die neuere Zeit« erschien, welches 30 Jahre lang als der sicherste Führer in diesem Zweig der Kunstgeschichte galt. Es folgte dann das ebenfalls epochemachende, die gesamte Kunst in seinen Bereich ziehende »Handbuch der Kunstgeschichte« (1841–42), welches noch heute in der neuen Bearbeitung von Lübke brauchbar ist. Um dieselbe Zeit (1843) begann Schnaase sein monumentales Werk, die »Geschichte der bildenden Künste« (1864 vollendet, 2. Aufl. 1865–77), welche alle Zweige der Kunst von den ältesten Zeiten bis auf das 18. Jahrh. umfaßt und ihre Entwicklung mit echt historischem Sinn auf breiter kulturgeschichtlicher Basis schildert. Rugler ließ auf seine Spezialgeschichte der Malerei noch eine solche der Baukunst folgen, von welcher er jedoch nur drei Bände vollendete, welche bis zum Ausgang des Mittelalters reichen. Die italienische Renaissance behandelte der Historiker Jakob Burckhardt, welcher 1855 mit seinem »Cicerone« eine mustergültige und den zuverlässigsten Begleiter abgebende Kunsttopographie Italiens in historischer Anordnung geschaffen hatte, in mehr systematischer Weise, die Geschichte der deutschen und französischen Renaissance Wilhelm Lübke, welcher 1853 mit einer Darstellung der »Mittelalterlichen Kunst Westfalens« in den Kreis der Kunsthistoriker getreten war. Von umfassenden, auf alle Zweige der Kunst gerichteten Spezialstudien ausgehend, strebte er vor allem danach, die Resultate seiner Forschungen in allgemein verständlicher Form dem gebildeten Publikum zugänglich zu machen. Seine »Geschichte der Architektur« (1855), »Grundriß der Kunstgeschichte« (1860), »Geschichte der Plastik« (1863), »Abriss der Geschichte der Baustile« (1866), »Vorschule zum Studium der kirchlichen Kunst des Mittelalters« (1866), »Geschichte der italienischen Malerei« (1878) haben, in zahlreichen Auflagen verbreitet, den Sinn für die Schöpfungen der bildenden Künste in weiten Kreisen erweckt.

Während der 50er Jahre war Berlin der Hauptsitz der K. Daneben kam noch München in Betracht, wo der Maler und Schriftsteller Ernst Förster, welcher seit 1842 auch an der Redaktion des »Kunstblattes« beteiligt war, durch zahlreiche für das große Publikum berechnete Schriften für die Ausbreitung kunstgeschichtlicher Kenntnisse wirkte. Nachdem so durch Rugler, Schnaase und Lübke das Gebäude aufgegründet war, konnten die nachstrebenden Jünger der K. an den innern Ausbau desselben gehen. Nach dem Eingehen des »Deutschen Kunstblattes« wurde 1862 in Wien durch R. v. Lühov, der sich vorher durch eine Publikation der »Münchener Antiken« und eine Arbeit über »Meisterwerke der Kirchenbaukunst« bekannt gemacht hatte, ein neues periodisches Organ in den »Rezensionen und Mitteilungen über bildende Kunst« gegründet.

In diesem fanden sich zuerst diejenigen Männer zusammen, welche die dritte Periode der K., die überwiegend kritische und spezialistische, begonnen haben, neben dem Herausgeber der ausgezeichnete Bilderkenner D. Mündler, Julius Meyer, der Verfasser der »Geschichte der französischen Malerei« (1867), der Biographie des Correggio (1871) und der Herausgeber des »Allgemeinen Künstlerlexikons« auf Grund des Nagler'schen, Anton Springer, Alfred Woltmann,

R. v. Eitelberger, J. Falke, M. Carriere, welcher die Kunst im Gegensatz zu den jüngern als Gegenstand des philosophischen Erkennens behandelte (Hauptwerk: »Die Kunst im Zusammenhang mit der Kulturentwicklung«), A. v. Zahn, R. Bergau, der Spezialforscher auf dem Gebiet der deutschen Kunst des Mittelalters und der Renaissance, Bruno Meyer, R. Marggraff, H. Hettner, H. Grimm, M. Thausing u. a. Die vorwiegend kritische Haltung dieses Organs ist für die neue Periode der K. charakteristisch. Durch die epochemachenden Untersuchungen von Crowe und Cavalcaselle auf dem Gebiet der niederländischen und italienischen Malerei wurde dieselbe nur noch mehr bekräftigt, auf dem betretenen Weg weiterzuschreiten. Alfred Woltmann eröffnete mit seiner Monographie »Holbein und seine Zeit« 1866 die Reihe der Spezialwerke, aus welchen sich bis jetzt schon eine äußerst umfangreiche Literatur gebildet hat. Aus den »Rezensionen etc.« entwickelte sich 1868 wiederum unter der Leitung R. v. Lühows die »Zeitschrift für bildende Kunst«, seit 1884 mit der Beilage »Kunstgewerbeblatt«, welche in Deutschland zuerst die Radierung als reproduzierende Kunst zu Ehren brachte, während die vorwiegend kritische Richtung der »Rezensionen« 1868—73 in den von A. v. Zahn herausgegebenen »Jahrbüchern für K.« fortgesetzt wurde, an deren Stelle seit 1875 das »Repertorium für K.«, anfangs unter der Leitung von Schestag, dann A. Woltmanns und H. Janitscheks, nach dem Tod Woltmanns von letzterm allein geleitet, getreten ist. Wien blieb bis in die Mitte der 70er Jahre der Hauptort für die kunstwissenschaftlichen Studien. Hier entstand M. Thausings Biographie Dürers, hier wurden unter R. v. Eitelbergers Leitung die »Quellenschriften für Kunstgeschichte«, an welchen Thausing, Jlg. A. v. Wurzbach u. a. mitwirkten, herausgegeben, und in den »Mitteilungen der I. I. Zentralkommission zur Erhaltung und Erforschung der Kunstdenkmäler« hatte man ein Spezialorgan für den österreichischen Kaiserstaat. Auf seinen »Holbein« ließ Woltmann eine »Baugeschichte Berlins«, »Geschichte der deutschen Kunst im Elsaß« und eine »Geschichte der Malereifolgen, welche nach seinem Tod von R. Woermann vollendet wurde. In Leipzig waren vorzugsweise Anton Springer (»Handbuch der Kunstgeschichte«, »Geschichte der bildenden Künste im 19. Jahrhundert«, »Raffaël und Michelangelo«) und eine Zeitlang Max Jordan (mit Übersetzungen der Werke Crowes und Cavalcaselles) tätig. In München haben Fr. Heber durch eine Anzahl von umfassenden Darstellungen (»Ruinen Roms«, »Geschichte der Baukunst im Altertum«, »Kunstgeschichte des Altertums«, »Geschichte der neuern Kunst«, »Kunstgeschichte des Mittelalters«) und W. Schmidt durch zahlreiche Abhandlungen die K. neu begründet, während die archäologische Wissenschaft, die früher in Fr. Thiersch ihren Hauptvertreter sah, in H. Brunn (»Geschichte der griechischen Künstler«) eine Säule gefunden hat. Auf dem Gebiet der künstlerischen Tageskritik ist Fr. Pecht tätig, der auch an der Spitze der 1885 gegründeten Zeitschrift »Die Kunst für Alle« steht. Die Archäologie hatte in den 30er, 40er, 50er und 60er Jahren in Berlin durch Tölken, Panofka, E. Gerhard, dann durch Curtius und Friederichs ihre Hauptpflege genossen. Als dann in der Mitte der 70er Jahre durch die Reorganisation der Berliner Museen, durch die ansehnlichen Erweiterungen derselben und durch die Besetzung der Direktorenstellen mit Gelehrten die Kunst in Berlin einen großen Aufschwung nahm, wurde Berlin auch wieder der vornehmste Sitz der Archäo-

logie und K. Die letztere hatte eine Zeitlang, nur durch Eggers (»Leben Rauchs«), Guhl (»Künstlerbriefe«), H. Grimm (»Leben Michelangelo«, »Leben Raffaels«) und einige jüngere gehalten, ein bescheidenes Dasein gefristet, bis auch sie durch Berufung von auswärtigen Gelehrten, wie Julius Reyer, B. Hode (»Frans Hals und seine Schule«, »Italienische Porträtskulpturen des Berliner Museums«, »A. Brauer«, »Studien zur Geschichte der holländischen Malerei«), Fr. Lippmann (Spezialist auf dem Gebiet des Kupferstichs und Holzschnitts, welches seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts durch L. Barth, Passavant, Heller, Schumann, Raumann, Andersen, Nagler, Wessely u. v. a., stark kultiviert worden ist), A. Conze (Archäolog) u. a., zu neuer Blüte gebracht wurde. R. Dohme versammelte in seinem großen Werke »Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit« fast alle Fachgenossen um sich. Außerdem fanden die Museumsbeamten seit 1879 ein Zentralorgan in dem »Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen«. Ferner sind in Berlin tätig: L. Vietzsch auf dem Gebiet der Kritik über moderne Kunst, A. Rosenberg (»Geschichte der modernen Kunst«, »Die Berliner Malerschule«, »Rubensbriefe«, »Sebalb und Barthel Beham«, »Die Münchener Malerschule«) und J. Lessing, letzterer vorwiegend auf dem Gebiet der kunstgewerblichen Literatur, welche, als Zweig der K., vorzugsweise durch Buche (»Geschichte der technischen Künste«), Falke (»Kunst im Hause«), Jlg. in Wien, Stodbauer in Nürnberg und Brindmann in Hamburg bereichert worden ist. Von Wien ist auch die Publikation der Wiener Vederegalerie durch R. v. Lühow ausgegangen, welche für andre Publikationen ähnlicher Art mustergültig geworden ist. In Wien erscheinen auch noch die Zeitschriften: »Die graphischen Künste«, das Organ der »Gesellschaft für vervielfältigende Kunst« (Herausgeber D. Berggruen), das »Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses« und die »Allgemeine Kunstchronik«. Die Kostümkunde, welche ebenfalls als Zweig der K. betrachtet wird, wurde durch H. Weiß (»Kostümkunde«, 1860—72) begründet und hat später in A. v. Hildebrandt (»Blätter für Kostümkunde«) und J. Falke (»Kostümgeschichte der Kulturvölker«) verständnisvolle Mitarbeiter gefunden.

An der Spitze der Geschichte der italienischen K. steht das umfangreiche Biographienwerk des Malers Giorgio Vasari: »Le vite dei più eccellenti pittori, scultori ed architetti«, welches häufig aufgelegt, übersetzt und kommentiert wurde (die Ausgaben von Lemonnier und Milanese). Von da ab entwickelte sich eine sehr reiche Kunstliteratur, welche sich teils mit biographischen Zusammenstellungen, teils mit lokalgeschichtlichen, später urkundlichen Forschungen beschäftigte. Aus dem 16. Jahrh. ist noch der sogen. Anonymus des Morelli, Fr. Sansovino, Condivi, aus dem 17. Baglione, Passeri, Bellori, Graf Malvasia, aus dem 18. Baldinucci zu nennen. Im 19. Jahrh. haben sich besonders der Däne Gustav Ticozzi, Pungileoni, Bottari, Gualandi, Gotti, Melanesi, Bertolozzi, Cavalcaselle und der deutsch geborene Morelli (Vermolieff) um die italienische K. verdient gemacht. Für die Geschichte der niederländischen und deutschen Künstler sind die Sammelwerke von Karel van Mander, Joachim Sandrart, Houbraken, Descamps die ersten Quellen gewesen, bis die urkundlichen Forschungen von Lambout und van Verius, van der Willigen, Boissac, Rooses, van den Branden, Génard, Bredius u.

den Boden für eine wissenschaftliche Behandlung der niederländischen Kunstgeschichte bereiteten, deren Resultate in mehreren Fachzeitschriften niedergelegt wurden. In Frankreich reicht die Geschichte der Kunst in das 17. Jahrh. zurück, wo unter andern Félien und Roger de Piles thätig waren. Aus dem 18. Jahrh. ist besonders Mariette zu nennen; doch nahm die literarische Beschäftigung mit der Kunstgeschichte bald eine belletristische Färbung an und hat dieselbe bis auf die Gegenwart behalten. Eine große Anzahl gewandter Schriftsteller ist bestrebt, die Ergebnisse kunstwissenschaftlicher Forschungen dem Publikum in populären, meist reich illustrierten Büchern mundgerecht zu machen. Clément, L. Ranz, Chesneau, Guiffrey, Havard, Gonse, Elatic, Ch. Blanc sind besonders zu nennen. Am wertvollsten durch wissenschaftliche Methode sind die Arbeiten von E. Müntz. Die Zentralorgane der französischen Kunstschriftsteller sind die »Gazette des beaux-arts« und die Zeitschrift »L'Art«. Von englischen Kunstgelehrten sind Ch. Perkins und J. A. Crowe zu nennen.

Nähere Angaben zur Kunstliteratur findet man bei den Artikeln über die einzelnen Zweige der Kunst (Baukunst, Bildhauerkunst, Malerei, Kupferstecher- und Holzschnidekunst, Kunstgewerbe etc.). Hier erwähnen wir nur noch außer H. Riegels »Grundriß der bildenden Künste« (3. Ausg., Leipz. 1875) und die »Einführung in das Studium der neuern Kunstgeschichte« von A. Schulz (Brag u. Leipz. 1886 ff.) die allgemein orientierenden Werke über Kunst in digitalischer Form, außer den bereits genannten Künstlerlexika von Ragler und Meyer: A. Seubert, Allgemeines Künstlerlexikon (Stuttg. 1878—79, 2 Bde.); Müller und Rothe, Illustriertes archaisches Wörterbuch (Leipz. 1878); Müller, Biographisches Künstlerlexikon der Gegenwart (das. 1882); derselbe, Lexikon der bildenden Künste (das. 1888); Scherzer, Reallexikon der Kunstgewerbe (Wien 1883); das »Dictionnaire de l'académie des beaux-arts« (Par., seit 1858); Siret, Dictionnaire historique et raisonné des peintres (3. Aufl., Brüssel 1883, 2 Bde.); Bellier de la Chavignerie u. Auvray, Dictionnaire général des artistes de l'école française (Par. 1882—85, 2 Bde.; Supplement 1887); Sedgrave, Dictionary of artists of the English School (2. Aufl., Lond. 1878); Bosc, Dictionnaire de l'art, de la curiosité et du bibelot (Par. 1883); Collett, An illustrated dictionary of words used in art and archaeology (Lond. 1883); Adeline, Dictionnaire des termes d'art (Par. 1884).

Kunstwolle, s. Shoddy.

Kun-Szent-Márton (spr. -sents), Stadt im ungar. Komitat Jász-N.-Kun-Szolnok, am linken Ufer der Tisza, Endstation der Zweiglinie Szolnok-K. der ungarischen Staatsbahn, mit schöner kath. Kirche, 11,155 ungar. und römisch-kath. Einwohnern, Viehzucht, ergiebigem Feldbau und Bezirksgericht.

Kun-Szent-Miklós (spr. -sents-miklós), Markt im ungar. Komitat Pest, an der Budapest-Semliner Bahnlinie, mit (1881) 7447 ungar. Einwohnern (reformierte und römisch-katholische), Ackerbau, reformiertes Gymnasium und Bezirksgericht.

Runth, Karl Sigismund, Botaniker, geb. 18. Juni 1788 zu Leipzig, kam als Registraturassistent bei der Buchhandlung nach Berlin, wandte sich aber unter dem Einfluß Humboldts bald ausschließlich dem Studium der Botanik zu, setzte nach Willdenows Tode die von demselben begonnene Ordnung und Beschreibung der von Humboldt und Bonpland auf ihrer

amerikanischen Reise gesammelten Pflanzensammlungen fort und siedelte zu diesem Zweck 1813 nach Paris über. Hier erschienen seine »Synopsis« der von Humboldt und Bonpland gesammelten Pflanzen (Par. 1822—25, 4 Bde.), seine »Mimoses et autres plantes légumineuses du Nouveau Continent, recueillies par Humboldt et Bonpland« (das. 1819—24, mit 60 kolorierten Tafeln), »Distribution méthodique de la famille des graminées« (das. 1835, 2 Bde. mit 220 Tafeln) sowie die von ihm und Humboldt herausgegebenen »Nova genera et species plantarum« der Humboldtschen Reise (das. 1815—28, 7 Bde. mit 700 Kupfertafeln). Daneben legte er ein Herbarium an, welches gegen 30,000 Arten enthält. Nachdem er England und die Schweiz bereist, lehrte er 1819 nach Berlin zurück und wurde daselbst zum Professor an der Universität und zum Vizedirektor des botanischen Gartens ernannt. Er starb hier 22. März 1850. R. schrieb noch: »Enumeratio plantarum omnium hucusque cognitarum secundum familias naturales disposita« (Stuttg. 1833—50, 5 Bde.), welche den größten Teil der Monokotyledonen behandelt.

Runto, Name dreier großer Seen im russ. Gouvernement Archangel, welche untereinander durch kurze, über 1 km breite Wasserstraßen verbunden sind und durch den Kem in das Weiße Meer abfließen. Der obere R. ist 291 qkm (5,28 QM.), der mittlere R. 493 qkm (8,95 QM.) und der untere R. 237 qkm (4,31 QM.) groß.

Runth, 1) Karl, Maler, geb. 28. Juli 1770 zu Mannheim, ward Schüler von Jakob Ronger und Duaglio, bildete sich hierauf in Oberitalien in der Landschafts- und Tiermalerei weiter aus und besuchte nach seiner Rückkehr nach Deutschland noch längere Zeit die Galerien in Dresden, München und Berlin, in denen er sich vornehmlich dem Studium Potters widmete, nach welchem er treffliche Kopien anfertigte. 1805 ward er Hofmaler und 1829 Galeriedirektor zu Karlsruhe, wo er 8. Sept. 1830 starb. Er verband mit richtiger Zeichnung eine glückliche Auffassungsgabe und eine feine koloristische Durchführung. Von seinen Aquarellablässen sind zu nennen: die pissende Kuh, nach Potter; Hirtenfamilie mit ruhendem Vieh, nach J. G. Roos; die Verstoßung Hagar's, nach Claude Lorrain; die Ansichten von Mannheim, Baden-Baden, Heidelberg und dem Heidelberger Schloß; der Rheinfall bei Schaffhausen.

2) Rudolf, Maler, Kupferstecher und Lithograph, Sohn des vorigen, geb. 10. Sept. 1798 zu Mannheim, war Schüler seines Vaters und wurde 1830 badischer Hofmaler. Er starb 8. Mai 1848 in Karlsruhe. R. malte vorzugsweise Landschaften mit Pferden. Er gab heraus: »Abbildungen der württembergischen Gestütspferde« (Stuttg. 1823—26), »Abbildungen sämtlicher Pferdeaffen« (4 Hefte, Karlsruhe 1827 bis 1832) und malte für den Speisesaal des Schloßchens Stutensee bei Karlsruhe zwölf Bilder von englischen Gestütspferden.

3) Ludwig, Maler und Lithograph, Bruder des vorigen, geb. 22. Juli 1810 zu Karlsruhe, bildete sich unter seinem Vater, dann unter E. Fries in Karlsruhe und seit 1835 zu München. Er gab 24 Blätter Tierstudien (Karlsruhe 1832) und die italienischen Skizzen seines Lehrers Fries (das. 1834) heraus.

Runke, Johannes Emil, sächs. Jurist, geb. 25. Nov. 1824 zu Grimma, besuchte 1843—47 die Universität Leipzig, war 1847—50 in der juristischen Praxis thätig, habilitierte sich 1851 zu Leipzig als Privatdozent, wurde 1856 außerordentlicher, 1869

ordentlicher Professor der Rechte. Seit 1863 ist er Vorsitzender des Litterarischen Sachverständigenvereins für Sachsen. Seine bedeutendsten Schriften sind: »Die Obligation und die Singularsuccession des römischen und heutigen Rechts« (Leipz. 1856); »Der Wendepunkt der Rechtswissenschaft« (das. 1856); »Die Lehre von den Inhaberpapieren« (das. 1857); »Das Jus respondendi in unsrer Zeit« (das. 1858); »Deutsches Wechselrecht« (das. 1862); »Institutionen und Geschichte des römischen Rechts« (das. 1869, 2 Bde.; 2. Aufl. 1879—80); »Prolegomena zur Geschichte Roms« (das. 1882); »Römische Bilder aus alter und neuer Zeit« (das. 1883); »Der Provinzialjurist Gaius« (das. 1883); »Die Obligationen im römischen und heutigen Recht und das Jus extraordinarium der römischen Kaiserzeit« (das. 1886). In Endemanns »Handbuch des deutschen Handels-, See- und Wechselrechts« bearbeitete er mit Brachmann »Das Wechselrecht« (Leipz. 1884). Von Holzschuhers »Theorie und Kasuistik des gemeinen Zivilrechts« besorgte er die 3. Auflage (Leipz. 1863—64).

Kunze (*Kze.*), bei botan. Namen für G. Kunze, geb. 4. Okt. 1793 zu Leipzig, starb als Professor der Botanik 30. April 1851 daselbst. Pilze (mit Schmidt), Farne (»Analecta pteridographica«, 1837; »Die Farnkräuter«, 1840—51), Niedgräser.

Künzelsau, Oberamtsstadt im württemberg. Jagstkreis, am Kocher, zwischen hohen Bergen, hat ein Schullehrerfeminar (im ehemaligen Schloß), ein Amtsgericht, eine Getreidebörse, bedeutenden Weinbau, Leder-, Schuhwaren- und Tabakfabrikation, Mahl- und Sägemühlen, Furniersägerei, Färberei, lebhaften Viehhandel u. (1885) 2893 meist evang. Einw.

Kuopio, Gouvernement im östlichen Teil des Großfürstentums Finnland, wird vom Uleåborgs-, Wasa-, St. Michels- und Wiborgslän umschlossen, im O. vom russ. Gouvernement Olonez begrenzt und hat ein Areal von 42,730,4 qkm (776,1 QM.), wovon etwa ein Fünftel auf Seen kommt. Die größten sind: Kallavesi, Ontivesi, Pielsijärvi u. Höntiäinen, welche sämtlich mit dem großen Saimasee in Verbindung stehen und sehr fischreich sind. Der Boden ist nur teilweise fruchtbar; in den nördlichen Gegenden sind große Fichten- und Tannenwälder vorhanden, welche jetzt für den Export sehr eifrig ausgebeutet werden. Die Viehzucht ist in der letzten Zeit sehr gestiegen, und bedeutende Quantitäten von Butter werden nach Petersburg und Lübeck ausgeführt. Der Ackerbau wird noch meistens durch Schweden betrieben, nur stellenweise nach rationellern Grundsätzen. Die Zahl aller Lehranstalten war 1883: 158 mit 24,631 Schülern, darunter sechs Mittelschulen mit 584 Schülern. Die Einwohnerzahl beträgt (1884) 270,948 (7 auf 1 qkm). Die Hauptstadt K., am Kallavesisee, ist Sitz des Bischofs und des Konsistoriums über das Kuopioistift (den nördlichen Teil des Großfürstentums umfassend), hat ein Lyceum, eine Mädterschule, bedeutenden Handel und (1885) 7178 Einw.

Kup, Längenmaß, s. Sol.

Kupalo (russ., »Bad«), ein Volksfest der Süd- und Westrussen in der Johannisnacht (24. Juni), wobei Burschen und Mädchen, mit Kränzen geschmückt, unter Gefängen um ein Feuer tanzen und darüber springen und sich schließlich im Fluß baden.

Kupang, Stadt, s. Timor.

Küpe, im allgemeinen hohles Gefäß, besonders in der Färberei das große kesselartige Gefäß, in welchem die Zeuge gefärbt werden, und daher die darin zubereitete Farbe selbst; in diesem Sinn spricht man von Indigoküpe (s. Indigo).

Kupellieren, s. v. m. Abtreiben.

Kupelwieser, 1) Leopold, Maler, geb. 17. Okt. 1796 zu Piesting in Niederösterreich, besuchte seit 1809 die Wiener Akademie und machte sich zuerst durch ein in Lebensgröße ausgeführtes Bild des Kaisers Franz für den Saal des Appellationsgerichts in Prag bekannt. 1824—25 bereifte er Italien. 1826 zurückgekehrt, malte er unter dem Einfluß der Hefenkreise meist religiöse Bilder. Er starb 17. Nov. 1862 in Wien als Professor an der Akademie, in welcher Stellung er zahlreiche Schüler herangebildet hat. Unter seinen Bildern religiösen Inhalts sind zu nennen: Himmelfahrt Maria (Universitätskirche in Wien), Maria Geburt (Klosterneuburg), Moses betet um den Sieg über die Amalekiter. K. beteiligte sich neben Führich an der Ausmalung der Altlerchenfelder Kirche. Von ihm rühren auch die Fresken im Saal der Stathalterei zu Wien her. Die Wiederbelebung der Freskomalerei in Österreich ist besonders K. zu verdanken.

2) Franz, Hüttenmann, geb. 14. Sept. 1830 in Wien, studierte daselbst und in Leoben, hielt dann zu Leoben Vorträge über höhere Mathematik und darstellende Geometrie, ging 1856 als Hüttenmeister bei den Hochofen und Gießereien der Staatsberggesellschaft nach Kemnath, übernahm 1862 neben Tunner einen Teil der Vorträge über Hüttenkunde in Leoben, ward 1866 zum ordentlichen Professor ernannt und hielt nun auch die Vorträge über Hüttenkunde. 1876 ging er zur Ausstellung nach Philadelphia und besuchte die wichtigsten Eisenindustriebezirke Nordamerikas. 1878 übernahm er auch das Sekretariat der Handels- und Gewerbeakademie in Leoben, und zwei Jahre war er Obmannstellvertreter des Montanistischen Vereins für Steiermark. Seine Arbeiten trugen wesentlich dazu bei, den Bessemer- und Martin-Prozeß in theoretischer Hinsicht zu erläutern; auch schrieb er: »Studien über den Bessemerprozeß« (Wien 1870); »Die Kohlenreviere von Ostau, Kossitz und Fünfkirchen und ihre Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Erzeugung von für den Hochofenbetrieb tauglichen Roß« (mit Schöffel, das. 1870); »Beiträge zum Studium des Hochofenprozesses« (das. 1873); Berichte über das Hüttenwesen auf der Weltausstellung in Wien (1874), Philadelphia (1877) und Paris (1879).

Küpfenfärberei, s. Indigo.

Küper, s. Küfer.

Kupetzky, Johann, ungar. Maler, geb. 1667 in Böding (Kreis Preßburg), entfloß in seinem 15. Jahr dem Webstuhl im väterlichen Haus, bildete sich in Luzern und Wien zum Maler und lebte hierauf 22 Jahre zu Rom, wo er viele Historienbilder und Porträte malte. Nach Wien zurückgekehrt, ward er hier bald der Günstling des Kaiserhofs und der gesuchteste Bildnismaler aller durchreisenden Notabilitäten. Anfechtungen wegen seines Glaubens (K. gehörte zur Sekte der Böhmisches Brüder) trieben ihn endlich aus Wien fort; er ließ sich in Nürnberg nieder und starb hier 1740. K. war einer der gewandtesten Porträtmaler seiner Zeit und Meister in treuer Auffassung. Sein Vorbild war Rembrandt; doch war sein Kolorit zu schwer und trübe, so daß er nur an äußern Arrangement an jenen erinnert.

Kupetz (russ.), der Kaufmann, der in frühern Zeiten zugleich Krieger war; jetzt ausschließliche Bezeichnung der handeltreibenden Städter, die eine gebildete Klasse bilden. Vgl. Gostj.

Kupfer (Cuprum) Cu, Metall, findet sich gediegen draht-, moos- und baumförmig, in Platten, dergl., in Körnern und Klumpen weitverbreitet, am häufigsten



Fig. 3. Röstofen für Schwefelkiesabbrände.




Fig. 5. Tellerofen von Gibb und Gelstharp. Querdurchschnitt.




Fig. 4. Tellerofen von Gibb und Gelstharp. Längsdurchschnitt.




Fig. 6. Flammofen zum Rösten der Erze.





Fig. 2. Mansfeldscher Ofen mit kontinuierlichem Schlackenabfluß. Querschnitt.

sthem Schlackenabfluß. Durchschnitt.



Schmelzofen.

e Lospag.



Fig. 7. Kilm zum Rösten der Erze.

Zum Artikel »Kupfers«.

den ältern Formationen und besonders am Obern Meer in Nordamerika (hier in enormen Massen, häufig erzgesellschaftet mit Silber, zum Teil in Gängen von 4,5 m Mächtigkeit, auch in Klumpen von mehr als 5,000 Ztr. Gewicht), am Ural, in Japan, China, Chile, Bolivien, Südafrika, Australien. Oxydirt findet sich K. als Kupferoxydul (Kupfererz Cu_2O mit 88,3 Proz. K.) und als Kupferoxyd (Tenorit), als arsenisaures Kupferoxyd (Malachit $\text{CuCO}_3 + \text{Cu(OH)}_2$ mit 57,3 Proz. K., Kupferlasur $2\text{CuCO}_3 + \text{Cu(OH)}_2$ mit 55,1 Proz. K.), als phosphorsaures Kupferoxyd (Kupferphosphat, mit phosphorsaurem Kalk als Kupferuranit, Uranglimmer), als arsenisaures Kupferoxyd (Euchroit, Olivenit, Abichit etc.), als vanadinsaures Kupferoxyd (Voborthit), als schwefelsaures Kupferoxyd (Kupfervitriol, Königit etc.), als chromsaures Kupferoxyd mit chromsaurem Bleioxyd (Bauquelinat), als Silikat (Kupfergrün $\text{CuSiO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ mit 35,7, Dioptas H_2CuSiO_4 mit 39,9 Proz. K.), als basisches Chlorid (Atacamit $\text{Cu}_2\text{O} \cdot \text{Cl}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ mit 59,1 Proz. K.), als Schwefelkupfer (Kupferglanz Cu_2S mit 79,7 Proz. K., mit Schwefelblei als Buntkupfererz Cu_2FeS_2 mit 55,6 Proz. K., Kupferkies CuFeS_2 mit 34,6 Proz. K., mit Schwefelblei und Schwefelantimon als Bournonit $\text{Pb}_2\text{Cu}_2\text{Sb}_2\text{S}_6$ mit 2,7 Proz. K., mit Schwefelarsen als Enargit Cu_3AsS_4 mit 48,3 Proz. K., mit Schwefelblei als Kupferblei-erz und Allisonit, mit Schwefelsilber als Kupferbergglanz oder Stromeyerit, mit Schwefelwismut als Kupferwismuterz, mit Schwefelwismut und Schwefelblei als Nabelerz oder Patrinit und als Kupferblei, in geringen Mengen auch in andern Glanzen, Kiesen und Blenden; dann findet es sich in den Gängen u. im Weißguldigerz (in der Kupferblende), als Arsenkupfer oder Domeykit und Konburrit. Spuren von K. finden sich auch in einigen Quellen, im Meerwasser, in der Ackererde, in Pflanzen, in höhern und niedern Tieren, namentlich in Mollusken, deren Blut es blau färbt.

Gewinnung des Kupfers.

(Hierzu die Tafel Kupfergewinnung.)

Das meiste K. wird aus geschwefelten Erzen (Kupferkies, Buntkupfererz, Kupferglanz), weniger aus Antimon und Arsen enthaltenden Erzen (Zahl-erz, Bournonit, Enargit), aus oxydischen Erzen (Kupfererz, Malachit, Lasur, Dioptas und Atacamit) und aus gediegenen K. gewonnen. Die Gewinnung des Kupfers erfolgt auf trockenem oder auf nassem Weg. Weit aus die größte Menge des Kupfers wird nach dem erstern Verfahren gewonnen, indessen findet gegenwärtig der nasse Weg bei manchen oxydischen Erzen oder auch dann, wenn das Erz bereits in Lösung ist (Zementwasser), sowie bei der Extraktion des Silbers aus gewissen hüttenmännischen Zwischenprodukten immer mehr Aufnahme.

A. Die Kupfergewinnung auf trockenem Weg fällt wesentlich in die Darstellung des Roh- oder Schwarzkupfers und in die Raffination des erhaltenen Schwarzkupfers.

Das Ausbringen des Kupfers läßt sich nicht durch ein einfaches reduzierendes Schmelzen vornehmen, denn erfordert eine ganze Reihe umständlicher, verschiedenartiger Operationen, über welche im folgenden eine kurze Übersicht gegeben ist.

Die geschwefelten Erze werden zunächst bei Zutritt so lange, ohne Schmelzung herbeizuführen, erhitzt (Rösten), bis der größte Teil der fremden Schwefelmetalle in Metalloxyde übergegangen, teilweise auch das Schwefelkupfer in Kupferoxyd,

wobei zugleich auch Sulfate entstehen. Gleichzeitig werden etwa vorhandenes Antimon, Arsen und Bismut durch die Röftung mehr oder weniger vollständig entfernt. Wird nun das Röstgut unter Zusatz kiesel-säurehaltiger Zuschläge mit Kohle in einem Schacht-ofen geschmolzen (Erz- oder Rohschmelzen), so wird das Eisenoxyd zu Oxydul reduziert, welches in die Schlacke (Erz- oder Rohschlacke) geht, während sich das vorhandene und das aus dem Sulfat rückgebildete Schwefelkupfer (gemengt mit Schwefeleisen) als geschmolzene, kupferreichere Masse (Rohstein, Bronze-stein, Regulus) unter der Schlacke ansammelt. Das Kupferoxyd setzt sich mit Schwefeleisen in Schwefelkupfer und Eisenoxydul um, daher geht das K. nicht (oder nur in sehr kleiner Menge) in die Schlacke. Man benutzt demnach die große Affinität des Kupfers zum Schwefel zum Anreichern der Steine. Der Roh- oder Bronze-stein wird, wenn er hinreichend rein sowie reichhaltig genug an K. ist, bei Luftzutritt bis zur mehr oder weniger vollständigen Entfernung des Schwefels erhitzt; die entstandenen Oxyde werden dann einem reduzierenden Schmelzen unter Zusatz kiesel-säurehaltiger Zuschläge unterworfen (Schwarzkupfer-schmelzen), wobei eine brüchige, schmutzig rote Legierung (Schwarzkupfer, Blasen-kupfer) erhalten wird. Dieselbe wird noch einem oxydierenden Schmelzen (Garmachen, Raffinieren) ausgesetzt, wobei sich die fremden Metalle leichter oxydieren als das K. und in mehr oder weniger geflossenem, oxydischem Zustand (Garschlacke, Garkraß) sich ab-scheiden. Das erhaltene Garkupfer enthält stets Kupferoxydul als Beimengung und ist infolgedessen nicht streckbar. Durch einen Reduktions-prozeß (Polen) erzeugt man schließlich hämmerbares, geschmeidiges (hämmer-gares oder raffiniertes) K. Ist der Rohstein zur direkten Verarbeitung auf Schwarzkupfer zu unrein (namentlich arsen- und antimonhaltig) oder zu kupfer-arm, so wird die Röftung weniger weit fortgesetzt und ein reduzierend-solvierendes Schmelzen (Konzentrations-schmelzen, Spuren), ähnlich wie beim Erz-schmelzen, ausgeführt, bei welchem dann neben Schlacke Spur-, Konzentrations- oder Mittelstein erfolgt, welcher nötigen Falls nochmals einer Röftung und einem Konzentrations-schmelzen unterworfen wird. Oxydische Kupfererze bedürfen der Röftung nicht und können gleich auf Schwarzkupfer verschmolzen werden, wobei sich indes leicht etwas K. verschlackt, weshalb man meist vorzieht, dieselben mit geschwefelten Erzen auf Rohstein zu verschmelzen. Gediegen K. kann gleich gar gemacht oder raffiniert werden, bei Anwesenheit erdiger Beimengungen nötigen Falls unter Zuschlag von Solvierungsmitteln.


1. Darstellung des Roh- oder Schwarzkupfers.

Die Wahl zwischen Schacht- oder Flammofenbetrieb richtet sich hauptsächlich nach dem zu Gebote stehenden Brennmaterial. Billige gute Steinkohlen, von denen 16—18 Teile auf 1 Teil K. erforderlich sind, sprechen bei zu erzielender großer Produktion und großer Mannigfaltigkeit der Erze besonders für den Flammofen, während der Schacht-ofen eine bessere Ausnutzung der zu verwendenden Holzkohlen oder Koks gestattet und ärmere Schlacken liefert, jedoch Erze von nicht zu sehr wechselnder Beschaffenheit verlangt.

1) Der Schacht-ofenbetrieb (deutscher Prozeß) zerfällt in nachstehende hauptsächlichste Operationen: a) Das Rösten. Dasselbe geschah früher meist in Haufen oder Stadeln. Bei der Haufenröftung (Textfig. 1) wird auf einer Holzunterlage a Erz in

Lagen c, d, e, f, g übereinander gestürzt und zwar die größten Stücke nach unten und immer kleiner werdende nach oben hin. Dann steckt man das Holz entweder an der Seite oder durch einen Schacht b an

Erzschlieg dient unter anderm der Gerstenhöfische Ofen (Textfig. 3). Derselbe besteht aus einem mit dreieckigen Thonträgern versehenen, durch vorherige Heizung ins Glühen versetzten Ofenschacht.



Hausenröhrung.

und läßt es rasch wegbrennen, wobei die untern Erzstücke in Blut kommen, ihr Schwefel in schweflige Säure übergeht und durch die bei dieser immer mehr fortschreitenden Oxydation erzeugte Hitze der Hause je nach dem Schwefelgehalt des Erzes wochen- und monatelang fortbrennt, bis er erlischt. Sollten Stücke des weggeräumten Erzes noch zu viel Schwefel enthalten, so müssen dieselben nochmals auf einer Lage Holz erhöht (ins zweite Feuer gebracht) werden. Dieses Röhrverfahren gibt bei bedeutender Zeit- und Wärmeverschwendung keine gleichmäßigen Produkte, und die aus den Häusen entweichende schweflige Säure verunreinigt die benachbarte Vegetation. Daburch, daß man in den Stadeln a, b, c, d, e, f

nach oben dem Erz entgegen, so daß durch Verbrennung des Schwefels zu schwefliger Säure die zur Unterhaltung des Prozesses erforderliche Wärmemenge entwidelt wird. Die schweflige Säure entweicht durch die Kanäle c nach d. Eine sehr vollständige Röstung für Schliege gestattet auch die

nächst zur Röstung von Zinkblende bestimmte Ofen von Hasenclever. Helbig (s. Zink). b) Das Rohschmelzen.

Die gerösteten Erze, welche Metallschmelze, schwefelsaure Salze, Schwefelmetalle und Gangarten enthalten, werden, wenn sie nicht schon genügend Soldierungsmittel (Quarz, Thonschiefer, Silikate) besitzen, mit solchen, namentlich mit Schlacken, gemengt (beschiedt) u. in einem Schmelzofen zwischen Kohlen niedergeschmolzen, wobei in ungeeigneter Weise Kalkstein mit bis 35 Proz. K. eine wesentlich aus kieselurem Eisenerz bestehende Schlacke erfolgen, bei einem größern Antimon- und Arsengehalt auch eine aus Antimon- u. Arsenmetall bestehende Kupferspeise. Damit die fremden Metalle oxydirt werden und möglichst wenig reduziert werden, muß eine zu hohe Temperatur vermieden und die Beschickung durch eisenhaltige Zuschläge so reichend leichtschmelzig gemacht werden (genügend ist insofern von vornherein Eisen in genügender Menge zugegeben). Um eine Reduktion des Eisenerzes zu Metall möglichst zu umgehen, welches sich dann als Sogen. Eisenau auf dem Boden des Schmelzofens absetzt, müssen die Schmelzöfen um so niedriger sein, je mehr Eisen in der Beschickung vorhanden ist, weil das reduzierende Agens, das Kohlenoxyd, in niedrigeren Ofen längere Zeit mit dem Eisenerz in Berührung ist als in höhern. Aus dem Grund werden die an Eisenerz sehr reichen Rammelberger Erze am Unterharz in 1,5 m, die ärmeren Oberharzer Kupfererze in 3,5 m und die


Fig. 2.



Röstung in Stadeln.

(Textfig. 2) die auf Holz gebetteten Häusen mit Mauern umgibt, in denen Zuglöcher vorhanden sind, hat man die Röstung zwar mehr in der Gewalt und nutzt die Wärme etwas besser aus, aber der Apparat bleibt immer noch ein unvollkommener. Man ist deshalb neuerdings meist zu Schachtroßlöfen übergegangen, welche einen kontinuierlichen Betrieb, bedeutende Brennstoffersparung, geringere Röhrzeit und die Röstung der schwefligen Säure zur Schwefelsäurefabrikation zulassen. Diese Ofen haben eine verschiedene Konstruktion, je nachdem die Erze in Stücken oder in Schliegform zur Verarbeitung kommen. Für Stückerze verwendet man unter anderm die sogen. Rins (Fig. 7, Tafel Kupfer): A Ofenschacht, welcher, nachdem derselbe durch anhaltendes Feuern in Blut versetzt worden, durch die Öffnung a mit Erz gefüllt wird, welches bei Luftzutritt durch diese Öffnung alsbald unter Entwidlung von schwefliger Säure ins Glühen kommt. Letztere zieht durch Kanäle ki in die Schwefelsäurekammern. e, d, g Kämmeröffnungen zur Ausföderung etwa zusammengefinterten Erzes. h Ausziehöffnungen für das geröstete Erz, während des Betriebs geschlossen. Für

Fig. 3.



Gerstenhöfischer Ofen.

senarmen Mansfelder Kupferschiefer in bis 9,5 m hohen Öfen verschmolzen. Die Weite der Öfen im Schmelzraum richtet sich hauptsächlich nach der zu erzielenden Produktion. Je größer dieselbe sein soll, um so mehr Brennmaterial und Verbrennungsluft (Zufläsewind) bedarf es in einer gewissen Zeit. Bei einer Produktionen läßt man den Wind durch eine Öffnung (Form) in den Schmelzraum treten, bei höherer durch zwei und drei Öffnungen; für die größte Produktion verteilt man eine noch größere Anzahl Formen symmetrisch um den runden Schmelzraum. Derartige Öfen (Mansfeldsche, Pilzische Öfen) sind neuerdings (Fig. 1. u. 2, Tafel »Kupfer«) mehrfach in Anwendung gekommen und besitzen nachstehende Einrichtung: A Ofenschacht, z. B. 9,414 m hoch, 1,88 m unten und 2,2 m oben weit. a Windformen, b Schlackenabfluß, c Stichöffnung für den Rohstein, welcher durch die Rinne d und die Verteilungsnäpfe e in ein Wasserbassin f fließt, um in kleinen Stücken (Granalien) erhalten zu werden. g Windleitungsröhre, h Gaskanäle, in die Abzugsröhren l mündend, k Barryscher Chargiertrichter, m Kernschacht, n Raubgemäuer, auf Eisensäulen o ruhend. Vgl. auch den beim Blei beschriebenen Pilzischen Ofen, Tafel »Blei«, Fig. 9—11.) Wie oben bemerkt, wird der Rohstein entweder stark geröstet auf Schwarzkupfer verschmolzen, oder schwächer geröstet und zu Kupfer-, Mittel- oder Spurstein konzentriert (espart). c) Das Schwarzkupferschmelzen. Dasselbe geschieht in ähnlicher Weise wie das Erzschmelzen, nur wird das reduzierte R. nicht mehr an Schwefel gebunden, sondern scheidet sich im metallischen Zustand, durch andre reduzierte Metalle mehr oder weniger verunreinigt, als Schwarzkupfer aus, während der größte Teil der fremden Metalloxyde verschlackt wird. Sollte sich wie gewöhnlich in dem gerösteten Rohstein noch etwas Schwefel finden, nimmt derselbe einen entsprechenden Teil R. auf und scheidet sich als dünne Schicht (Dünnschicht) vom Schwarzkupfer ab; letzteres enthält meistens 1—96 Proz. R.

d) Bei dem Flammofenprozeß (englischen Prozeß) werden sämtliche vorher bezeichnete Operationen im Flammofen ohne Kohlenzusatz vorgenommen. Der Schwefel wirkt dabei als Reduktionsmittel; beim Rohschmelzen setzt sich das durch Rösten entstandene Kupferoxyd mit dem vorhandenen Schwefel in Schwefelkupfer und Eisenoxyd um, und beim Schwarzkupferschmelzen wirken Kupferoxyd und Schwefelkupfer in der Weise aufeinander, daß R. flücht und schweflige Säure entweicht. Das Garmachen des Schwarzkupfers und das Hammergarmachen des Garkupfers zu geschmeidigem oder raffiniertem R. findet in einer Tour statt (Raffinationsprozeß). a) Das Rösten der Erze geschieht in großen Flammöfen, z. B. von 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (Fig. 6, Tafel »Kupfer«), indem man die Erze von Zeit zu Zeit durch seitliche Arbeitsöffnungen umwälzt, bis genügende Entschwefelung eingetreten ist. Herd, e Chargieröffnungen, l Fuchse, u nach dem Rohstein führender Kanal, k Zunge zur Mildeung der Hitze auf dem Herd hinter der Feuerbrücke. b) Das Rohschmelzen der gerösteten Erze erfolgt mit sauren Schlacken oder Quarz, wenn das Erz solche in genügender Menge enthält, in einem Flammofen, wobei die beim Rösten gebildeten fremden Oxyde verschlackt werden, während der rückständige Schwefel teils das Kupferoxyd reduziert, teils als reduzierte R. schwefelt und damit Rohstein, Kongeststein oder Regulus bildet. Der Flammofen


hat nachstehende Einrichtung (Fig. 8, Tafel »Kupfer«): A Sandherd mit seitlichem Kofst R; D Schlackenloch, durch welches die Schlacken vom Rohstein weg in die Sandformen F abgezogen werden; EB Stichkanal, durch welchen der Stein in das mit Wasser gefüllte Bassin G abgelassen wird, um denselben behufs schnellerer Röstung zu granulieren; W Winde zum Emporheben des mit Granalien gefüllten Sieblastens; K Esse. Der granulirte Rohstein wird entweder behufs weiterer Reinigung oder Konzentration des Kupfergehalts wiederholt im Flammofen abgeröstet und mit sauren Zuschlägen auf Konzentrationssteine (Blaumetall, Weißmetall, Bimplemetall) verschmolzen, und diese Steine werden dann auf Schwarzkupfer verarbeitet, oder der Rohstein wird gleich auf solches zu gute gemacht. c) Das Schwarzkupferschmelzen. Der Stein wird ohne Zuschläge im Flammofen eingeschmolzen, die unter Luftzuführung dabei entstandene Schlacke wiederholt abgezogen, dann die Temperatur bei Luftzutritt erniedrigt, um aus einem Teil der Schwefelmetalle Oxyde, namentlich Kupferoxydul, zu erzeugen. Wird jetzt wieder rasch stärker erhitzt (aufgeschmolzen), so wirken Oxyde und Schwefelmetalle aufeinander, und es entsteht unter Entwicklung von schwefliger Säure Schwarzkupfer. Durch Wiederholung des abwechselnden Abkühlens und Wiederaufschmelzens (Röstschmelzen, Roasten) entfernt man den Schwefel allmählich immer mehr und erhält zuletzt, indem man entstandene Schlacken öfters abzieht, blasiges Schwarzkupfer.

II. Raffination des Schwarzkupfers.

Die im Schwarzkupfer enthaltenen Verunreinigungen Antimon, Arsen, Blei, Eisen, Kobalt, Nickel, Schwefel, Wismut etc. (Mansfelder Schwarzkupfer enthält: 88—95 Proz. R., 1,4—3,5 Proz. Eisen, 1—6 Proz. Blei, 1—4 Proz. Zink, 0,5 Proz. Nickel und Kobalt, 0,5—1 Proz. Schwefel) machen dasselbe für die technische Verwendung unbrauchbar, und deshalb werden die Verunreinigungen durch einen oxydierenden Schmelzprozeß (Raffination, Garmachen) entfernt. Eisen, Zink und Blei lassen sich am leichtesten, in zweiter Reihe Nickel, Kobalt und Wismut und am schwierigsten Antimon und Arsen entfernen. Die Gegenwart von 0,5—1 Proz. Blei erleichtert die Raffination, indem Bleioxyd die fremden Metalle verschlackt. Das durch Einwirkung von Luft auf geschmolzenes R. sich bildende Kupferoxydul (Cu_2O) wird vom geschmolzenen Metall gelöst und wirkt dann oxydierend auf die Verunreinigungen, deren Oxyde sich mit der Kieselsäure der Herdmasse zur Garschlacke verbinden, welche letztere vom geschmolzenen Metall abgezogen wird. — Soll das R. möglichst vollständig von den Verunreinigungen befreit werden, so muß zuletzt überschüssiges Kupferoxydul vorhanden sein, wodurch indessen das R. spröde, brüchig und nicht hammerbar wird; ein solches Übergarees oder rohgarees R., welches durchschnittlich 6—8 Proz. Kupferoxydul enthält, wird schließlich durch einen Reduktionsprozeß in hammergarees oder raffiniertes R. (Raffinad) verwandelt. Das Raffinieren des Schwarzkupfers wird in einem dem Erzschmelzofen ähnlichen Flammofen ausgeführt, welcher nur, zur Erzielung höherer Temperaturen, einen kleinern Herd und einen größern Feuerungsraum hat, auch nicht mit einer Stichöffnung versehen ist, weil das R. durch die dem Kofst gegenüberliegende Arbeitsöffnung mittels Rollen aus einer Vertiefung des Herdes ausgeschöpft wird. Das Schwarzkupfer wird bei geschlossener Arbeitsöffnung in hoher Temperatur und bei Zuführung von Luft durch Kanäle hin-

ter der Feuerbrücke eingeschmolzen, wobei sich fremde Metalle nebst K. oxydieren, das entstandene Kupferoxydul aber, wie beim Garmachen im kleinen Herd, im Metallbad niedergeht und dabei fremde Metalle und auch anwesenden Schwefel oxydiert. Nachdem die auf dem Metallbad schwimmende, von fremden Metalloryden gebildete Schlacke wiederholt abgezogen worden, beginnt das K. unter starker Entwicklung von schwefliger Säure (gebildet durch Einwirkung von Kupferoxydul auf Schwefelkupfer) stark zu wallen (das Braten) und zu sprühen und zeigt sich, nachdem diese Erscheinung aufgehört hat, voller Blasenräume von absorbiert gehaltener schwefliger Säure. Um diese zu entfernen, wird in das Metallbad eine saftige Holzstange (Polstange, von poling, Aufschäumen) gehalten, welche infolge entweichender Wasserdämpfe und Entwicklung gasförmiger Verkohlungsprodukte ein lebhaftes Aufwallen des Bades hervorbringt, wodurch die schweflige Säure ausgetrieben wird. Zeigt sich eine genommene Probe auf dem Bruch dicht, so wird diese Periode (das Dicht-

Fig. 4.



Kleiner Garherd.

polen) beendet. Das K. befindet sich jetzt etwa im Zustand des Garkupfers aus dem kleinen Herde, d. h. es enthält noch oxydische Verbindungen, namentlich Kupferoxydul, eingeschlossen und ist infolgedessen nicht hämmerbar, ohne Risse zu erhalten. Um das Metall vollständig duktil zu machen, muß der Sauerstoff nahezu vollständig entfernt werden, was dadurch geschieht, daß man das Metallbad mit Kohlenklein bedeckt und eine Polstange in dasselbe steckt, wobei durch die aufwallende Bewegung die Kohle mit dem Kupferoxydul in innige Berührung gebracht wird und eine Reduktion desselben eintritt. Durch öfters genommene Schöpfproben, welche auf dem Bruch betrachtet und in kaltem und warmem Zustand gehämmert werden, überzeugt man sich, ob das K. hammergar, raffiniert ist, und unterbricht den Prozeß (das Rähpolen), wenn dies der Fall ist, um das K. nach einiger Abkühlung in eiserne Formen auszuschöpfen. Hat man zu kurze Zeit gepolt, so ist das K. wegen größern Sauerstoffgehalts noch nicht geschmeidig; auch bei zu langem Polen (Überpolen) nimmt die Geschmeidigkeit wieder ab, indem dabei aller Sauerstoff aus dem K. entfernt wird, was sich nicht empfiehlt. Es ist nämlich nie möglich, die fremden Metalle durch Oxydation völlig aus dem K. zu entfernen; es bleiben Spuren davon im oxydierten Zustand im K. zurück und wirken in solchem meist nicht so störend auf die Geschmeidigkeit des Kupfers, als wenn sie in metallischem Zustand mit letztem legiert sind. Eine

solche Legierung wird erzeugt, wenn man dem Metallbad durch zu langes Polen allen Sauerstoff entzieht. Neuerdings setzt man während des Polens dem K. etwa $\frac{1}{100}$ Phosphorkupfer (mit etwa 7 Proz. Phosphor) zu und erhält alsdann ein sehr dichtes, zähes und festes Metall, welches etwa 0,03 Proz. Phosphor enthält; die günstige Einwirkung des Phosphors beruht wesentlich darauf, daß er das im K. verteilte Kupferoxydul mit Leichtigkeit reduziert. Ähnlich wirkt auch ein Zusatz von Mangankupfer. — Die Herstellung des rohgaren und des hammergaren Kupfers findet in Deutschland häufig auch in zwei getrennten Operationen statt. Reinere, namentlich nur eisenhaltige Schwarzkupfer werden im kleinen Garherd (Textfig. 4) auf einem Herd a aus Sand und Kohlenklein, womit der Raum b ausgefüllt ist, zwischen Kohlen eingeschmolzen, wobei durch die geneigte Form f Gebläsewind zugeführt wird, welcher sowohl zur Verbrennung der Kohlen als auch zur Oxydation der fremden Metalle im Schwarzkupfer dient. Es bildet sich aber immer auch ein Teil Kupferoxydul, welches sich im K. löst und seinen Sauerstoff dabei an die fremden Metalle abtrifft, welche im oxydierten Zustand sich auf die Oberfläche des Bades begeben und als Krähe oder Garschlacken entweder von Zeit zu Zeit abgezogen werden, oder bei einem Bleiorydgehalt von selbst abfließen. Die fremden Metalle sind entfernt, und das K. ist gar geworden, wenn sich ein Überschuß von Kupferoxydul darin findet; man erkennt die Gare durch Eintauchen eines blanken Eisenstabs (Gareisen) mit seinem abgerundeten Ende durch die Form hindurch in das Metallbad und Beurteilung der daran haften bleibenden Kupferschicht (Garspan). Ist dieselbe dünn, auf der Oberfläche infolge einer Kristallisation rauh und innen kupferrot, so ist das K. gar; ein dicker, außen glatter und innen gelber Garspan deutet noch auf sonstige Verunreinigungen (zu junges K.) und erfordert noch fortgesetzte Oxydation; ein dicker, außen rauher und innen weißlicher Garspan deutet auf zu weit fortgesetzte Oxydation, somit auf einen zu großen Sauerstoffgehalt des sogen. Übergaren Kupfers, in welchem Fall man etwas Schwarzkupfer hinzusetzt. Sobald das K. die Gare zeigt, steckt man das Scheibchen ab, zieht die Schlacken ab, überstreut das Metallbad mit Kohlenlösch, gießt nach einiger Abkühlung vorsichtig Wasser auf die Oberfläche, nimmt die gebildete Scheibe mit Meißel und Zange fort (das Scheibchen reißen) und verwandelt auf diese Weise den Inhalt des ganzen Herdes in Scheiben (Rosettenkupfer, Garkupfer). Unreines, namentlich antimon-, arsenhaltiges, Schwarzkupfer läßt sich auf diese Weise schwierig (meist nur durch einen Bleizusatz) reinigen, weil die durch Gebläseluft gebildeten Metalloryde in Berührung mit der Kohle teilweise immer wieder reduziert werden und dadurch eine Verunreinigung des Kupfers stets wieder stattfindet. Solche K. verarbeitet man, ohne daß sie mit Kohle in Berührung kommen, bei Flammenfeuerung gar im großen Garherd oder Spleißofen, einem Gebläseflammosen, dessen Herd man das K. bei Zutritt von Gebläseluft einschmelzt, die gebildeten Schlacken durch eine seitliche Öffnung (Schladenloch) auszieht, das nach dem Abziehen des Garspan als gar erkannte K. im Herd abfließen läßt, daselbe, wie beim kleinen Herd, in Scheiben gießt. Der Gehalt des Garkupfers an an Metalle (K., Antimon, Arsen, Blei, Wismut etc.) gebundenem Sauerstoff macht dasselbe brüchig, weshalb es zur Entfernung desselben noch eines reduzierenden Schmelzens bedarf. Dies geschieht

ischen Kohlen im Kleinen Garherd, wobei aber der Bläueluftstrom bei schwächerer Neigung der Form die Kohlen und nicht das R. trifft, so daß letztere in einer reduzierenden Atmosphäre schmilzt und den Sauerstoff bis auf Spuren verliert. Man erzielt die Reinheit (Hammergare) des Kupfers, indem man mittels des Gaseisens genommene Proben in die Hütte und bei gewöhnlicher Temperatur sich zum Schlagen lassen, ohne rissig zu werden. Als man schöpft man das hammergare R. in Formen aus. Nicht selten ist Silber als wertvolle Beimengung enthalten; um es zu gewinnen, wird entweder Kupferstein durch das Zierogelsche Verfahren (Landsfeld) oder durch die Schwefelsäurelaugerei (Reiberg) entfilbert, oder man unterwirft das graulichte Schwarzkupfer der Schwefelsäurelaugerei (arg), worüber beim Silber (s. d.) das Nähere mitteilt ist. Die zum Ausbringen des Kupfers erforderlichen wiederholten Röst- und Schmelzprozesse sind offenbar sehr umständlich und kostspielig. Man ist sich deshalb in neuerer Zeit wiederholt bemüht, einfachere Methoden aufzufinden. Besonders beachtenswert sind die 1867—68 auf Veranlassung von Semakow in Rußland angestellten Versuche, Kupferstein mittels des Bessmer-Prozesses (s. Eisen) zu verarbeiten. In neuester Zeit wird von P. Anstalt in Lyon die fabrikmäßige Verwendung des Bessmer-Prozesses weiter verfolgt.

B. Die Kupfergewinnung auf nassem Weg
 ist am besten angewandt bei oxydischen Erzen (Sangarten, welche sich in Säuren nicht lösen (arg, Schwerpat); doch können auch arme gewaschene Erze, welche sich mit Vorteil nicht mehr schmelzen lassen, auf diese Art verwertet werden. Man läßt dieselben entweder längere Zeit den Atmosphären ausgesetzt, wobei schwefelsaure Salze, unter auch schwefelsaures R., entstehen (Verwitterung), welche man mit Wasser auslaugt; befördert das Verwittern durch Durchtränken der Erze mit Chlornatrium. Rascher führt eine Röstung zum Ziel, wobei aber das im Erz enthaltene Schwefelkupfer, außer in in Wasser lösliches schwefelsaures Kupferoxyd, in Kupferoxyd übergeht, welches durch verdünnte Säuren (Salz- oder Schwefelsäure) extrahiert werden muß. Häufig röstet man auch unter Zusatz von Chlornatrium und laugt das gebildete Kupfererz aus. Schwefellies, welcher in enormen Mengen bei der Schwefelsäurefabrikation abgeröstet wird, enthält häufig 3 Proz. R. Dasselbe ging früher verloren, das Auszuschmelzen nicht lohnte; die Kupferextraktion der Riedrückstände geschieht in neuerer Zeit in England nach der Methode von Longmaid und Anderson in großartigem Maßstab. Die gerösteten, wesentlich aus Eisenoxyd bestehenden Riese mit 12—15 Proz. grob gemahlenem Steingemisch, in Flamm- oder Muffelöfen calciniert, bei Kupferchlorid entsteht, das mit Wasser extrahiert wird. Während des Röstens entweichen Chlorwasser, Dämpfe von Eisenchlorid und Kupferoxyd, welche man in Kondensationstürme leitet, in denen Wasser herabfließt. — Die Rückstände (purple, blue billy) werden auf Eisen verschmolzen oder zum Ausfüttern der Puddelöfen. In ähnlicher Weise werden auch die Rio Tinto-Erze aus der spanischen Provinz Huelva in Duisburg verarbeitet. In dem Rosten die Temperatur in der Gewalt zu bringen, wendet man häufig Muffelöfen mit oberer Gasheizung (Fig. 3, Tafel »Rupfer«) an: Gase mit Arbeitsöffnungen M, von dem Feuerungsraum H aus oberhalb des Gewölbes bei J und in

Kanälen V unterhalb der Muffelsohle von den Feuergasen erhitzt, welche sodann durch den Fuchs n in die Esse ziehen, während die Röstgase durch prq in Kondensationstürme treten. Um die Handarbeit, das Umrühren des Erzes, entbehrlich zu machen, wendet man mechanische Röstöfen, z. B. in Gestalt rotierender Telleröfen von Gibb und Gelftharp (Fig. 4 u. 5, Tafel »Rupfer«), an: h kreisrunder Blechherd, mit Schamotteziegeln D ausgekleidet und auf einer senkrechten Achse in einem Spurzapfen ruhend, welcher erstere oben durch das von dem röhrenförmigen Querschnitt g unterstützte Lager in vertikaler Stellung gehalten wird; L Betriebswelle, von welcher die Bewegung mittels beweglicher, über die Rolle J, die Leitrolle i und eine an ihrem untern Rand angebrachte Scheibe hinlaufender Kette auf den Tellerherd h übertragen wird; M Rechen, welcher durch eine Öffnung E im Herdgewölbe, zum Ausräumen des Röstguts, durch die Rinne p der Platte o entlang auf den Herd niedergelassen wird; E Chargieröffnung; C Feuerung; F Fuchs zur Ableitung der Verbrennungsprodukte; G gußeiserner Pflug, mittels der Schnecke c in radialer Richtung langsam hin- und herzubewegen, wobei die auf dem Drehherd unter dem Pflug hindurchgehenden Erzpartien zerrieben und durchgerührt werden. Der Umdrehung der Schnecke c erfolgt durch gezahnte Räder d und e, an deren letztem sich ein Krummzapfen befindet, von welchem die Bewegung mittels der Pleuelstange f auf einen Hebelarm übertragen wird, mit welchem das zwischen Kulissen verschiebbare Querschnittshaupt und die Pflugstange H in Kommunikation sind; m Mauerwerk; K Beschichtungsboden.

Nach dem wichtigen Verfahren von Hunt und Douglas werden die oxydischen, resp. die vorher gerösteten kiesigen Erze mit einer Lösung von 120 Teilen Kochsalz und 280 Teilen Eisenvitriol in 1000 Teilen Wasser, zu der man dann noch 200 Teile Kochsalz setzt, extrahiert. Das R. geht dabei als Kupferchlorid und Kupferchlorür in Lösung. — Bei dem Dötsch-Prozess werden die ungerösteten Riese mit Eisenchloridlösung behandelt, wobei vorzugsweise das R. als Chlorür und Chlorid in Lösung geht, während der Eisenteil fast unverändert bleibt.

Die auf die eine oder andre Weise erhaltenen Kupferlösungen, welche sich zuweilen in Bergwerken durch Verwitterung von geschwefelten Erzen unter Zutritt des Grubenwassers als sogen. Zementwasser bilden, müssen nun von ihrem Kupfergehalt befreit werden. Hierzu dient gewöhnlich Eisen (als Stabeisenstücke, Eisenblech, Roheisenstücke, am wirksamsten Eisenschwamm), welches das R. metallisch, als Zementkupfer, ausscheidet und an dessen Stelle in Lösung geht, so daß als Nebenprodukt schwefelsaures Eisen (Eisenvitriol) oder Chloreisen erfolgt. Zur Beschleunigung der Fällung trägt eine Bewegung der Flüssigkeit bei. Man läßt deshalb die Kupferlösung entweder in treppenförmigen Gerinnen oder in vertikalen Schächten mit durchlöchernten Querschnittsböden (Fällkuten) über das Eisen fließen, oder bringt dieselbe durch eine Rührvorrichtung in Bewegung. Anwendung von Wärme und Abhaltung des Luftzutritts wirken einer unnützen Auflösung von Eisen entgegen, dessen an der Luft sich höher oxydierende Verbindungen basische unlösliche Salze geben, die das Zementkupfer verunreinigen. Letzteres wird zur Entfernung beigemengter Eisenteile geschieht, auf Herden gewaschen, um basische Salze, Graphit vom Roheisen zc. wegzuschwemmen, getrocknet und entweder gar gemacht, oder bei größerer Verunreinigung zum Verschmelzen mit Erzen oder Kupfersteinen gegeben,

zuweilen auch nach vorherigem Glühen in Schwefelsäure gelöst und zur Darstellung von Kupfervitriol benutzt.

Mitunter fällt man auch das K. aus seiner Lösung durch Schwefelwasserstoffgas, welches in eine geschlossene Kammer geleitet wird, von deren durchlöcherter Decke die Kupferlösung in dünnen Strahlen herabtrüffelt (Sindings Prozeß zu Folsdal in Norwegen). Das erfolgende Schwefelkupfer wird gepreßt und entweder auf Kupferstein verschmolzen, oder nach vorheriger Röstung auf Schwarzkupfer oder Kupfervitriol verarbeitet. Außer den angeführten, in der Praxis benutzten Fällungsmitteln für K. sind noch

eine große Zahl anderer (Kalkmilch, Schwefeltrium etc.) in Vorschlag gebracht worden. Sollte sich in der Kupferlösung ein geringer Silbergehalt vorfinden, so läßt sich derselbe dadurch konzentrieren und nutzbar machen, daß man in die Lösung kurze Zeit Schwefelwasserstoff leitet; es fällt zunächst alles Silber als Schwefelsilber mit etwas Schwefelkupfer nieder. Neuerdings verwendet man mit Erfolg auch den Strom von dynamoelektrischen Maschinen zur elektrolytischen Fällung des Kupfers (s. B. in Dtsch. u. gewinnt dabei ein sehr reines Produkt (99,5 Proz.). Die Zusammensetzung verschiedener anderer Kupfersorten ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

Erzeugungsort	Kupfer	Silber	Blei	Arsen	Antimon	Nickel	Eisen	Wismut	Sauerstoff	Schwefel	Bemerkungen
Gehalt in Prozenten											
Gartkupfer, rohgares Kupfer, Rosettentupfer.											
Mansfeld	98,87	0,01	0,80	—	—	0,36	0,05	—	0,58	0,02	—
Schweden	99,17	—	0,47	—	—	—	0,05	—	—	0,11	0,05 Proz. Arsen
Südaustralien	99,48	—	0,36	—	—	—	—	0,048	—	—	—
Hammergares, raffiniertes Kupfer.											
Oker (Hampe)	99,825	0,072	0,061	0,139	0,008	0,064	0,003	0,052	0,117	0,001	0,012 Proz. Arsen
Mansfeld (Hampe)	99,887	0,072	—	0,104	0,007	0,079	0,005	0,051	0,187	0,001	0,019 . . .
(Eisenerzhitte b. Hettstedt)	99,619	0,029	0,020	0,017	0,002	0,211	0,004	—	0,075	0,002	—
Niechelsdorf	99,81	—	0,21	—	—	0,28	0,02	—	—	—	0,06 Proz. Antimon
Mansfeld	99,4	0,028	0,042	—	—	0,229	0,025	—	nicht	—	—
diverse Sorten	bis	bis	bis	—	—	bis	bis	—	ange-	—	—
	99,55	0,030	0,103	—	—	0,275	0,132	—	geben	—	—
Chile	99,721	0,030	0,204	—	—	—	0,045	—	—	—	—
	99,742	0,016	0,122	—	—	—	0,110	—	—	—	—
	99,92	0,03	—	—	—	—	—	—	0,28	—	Rein Arsen, Antimon und Silber enthalten
Oberer See (Nordamerika)	99,890	0,030	—	—	—	0,003	0,005	—	0,190	—	—
	99,830	0,030	—	—	—	0,020	—	—	0,220	—	—
Arizona (Nordamerika)	99,990	0,008	—	—	—	—	0,021	—	—	—	Rein
	99,990	0,008	—	—	—	—	0,014	—	—	—	beigl.
Übergares und überpoltes Kupfer.											
Oker (Hampe)	98,600	0,009	0,085	0,102	0,004	0,064	0,056	0,046	0,308	0,002	0,007 Proz. Arsen (übergar)
Mansfeld (Hampe)	98,905	0,029	0,021	0,022	0,008	0,220	0,002	—	0,746	0,004	(beigl.)
	99,658	0,031	0,020	0,018	0,004	0,210	0,003	—	0,046	0,002	(übergar)

Oft schon geringe Mengen fremder Metalle vermögen das K. kalt- oder rotbrüchig zu machen, d. h. rissig beim Hämmern in gewöhnlicher Temperatur oder in der Hitze, und zwar wirken in dieser Beziehung, wie oben angegeben, Spuren von Metallen meist schädlicher als ihre Drogen. Es erzeugten z. B. 2,25 Proz. Kupferoxydul schon deutlichen Kaltbruch und 6,7 Proz. Rotbruch; 0,5 Proz. Schwefel bewirken starken Kaltbruch, aber noch nicht Rotbruch. Arsen erzeugt bei etwa 1 Proz. Rotbruch, aber noch keinen Kaltbruch. 0,5 Proz. Antimon Neigung zum Rotbruch; 0,3 Proz. Blei führt schwachen Rotbruch herbei, während Wismut schon in kleinen Mengen schädlich influiert und zwar in der Hitze mehr (z. B. schon 0,02 Proz.) als in der Kälte (bei 0,05 Proz.).

Das K. vermag im flüssigen Zustand Gase zu absorbieren (Wasserstoff, Kohlenoxydgas, schweflige Säure, nicht Kohlenäure). Beim Erkalten entweichen die Gase und bringen ein Steigen des Metalls hervor (K. eignet sich deshalb nicht zu Gußwaren); schweflige Säure bleibt auch nach dem Erstarren des Kupfers in geringer Menge, z. B. 0,05 Proz., zurück.

Ein sehr reines K. ist dünnes Kupferblech; chemisch reines K. wird aus reiner Kupfervitriollösung durch Kochen mit reinem Zink und Digerieren des Niederschlags mit verdünnter Schwefelsäure, auch durch Zersetzung des Kupfervitriols mittels des galva-

nischen Stroms und durch Reduktion von reinem Kupferoxyd mittels Wasserstoffs gewonnen. Es ist eigentümlich rot, in sehr dünnen Blättchen violett durchscheinend, geschmolzen grün leuchtend, sehr glänzend und politurfähig, weicher als Schmiedeeisen, nächst Gold und Silber das geschmeidigste Metall, aber unmittelbar vor dem Schmelzen pulverisierbar, sehr fest (2 mm dicker Draht reißt bei einer Belastung mit 137 kg), mit hartem, körnigem Bruch, ist schweißbar, Atomgewicht 63,5, spez. Gem. 8,92, schmilzt bei 1083°, als gehämmertes Draht 8,92, ist schwerer als Silber, leichter als Gold (bei 1935° 1173°) und absorbiert im flüssigen Zustand Gase, welche beim Erkalten entweichen und ein Steigen des Metalls veranlassen, so daß sich dasselbe zu Gußwaren nicht eignet, läuft an der Luft an, überzieht sich in feuchter Luft mit grünem, basischem Kupferoxyd (Patina, Aerugo nobilis, fälschlich Grünspan); beim Erhitzen an der Luft nimmt es Kupferoxyd an, wird dann braun durch Bildung von Kupferoxydul (brauner Bronze) und schwarz durch einen Überzug von oxydulhaltigem Oxyd, welches beim Biegen und Hämmern abspringt (Kupferhammer Schlag, Kupferasche). Von schwachen Säuren wird K. nur bei Zutritt angegriffen, man kann daher Essig in Kupfergeschirr kochen, da der Dampf den Sauerstoff abhält; beim Erkal-

er wird der Essig kupferhaltig. Salzsäure und verdünnte Schwefelsäure wirken auf K. wenig und nur bei Luftzutritt, dagegen löst es sich leicht unter Entwicklung von Stickstoffoxyd in Salpetersäure und unter Entwicklung von schwefliger Säure in heißer konzentrierter Schwefelsäure. Ammoniak gibt bei Zutritt schnell eine tief azurblaue Lösung; auch Salze, namentlich Ammonialsalze und Kochsalz, greifen das K. stark an. Schwefelwasserstoff schwärzt es oberflächlich. Zink, Blei, Eisen, Cadmium und mehrere andre Metalle, auch Phosphor, fällen K. aus seinen Verbindungen, während Quecksilber, Silber, Gold, Platin aus ihren Lösungen durch K. abgeschieden werden. Das K. bildet zwei Reihen von Verbindungen: in der einen oder den Kupferoxydverbindungen (Kuprerverbindungen) ist ein zweiwertiges Atom K. enthalten; in der andern oder den Kupferoxydulverbindungen (Kuproverbindungen) enthält es Molekül zwei Atome K., und die Atomgruppe K_2O ist zweiwertig. Man kennt fünf Oxydationsstufen des Kupfers: Suboxydul Cu_2O , Oxydul Cu_2O , Oxyd CuO , Superoxyd Cu_2O_2 und Kupfersäure. Die löslichen Kupferverbindungen schmecken herb zusammenziehend, bewirken leicht Erbrechen und Durchfall und kute Gastroenteritis (s. Kupfervergiftung). Auf Schleimhäute und Geschwürflächen wirken Kupfersalze eniger adstringierend als Bleisalze, stärker als Zinksalze und weniger ätzend als Silbersalze. Man benützt sie zu allerlei Geräten, zu Blech- und Drahtarbeiten, zum Beschlagen der Schiffe, als Münzmetall, als Latten- und Walzenmaterial für Kupfer- und Zeugdruck, zu Zündhütchen, Patronen, zu zahlreichen Leuchtungen (Bronze, Messing, Neusilber, Silber- und Goldlegierungen), zum Überziehen anderer Metalle, zur Darstellung des Kupfervitriols, Grünspan und vieler Farben etc.

Geschichtliches. Produktion.

Das K. ist vielleicht nächst dem Gold und Silber dem Menschen am frühesten bekannt gewordene Metall. Kupfer- und Bronzegegenstände aus prähistorischer Zeit sind in weiter Verbreitung gefunden worden (s. Kupferalter und Metallzeit). Die Ägypten erschürften K. aus den oberflächlichen Schichten des Altai, schmelzten es in großen Töpfen und arbeiteten es zu schönen Waffen und Schmudfsachen. Älteste Bronzen enthalten 6—26 Proz. Zinn, welches aus China bezogen wurde. Nach Vertreibung Ägypten durch die Tataren blieben die Bergwerke unberührt bis 1573. Schon zu Herodots Zeit bestand ein lebhafter Handel der Griechen mit den Ägypten. Das K. wurde früher zu Waffen, Geräten etc. verarbeitet. Schon 2000 v. Chr. goß man das K. hieß *chalkós*, später *chalkós kyprios*, weil auf Cypern besonders reichlich vorkam. Der Name *Kupfer* wird zuerst von Spartianus 290 n. Chr. genannt. Die Waffen der Griechen und Trojaner bestanden aus K., auch Schwellen, Pfosten, Thore, etc., Speichen etc. wurden nach Homer aus K. gegossen. Griechen und Römer haben in ihrer Blüthezeit K. zu Bildsäulen, Schmudfwaren etc. in großen Massen verarbeitet; Münzen wurden in der ersten Zeit nur gegossen, seit Servius Tullius auch Kupfererze wurden im Altertum gewonnen in Sphyrien, Cypern, Armenien, Makedonien, etc. Auch Attila hatte K.; die Silberminen, die auch Blei, Eisen, K. und Zink enthielten, am Berg Laurion und lieferten zu Themistokles' Zeit 30—40 Talente jährlich. Sehr reiche Gruben waren bei Chalkis auf Euböa. Das Erz wurde sor-

tiert, gemahlen, gesiebt, gewaschen und in Öfen mit Blasebälgen mittels Kohlen geschmolzen. Spanien war reich an vorzüglichem K., Silber, Gold und Zinn. Geringere Kupferbergwerke fanden sich auch im nördlichsten Teil von Italien, im Kanton Wallis, in der Nähe von Lyon und in Deutschland. Herodot spricht von dem Überfluß an K. im Lande der Massageten; in Indien hatte man aus Bronze gegossene Geräte. Kupferbergwerke waren auch in Bithynien, im nördlichen Kleinasien und in Thracien am Berg Pangäos in Betrieb. Diese betrieben die Phöniker, welche auch die Minen in Phönicien, im Libanon, in Kilikien, Palästina und Edom eröffnet hatten. Im jetzigen Grusien (Thumal) waren reiche Kupfer- und Eisenlager. In Afrika waren Meroe, die Gegend östlich von Karthago, Mauretanien, Sabä und Berenike reich an K. Lange vor Strabon wurde auch auf der Halbinsel Sinai K. gefördert und verschmelzt, später geschah dies östlich von Elefantine. Äthiopien lieferte K., Gold und Eisen. Der römische Bergbau erblühte erst nach den Punischen Kriegen; die Bergwerke waren Staatsbesitz, wurden verpachtet und mit Sklaven betrieben. Man förderte nur die reichsten Erze und vernachlässigte die minder ergiebigen. Unter den Kaisern wurden die Minen nur auf Staatskosten betrieben, die bezwungenen Völker und Verbrecher waren zu den Fronen verpflichtet. Mit dem 8. Jahrh. geriet der Bergbau in Verfall und hörte mit dem 6. Jahrh. ganz auf. Der technische Betrieb der Gruben war, den geringen Hilfsmitteln gegenüber, ein ziemlich vollkommener; nur konnte man nicht an eine vollkommene Ausnutzung denken. Der Hüttenprozeß wich von dem unsrigen nicht sehr ab. Eine Folge der nicht genügend hohen Temperatur war die mangelhafte Schmelzung der Schlacken, welche heute noch mit Vorteil verarbeitet werden können. Im Temesvárer Banat findet man Schlacken, die 50 Proz. K. enthalten.

Die Kupferproduktion wird sehr verschieden angegeben. Deutschland gewinnt Kupfererze in den preussischen Provinzen Sachsen, Westfalen, Hessen-Nassau, Hannover, Schlesien und Rheinland, ferner in Unterfranken, Braunschweig, Thüringen und Anhalt, am meisten in den Kreisen Mansfeld, Sangerhausen, Arnshagen und auf dem Harz, wo auch die bedeutendsten Kupferhütten bestehen. Die Produktion betrug 1880: 248,780 Ztr. Großbritanniens Kupferminen liegen in Cornwall, Devon und Chester; die Produktion ist im Sinken und betrug 1880 nur 978,140 Ztr. In Spanien besitzt die Provinz Huelva unerschöpfliche Kupferlager, welche aber nur schwach ausgebeutet werden. Rußland besitzt Kupfererze in den uralischen Ländern, in Wiborg und Ubo und gewann 1880: 65,000 Ztr. In Belgien wurden 1873: 50,180 Ztr. K. besonders in der Provinz Lüttich gewonnen. In Österreich ist namentlich Ungarn reich an K.; doch gewinnt man es auch in Salzburg, der Bukowina und Tirol und zwar zusammen (1873) 29,328 Ztr. Skandinavien besitzt die altberühmten Kupfergruben von Falun, Atvidaberg und Rönneby und gewann 1880: 25,000 Ztr. Italien produziert K. in Venedig, Piemont und Toscana und zwar jährlich etwa 12,000 Ztr. Auch Frankreich, Portugal, die Türkei und Serbien liefern etwas K., und im ganzen mag die europäische Produktion sich auf 600,000 Ztr. Rohkupfer beziffern. Aber nur Spanien und Skandinavien führen mehr K. aus, als sie einführen; alle übrigen Staaten decken ihren Bedarf nicht. Außerhalb Europas werden etwa gewonnen: im asiatischen Rußland 33,000 Ztr., in Chile 280,000, in Amerika 200,000, auf Cuba 40,000, in Bolivia und Peru 30,000,

auf Neuseeland 50,000, in Japan 30,000 Ztr. Die Gesamtproduktion wird auf 2,5 Mill. Ztr. geschätzt. Vgl. Percy, Metallurgie, Bd. 1 (deutsch bearbeitet von Knapp u., Braunschw. 1863); Kerl, Handbuch der metallurgischen Hüttenkunde (2. Aufl., Leipz. 1861—65, 4 Bde.); Derselbe, Grundriß der Metallhüttenkunde (2. Aufl., das. 1879); Bischoff, Das K. und seine Legierungen (Berl. 1865); Rivot, Traité de métallurgie, Teil 1 (2. Aufl., Par. 1871).

Rupferalaun, s. Augenstein.

Rupferalter (Rupferzeit). Prähistorische Funde von Geräten aus reinem Kupfer wurden zuerst in Irland in größerer Zahl zwischen den Bronzealtertümern des Landes entdeckt und gaben Wilde Anlaß zu der naheliegenden Erwägung, ob nicht der Bronzezeit eine Kupferzeit vorangegangen sei, in der man noch nicht verstanden habe, das Kupfer durch Zinnzusatz zu härten und zugleich für den Guß verwendbarer zu machen. Diese Annahme gewann noch durch die Einfachheit der Form jener Geräte und durch das Fehlen jeder Verzierung gegenüber der Formvollendung und Mannigfaltigkeit und der zum Teil sehr reichen Ornamentik der Bronzegeräte sehr an Wahrscheinlichkeit. Außer in Irland wurden auch in der Schweiz und namentlich in Ungarn sehr viele Kupfergegenstände gefunden, und es begann nun eine lebhafte Erörterung dieser Frage seitens der Fachgelehrten, von denen sich viele gegen die Annahme einer reinen Kupferzeit aussprachen. Eine besondere Stütze erhielt letztere namentlich durch die Behandlung des Kupfers in Nordamerika, wo es in den nördlichen Regionen in Michigan und Ontonagon am Südufer des Obern Sees (Lake superior) in großen Stücken in gediegenem Zustand an der Oberfläche gefunden wird. Die Indianer verstanden es schon vor der Ankunft der Europäer zu bearbeiten, jedoch nur auf kaltem Weg durch einfaches Hämmern. Indes zeigen die europäischen Kupferfunde prähistorischer Zeit, daß hier das Kupfer nicht bloß gehämmert, sondern auch geschmolzt wurde. In neuerer Zeit hat namentlich v. Pulszky in Budapest, gestützt auf das reiche Material seines Landes, diese Frage ausführlicher in Untersuchung gezogen. Infolgedessen hat man dann auch in andern Ländern erhöhte Aufmerksamkeit auf das Vorkommen von Kupferaltertümern verwendet und das Vorhandensein solcher Funde in Deutschland und Skandinavien sowie in den Seen des Salzammerguts gleich denen der Schweiz nachgewiesen. Von höchster Wichtigkeit für die Entscheidung dieser Frage wurde die Entdeckung eines Kupferbergwerks aus prähistorischer Zeit auf dem Mitterberg bei Bischofs-hofen in Tirol. Die hauptsächlichsten Formen der Kupfergeräte sind roh gegossene Reile, welche fast das Ansehen von Warren haben und wohl erst durch Hämmern ihre definitive Gestaltung erhalten sollten, sodann keilsförmige Beilklingen (sogen. Selt) und, an gewisse Formen von durchbohrten Steinhämmern erinnernd, Axt-hämmer und Reilhauen, vielfach noch in unabgeputztem Zustand mit der rohen, eigentümlich patinierten Gußhaut. Letztere kommen fast nur in Ungarn vor. Die in den Pfahlbauten gefundenen Stücke, unter denen sich auch Dolche befinden, sind im allgemeinen dünner und zierlicher. Vgl. Much, Die Kupferzeit in Europa (Wien 1887).

Rupferamalgame, s. Quecksilberlegierungen.

Rupferantimonlanz (Wolfsbergit), Mineral aus der Ordnung der Sulfosalze, kristallisiert rhombisch in tafelartigen oder säulenförmigen Kristallen, findet sich auch derb und eingesprenkt in feinkörnigen Aggregaten, ist bleigrau bis eisen-schwarz, zuweilen

bunt angelauten, stark glänzend, Härte 3½, spez. Gew. 4,75, besteht aus Schwefelkupfer mit Schwefelantimon $Cu_2S + Sb_2S_3$ mit 25,42 Kupfer und 42,9 Antimon. Fundorte: Wolfsberg am Harz, Quady in Granada.

Rupferasche, s. Kupfer, S. 322.

Rupferauschlag (Kupferfinne, Kupferrose, Kupfer des Gesichts, Venusblümchen, Weinblätter, Gutta rosea, Acne rosacea), chronische Hautkrankheit, welche von den Schmerbälgen der Haut ausgeht und sich ausschließlich im Gesicht, zugeweiße auf der Nase und erst von da aus auf die nächstgelegenen Teile der Wangen und der Stirn sich ausbreitend, zeigt. Sie kommt in der Regel bei Leuten erst vor, wenn sie die Mitte des Lebens erreicht haben oder darüber hinaus sind, und wird ebenso bei Weibern wie bei Männern, doch bei letztern häufiger, beobachtet. Zuerst wird eine Stelle der Nase nach dem Essen oder nach erregenden Getränken u. ungewöhnlich rot. Diese Röte wird und nach bleibend, die Venen des Teils erweitern sich und endlich erscheinen hier und da kleine Knötchen, wobei sich die Haut in der Umgebung verdickt und dadurch uneben wird. Nach und nach breitet sich die Krankheit auf die Nachbarschaft, auf Wangen und Stirn, aus, so daß das Gesicht allmählich ein eigentümliches feuriges Aussehen bekommt. Die Knötchen eitem selten, sondern bleiben gewöhnlich lange Zeit hindurch ganz unverändert. Überhaupt heilt die Krankheit selten und kehrt sehr leicht wieder. Als Ursachen werden verschiedene Unregelmäßigkeiten, namentlich der Lebensweise, insbesondere der Mißbrauch gewisser Getränke, angegeben. Doch kommen Fälle bei Frauen vor, wo kein Grund zu einer solchen Befugung vorhanden ist. Die Behandlung besteht in Regulierung der Diät, zeitweiliger Anwendung scharflicher Blutentleerungen und kalter Douchen, in Salben mit leicht abstringierenden Stoffen oder in Bädern mittelst aus Borax-, Sublimat-, Schwefelwasser- und andern Lösungen.

Rupferbarilla, s. v. w. Barillakupfer.

Rupferberg, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Liegnitz, Kreis Schöнау, am Bober und der Zuckersfurt-Sorgau der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein Schloß und (1885) 542 meist evang. Einwohner. Der Bergbau auf Kupfer, Arsenik und Schwefel ist eingestellt. 2) Stadt im bayr. Regierungsbezirk Oberfranken, Bezirksamt Stadtsteinach, hat Holzgalanteriefabrikation und (1885) 878 kath. Einwohner.

Rupferblau, s. Vergblau.

Rupferblech wird durch Walzen dargestellt. Man gießt das Kupfer in dicke Tafeln, streckt diese glühend unter Hämmern mit breiter Bahn auf etwa 15 mal Stärke und bringt sie dann glühend oder besser unter die Walzen. Da diese Tafeln infolge des Walzens hart werden, so sind sie von Zeit zu Zeit zu zuglühn und nach dem Ausglühn durch schnelles Eintauchen in kaltes Wasser von dem Glühspiegel zu befreien, der hierbei abspringt. Wenn die Tafeln bis zu einer gewissen Dicke ausgewalzt sind, werden sie zusammengebogen weiter gewalzt, so daß die Bleche zugleich gewalzt werden. Schließlich werden die Bleche auf einer Eisenplatte mit hölzernen Walzen ausgeklopft, beschnitten, gewogen und sofort kalt gewalztes K. widersteht der Witterung und dem Seewasser besser als heiß gewalztes, auch beträgt der Abfall hier nur 1/2 Proz.; beim heißen Walzen beträgt man aus 100 Teilen Kupfer 80 Teile K., 13 Teile Abfallkupfer (vom Beschneiden), 4 Teile Kupferasche.

nd 3 Teile Verlust. Die Kupferblechtafeln (Tafelpapier) sind meist 760—900 mm breit und 1,5—1,8 m lang. Die schwächsten Sorten von 0,5 mm Dicke und darunter kommen aufgerollt als Rollkupfer oder Lickkupfer in den Handel; bei 1 mm Dicke wiegt qm etwa 8,8 kg. Man benützt das R. zur Darstellung plattierter Waren, zum Dachdecken, als Schiffsschlag, zu Zündhütchen, Kesseln, Töpfen, Siedefannen, Destillierblasen, Röhren, Kühlapparaten zc. In Brauereien, Brennerien, Färbereien, Zuckersiedereien zc. Über das Plattieren des Kupferblechs s. plattierte Waren. In neuerer Zeit wird stärkeres und schwächeres R. zu bestimmten Zwecken auf elektroplastischem Weg erzeugt. R. muß stets mit kupfernen Nägeln befestigt werden, weil eiserne sehr schnell oxydiert werden. Zur Vorbereitung für die kupferchemischen Arbeiten liefern die Kupferhämmer eigenen Schalen, d. h. mit Hämmer zu groben Schalen geformtes Blech. Dies wird dann vom Kupferhämmer mit verschiedenen Hämmern durch das sogen. Treiben oder in größern Etablissements durch Stoßwerke, hydraulische Pressen, Drückmaschinen zu den mannigfaltigsten Gefäßformen verarbeitet.

Rupferbleiglanz (Rupropiumbit), Mineral aus der Ordnung der einfachen Sulfuride, kristallisiert effigial, findet sich nur derb in körnigen Aggregaten, schwärzlichbleigrau, Härte 2,5, spez. Gew. 8,40, besteht aus Schwefelkupfer mit Schwefelblei $2\text{PbS} + \text{Cu}_2\text{S}$ und enthält 0,3 Proz. Silber; findet sich in Chile.

Rupferblende, s. v. w. Zinkfahlerz.

Rupferblüte, s. Rotkupfererz.

Rupferbraun (Pattet's Braun, Florentiner, Breslauer Braun, Chemischbraun), schöne dunkelbraune Farbe, besteht aus Ferrocyanäpfer und wird durch Fällen einer verdünnten wässrigen Kupfervitriollösung mit einer verdünnten ätherigen Blutlaugensalzlösung, Auswaschen und Trocknen des Niederschlags gewonnen; es ist schön, aber nicht sehr haltbar.

Rupferchlorid (Chlorkupfer) CuCl_2 , entsteht beim Erhitzen von Kupfer in Chlorgas, beim Behandeln von Kupfer mit Salzsäure unter Zutritt der Luft, bei Einwirkung von Königswasser auf Kupfer und beim Lösen von Kupferoxyd oder kohlensaurem Kupferoxyd in Salzsäure. Die verdünnte blaue Lösung des Rupferchlorids wird beim Verdampfen grün und gibt grüne Kristalle mit 2 Molekülen Kristallwasser. Dieselben Kristalle erhält man auch aus einer genügend konzentrierten Mischung von Kupfervitriollösung mit Salzsäure oder Kochsalzlösung. Sie geben beim Erhitzen gelbbraunes, wasserfreies R., welches an der Luft zerfällt (wobei es grün wird) und auch in Alkohol und Äther löslich ist. Die alkoholische Lösung brennt schön grün. Aus der wässrigen Lösung fällt Kalilauge ein basisches Chlorid. Solche entstehen auch bei der Einwirkung von Luft auf Kupferbleche, welche mit Salzsäure oder Salmiaklösung befeuchtet sind. Ein basisches R. findet sich in der Natur als Atacamit, auch wird basisches R. als Farbstoff benützt. R. dient in der Färberei und Leinwanderei, in der Feuerwerkerei, als Arzneimittel, in verdünnter Lösung als sympathetische Tinte (die mit verdünnter Lösung erzeugten unsichtbaren Schriftzüge aus wasserhaltigem R. treten beim Erhitzen des Papiers gelbbraun hervor, verschwinden aber beim Abkühlen wieder), als Goldprobe, indem es unechte Goldschalen schwarz färbt, zur Vereitung von Sauerstoff, zur Desinfektion, indem man eine alkoholische Lösung in den zu desinfizierenden Räumen brennen läßt. Bei starkem Erhitzen zerfällt das R. in Chlor

und Rupferchlorür Cu_2Cl_2 . Letzteres entsteht auch beim Erhitzen von Kupfer in Chlormasserstoff, beim Behandeln von Kupferoxydul mit Salzsäure, beim Kochen von Rupferchloridlösung mit Salzsäure und Kupferseile zc. Es ist kristallinisch, farblos, färbt sich am Sonnenlicht metallisch kupferrot, an der Luft schnell grün, löst sich wenig in Wasser, leichter in Salzsäure und Ammoniak, schmilzt bei 410° und absorbiert besonders in ammoniakalischer Lösung energisch Sauerstoff, wobei sich die farblose Lösung schnell und intensiv blau färbt. Man benützt es als Absorptionsmittel für Gase in der Analyse.

Rupferchlorür, s. Rupferchlorid.

Rupferdrud, s. Rupferstecherkunst.

Rupferdruderschwarz, s. v. w. Frankfurter Schwarz.

Rupfererze, s. Kupfer, besonders S. 317.

Rupferfinne, s. v. w. Rupferauschlag.

Rupfergeräte, prähistorische, s. Rupferalter.

Rupferglanz (Rupferglas, Graukupfererz, Chalkosin, Redruthit), Mineral aus der Ordnung der einfachen Sulfuride, kristallisiert rhombisch, meist dick tafelartig oder kurz säulenförmig, findet sich aufgewachsen oder in Drusen, aber gewöhnlich derb, eingesprengt, in Platten oder Knollen; es ist schwärzlichbleigrau, zuweilen angelauten, wenig glänzend, Härte 2,5—3, spez. Gew. 5,5—5,8, besteht aus Schwefelkupfer Cu_2S mit 79,85 Proz. Kupfer (und gewöhnlich etwas Silber und Eisen) und kommt mit andern Kupfererzen auf Gängen und Lagern im ältern Gebirge, sehr fein eingesprengt im Rupferschiefer, auch als Vererzungsmittel von Pflanzenresten vor. Fundorte: Freiberg, Berggießhübel, Siegen, Saalfeld, Mansfeld, Frankenberg in Hessen (Frankenberger Kornähren, kleine Zweige und Zapfen von zu R. vererzten Koniferen), Kapnik, Cornwall, Norwegen, Sibirien, im Banat, in Toscana, Nordamerika, Chile, Südastralien zc. Es ist eins der wertvollsten Kupfererze.

Rupferglas, s. v. w. Rupferglanz; rotes R., s. Rubin glas.

Rupferglimmer (Chalkophyllit), Mineral aus der Ordnung der Phosphate, kristallisiert rhomboedrisch in tafelförmigen Kristallen, findet sich auch derb in blätterigen Aggregaten, ist smaragd- bis spangrün, durchsichtig bis durchscheinend mit Perlmutterglanz, Härte 2, spez. Gew. 2,4—2,6, besteht aus arsensaurem Kupferoxyd mit Thonerde, Eisenoxyd und Phosphorsäure; findet sich bei Saïda in Sachsen, in Cornwall und im Ural. Aus Chile kommt ein arsensaures Kupfer mit 30—35 Proz. Kupfer in den Handel.

Rupfergrün (Kieselskupfer, Kieselmalachit, Chrysokoll), Mineral aus der Ordnung der Silikate (Willemitgruppe), findet sich traubig, nierenförmig, als Anflug, derb und eingesprengt, ist spangrün, halbdurchsichtig bis lantendurchscheinend, wenig glänzend bis matt, Härte 2—3, spez. Gew. 2—2,3, besteht aus wasserhaltigem kiesel-sauren Kupferoxyd $\text{CuSiO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ mit 35,7 Proz. Kupfer und findet sich als häufiger Begleiter anderer Kupfererze bei Saïda und Schneeberg in Sachsen, Lauterberg am Harz, Rupferberg in Bayern, Saalfeld, Rezbanya, in Tirol, Norwegen, Cornwall, im Altai, Ural, in Chile, Mexiko. Es bildet im Gemenge mit Brauneisenstein das Rupferpecherz. R. ist auch s. v. w. Malachit oder Berggrün.

Rupferhammerschlag, s. Hammerschlag und Kupfer, S. 322.

Rupferhaut, der Beschlag des Unterwasserteils von Holzschiffen zum Schutz gegen das Bewachsen mit

Algen und Muscheln, besteht aus dünnem Blech aus Yellow- oder Rumpmetall. Bei eisernen Schiffen läßt sich eine K. nicht anbringen. Vgl. Schiff.

Kupferhydroxyd (Kupferoxydhydrat) CuOH_2O wird aus Kupferoxydsalzen durch Kali- oder Natronlauge als voluminöser, hellblauer, leicht zersehbare Niederschlag gefällt. Ein beständigeres Präparat erhält man bei der Behandlung von körnigem kohlensauren Kupferoxyd oder basischem Kupferchlorid mit Natronlauge bei mittlerer Temperatur. Beim Erwärmen zerfällt das feuchte K. leicht in Kupferoxyd und Wasser, trocknes K. aber erträgt eine Temperatur von 100° . Es ist unlöslich in Wasser, löst sich in Säuren, mit denen es die Kupferoxydsalze bildet, aber auch in konzentrierter Kalilauge und in Ammoniak. Diese Lösung von Kupferoxydammoniak erhält man auch, wenn Kupferdrehspäne wiederholt mit Ammoniak übergossen werden, so daß dies abwechselnd mit Luft auf dieselben einwirkt. Einige Tropfen Salmiaklösung wirken sehr fördernd. Die tief dunkelblaue Flüssigkeit löst Cellulose (reine Baumwolle, Flachsfaser, Filtrierpapier) und dient zur Prüfung der Gewebe und Pflanzensfasern.

Kupferhydroxydul, s. Kupferoxydul.

Kupferindianer, s. Kupferminenindianer.

Kupferindig (Covellin), Mineral aus der Ordnung der einfachen Sulfuride, kristallisiert hexagonal, findet sich aber meist verb. in Platten, nierenförmig, als Anflug, ist dunkel indigblau bis schwärzlichblau, undurchsichtig, schwach fettglänzend, Härte 1,5—2, spez. Gew. 3,2—3,35, besteht aus Schwefelkupfer CuS mit 66,5 Proz. Kupfer, findet sich bei Sangerhausen, Leogang in Salzburg, Badenweiler, am Vesuv, in Chile, Algodonbat in Bolivia, Angola in Afrika, in den Goldfeldern von Victoria, auf Luzon, in großer Menge auf Rawau bei Neuseeland.

Kupferjodür (Jodkupfer) Cu_2J_2 entsteht direkt aus Kupfer und Jod, wird aus Jodkaliumlösung durch Kupferoxydulsalze, aber auch durch Kupferoxydsalze bei Gegenwart von Eisenoxydulsalzen oder schwefliger Säure gefällt. Fehlen diese reduzierend wirkenden Körper, so wird die Hälfte des Jods ausgeschieden. Es ist kristallinisch, farblos, wasserfrei, unlöslich in Wasser, löslich in starker Salzsäure und Ammoniak, erträgt hohe Temperaturen, gibt aber beim Glühen mit Braunstein oder beim Behandeln mit Braunstein und Schwefelsäure alles Jod ab und liefert mit Schwefelwasserstoff Schwefelkupfer und Jodwasserstoffsäure. Man stellt K. in Südamerika aus der Mutterlauge des Natronsalpeters dar und verarbeitet es auf Jod.

Kupferkies (Chalkopyrit), Mineral aus der Ordnung der einfachen Sulfuride, kristallisiert tetragonal, findet sich aber meist verb. und eingesprengt, bisweilen traubig und nierenförmig, ist messing- bis goldgelb, oft bunt, auch schwarz angelassen, Härte 3,5—4, spez. Gew. 4,1—4,3, besteht aus Schwefelkupfer mit Schwefeleisen CuFeS_2 mit 34,57 Proz. Kupfer und 30,51 Eisen, geht häufig durch Verwitterung in Malachit, Kupferlasur und Biegeleerz über, findet sich auf Erzgängen und Lagern mit den verschiedensten Erzen, bei Freiberg, Mansfeld, Goslar und Lauterberg, Rheinbreitenbach, Müsen, Eisfeld und Dillenburg, Bodenmais und Rixbüchel, Schlaggenwald und Herrngrund, in Cornwall, bei Falun, Röraas, an vielen Orten in Nordamerika. Er bildet das hauptsächlichste Erz für die Kupfergewinnung und wird auch auf Vitriol verarbeitet. K., oktaedrischer, s. Buntkupfererz.

Kupferkollit, s. Kupfervergiftung.

Kupferlasur (Lasur, Lasurit, Azurit, Chersylith), Mineral aus der Ordnung der Carbonate, kristallisiert monoklinisch, säulenförmig oder tafelförmig, findet sich auch verb. und eingesprengt in strahligen bis dichten, angeflogen in erdigen Varietäten, ist lasurblau bis schmalteblau, glasglänzend, durchscheinend bis undurchsichtig, Härte 3,5—4, spez. Gew. 3,7—3,8, besteht aus wasserhaltigem basisch kohlensauren Kupferoxyd $\text{Cu}_2\text{C}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O}$ mit 69,21 Kupferoxyd, findet sich auf Kupfererzlagerstätten mit andern Kupfererzen, besonders mit Malachit, sehr schön im Chersy bei Lyon, bei Rheinbreitenbach, im Harz, in Thüringen, bei Moldava im Banat, in Cornwall, bei Linares in Spanien, Kolywan, Nishnij Tagil, Megito; dient zur Kupfer- und Kupfervitriolgewinnung und als blaue Farbe (Bergblau).

Kupferlegierungen, Verbindungen und Mischungen des Kupfers mit andern Metallen, zeigen mannigfach wechselnde Farben von kupferrot durch gelbbraun und gelb bis weiß, ihre Härte ist meist größer als die der einzelnen Metalle. Der Schmelzpunkt der K. ist in der Regel herabgedrückt, besonders bei Zinn- und Wismutgehalt. K. mit Zinn, Zinn, Bismut, Wismut und Antimon sind spezifisch schwerer, K. mit Gold und Silber aber leichter, als sie dem mittlern spezifischen Gewicht der Metalle nach sein sollten. Das chemische Verhalten der K. ist im allgemeinen so, wie man es erwarten muß: verdünnte Schwefelsäure färbt eine gelbe Kupferzinnlegierung rot, indem sie Zinn löst; Ammoniak färbt dieselbe Legierung weiß, indem es Kupfer löst. Man kann die ungemein zahlreichen K. in folgende Gruppen bringen: 1) Legierungen aus Kupfer und Zinn: Messing; 2) Legierungen aus Kupfer und Zinn mit untergeordneten, aber wesentlichen Beimengungen von Zinn und Blei: bronzartiges Messing; 3) Legierungen aus Kupfer und Zinn mit ziemlich viel Zinn: gelbes Lagermetall; 4) Kupferzinnlegierungen: Bronze; 5) Kupferzinnlegierungen: Neusilber; 6) Kupfer mit edlen Metallen: Münzmetall; 7) Zinnzinnlegierungen mit untergeordnetem Kupfer: weißes Lagermetall; 8) Kupferaluminiumlegierungen: Aluminiumbronz. Kupferarsenlegierung bildet das Patong (Patong). Über Legierungen des Kupfers mit Antimon s. Antimonlegierungen. Diesen schließen sich an die Legierungen von Kupfer mit Arsen, Silicium und Quecksilber. Kupferzinnlegierung ist das Schwarzkupfer. 100 Teile Eisen und 2 Teile Kupfer bilden eine harte, dichte und gleichartige Legierung, die zu Ambossen tauglich ist. Stahl mit durch 2 Proz. Kupfer spröde. 2 Teile Kupfer und 1 Teil Eisen bilden ein sehr festes Metall, welches mit größerem Eisengehalt härter, aber weniger fest ist. Kupfer und Blei legieren sich sehr schwer; 50 Teil Blei und 50 Teile Kupfer geben ein billiges und leicht schmelzbares Metall für Bleche und Tafeln, die bei großer Dauer erfordern. Beim Erhitzen der Legierung fließt das leicht schmelzbare kupferhaltige Blei ab und läßt das schwer schmelzbare bleihaltige Kupfer zurück. Hierauf beruht der Seigerprozeß. Die festeste Kupferlegierung enthält 16,6 Proz. Blei, zwei and. Legierungen enthalten 20 und 15,3 Proz. Blei. Die drei Legierungen eignen sich als Hartlot, da sie leicht feilen und schmieden lassen, leicht schmelzen und keinen Voratz brauchen. Kupferstahl (Siliciumbronz) wird durch Schmelzen von 8 Teilen Kupfer, 1 Teil Silicium (oder einem Gemenge aus Sand und Rochsalz) mit 1 Teil Natrium und 1 Teil Kupferdrossen dargestellt, enthält 12 Proz. Silicium, ist leichter schmelzbar als Silber, sehr spröde und wenig dehnbar.

ar; er dient zur Darstellung kupferreicherer Legierungen. Die Legierung mit 5 Proz. Silicium hat eine Bronzefarbe, ist in Härte und Zähigkeit dem Eisen ähnlich, sehr dehnbar, gut zu bearbeiten und schmelzbar wie Zinnbronze. Vgl. Bischoff, Das Kupfer und seine Legierungen (Berl. 1865); v. Vibra, Die Bronze- und Kupferlegierungen der alten und neuesten Völker (Erlang. 1869).

Rupferminenfluß (Copper-mine River), vielfach bewundener Strom mit zahlreichen Fällen in British-Nordamerika, entspringt aus dem Point Lake auf den sogen. Warren Grounds und ergießt sich in den Coronationgolf des Arktischen Ozeans. In seiner Nähe hat man Kupfer gefunden, das die Indianer dieser Region lange vor ihrer Bekanntschaft mit dem Eisen zu ihren Gerätschaften verwendeten.

Rupferminenindianer, ein zur großen athapaskischen Familie gehörender Indianerstamm in British-Nordamerika, am Rupferminenfluß, östlich vom Mackenzie, auf der Nordseite des Großen Sklavensees, während er früher dessen Südseite innehatte.

Rupferpulver, s. v. w. Rupferausschlag.

Rupferpulver, s. v. w. Kreuzotter.

Rupferpulver, s. v. w. Rotnickel.

Rupferpulver (Rupferpulver), s. v. w. Kreuzotter.

Rupferoxyd CuO findet sich in der Natur als Tenorit, Kupferpulver, Kupfermanganerz, Erednerit und entsteht bei anhaltendem Glühen von Kupfer an der Luft sowie beim Erhitzen von Kupferhydroxyd, alkalischer oder kohlensaurer Kupferoxyd. Kupferhammerschlag enthält neben R. etwas Kupferoxyd, gibt aber reines R., wenn man ihn mit Salpetersäure benetzt und ausglüht. R. ist schwarz, amorph oder kristallinisch, geruch- und geschmacklos, hygroskopisch, schmelzbar, erstarrt kristallinisch, färbt Glasflüsse grün und wird in denselben durch Zinn oder Eisenoxydul reduziert. Es ist löslich in Säuren oder kaltem Olen, in Ammoniak bei Gegenwart von Ammoniumsulfat. Beim Erhitzen wird es leicht durch Wasserstoff und organische Substanzen reduziert, indem letztere auf Kosten des Sauerstoffs des Kupferoxyds in Kohlenäure und Wasser verbrennen. Hieraus beruht die Anwendung des Kupferoxyds zur Analyse organischer Substanzen (Elementaranalyse). In der Medizin dient R. als Bandwurmmittel.

Rupferoxydammoniak, s. Kupferhydroxyd.

Rupferoxydhydrat, s. v. w. Kupferhydroxyd.

Rupferoxydsalze, s. Kupfersalze.

Rupferoxydul Cu_2O findet sich in der Natur als Rothkupfererz und Kupferblüte, entsteht bei mäßigem Erhitzen von Kupfer an der Luft und bildet als gleichzeitiger Überzug auf demselben die braune Bronze; auch im Kupferhammerschlag ist es enthalten. Wenn man Kupferpulverlösung mit so viel Traubenzucker und Kalilauge versetzt, daß sich der anfangs entstehende Niederschlag in der Kalilauge wieder löst, so scheidet sich beim Erwärmen alles Kupfer als schön rotes kristallinisches R. aus. Das R. ist unlöslich in Wasser, luftbeständig, verwandelt sich beim Erhitzen an der Luft in Kupferoxyd, gibt mit Sauerstoffsaurem Kupferoxydsalze und metallisches Kupfer, mit Salzsäure Chlorür; die farblose Lösung in Ammoniak wird an der Luft durch Oxydation blau, bei Luftabschluß und Gegenwart von Kupfer wieder farblos. Es schmilzt bei Rotglut, färbt Glasflüsse rubinrot und findet sich in sogen. Kupferpulverglas. Aus den Kupferoxydulsalzen oder Kupferchlorür wird durch Kalilauge gelbes kristallinisches Kupferhydroxydul (Kupferoxydhydrat) $\text{Cu}_2\text{OH}_2\text{O}$ gefällt, welches leicht in R. und Wasser zerfällt, sich an der Luft schnell zu Kupfer-

hydroxyd oxydiert und mit Säuren die Kupferoxydsalze gibt.

Rupferoxydsalze, s. Kupfersalze.

Rupferpulver, s. Kupfergrün.

Rupferpräparate, die zu arzneilichen Zwecken dienenden kupferhaltigen Präparate: Aerugo, Cuprum subaceticum, Grünspan, basisch essigsaures Kupferoxyd, Ceratum Aeruginis (Ceratum s. Emplastrum viride), Grünspancerat, grünes Wachs, s. Cerate; Cuprum aceticum (Aerugo crystallisata, Flores viridis aeris, kristallisierter Grünspan), s. v. w. essigsaures Kupferoxyd; Cuprum aluminatum (Kupferalaun, Heiligenstein), s. v. w. Lapis divinus; Cuprum ammoniacale, s. unten; Cuprum oxydatum, s. v. w. Kupferoxyd; Cuprum sulfuricum (Kupfervitriol), s. v. w. schwefelsaures Kupferoxyd; Cuprum sulfuricum ammoniatum (Cuprum ammoniacale, Kupferammonium, Kupfersalmiak), s. v. w. schwefelsaures Kupferoxydammoniak.

Rupferpulver, s. v. w. Zinkvitriol.

Rupferpulver, s. v. w. Kupferausschlag.

Rupferpulver, s. Rubinglas.

Rupferpulver, s. Kupferpulver.

Rupferpulver. Das Kupfer bildet zwei Reihen Salze, Kupferoxydsalze (Kuprisalze) und Kupferoxydsalze (Kuprosalze). Von erstern finden sich viele in Mineralien; sie entstehen durch Auflösen von Kupfer, Kupferoxyd oder kohlensaurem Kupferoxyd in Säuren, die unlöslichen durch Wechsellagerung; sie sind im wasserhaltigen Zustand meist blau oder grün, im wasserfreien Zustand farblos oder gelb, lösen sich meist in Wasser und reagieren dann sauer. Beim Erhitzen werden sie leicht zerlegt. Aus den kalten Lösungen fällt Kalilauge zuerst grünes basisches Salz, dann blaues Kupferhydroxyd, welches beim Erhitzen schwarz wird. Der durch Ammoniak erzeugte Niederschlag löst sich in überschüssigem Ammoniak mit tief lasurblauer Farbe. Eine wegen sehr starker Verdünnung farblos gewordene Kupferpulverlösung wird durch Ammoniak noch blaugefärbt. Gelbes Blutlaugensalz erzeugt einen braunen, Schwefelwasserstoff einen braunschwarzen Niederschlag. Zink, Eisen, Blei, Phosphor scheiden metallisches Kupfer ab, und ein blanker Stahl färbt sich noch in sehr verdünnten Lösungen durch eine Kupferhaut rot. Die Kupferoxydsalze sind giftig; viele finden in der Technik ausgedehnte Anwendung (besonders auch als Farben), manche dienen als Arzneimittel. Von den viel weniger bedeutenden Kupferoxydsalzen sind nur wenige in reinem Zustand bekannt, da das Kupferoxydul mit den meisten Säuren Kupferoxydsalze und Kupfer liefert. Die bekannten Salze sind farblos, bisweilen gelb oder rot und werden an der Luft durch Oxydation blau oder grün; ebenso färbt sich ihre farblose Lösung.

Rupferpulver, s. v. w. Barillakupfer.

Rupferschiefer, schwarzer, bituminöser, der Zechsteinformation angehörender Mergelschiefer, welcher in einer Mächtigkeit von 0,6 m durch den größten Teil von Mitteldeutschland verbreitet ist; er ist reich an Fischresten, welche, der Schichtung parallel, meist auf dem Rücken liegen und mit Kupfererzen überkrustet oder in eine schwarze, glänzende Masse verwandelt sind. Der R. enthält neben 8—20 Proz. Bitumen Kupfer und Silber, obwohl Erzteilchen (Kupferglanz, Kupferkies, Buntkupfererz) nur ausnahmsweise in kleinen Partikeln erkennbar sind. Meist ist er nicht abbaubar, in der Gegend von Mansfeld aber besteht uralter Bergbau und Hüttenbetrieb, und man gewann dort 1883 aus der untern

etwa 0,1 m mächtigen Lage des Flözes 226,000 Ztr. Kupfer und 136,900 Pfd. Silber.

Rupferschlange, s. v. w. Kreuzotter.

Rupferschmied (Kesselmacher), ehemals jünstiger Handwerker, welcher hauptsächlich kupferne Gefäße für den Küchengebrauch, für Fabriken zc. verfertigt, Dächer mit Kupferblech belegt zc. Wo Rupferhämmer bestanden, machten die Rupferschmiede mit den Hammerschmieden eine Zunft aus und hießen im Gegensatz zu diesen Werkstätten. Sie gehören zu den ältesten Handwerkern und kommen schon bei den alten Ägyptern und Israeliten vor. — Die Rupferschmiedekunst im engeren Sinn, d. h. das Hämmern von unlegiertem Kupfer zu Gefäßen, Waffen, Reliefs, Figuren, wurde schon von den Ägyptern, später in größerer Vollendung von den Griechen betrieben. In Rom gehörten die Rupferschmiede zu den ältesten Zünften, welche bis in die Königszeit hinaufreichten. Doch wurde das reine Kupfer im allgemeinen Gebrauch bald durch Legierungen verdrängt. Im christlichen Mittelalter wurden Kelche, Ciborien, Peristerien, Vortrage-, Altar- und Reliquienkreuze, Hostienbüchsen, Reliquienbehälter in Form von Köpfen, Büsten, Händen, Füßen zc., Relieffiguren zum Schmuck von Tragtälären, Tabernakeln, Monstranzen, Ostensorien, Bischofsstabkrümmen und andre Geräte und Gegenstände für den kirchlichen Gebrauch aus starkem Kupferblech getrieben, welches meist vergoldet wurde. Man hämmerte das Kupfer auch über Holzkernen, denen man die beabsichtigte Gestalt gegeben hatte. Eine wichtige Rolle spielte das Kupfer bei der Technik des Grubenschmelzes. Auch bei emaillierten Geräten wurden die sichtbaren Kupferteile vergoldet. Die Renaissance bevorzugte den Erzguß und die Edelschmiedekunst, wodurch die Rupferschmiedekunst in den Hintergrund gedrängt und auf die Anfertigung von Gefäßen und Geräten für den bürgerlichen Gebrauch beschränkt wurde. Einen großen Ruf im Mittelalter hatten die Rupferschmiede der belgischen Stadt Dinant, welche nicht nur gewöhnliche Gebrauchsgegenstände, sondern auch Figuren, Leuchter, Kandelaber, Chorpulte für Kirchen u. dgl. m. aus Kupfer- und Messingblech hämmerten. Ende des 17. Jahrh. kam man, um den teuern Bronzeuß zu vermeiden, auf den Gedanken, Kolossalstatuen aus Kupferplatten herzustellen, welche über einem Holzmodell geschlagen und dann vernietet wurden. Der 10 m hohe Herkules auf Wilhelmshöhe bei Kassel (1717 von D. Ph. Küper gefertigt) ist ein Beispiel für diesen Zweig der Rupferschmiedekunst, welcher in unserm Jahrhundert durch G. Howaldt (s. d.) wieder belebt und vervollkommt wurde. Die Belebung der Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance hat auch der Rupferschmiedekunst wieder höhere Aufgaben gestellt, indem Wasch- und Kühlgefäße, Basen, Jardiniere u. dgl. m. in Kupfer getrieben und reich ornamentiert werden. In südlichen Ländern wird das Kupfer auch zu Wärmepfannen (Braseroß, s. d.) verwendet, wie das Kupfer überhaupt im Orient seine alte Bedeutung behalten hat. In Indien, Persien und den Donauländern werden noch heute Gefäße in Kupfer getrieben und zur Verhütung des Oxydierens des Kupfers verzinkt. An den Außenseiten werden die Gefäße (Kannen, Schalen, Becken, Schüsseln, Lampen u. dgl. m.) mit Gravierungen verziert, so daß der kupferfarbene Untergrund zu dem hellgrauen Überzug einen wirksamen Kontrast bildet. Eine ebenso wichtige Rolle spielt das Kupfer bei den ostasiatischen Emailarbeiten. Zu Statuen, Leuchtern, Tempelgeräten, Gongs, Spiegeln u. dgl. m. wird in China, Japan und Hinterindien eine Legie-

rung verwendet, deren Hauptbestandteil Kupfer bildet. Vgl. Delon, Le cuivre et le bronze (Par. 1877); Bucher, Geschichte der technischen Künste, Bd. 3 (Stuttg. 1886).

Rupferschwärze (Tenorit, Schwarzkupfererz), Mineral aus der Ordnung der Hydroxyde, findet sich amorph, traubig, nierenförmig, als Überzug, doch eingesprengt und angeslogen, ist bräunlich- oder bläulichschwarz, matt, undurchsichtig, besteht aus Kupferoxyd mit Manganoxyd, Eisenoxyd und Wasser; findet sich bei Lauterberg am Harz, Freiberg, Herrenstein im Schwarzwald, Siegen, Dravisa. Hierher gehört auch der Malakonit, welcher sich in braunschwarzen, teilweise blätterigen, metallisch glänzenden Massen zu Copper-Harbor am Obern See und in Südaustralien in verhüttungswürdiger Menge findet.

Rupfersilberglanz (Silberkupferglanz, Stromeyerit), Mineral aus der Ordnung der einfachen Sulfuride, kristallisiert rhombisch, findet sich meist derb, eingesprengt, in Platten, ist schwärzlichbleigrau, stark glänzend, Härte 2,5–3, spez. Gew. 6,2–6,3, besteht aus Schwefelkupfer mit Schwefelsilber $\text{Cu}_2\text{Ag}_2\text{S}_3$ mit 53 Proz. Silber und 31,2 Proz. Kupfer, findet sich bei Rudelsdorf in Schlesien, Schlangenberg (Sinnogorski) im Altai, in Chile, Peru, Arizona und in Argentinien. Der Rupferglanz kommt übrigens oft mit hohem Silbergehalt vor, daß es schwer wird, die Grenze gegen R. zu ziehen. Der R. wird als Kupfer- und Silbererz benutzt.

Rupfersmaragd, s. v. w. Dioptas.

Rupferspiritus, s. Essigsäuresalze.

Rupferstahl, s. Kupferlegierungen.

Rupferstahlbraht, mit Kupfer überzogener Stahlbraht, dient zu Telegraphenleitungen, weil der Stahl sehr dauerhaft ist und das Kupfer die Elektrizität gut leitet.

Rupferstecherkunst (Chalkographie), die Kunst, durch Eingravieren einer Zeichnung in eine Kupfertafel eine Druckplatte herzustellen, welche, in den vertieften Stellen mit Druckerschwärze eingezeichnet und auf der Kupferdruckpresse (s. unten, S. 330) gedruckt, ein Abbild der Zeichnung gibt. Es gibt verschiedene Manieren des Kupferstichs (s. unten), d. h. der Herstellung der Kupferstichplatte; im Prinzip des Druckverfahrens stimmen sie jedoch unter sich mit dem sogen. Stahlstich (s. d.) darin überein, daß sie, im Gegensatz zum Holzschnitt, die Zeichnung vertieft in die Platte bringen und infolgedessen beim Druck nicht die erhabenen Stellen auf das Papier abgedruckt, sondern dieses in die allein mit Farbe ausgefüllten vertieften Stellen eingedrückt wird. Dies dem Prinzip der Buchdruckpresse entgegengesetzte Druckverfahren des Kupferstichs ist die eigentliche Verwendung desselben als Reproduktionsmittel nicht zu, weil eine Kupferstichplatte nicht zugleich mit dem Text gedruckt werden kann. Das spielt der Kupferstich und die als Ersatz desselben dienende Heliogravüre (s. d.) jetzt auch in der Buchillustration eine Rolle, indem man den Text besonders druckt und in die frei gebliebenen Stellen die in Kupfer gestochenen oder heliographisch auf Kupferplatten hergestellten Illustrationen nachträglich hineindruckt. Wichtig für den Stich sowohl als für den Druck ist die Reinheit und gleichmäßige Textur der Kupferplatte. Die Platten werden gewalzt und gehämmert oder auf galvanoplastischem Weg erzeugt. Letztere gibt die gleichmäßigste Textur, weil sich die Metallatome auf chemischem Weg kontinuierlich miteinander zu einer Masse verbinden. Ungleichmäßige Festigkeit des Metalls, sogen. schieferige oder poröse Stellen

machen die Arbeit sehr schwierig, weil sie dem Stichel eniger Widerstand leisten und nachgeben. Nach der ersten Herstellung der Platte durch Walzen und Schmieden wird die für den Stich bestimmte Seite auf dem Stein geschliffen und durch feinern Nachschliff mit Lindenkohle geglättet und poliert, so daß eine spiegelglatte, ebene Fläche darbietet.

Technik des Kupferstichs. Kupferdruck.

Die zahlreichen Manieren des Kupferstichs, in denen nicht selten mehrere auf derselben Platte in Anwendung kommen, lassen sich dem Prinzip des Kupferstichs nach auf dreierlei Arten zurückführen: die Linienmanier, die geschabte Manier und die Radiermanier. In der Linienmanier, der ältesten Art, wird der Kupferstich, d. h. die Bearbeitung der Platte mit dem Grabstichel (s. d.), vorzugsweise in Anwendung gebracht. Bevor jedoch der Grabstichel sein Werk beginnt, sind noch einige vorbereitende Arbeiten, welche übrigens auch bei den andern Manieren vorkommen, erforderlich, namentlich das Aufpausen der Zeichnung auf die Platte. Zu diesem Zweck wird die Platte mit einem dünnen Ätgrund überzogen, indem man sie erwärmt und darauf eine Mischung von Mastix und Pech oder Mastix, Asphalt, Wachs und Schellack so zergehen läßt, daß sie eine dünne schwarze Schicht auf der Fläche bildet. Nun wird in der ausgeführten Zeichnung, um sie zu schonen, eine Durchzeichnung auf Öl- oder Glaspapier genommen, ein mit Rotfeinstaub angemischtes Papier ist der gefärbten Seite auf die Platte und darauf wieder die Durchzeichnung, und zwar mit der gezeichneten Seite nach unten, gelegt und dann mit einem stumpfen Stifte die Umrisse der durch das Pauspapier erscheinenden Zeichnung nachgezogen. Hierdurch wird sich mittels des Rotfeinstaubes die Zeichnung auf dem schwarzen Ätgrund der Platte ab und kann nun mittels der Radiernadel entweder in die Platte stechen, so daß sie auch nach Abnahme des Ätgrundes sichtbar bleibt, eingeritzt, oder radiert und geätzt werden (s. unten). Nachdem dies geschehen, wird der Ätgrund durch Erwärmung oder mittels Terpentinöl gelöst und abgewaschen. Jetzt beginnt das eigentliche Stechen, indem der Kupferstecher mittelst des Grabstichels, der eine dreieckig schräg abgeschliffene Spitze hat, die Schatten und Lichter der Zeichnung wie die Schwingung der plastischen Formen der ganzen durch ein System von geraden und geschwungenen, theils parallelen, theils sich kreuzenden, starken und schwachen Lineamenten wiederzugeben sucht. Eine genaue Kenntnis der Schraffirung, wie diese Lineamente genannt werden, in Rücksicht auf ihre plastische Wirkung, welche wiederum einem genauen Studium der Formen selbst, namentlich bei Figuren, Köpfen und einzelnen Gliedern des Körpers, basiert, ist für den Linienstecher eine unumgängliche Bedingung. Da der Linienstich in der Verfahrungsweise nicht sowohl eine Kopie der Zeichnung ist als vielmehr die Übertragung derselben, so ist das selbständige System eines Lineamentenzeichners, die Thätigkeit des Stechers bei dieser Manier ist freiere und deshalb künstlerisch höher stehende als bei den andern Manieren. Noch ist technisch zu merken, daß der beim Stechen, namentlich bei tiefen Schnitten, entstehende Grat oder die Warbe, wie man etwas erhöhte zackige Kante des Schnittes nennt, dem Schabeisen fortgenommen werden muß. In gewissen parallelen, geraden oder geschwungenen Lineamenten, namentlich in den Lufthintergründen, Vertiefungen etc., bedient man sich auch wohl der Wellenmaschine, jedoch seltener beim Kupferstich als

beim Stahlstich. Korrekturen bei falschen Schnitten werden durch Zudrücken der Vertiefung mittelst des Polierstahls bewirkt. Während der Linienstich bei Anwendung aller ihm zu Gebote stehenden Mittel auch die Wiedergabe der farbigen Wirkung seiner Vorlage, namentlich bei Gemälden, anstrebt, beschränkt sich der Kartonstich, gewissermaßen eine Vorstufe des Linienstichs, auf die Angabe der äußern und innern Linien sowie der zur Modellierung notwendigen Schatten. Man benutzt den Kartonstich meist zur Wiedergabe von Zeichnungen. Verzichtet man gänzlich auf Schattenangaben, so heißt diese Art des Stiches, die namentlich bei Illustrationen von Kunstgeschichtlichen und andern wissenschaftlichen Werken angewendet wird, Kontur- oder Umrissstich.

Die geschabte Manier (Schwarzkunst, mezzotinto) wird selten auf Kupfer, sondern meist auf Stahl, seiner Härte wegen, ausgeführt. Hier wird die ganze Platte, nachdem zuerst die Zeichnung aufgepaust und radiert ist, rauh gemacht, also in lauter Schatten verwandelt und dann die Lichter durch Schaben mit dem Schabeisen und durch Polieren mit dem Polierstahl herausgebracht. Durch dieses System entsteht eine der Kreidezeichnung ähnliche Wirkung der Platte, welcher jedoch von tüchtigen Stechern eine ziemlich ausgeführte Unterradierung zu Grunde gelegt wird, welche dem Ganzen Kraft und höhere künstlerische Schönheit verleiht. Diese Unterradierung beschränkt sich nicht auf die Umrisse, sondern bedeckt, wie bei der Linienmanier, die ganze Platte, indem sie die Zeichnung bereits, mit Ausnahme der vollen, malerischen Wirkung, in allen Details wiedergibt, ausgenommen etwa in denjenigen Stellen, welche, wie bei gewissen weichen Stoffen (Samt, Atlas etc.), des Natureffekts wegen absichtlich nur geschabt werden sollen. Auch wird häufig die Unterradierung in den starken Kreuzungen oder, wo die Ätzung nicht tief genug gegangen, noch mit dem Grabstichel nachgearbeitet. Die Schwarzkunst wurde in den 40er Jahren des 17. Jahrh. durch den hessischen Oberstleutnant L. v. Siegen erfunden. Prinz Ruprecht von der Pfalz lernte sie durch ihn und führte sie in England ein, wo dann namentlich im 18. Jahrh. eine Unmasse Blätter der Art, zumeist fabrikmäßig, produziert wurde, besonders Blätter nach Rembrandt. Gegenwärtig wird die Schwarzkunst nur noch in Verbindung mit Radiermanier angewendet.

Die Radiermanier (Ätzkunst), welche als Vorarbeit schon bei der Linienmanier und der Schabkunst in Anwendung kommt, nimmt in künstlerischer Beziehung, wenn der Stecher sich zur Herstellung der Zeichnung auf sie beschränkt, eine eigentümliche Stellung ein, indem die meisten radierten Blätter ursprünglich nicht von Kupferstechern von Fach und nicht nach Zeichnungsvorlagen, sondern als Originalkompositionen von Meistern der bildenden Künste gefertigt werden (peintres-graveurs). Dergleichen Radierungen sind von den berühmtesten Künstlern, wie Dürer, Rembrandt, A. van Dyck, Waterloo, Ostade, Paul Potter, Callot, Hogarth, auch von Bildhauern, wie Schadow etc., bekannt und sehr geschätzt. Diese eigentümliche Stellung der Radierung gründet sich auf ihre technische Manier, welche in der Leichtigkeit und Freiheit der Stiftführung ganz der Methode der freien Handzeichnung ähnlich ist. Die zu radierende Platte wird zuerst mit schwarzem Ätgrund überzogen und darauf die Zeichnung (falls eine solche als Vorlage vorhanden ist, wie beim eigentlichen Kupferstich) aufgepaust (s. oben). Demnächst wird die Zeichnung (Komposition) mit der Radiernadel, einem runden,

angespitzten Stahlstift, welcher die Form einer Bleifeder hat, in ganz freier Handzeichnungsmanier ausgeführt, indem nur der dünne Ätgrund eingeritzt wird, so daß nach Vollendung der Zeichnung dieser den roten Kupfergrund bloßlegt und also sich in roten Strichen auf schwarzem Grunde darstellt. Dann wird die ganze Platte mit einem festen Wachbrand umgeben und das Ätzwasser (verdünnte Schwefelsäure, Salzsäure oder Eisenchlorid) auf die Platte gegossen, welches sich nun an den bloßgelegten Stellen in das Kupfer einfrisst und also die Zeichnung vertieft. Sind die leichtesten, zartesten Stellen der Zeichnung hinlänglich geätzt, so wird das Ätzwasser abgegossen, die Platte mit Wasser abgespült und diese Stellen gedeckt, d. h. vermittelt des Pinsels mit durch Terpentin aufgelöstem Deckfirnis überstrichen, damit sie bei fernerer Ätzung nicht weiter vertieft werden. In dieser Weise fährt man fort, zu ätzen und zu decken, bis man auf die am meisten zu vertiefenden Stellen gekommen ist. Schließlich wird der ganze Ätgrund abgewaschen und, wenn es nötig ist, hier und da mit der kalten Nadel oder mit dem Stichel nachgearbeitet. Die Radiermanier ging durch die Harnischmacher auf Dürer über, der jedoch nur wenige Blätter lieferte (auf Eisen, vgl. Eisenstich). Seitdem datiert ihre große Verbreitung. In unsrer Zeit hat die Radierung besonders in Frankreich, England und Deutschland einen neuen Aufschwung genommen. Sie wird sowohl von Malern betrieben, welche ihre Zeichnungen selbst radieren (Malerradierer, Peintres-graveurs), als auch als selbstständige Kunst von Radierern im engern Sinn, welche alte und moderne Gemälde mit Rücksicht auf ihre malerische Wirkung reproduzieren (s. Radierung).

Alle andern Manieren sind Abarten der drei hier beschriebenen oder eine Verbindung derselben. Zu nennen sind folgende: die Aquatinta oder Tuschanier, die auf dem Prinzip des Ätzens beruht. Die Platte wird nämlich, nachdem die Umrisse der Zeichnung leicht geätzt sind, mit Kolophonimpulver besiebt und dann erwärmt, so daß der Staub zu einzelnen Punkten schmilzt. Dann wird mittels eines Pinsels schwarzer Deckfirnis leicht auf die Stellen aufgetragen, welche weiß bleiben sollen (die Lichter werden gedeckt), und demnächst die Platte geätzt. Hierauf kommen die Halblichter, Mittelstöne, Halbschatten etc., wie bei der Radierung, bis zu den tiefsten Schatten. Diese erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von Le Prince (1768) erfundene Manier ist wieder aus dem Gebrauch gekommen. Die Punktiermanier ist eine Abart der Linienmanier und unterscheidet sich von derselben dadurch, daß statt der mit dem Grabstichel eingegrabenen Lineamente vermittelt des Buzens Punkte eingeschlagen werden, welche unterbrochene Linien in ähnlicher Schwingung wie beim Linienstich darstellen. Diese Manier wurde schon gegen das Ende des 16. Jahrh. in Nürnberg geübt. Die moderne englische Punktiermanier, welche besonders beim Stahlstich angewandt wird, ist im Prinzip ähnlich, doch in ihrer Anwendung verschieden; auch wird bei ihr der Grabstichel angewandt, so daß sie eigentlich Punktierstich (statt Linienstich) ist. Die Crayonmanier oder der Kreidestich, seit Mitte des vorigen Jahrhunderts besonders in Frankreich geübt, besteht in der Nachahmung von Kreidezichnungen, häufig in rötlicher Farbe. Der Farbendruck in Kupfer wird von mehreren Platten bewirkt. Er ist neuerdings durch die Franzosen wieder aufgenommen und auch für die Buchillustration verwertet worden (vgl. Farbiges Stich).

[Kupferdruck.] Wenn die Kupferstichplatte auf eine der angeführten Manieren hergestellt ist, kommt sie in die Kupferdruckpresse, welche eine von der Buchdruckpresse ganz abweichende Konstruktion hat. Im wesentlichen besteht dieselbe aus einem Gestell, welches zwei wenig voneinander absteigende, verstellbare, entgegengesetzt laufende Eisenwalzen trägt, zwischen denen das zum Aufnehmen der Platte bestimmte Lauf- oder Druckbrett liegt. Man schwärzt nun die etwas erwärmte Platte ein, so daß alle Vertiefungen mit Farbstoff gefüllt sind, und reibt sie dann so wieder ab, daß nur in den Vertiefungen Farbe bleibt, die erhabenen Stellen dagegen ganz rein sind. Sodann legt man sie auf das Laufbrett und zwar mit der gestochenen Seite nach oben, darauf das angefeuchtete Kupferdruckpapier, auf dieses eine Lage von 3–4 glatten, guten Tüchern von Wolle oder eine dünne Filzdecke und zieht dann, indem die Walzen durch ein Schwungrad in Bewegung gesetzt werden, das Laufbrett mit Platte und Papier zwischen denselben so durch, daß das Papier mit möglichster Kraft in die Vertiefungen der Platte vermittelt des doppelten Walzendrucks hineingepreßt wird. Hiermit ist der Druck eines Exemplars vollbracht. Vor jedem neuen Abdruck muß die Platte wieder erwärmt und mit neuer eingeschwärzt werden. Das Verfahren ist also ein ziemlich langsames, bei größern Platten können täglich nur 20–25 Abdrücke gemacht werden. Eine gute Platte hält, wenn sie in Linienmanier gestochen, 1000 gute und weitere 1500 brauchbare Abdrücke aus, Radierungen nur 2–300. Um mehr Abdrücke zu erzielen, werden die Platten der letztern verzielt oder galvanoplastisch vervielfältigt. Da es demnach sehr wichtig ist, die Qualität des Stiches sehr wesentlich zu wissen, ob er dem ersten oder zweiten Tausend der Abdrücke angehört, so pflegt man die ersten 100–200 Abdrücke ohne Unterschrift zu drucken, d. h. die Unterschrift erst nach dem Abzug dieser Exemplare (avant la lettre) darunter stechen zu lassen, welche deshalb wertvoller und seltener sind als die Drücke mit der Schrift. Auch unter den avant la lettre werden noch die sogen. Drücke auf chinesisches Papier und die Epreuves d'artiste (d. h. Abdrücke mit dem eigenhändig eingravierten Namen des Stechers, mit dem Porträt des Künstlers, nach welchem das Blatt gestochen ist, oder mit andern Auszeichnungen), die allerersten Abdrücke, besonders hoch geschätzt. Die folgenden Abdrücke mit der Unterschrift heißen après oder avec la lettre. Durch das Verfahren der galvanoplastischen Vervielfältigung gestochener Kupferplatten ist jedoch dieser Unterschied im fast illusorisch geworden, da man, ohne von der Originalplatte selbst zu drucken, galvanoplastische Platten in beliebiger Anzahl herstellen kann. Auch das sogenannte Verstählen der gestochenen Kupferplatten sich die Herstellung einer bedeutend größern Anzahl tauglicher freier Abdrücke. Neuerdings kommt es vor, daß die Platte, nachdem eine bestimmte Zahl von Abdrücken gemacht, zerstört wird, um die Seltenheit der Platte zu erhöhen. Außer der Unterschrift des Künstlers, welcher den Gegenstand der Darstellung bezeichnet, findet man nicht unter dem Bildrand an den Ecken und in der Mitte den Namen des Malers oder Kompositors des Bildes mit der Abkürzung pinx. (pinxit) oder inv. (invenit), des Zeichners mit del. (delinavit), des Stechers mit sc. (sculpsit) und auch mit dem Druckers mit imp. (impressit) oder exc. (excussit).

Geschichte des Kupferstichs.

Der Kupferstich kam um 1440, wie es scheint, in südwestlichen Deutschland auf, d. h. der oben erwähnte

lapierabdruck, während man allerdings schon in den
 ersten Zeiten in Kupfer Linien eingegraben hatte.
 Im nächsten lag diese Kunst den Goldschmieden, die
 mit dem Stichel in Metall (s. Metallschnitt)
 achen, und so dürfte wohl ein solcher der Erfinder der
 gewesen sein. Die erste bekannte Jahreszahl, 1446,
 ndet sich auf dem Blatt eines deutschen Meisters,
 er Beichelung, zu einer Folge von sieben Blättern
 us der Passion gehörig. Dieses Blatt setzt jedoch
 reits eine längere Praxis im Druckverfahren vor-
 us. Sodann kommt die Madonna des Meisters P.
 on 1451. Eine sehr reife Technik besitzt schon der
 Meister C. S. von 1466, der im südwestlichen Deutsch-
 land lebte und für den Lehrer M. Schongauers
 geboren nach 1445, gest. 1488 in Kolmar), des größ-
 en Kupferstechers im 15. Jahrh., gehalten wird. Ge-
 en diese sichern Daten können die italienischen An-
 ränge nicht aufkommen; Vasaris Mitteilung von der
 findung durch den florentinischen Goldschmied
 Raimondo Finiguerra, der durch den Abdruck einer Pag-
 na Niello (s. d.) auf den Kupferstich gekommen sein
 oll, ist schon deshalb unbegründet, weil nicht nach-
 gewiesen ist, daß Finiguerra Abdrücke gemacht hat,
 und weil die ältesten italienischen Kupferstiche (um
 1480) viel unbeholfener als die frühern deutschen
 ind. Schongauers Vorgang war von äußerster Wich-
 ichtigkeit; seine feine, saubere Technik vererbte sich auf
 L. Dürer (1471—1528), den großen Stecher von
 Nürnberg. Derselbe versuchte sich auch auf ein paar
 Blättern in der Kaltnadelarbeit und in der Radier-
 manier, die sich seitdem mehr und mehr verbreitet
 et. Seine deutschen Nachahmer Barthel und Sebald
 ehman, H. Aldegrevet, A. Altdorfer (durch seine ra-
 rten Landschaften namentlich interessant, während
 sonst in Reinheit des Stiches den andern nachsteht),
 . Bind, G. Pencz u. a. nennt man wegen ihrer zier-
 chen Stichweise und des kleinen Formats ihrer
 ätter die »Kleinmeister«. Sie stehen in der Zeich-
 ung schon unter dem Einfluß der italienischen Re-
 nissancelünstler. Eine besondere Spezialität des
 16. Jahrh. sind die Ornamentstecher, die Vorbilder
 in das Kunstgewerbe lieferten. Von Spätern sind
 vorzuheben Virgil Solis, Hirschvogel, J. Amman.
 ese standen schon nicht mehr auf der alten Höhe,
 nd nach ihnen, im letzten Drittel des 16. Jahrh.,
 gann der Verfall der K.; die italienischen und nie-
 dländischen Stecher waren den deutschen voraus-
 kommen und übten entscheidenden Einfluß. Zu
 ihnen sind: der fabrikmäßig arbeitende Matth. Me-
 an (1593—1650), die Familie Rilian in Augs-
 burg, W. Hollar (1607—77), der größte deutsche
 Stecher des 17. Jahrh., der an 4000 Stiche in eigen-
 thümlicher malerischer Manier und aus allen Gebieten
 künstlerischer Darstellung lieferte. Im Radieren be-
 rma die Rembrandtsche Manier ihren Einfluß zu
 winnen, später die französische Technik. Das
 18. Jahrh. sah keinen Aufschwung: Jakob Frey (1682
 1771) ist mehr zu den Italienern zu rechnen;
 e fruchtbare Radierer Dietrich nahm sich vornehm-
 ch die Holländer zum Vorbild, der glänzende, aber
 was kalte G. Fr. Schmidt (1712—75) Rembrandt
 ch die Franzosen. Ihm eiferte nach Georg Wille
 1716—1808); dessen Schüler ist Gotth. v. Müller;
 ch J. Schmuyl und A. v. Bartsch in Wien sind zu
 nimen. Der geistvollste deutsche Kupferstecher des
 18. Jahrh. ist Chodowiecki, der nur nach eignen
 Dispositionen stach. Ein neuer Aufschwung der K.
 eginnt mit dem 19. Jahrh., an dessen Schwelle
 H. Müller (1783—1816), der Schöpfer des heute
 klassischen Stiches nach der Sigtinischen Madonna

steht. In Berlin gründete Buchhorn eine Schule,
 aus der Mandel, der selbst wieder eine Schule grün-
 dete, Eichens, Lüderitz, Habelmann, Trossin u. a. her-
 vorgegangen sind. Außerdem sind zu nennen: Ru-
 schewen, Thäter, Steinla, Caspar, Keller, Jacoby,
 Raab, J. Burger, Barthelmeh, J. Felsing, Eilers,
 R. Stang, Steifensand, Rohlschein, Sonnenleiter.
 Die Gründung der Verbindung für vervielfältigende
 Kunst in Wien hat auf den Stich einen fördernden
 Einfluß ausgeübt. Italien überkam den Stich
 wahrscheinlich aus Deutschland. Der erste bekannte
 Stecher ist Baccio Baldini aus Florenz, um 1470 bis
 1480 thätig; andre sind Pollajuolo und A. Mantegna
 (1431—1506), welcher letzterer die italienische K. zu
 höherer Entwicklung gebracht hat. Minder bedeutend
 sind Fogolino, Robetta, Campagnola, A. da Brescia etc.,
 originell Jacopo de' Barbari. Nach Fr. Francias, des
 Malers und Goldschmieds, Stichen bildete sich Marc-
 antonio Raimondi (1488 bis etwa 1530), auf wel-
 chen jedoch Dürer den größten Einfluß übte. Er stach
 zumeist nach Raffaels Vorlagen und ist durch seine
 edle Behandlung und die Gediegenheit der Zeich-
 nung ein Muster für die Folgezeit geworden. Erst
 durch ihn erhielt der Stich auch in Italien die tech-
 nische Vollendung, die er in Deutschland längst be-
 saß. Nach Marcanton bildeten sich zahlreiche Künft-
 ler: Agostino Veneziano, Marco da Ravenna, der
 Meister mit dem Würfel u. a., auch deutsche, franzö-
 sische und niederländische Künstler. Giorgio Ghisi
 aus Mantua (1520—82) ist als der bedeutendste
 Meister der Folgezeit zu erwähnen. Um 1567 begann
 in Italien die einflussreiche Thätigkeit des Nieder-
 länders E. Cort; auf dessen Schultern stehen alle
 folgenden Italiener, unter denen Agost. Carracci
 (1558—1601) durch die Energie seiner Behandlung
 und die Reinheit seiner Zeichnung hervorrang. Viel
 Nachfolge fand des Niederländers E. Bloemaert (1603
 bis 1684) glatte Manier. P. S. Bartoli (1635—1700)
 und die Gebrüder Aquila lieferten zahlreiche Blätter.
 Im 17. Jahrh. nahm die Radierkunst, die schon Marc-
 anton und Parmeggiano gepflegt hatten, das Haupt-
 interesse in Anspruch; Ann. Carracci, G. Reni, Ri-
 bera, S. Rosa, Castiglione haben sich in derselben
 ausgezeichnet; doch wurde die Behandlung bald zu
 flüchtig. Nach der Mitte des 18. Jahrh. hob sich der
 italienische Stich wieder, man bildete die Meister des
 Cinquecento mit Vorliebe nach. G. Volpato (1738
 bis 1803) ist der Vorbote des neuen Aufschwungs;
 sein Schüler ist der berühmte R. Morghen (1758—
 1833), welcher sich durch malerische Weichheit, die
 freilich oft in Flauheit übergeht, auszeichnete. Schär-
 fer, fester ist Giuseppe Longhi (1766—1831), welcher
 bestimmenden Einfluß ausübte. Seine Schüler sind
 Anderloni, Garavaglia u. v. a. Nach P. Tozzi
 (1788—1854), welcher namentlich Correggio meister-
 haft stach, sank die italienische K. Zu nennen sind
 noch P. Mercurj und Calamatta. In den Nieder-
 landen finden wir bereits in der zweiten Hälfte des
 15. Jahrh. gute Meister; Lucas van Leiden (1494
 bis 1533) bildete sich nach Dürer. E. Cort ging nach
 Italien; die Sadeler, Goltzius (1558—1616) u. a.
 bilden schon den Übergang zu der kraftvollen, male-
 rischen, von Rubens gegründeten Schule, in welcher
 P. Pontius, B. und Schelte van Bolswert, L. Vorster-
 man hervortragen, und zu den Holländern: P. Sout-
 man, J. Sunderhoeft, C. Vischer. Neben diesem Li-
 nienstich aber entwickelte sich nun auch die Radierkunst:
 in Belgien sind A. van Dyck, L. van Uden, Schut und
 Thulden hervorzuheben; für Holland wurde Rem-
 brandt (1607—69) entscheidend, unter dessen Ein-

wirkung namentlich A. van Ostade steht; ferner sind Waterloo, Potter, Jacob Ruissdael, Berchem zu erwähnen. Durch G. Edelinck (1640—1707) hängt die Brabanter Schule mit der französischen zusammen. Später boten die Niederländer nichts Bemerkenswerthes dar; in neuerer Zeit ist J. W. Kaiser zu nennen. Frankreich trat erst mit J. Callot (1592 bis 1635) in den Vordergrund. Edelinck (1640—1707) gehört halb der französischen Schule an, und seine Werke, die sich durch Vollendung des Stiches auszeichnen, wurden das Vorbild der Franzosen. Durch G. Audran, Boilly, Drevet, Masson, Dorigny, welche schon ins 18. Jahrh. reichen, erstieg der französische Farbestich die höchste Höhe, um sodann zur Rokokozeit in geistreiche Spielerei auszuarten. Nachdem die Revolution einen Rückschlag herbeigeführt, schwang sich der französische Stich durch Boucher-Desnoyers, A. Martinet, Richomme, Henriquel-Dupont, Gaillard, Flameng, Jacquemart u. a. wieder empor. Insbesondere wurde die Radierung (s. d.) zu einer Höhe gebracht, welche erst durch französischen Einfluß von andern Ländern erreicht wurde. In England ward die R. besonders durch W. Hollar im 17. Jahrh. gefördert; zu gleicher Zeit drang auch die Schwarzkunst ein, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. alles beherrschte (Faber, Carlom, Green u. a.). Doch leisteten R. Strange (1723—92), der besonders nach Tizian stach, und W. Sharp im Linienstich sehr Gutes. Neuerdings ist die Radierung in den Vordergrund getreten. Der Italiener F. Bartolozzi (1730—1813) brachte die oberflächliche Punktiermanier in Aufnahme. Die Erfindung des Stahlstiches in England war der Kunst nur schädlich, da eine massenhafte Fabrikthätigkeit begann und auch der moderne englische Kupferstich einen kalten, geleckten Anstrich bekam. Auch in Spanien blieb die R. auf einer niedrigen Stufe stehen. Dagegen lieferten A. Cano, Velazquez, Murillo, Goya u. a. sehr geschätzte Radierungen.

[Literatur.] Vgl. Basse, Beschreibung der Kunst, in Kupfer zu stechen, zu radieren und zu äßen (neu bearbeitet v. Göttler, Nürnberg. 1795 f., 3 Tle. mit Kupfern); Bartsch, Peintre-graveur (Wien 1802 bis 1821, 20 Bde.; neue Ausg., Leipzig. 1866), und die sich anschließenden Werke von R. Weigel, Passavant, R. Dumesnil, Vaudicour, Andresen, Ph. van der Kellen, Hippert und Linnig; Perrot, Manuel de gravure (Par. 1830); Thon, Lehrbuch der R. (Jlmen. 1831); Léon de Laborde, Histoire de la gravure en manière noire etc. (Par. 1839); Fielbing, Art of engraving (Lond. 1841); Ch. Leblanc, Manuel de l'amateur d'estampes (Par. 1850—57, 9 Hefte); Raumann und Weigel, Archiv für die zeichnenden Künste (Leipzig. 1855—71); Andresen, Handbuch für Kupferstichsammler (das. 1870—74); Wessely, Anleitung zur Kenntnis und zum Sammeln der Werke des Kunstdrucks (2. Aufl., das. 1886, woselbst auch die Literatur angegeben ist); Gymans, Histoire de la gravure dans l'école de Rubens (Brüssel 1879); S. De Laborde, La gravure (Par. 1882); Derselbe, La gravure en Italie avant Marc-Antoine (das. 1883); de Lostalot, Les procédés modernes de la gravure (das. 1882); Dupleix, Les merveilles de la gravure (4. Aufl., das. 1882); Derselbe, Histoire de la gravure (das. 1880); Apell, Handbuch für Kupferstichsammler; Verison der Kupferstecher des 19. Jahrhunderts (Leipzig. 1880); Dutuit, Manuel de l'amateur d'estampes (Par. 1881 ff., 8 Bde.); W. Schmidt, Die Inkunabeln des Kupferstichs im königlichen Kabinett zu München (Münch.

1887); Bonnardot, Essai sur l'art de restaurer les estampes etc. (2. Aufl., Par. 1858); Schall, Ausführliche Anleitung zur Restauration vergilbter, fleckiger und beschädigter Kupferstiche (Leipzig. 1863).

Kupferstein, s. Lech.

Kupfersulfat, s. Kupfervitriol.

Kupfersulfuret (Schwefelkupfer), Verbindungen von Kupfer mit Schwefel. Das Kupfersulfür (Halbschwefelkupfer) Cu_2S findet sich in der Natur als Kupferglanz und in den Fäulern und bildet mit Schwefeleisen Buntkupfererz und Kupferkies; es entsteht unter Erglühen beim Erhitzen von Kupfer mit Schwefel und wird zur Kupfervitriolbereitung aus erhitzten Kupferblechabfällen auf solche Weise dargestellt. Es ist schwarzgrau, kristallinisch, sehr weich, leicht schmelzbar, gibt beim Erhitzen an der Luft schwefelsaures Kupferoxyd und Kupferoxyd, beim Glühen mit Kupferoxyd aber schweflige Säure und Kupfer oder Kupferoxydul. Das Kupfersulfid (Einfach-Schwefelkupfer, Kupfersulfuret) CuS findet sich in der Natur als Kupferindig, wird durch Schwefelwasserstoff aus Kupferoxydsalzen gefällt und entsteht auch bei vorsichtigem Erhitzen von fein vertheiltem (aus Lösungen gefälltem) Kupfer mit Schwefelblumen, bis der überschüssige Schwefel abdestillirt ist. Zur Erzielung eines schönen Präparats muß man das Erhitzen mit Schwefel mehrfach wiederholen. Das auf diese Weise erhaltene Sulfuret ist tief dunkelblau, wird unter dem Polierstahl stahlblau und gibt, mit Ölfirnis abgerieben, ein schönes Beilsteinblau. Man benutzt es deshalb als Malerfarbe unter dem Namen Ölblau. Das aus Kupfervitriollösung durch Schwefelwasserstoff gefällte Sulfuret ist braunschwarz, oxydirt sich leicht beim Trocknen an der Luft, wird dabei grünlich und zerfällt beim Erhitzen in Schwefel und Kupfersulfür.

Kupferuranit, s. Uranglimmer.

Kupfervergiftung (Kuprismus) kann durch Kupfervitriol, Kupferchlorid, Grünspan und andre lösliche Salze des Kupfers hervorgebracht werden. In häufigen Fällen aber mischen sich mit derselben Bleivergiftungen derart, daß die Krankheit als R. nicht gut gelten kann und daher auch von vielen Ärzten als solche geradezu abgelehnt wird. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß auch reine Kupfervergiftungen zur Beobachtung kommen, wie sie z. B. durch Speisen, welche in schlecht verzinnnten kupfernen Geschirren bereitet wurden, konstatiert sind. Man muß aber zwei Formen unterscheiden, unter denen dieselben vorkommen: die durch Injektion, d. h. durch Nahrung, und die durch Aufnahme von Kupfer ins Blut. Die akute Vergiftung durch Nahrung läßt eine grüne Beschmutzung und die Spuren einer geschehenen Nahrung auf der Schleimhaut, Geschwürsbildung auf der Schleimhaut des Magens und des Darmkanals erkennen. Es ist dies natürlich nur bei Einverleibung von großen Dosen äßender Kupfersalze der Fall. Es entstehen dann schrumpfender Geschmack, Gefühl von Zusammenziehung im Schlund und Magen, Übelkeit und Erbrechen von grünen, kupferhaltigen Massen, Aufstreibung u. Schmerzhaftigkeit des Unterleibes, Diarrhoe, große Schwäche, Atemnot, kleiner, schneller Puls, Angst, großer Durst, Ohnmachten, Hirnschmerzen, Schwindel, Kopfschmerz, Betäubung und Schlaflosigkeit, zuletzt Kälte der Glieder, selbst Konvulsionen und allgemeine Lähmung. Je nachdem der Magen angefüllt oder leer ist, oder das Gift mit Speise gemengt oder geführt wird, erscheinen die Symptome früher oder später, wie beim Arsenik. Gewöhnlich ist bei kleinen Dosen der Verlauf ein sehr schneller, schon nach 24

n Stunden kann der Tod erfolgen. Die durch Aufnahme des Kupfers ins Blut erfolgenden Vergiftungserscheinungen zeigen sich teils als heftiges Ergriffen- in des Gehirns und Rückenmarks, teils als sogen. Kupferkolik. Die akute Gehirn- und Rückenmarks- fektion entsteht nach größeren Mengen Kupfer, me daß dabei die Verdauungsorgane besonders lei- n. Starke Kopfschmerz, Schwindel, Abgeschlagen- it und Zittern der Glieder, Krämpfe, Erweiterung r Pupillen, Kälte der Glieder, Störungen des tmens und des Blutlaufs, Erbrechen, Durchfall der Koliken, Schlafsucht, Anästhesie und zuletzt Läh- ungen sind die charakteristischen Erscheinungen. ie Behandlung der akuten K. besteht in Entfer- ung des Gifts durch Auspumpen des Magens oder rechmittel, man gibt innerlich Opium, macht kalte beschläge auf den Kopf, legt Senfteige zc. Als Ge- ngsmittel dienen viel warmes Wasser, verdünntes Eiweiß, Branntmagnesia, gelbes Blutlaugensalz, Eisenfeile, isensulfhydrat; gegen die Schmerzen Opium. Die onische K. oder Kupferkolik (Colica cuprica) mmt am häufigsten als Gewerbekrankheit bei eiteilern auf Kupferhämmern, bei Gelb- und Rot- eihern, selbst bei Kupferstechern, Kupferdruckern vor, i denen in der Regel längere Zeit vorher schon die are, das Gesicht, die Augen und Zähne allmäh- h eine grünliche und grünlichgelbe Färbung anneh- en, welche, wie die chemische Untersuchung nachweist, on dem im Gewebe enthaltenen Kupfer herrührt. n dem Grad, als diese charakteristische Färbung zu- immt, nehmen auch die innern Gewebe an derselben il, was sogar an den Knochen und am Gehirn sehr eutlich wahrzunehmen ist. Die chemische Analyse ar im Stande, sowohl aus diesem als auch aus dem ute, dem Speichel, der Galle, dem Urin zc. Kupfer achzuweisen. Diese als Kupferdyskrasie zu bezeich- ende Durchtränkung der Körpergewebe kann län- gere Zeit bestehen, ohne auffallende Störungen in en Verrichtungen der Organe hervorzurufen. All- mählich aber klagen die so mit Kupfer durchsetzten Arbeiter über Schwäche und Entkräftung und zeigen eine gewisse Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit. Wird die Zufuhr des Gifts nun gehemmt und das- selbe aus dem Körper entfernt, so kann der Kranke vollkommen der Genesung zugeführt werden. Im mern Falle leiden zuerst die Verdauungsorgane. Der Appetit vermindert sich, der Geschmack wird chlecht, Stuhlgang verhalten, oder es tritt Diarrhöe an. Zuweilen entsteht ein Bronchialkatarrh mit grün- lichem Auswurf, der durch heftiges Husten hervorbe- dert wird. Auch Schnupfen entsteht öfters. Auch diese Erscheinungen können gehoben werden; schwie- rig ist aber die Heilung, wenn Schmerzen im Unter- leib eintreten, die den Charakter der Kolik an sich tra- gen, wenn sich Erbrechen, Bellemmung, allgemeines Unwohlsein, Durchfälle mit Stuhlzwang dazu gesel- len. Der Leib ist dann sehr gespannt, äußerst em- pfindlich, der Puls schnell und klein, heftiger Kopf- schmerz ist vorhanden. Die Kranken sind sehr traurig und mageren sichtlich ab. Dadurch, daß nach den Ro- tanfällen meist diarrhöische Stuhlentleerungen er- folgen, unterscheidet sich die Kupferkolik wesentlich von der Bleikolik. Die Dauer dieses Zustandes ist in der Regel 7—14 Tage und kann zum Tod führen, es kann jedoch auch Genesung erfolgen. Die Behand- lung besteht vor allem in Entfernung des Kranken aus der Kupferatmosphäre, Reinigung des Körpers von den anhängenden Kupferteilen durch warme Bäder, und ist die Kupferkolik zum Ausbruch gekom- men, dem man oft durch leichte Abführmittel, schweiß-

und urintreibende Mittel begegnen kann, so setzt man Blutegel an Bauch und After, macht warme Drei- umschläge und gibt endlich Opium, gegen das Erbre- chen kohlensäurehaltige Getränke, auch Zitronensaft und Morphinum, dabei eine leichtverdauliche, aber nahrhafte Diät.

Kupfervitriol (schwefelsaures Kupferoxyd, Kupfersulfat, Kuprisulfat, blauer, cyprischer Vitriol, blauer Salinenstein) CuSO_4 , findet sich in der Natur (Challanthit) als Zer- setzungsprodukt von Kupfererzen, meist in stalaktiti- schen oder nierenförmigen Aggregaten, als Überzug und Beschlag, auch gelöst in Grubenwässern (Ze- mentwässern) und wird erhalten, indem man Kupferoxyd (Kupferhammerschlag) in verdünnter Schwefelsäure oder metallisches Kupfer in heißer konzentrierter Schwefelsäure löst (bei der letzten Ope- ration entweicht schweflige Säure, und etwas Schwe- felpupfer scheidet sich ab). Man erhält auch K., wenn man das Kupfer mit verdünnter Schwefelsäure bei Luftzutritt oder mit verdünnter salpetersäurehaltiger Schwefelsäure behandelt. Zur Darstellung im großen verdampft man Zementwasser zur Kristallisation, oder man erhitzt Kupfer im Flammofen mit Schwefel, röstet das gebildete Schwefelpupfer und laugt das Produkt mit Wasser und Schwefelsäure aus, um das neben K. gebildete Kupferoxyd ebenfalls zu lösen. Man röstet auch Konzentrationsstein (Spurstein), der aus Schwefelpupfer und Schwefeleisen besteht, laugt mit Wasser aus und bringt die Lauge zur Kristallisation. Aus der Mutterlauge, welche reich an Eisenvitriol ist, fällt man das Kupfer durch Eisen. Man löst ferner geröstetes Schwarzkupfer, Kupfer- hammerschlag, Malachit (kohlensaures Kupferoxyd) in Schwefelsäure und läßt über Kupfergranalien, Kupferabfälle zc. wiederholt warme verdünnte Schwe- felsäure fließen, oder man röstet kupferhaltige Eisen- kiese, laugt mit Wasser aus, fällt mit Schwefelwasser- stoff Schwefelpupfer und röstet dies. Beim Affinie- ren, bei der Silbergewinnung nach Ziervogel und bei der Verarbeitung von Kupferjodür auf Jod entsteht K. als Nebenprodukt. Zur Reinigung von rohem K. kristallisiert man ihn um, oxydiert aber vorher darin enthaltenen Eisenvitriol durch Erhitzen im Flammofen, wobei unlösliches Eisenoxyd entsteht, oder fällt das Eisen durch kohlensaures Kupferoxyd. Über den eisenhaltigen K. des Handels s. Eisen- vitriol. Schwefelsaures Kupferoxyd bildet lasur- blaue Kristalle mit 5 Molekülen Kristallwasser, vom spez. Gew. 2,28, besteht in 100 Teilen aus 31,85 Kupfer- oxyd, 32,07 Schwefelsäure und 36,08 Wasser, schmeckt herb, widrig metallisch, reagiert sauer, und 100 Teile Wasser lösen bei 10°: 36, bei 20°: 42, bei 40°: 56, bei 80°: 118, bei 100°: 203,3 Teile K. Den Gehalt der Lösungen von verschiedenen spezifischen Gewichten (15°) an kristallisiertem K. zeigt folgende Tabelle:

Proz.	Spez. Gew.	Proz.	Spez. Gew.	Proz.	Spez. Gew.
0	1,000	9	1,062	18	1,129
1	1,007	10	1,069	19	1,137
2	1,013	11	1,076	20	1,144
3	1,020	12	1,084	21	1,152
4	1,027	13	1,091	22	1,160
5	1,033	14	1,098	23	1,169
6	1,040	15	1,114	24	1,177
7	1,048	16	1,121	25	1,185
8	1,055	17	1,129		

In Alkohol ist K. unlöslich. Er vermittelt in trock- ner Luft oberflächlich, wird bei 200° wasserfrei und weiß und zerfällt erst in starker Glühhitze in Kupfer-

oxyd, Sauerstoff und schweflige Säure. Das wasserfreie Salz ist sehr hygroskopisch und dient zum Entwässern des Alkohols. Man benutzt K. in der Färberei und Zeugdruckerei, zur Darstellung von Kupferfarben, in der Galvanoplastik, zum Konservieren des Holzes und der Tierhäute, zum Brünieren des Eisens, zum Färben des Goldes, zum Präparieren der Thonmasse im Draconschen Chlorbereiungsprozeß, zum Weizen des Saatgetreides, zum Ausbringen des Silbers aus seinen Erzen, als Brechmittel bei narotischen Vergiftungen, Krupp, Diphtheritis, bei Phosphorvergiftung, Diabetes, auch äußerlich als Akmittel etc. Bei Einwirkung von Kupferoxyd, kohlensaurem Kupferoxyd, äßenden oder kohlensauren Alkalien auf K. entstehen basische Salze, welche sich zum Teil in der Natur in mehreren Mineralien finden, auch in der Farbentechnik benutzt werden. Mit überschüssigem Ammoniak gibt K. eine tief lasurblaue Lösung, aus welcher nach vorsichtigem Übergießen mit Alkohol schwefelsaures Kupferoxydammoniak (Kupfersalmiak) $\text{CuSO}_4 + 4\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ kristallisiert. Diese großen, tief dunkelblauen Kristalle riechen schwach ammoniakalisch, schmecken ekelhaft metallisch-ammoniakalisch, verlieren an der Luft Wasser und Ammoniak und lösen sich in 1,5 Teilen Wasser. Man benutzt das Salz in der Feuerwerkerei und als Arzneimittel. K. war schon den Alchimisten bekannt, welche oft von eisenhaltigem K. (Verbindung von Venus und Mars) ausgingen, um den Stein der Weisen zu finden. Van Helmont erhielt 1644 K. durch Erhitzen von Kupfer mit Schwefel an der Luft und Glauber 1648 aus Kupfer und Schwefelsäure.

Kupferwasser, s. Eisenvitriol.

Kupferwismutglanz (Wismutkupferblende, Wittichenit), Mineral aus der Ordnung der Sulfosalze, kristallisiert rhombisch, findet sich aber meist nur derb und eingesprengt in stängeligen Aggregaten, ist stahlgrau, Härte 2,5, spez. Gew. 4,3–4,5, besteht aus Schwefelkupfer und Schwefelwismut $3\text{Cu}_2\text{S} + \text{Bi}_2\text{S}_3$, mit 38,5 Kupfer und 42,1 Wismut, findet sich bei Wittichen im Schwarzwald.

Kupferzeit, s. Kupferalter.

Kupffer, Adolf Theodor von, Physiker, geb. 18. Jan. 1799 zu Mitau, war 1824–28 Professor der Physik und Chemie an der Universität zu Kasan, dann Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Petersburg und Direktor der 1843 daselbst errichteten magnetisch-meteorologischen Zentralanstalt und starb 4. Juni (23. Mai) 1865 in Petersburg. Er lieferte zahlreiche Untersuchungen über Meteorologie und Erdmagnetismus und leitete die Errichtung von Sturmsignalen längs der russischen Küsten. Seine Untersuchungen über Aräometrie veranlaßten die Einführung eines neuen Alkoholometers in Rußland. Die Resultate seiner Arbeiten über den leptern Gegenstand sind niedergelegt in dem »Handbuch der Alkoholometrie« (Berl. 1865).

Kuphee, s. Cuphea.

Kupidität (lat.), Begierde, Lüsterheit.

Kupjansk, Kreisstadt im russ. Gouvernement Charkow, am Dnol, mit 2 Kirchen, Gymnasium, Kreditbank und (1884) 3201 Einw. Im Kreis K. sind 8 Stutereien.

Kupolöfen, s. Eisengießerei, S. 471.

Kupp, Dorf im preuß. Regierungsbezirk und Kreis Oppeln, an der Brünke, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine Glashütte, bedeutenden Holzhandel und (1885) 1072 Einw.

Kuppel, die über meist runden Gebäuden oder runden Gebäudeteilen errichtete, nach der Form einer

Rotationsfläche gebildete Dedenkonstruktion aus Stein, Holz oder Eisen, in deren Scheitel sich gewöhnlich eine runde Lichtöffnung befindet, die entweder durch ein Glasfenster (Oberlicht) geschlossen, oder mit einem kleinen runden, an den Seiten mit Fenstern versehenen Türmchen (Laterne) überbaut wird. Als Erzeugungslinie der Rotationsfläche dient meist die Kreislinie (Kreissegment oder Halbkreis) zu steinernen und hölzernen, die gemeine oder kubische Parabel zu eisernen Kuppeln (parabolische K.). Wird eine K. mit kreisförmigem Horizontalschnitt über einem quadratischen Raum angebracht, so entsteht die Hängelkuppel. Über diese sowie über das Kuppelgewölbe s. Gewölbe. Die ersten kuppelartigen Deden finden wir bei den Griechen, wo dieselben aus allmählich enger werdenden, ringförmigen horizontalen Steinlagen bestanden. Die ersten wirklich gewölbten Kuppeln scheinen der Diodorzeit anzugehören, von denen uns zwar kein Überrest geblieben ist, die aber, wie die Rundbauten von Alexandria u. a., überwölbt, mit Marmor bekleidete Backsteinbauten gewesen zu sein scheinen. Bei den Römern bildete sich der Bau gewölbter Kuppeln weiter aus, unter welchen die über dem Pantheon in Rom (s. Tafel »Baukunst V«, Fig. 14–16) eine der ältesten ist. Dieser ursprünglich zu den Thermen des Agrippa gehörende, zugleich dem Jupiter Ultor geweihte Bau wurde unter Augustus von Sallustius von Ostia aufgeführt und bildet einen Kuppelbau von 132 Fuß innerm Durchmesser und ebensoviel lichter Höhe. Die Umfangswand enthält im Innern acht abwechselnd rund und rechteckig ausgetragene Nischen, wovon eine für den Eingang durchbrochen ist, während die übrigen sieben auf Postamenten stehende Götterbildnisse aufnahmen. Die über den Nischen sich hinziehende, mit Pilasterstellung komponierte Attika ist nach Adler wahrscheinlich unter Septimius Severus eingefügt, während die Nischen oben früher durch Halbkreisbogen abgeschlossen waren und je zwei korinthische Säulen mit durchlaufendem Gebälk enthielten, worauf die von Plinius erwähnten zwei zur Unterstützung jener Halbkreisbogen dienenden Karyatiden standen. Die durchreiche Kaffee gegliederte Kuppel enthält oben eine Öffnung von 27 Fuß Durchmesser, während sich vor dem Eingang ein dreischiffiger, mit Tonnengewölben überpantert, mit Giebeldach überdeckter und in der Fronte auf acht korinthischen Säulen ruhender Portikus befindet. Eine höhere Ausbildung erfuhren die Kuppeln in der altchristlichen Baukunst. Das berühmteste Denkmal dieser Zeit ist die Flachkuppel der Sophienkirche (s. Tafel »Baukunst VII«, Fig. 9) in Konstantinopel, welche zur Anwendung des Kuppelbaues auch in einzelnen Gegenden Italiens, besonders in Ravenna und Venedig, sowie in Deutschland, besonders bei Überwölbung der Bierung romanischer Kirchen, Veranlassung gab. Dieser unter Justinian von Anthemios von Tralles ausgeführte Bau bildet ein Rechteck von 228 Fuß Breite und 252 Fuß Länge, dessen 110 Fuß breites Mittelschiff von einer ganzen K. in der Mitte und zwei halben Kuppeln zu beiden Seiten bedeckt wird, an welche letztere sich wieder je drei mit Halbkuppeln überwölbte Nischen anschließen. Die nach Osten und Westen gelegene Nische unter den leptern enthält bez. den Altar und den nach der Vordhalle führenden Eingang. Die über dem quadratischen Mittelraum errichtete Hauptkuppel bildet ein auf vier mächtigen Bogenzwickeln ruhende sogen. Hängelkuppel, welche im Scheitel geschlossen und durch eine umlaufende Fensterreihe seitlich erleuchtet wird.

ie Seitenwände sind unterhalb der Bogenzwickel
auch zwei Säulenstellungen oben nach den für die
rauen bestimmten Emporen, unten nach den Neben-
höfen geöffnet. Der gotische Stil verdrängte den
Kuppelturm in Deutschland, während er denselben
in andern Ländern, freilich als widerstrebendes Ele-
ment, in sich aufnahm. Die höchste technische und
architektonische Ausbildung erhielt die K. in der mo-
dernen italienischen Baukunst. Brunellescos K. auf dem
Dom zu Florenz fand Nachahmung in dem berühm-
ten Kuppelbau der Peterskirche (s. Tafel »Bau-
kunst XI«, Fig. 2 u. 3) in Rom, dem gepriesenen Muster
der katholischen Kirchenbaukunst, dem auch die Pauls-
kirche in London nachgebildet ist. Die zuerst von
Bernhard geplant und nach verschiedenen Wand-
lungen von Michelangelo und Domenico Fontana
ausgeführte Peterskirche besitzt die größte K. der
Welt, da sie sich bei einem Durchmesser von 140 Fuß
66 Fuß über den Fußboden erhebt und oben einen
Korb durch Säulenstellung, innen durch Pilaster-
stellung geschmückten Tambour mit Fenstern trägt.
Hier kleinere Kuppeln in den vier Ecken und drei
Halbkuppeln an den Enden der kürzern Kreuzarme in
Verbindung mit zahlreichen Tonnengewölben be-
decken die übrigen Räume. Eine der schönsten modernen
Kuppeln hat der Dom der Invaliden in Paris. Die
moderne italienische Kirchenkuppel seit Michelangelo
ist meist auf einem sogen. Cylinder oder Tambour,
einem runden oder eckigen Unterbau, der mit einer
Reihe Fenster und von außen mit einer Kolonnade
umgeben ist. Das Innere der K. ist in Felder oder
Sektoren geteilt oder mit Fresken geschmückt. Ge-
wöhnlich ist die innere Schale der K. bedeutend nie-
riger als die äußere. Eine der schönsten neuern
Kuppeln in einem Profanbau ist die K. am Museum
in Berlin, die jedoch an Kolossalität der Verhält-
nisse von der K. der Befreiungshalle bei Regensburg
betroffen wird. Im 16. Jahrh. konstruierte Phi-
lip de l'Orme mittels einzelner Tragrippen aus
Eisen die ersten hölzernen Kuppeln, welche jedoch
wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit und Feuer-
gefahr nur vereinzelte Nachahmung fanden. Da-
gegen haben die eisernen Kuppeln zuerst bei Über-
dachung eines Bierungsturms am Dom zu Mainz
von Koller um 1830 und später, insbesondere bei
Überdachung von Gasometern, in Berlin durch
Schwobler in den 70er Jahren Anwendung gefunden
und seitdem eine hohe technische Ausbildung, nament-
lich bei Ausstellungsgebäuden, erfahren, welche zu
den kühnsten Konstruktionen geführt hat.


Ruppelei (lat. Lenocinium), die vorsätzliche Ver-
mittelung und Beförderung der Unzucht. Dieselbe
scheint als strafbares Vergehen (einfache R.), wenn
sie gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz durch Ver-
mittelung oder durch Gewährung oder Verschaffung
von Gelegenheit zur Unzucht begangen wird, und
als nach dem deutschen Strafgesetzbuch mit Ge-
längnis von 1 Tag bis zu 5 Jahren bestraft wer-
den; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren-
rechte und auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht er-
kannt werden. Als Verbrechen, dessen bloßer Versuch
schon strafbar ist, erscheint die R. (schwere R.) dann,
wenn dabei hinterlistige Kunstgriffe angewendet
werden, oder wenn der Schuldige zu den Personen,
mit welchen die Unzucht getrieben worden, in dem
Verhältnis von Eltern zu Kindern, von Vormündern
zu Pflegebefohlenen, von Geistlichen, Lehrern oder
Ärzten zu den von ihnen zu unterrichtenden oder
behandelnden Personen steht. Die R. wird alsdann,
wenn sie weder gewohnheitsmäßig noch aus

Eigennutz verübt wurde, mit Zuchthaus von 1 bis
zu 5 Jahren und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
bestraft; auch kann auf Zulässigkeit von Polizeiauf-
sicht erkannt werden. Vgl. Deutsches Reichsstraf-
gesetzbuch, § 181 f.


Ruppeln (vom lat. copula, »Band«), verbinden;
ein Liebesverhältnis zwischen zwei Personen vermit-
teln, besonders im schlimmen Sinn (vgl. Ruppelei),
oder eine Heirat zu Stande bringen; daher scherzhaft
Ruppelpelz, das für diese Bemühung gegebene
Geschenk.

Ruppelstange, der Kurbelstange ähnliche zwei-
köpfige Stange an Dampfmaschinen, überträgt die
gleiche Bewegung auf einen zweiten Maschinenteil,
wie z. B. bei einer Lokomotive die rotierende Bewe-
gung des von der Kurbelstange angetriebenen Lauf-
rades auf ein zweites Laufrad.

Ruppelungen, Verbindungsglieder zwischen den
einzelnen Stücken langer Wellenleitungen. Man un-
terscheidet feste, bewegliche und lösbare oder
Ausrückkuppelungen. Die erstern stellen zwischen
je zwei Wellenstücken eine starre Verbindung her.
Man stellt an sie hauptsächlich zwei Anforderungen,
nämlich einfache Konstruktion und Vermeidung aller
vorstehenden Kanten und Ecken, an welchen die Ar-
beiter mit den Kleidern hängen bleiben und bei der
Rotation der K. mit herumgenommen werden könn-
ten. Die gebräuchlichsten festen K. sind: die Muff-
enkuppelung, bestehend aus einer über die Enden
zweier aneinander stoßender Wellenenden geschobenen
und mit diesen durch einen Längsteil verbundenen




Muffe; die Scheibenkuppelung (Fig. 1 u. 2),
zwei Scheiben a und b, deren je eine auf einem Wellen-
enden c und d verkeilt wird, worauf durch Zusam-
menschrauben beider Scheiben die Verbindung der
Wellenstücke hergestellt wird; die Schalenkuppe-




lung (Fig. 3 und 4), bestehend aus einer der
Länge nach geteilten Hülse, deren beide Hälften a
und b, durch Flanschen ee und ff und Schrauben
aneinander befestigt, die beiden Wellenenden c und
d umschließen, wobei die Schraubenköpfe zwischen
den Flanschen, den Längsrippen gh und den Schei-

ben i i, k k vertieft liegen, und neuerdings die Kernaussche Kuppelung, welche sich durch Einfachheit der Konstruktion, bequeme Montierung und Demon- tierung bei genauer Zentrierung der Wellenenden, endlich durch Vermeidung hervorspringender Nasen


R. können während des Ganges der verbundenen Wel- len aus- und eingerückt werden. Bestehen sie aus zwei Scheiben a und b (Fig. 9) mit seitlichen Vorsprüngen (Klauen, Zähnen), deren eine (a) auf dem einen Wellenende unwandelbar befestigt ist, während die an-



Kernaußsche Kuppelung.




Schnitt nach a b.



Schnitt nach c d.

auszeichnet. Die Kernaußsche Kuppelung (Fig. 5—7) ist der gewöhnlichen Muffenkuppelung ähnlich, nur wird die Befestigung nicht durch Längskeile, sondern durch gebogene, mittels versenkter Schrauben


bere (b) auf dem zweiten Wellenende um die Länge der Klauen verschoben werden kann, so daß diese bald in- einander eingreifen, bald aneinander vorbeistreichen können, so nennt man sie Klauenkuppelungen od. Zahn- kuppelungen. Beim Einrücken solcher K. während des Ganges entsteht ein heftiger Stoß, welcher bei einer andern Art der lösbaren K., den Reibungs- (Frik- tions-) K., vermieden wird. Eine sehr einfache und viel verwendete Reibungskuppelung ist die Regel-



Universalgelenk.

f, g, h, i zwischen der Muffe m und den Wellenenden a, b längs des Umfangs festgeklemmte Keile d und e bewirkt. — Bewegliche K. sind solche, welche eine Ver- änderlichkeit der gegenseitigen Lage der gekuppelten Wellen (in der Längs- oder Querrichtung oder durch Einstellung unter irgend einem Winkel) gestatten. Unter letztern ist besonders das Universalgelenk (Kreuzgelenk, Hooke'scher Schlüssel) zu nennen, welches eine Winkelstellung der Wellen zuläßt. Es besteht (Fig. 8) aus einem rechtwinklig gleicharmigen Kreuz (a), von welchem je zwei gegenüberliegende Arme mit den Enden einer Gabel gelenkig verbunden sind. Eine dieser Gabeln (b) ist nun an dem einen Wellen- ende (d), die andre (c) an dem zweiten (e) so befestigt, daß ihre Arme parallel den Wellenachsenlinien stehen. Die so verbundenen Wellen können aus der geraden Linie bis nahezu unter einen rechten Winkel gestellt werden, ohne daß dadurch ihre gemeinschaftliche Dreh- barkeit verhindert würde; doch ändern sich ihre Win- kelgeschwindigkeiten um so mehr, je größer der Wellen-


winkel wird, u. zwar so, daß das mitge- nommene Wellen- stück sich mit un- gleichförmiger Ge- schwindigkeit dreht, wenn das mitneh- mende gleichförmig rotiert. Diese Un- gleichförmigkeiten lassen sich dadurch vermeiden, daß man das Gelenk in bestimmter Weise doppelt anbringt. — Die lösbaren



Bahnkuppelung.

lassen sich dadurch vermeiden, daß man das Gelenk in bestimmter Weise doppelt anbringt. — Die lösbaren

besondere Art der lösbaren K. bilden die Kraft- maschinenkuppelungen, die zur Anwendung kom- men, wenn zwei Kraftmaschinen (etwa eine Dampf- maschine u. ein Wasserrad) auf eine u. dieselbe Wellen- leitung treibend einwirken. Sie bestehen aus einem Sperrrad mit Sperrkegel.



Regelkuppelung.

Im Eisenbahnwesen versteht man unter Kuppelung die Vorrichtung zur Verbindung der Eisenbahn- wagen untereinander oder mit der Lokomotive. Die gebräuchlichste derselben ist die Schrauben- oder Hebelkuppelung, welche aus zwei Bügeln besteht, deren Schenkel am Ende durch eine Schraubenmutter geschlossen sind. Die Verbindung zwischen beiden Bügeln wird durch eine zur Hälfte rechtsgängige, zur Hälfte linksgängige, in der Mitte mit einem Hebel versehen Schraubenspindel hergestellt, durch deren Anziehen oder Lösen die Bügel mit den daran befestigten Wagen einander genähert oder auseinander gerückt werden können. Der eine der Bügel nun ist mit einem Wagen dauernd verbunden, der andre wird in den Haken des folgenden Wagens eingehängt. Die Handhabung dieser Kuppelung erfordert, daß der Arbeiter zwischen die zu kuppelnden Wagen tritt, wobei schon viele Un- glücksfälle vorgekommen sind. Man hat sich deshalb

der letzten Zeit bemüht, sogen. Sicherheitskup-
nungen zu erfinden, welche ein Ruppeln und
in der Wagen von deren Langseite aus gestatten
n; doch ist man bisher noch auf keine recht brauch-
Konstruktion gekommen. Vgl. Neuleaug, Der
struktteur (3. Aufl., Braunschw. 1882); v. Reiche,
Schiffenfabrikation (2. Aufl., Leipz. 1876).

Ruppenheim, Stadt im bad. Kreis Baden, Amt
tatt, an der Murg und der Linie Rastatt-Gernsbach
Badischen Staatsbahn, hat Kalk- und Sandsteine-
che, Fabrikation von Zement und Parkettfußböden,
- und Meerrettichbau, Viehhandel und (1885) 1948
kath. Einwohner. Hier Geschehe: im französische
Revolutionskrieg 5. Juli 1796 zwischen 60,000
sogen unter Moreau und 20,000 Österreichern
er Latour, welcher letztere sich tapfer sechtend zurück-
en, und im badischen Revolutionskrieg 29. und
Juni 1849 zwischen Reichstruppen (Preußen)
badischen Insurgenten; auch wurde von hier aus
Belagerung von Rastatt bis zu dessen Übergabe
Juli 1849 geleitet.

Ruprijsalze, s. Kupfersalze.

Ruprismus, s. Kupfervergiftung.

Ruprijsat, s. Kupfervitriol.

Rupromangan, s. Manganlegierungen.

Rupropiumbit, s. Kupferbleiglanz.

Ruprosalze, s. Kupfersalze.

Rupularbildungen (v. lat. cupula, Becher), becher-
artige Ausbreitungen der Blütenachse, welche be-
ders den epigynen und perigynen Blüteneigentüm-
sind (vgl. Blüte, S. 66). Bekannte R. zeigen die
iten der Rirsche und der Rose; bei ersterer stehen
Kelch-, Blumen- und Staubblätter auf dem Rande
becherförmigen Kupula, der Fruchtknoten dage-
frei im Grunde desselben. Bei der Rose stehen
Kelch-, Blumen- und Staubblätter ebenso, die
reichen Fruchtblätter aber auf der Innenseite des
fers. Ist die Kupula, wie beim Apfel oder der
ne, mit den Fruchtblättern verwachsen, so entsteht
unterständige oder Rupularfruchtknoten.

Rupularfruchtknoten, s. Rupularbildungen.

Rupuliferen (Becherfrüchtler), dikotyle Familie
der Ordnung der Amentaceen, Holzgewächse,
stets Bäume mit wechselständigen, einfachen,
vernervigen Blättern und freien, abfallenden Re-
blättern. Die Blüten sind eingeschlechtig, ein-
sig, erscheinen vor der Belaubung oder gleich-
ig mit ihr. Die männlichen stehen in walzen-
rigen oder kugeligen Rätzchen, hinter deren
Blättern die Blüten bald ohne, bald mit schup-
förmigen Vorblättchen stehen. Dieselben haben
weder kein Perigon und bestehen dann nur aus
Anzahl von Staubgefäßen, oder sie besitzen ein
hartes, meist vier- bis achtspaltiges Perigon,
welches ebensoviel oder mehr oder weniger Staub-
gefäße umgibt. Letztere sind bisweilen gespalten und
sind bei Homerie vor den Perigonteilen. Die weib-
lichen Blüten bilden entweder auch endständige Rätz-
chen oder finden sich einzeln oder zu wenigen büschel-
förmig, endständig oder achselständig hinter den Laub-
blättern. Entweder ist jede einzelne weibliche Blüte,
welche aus mehreren dicht beisammenstehenden von
dem Becher (cupula) umgeben, welcher aus einem
Anzahl Vorblättchen gebildet ist und ver-
derartige Beschaffenheit annimmt, die er aber erst
Fruchtzeit vollständig erreicht, wo er, beträchtlich
vergrößert, je eine Frucht oder mehrere Früchte um-
schließt. Die weibliche Blüte selbst hat einen unterstän-
digen, zwei- oder dreifächerigen Fruchtknoten, dessen
oberer Rand von einem vollkommenen oder in ver-

schiedenem Grad rudimentären Perigon umsäumt
wird und in einen kurzen, säulenförmigen, zweispal-
tigen Griffel übergeht, der entweder gerade ist und
mit punktförmigen Narben endigt, oder mehr oder
weniger umgebogen und auf der flachen oder rinnen-
förmigen Innenseite mit den Narbenpapillen besetzt
ist. Jedes Fach des Fruchtknotens enthält eine oder
zwei hängende Samenknochen. Die Frucht ist eine
Nuß mit leder- oder holzartiger Schale, durch Fehl-
schlagen meist einsächerig und einsamig; der endo-
spermlose Same enthält einen geraden Keimling mit
großen, stärke- und ölreichen Kotyledonen, welche
entweder blattartig sind und dann bei der Keimung
über dem Boden sich entfalten, oder dick und flei-
schig sind und dann im Boden verbleiben. Der Becher,
in welchem die Frucht sitzt, ist entweder dünn blatt-
artig, mit verschieden gestaltetem Saum, wie bei der
Haselnuß und der Hainbuche, oder dicker, lederartig
und auswendig stachelig, wie bei der Rotbuche und
der Kastanie, oder auch eine holzige, außen schup-
pige Schüssel, wie bei den Eichen. Vgl. A. de Can-
dolle, Cupuliferae, in »Prodromus«, Bd. 16; A. E.
Drsted, Etudes préliminaires sur les cupulifères
de l'époque actuelle (Kopenh. 1871). — Die aus
ca. 340 Arten bestehende Familie der R. bewohnt
vorzugsweise die nördliche Hemisphäre, fehlt ganz in
Australien und Afrika, mit Ausnahme der Nordküste
letztern Weltteils, und tritt in der gemäßigten Zone
der südlichen Halbkugel, besonders in Chile, Feuer-
land, auf Neuseeland und Vandiemenland, auf. Auf
den feuchten Gebirgen Javas, Sumatras und der
Kordilleren Mexikos in einer Höhe von 4—6000 Fuß
wächst die Mehrzahl der Arten; in der gemäßigten
Zone nimmt ihre Zahl beträchtlich ab, die vorhan-
denen Arten nehmen aber ein bedeutendes Terrain
für sich in Anspruch, wie die Eichen- und Buchen-
wälder Europas zeigen. — Die R. sind in der vor-
weltlichen Pflanzenwelt seit der Kreidezeit durch die
Gattungen *Dryophyllum Deb.*, *Fagus L.* (Buche),
Castanea Tourn. (Kastanie), *Quercus L.* (Eiche) ver-
treten gewesen; sehr zahlreiche Arten dieser und der
Gattungen *Ostrya Mich.*, *Carpinus L.* (Hainbuche),
Corylus L. (Haselnuß), *Fegonium Unger* und *Quer-
cinium Unger* finden sich in Tertiärschichten.

Kur (althochd. Kür), s. v. w. Erwählung, Wahl;
insbesondere gebraucht vom Rechte der Königswahl
im alten Deutschen Reich, jetzt nur noch in Zusam-
mensetzungen vorkommend; auch s. v. w. Kurwürde;
vgl. Kurfürsten.

Kur (vom lat. cura, »Fürsorge, Pflege«), ärztliche
Behandlung eines Kranken, namentlich in Bezug auf
die angewandten Heilmittel und deren Erfolg; auch
auf Geistiges übertragen.

Kur (Kura), Fluß in Kaukasien, entspringt im
Gebiet von Kars, fließt zuerst in stürmischem und
gewundenem Lauf nach NO., wendet sich dann, nun
auf eine große Strecke von der Eisenbahn vom Schwar-
zen zum Kaspischen Meer begleitet, südostwärts und
ergießt sich nach 1000 km langem Lauf unterhalb
Saljan, wo er eine große Anzahl von Armen in die
Kysylagatschbai entsendet, in das Kaspische Meer.
Außer kleinern Flüssen nimmt der K. nicht weit von
seiner Mündung den bedeutenden Uras auf. In
seinem Oberlauf wird er von Bergzügen eingengt,
sein Unterlauf fließt durch weite Steppen. Für die
Schifffahrt hat er wenig Wert; dagegen ist sein Fisch-
reichtum ein außerordentlicher, so daß die Verpach-
tung der Fischereigerechtsame dem Staat jährlich
400,000 Mk. einträgt.

Kurabel (lat.), heilbar.

Kurama (Kuramingen), Volk in Mittelasien, bildete sich erst vor 100 Jahren hauptsächlich aus den nomadisierenden Kirgisen (s. d.) aller drei Horden, indem solche sich mit den Usbeken (s. d.) vermischten. Sie haben sich hauptsächlich in dem Thal des Tschirtschik und Angren in Russisch-Turkistan angesiedelt und treiben Ackerbau.

Kuranda, Ignaz, österreich. Publizist, geb. 1. Mai 1812 zu Prag als der Sohn eines israelitischen Buchhändlers, wurde selbst für diesen Beruf bestimmt, wandte sich jedoch rechtzeitig den Studien zu und begab sich dann von Wien nach Leipzig, Stuttgart und Brüssel, wo er Mitarbeiter hervorragender Blätter wurde. 1841 begründete er in Brüssel, also an der Grenze deutscher Zunge, die „Grenzboten“, eine Wochenschrift, welche die Zensurfreiheit und als Sammelplatz frisch sich regender Geister großes Interesse für sich hatte, namentlich in Beziehung auf Österreich. Später siedelte die Redaktion nach Leipzig über. K. veröffentlichte damals: „Belgien seit seiner Revolution“ (Leipz. 1846). Im gleichen Jahr führte das Hofburgtheater in Wien eine Jugendarbeit Kurandas, das Drama „Die letzte weiße Rose“, mit Erfolg auf. 1848 wurde K. in den Fünfziger-Ausschuß und später für Teplitz in Böhmen in das Frankfurter Parlament gewählt. Hier verblieb er bis Oktober und kehrte dann nach Wien zurück, um ein neues politisches Journal, die „Ostdeutsche Post“, zu gründen, welches sich durch würdevolle Haltung und höhere Gesichtspunkte auszeichnete, auch seine einflußreiche Zeit hatte und 1866 endete. K. wurde erst in den Gemeinderat, 1867 in den Reichsrat gewählt, wo er zu den politisch bemerkenswerthesten Rednern zählte. Er starb 4. April 1884.

Kurant (v. franz. courant, »umlaufend«), das landesübliche vollkommene Geld im Gegensatz zu papiernen Umlaufsmitteln einerseits, zu Scheidemünze anderseits. Der Ausdruck war namentlich in Ländern der Silberwährung üblich, infolgedessen sich der Ausdruck K. für Silbergeld im Gegensatz zum Gold einbürgerte. In Hamburg, wo eigentümliche Münzverhältnisse bestanden, verstand man dagegen unter K. die Scheidemünze und die darauf begründete Rechnung. Vgl. Münzwesen.

Kurangen (Korangen), volkstümlicher Ausdruck für züchtigen, in Zucht halten; bildlich s. v. w. empfindlich plagen; Herkunft ungewiß.

Kürass (franz. cuirasse, ursprünglich »Leberpanzer«), Brustharnisch der Kürassiere zum Schutz gegen blanke und Handfeuerwaffen, aus Stahl oder Eisen geschmiedet, meist aus zwei Teilen (Doppeltürass), dem Brust- und Rückenstück, bestehend, welche durch Schuppenbänder und Riemen zusammengehalten werden. Da der K. gegen die heutigen Infanteriegewehre trotz seiner für Ross und Reiter äußerst lästigen Schwere (der preussische K. wiegt 8,26, der bayrische wog 8,28 kg) nicht mehr schussicher ist, ist sein Nutzen gering.

Kürassiere (mittelalterlich Kürisser, Korazzen), ursprünglich neben den von Kopf bis zu Fuß gepanzerten Lanzenreitern (Lankierern), welche direkt aus dem Rittertum übernommen waren, die nur mit Schwert und zwei Faustrohren bewaffneten Reiter. Beim Aufhören jener blieben die K. als eigentlich schwere Kavallerie. Sie trugen anfänglich einen Helm mit Visier, schussicheres Brust- und Rückenstück, Hüftschurz und Schenkelstücke bis übers Knie, welche sich nach und nach bis auf den Stahlhelm ohne Visier und den ganzen Kürass (Brust- und Rückenstück) verminderten. Auch in dieser schwächern Rüstung

bestehen K. jezt, durch die Tradition gehalten, nur noch in Deutschland (12 Regimenter), Frankreich (12 Reg.) und Rußland (4 Reg.), und ihr Eingehen ist wohl lediglich eine Frage der Zeit. Vgl. Reiterei.

Kurat (neulat., franz. curé, engl. curate), Seelsorger, s. Kuratgeistliche.

Kuratel (lat.), Pflegschaft, das Amt eines Kurators (s. d.).

Kuratgeistliche (Kuratklerus, curati), in der katholischen Kirche die Priester, welchen die Seelsorge über einen bestimmten Sprengel obliegt; speziell Kapläne, welche die Seelsorge unter Aufsicht eines Bischofs oder Pfarrers üben.

Kurator (lat., Pfleger), der ständige rechtliche Vertreter einer Person, insbesondere der Zustandsvormund eines ganz oder teilweise handlungsfähigen, z. B. eines Wahnsinnigen oder eines astorischen Verschwenders. Nach römischem Recht wurde zwischen dem Vormund (tutor) und der Vormundschaft (tutela) über einen Unmündigen einerseits und dem K. und der Kuratel (cura) über einen Mündigen, aber noch Minderjährigen anderseits unterschieden (s. Vormundschaft). Auch der mit der Wahrnehmung der Interessen eines Instituts, z. B. einer öffentlichen Kasse, einer Stiftung, eines Konkursvermögens (Güterpfleger, Konkursverwalter, Masselurator) etc., Betraute sowie der zur Beaufsichtigung einer Universität berufene Beamte wird K. genannt.

Kurban Beiram, s. Beiram.

Kurbel (Krummzapfen), Maschinenteil, welcher vielfach zur Hervorbringung einer rotierenden Bewegung oder zur Ableitung irgend einer andern Bewegung von einer Rotation verwendet wird. Derselbe besteht in einem einarmigen, an einer drehbaren Hebel, dessen Ende einen Zapfen trägt, mittels dessen die Kraftübertragung stattfindet. Die Welle heißt Kurbelwelle, der Hebel Kurbelarm, der Zapfen Kurbelzapfen oder Kurbelbolzen. Man unterscheidet zwei Hauptarten von Kurbeln: Stirnkurbeln und Krummzapfen oder Wellenkurbeln. Die Stirnkurbeln werden am Ende der Wellen angebracht, indem man die gehörig verlängerte Welle rechtwinklig aufbiegt und am Ende noch einmal rechtwinklig zu einem zur Welle parallelen Zapfen umbiegt. Bei größern Stirnkurbeln werden jedoch meist die Arme und Zapfen besonders hergestellt, erstere auf die Wellen warm aufgezogen und noch durch Längsteile befestigt, letztere mit konischen Ansätzen in genau passend ausgeschliffene Löcher der Arme eingetrieben u. durch Schrauben oder Querteile am Zurückgehen verhindert. Fig. 1 zeigt eine solche K. W ist die Welle, A der Arm, Z der Kurbelzapfen, dessen konischer Ansatz B genau in das Loch des Kurbelarms eingeschliffen, darauf durch Pressen und Vortreiben eines Keils solid befestigt. Das Material der Kurbelarme ist Gußeisen, jedoch Schmiedeeisen oder Stahl, die Kurbelbolzen bestehen aus Schmiedeeisen oder Stahl. Während die Stirnkurbel nur am Ende von Wellen angewendet ist, weil sonst der am Zapfen angreifende Maschinenteil an einer vollständigen Kreisbewegung durch die Welle gehindert wird, dient die Krummzapfenkurbel innerhalb der Lagerpunkte einer Welle




Fig. 1.
Stirnkurbel

man erhält sie dadurch, daß man die Welle U-förmig biegt (kröpft), so daß die beiden Schenkel des förmigen Stückes zusammen den Kurbelarm, der

Fig. 2.



Krummachse.

in mehrfache Wellenkröpfung.

Eine besondere Art der K. ist die Handkurbel, welche von Menschenhänden umgedreht wird. Diese besteht aus der gehörig verlängerten und zweimal unter einem rechten Winkel umgebogenen Fortsetzung einer Welle oder aus einem knieförmigen, mit Viertelant gesteckten Ansaß, wodurch die Umdrehung der Welle mittels eines Druckes am freien Ende bewirkt werden kann (Fig. 3).

Fig. 3.



Handkurbel.

Der rechtwinklig zur Welle gerichtete Teil heißt Arm oder Bug, der horizontale aber Griff. Zur Anstellung mehrerer Arbeiter versieht man eine Welle mit mehreren solcher Kurbeln und erhält sodann zweimännische Kurbeln. An der K. wirkt der Mensch gleichzeitig durch die Kraft der Arme und durch das Gewicht des Körpers u. kann bei früherer Übung durch geschickte Wendung der Hände kontinuierlichen Druck ausüben. Man hat die gleiche Leistung bei Akkordarbeit = 288,000 Meterogramm gefunden und zwar bei einer Kraft = 1 kg, einer Geschwindigkeit von 1,0 m pro Sekunde, der Arbeit pro Sekunde = 10 Meterkilogr. und einer täglichen Gesamtarbeitszeit von 8 Stunden, dagegen bei Tagelohnarbeit und Akkordarbeit mit vielen Stillständen = 180,000 Meterkilogr. bei einer Kraft = 1 kg, einer Geschwindigkeit von 0,781 m, einer Arbeit pro Sekunde = 6,25 Meterkilogr. und einer täglichen Gesamtarbeitszeit von 8 Stunden. Für vorübergehende Arbeit, wie an den Winden und Kränen etc., kann man selbst 15–16 kg Druck verlangen. Weit vorteilhafter arbeitet der Mensch an der K., wenn die Umdrehung derselben mit Hilfe der Füße durch ein Reithorn und Lenkstange zu Stande bringen muß. Daher benutzt man diese Art von Kraftübertragung auch nur, wenn der Mensch während der Kurbelumdrehung seine Hände frei haben muß, z. B. beim Schleifen, bei Drehbänken, beim Spinnrad, bei der Nähmaschine etc. Um eine gleichmäßigere Bewegung hervorzubringen, rüstet man die Kurbelwelle öfters mit einem Schwungrad aus, welches durch seine angesammelte Arbeit die Veränderlichkeit der Betriebskraft in einem gewissen Grad ausgleicht. Zu den Kurbeln gehören auch die Exzentriks (s. d.). S. Kurbelgetriebe.

Kurbelgetriebe, Mechanismen, die dazu dienen, aus der Bewegung einer Kurbel eine rotierende Bewegung in eine geradlinig hin- und hergehende oder letztere in eine rotierende zu verwandeln. Die gebräuchlichsten Arten dieser K. sind das Schubkurbelgetriebe und das oszillierende K. Bei erstem bewegt sich der geradlinig fortschreitende Körper auf einer nach dem Mittelpunkt des Kurbelkreises hin gerichteten Bahn. Die Figur zeigt ein Schubkurbelgetriebe, bestehend

aus der um die Achse A drehbaren Kurbel K, an deren Zapfen Z eine Stange P angreift (Bleuelstange, Lenkerstange, Kurbelstange). Das andre Ende dieser Stange ist gelenkig mit dem zwischen den zen-



Schubkurbelgetriebe.

tral gerichteten Gleitschienen G geradlinig geführten Stück Q (Gleitstück, Querschnitt) verbunden; daher beschreibt die Stange mit diesem Ende immer eine gerade Linie, mit dem bei Z befestigten dagegen eine Kreislinie und mit den zwischen Z und Q liegenden Punkten Linien, welche sich, je weiter nach Q hin liegend, desto mehr der Geraden, je weiter nach Z rügend, desto mehr dem Kreis nähern, so daß diese Stange P als dasjenige Glied anzusehen ist, welches die Bewegungsänderung vermittelt. Die Bewegungsübertragung ist keine gleichförmige, vielmehr wird, wenn die Kurbel mit gleichmäßiger Geschwindigkeit rotieren soll, das Querschnitt Q um so langsamer verschoben werden, je näher die Kurbel nach einer oder der andern Seite derjenigen Lage rückt, in welcher ihre Mittellinie mit derjenigen der Bleuelstange P zusammenfällt, dagegen in dem Augenblick die größte Geschwindigkeit haben, wo die Bleuelstange senkrecht zum Kurbelarm steht. Wird die Bewegung bei Q eingeleitet, so kann in den Momenten des Zusammenfallens der Kurbel- und Bleuelstangenmittellinien, welche Totpunkte oder tote Punkte heißen, auf die Kurbel keine Kraft übertragen werden, daher kann die Kurbel ihre Rotation über den Totpunkt hinaus nicht fortsetzen. Es muß deshalb zur Überwindung dieser Totpunkte eine andre Kraft zu Hilfe genommen werden, als welche gewöhnlich die bei der Drehung angesammelte lebendige Kraft eines Schwungrades benutzt wird. In dieser Weise wird z. B. das Schubkurbelgetriebe zur Verwandlung der hin- und hergehenden Kolbenbewegung einer Dampfmaschine in eine rotierende benutzt. Leitet man die Bewegung in die Kurbelwelle ein, so finden Totpunkte nicht statt. Man kann daher z. B. durch ein Schubkurbelgetriebe einen Pumpenkolben kontinuierlich hin- und hergehen lassen. — Während beim Schubkurbelgetriebe das Stück G mit dem Lager der Kurbelwelle verbunden und feststehend gedacht werden mußte, hat man beim oszillierenden K. nur die Kurbelwelle nach Z zu verlegen, A als Kurbelzapfen und P feststehend anzunehmen. Leitet man dann in G eine Bewegung derart ein, daß sich G auf Q verschiebt, so wird sich die Kurbel um Z drehen, gleichzeitig aber G mit Q zusammen eine oszillierende Bewegung um das P mit Q verbindende Gelenk ausführen. Auch hier treten wieder Totpunkte auf. Wenn dagegen die Bewegung der Kurbel auf G übertragen werden soll, fallen die Totpunkte fort. Die Bewegungsübertragung ist bei dem oszillierenden K. gleichfalls eine ungleichförmige.

Kurbelstange, s. Kurbelgetriebe.

Kurbette (franz. courbette), in der Reitkunst eine erhobene Schule; bei mittelhoher Erhebung des Vorderteils ist das Knie so stark wie möglich zu biegen; das Hinterteil, in den Hanten stark gebogen, folgt der Vorhand, wenn dieselbe wieder die Erde berührt, in kurzen, schnellen, niedrigen Sätzen nach vornwärts.

Kürbis (Flaschenapfel, Cucurbita L.), Gattung aus der Familie der Kukurbitaceen, einjährige oder durch eine dicke, rübenförmige Wurzel perennierende,

steifhaarige bis raue Gewächse mit kriechendem oder kletterndem, saftigem Stengel, großen, gelappten, am Grundherzförmigen Blättern, meist verästelten Widelranken, monöjischen, großen, gelben, einzeln oder in Büscheln stehenden Blüten, meist sehr großen, sehr verschieden gestalteten, fleischigen, häufig berindeten, nicht aufspringenden Beerenfrüchten und zusammengebrückten Samen mit wulstigem Rande. Die zehn Arten sind im warmen Asien, Afrika und Amerika heimisch. Der gemeine K. (Pfebe, C. Pepo L.), einjährig, mit liegenden, an den Knoten wurzelnden, bis 10 m langen Stengeln, dottergelben, einzeln stehenden Blüten und kugeligen oder fast kugeligen Früchten, welche bis 100 kg schwer werden und weißes oder gelbes genießbares Fleisch besitzen, stammt aus Indien und wird in vielen Varietäten als Feld- und Gartenfrucht gebaut. Er gedeiht, wo der Mais gedeiht, und liefert bei gutem Anbau bis 1200 Ztr. vom Hektar. Die Frucht enthält 1,66 Proz. Zucker, 1,36 eiweißartige Körper, 6,31 Pektin, 1,5 Cellulose, 0,51 Asche, 88,55 Proz. Wasser, wird besonders in Südeuropa gegessen, auch als Zusatz zum Brot benutzt und auf Branntwein verarbeitet. Für Schweine gewährt er treffliches Mastfutter; die Samen sind ölreich und werden als zuverlässiges Bandwurmmittel gerühmt. Der K. gedeiht am besten in mildem, humosem Lehm nach starker Düngung; man zieht junge Pflanzen in Töpfen im Mistbeet an, um sie später ins freie Land zu bringen, oder man sät Ende Mai und steckt die Körner 1,25—1,5 m voneinander in 50 cm tiefe und weite, mit Kompost und oben mit guter Erde gefüllte Löcher. Wenn man gießen kann, weicht man die Körner 12 Stunden in einem Auszug von Wermut oder Walnußblättern. Haben die Pflanzen vier Nebenranken getrieben, so bricht man die Spitze der Hauptranke und nach dem Fruchtansatz auch die der Nebenranken ab. Jede Pflanze soll nur acht Früchte zur Reife bringen. Zum Verspeisen sind der große, silbergraue K., der melonengelbe, Astrachan, Marrow, Courge gaufre und der italienische Einmachekürbis zu empfehlen; zum Verzieren von Lauben, Wänden etc. dienen die Eierkürbisse, wie Angurien, Melonen, Apfel-, Türkenbundkürbis etc. Die Samen des K. bleiben 6—7 Jahre keimfähig. Der Turbankürbis (C. melopepo L.), mit turbanähnlicher Frucht, der Melonen- oder Bisamkürbis (C. moschata Duch.), mit melonenähnlicher Frucht, Moschusgeruch und weicher Behaarung, der Warzenkürbis (C. verrucosa L.), mit hartrindiger, warziger Schale, u. a. werden im Süden, bei uns nur als Zierpflanzen gezogen. Der Flaschenkürbis (C. Lagenaria L.), mit langgranligem, dünnem Stengel, welcher, wie die etwas edigen, gezähnelten Blätter, klebrig filzig ist und widrig riecht, und weißen, moschusduftenden Blüten, hat Früchte mit holzartiger Rinde und ungenießbarem Fruchtfleisch. Man unterscheidet verschiedene Varietäten mit flaschenförmiger (Flaschenkürbis, Kalebasse), keulenförmiger (Herkuleskeule, über 1 m lang) oder krugförmiger Frucht (Urnenkürbis). Die Früchte werden zu Flaschen benutzt (Kalebassen). Von manchen Varietäten ist das Fleisch genießbar; man hat es auch mit Zucker imprägniert und als feste, wohlschmeckende Masse in den Handel gebracht.

Kürbisbaum, Pflanzengattung, f. Crescentia.

Kürbisgewächse, f. Kukurbitaceen.

Kürbiszitronen, f. Citrus, S. 148.

Kurden, Bergvölk in Vorderasien, zur iranischen Familie des indogermanischen Stammes gehörig, das von Kaisarieh im W. bis zum Urmiassee im D.,

vom Wansee, ja vom Kur im N. bis nach Karbin und Mosul im S. und in den nahe verwandten Luren im S. D. bis gegen Schiraz reicht. In Chorasan an Nordabhang des Elburz wurden sie durch Schah Abbas angesiedelt. Sie sind Nachkommen der alten arischen Bewohner im S. des Wansees, welche bereits die Griechen unter dem Namen Kyrtier oder Karduchen (auch Gordyäer) kannten. Von dort aus haben sie sich dann in die anstößenden Gebirge Westasiens verbreitet. Im kurdischen Hochland zerfallen die K. in zwei voneinander scharf geschiedene Stände oder Kasten: die Assireten, welche die Kriegerkaste bilden und nur Viehzucht, keinen Ackerbau treiben, und die Suranen, die Kaste der Ackerbauer, welche nie Krieger werden können und von den erstern sehr gedrückt und ausgebeutet werden. Beide Stände bieten (nach Rich) im Äußern eine auffallend verschiedene Erscheinung dar. Der Assir hat grobe, edige Gesichtszüge, einen breiten Vorderkopf, tief liegende blaue oder graue, starre Augen und ein hartes und festes Auftreten, während der Suran eine viel sanftere Gesichtsbildung mit regelmäßigen, vielfach griechischen Zügen zeigt. Es ist jedoch nach Fr. Spiegel falsch, daraus zu schließen, daß die Suranen ein andres unterjochtes Volk seien, welches die später eingewanderten K. sich dienstbar gemacht hätten; die Verschiedenheit der Beschäftigung erklärt jene äußern Unterschiede zur Genüge. Die Assiren zerfallen in eine bedeutende Anzahl von Stämmen, Geschlechtern und Familien, zu denen je eine Theilung Suranen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu stehen scheint. Diese Fülle von Namen sowie der Umstand, daß mitunter Bezeichnungen mächtig werdender Familien an die Stelle von einem oder mehreren Stammesnamen treten, war für den Forscher von jeher eine reiche Quelle der Verwirrung. Auch die Jezidi, welche in verschiedenen Gegenden wohnen und von manchen für Überreste der alten Assiren gehalten werden, gehören ethnologisch zu den K.

An der Spitze der Stämme und Verbände stehen edliche Häuptlinge oder Stammesälteste. In politischer Beziehung stehen die K. theils unter türkischer (etwa 380,000 Familien), theils unter persischer Herrschaft (800,000 Familien). Dabei bildet noch heute der äußerste Haß gegen die Türken einen nationalen, allen K. gemeinsamen Zug. Dem Glaubensbekenntnis nach sind die K. Sunniten und geschworne Feinde der Schiiten. Religiöser Eifer scheint ihnen indes wenig innewohnen; der ganze Gottesdienst besteht in täglichem fünfmaligen Herabgehen ihres Glaubensbekenntnisses unter vielem Niederbeugen und Kriechen. Was ihren sittlichen Gehalt anlangt, so sind sie tapfer, freiheitsliebend, gastfrei, ziemlich keusch, auch bis zu einem gewissen Grad worttreu; dagegen haben sie keinen Sinn für regelmäßige Beschäftigung, sind der Blutrache leidenschaftlich ergeben und halten eine Raubthat in gleichen Ehren mit ritterlichen Thaten. In den Zeiten der Ruhe huldigen sie dem Müßiggang und geben sich höchstens zu Kriegszügen her, wobei ritterliche Züge in den fürstlichen Geschlechtern wie beim gemeinen Mann sich vielfach kundgeben. Auf einen nicht geringen Grad von Innerlichkeit läßt ihre Liebe zur Familie schließen. Die Wohnungen der Wanderhorden bestehen in schwarzen Filzzelten, die der Ansässigen in niedrigen Häusern aus Steinen mit plattem, auf Pappellatten ruhendem Dach, das im Sommer auch als Schlafplatz dient. Die Stellung der Frauen ist eine freiere als sonst im Morgenland. Sie gehen in und außer dem Haus meist ohne Schleier umher, verkehren oft

sehen mit andern Männern und haben auch männliche Bedienung. Die Mädchen werden in der Regel zwischen dem zehnten und zwölften Jahr verheiratet; nie im ganzen Morgenland, muß auch hier der Bräutigam für die Braut bezahlen. Nur reiche und vornehme K. heiraten mehrere Frauen, die Suranen nie. Rixhandlung einer Frau kommt nur selten vor. Die Kleidung besteht zumeist in weiten Beinkleidern (Schalwar), einem eng anschließenden, durch einen Gürtel zusammengehaltenen Rock und einem weiten raunen und weißen Kaftan (Antari), der, am Halse angeknöpft, über den Rock herunterfällt. Über das Ganze wird noch ein Mantel geworfen. Als Kopfbedeckung dient eine kegelförmige gelbe Filzmütze, der der türkische Turban. Die K. scheeren sich meist den Kopf und tragen einen Schnurrbart, nur Greise den Vollbart. Ihre Waffen bestehen bei den Reitern in langer Lanze, Säbel und Pistolen; die Fußkämpfer tragen Flinten, im Gürtel den Dolch (Handschar).

Die Zahl der K. wird auf 1,828,000 (nach andern sogar 2,250,000) Seelen geschätzt, davon in der asiatischen Türkei 1,300,000, in Persien 500,000, in Afghanistan und Belutschistan 5000 und in Russisch-Transkaukasien 13,000. Die Sprache hat denselben Bau wie die neupersische, woraus sich die indogermanische Abkunft des Kurdischen sicher ergibt. Die Sprachverschiedenheit, welche sich zwischen Affireten und Suranen beobachtete, beschränkt sich darauf, daß die Bauernsprache sich mehr zum Neupersischen hinneigt und also die fortgeschrittene Bildung der Bauern in den Kriegern bekundet. Im übrigen zerfällt das kurdische in zahlreiche Dialekte und ist in den Grenzgebieten mit einer Menge türkischer, arabischer, syrischer, griechischer und russischer Wörter verunreinigt. Es hat einen überaus rauhen Klang, aber ist so viel Fälsch- und Rehl-laute wie andre asiatische Sprachen. Eigene Schriftzeichen gibt es nicht, von der Litteratur kann somit nicht eigentlich die Rede sein; doch leben im Munde des Volkes viele Volkslieder, die unter Begleitung einer Hirtenflöte vortragen werden. Diese Lieder bestehen aus Doppelreimen, die als Wechselgesänge in Chören behandelt werden, und sind zum Teil durch Geistliche in arabischer Schrift aufgezeichnet worden. Auch Lerch sammelte deren von kurdischen Gefangenen in Rußland. Lust und Tanz lieben die K. leidenschaftlich. Nationaltanz ist der Tschopi, ein Ringtanz mit lebhaftem Marsch- und Herschwingen des Leibes, Fußstampfen und wildem Geschrei, begleitet von Trommel und Feife. — In Persien brach 1880 ein großer Aufstand unter den K. aus, weil der Gouverneur von Aserbeidschan die Steuern verdoppeln wollte. Die türkischen K. unterstützten ihre Stammesgenossen durch den Zuzug von 15,000 Mann. Doch wurden die kurdischen, nachdem sie furchtbare Verwüstungen angerichtet hatten, durch ein 40,000 Mann starkes persisches Heer zurückgedrängt, worauf sich die persischen K. ergaben. Vgl. Roediger und Pott, Kurdische Studien (in der »Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes«, Bd. 3—7); Lerch, Forschungen über die K. (Petersb. 1857—58, 2 Hefte); Schläfli, Beiträge zur Ethnographie Kurdistan's (»Petermanns Mitteilungen« 1863); F. Willingen, Wild life among the Koords (Lond. 1870); Blau, Die Stämme im nordöstlichen Kurdistan (in der »Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft«, Bd. 12, Leipzig 1858); Jaba, Dictionnaire kurde-français par J. von Justi, Petersb. 1879); Der selbe, Recueil de notices et récits Kourdes (das. 1860); Justi, kurdische Grammatik (das. 1880).

Kurdistan, das Land der Kurden, eine ausgedehnte, nicht genau zu begrenzende Landschaft in der asiatischen Türkei und in Persien, die jedoch nicht allein von Kurden, sondern auch von Armeniern und andern asiatischen Völkerstämmen bewohnt wird. Das türkische K., welches politisch in die Wilajets Diarbekr und Ma'amuret el Aziz zerfällt, umfaßt das obere Gebiet des Tigris und das mittlere des Euphrat, während das gesamte von Kurden bewohnte Land noch Teile der Wilajets Erzerum, Derfim, Bitlis, Halikari, Wan und Bagdad sowie der persischen Provinzen Ardilan und Aserbeidschan in sich begreift und aus dem mächtigen westlichen Gebirgsrand des Tafellandes von Iran, zwischen 34 und 38° nördl. Br., sowie aus dem östlichen Ende des Taurusgebirges besteht, das hier als Südrand Armeniens, zwischen 37 und 39° nördl. Br. von O. nach W. streichend, sich an die persischen Gebirge anschließt. Das eigentliche K. bezeichnet v. Moltke durch eine Linie, gezogen von Diarbekr über Mardin, Nisibin, Dschesireh ibn Omar, Wan, Musch, Palu, Derindeh, Marasch und Adiaman. Das türkische Gebiet kam zum Teil schon 1470 mit der Eroberung des Königreichs Trapezunt unter die Herrschaft der Osmanen; die Unterwerfung des übrigen wurde von Hafiz Pascha 1837 begonnen und 1847 durch die Gefangennahme des Beiz Mahmud von Wan und des Bederschans von Dschesireh beendet. Das persische K. umfaßt den südwestlichen Teil der Provinz Aserbeidschan und den Westen von Ardilan bis zum Kerhasfluß. Staatlich hat K. keine Bedeutung; es besteht aus vereinzelt Dorfschaften ohne staatlichen Verband, ohne gebahnte Wege und ohne andern Verkehr als feindliche Raubzüge; so ist denn auch jeder in seinem Haus zur Verteidigung gerüstet. Die Oberfläche des Landes hat den Charakter eines Kettengebirgslandes mit ausgedehnten Hochebenen zwischen den Ketten. Das Gebirge verflacht sich nach SW. zu und geht hier in die mesopotamische Ebene über. Hauptflüsse sind: der Tigris (Didschle), der Murad oder östliche Euphrat im NW., der Zerkan und Gesawi, Nebenflüsse des Chabur, im S. Hinsichtlich des Klimas fehlt es noch an zuverlässigen Beobachtungen. In den Bergen folgt oft einem langen Winter ein schöner, mäßig warmer Sommer. Im südlichen Teil Kurdistan's gedeihen Zitronen- und Granatbäume, auch die Dattelpalme, die hier ihre Nordgrenze hat; nördlicher und an den Bergen herauf finden sich Oliven, Balamuteichen (von der die Galläpfel kommen) und Fichten, oft Haine und herrliche Waldungen bildend. Mächtige Rußbäume und Platanen umgeben die Dörfer. An Mineralien findet man Silber, Kupfer, Steinkohlen und Naphtha; es fehlt jedoch an rühriger Ausbeute. Aus dem Tierreich sind zu nennen: in den Bergen der Bär und Eber, im Tiefland Hyäne und Schakal; auch wilde Esel soll es in Menge geben sowie Jagdleoparden. Den Grundstock der Bevölkerung bilden, wie erwähnt, die Kurden (s. d.). Neben ihnen wohnen im nordwestlichen Teil am Murad Armenier, im südöstlichen Teil am mesopotamischen Chabur und längs des Westufers des Tigris Araber, zwischen ihnen eingeprengt Türken und bis ins Hochgebirge hinein Juden. Die wichtigsten Städte im türkischen K. sind: Diarbekr, Bitlis und Mardin, im persischen K. Kirmansehan. Vgl. M. Wagner, Reise nach Persien und dem Lande der Kurden (Leipz. 1852).

Kurellasches Brustpulver, s. Brustpulver.

Kuren, ein zum finnischen Zweig der mongolenähnlichen Völker gehöriger Stamm, welcher im Mittelalter die Halbinsel an der Ostsee zwischen dem

Rigaischen Meerbusen und der Landschaft **Samogitien** bewohnte. Sie wurden nach der Schlacht bei Durben (1260) dem Orden der Schwertbrüder unterthan, verschmolzen später aber meist mit den Letten. Nur ein geringer Rest, etwa 2000 Seelen, irrtümlich als Liven bezeichnet, hat sich in einigen Gemeinden beim Vorgebirge **Domešnäs** erhalten.

Kuren (Karun), Fluß im südwestlichen Persien, entspringt westlich von Ispahan auf den Kalkgebirgen Turistans und mündet nach einem sehr gewundenen Lauf in den Schatt el Arab.

Kürenberg (Der von K., der Kürenberger), mittelhochdeutscher Dichter, stammte aus einem ritterlichen Geschlecht, das in der Gegend von Linz ansässig war. Seine kleinen Liebeslieder, in der Form der Nibelungenstrophe und von seelenvoller Tiefe, fallen etwa in die Mitte des 12. Jahrh. (Hrsg. von Wackernagel, Berl. 1827; in Haupts »Des Minnesangs Frühling«, 3. Aufl., Leipz. 1882). F. Pfeiffer und Bartsch halten K. für den Dichter des »Nibelungenlieds« in seiner ursprünglichen, uns verlorenen Gestalt. Vgl. Vollmöller, K. und die Nibelungen (Stuttg. 1874).

Kurerzkanzler, Titel der geistlichen Kurfürsten im frühern Deutschen Reich; der von Mainz war K. in Germanien, der von Köln K. in Italien, der von Trier K. in Burgund (s. Kanzler).

Kurella (das alte Drestitas), Distrikt im südwestlichen Makedonien, der, von Gebirgen und Hügeln eingeschlossen, ca. 50 Ortschaften christlich-türkischer Bevölkerung mit dem Hauptort Kastoria (s. d.) enthält und zum türkischen Wilajet Monastir gehört. Ein großer Teil der Bewohner begibt sich alljährlich zu Beginn des Herbstes nach Salonichi, Konstantinopel, Smyrna und Athen, um als Zimmerleute, Maurer und Handlanger die Mittel für die Existenz ihrer zurückbleibenden Familien zu gewinnen.

Kurten, in der griech. Mythologie die priesterlichen Diener der kretischen Rhea, neun an der Zahl, bildeten die Schutzwache des jungen Zeus, solange derselbe die Nachstellungen seines Vaters Kronos zu fürchten hatte, und galten für die ersten Verehrer des Zeus, die auch bei seinem Kultus auf Kreta in mehrfacher Weise beteiligt waren. Der Volksglaube dachte sie sich als jugendliche bewaffnete Tänzer (Pyrrhichisten), welche durch das Getöse ihrer ehernen Waffen, indem sie mit den Schwertern auf die Schilde schlugen, das Geschrei des neugeborenen Gottes überdeckten, damit es von dem grausamen Vater nicht gehört werde. Weil sie aber auf Betrieb der Hera den Epaphos, das Kind der Io von Zeus, entführten, wurden sie von Zeus mit dem Blitz getötet. Mit dem kretischen Zeusdienst verbreitete sich der Glaube an die K. weiter, so namentlich nach Kleinasien, wo sie vielfach mit den Korybanten verwechselt oder identifiziert wurden.

Kurten, ein griech. Volk, das zuerst die Insel Subda bewohnte, von da nach Aitolien (daher Kuretis genannt) wanderte und, von hier vertrieben, in Marnanien sich festsetzte.

Kurfürsten (seit 1500 Churfürsten geschrieben, v. althochd. Kûr, d. h. Wahl, also »Wahlfürsten«, lat. Electores), diejenigen Fürsten des ehemaligen Deutschen Reichs, welchen die Wahl des Kaisers oder Königs oblag. Nach dem Aussterben der Karolinger wurde Deutschland ein Wahlreich. Das Wahlrecht wurde bis ins 12. Jahrh. von allen Fürsten ausgeübt, gleichviel, ob sie ihr Lehen unmittelbar vom Reich oder aus zweiter oder gar aus dritter Hand empfangen. Bisweilen, wie bei Lothars Wahl, wählten

diese aus ihrer Mitte einen Wahlausschuß. Erst der »Sachsenspiegel« (um 1230) erwähnt sechs erste Wähler und als siebenten den König von Böhmen, der seine Stimme zur Zeit nicht ausübe. Sie wurden die ersten und seit der Mitte des 13. Jahrh. die einzigen Wähler, weil sie Inhaber der Erzämter (s. d.) und die weltlichen unter ihnen die mächtigsten Vertreter der vier Hauptländer des Reichs waren. Diese Wahlfürsten waren: der Erzbischof von Mainz, als des Deutschen Reichs Erzkanzler; der von Köln, als Kanzler von Italien; der von Trier, als Kanzler von Burgund; der Pfalzgraf bei Rhein, als des Reichs Truchseß; der Herzog von Sachsen, als des Reichs Marschall; der Markgraf von Brandenburg, als des Reichs Kämmerer; der König von Böhmen, als des Reichs Schenk. Die letzten vier hießen weltliche im Gegensatz zu den drei erstgenannten geistlichen K. Böhmens Recht wurde übrigens besonders von Bayern aus nationalen Gründen bestritten und selbst beansprucht. Eine Zeitlang fand diese Anerkennung, mußte aber dann dem bessern Recht Böhmens weichen. Es steht fest, daß seit Rudolf I. für wichtige Reichsschäfte die Zustimmung der K. in Willebriefen erforderlich war. Um die Macht der K. einzuschränken, gab Karl IV. 1356 (Reichstag zu Nürnberg 10. Jan., 2. März 25. Dez.) die Goldene Bulle. Durch diese wurde die Kurwürde immer nur Einer Linie jedes Hauses (in Sachsen der wittenbergischen) zugesprochen, im K. Bergregal, Münzrecht und das Recht verliehen, Obergerichte im eignen Land zu haben und die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten ihrer Untertanen durch die Reichsgerichte abzulehnen. Auch wurde verordnet, daß Beratungen der K. jährlich in den ersten vier Wochen nach Ostern stattfinden sollten. Seit 1356 war ihr Recht zu Kurvereinen (s. d.), in welchen sie sich zur Aufrechterhaltung ihrer Wahl- und Standrechte verpflichteten (wichtig der zu Rheinfels 1338), bestritten; ihre Macht ward dann durch die seit 1356 üblichen Wahlkapitulationen (Verträge der K. mit dem Kaiser vor der Wahl) vermehrt. Die K. genossen königliche Ehren. Auf dem Reichstag bildeten sie ein besonderes Kollegium (Kurfürstenkollegium) unter dem Vorsitz (Direktorium) des Kurfürsten von Mainz als Reichserzkanzlers. Die Zustimmung dieser Körperschaft, in welcher die Abgesandten der K. saßen, war jedem Reichsschluß (Reichsgesetz) erforderlich. Auch durften die K. auf den Reichstagen selbst Gesandtschaften schicken. Seit dem 15. Jahrh. übte Böhmen sein Wahlrecht nicht mehr aus, erhielt es jedoch 1648 zurück. Die pfälzische Kur wurde 1623 auf Bayern übertragen, jedoch 1648 erneuert und mit dem Erzschatzmeisteramt beliehen, während für Bayern eine achte Kur geschaffen wurde. Hannover (Braunschweig-Lüneburg) erhielt 1692 die neunte Kur mit dem Erzbanneramt. Als 1777 das Haus Bayern ausstarb, fiel dessen Kur an Pfalz, und es gab nun wieder nur acht K. Somals wurde das Erztruchseßamt wieder auf die Kur übertragen; Hannover, dem das Erzbanneramt von Württemberg streitig gemacht worden war, erhielt nunmehr das erledigte Erzschatzmeisteramt. Durch den Frieden von Luneville 1801 und den Reichsdeputationshauptschluß 1803 verloren Köln und Trier die Kurwürde, der Erzbischof von Mainz dagegen behielt einen Teil seines Gebiets mit dem Titel Kurerzkanzler. Neue Kurwürden wurden verliehen dem Großherzog von Toscana für das Erzstift Salzburg, dem Herzog von Württemberg, dem Markgrafen von Baden und dem Landgrafen von Hessen-Kassel. Dadurch wurde die Zahl der K. auf zehn erhöht. Salzburgs Kur erlosch schon 1805, die übrigen mit 1806.

Stiftung des Rheinbundes. Nur der Kurfürst von Hessen behielt nach seiner Wiedereinsetzung den Titel eines Kurfürsten bei; das Kurfürstentum Hessen erlosch 1866 infolge der Annexion durch Preußen. Am 1. Jan. 1875 starb der letzte Kurfürst Friedrich Wilhelm von Hessen. Die besondere Tracht der K. bestand aus einem bis auf den Boden herabgehenden Rock (Kurzantel), bei den geistlichen K. aus scharlachrotem Tuch, bei den weltlichen von rotem Samt, mit einemragen von Hermelin und Hermelinbesatz an den weissen Ärmeln und vorn herunter, und aus dem Kurhut. Der Erbprinz eines Kurfürsten hieß Kurprinz. Vgl. Bismarck, Die Reorganisation des Kurfürstenkollegiums (Berl. 1873); Schirrmacher, Die Entstehung des Kurfürstenkollegiums (das. 1874); D. Harnack, Das Kurfürstenkollegium bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (Sießen 1883); Quidde, Die Entstehung des Kurfürstenkollegiums (Frankf. a. M. 1884).

Kurfürsten, die sieben, s. **Churfürsten**.

Kurfürstengläser, altdeutsche Gläser in cylindrischer Form, aus der zweiten Hälfte des 16., meist aber aus dem 17. Jahrhundert, deren Außenseiten in zwei Zonen die kaiserliche Majestät, umgeben von den sieben Kurfürsten, in Emailmalerei zeigen (s. die Abbildung).

Kurfürstengrüge, rheinische u. Kreuzzener Steinzeuggrüge des 16. und 17. Jahrh., welche am Bauch mit den Relieffiguren, Büsten oder Wappen der sieben Kurfürsten geschmückt sind.

Kurgane (poln.), fast kreisrunde, mehr oder weniger hohe, pyramidenförmige Grabhügel in den Steppen Wolhyniens, der Ukraine und Podoliens, überhaupt in ganz Neu-rußland und Bessarabien von Kremenetschug bis

zur Donau, enthalten oft in ihrem untern gemauerten Gewölbe die Gebeine alter kythischer Heerführer mit vielen silbernen und goldenen Geräten. Die ungarischen K. nennt man *Mogila*, die bereits geöffneten *Majdan*.

Kurhessen, s. **Hessen-Kassel**.

Kurhut (Kurfürstenhut), s. **Fürstenhut** und **Abbildung bei Krone** (Fig. 7).

Kurialien (lat.), die früher bei den Behörden kaiserlichen Förmlichkeiten, Feierlichkeiten (Kurialsystem); auch die Förmlichkeiten der Kanzleischreibart wie die Anwendung der Titel (vgl. **Kanzleistil**).

Kurialisten (lat.), eigentlich die in den Tribunalen der römischen Kurie arbeitenden Beamten; im weitern Sinn Anhänger der römischen Kurie, besonders diejenigen, welche für die Erweiterung der päpstlichen Macht eintreten.

Kuriatstimme, Gesamtstimme, welche mehrere Stimmfähige zusammen abzugeben haben. So gab es auf dem frühern deutschen Reichstag im Fürstentum vier Kuriatstimmen der gräflichen Häuser (die sächsischen, schwäbischen, westfälischen und wettlerischen Kurien) und zwei der Prälaten, welche nicht als Kurfürsten eine Virilstimme führten (die rheinische

und die schwäbische Prälatenbank). Im sogen. engern Rate des frühern deutschen Bundestags hatten nur die elf Groß- und Mittelstaaten »Virilstimmen«. Die Kleinstaaten waren gruppenweise zu Kuriatstimmen vereinigt, z. B. in der 12. Kurie die großherzoglich und herzoglich sächsischen Häuser, in der 13. Braunschweig und Nassau etc., während bei den Beratungen im Plenum jeder Staat mindestens eine Stimme hatte.

Kurie (lat. curia), ursprünglich Name der 30 Abteilungen, in welche die drei Stämme der altrömischen Volksbürger oder Patrizier (die Ramnes, Tities und Luceres) sich gliederten. Jede derselben enthielt eine Anzahl (wahrscheinlich zehn) Geschlechter, und sie bildeten die Grundlage der ältesten und bis auf Servius Tullius einzigen Art der Volksversammlungen, der Comitia curiata, in denen nach Kurien abgestimmt wurde. Jede derselben hatte ihren Vorsteher, Curio genannt, und alle zusammen einen Obervorsteher, Curio maximus, und von diesen Kurionen wurden mit Hilfe eines Opferpriesters (Flamen curialis) auch die besondern gottesdienstlichen Handlungen (sacra) verwaltet, die jeder K. oblagen. Außerdem wurden mit dem Namen Curia auch die geweihten Gebäude benannt, in denen der Senat sich versammelte; am bekanntesten ist die Curia Hostilia, die von Tullus Hostilius erbaut war. In den Municipien und Kolonien hieß K. die dem römischen Senat entsprechende oberste Verwaltungsbehörde. — Der neuere Sprachgebrauch hat das Wort K. in der Bedeutung Amtshaus, dann oberste Behörde, Hof eines Fürsten, angenommen. Daher Lehnskurie (Curia feudalisis), s. v. m. Lehnshof. Vorzugsweise wird aber heute unter K. schlechtweg die päpstliche K. (päpstlicher Stuhl) verstanden, d. h. das päpstliche Kabinett oder der Beamtenkörper, dessen sich der Papst zur Ausübung seiner Primatialrechte bedient. Diese Beamten zerfallen in Kardinäle (s. **Kardinal**), Kurialprälaten (die höhern geistlichen Beamten Roms) und sogen. Kurialen (das Subalternpersonal der römischen K.). Aus diesen Beamten werden dann verschiedene Kollegien gebildet, namentlich das sogen. Konsistorium, welches über besonders wichtige Regierungshandlungen beschließt und aus den Kardinälen unter dem Vorsitz des Papstes besteht, und die Kongregationen (s. **Kongregation**) sowie das päpstliche Sekretariat, namentlich das Staatssekretariat, ferner die Cancellaria apostolica zur Ausfertigung der Bullen (s. **Bulle**), die Secretaria brevium zur Ausfertigung der Breven (s. **Breve**), das Sekretariat der Bittschriften und das des lateinischen Briefwechsels. K. nannte man auch die auf dem frühern deutschen Reichstag und in dem engern Rate der deutschen Bundesversammlung zu einer Gesamtstimme (Kuriatstimme) vereinigten Stimmberechtigten.

Kurier (franz. courrier), Eilbote, besonders ein von einem Hof oder Kabinett oder einem Gesandten mit wichtigen Nachrichten abgeschickter.

Kurieren (lat.), heilen, herstellen.

Kurilen (von den Japanern *Tsushima*, d. h. tausend Inseln, genannt), eine seit 1875 zu Japan gehörige, aus zehn größern und vielen kleinen Inseln bestehende Inselkette zwischen 51 und 43° 30' nördl. Br., von der Nordküste Japans bis zur Südspitze Kamtschatkas, dem Ochotskischen Meer im W., dem Stillen Ozean im O., mit einem Gesamtareal von 14,826 qkm (269 QM.), aber nur mit (1880) 497 Einw. Die bedeutendste ist Etorofu oder Itorup, 6725 qkm (122 QM.) groß, mit dem Hauptort Tomari, nächstdem Runa-schiri, 1518 qkm (27 QM.) groß, die beide schon vor 1875 zu Japan gehörten. Die K. ragen aus großen



Kurfürstenglas.

Tiefen auf der großen vulkanischen Erdspalte empor, welche von Kamtschatka bis zum Süden Japans reicht. Man hat 52 Vulkane gezählt, von denen mindestens neun noch thätig sind. Die nördlichen Inseln sind beständig mit Schnee bedeckt, aber auch die südlichen sind nur von einem kümmerlichen Kranz von Vegetation umzogen. Die Bevölkerung gehört zu den Aino (s. d.). Die nördlichen Inseln sind menschenleer; als nach dem Abschluß des russisch-japanischen Vertrags die Übergabe dieser Inseln an Japan erfolgte, siedelten die sämtlichen christlichen Aino nach Sachalin über; die Japaner verpflanzten darauf die wenigen Zurückgebliebenen auf die südlichen Inseln.

Kurios (lat. curiosus, franz. curieux, kūrīdš), wunderbarlich, seltsam; Kuriositäten, s. Curiosa.

Kurische Könige, Bezeichnung der Einwohner von sieben Dörfern im russ. Gouvernement Kurland, zwischen Goldingen und Hasenpoth. Sie hatten seit vielen Jahrhunderten besondere Vorrechte: freie Jagd, Befreiung von Abgaben und Rekrutenstellung u., verloren aber 1854 diese Privilegien. Zuerst werden die Kurischen Könige erwähnt in einer Petersburger Urkunde von 1320, später werden sie auch im Gegensatz zu den Leibeignen Freibauern genannt. 1863 betrug ihre Zahl 405. Sie sprechen einen lettischen Dialekt, behaupten, von vorhistorischen kurischen Königen abzustammen, und heiraten nur untereinander.

Kurisches Haff, das größte der drei preussischen Haffe, ein Strandsee in Ostpreußen, reicht von Labiau bis Memel, ist von S. nach N. 98 km lang, im S. 45 km breit und hat einen Flächeninhalt von 1619,5 qkm (29,41 QM.). Die Tiefe ist nicht bedeutend, bei Memel 7,5 m, bei Schwarzort, wo die starke Strömung des Wassers aus der Ruß die Versandung verhindert, beinahe 2, im S. 2,5—4,7 m. Für die Schifffahrt ist es demnach nicht von großer Wichtigkeit. Seeschiffe gehen freilich durch das Tief von Memel, welches im N. das Haff mit der Ostsee verbindet und bei einer Tiefe von 6 m eine 250—600 m breite Fahrstraße enthält, aus der Ostsee bis Memel; sonst wird aber das Kurische Haff, in welches die Dange, Minge, die Arme der Ruß und Gilge (Memel), der Remonien und der Pregelarm Deine münden, wegen seiner Gefährlichkeit von den Schiffen möglichst gemieden. Im S. umgeht es eine Kanalverbindung zwischen Deine und Gilge (Großer Friedrichs-Graben und Seddenburger Kanal), im N. eine andre von der Ruß fast bis zur Stadt Memel (König Wilhelms-Kanal). Die Kurische Nehrung, eine 120 km lange, 2—3 km breite Landzunge, trennt das Kurische Haff von der Ostsee. Auf derselben erstreckt sich der ganzen Länge nach eine Kette von Sanddünen, die großartigsten in Europa, die bis 62 m ansteigen und sich unausgesetzt gegen das Haff (jährlich etwa um 5 1/2 m) vorbewegen, das sie in 300—500 Jahren ausfüllen werden, wenn eine Aufhaltung derselben nicht gelingt. Durch dieselben sind bereits mehrere Dörfer verlandet, wie denn auch jetzt besonders das Dorf Rossitten bedroht erscheint. Die Unterlage der Nehrung besteht aus Thon- und Lehmschichten, die teilweise der Tertiärformation angehören und reich an Bernstein sind, der besonders bei Schwarzort im Haff gesichtet wird. S. Karte »Ost- und Westpreußen«. Vgl. Verendt, Geologie des Kurischen Haffs und seiner Umgebung (Königsb. 1869).

Kurisser, alte Form für Kuraßier (s. d.).

Kurkreis, der nordwestlichste der sieben Kreise des frühern Kurfürstentums Sachsen, zu beiden Seiten der mittlern Elbe ober- und unterhalb der Mündung der Schwarzen Elster, ward erst durch Albrecht den

Bären den Slaven entzogen, fiel 1170 an dessen Sohn Bernhard von Askanien und ward von diesem 1180 mit dem Herzogtum Sachsen vereinigt. 1336 wurde die Ausübung des sächsischen Kurrechts allem Sachsen-Wittenberg zugestanden und dem Gebiet von Wittenberg später der Name K. beigelegt. Derselbe umfaßte 4070 qkm (74 QM.) mit etwa 150,000 Einw. Nach der Erhebung Sachsens zum Königreich wurde der K. als Wittenberger Kreis bezeichnet. Durch die Teilung Sachsens (1815) kam der ganze Kreis an Preußen und gehört gegenwärtig zu den Regierungsbezirken Merseburg, Magdeburg und Potsdam.

Kurkumagelb (Kurlumin) $C_{10}H_{10}O_2$, Farbstoff der Kurkumawurzel, wird aus der mit Schwefelkohlenstoff entfetteten Wurzel durch Alkohol ausgezogen. Der Auszug wird verdampft, der Rückstand mit Äther behandelt, die ätherische Lösung wieder verdampft und der nun bleibende Rückstand in Ammoniak gelöst, aus welchem K. durch Kohlensäure gefällt wird. Die Ausbeute beträgt 0,3 Proz. Es bildet gelbe, bläulich-schillernde Kristalle, riecht vanilleartig, gibt mit Alkohol und Äther gelbe, grün fluoreszierende Lösungen, löst sich nicht in kaltem Wasser, schmilzt bei 165°, ist nicht flüchtig und gibt mit Alkalien rote Lösungen. Mit K. getränktes Papier (Kurlumapapier) wird durch Alkalien braunrot, durch Säuren wieder gelb; durch Vorsäure wird es nach dem Trocknen orangefarben, dann durch Säuren nicht wieder gelb, aber durch Alkalien blau. Bei Gegenwart von Vorsäure mit Alkohol gelocht, wird K. prächtig rot, und auf Zusatz von Wasser scheidet sich dann rotes, metallisch glänzendes Rosocyanin ab, dessen alkoholische Lösung durch Alkalien vorübergehend prachtvoll blau gefärbt wird.

Kurkumafärte, s. Arrow-root.

Kurume, Pflanzengattung, s. Curcuma.

Kurland, die südlichste der Ostseeprovinzen Rußlands (s. Karte »Livland, Esthland und L.«), besteht aus dem eigentlichen K. (Herzogtum Kurland, dem Herzogtum Semgallen, dem alten Bistum Wilten und dem Bezirk von Polangen, grenzt im N. an Livland und an den Rigaischen Meerbusen, im O. an das Gouvernement Witebsk, im W. an die Ostsee, im S. und SW. an Wilna, Kowno und Bräslau und hat ein Areal von 27,286 qkm (495,5 QM.). Vom Areal sind 25 Proz. Ackerland, 30 Proz. Wälder, 33 Proz. Wald und 12 Proz. Unland. Der Boden ist im allgemeinen fruchtbar, meist lehmig, stellenweise auch sandig. Die nördlichste Spitze läuft in das weit hervorragende Kap Domešnäs aus. Die Küsten leiden sehr durch Flugsand, gegen dessen immer weiter greifende Verheerungen seit 1835 verschiedene Arbeiten ausgeführt worden sind. K. wird in mehreren Richtungen von flachen Höhenzügen (70—130 m hoch), die von S. her, aus Litauen kommen, durchschnitten. Der bedeutendste dieser Höhenzüge ist der die Wasserscheide zwischen Düna und Na bildende, das sogen. Kurische Oberland, das sich am linken Ufer der Düna von Warnowitz über Jäms und Jakobstadt bis Baldohn hinzieht. Ein andrer vom erstern durch die Litauische Tiefebene getrennt liegt an beiden Ufern der Windau und verzweigt sich in die Höhen von Zabeln, Ludum, Randau, Talsen (die sogen. Kurische Schweiz) und die Rautenberge, die sich bis zum Kap Domešnäs hinziehen. Die 340 km lange, meist flache Seeküste bildet fast gar keine Bufen; die einzigen Punkte, wo Schiffe landen können, sind Libau, Windau und Polangen. Parallel der Küste laufen, meist in drei Reihen, lang Sandbänke, welche sich oft 10—15 km ins Meer

n erstrecken und der Schifffahrt sehr hinderlich sind. n geognostischer Hinsicht gehört R. der devonischen formation an. Die untern Schichten bestehen aus Sandstein (oft Höhlen bildend, wie die Davidhöhle in Dondangen) mit versteinerten Fischüberresten, die obern aus Mergel und Kalkstein mit sehr viel versteinerten Muscheln. Die Juraformation findet sich am untern Lauf der Na und Windau. Die ältern Schichten sind oft nur von einer ganz dünnen Schicht Schwemmland und Gerölle bedeckt, welche viele silurische Versteinerungen enthält. Erratische Blöcke finden sich überall zerstreut. Die bedeutendsten Flüsse sind: die Kurische Na, die Windau und die Düna, welche Grenzfluß gegen Wißland und Livland ist. Von Kanälen sind nennenswerth: der Jakobskanal bei Mitau, nach dem Frieden von Oliva zwischen 1660—81 angelegt, verbindet die Schwite mit der Drige bei Mitau; der Libausche Kanal, verbindet den gleichnamigen See mit der Ostsee und bildet zugleich einen Hafen, und der Windaukanal, welcher die Flüsse Windau und Dubissa verbindet. Die bedeutendern der sehr zahlreichen Seen sind: der Libausche (40 qkm), der Usmaitsche (42 qkm) und der Papensee (18 qkm). Von den Mineralquellen Rurlands sind die schwefelhaltigen bei Jaldohn und Barbern und die eisenhaltigen bei Kischhoff und Dondangen am bekanntesten. Das Klima ist gesund, aber veränderlich und oft neblig. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt in Mitau $-5,8^{\circ}$ C.; im kältesten Monat (Januar) -13° C., im wärmsten (Juli) $+22^{\circ}$ C. Die Zahl der Regentage läuft sich auf 145, mit einem Niederschlag von 1,5 cm.

Die Bevölkerung ist (1882) 642,570 (24 Einw. pro Kilometer), darunter sind 74 Proz. Protestanten, 1 Proz. Griechisch- und Römisch-Katholische und 1,8 Proz. Juden. Der Nationalität nach sind am meisten die Letten vertreten, welche die Klasse der Bauern bilden. Dem Deutschtum gehört der Adel und ein großer Teil der städtischen Bevölkerung an, 2 Proz.; Russen sind mit 1,7, Polen und Litauer mit 1,2 Proz. vertreten. Die lutherische Kirche steht unter dem Provinzialkonsistorium, das seinen Sitz in Mitau hat. Die Zahl der Eheschließungen war 1885: 664, der Gebornen 19,705, der Gestorbenen 13,358. Die fast einzige Beschäftigung der Einwohner bildet der Ackerbau. Man baut Roggen, Hafer, Weizen, Karfen, Turnips und Futterkräuter, weniger Kartoffeln, Lein, Hanf und Buchweizen. Die Ernte war 1884 pro Hektar der betreffenden Ackerfläche bei Roggen 14,2, bei Winterweizen 15,6, bei Sommerweizen 8, bei Hafer 14,5, bei Gerste 15,1, bei Kartoffeln 12,5 hl. Das Obst gedeiht vorzüglich, ebenso auch Gemüse. Die Viehzucht hebt sich von Jahr zu Jahr, namentlich was Züchtung der Rassen betrifft. 1883 betrug der Viehbestand: 173,530 Stück Hornvieh, 65,788 Schafe, 86,835 Schweine und 122,692 Pferde. Im nördlichen und östlichen Teil ist Nadelwald vorherrschend, während der südliche und westliche Teil mehr an Laubwald ist. Von den Wäldern gehört die Hälfte der Krone. Die Jagd wird gepflegt; Hirsche kommen selten vor, häufiger wilde Schweine, Ferkel und Wölfe, allgemein Rehe, Füchse, Hasen, verschiedene wilde Vögel und Schnepfen. Das Mineralreich liefert Gips, Lehm, Kalk, Torf, Bernstein, namentlich beim Angarnschen See und am Meeresstrand, Sandstein, Mergel, Sumpfeisen und Braunkohle. Die Industrie ist, mit Ausnahme der Branntweinbrennerei, die jedoch im Rückgang begriffen ist

(Zahl der Brennereien seit 1864 von 180 auf 89 gesunken), nicht von Belang. Ansehnlich sind Draht- und Blechfabrikation, Mahl- u. Sägemühlen, Bierbrauerei, Fabrikation von Leder, Tabak, Pese, mechanischen Werkzeugen, Lichten und Glas, Ziegeleien, Ölschlagereien und Färbereien. Der gesamte Produktionswert wird (1885) auf 13,2 Mill. Rubel angegeben. Der Handel, namentlich über Libau, nimmt bedeutenden Aufschwung. Die Ausfuhr besteht hauptsächlich in Spiritus (1884: 57 Mill. Grad), Getreide, Lein, Häuten und Holz, die Einfuhr in Manufaktur- und Kolonialwaren, Wein, Salz und Früchten. Der Landhandel ist in den Händen der Juden. Die Petersburger-Warschauer Eisenbahn durchschneidet die äußerste südöstliche Ecke des Gouvernements; außerdem führt längs der nördlichen Grenze eine Bahn von Düna nach Riga, welche Stadt wiederum über Mitau mit Libau und Rowno durch Bahnen verbunden ist. An Schulen hat R. (1885) 8 klassische Gymnasien mit 1857 Schülern, 5 höhere Bildungsanstalten für die weibliche Jugend, 2 Realschulen, 24 Kreisschulen, Kleinkinderbewahranstalten und Waisenhausschulen, 2 Stadtschulen, 136 Privatlehranstalten, 418 Elementarschulen, 3 Taubstummenschulen, 5 Navigationschulen, ein Volkslehrerseminar, eine Ackerbauschule. Die Zahl aller Lernenden beträgt 44,029, darunter 17,310 weiblichen Geschlechts. Auf dem Land kommt auf 1290 Menschen eine Schule und auf 15 Einw. ein Schüler. R. wird von einem Gouverneur verwaltet, der nach der Aufhebung des Generalgouvernements der Ostseeprovinzen (1876) unter dem Ministerium des Innern steht. In militärischer Hinsicht ist R. nach wie vor dem Generalgouvernement von Wilna unterworfen. Das Gouvernement wird in zehn Kreise geteilt: Bauske, Friedrichstadt, Goldingen, Grobin, Hasenpoth, Jeleß, Mitau, Talsen, Ludum und Windau. Bis jetzt hat sich R. noch seine eigne gerichtliche Organisation erhalten sowie seine Landtage und Kreistände und die Einteilung in fünf den Kreisen entsprechende Oberhauptmannschaften, von denen jede in zwei Hauptmannschaften zerfällt. Vgl. Bossart, Statistik und Geographie des Gouvernements R. (Stuttg. 1843); v. Heyking, Statistische Studien über R. (Mitau 1862); »Archiv für Naturkunde Liv-, Esth- und Rurlands« (Dorpat, seit 1854); »Statistisches Jahrbuch für R.« (1881—85).

[Geschichte.] Seit den frühesten Zeiten war R. von Kuren und Wenden (lettisch-litauischen Stammes) bewohnt, kam 1245 an Livland und teilte mit diesem bis ins 16. Jahrh. alle Schicksale (s. Livland). 1561 wurde der letzte Ordensmeister der Schwertritter, Gotthard Ketteler, als Herzog mit R. und Semgallen von dem König von Polen, Siegmund August, belehnt. Die lutherische Lehre, 1526—56 in R. eingeführt, wurde von Herzog Gotthard zur alleinigen Landesreligion erhoben und 1570 eine Kirchenordnung gegeben. 1587 folgten Gotthards Söhne Friedrich und Wilhelm und herrschten gemeinsam, indem sie nur die Güter und Schlösser behufs Erhebung der Einkünfte teilten. Wilhelm, eine lebhaft, gewaltsame Natur, geriet wegen des Stifts Piltten mit den Brüdern Rolde, welche die polnische Lehnsheute an Stelle der herzoglichen sehen wollten, in Zwist, ließ seine Gegner ermorden, wurde dann aber auf Betreiben des unzufriedenen Adels 1616 abgesetzt. Friedrich, der 1617 in der sogen. Regimentsformel eine neue Verfassung für R. gab, regierte seitdem allein. Als er 1642 kinderlos starb, folgte sein Neffe Jakob. Dieser suchte während der Kriege Polens mit Rußland und dann mit Schweden Neutra-

lität zu beobachten und eine vermittelnde Stellung, wie Preußens Großer Kurfürst, einzunehmen; doch Karl X. von Schweden achtete nicht die anfangs zugesicherte Neutralität, besetzte 1658 K. und ließ den Herzog gefangen abführen. Erst der Friede von Oliva (1660) gab diesem die Freiheit und sein Land zurück, das 1661 endlich durch das Stift Piltten vergrößert wurde. Durch den Krieg war der Wohlstand Kurlands arg geschädigt worden; der Herzog suchte ihn nun durch Förderung des Handels, selbst nach Westindien hin, und durch Anlage zahlreicher Fabriken zu heben. Hierin eiferte ihm sein Sohn Friedrich Kasimir (1682—98) nach, doch gingen die Vorteile seiner Handelspolitik durch eine verschwenderische Hofhaltung meist verloren. Unter dessen Sohn Friedrich Wilhelm (1698—1711), der minderjährig unter der Vormundschaft seines Oheims Ferdinand und seiner Mutter regierte, hatte das Land während des Nordischen Kriegs infolge der Invasion der Schweden (1700—1703, 1704—1709) viel zu leiden und wurde sogar von einem schwedischen Statthalter verwaltet. Der junge Herzog, der inzwischen in Deutschland erzogen wurde, hatte kaum sein Land zurückerhalten, als er 1711 unmittelbar nach seiner Vermählung mit der russischen Prinzessin Anna Iwanowna starb. Die verwitwete Herzogin Anna nahm unter dem Schutz ihres Oheims, Peters d. Gr., ihren Witwensitz zu Mitau. Ihres Gemahls Oheim, Herzog Ferdinand, trat zwar die Regierung an, lebte aber fortwährend im Ausland. Als die herzogliche Kammer ein verpfändetes Gut einziehen wollte und dabei der Pfandinhaber, Oberst v. Firds, erschossen wurde, beschwerte sich der Adel in Warschau, und der polnische Oberlehnshof ordnete eine Landesverwaltung an, deren Endzweck war, K. nach dem Tode des kinderlosen Ferdinand als ein eröffnetes Lehen förmlich mit Polen zu vereinigen. Dies zu verhindern, erwählten die kurländischen Stände 1726 den natürlichen Sohn des Königs von Polen, den Marschall Grafen Moritz von Sachsen, zum Herzog. Doch blieb diese Wahl, weil Rußland und Polen sich dagegen erklärten, ohne Wirkung. Auf dem Reichstag zu Grodno wurde die Vereinigung Kurlands mit Polen, sobald Ferdinand gestorben sei, von neuem dekretiert; doch Rußland wollte in die Einverleibung nicht willigen. August II. von Polen ließ sich endlich dazu herbei, Ferdinand mit K. zu belehnen (1731); da aber dieser im Ausland bleiben wollte, ward durch diesen Ausweg nichts gebessert. Als er 1737 starb und mit ihm das herzogliche Haus erlosch, setzte die Herzogin Anna, die inzwischen den russischen Thron bestiegen hatte, mit Zustimmung Augusts III., der ihr die polnische Krone verdankte, die Wahl ihres Günstlings, des Grafen Ernst Johann von Biron, seitens der kurländischen Stände zum Herzog durch. Doch dieser blieb in Petersburg und wurde nach dem Tod seiner Beschützerin (1740) während der Regierung des minderjährigen Kaisers Iwan, für welchen er die Regentschaft führte, von Münnich verhaftet und von der Mutter Iwans, der zur Regentin erhobenen Anna Leopoldowna, nach Sibirien verbannt. Die Stände wählten darauf den Prinzen Karl von Sachsen 1758 zum Herzog, zu dessen gunsten die Kaiserin allen Forderungen an K. entsagte. Nach der Thronbesteigung Peters III. erhielt indessen Biron seine Freiheit wieder, und als Katharina II. zur Regierung gekommen war, wurde er von derselben wieder als Herzog von K. eingesetzt; Karl mußte 1763 weichen, und Biron wurde von Polen mit K. belehnt. Das Jahr 1768 brachte dem

Land eine neue Konstitution, welche von den Mächten Nordeuropas garantiert und 1774 erneuert wurde. Biron starb 1772, nachdem er schon 1769 die Regierung an seinen Erbprinzen Peter abgetreten hatte. Im Land selbst waren die Zerwürfnisse zwischen Adel und Bürgerstand, das Mißtrauen gegen den Herzog nicht zu beseitigen; abwechselnd suchte man bald in Petersburg, bald in Warschau Schutz. Am 18. März 1795 beschloß der kurländische Landtag, K. dem russischen Zeppter zu unterwerfen. Dieser Beschluß ward dem Herzog zur Bestätigung mitgeteilt und von demselben 28. März zu Petersburg, gegen eine Pension für sich und seine Töchter, in einer besondern Abtretungs-urkunde genehmigt. Auf diese Weise wurde K. eine russische Provinz. Die Lage des Bauernstandes wurde durch Aufhebung der Leibeigenschaft verbessert (1817); der Adel behielt einige Privilegien, doch wurde 1835 das russische Gesetzbuch (*swod*) eingeführt. Ein kaiserlicher Ukas empfahl 1850 den Behörden die Anwendung der russischen Sprache statt der deutschen in offiziellen Schriften, wird aber erst seit 1867 streng durchgeführt. Damit macht die Regierung der nationalen Partei in Rußland, welche mit ihrem Haß alles deutsche Wesen verfolgt, ein Zugeständnis. Vgl. Kruse, Geschichte Kurlands unter den Herzögen (Riga 1833—37, 2 Bde.); »Geschichtliche Übersicht der Grundlagen und der Entwicklung des Provinzialrechts in den Ostseegouvernements« (1845, offiziell); Schwarz, K. im 13. Jahrhundert bis zum Regierungsantritt Bischofs Edmund v. Seck (Leipz. 1875); »Liv-, esth- und kurländisches Landdenbuch« (Riga 1852—84, Bd. 1—8).

Kurmantel, Schmud der Kurfürsten (f. d.) bei der Kaiserkrönung, daher in der Heraldik Zierde der Wappen der Regenten in den Kurhäusern.

Kurmark, ehemals der Hauptteil der Mark Brandenburg, deren zweite, kleinere Hälfte die Neumark war, umfaßte die Altmark (nach dem Wohnsitz der Markgrafen auch Mark Salzwedel genannt) mit der Hauptstadt Stendal, die Bormark oder Briegnitz mit der Hauptstadt Berleberg, die Mittelmark (so genannt seit dem 15. Jahrh., ursprünglich Mark Brandenburg, dann Neue Mark [Neumark] genannt) mit der Hauptstadt Brandenburg, die Uckermark mit der Hauptstadt Prenzlau und die Herrschaften Beeskow und Storkow oder den Beeskower und Storkower Kreis und enthielt auf 24,600 qkm (447 QM.) 840,000 Einw. Der Name K. entstand infolge der Übertragung der Kurwürde auf Brandenburg unter Sigismund II. aus dem Haus Wittelsbach (1356) und ist mit dem Untergang der deutschen Reichsverfassung wieder ab. Nach dem Tilsiter Frieden wurde die Altmark dem neuerrichteten Königreich Preußen dafür aber das rechts der Elbe gelegene Herzogtum Magdeburg der Mark einverleibt, die demzufolge damals 23,000 qkm (386 QM.) mit 785,000 Einw. umfaßte. Nachdem 1813 die Altmark wieder an Preußen gekommen, ward bei Errichtung der Regierungskreise die Einteilung in K. und Neumark nicht wieder aufgenommen, sondern die Altmark der Magdeburger, die Briegnitz, Uckermark, der größte Teil der Mittelmark und die 1815 von Sachsen abgetretenen Ämter Zülpberg, Dahme und Belya der Potsdamer, die übrige Mittelmark und (bis 1818) der Beeskow-Storkower Kreis dem Regierungsbezirk Frankfurt zugeteilt.

Kurmede, f. Baulebung.

Kurmyisch, Kreisstadt im russ. Gouvernemt Simbirsk, an der Sura, hat eine Kathedrale, Pfarrkirchen und (1880) 2000 Einw.

Rürnbergger, Ferdinand, Schriftsteller, geb. 3. Okt. 1823 zu Wien, studierte daselbst Philosophie, wandte sich dann aber der Journalistik und Publizistik zu. Als Revolutionsflüchtling verließ er 1848 Wien, verweilte längere Zeit in München, kehrte 1859 nach Österreich zurück und ließ sich 1865 in Graz, 1867 in Wien nieder, wo er als Sekretär der Schiller-Gesellschaft fungierte, bis er 1877 seinen Wohnsitz von neuem in Graz nahm. Er starb während eines Aufenthalts in München 14. Okt. 1879. Einen litterarischen Namen erwarb sich R. zuerst während der Zeit seines Zuges durch den kulturhistorisch wertvollen Roman *Der Amerikaner* (Frankf. 1856), in dessen Hauptperson Nikolaus Lenau porträtiert sein soll. Zu gleicher Zeit versuchte er sich mit seinem *«Catilina»* (Hamb. 1855) als Dramatiker. Ein Teil seiner Beiträge zu belletristischen Zeitschriften erschien gesammelt unter dem Titel: *«Ausgewählte Novellen»* (Prag 1857). Außerdem veröffentlichte er: *«Das Goldmännchen»* (Wien 1857); *«Novellen»* (Münch. 1861—62, 2 Bde.); eine Auswahl seiner Feuilletons, Betrachtungen über die innere Geschichte Österreichs in den Jahren 1859—73 enthaltend, unter dem Titel: *«Siegesringe»* (Hamb. 1874); den Roman *«Der Hausbrand»* (Wien 1876) und *«Litterarische Herzensachen. Reflexionen und Kritiken»* (das. 1877) sowie einen neuen Band *«Novellen»* (Berl. 1878). R. huldigte einer durchaus pessimistischen Weltanschauung. **Rurnail**, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Posen, Kreis Schrimm, am See R., hat ein Schloß und (1885) 650 kath. Einwohner.

Rurnool, Stadt und Bezirk, s. Karnul.
Rurapattin, Alexei Nikolajewitsch, russ. Militärschriftsteller und Reisender, geb. 1848, erhielt seine Erziehung in einem Kadettenkorps, wurde 1866 Offizier, trat in das turkistanische Schützenbataillon und zeichnete sich so aus, daß er als Chef einer diplomatisch-militärischen Mission zu dem Emir Jakub Chan nach Kaschgar entsandt wurde. Die Frucht dieser Expedition war sein Anfang der 70er Jahre erschienenes Reisevermerk über Kaschgar. Hierauf trat R. in die Nikolai-Akademie des Generalstabs, welche er 1874 absolvierte, und begab sich dann sogleich als Volontär nach Algier, ging nach seiner Rückkehr abermals nach Turkistan, wurde darauf nach Petersburg in den Generalstab berufen, wo er eine Zeitlang Chef der asiatischen Sektion des Generalstabs war und auch das Amt eines Adjunktprofessors für militärische Statistik in der Nikolai-Akademie des Generalstabs versah. Den letzten russisch-türkischen Feldzug machte er als Chef des Stabes der 16. Infanteriedivision, deren Kommandeur Stobelew war, mit sowie mit ihrem den Feldzug gegen die Ahal-Teke (1880—81) und ist, seit 1882 Generalmajor, gegenwärtig im Generalstab zugeteilt. Zahlreiche kriegshistorische und militärische Artikel veröffentlichte er in den letzten Jahren in den Petersburger Monatschriften: *«Wojennyj Sbornik»* und *«Russkaja Starina»*, von denen die *«Kritischen Rückblicke auf den russisch-türkischen Krieg 1877-78»* in deutscher Bearbeitung von Schöner (Berl. 1885—87, 7 Hefte) erschienen.

Kurorte, Orte, an welchen gewisse Krankheiten, namentlich chronische Störungen des Stoffwechsels, welche durch bloße medikamentöse Behandlung nicht beseitigt sind, unter besondern Veranstellungen, klimatischen Verhältnissen und geregelter Lebensweise, durch eine eigne, Wochen oder Monate zu dauernde Kur, geheilt werden. Eine solche Kur kann unter Umständen an dem Wohnort des Leidenden eingeleitet werden; als ein sehr wesentliches,

den Erfolg der Kur unterstützendes Moment ist aber mit vollem Recht ein passender Wechsel des Aufenthalts anzusehen, zumal wenn die Aussicht vorliegt, daß der Kranke am Wohnort sich den täglichen Aufregungen seines Berufs nicht entziehen kann. Diesen Bedürfnissen entspricht eine außerordentlich große Zahl von besonders günstig gelegenen und für Heilzwecke eingerichteten Kurorten. Alle diese R. wirken auf den Gesamtkörper ein, teils indem sie den Stoffwechsel anregen, das Nervensystem reizen, eine allgemeine Schlassheit der Gewebe oder einzelner Schleimhäute erstarken lassen, oder indem sie einseitige Exzesse des Stoffwechsels regeln, das Nervensystem beruhigen, übergroße Reizbarkeit einzelner Gewebssysteme herabstimmen und abnorme Sekretionen unterdrücken. Die von Laien so oft gehegte Vorstellung, daß es R. für Leberleiden, andre R. für Brustkrankheiten, wieder andre R. für Herzfehler gibt, ist nur insofern richtig, als unter Einleitung einer bestimmten Lebensweise, unterstützt von bestimmtem Klima, einer Bade- und Brunnenkur, der gesamte Körper derart günstig beeinflusst wird, daß z. B. gewisse Störungen der Leberthätigkeit oder der Atmungsorgane oder der Herzarbeit dadurch mit beeinflusst und geheilt werden. Aber eine solche Heilung kann einerseits an verschiedenen Kurorten erreicht werden, und andererseits bietet jeder einzelne Kurort eine Heilgelegenheit für sehr mannigfache Organleiden, da nicht selten Herz-, Lungen- und Leberleiden von einer einzigen Störung des Kreislaufs abhängig sind. Die Auswahl, in welchen der R. ein bestimmter Kranker oder Erholungsbedürftiger geschickt werden muß, ist demnach eine überaus schwierige, da unter den Kurorten, welche anregend wirken, wie z. B. die Seebäder, jeder einzelne ein sozusagen individuelles Gepräge besitzt, ebenso wie die Reizbarkeit und Kraftfülle der einzelnen Kranken eine individuell höchst mannigfache ist; der baderkundige Arzt muß eben denjenigen Ort wählen, welcher in seiner Eigenart am besten der Natur seines Kranken angepasst ist. Die große Zahl der R. ordnet Thilenius in folgende 12 Gruppen: 1) Klimatische R., 2) Wildbäder, 3) einfache Säuerlinge, zum diätetischen Gebrauch dienend, 4) Kochsalzquellen, 5) Seebäder, 6) alkalische Quellen, 7) Bitterwasserquellen, 8) alkalisch-erdige Quellen, 9) Eisenquellen und Moorbäder, 10) Schwefelquellen, 11) R. mit verschiedenen Kurmitteln: Milch, Kумыс, Rollen, Weintrauben, Kräutersäften, 12) Spezial-Heilanstalten. Hierzu kommen noch die in neuerer Zeit eingerichteten Terrainkurorte. Näheres s. Klimatische R. und Mineralwässer.

Kuro Simo (japan., »schwarzer Strom«, wegen seiner tiefblauen Farbe), Meeresströmung des Pazifischen Ozeans, welche, dem Golfstrom des Atlantischen Ozeans durchaus entsprechend, im W. entsteht und zwar durch den Anprall der Nordäquatorialströmung an die Ostküste Formosas und die umliegenden Inseln. Während der Hauptteil dieser Strömung sich ins Chinesische Meer wendet, wird ein Teil derselben, der R., nach N. abgelenkt, nimmt unter 26° nördl. Br. nordöstliche Richtung an, bespült die ganze südöstliche Küste von Japan und verfolgt, nachdem er die Bucht von Jedo passiert hat, vorwiegend eine östliche Richtung; nur im Sommer folgt er noch bis 38° nördl. Br. in geringem Abstand der Küste von Nippon. Der größere Teil des R. fließt zwischen 32 und 41° nördl. Br. nach O. bis 160° westl. v. Gr. Von da wird er nach SO. abgelenkt bis 180° und verliert sich in den östlichen Driftströmungen des

Stillen Ozeans. Die nördliche Grenze des Stroms ist auf dieser ganzen Strecke durch ausgebreitete Nebel bezeichnet, welche einen großen Teil des Jahres die Schifffahrt in hohem Grad belästigen. Ein Zweig des K. nach der Beringstraße hin, welcher früher in der Regel angenommen wurde, läßt sich nicht mit Sicherheit nachweisen. Eine Abzweigung geht ins Gelbe Meer, eine andre durch die Straße von Korea ins Japanische Meer, wo sie unter günstigen Umständen noch die Sangar- und Lapérousestraße erreicht. Die Maximaltemperatur des K. ist 30° C., d. h. 6,7° mehr als die Temperatur des Ozeans unter denselben Breiten. Scharfe Temperaturabgrenzung gegen einen von N. kommenden kalten Strom ist für seine linke Grenzlinie bemerklich, während an seiner rechten Seite ein allmählicher Übergang, oft auch ein Umbiegen des Stroms nach SO. und S. stattfindet. Seine größte Schnelligkeit (2–4 Seemeilen in der Stunde) erreicht er zwischen der Bandiemenstraße und dem Golf von Jedo; bisweilen wird die Strömung aber durch einen Nordostwind einen ganzen Tag zum Stillstand gebracht. Früher glaubte man an eine bedeutende Einwirkung des K. auf das Klima Japans, eine Ansicht, welche Woeikow widerlegt hat. Vgl. »Petermanns Mitteilungen« 1881, S. 368.

Kurpfuscherei, s. Medizinalpfuscherei.

Kurprinz, ehemals Titel des Erbprinzen in einem Kurfürstentum. Vgl. Erbprinz.

Kurr, beutelartiges Grundschleppnetz, besonders in der Nordsee dem Fischfang dienend, das vor 200 Jahren durch Holländer aus China eingeführt sein soll. An der Elbmündung ist es erst seit 1814 im Gebrauch. Die K. wird an einer 9,5 m langen Spiere (Kurrbaum) ausgespannt. Der Unterrand des Netzes trägt eine 10,6 m lange Leine (Bleischnur), die mit Bleiknoten beschwert ist und die in neuerer Zeit auch durch eine mit altem Tauwerk (Schlating) umwickelte Kette ersetzt wird. Jedes Ende des Kurrbaums trägt Eisenkugeln und als Bleischuh auf dem Meeresboden ein Eisen, die Kurrklaue. Das Netz wird von den Fischern selbst filiert; es erfordert 22 kg Garn, und seine Länge beträgt 17 m.

Kurrahee (syr. Kurratshi), Stadt, s. Karatschi.

Kurrecht (Kürrecht, Kürteilung, v. altd. Kür, d. h. Wahl, lat. Jus optionis), die in manchen Gegenden bei Bauerngütern übliche Erbteilung, bei welcher der älteste der Anerben die Teile macht und der jüngste die Wahl zu treffen hat (Major dividit, minor eligit).

Kurrende (v. lat. currere, laufen), Name von Sängerschören, die aus armen Schulknaben gebildet waren und unter Leitung eines ältern Schülers (des Präfecten) gegen Geldgaben auf den Straßen vor den Häusern, bei Begräbnissen u. geistliche Lieder sangen. Die Kurrendaner oder Kurrendschüler trugen kleine schwarze Radmäntel und flache Cylinderhüte und haben sich in Thüringen und Sachsen bis in dieses Jahrhundert hinein gehalten. — Außerdem ist K. auch s. v. m. Umlaufschreiben, Zirkular.

Kurrent (lat.), laufend, gangbar; Kurrentschrift, die gangbare oder gewöhnliche deutsche Schreibschrift im Gegensatz zum Druck und zur Kanzleischrift. Vgl. Kursiv.

Kurrheinischer Kreis, s. Niederrheinischer Kreis.

Kurs (lat. cursus, franz. cours, »Lauf«), im Post- und Eisenbahnwesen die Richtung und Reihenfolge der Züge; im Seewesen die nach der Himmelsgegend (Windrose) angegebene Richtung, in welcher ein Schiff segelt. Im Handel heißt K. der Umlauf (daher eine Münze außer K. setzen); insbesondere aber bedeutet

K. den Preis, zu welchem an einem bestimmten Tag im regelmäßigen Börsenverkehr eines Handelsplatzes die an der Börse gehandelten Geldsorten und Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen gewesen sind. Der Kurs steht auf pari (al pari), wenn er dem Nennbetrag eines Wertpapiers (bei Wechseln demnach der Wechselsumme) gleich ist, er steht über pari, wenn er mehr, unter pari, wenn er weniger beträgt. Der K. fremder Geldsorten wird im allgemeinen vom Metallgehalt nur wenig abweichen und zwar innerhalb der Grenzen, welche durch den Anteil des Einschmelzens, bez. durch den der Ausfuhr bedingt sind. Ebenso sind die Grenzen für den K. von ungemünztem Gold (Barrengold) durch die Prägekosten oder durch die Menge der dafür erhältlichen Banknoten (1892 Mk. nach dem deutschen Bankgesetz) bestimmt. Das Metallgeld der Landeswährung hat dagegen keinen K., solange es seinen Zweck vollständig erfüllt. Bildet sich jedoch neben ihm eine Papierwährung aus, indem dem Papiergeld Zwangsкурс beigelegt, d. h. jedermann gezwungen wird, das (entwertete) Papiergeld zu seinem Nenngehalt anzunehmen, so bezeichnet man den Aufschlag des Metallgeldes als Agio (s. d.). Von einem Kassenkurs spricht man dann, wenn Geldsorten an Staatskassen zu einem bestimmten Betrag stets angenommen werden. Die Höhe des Kurses regelt sich im allgemeinen nach den Gesetzen, nach denen der Preis überhaupt sich richtet. Ist der Zinsfuß gegeben, so hängt der K. bei Wertpapieren, welche Zinsen oder Dividenden in Aussicht stellen, von deren Einträglichkeit, mithin auch von dem Vertrauen ab, welches der Schuldner genießt (Kredit des Staats u.) oder welches das betreffende Unternehmen (Aktienunternehmung) setzt. Der Wechselkurs nach fremden Plätzen hängt vorzüglich von der Menge der Zahlungen ab, welche nach außen zu machen oder von dort zu erhalten sind. Man spricht vom Wechsel pari zweier Plätze, wenn dieselben gleiche Kurse haben, bez. wenn bei jedem einlöslichen Wechseln am einen Orte die gleiche Summe an Metall, bez. bei ungleicher Währung die gleiche Wertsumme zu zahlen, wie am andern Ort zu erhalten ist. Sind nun viele Vorauszahlungen zu machen, so werden, um die Kosten der Metallsendung zu mindern, Wechsel auf fremde Plätze gesucht. Infolgedessen steigt der K. über pari, und man bezeichnet dann als günstig für den Ort, auf welchen der Wechsel lautet (nämlich weil dieser Ort mehr Geld zu empfangen, als zu zahlen hat); im entgegengesetzten Fall ist der Wechselkurs für diesen Ort ungünstig. Doch kann der Wechselkurs zwei bestimmte Grenzen nicht überschreiten, nämlich diejenigen, von welchen ab es vorteilhaft sein würde, Verbindlichkeiten der Metallsendungen auszugleichen (Kosten der Sendung gegenüber denen der Provision, der Kommission und des Stempels, welche für den Wechsel zu zahlen sind. Vgl. Goldpunkt). Im übrigen sucht die Arbitrage (s. d.) Kursverschiedenheiten zwischen verschiedenen Wechselplätzen auszugleichen.

Die Zusammenstellung aller Kurse eines Platzes bildet den Kurszettel desselben. Es gibt amtliche und nichtamtliche Kurszettel. Die Privatkurszettel werden teils von einzelnen Banken oder Bankhäusern, bez. Bankinstituten herausgegeben und an ihre Korrespondenten versandt, teils von Börsenberichterstattern der Fachzeitungen zur Mitteilung der Zeitungsleser verfaßt. Dieselben enthalten nicht nur oft von den offiziellen Kursnotizen ab, sondern sie enthalten auch Kurse von Wechsel-, Geld- und Effektsorten, welche nicht in

ntlichen Kurszetteln notiert sind. Die amtlichen der offiziellen Kurszettel, welche nur diejenigen Effekten enthalten, die von der Börsenbehörde amtlichen Notierung zugelassen sind, dienen bei Streitigkeiten in Geld-, Wechsel- und Effektenangelegenheiten den richterlichen Entscheidungen zur Grundlage. (Vgl. das Allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch, Art. 343 u. 353.) Die Feststellung der Kurse richtet durch die vereideten Makler (Börsenältesten, Börsenkorporationen etc.) auf Grund bestimmter Sitten oder Vorschriften statt und beruht auf den in den vereideten und nicht vereideten Maklern gemachten Angaben, zu welchem K. die ihnen an dem betreffenden Tag übergebenen An- und Verkaufsaufträge ausgeführt worden sind. Die notierten Kurse sind in der Regel Durchschnitts- oder Mittelkurse, die demnach mit den Preisen, zu welchen die einzelnen Effekten wirklich gehandelt wurden, nicht gerade übereinstimmen. Vollständiger erfüllt natürlich ein Kurszettel seinen Zweck, wenn, wie an der Berliner Börse, für das Zeitgeschäft außer den arithmetischen Mitteln aus allen Kursen auch die höchsten, die niedrigsten Kurse, ferner Anfangs- und Schlusskurse (Kurse bei Beginn und Schluß der Börse) angegeben werden, zu welchen Papiere und Geldsorten zu angeboten, nur begehrt oder wirklich verkauft wurden. Kompensations-, Liquidationskurs, Ultimokurs heißt der K., welcher bei einer Liquidation maßgebend gilt, bez. der K. zu Ende eines Monats oder Jahrs (vgl. Börse, S. 237).

In den Kurszetteln werden zunächst die Wechselkurse angegeben, auf welche der K. lautet. Hinter den aufgeführten Wechselplätzen folgt in den neuern Kurszetteln diejenige feste Geldsumme, für welche der K. gilt; sie heißt die feste oder unveränderliche Valuta (le certain) im Gegensatz zur veränderlichen Valuta (l'incertain) und beträgt jetzt im Berliner, Hamburger, Frankfurter und Wiener Kurszettel je 100 Münzeinheiten des betreffenden auswärtigen Wechselplatzes. So verfügt man über 100 Frank in Paris bei Wechselparität durch Zahlung von 81 M. in Berlin. Steht der K. unter pari, so ist in Berlin ein Wechsel auf Paris für weniger als 81 M. zu ziehen. Nur für Londoner Wechsel besteht eine Ausnahme, indem Berlin und Hamburg für je 1 Pf. den Londoner, Frankfurt und Wien für je 10 Pf. Sterl. den Londoner notieren. Auch der K. für New Yorker Wechsel wird in Hamburg für je 1 Doll. notiert. Früher wurde die feste Valuta nicht angegeben, sondern als bekannt vorausgesetzt. Nach der festen Valuta folgt zunächst die Angabe der Sicht, d. h. der Zeit, welche die notierten Wechsel noch zu laufen haben. Laufen dieselben noch bis zu 8 Tagen (Petersburg bis 3 Wochen), haben sie kurze Sicht (l. S.); Wechsel, welche noch länger als 8 Tage laufen, sind langfristige, daher die Bezeichnungen: »kurz London«, »lang Petersburg«. Laufen Wechsel länger als 14 Tage und kürzer als 2 1/2 Monate, dann gelten solche als mittelfristig und werden gewöhnlich zum langen K., vermehrt um einen zu veranschlagenden Zinssatz für die abgelaufenen Tage, gemindert. Der Spalte für die Sicht folgt diejenige der Zinssatz (Z. F.), welcher zur Berechnung kommt, wenn der Verfalltag eines Wechsels entweder vor die kurze Sicht (höchstens 8 Tage) hinausgeht, oder die lange Sicht (um höchstens 14 Tage) nicht erreicht. Im erstern Fall wird der sich ergebende Zinssatz die überschüssenden Tage von der aus dem K. berechneten Valuta in Abzug gebracht, im andern Fall die an der langen Sicht fehlenden Tage zur berechneten Valuta hinzugezählt. Der Zins wird zum

Teil nach den Diskonten der großen Banken bemessen oder (und dies ist überwiegend der Fall) nach den Diskontsätzen, welche am offenen Markt in London, Paris und andern Plätzen bezahlt werden, und die meist von den betreffenden Bankraten abweichen.

Der Zinssatzangabe folgt sodann der K. selbst. Derselbe wurde früher (in manchen Kurszetteln auch noch jetzt) in dreifacher Weise angegeben. In einer Spalte wird derjenige Preis aufgeführt, welchen der Wechselbrief- oder Papierinhaber für seine Briefe, Papiere oder Waren fordert, oder zu welchem er sie anbietet; in einer zweiten steht dann der K., zu welchem der Geldinhaber Briefe, Papiere oder Waren gesucht hat, und endlich in einer dritten der wirklich bezahlte Preis oder der K., zu welchem Abschlüsse vorgekommen sind. Die erste Spalte wird mit »Brief«, »Papier« oder »Ware« (abgekürzt: B., P. oder W.) oder Angeboten, in Frankreich: plus bas, Lettres (L.), offert (o.), in England: Paper (P.), Bills (B.) überschrieben, die zweite mit »Geld«, Gesucht (abgekürzt: G., Ges.), Begehrt, in Frankreich: plus haut, Argent (A.), demandé (D.), in England: Prices negotiated (P. N.), Money (M.), die dritte mit »bezahlt« (abgekürzt: bez., bz.), gemacht, Begeben, »Clôture« (C.).

Im Berliner und Frankfurter Kurszettel findet sich eine solche Scheidung in drei Spalten nicht, es wird hier nur eine Kurszahl angegeben und hinter dieselbe entweder »B.« oder »G.« oder »bz.« oder »bz. B.« oder »bz. G.« gesetzt. Steht hinter der Kurszahl: B., so war zu dem betreffenden K. noch Ware angeboten; steht dahinter G., so blieb zu diesem K. der betreffende Gegenstand gesucht; die Bezeichnung »bz.« gibt die vorgefallenen Schlüsse an. Die Abkürzungen »bz. B.« und »bz. G.« erklären sich danach von selbst. Die Bezeichnungen »Brief« und »Geld« für »angeboten« und »gesucht« sind im Börsenverkehr so allgemein geworden, daß sie nicht nur bei der Notierung von Wechseln und Effekten, sondern auch bei Geldsorten und selbst bei den Artikeln der Produktbörse in Anwendung kommen.

Im Kurszettel für Sorten, d. h. Gold-, Silber- und Papiergeldsorten, wird der K. entweder pro Stück der betreffenden Münze oder (namentlich bei Banknoten) für je 100 Münzeinheiten oder endlich bei einzelnen Geldsorten sowie bei Barren nach dem Gewicht (al marco) von 500 g fein angegeben. Etwas verwickelter sind Einrichtung und Berechnung der Effektenkurszettel. Bei denselben ist zunächst zwischen »Zins-« und »Dividendenpapieren«, sodann zwischen vollgezählten und nicht vollgezählten Stücken, zwischen Effekten, welche auf die jetzige inländische Währung oder auf eine frühere oder eine fremde Währung lauten, zwischen Papieren, welche pro Stück oder nach Prozenten des Nennbetrags berechnet werden, zu unterscheiden. Ferner kommen in Betracht: 1) bei den Zinspapieren der stehende Zinssatz, die Zinserhebungstermine, die Währung und der Nenngehalt, bez. die Größe der einzelnen Stücke (Appoints); 2) bei den Dividendenpapieren die Dividenden der letzten Jahre, der laufende usuelle Börsenzinssatz, der Dividendenerhebungstermin sowie ebenfalls die Größe, bez. Nennbetrag der einzelnen Stücke. An den Börsen, an welchen eine Vörsenrennung der Dividendenkuponen mit Ablauf des Geschäftsjahrs stattfindet, tritt eine veränderte Notierung insofern ein, als dem K. das Plus der geschätzten Dividende über den laufenden Zins ab- und das Minus zugerechnet wird. Wird keine Dividende erwartet, so erhöht sich der K. um den in der Regel 4 Proz. betragenden lau-

senden Zins. Außerdem kommen noch Kourtage und Provision in Anrechnung. Die Kourtage ist die dem Makler, die Provision die dem Bankier für die Vermittelung des Geschäfts zu zahlende Vergütung. Die Kourtage wird sowohl vom Käufer als vom Verkäufer wahrgenommen und beträgt in Berlin von allen nach Prozenten berechneten Effekten $\frac{1}{2}$ pro Mille des vollen Rennbetrags der Stücke. Bei den pro Stück gehandelten Effekten wird auch die Kourtage pro Stück berechnet. Die Provision berechnet der Bankier meist nach dem ausmachenden Betrag. Stehen die betreffenden Effekten jedoch unter pari, so wird die Provision meist vom Rennbetrag berechnet. Kourtage und Provision werden beim Ankauf zu dem ausmachenden Betrag hinzugerechnet, beim Verkauf dagegen von demselben in Abzug gebracht. Vgl. Göschel, Theory of foreign exchanges (12. Aufl., Lond. 1886; deutsch, Frankf. 1875); Schraut, Die Lehre von den auswärtigen Wechselkursen (2. Aufl., Leipz. 1882).

Kurs des Schiffs, der Winkel, welchen der Kiel mit dem Meridian bildet; er wird nach dem Kompaß gesteuert. Generalkurs heißt: aus verschiedenen gesegelten Kursen den K. bestimmen, den das Schiff hätte segeln müssen, um den durchlaufenen Weg (Distanz) in gerader Linie zu machen. Wahrer K. ist der für Mißweisung (Variation) und Abtrieb verbesserte K. K. steuern, den Lauf des Schiffs nach dem Kompaß lenken.

Kurschmied, alter militär. Name des Fahnenschmieds, welchem die tierärztliche Behandlung (das Kurieren) der kranken Pferde anvertraut war.

Kurschmer (von dem alten, jetzt abgestorbenen Kürse oder Kurische, d. h. Pelzkleid), ehemals zünftige Handwerker, welche allerlei Pelzwaren verfertigen, das Pelzwerk färben und zurechten und oft zugleich auch Mühenmacher sind. Vgl. Klette, Handbuch für K. (Dresd. 1881).

Kurschner, Joseph, Schriftsteller, geb. 20. Sept. 1853 zu Gotha, arbeitete einige Jahre als praktischer Techniker, studierte dann mehrere Jahre auf der Universität zu Leipzig und ließ sich, die literarische Laufbahn einschlagend, in Berlin nieder. Schon 1872 hatte er die theaterhistorische Broschüre »Konrad Elhofs Leben und Wirken« (Wien) herausgegeben und bearbeitete im Anschluß daran vorzugsweise das Gebiet der Theatergeschichte. Auf eine »Theatralische Nekrologie« (Berl. 1875) ließ K. zwei Jahrgänge einer »Chronologie des Theaters« (das. 1876 u. 1877) und diesen zwei Jahrgänge eines »Jahrbuchs für das deutsche Theater« (Leipz. 1878–79) u. a. folgen. 1881 übernahm er die Redaktion der Monatschrift »Vom Fels zum Meer« in Stuttgart, wo er auch die Herausgabe der »Kollektion Spemann« und der »Deutschen Rationalliteratur« leitet, und wurde in demselben Jahr vom Herzog Ernst zu Coburg-Gotha zum Professor ernannt. Zugleich redigierte K. bis 1882 das offizielle Organ der deutschen Autorengesellschaft: »Neue Zeit« sowie 1885–86 die »Deutsche Schriftstellerzeitung«, veröffentlichte ein »Taschen-Konversationslexikon« (Stuttg. 1884) und gibt (vom 5. Jahrgang ab) den von ihm erworbenen »Allgemeinen deutschen Literaturkalender« (das. 1882 ff.) und seit 1886 das »Richard Wagner-Jahrbuch« heraus.

Kurschwerter, die kreuzweise übereinander liegenden Schwerter, welche Kursachsen als Zeichen des Erzmarschallamtes im Wappen führte.

Kursieren, s. v. w. in Kurs (s. d.) sein, Kurs haben, umlaufen, in Umlauf sein.

Kursiv (neulat.), laufend, schräg gehend; Kursivschrift, die liegende, in sich verbundene Schrift in

den alten Manuskripten; in der Buchdruckerei die schräg von der Linken zur Rechten liegende lateinische Schrift (franz. *Italique*, engl. *Italics*), zum Unterschied von der aufrecht stehenden Antiqua (s. d.) so genannt, wurde zum erstenmal 1501 von Aldus Manutius in Venedig beim Druck des Vergil angewandt (s. Schriftarten).

Kursk, russ. Gouvernement, grenzt im N. an das Gouvernement Tschernigow, im N. an Orel, im D. an Woronesh, im S. und SW. an Charkow und Poltawa und umfaßt 46,454,3 qkm (843,7 QM). K. bildet eine weite Ebene von 162 m Höhe, welche nach NO. ansteigt und bei Tim (331 m ü. N.) den höchsten Punkt erreicht. Bis hierher hat sich früher mutmaßlich das Schwarze Meer erstreckt. Die Bodenformation gehört dem Kreide- und Eocänzeitalter an. Auf einer Schicht von phosphorsaurem Kalk liegt Kreide, dann folgen Mergel, Kalk, Lehm, Kiese und Wäden, darüber Schwemmland aus Sand und Lehm, mit Geröllen und Quarz, und darüber neuer Humus (Schwarzerde), der das Gouvernement zu einem der fruchtbarsten macht. Bewässert wird es von mehr als 400 Flüssen, von denen der bedeutendste der Seim ist, welcher im Gouvernement einen Lauf von 510 km hat, aber durch Sandbänke unschiffbar gemacht wird. K. hat ein kontinentales Klima. Im südlichen Teil ist die mittlere Jahrestemperatur 3°C , während sie in der Stadt K. $4,9^{\circ}\text{C}$ beträgt; der kälteste Monat (Januar) hat im Mittel $-9,9^{\circ}\text{C}$, der wärmste (Juli) $19,4^{\circ}\text{C}$. Auf 5 Jahr kommen 154 Regentage mit einem Niederschlag von 42,6 cm. Die Einwohnerzahl beläuft sich auf (1883) 2,120,200 45 Menschen auf 1 qkm. Größtenteils wohnen hier Großrussen, die aber viele Sitten und Gebräuche von den Kleinsrussen angenommen haben; auf letztere kommen 23 Proz., auf Weißrussen 1,4 Proz. Die Zahl der Eheschließungen war 1883: 20,816, die der Geborenen 115,184, der Gestorbenen 87,741. Fast alle bekennen sich zur griechisch-orthodoxen Kirche, ca. 2 Proz. sind Kasakow, außerdem gegen 100 Zigeuner und neuerdings mehr und mehr Juden. Vom Areal kommen 74 Proz. auf Acker, 12 Proz. auf Wiesen, 10 Proz. auf Wälder, 4 Proz. auf Unland und Gebäude. Die Ernte betrug 1884: 6,2 Mill. hl Getreide, 2 Mill. hl Kartoffeln, 9,3 Mill. hl Roggen, 2 Mill. hl Buchweizen, 1,3 Mill. hl Weizen, wozu noch eine beträchtliche Menge von Früchten, Gemüse, Hopfen, Hirse und Sonnenblumen kommt. Pro Hektar der betreffenden Ackerfläche erntete man beim Roggen 10, beim Weizen 10,3, beim Hafer 10,3, beim Buchweizen 9,1, bei den Kartoffeln 100 hl. Johannis- und Stachelbeeren wachsen wild, im südlichen Teil gedeihen Walnüsse und eßbare Kastanien; in guten Jahren reift auch der Wein. Die früher reiche Fauna ist durch die Kultur vollkommen verdrängt, jetzt sind nur Rebhühner und Hasen. Von Insekten betet man reichlich Spanische Fliegen, Kuckuck, Blutegel. Die Bienenzucht ist sehr bedeutend; K. bringt jährlich bis 10,000 metr. Btr. Wachs in den Handel, besonders nach Moskau. Der Viehstand war 1883 611,500 Pferde, 415,000 Stück Hornvieh, 1,100,000 Schafe und 401,000 Schweine. Das Mineralreich bietet sehr schöne weiße Kreide, phosphorsauren Kalk, gelblichweißen Tripel, als Trottoirsteine gebräuchl. Gompfoliten (Gompholite Kleng), Lehm und Gipsstein. Die Industrie ist bedeutend und erreichte im ersten Linie stehen die Zuckerindustrie (5,1 Mill. Rub. Rubel), Getreidemüllerei (4 Mill. Rub.), Brauereiwirtschaft (3,1 Mill. Rub.) und Wollwäscherei (2,3 Mill. Rub.).

b.); dann folgen die Leder- (584,000 Rub.) und Holzindustrie (425,000 Rub.). Die Bauern treiben in der Landwirtschaft Wagenbau, fertigen Hans- b Flechtarbeiten. Etwa 80—100,000 Arbeiter leben jährlich ihr Brot außerhalb des Gouverne- ments, die Großrussen besonders als Frachtfuhrleute, Kleinrussen als Viehtreiber. Von den vielen Jahr- irkten des Gouvernements ist nur einer nennens- rt, der »Korenajamarkt« (nach Ostern), der in der gel von 30—40,000 Menschen besucht wird. Der rt der mitgebrachten Waren beläuft sich durch- nittlich auf 8 Mill. Rub., der der verkauften auf Mill. Die gangbarsten Waren sind: Baumwollen- ffe, Seide, Leinen, Wollstoffe, Leder, Zucker und eer, in geringern Quantitäten Galanterie-, Ko- nial-, Metallwaren und Pferde. Für 2½—3½ Mill. sb. führt R. jährlich Korn aus. An Lehranstalten sht es 520 mit 37,288 Schülern, nämlich 24 Mit- schulen mit 4385 Schülern, 490 Elementarschulen it 32,127 Schülern, 6 Fachschulen mit 776 Schülern. as Gouvernement wird eingeteilt in 15 Kreise: eljgorod, Dmitrijew, Jatesch, Graimoron, Koro- chansk, R., Lgow, Nowo-Deßol, Obojan, Putimil, tskel, Schtschigrow, Staro-Deßol, Sudschansk, Tim. ie Hauptstadt R., an der Mündung des Kur i die Tschora, 200 m ü. M., Knotenpunkt der Eisen- ahnen nach Moskau, Charkow und Kiew, hat 18 iewisch-kath. Kirchen und 2 Klöster, eine luther. irche, eine der Altgläubigen, ein Priester- und ein ehrsseminar, ein Gymnasium für Knaben und ein s Mädchen, eine Realschule, zwei Pfarfschulen, eine eltscher- und eine Geometerschule, ein Observato- um, 5 Buchhandlungen, ein Theater, mehrere Ban- n, unter denen die Stadtbank 1881 einen Umsatz n 11½ Mill. Rub. aufwies, und (1883) 45,307 Einw. ie Industrie ist in etwa 100 Fabriken und Anstal- n vertreten, mit einem durchschnittlichen Produk- onswert von 1½ Mill. Rub. jährlich, wovon über auf 13 Gerbereien kommt, während sich das übrige af Fabrikation von Seife, Wachsluchten, Tabak, hrte, Talg und Spiritusdestillation verteilt. R. ed schon im 11. Jahrh. erwähnt.

Ruforisch (lat.), schnell hintereinander fortlau- d; ruforische Lektüre, s. Lektüre.

Rufus (lat., »Lauf«), Lehrgang, zusammenhän- der Vortrag einer Wissenschaft oder methodische olge mehrerer verwandter Wissenschaften (akade- mischer R.); auch die Zeit eines bestimmten Studiums, B. ein halbjähriger R., sowie die Zuhörer und Schüler, welche einen R. hören.

Rufjettel, s. Rur.

Rutisch (spr. rutisch), Markt im ungar. Komitat Arad, n der Budapest- Arader Bahnlinie, mit (1881) 4906 nst rumänischen u. griechisch-oriental. Einwohnern.

Rutine (franz. courtine), im Festungswesen s. v. m. Mittelwall, der die Flanken zweier Bastione verbind- ende Teil des Hauptwalles (vgl. Festung, S. 181); Theater ein Rufissenhintergrund, der, bei Ver- endlungen auf offener Szene heruntergelassen, den berrigen Hintergrund verdeckt.

Rutinenpunkt, s. Bastion.

Rutisan (franz. courtisane), s. v. m. Hofmann, Höf- ing; Rutisane (courtisane), eigentlich Hoffräu- n, bezeichnet gewöhnlich eine elegantere Bühlerin; e Name wurde früher besonders von der unsittlichen rauegesellschaft der römischen Kurie gebraucht.

Rutla, ehemals das Galakleid der polnischen Lan- reiter; jetzt ein mit Schnuren besetzter kurzer Waf- erod, der besonders bei berittenen Truppen vor- kommt.

Rurh, Johann Heinrich, Theolog, geb. 13. Dez. 1809 zu Montjoie im Regierungsbezirk Aachen, war erst für den Kaufmannsstand bestimmt, widmete sich aber sodann zu Halle und Bonn dem Studium der Theologie, ward 1835 Oberlehrer der Religion am Gymnasium zu Mitau und 1850 als ordentlicher Pro- fessor der Kirchengeschichte nach Dorpat berufen. Seit 1870 lebt er, in den Ruhestand versetzt, in Deutsch- land. Seine theologische Richtung ist die kirchlich- lutherische. Unter seinen Schriften sind zu nennen: »Bibel und Astronomie« (Mitau 1842; 5. Aufl., Berl. 1865); »Die Einheit der Genesiß« (das. 1846); »Symbolik der Stiftshütte« (Leipz. 1851); »Der alttestamentliche Opferkultus« (Mitau 1862); »Ge- schichte des Alten Bundes« (Bd. 1, Berl. 1848, 3. Aufl. 1864; Bd. 2, 1855, 2. Aufl. 1858); »Lehrbuch der hei- ligen Geschichte« (16. Aufl., Königsb. 1884); die »Christliche Religionslehre« (13. Aufl., Mitau 1883); »Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studierende« (9. Aufl., das. 1885); »Abriß der Kirchengeschichte« (11. Aufl., das. 1886); »Handbuch der Kirchengeschichte« Bd. 1, 2. Aufl., das. 1858; Bd. 2, 1856); »Biblische Geschichte« (38. Aufl., Berl. 1885); »Der Brief an die Hebräer erklärt« (Mitau 1869).

Ruru, sagenhafter König der Monddynastie in der altindischen Geschichte, regierte etwa in der Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr. in der Gegend des heu- tigen Dehli. Seine Macht war eine so große, daß »Land des Ruru« (Kuruschetra) Name für ganz In- dien wurde. Der Kampf seiner Nachkommen, der Raurawa, mit den Pandawa, ihren Vettern, bildet den Vorwurf des großen indischen Epos Mahabha- rata (s. d.).

Ruruz (spr. türuruz), ungar. Wort, aus dem latei- nischen crucius, cruciatus (miles) gebildet und wahr- scheinlich bereits zur Zeit der Kreuzzüge entstanden, erlangte später eine spezielle Bedeutung, indem man die 1514 unter dem Titel von Kreuzfahrern rebel- lierenden Bauern so bezeichnete und im 17. Jahrh. sich die Anhänger des Grafen Emmerich Tököly und Franz Rákóczy II. »Ruruzzen« nannten. Daher die von denselben geführten Kriege »Ruruzzenkriege«, sowie auch die betreffende Zeit in der ungarischen Geschichte den Namen »Ruruzzenzeit« führt. Die Gegner der aufständischen Ruruzzen wurden Labancz (s. d.) genannt.

Rurullischer Stuhl, s. Sella curulis.

Ruruman (Neu-Lattaku), engl. Missionsstation in Südafrika, im Lande der Betschuanen, 160 km nördlich von Griquatown, mit großer Schule und zahlreichen Häusern der Missionäre und getauften Betschuanen. Hier wirkte der Missionär Moffat lange Zeit, und Livingstone begann hier seine Missions- thätigkeit.

Rurutschesme, großes Dorf am Bosporus, nord- östlich von Konstantinopel, besonders von Griechen bewohnt, mit einem kleinen Hafen und einer Moschee. R. ist das alte Anaplus, wo Konstantin d. Gr. eine berühmte Kirche des Erzengels Michael erbaute.

Ruruzzen, s. Ruruz.

Kurve (lat.), in der Geometrie jede krumme Linie. Man unterscheidet ebene und doppelt gekrümmte oder gewundene Kurven. Die Kegelschnitte (s. d.) gehören zu den ebenen, die Schraubenlinie ist eine gewundene R. Drückt man die Lage eines Punktes in der Ebene durch zwei, im Raum durch drei Koor- dinaten aus, so wird eine ebene R. durch eine einzige Gleichung, eine gewundene aber durch zwei Gle- ichungen zwischen den Koordinaten dargestellt, weil sie als Durchschnitt zweier Flächen erscheint. Wenn

diese Gleichungen algebraisch sind, also die Koordinaten nur in Form von Summen, Differenzen, Produkten, Quotienten und Potenzen enthalten, so nennt man die Kurven algebraische; im entgegengesetzten Fall heißen sie transcendente oder auch mechanische Kurven. Die Kegelschnitte sind z. B. algebraische Kurven, die Cycloide aber ist eine mechanische K. Die algebraischen Kurven benennt man nach dem Grad ihrer Gleichung und sagt also, ein jeder Kegelschnitt sei eine ebene K. zweiten Grades. Der Grad der Gleichung drückt aber zugleich die Anzahl der Punkte aus, in denen eine ebene K. von einer Geraden oder eine gewundene K. von einer Ebene geschnitten wird, und diese Zahl gibt die Ordnung der K. an. Außerdem teilt man die ebenen algebraischen Kurven in Klassen ein nach der Zahl der Tangenten, die man von einem Punkt aus an sie legen kann. Die Kegelschnitte sind von zweiter Ordnung und Klasse; im allgemeinen ist eine K. n-ter Ordnung von der Klasse $n(n-1)$.

Kurvenmesser (Kurvometer), Instrumentchen zur Messung der Länge krummer Linien (Grenzen, Flußläufe etc.) auf Landkarten, bestehend aus einem am Rand fein gekerbten oder mit Spitzen versehenen Rädchen, das sich innerhalb einer Gabel um eine Achse dreht und auf der zu messenden Linie hin bewegt wird. Bei Schlagintweits Skalenrädchen zählt man die ganzen Umdrehungen direkt und liest die Bruchteile auf einer am Rande des Rädchens angebrachten Skala ab. Aus der bekannten Länge des Radumfangs ergibt sich dann der zurückgelegte Weg. Bei dem von Elliot angegebenen Opiometer oder Perambulator hat die Achse eine feine Schraubenwindung; am Beginn einer Messung wird das Rädchen an den Anfang der Achse gebracht, und nachdem es die zu messende Länge zurückgelegt hat, verschiebt man es in entgegengesetzter Richtung auf einer Skala, welche die Weglänge angibt.

Kurvereine, Vereinigungen der Kurfürsten (s. d.) des Deutschen Reichs zur Wahrung ihrer Rechte, insbesondere ihrer Wahlfreiheit dem Papst gegenüber, auch zum Behuf des Eingreifens in die Zeitereignisse. Der erste Kurverein fand 1338 auf dem Königsstuhl (s. d.) bei Rhense statt. Die wichtigsten spätern K. waren der von 1399 zu Marburg wegen Absetzung des Königs Wenzel, 1424 zu Eingen wegen der hussitischen Unruhen, 1438 zu Frankfurt a. M. wegen der Streitigkeiten zwischen dem Papst und dem Baseler Konzil, 1558 zu Worms, wo man übereinkam, an dem früher Festgesetzten zu halten, was nachmals wiederholt, zuletzt 1764, beschworen wurde.

Kurwa (russ.), gemeines Schimpfwort für eine schlechte Weibsperson.

Kurz, 1) Heinrich, namhafter Litterarhistoriker, geb. 28. April 1805 zu Paris von deutschen Eltern, wurde nach dem frühen Tod seines Vaters bei Verwandten in Hof erzogen und studierte in Leipzig Theologie. In die burschenschaftlichen Untersuchungen verwickelt, wandte er sich 1827 nach Paris, wo er orientalische Sprachen studierte, ließ sich dann 1830 in München nieder, wo er Vorlesungen über chinesische Grammatik hielt. Nach Augsburg übergesiedelt, gab er ein konstitutionelles Oppositionsblatt, »Die Zeit«, heraus, welches ihm schon nach wenigen Wochen zweijährige Festungshaft zuzog. K. benutzte diese unfreiwillige Ruhe in Würzburg zur Übersetzung der chinesischen Dichtung »Das Blumenblatt« (St. Gallen 1836). Nach seiner Freilassung wandte er sich nach der Schweiz, fand hier bald eine Anstellung als Lehrer der deutschen Sprache und Litteratur in St. Gallen und

wurde 1839 Professor an der Kantonschule in Aarau sowie 1846 Kantonsbibliothekar. Er starb 21. Febr. 1873 daselbst. Durch die reichen Schätze der Aarauer Bibliothek veranlaßt, hatte er sich dem Studium der deutschen Litteratur zugewandt. Er fand eine unbekannte Schrift Fischarts auf und gab Rurners höchst selten gewordenes Gedicht »Vom großen lutherischen Narren« (Zürich 1848) und mit P. Weizenbach »Beiträge zur Geschichte und Litteratur, besonders aus den Archiven und Bibliotheken des Kantons Aargau« (Aarau 1846) heraus. Schätzbare Sammelwerke lieferte er in dem »Handbuch der poetischen Nationallitteratur der Deutschen seit Haller« (Zürich 1840–1843, 3 Bde.; 3. Aufl. 1859) und »Handbuch der deutschen Prosa von Gottsched bis auf die neueste Zeit« (das. 1845–52, 3 Bde.). Sein Hauptwerk aber bildet die »Geschichte der deutschen Litteratur« (Bd. 1–3, Leipz. 1851 ff., 7. Aufl. 1876; Bd. 4, 1868–1872, 4. Aufl. 1882), welche historische Auffassung mit gut ausgewählten Proben und geschmackvollen Illustrationen verbindet, jedoch unter der Zersplitterung nach den einzelnen Dichtungsgebieten und Dichtungsformen leidet. Ein kurzer, aber inhaltreicher »Leitfaden zur Geschichte der Litteratur« (Leipz. 1860; 5. Aufl., bearbeitet von G. Emil Barthel, 1868) schließt sich dem größern Werk an. Von seiner »Deutschen Bibliothek«, einer Sammlung seltener Schriften der ältern deutschen Nationallitteratur, erschienen Bd. 1 und 2: »Eposus von Burkard Waldis«, Bd. 3–6: »Christoffels von Grimmelshausen Simplizianische Schriften«, Bd. 7: »Jörg Widrams Holwogenbuchlein«, Bd. 8–10: »Johann Fischarts sämtliche Dichtungen« (Leipz. 1862–68). Außerdem veröffentlichte K.: »Die Schweiz, Land, Volk und Geschichte in ausgewählten Dichtungen« (Bern 1852), führte das von Baldamus begonnene biographisch-kritische »Deutsche Dichter und Prosaisisten« (Leipz. 1863) zu Ende und besorgte kritische Ausgaben, mit biographischen Einleitungen und Lesarten, von »Schillers sämtlichen Werken« in 9 Bänden (Hildburgh. 1867–1868) und von »Goethes Werken« in 12 Bänden (das. 1867–68), denen sich ausgewählte Werke von Schelling, Herder, Wieland, Chamisso, F. v. Kleist und E. T. A. Hoffmann angeschlossen. Auch eine »Ausgewählte Korrespondenz Napoleons I.« (Hildburgh. 1870, 3 Bde.) ward von K. übersetzt und herausgegeben. Selbständig veröffentlichte er noch: »Waltthers von der Vogelweide Herkunft und Heimath« (Aarau 1863) und »Die deutsche Litteratur im Mittelalter« (Berl. 1874).

2) Hermann, Dichter und Novellist, geb. 30. Nov. 1813 zu Reutlingen, besuchte die Klosterschule zu Maulbronn, studierte dann in Tübingen Theologie und Philosophie, aber mit noch größerm Eifer die Werke der alten deutschen Litteratur. Später lebte er privatisierend an verschiedenen Orten Württembergs, meist jedoch in Stuttgart, wo er eine Reihe von Jahren den »Beobachter« redigierte, und nach 1864 zum Universitätsbibliothekar in Tübingen ernannt. Hier starb er 10. Okt. 1873. K. trat zuerst mit »Gedichten« (Stuttg. 1836) und »Dichtungen« (das. 1839) auf, die sich durch Gemüthsinnigkeit und Formgewandtheit auszeichnen. Später wandte er sich vorzugsweise dem Roman und der Erzählung zu. Hierher gehören: »Schillers Heimatjahre« (oder, ursprünglich der Titel lautete: »Hermann Koller« Stuttg. 1843, 3 Bde.; 2. Aufl. 1857); »Der Wälschnachtfund« (Berl. 1855, 2. Aufl. 1862); »Erzählungen« (Stuttg. 1858–61, 3 Bde.) und »Der Seidenwirt« (Frankf. 1855; 2. Aufl., Berl. 1862, 3 Bde.).

die bedeutendste seiner erzählenden Schriften. Von seinen mannigfachen historischen und litterarhistorischen Arbeiten nennen wir: »Zu Shakespeares Leben und Schaffen« (Münch. 1868); »Aus den Tagen der Schmach. Geschichtsbilder aus der Melancoliezeit« (Stuttg. 1871). Außerdem lieferte er treffliche Übersetzungen, z. B. von Ariosts »Rasendern Roland« (Stuttg. 1840), von Gottfrieds von Straßburg »Tristan und Isolde« (mit selbständigem Schluß, das. 1844; 3. Aufl. 1877), von Cervantes' »Zwischenspielen« (Hildburgh. 1868), von einzelnen Stücken Shakespeares, Byrons, Moores u. a. Mit Paul Henze gab er den »Deutschen Novellenschatz« (Münch. 1870 ff.) und »Novellenschatz des Auslandes« (das. 1872 ff.) heraus. Eine Ausgabe seiner »Gesammelten Werke« mit Biographie (Stuttg. 1874—75, 10 Bde.) besorgte Henze. Den »Briefwechsel zwischen Herm. R. und E. Morike« gab Bächtold (Stuttg. 1885) heraus.

3) Joseph, Schauspieler, s. Bernardon.

Kurzatmigkeit, s. Asthma.

Kurzbauer, Eduard, Maler, geb. 2. März 1840 zu Wien, kam 1856 in die lithographische Anstalt von Heissenstein daselbst, wurde aber 1857 Schüler der Akademie, besuchte dieselbe bis 1861 und versuchte sich darauf ohne Leitung resultatlos in verschiedenen Richtungen. Erst 1867 mußte er mit einer Märchen-erzählerin Aufmerksamkeit zu erringen; sie öffnete ihm auch 1868 das Atelier Pilotys, in welchem er zwei Jahre studierte, um sich dann selbständig weiter auszubilden. Seinen ersten großen Erfolg erzielte er mit dem figurenreichen Genrebild: die ereilten Flüchtlinge 1870, in der Galerie des I. I. Belvedere, gestochen von Sonnenleiter), einer Leistung, welche er durch keine spätere mehr übertraf. Nur im Kolorit machte er noch erhebliche Fortschritte zu einer breiteren malerischen Behandlung. Von seinen übrigen Werken sind noch zu nennen: der abgewiesene Freier (1871), grundlose Verheiratung, der stürmische Verlobungstag (1873), die Wahlbesprechung, die Weinprobe (beide 1874), vor dem Begräbnis (1875), die Verleumdung (1877, Keddener Galerie). R. verband einen klaren Blick mit dem Charakteristischen an Menschen und Situationen mit einem tiefen Verständnis des künstlerisch Erwerthbaren und einem schallhaften, ungesuchten Humor. Selbst da, wo er menschliche Schwächen und entsetzliche Zustände darstellt, wußte er mit feinem Takte das richtige Maß zu halten. Seine Farbe zeichnete sich durch Tiefe und Klarheit vorteilhaft aus. Starb 13. Jan. 1879 in München.

Kurz (Courcelles-Chauffy), Dorf im deutschen Bezirk Lothringen, Landkreis Metz, unweit der Kreuzung, Knotenpunkt der Eisenbahnen Stieringen-Metz, Metz und R. Teterchen, hat eine evangelische und eine luth. Pfarrkirche, ein Amtsgericht und (1880) 187 Einwohner.

Kürzester Tag, der Tag im Jahr, an welchem für die Bewohner der gemäßigten Erdzonen die Sonne in ihrem Kulminationspunkt zu Mittag am entferntesten vom Zenith steht. Er fällt in der nördlichen Hemisphäre auf 21. Dez. und wechselt mit dem längsten Tag auf der entgegengesetzten Hemisphäre, an demselben Tag die Sonne dem Zenith am nächsten kommt; in der nördlichen Hemisphäre findet derselbe 21. Juni statt.

Kurzflügler, s. v. w. Straußvögel (s. d.).

Kurzflügler (Möberrkäfer, Staphylinidae Leach), eine Familie aus der Gruppe der Pentameren, Insekten mit langgestrecktem, sehr beweglichem Körper, bestehend aus 6—7 freien, hornigen Segmenten bestehendes Abdomen nicht oder nur an der Basis von

den verkürzten Flügeldecken, unter welchen die Flügel zusammengefaltet liegen, bedeckt wird. Die Larven sind meist fünf-, die Fühler elf-, selten zehngliederig. Einzelne Gattungen und Arten sind mit Nebenaugen versehen, und einige südamerikanische Arten gebären lebendige Junge. Die mehr als 2000 Arten sind über die ganze Erdoberfläche verbreitet; bei uns kommen nur düster, schwärzlich oder braun gefärbte Arten von meist geringer Größe vor, die tropischen dagegen prangen zum Teil in den glänzendsten Metallfarben. Die meisten leben am Erdboden unter faulenden Stoffen, viele im Mist, an Kadavern, in Pilzen und Schwämmen, unter Baumrinde, andre in der Nähe des Wassers, auf Blumen, in Ameisenhaufen. Sie nähren sich hauptsächlich von zersetzten Stoffen des Pflanzen- und Tierreichs, doch sollen manche auch auf Raub ausgehen. Die Larven sind dem vollkommenen Insekt ähnlich, lang gestreckt, mit vier- bis fünfgliederigen Fühlern, 1—6 Nebenaugen auf jeder Seite, zwei gegliederten Griffeln an der Spitze des Hinterleibes, röhrenförmig heraustretend, dem After und einer einzelnen Klaue an den kurzen Beinen. Die Verpuppung erfolgt an dem Aufenthaltsort der Larve in einer Erdhöhle, und die Puppe ruht nur kurze Zeit. In unsern Wäldern auf dünnem Laub, aber auch auf Büschen lebt Staphylinus caesareus Cederh., 17—19 mm lang, mit roten Flügeldecken und Beinen, hinten goldgelb gerandetem Halschild und oben goldgelb geflecktem Hinterleib. Ähnlich ist der rotflügelige Möberrkäfer (S. erythropterus L., s. Tafel »Käfer«). Vgl. Erichson, Genera et species Staphylinorum (Berl. 1840).

Kurzwehr, s. Sponton.

Kurjolares, Inseln, s. Chinaden.

Kurzwanzige (Brachyurus Spix), Affengattung aus der Familie der Platyrrhini, der Gattung Pithecia aus der Unterfamilie der Schaffschwänze (Aetidae) am nächsten stehend, aber durch den stummelhaften Schwanz und nur auf den Wangen entwickelten Bart unterschieden, ist in sehr beschränkter Verbreitung im nördlichen Südamerika vertreten. Das Scharlachgesicht (Akari, B. calvus Spix, s. Tafel »Affen III«), 40 cm lang, mit scharlachrotem Gesicht, buschigen, gelben Brauen und fahl- oder rotgelbem, langhaarigem Pelz, lebt nur am Zapfen in Wäldern und nur in den Kronen der höchsten Bäume, ist sehr hurtig und gewandt, nährt sich von Früchten, ist in der Gefangenschaft trübsinnig und geht in kurzer Zeit ein. Man verwendet ihn mit Vorliebe zu Geschenken.

Kurzwänze, s. v. w. Krabben.

Kurzsichtiges Papier (kurzsichtiger Wechsel, kurzer Brief), Wechsel, dessen Verfallzeit in den nächsten Tagen eintritt; z. B. »kurz Englisch«, Wechsel mit kurzer Frist in London zahlbar.

Kurzsichtigkeit (Myopie), Sehstörung, welche ein deutliches Erkennen der Gegenstände nur bei kurzer Entfernung zuläßt und auf einer zu starken Krümmung, d. h. Brechungsfähigkeit, der Hornhaut und Linse beruht, welche parallel einfallende, also aus der Ferne kommende Lichtstrahlen, statt auf die Netzhaut, schon vor dieselbe werfen. Der Fernpunkt liegt bei der K. also zu nahe. Ist dabei das Akkommodationsvermögen des Auges von normaler Beschaffenheit, so wird auch der Nahpunkt als der dem Auge am nächsten liegende Punkt, wo ein Gegenstand noch deutlich gesehen werden kann, dem Auge näher liegen als bei gesunden Augen, insofern kurzsichtige Augen bei solcher Nähe eines Gegenstandes, in welcher normale schon ihre Anpassungsmuskeln in Thätigkeit setzen müssen, um genau zu sehen, noch scharf sehen,

ohne diese Muskeln im geringsten in Anspruch zu nehmen. Ein kurzsichtiges, aber noch mit gesundem Akkommodationsvermögen versehenes Auge hat also einen zu nahen Fern- und Nahpunkt und demzufolge, da nämlich der Fernpunkt aus der größten Ferne bis auf einige Fuß, der Nahpunkt dagegen nur von 13 cm, in welcher Nähe das normale Auge höchstens zu sehen vermag, auf höchstens 5 cm näher gerückt ist, eine in entsprechendem Verhältnis verkürzte Sehweite, innerhalb deren es deutlich sieht. Findet aber bei R. zugleich ein mangelhaftes Akkommodationsvermögen statt, so liegt der Fernpunkt regelwidrig nahe, der Nahpunkt aber wenig näher oder ebenso nahe oder wohl gar noch ferner als bei normalem Sehvermögen, daher die Sehweite noch mehr verkürzt ist. Geht aber einem kurzsichtigen Auge das Akkommodationsvermögen ganz ab, so beschränkt sich das deutliche Sehen eigentlich auf einen Punkt, der dann zugleich Fern- und Nahpunkt ist, so daß eine Sehweite nicht vorhanden und das Auge nur in einer ganz bestimmten geringen Entfernung deutlich zu sehen im Stande ist. Die R. kommt in verschiedenen Graden vor; bemerklich wird sie erst dann, wenn der Fernpunkt des deutlichen Sehens bis auf 1,0 oder 1,5 m dem Auge genähert ist; bis zu einem etwas über 30 cm betragenden Abstand des Fernpunktes vom Auge ist sie eine geringe, bei einem Abstand bis zu 15,5 cm eine mittelgradige und bei einem Abstand bis zu 5 cm eine hochgradige. Die Bestimmung des Nah- und Fernpunktes geschieht durch bestimmte Druckschrift von verschiedener Größe (Snellesche Buchstaben). Innerhalb der deutlichen Sehweite sieht das kurzsichtige Auge nicht nur ebenso gut, sondern bei großer Nähe und Kleinheit der Gegenstände noch schärfer und ausdauernder als das normale, weil die Anpassungsmuskeln weniger angestrengt zu werden brauchen und infolge der großen Nähe, in welche kleine Gegenstände dem Auge gebracht werden dürfen, größere Bilder davon auf die Netzhaut geworfen werden. Alle jenseit des Fernpunktes befindlichen Gegenstände sieht der Kurzsichtige von um so größern Zerstreuungskreisen umgeben, also um so undeutlicher und verwischener, je entfernter sie sind. Durch halbeschließen der Augen, wodurch die Pupille gleichsam verkleinert wird, lassen sich auch die Zerstreuungskreise verkleinern, wodurch etwas deutlicheres Sehen möglich gemacht wird, daher die Gewohnheit Kurzsichtiger, die Augenlider aneinander zu bringen. Der R. liegt als anatomische Ursache Verlängerung des Augapfels in der Sehachse zu Grunde, d. h. Vergrößerung der Distanz zwischen der Hornhaut- und der Netzhautebene, die nach den bedeutendsten Augenärzten der Gegenwart allein auf Verlängerung der Glaskörperachse beruht. Man hat auch angenommen, daß die Linsenform, welche im Dienste der vorwaltenden Beschäftigung durch die Akkommodation hergestellt wird, nach und nach mit zunehmender Konsistenz der Linsensubstanz eine bleibende wird und auf diese Weise die R. der Gelehrten, der Bibliothekare und aller solchen, die von früh auf an das scharfe Sehen in nächster Nähe sich gewöhnt haben, erklären wollen; allein es läßt sich diese Annahme durch anatomische Thatsachen nicht stützen. Die Anlage zur R. ist meist angeboren, selten die R. selbst. Die Zeit, in welcher die Klagen über R. laut werden, ist die des Schulunterrichts, und es fragt sich: darf man die Schule als Urheberin myopischer Beschwerden anklagen, oder ist sie nur der Prüfstein, an welchem die bereits vorhandene R. zuerst bemerkt wird? Es ist nach den Erfahrungen bewährter Autoren allerdings sehr wahrscheinlich, daß

R. durch anhaltende Akkommodation für die Nähe erworben werden kann, sei es mit vorhandener Anlage, sei es ohne solche, und in dieser Beziehung ist ein frühzeitiger und anhaltender Unterricht im Lesen und Schreiben gewiß nicht ohne nachteiligen Einfluß. Unter 10.000 Schulkindern wurden etwa 10 Proz. Kurzsichtige gefunden, in gelehrten Schulen ein noch höherer Prozentsatz und in den höhern Klassen derselben abermals eine Zunahme. Um einem üblen Einfluß der Schule vorzubeugen, sind die Schulhäuser womöglich nach allen Richtungen hin frei stehend zu bauen; die Fenster müssen eine Höhe von 2—2,5 und eine Breite von 1,5—1,8 m besitzen, und das Licht soll womöglich zur Linken des Schülers in das Zimmer einfallen. Die Subsellien sind den Körperproportionen der Kinder angemessen zu konstruieren, und zwar soll die Höhe der Sitzbank gleich oder doch nicht größer sein als die Länge des Unterschenkels; die Höhe des Tisches über der Sitzbank soll gleich sein der Höhe des Ellbogens des zwanglos herabhängenden Arms über der Sitzbank, und endlich der Abstand des Tischrandes und des entsprechenden Randes der Sitzbank in horizontaler Richtung gemessen, soll gleich groß sein; es darf sogar der Tischrand den Rand der Sitzbank um etwas überragen. Die Behandlung der R. geschieht mittels passender, von einem Augenarzt zu wählender Brillen (s. Augenpflege und Brille). Vgl. Arlt, Die Pflege der Augen im gesunden und kranken Zustand (3. Aufl., Prag 1866). Derselbe, Ursachen u. Entstehung der R. (Wien 1858).

Kurzwaren (kurze Waren, franz. Quincaillerie, Mercerie), Gesamtname verschiedener, meist kleinen Waren aus Metall, Holz, Glas, Porzellan, Marmor, Perlmutt, Bernstein, Korallen, echten und unechten Edelsteinen, Knochen, Elfenbein, Meerschamm, Walfisch, Fischbein, Schildpatt, Horn, Leder u. s. w. Messerwaren, Nadeln, Knöpfe, Uhren und Bestandteile von solchen, Ringe, Ketten, Leuchter, Essen und Steigbügel, Galanteriewaren, Brillen und Prospektive, Brief-, Geld- und Reisetaschen, Regen- und Sonnenschirme, künstliche Blumen, lackierte Spielwaren, plattierte Geräte u.

Kurzwildbret, Jägerausdrück für die Foden beim Hoch-, Reh- und Schwarzwild.

Kusale (Ualan), die östlichste Insel der Komoren (s. d.).

Ruch (hebr., ägypt. Rosch), im Altertum der Name für Nubien und das Land südlich davon bis zum heutigen Chartum. In seinem nördlichen Teil bis zum zweiten Katarakt gehörte R. bereits unter den Königen der 12. Dynastie (2354—2194 v. Chr.) Ägypten, ging aber in der Hyksoszeit wieder verloren und wurde erst durch die 18. Dynastie (1597—1447 v. Chr.) zurückerobert, als der große König Tutmes III. sein Reich bis zum Sudan ausdehnte. Nun wurde R. als ägyptische Provinz von einem Vizkönig, dem »Königssohn von R.«, mit dem Sitz in Napata, verwaltet. Hier entstand in der Folge ein berühmter Tempel des Ammon, dessen Priester nach Einkünften der Macht der ägyptischen Priesterkönige libysche Krieger hierher gewandert waren und ein eigenes, völlig unter ihrem Einfluß stehendes Königreich gegründet hatten. Diesen verachteten Äthiopienkönigen fiel 730 sogar Ägypten in die Hände, das aber schon Taharka, 670 von dem Assyrerkönig Assarhaddon geschlagen, wieder räumen mußte und auch sein Sohn Urdamané nur auf kurze Zeit wiederzuerobern vermochte. Nachdem unter persischer Herrschaft der Regierungssitz von Napata nach Meroe verlegt worden war, verfiel R., und an die Stelle der ägyptischen

prache trat die einheimische, welche in besondern Hieroglyphen und in einer alphabetischen (wie jene aber noch unentzifferten) Schrift geschrieben wurde. Der Priesterherrschaft machte Ergamenes in der ersten Hälfte des 3. Jahrh. v. Chr. ein gewaltiges Ende, seine Nachfolger aber hatten mit Rom um das nördliche Aegypten zu kämpfen. Mehr und mehr verfallend, mußte das alte Reich endlich 600 n. Chr. einem christlichen Staat Platz machen.

Ruschabassi (Scala nuova), Hafenstadt im Wiletsch in Kleinasien, am Ägäischen Meer, Samos gegenüber, hat einen gegen Südwinde vollkommen geschützten guten Ankerplatz und gegen 10,000 Einw. vermittelt hauptsächlich den Verkehr zwischen Samos und dem Festland.

Ruschbegi (türk.), Name der Wesire in Zentralasien, ursprünglich v. w. Jagdaufsicht, von welcher Hofcharge dieser Titel auch entsprungen ist.

Ruschen (franz. coucher), auf Befehl sich legen und still verhalten (zunächst von Hunden, dann auch übertragen gebraucht).

Ruschiten, die Bewohner des Landes Rusch (s. d.); im weitern Sinne nach Lepsius' in seiner »Rusischen Grammatik« (Berl. 1880) aufgestellter, aber gegenwärtig verworfener Ansicht die ostafrikanischen, nicht-ägyptischen Völker, also die Galla, Somal, Bischarin u. a., sowie die Bewohner der arabischen Weihrauchländer, die Ureinwohner Babyloniens und Phöniciens. In der Genesis (Kap. 10) wird Nimrod ein Sohn Rusch', eines Sohns Ham's, genannt.

Rusel, Bezirksamtstadt im bayr. Regierungsbezirk Oberbayern, an der Linie Landstuhl-R. der Pfälzischen Nordbahn, hat eine evangelische und eine luth. Pfarrkirche, eine Latein- und eine Präparandenschule, ein Amtsgericht, Fabriken für Draht, Drahtstifte, Ketten, Nägel und Strumpfwaren, mechanische Werkstätten, Bierbrennerei, Gerberei, Steinbrüche und (1885) 3004 meist evang. Einwohner. R. wurde 1677 und 1794 von den Franzosen niedergebrannt, das letztere Mal wegen Verdachts der Verfertigung falscher Assignaten.

Ruseler Schichten, s. Dyasformation.

Rusir, Rähseide, s. Seide.

Rusotomim, Fluß im nordamerikan. Territorium Alaska, der nach einem Laufe von 700 km in die Beringsee mündet.

Ruspus, s. Andropogon.

Russeten (Flachsseidenpflanzen), dikotyle Familie aus der Ordnung der Tubifloren, den Rosaceen am nächsten verwandt und als parastichiale Seitenlinie derselben zu betrachten, nichtgrüne, sondern Pflanzen schmarogende Kräuter mit windigen, fadenartigen, gelblich oder rötlich gefärbten Stängeln, an denen die Blätter durch kleine, farblose, entfernt stehende Schüppchen vertreten sind, in den Winkeln sich die dichastischen Blütenknäuel entwickeln. Die Blüten sind vier- oder fünfzählig, haben eine Kelchzähne, eine in der Knospe lockere, krugförmig gestaltete Blumenkrone, die am Grund innerwärts der Staubgefäße häufig mit gefransten Schuppen versehen ist, vier oder fünf in der Blumenkrone befestigte Staubgefäße und ein zweifächeriges Ovarium mit zwei oder einem Griffel und mit zwei Samenknoten in jedem Fach. Die Kapselfrucht springt mit einem deckelartig ab und enthält zwei Samen in jedem Fach; diese besitzen ein fleischiges Endosperm, in welchem der Embryo spiralig gelagert ist, der hier einfach fadenförmigen Körper ohne Samenhaut, in einigen Fällen mit zwei verschieden hoch stehenden, rudimentären Blättchen, darstellt. Vgl. Engelmann, Systematical arrangement of the

species of the genus Cuscuta (St. Louis 1859). Die R. entwickeln nur bei ihrer Keimung, welche auf der Bodenoberfläche erfolgt, ein wenig tief in den Boden dringendes Würzelchen; das fadenförmige Stengelchen sucht frühzeitig an eine Nährpflanze zu gelangen, um welche es sich windet, und mit welcher es verwächst. Jeder Stengel der R. erzeugt nämlich an allen Stellen, wo er den unwunden fremden Pflanzenteil berührt, kurze, warzenförmige Gebilde, sogen. Saugwurzeln (Haustorien), deren innerer axialer Teil in das Gewebe der Nährpflanze eindringt und in demselben nach Art der Pilzmycelien wuchert, um die dort vorhandenen fremden Nährstoffe aufzusaugen und in den eigenen Stengel überzuleiten. Wenn die Keimpflanze ihre ersten Saugwurzeln in den Wirt getrieben hat, stirbt das bei der Keimung entwickelte, in den Boden gegangene Würzelchen ab, und die Pflanze steht von nun an nicht mehr mit dem Boden in direkter Verbindung; sie bezieht ihren ganzen Nahrungsbedarf aus der befallenen Pflanze, weil sie kein Chlorophyll besitzt und nicht selbst aus Wasser und Kohlensäure organische Substanz herstellen kann. Den grünen Pflanzen, auf welchen die R. schmarogt, sind sie daher nicht bloß mechanisch als Schlingpflanzen, sondern auch als Räuber von Nahrungsstoffen verderblich, und diejenigen Arten derselben, welche als Unkräuter die Kulturen heimsuchen, sind darum doppelt gefährlich. Die einzige hierher gehörige Gattung ist Cuscuta.

Rusnezl, 1) Kreisstadt im kleinruss. Gouvernement Saratow, am Trujew und an der Eisenbahn Morshansk-Sybran, mit 4 Kirchen, bedeutenden Gerbereien und (1880) 17,411 Einw. R. zeichnet sich durch seine Kleinindustrie aus; es zählt gegen 500 Werkstätten, in denen Handschuhe, Schuhmacherwaren, Holzschalen, irdene Töpfe, landwirtschaftliche Geräte etc. gefertigt werden, welche Gegenstände neben Talg, Leder und Wolle einen bedeutenden Ausfuhrartikel bilden. — 2) Kreisstadt im sibir. Gouvernement Tomsk, am Tom, mit (1884) 7309 Einw., in dem reichen Steinkohlenlager des Rusnezlschen Bassins, das aber ebenso wie die vorhandenen Lager von Eisen, Gold und Edelsteinen nur schwach ausgebeutet wird.

Ruß (lat. Osculum), das Aufdrücken der Lippen auf irgend einen Gegenstand als Zeichen der Freundschaft, Achtung und Liebe. Die Etikette hat auch für den R. bei jedem Volk eine Menge Zeremoniell eingeführt, und häufig ist der R. nur ein leerer Gebrauch (vgl. Begrüßungen). Bekannt ist der Pantoffelkuß als Bezeugung der Ehre gegen den Papst, während bei den Bischöfen der Fingerling geküßt wird. Im deutschen Mittelalter ward der R. auch zur Bekräftigung eines Vertrags und Versprechens angewendet, wie z. B. der Basall den Lehnsherrn bei Übernahme eines Lehens zu küssen pflegte, und noch jetzt ist in mehreren Ländern der Verlobungskuß die Bestätigung des gegenseitigen Verlöbnisses. In der griechischen Kirche ist der sogen. Osterkuß üblich (vgl. Ostern), ein Überbleibsel des altchristlichen Friedenskusses (s. d.).

Russala s. Brayera.

Russin s. Brayera.

Rußmaul, Adolf, Mediziner, geb. 22. Febr. 1822 zu Graben bei Karlsruhe, studierte in Heidelberg, ward Assistent bei Nägele und Pfeufer und schrieb: »Die Farbenerscheinungen im Grunde des menschlichen Auges« (Heidelb. 1845), die wichtigste aller Vorarbeiten zum Augenspiegel. 1847 lebte er in Wien und Prag, trat 1848 als Militärarzt bei der badischen Armee ein, machte den Feldzug in Holstein

mit, praktizierte 1850–53 als Arzt in Randern, besuchte Paris, machte 1853–54 in Würzburg weitere Studien, habilitierte sich 1855 in Heidelberg, ward 1857 zum außerordentlichen Professor ernannt, folgte 1859 einem Ruf als Professor der innern Medizin und Direktor der medizinischen Klinik und Poliklinik nach Erlangen, 1863 als innerer Kliniker nach Freiburg i. Br. und 1876 nach Straßburg. Von Rufmauls Leistungen sind besonders hervorzuheben seine in Gemeinschaft mit Tenner angestellten experimentellen Untersuchungen »Über den Ursprung und das Wesen der fallsuchtartigen Zuckungen und der Fallsucht überhaupt« (Frankf. a. M. 1856), durch welche die Lehre von der Epilepsie wenn auch nicht zum Abschluß gebracht, so doch durch die Feststellung der wichtigsten Thatsachen sehr gefördert wurde. In der Behandlung der Magenkrankheiten erwarb sich R. durch Einführung der Magenpumpe großes Verdienst. Er schrieb: »Von dem Mangel, der Verkümmern und der Verdoppelung der Gebärmutter, von der Nachempfangnis und der Überwanderung des Eies« (Würzb. 1859); »Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen« (Leipz. 1859; 2. Aufl., Tüb. 1884); »Über geschlechtliche Frühreise« (Würzb. 1862); »Untersuchungen über den konstitutionellen Merkuralismus und sein Verhältnis zur konstitutionellen Syphilis« (das. 1861); »Die Entwicklungsphasen der exakten Medizin, über die Ursachen und den Gang unsers Ablebens«, zwei Vorträge (Freiburg 1865); »Zwanzig Briefe über Menschenpocken und Kuhpockenimpfung« (das. 1870); »Über die fortschreitende Bulbärparalyse und ihr Verhältnis zur progressiven Muskelatrophie« (Leipz. 1873); »Die Störungen der Sprache« (in Ziemssens »Handbuch der Pathologie«, 2. Aufl., das. 1881). Auch berichtete er mehrere Jahre über Nervenkrankheiten in den Jahresberichten von Hirsch und Virchow.

Rufsmünzen, s. Bajoire.

Rüfnacht, 1) Ort im schweizer. Kanton Schwyz, am Fuß des Rigi und am Oberende des Rüfnachtsees, einer Bucht des Vierwaldstätter Sees (Dampferstation), unweit der Station Immensee-R. der Gotthardbahn, in einem reizenden Gelände zwischen Weinbergen, Obstbäumen und Wiesen gelegen, mit (1880) 8203 Einw. In der Nähe zeigt man noch die Trümmer der 1308 zerstörten angeblichen Burg des Landvogts Gessler, ferner die Tell's-Kapelle am Weg nach Immensee, an der Stelle, wo Tell den Landvogt erschossen haben soll. Die bekannte Höhle Gasse ist durch den Straßenbau jetzt ziemlich ausgefüllt und nur noch auf kurzer Strecke ein eng eingeschmittener Weg, auf beiden Seiten von Bäumen überragt. Auf einem Brunnen zu R. befindet sich ein 1843 errichtetes Standbild Tells. In der Umgegend ist auch die Ruine des Lust- und Jagdschlosses Neu-Habsburg, welches oft Aufenthalt des nachmaligen Königs Rudolf war und 1352 von den Luzernern zerstört wurde. Die Begebenheit mit dem Priester, welche den Gegenstand von Schillers »Graf von Habsburg« bildet, wird in diese Gegend versetzt. 1424 schloß sich R. an den Kanton Schwyz an. Am 1. Mai 1798 fand bei R. ein Treffen zwischen Schweizern und Franzosen statt. — 2) Dorf im schweizer. Kanton Zürich, am rechten Ufer des Zürichsees, Dampferstation, mit (1880) 2750 Einw. In den Gebäuden der ehemaligen Johanniterkomturei befindet sich das kantonale Lehrerseminar. In der Nacht vom 8.–9. Juli 1778 wurde der Ort durch einen Wolkenbruch und Überschwemmung heimgesucht.

Russo (Russobaum), s. Brayera.

Ruftafel (lat. Pax), aus Silber oder Gold, Eisen, Holz und andern Stoffen gefertigtes, viereckiges Täfelchen, welches gewöhnlich die Darstellung der Kreuzigung Christi enthält und den Geistlichen vor der Kommunion zum Kuß gereicht wurde. Eine berühmte R., welche mit Niello verziert ist und mit der Erfindung der Kupferstecherkunst in Verbindung gebracht wird, angeblich ein Werk des Finiguerra (s. d.) befindet sich im Nationalmuseum zu Florenz.

Rüste (Gestade), der vom Meer bespülte und begrenzte Teil des Festlandes und der Inseln. Die Küsten zeigen hinsichtlich ihrer horizontalen und linearen Erstreckung, ihrer vertikalen Erhebung über das Meer und ihres orographischen Baues mannigfaltige Umrisse und Formen. Die Küstenlänge oder die Linie, auf welcher ein Land oder ein Erdteil vom Meer bespült wird, ist in ihrem Verhältnis zum Flächeninhalt desselben Landes oder Erdteils von größter Wichtigkeit, weil sich danach größtenteils die maritime Zugänglichkeit desselben bestimmt, welche bei der Frage der Kulturfähigkeit eines Landes und Volkes besonders in Betracht kommt. Über die charakteristischen Verhältniszahlen vgl. Siederuns der Kontinente. Nach ihrer vertikalen Bildung zerfallen die Küsten in Flachküsten und Steilküsten. Wo Flachküsten das Meer begrenzen, senkt sich das Land allmählich bis zum Meer und ebenso allmählich unter dessen Spiegel hinab. An solcher Flachküste setzt das Meer beständig das von ihm fortbewegte Gerölle, Sand etc. ab und zwar die gröbsten Bestandteile zu oberst, den feinem Sand und Schlud, den die zurüdtreibende Welle zum Teil wieder mit fortreißt, zu unterst. Werden dergleichen Küsten durch die Ebbe trocken gelegt, wie die Watten an der Nordseeküste, so lagert die Flut und Brandung dünnere Schichten von Schlamm, Schlud oder feinem Sand darauf ab. Solche flache, sandige Küstenstrecken bilden den sogen. Strand, der sich durch Einörmigkeit der Konturen und mangelnde oder sehr dürftige Vegetation charakterisiert. Besonders wichtig sind die Anschwemmung von Boden da, wo zugleich Flut aus dem Innern des Landes kommen und diese Landung begünstigen. Alsdann zeigen sich vor den Buchten oft schmale Landzungen, wodurch die letzteren zu Lagunen oder Binnenseen und durch die Ablagerungen der Flüsse allmählich mit Sand oder Schlamm angefüllt werden. Ein ausgezeichnetes Beispiel dieser Verlandungen sind die Pässe an der Ostsee (s. Pass), und die Kehrungen, durch welche sie vom Meer getrennt werden, sind wahre Küstenwälle. Dergleichen Verlandungen, namentlich losere Sandhäufungen, werden zuzeiten wieder von dem eindringenden Gewässer durchbrochen und auch wieder geschlossen, wie z. B. der Vismfjord in Island im Laufe von 1000 Jahren viermal mit Wasser und ebensovielmals mit salzigem Wasser angefüllt worden ist infolge der Eröffnung und Vertiefung westlicher Einfahrten. Oft wird auch das lockere Material, woraus diese Wälle bestehen, durch Infiltration von Kalk, vorzüglich aber durch Eisenoxyd zusammengebacken, so daß eine Art Konglomerat (Küstenküsterbreccie) entsteht. Dergleichen Gestein findet man an der Küste von Ägypten, Kalabrien, Messina, Sicilien, Haiti, Guadeloupe, Martinique etc. Kolossal sind die allmählichen Zuwüchse des Landes an Flachküsten wie z. B. in Nordchina, besonders wenn langwierige Landhebung hinzutritt. Eine ganz andre Wirkung übt das Meer an den Steilküsten aus. An solchen wird durch die brandenden Wellen fort und fort eine Menge festen Materials abgelöst, das sich dann

aufnehmen und die Marineetablissemments zc. am Land zerstören sollen. Zur Besignahme der Küste ist außerdem noch eine Transportflotte mit Landungstruppen erforderlich. Die Verteidigung besteht in dem von Aviso und Torpedoboote ausgeübten Sicherheitsdienst auf hoher See, in Offensivunternehmungen der Panzerschiffe, nächtlicher Beunruhigung vor Anker liegender feindlicher Schiffe durch Torpedoboote und in der lokalen Einrichtung der Reeden und Häfen durch Küstenbefestigungen und Seeminen. Zur Abwehr der Landung werden die wichtigsten Küstenpunkte besetzt und Reservetruppen konzentriert sowie namentlich Torpedoboote bereit gehalten, um dahin zu eilen, wo der Feind eine Ausschiffung versuchen sollte. Die bloße Verhinderung des Seeverkehrs ist die Küsten- resp. Hafenblockade (s. Blockade), welche so gehandhabt werden muß, daß kein Schiff unbemerkt der Küste sich nähern oder aus den Häfen auslaufen kann. Die beobachtenden Kreuzer nehmen die Schiffe, welche die Blockade zu brechen versuchen, weg oder rufen, wenn der auslaufende Gegner überlegen erscheint, ihre Schlachtflotte herbei. Gelingt es der Angriffsflotte, sich die Einfahrt in den Hafen durch Niederklämpfung der Küstenartillerie zu erzwingen oder vermöge der Unverwundbarkeit ihrer Panzer durch das Geschützfeuer hindurchzufahren und die Minensperren unschädlich zu machen, so wird sie durch nichts am Bombardement der Hafenanlagen und der Stadt zu hindern sein. Die Abwehr des Angriffs erfolgt durch Geschützfeuer aus den Küstenbefestigungen, durch Torpedos aus verankerten Torpedobatterien wie aus Torpedoboote und die speziell für die Küstenverteidigung bestimmten Fahrzeuge (gepanzerter Batterien, Panzerkanonenboote zc.). Landungen erfolgen meist von der Besatzung der Kriegsschiffe selbst und in deren Booten zu vorübergehendem Aufenthalt behufs Zerstörung von Material und Befestigungen, Übersall von Wachen u. dgl. Größere Truppenabteilungen können nur nach sorgfältigen Vorbereitungen und an solchen Stellen der Küste ausgeschifft werden, die der Feind nicht besetzt hat, und wo die Schlachtschiffe nahe genug an die Küste herangehen können, um die Landung durch ihr Feuer zu decken. Auch dann kann sich die Landungstruppe nicht ohne Gefahr weit von der Küste und von ihrer Flotte entfernen, auf die sie für Verpflegung und Rückzug angewiesen ist. Der Verteidiger wird durch sein Beobachtungssystem längs der Küste rasch von der beginnenden Landung benachrichtigt und setzt seine Truppen nach der Landungsstelle in Bewegung. Je ausgedehnter das Eisenbahnnetz parallel der Küste und nach dem Innern ist, um so weiter her kann er Verstärkungen zur Abwehr der Landung herbeiführen. Bei den heutigen Mitteln braucht ein Armeekorps von 30,000 Mann mit allen Trains zur Ausschiffung etwa drei Tage, ein Zeitraum, der stets genügt, überlegene Kräfte dem Angreifer gegenüber zu versammeln und den Landungstruppen jedes Vordringen zu verwehren oder ihren Rückzug ernstlich zu gefährden. Die größte in der Neuzeit ausgeführte Landung ist die in der Krim 1854; aber die Russen stürten sie nicht und waren auch nachher dem Gegner an Zahl lange nicht gewachsen. Vgl. Panzerschiff und Festung, S. 187.

Rüstenland, österreichisch-illyrisches, zusammenfassender Name für das aus mehreren Kronländern: der gefürsteten Grafschaft Görz und Gradisca, der Markgrafschaft Istrien mit den Quarnerischen Inseln und dem Gebiet der Stadt Triest, gebildete Verwaltungsbereich des österreichischen Kaiserstaats, das

im S. vom Adriatischen Meer bespült, im übrigen von Venedig, Kärnten, Krain und Kroatien begrenzt wird und 7967 qkm (144,7 QM.) umfaßt, wovon auf Görz 2918, auf Istrien und die Inseln 4954 und auf Triest 95 qkm entfallen. Der nordwestliche Teil des Landes gehört zum Gebiet der südlichen Kalkalpen, der übrige zum Kalkplateau des Karstes, so daß das Ganze, mit Ausnahme des Ründungsgebiets des Sonzo und einiger Thalweitungen, den Charakter eines Berglandes trägt. Das Alpengebiet wird durch das Sonzothal in die Gruppen des Monte Canin (2275 m) und des Triglav (2865 m) geschieden, welche sich am Engpaß der Flutcher Klause am meisten nähern und durch den Sattel des Predil (1165 m) zusammenhängen. Am linken Ufer der Idrijza beginnt der Karst (s. d.), von dessen einzelnen Abteilungen der Tarnowaner Wald, der eigentliche Karst und der den größten Teil von Istrien ausfüllende Tschitschenboden dem K. angehören. Der südwestliche Teil von Istrien bildet einen von N. nach D. aufsteigenden Karstboden, welcher von einigen Tiefthälern zerrissen ist. Die Westküste, 470 km lang, hat eine sanftere Abdachung mit bequemen Buchten und Häfen. Dagegen ist die 300 km lange Ostküste, vom Quarnero bespült, steil und schroff, reich an Klippen und mehr den schädlichen Wirkungen der beiden herrschenden Hauptwinde, des Nordost (Bora) und des Südost (Scirocco), ausgesetzt. Am Golf von Triest ist die Küste gleichfalls steil und wird erst am Busen von Monfalcone flach, von wo sich bis zur italienischen Grenze die Lagunen von Grado hinziehen. An der Westküste von Istrien liegen die Brionischen Inseln, im Quarnerobusen die größern Inseln Beglia, Cherso, Zussin und Unie nebst kleineren Felseneilanden. Die Höhenzüge dieser wasserarmen, von Längenthälern durchschnittenen Inseln haben, wie die istrischen Gebirge, die Richtung von NW. nach SO. Das Karstgebiet des Rüstenlandes enthält zahlreiche und großartige Höhlen mit prachtvollen Tropfsteingebilden und seltsamen Formationen (Grotte von Corgnale, St. Kanzian zc.). Die Flüsse des Landes sind Küstenflüsse, die dem Adriatischen Meer zufließen. Der bedeutendste ist der Sonzo, der die Idrijza und Wippach aufnimmt und als Sotla in die Bucht von Monfalcone mündet. In Istrien sind die Queto und die Arsa sowie der Cepitscher See merkwürdig. Das Klima ist sehr verschieden, in den Alpen rauher, an der Küste mild. In Triest ist die mittlere Temperatur 14,2° C., in Pola 15° C., in Görz 13° C. Gewitter sind häufig, die Regenmenge steigt auf 108 cm im Jahresdurchschnitt. Ein Aufschwung gekommener klimatischer Kurort ist das am Quarnero gelegene Abbazia (s. d.).

Die Zahl der Bewohner betrug 1869: 600,555, 1880: 647,934 (wovon auf Görz 211,084, auf Istrien 292,006, auf Triest 144,844 kommen). Auf ein Quadratkilometer entfallen 81 Bewohner. Mit Ausnahme von Triest, dann von Pola, wo auch die griechisch-orthodoxe, die evangelische und israelitische Religion Anhänger zählt, ist die Bevölkerung fast ausschließlich katholisch. Der Nationalität nach sind 53 Proz. Slowenen (und zwar Slowenen im Görzischen, in Triest und im nördlichsten Teil von Istrien, Serben im S. Istriens, Kroaten zwischen beiden im sogen. Tschitschenboden), 45 Proz. Italiener, hauptsächlich in Gradisca, Triest und an der westlichen Küste von Istrien, 2 Proz. sind Deutsche und Angehörige verschiedener Stämme. Merkwürdig sind die rumänischen Sprachinseln in Istrien (9 Gemeinden, zumeist im K. des Cepitschsees). Im allgemeinen ist das K. ein

lderprodukten armes Land, obwohl nur 6 1/2 Proz. unproduktives Land sind. Von der produktiven Fläche kommen 45 Proz. auf Grasland, worunter die Hutweiden den größten Teil einnehmen. Auf Waldbland kommen 31 1/2, auf Ackerland 13 1/2 Proz. des produktiven Bodens; relativ groß ist das Weinland (7 1/2 Proz.). Das Ackerland wird hauptsächlich mit Mais und Weizen bebaut; außerdem werden auch andre Getreidesorten, Buchweizen und Sorgho, ferner Reis (in der Ebene von Gradisca) und etwas Kartoffeln gewonnen. Ein Hauptprodukt ist der Wein (280,000 hl), welcher freilich meist von geringer Sorte und wenig haltbar ist. In Istrien kommt ferner der Olbau jährlich 20,000 metr. Ztr. Olivenöl in Betracht. Die Viehzucht ist gering; die Pferde werden meist durch Maultiere und Esel ersetzt. Der Bestand an Rindvieh (125,000 Stück) ist unzureichend; zahlreicher sind die Schafe (298,000 Stück), jedoch von gemeinem Schlag. Von Bedeutung ist im ganzen K. die Seidenzucht (Ertrag an Kokons 5880 metr. Ztr.), dann die Seefischerei, welche Thunfische, Sardellen, Branzine und Schalltiere in großer Menge liefert. An Bergbauprodukten ist das K. arm. Es werden nur Braunlohlen (1885: 711,000 metr. Ztr.) bei Albano in Istrien gefördert. Reich ist dagegen der Ertrag an Seesalz in den Salinen von Capo d'Istria und Pirano (282,000 metr. Ztr.). Auch die Steinbrüche von Istrien liefern einen sehr geschätzten Baustein, welcher ehemals das Material für die Palastbauten Venedigs bildete. Die im allgemeinen nicht bedeutende Industrie befaßt sich in Triest (s. d.) mit dem Bau und der Ausrüstung von Schiffen und einigen andern Produktionszweigen. In Görz wird fabrikmäßig die Baumwollindustrie, die Schappespinerei, Erzeugung von Weinstein, Kerzen und Seifen, Papier, Mehl und Randiten und die Gerberei betrieben. Die Gewinnung von Rohseide bildet im ganzen K. eine Hauptbeschäftigung der weiblichen Bevölkerung. In Istrien und auf den Quarnerischen Inseln wird sonst zumeist nur Hausindustrie für den eignen Bedarf, Zementherstellung in einer Fabrik und nur der Schiffbau und die Schiffsausrüstung in größerem Maßstab betrieben; namentlich hat Lussin piccolo in jüngster Zeit sehr große Fortschritte im Schiffbau gemacht. Der Haupterwerbszweig der Bewohner des Küstenlandes ist der Handel und die Seeschifffahrt. Das ganze K. zählt 41 Häfen, unter denen Triest (s. d.), der wichtigste Hafen Österreichs und der Adria, den ersten Rang einnimmt. Von den übrigen Häfen haben noch Pola, Rovigno, Lussin piccolo, Pirano und Parenzo größere Bedeutung. 1884 sind in den Häfen des Küstenlandes 33,566 Schiffe mit 1,343,600 Ton. ein- und 33,552 Schiffe mit 3,358,980 T. ausgelaufen. Die Handelsflotte belief sich zu Anfang 1885 auf 3203 Schiffe mit 183,250 T. und 1,662 Mann Equipage. Die Südbahn bildet die Landverbindung des Küstenlandes mit den andern österreichischen Provinzen und mit Italien. In der Station Divacca schließt die Istrianer Staatsbahn an, welche nach Pola und mit Abzweigungen nach Triest und Rovigno führt. Der Stand der geistigen Kultur ist bei den slawischen Volksstämmen im allgemeinen ein niedrigerer als bei den Italienern. An Volksschulen, die nur von 69 Proz. der schulpflichtigen Jugend besucht werden, bestehen 436. Volkshochschulen gibt es 5 (3 deutsche in Triest, Görz und Mitterburg, 2 italienische in Triest und Capo d'Istria), Oberrealschulen 4 (2 deutsche in Triest und Görz, 2 italienische in Triest und Pirano), außerdem eine Unterrealschule in Pola, Bildungs-

anstalten für Lehrer in Capo d'Istria, für Lehrerinnen in Triest und Görz, eine Handels- und nautische Akademie in Triest, die Handelshochschule Revoltella in Triest, eine nautische Schule in Lussin piccolo, eine Landesbaderbauschule in Görz und eine Weinbauschule in Parenzo. Was die Verfassung und Verwaltung anlangt, so ist für die reichsunmittelbare Stadt Triest mit ihrem Gebiet der aus 54 Mitgliedern bestehende Stadtrat zugleich die Landesvertretung. Die Grafschaft Görz und Gradisca und die Markgrafschaft Istrien haben zwei abgesonderte Landtage. Der für Görz und Gradisca besteht aus 22 Abgeordneten: dem Fürstbischof von Görz, 6 Deputierten des großen Grundbesitzes, 5 der Städte und Märkte, 2 der Görzer Handelskammer, 8 der Landgemeinden; der für Istrien aus 33 Mitgliedern: den 3 Bischöfen von Triest, Parenzo und Veglia, 5 Deputierten des großen Grundbesitzes, 11 der Städte, 2 der Handelskammer von Rovigno und 12 der Landgemeinden. Versammlungsorte der Landtage sind Görz und Parenzo. Zu dem Reichsrat senden die drei Kronländer, welche das K. ausmachen, je vier Vertreter. Die politische Verwaltung übt zu oberst die Statthalterei in Triest aus. Diese Stadt ist zugleich der Sitz der andern Oberbehörden, als des Oberlandes-, Landes-, Handels- und Seegerichts, der Finanzdirektion und Seebehörde. In kirchlicher Beziehung ist das K. in vier Diözesen, das Erzbistum Görz und die Bistümer Triest-Capo d'Istria, Parenzo-Pola und Veglia, geteilt. Die Einteilung des Küstenlandes in politische Bezirke, ihr Areal und ihre Bevölkerung sind aus folgender Tabelle zu ersehen:

Politischer Bezirk	Areal in QMikrom.	QMeilen	Bevölkerung 1880
Triest, Stadt und Umgebung . .	95	1,7	144 844
Stadt Görz	24	0,4	20 920
Bezirkshauptmannschaften:			
Görz	760	13,8	60 760
Gradisca	621	11,2	65 778
Sessana	472	8,6	27 167
Tolmain	1041	19,0	36 459
Görz und Gradisca:	2918	53,0	211 084
Stadt Rovigno	61	1,1	9 522
Bezirkshauptmannschaften:			
Capo d'Istria	824	15,0	69 997
Lussin	930	17,1	37 922
Parenzo	793	14,4	44 193
Pisino	859	15,8	39 964
Pola	718	13,0	50 718
Dolomica	760	13,8	39 690
Istrien:	4954	90,0	292 008

Vgl. v. Gzoernig, Die ethnologischen Verhältnisse des österreichischen Küstenlandes (Triest 1885); »Spezialortsspektorium des österreichischen Küstenlandes« (Wien 1885). S. Karte »Steiermark«.

Rüstenverteidigungsfahrzeuge (Rüstenverteidiger), sehr flach gebaute Kriegsfahrzeuge zur Verteidigung der Küsten. Man unterscheidet gepanzerte Kanonenboote, Monitoren, schwimmende Batterien etc. und ungepanzerte Kanonen- und Torpedoboote.

Rüster (v. lat. custos, »Wächter«), Aufseher über die Kirchengebäude, deren Schlüssel und heilige Gerätschaften er in Verwahrung hat (vgl. Mesner). Zuweilen ist das Rüsteramt mit dem des Lehrers verbunden. Vgl. Laacke, Das Kantor-, Rüster- und Organistenamt in seinen Rechtsverhältnissen (Bernburg 1884).

Rüstner, Karl Theodor von, verdienter Theaterleiter, geb. 26. Nov. 1784 zu Leipzig, studierte in seiner Vaterstadt und in Göttingen die Rechte und

machte nach einer größern Reise durch Deutschland und Frankreich den Feldzug von 1814 als Husarenoffizier der sächsischen Freiwilligen mit. Vorliebe für die dramatische Kunst führte ihn zum Theater, dem er fortan als Intendant seine ganze Thätigkeit widmete. Er führte zunächst (1817–28) auf eigene Rechnung die Leitung des Leipziger Stadttheaters, das er zu bedeutender Höhe erhob, und begründete zugleich eine Pensionsanstalt für die Mitglieder des Theaters (vgl. seinen »Rückblick auf das Leipziger Stadttheater«, Leipz. 1830). Im J. 1830 als Direktor des Hoftheaters nach Darmstadt berufen, legte er schon nach einem Jahr, als der Hof die Unterstützung des Instituts versagte, seine Stelle nieder und stand seit 1833 dem Hoftheater in München vor, wo er seine Geschäftsfähigkeit wie seinen Kunstsinne von neuem glänzend bewährte. König Ludwig I., dem er sein Trauerspiel »Die beiden Brüder« (Darmst. 1833) gewidmet hatte, ernannte ihn zum Geheimen Hofrat und erhob ihn 1837 in den Adelsstand. 1842 als Generalintendant der königlichen Theater nach Berlin berufen, führte R. hier in den innern technischen, ökonomischen und lokalen Verhältnissen des Theaterwesens die erfolgreichsten Reformen durch, bis er 1851 seinen Abschied nahm. Seitdem lebte er abwechselnd in Berlin und Leipzig, wo er 28. Okt. 1864 starb. Um die dramatischen Schriftsteller hat sich R. in Verbindung mit Holbein durch Einführung der Tantieme (1845), um gesicherte Theaterverhältnisse durch Begründung des »Bühnenvereins« (1846) verdient gemacht. Theaterhistorisch wertvoll sind seine Schriften: »Vierunddreißig Jahre meiner Theaterleitung« (Leipz. 1853); »Taschen- und Handbuch für Theaterstatistik« (das. 1855, 2. Aufl. 1857) und »Album des königlichen Schauspiels und der königlichen Oper zu Berlin« (Berl. 1858).

Rustode (ital.), s. v. w. Rustos (s. d.).

Rustos (lat.), Hüter, Wächter; Aufseher einer Bibliothek, Kunst-, Naturaliensammlung u.; auch Kirchenhüter, Küster. — In der Sprache der Buchdrucker heißt R. (Blatthüter, franz. Réclame, engl. Catchword) das am Schluß einer Seite unten gesetzte Anfangswort oder die Anfangsilbe der nächsten Seite (welcher Brauch aber jetzt abgekommen ist); ebenso in der Rotenschrift (franz. Guidon) das früher gebräuchliche Zeichen, welches am Ende der Zeile die erste Note der folgenden Zeile anzeigt.

Rüstin, Stadt und Festung ersten Ranges im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis Königsberg i. N., an der Mündung der Warthe in die Oder, Knotenpunkt der Linien Berlin-Schneidemühl, Frankfurt a. O.-R. und Breslau-Stettin der Preussischen Staatsbahn sowie der Eisenbahn Stargard-R., 13 m ü. M., mit gemauerten Wällen und Kasematten versehen, besteht aus der eigentlichen Stadt zwischen Oder und Warthe und innerhalb der Festungswerke, der langen Vorstadt auf dem linken Oderufer und der kurzen Vorstadt auf dem rechten Wartheufer. Die Hauptstärke der Festung, deren Werke nach der Schleifung von



Wappen von
Rūstin.

Stettin durch Forts verstärkt worden sind, beruht auf ihrer Lage zwischen Oder und Warthe und tiefen Wiesengründen. Durch diese führt von Sonnenburg (im S.) her ein 16 km langer Chausseedamm mit zahlreichen Brücken, von Göritz (im S.) her ein Damm für die Eisenbahnlinie Breslau-Stet-

tin. An öffentlichen Bauwerken hat R. 2 evangelische Kirchen (darunter die Marienkirche mit den Gräbern des Markgrafen Johann und seiner Gemahlin Katharina) und eine lath. Kirche, ein ansehnliches Rathaus, ein Militärlazarett, 3 Kasernen, 2 Magazine, neuerbaute Brücken über die Oder und Warthe u. Die Zahl der Einwohner beträgt (1885) mit der Garnison (ein Infanterieregiment Nr. 48 und ein Garde-Fußartilleriebataillon) 15,105 Seelen, meist Evangelische; sie betreiben Kartoffelmehl-, Maschinen-, Kupfer- und Messingwaren-, Zigarren-, Ofen-, Eisen- und Pinselfabrikation u. Außerdem hat R. 2 Dampfschneidemühlen, eine Maschinenwerkstätte, eine Holzimprägnieranstalt, 5 Bierbrauereien, eine Ziegelei, Schifffahrt u. Für den Handelsverkehr befindet sich dort eine Reichsbankniederlassung. Es ist Sitz eines Amtsgerichts und hat ein Gymnasium. — R. ursprünglich ein Fischerdorf, das schon 1232 erwähnt wird, fiel 1262 an Brandenburg und war unter Markgraf Johann (1535–71) Residenz eines Zweigs der brandenburgischen Hohenzollern. 1535–43 wurde die Festung nach dem Plan des Ingenieurs Maurs angelegt. 1730–32 hielt sich hier der spätere König Friedrich d. Gr., zunächst als Gefangener, auf; hier ward 6. Nov. 1730 sein Freund Ratte hingerichtet. Am 15. Aug. 1758 wurde R. von den Russen bombardiert. Am 1. Nov. 1806 übergab der Oberst v. Zingerleben die reichlich verproviantierte Festung ohne Aufforderung einem französischen Reiterhau. Die Franzosen behielten R. auch nach dem Frieden und räumten es erst 20. März 1814 nach längerer Belagerung.

Rusu (*Trichosurus Less.*), Beuteltiergruppe aus der Familie der Phalanger und der Gattung Phalangista Cuv., gekennzeichnet durch ziemlich große Ohren, glatthaarigen Pelz, bis auf die Unterseite des Endspitze behaarten Schwanz und runden Augenflecken. Der Fuchs Rusu (*Phalangista vulpina Desm.* s. Tafel »Beuteltiere«), 60 cm lang, mit 45 cm langem Schwanz, von zierlichem Bau, an Fuchs und Eichhörnchen erinnernd, ist oberseits bräunlichgrün, unterseits licht oder gelb, am Unterhals und an der Brust rostrot, am Rücken und Schwanz schwarz. Er bewohnt Neuholland und Bandiemenland, lebt in Wäldern auf Bäumen als vollkommenes Nactier, klettert stets mit Hilfe seines Schwanzes und ernährt sich hauptsächlich von Pflanzenstoffen. Das Weibchen bringt nur zwei Junge zur Welt. Die Eingebornen essen sein widerlich riechendes Fleisch und benutzen das weiche, wollige Pelzwerk. Lebende Fuchsrusu kommen häufig nach Europa, werden aber durch ihren kampferähnlichen Geruch, den sie verbreiten, lästig.

Rutahia (*Rjutahia*, das Rotypaon der Alten), Stadt im türk. Vilajet Chodawendischjar in Kleinasien an einem Zufluß des Bursak, hat eine alte große Festung, zahlreiche Moscheen und Bäder, mehrere Kirchen und 30–40,000 (nach einigen 60,000) Einwohner, vorwiegend Mohammedaner, außerdem Griechen und Armenier. Man baut Getreide, Tabak und besonders Opium, in den Gärten ausgezeichnetes Gemüse. R. bedeutenden Handelsverkehr. Zur Einfuhr kommen englische und französische Waren, zur Ausfuhr Wolle, Ziegenhaar zu Shawls, Hasenfelle, sehr viel Opium und Meerscham. Zu R. schloß 4. Mai 1833 Mehmed Ali Frieden mit der Pforte; auch war hier Rusu 1850 und 1851 interniert.

Rutais (*Rutais*), Gouvernement der russ. Statthalterchaft Kaukasien, zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mesikischen Scheidegebirge (s. Kaukasien).

mißt mit dem alten Mingrelieu das Flußgebiet des Rion, im ganzen 20,831 qkm (378,10 QM.) mit (1883) 694,540 Einw. Es wird von der Poti-Tiflis-Eisenbahn durchschnitten und zeichnet sich durch großen Reichtum an Waldungen aus; es besitzt bedeutende Vorräte von Manganerz, auch befindet sich nördlich von der Stadt R. das ergiebigste Steinkohlenlager Kaukasien's. Mittlere Jahrestemperatur 14,5° C.; Winter 5°, Frühling 12, Sommer 23, Herbst 16,1°. Jährliche Niederschläge 1600 mm. Der südwestliche Teil ist der fruchtbarste im Kaukasus. Der Sommer ist sehr heiß, der Herbst prachtvoll; Schnee bleibt selten liegen; es regnet oft wochenlang. Die Bevölkerung, stellenweise verhältnismäßig sehr dicht, gehört dem georgischen Volksstamm, speziell seinen Zweigstämmen der Gurier, Mingrelier und Imerethen, an; Armenier sind dabei zahlreich. An größeren Städten ist R. reich (Rutis, Poti etc.). Das Gouvernement R. zerfällt in einen Landkreis und einen Stadtkreis (Poti). — Die gleichnamige Hauptstadt liegt links am Rion, 46 m ü. M. Die im Handel sehr thätige Bevölkerung besteht vorwiegend aus Armeniern, Juden (in einem besondern Stadtteil), Georgiern und Russen und zählt (1883) 13,000 Einw. Die Poti-Tiflis-Eisenbahn führt zweifels in ziemlicher Entfernung von der Stadt vorbei, weshalb sie 1877 durch eine Zweigbahn damit verbunden wurde. R. hat eine russische Garnison und ist Sitz verschiedener Bildungsanstalten. Am Ufer des Flusses liegen auf einem Berg die Trümmer einer alten, 1770 von den Russen zerstörten Festung, außerdem in der Umgebung die Überreste der Feste Tarkasi oder Tamar und die von Warziche (Rosenburg). — R. steht an der Stelle des alten Ra oder Rada, der Hauptstadt von Kolchis. Nach den georgischen Chroniken schlug hier 792 der abchasische König Leon seine Residenz auf. Später errichtete hier König Bagrat IV. (1027—72), der mit der griechischen Kaisertochter Helena vermählt war, eine prächtige Kirche, die bei der Eroberung der Stadt durch die Tataren 1692 zerstört ward. 1810 wurde R. von russischen Truppen besetzt.

Rutei (Ruti, Ruteh), ein von der niederländ. Regierung abhängiger Staat im östlichen Borneo, nördlich des Mahakam, 81,000 qkm (1470 QM.) groß mit 235,000 Einw. Das Land ist reich an Gold, Eisen, Blei, namentlich aber an Kohle, Reis, Rotang, verschiedenen Holzarten und Harzen. Nach der Überlieferung, welche durch Reste alter Bauten beglaubigt ist, kamen die jetzt mohammedanischen Bewohner aus Indien. Der Sultan wohnt in Tangarung, der holländische Resident in Pomarang; der Hafenplatz Samarinda liegt oberhalb des vom Fluß gebildeten Delta.

Ruteragummi, s. Cochlospermum.

Rutha, im Altertum ein Distrikt in Asien, wahrscheinlich zwischen Babylon und dem Persischen Meerbusen, aus welchem Assarhaddon Kolonisten in das von Salmanassar zerstörte Reich Israel versetzte. Durch deren Vermischung mit den zurückgebliebenen Israeliten sollen die Samaritaner entstanden sein, welche daher im Talmud Ruthim (Ruthäer) genannt werden.

Ruthal, s. Fahlholz.

Ruthy, Ludwig, ungar. Dichter, geb. 1813 zu Komjén im Komitat Bihar, studierte in Debreczin die Rechte, ward Notar des Bihar'ser Komitats, redigierte später das Diarium des siebenbürg. Landtags und wurde 1843 Privatsekretär des kais. L. Batthyány; starb 27. Aug. 1864. Er veröffentlichte: »Ariadne«, Tragödie (1838); »Karl I.

und sein Hof«, historisches Drama (1840); »Weiß und Schwarz«, Tragödie (1840); »Gesammelte Novellen« (1841, 2 Bde.); »Die Geheimnisse des Vaterlands«, Roman (1844, 2 Bde.), u. a.

Rutikularschicht, s. Epidermis.

Rutja, russ. Nationalgericht aus Reis mit großen Rosinen, namentlich bei Totenfeiern üblich.

Rutno, Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Warschau, an der Eisenbahn Stierniewice-Alexandrow, hat 2 Kirchen, eine höhere Lehranstalt, Zuckerraffinerien, bedeutenden Kornhandel und (1880) 13,209 Einw., meist Juden.

Rutsh (engl. cutch), s. v. w. Katchu.

Rutshajna, Dorf im Königreich Serbien, Kreis Boschareway, etwa 30 km von der Donaustation Weliko Gradischte entfernt, mit 806 Einw.; dabei der Bergort Majdan-R. mit 149 Einw. Die schon im Mittelalter benutzten Gold- und Silbergruben wurden 1863 wieder eröffnet und 1873 von einer Gesellschaft englischer Kapitalisten übernommen.

Rutshân (Rubaschan), feste Stadt in der pers. Provinz Chorasan, im obern fruchtbaren und wohlangebauten Atrekthal, 1255 m ü. M., mit 2000 Häusern (wegen häufiger Erdbeben aus Holz und Lehm erbaut) und 10,000 Einw. (meist Kurden), welche Handel mit Wolle, Talg, Schafpelzen, Pferden und Waffen treiben. R. beherrscht die Thäler des Atrek und Reschek und ist daher ein Punkt von strategischer Bedeutung.

Rutsh Behar (engl. Cooh Behar), Vasallenstaat in Britisch-Indien, im N. von Bengalen, an den Himalaja grenzend, 3385 qkm (61 QM.) groß mit (1881) 602,624 Einw. Das von zahlreichen Flüssen durchzogene Land ist eben und mit Ausnahme von Dschungelwäldern im NO. fruchtbar. Die Bevölkerung ist im Grundstock der einst in Zentralindien heimische Stamm Kotsch oder Radshabansi, hier stark mit Affamesen und Gebirgsbewohnern gemischt, deren Sprache das Bengali ist. Im 16. Jahrh. war der Stamm mächtig und gebot in ganz Nordbengalen; um 1772 wurde der Radsha durch Bhutan verdrängt, aber durch die Ostindische Kompanie, welcher er sich nun unterwarf, wieder eingesetzt. Seitdem zahlt er jährlich 6770 Pfd. Sterl. als Tribut. R. wird von der Nordbengalbahn berührt, die vom Ganges zum Fuß des Himalaja führt und 1874 begonnen wurde.

Rutshke (v. ungar. kocsi, spr. tschski, d. h. aus Kocs, einem Dorf bei Raab), ein im 15. Jahrh. aufgekommener Wagen zur Personenbeförderung, s. Wagen.

Rutsher, Spottname ganz leichten, ordinären Weißweins (wie ihn die Rutsher trinken), am Rhein und an der Mosel der gewöhnliche Wein, der in der Kneipe vom Faß getrunken wird.

Rutshi, Volksstamm, s. Ruti.

Rutshing, Stadt, s. Sarawal.

Rutschkellied, bekanntes Soldatenlied aus dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71, das mit dem Reim eines Jenaer Studentenliedes von 1814: »Was kraucht dort in dem Busch herum? Ich glaub', es ist Napolium!« beginnt. Es wurde einem Füsilier Rutschke zugeschrieben, der aber nicht existierte; erst nach längerer Zeit hat sich als Verfasser desselben der Pfarrer H. Alex. Pistorius zu Basedow im Mecklenburgischen (gestorben im April 1877) herausgestellt. Das Lied erschien zuerst in den »Mecklenburgischen Nachrichten« vom 22. Aug. 1870 und zwar in vier Strophen; die fünfte (»Und die französische Großmaulschafft«) soll auf der Redaktion des »Rheinischen Courier« in Wiesbaden hinzugefügt worden sein. Vgl. Grieben, Das R. vor dem Untersuchungsrichter

(Berl. 1872). In humoristischer Weise hat Ehrenthal in dem Schriftchen »Das R. auf der Seelenwanderung« (1.—7. Aufl., Leipz. 1871) den Ursprung des Gedichts bis ins graue Altertum zurückgeführt.

Rutschker, Johann Baptist, Erzbischof von Wien, geb. 11. April 1810 zu Wiese in Österreichisch-Schlesien als Sohn eines Webers, studierte zu Troppau, Olmütz und Wien Theologie, wurde 1833 zum Priester geweiht und 1834 zum Doktor der Theologie promoviert. Schon 1836 erhielt er die Professur der Moralthologie in Olmütz, die er bis 1852 innehatte, ward 1836 fürsterzbischöflicher Rat und Mitglied der theologischen Fakultät in Prag und 1843 Konfistorialkanzler und Ehrenkanonikus des Kollegialkapitels in Kremsier. 1852 wurde er als Hofburgpfarrer und Direktor des k. k. Bildungsinstituts zum heil. Augustin nach Wien berufen und trat 1854 als k. k. Rat in das Ministerium für Kultus und Unterricht. Für das Studienjahr 1859 zum Rektor der Wiener Hochschule gewählt, ward er in demselben Jahr zum Hausprälaten des Papstes ernannt und erhielt drei Jahre später die Dompropstei am Wiener Metropolitankapitel, womit die Würde eines Kanzlers der Wiener Hochschule verbunden war. Kardinal Rauscher ernannte ihn zum Generalvikar und wählte ihn zu seinem Weihbischof, worauf R. 7. April 1862 in Rom zum Bischof von Karrhä in part. inf. präkonisiert wurde. 1874 wurde ihm die Geheimratswürde verliehen, und im Januar 1876 ward er nach Rauschers Tod zum Erzbischof von Wien und 22. Juni 1877 zum Kardinal ernannt und starb 27. Jan. 1881. Er schrieb unter anderm: »Die gemischten Ehen« (Wien 1838); »Die Lehre vom Schadenersatz oder von der Restitution« (Olmütz 1851); »Das Eherecht der katholischen Kirche« (Wien 1856—57, 5 Bde.).

Rüttschül Balkan (»kleiner Balkan«), Gebirgskette im östlichen Balkan, nördlich von Aldos, welche das Thal des Deli-Kamtschyl südlich begrenzt.

Rüttschül Rainardschi, Dorf im Fürstentum Bulgarien, 23 km südöstlich von Silistria. Hier 21. Juli 1774 Friedensschluß zwischen Rußland und der Türkei, durch welchen ersteres Asow und einen Teil der Krim erhielt.

Rutschün (Gutschen, mongol. Sontsch), Stadt in der chines. Provinz Tientschanpelu (Dzungarei), nordöstlich von Urumtsi, an der Straße von Kuldscha nach Barkul, Stapelplatz für den russisch-chinesischen Grenzverkehr.

Rutoma (ungar.), die 1872 durch den Tschako ersetzte Kopfbedeckung der österreichischen Husaren: schwarze schirmlose Pelzmütze mit farbigem Kalpak, Schnurbesatz und Federschmuck.

Rutte, der kurz nach St. Benedikt aus der Vereinigung der Tunka mit der Kapuze entstandene gewöhnliche Rock der Mönchsorden, der, von oben bis unten weit, auf die Füße hinabreicht, um den Leib durch einen Strick oder Gürtel zusammengehalten wird und oben eine Kapuze hat.

Rutte, im Bergbau s. v. w. Rutte.

Ruttelfisch, s. Sepie.

Rutteln, die Gedärme samt Wanst und Magen, besonders der eßbaren Tiere.

Ruttenberg (tschech. Rutná Hora), Stadt im mittlern Böhmen, an der Österreichischen Nordwestbahn, zu welcher von der Stadt eine Lokalbahn führt, und am Ruttenberger Bach, 253 m ü. M. gelegen, hat 4 Vorstädte und bildet eine reiche Stätte monumentaler Bauwerke aus verschiedenen Epochen sowie auch wichtiger historischer Ereignisse. Unter den Bauwerken nimmt die auf dominierender Höhe sich erhebende

Barbarakirche, ein herrlicher Bau in gotischem Stil mit prachtvollen Details, welcher in der Mitte des 14. Jahrh. begonnen und im 15. Jahrh. fortgesetzt, jedoch nicht vollendet wurde und gegenwärtig einer Restaurierung unterzogen wird, den ersten Rang ein; sie enthält mehrere wertvolle Kunstschätze, namentlich Fresken aus dem 15. Jahrh. Außerdem besitzt R. noch 5 schöne alte Kirchen, darunter die große Erzbiskaneiskirche mit hohem Turm und die Marienkirche, beide in gotischem Stil erbaut, mit bedeutenden Kunstwerken. Das älteste Gebäude der Stadt ist der stark verfallene »welsche Hof«, die ehemalige königliche Burg und Münzstätte, im 13. Jahrh. von Wenzel II. erbaut, mit schöner Burglapelle, welche der hier 1471 zum König von Böhmen gewählte Vladislav der Jagellone stiftete. Andre bemerkenswerte Bauwerke sind: das »steinerne Haus« (jetzt Rathaus), das reiche Stadtarchiv und die Sammlungen des Archäologischen Vereins enthaltend) mit reichverzierten Giebel und prächtigem Erker, die alte Burg Gradel (jetzt Lehrerbildungsanstalt), das riesige ehemalige Jesuitenkollegium (jetzt Kaserne), der schöne steinerne Brunnen in gotischem Stil und zahllose kleinere Barockreste. Auch die Umgebung von R. ist reich an Kunstdenkmälern, vor allem der nahe Ort Sedletz mit der ehemaligen Cistercienserabtei, jetzt bedeutender österreichischer Tabakfabrik (über 2000 Arbeiter) und schön, großer Klosterkirche gotischen Stils, welche wertvolle Bilder und eine schöne gotische Monstranz enthält. R. zählt (1880) 13,154 Einw. und besitzt viele industrielle Etablissements, darunter Fabriken für Zucker, Spiritus, Stärke, Spodium, 3 Kunstmühlen, eine Brauerei, Lössfabrik und Rattundruderei. Die ehemals ergiebigen Silberminen sind seit 1874 vom Staat wieder in Betrieb gesetzt worden, liefern aber gegenwärtig nur ein geringes Erträgnis. R. besitzt eine Oberrealschule, eine höhere Mädchenschule mit Pensionat der Ursulinerinnen, eine Lehrerbildungsanstalt, eine gewerbliche Fortbildungsschule, ein historisches und Bergarchiv mit zahlreichen historischen Dokumenten und ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft, eines Kreisgerichts und eines Revierbergamtes. — Die Gründung der Stadt hängt mit der Entdeckung des Silbererzes zusammen; im 13. Jahrh. stand der Bergbau schon in voller Blüte. Die Stadt nahm raschen Aufschwung, hatte aber in den Hussitenkriegen viel zu leiden. Eine zweite Blüteperiode war die Zeit Georgs von Podiebrad und Vladislav II. zu Ende des 15. Jahrh., aus welcher Zeit die meisten Kunstdenkmäler stammen. R. war Residenz mehrerer böhmischer Könige, welche hier wiederholt Landtage abhielten, und Sitz hervorragender Adels- und Patrizierfamilien. Seit dem 16. Jahrh. und noch mehr seit dem Dreißigjährigen Kriege geriet die Stadt in den Bergbau in Verfall.

Rutter, 1) ein in den nordischen Meeren sehr beliebtes einmastiges Rüst- und Fischerfahrzeug mit verschiedenen Lokalbenennungen. Die R. haben 12–100 Ton. Gehalt, im Verhältnis zu ihrer Länge sehr bedeutenden Tiefgang; sie sind scharf gebaut, mit trefflichen Segler und namentlich ausgezeichnete Segelfahrzeuge, so daß sie trotz ihrer Kleinheit schwere Stürme abwettern können. Das Hauptsegel ist ein großes Gaffelsegel; die Stenge ist lang, das Bugspriet horizontal, der Außenklüver groß. Die R. waren gegen Ende des vorigen und im Anfang dieses Jahrhunderts als kleinste Kriegsfahrzeuge sehr beliebt, während sie sich heutzutage nur noch als Zöllkutter, Lotsenkutter und als Luftfahrzeug (Jachten, s. d.) neben der Handelsmarine erhalten

ben. In neuester Zeit haben die R. häufig zwei Masten, von welchen der hintere sehr kurz ist und nur ein kleines Segel führt, welches das Fahrzeug mit dem Kopf am Wind halten soll, wenn es beim Fischen die sonstige Segel vor dem Grundnetz treibt. — Seitenboot eines Kriegsschiffs (s. Boot, S. 203).

Rutterbrigg, zweimastiges Schiff mit je einer Masten.

Rutteross, altdeutsches Trinkglas mit langem, geradem, aus mehreren Röhren gebildetem Halse. S. 198, mit Abbildung.

Rutühane (türk.), Bibliothek.

Rutärow, Michael Iwarionowitsch Golewitschew R., Fürst Smolenskij, russ. Feldmarschall, geb. 16. Sept. 1745, trat, 16 Jahre alt, als Artilleriecorporal in die Armee, wohnte 1764–69 als Hauptmann den Feldzügen gegen die Polen bei, socht von 1770 an unter Romanzow gegen die Türken, wobei er sich unter anderm in der Schlacht an Ragu und bei der Erstürmung der Feste Schumna auszeichnete. Bei den Kämpfen in der Krim wurde er gefährlich am Kopfe verwundet und verlor ein Auge. Er verweilte hierauf längere Zeit im Ausland. 1784 zum Generalmajor ernannt, erhielt er 1787 ein Kommando über ein Korps, welches die Grenze gegen den Feind vom Übergang über den Bug halten sollte, und nahm teil an der Belagerung von Ochakow. Bei der Erstürmung von Padschibei (räter Dbeffa) und Bender, in dem Kampfe von Rimnik (31. Dez. 1790) sowie bei der Erstürmung von Smail unter Sumorow erwarb sich R. hohen Ruhm. 1803 ging er auf kurze Zeit als Gesandter nach Konstantinopel und erhielt darauf das Generalkommando in Finnland; später wurde er Chef des Kadettenkorps in Petersburg. Kaiser Paul sandte ihn als Gesandten nach Berlin. Nach dessen Ermordung erhielt er 1801 den Posten eines Generalgouverneurs von Petersburg und vom Kaiser Alexander I. 1805 den Oberbefehl des 1. russischen Armeekorps im Kriege gegen die Franzosen. Er rückte bis zum Inn vor, traf dort erst nach der Kapitulation von Ulm ein, rief er sich auf dem rechten Donauufer zurückzog und das Vordringen der Franzosen möglichst aufhalten suchte; auch trug er 18. und 19. Nov. bei Brenstein einen Sieg über den Marschall Mortier von. Am 2. Dez. 1805 befehligte er unter dem Kaiser Alexander I. das verbündete Heer in der Schlacht von Austerlitz. Von 1806 bis 1811 war er Generalgouverneur von Litauen und Kiew, sodann Oberbefehlshaber im Kriege gegen die Türken. Nach dem Frieden von Bukarest (Mai 1812) löste er Barclay de Tolly im Oberbefehl des russischen Heers von Napoleon I. ab. Er lieferte demselben 7. Sept. 1812 die blutige Schlacht von Borodino. Für seinen tapfern Mut bei Smolensk über Davout und Ney im November erteilte ihm der Kaiser Alexander I. den Beinamen Smolenskij. Er folgte nun den Franzosen nach Kalisch, von wo aus er in einer Proklamation (März 1813) ganz Europa gegen Napoleon I. zu den Waffen rief, und nachdem er den Beginn des Feldzugs in Deutschland noch unheilvoll verlaufen sah, starb er 28. April 1813 in Bunzlau. Hier in Petersburg wurden ihm Denkmäler errichtet. Er war ein ebenso tüchtiger Feldherr wie fein gebildet, gewandter und geschmeidiger Hofmann. Sein Leben beschrieb Michailowskij, Danielewskij (Sankt Petersburg, 1850).

Rut, Stadt in Galizien, Bezirkshauptmannschaft Nowy, am Czeremosz (Nebenfluß des Pruth), der Stadt von dem zur Bukowina gehörigen Ort

Wisznitz trennt, mit einem Bezirksgericht, Leberfabrikation und einschließlich des benachbarten Dorfs Alt-R. (1880) 9800 Einw., darunter viele Armenier, welche Viehhandel treiben.

Rütz., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für F. L. Rüping (s. d.).

Rüping, Friedrich Traugott, Botaniker, geb. 8. Dez. 1807 zu Ritteburg bei Artern in Thüringen, war erst Apotheker, studierte dann in Halle Naturwissenschaften, machte eine botanische Reise nach dem Vitorale, Dalmatien, Italien und den Alpen, wurde 1838 Lehrer der Naturwissenschaften an der Realschule zu Nordhausen, 1843 zum Professor ernannt und trat 1883 in den Ruhestand. Für die spezielle Algenkunde wurde durch Rüplings Arbeiten eine neue Epoche begründet; seine »Species algarum« (Leipz. 1849) enthalten sämtliche bekannte Arten. Außerdem schrieb er: »Synopsis Diatomearum« (Halle 1833); »Tabulae phycologicae« (Nordh. 1845–70, 20 Bde. mit 2000 kolorierten Tafeln); »Phycologia generalis, oder Anatomie, Physiologie und Systemkunde der Tange« (Leipz. 1843, mit 80 kolorierten Tafeln); »Die Kieselchaligen Bacillarien oder Diatomeen« (Nordh. 1844, mit 30 Tafeln; 2. Abdr. 1865); »Phycologia germanica« (das. 1845). R. gab auch die »Algae aquae dulcis« (Halle 1833–36, Heft 1–16) in getrockneten Exemplaren heraus und schrieb noch: »Die Naturwissenschaften in den Schulen als Beförderer des christlichen Humanismus« (Nordh. 1850) und »Grundzüge der philosophischen Botanik« (Leipz. 1851–52, 2 Bde.). In letztem Werk trat er als Verteidiger der Urzeugung auf und bekämpfte die Hypothese von der Stabilität der Arten.

Rüvelierung (franz. cuvelage), die mittels Bretten wasserdicht gemachten Spundwände in Bergwerken zum Abhalten des Wassers.

Rüvette (franz. cuvette), im Festungsbau s. v. w. Rinnette (s. d.); bei Taschenuhren die innere Metallplatte, welche das Werk verschließt und vor dem Eindringen von Staub etc. verwahrt; in der Zahntechnik eine halbrunde Rinne zur Aufnahme des Wachs, womit der Abdruck des Kiefers genommen wird, um danach die Modelle künstlicher Zähne herzustellen.

Ruf (früher Ruckus, Ruckus etc., v. böhm. kukus, d. h. Stuck, Teil), ein bestimmter ideeller Anteil an dem einer Gewerkschaft gehörigen gemeinschaftlichen Bergwerkseigentum (s. Bergrecht, S. 742). Vgl. Heyden, Der R., kurze Darstellung der bergrechtlichen Bestimmungen für Gewerke (Essen 1880).

Rughaven (Cuxhaven), Stadt und Hafenort im Hamburger Amt Riegebüttel, an der Elbmündung, Endstation der Unterelbeschen Eisenbahn (Linie Hamburg-R.), besteht seit 1873 aus den beiden ehemaligen Flecken R. und Riegebüttel, hat ein altes Schloß, einen Hafen, ein Semaphor (Wettersignal), Leuchtturm, Schiffswerften, eine Lotsenstation, Festungswerke, eine Kinderheilanstalt, ein Seebad (1886: 4632 Badegäste), ein Amtsgericht, eine große Genossenschaftsmeierei und (1886) mit 40 Mann Artillerie 4490 meist evang. Einwohner. Vgl. Becker, R. und Riegebüttel (Hamb. 1880).

Rvalö, Insel an der nordwestlichen Küste Norwegens, westlich von Tromsø, durch einen schmalen Kanal vom Festland getrennt, 746 qkm (19,5 QM.) groß mit 1900 Einw. Eine andre Insel gleichen Namens, mit der Stadt Hammerfest, eine der sogen. Naringen (Plateaus, die senkrecht in die See abfallen), 339 qkm (8,16 QM.) mit 2350 Einw., liegt weiter gegen N.

Kvičala (spr. kwičkala), Johann, tschech. Philolog und Politiker, geb. 6. Mai 1834 zu Münchengrätz in Böhmen, studierte zu Prag, 1855—57 zu Bonn, wurde bereits Ende 1857 zur Leitung des an der Prager Hochschule gegründeten Seminars für klassische Philologie berufen und ist seit 1867 ordentlicher Professor dieser Disziplin daselbst. Von seinen zahlreichen in tschechischer, deutscher und lateinischer Sprache verfaßten Arbeiten, die sich vorzugsweise auf die griechische und lateinische Syntax, die griechischen Tragiker, Vergil etc. beziehen, seien hier nur genannt: »Beiträge zur Kritik und Erklärung des Sophokles« (Wien 1864—69, 4 Bde.); »Virgilstudien« (Prag 1878); »Studien zu Euripides« (Wien 1879); »Neue Beiträge zur Erklärung der Aeneis« (Prag 1881) etc. R. redigiert mit Gebauer seit 1874 die in tschechischer Sprache erscheinenden »Philologischen Blätter« und lieferte tschechische Übertragungen der Werke von Herodot und Sallust. Als Politiker zur jungtschechischen Partei gehörend, war er 1880—83 Mitglied des Abgeordnetenhauses des österreichischen Reichsrats und ist seit 1881 auch Mitglied des böhmischen Landtags, der ihn 1883 in den Landesausschuß wählte. Hier forderte er die allgemeine Ausschließung tschechischer Kinder vom Besuch deutscher Schulen in Böhmen und die Errichtung entsprechender tschechischer Schulen (lex Kvičala). Im Reichsrat trug er wesentlich zum Zustandekommen des Gesetzes über die Zweiteilung der Prager Universität in eine tschechische und eine deutsche bei.

Kwan, anamit. Münze, s. Duan.

Kwango (Kuango), zum Stromgebiet des Congo gehöriger Fluß von S. her, entspringt unter etwa 11° 30' südl. Br. und vereinigt sich nach fast durchweg nördlich gerichtetem Lauf unter 4° südl. Br. mit dem Kuilu, um sich bald darauf in den Kassai oder wohl richtiger Sankuru zu ergießen. Er wurde zuerst von Capello und Jvens, dann von Mechow 1880 (vgl. dessen »Karte der Kuango-Expedition«, 26 Blätter, Berl. 1884), Wolf und Büttner 1885 gründlicher erforscht. Vgl. Congo.

Kwangseu, s. Kuangseu.

Kwangsi, chin. Provinz, s. Kuangsi.

Kwangtung, chin. Provinz, s. Kuangtung.

Kwanza, afrikan. Fluß, s. Coanza.

Kwas (Kwasch), ein in Rußland sehr beliebtes Getränk, welches die Stelle des Biers vertritt. Bei den Bauern ist der K. ein trüber, saurer, noch gärender Aufguß auf geschrotenes Getreide, der nicht angenehm, aber kühlend schmeckt. Die feineren Sorten K. dagegen, besonders der Apfel- und Himbeerwas, die in Petersburg und Moskau in eignen Trinkstuben verabreicht werden, sind sehr wohlschmeckend und von dem gewöhnlichen Getränk dieses Namens ganz verschieden.

Kweitseu, chin. Provinz, s. Kueitschou.

Kwitka, Gregor Fedorowitsch, russ. Schriftsteller, in der kleinrussischen Litteratur unter dem Namen Osnowianenko bekannt, geb. 16. Nov. (a. St.) 1778 zu Osnowa unweit Charlow, trat 1793 in das Reiterregiment der Leibgarde ein, wurde 1796 Rittmeister, verbrachte dann vier Jahre in asketischer Abgeschiedenheit in einem Kloster bei Charlow, ohne jedoch das Klostergelübde abzulegen, und lehrte 1804 ins väterliche Haus zurück. Seit 1807 definitiv aus dem Militär geschieden, übernahm er 1812 die Direktion des neuerrichteten Theaters in Charlow und gründete 1816 daselbst ein Erziehungs- haus für ärmere adlige Mädchen, welches bald auf Staatskosten unterhalten wurde. Nachdem er darauf 12 Jahre hindurch (1817—29) das Ehrenamt eines

Abelsmarschalls des Charlower Gouvernements bekleidete, wurde er 1840 zum Vorsitzenden des Kriminalgerichts zu Charlow ernannt und starb an solcher 8. Aug. (a. St.) 1843. Als Schriftsteller hat sich K. namentlich in der kleinrussischen Litteratur durch seine vortrefflichen Novellen einen Namen gemacht, für deren vorzüglichste »Marusja« gilt. Er bewährt sich in ihnen als einen ausgezeichneten Kenner des menschlichen Herzens, der namentlich die Seelenwelt der schlichten Landleute darzustellen weiß, und ist bei den Kleinrussen noch heute sehr beliebt. Die Novellen erschienen zuerst Moskau 1834 und 1837 in 2 Bänden (neue Ausg., Charlow 1841); eine vollständigere Sammlung gab nach des Verfaßers Tod Kulisz heraus (Petersb. 1858, mit Biographie). Von geringerem Wert sind die in großrussischer Sprache geschriebenen Werke Kwitka, wie der Roman »Pa Chalanskij« (1839, 3. Ausg. 1870), und seine dramatischen Stücke, von denen das Schauspiel »Demenko« lange populär blieb. Im übrigen war K. ein fleißiger Mitarbeiter an den verschiedensten Zeitschriften Rußlands.

Kwo, Längenmaß, s. Gon.

Ky., Abkürzung für Kentucky (Staat).

Ryanisieren (spr. rjāni-), eine vom Engländer J. Howard Ryan 1832 erfundene Methode der Konservierung, s. Holz, S. 673.

Ryandöl (Blauöl), s. v. w. Anilin.

Ryanophyll (Cyanophyll), s. Chlorophyll.

Ryānos, bei Homer (»Ilias«) wahrscheinlich ein blauer Glasfluß, mit welchem Wände, Schilde und Panzer geschmückt wurden. Die in neuerer Zeit ausgesprochene Ansicht, daß R. an einigen Stellen der »Ilias« auch Stahl bedeute, dürfte nicht haltbar sein. In der spätern Litteratur ist unter R. Lapislazuli (Lazurstein) oder Kupferlasur und die aus diesen Mineralien hergestellte Farbe (Ultramarin, vgl. Bergblau) zu verstehen. Vgl. Lepsius, Metalle in ägyptischen Inschriften (Abhandlungen der Berliner Akademie 1871); Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern, Bd. 3 u. 4 (Leipz. 1874—86).

Ryas, eine Hauptrechtsquelle des religiös-bürgerlichen Gesetzbuchs der Mohammedaner, enthaltend die Sammlung gerichtlicher Entscheidungen aus den ersten drei Jahrhunderten der Hedschra durch Imame Ebn Hanis, Maliki, Schafi'i und Dschafri.

Ryāthos, altgriech. Schöpfgefäß in Gestalt der mündlichen Mundtassen, nur mit einem viel höhern, be-



Formen des Ryathos.

Rand weit überragenden Henkel und von einem bestimmten Maß (s. Abbildungen; auch Tafel »Ryathos« Fig. 5).

Ryam (Ryau), Friedrich Wilhelm, Freiherr von, bekannter Satiriker, geb. 6. Mai 1666 auf dem Rittergut Oberstrahwalde bei Herrnhut, trat 1670 als Gemeiner in kurbrandenburgische Kriegsdienste und machte die Kriege unter dem Großen Kurfürsten und Friedrich III. bis 1690 mit. Er war langsam befördert, trat wegen eines Duells aus der brandenburgischen Armee aus und folgte seinem

Rönnert, Feldmarschall v. Schöning, nach Sachsen, so er durch seinen Witz und seine lustigen Streiche die Gunst des Kurfürsten August des Starken gewann und rasch Generaladjutant und General wurde. Seit 1715 Kommandant auf dem Königstein mit dem Charakter eines Generalleutnants, starb er dort 9. Jan. 1733. Von geradem Charakter, haßte er alle Schmeichelei und rügte begangene Fehler mit der größten Freimütigkeit. Obwohl er dem ganzen Hof zur Belustigung diente, mußte er gleichwohl sein moralisches Ansehen zu behaupten. Am meisten ließ die Geißel seines Verbens, aber nie gemeinen Witzes die adelstolzen Höflinge fühlen. Vgl. *Wilhelmi, Roms Leben und lustige Einfälle* (Leipz. 1772, 2. Abt.); *Nid, Biographische Skizzen* 10. aus dem Leben des Barons F. W. v. R. (Neutling. 1860); *R. v. Ryaw, Familienchronik des Geschlechts v. R.* (Leipz. 1870); *Ebeling, R. und Brühl. Zwei historische Porträts* (das. 1885). — Sein Neffe *Friedrich Wilhelm*, Freiherr von R., geb. 22. Jan. 1708, seit 1740 in preussischen Diensten, war einer der wichtigsten Kavalleriegenerale Friedrichs d. Gr., ward aber wegen der Übergabe Breslaus (November 1757) kriegsgerichtlich verurteilt und starb 30. März 1759.

Ryrgares (Uvalshatra), der Begründer des medischen Reichs, folgte seinem Vater Phraortes, der mit einem großen Teil des medischen Volkes im Kampf gegen die Assyrier um 638 v. Chr. fiel, befreite in Land von der Herrschaft der Skythen, die ganz Asien überflutet hatten, kämpfte gegen Indien, dessen König Alyattes er 30. Sept. 610 die Sonne finsternis des Thales unterbrochene Schlacht lieferte, und belagerte sodann im Bund mit Nabopolassar von Babylonien, dessen Sohn Nebuzadnezar seine Tochter Amuhit heiratete, Ninive, das zerstört wurde. R. brachte so den ganzen östlichen Teil des assyrischen Reichs unter seine Herrschaft. Nach seinem Tod 598 folgte ihm sein Sohn Astyages. Vgl. *Unger, R. und Astyages* (Münch. 1882).

Rybele (auch Rybebe oder nach den ihr geheiligten Bergen Dindymene, Rydistis genannt), ursprüngliche Landesgöttin der Phrygier, die »große Mutter«, besonders an Küstenplätzen auf orgiastische Weise verehrt ward, Symbol des Mondes und der Fruchtbarkeit, bei den Griechen mit Rhea (s. d.) identifiziert.

Ryburg, 1) Dorf im schweizer. Kanton Zürich, mit 1800 Einw. und dem wohlhaltenen, sehr ansehnlichen Schloß R. (680 m ü. M.), welches, 4 km von Winterthur entfernt, auf einer Anhöhe in einer romantischen Gegend liegt und eine schöne Aussicht darbietet. Das Schloß war das Stammhaus der Grafen von R., deren Ursprung in das 7. Jahrh. hinaufreicht. Die Grafschaft R. erstreckte sich von der Glatt bis an den Rhein. Als 1263 der Mannesstamm mit dem Grafen Hartmann VI. erlosch, fielen die Besitzungen an Hartmanns Neffen, den Grafen Rudolf von Habsburg, nachherigen deutschen König, und 1424 durch Erbteilung an die Stadt Zürich. Diese gab die Grafschaft zwar 1442 dem Kaiser Friedrich III. freiwillig wieder; aber dieser trat sie schon 1452 für halben Sold abermals an Zürich ab, und seitdem ist sie bei dieser Stadt geblieben. In neuerer Zeit ist das Schloß an einen Privatmann, der eine prachtvolle und jedermann zugängliche Gemäldesammlung angelegt hat. Die Galerie enthält Originalwerke von Raffael, Giorgione, Tizian, Parmegiano, Caravaggio, Guido Reni, Murillo, Velazquez, Rembrandt, A. Dürer, Poussin, den niederländischen Meistern u. a. In der romanischen Schloßkapelle sind wertvolle Wandmalereien aus dem 13. Jahrh.

Vgl. Pfau und Rinkel, Beschreibung der Burg R. (Zürich 1870); Pupikofer, Geschichte der Burg R. (das. 1869). — 2) (R. Buchegg) Dorf im schweizer. Kanton Solothurn, Bezirk Bucheggberg; Kriegstetten, nördlich von Solothurn, mit Mineralquelle und (1880) 181 Einw.

Rydlippe, Heldin einer im Altertum sehr beliebten griech. Liebes Sage, welche in der (verlorenen) poetischen Bearbeitung des Kallimachos Vorbild für die spätern griechischen Prosaromane ward. Als sie, die Tochter eines vornehmen Atheners, bei einer Festfeier im Artemistempel zu Delos saß, warf Apollonios, ein Jüngling von der Insel Keos, der sich beim Fest in sie verliebt hatte, einen Apfel vor sie hin mit der Aufschrift: »Ich schwöre bei der Artemis, mich dem Apollonios zu vermählen«. R. hob den Apfel auf, indem sie die Worte laut las, warf ihn aber dann fort, ohne die Werbung des Jünglings zu beachten. Als sie darauf ihr Vater vermählen wollte, wurde sie vor der Hochzeit jedesmal krank, wie dem Vater das delphische Orakel auf sein Befragen offenbarte, infolge des Zorns der Göttin, daß sie die in ihrem Heiligtum gesprochenen Worte unerfüllt gelassen habe, worauf der Vater sie dem Apollonios vermählte.

Rydnos (jetzt Tarsus Tschai), Fluß in Kilikien, entspringt am Bulgar Dagh, nördlich von Tarsos, dessen Einwohnern seine jetzt versandete Mündung im Altertum als Hafen diente. Er war berühmt wegen seiner Klarheit und Kälte; ein Bad in ihm hätte Alexander d. Gr. fast das Leben gekostet.

Rydonia, uralte Stadt an der Nordküste von Kreta, am Pyknos, mit einem verschließbaren Hafen. Schon Homer erwähnt die Rydonier. In ihrem Gebiet war die Heimat der Quitten, welche davon »Rydonische Äpfel« genannt wurden. R. entspricht dem heutigen Chania.

Ryffhäuser, ziemlich isolierter, mit schönem Laubwald bestandener Berggipfel in Thüringen, zieht sich längs der Grenze des preussischen Kreises Sangerhausen und der Unterherrschaft des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt hin, nach R. steil zur Goldenen Aue, die ihn vom Unterharz trennt, abfallend, nach S. sanfter in das nordthüringische Bergland übergehend und durch ein tiefes Thal, das ihn der Länge nach durchzieht, in zwei Teile geschieden. Der nördliche Hauptkamm trägt zwei ausgezeichnete Ruinen: am westlichen Ende über Kelbra die Rothenburg (439 m), auf dem östlichen Giebel, über Tilleda, die sagenreiche Burg Ryffhausen (470 m). Die letztere wurde wahrscheinlich im 10. Jahrh. zum Schutz der kaiserlichen Pfalz in Tilleda erbaut, war öfters Sitz der Hohenstaufen, wurde aber 1178 von den Thüringern und im 16. Jahrh. aufs neue zerstört. Die umfangreichen Trümmer derselben dehnen sich, von Gebüsch überwachsen, weithin aus. Am bemerkenswertesten ist der gewaltige viereckige Rumpf des ehemaligen Bergfrieds (vom Volk »Kaiser Friedrich« genannt), der, noch 22 m hoch, den ganzen Gebirgszug beherrscht und auf weite Ferne sichtbar ist. Auch von der ehemaligen Kapelle am östlichen Bergabhang sind noch stattliche Trümmer vorhanden. In den Ruinen der Burg hat sich eine kleine Wirtschaft eingenistet. Der Fels, auf welchem das alte Kaiserschloß ruht, ist Kalkstein und grobkörniger Sand, aus welchem vortreffliche Mühlsteine gearbeitet werden; höchster Punkt des ganzen Gebirgszugs ist das Lengefeld (486 m). Unter den vielen an den R. sich knüpfenden Volksagen ist jene vom Kaiser Friedrich Barbarossa, der, im Innern des Bergs schlafend, der Wiederherstellung der Einheit und

Nacht Deutschlands harrt, die bekannteste; nach den neuesten Forschungen hat sich aber diese Sage, die schriftlich zuerst (1696) in einem Programm des Frankenhäuser Rectors J. Hoffmann vorkommt, ursprünglich auf Friedrich II. bezogen (vgl. Kaiser-sagen). Auf der Südseite des Gebirges befindet sich die neuentdeckte Falkenburger Höhle (s. Frankenhäuser). Vgl. Richter, Das deutsche Kyffhäuserbuch (Eisleb. 1876); Balzer, Das Kyffhäusergebirge (2. Aufl., Rudolst. 1882).

Kylladen, Inselgruppe im Ägäischen Meer, die den Alten wie im Kreis um das heilige Eiland Delos gelagert erschien und daher K. (>Ringinseln<) genannt wurde, während die außerhalb des Kreises gelegene Gruppe Sporaden (>zerstreute Inseln<) hieß. Gegenwärtig bilden sie einen besondern Nomos des Königreichs Griechenland, der in sieben Eparchien (Andros, Tinos, Syros, Kea, Milos, Naxos, Thira) zerfällt, mit einem Gesamtareal von 2695 qkm (48,9 QM.). Hauptstadt ist Hermupolis auf Syros. Alle K. sind Felseninseln; der höchste Punkt ist der Ogia auf Naxos (1008 m). Sie bestehen meist aus Gneis und Glimmerschiefer, mitunter auch aus Granit und vulkanischem Gestein. Wegen ihrer Fruchtbarkeit und ihres lieblichen Klimas nannte sie das Altertum die >Perlen von Hellas<, aber schon in der spätern Römerzeit hatte diese Bezeichnung nicht mehr die alte Geltung. Jetzt sind viele Inseln entblößt von aller Baumvegetation, darum auch wasserarm, kahl und verbrannt. Dennoch liefern sie noch immer Wein, Öl, Baumwolle, Seide, Südfrüchte, Honig etc. Die brennende Hitze des Sommers wird durch die See-winde gemildert, und ziehendes Federwild (Wachteln, Rebhühner etc.) rastet, zum Gewinn der Bewohner, in großer Anzahl noch heute auf den Inseln, wie im Altertum. Die Bevölkerung (1879: 132,020 Seelen), die in ihrer Abstammung von den Griechen unvermischter geblieben ist als die Bewohner des Festlandes, treibt lebhaften Handel, der durch die vielen trefflichen Häfen der Inseln begünstigt wird. Man teilt die K. ihrer Lage nach in vier Gruppen: östliche, westliche und mittlere K. und eine westliche Seitengruppe. Die bedeutendsten unter den östlichen, die als insularische Fortsetzungen der Gebirge von Euböa betrachtet werden, sind: Andros, Tinos (Tenos), Mykonos, Mikra und Megali Dilos (Delos und Rhendä), Naxia (Naxos), Amurgo (Amorgos); unter den westlichen, den Fortsetzungen der Gebirge von Attika: Kea oder Tzia (Keos), Thermia (Rythnos), Seriphos, Sipheno (Siphnos), Sikinos, Santorin (Thera). Zur mittlern Reihe gehören: Giura (Gyáros), Syra (Syros), Paro (Paros), Antiparo (Dliaros), Nio (Jos), Anaphi (Anaphe); zur westlichen Seitengruppe: Milos (Melos), Kimolos oder Argentiera, Polylandro (Pholegandros). S. Karte >Griechenland<. Über die Geschichte der K. s. Archipelagus und die einzelnen Inseln.

Kyklische Dichter (Kykliker, Cyclici), eine Reihe altgriechischer Epiker aus der ionischen Schule, welche während der ersten 50 Olympiaden nach Homer die verschiedenen Kreise der um den Mittelpunkt der homerischen Poesie herumlagernden Götter- und Heldensagen poetisch bearbeiteten und zwar in einer sich an Homer aufs engste anschließenden Form, doch ohne dessen Geist. Merkwürdig sind sie besonders darum, weil die Tragiker größtenteils aus ihnen ihre Stoffe entlehnten, und weil von ihnen hauptsächlich die Veränderungen der Mythen zu stammen scheinen, die wir bei jenen wahrnehmen. Man befaßte sie unter dem Namen der kyklischen Dichter, weil die wichtig-

sten ihrer Dichtungen später mit Ilias und Odyssee zu einem epischen Kyklos, d. h. einem epischen Sagenkreis, zusammengestellt waren, welcher eine vollständige Übersicht der Götter- und Heroenmythen von der Verbindung des Uranos und der Götter herab zum Tode des Odysseus durch seinen Sohn Telegonos gab. Außer den homerischen Gesängen haben sich von diesen Dichtungen nur einzelne Verfasser-namen, Titel und Fragmente erhalten. Genauer sind wir durch die Chrestomathie des Grammatikers Proklos (um 150 n. Chr.) nur über den troischen Sagenkreis unterrichtet. Die Einleitung der Ilias bildeten die >Kypria< des Stasinios von Salamis auf Cypern (um 770 v. Chr.), welche in elf Büchern die Ereignisse von der Hochzeit des Peleus bis zum Beginn der Ilias erzählten, die Fortsetzung die >Aithiopis< des Arktinos von Milet (aus derselben Zeit) in fünf Büchern, von den Kämpfen mit den Amazonen und dem Äthiopen Memnon und dem Tode des Achilleus, und die >Zerstörung Ilios< (>Ilia persis<) von demselben Dichter in zwei Büchern. Die Ereignisse vom Streit um die Waffen des Achilleus bis zur Einführung des hölzernen Rosseß in Troja berichtete die >Kleine Ilias< des Lesches von Knidene (um 672) in vier Büchern. Den Übergang zur Odyssee vermittelten die >Nostoi< (Heimfahrten der Helden von Troja) des Agias von Tröjen in fünf Büchern; eine unmittelbare Fortsetzung der Odyssee war die >Telegonie< des Eugammon von Kyrene (um 570) in zwei Büchern, von der Bestattung der Helden bis zum Tode des Odysseus. Welche Gedichte außer dem zum Kyklos gehörten, läßt sich nicht ermitteln. Wahrscheinlich ist es von einer >Titanomachie< des genannten Arktinos oder des Eumelos von Korinth, einer >Odipodie< des Kinäthos von Lakonien, einer auch >Amphiaraos< Auszug betitelten >Thebais<, an die sich ein die >Epigonen< betiteltes Gedicht angeschlossen, einer sehr alten Dichtung von der >Einnahme Schalias< durch Herakles, für deren Verfasser Kreophylos, der angebliche Schwiegersohn Homers, galt, u. a. Wie schon bemerkt, waren die kyklischen Gedichte den griechischen Tragikern und allen nachfolgenden Dichtern eine reiche Fundgrube, ja, in der römischen Kaiserzeit scheinen sie sogar zum Studium der Mythengeschichte benutzt worden zu sein, so daß selbst die Künstler den Inhalt derselben durch bildliche Darstellung anschaulich zu machen suchten. Unter andern befindet sich noch jetzt eine solche Tafel (marmor Borgianum) in Neapel, eine andre, die berühmteste von allen, die sogen. Iliische Tafel (Schulrelief mit Inschriften), im Museo capitolino zu Rom. Vgl. Welcker, Der epische Cyklus oder die homerischen Dichter (Bonn 1835—49, 2 Bde.; 1. Bd., 2. Aufl. 1865); Dünker, Homer und der epische Kyklos (Köln 1839); D. Jahn, Griechische Bilderchroniken (Bonn 1873).

Kyklopen, nach der ältesten Sage die Söhne des Uranos und der Götter: Arges, Steropes und Brontes, ungeheure, rohe Geschöpfe mit nur einem Auge, welche dem Zeus die Blitze schmiedeten (als Naturgewalt des Gewitters andeutende Wesen). Wegen ihres Übermuts von Uranos in den Tartaros geworfen, verhalfen sie dem Kronos zur Herrschaft, wurden dann auch von diesem wieder in Banden gehalten, bis Zeus sie befreite, dessen willige Diener sie nun wurden. In der Folge tötete sie Apollon, weil sie Zeus den Donnerkeil geliehen, mit welchem er den Askulap erschlug. Nach Homer sind die K. ungeheure, ebenfalls einäugige Riesen auf Trinakria Söhne des Poseidon, ohne Gesetz und Sitte, ohne

emeinsame Verbindung, nur von Viehzucht lebend. Der Repräsentant dieser ist der aus der Odyssee bekannte Menschenfresser Polyphem. In noch späterer Sage erscheinen sie als Gehilfen des Hephästos, welche im Innern des Atna oder der ebenfalls vulkanischen Liparischen Inseln dem Zeus Blitze und Donnerkeile und den Göttern und Heroen Waffen schmiedeten. Eine weitere Ausbildung der Sage findet man in der Erwähnung der R., die nach Strabon aus Sylien kamen und in Tyrus und Mykenä Mauern und andre Bauwerke aufführten, welche unter dem Namen mykenische Mauern (s. Baukunst, S. 485) bekannt waren. Von den Künstlern wurden die R. als tiefen mit Einem großen Auge auf der Stirn dargestellt, doch so, daß darunter auch die Augen an der gewöhnlichen Stelle wenigstens angedeutet waren. Relief des kapitolinischen Museums, R. in der Schmiede des Hephästos).

Rylnos (Schwan), Name mehrerer mythologischer Helden, von welchen der bekannteste der Sohn des Poseidon und der Kalys ist, von Fischern R. genannt, weil sie, als er am Meeresufer ausgelegt war, einen Schwan auf ihn herabfliegen sahen. Er wurde König von Kolonä im Gebiet von Troja. Verhört durch die Verleumdungen seiner zweiten Gemahlin, ließ er seine beiden Kinder erster Ehe, Tenes (oder Tennes) und Hemitheia, in einem Kasten ins Meer werfen; sie landeten auf Tenedos, wo Tenes König ward. Später fand R. seinen Sohn wieder und zog mit ihm den Troern gegen Griechenland zu Hilfe, ward aber endlich, trotz seiner Unverwundbarkeit durch Waffen, von Achilleus mit dem Helmriemen erlegt und alsbald in einen Schwan verwandelt. Ein zweiter R., Sohn des Ares, wurde von Herakles (s. d.) im Zweikampf erschlagen und von seinem Vater in einen Schwan verwandelt.

Ryle (w. teil), der mittlere Teil von Ayrshire (s. d.).

Ryly (lat. calix), altgriech. flache Trinkschale mit zwei Henkeln am Rand auf niedrigem Fuß (s. Abbildung).



Ryly (calix).

Ryll, Fluß in Rheinpreußen, entspringt nordwestlich von Kronenburg im Regierungsbezirk Aachen und fließt nach 142 km langem Lauf bei Ehrang nördlich von Trier in die Mosel. Das Thal der R. ist außerordentlich reizend, namentlich bei Gerolstein, wo es das vulkanische Gebiet der Eifel im W. streift; auch dasselbe führt die Eifelbahn.

Ryllene, das 2374 m hohe Gebirge im alten Griechenland, zu welchem die arkadischen Berge im N. an der Grenze Achaias ansteigen, nächst dem Taygetos das höchste im Peloponnes. Das Gebirge war dem Hermes heilig, der auf seinem Gipfel geboren sein sollte und dort einen Tempel mit einem alten Schnitzbild hatte. Jetzt Syria.

Ryllmann, Walter, Architekt, geb. 16. Mai 1837 in Beyer b. Wald (Kreis Solingen), studierte auf der Berliner Bauakademie, ward 1866 Regierungsbaumeister, 1867 Kommissar bei der Pariser Weltausstellung und associierte sich bald darauf mit Adolf Heyden (geb. 16. Juli 1838 zu Krefeld, Schüler des Vaters und Stülers in Berlin). Sie entwickelten bald eine sehr umfangreiche Bauhätigkeit in Berlin und an andern Orten Deutschlands und führten zusammen aus: die Bauten des Deutschen Reichs auf der Wiener Weltausstellung (1873), die Kaisergalerie, das Admiralsgartenbad, die Anlage von Spindlershof, Bockstraße, Hedemannsstraße und zahlreiche Wohnbauten in Berlin, mehrere Villen am Wannsee

bei Potsdam, die Postgebäude in Breslau und Rostock, die Johanniskirche in Düsseldorf, die evangelische Kirche zu Höchst a. M., das Logengebäude zu Potsdam sowie viele Schlösser und Villen in den Provinzen Schlesien, Preußen und Pommern, in Frankfurt a. M., Bonn, Krefeld und Elberfeld. Sie haben sich daneben besonders in Ausstellungsbauten (Fischereiausstellung Berlin 1880, Hygieineausstellung Berlin 1882/83, Pergamon-Olympiabau und Kaiserdiorama auf der Jubiläumsausstellung Berlin 1886) bewährt. Heyden hat auch zahlreiche Entwürfe für das Kunstgewerbe ausgeführt, welche auf die Entwicklung desselben von großem Einfluß gewesen sind, so besonders für das von den preussischen Städten dem Prinzen Wilhelm geschenkte Tafelsilber. R. und Heyden sind königliche Bauräte. In ihren architektonischen Schöpfungen bewegen sie sich mit besonderm Glück in den Formen der deutschen und französischen Renaissance.

Rylon, ein Athener aus edlem Geschlecht und von großem Ansehen, siegte 640 v. Chr. bei den Olympischen Spielen, vermählte sich mit der Tochter des Theagenes, Tyrannen von Megara, und suchte sich 612 durch einen Aufstand der Alleinherrschaft zu bemächtigen. Er überrumpelte die Akropolis; als er jedoch sah, daß sein Anschlag vom Volk mißbilligt wurde, das die Burg zu belagern begann, entfloh er mit seinem Bruder. Seinen Anhängern, welche am Altar der Athene ein Asyl gefunden, ward freier Abzug versprochen; sie trauten der Zusage, wurden aber, hauptsächlich auf Anstiften der Alkmaoniden, ermordet. Diese Blutschuld (der Rylonische Frevel) wurde in dem bald darauf heftiger ausbrechenden Parteikampf zur Verfolgung der Greuelbeladenen benutzt, und auch nachdem Epimenides, von Kreta berufen, die Entföhnung durch Opfer vorgenommen hatte, wurde das Andenken an den Mord den Nachkommen der Schuldigen gegenüber öfters erneuert.

Ryma (Rymation, griech. »Welle«), ein in der griech. Baukunst in verschiedenen Formen vorkommender überschlagernder und unterschneiderter Karnies (s. Figur).



Ryma.

Ryme, größte Stadt

in Aolis, am Elaitischen Meerbusen, von Lokern gegründet, historisch unwichtig. Ihre Einwohner wurden ihrer gutmütigen Dummheit wegen verspottet. Eine Kolonie von R. war Cumä in Unteritalien. Jetzt Lamurt-Isdi.

Rymmenegard, Fluß in Finnland, entspringt aus dem See Päijäne auf der Grenze der Gouvernements Tavastehus und St. Michel, durchfließt dann einige andre Seen und mündet nach einem Laufe von 334 km in drei sehr tiefen und wasserreichen Armen zwischen Fredrikshamn und Lovisa in den Finnischen Meerbusen. Der R. bildet mehrere Wasserfälle und Stromschnellen, an welchen jetzt eine Anzahl industrieller Etablissements angelegt ist. An der östlichen Mündung liegt der befestigte Hafenort Rymmenegard, Station der russischen Schärenflotte. Davor liegt auf einer Insel der gleichfalls befestigte Ort Kotka (finn. Ruotsinsalmi).

Rymographion (griech.), Instrument zur Messung und bildlichen Darstellung des Arterienpulses.

Rymren (Cymry), einheimischer Name der kelt. Bewohner von Wales (s. d.).

Rymrische Sprachen, s. Keltische Sprachen.

Rynast, eine dem Grafen Schaffgotsch gehörige Standesherrschaft im preuß. Regierungsbezirk Liegnitz, hat ihren Namen von dem durch Sage und Gesang vielfach verherrlichten Bergschloß gleichen Namens im Riesengebirge, das von Herzog Bolko I. 1292 erbaut, von Bolko II., Herzog von Schweidnitz und Jauer, dem tapfern Ritter Gotsche Schoff (Gottfried Schaf) übergeben und 1675 vom Blitz zerstört wurde. Die romantisch gelegenen, ziemlich gut erhaltenen Ruinen vom R., auf einem bewaldeten, 588 m ü. M. sich erhebenden Granitfelsen, umfassen das alte Wachtthaus als Eingang zur Burg, Reste der Kapelle des Trinksaals etc. und den Turm, der Aussicht in das Hirschberger Thal gewährt. Die Sage von der Schloßherrin Kunigunde, welche von ihren Bewerbern einen Ritt auf der schmalen Burgmauer forderte, hat Th. Körner den Stoff zu einem Gedicht geliefert.

Rynätha, altgriech. Stadt in Arabien, am Nordabhang des Aroaniagebirges, merkwürdig durch die Quelle Alyffos, deren Wasser die Hundswut heilen sollte. Die Stadt wurde 220 v. Chr. von den Attolern zerstört, erholte sich aber wieder, namentlich unter Kaiser Hadrian. Jetzt Kalavryta.

Ryne (griech.), bei den alten Griechen eine halbkugelförmige Mütze aus Leder, welche Hirten, Landleute und Arbeiter zu tragen pflegten.

Rynewulf, engl. Dichter des 8. Jahrh., in dessen zweite Hälfte seine Dichtungen fallen, nach einigen ein Nordhumbrier, nach andern ein Westsachse. Nicht ohne gelehrte Bildung, pflegte er zunächst als fahrender Sänger vollständige Dichtung, besonders die Rätselpoesie, ein altgermanisches Gut. Ein wunderbares Gesicht, die Erscheinung des heiligen Kreuzes, von der er in einem eignen Gedicht berichtet, wies seinen Sinn in ernste Bahnen: fortan besang er im »Christ« des Heilands Geburt, Himmelfahrt und Wiederkunft, in einem andern Werk die Höllensfahrt. Nach lateinischem Muster arbeitete er den »Phönix« und die Legenden vom heil. Guthlak, von Juliana, Andreas, Elene. Die beiden letztern gab J. Grimm (Kassel 1840), die »Elene« J. Zupitza (Berl. 1877) heraus (alles in Grein's »Bibliothek der angelsächsischen Poesie«, Bd. 2, und übersetzt in dessen »Dichtungen der Angelsachsen«, Bd. 2). Vgl. Wälder, Über den Dichter R. (in »Anglia«, Bd. 1); Hamhorst, Das altenglische Gedicht vom heil. Andreas und der Dichter R. (Leipz. 1886).

Ryniker, s. Cyniker.

Rynologie (griech.), Lehre vom Hund.

Rynosarges, s. Cyniker.

Rynoskephala (jetzt Kara Dagh), ein 800 m hoher Bergzug im Centrum von Thessalien (Pelasgiotis), wo 364 v. Chr. Pelopidas fiel und 197 T. Quintinius Flamininus über Philipp III. von Makedonien siegte.

Rynthos (lat. Cynthus), Beinamen des Apollon, wie Rynthia der Artemis, vom Berg Rynthos auf Delos, an dessen Fuße sie geboren wurden.

Ryparissä, Stadt an der Westküste von Messenien, schon in der »Ilias« erwähnt, nach dem Sieg des Epameinondas über Sparta 369 v. Chr. durch Rolenbauten zur Hafenstadt umgewandelt, nach welcher der flache Meerbusen (Ryparissischer Meerbusen), welcher von W. her in den Peloponnes einschneidet, benannt wurde. Auf die noch heute existierende Stadt ist im frühen Mittelalter der Name der peloponnesischen Zentrallandschaft, Arkadia, übergegangen, wonach der Meerbusen jetzt noch Golf von Arkadia heißt. Nachdem der Ort 1825 durch Ibrahim zerstört worden war, nahm er bei seinem Wiederaufbau den antiken Namen Ryparissia wieder an.

Ryparissos, antike Ortschaft in Phokis, wahrscheinlich 6–7 km östlich von Delphi gelegen, wo sich noch jetzt althellenische Ruinen befinden.

Ryparissos, nach griech. Sage ein Liebling des Apollon, der aus Versehen einen zahmen Hirsch tötete und aus Trauer darüber auf seine Bitte in die als Trauerbaum geltende Eypresse (griech. kyparissos) verwandelt wurde. Nach einem andern, aus dem Orient stammenden Mythos geschah dies, als R., ein kretischer Jüngling, um seine Keuschheit zu bewahren, vor Apollon oder Zephyr an den Fluß Dronios in Syrien geflohen war.

Rypheosis (Rottisches Übel), Verbildung, Abweichung eines oder mehrerer Wirbel in der Richtung nach hinten infolge einer ziemlich schnellen entzündlichen Erweichung und Schwundes der Wirbelsäule oder rhachitischer Knochenverweichung. Rypheosiose, Kombination von rypheotischer mit scilicet Verkrümmung.

Rypros, griech. Name von Eypern (s. d.).

Rypselos, einst Herrscher von Korinth, Sohn des Ceton. Seiner Mutter Labbe, aus dem Geschlecht der mächtigen Bakchiaden, war vom Orakel ein Nachkomme verheißen, der den Häuptern Korinths herrschen sollte; daher versteckte sie das neugeborene Kind, um es vor Nachstellungen zu sichern, in einem Kasten (kypsele), wovon R. den Namen empfing. Nachdem R. herangewachsen, vertrieb er die Verwandten seiner Mutter und übernahm 657 v. Chr. die Herrschaft, regierte aber sehr mild und schmückte Korinth durch mehrere prachtvolle Bauten und Kunstwerke. Nach 28 Jahren vererbte er die Herrschaft auf seinen Sohn Perikandros (629). Der erwähnte Kasten, welchen die Nachkommen des R. später in der Heratempel zu Olympia als Weihgeschenk niedergelegt hatten, wo er sich noch am Ende des 2. Jahrh. n. Chr. befand, bestand aus Zedernholz, mit Schnitzereien und eingelegten Figuren, und galt im Altertum als ein vorzügliches Kunstwerk.

Ryrenaila, im Altertum eine reich bewässerte, fruchtbare Landschaft an der Nordküste Afrikas, welche das heutige Hochland von Barka in der türkischen Provinz Tripolis umfaßte. Griechische Kolonisten von Peloponnes und den dorischen Inseln, namentlich Thera, gründeten hier im 7. Jahrh. v. Chr. Ansiedlungen, welche sich mit den libyschen Bewohnern zu mehreren Staaten vereinigten, an deren Spitze ein König (Battos) stand. Die bedeutendste Stadt war Ryrene (s. d.), ferner das 540 gegründete Taucheira und Euhesperidä. Nicht nur gegen die Nomaden Libyens, auch gegen den Ägypter (570) mußten sie sich mit Erfolg zu behaupten; gegen hatten sie mit den benachbarten Karthagern harte und langwierige Kämpfe zu bestehen und wurden um 524 auch dem Perserkönig Kambyses tributpflichtig. Nach dem Sturz des Perserreichs wurden unabhängig, gründeten die Ryrenäer unter dem Schutz der ägyptischen Ptolemäer 321 einen Bund von fünf Staaten, die sogen. Ryrenäische Pentapolis, nämlich Ryrene, dessen Hafenstadt Apollonia, Ptolemais (an Stelle von Barka), Arsinoe (Taucheira) und Berenike (Euhesperidä). 117 ward R. zu einem Königreich unter einem jüngern Zweige der Ptolemäischen Königsfamilie umgewandelt und fiel nach dessen Aussterben 96 v. Chr. durch Testament an die Römer, die es 67 mit Kreta zu einer Provinz vereinigten. Die noch mehrere Jahrhunderte n. Chr. andauernde Blüte des Landes wurde endlich durch die wiederholten Einfälle der Nomaden des innern Afrikas, besonders aber durch die mohammedanische Eroberung

7. Jahrh. vernichtet. Nur Berenike (jetzt arab. *knghāsi*) hat sich als dürftige Handelsstadt erhalten. Noch gegenwärtig ist die ganze Gegend reich an merkwürdigen Überresten aus dem Altertum. Die Mäe Kyrenailas in Kunst und Wissenschaft bezeugen ferner seine schönen Münzen und berühmte Gelehrte, wie Aristippos, der Begründer der Kyrenäischen Philosophenschule, Kallimachos, Eratosthenes und noch im 5. Jahrh. n. Chr. der Bischof Synesios. Vgl. Gottschid, Geschichte und Gründung des hellenischen Staats in K. (Leipzig 1858); Haimann, Kyrenäica (Rom 1882).

Kyrenäer (Kyrenäische Schule; Hedoniker, von *hedone*, »Lust«), eine von Aristippos (s. d.) um 340 v. Chr. gestiftete philosophische Sekte, welche ungefähr 100 Jahre innerhalb Griechenlands blühte, aber durch Epikur verdrängt wurde. Zu den berühmtesten Nachfolgern Aristippos' gehören seine Tochter Arete, sein Enkel Aristippos Metrodidaktos, Antipatros, Annikeris, Theodoros und Hegesias (s. d.). Vgl. Hedonismus.

Kyrene (jetzt *Krenna*), im Altertum reiche und mächtige Stadt in der Landschaft Kyrenäica (s. d.), 80 Stadien vom Meer gelegen, berühmt als Geburtsort der Philosophen Aristippos und Karneades und des Dichters Kallimachos. Die Juden machten unter den Hellenen ein Viertel der Einwohner von K. aus. Die Ruinen der Stadt sind sehr ausgedehnt.

Kyrie eleison (eigentlich *eleison*, griech., »Herr, Erbarme dich!«), eine schon durch Silvester I. aus der römischen in die abendländische Kirche übergetragene Gebetsform, womit die Gemeinde auf die Gesänge des Priesters antwortet. Sie bildet auch den ersten Satz (Introitus) der musikalischen Messe.

Kyriologisch (griech.), in der eigentlichen Bedeutung, nach dem Wortlaut zu verstehen (Gegensatz: *typisch*).

Kyritz, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, an der Jägelitz und der Eisenbahn Neustadt an der Havel, hat ein Schullehrerseminar mit Kapellenschanze, ein Landratsamt (für den Kreis Kyriognitz), ein Amtsgericht, Stärke-, Trauben- und Sirupfabrikation, eine Destillation und Holzfabrik, Bierbrauerei und (1885) 5056 fast nur aus Preuss. Einwohner. Hier fand 17. Dez. 1635 ein siegreiches Gefecht der Schweden gegen die Sachsen statt.

Kyros (lat. *Cyros*), antiker Name des Flusses *Aras* (s. d.), ebenso des Flusses *Pulwar* in Persien, wovon dessen die Ruinen von Persepolis liegen.

Kyros (*Cyros*, pers. *Khuruš*, *Koresch*), 1) K., gewöhnlich der ältere genannt, der Gründer des altperischen Reichs, Sohn des Kambyses, eines vornehmeren Persers aus dem Geschlecht der Achämeniden, im alten Königsgrab der Perser. Der Sage nach war der K. Mutter Mandane eine Tochter des medischen Königs Astyages. Traumdeuter, so heißt es, hatte einen Traum des letzteren, nach welchem ein von der Tochter entsprossener Baum ganz Asien überdeckte, dahin ausgelegt, daß er durch die Hand eines Mannes seiner Krone verlustig gehen werde. Um dem Traumbilden, hatte Astyages seine Tochter an Kambyses, einen Mann aus dem unterworfenen Volk der Meder, vermählt und befahl, als diese einen Knaben geboren hatte, seinem Vertrauten Harpagos, das Kind zu töten. Dasselbe wurde aber einem Hirten übergeben, der es erzog und K. nannte. Schon im Kindesalter äußerte sich der hohe königliche Sinn, und als er einst beim Spiel mit andern Knaben, die ihn zum König erwählt hatten, den Sohn eines hohen Mannes hatte züchtigen lassen und deswegen sich

vor Astyages rechtfertigen sollte, erriet dieser aus dem stolzen Benehmen des Knaben dessen Abkunft. Den erschrockenen König beruhigten zwar die Aussprüche der Magier, und er sandte K. zu seinen Eltern zurück; Harpagos aber setzte er zur Strafe für seinen Ungehorsam dessen eignen Sohn als Speise vor. Aus Rache bewog dieser später den herangewachsenen K. zur Verwirklichung des Traums des Astyages. Mit einem Heer Perser drang K. in Medien ein, wo Harpagos mit den medischen Truppen sogleich zu ihm hinüberging. Astyages ward bei Pasargada (558 v. Chr.) geschlagen, entthront und gefangen. Der wirkliche Sachverhalt war der, daß K., als Haupt des Königsengeschlechts der Achämeniden Unterkönig von Persien, sich 559 gegen Astyages empörte, die Meder erst in Persien bei Pasargada, dann in Medien selbst besiegte, Astyages gefangen nahm und dessen Tochter Amytis oder Mandane heiratete. So machte er die Perser zum herrschenden Volk im iranischen Reich. K. eroberte und plünderte darauf Armenien, besiegte die räuberischen Stämme des Kaukasus und machte sich durch Besiegung des Krösos (548) auch Lydien unterthan. Nach der Eroberung von Sardes boten sich ihm auch die vor derselben übermütigen kleinasiatischen Griechen als Bundesgenossen an. K. aber nahm nur Milet an und schickte gegen die übrigen seinen Feldherrn Mazares und nach dessen Tode den Harpagos, welche die Unterjochung der Jonier und Äolier vollendeten. Dann erschien er mit Heeresmacht vor Babylon, dessen Eroberung ihm (538) dadurch gelang, daß er den Euphrat abgraben ließ und durch das trockne Flussbett während der Nacht eindrang. Er verwandelte auch Babylonien in eine persische Provinz und erlaubte den exilierten Juden die Rückkehr in ihr Vaterland. Er widmete sich darauf der innern Organisation seines Reichs, weshalb der griechische Geschichtschreiber Xenophon seine Regierung in seiner »Cyropädie« als historische Grundlage seines Regentenspiegels benutzte. Über den Tod des K. existieren die verschiedensten Berichte. Nach Herodot ist die glaubwürdigste der vielen Erzählungen die, daß K. im Krieg mit den Massageten, einem kriegerischen Skythenvolk jenseit des Jaxartes, umgekommen sei (529). Die feindliche Königin Tomyris soll darauf seinen Kopf haben abschneiden und in einen mit Blut gefüllten Schlauch tauchen lassen, damit er seinen Blutdurst stillen könne. Nach andern zuverlässigern Berichten fiel er 529 im Kampf gegen die Derbiller im nordöstlichen Iran und wurde zu Pasargada bestattet. Er hinterließ zwei Söhne, Kambyses, seinen Nachfolger, u. Bardija (Smerdis). Vgl. A. Bauer, Die Kyrosage und Verwandtes (Wien 1882). — Das sogen. Grabmal des K. in der Ebene von Murgab, der Stätte des alten Pasargada, ist ca. 14 m hoch und besteht aus einem terrassenförmig aufsteigenden Unterbau von sieben Stufen und einem oblongen, von einem schrägen Steindach bedeckten Gebäude. Das Ganze ist aus weißem Marmor errichtet (s. Tafel »Baukunst II«, Fig. 6).

2) K., gewöhnlich der jüngere genannt, der zweite Sohn des Dareios Mothos, erhielt 407 v. Chr. den Oberbefehl über ganz Kleinasien und leistete den Spartanern gegen Athen wirksamen Beistand. Als nach seines Vaters Tod (405) sein älterer Bruder, Artagerges Mnemon, den Thron bestieg, stiftete er eine Verschwörung gegen ihn an, ward deshalb zum Tod verurteilt, doch auf Verwendung seiner Mutter Parysatis begnadigt und sogar in seiner Stellung gelassen. Im Frühling 401 rüstete K. dennoch gegen jenen und

rückte über Larsoß nach Iffos. Hier deckte seine Flotte unter dem Ägypter Tamos, vereinigt mit einem spartanischen Geschwader, die Pässe Kilikiens gegen den dortigen Satrapen, und R. gelangte darauf, ohne angegriffen zu werden, nach Thapsalos und zog meist das linke Ufer des Euphrat entlang bis in die Ebene von Kunaga, 500 Stadien von Babylon. Hier stieß er auf Artagerges, der aus den Provinzen des obern Asien ein Heer gesammelt hatte, das nach Ktesias gegen 400,000 Mann, nach der, von Xenophon übrigens nicht verbürgten, Angabe in der »Anabasis« über eine Million betrug, wogegen die ganze Streitmacht des R. nach Xenophon nur ungefähr 13,000 Griechen und 100,000 Asiaten zählte. R.'s Heer wurde geschlagen, er selbst fiel im Kampf, als er die Leibwache des Königs zu durchbrechen und auf seinen Bruder einzudringen versuchte (401). Dies und den berühmten Rückzug der 10,000 Griechen hat Xenophon in seiner »Anabasis« erzählt.

Kyrrestika, im Altertum Landschaft im nördlichen Syrien, zwischen Antiochia und Kommagene, mit den Städten Zeugma, Hierapolis, Kyrrestos, Veröa u. a.

Kyselak, Joseph, als Sonderling bekannter Reise- und Schriftsteller, geb. 1795 zu Wien, durch seine Manie, seinen Namen überall, selbst an den höchsten Felsen der von Touristen besuchten Gegenden, in großen Buchstaben anzubringen, zu einer typischen Figur geworden.

Kysmerer, Paul, alttschech. Schriftsteller, geboren um die Mitte des 16. Jahrh. zu Schemnitz, wurde Stadtschreiber, trat, obchon verheiratet, zu Kralau in den geistlichen Stand, wirkte dann in Böhmen, Schlesien und Ungarn und endete seinen unsteten Lebenslauf 19. März 1589 in Ungarisch-Brod. Sein

1580 gegen die Sekte der Böhmischn Brüder verfaßtes Pamphlet rief einen großen Sturm hervor. Er schrieb noch: »Die böhmische Komödie vom Reichen und Lazarus« (1566); »Die neue Komödie von der Witwe etc.« (Leitomischl 1573); das Drama »Tobias« (Olmutz 1581); »Leges ecclesiasticae ad disciplinam et censuram vitae« (1576) etc.

Kythia, s. Eierstock.

Kythira, Insel, s. Cerigo.

Kythira, Beinamen der Aphrodite, von der die geweihte Insel Kythira.

Kythnos, griech. Stadt und Insel, s. Thermie.

Kyzikos, milesische Kolonie in Asien, auf der Südspitze der Insel Arctonnesos in der Propontis (Marmarameer), die heute mit dem Festland zusammenhängt, beherrschte in ihrer Blütezeit (4.—2. Jahrh. v. Chr.) die Inseln der Propontis und Teile der myrischen Küste. Von Mithridates 74 v. Chr. belagert, wurde die Stadt durch Lucullus eingenommen, verlor aber unter Tiberius ihre Freiheit. Dennoch blieb sie noch lange durch Handel, Fischfang und Schifffahrt blühend, bis mehrere Erdbeben, besonders 443 n. Chr., und die Eroberung durch die Araber (678) sie völlig vernichteten. Weit verbreitet waren die Goldmünzen. Ruinen Val-tiz-serai. Der griechische Erzbischof mit dem Titel von R. ist der erste im Rang nach dem ökumenischen Patriarchen und residiert in Artake. Beliebt ist in Konstantinopel der Schaumwein aus R.

Kyzyl (spr. nist, türk.), in zusammengesetzten Namen oft vorkommend, bedeutet »rot«.

Kyzyl Irmat, s. Kizil Irmat.

Kze., s. Kunze.

L.

L (el), **l**, lat. **L**, **l**, ein tönender Gleite- oder Zitterlaut (Liquida), ist als solcher so nahe mit den Vokalen verwandt, daß es sogar wie ein Vokal silbenbildend auftreten kann, z. B. in dem deutschen Wort Handel (spr. handl); doch gibt es auch ein tonloses **l**, z. B. im Deutschen nach **s** und **t**. Außerdem kann man, je nach der Stellung der Zunge, unterscheiden ein cerebrales **l**, das wie das cerebrale **r** (s. »R«) durch Zurückbiegen der Zungenspitze nach oben gebildet und im ältern Sanskrit durch einen besondern Buchstaben, im Welsh, der Sprache von Wales, durch **ll** bezeichnet wird; ein dentales oder alveolares **l**, im Deutschen und den meisten Sprachen die gewöhnlichste Art des **l**, wie das entsprechende **r** einfach durch Anlegung der Zungenspitze an das hintere Zahnfleisch der Oberzähne (Alveolen) gebildet, und ein dorsales oder mouilliertes **l**, französisch (z. B. in Versailles) und spanisch **ll**, italienisch **gl**, portugiesisch **lh**, im Slavischen **lj**, ein durch Annäherung des Zungenrückens an den harten Gaumen mit gleichzeitiger Herabbiegung der Zungenspitze gebildetes **l**, bei dem ein **j** leise nachtönt. Allen Arten von **l** ist gemeinsam, daß, wie bei der Bildung von **d** und **t**, die Zungenspitze den Mund nach vorn zu in der Mitte absperert, dagegen die Luft seitwärts an den beiden Backen entlang vorbeistreicht. Geschichtlich betrachtet, ist das **l** sehr häufig aus **r** entstanden, das in den indogermanischen Sprachen ursprünglich allein vorhanden war. Im Sanskrit gibt es ein besonderes Zeichen für das vokalische **l**, wie auch im Böhmischn

l als Vokal vorkommt. Unser Buchstabe **l** geht durch Vermittelung des lateinischen **l** auf das griechische Lambda (**λ**, **λ**) zurück, das seinerseits von dem phönizischen (phönizischen) Lamed (»Dachseinnittel«) stammt.

Abkürzungen.

Als römisches Zahlzeichen ist **L** = 50 (daher zwei einander gefegte **L** [später abgerundet **C**] = 100); als Abkürzung bedeutet **L** in römischen Inschriften, Handschriften Lucius, Valius, Lector, Liber, Libertus etc., im Latein Linea (Zeile), Licentiatu etc.; auf französischen Kurzetteln steht **L** für Lettre, Brief (s. d., S. 420); in französischen Münzen bedeutet es die Münzstadt Besancon.

L, amtliche Abkürzung für Liter.

L, **l** oder **£**, in England = Livre Sterling, Pfund Sterling.

L., bei naturwissenschaftl. Namen für Carl v. Linné (Water), wie **L. M.** für R. v. Linné, Sohn.

L. a., auf Rezepten = logo artis (lat.), nach Vorschrift der (pharmazeutischen) Kunst.

L. A. M. = liberalium artium magister (lat.), »Belehrter der freien Künste«; vgl. Freie Künste.

L. b. s. = lectori bono volo salutem! (lat.), dem leichten Leser Heil (oder Gruß)!

L. c. = loco citato (lat.), am angeführten Ort (vgl. unten: »l. l.«).

L. D. (E. G.) = laus Deo (et gloria). Lob (und Preis) Gott!

L. H. A., in England = Lord High Admiral; **L. H. C.** = Lord High Chancellor, **L. H. T.** = Lord High Treasurer (vgl. die Art. »Admiral«, »Rangier«, »Treasurer«).

L. l. = loco laudato (lat.), am angeführten Ort.
L. L., in England = limited liability (f. Limited).
LL. B., in England = legum baccalaureus, engl. bachelor of law, Baccalaureus der Rechte; desgl. **LL. D.** = legum doctor, doctor of law, Doktor der Rechte.
L. S. = loco sigilli (f. d.).
L. v. H., bei naturwissenschaftl. Namen für L. van Lint (f. d.).
LXX. = Septuaginta (f. d.).

La, in der Chemie Zeichen für Lanthan.
La, in der Musik, f. Solmisation.
La., Abkürzung für den Staat Louisiana in Nordamerika.

Laas, Stadt in der niederösterreich. Bezirkshauptmannschaft Mistelbach, an der Thaya und an der Österreichischen Staatsbahn gelegen, welche hier von der Flügelbahn Zellerndorf-L. Neusiedl durchkreuzt wird, mit Burg, Bezirksgericht, Brauerei und (1880) 710 Einw. 1240 siegte hier Friedrich der Streitbare und 1332 Albrecht II. über die Böhmen. Auch im österreichisch-französischen Krieg (7. Juli 1809) war L. der Schauplatz eines Gefechts.

Laas, f. Lab.
Laacher See, See im preuß. Regierungsbezirk Trier, nördlich vom Dorf Niedermendig im Kreis Hagen, 281 m ü. M., ist 1964 m lang, 1186 m breit, 7 m tief und von einem hohen Bergtranz, dem Produkt der ehemaligen vulkanischen Thätigkeit in diesem Teil der Eifel, als deren Mittelpunkt der See anzusehen ist, umgeben. Das Wasser ist hellbläulich, sehr kühl, widerlich von Geschmack und wirft, vom Wind bewegt, einen Sand aus, der vom Magnet angezogen wird. Der See hat keinen natürlichen Abfluß; der Spiegel desselben soll daher beträchtlichen Schwankungen ausgesetzt gewesen sein, bis im 12. Jahrh. auf der Südseite ein 1 km langer Stollen angelegt wurde. An der Westseite dieses Sees liegt die ehemalige Benediktinerabtei Laach (Abbatia Lacensis), die, 1063 gestiftet, 1801 aufgehoben und in eine große Kaserne verwandelt wurde. Die gut erhaltene sechsarmige Kirche (gewölbte Pfeilerbasilika) mit ihrem prachtvollen Eingang und dem 1859 restaurierten Seiteneingang (aus dem Anfang des 13. Jahrh.) ist das schönste Denkmal romanischer Baukunst im Rheinland. Vgl. Dechen, Geognostischer Führer zum L. (Jah. 1864); die Schriften von Röggerath (Berl. 1870), Dressel (Münster 1871), Blenke (Neuw. 1870); Steinbach, Führer zum L. (2. Aufl., das. 1871); Wegeler, Das Kloster Laach (Bonn 1854).
Laag, f. Grenze.

Laage, Stadt im wendischen Kreis des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin, an der Rednitz, hat ein Amtsgericht, eine Papiermühle und (1885) 2345 Einw.
Laagen, zwei wasserreiche Ströme im südlichen Norwegen: 1) (Gudbrands-L., auch Lougen) der Abfluß des Sees Lessjö-Verk's-Band, durchströmt das Gudbrandsdal, bildet den See Lönsa-Band und fließt, nachdem er die Nebenflüsse Otta, Vinstra u. a. aufgenommen hat, bei Lillehammer in den See Mjøsa (f. d.). Beim Abfluß aus demselben nimmt er den Namen Bormen an und ergießt sich nach einem Lauf von 322 km in den Glommen. — 2) (Rumöls-L.) entspringt im Hardangerschen Hochgebirge, durchströmt das enge Rumethal und die Stadt Trondheim, erweitert sich mehrmals zu Landseen, bildet unter mehreren Wasserfällen den Labrosos und mündet nach einem Laufe von 300 km bei Laurvåg in das Stageraal.

Laaland (skr. löllan, Lolland), dän. Insel in der Ostsee, mit Falster zusammen das Amt Maribo bil-

denb, südlich von Seeland und westlich von Falster, ist 58 km lang, 15–25 km breit und umfaßt 1157 qkm (21 QM.) mit (1880) 64,420 Einw. Die Küsten sind sehr zerschnitten, mit geringen Ausnahmen niedrig und durch vorliegende Untiefen schwer zugänglich. Auch die Oberfläche der Insel liegt beinahe überall in gleicher Höhe mit dem Meer. Der ungemein fruchtbare Boden besteht meist aus fettem, mit Humus gemischtem Lehm mit einer Mergelunterlage. Torfmoore finden sich wenige, dagegen sind bedeutende Wälder vorhanden. Von den Landseen ist der fischreiche Maribosee in der Mitte der Insel der größte. Hauptstadt ist Maribo (f. d.). — Im frühern Mittelalter haben Wenden von den umliegenden Küstenländern auf L. Wohnsitze gehabt, weshalb viele Ortsnamen wendischen Ursprungs sind. Späterhin war L. verschiedenen Prinzen des dänischen Königshauses überlassen, und in der Auflösungsperiode des dänischen Staats unter Christoph II. (1320–32) war der größte Teil der Insel nebst Falster in den Händen des holsteinischen Grafen Johann. S. Karte »Dänemark«.

Laar (Laer), Pieter van (de), holländ. Maler, geboren Anfang des 17. Jahrh. zu Laaren bei Naarden, ging frühzeitig nach Frankreich und von da nach Italien, wo er sich besonders in Rom aufhielt und zu Claude Lorrain, Poussin und Sandrart in Beziehungen trat. Wegen seiner verwachsenen Figur nannten ihn die Italiener Bamboccio, und die in seinem Stil gemalten komischen Szenen aus dem Volksleben wurden Bambocciaden (f. d.) genannt. Nach 16jährigem Aufenthalt in Italien ging er 1639 nach Amsterdam, ließ sich dann nach nochmaligem Aufenthalt in Italien in Haarlem nieder und starb gegen 1675. Er malte Hirten- und Räuberszenen, Jahrmärkte u. dgl. mit geistreicher Behandlung und kräftigem, freilich bisweilen zu schwerem Kolorit und gab für eine ganze Reihe niederländischer und italienischer Maler den Ton an. Ein Hauptwerk von ihm ist der Marktschreier in der Galerie zu Kassel. Andre Bilder befinden sich im Louvre, in Dresden, Wien, München, Schwerin u. a. D. Auch kennt man von ihm 20 Radierungen, zumeist Tiere, auch ländliche Szenen, die geistreich gearbeitet sind.

Laas, Ernst, Pädagog und Philosoph, geb. 16. Juni 1837 zu Fürstenwalde a. d. Spree, besuchte das Joachimsthalsche Gymnasium und die Universität zu Berlin, wo er sich anfänglich der Theologie, dann unter Trendelenburgs Leitung der Philosophie, insbesondere dem Studium des Aristoteles, widmete, wurde 1860 Lehrer am Friedrichs-, 1868 am Wilhelmsgymnasium daselbst und 1872 Professor der Philosophie an der neugegründeten Universität zu Straßburg, wo er 25. Juli 1885 starb. L. hat sich von seinem Lehrer dessen »historische Methode«, aber nicht dessen metaphysische Resultate angeeignet; das Ergebnis seiner kritischen Studien der Geschichte der Philosophie, insbesondere der Aristotelischen und Kantischen, war vielmehr eine immer entschiedener hervortretende Hinneigung zum (französischen und englischen) Empirismus, deren folgerichtigen Abschluß sein Hauptwerk: »Idealismus und Positivismus« (Berl. 1879–84, 3 Bde.), bildet. Während er unter jenem die besonders durch Platon und Kant vertretenen Bestrebungen versteht, mit Hilfe vor aller Erfahrung im Geist gelegener ontologischer und ethischer Begriffe ein System übersinnlicher Weltkenntnis aufzubauen, bezeichnet er diesen, den er für den »wissenschaftlich allein berechtigten« Standpunkt hält, als Versuch, eine einheitliche, auch den

sittlichen Anforderungen genügende Weisheit » auf der festen Basis der Erfahrung« zu begründen. Als Pädagog hat sich L. vornehmlich durch seine epochemachende Schrift »Der deutsche Aufsatz in den ersten Gymnasialklassen« (Berl. 1868, 2. Aufl. 1877) u. durch »Der deutsche Unterricht auf höhern Lehranstalten« (das. 1872, 2. Aufl. 1886) verdient gemacht. Von seinen Schriften seien noch genannt: »Die Pädagogik des Johannes Sturm« (Berl. 1872); »Kants Analogien der Erfahrung« (das. 1876) und »Kants Stellung in der Geschichte des Konflikts zwischen Glauben und Wissen« (das. 1882). Sein »Litterarischer Nachlaß« (hrsg. von Kerry, Wien 1887) enthält kleinere Aufsätze pädagogischen Inhalts.

Laasan, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis Striegau, am Striegauer Wasser, hat ein Schloß mit Park und (1885) 1692 Einw. Zu L. gehört der Fabrikbezirk Jda Marien-Hütte mit bedeutenden chemischen Fabriken der Aktiengesellschaft Silesia, Eisengießerei, Maschinenfabrikation und Braunkohlen-, Blau- und Weißthongruben.

Laasphe, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Arnberg, Kreis Wittgenstein, an der Lahn und der Linie Kreuzthal-Marburg der Preussischen Staatsbahn, hat eine Präparandenanstalt, ein Amtsgericht, Trikotagen- und Strumpfwarenfabriken und (1885) 2225 meist evang. Einwohner. In der Nähe das fürstlich Wittgensteinsche Residenzschloß Wittgenstein mit zwei Eisenhütten.

Lab (Laab, Käiberlab, Käsemagen), die innere Haut des vierten Magens (Labmagens) junger saugender Kälber, die noch nichts als Milch genossen haben, besitzt die Fähigkeit, frische Milch zum Gerinnen zu bringen, auch wenn dieselbe nicht sauer reagiert, und dient daher zur Bereitung des Süßmilchkäses. Das im L. enthaltene Ferment bringt sehr große Mengen (über 600,000 Teile) Milch zum Gerinnen, äußert seine Wirkung am kräftigsten bei 41—42°, büßt dieselbe dagegen bei höherer Temperatur sehr schnell ein. Schwach saure Reaktion begünstigt die Labwirkung, alkalische dagegen und gewisse Salze heben sie auf. Die in der Milch vorhandene Calciumphosphatverbindung des Kaseins wird durch das L. gespalten in eine weitaus die Hauptmasse bildende Substanz, welche sich als Käse abscheidet, und in einen in den Mollen gelöst bleibenden Eiweißkörper. In der Praxis wird das L. bei der Käsebereitung meist in Temperaturen zwischen 25 und 40° angewandt. Zur Bereitung einer Labflüssigkeit von großer Stärke und Haltbarkeit zerschneidet man getrocknete, wenigstens drei Monate alte Magen von Saugkälbern, von denen man den falkenlosen Teil abgetrennt hat, in kleine Stücke und läßt 100 Teile derselben mit 1 Lit. Wasser, 50 g Kochsalz und 40 g Borsäure bei gewöhnlicher Temperatur unter häufigem Umschütteln fünf Tage stehen, setzt dann weitere 50 g Kochsalz zu und filtriert. Von guter Labflüssigkeit muß 1 Teil wenigstens 6000 Teile frischer ganzer Milch bei 35° in 40 Minuten zum Gerinnen bringen. Auch Labpulver, welches 300,000 Teile Milch koagulieren soll, kommt in den Handel. Eine zur Mollenbereitung geeignete Labessenz (Liquor seriparus) erhält man durch dreitägiges Macerieren von 3 Teilen frisch abgeschabter Schleimhaut des Labmagens mit 26 Teilen weißem (sehr schwach saurem, 8—9 Proz. Alkohol enthaltendem) Wein und 1 Teil Kochsalz. Ein Theelöffel voll des Filtrats, auf 35—40° erwärmt, bringt 0,5 Lit. Milch zum Gerinnen. Das L. war schon den Alten bekannt, und Aristoteles rühmt als besonders wirksam das von jungen Hirschen oder Rehen. Dem Lab-

ferment sehr ähnlich wirkende Fermente kommen auch im Pflanzenreich vor, so im Saft der Früchte des Lonenbaums (Carica Papaya), im Milchsafte des Feigenbaums (Ficus Carica), in den Samen von Fumaria (Withania coagulans), in den Blüten der Litschode (Cynara Scolymus) und der Eberminze (Carlina corymbosa).

Lab., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für J. J. S. de Labillardière (s. d.).

Laba, der bedeutendste Nebenfluß des Ruben in russ. Gouvernement Kutais, entsteht aus der Großen (120 km) und der Kleinen L. (84 km lang), welche beide auf dem nördlichen Abhang des Kaukasus entspringen, und mündet nach einem Laufe von 160 km bei Ust-Labinsk. Das linke niedrige Ufer leidet durch Überschwemmungen, welche ein sehr gefährliches Fieber erzeugende Sümpfe hinterlassen.

Labadie, Jean de, Mystiker und Separatist, geb. 13. Febr. 1610 zu Bourg in Guienne, war anfangs Jesuit, verließ aber 1639 den Orden und trat 1640 zur reformierten Kirche über. Von Montauban, wo er 1652 Prediger geworden war, verbannt, nahm er das gleiche Amt 1657 in Orange, 1659 in Genf und 1666 zu Middelburg in Zeeland. Hier seines Amtes entsetzt, weil er eine Gemeinschaft Bergeborner herstellen wollte und Spaltungen erregte, wendete er sich 1669 nach Amsterdam, verließ nach Herford und, als ihn 1672 ein Edikt des Reichskammergerichts auch von hier vertrieb, nach Bremen und endlich nach Altona, wo er 18. Febr. 1674 starb. Seine Anhänger, Labadisten, wichen zwar äußerlich kaum von der Lehre der reformierten Kirche ab, strebten aber einem latholisch-kösterlichen Lebensideal nach und lebten in Gütergemeinschaft von h. Arbeit. Nach Labadies Tod wandten sie sich nach New York in Westfriesland, fanden aber wenig Verbreitung (um 1680 etwa 400 Seelen) und erloschen 1744. Unter Labadies Anhängern zeichnete sich namentlich die gelehrte Anna Maria v. Schürmann (s. d.) aus. S. Ritschl, Geschichte des Pietismus in der reformierten Kirche (Bonn 1880).

La Value (spr. -lue), Jean de, Cardinal und Minister Ludwigs XI. von Frankreich, geb. 1421 zu Poitou, trat in den geistlichen Stand und erlangte bald die Gunst des Königs, der ihn trotz seines unwürdigen Lebenswandels zum Bischof von Comminges und Angers und zum Almosenier erhob, ihm auch die Geschäfte eines obersten Ministers, namentlich der Finanzen, übertrug. Er beseitigte die Pragmatische Sanktion, wofür ihn der Papst zum Kardinal ernannte. Weil er aber mit den Feinden Ludwigs XI. den Herzögen von Berry und Burgund, in geheimen Briefwechsel stand und diesen die Pläne des Königs verriet, ließ ihn dieser 1469 verhaften und in einen engen eisernen Käfig, den der Cardinal zur Peinigung anderer selbst erfunden, elf Jahre lang auf dem Schloß d'Azain bei Blois gefangen halten. 1480 endlich freigelassen, begab sich L. nach Rom, wo ihn der Papst mit Ehren überhäufte und zum Bischof von Albano ernannte. 1484 wurde er sogar als Legatus a latere nach Frankreich geschickt, wo er aber einen schlechten Empfang fand. Er starb 1491 in Rom.

Laban, Sohn Bethuels, Bruder der Rebekka, Vater Leas und der Rahel, die er beide Jakob vermählte.

Labancz (spr. Labanh, v. ungar. lab, Fuß), Spitzname, mit welchem die Anhänger Tökölys und József II. die Anhänger der Regierung, besonders aber das Fußvolk der Gegenpartei, bezeichneten.

Laband, Paul, ausgezeichnete Germanist und Staatsrechtslehrer, geb. 24. Mai 1838 zu Bres-

ubierte daselbst, dann in Heidelberg und Berlin die
 achte und habilitierte sich 1861 in Heidelberg als
 Privatdozent für deutsches Recht. Seit 1864 außer-
 ordentlicher, seit 1866 ordentlicher Professor zu Königs-
 berg, ging er 1872 in gleicher Eigenschaft nach Straß-
 burg. Im Mai 1880 wurde er zum Mitglied des
 Staatsrats für Elsaß-Lothringen ernannt. Seine
 rein selbständig erschienenen Arbeiten bewegten sich
 auf dem Gebiet germanistischer Rechtsquellenkritik,
 die die »Beiträge zur Kunde des Schwabenspiegels«
 (Berl. 1861), »Das Magdeburg-Breslauer systema-
 tische Schöffengericht« (das. 1863), die »Jura Prute-
 orum« (Königsb. 1866) und die »Magdeburger
 Rechtsquellen« (das. 1869), wozu letztern seine her-
 vorragende Leistung im Bereich der innern Rechts-
 geschichte: »Die vermögensrechtlichen Klagen nach
 den sächsischen Rechtsquellen des Mittelalters« (das.
 1869), vorausging. Später wandte er sich vorwie-
 gend dem Staatsrecht zu. In der Schrift »Das
 Budgetrecht nach den Bestimmungen der preussischen
 Verfassungsurkunde« (Berl. 1871) trat er den damals
 herrschenden Anschauungen mit juristischer Schärfe ent-
 gegen, und seine umfassende Abhandlung »Das Fi-
 nanzrecht des Deutschen Reichs« (in Hirths »Anna-
 len« 1873) legte den Grund zu seinem Hauptwerk:
 »Das Staatsrecht des Deutschen Reichs« (Tübing.
 1876–82, 3 Bde.), wovon er eine verkürzte Darstel-
 lung für Marquardsens »Handbuch des öffentlichen
 Rechts der Gegenwart« (das. 1883) lieferte. Auch
 in die Bearbeitung des Handelsrechts machte er sich
 verdient als Mitherausgeber (seit 1864) der »Zeit-
 schrift für das gesamte Handelsrecht«. 1886 be-
 gründete er mit F. Stoerl das »Archiv für öffent-
 liches Recht«.

Labarre (spr. -bär), Théodore, franz. Harfenwir-
 kose und Komponist, geb. 5. März 1805 zu Paris,
 Schüler des Konservatoriums daselbst, lebte abwech-
 selnd in seiner Vaterstadt und in London und machte
 sich auf Konzertreisen weit bekannt. 1851 wurde er
 zum Chef der Privattapelle Napoleons III., 1867
 zum Harfenprofessor am Konservatorium ernannt;
 starb 9. März 1870. Außer neun Opern und Bal-
 letten schrieb er hauptsächlich für Harfe (Phantasien,
 Quartett, Duos und Trios) sowie eine »Méthode
 complète pour la harpe« und zahlreiche Romane.

Labarte (spr. labart), Charles Jules, franz. Kunst-
 historiker, geb. 23. Juli 1797, wurde Advokat und
 1824 dem Obertribunal des Seinedepartements bei-
 gegeben. 1835 legte er sein Amt als Sachwalter
 nieder und widmete sich fortan ausschließlich kunst-
 historischen Studien, die sich meist auf das Kunst-
 werk des Mittelalters und der Renaissance rich-
 ten. Sein Hauptwerk ist die »Histoire des arts
 industriels au moyen-âge et à l'époque de la Re-
 naissance« (1864–66, 4 Bde.; 2. vermehrte Aufl.
 1872–75, 3 Bde.). Er veröffentlichte außerdem:
 »Description des objets d'art qui composent la
 collection Debruge-Dumesnil« (1847); »Recherches
 sur la peinture en émail dans l'antiquité et au
 moyen-âge« (1856); »Le palais impérial de Con-
 stantinople et ses abords, Sainte-Sophie, le Forum
 Augustéon et l'Hippodrome, tels qu'ils existaient
 au I. siècle« (1861); »L'église cathédrale de
 Sens et son trésor, d'après un inventaire de
 1407« (1868); »Dissertation sur le Rüssel d'or
 (Altoetting« (1869); »Dissertation sur l'abandon
 de la glyptique en Occident au moyen-âge et sur
 l'époque de la renaissance de cet art« (1871); »In-
 ventaire du mobilier de Charles V. roi de France«
 (1879). 2. starb 14. Aug. 1880 in Boulogne sur Mer.

Labarum (lat.), die Hauptheeresfahne bei den Rö-
 mern seit Konstantin d. Gr., der die griechischen An-
 fangsbuchstaben des Namens Christi (X) in dieselbe
 setzen ließ, daher L. auch das Zeichen des christlichen
 Kreuzes selbst bedeutet. Sie bestand in einer langen
 Lanze mit einem Querbalken, von welchem ein pur-
 purfarbener Schleier niederhing. Die Bewachung
 des L. war 50 der tapfersten Krieger (labarii) an-
 vertraut.

Labassère (spr. -lähr), Dorf im franz. Departement
 Oberpyrenäen, Arrondissement Bagnères de Bigorre,
 mit einer Schwefelquelle von 12–14° C., deren Was-
 ser in Bagnères getrunken wird, reichen Schiefer-
 brüchen und 765 Einw.

Labat (spr. -ba), Jean Baptiste, Missionär und
 Reiseschriftsteller, geb. 1663 zu Paris, trat 1684 in
 den Dominikanerorden, ging 1694 als Missionär nach
 Westindien und ward später zum Generalprokurator
 der Mission seines Ordens in Ostindien ernannt, von
 wo er 1705 nach Europa zurückkehrte. Er starb 6.
 Jan. 1738 in Paris. Von seinen Reiseswerken sind
 »Nouveau voyage aux îles de l'Amérique« (Par.
 1722, 6 Bde.), »Voyage en Espagne et en Italie«
 (das. 1730, 8 Bde.) und »Nouvelle relation de
 l'Afrique occidentale« (das. 1728, 5 Bde.) beson-
 ders schätzbar.

Labdäos, im griech. Mythos Sohn des Poly-
 doros, Enkel des Kadmos und Vater des Laos (s. d.);
 Labdakiden, seine Nachkommen.

Labdanum, s. Labanum.

Labdrüsen, s. Magen.

Labé, Louise (genannt »die schöne Seilerin«), franz.
 Dichterin, geb. 1526 zu Lyon, erregte frühzeitig durch
 ihre Schönheit, ihr Talent für fremde Sprachen und
 ihr kühnes, unerschrockenes Wesen die Bewunderung
 ihrer Zeitgenossen. Kaum 16 Jahre alt, nahm sie,
 als Kavalier verkleidet, unter dem Namen Kapitän
 Boyss an der Belagerung von Perpignan teil (1542).
 Dann vermählte sie sich in Lyon mit Ennemond
 Perrin, dem Besitzer einer großen Seilerwerkstätte,
 und widmete sich nun der Dichtkunst und der Musik,
 für die sie ein ebenso großes Talent besaß. Ihr Haus
 war der Sammelplatz der ausgezeichnetsten Dichter,
 Gelehrten und Künstler, und die Straße in Lyon, in
 der sie wohnte, heißt noch jetzt Rue de la belle cor-
 dière (»Straße der schönen Seilerin«). L. starb im
 März 1566 in Lyon. Ihre Gedichte (Sonette und
 Elegien) zeichnen sich durch echt lyrischen Schwung
 und eine für jene Epoche noch ziemlich seltene Rein-
 heit der Sprache aus und sichern ihr eine hervor-
 ragende Stelle unter den französischen Dichtern.
 Außerdem hat man von ihr eine reizende Allegorie
 in Prosa: »Le débat de folie et d'amour«. Die ersten
 Ausgaben ihrer Gedichte (Lyon 1555 u. öfter) sind
 jetzt sehr selten; die neueste erschien Paris 1887, 2 Bde.
 Vgl. Bonon, Documents historiques sur la vie et
 les mœurs de Louise L. (Lyon 1844); Laur,
 Louise L. (Straßb. 1873).

La Beaumelle (spr. bomäl), Laurent Angliviel
 de, franz. Schriftsteller, wurde 28. Jan. 1726 zu
 Ballerangue (Departement Gard) geboren, trat in
 Genf zur reformierten Kirche über, wurde 1749 als
 Professor der französischen Literatur nach Kopen-
 hagen berufen, wandte sich 1751 nach Berlin, um
 neben Voltaire zu glänzen, mit dem er sich jedoch
 infolge seiner Schrift »Mes pensées« (Kopenh. 1751;
 deutsch, Glog. 1754) bald überwarf, und lehrte 1752
 nach Paris zurück, mit tödlichem Haß gegen Voltaire.
 Seine heftigen »Notes sur le siècle de Louis XIV«
 führten ihn (1753) in die Bastille; kaum hatte er sie

verlassen, als die »Mémoires de la Maintenon« (Amsterd. 1755—58, 9 Bde.) ihn auf ein Jahr ins Gefängnis zurückführten. Weidemale soll Voltaire mit im Spiel gewesen sein. L. zog sich nun nach Toulouse zurück, verfolgt vom Haß Voltaires, und lebte der Litteratur, erhielt 1770 eine Stelle an der königlichen Bibliothek und starb 17. Nov. 1773. Die meisten seiner Schriften tragen einen polemischen, ja pamphletartigen Charakter oder spekulieren in unwürdiger Weise (wie die in den »Mémoires« enthaltenen Briefe der Frau v. Maintenon) auf die Neugierde des Publikums; seine beste Schrift ist unstreitig die durch Wit, Geist u. Energie ausgezeichnete »Réponse au Supplément du siècle de Louis XIV, ou Lettres à Voltaire« (1754, 1763), seine schlechteste der »Commentaires sur la Henriade« (1775), ein wahres Muster unfähiger, erbärmlicher Kritik. Vgl. Nicolas, Sur la vie et les écrits de L. A. de L. (Par. 1852).

Labédoyère (fr. -döajähr), Charles Angélique Suchet, Graf von, ein Opfer der Reaktion von 1815 in Frankreich, geb. 17. April 1786 zu Paris, trat 1806 in die Gendarmenrie der Armee und nahm an den Feldzügen von 1806 bis 1812 als Adjutant des Marschall Lannes, dann Murats teil. 1813 erhielt er von Napoleon I. den Befehl über das 112. Infanterieregiment, an dessen Spitze er bei Baugen und bei Goldberg kämpfte. Bei Napoleons Rückkehr von Elba führte er diesem sein Regiment, welches in Grenoble stand, nach Bizille entgegen, zog mit ihm in Grenoble ein und erhielt den Grad eines Maréchal de Camp. Bald darauf wurde er zum Generalleutnant und Pair von Frankreich erhoben. Nach der Schlacht von Waterloo eilte er nach Paris und sprach in der stürmischen Sitzung der Pairskammer vom 22. Juni mit besonderer Festigkeit gegen die Bourbonen. Nach der Kapitulation von Paris folgte er der Armee hinter die Loire. Eben im Begriff, nach Amerika auszuwandern, ward er 8. Juli in Paris verhaftet und 19. Aug. 1815 kriegsrechtlich erschossen.

Labenwolf, Pantaz, Erzgießer des 16. Jahrh., Schüler von Peter Vischer, war in Nürnberg thätig, wo er an dem von letzterm ausgeführten Renaissancegitter für das Fuggerbegräbnis in Augsburg (später im Rathaus zu Nürnberg, dann verschollen) mitarbeitete. Seine selbständigen Hauptwerke sind: das »Gänsemännchen«, ein Bauer mit zwei Gänzen unter den Armen, deren Schnäbel Wasser speien, auf dem Brunnen des Gemüsemarkts in Nürnberg, der Brunnen im Hof des Rathauses mit einem eine Fahne haltenden Knaben auf der Säule (1550) und das Grabmal für den Grafen Werner von Zimmern in der Kirche zu Meklirch bei Sigmaringen.

Labo, Marcus Antistius, berühmter röm. Jurist der Augusteischen Zeit, ein Mann von unbeugsamer Charakterfestigkeit, streng republikanischer Gesinnung, die ihm den Augustus abgeneigt machte, und vielseitiger Bildung. Seine juristischen Schriften umfaßten 400 Bücher, von denen einzelnes in den Pandekten des Justinianischen »Corpus juris« enthalten ist. Indem er das Recht weiterzubilden suchte, wurde er der Begründer einer besondern juristischen Schule, die sich nach seinem Schüler Sempromius Proculia die der Proculianer nannte. Vgl. Pernice, M. Antistius L. (Halle 1873—78, 2 Bde.).

Laber, mittelalterl. Dichter, s. Hadamar von L.

Laberdan, s. Schellisch.

Laberius, Decimus, röm. Ritter und berühmter Nimenndichter, geb. 105 v. Chr., ward in seinem 60. Jahr (45) von Cäsar gezwungen, in einem seiner

Nimen selbst aufzutreten. Der Prolog zu demselben, in dem er in ergreifender Weise sein Schicksal beklagt, ist noch vorhanden. Die durch sein Auftreten auf der Bühne verwirkte Ritterwürde erhielt er von dem Diktator zurück. Er starb 43. Von seinem originellen Wit und seiner kühnen Sprachbildnerei geben die erhaltenen Bruchstücke von etwa 40 Nimen mannigfache Proben (gesammelt in Ribbeck's »Comicorum romanorum fragmenta«, 2. Ausg., Leipz. 1873).

Labes, Hauptstadt des Kreises Regenwalde in preuß. Regierungsbezirk Stettin, an der Rega und der Linie Stargard-Danzig der Preussischen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, ein Landgestüt, Parkfußböden- und Lederfabrikation und (1885) 5225 evang. Einwohner.

Labessenz, s. Lab.

Labet (v. franz. la bête), im Kartenspiel s. z. verloren habend (s. Bête); übertragen s. v. m. matt.

Labial (lat.), zu den Lippen (labia) gehörig; Labiales, Lippenlaute (s. Lautlehre).

Labialpfeifen (Lippenpfeifen) heißen diejenigen Pfeifen, bei welchen die Tonerzeugung vermittelst eines bandförmigen, gegen eine scharfe Kante getriebenen Luftstroms geschieht, welcher im Pfeifenkörper abwechselnd Verdichtungs- und Verdünnungswellen erregt und durch diese abwechselnd in die Pfeife hineingezogen und nach außen gelenkt wird (vgl. Blasinstrumente). Von den Instrumenten unsers Orchesters gehören nur die Flöten zu den Labialpfeifen, Dboe, Klarinette, Fagott und die Blechinstrumente dagegen zu den Zungenpfeifen. Nach der resonanzartigen Mensur (s. d.) sowie nach den verschiedenen Höhen- und Breitenverhältnissen des Pfeifenkörpers unterscheidet man in der Orgel eine große Anzahl zu den L. gehöriger Stimmen: Prinzipal, Gambaenstimmen, Flötenstimmen, Hohlflöten u. a. Eine abweichende Gestaltung des Pfeifenkörpers hat das Gemshorn, Doppelflöte u. a. Eine besondere Abart der L. bilden die Gedackte und die halbgedackte L. (Rohrflöte).

Labiaten (Lippenblumen, Lippenblütler), dikotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Labiatifloren unter den Gamopetalen, meist perennierende Kräuter und Halbsträucher von sehr überausstimmendem Habitus. Die Stengel und Äste vierkantig, letztere gegen-, selten quirlständig. Die Blätter sind einfach, meist ganz, fiedernervig und sehr häufig runzelig uneben, ohne Nebenblätter. Die Laubblätter gehen allmählich in die Hochblätter des Blütenstandes über. Derselbe steht in der Achsel des Hochblattes und stellt ein bald wenig-, bald reichblütiges Dichasium oder eine einfache oder zusammengesetzte Wirtel mit sehr verkürzten Zweigen und meist kleinen, bisweilen auch größern und gefärbten Hochblättchen dar. Die Blüten sind zwittrig und zygomorph, lippenförmig. Der stehen bleibende Kelch verwachsenblättrig, meist trichterförmig, am Saum entweder regelmäßig fünfzählig oder mehr oder weniger zweilippig und schief. Die abfallende Krone ist auf dem Blütenboden eingefügt; sie bildet eine ziemlich lange Röhre, die sich oben rachenförmig erweitert und in den meist ausgeprägt zweilippigen Saum übergeht. Die Oberlippe besteht aus den verwachsenen hintern Blumenblättern und stellt einen konkaven Helm dar; die abstehende oder herabgehogene, meist breiteilige Unterlippe wird von den vordern Blumenblättern gebildet. Von den Staubgefäßen schlägt stets das hinterste fehl, und vier vorhandenen sind meist zweimächtig, indem

ähnlich die beiden vordern, seltener die beiden seitlichen länger sind; bisweilen sind auch die letztern erst oder fehlgeschlagen. Die Filamente sind in der Mitte der Korolle inseriert, lang fadenförmig und liegen entweder einander parallel unter dem Helm, der ragen abstehend aus der Blume hervor. Der Fruchtknoten ist oberständig, aus zwei Fruchtblättern gebildet und wird durch Einschnürung vom Rücken her in vier einsamige Klauen zerlegt; zwischen den Klauen erhebt sich ein einfacher, die Basen derselben verbindender Griffel, welcher an der Spitze in zwei mit den Narben versehene, spitzige Schenkel gespalten ist. Jede Klaufe enthält eine einzige aufrechte, anatrophe Samentnospe. Die Frucht besteht aus vier von dem stehen bleibenden Kelch umgebenen, fleischigen Nüsschen. Der Same enthält innerhalb des fleischigen Endosperms einen geraden Embryo mit sehr kurzem, nach abwärts gerichtetem Wurzelchen. Die Familie zählt an 2600 Arten; sie ist fast über die ganze Erde verbreitet, am häufigsten jedoch auf der nördlichen Halbkugel, besonders in der Alten Welt, zumal in den Ländern, welche das Mitteländische Meer umgeben; von den kalten Klimaten sind sie fast gänzlich ausgeschlossen. Es sind meist aromatisch riechende Pflanzen mit ätherischem Öl, daher bald aromatische, reizende, bald tonische Arzneimittel oder Küchenpflanzen (Minze [Mentha L.], Thymel [Thymus L.], Ocimum L., Melissa Benth., Salvia L., Teucrium L., Majorana Mönch, Satureja L., Lavandula L.). Giftpflanzen kommen unter ihnen nicht vor. Vgl. G. Benthams, Labiatarum genera et species (Lond. 1832—36).

Labiatifloren, Ordnung im natürlichen Pflanzensystem unter den Dicotyledonen und Sympetalen, charakterisiert durch meist zweilippige Blüten, vier meist zweimächtige Staubgefäße, indem das fünfte innere Staubgefäß fehlschlägt, in einigen Fällen nur zwei Staubgefäße, seltener regelmäßige, viergliedrige Blüten mit vier gleichlangen Staubgefäßen und vierständigen, aus einem vordern und einem hinteren Karpell gebildeten Fruchtknoten mit ungeteiltem Griffel, umfaßt die Familien der Labiaten, Verberaceen, Strophulariaceen, Lentibulariaceen, Gesneraceen, Labantheaceen, Scrophulariaceen, Globulariaceen, Plantaginaceen, Dignoniaceen und Alanthaceen. L. heißt auch die Unterabteilung der Kompositen.

Labiau, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Königsberg, an der Deime, unweit des Kurischen Haffs, hat ein Schloß, ein Amtsgericht, eine Reichsanstalt, eine Dampfbrauerei, Dampfsägemühle, Fischhandel und (1885) 4744 fast nur evang. Einwohner. Hier am 20. Nov. 1856 Vertrag zwischen dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm und dem König Karl I. Gustav von Schweden, durch welchen dieser die früher polnische, zuletzt schwedische Lehnshoheit über das Herzogtum Preußen und Ermeland aufhob. In dem zu erwartenden Frieden sollte Schweden das polnische Westpreußen und Pommerellen, fern Ostpreußen, Semgallen, Samogitien und Livland behalten. Dagegen verzichtete der Kurfürst auf die polnische Lehnshoheit über das Gebiet, welche ihm Schweden im Vertrag zu Marienburg (s. d.) in Aussicht gestellt hatte.

Labiche (fr. -bisch), Eugène, bedeutender franz. Dramatiker, geb. 5. Mai 1815 zu Paris als der Sohn eines wohlhabenden Industriellen, besuchte das Collège Bourbon, bereiste dann Italien, von wo er in einige Pariser Blätter Plaudereien schrieb, die er später unter dem Titel: »La clef des champs« sammelt herausgab, und brachte 1837 sein erstes

Stück: »La cuvette d'eau«, 1838 die Posse »Monsieur de Coislin« mit großem Erfolg zur Aufführung. Seitdem lieferte er vier Jahrzehnte hindurch den Pariser Bühnen, hauptsächlich den Genretheatern, einen reichen Schatz von Lustspielen, Possen, Vaudevilles etc., von denen einige für die Gattung musterhaft geblieben sind, und in denen sich fast immer ein laustischer, menschenkundiger und doch nie verletzender Humor, seltene Schlagfertigkeit des Dialogs und sichere Bühnentechnik die Hand reichen. Wir nennen als die bedeutendsten: »Le chapeau de paille d'Italie« (1851); »Le misanthrope et l'Auvergnat« (1853); »Le voyage de M. Berrichon« (mit Martin, 1860); »Lapoudre aux yeux« (1861); »Célimare le bien-aimé« (1863); »La Cagnotte« (1864); »Un pied dans le crime« (1866); »Le plus heureux des trois« (mit Gondinet, 1870); »Doit-on le dire?« (1873); »Les trente millions de Gladiator« (mit Gille, 1875); »Le prix Martin« (mit Augier, 1876); »La Clé« (mit Duru, 1877). Eine Sammlung seiner sämtlichen Stücke erschien unter dem Titel: »Théâtre de L.« (1879, 10 Bde.), mit Vorwort von Augier, und hatte einen beispiellosen buchhändlerischen Erfolg. Seit November 1880 ist L. an S. de Sacys Stelle Mitglied der französischen Akademie.

Labien (lat., »Lippen«), die unten und oben den Ausschnitt der Labialpfeifen begrenzenden Kanten.

Labienus, Titus Attius, röm. Feldherr, belangte als Volkstribun 63 v. Chr. auf Cäsars Veranlassung den von Cicero verteidigten Gaius Rabirius als Mörder des Saturninus, erwarb sich im gallischen Krieg als Cäsars Legat kriegerischen Ruhm und Reichtümer, ging aber 49, nach Ausbruch des Bürgerkriegs, zu Pompejus über und nahm hierauf an dem Bürgerkrieg sowohl in Griechenland als in Afrika und in Spanien als einer der obern Anführer thätigen Anteil. Er fand in der Schlacht bei Munda (17. März 45) seinen Tod. Sein Sohn Quintus, im Krieg zwischen den Triumvirn und den Mördern Cäsars Anhänger von Brutus und Cassius, ward von diesen 42, vor der Schlacht bei Philippi, an den Partherkönig Dromedus I. gesendet, um dessen Hilfe zu erbitten, drang 40 mit Bakoros, dem Sohn des Königs, in Syrien und Vorderasien ein, wurde aber 39 von dem Legaten des Antonius, Publius Ventidius, im Taurus geschlagen und darauf in seinem Zufluchtsort in Kilikien getötet.

Labil (lat., »schwankend«), s. Standfähigkeit.

Labill., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für J. J. S. de Labillardière (s. d.).

Labillardière (spr. labillardjähre), Jacques Julien Houton de, Naturforscher und Reisender, geb. 23. Oktober 1755 zu Alençon, studierte in Montpellier Medizin und Botanik, bereiste das südliche Europa, Syrien und den Libanon sowie die Hauptinseln des Mittelmeers, nahm 1791 an der von d'Entrecasteaux geleiteten Expedition nach dem Kap, nach Australien und Java teil und kehrte erst 1795 nach Frankreich zurück. Seit 1800 Mitglied des Instituts, starb er 8. Jan. 1834 in Paris. Seine Hauptwerke sind: »Icones plantarum Syriae rariorum« (Par. 1791—1812, mit 58 Kupfern); »Novae Hollandiae plantarum specimen« (bas. 1804—1806, 2 Bde. mit 265 Kupfern); »Relation du voyage à la recherche de Lapeyrouse etc.« (bas. 1800, 2 Bde. mit Atlas); »Sertum Austro-Caledonicum« (bas. 1824—25, 2 Bde.).

Labisation (Vebisation), s. Solmisation.

Labischin, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Bromberg, Kreis Schubin, an der Neße, hat eine evange-

litche und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht und (1883) 2540 meist kath. Einwohner. Dabei das jetzt verfallene Schloß L.


Labiety, Joseph, Tanzkomponist, geb. 4. Juli 1802 zu Schönsfeld bei Eger, erhielt seine Ausbildung in München durch Winter, unternahm dann mit einer selbstgebildeten Kapelle erfolgreiche Kunstreisen durch ganz Europa und ließ sich 1835 in Karlsbad nieder, wo er bis 1868 die Kurkapelle leitete und sich durch seine genialen Tanzkompositionen neben Strauß und Lanner einen europäischen Ruf errang. Er starb 18. Aug. 1881. Außer Tänzen komponierte er Streichquartette und Variationen für Violine, Flöte, Klarinette und Horn. Von seinen zehn Kindern ist August, geb. 22. Okt. 1832 zu Petschau, seit 1868 Dirigent der Karlsbader Kapelle, ein namhafter Viol-

Opn von London, Paris und Petersburg, überall der erklärte Liebling des Publikums. Schließlich zog er sich auf sein Landhaus zu Raissons zurück, kehrte aber 23. Jan. 1858 in Reapel, wohin er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit kurz zuvor gereist war, L. war als Sänger wie als Schauspieler, in erster Linie wie in komischen Partien gleich bewunderungswürdig, eine von ihm in Paris veröffentlichte Selbstaufschrift hat dagegen nur geringen Erfolg gehabt.

Labmagen (Abomasus), (s. d.). die vierte Abteilung des Magens der Wiederkäuher (s. d.).

Laborant (lat., »Arbeiter«), einer, der sich mit chemischen Versuchen und mit der Darstellung chemischer Produkte beschäftigt; auch s. v. m. Alchimist.

Laboratorium (lat.), das zur Ausführung chemischer



Chemisches Laboratorium (Neubau).

linist (Schüler von David) und ebenfalls als Tanzkomponist mit Erfolg aufgetreten.

Labkraut, Pflanzengattung, s. Galium.

Lablache (fr. *Lablache*), Luigi, Opernsänger (Bass), geb. 6. Dez. 1794 zu Reapel, machte seine Studien am dortigen Konservatorium della pietà de' Turchini unter Leitung Balestis und debütierte 1812 am Theater San Carlino als Buffo napoletano in Fioravanti's »Molinara«. Später erweiterte er seinen Wirkungskreis, indem er auf verschiedenen Bühnen Italiens in ernstlichen und komischen Rollen auftrat, und nachdem Mercadante die Oper »Elisa e Claudio« für ihn geschrieben hatte, verbreitete sich sein Ruf über ganz Italien und über dessen Grenzen hinaus. In den 20er Jahren, während Rossini als Triumphator Europa durchzog, stand auch L. als eine der Hauptstützen der Opern dieses Meisters auf der Höhe seines Ruhms, wie unter anderem eine in Wien 1825 auf ihn geschlagene Medaille beweist. In den nächsten Jahrzehnten wirkte er abwechselnd an den italienischen

Opern von London, Paris und Petersburg, überall der erklärte Liebling des Publikums. Schließlich zog er sich auf sein Landhaus zu Raissons zurück, kehrte aber 23. Jan. 1858 in Reapel, wohin er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit kurz zuvor gereist war, L. war als Sänger wie als Schauspieler, in erster Linie wie in komischen Partien gleich bewunderungswürdig, eine von ihm in Paris veröffentlichte Selbstaufschrift hat dagegen nur geringen Erfolg gehabt.

schweren Arbeiten bestimmte und mit den nötigen Vorrichtungen versehen Lokal. In der alchimistischen Zeit, in welcher der Adept seine Arbeiten mit tiefem Geheimnis zu umhüllen suchte, war das L. ein abgeschlossener Raum mit kolossaler Feuerstätte, und gepfropft mit wunderbar gestalteten Gläsern und Apparaten, von denen man sich besondere Leistungen versprach. Mit der Begründung der wissenschaftlichen Chemie wurde das L. nüchtern und geeigneter zur Aufnahme physikalischer Instrumente, wie Barometer, Thermometer, Luftpumpen etc., zur Ausführung exakterer Arbeiten, die zu ihrem Gelingen die größte Akkuratess und Sauberkeit voraussetzten. Durch Einführung des Leuchtgases an Stelle des Holzkohles und des Spiritus, durch die Vorrichtung zur leichten Ableitung von Gasen und Dämpfen durch vielseitige Benutzung einer Wasserleitung, wann das L. den Charakter, welchen es gegenwärtig besitzt (s. Abbildung). Neben den Privatlaboratorien, in welchen die Chemiker ihre wissenschaftlichen

arbeiten ausführen, benutzt man gegenwärtig Unterrichtslaboratorien, gewöhnlich verbunden mit Hörsälen für Experimentalchemie, welche hinreichende Gelegenheit zur bequemen und sichern Anstellung von Experimenten ohne Belästigung der Zuhörer durch Gase und Dämpfe bieten müssen. In den Unterrichtslaboratorien hat man Säle für qualitative und quantitative Analyse sowie für synthetische Arbeiten, besondere Räume für Arbeiten mit Schwefelwasserstoff, Sublimationen, Destillationen, Elementaranalysen, spektroskopische und photometrische Untersuchungen, nach Norden gelegene Zimmer für Gasanalysen, Zimmer für die Waage, für Aufbewahrung physikalischer Instrumente, Bibliothek- und Lesezimmer etc. Jeder Praktikant besitzt einen eignen Tisch, ausgestattet mit Gas- und Wasserleitung, Wasserluftpumpe und Regenzien. Arbeiten, bei denen sich übelriechende oder schädliche Gase entwickeln, werden in gut ventilierten, durch Glasscheiben abgeschlossenen Wandschränken vorgenommen. Die Räume zur Ausführung wissenschaftlicher Untersuchungen sind mit allen denkbaren Hilfsmitteln versehen, um die Arbeit zu erleichtern und alle mechanischen zeitraubenden Operationen auf ein Minimum zu reduzieren. Besondere Einrichtungen fordern die agrarisch-chemischen, pharmazeutischen, chemisch-technischen und die Laboratorien, welche der Kontrolle des Handels mit Lebensmitteln gewidmet sind, ferner die Laboratorien der Gerichtschemiker, die Handelslaboratorien, in welchen Untersuchungen für Handel und Gewerbe ausgeführt werden, die Laboratorien der landwirtschaftlichen Versuchstationen, der physiologischen Chemiker, der Fabriken und Hüttenwerke. Der Raum, welcher in den Apotheken L. genannt wird, ist weniger der chemischen Untersuchung als der praktischen Arbeit, der Darstellung pharmazeutischer Präparate, gewidmet und enthält gewöhnlich einen Dampfkessel zum Erhitzen von Abdampfgefäßen mit Dampf, zum Betrieb eines Destillationsapparats, zum Heizen eines Bodenbrennapparats etc., ferner Windöfen, Wagen etc. Beschreibungen moderner Laboratorien s. Lang, Das chemische L. der Universität Heidelberg (Karlsruh. 1858); Müller, Das chemische L. der Universität Greifswald (Berl. 1864); Cremer, Das neue chemische L. in Berlin (das. 1868); Kolbe, Das chemische L. in Leipzig (Leipz. 1872); Ferstel, Der Bau des chemischen Instituts in Wien (Wien 1874); Baeyer und Reut, Das neue chemische L. in München (Münch. 1880). — Beim Militär versteht man unter L. die Anlagen, in welchen für alle Waffen die Munition und Munitionsgegenstände aller Art, wie Zündungen etc., angefertigt werden. Außer den kleinern Laboratorien zum Fertigmachen der Munition bestehen in manchen Staaten Zentrallaboratorien mit ausgedehntem Maschinenbetrieb zur Anfertigung von Patronen (Deutschland) oder für die Herstellung der schwierigern Gegenstände. Kriegslaboratorien sind in Kasematten der Festungswerke zur Benutzung bei Verteidigung der belagerten Festung, Speziallaboratorien werden in detachierten Forts oder selbständigen Außenwerken angelegt. Die Laboratorien gehören zu den Artilleriedepots und stehen unter Verwaltung von Feuerwerksoffizieren.

Laborde, s. Delaborde.

Laborieren (lat.), »arbeiten«, namentlich chemische Arbeiten vornehmen; an etwas leiden.

Labor improbus (sc. omnia vicit), »die unüberwundene Arbeit (überwand alles)«, Citat aus Lucan (»Georgica«, I, 145).

Laborios (lat., franz.), arbeitsam.

Labouchère (spr. »buschär«), Henry de L., Lord Taunton, brit. Staatsmann, geb. 15. Aug. 1798 zu London, Sohn eines französischen Royalisten, erzogen in Winchester und Oxford, machte nach dem Tod seines Vaters mehrere große Reisen und wurde 1828 für Taunton Mitglied des Unterhauses. Von 1832 bis November 1834 war er Lord der Admiralität, 1835 Vizepräsident des Handelsamtes und Münzmeister, 1839 Unterstaatssekretär für die Kolonien und bis zum September 1841 Präsident des Handelsministeriums, vom Juli 1846 bis Juli 1847 erster Sekretär für Irland, übernahm hierauf wieder den Vorsitz im Handelsministerium und hatte vom November 1855—58 das Portefeuille der Kolonien. L. gehörte stets den Whigs an, unterstützte namentlich die Aufhebung der Kornetze und ward 1859 zum Lord Taunton erhoben, worauf er im Februar 1860 ins Oberhaus trat. Er starb 13. Juli 1869 ohne männliche Erben, worauf der Lordstitel erlosch. — Sein Verwandter Henry, geb. 1831, radikales Parlamentsmitglied für Northampton, von 1854—64 im englischen diplomatischen Dienst, seitdem Journalist, Verfasser des zuerst von den »Daily News« 1870—71 veröffentlichten »Tagebuchs eines Belagerten in Paris« (deutsch, Leipz. 1871) und Herausgeber der satirischen Wochenschrift »Truth«, hat sich in neuester Zeit durch seine lebhafteste Teilnahme an den irischen Obstruktionsbestrebungen im Unterhaus besonders hervorgethan.

Laboulaye (spr. »buläy«), Edouard René Lefebvre de, ausgezeichnete franz. Jurist, auch namhafter Publizist und Journalist, geb. 18. Jan. 1811 zu Paris, studierte die Rechte, war erst Besitzer einer Schriftgießerei, ward 1843 Advokat am Appellhof zu Paris und 1849 Professor der vergleichenden Rechtswissenschaft am Collège de France. Seine Arbeiten über römisches Recht, wie: »Flores juris antejustinianae« (Par. 1839) und »Juris civilis promptuarium« (1844), sind verfehlt, bedeutender dagegen die über französische Recht: »Glossaire de l'ancien droit français« (mit Dupin, 1846); »Le coutumier de Charles VI« (1846); neue Ausgaben von Ant. Loyseau »Institutes coutumières« (1846, 2 Bde.) und Fleury »Institution au droit français« (1858, 2 Bde.); »Études sur la propriété littéraire en France et en Angleterre« (1858). Besonders Verdienst erwarb er sich durch Herausgabe der »Revue historique de droit français et étranger« (1855—69, 15 Bde.), worin er die von Savigny angebahnte historische Richtung der Jurisprudenz in Frankreich vertrat, und an welche sich als Fortsetzungen angeschlossen die »Revue de législation ancienne et moderne« (1870 bis 1876, 6 Bde.) sowie die noch forterscheinende »Nouvelle Revue historique de droit français et étranger« (1877 ff.). Sein Hauptwerk ist die »Histoire politique des États-Unis 1620—1789« (1855—66, 3 Bde.; 6. Aufl. 1876; deutsch, Heidelb. 1870, 3 Bde.). Auch auf belletristischem Gebiet ist L. aufgetreten, beispielsweise mit dem sehr bedeutenden humoristisch-satirischen Roman »Paris en Amérique« (1863, 27. Aufl. 1872; deutsch, Berl. 1867) sowie mit den »Contes bleus« (1863, 3. Aufl. 1869), »Nouveaux contes bleus« (1867, 2. Aufl. 1874), »Le prince Caniche« (1868; deutsch, Heidelb. 1869), »Derniers contes bleus« (1883) und außerdem vielfach als Essayist in Zeitschriften. Einen Teil dieser Aufsätze geschichtlichen und religiösen Inhalts hat L. gesammelt in den »Études contemporaines sur l'Allemagne et les pays slaves« (1856, 4. Aufl. 1876) sowie in der »La liberté religieuse« (1858) betitelten Schrift.

Außerdem veröffentlichte er noch »Questions constitutionnelles« (1873). Als Politiker ist L. mit weniger Glück thätig gewesen denn als Schriftsteller. Nachdem er dreimal als Kandidat der Opposition bei den Wahlen zur Zeit des Kaiserreichs durchgefallen, erklärte er sich 1870 für das Plebiszit und für das Ministerium Ollivier. Im Juli 1871 ward er in die Nationalversammlung gewählt, in der er sich den gemäßigten Republikanern des linken Zentrums anschloß. 1875 bot er allen Einfluß auf, um das von den Jesuiten veranlaßte Gesetz über den freien Unterricht durchzubringen, und 1876 als lebenslängliches Mitglied in den Senat gewählt, bewirkte er hier die Ablehnung des Waddington'schen Versuchs, die Nachteile jenes Gesetzes zu verhüten. Er starb 25. Mai 1888 in Paris.

Laboulbenien (Laboulbeniaceen), parasitisch auf Fliegen und Käfern lebende Pilzgruppe aus der Unterordnung der Pyrenomyceten, von höchst eigentümlicher Bildung. Eine auf der Stubenfliege epibemisch auftretende Art (*Laboulbenia muscae* Peyr.), bei den Weibchen am Kopf und am Thorax, bei den Männchen an den Vorderbeinen aufsitzend, besteht nur aus einem cylindrischen Träger, einem mit Bauch- und Halsteil versehenen Perithecium, in welchem sich vierstörige Schläuche befinden, und einem scheinbar seitlich gekrümmten Zweig. Bei der Reimung wachsen merkwürdigerweise die Sporen direkt zu den gestielten Fruchtkörpern aus. Vgl. Peyritsch, Beiträge zur Kenntnis der L. (Wien 1873).

Labourdan (spr. -burdäng, Labourd), baßische Landschaft, teils zum franz. Departement Niederpyrenäen, teils zu Spanien gehörig, hat den Namen von ihrer alten Hauptstadt Lapurdum (basl., »Hafen«, jetzt Bayonne) erhalten.

Labourdonnais (spr. -burdönä), 1) Bertrand François Mahé de, berühmter franz. Seeoffizier, geb. 11. Febr. 1699 zu St. Malo, war schon 1723 Kapitän in der Marine der Französisch-Indischen Kompanie. 1724 zeichnete er sich bei der Einnahme von Mahé an der Küste Malabar aus und erhielt deshalb diesen Namen beigelegt. Seit 1734 Gouverneur der Inseln Ile de France und Bourbon, erhob er diese zu blühenden Kolonien. 1740 mit dem Kommando über eine Flottenabteilung in den ostindischen Gewässern betraut, fügte er den Engländern 1741—44 bedeutenden Schaden zu, zwang 21. Sept. 1746 Madras zur Kapitulation, verließ es aber wieder, da er auf dem Festland keine Eroberung machen sollte, gegen eine Kontribution von 9 Mill. Livres. Deshalb vom Generalgouverneur Dupleix beschuldigt, das Interesse der Kompanie verraten zu haben, kehrte er 1748 nach Paris zurück, ward hier zwar nach dreijähriger Haft in der Bastille 1752 für schuldlos erklärt und in Freiheit gesetzt, starb indes schon 9. Sept. 1753. Er hat »Mémoires« hinterlassen (Par. 1750). In »Paul et Virginie« ist sein Andenken verewigt; in Port Louis auf Ile de France wurde ihm 1859 eine Bildsäule errichtet. — Sein als Schachspieler berühmter Enkel Bertrand François Mahé de L., geb. 1795, gest. 1840 in London, gab die Lebensgeschichte des Großvaters (1827) und einen »Traité du jeu des échecs« heraus; auch gründete er die dem Schachspiel gewidmete Zeitschrift »Le Palamède«.

2) François Régis, Graf de L.-Blossac, franz. Minister, ein Verwandter des vorigen, geb. 19. März 1767 zu Angers, war beim Ausbruch der Revolution Munizipalbeamter seiner Vaterstadt. 1792 kämpfte er unter dem Prinzen Condé, dann mit den

Chouans und in der Vendée, unterwarf sich aber zur Zeit des Konsulats der neuen Ordnung und wurde Maire zu Angers. 1815 trat er für das Departement Maine-et-Loire in die sogen. Chambre introuvable und war fast 15 Jahre lang das Haupt der sogen. Konteropposition auf der äußersten Rechten. Nachdem ihm allgemein den Namen des weißen Jakobinats. Im Ministerium Polignac erhielt er im August 1829 das Portefeuille des Innern, mußte aber, da er durch seine extremen Vorschläge selbst mit seinen Kollegen in Widerspruch geriet, schon nach drei Monaten seine Entlassung nehmen. Der König ernannte ihn darauf zum Staatsminister und zum Mitglied des kaiserlichen Geheimrats. Am 27. Jan. 1830 ward er Kaiser von Frankreich, verlor aber die Pairchaft durch die Julirevolution, lebte seitdem auf seinem Schloß Laforgeau bei Beaupréau, wo er 28. Aug. 1839 starb.

Labrador (polychromatischer Feldspat, Labradorit), Mineral aus der Ordnung der Silikate (Feldspatgruppe), zunächst der durch sein prachtvolles Farbenspiel ausgezeichnete Feldspat, welchen Herrnhuter Missionäre von der Küste von Labrador mitbrachten, jetzt jeder diesem gleich zusammengesetzt und gleich kristallisierte (keineswegs jeder ähnlich farbenwandelnde) Feldspat. Man hat denselben in den Gabbros von Schlesien und Hartzburg, im Dolomit am Meißner etc. nachgewiesen, auch gefunden, daß mancher sogen. Saussurit nur derber L. ist. L. hat die Härte 6, spez. Gew. 2,68—2,74. Er ist farblos oder verschieden gefärbt, glasglänzend, meist kantendurchscheinend und besteht aus einem isomorphen Gemisch von Albit mit Anorthit $\text{Na}_2\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8 + \text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$, worin sich Natrium zu Calcium wie 1:3 bis 1:1, Al_2 : Si wie 1:2,57 bis 1:3,33 verhält. L. geht einerseits in die kalkreicheren, natronärmeren Andesite über, andererseits in die etwas natronhaltigen Anorthite über. L. findet sich als Gemengteil vieler Gesteine, besonders des Hypersthenits, Gabbros, Dolerits etc. bei Venig, Rohwein und Siebenlehn in Sachsen, am Meißner in Hessen, bei Neurode in Schlesien, an Skye; sehr schöne Varietäten auch bei Riem und im Gouvernement Wolhynien. Der L. mit schönem Farbenspiel wird zu Ring- und Nadelsteinen, Zofen Stodknöpfen etc. verarbeitet. Im Handel heißt er Changeant und Oeil de bœuf (Ochsenauge). S. Feldspat.

Labradör, eine Halbinsel Nordamerikas, liegt im S. vom St. Lorenzbusen, im N. vom Atlantischen Ozean und der Hudsonstraße, im W. von der Hudsonbai und 1,087,000 qkm (19,730 QM.) groß. In der Regel beschränkt man jedoch den Namen auf den dem Atlantischen Ozean zugewendeten Weststrand, während die größere westliche Hälfte als East-Main (s. d.) einen Teil des kanadischen Nordostgebiets bildet. Politisch hängt das eigentliche von Neufundland ab. Der erste Anblick der von reichen Klüften und Klippen umsäumten, von tiefen Fjorden zerrissenen Küste ist traurig. Die vorwiegend aus Gneis, Granit und Schiefer gebildeten Berge, die im N. bis zu 2500 m ansteigen, tragen ein Kleid von Moos und Flechten; doch in den Thälern findet man Tannen- und Lärchenwälder (bis 3 nördl. Br.), und im Frühjahr entwickelt sich eine herrliche Blumenflor. An Wild findet man neben Hirschen auch Bären, Wölfe, Füchse,arder, Fischottern etc. Das Meer wimmelt von Fischen und Seetieren, namentlich Seehunden und Robben, deren Fang sowohl von den Eingebornen als von englischen und amerikanischen Fischern eifrig betrieben wird. Das Klima ist rau, selbst im Sommer

o die nach S. schwimmenden Eisberge die Luft kühlen. In Rain (57° 10' nördl. Br.) beträgt die mittlere Temperatur im Januar —20°, im August 15°, im ganzen Jahr —3,5° C. An der Küste wohnen (1894) 1347 Eskimo, deren einziges Haustier der Hund ist, von Jagd und Fischfang lebend. Im Winter sammeln sie sich in den Herrnhuterstationen Rain, Lal, Debron und Hoffenthal. Neben ihnen haben sich 64 Europäer niedergelassen (s. Eskimobai), die ebenfalls vom Fischfang leben. — L., den alten Norweger als Hellsuland (»Steinland«) bekannt, wurde 1498 von Sebastian Cabot wieder entdeckt und erhielt 1501 von dem Portugiesen Gaspar Corte-Real den ganz unpassenden Namen Terra Labrador (»Ackerland«). Vgl. Hind, *Explorations in the Interior of L.* (Lond. 1867, 2 Bde.); Stearns, *L., sketch of its peoples etc.* (Boston 1885); R. R. Schuch in den »Deutschen geographischen Blättern« 1881, S. 151.

Labradorthee, s. Ledum.

Labrax, Seebarsch.

Labroiden, s. v. w. Vippfische.

Labrouste (spr. -brüst), Henri, franz. Architekt, geb. 1. Mai 1801 zu Paris, bildete sich in den Ateliers von Baudouin und Lebas sowie an der Akademie der bildenden Künste und errang 1824 den großen Preis für Architektur. Früchte seiner darauf hin folgenden Reise nach Italien waren neun Zeichnungen des Poseidontempels zu Paestum (veröffentlicht 1878, 21 Tafeln). 1829 ward er Inspektor der Arbeiten an dem Palais des Beaux-Arts in Paris und erhielt, nachdem er mehrere größere Bauten, wie das Hospiz von Lausanne (1837) und die Bibliothek Geneviève in Paris (1843—50), vortrefflich ausführt hatte, auch den Bau der Nationalbibliothek überwiesen, welcher in Bezug auf die Konstruktion im Innern ein Muster für ähnliche Institute geworden ist. L. wurde 23. Nov. 1867 zum Nachfolger Hittorfs an der Kunstakademie ernannt und starb 26. Juni 1875 in Paris.

La Bruyère (spr. -brüjähre), Jean de, berühmter franz. Charakter- und Sittenschilderer, geboren um 1645 zu Paris, studierte Jurisprudenz, ward aber bald nach seiner Aufnahme in den Advokatenstand seiner Stellung überdrüssig und kaufte sich das Amt eines Schatzmeisters in der Generalität (steuerbezirk) zu Caen, welches ihm erlaubte, frei und unabhängig in Paris zu leben und sich ganz den Wissenschaften zu widmen. 1684 wurde er auf Botschaft Verwendung berufen, den Enkel des großen Richelieu Geschichte zu lehren, und blieb bis an seinen Tod, der ziemlich plötzlich 10. Mai 1696 erfolgte, diesem Haus treu ergeben, allerdings in einer abhängigen Stellung, in welcher nur seine Würde und sein Name ihn vor mancher Demütigung bewahrten. Unter solchen Verhältnissen konnte L., wenn auch dem Hofe Karls XIV. nicht angehörig, doch in dessen unmittelbarer Nähe und mit um so unparteiischerem Blick das Wesen und Treiben desselben studieren und die Ergebnisse dieser Beobachtungen in seinem berühmten Buch verwerthen, das 1688 unter dem Titel: »*Les caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les caractères ou les mœurs de ce siècle*« erschien. Der Erfolg des Buches war ein ungeheurer: im Lauf desselben Jahres erschienen noch zwei Auflagen, und in den folgenden Jahren folgten bis zum Tode des Verfassers, jeder Auflage eine sehr beträchtliche Vermehrung, so daß die ursprüngliche Zahl von 420 Charakteren schließlich auf 1120 wuchs. Das Buch erlebte unzählige Ausgaben; die gesuchtesten und besten gehören die kritische

von Waldenaer (Par. 1845), die von Destailleur (bas. 1854), von Servois in der Sammlung der »*Grands écrivains*« (bas. 1865, 4 Bde.) und die von Chassang (bas. 1876). L. hatte sich vielfach zu verteidigen gegen den Vorwurf, er habe Satiren schreiben und böshafte Angriffe gegen einzelne Personen richten wollen, und schon zu seinen Lebzeiten existierten sogen. Schlüssel, welche die vermeintlichen Anspielungen erklären sollten; dieselben wurden später mit den »Charakteren« zusammengeedruckt, besonders 1697 und 1720. Die Vorrede zu seiner Antrittsrede an die Akademie widerlegt diese Insinuationen und gibt eine genaue Darlegung von dem Plan seines Werkes. Das Buch ist beinahe in alle modernen Sprachen (ins Deutsche von Eitner, Hildburgh. 1870, und von Hamel, Stuttgart. 1884) übersetzt worden und verdient diese Ehre durch die Gediegenheit des Inhalts wie durch die selbst einem Voltaire Bewunderung entlockende Klassizität der Form. Allerdings ist diese nicht selten gesucht und sieht schon merklich ab von dem schwungvollen, edlen und einfachen Stil der großen Periode; allein an Schärfe der Beobachtung, an lebendiger und treffender Schilderung ragt L. über seine Zeit weit hervor. Die nicht ohne Opposition erfolgte Aufnahme La Bruyères in die Akademie (1698) war eine wohlverdiente Auszeichnung. Außer den »Charakteren« und seiner Antrittsrede an die Akademie besitzen wir von L. noch »*Dialogues sur le quietisme*«, welche 1698 vom Abbé Du Pin herausgegeben und ergänzt wurden (die Vorrede sowie der 8. und 9. Dialog sind von ihm) und auch in der Ausgabe der »*Caractères*« von Servois enthalten sind. Vgl. Fournier, *La comédie de L.* (2. Ausg., Par. 1872); Raffstebe, L. und seine Charaktere (Doppeln 1886); Allaire, L. dans la maison de Condé (Par. 1886, 2 Bde.). Über die »Schlüssel« vgl. Janet (in der »*Revue des Deux Mondes*«, 15. Aug. 1885).

Labjalden, das Tauwerk eines Schiffes zum Schutz gegen die Witterung teeren.

Labuan, Insel an der Nordwestküste von Borneo, 1846 vom Sultan von Brunei an England abgetreten, 78 qkm (1,6 QM.) groß mit (1891) 6298 Einw. Die Insel hat Lager guter Steinkohlen, welche in Port Raffles an der Nordwestküste geladen werden; ein besserer Hafen ist Port Victoria an der Südküste. Die Einfuhr betrug 1885: 83,458, die Ausfuhr 71,189, die Einnahme 4491, die Ausgabe 4589 Pfd. Sterl.; der Schiffsverkehr umfaßte 47,879 Ton.

Labuan-Deli, auch bloß Deli (Delhi) genannt, Stadt an der Nordostküste der Insel Sumatra, an der Mündung des Sungo in die Straße von Malakka, mit gutem Hafen, Sitz eines deutschen Konsuls. L. war bis 1869 die Residenz des mohammedanischen Sultans von Deli, das jetzt einen Teil der Residentenschaft Ostküste von Sumatra bildet, in die Distrikte L., Langkat, Medan, Serdang und Lamiang zerfällt und 1876: 36,566 Einw. zählte, worunter 70 Europäer und 3979 Chinesen.

Labyrinth (ägyptisch-griech.), ursprünglich ein verwidelter Bau mit sich kreuzenden Gängen, vielen Kammern und nur einem oder wenigen Ausgängen, so daß man sich schwer herausfinden konnte; dann eine ähnliche Gartenanlage (Irrgarten) und übertragen s. v. w. Irrgang, Wirrwarr. Im erstern Sinn gab es (nach Plinius) im Altertum vier berühmte Labyrinthe: das ägyptische, kretische, lemnische und italische. Das ägyptische L., nach den Beschreibungen von Herodot und Strabon ein ungeheures Gebäude, lag in der Nähe von Arsinoë in Mittelägypten.

ten, am Nordoststrand des Mörisees, war ganz von Stein erbaut und hieß ägyptisch Lopero-hunt (»Palast am Eingang des Sees«), woraus die Griechen Labyrinth machten. Es umschloß zwölf unter Einem Dach befindliche Höfe und hatte 3000 Gemächer, von denen sich die Hälfte unter der Erde befand. Nur die obern Gemächer durften Fremde betreten; Herodot und Strabon sahen sie. Über die Bestimmung dieses Labyrinths, das unter der 12. Dynastie, wahrscheinlich vom König Amenemha III. (2221—2179 v. Chr.), erbaut wurde, herrschen verschiedene Ansichten: Herodot und Diodor hielten es für das Grabmal der Erbauer, nach andern war es ein Pantheon für die ägyptischen Gottheiten, wahrscheinlicher aber ein Konglomerat von zahlreichen Tempeln. Lepsius hat an der Stelle des Mörisees Reste aufgefunden, die man für die des Labyrinths hält (vgl. Fayum). Das kretische L., in der Nähe der Stadt Knosos, der Sage nach von Dädalos nach dem ägyptischen erbaut, soll dem Minotaurus zum Aufenthaltort gedient haben; doch ist es fraglich, ob dieses L. wirklich existiert hat. Wahrscheinlich hat man in Griechenland mit dem Namen L. anfangs bloß die zahlreichen natürlichen Zerklüftungen der Berge Kretas bezeichnet, und daraus hat erst ein späterer Mythos jenes Dädalische L. geschaffen. Noch jetzt führen die unterirdischen Grotten und vielverschlungenen Gänge bei Gortyn den Namen L. Das lemnische L., auf Samos, eins der großartigsten Werke der ältern samischen Künsterschule, war ein künstlicher Bau, dem die Natur jedoch vorgearbeitet hatte. Plinius sah noch Reste davon. Unter dem italischen L. versteht Plinius das riesenhafte Grabmal des Porfena bei Clusium, welches in seiner Basis ein verwickeltes System von Grabkammern enthielt; doch sah es Plinius schon nicht mehr selbst. Man hat dieses Grab neuerdings in einem der zahlreichen um Chiusi liegenden Grabhügel erkennen wollen (in dem sogen. Poggio Gajella).

Labyrinth, in der Anatomie das innere Ohr (s. d.).

Labyrinthdichtung, s. Liederung.

Labyrinthfische (Labyrinthici), Familie der Knochenfische aus der Unterabteilung der Stachelflosser (Acanthopteri, s. Fische, S. 298), charakterisiert durch den eigentümlichen Bau der obern Schlundknochen, welche wie ein Labyrinth ausgehöhlt sind und als eine Art Lunge zur Luftatmung Verwendung finden, sobald die Fische, was nicht selten ist, das Wasser verlassen und zeitweilig auf dem Land leben. Sie bewohnen die süßen Gewässer von Ostindien und Südafrika. Hierher gehören unter andern der Guarami (Osphromenus), Großflosser (Macropus) und Kletterfisch (Anabas).

Labyrinthkoralle, s. Korallen.

Labyrinthodonten (Wickelzähner), ausgestorbene Ordnung der Amphibien, mit krolodilähnlichen Kiefern und mit Zähnen, die im Querschnitt labyrinthartige Zeichnungen darstellen. Ihr Körper war salamanderähnlich, meist groß, langschwänzig; die Gliedmaßen fehlten oder waren im Verhältnis zum Rumpf nur schwach. Die Brust war gewöhnlich mit drei großen Knochenschildern bedeckt, der Kopf durch eine starke Knochenschicht geschützt. Die älteste Gruppe unter ihnen, die Archegosaurier oder Ganoccephalen, sind noch in mancher Beziehung fischähnlich gebaut; sie finden sich im Steinkohlengebirge und in der Dyas (s. Archegosaurus Decheni auf der Tafel »Dyasformation«). Die eigentlichen L. oder Mastodonsaurier gehören dagegen meist der Trias an (s. Mastodonsaurus Jaegeri auf der Tafel »Triasformation I.«) und erreichen gewöhnlich eine bedeu-

tende Größe. Eine dritte Gruppe, die Mikrosaurier, schließt kleine Tiere von salamanderähnlichem Aussehen ein und ist in der Steinkohlenformation besonders vertreten. Wahrscheinlich gehören hierher auch noch Tiere, von denen man nur die Fußspuren im Bunten Sandstein Deutschlands und Englands kennt (s. Chirotherium auf der Tafel »Triasformation I.«) und die man früher wohl als Schildkröten oder auch als Beuteltiere deutete.

Lac (franz.), See.

Lac (lat.), Milch; L. sulfuris, Schwefelmilch.

Lac, ostind. Rechnungsmünze, s. La d.

Lacaille (spr. -läs), Nicolas Louis de, Astronom, geb. 15. März 1713 zu Rumigny, studierte Theologie, widmete sich aber dabei mathematischen und astronomischen Studien und gab dann die theologische Laufbahn ganz auf. Er war bei Berichtigung der Meridiane von Paris mit thätig und führte 1733 und 1740 noch weitere wichtige geodätische Messungen in Frankreich aus. 1746 erhielt er den Lehrstuhl der Mathematik am Collège Mazarin und erwarb sich in dieser Stellung große Verdienste um Berichtigung der Sternkataloge und der astronomischen Tafeln. 1750 reiste er nach dem Kap der Guten Hoffnung, um dort die Parallaxen des Mondes, der Venus und des Mars genauer zu berechnen, bestimmte hier an 10,000 Sterne, maß einen Breitengrad der südlichen Halbkugel und lieferte eine Karte der Inseln Ile de France und Bourbon. 1754 war er in Paris angelangt, stellte er mit unermüdlicher Eifer astronomische Beobachtungen und Berechnungen an bis zu seinem Tod 21. März 1762. Von seinen zahlreichen Schriften sind vornehmlich folgende hervorzuheben: »Leçons d'astronomie« (Par. 1748 neu hrsg. von Balande, das. 1780); »Éphémérides des mouvements célestes depuis 1745—75« (da. 1745—63, fortgesetzt von Balande); »Astronomia fundamenta« (das. 1757); »Observations faites au cap de Bonne-Espérance« (das. 1763); »Coelum australe stelliferum« (hrsg. von Maraldi, das. 1763); »Observations sur 515 étoiles du zodiaque« (hrsg. von Bailly, das. 1763); »Tables solaires« (das. 1763); »Tables de logarithmes« (das. 1760).

La Calprenède (spr. -näde), Gautier de Coste de, franz. Romanschriftsteller, geboren um 1610 in Sarlat (Dordogne), kam 1632 nach Paris, trat als Offizier in das Garderegiment, wurde königlicher Kammerherr und starb 1663. L. trat zuerst in dramatischen Werken (Tragödien und Tragikomödien) auf, ohne jedoch besondern Beifall zu finden. Erst mit seinen Ritterromanen erwarb er sich großen Ruhm, besonders mit »Cléopâtre« (1648 u. öfter, 12 Bde.). Namen und Fakta Augusteischer Zeit geben den Rahmen für die Schilderung von Sitten und Schönlichkeiten seiner Zeit, aber im damaligen Geschmack, der an übertriebener Galanterie, geistreichem Spitzfindigkeiten und sader Sentimentalität geistete. Dabei sind seine Charaktere meist gut gezeichnet, einzelne Szenen trefflich erfunden und die Sprache immer elegant und klar, wenn auch unendlich ausschweifig. Von andern Romanen nennen wir »Cassandre« (1642 u. öfter, 10 Bde.); »Pharamond« (1661, 7 Bde.); »Les nouvelles, ou les divertissements de la princesse Alcidiane« (1661).

Lacaze-Duthiers (spr. -läs'dütiärs), Henri de, Zoolog, geb. 1821 im Departement Lot-et-Garonne, studierte in Paris Medizin, wurde 1854 Professor der Zoologie in Lille, 1865 am naturhistorischen Museum zu Paris und 1868 an der Universität selbst. Er gibt seit 1872 die »Archives de zoologie«.

générale et expérimentale heraus und leitet die von ihm 1873 gegründete zoologische Station zu Locoff an der Küste der Bretagne. L. ist zuerst durch seine Untersuchungen über die äußern Geschlechtsorgane der Insekten (1849—53) bekannt geworden, hat sich jedoch später dem Studium der niedern See-cre in Bezug auf Anatomie und Entwicklungsgeschichte zugewandt und eine Reihe Arbeiten über Muscheln, Schnecken, Brachiopoden, Ascidien, Koralen etc. veröffentlicht. In seinem »Mémoire sur le pourpre« (Par. 1859) behandelte er die Purpur-herberei der Alten vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus. Auch schrieb er: »Histoire naturelle du corail« (Par. 1863).

Lacca (neulat.), **Lac** (s. d.); L. in baculis, **gracilis**, ramulis, s. v. w. Stodlad; L. in globulis, s. v. w. Kugellad; L. in tabulis, s. v. w. Schellad; L. musci, s. v. w. Lachmus.

Lacc (spr. lach), engl. Bezeichnung für Spizen (gebohrte, Lizen, Borten etc.).

Lacedonia, Stadt in der ital. Provinz Avellino, Kreis Sant' Angelo, hat eine alte Kathedrale (an Stelle eines römischen Dioskurentempels), einen schönen Glockenturm, (1881) 5822 Einw., Steinbrüche und ist Bischofssitz.

Lacép., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für **Lacépède** (s. d.).

Lacépède (spr. -schäpé), Bernard Germain Etienne de Lavielle, Graf de, Naturforscher, geb. 1. Dez. 1756 zu Agen, diente in seiner Jugend unter den bayrischen Truppen, widmete sich sodann in Paris den Naturwissenschaften, ward Aufseher des Naturalienkabinetts im königlichen Garten, während der Revolution Professor der Naturgeschichte, Mitglied des Verwaltungsrats von Paris, 1791 deputierter, 1799 Senator, 1809 Staatsminister und nach der Rückkehr der Bourbonen 1814 Pair von Frankreich. Als Präsident der Gesetzgebenden Nationalversammlung zeichnete er sich durch Mäßigung aus. Er starb 6. Okt. 1825 auf seinem Landsitz imay bei St.-Denis. Von seinen Schriften (gesammelt von Desmarest, Par. 1825) nennen wir: »Histoire des quadrupèdes ovipares et des serpents« (Par. 1788—89, 2 Bde.); »Histoire naturelle des reptiles« (das. 1788); die sehr geschätzte »Histoire naturelle des poissons« (das. 1798—1805, 6 Bde.; 2. Aufl. Berl. 1799—1803); »Histoire naturelle des insectes« (Par. 1804). Nach seinem Tod erschienen: »Histoire naturelle de l'homme« (Par. 1827; neue Aufl. Straßb. 1840) und »Les âges de la nature« (Par. 1830, 2 Bde.). Außerdem schrieb L.: »Poétique de la musique« (Par. 1785, 2 Bde.). Neue Ausgaben seiner Werke erschienen Paris 1857—61 (2 Bde.) und 1876 (3 Bde.).

Lacépèdeinseln (spr. -schäpé), kleine Inselgruppe der Nordwestküste von Australien, mit bedeutenden Kohlenlagern, welche von Amerikanern ausgebeutet werden, von denen sogar Ansprüche auf die Inseln erhoben wurden, die man jedoch auf eine Reclamation seitens der westaustralischen Regierung verließ.

Lacrieren (lat.), zerfleischen, zerreißen; uneigentlich s. v. w. verleumden.

Lacerna (lat.), bei den Römern ein leichter Mantel über der Toga getragen und mit einer Spange an der rechten Schulter zusammengeheftet wurde. In der Kaiserzeit wurde dieselbe die allgemeine Tracht der Öffentlichkeit und fing an, die Toga (s. d.) zu verdrängen.

Lacerta (lat.), Eidechse.

Lacessieren (lat.), necken, reizen.

Lacet (franz., spr. -schäp), Schnürband, Schnürsenkel.

Lachaise (spr. -schäp), François d'Ag, genannt **le Père L.**, Beichtvater Ludwigs XIV. von Frankreich, geb. 25. Aug. 1624 auf dem Schloß Ag in Forez aus guter Familie, machte seine Studien im Jesuitenkollegium zu Rohan, später in dem zu Lyon, wurde an letzterer Anstalt Professor der Physik und der schönen Wissenschaften und war Provinzial seines Ordens, als ihn Ludwig XIV. 1675 nach dem Tode des Vaters Ferrier zum Beichtvater wählte. Freundschaftlich, einschmeichelnd, fein gebildet, dabei persönlich uneigennützig, mußte er sich einen herrschenden Einfluß auf den König zu verschaffen und namentlich die Verteilung der kirchlichen Pfründen ganz in seine Hand zu bekommen. Er befestigte seine Stellung durch Begünstigung der ihm ergebenen Maintenon und nahm das ultramontane Interesse bei der Erklärung der Geistlichkeit über die Freiheiten der gallikanischen Kirche, bei der Zurücknahme des Edikts von Nantes und bei den quietistischen Streitigkeiten mit Erfolg wahr. L. starb 20. Jan. 1709. Ludwig XIV. hatte ihm im Osten von Paris ein Landhaus bauen lassen, das den Namen Montlouis führte, und dessen weite Gärten 1804 zu dem unter dem Namen Père Lachaise bekannten Begräbnisplatz (s. Paris) umgewandelt wurden. Vgl. Chantelauze, Le Père de L., confesseur de Louis XIV (Par. 1859).

Lachambeaudie (spr. -schangbodie), Pierre, franz. Fabeldichter, geb. 16. Dez. 1807 zu Sarlat (Dordogne) als Sohn eines armen Landmanns, ward Buchhalter in einem Handelshaus zu Lyon, erhielt dann, nachdem eine erste Gedichtsammlung: »Essais poétiques« (1829), ziemlich unbeachtet geblieben war, eine Anstellung an einer Eisenbahn und redigierte zu gleicher Zeit die »Echos de la Loire«, bis nach einem ziemlich unsteten, armseligen und durch geistige Verirrungen getrübbten Leben seine 1839 erschienenen »Fables populaires« (7. Aufl. 1849) durch ihren glänzenden Erfolg ihm nicht bloß eine gesicherte Existenz, sondern auch einen Namen verschafften. L. hatte sich damit neben Lafontaine und Florian in die erste Reihe der französischen Fabeldichter gestellt. An der Revolution von 1848 thätig beteiligt, entging er nach den Ereignissen des 2. Dez. 1851 der Deportation nur durch die mächtige Fürsprache des Ministers Persigny, seines ehemaligen Mitarbeiters an den »Echos de la Loire«. Er lebte zunächst mehrere Jahre in Brüssel, lehrte dann nach Frankreich zurück und starb 7. Juli 1872 in Brunoy bei Paris. Spätere Publikationen von L. sind: »Fables et poésies diverses« (Par. 1839, neue Ausg. 1858); »Fleurs de Villemomble« (1861); »Fables et poésies nouvelles« (1865) und »Prose et vers« (1867). Eine größere Anzahl Fabeln von L. hat Ludwig Pfau (2. Ausg., Dresd. 1863) vortrefflich ins Deutsche übertragen.

Lachamulzen, Volksstamm jüd. Abkunft, welcher sich im russisch-kaukasischen Gouvernement Rutik (Swanetien) niedergelassen hat. Sie wohnen in 50 Gehöften zerstreut und bauen etwas Wein und Wassermelonen. Obgleich sie der griechisch-katholischen Kirche angehören und die Sprache der Swanetier angenommen haben, gelten sie doch bei letztern für unrein, was sie übrigens nicht gehindert hat, sich des ganzen Handels Swanetiens zu bemächtigen.

La Chaussée (spr. -schäp), Pierre Claude Nivelles de, franz. Schauspieldichter, geb. 1692 zu Paris, trat erst in seinem 40. Jahr mit einem kleinern Gedicht an die Öffentlichkeit, wandte sich dann dem Theater zu und wurde der Begründer der sogen.

comédie larmoyante. Hierher gehören besonders die Stücke: »La fausse antipathie« (1733); »Le préjugé à la mode« (1735), gegen das damals weitverbreitete Vorurteil gerichtet, ein Mann von Stand könne für seine Frau keine Liebe zeigen; »L'école des amis« (1737); »Mélaniide« (1741); »L'école des mères« (1744); »La gouvernante« (1747) u. a. L., der nur in Versen schreibt und die Regeln des klassischen Dramas streng befolgt, verlegt seine Handlung in die bürgerlichen Kreise; dabei entbehren seine Situationen jeder Komik, und der Ton seiner moralisierenden, sententiösen Dialoge ist bis zur Abgeschmacktheit langweilig. Seit 1736 Mitglied der Akademie, starb er 14. März 1754. Seine »Euvres complètes« erschienen Paris 1762, 5 Bde.; seine »Euvres choisies« das. 1813, 2 Bde.; 1825; »Contes et poésies« gab Lacroix heraus (das. 1880).

La Chaug de Fonds, f. Chaug de Fonds.

Lachbaum, ein Baum mit eingehauenen Zeichen (altd. Lachen); besonders Grenzbaum.

Läche (franz., spr. lachsch, lach), schlaff, träge, feig, niederträchtig; Lâcheté, Feigheit zc.

Lachen (Risus), eigentümliche Atmungsbewegungen, bei welchen die Ausatmung in mehreren schnell hintereinander folgenden Stößen unter mehr oder weniger starkem Schall ausgeführt wird, während die Einatmung meist in einem kontinuierlichen, etwas beschleunigten und tiefen Zuge geschieht. Diese Atmungsbewegung ist jedoch beim L. stets mit einer Zusammenziehung der mimischen Gesichtsmuskeln verbunden, welche im wesentlichen auf eine Verbreiterung der Mundspalte und Hebung der Mundwinkel hinausläuft. Überschreitet das erwähnte Muskelspiel ein bestimmtes Maß, so entsteht anstatt des Lachens ein Grinsen; findet es dagegen in geringerem Grad statt, so bezeichnet man es als Lächeln, bei welchem übrigens die stoßweise Ausatmung auch fehlen oder auf ein Minimum reduziert sein kann. Das L. ist gewöhnlich ein unwillkürlicher Akt, welcher in der Weise vor sich geht, daß ein durch die Empfindungsnerven dem Gehirn überlieferter Reiz dadurch ausgeglichen wird, daß er in jenem Zentralorgan auf die Nervenursprünge der beim L. in Kontraktion versetzten Muskeln übertragen wird. Die Folge der Übertragung eines solchen Reizes auf die betreffenden Nerven ist eben die Zusammenziehung der Muskeln, mit denen sie in Verbindung stehen. Demnach ist das L. eine sogen. Reflexbewegung (s. d.) und hat, wie alle Reflexbewegungen, die Eigentümlichkeit, daß sie am vollkommensten stattfindet, wenn unsre Aufmerksamkeit von unserm Körper abgewendet ist, wogegen man das L. durch Selbstbeherrschung bis zu einem gewissen Grad zurückhalten vermag. Das L. wird aber auch durch gewisse Gefühlseindrücke (wie z. B. beim Ripeln der Fußsohlen zc.) hervorgerufen und dient gewissermaßen als Mittel zum Zweck der Ausgleichung des durch jene Eindrücke verursachten Reizes. Bei reizbaren Personen, welche an sich schon zur Maßlosigkeit hinneigen, kann die Reflexbewegung des Lachens leicht zu einer Art von Krampf ausarten. Dies ist der sogen. Lachkrampf, an welchem besonders hysterische Frauen und Mädchen nicht selten leiden. Vgl. Darwin, Der Ausdruck der Gemütsbewegungen (deutsch, 4. Aufl., Stuttg. 1884); Fester, Die Physiologie und Psychologie des Lachens (Berl. 1873).

Laches, Sohn des Melanopos, athen. Feldherr, wurde 427 v. Chr. nebst Charabades mit einer Flotte nach Sizilien gesandt, um Leontinoi und die mit ihm verbündeten übrigen chalkidisch-ionischen Staaten

gegen Syrakus zu unterstützen. Als Charabades fiel, übernahm L. den Oberbefehl über die Flotte allein und zwang Mylä und Messana zur Übergabe. Anfang 425 wurde er im Oberbefehl durch Sykadoros ersetzt. Von Kleon angeklagt, in Sizilien Unterschleife begangen zu haben, wurde er zwar freigesprochen, erhielt aber kein Kommando und zog unter Dippokrates als Hoplit mit nach Böotien. Nach Kleons Tod wieder zu Einfluß gelangt, unterhandelte er gemeinsam mit Nikias den Frieden, welcher im Frühjahr 421 zu stande kam. 418 befehligte er mit Nikostratos die Truppen, welche den Argiern zu Hilfe geschickt wurden, und beide athenische Heerführer blieben in der Schlacht von Mantinea. Nach L. in der Platonische Dialog über die Tapferkeit benannt.

Lachesis, eine der Parzen oder Mören (s. d.).

Lachesis (Hautenschlange, Lachesis Daud.), Schlangengattung aus der Unterordnung der Vipern und der Familie der Grubenottern (Crotalidae), im Klapperschlangen sehr ähnliche Schlangen, welche aber statt der Klapper eine Anzahl dorniger Schuppenreihen vor dem spitzen, hornigen Schwanzende besitzen. Der Buschmeister (Surufuku, L. nana Daud., s. Tafel »Schlangen I«), über 2,5 m lang, rötlichgelb, oben mit einer Längsreihe großer, schwarzbrauner Hauten, deren jede zwei kleine, hellere Fleck einschließt, auf dem Kopf unregelmäßig schwarzbraun gefleckt, unterseits gelblichweiß, bewohnt Brasilien und Guayana, lebt in Wäldern und ist höchst gefährlich, da er den Menschen angreift und sein Gift sehr schnell tötet. Indianer und Neger essen das Fleisch, und die Homöopathen benutzen das Gift als Arzneimittel.

Lâcheté (franz., spr. lachsché), f. Läche.

Lachgas (Lustgas), f. v. w. Stickstoffoxydul.

Lachine (spr. lachijn), Dorf in der britisch-amerikanischen Provinz Quebec, oberhalb Montreal am St. Lorenzstrom, der hier Schnellen bildet, die in einem Land umgangen werden, mit (1881) 2406 Einw.

Lachkrampf, f. Lachen.

Lachmann, Karl Konrad Friedrich Wilhelm, berühmter Philolog, geb. 4. März 1793 zu Braunschweig und auf dem Catharineum daselbst gebildet, widmete sich seit 1809 in Leipzig Klassischen, dann in Göttingen unter Benedikt auch germanistischen Studien, habilitierte sich 1815 in Göttingen, trat aber bald darauf als freiwilliger Jäger ein, wurde 1816 Collaborator am Friedrichswerderschen Gymnasium in Berlin und Privatdozent an der dortigen Universität, übernahm noch im Sommer desselben Jahres die Stelle eines Oberlehrers am Friedrichs-Gymnasium zu Königsberg und 1818 eine außerordentliche Professur an der Universität daselbst, wurde 1825 außerordentlicher, 1827 ordentlicher Professor in Bonn, 1830 Mitglied der Akademie der Wissenschaften, starb 18. März 1851 daselbst. L. ist der Begründer der modernen diplomatischen Kritik, indem er nicht bloß auf dem Gebiet der Klassischen, sondern auch der altdeutschen Literatur. In ersterer Beziehung sind vor allem hervorzuheben seine »Abhandlungen über Homers Ilias« (Abhandlungen der Berliner Akademie 1837, 1841 u. 1843; gesammelt mit Zusätzen von Haupt, Berl. 1847; 3. Aufl. 1871, in denen die Ilias in einzelne Lieder zerlegt wird und seine bahnbrechende Ausgabe des Dürck (das. 1850; 1. Bd.: Text, 4. Aufl. 1871; 2. Bd.: Kommentar, 4. Aufl. 1882), sodann die Ausgabe des Properz (Leipz. 1816; neue Ausg., Berl. 1881) Tibull (das. 1829), Catull (das. 1829, 3. Aufl. 1871).

des Neuen Testaments (kleinere Ausg., das. 1831, Aufl. 1846; größere mit Buttmann, das. 1842—50, 2 Bde.), des Genesios (Bonn 1834), Terentianus Maurus (Berl. 1836), Gajus (Bonn 1841 u. d. 1842), Babrios (das. 1845), Avianus (das. 1845), der römischen Feldmesser (mit Blume, Th. Lommien, Rudorff, das. 1848—52, 2 Bde.), des Lucilius (aus seinem Nachlaß hrsg. v. Bählen, das. 1876) und die Abhandlungen: »Observationes criticae« (Götting. 1815), »De choricis systematis tragicarum graecorum« (Berl. 1819), »De mensura aegodiarum« (das. 1822) u. a.; auch gab er die »Philologischen Abhandlungen« seines Freundes Lange heraus (das. 1839). Von seinen germanistischen Schriften nennen wir an erster Stelle seine Arbeiten über das Nibelungenlied, die in letzter Zeit eifrig zum Teil sehr bestritten wurden (s. Nibelungenlied): die Abhandlung »Über die ursprüngliche Gestalt des Gedichts der Nibelunge Roth« (Götting. 1816) sowie die Ausgabe von »Der Nibelunge Roth und die Klage« (Berl. 1826, 5. Ausg. 1878; 10. Abdruck des Textes, 1881; Anmerkungen und Lesarten dazu, 1837), neben der auch die zum Jubiläum der Erfindung der Buchdruckerkunst veranstaltete Pracht-Ausgabe: »Zwanzig alte Lieder von den Nibelungen« (das. 1840), welche nur die von L. für echt erklärten Lieder enthält, zu erwähnen ist. Außerdem gab er heraus: »Auswahl aus den hochdeutschen Dichtern des 13. Jahrhunderts« (Berl. 1820), »Specimina ignae francicae« (das. 1825), Walther von der Vogelweide (das. 1827; 5. Aufl. von Müllenhoff, 1875), Hartmanns »Iwein« (mit Benede, das. 1827; 4. Aufl. 1877), Wolfram von Eschenbach (das. 1833, 4. Aufl. 1879), Hartmanns »Gregor« (das. 1838), Ulrich von Huttenstein (mit Th. v. Karajan, das. 1841) und veröffentlichte Abhandlungen: »Über die Leiche der deutschen Dichter des 12. und 13. Jahrhunderts« (1829), »Über althochdeutsche Betonung und Versmaß« (1831), wodurch er der eigentliche Begründer der deutschen Metrik ward; »Über das Hildebrandslied« (1833), »Über Singen und Sagen« (1833), »Über den Eingang des Parzival« (1835) u. a. Auch danken wir ihm eine Übersetzung von Shakespeares »Macbeth« (Berl. 1820) und »Macbeth« (das. 1829) wie eine kritische Ausgabe von Lessings sämtlichen Werken (Leipz. 1838—40, 13 Bde.; neue Aufl. von Müllenhoff, 1853—57, 12 Bde.). Aus seinem Nachlaß veröffentlichte M. Haupt einige von L. hergestellte »Minnesänger« (»Des Minnesängers Frühling«, das. 1857). Seine »Kleinen Schriften« wurden von Müllenhoff und Bählen (Berl. 1876, 2 Bde.) herausgegeben. Vgl. M. Herß, Karl L. (Berl. 1851); Grimm, Rede auf L. (das. 1851, abgedruckt in »Kleinen Schriften«, Bd. 1).

Lachmuskel (Musculus risorius Santorini), flaches, langes Muskelbündelchen, integrierender Teil des unteren Halsmuskels (Platysma myoides), verläuft von der untern Wangengegend quer zum Mundwinkel und wird beim Lachen in Thätigkeit versetzt.

Lachner, 1) Franz, Komponist, geb. 2. April 1804 in Raitenhaslach in Oberbayern, erhielt von seinem Vater, einem dortigen Organisten, den ersten musikalischen Unterricht, besuchte dann das Gymnasium zu Neudorf an der Donau, widmete sich aber daneben unter dem Hofmeister dem Studium der Komposition und setzte es 1822—23 in München, dann in Wien unter der Anleitung des Abtes Stadler und Sechter fort. 1824 ward er Organist an der evangelischen Kirche zu Wien, und 1826 erhielt er die Kapellmeisterstelle am k. k. Rärntnertheater, welche er 1834 mit

der gleichen Stelle in Mannheim vertauschte, worauf er aus Anlaß seiner »Sinfonia appassionata«, die in Wien 1835 den großen Preis gewann, 1836 als Hofkapellmeister nach München berufen wurde. Hier wurde er 1852 zum Generalmusikdirektor ernannt, fand sich aber 1867, nachdem mit Richard Wagners Ankunft in München eine neue Musikrichtung eingeschlagen war, bewogen, seine Entlassung zu nehmen. L. ist, was Gewandtheit der formellen Beherrschung und ansprechende melodische Erfindung betrifft, den bedeutendern Vokal- und Instrumentalkomponisten der neuern Zeit beizuzählen und berührt sich sowohl mit Beethoven als mit Franz Schubert, mit welchen beiden Meistern er während seines Wiener Aufenthalts auch in persönlichem Verkehr stand. An den letztern erinnert er vielfach durch seine Lieder, in welcher Gattung er sich besonders heimisch zeigt. Von seinen größern Kompositionen sind zu nennen: das Oratorium »Moses«, die Kantate »Die vier Menschenalter«, mehrere Messen und sonstige Kirchensachen, neun Symphonien, zahlreiche Streichquartette, Trios, Sonaten sowie die Opern: »Die Bürgschaft«, »Alibia«, »Der Fuß des Perseus« und »Katharina Cornaro«, von denen sich die letztere eine Zeitlang auf dem Repertoire erhielt. Der glücklichen Idee, die seit Haydn in Vergessenheit geratene Form der Orchestersuite wieder zu beleben, dankte er noch in vorgerücktem Alter die glänzendsten Komponistenerfolge. Seine Werke dieser Gattung, sechs an der Zahl, überragen an Frische der Erfindung und geistvoller Arbeit fast alle seine frühern und haben auch über Deutschlands Grenzen hinaus warme Verehrer gefunden.

2) Ignaz, Komponist, Bruder des vorigen, geb. 11. Sept. 1807 zu Raitenhaslach, wurde von seinem Vater zum Violinspieler ausgebildet und fand, nachdem er schon als sechsjähriger Knabe mit Beifall öffentlich aufgetreten war, im Alter von 15 Jahren am k. k. Rärntnertheater in München eine Anstellung. 1826 wurde er Organist an der reformierten Kirche zu Wien, dann Orchestermittglied am Hofopertheater, 1831 Musikdirektor zu Stuttgart und bald darauf zu München, 1853 Kapellmeister zu Hamburg und 1861 Kapellmeister am Stadttheater zu Frankfurt a. M., aus welcher Stellung er 1875 in den Ruhestand trat. Von seinen Kompositionen haben besonders die zu Alpenjungen (z. B. »Das letzte Fensterln«) Glück gemacht. Außerdem schrieb er zwei Opern, Sonaten, Streichquartette u. und viele Lieder.

3) Vinzenz, ebenfalls Komponist, Bruder des vorigen, geb. 19. Juli 1811 zu Raitenhaslach, besuchte das Gymnasium zu Augsburg, widmete sich später ausschließlich der Musik, erhielt 1830 des vorigen Stelle an der reformierten Kirche und am Hoftheater in Wien und ging 1836 als Kapellmeister nach Mannheim, wo er, seit 1873 pensioniert, jetzt noch lebt. Von seinen Kompositionen wurden eine Festouvertüre und ein Klavierquartett mit Preisen gekrönt. Außerdem schrieb er Symphonien, Konzertouvertüren, ein Streichquintett, Klavierstücke sowie ein- und mehrstimmige Gesänge, unter denen besonders seine komischen Männerchöre beliebt sind.

Lachs (Salm, Salmo Art., Trutta C. V.), Gattung aus der Ordnung der Eelfische und der Familie der Lachse (Salmonidae), Fische mit gestrecktem, rundlichem Leib, verhältnismäßig kleinem Kopf, bis unter das Auge gespaltenem Maul, kegelförmigen Zähnen an Kiefern, Pflugschabein, Gaumenbein und Zunge, kurzer Afterflosse und kleinen Schuppen. Die Jungen sind im ersten Jahr mit 8—12 dunkeln Querbinden gezeichnet, im zweiten Jahr erhalten sie die Färbung

der Erwachsenen, und viele Arten wandern nun nach dem Meer; bei alten Männchen biegt sich der Unterleib nach oben. Färbung, Zeichnung, selbst Gestalt ändern sich je nach Geschlecht, Alter, Jahreszeit, Aufenthalt und Nahrung, auch treten sterile Formen und Blendlinge auf, welche wahrscheinlich unter sich oder mit einer der Stammarten fruchtbar sind. Der L. (*S. salar* L., s. Tafel »Fische I«), bis 1,5 m lang und 45 kg schwer, meist aber viel kleiner, mit schwächiger, lang vorgezogener Schnauze, zahnloser, kurzer Pflugscharbeinplatte und einreihig gestellten, frühzeitig ausfallenden Zähnen auf dem Pflugscharbeinstiel, auf dem Rücken graublau, an den Seiten silberglänzend mit wenigen schwarzen Flecken oder ungefleckt; die Unterseite ist silberweiß, Rücken-, Fett- und Schwanzflosse erscheinen dunkelgrau, die übrigen Flossen blässer. Er bewohnt das Eismeer, den nördlichen Atlantischen Ozean, die Nord- und Ostsee, steigt aber jährlich in die Flüsse Rußlands bis zum Ural, Scandinaviens, Großbritanniens, Deutschlands (besonders Rhein, Oder, Weichsel), Frankreichs und Spaniens bis zum Kap Finisterre hinauf, um zu laichen (derselbe Fisch sucht stets wieder denselben Fluß auf). Er lebt gern gesellig, schwimmt sehr gewandt, springt vortrefflich und mästet sich im Meer, wo er sich niemals sehr weit von seinem Geburtsfluß entfernt, von Krustern, Fischen etc. außerordentlich. Im März, April oder Mai erscheint er an den Mündungen der Flüsse, hält sich hier einige Zeit auf und schwimmt dann in geordnetem Zug stromaufwärts. Dabei werden Stromschnellen, Wasserfälle, Wehre mit großer Kraft, Gewandtheit und Ausdauer übersprungen. Die Lachse schnellen sich im Bogen von 6 m etwa 2—3 m empor und gelangen so, wenn auch erst nach Monaten, in den obren Lauf der Ströme und in die Nebenflüsse. Um den Fischen das Überwinden natürlicher Hindernisse in den Strömen zu ermöglichen, baut man sogen. Lachsleitern (s. Fischerei, S. 310). Wahrscheinlich ist der längere Aufenthalt im Süßwasser erforderlich, um die Lachse zum Fortpflanzungsgeschäft fähig zu machen. Der stromauf steigende Fisch ist sehr fett, hat rotes Fleisch, färbt sich dunkler, und das Männchen erhält rote Flecke an den Seiten und Kiemenbedeckeln; besonders alte Milchner legen ein prachtvolles Farbenkleid an. Zur Aufnahme des Laichs höhlt das Weibchen mit dem Schwanz eine seichte Grube aus, in welcher das Männchen die in mehreren Tagen gelegten Eier befruchtet, die sodann durch Schwanzbewegungen wieder bedeckt werden. Nach dem Laichgeschäft kehren die Lachse abgemagert, da sie im Süßwasser kaum fressen, und mit blasserem Fleisch ins Meer zurück; auf dieser Thalwanderung gehen sehr viele Lachse zu Grunde. Die Jungen schlüpfen nach vier Monaten aus und sind ca. 1 cm lang, sie werden im ersten Sommer 10, in 16 Monaten aber ca. 40 cm lang und wandern dann langsam ins Meer, wo sie in kurzer Zeit außerordentlich an Gewicht zunehmen. Gezeichnete Lachse waren nach nur achtwöchentlichem Aufenthalt im Meer bis 7 kg schwerer geworden. Der Lachsfang hat durch unvernünftigen Betrieb stark abgenommen, und erst in neuester Zeit zeigt sich als Folge neuerer Gesetzgebung und der künstlichen Fischzucht hier und da eine Besserung. So wurde z. B. der 50—60 km lange Moyfluß in Irland durch eine Lachsleiter für Lachse bewohnbar gemacht, von Raubfischen gesäubert und mit Lachsbrut besetzt; fünf Jahre später warf die Lachsfischerei hier einen jährlichen Ertrag von 0,5 Mill. Mk. ab. In Australien wurde der L. mit bestem Erfolg ein-

geführt. In Sibirien, Rußland, Scandinavien ist der L. für die Volksernährung von hoher Bedeutung; bei uns gilt er mehr als Delikatesse (Rheinlachs) und kommt frisch, geräuchert und mariniert in den Handel. Der Saibling (Salbling, Salming, Gold-, Rotforelle, Ritter, *S. Salvelinus* L.), bis 80 cm lang und 10 kg schwer, mit gestrecktem, seitlich etwas zusammengebrühtem, aber nach Alter, Geschlecht und Aufenthaltsort in seiner Form und Farbe äußerst veränderbarem, auf dem Rücken blaugrauem, an den Seiten gelblichweißem und hell geflecktem, am Bauch orangefarbenem Körper. Die Flossen sind ziemlich lang, die Bauchflossen stehen unter der Rückenflosse, die paarigen Flossen und die Afterflosse sind am Rand milchweiß, die Schwanzflosse behält selbst im höhern Alter einen halbmondförmigen Ausschnitt. Auf der vorderen Pflugscharbeinplatte stehen 5—7 gekrümmte Zähne, auf dem Stiel eine mit vielen kleinen Zähnen besetzte Längsplatte. Er lebt in den Tiefen der Alpen, Mitteleuropas und des hohen Nordens, in den Bergseen Nordrußlands und Schottlands, steigt selbst während der Laichzeit nicht regelmäßig in den Flüsse empor, nährt sich hauptsächlich von Schmarotzerhefen, auch von kleinen Fischen, laicht Ende Oktober bis Ende November an seichten Uferstellen, auch weit im untern Lauf der Flüsse und wird dann seines sehr wohl schmeckenden Fleisches halber gefangen. Die künstliche Fischzucht erzielt Blendlinge des Saiblings mit der Forelle, welche schneller wachsen als der reine und zarteres, schmackhafteres Fleisch besitzen als letztere. Der Huchen (Rotfisch, *S. Hucho* L.), bis 2 m lang und bis 50 kg schwer, mit sehr gestrecktem, cylindrischem Körper, auf Oberkopf und Rücken gelblich dunkelbraun oder blaugrau, auf dem Bauch silberweiß, auf dem ganzen Körper mehr oder weniger schwarz gefleckt und punktiert, mit weißlichen Flossen, im Alter rötlich, findet sich in der Donau und kommt aus den Alpen kommenden Nebenflüssen, ist sehr fräßig, laicht im April und Mai, auch schon im März an seichten, fließigen Stellen, wo er mit dem Schwanz Gruben wühlt. Sein Fleisch ist weißlich und sehr wohl schmeckend. Für Teichwirtschaft eignet er sich wegen seiner Gefräßigkeit, und weil er leicht einer Hautkrankheit erliegt, weniger.

Lachse (Salmonoidei), Familie der Knochenfische, aus der Unterabteilung der mit Bauchflossen versehenen Physostomen (*Physostomi abdominalia*), deren Schwimmblase einen Ausführungsengang besitzt (s. Fische, S. 298). Es sind meist ansehnliche Raubfische, die meisten leben im Süßwasser der nördlichen Gegenden, sind jedoch auch im Meer zu Hause und kehren dann zur Laichzeit in die Flüsse. Sie sind alle mit einer Fettflosse versehen und haben kleine Schwanzflossen. Der Kopf ist nackt. Die zahlreichen Gattungen unterscheiden sich nach der sehr wechselnden Bezahnung des Ober- und Unterkiefers; wichtig sind folgende: Lachs, Saibling, Huchen, Stint, Renke, Rilsch, Maräne, Äsche, Forelle. Fossil kennt man L. aus der Kreideperiode.

Lachsforelle, s. Forelle.

Lachter (Verglachter, Klasten), beim Vergleich übliches Längenmaß, wonach die Tiefen bestimmt werden, entspricht der Klafter, ist aber in der Regel etwas größer und wird meist in 8 Achtel oder Sechstel (Gräpel) zu 10 Lachterzoll zu 10 Brimen (Brimen zu 10 Sekunden, aber auch nach dem Decimalsystem in 10 Fuß (Lachterfuß) zu 10 Zoll zu 10 Linien eingeteilt. Die Größe der L. ist nach den verschiedenen Plätzen verschieden. Die preussische L. war = 1 preuß. Zoll = 2,009 m; die sächsische = 2 m oder 7 Lachterfuß (bis 1830 = 7 Dresdener oder

); die hannoversche (in Klausthal) = 8 Spann
10 Lachterzoll = 1,919 m; die braunschweigische
1,919 m. In Österreich gelten die (daß) L. von
ia (Krain) von 6 ibrianischen Fuß = 1,957, die
von Joachimsthal (Böhmen) = 1,918 und die L.
Schemnitz (Ungarn) = 2,022 m. Lachterschnur
im Bergbau die geölzte, 10—12 L. lange Schnur,
die als Meßwerkzeug dient.

Lachterfette, s. Meßfette.

Lacieren (franz., spr. lass-), einschnüren, zuschnüren,
Band durchflechten; vgl. Lacet.

Lacinium (Lacinion), felsiges Vorgebirge an der
von Bruttium in Unteritalien, westlich am Ein-
g des Tarentinischen Meerbusens (jetzt Kap Rao),
ühmt durch seinen Tempel der Hera Lacinia, dem
elichenVersammlungsort aller unteritalischen Grie-
n, in dessen Hain Hannibal eine Bronzetafel mit
a Verzeichnis seiner Thaten aufstellen ließ, welche
a Geschichtschreiber Polybios als Quelle diente.
n den Trümmern des Tempels erhielt das Vorge-
ge im Mittelalter den Namen »Capodelle Colonne«.

Lacis (franz., spr. -siss), netzförmiges Gewebe.

Lack, s. v. m. Firnis, besonders durchsichtiger; häufig
v. m. Farblad, s. Lackfarben; brauner L., s. Vi-
r; gelber L., s. Schüttgelb.

Lack (Gummilack, lat. Lacca, Gummi Laccae),
Harz, welches nach dem Stich der Lackchildblaus
reus Lacca Kerr.) aus den jüngsten Trieben ver-
edener Bäume, wie Croton lacciferus, Ficus reli-
sa und F. indica, Zizyphus Jujuba, Butea fron-
a etc., ausfließt, die Zweige in mehr oder minder
ter Schicht umhüllt und erstarrt. Nur die befruch-
n ungeflügelten Weibchen der Lackchildblaus er-
gen den Harzausfluß; sie selbst werden von dem
g vollständig eingehüllt und sterben ab, während
n ihnen 20—30 Larven entwickeln, die endlich
g cylindrische Bohrlöcher das Harz verlassen. Man
melt die Harzmassen samt den Zweigen oder bricht
Harzkrusten von den Zweigen ab und bringt erstere
als Stodlack, letztere als Körnerlack in den
del. Die Gangesländer Siam und Assam liefern
größte Menge, Bengalen und die Frawabiusfer
beste Sorte, welche zum großen Teil nach China
Japan exportiert wird. Auch Sumatra liefert L.
Handelsware besteht gewöhnlich in Schichten von
8 mm, ist lichtbräunlich bis tief braunrot, ge-
und geschmacklos, durchscheinend bis undurch-
sig; sie enthält verschiedene Harze, kristallisierbare
säure, einen dem Karmin ähnlichen Farbstoff etc.
terer ist am reichlichsten in den von den Larven
nicht durchbohrten Sorten vorhanden; der Kör-
lack des Handels ist oft durch Auswaschen seines
stoffs beraubt. Man benutzt L. zur Darstellung
Lacke (s. d.) und andern Farben und zur Be-
lung von Schellack (s. d.).

Lack, Pflanzengattung, s. Cheiranthus.

Lack (Lac, Lece, Lacre), ostind. Bezeichnung der
100,000; daher L. Rupien = 100,000 Silber-

Lack (Bischofflack), Stadt im österreich. Herzogtum
in, Bezirkshauptmannschaft Krainburg, an der
ger und der Staatsbahnlinie Laibach-Tarvis, hat
Bezirksgericht, ein Kapuziner- und Ursulinerinnen-
er, eine gotische Pfarrkirche, ein altes Schloß,
brilation von Wolldecken und Parketten und (1880)
8 Einw.

Ladarbeiten, orientalische. Seit der Wiener
Ausstellung von 1873, auf welcher der Orient
seinem ganzen Umfang zum erstenmal eine aus-
bige Vertretung seiner Industrien gefunden hatte,

sind die orientalischen L., insbesondere die japa-
nischen und chinesischen, in Europa zu lukrativen
Handelsartikeln geworden, welche schnell Eingang in
unsre moderne Kultur gefunden haben. In allen
größern Städten befinden sich Niederlagen ostasiati-
scher Lackwaren, welche teils dem Luxus als Wand-
schränkchen, Schmuck-, Taschentuch-, Handschuh- und
Fächerlasten, teils dem Hausgebrauch als Tablette,
Brotkörbe, Flaschen- und Gläseruntersätze dienen und
die bei ihrer erstaunlichen Billigkeit, welche sich durch
die geringen in China und Japan gezahlten Arbeits-
löhne erklärt, reichen Absatz finden. Selbstverständ-
lich werden diese auf den Massenexport gearbeiteten
Gegenstände mit geringerer Sorgfalt ausgeführt als
die größern Prachtstücke, die entweder für den hei-
mischen Gebrauch oder für Ausstellungen angefertigt
werden. Alte japanische L., d. h. solche, die minde-
stens in das vorige Jahrhundert zurückreichen, wer-
den mit hohen Preisen bezahlt. Ein etwa 10 cm
hohes Büchschchen mit Goldlack wird mit 80—100 Mk.
verkauft. Über das Alter der orientalischen Lack-
industrie läßt sich ebensowenig etwas Sicheres fest-
stellen wie über das Alter der übrigen Industrie-
zweige Ostasiens. Man ist gewöhnlich geneigt, das-
selbe als ein sehr hohes anzunehmen, und in der
That darf man aus dem konservativen Charakter der
ostasiatischen Völkerschaften schließen, daß ihre Indus-
trien bis tief in das Altertum, zum Teil noch bis
über den Beginn der christlichen Zeitrechnung hinaus-
reichen. Japanische Lackwaren gelangten im 16. und
am Anfang des 17. Jahrh. durch Portugiesen und Spa-
nier über Macao und Manila nach Europa, von 1640
ab aber nur durch Holländer, welche auch die ersten
Versuchemachten, sie nachzuahmen. Eine ganze Samm-
lung japanischer L. besaß im vorigen Jahrhundert die
Königin Marie Antoinette von Frankreich (im Louvre).
In unserm Jahrhundert haben die L. durch die Er-
schließung Japans für den Fremdenverkehr und ins-
besondere durch die Weltausstellungen in Europa eine
Popularität erlangt, welche wohl auf der Pariser Welt-
ausstellung von 1873 ihren Höhepunkt erreicht hat,
wo japanische L. mit hohen Preisen bezahlt wurden.

Die Technik der japanischen und chinesischen
L. ist jetzt genau bekannt. Zuerst wird das Holz, wel-
ches lackiert werden soll, mit einem eisernen Schaber
auf das sorgfältigste glatt gepußt und dann poliert.
Etwanige Risse werden mit Berg, Pflanzenpapier oder
Ritt ausgefüllt. Man geht dabei so sorgsam zu Werke,
daß auch nicht die leiseste Erhabenheit zurückbleibt,
da dieselbe mit jeder aufgetragenen Lackschicht wach-
sen würde. Nach der Glättung überzieht man die
Fläche mit Hanfleinwand oder Bastpapier und dann
mit einer Grundmasse, die aus Wasser, Kleister, Roh-
lack und Ziegelmehl oder Ocker besteht. Dieser Grund
muß einen Tag trocknen und zeigt dann eine körnige
Oberfläche, welche mit einem Stein von neuem po-
liert und dann mit einem ähnlichen feinem Gemisch
überdeckt wird. Nach dem Trocknen findet abermals
das Abschleifen der noch vorhandenen Unebenheiten
statt, dann folgen noch mehrere Anstriche, zuletzt mit
schwarzem Lack, und endlich sorgfältige Abschleifung
mit Magnolienholzkohle und Wasser. Die Grun-
dierung ist nun beendet, und die Schlussarbeiten mit
glänzenden Lackanstrichen und mancherlei sonstigen
Verzierungen beginnen. Der Lack wird durch Ein-
schnitte in die Rinde des Firnissumach (Rhus vernix
oder vernicifera, chinesisch: Tsi, japanisch: Urusino) gewonnen.
Es ist eine grauweiße, dickflüssige Emul-
sion, die an der Luft bald in tiefes Braun oder
Schwarz übergeht. Zur Reinigung preßt man den

gesammelten Lack durch Tücher, entfernt an der Sonne oder durch künstliche Wärme sein Wasser und setzt ihm verschiedene Farben zu. Durch Beimengung von Kampfer wird er dünnflüssig. Die erste Lack-schicht wird mit einem feinen Pinsel sehr dünn aufgetragen und muß langsam trocknen, damit sie nicht Risse bekommt. Um dies zu erreichen, wird der Arbeitsraum mit Wasser besprengt, wodurch zugleich die Atmosphäre von Staub befreit wird. Es wird erzählt, daß Arbeiten, auf welche man eine ganz besondere Sorgfalt verwenden will, sogar in feuchten Gruben und auf Rähnen gemacht werden. Nachdem die erste Lack-schicht trocken geworden, wird dieselbe mit Wasser angefeuchtet und dann mit Holzkohle, Schachtelhalm, auch wohl mit Thonerde poliert. Das Auftragen der Lack-schicht wird nun unter denselben Prozeduren so oft wiederholt, wie es der Wert der Arbeit bedingt. Die geringste Zahl der Lack-schichten beträgt 8, die höchste 18. Doch sollen bei Arbeiten von hohem Wert, namentlich bei Prunkstücken für den Kaiser, noch mehr als 18 Schichten aufgetragen werden. Das Trocknen der Lack-schichten wird in Gestellen mit zahlreichen Fächern bewirkt. Man fängt damit an, daß man die Holzplatte in das unterste Fach legt und dieselbe dann langsam von unten nach oben wandern läßt, wodurch der rasche Temperaturwechsel vermieden wird. Hat der Lackierer seine Arbeit vollendet, so beginnt die des Künstlers, welcher entweder nach Vorlagen arbeitet und dieselben dann durchpaust, oder aus freier Hand mit dem senkrecht gehaltenen Pinsel oder Stift die Farben aufträgt, oder die Linien der Zeichnung eingraviert. In diesen Malereien auf dem Lackgrund, die vorzugsweise in Gold, neuerdings aber auch in Gelb, Grün, Rot und Blau ausgeführt werden, entfalten die japanischen Künstler eine reiche Phantasie. Sie beschränken sich zwar vorzugsweise auf die Darstellung von Vögeln und Pflanzen in naiv aufgefassen Landschaften, bekunden darin aber ein äußerst sorgfames Naturstudium und ein fein ausgebildetes Gefühl für Harmonie der Farbenverbindungen. Die strengen Stilprinzipien der europäischen Künstler sind ihnen fremd; sie sind in den Details Naturalisten, ohne sich jedoch zu einer der Wirklichkeit entsprechenden Wiedergabe der gesamten Natur emporschwingen zu können. Speziell bei der Darstellung des Menschen stehen sie unter der Herrschaft eines Kanons, den sie von den Chinesen übernommen haben, welche auf die frühern Perioden der japanischen Malerei von entscheidendem Einfluß gewesen sind. Sonst ist die Phantasie ihre einzige Lehrmeisterin, welche sie zu ihren regellosen Schöpfungen inspiriert. Die Kunst-technik vererbt sich in Japan wie in China durch mündliche Überlieferung vom Vater auf den Sohn. Eine eigentliche Kunstschule existiert in Japan erst seit 1876. Doch ist diese nur dazu bestimmt, die Japaner mit den europäischen Künsten bekannt zu machen.

Das Auftragen der Figuren, Pflanzen und landschaftlichen Teile auf die Lackfläche geschieht folgendermaßen: Die Zeichnung wird zunächst mit Zinnober oder Lack angelegt, und die Umrisse derselben werden dann mit einem Stahlstift scharf umzogen. Mit demselben werden auch alle Details und innern Linien in den Lack eingeritzt. Die Vergoldung erfolgt dadurch, daß die noch feuchte Grundierung mit pulverisiertem Gold eingestäubt wird. Nach dem Trocknen wird das überflüssige Gold mit einer weichen Bürste weggekehrt und das Ganze dann noch einmal mit einem dünnen, völlig durchsichtigen Lack überzogen. Bei den neuern Arbeiten ist ein mehr oder minder starkes Relief der Vögel, Pflanzen, Berge etc. sehr beliebt. Dasselbe

wird mittels eines Rittes erzielt, welcher fest auf einer Unterlage haftet, und aus welchem die Formen durch Gravierung entstehen. Dann folgt Anstrich mit Transparentlack, Verzierung durch Gold- oder Silberpulver und zuletzt die Politur. Die Farbe des Goldes wird dadurch nuanciert, daß man es mit grünlichem Lack überzieht, oder daß man es mit Silber legiert, wodurch es ebenfalls grünlich-blass scheint. Nicht zufrieden mit dem malerischen Kontrast zwischen dem grünlichen oder gelben matten Lack und dem schwarzen, kaffeebraunen oder bernsteinfarbenen Lack, führten die Japaner später auch die Perlmutterschale, deren grünlich oder rötlich schillernder Glanz mit Gold u. Lack zu einer vollendeten Harmonie verbunden wird, in ihr dekoratives System ein. Von Insekten, Pflanzen, namentlich Blumenstücke, waren aus Perlmutterschale geschnitten und in den Lack eingeklebt. Bei der billigen Exportware, bei welcher der Arbeiter auf eine studierte Farbkombination nicht so lange Zeit verwenden kann, wird die Perlmutterschale gelb, rot, grün, blau und violett, je nach Bedürfnis, gefärbt. Die japanischen Lackarbeiten neben den Bronzen und Porzellanen in Paris erregten solche Bewunderung hervor, daß sich daraus eine förmliche Modekrankheit, der »japonisme«, entwickelte, welche ihren Einfluß auf die französische Industrie, selbst auf die Zimmerausstattung, ausübte. Neben den gemalten kommen auch geschnittene Lackarbeiten, bei welchen die Ornamente in den Lack, bis zu sechs Schichten übereinander aufgetragen und dann geschnitten werden. Endlich gibt es auch in Japan schwarze, braune, rote, grüne und grün-schwarze marmorierte Lacke, welche letztere vermutlich nach Ahnungen der indischen oder persischen Lackarbeiten nach Europa importierten Gegenstände, wie Teller, Dosen, Kästchen, große und kleine Schalen, bestehen durchweg aus Holz. In China und Japan wird der Lack, namentlich bei leichten Arbeiten, Geflechte von Bambusrohr, auf Papier (Tapeten), Elfenbein, Schildpatt und Thonwaren aufgetragen. Bei Vasen von Porzellan wird nach Art der japanischen Arbeiten zunächst ein Zellennetz von Metall aufgebracht, in dessen Vertiefungen der Lack eingetragener wird. Im Land wird der Lack auch zur Sicherung des Holzes gegen Rasse und Wurmfraß in der Architektur gebraucht. So werden die Säulen, Pfeiler, Balken und die Rahmen der aus Papier bestehenden Wände mit einem dichten Lacküberzug versehen, auch wohl mit Gold dekoriert wird. Bei den japanischen Bäumen der außer Gebrauch gekommenen Eidechsen war eine reiche Dekoration des Lackanstrichs eine gewöhnliche Sache. »Die Chinesen lackieren alles, selbst die Stämme der Bäume«, sagt Semper, welcher den für Lack charakteristischen ornamentalen Engländermaßen definiert: »Holz und Papierarbeiten, welchem Stoff namentlich die Chinesen zahlreiche lanterienwaren mit Lackornamenten und Perlmuttereinlagen fabrizieren) sowie alle dem ähnlichen harten Stoffe haben gemein, daß bei ihnen alle scharfen Ecken zu vermeiden sind wegen der Sprödigkeit des Lacks, der an den Ecken am leichtesten abkratzt. Jeder Lackstil verlangt daher abgerundete, nicht scharfkantige Formen und hält zugleich das Erfordernis des Glanzes fest.« Hier wird »ein milderer windschiefer Stil, der sich in glatten, geschweiften und gekrümmten Umriffen und Oberflächen gefällt, gleichsam notwendig«.

Die indischen und persischen Lackarbeiten unterscheiden sich von den ostasiatischen vor allem dadurch, daß Material ein Parz ist, das Ornament zunächst

abig aufgetragen und dann erst durch einen Lack-
 zug geschützt wird. Dieser Lack (Gummilack) muß
 hell und durchsichtig sein. Die Ornamentik schließt
 sowohl in Indien als in Persien an streng vege-
 tische Elemente an. Nur in Persien werden in
 die stilisierten Pflanzenmuster Medaillons mit eben-
 falls stilisierten oder doch typisch behandelten, nicht
 Natur nachgebildeten menschlichen Figuren ein-
 gelegt. Bisweilen wird das Pflanzenornament noch
 mit Vögeln belebt. Die Färbung ist im Gegensatz
 zu China und Japan eine außerordentlich reiche. Sie
 ist augenscheinlich durch die Schawlsfabrikation in
 Kaschmir beeinflusst. Wenigstens sind die Muster so-
 wohl als das Farbensystem eng verwandt. Grün,
 Gelb und Blau sind die Lieblingsfarben, beson-
 ders das erste, welches mit Gold zu einer entzücken-
 den Farbenverbindung gebracht wird. Für den Grund
 wird dann auch ein tiefes Blau verwendet. Im fer-
 nen Gegensatz zu Japanern und Chinesen, deren
 Dekorationsystem ein durchaus regelloses und will-
 kürliches, ja absichtlich jeder Regel trozendes ist, so
 ist bisweilen eine Pflanze, ein Vogel, ein Insekt in
 der Mitte oder an den Rand einer Fläche gesetzt wird
 und der übrige Teil der Fläche leer bleibt, überziehen
 Indier und Perser die ganzen Flächen, z. B. die
 Deckel, Vorder-, Rücken- und Nebenflächen eines Kasten-
 s, mit einem dichten ornamentalen Gewebe, wel-
 ches systematisch durch Borten eingefasst ist, in de-
 ssen Mitte das einmal verwendete Motiv rhythmisch
 wiederholt. Dieses ornamentale System ist dem der
 Renaissance, welches aus Pflanzen systematisch ent-
 steht, durchaus verwandt und steht deshalb dem
 europäischen Geschmack ungleich näher als die regel-
 lose Willkür der Ostasiaten. Bisweilen werden in
 Indien die Muster auch aus mehreren aufgetrage-
 ten Lackschichten herausradiert. Die Stoffe dieser
 sind starkes Papier, Papiermaché und leichtes Holz.
 sind meist Schalen, Büchsen, Flaschen, Fächerbe-
 decker, Teller und Buchdeckel. In Indien selbst, wo
 besten L. in Kaschmir gemacht werden, lackiert
 man auch Stühle, Tische und Bettgestelle. Es gibt
 auch lackierte Spielflächen, die mit Figuren bemalt
 sind. Die indischen und persischen Lackwaren halten
 die Wärme des Materials mit den japanischen den Ber-
 echnung aus. Vgl. Semper, Der Stil in den technischen
 und tektonischen Künsten, Bd. 1 (2. Aufl., Stuttg.
 1861); Bucher, Geschichte der technischen Künste,
 1 (das. 1878); Rein, Japan, Bd. 2, S. 400 ff.
 (das. 1886); Gonse, L'art japonais (Par. 1888).
 Lacke (engl. Lac-dye, spr. lāc-dei, von to dye,
 färben, Farblack), roter Farbstoff, welcher in Ost-
 indien aus Lack bereitet wird, indem man diesen pul-
 ver mit schwacher Alkalilauge auszieht und die
 Flüssigkeit über Feuer oder an der Sonne verdampft.
 Der Rückstand kommt in Form flacher Kuchen in den
 Handel. Man zieht auch den Lack mit Sodalösung
 aus und fällt die Flüssigkeit mit Alaun. Dieses Prä-
 parat kommt als Lack-lack in den Handel. Der
 Stoff steht dem der Kochenille sehr nahe. Man
 benutzt beide Präparate hauptsächlich zum Färben
 von Scharlachrot und Karmesinrot auf Baumwolle
 und Seide. Sie liefern sehr echte und feurige Nuancen.
 Die Lösung von L. in einer Mischung von Salz-
 säure und Zinnchlorür bildet den Lac-spirit.
 Lackfarben (Lacke, Farblacke), chemische Verbin-
 dungen oder Gemische von Farbstoffen mit basischen
 Salzen, besonders mit Thonerdehydrat, Zinnhydrat,
 namentlich aber mit Stärke, welche besonders
 die Darstellung von L. aus Teerfarben wichtig
 sind, weil die Leptern an mineralischen Stoffen schlecht

haften. Eine besonders innige Verbindung des Farbstoffs mit Thonerdehydrat oder Zinnhydroxyd wird erhalten, wenn man Farbstofflösungen mit den Salzen der genannten Oxyde versetzt und den Lack durch Ammoniak oder Soda fällen. Sind die Salze im Überschuss vorhanden, so wird bei hinreichendem Zusatz des Fällungsmittels mehr Oxyd gefällt, als dem Farbstoff entspricht, und man erhält Mischungen der eigentlichen Lackfarbe mit den Oxyden, verdünnte L. Enthält die Farbstofflösung schwefelsaure Magnesia, und erhitzt man sie mit überschüssigem kohlensauren Ammoniak zum Sieden, so erhält man äußerst lockern Magnesialack. Sehr schöne L. gibt Thonerdenatron, aus welchem das Thonerdehydrat mit dem Farbstoff durch Säuren gefällt wird. Man benutzt L. als Wasser- und Ölfarbe, in der Buntpapier- und Tapetenfabrikation; sie besitzen eine gewisse Durchsichtigkeit (lasieren) und müssen gewöhnlich dünn aufgetragen werden, weil in stärkerer Schicht ihre sonst feurige eigentümliche Farbe häufig verschwindet und bisweilen metallisch grüne oder bronzartige Reflexe auftreten. Aus einem und demselben Farbstoff kann man je nach der Wahl des farbstoffaufnehmenden Körpers verschiedene L. darstellen.

Lacharz, f. v. w. Gummilack, f. Lack.

Lackieren, Gegenstände aus Holz, Leder, Metall u. mit einem glatten, glänzenden, durchsichtigen oder undurchsichtigen Anstrich versehen. Die natürlichen oder mit Olfarbe gestrichenen Oberflächen von Holz und Metall werden zum Schutz oder zur Verschönerung mit durchsichtigem Lack überzogen. Mit Olfarbe gestrichenes Holz erhält dabei in der Regel nur einen Lackanstrich. Metall wird durch wiederholtes abwechselndes Auftragen der mit fettem Kopal- oder Bernsteinlack angemachten Farbe und des reinen Firnisses lackiert. Nach jedesmaligem Anstrich trocknet man die Gegenstände in Trockenräumen bei 50—75° und gibt ihnen zuletzt durch Schleifen mit Bimsstein, Polieren mit Tripel und Abputzen mit Puder den höchsten Glanz. Viel komplizierter ist das L. mit undurchsichtigen Lacken. Holz wird mit Bimsstein geschliffen, mit heißem Leinölfirnis, welchem etwas Bleiweiß oder Umbra zugesetzt wurde, getränkt, zwei- bis viermal mit einer Grundfarbe aus Bernsteinfirnis, Bleiweiß, Mennige und Umbra überzogen, nach völligem Trocknen des letzten Überzugs geschliffen, dann wiederholt mit der in Bernstein- oder Kopalfirnis angemachten Farbe gestrichen, abermals geschliffen, zwei- bis dreimal mit Kopalfirnis überzogen, nochmals geschliffen, mit Tripel poliert und mit Puder abgeputzt. In die Lackierung werden manchmal Verzierungen aus dünner Perlmutter oder Metallblech eingebracht und schließlich mit klarem Kopalfirnis überzogen (eingelegte Arbeit, Nacre chinois mit den Schalen von Nautilus oder Haliotis). Vgl. Lackarbeiten, orientalische. Über das L. des Leders s. Leder. Vgl. Kreuzburg-Tormin, Lehrbuch der Lackierkunst (10. Aufl., Weim. 1884).

Rad-Ind, f. Radbye.

Ladmus (Lacca musica), blauer Farbstoff, welcher aus verschiedenen Flechten (*Roccella*-, *Variolaria*- und *Lecanora*-Arten), besonders aus *Roccella tinctoria* und *Lecanora parella*, namentlich in Holland dargestellt wird. Man überläßt die gemahlenen Flechten unter Zusatz von Kalk und Pottasche mit wässerigem Ammoniak oder faulem Urin etwa vier Wochen der Gärung, verdrückt dann die Masse, in welcher sich der blaue Farbstoff entwickelt hat, mit Kreide und Gips, bringt sie in die Form kleiner Würfel und trocknet sie. Das L. ist dunkelblau, matt, erdig und

gibt mit Wasser eine blaue Flüssigkeit, welche sich durch Säure zwiebelrot färbt, während die gerötete Lösung durch Alkalien ebenso leicht wieder blau wird. An der Luft ist es leicht vergänglich. Man benutzt das L. zum Bläuen von Wäsche, hauptsächlich aber als Reagens und bestimmt damit die saure, neutrale oder alkalische Reaktion eines Körpers. Dies geschieht besonders bei der Massanalyse durch Ladmustinktur, sonst aber durch Ladmuspapier. Zur Bereitung des letztern erhitzt man gepulvertes und zur Entfernung eines störenden Körpers mit Alkohol extrahiertes L. mit der sechs- bis achtfachen Menge Wasser, filtriert, setzt 1 Teil Weingeist zu und vermischt 1 Teil dieser Ladmustinktur unter Umrühren vorsichtig mit so viel verdünnter Schwefelsäure, bis sie eben rot zu werden beginnt. Dann setzt man noch 1 Teil Ladmustinktur hinzu und trinkt mit dieser Flüssigkeit seines Filtrierpapier, welches nach dem Trocknen in Streifen geschnitten aufbewahrt wird. Rotes Ladmuspapier erhält man auf dieselbe Weise aus Ladmustinktur, welche durch vorsichtigen Zusatz von Schwefelsäure gerötet worden ist.

Ladmusflechte, s. Lecanora und Roccella.

Ladmuskraut, s. Crozophora.

Ladomir, Wilhelm, Musikschriftsteller, geb. 18. Jan. 1837 zu Trebbin bei Berlin als Sohn des dortigen Stadtmusikus, erhielt von diesem seine erste musikalische Erziehung, bildete sich dann in Berlin am Schullehrerseminar unter Ludwig Erk, an der neuen Akademie der Tonkunst unter Kullak sowie durch Privatunterricht bei Dehn weiter aus und wirkte in der Folge eine Reihe von Jahren als städtischer Lehrer. In den 70er Jahren widmete er sich ausschließlich der musikalischen Kritik, anfangs als Mitarbeiter an verschiedenen Zeitschriften, von 1877 an als Redakteur der »Deutschen Musikerzeitung«. Er veröffentlichte eine Sammlung wertvoller Essays unter dem Titel: »Musikalische Skizzenblätter« (Leipzig 1876). Daneben hat sich L. auch als Botaniker bekannt gemacht, namentlich durch seine »Flora von Berlin« (6. Aufl., Berl. 1885); auch gab er »Bilder aus dem Vogelleben Norddeutschlands« (nach Zeichnungen von Röper u. a., das. 1885) heraus.

Ladporzellan (Burgauté), japan. Porzellan (Bisquit oder mit aufgerauter Glasur), welches mit dem aus Khus vernix gewonnenen Lad überzogen wird. Die Dekoration besteht in feinen Gemälden die meist in perlmutterartig schillernden Farben auf schwarzem Grund ausgeführt werden. Vgl. Ladarbeiten.

Ladviole, s. Cheiranthus.

Lac Léman, s. Genfer See.

Laclos (spr. -lloh), Pierre Ambroise François Choderlos de, franz. Schriftsteller, geb. 1741 zu Amiens, Artilleriehauptmann und Privatsekretär des Herzogs von Orléans, wurde 1778 durch seinen schlüpfrigen Roman »Les liaisons dangereuses« (Amsterd. u. Par. 1782, 4 Bde., u. öfter) bekannt. 1791 redigierte er das »Journal des amis de la Constitution«, wurde 1792 Brigadegeneral und 1794 in den Prozeß des Herzogs von Orléans verwickelt und verhaftet; Robespierre schonte ihn aber, weil er ihm, wie man sagte, seine Reden verfaßte. Er starb 5. Nov. 1803 als Generalinspektor der Artillerie in Tarent.

Lacombe (spr. -lôngb), Louis Trouillon, franz. Komponist, geb. 26. Nov. 1818 zu Bourges, wurde schon 1829 Klavierschüler von Zimmermann am Pariser Konservatorium und erhielt 1831 den ersten Klavierpreis. 1832 verließ er das Institut und unternahm eine Kunstreise durch Frankreich, Belgien und Deutschland, die in Wien endete, wo er (1834) acht Monate

lang unter Czerny das höhere Klavierspiel weiter studierte und bei Sechter und Senfried theoretische Kenntnisse durchmachte. 1839 nach weiteren Konzerttours nach Paris zurückgekehrt, widmete er sich nun mehr und mehr der Komposition. Ein Klavierquintett, ein Trio und Klavierstücke waren seine ersten Publikationen; dem folgten die dramatischen Symphonien (mit Soli und Chören): »Manfred« (1847) und »Arva« (1850). Ein zweites Trio, eine große Oktavenetüde für Klavier und zahlreiche andre Klavierstücke, Lieder, ein »lyrisches Epos« von gigantischer Anlage, eine Oper: »La Mado« (1861 im Théâtre Lyrique aufgeführt), seine Musik zu Ribopers »L'amour« u. a. Am bekanntesten wurde von seinen Werken »Sappho«, Preislauf der Weltausstellung 1878, die wiederholt im Opernhaus und im Konservatorium aufgeführt wurde. Die Musik Lacombes ist durchaus modern (Berlioz-Debut), seine Musik soll immer bedeutsam sein und seit seiner Erreichung besonderer Effekte oft große Instrumental- und Vokalmassen in Bewegung. Er starb 30. Sept. 1884. — Lacombes zweite Gattin (seit 1869), Adèle L., geborne Favel, ist eine tüchtige Sängerin, die eine bemerkenswerte Gesangsschule herausgegeben hat.

Lacon, s. Schnellläufer.

Lacoudamine (spr. latongdamín), Charles Raviot de, franz. Reisender und Mathematiker, geb. 2. Jan. 1701 zu Paris, wohnte nach kaum vollendetem Schulstudium der Belagerung von Rosas in Spanien bei, trat dann 1730 als Adjunkt für das Fach der Geometrie in die Akademie der Wissenschaften zu Paris, wurde bald darauf eine Reise nach der Levante und kehrte mit reicher wissenschaftlicher Ausbeute in sein Vaterland zurück. Um an der Messung eines Meridianbogens unter dem Äquator teilnehmen zu dürfen, wurde er mit angestrengtem Eifer Astronom. Am 16. Mai 1735 lief die Expedition unter Bouguer und Godin von La Rochelle aus und erreichte über Panama 13. März 1736 Guayaquil. Da der Begleiter nach Quito zu Lande gemacht werden mußte, wählte L. für sich die beschwerlichste Route durch ein unzugängliches Wildnis. Die Messungen im Dorfe lamm der Andes bei Quito waren mit ungemeinen Schwierigkeiten verknüpft, und erst nach zehnmonatiger Abwesenheit kam L. in sein Vaterland zurück. Nach der Rückreise schiffte L. als der erste wissenschaftlich gebildete Mann im Sommer 1744 den Amazonenstrom hinab, von dem er die erste auf astronomischen Bestimmungen begründete Karte entwarf. Er brachte er von hier das erste Surare (Pfeilgift) nach Paris, wo er 26. Febr. 1745 wieder ankam. Lange bemühte er sich, ein allgemeines Maß zu führen, wozu er die Länge des Pendels unter dem Äquator vorschlug, sowie die Einimpfung der natürlichen Blattern, die er in Amerika schätzen gelernt hatte, zum Gesetz zu erheben. Seit 1763 fast gelähmt, fand er seinen Trost namentlich in der Poesie. Er starb 4. Febr. 1774. L. verstand sich europäischer Sprachen. Über seine Reise berichtet in: »Journal du voyage fait par ordre du roi de l'équateur« (Par. 1751, Suppl. 1752); »Revue abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale« (das. 1759). Aufgezeichnet er: »La figure de la terre déterminée« (1749); »Mesure des trois premiers degrés de longitude dans l'hémisphère australe« (das. 1751); »Mémoire de l'inoculation de la petite vérole« (das. 1773) u. a.

Laconicum (lat.), bei den Alten ein freibestehender mit einer Kuppel überdeckter Raum, der zum Baden eines trocknen Schwimmbades bis zu einem hohen

iturgrab erwärmt warb. Man benutzte daselbe anders, um durch starkes Schwitzen die Folgen mäßiger Tafelfreuden zu überwinden, und nahm ähnlich ein kaltes Bad hinterher.

Lacord., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürz. für Jean Théodore Lacordaire (s. d. 1).

Lacordaire (spr. -dähr), 1) Jean Théodore, Reisender und Naturhistoriker, geb. 1. Febr. 1801 zu Recey-sur-Ducre, bereiste 1825—32 Südamerika, wurde Professor der Zoologie, später der vergleichenden Anatomie an der Universität zu Löttich, wo er Juli 1870 starb. Außer Reiseberichten für die *vue des Deux Mondes* schrieb er: *Introduction entomologie* (Par. 1834—37, 2 Bde.); mit Dubouat: *Faune entomologique des environs de Paris* (bas. 1835); *Monographie des érotyliens, famille de l'ordre des coléoptères* (bas. 1842); *Monographie des coléoptères subpentamères de l'ordre des phytophages* (bas. 1845—48, 2 Bde.); *Histoire naturelle des insectes. Genera des coléoptères* (bas. 1854—76, 12 Bde.).

2) Jean Baptiste Henri Dominique, franz. Jesuit, Bruder des vorigen, geb. 12. Mai 1802 Recey-sur-Ducre (Côte d'Or), studierte erst in der Rechte, trat aber schon 1824 in das geistliche Seminar St.-Sulpice, empfing 1827 die Priesterweihe und begründete 1830 mit Lamennais den *Renouveau*. Gleichzeitig eröffnete er mit Montalembert eine freie Schule, ohne sich den Gesetzen der Universität unterwerfen zu wollen. Als der Papst den *Renouveau* verdammt, unterwarf sich J. aus Rom nach Paris zurückgekehrt, fesselte er seit 1835 Notre-Dame durch seine Rednergabe sowie durch, daß er alle Interessen und Bewegungen der Zeit, die Sache der Rationalität und der Freiheit, Politik und Politik in den Kreis seiner Besprechungen, die Menge in hohem Grade. Da ihm der Bischof von Paris die Kanzel untersagte (1840), so, um sich von dessen Autorität freizumachen, kam er in den *Considérations philosophiques sur le système de Lamennais* (Par. 1834) und der *Revue sur le saint-siège* (bas. 1838) seine im *Renouveau* geäußerten Grundsätze förmlich widerrufen. Auf einer italienischen Reise in den Dominikanerorden. Mit diesem Schritt hängt zusammen sein *Discours de saint Dominique* (2. Aufl., Par. 1844; 3. Aufl., Regensb. 1871). Im Februar 1841 erschien er der Mutter des Dominikaners wieder auf der Kanzel von Notre-Dame, 1848 sogar als Volksvertreter in der konstituierenden Versammlung, legte schon im Mai sein Mandat wieder nieder. 1850 nach Rom gereist, ward er Provinzial des Dominikanerordens für Frankreich. Seit 1853 beschränkte sich auf die Leitung seiner Schule zu Sorreze. 1860 in die französische Akademie aufgenommen, starb er Nov. 1861. Seine *Œuvres complètes* (darunter auch seine Predigten) erschienen Paris 1873 in 5 Bänden; die *Kanzelvorträge in der Notre-Dame-Kirche* auch in deutscher Übersetzung (Tübing. 1852, 4 Bde.). Seine Selbstbiographie enthält vom Grafen Montalembert herausgegebene *Document du P. L.* (1870; deutsch, Freiburg 1872). Dem umfangreichen Briefwechsel Lacordaires mit Lamennais: *Correspondance inédite à sa famille, etc.* (bas. 1876) und die *Lettres à Théophile Foisset* (bas. 2 Bde.) hervorzuheben. Sein Leben beschrieb Montalembert (Par. 1862), Chocarne (7. Aufl., 1866), Foisset (bas. 1870) und Bleibtreu (Freiburg 1873). Vgl. Nicolaß, *Étude historique et critique sur le P. L.* (Par. 1886).

La Côte, s. Côte.

Lacretelle, s. v. m. Lac (Nupien).

Lacretelle (spr. la-kré-täl), 1) Pierre Louis, der ältere (l'aîné) genannt, franz. Schriftsteller, geb. 1751 zu Mek, betrat die Advokatenlaufbahn zu Nancy, ging 1778 als Parlamentsadvokat nach Paris und machte sich als Mitredakteur des *Grand répertoire de jurisprudence* und durch mehrere Schriften bekannt. In diese Periode seines Lebens fallen sein *Essai sur l'éloquence du barreau* (Par. 1779), die *Mélanges de jurisprudence* (1779), der *Discours sur le préjugé des peines infamantes* (1784), dem die französische Akademie den Monthyon'schen Preis zuerkannte, sowie mehrere Abhandlungen, welche sich in den *Œuvres diverses* (1802—1807, 5 Bde.) und *Fragments politiques et littéraires* (1817, 2 Tle.) gesammelt finden. Seit 1787 hatte er als Vertrauter des Ministers Malesherbes an manchen Verbesserungen im Justizwesen Anteil, und mit Laharpe u. a. gab er den *Mercur* heraus. Während der Revolution stand er als Mitglied der verschiedenen parlamentarischen Körperschaften stets auf der Seite vernunftgemäßer Freiheit. Er war nicht bloß der begeisterte Anwalt der Konstitution von 1791, sondern auch der ehrlichste Mann der Revolution. Seit 1803 an Laharpe's Stelle Mitglied des Instituts, arbeitete er nach Kräften an dessen Reorganisation mit. Als Napoleon I. sich die Kaiserkrone aufsetzte, zog er sich zurück. Nach der Restauration trat er auf die Seite der Opposition und gab als Chefredakteur den *Mercur de France* und die *Minerve française* heraus, die beide unterdrückt wurden. Er starb 5. Sept. 1824. Von seinen Schriften erwähnen wir nur noch die *Portraits et tableaux* (1817, 2 Bde.), in denen sich meisterhafte Schilderungen Mirabeaus, Bonapartes und Lafayettes befinden. Eine Ausgabe seiner sämtlichen Werke erschien Paris 1828—24 in 6 Bänden.

2) Jean Charles Dominique de, genannt der jüngere, ausgezeichnete franz. Geschichtsschreiber, Bruder des vorigen, geb. 3. Sept. 1766 zu Mek, kam beim Ausbruch der Revolution nach Paris, wo ihm durch Fürsprache seines Bruders mit Ducos die Redaktion des neugestifteten *Journal des Débats* übertragen wurde. Während der Schreckensperiode hielt er sich zu Paris versteckt, suchte dann eine Zuflucht in der großen Armee und begab sich erst nach dem 9. Thermidor wieder nach Paris, wo er namentlich als Journalist thätig war. 1795 stand er an der Spitze der gegen den Konvent auftretenden Sektionen. Am 18. Fructidor 1797 ward er verhaftet und zwei Jahre gefangen gehalten. 1800 ward er zum Mitglied des Büreaus der Presse, 1810 zum Zensor ernannt und 1816 Präsident der französischen Akademie, deren Mitglied er seit 1811 war. Seit 1809 war er auch Professor der Geschichte an der Pariser Universität. Ludwig XVIII. erhob ihn in den Adelsstand. Er starb als Senior der Akademie 26. März 1855 in Bel-Air bei Macon, wohin er sich 1853 zurückgezogen hatte. Seine Werke bilden eine ziemlich vollständige Geschichte Frankreichs, unter ihnen stehen obenan die *Histoire de France pendant les guerres de religion* (Par. 1814—16, 4 Bde.; 2. Aufl. 1822; deutsch von Riesewetter, Leipzig 1815) und die *Histoire de France pendant le XVIII. siècle* (Par. 1808, 6 Bde.; 5. Aufl. 1830; deutsch, Berl. 1810). Die *Histoire de la Révolution française jusqu'au 18 et 19 brumaire* (Par. 1821—26, 9 Bde.) ist eine Darstellung der Revolution im Sinn der Ultras; besser ist Lacretelle's älteres Werk über denselben

Gegenstand: »Précis de l'histoire de la Révolution française« (Par. 1801—1806, 6 Bde.), das von Rabaud-Saint-Etienne begonnen und vom 2. Band an von L. fortgesetzt wurde. Ferner sind von seinen Werken zu nennen: »Histoire de France depuis la Restauration« (Par. 1829—35, 4 Bde.); »Histoire de l'Assemblée constituante« (das. 1821; 2. Aufl. 1844, 2 Bde.); »Histoire du Consulat et de l'Empire« (das. 1845—48, 6 Bde.). Interessant sind auch die Denkwürdigkeiten aus seinem Leben: »Dix années d'épreuves pendant la Révolution« (Par. 1842) und das »Testament philosophique et littéraire« (1840, 2 Bde.). — Sein Sohn Henri de L., geb. 21. Aug. 1815, hat sich als Dichter bekannt gemacht; er war auch 1871—76 Mitglied der Nationalversammlung und seit 1876 Mitglied der Deputiertenkammer; ein anderer Sohn, Charles Nicolas de L., geb. 30. Okt. 1822, ist Divisionsgeneral.

Lacrimae Christi (lat., »Christusthränen«), ein Wein des Besuns, benannt nach der Lacrimatraube und dem Kloster auf dem Vorsprung des Vulkans, wird nur in sehr geringer Menge erzeugt, kommt selten in den Handel und ist sehr kostbar. Er ist ein Likörwein ersten Ranges, hellrot, sehr feurig, gewürzig, äußerst wohlschmeckend und von köstlichem Parfüm. Ihm stehen am nächsten die dunkel bernsteingelben L. C. della Somma von dem westlichen und nordwestlichen Hang der Somma und die hellern L. C. greco vom Fuß des Bergs am Meer bis nach Castellammare, aus Malvasiertrauben (Grecotrauben) gekeltert. Was in und bei Neapel als L. C. vorgelegt wird, sind gewöhnlich Capuaner Likörweine. Im übrigen Italien und im Ausland gehen verschiedene bessere italienische Weine unter dem Namen L. C.

Lacroix (spr. -tröa), 1) Silvestre François, Mathematiker, geb. 1765 zu Paris, ward 1787 Lehrer an der Pariser Kriegsschule, 1788 Professor an der Artillerieschule zu Besançon, 1793 Examinator der Artillerieoffiziere, 1794 Bureauchef des Komitees für Wiederherstellung des öffentlichen Unterrichts und Professor an der Normalschule, 1799 Professor an der polytechnischen Schule, später Professor an der Universität und 1815 auch am Collège de France. Er starb 25. Mai 1843. Seine Hauptwerke sind: »Traité du calcul différentiel et du calcul intégral« (Par. 1797, 2 Bde.; 7. Aufl. 1867; deutsch, Berl. 1830—1831, 3 Bde.); die Fortsetzung desselben: »Traité des différences et des séries« (Par. 1800, 3 Bde.; 2. Aufl. 1810—19) und »Cours des mathématiques« (das. 1797—1816, 9 Bde.; deutsch von Hahn).

2) Paul, Historiker und Romanschriftsteller, auf dem Titel seiner Werke P. L. Jacob, Bibliophile, genannt und unter diesem Namen am bekanntesten, geb. 27. Febr. 1806 zu Paris, machte hier seine Studien und erwarb sich durch seine mit schätzbaren Erläuterungen begleiteten Ausgaben älterer französischer Litteraturwerke, unter andern der Werke von Marot, Rabelais, Malfilâtre, Dangeau, sowie durch seine gelehrten »Dissertations sur quelques points curieux de l'histoire de France et de l'histoire littéraire« (Par. 1838—47, 3 Bde.) und seine dramatisch lebendige »Histoire du XVI. siècle en France« (das. 1834, Bd. 1 u. 2), die mit H. Martin verfaßte und gekrönte »Histoire de la ville de Soissons« (das. 1837, 2 Bde.), die »Histoire politique, anecdotique et populaire de Napoléon III« (das. 1853, 4 Bde.) und die auf 12 Bände berechnete »Histoire de la vie et du règne de Nicolas I« (das. 1864—73, Bd. 1—8) einen geschätzten Namen. Zahlreich sind seine historischen Romane und Novellen, deren Inhalt und Darstellung

zwar nicht immer geschichtlich treu, aber sehr anziehend ist. Von geringerm Wert sind seine übrigen Romane. Auch ein historisches Drama in Versen: »Le maréchal d'Ancre« (Par. 1840), schrieb er; doch wurde dessen Aufführung von der Zensur verhindert. Ferner beteiligte er sich an mehreren Zeitschriften, besonders an dem »Figaro«, redigierte seit 1829 mit Bichot den »Mercure du XIX. siècle« und gründete 1830 den »Gastronome« und »Garde national«. Auf dem Gebiet der Kulturgeschichte lieferte er eine Reihe interessanter, mit zahlreichen sorgfältigen Abbildungen versehener Werke, z. B. über die Trachten Frankreichs: »Costumes historiques de la France« (1852, 10 Bde.), »Le moyen-âge et la renaissance« (1847 bis 1852, 5 Bde.). Namentlich sind aber in dieser Beziehung seine Publikationen über das Mittelalter und die Renaissance, mit Illustrationen von Kellerrhoven u. a., zu erwähnen: »Mœurs, usages et costumes au moyen-âge et à l'époque de la renaissance« (1870, 2. Aufl. 1872); »Les arts« (1868, 3. Aufl. 1871); »Vie militaire et religieuse« (1872) und »Les sciences et les lettres« (1876). Ihn schlossen sich an: »Dix-huitième siècle. Institutions, usages et costumes de la France 1700—1789« (1874); »Dix-huitième siècle. Lettres, sciences et arts en France« (1877); »Dix-septième siècle. Institutions, usages et costumes« (1879); »Dix-septième siècle. Lettres, sciences et arts« (1881) und »Directoire, Consulat et Empire. Mœurs et usages, lettres, sciences et arts« (1883). Von seinen zahlreichen bibliographischen Arbeiten erwähnen wir die »Bibliographie Moliéresque« (2. Aufl. 1875) und die »Iconographie Moliéresque« (2. Aufl. 1876). Unter dem Namen Pierre Dufour gab er »Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde« (1851—54, 6 Bde.) und »Mémoires curieux sur l'histoire des mœurs et de la prostitution en France« (1854, 2 Bde.) heraus, die beide mit Beifall belegt wurden. Seit 1855 Konservator an der Bibliothek des Arsenal zu Paris, starb 2. 16. Okt. 1884. — Sein Bruder Jules L., geb. 7. Mai 1809 zu Paris, hat ebenfalls zahlreiche Romane verfaßt sowie einen Band Gedichte: »Les pervenches« (1839), mehrere Dramen in Versen, Übersetzungen altfranzösischer Dichter und »L'année infâme«, eine Sammlung patriotischer Dichtungen (1872), herausgegeben.

3) Eugène und Auguste de, s. Delacroix.

La Crosse (spr. -tröa), Stadt im nordamerikanischen Staat Wisconsin, an der Mündung des Flusses in den Mississippi, Sitz eines katholischen Bischofs, hat eine Hochschule, Eisengießereien, Fabriken für Dampf- und andre Maschinen, Schiffswerfte u. dgl., lebhaften Handel und (1890) 14,505 Einw. 2. Juni 1846 gegründet und 1856 als Stadt inkorporiert.

Lac-spirit (engl., spr. lăk-spirit), s. Lactoph.

Lac sulfuris (lat.), Schwefelmilch, s. Schwefel.

Lactantius, Lucius Cilius L. Firmianus, lat. Kirchenschriftsteller, trat als Lehrer der Christenheit zu Nikomedia in Bithynien zur Zeit Diokletians zur christlichen Kirche über und soll etwa 300 in Gallien Lehrer von Konstantin d. Gr. Sohn geworden sein. Die Zeit seines Todes läßt sich nicht bestimmen. Mit Minucius Felix und Arnobius bildet er die Klasse der sogen. christlichen Populärphilosophen; in seinem bedeutendsten Werk: »De divinarum institutionum libri VII«, zeigt er sich allem für die christliche Moral begeistert. Im übrigen erscheinen seine Vorstellungen von christlicher Weltanschauung noch roh, während andererseits seine wohlgeschliffene Sprache ihm den Namen eines

ianus eingetragen hat. Kirchenhistorisch wichtig eine Schrift »De mortibus persecutorum«. Neuere Ausgaben seiner Werke besorgten Frißche in Gers. »Bibliotheca patrum latinorum« (Leipz. 1842) und Wigne (Par. 1844).

Lactarius, Pilzgattung, s. *Agaricus* II.

Lactescens (lat.), milchend, Milch gebend, von angeteilen, welche Milchsaft enthalten.

Lactuca L., Pflanzengattung, s. *Lactich*.

Lactucarium (Giftlattichsaft), ein aus *Lactuca sativa* L. und *L. virosa* L. gewonnenes Präparat, welches als Arzneimittel benutzt wird. *L. virosa* (der Giftlattich) läßt besonders zur Blütezeit der Vermundung augenblicklich einen weißen Milchsaft austreten, dessen Tropfen an der Luft bald zu einem gelbbraunen, innen weißen Klumpchen erhärten. Dies officinelle *L. germanicum* riecht eigentlich narlotisch, schmeckt äußerst bitter, erweicht in Wärme, ist in keinem Lösungsmittel völlig löslich, enthält kristallisierbares indifferentes Lactucin (*Lactucon*) $C_{12}H_{22}O_{11}$, einen kristallisierbaren bitterstoff, Lactucin $C_{11}H_{14}O_6$, in geringerer Menge noch bitteres Lactucopikrin $C_{44}H_{72}O_{21}$, außerdem die gewöhnlichen Pflanzenbestandteile. Das *L. gallicum* bildet dunklere, sprödere, sonst dem deutschen Produkt gleiche Klumpen und soll ohne Unterschied sowohl aus *L. sativa* als auch aus *L. virosa* gewonnen werden. Das *L. gallicum* (*Thridax*) wird anders aus *L. sativa* durch Auspressen der Stängel und Verdampfen des Safts als dunkelbraunes tropfisches Extrakt gewonnen und enthält die nämlichen Bestandteile in viel geringerer Menge. Als Arzneimittel kam das *L.* in Deutschland erst im 17. Jahrhundert in allgemeine Anwendung. Über fast dem Opium an Wert gleichgestellt und in ähnlichen Indikationen angewendet, ist es heute obsolet.

Lacunar (*Lacunarium*), Rassetendecke, hölzerne Abendecke der alten Römer, zwischen deren Tragbalken Querbalkenstücke eingefügt und so vertieft übergebildet wurden, welche mannigfache Verzierungen durch Bekleidung mit Elfenbein und edlem Holzwerke durch erhabene und vertiefte Arbeit erhielten.

Lacus (lat.), See.

Labat (Lascy), 1) Peter, Graf von, russ. Feldmarschall, geb. 1678 in der irischen Grafschaft Limerick, kamte aus einer normännischen Familie, wanderte 1701 mit Jakob II. nach Frankreich aus, begann seine militärische Laufbahn unter Catinat in Frankreich, trat hierauf in österreichische, sodann in polnische, schließlich in russische Kriegsdienste. Bei Poltawa wurde er verwundet. 1719 erhielt er den Oberbefehl über die Abwehrtruppen, welche zu einer Expedition nach Schweden bestimmt waren, und beschleunigte durch seine energischen Maßregeln den 1721 erfolgenden Frieden. Unter Peter II. erhielt L. den Auftrag, Moriz von Sachsen aus Kurland zu vertreiben. Als polnischer Erbfolgekrieg begann er als Oberbefehlshaber der russischen Armee 1734 die Belagerung von Danzig, ward aber später durch den Feldmarschall Minich abgelöst. 1735 focht er mit einem Hilfscorps von 12,000 Mann am Rhein. Im Türkenkrieg von 1738 bis 1739 eroberte er Now und erfocht wesentliche Vorteile in der Krim. Im neu ausbrechenden Krieg mit Schweden erhielt er den Oberbefehl über das russische Heer, eroberte Finnland und führte durch den Frieden zu Åbo 1743 herbei. Er starb als Gouverneur von Livland 1751 in Riga.

2) Franz Moriz, Graf von, österreich. Feldmarschall, Sohn des vorigen, geb. 21. Okt. 1725 zu

Petersburg, begann, seit 1739 in Wien für den Kriegsdienst geschult, seine militärische Laufbahn 1743 als Fähnrich in österreichischen Diensten, kämpfte, mit vielem persönlichen Mut ausgestattet, daher auch oft verwundet, während des österreichischen Erbfolgekriegs in Italien, Schlesien und den Niederlanden und wurde bereits 1750 zum Obersten eines Infanterieregiments ernannt. Beim Ausbruch des siebenjährigen Kriegs wurde L. wegen seiner hervorragenden Leistungen bei Lobositz zum Generalmajor befördert und focht dann mit Auszeichnung bei Prag, Breslau und Leuthen. Hierauf zum Feldmarschallleutnant und wegen seiner militärischen Kenntnisse als Generalquartiermeister Daun zum Chef des Generalstabs ernannt, reorganisierte er die Armee und leitete 1758 den Entzug von Olmütz. Er entwarf den Plan zum Überfall bei Hochkirch und leitete auch die Unternehmung bei Mager, mußte aber wegen übertriebener Vorsicht beide Erfolge nicht aus. Er geriet deswegen oft mit dem weniger kenntnisreichen, aber kühnern Laudon in Konflikt. Im Feldzug von 1760 befehligte er als Feldzeugmeister ein besonderes Korps, mit welchem er der Reichsarmee bei Dresden noch zu rechter Zeit zu Hilfe kam und im Oktober bis Berlin vordrang, wofür er zum Feldmarschall befördert ward. Nach dem Hubertusbürger Frieden fungierte er als Generalinspektor der Armee und 1766 als Präsident des Hofkriegsrats. Um die Reform der Heeresverwaltung und die Erhöhung der Kriegstüchtigkeit der Armee erwarb er sich große Verdienste. Er übernahm da gewissermaßen die Erbschaft seines Vönners Daun und genoß bei Kaiser Joseph II. unbedingtes Vertrauen. Im bayrischen Erbfolgekrieg wies er 1778 den österreichischen Truppen die vorteilhafte Stellung an der Elbe bei Jaromierz an. Nach dem Teschener Frieden trat er wieder in das Kriegsministerium. 1788 wohnte er dem Türkenkrieg bei, ohne aber den österreichischen Waffen zum Sieg verhelfen zu können. Er starb 24. Nov. 1801 in Wien.

Labda (Lado), bei den Russen ehemals die Göttin der Schönheit und Liebe, die vorzüglich in Kiew verehrt wurde. Let (Liebe), Did (Gegenliebe) und Polel (Che) waren ihre Söhne; die sich Vermählenden brachten ihnen Opfer. Darauf bezieht sich noch ein Volksbrauch am Donnerstag vor Pfingsten, wo die Mädchen Birkensträucher ins Wasser werfen und aus deren Schwimmen auf ihr künftiges Schicksal als Hausfrauen schließen.

Labat, eins der Nebenländer des Reichs Kaschmir unter einem von dessen Maharadscha eingesetzten Gouverneur, begreift das Thal des Indus und seiner Zuflüsse zwischen 32—35° nördl. Br. und 75° 29'—79° 29' östl. L. v. Gr. und umfaßt 73,138 qkm (1828 QM.) mit (1873) 20,621 Einw. Zwischen Himalaja und Karakorum gelegen, ist L. eins der höchsten Gebirgsländer der Erde, das im Tschonglung zu 7675 m emporsteigt. Das Klima bewegt sich zwischen großen Extremen, auf glühende Hitze am Tag folgen eisige Nächte; bei der ausnehmenden Trockenheit der Luft verborrt die Vegetation, nur in geschützten Thälern kommt etwas Getreide- und Obstbau fort. Aber auch dort lohnt trotz mühsamer Bearbeitung mit der Hacke und umfassender Bewässerungsanlagen der Ackerbau nur schlecht. Waldbestände sind äußerst selten. Reich ist L. an Borax; er findet sich namentlich häufig am Salzsee Tsomoriri, neben dem Pankong dem bedeutendsten einer Reihe von Salzseen. An Wild beherbergt L. das Moschustier, das wilde Pferd (Kiang, *Equus hemionus*), den Yak, der zum Hausochsen gezähmt ist, und als große Schaf-

arten *Ovis Argali*, von der Größe eines Hirsches, und *Pseudois Nahoor*; auch Antilopen sind zahlreich. Schafe sind die lohnendsten Haustiere und dienen auch als Lasttiere. Die Ziegen liefern in der kurzen Wolle (Paschm) unter der darüber weit vorstehenden Decke langer Haare das für die Shawlfabrikation so wichtige Material. Sehr zahlreich sind Hunde, seltener Katzen; Hühner wurden erst um 1850 aus Indien eingeführt. Dieturanischen Bewohner sind klein, unsauber und häßlich, aber stark und ausdauernd, sie betreiben fast ausschließlich Ackerbau (Gerste, Erbsen). Sie sind Buddhisten; in jedem Dorf befindet sich ein Mönchskloster. Polyandrie ist, wenige Reiche ausgenommen, die Regel. Der Handel ist zum größten Teil Durchfuhrhandel. China bringt Wolle, Thee, Goldstaub, Silber und Tscharas, ein aus Hanf bereitetes berauschendes Getränk, Indien Baumwollwaren, Häute und Felle, Leder, Korn, Schießmassen etc.; Le, der Mittelpunkt des Handels, importierte 1877 für 112,817 und exportierte für 89,618 Pfd. Sterl. Die Handelsprodukte des Landes bestehen in Wolle (von Schafen und Ziegen), Borax, Schwefel und getrockneten Früchten. Für die Verbesserung der Wege für den Durchzugsverkehr ist viel Geld aufgewandt worden; die Straßen folgen, wo sie können, den Flußthälern, überschreiten die Flüsse auf Hängebrücken, fahren und aufgeblasenen Schaffellen und steigen über Pässe von 6000 m Höhe. Hauptstadt ist Le (s. d.). S. Karte »Zentralasien«. — Das Land bildete ursprünglich eine Provinz von Tibet, wurde nach Zerfall dieses Reichs unabhängig, aber später tributpflichtig und, nachdem es vergeblich britisches Protektorat nachgesucht hatte, 1839 vom Herrscher von Kaschmir unterworfen und kam mit diesem in Abhängigkeit von Britisch-Indien. Seit 1870 residiert in Le ein englischer Kommissar, welcher mit einem Beamten des Maharadscha gemeinschaftlich den Durchgangsverkehr kontrolliert. Vgl. Cunningham, L., physical, statistical and historical (Lond. 1854); E. Schlagintweit, Die Könige von Tibet (Münch. 1866).

Ladānum (Ladbanum), aus verschiedenen Arten von Cistus (Zistrofen) auf Cypern, Randia, Nagos und in Spanien gewonnenes Harz, riecht angenehm storagartig und wurde schon von den alten griechischen Ärzten gegen das Ausfallen der Haare sowie als erwärmendes und abstringierendes Heilmittel benutzt. Später diente es bei chronischen Katarrhen, Wunden und Geschwüren. Es ist jetzt noch im Orient sehr geschätzt und wird von den Ägyptern als Schutzmittel gegen die Pest getragen. Bei uns benutzt man es bisweilen zu Räucherungen und Parfümerien.

Ladány, Name mehrerer Ortschaften in Ungarn. Die bedeutendsten sind: 1) Püspök-L., Markt im Komitat Hajdu, am Knotenpunkt der Debrecziner und Großwardeiner Linie der Ungarischen Staatsbahn, mit (1881) 8390 ungar. Einwohnern und Bezirksgericht. — 2) Körös-L., Dorf im Komitat Vélés, mit (1881) 7537 ungar. Einwohnern. — 3) Jász-L., Dorf im Komitat Jász-N.-Kun-Szolnok, mit (1881) 7060 ungar. Einwohnern.

Laddey, Emma, Schriftstellerin, geb. 9. Mai 1841 zu Elbing als Tochter des Arztes Radtke, kam 1859 nach Berlin, wo sie sich unter Hendrichs' Leitung für die Bühne ausbildete, bis ein Halsleiden diesen Plan vereitelte, vermählte sich 1864 mit dem Historienmaler Ernst L. in Amsterdam und siedelte mit diesem im folgenden Jahr von dort nach Stuttgart über. Im Geiste der Frauenfrage, mit der sie sich theoretisch und praktisch beschäftigte, schrieb sie eine Reihe von Romanen und Erzählungen, von denen wir an-

führen: »Blumenmärchen« (Stuttg. 1869); »Auf neuen Füßen« (das. 1871); »Flitter und Gold« (das. 1873); »Aus dem Reich der Frau« (das. 1873); »Auf freier Wahl«, Charakterbilder aus der Frauenwelt (das. 1875); »Tagebuch einer Waise« (das. 1876); »Wild erblüht« (das. 1877); »Vier Mädchenleben« (das. 1879); »Tausend Wochen« (das. 1884); »Auf sonnigen Tagen« (das. 1885) etc. Auch im Drama hat sie sich mit »Adele, oder des Schicksals Weib« und »Antonio« (Stuttg. 1868) versucht. Gegenwärtig lebt sie in München.

Lade, in der Anatomie s. v. w. Kinnlade, s. Schädel.

Lade, ein hölzerner länglicher Kasten zum Aufbewahren von Kleidungsstücken, Schmudgegenständen etc., der heute nur noch auf dem Land und bei Diensthofen im Gebrauch ist. Vgl. auch Truhe.

Ladegaß, Friedrich, namhafter Orgelbauer, geb. 30. Aug. 1818 zu Hochhermsdorf bei Geringswalde in Sachsen, erlernte in letzterer Stadt die Orgelbaukunst bei seinem ältern Bruder, Christian, arbeitete dann in andern Werkstätten und etablierte sich 1844 in Weiskensfeld. Eine seiner frühesten größern Arbeiten war der Umbau der Orgel im Dom zu Weiskensfeld (1855), welcher seinen Namen schnell bekannt machte. Bis 1884 wurden von ihm mehr als 100 und zum Teil mehrmanualige Werke vollendet (darunter die Orgel in der Nikolaiskirche zu Leipzig, mit vier Manualen und 85 Stimmen).

Ladenberg, 1) Philipp von, preuß. Staatsmann, geb. 15. Aug. 1769 zu Magdeburg, studierte in Halle die Rechte und Kameralwissenschaften. Seit 1795 Rath und Domänenrat in Ansbach, wurde er 1806 zum Direktor der Kammern in Bialystok ernannt, 1807 in gleicher Eigenschaft nach Marienwerder versetzt und kam 1809 als Regierungsdirektor nach Potsdam. 1810 wurde er Direktor der Sektion für direkte und indirekte Abgaben im Finanzministerium, 1817 der neuorganisierten Generalkontrolle der Finanzen und 1820 des Schatzministeriums, nachdem er einige Jahre zuvor in den Adelsstand erhoben worden war; 1822 ward er zum Chef der Oberrechnungskammer, 1823 zum Wirklichen Geheimen Rath und selbständigen Chef der Generalkontrolle ernannt und blieb letzterer bis zur Aufhebung dieser Behörde (1826). 1835 zum Chef der Domänen-, Forst- und Jagdverwaltung und 1837 zum Staatsminister erhoben, erhielt er auf sein Nachsuchen 1842 seine Entlassung und lebte seitdem in Berlin; er starb 11. Febr. 1847. Die zur Feier seines Jubiläums von den preussischen Forstbeamten gegründete Ladenberg'sche Stiftung ist zur Unterstützung der Söhne unbemittelter Forstbeamten in ihren Studien bestimmt.

2) Adelbert von, preuß. Staatsmann, Sohn des vorigen, geb. 18. Febr. 1798 zu Ansbach, besuchte das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Berlin und trat 1815 als Freiwilliger in das Garderegiment. Nachdem er 1816 als Leutnant den Feldtätendienst verlassen, studierte er in Berlin, Heidelberg und Göttingen die Rechte und Kameralwissenschaften, trat 1818 als Auditeur in den preussischen Staatsdienst, wurde 1824 Regierungsrat und Justitiarius in Köln, 1829 Oberregierungsrat nach Königsberg, dann in Merseburg, 1834 Präsident der Regierung zu Trier, 1839 unter Altenstein Direktor im Ministerium des Unterrichts und zugleich Mitglied des Staatsrats. Nach Altensteins Tod vertrat er dessen Ministerium vom 14. Mai bis 22. D. 1840. Seitdem dirigierte er die Abteilung für evangelisch-geistlichen, die Unterrichts- und Schulangelegenheiten im Eichhorn'schen Ministerium.

ab erhielt 1841 die Stelle eines außerordentlichen Regierungsbefullmächtigten bei der Universität Bern. Als Eichhorn 1848 sein Amt niederlegte, veraltete L. das Ministerium auch unter dem Grafen Schwerin und unter Robbertus und hatte vom Juli 1848 bis November 1848 die interimistische, dann die wirkliche Leitung des Ministeriums. Unter seine Verwaltung fielen die Errichtung des evangelischen Oberkirchenrats, die Vorbereitung eines Unterrichtsgesetzes und eines Medizinalgesetzes sowie die Einleitung einer Reorganisation des Kunstwesens in allen seinen Theilen. Die Verwirklichung mancher dieser Absichten verhinderte sein Rücktritt, zu dem er sich im Dezember 1850 durch den Olmüzer Vertrag bewogen fand. Er ward hierauf zum Wirklichen Geheimen Rath und zum Chef der Oberrechnungskammer ernannt und starb 15. Febr. 1855. L. schrieb anonym: »Über die der französischen und preussischen Hypothekengesetzgebung« (Köln 1829) und »Preussens gerichtliches Verfahren in Civil- und Kriminalsachen« (3. Aufl., eb. 1842).

Ladenburg (das Lupodunum der Römer), Stadt im bad. Kreis Mannheim, am Neckar und an der Linie Frankfurt-Heidelberg der Main-Neckarbahn, hat eine evangelische und eine kath. Pfarrkirche, eine höhere Bürgerschule, ein Waisenhaus, eine Gewehr- und Kesselschneiderei, Fabriken für Zigarren und Leinwand, Wollen-, Krapp- und Tabaksbau und (1885) 3268 meist kath. Einwohner. Hier 15. Juni 1849 siegreiches Gefecht der bad. Insurgenten unter Mikoslawski gegen die Reichstruppen (Necklenburger und Hessen).

Ladenkrankheiten der Pferde bestehen in Quetschung, Eiterung und Geschwürbildung am Unterfer zwischen den Schneide- und Backenzähnen. Ihre Ursache liegt in der ungeeigneten Wirkung des Gebisses. Dummkollerfranke und andre träge Pferde legen sich beim Gebrauch zu stark auf das Gebiß, wodurch die »Laden«, d. h. die zahnlosen Ränder des Unterkiefers, gequetscht werden. Bei heftigen Rennen oder edlen Wagenpferden wird nicht selten die Verwendung eines scharfen Gebisses die Ursache der Ladenkrankheit. Wegen der Verunreinigung der Wundwäre bei der Futteraufnahme bildet sich zuweilen ein Knochenfraß im Unterkiefer. Indes verheilt der Defekt nach Ausstoßung des mortifizierten Knochenstücks in der Regel gut. Die Behandlung besteht am besten in Ersetzung des Gebisses durch eine Rasenkette, warmen Bähungen der kranken Partie und Aufstreichen von Wundheilsmitteln (Moetinktur, Jodoformlotion oder Jollensteinlösung) auf die Geschwüre.

Ladeschein, ein indossierbares Warenpapier, auf welchem der Frachtführer dem Absender bestätigt, daß ihm (dem Frachtführer) bestimmte Waren zum Transport übergeben wurden, und daß er sich verpflichtet, dieselben dem zum Empfang berechtigten Inhaber des Ladescheins gegen Rückgabe des letzteren zu überliefern. Berechtigter Inhaber ist derjenige, auf dessen Namen der L. lautet, oder an den derselbe, wenn er an Orber lautet, durch Indossament weitergegeben wurde. Für die Rechtsverhältnisse zwischen Absender, Frachtführer und Empfänger entscheidet der Inhalt des Ladescheins. Ist der letztere einmal abgestellt, so kann Konterorder nur erteilt werden, wenn der L. dem Frachtführer zurückgegeben wird. Vgl. Handelsgesetzbuch, Art. 303 ff. und 413 ff. In Deutschland nur im Stromschiffsverkehrsverkehr üblich, dagegen der L. (Ladungsempfangschein, Rezeptionsschein) in Österreich auch im Eisenbahnverkehr in Anwendung gekommen. Da der L. eine ähnliche Bedeutung hat wie das Konnossement beim Seever-

kehr, so wird er auch oft Strom- oder Binnen-Konnossement genannt.

Ladestock, konischer oder cylindrischer Stab zum Hinabstoßen der Ladung in den Lauf der Vorderladungshandfeuerwaffen; für Kriegswaffen aus Stahl, für andre meist aus Holz; ersterer wurde 1730 vom »alten Dessauer« in der preussischen Armee eingeführt. Hinterladungsgewehre haben einen Entladestock.

Ladesysteme, in Festungen die aus einer Geschossladestelle, einem Verbrauchs-Geschoss- und einem Verbrauchs-Pulvermagazin bestehenden Gruppen artilleristischer Hohlräume, in denen der Tagesbedarf an Munition für 5–14 Geschütze fertig gemacht und aufbewahrt wird. Vom Geschossmagazin führt häufig eine Geschosshubevorrichtung nach einer Munitionsfördertraverse auf dem Wall (s. Traverse). Die besetzten Forts haben in der Regel zwei L., die stets in den Wall eingebaut sind.

Ladewasserlinie, die bei Vollbelastung des Schiffes vom Wasserspiegel begrenzte Umfangsline des Schiffskörpers, welche in manchen Seestaaten außerbords gesetzlich markiert wird.

Ladezeit, im Seehandel die dem Befrachter eines Schiffes eingeräumte Zeit, binnen welcher die Befrachtung zu erfolgen hat. Dieselbe wird im Mangel einer anderweitigen ausdrücklichen Vereinbarung durch Bestimmungen des Abladungshafens, nach Ortsgebrauch oder nach einer angemessenen Frist bestimmt (Handelsgesetzbuch, Art. 569 ff.). Wird vertragsmäßig eine Verlängerung der L. (Überliegezeit) verabredet, so wird für dieselbe gewöhnlich Liegegeld (Überliegegeld) gezahlt.

Lädieren (lat.), beschädigen, verletzen.

Ladisch (Latakia, das alte Laodicea ad mare), Hauptstadt eines Liwa im asiatisch-türkischen Wilajet Suria (Syrien), am Mittelmeer, hat einen versandeten Hafen, Ruinen aus der Römerzeit, mehrere europäische Konsulate (darunter auch ein deutsches) und 5–6000 Einw., darunter ca. 1000 griech. Christen. Das Haupthandelsgeschäft ist die Versendung des einheimischen, sehr starken Tabaks (Latakia); auch Seidenzucht und Schwammfischerei werden betrieben.

Ladin, s. Romanische Sprachen.

Ladino, der von den Juden auf der Pyrenäischen Halbinsel gebildete, sodann nach Südfrankreich, Hamburg, London, Amsterdam, namentlich aber nach Nordafrika und in die Türkei verpflanzte Jargon.

Ladinos, in Mexiko Mischlinge von Europäern und Indianerinnen.

Ladis, s. Obladis.

Ladislaus, 1) der Heilige, König von Ungarn, zweiter Sohn Bela I., wurde nach seines Bruders Geisa Tod 1077 zum König erwählt, züchtigte die Rumänen, unterwarf das binnenländische Kroatien, rottete die Reste des Heidentums in Ungarn aus, verbesserte die Rechtspflege, erweiterte die Gesetze zur Sicherung des Eigentums; starb 29. Aug. 1095.

2) S. Wladislaw.

Ladmirault (spr. lamitroh), René Paul de, franz. General, geb. 17. Febr. 1808 zu Montmorillon bei Bienne, trat 1829 in die Kriegsschule von St.-Cyr, ging 1831 als Leutnant nach Algerien, wo er 22 Jahre diente und sich durch militärische Tüchtigkeit, die er in vielen Gefechten und Unternehmungen bewährte, zum Divisionsgeneral aufschwang. 1852 nach Frankreich zurückberufen, erhielt er eine Division der Armee von Paris. 1859 befehligte er in Italien eine Division des 1. Korps und wurde beim Sturm auf Solferino schwer verwundet. 1870 erhielt er das Kommando des 4. Korps, mit dem er an den Schlachten

vor Meh teilnahm; namentlich 18. Aug. verteidigte er die Stellung von Amanvillers mit Tapferkeit und Erfolg gegen die Angriffe des preussischen 9. Korps. Aus der deutschen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, nahm er an dem Kampf gegen die Kommune teil und wurde darauf zum Gouverneur von Paris und Mitglied des obersten Kriegsrats ernannt, aber 1878 wegen seiner feindseligen Haltung gegen die Republik abgesetzt. Im März 1876 wurde er zum Vizepräsidenten des Senats erwählt.

Ladó, Hauptort des ägyptischen Sudán, am linken Ufer des Weißen Nils, unter 5° nördl. Br., 465 m ü. M. gelegen, wurde 1874 von Gordon statt des verlassenen Gondokoro erbaut. Durch die Erhebung des Mahdi wurde L. vollständig von dem übrigen Ägypten abgeschnitten.

Ladogasee, der größte Landsee Europas, liegt zwischen den russ. Gouvernements Petersburg, Olonez und Finnland, ist 208 km lang, 126 km breit und hat einen Flächenraum von 18,129 qkm (329,25 QM.). Er ist sehr fischreich, hat viele Bufen, Vorgebirge, Sandbänke, Klippen und im nordwestlichen Teil zahlreiche Inseln. Die Tiefe ist verschieden, im südlichen Teil meist gegen 100 m, während im nördlichen Teil Stellen von 223 m Tiefe vorkommen. Im Oktober fängt der L. an zuzufrieren und taut erst gegen Mitte Mai wieder auf, wobei er die Ufer in weitem Umkreis überschwemmt. Der L. nimmt über 70 Flüsse auf; die bedeutendsten davon sind im W. der Wuogen, der Ausfluß des Saimasees, und die Tuloma, im O. der Swir, der Abfluß des Onegasees, und die Pascha, im S. der Sjäs, die Lawa und der Wolchow, der aus dem Ilmensee kommt. Sein einziger Abfluß ist die Rewa. Um die gefährliche Schifffahrt auf dem L. zu umgehen, wurde unter Peter d. Gr. 1719–32 am südlichen Ufer zwischen den Städten Schlüsselburg an der Rewa und Nowaja Ladoga am Wolchow der Ladogakanal erbaut, der 110 km lang, gegen 18 m breit ist und eine große Bedeutung für den Handel Petersburgs hat, indem er den Finnischen Meerbusen durch den Swir und Wolchow und die sich ihnen anschließenden Kanalsysteme mit den korn- und waldbreichen Gouvernements verbindet. In den letzten Jahrzehnten nahm die Schifffahrt auf dem Kanal so zu (er wurde von mehr als 24,000 Schiffen und gegen 1200 Flößen mit einem Gesamtwert von ca. 60 Mill. Rubel befahren), daß die Regierung sich veranlaßt sah, den Bau einer neuen Wasserstraße, des 108 km langen Nowoladogakanals, der mit dem alten, der seitdem Kanal Kaiser Peters d. Gr. heißt, fast parallel läuft, auszuführen. Außer diesen ziehen sich noch zwei Kanäle am L. hin: der 112 km lange Sjaskanal, zwischen dem Wolchow und dem Sjäs, und der 80 km lange Swirkanal, zwischen Sjäs und Swir.

Ladón, 1) (hesperischer Drache) in der griech. Mythologie der hundertköpfige, nie schlafende Sohn des Typhon oder Phorkys und der Echidna oder Keto, der die Äpfel der Hesperiden zu bewachen hatte; ward von Herakles getötet. — 2) Akladischer Flügelt, Sohn des Oleanos und der Tethys, Vater der Daphne (s. d.).

Ladrischer Brücke, Brücke über den Eisack in Tirol bei der Franzensfeste, merkwürdig durch den hier 4. Aug. 1809 erfochtenen Sieg der Tiroler unter Haspinger über die Franzosen und Bayern unter Lesebvre.

Ladronen, Inselgruppe, s. Marianen.

Ladung, im allgemeinen die zu einem Schuß erforderliche Pulvermenge nebst dem Geschos, in der Regel nur die erstere, auch die bei Hoch geschossen zum

Zersprengen nötige Pulvermenge (Sprengladung); Ladungsquotient, das Gewichtsverhältnis der Pulverladung zum Geschos bei den Feuerwaffen (s. Flugbahn). — In der Schifffahrt nennt man L. die gesamte Güterfracht eines Schiffs; ein Schiff hat volle L., wenn es bis zu seinem größtmöglichen Tiefgang belastet ist (vgl. Ladewasserlinie); ein Schiffer »liegt in L.«, solange er Güter zum Weitertransport annimmt, und hat sodann zu diesem Zweck »in L. gelegt«; die L. »löschen« heißt das Schiff entfrachten. Beim Einbringen der L. ist dieselbe in gewissen Fällen durch Holzplanen und Reissigbündel (Garnierung) vor einsickerndem Seewasser zu schützen und so unterzubringen (zu verstauen), daß die einzelnen Stücke möglichst ihre Lage nicht verändern können. In Seehäfen und besonders für Hochseedampfer gehört das Laden und Löschen nicht zu den Arbeiten der Besatzung, sondern bildet ein besonderes Gewerbe der Stauleute oder Stauer.

Ladung (Vorladung, Citation), die an eine Person gerichtete Aufforderung zum Erscheinen vor einer Behörde. Eine L. kann schriftlich oder mündlich, unter Androhung von Strafen oder sonstigen Rechtsnachteilen oder ohne solche Androhung erfolgen. Wird der Geladene alsbald zwangsweise der betreffenden Behörde zu- und vorgeführt, so spricht man von einer Realcitation. Die gerichtlichen Ladungen werden in monitorische und arktatorische eingeteilt, je nachdem in der L. eine Handlung festgestellt oder aufgegeben wird. Die arktatorischen Ladungen zerfallen in dilatorische und peremptorische, je nachdem der Ungehorsame in der L. mit keinem Rechtsnachteil oder mit einem solchen bedroht wird. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten war bei den Römern die Parteiladung ursprünglich die Regel, d. h. die Aufforderung des Klägers an den Beklagten, ihm vor den Magistrat zur rechtlichen Entscheidung zu folgen. Der gemeine deutsche Zivilprozeß dagegen kannte nur die gerichtliche L., während die neue deutsche Zivilprozeßordnung in der Parteiladung, entsprechend der Citation und dem Ajournement des französischen Rechts, zurückgekehrt ist. Sie stellt die Parteiladung als die Regel auf (§ 191 ff.). Ist mit der L. zugleich eine Klageformel oder ein anderer Schriftsatz zuzustellen, so ist die L. in den Schriftsatz aufzunehmen. Im Anwaltsprozeß vor dem Landgericht muß die L., sofern sie nicht einem Rechtsanwalt zugestellt wird, die Aufforderung an die Partei zur Bestellung eines solchen enthalten. Die L. geschieht durch Zustellung der Ladungsschrift. Den Termin zur Sitzung, in welcher verhandelt werden soll, bestimmt das Gericht; es ist daher in der Ladungsschrift zuvor dem Gerichtsschreiber zu übergeben, der binnen 24 Stunden die Terminbestimmung zu erwirken hat. Eine gerichtliche L. erfolgt nur bei den Aufgeboten, im Konkurs, an Zeugen und Sachverständige und in denjenigen Fällen, in welchen ein Termin durch nicht verkündete Entscheidung von Amts wegen angelegt oder verlegt worden ist. Die L. ergeht durchweg schriftlich; sie ist eine private oder eine öffentliche (Ediktalladung), welche letztere durch Aushang an der Gerichtskanzel und durch Insertion in öffentliche Blätter erfolgt (s. Aufgebot). Nur bei Aufgeboten ist eine Androhung der Ungehorsamsfolge in der L. notwendig. Im Strafverfahren können Amtsrichter und Untersuchungsrichter unmittelbar Vorladungen ergehen lassen. Die L. erfolgt nach der deutschen Strafprozeßordnung (§ 48) unter Hinweis auf die gesetzlichen Folgen des Ausbleibens. Die L. einer dem

tiven Heer oder der aktiven Marine angehörenden Person des Soldatenstandes als Zeugen geschieht (benso im Zivilprozeß) durch Ersuchen der Militärbehörde. Zur Hauptverhandlung (§ 213 ff.) erfolgt die Ladung durch die Staatsanwaltschaft. Was insbesondere die Ladung des Angeklagten anbetrifft, so geschieht diese, sofern letzterer sich auf freiem Fuß befindet, schriftlich mit der Verwarnung, daß im Fall seines rechtsschuldigen Ausbleibens seine Verhaftung oder Verurteilung erfolgen werde. Ist der Angeklagte verhaftet, so wird seine Vorladung durch Bekanntgabe des Termins zur Hauptverhandlung bewirkt. Handelt es sich um einen Fall, in welchem auch in Abwesenheit des Angeklagten verhandelt werden kann, darf jene Androhung an den nicht verhafteten Angeklagten unterbleiben. Es muß aber der Angeklagte in der Ladung ausdrücklich auf die Zulässigkeit des Verfahrens in seiner Abwesenheit aufmerksam gemacht werden. Statthaft ist dies dann, wenn die gegen den Angeklagten gerichtete That nur mit Geldstrafe, Haft oder Einziehung bedroht ist. Auch kann in leichtern Fällen der Angeklagte wegen seiner Entfernung seines Aufenthaltsorts von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung entbunden werden (Strafprozeßordnung, § 231 f.). Ist der Aufenthalt eines Beschuldigten unbekannt, oder hält er sich im Ausland auf, und ist eine Bestellung vor das zuständige Gericht nicht ausführbar oder nicht angemessen, so kann auch gegen den Abwesenden eine Hauptverhandlung stattfinden (§ 318 ff.), wenn die That, um die es sich handelt, mit Geldstrafe oder Einziehung bedroht ist. In solchen Fällen ist aber eine öffentliche Ladung erforderlich, welche an die Gerichtstafel anzuhängen und in das für amtliche Bekanntmachungen des betreffenden Gerichts bestimmte Blatt und nach Ermessen des Gerichts auch in ein anderes Blatt dreimal einzurücken ist. Zwischen dem Tag der letzten Bekanntmachung und dem Tag der Hauptverhandlung muß eine Frist von mindestens einem Monat liegen. Endlich ist eine öffentliche Ladung auch Abwesenden gegenüber, welche sich der Wehrpflicht entzogen haben, zulässig (Strafprozeßordnung, § 470 ff.). Zeugen und Sachverständige kann der Angeklagte zur Hauptverhandlung unmittelbar selbst laden lassen. In Privatklagen steht dies Recht dem Ankläger wie dem Angeklagten zu.

Ladungscertifikat, die einem Schiffer in Kriegsschiffen ausgestellte obrigkeitliche Bescheinigung, daß das Schiff nur neutrales Gut und keine Kriegskonterbanden Ladung genommen habe.

Ladungsfrist, in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten die Frist, welche zwischen der Zustellung der Ladung und dem Terminstag liegen muß. Sie beträgt im Zivilprozeß mindestens eine Woche, in andern Prozessen mindestens drei Tage und in Meß- und Waagenproben wenigstens 24 Stunden. Vgl. Deutsche Zivilprozeßordnung, § 194, 204, 217, 302, 336.

Ladungssäulen, s. Galvanische Batterie, S. 873.

Ladungsschein, s. v. w. Ladeschein (s. d.) oder Konnossement (s. d.).

Ladungsverzeichnis, das Papier, auf welchem dem Zollamt vom Zugführer oder einem Bevollmächtigten der Eisenbahnverwaltung die auf der Eisenbahn über die Zollgrenze eingehenden und mit Begleitzetteln (s. d.) nach einem Zollabfertigungsamt weiter zu transportierenden Frachtgüter anzumelden sind.

Lady (engl., spr. leidi, v. angelsächsl. hlafdige, Brotherrin), in alter Zeit Ehrentitel der Köni-

ginen von England und später der Prinzessinnen von königlichem Geblüt; jetzt Titel der Frauen aller englischen Peers, Baronets und Ritter (knights) sowie der Töchter der Herzöge, Marquis und Grafen, die ihn jedoch vor den Taufnamen setzen und so auch beibehalten, wenn sie sich mit einem bürgerlichen verheiraten; im allgemeinen Bezeichnung jeder gebildeten Frau, ohne Rücksicht auf Rang oder Titel. Our L., s. v. w. Unse liebe Frau, die Jungfrau Maria.

Lady-chapel (spr. leidi-tschéppel), eine in der gotischen Architektur Englands übliche, der Jungfrau Maria gewidmete Kapelle, welche, an das Chor von Kathedralen angebaut, in der Hauptachse der Gebäude liegt. Man nennt sie auch Scheitelskapelle.

Laeken (spr. laeten), Vorort im N. von Brüssel, an der Bahn Brüssel-Ostende, mit königlichem Lustschloß (1782 erbaut), sehenswertem Park und der Gruft der königlichen Familie in der neuerbauten gotischen Marienkirche; L. hat eine höhere Knabenschule und (1835) 21,477 Einw.

Lacune (spr. la-enned), René Théophile Hyacinthe, Mediziner, geb. 17. Febr. 1781 zu Quimper, studierte in den Hospitälern zu Nantes, besand sich 1799 bei der Westarmee als Wundarzt, studierte dann noch unter Corvisart in Paris und wurde 1816 Arzt am Hospital Necker zu Paris. Hier sammelte er seine Beobachtungen mit dem von ihm erfundenen Stethoskop an Lungen- und Herzkrankheiten, die er 1819 und später (1826) in seinem »Traité de l'auscultation médiate« (Par. 1819, 2 Bde.; 4. Aufl. von Andral, 1836, 3 Bde.; deutsch von Meißner, Leipz. 1832) bekannt machte. 1823 ward er Professor am Collège de France und im folgenden Jahr Professor der medizinischen Klinik. L. hat neben Auenbrugger, dem Entdecker der Perkussion, den Grund zu der exakten physikalischen Diagnostik der Krankheiten der Brustorgane gelegt und dadurch die Fortschritte der neuern Medizin auf diesem Gebiet angebahnt. Er starb 13. Aug. 1826 in Kerlouarnec (Finistère). 1868 wurde ihm in seinem Geburtsort ein Standbild errichtet. Vgl. Vallour, Notice historique sur L. (Quimper 1868).

Laer, Pieter van, Maler, s. Laar.

Laertes, in der griech. Mythe Gemahl der Antikleia und durch diese Vater des Odysseus (s. d.), war Teilnehmer an der kalpdonischen Jagd und dem Argonautenzug und erlebte noch seines Sohnes Rückkehr vom Trojanischen Krieg nach Ithaka.

Lafage (spr. lafisch), Juste Adrien Venoir de, franz. Musikschriftsteller, geb. 28. März 1801 zu Paris, Schüler von Berne und Choron, ging 1828 mit einem Regierungsstipendium nach Italien, wo er unter Baini den fugierten Stil der alten Meister studierte, und wurde nach seiner Rückkehr Kapellmeister an der Kirche St.-Etienne du Mont zu Paris. Spätere Forschungsreisen führten ihn wiederholt nach Italien, Deutschland, Spanien und England. Er starb 8. März 1862 im Irrenhaus zu Charenton bei Paris. Seine literarische Thätigkeit begann L. mit der Ausarbeitung des von seinem Lehrer Choron skizziert hinterlassenen »Manuel complet de musique« (1836—38, 6 Bde.). Seine eignen Hauptwerke sind: »Séméiologie musicale«, eine Elementarmusiklehre (1837); »De la chanson considérée sur le rapport musical« (1840); »Histoire générale de la musique et de la danse« (1844, 2 Bde.); »Miscellanees musicales« (1844); »Cours complet de plain-chant« (1855—1856, 2 Bde.); »Nouveau traité de plain-chant romain« (1859) u. a. Auch Kompositionen, zumeist kirchliche Werke, hat L. hinterlassen.

La Fare (spr. far), Charles Auguste, Marquis de, franz. Dichter, geb. 1644 im Schloß Valgorgue im Vivarais, gest. 1712 in Paris, zeichnete sich in den Feldzügen von 1667 und 1674 aus, wurde Turennes Freund, mußte aber infolge seiner zahlreichen Liebesabenteuer den Dienst aufgeben und führte seitdem ein dem Genuß und der Trägheit geweihtes Leben, dessen Freuden er mit glänzendem Esprit und in eleganten Versen besang. Seine »Poésies« enthalten seine leichten, natürlichen Gedichte und »L'Opéra de Panthée«, zu der der Herzog von Orléans die Musik komponierte. Seine »Mémoires et réflexions«, voll von geistreichen und treffenden Schilderungen seiner Epoche, wurden mit den »Poésies« herausgegeben (Amsterd. 1755, 2 Bde.). Seine Werke werden meist mit denen Chaulieus (s. d.) zusammen gedruckt.

Lafayette, Stadt im nordamerikan. Staat Indiana, am Wabash, 100 km nordwestlich von Indianapolis, hat Mühlen, Eisengießereien, Fabrikation von Ackergerätschaften, Papier, Wolle u. (1885) 25,000 Einw.

Lafayette (spr. lafett), 1) Marie Madeleine Bioche de Lavergne, Gräfin de, berühmte franz. Romandichterin, geboren im März 1634 zu Paris als die Tochter des Maréchal de Camp Hymar de Lavergne, spielte frühzeitig eine bedeutende Rolle in dem litterarischen Zirkel des Hôtel Rambouillet und machte nach ihrer Verheirathung mit dem Grafen L. (1655) ihr eignes Haus zum Sammelplatz der ausgezeichnetsten Geister. Huet, Ménage, Frau v. Sévigné, Lafontaine und Ségrais sah man häufig bei ihr, und der Herzog von La Rochefoucauld war ihr intimer Freund. Die allgemein verbreitete Ansicht, daß Mad. de L. nach dem Tode (1688) dieses ihres einzigen Freundes ein einsames und strengen Büßungen geweihtes Leben geführt habe, ist neuerdings durch die Entdeckung ihrer Korrespondenz mit dem Hofe von Piemont umgestoßen worden (»Lettres inédites de Mad. de L.«, hrsg. von Perrero, Turin 1880); es wird unwiderleglich dargethan, daß sie bis zu ihrem Tode (Mai 1693) eine äußerst einflußreiche Rolle am Hof Ludwigs XIV. spielte und sich in der Verteidigung der Ansprüche der verwitweten Herzogin von Piemont, einer französischen Prinzessin und Jugendfreundin der L., als geschickte Intrigantin bewies. Galt sie bisher für eine poetische Figur mit krankhafter, nervöser Konstitution, ruhebedürftig und jeder Anstrengung abhold, so müssen jetzt hauptsächlich ihre höchst achtungswerten Charaktereigenschaften betont werden: treue Anhänglichkeit und ehrlicher Freimut, scharfer Verstand und rastlose Thätigkeit. Unter ihren Romanen, die zum Teil unter Mitwirkung ihrer Freunde entstanden sind, und von denen einige zuerst sogar unter deren Namen erschienen, nimmt unbedingt die erste Stelle ein: »La princesse de Clèves« (1678, 4 Bde.; zuletzt hrsg. 1882 von Lecure), ein wegen der Reinheit und Anmut der Empfindung, der Wahrheit der Beobachtungen und der Eleganz und frischen Natürlichkeit des Stils vielbewundertes Meisterwerk. Außerdem nennen wir: »La princesse de Montpensier« (1660, neue Aufl. 1849); »Zayde« (1670, neue Ausg. 1826); »Histoire de Henriette d'Angleterre« (Amsterd. 1720; neueste Ausg., Par. 1882) und die interessanten, treffenden und lebhaft geschriebenen »Mémoires de la cour de France pour les années 1688 et 1689« (Amsterd. 1731; neue Ausg., Par. 1856). Ihre »Oeuvres complètes« erschienen Paris 1812, 5 Bde., und, zusammen gedruckt mit den Werken der Damen Tencin und Fontaines, das. 1825, 5 Bde.; neuere Ausgaben, das. 1863 (mit Zeichnungen von Staal) und 1882. Auser ver-

öffentlichte auch die »Lettres de Mesdames de Villars, de L. et de Tencin« (1823), jedoch unvollständig. Vgl. »Revue des Deux Mondes« vom 15. Sept. 1880.

2) Marie Joseph Paul Roch Yves Gilbert Motier, Marquis de, berühmter franz. General und Staatsmann, geb. 6. Sept. 1757 auf Schloß Chavagnac in der Auvergne aus einem alten Geschlecht, ging, nachdem er sich bereits 1773 mit einem Fräulein Roailles vermählt und 1774 durch den Tod seines Großvaters mütterlicherseits, des Marquis de Larivière, Herr eines beträchtlichen Vermögens geworden war, 1776 auf einem von ihm ausgerüsteten Schiff nach Nordamerika, um als Freiwilliger für die Unabhängigkeit der Kolonien zu kämpfen. Er gewann bald Washingtons Freundschaft, erhielt vom Kongreß den Generalmajorsrang und erwarb sich sogleich in dem ersten Gefecht, 11. Sept. 1777 an Brandywine, hohen Ruhm. In der Schlacht bei Monmouth (1778), wo er die Avantgarde befehligte, wie bei dem Angriff auf Rhode-Island betonte er Feldherrntalent wie persönliche Tapferkeit. Anfang 1779 reiste er nach Paris, brachte eine Anleihe von mehreren Millionen zu stande und bewog das französische Ministerium zur Unterstützung des jungen Freistaats mit einem Geschwader und einem Hilfscorps. Schon im April 1780 erschien L. wieder in Boston und befehligte während des Feldzugs von 1780 die leichte Infanterie; 1781 übernahm er das Oberkommando in Virginia, welches er mit Erfolg gegen die Engländer verteidigte, und kehrte zu Ende des Jahres nach Europa zurück. 1784 machte er einen Besuch in den Vereinigten Staaten; seine Reise durch Stadt und Land glich einem Triumphzug. Er ging darauf nach Deutschland, um die Höfe von Berlin und Wien zu besuchen, und fand daselbst ehrenvolle Aufnahme; am französischen Hof jedoch machte er sich durch seine republikanischen Grundsätze und den Eifer, mit welchem er auf durchgreifende Reformen drang, mißliebig. Ein jugendlich schöner Mann, begeistert für sein Ideal von Freiheit, umstrahlt vom Ruhm seiner Thaten in Amerika, ohne eigentümlichen Ehrgeiz, aber auch ohne klare politische Ziele, eitel und nach Volksgunst strebend, spielte er im Beginn der französischen Revolution eine große Rolle. Den Namen in der Auvergne zum Mitglied der Adelskammer der Generalstaaten erwählt, trat er 8. Juli 1789 zum erstenmal in der Versammlung auf, um den Antrag Mirabeaus auf Entfernung der Truppen zu unterstützen. Am 11. Juli brachte er seine berühmte Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers vor die Versammlung. Am 15. Juli zum Generalkommandanten der neuerrichteten Nationalgarde in Paris ausgerufen, machte er sich um deren Organisation sehr verdient und nahm eine mächtige Stellung an ihrer Spitze ein. Besonders auf dem Föderationsfest 14. Juli 1790 konnte er an der Spitze der Nationalgarde als Vertreter der Nation gelten; in theatralischer Haltung leistete er den Eid am Altar. Allein indem er den Ausschweifungen der Demokratie ebenso entgegentrat wie der Politik des Hofs, den er durch Demonstrationen mit dem Aufruhr des Volks zur Nachgiebigkeit zwingen wollte, verschärfte er das Vertrauen beider Parteien. Obwohl er 6. Okt. 1789 die königliche Familie zu Versailles gerettet hatte, haßte ihn doch die Hofpartei wegen seines Eifers für die neue Ordnung der Dinge, während die Gegenpartei mit den von ihm vorgeschlagenen Konzeptionen: konstitutionelles Königtum, Aufhebung des Erbthums und Volksvertretung nicht zufriedengestellt war. In Gemeinschaft mit Bailly stiftete er den Klub

Feuillants und zerstreute (17. Juli 1791) die Führer, welche das Königtum zu stürzen beabsichtigten. Nach Annahme der Konstitution, deren Festhaltung er namentlich betrieben hatte, zog er sich in seine Heimat zurück. Beim Ausbruch des Krieges mit den Verbündeten 1792 wurde ihm der Befehl über die Ardennenarmee übertragen. Auf die Kunde vom Eindringen des Pöbels in die Tuilerien 20. Juni 1792 und der Insultierung des Königs eilte er Ende Juni nach Paris und forderte von der Nationalversammlung in einer energischen Rede Bestrafung der Anführer als Verbrecher gegen die Nation. Da er keine Truppen mitgebracht hatte, drang er damit nicht durch, und sein Plan, die königliche Familie nach Compiègne in Sicherheit zu bringen, scheiterte an dem Mißtrauen des Königs gegen ihn. Ebenso erklärte er sich entschieden gegen die Ausschweifungen vom 10. Aug. und ließ am 14. die Abgesandten der Nationalversammlung zu Sedan verhaften. Der hierauf von den Republikanern über ihn ausgesprochenen Mißacht entzog er sich, da er bewaffneten Widerstand nicht wagen konnte, durch die Flucht nach Flandern, um von da nach Nordamerika zu gehen; er und seine Begleiter, Latour-Maubourg, Alex. Lameth und Bureau de Pusy, wurden jedoch von den Österreichern verhaftet und als politische Verbrecher mit äußerster Härte behandelt, durch preussische und österreichische Gefängnisse geschleift und erst aus dem letzten, Olmütz, nach einem mißlungenen Fluchtversuch infolge des Waffenstillstands von Leoben durch Bonaparte befreit. L. begab sich nach Holstein, ließ sich dann in Hamburg nieder und ging endlich nach Holland. Erst nach dem 18. Brumaire eilte er nach Paris zurück. So zuvorkommend ihn auch der Erste Consul behandelte, ward L. doch seinen politischen Grundfätzen nicht untreu und zog sich auf sein einziges im übriggelassenes Landgut Lagrange zurück (seine übrigen Besitzungen hatte das Direktorium verkauft). Erst in den Hundert Tagen 1815 erschien er wieder auf der politischen Bühne. Die ihm von Napoleon I. angebotene Pairswürde lehnte er ab, nahm aber die Wahl in die Deputiertenkammer an. Als Vizepräsident derselben drang er nach der Schlacht bei Waterloo auf die Abdankung Napoleons und befand sich unter den Kommissaren, die mit Blücher und Wellington unterhandelten, zog sich aber nach der Befreiung von Paris abermals nach Lagrange zurück. Seine Stellung gegen die Bourbonen blieb eine feindselige. 1818 vom Departement der Sarthe zum Deputierten erwählt, nahm L. seinen Sitz auf der äußersten Linken und bekämpfte mit jugendlichem Feuer das reaktionäre Streben der Regierung. Im Frühling 1824 folgte er einer Einladung des Kongresses der Vereinigten Staaten von Nordamerika und ward dort als »Gast der Nation« ehrenvoll empfangen. Bgl. »Voyage du général L. aux États-Unis en 1824—25« (Par. 1825) und seines Sekretärs Levasseur »Journal d'un voyage aux États-Unis, ou L. en Amérique en 1824—25« (das. 1829). Nach seiner Rückkehr im September 1825 ließ er sich wieder in die Kammer wählen und stand bis zur Revolution von 1830 in der ersten Reihe der Opposition. Auf die Nachricht von dem Ausbruch der Julirevolution in Paris eilte er sofort dahin und übernahm 29. Juli das Kommando der Pariser, später das der ganzen französischen Nationalgarde. Seinen, Lafittes und Viciers Jureden folgend, nahm Ludwig Philipp die Regierung an. Als L. 31. Juli auf dem Balkon des Stadthauses den Herzog umarmte, war dessen Sieg entschieden. L. verlangte einen auf Volkssouverä-

nität gegründeten und mit republikanischen Institutionen umgebenen Thron. Die Umarbeitung der Charte fiel jedoch keineswegs nach seinem Wunsch aus, und bereits im März 1831, als Casimir Périer Minister wurde, stand L. wieder in den Reihen der republikanischen Opposition und gründete 1833 den Verein der Menschenrechte. Er starb 20. Mai 1834. L. war ein edler, uneigennütziger, für die Sache der Freiheit begeisterter Patriot; jedoch kamen der Reinheit seiner Absichten die Klarheit seiner politischen Einsicht und die Festigkeit seines Charakters nicht gleich. 1883 ward sein Denkmal zu Bay enthüllt. Bgl. Regnault Marin, *Mémoires pour servir à la vie du général L. et à l'histoire de l'Assemblée constituante* (Par. 1824, 2 Bde.); Sarrans, L. et la révolution de 1830 (das. 1832, 2 Bde.); *Mémoires, correspondances et manuscrits du général L.* (das. 1837—40, 8 Bde.); Büdinger, L., ein Lebensbild (Leipz. 1870); Derselbe, L. in Österreich (Wien 1879).

3) George Washington de, einziger Sohn des vorigen, geb. 1777, trat früh in das Heer, war Grouchy's Adjutant und zeichnete sich in den Feldzügen in Italien, Österreich, Preußen und Polen rühmlichst aus, brachte es aber wegen des Mißfallens des Kaisers an den liberalen Grundfätzen seines Vaters nicht weiter als bis zum Leutnant. Seit 1815 fast beständig Mitglied der Kammer, hielt er sich stets auf der äußersten Linken, ward 1848 nach der Februarrevolution Vizepräsident der Konstituierenden Versammlung und starb 30. Nov. 1849.

4) Oscar Thomas Gilbert, Marquis de, Sohn des vorigen, geb. 1816 zu Paris, trat in die Artillerie und zeichnete sich in mehreren Gefechten in Algerien aus. Als Kapitän zurückgekehrt, ward er in die Deputiertenkammer gewählt und gehörte darin zur Opposition. Nach der Februarrevolution von 1848 wurde er von Ledru-Rollin zum provisorischen Regierungskommissar im Seine- und Marne-Departement ernannt und Abgeordneter dieses Departements in der Konstituante und in der Legislative, wo er mit den gemäßigten Republikanern stimmte. Auch in der Nationalversammlung 1871—76 gehörte er zur republikanischen Partei und wurde von derselben in den Senat gewählt. Er starb 26. März 1881 in Paris. — Auch sein jüngerer Bruder, Edmond de L., geb. 11. Juli 1818 zu Lagrange, ward nach 1848 Mitglied der Konstituante und teilte die liberalen Grundfätze seiner Familie; im Januar 1876 wurde er im Departement Haute-Loire zum Senator erwählt.

Lafayette College, s. Easton.

Lafeld (Lavelb), Dorf in der belg. Provinz Limburg, Arrondissement Tongern, zwischen Wilsen und dem holländischen Maastricht, denkwürdig wegen des Siegs vom 2. Juli 1747, welchen der Marschall Moritz von Sachsen über die Verbündeten (Engländer, Österreicher und Holländer) unter dem Herzog von Cumberland errang.

Lafère, Stadt, s. Fère.

Lafferrière (spr. -ferrière), 1) Adolphe, franz. Schauspieler, geb. 1796 zu Alençon, besuchte zuerst das Bonapartesche Lyceum daselbst, widmete sich dann dem Gesang und debütierte in den Chören der »Athalie« am Théâtre français. Später zum Schauspiel übergehend, zog er zuerst an der Porte St.-Martin als Marino Faliero die Aufmerksamkeit auf sich, ging darauf in die Schweiz und nach Rußland, gewann nach seiner Rückkehr nach Paris besonders als Maurice im »Chevalier de maison rouge« große Popularität und schuf nun zahlreiche beliebte Rollen, die

er auch auf seinen ausgebreiteten und wiederholten Reisen in den Provinzen Frankreichs, in Spanien, Deutschland (1866 in Berlin) unter allgemeinem Beifall spielte. Er starb 15. Juli 1877 in Paris.

2) Louis Firmin Julien, franz. Rechtsgelehrter, geb. 6. Nov. 1798 zu Jonzac, war zuerst Advokat in Angoulême und Bordeaux, dann Professor der Rechte zu Rennes, hierauf Generalinspekteur der juristischen Studien, endlich 1849 Staatsrat; starb 15. Febr. 1861. Seine Schriften sind sehr geschätzt. Man hat von ihm: »Essai sur l'histoire du droit français« (1836; 3. Aufl. 1885, 2 Bde.); »Cours de droit public et administratif« (1839; 5. Aufl. 1860, 2 Bde.); »Histoire du droit français, précédée d'une introduction sur le droit civil de Rome« (1845—1858, 6 Bde.); »Histoire des principes, des institutions et des lois de la Révolution française« (1850, 2. Aufl. 1852); »De l'influence du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes romains« (1860).

Laferté, Victor, Pseudonym, s. Dolgorouky, Fürstin.

Lafette (Laffete, v. franz. l'affût), Gerüst, in welchem das Geschützrohr beim Schießen und meist auch beim Transport liegt. Für die Feldgeschütze ist möglichst leichte und schnelle Handhabung und Fahrbarkeit der L. Hauptbedingung. Der Leichtigkeit der L. ist indes eine praktische Grenze durch den Rücklauf gesteckt, welcher im umgekehrten Verhältnis zum Gewicht der L. steht. Man beschränkt ihn durch Hemmvorrichtungen. Im allgemeinen bestehen die Lafetten aus zwei auf der hohen Kante stehenden, meist parallelen Wänden, welche durch Riegel auseinander- und (bei hölzernen Lafetten) durch wagerechte Bolzen zusammengehalten werden. In der oberen Kante der Wände befinden sich die Schildzapfenpfannenlager zur Aufnahme des Geschützrohrs; die Höhe ihrer Achse über dem Boden ist die Lager- oder Feuerhöhe. Unter dem Bodenstück des Rohrs sitzt zwischen den Wänden die Richtmaschine, meist mit Doppelschraube, bei welcher sich die Richtschraube mit Rechtsgewinde in einer Hülse schraubt, die außen mit einem Linksgewinde in einer Mutter der Richtwelle sich dreht. Dieses Doppelschraubensystem ermöglicht ein schnelles Heben und Senken des Rohrs beim Richten, zum Bewegen dient ein Griffstab oder eine Kurbel. Das hintere Ende der L., der Lafettenschwanz, endet bei den Räderlafetten entweder in eine Prothöse, oder der Schwanzriegel hat ein Problock zur Verbindung der L. mit der Proge.

Die Feldlafetten C/73 der deutschen Artillerie (s. Tafel »Geschütze I.«) haben aus Gußstahlblech gestanzte Wände, zwischen denen ein Lafettenkasten für Zubehörstücke eingenietet ist. Die Achse aus Gußstahl ist rund, ohne Achsfutter und auf Abflachungen mit Schraubzwingen an den Wänden befestigt. Zur Verhütung des Brechens der Achse beim Rückstoß dienen die Mitnehmer, flache Eisenstäbe, welche mit einer Dse, die als Stoßscheibe dient, über die Achschenkel bis zum Stoß geschoben sind, und deren anderes Ende an die Lafettenwände angebolzt ist. Die Räder, nach dem Thonetschen System konstruiert, haben eine bronzene Nabe, zwischen deren beiden Scheiben die keilförmigen Enden der hölzernen Speichen stecken. Auf der Achse und dem Mitnehmer ruht auf drei Trägern mit Gummipuffern zu jeder Seite der L. ein Achssitz für je einen Kanonier der Geschützbedienung. Jedes Rad hat eine Hebelbremse, deren Bremsklotz hinter der Achse (also beim Bodenstück des Rohrs) gegen den Radreifen liegt. Zur Fahrbarmachung wird die L. aufgeproßt, d. h. mit der

Proge verbunden, die den Vorderwagen des Fahrzeuges bildet. Über der Achse desselben steht der Proklasten, zur Aufnahme der Munition, Zündungen und einiger Zubehörstücke. Auf dem Dedel sitzen beim Fahren drei Bedienungskanoniere. Hinter dem Proklasten sitzt am Ende der Scherarme der Prophaken, über welchen die L. mit der Proge gehängt wird. Der Prophaken steht so weit hinter der Achse, daß durch die aufgeproßte L. die Dse im Gleichgewicht gehalten wird (daher Balancier-system).

Die Lafetten der deutschen Belagerungs- und Festungsartillerie nach dem Konstruktionsprinzip von 1864 haben eine Lagerhöhe von 183 cm. Diese Erhöhung der Rohrlage, ein charakteristischer Fortschritt der deutschen Artillerie, brachte die Scharten in den Batterien und Brustwehren der Festungswälle in Wegfall, durch welche diese sehr geschwächt und dem Feind ein sehr günstiger Zielpunkt gegeben wurde. Diese Lafetten, neuerdings ganz aus Eisen gebaut, tragen auf dem vordern Teil der Wände einen Aufsatz, Bod., aus Eisen (s. Tafel »Geschütze I.«) zur Aufnahme des Rohrs. Nach diesem Konstruktionsprinzip, welches sich im deutsch-französischen Krieg bewährt hat, sind die Kanonenlafetten sowohl für die Belagerungs- als für die Festungsartillerie gebaut. Beim Transport werden die Rohre in ein hinter dem Bod. befindliches Marschlager gelegt. Die L. für den gezogenen 21 cm Mörser (s. Tafel »Geschütze I.«) ist fahrbar; weil aber bei hohen Elevationen der Rückstoß Achse und Räder zertrümmern würde, so werden letztere beim Schießen abgezogen. Eine Schraubenvorrichtung dient zum Heben und Senken der L. Die Richtmaschine gestattet Elevationen bis zu 70°. Die Rahmenlafettenlafette C/72 für 8 und 9 cm Kanonen ist den Räderlafetten ähnlich. Letztere sind für alle schweren Kanonen nach demselben Prinzip gebaut (s. Tafel »Geschütze II.«). Es sind eine Rahmenlafetten von 1,80 oder 2 m Feuerhöhe. Die eigentliche L. ist aus Eisenblechen zusammengesetzt. Die Bahnbogenrichtmaschine, durch ein Handspeichenrad in Bewegung gesetzt und durch eine Bremse arretierbar, gestattet wegen ihrer seitlichen Lage am Rohr eine tiefe Senkung des Bodenstücks. Der Rahmen steht auf vier Rädern, welche mit langen übergreifenden Flantschen auf kreisförmig gebogenen Schienen laufen. Er wird auf diesen durch eine Schwenkvorrichtung seitlich um ein Pivot bewegt, welches nahe der Brustwehr liegt, und mit dem er durch die Pivotklappe verbunden ist. Der Rücklauf wird durch eine hydraulische Bremse gehemmt, deren am Rahmen befestigter Zylinder mit Glycerin gefüllt ist. An der L. ist der Kolben befestigt, dessen Kopf vier nach beiden Seiten trichterförmig erweiterte Löcher hat, durch welche das Glycerin um so heftiger hindurchgepreßt wird, je schneller der Rücklauf ist. Hierin liegt das Prinzip der Hemmung. Die Schiffslafetten sind im Konstruktionsprinzip den Räderlafetten ähnlich, nur bedeutend niedriger, damit der Schwerpunkt des Geschützes möglichst tief zu liegen komme, was bei Schwanungen des Schiffs und der geringen Höhe des Batterieraums wegen erforderlich ist. Zum Heben und Senken der L. auf jedem Punkte des Rahmens und zum Hemmen des Rücklaufs dient die Lamellenbremse 6—8 flache, hochkantig zwischen den Laufflächen des Rahmens stehende eiserne Schienen, in deren Zwischenräume gleiche, an der L. befestigte Schienen greifen, die durch eine Welle mit Klauen aneinander gepreßt werden können. Die dadurch beim Rücklauf

wirkte Reibung beschränkt die Bewegung. Die Breitseitenlafetten (s. Tafel »Geschütze II.«) sind in alle Kaliber nach demselben System erbaut. Die Mittelpivotlafetten für 15 cm Ringkanonen (s. Tafel »Geschütze II.«) haben zur Aufstellung mittschiffs an Kanonenbooten oder im Heck und Bug größerer Schiffe ihren Drehpunkt (Pivot) in der Mitte des Rahmens, damit die Geschütze nach allen Seiten zielen können. Die Rahmen der Turmgeschütze sind meist in den Turm fest eingebaut, drehen sich daher mit diesem. Die Broolwelllafetten (von Wagenrecht) für 15 cm Kanonen sind Oberdecklafetten ohne Rahmen, mit drei niedrigen, massiven Rädern. Das Brool- (Hemm-) Tau, um einen Bolzen in der Schiffswand liegend, wickelt sich beim Rücklauf von inner (Brool-) Welle ab und zieht dabei ein Bremsband um so fester an diese an, je heftiger der Rücklauf ist und die Drehung der Welle stattfindet. Neuerdings ist bei der deutschen Marine die Kruppsche Pivotgelenklafette eingeführt worden, deren senkrechte Wände um eine wagerechte Achse drehbar sind. In ihrem obern Drittel sind sie mit einer hydraulischen Bremse verbunden, die ihr Widerlager in einem in die Bettung eingelassenen Ring findet. Diese L. mit geringem Rücklauf bedarf keines besondern Rahmens und wird ähnlich den Mittelpivotlafetten verwendet. Landungslafetten sind leicht zerleg- und zusammensetzbare Räderlafetten für leichte Kanonen, welche bei Landungen verwendet und von Mannschaftern gezogen werden. Stellt man Geschütze unter Panzerwänden und Mauern auf, so verliert man um so mehr an Deckung, je größer die Scharten sind, durch welche die Geschütze feuern. Die Schartenweite aber nimmt zu mit der Differenz zwischen dem höchsten Elevations- und Inklinationswinkel des Rohrs und beträgt in der Höhe bei schweren Schiffsgeschützen 1,5–2 m. Wenn aber der Drehpunkt des Rohrs beim Richten nicht in der Schildezapfenachse, sondern in der Mündungsfläche des Rohrs liegt, so braucht auch die Scharte nicht größer zu sein als der Mündungsdurchmesser des Rohrs. Lafetten, welche solche Drehung des Rohrs gestatten, heißen Minimalschartenlafetten. In Deutschland ist eine solche nach der Konstruktion von Gruson (s. Tafel »Geschütze I.«) für Geschütze in Hartgusspanzerständen eingeführt, bei welcher das Rohr durch eine hydraulische Pumpe bewegt wird. Durch die Kruppsche Panzerkanone, welche kugelgelenkartig mit der Mündung in dem Panzer selbst drehbar festgehalten wird, ist sowohl jede offene Scharte als der Rücklauf aufgehoben. Noch ist diese Konstruktion nicht praktisch angewendet. Eine geniale Erfindung ist die Moncrieffsche Gleichgewichtslafette (s. Tafel »Geschütze II.«), bei welcher das Geschützrohr durch den Rückstoß gesenkt und durch die dabei in Gegenrichtungen aufgespeicherte Kraft des Rückstoßes auch wieder in die Feuerstellung gehoben wird. Die L. schiebt sich mit den Rollen an ihrem hintern Ende auf den schrägen Laufschiene herunter und zieht dabei die Hubscheiben zurück. Das untere Ende der Hubscheiben ist mit Blei gefüllt und dient als Gegengewicht. Die gekrümmte Zahnschiene an der Seitenfläche der Hubscheibe greift in eine am Rahmen stehende Triebwelle, welche eine Bremscheibe trägt. Durch das Anpressen eines Bremsbandes an dieselbe kann die Bewegung des ganzen Mechanismus gestoppt werden. Die Zahnschiene ist nach einer cycloidalen Kurve, der Moncrieffschen Kurve, geformt. Nach Lösung des Bremsbandes wird die L. mit Rohr durch die Gegengewichte der Hubscheiben

in die Feuerstellung hinaufgehoben. Der Rahmen ist um ein Mittelpivot drehbar. Die L. macht die Scharten entbehrlich. Geschütze in Depressionslafetten kommen zur Verteidigung steiler Bergabhänge in Anwendung (Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz). Die schrotleiterartige L. wird hinten durch eine in einem schräg aufrecht stehenden Gerüst angebrachte Windevorrichtung bis zu dem erforderlichen Grade der Inklination des Rohrs gehoben. Die deutschen Feld- und Belagerungslafetten sind für die Rekonstruktion aller Länder mustergültig geworden. Dagegen sind die deutschen Schiff- und Küstenlafetten aus englischen Konstruktionen hervorgegangen, die auch für andre Länder maßgebend waren.

Lafitte (Lassite, spr. lasti), Jacques, franz. Staatsmann und Bankier, geb. 24. Okt. 1767 zu Bayonne als der Sohn eines Zimmermanns, trat 1787 als Kommiss in das Wechselhaus des Senators Berregang zu Paris. Seit dessen Tod 1805 Chef dieses Hauses, erwarb er demselben durch Fleiß und Geschick europäischen Ruf und für sich ein ungeheures Vermögen. Die Regierung ernannte ihn 1814, als der Kredit des Landes erschüttert war, zum Gouverneur der Bank. Schon während der Hundert Tage war L. in die Deputiertenkammer getreten, auch nach der zweiten Restauration ward er wieder gewählt. Er stand auf Seiten der Opposition und ergriff besonders bei Finanzverhandlungen mit Erfolg das Wort. Bei den Wahlen von 1817 wurde er von allen 20 Sektionen in Paris zugleich gewählt. Durch seinen Widerstand in der Kammer der Hofpartei verdächtig geworden, verlor er 1819 das Gouvernement der Bank, erhielt aber 1822 als Régent de la banque das Amt von neuem übertragen. 1824 unterstützte er das Ministerium Villèle bei Gelegenheit der Rentenreduktion, namentlich in seinen »Réflexions sur la réduction de la rente et sur l'état du crédit« (Par. 1824), wodurch er seinen Sitz in der Kammer verlor. 1827 von neuem in die Kammer gewählt, unterzeichnete er die berühmte Adresse der 221. Im Juli 1830 war sein Haus der Sammelpunkt aller einflussreichen Männer, die sich der Bewegung anschlossen, und aus seiner Privatkasse flossen die Mittel, um die Revolution zu vollenden. Er war es, der die Republik unmöglich machte, indem er den Herzog von Orléans bestimmte, auf dem Stadthaus das sogen. Programm der Julirevolution anzuerkennen. Im ersten Ministerium 11. Aug. 1830 war er Minister ohne Portefeuille, 3. Nov. d. J. bildete er im Auftrag des Königs ein neues Kabinett und übernahm selbst das Portefeuille der Finanzen. Doch zerfiel er bald mit dem König Ludwig Philipp, der seine Hoffnung auf eine wirklich freisinnige Regierung täuschte, und nahm 12. März 1831 wegen einer Differenz über die auswärtige Politik in Italien seine Entlassung. In der Kammer, in die er 1831 wieder als Deputierter trat, gehörte er seitdem zur Opposition. Da er beim Eintritt in das Ministerium genötigt war, sein Bankgeschäft aufzugeben, wurde sein bereits wankend gemachter Kredit vollends zerrüttet, und er sah sich jetzt genötigt, seine Besitztümer zu veräußern, um 50 Mill. Frank. Schulden zu decken. Durch eine Nationalsubskription ward ihm wenigstens sein Hotel in Paris erhalten. Aus den Trümmern seines Vermögens bildete er 1837 die Banque sociale, welche einen raschen Aufschwung nahm. Je mehr sich zwischen Regierung und Kammern von den Grundgesätzen der Julirevolution entfernten, desto freimütiger und anklagender erhob L. seine Stimme. Sein ganzer Schmerz über die erfahrene Enttäuschung

sprach sich in seinen Worten aus: »Ich bitte Gott und die Welt wegen meines Theils an der Revolution um Verzeihung.« 1843 wählte ihn die Kammer noch einmal zu ihrem Präsidenten. Er starb 26. Mai 1844 und hinterließ drei Töchter, von denen eine den Sohn des Marschalls Ney, den Fürsten von der Moskwa, heiratete und 1881, durch ihren Geiz berüchtigt, starb. Die »Souvenirs de J. L., racontés par lui-même« (Par. 1844, 3 Bde.) sind von Marchal verfaßt.

Lafia-Vere-Vere, großer Ort im Land Bolo-Bolo (Bautsch), zu den Haussastaaten des mittlern Sudan gehörig, mit 15,000 Einw.; 1882 von Flegel besucht.

Lafitte, s. Bordeauxweine.

Lafont (spr. -fong), Charles Philippe, Violinspieler, geb. 1. Dez. 1781 zu Paris, erhielt seine Ausbildung im Violinspiel durch Rud. Kreutzer und Rode, in der Komposition durch Verton, begab sich 1801 auf Kunstreisen durch ganz Europa und wurde 1808 in Petersburg vom Kaiser Alexander I. zu seinem ersten Violinisten und Konzertmeister ernannt. 1815 nach Paris zurückgekehrt, wirkte er daselbst als erster Violinist der königlichen Kapelle und später als erster Akkompagnist der Herzogin von Berri. Er verunglückte auf einer Reise zwischen Bagnères de Bigorre und Tarbes durch Umstürzen des Postwagens und starb infolgedessen 23. Aug. 1839. Als Virtuose glänzte er namentlich im Vortrag der Kantilene, welcher er durch seinen markigen, dabei aber einschmeichelnden Ton einen unwiderstehlichen Reiz zu geben wußte, und dieser Richtung folgen auch seine Kompositionen (Konzerte, Variationen, Phantasien zc. für sein Instrument), die sich zeitweilig großer Beliebtheit erfreuten.

Lafontaine (spr. -fongtähn), 1) Jean de, Frankreichs größter Fabeldichter, geb. 8. Juli 1621 zu Château-Thierry in der Champagne, trat nach völlig vernachlässigter Erziehung in seinem 20. Jahr bei den Oratorien in Reims ein, um Theologie zu studieren, was er aber nach 18 Monaten wieder aufgab, um sich einem lustigen und ausschweifenden Leben zu ergeben. Erst in seinem 25. Jahr soll die Lektüre der Ode Malherbes auf den Tod Heinrichs IV. sein Dichtergenie geweckt haben; er las nun eifrig Malherbe und Boiture, bald aber auch andre Schriftsteller, besonders die italienischen, und ließ sich von Freunden in die lateinische und griechische Litteratur einführen; vor allen interessierte ihn Horaz. Sein erstes Werk war eine Übersetzung des »Cunuchen« von Terenz (1654). Um seinem unregelmäßigen Leben ein Ziel zu setzen, verheiratete ihn sein Vater 1647 und übertrug ihm seinen Posten als Maître des eaux et forêts; L. aber, seinem Charakter nach ein sonderbares Gemisch von Herzensgüte und Leichtsinne, Zerstreuung, Ungeschick und Verstand, ließ Amt und Frau im Stich und lebte meist in Paris, wo ihn seine Gönner, der Finanzminister Fouquet, die Prinzen von Condé und Conti, die Herzöge von Vendôme und Burgund, Henriette von England, die Herzogin von Orléans, besonders aber Marie Mancini, Mazarins Nichte, Frau von Sablière und in seinen letzten Tagen Frau von Hervart, wie ein unmündiges Kind sein ganzes Leben hindurch leiteten und für seinen Unterhalt sorgten. In intimem geistigen Verkehr mit Molière, Racine, Boileau, besonders aber mit dem gelehrten Kanonikus Maucroix, lebte er fern vom Hof; Ludwig XIV., sei es aus tugendhafter Abwandlung oder aus Groß gegen den Dichter, der seine treue Anhänglichkeit an den gestürzten Minister Fouquet laut zu bekennen wagte, ist ihm immer ungnädig gewesen und hätte sogar gern seine Wahl in

die Akademie (1684) gehindert. Eine schwere Krankheit (1693) und das fortgesetzte Drängen der Geilichkeit riefen in L. eine vollständige Sinnestäubung hervor; er verleugnete seine leichtfertigen Schriften und beschäftigte sich nur noch mit Übersetzungen aus der Bibel. Er starb 13. April 1695. Lafontaines Hauptwerke sind seine schlüpfrigen, aber vorzüglich erzählten »Contes et nouvelles« (5 Bücher, 1666–1695), ein Hauptgenuß der frivolen Gesellschaft jener Zeit, und seine »Fables« (12 Bücher, 1668–90; 1867 hrsg. mit Zeichnungen von G. Doré; deutsch von Dohn, 1876; kritische Ausgabe mit deutschem Kommentar von Laun, Heilbr. 1877), deren Stoff zwar überallher genommen ist, welche aber wegen der Wahrheit und Naivität der Erzählung, der Gesundheit ihrer Moral und Vollkommenheit des Stils unübertreffliche Meisterwerke sind. Außerdem hat er elf Theaterstücke geschrieben und eine Menge kleinerer Gedichte, von denen viele verschollen sind; eine Menge zweifelhafter finden sich in den »Euvres inédites« von Laroque (1863). Die besten Ausgaben seiner »Euvres complètes« sind die von Walckenaer (1819–20, 18 Bde.) und die von Girard und Desfeuilles in den »Grands écrivains« (1880 ff., 8 Bde.). Vgl. Saint-Marc Girardin, L. et les fabulistes (Par. 1867, 2 Bde.); Taine, L. et ses fables (10. Aufl., das. 1885); Kulpe, L., seine Fabeln u. ihre Gegner (Leipz. 1860).

2) August Heinrich Julius, überaus fruchtbarer und seiner Zeit sehr beliebter deutscher Romandichter, geb. 10. Okt. 1759 zu Braunschweig, studierte in Helmstädt Theologie, bekleidete bis 1789 mehr Hauslehrerstellen, folgte 1792 dem preussischen König als Feldprediger in die Champagne, privatisierte seit 1800 in Halle und starb 20. April 1831 daselbst. L. ist Erfinder und zugleich Koryphäe der spießbürgerlich-moralisch-sentimentalen Richtung, welche, wie das Drama unter Jfflands und Kobergbes Führung, auch der Roman in Deutschland am Schluß des 18. und am Anfang dieses Jahrhunderts einschlug. Sein ursprünglich hübsches, gefällig und leicht darstellendes Talent verflachte er durch Vielschreiberei. Über 150 Bände Romane hat er verfaßt, wobei ihm widerfahren ist, daß er in spätern Werken vergessene Erfindungen der frühern nochmals erfand. Als die besten seiner Erzählungen nennen wir: »Gemälde des menschlichen Herzens« (1792), »Die Familie Halben« (1803), »Quinctius Hegmeran von Flammberg« (1796), »Schilderungen aus dem menschlichen Leben« (1811), »Die Pfarre am See« (1816) u. d. scharfen Angriffe, welche die Jünger der romantischen Schule gegen L. richteten, fochten diesen nicht an, da er grundsätzlich keine Rezensionen las. Romane suchte er zu wirken durch seinen »Sittenspiegel für das weibliche Geschlecht« (1804–1807, 5 Bde.). Vgl. Gruber, Lafontaines Leben und Wirken (Halle 1833).

La Fosse (spr. -fols), 1) Charles de, franz. Maler, geb. 1636 zu Paris, studierte bei Le Brun, ging 1661 nach Italien, lebte zwei Jahre in Rom, dann in Venedig und ward 1674 Professor der Pariser Akademie, 1702 Rektor und 1715 Kanzler. Er starb 1716. Sein Hauptwerk ist das große Deckengemälde in der Kapelle des Invalidendoms zu Paris, den heil. Ludwig darstellend, welcher Christus sein Schwert überträgt. Mit einer großen Leichtigkeit des Schaffens begann malte er die Wölbung über dem Hochaltar der Kapelle zu Versailles in vier Monaten, außerdem eine Menge Bilder für Kirchen und Paläste. Seine Kompositionen zeigen ein kräftiges, glänzendes Kolorit, aber oberflächliche, geipreizte Formen und zu wenig Naturstudium.

2) Antoine de L., Sieur d'Aubigny, franz. Dramatiker, geb. 1653 zu Paris, war Sekretär des französischen Gesandten in Florenz, dann des Marquis Créqui, an dessen Seite er sich in der Schlacht bei Jura (1702) auszeichnete, und schließlich des Herzogs von Nemours; er starb 2. Nov. 1708. L. war Verfasser von vier Tragödien: »Polyxène« (1686), »Annius Capitolinus« (1698), »Thésée« (1700) und »Médée« (1703), von denen die zweite, »Annius«, zu den vorzüglichsten und beliebtesten Ausprägungen des 18. Jahrh. gehörte. Außerdem hat L. »Odes«, Elegien, Oden, Madrigale, Epigramme etc. veröffentlicht. Seine »Œuvres« erschienen in 2 Bänden (Par. 1747 u. 1811).

3) Etienne Guillaume, Tierarzt, geboren zu Paris, starb 24. Jan. 1765 daselbst. Er lieferte Untersuchungen über den Sitz des Roßes und förderte auch die Lehre vom Hufbeschlag. — Sein Sohn Philippe Etienne, geb. 1739 zu Montaterra bei Paris, erlernte unter des Vaters Leitung die Tierheilkunde und war 18 Jahre alt, als er Vorlesungen über Anatomie begann. 1758 trat er als Pferdarzt bei der Armee ein, und 1767–70 hielt er zahlreich besuchte Vorlesungen in einem von ihm selbst erbauten Amphitheater. Großen Ruf besonders im Ausland erlangte er durch sein Prachtwerk »Cours d'hippiatrique« (Par. 1772, 2 Bde.; auch deutsch, Prag 1787) und das »Dictionnaire d'hippiatrique« (Par. 1775, 2 Bde., u. öfter). 1777 bis 1781 lebte er in Rußland; nach Paris zurückgekehrt, ward er Obertierarzt beim Kaiser und beim Gendarmenkorps, auch wurde er von der Regierung der Republik angestellt, später aber gefeiert, zum Tod verurteilt und nur durch den Robespierres gerettet. Er lebte seitdem auf dem Lande, mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, und starb im Juni 1820 in Billeneuve sur Yonne. Von seinen Schriften sind noch hervorzuheben: »Dissertation sur la morve« (Par. 1761; deutsch, Wien 1781); »Guide du maréchal« (Par. 1781).

Lafuente, 1) Robesto, span. Geschichtschreiber, geb. 1806 zu Rabanel de los Caballeros in der Provinz Valencia, war zuerst Professor und Bibliothekar in Alcala, siedelte 1838 nach Madrid über und trat als Journalist und satirischer Sittenlehrer auf mit den unter den Pseudonymen Fray Gerundio und Fray Teodoro herausgegebenen periodischen Werken: »Coleccion de capilladas y disciplinarios« (16 Bde.), »Lage por Francia, Belgica y Alemania« (2 Bde.), »Lage areostatico«, »Teatro social del siglo XIX« (2 Bde.) und »Revista europea« (4 Bde.), die sämtlich zwischen 1844 und 1850 erschienen und weite Verbreitung gefunden haben. Sein Hauptwerk ist jedoch »Historia general de España« (Madr. 1850–55, 30 Bde.; 2. Aufl. 1874–75, 13 Bde.; illustrierte Ausg., fortgesetzt von Valera, Barcelona 1877–82, 6 Bde.), die gründlichste, unparteiisch und vollständig geschriebene Geschichte Spaniens. L. war auch Direktor der Escuela superior de diplomática und Präsident der Junta de los archivos y bibliotecas, zeichnete sich auch als Deputierter und als Präsident der Cortes durch seine Rednergabe aus und starb 25. Okt. 1866.

2) Miguel L. y Alcántara, geb. 10. Juli 1817 zu Jódar in der Provinz Malaga, gestorben im August 1885 als Fiscal von Cuba, schrieb »Historia de Granada« (Granada 1843–48, 4 Bde.; Par. 1851, 2 Bde.), »Lage« (fr. »gárd«), Paul Anton de (früher Richter), namhafter Orientalist, geb. 2. Nov. 1827 zu Berlin, studierte seit 1844 in Berlin und Halle

Theologie und orientalische Sprachen, habilitierte sich 1851 an ersterer Universität und verweilte 1852 bis 1853 zu wissenschaftlichen Studien in London und Paris. Nachdem er darauf bis 1865 an verschiedenen gelehrten Schulen Berlins gewirkt hatte, privatisierte er mehrere Jahre in Schleusingen und wurde 1869 zum Professor der orientalischen Sprachen an der Universität zu Göttingen ernannt. Seine Hauptwerke, die sich größtenteils auf das semitische Sprachgebiet beziehen, sind: »De Geoponicon versione syriaca« (Leipz. 1855); »Gesammelte Abhandlungen« (das. 1866); »Materialien zur Kritik und Geschichte des Pentateuch« (das. 1867); »Beiträge zur hebräischen Lexikographie« (das. 1868); »Onomastica sacra« (Götting. 1870, 2 Bde.); »Symmicta« (das. 1877–80); »Armenische Studien« (das. 1877); »Semitica« (das. 1878–79); »Aegyptiaca« (das. 1888); »Persische Studien« (das. 1884) u. a.; ferner Ausgaben der syrischen Texte der »Didascalia apostolorum« (das. 1854), der ältesten Überbleibsel des Kirchenrechts (das. 1856), der Schrift des Bostrenus gegen die Manichäer (das. 1859), der Recognitionen des Clemens (1861), der alttestamentlichen Apokryphen (1861), der apostolischen Konstitutionen (1862) und des Clemens Romanus (1865), ferner des griechischen Textes des Hippolytos (1858) sowie der griechischen Übersetzung der Genesis (1868), der arabischen der Evangelien (1864), der koptischen des Pentateuchs (1867), der chaldäischen des Alten Testaments (1873) u. a. Außerdem veröffentlichte er »Gedichte« (Götting. 1885) und eine Anzahl politischer Flugschriften, die in seinen »Deutschen Schriften« (das. 1886, 2 Bde.) gesammelt erschienen.

La garde meurt et ne se rend pas (franz., »die Garde stirbt und ergibt sich nicht«), ein Ruf, der in der Schlacht von Waterloo seitens der Franzosen gefallen sein soll; s. Cambronne.

Lagaria, im Altertum Fleden in Lufanien, nordöstlich von Thurii, durch seinen Wein berühmt.

Lage, in der Fackelkunst s. v. w. Auslage. — In der Musik ist L. ein auf die Handhaltung und Fingersehung bei den Streichinstrumenten bezüglicher Terminus: die erste L. (Position) hat dann statt, wenn der erste Finger (Zeigefinger) den nächsten Ton über der leeren Saite greift; bei der zweiten L. (zweiten Position, halben Applikatur, Mezza manica) und dritten L. (ganzen Applikatur) rückt derselbe um eine, resp. zwei Stufen nach der Höhe, was eine entsprechende Verschiebung der Hand bedingt (s. Demanchieren), u. s. f. Über erste, zweite, dritte L. des Dur- und Mollakkords (in der Harmonielehre) vgl. Durakkord und Mollakkord; über enge und weite L. s. Akkord. — Im Marinewesen bedeutet der Ausdruck »dem Feinde die volle L. geben«: alle auf einer Seite des Schiffs befindlichen Kanonen auf einmal gegen ihn abfeuern.

Lage (Laage), Stadt im Fürstentum Lippe, an der Weser und der Linie Herford-Detmold der Preussischen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht und (1885) 3721 evang. Einwohner.

Lageabweichungen der Eingeweide, wobei ein oder mehrere Organe ihren typischen Ort im Körper verlassen und auf die Dauer eine abnorme Lagerung einnehmen, sind teils angeboren, meist aber erst während des Lebens durch verschiedene schädliche Einflüsse entstanden. Die angeborenen L. treten vielfach unter der Form von Mißbildungen auf, so z. B. der Hirschbruch, die sogen. Ektopie des Herzens, wobei letzteres durch eine Spalte in der vorderen Brustwand frei nach außen tritt, etc. Zuweilen kommen sie auch

bei scheinbar ganz normal gebauten und vollkommen gesunden Individuen vor. So sind manchmal diejenigen Organe, welche normalerweise in der linken Körperhälfte liegen, nach rechts verlegt und umgekehrt (*situs inversus*). Die Herzspitze liegt dann unter der rechten Brustwarze, die Leber in dem linken, die Milz in dem rechten Hypochondrium. Diese L. vermag im Leben nur der in der Kunst des Beklopfens und Behorchens des Körpers geübte Arzt zu erkennen, während der betreffende Mensch selbst gewöhnlich gar nichts davon weiß, da sie ohne allen Einfluß auf sein Befinden sind. Die während des Lebens entstandenen L. sind von größerer praktischer Bedeutung, da sie die Quelle mannigfacher Leiden und sehr häufig Gegenstand ärztlicher Behandlung werden, wie die verschiedenen Arten von Unterleibsbrüchen, Darmverschlingung etc. Andre L. dieser Art werden nur selten beobachtet und scheinen noch seltener krankhafte Zustände zu bedingen, wie die sogen. wandernde Milz oder die Wanderniere, welche ihren Ort unter dem Zwerchfell verläßt und nach der Beckenschaukel oder selbst in das kleine Becken herabsinkt. Über die Ursachen der L. und über die Bedingungen, unter welchen sie auftreten, ist man vielfach noch durchaus im unklaren; wenigstens gilt dies von den angeborenen L. Bei den erworbenen L. vermag die ärztliche Kunst in zahlreichen Fällen Hilfe zu gewähren, während andre Fälle nur durch operative Entfernung der verlagerten Organe zu heilen sind.

Lägel, 1) Gewicht im Stahlhandel, in Steiermark = 125 Wiener Pfund; in Stettin wurde 1 L. steiermärkischer Stahl = 150 Pfd., 1 L. inländischer dagegen = 100 Pfd. gerechnet; 2) Weinmaß im Kanton Tessin, = 30 Pinten = 45,193 Lit.; 3) kleines rundes Holzgefäß zum Einlegen von Sardellen, Heringen etc.


Lager (lat. *Campus*), Unterbringung einer Truppe außerhalb bewohnter Orte, im Gegensatz von Garnisonen und Kantonnements (s. d.). Man unterscheidet Bivak (s. d.), Hütten-, Zelt- und Barackenlager. Marschlager werden auf Marschen für einen oder höchstens einige Tage, Standlager auf längere Zeit bezogen. Eine Erweiterung der letztern sind die stehenden oder Übungs- (Ergerzier-) L. der neuesten Zeit. Über verschanzte L. s. Feste Stellungen. Die Zeltlager bedingen durch Mitführung der Zelte eine ganz erhebliche Vermehrung des Trains, und die hierdurch herbeigeführte Beschränkung der Beweglichkeit und Schlagsfertigkeit der Truppe veranlaßte die Franzosen während der Revolutionskriege, die Zelte abzuschaffen und das Bivak an die Stelle des Zeltlagers treten zu lassen. In Deutschland geschah dies erst später, aber auf die Dauer, wogegen in Frankreich wieder kleine Zelte (*tentes d'abri*) angenommen und auch im Krieg 1870 mitgeführt wurden. Die Engländer haben die Zeltlager stets behalten. Muß ein L. für mehrere Tage bezogen werden, und ist es nöthig, sich gegen Witterungseinflüsse einen Schutz zu verschaffen, den das Bivak nicht gewährt, so werden Hüttenlager errichtet. Im Frieden, wo die Herbeischaffung aller Lagerbedürfnisse für den Hüttenbau etc. möglich ist und durch die Verpflegungsbeamten erfolgt, werden die Hütten (s. d.) nach darüber bestehenden Vorschriften erbaut. Bei den operierenden Feldtruppen dagegen reduziert sich die Hütte meist auf einen Windschirm aus Holzstöcken und Reisig oder Stroh, oder auf ganz kleine, in gleicher Weise hergerichtete Hütten zum Unterkriechen für 2—4 Mann, wozu man sich Material sucht. Je nachdem die Zelt- oder Hüttenreihen senkrecht zur

Lagerfronte stehen oder ihr parallel laufen, unterscheidet man Gassen- und Linielager. Bei jenen werden zwei Zeltreihen immer von demselben Trupenteil belegt und stehen mit den Zeltöffnungen sich gegenüber; der Zwischenraum von etwa 20 m bildet die Lagergasse. Die Rücken der Zelte zweier benachbarter Lagergassen haben nur einen Abstand von 2—3 m, die Brandgasse. Für die Pferde wird ein dritter und batterieweise in Verlängerung der Zeltreihe nach der Fronte zu mittels der Pilett- (Kampfpfähle, die durch eine Stall- (Kampier-)leine verbunden werden, der Stall aufgeschlagen. Die Pferde werden mit der Halfterkette an der Stallleine angebunden. Übungslager haben den Zweck, größere Truppenabteilungen in der Stärke von Divisionen oder Armeekorps auf längere Zeit zu gemeindefähigen taktischen Übungen und zur Gewöhnung der Truppen an das Feldleben zu vereinigen. Das erste derartige L. wurde von Napoleon I. 1804 bei Bologna für etwa 100,000 Mann errichtet. Das nächste ist das L. von Châlons, welches zuerst 1857 bezogen wurde, und für das Napoleon III. sich besonders interessierte. Da die französische Armee lange Zeit für die beste galt, so ahmten alle Staaten, mit Ausnahme Preußens, diese Art der Truppenanordnung nach, wobei das L. von Châlons mit seinen Einrichtungen im allgemeinen als Muster diente. Der Ort liegt 80 km nordöstlich von Châlons, umschließt einen Flächenraum von 11,000 Hektar ein und wurde für 6 Mill. Frank angekauft. Die dort lagernden Truppen bestehen in der Regel aus 30,000 Mann aller Waffen. Eine Division liegt in Baracken, die andre in runden Zelten; die Pferde stehen im Freien. Eine besondere Lagerintendantur besorgt die Verwaltung und Verpflegung des Lagers. Das man von dem L. versprochen, hat es nicht erfüllt; es erregte im Gegenteile das Lagerleben in nicht geringem Maße entsetzlich auf Offiziere und Mannschaften, die sie an das Feldleben zu gewöhnen, und die Übungen wurden schließlich, weil das Terrain bekanntlich schematisch und geistlos, so daß selbst von französischen Offizieren das L. als ein Krebsgeschwür der Armee bezeichnet ward. Daß die Regierung trotzdem an dieser Einrichtung noch festhält und L. dieser Art bei St.-Maur, Satory, Sathonay, Suresnes, St.-Médard, Calais etc. errichtet, hat seinen Grund mehr in politischen als in militärischen Erwägungen zu haben. In großartigerer Weise werden, veranlaßt durch die Zersplitterung der Truppenteile auf viele Garnisonen, Zusammenziehungen von Truppenmassen in Übungslagern in Rußland betrieben. Das bedeutendste L. ist das bei Krassnoje Selo 25 km südwestlich von Petersburg, wo zuzeiten 5 Infanterie- und 2 Kavalleriedivisionen nebst entsprechender Artillerie, also etwa 70,000 Mann, sich befinden. Alle Fußtruppen lagern in viereckigen Zelten, die Kavallerie und reitende Artillerie kantonieren auf den umliegenden Ortschaften, weil das Klima für das Lagern der Pferde im Freien günstig ist. Die L. bei Warschau, Moskau, Wilna, Kowno, Grodno, Kiew, Luzk, Bender, Tschernow und Jelislawetgrad sind von ganz ähnlicher Einrichtung. Österreich hat ein Übungslager bei Wien a. d. Leitha errichtet, in welchem ein Teil der Truppen in Holzbaracken, der andre Teil in Zelten von so außerordentlicher Größe untergebracht ist, daß 35 Mann in einem Zelt liegen und jede Kompanie nur vier Zelte hat. Die Pferde stehen im Freien an hölzernen Barrieren befestigt. In England wird das Übungslager nach französischem Muster bei Aldershot

t und Curragh angelegt, in welchen die Truppen in Baracken, theils in Zelten liegen, die Pferde im freiem Himmel stehen. In Preußen, wo man das Prinzip der fortschreitenden Manöver treu blieb, den deshalb die vorgenannten Übungslager keine Ausnahme. Indessen machen ökonomische Gründe die Zusammenziehung der Artillerie zu den jährlichen Uebungen auch hier die Einrichtung von Barackenlagern (s. Baracken) auf den Schießplätzen nöthig. Diese L. werden auch von andern Truppenteilen zu Schießübungszwecken benutzt, dienen niemals als Standquartier für Manövrierungen mit gemischten Truppen, wie dies in andern Staaten der Fall ist.

Die Gestalt der römischen L. ist unbekannt; selten wurden sie verschanzt, gewöhnlich so wurden Holz und Steine zur Herstellung der Befestigungen der Erde stets vorgezogen. Dagegen wurde der Lagerplatz in Bezug auf natürliche Verteidigungsfähigkeit mit größter Sorgfalt und großem Verständnis des Terrain gewählt. Das römische L. war kreisförmig. Bei den Römern waren die Taktik wie die täglichen Marsche befestigtes L. zur Grundlage. Sie unterschieden Winterlager (castrametum) u. Sommerlager (castra); letztere waren beständigen Stützpunkte der Operationen wurden am Abend des Marschtages neu aufgestellt. Über Lage und Form des Lagers sowie in ihm zu beobachtende Lagerordnung besitzen wir sehr genaue Vorstellungen. Das L. bildete nach Polybios (s. oben) ein Quadrat, die Fronte gegen den Feind, in der Mitte das Hauptthor (porta praetoria), durch welches eine Straße zum Feldherrnzelt (praetorium) und zum Thor in der Rückfronte (porta decursum) führte. Vor dem Praetorium führte die Via principalis parallel der Fronte quer durch das Lager und Seitenthore (porta principalis dextra und sinistra). Die Zelte, aus Leder, waren gewöhnlich 10 Mann und ihren Delanum berechnet. Die Vertheidigung bestand aus einem Graben, dem eigentlichen Hindernis, und dem dahinterliegenden Wall, der nicht Schutz, sondern erhöhte Stellung gegen den Feind sollte; auf seiner Krone standen die Kämpfer mit Geschützen (Katapulten) hinter einer Palissadenwehr (torica). In den Winter- oder Standlagern wurden diese Brustwehren nicht nur widerstandsfähiger durch Erdbvorlagen gemacht, sondern auch Thürme, meist mit Geschützen armirt und durch einen Graben besetzt, angelegt; statt der Zelte wurden Holz- oder Erdbütten gebaut. War es nötig, zur

Sicherung der Herrschaft in dem besetzten Lande diesen Lagern größere Dauer zu geben, so wurden Brustwehre und Thürme, das Praetorium etc., statt aus Holz, aus Steinen aufgeführt, und es entstanden so die festen L., welche die Anfänge vieler jetzt blühender Städte am Rhein bilden. — Die Marschlager der Germanen waren Wagenburgen, aus den Rarren des Troffes hergestellt, die Rad an Rad nebeneinander mit aufgehobener Deichsel in einem oder zwei konzentrischen Ringen aufgestellt wurden; sie dienten als Schutzwall, der jedoch bei Standlagern durch Palissadierungen, auch Verschanzungen, verstärkt wurde. Ähnlich waren die L. zur Zeit der Kreuzzüge, rund oder viereckig, innerhalb in regelmäßigen Quartieren



Die Maße sind Fuß.

Plan eines römischen Lagers.

die Zelte der Ritter und Hütten der Knappen und Dienstmännern. — Einen eigentümlichen Charakter erhielt das Lagerwesen durch die Hufscharen (Anfang des 15. Jahrh.), die mit ihren ganzen Familien auf Wagen ins Feld zogen. Auf der Verwendung dieses großen Wagentroffes mit verhältnismäßig zahlreichen Geschützen als Wagenburg (Tabor, daher Taboriten) beruhte die von Ziska ausgebildete Kampfweise der Hufscharen. Die Wagen fuhren in vier Reihen hintereinander; die über die innern Reihen übergreifenden Flügel der äußern (ersten und vierten) Reihe wurden, um das L. oder den Tabor zu bilden, zusammengezogen. Diese Kampfweise wurde auch von den Deutschen im 15. Jahrh. angenommen, nur wurden von diesen besondere Heerwagen, mit 20—25 Streichern besetzte Streitwagen, oder mit dem zunehmenden Gebrauch der Feuerwaffen die vielgestalteten Büchsenwagen verwendet; diese Heerwagen bildeten die äußere, die Troßwagen die innere Reihe der Wagenburg, außerhalb der letztern wurde meist noch Graben und Wall, mit Thoren,


26*

durch spanische Reiter gesperrt, angelegt. Innerhalb der Wagen wurde das L. nach bestimmter Ordnung abgesteckt. Die L. der Landsknechte waren ähnlich den römischen eingerichtet; innerhalb derselben waren die Nationen, wie Reiter und Fußvoll voneinander getrennt; letzteres zunächst dem Feinde, dahinter der Feldherr. Die Geschütze standen am Lärmplatz, die Troßwagen mit Fuhrleuten in besondern Quartieren oder außerhalb des Lagers. Die Wagenburgen hielten sich noch bis Mitte des 17. Jahrh. Der Linear-taktik (18. Jahrh.) waren die Zeltlager in Verbindung mit der Magazinverpflegung eigentümlich. Man unterschied Linien- und Gassenlager. Bei erstem standen die Zelte in so viel Reihen, als der Truppenteil Glieder hat, parallel zur Fronte, bei letztem die Zelte einer Kompanie oder Eskadron in zwei Reihen, zwischen sich die breite Kompaniegasse, bei der Kavallerie Stallgasse, senkrecht zur Fronte, zwischen den Zeltreihen zweier nebeneinander lagernder Kompanien die schmale Brandgasse. Der durch die Mitführung der Zelte bedingte große Troß machte die Bewegungen des Heeres sehr beschwerlich und entsprach nicht der Taktik und schnellen Operation der großen französischen Heere nach den Revolutionskriegen; die Zelte wurden abgeschafft und das Bivallieren oder Kantonnieren Gebrauch. Vgl. Jähns, Geschichte des Kriegswesens (Leipz. 1880).


Lager, in der Botanik s. v. w. Thallus. In der Geologie sind L. von ihrer Umgebung abweichende Gesteins- oder Erzmassen, welche innerhalb mächtiger geschichteter Gesteine auftreten und zwar in ganz oder annähernd gleicher Erstreckung mit denselben. Oft sind es nur Schichtenkomplexe dieser Gesteine selbst, imprägniert durch fremdartige Mineralien und Erze, wie z. B. das Kupferschieferflöz (s. Dyasformation); meist sind es besondere Schichten. So kommen im Gneis und Glimmerschiefer, parallel der Schichtung derselben, sogen. Urkalk- und Dolomit-, Kupferkies- und Magnetkieslager vor. Im Sedimentgebirge nennt man solche L. Flöze. Die L., insonderheit die Erzlagerstätten (s. d.), stehen demnach im Gegensatz zu den Gängen (s. Gang). Lagerstöcke sind L. von geringer Ausdehnung nach Länge und Breite, Linien solche, die sich bei geringer oder doch mäßiger Ausdehnung allmählich auskeilen.

Im Maschinenwesen versteht man unter L. diejenigen Maschinenteile, welche dazu dienen, die Zapfen von Wellen, Achsen zc. sicher zu unterstützen und ihnen dabei nur eine Drehung um ihre geometrische Achse zu gestatten. Je nach der Richtung der Achse unterscheidet man L. für liegende (Traglager) und für stehende Wellen (Stüßlager) und, je nachdem die Welle durch das L. hindurchläuft oder in demselben endet, Halslager und Stirnlager. Das einfachste Traglager besteht aus einer cylindrischen Bohrung in einem zur Maschine gehörigen Metallkörper. Diese L. werden Augen genannt und erscheinen bei Winden, Kränen und ähnlichen nur geringer Abnutzung ausgesetzten Maschinen. Die nächst bessere Ausführung ist die Büchse, nämlich ein Rohrstück aus passendem

Material (Bronze, Stahl), welches, in das Auge eingepreßt, dem Zapfen eine bessere Führung gibt als das weiter umgebende Metall. In Uhren werden die L. mit Glas oder Edelsteinen ausgebücht. Für schwerer belastete Maschinenzapfen werden stets L. angewendet, welche aus mehreren Teilen bestehen und zwar (Fig. 1–4) aus den Schalen a, dem Lagerkörper (Lagergerüst) L und dem Lagerbedel D. Die Schalen sind meist aus Lagermetall (s. d.) oder aus mit Weißmetall ausgegossenem Gußeisen, jezt auch vielfach aus bloßem Gußeisen. Die Schale hat den



Zweck, eine möglichst geringe Reibung und die Spannung des Zapfens zu gewähren, aber auch entweder durch Nachstellen oder durch Auswechselung jene Spannung ausgleichen zu lassen, welche durch die Drehung des Zapfens bewirkt wird und die sichere und stoßfreie Führung aufheben würde. Das Lagergerüst wird fast ausnahmslos aus Gußeisen, aber je nach dem Zweck und der Befestigung mit den übrigen Maschinenteilen oder einem festen Mauerwerk verbunden.




formt. Das normale, am häufigsten vorkommende Lagergerüst besteht bei dem sogen. Stüßlager (Fig. 1 u. 2) aus einer horizontalen Platte, an welcher seitlich aufragende Angüsse die Schalen aufnehmen, welche, außen entweder mit runden oder mit eckigen Auflageflächen versehen, fest eingepaßt sind. Zur Erleichterung der Montierung und Verteilung des Druckes wird eine Fundamentplatte F unter das Lager gelegt, welche zuerst mit dem Grundmauerwerk durch lange Ankerschrauben GG verbunden, wozu das eigentliche L. später darauf geschraubt wird. Der Deckel des Lagers, welcher die obere Schale aufnimmt, ist gleichfalls aus Gußeisen und ist in der Mitte durchbohrt, um die Schmierung des Zapfens durch direktes Einlaßgießen oder durch mittelst sparsamer und gleichmäßiger wirkender Schmier-


ße zuzulassen. Ist das Lagergerüst nicht auf eine horizontale, sondern auf eine vertikale Fläche gerichtet, so nennt man es Seiten- oder Wandlager (Fig. 3) und, ist nur die Grundplatte seitlich befestigt, welche aber ein Normallager mit der horizontal gerichteten Fläche trägt, Konsollager. Letztere Arten benutzt man für die Transmissionswellen der Fabriken, welche meist an den Wänden oder einer Säulenreihe entlang geführt werden. An der Decke befestigte L. heißen Hängelager oder Deckenlager (Fig. 4). In neuerer Zeit finden die Sellers'schen L. (Fig. 5 u. 6) eine immer größere

Fig. 5.

Fig. 6.



Vorderansicht




Längsschnitt

Sellers'sches Deckenlager.

Verbreitung zur Lagerung von Transmissionswellen. Die Schalen dieser L. bestehen aus Gußeisen und sind in einem Kugelgelenk im Lagerkörper drehbar, so daß bei dem unvermeidlichen Durchbiegen der Wellen die Schalen genau einstellen können. Es ist deshalb gestattet, hier beliebig lange Schalen anzuwenden, ohne der Gefahr eines Zwängens oder Störens der Welle ausgesetzt zu sein. Durch die Verlängerung der Schalen und die daraus erwachsende Vergrößerung der Zapfenauflagerfläche wird der Druck auf die Flächeneinheit so gering, daß sich bei hinreichender Belastung die Metallflächen überhaupt nicht mehr abnutzen, sondern gleichsam der Zapfen von der Welle und der Schale befindlichen Ölschicht freiragen wird. Eine Eigentümlichkeit der Sellers'schen L. sind zwei große Talglöcher an den Enden der Schale. Der in dieselben hineingedrückte Talg dient als Schmiermittel für den Fall, daß die Schmierung mit Öl vom Arbeiter vernachlässigt worden ist, so daß beim Warmwerden der Welle der Talg die Schalen hineinschmilzt und einer weiteren Erweichung vorbeugt. Für die Unterstützung solcher Wellen, welche ihren Hauptdruck in der Richtung ihrer Drehachse ausüben, verwendet man, wenn die Welle in einem Stützzapfen (Spurzapfen) endigt, dessen Kugel die den Druck aufnimmt, entweder einfache

Fig. 7.



Fußlager.

oder in einem Metallkörper (Spuren) oder in einem Fußlager (Fig. 7). Dieses kommt unter anderem bei allen vertikal stehenden Wellen (Königs-Wellen) vor, und die Lagerschalen a werden hier noch durch eine eingelegte Platte (Spurplatte) P aus Hartgummi oder Stahl vervollständigt, auf welcher die Lagerung stattfindet. Bei den Schraubenwellen der Dampfmaschinen, bei vielen Turbinen etc., wo man kein

Fußlager anwenden kann oder bei dem großen Drucke halber anwenden will, benutzt man Kammlager, bei denen der Zapfen mit 4–8 Ringen (Kämmen) in die Schalen greift, welche erst ihrerseits mit dem Lagergerüst gegen die Längsverschiebung gesichert sind. Bei allen Lagern ist auf die Abnutzung Bedacht zu nehmen. Der Zapfendruck soll daher nicht in die Fuge der Schalen, sondern senkrecht darauf gerichtet sein, damit eine stattgefundenene Abnutzung durch Anziehen der Deckelschrauben zu beheben ist. Geht dies nicht an, so werden Stellschrauben verwendet, wobei die meist mehrteiligen Schalen einzeln durch Stellschrauben oder Keile immer wieder an den Zapfen angebracht werden können. Ein einfaches Nachstellen kann man durch Unterlegen von dünnen Papier- oder Blechstreifen zwischen Schale und Lagerkörper bewirken, sonst muß es aber auch durch Auswechseln der abgenutzten Schalen geschehen, wie schon oben bemerkt wurde. Vgl. Reuleaux, Der Konstrukteur (4. Aufl., Braunschweig 1882); v. Reiche, Die Maschinenfabrikation (2. Aufl., Leipzig 1876).

Im kaufmännischen Sinn ist L. der vorhandene Warenvorrat, daher auf L. arbeiten als Gegensatz zur Produktion auf Bestellung. Zur Aufnahme der L. dienen die Lagerräume, Speicher, Niederlagen oder Entrepôts. Vgl. Zollniederlagen.

Lagerbücher, s. Grundbücher.

Lagerfrist, Zeit, während der eine Ware in öffentlichen Lagerhäusern, Packhöfen und sonstigen Niederlagen unverzollt oder an Bahnhöfen ohne Vergütung oder Strafmiete liegen bleiben darf.

Lagerfrucht, jede nach starken Regengüssen zu Boden gedrückte Feldkreszenz, besonders dann, wenn sie sich nicht wieder erheben kann. Abgesehen von der beschwerlichen Aberntung (Nichtanwendbarkeit der Mähmaschinen), bringt das Lagern besonders noch den Nachteil, daß die Frucht ungleich reift, die Körner leicht auswachsen, der Stalm die Festigkeit verliert, der Bast beim Flachsch brüchig und das Futter beschmutzt wird. Früher suchte man den Grund des Lagerens in mangelhafter Zuführung von Kieselsäure zu dem Stalm und empfahl deshalb das Wasserglas (kieselsaures Alkali) zur Beseitigung der Gefahr. Jedemfalls begünstigt unrichtige Ernährung (Überschuß von organischen und Mangel an anorganischen Stoffen) das Lagern; aber in viel höherem Grade ist abnorme Entwicklung des Stalms infolge von Luft- und Lichtmangel als Ursache zu betrachten, und deshalb erscheint dünne Saat in Reihen als das wirksamste Mittel, dem Lagern vorzubeugen (s. Schröpfen); auch neigen verschiedene Sorten der Cerealien mehr oder weniger zum Lagern.

Lagergeld heißt die gesetzlich zu entrichtende Vergütung für Aufbewahrung einer Ware in den Lagerräumen eines andern; es kann von Kommissionären, Spediteuren, öffentlichen Lagerhäusern und Bahnhofsverwaltungen beansprucht werden. Nach Art. 290 des Handelsgesetzbuchs kann das L. ohne vorherige Vereinbarung zu den ortsüblichen Sätzen verlangt werden.

Lagerhaus, ein Gebäude zur Aufbewahrung von Waren, insbesondere eine Anstalt, deren Eigentümer die Aufbewahrung für Dritte gegen Entgelt übernimmt. S. Lagerscheine und Zollniederlagen.

Lagerhöhe, s. Lafette.

Lagerholz, Stämme, die vor Alter umgefallen sind.

Lagerhütten, s. Hütten.

Lagermetall, Legierungen, aus welchen die Lager (s. d.) für Wellen u. dgl. an Maschinen dargestellt werden, dann auch ähnlich zusammengesetzte Legierungen zu andern Zwecken. Die Lagermetalle müssen

große Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen den Druck schwerer Walzen besitzen und einen möglichst geringen Reibungswiderstand gegen die Drehung der Zapfen darbieten, damit sie sich wenig erwärmen und abnutzen. Wird auf erstere Eigenschaft der größte Wert gelegt, so benutzt man Legierungen mit vorherrschendem Kupfer- und geringerem Zinn- und Zinkgehalt, während im andern Fall Legierungen angewandt werden, welche wesentlich aus Zinn und Zink bestehen. Die Legierungen der ersten Gruppe enthalten 73—94 Proz. Kupfer, bisweilen neben Zinn und Zink auch etwas Blei. Die Härte der Legierungen wächst mit dem steigenden Zinngehalt; auch das Zink vermehrt die Härte, gibt aber zu gleicher Zeit größere Festigkeit und vermindert den Reibungswiderstand. $1\frac{1}{2}$ Proz. Eisen, dem Zinn beigemischt, machen die Legierung hart und fest und für kleinere Gegenstände besonders geeignet. Da diese Legierungen meist gegossen werden, so dürfen sie nicht zu strengflüssig sein, müssen die Form gut ausfüllen und eine

schöne Politur annehmen. Auch die Phosphorbronz gehört hierher und wird mit Vorteil angewandt; sehr gut bewährt sich ein Zusatz von Mangan zu Rotguss, vgl. Manganlegierungen. Die Legierungen der zweiten Gruppe: Weißguss (Weißmetall) mit sehr wenig Kupfer, sind billig, leicht zu ergänzen, aber weniger fest, weicher und leichter schmelzbar, so daß sie beim Warmlaufen schnell verderben. Sie nützen die Achsenschenkel nicht merklich ab und sind bei richtiger Zusammensetzung sehr dauerhaft; den geringsten Reibungswiderstand leistet eine Legierung mit etwa 90 Proz. Zinn, bei größerem Zinngehalt wird das Zinn zu weich. Starke Vornutzen von Antimon (bis 10 Proz.) erhöht den Reibungswiderstand bedeutend, während 11 Proz. Kupfer nicht schädlich wirken. Antimon und Zink scheinen sich ohne Nachteil vermischen zu können. Zu dieser Gruppe von L. gehört auch das Antifrictionsmetall (s. d.). Beispiele von der Zusammensetzung verschiedener Lagermetalle gibt folgende Tabelle:

	Kupfer	Zink	Zinn	Blei	Antimon
Lagermetall der Aachen-Maastrichter Eisenbahn	86	14	—	—	—
Metall der Anhalter Bahn	78,7	6,4	7,6	7,1	—
Lagermetall für Kuppel- und Pleuelstangenlager der Berlin-Stettiner Eisenbahn	88	2	10	—	—
Lagermetall der Sächsischen Staatsbahnen	100	6,66	13,33	10	—
Hartes Lagermetall der Österreichischen Staatseisenbahngesellschaft	84	—	16	—	—
Lagermetall der Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg	83—84	—	17—18	—	—
Lokomotivachsennager nach Talbot und Johnson	87,05	5,07	7,88	—	—
Bayrische Staatsbahn	2	—	90	—	—
Berlin-Stettiner Bahn, für Wagenachsennager	—	—	42	42	16
Anhalter Bahn für Lokomotivachsen	—	—	84	—	16
Lagermetall der Sächsischen Staatsbahnen	4,7	—	86	—	10
Lagermetall nach Anleß	3	40	15	42	—
Lagermetall nach Pierrot	2,97	83,33	7,87	3,43	1,39
Lagermetall nach Wagner	0,5	24	18	14,5	11,5

Vgl. Großmann, Die Schmiermittel und Lagermetalle (Wiesb. 1885).

Lagermiete, die vertragsmäßig ausbedungene Vergütung für Überlassung eines zum Lagern von Waren bestimmten Raums.

Lägern, ein jurassischer Bergzug in den schweizer. Kantonen Aargau und Zürich, aus dem Limmatdurchbruch von Baden rasch zu 806 m ansteigend, im Burghorn 862 m hoch, größtenteils und bis zum schmalen Grat hinauf bewaldet. Von der Hochwacht aus, einem zweiten Gipfelpunkt der Kette (856 m), senkt sich der Rücken zu einer in das Flachland vortretenden, ausichtreichen Felsrinne, auf welcher Schloß und Ort (Neu-) Regensberg stehen (617 m).

Lagerpapiere, s. v. w. Lagerscheine (s. d.).

Lagerpfandschein, s. Lagerscheine.

Lagerpflanzen (Chalophyten), s. Kryptogamen.

Lagerschalen, s. Lager.

Lagerscheine (Lagerpapiere, Auslieferungsscheine, Entrepotscheine, engl. Warrants), Urkunden, auf welchen der Aussteller bekundet, eine lagernde Ware erhalten zu haben, und dieselbe an den zum Empfang Berechtigten gegen Rückgabe der Urkunde auszuliefern verspricht. Solche Scheine werden vorzugsweise von Personen ausgestellt, welche sich berufsmäßig mit der Aufbewahrung von Waren befassen, wie Speditoren und Lagerhausverwaltungen. Sie kamen bereits 1602 in Holland unter dem Namen Ontvangeeduller vor. Eine größere Ausdehnung aber fand ihre Anwendung in England, Frankreich, Belgien, Italien, Nordamerika, dann auch in Spanien und Brasilien, als das System der Zollniederlagen sich mehr entwickelte. Einrichtung und Verwendung der Scheine nebst den daran ge-

knüpften Rechten und Pflichten ist in den verschiedenen Ländern eine sehr ungleiche. In England, Frankreich und Belgien können zwei Scheine ausgegeben werden. Der eine (Warrant, Lagerpfandschein) dient zur Erleichterung der Verpfändung. Der Inhaber desselben hat ein Pfandrecht an der lagernden Ware, welche ohne seine Einwilligung von der Verwaltung nicht ausgeführt wird. Da die Belastung durch Vornutzung auf dem Warrant (Belgien), bei Eintragung im Lagerhausregister (Frankreich, Italien) kontrolliert wird, so werden beweglichen Gegenständen die Vorteile und die Sicherheit des bankbillskredits verschafft. In der Regel ist der Warrant an Order ausgestellt, so kann dann das Pfandrecht durch Indossament (in Deutschland nach Art. 363 des Handelsgesetzbuchs unter der Bedingung, daß der Schein [Auslieferungsschein] von zur Aufbewahrung von Waren staatlich ermächtigten Anstalten ausgestellt wurde) auf dritte Personen übertragen werden. Der zweite Schein, der Lagereigentumschein (in England: weight-note, in Frankreich: récépissé, in Belgien: cédule), dient zur Eigentumsübertragung. Der Inhaber ist Eigentümer der Ware, erhält dieselbe jedoch nur, wenn die auf ihr haftende Schuld getilgt ist. In Frankreich und Belgien, in welchen Ländern 1848 der Gebrauch der L. gesetzlich geregelt wurde, dient der eine Schein ausschließlich zur Eigentumsübertragung, der andre ausschließlich zur Verpfändung. In England kann der Warrant, wenn er allein ausgegeben wird, zur Veräußerung und zur Verpfändung benutzt werden. Dagegen dient die weight-note, wenn eine solche ausgestellt wird, ausschließlich zur Veräußerung und der Warrant dann zur Verpfändung. In Deutschland, Österreich

nd England ist der Lagerschein neben seiner Eigenschaft als Warenumsatzpapier eine Pfandbestellungs-
kunde, in Frankreich, Belgien, Italien und Ungarn
erinnert er dadurch, daß der Verpflichtete persönlich
steht, sobald das erste Indossament erfolgt ist, die
Bedeutung eines Wechsels. Die L. gestatten nicht
Aber eine vorteilhafte Verwendung zu Kreditzwecken,
sondern auch leichten Verkauf, überhaupt freie Ver-
fügung über die Ware ohne Nachteil für den Gläu-
biger. In Deutschland haben sie noch keine größere
Ausdehnung gefunden. Große Banken besaßen sich
nicht gern mit der Beleihung von Warrants, weil
das Pfandrecht an der Ware, insbesondere im Fall
eines Konkurses, nicht genügend sichergestellt ist. Eine
spezielle gesetzliche Regelung ist bis jetzt nur erfolgt
in Hamburg (1876) und in Bremen (1877). In El-
saß-Lothringen gelten mit einigen Änderungen die
französischen Bestimmungen. Vgl. Eber-
mann, Lagerhäuser und Warrants (Wien 1876);
Jagerbörcher, Das Lagerhaus- und Warrant-
system (Jena 1878); Hecht, Die Warrants (Stuttg.
1884); Leonhardt, Der Warrant als Bankpapier
(Wien 1886).

Lagerstod, s. Lager (geolog.).

Lagerung der Gesteine, die räumliche Anordnung
und die relative Stellung der Gesteinsmassen gegen-
einander. Zuerst zu unterscheiden ist die geschich-
tete, massige und gangförmige L. Bei der geschich-
teten L. ist die ganze Gesteinsmasse durch parallel
der doch annähernd parallel verlaufende Tren-
nungsebenen (Schichtungsflüfte) in eine Mehr-
zahl parallelepipedischer Körper (Schichten, Bänke,
gl. Schichtung) zerfällt, sei es, daß die einzel-
nen Schichten petrographisch identisch sind, oder daß
in gewöhnlich häufiger wiederholter Wechsel des
Materials (Wechselagerung) eintritt. Ganze
Schichtsysteme können untereinander wiederum gleich-
förmig (Konkordanz der L.) oder ungleichförmig
Diskordanz der L.) gelagert sein. Eng zusammen-
hängend mit der Bildungsart, ist die geschichtete L.
besonders für die Gesteine sedimentären Ursprungs
Sedimente) charakteristisch. — Bei der massigen
L., welche besonders bei solchen Gesteinen vorkommt,
die aus feurigem Fluß durch Abkühlung sich gebildet
haben, fehlt im allgemeinen jede Andeutung einer
Parallelstruktur oder ist (wie bei Lavenströmen, die
in jüngern Eruptionen über ältere fließen) doch
nur unvollkommen angedeutet (falsche, abnorme,
anomale Schichtung), während die bei massigen
Gesteinen mitunter vorkommende plattenförmige Ab-
änderung (s. d.) scharf von der Schichtung zu unter-
scheiden ist. Ist die Ausdehnung eines massigen
Gesteinskörpers nach allen drei Raumb Dimensionen
mehr gleich groß, so bildet er einen Stod; bei der
Bede sind zwei Dimensionen auf Kosten der dritten
Mächtigkeit), bei dem Strom eine Dimension im
Gegensatz zu den beiden andern (Mächtigkeit und
Breite) stark entwickelt. Erhebt sich das massige Ge-
stein über seine Nachbargesteine, so bildet es Kup-
pen. Eine besondere Art der letztern hat man neuer-
lings als Lakkolithen bezeichnet; es sind Eruptiv-
massen, die ursprünglich zwischen geschichtetes Ma-
terial, dieses sprengend und hebend, eingedrungen
sind und erst später durch die Erosion bloßgelegt
wurden. — Bei der gangförmigen L. ist ein oder
mehrere sich untereinander nicht berührender
parallelepipedischer Gesteinskörper widersinnig zur
Lagerung des umgebenden (durchsetzten) Gesteins ge-
lagert, wobei die Widersinnigkeit am stärksten zum Aus-
druck kommt, wenn das durchsetzte Gestein ein geschich-

tetes ist (s. Gang). Des nähern sind noch folgende
Begriffe zu unterscheiden: Auflagerung, ein Gestein
jüngerer Bildung hat sich auf einem ältern abgelagert
(bei Sedimenten, bei Lavenströmen und Decken);
Anlagerung, ein jüngeres Gestein lehnt sich an ein
älteres an (Deltabildungen an die das Ufer bilden-
den Gesteine, vulkanische Lapilli und Aschen an den
Vulkan); umschlossene L., das ältere Gestein um-
gibt das jüngere (das Gestein der Kraterwandung
in seinem Verhältnis zu dem Ausfüllungsmaterial
des innern Kanals, das durch spätere Ausbrüche ge-
liefert wurde); mantelförmige oder umschlie-
ßende L., ein älteres Gestein, von jüngern einge-
hüllt; durchgreifende L., besonders bei Gängen,
ein jüngeres Gestein durchsetzt verschiedene ältere.
Vgl. Schichtung, Gang, Fallen und Streichen
der Schichten.

Lagerwachen, die Außen- und Innenwachen bei
Lagern und Biwaks (s. Wache); erstere werden zur
Sicherung, letztere aus polizeilichen Rücksichten aus-
geseht.

Laghuât (El Aghuât), Hauptort der gleichna-
migen Dase in Algerien, 330 km südlich von Algier,
am Südrand des Atlas, unter 33° 48' nördl. Br.,
malerisch auf zwei einander gegenüberliegenden Berg-
kuppen gelegen, zwischen welchen zahlreiche Bewäs-
serungskanäle sich hinziehen. Zwei Forts und eine
Mauer mit 5 Thoren verteidigen die Stadt, welche
(1881) 3806 Einw. (87 Franzosen, 203 Juden) zählt,
die Ackerbau treiben und Lederwaren, Zeug und
Tücher verfertigen. Die 2062 Hektar große Dase hat
150,000 Dattelpalmen. L. wurde 1852 von den
Franzosen erobert und ist die erste größere Station
auf der Straße von Algier nach Timbuktu. Vgl.
Locher, Nach den Däsen von L. (Bern 1864).

Lagiden, s. Lago (Lagus).

Lagina, im Altertum Fleden in Karlien, an der
Straße von Barga nach dem Mäander, merkwürdig
wegen eines berühmten Tempels der Hekate (Ruinen
mit Inschriften u. Skulpturen beim heutigen Leina).

Lagny (spr. Iannji), Stadt im franz. Departement
Seine-et-Marne, Arrondissement Meaux, am linken
Marneufer und an der Ostbahn gelegen, von welcher
sich hier die Lokalbahn nach Villeneuve le Comte ab-
zweigt, mit einer Kirche, welche aus dem Chor eines
großen Kirchenbaues aus dem 14. Jahrh. besteht,
Resten einer alten Abtei, einer Bibliothek, Marmor-
brüchen und (1881) 4463 Einw. L. war im Anfang
der Belagerung von Paris 1870/71 Endpunkt der
einzigen Bahn, welche das Belagerungsheer mit der
Operationsbasis verband.

Lago (span. u. ital.), See, Landsee.

Lagoa Mirim (kleiner See), Pass an der Süd-
grenze der brasil. Provinz Rio Grande do Sul, em-
pfängt den schiffbaren Jaguarão und steht durch den
Rio São Gonçalo mit der nördlicher gelegenen
Lagoa dos Patos (s. d.) in Verbindung.

Lago Maggiore (spr. maddschohre, Langensee, La-
cus Verbanus der Römer, daher auch Verbano),
See am Südfuß der Alpen, mit seinem größten
Teil zu Italien (Provinzen Novara, Como und Mai-
land) und nur mit einem Sechstel, dem nördlichsten
Teil (hier auch Lago di Locarno genannt), zum
schweizer. Kanton Tessin gehörig (s. Karte-Schweiz),
liegt 197 m ü. M. und windet sich in einer Länge
von 64 km und in einer höchsten Breite von 9 1/4 km
(zwischen Laveno und Ferialo) mit kristallheller,
himmelblauer Flut durch eine Kette grün belaubter
Hügel. Sein Flächeninhalt beträgt 210 qkm (3,2 QM.),
die größte Tiefe 375 m. Er ist bedeutenden An-

schwellungen unterworfen, und sein Spiegel hebt sich zuweilen 7 m über den niedrigsten Wasserstand. Er wird vom Tessin durchströmt und nimmt 40 andere Flüßchen und Bäche auf, darunter im N. die viel Gerölle führende Maggia, im W. die aus dem Thal von Domodossola kommende Toce mit der Strona, dem Abfluß des Ortasees, und im O. die aus dem Luganersee kommende Tresa. In der nördlichen Hälfte wird der See von hohen, bewaldeten Bergen umgürtet, welche zu den Tessinischen Alpen gehören und eine Höhe von 2000 m und darüber erreichen (Monte Ghiribone 2184 m, Monte Spalavena 2079 m, Monte Zeda 2153 m im NW., Monte Camoghe 2226 m, Tamaro 1961 m im NO.). Zwischen dem L. und dem Ortasee erhebt sich der ausblickreiche Monte Rotterone, 1491 m. Die südlichen Ufer sind mäßige Hügelreihen, welche sich gegen die lombardische Ebene abflachen. Überall herrscht milde Klima und südliche Vegetation. Der Wechsel der Temperatur ist aber hier stärker als am Comersee, die Luft frischer, der Zutritt der Winde ungehemmter. Auch hier beherrschen die zwei periodischen Luftströmungen den See, der Nordwind von Mitternacht bis zum Morgen, der Südwind vom Mittag bis zum Abend. Die Regenmenge ist größer als am Comersee, die schöne Jahreszeit für den Gesunden erfrischender, der Winter weniger mild. Weinberge, Obstgärten und Kastanienwälder bedecken zumeist die Ufer, von denen heitere Höfe und Weiler, glänzende Villen und volkreiche Flecken niederschauen. In dem in das westliche Ufer eingreifenden reizenden Busen von Pallanza liegen die berühmten Borromeischen Inseln (s. d.). Der See ist sehr fischreich und hat lebhafteste Schifffahrt; er wird auch von Dampfern befahren. An seinem Ostufer zieht sich die Eisenbahnlinie von Magadino nach Sesto Calende (Fortsetzung der Gotthardbahn) hin. Die Bewohner der Seeufer betreiben starke Seidenzucht. Die bedeutendsten Orte an seinem Ufer sind Locarno im N., Intra und Pallanza im W. und Arona im S. Vgl. Boniforti, Il lago Maggiore (Führer, Mail. 1880).

Lagöna (lat., griech. Lagynos), bei den Römern ein Gefäß mit gewöhnlich engem Hals, weitem Bauch und einem Henkel, auch wohl mit Weiden umflochten (ähnlich dem italienischen Fiasco); hing als Aushängeschild vor den Weinhandlungen und wurde bei Tisch den Gästen vorgesetzt (s. Abbildung).



Lagonegro, Kreishauptstadt in der ital. Lagöna Provinz Potenza, in bergiger Gegend am Flüßchen Tanagro oder Negro, hat (1881) 3954 Einw. und lebhaften Handel.

Lagonen, s. Borsäure.

Lagophthalmus, s. Hasenauge.

Lagopus, Schneehuhn.

Lagos, brit. Kolonie an der Sklavenküste von Westafrika, welche nach der 1861 erfolgten Besitznahme nur 189 qkm (3,4 QM.) groß war und (1883) 87,165 Einw. zählte, durch das 1885 mit Deutschland getroffene Abkommen aber das ganze Küstengebiet zwischen dem französischen Porto Novo und dem deutschen Camerun sowie die Uferlandschaften des Niger aufwärts und des untern Vinuë umfaßt. Die Grenze zwischen der deutschen Kolonie Camerun und den englischen Nigerdistrikten verläuft von der Mündung des Rio del Rey am rechten Ufer des Flusses bis zu seiner noch unbekannten Quelle, dann in gerader Linie bis zu den Ethiopischen Quellen des Altcalabar und endlich in nordöstlicher Richtung, bis sie östlich von Zola den Vinuë erreicht. Abgesehen von

dem Nigerdelta (s. Niger) konzentriert sich der Verkehr in der Hauptstadt L. am Westrand der flachen Insel Kuramo, welche der Lagune von Aradu vorgelagert ist, nahe der Mündung des aus Yoruba kommenden Agua. L. ist die volkreichste Stadt in Westafrika; sie zählt (1881) 87,452 (mit Einschluß des umliegenden Distrikts 75,247) Einw., darunter nur 117 Weiße (je 45 Deutsche und Engländer, 9 Franzosen, 4 Schweizer etc.) und 68 Mulatten, im übrigen eine sehr gemischte Negerbevölkerung. Die Stadt ist Sitz eines dem Gouverneur der Goldküste unterstellten Beamten, hat eine Garnison von 500 Mann unter 2 englischen Offizieren und sehr bedeutenden Handel. Es sind hier 5 deutsche, 4 größere englische, 1 französische und andre Firmen thätig. Die Einfuhr betrug 1885: 542,564 (deutsch 187,628) Pfd. St., die Ausfuhr 614,181 (deutsch 210,849) Pfd. St. Die erstere besteht in Baumwollwaren, Spirituosen, Tabak, Fajbäuben u. a., die Ausfuhr in Palmöl, Palmöl, Baumwolle, Elfenbein u. a. Es liefen an 404 Schiffe von 212,089 Ton., davon 222 englische von 176,771 T. und 145 deutsche von 25,411 T. Dampfer von Liverpool, London und Hamburg laufen L. regelmäßig an. Da aber zwischen Meer und Lagune eine gefährliche Barre gelagert ist, müssen alle größern Schiffe vor derselben ankern. L. ist Sitz eines deutschen Konsuls. S. Karte bei Guinea.

Lagos (wahrscheinlich das röm. Iacobrigel, Hafenstadt in der portug. Provinz Algarve, in besserer Lage unter mildem Klima an einer Bai des Atlantischen Ozeans, hat mehrere Kirchen, eine Wasserleitung, einen großen, über einen Meeresarm führenden Viadukt und (1878) 7880 Einw., welche Wein- und Südfrüchtebau, Thunfisch- und Sardellenfang betreiben. L. ist Sitz eines deutschen Konsuls.

Lagos (Lagus), der Vater des Ptolemäus I. (daher Ptolemäos Lagidenannt), ersten Königs von Aegypten aus der Dynastie der Lagiden oder Ptolemäer (s. d.).

Lagos de Moreno, Stadt im nordamerikan. Staat Jalisco, mit höherer Schule, Baumwoll- und Seidenfabriken, Eisenbahnwerkstätte und etwa 20,000 Einw. (1880, im Municipium, 42,317).

Lagosta, Insel an der Küste von Dalmatien, im Bezirkshauptmannschaft Turzola gehörig, von 2 km Umfang, hat eine große Tropfsteinhöhle, einen Leuchtturm, mehrere Häfen und (1880) 1050 Einw., welche Fischfang, Öl- und Weinbau betreiben.

Lagostomus, s. Viscacha.

La Goulette, Stadt, s. Goletta.

Lagow, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis Oststernberg, zwischen zwei Seen, hat eine evang. Pfarrkirche, eine Oberförsterei und (1880) 68 Einw. Südlich die 179 m hohen Spiegelberge mit Aussicht und dabei das Gut L., ehemals eine Komturei des Herrenmeistertums Sonnenburg.

Lagrange (fr. -grängsch), Joseph Louis, Mathematiker, geb. 25. Jan. 1736 zu Turin, studierte zuerst Philosophie, dann Mathematik. Schon als Jüngling löste er die von Euler gestellten isoperimetrischen Aufgaben und behandelte das Prinzip der geringsten Bewegung. Raum 19 Jahre alt, wurde er Professor der Mathematik an der Artillerieschule in Turin und gewann den von der Akademie der Wissenschaften zu Paris für ein Werk über die Trabanten des Jupiter ausgesetzten Preis. Gleichzeitig machte er sich durch die Darlegung der ersten Grundzüge seiner Lehre vom Planetensystem bekannt. Bald darauf berief ihn Friedrich d. Gr. als Direktor der Akademie an Eulers Stelle nach Berlin, von wo er auf Mirabeaus Be-

lassung 1787 nach Paris ging. Von einer Geistes-
krankheit wieder genesen, wirkte er als Akademiker,
aber auch als Mitglied der Belohnungskommission
für nützliche Erfindungen sowie seit 1792 einige Zeit
Vorsitzer bei der Münze. Das Edikt vom 16. Okt.
1793, infolge dessen alle Ausländer aus Frankreich
verbannt wurden, ward gegen ihn nicht angewen-
det. Nach der Revolution wurde er Professor an der
errichteten Normal- sowie an der polytechnischen
Schule in Paris. Von Napoleon I. zum Mitglied
des Senats ernannt und zuletzt in den Grafenstand
erhoben, starb er 10. April 1813. Er wurde im Pan-
theon beigesetzt, und Lacépède und Laplace hielten
Gedächtnisreden. Seine wichtigsten Werke sind:
*théorie des fonctions analytiques, contenant les
principes du calcul différentiel* (Par. 1797, 3. Aufl.
1798; deutsch von Grison, Berl. 1798—99, 2 Bde.);
traité de la résolution des équations numériques
(Par. 1798, 3. Aufl. 1826) und *Mécanique analy-
tique* (Par. 1788, 2 Bde.; 3. Aufl. 1853—55; deutsch
von Serret, Berl. 1887). Seine nachgelassenen
Manuskripte wurden 1815 von Carnot gekauft und
dem Institut übergeben. Eine neue Ausgabe von
seinen Werken, im Auftrag des Unterrichtsmini-
sters von Serret und Darboux veranstaltet, in
10 Bänden, erscheint seit 1867.

La Grange-Chancel (spr. lä grangsch-schanahäl), Fran-
zösischer Joseph de, franz. dramatischer Dichter, geb.
Jan. 1677 bei Périgueux, verdankte seinem früh-
zeitig entwickelten poetischen Talent (schon mit 14
Jahren dichtete er die Tragödie »Jugurtha«) die Pro-
motion des Hofes und Racines, rechtfertigte jedoch
nicht die großen Erwartungen seiner Gönner nicht.
Seine beste Tragödie: »Amasis« (1701), steht sowohl
Charakterzeichnung als besonders im Stil weit
unter Voltaire's »Mérope« zurück. Poetischer waren
seine »Philippiques«, heftige, gegen den Regenten
gerichtete Satiren. Wegen der ersten drei eingele-
det, floh er nach Spanien und Holland, wo er eine
vierte und fünfte schrieb. Nach dem Tode des Re-
genten kehrte er zurück und starb 26. Dez. 1758. Seine
»Philippiques« erschienen öfter (zuletzt hrsg. von
Lacépède, 1858); die »Oeuvres complètes« 1758, 5 Bde.;
»Oeuvres choisies« 1811 und 1830.

Lagrange, Doudart de, franz. Seemann, geb. 1823,
trat 1845 in die Marine und wurde, nachdem er den
Krieg mitgemacht und ein Kommando im Mit-
telmeer geführt hatte, 1862 nach der fran-
zösischen Kolonie Kotschinchina versetzt, wo er mehrere
diplomatische Missionen in Rambodschia auszuführen
hatte. Seit Ende 1864 Fregattenkapitän, wurde er
an die Spitze der Expedition gestellt, welche den
Kong in Bezug auf seine Schiffbarkeit erforschen
und Handelsbeziehungen mit den südwestlichen Pro-
vinzen Chinas anknüpfen sollte. Er führte dieselbe
nach Rambodschia, Siam und Birma (Lao) nach Jün-
tse, starb aber, vor Vollendung des ganzen Unter-
nehmens, 12. März 1868 in Lungtschuanfu. Nach sei-
ner Aufzeichnungen erschien: »Explorations et mis-
sions de Doudart de L.« (Par. 1884).

Lagrimgoso (ital., »thränenvoll«), musikal. Vor-
zeichnung, s. v. w. Klagenb.

Lagthing (schwed.), der engere Rat der norwegi-
schen Reichsversammlung oder des Storting. S.
Norwegen, Verfassung.

La Guaira, Hafen von Caracas (s. d.).

Laguëronniere (spr. -gheronjähre), Louis Etienne
Thur Dubreuil Hélion, Vicomte de, franz.
Diplomat und Publizist, geb. 1816 zu Limoges, war
1848 als Journalist für die legitimistische Par-

tei, zu welcher ihn die Traditionen seiner Familie
führten, thätig, ward beim Ausbruch der Februar-
revolution von dem ihm befreundeten Lamartine zu
seinem ersten Sekretär ernannt, erhielt die Oberlei-
tung des von diesem neugegründeten Blattes »Le
Bien public« und, da dieses nach kaum sechsmonat-
lichem Bestand wieder einging, die Redaktion des
Journal »L'Ere nouvelle«, das jedoch von der
Geistlichkeit ebenfalls bald unterdrückt wurde. L.
ward sodann einer der Hauptredakteure der »Presse«,
1851 kurz vor dem Staatsstreich aber Oberredakteur
des »Pays«. Seit dem 2. Dez. trat er plötzlich als Ver-
treter Ludwig Napoleons auf. Im März 1852 ward
er Mitglied des legislativen Körpers, 1853 des
Staatsrats, gehörte seit Errichtung des Kaiserreichs
zum permanenten Prüfungsausschuß, welcher die
neuesten Preßerzeugnisse zu begutachten hatte, und
verfaßte die offiziellen Artikel im »Constitutionnel«
und »Pays« über die Lösung der russisch-türkischen
Frage. Im Februar 1859 kündigte er die in Italien
bedrohende Katastrophe durch die Flugschrift »Na-
poléon III et l'Italie« an. Ebenso regte er durch die
offizielle Broschüre »La France, Rome et l'Italie«
im Februar 1861 die Erörterung der Frage über die
weltliche Herrschaft des Papstes von neuem an. 1861
wurde er zum Senator ernannt und übernahm 1862
die Leitung des Journal »La France«, welches
die imperialistischen mit den kirchlichen Interessen zu
verbinden strebte. 1868 wurde er zum Gesandten in
Brüssel ernannt und begann die später vereitelten
Verhandlungen über die belgischen Eisenbahnen. Die
Aenderung der Verfassung und das Plebiszit von 1870
verteidigte er im Senat durch elegante Reden. 1870
wurde er zum Botschafter in Konstantinopel ernannt,
mußte aber 1871 seine Entlassung nehmen. Er starb
23. Dez. 1875 in Paris. Sein letztes Werk war: »Le
droit public et l'Europe moderne« (Par. 1875,
2 Bde.). — Sein älterer Bruder, Graf Alfred de
L. (geb. 1810, gest. 1884), war stets ein heftiger Geg-
ner des Bonapartismus; er schrieb: »Les hommes
d'Etat de l'Angleterre au XIX. siècle« (1854) und
die Pamphlete: »L'homme de Sedan« (1872),
»L'homme de Metz« (Brüssel 1873), »A Thiers«
(1876), »L'Etat sans Dieu« (1882) etc.

Laguna, 1) älteste Stadt der brasil. Provinz Santa
Catharina, auf der Südspitze einer felsigen Meerung,
welche die Lagoa de Camacho vom Meer trennt, der
Mündung des Rio Tubarão gegenüber, hat Fisch-
fang, Handel und 3—4000 Einw. In der Nähe lie-
gen die italienischen Kolonien Nambúja und Grão
Pará. Eine Eisenbahn führt nach den Kohlengruben
am oberen Tubarão. L. ist Sitz eines deutschen Kons-
ulats. — 2) (San Christobal de la L.) Stadt im In-
nern der span. Insel Teneriffa (Kanarische Inseln), hat
eine mächtige Kathedrale u. ist Sitz einer Universität
und des Gerichtshofs der Insel, mit (1878) 11,034 Einw.
L. war früher Hauptstadt des ganzen Archipels.

Lagunen (v. lat. lacuna, »Lücke, Vertiefung«), eine
Mündungsform der Flüsse, welche sich als eine über-
gangsförmige zur Deltabildung bezeichnen läßt. Vom
offenen Meer sind die L. durch langgestreckte, sandige,
zum Teil kultivierte Inseln (lidi) geschieden, nur
einzelne tiefere Stellen verbinden sie mit jenem; land-
einwärts beginnt die Sumpf- und Morastbildung,
bis endlich dieser amphibische Boden nach und nach
in Festland übergeht. Beim Fortschreiten der Ver-
sandung bilden sich in diesen Sümpfen zahlreiche
inselartige, durch Salzfluten umschlossene Erhö-
hungen. Zwischen den Inseln und den lidi führen in
das offene Meer tiefere Kanäle, welche für die Schiff-

fahrt sorgfältig offen erhalten werden. Die bekanntesten L. sind jene um Venedig, an der Mündung der Piave, Brenta, des Po, der Etsch und anderer kleinerer Flüsschen. Das gleiche Phänomen wiederholt sich auch in den Stangs der Küste von Languedoc, von den Mündungen des Rhöne über Cette bis Perpignan.

Lagynos, griech. Weingefäß, f. Lagōna.

La Hague, Kap, f. Hague, La.

Laharpe (spr. lä-drp), 1) Jean François de, franz. Kritiker und Dichter, geb. 20. Nov. 1739 zu Paris, veröffentlichte anfangs mehrere Bände »Héroïdes«, fand aber erst Beachtung durch seine Tragödie »Warwick« (1763). Obwohl seine übrigen Tragödien alle durchfielen, so wuchs doch sein Ruhm, besonders durch seine eleganten und feinsinnigen »Eloges« (von Heinrich IV., Fénelon, Racine u. a.), von denen die Akademie acht mit dem ersten Preis auszeichnete. Infolge seiner maßlosen Eitelkeit und Arroganz nahm aber auch die Zahl seiner Feinde und die Heftigkeit ihrer Angriffe derart zu, daß seine Aufnahme in die Akademie (20. Juni 1776) eher eine Niederlage zu nennen war, und eine Menge der giftigsten Epigramme über ihn ging von Mund zu Mund. Den Höhepunkt seines Ruhms erreichte er als Professor der Literatur am neugegründeten Lycée (1786–98). Er hielt hier Vorlesungen vor einem großen, eleganten Publikum, bei dem sein feiner, richtiger Geschmack und der formvollendete Vortrag laute Anerkennung fanden. Seine anfängliche Begeisterung für die Revolution verkehrte sich in das gerade Gegenteil, als er 1794 auf fünf Monate ins Gefängnis geworfen wurde; er, der vorher im Lycée mit der Jakobinermäule erschienen war, erklärte sich jetzt für den erbittertsten Feind revolutionärer und philosophischer Ideen und zeigte sich in Worten und Werken als eifriger Anhänger der Religion und der Monarchie. Er starb 11. Febr. 1803. Sein berühmtestes Werk: »Lycée ou Cours de littérature« (Par. 1799–1805; neue Ausg. 1825–26, 18 Bde.; 1840, 3 Bde.), die Sammlung seiner Vorträge, gibt ein treues Bild seiner Vorzüge und Schwächen; auf der einen Seite glänzende Beredsamkeit, klare, anschauliche Darstellung und feine Bemerkungen, auf der andern mangelhafte Kenntnisse, eine gewisse Oberflächlichkeit und Parteilichkeit seines Urteils; besonders fehlt ihm der historische Sinn, er kennt eigentlich nur das 17. Jahrh. genau und spricht am besten über Racine und das Zeitalter Ludwigs XIV. Vor allem aber macht sich bei L. die Lust zu scharfer, rücksichtsloser Kritik bemerkbar; die Veröffentlichung der »Correspondance littéraire, adressée au grand-duc de Russie« (nachmaligem Paul I.; 1801), die voll der strengsten persönlichen Urteile war, erregte großen Skandal. Seine streng klassischen Tragödien (»Warwick«, »Timoléon«, »Pharamond«, »Gustave Wasa«, »Menzicoff«, »Les Barmécides«, »Virginie«, »Philoctète« etc.) sind frostige und wertlose deklamatorische Übungen. Von zahlreichen andern Werken nennen wir nur noch sein nachgelassenes: »La prophétie de Cazotte«, welches Sainte-Beuve, was Erfindung und Stil anbelangt, für sein bestes Werk erklärt. Eine Auswahl seiner Werke veranstaltete L. selbst (1778, 6 Bde.); seine »Œuvres choisies et posthumes« erschienen Paris 1806, 4 Bde.

2) Frédéric César, Direktor der Helvetischen Republik von 1798 und Erzieher des Kaisers Alexander I. von Rußland, geb. 6. April 1754 zu Rolle im Waadtland, studierte zu Genf und Tübingen die Rechte, ward hierauf Sachwalter bei der welschen Appellationskammer in Bern, begleitete dann aber einen an-

gesehenen Russen nach Italien und begab sich von Sizilien aus 1782 nach Petersburg, wo er Lehrer der Großfürsten Alexander und Konstantin ward. Infolge einer von ihm 1790 an die Berner Regierung gerichteten Denkschrift, worin er im Namen seiner Mitbürger die Einberufung der waadtländischen Stände verlangte, wurde er von derselben geächtet, ging, nachdem es in Petersburg seinen Feinden gelungen, seine Entlassung zu erwirken, 1795 nach Genf, wo er heftig gegen die Gewaltherrschaft Berns über Waadt agitierte, und 1796 nach Paris, wo er dem französischen Direktorium den Vorwand zur Intervention in der Schweiz gab, indem er sich auf den von Frankreich garantierten Lausanner Vertrag von 1564 berief, in welchem der Waadt ihre bestehende Freiheiten zugesichert waren. Als nach dem von ihm und Ochs mit dem Direktorium verabredeten Plan die Eidgenossenschaft 1798 von den Franzosen in die Helvetische Republik umgewandelt worden war, wurde er 29. Juni Mitglied des helvetischen Direktoriums und benutzte sein diktatorisches Übergewicht in demselben zu Gewaltmaßregeln, durch die er die von allen Seiten bedrohte Einheitsrepublik zu retten hoffte. Darüber erbittert, lösten die gesetzgebenden Räte 7. Jan. 1800 das Direktorium auf, um L. zu zwingen, der sich hierauf nach Paris flüchtete. Nachdem er 1801–1802 auf Einladung Kaiser Alexanders eine Reise nach Rußland gemacht hatte, lebte er auf einem Landhaus bei Paris, empfing 1814 nach der Einnahme der Verbündeten von Alexander die Würde eines Generals mit dem Andreasorden und besorgte diesen, die Herstellung des alten Unterthanenverhältnisses der Waadt, des Aargaus etc., wonach Bern trachtete, nicht zu gestatten. Nachdem er in demselben Sinn als Gesandter der Waadt und des Löss am Wiener Kongreß thätig gewesen, siedelte er 1815 nach Lausanne über und starb, als unermüdlicher Wohltäter seines Landes hochverehrt, 30. März 1838. Er schrieb außer zahlreichen Broschüren und Flugschriften: »Mémoires de Fr. C. L.« (veröffentlicht von Bogels »Schweizergeschichtlichen Studien«, Bern 1864). In Rolle ward ihm 1844 ein Denkmal errichtet.

Lahidschân, Stadt in der pers. Provinz Gilan, im Delta des Sefid-Rud, 45 km östlich-südöstlich von Reiz und 12 km vom Kaspischen Meer entfernt, ehemals bedeutend als Residenz der Fürsten von Gilan, jetzt mit 8000 Einw., welche Seidenzucht betreiben.

Lahire (spr. lä-ir), 1) eigentlich Etienne Sig nolés, kühner franz. Heerführer, geboren um 1390 stammte aus einer angesehenen, aber durch die Engländer zu Grunde gerichteten Familie. Als 1418 die Stadt Coucy an die Burgunder überging, stellte sich an die Spitze der Besatzung und schlug sich mit derselben durch den Feind. Nachdem er in Flandern und in der Champagne mehrere glänzende Thaten vollbracht hatte, eilte er 1429 mit Jeanne d'Arc zu bedrängten Orléans zu Hilfe und zeichnete sich bei Jargeau und Patay durch seine stürmische Tapferkeit aus. 1431 drang er bis Rouen vor, um die gefangene Johanna zu befreien. Er fiel hierbei selbst in die Hände der Engländer, entkam jedoch bald wieder und verheerte nun unablässig unter vielen Unsamkeiten und Räubereien die von Engländern und Burgundern besetzten Provinzen. Er starb 11. Jan. 1443 in Montauban, wohin er Karl VII. begleitet hatte. Seine romantische Tapferkeit und seine Abhänglichkeit an die Jungfrau von Orléans waren die Ursache, daß sein Name L., der im burgundischen Dialekt das Knurren eines Hundes bedeutet und wegen seines rauhen Wesens gegeben war, be-

Leurbuben in der französischen Karte beigelegt wurde.

2) Philippe de, franz. Mathematiker, geb. 1640 in Paris, warb 1678 in die Akademie aufgenommen und starb 1719. Er machte sich zuerst bekannt durch eine Reihe damals tüchtiger, jetzt längst überholter Arbeiten über Kegelschnitte, Mechanik, Hydrostatik u. a. sowie durch seine mit Picard auf Colbert's Anordnung herausgegebene Karte von Frankreich und eine mit Hinblick auf eine Wasserversorgung von Versailles ausgeführten Nivellements.

Lähme (Füllen-, Kälber-, Lämmer- und Ferkellähme, Gelenkkrankheit der Säuglinge, Niederkrankheit), Bezeichnung verschiedener Leiden des Jugendalters der Haustiere, besonders der Füllen und Lämmer. Die wichtigste der der L. zuzählten Krankheiten bei Fohlen, Kälbern und Lämmern beruht in einer eiterigen, resp. eiterig-rüchigen Entzündung der Nabelvene und hierdurch erzeugten Blutvergiftung. Durch Vermittelung der Zirkulation entsteht an einem oder gleichzeitig an mehreren Gelenken eine Entzündung mit Anschwellung und zuweilen mit Absceßbildung. Zu diesen Leiden inclinieren besonders die edlen Rassen. Als äußere Ursache ist die Einwirkung von Fäulnis-ermenten anzusehen. Die Krankheit ist nach ihrer Ausbreitung gewöhnlich unheilbar. Nur wenn ein einzelnes Gelenk affigiert ist, läßt sich eine Behandlung mit einiger Aussicht versuchen. Die kranken Gelenke sind mit 2 Proz. Karbollsäure in Wasser zu waschen und mit Watte zu bedecken. Den jungen Tieren ist die Muttermilch mit einer kleinen Flasche zuzugeben und abwechselnd Heusamenthee oder Kamillenthee zu verabreichen. Prophylaktisch ist der Nabelstrang bei den neugeborenen Fohlen 2—3 Tage hindurch täglich zweimal mit Jodoform und Kolloidum zu bestreichen.

Lähmung (Paralysis), in der medizinischen Wissenschaft Bezeichnung der aufgehobenen Leistungsfähigkeit muskulöser oder nervöser Organe; die bloß abgesetzte Leistungsfähigkeit bezeichnet man als Parese. Im gewöhnlichen Leben und bei den älteren Tieren wird das Wort L. jedoch in einem viel weiteren und unbestimmten Sinn gebraucht, nämlich für jede Art von aufgehobener oder verminderter Tätigkeit irgend eines Teils am lebenden Körper überhaupt. In diesem Sinn spricht man z. B. noch von einer Zungenlähmung, wenn die Zunge nicht mehr funktioniert, weil ihre krankhafterweise mit wässriger Flüssigkeit erfüllten Luftbläschen keine Luft mehr aufnehmen, also nicht mehr zur Atmung dienen können, oder von einem gelähmten Arm, wenn dieser wegen Schmerzen oder Gelenksteifigkeit nicht bewegt werden kann, obschon seine Muskeln und Knochen an sich noch funktionsfähig sind. Halten wir uns an den engeren wissenschaftlichen Begriff der L., tritt diese entweder als Empfindungslosigkeit (Anästhesia) oder als Bewegungslosigkeit (L. im eigentlichen Sinn, Paralysis, Akinesia) auf. Von der Empfindungslosigkeit werden keineswegs die Gehirnnerven allein betroffen, sondern auch der Sehnerv, der Gehörsnerv, die Geruchs- und Geschmacksnerven sind unter gewissen Verhältnissen gelähmt und büßen also das Vermögen ein, die spezifischen Empfindungen, welche sie für gewöhnlich zu vermitteln haben, und zum Bewußtsein zu bringen. Die häufigste Ursache der L. ist in sehr verschiedenen Umständen zu suchen. Entweder ist ein wirklicher Kraftmangel im Nervensystem, besonders im Gehirn und Rückenmark als in den Zentralorganen des letztern,

vorhanden, oder die Leitung des vom Gehirn und Rückenmark ausgehenden Bewegungsimpulses in den Bewegungsnervenfäden ist behindert und aufgehoben, z. B. durch Druck einer Geschwulst auf den Nerv, durch mechanische Trennung des Zusammenhangs des Neros, oder es fehlt der zum Zustandekommen mancher Muskelkontraktionen erforderliche Anstoß von gewissen Empfindungsnerven aus: die sogen. Reflexlähmung, oder endlich das Muskelgewebe selbst ist bei sonst normaler Beschaffenheit des Nervensystems durch krankhafte Vorgänge, welche in ihm stattfinden, zur Zusammenziehung unfähig geworden: die neuerdings sogen. myopathische L. im Gegensatz zu der vorhin angeführten neuropathischen L. Das Bild der L. gestaltet sich im konkreten Fall je nach dem davon ergriffenen Teil sehr verschieden; auch gestalten sich die Symptome der L. je nach dem Sitz der lähmenden Ursache im Gehirn (cerebrale L.) oder im Rückenmark (spinale L.) oder im Verlauf eines Nervenstammes (periphere L.) im einzelnen Fall sehr verschieden. Manchmal kann der Kranke das gelähmte Glied willkürlich gar nicht bewegen; aber dasselbe bewegt sich lebhaft auf Reflexreize (z. B. bei der sogen. Schüttellähmung, Paralysis agitata) oder auf elektrische Reize, vorausgesetzt, daß das Muskelgewebe noch nicht sekundär entartet ist. Lähmungen, welche nur eine Körperhälfte treffen, nennt man halbseitige Lähmungen (Hemiplegia); sie haben ihre Ursache meist in einer Störung des großen Gehirns. Andre Lähmungen betreffen nur die untere Körperhälfte (Querlähmung, Paraplegia) und haben ihren Ausgangspunkt gewöhnlich im Rückenmark. Selten ist der Arm oder das Bein rechterseits zugleich mit dem Bein oder Arm linkerseits gelähmt und umgekehrt (gekreuzte L., Paralysis cruciata). Lähmungen, welche plötzlich auftreten (meist halbseitige Lähmungen), bezeichnet man gewöhnlich als Schlagflüsse. Diejenigen Momente, welche L. verursachen können, sind sehr verschiedener Art: bald sind es krankhafte organische Veränderungen in der Substanz des Gehirns, des Rückenmarks oder der Nervenstämme, wie bei Entzündungen, Blutaustritten, Druck von Geschwülsten, Erweichung; bald sind es chemische, namentlich giftige, Einwirkungen auf die genannten Teile (z. B. die L. infolge von Pfeilgift, von Muskarin oder Bleivergiftung), bald auch unbekannte dynamische Störungen (Gemütserschütterungen etc.). Bei Geisteskranken tritt sehr häufig eine eigentümliche, den gesamten Körper nach und nach in ihren Bereich ziehende L. auf, zu welcher Blödsinn hinzutritt, und welche den Ausgang der Krankheit in Tod herbeiführt. Dies ist die sogen. Dementia paralytica, welche meist auf Hirnschwund und Verdickung der Hirnhäute beruht. Als essentielle Kinderlähmung bezeichnet man eine von Heine zuerst beobachtete Krankheit, welche vorzugsweise, wenngleich nicht immer, bei Kindern auftritt, unter hohem Fieber, Kopfschmerz, Delirien, einer akuten Infektionskrankheit ähnlich beginnt und zu einer dauernden schlaffen L. größerer oder kleinerer Muskelgruppen führt. Die Muskeln sind elektrisch nicht erregbar, sie verfallen einem raschen Schwunde, die Empfindung der ergriffenen Arme oder Beine bleibt erhalten. Anatomisch liegt diesen Erscheinungen eine herdweise auftretende Entzündung des Rückenmarks zu Grunde, welche die vordern grauen Hörner betrifft, welche die Bewegungsnerven beeinflussen; diese L. gehört demnach, wenigstens in den meisten Fällen, zu den Speziallähmungen. Die Ursachen der Krankheit sind unbekannt, über die Behandlung kann nur

nach sorgfältiger Diagnose für jeden einzelnen Fall entschieden werden. Auch bei Erwachsenen kommt eine ähnliche, ebenfalls mit Fieber, Kopfschmerz, Erbrechen beginnende L. vor, welche Strümpell als akute atrophische Spinallähmung der Erwachsenen bezeichnet; sie ist ebenfalls durch Rückenmarksentzündung bedingt, kann indessen leicht mit den Symptomen einer Nervenentzündung verwechselt werden. Verschieden hiervon, aber jedenfalls in naher Beziehung steht die akute aufsteigende Spinal-lähmung (Landry'sche Paralyse), welche vorwiegend junge Männer von 20—35 Jahren befällt. Sie beginnt mit allgemeiner Mattigkeit, Appetitmangel, mäßigem Fieber; es folgen alsdann reißende Schmerzen im Rücken und den Extremitäten, welche zuweilen wochenlang andauern, worauf ziemlich plötzlich sich L. der Beine, alsdann der Armmuskeln, der Muskeln des Rumpfes, zuweilen der Hals- und Nackenmuskeln einstellt, so daß die Kranken sich nicht mehr bewegen können. Das Gefühl bleibt erhalten, ebenso die elektrische Erregbarkeit der Muskeln. Sehr oft tritt unter dem Fortschreiten der L. auf die Atmungsmuskulatur, besonders des Zwerchfells, der Tod ein und zwar so schnell, daß in den schlimmen Fällen die Krankheit unter hohem Fieber in 8—14 Tagen abläuft. In leichtern Fällen kehrt allmählich die Brauchbarkeit der gelähmten Glieder zurück, es kann volle Heilung erfolgen. Ein Symptomenkomplex, dessen letztes Hauptsymptom auf L. der Beine, Arm- und besonders der Blasen- und Mastdarmmuskulatur beruht, ist die Rückenmarksschwindsucht (Tabes dorsalis, s. d.). In gewisser Beziehung dieser chronischen Krankheit ähnlich ist die 1875 von Erb zuerst bekannt gemachte spastische Spinalparalyse (primäre Seitenstrangsklerose, Tabes dorsal spasmodique). Diese Form der L. befällt vorwiegend die Beine, beginnt mit den leichtesten Graden der Bewegungsstörung und ist dadurch ausgezeichnet, daß die Muskeln nicht den Unterschenkel schlaff herabhängen lassen, sondern durch alle künstlichen Bewegungen, Druck, Klopfen, in einen Reflexkrampf versetzt werden, welcher das Bein in Streckung, den Fuß in Beugung bringt und jedem Versuch einer passiven Beugung einen Widerstand entgegensetzt. Meist zieht sich der Krankheitsverlauf über Jahre hin, zuweilen tritt unter geeigneter Behandlung durch prolongierte warme Bäder und galvanischen Strom Besserung oder gar Heilung ein. Nur ein wissenschaftlich gebildeter Arzt wird mit Erfolg die Heilung der L. unternehmen können. Den meisten und sichersten Erfolg darf man bei entsprechender Anwendung des elektrischen Stroms auf die gelähmten Teile erwarten. Außerdem werden Hautreize, Gymnastik, Massage, indifferente Thermen und innerlich Strychnin und Brucin angewandt (vgl. Vulpian, paralyse, Gehirnhautentzündung, Nerven-, Rückenmarkskrankheiten, Schlagfluß). Vgl. Leyden, Klinik der Rückenmarkskrankheiten (Berl. 1874—76, 2 Bde.); Eulenburg, Lehrbuch der Nervenkrankheiten (2. Aufl., das. 1878); Herxha, L. und Krampf (Pest 1870); Remak, Methodische Elektrifizierung gelähmter Muskeln (Berl. 1856).

Lahn (Plätt), der dünne, zwischen Walzen platt gedrückte (geplättete) Gold-, Silber- oder leonische Draht zur Herstellung von Flittern sowie von Gold- und Silbergespinsten, welche durch Umwickeln von Seidenfäden mit L. entstehen und zu Borten, Fransen, Quasten zc. Verwendung finden; s. Draht.

Lahn, rechter Nebenfluß des Rheins, entspringt bei dem Forsthaus Lahnhof auf dem Jagdberg, dem

südlichsten Punkte des Rothaargebirges, im preuß. Regierungsbezirk Arnberg, südlich von der Eisquelle, in 602 m Höhe, fließt bis Rölbe östlich, wo hier bis Gießen südlich, dann südwestlich und mündet, nachdem sie in zahlreichen Windungen den Regierungsbezirk Wiesbaden, Taunus und Westerwald voneinander scheidend, durchflossen, bei Niederlahnstein (62 m ü. M.). Die direkte Entfernung von der Quelle bis zur Mündung beträgt nur 82, die Fußlänge aber 218 km; die Breite bei Wehlar 32, bei der Mündung 64 m. Die bedeutendsten ihrer Nebenflüsse sind rechts die Dill, der Elb- und der Gellbach aus dem Westerwald, links die Ohm vom Vogelsberg und die Weil, Ems und Nar aus dem Taunus. Auf ihrem Lauf berührt die L. Marburg, Gießen, Wehlar, Limburg, Nassau, Ems, Niederlahnstein. Das zum Teil sehr enge Lahnthale ist reich an wechselnden Naturschönheiten, sehenswert auch wegen des kunstvollen Baues der durch dasselbe geführten Eisenbahn von Oberlahnstein nach Wehlar. 1796 fielen zwischen dem Erzherzog Johann und dem französischen General Jourdan an der L. mehrere Gefechte vor, infolge deren sich die Franzosen auf das linke Rheinufer zurückziehen mußten. Vgl. Spiel, Das Lahnthale (Ems 1866).

Lahn (Lehn), Stadt im preuß. Regierungsbezirk Liegnitz, Kreis Löwenberg, am Bober, hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein Pädagogium (1673 vom Freiherrn Sebastian v. Zedlitz gegründet), ein Amtsgericht, Graphit- und Sandsteinbrüche, Zolgerberei, ein großes Mühlenwerk, Holzschleiferei, berühmten Taubenmarkt (Mittwoch vor Fastnacht) und (1885) 1191 meist evang. Einwohner. Über der Stadt, die durch das Treffen vom 19. Aug. 1813 (Napoleon unter Langeron gegen die Franzosen) vollständig zerstört wurde, die Burgruine Lahnhaus (360 m ü. M.). Vgl. Knoblich, Chronik von L. (Bresl. 1863).

Lahnberg (auch Silberkamm), Gipfel des Rhenanischen Gebirges, im W. der Schneekoppe, 1466 m hoch.

Lahnede, Burg bei Oberlahnstein (s. d.).

Lahnen (Lahnungen), niedrige, aber breite Dämme, welche Aufschüftung befördern und angeschwemmten Boden gegen stürmische Fluten sichern sollen. Bestehen diese Dämme nur aus Erde, heißen sie Erdlahnen, sind sie mit Buschholz oder Stroh bekleidet, Buschlahnen.


Lahnstein, s. Ober- und Niederlahnstein.

La Hogue (fr. ogg), s. Hogue, La.

Lahor (Lahore), Hauptstadt der Provinz Pan dschab des britisch-ind. Reichs, etwa 1 1/2 km südlich vom Rawisfluß, 254 m ü. M. gelegen, nordwestlich von Dehli, ist Knotenpunkt der Bahnen nach Delhi, Multan, Rabschputana und Peshawar und hat in den Vorstädten und dem östlich gelegenen Garnisonort Mian Mir (1881) 149,369 Einw. Die heutige Stadt liegt inmitten der Ruinen der alten prächtigen Residenz der Mogulkaiser, die einen Umfang von 27 km hatte. Viele Prachtbauten derselben wurden jedoch von den Sikhs aus Religionshaß zerstört; die noch erhaltenen gehören zu den großartigsten Bauwerken aus der Zeit der Herrschaft mohammedanischer Dynastien in Indien. Der alte Mogulpalast Jahangir aus drei großen Quadrathöfen bestehend, Schahdara oder das Mausoleum des Kaisers Dschahangir, der in der Mitte eines geradlinigen Gartens steht, verschiedene Moscheen, dann Schah Dschahans Schahdara (-Haus der Freude-), eine der berühmtesten Gartenanlagen der Welt, sind die bedeutendsten Bauwerke aus jener Zeit. Das einst prächtige Mausoleum Anarkallis ist zur englischen Garnisonkirche um-

wandelt; doch wurde neuerdings auch eine große kathedrale erbaut. Der rote Sandstein, der überall verwendet ist, erleichterte die großartige Architektur. Ist Sitz der obersten Provinzbehörden, der Pandschab-Universität, des Oriental College, einer medizinischen, juristischen, tierärztlichen Schule und verschiedener Lehranstalten, einer gelehrten Gesellschaft (Indschuman-i-Pandschab) und hat ein reichhaltiges Museum. L. hat in jüngster Zeit durch Anlage der Wasserleitung und Kanalisation sehr gewonnen. Die einzige Industrie von Belang ist die Anfertigung in Gold- und Silbertreffen; der Handel beschränkt sich fast ganz auf Befriedigung des Bedarfs der Einwohner. — L. wurde im 1. Jahrh. n. Chr. durch einen König Lama gegründet. In der Zeit der Regierung der Hindukönige war es meist Teil des Reichs Kaschmir; 1013 und 1021 wurde es von dem Ghasnamiden Mahmud genommen, und nach der nochmaligen Einnahme von 1152 durch Chosru war es eine Zeitlang Residenz der Ghasnamiden. 1186 fiel es dem Choden Mohammed zur Beute; 1241 ward es von den Mongolen geplündert, die 1296 hier eine Niederlage erlitten, aber die Stadt 1429 wieder eroberten. 1524 wurde hier der Kaiser von Dehli von dem König aber von Kabul besiegt. Seitdem gehörte L. zum Reich der Großmoguls und wetteiferte an Pracht und Lebhaftigkeit des Verkehrs mit Dehli. Aber mit dem Verfall des Kaiserreichs sank auch L. in Ruinen. 1841 fiel es in die Hände der Sikhs, die es zu ihrer Residenz erhoben. Am 22. Febr. 1848 wurden die Stadt, die Citadelle und ein Teil des Residenzpalastes von der britischen Armee besetzt und 9. März daselbst ein Friedensvertrag zwischen dem Maharadscha Duleep Singh und der britischen Regierung abgeschlossen. Am 29. März 1849 wurde die Einverleibung Lahors und des ganzen Pandschab in das britische Reich proklamiert. Unter der englischen Herrschaft wurde die alte Stadtmauer teilweise abgetragen, das Fort jedoch verteidigungsfähiger gemacht. Militär steht im Fort L. eine kleine Abtheilung; in Mian Mir stationierten 2 Batterien und 1 Regiment Infanterie englischer und je 1 Regiment Infanterie, Kavallerie und Genie indischer Truppen. Der östliche Teil des Verwaltungsdistrikts L. durchschneidet der Hauptgraben des 1849 begonnenen und mit einem Aufwand von 25 Mill. Mk. fertiggestellten Bari-Duabkanals, durch welchen die Wasser des Ravi über die Felder verteilt und reiche Ernten europäischer Getreidearten und indischer Hülsenfrüchte erzielt werden; Reis und Baumwolle finden hier Anbau.

Lahr, Amtsstadt im bad. Kreis Offenburg, an der Main- und der Linie Dinglingen-L. der Badischen Staatseisenbahn, 172 m ü. M., hat 2 evangelische und



Wappen von Lahr.

10 Zigarren-, Tabak-, Kartonagen- und Baumwollwarenfabrikation, Kofshaarspinnerei, eine große Buchdruckerei und lithographische Anstalt, Fabriken in Porzellan, Hüten, Lederwaren (Saffian), Essig, Leim,

Blumen, Wein- u. Obstbau, bedeutenden Handel und (1885) 9937 meist evang. Einwohner. L. gehörte seit 1277 einer Linie der Herren von Hohenengerolsbach, kam 1426 an Nassau und 1497 zur Hälfte an Baden, fiel 1629 erstern ganz zu und erst 1803 endgültig an Baden.

Lahsa (El Hasa), Landschaft, s. Arabien, S. 723.

Lal (franz., spr. la), s. Laiz.

Laibach (slowen. Ljubljana), Hauptstadt des österreich. Kronlandes Krain sowie ehemals des ganzen Königreichs Illyrien, liegt in einem flachen, von zwei Bergvorsprüngen gebildeten Thal, 303 m ü. M., halbmondförmig um den steilen Schloßberg, an beiden Ufern des Flusses L., der als Poil nach einem 22 km langen Lauf die Adelsberger Grotte durchfließt, dort mehrere unterirdische Bäche aufnimmt, bei Planina als Unj wieder zu Tage tritt, dann abermals auf eine Strecke verschwindet, endlich bei Ober-L. als schiffbare L. wieder hervorbricht u. 11 km unterhalb der Stadt in die Save mündet. L. ist Knotenpunkt der Südbahnlinie Wien-Triest und der Staatsbahnlinie L.-Tarvis und besteht aus der eigentlichen Stadt und acht ehemaligen Vorstädten, wird aber gegenwärtig in fünf Bezirke eingeteilt. Es hat ein freundliches Ansehen und besitzt mehrere größere Plätze, darunter den Kongressplatz mit der schönen Sternallee und dem Denkmal Radetzky's von Fernkorn, dann den Hauptplatz mit Marmorbrunnen. Die Straßen sind in der innern Stadt eng und meist unregelmäßig, in den Vorstadtbezirken dagegen, namentlich in dem neuen Stadtteil nächst dem Bahnhof, gibt es schöne, breite Gassen. Von den öffentlichen Gebäuden, welche meist dem 17. und 18. Jahrh. angehören, sind besonders die Domkirche zu St. Nikolaus, mit hoher Kuppel, Stuckornamenten und Fresken, und unter den elf andern Kirchen die Jakobs- und Ursulinerinnenkirche, die 1852 eingeweihte evangelische Kirche im byzantinischen Stil und die 1883 beendete Herz-Jesu-Kirche anzuführen; ferner das Rathaus im Renaissancestil, der Bischofshof, das Theater, der Kuersperg'sche Fürstenhof, die alt. Burg, das Landhaus, das Redoutengebäude mit dem Sitzungssaal des Landtags, das Deutsche Haus, das Kasinogebäude etc. Eine römische Wasserleitung versorgt auch jetzt noch einen Teil der Stadt mit Trinkwasser. L. zählt (1880) 26,284 Einw. (40 Proz. Deutsche, 60 Proz. Slowenen) und hat, abgesehen von den städtischen Gewerben, mehrere größere industrielle Etablissements, theils in der Stadt selbst, theils in der nächsten Umgebung, so eine Baumwollspinnerei und Weberei, Glockengießerei, Eisengießerei und Maschinenwerkstätte, Fabriken für Tuch und Wollwaren, Zündwaren, Glas, Papier, Kaffeesurrogate, Bier und Branntwein, Drahtstifte und Nägel, Leim, Dampfmühlen und eine k. k. Tabakfabrik. Von Wichtigkeit ist auch der Handel, welcher in den erwähnten Eisenbahnlinien, dann in Bezug auf Kredit in der Krainischen Eskomptegesellschaft seine Förderung findet. Von Bildungsanstalten sind anzuführen: ein Obergymnasium, eine Oberrealschule, eine Lehrer- u. Lehrerinnenbildungsanstalt, eine theologische Lehranstalt und ein bischöfliches Seminar eine Lehr- und Erziehungsanstalt der Ursulinerinnen, eine Handelslehranstalt, gewerbliche Fortbildungsschule, eine Studienbibliothek etc. Außerdem sind zu nennen: eine Landwirtschaftsgesellschaft, welche eine Tierarzneischule und



Wappen von Laibach.

ein Tierhospital erhält, eine Philharmonische Gesellschaft (mit Musikschule), ein Landesmuseum mit wertvollen kulturhistorischen und naturgeschichtlichen Sammlungen, namentlich Funden aus dem Laibacher Moor (s. unten), ein Historischer Verein, der Verein Matica slovenska zur Hebung der slowenischen Literatur, eine Sparkasse, ein Leihhaus, Krankenhaus mit Irren- und Gebäranstalt und ein Zwangsarbeitshaus. L. ist der Sitz der Landesregierung von Krain, eines Landesgerichts, einer Bezirkshauptmannschaft für die Umgebung von L. (die Stadt selbst hat autonome Verwaltung), eines Bischofs, des Militärdivisionskommandos, eines Revierbergamtes, einer Finanzdirektion, eines Hauptzollamtes, einer Handels- und Gewerbekammer. Der Schloßberg, welcher sich 76 m über der Stadt erhebt, trägt ein weitläufiges, 1813 von den Franzosen teilweise zerstörtes Kastell (jetzt Gefängnis), den einzigen Rest der 1416–1520 aufgeführten, seit Anfang dieses Jahrhunderts jedoch beseitigten Befestigungen von L., ferner einen Uhrturm und schöne Anlagen, welche eine herrliche Aussicht über Stadt und Land gewähren. Die Umgebungen von L. bieten schöne Spaziergänge dar, so nach dem städtischen (ehemals Nadežky gehörigen) Gute Tivoli mit ausgedehnten Anlagen und einem Denkmal des Feldmarschalls; sie enthalten zahlreiche Landsitze und Schlösser (Grabenbrunn, Thurn, Rosenbüchel, Kaltenbrunn etc.). Die 23,000 Hektar des nahen Laibacher Moors sind durch Herstellung des Gruberschen Kanals (1780) sowie durch spätere, auch jetzt noch andauernde Entsumpfungs- und Meliorationsarbeiten schon zur Hälfte kulturfähig geworden und bieten in dem noch nicht entsumpften Teil Fasertorf als gutes Brennmaterial. Die Südbahn durchschneidet das Moor mit einem 2300 m langen Bahndamm. Neuerdings wurden hier interessante Entdeckungen von Pfahlbauten gemacht. — L. befindet sich nach gewöhnlicher Ansicht an der Stelle des keltorömischen *Amona* oder *Hämona*, welches nach anderer Ansicht bei dem heutigen Jgg zu suchen ist. Jedenfalls ist es auf römischer Grundlage erbaut und nach deren Verfall in den Stürmen der Völkerwanderung in der avaroslawischen Epoche von den Slowenen neu besiedelt und benannt worden. Seit dem 12. Jahrh. blühte mit deutscher Ansiedelung der günstig gelegene Ort, besonders unter den Kärntner Herzögen aus dem Hause Sponheim-Lavantthal. Die Namen der Vorstädte Tyrnau und Kralau spiegeln den slawischen Charakter der Pfahlbürgerschaft ab. 1270 wurde L. als Erbschaft des letzten Sponheimers von Ottokar von Böhmen eingenommen und 1416 zur Stadt erhoben. Die Errichtung des Bistums erfolgte 1461. L. spielte auch in der Reformationszeit eine wichtige Rolle als erster Wirkungskreis des bekannten Primus Truber. 1797 zogen die Franzosen hier ein, die 1805 und 1806 wieder erschienen. Nachdem das verschanzte Lager der Österreicher zu L. 23. Mai 1809 an die Franzosen unter Mortier kapituliert hatte, wurde die Stadt vom Oktober d. J. bis 1813 der Sitz des französischen Generalgouverneurs der illyrischen Provinzen. Die Stadt ist auch historisch bekannt geworden durch den Laibacher Kongreß, welcher im Januar 1821 hier eröffnet wurde, bis zum Mai dauerte und bezweckte, durch gemeinschaftliche Beratungen die Ruhe Italiens zu sichern und die alte Ordnung der Dinge in Neapel und Sizilien wiederherzustellen. Es versammelten sich hier die Kaiser von Österreich und von Rußland, der König beider Sizilien und der Herzog von Modena. Die Folge der Laibacher Beschlüsse war der Umsturz

der liberalen Verfassung in Neapel durch österreichische Truppen. Vgl. A. Müller, Emona (Laib. 1879); Brhovec, Die kaiserliche Landeshauptstadt L. (Laib. 1887); Richter, Geschichte der Stadt L. bis 1461 (in Klunz Archiv für Geschichte Krains, Heft 2 u. 3).

Laibung (Leibung), in der Architektur die bei Öffnungen im Mauerwerk ganz oder beinahe winkelrecht auf die Mauerflucht stoßenden und daher im Äußern nicht sichtbaren Flächen der Pfeiler. Bei Fenstern kommt meist nur innen eine L. vor. Bei Bogen und Gewölben versteht man unter L. die innern gekrümmten Flächen (s. Gewölbe).

Laich., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für Johann Nepomuk v. Laicharting, geb. 4. Febr. 1754 zu Innsbruck, starb 7. Mai 1797 als Professor daselbst (•Tiroler Insekten•, Zürich 1781–82, 2 Bde.; •Vegetabilia europaea•, 1790–92, 2 Bde.).

Laichen, das Ablegen des Laichs, d. h. der mittels einer klebrigen Masse (Gallerte, Schleim) zu Haufen, Schnüren, Rollen etc. vereinigten Eier, wie es sehr viele Fische, Amphibien, Schnecken, Tintenschnecken, Insekten und Würmer thun. Der Klesch wird entweder im Eileiter oder in besondern Trüben erzeugt, quillt meist bei Berührung mit Wasser hart auf und löst sich nach längerer Zeit so weit, daß die auskriechenden Jungen ihn ohne Schwierigkeit durchbrechen.

Laichingen, Dorf im württemberg. Donautal, Oberamt Münsingen, hat eine evang. Pfarrkirche, eine Privatirrenanstalt, Leinwandfabrikation und (1885) 2753 Einw.; L. war früher Stadt.

Laiken (v. griech. laos, Volk), in der lathol. Kirche alle, welche nicht zum Klerus (s. d.) gehören. Der Gegensatz zwischen Klerus und L. wird durch die Ordination (s. d.) geschaffen. Die L. sind von einer Teilnahme an der Kirchenleitung ausgeschlossen und haben sich den Anordnungen des Klerus auf dem Gebiet des Kultus, der Sitte und des Glaubens unterzuordnen. Den prinzipiellen Gegensatz hat die evangelische Kirchenlehre aufgehoben. Im übertragenen Sinn versteht man unter L. überhaupt die gelehrte, Uneingeweihte.

Laikenabt (Abba Comes), s. Abt.

Laikenbrüder und Laikenschwestern, die ohne die vollen Ordensgelübde dienenden Brüder in Mönchs- und Schwestern in Nonnenklöstern; s. Kloster.

Laikenpension, die durch einen Laien von einem Kirchengut bezogene Pension, wie sie z. B. den Nachkommen von Gründern frommer Stiftungen zuweilen vertragsmäßig zukommt.

Laikenpfünde, in der protest. Kirche eine geistliche Pfründe, in deren Besitz sich ein Laie befindet, wie dies namentlich mit den Domherrenstellen der Fall ist.

Laikenpräbenden, auf Lebenszeit ausgelegte Unterstützung für Hilfsbedürftige aus kirchlichen Einnahmen und aus sonstigem kirchlichen Vermögen.

Laikenpriester, s. v. w. Weltgeistlicher.

Laikenschule, s. Kommenschule.

Laikenpiegel (Speculum populare), ein zuerst 1509 herausgegebenes und 1511 vermehrte Rechtsbuch, verfaßt von Ulrich Tenngler, 1479–1500 Stadtschreiber in Nördlingen, später Landvogt in Höchstädt, handelt in drei Büchern von den Gerichtsverfahren und dem Privatrecht, vom Prozeß und vom Kriminalrecht. Als Muster eines förmlichen Prozeßes ist dem zweiten Buch ein Prozeß zwischen dem Teufel und der Menschheit beigegeben, welche letztere dabei von der Jungfrau Maria verteidigt wird.

Laigle (L'igle, 19. 1891), Stadt im franz. Département Orne, Arrondissement Mortagne, an der

le und der Westbahn, hat eine schöne Kirche aus 15. Jahrh., ein modernes Schloß, ein Handelsgericht, eine Gewerbekammer und (1856) 4367 Einw., eine ansehnliche Fabrikation von Nadeln, dann von Eisen, Spielwaren 2c. betreiben.

Lainé (spr. läné), Joseph Henri Joachim, franz. Staatsmann, geb. 11. Nov. 1767 zu Bordeaux, ward Rechtsanwalt, 1793 Distriktsadministrator von Néole, 1808 Deputierter für das Departement der Gironde im Gesetzgebenden Körper, wo er einen damals neuen Freimut befundete, ein bedeutendes Redner-talent entwickelte und sich, als er in einem Bericht am 28. Dez. 1813 von Frieden und Freiheit redete, heftigsten Zorn Napoleons zuzog. Als englischer Feind verleumdet, zog er sich nach Bordeaux zurück, wurde jedoch nach der ersten Restauration durch Ludwig XVIII. zum Präsidenten der Deputiertenkammer ernannt. So aufrichtig er der bourbonischen Dynastie feind war, ebenso heftig bekämpfte er jetzt die gegen die Verfassung gerichteten Pläne der Ultraroyalisten. Am 15. Sept. 1816 zum Minister des Innern ernannt, setzte er die Auflösung der sogen. Chambre introuvable durch. Zugleich legte er der neuen Kammer ein neues Wahlgesetz vor, das 5. Febr. 1817 angenommen wurde. Nach einer erfolgreichen Wirk-samkeit für die innern Interessen des Landes trat er

im Dezember 1818 mit Richelieu zurück, da er wie-der den fremden Mächten zuliebe das Wahlgesetz zu ändern bereit war. Er trat nun als Abgeord-eter des Departements der Gironde in die Kammer, der er als feuriger, glänzender Redner gegen die den Extreme zugleich anlämpfte. Unter dem Mi-nistrium Richelieu wurde er zum Präsidenten im-gesetzt für den öffentlichen Unterricht und 21. Dez. 1820 zum Staatssekretär ohne Portefeuille erhoben, wurde jedoch aus Gesundheitsrücksichten beide Ämter wieder auf. Gegen Ende 1823 erhielt er die Erbkammer und den Titel eines Vikomte. Er starb 21. Dez. 1835.

Lainé, Jago, Jesuit, s. Lagnez.

Lainé (spr. léné), Alexander Gordon, brit. Rei-ser, geb. 27. Dez. 1794 zu Edinburgh, diente zuerst in Barbados, führte seit 1822 im Auftrag der Re-gierung von Sierra Leone mehrere Missionen ins-tere von Senegambien glücklich aus, bis der Krieg mit den Aschanti sein weiteres Vordringen unmög-lich machte, und kehrte 1824 nach England zurück.

Er schon im Februar 1825 unternahm er eine neue Reise zur Erforschung des Niger, wobei er, von Tri-eb ausgehend, in Timbuktu 18. Aug. 1826 anlangte. Er darauf in Begleitung einer Karawane seine Reise südwärts fortsetzte, fiel er einem Araberscheich in die Hände, der ihn, da er sich nicht zum Islam be-kehren wollte, erdrosseln ließ. L. schrieb: »Travels in Timannee, Kooranko and Soolima, countries in Western Africa« (Lond. 1825; deutsch, Jena 1826).

Laïs, Sohn des theban. Königs Labdakos, floh, sein Vormund Lykos von Amphion und Zethos trieben oder getötet ward, zu Pelops, bestieg dann mit dem Tode der Usurpatoren den Thron seiner Väter und heiratete Jokaste, die ihm den Odi-pus gebor.

Laird (schott., spr. lerb), Herr, Gutsherr; s. Clan.

Laird (spr. lerb), Macgregor, engl. Reisender, geb. 1808 zu Greenock, war bis 1832 in einer Ma-schinenbauanstalt in Liverpool thätig und begleitete dann Lander auf seiner Nigerrfahrt, welche er in »Narrative of an expedition up the river Niger« (1832) beschrieb. Nach seiner Rückkehr nach England wirkte er daselbst namentlich für Dampfschiffahrt und

Dockbauten, begab sich dann aber wieder nach Afrika, um sich ausschließlich der Förderung des Handels und der Zivilisation daselbst zu widmen. So grün-dete er die Afrikanische Dampfschiffahrtskompanie und rüstete im Auftrag der Regierung 1854 und 1857 erfolgreiche Expeditionen nach dem Niger aus. Er starb 27. Jan. 1861 in Brighton.

Laitresse (spr. lärsä), Gérard de, niederländ. Ma-ler und Radierer, geb. 1640 zu Lüttich, Schüler seines Vaters Regnier L. und B. Flémalle, ging nach Ut-recht, dann nach Amsterdam und arbeitete sich aus dürf-tigen Verhältnissen zu einem gefeierten Künstler empor. Er strebte nach einem sich an die Antike und an Poussin anlehnenden Schönheitsideal, ohne die niederländischen Formen und Farben aufgeben zu können. Dadurch erhielten seine Schöpfungen einen manierten Charakter. Seine Bilder pflegen im Silbertone gemalt zu sein; sie sind häufig, und na-mentlich finden sich in Amsterdam, Schleißheim, Kas-sel und im Louvre Hauptwerke von ihm. Als Mann von gelehrter Bildung liebte er mythologische und allegorische Motive. Seit 1690 erblindet, sammelte er eine Malergesellschaft um sich, welcher er seine Ideen diktierte, die dann von seinem Sohn gesammelt, mit einer Menge von Kupferstichen begleitet und nach seinem 11. Juni 1711 erfolgten Tod in zwei Bänden herausgegeben wurden unter dem Titel: »Het groot schilderboek« (Amsterd. 1707, 2. Ausg. 1712). Das Werk wurde ins Deutsche (Münch. 1728, 3 Bde.; 3. Aufl. 1800), Französische (Par. 1786, 2 Bde.) und Englische übersezt und übte durch die Einführung in allen öffentlichen Kunstschulen einen großen Einfluß auf die Kunstströmung des 18. Jahrh.

Laïs (spr. lä, vom kelt. laoidh, Lieb), ursprüng-lich die Lieder und Weisen der bretonischen Harf-ner, schlossen sich eng an die großen Heldengedichte von König Artus und der Tafelrunde an und bilde-ten meist die lyrischen Partien derselben; sie bestan-den aus achtsilbigen Versen mit abwechselnden oder verschlungenen Reimen. Beim Übergang in die fran-zösische Sprache, im 12. oder 13. Jahrh., lösten sie sich von der epischen Poesie los, erhielten Strophenbau und künstlichere Formen und wurden im Munde der Trouvères zu Liebes- und Klagegedichten; berühmt sind die L. der Marie de France (»Lai du Chevrefoil«). Doch blieb ihr rhythmischer Charakter, ebenso wie in den deutschen Nachbildungen des bretonischen Epus, gewahrt. Eine Sammlung von L.: »L. inédits du XII. et XIII. siècles« (Par. 1836) gab Fr. Michel heraus. Die mittelhochdeutschen Dichter übersezten Laïs durch Leich (s. d.). Vgl. Wolf, Über die L., Se- quenzen und Leiche (Heidelb. 1841).

Laïs, Name zweier wegen ihrer Schönheit bewun-derter griechischer Hetären, von denen die ältere, aus Korinth, zur Zeit des Peloponnesischen Kriegs lebte und die Vornehmsten und Reichsten des Staats, sogar Philosophen, wie Aristippos und den Cyniker Diogenes, bezaubert haben soll. Die jüngere L., Tochter der Timandra, der treuen Gefährtin des Alkibiades, geb. 422 v. Chr. zu Sykkara in Sizilien, kam in einem Alter von sieben Jahren nach Korinth, der Sage nach als Kriegsgefangene. Der Maler Apel-les soll sie zur Hetäre herangebildet haben. Später folgte sie einem Hippostratos nach Thessalien, wo sie von Frauen im Heiligtum der Aphrodite gesteinigt worden sein soll. Bei beiden ist das wirklich histo-rische von dem Anekdotenhaften nicht zu scheiden. Vgl. Jacobs, L., die ältere und die jüngere (in den »Ver-mischten Schriften«, Bd. 4, Leipz. 1830). Als ideale Schönheit stellte sie Wieland im »Aristipp« dar.

Laisant (fr. *lāsāng*), Charles Anne, franz. Politiker, geb. 1. Nov. 1841 zu Nantes, trat 1861 in die polytechnische Schule und wurde, nachdem er seinen Kursus auf derselben beendet hatte, dem Genielorps zugeteilt. 1870 Kapitän, ward er während der Belagerung von Paris mit den Befestigungsarbeiten am Fort Issy beauftragt und in Dienstangelegenheiten nach Corsica und Algier geschickt. Da er aber entschieden republikanisch gesinnt war und als Generalrat des Departements Loire-et-Inférieure die damalige monarchistische Regierung bekämpfte, so nahm er 1876 seinen Abschied aus dem Militärdienst und ließ sich zu Nantes in die Deputiertenkammer wählen, in welcher er sich dem Republikanischen Verein anschloß, während er in der jetzigen Kammer zu den Radikalen gehört. Er machte sich besonders durch seine mehrere Male abgelehnten, aber immer wiederholten Anträge auf Änderung des Militärgesetzes, auf Abschaffung der Einjährig-Freiwilligen und Herabsetzung der Dienstzeit von fünf auf drei Jahre bemerklich. Auch als Mathematiker hat sich L. bekannt gemacht und die Doktormürde 1877 erworben; er veröffentlichte: »Introduction à la méthode des quaternions« (1881). Seit 1879 ist er Redakteur des »Petit Parisien«, in welchem er Ciffey wegen des Verhältnisses zur Kaulla heftig angriff, weswegen er im November 1880 zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Laischew, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kasan, an der Kama, mit (1883) 5200 Einw., wichtig als Landungsplatz für die nach Nischnij Nowgorod gehenden Erzeugnisse Sibiriens. L. wurde 1657 angelegt.

Laisierung, die Versetzung eines Klerikers in den Laienstand; vgl. Laien.

Laisser-passer (franz., auch laissez-passer, fr. *lāssē passē*), Passierschein, namentlich zu Kriegszeiten.

Laissez aller (franz., fr. *lāssē aū*, oder auch laissez faire, laissez passer, »laßt gehen«, nämlich die Welt, wie sie eben geht), eine Formel, für deren Urheber Gournay gilt, und in welche die Physiokraten ihre Forderung nach Beseitigung der damaligen Beschränkungen in Handel und Gewerbe und nach Gewährung voller Verkehrsfreiheit zu fassen pflegten. Der Sinn dieses Wortes geht dahin, daß bei freier Konkurrenz ohne staatliche Einmischung dem Interesse der Gesamtheit am vollständigsten gedient werde. Vgl. A. Duden, Die Maxime Laissez faire et laissez passer, ihr Ursprung etc. (Bern 1886).

Laisner, Ludwig, Schriftsteller, geb. 3. Nov. 1845 zu Ehlingen, studierte 1863–67 in Tübingen Theologie und war über zwei Jahre im Pfarramt thätig, worauf er in München eine Hauslehrerstelle übernahm. Nachdem er später seine Entlassung aus dem Kirchenamt erhalten, behielt er seinen Wohnsitz in München bei, wo er sich seit 1880 ausschließlich literarischer Thätigkeit widmet. Von ihm erschienen: »Barbarossa's Brautwerber«, episches Gedicht (Stuttg. 1875); »Rebelsagen« (zur deutschen Mythologie, das. 1879); »Goliath«, Übersetzung lateinischer Studentenlieder des Mittelalters (das. 1879); »Novellen aus alter Zeit« (Berl. 1882); »Der Archetypus der Ribeslungen« (Münch. 1887). Mit P. Heyse gibt er seit 1884 den »Neuen deutschen Novellenschatz« heraus.

Laitage (franz., fr. *lātagē*), Milchspeise; Laiterie (fr. *lā'tēri*), Milchammer, »Wirtschaft«.

Laiton (franz., fr. *lāton*), Messing; vgl. Lattun.

Lakadiven (Laksha Dwipa, »die hunderttausend Inseln«), eine Gruppe von 14 Koralleninseln, zwischen 10 und 14° nördl. Br., 300 km westlich von der Malabarküste der britisch-indischen Präsidentschaft Madras, zu der die L. administrativ gehören, mit einem

Areal von 1927 qkm (35 QM.) und (1881) 14,473 Einw. Die Gruppe zerfällt in einen nördlichen Teil, welcher unmittelbarer englischer Besitz ist, und einen südlichen, zu dem auch die eigentlich den Malediven zugehörige Insel Minikoi gerechnet wird, unter dem Radscha von Kananor. Die Einwohner sind Hindu und Moslems und sprechen das Malapalam, die Minikoi aber maledivisch; sie sind tüchtige Schiffer und besitzen 184 große und 719 kleine Boote. Haupterzeugnis ist Kokosfaser, dann Kopra, Schildpatt, Kamuscheln u. a., wovon sie jährlich für 17,000 Mk. Sterl. nach Indien ausführen. Die Inseln wurden wiederholt von verheerenden Eyllonen heimgesucht. Von Vasco da Gama 1499 entdeckt, kamen die L. mit Raissur an die Britisch-Ostindische Kompanie, standen aber bis 1877 unter eignen Häuptlingen. S. Karte »Ostindien«.

Lalai (franz. *laquais*), Livreebedienter, ursprünglich ein Diener zu Fuß, der seiner Herrschaft folgt.

Lake (engl., fr. *lēt*), der See.

Lakedämon, ein wahrscheinlich vorgriech. Name, bezeichnet im engern Sinn die Thalebene von Sparta; Lakedämonier daher politisch gleichbedeutend mit »Spartiaten«, d. h. den dorischen Eroberern des Landes, während Lakonen die politisch minderbedeutende, zum Teil achäische Bevölkerung des umliegenden Berglandes bezeichnet. Vgl. Sparta.

Lake-school (engl., fr. *lēt-skūl*, See[schule], engl. Dichterschule, so genannt nach den Seen von Cumberland und Westmoreland, an deren Ufern die Koryphäen der Schule, Wordsworth, Coleridge und Southey, wohnten. Die Mitglieder hießen Lakisten. Vgl. Englische Litteratur, S. 661.

Lathnau (Ludnow), Hauptstadt der Provinz Posen des britisch-ind. Kaiserreichs und seit der 1871 erfolgten Vereinigung dieser Provinz mit den westprovinzen zweite Residenz des Lieutenant-Gouvernors beider Provinzen, liegt an der Sumi, welche vier Brücken führen, und ist Knotenpunkt für die Bahnen nach Agra, Dehli und Benares, mit einer mittlern Temperatur von 26° C. und (1881) 261,303 Einw. (inkl. der 8 km außerhalb der Stadt einquartierten Garnison), überwiegend Hindu. L. gewährt aus der Ferne einen überraschenden Anblick, nahe gesehen erscheinen Pracht und Glanz aber meist als elendes Stüdwerk und Lünche. Die Stadt, welche sich 8 km am Fluß hinstreckt, enthält als sehnsüchteste Gebäude zwei schöne Moscheen, das aus mehreren Gebäuden in zwei Höfen bestehende Kassoleum (Imambara) Azuf ud Daulas, vier andere prächtige Grabdenkmäler, zwei weitläufige Parks und eine große Anzahl anderer Prachtbauten in höchst sehr unschönem Stil. Seit dem großen Aufstand 1857, in welchem hier 2000 Engländer getötet wurden, sind breite Straßen durch die Stadt gezogen worden, von denen drei zu dem starken Fort führen. Die Residenz liegt auf einem schönen malerischen Hügel. Bemerkenswert sind die Erziehungsanstalt Kastiniere (gegründet von dem Franzosen Martin, Oberbefehlshaber der Truppen Azuf ud Daulas und Erbauer mehrerer Paläste Lathnaus), ein College mit einer Anzahl Missionsschulen. L. gilt noch immer als Hauptsitz hindostanischer Musik und Dichtung, es stehen die hiesigen Theater bei den Eingebornen hoch. Die gelehrte Welt hat einen Vereinigungspunkt in der Dschalshah-Tahzib-Gesellschaft. Die Industrie zeichnet sich durch Gold- und Silberbrokat, Glas- und Thonwaren, feine Gewebe etc. aus; der Handel treibt vornehmlich Weizen, Baumwolle, Zucker, Samen, Tabak. L. spielte bei dem Aufstand von 1857

Hauptrolle; die Generale Dutram und Havelock, hier starb, wurden von den Insurgenten eingefangen, durch Sir Colin Campbell aber befreit.

Lakien, f. Lake-school.

Lakolith, f. Lagerung der Gesteine.

Lakonen, f. Lakedämon.

Lakonien (Lakonie), Landschaft im alten Griechenland, den südöstlichen Teil des Peloponnes umfassend, der mächtigste dorische und nächst Athen der wichtigste Staat von Hellas. Fast durchweg von Gebirgen erfüllt, war das Land unzugänglich und rauh, als zur Hälfte felsig und zum Ackerbau ungenügend, dafür aber trefflich zur Schaf- und Ziegenzucht geeignet, wie denn auch die lakonische Wolle bei Jagdhunden und Mauleseln großen Ruf genoss. Ebenen besaß L. nur drei wenig ausgedehnte: von Sparta am Mittellauf des Eurotas, die Mündungsebene dieses Flusses und die Ebene Leukä auf der südöstlichen Halbinsel. Das Zentrum des ganzen Landes, die Ebene von Sparta (230 m ü. M.), vom Meer durch das Gebirge (516 m hoch) getrennt, welche der Eurotas in enger Schlucht durchfließt. Die Hauptgebirge sind der Taygetos (jetzt Nedaiplo, 2409 m hoch) im W. und der Parnon (jetzt Paleno, 1958 m hoch) im O., beide reich an Krongruben und Marmor, welcher namentlich bei den Römern des kaiserlichen Rom Verwendung fand. Der Taygetos bildete in alter Zeit in seinem nördlichen Teil die Grenze gegen Messenien, welche später weit nördlicher zog, und bot den Spartiaten die herrlichen Jagdgründe dar. Während dieses Gebirge nur im N. besetzt ist, der ihm parallel laufende Parnon an vielen Stellen bequem zu überschreiten. Als Hauptstrom ist der Eurotas (s. d.) mit seinen Nebenflüssen Onos (heute Relephina) und Tiasa bei Sparta zu nennen; alle übrigen sind nur unbedeutende Küstengründe. Die wichtigsten der wenig zahlreichen Städte außer der Hauptstadt Sparta (s. d.): Amyklä, Therapne mit einem Menelaos-Heiligtum, Hafenstadt Gythion, Epidaurios Limera mit dem Tempel der Minos und im N. Sellasia. Das Land mag zu seiner Blütezeit an 150,000 Einw. gezählt haben. — Das heutige Königreich Griechenland bildet L. (Lakonia) einen Nomos, welcher 4228 qkm (76,78 QM.) (1878) 121,116 Einw. und vier Eparchien enthält. Hauptstadt ist Sparta.

Lakonisch (lat.), kurz und schlagend im Ausdruck (Art der alten Lakonier); **Lakonismus**, lakonische Sprechweise.

Lakonischer Meerbusen, in der alten Geographie die mittlere der drei großen Meerbusen an der Südküste des Peloponnes, in welchen der Eurotas mündet, jetzt Golf von Marathonisi.

Lakritzen (Süßholzwurzel, Christensack, lat. Succus liquoritiae, Extractum Glycyrrhizae), das durch Waschen der frischen Wurzel von Glycyrrhiza (und echinata) und Verdampfen des Auszuges erhaltene Extrakt, wird besonders in Spanien, Frankreich, Sizilien, Kalabrien und im südlichen Italien bereitet. Die gewaschenen Wurzeln werden zerhackt, wiederholt mit Wasser gekocht und ausgedrückt und die vereinigten Auszüge im kupfernen Gefäß über freiem Feuer zur gehörigen Konsistenz verdunstet. Die Masse wird in 10—15 cm lange, 2—3 cm dicke Zylinder geformt, welche man stemmt und zwischen Lorbeerblätter in Kisten verpackt. Sie ist braunschwarz, glänzend, nicht klebend, in der Hitze leicht zerbrechlich, bei höherer Temperatur zähflüssig, auf dem Bruch eben und glänzend, riecht schwach, schmeckt süß, etwas kratzend und löst sich

zum größten Teil im Wasser. Verfälscht wird L. mit zahlreichen Substanzen, die beim Lösen im Wasser zurückbleiben; von der Bereitung her stammt oft eine Verunreinigung mit Kupfer. L. ist ein beliebtes Volksmittel gegen Husten und Heiserkeit; außerdem findet L. Verwendung zum Malen, zur Versüßung des Biers, zu Tabaksaucen, Stiefelwisch und in England bisweilen zur Darstellung des Porterbiers. Für den medizinischen Gebrauch wird L. gereinigt (Succus liquoritiae depuratus), indem man die rohe Ware mit kaltem Wasser wiederholt auszieht und die klare Lösung verdampft. Die erhaltene extraktartige Masse rollt man zu dünnen Stengeln aus oder packt sie in einen eisernen, durch Dampf heizbaren Zylinder und preßt sie durch die durchlöchernte Bodenplatte des Zylinders. Die austretenden Stengel werden in fußlange Stücke zerschnitten, durch Rollen poliert und getrocknet. Um Geschmack und Aussehen des gereinigten Extrakts zu verbessern, mischt man demselben bisweilen Zucker bei. Mit viel Zucker und Anisöl vermischt, gibt L. Nachou (s. d.).

Lakritzenwurzel, f. Glycyrrhiza.

Lakshmi (Sri), in der brahman. Götterlehre die Gemahlin des Gottes Wischnu (s. d.), Göttin der Liebe, der Ehe, der Fruchtbarkeit und des Reichtums. Geheiligt ist ihr die fruchtbare, Nahrung spendende Kuh; ihr Fest ist das Erntefest, ihr Symbol die Lotusbilume.

Laktation (lat.), die Absonderung der Milch in den Brustdrüsen; auch die Ernährung des Kindes durch das Säugen.

Laktationsperiode, die Zeit, während welcher nach der Geburt Milch abgesondert wird.

Laktometer

Laktose

Laktoskop

f. Milch.

Lala (pers.), »Erzieher« der Knaben in vornehmen Familien wie auch der Prinzen. Die Lalas der türkischen Prinzen stehen unter Aufsicht des Lala-baschi, der meist der Priesterklasse angehört. Auch die schwarzen Verschnittenen des Harems werden als Aufseher der Frauen L. genannt.

Lalage (griech., »Schwägerin«), Geliebte des Horaz.

Lalande (fr. »läng«), Joseph Jérôme, Le Français genannt, Astronom, geb. 11. Juli 1732 zu Bourg en Bresse, erhielt seine erste Bildung bei den Jesuiten in Lyon, studierte zu Paris die Rechte, daneben Mathematik und Astronomie und ward 1761 von der Akademie zur Bestimmung der Parallaxe des Mondes nach Berlin gesandt, während Lacaille zu gleichem Zweck nach dem Kap der Guten Hoffnung ging. In Berlin studierte L. unter Euler die Analyse und trat in engen Verkehr mit Maupertuis, d'Argens und Lametrie. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich unterstützte er Clairaut bei Berechnung des Halleyschen Kometen und förderte eifrig die Vorrichtungen zur Beobachtung der Venusdurchgänge von 1761 und 1769. Im J. 1761 ward er Lemonniers Nachfolger in der Professur am Collège de France und 1795 Direktor der Pariser Sternwarte. Er starb 4. April 1807. Seit 1760 gab er die »Connaissance des temps« heraus, und als Frucht einer Reise nach Italien 1765—66 erschien seine »Voyage d'Italie« (Par. 1769; 2. Aufl. 1786, 9 Bde. nebst einem Atlas). Sein Hauptwerk ist der »Traité d'astronomie« (Par. 1764, 2 Bde.; 2. Aufl. 1792), welchem er in der 3. Auflage (das. 1792, 3 Bde.) die »Tables astronomiques« hinzufügte. Außer seinen sehr zahlreichen astronomischen Abhandlungen sind von seinen Werken noch zu nennen: »Bibliographie astronomique«

(Par. 1803), ein Werk von 5000 Artikeln; »Des canaux de navigation et spécialement du canal de Languedoc« (bas. 1778); »Abrégé de navigation« (bas. 1793); »Astronomie des dames« (bas. 1785, neue Aufl. 1841) und »Abrégé d'astronomie« (2. Aufl., bas. 1795). Noch erwähnen wir seinen »Discours«, die »Éloges« und sein »Dictionnaire des athées anciens et modernes« (mit Silvestre Maréchal, Par. 1800). In seinem Testament stiftete er bei der Akademie einen jährlichen Preis für die beste astronomische Abhandlung oder die merkwürdigste Beobachtung. Der unter seinem Namen als »Histoire céleste française« erschienene große Sternkatalog gründet sich auf die 1789 — 1800 ausgeführten Beobachtungen seines Neffen Michel Jean Jérôme Le Français und Burdhardts und enthält 47,390 Sterne. Der erwähnte Neffe (geb. 21. April 1766 zu Courcy, gest. 7. April 1839 als Akademiker und Direktor der Sternwarte der École militaire in Paris) unterstützte überhaupt mit seiner Frau Marie Jeanne Amélie, geborne Parlay (geb. 1768), L. vielfach in seinen Beobachtungen und Rechnungen.

Valenbuch (Die Schildbürger), altes deutsches Volksbuch, in welchem allerlei Stichelechwänke und lächerliche Geschichten, mit denen man einzelne Orte Deutschlands (wie Schöppenstedt, Burgstube, Krähwinkel, Schilda, Volkow, Tripstrill etc.) zu necken pflegte, von einem ungenannten Autor geschildert zusammengestellt sind. Das Buch erschien in erster Ausgabe unter dem Titel: »Wunderfelshame Geschichten und Thaten der Schildbürger in Misnopotamia, zusammengetragen durch M. Aleph Beth Gimel. Misnopotamia (Frankfurt) 1597« (abgedruckt in Hagens »Narrenbuch« sowie in Simrods »Volksbüchern« und in Einzelausgaben) und wurde später unter dem Titel: »Grillenvertreiber« (Frankf. 1603 u. öfter) fortgesetzt.

Valius, plebejisches röm. Geschlecht. Die namhaftesten Sprößlinge desselben waren:

1) Gajus, ein Freund des ältern Scipio Africanus, an dessen Feldzügen er von Jugend an teilnahm. Er begleitete ihn 211 v. Chr. nach Spanien und nahm dort an allen seinen kriegerischen Unternehmungen bis 206 wesentlichen Anteil. 205 wurde er mit einem Teil der Flotte nach Afrika vorausgeschickt, wo er, in der Gegend von Hippo Regius landend, reiche Beute machte. 203 führte er selbständig Krieg gegen Syphax, den König der Masäsylier und Verbündeten der Karthager, den er besiegte und gefangen nahm. Er brachte diesen selbst nach Rom, kehrte aber 202 als Quästor nach Afrika zurück und trug namentlich in der Schlacht bei Zama als Befehlshaber der italischen Reiterei wesentlich zum Sieg bei. 197 war er plebejischer Abil, 196 Prätor und 190 zugleich mit Lucius Scipio Konsul, konnte aber als solcher den gewünschten Oberbefehl gegen den König Antiochos nicht erlangen, da ihm sein Kollege vom Senat vorgezogen wurde.

2) Gajus, mit dem Beinamen Sapiens (»der Weise«), Sohn des vorigen, Freund des Scipio Aemilianus, war im dritten Punischen Krieg 147 und 146 v. Chr. Legat des Scipio und leistete demselben bei der Eroberung von Karthago wesentliche Dienste. 145 war er Prätor und führte mit Glück den Krieg gegen Viriathus; 140 war er Konsul. In den Gracchischen Unruhen stand er auf der Seite der Optimaten, obgleich er früher selbst ein Aldergesetz im Sinn der Gracchen im Senat vorgeschlagen hatte. In Ciceros nach seinem Namen bezeichneten Gespräch über die Freundschaft ist er der Hauptsprecher. Er wird all-

gemein wegen seiner Weisheit und seiner besonders durch das Studium der griechischen Litteratur gewonnenen Bildung gerühmt. Viele schreiben ihm auch einen wesentlichen Anteil an den Komödien des ihm befreundeten Terenz zu. — Auch seine Tochter Lælia, Gemahlin des Augustus Quintus Mucius Scaevola, zeichnete sich durch hohe Bildung aus.

Vala Koolh (spr. rut), Titel einer berühmten Dichtung von Thomas Moore (s. d.).

Valation, s. Lambda.

V'Allemant (spr. sollmäng), 1) Fritz, Maler, geb. 1812 zu Hanau, bildete sich in Wien und trat 1835 als Künstler öffentlich auf. Er wählte zum Gegenstand seiner Darstellungen meist Szenen aus Österreichs Kämpfen seit 1848 und verstand es, bei aller Naturtreue den Stoff künstlerisch aufzufassen und geschickt zu gestalten. Seine Schlachtenbilder fanden an dem Kaiser einen besondern Gönner. 2. starb 20. Sept. 1866 in Wien.

2) Siegmund, Maler, Neffe des vorigen, geb. 8. März 1840 zu Wien, entschied sich schon früh für die Malerei und empfing den ersten Unterricht von seinem Oheim und später von Chr. Ruben. Unter seinen ersten Bildern, die Episoden aus dem Krieg von 1859 in Oberitalien behandelten, gefielen besonders die französischen Offiziere auf dem Schlachtfeld von Magenta, gefallenen österreichischen Jägern Ehre bezeugend. Dann beteiligte er sich an den Illustrationen zu den von Quirin v. Leitner herausgegebenen »Gedenkblättern aus der Geschichte des österreichischen Heers«. 1864 malte er eine Episode aus der Schlacht bei Solin, eine ebenso klar geordnete wie lebendige Komposition, die auch in historischer Beziehung von tüchtigem Studium zeugt (im Besitz des Kaisers von Österreich). Von seinen spätern Bildern sind zu nennen: das Gefecht bei See, die Erstürmung des Königsbergs, der Einzugs tag von Custozza, die Schlacht bei Caldiero (für Erzherzog Albrecht), Einzug der Dampferregimente in die Hofburg und das Pendant: Ankunft des Dragonerregiments Graf Sternberg in Wien. Er hat auch kleine Stimmungsbilder aus dem Kriegleben und Bildnisse gemalt (Reiterporträt des Generals Laudon, Kaiser von Österreich).

Vally-Tollendal (spr. -tollangdall), 1) Thomas Valthur, Graf von Vally, Baron von Tollendal, geb. 1702 zu Romans (Dauphiné) aus einer irischen Familie, die mit Jakob II. in Frankreich eingewandert war, diente seit 1720 in einem irischen Regiment, das sein Vater Sir Gérard L. befehligte, focht 1741 in Flandern, Schottland und den Niederlanden, zeichnete sich bei Fontenoy 1745 aus, wurde 1748 Major und 1756 zum Generalleutnant und Kommandeur aller französisch-ostindischen Niederlassungen ernannt. Er eröffnete dort sofort nach seiner Ankunft den Kampf gegen die britischen Besitzungen, eroberte eine Menge Plätze und Städte und belagerte Madras, mußte sich aber nach einer schweren Belagerung unter den Mauern von Bandarachi auf das drohte Ponditscherri zurückziehen, wo er, im Jahr 1760 von einer weit überlegenen englischen Flotte und einer Flotte von 14 Linien Schiffen eingeschlossen, sich nach tapferer Verteidigung 16. März 1761 Gnade und Ungnade ergeben mußte, worauf er als Kriegsgefangener nach England gebracht wurde. Die Kunde, daß man ihn in Frankreich der Freundschaft und Verrätereie beschuldige, erwirkte er seine Freilassung, begab sich 1764 nach Paris, ward hier in der Bastille geworfen und 6. Mai 1766 zum Tode durch das Schwert verurteilt, weil er die Interessen

nig und der Indischen Kompanie verraten habe, am Tag darauf enthauptet. Nach zehn Jahren wirkte Lally-Tollendals Sohn, besonders von Voltaire unterstützt, die Revision des Prozesses. Die Schuld des Verurteilten wurde so klar erwiesen, daß König in einem Dekret vom 21. Mai 1778 das Urteil kassierte und die Ehre Lally-Tollendals wiederstellte. Vgl. Hamont, *La fin d'un empire français aux Indes sous Louis XV* (Par. 1887).

L Trophime Gérard, Marquis von, Sohn des vorigen, geb. 5. März 1751 zu Paris, that sich zuerst durch sein mannhaftes Eintreten für die Rechte seines Vaters hervor und gehörte in der Versammlung der Reichsstände 1789 zu denen, welche sich dem dritten Stand verbanden. Von den demokratischen Tendenzen der Nationalversammlung aber abgeschreckt, suchte er sich später dem Hof wieder nähern. Als Berichterstatter des Verfassungsausschusses schlug er die Errichtung zweier Kammern vor und setzte auch seinen auf die Erhaltung der Aristokratie gegründeten Plan in der Schrift *«Rapport sur le gouvernement qui convient à la France»* (1789) auseinander. Schon nach den Ereignissen vom 6. Okt. zog er sich in die Schweiz zurück. Von dort veröffentlichte er 1790 unter dem Namen Titus Capitolinus eine heftige, gegen die Abschaffung der Adelsvorrechte gerichtete Satire, kehrte 1792 zur Verteidigung des Königs nach Paris zurück. Nach dem Aufstand vom 10. Aug. verhaftet, ging er glücklich den Septembermexeleien und flüchtete nach England. Beim Prozeß des Königs trat er sich dem Konvent als Verteidiger an, und als seine Antwort blieb, gab er seine Verteidigung in Druck (*«Plaidoyer pour Louis XVI»*, 1795). Verschien von ihm *«Défense des émigrés français, essai au peuple français»* (1794; neue Aufl., 1825, 2 Bde.), welche Schrift in zwei Monaten 10 Auflagen erlebte. Nach der Revolution vom Brumaire kehrte er ins Vaterland zurück und lebte in Bordeaux, einzig mit literarischen Arbeiten beschäftigt. Ludwig XVIII. ernannte ihn nach der Restauration zum Staatsrat und im August zum Pair. Der Monarchie eifrig ergeben, suchte er auf liberalem Weg zu erhalten und trat als Verteidiger der konstitutionellen Freiheiten auf. Er st. 11. März 1830. Von seinen Schriften ist noch *«Essai sur la vie de Thomas Wentworth, comte de Strafford»* (Lond. 1795; 2. Aufl., Par. 1814), über er auch eine (nicht aufgeführte) Tragödie schrieb, zu nennen.

Lalo, die pulverisierten Blätter des Affenbrotbaums (s. Adansonia).

Lalopathie (griech.), Sprachstörung, soweit sie sich auf den formalen Ausdruck der Gedankenbewegung bezieht.

Lamia, Isidoro, ital. Geschichtschreiber, geb. 1823 zu Palermo, studierte die Rechte dort und befaßte sich dabei frühzeitig mit Litteratur und Politik. Als Rechtsanwalt veröffentlichte er 1844 seinen Versuch zur Geschichte seines engern Vaterlandes: *«I Luna e i Perollo»*. In der Revolution 1848 und 1849 spielte er eine hervorragende Rolle und warf auch im Verein mit Bocconorsi eine wichtige Denkschrift: *«Über die politischen Rechte der Sicilianer»*, welche zu Anfang 1849 in französischer Sprache in Paris erschien. Auch die Revolution 1860 zählte ihn zu ihren Führern, und er stand literarisch für die von ihm vertretene Sache mit der Broschüre *«La restaurazione borbonica e la rivoluzione del 1860 in Sicilia»* (1860). Im

J. 1864 wurde er Direktor der Staatsarchive zu Palermo, wo er 28. Aug. 1879 starb. Seine zahlreichen Monographien zur sizilischen Geschichte, welche die Zustände der Insel im 12. Jahrh., das Völkergemisch, das Aufblühen einer neuen Sprache und Kultur höchst lebendig und auf Grund gelehrter Studien schilderten, sind in den *«Studi di storia siciliana»* (Palermo 1870, 2 Bde.) enthalten. Auch begann er eine Urkundenpublikation (*«Documenti degli archivi siciliani»*, Bd. 1, 1868). Es folgten dann noch einige ähnliche Arbeiten: *«I Romani e le guerre civili in Sicilia»* (Turin 1874) und *«La Sicilia sotto Vittorio Amedeo di Savoia»* (Livorno 1877). Gesammelt erschienen seine Schriften unter dem Titel: *«Storie siciliane»* (Palermo 1883—84, 4 Bde.).

Lam., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für J. B. A. B. M. de Lamarck (s. d.).

Lam., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für A. B. Lambert, geb. 1761 zu Bath, gest. 1842 in New. Pinus, Conifereen.

Lam, Johann, hervorragender poln. Humorist und Romanschriftsteller, geb. 16. Jan. 1838 zu Stanislaw in Galizien, Sprößling einer aus Hanau nach Österreich eingewanderten Familie, studierte 1855—1859 an der Lemberger Universität, machte als Kadett den italienischen Feldzug mit, beteiligte sich mit dem Rang eines Hauptmanns am polnischen Aufstand von 1863 und lebte dann als Redakteur in Lemberg, wo er 8. Aug. 1886 starb. Als Humorist erwarb er sich besonders durch seine in verschiedenen Zeitungen veröffentlichten Wochenschriften großen Ruf. Er schrieb ferner eine Reihe von Erzählungen, wie: *«Der Kriegskommissar»*, *«Fräulein Emilia»*, *«Zu vergoldende Köpfe»*, *«Idealisten»*, *«Sonderbare Karrieren»* u. a., welche sämtlich eine ätzende, satirische Schärfe verraten.

Lama, glatte, flanelähnliche, bisweilen auch gekörperte und gemusterte, dünne, lose, sehr wenig gewalkte Stoffe aus Streichwolle mit schwacher Haarbede, auf der rechten Seite einfarbig oder gemustert, werden zu Futter, Mänteln etc. benutzt. Bisweilen gibt man den Namen auch bessern Stoffen, die gewöhnlich Napolitaine heißen. Halbwollen-Lama oder Weiderwand hat baumwollene Kette und streichwollenen Schuß, wird weder gewalkt, noch geraucht, sondern nur glatt geschoren und dient zu Mänteln, Frauenkleidern etc. Auch der halbwollene Körper gehört hierher.

Lama, buddhist. Priester, s. Lamaismus.

Lama (Schafamel, Kamelschaf, Auchenia III.), Säugetiergattung aus der Unterordnung der paargehörigen Huftiere und der Familie der Schwielensohler oder Ramele (Tylopoda), Tiere von geringerer Körpergröße als das Kamel, mit verhältnismäßig großem, spitzschnauzigem Kopf, langen, spitzen Ohren, großen Augen, schwächlichem Hals, hohen, schlanken Beinen mit getrennten Zehen, von denen jede einzelne mit einer schwieligen Sohle versehen ist, und kurzem, langbehaartem Schwanz. Man unterscheidet vier Formen: Guanako, Vicunna, Lama und Paka (Alpaka), aber nur die beiden ersten kommen heute noch wild vor, die letzteren sind seit uralten Zeiten Haustiere, deren Stammform man im Guanako erkennen will. Alle Lamas sind Bewohner der Hochebenen der Andenketten bis in die Pampas Patagoniens herab. In der Nähe des Äquators leben sie meist in einer Höhe zwischen 4—5000 m ü. M., und tiefer als 2000 m ü. M. gedeihen sie hier nicht. Die wild lebenden ziehen sich während der Regenzeit auf die höchsten

Rämme und Rücken der Gebirge zurück, in der trocknen Jahreszeit steigen sie in die fruchtbaren Thäler herab. Sie leben in Rudeln, oft bis zu 100 Stück zusammen, und sind ein Gegenstand eifriger Jagd. Der Guanako (A. Huanaco H. Sm.) ist 2,25 m lang, mit 24 cm langem Schwanz, 1 m hoch. Der Leib ist verhältnismäßig kurz und gedrungen, der Hals lang, dünn, nach vorn gekrümmt, aber aufrecht, der Kopf lang, seitlich zusammengedrückt, die Schnauze stumpf, die Oberlippe vorspringend, tief gespalten. Die Ohren sind etwa von halber Kopflänge und wie die Oberlippe sehr beweglich, die Augen groß und lebhaft, die Beine schlank und hoch, die Zehen bis zur Mitte gespalten und von kleinen, schmalen, zugespitzten Hufen umschlossen; die Sohlen sind groß und schwielig, der Schwanz ist auf der obern Seite stark behaart. Der langhaarige, sehr lockere Pelz besteht aus kürzerem, feinerem Wollhaar und dünnerem, längerem Grannenhaar, er ist schmutzig rotbraun; die Mitte der Brust, Unterleib und After sowie die Innenseite der Gliedmaßen sind weißlich, Stirn und Rücken schwärzlich, an den Hinterbeinen steht ein schwarzer Fleck. Der Guanako lebt in Rudeln und Herden bis zu 500 Stück auf den Kordilleren von der Magalhaensstraße bis ins nördliche Peru, hat sich aber infolge der Jagd sehr vermindert. Seine Nahrung sind saftige Gräser, im Notfall auch Moos. Er wird in der Ebene von einem Pferd leicht eingeholt, läuft aber mit Sicherheit an den steilsten Abhängen hin. Die Rudel stellen Schildwachen aus, die bei der geringsten Gefahr ein lautes Blöken ausstoßen. Die Brunstzeit fällt in den August und September, und nach 10–12 Monaten wirft das Weibchen ein Junges, welches es vier Monate säugt. Man fängt die Tiere gern jung ein und zähmt sie, doch zeigen sie sich im Alter meist sehr störrig. Das L. (A. Lama Desm., s. Tafel »Kamele«) ist etwas größer als die vorige Art, etwa 1,2 m hoch und zeichnet sich durch die Schwielen an der Brust und an der Vorderseite des Handwurzelgelenks, den schmalen, kurzen Kopf und die kurzen Ohren aus; es gibt weiße, schwarze, gescheckte, dunkel- und hellbraune, fuchsröte etc. Das L. wurde von den Peruanern seit uralter Zeit gezähmt und auch als Opfertier benutzt. Die Spanier fanden ungeheure Lamaherden, welche damals mehr noch als heute dieselbe Bedeutung hatten wie das Ren für den Lappländer. Man benutzt das L. namentlich als Lasttier, es trägt 75 kg und mehr und geht außerordentlich ruhig, solange es nicht durch fremdartige Gegenstände beunruhigt wird. Auf den Hochgebirgen werden große Herden gehalten, welche am Tag ohne Hirten auf die Weide gehen und abends in die Einfriedigungen zurückkehren. Die Weibchen dienen nur zur Zucht. Seit Einführung der Einhufer ist die Bedeutung der Lamas sehr gesunken. Das Fleisch des Lamas wird überall gegessen, die Milch ist wohl-schmeckend, die Wolle wird zu grobem Tuch verarbeitet, die Haut zu dauerhaftem Leder. Der Mist dient als Brennmaterial. Es gedeiht auch in Europa recht gut, begnügt sich mit gewöhnlichem Futter und pflanzt sich fort. Der Pako (Alpako, A. Paco Tschudi, s. Tafel »Kamele«) ist kleiner als das L., gleicht im Körperbau dem Schaf, hat aber einen längern Hals und zierlichere Kopf; es ist schwarz oder weiß, seltener buntschedig, sein reiches Haar erreicht an den Seiten eine Länge von 10–12 cm. Es bewohnt die Kordilleren von Peru und Chile und wird in Höhen über 2500 m in großen Herden gehalten, welche man nur zur Schur eintreibt. Das Tier ist sehr anspruchslos, pflanzt sich leicht und schnell fort und liefert treff-

liches Fleisch. Als Lasttier ist es seiner unbefähigten Störrigkeit halber nicht zu gebrauchen, dagegen hat seine Wolle einen großen Wert, und man hat sich daher sehr bemüht, das Tier bei uns zu akklimatisieren. In England und im Haag sind Zuchtversuche nicht ohne Erfolg geblieben, auch in Australien hat man die Einführung des Paks versucht. Das Blied wiegt 3–4 kg, ist sehr ungleichmäßig und erfordert sorgfältige Sortierung. Das Haar zeichnet sich durch Kern und seidenartigen Glanz aus, ist ziemlich schlicht und liefert treffliches Kammgarn. Die Wolle geht nach England; von dort exportiertes Garn wird auch in Deutschland verarbeitet. Gewöhnlich verspinnt man die ungefärbte Alpakawolle mit andern Stoffen (Mohair, Baumwolle, Seide, Kammgarn), gibt dem Garn wohl auch durch Zwirnung höhern Seidenglanz und verarbeitet es zu sehr reichen gemischten Geweben, namentlich auch zu Shawls und zu den Fransen und Besätzen für dieselben. Schon die alten Inkas wußten die Wolle zu benutzen, die Weberei und Färberei derselben stand damals auf hoher Stufe. Jetzt ist diese Industrie verfallen, und die Indianer fertigen nur noch Decken und Mäntel aus Alpakawolle. Die Vicunna (A. vicunna Desm.), ein zierliches, an Größe zwischen L. und Alpako stehendes Tier mit viel kürzerem, zarterem, äußerst feiner Wolle. Es ist auf der Oberseite eigentümlich rötlichgelb, an der untern Seite des Halses und der innern der Gliedmaßen hellrothbraun, an der Brust und am Unterleib, wo die Haare zum Teil 18 cm lang werden, weiß. Es lebt in Trupps von 6–15 Weibchen und einem Männchen und in solchen, die nur aus Männchen bestehen, schließlich auf grasigen Plätzen der Rämme der Kordilleren und steigt nur in der heißen Jahreszeit wenn dort das spärliche Futter verdorrt, in die Thäler hinab. Das Weibchen wirft im Februar ein Junges. Die Vicunna ist äußerst furchtsam und wird leicht mit Netz gefangen. Jung eingefangene Vicunnas werden bald sehr zahm, im Alter aber wie die andern Arten störrisch und durch das beständige Spüren jedes Fremden sehr lästig. Man genießt das Fleisch und fertigt aus der Wolle feine Gewebe und Filze; bei uns dient die Vigognewolle zu feinen Modeartikeln, Handschuhen etc., doch immer nur in Unter Mischung und namentlich zur Verfeinerung der Oberfläche von Filzhüten. Die Ware wird immer teurer und seltener, weil der Wildbestand bei der unregelmäßigen Jagd sich stark lichtet. Das sogen. Vigognegarn besteht lediglich aus feiner Schafwolle mit einem Fünftel Baumwolle. Von allen Lamas werden Bezoarkugeln gewonnen, die früher in hohem Ansehen als Heilmittel standen.

Lamachos, athen. Feldherr, Sohn des Lamachos, zeichnete sich durch Tapferkeit und Uneigennützigkeit aus. Wegen seines kriegslustigen, martialischen Wesens wurde er von Aristophanes in den »Frieden« und im »Frieden« verspottet. 433 v. Chr. befreite er im Auftrag des Perikles Sinope von dem Tyrannen Timesilaos, befehligte auch 424 eine Flotte im Ägäischen Meer, unterzeichnete 421 den Frieden des Nikias und wurde 415 mit Alkibiades und Nikias Feldherr für die Expedition nach Sizilien gewählt, wo er, nachdem sein verständiger Kriegsplan abgelehnt worden war, im Sommer 414 vor Syrakus starb.

Lamaismus, die eigentümliche Form, welche der Buddhismus (s. d.) bei den Tibetern, Mongolen und Kalmücken angenommen hat, die deshalb Lamas oder Lamasten heißen. Der L. hat seinen Namen von Lama (tibet. s. v. w. einer, der

en über sich hat), bei den Buddhisten in Tibet und in der Mongolei Titel der Priester, vorzugsweise der Äbte der Klöster. Schon 100 Jahre nach dem Tod Säkjamunis, des Stifters des Buddhismus, waren Disziplinargestreitigkeiten Anlaß zu Spaltungen. Dann bahnte die Ausbreitung des Buddhismus nach Ceylon, Kaschmir und den Rabulländern, in Himalaja und im Dekhan die Scheidung des Buddhismus in eine nördliche und eine südliche Kirche an. Vollendet ward die Trennung unter dem indischen König Kanischka (Kanerkles), dessen Regierung eine Glanzperiode für den nördlichen Buddhismus bezeichnet. Derselbe erhob die Indusländer zu Zentralpunkten der Buddhareligion und ließ auf einem Konzil im Kloster Dschäländara in Kaschmir den Kanon der heiligen Schriften definitiv abschließen und bei dieser Gelegenheit auch Dogmen jüngern Datums zu orthodoxen stempeln, während die südliche Kirche nicht über die ältere Gestalt der Lehre hinausging. Von diesem Mittelpunkt aus gelangte der Buddhismus in die Ougländer und die Kleine Bucharei. In China ward er 65 n. Chr. durch den Kaiser Wintzi eingeführt; von hier ging er gegen Ende des 4. Jahrh. nach Korea und seit der Mitte des 6. Jahrh. nach Japan über. Vornehmlich aber fand er, während er in Indien vor dem Brahmanismus und im Westen vor dem Islam weichen mußte, erst 632 in Tibet eine neue Heimat, um hier eine neue, vorzugsweise hierarchische Entwicklungsphase zu beginnen und sich zum L. zu gestalten. Unter der Mongolenherrschaft wurde der Abt des Säkjaklosters, eilendem unter dem Namen Paspa bekannt, tributärer Herrscher von Tibet und Haupt der lamaischen Hierarchie. Da dieselbe bald übermächtig wurde, suchte die Mingdynastie in China sie durch Erteilung der Königswürde an mehrere andre tibetische Patriarchen zu schwächen. Im Gegensatz zu dieser hierarchischen Erbfolge begründeten die Schüler eines gewissen Tsongkhapa (geb. 1357, gest. 1417 oder 1429), der bei den Lamaisten fast ebenso hoch gefeiert war als Buddha, ein neues, gleichfalls dem ursprünglichen Buddhismus fremdes System. Tsongkhapa selbst war Gründer der Geluppa oder Tugendsette zweien (nach ihrem Heimatskloster auch Galdanpa genannt), welche als unterscheidendes Merkmal die sprüngliche gelbe Mütze im Gegensatz gegen die mit der Zeit üblich gewordene rote annahm. In der Folge führte diese Reform zu einer neuen Entwicklung der Hierarchie und zur Gründung eines neuen doppelten Papsttums mit eigentümlicher Nachfolge. An der Spitze der lamaischen Kirche stehen nämlich seitdem der oberste Bischöfe, der Dalai Lama zu Lhasa und der Bogdo Lama zu Taschi Lhunpo, beide an Heiligkeit und Würde einander gleich. Sie sterben nicht, sondern wechseln nur die körperliche Hülle und werden stets für dieselbe Stellung wiedergeboren, d. h. an beiden Stellen werden mit Jünglingen besetzt, die die Wiedergeburt der frühern Inhaber dieser Würden und damit zugleich für inkarnierte Buddhas gelten. Als unter dem fünften Dalai Lama die Roten die geistliche Herrschaft der Gelbmützen bestritten, rief jener den Beistand der Kalmücken an, die ihm sodann auch die weltliche Herrschaft über Tibet eroberten und ihn als politisches und kirchliches Oberhaupt anerkannten. Über die spätern Dalai Lamas s. Tibet, Geschichte.

Die geistliche Macht der Lamas erstreckt sich über Tibet hinaus auf Bhutan, Sikkim, Teile von Nepal und Kunamar, Ladak, Sifan oder Tangut, die Mongolei, die Provinz Thianschan Belu, die Buräten und

Kalmücken und die Lamaklöster in Peking. Die Stellvertreter der Großlamas in den einzelnen Provinzen sind die sieben oder zehn Chutuktu (tibet. Paspa, »ehrwürdig«), die ebenfalls für wiedergeborene Heilige gelten und zugleich die ganze Zivilverwaltung in Händen haben. Die dritte Rangklasse bilden die zahllosen Chubilchane, einfache Wiedergeborene. Die Auffindung und Wahl der Inkarnationen aller drei Rangstufen, d. h. die Besetzung der höchsten geistlichen Stellen, lag früher lediglich in der Hand der Hierarchie, wird gegenwärtig aber bedeutend von der chinesischen Regierung beeinflusst. Das Mönchtum im L. hat vier Rangstufen: Khanpo, etwa f. v. w. Abt; Gelong, der mit den Weihen versehene Priester; Gethul, der angehende Mönch, und Wandri (Wanta), der Laienbruder. Die drei Hauptklassen des höhern, nicht wiedergeborenen Klerus sind: die Khanpo, die Tschoidische (die Schriftgelehrten) und die Kabschampa, etwa unsern Doktoren der Theologie entsprechend. Ein Weltpriestertum kennt der L. nicht, die Geistlichen aller Grade sind Ehelose und leben fast sämtlich in Klöstern. Auch bestehen Nonnenklöster unter der Leitung inkarnierter Äbtissinnen. Die Gesamtheit aller lamaischen Religiösen konstituiert den Verein der Priesterschaft oder die Kirche (Gedun). Die Kleidung ist für jede Klasse genau vorgeschrieben. Obgleich alle Priester das Gelübde ablegen, nur von Almosen zu leben, haben sie dies doch bei den bedeutenden Einkünften der Klöster nicht nötig. Der Lama ist überdies nicht allein Fürsprecher bei Gott, sondern auch Arzt, Astrolog, Wahrsager und Exorzist, beschäftigt sich auch mit dem Abschreiben oder Drucken von Büchern, der Fabrikation von Heiligenbildern und Reliquien und treibt wohl selbst Handwerk, Viehzucht und Ackerbau. Zugleich sind die Priester die alleinigen Inhaber und Überlieferer der Gelehrsamkeit, d. h. der Theologie. Diese ist im wesentlichen der ältere buddhistische Heiligenkultus, doch vermischt mit der Verehrung zahlreicher, namentlich shamanischer, Götter, ja selbst mit schamanischem Geisterdienst. Die Tempel bilden stets ein nach den Himmelsgegenden orientiertes Rechteck und zerfallen im Innern in den Vorhof, die Tempelhalle und das Allerheiligste mit den Heiligenbildern. Andre religiöse Stätten und Bauwerke sind: Kapellen in der Nähe der Tempel und an den Steppenwegen; buddhistische Türme oder Pyramiden (Manis); steinerne Mauern oder Säulen, auf denen die heilige Gebetsformel eingegraben ist, an den Straßen; Gebetmaschinen (s. d.), Segensbäume, Masten und Stangen mit Gebetsflaggen. Auch der Rosenkranz wird fleißig gehandhabt. Den Höhepunkt des lamaischen Gottesdienstes bezeichnet das Sakrament, d. h. die Einsegnung und Verteilung des heiligen Wassers und Getreideopfers. Als höchste Festtage gelten: das Neujahrsfest, das mit ausgelassenster Fröhlichkeit begangen wird; das Fest der Menschwerdung des Buddha Säkjamuni, mit Bilderprojektionen; die Wasserweihe, bei Beginn des Herbstes, und das Lampenfest, zugleich das Himmelfahrtsfest des Tsongkhapa. Außerdem opfert der Lamaist täglich an seinem Hausaltar und läßt die strafenden Gottheiten durch Seelenmessen mit sich versöhnen. Vgl. Köppen, Die lamaische Hierarchie und Kirche (Berl. 1859).

La Manche (spr. mangsch, »Ärmel«), franz. Name des Kanals (Ärmelmeer); danach benannt das französische Departement Manche (s. d.).

Lamanstij, Wladimir Iwanowitsch, russ. Slawist, geb. 1833 zu Petersburg, bekleidet seit 1865 die Professur der slawischen Sprachen an der Uni-

versität baselbst und gehört zu den eifrigsten und zugleich unterrichtesten Vertretern der sogen. slavophilen Bestrebungen in Rußland. Er schrieb: »Über die Slawen in Kleinasien, Afrika und Spanien« (1859); »Serbien und die südslawischen Provinzen Österreichs« (1864); »Historische Erforschung der griechisch-slawischen Welt« (Petersb. 1871), worin er seine Theorie vom Gegensatz der griechisch-slawischen zur romanisch-germanischen Welt darlegt; ferner über Sprache und Schrifttum der Bulgaren (1869), über die alttschechischen Litteraturdenkmäler (1879) u. a. Neuerdings gab er unter dem Titel: »Secrets d'Etat de Venise« (Petersb. 1884) verschiedene, auf die Griechen, Slawen und Türken im 15. und 16. Jahrh. bezügliche Dokumente aus den Archiven Venedigs heraus. — Sein Bruder Eugen Iwanowitsch L., geb. 1825, war 1866—81 Direktor der kaiserlichen Staatsbank in Petersburg und auch schriftstellerisch auf dem Gebiet des Kredit- und Finanzwesens thätig.

Lamantin (*Manatus Cuv.*), Säugetiergattung aus der Ordnung der Wale und der Unterordnung der Sirenen oder Seekühe, robbenartig gebaute Tiere mit etwas unförmlich gestaltetem, fast nacktem Fischleib, abgerundeter Schwanzflosse, vier kleinen Blattnägeln an den Zehen der abgerundeten Brustflossen, früh ausfallenden Schneidezähnen und sich abnutzenden Backenzähnen, welche allmählich von hinten her durch neuere ersetzt werden, und an der Schnauzenspitze stehenden Nasenlöchern. Der schmal schnauzige L. (*M. americanus Desm.*), 3 m lang, 50 cm hoch, mit wenigen borstigen Haaren auf der bläulich-grauen Haut und abgestufter, borstenreicherer Oberlippe, lebt gesellig an den Küsten Mittel- und Südamerikas, steigt weit in den Flüssen, besonders in dem Amazonas und Orinoko und deren Nebenströmen, empor und nährt sich von Wasserpflanzen. Das Weibchen soll ein oder zwei Junge werfen und große Anhänglichkeit an dieselben zeigen. In der Gefangenschaft wird er sehr zahm. Wegen des sehr schmackhaften Fleisches, welches auch gesalzen und gedörrt wird, des genießbaren und als Leuchtmaterial verwendbaren Fettes und der starken Haut, die man zu Riemen zerschneidet, wird das Tier eifrig verfolgt und ist daher jetzt viel seltener als früher.

La Mara, Pseudonym, s. Lipsius (Marie).

Lamarck, Jean Baptiste Antoine Pierre Monet de, Naturforscher, geb. 1. Aug. 1744 zu Barentin in der Picardie, trat 1760 in Kriegsdienste, widmete sich aber bald dem Studium der Medizin und der Naturwissenschaften, zunächst der Meteorologie, später der Botanik; doch fand die von ihm in der »Flore française« (Par. 1778, 3 Bde.; 3. Aufl. 1805—15, 6 Bde.; dann 1826—30, 2 Bde., von De Candolle gänzlich umgearbeitet) aufgestellte analytische Methode der Pflanzenklassifikation wenig Beifall. Seit 1780 unternahm L. mehrere botanische Reisen. Von Pancouckes »Encyclopédie méthodique« übernahm er den botanischen Teil, schrieb aber nur die beiden ersten Bände; den 3. und 4. Band ließ er meist von jüngern Freunden ausarbeiten und überließ hierauf die Fortsetzung des Werkes Poiret, der auch zu Lamarcks »Tableau encyclopédique et méthodique de la botanique« (Par. 1791—1823) den 3. Band hinzufügte. Mirbel setzte die »Histoire naturelle des végétaux« (Par. 1803 ff., 17 Bde.) fort, von welcher L. nur 2 Bände geliefert hatte. 1792 ward L. Professor der Naturgeschichte der niedern Tiere am Jardin des plantes und warf sich nun auf die Zoologie, in welcher er sich durch sein »Système des animaux sans vertèbres« (Par. 1809) und sein

Hauptwerk, die »Histoire des animaux sans vertèbres« (bas. 1815—22, 7 Bde.; 2. Aufl. von DeKay und Milne Edwards, bas. 1835—45, 11 Bde.), als bedeutender Formenkenner eine rühmliche Stellung erarbeitet hat. Indem er zuerst die Wirbellosen den Wirbeltieren gegenüberstellte und die Strahltiere von den Polypen schied, gab er Veranlassung zu schärferer Hervorhebung des Typischen der Tierklassen. Von seinen theoretischen Schriften sind hervorzuheben: »Philosophie zoologique« (Par. 1809, 2 Bde.; neue Ausg. 1873; deutsch mit biographischer Einleitung, Jena 1875); »Recherches sur les causes des principaux faits physiques« (Par. 1794, 2 Bde.) und »Réfutations de la théorie pneumatique« (bas. 1796). L. war der erste, welcher mit dem alten Artbegriff brach und die Unveränderlichkeit der Arten geradezu verneinte, indem er die Umwandlung der Formen und die allmähliche Entwicklung des Tierreichs mit Hilfe wenn nicht bekannter, doch zugänglicher Erscheinungen zu erklären suchte. Er kann als Begründer der Deszendenztheorie betrachtet werden und hat jedenfalls das Verdienst, derselben zuerst einen wissenschaftlichen Boden bereitet zu haben. Zur Bekanntmachung seiner Witterungsbeobachtungen stiftete er 1799 das »Annuaire météorologique«, das 1810 einging. Er starb erblindet 18. Dez. 1829 in Paris.

La Mard, August Maria Raimund, Graf von L. (von der Mard), Prinz von Arenberg, geb. 23. Aug. 1753 zu Brüssel, trat als Kadett in das Regiment des Herzogs Karl von Lothringen und erhielt bald darauf von seinem Großvater mütterlicherseits, dem Grafen Ludwig von der Mard, nach diesem benannte deutsche Infanterieregiment in französischen Diensten, als dessen Inhaber er den Titel eines Grafen von L. annahm. 1771 und 1772 diente er mit Auszeichnung in Indien und 1780—81 in Nordamerika gegen die Engländer. Am französischen Hof wurde er als geborner Österreicher von Marie Antoinette begünstigt und widmete sich ihren Interessen mit ritterlicher, selbstloser Hingebung. In der konstituierenden Nationalversammlung 1789 gehörte er zu den gemäßigten Mitgliedern der Hofpartei und suchte im Interesse der Erhaltung der Monarchie sich mit Mirabeau zu befreunden. Er gewann das Vertrauen desselben, unterstützte ihn mit nicht unbedeutenden Summen, und nach wiederholten unglücklichen Versuchen gelang es ihm (freilich erst nach Mirabeaus Tode), den berühmten Mann mit dem Hof in Verkehr zu bringen. Nach dem Sturz der Monarchie verließ L. Frankreich und ging erst nach den Niederlanden, dann nach Wien. Nach dem Sturz Napoleons kehrte er in sein eigentliches Vaterland zurück, indem er als General in die niederländische Armee eintrat. Seit 1830 lebte er als Privatmann in Brüssel, wo er 26. Sept. 1833 starb. Er hat eine wertvolle Gemäldesammlung hinterlassen. Sein interessanter Briefwechsel mit Mirabeau und seine vollständigen Memoiren wurden von Vacourt herausgegeben (»Correspondances entre le comte de Mirabeau et le comte de L.«, Par. 1851, 3 Bde.).

Lamarmora, Alfonso Ferrero, Cavalier d'italienischer General und Staatsmann, geb. 17. Nov. 1804 zu Turin, erhielt seine Bildung auf der sardinischen Militärakademie, trat 1823 als Leutnant in die sardinische Artillerie, wurde 1831 Kapitän bereifte Europa und den Orient, um militärische Einrichtungen kennen zu lernen, und zeichnete sich 1848 im Kriege gegen Österreich als Major der Artillerie, namentlich bei der Belagerung von Venedig aus. Am 27. Okt. 1848 zum Brigadegeneral befördert.

t, übernahm er in den Ministerien Péronne (November 1848) und Gioberti (Februar 1849) auf je Zeiten das Portefeuille des Kriegs. Im März 1849 befehligte er die an den Grenzen von Parma und Toscana stationierte Division, und nach dem Frieden ward ihm der Befehl, den Aufstand in Genua zu unterdrücken, das ihm bereits 10. April die Thore zu öffnen mußte. Am 8. Nov. 1849 übernahm er abermals das Kriegsministerium und reorganisierte mit großer Energie die zerrüttete Armee, vor allem den Generalstab, nach dem Muster des französischen und preussischen Heers, bis er im April 1855 die sardinischen Hilfstruppen nach der Krim führte, wo er an den Kämpfen vor Sebastopol teilnahm. Nach dem Frieden zum General der Armee ernannt, trat er vom Juli 1856 bis April 1859 abermals als Kriegs- und Marineminister. Beim Ausbruch des Krieges gegen Österreich übergab er sein Portefeuille Cavour und ward Chef des Generalstabs, trat nach dem Friedensschluß von Villafranca unter Übernahme des Ministeriums des Kriegs und der Marine bis Januar 1860 an die Spitze des Kabinetts. Im Januar 1861 ging er als außerordentlicher Gesandter nach Berlin, um König Wilhelm zu seiner Krönung zu beglückwünschen. Im November 1861 trat er als erster Präsekt von Neapel an Cialdini's Stelle und bewies in dieser Stellung gelegentlich von Garibaldi versuchten Freischarenzügen in Rom sowie dem Brigantenunwesen und den Kämpfen der sogen. Camorra gegenüber bedeutende Energie. Nach den Turiner Unruhen im September 1864 trat er als Minister der auswärtigen Angelegenheiten wieder an die Spitze des Kabinetts und leitete die Septemberkonvention mit Frankreich durch. Sein Werk war ferner der Abschluß des Handelsvertrags mit Deutschland und die Allianz mit Preußen im April 1866. Das durch die schwierige Lage Preußens bedingte Zaudern Bismarcks bei dieser Gelegenheit und namentlich der Versuch der preussischen Regierung, auf den italienischen Kriegsplan einzuwirken, dazu durch einen einfachen Zivilisten wie Theodor Bernhardi, verletzten Lamarmoras Eitelkeit in höchstem Grade, erweckten Mißtrauen gegen Preußen in Italien und bewogen ihn zu einer zurückhaltenden Politik. Als im Juni 1866 der Krieg ausbrach, wurde er Minister ohne Portefeuille und ging als Generalstabschef mit dem König zum Heer ab. Von seiner Thronrede denn auch der Feldzugsplan her, und nach der unglücklichen Schlacht bei Custozza (Juni) in unbegreiflicher Unthätigkeit verharrte, hob sich die getäuschte öffentliche Meinung in Italien im Unwillen wider ihn und beschuldigte ihn des geheimen Einverständnisses mit Napoleon. Da legte er im August 1866 seine Ämter nieder. Als Minister von Biella benutzte er wiederholte Gelegenheit, sein allgemein angefochtenes Verhalten im Krieg von 1866 zu verteidigen, so 1868 in dem Sendreiben »An die Wähler von Biella« (deutsch von Berlin, Berl. 1868). Empfindlich beleidigt wurde er durch eine mißverstandene Stelle im preussischen Generalstabsbericht über den Krieg von 1866, betreffend die italienische Kriegsführung, richtete im Juli 1868 darüber in der Kammer eine Interpellation an Ministerpräsidenten Menabrea und veröffentlichte bei dieser Gelegenheit die berühmte »Stoß-ins-Herz«-Rede des Grafen Uxedom vom 17. Juni 1866, die nach seiner Meinung die preussische Kriegsführung als völkerrechtswidrig und unwürdig brandmarken sollte. Indes verfehlte er völlig seinen Zweck, die öffentliche Meinung in Italien allgemein

darin übereinstimmte, daß L. einen großen Fehler begangen habe, indem er aus Eigensinn und Eitelkeit den preussischen Plan nicht befolgt habe. L. neigte sich nun immer mehr Frankreich zu und stellte sich im Parlament an die Spitze einer Gruppe, welche durch definitive Anerkennung des Restes des Kirchenstaats den Bund mit Frankreich dauernd befestigen wollte. Sein Haß und Neid gegen Preußen gab sich besonders nach der Niederwerfung Frankreichs 1870/71 kund, indem er im Parlament beim Streit mit Cialdini die preussischen Heereseinrichtungen, die er früher selbst als Muster anerkannt, tabelte und behauptete, die Preußen verständen weder von Strategie noch von Taktik etwas und hätten bloß durch blindes Glück gesiegt. Nach dem Tod seines frühern Adjutanten und Freundes Govone (s. d.) veröffentlichte er die Depeschen desselben über seine Mission nach Berlin 1866 (»Un po più di luce«, 1873, 1. Bd.; deutsch, Mainz 1873), worin Bismarcks Politik in ihrer angeblichen Treulosigkeit und Verrätereit an Italien und Deutschland dargelegt werden sollte. Das Buch wurde von den Feinden Preußens gehörig ausgebeutet, auch von den preussischen Ultramontanen im Abgeordnetenhaus 16. Jan. 1874 zur Sprache gebracht, was Bismarck zu einer schroffen Beurteilung Lamarmoras veranlaßte. Auch die italienische Regierung tabelte Lamarmoras Verfahren und machte durch eine Änderung des Strafgesetzbuchs eine ähnliche Verletzung des Staatsgeheimnisses für die Zukunft unmöglich. Der 2. Band von Lamarmoras Buch erschien daher auch nicht, doch suchte L. sein Verfahren durch eine neue Schrift: »I segreti di stato nel governo costituzionale« (Flor. 1877), zu verteidigen. Er starb 5. Jan. 1878 in Florenz. Vgl. Massari, Il generale Alfonso di L. (Mail. 1880).

Lamarque (spr. -märk), Maximilien, Graf, franz. General, geb. 22. Juli 1770 zu St.-Sever (Landes), wendete sich, durch seinen Vater, der Mitglied der Konstituierenden Versammlung war, veranlaßt, zeitig der Revolution zu und trat 1791 in das Heer. Im Vortrab der Pyrenäenarmee 1793 unter Moncey erwarb er sich vor Fuenteserrabia hohen Ruhm, ward Brigadegeneral, diente nachher in Italien und am Rhein und zeichnete sich 1800 bei Hohenlinden aus. Nach dem Frieden von Luneville befehligte er in Spanien unter Leclerc und wohnte hierauf dem Feldzug von 1805 in Österreich bei. Nach dem Frieden erhielt er den Auftrag, Joseph Bonaparte nach Neapel zu begleiten, und wurde dessen Adjutant und Generalstabschef. Er besiegte die englischen Truppen in mehreren Gefechten und entriß ihnen Gaeta und Capri. Im Krieg von 1809 nahm er bei Laibach dem Feind 5000 Gefangene und 65 Kanonen, und bei Wagram drang seine Heeresabteilung ins Zentrum der österreichischen Armee ein. Zum Großoffizier der Ehrenlegion ernannt, diente er 1812 in Rußland, dann in Spanien, wo er unter den schwierigsten Verhältnissen bis zum Sturz Napoleons I. blieb. Mit der ersten Restauration trat er außer Dienst. Nach der Rückkehr Napoleons I. 1815 erhielt er anfangs das Kommando einer Division an der belgischen Grenze; bald aber mußte er den Oberbefehl in der Vendée übernehmen, wo er die Ruhe wiederherstellte. Nach der Rückkehr der Bourbonen wurde er auf die Liste der Gedächten gesetzt. Er floh nach Belgien und erhielt erst im November 1818 die Erlaubnis zur Rückkehr nach Frankreich. Seine in einer Reihe von Schriften bis 1826 niedergelegten Vorschläge zur Reorganisation des Heers blieben ohne Erfolg. 1828 zum Deputierten ernannt, stimmte

er fortwährend mit der Linken und unterzeichnete 1830 die berühmte Adresse der 221. Er starb 1. Juni 1832. Sein Leichenbegängnis, an welchem gegen 200,000 Menschen teilnahmen, wurde von der demokratischen Opposition zu einer großartigen Demonstration gegen die Julimonarchie benutzt und gab den Anlaß zu blutigen Unruhen 5. und 6. Juni. Von Lamartines Schriften sind zu erwähnen: »Nécessité d'une armée permanente, etc.« (Par. 1820); »De l'esprit militaire en France« (das. 1826) und seine »Souvenirs, mémoires et lettres« (Brüss. 1835, 3 Bde.).

Lamartine (fr. *Alm*), Alphonse Marie Louis Prat de, berühmter franz. Dichter, wurde 21. Okt. 1790 zu Macon als der Sohn eines armen Edelmanns geboren. Schon in seiner Jugend führte er eine Art Wanderleben, indem er seine erste Erziehung im Schloß Milly (Burgund), seine weitere in der Jesuitenschule zu Belley (an der savonischen Grenze) erhielt. In letztgenannter Anstalt empfing er die Reime der romantisch-sentimentalen Religionschwärmerei, die eine Beigabe seiner dichterischen Eigentümlichkeit bildet. Nach einem längern Aufenthalt in Italien trat er in die neuerrichtete königliche Garde, ein Dienst, dem die Hundert Tage (1814) ein Ende machten. Hierauf folgten Reisen und Zerstreuungen, deren Eindrücke er in den »Méditations poétiques« (1820; deutsch von G. Schwab, Stuttg. 1826) verarbeitete. Das Buch schlug einen ganz neuen, der herrschenden materialistischen Zeitrichtung völlig entgegengesetzten Ton an und machte ein Aufsehen wie seit Chateaubriands »Génie du christianisme« kein dichterisches Produkt. Hier war melodischer Fluß und Weichheit der Empfindung, hier eine prächtige Rhetorik, wenn auch mehr Glanz als Tiefe; hier noch, im Gegensatz zu seinen spätern Schöpfungen, reines, unverfälschtes Gefühl und der wahre Ausdruck der Stimmungen und Leidenschaften, die seine Jugend beherrschten. Insofern war der Erfolg ein verdienter. Zu letztem gehörte auch die Ernennung des Dichters zum Gesandtschaftsattaché in Florenz (wo er eine junge reiche Engländerin heiratete), später zum Sekretär der Gesandtschaft in Neapel, endlich zum Geschäftsträger in Toscana. 1823 erschienen seine »Nouvelles méditations« mit den bemerkenswerten Gedichten: »La mort de Socrate« und »Dernier chant de Child-Harold«; eine beleidigende Äußerung über Italien, welche letzteres enthielt, zog ihm einen Zweikampf mit Oberst Pepe zu, in welchem er schwer verwundet wurde. Nach der Veröffentlichung des »Chant du sacre« (1825) und der »Harmonies poétiques et religieuses« (1830, 2 Bde.), in denen die Phrase und religiöse Begeisterung vorherrschen, wurde er in die Akademie gewählt (1829). Seit der Julirevolution näherte sich L. der Politik, und nachdem er 1832 eine Reise nach dem Orient unternommen hatte, auf der er mehr als fürstlichen Luxus entfaltete, wurde er 1834 zum Deputierten erwählt und veröffentlichte gleich darauf seine Reisebeschreibung »Voyage en Orient« (4 Bde.), deren wissenschaftlicher Wert gleich Null ist. Wohl die beste und wohlthuenste seiner sämtlichen Dichtungen ist »Jocelyn« (1836, 2 Bde.; deutsch von J. Bernhard, Hamb. 1880), ein reizendes, angeblich aus dem Tagebuch eines Dorfpfarrers entnommenes Idyll. An Wert tief unter diesem Gedicht steht »La chute d'un ange« (1838, 2 Bde.), worin neben einer ziemlich vernachlässigten Formgeschmacklose Phantastik sich breit macht, und der Versuch, den er in den »Recueils poétiques« (1839) macht, die Muse in den Dienst der Politik zu zwingen, kann auch nur als wenig gelungen be-

zeichnet werden. Leider aber ging ihm für die Politik das Allernotwendigste, der Sinn für das Praktische und Reale, ab; im übrigen bot er in seiner politischen Farbe ein wunderliches Gemisch, welches im Saint-Simonismus ebenso gut und ebenso stark wie in religiöser Orthodogie schillerte. Als »démocrate conservateur«, wie er sich selbst bezeichnete, wollte er die konstitutionelle Monarchie befestigen und diese mit allen Freiheiten und Fortschritten der Neuzeit ausstatten. Seine 1847 in 8 Bänden erschienene »Histoire des Girondins« (neueste Ausg. 1884, 4 Bde.; deutsch, Leipz. 1847—48, 8 Bde.) bildet insofern die großartige Illustration zu diesem Glaubensbekenntnis, als diese Zeiten der Revolution mit dem Glorienschein der Poesie umgeben werden, freilich der geschichtlichen Wahrheit zum Troß. Der Verfasser hat es sich hier, wie in sämtlichen folgenden Werken, mit der Aufgabe des Historikers sehr leicht gemacht. Ging ihm eigentliches Talent für dieses Fach ab, so hätte um so gebieterischer die Forderung des Fleißes und der Gewissenhaftigkeit an ihn herantreten sollen. Ein von Ludwig Philipp ihm angebotenes Ministerportefeuille lehnte er aus, weil sein politischer Scharfblick doch so weit reichte, ihn die fernere Unmöglichkeit dieses Regiments voraussehen zu lassen. Den Glanzpunkt seines Lebens bildete die Februarrevolution von 1848; seine Rolle während derselben hat er in seinen »Trois mois au pouvoir« (1848) geschildert. Er nahm hervorragenden Anteil an der heftigen Opposition gegen Guizot und an der Bankettbewegung und ward am Febr. zum Mitglied der provisorischen Regierung und darauf zum Minister des Auswärtigen der neuen Republik ernannt. Der Ruhm, der eigentliche Schöpfer dieser Republik und eine Zeitlang der populärste Mann Frankreichs gewesen zu sein, darf ihm nicht vorenthalten werden. Er hat in seiner Stellung als Minister des Auswärtigen durch seine Popularität und seine Redegabe wahre Wunder, besonders auch der negativen Seite hin, gegen chauvinistische Kränkeltüfte, Ausschreitungen der Kommunisten z. B. wirkt und ist mit seiner Person und seinem Leben in seine Stellung und seine Pflicht eingestanden. Berühmt, und mit Recht, ist sein Manifest vom 6. März geworden; der Tag der Eröffnung der neuen Konstituante (4. Mai), in die er in zehn Departements gewählt war, gestaltete sich für ihn zu einem ruhmreichen Triumphtag. Jedoch lehnte er das von der Versammlung ihm angebotene Präsidium der neuen Regierung ab, und sein Einfluß schwand in demselben Maß, wie er gestiegen war; nach dem Staatsstreich vom 2. Dez. 1851 trat er, kaum beachtet, völlig von der Staatskarriere zurück. Seine schon 1849 erschienene »Histoire de la révolution de 1848« (2 Bde.) kann nicht als unparteiische Darstellung jener bedeutungsvollen Episode gelten, weil L. immer mehr an sich selbst als an die Objektivität der Ereignisse denkt. Er machte noch einige Versuche, seine politische Bedeutung wiederzugewinnen; aber die periodische Schrift »Le Conseiller du peuple«, worin er zuerst in Paris auch später auf seinem Schloß Monceaux mit dem Volke zu sprechen versuchte, fristete ihr Dasein nur bis zum Ende des folgenden Jahrs, und kein besseres Schicksal hatte die nun folgende Zeitschrift »Le Civilisateur« (eine Galerie berühmter Männer und Frauen). Seine Memoiren (u. d. T.: »Rafael, pages de la vingtième année«, 1849) und ihre Fortsetzung (»Nouvelles confidences«, 1851), eine offene Darlegung aller seiner Jugendverirrungen im Ton und Stil großer Männer, welche für den Menschen L. die vom Staatsmann L. verlorenen Sympathien wiedergewinnen wollten,

fehlten teils durch ihre süßliche Sentimentalität, & durch ihre widerwärtige Ausmalung abstoßende Dinge ihren Zweck; am besten gelungen ist die Episode »Graziella«, die er später besonders herausgab. Die »Histoire de la Restauration« (1852, 8 Bde.) schon ein finanzielles Unternehmen. L. war jetzt mungen, daß, was Verschwendung und unglückliche Spekulation vergeudet hatten, durch den Ertrag der Feder möglichst wieder einzuholen. Allein trotz erstaunlichsten Fruchtbarkeit in fabrikmäßiger Produktion (1850 erschien das dramatische Gedicht »L'oussaint Louverture«, aufgeführt in der Porte Martin; 1851: »Geneviève, mémoires d'une tante«; 1852: »Graziella«; 1853: »Les visions«, eine Art Geschichte der menschlichen Seele, und »Nouveau voyage en Orient«, 2 Bde.; 1854: »Histoire des Constituantes«, 4 Bde., und »Histoire de la Russie«, 6 Bde.; 1855—56: »Histoire de la Russie«, 2 Bde.; 1856 endlich der von krasser Unwissenheit und Ungründlichkeit strotzende »Cours familier de littérature«) vermochte er den Aufwand, welchen trotz seiner bedrängten Lage einzuschränken nicht die oratorische Kraft hatte, nicht entfernt zu decken. Die zu seinen gunsten veranstalteten Anrufungen der öffentlichen Wohlthätigkeit in Subskriptionen, Lotterien etc. brachten nicht den gehofften Erfolg; charakteristisch ist, daß er sich nicht scheute, dabei persönlich für sich einzutreten. Nun schrieb der Unermüdlche noch eine Reihe von Werken (»Christophe Colomb«, 1863; »Jeanne d'Arc«, 1863; »Cromwell«, 1864; »Jacquard«, 1864; »Mad. de Sévigné«, 1864; »Shakespeare et son œuvre«, 1864; »Vie de César«, 1865; »Civilisateurs et conquérants«, 1865; »J. J. Rousseau, son faux contrat social et le vrai contrat social«, 1866; »Vie du Tasse«, 1866; »Antoniella«, 1867, u. a. m.), aber keins im Dienste der Muse, denn alle als Jünger Merkurs. Erst 1867 schien sein Geschick zu wenden, indem ihm durch Gesetz lebenslängliche Rente eines Kapitals von 500,000 Franz. zugewilligt wurde; aber Aufregungen und Krankheit hatten sein Lebensmark aufgezehrt, und er starb schon 1. März 1869. Im Juli 1886 wurde ihm in der großen Feierlichkeiten in Passy eine Statue errichtet. L. hatte, nachdem seit 1840 mehrere Ausgaben seiner Werke gedruckt worden waren, nach dem Erfolg einer Subskription es selbst unternommen, seine »Oeuvres complètes« herauszugeben (1860—66, 41 Bde.), nachdem er schon früher seine »Oeuvres choisies et épurées« (1849—50, 14 Bde.) veröffentlicht hatte. Nach seinem Tod erschienen noch: »Le manuscrit de ma mère« (1870); »Mémoires inédits 1800—1815« (1871); »Souvenirs et portraits« (1871, 2 Bde.); »Poésies inédites« (Hrsg. von Madame de L., 3. Aufl. 1885); »Correspondance« 1873—75, 5 Bde.; 2. Aufl. 1882). Übersetzungen seiner Werke existieren in allen Sprachen; eine deutsche sorgten G. Herwegh, Diezel u. a. (Stuttg. 1839—43, 30 Bde.). Vgl. Mazade, L., sa vie littéraire et politique (1872); Olivier, L. (1874); Rondelet, La politique de L., choix de discours et de mémoires politiques (1878, 2 Bde.); Alexandre, Souvenirs sur L. (1884).

Lamas, Stadt im Departement Loreto (Peru), 15 m ü. M., westlich vom Huallaga, ehemals Mittelpunkt der Jesuitenmissionen, mit (1876) 3135 Einw. **Lamb.**, bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für Aylmer Bourke Lambert, geb. 1761 zu Bath, erst als Vizepräsident der Linnéschen Gesellschaft in London, schrieb: »Description of the genus Cinchona« (Lond. 1797); »Description of the genus

Pinus« (das. 1805, 3. Aufl. 1833; Appendix 1807); »Illustration of the genus Cinchona« (das. 1821).

Lamb (spr. lämm), 1) Charles, engl. Dichter, geb. 18. Febr. 1775 zu London, war 1792—1825 bei der Ostindischen Kompanie als Sekretär angestellt und starb 27. Dez. 1834 in Edmonton. Als Schriftsteller trat er zuerst im »London Magazine« (unter dem Namen Elia) mit »Essays« (gesammelt 1823 und 1833) auf, in denen er seine heitere Lebensphilosophie vortrug, und welche sich dem Besten anreihen, was die englische Litteratur in diesem Fach besitzt. Seine Gedichte sind meist lyrischen Inhalts, mehr tändelnd als begeistert, aber voll Zartheit und Anmut. Als Typus seiner Poesie kann das von Freiligrath übersetzte Gedicht »The old familiar faces« gelten. Allgemeinen Beifall fanden seine »Tale of Rosamond Grey« (1798) und die »Tales from Shakespeare« (1807, 2 Bde.), an welchen auch seine Schwester Mary Ann (geb. 1765, gest. 1847) Anteil hatte. In seinen »Specimens of English dramatic poets who lived about the time of Shakespeare« (Lond. 1808, 2 Bde.; zuletzt abgedruckt in Bohns »Antiquarian library«, 1854) wies er auf die Einfachheit und Reinheit der Diktion der alten Dramatiker hin, die er selbst in seiner Tragödie »John Woodvil« (1801) anstrebte. Seine »Album verses« (Lond. 1830) enthalten Gelegenheitsgedichte. Lambs Werke wurden mehrfach herausgegeben, am vollständigsten von Fitzgerald (mit Biographie, 1886, 6 Bde.); in Auswahl von Ringer (1884), der auch die Biographie des Dichters (1882) schrieb. Vgl. Talfourd, Letters of Charles L. (1837, 2 Bde.); Derselbe, Final memorials of Charles L. (1848, 2 Bde.).

2) Caroline, Lady, engl. Schriftstellerin, geb. 13. Nov. 1785 als Tochter des Grafen von Westborough, erhielt eine vielseitige Ausbildung, machte bei ihrem Eintritt in die große Welt durch die Originalität und Anmut ihrer Persönlichkeit allgemeines Aufsehen und vermählte sich 1805 mit William L., dem nachmaligen Lord Melbourne (s. d.). Als sie später Lord Byron nach der Rückkehr von seiner ersten Reise kennen lernte, trat sie zu demselben in ein intimes Verhältnis, das ihr Familienglück wie ihren Ruf und die Ruhe ihres Herzens vernichtete und nach drei Jahren jäh abgebrochen wurde. Bald darauf erschien ihr Roman »Glenarvon« (1816), ein Gemälde der Gefahren der feinen Welt, in dessen Hauptcharakter man eine treue Schilderung des Dichters erkennen wollte. Spätere Romane von ihr sind: »Graham Hamilton« und »Ada Reis« (1823). Der seltsame Zufall, daß Lady L. der Leiche Byrons begegnete, als dieselbe 1824 nach Newstead Abbey gebracht wurde, hatte für sie eine schwere Krankheit und zeitweise Geistesstörung zur Folge. Sie starb 25. Jan. 1828 in London.

Lambach, Marktflecken in der oberösterreich. Bezirkshauptmannschaft Wels, an der Traun und der Eisenbahn von Linz nach Salzburg, von welcher hier die Bahn nach Smunden abzweigt, ist Sitz eines Bezirksgerichts und hat (1880) 1602 Einw. Auf einer Anhöhe liegt die 1056 gegründete prächtige Benediktinerabtei mit schönen Altarbildern von Sandrart, einer besonders an Inkunabeln und Manuscripten reichen Bibliothek, einem Archiv und einer sehr wertvollen Gemäldesammlung. L. gegenüber, auf dem rechten Ufer der Traun, liegt der Marktflecken Stadl mit der 1713—25 zu Ehren der heiligen Dreieinigkeit errichteten Paurakirche, einer mystischen Symbolisierung der Trinität (dreieckiges Gebäude mit 3 Türmen, 3 Altären etc.), einem Staats-

hengstledepot, einer Flachsspinnerei und (1880) 2421 Einwohnern.

Lamballe (spr. langbäll), Stadt im franz. Departement Côtes du Nord, Arrondissement St.-Brieuc, am Gouessant und an der Westbahn gelegen, hat eine schöne Kirche, Notre Dame, Reste von Festungswerken, ein Collège, eine Lehrerbildungsanstalt und (1881) 4507 Einw., welche Weberei, Hutfabrikation und Handel mit Getreide und Viehfutter betreiben.

Lamballe (spr. langbäll), Marie Thérèse Louise von Savoyen-Carignan, Prinzessin von L., geb. 8. Sept. 1749 zu Turin, Tochter des Prinzen Ludwig Viktor Amadeus von Carignan, ausgezeichnet durch Schönheit und Liebenswürdigkeit, ward 1767 mit Louis von Bourbon, Prinzen von L., vermählt, verlor jedoch schon nach 15 Monaten ihren Gemahl und erhielt 1774 von der Gemahlin Ludwigs XVI., Marie Antoinette, mit der sie bald befreundet wurde, die Stelle der Intendantin ihres Hauses. Die Gefahren der Revolution machten das Freundschaftsverhältnis der beiden Frauen noch inniger. Bei dem Fluchtversuch des Königs 20. Mai 1791 verließ auch die Prinzessin L. Frankreich, um in England mit der Königin wieder zusammenzutreffen, kehrte aber auf die Kunde, daß die Flucht derselben mißglückt sei, im Februar 1792 nach Paris zurück. Nach den Ereignissen des 10. Aug. erhielt sie die Erlaubnis, die Gefangenschaft der Königin zu teilen, ward jedoch kurze Zeit nachher in das Gefängnis La Force gebracht. Am Morgen des 3. Sept. 1792 wurde ihr der Schwur befohlen, daß sie die Freiheit und die Gleichheit liebe und den König, die Königin und das Königreich hasse. Da sie den zweiten Schwur verweigerte, wurde sie beim Herausgehen aus dem Gerichtssaal durch einen Säbelhieb zu Boden gestreckt, ihr Leichnam arg mißhandelt und ihr Haupt und Herz vor den Fenstern des königlichen Gefängnisses auf Piken vorübergetragen. Vgl. Lescuré, La princesse de L., sa vie et sa mort (Par. 1865).

Lambanaque, Küstendepartement der südamerikan. Republik Peru, 15,477 qkm (281 QM.) groß mit (1876) 85,984 Einw., ist größtenteils regenlos und wüßt, wird aber von ungemein fruchtbaren Thälern durchschnitten und bietet an den Abhängen der Cordilleren gute Weiden. Die gleichnamige Hauptstadt liegt 11 km oberhalb der Mündung des Flusses L. in den Stillen Ocean, in fruchtbarer Ebene, hat Fabrikation von Wollen- und Baumwollentstoffen und (1876) 6248 Einw. (viele Mulatten und Sambos).

Lambda, griech. Buchstabe (λ), entsprechend dem λ . Daher **Lambdazismus** (auch **Lallation** genannt), die fehlerhafte Aussprache des λ , wobei an Stelle dieses Buchstabens ein l gehört wird.

Lambdanacht, s. Schädel.

Lambdazismus, s. Lambda.

Lambert, Peter, gewöhnlich **Lambeccius** genannt, deutscher Gelehrter, geb. 13. April 1628 zu Hamburg, ward, nachdem er in Holland, Frankreich und Italien seine Studien vollendet, 1652 Lehrer der Geschichte an dem Gymnasium seiner Vaterstadt, 1660 Rektor desselben und 1662, nach seinem Übertritt zur katholischen Kirche, Aufseher der kaiserlichen Bibliothek in Wien, wo er 3. April 1680 starb. Seine Hauptwerke sind: *Prodromus historiae literariae* (Hamb. 1659; 2. Aufl. von Fabricius, Leipz. 1710), der erste chronologisch geordnete Abriß der Literaturgeschichte, und die *Commentarii de bibliotheca caesarea Vindobonensi* (Wien 1665—79, 8 Bde.; 2. Aufl. von Kollar, 1766—82, 8 Bde.), besonders wichtig durch wertvolle Beiträge zur Kenntnis der

altdeutschen Sprache und Literatur. Vgl. Karajan, Kaiser Leopold I. und Peter L. (Wien 1868).

Lamber (spr. langbähr), Juliette, franz. Schriftstellerin, geb. 1836 zu Berberie (Dise), in erster Ehe an einen Arzt, La Messine, in zweiter mit dem abgeordneten Edmond Adam verheiratet, der 1877 als Senator starb, trat früh als Schriftstellerin auf verschiedenen Gebieten auf, hielt dann seit dem Sturz des Kaiserreichs einen politischen Salon, in welchem die Spitzen der Fortschrittspartei, Künstler und Schriftsteller verkehrten, und gründete 1879 (1886 an Professor de Cyon abgetretene) *«Nouvelle Revue»*, in welcher die Ideen ihrer politischen Freunde Befestigung demokratischer Einrichtungen im Innern des Landes sowie sorgfältige Pflege des Nachbarlandens gegen die Sieger von 1870, einen Tumult fanden. Von ihren zahlreichen Werken (schöngeistigen und andern Inhalts, die sie meist unter ihrem Mädchennamen veröffentlichte, nennen wir: *«Blanche de Coucy. L'enfance etc.»*, Novellen (1858); *«Idées antiproudhoniennes sur l'amour, les femmes et les mariages»* (2. Aufl. 1862); *«Mon village»* (1860); *«La papauté»* (1860); *«Récits d'une paysanne»* (1862); *«Dans les Alpes»* (1867); *«L'éducation de Laure»* (1868); *«Saine et sauve»* (1870); *«Le siège de Paris, journal d'une Parisienne»* (1871); *«Jean et Pascal»* (1876); *«Grecque»* (1878); *«Lalide»* (1879); *«Poètes grecques contemporains»* (1881); *«Païenne»* (1883); *«La patrie hongroise»* (1884). Die Romane von Juliette L. sind affektiert und mit Phrasenwerk und gelehrtem Kram überladen.

Lamberg, altes, im Erzherzogtum Österreich gelegenes Adelsgeschlecht, welches in der Mitte des 14. Jahrh. in Krain bedeutende Besitzungen erwirkte. Wilhelms II. von L. (gest. 1397) drei Söhne: Jakob, Georg und Balthasar, stifteten drei Linien: die 1689 erloschene ältere oder Rosenbüchische, die 1711 erloschene mittlere oder Krainische, deren beide Zweige auch erloschen sind, und die Orteneggische, welche sich in der in mehrere Äste teilte, von denen noch fünf teils gräfliche, teils fürstliche Linien blühen. Von Balthasars Nachkommen ist hervorzuheben Johann Philipp, geb. 26. Nov. 1651, diente anfangs in kaiserlichen Heer gegen die Türken, wurde 1673 Donherr zu Salzburg, 1676 Reichshofrat, nachher Gesandter zu Düsseldorf, Dresden, Berlin und Regensburg, 1689 Bischof von Passau und 1711 Kardinal. 1697 ging er als kaiserlicher Gesandter nach Warschau, wo er die Wahl Augusts von Sachsen zum König betrieb, dann als Prinzipalkommissar nach Regensburg und bewirkte hier beim Ausbruch des spanischen Successionskriegs 1702 die Kriegserklärung des Deutschen Reichs gegen Frankreich und die Ackerklärung gegen die Kurfürsten von Bayern und Köln. Auch war er bei der Kaiserwahl Josephs I. und Karls VI. tätig. Er starb 20. O. 1712. Sein Neffe Leopold Matthias, geb. 1. Febr. 1667, ward k. k. Geheimrat, erhielt 1704 das Erblandjägermeisteramt von Österreich und das Erblandstallmeisteramt von Krain, als Fürst Josephs I. 1707 die Fürstenwürde und, während Bayern in der Acht war, 1709 die Belehnung mit der Landgrafschaft Leuchtenberg nebst Sitz und Stimme auf dem Reichstag. (Seine Nachkommen mußten aber, als 1714 die Acht von Bayern aufgehoben wurde, aus dem Reichstag wieder austreten.) Er starb 1711. Als dieser Zweig 1797 ausstarb, ging die reichsfürstliche Würde auf die verwandte bayrische Linie über und zwar zunächst auf den Fürsten Eugen von L., geb. 1. April 1764, gest. 11. Mai 1841.

den Sohn Gustav Joachim, geb. 21. Dez. 1812 zu en, gest. 3. Febr. 1862, Vater des gegenwärtigen upes der fürstlichen Linie, des Fürsten Karl : 2., geb. 24. Febr. 1845, österreichischen erblichen chrats, war. Zur Linie Ortenegg-Ottenstein, die 16 in den Grafenstand und 1667 in den Reichs- senstand erhoben wurde, gehörte Franz Philipp, af von L., geb. 30. Nov. 1791; dieser machte als ntant 1810 den Feldzug in Italien mit, war 4—18 mit der großen Armee in Frankreich, kam 1 als Eskadronskommandant in ein Chevaus- Regiments-Regiment und stieg bis 1842 zum Feldmar- Meutnant und Divisionär zu Graz. Obgleich kein orner Ungar, saß er doch wegen seiner Güter in garn an der Magnatentafel. Auf dem letzten bburger Landtag neigte er sich sehr zur Opposi- 1, verließ sodann aber die revolutionäre Partei 1 wurde im September 1848 vom Kaiser zum aeralkommandeur der militärischen Macht und isorisch zum Palatin von Ungarn ernannt, aber dem Reichstag nicht anerkannt und 28. Sept. der Brücke zu Pest von dem Pöbel ermordet. in ältester Sohn, Franz Emmerich von L., i. 30. April 1832, diente in der österreichischen met, ist i. L. Kämmerer und Erblandstallmeister : Krain und gegenwärtiges Haupt der Linie.

Lambert, 1) John, engl. General, stammte aus esehener Familie, war im Anfang des englischen rgerkriegs Advokat, trat dann in die Parlaments- re, kämpfte als Oberst in den Schlachten bei rston-Moor und Naseby, hatte im August 1648 Generalmajor hervorragendes Verdienst an dem g bei Preston und nahm 25. Aug. den Führer der tischen Armee, Hamilton, gefangen. Demnächst eitete er Cromwell nach Schottland und zeichnete in der Schlacht bei Dunbar aus. 1654 arbeitete ie Verfassung aus, trakt deren Cromwell das lektorat übernahm, und trat in den Staatsrat epublik. 1657 aber widersetzte er sich dem Plan, mwell die Königswürde zu übertragen, legte : Ämter nieder und zog sich nach seinem Landgut bleedonhouse zurück. Nach Cromwells Tode trat ieder hervor, führte die Sache der Armee gegen Sohn des Protektors, Richard Cromwell, und e vom Rumpfparlament zum zweiten Befehls- r des Heers ernannt. Monks Restaurations- chen widersetzte er sich vergebens, wurde zur rwerfung genötigt, nach der Thronbesteigung II. zum Tod verurteilt, vom König aber be- nigt. Er starb 1694 in völliger Vergessenheit Guernsey.

Johann Heinrich, Philosoph und Mathema- , geb. 29. Aug. 1728 zu Mülhausen im Sundgau, ete sich privatistierend als Autodidakt dem Stu- : der Mathematik, Philosophie und der morgen- schen Sprachen, bis er 1764 von Friedrich II. Oberbaurat und Mitglied der Akademie der :tschaften in Berlin ernannt wurde, wo er Sept. 1777 starb. Er begründete die Photometrie : Wissenschaft in seiner »Photometria seu de men- et gradibus luminis, colorum et umbrae« (Augs- : 1760), entwickelte die wissenschaftlichen Grund- : der Kartographie in seinen »Beiträgen zum Ge- : der Mathematik« (Berl. 1765—72, 4 Bde.) : lieferte in seiner »Freien Perspektive« (Zürich : wichtige Vorarbeiten für die darstellende Geo- : rie. In der Philosophie leistete er besonders der :stischen Logik wesentliche Dienste durch sein von : hochgeschätztes »Neues Organon, oder Ge- : den über die Erforschung und Beziehung des

Wahren« (Leipz. 1764, 2 Bde.) und durch die »An- : lage zur Architektonik oder Theorie des Einfachen : und Ersten in der philosophischen und mathematischen : Erkenntnis« (Riga 1771, 2 Bde.). Auch ist seiner : »Kosmologischen Briefe über die Einrichtung des : Weltbaues« (Augsb. 1761) zu gedenken. Sein Brief- : wechsel ward herausgegeben von Bernoulli (Berl. : 1782—84, 5 Bde.); der mit Kant findet sich in der : Gesamtausgabe der Werke Kants. 1828 wurde ihm : in seiner Vaterstadt ein Denkmal errichtet. Vgl. : Huber, Joh. Heinr. L. nach seinem Leben und Wir- : ken (Basel 1829); Zimmermann, L., der Vorgänger : Kants (Wien 1879); Lepsius, J. H. L., eine Dar- : stellung seiner kosmologischen und philosophischen : Leistungen (Münch. 1881).

3) Botaniker, s. Lamb.

Lambert von Avignon, Franz, Reformator Hes- : sens, geb. 1486 zu Avignon, trat daselbst in den : Franziskanerorden, verließ aber, durch Luthers : Schriften der Sache der Reformation gewonnen, : 1522 das Kloster, hielt sich 1523—24 bei Luther in : Wittenberg auf, zog dann über Mex nach Straßburg, : ward von hier aus durch Bucer an den Landgrafen : von Hessen empfohlen, wo er 1516 auf der Homberger : Synode die leitende Rolle übernahm und eine Kirchen- : verfassung auf breitester demokratischer Grundlage : zur Annahme brachte. Nachdem Luther dieselbe für : unbrauchbar erklärt hatte, ließ Landgraf Philipp sie : fallen; L. aber lehrte von 1527 bis zu seinem 1530 : erfolgten Tod an der Universität Marburg. Sein : Leben beschrieben Baum (Straßb. 1840), Hasen- : lamp (Elberf. 1860) und Ruffet (»Lambert d'Avig- : non, le réformateur de la Hesse«, Par. 1873).

Lambert von Hersfeld (früher irrthümlich L. von : Aschaffenburg genannt), wichtiger Quellenschrift- : steller für deutsche Geschichte, wahrscheinlich aus : Thüringen gebürtig, war ein vermögender Mann, : erhielt eine ausgezeichnete Schulbildung und trat : 15. März 1058 als Mönch in das Benediktinerkloster : Hersfeld ein. Im Herbst machte er eine Reise nach : dem Gelobten Land und erwarb sich nach seiner : Zurückkunft sowohl durch Abfassung historischer : Werke als durch die Verbesserung der Disziplin sei- : nes Ordens Verdienst. Er starb um 1088 zu Hers- : feld (nach andern im Kloster Saalfeld). Sein erstes : Werk, ein Epos über die Geschichte seiner Zeit, ist : verloren gegangen. Auch von seiner »Geschichte des : Klosters Hersfeld« sind nur geringe Bruchstücke er- : halten. Sein Hauptwerk, die »Annales« (1525 zum : erstenmal gedruckt; die neueste Ausgabe in Berz' : »Monumenta Germaniae historica«, Bd. 3 u. 6; : auch besonders herausgegeben, Hannov. 1843; deutsch : von Hesse, 2. Aufl., Leipz. 1880), welches die Ge- : schichte der Welt von den ältesten Zeiten bis 1077 : umfaßt, jedoch nur die Zeit von 1040 an selbständig : darstellt und von 1069 ab eine ausführliche, um- : fassende Darstellung gibt, zeichnet sich durch Deut- : lichkeit und Anmut der Schreibart sowie durch ge- : schickte Anordnung aus; er zeigt sich über die gleich- : zeitigen Ereignisse, den Aufstand der Sachsen und : den Beginn des Investiturstreits, ziemlich gut unter- : richtet, wenn auch Irrtümer und ungegründete Nach- : richten sich bei ihm finden, und bestrebt sich auch, : unparteiisch zu sein. Seiner Parteilichkeit nach war : er Anhänger des Papsttums, und seine Beurteilung : Heinrichs IV. ist von den verleumderischen Berichten : der Gegner des Kaisers bestimmt und daher ungerecht. : Holmann hält L. auch für den Verfasser des schönen : altdeutschen Annoliedes, auch die »Vita Lulli« wird : ihm zugeschrieben. Vgl. Ranke, Zur Kritik frän-

fisch-deutscher Reichsannalisten; Lefarth, L. v. S. (Düsseld. 1872); Delbrück, Über die Glaubwürdigkeit Lamberts v. S. (Bonn 1878); Querner, Zur Frage nach der Glaubwürdigkeit Lamberts v. S. (Zürich 1878); Ausfeld, L. v. S. und der Zehntstreit zwischen Mainz, Hersfeld u. Thüringen (Marb. 1880).

Lambertini, Prosper Laurentius, ursprünglicher Name des Papstes Benedikt XIV. (s. d.).

Lambertsiefer, s. Kiefer, S. 714.

Lambertsnuß, s. Haselstrauch.

Lambertville, Stadt im nordamerikan. Staat New Jersey, am Delaware, mit Fabriken (Bau von Lokomotiven, Maschinen, Wagen etc.) und (1880) 4183 Einw.

Lambesc (spr. langbést), Stadt im franz. Departement Rhodnemündungen, Arrondissement Aix, mit römischen Bauresten, (1881) 2112 Einw. und Fabrikation von Olivenöl und Konserven; hatte sonst den Titel eines Fürstentums.

Lambesc (spr. langbést), Karl Eugen, Prinz von, geb. 25. Sept. 1751 zu Versailles, war der letzte Sproß der Herzöge d'Elbeuf, einer Seitenlinie des Hauses Guise (s. d.). Als Verwandter der Königin Marie Antoinette dem Hof ergeben, wurde er 1789 Großstaalmeister von Frankreich und Inhaber des Regiments Royal-Allemand. An der Spitze desselben drang er 12. Juli 1789 über den Platz Ludwigs XV. in den Garten der Tuilerien ein und reinigte denselben von der Volksmenge, wobei einige Verwundungen vorfielen. Er ward deshalb als royalistischer Verschwörer angeklagt, doch schlug der Gerichtshof des Schâtelet die Anklage als unbegründet nieder. Darauf ging er nach Deutschland und wohnte 1792 im Heer der Verbündeten dem Feldzug in der Champagne bei. Nach dem Rückzug trat er in kaiserliche Dienste, wurde Generalmajor, 1796 Generalfeldmarschall und nahm mit seinem Bruder, dem Prinzen Baudemont, an allen Feldzügen gegen die französische Republik und das Kaiserreich teil. Bei der Rückkehr der Bourbonen erhielt er die Pairswürde, den Titel eines Herzogs von Elbeuf und hierauf auch den Marschallstab, machte aber von diesen Verleihungen, welche in Frankreich allgemeinen Unwillen erregten, nie Gebrauch. Er starb 21. Nov. 1825 in Wien.

Lambessa (Lambese), Ort in Algerien, Departement Konstantine, mit großer Korrekptionsanstalt für 200 Eingeborne und (1881) 1452 Einw., wovon 898 Franzosen. Das heutige L. steht auf den Ruinen des alten Lambesis, der militärischen Hauptstadt des römischen Numidien, von welcher noch die großartigen, wohl erhaltenen Trümmer des römischen Pratoriums, in dem ein Altertumsmuseum untergebracht ist, ferner ein Askulaptempel, Amphitheater, Triumphpforten, ein Kapitol, Forum u. a. vorhanden sind. Die daselbst gefundenen Inschriften (nach Renier 800) sind reich an historischen Daten, da Lambesis von Augustus bis Konstantin, also länger als 800 Jahre, das Hauptquartier der dritten Augustanischen Legion war. Im 5. Jahrh. wurde L., nachdem schon die Vandalen die Stadtmauern zerstört hatten, von den rebellischen Numidiern verwüstet.

Lambeth, Stadtteil von London, Westminster gegenüber, aber weit nach S. reichend, mit einem Palast des Erzbischofs von Canterbury, großartigen Töpfereien (Doulton u. a.), chemischen Fabriken, Brauereien, Branntwein- und Essigbrennereien, Zementwerken, Sägemühlen, Lichteziehereien etc. Der Wahlbezirk L. (mit Kennington, Brighton und Norwood) hat (1881) 253,699 Einw.

Lambézeller (spr. langbéléd), Flecken im franz. Departement Finistère, Arrondissement Brest, gewerb-

reicher Vorort von Brest, mit (1881) 1660, als Gemeinde 12,502 Einw., Gemüsebau, Eisengießerei, Papier- und Hutfabrikation.

Lambik, belg. Bierart, s. Bier, S. 918.

Lambin (spr. langbäng), Denis, gewöhnlich Dionysius Lambinus genannt, franz. Kritiker, geb. 1520 zu Montreuil sur Mer in der Picardie, studierte zu Amiens, begleitete den Kardinal von Tournai auf dessen italienischer Reise, durchforschte hierbei die vorzüglichsten Bibliotheken dieses Landes, wurde nach seiner Rückkehr 1561 am Collège de France zu Paris Professor der Beredsamkeit, bald auch der lateinischen und der griechischen Literatur und starb dahier Ende September 1572 vor Schrecken über die Bluthochzeit. Lambins mit trefflichen Kommentaren ausgestattete Ausgaben des Horaz (Leiden 1561, 2 Bde., zuletzt Kobl. 1829–30), Lukrez (Par. 1563 u. öfter), Cicero (das. 1566, 4 Bde.; die Anmerkungen besonders herausgegeben von Klein, Kobl. 1829) und Plautus (Par. 1576 u. öfter) sind noch immer geschätzt. Vgl. »Petri Lazari de Dionysio Lambino narratio«, abgedruckt in Orellis »Onomasticon Tullianum«, Bd. 1 (Zürich 1836).

Lamboy (spr. langböa), Wilhelm, Graf, kaiserl. Feldmarschall, aus einem ritterlichen Geschlecht bei Hochstifts Lüttich gebürtig, trat unter Ludwig XIV. in kaiserliche Dienste, ward 1621 Oberst, zeichnete sich bei Lützen (16. Nov. 1632) durch große Tapferkeit aus und fiel schwerverwundet in schwedische Gefangenschaft. Er wurde hierfür von Wallenstein reichlich belohnt und zum Generalwachtmeister befördert, gelebte demselben auch 19. Febr. 1634 noch Treue, fiel aber vier Tage später in Prag von Wallenstein ab und erhielt dessen Herrschaft Arnau nebst der Reichsherrnenwürde vom Kaiser zur Belohnung. Er kämpfte hierauf hauptsächlich in Süddeutschland, belagerte 1636 sechs Monate lang vergeblich Hanau, dessen Festung noch heute im Lambowwald das Lambowfest feiert, wandte sich dann nach den Niederlanden, erfocht 6. Juli 1641 den glänzenden Sieg von Rocourt (bei Sedan) über die Franzosen, wofür er zum Feldzeugmeister ernannt wurde, ward aber 17. Jan. 1642 von Guebriant bei St. Tonis geschlagen und gefangen in französische Gefangenschaft, aus der er sich 1643 durch ein Lösegeld von 25,000 Kronen befreite. Seit 1647 Befehlshaber der kaiserlichen Truppen im westfälischen Kreis, kämpfte er gegen die Hessen und Schweden mit wechselndem Glück bis zum Ende des Kriegs und ward zum Feldmarschall befördert. 1649 auch in den Reichsgrafenstand erhoben. Den Rest seines Lebens verbrachte er auf seinen Gütern in Böhmen, zwang durch Jesuiten und Dragonen seine protestantischen Unterthanen zum Katholizismus und starb 12. Dez. 1659 auf seinem Schloß Dimbold. Sein Geschlecht erlosch schon 1683.

Lambrecht, Gemeinde im bayr. Regierungsbezirk Pfalz, Bezirksamt Neustadt, an der Linie Rheintalbahn Worms der Pfälzischen Ludwigsbahn, hat eine protest. Kirche, eine Weber- und Färberschule, Web- und Tuchfabrikation, Färberei und (1880) 3150 evang. Einwohner. L. muß nach altem Herkommen alljährlich am Pfingstdienstag für ein Weibchen einen »gutgehörnten und gutgebeutelten« Stier nach Deidesheim liefern.

Lambrequin (franz., spr. langbr'läng), s. v. n. Pelzdecke (s. Helm, S. 364); auch Stiderei an Felle, brethern, im allgemeinen jeder zackenförmig und schnittene Zimmerschmuck, Bogenbehänge an Türen und Fenstern; im 17. Jahrh. der unter dem Kinn herabhängende schurzartige Zeugstreifen.

Lambriß (franz., spr. langbrith), Bekleidung des untern Theils der Zimmerwände mit Holz, Stuck oder Marmor. Nach der Höhe unterscheidet man Fuß-, Brüstungs- und volles Getäfel von 2—2,5 m Höhe.

Lambrit, s. Schreiberst.

Lambro, Fluß in der Lombardei, entspringt in den Bergen der Brianza südlich vom Comersee, durchfließt das Ossinathal, nimmt die Abflüsse der kleinen Seen Alserio und Pusiano auf, berührt Monza und Lelegnano und mündet nach einem Laufe von 120 km in Corte Sant' Andrea links in den Po.

Lambruschini (spr. -sfini), 1) Luigi, Kardinal und Staatssekretär Papst Gregors XVI., geb. 16. Mai 1776 zu Genua, trat in den Barnabitenorden, wurde dann Sekretär des Kardinals Consalvi, der ihn im Wiener Kongreß mitnahm und beim Abschluß ebener Konfessionen verwendete, dann Bischof von Sabina, 1819 Erzbischof von Genua und 1823 Nuntius in Paris, wo er Karl X. zu einer reaktionären Politik, auch zum Erlaß der Juliorbannonen riet. Gregor XVI. ernannte ihn 30. Sept. 1831 zum Kardinal, 1836 zum Staatssekretär des Auswärtigen und zum Minister des öffentlichen Unterrichts; später bernahm er das Sekretariat der päpstlichen Breven, ward Bibliothekar im Vatikan, Großprior des Ordens von St. Johann von Jerusalem und Großkanzler des Ordens St. Gregorius. Mit Fanatismus vertrat er den stärksten Absolutismus und verurteilte jede Neuerung. Die freien Regungen in der Kirche bekämpfte er ebenfalls und verurteilte die Staatskämpfe im kölnischen Bischofsstreit mit Preußen. Er ward deshalb auch sehr verhaßt, namentlich im Kirchenrat, und seiner Herrschsucht wegen wählten ihn die Kardinäle auch nicht beim Konklave nach Gregor XVI. 1846. Mit Pius IX. Thronbesteigung war das seine politische Rolle ausgespielt. Der neue Papst ernannte ihn zum Mitglied der neuerrichteten Consulta di Stato, zum Sekretär der päpstlichen Breven und Oberbibliothekar im Vatikan. 1847 wurde L. Bischof von Porto, Santa Rufina und Civitavecchia, zweiter Dekan des heiligen Kollegiums und Kanzler aller Orden des heiligen Stuhls. Beim Ausbruch der Unruhen 1848 vom Volk bedroht, ging er auf kurze Zeit nach Civitavecchia. Nach der Ernennung Rossis 1848 flüchtete er nach Monte Cassino, über nach Neapel und zuletzt zu Pius IX. nach Gaeta. Im April 1850 lehrte er mit dem Papst nach Rom zurück, wo er als dessen Hauskardinal 12. Mai 1854 starb. Er schrieb unter anderm: »Opere spirituali« (Rom 1836, 3 Bde.; 2. Aufl., Vened. 1838) und »Sull' immacolato concepimento di Maria« (das. 1848). 2) Raffaele, agronomischer und pädagogischer Schriftsteller, geb. 14. Aug. 1788 zu Genua, leitete die geistliche Laufbahn ein, studierte in Rom, ward dann auf seinem Gut San Cerbone bei Figline über Barnabardo und übernahm 1827 die Redaktion des neubegründeten landwirtschaftlichen Blattes »Il giornale agrario«. Ebenso war er der geistliche Leiter der pädagogischen Zeitschrift »Il guida dell' educatore« (1836), worin er für Italien die Ideen eines Pestalozzi, Girard, Naville u. a. fruchtbar zu machen suchte. Seine »Letture per i fanciulli« und »Lettere giovanili« zählten bald zu den verbreitetsten Bildungsmitteln der italienischen Jugend. Seine Schriften: »Dell' istruzione« (Flor. 1871), »Dell' educazione« (das. 1850), »Elogi e biografie« (das. 1872) sind sehr geschätzt. Seit 1848 Mitglied der toscanischen Kammer, später Senator des Königreichs und Mitglied der Accademia della Crusca, starb er 9. März 1873 bei Figline.

Lambshiem, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Pfalz, Bezirksamt Frankenthal, am Rießerbach und an der Linie Freinsheim-Frankenthal der Pfälzischen Nordbahn, hat eine evangelische und eine luth. Pfarrkirche, Wein- und Kirschenbau, Malzfabrikation, Kalk- und Ziegelbrennerei, Geflügelmästerei u. (1885) 3326 Einw.

Lambton (spr. lämmt'n), John George, engl. Staatsmann, s. Durham 1).

Lamé, Gabriel, Mathematiker, geb. 22. Juli 1793 zu Tours, 1822 Bergingenieur, dann Oberst im russischen Wegebaukorps, 1832—44 Professor der Physik an der polytechnischen Schule in Paris, später Professor der Analysis an der dortigen Fakultät der Wissenschaften; starb 1. Mai 1870. In weitem Kreise bekannt sind seine »Leçons sur la théorie de l'élasticité« (Par. 1852; 2. Aufl., das. 1866); »Leçons sur les coordonnées curvilignes« (das. 1859).

Lamech, nach der hebräischen Sage (1. Mos. 4) Sohn des Methusalem, der zuerst die Vielweiberei einführte, war der Mann der Ada und Zillah, von denen erstere ihm den Jabal, den Stammvater der Hirten, und Jubal, den ersten Musiker, die andere den Tubalkain, den Stammvater der Schmiede und Handwerker, und die Naemi gebär.

Lamego, Stadt in der portug. Provinz Beira, Distrikt Vizeu, hat eine gotische Kathedrale und (1878) 8385 Einw., welche Weinbau und Handel mit Schinken betreiben. L. ist Bischofsitz. — In L. (dem römischen Lama) wurde 1143 jener berühmte Reichstag abgehalten, der die Erbfolge im Königreich und die Einsetzung von Feudalcortes bestimmte. Daher Cortes von L., in der neuern Geschichte die nach jenen Grundsätzen von Dom Miguel berufenen Cortes.

Lamelle (lat.), dünnes Blättchen, Plättchen; in der Botanik Name der auf der Unterseite des Hutes der Agaricinen strahlig verlaufenden Blättchen; lamellär, tafelf., blatt- oder plattenförmig.

Lamellentäder (Brauers), s. Friktionräder.

Lamellibranchier, s. Muscheln.

Lamellicornia (Blatthornkäfer), Familie aus der Ordnung der Käfer, s. Blatthornkäfer.

Lamellirostres, Ordnung der Vögel: Schnäbler, Siebschnäbler, Entenvögel.

Lamennaiß (spr. lamm'nä), Hugues Félicité Robert de, franz. Theolog und Schriftsteller, geb. 19. Juni 1782 zu St. Malo in der Bretagne als Sohn eines Schiffseeders, war erst Lehrer der Mathematik und empfing 1816 zu Rennes die Priesterweihe. Nachdem er 1808 mit seinen »Réflexions sur l'état de l'église en France« die schriftstellerische Laufbahn betreten und später die Wiedereinsetzung der Bourbonen gefeiert hatte, veröffentlichte er in seinem »Essai sur l'indifférence en matière de religion« (Par. 1817—25, 4 Bde.; neueste Ausg. 1885) ein Programm des modernen demokratisch-papistischen Katholizismus, welches ihn mit Einem Schlag zu einer schriftstellerischen Größe erhob. In Rom, wohin er sich 1824 begab, wurde er von Leo XII. mit Auszeichnungen empfangen; im Vaterland aber zog ihm die weitere Ausführung seiner hierarchischen Ideen in dem Werk »De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre civil et politique« (Par. 1825—26) eine Verurteilung zu. 1830 gründete er mit Montalembert und Lacordaire die Zeitschrift »L'Avenir«, in welcher er unter der Devise: »Gott und Freiheit« förmliche Trennung der Kirche vom Staat sowie Religionsfreiheit für alle Bekenntnisse forderte. In Rom, wohin er sich zur Verantwortung begeben, wurden 1832 seine Doctrinen von Gregor XVI. in einer Enzyklika verdammt. L. gab nun

zwar sein Journal auf, seine heroische Natur drängte ihn aber bald weiter auf der beschrittenen Bahn eines Propheten und Revolutionärs. Seine »Paroles d'un croyant« (Par. 1833, neue Ausg. mit andern kleinern Schriften Lamennais' 1871) proklamierten im Namen der Religion die Souveränität des Volkes. Das Buch, das während weniger Jahre über 100 Auflagen erlebte und in alle europäischen Sprachen übersetzt wurde (deutsch von Börne, Hamb. 1834), ward alsbald vom päpstlichen Bann getroffen. L. antwortete in seinen »Affaires de Rome« (Par. 1836—37, 2 Bde.), worin er vollends mit Staat und Kirche brach. Seitdem vom Klerus verlehrt und von der weltlichen Macht verfolgt, von der Demokratie aber als Apostel gefeiert, wirkte L. für seine Grundsätze durch politische Flugblätter, größere Schriften und gelegentliche Konflikte mit der Preßpolizei. Nach der Februarrevolution wurde L. in die Nationalversammlung gewählt, zog sich aber nach dem Staatsstreich gänzlich zurück und starb 27. Febr. 1854 in Paris. Seine »Œuvres complètes« erschienen in 10 Bänden (2. Aufl., Par. 1844—47); »Œuvres posthumes« wurden von Forgues herausgegeben (1855—58, 5 Bde.). Andre posthume Werke veröffentlichten Blaize (»Correspondance, mélanges religieux et philosophiques«, Par. 1866, 2 Bde.) und Forgues (»Correspondance inédite entre L. et le baron de Nitrolles«, das. 1886). Vgl. Blaize, Essai biographique sur M. F. de L. (Par. 1858).

Lamentieren (lat.), wehklagen, jammern; Lamentation, Klage, Klagelied; Lamentationen, drei Abschnitte der Klagelieder Jeremia, die in der katholischen Kirche am Mittwoch, Donnerstag und Freitag der Karwoche in den Finsternissen (s. d.) abgesungen werden.

Lamento (ital.), Wehklage, s. v. w. Lamentation; lamentabile oder lamentoso, musikalische Vortragssbezeichnung: in klagendem Ton.

Lameth, 1) Charles Malo François, Graf von, franz. General, geb. 5. Okt. 1757 zu Paris, nahm am nordamerikanischen Freiheitskrieg teil, befehligte nach seiner Rückkehr ein Kavallerieregiment, ward vom Adel in die Nationalversammlung gewählt und trat in derselben für eine konstitutionelle Verfassung und für Reformen ein. Im Feldzug von 1792 befehligte er eine Kavalleriedivision. Da er sich der Entthronung des Königs widersetzte und die Jakobiner bekämpfte, ward er nach dem 10. Aug. 1792 verhaftet und 27 Tage gefangen gehalten, begab sich darauf nach Hamburg, wo er ein Handlungshaus gründete, und kehrte erst 1800 nach Frankreich zurück. 1809 ward er als Generalmajor Gouverneur von Würzburg, 1810 von Santona. 1827 zum Deputierten gewählt, starb er 28. Dez. 1832.

2) Alexandre, Graf von, Bruder des vorigen, geb. 28. Okt. 1760 zu Paris, kämpfte ebenfalls in Nordamerika für die Freiheit der Kolonien, erhielt nach seiner Rückkehr ein Artillerieregiment und ward vom Adel von Péronne 1789 in die Generalstaaten gewählt. Er schloß sich dem dritten Stand an, unterschrieb den Antrag auf Abschaffung aller Privilegien etc., war 1792 Maréchal de Camp unter Lugner, dann unter Lafayette, ging mit diesem zu den Österreichern über und ward drei Jahre lang in Olmütz gefangen gehalten. Hierauf begab er sich nach London, dann nach Hamburg, wo er in das Handlungshaus seines Bruders eintrat, kehrte 1800 nach Frankreich zurück und diente unter dem Kaiserreich als Präsekt. Napoleon ernannte ihn zum Grafen und 1815 zum Pair. 1819 in die Deputiertenkammer gewählt,

verteidigte er die konstitutionellen Grundsätze. Er starb 18. März 1829 in Paris. Er schrieb: »Histoire de l'assemblée constituante« (Par. 1829, 2 Bde.).

Lametta, aus sehr dünnem, blankem, auch verguldetem Messingblech geschnittene schmale Streifen zur Verzierung der Weihnachtsbäume u. dgl.; auch aus Fäden aus versilbertem Kupferdraht, mit welchen in China Kleiderstoffe durchweht werden.

Lametrie, Julien Offray de, franz. Philosoph, geb. 23. Dez. 1709 zu St.-Malo, studierte unter Boerhaave in Leiden Medizin und wurde Arzt im Regiment des Herzogs von Grammont, mit dem er in der Schlacht bei Dettingen und der Belagerung von Festung be wohnte. Die Beobachtung, welche er während einer Erkrankung machte, daß nämlich die geistige Kraft, welche wir Seele nennen, mit dem Körper schwinde, veranlaßte ihn zur Abfassung seiner »Histoire naturelle de l'âme« (Haag 1745, 1. Aufl. 1748), welche wegen des darin vertretenen Materialismus und Atheismus verbrannt wurde. Dasselbe Schicksal hatte seine gegen die Ärzte gerichtete Schrift »La politique du médecin Machiavel« (Amsterd. 1746). Von der Geisteslichkeit wie von den Ärzten verfolgt, begab sich L. nach Holland, lebte sich aber infolge seiner Schriften: »La faculté végétative« (1747; später unter dem Titel: »Les caractères démasqués«, Par. 1762) und »L'homme-machine« (Leiden 1748; neue Ausg., Par. 1865; deutsch das. 1875) auch hier nicht halten und fand endlich Asyl bei Friedrich II., der ihn als seinen Leibarzt anstellte und ihm eine Stelle in der Akademie gab. Noch schrieb L.: »L'homme-plante« (Bott. 1748) und ein witziges Pasquill auf Boerhaave, einem andern Gelehrten: »Ouvrage de Pénélope, ou le Médecin chival en médecine« (Berl. 1748, 2 Bde.; 1748 3 Bde.); ferner: »Les animaux plus que machines« (das. 1750); »Reflexions philosophiques sur l'origine des animaux« (das. 1750); »L'art de jouir« (1751); »Venus métaphysique ou essai sur l'origine de l'âme humaine« (das. 1752) u. a. Er starb 11. Okt. 1751 in Berlin. Friedrich II. schrieb ihm selbst ein »Éloge« (Haag 1753) und ließ seine »Œuvres philosophiques« (Berl. 1751, 2 Bde.; neue Aufl. 1753 3 Bde.) herausgeben. Eine Ehrenrettung Lametries des überberufenen Stimmführers des französischen Materialismus, unternahm Du Bois-Reymond in einem Vortrag über ihn (Berl. 1875). Vgl. auch Dupat, Essai sur L. (Par. 1878), und Lange, Geschichte des Materialismus (neue Ausg., Jferl. 1887), der Untersuchungen zu einer gerechtern Würdigung Lametries den Anstoß gaben.

Lamey, August, bad. Staatsmann, geb. 27. Okt. 1816 zu Karlsruhe, Anwalt in Freiburg i. Br., 1848—52 Mitglied der badischen Zweiten Kammer, ward 1856 Professor der Rechte in Freiburg, 1860 Präsident des Ministeriums des Innern und leitete die kirchliche Gesetzgebung Badens durch. In der Politik liberal und konstitutionell gesinnt, ward er durch die Haltung Preußens in der schlesisch-holsteinischen Frage mehr und mehr vom bayerischen Parteistandpunkt zum großdeutschen gedrängt. Er blieb daher 1866 auch unter Eitel im Amt und nahm 26. Juli 1866 nach dem Ende des deutschen Kriegs mit diesem seine Entlassung. 1860 Mitglied der badischen Kammer, wurde er 1867 auch in den deutschen Reichstag gewählt, in dem er zur nationalliberalen Partei gehörte. 1874 leitete eine Wiederwahl ab und trat erst 1879 für eine Sitzungsperiode wieder in den Reichstag ein. 1878 ist er Präsident der badischen Zweiten Kammer.

Lami, Mohammed ben Osman, berühmter Dichter, blühte unter Soliman d. Gr. und starb in Brussa. Außer prosaischen Werken, die zum Theil Übersetzungen der persischen Werke Dschamis, verfasste er vier große epische Gedichte, deren Theile der persischen Sage entnommen sind: »Wamir« (bearbeitet von Hammer-Burgstall, Wien 3), »Wiz und Ramin«, »Abfal und Selman« das »Zerhådnåmeh« (bearbeitet von Hammer-Burgstall, Stuttg. 1812, 2 Bde.). Eine Anzahl kleiner Gedichte von L. hat Pfizmaier unter dem Titel: »Ehrentlichung der Stadt Bursa« (Wien 1839) in deutscher Übersetzung veröffentlicht.

Lami, Eugène Louis, franz. Maler, geb. 12. Jan. 1800 in Paris, bildete sich unter Gros, Horace Vernet und in der Ecole des beaux-arts aus, widmete sich anfangs der Lithographie, bereiste dann Rußland, England, Spanien, Italien und die Krim und liefe vorzugsweise Aquarellbilder aus dem Leben der höhern Gesellschaft, aber auch historische Bilder in geschickter Auffassung und elegantem Kolorit. Zu seinen gehören mehrere Szenen nach Alfred de Vassiet, der verlorne Sohn und die beiden im Luxemburg indischen: ein Abendessen im Schauspielsaal in Versailles und Inneres einer Kirche sowie mehrere Szenen aus dem Volksleben der Russen. Die bedeutendsten seiner Historienbilder sind: Karl I. auf dem Weg zum Gefängnis (im Luxemburg), Maria Stuart der Leiche Darnleys, Abdankung der Maria Stuart (Aquarell), die Schlacht an der Alma (1855), Attentat des Fieschi (historisches Museum in Versailles), die Schlacht bei Hondschoute 1793 (Museum zu Lille), die Kapitulation von Antwerpen u. a. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in England kehrte er noch mehr zur Aquarellmalerei hingeführt, in der er ebenfalls mit Leichtigkeit und Gewandtheit eine große Zahl von Bildern lieferte.

Lamia, nach griechischem Aberglauben ein weibliches, verzaubertes, schreckhaft häßliches Gespenst, ursprünglich eine Geliebte des Zeus, die, von der Hera Kinder beraubt, in Wildheit verfiel. Später verurtheilte man unter dem Namen Lamien schöne, gespenstige Frauen, die Kinder und Jünglinge durch allerlei Blendwerke an sich lockten und ihnen das Blut ausaugten (Empusa).

Lamia, im Altertum Stadt am Südfuß des Othrys in Phthiotis, berühmt durch den nach ihr benannten Krieg (s. Lamischer Krieg). Im Mittelalter ist sie genannt, führt sie jetzt wieder den Namen Lamia. Sie ist Hauptort des Nomos Phthiotis und Phokis und Sitz eines Erzbischofs, mit Citadelle, Gymnasium, großer Messe und (1879) 5506 Einw. Haupterzeugniß ist Tabak. Hier erfochten auch 1824 die Griechen einen wichtigen Sieg über die Türken.

Lamiarien, s. Vockläser.

Lamien, s. Lamia.

Lamina (lat.), Platte, namentlich von Metall, besonders zum Eingraben von Inschriften.

Laminaria Lamour. (Kielementang, Blattalg), Algengattung aus der Familie der Laminaceen), Meergewächse mit wurzelartigem Haftorgan und gestieltem, lederartigem, blattähnlichem Stiel, auf welchem die Fruchthäuschen, in denen die Sporen bilden, unregelmäßig ausgebreitet sind. Die 20 Arten sind fast sämtlich in den Meeren der nördlichen Halbkugel einheimisch und gehören zu den größern Algenformen. L. saccharina Lamour. (Zuckerriementang), bis 2 m lang, 3–22 cm breit, linealisch oder länglich, ganz ohne Stiel, grünlich oder olivenbraun, in den

nördlichen Meeren, besonders in der Nordsee und Ostsee, ist reich an Mannit, welcher beim Trocknen als ein weißliches, süß schmeckendes Pulver auswittert und in Norwegen wie Zucker benutzt wird. In Island, Irland und Schottland wird die Pflanze jung als Salat und Gemüse gegessen. L. digitata Lamour. (handförmiger Kielementang), 5–6 m lang, handförmig gespalten, im nördlichen Teil des Ozeans, im Eismeer, in der Nordsee, ebenfalls reich an Mannit, dient in Schottland nebst andern Tangen zur Bereitung des Kelp. Die dicken, steifen Stiele, besonders der Varietät L. Cloustoni (Tafel »Arzneipflanzen III«), benutzt man als Sonden zu chirurgischen Zwecken, besonders zur Erweiterung von Öffnungen, weil die abgedrehten hornartigen Stiele beim Feuchtwerden ihren Durchmesser durch Aufquellen fast um das Dreifache vergrößern. L. esculenta Lyngb. (essbarer Flügelalg), bis 6 m lang, 5–22 cm breit, mit 11–22 cm langem Stiel, der sich als Mittelrippe in den lanzettförmigen, fiederförmig zerschlitzten Thallus fortsetzt, im Atlantischen und Stillen Ozean häufig, wird auf den Färöern als Gemüse gegessen.

Lamingsche Masse, Mischung aus Eisenvitriol, Kalchhydrat und Sägespänen, enthält infolge gegenseitiger Zersetzung der beiden ersten Bestandteile und der Einwirkung der Luft Eisenchydroxyd und Gips neben überschüssigem Kalchhydrat und dient zum Reinigen des Leuchtgases. Das Eisenchydroxyd hält Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium, der Gips kohlensaures Ammoniak, das Kalchhydrat Kohlensäure und Cyanverbindungen zurück. Nach der Erschöpfung der Masse regeneriert man sie durch Einwirkung der Luft; wenn dies aber wiederholt geschehen ist, so haben sich in der Mischung Eisencyanid und Schwefelcyanverbindungen, Ammoniaksalze, Teer und Schwefel in hohem Maß angehäuft, und man verarbeitet die Masse nun auf Ammoniaksalze, Schwefelcyanammonium, Blutlaugensalz, Berliner Blau, Schwefel oder schweflige Säure und Eisenoxyd, welches wieder zur Gasreinigung brauchbar ist; s. Leuchtgas.

Laminieren (franz.), plätten, walzen; strecken, z. B. Garn auf dem Laminier- oder Streckstuhl (s. Spinnen).

Lamischer Krieg, der Krieg, welchen nach dem Tod Alexanders d. Gr. der größte Teil der Griechen gegen Makedonien führte, der Lamische genannt, weil sein Schauplatz zum Teil in der Nähe der Stadt Lamia (s. d.) war. Sobald nämlich 323 v. Chr. die Nachricht von dem Tod Alexanders nach Athen kam, wurde der Krieg beschlossen, um Griechenland von der makedonischen Vorherrschaft zu befreien; 200 Kriegsschiffe wurden ausgerüstet, und an der Spitze eines Heers von 30,000 Schwerbewaffneten, aus Athenern, Aoliern, Argeiern und andern Bundesgenossen bestehend, rückte Leosthenes, ein geachteter athenischer Feldherr, aus, um Antipatros anzugreifen. Bei Platää überwand er die Böotier, bewog die Thessalier zum Anschluß und schloß Antipatros in Lamia ein, welcher sich in diese Stadt geworfen hatte, weil er, im Besitz von nur 13,000 Mann Fußvolk und 600 Reitern, eine offene Feldschlacht scheute. Die Belagerung zog sich infolge der festen Lage der Stadt und der Tapferkeit der Besatzung in die Länge; Leosthenes fand bei einem Ausfall seinen Tod, und Antiphilos trat an seine Stelle. Derselbe gab die Belagerung auf, um Leonnatos, dem Satrapen Kleinphrygiens, der mit einem Heer dem Antipatros zu Hilfe kam, entgegenzuziehen; es kam nördlich von Lamia zu einem hitzigen Reitertreffen, in welchem Leonnatos durch die überlegene

Reiterei der Theffalier Sieg und Leben verlor. Antipatros aber gelang es, durch geschickte Märsche sich mit den unter Krateros aus Asien heranrückenden Veteranen zu vereinigen, wodurch das makedonische Heer auf 40,000 Schwerbewaffnete, 3000 Schleuderer und 5000 Reiter wuchs, während das griechische Heer aus nur 25,000 Mann Fußvolk und 3500 Reitern bestand. Bei Krannon, südlich vom Peneios, kam es 5. Aug. 322 zur Entscheidungsschlacht, welche zwar unentschieden blieb, aber den Mut der Griechen brach. Infolge von Zwietracht und Mißtrauen löste sich das Bundesheer auf; die meisten Städte erklärten nach und nach ihre Unterwerfung, die Athener und Atolier wurden durch den Zug des Antipatros und Krateros nach Mittelgriechenland zu derselben gezwungen.

Lamm, das Junge des Hauschafs oder der Ziege.

Lämmer, Hugo, Konvertit und lath. Theolog, geb. 25. Jan. 1835 zu Allenstein in Ostpreußen, studierte 1852–56 zu Königsberg, Leipzig, Berlin und habilitierte sich 1857 an der theologischen Fakultät zu Berlin. Nach einer wissenschaftlichen Reise durch Italien trat er 21. Nov. 1858 in Braunsberg zur katholischen Kirche über, rechtfertigte diesen Schritt in seiner Schrift »Misericordias Domini« (Freiburg 1861), erhielt 1859 die Weihen, wurde 1861 Subregens des ermeländischen Klerikalseminars, 1863 vom Papst als Konsultor der orientalischen Kongregation nach Rom berufen, 1864 unter Protest der evangelisch-theologischen Fakultät ordentlicher Professor der katholischen Theologie in Breslau, 1865 Ehrenmitglied des Doktorenkollegiums der Wiener theologischen Fakultät. Unter seinen zahlreichen Schriften sind hervorzuheben: »Papst Nikolaus I. und die byzantinische Staatskirche seiner Zeit« (Berl. 1857); »Die vortribentinisch-katholische Theologie des Reformationszeitalters« (das. 1858); »Analecta romana« (Schaffh. 1860); »Monumenta vaticana« (Freiburg 1861); »Zur Kirchengeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts« (das. 1863); »Meletematum romanorum mantissa« (Regensb. 1875); »De martyrologio romano« (das. 1878); »Institutionen des katholischen Kirchenrechts« (Freiburg 1886).

Lämmergeier, s. v. w. Bartgeier.

Lämmerlähne, s. Lähne.

Lammermuir Hills (spr. lämmer-mjuhr, Lammer-moor), Höhenzug im südlichen Schottland, welcher teilweise die Grenze zwischen Haddington- und Berwickshire bildet und im Lammer Law 528 m erreicht.

Lammers, August, volkswirtschaftl. Schriftsteller, geb. 23. Aug. 1831 zu Lüneburg, studierte in Göttingen, war 1852–53 Redakteur der »Weserzeitung« in Bremen, seit 1854 der »Hildesheimer Zeitung«, seit 1857 der »Zeitung für Norddeutschland« in Hannover, 1859–61 wiederum der »Weserzeitung«, dann der »Zeit«, später »Süddeutschen Zeitung« in Frankfurt a. M., 1864–66 der »Elberfelder Zeitung« und besorgte 1866–83 die Redaktion des »Bremer Handelsblatts«. Durch Vorträge und zahlreiche Broschüren (über Freihandel, Auswanderung, Moorrauch, Armenwesen, Trunksucht, Sonntagsfeier etc.), durch lebhafteste Anteilnahme an den Bewegungen zur Hebung des Volkswohls und des liberalen politischen Lebens in Deutschland hat er auch außerhalb seiner journalistischen Thätigkeit vielfach sehr verdienstlich gewirkt. 1877–79 war er Mitglied des preussischen Landtags. Er ist Vorsitzender des Volksbildungsvereins und des Neuen Erwerbsvereins, Vorstandsmitglied des Protestantenvereins, Sekretär des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege und Geschäftsführer des 1883 in Kassel begründeten Mä-

sigkeitsvereins. Seit 1878 gibt er die gemeinnützige Wochenschrift »Nordwest« heraus in Verbindung mit seiner Schwester Mathilde L., die sich auch durch mehrere Schriften (»Die Frau, ihre Stellung und Aufgabe in Haus und Welt«, Leipz. 1878, u. a.) bekannt gemacht hat.

Lammfelle werden als Pelzwaren und zur Darstellung von Handschuhleder benutzt. Erstern dienen besonders die Felle mit lockigem, gewellten oder krausem Haar, nicht die feinwolligen. Die Felle von den im Frühjahr fallenden Lämmern in England und Holland mit kurzem, fein gelocktem Haar kommen meist schwarz gefärbt in den Handel und dienen zu Besäßen und Mützen. Feinere Sorten liefern die Bucharei (Persianer), die persische Provinz Farsistan (Halbpersianer, Schiras), Kleinasien und benachbarte Länder (Salzfelle), die Steppen des europäischen und asiatischen Rußland (Krim, Kaschan, Treibel, Merlusklen) und Ukraine. Die ungeborenen Lämmer der bucharischen Schafe liefern ein feines, moiréartig gemustertes Pelzwerk (Breitschwänze). Alle über Rußland kommenden feinen Felle führen den Namen Baranken, die feinsten, ganz zugerichteten, von denen die kostbarsten Stück meist für den Konsum reicher Russen reserviert bleiben, Schmasken. Die schwarzen Krimmer kamen vor dem Krimkrieg aus der Krim. Damals aber wurden die Schafe, welche dies Pelzwerk lieferten, völlig aufgezehrt, und jetzt gehen geringere L. unter diesem Namen. Die gewöhnlichen L. kommen aus Ungarn, der Türkei, Spanien, besonders auch aus Italien, Südfrankreich, Island, Seeland und Norddeutschland. Sie sind häufig weiß und werden vielfach gefärbt. Die rein weißen werden auch in Streifen geschnitten und zu Boas verarbeitet. Größere L. dienen zu billigen Pelzen und Fußdecken, die feinen zu Garnituren, Besäßen etc. Die Benennung Schmasken ist im Handel auf L. von jeder Herkunft ausgedehnt, und man versteht darunter sowohl die wolligen, als Pelzwerk dienenden als auch die geschornen Felle, welche man auf Glace- und Weichleder verarbeitet. Für die Gerberei liefern die genannten Länder, besonders aber Buenos Ayres, L.

Lamm Gottes, s. Agnus Dei.

Lamo, ostafrikan. Insel, s. Lamu.

Lamignon (spr. lamdonjong), s. Malekherbek.

Lamone (Amone), Küstenfluß im mittlern Italien, entspringt am Monte delle Travi im toskanischen Apennin, berührt Faenza, wo er durch einen Kanal mit dem Po-Delta in Verbindung steht, fließt nördlich an Ravenna vorüber und bildet nach 95 km langem Lauf an seiner Mündung einen kleinen Hafen.

Lamont (spr. -móng), Johann von, Physiker und Astronom, geb. 13. Dez. 1805 zu Braemar in Schottland, studierte im Schottenkloster in Regensburg Theematik, Physik und Astronomie, ward 1828 Assistent, 1835 Direktor der Sternwarte Bogenhausen und demselben Jahr Professor der Astronomie an der Universität zu München, wo er 6. Aug. 1879 starb. Er wandte mit Glück die Kraft des großen Refraktors der Sternwarte zur Untersuchung der Nebelsterne an, bestimmte außerdem die magnetischen Konstanten für viele Orte und verbesserte die magnetischen Instrumente und Beobachtungsmethoden. Außer zahlreichen Abhandlungen in Fachjournale schrieb er: »Handbuch des Erdmagnetismus« (Berl. 1848); »Astronomie und Erdmagnetismus« (Stuttg. 1851); »Handbuch des Magnetismus« (Leipz. 1863–1867). Die Supplementbände zu den Annalen der königl. Sternwarte enthalten: »Hohenpeissenberg-

beobachtungen 1792—1850, meteorologische Beobachtungen, mehrere Verzeichnisse von Sternen, astronomisch-geodätische Bestimmungen etc.

Lamoricière (spr. -risjäh), Christophe Léon Louis Chault de, franz. General, geb. 5. Febr. 1806 zu Nantes, besuchte die polytechnische Schule zu Paris, trat die Militärschule zu Metz und trat dann in das Infanteriecorps. Beim Ausbruch der Revolution von 1830 wurde er als Leutnant zur Armee von Algerien geschickt. Er ward 1839 Oberst, 1840 Gouverneur der Provinz Oran, befehligte die siegreichen Expeditionen 1842 nach Maskara und 1844 nach Marokko und wurde während Bugauids Abwesenheit in Frankreich 1845 zum provisorischen Generalgouverneur von Algerien ernannt infolge der Expedition nach Tlemcen im Oktober 1846 zum Generalleutnant ernannt. Von dem Departement Sarthe in die Kammer gewählt, schloß er sich der dynastischen Opposition an. Ende 1846 ging er zum drittenmal nach Algerien und nahm 1847 teil an der Expedition gegen Abd el Kader, welcher sich am 22. Dez. als Gefangener ergab. Am 24. Febr. 1848 wurde L. zum Militärkommandanten von Paris ernannt, doch konnte er das Königtum nicht mehr retten. Bald darauf Oberbefehlshaber der Nationalgarde, trat er in den Verteidigungsrat, ward im März Kommandeur der 8. Militärdivision und im April Präsident des Departements Sarthe in der Nationalversammlung. Beim Juniaufstand 1848 kommandierte er den Angriff gegen die Barrikaden des Hippolytes und des Faubourg St.-Antoine. Unter der Administration Cavaignac ward er Kriegsrath und blieb es bis 20. Dez. 1848. Am 13. Juli 1849 ging er als außerordentlicher Gesandter an den Petersburger Hof, gab aber schon im November seine Akkreditation ein und hielt sich in der Nationalversammlung zu der Partei Cavaignac. Beim Staatsstreich Dez. 1851 ward er verhaftet und im Januar 1852 an die Grenze gebracht. Seitdem hielt er sich in Deutschland, Belgien und England auf, bis er 1857 Erlaubnis zur Rückkehr nach Frankreich erhielt. Am 17. April 1860 zum Kommandeur der päpstlichen Armee ernannt, trat er der beginnenden Insurrektion Kirchenstaat zwar energisch durch Verhängung des Belagerungszustandes über Stadt und Provinz entgegen, verlor aber 18. Sept. gegen den sardinischen General Cialdini die Schlacht bei Castelfidardo und mußte 29. Sept. die Festung Ancona abgeben. Er zog sich nun in das Privatleben zurück und starb 10. Sept. 1865 auf seinem Schloß bei Amiens. Das Requiem, welches in Paris für L. veranstaltet wurde, gestaltete sich zu einer ultramontanen Demonstration. Vgl. Keller, général de L., sa vie militaire, politique et littéraire (Par. 1873, 2 Bde.).

Lamorinière, François, belg. Maler, geb. 20. Okt. 1828 zu Antwerpen, empfing seine erste Ausbildung auf der Akademie daselbst und studierte dann die Natur. Er schildert mit Vorliebe flache Landschaften Belgiens in realistischer Darstellung, wobei besonders nach seiner Stimmung strebt. Seine Hauptbilder sind: Gegend bei Spa, Gegend bei Middelheim (Museum zu Brüssel), Morgen in den Ardennen, Einsamkeit, die ersten Herbsttage in Südbelgien, Ansicht von der Insel Walcheren (Museum zu Antwerpen), Ansicht der Wartburg. Er hat auch Blätter radiert. Er besaß die große goldene Medaille der Brüsseler Ausstellung (1857) und eine dritte Medaille der Pariser Weltausstellung von 1878.

Lamormain (spr. -mäng), Wilhelm Germain, geb. 29. Dez. 1870 zu La Moire Rennie, einem

Dorf in den luxemburgischen Ardennen, nach welchem er später L. (oft verdreht in Lemmermann) genannt ward, trat 1590 zu Brunn in den Jesuitenorden, ward 1596 Priester, 1623 Rektor des Kollegiums zu Wien und 1624 Beichtvater Kaiser Ferdinands II., auf den er einen herrschenden Einfluß ausübte. Er war ein Feind der Spanier und Wallensteins, zu dessen Sturz er viel beigetragen haben soll, und starb 22. Febr. 1648 in Wien als Provinzial der österreichischen Ordensprovinz. Von ihm wurden zum Lob Ferdinands II. verfaßt: »Ferdinandi II. virtutes« (Wien 1637), neu aufgelegt unter dem Titel: »Idea principis christiani« (Köln u. Wien 1638).

Lamothe (spr. -mött), Jeanne de Valois, Gräfin de, die Hauptperson in der berühmten Halsbandgeschichte (s. d.), geb. 22. Juli 1756 zu Fontète in der Champagne, stammte durch Heinrich de Luz de Saint-Rémy, einen natürlichen Sohn König Heinrichs II., aus dem Geschlecht der Valois. Sie wuchs ohne alle Erziehung mit einem Bruder und einer Schwester auf und sah sich, da ihre Eltern zeitig gestorben, von Jugend auf genötigt, theils von Almosen, theils von übeln Streichen zu leben. Dennoch erweckten die Kinder wegen ihres Stammbaums die Aufmerksamkeit Ludwigs XV., und der Bruder erhielt eine Pension von 1000 Livres und eine Freistelle in der Marineschule; die Schwestern wurden jede mit 600 Livres ausgestattet und sollten in der Abtei Longchamps bei Paris zu Nonnen erzogen werden. Jeanne jedoch entfloß und vermählte sich mit dem ebenso mittellosen Grafen L., mit dem sie nach Versailles zog. Mit Lebendigkeit des Geistes und einem besondern Talent zur Intrigue ausgerüstet, hatte sie bald einen Kreis von Abenteurern und Spielern, darunter auch Casagliostro (s. d.), an sich gezogen, die sie ausbeutete, und denen sie dafür bei ihren Streichen hilfreiche Hand leistete. Da sie das Gerücht verbreitet hatte, daß sie mit dem Hof in enger Verbindung stehe, gelang es der schlauen Intrigantin, den Kardinal Rohan mit der Halsbandgeschichte gröblich zu täuschen und ihm außer 120,000 Livres baren Geldes auch die Diamanten des Halsbandes abzuschwindeln. Als der Betrug entdeckt wurde, nahm man 18. Aug. 1785 auch die Gräfin L. zu Bar sur Aube in Haft, nachdem ihr Gemahl am Tag vorher nach England entflohen war, und sie wurde 31. Mai 1786 zum Staupbesen, zur Brandmarkung durch den Henker auf beiden Schultern und zu lebenslänglicher Haft verurtheilt. Die Strafe wurde einige Tage darauf an der L. vollzogen und sie darauf in die Salpêtrière gebracht. Am 5. Juni 1787 gelang es ihr, nach England zu entkommen. Am 23. Aug. 1791 fand man sie in London mit zerschmetterten Gliedmaßen auf der Straße liegen: sie war bei einer nächtlichen Orgie aus dem Fenster eines dritten Stockwerks herabgestürzt. Vgl. »Vie de Jeanne de Saint-Rémy de Valois, comtesse de L., etc., écrite par elle-même« (Par. 1793, 2 Bde.).

Lamothe le Vayer (spr. lamött lö wäich), François de, skeptischer Philosoph, geb. 1588, nahm nach Beendigung seiner akademischen Studien die von seinem Vater auf ihn vererbte Stelle eines Generalprokuratorsubstituten beim Parlament an, gab dieselbe jedoch aus Neigung für seine Studien bald wieder auf. Durch seine Schrift »De l'instruction de M. le Dauphin« (1640) Richelieu bekannt geworden, ward er zuerst mit der Erziehung des Herzogs von Anjou, nachherigen Herzogs von Orléans, später mit der des Dauphins, nachmaligen Königs Ludwig XIV., nach dessen Vermählung endlich mit der des jüngern Bruders desselben betraut. Er starb als Staatsrat und

Mitglied der Akademie 1672. Sein Hauptwerk sind die »Cinq dialogues, faits à l'imitation des anciens par Horatius Tubero« (Mons 1671; neue Aufl., Frankfurt. 1716), in welchen er (gelehrt) den Skeptizismus und (ironisch) die geoffenbarte Religion verteidigte. Die beste Ausgabe seiner »Euvres« besorgte sein Neffe Roland Le Vayer de Boutigni (Dresd. 1756—59, 14 Bde.). Vgl. Etienne, Essai sur L. (Par. 1849).

La Motte, Antoine Houbart de, franz. Dichter, geb. 17. Jan. 1672 zu Paris, studierte anfangs die Rechte, widmete sich sodann der schriftstellerischen Laufbahn und versuchte sich in fast allen Dichtungsarten. Sein erstes Theaterstück: »Originaux«, fiel durch; dagegen fanden einige seiner Opern, seine Tragödie »Inès de Castro« (1723) und das Lustspiel »Le Magnifique« großen Beifall. Seine Oden und Fabeln sind zwar geistreich und oft gut erfunden, meist aber frostig und gesucht, wie alle seine lyrischen Gedichte. In dem Streit »des anciens et modernes« steht er neben Fontenelle als Hauptkämpfer auf Seiten der Modernen und tadelt in Wort und Schrift die Unnatur der französischen dramatischen Kunst. Seit 1710 Mitglied der Akademie, starb er 26. Dez. 1731 in Paris. Seine »Euvres« erschienen Paris 1754, 10 Bde.; »Euvres choisies« 1811, 2 Bde. Vgl. Julien, Les paradoxes littéraires de L. (Par. 1859).

Lamottes Goldtropfen, f. v. w. Bestuschewsche Periventinkur.

Lamoureux (spr. »muruh«), f. Lamz.

Lampadarien (lat.), Lampenträger, bei den alten Römern Gestelle ähnlich den Randelabern (s. d.), von deren Säule am oberen Ende mehrere Arme ausgingen, um Lampen daran zu hängen (s. Abbildung).

Lampadephōros (griech.), Fackelträger, besonders bei den Eleusinien; **Lampadephōria** oder **Lampadodromia**, Fackellauf, f. Fackel.

Lampadius, Wilhelm August, Hüttenmann, geb. 8. Aug. 1772 zu Sehlen im Braunschweigischen, erlernte 1785—91 die Pharmazie zu Göttingen, studierte dann daselbst Naturwissenschaften, insbesondere Chemie, bereiste 1793 als Begleiter des Grafen Joachim v. Sternberg Rußland, folgte ihm dann nach Radnik in Böhmen und ward 1794 Professor der Chemie an der Bergakademie zu Freiberg. Die Hüttenkunde, welche er seit 1796 lehrte, erhob er zu einer eignen technischen Wissenschaft. Er starb 13. April 1842 in Freiberg. Er schrieb: »Handbuch der Hüttenkunde« (2. Aufl., Götting. 1817 bis 1818, 4 Bde.; nebst Supplementen, 1818—26); »Grundriß der Hüttenkunde« (das. 1827) und viele kleine Schriften über fast alle Teile der technischen Chemie. Am bekanntesten machte ihn seine Entdeckung des Schwefelkohlenstoffs (1796). Als belletristischer Schriftsteller hat sich L. unter anderm in seiner »Reise zu den sieben Schwestern« (Freiberg 1811) versucht.

Lampassen (franz.), breite farbige Besatzstreifen, z. B. an den Beinkleidern der Generale etc.

Lampe, in der Tierfabel Name des Hasen.



Lampadius.

Lampedusa, Insel im Mitteländischen (afrikanischen) Meer, 220 km von der Küste Siziliens, 130 km von der Küste von Tunis entfernt, zur Gemeinde Licata der italienischen Provinz Sirgenti (Sizilien) gehörig, hat einen Umfang von 30 km, ist bis 100 m hoch, hat einen kleinen Hafen und (1881) 1074 Einw. Der kalkige Boden liefert wenig Getreide, dagegen Wein und Früchte. Auch wird Fischerei betrieben. — L. war lange unbewohnt. Zu Ende des 18. Jhrts. planten die Russen hier die Anlage einer Marinestation. 1843 besetzte die neapolitanische Regierung definitiv die Insel.

Lampen (hierzu Tafel »Lampen«), Vorrichtungen zum Brennen der bei gewöhnlicher Temperatur flüchtigen Leuchtmaterialien. Alle L. besitzen einen Überhitzer, der möglichst geringen Schatten werfen, und in welchem das Leuchtmaterial während des Gebrauchs auf möglichst gleichem Niveau erhalten werden muß, sowie eine Vorrichtung, um dieses der Flamme zuzuführen. Bei dem Blanderschen Nachtlicht enthält ein auf Rüböl schwimmendes Glas- oder Messinggefäß in der Mitte ein kurzes, vertikal stehendes, enges Röhrchen, in welchem sich das Öl durch Kapillarität bis zur Spitze erhebt, wo es bei genügender Erhitzung anzündet werden kann und ruhig fortbrennt. Aus solchen Kapillarröhrchen kann man sich die gewöhnlichen Lampendochte zusammengesetzt denken, welche der Flamme genau die erforderliche Menge Leuchtmaterial in durchaus gleichmäßiger Weise zuführen müssen: Letzteres bleibt aber stets davon abhängig, daß das Niveau des Leuchtmaterials während der Benutzung der L. sich möglichst unverändert erhält. Erhöht dasselbe erheblich, so zeigt sich meist auch eine erhebliche Verminderung der Leuchtkraft. Bei der Knittelampe (s. Taf., Fig. 1) speist ein massiver Flachdocht die Flamme zu reichlich mit Öl, und liefert es groß genug, um sehr viel Öl in brennbare Gase zu verwandeln; aber für diese lekttern strömt nicht hinreichend Luft zu der cylindrischen Flamme, und die Verbrennung ist daher unvollkommen, die Flamme bleibt rot, leuchtet wenig und bläkt sehr leicht. Auf derselben Stufe steht in technischer Hinsicht die gewöhnliche Küchenlampe und das Grubenölllicht. Außerdem entweichen unverbrannte Dämpfe und Gase und verderben die Luft, in welcher die Lampe brennt. Sehr viel vorteilhafter ist der Flachdocht, welcher eine breite Flamme mit größerer Oberfläche liefert, so daß eine vollkommnere Verbrennung erzielt wird. Da indes die breite, dünne Flamme zu stark abgekühlt wird, so ist es zweckmäßiger, den flachen Docht in einem Hohlzylinder zusammenzubiegen, dessen hohle, kegelförmige Flamme von außen und innen zugleich zugeführt wird (Mundbrenner mit doppeltem Luftzug), ohne daß zu starke Abkühlung stattfindet. Dieser Argand-Brenner verteilt auch das Licht gleichmäßig nach allen Seiten, seine Leistungsfähigkeit wird aber wie die des Flachbrenners ganz wesentlich erhöht, wenn man durch einen Glaszylinder von bestimmter Höhe und Weite den Luftzug befördert und genau regelt. Die Gestalt dieses Zylinders wechselt je nach der Konstruktion der L. und der Natur des Brennmaterials. Rein cylindrische Gläser werden jetzt nur noch für Leuchtgas benutzt, bei L. mit Flachbrennern kommen bauchige Zylinder zur Anwendung, um dem Luftzug die Richtung auf die Flamme zu geben. Für Mundbrenner benutzt man dagegen Zylinder mit starker Einschnürung, durch welche der Luftzug mit großer Energie fast horizontal gegen die Flamme abgelenkt wird. Diese Zylinder geben den höchsten Effekt aber nur dann, wenn die Einschnürung




Fig. 13. Dampfstrahlampe für schwere Mineralöle.



Fig. 7. Patenbrenner für Solaröl.




Fig. 4 u. 5. Flachbrenner für Petroleumlampen.




Fig. 9. Patent-Reichslampe.



Fig. 10. Lillienfeld und Lutschers Lampe für sehr flüchtige Öle.





Fig. 8. Patent-Reformkosmosbrenner.



Fig. 14. Dampftrockner.



Fig. 6. Lampe mit begrenzter Brennzeit.



Fig. 1. Antiklampe.



Fig. 11. Ligroinlampe.




Fig. 2. Schiebelampe mit Sturzflasche.




Fig. 12. Ligroinlampe von Bohm u. Brüder.

Zum Artikel »Lampen«.

Schulter) in ganz bestimmter Höhe über dem Brenner steht. Bisweilen wird auch auf einem in der Achse des Rohrs sich erhebenden Stiel ein horizontales rundes Metallscheibchen (Brandscheibe) angebracht, an dessen unterer Fläche der innere Luftzug sich bricht, so daß er von innen nach außen auf die Flamme wirkt und diese tulpenartig ausbaucht. Derartige Brenner bedürfen dann auch eines weiten Cylinders.

Nach der Lage des Ölbehälters unterscheidet man Saug- und Drucklampen. Bei erstern wird das Öl nur durch die Kapillarität des Dochts zugeführt. Dabei kann aber der Ölbehälter höher oder niedriger liegen als die Flamme. Liegt er niedriger, so darf der Saugkraft des Dochts nicht zu viel zuge-

Fig. 1.



Ring der Sinumbral-Lampe.

mutet werden, und man macht daher wohl den Ölbehälter flach, z. B. wie bei der Astrallampe ringsförmig, wobei der Querschnitt des Ringes eine solche Form erhalten kann (Textfig. 1), daß der Ring fast keinen Schatten wirft (daher Sinumbral-Lampe). Bei hö-

her liegendem Ölbehälter ist eine Vorrichtung erforderlich, welche den Zufluß des Öls regelt. Bei der Schiebelampe benutzt man zu diesem Zweck eine Kurzflasche (s. Taf., Fig. 2). Der Ölbehälter ist hier ein oben offener Cylinder, in welchen eine mit Öl gefüllte Flasche mit Hilfe eines Ventils so eingesenkt ist, daß ihre Mündung sich unten befindet. Sinkt das Niveau des Öls in dem Cylinder auch nur um ein sehr geringes Maß, so muß sofort Luft in die Flasche eintreten und etwas Öl ausfließen, bis das normale Niveau wiederhergestellt ist. Bei den Drucklampen liegt der Ölbehälter in dem Fuß der Lampe, so daß man vermeidet, daß der Schatten vollständig, die Lampe steht fester; doch muß nun das Öl gegeben werden, weil die Kapillarität des Dochts allein zu nicht ausreicht. Zu diesem Zweck vorgeschlagene hydrostatische Vorrichtungen, bei welchen komprimierte Luft auf das Öl wirkt, und hydrostatische, bei welchen durch das Prinzip der kommunizierenden Röhren das Öl durch eine spezifisch schwere Flüssigkeit (z. B. Zinklösung) zur Flamme emporgebrückt wird sowie solche, bei denen das Öl aus einem Leder- oder Gummiflask durch ein Gewicht oder aus einem Reservoir durch den Druck eines Kolbens emporgehoben wird, haben sich wenig bewährt, um so mehr mechanische Vorrichtungen. Bei der Uhr-Lampe von Carcel wird durch die Kraft einer in dem Gehäuse eingeschlossenen Feder ein Uhrwerk bewegt, welches eine Pumpe mit Kolben und Stiefel enthält. Diese führt der Flamme das Öl im Überschuss zu, so daß ein Teil desselben wieder in den Ölbehälter zurückfließt. Das Ölniveau im Brenner bleibt dabei stets gleich; das zurückfließende Öl wird etwas erwärmt, der Docht aber am Brenner gekühlt und es brennt eine Flamme von großer Lichtbeständigkeit. Einfacher und billiger, aber ebenso zweckmäßig ist die Moderateurlampe (s. Taf., Fig. 3). Der Ölbehälter ist ein flaschenförmiges Blechgefäß, in welchem eine Metallscheibe, mittels einer Lederstulpe luftdicht schließend, durch die angelötete Zahnstange BB in das Getriebe D gehoben, durch die große Spiralfeder aber wieder herabgedrückt wird. Füllt man die Lampe mit Öl, so bleibt dies zunächst über der Scheibe, steigt aber beim Aufziehen unter dieselbe, weil hier ein luftverdünnter Raum entsteht und die Lederstulpe Ventil wirkt. Unter dem Druck der Spiralfeder

steigt nun das Öl durch das Rohr C in die Höhe. C besteht aus zwei ineinander verschiebbaren Röhren AA, von denen die engere A an der Scheibe festgelötet ist; wenn aber beim höchsten Stande der Scheibe die Feder am stärksten wirkt, so ragt dann auch gleichzeitig der Moderateur G in das Rohr C und läßt nur dieselbe Menge Öl durchfließen wie bei niedrigem Stande der Scheibe, wo die Feder schwächer wirkt, aber auch das enge Rohr nicht noch mehr verengt wird. Die Moderateurlampe liefert dem Docht mehr Öl, als er verbraucht, und er muß deshalb durch E weit aus dem Brenner herausgeschraubt werden; der Überschuss des zugeführten Öls fließt am Brenner herab in den Ölkasten zurück. Diese Konstruktion repräsentiert mit ihren mehrfach angebrachten Verbesserungen die vollkommenste Lampe für fette Öle; um sie noch brauchbarer zu machen, hat man sie mit drei konzentrisch ineinander stehenden Dochten versehen, welche gleichzeitig oder einzeln benutzt werden können, so daß die Lampe bei Anwendung des kleinsten Dochts selbst als Nachtlampe dienen kann. — Über Sicherheitslampen s. d.

Mineralöllampen.


Die Mineralöle (Petroleum, Photogen, Solaröl), welche das Rüböl fast vollständig verdrängt haben, erfordern vielfach andere Vorrichtungen, und besonders zum Brennen der flüchtigsten Öle sind eigentümliche Konstruktionen erforderlich. Aber auch die Öle von mittlerer Flüchtigkeit, wie das gereinigte amerikanische Erdöl, können auf den für fette Öle konstruierten Lampen nicht gebrannt werden. Sie sind dünnflüssiger und werden daher leichter vom Docht gehoben, sie geben bei viel niedrigerer Temperatur als die fetten Öle brennbare Gase, und die Flamme erfordert zur Entwicklung der höchsten Lichtintensität stärkern Luftzug, der aber genau reguliert werden muß. Geschieht dies, so erhält man eine vollkommen geruchlose Flamme, doch nur, wenn die Lampe stets sehr sorgfältig bedient wird. Der Tabel, welcher noch so häufig die Petroleumlampen trifft, ist in den bei weitem meisten Fällen ungerecht und fast immer auf die Bedienung der Lampe zu richten. Die leichte Verdampfbarkeit der Mineralöle und besonders derjenigen, welche schlecht gereinigt oder betrügerisch mit flüchtigeren Ölen gemischt sind, ermöglicht die Bildung explosiver Mischungen aus brennbarem Dampf und Luft, so daß in dieser Richtung besondere Sicherheitsmaßregeln zu treffen sind. Alle Mineralöllampen sind Sauglampen, und der Ölbehälter liegt so weit unter dem Brenner, daß eine Erhitzung desselben vermieden wird. Die der Flamme zuzuführende Luft benutzt man in der Regel zum Kühlen des Brenners. Der einfachste Brenner für Petroleumlampen ist der Flachbrenner, welcher zur Beförderung der Luftzuführung mit einer halbkugelförmigen Kappe bedeckt werden muß (s. Taf., Fig. 4 u. 5). Er erhält einen ausgebauchten oder, da dieser leicht springt, einen im ausgebauchten Teil etwas platt gedrückten Cylinder. Letztere Konstruktion ist empfehlenswert, weil bei derselben alle Teile des Cylinders gleich weit von der Flamme entfernt sind und mithin auch gleich stark erhitzt werden. Bisweilen werden auch mehrere Flachdochte in paralleler oder sternförmiger Stellung zusammengefügt, wie z. B. beim Kronenbrenner mit 6 und beim Triplexbrenner mit 3 Flachdochten. Botti konstruierte eine Lampe mit Flachbrenner ohne Cylinder, indem er auf den Brenner einen flach trichterförmigen Teller mit zentraler Öffnung von der Größe des Brenners setzte und auf diesen Teller eine etwas hohe Milchglas-

glocke stellte. Dieselbe Idee findet sich auch bei der Kaiserlampe von Stöber ausgeführt. Die für Mineralöle angewandten Rundbrenner sind Argand-Brenner gewöhnlicher Konstruktion mit gut geregeltem Luftzutritt und meist flachem Dochte, der sich erst in dem etwas konisch gestalteten Brennerrohr zum Runddocht zusammenbiegt und bisweilen nicht durch Rädchen, sondern durch eine Scheibe gestellt wird. Letztere vermeidet das bei dem Stellrädchen leicht vorkommende Abtropfen des Öls auf den Ölbehälter. Der Brenner kann vollständig auseinander genommen und mithin sehr leicht gereinigt werden. Fig. 6 der Tafel zeigt die Anwendung dieses Rundbrenners für die im Berliner Tiergarten benutzten Laternen. Die Stellscheibe wird hier durch ein Zahnrad bewegt, welches an einer durch die Bodenplatte der Laterne hindurchgehenden Stange sitzt. In dem Ölbehälter befindet sich eine runde Blechscheibe mit angelöteter Stellschraube, mit deren Hilfe das untere Dochtende beliebig gehoben werden kann, so daß demselben eine bald größere, bald geringere Ölmenge erreichbar bleibt. Wird der Behälter am Abend gefüllt, so kann man durch passende Einstellung der Scheibe die Brennzeit der Laterne beliebig abgrenzen, und dieselbe braucht mithin nicht gelöscht zu werden. Bei großen Petroleumrundbrennern beobachtet man, daß die Lichtstärke nicht in gleichem Verhältnis mit der Größe des Brenners zu-, sondern abnimmt. Dies deutet auf eine ungenügende Luftzuführung hin, und Schuster u. Bär haben deshalb einen Rundbrenner, den Patentkosmosbrenner, konstruiert, bei welchem zwischen Vafenring und Brennerstiel ein seitlich durch Locher Luftkasten eingefügt wurde, von welchem ein Rohr im Brandrohr emporsteigt, um über der Flamme eine horizontale Brandscheibe zu tragen. Letztere sowohl als das Rohr sind gelocht, und da das obere Ende des Rohrs sich bedeutend stärker erhitze als das untere, so wird durch dasselbe sehr kräftig Luft angesaugt und in die Flamme geleitet. Man erreicht hierdurch eine sehr glänzende Verbrennung, vermeidet die Erhitzung des Brenners und des Gefäßes, mithin die Bildung entzündlicher Dämpfe; zugleich bleibt aber auch der Docht kühl; er verkohlt weniger als bei andern Brennern und behält länger seine vollkommene Saugkraft. Dieser Brenner hat sich, mit Brennscheibe versehen (Tafelfig. 7), auch für Solaröl sehr gut bewährt und gibt mit demselben eine ungemein intensive, weiße und vollkommen geruchlose Flamme. Eine noch vollkommnere Konstruktion zeigt der Patent-Reformkosmosbrenner (Tafelfig. 8), bei welchem auch die der Flamme außen zuströmende Luft durch das Brennerrohr erwärmt wird. Der bedeutendste Effekt ist aber durch die neue Patent-Reichs-lampe von Schuster u. Bär (Tafelfig. 9) erzielt worden, bei welcher das Luftzuführungsrohr durch das metallene Gefäß hindurchgeht. Die Lampe besitzt eine Brennscheibe und eine Kappe, unter welcher die erwärmte Luft zur Flamme strömt. Ein Brenner von 20" gibt eine Flamme von 45, einer von 40" eine solche von 115 Normalkerzen. Ersterer ist mehr als dreimal heller als ein 32-Lochgas-Argandbrenner und kostet 50 Proz. weniger als Gas. Bei dem Mitraillusenbrenner (Textfig. 2) werden 8, 10 oder 12 volle Dochte, welche im Kreis angeordnet sind, durch kurze, auf einer Scheibe befestigte Rohrstücke gehalten und durch feststehende in dem eigentlichen Brenner befindliche Messingrohre geführt. Sämtliche Dochte werden gleichzeitig gehoben und bilden miteinander gewissermaßen auch einen Runddocht, welcher aber der Länge nach in einzelne Dochte zerfällt.

Auch hier ist der Schuster u. Bär'sche Luftkasten mit Brennerscheibe angebracht, und mit dieser Vorrichtung ist der Mitraillusenbrenner, dessen einzelnes Docht eine sehr starke Saugkraft besitzen, besonders für schwerere Petroleumsorten sehr geeignet. Er gibt eine völlig ruhige, höchst intensive Flamme, die Kerntteile bleiben gänzlich kalt, der Brennstoffverbrauch ist aber, entsprechend der größern Leuchtkraft, ein größerer als bei gewöhnlichen Rundbrennern.


Explosionen kommen bei Petroleumlampen in Folge der Betrügereien beim Petroleumhandel, aber auch bei schlecht bedienten L. vor. Wenn die L. nicht sorgfältig gereinigt werden, sammeln sich im Brandrohr verkohlte Dochtteile, und wenn diese beim Herabschrauben des Dochts durch abfallende brennende

Fig. 2.



Mitraillusenbrenner.

Fig. 1.



Dampf-Lampe von Vödershoff.

Krustenteilen entzündet werden, so kann sich im Entzündung auf das explosive Gemisch von Petroleumdampf und Luft im Ölbehälter fortplanzen. Bisweilen veranlaßt auch fehlerhafte Konstruktion der L. oder ein zu schmaler oder zu schwacher, den Dochttraum nicht völlig ausfüllender Docht Explosionen. Bei Berücksichtigung dieser Verhältnisse gewährt jede gute Lampe hinreichende Sicherheit, doch sind auch verschiedene Konstruktionen angegeben worden, welche diese Sicherheit namentlich gegenüber schlechtem Petroleum noch erhöhen. Erwähnungswürdig ist besonders der hydraulische Verschluss von Schuster u. Bär, welcher an der Basis des Brenners angeordnet wird und durch das herabsinkende Petroleum die Kommunikation zwischen dem Luft- und Dampftraum des Ölbehälters und dem Brenner hydraulisch unterbricht. Entwickeln sich im erwärmten Öl Petroleumdämpfe, so können diese entweichen, es niemals kann die Flamme in das Gefäß zurückgehen. Andre Vorrichtungen gestatten leichtes und gefahrloses Auslöschten oder bewirken selbsttätig bei

Auslöschten der Lampe, wenn dieselbe umfällt. — Sehr empfehlenswert sind die L. mit doppeltem Cylinder, namentlich als Tischlampen, da die Glode bei denselben bedeutend weniger erhitzt wird als bei einem einfachen Cylinder.

Für sehr flüchtige Öle sind L. von besonderer Konstruktion erforderlich, weil die gewöhnlichen sofort heftig explodieren würden. Diese flüchtigen Öle können in L. ohne Docht gebrannt werden, indem das Öl außerhalb der Flamme durch Erwärmung in Dampf verwandelt wird, welcher ohne weiteres in die Flamme eintritt (Gas-, Dunst-, Dampf-Lampe). Die älteste derartige Konstruktion ist die Dampf-Lampe von Lüscherdorff (Textfig. 8), in welcher ein Gemisch aus 1 Volumen Terpentinöl und 4 Volumen Alkohol durch einen Docht bis in solche Nähe des Brenners gehoben wird, daß die von letzterem abgeleitete Wärme einreicht, das Leuchtmaterial in Dampf zu verwandeln. Letzterer entweicht durch die 10—12 Löcher in dem Brennerknopf und gibt eine glänzende Flamme. Für die flüchtigsten Mineralöle haben Lillienfein u. Lüscher in Stuttgart eine Lampe (s. Taf., Fig. 10) in den Handel gebracht, bei welcher sich unter dem Brenner mit in einer Vertikalebene liegenden Löchern eine Metallscheibe befindet, die man vor dem Anzünden durch ein Streichholz erhitzt. Sie verdampft dann einen Teil des bis zu ihr mittels eines Dochts zugeführten Leuchtmaterials, und der aus den Löchern ausströmende Dampf gibt eine Flamme wie der Schmetterlingsbrenner für Gasbeleuchtung. Die Flamme bedarf keines Zugglases, und auch durch das Wegfallen des Dochts gewährt die Lampe manche Vorteile; doch ist sie durchaus nicht ungefährlich und ist übrigens auch nicht billigeres Licht als die gewöhnliche Petroleumlampe. Ungefährlich und für manche Zwecke recht empfehlenswert ist die Vigoro-Lampe (s. Taf., Fig. 11), deren Ölbehälter mit Schwamm gefüllt ist. Man tränkt diesen mit dem flüchtigen Leuchtmaterial und schraubt dann die Docht-Hülse auf, welche einen dicht eingepaßten affinen Baumwolldocht enthält. Dieser nimmt nach Bedarf aus dem Schwamm Leuchtmaterial auf und gibt eine zwar nur kleine und bei Luftzug leicht verlöschende, aber sehr weiße Flamme. Bei dem Brenner von Böhm u. Brüder in Wien (Tafelfig. 12) gelangt das flüchtige Öl von einem höher gelegenen Behälter durch das Rohr a in ein Kniestück b, in welchem sich eine Regulierschraube c für die Einstromungsöffnung d befindet. Soll nun die Lampe in Betrieb genommen werden, so wird zunächst in einer Fangschale e etwas Öl verbrannt. Hierdurch bilden sich aus dem bei d austretenden Leuchtstoff Dämpfe, die mit der bei f eingesaugten Luft gemischt, sowohl durch den Brennerknopf g austretend die eigentliche Leuchtflamme bilden, als auch durch eine Bohrung h in ein Röhrchen i nach unten gelangend einem Heizkammerchen Nahrung geben. Dies Flämmchen ist durch den Blechmantel k vor Luftzug geschützt und wird seiner Stärke durch ein Schraubchen l reguliert. Die Entzündung erfolgt durch die Luftzuführungsöffnungen m von der Fangschale aus. Die verbrauchte Luft entweicht durch Öffnungen in der Nähe des Brennerkopfs. Auch für die schwersten Mineralöle sind besondere L. konstruiert worden, doch haben dieselben keine Verwendung gefunden. Die Dampfstrahl-Lampe von Hartmann u. Lude in Mülheim a. Rh. ist sich überall, wo Dampf vorhanden ist, ohne Umstände aufstellen und eignet sich namentlich zur Beheizung großer Säle, Hofräume, Plätze etc. In dem Behälter a (Tafelfig. 13) hängt das Luftzuführungs-

röhrchen b, welches am oberen Ende in einen Lufttrichter c mündet, der mit einem Schieber versehen ist, um den Luftzutritt zum Behälter a regulieren zu können. Infolgedessen muß das Öl aus dem Behälter a ganz gleichmäßig ausfließen. Es gelangt durch den Hahn e und das Rohr g zu dem vollständig horizontal eingestellten Teller d, auf welchem es angezündet und dann mit dem Trichter f bedeckt wird. Um es leichter entzünden zu können, übergießt man es mit ein wenig Petroleum. Hierauf läßt man nach und nach durch den Dampfstrocker k (Tafelfig. 14) getrockneten Dampf ganz langsam durch die im Teller d befindliche konische Öffnung Zutreten und reguliert den Dampfstrom derart, daß das Öl auf der ganzen Tellerfläche gleichmäßig brennt. Weiterer Bedienung bedarf die Lampe alsdann nicht mehr. Fließt infolge unrichtiger Stellung des Schiebers bei c dem Teller mehr Öl zu, als zum Verbrennen nötig ist, so steigt das überflüssige Öl über den innern Rand des Tellers und gelangt in die ringförmige Fuge, aus der es durch das Röhrchen h in den Sammelkasten i gelangt. Zum Löschen der Lampe schließt man den Hahn e, sperrt den Dampf ab und setzt auf den Teller den trichterförmigen Deckel l. Das noch unverbrannte Öl läßt man dann durch einen Hahn aus dem Rohr g in den Sammelkasten i abfließen. Der Dampfstrom wirkt bei der Lampe mechanisch, indem er die zur Verbrennung nötige Luft in die Flamme treibt und gleichzeitig auch das Ansaugen von Luft durch die Öffnungen des Trichters f herbeiführt. Bei der hohen Temperatur der Flamme aber und bei Gegenwart der Kohlenwasserstoffe wird Wasserdampf zerlegt, und es entsteht ein Gasgemisch, welches mit außerordentlich intensivem Licht verbrennt und keinen Ruß absondert. Eine derartige Lampe ohne Docht und Cylinder, aber vorteilhaft mit Reflektor, gibt eine Leuchtkraft von 20 Gasflammen oder 180 Normalkerzen bei einem stündlichen Verbrauch von etwa 1 kg Teeröl. Der Ölbehälter enthält ca. 30 Lit. Teeröl, um selbst für die längsten Nächte auszureichen. Wo die Fracht das Öl nicht zu sehr verteuert, ist diese Beleuchtung sehr viel billiger als Gasbeleuchtung. Eine größere Lichtintensität hat man durch Zufuhr von reinem Sauerstoff in die Flamme zu erreichen gesucht. So wendet Phillips als Leuchtmaterial eine Lösung von Naphthalin in Erdöl an und brennt dieselbe in einer Lampe mit Runddocht, in dessen Innern ein Rohr aufsteigt, welches im Niveau des Brenners mündet und durch radiale Löcher Sauerstoffgas in die Flamme treten läßt. Auch eine mit fettem Öl gespeiste Modérateurlampe kann mit Sauerstoffzuführung versehen werden und gibt eine selbst für photographische Zwecke geeignete Beleuchtung. Dies ist noch mehr der Fall bei der Sellschen Lampe, welche einer gewöhnlichen Petroleumlampe mit Runddocht gleicht, aber mit Schwefelkohlenstoff gespeist wird. Zur Abkühlung des sehr flüchtigen Leuchtmaterials steht der Behälter in einem zweiten, mit kaltem Wasser zu füllenden Gefäß. In die an sich wenig leuchtende Flamme des Schwefelkohlenstoffs leitet man durch ein zentrales Rohr einen Strom von Stickstoffoxydgas (welches aus Eisenchlorür, salpetersaurem Kali und Salzsäure dargestellt wird) und erhält dann ein photographisch ungemein wirksames Licht. Die Verbrennungsgase müssen durch einen Schornstein abgeleitet werden.

Von den L., welche zum Erhitzen dienen, sind die gewöhnlichen Spirituslampen am bekanntesten; man gibt ihnen außer der Öffnung, in welcher der Dochthalter steckt, noch eine zweite Öffnung zum Nach-

füllen von Spiritus. Statt des Weingeistes kann man sie mit Holzgeist oder auch mit einer Mischung von Terpentinöl und Weingeist speisen. Die Berzelius-Lampe ist eine Spirituslampe mit doppeltem Luftzug (Argand-Brenner); ein niedriger Schornstein umgibt die Flamme, welche entweder aus einer Sturzflasche, oder aus einem kranzförmigen oder einem seitlich liegenden, kastenförmigen Behälter gespeist wird. Letztere Einrichtung ist vorteilhafter, da der Spiritus im Kranze zu stark erhitzt wird. Die Lampe ruht entweder auf drei Füßen, welche nach oben in einen Dreifuß zum Aufsetzen der zu erhitzenden Geräte verlaufen, oder der Spiritusbehälter ist durchbohrt und mit der ganzen Lampe an einem senkrechten Messingstab verschiebbar; an demselben Stab

der Flamme als solche gelten lassen will. Eine höhere Hitze als die Berzelius-Lampe erzeugt Devilles Glühlampe, mit welcher man dünne Platinstäbe schmelzen kann. Diese Lampe wird mit Terpentinöl gespeist, welches aus einer größern Flasche zuströmt und stets in gleicher Höhe erhalten wird. Das Öl wird auf 100° erhitzt, so daß ein Luftstrom, den man darüber leitet, sich reichlich mit Dämpfen beladen kann. Diese entzündet man und sacht dann die Flamme durch ein Gebläse an.

Geschichtliches.

L. waren schon bei den alten Ägyptern gebräuchlich, aber bis in die neueste Zeit kannte man nur den unvollständigen massiven Runddocht. Der Flachdocht wurde 1783 durch Leyer in Paris u. 1784 durch Alströmer, der




Fig. 4. griechische, Fig. 5 römische Thonlampe; Fig. 6–9 römische Bronzelampen; Fig. 10–12 altchristliche Lampen. Verschiedene Formen antiker Lampen.

lassen sich auch mehrere wagerechte Stäbe verschieben, die über dem Brenner in größere oder kleinere Ringe auslaufen. Auf letztere stellt man die zu erhitzenden Schalen oder Flaschen. — Sehr allgemein benutzt man Petroleumlampen zum Erhitzen von Speisen etc., und zwar hat man die gewöhnlich zum Leuchten dienenden L. mit Vorrichtungen versehen, um gelegentlich eigentümlich konstruierte Gefäße (meist mit zentralem Rohr, durch welches der Lampencylinder geht) auf denselben zu erhitzen, häufiger aber benutzt man Petroleumlöchöfen mit besondern Einrichtungen. In der Regel besitzen diese Öfen Flachbrenner, und es ist festgestellt worden, daß ein 51 mm breiter Docht in 24 Minuten 1 Lit. Wasser von 11° mit einem Aufwand von 20 g Erdöl ins Kochen bringt. Ein 68 mm breiter Docht leistet dasselbe mit gleichem Aufwand in 19 Minuten und zwei derartige Döchte unter demselben Gefäß gleichfalls mit zusammen 20 g Petroleum in 11 Minuten. Bei größern Flüssigkeitsmengen stellt sich der Aufwand pro Liter etwas geringer. Rundbrenner gewähren keine Vorteile, es sei denn, daß man eine leichtere Behandlung des Dochts und

hohle Runddocht 1789 durch Argand angegeben. Letzterer ersetzte auch mit Quinquet den bis dahin über der Flamme angebrachten blechernen Zugcylinder durch einen gläsernen. 1786 konstruierte Grosse die Petroleumlampe, 1800 Carcel die Uhrlampe, 1836 Franquet die Modérateurlampe, welche besonders durch Reuburger 1854 verbessert wurde. Eine vollständige Umwälzung in der Lampenfabrikation brachte die Einführung des Petroleum als Brennstoff hervor. L. für sehr flüchtige Flüssigkeiten, sogen. Dampf Lampen, für Kampher etc. wurden seit 1833 bekannt, fanden aber nur geringe Verwendung. Die erste Petroleumlampe soll Sillman in Nordamerika 1855 konstruiert haben, und um die weitere Verbesserung derselben haben sich besonders Block, Dittmar, Brünner, Wild u. Wessel, Stobwasser, Schuster u. Bär, Jägerle u. a. verdient gemacht.

Die Mehrzahl der uns erhaltenen L., aus Thon oder Bronze, seltener aus Marmor oder Glas bestehend, gehört der römischen Zeit an. Abgesehen von den Funden in Pompeji, haben uns besonders die antiken Gräber eine reiche Ausbeute von L. geliefert, da es Sitte war, den Toten L. mitzugeben, weil

genß für diesen Zweck fabriziert wurden und nicht zum praktischen Gebrauch geeignet waren. Die antike Lampe besteht gewöhnlich aus einer Halbkugel mit oder ohne Fuß, an deren oberer Schnittfläche eine Öffnung zum Eingießen des Öls angebracht war, einer oder mehreren vorspringenden Tüllen für den Docht an der einen und einem Henkel oder Griff an der andern Seite (Textfigur 4—9). Man hat antike L. mit zwölf Tüllen gefunden. Die ersten Schriften nahmen die Form der antiken L. an, die sie jedoch mit christlichen Emblemen (Lamm, Taube, guter Hirt) und dem Christusmonogramm (I. C.) verzierten (Textfig. 10—12). Aus dem Katalombenkultus entwickelte sich die Form der mit Ketten an der Decke oder an einem Arm befestigten Hängelampen, welche während des ganzen Mittelalters sowohl für Kultuszwecke (in christlichen Kirchen wie in mohamedanischen Moscheen) als in Profangebäuden üblich waren und noch heute in reichster Ausbildung (Bronze, Zinnguß, Schmiedeeisen, Porzellan, Glas) in Gebrauch sind. Die orientalischen Hängelampen für Moscheen bestanden meist aus Glas, Fayence oder Metall.

Fig. 13.



Orientalische Lampe (Hängelampe) oder Metall.
Sammlung Davidier in Paris.

einem eiförmigen Körper aus blau bemalter Fayence (Lampen-Gl., Fig. 13). Die moderne Tischlampe mit hohem Fuß (für Öl, Petroleum, Gas, elektrisches Licht) erhält gewöhnlich einen reichen künstlerischen Schmuck. Die Form schließt sich meist an die der antiken Vasen oder Urnen an (s. Tafel »Moderne Bronzekunstindustrie«, Fig. 9). Vgl. Buchner, Die Mineralöle und die Mineralöllampen (Weim. 1864); Moigno, Les éclairages modernes (Par. 1868); Fischer, Die Petroleumlampe und deren Behandlung (Weim. 1876).

Lampen, elektrische, s. Elektrisches Licht.

Lampenschwarz (Lampenruß), s. Ruß.

Lampert, s. v. w. Raminchen.

Lampertshelm, Flecken in der hess. Provinz Staroburg, Kreis Bensheim, an den Linien Frankfurt-Mannheim und Rosengarten-L. der Hessischen Ludwigsbahn, hat eine schöne evangelische und eine kath. Kirche, eine Oberförsterei, eine chemische Fabrik, Zigarettenfabrikation, Tabaksbau und (1885) 6418 meist evang. Einwohner.

Lampertico, Febele, ital. Nationalökonom, geb. 13. Juni 1833 zu Vicenza, promovierte 1855 in Padua, wurde 1866 Mitglied des Abgeordnetenhauses, 1873 des Senats, wo er wertvolle Berichte in ökonomischen und finanziellen Angelegenheiten erstattete. Sein noch unvollendetes Hauptwerk ist: »Economia dei popoli e degli stati« (Mail. 1874—79, Bd. 1—4), ein umfangreicher Kursus der politischen Ökonomie

von gemäßigter Richtung, welcher sich vielfach an die Lehren der deutschen realistischen Schule anlehnt. Ferner schrieb er außer zahlreichen Beiträgen in Zeitschriften: »Giammara Ortes e la science economice del suo tempo« (Bened. 1865); »Sulle spese di culto« (Vicenza 1879); »Sulla statistica teorica etc.« (Rom 1879); »Scritti storici e letterari« (Flor. 1882—83, 2 Bde.); »Il credito« (Mail. 1884); »Lo statuto e il senato« (Rom 1886).

Lampi, Johann Baptist, Ritter von, ital. Maler, geb. 31. Dez. 1751 zu Romeno bei Trient, wirkte zu Verona, wo er Mitglied der Akademie wurde, Trient, Roveredo, Klagenfurt und seit 1783 zu Wien, wo er das Bildnis Kaiser Josephs II. in ganzer Figur für die Akademie malte und darauf 1786 zum Professor an der Kunstakademie ernannt wurde. 1787 berief ihn König Stanislaus August II. nach Warschau, und 1791 ging er nach Petersburg, wo er die kaiserliche Familie und die meisten Großen der Residenz porträtierte. Seit 1798 wieder in Wien, machte er sich als Führer des akademischen Korps bei der französischen Invasion um Schonung der Kunsfsachen verdient. Sein Vortrag ist weich, süßlich und sehr verblasen in der Formgebung. Er starb 11. Febr. 1830.

Lampion (franz., spr. langpion), Lämpchen oder Laterne (auch Bechpfanne) zum Illuminieren.

Lampist (franz.), Lampenfabrikant, -Händler; Lampisterie, Lampenfabrikation, auch Aufbewahrungsbau für Lampen etc., z. B. auf Eisenbahnhöfen.

Lampongsche Distrikte, niederl. Residentchaft, das südöstliche Sumatra umfassend, 28,155 qkm (475 QM.) groß mit (1885) 118,889 Einw., welche einen besondern Stamm (Lampong, Lampuhn) der malaiischen Völlergruppe bilden. Hauptort und Sitz des holländischen Residenten ist Telok-Betong.

Lamprecht, genannt der Pfaffe, ein mittelalterlicher Dichter von geistlichem Stande, der am Niederrhein in der ersten Hälfte des 12. Jahrh. lebte, Verfasser des »Alexanderlieds«, einer der vorzüglichsten Dichtungen des deutschen Mittelalters. Das Gedicht beruht auf einem französischen Werk des Alberich von Besançon, von welchem wir aber nur ein Bruchstück des Anfangs besitzen (hrsg. in B. Seyses »Romanische Jnedita«, Berl. 1858). Die Vorzüge des Lamprechtischen Alexanderlieds vor allen spätern deutschen Gedichten gleichen Inhalts beruhen auf der geschickten Anordnung des Ganzen, der lebensvollen und warmen Darstellung und der ernstlich-sittlichen Auffassung und Verarbeitung des Stoffes. Der Inhalt ist abend- und morgenländischen Quellen entnommen und mit den wunderbarsten Sagen vermischt. Herausgegeben wurde das Gedicht zuerst von Mahmann in den »Deutschen Gedichten des 12. Jahrhunderts«, Bd. 1 (Queclimb. 1837), aus einer Straßburger Handschrift, welche einen schon überarbeiteten Text mit geregeltem Versbau enthält. Den ursprünglichen, in einer Vorauer Handschrift erhaltenen Text, der jedoch am Schluß vielleicht verkürzt ist, gab Diemer in seinen »Deutschen Gedichten des 11. und 12. Jahrhunderts« (Wien 1849) heraus. Gute neuere Ausgaben des Gedichts besorgten Weismann (mit Übersetzung, Frankf. a. M. 1850, 2 Bde.) und Ringel (Halle 1884).

Lamprecht von Regensburg, Franziskanermönch, der um den Schluß des 13. Jahrh. lebte, Verfasser der mystisch-allegorischen Dichtung »Tochter von Syon«, welcher die damals beliebt werdende Vorstellung von der Vermählung der Seele mit Gott zu Grunde liegt, und eines gereimten »Lebens des heil.

Franziskus auf Grund der »Vita S. Francisci« von Thomas von Celano. Beide Werke sind herausgegeben von Weinhold (Paderb. 1880).

Lamprete, f. v. w. Neunauge.

Lampridius, Alius, einer von den Scriptores historiae Augustae (f. d.), welche um 300 n. Chr. die Geschichte der römischen Kaiser von Hadrian bis Carinus (117—285) in einer kunstlosen Form und ohne Kritik geschrieben haben. Ihm werden in jener Sammlung die Lebensbeschreibungen der Kaiser Commodus, Diadumenus Antoninus, Heliogabalus und Alexander Severus zugeschrieben.

Lampsakos, ion. Stadt am Hellespont, Hauptsitz des Kultus des Priapos, in den alten Kriegen oft genannt, vor der Zerstörung durch Alexander d. Gr. durch den dort gebornen Philosophen Anaximenes gerettet. Heute Lapsaki, aber ohne antike Reste.

Lampyrus, Johannismwürmchen; Lampyridae, Leuchtkäfer.

Lamscheid, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, Kreis St. Goar, hat einen an Kohlenäure sehr reichen Sauerbrunnen, den schon seit 1563 rühmlichst bekannten Friedrich Wilhelms-Brunnen, dessen Wasser weithin versendet wird, und (1885) 181 kath. Einwohner.

Lamspringe, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Hildesheim, Kreis Alfeld, am Ursprung der in die Innerste mündenden Lamma, hat eine evangelische und eine kath. Pfarrkirche, ein ehemals reiches, 873 gestiftetes, 1803 aufgehobenes Nonnenkloster, eine Oberförsterei, 2 Glashütten, Fabrikation landwirtschaftlicher Maschinen und (1885) 1545 Einw.

Lamu (Lamo), kleine Insel an der ostafrikan. Suaheliküste, unter 2° 16' südl. Br., mit dem gleichnamigen Ort, der jetzt schmutzig und zerfallen ist und zur 8000 Einw. zählt, aber einstmals eine bedeutende Stadt war und lebhafteste Handelsverbindungen mit Arabien unterhielt. Fort und Batterien liegen in Ruinen, doch ist der verhältnismäßig immer noch bedeutende Ort von 200 Soldaten des Sultans von Sansibar besetzt und wichtig als Station der zwischen Sansibar und Aden laufenden Dampfer. Die Einwohner liefern sehr schöne Elfenbeinschnitzereien und Messerschmiedearbeiten.

Lamuten, ein sibirisches Volk tungusischen Stammes in den Bezirken Werchojansk und Kolyma des Gebiets Jakutsk; ihre Zahl wird auf 2000 geschätzt. Sie nomadisieren, wobei sie auf ihren Renttieren reiten und wenig in Schlitten fahren; sie sind ausgezeichnete Schützen, weniger dem Fischfang ergeben. Von Wuchs klein und hager, sind sie äußerst gelenkig und beweglich. Sie wohnen in großen konischen Zelten, die sie im Sommer mit gegerbten Schaffellen, im Winter mit unbearbeiteten Renttierfellen bedecken. Sie sind reinlich, ordentlich, umgänglich und gastfrei, den Russen ergeben und hassen die Tschuktschen. Ihr Christentum ist nicht ohne Spuren des frühern Götzendienstes.

Lamx., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für Johann Victor Félix Lamouroux, geb. 3. Mai 1779 zu Agen, starb als Professor der Naturgeschichte 25. März 1825 in Caen (Polypten).

Län, in Schweden Name der größern Verwaltungsbezirke, deren jedem ein Landeshauptmann (Landshövding) vorsteht. Unterabteilung davon ist Harde.

Lana (lat.), Wolle; L. philosophica, f. v. w. Zinkoryb.

Laena (lat.), der stärkere, manchmal auf einer oder beiden Seiten zottige, gefütterte Wintermantel der alten Römer. Eine purpurne L. war das Amtsgewand des Flamen Dialis.

Lanai, Insel des Hawai-Archipels, westlich von Maui, 301 qkm groß, bergig, dürr und öde; ein einziges Thal am Nordende enthält einen fließenden Bach.

Lanark (spr. länarkt), Hauptstadt von Lanarkshire (Schottland), in malerischer Lage am mittlern Clyde, der hier berühmte Wasserfälle bildet, mit (1881) 4910 Einw. L. ist ein alter Ort. Kenneth II. versammelte hier 978 ein Parlament, und William Wallace (1297) machte es zum Ausgangspunkt seiner Unternehmungen. Dabei Dorf New L. (706 Einw.), 1783 von D. Dale gegründet, mit der Baumwollspinnerei, in welcher Rob. Owen (1815—27) seine Versuche zur Hebung der sozialen Lage der Arbeiter machte.

Lanarkshire (spr. länarkschir), Grafschaft im südlichen Schottland, im Thal des Clyde, daher auch Clydesdale genannt, umfaßt 2302 qkm (41,3 QM.) mit (1881) 904,412 Einw. Hauptfluß ist der Clyde, der die Mitte der Grafschaft durchfließt. Das Innere derselben ist im allgemeinen eben, der Südtel dagegen, am obern Clyde, Bergland. Hier erheben sich die Louthers Hills (732 m), Cairn Table (592 m), Tinto Hill (710 m). Das Land ist zum Teil mit den Zuflüssen des Forth gegen die Nordsee, zum Teil mit dem Clyde und seinen Zuflüssen gegen den Atlantischen Ozean geneigt. Zwei Drittel der Oberfläche bestehen aus Moor- und Heidefeld; das Ackerland beschränkt sich auf das Thal des Clyde und einige Nebenthäler. Von der gesamten Oberfläche waren 1886: 29 Proz. angebaut, 17 Proz. besaßen aus Weiden. Der Viehstand betrug 7546 Ackerpferde, 71,700 Rinder, 203,390 Schafe und 8320 Schweine. Der mittlere und untere Teil bis Glasgow liegt in der Mitte des großen Steinkohlenfeldes. Von größter Wichtigkeit ist daher der Bergbau (1881: 31,631 Tsd.), der sich außer auf Steinkohlen (1885: 12¼ Mill. Tsd.) auch auf Eisen und Blei erstreckt. Die Industrie zeichnet sich durch ihre Mannigfaltigkeit aus. 1881 beschäftigte die Textilindustrie 48,069 Personen (von 26,710 in Baumwollfabriken), die Stahl- und Eisenhütten 25,358 Pers., der Maschinenbau 13,688 Pers., der Schiffbau 7638 Pers., Töpfereien 131 Pers., Glashütten 1039 Pers. Der Handel wird durch den Forth-Clydekanal und den Monklandkanal (zwischen Old-Monkland und Glasgow) sowie durch Eisenbahnen befördert. Hauptstadt der Industrie wie überhaupt die wichtigste Stadt in L. ist Glasgow. Außerdem sind von Bedeutung: Airdrie, Coatbridge, Hamilton, Wishaw und Lanark, die Hauptstadt.

Lanaz, serbisches Feldmaß, = 1 Wiener Joch = 5754,64 qm.

Lancade (spr. langst., v. franz. lancer, »werfen«, Bogensprung), bogenförmiger Freisprung des Pferdes. Die Vorhand hebt sich zuerst, die Hinterhand schnell dann den ganzen Körper vorwärts und in die Höhe und erreicht dann zuerst wieder den Boden.

Lancashire (spr. länatschir), Grafschaft im nordwestlichen England, grenzt westlich an das Irische Meer, nördlich an die Grafschaften Cumberland und Westmoreland, östlich an York und südlich an Cheshire, wovon es durch den Mersey getrennt ist, und hat ein Areal von 4889 qkm (88,8 QM.) mit (1881) 3,454,411 Einw. Die Grafschaft umfaßt zwei durch die Ribblesdale geschiedene Teile, einen nördlichen und einen südlichen. Ersterer (der kleinere), Furness genannt, hat flache, von Sandbänken umlagerte Küste, ist aber im Innern gebirgig (Old Man, westlich von Conistonssee, 802 m). Der Hauptteil ist gegen das Meer hin ebenes Land; im Innern wird er von den Läufern des Penninischen Gebirges durchzogen, hat aber eine Höhe von 600 m (Pendle Hill 593 m) nicht

reichen. Ausgedehnte Moor- und Heide Strecken kommen vor. Die wichtigsten Flüsse sind: der Lune, Mersey, Ribbles und Mersey, welche insgesamt buchtenartige Mündungen bilden. Kanäle verbinden diese Flüsse untereinander und mit den Nachbargrafschaften, so namentlich der Lancasterkanal und der Mersey-Liverpoolkanal. Das Klima ist feucht, aber mild. Von der Gesamtfläche sind 19,7 Proz. unter Acker, 48 Proz. bestehen aus Weideland, 3 Proz. Wald. Von großer Wichtigkeit ist die Viehzucht, die das langgehornte Lancasterrind ist berühmt. Man zählte 1886: 86,649 Aderpferde, 242,053 Rinder, 298,611 Schafe und 42,822 Schweine. Eine Hauptquelle des Reichtums sind die ausgedehnten Steinkohlen- und Eisenerzlagere. Es wurden 1885 gefördert 20,608,227 Ton. Kohlen und 1,209,971 T. Eisenerz neben Schwefelerzen, Bau- und Schiefersteinen. L. ist der Sitz der großartigsten Industrie, deren Mittelpunkt Manchester bildet. Im J. 1881 beschäftigte die Baumwollenindustrie 422,551 Arbeiter, die Wollenmanufaktur 15,121 Arb., die Seidenweberei 10,242 Arb., Eisen- und Stahlwerke 39,195 Arb., der Bergbau 65,291 Arb., der Maschinenbau 216 Arb., der Schiffbau 7571 Arb. Wichtig ist auch die Herstellung von Glas, Chemikalien, Feilen und andern Werkzeugen etc. Diese rege Industrie begünstigt einen ungemein lebhaften Handel, dessen Hauptmittelpunkt Liverpool ist. Politische Hauptstadt der Grafschaft ist Lancaster. — L. war ursprünglich von Briganten bewohnt, welche durch Agricola bezwungen wurden. Noch lange nach Einwanderung der Angelsachsen behauptete L. als ein Teil Cumbria seine Unabhängigkeit, wurde aber 927 von den Northumblerländischen Sachsen unterworfen.

Lancashirekessel, s. Dampfessel, S. 449.

Lancaster (spr. lantäster), engl. Herzogtum, gleiches der normännischen Eroberung dem Roger von Montgomerie, einem Sohn Montgomerys, als Lord von L. verliehen. Der Titel wurde von Heinrich III. in den des Grafen von L. und von Eduard III. in den des Herzogs von L. umgewandelt. Heinrich von Lancastere, mit dem als König Heinrich IV. das Haus L. (Rote Rose) 1399 den Thron von England bestieg, den es bis 1461 innehatte, vereinigte das Herzogtum L. mit der Krone, ließ es aber durch eigne Beamte regieren. Seit Heinrich VII. ist es Kronland. An der Spitze der Verwaltung steht ein Gouverneur, der Sitz und Stimme im Kabinett hat. Der Gouverneur erzielt Überschuss (1829: 12,000 Pfd. Sterl. bei einer Totaleinnahme von 29,000 Pfd. Sterl., 1885 aber 45,000 Pfd. Sterl. bei einer Totalerinnahme von 65,265 Pfd. Sterl.) fließt in den Säckel der Königin. Vgl. Vaines, History of the county of Lancashire (neue Ausg. 1887).

Lancaster (spr. lantäster), 1) Hauptstadt von Lancashire (England), hat ein Schloß auf steiler Höhe, das Johann von Gaunt erbaut und jetzt als Gerichtshaus und Gefängnis benutzt, die aus dem 15. Jahrh. stammende Marienkirche neben dem Schloß, eine Lateinschule, in der Whewell und R. Owen erzogen wurden, ein großes Waisenhaus (Ripley's Hospital) und eine Anstalt für Blödsinnige (Albert Asylum). Der Kanal, von Liverpool kommend, kreuzt den Lune auf 13,5 m hohem Aquädukt oberhalb der Stadt. Die Bewohner (1881: 20,714) treiben die verschiedensten Industriezweige, aber von allen am wichtigsten ist die Fabrikation von Wachstuch und Ledertuch. Neben dem baut man Wagen, macht Möbel, Stiefel und Kolossbaumatten, webt Baumwolle und Seide. L. gehört zum Hafen (1886) 55 Schiffe von 9361

Ton. Gehalt. Einfuhr 1885: 87,797 Pfd. Sterl., Ausfuhr 272 Pfd. Sterl. L. ist das Ad Alaunum der Römer. — 2) Hauptstadt der gleichnamigen Grafschaft im nordamerikan. Staat Pennsylvania, am schiffbaren Conestoga Creek, hat schöne öffentliche Gebäude, wie den Gerichtshof und die Fulton-Halle, eine Irrenanstalt, Bau von Lokomotiven und Wagen, lebhaften Handel mit Kohlen und Bauholz und (1885) 28,000 Einw. L. wurde 1730 gegründet und war 1799 bis 1812 Hauptstadt des Staats. — 3) Stadt im nordamerikan. Staat Ohio, Grafschaft Fairfield, 40 km südöstlich von Columbus, mit Besserungsanstalt für Knaben und (1880) 6803 Einw.

Lancaster (spr. lantäster), 1) Sir James, einer der ersten englischen Ostindienfahrer, unternahm 1591—1593 mit drei Schiffen eine Handelsexpedition dorthin, plünderte 1594 die Küsten Brasiliens, leitete 1601 die erste Expedition der Ostindischen Kompanie und begründete hierdurch den englischen Verkehr mit Ostindien. Auf seine Anregung rüstete England unter den Kapitänen Weymouth und Hudson eine Expedition aus, die nordwestliche Durchfahrt zu versuchen, und ihm zu Ehren ward von Baffin der Lancasterfjord (s. d.) benannt. L. starb, in den Ritterstand erhoben, 1620. Die Beschreibung seiner Reisen veröffentlichte 1878 die Hakluyt Society in London.

2) Joseph, Begründer des nach ihm benannten Unterrichtssystems, geb. 25. Nov. 1771 zu London, eröffnete 1798 in einer der ärmsten Vorstädte Londons eine Elementarschule, für die er die Methode des gegenseitigen Unterrichts erfand, angeblich ohne von den ähnlichen Versuchen Vells u. a. zu wissen. Durch Unterstützung vornehmer Gönner ward er in den Stand gesetzt, ein eignes Schulhaus zu errichten, in welchem er 1805 gegen 1000 Kindern unentgeltlichen Unterricht erteilte. Ein gleiches Institut gründete er für 200 Mädchen, in welchem seine beiden Schwestern das Lehreramts übernahmen. Seit Sommer 1805 unterstützte auch König Georg III. seine Sache. L. stiftete nun eine Normalschule für die Ausbildung von Lehrern. Er fand zwei Freunde, Corston und Fox, die seinen Bestrebungen durch Gründung der British and foreign society for education (1808) wesentlich zu Hilfe kamen. Schon 1811 waren 95 Lancaster'sche Schulen gegründet, in denen 30,000 Kinder Unterricht erhielten; dennoch fand sich L. bewogen, seine Schulanstalten zu London dem Verein zu überlassen und 1813 zu Tooting selbständig eine Schule zu gründen, in welcher er auch in den höhern Wissenschaften nach seiner Methode Unterricht geben wollte. Das Unternehmen scheiterte, und L. emigrierte 1816 nach Amerika, wo er 1820 in der neuerrichteten Republik Kolumbien an dem Präsidenten Bolivar einen Förderer seiner Sache fand. Nach Bolivars Abdankung 1829 aber sah L. alle Früchte seiner Bemühungen zerstört und lebte seit 1833 zu Montreal in Kanada von seiner Hände Arbeit. Er starb 24. Okt. 1838 in New York. Seine Methode beschrieb er in den Schriften: »Improvement in education« (Lond. 1805) und »The British system of education« (das. 1810). Vgl. Wechselseitiger Unterricht.

Lancasterfjord, eine Straße im Nördlichen Eismeer, unter 74° 20' nördl. Br., führt zwischen Norddevon und Baffinsland aus der Baffinsbai in die Barrowstraße und steht südwärts vermittelt des Regent Inlet mit dem Boothia golf in Verbindung. Sie wurde 1616 von Baffin entdeckt und 1819 von Parry zuerst befahren.

Lance (spr. länst), George, engl. Maler, geb. 24. März 1802 zu Little Easton bei Colchester, Schü-

ler von Haydon, zeichnete sich besonders als Blumen-, Frucht- und Tiermaler aus und beteiligte sich seit 1828 an allen Ausstellungen der königlichen Akademie und der British Institution. Sein feines Naturgefühl hat ihm auch im Ausland Geltung verschafft. Die Nationalgalerie besitzt ein Stillleben und zwei Fruchtstücke von ihm. Er starb 18. Juni 1864 in Sunnyside bei Birkenhead.

Lancea (lat.), Waffe der Römer in späterer Zeit, ein in der Mitte mit einem Riemen versehener Speer, wurde mit der Hand geworfen. Bewaffnet waren damit die vier hintern Glieder der Phalanx in der Kaiserzeit und die Lancearii, die kaiserliche Leibwache.

Lancelot (fr. langst'lo), Claude, franz. Grammatiker, geb. 1615 zu Paris, war daselbst Lehrer der griechischen Sprache und mathematischen Wissenschaften an einer Schule des Klosters Port-Royal, dann Hofmeister des Herzogs von Chevreuse und später der Prinzen von Conti, bis er sich 1670 nach St.-Eyras zurückzog. Da er hier als Jansenist verfolgt wurde, begab er sich nach Quimperlé zu den Benedictinern; hier starb er 15. April 1695. Von seinen zum Teil noch heute benutzten grammatischen Werken, in denen er die Erlernung der alten Sprachen durch Beseitigung aller mittelalterlichen Pedanterie zu erleichtern suchte, sind zu erwähnen: »Nouvelle méthode pour apprendre la langue grecque« (1655); »Nouvelle méthode pour apprendre la langue latine« (1656); »Le jardin des racines grecques« (1657) und die sogen. Grammatik von Port-Royal: »Grammaire générale et raisonnée« (1660).

Lancelot vom See, einer der Helden von König Artus' Tafelrunde (s. Artus), Ritter der Königin Ginevra, der Gemahlin des Artus. Er ist der Held eines in mehreren Sprachen erhaltenen Gedichts, dessen Schicksale jedoch in den verschiedenen Bearbeitungen abweichend erzählt werden. Die Sage entstand in Nordfrankreich, wo sie unter andern auch Chrétien de Troyes behandelte; dort heißt L. le chevalier de la charrette (»Ritter vom Karren«). Eine Auflösung in Prosa, der Roman »L. du Lac« (Par. 1494, 3 Bde.; zuletzt 1553), wurde seiner Zeit viel gelesen. Französische Originalen nachgebildet sind auch das Werk des Ulrich von Zatzikhoven (s. d.) und ein mittelniederländischer Roman von L. (hrsg. von Jondbloet, Haag 1846—50, 2 Bde.).

Lancerote, kanar. Insel, s. Lanzarote.

Lanceur (franz., fr. langstör), jemand, der etwas in Gang oder an den Mann zu bringen weiß.

Lanciano (fr. lantshano), Kreishauptstadt in der ital. Provinz Chieti, auf drei Hügeln angesichts des Adriatischen Meers gelegen, hat eine schöne Kathedrale (auf der über die Feltrinioschlucht führenden Brücke aus der Zeit Diokletians), eine Kirche, Santa Maria Maggiore, mit alter Fassade von 1227 (an Stelle eines Apollotempels) und (1881) 8234 Einw., welche Wein-, Seiden- und Olkultur zc. betreiben. L. ist Sitz eines Erzbischofs, Unterpräfekten, Zivil- und Korrektrionstribunals und hat ein Seminar, ein Gymnasium und eine technische Schule. Es ist das antike Anganum der Trentaner in Samnium.

Lancier (franz., fr. langst), schleudern, werfen, in Gang bringen; bei der Parforcejagd (s. d.) einem Wild mit dem Hund (Lancierhund) so lange auf der Fährte folgen, bis man es aufsprengt. Im Kriegswesen bezeichnet L. das Ausstoßen des Fischtorpedos aus dem Lancierrohr.

Lanciers (franz., fr. langstieh, Lanpierer, Lanzenreiter, Speerreiter), die mit Lanzen bewaffneten Kavalleristen. Nach dem Ende des Ritter-

wesens blieb die Lanze noch eine Zeitlang vornehmliche Reiterwaffe, insbesondere bei den Spaniern. Die Lanzenreiter der Deutschen, Franzosen, Spanier und Italiener glichen in ihrer Ausrüstung ursprünglich den Rittern; sie rückten bald gliederweise, bald in geschlossenen Massen zum Angriff vor. In der Folge wurden sie in Kürassier (s. Kürassiere) u. Lanzipierer getrennt. Die zu Fuß mit der lanzenähnlichen Pike Kämpfenden hießen Pikinieren. Einer leichtern, mit Speeren bewaffneten Reiterei bedienten sich zuerst die Spanier. Diese trug bloß einen Panzer, einen türkischen Säbel und am Sattel einen Stiefelsolben. Ihr Schild war ganz rund, mit großem eisernen Stachel auf der erhabenen Mitte. Die heutigen L. in fremden Heeren sind dasselbe wie die deutschen Ulanen (s. d.). — Mit L. wird auch eine dem Kontertanz nachgebildete Quadrille bezeichnet, die man auch Quadrille à la cour genannt hat.

Lancierstoffe, s. Gewebe, S. 282.

Lancret (fr. langtré), Nicolas, franz. Maler, geb. 22. Jan. 1690 zu Paris, lernte zuerst bei Dulin, dann bei Cl. Gillot und bildete sich dann nach Bouteau. Er wurde 1719 Mitglied der Pariser Akademie und 1735 Rat und starb 14. Sept. 1743 in Paris. Er hat eine Menge Bilder gemalt: galante Festlichkeiten, Bälle, Jahrmärkte, Dorfhochzeiten, welche so eng an die Manier Watteaus anschließen und auch dieselben, meist dem Theater entlehnten, archaischen Schäferfiguren vorführen. Sie sind wohl heftiger, aber weniger geistreich und lebendig durchgeführt. Auch besaß L. kein so feines Naturgefühl. Seine Landschaften sind konventionell und von einer unruhigen blaugrünen Stimmung. Sein Gesamtton ist kühler und freudiger als der Watteaus. Das Louvre besitzt von ihm vier Gemälde, die Jahreszeiten darstellen, die Turteltauben und das Vogelnest. 26 seiner Gemälde befinden sich in den königlichen Schlössern zu Berlin und Potsdam. Nach seinen Werken ist er gestochen worden. Vgl. Vallot de Sorot, Éloge de L. (1743; neue Ausg., Par. 1874).

Lancut, Stadt in Galizien, am San und an der Krakau-Lemberger Eisenbahn, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, hat ein Schloß mit schönen Gartenanlagen, Gemälde- und Naturaliensammlungen, ein Jesuitendominum, eine Zuder-, eine Litor- und eine Lederfabrik und 3483 Einw.

Land heißt derjenige Teil der Erdrinde, welcher sich über das Niveau des Meers erhebt. Infolge der ungleichmäßigen Erhaltung der Erdrinde haben sich nämlich weite Strecken derselben erhoben, während andre entsprechend gesunken und von dem den Erdball umgebenden Wasser bedeckt sind. Die große Masse von L. ist auf dem nordöstlichen Teil der Erdoberfläche zusammengedrängt, und so spricht man von einer Landhalbkugel im Gegensatz zur Wasserhalbkugel. Ausgedehnte Landstrecken nennt man Festländer oder Kontinente und zerlegt sie in Erdteile. Innerhalb dieser unterscheidet man Küstenländer und Binnenländer, je nachdem sie vom Meer bespült werden oder nicht. Nach der vertikalen Gestaltung der Oberfläche bezeichnet man ein L. als Hochland oder Hochebene (Festland, Plateau) und Tiefland; der Übergang zwischen ihnen bilden vielfach die Senkenländer. Die Verbindung zwischen zwei Erdteilen der Landesteile stellt bisweilen eine Landenge her, die wiederum zwei Meere oder Meerbusen voneinander trennt. Schmale, langgestreckte Halbinseln nennt man Landzungen und vornehmlich flache Ausläufer des Festlandes ins Meer (Raps) Landspitzen. Die

als räumliche Verhältnis zwischen L. und Wasser Erde.


Landak, Fürstentum und Distrikt in der niederländ. Befestigung von Borneo, 8920 qkm (162 QM.) groß mit 22,000 Einw. und der gleichnamigen, durch in Fort beherrschten Residenz des Fürsten am Fluß 70 km nordöstlich von Pontianak. Die von Chinesen bearbeiteten Gold- und Diamantbergwerke sind schon seit 1841 verlassen.

Landammann, s. v. w. Ammann.

Landarme, in Deutschland die Personen, welche einen Unterstützungswohnsitz haben.

Landarmenverband, s. Armenverbände.

Landau, 1) Bezirksamtstadt in der bayr. Rheinpfalz, an der Queich, Knotenpunkt der Linien Neustadt s. Weisenburg, L. Zweibrücken und L. Germersheim der Pfälzischen Ludwigsbahn, 188 m ü. M., bis 1870 Festung, hat eine gotische Simultankirche (von 1285), die Katharinenkapelle (1344 erbaut, jetzt Kirche der Altkatholiken), ein vormaliges Augustiner-Eremiten-Kloster mit gotischer Kirche von 1405 (jetzt Zeughaus), ein vormaliges Chorherrenstift der Augustiner oder »Steigerherren« (1276



Wappen von Landau.

gegründet, mit Chorherren von der Zaberner »Steige« (jetzt, jetzt Bierbrauerei), eine Synagoge u. 1885 mit einem Garnison (2 Infanteriebat. Nr. 18 u. eine Abt. Feldartillerie Nr. 2) 9395 meist evang. Einwohner. Die Industrie erstreckt sich auf Bierbrauerei, Gerberei, Färberei, Fabrikation von Seife, Schirmen, Hemden, Kleidern, Hüten, Möbeln, Drahtsieben, Uhren, Gänsefedern, Maschinen etc., Eisengießerei; auch hat Handelsgärtnerei, Buch- und Steindruckerei, Obst- und Weinbau. Der Handel ist besonders lebhaft (Wein, Tabak, Kolonialwaren, Getreide und Manufakturwaren; zu seiner Unterstützung dienen eine Reichsbankniederanstalt, eine Volksbank sowie verschiedene Bankinstitute und eine Handelskammer. L. ist ein Landgericht und eines Hauptzollamtes und ein Gymnasium und eine Realschule. Zum Landgerichtsbezirk L. gehören die sechs Amtsgerichte Annweiler, Bergzabern, Edenkoben, Germersheim, Landau und L. — L. wurde vom Grafen Emich von Sickingen im 13. Jahrh. gegründet, 1274 von König Rudolf I. zur Reichsstadt erhoben und 1290 unmittelbar dem Reich unterstellt. 1817 ward es von Ludwig dem Bayern an Speier und 1831 zugleich an die Pfalz verpfändet und erlangte erst 1811 wieder seine volle Reichsfreiheit, worauf es 1521 der Landvogtei der Pfalz unterstellt wurde. Die Reformation ward 1522—54 in L. Eingang. Trotz seiner starken Befestigung vermochte L. größeren Heeresmassen keinen Widerstand zu leisten, weshalb es im Dreißigjährigen Krieg achtmal in die Hände feindlicher Truppen fiel. Durch den Westfälischen Frieden ward der Kaiser die Reichsvogtei über zehn elsässische Städte, darunter L., an Ludwig XIV. ab, unter ausdrücklichem Vorbehalt der Unabhängigkeit und Reichsunmittelbarkeit derselben. Indessen wurde L. nach dem Rimmwegener Frieden (1678) von Ludwig XIV. und 1688 der Bau der Festung nach Vaubans Angaben begonnen; dieselbe ist im Lauf des 18. Jahrh. von den Franzosen und im 19. vom Deutschen Bund wesentlich erweitert worden. Während des spanischen Erbfolgekriegs wurde L. viermal (1702 und 1704 von den Kaiserlichen, 1703 und 1713 von den Fran-

zosen) nach regelrechter Belagerung zur Übergabe gezwungen. Im Friedensvertrag von Rastatt kam die Stadt förmlich an Frankreich. Im zweiten Pariser Frieden (1815) wurde sie Österreich überwiesen, das sie 1816, nachdem sie zur Bundesfestung erklärt worden war, an Bayern abtrat. 1867 wurde der Abbruch der Außenwerke der Südfronten und der detachierten Vorwerke beschlossen und L. zum »festen, sturmfreien Depotplatz« erklärt und 1871 die völlige Aufhebung der Festung verfügt. Vgl. Lehmann, Geschichte der ehemaligen freien Reichsstadt L. (Neust. a. d. Hardt 1851); Jost, Interessante Daten aus der 600jährigen Geschichte der Stadt L. (Landau 1879). — 2) Bezirksamtstadt im bayr. Regierungsbezirk Niederbayern, an der Isar, Knotenpunkt der Linien Landshut-L. und Rosenheim-Eisenstein der Bayerischen Staatsbahn, 350 m ü. M., hat 4 Kirchen, ein Amtsgericht, ein englisches Fräuleininstitut, Bierbrauerei und (1885) 3165 luth. Einwohner. Vgl. Härtl, Geschichte der Stadt L. a. d. Isar (Landsh. 1863). — 3) Stadt im Fürstentum Waldeck, Kreis der Twiste, an der Watter, hat eine evang. Pfarrkirche, ein Schloss und (1885) 871 Einw.

Landau, 1) Georg, hess. Geschichtschreiber, geb. 20. Okt. 1807 zu Kassel, ward 1835 zum Archivrat am kurhessischen Staatsarchiv daselbst ernannt und starb 15. Febr. 1865 in Kassel. Er machte sich durch folgende Werke bekannt: »Die hessischen Ritterburgen und ihre Besitzer« (Kassel 1832—40, 4 Bde.); »Die Rittergesellschaften in Hessen« (das. 1840); »Beschreibung des Kurfürstentums Hessen« (das. 1842); »Beiträge zur Geschichte der Jagd und Falknerei in Deutschland« (das. 1849); »Beschreibung der wüsten Ortschaften in Hessen« (das. 1848—58, 4 Hefte); »Die Territorien in Bezug auf ihre Bildung und ihre Entwicklung« (Gotha 1854); »Beschreibung des Gauß Wetterleiba« (Kassel 1855) und »des Hessengauß« (das. 1857); »Das Salgut« (das. 1862).

2) Markus, Litterarhistoriker, geb. 21. Nov. 1837 zu Brody in Galizien, widmete sich dem Kaufmannsstand, fand aber dabei Muße, sich gründliche Kenntnisse der klassischen und modernen Sprachen anzueignen, die ihn auch auf literarische und historische Studien, vorzüglich über Italien und England, führten. 1869 siedelte er nach wiederholten Reisen in Deutschland, Italien und Frankreich nach Wien über und erwarb sich in demselben Jahr auf Grund seines Werkes »Die Quellen des Decamerone« (Wien 1869; 2. Aufl., Stuttg. 1881—84) an der Universität Tübingen den Doktorhut. Seit 1878 widmete er sich ausschließlich seinen litterarhistorischen Studien. Als Früchte derselben erschienen noch: »Beiträge zur Geschichte der italienischen Novelle« (Wien 1875); »Giovanni Boccaccio, sein Leben und seine Werke« (Stuttg. 1877); »Die italienische Litteratur am österreichischen Hof« (Wien 1879) und »Rom, Wien, Neapel während des spanischen Erbfolgekriegs« (Leipz. 1885).

Landauer, Luxuswagen mit Langbaum, zumeist mit C-förmig gebogenen Federn und Hängeriemen. Das Verdeck ist beiderseits auf- und niederzuschlagen. Der Name L. stammt von dem angeblichen Erfinder, dem Engländer Landow, her, nach andern sollen diese Wagen zuerst in der Stadt Landau gebaut worden sein. Im Gegensatz zu dem gewöhnlichen L. oder Berlin-L. nennt man Halblandauer oder Landauet (spr. langdoläh) einen Halbkoupeewagen für Personentransport.

Landbanken, in England die Privatbanken außerhalb Londons mit beschränktem Recht der Banknotenausgabe (vgl. Banken, S. 335).

Landbau, 1. u. w. Landwirtschaft, sofern sie die Kultur von Nutzpflanzen betreibt.

Landbaukolonien, s. Kolonien, S. 955.

Landblut, in der Viehzucht der zu veredelnde heimische Schlag.

Landboten, ehemals die abligen Deputierten des polnischen Reichstags; auch jetzt noch zuweilen als Bezeichnung für Landstände gebraucht.

Landding, s. Ding.

Landdragoner, s. v. w. Gendarmen (s. d.).

Landdrost, s. Drost.

Landes, 1) Stadt und Badeort im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis Gabelschwerdt, an der Biele, 467 m ü. M., hat 2 katholische und eine evang. Kirche, eine Präparandenanstalt, ein Amtsgericht, Handschuh- und Holzstofffabrikation und (1885) 2714 meist lath. Einwohner. Die Mineralquellen von L. gehören zu der Klasse der lauwarmen erdig-salinnischen Schwefelquellen und haben ein klares, bläulichgrünes Wasser von schwachem Schwefelgeruch und Geschmack. Man unterscheidet das St. Georgen- (29° C.), das Marien- (28,5° C.) und das Steinbad, die Wiesenquelle, welche das Steinbad speist (27° C.), und die Mariannenquelle (20 C.); letztere beiden sind Trinkquellen. Das Wasser erweist sich wirksam gegen alle Frauenkrankheiten, Blutarmut und Bleichsucht, Nervenkrankheiten, rheumatische und gichtische Leiden, Hautkrankheiten, chronischen Katarrh der Luftwege, Skrofulose etc. Außerdem befindet sich in L. eine Kaltwasserheil- sowie eine Mollenkuranstalt. Die Zahl der Badegäste betrug 1886: 3434. In der Nähe die Ruinen der Burg Karpenstein mit einem neuen Aussichtsturm, weiter die 1885 entdeckten Woldemdorfer Tropfsteinhöhlen. Vgl. Langner, Bad L. (Glatz 1872); Wehse, Bad L. (Bresl. 1886); Joseph, Die Thermen von L. (Berl. 1887). — 2) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Marienwerder, Kreis Schlochau, an der Rüdow, 106 m ü. M., hat eine neue Kirche, Wollspinnerei, Flößerei und (1885) 980 meist evang. Einwohner. — 3) Ortschaft in Tirol, am Inn (Oberinntal) u. an der Arlbergbahn 804 m ü. M. gelegen, besteht aus der auf hohem Felsen gelegenen Burg L., Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, und den Dörfern Angedair und Persuch, hat eine schöne gotische Kirche mit sehenswertem Altar, Baumwollwarenfabrikation und (1880) 1537 Einw.

Landelle (spr. langdäl), Charles, franz. Maler, geb. 1815 zu Laval, wurde Schüler von Delaroche und malte anfangs religiöse und historische Bilder, die in ihrer weichen, empfindsamen Auffassung an Ary Scheffer erinnerten (1842 Fra Angelico da Fiesole, 1845 die heiligen Frauen zum Grabe Christi wandelnd, 1850 die Ruhe der heiligen Jungfrau, 1859 die Vorahnung der heiligen Jungfrau, im Luxembourgmuseum). Nachdem er 1865 eine Reise nach dem Orient gemacht, fand er eine Spezialität in der Darstellung von Einzelfiguren, die sich jedoch mehr durch elegante Sentimentalität als durch ethnographische Wahrheit auszeichnen. Von den Bildern dieser Art sind besonders die Armenierin vom Kaukasus, die Almeh von Kairo und das Fellahmädchen, letzteres auch in Deutschland durch den Stich von R. Stang, populär geworden. Er hat auch zahlreiche dekorative Malereien, Allegorien und Porträte ausgeführt, von welchen letztern die weiblichen den Vorzug verdienen. Seine Malweise ist glatt, aber ohne Energie.

Landen, Dorf in der belg. Provinz Lüttich, Arrondissement Waremmes, Knotenpunkt der Eisenbahn Brüssel-Lüttich, mit (1885) 1907 Einw. L. war früher

eine feste Stadt und Stammgut Bippins von L. (s. d.). Über die Schlacht bei L. s. Neerwinden. Vgl. Wauters, L., description, histoire, institutions (Brüssel 1883).

Landenge, schmaler, auf beiden Seiten vom Meer eingegengter Strich Landes, welcher zwei größere Landtheile miteinander verbindet, zugleich aber zwei Meere voneinander trennt; z. B. L. von Suez, von Panama, von Korinth (s. Isthmus).

Lander (spr. ländler), Richard, der Entdecker des untern Nigerlaufs, geb. 8. Febr. 1804 in Cornwall, begleitete 1825 als Diener Clapperton (s. d.) auf seiner Reise von Benin nach Sokoto, wo letzterer starb. L. kehrte hierauf nach England zurück und veröffentlichte Clappertons Tagebücher. 1830 unternahm er mit seinem Bruder John L. (geb. 1807, gest. 1839) im Auftrag der englischen Regierung eine zweite Reise zur Erforschung des Niger und stellte fest, daß der Unterlauf dieses Flusses in mehreren Armen in die Bucht von Benin mündet. Von Negern gefangen und an den König von Ibo ausgeliefert, wurden beide Brüder vom König Boy von Brak Loma eingelöst und kehrten 1831 nach England zurück, wo in ihr »Journal of an expedition to explore the course and termination of the Niger« (Lond. 1832, 3 Bde.; 2. Aufl. 1856; deutsch, Leipz. 1833, 3 Bde.) herausgaben. Auf einer dritten Expedition nach dem Niger, die L. schon im nächsten Jahr (1832) antrat, erhielt er im Kampf mit den Eingebornen eine Schußwunde, an deren Folgen er 16. Febr. 1834 in Fernando Po starb. Seine letzte Reise ist in Laird und Olsfeldts »Narrative of an expedition into the interior of Africa by the river Niger etc.« (Lond. 1837, 3 Bde.; 2. Aufl. 1856, 2 Bde.) beschrieben.

Landerben, diejenigen, welche nach Landrecht nur in Allodialgütern succedierten, hingegen von der Nachfolge in Lehnsgütern ausgeschlossen waren.

Landerer, Albert von, protest. Theolog, geb. 14. Jan. 1810 zu Maulbronn, studierte in Tübingen, wurde Vikar seines Vaters in Walldorf, dann Assistent am Seminar zu Maulbronn und 1835 in Tübingen, 1839 Diaconus in Göppingen, 1841 außerordentlicher und im folgenden Jahr ordentlicher Professor an der Universität Tübingen; 1877 emeritiert, starb er 13. April 1878. Aus seinem Nachlaß erschienen: »Zur Dogmatik«, zwei Reden (Tübing. 1879); »Predigten« (Heilbr. 1880); »Neuere Dogmengeschichte, von Semler bis auf die Gegenwart«, Vorlesungen (hrsg. von Zeller, das. 1881).

Landerneau (spr. langdernoh), Stadt im franz. Departement Finistère, Arrondissement Brest, an der Westbahn und an der Mündung des Glorn in die See von Brest, hat (1881) 7889 Einw., einen Hafen, Schiffbau, bedeutende Leinenspinnerei und Weberei, Gerberei, Fabrikation von Kunstdünger, Ackerbauwerkzeugen, Seifen und Kerzen, wichtige Viehmärkte und ein Collège. Im Hafen von L. lagen 1884: 167 Handelsschiffe mit 12,526 Ton. ein.

Landes (spr. langd, »Heiden«), die längs der Küste des Biscayischen Meerbusens zwischen der Gironde und den Pyrenäen in einer Länge von über 200 km bei einer Breite von 100—150 km sich erstreckenden Heiden, die eine der ödesten Gegenden Europas bilden und einem Departement Frankreichs den Namen geben. Letzteres, aus Theilen der alten Provinzen Gascogne (den eigentlichen L.), Guienne und Béarn zusammengesetzt, grenzt gegen N. an das Departement Gironde, gegen O. an Lot-et-Garonne und Gers, gegen S. an das Departement Niederpyrenäen, gegen W. an den Atlantischen Ocean und

at einen Flächenraum von 9321 qkm (169,2 QM.).
 s bildet eine fast gleichmäßig erhöhte, 50—100 m
 . M. erhabene, aus Sand und zu schwarzbraunem
 andstein verhärtetem Sand bestehende Fläche, welche
 im größten Teil von Sümpfen, dürren Heiden und
 iefenwäldern bedeckt, und in welcher auf weite
 trecken keine Ortschaft zu finden ist. Die bedeu-
 ndsten Flüsse sind: der schiffbare Abour mit den
 ebenflüssen Gabas, Leup, Midouze u. a., dann die
 yre. Die kleinern Flüsse münden alle in Strand-
 gunen, welche vielfach der ständigen Verbindung
 t dem Meer entbehren und als landeinwärts ge-
 gänge ehemalige Meeresbuchten anzusehen sind.
 nd zwar sind es die die ganze Küste begleitenden
 nd bis 89 m Höhe erreichenden Dünen, welche, nach
 ermüftung der ehemals vorhandenen Wälder vege-
 tationslos, vor dem Wind landeinwärts wandernd
 e Gewässer zurückdrängten und etwa noch vorhan-
 nes fruchtbares Land, Wälder und Ortschaften ver-
 jäteten. Der von den Wellen angespülte Sand wird
 i Ebbe trocken und dann vom Wind landeinwärts
 tragen. Den energischen Bemühungen Brémontiers
 it 1787 gelang es, durch Anpflanzungen, namentlich
 r Seestrandkieser (Pinus pinaster), aber auch Ei-
 en, die Dünen zu befestigen, und jetzt ist die ganze
 imenlette mit ausgedehnten Wäldern bedeckt, welche
 gleich durch ihr Harz und Holz beträchtlichen Er-
 z geben. Das Hinterland ist durch Abzugsgräben
 tmäffert, und da somit die stagnierenden Wasser
 hränkt sind, ist auch das Klima besser geworden.
 reits ist es an einzelnen Punkten möglich gewesen,
 lerbau an Stelle der Forstkultur treten zu lassen,
 mentlich Weinbau entwickelt sich rasch. Doch wird
 l mit Gestrüppe, Heidesträuchern u. dgl. bewachsene
 nd vorzugsweise als Weideland für Schafe, wohl
 h Pferde verwendet. Die Chalosse (s. d.), der
 ndstrich südlich vom Abour, hat bessern Boden. Die
 mwohner des Departements, 1886: 302,266, sind
 kognischer Abkunft, gutmütig und wenig gebildet.
 n Wuchs klein und schwächlich, sind sie gleichwohl
 i größten Beschwerden gewachsen. Ihre Herden
 end und sich dabei in dem sumpfigen Boden hoher
 elgen bedienend, leben sie im Sommer fast immer
 erthalb ihrer dürftigen Wohnungen. Die Jagd
 Hasen u., dann auf Wasservögel ist in den L.
 end, auch die Fischerei an der Küste ergiebig.
 erwähnen ist ferner die Schweinezucht, welche
 berühmten Bayonner Schinken liefert. Außer den
 ischen Produkten sind als Haupterzeugnisse Wein,
 is, Roggen, Weizen, Holz, Kork, Harz und Harz-
 bulke zu nennen. Die Produkte des Mineralreichs
) unbedeutend; einige warme Quellen, zu Dag,
 illon u., sind hervorzuheben. Die Industrie ist,
 ehen von etwas Eisen- und Glasindustrie, ohne
 ang, nicht unbedeutend aber der Handel, besonders
 msthandel nach Spanien. Trotz seiner 120 km
 lenentwicklung besitzt das Departement keinen
 Hasen. Die Eisenbahn von Bordeaux nach Ba-
 ne und einige Zweigbahnen durchschneiden das
 partement. Dasselbe zerfällt in drei Arrondisse-
 nt: Dag, Mont de Marsan und St.-Sever;
 ptstadt ist Mont de Marsan. S. Karte »Frank-
 h. Bgl. Dorgan, Histoire politique, religieuse
 itéraire des L. (Auch 1846); Jacquot und Rau-
 , Statistique géologique et agronomique du dé-
 tement des L. (Mont de Marsan 1874); Cham-
 lent, Les L. de Gascogne, leur assainissement,
 r mise en culture, etc. (Bar. 1887).
 Landesälteste, in der sächsischen und preussischen
 rlaufs sächsischer Beamter, welcher an der Spitze

der Kommunalstände steht, und dem die Leitung aller
 ständischen Geschäfte, namentlich der Vorsitz auf Kom-
 munallandtagen, die Verwaltung des Kommunul-
 vermögens und der amtliche Verkehr mit der Staats-
 regierung, obliegt. Der Landesälteste wird von den
 Ständen gewählt und von der Regierung bestätigt;
 er muß in der Provinz mit einem Rittergut ange-
 sessen sein. In Preußen führen diesen Titel auch
 Mitglieder der Kreistage, welche von der Landschaft
 mit der Abschätzung der Güter in Bezug auf deren
 Beleihung mit Pfandbriefen beauftragt sind.

Landesämter, in Preußen s. v. w. Erblandeshof-
 ämter, s. Erbämter.

Landesaufnahme (Landeskartierung, Map-
 pierung), die Arbeiten zur Herstellung einer Landes-
 karte des Staatsgebietes, welche nicht nur intensivere
 Kenntniß von der Erdoberfläche des Staats gewährt,
 sondern auch für die Staatsverwaltung, Feststellung
 und Sicherung des Grundbesitzes, Landwirtschaft und
 Steuerwesen als Dokument mit amtlicher Beweis-
 kraft benutzt werden und namentlich auch militärischen
 Zwecken dienen kann. Feldmessenisch hergestellte Kar-
 ten, auf welchen unter Verzicht auf ein übersichtliches
 Porträt der Landesoberfläche mit ihren charakteristi-
 schen landschaftlichen Merkmalen alles, was sie bis
 ins Detail geben, geometrisch abmeßbar, berechen-
 bar, mit absoluter Richtigkeit aufgezeichnet ist (Ver-
 messungskarten), existieren bisher zusammen-
 hängend nur für England; in den andern Staaten
 hat man, namentlich auch im militärischen Interesse,
 topographische Karten vorgezogen, welche den
 Schauplatz genau, aber auch charakteristisch in seiner
 Physiognomie widerpiegeln. Auch in Preußen ent-
 schied sich 1862 eine Kommission für eine vom Gene-
 ralstab zu bearbeitende topographische Karte (Ge-
 neralstabskarte), welche sich innerhalb der Ver-
 jüngung von 1:20,000 bis 1:30,000 zu halten, bei
 charakteristischer Wiedergabe des Terrains nach seiner
 Gruppenverteilung von genau abmeßbarer Projektion
 jedes Einzelgegenstandes zu abstrahieren und na-
 mentlich auf leicht lesbare Wiedergabe des Boden-
 reliefs Wert zu legen habe (vgl. Morozowicz, Die
 königlich preussische L., Berl. 1879). — Bei Ausfüh-
 rung der L. wird das Land durch trigonometrische Re-
 legung (s. Triangulation) in Dreiecke oder Poly-
 gone geteilt, deren Eckpunkte, die Maschenpunkte des
 Netzes, als trigonometrische Netzpunkte (Normal-
 punkte) in Bezug auf ihre geographische Lage (Po-
 sition) nach Länge und Breite sowie nach ihrer ab-
 soluten Höhe über Normalnull (vgl. Nivellieren)
 durch Nivellements festgestellt und im Lande durch
 Stein- und Holzpyramidensignale bezeichnet sind (in
 Preußen 10 pro Quadratmeile). Das trigonometrische
 Netz beruht in erster Linie auf der Messung einer
 oder mehrerer Basen (vgl. Triangulation). In
 Deutschland sind seit Anfang dieses Jahrhunderts
 bis jetzt 16 Basen gemessen. Nach erfolgter Wahl der
 Bildfläche und der Kartenprojektion (vgl. Landkar-
 ten, Projektion) erfolgt nun mittels der topogra-
 phischen Aufnahme die Übertragung des Landes-
 bildes unmittelbar auf das Papier. Die L. des preu-
 ssischen Generalstabs in 1:25,000 ist eine sogen.
 Gradabteilungskarte, d. h. das Land ist in
 Gradabteilungen, Flächenräume von je 1° Länge und
 1° der Breite, diese wieder in 60 Blätter von je 10
 Längenminuten und 6 Breitenminuten eingeteilt.
 Die wahren Längen der Grad-, bez. Minutenbogen
 sind nach Maßgabe der Besselschen Berechnungen
 über Gestalt und Größe der Erde (vgl. Gradmes-
 sungen, S. 595) genau geometrisch auf den Zeichen-

platten der Topographen so aufgetragen, daß, also diesen wahren Maßen entsprechend, jedes Meßtischblatt ein Trapez bildet und diese zusammengefügt in ihrer Gesamtheit eine dem Erdsphäroid sehr nahe kommende gebrochene Fläche von so viel Facetten, als Blätter vorhanden, aufweisen. So eingeteilt, wird die Landesfläche mit den Bestimmungen über die Darstellungsweise sowie mit den Daten aus den höhern geodätischen Arbeiten den Topographen übergeben, welche an Ort und Stelle die Terrainverhältnisse mit dem Meßtisch aufnehmen. Die Originalaufnahmen (Meßtischblätter) werden zusammengestellt, reduziert, auf Stein oder Kupfer gestochen und als Landeskarte gedruckt.

[Gegenwärtiger Stand in Deutschland.] Die oberste leitende Behörde für die L. in Preußen (Deutschland), das Zentraldirektorium der Vermessungen, hat von allen Projekten und Arbeitsplänen sowie von allen aus Staatsmitteln bewirkten Vermessungen und Kartierungen Kenntnis zu nehmen und die den Arbeiten zu Grunde liegenden Methoden u. Anforderungen festzustellen (vgl. »Militärwochenblatt« 1875, Nr. 88). — Vorsitzender des Zentraldirektoriums ist der Chef des Generalstabs, Mitglieder je zwei Beamte oder Offiziere sämtlicher Ministerien. Die königlich preussische L., ein Teil des Nebenetats des Generalstabs, zerfällt in die trigonometrische Abteilung (für die Arbeiten der höhern Geodäsie), die topographische Abteilung (für die Aufnahme), die kartographische Abteilung (für Herstellung der Karten selbst) nebst der Plankammer. — Die topographische Abteilung hat in fünf Vermessungssektionen jährlich nach Maßgabe einer »Instruktion für die Topographen etc.« (Berl. 1876) 200 QMeilen für die Gradabteilungskarte aufzunehmen sowie Rekognoszierungen und Berichtigungen auszuführen. Jeder Topograph nimmt vom Mai bis Oktober 2,7 QMeilen auf. Instrumente: Meßtisch, Kippregel, neuerdings versuchsweise das Aneroidbarometer für Höhenmessungen (Interpolationen). Da jede Meßtischplatte nach Maßgabe der Gradabteilungsprojektion ein geographisch genau festgestelltes Stück der Erdoberfläche darstellt, so wird dieselbe vor Beginn der Feldarbeit mit dem Minutennetz (d. h. einem Netz, dessen Seitenlängen je zehn Längen- und sechs Breitenminuten aufweisen, also $\frac{1}{6}$, bez. $\frac{1}{10}^\circ$) versehen und die trigonometrischen Netzpunkte hierin eingetragen. Fernerhin stehen dem Topographen die in seinen Bereich fallenden Flur-, Forst- u. Karten zur Verfügung, welche er sich mittels des Pantographen oder Storchschnabels (eines mechanisch vergrößernden oder verkleinernden Kopierinstrumentes) reduziert (Pantographien). Sehr sorgsam ist im Verlauf der Arbeit bezüglich der Randaufnahme zu verfahren, und behufs richtigen Zusammenpassens der Blätter muß man die Nachbararbeiten öfters vergleichen. Im Winter werden die Meßtischplatten in der Zeichnung völlig ausgeführt. Von dem fertigen Meßtischoriginalbatt 1 : 25,000 werden sofort einige photographische Abzüge gemacht und das Original, nachdem eine Pause auf Pflanzen- oder Glaspapier zur Herstellung der Meßtischlithographien im Originalmaßstab sowie eine Reduktion vermittelt Pantograph in 1 : 100,000 für die Karte des Deutschen Reichs davon gefertigt, im Archiv niedergelegt. Für die weitere Herstellung der fraglichen Karten werden die kolorierten photographischen Kopien als Vorlage benutzt. Die kartographische Fertigstellung der jährlich aufgenommenen ca. 100 Meßtischblätter 1 : 25,000 folgt der Aufnahme binnen 1—1½ Jahren, die der aus je 7½ Meßtisch-

blättern bestehenden Karten-Sektionen 1 : 100,000 (Zeichnung und Kupferstich) binnen 2—3 Jahren. Die Landesaufnahmen wurden früher streng geheim gehalten, sind aber jetzt, soweit sie gedruckt vorliegen, sämtlich käuflich zu haben.

[Geschichtliches.] Die L. wurde in Deutschland zunächst im Beginn des 16. Jahrh. betrieben, so von Apianus (Bienewitz) in Bayern und Österreich, von Mercator und dessen Söhnen in Hessen (vgl. Hauber, Historie der Landkarten, Ulm 1724). Cassini und seine Söhne verbesserten den Modus der L., die größten Verdienste um Vervollkommenung des Landes der L. erwarben sich aber die Generalsstäbe der Armeen, in deren Hände als des der Karte bedürftigsten Faktors die L. übergeben ward (Ausnahmen bilden England und Württemberg). Die für eine geographisch richtige Landeskarte unerläßliche Grundlage eines trigonometrischen Netzes fehlte in Preußen bis 1830. Als gute, für heutige Anschauungen sehr mangelhafte Karten galten in Deutschland bis die Haas'sche Situationskarte der Gegend zwischen Rhein, Neckar, Main, 18 Blätter; die vom geographischen Institut zu Weimar 1809 bearbeitete topographisch-militärische Karte von Deutschland (in 204 Blättern, 1 : 177,776); die Schmettau'sche Karte von Mecklenburg 1780—88; der Atlas von Ostpreußen, Litauen und Westpreußen unter Dittmer u. Schmettau von J. D. v. Tector und Engelhardt, 140 Blätter, 1802; die Le Coq'sche Karte von Preußen etc., 1805 (1 : 86,400, d. h. dem Maßstab der Cassinischen Carte de France von 1793 angegeschlossen); endlich die Heymann'sche Karte von Deutschland in 1 : 200,000 (leptere als »Spezialkarte von Mitteleuropa« fortgeführt; weiteres s. unten, S. 447). Alle diese Arbeiten, die auf der Thätigkeit einzelner Männer beruhten, mußten schnell veralten und konnten ohnedies auch in ihrer Eigenschaft als Staats- und Kriegsmittel nur für dürftige Notbehelfe gelten. Die Organisation eines topographischen Büreaus sollte einstweilen Abhilfe für die Zukunft schaffen, und es wurden von diesem unter General v. Dedek dann unter Feldmarschall v. Müffling 3000 QMeilen, doch ziemlich flüchtig, aufgenommen. Eine Umschwung erhielt das Verfahren der topographischen Aufnahme durch die Schriften des sächsischen Majors Lehmann und durch die von Müffling eingeführten trigonometrischen Arbeiten. Auf besonders hoher Stufe gelangte das topographische Verfahren im ehemaligen Kurfürstentum Hessen, woselbst zuerst die Breithaupt'sche Kippregel (s. d.) Anwendung fand und bereits in den 30er Jahren eine genaue instrumentale Rotierung (Höhenpunktbestimmung), verbunden mit Konstruktion der von Du Carla (Genfer Ingenieur um 1770) eingeführten Niveaulinien, sich Geltung schaffte. (Ähnlich auch in Hannover unter Pappe.) Die preussischen, nur das Terrainrelief (in Lehmann'scher Weise mittels Darstellung durch Bergstriche) berücksichtigenden Aufnahmen folgten sich in Posen bis 1832, Pommern bis 1838, Brandenburg bis 1841, Westfalen bis 1842, Rheinprovinz bis 1850, Sachsen-Thüringen bis 1859. Seitdem hat sich auch in Preußen das topographische Verfahren Hand in Hand mit der sich mehr entwickelnden Landes triangulation einerseits und der Vervollkommenung der Aufnahmeapparate andererseits (vgl. Meßtisch und Kippregel) und durch die prinzipielle Einführung äquidistanter (d. h. gleichschichtiger) Niveaulinien (seit 1850), speziell unter Generalleutnant v. Morozowicz, zu dem Standpunkt erhoben, den es heute einnimmt. Die seit 1876 neu organisierte L. übernimmt infolge Militärwesen-

nen auch die Arbeiten für alle Kleinern Bundesstaaten (vgl. Bayern, Sachsen, Württemberg). Im folgenden geben wir eine Übersicht der topographischen Thätigkeit in den europäischen Ländern. Literatur s. bei Landkarten.

Übersicht der veröffentlichten Kartenwerke der topographischen Büreaus.

[Deutschland.] Preußen. Die topographischen Originalaufnahmen 1:25,000 der königlich preussischen werden publiziert als Meßtischblätter (6 Minuten Breite, 10 Min. der Länge) in 1:25,000. Bis 1876 sind von den Originalaufnahmen aus den Jahrgängen 1850—69 durch das kartographische Bureau des preussischen Handelsministeriums 234 Meßtischblätter in Lithographie veröffentlicht unter dem Titel: »Meßtischblätter der preussischen Provinz Sachsen u. c.« Seit 1876 wieder vom Generalstab reorganisierend sind bis 1887 erschienen 1149 Blätter (Provinzen Westpreußen und Schleswig-Holstein, Reichs- und Elb-Lothringen, beide Großherzogtümer Mecklenburg, Thüringen, Freie Städte Hamburg und Lübeck, die größten Teile der Provinzen Sachsen, Schlesien, Hessen-Rassau und kleinere Teile der Provinzen Pommern, Posen, Brandenburg, Hannover und der Rheinprovinz sowie des Herzogtums Braunschweig). Die Reduktion der Originalaufnahmen ergibt die »Karte des Deutschen Reichs 1:100,000«. Die Herstellung derselben in 674 Blättern (von 30 zu 30 Min. Meridian und 15 zu 15 Min. Parallel) ist 1878 durch Vereinbarung zwischen Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg beschlossen; an der Bearbeitung derselben beteiligen sich diese Staaten nach Abgabe ihres Gebiets: Preußen 544, Bayern 80, Sachsen 30, Württemberg 20 Blätter. Bis 1887 sind erschienen 436 Blätter, davon 406 von Preußen, 16 von Sachsen, 12 von Bayern und 2 von Württemberg bearbeitet. Als Ersatz für die noch nicht erschienenen Blätter der Karte des Deutschen Reichs dienen bisher von den einzelnen Staaten herausgegebenen Karten des deutschen Gebiets, soweit dieselben noch nicht durch die betreffenden Blätter der Reichskarte ersetzt worden sind: a) von der topographischen Karte des preussischen Staats 1:100,000 (Grabungskarte, ehemals 338 Blätter) nur noch 15 Blätter; b) von der Generalstabskarte des Rheinlandes und Westfalens 1:80,000 (ehemals 72 Blätter) noch 54 Blätter; c) Karte der hohenzollerischen Lande 1:50,000, 6 Blätter. Von der seit 1866 zum Vortritt des Generalstabs gehörenden d) Papenschen Karte von Hannover 1:100,000 (ehemals 66 Blätter) noch 51 Blätter; e) topographische Karte von Baden 1:50,000, 50 Blätter, und 1:200,000, 6 Blätter; f) Karte vom Kurfürstentum Hessen 1:50,000, 40 Blätter, und 1:200,000, 2 Blätter. Außerdem ist in Besitz des Staats übergegangen: die Heymannsche Karte von Mitteleuropa (seit 1806 bearbeitet nach den Originalaufnahmen); dieselbe wird nunmehr herausgegeben und erweitert von der kartographischen Abteilung unter dem Titel: »Topographische Spezialkarte von Mitteleuropa 1:200,000«; bearbeitet sind 796 Blätter, wovon 1887: 452 erschienen. Die provisorische Karte von Elb-Lothringen 1:80,000 (38 Blätter) ist zum größten Teil durch die betreffenden Blätter der Karte des Deutschen Reichs 1:100,000 ersetzt. Anderweitige, durch Landesaufnahmen im Original hergestellte Karten des deutschen Gebiets sind als Behelf für die noch fehlende Generalstabskarte: Oldenburg, Freiherr v. Schrend, topographische Karte von Oldenburg 1:50,000 (1856:

14 Sektionen). Hessen, großherzoglicher Generalquartiermeisterstab, topographische Karte des Großherzogtums 1:50,000, 31 Sektionen. Bayern, a) topographischer Atlas des Königreichs Bayern in 1:50,000, Originalaufnahmen von 1789—1867 (seitdem Neubearbeitung), 1:28,000 und 1:25,000 (einzelne Landesteile 1:5000); vgl. darüber: Dürr, Die Reform der darstellenden Topographie und Erläuterungen zur Karte Freysing (1873, Wiener Ausstellung); »Das königlich bayrische topogr. Bureau«. b) Positionskarte des Königreichs, 1878. Sachsen, a) topographische Karte vom Königreich Sachsen, topographisches Bureau, 1:100,000; 28 Sektionen seit 1872 fertig (ist bereits zum größten Teil in die »Karte des Deutschen Reichs« umgewandelt); Originalaufnahmen in 1:12,000, später 1:25,000, de l'Isle'sche Kartenprojektion zu Grunde gelegt. Ältere Ausgabe davon ist b) Oberreitsche Karte 1:57,600; 22 Sektionen seit 1837 herausgegeben, Neuauflage seit 1875. Die Meßtische werden als c) Liquidistantenkarte in 1:25,000 veröffentlicht, seit 1875. Württemberg, Statistisches Landesamt. a) Karte von Württemberg, seit 1818 bearbeitet, seit 1851 vollendet; 15,572 Meßtischplatten 1:2500 (Katastermaterial). 304 Städte in 1:1250. Auf diese Landesvermessung stützt sich: b) der topographische Atlas von Württemberg 1:50,000, seit 1829 in 1:25,000 aufgenommen auf 192 Meßtischen, zu 55 Blättern. Außerdem: c) topographische Karte von Württemberg mit Horizontalkurven von 10 m, 1:25,000, Lithographie, 85 Blätter bis 1882 erschienen. Von der großherzoglich badischen Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues ist die Bearbeitung einer neuen topographischen Karte des Großherzogtums Baden im J. 1875 beschlossen; dieselbe wird, nach den früheren, genau revidierten und berichtigten Originalaufnahmen bearbeitet, in 170 Meßtischblättern 1:25,000 (Kupferstich, Buntdruck) herausgegeben. Bis 1887 erschienen 162 Blätter.

[Belgien.] Militärisch-kartographisches Institut des Kriegsministeriums. Das Dreiecksnetz ist 1878 vollendet. a) Carte topographique de la Belgique 1:40,000, in Nivelinien, 72 Blätter; b) Carte topographique 1:20,000. Originalaufnahme (das Verfahren mehr geometrisch als topographisch, Nivellement für sich gesondert, photographiert in 1:40,000), insgesamt 432 Sektionen auf 427 Blättern in farbigem Druck. c) Carte de la Belgique 1:160,000, 6 Blätter, neu, 1886, vornehmlich Verkehrskarte.

[Dänemark.] Die topographischen Arbeiten, auf hoher Stufe, bestehen in 1) Vermessung (seit 1830) auf Grund der Katastermappen: Reduktion derselben (byblade) und Placierung derselben nach Maßgabe des durch die Triangulation erhaltenen geographischen Netzes; 2) Nivellement (Haupt- und Detail-); 3) Detailaufnahme 1:20,000, Komplettierung der bybladerne; jährlich ca. 25 DMeilen fertig, mittels dänischer Kippregel. Hiernach also: a) Bybladerne; b) Generalstabens topografiske Kaart over Kongeriget Danmark 1:80,000 (umfaßt nur die Inseln), seit 1845, 29 Blätter, sämtlich erschienen; Nivelinien 10, ältere 5 Fod; c) Kaart over Jydland, 131 Blätter 1:40,000, seit 1870; d) Generalkaart over Jydland 1:160,000, 9 Blätter und Titel. 1887 erschienen 4 Blätter und Titel.

[Frankreich.] Dépôt de la guerre, 3. Abteilung. a) Die Cassinische Carte géométrique de la France, dite de l'Académie, 1:86,400, 184 Blätter, von 1750—93 aufgenommen, wurde bis 1823 als militärisch-topographische Karte, damals ersten Ranges, turrent erhalten. Ist seitdem ersetzt durch die b) Nou-

velle carte de France, exécutée par ordre du gouvernement au dépôt de la guerre, 1:80,000, 273 Blätter, seit 1833. Seit 1881 fertig. Behufs Evidenzhaltung der Karte werden jährlich 20 Generalstabsoffiziere kommandiert, welche die Veränderungen eintragen in eine Kopie 1:40,000, und man glaubt mittels zehnjährigen Turnus durchzukommen. In jedem Armeekorpsbereich ist seit 1877 ein topographisches Bureau eingerichtet, welches jährlich zwei Blätter innerhalb des Berichts zu revidieren hat. Seit 1880 ist die Karte in neuer Ausgabe: Edition zincographique, erschienen u. zwar in $\frac{1}{4}$ -Blättern, zusammen 937 Blättern. Neuerdings werden wieder die vollen Blätter (1-Franch-Ausgabe) berichtigt. c) Die Originalaufnahme Frankreichs geschieht in 1:20,000, Niveaulinien, auch Bergstriche; Städte in 1:10,000, fortifikatorische Arbeiten in 1:2000 bis 1:5000. Neuerdings im Erscheinen: d) Carte topogr. de la France 1:50,000, 950 Blätter, 6 Farben. Niveaulinien 10 m, und e) Carte chorographique de la France 1:200,000, 81 Blätter, 5 Farben. Niveaulinien 20 m. Vom Ministerium des Innern wird neu herausgegeben: f) eine Karte in 1:100,000, Chromolithographie mit Terrainschummierung, auf Grund der relognozierten carte nouvelle. Gediegenes Werk in 596 Blättern, von denen 1887 ca. 300 erschienen sind. g) Reduziert ist: Carte de la France à l'échelle de 1:320,000, 32 Blätter, seit 1882 fertig. Algerien: Carte topogr. de l'Algérie 1:50,000, farbig, seit 1883, ca. 200 Blätter, bis 1886: 40 erschienen. Tunis: Carte de la Tunisie à 1:200,000, 21 Blätter, nach Aufnahmen von 1881.

[Griechenland.] Reist nur französische Aufnahmen des Generals Belet (1828). Carte de la Grèce 1:200,000, 20 Blätter, 1852. Hieraus beruht die vom militärgeographischen Institut zu Wien 1885 herausgegebene Generalkarte von Griechenland 1:300,000, 13 Blätter. Neuerdings: topographisch-archäologische Aufnahmen auf Veranlassung des kaiserlich deutschen Archäologischen Instituts (Curtius): Karten von Attika 1:25,000. Aufgenommen von Offizieren und Beamten der preussischen L. seit 1876. Bis 1887: 17 Blätter nebst Atlas von Athen erschienen.

[Großbritannien und Irland.] Ordnance Survey Department, früher zum Kriegsministerium, jetzt zu dem der öffentlichen Arbeiten gehörig. Die Herstellung der topographischen Karten geschieht unmittelbar auf Grund der geometrischen Vermessung mittels photographischer Reduktionen. Unter pekuniärer Mitwirkung der Gemeinden werden Extraaufnahmen in 1:500 bewerkstelligt. Die eigentliche Grundlage bildet die auf den schon seit dem vorigen Jahrhundert begonnenen trigonometrischen Vermessungen beruhende Messung der a) Parish Plans, 25 inch Map (b. h. 25-Zollkarte, 1 m = 25") 1:2500. Ferner b) Town Maps (Stadtpläne) 1:500. Über 300 Städte sind vermessen. c) Six inch Map 1:10,560 und 1:1000. Die hauptsächlich als topographische Karte anzusehende ist d) die one inch Map 1:63,360, 435 Sektionen. In Indien betrug 1873 die aufgenommene Gesamtfläche 743,802 Q.Meilen.

[Italien.] Ufficio superiore di stato maggiore. Seit 1873 ist die topographische Abteilung vom Generalstab getrennt und unter dem Namen »Topographisches Institut« selbständig gemacht. Außer 4 Offizieren sind 104 Zivilbeamte (Topographenschule) beschäftigt. a) Carta del regno d'Italia, 1:100,000, 277 Blätter natürlicher Kartenprojektion, seit 1877 im Gang (1887 fertig 133 Blätter), zu welcher von Nord- und Mittelitalien schon ältere gute Materialien vom ehemaligen österreichischen militärgeographi-

schen Institut (zu Mailand) existieren. b) Südtalien ist seit 1862 bearbeitet jährlich durch 70 Offiziere, welche in 1:25,000 und 1:50,000 mit 5, resp. 10 m Niveaulinien aufnahmen. Herausgegeben als: Tavole originali di campagna 1:50,000, resp. 1:25,000, Photolithographie, 277 Sektionen à 4, resp. 10 und 16 Blätter. Bis 1887 erschienen 340 Blätter in 1:50,000 und 220 Blätter in 1:25,000. c) Ältere gute Aufnahmen bestehen von der Lombardei, Savoyen, Sizilien, Venetien, Parma, Guastalla, Piacenza, Modena, Kirchenstaat, Toscana, Neapel.

[Niederlande.] Topogr. Bureau van het Minister van Oorlog. a) Topogr. en milit. kaart van het koninkrijk der Nederlanden 1:50,000, 62 Blätter. Hergestellt in Lithographie auf Grund der in 1:25,000 ausgeführten Originalaufnahmen; seit 1864 vollendet; 2. Aufl. 1874. Darauf basiert: b) Wasserstaatskaart 1:50,000, 250 Blätter, farbig, seit 1874 neu, in der Herausgabe begriffen: c) Chromolithographische Karte des Königreichs 1:25,000, 776 Blätter. Die Kolonien sind in 1:100,000 nach der Beschaffenheit Methode eines vortrefflichen Farbendrucks dargestellt.

[Norwegen.] Seit 1873 ist die topographische Abteilung des Generalstabs mit dem geographischen Vermessungsbureau verbunden. Originalaufnahmen 1:20,000, 1:50,000, 1:100,000. a) Topogr. kart over kongeriget Norge 1:100,000, seit 1869, 218 Blätter. b) Special kyst-kart 1:50,000. c) Landkarten 1:200,000, seit 1826, zum Teil längst vollendet.

[Österreich-Ungarn.] Militärgeographisches Institut in Wien. a) Ältere topographische Karte der Monarchie 1:144,000; 386 Blätter vollendet. Nach Originalaufnahmen in 1:14,400 und 1:28,800. Seit 1869 Umschwung zur b) Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie in 1:75,000, 750 Blätter Gradabteilungsprojektion, 1887 bis auf ca. 90 Blätter erschienen. Zeichnung in 1:60,000, Reproduktionen vermittelt Heliogravüre auf 1:75,000. Neue Originalaufnahme auf Grund einer Triangulation in 1:25,000, mit Niveaulinien, soll 1887 fertig sein. c) Generalkarte von Zentraleuropa 1:300,000, 20 Blätter, zum größten Teil hergestellt durch Bergvermessung der Schedaschen Karte 1:576,000. Bgl. über militärische Kartenherstellung in Österreich: »Allgemeine Militärzeitung«, 50. Jahrgang, 20—21. Zaff auf, Militärisch-kartographischer Ausstellungsbereich (Wien 1874); die Schriften von Streiffel.

[Portugal.] Die Carta chorographica do Reino de Portugal e Algarve 1:100,000, in 37 Blättern, von seit 1856: 23 erschienen; Originalaufnahme durch den Generalstab 1:20,000.

[Rumänien, Serbien, Montenegro, Bulgarien (in letztem seit 1878 eine Militärschule, in der Aufnahme als Unterrichtsgegenstand), Türkei.] Die topographischen Karten rühren zum Teil von russischen, zum Teil von österreichischen Aufnahmen her: kaiserlich-russisches kriegstopographisches Bureau: a) Karte des Kriegstheaters der europäischen Türkei 1828—1829, 1:420,000, 17 Blätter, Petersburg 1832; wurde 1874 revidiert; b) 1879—84: Ausführliche Karte der europäischen Türkei (17 Blätter, russisch, 1:420,000); c) 1880—83: Karte von Bulgarien, Ostumelien u. (56 Blätter, russisch, 1:210,000); ein Teil von letzter Karte auch in 1:126,000 hergestellt. In Rumänien österreichische Aufnahmen 1856—57, in 6 Blättern 1:288,000, Wien 1865. Die österreichische Generalkarte von Zentraleuropa 1:300,000, in 13 Blättern umfaßt die ganze Balkanhalbinsel.

[Rußland.] Kriegstopographisches Bureau des Hauptstabes sowie in den Gouvernements. Bei der

offizialen Areal Rußlands ist die Aufgabe der L. beson-
 der schwer. Die Topographen sind daher gruppiert
 in Hauptstab in Petersburg, bei den Gouverne-
 ments, bei den Armeen im Kaukasus, in Zentral-
 Asien. Nachdem Peter d. Gr. 1721 die Gebrüder
 Müller, Euler u. a. zur Anfertigung einer Karte bis
 1:500,000 berufen, begann unter Katharina II. die all-
 gemeine Landesvermessung; eine Vermessungsschule
 wurde eingerichtet. 1812 organisierte Barclay das
 Generalstab-Topographenministerium und auch die unter Paul gegrün-
 dete Generalstabs-Topographenabteilung. Um die
 Kartographie zu fördern machte sich Schubert verdient. 1822
 wurde das Topographenkörps, welches 1866
 reorganisiert wurde. Vgl. Schellwiy, Übersicht der
 russischen L. bis 1885 (= Zeitschrift der Gesellschaft für
 Erdkunde in Berlin 1887, Heft 2). Von der topo-
 graphischen Karte (3-Werstkarte, auf 1", russisch oder
 deutsch) vom europäischen Rußland 1:126,000 (seit
 1863 aufgenommen) sind bis 1882: 535 Blätter
 fertig. Seit 1854 werden auch Höhenmessungen,
 die vernachlässigt, gemacht. Originalaufnahmen
 1:6,800 und 1:21,000, ganz instrumental; 1:42,000,
 instrumental und halb instrumental; 1:84,000, halb-
 instrumentale Herstellung. Spezialkarte 1:420,000
 (teilweise). 145 Blätter, farbig. Neuerdings ist
 Grund neuer Originalaufnahmen mit der Her-
 stellung einer Karte in 1:84,000 (2-Werstkarte) und
 in 1:42,000 (1-Werstkarte) begonnen worden.
 Schweiz.) Topografiska korpens. a) Rikets eko-
 nomiska karteverk 1:50,000, resp. 1:100,000, seit
 1861 dem Generalstab übertragen. Beiträge zahlen die
 Gemeinden; Originalaufnahme 1:20,000, 1:50,000
 selbst 1:100,000, je nach dem Kulturzustand der
 Landschaft. b) Karta öfver Sverige 1:100,000,
 1860, 102 Blätter. c) Länskarten 1:200,000, seit
 1861, beruhen gleichfalls auf den Originalaufnahmen.
 Deutschland.) Eidgenössisches Stabsbureau. a) Topo-
 graphischer Atlas, vermessen und herausgegeben un-
 ter Leitung Dufours, 1:100,000, 1842–64; 2. Auflage
 1890 vollendet. b) Topographischer Atlas der Schweiz
 1:100,000 (Hochgebirge) und 1:25,000 (Mittelgebirge
 Ebene), seit 1869 herausgegeben, 546 Blätter;
 1. nicht vollendet. c) Generalkarte 1:250,000,
 1875, 4 Blätter.

Spanien.) Instituto geografico y estadistico, neu-
 misiert 1870 (General Ibáñez), bearbeitet in seiner
 Abteilung die topographische Aufnahme (1:25,000)
 der Mapa topografico de España 1:50,000. Chro-
 nographische; 20 m Niveaulinien, auf 1080 Blät-
 tern berechnet, seit 1875 nur 40 Blätter erschienen.
 von Ursprungs, doch noch unvollendet ist, J. Coello
 (ed.), Atlas de España 1:200,000, 60 Blätter,
 von 1847: 46 fertig.

Landesausschuß, in Elsaß-Lothringen (s. d., S. 576)
 gesetzgebende Körper, die ständische Landesver-
 tretung; im Fürstentum Neuchâtel ältere Linie die Ver-
 tretung des Gemeindeverbandes, entsprechend dem
 Landesausschuß (s. Kreisverfassung). In Österreich
 der L. das verwaltende und ausführende Organ
 Landesvertretung der einzelnen Kronländer. Er
 ist aus dem Vorsitzenden des Landtags und aus
 deren von und aus dem Landtag gewählten Ab-
 geordneten.

Landesbehörden, im allgemeinen Bezeichnung für
 sämtliche Behörden eines bestimmten Staats;
 in Österreich die Organe der politischen Verwaltung
 des Kronlandes. In den Provinzen Ober- und
 Niederösterreich, Steiermark, Böhmen, Mähren, Ga-
 lom, Tirol mit Vorarlberg, Dalmatien und Küsten-
 land führen die politischen L. die Bezeichnung L. L.

Landes Romb. - Verfassung, 4. Aufl., X. Bd.

Statthalterei, in den Ländern Kärnten, Krain,
 Salzburg, Schlesien und Bukowina den Titel L. L.
 Landesregierung. An der Spitze der politischen
 L. steht der Landeschef, welcher in den erstgedach-
 ten Ländern den Titel Statthalter, in den übrige-
 n Provinzen den Titel Landespräsident führt.

Landesbefehlshaber, in der Oberlausitz der Stellver-
 treter des Landesältesten (s. d.).

Landesbrandkassen, s. Feuerversicherung.

Landeschef, s. Landesbehörden.

Landesdirektor (Landeshauptmann), in Preu-
 ßen ein zur Wahrnehmung der laufenden Geschäfte
 der kommunalen (nicht staatlichen) Provinzialver-
 waltung eingesetzter besoldeter Provinzialbeamter.
 So besteht in Hannover für die laufende Verwaltung
 des provinziellständischen Vermögens ein aus dem L.
 und zwei Schatzräten, einem Oberwegebauingenieur
 und einem Provinzialforstmeister zusammengesetztes
 Landesdirektorium, und ebenso ist in Kassel für die
 laufende Verwaltung des kommunalständischen Ver-
 mögens eine Landesdirektion eingesetzt. Nach
 der Provinzialordnung für die Provinzen Preußen,
 Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen vom
 29. Juni 1875 ist für jeden Provinzialverband ein
 L. von dem Provinziallandtag auf mindestens sechs
 bis höchstens zwölf Jahre zu wählen (s. Provin-
 zialverfassung). In der preussischen Oberlausitz
 führt der betreffende Beamte den Titel Landes-
 hauptmann. In Waldeck (s. d.) steht seit dem mit
 Preußen abgeschlossenen Accessionsvertrag vom 18.
 Juli 1867 ein L. an der Spitze der Landesverwaltung.

Landeseisenbahnrat, in Preußen eine beratende
 Körperschaft, welche der Zentralverwaltung der
 Staatsbahnen zur Seite steht und in wichtigen Ver-
 lehrsfällen zu hören ist (s. Eisenbahn, S. 440).

Landesfarben, s. Nationalfarben.

Landesfronen, s. Landfolge.

Landesgericht (Oberstes L.), nach dem Einfüh-
 rungsgesetz zum deutschen Gerichtsverfassungsgesetz
 (§ 8) der oberste Gerichtshof eines einzelnen deut-
 schen Staats, welchem die Verhandlung und Ent-
 scheidung der nach allgemeiner Gesetzesvorschrift zur
 Zuständigkeit des Reichsgerichts gehörigen Revisio-
 nen und Beschwerden in bürgerlichen Rechtsstreitig-
 keiten zugewiesen ist. Die Zulässigkeit der Errichtung
 eines solchen obersten Landesgerichts ist jedoch durch
 die wichtige Bestimmung beschränkt, daß in bürger-
 lichen Rechtsstreitigkeiten, welche zu der Zuständig-
 keit des vormaligen Reichsoberhandelsgerichts ge-
 hörten, und in denjenigen Rechtsfällen, welche durch
 besondere Gesetzesvorschrift dem Reichsgericht zur
 Entscheidung überwiesen sind, also in Sachen des
 Reichsrechts, unter allen Umständen das Reichsgericht
 als oberste Spruchbehörde fungiert, auch wenn der
 betreffende Einzelstaat von der Befugnis zur Er-
 richtung eines eignen obersten Gerichtshofs Gebrauch
 gemacht hat. Überdies ist die Errichtung eines ober-
 sten Landesgerichts nur solchen Staaten gestattet, in
 denen mehrere Oberlandesgerichte eingesetzt sind.
 Dies ist aber nur in Preußen und in Bayern der
 Fall. Für Sachsen würde zudem die Einrichtung
 eines solchen Gerichtshofs durch das Reichsgesetz vom
 11. April 1877 ausgeschlossen sein, wonach derjenige
 Bundesstaat, in dessen Gebiet das Reichsgericht
 seinen Sitz hat, von der Befugnis zur Errichtung
 eines partikularen Obergerichts keinen Gebrauch
 machen darf. Für Preußen fungiert das Kammer-
 gericht (s. d.) in Berlin als oberstes L.; für Bayern
 ist ein solches in München errichtet. — In Öster-
 reich führen die Justizgerichtshöfe erster Instanz in

den Kronlandshauptstädten die Bezeichnung L., während sie sonst Kreisgerichte heißen.

Landeshauptmann, in den österreichischen Kronländern Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Görz-Gradisca, Istrien, Mähren, Schlesien und in der Bukowina der Vorsitzende und Leiter des Landtags, welcher aus den Mitgliedern des letztern für die Dauer einer Landtagsperiode vom Kaiser ernannt wird. Vgl. Landesdirektor.

Landesherr, in Monarchien das Staatsoberhaupt, der Inhaber der Landeshoheit (s. d.), der Monarch (s. Monarchie).

Landeshoheit (Landesherrlichkeit, Superioritas territorialis), zur Zeit des ehemaligen Deutschen Reichs die Regierungsgewalt der Reichsstände (Landesherrn) in ihren Landen. Sie entwickelte sich allmählich aus einer Reihe öffentlicher Rechte, die in den einzelnen Ländern einen sehr verschiedenen Umfang hatten und auf verschiedene Weise, namentlich durch das Erblischwerden von Reichsämtern und Lehen, entstanden waren. Erst der Westfälische Friede behandelte die L. (jus territoriale, im französischen Entwurf droit de souveraineté) als einen gegebenen Begriff mit bestimmtem Umfang und Inhalt. Die L. näherte sich immer mehr der Staatshoheit (Souveränität), je mehr das Ansehen und die Macht von Kaiser und Reich sanken, bis endlich dem Kaiser den Territorialherren gegenüber nur noch einzelne Reservatrechte verblieben, so daß die Reichsstände bei Auflösung des Reichs mit der Souveränität rechtlich erhielten, was sie thatsächlich schon längst besaßen hatten. Jetzt wird L. als gleichbedeutend mit Souveränität gebraucht. Vgl. Verhtold, Die Entwicklung der L. in Deutschland (Münch. 1863).

Landeshut, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Liegnitz, in einem schönen Thal am Fuß des Riesengebirges (Landeshuter Kamm, s. d.), am Bober und an der Linie Ruhbank-Liebau der Preussischen Staatsbahn, 412 m ü. M., hat eine evangelische und eine luth. Pfarrkirche, ein Realgymnasium, ein Amtsgericht, eine Handelskammer, 2 Flachspinnereien (eine der Seehandlung gehörig), eine mechanische Weberei mit Anfertigung von Militärbelleidungsstücken, 2 große Schuhfabriken, bedeutende Lein- und Baumwollweberei, Gerberei, Bierbrauerei, eine Dampfmühle, ausgedehnten Handel mit Leinwand und Leinenwaren und (1885) 7106 meist evang. Einwohner. Dicht dabei das Dorf Niederleppersdorf mit 2 Webereien und 1200 Einw. — Zu Ende des 13. Jahrh. vom Herzog Boleslaw I. von Schweidnitz gegen die Böhmen erbaut, wurde L. 1345 vom König Johann von Böhmen genommen, aber bald wieder von dem Herzog von Schweidnitz zurückerobert. 1426 belagerten es die Hussiten vergeblich. 1629 hatte die Stadt viel durch die Liechtensteinschen Befehrsdragonaden zu erdulden, und erst 1711 nach Bezahlung einer großen Summe erhielten die Evangelischen die Erlaubnis zum Bau einer Gnadenkirche. Nächst dem Gesecht im zweiten Schlesischen Krieg 22. Mai 1745, wo Winterfeld 7000 Österreicher unter Radassky mit nur halb so vielen Preußen schlug, ist L. besonders durch den Überfall vom 28. Juni 1760 denkwürdig, in welchem Laudon ein preussisches Korps unter Fouqué aufrieb. Die L. umgebenden Berge waren in einer Ausdehnung von 6 km mit Schanzen bedeckt, zu deren Besetzung mindestens 30,000 Mann gehörten, während die Preußen bloß 10,600 Mann und 68 Geschütze hatten. Als Laudon und Beck vereint an-

griffen, verteidigte sich das heldenmütige preussische Korps sieben volle Stunden, mußte sich aber endlich ergeben. Vgl. Verschle, Beschreibung und Geschichte der Stadt L. (Bresl. 1829); v. Sodenstern, Feldzug des Generals Fouqué 1760 (2. Aufl., Raf. 1867).

Landeshuter Kamm, nach N. sich ziehender Teil des Riesengebirges, 10 km lang, schließt sich bei Schmiedeberg an den Schmiedeberger Kamm an und endigt am Bober bei Kupferberg. Höchster Punkt ist der Friesenstein, 936 m hoch.

Landeskirchen (Territorialkirchen) entstanden in der evangelischen Kirche Deutschlands infolge des Reichstagsbeschlusses von Speier 1526 und erhielten festen Bestand durch den Augsburger Religionsfrieden 1555 (s. Kirchenverfassung).

Landeskron, Basaltkegel, 5 km südwestlich von Görlitz, in Schlesien, bildet einen in das nördliche Flachland vorgeschobenen Posten des schlesisch-sächsischen Berglandes, erreicht 429 m Höhe und gewährt eine weite Rundschau (Ausichtsturm).

Landeskulturgefetzgebung, der Inbegriff aller in Landeskultur betreffenden gesetzlichen Bestimmungen, während die Agrargesetzgebung (s. d.) fast auf die gesetzliche Regelung des ländlichen Grundeigentums bezieht.

Landeskulturinspektionen, die 1878 in Baden für die Leitung und Überwachung der Landeskultur geschaffenen eignen technischen Bezirksstellen. Diese entsprechen in vielfacher Beziehung den preussischen Generalkommissionen. Im allgemeinen hat man in den süddeutschen Staaten in viel größerem Maß als in Preußen in unserm Jahrhundert Bedenken getragen, für landwirtschaftliche Reformen, namentlich auf dem Gebiet der Landeskultur, die Mitwirkung der Staatsverwaltung eintreten zu lassen.

Landeskulturrat, aus 26 Mitgliedern bestehendes technisch-landwirtschaftliches Kollegium, welches im Königreich Sachsen dem Ministerium des Inneren beratend assistiert. Von den Mitgliedern werden drei durch das Ministerium ernannt, die übrigen von den Vereinen gewählt.

Landeskultur-Rentenbanken (Landeskulturrentenbanken), eigne öffentliche Kreditinstitute zu dem Zweck, um Landwirten für Maßregeln der Landeskultur, insbesondere für Bodenmeliorationen (Gründ- und Bewässerungsanlagen, Wasserlaufverbesserungen, Deichanlagen, Urbarmachungen, Wiesen- und Waldkulturen etc.), und für Flur- und Gemarkungsregulierungen (Wegeregulierungen, Zusammenlegungen, Gemeinheitsteilungen) Darlehen zu gewähren, welche zu diesem Zweck aufgenommen werden sollen, müssen unkündbar und amortisierbar sein können. Nun ist aber die Erlangung solcher Darlehen teils unmöglich, teils häufig mit erheblichen Schwierigkeiten verknüpft, und deshalb bleiben oft jene so nützlichen Maßregeln, namentlich seitens der kleinen und mittlern Landwirte. Hier eine wirksame Abhilfe zu gewähren, wurden in L. ins Leben gerufen. Ein solches Institut ist zuerst Sachsen 1861 als Staatsanstalt gegründet, Preußen 1879 als Provinzial- (Kommunal-) Anstalt den Provinzial- (Kommunal-) Verbänden gründen gestattet und Hessen 1880 als Staatsanstalt eingeführt. Diese Banken geben, nachdem zuverlässiger Weise festgestellt ist, daß der Reinertrag des Grundstücks durch die das Darlehen erhaltende Maßregel entsprechend gesteigert wird, den Landwirten das Kapital als ein von seiten der Bank unkündbares, allmählich zu amortisierendes hypothekarisches Darlehen. Sie beschaffen sich die Leihen

ch die Ausgabe von verzinslichen Obligationen
andeskultur-Rentenscheinen in Sachsen, »Landes-
kultur-Rentenbriefen« in Preußen, »Landeskultur-
rentenobligationen« in Hessen). Für die Verpflichtun-
der Bank aus den von ihr ausgegebenen Obligationen
haftet in Sachsen und Hessen die Staatskasse, in
Sachsen der Provinzial- (Kommunal-) Verband. Ob
hypothekarische Sicherheit für das Darlehen
genügende ist, darüber entscheidet in Sachsen
Landeskultur-Rentenbank, in Hessen das Mini-
sterium des Innern und der Justiz. In beiden Staa-
ten muß aber die hypothekarische Forderung der Bank
Priorität vor andern bereits eingetragenen Hy-
potheken haben. In Preußen entscheidet über den
Grad der Sicherheit die Bank, das Gesetz enthält
hierüber folgende Normativbestimmung: Die
Sicherheit ist als vorhanden zu erachten, wenn das
Darlehen innerhalb des 25fachen Betrags des bei der
ersten Grundsteuereinschätzung ermittelten Katastral-
nettrags oder innerhalb der ersten Hälfte des durch
technische, landschaftliche oder besondere Lage
Landeskultur-Rentenbank zu ermittelnden Werts
Liegenschaften zu stehen kommt (§ 6). Die Ein-
setzung der Priorität für diese Darlehen ist durch
das Gesetz nicht obligatorisch gemacht. Dagegen kann
nach dem Gesetz solchen Darlehen, welche zur Aus-
führung von Drainierungsanlagen gewährt werden,
unter gewissen Voraussetzungen und Kautelen, welche
eine Benachteiligung der Gläubiger ausschließen, das
Vorzugsrecht vor allen andern auf privatrechtlichen
Grund beruhenden Lasten des Grundstücks auch ohne
drückliche Zustimmung der eingetragenen Gläu-
biger gewährt werden. Vgl. Schöber, Die L. in
Sachsen, Sachsen und Hessen (Berl. 1887).

Landesmann, Heinrich, als Dichter und Schrift-
steller unter dem Namen Hieronymus Lorm be-
kannt, geb. 9. Aug. 1821 zu Nikolsburg in Mähren,
von Kindheit auf sehr kränklich, besuchte mit
Unterbrechungen mehrere Lehranstalten zu Wien, bis
im 15. Jahr das Gehör und zum Teil auch das
Sicht verlor und sich fortan für seine weitere Aus-
bildung auf den autodidaktischen Weg angewiesen
war. Bereits damals veröffentlichte er in Zeitungen
seiner sinnige Gedichte, bearbeitete 1843 die mo-
ravianische Faustsage »Abdul« in fünf Gesängen
(Ausf., Berl. 1852) und ließ sodann die kritisch-
literarische Schrift »Wiens poetische Schwingen und
Ketten« (Wien 1846) erscheinen. Schon vor Aus-
bruch derselben war er nach Berlin übergesiedelt, wo
eine kritische Thätigkeit in Kühners »Europa« fort-
setzte und die »Gräfenbergerquarellen« (Berl. 1848)
hervorbrachte. Seit 1848 wieder in Wien lebend, siedelte
er von dort 1873 nach Dresden über, wo er noch ge-
genwärtig seinen Wohnsitz hat. Von Schriften sind
zu verzeichnen: »Ein Jüngling des Jahres 1848«
(Wien 1855, 3 Bde.; 3. Aufl. u. d. T.: »Ga-
lilei Solmar«, das. 1863); die Novellensammlung
»Ramin« (Berl. 1856, 2 Bde.); »Erzählungen
von Heimgelehrten« (Prag 1858); »Intimes Leben«
(Wien 1860); »Novellen« (Wien 1864,
2 Bde.); »Gedichte« (Hamb. 1870, 2. vermehrte Aufl.
1875); »Philosophisch-kritische Streifzüge« (Berl.
1873) und »Geflügelte Stunden. Leben, Kritik, Dich-
tung« (Leipz. 1875—76, 3 Bde.); einiges Dramatische:
»Der Fortshaus«, »Hieronymus Napoleon«, »Die
Jungen und die Jungen« (das. 1875); ferner »Der Na-
turalist. Eine Philosophie der Jahreszeiten« (Berl.
1876); »Neue Gedichte« (Dresd. 1877) und neuer-
dings eine Reihe von Romanen: »Tote Schuld«
(Hamb. 1878, 2 Bde.), »Späte Vergeltung« (Hamb.

1879, 2 Bde.), »Der ehrliche Name« (Dresd. 1880,
2 Bde.), »Außerhalb der Gesellschaft« (das. 1881),
»Ein Schatten aus vergangenen Tagen« (Stuttg.
1882), »Ein Kind des Meeres« (Dresd. 1882), »Der
fahrende Geselle« (Leipz. 1884), »Vor dem Attentat«
(Dresd. 1884), »Die schöne Wienerin« (Jena 1886),
»Das Leben kein Traum« (Berl. 1887); endlich »Der
Abend zu Hause«, Betrachtungen (das. 1881), »Na-
tur und Geist im Verhältnis zu den Kulturepochen«
(Leipz. 1884) und die Gesamtausgabe seiner »Ge-
dichte« (4. Aufl., Dresd. 1885). L. nimmt auf dem
Gebiet der Kritik, der litterarischen wie der philoso-
phischen, eine hervorragende Stelle ein; als Poet
darf er der bedeutendste deutsche Dichter des Pessi-
mismus genannt werden, dessen Produktionen aber
bei ihrer Eigenartigkeit nur beschränkte Anerkennung
fanden.

Landesmünze, s. Landmünze.

Landesökonomiekollegium, in Preußen eine dem
landwirtschaftlichen Ministerium als technischer Bei-
rath untergeordnete Behörde, wurde 1842 errichtet
und 1878 reorganisiert. Von den 19 landwirtschaft-
lichen Zentralvereinen des Staats wählt jeder ein
Mitglied auf drei Jahre, während das Ministerium
neun Mitglieder ernannt. Die Berichte der Verhand-
lungen werden in den »Landwirtschaftlichen Jahr-
büchern« publiziert.

Landesordnungen, im Gegensatz zu den Landrech-
ten Bezeichnung der in den deutschen Ländern seit dem
15. Jahrh. erlassenen umfassenden Gesetze über Poli-
zei und Strafrecht, welche sich aber auch auf die ein-
schlagenden privatrechtlichen Verhältnisse beziehen.
Sie sind außerordentlich zahlreich. Für Württem-
berg z. B. wurden von 1495 bis 1567 sechs L. erlassen.

Landespolizei, s. Polizei.

Landespräsident, s. Landesbehörden.

Landesrat, in Preußen ein dem Landesdirektor
(s. d.) zugeordneter Provinzialbeamter.

Landesregierung, s. Landesbehörden.

Landeschützen, die den Tiroler Jägern ähnlich aus-
gerüstete Landwehr von Tirol und Vorarlberg, im
Frieden 10 Bataillone L. zu Fuß und eine Abteilung
L. zu Pferd. Sie sind dem Landesverteidigungs-
kommando zu Innsbruck unterstellt. Im Krieg wer-
den 10 Feld- und 10 Reservebataillone zu je 4 Kom-
panien, 2 Eskadrons und 10 Ergänzungskompanien
aufgestellt. Beim Aufgebot der L. wird auch für die
Abteilung der berittenen L. eine Ergänzungsabtei-
lung aufgestellt, und die gesamte Kriegsstärke der L.
beträgt alsdann 500 Offiziere, 22,100 Mann und
944 Pferde.

Landessynode, s. Synode.

Landestruer, s. Trauer.

Landesunion, in Mecklenburg Bezeichnung des ge-
meinschaftlichen Landtags.

Landesvater, s. v. w. Landesherr; dann Name eines
alten deutschen Studentenliedes mit den Anfangs-
worten: »L., Schutz und Vater«, welches den Höhe-
punkt des feierlichen akademischen Kommerzes bildet,
wobei während des Gesanges die Rüben durchbohrt
auf den Schläger geschoben werden.

Landesvermessung, alle Arbeiten zur Ermittlung
und kartenbildlichen Darstellung der geographischen
Lage, Ausdehnung, Bodengestaltung und Bodenbe-
deckung eines Landes. Die danach hergestellten Kar-
ten sind je nach dem Zweck im Maßstab und in der
Auswahl der darzustellenden Gegenstände sehr ver-
schieden; dem Namen nach sind es wohl meist topo-
graphische Karten, Generalstabskarten, Vermessungs-
karten im engeren Sinn (s. Aufnahme, topogra-

phische), Flurkarten und Katasterkarten, Fortskarten (vgl. Feldmefskunst), geologische Landeskarten. Gemeinsam ist oder sollte allen sein die astronomische und geodätische Grundlage (vgl. Geodäsie, Feldmefskunst). Nach Maßgabe der beiden Hauptzwecke: Vermessungen im Interesse der allgemeinen höhern Staatsverwaltung und Vermessungen zu besonderer gewerblicher Ausnützung, beschäftigt das deutsche Vermessungswesen theils staatlich berufene Beamte, theils frei gewerblich thätige Vermessungstechniker. Die staatlichen Vermessungsgeschäfte (s. »Zeitschrift für Vermessungswesen«, Stuttgart; »Bericht über die neunte Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins«, Frankf. 1880) theilen sich in die Gradmessung, Landesaufnahme (Triangulierung, topographische Vermessung, Generalnivelllement), Landesparzellenvermessung für Grundbesteuerung und Grundbuch im ganzen, Vermessungen für Gemeinheitsteilungen und Güterzusammenlegungen, auch für den allgemeinen forstwissenschaftlichen Betrieb; die gewerblichen Vermessungsgeschäfte erscheinen als: a) Arbeiten, die vom Staat zu gewerbmäßiger Leistung an Vermessungstechniker übergeben sind: Vermessungen und Dissectionen einzelner Staatsgüter, Domänen, oder von Grundflächen für Staatshochbauten, Vorarbeiten für Staatseisenbahn-, Kanal-, Ufer- und Straßenbauten, Aufnahmen von Grundflächen für Meliorationszwecke u. dgl. b) Arbeiten, für welche der Staat die Ausführung, der Einzelinteressent aber die Bezahlung übernimmt: Erteilung von Auszügen aus dem amtlichen Vermessungsmaterial und die zur legalen Fortführung und Evidenthaltung des Grundsteuerkatasters und des Grundbuchs erforderlichen Vermessungsarbeiten. c) Gewerbliche Vermessungsarbeiten ohne unmittelbaren organischen Einfluß des Staats im Privatinteresse (s. Feldmefskunst).

Landesverrat, s. Majestätsverbrechen.

Landesverschönerung, das Bestreben, durch Gärten, Parke und sonstige Anpflanzungen auf die Verschönerung eines Landes in solcher Weise einzuwirken, daß es schließlich als ein einziger großer Garten erscheint. Derartigen Bestrebungen begegnet man zuerst in China, wo die Herrscher seit Jahrtausenden solche verfolgten, dann in England, wo Addison und Pope in ihren Gärten die freie Natur nachzuahmen suchten, nachdem schon Bacon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. einen Garten angelegt hatte, der nur ein Teil der Landschaft sein sollte. Dieser fruchtbare Gedanke ist leider in der Folge in England wenig beachtet worden; jeder der zahlreichen Gärten und Parke wirkt nur für sich, es fehlt das einheitliche Prinzip, der gleiche Geist, welcher alle Anlagen durchwehen und ihren Eigentümlichkeiten in einer harmonischen Verbindung Rechnung tragen sollte. In Deutschland brachte v. Söell den freien Gartenstil in dem Englischen Garten in München zur Anwendung; aber das Verdienst, die Idee der L. mit Bewußtsein verfolgt zu haben, gebührt vor allen dem Fürsten Pückler-Muskau, welcher in Muskau und noch mehr in Branitz die Umgebung mit seinem Park in Verbindung brachte und die ganze Gegend in einen Garten zu verwandeln suchte. Er kaufte einzeln stehende alte Eichen und zog diese wie die Wälder des Landes in den Plan seiner Anlagen hinein. Auch in Weimar und Eisenach wirkte der Fürst in gleichem Sinn, zum Teil im Anschluß an die frühern ähnlichen Bemühungen Goethes und Karl Augusts. In Bayern waren in den 20er Jahren mehrere Männer für die L. thätig, und Schuderoff in Ronneburg bei

Altenburg versuchte nicht umsonst, den religiösen Geist des Volkes für die Idee empfänglich zu machen. Die Kunstrichtung Ludwigs I. war aber diesen Bestrebungen wenig günstig, und so wurden viel bedeutendere Resultate in Norddeutschland erzielt, wo der 1821 gegründete »Verein zur Beförderung des Gartenbaues in Preußen« bereits vorgearbeitet hatte, die durch Lenné begründete königliche Baumschule ein reiches Material lieferte und namentlich Friedrich Wilhelm IV. bei Potsdam die großartigen Anlagen im Sinn der L. schuf. In den Provinzen Posen und Preußen entstanden um jene Zeit in vielen Städten Verschönerungsvereine, welche ihre Thätigkeit auf die nächste Umgebung konzentrierten und viel mehr leisteten als die zahlreichen Gartenbauvereine in andern Teilen Deutschlands, welche meist sehr viel weniger versprechende Ziele verfolgen. Neuerdings ist die Idee der L. wieder mehr Freunde gefunden, und in vielen großen Städten sind zur Beförderung derselben Gärtner angestellt worden. Vgl. Gartenbau.

Landesverteidigung, in mehreren Staaten das Gebot aller Wehrhaften bei feindlichem Einfall; dem Inbegriff aller Maßregeln zur Abwehr des Feindes von den eignen Grenzen. Oesterreich-Ungarn hat ein Ministerium für L. in Wien und Budapest, aus Beamten und Offizieren zusammengesetzt. Ihm sind die Landwehrkommandos jedes der im Kaiserthum vertretenen Länder, die Landwehrtruppen und das Landsturmwesen in denselben unterstellt. In Tirol und Vorarlberg besteht eine Oberbehörde der L., deren Vorsitzender der Statthalter ist (s. Landesbeschützen). In Deutschland besteht seit 1875 zur Beratung der im Frieden für die L. zu treffenden Anordnungen, wie Festungsbauten, Schutz der Grenzen und Küsten etc., unter Vorsitz des Kronprinzen eine Landesverteidigungskommission, deren Mitglieder der Kriegsminister, der Chef des Generalstabs, die Generalinspektoren der Artillerie und des Ingenieurkorps, der Chef der Admiralität und einige besonders dazu berufene Generale sind.

Landesverweisung, s. Ausweisung.

Landfolge (Landesfronen), die Verpflichtung der Unterthanen zu Diensten zum Besten des Landes. Dahin gehören: Kriegsdienste (Heeresfolge) und Dienste zum Vorspann, insbesondere Kriegsverrichtungen; ferner: Dienste zur Auffuchung, Verfolgung und Ermachung von Verbrechern, zum Botengehen, zur Jagdfolge (bei Ausrottung gefährlicher Tiere), zum Beistand bei Löschung des Feuers oder bei Beseitigung infolge von Durchbrüchen etc. Die neuern Verfassungen urkunden haben diese Verpflichtungen theils genau geregelt, theils aufgehoben, indem mehr die Staatskraft der Staatsangehörigen in Anspruch genommen und hierdurch die Mittel aufgebracht werden, um diese Leistungen bezahlen zu können. Die Kriegsdienste (s. d.) sind in Deutschland durch Reichsgesetz normiert, während im übrigen die L. zu militärischen Zwecken durch die Militärgesetzgebung geregelt ist.

Landfriede (Constitutio pacis, Pax instituta, rata), eine Institution zur Beseitigung der Fehde und Sicherung des öffentlichen Friedens im deutschen Mittelalter. Auch der öffentliche Friede selbst wurde L. (Pax publica) genannt, indem die Staatsidee in der Entwicklung der Monarchie im fränkischen Reich zuerst in der Gestalt eines Königsfriedens, d. h. in der Form eines vom König über den ganzen Staat ausgehenden Rechtsschutzes, hervortrat. Die Beschränkungen des Fehdeunwesens wurden nur erst dadurch bewirkt, daß man die Fehde (s. d.)

ht für unstatthaft erklärte, jedoch gewisse Formen schrieb, welche bei einer solchen beobachtet werden sollten, namentlich die förmliche Ankündigung der Fehde. Dazu kam das Institut des sogen. Gottesgedens (s. d.). Ein weiterer Schritt geschah danach, daß man für bestimmte Zeit und für gewisse Theile einen Landfrieden zu Stande brachte. Erst im 11. Jahrh. begannen die Könige und Fürsten Deutschlands sich und alles Volk eidlich zu verpflichten, für eine bestimmte Zeit (2, 4, 5 Jahre u. mehr) allen Fehden und Gewaltthätigkeiten zu sagen, Mörder und Räuber zu verfolgen, nicht selbst jede Störung des Friedens zu meiden, sondern auch bei andern nach Kräften zu hindern. War waren Gewaltthätigkeiten und Verbrechen schon durch Gesetz allgemein verpönt; indes weil die herkömmlichen Rechtsinstitutionen gegen das überhandnehmende Raub- und Fehdewesen nicht ausreichten, suchte man Abhilfe in den beschworenen Friedensseignungen. In der Regel wurde nach einer solchen Vereinbarung ein Friedebrief erlassen, in welchem die Fälle der Friedensstörung sowie die Bestrafung der Friedensbrecher genau bestimmt waren. Diese Landfriedenskonstitutionen nahmen allmählich den Charakter von Reichsgesetzen an. Wirkliche Reichsfriedensinstitutionen ohne Zeitbeschränkung wurden zuerst von den Kaisern Friedrich I., Friedrich II. und Heinrich VII. erlassen; doch fanden es auch diese für nötig, die Friedensgebote von Fürsten und Volk beschwören und diesen Schwur von Zeit zu Zeit wiederholen zu lassen. So hat sich auch Rudolf von Habsburg bezeugt, das Gesetz vom Jahr 1235 in einzelnen Theilen des Reichs immer wieder von neuem für einige Jahre beschwören zu lassen. Beim Verfall der Reichsmacht und der Mangelhaftigkeit des Reichsgerichtswesens mußten seit dem 13. Jahrh. die Territorialstaaten auf die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung bedacht sein. So haben Ottokar von Böhmen und die Herzöge von Bayern landesherrliche Friedensordnungen erlassen. Die kleineren Fürsten, Äbte und Herren suchten dies durch Landfriedensabridnisse zu erreichen, indem sie sich gegenseitig verpflichteten, ihre Streitigkeiten nicht mit den Waffen, sondern auf dem Weg Rechts vor erwählten Schiedsrichtern zum Austrag zu bringen. In dieser Richtung war besonders der rheinische Städtebund thätig. Konrad von Bazel versuchte 1383, 1389 und 1398 vergeblich, diesen Separatbündnissen ein Ende zu machen und eine allgemeine Einigung, die in mehrere Landfriedenskreise zerfallen sollte, zu Stande zu bringen. Erst Kaiser Friedrich III. brachte 1431 während des Hussitenkriegs einen allgemeinen Landfrieden auf ein festes Fundament. Die sogen. Reformation Friedrichs III. von 1442 sowie die Landfrieden von 1467, 1471, 1474, waren verunglückte Versuche. Erst Maximilian I. bestätigte zu Worms 7. Aug. 1495 durch eine Einigung aller Reichsstände den Ewigen Landfrieden, der jede Fehde für immer verbot; das Reichskammergericht wurde eingesetzt, das Reich in Landfriedenskreise eingetheilt, an deren Spitze ein Landfriedenshauptmann stand, zur Beschaffung der Geldstrafen für das Gericht und die bewaffnete Exekution der Urtheile der Gemeine Pfennig (s. d.) eingeführt. Diese Reformen gerieten allerdings bald wieder in Gefahr, und der L. mußte in den Reichstagsabschieden immer von neuem geboten werden. Auch der Augsburger Religionsfriede von 1555 war zugleich ein Landfrieden. Daneben erhielt sich freilich 1488—1530 die Separatlandfriedenseinigung des Schwäbischen Bundes. Während die ältern Landfrieden eine Menge

anderer Verbrechen und Vergehen verboten und mit Verfolgung bedrohten, dagegen unter Beobachtung gewisser beschränkender Formen eine Fehde erlaubten, erklärte der L. von 1495 jede eigenmächtige Anwendung von Waffengewalt, auch eine früher erlaubte Fehde, für Landfriedensbruch und belegte sie mit einer Strafe von 2000 Mark lötligen Goldes; die andern Verbrechen und Vergehen blieben der Kriminalgerichtsordnung vorbehalten. Der L. von 1548 erklärte auch jede »Konspiration oder Bündnuß wider den andern« für einen Landfriedensbruch, doch hat man dies später wieder fallen lassen. Einer der letzten energisch unterdrückten Landfriedensbrüche, gewöhnlich der letzte Bruch des Landfriedens genannt, sind die Grumbach'schen Händel (s. Grumbach). Vgl. Böhlau, *Novae constitutiones domini Alberti*, d. i. der L. vom Jahr 1235 (Weim. 1858); Bussan, *Zur Geschichte des großen Landfriedensbundes deutscher Städte* (Jnnbr. 1874); Eggert, *Studien zur Geschichte des Landfriedens* (Götting. 1876); Göde, *Anfänge des Landfriedens* (Düsseld. 1875); Mißsch, *Heinrich IV. und der Gottes- und Landfriede* (in »Forschungen zur deutschen Geschichte«, Bd. 21); Herzberg-Fränkell, *Die ältesten Land- und Gottesfrieden* (das., Bd. 22); Lehmann, *Der Königsfriede der Nordgermanen* (Bresl. 1886).

Landfriedensbruch, im Mittelalter das Verbrechen, welches durch Störung des allgemeinen Rechtsfriedens oder Landfriedens (s. d.) durch öffentliche, mit bewaffneter Hand ausgeübte Gewaltthat begangen wurde. Ein solcher L. wurde, nachdem das Faustrecht (s. d.) in Deutschland für ungesetzlich erklärt und der sogen. Ewige Landfriede errichtet worden war, mit der Reichsacht und später mit dem Schwert bestraft. Heutzutage bezeichnet man mit L. die öffentliche Vereinigung mehrerer Personen zur Verübung unerlaubter Gewaltthätigkeiten durch Angriffe auf Personen oder Sachen. In dieser Hinsicht bestimmt das deutsche Reichsstrafgesetzbuch (§ 125), daß, wenn sich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrottet und mit vereinten Kräften gegen Personen oder Sachen Gewaltthätigkeiten begeht, jeder, welcher an dieser Zusammenrottung theilnimmt, wegen Landfriedensbruchs mit Gefängnis bis zu fünf Jahren und nicht unter drei Monaten bestraft werden soll. Die Räubersführer sowie diejenigen, welche Gewaltthätigkeiten gegen Personen begangen oder Sachen geplündert, vernichtet oder zerstört haben, werden mit Zuchthaus von einem bis zu zehn Jahren und bei mildernden Umständen mit Gefängnisstrafe nicht unter sechs Monaten bedroht; auch kann auf die Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. Sind übrigens derartige Gewaltthätigkeiten mit einem Widerstand gegen die einschreitenden Behörden oder die bewaffnete Macht verbunden, so geht der L. in das Verbrechen des Aufruhrs (s. d.) über.

Landgericht, nach dem deutschen Gerichtsverfassungsgesetz ein Kollegialgericht, welches mit einem Präsidenten und der erforderlichen Anzahl von Direktoren und Mitgliedern (Landgerichtsräten, Landrichtern) besetzt ist. Bei dem L. werden Zivil- und Strafkammern gebildet und Untersuchungsrichter je für ein Geschäftsjahr bestellt. Die Landgerichte fungieren theils in Strafsachen, theils in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten; sie entscheiden theils in erster, theils in zweiter Instanz. Der Bezirk eines Landgerichts umfaßt die Bezirke mehrerer Amtsgerichte (s. d.). Das L. ist für die in seinem Bezirk gelegenen Amtsgerichte die richterliche Aufsichtsbehörde. Der Präsident bestimmt für jedes Geschäfts-

jahr, welcher Kammer er sich anschließt. Im übrigen setzt das Präsidium, bestehend aus dem Präsidenten, den Direktoren und dem dem Dienstalter nach ältesten Mitglied, für jedes Geschäftsjahr fest, in welcher Weise die Geschäfte auf die Kammern zu verteilen sind. Den Vorsitz in den Kammern führen der Präsident und die Direktoren. — Die Zivilkammern bilden die erste Instanz in allen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, welche nicht vor die Amtsgerichte gehören, also namentlich in vermögensrechtlichen Streitigkeiten, deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe von 300 M. übersteigt (deutsches Gerichtsverfassungsgesetz, § 58 ff.). Soweit die Landesjustizverwaltung ein Bedürfnis hierfür als vorhanden annimmt, können zur Entscheidung von Handelsstreitigkeiten bei dem L. Kammern für Handelsachen gebildet werden, besetzt mit einem Mitglied des Landgerichts als Vorsitzendem und zwei Handelsrichtern. Letztere werden auf Vorschlag der Vertretung des Handelsstandes ehrenamtlich auf drei Jahre ernannt. Die Zivilkammern sind ferner die Berufungs- und Beschwerdeinstanz in den vor die Amtsgerichte in erster Instanz gehörigen Rechtsachen. Sie entscheiden in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden. — Die Strafkammern entscheiden in erster Instanz über leichtere Verbrechen und über die Vergehen, insoweit sie nicht den Schöffengerichten (s. d.) überwiesen sind. Die schweren Verbrechen gehören vor die Schwurgerichte (s. d.), welche bei den Landgerichten periodisch zusammentreten. Die Strafkammern sind in zweiter Instanz zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über das Rechtsmittel der Berufung gegen die erstinstanzlichen Urteile der Schöffengerichte und ebenso über Beschwerden gegen Entscheidungen der letztern. Ferner haben die Strafkammern über Beschwerden gegen Verfügungen des Untersuchungsrichters zu entscheiden, und ebenso haben sie im Lauf der Voruntersuchung diejenigen Entscheidungen zu erteilen, welche nach der Strafprozeßordnung vom Gericht und nicht von dem Untersuchungsrichter ergehen. Die Strafkammern sind in der Hauptverhandlung mit fünf Mitgliedern, in der Berufungsinstanz bei Übertretungen und in den Fällen der Privatklage mit drei Mitgliedern, einschließlich des Vorsitzenden, besetzt. Letztere Besetzung ist für Entscheidungen, die nicht in der Hauptverhandlung erteilt werden, gleichfalls genügend. Bei größerer Entfernung des Landgerichtssitzes kann bei einem Amtsgericht für einen oder für mehrere Amtsgerichtsbezirke eine (detachierte) Strafkammer gebildet werden. Vgl. Gericht.

Landgraf, zur Zeit des alten Deutschen Reichs auszeichnender Titel mancher Grafen (z. B. in Thüringen, Hessen), von denen einzelne zu den Reichsfürsten gezählt wurden (s. Graf); Titel des frühern Souveräns der jetzt dem preussischen Staat einverleibten Landgrafschaft Hessen-Nassau sowie des Familienjuniors der hessischen Nebenlinien (Hessen-Philippsthal, Hessen-Barchfeld etc.).

Landgraf, Joseph, volkswirtschaftlicher Schriftsteller, geb. 25. Mai 1843 zu Bamberg, studierte in München, wurde 1870 Sekretär der neugebildeten oberbayerischen Handels- und Gewerbekammer daselbst, 1874 Sekretär der Stuttgarter Handelskammer, als welcher er auch am Polytechnikum zu Stuttgart als Lehrer der Nationalökonomie wirkte, und 1879 der Handelskammer zu Mannheim. L. ist besonders auf dem Gebiet des gewerblichen Vereinswesens mit Erfolg thätig. Außer einer großen Zahl von Aufsätzen in Zeitschriften schrieb er: »Die Sicher-

ung des Arbeitsvertrags« (Berl. 1873); »Arbeitsrecht und Musterschuh« (Leipz. 1875); »Die Handels- und Industrielegislation des Deutschen Reichs« (Möbbling. 1877); »Grundzüge der kaufmännischen Rechtskunde« (Stuttg. 1878).

Landgrants (engl.), in Nordamerika die vom Kongress zum Zweck der Förderung von Bahnbauten an Eisenbahngesellschaften bewilligten Landschenkungen.

Landgut, ein mehr oder minder ausgedehnter, zum Betrieb einer Landwirtschaft (Ackerbau, Viehzucht) vereinigter Grundbesitz mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden. Auf einem L. werden oft auch landwirtschaftliche Nebengewerbe betrieben (Branntweinbrennerei, Bierbrauerei, Stärkfabrikation, Ziegen-, Kalkbrennerei, Gipsbrennerei, Kunkelrübenzuckerfabrikation etc.); aber für den Begriff L. ist wesentlich, daß diese Gewerbe nur Nebengewerbe sind und der eigentliche Landwirtschaftsbetrieb der Hauptzweck des Gutes ist. Die Unterschiede von Allodial-, Lehn-, Ritter-, Frei-, Schulzen-, Fron-, Haus- und Bauerngütern etc. haben in der neuern Zeit mehr und mehr ihre eigentliche und ursprüngliche Bedeutung verloren, seitdem die neuern Ablösungsgesetze die grundherrlichen Lasten beseitigt und die mannigfachen mehr oder minder beschränkten Besitz- und Nutzungsrechte, besonders an Bauerngütern, in freies Eigentum verwandelt haben und andererseits die mit dem Besitz mancher Güter verbundenen Vorrechte aufgehoben worden sind. In größerer Ausdehnung haben sich nur noch das Kirchen- und Schulpatronat und in einzelnen Staaten das Vorrecht einer ausgedehnten Beteiligung, sei es bei der Volksvertretung selbst, sei es bei der Wahl dazu, als Zubehör der Ritterschaft (s. d.) oder größerer Landgüter überhaupt erhalten. Die alte Streitfrage, ob große oder kleine Güter vorteilhafter seien, läßt sich nicht für alle Fälle beantworten. Zunächst sind die Begriffe »groß« und »klein« durchaus bedingte. Als »groß« könnte dasjenige L. bezeichnet werden, bei welchem die Arbeit der Leitung eine oder mehrere Kräfte vollständig beschäftigen, und dessen Reinertrag dem Besitzer ein genügendes oder reichliches Einkommen bietet. Solche Güter (Ruh-, Soldengüter) heißen solche Güter, welche zum vollen Unterhalt des Besitzers und der seinen nicht mehr zureichen, während die kleinsten Besitzungen Tagelöhnerstellen, Häuslerstellen etc. genannt werden (vgl. Bauerngut, S. 469). Die verschiedenen Vergleichung anwendbaren Maßstäbe, wie Größe der Fläche, Zahl der Arbeitskräfte, Höhe des Reinertrags führen zu ungleichen Ergebnissen. Der Vergleich kann aber immer nur örtlich und zeitlich mit Berücksichtigung aller für denselben wichtigen Umstände, wie Intensität der Wirtschaft, Volksdichtigkeit, Verkehrsentwicklung, Höhe der Preise und Kosten, Bodenbeschaffenheit etc., angestellt werden. Unter gegebenen Verhältnissen wird für bestimmte Zwecke das eine L. leistungsfähiger sein als eine größere Anzahl kleinerer, welche zusammen den gleichen Umfang haben. Insbesondere wird das große L. am Platz sein in dünnere Bevölkerung, wenn menschliche Arbeit möglichst durch Maschinen zu ersetzen ist, wenn es um Erzeugung von landwirtschaftlichen Früchten geht, welche im großen jederzeit Absatz finden, etc. Gegen ist der kleine Grundbesitz vorteilhafter, wenn verhältnismäßig viel sorgliche und pflegende Arbeit aufzuwenden ist, welche nur in unvollkommener Weise oder gar nicht durch mechanische Leistungen ersetzt werden kann. Technik und Erzeugnisse der Landwirtschaft sind heute so mannigfaltig, daß in jedem Kulturland große, kleine und mittlere Landgüter neben-

ander bestehen können und jede Klasse derselben fassen findet, denen sie vorzugsweise gewachsen
S. auch Grundeigentum, S. 863.

Landgüterrolle (Höferolle), s. Höferecht, 610.

Landhofmeister, s. Erbämter.

Landhose, s. Trombe.

Landi, Gasparo, ital. Maler, geb. 1756 zu Pavia, bildete sich anfangs nach der damals noch herrschenden Tradition der Manieristen zu Rom, dann selbständig nach den Venezianern und Lombarden 16. Jahrh. Er war anfangs Direktor, seit 1817 Präsident der Akademie von San Luca in Rom und 1830 daselbst. Seine Hauptwerke sind: Tobias und Sara; die Marien am Grab Christi (Florenz, Palazzo Pitti); die Beisetzung der heiligen Jungfrau in der Kathedrale zu Piacenza).

Landino, Cristoforo, ital. Gelehrter, geb. 1424 Florenz, widmete sich in Volterra und seiner Vaterstadt den klassischen Studien, übernahm 1457 die Professur der Poesie und Beredsamkeit in Florenz, war zugleich der Lehrer von Lorenzo und Giuliano de' Medici wurde, und erhielt später die Sekretärstelle in der Florentiner Signorie. Seit 1497 vom öffentlichen Leben zurückgezogen, starb er 1504 in Prato. Die Hauptwerke Landinos, zu dessen Schule auch Angelo Poliziano gehört, sind seine »Disputationes Camaldulenses« (Flor. 1475, Straßb. 18) und namentlich sein umfassender, noch heute unentbehrlicher Kommentar zu Dantes »Divina Commedia« (hrsg. von Niccolò di Lorenzo della Magna, Flor. 1481; 27. Aufl., Vened. 1596), wodurch die Dante-Studien in Italien wesentlich förderte. Die Florentiner Signorie schenkte ihm dafür ein in der Gegend von Collina auf dem Wall gelegenes Turmhaus, wo er begraben liegt. Außerdem hinterließ L. Commentare zu Horaz und Vergil, lateinische Gedichte, eine Übersetzung von Plinius' »Naturgeschichte« u. a. **Landjäger**, ältere Amtsbenennung für Oberförster, s. Forstverwaltung.

Landjaf, s. Schakal.

Landkarten, verkleinerte Abbildungen größerer Teile der Erdoberfläche. Sie unterscheiden sich von den Plänen, die nur kleine Stücke der Oberfläche in großen Maßstäben darstellen, und von den Seekarten, bei denen nicht das Land, sondern die das Land umgebenden Ozeane und Meeres Teile den Hauptbestand bilden. Ebenso trennt sie ihr Name von den astronomischen Karten (Sonnenystem, Planeten etc.) und den Sternkarten, wenn auch solche Abbildungen gewöhnlich Bestandteile jener Kartenanlagen sind, die man mit dem Ausdruck Land bezeichnet. Die L. lassen sich in viele Abteilungen bringen, je nachdem man sie nach ihrem Inhalt oder nach ihren besondern Bestimmungen oder nach ihrer Ausführung oder nach Maßgabe der verjüngten Maßstäbe (dem Verhältnis der Abbildung zur Natur) ordnet. In ersterer Beziehung unterscheidet man: hydrographische oder Gewässerkarten, auf denen Ströme, Flüsse, Bäche, Seen, Teiche erscheinen, mit Angabe der Schiffbarkeit und Schiffbarkeit, der Stromschnellen, Fäden, Fahren etc.; orographische oder Gebirgskarten, die vorzugsweise der Darstellung der Umrisse des Bodens gewidmet sind und, wenn sie solche Angaben der absoluten Höhe der Gipfel, Höhen, Rücken, Pässe etc. und Horizontalkurven gleicher absoluter Höhe (Isohypsen) enthalten, hypsometrische Karten genannt werden; ferner geographische Karten, welche die Zusammensetzung des

Bodens aus den verschiedenen Gesteinsgattungen zur Anschauung bringen; physikalische Karten über die Erscheinungen in der Wasserhülle der Erde (Ebbe und Flut, Strömungen, Temperatur etc.) und im Luftkreis, z. B. Wärmeverbreitung, veranschaulicht durch die Linien gleicher Jahres-, Monats-, Tages-temperatur (Isothermen), Winde, Luftdruck (Isobaren), Regenverteilung u. dgl.; naturgeschichtliche Karten über die Verbreitung der Pflanzen und Tiere; ethnographische Karten mit Angabe der Wohnsitze und der Verbreitung der Völkerschaften; politische Karten zur Darstellung der verschiedenen Staaten und deren administrativer Einteilung; statistische Karten über alle Zweige der Volkswirtschaft, Produkten-, Industrie-, Forst-, Volksdichtigkeitskarten; Verkehrskarten, zerfallend in Eisenbahn-, Straßen-, Telegraphen- und Postkarten; endlich historische Karten, welche die Veränderung der staatlichen Verhältnisse im Lauf der Jahrhunderte für einen gegebenen Erdbaum vor Augen stellen. Eine besondere Klasse bilden die Schulkarten, die von den Handkarten (für das höhere Studium und zum Geschäftsgebrauch) durch ein handlicheres Format, zweckmäßige Beschränkung und Anordnung des Inhalts sich unterscheiden, gleichviel, ob sie als Teile der Schulatlanten für die Schüler oder als Wandkarten (stumme oder beschriebene) für die Schule dienen.

Ein Hauptunterscheidungsmerkmal liegt in der Größe des Maßstabes oder des Verhältnisses der Zeichnung zur Natur, weil hiervon die Reichhaltigkeit der durch die eigentümliche Zeichensprache der L. angedeuteten Gegenstände abhängt. Je größer der Maßstab ist, desto ausführlicher kann sich die Darstellung auf alle ausdrückbaren Objekte erstrecken, und je kleiner das Maß der Reduktion ist, desto mehr muß die Zahl der Objekte auf die Auswahl der für den jedesmaligen Zweck der Karte wichtigsten beschränkt werden. Man kann in dieser Hinsicht eine Klassifizierung der L. in drei Gruppen vornehmen: 1) Pläne und Flurkarten im Maßstab von 1:500 bis 1:10,000 (Katasterkarten, Pläne zu technischen Zwecken, wie Eisenbahn- und Kanalanlagen, Stadtbebauung etc.); 2) topographische Spezialkarten im Maßstab von 1:10,000 bis 1:200,000 (topographische Landesaufnahmen, Karten zu militärischen und Verwaltungszwecken, zu geologischen Untersuchungen etc.); 3) Generalkarten und geographische Karten im Maßstab von 1:200,000 bis zu dem kleinsten (Spezial- und Übersichtskarten zur speziellen und allgemeinen Orientierung, zum geschäftlichen, touristischen und wissenschaftlichen Handgebrauch, Schulkarten etc.). Es versteht sich von selbst, daß die Abgrenzung zwischen diesen Kategorien keine mathematisch strenge sein kann, daß vielmehr jede Karte mittlern Maßstabes, je nachdem sie in Beziehung zu einer höhern oder niedern Klasse gesetzt wird, als Generalkarte oder als Spezialkarte gelten kann. Sieht man von den Karten der ersten Gruppe ab, die ihrer Natur nach hier weniger in Betracht kommt, so sind es zunächst die topographischen (»ortsbeschreibenden«) Spezialkarten, welche vermöge ihres großen Maßstabes, der sich am häufigsten zwischen 1:25,000 und 1:100,000 bewegt, das genaueste und verlässlichste Bild der Erdoberfläche bieten. Man verlangt von ihnen, daß sie nicht nur ein genaues Bild der natürlichen Bodenbeschaffenheit (die Formen der Erhebung, die Umrisse der Gewässer etc.) geben, sondern auch alle Objekte enthalten, welche auf die Bewohnung und die Bodenkultur, die

Kommunikation zc. sich beziehen (Wohnorte im Grundriß, Bahnen, Straßen, Wälder, Felder, Weingärten, Wiesen, Weiden zc.). Sie beruhen auf einer mit allen Hilfsmitteln der Geodäsie ausgeführten trigonometrischen Vermessung, mit welcher auch die Berechnung zahlreicher absoluter Höhen von Gipfeln, Satteln, Thalpunkten, Wasserspiegeln der Seen zc. verbunden ist. Solche Karten bestehen aus vielen genau


aneinander stoßenden Blättern, so daß die Beilage eines Skeletts behufs ihrer Zusammenfügung nötig wird. Näheres über die Entstehung und Herstellung der topographischen Karten (Generalkarten) s. Landesaufnahme. Bei den Generalkarten, mit welcher Bezeichnung man, gegenüber den topographischen Spezialkarten, z. im Maßstab von 1:200,000 bis 1:500,000 zu belegen pflegt, tritt schon der Fall ein, daß aus Mangel des nötigen Raums und aus Rücksicht auf Deutlichkeit und Lesbarkeit nicht mehr alle Objekte (z. B. Häuser bei zerstreuten Wohnorten, kleinste Bäche, Feld- und Waldwege, Kulturunterschiede, mit Ausnahme größerer Waldstrecken zc.) aufgenommen werden können und eine prinzipielle Beschränkung eintreten muß; selbst die natürlichen Formen der Bodenoberhebung können nicht mehr vollständig ausgedrückt werden. Es geht daher der individuelle Charakter allgemach in einen allgemeinen Typus, in eine Charakteristik der Erhebungen im großen über. Auch die Generalkarte eines Landes, wenn es nicht sehr klein ist, wird eine Anzahl Blätter enthalten und ein Indexblatt erfordern. In noch höherm Maß macht sich diese durch die Reduktion des Maßstabes bedingte Ausscheidung an Detail und Vereinfachung des Ausdrucks, die »Generalisierung«, bei den geographischen Karten, bei denen die Verkleinerung bereits eine halbe Million überschreitet, geltend. Hier tritt an Stelle des Naturbildes mehr und mehr eine Symbolisierung der topographischen und geographischen Objekte; es erscheinen nur noch Charakterzeichen für alle Wohnorte (Städte, Flecken, Dörfer zc.). Weiler und kleinere Dörfer müssen in volksdichten Gebieten wegleiben, ebenso minder wichtige Straßen, alle Kulturangaben zc., so daß z. klein- sten Maßstabes nur noch ein abstraktes Bild der allgemeinsten Verhältnisse, der Umrisse, Flächenräume u. Erhebungen, geben. Für viele Länder wird ein Blatt genügen, und man kann im allgemeinen sagen, daß der Inhalt der z. im Verhältnis der Quadrate der Maßstäbe abnimmt. Das auf den Inhalt der Karten so einflußreiche Verhältnis der Zeichnung zur Natur (der Maßstab oder das Reduktionsverhältnis) wird durch die Beifügung der numerischen Angabe (z. B. 1:100,000, 1:1,200,000) unter Beifügung eines oder mehrerer verjüngter Wegemaßstäbe (Kilometer, Meilen zc.) ausgedrückt. In Fällen, wo die numerische Angabe des Reduktionsverhältnisses fehlt, läßt sich dasselbe durch vergleichende Abmessung entweder der beigelegten Wegemaßstäbe, oder eines Meridianabschnittes, oder auch der genau bekannten Entfernung zweier Punkte in der Karte auf einem Millimetermaßstab und mit Hilfe einer einfachen Proportionsrechnung mit Leichtigkeit feststellen, wie sich umgekehrt bei

fehlenden Maßstäben deren Größe durch das entgegengesetzte Verfahren aus der numerischen Angabe leicht ableiten läßt. Am einfachsten dient zur Feststellung des Verhältnisses ein Maßstab (Fig. 1), sogen. Kartometer, der mit dem einen Endpunkt, wo das Unendlichkeitszeichen (∞) steht, an den mittlern Meridian einer Karte bei dem Durchschnitt eines Parallels angelegt wird, und auf dem an der Stelle des Durchschnittes des nächsten Parallels die Verhältnisse abgelesen werden kann. Ist der Meridianabstand länger als der Maßstab, so wird die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel zc. desselben genommen und die entsprechende Verhältnisszahl durch 2, 3, 4 zc. dividiert. Sind auf Karten kleinsten Maßes die Parallelskreise nur von 2° oder 10° Graden ausgezogen, so muß die gefundene Verhältnisszahl mit 2, 5, 10 multipliziert werden.

Die Zeichnung von z., wenn es sich um Entwerfung und Anordnung, nicht um bloße Kopierung handelt, darf nicht als eine mechanische Arbeit angesehen werden, die nur technische Geschicklichkeit erfordert, sondern der Kartograph muß notwendig zugleich Geograph sein, um bei der Auswahl der Objekte das richtige und dem Zweck entsprechende Maß zu treffen. Die wichtigste Eigenschaft aller Karten ist die Richtigkeit, worunter nicht bloß eine möglichst erreichbare Korrektheit der Eigennamen, der Zeichen, der Umrisse, sondern auch eine der Wirklichkeit entsprechende Bestimmung aller Dimensionen in Länge und Breite und der Flächeninhalte verstanden wird.


Landkartenprojektion.

Die Unmöglichkeit, die Kugeloberfläche auf einer Ebene auszubreiten, tritt desto mehr hervor, je größer das Stück der Erdoberfläche ist, das in den Rahmen der Karte fällt. Auf dem Globus schneiden sich Meridiane und Parallelskreise in rechten Winkeln; diese müssen gewahrt werden, sollen die Umrisse der Länder z. in ihrer Gestalt unverändert (konform oder winkeltreu) bleiben. Das läßt sich aber nur erreichen, wenn man auf das richtige Verhältnis der Räume und Dimensionen verzichtet, und umgekehrt muß man die Verzerrungen der Gestalt sich gefallen lassen, wenn das Arealverhältnis dem auf der Kugel gleichen soll (Äquivalenz, Flächentreue). Es sind viele Versuche gemacht worden, Gradnetze zu entwerfen, die entweder die Konformität der Umrisse bewahren, oder der Forderung des richtigen Arealverhältnisses Genüge leisten, sowie auch solche, welche, einen Mittelweg wählend, die Nachteile beider Arten auf ein Minimum zu beschränken suchen, indem sie weder ausschließlich auf Konformität mit Vernachlässigung jeder andern wünschenswerten Eigenschaft noch ausschließlich auf Äquivalenz zum Nachteil der Konformität Rücksicht nehmen, sondern die unvermeidlichen Abweichungen und Fehler durch Verteilung verringern und von bestimmten Gesichtspunkten aus regeln. Die Gradnetzentwürfe (Projektionen) teilen sich demnach in 1) orthomorphische, konforme oder winkeltreue, 2) äquivalente oder flächentreue und 3) in solche, die man mit dem Ausdruck vermittelnde bezeichnen könnte. Je nachdem man die Kugeloberfläche oder Teile derselben auf eine Kegelfläche, auf eine Cylindrerfläche überträgt, je nachdem man zum Mittelpunkt der Karte einen Punkt des Äquators, einen Pol oder einen beliebigen andern Punkt der Erdoberfläche annimmt, je nachdem man die Erde aus einem Punkt außer ihr oder aus ihrem Mittelpunkt oder aus unendlicher Entfernung betrachtet sich vorstellt, erhält man die Gattungen der Kegels-, Cylinders-, Äquatorial-, Polar- und Horizontalprojektion, der perspektivischen, zentralen und orthographischen Projektion. Durch die Verbindungen




fer mit den vorgenannten entstehen abermals neue Combinationen, und so kommt es, daß die Zahl der verschiedenen Projektionsarten eine so große wird, daß es angezeigt ist, nur jene hervorzuheben, die gewöhnlich angewendet werden, praktische Vorteile gewähren und ohne besondere Schwierigkeiten auszuführen sind. Bei den Abbildungen der ganzen Erde können viele Projektionsarten gewählt werden. Man kann die Kugeloberfläche auf die sechs Flächen eines eingeschriebenen Würfels projizieren, wie es Paradies (1774) für die Himmelskugel und Reichard (1808) für die Erdoberfläche zuerst versuchten; das gibt die zenitale Projektion, deren idealer Augenpunkt das Centrum der Erde ist, die durchsichtig gedacht wird und mit verkehrtem Bilde. Die Würfelflächen ab und cd (Fig. 2) sind dann Polarprojektionen mit kon-

Fig. 2.



Zenitalprojektion.


Fig. 3.



Zylinderprojektion.

stanten Parallelen; die übrigen vier Würfelflächen sind Äquatorialprojektionen, bei denen die Parallelen zu Hyperbeln werden und die Meridiane zu geraden Linien, die aber gegen die Seiten der Würfelflächen weiter voneinander absteilen. Die Zentralprojektion heißt auch die gnomonische und ist die einzige, von allen andern sie unterscheidende Eigenschaft, daß jeder größte Kreis auf der Erdoberfläche zur geraden Linie wird. Dieser letzten Eigenschaft verdankt sie es, daß sie in neuester Zeit mehrfach auf Seelarten (namentlich Segelarten) zur Anwendung gelangt, da sie das »Segeln auf dem größten Kreis« erleichtert.

Fig. 4.




Unterschied der (M) Mercator- und (C) Zylinderprojektion.

der Kugel mit der Entfernung zum Pol kürzer werden. Nur dadurch wird bewirkt, daß die logarithmische Linie, d. h. die Linie, die ein Schiff beim Segeln stets gleicher Richtung beschreiben würde, eine

Gerade wird. Dieser große Vorteil hat bewirkt, daß Mercators Erfindung (1569) auf alle Seelarten ausgedehnt wurde. Da sie, obgleich durch die geradlinige Abbildung aller auf der Erde Kreise bildenden Linien (Meridiane und Parallelen) jede figurliche Beziehung zur Kugelgestalt bei ihr verloren geht, die einzige wirklich brauchbare Projektion ist, welche eine konforme Abbildung der ganzen Erboberfläche, mit Ausnahme der den Polen zunächst gelegenen Teile, im Zusammenhang zuläßt, wird sie auch außerordentlich häufig bei Erdkarten und namentlich bei solchen zu physikalisch-geographischen Darstellungen angewandt. Die starke Vergrößerung in den hohen Breitengraden ist ein unvermeidlicher Übelstand, der aber nicht schwerer wiegt als die Verzerrung der Konturen bei Anwendung anderer Projektionen.

Mit Übergehung anderer Gradnetze, z. B. der sternförmigen Polarprojektionen von Müller (1807) und Jäger-Petermann (1865), der Entwurfsart Apian's (1624) und der James'schen für zwei Drittel der Erdoberfläche (1857), der Vorschläge Lambert's und Lagrange's zc. bis auf die epicykloidalische Projektion August's (1874), wenden wir uns zu jenen Entwurfsarten, die für die Planigloben häufiger zur Anwendung kommen. Die erste darunter ist die stereographische Projektion (Fig. 5), die ihren Augenpunkt in einem größten Kreis der Kugel, im Äquator, in einem Pol oder einem Punkt eines Meridians (Horizontalprojektion), nimmt. Sie wird dem griechischen Astronomen Hipparch (150 v. Chr.) zugeschrieben, wurde von Ptolemäos beschrieben u. ist von 1700 an bis in die neueste Zeit die am gewöhnlichsten vorkommende, besonders als Äquatorialprojektion für die westliche und östliche Halbkugel, als Horizontalprojektion für die Land- und Wasserhalbkugel der Erde. Sie gewährt den Vorteil, daß alle Kreise der Kugel wieder durch Kreise dargestellt werden, deren Mittelpunkte leicht gefunden werden, und daß durch die rechten Winkel die Gestalt der Umrisse richtig erhalten wird, wenn auch deren Dimensionen am Rande das Doppelte (also für Flächen das Vierfache) jener am Mittelpunkt erreichen, was sich rapid steigert, wenn die Projektion über den Rand hinaus fortgesetzt wird. Abänderungen der stereographischen Projektion sind vielfach versucht worden, um sie in eine äquivalente oder in eine äquidistante zu verwandeln, jedesmal selbstverständlich mit Verlust der Konformität. Die sogen. Globularprojektion, von dem Sizilianer Nicolosi (1660) erfunden und durch den englischen Kartographen Aaron Arrow-smith vorzugsweise in England in Gebrauch gekommen, gehört zu den äquidistanten Entwurfsarten und beruht darauf, daß alle Meridiane und Parallelkreise in gleiche Abschnitte geteilt sind. Man erhält dieselbe sehr nahe, wenn man nach La Hire (1704) den Augenpunkt nicht in die Peripherie, sondern (ähnlich wie bei James) in eine Entfernung von dem Centrum der


Fig. 5.



Stereographische (Po) Polar-, (Äq) Äquatorial- und (Ho) Horizontalprojektion.

Erde setzt, die der Kotangente von 60° fast gleich kommt. Eine zwischen den beiden letztgenannten Entwurfsarten vermittelnde Projektion ist die von Neß 1852 vorgeschlagene modifizierte Globularprojektion; dieselbe bildet das arithmetische Mittel aus beiden, schädigt die Winkelstreue weniger als die Globularprojektion und beseitigt zum großen Teil das Mißverhältnis der Flächenräume, welches bei der stereographischen Entwurfsart zwischen Mitte und Rand besteht. Lambert's äquivalente Umformung der stereographischen Äquatorialprojektion (1772) ist von Bode (= Kenntniss der Erbkugel, 1786) adoptiert, aber wegen Schwierigkeiten des Entwurfs selten in Anwendung gekommen. Weit mehr Anrecht auf Annahme hat die homolographische Projektion, die von Mollweide (1805) zuerst angegeben und von Babinet (1857), mit Überschreitung ihrer eigentlichen Wirkungssphäre, auf einen ganzen Atlas ausgedehnt wurde. Sie läßt die reguläre Teilung des Quadranten fahren, welche Nicolosi und Lambert beibehielten, macht die Abstände der Meridiane gleich und berechnet die Abstände der Parallellkreise (Fig. 6, Cb, Cd zc.) vom Äquator derart, daß die Flächeninhalte der Zonen $ACab$, $ACcd$ zc. jenen auf der Kugel entsprechen. Dadurch wird bewirkt, daß Länder am Rand zu


Fig. 6.



Homolographische Projektion.

zugleich des Areal's gleiches Verhältnis haben, die Umrisse jedoch sich ändern, indem sie in der heißen Zone in Meridianrichtung, in der kalten Zone in der Richtung der Parallellkreise gedehnt werden, abgesehen von jener Verzerrung der Umrisse, die durch die Krümmung der Meridiane gegen den Rand hin gesteigert wird. Diese Verzerrung wird selbstverständlich am bedeutendsten, wenn, was sonst wohl angeht, die ganze Erdoberfläche in dieser Entwurfsart als langgestreckte Ellipse (als Oval, dessen Durchmesser wie 1:2 sich verhalten) dargestellt wird. Noch erübrigt die Erwähnung der orthogonalen oder orthographischen Projektion (Fig. 7), welche den Augenpunkt in unendlicher Entfernung nimmt, und nach der die halbe Kugeloberfläche aus dieselbe parallel treffenden

Fig. 7.



Orthogonale Projektion.

Strahlen projiziert wird. Dieselbe findet wegen ihrer jähen Verkürzung am Rand nur für Mondkarten Anwendung, eignet sich für diese aber vorzüglich, weil der Mond uns stets dieselbe Seite zuwendet und diese dem Auge nahezu als orthogonale Scheibe erscheint. Auch die Streifen, aus denen der Globus zusammengesetzt wird (gewöhnlich 12 an der Zahl), erfordern eine Konstruktion, damit die Parallellkreise keine Polygone werden. Jeder Parallellkreis erfordert einen besondern Radius, um jene Krümmung zu erhalten, die beim Zusammenfügen der Streifen die vollkommene Kreislinie herstellen hilft. Die Projektionen kleinerer Teile der Erdoberfläche stehen mit der darzustellenden Fläche in einem solchen Zusammenhang, daß man für einen bestimmten Erdraum auf eine Entwurfsart angewiesen ist, die für den gegebenen Fall die vorteilhafteste ist. Erstreckt sich eine Landkarte nur über wenige Grade (4–5) vom Mittelpunkt aus, und ist dieser weder dem Äquator noch dem Pol nahe gelegen, so wird gewöhnlich die Regel-

projektion gewählt. Sie rührt von Ptolemäos (150 n. Chr.) her und beruht auf der Übertragung des Kugelstücks auf die Mantelfläche eines Kegels, der im Mittelpunkt der Karte die Erde berührend gedacht wird. Dem

Fig. 8.



Theorie der Regelprojektion


Fig. 9.



Regelprojektion


Mittelpunkt M entspricht der Regel, dessen Hälfte PNC in Fig. 8 gezeichnet ist. Vom Punkt P, dessen Entfernung man durch die Kotangente (PM) der geographischen Breite AM findet, werden die Parallellkreise gezogen, auf dem mittlern, der durch M geht, die Grade der Länge aufgetragen u. durch die Durchschnittspunkte von P mit die Meridiane gezogen (Fig. 9). Diese Projektionsart liefert geradlinige Meridiane und konzentrische Parallellkreise. Gerhard Mercator (Kremer), der vorzüglichste Kartograph des 16. Jahrh., verbesserte (1554) die Projektion des Ptolemäos, indem er (wie später 1745 de l'Isle) die Längengrade nicht auf dem mittlern Parallel der Karte austrug, sondern auf zwei in der Mitte zwischen diesem und den Rändern der Karte gelegenen Parallellkreisen, wodurch die Abweichung der Projektion vom Kugelnetz auf die halbe Fehlergröße reduziert und verteilt wurde. Later Versuche, die Regelprojektion weiter auszubehnen und von den anhaftenden Nachteilen möglichst freizumachen, rühren von Murdoch her (1768). Die wichtigste Abänderung hat nach dem in Vergessenheit geratenen Vorschlag des Ptolemäos Bonne (1779) eingeführt; sie besteht in dem Auftragen der entsprechenden Längengrade auf jedem Parallellkreis, was zur Folge hat, daß die Meridiane, mit Ausnahme des mittlern, aufhören, gerade Linien zu sein, und desto stärker gekrümmt erscheinen, je weiter sie vom mittlern abstehen, und je größer das dargestellte Stück der Erdoberfläche ist. Die Bonnesche Projektion ist die gewöhnlichste bis zu den Erdteilen hinab, bei denen die Abweichungen vom Kugelnetz in den Ecken schon bedeutend werden und die rechteckigen sphärischen Trapeze mehr und mehr eine rhomboedrische Gestalt bekommen (Fig. 10). Gel-

Fig. 10.



Bonnesche Projektion.

Fig. 11.



Flamsteedsche Projektion.

gen Äquatorialländer (z. B. Afrika) zur Darstellung so wird die Bonnesche Projektion identisch mit der Sansonschen (1650) oder Flamsteedschen (1727 Himmelsatlas), bei der die Parallellkreise zu geraden Parallelllinien werden und die Meridiane Kurven werden, die durch die Verbindung der auf jedem Parallel aufgetragenen Längengrade entstehen (Fig. 11). Die Abweichung von dem Kugelnetz ergibt sich leicht an den vom Mittelpunkt an immer schiefwerdenden Trapezen, deren Diagonalen zunehmend ungleich Längen erhalten. Zweckmäßiger als die Bonnes-

Projektion für Länder, die sich über eine große Zahl von Längen- und Breitengraden erstrecken, wie Asien und Nordamerika, wegen der bei dieser nach dem Rand eintretenden bedeutenden Deformation ist die Lambert'sche flächentreue Zenithalprojektion (die ihren Namen ableitet von der Gleichheit der Abstände vom Mittelpunkt, Zenith), obgleich sie wegen ihrer sehr mühsamen Konstruktion bisher in den Atlanten keinen Eingang gefunden hat, sowie auch die perspektivische Projektion zur Darstellung der Kontinente, die letzterer in den allgemeinen geometrischen Verhältnissen sehr nahe kommt, obgleich sie weder konform noch äquivalent ist; gänzlich vergessen, wurde sie von Neß neuerdings wieder ans Licht gezogen. Bei beiden ist die Verzerrung der Kartenbilder nach den Rändern zu nur eine lässige. Strengen Anforderungen an Genauigkeit, d. h. an eine der Wirklichkeit entsprechende Übereinstimmung aller Dimensionen in Länge, Breite und Flächeninhalt, kann keine der vorstehend besprochenen Entwurfsarten genügen; bei einigen der neuern Entwürfen, wie bei der von Preußen, der neuen Generalstabkarte des Deutschen Reichs in 1:100,000 und der neuen Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie in 1:75,000, bei denen es sich um eine große Zahl von Kartenblättern handelt, hat man daher zu der schon im J. 1790 von Jäger angewandten Polyederprojektion gegriffen, die sich der Kugeloberfläche vollkommen anschmiegt, und bei der der Einfluß der Krümmung der Erdoberfläche so schwach wird, daß derselbe hinter den zuwiegenden Unregelmäßigkeiten in der Zusammensetzung des Papiers beim Druck weit zurückbleibt. Wie der Name der Entwurfsart bereits andeutet, wird die Erde eigentlich auf einem Polyeder und zwar in Tabaktheilungsarten projiziert, d. h. man denkt sich das darzustellende Gebiet durch Meridiane und Parallelkreise in so kleine Trapeze geteilt, daß die Abbildung eines derselben in dem gewählten Maßstab auf einem handlichen Papierformat Platz findet. Fig. 12 stellt das Trapez eines Längen- und Breitenminuten abes vor, das in acht Sektionen zerfällt, deren jede Längenminuten breit und 15 Breitenminuten hoch ist. Die vertikalen Seiten der Sektionen sind sonach Teile von Meridianen, die horizontalen Seiten sind Teile von Parallelkreisen. Jedes der Trapeze ist so klein, daß es als ebenes Viereck angesehen, bez. mit einer durch seine vier Eckpunkte gelegten Ebene identisch betrachtet werden kann. Da die Karte im ganzen der Krümmung der Erdoberfläche folgt, läßt sie sich füglich nicht als ebene Abbildung aus den Sektionen zusammensetzen; allein wo es sich nur um eine beschränkte Anzahl von Nachbarsektionen handelt, ist die Abweichung von der Ebene so gering, daß dieselben in kleinen Abteilungen sehr wohl aneinander gestoßen werden können.


Gebirgsdarstellung.

Ein besonderes Augenmerk verdienen die Unebenheiten der Erdoberfläche, und es ist in neuester Zeit das Bestreben, dem dritten körperlichen Faktor, der Höhe, ebenso gerecht zu werden wie den Dimensionen der Länge, Breite und Fläche, immer reger geworden. Wie beim Kugellörper die Projektion hinter den Anforderungen der Richtigkeit der horizontalen Dimensionen zurückbleibt, so erreicht die beste Zeichnungsmanier nur unvollkommen die Plastik der Na-

tur und das nur bei den topographischen Karten großen Maßes, die mit der charakteristischen Individualität der Erhebungen einigermaßen Schritt halten können. In ältester Zeit begnügte man sich mit den einfachsten Zeichen, um überhaupt Gebirge anzudeuten. Sägenartige Segmente (Fig. 13) stellen


Fig. 13.

Fig. 14.



in den ältesten Ausgaben des Ptolemäos die Hochgebirge vor. Die Seitenansicht der Berge ging später in die Hausenform (Fig. 14) über, u. diese reicht bis in unser Jahrhundert herüber. Bei topographischen Karten (früher Staatsgeheimnis) konnte diese allgemeine konventionelle Bezeichnungsart nicht genügen; es wurden (in Frankreich zuerst) Höhengschraffen u. schiefe Beleuchtung eingeführt, und die verschiedenen »Planlammern« der Staaten zeichneten das Terrain ihrer Aufnahmeblätter nach sehr verschiedenen Schlüsseln, bis der sächsische Major Lehmann (1796) ein auf senkrechte Beleuchtung und auf Böschungswinkel von 5, 10–45° Steigung basiertes System der Schraffierung aufstellte, das später in Deutschland, Österreich und andern Ländern (nie aber in England), wenn auch meist modifiziert, zur Annahme und Geltung gekommen ist. Lehmann wollte damit erreichen, daß man aus dem Verhältnis der Strichdicke zum weissen Zwischenraum den Neigungswinkel auf ca. 5° schätzen könne, und daß die Lage der Schraffen den Wasserlauf andeute, indem dieselben senkrecht auf den Horizontalkurven aufstehen sollten, die aber nach der Zeichnung wieder entfernt wurden. Wäre er einen Schritt weiter gegangen durch Einführung bleiben der absoluter Niveaulinien, so würde er der Begründer der in neuester Zeit als wichtigster Bestandteil der Terrainaufnahme erkannten hypsommetrischen Karten geworden sein, bei denen, die erreichbare Genauigkeit der Kurven vorausgesetzt, das Verhältnis der Entfernung zweier Kurven zu ihrer Höhenabstand den Böschungswinkel viel genauer zu bestimmen erlaubt als die wie ein Ideal aufgestellte Schraffentheorie, deren strikte Ausführung lange Übung erfordert. Da aber die Niveaulinien für sich kein Bild gewähren, auch wenn sie mit kotierten Höhenangaben reichlich ausgestattet sind, und keinen plastischen Eindruck hervorbringen können, so bleibt das Zeichnungsschema Lehmanns noch in Kraft, und es erscheint als Vorteil, das gute Alte mit dem guten Neuen zu vereinigen. Der mathematische Wert der Schraffen ist durch die beigelegten Kurven ersetzt und dem ausführenden Techniker erleichtert. Der Schweizer Kartograph Ziegler hat auf seiner Karte des Kantons St. Gallen (1:25,000) eine Neuerung versucht, indem er jede ausgezogene Schicht von 100 m in nicht ausgezogene 10 m unterteilt, die Schraffen aber so stellte, daß sie bei jeder Zwischenschicht absehten und so auch die nicht ausgezogenen Schichtenlinien sichtbar machten (Fig. 15).

Fig. 15.




Ziegler's Schrafflerart.

Manche Versuche von Verbesserungen des Lehmann'schen Systems (z. B. von Müßling) haben das leichtere Erkennen des für militärische Evolutionen tauglichen Terrains zum Anhaltspunkt genommen. Eine der rationellsten und das Wesen der Lehmann'schen Schraffierungsskala nur unbedeutend alterierenden Abänderungen besteht in der Ausdehnung auf 50° und

Bastierung der Verhältnisse von Strichbreite und Zwischenräumen auf das Dezimalsystem (Fig. 16).

Fig. 16.



Modifizierte Lehmannsche Skala.

griffene u. zu neuem Leben erweckte schiefe Beleuchtung mehr u. mehr Raum gewonnen. Dufours Manier unterscheidet sich jedoch wesentlich von der ältern französischen dadurch, daß sie die Schraffenlage durchaus korrekt dem Lehmannschen Prinzip entsprechend verwendet und verstärkte Schattierungen, bei konsequenter Durchführung der Beleuchtung aus Nordwest, lediglich zur Erzielung einer erhöhten plastischen Wirkung benutzt. In Verbindung mit Isohypsen, durch welche der Gebirgszeichnung ein scharfer mathematischer Ausdruck verliehen würde, dürfte diese Darstellungsart für alpine Bergformen das denkbar Vollkommenste bieten.

Abstrahiert man von der Bergzeichnung und will doch auf hypsometrischen Karten (Schichtenkarten) eine zweckentsprechende Wirkung erzeugen, so muß man sich steigender Töne bedienen, entweder in Einer Farbe oder, wenn man eine auffällige Übersicht des gleich hohen Terrains auf einer Karte erzielen will, in verschiedenen Farben, wobei mehrere Arten bezüglich der Skalenentwürfe in Anwendung kommen können. Der am allgemeinsten anwendbare Grundsatz (System Hauslab) lautet: »je höher, desto dunkler«. Er hat für sich den allgemein gültigen Nullpunkt der Meeresfläche und die Verteilung der dunkelsten Töne auf den kleinen Raum der Hochgebirge, wodurch jede Störung der Leserlichkeit vermieden wird, die bei dem entgegengesetzten Prinzip (v. Sydow) im Tiefland eintreten kann. Für ozeanische Tiefen verwandelt sich das Gesetz in das unbestrittene: »je tiefer, desto dunkler«. Mittelwege sind versucht worden durch die Verlegung der lichtern Töne in die Mittelstufen des Terrains oder der dunkelsten Töne in das Hochgebirge unter der Schneegrenze. Die Eigentümlichkeiten eines bestimmten Terrains und das Vorherrschen von Tiefland oder Hochland werden zulässige Ausnahmen gestatten. Aus Schichtenkarten lassen sich durch Ausschneiden und Aufeinanderleben proportional vieler Kartons Schichtenreliefs bilden, die bei großem Maßstab, wenn die Schichten sehr zahlreich und niedrig sind, wirklichen Reliefs nahekommen. Im kleinen Maße sind Schichtenreliefs denen mit ausgefüllten Stufen sogar vorzuziehen, weil letztere den Schein natürlicher Bodenerhebung annehmen, aber nicht mehr, wie Reliefs großen Maßes, als Naturbilder gelten können, und weil sie die absolute und relative Höhe entnehmen lassen. Auf den eigentlichen Perspektivkarten (z. B. im Stil Vellestamps) geht die Bergzeich-

nung in eine unter einem Schwinke von 45° projizierte landschaftliche Szenerie über, verliert den wissenschaftlichen Charakter und wird vorwiegend ein Werk der Kunst.

Atlanten. Vervielfältigungsmethoden.

Eine systematische Zusammenstellung von Karten gleichförmigen Formats nennt man einen Atlas. Ein fester Plan, dessen Prinzipien für alle Karten maßgebend sind, sollte jedem solchen Unternehmen zu Grunde liegen. Dieser Plan erstreckt sich 1) auf die Zahl der Karten, ihre Ordnung und ihr Format; 2) auf die Vollständigkeit, damit kein Verdrängung verdienendes Land unvertreten bleibt oder im Verhältnis zu andern ungenügend bearbeitet erscheint; 3) auf das Reduktionsverhältnis, insofern es des bequemen Vergleichens wegen erwünscht ist, wenn gewisse Folgen von Karten (z. B. die Karten der Gebiete, der europäischen Staaten etc.) in gleichgroßen Maßstab entworfen werden oder, wenn Ausnahmen stattfinden müssen, die verschiedenen Maßstäbe unter sich kommensurabel sind (z. B. 1:1 Mill., 1:2 Mill., 1:4 Mill. etc.); 4) auf den Karteninhalt, d. h. auf ein zum Raum verhältnismäßige, dem Hauptzweck des Atlas entsprechende Auswahl der Details, eine Hauptaufgabe des Kartographen, der bei dieser Gelegenheit seine geographischen Kenntnisse bestens verwerten und zeigen kann, dann eine den einzelnen Kartenfolgen thunlichst gleichförmige Bezeichnung der Objekte (Orte, Bahnen, Straßen etc.); 5) auf die kluge Benützung disponibler Räume zu Illustrationen (Reisebeschreibungen von Hauptstädten, Fabrikbezirken, Pässen etc.), wenn der Maßstab der Karten zu solchen oft sehr nötigen Darstellungen nicht ausreicht; 6) auf die möglichst gleichartige technische Ausführung. Als vorzüglichste deutsche Handatlanten sind zu nennen: der von Kupert (Berlin, D. Reimer, 45 Blatt), der Stieler'sche (Gotha, Perthes, 95 Karten) u. der neuerdings erschienene von R. Andree (Vielef. u. Leipzig, in 30 Doppelblättern bedruckten Blättern und mit einem Namenregister). Die verschiedenen Arten der Vervielfältigung haben großen Einfluß auf die Eleganz der äußeren Erscheinung der A. sowohl als auch auf die Schnelligkeit und Wohlfeilheit der Erzeugung. In erster Beziehung liefert der Kupferstich in Bezug auf Schärfe und Tiefe des Strichs sowie Reichheit und Feinheit der Ausführung unstreitig die schönsten Karten, durch galvanisch erzeugte Zinkplatten unterstützt, auch in beliebiger Menge; Korrekturen sind zwar schwierig auszuführen, namentlich auf den Hochplatten, doch erfordern sie mehr Zeitaufwand und Kosten. Williger produziert die Lithographie in Verbindung mit dem gegenwärtig hoch entwickelten Stein- oder Zinkdruck mittels Schnellpresse, welcher namentlich die weitestgehende Ausnutzung von farbigem Druck gestattet. Neuerdings hat auch erstere in Verbindung mit der Buchdruckpresse glänzende Erfolge erreicht, indem lithographisch gravierte Karten durch Überdruck auf Zink (Chemigraphie oder Zinkographie) in Hochdruckplatten verwandelt werden, um in der Buchdruckpresse zur Benützung zu gelangen. Auch bei dieser Art der Vervielfältigung kann farbiges Druck in ausgedehntem Maße zur Verwendung kommen, doch ist das Verfahren nur bei sehr großen Auflagen von Vorteil, da umfassendere Korrekturen stets eine Erneuerung der Druckplatten erforderlich machen. Der Stahlstich eignet sich für sehr große Auflagen von der Vorlage, wird aber, seit der Kupferstich sich der Vanoplastik dienstbar gemacht hat, der Schwierigkeit der Plattenkorrekturen wegen kaum noch angewandt. Der Holzschnitt, im Beginn der Kartographie noch

n oftmaliger Anwendung, ist aus derselben fast gänzlich verdrängt worden. Kartenabdrücke jeder Art können auch durch das anastatische Verfahren (s. d.) reproduziert werden, doch wird man nur noch selten zu demselben greifen, seitdem man mit Hilfe der Photographie in technischer Beziehung weit günstigere Resultate zu erlangen vermag; denn durch Photographie und Heliographie können Originalzeichnungen unmittelbar auf Stein oder Kupfer übertragen, auch je nach Wunsch verkleinert oder vergrößert werden. Der Zeit nach reichen Holzschnitt und Kupferstich bis in das letzte Viertel des 15. Jahrh. zurück; die typographische Herstellung von L. ist öfters schon versucht (1478, 1777, 1839, 1862) und wieder verlassen worden; die Lithographie datiert vom Anfang unsern Jahrhunderts, der Stahlstich von 1820; die andern Erzeugungsarten sind Entdeckungen der jüngsten Decennien. Vgl. Volkmer, Die Technik der Reproduktion von Militärkarten u. d. l. l. militär-geographischen Institut (Wien 1885).

Geschichtliches.

Die Geschichte der Kartographie hält mit der Entwicklung der Geographie als Wissenschaft gleichen Schritt. Man kann vier Perioden unterscheiden: eine der alten Zeit bis ca. 1000 n. Chr., eine des Mittelalters bis zur Entdeckung von Amerika (1492), eine Periode des Fortschritts, welche etwa mit 1770 abschließt, und eine der neuen und neuesten Zeit. Aus dem Altertum haben wir nur Sagen, Vermutungen und dürftige Nachrichten über Karten primitivster Art, von denen sich keine Spur erhalten hat (vgl. Erdkunde, S. 755 ff.). Aus den ersten Jahrhunderten unsrer Zeitrechnung stammen die Handzeichnungen von Karten in den ältesten Manuskripten der Geographie des Ptolemäos, einer Erdbeschreibung, die eigentlich ein Verzeichnis astronomischer Positionen ist, nach Breite und Länge auf so ungenügende Berechnungen basiert, daß die Fehler der zu hohen Länge beim Ostenbe des Mitteländischen Meers 20°, an der Gangesmündung schon 46° betragen; ferner die Tabula Peutingeriana, eine von L. nach D. unnatürlich verzerrte Straßenkarte des römischen Reichs mit Angabe der Militärstationen und Meilenentfernungen. Der zweiten Periode gehören die verschiedenen Handzeichnungen an, meist von Mönchen herrührend, Versuche sogen. Weltkarten (mappae mundi), auf denen den Irrtümern des Ptolemäos, der noch lange als unfehlbare Quelle galt, durch Mißverstehen der Identität der neuen Entdeckungen eines Marco Polo u. a., die man den alten einfach anreichte, neue hinzugefügt wurden, so daß Asien so weit gegen D. rückte, daß Kathai (China) noch 130° westlich von Spanien lag. Zu diesen Weltkarten zählen die Haldinghams (im Dom zu Hereford, 14. Jahrh.), die des Marino Sanuto (1320), die Florentiner Seekarte (1351), die sogen. Katalanische Karte (1375) eines mallorcanischen Schiffers, die Karte des Andrea Bianco (1436), die Weltkarte im Palast Pitti zu Florenz (1447), jene des Fra Mauro in der Markusbibliothek zu Venedig (1453). Der Globus des Nürnberger Gelehrten Behaim von 1492 kann als Schlussstein dieser Periode angesehen werden; er trägt noch alle Spuren des unvollkommenen Wissens und der Irrtümer seiner Zeit.

Im dritten Zeitabschnitt machen sich die Fortschritte der Kartographie schon sehr bemerkbar. Es scheint eine ansehnliche Anzahl von Küstenkarten (portolani), welche in Venedig, Genua, Lissabon, Mallorca u. a. D. fast fabrikmäßig gefertigt werden, wohl noch mit teilweise falsch orientierten Umrissen,

infolge der Unkenntnis der Mißweisung der Magnetnadel, und mit bedeutenden Fehlern bezüglich der geographischen Länge, die nur nach der Schnelligkeit des Segelns geschätzt wurde. Aus ihnen werden die Weltkarten zusammengefügt, und es wird die Kunst des Grabstichels zu ihrer Vielfältigung aufgeboten. Jede größere Bibliothek besitzt eine Anzahl von Portolani aus jener Zeit. Seltener sind die Weltkarten, sowohl die Handzeichnungen als die Abdrücke der gestochenen. In diese Suite gehören die Carta marina von Portugal (1504), die Weltkarten von Descelliers (1553, im Privatbesitz in Wien), Gaultier (1512), Apian (1524), Ribero (1529), Cabot (1544) u. a., die Globen von Schöner (1520), Mercator (1541) und dessen schon mit wachsenden Breiten konstruierte Weltkarte (1569). Allgemach vollzieht sich die Emanzipation von Ptolemäos, die Adoption bestimmter Projektionen, die Auswechslung fabelhafter und hypothetischer Ausfüllung mit den Ergebnissen neuer Entdeckungen im Bereich des asiatischen und amerikanischen Kontinents. So wird es möglich, daß vor und nach 1600 an die Stelle der Portolani ganze Atlanten treten, z. B. der von Mercator (gest. 1595), den dessen Söhne vollendeten, von Ortelius (-Theatrum orbis terrarum-, 1570), Hondius (gest. 1611), Jansson (1636, 6 Bde. mit 451 Karten), Blaeuw (gest. 1638) und seinen Söhnen (372 Karten) u. a. Damals waren also die Niederländer die Tonangeber im Gebiet der L. In Deutschland sind zu nennen: Homann (gest. 1724) in Nürnberg (etwa 200 Karten), Seutter in Augsburg (Atlas, Wien 1736, 50 Blatt), in Frankreich Tavernier u. a. Der Landkartenstich war, wie der Buchdruck, ein Gewerbe geworden.

Mit Jacques und César Cassini, welche 1750 bis 1793 die große Triangulation von Frankreich und die darauf begründete große topographische Karte vollendeten, beginnt endlich die Zeit der genauen topographischen Aufnahmen und der kritischen Bearbeitung der Karten. In ersterer Beziehung steht nun Frankreich an der Spitze; doch genügten die großartigen Leistungen der beiden Cassini nicht, es ward eine neue große topographische Karte geplant, deren letzte Blätter (267) vor wenigen Jahren erschienen sind. Dem Beispiel Frankreichs folgten nach und nach alle europäischen Staaten, und es fehlt nicht mehr sehr viel, um Europa, mit Ausnahme der Türkei und größerer Teile von Spanien sowie der nördlichsten Teile von Skandinavien und Rußland, mit allem Aufwand gereifter Geodäsie trigonometrisch aufgenommen und topographisch mappiert anzunehmen. Unter den asiatischen Ländern erfreut sich Ostindien, unter den amerikanischen die Union des allmählichen Zustandekommens guter Spezialkarten. Für genaue Aufnahme der Küstenstriche aller Ozeane wirken in erster Linie die britische Admiralität, in zweiter die nordamerikanische und französische Marine. Tausende von Seekarten und von topographischen Sektionen beweisen die überall erwachte Thätigkeit der Marinen, der Generalstäbe und Ingenieur-Geographenkörpers. Selbstverständlich ist dieser Umschwung nicht ohne Einfluß auf die Privatindustrie geblieben, und es kann auf die Leistungen der geographischen Institute zu Gotha und Leipzig, auf die Produktion vieler Verleger von London, Paris, Berlin (Reimer), Petersburg u. a., auf die zahlreichen Illustrationen zu den Mitteilungen der verschiedenen geographischen Gesellschaften hingewiesen werden, um die Überzeugung zu erlangen, daß die Kartographie beschleunigt in allen Richtungen fortschreitet. Nicht nur der Gelehrte, der Forscher, der Militär, auch der Geschäfts-

mann und selbst die lange vernachlässigte Schule finden Befriedigung für ihre mannigfaltigen Bedürfnisse, obgleich noch lange nicht alle Kombinationen erschöpft sind, um den überreichen Stoff dem Fachmann und dem Lernenden mundgerecht zu gestalten.

[Literatur.] Ausführlicher verbreiten sich über Landkartenprojektion die Werke von J. Littrow (*Chorographie*, Wien 1833), A. Germain (Par. 1866, 2 Bde.), Gretscher (Weim. 1873), Maes und Hannot (2. Aufl., Par. 1874), Tissot (bas. 1881; deutsch bearbeitet von Hammer, Stuttg. 1887), Jöpprich (Leipz. 1884), Herz (bas. 1885) und in populärer Bearbeitung Steinhäuser (*Grundzüge der mathematischen Geographie* etc., 3. Aufl., Wien 1887); fortlaufende Berichte über die Fortschritte der Kartenprojektionslehre gibt seit 1882 Günther im *Geographischen Jahrbuch* (Gotha); über Terrainzeichnung die Schriften von Lehmann (5. Aufl., Dresd. 1843), Vogel (Berl. 1828), Bach (Stuttg. 1853), F. Chauvin (Berl. 1854), Streßleur (Wien 1876); Kartenentwurfslehre im allgemeinen das bereits angeführte Werk von Jöpprich u. a.; über Niveauarten Aufsätze von Streßleur und Steinhäuser (*Mitteilungen der Wiener Geographischen Gesellschaft* 1855 u. 1857). Über die Karten des Altertums und Mittelalters findet man Nachrichten im Vortrag von M. d'Avezac (in den *Bulletins* der Pariser Geographischen Gesellschaft 1862), in Selewels *Géographie du moyen-âge* (Brüssel 1852—57, 4 Bde.), Santarem (*Essai sur l'histoire de la cosmographie et de la cartographie pendant le moyen-âge*, Par. 1849—52, 3 Bde.). Verzeichnisse der neuern Karten enthalten fortlaufend die *Zeitschrift der Gesellschaft der Erdkunde zu Berlin* (1853 ff.), *Petermanns Mitteilungen* (Gotha 1855 ff.), die Zeitschriften der zahlreichen andern größern geographischen Gesellschaften des In- und Auslandes und die *Registres* des großen preußischen Generalstabs (Berl. 1858—83); für ältere deutsche Erscheinungen dienen Engelmanns *Bibliotheca geographica* (Leipz. 1858), die bis 1850 zurückreicht, P. Berghaus' *Kritischer Wegweiser* (Berl. 1829—35); für gedruckte Erscheinungen aller Zeiten und Länder der *Catalogue of the printed maps, plans and charts of the British Museum* (Lond. 1886).

Landkartendruck, s. Typometrie.

Ländler (Länderer, Dreher), ein zunächst bei den Bewohnern des sogen. Landels (in Österreich ob der Enns) und in Bayern sehr beliebter, später auch in Norddeutschland üblicher Tanz im $\frac{2}{4}$ - oder $\frac{3}{4}$ -Takt, von mäßig geschwinde Bewegung und heiterem Charakter. Eine französische und italienische Nachahmung des Ländlers ist die Tyrolienne.

Landlieferungen, s. Kriegslieferungen.

Landliga, irische, ein 1879 von Davitte gegründeter, jetzt von Parnell geleiteter Bund, welcher die Rückgabe des irischen Landes an die Iren erstrebt (vgl. Irland, S. 16). — In der neuesten Zeit, 4. Juli 1886, wurde auch eine deutsche L. in Berlin gegründet, welche mit der irischen freilich nur den Namen gemein hat. Dieselbe hat ein halb sozialistisches Gepräge, indem sie die Verstaatlichung von Grund und Boden verlangt, eine Forderung, welche, freilich mit andrer Begründung und andern Zielen, auch schon von der Internationalen (s. d.) und zwar vornehmlich auf dem Kongreß zu Basel 1869 gestellt worden ist. Während nun der Sozialismus nicht allein den Boden, sondern alle Produktionswerkzeuge der Gesellschaft überantwortet und dann im Interesse der Gesellschaft verwertet wissen will, bleibt die deutsche

L. bei dem von Henry George, (später von Stamm, Flürscheim u. a. vertretenen, etwas einseitigen Gedanken stehen, nach welchem das Monopol des Grundeigentums die Ursache der sozialen Mißstände sei, welche durch Aufhebung jenes Monopols beseitigt werden müßten, während im übrigen die heutige gesellschaftliche Verfassungsform im wesentlichen bestehen bleiben könne. Organ des Vereins ist die in Berlin erscheinende Zeitschrift *Land*. Vgl. Stamm, Die Erlösung der darbenenden Menschheit (3. Aufl. Stuttg. 1884); Flürscheim, Auf friedlichem Wege (Baden-Baden 1884); v. Hellsdorf-Baumersrode, Verstaatlichung des Grund und Bodens (Berl. 1885). Derselbe, Das Recht der Arbeit und die Landfrage (bas. 1886).

Landlord (engl., *lrr. länd*), Gutsherr, Grundherr; auch derjenige, der Aftermieter hält; Gastwirt.

Landlosung (Territorialretrakt, *Retractus et jure incolatus*), ehemals in manchen Gegenden eine Art Nacherrecht (s. d.), vermöge dessen ein Inländer das Recht hatte, als Käufer in einen Kaufvertrag einzutreten, welcher mit einem Ausländer über ein Grundstück abgeschlossen worden war. Der Inländer, welcher von dieser Befugnis Gebrauch machte, mußte dem ausländischen Käufer den Kaufpreis ersetzen und konnte so das Grundstück an sich ziehen.

Landmarke, die gewöhnlich auf Seearten abgebildeten, meist weithin sichtbaren oder sich besonders auszeichnenden Küstenpunkte (Berge etc.), nach welchen der Seemann sich orientieren kann. Sind dieselben zu diesem Zwecke künstlich errichtete Gerüste oder Leuchttürme, so werden sie Baken genannt (s. Seezeichen).

Landmarschall (Landtagsmarschall), in ältern landständischen Verfassungen und noch jetzt in Preußen Titel des bei Beginn des Landtags an dessen Mitte gewählten Präsidenten; auch ständischer Erbkämmerer (Erblandmarschall) in manchen preussischen Provinzen, mit welchem jedoch eigentliche Amtsfunktionen nicht verbunden sind. In Österreich ist der Vorsitzende im niederösterreichischen und im galizischen Landtag L.

Landmesser, in Preußen neue amtliche Bezeichnung für Feldmesser, s. Feldmessenkunst, S. 116.

Landmiliz, während des Dreißigjährigen Kriegs in Deutschland errichtete Wehranstalt, welche die Verpflichtung hatte, als Besatzung in Städten etc. Dienst zu leisten, ohne die Verbindlichkeit, gegen den Feind zu kämpfen. Ihrer mangelhaften Einrichtung wegen hat die L. selten Ersprießliches geleistet.

Landmünze, zur Zeit des alten Deutschen Reichs alle die Münzsorten, welche nicht nach dem Reichsmünzfuß geprägt waren, mithin keine allgemeine Geltung hatten, sondern nur für den Binnenverkehr des Landes, welches sie ausprägte, bestimmt waren. Jetzt wird L. bisweilen die Scheidemünze genannt, weil sie inner Landes bleibt; *Landesmünze*, die Münze, welche im Land gesetzlichen Umlauf hat.

Landois (*lrr. langdöa*), 1) Hermann, Zoologe, geb. 19. April 1835 zu Münster, studierte daselbst Zoologie und Naturwissenschaft, ward 1859 zum Privatdozenten, promovierte 1863 in Greifswald als Dr. phil. und machte 1864 daselbst sein Staatsexamen. Seit 1862 war er Lehrer der Naturwissenschaft an der Ackerbauschule zu Boklar (Kreis Lüdinghausen); ging er in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium in Münster, habilitierte sich 1869 als Dozent der Zoologie an der dortigen Akademie und ward 1873 Professor der Zoologie. Er ist auch Vorsteher des physikalischen und anatomischen Museums der Akademie und Direktor für das Fach der Zoologie des Naturhistorischen Museums.

den Vereins der Rheinlande und Westfalens. Als der die Richtung angehörender Naturforscher mußte sich bald mit seiner geistlichen Behörde überwerfen, so um in keiner Weise beengt zu sein, sagte er sich vollständig von derselben los. Er war für die Zoologie in wissenschaftlicher und praktischer Hinsicht sehr tätig, und namentlich lieferte er zahlreiche Abhandlungen über die mikroskopische Anatomie der Insekten. Seine zoologischen Präparate für den Unterricht riefen auf den Weltausstellungen gebührende Würdigung. 1871 stiftete er den Westfälischen Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht, und 1874 gründete er den westfälischen zoologischen Garten in Münster zur Schaustellung und wissenschaftlichen Erziehung europäischer Tiere. Er schrieb: »Lehrbuch der Zoologie« (mit Altum, 5. Aufl., Freiburg 1883); »Tierstimmen« (das. 1875); »Lehrbuch der Botanik« mit Berthold, das. 1872); »Ton- und Stimmapparate der Insekten« (Leipz. 1867); »Der Mensch und die drei Reiche der Natur« (mit Kraß, 3 Tle., mehrfach abgelegt, Freiburg) und im münsterschen Dialekt ein komischer Roman »Franz Essink, sien Diäwen und Triemen« (6. Aufl., Münst. 1886, 2 Tle.).

2) Leonard, Physiolog, Bruder des vorigen, geb. Dez. 1837 zu Münster, studierte seit 1857 in Jena, habilitierte sich 1863 daselbst für Physiologie und wurde zugleich Assistent am physiologischen Institut, 1868 außerordentlicher, 1872 ordentlicher Professor der Physiologie und Direktor des physiologischen Instituts. Unter seinen Arbeiten ist besonders hervorzuheben: »Die Lehre vom Arterienblut« (Berl. 1872), durch welche er, durchweg auf seine Untersuchungen gestützt, die graphische Methode vervollkommnete und zur Verbreitung derselben in Deutschland am nachhaltigsten wirkte. Seine Arbeit »Die Transfusion des Bluts« (Leipz. 1875) ist die Grenzen der Wirkungen dieser Operation im Anschluß an ein Versuchsmaterial von mehr als hundert Tierexperimenten und liefert den Beweis von der Schädlichkeit der Tierbluttransfusion im Menschen. Von seinen vergleichend-anatomischen Schriften beziehen sich die wichtigsten auf die Untersuchung menschlicher Parasiten. Er schrieb noch: »Lehrbuch der Physiologie« (5. Aufl., Wien 1886); »Graphische Untersuchungen über den Herzschlag« (das. 1876).

Randolt, Elias, Forstmann, geb. 28. Okt. 1821 Kleinandelfingen im Kanton Zürich, studierte Forstwissenschaft in Hohenheim und Tharandt, wurde 1853 Kreisforstmeister, 1864 zum Oberforstmeister im Kanton Zürich gewählt und verblieb in dieser Stellung bis zu seinem 1882 erfolgten Rücktritt. Seit 1884 gehört er dem gesetzgebenden Räte des Kantons Zürich an, und seit 1885 ist er Professor der Forstwissenschaft an dem schweizerischen Polytechnikum zu Zürich. Er schrieb: »Bericht über die Untersuchung der schweizerischen Hochgebirgswaldungen« (Bern 1882), »Der Wald, seine Verjüngung, Pflege und Nutzung« (Zürich 1877), »Der Wald und die Alpwirtschaft« (das. 1881), »Die Bäche, Schneelawinen und Felsstürze« (das. 1887) und redigiert seit 1861 die »Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen«.

Randon, 1) (fr. langbóng) Charles Paul, franz. Maler und Kunstschriftsteller, geb. 1760 zu Ronant (Ardennes), widmete sich seit 1785 in Paris der Malerei und wurde Lehrer der Herzöge von Berri und Angoulême. 1792 ging er als Pensionär nach Rom. Nach seiner Rückkehr widmete er sich der Schriftstellerei, ließ jedoch die Malerei ganz aufgeben. 1816 wurde Konservator der Gemälde des Pariser Museums

und starb 5. März 1826 in Paris. Seine zahlreichen Schriften sind zwar in der Genauigkeit der Daten unzuverlässig, aber durch die vielen Nachbildungen, die sie von Kunstwerken aller Zeiten liefern, von Interesse. Die bedeutendsten sind: »Annales du Musée et de l'école moderne des beaux-arts« (Par. 1801—1817, 29 Bde.; 2. Aufl. 1824—35, 25 Bde.; deutsch, Basel 1804—1809, 7 Bde.); »Paysages et tableaux de genre du Musée Napoléon« (Par. 1805—1808, 4 Bde.); »Galerie Giustiniani et la galerie Massias« (das. 1810, 6 Bde.); »Salons de 1808—24« (13 Bde.); »Vies et œuvres des peintres les plus célèbres« (Par. 1803—25, 25 Bde.); »Galerie historique des hommes les plus célèbres« (das. 1805—1809, 13 Bde.; neuere Ausg. 1811); »Musée, ou catalogue figuré des tableaux et statues« (das. 1814 ff.); »Numismatique du voyage du jeune Anacharsis, ou médailles des beaux temps de la Grèce« (das. 1818, 2 Bde.); »Choix de tableaux et de statues des plus célèbres musées et cabinets étrangers« (das. 1821 ff., 12 Bde.).

2) (spr. lánnd'n) Letitia Elizabeth, engl. Dichterin, geb. 1802 zu Chelsea, trat (unter der Signatur L. E. L.) zuerst 1822 mit »Poetical sketches« (in der »Literary Gazette«) hervor, heiratete 1838 den Gouverneur von Cape Coast Castle, George Maclean, folgte demselben nach dieser Kolonie, starb aber dort bereits 18. Okt. 1838. An ihren zahlreichen kleineren Gedichten ist zartes und lebhaftes Gefühl wie melodische Sprache zu rühmen; Rittertum, Minne und Gesang bilden den Inhalt ihrer größern lyrischen Dichtungen, wie: »The improvisatrice« (Lond. 1825), »The golden violet« (1827), »The vow of the peacock« (1835) u. a. Außerdem schrieb sie mehrere Romane, wie: »Romance and reality« (neue Ausg. mit Biographie 1871), »Francesca Carrara«, »Ethel Churchill« etc., und »Traits and trials of early life« (1837, neue Ausg. 1844). Die neueste Ausgabe ihrer poetischen Werke, besorgt von W. B. Scott, erschien 1880. Blanchard gab ihr »Life and literary remains« (1841; neue Ausg. 1855, 2 Bde.) heraus.

Randor, Walter Savage, engl. Dichter und Schriftsteller, geb. 30. Jan. 1775 zu Ipsley-Court bei Warwick, aus alter wohlhabender Familie stammend, studierte in Oxford, hatte aber die Universität im jugendlichen Ausgelassenheit willen zu verlassen und verschmähte, dahin zurückzukehren, was ihn nicht abhielt, in England den Ruf des größten Latinisten neuerer Zeiten zu erlangen. Er ließ, 20 Jahre alt, »Poems« erscheinen, drei Jahre nachher das Heldengedicht »Gebir« (1798), welches ihn mit Einem Sprung in die erste Reihe der damals aufstrebenden neuen Dichterschule einführte und ihm die Freundschaft Southey's verschaffte. Allen Fesseln widerstrebend, lehnte er ab, ins Heer oder in die Rechtspflege einzutreten, reiste nach dem Festland, warb, als die Spanier wider Napoleon aufstanden, auf eigene Kosten eine Freischar und führte sie ins Hauptquartier. Zum Obersten ernannt, sandte er, als Ferdinand VII. die Verfassung umstürzte, entrüstet sein Offizierspatent zurück. Er hatte sich 1811 mit einer Dame französischer Abstammung verheiratet, aber die Ehe war nicht glücklich. Das Ehepaar lebte in Pisa, wo er seine lateinischen Gedichte herausgab, dann in Florenz; schließlich trennte man sich. L. überließ beinahe sein ganzes Vermögen seiner Frau und begab sich nach England. Er lebte nun viele Jahre in Bath und vereinsamte allmählich. Zuletzt erschienen sein Hauptwerk, die erdichteten Gespräche: »Imaginary conversations between literary men and statesmen«

(1824—28, 3 Bde.; zweite Serie 1829, 3 Bde.; neue Ausg. 1883, 5 Bde.), denen »Pericles and Aspasia« (1836, 2 Bde.) folgte. In diesen Werken, die man nicht für sogen. Totengespräche halten darf, hat er in Kraft und Zartheit beinahe alle Saiten des menschlichen Lebens angeschlagen, eine Masse von Kenntnissen an den Tag gelegt, an manchen Stellen die höchste dramatische Kraft erwiesen, mit größter Sorgfalt des Stils die Sprache in gedrungener Fülle auf den Gipfel der Schönheit erhoben. An öffentlichen Anlässen nahm L. sein ganzes Leben lang den regsten Anteil, in Schrift wie Handlung. Von Ludwig Napoleon, mit dem er lange befreundet war, wandte er sich nach dem Waffenstillstand von Villafranca heftig ab. Von Mina und Bolivar bis zu Kossuth und Garibaldi hatten die Vorsechter nationaler oder freiheitlicher Kämpfe seine thätige Sympathie. Gegen das Ende seines Lebens ward er wegen Beleidigung einer Dame verklagt und zu hoher Geldbuße verurteilt. Er konnte oder wollte die 1000 Pf. Sterl. nicht zahlen und begab sich nach Italien zurück; dort starb er 17. Sept. 1864 in Florenz. Seine Dramen: »Count Julian« (1812), »Andrea of Hungary« und »Giovanni of Naples« (1839) haben sich die Bühne nicht erobert; seine Gedichte »Hellenics« (1847) sind sehr geschätzt. Seine letzten Werke waren: »The last fruit of an old tree« (1853), »Dry sticks« (1858) und »Heroic idylls« (1863) mit der rührenden Dichtung »Der Tod des Homer«. Eine Gesamtausgabe seiner Werke erschien 1876 in 8 Bänden (mit Biographie von Forster). In Deutschland ward L. erst von E. Oswald eingeführt durch »Männer u. Frauen« (Auswahl aus den »Erdichteten Gesprächen«, Paderb. 1878). Vgl. J. Forster, W. S. L., a biography (Lond. 1879); Colvin, L. (das. 1881).

Landpfleger, in der Bibel Übersetzung des römischen Titels Prokurator (s. d.).

Landquart (für Lanquart), s. Prätigau.

Landrat, in Preußen (mit Ausnahme des Regierungsbezirks Sigmaringen) Amtstitel der erstinstanzlichen Verwaltungsbehörde (Landratsamt), resp. des Beamten, welchem die Funktionen derselben übertragen sind. Früher lediglich ein durch die Wahl der Ritterschaft aus deren Mitte besetztes Kommunalamt und zugleich wesentlich ein Ehrenamt, ist das Landratsamt dormalen in ein Berufsamt mit staatlichen Funktionen umgewandelt. Der L. ist die erste Landespolizei-Instanz, er ist überhaupt das Organ der Staatsregierung für die Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung; zugleich aber hat er nach der Kreisverfassung (s. d.) als Vorsitzender des Kreistags und des Kreisausschusses die Kommunalverwaltung des Kreises zu leiten. Der L. wird vom König ernannt, doch ist die Kreisversammlung befugt, für die Besetzung eines erledigten Landratsamtes geeignete Personen aus der Zahl der Grundbesitzer und der Amtsvorsteher des Kreises in Vorschlag zu bringen. Dagegen erfolgt die Wahl der zur Stellvertretung des Landrats bestimmten beiden Kreisdeputierten jedesmal auf sechs Jahre durch den Kreistag, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Oberpräsidenten. Für kürzere Verhinderungsfälle kann der Kreissekretär als Stellvertreter eintreten. Übrigens ist der Titel L. in einzelnen deutschen Kleinstaaten, nämlich in Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg-Gotha, Sachsen-Meiningen sowie in den reussischen und in den schwarzburgischen Fürstentümern, für die erstinstanzlichen Verwaltungsbehörden adoptiert worden. In Bayern (s. d., S. 546) wird die zur Vertretung einer Kreisgemeinde berufene ständische Ver-

sammlung L. genannt. In Mecklenburg heißen die acht Vertreter des eingebornen oder regierten Adels in dem ständischen Direktorium Landräte. Zwei Landräte gehören dem engern Ausschuss der Ritterschaft und Landschaft an.

Landrauch, s. v. w. Herauch (Höhenrauch).

Landrecht, im Mittelalter das gemeine Recht im Gegensatz zu den Stadt- und Hofrechten, zu dem Lehnrecht und den Lehnsgewohnheiten; dasjenige Recht, welches in den Landgerichten, wounter Königsbann gerichtet wurde, galt. Die frühesten Aufzeichnungen des Landrechts sind der »Sachsenspiegel« und der »Schwabenspiegel«, welche beide auch einen lehnrechtlichen Teil enthalten. Mit der Ausbildung der Landeshoheit wurden verschiedene Partikulargesetzgebungen L. genannt, wie das österreichische L. aus dem 13. Jahrh., das bayrische und rheingauische, das württembergische von 1555 u. d. L. heißen endlich einige Landesgesetzgebungen (Modifikationen des Privatrechts) der Neuzeit, welche an die Stelle der Quellen des gemeinen Rechts getreten sind und die fremden regierten Rechte ausschließen, wie das preussische, das österreichische und das bairische L. (s. Deutsches Recht).

Landrecies (spr. längdrössi), Stadt und ehemalige Festung im franz. Departement Nord, Arrondissement Avesnes, an der Sambre, Station der Nordbahn, mit (1881) 8794 Einw., Fabrikation von Eisen, Öl, Farben und Zichorie, Leinwandbleichen und einem College. — L. ward 1543 vom Kaiser Karl V. erbaut und befestigt; nach der Eroberung durch Napoleon kam es im Pyrenäischen Frieden 1809 definitiv an Frankreich. Es ist Geburtsort des Marschalls G. H. Herzogs von Feltre, dessen Grabmal sich hier in der Pfarrkirche befindet.

Landreiter, früher berittene Polizeibeamte mit ähnlichen Funktionen wie unsre Gendarmen.

Landrente, s. v. w. Bodenrente (s. d.).

Landrentenbanken, s. Rentenbanken.

Landrohrsgras, s. Calamagrostis.

Landsassen (landsässige Untertanen) hieß zur Zeit des frühern Deutschen Reichs diejenigen, welche außer der Reichsgewalt noch der Staatsgewalt desjenigen Territorialherrn unterworfen waren, in dessen Gebiet sie sich befanden, im Gegensatz zu den Reichsunmittelbaren. Dieses Verhältnis hieß Landsassiat. Mit Rücksicht hierauf spricht man noch jetzt namentlich in Preußen, von landsässigen Fürsten im Gegensatz zu den früher reichsunmittelbaren, nunmehr mediatisierten Fürstenhäusern. Zur Zeit des frühern Deutschen Reichs verstand man unter Landsassiat auch die Gerichtspflichtigkeit oder Untertanenschaft überhaupt, indem man zwischen dinglichem und persönlichem Landsassiat (Gerichtssassiat) unterschied. Nach gemeinem Recht war die Gerichtspflichtigkeit des landsässigen, d. h. im Inland mit Grundbesitz angelegenen, Ausländers auf dingliche Klagen beschränkt, welche ebendiesen Grundbesitz betrafen. Man bezeichnete dies als unvollkommenen Landsassiat (Landsassiat minus plenae). Partikularrechte hatten jedoch zuweilen den landsässigen Ausländer (Forensen) für verpflichtet erklärt, sich auf alle Klagen von Inländern bei dem inländischen Gericht der belegenen Sache einzulassen (vollkommener Landsassiat, Landsassiat plenae). Die deutsche Zivilprozessordnung (§ 24) erklärt nicht nur für alle Klagen, durch welche das Eigentum, eine dingliche Belastung oder die Freiheit von einer solchen geltend gemacht wird, desgleichen für Grenzscheidungs-, Teilungs- und Besitzklagen

ern es sich um unbewegliche Sachen handelt, das nicht der belegenen Sache für ausschließlich zuständig, sondern sie bestimmt auch, daß für Klagen gen vermögensrechtlicher Ansprüche gegen eine Person, welche im Deutschen Reich keinen Wohnsitz hat, das Gericht zuständig ist, in dessen Bezirk sich vermögen derselben oder der mit der Klage in Ansehung genommene Gegenstand befindet.

Landsberg, 1) L. am Lech, unmittelbare Stadt im pr. Regierungsbezirk Oberbayern, am Lech und an der Linie Bobingen-L. Schongau der Bayerischen Staatsbahn, 566 m ü. M., hat 8 Kirchen, mehrere öffentliche Rathhäuser im Renaissancestil mit Fresken von Piloty und Schwoißer, ein wohlerhaltenes städtisches Archiv, ein prächtiges Thor (Bayerthor), ein Theater, eine Real- und eine Präparandenschule, eine Kreisackerbauschule, ein Amtsgericht, ein Forstamt und eine städtische Oberförsterei, bedeutende Brauerei und Gerberei, Dampf-, Mahl- und Sägemühlen, Spulen- und Pflugfabrikation, Handel mit Holz und Wollereiprodukten und (1885) mit Garnison Infanteriebataillon Nr. 10) 5125 meist lath. Einwohner. Vgl. Zintgraf, L. am Lech und Umgebung (Münch. 1884). — 2) L. an der Warthe, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, in fruchtbarer Gegend, an der Mündung der Kladow in die Warthe und an der Linie Berlin-Schneidemühl der Preussischen Staatsbahn, 25 m ü. M., hat 5 Vorstädte, 2 evangelische und eine lath. Kirche (darunter die Pfarrkirche St. Marien im gotischen Stil, aus dem 15. Jahrh., 1821–22 renoviert, mit Altargemälde von R. Vegg), eine Synagoge, ein Gymnasium mit Realgymnasium, ein Landarmenhaus, eine Landesirrenanstalt, ein Waisenhaus, ein Landgericht, ein

Landsteueramt, eine Reichsbankstelle, eine Superintendentur, 3 bedeutende Maschinenbauanstalten, 6 Dampfschneidemühlen, Holz-, Holzkisten-, Futur-, Papier-, Stärke- und Mühlensteinfabriken, Ziegelei, Obstbaumzucht etc., bedeutenden Holzhandel (1885) mit der Garnison (einer Abteilung Feldartillerie Nr. 18) 24,896 meist evang. Einwohner. In der Konfordinenkirche ein Denkmal Schleiermachers, der hier Prediger war; auf dem Paradeplatz ein Kriegerdenkmal. Zum Landgerichtsbereich gehören die 15 Amtsgerichte zu Arnswalde, Arnswalde, Berlinchen, Driesen, Friedeberg, Königsberg, Küstrin, L. Lippehne, Neubamm, Neuwedel, Solbin, Woldenberg und Zehden. — L. wurde von Johann I., Markgrafen von Brandenburg, Stadt erhoben. Am 4. Febr. 1813 vernichtete Napoleon von Davout'schen Korps. Vgl. Engelien, Henning, Geschichte der Stadt L. (Landsberg 7). — 3) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Ostpreußen, Kreis Rosenberg, an der Prosna, hat eine evangelische und eine lath. Pfarrkirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, ein Hauptzollamt und (1885) 1121 meist evang. Einwohner. L. ward 1241 als Festung gegen die Mongolen angelegt und besaß 1499 schon Stadtrecht. — 4) L. in Ostpreußen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Königsberg, Kreis Preußisch Eylau, ein Amtsgericht und (1885) 2640 meist evang. Einwohner. — 5) L. bei Halle, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merseburg, Kreis Delitzsch, an der

Streng und der Linie Berlin-Halle der Preussischen Staatsbahn, hat eine alte sehenswerte Doppelpfarrkirche, eine große Malzfabrik, eine Zuckerraffinerie und (1885) 1586 evang. Einwohner. L. war der Hauptort der frühern Markgrafschaft L., des Hauptteils der Niederlausitz (s. Lausitz, Geschichte), die 1156 auf den zweiten Sohn Konrads von Meißen, Dietrich, überging. Dieser erbaute 1170 die Stadt L. Nach dessen Tod (1185) fiel die Markgrafschaft an seinen Bruder, den Grafen Dedo von Rochlitz, dessen Sohn Konrad II. sich wieder Markgraf von L. nannte. Bei dem Tode des letztern fiel dieselbe 1210 an das Wettinsche Haus, 1291 an die brandenburgischen Askanier, 1327 durch Verheiratung an Braunschweig, bis sie 1347 von dem Markgrafen Friedrich dem Ernsthaften von Meißen durch Kauf wiedererworben wurde. 1814 kam L. bei der Teilung Sachsens an Preußen. — 6) Schloß, s. Meiningen. — 7) L. in Steiermark, s. Deutsch-Landsberg.

Landsberger, Julius, jüd. Gelehrter und Kanzelredner, geb. 30. Juli 1819 zu Jülich in Oberschlesien, studierte in Breslau, Berlin und Halle, ging 1849 als Rabbiner nach Bries, 1854 an die Brüdergemeinde in Posen und wirkte seit 1859 als Landesrabbiner zu Darmstadt. Als wissenschaftlicher Orientalist führte er sich ein durch seine lateinische Schrift »Fabulae aliquot aramaeae« (Berl. 1846), welcher »Die Fabeln des Sophos« (Posen 1859) folgten. Von seinen spätern, teilweise populären Schriften nennen wir: »Liebe, Traum und Teufel« (Darmst. 1869); »Zur Abwehr« (1871); »Das Buch Hiob und Goethes Faust« (Darmst. 1882); ferner die mit wissenschaftlichen und textkritischen Notizen versehene Übersetzung des »Iggeret haale Chajim« von Kalonymos ben Kalonymos (Darmst. 1882), eines arabischen Märchens, das einen Rechtsstreit zwischen Mensch und Tier vor dem Gerichtshof des Königs der Genien enthält.

Landsborough (spr. ländsbörro), William, Australienreisender, Sohn eines schottischen Naturforschers, begab sich früh nach Australien, wo er sich in Queensland mit Weidewirtschaft beschäftigte und 1861 den Auftrag erhielt, die verschollenen Burke und Wills aufzusuchen. Vom Golf von Carpentaria ausgehend, durchreiste er über den Barkusfluß den ganzen Kontinent bis Melbourne. Dabei entdeckte er den Thomsonfluß. Auch auf seinen folgenden Reisen 1864–65 und 1867–68 erweiterte er die Kenntnis Queenslands ungemein, so daß ihm die Regierung dieser Kolonie in Anerkennung seiner Verdienste 2000 Pfd. Sterl. votierte. Er starb Anfang 1886 in Brisbane.

Landschaft, eine dem Auge sich in der Wirklichkeit oder im Bilde darstellende Gegend; dann s. v. w. Provinz; im staatsrechtlichen Sinn s. v. w. Landstände.

Landschaften (Landwirtschaftliche Kreditvereine), gewisse landwirtschaftliche genossenschaftliche Immobiliarkreditanstalten, welche zuerst in Preußen entstanden. Die erste Landschaft war die Schlesische, 1769 und 1770 gegründet, um die in den Kriegsjahren verschuldeten Rittergutsbesitzer, welche nur noch zu sehr hohen Zinsen hypothekarische Darlehen bekommen konnten, vor dem Ruin zu bewahren. Ein Kaufmann Bühring in Berlin hatte 1767 den ersten Plan entworfen, auf den Antrag des Großkanzlers v. Cramer wurden 1769 sämtliche ritterschaftliche Güter der Provinz Schlesien unter dem Namen »Schlesische Landschaft« zu einer Zwangsgenossenschaft für den Immobiliarkredit vereinigt; unterm 9./15. Juli 1770 wurde das Schlesische Landschafts-Reglement erlassen. Der Wert jedes Gutes wurde nach bestimmten Taggrundsätzen ermittelt. Bis zur

Hälfte dieses Wertes erhielt der Besitzer auf den Inhaber lautende Hypothekenbriefe (Pfandbriefe), für welche sein Gut haftete, die Landschaft (d. h. der gesamte Grundbesitz des Kreditvereins) aber Bürge war und die Zinsen an den Gläubiger zahlte. Der Schuldner zahlte seine Zinsen mit einem Zuschlag für die Verwaltungskosten an die Landschaft. Durch Verkauf der auf geringere Summen ausgestellten Pfandbriefe verschaffte sich der Grundbesitzer das nötige Kapital. Auf diese Weise wurden Wertpapiere geschaffen, welche eine große Sicherheit boten, als Inhaberpapiere aber viel beweglicher als die gewöhnlichen, auch die sichersten Hypothekenbriefe waren und Börsenpapiere wurden. Später wurden die individuellen Pfandbriefe landschaftliche Pfandbriefe, für welche die Gesamtheit der in der Landschaft vereinigten Güter solidarisch haftete. Nach dem Vorbild der Schlesischen Landschaft entstanden später auch in andern Provinzen L. Ursprünglich umfaßte jede Landschaft, wie die Schlesische, nur die in derselben belegenen, zur Ritterschaft gehörigen Güter. Später haben einzelne L. auch auf bauerliche Güter den Verband ausgedehnt oder für dieselben besondere landschaftliche Grundkreditvereine gegründet. Die L. sind örtlich begrenzte Kreditgenossenschaften für den Immobiliarkredit ihrer Mitglieder, welche den Mitgliedern hypothekarische Darlehen geben und sich die Mittel dafür durch Ausgabe von verzinslichen Pfandbriefen verschaffen, für welche die Güter aller Mitglieder der Landschaft solidarisch haften. Der frühere Beitrittszwang besteht nicht mehr. Sie geben auch Darlehen in Pfandbriefen und überlassen dem Schuldner den Verkauf derselben. Die Darlehen sind unkündbar; eine Verpflichtung zur Amortisation ist nicht unbedingtes Erfordernis. Die Summe der Pfandbriefe darf den Betrag der Hypothekenforderungen nicht übersteigen. Jede Landschaft hat ihre besondern Prinzipien, nach welchen sie die zu beleihenden Güter abschätzt, und nach denen sie die Höhe des zu gewährenden Darlehens bemittelt. Die L. sind staatlich konzeffioniert, stehen unter Staatsaufsicht, verwalten aber im übrigen ihre Angelegenheiten selbständig; die zu ihnen gehörenden Mitglieder wählen aus sich ihre Vertretungskörper, welche dann wieder die mit der Verwaltung der Landschaft sowie die mit dem Tagationsgeschäft zu betrauenden Personen zu bestimmen haben. Die Abschätzung der zu beleihenden Güter erfolgt demgemäß von angefahrenen, ortskundigen Landwirten, welche als solche ein Interesse daran haben, daß das berechnete Kreditbedürfnis nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften befriedigt wird, und welche andererseits als Mitglieder der Landschaft bestrebt sein müssen, zu verhüten, daß die Landschaft nicht durch übermäßige Kreditgewährung Verluste erleidet. Da die landschaftliche Tage eine Kreditage ist, so ist der bei ihr ermittelte Gutswert in der Regel niedriger als der Verkaufswert, im Durchschnitt um ein Drittel, zuweilen noch mehr. Die meisten L. gewähren Darlehen bis zu höchstens zwei Dritteln des so tagierten Wertes, d. h. durchschnittlich bis zur Hälfte des wirklichen Kaufwertes.

In Preußen bestehen zur Zeit folgende L., resp. den L. nachgebildete Kreditanstalten: 1) Die Schlesische Landschaft, seit 1770. Königliche Erlasse von 1867 und 1872 gaben ihr das Recht, auch die nicht landschaftlich inkorporierten Güter zu beleihen, sofern dieselben einen Grundsteuerreinertrag von mindestens 80 Mk. gewähren und einen Kredit von mindestens 150 Mk. rechtfertigen. Vgl. v. Görk, Die Verfassung und Verwaltung der schlesischen Land-

schaft (Bresl. 1886). 2) Die Kur- und Neumärkische Landschaft, seit 1777, für die ritterschaftlichen Güter der Kurmark und Neumark. Daneben entstand 1869 die Neue Brandenburgische Kreditanstalt unter Verwaltung der Haupt-Ritterschaftsdirection für die vom ritterschaftlichen Verband ausgeschlossenen Güter der Kurmark und Neumark, welche einen Grundsteuerreinertrag von mindestens 150 Mk. aufweisen. 3) Die Pommersche Landschaft, seit 1781, für bestimmte, einst adlige Güter. 1871 wurde daneben der Pommersche Land-Kreditverband gegründet für die nicht zur Landschaft gehörigen Güter, welche einen Grundsteuerreinertrag von mindestens 240 Mk. gewähren. 4) Die Westpreussische Landschaft, seit 1781, für ehemals adlige Güter. Als besondere, für adlige Güter der Regierungsbezirke Marienwerder und Danzig mit landschaftlichem Tagwert von 45,000 Mk. bestimmte Kreditanstalt wurde daneben 1861 die Neue Westpreussische Landschaft errichtet. 5) Die Ostpreussische Landschaft, seit 1788. Im J. 1808 erhielt sie das Befugnis, ihre Wirksamkeit auch auf bauerliche Güter mit einem Wert von mindestens 1500 Mk. auszudehnen. 6) In der Provinz Posen wurde 1821 die Posensche Landschaft für die adligen Güter des Großherzogtums Posen mit einem Tagwert von mindestens 15,000 Mk. errichtet, die ihr erteilte Konzeffion erreichte 1877 ihr Ende und wurde nicht mehr erneuert. 1857 aber wurde neben jener der Neue Kreditverein für die Provinz Posen gebildet, welcher seine Wirksamkeit ursprünglich nur auf die nicht zur alten Landschaft gehörigen Güter mit einem Tagwert von mindestens 15,000 Mk. erstreckte, dieselbe später aber auch auf jene Güter ausdehnte, jetzt auf alle Güter mit Tagwert von mindestens 6000 Mk. 7) Der landschaftliche Kreditverband der Provinz Sachsen, seit 1864, für alle in der Provinz gelegenen land- oder forstwirtschaftlich benutzten Grundstücke mit einem Grundsteuerreinertrag von mindestens 150 Mk. 8) Die landschaftliche Kreditanstalt für das Markgrafen- und Ober- und Niederlausitz, seit 1865, für alle im Bezirk belegenen Güter, welche einen landschaftlichen Tagwert von mindestens 300 Mk. haben. 9) Die Landschaft der Provinz Westfalen, seit 1877, für land- oder forstwirtschaftlich benutzte Grundstücke mit einem Grundsteuerreinertrag von mindestens 150 Mk. 10) Der landschaftliche Kreditverband für die Provinz Schleswig-Holstein, seit 1882, ebenfalls für land- oder forstwirtschaftlich benutzte Grundstücke mit einem Grundsteuerreinertrag von mindestens 150 Mk. 11) In der Provinz Hannover drei für ritterschaftliche Güter: a) das ritterschaftliche Kreditinstitut für Fürstentum Lüneburg, seit 1790; b) der Calenberg-Grubenhagen-Hildesheimische ritterschaftliche Kreditverein, seit 1825; c) der Bremensche ritterschaftliche Kreditverein, seit 1826. — Außer diesen landschaftlichen Kreditvereinen bestehen noch in Hannover, Hessen-Kassel und Nassau Landescredittassen für den landwirtschaftlichen Immobiliarkredit als Provinzial-, resp. Kommunalanstalten. Von den preussischen Provinzen hat nur die Rheinprovinz keine Kreditanstalt der einen oder andern Art. Acht L. (die westpreussische, die neue westpreussische, die kur- und neumärkische, die neue brandenburgische, die pommersche, der pommersche Land- und Kreditverband, die für die Ober- und Niederlausitz, die für die Provinz Sachsen) haben sich 21. Mai 1873 zu einer Zentrallandschaft vereinigt. Diese stellt nach Wunsch der Darlehensnehmer anstatt der Pfandbriefe der einzelnen L. Zentrallandschaftliche Pfandbriefe aus.

In den außerpreussischen deutschen Staaten für

landschaftliche Kreditanstalten nach Art der preussischen L. wesentlich nur in Sachsen entstanden; dort stehen 1) der erbländische ritterschaftliche Kreditverein, seit 1844; 2) die landständische Bank des königlich sächsischen Markgrafentums Oberlausitz, in ihrer heutigen Gestalt seit 1847; 3) der landwirtschaftliche Kreditverein, seit 1866. Außerdem gibt es nur noch in Mecklenburg eine Landschaft für Rittergüter, seit 1818. Nach dem Muster der ältern L. wurden auch 1803 in den russischen Ostseeprovinzen gegründet. S. auch Landwirtschaftlicher Kredit.

Landschaftsgarten, s. Park.

Landschaftsmalerei, die malerische Darstellung der Natur in ihrer äußern Erscheinung. In der geschichtlichen Entwicklung der Künste tritt die L. im eigentlichen Sinn des Wortes, d. h. als besondere Kunstgattung, erst spät auf. Der antiken Welt war das moderne sentimentale Naturgefühl fremd, und ihre Kunst war in erster Linie auf die Durchbildung der menschlichen Gestalt gerichtet; Landschaften erschienen daher geraume Zeit nur als Hintergründe oder als Dekorationen. Erst in der alexandrinischen Zeit, welche auf dem Gebiet der Dichtung das Idyll schuf, trat ein merklicher Umschlag ein, ein lebhafteres Interesse für die Schönheit der Natur (auch in der Pflege der Gartenkunst namentlich in römischer Zeit sich äussernd) erwachte und damit die Neigung, der Landschaft selbständigen Charakter zu geben. Die bedeutendste und erhaltene Leistung, welche etwa dem Gebiet der historischen Landschaft zuzurechnen sind, sind die auf dem Esquilin in Rom gefundenen, im Vatikan befindlichen Odysseelandschaften, Wandbilder, welche homerische Szenen in breitetester landschaftlicher Umgebung schildern. Sie sind hergegeben von Woermann (*Die antiken Odysseelandschaften*, Münch. 1876). Außerdem finden sich in Pompeji und Herculaneum häufig kleinere Park-, Garten- und Gartenansichten von selbständigem Wert. J. Woermann, *Die Landschaft in der Kunst der Römer* (Münch. 1876). Auch im Mittelalter ist die L. zunächst sehr in den Hintergrund, weil religiöse Stoffe vorherrschen. Über das allmähliche Erwachen des Naturgefühls unterrichtet Jakob Burckhardt, *Die Kultur der Renaissance in Italien*, 4. Abt. So konnte erst Jan van Eyck (gest. 1441) der ersten Hälfte des 15. Jahrh., durch glänzende Technik und perspektivisches Wissen unterstützt, der Landschaft ein naturgemässeres Auesere geben. Er bewies ihr ein tiefes Studium, verstand sich bereits auf die Effekte der Sonnenbeleuchtung, des Hellbuntes, behandelte die L. jedoch noch nicht selbständig, sondern als Hintergrund seiner historischen Bilder. Die ersten reinen Landschaften finden sich unter Zeichnungen und Wasserfarbenmalereien A. Dürers, welcher auf seinen Wanderungen zuerst das Bild der Landschaft fixierte. Sein Nachahmer Albrecht Dürer, der auch der erste Landschaftsrabierere ist, wandte wieder von der Natur ab und gab seinen Landschaften einen phantastischen Anstrich. In Italien um Titian und sein Schüler Andrea Schiavone waren Landschaftsmaler. Sie verliehen ihren Bildern einen idealen, heroischen Charakter, welchen dann Michelangelo, die Carracci, besonders aber G. Poussin, Claude Lorrain und Claude Lorrain, die der spätern Entwicklung der idealistischen L. die Wege wiesen, weiter ausbildeten. Einen realistischen Weg schlug die holländische Malerei ein. Lange kam man allerdings nicht viel über die van Eyck hinaus, und man malte die Landschaft mit Gruppen religiöser und mythologischer Bedeutung. Dieser Richtung gehörte

noch Jan Brueghel (1569—1625) an, obwohl er auch reine Landschaften malte. Erst das 17. Jahrh. löste der Landschaft in den Niederlanden die Sprache, sowohl in Brabant, wo Rubens, Arthois, Uden, Momper u. a. thätig waren, als ganz besonders in Holland. Hier war der Vorgang J. van Goyens entscheidend; man gelangte dazu, die heimische Landschaft in bezaubernder Feinheit zu malen (Wynants, Wouwerman, der Haarlemer van der Meer, Ronsse, S. van Ruisdael, Jac. van Ruisdael, Rembrandt, der auch hierin großen Einfluß ausübte und seine Landschaftsrabierungen lieferte, A. van Everdingen, Hobbema u. v. a.). Die größten sind J. van Ruisdael (gest. 1682), der meist Waldbandschaften mit ernster Stimmung und Wasserfälle malte, und Hobbema, dessen Spezialität ebenfalls in Waldbandschaften liegt. Die holländische L. bezeichnet einen Höhepunkt. Sie gipfelte in der Wiedergabe der verschiedensten Stimmungen und hat einen entscheidenden Einfluß auf die moderne französische und deutsche L. geübt. Viele Holländer wandten sich nach Italien und stellten, von Claude Lorrain mehr oder weniger beeinflusst, südliche Gegenden dar; die Hauptmeister sind Both und Berchem. Berchem, Potter, A. van de Velde, J. G. Roos pflegten ihre Landschaften meist mit reicher Tierstaffage auszustatten, daher *Tierlandschaft*; Porcellis, W. van de Velde, Balhuizen malten Marinen. Im 18. Jahrh. wurde die L. glatt, geleckt, entweder zierliche Feinmalerei oder oberflächliche Dekoration. Unter den Franzosen ist J. Bernet, unter den Engländern L. Gainsborough zu erwähnen. Bedeutender ist der treffliche Maler venezianischer Prospekt A. Canale und sein Schüler und Neffe B. Bellotto. Das angehende 19. Jahrh. zeigt die L. in kläglichem Zustand (Haderer u. a.); das Erfreulichste wurde noch im Anschluß an die alten Holländer geliefert (Wagenbauer, Runge). Turners geniale Effekte gingen in Formlosigkeit unter. Eine neue Periode der deutschen L. hob mit J. A. Koch an, der im Anschluß an Poussin und Claude Lorrain die stilisierte (historische) Landschaft wieder belebte. J. Schnorr, Brellner, Kottmann, Franz-Dreher, Ranoldt u. a. haben diese Richtung bis auf die Gegenwart fortgesetzt. Eine andre neue Bahn eröffneten die Düsseldorfser, voran Lessing; die Sentimentalität dieser Schule fand gerade in der Landschaft, durch die Versenkung der subjektiven Stimmung in die Natur, einen angemessenen Ausdruck. Neben ihm wirkte J. W. Schirmer, der sich auch der stilisierten L. zuwandte. Immer vielseitiger gestaltete sich die L.: die Stimmungslandschaft, die Bedutenmalerei, die romantische L. u. wurden zu Spezialitäten, denen sich zahllose Künstler widmeten. Wichtig wurde namentlich das Vorgehen der modernen Franzosen, die den Hauptwert auf die malerische Stimmung legen (*paysage intime*) und die unscheinbarsten Vorkwürfe behandeln (Guet, Corot, Rousseau, Dupré, Daubigny, Courbet u. a.). Zu gunsten der *malerischen* Stimmung vernachlässigte man jedoch ungebührlich das Formenstudium, und die ungeahnte Erweiterung des Kreises der L., die vom Pol bis zum Äquator, von Australien bis Amerika alles in ihren Bereich zog (E. Hildebrandt), trug zunächst mehr zur Effektlandschaft als zur künstlerischen Vertiefung bei; doch haben sich jetzt die Gegensätze ausgeglichen, und die L. bildet den erfreulichsten Teil der modernen Malerei. Ausgezeichnete Landschafts- und Marinemaler der neuern Zeit sind: die Deutschen Andreas und Oswald Achenbach, A. Zimmermann, Leu, E. Schleich, Hoguet, Eschle, Graf Kaldreuth,

M. Schmidt, Gude, Pier, Düder, Kröner, Körner, Ludwig, v. Ramele, Benglein, Baisch, Schönleber, Osterley, Chr. Wilberg u. a., die Schweizer Calame und Didag, die Holländer Roelkoel und Messdag, die Belgier Schampheleer, Lamorinière u. a. Vgl. Schnaase, Niederländische Briefe (Stuttg. 1834); Carus, Briefe über die L. (2. Aufl., Leipz. 1835); Gilbert, Landscape in art, before the days of Claude and Salvator (Lond. 1885); Raemmerer, Die Landschaft in der deutschen Kunst (Leipz. 1886). Hinsichtlich der Aquarellmaler s. Aquarellmalerei.

Landschnabeltier, s. v. w. Ameisenigel.

Landschule, s. Volksschule.

Landsdowne (spr. ländsdaun), s. Landsdowne.

Landseer (spr. länds-ihre), 1) John, engl. Kupferstecher, geb. 1769 zu Lincoln, erhielt seine künstlerische Bildung in London, wo er auch bis zu seinem 29. Febr. 1852 erfolgten Tod wirkte. Seine Hauptwerke sind die Blätter für Thorntons »Tempel der Flora« (1805 ff.), zu dem Galerienwerk des Marquis von Stafford (1818) und Bildnisse und Tierstücke nach West und Edwin L.

2) Thomas, engl. Kupferstecher und Radierer, Sohn des vorigen, geb. 1794, machte sich 1827 durch Radierungen bekannt in dem Werk »Monkeyana, or men in miniature designed etc.«; ferner hat man von ihm: »Characteristic sketches of animals, drawn from the life and engrav. etc.« (Lond. 1832, 8 Bde.) und »Tiger hunting, or a day's sport in the East« (das. 1836). Berühmt ward sein Stich nach Edwin Landseers Bild: der Hund am Meer. Er starb 20. Jan. 1880 in St. John's Wood.

3) Charles, Maler, Bruder des vorigen, geb. 1799 zu London, warb zuerst von seinem Vater unterrichtet, 1816 Schüler der Akademie, 1845 Mitglied derselben und war 1851 bis 1873 Reeper (Rustos) der Akademie. L. malte Genrebilder und Tierstücke. In der Nationalgalerie sind unter andern der Sturm von Basing House (1839) und die Plünderung eines Judenhauses zu Richards I. Zeit, im South Kensington-Museum Andrew Marvell, an dem die Bestechungsversuche scheitern. Er starb 22. Juli 1879 in London.

4) Sir Edwin Henry, Maler, Bruder des vorigen, geb. 7. März 1802 zu London, studierte unter seinem Vater, dann an der königlichen Akademie, indem er sich vorzugsweise der Tier- und Landschaftsmalerei widmete, und stellte 1819 sein erstes Bild: Hundekampf, aus, dem 1820 die Bernhardiner Hunde folgten, die ihn in die erste Reihe zeitgenössischer Maler erhoben. Durch diese und seine folgenden Schöpfungen, die auch durch Stich und Lithographie in England und auf dem Kontinent weit verbreitet wurden, erwarb er sich eine große Popularität, welche jedoch nicht lange standgehalten hat, da unter der Massenproduktion (er hat etwa 1000 Bilder gemalt) die Gediegenheit der Durchführung litt. 1826 bereiste er zuerst das schottische Hochland, was ihm zu verschiedenen Bildern Anlaß bot, darunter die Rückkehr von der Hirschjagd (1827), Walter Scott mit seinen Hunden (1833), Bolton Abbey (1834). Andre Bilder sind: der Affe und die Rake; der schlafende Jagdhund (1835); des alten Schäfers Hauptleidtragender (1834); Wellington zu Waterloo (1850, in der Nationalgalerie); Roh und dressiert; Jagd auf Rotwild (1858); Heimkehr von der Jagd; Alexander und Diogenes; Würde und Unverschämtheit; Bornehm und Gering; van Amburgh in der Löwenhöhle und als Zuschauer der englische Hof; Krieg und Friede (1846, Pendant, in der Nationalgalerie); der Neufundländer am Ufer; Schwäne, von Adlern angegriffen; der

Mensch denkt, Gott lenkt (Gisbären auf den Trümmern eines Schiffs, Hauptwerk). L. war ein feiner Kenner des Tierlebens; er hat es sowohl in seinen aufgeregtesten als in den friedlichsten Momenten belauscht, und seine Hirschjagden sind nicht minder trefflich als seine Hundeporträte oder Stillleben. Sehr ergötzlich sind auch seine humoristischen Bilder aus dem Hundeleben. In der letzten Zeit ward L. in der Wahl seiner Motive etwas gesucht, seine einfacheren Tiergenen sind seine besten. Winder als die Tier gelang ihm die Darstellung des Menschen, und deshalb ist sein Freskogemälde: die Niederlage des Camus, 1848 im Auftrag der Königin Viktoria für das Sommerhaus der Gärten des Buckinghampalastes gemalt, eine verfehlte Leistung. Auch war sein Skulptor stets etwas glatt und unwahr. L. war auch als Bildhauer thätig. 1866 schuf er die große Bronzefigur eines von Hunden gestellten Hirsches und zugleich die Modelle zu den kolossalen Bronzelöwen am Fuß der Nelsonstatue auf Trafalgar Square in London. 1831 wurde er Mitglied der Londoner Akademie, 1850 Ritter; 1855 erhielt er auf der Pariser internationalen Ausstellung die große goldene Medaille. Er starb 1. Okt. 1873. L. hat auch 17 Blätter radirt. Die Nationalgalerie und das South Kensington-Museum besitzen viele Bilder von ihm. Vgl. »Mémorial of Sir Edwin L.« (hrsg. von Stephens, neue Ausg. 1873); Stephens, Sir E. L. (das. 1880).

Landsend, die südwestlichste Landspitze von England (Grafschaft Cornwall), in 50° 4' nördl. Br. und 5° 42' westl. L. v. Gr. Dabei der Wolf's Rock mit 1870 vollendetem Leuchtturm.

Landsgemeinde, in einigen altschweizer. Kantonen (Appenzell, Glarus, Uri und Unterwalden) die aus den mittelalterlichen Gaugerechten hervorgegangene, alljährlich stattfindende Versammlung sämtlicher stimmsfähiger Landesangehörigen zur Beratung der Landesangelegenheiten und zur Wahl der Landesbehörden. Die Abstimmung erfolgt durch Aufstellen der rechten Hand (»Handmehr«). Die »getreuen haben Landsleute« versammeln sich unter dem Vorort des Landammanns auf dem »Landsgemeindeplatz« in der Regel an einem Maisonntag. Auch das Reichsthum (s. d.) ist aus der Institution der L. hervorgegangen.

Landshut, unmittelbare Stadt im bayr. Regierungsbezirk Niederbayern, an der Isar, Knotenpunkt der Linien München-Regensburg-Oberpfalz, Landau a. d. R. und L.-Landau a. J. der Bayerischen Staatsbahn, 388 m ü. M., ist von malerisch-altertümlichem Aussehen und besteht aus der Neustadt, der Altstadt und vier Vorstädten. Unter den 11 Kirchen und sonstigen Gebäuden der Stadt zeichnen sich aus: die St. Jodocuskirche (von 1338), die Heiligegeist- oder Spitalkirche (einschlichter Hallenbau von 1407 bis 1461) u. die herrliche Martinskirche (von 1407 bis 1477), deren Pfeiler von nur 87 cm Durchmesser in fahrlässiger Schlantheit ohnegleichen emporsteigen, mit einer 133 m hohen Turm; ferner das die Stadt überragende, zum Teil restaurierte Schloß Trausnitz mit allegorischen Fresken aus dem 16. u. 17. Jahrh., das königliche Residenzschloß Neubaus das vormalige Dominikanerkloster (1271 gegründet, 1800 zur Universität, jetzt als Regierungssitz).



Wappen von Landshut

ebäude verwendet), das alte Landschaftshaus, die große Getreideschranne, das Postamt mit alten Fresken, das Denkmal Ludwigs des Reichen, des Stifter der Universität, die Badeanstalt und als Park der städtische Hofgarten mit hübschen Fernsichten. Die Zahl der Einwohner betrug 1885 mit Garnison (ein Jägerbataillon Nr. 4 und 4 Eskadrons schwere Reiter Nr. 2) 17,873, meist Katholiken. Die Industrie erstreckt sich auf Tabak-, Strohhut-, Raschinen-, Kunstseid- und Pappdeckelfabrikation, Wagen- und Orgelbau, Wollspinnerei, Gerberei, Bierbrauerei etc. Besonders lebhaft ist der Getreidehandel; die Messen (Dulzen) sind sehr besucht. L. ist Sitz der Regierung für Niederbayern, eines Bezirksamtes, eines Landgerichts, eines Forstamtes, einer Oberförsterei und hat eine Studienanstalt, eine Erziehungsanstalt für

3 Bde.); »Geschichte der Stadt L.« Bearbeitet von mehreren (das. 1835); Wiefenb. Topographische Geschichte von L. (das. 1858); »Chroniken der deutschen Städte«, Bd. 16 (Leipzig. 1878).

Landfiedelleihe, f. Kolonat.

Landsknecht, Glücksjäger, f. Kummelblättchen. **Landsknechte**, die zu Ende des 15. und im 16. Jahrh. in Deutschland zu Fuß dienenden Söldner. Kaiser Maximilian I., in seinen Kriegen vom Adel seiner Erbstaaten verlassen und von der Reichsritterschaft wenig unterstützt, brachte 1487 mit Hilfe des Grafen von Holsen und Georgs von Frundsberg künftiges Stadt- und Landvolk aus den österreichischen Erblanden unter seine Fahnen, gab ihnen Sold und bewaffnete sie nach Schweizerart mit langen Spießen und Hellebarden und mit Schlagischwertern



Fig. 1. Landsknecht-Führer (nach einem Bild von G. S. Deham)



Fig. 2. Landsknecht-Profos (nach H. Brunk)

Lebende, eine Realschule, eine Präparandenanstalt, ein Waisen- und 4 Nonnenklöster, einen botanischen Garten, ein Leprosen- und Krankenhaus, Leihhaus, Armenstift etc. 1800 wurde die Universität von Ingolstadt hierher und 1826 von L. nach München verlegt. Jenseit der Isar liegt das Nonnenkloster Seligenenthal mit Erziehungsanstalt (1835 neu errichtet) und mit den Gräbern der Herzöge von Niederbayern. Zum Bezirk des Landgerichts gehören die 8 Amtsgerichte zu Dingolfing, Eggenfelden, L., Mainburg, Moosburg, Neumarkt a. R., Ottenburg und Wiltsbiburg. — L. wurde von Herzog Albrecht, dem ersten Wittelsbacher, gegründet; Herzog Alwig I., sein Sohn, erweiterte die Stadt und baute im 12. u. 13. auf der hohen Höhe das Schloss Trausnitz. 1555–1563 war die Stadt die Residenz der Linie Bayern-Landschut und ward im Dreißigjährigen Krieg mehrmals von den Schweden, im österreichischen Erb-Krieg zweimal von den Österreichern erobert. Sie warfen die Österreicher unter Herzog Karl 6. April 1809 die Bayern unter Deroz zurück, wurden aber 21. April von Napoleon geschlagen, wobei die Stadt von den Franzosen eingenommen wurde. Vgl. Führer durch L. (2. Aufl., Landsh., 1887); Landentaus, Chronik der Stadt L. (das. 1832,

und nannte diese Mannschaften L. (unrichtig ist L. an- kn e c h t e), d. h. Leute aus dem Land, im Gegensatz zu den vom Gebirge, den Schweizern. Die aus Schwaben wurden »oberländische«, die aus den nördlichen Kreisen »niederländische Knechte« genannt. Der Adel, die falsche Stellung begreifend, in die er beim Fernbleiben vom kaiserlichen Waffendienst kam, bewarb sich bald mit um die Fußrechten und verschmähte auch den Eintritt in die Reihen der L. nicht. Zur Aufstellung einer Truppe gab der Kaiser einem bewährten Kriegsmann einen Befallungsbrief als Feldhauptmann oder Feldoberst nebst einem offenen Patent, ein Regiment L. aufzustellen, und zugleich den Artikelbrief, d. h. den Rechtsbrauch und die Befassung, in welcher er das Kriegsvolk gehalten wissen wollte. Der Oberst wählte einen Oberstleutnant als Stellvertreter und bestellte je einen Hauptmann über die Anzahl der Fährlein, aus denen das Regiment bestehen sollte. Die Hauptleute ließen dann auf öffentlichen Plätzen unter Trommelschlag das Werbepatent anschlagen. Die Aufnahme unter die L. war nicht leicht; nur wer mit Wams und Schuhen bekleidet, mit Blechhaube, Harnisch, gutem Schwert und tüchtigem Spieß versehen war oder statt dessen Geld zur Anschaffung jener Ausrüstung mitbrachte, ward

in die Musterrolle aufgenommen. War ein Mann eingetragen und mit dem Artikelsbrief bekannt gemacht, so erhielt er ein Stück »Geld auf den Lauf« (»auf die Hand«, daher »Handgeld«) und die Weisung, sich an einem bestimmten Tag auf dem Waffenplatz einzufinden. Dort stellte sich der »Musterherr« ein, ein erfahrener Kriegsmann; Kriegsräte und Musterschreiber standen ihm zur Seite. Darauf wurde eine Pforte von Spießen, wie das römische Joch, erbaut; bei ihr stellten sich der Oberst und der Hauptmann des zu musternben Fähnleins auf, die Knechte mußten zur Musterung einzeln hindurchgehen. Die Ausrüstung eines jeden ward aufgezeichnet; wer ganz vollständig geharnischt war, erhielt Doppelsold. Die einfachen Soldner, auch einspännige Knechte genannt, mußten mit Panzerärmeln, Armzeug, Rücken, Kneß,

und peinlichen Rechts kundigen Mann; je einen Bachmeister, Proviantmeister, Quartiermeister; wahren Ambosaten (Gefreite), Kurier; einen Prosch als Richter in polizeilichen und leichten Kriminalfällen, in dessen Gefolge sich der Stadtmeister und dessen Gehilfen, die Stedenknechte, befanden. An diese reihe sich der »freie Mann« mit der Blutfeder auf dem Hut, in rotem Wams, das breite Ruchtschwert an der rechten Hüfte. Der Hurenweibel hatte die Aufsicht über die Soldatenweiber, Kinder und die dem Regiment nachziehenden Weibspersonen. Zur Erhaltung der Ordnung war ihm ein Rumormeister beigegeben. Gewöhnlich hatte auch jedes Fähnlein zwei Spieler, einen Trommelschläger und einen Pfeifer. Auf dem Marsch wälzte sich der Haufe meist regellos fort. Der dem Gefecht vortritten die 2. Knieend ein Gebir,



Fig. 3. Landsknecht mit Zweihänder (nach D. Hopfer).




Fig. 4. Landsknecht-Doppelsöldner mit Kettenhaube (nach F. Brun).

Ringtragen und Sturmhaube versehen sein. Zu Karls V. Zeit wurden auf jedes Fähnlein 50 Halspfeile gerechnet, deren Zahl aber stets wuchs, weil die Ausrüstung mit der Feuerwaffe billiger war als die andre vollständige Rüstung. Nach der Musterung wurde der Artikelsbrief verlesen und durch den Schultheiß den Kriegern der Eid abgenommen. Zugleich stellte der Oberst seinen Leutnant, den Quartiermeister, den Prosch, den Pfennigmeister und die übrigen zum Stab gehörigen Personen vor. Dem Fähnrich wurde die Fahne übergeben, und er versprach eidlich, sie nicht lebend in Feindeshand geraten zu lassen. Hierauf zog jedes Fähnlein auf einen besondern Platz, und die kleinen Soldatenrepubliken organisierten sich im Innern. Leutnant und Feldweibel wurden vom Hauptmann ernannt, Gemeinweibel, Furier und Kottmeister von den Leuten gewählt. War auf diese Weise ein Regiment aus 10—16 Fähnlein, jedes bis zu 400 Mann, formiert, so hatte es folgende Chargen: den Oberst und Oberstleutnant; Hauptleute, die sich gewöhnlich einen Staat, d. h. Trabanten, Kuten, einen Kaplan, Schreiber, beilegte und stattdessen gerüstet waren als die Knechte; einen Fähnrich, dann Feldweibel und Gemeinweibel; einen Schultheiß, d. h. einen des bürgerlichen

schüttelten dann den Staub ab, senkten die Spieße und rückten stillschweigend, bisweilen aber auch mit Kriegesgeschrei gegen den Feind. Voran zog ein »lerner Hauf«, aus den Häusern gebildet; diesem folgte der »helle Hauf« in geordneter Ordnung mit ungerader Kottenzahl, welche Glück bringen sollte. Gemeinlich war die Rechtspflege der 2. Um einen Richter zu richten, kam die Gemeinde an einem »alten Morgen« zusammen. Der Prosch erhob die Anklage, dem Verdreher wurde ein Fürsprecher gestellt und, wenn die Sache erhärtet, von 41 Knechten die dreimal gewählt waren, das Urteil gesprochen. Lautete es auf Tod, so ward eine Gasse gebildet, deren gefällte Spieße der Verurteilte sich stützen mußte. Durch Dienst in fremdem Sold arbeitete die 2. nach und nach aus, namentlich ward ihr Zutritt verweigert. Im 17. Jahrh. verlor sich der Name 2. da die Banden des Dreißigjährigen Kriegs nicht mehr bloß aus deutschen Knechten, sondern aus Volk aller Nationen bestanden. Unsere Abbildungen (vgl. auch Tafel »Kostüme II«, Fig. 10), die einige Tausende 2. darstellen, sind alten Meistern entnommen. Der Zeitner, Das Kriegswesen in Deutschland unter Maximilian I. und Karl V. (Leipzig, 1859); B. S. Die 2., eine kulturhistorische Studie (31. Jahrgang)

rude nach alten Meistern, Görl. 1877); Blau, Die deutschen L. (das. 1882).

Landsknechtfrüge, bunt bemalte deutsche Jagencefrüge mit Zinndedeln, ahmen die Figur eines Lands-



Landknechtfrüge (Münchener Jagence).

nechts nach und wurden im 16. u. 17. Jahrh. meist in Nürnberg u. im übrigen Franken verfertigt (s. Abbild.).

Landstron, Stadt im östlichen Böhmen, durch eine Lokalbahn mit der Eisenbahn von Böhmischem-Trübau nach Olmütz verbunden, hat 2 Vorstädte, eine Bezirkshauptmannschaft, ein Bezirksgericht, Obergymnasium, eine Webschule, Tabakfabrik, 2 Bierbrauereien, Färberei von Baumwollwaren, Teppichen, Schuhwaren u. (1880) 5284 Einw.

Landstrona, Seestadt und ehemalige Festung im Schwed. Vän Ralmöhus, auf einer Landspitze am Sund, mit Eisenbahnverbindung mit Vilsberga an der Linie Sjöfångborg-Öslöf, einen guten Hafen und (1885) 11,263 Einw., welche Zuckerraffinerie, Eisengießerei, Fabrikation von Leder, Tabak, Wollwaren, ferner Schiffbau und Schiffahrt, besonders aber Handel treiben. Die Einfuhr erstreckt sich auf Rohzucker, Steinkohlen, Holz, Maschinen, die Ausfuhr auf Getreide und Mehl (1883: 24,194 cbm, meist nach England), Vieh, Holzwaren u. 1883 liefen 1949 Schiffe von 204,621 Ton. an, darunter 36 deutsche von 3638 T. L. wird von den Dampfern der Linie Lübeck-Christiania angefahren. In der Nähe befinden sich Steinkohlengruben. L. ist Sitz eines deutschen Konsuls. — Die Stadt wurde 1410 von deutschen Karmelitermönchen angelegt. Hier erfochten die Schweden am 14. Juli 1677 einen Sieg über die Dänen. Die Citabelle auf der Insel Gräen ist seit 1870 geschleift.

Landsmannschaften, Studentenverbindungen auf deutschen Universitäten. Sie sind so alt wie die Universitäten selbst und haben im Lauf der Zeit mannigfache Umgestaltungen und eine vielseitige Entwicklung erfahren. Abgesehen von der ältesten Zeit, wo eine große Anzahl von Studierenden in Bursen (Bursa) unter Aufsicht des Bursenrektors speisten und gelehrte Übungen trieben, finden wir zu Anfang des 17. Jahrh. Nationen oder Nationalkollegien.

Diese, in der Regel vier, unterschieden sich wesentlich von den großen Genossenschaften gleichen Namens auf den europäischen Universitäten (Paris, Bologna, Prag); sie waren weder gesetzlich anerkannt, noch umfaßten sie wie diese das ganze corpus academicum docens wie discens, sondern bestanden im geheimen und rekrutierten sich vornehmlich aus den Landsschäften, deren Namen sie trugen. Die freundschaftliche Geselligkeit, deren Hebung ihr eigenster Zweck war, wurde durch eine eigentümliche Rangordnung nach den studentischen Altersgraden gefördert. Zusehendermaßen übten die ältern Studenten (Schoristen) auf eine gewisse Zeit eine unumschränkte Herrschaft über die den jüngern Semestern angehörenden (Pennale); die Wahrung der Ehre durch das Duell galt als unumgänglich. Da sich an diese Einrichtungen im Lauf der Zeit schlimme Auswüchse knüpften, schritt man von 1860 an fast an allen deutschen Universitäten wiederholt gegen den sogen. Pennalismus und Nationalismus ein, doch ohne dauernden Erfolg. Im 18. Jahrh. begannen die Nationen sich L. zu nennen und mit ihren Fahnen und Farben öffentlich aufzutreten. In Jena geschah dies zum erstenmal bei dem großen Friedensfest, das (1763) den Siebenjährigen Krieg feierlich abschloß. Seit 1750 wurden auch unter den Studierenden Orden gegründet. Diese nahmen ihre äußern Formen und Kennzeichen von dem Freimaurerorden (s. d.), zogen sich in tieferes Geheimnis zurück und gaben sich zur Umgehung des Gesetzes zum Teil landsmannschaftliche Institutionen. So bestanden während des 18. Jahrh. Orden und L. nebeneinander. Wie aber die Orden sich unter den Einrichtungen der L. verbargen, so eigneten sich allmählich auch die L. die meisten der Gesetze und Formen jener an und verdrängten sie etwa zu Beginn unseres Jahrhunderts gänzlich. Aus den L. entstanden die Korps, welche an die alten landsmannschaftlichen Einrichtungen sich angeschlossen, besonders scharf den erwähnten Rangunterschied der Altern vor den Jüngern ausbildeten und übrigens die Mannesehre und den frohen Lebensgenuß als das Höchste hinstellten, unbelümmert um politische Tendenzen und studentische Einheitsbestrebungen, wie sie die Burschenschaft (s. d.) pflegte und verfolgte. Aber auch die L. blieben in einigen Verbindungen bestehen. Neuerdings, seit 1870, ist infolge des rasch gesteigerten Zudrangs zu den Universitäten eine große Anzahl neuer Verbindungen aller Art begründet worden. Das Studentenleben, wie es nun in diesen Vereinigungen entwickelt worden ist, bewegt sich wesentlich zwischen Kneiptafel und Fuchthoden. Die dabei zu beobachtenden Regeln (der Komment) sind traditionell. Die Mitglieder der L. teilen sich in ordentliche (Korpsburschen) und außerordentliche (Fuchse, d. h. Neulinge, und Konkneipanten oder Renoncen). Letztere haben bei Regelung der Korpsangelegenheiten und bei den Wahlen kein Stimmrecht. Man erkennt den Studenten, der einer Verbindung angehört, an Mütze und Band, beide dreifarbig; die Renoncen oder Fuchse (s. Fuchs, S. 768) dürfen nur die Mütze ohne Brustband oder nur zwei Farben tragen. An der Spitze des Korps stehen selbstgewählte Obere (Chargierte, erster, zweiter, dritter Chargierter). Der Kommerz, die solenne Kneiperei, wird von dem Präses, Kneipwart, geleitet, während der Fuchsmajor an der Fuchstafel Ordnung hält. Bei Ehrensachen (Kontrahagen) fordert man auf Schläger (Korb oder Glocke) oder Säbel (unter Studenten sehr selten auf Pistolen), indem man einen »Kartellträger« sendet. Beide »Paukanten« treten dann mit ihren »Sekun-

danten« auf »Mensur«, ein »Unparteiischer« entscheidet, wer gesiegt hat, und läßt den Besiegten »abführen«. Der begleitende Arzt heißt Paul doktor, die Wunden Schmissen. Der Seniorenkonvent vermittelt den Verkehr der verschiedenen L. einer Universität untereinander, daneben besteht ein Kartell einzelner L. verschiedener Universitäten und ein Verband der sämtlichen deutschen Korps, der alljährlich zu Pfingsten eine Delegiertenversammlung auf der Rudelsburg bei Bad Rösen (Rösener Seniorenkonvent oder Rösener S. C.) abhält. Die Zahl der Korpsstudenten geht übrigens in neuerer Zeit stetig zurück, was sich teils aus der wachsenden Ausbreitung eines freieren Vereinwesens, teils aus dem kostspieligen Leben vieler Korps erklärt. Vgl. »Das Korpsleben in Heidelberg« (Festschrift, Heidelb. 1886) und Universitäten.

Landspitze, s. Kap.

Landstände, s. Volksvertretung.

Landsting, in Dänemark (s. d., S. 506) Bezeichnung der Ersten Kammer.

Landstreicherei (Bagabondage), das gewohnheitsmäßige, zwecklose Umherziehen, ohne die Mittel zum Lebensunterhalt zu besitzen und ohne eine Gelegenheit zum rechtmäßigen Erwerb derselben aufzujuchen. Die L. wird nach dem deutschen Reichsstrafgesetzbuch (§ 361, Nr. 3, 362) mit Haft bis zu sechs Wochen bestraft; auch kann zugleich erkannt werden, daß der Verurteilte nach verbüßter Haft der Landespolizeibehörde zu überweisen sei, welche letztere alsdann die verurteilte Person auf einen Zeitraum bis zu zwei Jahren in einem Arbeitshaus unterbringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten verwenden kann.

Landstube, in Ostpommern ehemals Bezeichnung für den Verwaltungsausschuß des Kommunallandtags, welcher die gemeinsamen Interessen des Kommunalverbands wahrzunehmen hatte.

Landstuhl, Stadt in der bayr. Pfalz, Bezirksamt Homburg, Knotenpunkt der Linien Neunkirchen-Worms und L.-Rufel der Pfälzischen Ludwigsbahn, ist schön gebaut, hat ein Amtsgericht, Torfgräberei, Steinbrüche, Wattenfabrikation und (1885) 3704 meist kath. Einwohner. Östlich über der Stadt die Ruinen der Burg L., in der Franz v. Sickingen 1523 bei ihrer Eroberung durch die verbündeten Fürsten starb. Unweit der nahen Kaiserstraße die sogen. Sickingener Würfel, große, mit Inschriften und Figuren versehene Steine, Überreste eines römischen Denkmals.

Landsturm, das letzte Aufgebot aller Wehrpflichtigen, welche weder dem Landheer noch der Marine angehören, zur Abwehr eines feindlichen Einfalls. In Preußen waren nach einer Verordnung von 1814 alle Waffenfähigen vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 49. Lebensjahr verpflichtet, dem Aufgebot des Landsturms Folge zu leisten. Das norddeutsche Bundesgesetz vom 9. Nov. 1867 über die Verpflichtung zum Kriegsdienst und das Reichsgesetz über den L. vom 12. Febr. 1875 beschränkten jene Verpflichtung auf die Zeit vom 17. bis 42. Lebensjahr; in Österreich durch Gesetz vom 6. Juni 1886 vom 19. bis 42. und bis zum 60. Lebensjahr für die in den Ruhestand getretenen Offiziere und Militärbeamten. Die Landsturmpflicht tritt im Gegensatz zur regelmäßigen Kriegsdienstpflicht nur ausnahmsweise und zwar dann ein, wenn ein feindlicher Einfall Teile des Reichsgebiets bedroht oder überzieht. Der L. erhält bei Verwendung gegen den Feind militärische Abzeichen und tritt dadurch unter völkerrechtlichen Schutz, er wird in Truppenteile wie die Armee formiert. In Fällen außerordentlichen Bedarfs kann die Land-

wehr aus dem L. ergänzt werden, jedoch nur dann, wenn bereits sämtliche Jahrgänge der Landwehr und die verwendbaren Mannschaften der Ersatzreserve einberufen sind. Die Einstellung erfolgt nach Jahrgangsklassen, mit der jüngsten beginnend. Ist der L. nicht aufgeboden, so sind die Landsturmpflichtigen keinerlei militärischer Kontrolle unterworfen. In Österreich gilt das Landsturmgesetz vom 6. Juni 1886 nur formell nur für die im Reichsrat vertretenen Länder, die in Tirol und Vorarlberg (s. Landesfürsten) sowie Ungarn geltenden Landsturmgesetze stimmen indes in allen wesentlichen Punkten mit jenen überein, auch die Durchführungsverordnungen vom 30. Januar 1887.

Landsturmbezirkskommandos, in Österreich Unterbehörden der Landwehrkommandos in Bezug auf das Landsturmwesen.

Landtafel, in Mähren die erste und ursprüngliche Art eines Grundbuchs. Auf sichtene Tafeln war dort im Mittelalter das Grundvermögen der Gemeindeangehörigen verzeichnet, und diese einfachste Art eines Grundbuchs bildete die Grundlage für das gesamte »Tabularwesen« der österreichischen Monarchie, indem sich das Institut der Landtafel von Mähren nach Böhmen, Steiermark etc. verpflanzte. An die Stelle jener Holztäfel waren freilich schon zuvor öffentliche Urkunden und Bücher getreten. In der Zeit wurde nun der Ausdruck L. auf das öffentliche Verzeichnis derjenigen Güter beschränkt, mit deren Besitz Landstandschafft verbunden war; daher der Ausdruck Landtafelgüter oder landtäfelige Güter für diejenigen Besitzungen, mit welchen das Recht verbunden war, Sitz und Stimme auf dem Landtag zu führen. Dazu wurde bis zum Jahr 1848 die Landtafelsfähigkeit erfordert, welche nur den Herren-, Ritter- und Prälatenstand sowie einigen privilegierten Städten und Personen, Universitätsprofessoren u. dgl., zukam. Seitdem kann jeder Staatsbürger landtäfelige Güter erwerben. Verschieden von der L. ist die Lehentafel, in welche die lehnbaren Güter eingetragen waren. Noch jetzt ist der Begriff von land- und lehentäfeligen Gütern in Österreich um deswillen von Wichtigkeit, weil mit ihrem Besitz das Wahlrecht in der Klasse der Großgrundbesitzer für die Landtage und für den Reichsrat verknüpft ist.

Landtag, die periodische Versammlung der Landstände (s. Volksvertretung). Aber nicht bloß die Repräsentativversammlung eines ganzen Staates, welche in größern Staaten in zwei Kammern vertheilt wird, L. genannt. Man spricht auch von Provinziallandtagen (s. Provinzialverfassung) und Kommunallandtagen als den ständischen Vertretungen einzelner Landesteile. In Österreich ist der L. (Landesvertretung, Landesversammlung) die parlamentarische Volksvertretung eines einzelnen Landes.

Landtagsabschied, s. Abschied.

Landtagsmarschall, s. Landmarschall.

Landtagsordnung, die Geschäftsordnung (s. d.) eines Landtags.

Land tax, die ältere englische Grundsteuer.

Landtorpedos, mit 1—5 kg Dynamit gefüllte metallene Gefäße, die, mit Perkussions- oder elektrischem Zünder versehen, an solchen Stellen eingegraben werden, die der Feind bei einem Angriff oder auf dem Marsch betreten muß. Hierbei sollen die L. durch Berührung mit dem Fuß oder elektrisch entzündet werden. Bei der Verteidigung von Charleston und Vicksburg haben L. jedoch ohne nennenswerten Erfolg Verwendung gefunden. In neuerer Zeit haben die von J.

nitz in Österreich, Pfund u. Schmidt in der Schweiz undenen L. Aufsehen erregt. Über den taktischen Wert der L. gehen die Urteile weit auseinander; Kriegserfahrungen fehlen noch.

Landung, f. Küstenkrieg.

Landungsbrücke, hölzerne oder eiserne Brücke zur Ermöglichung oder Erleichterung des Landens von Schiffen. Die L. muß länger oder kürzer, je weiter sie näher das Fahrwasser der anlegenden Schiffe am Ufer entfernt ist, und so konstruiert sein, daß sie eine Brückenbahn oder ein Teil derselben mit steigendem oder fallendem Wasser sich hebt und senkt oder hoben und gesenkt werden kann. Im erstern Fall ist der äußere Teil der Brückenbahn auf einem Pfeiler oder auf mehreren solchen, während der innere, dem Land zugekehrte Teil an einer Uferbefestigung drehbar befestigt ist. Der feste, über Hochwasser liegende Teil der Brücke ruht entweder auf gerammten hölzernen Pfählen oder in den Grund eingeschraubten eisernen Pfählen, wie die Landungsbrücken bei Wexford, bei Glenelg im Golf St. Vincent Südastralien und zu Malassar auf der Insel Ceil. Vgl. Heingerling, Brücken in Eisen, S. 395 ff. (1870).

Landvogt, ehemals ein vom Landesherren über einen bestimmten Landesbezirk gesetzter Beamter, der Regierungsgeschäfte zu besorgen hatte. Im Herzogtum Lauenburg erhielt sich dieser Titel für die Kreisverwaltungsbeamten bis in die neueste Zeit. **Landvogtei**, der Distrikt des Landvogts. Im frühern Deutschen Reich hießen diejenigen Distrikte Landsteilen, welche dem Kaiser unmittelbar unterstellt waren, aber nicht die Bedeutung von Grafschaften hatten. Noch im 19. Jahrh. waren kaiserliche Statthalter mit dem Titel L. in Hagenau im Elsaß und Albstadt in Funktion.

Landwalaufköhl, f. Aleurites.

Landwasser, rechtsseitiger Zufluß der Albula in den Rhodan (f. Davos), durch dessen Thalgrund 1870—73 erbaute Landwasserstraße führt, welche die Hochmulde von Davos mit der zweiten Hauptkuppe von Jilifur-Alvoneu verbindet. Die ganze Länge von Davos bis Alvoneu mißt 38 km und geht so, dem Schluchtenlauf des Landwassers folgend, aus einer Seehöhe von 1451 m (Glaris) zu 1000 m. Eine großartigere Wiederholung dieses Kühnen folgt unterhalb Tiefenlatsch (f. Schyn).

Landwehr, ursprünglich die allgemeine Landesbewehrung, das Aufgebot aller Wehrfähigen zur Verteidigung des Vaterlandes. Mit Einführung der Heere trat diese Bedeutung der L. zurück, erst zunehmender Bedarf an Streitkräften ließ in den Napoleonischen Kriegen auf sie zurückgreifen. Österreich verstärkte 1805 und 1809 sein Heer durch L. Preußen veranlaßte Scharnhorst alsbald nach dem Tilsiter Frieden die Einrichtung einer L., und wurde dann in engste Verbindung mit dem Landheer gebracht. Preußen stellte 1813 nach dem Waffenstillstand 140 Bataillone, 116 Eskadrons auf. Die Landwehrordnung von 1814 teilte die L. in zwei Aufgebote. Das erste, alle aus dem Heer entlassenen Leute vom 25. bis 32. Lebensjahr enthaltend, war mit 12 Garde- und 104 Provinzial-Landbataillonen, 2 Garde- und 32 Provinzial-Landkavallerieregimentern neben dem stehenden Heer zur Ausbildung der Feldarmee, das zweite, ebenso stark, aber Leute vom 32. bis 40. Lebensjahr enthaltend, zur Besetzung der Festungen bestimmt. Nach Gründung des Norddeutschen Bundes fiel bei Herabsetzung der Wehrdienstzeit das zweite Aufgebot der L. weg.

Die heute im Deutschen Reich bestehenden Bataillone der L. nehmen die aus dem stehenden Heer entlassenen Wehrpflichtigen vom 27. bis 32. Lebensjahr auf. Die L. der Spezialwaffen ist hauptsächlich für den Festungsdienst bestimmt. Infanterie und Reiterei der L. dienen zu Besatzungszwecken im Innern wie im Ausland auf Etappenstraßen, werden aber auch in Reserve divisionen vor dem Feind verwendet. Auf die Einteilung des Landes in Landwehrbataillonsbezirke ist auch das Ersatzwesen für das Deutsche Reich begründet. Die Organisation der österreichischen L. sowie der ungarischen (Honved) f. Österreich, Heerwesen. Die L. der übrigen Mächte ist mehr oder weniger nach deutschem Vorbild organisiert. Vgl. Bräuner, Geschichte der preussischen L. (Berl. 1863).

Landwehrbezirkskommando, f. Bezirkskommando. In Österreich heißen die entsprechenden Behörden Landwehrkommandos.

Landwehren (Zargen, Gebüde, Gehag, Zehen), die nach römischem Vorbild aus Wall und Graben bestehenden, zum Schutz gegen feindlichen Überfall errichteten Landesbefestigungen in Gegenden, die weder durch Gebirge noch Wasser geschützt waren. Auf dem Ramme mit Hecken und Pfahlwerk besetzt, hatten sie an den Durchgängen hölzerne Gitterthore (Grendel, Serren) mit vorgeschobenen Riegeln, oft hinter denselben kleine Burgen (Wighäuser) als Reduits für die Besatzung. An wichtigen Stellen standen Wurfzeuge auf den Wällen. Mit der Pflicht für Stellung der Wächter an die Grendel war für die Ortschaften auch die Herstellung und Verteidigung der L. verbunden; Beschädigungen der L. aus Muthwillen wurden streng bestraft. Die mit den L. in Verbindung stehenden, weiter rückwärts gelegenen Warten dienten als Auslugtürme, von denen aus das Land durch Feuerzeichen alarmiert wurde. Vgl. Würdinger, Kriegsgeschichte von Bayern 2c. (Münch. 1868).

Landwehrkanal, f. Spree.

Landwind, der nach Sonnenuntergang entstehende, vom Land nach der See zu wehende Wind; f. Wind.

Landwirtschaft, dasjenige Gewerbe, welches Pflanzenbau und Tierzucht zu dem Zweck verbindet, um den möglichst großen und nachhaltigen Nahrungsertrag zu erlangen. Die L. hat die für die Erhaltung des Menschengeschlechts ausreichenden Mengen von Rohstoffen und Lebensmitteln zu beschaffen und fördert selbst im Verfolgen besonderer Zwecke die allgemeinen Interessen insofern, als sie dadurch der Mehrung des Volkswohlstandes dient. Je blühender der Ackerbau eines Landes, je wohlhabender seine landwirtschaftliche Bevölkerung, um so sicherer seine Macht, um so dauernder seine Zustände. Die vollkommene L. ist die Verbindung von Pflanzenbau und Tierzucht zu gegenseitiger Förderung; die bloße Hervorbringung von Nutzpflanzen heißt L. im engern Sinn, Feldbau oder Landbau; vorwiegender Betrieb der Zucht nützlicher Tiere findet sich bei der Weidewirtschaft, ausschließlich in der bloßen Zucht von Federvieh, Fischen, Bienen oder Seidenwürmern.

Die Landwirtschaftslehre wird in Aufassung ihres jetzt erlangten selbständigen Standpunktes in drei Teilen behandelt, deren erster, als der vorzugsweise nationalökonomisch zu begründende Teil, die allgemeine Landwirtschaftslehre oder die Lehre von den zum Betrieb erforderlichen Mitteln, der zweite, die spezielle Landwirtschaftslehre, als der vorzugsweise naturwissenschaftlich zu begründende Teil, die Lehre von der vorteilhaftesten Produktion der nützlichen Pflanzen und Tiere, der dritte Teil endlich, wel-

cher sich vornehmlich auf die Summe eigner, im Verlauf der Zeit gewonnener Erfahrungen stützt und jene beiden zu einem organischen Ganzen zusammenzufassen hat, die Betriebslehre oder die Lehre von der Organisation und Direktion der Wirtschaft ist. Die allgemeine Landwirtschaftslehre hat Arbeit, Kapital und Land in ihren Beziehungen zur L. zu besprechen und zu zeigen, inwiefern die allgemein gültigen Geseze einer geläuterten Volkswirtschaftslehre durch die Eigentümlichkeiten des landwirtschaftlichen Betriebs modifiziert werden müssen. In dem Abschnitt von der landwirtschaftlichen Arbeit ist zu zeigen, inwieweit der Landwirt von den wichtigen Prinzipien der Association und Arbeitsteilung Gebrauch machen kann, wie Werkzeuge und Maschinen durch die sie bewegenden Kräfte (Menschen, Tiere, Wasser, Wind und Dampf) am nützlichsten verwendet werden, wie der Dirigent, der Arbeitgeber, sein Verhältnis zu den Hilfsbeamten, Knechten und Tagelöhnern, den Arbeitnehmern, für sich am nützlichendsten, aber auch den Grundsätzen der Humanität entsprechend zu gestalten hat. Die Lehre von dem landwirtschaftlichen Kapital hat zunächst die allgemein adoptierte Unterscheidung der zum Betrieb erforderlichen Kapitalteile in Stamm- oder stehendes und in Betriebskapital zu begründen. Die vorteilhafteste Erwerbung der Kapitalien, Miete oder Kauf, die Mittel und Wege zur Beschaffung ausreichender Fonds, vor allen der Kredit (Personal- und Realkredit), bilden weitere Teile dieses Abschnitts der Landwirtschaftslehre. Kauf- und Mietgeschäfte werden nach vorgängiger Taxation der vorhandenen Inventarstücke abgeschlossen; die dabei maßgebenden Gesichtspunkte dürfen nicht außer acht gelassen werden, und schließlich ist die zweckmäßigste Verwendung der Kapitalteile zu förderlichstem Betrieb zu lehren. Die Lehre von dem Land schildert das Landgut in seinen rechtlich-politischen und Eigentumsverhältnissen mit allen seinen Bestandteilen zum Zweck der vorteilhaftesten Erwerbung durch Kauf oder Miete, handelt von der Auswahl des Landguts nach Maßgabe der disponibeln Kräfte und erörtert eingehend die Vorzüge und Nachteile der käuflichen oder mietweisen Erwerbung (Pacht), die Stellung des Pächters zu dem Verpächter, die Abfassung richtiger Pachtkontrakte und die Lehre von den Ertrags-, Kauf- und Pachtanschlägen. Die für Kauf und Verkauf, Pacht und Verpachtung maßgebenden Gesichtspunkte sind zu erörtern, während die Aufstellung richtiger Muster erst in der Betriebslehre gegeben werden kann. Die Lehre von dem Land schließt mit Regeln über die vorteilhafteste Verwendung der Ländereien, über Groß- und Kleinbetrieb, Teilbarkeit und Unteilbarkeit der Grundstücke. Die spezielle Landwirtschaftslehre handelt von der Beschaffenheit des Bodens (Bodenkunde), von der Ackerbestellung (Agrikultur), von der Urbarmachung, Reclamation, Ent- und Bewässerung (Drainage), Düngung, von der Behandlung der Pflanzen (Ausfaat, Pflege, Abhaltung des Ungeziefers und der Krankheiten, Ernte) und der Behandlung der geernteten Früchte; endlich umfaßt sie auch die Viehzucht. Die Betriebslehre oder die Lehre von der Organisation und Direktion der Wirtschaft stellt den mehr auf eignen Erfahrungen beruhenden, die nationalökonomischen und naturwissenschaftlichen Beziehungen zu organischem Ganzen zusammenfassenden Teil der Landwirtschaftslehre dar, welcher ihr den Charakter einer selbständigen Wissenschaft bewahrt. In ihr soll recht eigentlich gezeigt werden, wie beide Betriebszweige, Pflanzenbau und Tierzucht,

unter gegebenen Verhältnissen zum höchsten Ackerertrag miteinander verbunden werden müssen, sowie unter welchen Umständen die Einrichtung technischer Nebengewerbe am Platz ist, u. a. Sie zerfällt in die Lehre von den Betriebssystemen, von der Statik (s. d.), von der Buchführung und von der Taxation. Die Lehre von den Betriebssystemen (Wirtschaftssystem, Feldwirtschafts-, Ackerbau-) hat zu entwickeln, unter welchen Verhältnissen die einzelnen Systeme am Platz sind, unter welchen Änderungen am Althergebrachten sich nötig machen, und von welchen Voraussetzungen die freie Wirtschaft oder das systemlose Wirtschaften abhängt. Es ist darzuthun, daß alle Systeme je nach Zeit und Ort ihre Berechtigung haben, und daß nur das Starrhalten an veralteten Vorschriften und Formen zu verwerfen ist, nicht aber das Beibehalten der Systeme überhaupt (vgl. Betriebssystem).

Die Lehre von der Statik in heutiger, dem Standpunkt der Wissenschaft entsprechender Form darf nur von den mineralischen Bestandteilen ausgehen und muß die Ursachen der Erschöpfung der Grundstücke und die Mittel der Wiederherstellung der gestörten Fruchtbarkeit soweit als möglich darlegen. Auch heute noch ist es für jeden Grundbesitzer von hohem Interesse, zu wissen, daß die Bewirtschaftung seine Felder nicht erschöpft, und die Meinung, daß die Lehre von der Statik überhaupt ihre Berechtigung verloren habe (Drechsler), kann nicht aufrechterhalten werden. Wohl aber bedarf es der häufigsten Berechnungen dazu nicht mehr, und es kann die Sorge auf nur wenige Boden- und Pflanzenbestandteile sich erstrecken. Nach wie vor bleibt das Interesse des Verpächters gefährdet, wenn es nicht gelingen will, sich zu sichern; die Sicherung braucht aber nicht darin zu bestehen, daß dem Pächter in seinem Tun die Hände gebunden werden. Der Verpächter darf sich darauf beschränken, genauen Nachweis über Ernte und Ausfuhr zu verlangen, und muß sich freilich bequemen, wenn er Entschädigung für das Fehlen verlangen will, seinerseits für ein etwaiges Fehlen angemessen zu entschädigen. Über feste Vorschriften hierzu hat man sich noch nicht zu verständigen vermocht, und ebensowenig ist es bis jetzt gelungen, eine von allem Vorurteil freie Lehre von der Statik zu entwerfen.

Am wenigsten ausgebildet aber ist derjenige Teil der Landwirtschaftslehre, welcher ohne Zweifel der wichtigste angesehen werden muß, d. h. die Lehre von der Buchführung (s. Buchhaltung, landwirtschaftliche). Auch die Taxationslehre, in welcher die Regeln entworfen werden sollen, um sowohl für einzelnen Bestandteil des in der L. repräsentierten Kapitals als auch den aus der Bewirtschaftung einzelner Grundstücke und ganzer Komplexe zu ermittelnden Gewinn nach durchschnittlichen Annahmen zu stellen, entbehrt noch der sichern Begründung der einheitlichen Behandlung. Nur die Taxation des Bodens hat um der Besteuerung willen und die Inventarien wegen des öftern Besitzwechsels, besonders beim System der Verpachtung, einige, freilich aber noch wenig befriedigende, Förderung erfahren. Die Lehre von der Statik, Buchführung und Taxation, die wichtigsten Gegenstände der Landwirtschaftslehre, bedürfen der sorgsamsten Bearbeitung und können umso mehr ohne das Zusammenwirken vieler in befriedigender Weise gefördert werden. Vgl. Bonitierung.

Geschichte der Landwirtschaft.

Die Geschichte der L. beginnt überall da, wo bis dahin nomadischen Völker mit dem Ertrag

er Wohnsitz den Weg geordneter Zustände betreten. Sind der ältesten ackerbauenden Völker mögen Chinesen sein; sichere Nachrichten über die Ange ihrer Kultur fehlen uns. Deutliche Beweise eine ehemals fleißige Bodenbebauung finden wir den Ufern des Euphrat in den Ruinen untergegangener Königsitze. Die uralten Religionsurkunden der Indier erzählen schon von Pflug und Webstuhl. In Ägypten geben uns die alten Wandentwürfe die ersten Bilder voller landwirtschaftlicher Tätigkeit, die wir aus den Überlieferungen zum abgerundeten Ganzen vervollständigen können. Pflug, Sense, Sichel und andre Geräte zeigen die einfachste Konstruktion; die Spuren frühzeitiger Bewässerungslagen (mit Schöpfrädern) erregen aber noch heute unsere Bewunderung. Die Viehzucht scheint vernachlässigt (verachtet) gewesen zu sein, zumal man nicht Düngen der Felder dachte. Noch heute gibt der alljährlich in seinem Schlamm den genügenden Saft für die dem Boden entzogene Ernte, und schon frühzeitig schnitt man auf dem Feld nur die reifen Ähren ab und verbrannte das Stroh. Der Pflanzenertrag erstreckte sich auf Gerste, Weizen, Roggen, Flachssamen, einzelnen in mehreren Varietäten, ferner auf Baumwolle, Nymphaea Lotus, Nymphaea Nelumbo und Sesam, aus welchem Öl gewonnen wurde. Vgl. Aker, Die altägyptische L. (Berl. 1881). Ein auf hoher Stufe stehender Ackerbau mußte sich weiter breiten. Dies geschah durch die Hebräer nach Palästina und von da nach Phönicien und Karthago und durch die Hellenen nach Europa. Die mehr zur Viehzucht geneigten Juden lehrte erst Moses in seiner Gesetzgebung die Bedeutung des Ackerbaues, welcher in der fruchtbaren Palästina zu hoher Blüte gelang. In Phönicien ließen die Beschaffenheit des Bodens und das überwiegende Handelsinteresse den Ackerbau nicht recht aufkommen, welchen dagegen die Phönizierstadt Karthago zu hohen Ehren brachte. Der Karthager Mago wird von Columella der »Vater der Kultur« genannt; er schrieb 40 Bücher über die L., welche der römische Senat ins Lateinische übersetzen ließ. Hellas sah in allmählicher Entwicklung von rohesten Anfängen bei den Pelasgern an einen gerühmten Ackerbau, welchem zahlreiche Schriftsteller sich widmeten und eine umsichtige Gesetzgebung zu Hilfe kam (Solon). Hier, wo neben äußerst fruchtbaren Gründen, in welchen noch heute, wie damals, Gerste auf Gerste in ununterbrochener Folge gedüngt gebaut wird, sich auch unfruchtbare Stellen fanden, weckte die Vergleichung schon frühzeitig das Nachdenken und führte damit zur Düngung der Felder. Theophrast lehrt schon, daß Erdbewässerung den Dünger ersetze, und Plinius erzählt, man lasse und feuchte Gründe mit Mergel fruchtbar machen. Hesiod rühmt die L. als das wahre Geheimnis der Glückseligkeit, und bei Xenophon findet schon eine vollständige Betriebsangabe. Noch ist die Erfindung der Entwässerung der Grundstücke zu erwähnen: Ab- und Zufluß des Wassers war gesetzlich geregelt.

In Rom wurde die L. schon in den ältesten Zeiten dem Kriegshandwerk gepflegt; doch in entwerfender Gestalt lernen wir sie erst aus den zahlreichen landwirtschaftlichen Schriftstellern (Columella, Varro, Vergil, Cato, Celsus, Varro und Sohn, Trebellius, Palladius, Celsus, Atticus, Gracianus, Plinius Secundus u. a.) kennen. Diese Schriften sind nicht mehr nur beschreibend, sondern sie enthalten die Regeln und Vorschriften über alle Teile des Betriebs. Das Düngewesen war hoch entwickelt,

und Stercutius ward für die Erfindung der Düngung mit Stallmist den Unsterblichen eingereiht. Aus Meer und Gewässern, selbst aus Gestein wußten die Römer Dungstoffe zu gewinnen; sie sammelten alle Abfälle, streuten Asche auf die Felder, bauten die Lupine zur Gründüngung an und hielten in ihren Kolonien die Vögel mehr des Düngers als des Fleisches wegen (Guano). Sorgfältig war die Bestellung der Felder, besonders die der Brache; die Entwässerung wurde vervollkommen durch Anlage von Drains mit Hohl- und Flachziegeln, die Bewässerung regelmäßig angewendet und behufs geeigneter Erdmischung der Boden schon klassifiziert. Der einfache eiserne oder hölzerne Rührhaken der älteren Völker wird bei den Römern zum vollkommenen Räderpflug (aratrum) mit Schar und Streichbrett und schon, je nach Gebrauch, verschieden konstruiert. Egge (occa), Hacke (ligo, sarculum), Schaufel (betillum), Walze (modula) und manch anderes Gerät findet sich in Formen, welche den heutigen ähneln, die Dreschmaschine entweder als ein von Ochsen über das Getreide gezogenes, unten rauhes Brett, welches der Führer mit seinem Gewicht vermehrte, oder als Schlitten mit unten gezähnten und gezackten Brettern (tribulum und traha). Als Kulturpflanzen baute man Bohnen, Weizen, Lupinen, Kichererbsen, Erbsen, Rüben, Hafer, Hirse, Hanf, Klee- und Weizenarten als Hauptfrüchte; auch der Weinbau wurde sorgsam gepflegt. Erst der üppige Luxus des Kaiserreichs verdrängte durch stolze Villen die Wirtschaftsgelände in bescheidene Winkel und setzte die Verwaltung mit all den Fehlern, wie sie bei sorgloser Verschwendung sich einfanden, an die Stelle der Selbstbewirtschaftung. Die nun geringeren Renten suchte man nicht durch verbesserten Betrieb, sondern durch Anhäufung von Grundbesitz zu mehren, und aus diesem mit den geringsten Kosten die größten Einnahmen zu erpressen, ward die ganze Kunst der Verwalter. Die Bedrückung der Sklaven führte dann zu gewaltsamen Erhebungen, so daß die vernachlässigten und nur noch beraubten Felder immer häufiger Mißernten lieferten, welche neben der verschwenderischen Bracht und dem sittenlosen Leben der Großen allmählich die Grundfesten des Staats erschütterten. Überallhin hatten aber die Römer mit ihren siegreichen Abkern die Fülle ihrer Errungenschaften im Gebiet der Kultur und Industrie gebracht. Gallien dankt ihnen den Wein (Burgunder), die Olive, den Flachssamen und die wertvolleren Futterpflanzen (Klee), der Rhein den Pflug (als rheinischer Wessel noch heute üblich), den Wein und den Weizen sowie Spanien eine lange Zeit hochberühmte Kultur.

Die alten Deutschen waren mehr der Jagd und Viehzucht als der Feldbestellung, die sie den Weibern und Sklaven überließen, zugethan; zudem ließen das rauhe Klima und die Sitte, die Ländereien alljährlich neu zu verteilen, keinen gedeihlichen Ackerbau aufkommen. Gerste, Hafer, Einkorn und Weizen werden als die gebräuchlichsten Pflanzen genannt, außerdem nur die großen Gänse, die starken Pferde (der Chauken besonders) u. die riesigen Rettiche gerühmt. Möglich, daß die alten Deutschen die »Dreifelderwirtschaft« betrieben, wenigstens deutet ein Satz in der »Germania« des Tacitus darauf hin: »Arvaeperrannos mutant, sed superest ager« (»die Früchte wechseln alljährlich, aber ein Acker bleibt übrig«, d. h. unbestellt — in Brache liegen). Man könnte aber auch das »sed superest ager« so verstehen, daß der »übrigbleibende« Acker sogen. Gemeindegewiesen gewesen sei, welcher nicht im regelmäßigen Turnus bestellt wurde. Die Gallier und

Britten scheinen etwas weiter vorgeschritten gewesen zu sein; erstere hatten schon eine Mähmaschine und wendeten fleißig Mergel (Gips, Kalk?) an. Nach der verheerenden Völkerwanderung, welcher der Roggen (?) und die Hirse zu verdanken sind, war es, wenn auch nur mittelbar, doch wieder die römische Kultur, welche Besseres, selbst hier und da Glänzendes schuf. Die fleißig in den alten Schriftstellern studierenden Mönche wußten das Gelesene zu verwerten und anderwärts Gesehenes zu benutzen. Mit dem Christentum brachten sie die Kultur, durch Beispiel und Belehrung gewannen sie die bisher nur Jagd und Krieg liebende Bevölkerung für Ackerbau und Industrie. Diesem Umschwung der Verhältnisse leisteten nach vollendeter Eroberung die Franken, besonders Karl d. Gr., Vorschub; der L. sehr zugethan, wußte letzterer durch die Anlage zahlreicher königlicher Villen mit förmlichen Musterwirtschaften, durch scharfe Verordnungen und wohlthätige Gesetze Industrie und Handel zu heben, bis ins kleinste Detail alles selbst zu ordnen und alles im Auge zu behalten. Die Franken führten aber zugleich das Lehnswesen, die Sklaverei und Leibeigenschaft ein und legten damit den Grund zur Bedrückung der Bauern, die sich durch das ganze Mittelalter hinzieht. Anfangs schützten diese wohl die Klostermauern vor Unbill, später aber nur um den Preis der Aufgebung der Freiheit, und bald wetteiferte ein zu großem Reichtum gelangter üppiger Klerus mit dem Adel in der Ländereier und der Erfindung aller Arten von Dienstbarkeiten, mit welchen Feld und Hof der Fröner belastet wurden. Mangel an Arbeitskräften führte erst später zu humanerer Behandlung und der sinkende Ackerbau zur Heranziehung der betriebsamen Niederländer. Dieselben, als freie Kolonisten berufen, brachten mit ihrem schon damals hohen Betrieb auch ihr Freiheitsgefühl mit. Später waren es die Städte, welche auch dem Feldbau ein sicheres Asyl boten und all das Schöne und Gute, was sie durch ihre Handelsbeziehungen kennen lernten, einführten. Besonders sind es die Ackerbürger einzelner Städte, z. B. Erfurts, denen wir den Anfang einer intensiven L. zu danken haben. Der Handelsgewächsbau wurde von diesen »Ackerbürgern« naturgemäß zuerst und zwar im Lauf der Zeiten mit sehr großem Erfolg betrieben. In den städtischen und geistlichen Höfen baute man allmählich alle Arten feinen Obstes, Küchenkräuter, Gemüse und Heilkräuter, Mohn und andre Ölspflanzen, Hanf, Hülsenfrüchte, Gewürz- und Farbpflanzen, unter welchen der Hopfen und der Waid obenan standen. Die Zünfte wußten die Feldgeräte zu vervollkommen; der gesamte Betrieb nahm festere Normen an: im Süden und in Mitteldeutschland die der Dreifelderwirtschaft mit Weidegang, im Norden die der Feldgraswirtschaft. Den bewundernswertesten Feldbau in jener Zeit hatte Spanien unter der Herrschaft der Mauren, doch ging dessen herrliche Entfaltung mit dem Sieg des Kreuzes über den Halbmond wieder unter; nie wieder haben jene Fluren gleichen Wohlstand, nie wieder solche Bebauung gesehen. Frankreich krankte an ähnlichen Zuständen wie Deutschland; auch hier dachte man an die L. zuletzt, und nur in der folgenden Periode, unter Heinrich IV., leuchtete Frankreich auf kurze Zeit andern Ländern voran. In den Niederlanden dagegen war und blieb die L. in richtiger Würdigung hoch gepflegt, mit ihr Manufaktur und Handel. Wie in Deutschland, so gaben die flämischen Kolonisten auch in England den Anlaß zur später bewunderten und noch heute behaupteten Höhe des landwirtschaftlichen Betriebs.

Eine neue Zeit begann mit der Entdeckung der Seewege nach Amerika und Indien und mit der Erfindung der Buchdruckerkunst. Als die literarischen Schätze der Klöster allen zugänglich wurden, entstand bald auch eine deutsche landwirtschaftliche Litteratur. Bessere Rechtszustände schufen Freude am eignen Thun. Mit Aufhebung der Klöster war der Grund zu bürgerlichen Gütern, mit Stiftung von Schulen der zu besserer Erziehung gelegt. Zu Anfang des 16. Jahrh. zeigte die L. einen sehr erfreulichen Aufschwung. Vervollständigt mit neueingeführten Futterpflanzen und mit größter Sorgfalt gedüngt (Kompost, Aiche, Schlamm, Erde, Kalk, Mergel etc.), konnten die Felder besten Ernten liefern; Buchweizen, Mengfrucht, Raps, Serran und manche Gartengewächse wurden eingeführt, die Viehzucht gab eine bessere Rente (Zuchtwagen, Gerber), der Wiesenbau ward rationeller, die Verwaltung der Güter nach Vorschrift geregelt. Der Dreißigjährige Krieg aber hemmte diese ganze Entwicklung wieder auf ein Jahrhundert. Nicht besser war es in den Niederlanden bis zur Befreiung vom spanischen Joch, nicht besser in England, wo die Kämpfe erst mit der vollständigen Vertreibung der Stuarts ihren Abschluß fanden. Dann aber entwickelte sich die L. daselbst wunderbar, begünstigt durch die unter Elisabeth und Cromwell sich gründete Schifffahrt. Richard Welleson führte die Rübe und den Klee ein, Tabak und Kartoffeln wurden verbreitet, Jethro Tull erfand die Reihkultur und Pferdehackwirtschaft; das ganze Feldwesen verbesserte sich, und als dann später noch Bakewell durch seine erstaunlichen Leistungen den Grund zur jetzt bewunderten Viehzucht legte, waren, Hand in Hand mit einer einsichtsvollen Gesetzgebung, der freien Entwicklung des Volkes und der thätigen Teilnahme der Aristokratie an allen Verbesserungen der L., die Grundlagen der heutigen Höhenstufe gelegt.

In Deutschland entwickelte sich die L. nach dem unheilvollen Krieg nur langsam. Der erste Schritt zum Bessern ging von den Kleinern und größern Jüngern aus; die Länder bedurften der Anspannung aller Kräfte, die wachsenden Bedürfnisse dauernder Einnahmequellen. Mit Gründung geordneter Kameralverwaltungen kamen Aufmunterung, Beispiel, Belehrung, Gesetz und Verordnung, freilich auch Verleumdung genug angebracht, der L. zu Hilfe. Wir danken ihnen vor allen das Aufleben der Litteratur und die Errichtung von Lehrstühlen der Kameralwissenschaften an den Universitäten, zuerst in Halle, wo Thomasius (ca. 1727) die L. lehrte und die Schule der Kameralisten gründete. Diese behandelten die L. als »angewandte Kameralwissenschaft« und drängten sie dadurch zwar in einseitige Richtung, förderten sie aber doch insofern, als sie ihr auch in recht wissenschaftlichen und aristokratischen Kreisen Geltung verschafften, die künftigen Beamten vertraut machten und die Aufmerksamkeit der Kabinette während für sie zu fesseln wußten. Freilich ergoß sie sich nur wenig über die römischen Vorbilder; sie hatten sie Anregung und Ermunterung genug gegeben, so daß bald die Schule der Empiriker (Simpson, Gleditsch, Hagedorn, Reichardt) ihnen übertrat, welche die L. auf Grund der vaterländischen Zustände aufzubauen strebte. Als dann noch mit dem ersten Werk über Agrikulturchemie (Wallenius' »Fundaamenta agriculturae«) die Anwendung der Naturwissenschaften auf die L. gegeben war, gewann sie bald eine andre Gestalt, zumal als ihr mit dem Sturz des so verderblichen Merkantilsystems auch die von Quesnay (gest. 1747) gestiftete physiokratische

hale die höchste Bedeutung zuerkannt wurde. Allerdings errichtete man nun Lehrstühle der L. an den Universitäten, gründete zuerst in der Schweiz, dann Leipzig, Göttinge u. landwirtschaftliche Gesellschaften, welchen die bedeutendsten Männer sich dem in der Landwirtschaft gelommenen Gewerbe zuwandten. Eine literarische Literatur kennzeichnet diese Periode, welche, zumal in Sachsen und Brandenburg, auch der L. sehr gethane Fürsten kannte. Tabak, Kartoffeln und ihre Früchte hatten sich verbreitet, neue Ölanzen und Futtergewächse Eingang gefunden; die Branntweinbrennerei, bald auch mit Kartoffeln, griff die Wirtschaft mächtig unter die Arme, die Einführung der feinwolligen Schafe in Sachsen sicherte Deutschland auf lange Zeit den alleinigen Markt in feinsten Wollen, die Geräte wurden nach englischem Muster vervollkommen, die erste »Theorie des Pflugs« ward geschrieben (v. Münchhausen); man stritt sich über die Vorzüge und Nachteile der Brache, die Abwendigkeit des Stallmistes u. a.; das Düngematerial vermehrte sich durch Gips, Gründünger, Kalk, Salpeter, Salz, selbst hier und da durch Knochen, Laun, Horn, Seesand, Tang u. Das System aber war im ganzen genommen dasselbe geblieben und nur in England im Sinn der Fruchtwechselwirtschaft vervollkommen worden. Eine neue Epoche begann, als Schubart, genannt v. Kleefeld, mit Einführung des Klee, der Runkeln und Rüben die Stallwirtschaft und den künstlichen Futterbau begründete und Kist, Gut und Brache unermüdlich und mit Erfolg kämpfte. Fronen und Robote mußten fallen, die Leibeigenschaft abgelöst werden, und so war es die Agrargesetzgebung Josephs II., Friedrichs d. Gr. und ihrer Fürsten, welche allerwärts neues Leben weckte. Um war der Boden zu freier Entfaltung gewonnen, obgleich erst viel später die unter dem Druck der Grundherrschaft gereifte Agrargesetzgebung Stein's Grund zu vollkommener, dauernder Entwicklung und wirklich freie Bauernschaft schuf. Die französische Revolution beseitigte die letzten Spuren mittelalterlicher Zustände und machte endlich auch die volle Bedeutung des Grundeigentums zur Wahrheit. An diese Zeit knüpfen wir aber auch das Eingreifen der Naturwissenschaften, welche, wunderbar emporsteigend, über das Leben der Pflanzen und Tiere sich verbreiteten und von da ab unablässig bemüht waren, den praktischen Betrieb zu erläutern, zu modifizieren, zu rechtfertigen oder zu verurteilen. Borluffe, Priestley, Senebier, Ingenhousz und Davy mußten die alten Kameralisten und Emmentaler bald die Segel streichen, und nun fand sich der Mann, welcher dies alles zu Ruß und Frommen der L. zu einem Ganzen zu verbinden wußte.

Die neuere Entwicklung der Landwirtschaft seit Albrecht Thaer.

Thaer ward der Begründer der Landwirtschaftslehre und der Stifter der ersten landwirtschaftlichen Lehranstalt in Göttinge, dann in Berlin, wo er die junge Wissenschaft, stets Hand in Hand mit der Praxis, so zu heben wußte, daß niemand mehr die veralteten, schwach begründeten Theorien auf der Universität hören wollte. Nach dem von ihm gegebenen Muster wurden allerwärts Lehranstalten errichtet, ein folgenschwerer Schritt, welcher den tüchtigen Beamten die Gelegenheit entzog, sich mit der L. vertraut zu machen, die Ausbildung der Landwirtschaftslehre in Verbindung mit der andrer Wissenschaften unmöglich machte und die Pfleger der Wissenschaft sowie die studierenden Landwirte dem Universitätsgeist entfremdete. In gleichem Sinn wie

Thaer wirkte im Südwesten Deutschlands J. N. v. Schwerz, welcher die Lehranstalt Hohenheim 1819 einrichtete, und in Österreich J. Burger als Professor der L. an der Universität in Wien. Das Wirken dieser Männer war für lange Zeit entscheidend für die Gestaltung der L., und noch heute tragen die meisten Wirtschaften den von jenen überkommenen Stempel. Bis zu Thaers Zeiten hatte man nur vage Vermutungen über das Leben der Pflanzen und ihre Nahrung; erst Wallerius hatte auf Boden, Wasser und Luft hingewiesen; Davy, Rüdert und Reichardt ließen mehr Klarheit ahnen. Die Entdeckung der Zersetzung der Kohlensäure der Luft in der Pflanze entwickelte die Kohlenstofftheorie (Saussure), wonach nur der Kohlenstoff in Betracht kam, neben dieser die Humustheorie, welche sich ausgeprägt in den Schriften von Thaer, v. Schwerz und Burger findet und maßgebend für den landwirtschaftlichen Betrieb wurde. Die Anwendung dieser Theorie auf die Praxis war einfach, jedem verständlich, weil hervorgegangen und angepaßt einer mehr als tausendjährigen Erfahrung. Als Wert eines Bodens galt sein Humusgehalt, diesen in seinem Bestand zu erhalten, als die zu lösende Aufgabe, welcher man entsprochen zu haben meinte, wenn zwischen der Ertragskraft durch die Ernten und dem Ersatz durch Mist, Brache und Dreesch ein Gleichgewicht hergestellt war. Die Lehre von der Statik beschäftigte sich mit hierauf bezüglichen Berechnungen und führte, auf in der Wirklichkeit nicht existierende Voraussetzungen basierend, schließlich zu einem Labyrinth unlösbarer Rätsel, bis bessere Erkenntnis das ganze kunstvolle Gebäude über den Haufen warf. Sie führte zu der Betriebsweise, welche mit Recht den Namen der reinen Stallmistwirtschaft verdient, weil Mist der Mittelpunkt war, um welchen sich alles drehte. Man muß sich diese Wirtschaftsweise als aus den Zeitverhältnissen hervorgegangen denken. Die damaligen Preise ließen die Körnerfrüchte am höchsten schätzen, und da diese, weniger als jetzt von verderblichen Krankheiten heimgesucht, die sichersten waren, so stellte man sie obenan; für Handelsgewächse war noch kein rechter Markt; die dem Merkantilsystem entlehnte Anschauung, daß diejenige Wirtschaft die vorteilhafteste sei, welche alle Bedürfnisse möglichst aus sich selbst bestreiten könne, mußte alle diejenigen Früchte zurückstellen, welche bei großen Anforderungen an Düngkraft keine oder nur wenige zu Humus werdende Rückstände lieferten. Die Viehhaltung war noch wenig lohnend; der Bedarf an Mist aber machte sie zur Notwendigkeit, daher sie hauptsächlich nur um des Mistern willen geschätzt wurde. Dungzukauf hielt man für nachteilig, den ausgedehnten Verkauf von Körnern, Wolle, Fleisch, Milch u. dgl. aber für ein Zeichen rationaler Wirtschaftsführung, wenn es nur nicht an Mist fehlte. So wenig wir jetzt noch diesen Anschauungen zustimmen dürfen, so haben sie doch damals die Wirtschaftsweise wesentlich umgestaltet; die Berechnungen führten zur Kritik der Betriebsysteme und damit zur Verbesserung der alten Dreifelder- und Feldgraswirtschaft, welche durch Aufnahme der Hackfrüchte, des Klee und der künstlichen Klee-Grasfaat mehr im Sinn der Annäherung an englische Fruchtwechselwirtschaft modifiziert wurden. Schubart, Thaer, v. Schwerz und Burger hatten die Summe des anderwärts geschehenen Bessern eingeführt und in ihren Wirtschaften so glänzende Beispiele des Erfolgs aufgewiesen, daß man den Gipfelpunkt der Vollkommenheit erreicht zu haben glaubte. In der Fachliteratur, in der Gestaltung des praktischen Be-

triebs, in der Einrichtung der Lehranstalten, überall zeigte sich die unbedingte Autorität Thaers, dessen Ansichten maßgebend waren und blieben. Und doch waren inzwischen die Verhältnisse mit Gründung des Zollvereins, Anlage der Eisenbahnen, Ausbildung des Maschinenwesens und der Industrie überhaupt so wesentlich andre geworden und auch die Naturwissenschaften, namentlich die Chemie, in einer Weise vorgeschritten, daß ganz andre, völlig umwälzende Anschauungen zu scharfer Kritik jener Lehren führen mußten.

Zunächst war es freilich nur die Stickstofftheorie (s. Agrikulturchemie), welche der Humustheorie mehr ergänzend zur Seite trat, als sie bestritt. Nachdem einmal der Stickstoff als Hauptbestandteil der eigentlich nährenden Pflanzenteile (Proteinkörper) erkannt worden war, glaubte man in ihm das wesentlichste Nahrungsmittel der Pflanzen gefunden zu haben und gelangte bald dahin, das Kriterium der Wirksamkeit und Bedeutung eines Dungstoffs in seinem Stickstoffgehalt zu suchen. In Hunderten von Analysen bestimmte man denselben und entwarf Preistabellen der pflanzlichen und tierischen Erzeugnisse in durch den Stickstoff normierten Äquivalentzahlen. Durch Sprengel begründet, fand diese Richtung hauptsächlich in Boussingault, Städhardt, Wolff, Mulder, Laves, Gilbert u. a. begeisterte Anhänger und in der Praxis festen Boden, indem sie an sich leicht verständlich und mit den landwirtschaftlichen Erfahrungen und den Anschauungen der Praktiker in Einklang zu bringen war. Ihr dankt man die allgemeine Verbreitung einer ganzen Reihe der wichtigsten Dungstoffe, des Guanos, der Fäkalien, der gemahlten Knochen, der Ammonial- und Salpetersalze, des Gaswassers u. dgl., deren überraschende Wirkung man lediglich ihrem großen Stickstoffgehalt zuschrieb. Nur kurze Zeit aber konnte diese Schule sich behaupten, und trotz der heftigsten Opposition ihrer Vertreter mußte sie besserer Erkenntnis weichen. Alle bisherigen Entdeckungen im Gebiet des Pflanzenlebens hatten noch keine Klarheit über die mineralischen Bestandteile der Pflanzen bringen können, und noch 1839 konnte die Göttinger Akademie ein Preisausschreiben über die Frage erlassen, ob phosphorsaure Salze den Pflanzen notwendig seien, und welche Rolle sie darin spielten.

Im J. 1840 gab J. Liebig die Antwort durch seine „Chemie in Anwendung auf Agrikultur und Physiologie“. Kein Werk hat so wie dieses unsere ganzen Anschauungen geändert, keins so viele begeisterte Freunde und erbitterte Gegner gefunden und keins schließlich solche Triumphe gefeiert. Man nannte Liebig's Lehre fälschlich die Mineralstofftheorie und kam in falscher Auffassung auf Abwege (Strohwirtschaften); sie war und ist aber mehr als nur das. Liebig geht von der Gleichwertigkeit aller Nährstoffe für die Pflanze aus: keiner darf fehlen, wenn die Pflanze gedeihen soll; jeder fehlende macht die andern wirkungslos; er unterschätzt nicht den Stallmist und den Humus, den Kohlenstoff und Stickstoff, er erläutert nur ihr Entstehen, ihr Vorkommen, ihr Wesen und ihre Wirkung. Indem er sich auf die gewonnene Erkenntnis von der Ernährung der Pflanzen und von dem Kreislauf des Kohlenstoffs und Stickstoffs stützt, betont er hauptsächlich den Wert der mineralischen Bestandteile der Pflanzen, welche letztere lediglich aus dem Boden beziehen können. Die Exkremente der Tiere enthalten die Aschenbestandteile der Felder, welche nicht in dem Organismus verbraucht wurden; in dem Mist

ist also nicht alles enthalten, was die Pflanze dem Boden entzogen hatte. Jede Pflanze bedarf derselben Aschenbestandteile, aber nicht in gleicher Menge. Jede Pflanze erschöpft also den Boden mehr oder weniger an diesen Bestandteilen, keine kann ihn bereichern, d. h. keine kann das im Boden einmal vorhandene Kapital von Nährstoffen (seinen Reichtum) vermehren, außer um solche Bestandteile, welche sie aus der Luft gezogen hatte und welche jede Pflanze der Luft entnehmen kann und entnimmt. Dreesch, Kien, Gründlinger, Veaderung, Prache führen dem Boden keine mineralischen Nährstoffe zu, sondern führen nur die im Boden enthaltenen in löslichere Formen über, sie veredeln den Bestand des Bodens und ermöglichen damit größere Ernten, welche jedoch, dem Boden entzogen, ihn um so ärmer zurücklassen. Soll nun der Gleichgewichtszustand erhalten bleiben, so muß auch der Ertrag um so größer sein. Ähnlich bei der Düngung mit Guano, Ammonialsalzen, Salpeter u. dgl. Diese Düngmittel führen dem Boden wirklich zugehende Stoffe zu, sie rufen aber auch im Boden Zersetzungen und Umwandlungen hervor, infolge deren eine größere Quantität der Bodenbestandteile assimilationsfähig wird; in Summa steigern sie die Erträge, die gesteigerten Ernten sind aber gleichbedeutend mit größerer Erschöpfung. Der Stallmist wirkt ähnliche Wirkungen, er regelt zugleich, wie der Humus, die physikalischen Zustände des Bodens und ersetzt einen Teil der entzogenen Bestandteile; aber der direkten Zufuhr an Nährstoffen erschließt er kein Vorrat im Boden; ein immer nur mit Stallmist gedüngtes Feld wird aber allmählich um die Summe der Bestandteile erschöpft, welche Bestandteile des tierischen Körpers geworden sind und sich in den Knochen, der Milch, der Wolle und andern Teilen finden; ein anderer Teil der Bestandteile des Feldes ist in den Körnern enthalten, welche auch nicht in denselben zurückgekehrt sind; das Feld wird also immer ärmer und zwar ärmer gerade an den wertvollsten und seltenen Bestandteilen, welche schließlich auch die fortschreitende Verwitterung trotz aller künstlichen Unterstützungsmittel nicht mehr zu liefern vermag. Vor allen sind es Phosphorsäure, Kali, Natrium, Kalk, welche allmählich verschwinden und im Stallmist nicht wiederkehren können, weil sie in ihm nicht enthalten sind. Soll die Wiese das Fehlende ersetzen, so wird diese zu gunsten der Felder beraubt und wenn nicht die Natur durch befruchtende Übersäuerung (Gebirgsbodenbestandteile) den Ertrag allmählich verarmen. Soll vollkommenes Gleichgewicht, sichere Dauer nachhaltiger Erträge erreicht werden, so muß Feld und Wiese den vollen Ertrag der entzogenen Bestandteile erhalten, und es darf keine Berücksichtigung des Weideertrages fortgesetzt werden, das verlaßt werden, was der Luft entnommen wird. Diese Entziehung von Luftbestandteilen ist aber dann vollständig zu erwarten, wenn der Boden gelodert und gepulvert ist, und wenn es nicht an den erforderlichen Mineralstoffen in den genügenden Mengen fehlt. Die Hauptwirkungen von Humus und Mist beruhen auf den mineralischen Substanzen und auf der günstigen Wirkung, welche sie, dem Boden einverleibt, auf die Anziehung der Luftnahrung ausüben, sowie auf der Regelung der Bodenzerstörung. Kann diese durch andre Mittel wohlfeiler bewirkt werden, so lehrt die Chemie Mittel kennen, durch künstliche Präparate die Mineralstoffe ebenfalls auf billiger Weise dem Boden mitzuteilen, indem sie das, was die Natur auf dem langsamen Weg der Verwitterung thut, auf dem viel raschern Weg chemischer

setzung zu stande bringt. Gibt man nach der Ute dem Felde die entzogenen Mineralstoffe wieder, so hindert bei guter Bearbeitung nichts, dem die dieselbe Ernte in gleicher Größe wieder zu entnehmen.

Mit dieser Lehre gab Liebig zugleich seinen Pflanzdünger, zum Ersatz geeignete Präparate, mit in Anwendung man Fruchtfolge, Brache, Viehhaltung und Mistwirtschaft abschaffen und das Stroh dem Feld sollte verbrennen können. Aber dieser Pflanzdünger versagte die Wirkung, und erst die Erklärung der Absorptionsthätigkeiten im Boden, durch bewiesen wurde, daß die wichtigsten Nährstoffe, Ammoniak, Phosphorsäure, Kali, von fein zerteilter Erde in für Wasser unlöslichem Zustand zurückgehalten werden, gab genügenden Aufschluß über die Wirksamkeit des wegen vermeintlichen Auslaugens der löslich gemachten Patentdüngers und entschied Verein mit den aus Vegetationsversuchen im Feld gemachten Erfahrungen (Sachs, Knop), mit schonbeim Entdeckung der bei jeder Verbrennung der Pflanzdünger entstehenden salpetrigen Verbindungen und mit den Beobachtungen über die Absorption von Wasserdampf und nützlichen Gasen durch die Erde (v. Babo, Knop) endlich den Streit zu Gunsten Liebig's. Dem Einwand zu Gunsten der Mistwirtschaft und Humustheorie, daß die fortwährende Verwitterung die fehlenden Mineralstoffe Boden ergänze (Walz), antwortete Liebig mit scharfer Beurteilung dieses Betriebs als »Raubwirtschaft«. Nur die Thatsache, daß vielfach im Sinn Liebig's die Felder gedüngt werden, konnte man diesem Vorwurf entgegenstellen, nicht die reine Stallmistwirtschaft davon befreien. Die neuern Bearbeitungen landwirtschaftlichen Statistiken haben durch genaueste Rechnungen für fast alle Betriebsysteme gezeigt, großartig das Defizit ist, wenn nur mit dem in eignen Wirtschaft gewonnenen Dünger (aus einem richtigen Verhältnis stehenden Viehstand) Ersatz werden wird (Birnbach, Romers, Heiden). Wir am Ende des Streits, wenn auch noch nicht alle ihre Lösung gefunden haben; das Ende sagt, allerdings Stallmist und Humus um der Summe der Wirkungen willen als Generalregulatoren der Verhältnisse für die meteorologischen Einflüsse nicht bestritten werden können, daß sie billiger und sicherer andere Mittel die Felder in gewünschtem Zustand halten, daß aber Mist und Jauche keine vollständige Düngung sind, die Mineralstoffe nirgends entbehren können und die Atmosphäre bei Anwendung anderer Mittel (hauptsächlich Lockerhaltung des Bodens) Kohlenstoff wie auch Stickstoff ausreichend liefern vermag. Wie segensreich Liebig auch auf andern Zweige des Betriebs eingewirkt, wird man verkennen, erst durch ihn (Wischoff, Voigt u.) ist die Ernährung der Haustiere auf richtige Weise zurückgeführt worden, so daß jetzt mit fast mathematischer Gewissheit über Einnahme und Ausgabe im Tierkörper genau Buch geführt werden kann (Löff, Grouven, Henneberg, Stohmann); durch ihn hat sich die Zuckerrübenindustrie und Tabakbau auf sichern Grundlagen befestigt, sind Nebengewerbe, Weinbereitung, Molkerei, Brennstoff, vervollkommen worden. Die Chemie hat sich die beste Freundin des Landwirts erwiesen: allerorts sind agrarisch-chemische Versuchstationen (s. landwirtschaftliche Versuchstationen) gegründet worden, Tausende von Analysen stehen dem, der zu benutzen versteht, zu Gebote, Tausende von Berichten haben Licht verbreitet über bis dahin dunkle

Rätsel, zahlreiche Düngersfabriken sind gegründet worden, und der erst durch Liebig hervorgerufene Handel mit Dungstoffen hat den Wirtschaftler emancipiert und dem Volkswohlstand Hunderte von Millionen erschlossen.

Schon Schöbner hatte die physikalischen Zustände des Bodens zum Studium genommen; aber erst die Neuzeit hat neben der Agrarchemie auch eine Agrarphysik hervorgerufen, welche mehr vielleicht noch als jene berufen sein wird, der L. fördernd zur Seite zu stehen (Schumacher, Wollny). Inzwischen hatten sich auch die allgemeinen Verhältnisse und politischen Verhältnisse abermals in nicht minder eingreifender Weise umgestaltet, so daß nach der mehr nationalökonomischen und rein landwirtschaftlichen Seite hin der verständnisvolle Ausbau der L. ebenso geboten erschien wie nach der von den Naturwissenschaften angebahnten Richtung. Die erweiterten Handelsbeziehungen haben die Getreidepreise mehr reguliert, so daß die Körnerfrüchte nicht mehr als die vornehmsten gelten können; dazu kam, daß die mehr und mehr sich verbreitenden Krankheiten gerade dem Getreide (und der Kartoffel) den früher vindizierten Charakter der Sicherheit benommen haben, obschon es infolge der neuern Entdeckungen auf diesem Gebiet nicht an Schutzmitteln fehlt (Speerschnider, De Bary, Kühn). Dagegen treten die Handelsgewächse, zumal es nicht an leicht zu erwerbenden Düngemitteln fehlt, in den Vordergrund. Zuckerrüben, Tabak, Hopfen haben den begünstigten Gegenden großen Wohlstand verliehen und dort die Betriebsweise gänzlich umgestaltet; Hanf hat zwar gefährliche Konkurrenz erhalten, Flachsbau aber lernt man in großartigen Etablissements, welchen der Landwirt nur die grüne Ware liefert, besser zubereiten; Zichorien, Rarden, Gewürzkräuter lohnen den Anbau im großen. An vielen Orten ist der Feldgemüsebau schon herrschend geworden, er steigert den Bodenwert zu den höchsten Sätzen. Nicht minder bedeutungsvoll erwies sich die stetige Steigerung der Preise der tierischen Produkte; die Viehzucht ist lohnend geworden, die Rassen sind veredelt, und auch in Deutschland leistete man Großes auf diesem Gebiet (Wecherlin, Rathusius, Settegast). Zwar hat die feine Wollzucht keinen Boden mehr, man strebt aber mit Erfolg nach Wollreichtum und Körpergewicht. Trotz der Eisenbahnen hat sich die Pferdezüchtung vermehrt, weil sich der Bedarf gesteigert hat. Darwins Lehren konnten auch die Landwirte nicht unbeachtet lassen; sie führten zu schärfern Definitionen im Gebiet der Lehre von der Züchtung, zu wesentlich andern Anschauungen (Wahlzucht gegen Rassenzucht), während auf der andern Seite die Bedürfnisse des Handels immer mehr zu größerer Produktion sporneten, die Arbeitsteilung auch hier sich geltend machte, der einzelne nur noch in einer Richtung Großes zu leisten versuchte und Zuchtbetrieb von bloßer Viehhaltung sich scharf trennte, hier Rindvieh, dort Schafe oder nur Pferde oder Schweine gezüchtet wurden und dem Mollereiwesen größte Aufmerksamkeit gewidmet ward. Hand in Hand damit mußte auch der Futterbau sich heben, die Wiesenkultur durch Bewässerung und Düngung sich wieder beleben. Großartige Entwässerungen haben Wunder geschaffen, die Drainage der Felder hat die Erträge verdoppelt. Die vervollkommnete Mechanik hat die Ackergeräte völlig umgeschaffen; großartige Ausstellungen erleichtern deren Beschaffung, führen stets Neues vor Augen und spornen zur Vervollkommenheit an. Die Dreschmaschine, Mäh- und Säemaschine, der Heuwender u. haben die

Handarbeit vielfach verdrängt. 1846 zeigte Osborn den ersten Dampfplug, 1858 Fowler dessen glücklich durchgeführte Anwendung; schon muß der Dampf in England flüssigen Dünger und Mist auf die Felder führen, und Hunderte von Dampfplügen sind über den ganzen Erdfreis verbreitet. Schon beginnt man in der L. sich die Elektrizität als bewegendende Kraft dienstbar zu machen, mit ihrer Hilfe zu pflügen, Lasten zu heben etc. Andre Vervollkommnungen haben die Futterbereitmungsmaschinen erfahren, und selbst der Weinbau hat sich durch Anwendung der hydraulischen Presse gehoben.

Auch die kleinern Betriebszweige, Hühnerzucht etc., sind rentabler geworden und bilden nicht mehr nur die Liebhaberei der Hausfrauen; der Eierhandel hat sich großartig entwickelt, besonders nach England (über 500 Mill. Stück Einfuhr pro Jahr). Frankreich exzelliert in allem, was sich auf Geflügelzucht bezieht. Gegenüber solchen Umwandlungen und Verbesserungen konnte eine Steigerung der Preise der Ländereien und, Hand in Hand mit der Entwertung des Geldes und dem zunehmenden Bedarf, auch eine Preiserhöhung der zum Betrieb notwendigen Beschaffungen (Eisen, Holz etc.) nicht ausbleiben, welche jedoch in erhöhtem Grad als die Steigerung der Preise der landwirtschaftlichen Produkte eintrat. Während diese gegen die Zeiten Thaers um das Ein- bis Dreifache höher bezahlt werden müssen, können jene nur um das Zwei- bis Vierfache der damaligen Preise beschafft werden und hat sich vor allem der Arbeitslohn um das Drei- bis Fünffache erhöht. Der Landwirt der Gegenwart hat mit unendlich größern Schwierigkeiten als seine Vorgänger zu kämpfen und muß die Kunst verstehen, auf gleicher Fläche unendlich mehr zu produzieren. Die sozialen Bewegungen der Gegenwart machen sich auch auf dem Land geltend; sie führen hier mehr als anderswo zur Verallgemeinerung der Maschinen, aber auch zur Einsicht, daß dem Arbeiter bessere Lebensbedingungen als bisher geboten werden müssen, wenn er der Lockung nach der Stadt widerstehen und sich willig finden lassen soll. Höhere Produktion bedingt kunstvollern Betrieb, dieser in letzter Linie die verständige Anwendung von bedeutendem Kapital. Während zu Thaers Zeiten ein Pächter mit 40 M. Kapital pro Morgen ausreichen konnte, bedarf sein Nachfolger jetzt oft mehr als das Doppelte. Diese Verhältnisse bedingen den gesamten Umschwung unsrer landwirtschaftlichen Entwicklung; mit mehr Kapital, mehr Geschicklichkeit, mehr Fleiß arbeiten müssen heißt: mehr und mehr von dem Prinzip der Bewirtschaftung großer Güter zu dem kleineren übergehen und zwingt bei ausgedehntem Besitz zur Association des Eigentümers mit seinen Pächtern. Ohne Zweifel kann jede Verbesserung nur vom Großbetrieb ausgehen, aber auch der Kleinbetrieb in unsrer Zeit um so eher sich erhalten, als die Arbeiterverhältnisse jenem immer eine gewisse Beschränkung auferlegen; dieser aber wird sich noch erfreulicher entwickeln, je mehr ein gedeihlicher Unterricht auch den geringst begüterten Bauer über sein Gewerbe aufklären hilft.

Litteratur.

Von den ältern Lehrbüchern haben sich besonders die Werke von A. Thaer (»Grundsätze der rationellen L.«, Berl. 1809; neue Bearbeitung von Krafft u. a., das. 1880, 4 Bde.), Schwerz (»Praktischer Ackerbau«, Stuttg. 1823; neu bearbeitet von Funk, Berl. 1882), v. Pabst (»Lehrbuch der L.«, Darmst. 1832; 7. Aufl. von Hamm, Berl. 1885), Koppe (»Unterricht im Ackerbau und in der Viehzucht«, das. 1813; 11. Aufl. von Wolff, 1885) durch Neubearbeitungen erhalten.

Von neuern Werken kommen in Betracht: Borsingault, Die L. in ihren Beziehungen zur Chemie, Physik und Meteorologie (a. d. Franz. von Grazer, 2. Aufl., Halle 1851—56, 4 Bde.); Birnbaum, Lehrbuch der L. (Frankf. 1858—62, 3 Bde.); Settegast, Die L. und ihr Betrieb (3. Aufl., Bresl. 1885); Krafft, Lehrbuch der L. (4. Aufl., Berl. 1885); v. Wagner, Landwirtschaftslehre (Bresl. 1874, Bd. 1: Pflanzenproduktionslehre); Thaer, System der L. (Berl. 1877); Haberlandt, Der allgemeine landwirtschaftliche Pflanzenbau (Wien 1878); Schneider, Lehrbuch der L. für Ackerbauschulen (2. Aufl., das. 1880). Für den kleinern Landwirt schrieb Graf zur Lippe: »Landwirtschaftliche Briefe« (Leipz. 1861), »Landwirtschaftliches Lesebuch« (Dresd. 1871), »Landwirtschaftliche Vorträge und Abhandlungen« (das. 1875) und »Für die Praxis« (Leipz. 1879). Sehr umfassend ist die Litteratur über die einzelnen Zweige des landwirtschaftlichen Betriebs; vgl. Otto-Birnbaum u. a., Lehrbuch der rationellen Praxis der landwirtschaftlichen Gewerbe (Braunsch. 1875—81, 14 Bde.); Birnbaum, Kurzes Lehrbuch der landwirtschaftlichen Gewerbe (das. 1886 ff., 3 Bde.).

Unter den beschreibenden Werken sind die folgenden: Thaer, Kenntnis der englischen L. (Hann. 1801—1806, 3 Bde.); Körner, Die L. in Großbritannien (Berl. 1877); Heuzé, La France agricole (Par. 1875, mit 46 Karten, offiziell); Santoni, L'agricoltura in Italia (Mail. 1885); Lorenz und Wessely, Die Bodenkultur Österreichs (Wien 1873); Rewald, Die Land- und Forstwirtschaft Österreichs (25 Karten, das. 1878); v. Schwerz, Anleitung zur Kenntnis der belgischen L. (Halle 1807—11, 3 Bde.); Ackerbau der Pfälzer (Berl. 1816) und Beschreibung der L. in Westfalen und Rheinpreußen (Stuttg. 1837); Boggendorff, Die L. in Belgien (Leipz. 1867); Lengerke, Darstellung der L. in Mecklenburg (Rost. 1831, 2 Bde.); Derselbe, Beiträge zur Kenntnis der L. in den königlich preussischen Staaten (Berl. 1846—53, 5 Bde.); Dittmann, Schleswig-holsteinische L. (3. Aufl., Altona 1858); v. Langendorff, Die L. im Königreich Sachsen (Dresd. 1876—81, 2 Bde.); Fürstenbinder, Die L. des Herzogtums Braunschweig (Braunsch. 1882); »Erhebungen über die L. im Großherzogtum Baden« (Karlsruhe 1884); Weidenhammer, Die L. im Großherzogtum Hessen (Darmst. 1882); Sewell und Bell, Bericht über den Agrikulturzustand der Vereinigten Staaten und Kanadas (deutsch, Berl. 1881); Semler, Die tropische Agrikultur (Wismar 1886—87, 2 Bde.); v. Hammerstein, Der tropische Landbau. Anleitung zur Plantagenwirtschaft etc. (Berl. 1886). — Die Geschichte der L. behandeln: Anton, Geschichte der deutschen L. von den ältesten Zeiten bis zu Ende des 15. Jahrhunderts (Görlitz 1799—1802, 3 Tle.); Langethal, Geschichte der deutschen L. (Jena 1847—56, 2 Tle.); Beschreibung in Rammers »Historischem Taschenbuch« 1863; Fraas, Geschichte der L. (Prag 1852); Derselbe, Geschichte der Landbau- und Forstwissenschaft (Mannh. 1866); Hansen, Geschichte der Feldsysteme in Deutschland (»Zeitschrift für Staatswissenschaften« 1865); Löbe, Abriß der Geschichte der deutschen L. (Berl. 1872); Michelsen, Geschichte der deutschen L. (2. Aufl., das. 1884). — Encyclopädische Werke sind v. Kirchbach-Birnbaum, Handbuch für Landwirte (9. Aufl., Berl. 1880, 2 Bde.); Thiel-Birnbaum's »Landwirtschaftliches Konversations-Lexikon« (Straßb. u. Leipz. 1876—81, 7 Bde. und Supplement; Auszug 1881, 2 Bde.); Krafft's »Jahrbuch des Landwirtschafts-Lexikon« (2. Aufl., Berl. 1887).

Landwirtschaftliche Arbeiterfrage (in Deutsch-
l.). Die Besserung der Verhältnisse der land-
schaftlichen Lohnarbeiter bildet eine wichtige
Aufgabe. Denn es gibt in dieser Arbeiter-
frage zahlreiche Mißstände materieller und mora-
ler Art, die im Widerspruch mit den Zielen und
Aufgaben des modernen Staats und der heutigen
Landwirtschaft stehen und durch die Selbsthilfe der Be-
troffenen allein nicht beseitigt werden können.

In der Lage dieser Klassen besteht ein großer durch-
schneidender Unterschied zwischen Norddeutschland (Ost-
preußen, Pommern, Posen, Schlesien,
Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hannover, der
nördliche Teil der Provinzen Sachsen, Westfalen und
Rheinprovinz, ferner Braunschweig, Mecklenburg und
Pommern) und dem übrigen Teil von Deutschland.
In Ost- und Norddeutschland existiert als ein soziales Problem eigent-
lich nur in den erstgenannten Gebieten, während in
Süd- und Südwestdeutschland die Lage der Arbeiter
allgemeinen eine bessere ist. Bei höherem Ein-
kommen, gesünderm Familienleben und besserer
materieller und sittlicher Bildung stehen die land-
schaftlichen Arbeiter Süd- und Westdeutschlands
allgemeinen auf einer höhern Kulturstufe als
diejenigen Norddeutschlands. Die ganze geschicht-
liche Entwicklung war hier seit langer Zeit eine
der landwirtschaftlichen Bevölkerung günstigere,
besonders hat die Leibeigenschaft hier nie so all-
seitig und drückend auf ihr gelastet. Dazu kommt,
dort die großen Güter, hier weitaus die kleinen
mittlern überwiegen. Die Lohnarbeiter sind
zum größten Teil Arbeiter auf großen Gütern,
für sie unübersteigliche soziale Kluft trennt sie
von den Arbeitgebern; hier sind sie zum größten Teile
Lohnarbeiter auf mittlern Gütern, zu einem erheb-
lichen Teil selbst kleine Besitzer, der soziale Unter-
schied zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist in
der Regel kein so großer. Dann sind wegen der ge-
wöhnlichen örtlichen Verteilung der Bevölkerung die
landwirtschaftlichen Arbeiter viel mehr von der übrigen
Bevölkerung geschieden als hier, wo der ländliche
Arbeiter mit jener mehr Verkehr pflegen kann und
bloß auf Gütern, sondern auch anderweitig leicht
zu finden und infolgedessen von den einzelnen
Arbeitgebern weniger abhängig ist. Ein wesentlicher
Unterschied besteht aber noch darin, daß es dort für
die Mehrzahl der Arbeiter unmöglich ist, zu
eigenen Gutswirtschaft als Eigentümer oder
Pächter zu gelangen, während hier der Arbeiter viel
leichter durch Fleiß, Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit ein solches Ziel erreichen kann. Man kann die land-
schaftlichen Arbeiter nach ihrer ökonomischen Stel-
lung und Lage in vier Klassen scheiden. 1) Dienst-
boten oder kontraktlich auf längere Zeit gebundene
Landarbeiter, Instleute, Gärtner, Gutstagelöhner,
Tagelöhner etc. Dieselben sind Lohnarbeiter ohne
Grundeigentum, wohnen auf dem Gut, führen eigne
Landwirtschaft und haben für den Gutsherrn das
gesamte Jahr hindurch zu arbeiten, wofür sie außer
einem bestimmten Geldlohn gewisse Naturalienmo-
bilia beziehen. 2) Einlieger, freie landwirtschaft-
liche Lohnarbeiter ohne Grundeigentum. Dieselben
suchen sich Arbeit überall da, wo sie eine an-
ständige Bezahlung finden. 3) Häusler, Eigen-
tümer, Katenleute, Büdner, Kolonisten, Stellen-
arbeiter etc. Sie besitzen etwas Land, gewöhnlich auch
Haus und verdienen noch einen größeren oder
geringeren Teil ihres Lebensunterhalts als unständige
Lohnarbeiter. 4) Dienstboten, Gesinde, Lohn-

arbeiter, die sich auf längere Zeit zu bestimmten land-
wirtschaftlichen Dienstleistungen verpflichtet haben
und dafür außer einem festen Geldlohn volle Natural-
verpflegung in dem Haus ihres Brotherrn empfangen.
Von den Dienstleuten unterscheiden sie sich unter
anderem noch dadurch, daß sie nicht für bestimmte
Stunden täglich dem Arbeitgeber zum Dienst ver-
pflichtet sind, sondern diesem beständig zur Verfügung
stehen müssen.

Die Lage der einzelnen Klassen ist eine sehr ver-
schiedene; wir versuchen in folgendem sie zu charak-
terisieren. 1) Die Dienstleute finden sich fast aus-
schließlich in Norddeutschland und zwar vorzugs-
weise auf großen Gütern, wo sie den wesentlichsten
Teil der landwirtschaftlichen Lohnarbeit verrichten.
Das Institut derselben bildete sich nach Aufhebung
der Gutsunterthänigkeit und Ablösung der persön-
lichen Dienstleistungen im Anfang dieses Jahr-
hunderts als ein Vertragsverhältnis heraus. Die
Dienstverträge wurden wesentlich in gleicher Art
festgesetzt. Der Gutsherr gab freie Wohnung, Futter
für eine Kuh, etwas Land, auch wohl Brennholz etc.
und einen, freilich niedrigen, Zeitlohn. Der Dienst-
mann mußte täglich auf den Hof zur Arbeit kom-
men, in der Regel noch einen sogenannten Scharwerker oder
Hofgänger (einen jungen Burschen oder ein junges
Mädchen) mitbringen, auf Verlangen auch noch als
dritte Arbeitskraft die eigne Frau. Dies Verhält-
nis erwies sich als notwendig überall da, wo bei
dünnere Bevölkerung und spärlich vorhandenen Dör-
fern der große Grundbesitzer die erforderlichen Arbeits-
kräfte sich nur dadurch sichern konnte, daß er Leute
auf dem eignen Grund und Boden ansiedelte und
dieselben vertragsmäßig auf längere Zeit zu Arbeits-
leistungen verpflichtete. Die Höhe des Einkommens,
welches diese Dienstleute beziehen, ist zwar keines-
wegs unbefriedigend; doch ist die tatsächliche Lage
derselben oft deswegen eine schlechte, weil die Qua-
lität der Naturalien, aus welchen ein großer Teil
ihres Einkommens besteht, vielfach Anlaß zu berech-
tigten Klagen gibt, und weil ferner Unwirtschaft-
lichkeit und großer Kinderreichtum eine gute Ver-
wendung des Einkommens erschweren. Auch in
moralischer Beziehung bleibt viel zu wünschen. Die
Kindererziehung ist eine mangelhafte, das Schulwesen
ungenügend. Sind die Kinder 14 Jahre alt, so werden
sie in der Regel einige Jahre Scharwerker. Diese Zeit
ist für sie meist eine Zeit der Verwilderung. Infolge
des steten, oft unbewachten Verkehrs der Mädchen
und Burschen wird die weibliche Ehre nur von einem
geringen Teil bis zu der meist frühzeitig geschlossenen
Ehe bewahrt, und uneheliche Kinder zu haben, gilt
kaum als unmoralisch. Das Familienleben ist oft
ein wenig erfreuliches. Es leidet oft noch darunter,
daß Mann und Frau viel außer dem Haus im herr-
schaftlichen Dienst, zum Teil auch Sonntags, be-
schäftigt sind und, während ihnen der Branntwein-
genuß zur Gewohnheit wird, Ordnung, Reinlichkeit
und eine gemütliche Häuslichkeit nicht kennen lernen.
Zur Arbeit sind die Leute willig, aber sie haben selten
das Streben, vorwärts zu kommen, eigentlicher Spar-
sinn ist kaum vorhanden. Bei aller Unterwürfigkeit
gegen den Herrn hegen sie in der Regel großes Miß-
trauen gegen denselben, und damit pflegt der Reiz
untereinander Hand in Hand zu gehen. Daher ist es
auch begreiflich, daß in jenen Gegenden die Aus-
wanderungslust nach Amerika eine so große ist, ferner
daß die Arbeiter, wenn sie es irgend können, in die
Städte übersiedeln oder eine Beschäftigung als Tage-
löhner bei Eisenbahn-, Chaussee-, Wasserbauten oder

in Fabriken suchen, und daß fortwährend über Arbeitermangel geklagt wird.

2) Die Einsieger sind in Norddeutschland verhältnismäßig weniger häufig als in Süddeutschland. Sie scheiden sich dort scharf von den Dienstleuten. Gewöhnlich mieten sie sich bei einem Bauer ein, indem sie den Meistjand ganz oder zum Teil durch Arbeitsleistungen während einer bestimmten Zahl von Tagen abarbeiten. Im übrigen können sie frei über ihre Arbeitskraft verfügen. Im Sommer finden sie leicht Arbeit und guten Lohn. Im Winter wird aber ihre Lage ungünstiger und um so mehr, je länger der Winter dauert. Wenn auch ein Teil der Arbeiter in dieser Zeit beschäftigt werden kann, so bleiben doch die meisten ohne Arbeit und Verdienst. Da sie nun selten im Sommer vorsichtig für den Winter sorgen, sind sie materiell meist über daran als Dienstleute bei einem ordentlichen Dienstherrn. Trotzdem suchen gerade die tüchtigsten unter den Dienstleuten Arbeiter dieser Klasse zu werden wegen der größern persönlichen Freiheit und wegen der Möglichkeit, durch besondere Leistungen zu einem höhern Einkommen zu gelangen. In Süddeutschland ist ihre Lage dadurch eine wesentlich bessere, daß sie leicht auch im Winter landwirtschaftliche oder sonstige Arbeit finden und der Lohn in der Regel genügt, um den Lebensunterhalt der Familie zu decken.

3) Grundbesitzende Lohnarbeiter, Häusler, gibt es in Deutschland überall; aber ihre Zahl und ihre Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb ist in den einzelnen Gegenden sehr verschieden. In Norddeutschland ist ihre Zahl verhältnismäßig klein. Sie erwerben den größten Teil ihres Einkommens durch Lohnarbeit. Diese finden sie, wie die Einsieger, im Sommer leicht, im Winter weniger. Aber ihre Lage ist doch eine wesentlich bessere als die jener, da ihr Besitz und ihre eigne Landwirtschaft ihnen nicht bloß ein Einkommen, sondern auch einen Rückhalt in Notfällen gewähren. Im Süden und Westen sind die Häusler verhältnismäßig zahlreicher, und ihre Lage ist eine bessere. Sie finden hier leichter auch im Winter Beschäftigung, können auch durch intensivere Bewirtschaftung ihres Landes, namentlich durch Gemüsekultur und Anbau von Handels- gewächsen, einen höhern Reinertrag erzielen.

4) Das Gesindeverhältnis ist nur ein Übergangsstadium bis zur Verheiratung der Dienstboten. Ihre Stellung ist eine viel gebodener als die der Dienstleute. Dagegen haben sie in der Regel eine bessere Verpflegung, nicht selten auch außer ihrem Lohn nicht unbeträchtliche Nebeneinkünfte. Trotzdem wird die Neigung zu diesem Dienst eine immer geringere und zwar in dem Grad, in welchem die Wertschätzung der persönlichen Freiheit wächst. Viele früher vom Gesinde verrichtete Arbeiten müssen jetzt durch Tagelöhner ausgeführt werden. Damit hängt auch die Steigerung der Gesindelöhne zusammen. Im Norden ist die Zahl der für den landwirtschaftlichen Betrieb gehaltenen Dienstboten verhältnismäßig weit geringer als im Süden, wo gewissermaßen die Dienstboten die norddeutschen Dienstleute ersetzen. Freilich zeigt sich auch hier in jüngster Zeit eine Abnahme der ländlichen Dienstboten und eine wachsende Abneigung gegen dies Dienstverhältnis. Entsprechend dem großen Unterschied in der ganzen Lage der landwirtschaftlichen Arbeiter in den beiden Teilen von Deutschland, ist auch die Reformaufgabe in ihnen eine wesentlich verschiedene. In Norddeutschland sind teils moralische, teils materielle Mißstände zu beseitigen. Jene sind zu beheben durch Fürsorge für einen guten Schulunter-

richt unter Beschaffung eines ordentlich ausgebildeten, ökonomisch gut situierten Lehrpersonals, das zum Zweck der Erzielung eines regelmäßigen Schulbesuchs auch den Gutsbesitzern und Bauern gegenüber unabhängig gestellt und durch obrigkeitliche Kontrollorgane unterstützt werden muß; dann durch Eröffnung von Kleinkinderschulen und Kindergärten, welche für den ländlichen Arbeiterstand in jenen Gegenden vielleicht wichtiger als für irgend eine andre Klasse der Bevölkerung sind, weil hier die Frau meist außer dem Haus beschäftigt und auch wenig befähigt ist, in geheimer Weise auf Geist und Gemüt der Kinder einzuwirken; ferner durch Errichtung und Mehrung von landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen, welche insbesondere auch die gute Wirkung haben würden, daß eine Ermüdung und weitere sittliche Auszubildung der jungen Arbeiter stattfindet. Andre Maßregeln müssen direkt das Familienleben bessern und vereinfachen. Dieser Zweck dient zunächst die Gewährung einer leitenden, gesunden, hinreichend geräumigen Wohnung an eine Arbeiterfamilie. In schlechtem Zustand zu finden sich vorzugsweise nur die Wohnungen der Dienstleute auf großen Gütern. Die Dienstleute müssen auf dem Gut ihres Arbeitgebers wohnen. Zwangungen durch persönliche und andre äußere Verhältnisse, den Dienstvertrag auf einem bestimmten Gut oder den Gütern einer Gegend zu schließen, machen sie wohl oder übel auch die von den Arbeitgebern gestellten Wohnungen hinnehmen, wie sie eine sind. Es bedürfte hier wenigstens der obrigkeitlichen zeitlichen Kontrolle und des gesetzlichen Verbots der Benutzung schlechter Wohnungen. Dann ist das Bestreben, daß die Arbeitszeit in humaner Weise bemessen, insbesondere die herrschaftliche Sommerarbeit beseitigt wird, soweit diese nicht zur Zier- und Pflege des Viehs und ausnahmsweise durch Vertretungsverhältnisse geboten ist. Im allgemeinen bei landwirtschaftlichen Arbeitern im Sommer die Arbeitszeit eine längere als bei Fabrikarbeitern, ohne als eine übermäßige zu erscheinen. Eine lange Arbeitszeit rechtfertigt sich auch zeitweise durch die eigentlichen Verhältnisse des landwirtschaftlichen Betriebs; aber die Arbeitszeit übersteigt noch vielfach das hiernach gerechtfertigte und ist Maß. Von nicht geringer Bedeutung ist die persönliche Einwirkung des Gutsbesitzers auf die Arbeiter ihr Familienleben und ihre Hauswirtschaft. Solche Einwirkung ist um so unentbehrlicher, als Mitglieder anderer Gesellschaftsklassen und Arbeiterbildungsvereine hier keine Wirksamkeit nach dieser Richtung hin entfalten können. In dieser Thätigkeit lassen die Arbeitgeber durch die Geistlichkeit unterstützt werden, die hier ein ersprießliches Feld für eine schöne Berufstätigkeit finden kann.

Um die materiellen Mißstände zu beseitigen, ist in erster Linie eine Erhöhung des Einkommens beizuführen. Eine solche Erhöhung kann aber bei einmal gegebenen Lage der Landwirtschaft nur durch und erreicht werden durch eine Steigerung der Produktivität der Lohnarbeiter und zwar, wo es möglich ist, durch Einführung des Akkordlohns an Stelle des Zeitlohns, dann durch Gewährung von Prämien beim Zeitlohn an besonders tüchtige Arbeiter, die mehr als das Durchschnittsmaß leisten, endlich durch die Beteiligung am Gewinn in der Form einer Lohnzulage je nach der Größe des jährlichen Reinertrages (Anteilslohnung), welche allerdings in sehr beschränktem Maß anwendbar und an sich schwieriger durchzuführen ist als bei industriellen Unternehmungen, weil ein Teil der Arbeiter

ganze Jahr hindurch beschäftigt wird und es er ist, den wirklichen Reinertrag genau zu berechnen. Eine weitere Aufgabe ist die Sorge für eine gute Verwaltung der Naturalerlöse. Diese Forderung ist die landwirtschaftlichen Vereinerwirklichen, sie eine spezielle Kontrolle in ihrem Kreis ausüben und, wo schlechte Lieferungen trotz erhaltener Zahlung erfolgen, die Namen der Arbeitgeber öffentlich bekannt machen würden. Ferner ist eine bessere Verteilung des Geldeinkommens zu erstreben. Konsumvereine freilich sind bei Dienstleuten nicht wohl denkbar, doch könnten die Gutsherren oft den Ein- von Waren für ihre Arbeiter im großen besorgen die Waren zum Einkaufspreis abgeben. Für leger dagegen und grundbesitzende landwirtschaft- Arbeiter sind, wo sie in größerer Zahl in Dörfern in- ander wohnen, Konsumvereine wohl anwend- und von gleichem Nutzen wie für industrielle itter.

ne Hauptfrage endlich muß dahin gerichtet sein, Arbeitern die Möglichkeit zu eröffnen, selbstän- Landwirte auf einem kleinen Gut als Eigen- oder Pächter zu werden. Bessere Arbeiter wür- am ein solches erstrebenswertes Ziel zu erreichen, a. sparsam und wirtschaftlich sein. Das Streben solchem Besitz und die Erlangung desselben wür- indes nicht bloß ihr Einkommen erhöhen, son- auch auf die Besserung des ganzen Familien- sozialen Lebens einen günstigen Einfluß üben. Durchführung ist auf verschiedene Weise mög- a) Durch große Gutsbesitzer selbst, welche einen ihres Gutes gegen allmähliche Amortisation des erten Kaufpreises verkaufen und das nötige al entweder selbst leihen, oder den Käufern Vermittelung von landwirtschaftlichen Kredit- len beschaffen. Eine solche Maßregel würde in eignen Interesse liegen, da sie sich dadurch tüchtigen Stamm sesshafter Arbeiter schaffen halten könnten. b) Durch eigne Gesellschaften lrt der englischen Landbaugesellschaften, welche r Ankauf und Einrichtung nötige Summe als kündbares, amortisierbares Darlehen geben elbst Land kaufen, kleine Güter anlegen und mit Kreditierung des Kaufpreises und unter n Bedingungen verkaufen. Auch c) der Staat in der Lösung dieser Aufgabe durch Parzellie- von einzelnen Domänen mitwirken.

ließlich mögen noch erwähnt werden Hilfs- und führungsklassen (Kranken-, Unfallversicherungs-, e, Witwen- und Waisen-, Begräbnis-, Lebens- erungsklassen), für deren Gründung, soweit erteils durch Gesetz (vgl. Krankenkassen und lversicherung) oder anderweitig Fürsorge en worden ist, die Kommunalgewalt, even- die landwirtschaftlichen Vereine thätig sein ; dann besondere Feuerversicherungsklassen für obiliar und die Vorräte, sofern die bestehen- keitschaften Versicherungen dieser Art nicht hmen, weiter kleine gegenseitige Viehversiche- anstalten und endlich zur Förderung des Spar- Gutesparlassen, womöglich mit Gewährung rämien für Spareinlagen. Die Durchführung dieser Aufgaben würde zum großen Teil den en Gutsherren und den landwirtschaftlichen en, die hierin ein großes, segensreiches Feld e Thätigkeit haben, zufallen, ohne daß jedoch e Wirkung der gesetzgebenden Gewalt und der icken Verwaltung entbehrt werden kann. In nischland ist nach der obigen Darlegung die nfrage von viel geringerer Bedeutung. So-

fern Übelstände sich finden, sind die vorerwähnten Maßregeln meist auch hier anwendbar. In einem größern Umfang werden hier Konsumvereine und unter der Beteiligung auch anderer Gesellschafts- klassen landwirtschaftliche Bildungsvereine, Biblio- theken ac. sich von Nutzen erweisen.

Vgl. v. d. Goltz, Die ländliche Arbeiterfrage (2. Aufl., Danz. 1874); Derselbe, Die Lage der ländlichen Arbeiter im Deutschen Reich (mit Richter und v. Langsdorff, Berl. 1875); H. Settegast, Die Landwirtschaft und ihr Betrieb (3. Aufl., Bresl. 1885); Schönborg, Zur landwirtschaftlichen Arbeiterfrage (-Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft- 1875, S. 449 ff.); Laspeyres, Zur wirtschaftlichen Lage der ländlichen Arbeiter (das. 1876, S. 183 ff.); G. Schmöller, Die landwirtschaftliche Arbeiterfrage (das. 1866, S. 171 ff.).

Landwirtschaftliche Bodenkreditanstalten, s. Land- wirtschaftlicher Kredit.

Landwirtschaftliche Darlehnskassen, s. Darlehns- kassenvereine, ländliche.

Landwirtschaftliche Genossenschaften, besondere wirtschaftliche Genossenschaften für landwirtschaft- liche Zwecke. Kleine und mittlere Landwirte können durch die Beteiligung an ihnen den Reinertrag ihrer Wirtschaft erhöhen, mittlere Landwirte können sich zugleich, sofern ihre Konkurrenzfähigkeit durch den intensiven Großbetrieb gefährdet wird, vor dem Ruin schützen. Der landwirtschaftliche Betrieb mit der Mannigfaltigkeit seiner Produkte und der Ver- schiedenheit des Produktionsprozesses gestattet viele Arten von Genossenschaften, und das ist für die Ent- wicklung der landwirtschaftlichen Genossenschaften ein großer Vorteil; weil für die verschiedensten Ein- zelszwecke sich l. G. bilden lassen, ist die einzelne land- wirtschaftliche Genossenschaft oft in ihrer Organisa- tion und Geschäftsführung sehr einfach, deshalb auch leicht durchführbar. Die landwirtschaftlichen Genos- senschaften scheiden sich am zweckmäßigsten in Genos- senschaften für die Zwecke der Produktion, des Absatzes und der Konsumtion.

Zu den landwirtschaftlichen Genossenschaften für die Zwecke der Produktion gehören: 1) Die genos- senschaftlichen Kreditvereine (s. Landwirtschaft- licher Kredit). 2) Genossenschaften zur gemeinsamen Benutzung von Produktionsmitteln, welche der ein- zelne kleine oder mittlere Landwirt für sich allein nicht anschaffen oder benutzen kann, weil die Kleinheit seiner Wirtschaft keine ausreichende Benutzung der- selben und folglich keine genügende Rentabilität des betreffenden Anlagekapitals ermöglicht. Das Wesen dieser Genossenschaften besteht darin, daß die Genos- senschaft die Produktionsmittel anschafft, resp. her- stellt und dieselben an die Genossen vermietet. Die wichtigsten dieser Genossenschaften sind die Maschinen- genossenschaften (für Dampfdreschmaschinen, Mäh- maschinen, Säemaschinen, Drillmaschinen ac.) und die Zuchtviehgenossenschaften (insbesondere für gute Zuchtstiere und Zuchteber); aber auch zur Errichtung von größern Badöfen, größern guten Scheunen und Ställen sind Genossenschaften möglich. 3) Ge- nossenschaften zum Ankauf von Produktionsmitteln und Verkauf an die Mitglieder zum Einkaufspreis mit kleinem Aufschlag zur Deckung der Verwaltungs- kosten (sogen. landwirtschaftliche Konsumvereine). Der Vorteil derselben besteht darin, daß die Mit- glieder bessere Waren zu geringerem Preis erhalten. Solche Genossenschaften sind insbesondere nützlich für den Ankauf von künstlichen Düngemitteln (Dün- gerkonsumvereine), von Saatfrüchten, Futtermitteln

(Viehsalz, Öfen, Futtermehl, Kleie etc.), allenfalls auch für den Ankauf von Viehstücken, Werkzeugen, Geräten etc. 4) Die Versicherungs-genossenschaften (für Hagelversicherung, Viehversicherung, s. die betreffenden Artikel). 5) Die Meliorations-genossenschaften (s. Boden melioration). 6) Die Produktiv-genossenschaften. Gegenstand derselben ist die Herstellung und der Absatz von Produkten auf gemeinsame Rechnung und Gefahr. Als solche Genossenschaften sind zu unterscheiden die partielle und die vollständige Produktivgenossenschaft. Die erstere beschränkt sich auf ein besonderes landwirtschaftliches Produkt, welches der einzelne kleine oder mittlere Landwirt in seiner Wirtschaft entweder gar nicht, oder nicht so billig, oder nicht so gut herstellen kann, als das in einer richtig geleiteten größern Genossenschaft möglich ist. Die wichtigsten sind: Molkereigenossenschaften (für Butter und Käse), Mastviehgenossenschaften, Genossenschaften für den Betrieb landwirtschaftlicher Nebengewerbe (Brennereien, Rübenzuckerfabriken, Öl-, Stärkfabriken etc.); anwendbar ist die partielle Produktivgenossenschaft auch für den Anbau und Verkauf einzelner Handelspflanzen (Hopfen, Tabak, Wein etc.). Die vollständige Produktivgenossenschaft ist der Betrieb einer großen landwirtschaftlichen Unternehmung auf gemeinsame Rechnung und Gefahr einer größern Zahl von Landwirten, die in dieser auch die nötigen Arbeitsleistungen verrichten. Bisher selbständige Landwirte werden sich zu dieser Genossenschaft schwerlich entschließen, da sie dadurch unter Aufgebung ihrer seitherigen Selbständigkeit und ihres Besitzes thatsächlich in die Stellung von Lohnarbeitern, deren Thätigkeit der Direktor der Genossenschaft bestimmt, kommen würden. Sie werden sich dazu um so weniger entschließen, als sie sich die Einkommensvorteile aus derselben ohne jenes Opfer auch durch Gründung der andern landwirtschaftlichen Genossenschaften und Beteiligung an denselben verschaffen können. Erwägt man dazu die großen Schwierigkeiten, welche dem erfolgreichen Betrieb jeder solchen Produktivgenossenschaft entgegenstehen, so ist dieser Art von landwirtschaftlichen Genossenschaften die geringste volkswirtschaftliche Bedeutung beizumessen. — L. G. für die Zwecke des Absatzes verringern die Absatzkosten landwirtschaftlicher Produkte und erhöhen dadurch den Reinertrag kleiner und mittlerer Wirtschaften. Solche Genossenschaften können gebildet werden für den regelmäßigen Transport landwirtschaftlicher Produkte (namentlich Milch und Butter) nach der Stadt, für den Absatz solcher auf dem städtischen Wochenmarkt, aber auch für den Verkauf von Mastvieh. L. G. für die Zwecke der Konsumtion sind Konsumvereine der ländlichen Bevölkerung für die gemeinsame Anschaffung guter Konsumwaren zu niedrigerem Preis (vgl. Genossenschaften).

Für die Gründung landwirtschaftlicher Genossenschaften thätig zu sein, ist eine wichtige Aufgabe der landwirtschaftlichen Vereine. Diese wird am besten und sichersten erfüllt, wenn die Vereine nach dem Vorbild der rheinischen zu diesem Zweck besondere Kommissionen einsetzen, deren Aufgabe es ist, in dem Vereinsbezirk sich die Gründung landwirtschaftlicher Genossenschaften angelegen sein zu lassen. Vgl. v. d. Goltz in Schönbergs Handbuch der politischen Oekonomie, Bd. 2; Birnbaum, Das Genossenschaftsprinzip in Anwendung und Anwendbarkeit in der Landwirtschaft (Leipz. 1870); G. Schönberg, Die Landwirtschaft der Gegenwart und das Genossenschaftsprinzip (Berl. 1869).

Landwirtschaftliche Güter, s. Landgut.

Landwirtschaftliche Lehranstalten sind ein wesentliches und notwendiges Beförderungsmittel der Landwirtschaft. Man unterscheidet höhere, mittlere und niedere l. L. Die Hauptarten sind: 1) landwirtschaftliche Hochschulen, 2) Ackerbauhöfen (landwirtschaftliche Mittelschulen), 3) landwirtschaftliche Winterhöfen, 4) landwirtschaftliche Fortbildungsschulen, 5) landwirtschaftliche Spezialhöfen für einzelne Zweige: Weinbau, Obstbau, Gemüsebau, Fleischerbau, Flachsbaum, Brennerei etc. Die landwirtschaftlichen Hochschulen sind wissenschaftliche Lehranstalten für die theoretische Ausbildung solcher Personen, die Eigentümer, Pächter, Verwalter größerer Landgüter werden wollen. Die allgemeine höhere Schulbildung und praktische Erlernung der Landwirtschaft genügen heute nicht mehr für die Ausbildung, welche der landwirtschaftliche Beruf für einen Teil der Landwirte erfordert. Geboten ist außerdem eine gründliche wissenschaftliche Ausbildung in der Landwirtschaftslehre, in den für die landwirtschaftliche Produktion wichtigen Naturwissenschaften, in der Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, in Landwirtschaftsrecht. Wünschenswert ist ferner eine allgemeine wissenschaftliche Ausbildung. Eine solche Ausbildung kann nur auf besondern höheren Lehranstalten gewährt werden, die am besten Universitätsinstitute oder doch mit Universitäten in Verbindung stehende Lehranstalten sind. Die erste höhere landwirtschaftliche Lehranstalt gründete in Deutschland der Begründer des rationalen landwirtschaftlichen Betriebs, Albrecht Thaer. Schon im vorigen Jahrhundert gab es an fast allen deutschen Universitäten Lehrstühle für Landwirtschaft, aber die Landwirtschaftslehre war ein Zweig der Kameralwissenschaft, und der akademische Unterricht in ihr nur für Kameralisten bestimmt. Als Thaer es unternahm, den landwirtschaftlichen Betrieb auf der Grundlage der neuern Forschungen in der Kameralwissenschaft und den Naturwissenschaften und der praktischen Erfahrungen zu einem rationalen zu gestalten, sah er das Bedürfnis, den zahlreichen Schülern, die ihm nach Celle kamen, um seinen Wirtschaftsbetrieb kennen zu lernen, auch theoretischen Unterricht zu teilen (1802). 1804 siedelte er nach Braunschweig und gründete 1806 in Mäglin das landwirtschaftliche Institut, seit 1819 königliche akademische Lehranstalt des Landbaues, in welchem nun ein systematischer Unterricht in der Landwirtschaftslehre und den Naturwissenschaften für Schüler aus den bürgerlichen Gesellschaftsklassen, die eine gründliche allgemeine Bildung besaßen und später Großgrundbesitzer oder Bewirtschafter größerer Güter werden wollten, erteilt wurde. Mit dem theoretischen Unterricht zugleich der praktische auf dem Gut Mäglin verbunden. Nach dem Vorbild dieser Lehranstalt entstanden in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts eine Reihe anderer höherer landwirtschaftlicher Lehranstalten, gewöhnlich Akademien genannt: in Hohenheim (1818 durch Schwerz), Jbstein (1818 durch Albrecht), 1834 nach Hofgeismar bei Wiesbaden durch Schleißheim (1822 durch Schönleutner, 1832 durch Weihenstephan verlegt), Jena (1822 durch F. Schulze), Tharandt (1829 durch Schweizer), Gießen (1835 durch F. G. Schulze), Regensburg (1842 durch R. Sprengel), Proslau (1847), Poppelndorf (1848), Weende bei Göttingen (1851), Waldau bei Rastatt (1858). Alle Anstalten waren mit einer höhern rational betriebenen Gutswirtschaft verbunden, der eigentliche Unterricht aber war ein theoretischer mit praktischen Demonstrationen. Als aber auf

den Gütern der Betrieb ein rationeller wurde die jungen Landwirte hinreichend Gelegenheit en, während ihrer praktischen Ausbildung auch rationellen Betrieb kennen zu lernen, fiel der Weg, mit der höhern landwirtschaftlichen Unter-
 stalt eine Gutswirtschaft zu verbinden, und raten nun stärker und stärker an den nicht in den versitätsstädten oder doch in der Nähe derselben genen für Lehrer wie Studierende die Übelstände or, welche mit der Isolierung der höhern land-
 wirtschaftlichen Lehranstalt zusammenhängen. Im 861 griff J. v. Liebig in einer Rede die isolierten demien an, ihr folgte ein heftiger Streit; aber Ansicht Liebig's, den höhern landwirtschaftlichen erricht an die Universitäten zu verlegen, trug Sieg davon. Fast alle isolierten Lehranstalten den aufgehoben, Möglin (1862), Walbau (1868), randt (1869), Hofgeißberg (1871), Elbena (1877), lau (1880), bestehen blieben nur Hohenheim und henstephan. Dagegen wurden neu gegründet Universitätsinstitute in Halle (1862), Leipzig 9), Gießen (1871), Königsberg (1876), Kiel 11), Breslau (1881), die Institute in Jena und nde wurden Universitätsinstitute, in München de an der technischen Hochschule (1874) und in sin ein besonderes landwirtschaftliches Institut erbindung mit der Universität (1881) errichtet. ie landwirtschaftlichen Mittelschulen (Ader-
 schulen) sind für künftige mittlere Landwirte be- mt. Der Unterricht ist ein mehrjähriger; der retische erstreckt sich auf landwirtschaftliche und wissenschaftliche Disziplinen, häufig ist mit ihm noch ein praktischer Unterricht in der landwirt-
 schlichen Technik verbunden. Die Aderbauschulen anden in Deutschland zuerst in größerer Zahl in 50er Jahren (1860 gab es 45) und befanden sich dem Land oder in Landstädten inmitten eines wirtschaftlichen Betriebs. Der Leiter der leh- war auch Dirigent der Anstalt, der Unterricht hieß ein theoretischer und praktischer. Die mei- waren Privatunternehmungen, welche aber vom t unterstützt und beaufsichtigt wurden. 1858 de in Hildesheim die erste Aderbauschule gegrün- an welcher nur theoretischer Unterricht, dieser gründlicher und umfassender erteilt wurde als in theoretisch-praktischen Aderbauschulen. Die reitung rein theoretischer Aderbauschulen war ags eine langsame, seit dem Ende der 60er Jahre lehrtten sie sich aber schneller, der Unterricht de ein umfangreicherer und höherer. In Preu- ist für einen Teil derselben, »Landwirtschafts- en«, eine generelle Regelung (Reglements vom Aug. 1875 und 9. Mai 1877) erfolgt. Sie bilden Mittelstufe zwischen eigentlichen Aderbauschulen landwirtschaftlichen Hochschulen. Die Landwirt-
 schule hat drei Klassen mit je einjährigem Kur- zur Aufnahme in die untere ist die Reife für die a eines Gymnasiums oder einer Realschule er- Ordnung vorgeschrieben. Der Unterricht erstreckt auf Religion, zwei fremde Sprachen, Geographie Geschichte, Mathematik, Naturwissenschaften hentlich 8—10 Stunden), Landwirtschaftslehre hentlich 4—6 Stunden), Zeichnen, Turnen, Sin- Das Abiturientenzeugnis berechtigt zum ein-
 igen Militärdienst. Die Zahl dieser Schulen be- 1883 in Preußen 16. Zu den niedern Schu- gehören die landwirtschaftlichen Winterschulen landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen, beide zugeweiße für die niedere bäuerliche und land-
 wirtschaftliche Arbeiterbevölkerung bestimmt und le-

biglich theoretische Lehranstalten. In jenen Schulen wird der Unterricht, welcher ein systematischer ist, nur im Winter erteilt, die Ausbildung dauert einen bis zwei Winter. Der landwirtschaftliche Unterricht wird von einem besondern Landwirtschaftslehrer, dem Vorsteher der Schule, erteilt, für die Elementar- und Realsächer werden andre Lehrer des Ortes in Anspruch genommen. Ende 1883 gab es in Deutsch- land 57 landwirtschaftliche Winterschulen, davon die kleinere Hälfte in Preußen. Die landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen haben den Zweck, den aus der Schule entlassenen Söhnen der kleinen ländlichen Grundbesitzer oder der ländlichen Arbeiter im Win- ter abends Gelegenheit zu bieten, sich in den Elemen- tarsächern weiter fortzubilden und einige Kenntnisse in der Naturwissenschaft und in der Landwirtschafts- lehre zu erwerben. Am verbreitetsten sind diese Schu- len in Württemberg (1884: 80 freiwillige, 617 obli- gatorische, zusammen mit 14,735 Schülern, dazu 96 Sonntagsschulen, in 31 Gemeinden landwirtschaft- liche Abendversammlungen, 82 Lesevereine und 1039 Ortsbibliotheken), nächstdem in Bayern und in der Rheinprovinz. Außer den bisher erwähnten landwirt- schaftlichen Lehranstalten gibt es in Deutschland noch zahlreiche Spezialschulen, welche lediglich die Aus- bildung in bestimmten Zweigen des landwirtschaft- lichen Betriebs bezwecken (s. oben Nr. 5). Nicht direkt für den Unterricht, aber doch auch für die Förderung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnis in land- wirtschaftlichen Kreisen sind die Landwirtschaftlichen Versuchsstationen (s. d.) bestimmt. Eine genaue Übersicht über die einzelnen in Deutschland vorhan- denen landwirtschaftlichen Lehranstalten und Ver- suchsstationen gibt der zweite Teil des jährlich erschei- nenden landwirtschaftlichen Kalenders von Menckel und Lengerke. — In Oesterreich existierten Ende März 1886 nach der vom Aderbauministerium veröffent- lichten Zusammenstellung: eine Hochschule (Wien), 15 mittlere Lehranstalten (in Mödling, Tetschen-Lieb- werd, Labor, Ehrudim, Raudniß-Gracholusß, Neu- tittschein, Prerau, Oberhermsdorf, Czernichow, Du- blany, Czernowitz und die önologische und pomo- logische in Klosterneuburg), 46 niedere Aderbau- und Winterschulen, 4 Molkerei- und Haushaltungsschulen, 17 niedere Schulen für Garten-, Obst- und Weinbau, 4 für Brauerei und Brennerei, eine für Seidenzucht (in Görz). Vgl. Schinz, Über die Errichtung land- wirtschaftlicher Schulen (Marau 1845); Hosäus, Die Ausbildung junger Landwirte (Jena 1868); Weidenhammer, Die Organisation der landwirt- schaftlichen Schulen (Braunsch. 1870); F. G. Schulz, Die theoretische Aderbauschule (Jena 1869); Der selbe, Welche Schulen hat der Landwirt zu seiner allge- meinen Vorbildung zu besuchen? (2. Aufl., Breg 1879); Der selbe, Das Wesen der Landwirtschafts- schulen (2. Aufl., Leipz. 1876); Linde, Der land- wirtschaftliche Volksunterricht (Berl. 1879); Schacht, Die Ausbildung des Landwirts in Lehre und Stu- dium (Kiel 1884); Rieger, Aufgaben und Bedeutung der landwirtschaftlichen Winterschule als Fachschule (Bresl. 1885); Kulisz, Zeit- und Streitfragen aus dem Gebiet des landwirtschaftlichen Unterrichts in Oesterreich (Leipz. 1884).

Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, me- chanische Apparate, welche beim Betrieb der Land- wirtschaft zur Bearbeitung, Bestellung und Beerntung des Bodens sowie zur Verarbeitung der geernteten Produkte zu marktfähiger Ware oder zu Saatgut be- nutzt werden. Während die Landwirtschaft bis zu Ende des letzten Jahrhunderts sich nur der einfachsten

mechanischen Hilfsmittel, wie der Handgeräte (Spaten, Sense, Sichel, Dreschflegel), des Pflugs, der Aderfchleife und der Egge sowie schließlich der Windfegge zum Abscheiden des Getreides von Spreu und Rast, bediente, kam mit Anfang dieses Jahrhunderts eine große Anzahl von mechanischen Apparaten in der Landwirtschaft in Anwendung, deren Zahl und Mannigfaltigkeit sich noch von Jahr zu Jahr vermehrt. Ihre Anwendung gibt der modernen Landwirtschaft einen gänzlich verschiedenen Charakter gegenüber der uns aus früherer Zeit überkommenen; die Kulturmethoden und vor allem der Betrieb erlitten die mannigfaltigsten Änderungen. Wenn das Programm der modernen Landwirtschaft dahin aufgefaßt wird, mit den möglichst geringsten Kosten die höchsten Reinerträge zu erzielen, so läßt sich die Ausführung desselben nicht ohne Zuhilfenahme der vervollkommenen neuern Maschinen denken. Zunächst gehört dazu eine Herstellung des Saatbeets in einen Zustand, in welchem dasselbe am besten im Stande ist, eine vollkommene Entwicklung der Kulturpflanzen zu ermöglichen. Mit den bessern Pflügen, Kultivatoren, Eggen und Walzen läßt sich in der That ohne übermäßige Zugkraft der Boden derartig für die Aussaat vorbereiten, daß, soweit die mechanische Bearbeitung hierzu beitragen kann, alle Elemente eines gedeihlichen Wachstums gegeben sind. Die Ausstreuerung künstlichen Düngers, welche durch Handarbeit niemals in vollkommener Weise bewerkstelligt werden kann, erfolgt jetzt in gleichmäßiger Weise, wobei durch die genaue Bemessung der Ausstreumenge einer Verschwendung des kostspieligen Materials vorgebeugt wird. Die Säemaschinen gewähren die mannigfaltigsten Vorteile gegenüber der Handsaat. Schon die breitwürfige Sämaschine, deren Arbeit übereinstimmt mit derjenigen des Säemanns, gibt die Gewißheit, daß jedes Flächenelement sein genau bemessenes, innerhalb gewisser Grenzen nach Belieben festzusetzendes Saatquantum erhält; die Wirtschaft wird unabhängig von dem guten Willen und der Geschicklichkeit des Säemanns. Ein jeder kann die einfache Maschine führen, während nur wenige ländliche Arbeiter die Handsaat vollziehen können. Die Kontrolle über das Saatgetreide ist eine bessere, da sich dasselbe bei richtiger Einstellung der Maschine leicht berechnen läßt. Die Drill- u. Dibbelmaschinen, welche das Saatgut in parallelen Reihen, erstere kontinuierlich, letztere intermittierend, unterbringen, ersetzen nicht nur die zeitraubende und mühsame Handarbeit, sondern ermöglichen erst die Drill-, bez. Dibbelskultur, die auf größeren Flächen nur mit Zugrundelegung der Maschine ausführbar ist. Der ausgedehnte Anbau der Zuckerrübe wäre ohne diese Maschinen niemals möglich gewesen. Die Vorzüge der Reihensaat für den Anbau des Getreides werden immer mehr erkannt; vielfach ist die Drillsämaschine bereits ein notwendiges Inventarstück der bäuerlichen Besitzungen. Mit derselben kann der Acker nach Art der im Gartenbau üblichen Methode kultiviert werden: jedes Saatkorn wird an bestimmter Stelle in zweckmäßigster Tiefe im Boden untergebracht, niemals findet ein Anhäufen von Saatkörnern auf einer Stelle statt, so daß aus dieser Kultur zunächst eine zuweilen nicht unerhebliche Ersparung an Saatfrucht resultiert. Der gleichmäßige Stand des Getreides, die Durchlüftung der Zwischenräume, der Umstand, daß jeder Pflanze ein bestimmt bemessenes Volumen Boden zur Verfügung gestellt wird, aus welchem dieselbe die Nährstoffe entnehmen kann, geben schließlich erhöhten Ernteertrag in Stroh und Körnern, bez. Wurzeln

und, was von gleicher Bedeutung ist, eine größtensicherung derselben. Die bei den Hackfrüchten und der Aussaat vorzunehmenden Kulturen, wie das Hacken und Häufeln, lassen sich am vollkommensten mit Hilfe der Maschinen- (Pferde-) Hacke ausführen. Dieselbe macht eine große Anzahl von Arbeitern überflüssig und verrichtet ihre Aufgabe in gleichmäßiger, jedenfalls auch besser zu kontrollierender Weise als die Handarbeit. Wo letztere zur Zeit des Hackens mit Häufeln der Rüben nicht in genügender Menge zu niedrigen Löhnen zur Verfügung steht, würden ohne Benutzung der Maschinen der Rübenkultur die ernstesten Verlegenheiten bereitet werden.

Eine der wichtigsten Maschinen der modernen Landwirtschaft ist die Mähmaschine. Ihr Hauptzweck besteht darin, daß sie überall, wo ihre Anwendung möglich, d. h. auf einigermaßen ebenen, festen, nicht durch Steine, Baumwurzeln oder Gräben behinderten Feldern, die Schnitter ersetzt und den Landwirt unabhängig macht von dem guten Willen derselben und ihren von Jahr zu Jahr steigenden Lohnforderungen. Die Ausbildung der Mähmaschine zu praktischer Brauchbarkeit ist eine der wichtigsten Ursachen, weshalb die bereits vielfach angestrebten ländlichen Arbeiterstreike stets auf kleine Gebiete beschränkt blieben. Dieselben würden jetzt nur eine unzulässige Anwendung der Mähmaschine zur Folge haben, so daß die wenigen zur Verfügung stehenden Arbeiter für koudierte Flächen disponibel blieben. Eine Arbeitseinstellung in der Landwirtschaft, die sich zur Zeit der Ernte in Szene gesetzt würde, müßte wohl zu einer Landeskalamität ausarten, wenn nicht in der Mähmaschine ein jetzt bereits durchaus wirksames Remedium gegen dieselbe zur Disposition stünde. In einzelnen Ländern ist der Mangel an ländlichen Arbeitern bereits ein so erheblicher, daß die Mähmaschine das durchaus notwendige Erntegerät geworden ist, wie vordem die Sichel und die Sense.

Auch die Dreschmaschinen, namentlich die durch Göpel- und Dampfkraft betriebenen, haben sich als überaus vorteilhaft für den Betrieb der Landwirtschaft erwiesen. Dieselben ermöglichen einen vollkommenen Reindrusch als die Handarbeit des Ziegels und erzielen demnach einen erhöhten Ertrag; sie gestatten ein schnelleres Ausdreschen als die Hand, die Dampf-dreschmaschinen sogar auf freiem Feld unmittelbar nach der Ernte, so daß die Landwirtschaft jede günstige Konjunktur in den Marktpreisen wahrnehmen kann und die kostspieligen Scheunen- und Speicherräume erspart, durch welche große Kapazitäten in den Wirtschaftsgebäuden festgelegt werden. Mit der Einführung der Dampfkraft und der kombinierten Dreschmaschine wird die Zeit des Einjahrs nach dem Wirtschaftshof erspart und werden die bei oft nicht unerheblichen Verluste vermieden. Die landwirtschaftliche Dampfmaschine (Lokomobile) kann nach der Dreschperiode zu andern landwirtschaftlichen Arbeiten, z. B. zum Schneiden, Quetschen und Mahlen des Futters und zu ähnlichen Arbeiten, welche gleichfalls Maschinen konstruiert sind, oder gleichen zum Betrieb von Ziegel- und Torfpreßwerken zu Meliorationsarbeiten, wie zum Trockenlegen von Teichen und Bewässern der Wiesen, die vorteilhafteste Verwendung finden. Bei geschickter Einteilung der Arbeiten läßt sich dieselbe das ganze Jahr hindurch nutzbringend verwerten. Namentlich im letzteren der Fall, seitdem der Dampfplag zu einer größeren Vollkommenheit ausgebildet wurde und in den verschiedensten Arten der Bodenbearbeitung immer mehr akkommodiert. Auch dieser ist bereits

in Stadium der Versuche herausgetreten, und es zeigen sich seine Vorzüge gegenüber der Spannkultur besserer, tieferer und schnellerer Bearbeitung des Bodens und in daraus nach mehrjährigem Gebrauch sicher eintretenden erhöhten Ernteerträgen (Dampfpflug). Vgl. Perels, Die Anwendung der Dampfkraft in der Landwirtschaft (Halle 1872); derselbe, Ratgeber bei Wahl und Gebrauch landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen (5. Aufl., Berl. 1879); derselbe, Handbuch des landwirtschaftlichen Maschinenwesens (2. Aufl., Jena 1880); Friß, Handbuch der landwirtschaftlichen Maschinen (Berl. 1880); Wüst, Landwirtschaftliche Maschinenkunde (Jena 1882); derselbe, Jahresbericht über die Fortschritte im landwirtschaftlichen Maschinenwesen (Jahrb. 78—80, 4 Bde.); Braungart, Die Ackerbaugeräte ihrer praktischen Beziehung wie nach ihrer urgeschichtlichen und ethnographischen Bedeutung (Heidelberg 1881). Weiteres s. in den betreffenden Artikeln. **Landwirtschaftlicher Kongreß**, s. Landwirtschaftliche Vereine.

Landwirtschaftlicher Kredit, der Darlehnskredit der Landwirte. Derselbe ist theils Realkredit, theils Personalkredit, und zwar versteht man unter landwirtschaftlichem Realkredit gewöhnlich nur den Immobilien- (Grund-) Kredit, unter landwirtschaftlichem Personalkredit den Personalkredit im üblichen Sinn, den Mobiliarkredit (vgl. Kredit). Der Darlehnsbedarf kann sowohl dadurch gedeckt werden, daß Darlehnsnehmer das Kapital unmittelbar von Kapitalisten erhält, der mit ihm den Darlehnsvertrag schließt, als auch dadurch, daß das Kapital von Kreditunternehmer geliehen wird, der auf seine Ehre und Gefahr Kredit nimmt und gibt. Wenn Landwirte nur auf den ersten Weg angewiesen sind, ergeben sich auch für Darlehnsnehmer, die sichere Schuldner sind, bei denen der Gläubiger kein Risiko des Kapital und Zinsen zu tragen hat, schwere Übelstände. Diese bestehen insbesondere darin, 1) daß sie jederzeit, wenn sie ein Darlehen brauchen, Kapitalgläubiger finden, 2) daß der Zinsfuß oft unhältnißmäßig hoch ist, und 3) daß sie nur kündbare Darlehen erhalten können und die Rückzahlung nicht der Verwendung des Kapitals und der Zahlungsfähigkeit der Schuldner entsprechend bestimmt werden kann. Diese Übelstände lassen sich dem zweiten Weg beseitigen, aber auf ihm auch, wenn die richtigen Organe für den landwirtschaftlichen Kredit bestehen. Diese können in anderer Weise das Kreditbedürfnis befriedigen, wenn sie 1) jederzeit kreditwürdigen Landwirten Darlehen geben, 2) die Darlehen zu einem der jeweiligen Lage des Kapitalmarktes und dem Risiko entsprechenden Zinsfuß geben, 3) das Bedürfnis nach kündbaren Darlehen befriedigen und die Rückzahlung von Darlehen nach der Verwendung des Kapitals und der Rückzahlungsfähigkeit der Schuldner richten. Die sachgemäße Einrichtung des landwirtschaftlichen Kredits erfordert verschiedene Kreditanstalten für den landwirtschaftlichen Personal- (und Mobiliarkredit) und für den landwirtschaftlichen Immobilienkredit.

Im Personal- (und Mobiliarkredit) Kredit, für den als Unterlage das tote und lebende Inventar des Landwirts dient, ist das umlaufende Kapital des Landwirts, das selbstverständlich keine unkündbaren Darlehen gegeben werden, und für die Frage der Organisation des Kredits kann allein die wirtschaftliche Bedienung des Kreditbedürfnisses zu produktiven Zwecken in Betracht kommen. Das Bedürfnis des

Landwirts nach diesem Kredit wächst mindestens in dem gleichen Grad, wie für ihn die Möglichkeit oder gar Notwendigkeit eintritt, das auf seinen Betrieb zu verwendende Kapital zu vergrößern; es steigt also mit dem Fortschritt der landwirtschaftlichen Kultur. Am meisten ist dies der Fall für denjenigen Kredit, den der Landwirt zur Verstärkung des erforderlichen umlaufenden Kapitals, also zur Beschaffung von Saatgut, Düngemitteln, Futterstoffen, Mastvieh, zur Bezahlung von Arbeitslöhnen etc., nötig hat. Soll diese Kreditgewährung dem Landwirt nützlich sein, so müssen Zinsfuß und Rückzahlungsfrist der Rentabilität und Reproduktionszeit des verwendeten Kapitals entsprechen. Nach der heutigen Rentabilität solcher Kapitalverwendung kann der Landwirt nur in Notfällen und dann nur für kleinere Beträge mehr als 5—6 Proz. Zinsen geben. Der Wiederersatz dieses Kapitals erfolgt aber mit wenigen Ausnahmen frühestens nach einem halben Jahr, oft erst nach einem Jahr und noch später; der Landwirt muß daher in der Regel eine Rückzahlungsfrist von mindestens einem Jahr beanspruchen. Diesen Forderungen können nur besondere landwirtschaftliche Kreditanstalten entsprechen, welche ihre Wirksamkeit auf ein örtlich begrenztes Gebiet erstrecken, so daß eine genaue Kenntnis von den wirtschaftlichen Verhältnissen und der persönlichen Kreditwürdigkeit der Landwirte leicht gewonnen und der zu gewährende Kredit nach Höhe und Zeit den berechtigten Wünschen und Bedürfnissen angepaßt werden kann, und welche als ihren Hauptzweck verfolgen, den kreditwürdigen Landwirten möglichst billigen Kredit zu verschaffen. Aufgabe der Landwirte, insbesondere der landwirtschaftlichen Vereine, ist es, sie ins Leben zu rufen. Aber diese Kreditanstalten müssen für kleine und mittlere Landwirte andere als für große Landwirte sein. Für die kleinen und mittlern Landwirte sind besondere landwirtschaftliche Kreditgenossenschaften, besondere Kreditvereine von Landwirten mit der Solidarhaft der Mitglieder, die sogen. ländlichen Darlehnskassenvereine (s. d.), am Platz. Die (gewerblichen) Kreditvereine (nach Schulze-Delitzsch) können ihrem Bedürfnis nicht entsprechen, weil dieselben nur kurzen Kredit geben. Überdies können Landwirte die Geschäftsführung dieser Vereine zu wenig kontrollieren. Für größere Landwirte sind dagegen Kreditgenossenschaften nicht geeignet. Die für ihren Personalkredit notwendigen Kreditorgane müssen von Anfang an ein größeres Anlagekapital haben, als es bei Genossenschaften gebildet wird, und die Solidarhaft ist hier wegen der Vermögensunterschiede der größeren Landwirte unanwendbar. Das richtige Kreditorgan für sie sind besondere landwirtschaftliche Depositenbanken, die von andern Depositenbanken (s. Banken, S. 324) sich nur dadurch unterscheiden, daß sie ihren Geschäftsbetrieb auf die Landwirte bestimmter Bezirke beschränken, außerdem aber in den Kommissions- und Provisionsgeschäften auch für den Absatz der Produkte ihrer Kunden thätig sind. Sie können entweder als reine Aktiengesellschaften oder auch nach einem gemischten System in der Art eingerichtet werden, daß das Anlage- (Bank-) Kapital aufgebracht wird zum Teil durch Aktien, zum Teil durch Mitgliederanteile; jeder, welcher von der Bank Kredit nehmen will, muß eine bestimmte Summe einschießen und erhält für einen mehrfachen (z. B. den zehnfachen) Betrag dieser Summe laufenden Kredit bei genügender Sicherheit. Aber diese Kreditanstalten sind nur ausführbar für Bezirke, in denen eine hinreichende

Anzahl größerer Landwirte vorhanden ist. In andern bleibt den Landwirten lediglich der Kreditverkehr mit Bankiers oder Banken übrig, bei dem aber die vorerwähnte angemessene Befriedigung ihres Kreditbedürfnisses selten zu erreichen sein wird.

Für den landwirtschaftlichen Grund- (Immobiliar-) Kredit ist unbedingt erforderlich, daß der kreditwürdige Grundbesitzer nach seiner Wahl kündbare oder auf bestimmte Zeit unkündbare, oder unkündbare und amortisierbare, oder auch unkündbare, nicht amortisierbare Darlehen erhalten kann. Die Grundlage dieses Kredits ist der landwirtschaftliche Boden mit den darauf befindlichen Gebäuden. Da aber der Reinertrag von Grund und Boden im Durchschnitt keine höhere Verzinsung des Grundkapitals als 4—5 Proz. ermöglicht, darf auch dieser Kredit nicht teurer sein. Den Forderungen der Unkündbarkeit und Amortisation des Immobilienkredits können nur Kreditanstalten genügen, welche selbst unkündbaren Kredit nehmen. Die Sparkassen sind deshalb nicht die richtigen Kreditorgane für diesen Kredit; sie können nicht unkündbaren Kredit geben und sind gerade in Krisen zur Kündigung ihrer Darlehen gezwungen. An sich können nach ihrer Organisation diesem Kredit 1) die allgemeinen Hypothekenbanken (s. Banken, S. 330) dienen. Aber diese Banken sind wegen der mühsamen Geschäftsführung wenig geneigt, bäuerliche Grundstücke zu beleihen, überdies sind sie Erwerbsgesellschaften, die als solche in erster Linie das Interesse der Aktionäre, nicht das der Kreditnehmer verfolgen. Dagegen sind hier besonders am Platz 2) eigne genossenschaftliche landwirtschaftliche Grundkreditanstalten, deren Wesen darin besteht, daß sich Besitzer der landwirtschaftlichen Güter eines größeren Bezirks zur Befriedigung ihres Grundkreditbedürfnisses zu einer Realgenossenschaft vereinigen, die sich Geld durch Ausgabe von Pfandbriefen, für welche die Güter aller haften, leiht und den Mitgliedern nach Maßgabe ihrer Kreditwürdigkeit hypothekarische Darlehen der oben angegebenen Art gewährt. Sie haben vor den Hypothekenbanken die Vorteile, daß die ihr angehörenden Grundbesitzer ein Recht auf Kreditgewährung innerhalb der statutarisch zulässigen Beleihungsgrenze haben, daß sie alle Arten landwirtschaftlicher Güter umfassen können, und daß die Kreditgewährung billiger und besser erfolgen kann, weil die Verwaltungskosten geringer sind und für die Geschäftsführung nicht das Erwerbsinteresse von Aktionären, sondern nur das Interesse der Kreditbedürftigen Grundbesitzer maßgebend ist. Zu diesen Kreditanstalten gehören die preussischen sogen. Landschaften, die aber ihren Geschäftskreis nicht auf alle landwirtschaftlichen Güter ihres Bezirks ausdehnen (s. Landschaften). In gleicher Weise wie solche Genossenschaften müssen als passende landwirtschaftliche Grundkreditanstalten bezeichnet werden 3) staatliche, resp. kommunale (provinzielle) Grundkreditanstalten, wie sie z. B. in Preußen für die Provinzen Hannover, Hessen-Kassel und Nassau schon seit längerer Zeit bestehen. Die drei Anstalten waren ursprünglich staatliche Ablösungskassen, um den zur Ablösung der Grundlasten Verpflichteten den nötigen Kredit zu gewähren. Sie erhielten später eine Erweiterung ihres Wirkungskreises, sie wurden berechtigt, aus den ihnen anvertrauten Ablösungsgeldern der Domänenbauern hypothekarische Darlehen zu geben (Hannover, Gesetz vom 14. Juni 1842; Hessen-Kassel, Gesetz vom 3. Juni 1832; Nassau, Gesetz vom 16. Febr. 1849). Im J. 1869 wurden sie durch drei

Gesetze vom 25. Dez. 1869 in kommunale Anstalten der Provinz Hannover und der Kommunalverbände Hessen-Kassel und Nassau mit der Verpflichtung angewandelt, gegen Verpfändung von Grundstücken Darlehen zu geben. Sie beschaffen sich die Mittel dazu durch Ausgabe von Schuldverschreibungen an den Inhaber oder Namen. Ähnliche Kreditanstalten bestehen in Sachsen-Weimar, Meiningen, Altenburg, Gotha, Rudolstadt, Sondershausen, Oldenburg. Sie sind nicht rein landwirtschaftliche Kreditanstalten, sie beleihen auch städtische Grundstücke, einzelne (z. B. Altenburg) geben auch Darlehen im Personal- und Mobiliarkredit; aber sie dienen sämtlich auch dem bäuerlichen Grundbesitz, und sie geben auch kleine Darlehen. Bei der kommunalständischen Landeskreditkasse zu Kassel betrug der Durchschnittsbetrag der Darlehen seit 1869 zwischen 932 und 1443 M. Aber diese Kreditanstalten, die genossenschaftlichen wie staatlichen oder kommunalen, können hypothekarische Darlehen nur innerhalb der Kreditwürdigkeit geben, sie müssen als ersten Grundsatz ihrer Geschäftsführung festhalten, daß das beliehene Grundstück für die Forderung volle Sicherheit gewährt. Und diese Sicherheit bietet das landwirtschaftliche Grundstück unbedingt nur bis zur Hälfte des tatsächlichen Ertragswerts, ausnahmsweise bis zwei Drittel desselben. Für eine hypothekarische Verschuldung darüber hinaus können sie nicht mehr in Frage kommen und ist überhaupt eine zweckmäßige Kreditorganisation nicht zu schaffen. Soll diese Verschuldung erfolgen, so können nur noch kündbare Darlehen von Privatgläubigern und zu höherem Zinsfuß, der schon eine Risikoprämie enthält, gegeben werden; aber gerade diese Darlehen sind eine stete und große Gefahr für den Grundbesitz. Eine derartige Verschuldung von Grundstücken ist eine Überschuldung und wirtschaftlich ungesunder Zustand. Dieser veränderliche, unsichere Wertteil der Grundstücke sollte gar nicht hypothekarisch belastet sein, sondern nur eine weitere Grundlage für den Personalkredit bilden. Eine solche Überschuldung ist freilich thatsächlich in großem Umfang vorhanden, die Hauptursachen derselben sind: Erbteilungen, bei welchen die Erbtheile von Miterben eingetragen wurden, oder Güterverteilungen, bei welchen zu niedrige Anzahlungen erfolgt sind und nun Restausgelde eingetragen werden. Hier unter Beibehaltung der Schulden, resp. der Verschuldungen Freiheit durch eine Kreditorganisation oder eine neue, von den bisherigen Grundsätzen völlig abweichende gesetzliche Regelung der hypothekarischen Belastung (Vorschläge von Rodbertus, Schäffle, Stein u. A.) Abhilfe zu schaffen und die Eigentümer vor der Gefahr des Besitzverlustes zu bewahren, ist ein unlösbares Problem. Zu den landwirtschaftlichen Bodenkreditanstalten gehören auch noch die Landeskulturrentenkassen, insofern sie zur Ausführung von Reformationen und andern Maßregeln der Landeskulturrentenkassen hypothekarische Darlehen geben. S. darüber das Landeskulturrentenkassen.

Vgl. v. d. Goltz in Schönbergs „Handbuch der politischen Ökonomie“ (2. Aufl., Bd. 2, § 48 i. Tübing. 1886); Verndt, Der Kredit für den landwirtschaftlichen Grundbesitz (Verl. 1858); Liff, Der landwirtschaftliche Kredit (1867); Marchet, Der Kredit des Landwirts (Verl. 1878); Gamp, Der landwirtschaftliche Kredit und seine Befriedigung (Jah. 1883); Zeulmann, Die landwirtschaftlichen Kreditanstalten (Erlang. 1866); Rnies, Geld und Kredit, Bd. 2 (Jah. 1876); v. Stengel, Bodenkredit und Bodenkreditanstalten (in Hirths „Annalen des Deutschen Reichs“

8, S. 841 ff.); Osius, Die kommunalständische Kreditkategorie in Nassau (Leipzig. 1885); Schmol- in Thiel's Landwirtschaftlichen Jahrbüchern, 9, S. 613 ff. (Berl. 1882); v. Miaskowski, dort, S. 631 ff.; Robertus-Jagelow, Zur Lösung und Abhilfe der heutigen Kreditnot des Grundbesitzes (Jena 1868—69, 2 Bde.); L. v. Stein, drei Fragen des Grundbesitzes und seiner Zukunft (Bresl. 1881); Derselbe, Bauerngut und Pufen- (Bresl. 1882); Schäffle, Die Incorporation des Grundbesitzes (Tübing. 1883); G. Ruhland, sozialpolitische Versuche vom Standpunkt der Sozialpolitik (Bresl. 1883); Derselbe, Die Lösung der landwirtschaftlichen Kreditfrage (Bresl. 1886). Vgl. die Literatur unter Darlehnskassenvereine.

Landwirtschaftliche Unternehmungsformen. Landwirtschaftlicher Unternehmer im weiteren Sinn ist eine Person, auf deren Rechnung und Gefahr landwirtschaftliche Produkte hergestellt werden, im engeren eine Person, auf deren Rechnung und Gefahr landwirtschaftliche Produkte zum Zweck des Absatzes (Marktprodukte) hergestellt werden. Die landwirtschaftliche Unternehmung im weiteren Sinn ist die Einigung und Verwendung von landwirtschaftlichem Boden, Kapital und Arbeit zum Zweck der Herstellung von landwirtschaftlichen Produkten auf Rechnung und Gefahr einer Persönlichkeit (Unternehmer). Je nachdem diese eine einzelne Person oder Mehrzahl von Personen ist, ist die Unternehmung eine Einzelunternehmung oder eine gesellschaftliche. Jene ist die Regel, diese die seltene Ausnahme. Die hauptsächlichsten landwirtschaftlichen Unternehmungsformen der Einzelunternehmung sind in der modernen Volkswirtschaft die Selbstverwaltung (Selbstbewirtschaftung), die Administration und Pachtung.

Bei der Selbstverwaltung ist der Eigentümer Grund und Bodens der Unternehmer und zugleich der persönliche Leiter der Unternehmung. Diese Unternehmung ist vom privatwirtschaftlichen wie volkswirtschaftlichen Standpunkt aus die beste, vorausgesetzt, sie nach Lage der Verhältnisse überhaupt durchführbar ist. Verglichen mit den andern, bietet sie eine Reihe von Vorteilen, die, unter übrigens gleichen Umständen, bei den andern nicht, resp. nicht in dem Maße eintreten können. Diese Vorteile lassen sich in zwei Gruppen scheiden. Die einen haben ihren Grund darin, daß der Leiter der Unternehmung auch Eigentümer und ein Einzelunternehmer ist, also Gewinn und Verlust allein trägt. Diese Form begünstigt den Arbeitsfleiß des Unternehmers, die Geschäftlichkeit des Betriebs, insbesondere auch die Durchführung des besten Wirtschaftssystems, weil die Steigerung des Reinertrags dem Leiter zu gute kommt. Andre Vorteile haben ihren Grund in dem Eigentumsbesitz des Unternehmers und Leiters. Derselbe ist in seinen Entscheidungen unabhängig von andern Personen, er kann in jedem Fall diejenigen Maßnahmen ergreifen, welche nicht bloß für die vorliegende, sondern auch für die dauernde Steigerung der Erträge die zweckmäßigsten sind. Leicht durchführbar sind insbesondere Kapitalanlagen (auch Hilfe des Kredits) zur Verbesserung des Gutes, nämlich auch solche, welche erst im Lauf der Jahre bezahlt werden, und deren zeitlicher Erfolg im Voraus nicht sicher berechnet werden kann. Geringere Gefahr des Raubbaues, weil der Leiter das Interesse hat, daß das Gut nicht verschlechtert wird. Für die Gestaltung der Arbeiterverhältnisse auf dem Gute ist diese Unternehmungsform an sich

die beste; der selbst wirtschaftende Eigentümer hat, was bei Administratoren und Pächtern nicht der Fall ist, ein unmittelbar persönliches Interesse daran, daß das Gut einen Stamm zuverlässiger, gut gestellter, dauernd zufriedener und seßhafter Arbeiter erhält und bewahrt. Endlich kommt noch ein allgemeiner sozialer und politischer Vorteil in Betracht. Bei Landwirten, die durch Grundbesitz dauernd an den Bezirk gefesselt sind, erwächst ihr eigenes Interesse mehr mit den allgemeinen Interessen des Bezirks, sie haben ein viel größeres persönliches Interesse (als Administratoren und Pächter), sich dieser anzunehmen, und werden in einer erfolgreichen Wirksamkeit für dieselben durch die engeren persönlichen Beziehungen, die zwischen ihnen und der übrigen Bevölkerung entstehen, begünstigt. — Für die Land- und Volkswirtschaft ist es deshalb am besten, wenn die Selbstverwaltung nicht bloß bei dem kleinen und mittelgroßen Grundbesitz, sondern auch auf großen Gütern (hier unter Mithilfe von angestellten Beamten) die Regel bildet; jedenfalls ist es ein ungesunder und für die Dauer verderblicher Zustand, wenn der größere Teil des landwirtschaftlichen Geländes verpachtet ist oder administriert wird. Dieser Zustand stellt sich stets dort ein, wo der kleine und mittlere Grundbesitz durch den großen, insbesondere den Latifundienbesitz auf einen kleinen Umfang zurückgedrängt worden ist.

Die Selbstverwaltung ist aber nicht in allen Fällen möglich oder zweckmäßig. Es gibt viele Gutsbesitzer, namentlich größere, die gar nicht selber ihr Gut verwalten können, z. B. der Staat und andre juristische Personen, Unmündige oder sonst unter Kuratel gestellte Personen, ferner solche, welche durch andre Berufspflichten verhindert sind, dauernd auf ihrem Gut zu wohnen (z. B. Fürsten, Beamte), oder welche weder Fähigkeit noch Neigung für den landwirtschaftlichen Betrieb haben u. s.; hier liegt es im Interesse der landwirtschaftlichen Produktion wie der Besitzer selbst, daß solche Güter verpachtet oder administriert werden. Dasselbe ist geboten, wenn jemand einen großen, in verschiedene einzelne Wirtschaften zerfallenden Gutskomplex hat, dessen räumliche Ausdehnung und örtliche Zerstreutheit die Selbstverwaltung unmöglich macht.

Bei der Administration ist der Eigentümer des Gutes auch noch Unternehmer, auf seine Rechnung und Gefahr wird das Gut bewirtschaftet, aber die Leitung und Beaufsichtigung des Wirtschaftsbetriebs ist einem besoldeten Beamten (Administrator) übertragen. Dieser verrichtet die eigentliche Unternehmerarbeit. Der Eigentümer stellt ihm das Gut mit Anlage- und Betriebskapital, allenfalls auch seinen Kredit zur Verfügung. Soweit thunlich, werden die allgemeinen Prinzipien der Bewirtschaftung festgestellt, aber im übrigen handelt der Administrator selbständig. Die Administration, die nur für größere Güter in Frage kommen kann, hat den Vorteil, daß für die Leitung eine intelligente tüchtige Kraft gewonnen werden kann, die unter Umständen für den Eigentümer einen höhern Reinertrag erzielt, als derselbe durch Verpachtung oder Selbstverwaltung erzielen könnte. Aber sie hat anderseits den Nachteil, daß das Interesse des Leiters nicht identisch mit dem Interesse der Unternehmung ist, daß insbesondere der Administrator kein persönliches Interesse an der dauernden Rentabilität des Gutes hat (um so weniger, je weniger er darauf rechnen kann, lange in seiner Stellung zu bleiben), und daß eine wirksame Kontrolle der Geschäftsführung, um den Eigentümer vor Schaden zu bewahren, schwer ausführbar ist.

Dies letztere trifft insbesondere bei Gütern zu, die dem Staat oder andern Korporationen gehören; bei ihnen ist deshalb im allgemeinen die Verpachtung der Administration vorzuziehen. Der Privatmann kann eher einen Administrator wenigstens so weit beaufsichtigen und in seinem Verfügungsrecht so weit beschränken, daß nicht die dauernde Rentabilität des Gutes beeinträchtigt wird. Aber da auch hier die notwendige Kontrolle gewisse landwirtschaftliche Kenntnisse und persönliche Bemühungen erfordert, so wird, wer jene nicht besitzt und diese nicht aufwenden kann, in den meisten Fällen richtiger handeln, wenn er sein Gut verpachtet. Die Übelstände der Administration schwinden in dem gleichen Grad, als es dem Besitzer gelingt, die Interessen der Gutswirtschaft mit den persönlichen Interessen des Administrators in Übereinstimmung zu bringen. Am besten wird dies erreicht, wenn der Administrator außer seinen festen Bezügen einen Anteil am Reinertrag erhält und bei der Berechnung des Reinertrags bezüglich der für größere Meliorationen gemachten Aufwendungen nur die Zinsen und eine Amortisationsquote von dem Rohertrag in Abzug gebracht werden. Und gute Administratoren muß man materiell so stellen, daß sie lange in ihrer Stellung bleiben. Im allgemeinen ist die Administration nur bei extensivern Wirtschaftssystemen und stabilerer Bewirtschaftung ratsam.

Die Verpachtung ist die entgeltliche Überlassung der Nutzung landwirtschaftlichen Bodens oder eines Landguts an einen landwirtschaftlichen Unternehmer im weitern Sinn (Pächter). Die Hauptform derselben ist heute die Zeitpacht, bei welcher die Verpachtung auf eine vertragsmäßig bestimmte Zeit (Reihe von Jahren) erfolgt. Bei der Zeitpacht sind der Besitzer des Grund und Bodens (einschließlich Gebäude) und der Besitzer des landwirtschaftlichen Betriebskapitals (d. h. des Inventars und des umlaufenden Kapitals) verschiedene Personen; wenigstens sollte dies so sein. Der Pächter muß als unbeschränkter Eigentümer über das gesamte tote und lebende Inventar sowie über die sonstigen Betriebsmittel verfügen können; die Überlassung eines sogen. eisernen Inventars seitens des Verpachters an den Pächter (d. h. eines dem Pächter für die Dauer der Pachtung mit der Verpflichtung geliehenen Inventars, ein gleichwertiges am Ende der Pachtzeit wieder abzugeben) hindert den Pächter in der Organisation und Führung seiner Wirtschaft und veranlaßt ärgerliche Streitigkeiten am Ende der Pacht. Der Pachtzins ist der Preis für die überlassene Nutzung des Grund und Bodens in seiner thatsächlichen Produktivkraft (einschließlich Bodenmeliorationen) mit den dazu gehörigen Gebäuden. Bei richtiger Bemessung umfaßt er den Reinertrag von Grund und Boden einschließlich Gebäude (Boden- und Gebäuderente), und der Pächter bezieht für sich eine Arbeitsrente für seine Arbeitsleistungen sowie eine Kapitalrente von seinem Betriebskapital, allenfalls noch einen Unternehmergewinn. Der thatsächliche Pachtzins kann aber theils höher (häufig bei verpachteten Parzellen), theils niedriger (nicht selten bei größern Gütern) sein. Der Pachtzins ist heute in der Regel, und mit Recht, Geldzins. Wird der Pachtzins als Naturalzins in einer bestimmten Art und Menge von Naturalien festgesetzt, so ist der Pächter gezwungen, seiner Produktion eine bestimmte, vielleicht unzweckmäßige Richtung zu geben, und in schädlicher Weise in der Organisation des Wirtschaftsbetriebs beschränkt; und wird der Pachtzins in einer Quote des Rohertrags bestimmt, so wird der Pächter zu extensiverer Bewirtschaftung

genötigt. In beiden Fällen wird der Fortschritt der landwirtschaftlichen Produktion und die Erzielung des höchstmöglichen Reinertrags verhindert. Der Naturalzins hat seine Berechtigung nur auf niedrigen Wirtschaftsstufen. — Die Zeitpacht hat eine Reihe von privat- wie volkswirtschaftlichen Vorteilen. Gegenüber der Administration hat sie den Vorzug, daß hier wie bei der Selbstverwaltung der Leiter der Unternehmer ist, der Leiter also zu größtem Arbeitsfleiß, zu größter Wirtschaftlichkeit, zur Wahl des vorteilhaftesten Wirtschaftssystems angeporrt wird, und bei der Zeitpacht wird sich deshalb unter sonst gleichen Umständen ein größerer Reinertrag ergeben. Durch Verpachtung namentlich größerer Güter werden ferner der landwirtschaftlichen Produktion in den eignen Kapital der Pächter neue Kapitalien und in den Personen der Pächter intelligente, rührige Kräfte zugeführt. Weil die Existenz des Pächters weniger gesichert ist als die des Gutsbesizers, werden Pächter im allgemeinen zur bestmöglichen Bewirtschaftung ihrer Pachtgüter gezwungen; die Zeitpacht befördert deshalb ihrer Natur nach den Fortschritt der landwirtschaftlichen Produktion. Dazu schafft sie in den Pächtern größerer Güter eine neue wichtige landwirtschaftliche Mittelklasse. Sie ermöglicht kleinen Landwirten mit verhältnismäßig geringen Mitteln, landwirtschaftliche Unternehmer, auch größere, zu werden und mit ihrer Arbeit und ihrem Kapital sich ein größeres Einkommen zu verschaffen, als sie durch Kauf und Selbstverwaltung eines Gutes erwerben könnten; anderseits gewährt sie den Eigentümern eine größere Rente, als sie in der Regel bei der Administration, unter Umständen sogar wenn es ihnen an Geld oder Kenntnissen zur tüchtigen Bewirtschaftung ihres Guts fehlt) bei der Selbstverwaltung gewinnen könnten. Die Zeitpacht von Parzellen und kleinern Gütern verbessert die Lage von Fabrikarbeitern in ländlichen Distrikten, von landwirtschaftlichen Lohnarbeitern und von Kleinbauern. Aber trotz dieser Vorteile wäre es kein wunderbarer Zustand, wenn in einem Lande der große Teil des Areal der Pachtwirtschaft unterläge. Der Pächter hat an Verbesserungen, deren Kosten sich erst nach einer langen Reihe von Jahren bezahlt machen, kein oder wenig Interesse, so z. B. an Neubauten umfangreichen Ent- und Bewässerungsanlagen, in der Anpflanzung von Lauben, für sonstige Kulturarten ungeeigneten Flächen. Dazu kommt die Gefahr des Landbaues, an dem der Pächter im Gegensatz zum Eigentümer ein Interesse hat. Ferner hat der Pächter keine besondere Veranlassung, sich um die dauernde Verbesserung der Lage der ländlichen Arbeiter zu kümmern, und endlich würde die Verallgemeinerung der Pachtssysteme die mit der fortschreitenden landwirtschaftlichen Entwicklung notwendige Veränderung in den Besitzverhältnissen durch Zukäufe oder Verkauf von Land, durch Teilung von Gütern sehr erschweren. Die Zeitpacht hat daher nur eine bedingte Berechtigung. Um den Interessenswiderspruch zwischen Verpachter und Pächter auszugleichen, um einerseits dem Pächter die Kulturfreiheit zu lassen, anderseits den Raubbau zu verhindern und auch in verpachteten Gütern kostspieligere Bodenmeliorationen durchzuführen, müssen die Pachtbedingungen richtig stipuliert werden (s. darüber G. Dreßler, Der landwirtschaftliche Pachtvertrag, Halle 1871, Bde.; A. Blomeyer, Pachtrecht und Pachtvertrag, Berl. 1873). Vor allem muß die Dauer der Pachtzeit genügend lang und der Pächter gegen einseitige Aufkündigungen seitens des Verpachters und

Erbenachfolger geschützt sein. Keine Pachtperiode bei Gütern, wenigstens bei größeren, weniger 15–18 Jahre betragen. Je länger die Pachtzeit, desto mehr sind die Interessen des Pächters und Verpächters identisch, desto höher auch in der Regel der Pachtpreis. Zweckmäßig ist die Bestimmung im Pachtvertrag, daß schon einige Jahre (etwa drei) vor Ablauf der Pachtperiode eine Verständigung darüber herbeizuführen werden muß, ob und unter welchen Bedingungen eine Erneuerung der Pacht stattfinden soll. Wenn eine Erneuerung nicht beschlossen, so sollten die Parteien vereinbaren, welche Entschädigungen dem Pächter zu gewähren, wenn er bis zum vollen Ablauf der Pachtzeit Kosten für Betriebsmittel aufwendet, deren Nutzung entweder ganz oder zum Teil dem künftigen Unternehmer zufällt. Besondere Bestimmungen müssen getroffen werden, um den Verpächter gegen eine einseitige Änderung der Nutzungsart der verpachteten Grundstücke seitens des Pächters sowie gegen eine Verarmung des Bodens an seinen wichtigeren Mineralbestandteilen und gegen Verschlechterung der physikalischen Bodenbeschaffenheit zu schützen. Im übrigen ist der gute Zustand des Pachtwesens abhängig von genügendem Kapitalbesitz der Pächter, richtiger Höhe des Pachtpreises und persönlichen Eigenschaften der Parteien (Intelligenz, Solidität, Arbeitsfleiß etc. des Pächters, Aufrichtigkeit, Billigkeit, humaner Gesinnung etc. des Verpächters). Wünschenswert ist es, daß Pachtgüter verschiedener Größe zur Verpachtung angeboten und verpachtet werden. — Andre Formen der Verpachtung sind die Erbpacht und die Halbpacht. Die Erbpacht, früher üblicher als heute und in den meisten deutschen Staaten durch die Agrargesetzgebung 19. Jahrh. beseitigt, hat für die Gegenwart neben den vorerwähnten landwirtschaftlichen Unternehmungsformen zwar noch eine Berechtigung, nämlich dauerliche Besitzungen zu erhalten und um bäuerliche Besitztümer oder grundbesitzende Arbeiter in Gegenden anzusiedeln, wo dieselben fehlen; aber nicht die Pacht als das frühere Rechtsverhältnis, sondern nur die neuen, reformierten Gestalt (näheres s. unter Erbpacht). Die Halbpacht ist eine landwirtschaftliche Unternehmungsform früherer Wirtschaftsstufen, wo sie sich auf höhern noch heute findet, von ganz andern Ausnahmeverhältnissen abgesehen, durchzuverwerflich (vgl. hierüber Halbpacht).

Die gesellschaftlichen Unternehmungsformen der offenen Gesellschaft (Kommanditgesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien und Aktiengesellschaft) sind im allgemeinen keine passenden landwirtschaftlichen Unternehmungsformen und kommen höchlich auch nur ganz vereinzelt vor (s. die beiden Artikel). Dasselbe gilt auch von der Produktivgenossenschaft (s. d. unter Genossenschaft, 186), d. h. der Vereinigung einer größeren Zahl Landwirten zum Betrieb einer Gutswirtschaft in Form der Selbstverwaltung oder der Zeitgenossenschaft auf gemeinsame Rechnung und Gefahr, so daß in der Gutswirtschaft thätigen Personen Mitbesitzer sind. Man hat früher, auch von nicht-ökonomischer Seite, die Bedeutung dieser landwirtschaftlichen Produktivgenossenschaft verkannt. Man sah in ihr das Mittel, die kleinen und mittlern Betrieben vor dem, wie man meinte, bei freier Konkurrenz dem Großbetrieb ihnen drohenden Untergang zu retten. Diese Ansicht beruhte auf einer Verkenntung der Konkurrenzfähigkeit des Kleinbetriebs gegenüber dem Großbetrieb und auf einer Unterschätzung der Schwierigkeiten, welche sich der Durchführung einer

solchen Produktivgenossenschaft entgegenstellen. Diese sind in landwirtschaftlichen Unternehmungen durch die Natur des landwirtschaftlichen Betriebs und der landwirtschaftlichen Bevölkerung noch erheblich größer als in gewerblichen Unternehmungen, und wenn auch, wie Erfahrungen gezeigt haben, die erfolgreiche Durchführung der landwirtschaftlichen Produktivgenossenschaft nicht unmöglich ist, werden doch die Verhältnisse, unter denen sie gedeihen können, für jetzt wie für eine absehbare Zukunft immer nur ganz ausnahmsweise vorhanden sein. Heute sind es nur noch die Sozialisten, welche die Produktivgenossenschaft auch für die Landwirtschaft verteidigen. Vgl. v. d. Goltz, Artikel »Landwirtschaft«, 1. Teil, in Schönberrgs »Handbuch der politischen Ökonomie«, Bd. 2; Derselbe, Handbuch der landwirtschaftlichen Betriebslehre (Berl. 1886); H. Settegast, Die Landwirtschaft und ihr Betrieb (3. Aufl., Bresl. 1885).

Landwirtschaftliche Vereine (Ackerbaugesellschaften), Vereinigungen von Landwirten zur Förderung ihrer Interessen und zur Hebung der Landwirtschaft. Sie geben den Landwirten Gelegenheit, ihre Kenntnisse zu erweitern, über Fragen des landwirtschaftlichen Betriebs sich zu besprechen, gemeinsame Unternehmungen zu beraten und durchzuführen, ihre Interessen dem Staat und andern Berufsclassen gegenüber geltend zu machen. Nach einer Zusammenstellung von H. F. Brachelli (»Die Staaten Europas«, 4. Aufl., Brunn 1883, S. 70) gab es 1883 i. V. in:

Staaten	Land- und Gutsbesitzervereine	Bezirks- und Kreisvereine	Selbst-Forstvereine	Andere Vereine	Zusammen
Deutschland	137	2648	22	860	3667
Preußen	48	1271	11	398	1728
Bayern	9	228	3	226	466
Sachsen	7	581	1	48	637
Württemberg	14	100	1	39	154
Baden	17	74	1	14	106
Andere Staaten	42	394	5	135	576
Oesterreich-Ungarn	25	798	12	240	1075
Oesterreich	22	741	10	210	983
Ungar. Staatsgebiet	3	57	2	30	92
England	108	—	—	38	146
Frankreich	121	—	2	835	958
Italien	35	—	—	169	204
Rußland	45	17	1	19	82
Finnland	1	—	—	—	1
Schweden	27	—	—	—	27
Norwegen	1	18	—	—	19
Dänemark	4	37	—	33	74
Niederlande	13	194	—	4	211
Luxemburg	2	—	—	—	2
Belgien	17	25	—	127	169
Schweiz	6	158	1	248	413
Spanien	2	73	1	9	85
Portugal	1	—	—	21	22
Griechenland	1	—	—	—	1
Rumänien	—	32	—	—	32
Summa:	546	4000	39	2603	7188

In Deutschland entstanden die ersten landwirtschaftlichen Vereine um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Zu den ältesten gehören: die Thüringische Landwirtschaftsgesellschaft zu Weissensee (1762), die Königliche Landwirtschaftsgesellschaft zu Celle (1764, jetzt Landwirtschaftlicher Zentralverein für die Provinz Hannover), die Landwirtschaftliche Societät in Leipzig (1764), die Physikalisch-ökonomische Societät zu Lautern (1769), die Ökonomische Societät der Fürstentümer Schweidnitz und Jauer (1772), die Ökonomisch-patriotische Gesellschaft zu Breslau (1772) etc.

Die eigentliche Entwicklung und Verbreitung des landwirtschaftlichen Vereinswesens erfolgte aber erst seit der Mitte dieses Jahrhunderts. In Preußen gab es 1815 nur 8, 1820 nur 15, 1830 nur 45 l. B. In den 30er Jahren beginnt eine stärkere Ausdehnung. Man zählte 1840: 145, 1850: 313, 1860: 541, 1870: 865. Im J. 1881 gab es: 33 Provinzial-, Zentral- und Hauptverbände mit 262 Kreisvereinen, 615 Ortsvereinen, 357 Bauernvereinen, 22 Pferdezuchtvereinen, 4 Rindviehzuchtvereinen, 31 Geflügelzuchtvereinen, 68 Bienenzucht- und Seidenzuchtvereinen, 22 Obst- und Gartenbauvereinen und 18 weiteren verwandten Vereinen. Die 1399 Vereine hatten eine Mitgliederzahl von 118,560. Auf die einzelnen Provinzen kamen:

Provinzen	Hauptvereine	Unterverbände	Mitgliederzahl
Ostpreußen	2	139	6108
Westpreußen	1	66	2539
Pommern	2	80	4319
Brandenburg	3	111	9069
Sachsen	1	84	10772
Posen	4	46	2916
Schlesien	1	73	7090
Westfalen	5	87	16870
Rheinland	1	390	18365
Hohenzollern	1	14	2031
Schleswig-Holstein	1	77	10095
Hannover	9	176	22759
Hessen-Kassau	2	56	5627

Die eignen Einnahmen der Vereine betrugen 742,126 M., die Staatszuschüsse 739,440 M. Außer diesen zentralisierten, mit der Staatsverwaltung in Verbindung stehenden Vereinen gibt es noch zahlreiche nicht zentralisierte Vereine für landwirtschaftliche und verwandte Zwecke. In ähnlicher Weise haben die landwirtschaftlichen Vereine auch in den übrigen deutschen Staaten zugenommen. Für die Verbreitung und erhöhte Wirksamkeit der landwirtschaftlichen Vereine war von großer Wichtigkeit, daß sich in den einzelnen Provinzen und Ländern die Lokalvereine zu Zentralvereinen verbanden und mit der Staatsgewalt in eine geregelte Verbindung traten. Die Zentralisierung erhöhte den Einfluß der Vereine und führte zu einem den ganzen Zentralvereinsbezirk umfassenden Netz von Lokalvereinen, die Verbindung mit der Staatsgewalt führte den Vereinen aus der Staatskasse Geldmittel zu und ermöglichte der Staatsgewalt eine Einwirkung auf die Vereinsthätigkeit. Heute sind die landwirtschaftlichen Vereine in allen deutschen Staaten, mit Ausnahme einiger ganz kleiner, so organisiert, daß die Lokalvereine eines Landes oder eines größeren Landesteils einen Zentralverband (unter verschiedenen Namen) bilden, welcher den direkten Verkehr mit der Staatsregierung pflegt. Bei einem Teil der Zentralvereine sind weiter für die einzelnen Zweige des landwirtschaftlichen Betriebs und für die einzelnen Zwecke der landwirtschaftlichen Vereine besondere Sektionen des Zentralvereins und der Lokalvereine (für Ackerbau, Viehzucht, landwirtschaftliche Nebengewerbe, Meliorationen, Genossenschaftswesen, Unterricht etc.) eingerichtet, um dadurch die Einwirkung der Vereine auf die Verbesserung des Betriebs und die Erhöhung des Reinertrags der Landwirte im Vereinsbezirk zu steigern, und ferner bestehen noch neben den landwirtschaftlichen Vereinen besondere Ortsvereine. Mit dieser Organisation ist der landwirtschaftliche Zentralverein der Rheinprovinz den andern vorangegangen, und sie hat sich dort vortrefflich, namentlich zur Hebung der bäuerlichen Wirtschaften, bewährt. Der Staat unterstützt die land-

wirtschaftlichen Vereine mit Geldmitteln, ertheilt deren Gutachten und nimmt ihre Wünsche entgegen. Die Staatsmittel dürfen nur zu den vorgeschriebenen oder vereinbarten Zwecken verwendet werden; im übrigen ist die Thätigkeit der landwirtschaftlichen Vereine eine ganz freie. Die landwirtschaftlichen Vereine haben in den letzten 50 Jahren auf die Verbesserung des landwirtschaftlichen Betriebs und Hebung der landwirtschaftlichen Bevölkerung wie der Landwirtschaft (Gründung von Versuchstationen und landwirtschaftlichen Kreditanstalten, Förderung von Ausstellungen, Wettkulturen u. dgl.) unzweifelhaft günstig gewirkt; die Wirksamkeit derselben aber könnte und würde eine noch viel größere sein, wenn die Beteiligung der Landwirte an den Vereinen ein allgemeiner und ihre Mitwirkung an den Aufgaben derselben eine intensiver sein würde. Das letztere würde am sichersten erreicht werden, wenn allgemein die Bildung von Sektionen (wie in der Rheinprovinz) und dazu in Gegenden mit stark parzelliertem Besitz die Bildung von Ortsvereinen durchgeführt würde. Verringert wird die Wirksamkeit der landwirtschaftlichen Vereine auch dadurch, daß die Beiträge meist zu niedrig sind und den Vereinen die genügenden Geldmittel fehlen. — Aus dem Bedürfnis der deutschen Landwirte, einen gemeinsamen Vereinigungspunkt und ein Organ zur Vertretung der gemeinsamen Interessen zu haben, entstand die Wanderversammlung der deutschen Land- u. Forstwirte, welche zum erstenmal 1837 in Dresden tagte und dann über 30 Jahre lang alljährlich an einem Orte Deutschlands stattfand. Sie erlag der Konkurrenz mit dem im J. 1867 gegründeten Kongreß norddeutscher Landwirte, welcher 1872 sich zum Kongreß deutscher Landwirte erweiterte. Dieser wurde seit 1873 wesentlich das Organ einer politischen Partei (der Agrarier) und verlor dadurch an Bedeutung. Neben ihm wurde 1872 der Deutsche Landwirtschaftsverein gegründet, aber nicht, wie der Kongreß, als eine freie Versammlung deutscher Landwirte, sondern als ein aus 60 gewählten Mitgliedern bestehende Vertretung aller landwirtschaftlichen Zentralvereine. Dieser reichs l. B. sind gleichfalls zentralisiert, doch gibt es auch zahlreiche nicht zentralisierte Vereine für einzelne Zweige der Landwirtschaft. Die oberste Leitung untersteht dem Ackerbauministerium. In der Schweiz besitzt jeder Kanton seinen landwirtschaftlichen Kantonalverein, welcher sich jährlich zu einer allgemeinen Versammlung vereinigt; die nennenswerthesten sind die zu Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich. Die landwirtschaftliche Vereinswesen in Frankreich erfreut sich dort einer hohen Würdigung. Gewöhnlich ist mit den zahlreichen Sociétés des sciences et Sektion für Ackerbau verbunden; außer diesen gibt es aber noch sehr viele selbständige, ausschließlich der Landwirtschaft gewidmete Lokalvereine, welche in manchen von Bedeutung sind und gewöhnlich die Namen Sociétés d'agriculture, bez. Comices agricoles führen. Gewöhnlich bilden die in den Hauptstädten der Departements befindlichen Vereine eine Art Konzentrationsspunkt für die in den meisten übrigen Departementsstädten von größerer Einwohnerzahl befindlichen Vereine. Mit der Regelung des Landwirtschaftswesens in Frankreich überhaupt ist auch das Ackerbauministerium betraut. Ähnliche Verhältnisse finden sich in England, wo bereits 1791 die Society of Improvers in the knowledge of Agriculture in Scotland, wohl der älteste aller landwirtschaftlichen Vereine, gegründet wurde, dann in Italien und Rußland. Große Aufmerksamkeit wird

Landwirtschaftlichen Vereinswesen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika geschenkt, deren Zweck durch eine State Agricultural Society vertreten ist.

Landwirtschaftliche Versuchsstationen, Anstalten, die dazu bestimmt sind, auf die Landwirtschaft wichtige Fragen wissenschaftlich zu bearbeiten, um die gewonnenen Resultate der Praxis zu nützen. Landwirtschaftlichen Versuchsstationen sind mit Gärten, Ställen, Gewächshäusern, chemischen und physiologischen Laboratorien und Apparaten ausgestattet, und ihre Aufgaben betreffen hauptsächlich folgende Gebiete: tierphysiologische Versuche über den Stoffwechselgleichungen und des Respirationapparats zur Förderung der Kenntniss vom Verdauungsprozeß; Fütterungsversuche mit vorwiegend ökonomischen Zielen und großen Reihen von Versuchen; pflanzenphysiologische Versuche in Gewächshäusern (Erziehung von Pflanzen in künstlichen Gemischnissen und Salzlösungen, die sogen. Wasserkulturen); chemisches und physikalisches Studium des Bodens; Felddüngungsversuche und Agrikulturtheorie; landwirtschaftliche Technologie. Die landwirtschaftlichen Versuchsstationen standen ursprünglich meist unter der Leitung von Chemikern; sie entstanden ursprünglich auf Stöckhardt's Anregung (die im 1851 zu Möckern bei Leipzig) als »agrikulturelle Versuchsstationen« gegründet, weil man damals alles Heil für die Landwirtschaft von der Chemie erwartete, und erst später fanden auch solche Aufgaben Berücksichtigung, welche nur oder vorwiegend Hilfe anderer Wissenschaften, namentlich Pflanzenphysiologie, gelöst werden konnten. Ziel sind die Leiter der landwirtschaftlichen Versuchsstationen als Vortragende in den landwirtschaftlichen Schulen thätig, und in neuerer Zeit haben die Stationen auch die Kontrolle des Düngers, Futtermittel- und Samenhandels übernommen. In Deutschland sind in Jüterburg, Königsberg i. Pr. (2), Magdeburg (2), Dahme, Berlin (2), Regenwalde, Posen, Breslau (2), Prosslau (2), Schleißheim (2), Arendsee, Riel (3), Rappeln, Göttingen (3), Hildesheim, Bremervörde, Ebstorf, Jüterburg, Warburg, Wiesbaden (besonders für Weinbau und Weinbehandlung), Geisenheim, Kassel, Poppelndorf, Kempen, München (3), Gießen, Weihenstephan, Baireuth, Würzburg, Speier, Triesdorf und Landskron; ferner bei Leipzig und Dresden wirken hauptsächlich für Tierphysiologie, Pommer in der Lausitz, für Felddüngungsversuche, Tharandt für Pflanzenphysiologie und Samenkunde, Leipzig für Agrikulturchemie, Döbeln für Physik, Chemie des Bodens und für Vegetationsversuche; Geisenheim (2), Karlsruhe (2), Darmstadt für Düngung und Dünger, Braunschweig hauptsächlich chemisch-technische Untersuchungen, Rostock für (generell), Zwätzen, Eisdorf, Rötzen für Getreidekultur und Fütterungsversuche, Bernburg für Zuckerrübenkultur, Rusa für besonders für Physiologie und Pflanzenphysiologie, Bremen für Obstkultur. Unter den analogen Anstalten in anderen Ländern haben sich große Berühmtheit erworben die in Cirencester in England, Bobositz, Priemstall des Fürsten von Schwarzenberg, Klosterburg für Weinbau und Kellereiwirtschaft, Görs für Seidenbau, Grignon in Frankreich und die großen Versuchsfelder der Herren Lawes und Gilbert zu Rothamstead in England. Vgl. Kühn, Robbe, Entwicklung und Thätigkeit der land-

und forstwirtschaftlichen Versuchsstationen (Festschrift, Berl. 1877), und die Zeitschrift »Die landwirtschaftlichen Versuchsstationen« (das.).

Landwirtschaftslehre, s. Landwirtschaft.

Landwirtschaftspolitik, das Verhalten des Staats (der staatlichen Gesetzgebung und Verwaltung) zur Regelung, Pflege und Förderung der Landwirtschaft. Sie umfaßt die sogen. Agrarpolitik, d. h. die Maßregeln in Bezug auf den landwirtschaftlichen Boden und ländlichen Grundbesitz (s. Agrarpolitik), aber außerdem noch zahlreiche andre Maßregeln im Interesse der landwirtschaftlichen Produktion und der landwirtschaftlichen Bevölkerung. Wie die Wirtschaftspolitik überhaupt, so muß auch die L. eine vernünftige Realpolitik sein, d. h. sie muß den historisch gewordenen tatsächlichen Verhältnissen, den wirklichen Bedürfnissen, Interessen und Kräften entsprechen. Weil aber die Verhältnisse der Völker verschieden und wechselnd sind, und weil gleiche Maßregeln nicht bei allen Völkern die gleiche Wirkung haben, so kann auch die rationelle L. weder für alle Zeiten und Wirtschaftsstufen noch selbst für die heutigen auf der höchsten Wirtschaftsstufe stehenden Kulturvölker die gleiche sein. Die Frage der rationellen L. kann deshalb endgültig auch nur für den einzelnen Staat nach seinen gegebenen Verhältnissen entschieden werden. Aber wenn auch demgemäß für die heutigen Kulturstaaten die berechnete und zweckmäßige Staatsintervention im einzelnen eine verschiedene ist, so gibt es doch gewisse allgemeine Grundsätze, die alle Kulturstaaten heute in ihrer L. befolgen, und gewisse Aufgaben, die alle erfüllen sollten, damit die privatwirtschaftliche Aufgabe der Landwirte (Erzielung des möglichst hohen Reinertrags durch guten Betrieb) und die volkswirtschaftlichen Aufgaben der Landwirtschaft (höchstmögliche nachhaltige Verwertung der landwirtschaftlichen Produktionskräfte, eine gute Verteilung des landwirtschaftlichen Grundeigentums und befriedigende wirtschaftliche wie soziale Lage der landwirtschaftlichen Bevölkerung) erreicht werden. Und dahin gehört vor allem, daß der Staat auf der Grundlage der Freiheit des Grundeigentums, der Arbeit, des Kapitals, des Betriebs und des Absatzes die Landwirte grundsätzlich auf ihre eigne Kraft hinweist und nur da eintritt, wo zur Erfüllung jener Aufgaben die eigne Kraft derselben erwießenermaßen unzureichend, eine erfolgreiche Wirksamkeit des Staats jedoch möglich ist. Wenn es im allgemeinen richtig ist, daß der Staat in seiner Wirtschaftspolitik zu wenig, aber auch zu viel thun kann und das Zuviel vielleicht schädlicher als das Zuwenig ist, so gilt dies ganz besonders für die L., weil die landwirtschaftliche Bevölkerung in besonders hohem Grad geneigt und bestrebt ist, auch da, wo sie sich selber helfen könnte, die Hilfe des Staats zu erlangen. Aber auch bei Befolgung dieses Grundsatzes erwachsen dem Staate, der heute eine gesunde L. befolgen will, große, umfangreiche, unabwiesbare Aufgaben. Über die Aufgaben speziell der Agrarpolitik s. Agrarpolitik. Weitere sind: die gesetzliche Regelung des landwirtschaftlichen Kreditwesens (s. Landwirtschaftlicher Kredit), des Pachtwesens (s. Landwirtschaftliche Unternehmungsformen), des landwirtschaftlichen Versicherungswesens (s. Feuerversicherung, Hagelversicherung, Viehversicherung), das Einschreiten bei allgemeinen Viehseuchen und Pflanzenkrankheiten (Rinderpest, Lungenseuche; Reblaus, Koloradakerbe etc.) und die Veterinärpolizei, die Intervention im Interesse der landwirtschaftlichen Lohnarbeiter (s. Landwirtschaftliche Arbeiterfrage); ferner

die Sorge für den landwirtschaftlichen Unterricht (Organisation, Leitung und Unterhaltung der höhern landwirtschaftlichen Unterrichtsanstalten zc., materielle Unterstützung und Beaufsichtigung der mittlern und niedern Anstalten, s. Landwirtschaftliche Lehranstalten), die Sorge für landwirtschaftliche Wanderlehrer, für landwirtschaftliche Versuchstationen, für meteorologische Stationen, für eine gute landwirtschaftliche Statistik, die Förderung des landwirtschaftlichen Vereins- und Genossenschaftswesens (s. Landwirtschaftliche Vereine und Landwirtschaftliche Genossenschaften), der landwirtschaftlichen Ausstellungen, der Pferdebezug. In Betracht kommt hier auch die Transport- und Zollpolitik. Zur Erfüllung der ihm auf dem Gebiet der Landwirtschaftspflege obliegenden Aufgaben bedarf der Staat besonderer Organe. Größere Staaten haben gewöhnlich ein besonderes landwirtschaftliches Ministerium, in Kleinern besteht eine besondere landwirtschaftliche Abteilung in irgend einem der andern Ministerien. Wünschenswert ist es, daß daneben noch ein beratendes Kollegium besteht, welches aus landwirtschaftlichen (teils von der Regierung ernannten, teils von landwirtschaftlichen Vereinen gewählten) Sachverständigen gebildet ist und von Zeit zu Zeit zusammentritt, um sich über Maßnahmen der L. gutachtlich zu äußern und selbständig Wünsche und Anträge im Interesse der Landwirtschaft vorzubringen (in Preußen Landes-Oekonomie-Kollegium, in Württemberg landwirtschaftliche Zentralstelle, in Sachsen Landeskulturrat zc.). Ein solches Kollegium bringt die Regierung in direkte persönliche Beziehungen zu den hervorragendsten Vertretern der Landwirtschaft und erleichtert ihr die Durchführung einer dem Land nützlichen L.

Landwirtschaftsrat, deutscher, ein 1872 gebildetes, aus Vertretern der landwirtschaftlichen Provinzial-, Zentral- und Hauptvereine Deutschlands bestehendes, von den Regierungen anerkanntes Kollegium mit dem Sitz in Berlin, das sich die Aufgabe stellt, die landwirtschaftlichen Interessen im Gesamtumfang des Deutschen Reichs wahrzunehmen und überall, wo dieselben durch die Reichsgesetzgebung oder durch Anordnungen und Maßregeln der Reichsverwaltung gefördert werden können oder geschädigt zu werden Gefahr laufen, nicht nur die von ihr erforderlichen Gutachten abzugeben, sondern auch unaufgefordert und beizeiten an den Reichskanzler motivierte Vorstellungen zu richten oder sich mit Anträgen an den Reichstag zu wenden. In allen Fragen, welche nicht mit der Reichsgesetzgebung in Verbindung stehen, aber doch für die Landwirtschaft des Reichs von Wichtigkeit sind, wendet sich der Landwirtschaftsrat unmittelbar an die Einzelregierungen. Die zur Geschäftsführung notwendigen Mittel werden von den landwirtschaftlichen Zentral- oder Generalvereinen des Reichs nach einem durch Statut bestimmten Verteilungsmaßstab aufgebracht. Alljährlich versammelt sich der Landwirtschaftsrat einmal, in der Zwischenzeit wird er durch einen ständigen Ausschuss vertreten. Die Verhandlungen u. Referate sowie die Denkschriften des deutschen Landwirtschaftsrats werden durch sein Organ, das in zwanglosen Heften erscheinende »Archiv des deutschen Landwirtschaftsrats«, veröffentlicht.

Landwirtschaftsrecht (*Jus georgicum*), der Inbegriff derjenigen Rechtsinstitutionen, welche den Landwirt und dessen persönliche und dingliche Verhältnisse betreffen und teils dem Privatrecht, teils dem Verwaltungsrecht angehören, wie die Rechtsgrundsätze über Servituten, Reallasten, Zusammenlegung

von Grundstücken, Ablösung, Erbfolge in Bauerngütern u. dgl. Vgl. Häberlin, Lehrbuch des Landwirtschaftsrechts (Leipz. 1859).

Landwirtschaftsschulen, s. Landwirtschaftliche Lehranstalten.

Landwirtschaftssystem, s. Betriebssystem.

Landzunge, s. Halbinsel.

Landzwang (*Obsessio viarum*), in der peinlichen Gerichtsordnung Karls V. ein Verbrechen, welches darin besteht, daß ein Unterthan von seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort entweicht und, mit gefährlichen Menschen vereinigt, einzelne Mitbürger oder ganze Gemeinheiten auffordert, sich mit ihm wegen dessen, was er ihnen schuldet, oder wegen seiner angeblichen Ansprüche abzufinden, für den Unterlassungsfall aber durch Fehde- oder Brandbriefe die Personen oder Güter der Aufgeforderten zu mißhandeln und zu beschädigen droht. Die Strafe der Landzwinger war das Schwert. Die moderne Strafgesetzbuchung hat eine solche Handlungsweise lediglich als eine besonders strafbare Bedrohung auf. Das deutsche Strafgesetzbuch (§ 126) insbesondere belegt denjenigen, welcher durch Androhung eines gemeingefährlichen Verbrechens, also namentlich einer Brandstiftung, den öffentlichen Frieden stört, mit Gefängnis von einem Tag bis zu einem Jahr, wofür nicht etwa der Thatbestand einer Erpressung (s. d.) vorliegen sollte.

Lane (spr. lehn), Edward William, berühmter engl. Arabist, geb. 17. Sept. 1801 zu Hereford, ward für den geistlichen Stand erzogen, wandte aber seine ganze Aufmerksamkeit dem Studium des Arabischen zu und verweilte wiederholt (1825—28 und 1833—1835) in Ägypten, wo er sich eine eingehende Kenntnis von Land und Leuten erwarb und sein angelegentliches Buch »An account of the manners and customs of the modern Egyptians« (1836, 2 Bde.; 5. Aufl. 1871; deutsch, Leipz. 1856) schrieb. Demnächst folgten von ihm eine meisterhafte neue Übersetzung von »Tausendundeine Nacht« (neue Ausg. 1877, 3 Bde.) und »Arabian tales and anecdotes« (in »Knights Weekly Volume« 1846). Im J. 1842 begab er sich von neuem nach Ägypten und blieb daselbst bis 1849 unablässig Material sammelnd für das Hauptwerk seines Lebens, das große »Arabic-English lexicon«, von dem 1863—75 5 Bände erschienen, deren ersten ihm bereits eine jährliche Pension von 100 Pf. aus der Zivilliste eintrug. In der Vollendung dieses Riesenwerks, das zum erstenmal den ganzen arabischen Sprachschatz an der Hand der vorzüglichsten einheimischen Lexikographen mit dem feinsten Verständnis für orientalische Anschauungen und Sitten und in klarer und übersichtlicher Darstellung vorführt, wurde er durch den Tod (er starb 10. Aug. 1876 in Worthing) unterbrochen. Doch wurde eine Fortsetzung zu der L. sehr reiches Material hinterließ, von seinem Großneffen Stanley Lane Poole unternommen, hiervon erschienen bisher Band 6—8 (mit Biographie von dem Herausgeber, 1877—87).

Lanische Flasche (spr. lehn), s. Leidener Flasche.

Lanfranc (spr. langfräng), berühmter Scholastiker, geb. 1005 zu Pavla, studierte in Bologna die Rechte und schönen Wissenschaften, ward 1042 Scholastiker an der von ihm gegründeten Klosterschule zu Bec in der Normandie, 1062 Abt zu Caen und 1070 Erzbischof von Canterbury, wo er 1089 starb. Er führte die Dialektik in die Theologie ein und ist besonders als Gegner des Berengar von Tours bekannt geworden. Seine Werke sind herausgegeben von d'Alembert (Par. 1648) und Giles (Oxf. 1844—45, 2 Bde.). Vgl. Crozal, L., archevêque de Cantorbéry (Par. 1577).

Sanfranco, Giovanni, ital. Maler, geb. 1581 zu na, studierte erst in Bologna bei Agostino Car- dann in Rom bei dessen Bruder Annibale. Von wo er im Auftrag des Leptern im Palazzo Far- gemalt hatte, wandte er sich nach Parma und enza, wo er gleichfalls Werke hinterließ. Dann er nach Rom zurück. Hier verschaffte ihm sein fender Ruf zahlreiche Bestellungen. Das große elgemälde: die Himmelfahrt Mariä mit der äglorie fand besonders großen Beifall. Es einen unermesslichen Raum des Himmels dar- ndigt mit einer Glorie, deren Licht sich von der rfigur, dem ewigen Vater, aus ergießt. Hierauf Bestellungen überhäuft, malte L. viele Bilder in tiger, hohler Manier. Nach Vollendung einer itafel auf dem Altar della Navicella in der rkirche: Petrus, mit Christus auf dem Meer elnd, folgte L. einem Ruf der Jesuiten nach el zur Ausmalung ihrer Kirche. Nach Rom zu- kehrt, stand er bei den Päpsten Paul V. und a VIII. in hoher Gunst. Sein letztes Werk war lusschmückung der Kapelle San Carlo Catenari. arh 1647 bei Rom. L. war hauptsächlich Fresko- r; seine Ölgemälde sind unbedeutend, seine bilder dagegen zeigen eine kühne Phantasie eine glänzende Farbe, sind jedoch meist oberfläch- Improvisationen. Er bildet den Übergang von Schule der Carracci zur Manier des Pietro da ona.

Langreij (br. langfrä), Pierre, franz. Politiker und ichtschreiber, geb. 26. Okt. 1828 zu Chembéry in ygen als Sohn eines frühern Napoleonischen iers, wurde erst im Jesuitenkolleg seiner Vater- , dann im Lycée Bonaparte zu Paris erzogen, auch die Rechte studierte. Doch wurde er nicht at, sondern widmete sich historischen und philo- schen Studien und veröffentlichte 1855 sein erstes : »L'Eglise et les philosophes du XVIII. siècle« 3. Aufl. 1879), 1858 einen »Essai sur la Ré- ion française«, welche Schriften eindringende enntnis und scharfe, aber unparteiische Kritik eten. Während er am »Temps«, an der »Re- rationale« und andern Zeitschriften ein geschäft- harbeiter war, schrieb er 1860 einen sozialen in in Briefform: »Les lettres d'Everard« und »Etudes et portraits politiques« (1863, 3. Aufl.); ferner erschienen von ihm: »Histoire politique apes« (1860) und »Le rétablissement de la que« (1863). Seinen litterarischen Ruhm be- tete er aber durch die »Histoire de Napoléon I- —75, 5 Bde., die bis 1811 reichen; Bd. 1, 8. 1875; deutsch, 2. Aufl., Mind. 1884, 7 Bde.); Benützung umfangreichen Materials, nament- n eben vollendeten Publikation der Korrespon- des Kaisers, zerstörte er mit rücksichtsloser Kri- e Napoleonische Legende und stellte Napoleon is dar, was er wirklich war: als einen großen ern, aber grenzenlosen Egoisten. Während des d von 1870/71 war L. ein heftiger Gegner ettas und schlug deshalb auch eine Präsektur, ihm die Regierung anbot, aus. Durch die en vom 8. Febr. gelangte er in die National- mmlung, in der er zu den gemäßigten Republi- a zählte. Vom 9. Okt. 1871 bis 29. Nov. 1873 r Gesandter Frankreichs in der Schweiz und r sich hier bald sehr beliebt. 1875 wurde er zum or auf Lebenszeit erwählt, starb aber schon 16. 1877 in Pau. Seine »Euvres complètes« er- m 1879 ff. in 12 Bänden, seine »Correspon- t« 1885 (2 Bde.).

Lang, 1) Karl Heinrich, Ritter von, Schrift- steller und Geschichtsforscher, geb. 7. Juli 1764 zu Balgheim im bayr. Regierungsbezirk Schwaben, studierte seit 1782 in Altdorf die Rechte, trat erst in fürstlich Wallersteinsche Dienste, wurde 1789 Pri- vatsekretär bei dem württembergischen Gesandten in Wien, studierte darauf (1791—93) in Göttingen noch Geschichte und wurde von Hardenberg, in dessen be- sondern Dienst er trat, 1795 zum Geheimen Archi- var auf der Plassenburg ernannt. Nachdem er 1797 als preussischer Legationssekretär dem Kongreß zu Rastatt beigewohnt, trat er 1799 als Kriegs- und Domänenrat in die Regierung von Ansbach ein, ward 1806 Direktor des provisorischen Kammerkol- legiums und 1811 des Reichsarchivs in München, lehrte 1815 als Kreisdirektor nach Ansbach zurück, trat 1817 in den Ruhestand und starb 26. März 1835 auf seinem Landgut bei Ansbach. Seine bemerkens- wertesten Schriften sind: »Historische Entwicklung der deutschen Steuerverfassung« (Berl. 1793); »Histo- rische Prüfung des vermeintlichen Alters der deut- schen Landstände« (Götting. 1796); »Neuere Geschichte des Fürstentums Baireuth« (das. 1798—1811, 3 Bde.); »Annalen des Fürstentums Ansbach unter der preu- ßischen Regierung« (Frankf. 1806); »Bayrische Jahr- bücher von 1179 bis 1294« (Augsb. 1816, 2. Aufl. 1824); »Adelsbuch des Königreichs Bayern« (Münch. 1816, 2. Aufl. 1820); »Geschichte der Jesuiten in Bayern« (Nürnberg. 1819); »Geschichte Ludwigs des Bärtigen, Herzogs zu Ingolstadt« (das. 1821); »Regesta ba- varica« (Münch. 1822—28, 4 Bde.); die humoristi- schen »Hammelburger Reisen in elf Fahrten« (das. 1818—33, neue Ausg. 1882) und die posthum er- schienenen »Memoiren des Ritters von L.« (Braun- schweig 1841, 2 Bde.; neue Ausg., Münch. 1881), welche großes Aufsehen erregten, aber als Geschichts- quelle nur mit Vorsicht zu benutzen sind.

2) **Ferdinand**, Schauspieler, geb. 28. Mai 1810 zu München, wurde vom Hofschauspieler Urban für die Bühne vorbereitet und debütierte als Agisth in Vol- taires »Mérope« am Münchener Hoftheater, für das er als jugendlicher Liebhaber sofort engagiert wurde. Raimunds Gastspiel 1831 in München weckte seine Begabung für komische Rollen, und nachdem er noch 1832 am Wiener Burgtheater gastiert hatte, vollzog er 1834 als Staberl seinen Übergang ins komische Fach, das einen der berufensten Darsteller in L. er- hielt. Gastspiele in Berlin (1838 u. 1853), Hamburg (1846), Würzburg und Zürich (1848) befestigten sei- nen Ruf. Auch an den 1854er Musterdarstellungen nahm L. teil; die ausgiebigste Thätigkeit aber er- öffnete sich ihm, als 1870 das Gärtnerplatz-Theater auf Kosten des Königs übernommen und damit ein wirkliches Volkstheater geschaffen wurde. Er starb 30. Aug. 1882. L., dessen Humor Herz und Gemüt ergriff, war der beste Vertreter der süddeutschen Ro- mist und der letzte der Damians und Staberls auf der deutschen Bühne. Vgl. Gadermann, Ferd. L., 50 Jahre eines Künstlerlebens (Münch. 1877).

3) **Heinrich**, einer der namhaftesten Führer des theologischen Liberalismus, geb. 14. Nov. 1826 zu Frommen bei Balingen in Württemberg, studierte seit 1844 in Tübingen Theologie unter Baur, ward 1848 zum Pfarrer von Wartau im Kanton St. Gal- len erwählt, wirkte seit 1863 als Pfarrer in Weilen am Züricher See, seit 1871 an St. Peter zu Zürich, wo er 13. Jan. 1876 starb. Die 1859 von ihm be- gründeten und trefflich redigierten »Zeitstimmen für die reformierte Schweiz« haben die wissenschaftlichen Resultate der neuern Theologie in die Gemeinde ein-

geführt; an ihre Stelle ist seit 1872 die von ihm und Langhans in Bern herausgegebene »Reform« getreten. In den weitesten Kreisen wirkte er durch: »Versuch einer christlichen Dogmatik« (Berl. 1858, 2. Aufl. 1865); »Ein Gang durch die christliche Welt« (Bas. 1859, 2. Aufl. 1870); »Religiöse Charaktere« (Winterthur 1862, 2. Aufl. 1872); »Stunden der Andacht« (bas. 1862—65, 2 Bde.); »Das Leben des Apostels Paulus« (bas. 1866); »Martin Luther« (Berl. 1870), ganz besonders aber durch seine geistvollen Predigten, von denen ein Band schon 1853 (St. Gallen), dann eine ganze Serie als »Religiöse Reden« (Zürich 1873—74, 2 Bde.; 2. Aufl. 1876) erschienen ist. Vgl. Biedermann, Heinrich L. (Zürich 1876).

4) Wilhelm, Schriftsteller, geb. 16. Juli 1832 zu Tübingen, studierte 1850—54 in Tübingen Theologie, trat aber 1858 in die Redaktion der »Allgemeinen Zeitung« ein und ist seit 1860 Mitredakteur des »Schwäbischen Merkur« in Stuttgart. 1879—81 war er zugleich Herausgeber der Leipziger Wochenschrift »Im neuen Reich«. Politisch thätig ist er besonders seit 1866, seit welcher Zeit er sich um die Gründung und Leitung der deutschen Partei in Württemberg sehr verdient gemacht hat. Seine theologischen Arbeiten, die vorzugsweise das Urchristentum im Sinn der Tübinger Schule zum Gegenstand haben, sind in Zeitschriften zerstreut. Bekannt wurde L. durch seine Werke über italienische Litteratur und Politik. Selbständig erschienen: »Michelangelo Buonarroti als Dichter« (Stuttg. 1868); »David Friedrich Strauß« (Leipz. 1874); »Transalpinische Studien« (bas. 1875, 2 Bde.); »Peloponnesische Wanderung« (Berl. 1878); »Von und aus Schwaben« (Stuttg. 1885—87, 4 Hefte).

5) Heinrich, Maler, geb. 24. April 1838 zu Regensburg, bezog 1854 die Universität München, wandte sich aber alsbald der Kunst zu, ging 1854 nach Berlin, lehrte 1855 nach München zurück und war ein Jahr lang Schüler von Friedrich Volk; dann setzte er seine Studien in Stuttgart und den königlich württembergischen Gestütten fort und nahm hierauf bei Volk wieder Unterricht im Malen. Das Lagerleben auf dem Feld, das er 1859 als Soldat mitzumachen hatte, steigerte seine Neigung für die Militärmalerei. Vom nächsten Jahr an machte er auf wiederholten Reisen nach Ungarn und den Donaufürstentümern umfassende Pferdestudien und verweilte 1866—67 in Paris. Den Feldzug gegen Frankreich machte er im Hauptquartier des L. bayrischen Armeekorps mit und bereiste 1874 Holland, Ungarn, die europäische Türkei, Kleinasien, Griechenland und Italien. Hauptwerke Langs sind: Pustapferde im Sumpf (1866); mehrere Pferdeporträts für den Fürsten Taxis; ungarische Pferde (Galerie auf dem Rosenstein bei Stuttgart); Pariser Pferderennen (Galerie des Großherzogs von Baden); Schlacht bei Sedan; Angriff der französischen Chasseurs d'Afrique bei Floing; Attake der Brigade Bredow bei Bionville; Episode aus der Schlacht bei Wörth. Seine Spezialität beruht in der Darstellung der Pferde bei lebhaftester Bewegung. L. hat auch humoristische Radir- und Zirkuszeichnungen gezeichnet.

Langbein, August Friedrich Ernst, humoristischer Dichter und seiner Zeit beliebter Romanschriftsteller, geb. 6. Sept. 1757 zu Radeberg bei Dresden, besuchte die Fürstenschule zu Reichen, studierte seit 1777 in Leipzig die Rechte, trat 1781 als Akteur in das Justizamt Großenhain und wendete sich 1785 nach Dresden, wo er anfangs als Sachwalter auftrat, nach Verlauf eines Jahres aber bei dem Geheim-

men Archiv als Kanzlist angestellt wurde. Seit 1800 privatisierte er in Berlin, wo ihm 1820 das Amt eines Seniors der schönwissenschaftlichen Schriften übertragen ward. Er starb hier 2. Jan. 1858. In seinen Gedichten (»Gedichte«, Leipz. 1788 u. 1800; »Neuere Gedichte«, Tübing. 1812 u. 1833; »Schwäbische Dred. 1792 u. öfter), deren mehrere große Belohnung erlangten, hat er besonders die schmackhafte poetische Erzählung, die sich der Balladenform am nächsten, mit Glück angebaut. Er war außerordentlich in der Versifikation und uner schöplich an neuen Scherzen, aber nicht frei von Neigung zum Ironischen und Lustern. Gleiches gilt von seinen komischen Romanen und Erzählungen (»Thomas Kellermann«; »Magister Zimpels Brautfahrt« u.), die sich im Allgemeinen durch glückliche Erfindung und geistvolle Darstellung auszeichnen. Seine »Sämtlichen Schriften« erschienen Stuttgart 1835—37, 31 Bde. (2. Aufl. 1846, 16 Bde.); eine neue Ausgabe der »Gedichte« kam 1854, 4 Bde., und »Humoristische Gedichte«, herausgegeben von Tittmann, Halle 1875.

Lange. Gelehrte: 1) Joachim, Theolog und Philolog, geb. 26. Okt. 1670 zu Gardelegen in der Altmark, studierte zu Leipzig, Erfurt und Halle, war 1696 Rektor in Köslin, später Direktor des Friedrichswerderschen Gymnasiums zu Berlin, erhielt 1705 Professor der Theologie in Halle, wo er 7. Jan. 1744 starb. Er ist vorzugsweise bekannt gemacht durch die von ihm verfassten sogen. »Halleischen Grammatiken«: »Griechische Grammatik« (zuerst Halle 1707; 2. Aufl. 1719); »Lateinische Grammatik« (zuerst bas. 1707; 2. Aufl. 1719). Zeit hindurch allgemein im Gebrauch waren.

2) Johann Peter, protestant. Theolog, geb. 10. April 1802 zu Sonnenborn bei Elberfeld, studierte 1822 in Bonn Theologie, wurde Pfrarrer in Rheinlanden, zu Wald 1826, zu Langenberg 1828, zu Duisburg 1832, folgte 1841 einem Ruf als Professor der Theologie nach Zürich, 1854 nach Bonn, wo er, 1860 zugleich zum Konsistorialrat ernannt, 9. Juli 1884 starb. Unter seinen zahlreichen geistlichen Dichtungen biblischen und lyrischen Inhalts und verschiedene Predigtsammlungen verdienen hervorgehoben zu werden: »Vermischte Schriften« (Dresd. 1840—41, 4 Bde.; neue Folge, Bielef. 1869—73, 3 Bde.); »Das Leben Jesu« (Heidelb. 1844—45, 3 Bde.); »Christliche Dogmatik« (bas. 1849—53, 3 Bde.); »Das apostolische Zeitalter« (Dresd. 1853—54, 2 Bde.); »Zur Psychologie in der Theologie« (Heidelb. 1873); »Grundriss der theol. Encyclopädie« (bas. 1877); »Grundriss der bibl. Hermeneutik« (bas. 1878); »Grundriss der bibl. Ethik« (bas. 1878); »Die Menschen« und »Erbachung als Grundschaden unserer Zeit« (bas. 1879); »Grundriss der Bibelfunde« (bas. 1881). Seit 1854 gab er im Verein mit andern das umfangreiche »Theologisch-homiletische Bibelwerk« heraus.

3) Henry, Kartograph, geb. 13. April 1801 zu Stettin, Schüler von Berghaus, leitete 1835—36 eine geographisch-kunstliche Anstalt von H. A. Brock in Leipzig und ist seit 1868 Planammanirator des Statistischen Bureau in Berlin. Er gab unter andern heraus: »Schulatlas« (mit Vöckler, 1852 u. öfter, 44 Blätter; mit mehreren Ergänzungen, dem sich der »Volksschulatlas« (bas. 1857) angeschlossen; »Land- und Seeland« (Mittelländisches Meer«) (Triest 1857, 10 Blätter); »Neissatlas von Deutschland« (Leipz. 1855—56, 10 Karten); »Bibelatlas« (zu Bunsens Bibelwerk, 1860, 10 Blätter); »Atlas von Asien« (bas. 1862, 10 Blätter); »Handatlas« (bas. 1867,

Alter). Auch schrieb er: »Südbrasilien, mit Rücksicht die deutsche Kolonisation« (2. Aufl., Leipz. 1885).
 Ludwig, Philolog und Altertumsforscher, geb. März 1825 zu Hannover, studierte seit 1843 unter Fr. Hermann in Göttingen, habilitierte sich nach der größern Reise daselbst 1849, wurde 1853 außerordentlicher, 1855 ordentlicher Professor der klassischen Philologie in Prag, 1859 in Gießen und 1871 in Leipzig, wo er 18. Aug. 1885 starb. Sein Hauptwerk ist das »Handbuch der römischen Altertümer« (1856–71, 3 Bde., unvollendet; 3. Aufl. 1876 ff.). Wir nennen wir: die Preisschrift »Historia mutarum rei militaris Romanorum« (Götting. 1846); »Ausgabe von Hyginus' »De munitionibus castrorum« (das. 1848); »Das System der Syntag des Dionios Dyskolos« (das. 1852); »Die oskische Inschrift der Tabula Bantina« (das. 1853); »Der historische Gebrauch der Partikel ei« (Leipz. 1872–73, 2 Bde.); »Die Epheten und der Areopag vor Solon« (das. 1874). Auch gab er mit G. Curtius, Lipsius u. Ribbeck seit 1878 die »Leipziger Studien« heraus. Dargestellt erschienen seine »Kleinen Schriften aus dem Gebiet der klassischen Altertumswissenschaft« (Götting. 1886, Bd. 1). Vgl. Neumann, Ludwig (Berl. 1886).

Friedrich Albert, Philosoph und Nationalökonom, Sohn von L. 2), geb. 28. Sept. 1828 zu Wald Solingen, studierte in Zürich und Bonn, war 1842–55 Gymnasiallehrer zu Köln, dann Privatdozent in Bonn, hierauf 1858–61 wieder Lehrer am Gymnasium zu Duisburg und wurde darauf Sekretär der Handelskammer daselbst. 1866 ließ er sich in Winterthur nieder, wo er sich an der Redaktion des »Landboten« beteiligte; später habilitierte er sich an der Universität Zürich, wurde daselbst 1870 ordentlicher Professor der induktiven Philosophie und erhielt 1873 einen Ruf an die Universität Marburg, wo er 23. Nov. 1875 starb. Um die Philosophie hat er besonders verdient gemacht durch seine »Gegenstände des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart« (Zürich 1866; 3. Aufl. 1875, 2 Bde.; Ausgabe ohne die umfangreichen Anmerkungen, mit Biographie von Cohen, 1887), erst durch »Neue Beiträge zur Geschichte des Materialismus« (Winterth. 1867). In diesem allgemein bedeutend anerkannten Werk, welches auch eine Geschichte der Philosophie enthält, führt er Gedanken aus, daß unsere Erkenntnis aus der Erfahrung hervorgehe, und auf Grund dieser denn der ursächliche Zusammenhang der Erscheinungen aufgelegt werden könne, ohne jedoch die praktische Berechtigung von idealen Auffassungen zu verneinen, welche nicht unmittelbar sich auf die Erfahrung zurückführen lassen. In seiner Schrift »Die Grundlegung der mathematischen Psychologie« (Leipz. 1865) wendet sich L. gegen Anschauungen von Herbart und Drobisch. Im Gebiet der Volksphilosophie machte sich L. bekannt durch einige wichtige Schriften: »Die Arbeiterfrage in ihrer Bedeutung für Gegenwart und Zukunft« (Duisb. 1864; 4. Aufl., Winterth. 1879), worin er sozialpolitische Gedanken entwickelte, die erst später sich Anerkennung errungen haben, »J. St. Mills Ansichten über die soziale Frage« (Duisb. 1866), worin er auch die angebliche Umwälzung der Sozialwissenschaft von Carey beleuchtete. Auch seine Schrift »Die Grundübungen« (Gotha 1863) ist zu erwähnen. Nach seinem Tod gab Cohen seine »Logischen Studien« (Leipz. 1877) heraus. Vgl. Baehinger, Hartmann, Kring und L. (Zürich 1876).

Albert Rönne. »Legion, 4. Aufl., X. Bd.

6) Max, Schriftsteller, geb. 7. Aug. 1832 zu Magdeburg, studierte seit 1852 Mathematik, Theologie und insbesondere Jurisprudenz und lebt gegenwärtig in Leipzig. Selbst ein namhafter Meister im Schachspiel, hat er über dasselbe eine Reihe wertvoller Schriften veröffentlicht: »Kritik der Eröffnungen« (Berl. 1855); das in mehrere Sprachen übersehte »Lehrbuch des Schachspiels« (das. 1856; 2. Aufl., Halle 1865); »Sammlung neuer Schachpartien« (Leipz. 1857); »Handbuch der Schachaufgaben« (das. 1862); »Feinheiten des Schachspiels auf dem Gebiet der Komposition« (das. 1865); »Paul Morphy. Skizze aus der Schachwelt« (das. 1859, 2. Aufl. 1880) und »Der Meister im Schachspiel« (Weim. 1881). L. ist auch der Begründer der seit 1861 stattfindenden Kongresse des Westdeutschen Schachbundes. Außerdem machte er sich litterarisch durch seine »Kritik der Grundbegriffe vom geistigen Eigentum« (Schönebeck 1858) und eine Biographie Abr. Lincolns (Leipz. 1866) bekannt.

7) Julius Hentzl, dän. Kunsthistoriker und Ästhetiker, geb. 19. Juni 1838 zu Bordingborg in Südseeland, bezog 1858 die Kopenhagener Universität, begleitete einige Jahre später einen reichen Herrn auf einer Reise nach Italien und wandte sich dann ausschließlich der Kunstgeschichte zu. Er wurde 1870 an die Akademie, 1871 an die Universität zu Kopenhagen als Dozent der Kunstgeschichte berufen und war 1874–82 als Sekretär der Akademie thätig. Seit 1877 ist er Mitglied der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften. Von seinen Schriften führen wir an: »Om en Række antike Figurer og Hoveder« (1869); »Det ioniske Kapitæls Oprindelse og Forhistorie« (1870); »Michelangelo og Marmoret« (1871); »Nutidskunst«, eine Sammlung von Essays über moderne Kunst (1874); »Om Kunstværdi« (»Über den Kunstwert«, 1876) und »Vor Kunst og Udlandets« (»Unsre Kunst und die des Auslandes«, 1879), worin er die Ziele der dänischen Kunst feststellte; ferner: »Guder og Mennesker hos Homer« (»Götter und Menschen bei Homer«, 1881); »Billedkunst; Skildringer og Studier fra Hjemmet og Udlandet« (1884); »Kunst og Politik« (1885) und »Sergel og Thorvaldsen« (1886). Auch lieferte er eine dänische Übersetzung von Lübkes »Grundriß der Kunstgeschichte« (2. Aufl. 1881).

Dichter und Schriftsteller.

8) Samuel Gottlieb, Dichter, Sohn von L. 1), geb. 1711 zu Halle a. S., studierte daselbst Theologie, erhielt, nachdem er sich längere Zeit in Erfurt und Berlin aufgehalten hatte, die Pfarrei zu Laublingen bei Halle und wurde 1755 von Friedrich II. zugleich zum Inspektor der Kirchen und Schulen im Saalkreis ernannt; starb 25. Juni 1781. Anfangs ein Anhänger Gottscheds, suchte er später mit seinem Freund Byra durch die Stiftung eines litterarischen Vereins in Halle (1733) der Gottschedschen Schule entgegenzuwirken; beide waren namentlich Feinde des Reims, den sie durch Einführung der antiken Versmaße zu verdrängen suchten. Ihre Gedichte erschienen zusammen unter dem Titel: »Thyrsis' und Damons freundschaftliche Lieder« (Zürich 1745). Am bekanntesten wurde L. indessen durch seine metrische Übersetzung der »Oden« des Horaz (Halle 1752), die gänzlich verunglückt war und an Lessing, den L. gereizt hatte, einen vernichtenden Kritiker fand (»Vademecum für S. G. Lange«). Noch gab L. eine »Sammlung gelehrter und freundschaftlicher Briefe« (Halle 1769–1770, 2 Bde.) heraus, die für die Geschichte der litterarischen Bewegung jener Zeit von Interesse ist.

9) Philipp, unter dem Pseudonym Philipp Galen bekannter Romanschriftsteller, geb. 21. Dez. 1813 zu Potsdam, studierte Medizin und trat dann als Kompaniechirurgus in die preussische Armee. 1849 machte er als Dirigent eines Feldlazarets den Krieg in Holstein mit; seit 1857 lebt er als Stabsarzt in Potsdam, wo er 1878 in den Ruhestand trat. Seine bedeutendsten Romane, die meist in wiederholten Auflagen erschienen, sind: »Der Inselkönig« (Leipz. 1852); »Der Irre von St. James«, sein bestes, schon 1844 geschriebenes Werk (das. 1853; 7. Aufl. 1883, 4 Bde.); »Fritj Stilling, Erinnerungen aus dem Leben eines Arztes« (das. 1854, 4 Bde.) und »Walther Lund. Aus dem Leben eines Schriftstellers« (das. 1855, 3 Bde.), beide mit Verwertung treuer Züge aus dem Leben des Dichters; »Andreas Burns und seine Familie« (das. 1856, 4 Bde.), wozu L. den Stoff aus seinen Erlebnissen in Holstein nahm; »Der Sohn des Gärtners« (das. 1861, 4 Bde.); »Die Inselaner. Rugianisches Charakterbild« (das. 1861, 4 Bde.); »Der Leuchtturm auf Kap Brath« (das. 1862, 3 Bde.); »Nach zwanzig Jahren« (das. 1864); »Die Tochter des Diplomaten« (das. 1865, 4 Bde.); »Der Löwe von Luzern« (Berl. 1869, 5 Bde.); »Die Rastelbinde« (das. 1874, 3 Bde.); »Der Einsiedler vom Abendberg« (das. 1876, 3 Bde.); »Die Moselnige« (das. 1877, 3 Bde.); »Frei vom Joch« (das. 1878, 3 Bde.); »Die Perle von der Die« (1880, 4 Bde.) u. a. L. bemüht in seinen meisten Romanen das moderne Leben, um spannende Erzählungen ohne besonders tiefgehende Tendenzen daran zu knüpfen. Ihr Hauptvorzug beruht in der klaren Zeichnung, so namentlich der schleswig-holsteinischen Sitten und Landschaften. Als Dramatiker versuchte er sich mit dem Drama »Friedrich in Rheinsberg« (2. Aufl., Berl. 1873). Seine »Gesammelten Schriften« erschienen in 36 Bänden (Leipz. 1857—66).

10) Thomas, dän. Schriftsteller, geb. 1829, widmete sich dem geistlichen Beruf und wurde zuerst durch Naturschilderungen vom Blaavandshul, der westlichsten Spitze von Jütland, die unter dem Titel: »Eventyrets Land« (»Das Land des Märchens«, 1868) erschienen, bekannt. Auch sein Roman »Aaen og Havet« (»Au und Meer«, 1870) fand vielen Beifall, wogegen seine fernern Arbeiten: »Romantiske Skildringer« (1872), »De lyse Nætter« (»Die hellen Nächte«, 1875), »Et symposion« (1877), »Skitser og Eventyr« (1881), »Fortællinger« (»Erzählungen«, 1885) u. a. weniger Anklang fanden. L. starb 25. Aug. 1887 in Lingby. Er war ein romantischer Dichter im eigentlichen Sinn des Wortes, ohne indessen die Frische und Naivität seiner Vorgänger zu erreichen.

Architekten, Maler, Schauspieler.

11) Ludwig, Architekt, geb. 22. März 1808 zu Darmstadt, widmete sich daselbst zuerst unter Lerch, dann unter Moller, hierauf zu München der Baukunst, war 1834—38 Zeichenlehrer am Gymnasium in Athen und lehrte sodann nach München zurück, wo er seit 1847 als Professor an der Bau- und Kunstschule der Akademie der Künste wirkte. L. machte sich zuerst bekannt durch seine lithographierten »Malerischen Ansichten der merkwürdigsten und schönsten Kathedralen, Kirchen und Monumente der gotischen Baukunst am Rhein, Main und an der Elbe« (Frankf. 1833—34). Im J. 1832 verband er sich mit dem Kupferstecher E. Rauch zur Herausgabe eines Werkes, welches nach seinen Zeichnungen Originalansichten der vornehmsten Städte in Deutschland, ihrer wichtigsten Dome, Kirchen und sonstigen Baudenkmäler im Stahlstich enthält. Einen Teil seiner zahlreichen Entwürfe ver-

öffentlichte er in: »Werke der höhern Baukunst« (Darmst. 1846—55, 3 Bde.). Die königliche Villa bei Berchtesgaden und das Museum in Leipzig (1853—1857) sind nach seinen Plänen erbaut. In seinen Bauwerken schloß er sich an die klassischen Muster der italienischen Renaissance an. Zu seinen Schülern gehören sein Sohn, der gegenwärtige Direktor der Münchener Kunstgewerbeschule, Emil L., der Schöner Joseph Bühlmann und der Weininger Albert Schmidt. Auch als Architektur- und Landschaftsmaler lebte L. Tüchtiges. Er starb 31. März 1868 in München.

12) Friedrich, Architekt und Kunsthistoriker, geb. 5. April 1817 zu Kassel, widmete sich hauptsächlich dem Studium der Baukunst und ward 1851 als Professor der Kunstgeschichte und Baukunst nach Marburg berufen, wo er 1. Sept. 1870 starb. Er machte sich besonders bekannt durch seine Restauration der Klosterkirche zu Haina, der Michaelskirche zu Fulda und der Elisabethkirche in Marburg sowie durch den Neubau des Klinikums daselbst, litterarisch durch seine »Baudenkmale und Altertümer Fuldas« (Fulda 1847) und den 2. Teil zu Hoffstädts »Gemeinsames A. B. C. Buch« (Frankf. 1848).

13) Julius, Maler, Bruder von L. 11), geb. 11. Aug. 1817 zu Darmstadt, war bereits mit 15 Jahren an einer Sammlung von Ansichten der schönsten Gegenden Deutschlands beteiligt, die sein Bruder, der Kunsthändler Gustav L., in Stahl- und Kupferstichen herausgab. Dann ward er J. W. Schimmers Schüler in Düsseldorf und siedelte in den 40 Jahren nach München über. Die Akademie zu Berlin beauftragte ihn mit der Ausführung einer Reihe von Skizzen zum Studium der Landschaftsmalerei, und die zu Mailand ließ zwei größere Bilder von ihm malen. Infolgedessen nahm er für einige Zeit seinen Aufenthalt in Oberitalien. Er wurde Lehrer der Herzogin Charlotte, nachmaligen Kaiserin von Mexiko, infolgedessen er bis 1858 am Mailänder Hofe verblieb. Nach München zurückgekehrt, erfreute er sich der besondern Gunst des Königs Maximilian. Kaiser Ludwig I. erwarb zwei seiner Landschaften für die Neue Pinakothek. Andre Landschaften von ihm, deren Motive meist dem bayrischen Gebirge und der Schweiz entnommen sind, befinden sich in der Sammlung zu Mailand, in den Staatsgalerien zu Stuttgart und Darmstadt und in zahlreichen Privatsammlungen Deutschlands, Italiens, Englands und Nordamerikas. L. suchte hauptsächlich durch Licht und Farbe zu wirken, vernachlässigte aber darüber die Form nicht. Er starb 25. Juni 1878 in München.

14) Rudolf, Schauspieler, geb. 4. Febr. 1830 zu Potsdam, begann 1847 seine Bühnenlaufbahn in Magdeburg, ging dann nach Lübeck, später nach Berlin, wo er noch Dörings Unterricht genoss, und nach vorübergehendem Engagement in Potsdam, Leipzig und Berlin (Hoftheater) 1852 an das Theater in Karlsruhe, zu dessen beliebtesten Mitgliedern er bald dem gehört. Sein Repertoire weist die heterogensten Charaktergestalten und Altersindividualitäten auf, im Lustspiel vom Schuster Wilhelm, von Schelle, amrad Holz bis zum Kommerzienrat Lebrecht in »Wittimo«; in ernster Richtung den alten Kettelbeck, König Johann, Philipp, Richard III., Jago, Hamlet, Hassan, Franz Moor, Marinelli, Mephisto.

Länge, in der Geometrie eine der drei Dimensionen des Raums (L., Breite und Höhe) oder auch L. einer geraden Linie, s. v. w. die Entfernung zweier Endpunkte; in der mathematischen Geographie die eines Punktes der Erdoberfläche der Winkel, den die Ebene seines Meridians mit derjenigen eines andern

folgen. ersten Meridians einschließt; derselbe ist gemessen durch den Bogen des Äquators oder eines beliebigen Parallelkreises, der zwischen beiden Meridianen liegt. Die geographische L. wird vom ersten Meridian an entweder nach O. bis 360° oder östlich nur bis 180° nach O. und W. gezählt (östliche und westliche L.). Durch L. und Breite ist die Lage eines Punktes auf der Erde bestimmt. In der Lehre des ersten Meridians herrscht indes große Verschiedenheit. Bei den Alten legte ihn Hipparch, zuerst L. und Breite zur Bestimmung der Orte der Erde anwandte, durch seinen Beobachtungspunkt die Insel Rhodos; Marinus Tyrus und nach ihm Ptolemäus legten ihn durch die Glückseligen Inseln (Arabien); bei den Arabern legten ihn manche durch die Glückseligen Inseln, andre durch die äußerste Westküste von Afrika, der Geograph Zarqala aber (um 1050) nahm als ersten Meridian den von Apin, 10° östlich von Bagdad, an; im 16. Jahrh. nahm Mercator den durch die Kanarische Insel Corvo gehenden, später den durch die Kapverdische Insel Santiago gehenden Meridian als ersten an. Endlich schrieb der Rat eines 25. April 1684 in Paris versammelten Kongresses von Mathematikern und Geographen Ludwig XIII. den französischen Kartenzehnern durch die Westspitze der westlichsten Kanarischen Insel Ferro gehenden als ersten Meridian vor, was später auf Delisle's Vorschlag der 20° westlich von Paris gelegene genommen worden ist. Da die Neue Welt auf der Westseite, die Alte Welt auf der Ostseite dieses Meridians liegt, so war dies vor kurzem noch vielfach im Gebrauch. Die Astronomen zählen gegenwärtig die L. vom Pariser Meridian, die Engländer und alle Seefahrer von dem Meridian von Greenwich (2° 20' 9" westlich von Ferro, 17° 39' 51" östlich von Ferro), der auf Anordnung der internationalen geodätischen Konferenz von 1883 ziemlich allgemein als Anfangsmeridian angenommen wird. Da die Sonne bei ihrer täglichen Bewegung von O. nach W. nach jeder Stunde in einen um 15° weiter westlich gehenden Meridian tritt, so entspricht einem Längenunterschied von 15° ein Unterschied von einer Stunde der Ortszeiten. Die Astronomen geben daher die L. auch öfters in Zeit statt in Gradmaß an; es ist eine Stunde = 15°, eine Minute = 15', eine Sekunde = 15" und umgekehrt 1° = 4 Minuten, 1' = 4 Sekunden, 1" = $\frac{1}{15}$ Sekunde. Greenwich liegt also 9 Min. 21 Sek. westlich von Paris, Washington 77° 3' 6" = 5 Stund. 8 Min. 12,4 Sek. östlich von Greenwich; wenn es daher in Washington Mitternacht ist, so hat Greenwich schon 5 Uhr früh 12,4 Sek. morgens. Man findet den Längenunterschied zweier Orte, indem man entweder ihre Entfernung nach Größe und Richtung ermittelt, wie zur See aus der Beobachtung von Log und Kompass mittels der Schiffsrechnung erfolgt, oder zuverlässiger, indem man die Differenz der Ortszeiten bestimmt. Dies ist mit Hilfe einer transportablen, tragbaren Uhr ausführbar, welche die Zeit des Ortes angibt und nach dem andern geschaffte, wo man sie mit der Uhr dieses Ortes vergleicht. Die Differenz beider Uhren gibt sofort den Längenunterschied in Zeit. Dieses Verfahren ist zur See öfters, wo die Schiffsuhr nach der Uhr des Absehs gestelt ist; aber auch sonst hat man in sogen. Chronometerexpeditionen viele Längenunterschiede bestimmt. Die genaueste, sogen. amerikanische Methode der Längenbestimmung besteht in Benutzung des elektrischen Telegraphen in Ver-

bindung mit Chronographen. Wird von einem östlichen Ort ein Signal nach einem westlichen gesandt und umgekehrt, und werden die Zeiten des Abgangs und der Ankunft mittels des Chronographen genau festgestellt, so gibt die Differenz dieser Zeiten den Längenunterschied beider Orte. Diese Methode ist von Gauß 1839 angegeben, aber erst seit 1844, zuerst in Nordamerika von Wilkes, angewandt worden; gegenwärtig sind für alle wichtigeren, an das Telegraphennetz angeschlossenen Punkte die Längenunterschiede auf solche Weise bestimmt, und es besitzen die neuern Bestimmungen eine Genauigkeit bis $\frac{1}{13}$ Bogensekunde. Für geringere Entfernungen gibt man von einer Station zur andern Signale durch Pulverblitze oder mit dem Heliotrop (s. d.) und beobachtet an beiden Stationen die Ortszeiten. Ein andres Mittel ist die an beiden Stationen auszuführende Beobachtung von Ereignissen am Himmel, die überall gleichzeitig sichtbar werden, wie Mondfinsternisse, Verfinsterung der Jupitertrabanten; ferner die Beobachtung solcher Phänomene, welche zwar nicht überall gleichzeitig sind, bei denen man aber den Einfluß der L. in Rechnung ziehen kann, wie Bedeckungen von Fixsternen und Planeten durch den Mond, Sonnenfinsternisse, Vorübergänge des Merkur oder der Venus vor der Sonne. Zur See wendet man vorzüglich die Messung des Abstandes bekannter Sterne vom Mond an, zu welchem Zweck in den nautischen Jahrbüchern die Distanz des Mondes von den hellsten Planeten und Fixsternen und von der Sonne für jede dritte Stunde eines ersten Meridians angegeben sind. Dieses Verfahren ist schon von Vespucci 1499 angewandt worden. Endlich ist noch als einer vorzüglichen Methode der im vorigen Jahrhundert von Bigott vorgeschlagenen Beobachtung der Mondkulminationen zu gedenken. Über die Berechnung der L. aus diesen verschiedenen Beobachtungen vgl. Brünnow, Lehrbuch der sphärischen Astronomie (4. Aufl., Berl. 1881). Unter L. eines Gestirns versteht man in der Astronomie den Bogen der Ekliptik vom Frühlingspunkt nach O. bis zum Breitenkreis des Gestirns; je nachdem man den Erd- oder den Sonnenmittelpunkt als Mittelpunkt der Himmelskugel betrachtet, spricht man von geozentrischer oder heliozentrischer L.

Langeac (spr. längschah), Stadt im franz. Departement Oberloire, Arrondissement Brioude, rechts am Allier und an der Eisenbahn Clermont-Mmes, mit (1881) 3355 Einw., Seidenzucht, Fabrikation von Spigen und Holzschuhen. In der Nähe eine Mineralquelle, ein Bleibergwerk, Steinkohlenminen und Mühlensteinbrüche.

Langeais (spr. längschäh), Stadt im franz. Departement Indre-et-Loire, Arrondissement Chinon, an der Loire und der Orléansbahn, hat eine alte Kirche, Burgruinen, ein schönes Schloß aus dem 15. Jahrh., (1881) 1631 Einw., berühmte Melonenzucht, Torf- und Kohलगewinnung und Thonwarenfabrikation.

Langebek, Jakob, dän. Geschichtsforscher, geb. 23. Jan. 1710 zu Skjoldborg in Jütland, studierte zu Kopenhagen, ward hierauf bei der königlichen Bibliothek angestellt, 1748 zum Geheimen Archivar und später zum Etatsrat ernannt. Er stiftete 1744 die Gesellschaft für dänische Geschichte und Sprache und starb 16. Aug. 1775 in Kopenhagen. Sein Hauptwerk ist: »Scriptores rerum danicarum medii aevi« (Bd. 1—3, Kopenh. 1772—74; fortgesetzt von Suhm, Bd. 4—7, das. 1776—92; Bd. 8, hrsg. von Engelstoft und Werlauff, das. 1834). Auch redigierte er die ersten 6 Bände des »Danske Magazin« (1745—52) und schrieb mit dem seeländischen Bischof Harboe in

deutscher Sprache die 3 ersten Bände der »Dänischen Bibliothek von alten und neuen gelehrten Sachen aus Dänemark« (Kopenh. u. Leipz. 1738—39), welche später Möller in Flensburg fortsetzte.

Langeland, dän. Insel, zum Amt Svendborg gehörig, zwischen Laaland und Fünen, im Großen Belt, 275 qkm (5 QM.) groß mit (1880) 19,903 Einw., ist 53 km lang und höchstens 8 km breit (daher der Name). Die Hauptstadt ist Rudkjöbing. S. Karte »Dänemark«.

Langelshelm, Flecken im braunschweig. Kreis Gandersheim, am Nordfuß des Harzes und an der Innerste, Knotenpunkt der Linien Halle-Klausthal, Neukrug-L. und L.-Grauhof der Preussischen, resp. Braunschweigischen Staatsbahn, 212 m ü. M., hat Holzstofffabrikation, Sandsteinbrüche, eine Silber-, Blei- und Kupferhütte und (1885) 2564 evang. Einw.

Langen, Stadt in der hess. Provinz Starkenburg, Kreis Offenbach, an der Linie Frankfurt-Heidelberg der Main-Neckarbahn, hat ein Amtsgericht, Sandsteinbrüche und (1885) 4670 meist evang. Einwohner.

Langen, Joseph, altkath. Theolog, geb. 3. Juni 1837 zu Köln, studierte in Bonn, wurde 1859 ordiniert und 1867 ordentlicher Professor der neutestamentlichen Exegese in Bonn. Als er sich dem Vatikanum nicht unterwarf, ward er exkommuniziert und beteiligte sich darauf bis 1878 an der altkatholischen Bewegung. Unter seinen Schriften sind zu nennen: »Das Judentum in Palästina zur Zeit Christi« (Freiburg 1866); »Grundriss der Einleitung in das Neue Testament« (2. Aufl., das. 1873); »Das vatikanische Dogma von dem Universalpiskopat und der Unfehlbarkeit des Papstes« (Bonn 1871—76, 4 Tle.); »Die trinitarische Lehrdifferenz zwischen der abendländischen und morgenländischen Kirche« (das. 1876); »Johannes von Damaskus« (Gotha 1879); »Geschichte der römischen Kirche bis zum Pontifikat Leo's I.« (das. 1881) und bis Nikolaus I. (das. 1885).

Lange Nacht, in einzelnen Gegenden fälschlich Bezeichnung des jüdischen Versöhnungstags, der von einem Abend (Nacht) bis zum andern gefeiert wird.

Langenau, 1) Stadt im württemberg. Donaukreis, Oberamt Ulm, an der forellenreichen Rau und an der Linie Aalen-Ulm der Württembergischen Staatsbahn, 458 m ü. M., 3 km lang, hat 3 Kirchen, ein Schloß, Maschinen- und Lederfabrikation, viele Mühlen, Flachsbau, Pferde- und Rindviehzucht und (1885) 3785 meist evang. Einwohner. — 2) Pfarrdorf im bayr. Regierungsbezirk Oberfranken, Bezirksamt Teuschnitz, mit Mineralquelle (erdig-alkalischer Eisensäuerling), Porzellanfabrik und 620 evang. Einwohnern. — 3) Ober- und Nieder-L., zwei zusammenhängende Dörfer im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis Labellswerdt, an der Neiße und an der Linie Breslau-Mittelwalde der Preussischen Staatsbahn, 352 m ü. M., mit einer kohlen säurehaltigen Stahlquelle von 9° C. Temperatur, einem Eisenmoorbäd und (1885) 1892 meist kath. Einwohnern. Die Zahl der Kurgäste betrug 1886: 1301.

Langenbeck, 1) Konrad Johann Martin, Mediziner, geb. 6. Dez. 1776 zu Horneburg in Hannover, studierte zu Jena, Wien und Würzburg, habilitierte sich 1802 mit der Schrift »Über eine einfache und sichere Methode des Steinschnittes« (Würzb. 1802) in Göttingen und ward als Wundarzt des akademischen Hospitals angestellt. Er baute ein eignes Auditorium für seine anatomischen Vorlesungen und erhielt 1804 eine außerordentliche Professur. 1807 errichtete er daselbst das klinische Institut für Chirurgie und Augenheilkunde. 1814 zum ordentlichen Professor der Anatomie und Chirurgie und gleich-

zeitig zum Generalchirurgus der hannoverschen Armee ernannt, folgte er dieser 1815 nach Belgien. 1828—1829 erbaute er das neue anatomische Theater. Er starb 24. Jan. 1851. L. stand unübertroffen da in der anatomischen und chirurgischen Technik, in Genauigkeit und Sicherheit beim Operieren; voll von Begeisterung für sein Fach, war er hinreißend als Lehrer. Er schrieb: »Anatomisches Handbuch« (Götting. 1806); »De structura peritonaei« (das. 1817); »Von den Leisten- und Schenkelbrüchen« (das. 1821); »Krankheiten und Therapie der chirurgischen Krankheiten« (das. 1822—50, 5 Bde.); »Icones anatomicae« (das. 1833—1839, 8 Bde.); »Handbuch der Anatomie« (das. 1831—1847, 4 Bde.), hierzu »Mikroskopisch-anatomische Abbildungen« (das. 1848—51, 4 Hefte). Auch gab er die »Bibliothek für Chirurgie und Ophthalmologie« (Götting. 1806—13, 4 Bde.) und die »Neue Folge« davon (Hannov. 1815—28, 4 Bde.) heraus.

2) Bernhard Rudolf Konrad von, Mediziner, Neffe des vorigen, geb. 8. Nov. 1810 zu Badingshausen im Land Wursten, studierte in Göttingen, England und Frankreich, habilitierte sich 1838 in Göttingen für Physiologie und war als praktischer Chirurg tätig. 1842 ging er als Professor der Chirurgie nach Bonn und ward 1847 als Nachfolger Dieffenbachs Professor und Direktor des königlichen chirurgischen Klinikums in Berlin. Als Leiter des Sanitätswesens im schleswig-holsteinischen Krieg 1864 erwarb er sich große Verdienste, wurde bald darauf geadelt und 1866 zum Generalarzt à la suite des Sanitätskorps ernannt, in welcher Eigenschaft er auch im deutsch-französischen Krieg 1870/71 fungierte. 1882 zog er sich in den Ruhestand zurück und starb 30. Sept. 1887 in Baden. L. war einer der ersten Chirurgen der Neuzeit, genial und erfinderisch, ein meisterhafter Operateur, ein feiner Therapeut und vorzüglicher Lehrer, von dessen zahlreichen Schülern viele die chirurgischen Stühle an Universitäten deutscher Junge bekleideten. Zahlreiche alte Operationsmethoden wurden von ihm verbessert oder durch neue ersetzt, viele Gebiete der chirurgischen Thätigkeit erst neu erschlossen. Besonders förderte er die konservative Chirurgie durch seine Lehre von den Resektionen. Indem er ganz bestimmte Regeln und Vorschriften dafür aufstellte, den Erfolg der sofortigen Immobilisierung durch Gipsverband nach der Operation hervorhob, bewirkte er, daß die Erfolge der Resektionen ungleich günstiger gestaltet wurden, und daß jetzt unzählige Glieder erhalten wurden, welche früher amputiert werden mußten. Bei ihm sind die Resektionen auch in die Kriegschirurgie eingeführt worden, indem er nach der Schlacht bei Schleswig zum erstenmal mit glücklichem Erfolge sezierete. Die von ihm angegebenen osteoplastischen Resektionen, vor allen die Uranoplastik, die Stenolorrhaphie oder Gaumennaht, die subkutane Omentomie zur Geraderichtung schiefer geheilter Knochenbrüche und ankylosierter Gelenke, die Behandlung der Leptern mittels allmählicher forcierter Streckung in der Chloroformnarkose, die Durchschneidung des äußeren Haltebandes bei einwärts gebogenem Kniegelenk, die Kauterisation der Hämorrhoidalknoten mit dem Glühisen und andre Neuerungen sind gemeingut der Chirurgie geworden. Seit 1860 gab er mit Willroth u. Gurlt das »Archiv für klinische Chirurgie« heraus; auch veröffentlichte er »Chirurgische Beobachtungen aus dem Kriege« (Berl. 1874).

3) Maximilian Adolf, Mediziner, Sohn des L. 1), geb. 11. Jan. 1818 zu Göttingen, studierte selbst, in Paris, Wien und Berlin, habilitierte sich 1843 in Göttingen, erhielt 1846 eine Professur

ist, siedelte aber 1851 als Arzt nach Hannover über und ward 1865 Mitglied des Obermedizinalkollegiums selbst. Er schrieb: »Klinische Beiträge aus dem Gebiet der Chirurgie und Ophthalmologie« (Götting. 10—45, 2 Bde.); »Untersuchungen über die Altitais« (das. 1847); »Die Impfung der Arzneikörper« (annov. 1856); »Die Insolation des menschlichen Geistes« (das. 1859); »Die gewaltsame Streckung der Kontrakturen« (das. 1858).

Langenberg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Düsseldorf, Kreis Mettmann, an der Linie Bohnwinkel-Seele der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein Realprogymnasium, ein Amtsgericht, bedeutende Fabrikation von seidenen Tüchern und Bändern, Pappdeckel- und Maschinenweberei, Seidenfärberei, eine Eisenbahnreparaturwerkstätte, Steinbrüche und (1885) 6775 meist evang. Einwohner.

Langenbielau, Landgemeinde im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis Reichenbach, längs des Borsig- und an der Linie Reichenbach-L. der Preussischen Staatsbahn, 7 km lang, besteht aus den Bezirken: Neu-, Ober-, Mittel- und Niederbielau, die aber einheitlich verwaltet werden, aus dem Gutsbezirk L., hat ein herrschaftliches Schloss (des Herrn v. Seydlitz), eine evangelische und eine kath. Kirche, 2 Krankenhäuser, bedeutende mechanische Weberei für Woll- und Baumwollzeuge, Färberei und Appreturanstalten, Wollspinnerei, Fabrikation von Chemikalien, Mahl- und Schneidemühlen, Stärke- und Zuderfabrikation, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei und (1885) 14,409 meist evang. Einw.

Langenbrücken, Marktflecken und Badeort im bad. Kreis Karlsruhe, am Kraichbach und der Linie Mannheim-Konstanz der Badischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine kath. Kirche, Thonschiefergrube, Wein-, Hopfen- und Tabaksbau und (1885) 1414 meist kath. Einwohner. Die Mineralquelle (Amauerbad) gehört zur Klasse der erdig-salinischen Sulfatwässer, hat eine Temperatur von 11–14° C., kohlensäurehaltiges, perlendes Wasser von hepatischem Geschmack und wird besonders bei chronischen Katarrhen der Luftwege, Blasenkatarrh, Rheumatismen und Nervenleiden mit Erfolg gebraucht. Auch werden Gasbäder, Douchen und Dampfbäder verabreicht.

Langenbüreau, wissenschaftliche Anstalten zur Förderung der Interessen der Seefahrt, ursprünglich eine genaue Orts-, namentlich Längenbestimmung, sodann aber auch durch Herausgabe astronomischer Ephemeriden. Das Pariser Längenbüreau (Bureau des longitudes), gegründet 1795, veröffentlicht »Connaissance des temps« und außerdem noch ein kleines Jahrbuch (»Annuaire du bureau des longitudes«), das Londoner (Board of longitude) »Nautical Almanac«. In Deutschland erfolgt die Herausgabe des »Berliner Astronomischen Jahrbuchs« durch das Recheninstitut der Berliner Sternwarte, und ein ähnliches Institut gibt in Washington »American Ephemeris« heraus.

Langenburg, Stadt im württemb. Jagstkreis, Oberamt Gerabronn, an der Jagst, hat ein Schloss des kaiserlichen Hohenlohe-L. mit wertvollem Archiv, eine alte Kirche mit interessanten Grabmälern, ein Amtsgericht, Leinwandweberei und (1885) 1481 Einw. Dabei das Schloss Ludwigsruhe.

Langendijk (frz. -dijk), Pieter, holländ. Dichter, geb. 25. Juli 1683 zu Haarlem, war erst Damastweber in Amsterdam, ließ sich 1722 in seiner Vaterstadt nieder, wo er lange Zeit als Zeichner für verschiedene Arbeiten thätig war, und erhielt in seinem Alter das

Amt eines Stadthistorienforschers; er starb 18. Juli 1758. Seine besten Arbeiten sind seine frühern Romödien, wie: »Don Quichot« (1711), »De Zwetser« (1712), »Het wederzijds huwelyks bedrog« (1712) und namentlich »De wiskonstenaars« und »Krelis Louwen« (1715), welche meist in leichtem, natürlichem Ton geschrieben sind und zum Teil noch jetzt aufgeführt werden. Später erschienen: »Quincampoix of de windhandelaars« (1720), »Arlequin Actionist« (1720), »Xantippe« (1756) u. a. sowie eine weniger gelungene gereimte Geschichte der holländischen Fürsten, welche in der Gesamtausgabe seiner »Werken« (Haarl. 1760, 9 Bde.) stehen.

Langendreer, Dorf und Landgemeinde im preuß. Regierungsbezirk Arnsberg, Kreis Bochum, Knotenpunkt der Linien Ruhrort-Holzwickede, Steele-Witten, Hochfeld-L., L.-Löftringhausen und L.-Dortmund der Preussischen Staatsbahn, im Ruhrkohlenrevier, hat 2 Steinkohlenzechen (1490 Arbeiter) und (1885) 10,154 meist evang. Einwohner.

Langeneß (Langenaes), eine der Halligen an der Westküste von Schleswig, zwischen Föhr und Pellworm, mit 160 Einw.

Langensfeld, im Bergbau, s. Gestrecktes Feld.

Langensfeuer (Enfilade), s. Enfilieren.

Langenhorsl, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Münster, Kreis Steinfurt, an der Bechte, hat eine kath. Kirche, eine Präparanden- und eine Taubstummenanstalt, eine chemische Fabrik, Lein- und Dungmittelfabrikation und (1885) 400 Einw.

Langenkandel (Kandel), Flecken im bayr. Regierungsbezirk Pfalz, Bezirksamt Germersheim, an der Linie Winden-Maximiliansau der Pfälzischen Maximiliansbahn, 156 m ü. M., hat eine Simultankirche, ein Amtsgericht, ein Forstamt, Geschäftsbücher-, Tabak- und Schuhgeschäftsfabrikation, Mühlenbau, eine mechanische Werkstätte für Turmuhren und Feuerspritzen, eine Dampfsägemühle, Holzhandel, Tabaksbau und (1885) 3677 meist evang. Einwohner.


Langenmesser, Vorrichtung zum Messen von Längen, wie der Maßstab, die Meßkette, das Meßrad, der Wegmesser, Schrittzähler, Perambulator etc. über Längenmessung s. Aufnahme, topographische, und Triangulation.

Langenn, Friedrich Albert von, sächs. Staatsmann, geb. 26. Jan. 1798 zu Merseburg, studierte in Leipzig die Rechte und Geschichte, ließ 1820 als Dozent daselbst über das römische Recht, wurde 1822 Oberhofgerichtsrat in Dresden, 1823 Appellationsgerichtsrat und 1829 Hof- und Justizrat. 1831 als provisorischer Regierungskommissar nach Leipzig gesandt, wurde er 1834 zum Kreisdirektor für Leipzig bestimmt, aber 1835 als Erzieher des Prinzen Albert nach Dresden berufen und zum Geheimrat, bald auch zum Mitglied des Staatsrats ernannt. Auch trat er 1837 als Mitglied in die Erste Kammer. 1845 wurde er zum Wirklichen Geheimen Rat und Direktor des Justizministeriums, 1849 zum ersten Präsidenten des Oberappellationsgerichts in Dresden ernannt. Seiner politischen Gesinnung nach war er streng konservativ. Er starb 30. Dez. 1868. L. schrieb: »Herzog Albrecht der Beherzte« (Leipz. 1838); »Moritz, Herzog und Kurfürst zu Sachsen« (das. 1841, 2 Bde.); »Rüge aus dem Familienleben der Herzogin Sidonie« (Dresd. 1852); »Christoph von Carlowitz« (Leipz. 1854); »Doktor Melchior v. Dssa« (das. 1858).

Langenöls, Pfarrdorf im preuß. Regierungsbezirk Liegnitz, Kreis Lauban, an der Linie Koblitz-Sorau der Preussischen Staatsbahn, hat 2 Schlösser, bedeutende Möbelfabrikation, Lein-, Woll- und Baum-

Wollweberei, Bierbrauerei, Braunkohlenbergbau und (1885) 3500 meist evang. Einwohner.

Langensalza, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Erfurt, an der Salza und der Linie Gotha-Leinefelde der Preussischen Staatsbahn, 211 m ü. M., hat 4 evangelische und eine lath. Kirche, ein Schloß,



Wappen von Langensalza.

(1885) mit Garnison (2 Escad. Ulanen Nr. 6) 10,924 meist evang. Einwohner, Rammgarnspinnerei, Baumwollweberei, Messel-, Tuch-, Walz-, Sago-, Zigarren-, Wagen-, Sprihen- und Lederfabrikation, Eisengießerei, Druckerei, Färberei, Ziegelbrennerei, Bierbrauerei, 3 Fabriken landwirtschaftlicher Geräte, Öl- und Mahlmühlen, 2 große Buchhandlungen, Steinbrüche etc. L. ist Sitz

eines Amtsgerichts, eines Hauptsteueramtes, eines Superintendenten und hat ein Realprogymnasium und ein Rettungshaus. In der Nähe ein Schwefelbad (1885: 610 Badegäste) mit neuem Kurhaus und hübschen Anlagen. — L. erhielt 1211 Stadtrechte und wurde 1344 von den Herren von Salza an den Landgrafen von Thüringen verkauft. Bei der Teilung Sachsens (1485) fiel es der Albertinischen Linie zu und kam 1815 an Preußen. Vgl. Marschall, Historisch-statistisch-topographische Beschreibung des Kreises L. (Langens. 1863); Göschel, Chronik der Stadt L. (das. 1818 – 44, 4 Bde.); Gutbier, Schwefelbad L. (das. 1887). Nördlich von L., unweit des rechten Ufers der Unstrut, die sehr spärlichen Überreste des 1541 aufgehobenen Benediktinerklosters Homburg (Hohenburg), bei welchem Kaiser Heinrich IV. 9. Juni 1075 gegen die Sachsen eine Schlacht gewann, die auch nach dem Dorf Nägelstedt benannt wird. Bei L. 15. Febr. 1761 Sieg der Preußen und Engländer unter Eybow und Spörcken über die Reichsarmee unter Stainville; 17. April 1813 Gefecht zwischen den Preußen und Bayern, in welchem erstere siegten.

Am 27. Juni 1866 fand bei L. das blutige Gefecht zwischen den Preußen und der hannöverschen Armee statt, welches die Kapitulation der letztern zur Folge hatte. Die Hannoveraner, 19,000 Mann stark, unter dem Generalleutnant v. Arrentschildt, waren nach dem Abbruch der Verhandlungen und nach der Vereitelung ihrer Versuche, bei Gotha oder Eisenach durchzudringen und sich mit den vergeblich erwarteten Bayern zu vereinigen (s. Preussisch-deutscher Krieg), nach L. zurückgegangen und hatten nördlich der Unstrut, mit dem Zentrum in Mergleben, dem linken Flügel bei Nägelstedt, dem rechten bei Thamsbrück, eine Defensivstellung genommen. Hier wurden sie am Morgen des 27. (des preussischen Vortags) von dem Detachement des Generals v. Fließ angegriffen, der auf die irrthümliche Nachricht hin, daß die Hannoveraner nach Norden ausweichen und in ihr Land zurückgehen wollten, den Befehl erhalten hatte, ihnen von Gotha aus zu folgen und „an der Klinge zu bleiben“. Obwohl Fließ nur 7 Linienbataillone (darunter 2 Koburg-Gothaer), sonst nur Ersatztruppen und Landwehr, die mit Miniégewehren bewaffnet war, bloß 225 Reiter und 24 Geschütze, davon 6 gezogene, im ganzen 8200 Mann, bei sich hatte, beschloß er doch, den Feind trotz seiner unerwartet festen Stellung nicht bloß zu beobachten, sondern anzugreifen. Das schwach besetzte L. und der Judenberg wurden ohne Widerstand genommen

und bis zur Unstrut vorgebracht. Aber nach 1 Uhr mittags gingen die Hannoveraner ihrerseits zur Offensive über, und nachdem der rechte Flügel über die Unstrut vorgegangen, machte Arrentschildt unter der überlegenen Feuer seiner Artillerie einen Vorstoß auf das feindliche Zentrum, während seine Reiter den preussischen rechten Flügel umging. Dieser wurde gezwungen, sich zurückzuziehen; auch L. wurde genommen, und gegen 4 Uhr trat Fließ den Rückzug nach Warza an, der auf dem meist offenen Terrain nur unter großen Verlusten durch die hannöversche Reiterei und Artillerie bewerkstelligt werden konnte. Die Preußen verloren 41 Offiziere und 800 Mann an Toten und Verwundeten, 907 Geisane und 2 Geschütze, die Hannoveraner 102 Offiziere und 1300 Mann. Doch konnten diese den Sieg nicht bemerken, da inzwischen ihre enge Umzingelung vollendet war und sie 29. Juni die Kapitulation von L. abschließen mußten. König Georg, der mit dem Prinzen der Schlacht beigewohnt hatte, rüht sich auch nach der Kapitulation mit übermütigen Worten des Sieges und stiftete eine L. Medaille. Vgl. offizieller Bericht über die Kriegsergebnisse zwischen Hannover und Preußen im J. 1866 und Relation der Schlacht bei L. 27. Juni 1866 (Wien 1867, 2 Bde.); v. d. Wengen, Geschichte der Kriegsergebnisse zwischen Preußen und Hannover 1866 (Gotha 1866); Derselbe, General Vogel v. Falkenstein und der hannöversche Feldzug (das. 1887).

Langenscheidt, Gustav, Sprachgelehrter und Buchhändler, geb. 21. Okt. 1832 zu Berlin, machte ausgedehnten Reisen in England, Frankreich, Italien etc. seinen Namen bekannt durch die von ihm mit dem französischen Sprachlehrer Toussaint (gest. 1877) verfaßten „Französischen Unterrichtsbücher zum Selbststudium“ (1856 im ersten Verlag erschienen, seitdem fast alljährlich neu aufgelegt). Der beispiellose Erfolg derselben, auf einer glücklichen Weiterbildung der Jacotot'schen Sprachlehrmethode sowie auf einer neuen, eigenartigen Aussprachebezeichnungssysteme, veranlaßte L., in Gemeinschaft mit den englischen Sprachlehrern Karl van Dalen (gest. 1879) und Henry Lloyd (gest. 1864) auch englische Unterrichtsbücher herauszugeben, die gleichfalls die weitest Verbreitung fanden (vgl. Sprachunterricht). Der Heer von weniger glücklichen Nachahmern seitdem die „Methode Toussaint-L.“ auch auf andere Sprachen an. Unter den sonstigen Werken des Langenscheidtschen Verlags verdient besondere Hervorhebung das nach Langenscheidts eigenem Plan und unter seiner Leitung hergestellte große Sach-Wörterbuch französisch-deutsche Wörterbuch (gedruckt 1880; Supplement 1888). Langenscheidts Verdienste wurden unter anderm 1874 seitens des preussischen Kultusministeriums durch Verleihung des Preisetitels anerkannt.

Langenschwalbach, Kreisstadt des Untermainkreises im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, in enger Thalschlucht am Münzenbach und an der Wiesbaden-Zollhaus-Diehl der Preussischen Staatsbahn, 290 m ü. M., hat 2 evangelische, eine lath. und eine englische Kirche, eine Synagoge, einen schönen Kurpark, ein Amtsgericht und (1885) 2658 evang. Einwohner. L. besitzt acht Mineralquellen, welche sich durch ihren starken, reinen Eisengehalt und ihren Reichtum an gebundener Kohlensäure bei gleichem Zurücktreten aller andern fixen Bestandtheile vor ähnlichen Quellen auszeichnen. Wirklich curabel sind dieselben gegen Blutarmut, Frauenkrankheiten

schwächestanden der Muskeln und Schleimhäute, den der Harnorgane und Nieren etc. Der jährliche Brand an Mineralwasser beläuft sich auf 160,000 Aschen. Außer den Mineralbädern besitzt L. auch Moorbäder. Die Zahl der Badegäste belief sich 86 auf 4247. Vgl. Genth, Die Heilsfaktoren Schwalchs (Wiesb. 1883).

Langensee, s. Lago Maggiore.

Langensfeld, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Mittelhessen, Landkreis Hanau, an der Linie Frankfurt M. — Göttingen der Preussischen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, ein Schloß und (1885) 3151 Einw. **Langenthal**, Flecken im schweizer. Kanton Bern, 448 m ü. M., an der Langenen (links der Aare) und an der Eisenbahn Olten — Thun, mit Zichorienfabrik, Leinwand- u. Käsefabrik und (1880) 3846 Einw.

Langenmühl, s. Seeuhr.

Langenmühl, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Mittelfranken, Bezirksamt Fürth, an der Zenn und der Linie Siegelshausen — L. der Bayerischen Staatsbahn, 18 m ü. M., hat eine schöne gotische Kirche, Leder-, Eisen-, Terrakotta- und Porzellanfabrikation, Weinbau und (1885) 1783 meist evang. Einwohner. Das ehemalige Augustiner-Chorherrenstift wurde 1530 von den Burggrafen Johann und Friedrich von Nürnberg gestiftet, aber im 18. Jahrh. aufgehoben. **Langenort**, Insel an der Küste von Ostfriesland, im preuß. Regierungsbezirk Aurich, Kreis Wittmund, 1 km lang, 2 km breit, hat ein Seebad, das 1886 mit 1210 Badegästen besucht war, ein von dem Kloster Lohum in Hannover gegründetes und verwaltetes Seehospiz für Geistliche, Lehrer und Beamte und (1885) 199 Einw., welche Schifffahrt, Fischfang und Jagd betreiben. Vgl. Töngers, Die Nordseeinsel L. und ihr Seebad (Emden 1886).

Langer, 1) Johann Peter von, Maler, geb. 1756 in Kallum bei Düsseldorf, begann seine Studien unter Krahn in Düsseldorf, wurde 1784 Professor und 1789 Direktor der Düsseldorfer Akademie, später Direktor der dortigen Galerie. Während dieser Zeit machte er Reisen durch die Niederlande und nach Paris. 1806 ward er als Direktor der Akademie der Künste nach München berufen, wo er 6. Aug. 1824 starb. L. malte namentlich religiöse, aber auch seltene geschichtliche Bilder. Auch lieferte er viele Zeichnungen, Porträts sowie geistreich radirte Blätter. In Kolorit sind Langers Bilder besser als die seiner ersten Zeitgenossen, seine Figuren wohl studiert; in der Komposition steht aber unter der Herrschaft des kalten akademischen Klassizismus, der unter seiner Leitung auch für die Münchener Akademie maßgebend war. Deshalb hat er sich auch gegen andersartige Talente, wie Cornelius und Schwanthaler, streng ablehnend verhalten.

2) Robert von, Maler, Sohn des vorigen und dessen Schüler, geb. 1783 zu Düsseldorf, besuchte mit seinem Vater Paris und Italien, ward 1806 Professor an der Akademie der Künste in München, verließ im 1820 an noch die Stelle eines Generalsekretärs der Akademie und ward 1827 Direktor des königlichen Kabinetts der Handzeichnungen, 1841 Zentral-Musikdirektor. Er starb 6. Okt. 1846 auf seinem Landhaus zu Haidhausen. Unter seinen Werken sind hervorzuheben: ein Cyklus von Federzeichnungen zu Dante's *Divina Commedia*; ein Cyklus von 8 Bildern in der Kirche des allgemeinen Krankenhauses zu München, die sieben Werke der Barmherzigkeit darstellend, am Altar Christus, welcher Blinde und Lahme heilt; eine Kreuzabnahme in der Frauentirche zu

München; Franz von Assisi in der Franziskanerkirche daselbst. Lag er auch gleich seinem Vater im Bann mißverständener klassischer Traditionen, so fehlt es doch vielen seiner Kompositionen nicht an idealer Schönheit und an Reinheit der Zeichnung.

3) Hermann, Musikdirekt, geb. 6. Juli 1819 zu Hörsdorf bei Tharandt, studierte Philosophie und Musik in Leipzig, wurde 1843 Universitätsmusikdirektor daselbst und als solcher Dirigent des akademischen Männergesangsvereins *Paulus*, 1845 auch Lehrer des liturgischen Gesanges an der Universität, dirigierte nebenbei noch andere Gesangsvereine sowie zeitweilig die Euterpekonzerte und erhielt 1882 beim 60jährigen Jubiläum des *Paulus* den Professortitel. 1887 wurde er als Orgelbaurevisor nach Dresden berufen. L. gab heraus: *Repertorium für den Männergesang* u. a., redigierte die *Musikalische Gartenlaube* und schrieb: *Der erste Unterricht im Gesang* (1876—77, 3 Kurse).

4) Karl Hermann Theodor, Kupferstecher, geb. 17. Dez. 1819 zu Leipzig, Sohn des Kupferstechers Gottfried L., bildete sich an der Akademie daselbst und von 1839 an unter Steinla und Thäter an der Dresdener Akademie. L. ist ein trefflicher Zeichner; seine besten Leistungen gehören dem Gebiet des Kartonschnitts an. Er stach nach Schnorr, Schwind, Rietschel, Hähnel und nach Gemälden älterer Meister in der Dresdener Galerie. Auch hat er einige Folgen landschaftlicher Darstellungen radirt.

5) Anton, österreich. Volkschriftsteller, geb. 12. Jan. 1824 zu Wien, studierte daselbst, wendete sich aber bereits im 20. Jahr der Journalistik zu und brachte wenige Jahre nachher sein erstes Volksstück: *Die deutsche Fabrik*, auf die Bühne des Josephstädter Theaters. Dasselbe gefiel so sehr, daß sich der junge Mann zu rascher Produktion ermuntert sah und bald eine Reihe anderer Stücke folgen ließ, die abwechselnd auf den Wiener Vorstadtbühnen dargestellt wurden. Andauernde Erfolge hatten darunter: *Ein Wiener Freiwilliger*, *Strauß und Lanner*, *Ein Judas von Anno neun*, *Der Altiengreisler*, welcher als *Altienbudiler* von Kalisch für Berlin bearbeitet wurde, *Vom Juristentag*, *Salon Pöbelberger*, *Ein Wort an den Minister* u. a. (teilweise gesammelt in der *Wiener Volksbühne*, Wien 1859—1864, 4 Bde.). L. redigierte außerdem seit 1850 die im Wiener Dialekt größtenteils von ihm selbst geschriebene Zeitschrift *Hanns Jörgl von Gumpoldskirchen* und verfaßte eine Anzahl von Romanen, die auf dem Boden Wiens oder Österreichs spielen, und von denen *Der letzte Fiaker* (Wien 1855, 3 Bde.), *Die Rose vom Jesuitenhof* (das. 1860—61), *Dämon Brandwein* (das. 1863) und *Der alte Raderer* (3. Aufl.: *Ein Polizeiaгент von Anno 48*, das. 1868) am bekanntesten wurden. Auch war L. gelegentlich als politischer Publizist tätig. Einer der tüchtigsten Repräsentanten des in der Neuzeit mehr und mehr verschwindenden wienerischen Volkshumors, starb er 7. Dez. 1879 in Wien.

Langeron (spr. längsch'röng), Alexander, Graf, russ. General, geb. 13. Jan. 1768 in Frankreich, trat jung in die Militärdienste seines Vaterlandes und ward bereits in dem amerikanischen Krieg, wo er unter Rochambeau diente, mit Auszeichnung genannt. Nach seiner Rückkehr erhielt er in Frankreich den Grad eines Obersten en second, trat aber 1789 in russische Dienste, kämpfte zuerst im schwedischen Krieg und bekundete in dem Kriege gegen die Türken, insbesondere bei der Erstürmung Ismails, glänzende Tapferkeit und militärische Talente, wofür ihm die

Kaiserin 1791 einen Ehrendegen über sandte. Als Generalleutnant focht er zuerst in der Schlacht bei Austerlitz gegen Frankreich. Von 1807 an war L. im türkischen Krieg thätig und machte sich 1810 insbesondere um die Einnahme Silistrias verdient. In dem Feldzug von 1812 zeichnete er sich wiederholt aus, namentlich auch durch rege Fürsorge für seine Landsleute während des unglücklichen Rückzugs. In der zweiten Hälfte des Feldzugs von 1813 befehligte L. ein Korps Russen, das zur schlesischen Armee gehörte, und an der Raxbach zwang er die französische Division Puthod, das Gewehr zu strecken. Auch in der Schlacht bei Leipzig focht er mit Auszeichnung. Im Feldzug von 1814 nahm er den thätigsten Anteil an der Wagnahme der Höhen von Montmartre; 1815 befehligte er ein Korps von 35,000 Mann, ohne jedoch ein Gefecht zu liefern. Nach der Rückkehr nach Rußland erhielt er das Gouvernement der Krim, führte 1829 als General der Infanterie ein Armeekorps gegen die Pforte und begab sich nach dem Frieden nach Petersburg, wo er 4. Juli 1831 starb.

Langer Tag, s. Versöhnungsfest.

Langerwehe, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Aachen, Kreis Düren, am Wehebach, Knotenpunkt der Linien Köln-L. und L.-Herbesthal der Preussischen Staatsbahn, 134 m ü. M., hat Thongruben, bedeutende Fabrikation braunglasierter Butter- und Gemüsetöpfe mit starkem Vertrieb nach Belgien und den Niederlanden, Steinnußknopfabriken, Getreide-, Zoh- und Ölmühlen und (1885) 1600 meist kathol. Einwohner. Zu L. gehört Schönthäl mit bedeutender Nähfadelfabrikation.

Langes Parlament, das englische Parlament, welches 3. Nov. 1640 von König Karl I. eröffnet wurde, seit der Austreibung der nicht independentistischen Mitglieder durch Cromwell 1648 Rumpfparlament hieß, 20. April 1653 von Cromwell gewaltsam aufgelöst, 7. Mai 1659 von Monk wieder einberufen wurde und sich endlich 16. März 1660 selbst auflöste. Vgl. Großbritannien, S. 800 f.

Langethal, Christian Eduard, landwirtschaftlicher und botanischer Schriftsteller, geb. 1806 zu Erfurt, studierte 1827—32 in Jena Botanik und Landwirtschaft, ging 1835 als Lehrer der Naturgeschichte nach Eldena und 1839 als Professor nach Jena, wo er nach Schulzes Tode das landwirtschaftliche Institut bis 1861 leitete und 25. Juli 1878 starb. Er schrieb: »Geschichte der deutschen Landwirtschaft« (Jena 1846—56, 4 Bde.), »Lehrbuch der landwirtschaftlichen Pflanzenkunde« (das. 1841—45, 3 Bde.; 5. Aufl., Berl. 1874—76, 4 Bde.), »Beschreibung der Gewächse Deutschlands nach ihren natürlichen Familien und ihrer Bedeutung für die Landwirtschaft« (Jena 1858, 2. Aufl. 1868) und lieferte mit Schlechtendal und Schenk die Fortsetzung der von Zentner begründeten »Flora von Thüringen« (das. 1830—55, 145 Hefte).

Langsaden, s. Combretum.

Langflügler (Longipennes), Ordnung der Vögel, umfaßt die Möwen und Sturmvoegel, die man auch als Familien zu den Schwimmvögeln stellt.

Langhans, 1) Karl Gottward, Architekt, geb. 1733 zu Landeshut in Schlesien, widmete sich erst dem Studium der Sprachen und der Mathematik, sodann dem der Baukunst und machte mehrere Reisen 1775 ward er Kriegs- und Oberbaurat bei der Kammer zu Breslau und 1785 als Geheimer Kriegsrat und Direktor des Oberhofbauamtes nach Berlin berufen. Er starb 1808 in Gräneiche bei Breslau. Seine bekanntesten Werke sind: in Breslau das fürst-

lich Hatzfeldsche Palais, die Kirche der 11,000 Frauen und die Börse; in Landenberg das große Armenhaus; mehrere Dorfkirchen in Schlesien und in Berlin das Brandenburger Thor, der erste Versuch einer Wiedererneuerung der Baukunst im Anschluß an die griechisch-römische Architektur.

2) Karl Ferdinand, Architekt, Sohn des vorigen, geb. 14. Jan. 1781 zu Breslau, lernte neben Schinkel bei Gilly in Berlin, ging 1806 nach Italien, wurde 1819 königlicher Baurat, später Architekt beim Opernhaus und Oberbaurat und starb 22. Nov. 1866 in Berlin. Das einfach schlichte, aber in den Verhältnissen und Details außerordentlich feindurchgebildete Palais des Kaisers Wilhelm ist sein Berl. Später widmete er sich mit Vorliebe dem Theaterbau, in welchem er für seine Zeit eine Autorität war. Er leitete den Wiederaufbau des 1843 abgebrannten Berliner Opernhauses und entwarf die Pläne zum Neuen Theater in Breslau (seitdem schon wieder teilweise abgebrannt), zum Neuen Theater in Leipzig, zu dem Berliner Viktoriatheater u. a.

3) Ernst Friedrich, prot. Theolog, Führer des Reformvereins in der Schweiz, geb. 2. Mai 1829 zu Bern, wurde 1855 Pfarrer in Launen, 1858 an der Waldbau, stiftete 1866 den Reformverein, für den er auf Synoden und in Zeitschriften kämpfte, ward 1871 außerordentlicher, 1876 ordentlicher Professor der Theologie in Bern, woselbst er 1880 starb. Unter seinen Schriften sind hervorzuheben: »Pietismus und Christentum im Spiegel der äußern Mission« (Leipz. 1864); »Pietismus und äußere Mission vor dem Richterstuhl ihrer Verteidiger« (das. 1866); »Das Christentum und seine Mission im Lichte der Weltgeschichte« (Zürich 1875).

4) Wilhelm, Komponist und Musikschriftsteller, geb. 21. Sept. 1832 zu Hamburg, begab sich 1850 nach Leipzig, um sich am dortigen Konservatorium in der Komposition und im Violinspiel auszubilden, und ging zu letztem Zweck 1854 noch nach Bonn zu Alard, nachdem er zwei Jahre als Violinspieler im Leipziger Theater- und Gewandhausorchester gewirkt hatte. Von 1857 bis 1860 war er Koncertmeister in Düsseldorf, wo er sich mit Luise Jopke, einer tüchtigen Pianistin, verheiratete; dann ließ er sich in seiner Vaterstadt nieder, siedelte jedoch 1863 nach Paris über und entfaltete hier eine erfolgreiche Thätigkeit sowohl als ausübender Musiker wie als Schriftsteller im Interesse deutscher Musik und deutscher Musiker. 1869—71 studierte er in Heidelberg, promovierte daselbst und ließ sich dann in Berlin nieder. Von seinen Kompositionen haben sich ein Streichquartett (in Florenz mit dem ersten Preis gekrönt), eine Symphonie in B dur, Stücke für Violin und Klavier sowie Lieder und Balladen die Hochschätzung aller Kenner erworben. An Schriften veröffentlichte L.: »Das musikalische Urteil« (Berl. 1872), »Ein Stück Orient«, Reisebriefe (das. 1872), »Die königliche Hochschule für Musik zu Berlin« (Leipz. 1873), »Die Musikgeschichte in zwölf Vorträgen« (das. 1878), »Die Geschichte der Musik des 17., 18. und 19. Jahrhunderts« (das. 1883—86, 2 Bde.) und betätigte sich überdies als Redakteur und Mitarbeiter verschiedener musikalischer Zeitschriften. Seine Thätigkeit als Schriftsteller richtete sich in den letzten Jahren hauptsächlich auf Bekämpfung der Vorurteile und Missstände im Schul- und Privatmusikunterricht. Von 1874 bis 1880 wirkte L. auch als Lehrer der Musikgeschichte an der Russischen Akademie der Tonkunst und später in gleicher Eigenschaft an Scharwenkas Konservatorium. 1878 ernannte ihn die königliche

ademie der Musik in Florenz und 1886 die Cäcilienakademie in Rom zum Ehrenmitglied.

Langhaus, in der Kirchenbaukunst allgemeine Bezeichnung des Langschiffs im Gegensatz zum Kreuz- oder Querschiff, mag ersteres aus einem, drei oder auf Schiffen bestehen.

Langhische Stufe, s. Tertiärformation.

Langholm (spr. läng-om), schönes Städtchen in Dunsyre (Schottland), am Esch, mit Manufaktur von Eisen, Antimongruben, einem Denkmal Sir J. Malcolm und (1881) 4208 Einw. L. ist Geburtsort des Ingenieurs Telford.

Langiewicz (spr. -giewitsch), Marian, poln. Insurgentenführer, geb. 5. Aug. 1827 zu Krotoschin, widmete sich seit 1848 in Breslau besonders mathematischen Studien, diente ein Jahr in der preussischen Gardeartillerie, machte dann Reisen ins Ausland und beteiligte sich 1860 an der Expedition Krasinski nach Sizilien und Neapel. Beim Ausbruch des polnischen Aufstandes im Januar 1863 trat an die Spitze einer Insurgentenschär im Distrikt Lublitz, erklärte sich 10. März an der Stelle des Kommandanten der Russen geschlagenen Mikrosławski selbst zum Retter von Polen, sah sich aber schon am 19. gezwungen, auf österreichisches Gebiet überzutreten, wo an demselben Tag zu Tarnow von der österreichischen Regierung interniert wurde. Ende April ward er in die Festung Josephstadt gebracht. Ende Februar 1864 in Freiheit gesetzt, begab er sich in die Schweiz, wo er nach der Türkei und starb im Mai 1887 in Konstantinopel.

Langlo, Dietrich, Maler, geb. 1. Juni 1819 zu Hamburg, war anfangs bei einem Dekorationsmaler der Lehre, wo er sich in den Freistunden nach den Abschriften der alten Holländer bildete. Seinen künstlerischen Unterricht erhielt er später von den Meistern Jakob und Martin Gensler, bei denen er die ersten Ölbilder nach den Gegenständen am Ufer der Elbe malte. 1840 ließ er sich in München nieder, wo er seitdem zahlreiche Stimmungslandschaften, größtenteils aus der Umgegend von München, gemalt hat, die, in der Art Schleiß, von feinem Gefühl und tiefem Eingehen in das innere Wesen der Natur zeugen. Besonders trefflich gelingen ihm Lufteffekte und die Wirkung des von Wolken gebrochenen Sonnenlichts. Seine Hauptwerke sind: ein Motiv vom Chiemsee, Karffsee im Winter bei Königsdorf, Partie an der Straße nach Alling, Gegend bei Dachau, Motiv aus den Farnen, der Abend im Haspelmoor im bayrischen Oberland, Eichenlandschaft, Sumpflandschaft, Partie aus dem Meisinger Grund bei Starnberg, Mondnacht am Maas bei Dordrecht und Partie bei Haimhausen (beide in Berlin).

Lang-Lütjensand (Lütjensand), Sandbank am Mündungspunkt der Weser, nordwestlich von Bremerhaven; derselben Festungswerke, die mit denen zu Brinnow an der östlichen Seite der Weser die Eingänge zur Weser beherrschen. Nördlich davon, an der Mündung des Wurster und des Fedderwarde Fährflusses, steht auf Triebsand der Weserleuchtturm, Meisterstück der Baukunst.

Langnau, Gemeinde und Amtssitz des Bezirks Langnau im schweizer. Kanton Bern, Knotenpunkt der Eisenbahn Bern-Luzern und der Emmenthaler Eisenbahn, mit einer Sekundärschule, Tabak- und Uhrenfabrikation und (1880) 7191 Einw., Hauptort des Kantons Emmenthal und Hauptstapelplatz des Emmenthaler Käses.

Langö, Insel, s. Lofoten.

Langobarden (abzuleiten entweder von ihren langen Bärten oder von *parta*, *barta*, Streitart, weniger gut Longobarden), eine wenig zahlreiche, aber tapfere Völkerschaft suevischen Stammes, wohnte zu Anfang unsrer Zeitrechnung an der untern Elbe. Ihre herrlichen Nationalsagen hat uns ein günstiges Geschick, zwar nicht in der ursprünglichen Form und Sprache, doch dem Inhalt nach in der lateinisch geschriebenen Geschichte der L. von Paulus Diaconus, einem Zeitgenossen Pippins und Karls d. Gr., erhalten; sie endigt mit dem Tod Liutprands 744. In den Jahren 4—6 n. Chr. wurden sie von Tiberius unterworfen, standen in den Kämpfen zwischen Arminius und Marbod auf der ersten Seite und gehörten zu den Teilnehmern am großen markomannisch-quadien Krieg unter Mark Aurel. Nach diesem verschwinden sie fast während dreier Jahrhunderte aus der Geschichte, bis wir sie nach dem Tod Attilas und dem Untergang seines Reichs um 455 als einen der Herulern tributpflichtiges Volk in Mähren wiederfinden. Der Sieg über die Heruler, wahrscheinlich im österreichischen Marchfeld 493, machte die L. zu Besitzern des ganzen linken Donauufers von der Wachau bis an den Granfluß. Von hier breiteten sie sich weiter aus und wurden von Justinian zum Kriege gegen die Gepiden gereizt, die nach mehrjährigen Kämpfen 566 von Alboin (561—573) geschlagen wurden. 568 zogen die L. unter Alboin im Bund mit 20,000 Sachsen über die Alpen und eroberten innerhalb weniger Jahre den größten Teil Nord- und Mittelitaliens. Nur Mailand und Pavia leisteten längern Widerstand; letztere Stadt ergab sich erst 571 nach dreijähriger Belagerung und wurde von Alboin wegen ihrer günstigen Lage zu der Hauptstadt seines Reichs erhoben. Nachdem Alboin auf Veranstaltung seiner Gemahlin Rosamunde, die er hatte zwingen wollen, aus dem Schadel ihres von ihm erschlagenen Vaters, des Gepidenkönigs Raimund, zu trinken, 573 ermordet worden, wählten die L. Kleph zum König, der jedoch schon 574 erschlagen wurde.

Während der Minderjährigkeit von dessen Sohn Authari (574—590) führten zehn Jahre lang 36 Herzöge die Regierung, von denen die zu Friaul, Spoleto und Benevent residierenden die mächtigsten waren. Erst 584 übernahm Authari die Regierung. Er verlieh zuerst dem Staatswesen eine feste monarchische Form und ordnete das Verhältnis des Königs zu den Großen des Reichs, wie es im wesentlichen bis zum Untergang desselben bestanden hat. Die Gesetze wurden von dem König mit den Großen beraten, in der Volksversammlung angenommen und im Namen des Königs erlassen. An der Spitze dieser Aristokratie standen die Herzöge (*duces*), ursprünglich vom Volke gewählt, seit der Einwanderung der L. in Italien vom König aus den hervorragenden Geschlechtern ernannt. Sie waren sowohl Heerführer als Richter in den Städten und den dazu gehörigen Gebieten; eine ähnliche Stellung nahmen die Gastalden ein, unter denen die *Comites* als die angesehensten galten. Ihnen war der *Sculdahis* oder *Schultheiß*, der Schuld und Pflicht einforderte, untergeben, diesem wiederum die *Defane* und *Saltaria*, die Vorstände kleinerer Ortsbezirke. Seit 644 wurden auch die langobardischen Gesetze in Schrift gesetzt; eine neue Blüte der Gesittung erwuchs, und Landbau, Gewerbefleiß, Kunst, Handel und Verkehr gediehen. Italien erfreute sich unter der langobardischen Königsherrschaft des Schutzes gegen äußere Feinde, der Ordnung und der Gerechtigkeit.

Die Zeiten Autharis wurden für die spätere Stellung der L. auch durch die eheliche Verbindung des Königs mit der fränkischen Königstochter Theodolinde bedeutungsvoll. Unter ihrem Einfluß begann die Bekehrung der noch immer arianischen L. zur katholischen Religion und war um die Mitte des 7. Jahrh. so weit vollendet, daß von da an nur katholische Könige regierten. Nach Autharis Tod (590) wählte seine Witwe Theodolinde Agilulf (590 bis 615), Herzog von Turin, zum Gemahl und bewog auch diesen, den katholischen Glauben anzunehmen. Auf Agilulf folgte 615 Adalwald (615—624), Autharis Sohn. Dieser begünstigte ebenfalls den Katholizismus, verfiel aber bald in Wahnsinn, worauf sein Schwager Ariowald (624—636) auf den Thron erhoben wurde. Rothari (636—652), von Ariowalds Witwe zum Gemahl und König erwählt, regierte trefflich, beschränkte die Macht der Griechen in Italien und ließ 644 die Volksrechte der L. in einem Gesetzbuch zusammenstellen. Sein Sohn und Nachfolger Rodwald (625—653) ward bereits 653 von einem Langobarden, dessen Gemahlin er verführt hatte, erschlagen, und Theodolindens Nefse Aribert I. (653—658), ein Agilolfinger, bestieg nun den Thron. Derselbe that sich besonders als Beschützer der Künste und Wissenschaften hervor. Nach seinem Tod stritten seine beiden Söhne, Berthari und Godebert, um die Alleinherrschaft. Beide riefen den mächtigen Herzog von Benevent, Grimoald, der mit Ariberts Tochter vermählt war, zu Hilfe, der Godebert in Pavia ermordete, Berthari aus Mailand vertrieb und hierauf von den L. zum König (662—672) erwählt wurde. Er schlug die Angriffe der Griechen und Franken sowie die Einfälle der Awaren zurück. Auch um die Ordnung im Innern machte sich Grimoald durch neue Gesetze verdient. Unter seiner Regierung wurde zwar die katholische Kirche bei den L. die herrschende; doch gelang es derselben nicht, einen solchen Einfluß auf den Staat zu erlangen, wie sie ihn unter den übrigen katholischen germanischen Völkern errang. Als Grimoald 672 starb, wurde sein unmündiger Sohn Romuald (Gariwald?) auf Benevent beschränkt, und die L. riefen Berthari (672—690) zurück. Diesem folgte sein Sohn Runibert (690—703). Im Bund mit Aldo und Grauso, zwei mächtigen L. in Brescia, fiel Alahis, Herzog von Trient, während Runibert abwesend war, in Pavia ein und machte sich zum König, trat aber alle Volksrechte so mit Füßen, daß ihn Aldo und Grauso verrieten und Runibert wieder auf den Thron setzten. Alahis wagte mit seinem Anhang noch eine blutige Schlacht unweit Como, fand aber den Tod. Unter Runiberts minderjährigem Sohn Liutbert (703—704), für den sein Vater den Herzog Ansprand zum Vormunde eingesetzt hatte, erlebte das Langobardenreich schwere Zeiten. Raginbert, Godeberts Sohn, Herzog von Turin, erhob Ansprüche auf den Thron und besiegte Ansprand bei Novara. Zwar überlebte Raginbert seinen Sieg nicht lange, aber sein Sohn Aribert (704—712) behauptete durch einen zweiten Sieg bei Pavia die Herrschaft. Liutbert wurde umgebracht; Ansprand floh nach Bayern, wo er endlich 712 die lang erbetene Hilfe erhielt und mit einem stattlichen Heer in Oberitalien erschien. Aribert entwich und ertrank auf der Flucht in dem Tessin, von dem Gold, womit er sich beladen hatte, niedergezogen.

Der weise Ansprand (712—713) wurde nun König, hinterließ aber den Thron schon nach drei Monaten seinem Sohn Liutprand (713—744), dessen Streben dahin ging, die ganze Halbinsel zu einem

großen Langobardenreich zu vereinigen. Der heftige Widerstand, den er hierbei bei Gregor II., dem damaligen Papst, fand, der sich sogar mit den Herzögen von Spoleto und Benevent verband, bewog ihn, mit dem griechischen Statthalter im Dual gegen Gregor und seine Alliierten zu ziehen. Gregor, in Rom hart bedrängt, bot Karl Martell durch Übersendung der Schlüssel zum Grab des heil. Petrus die Schutzherrschaft an; aber ehe die Verhandlungen zum Abschluß gelangten, starben Karl und Gregor (741). Sein Nachfolger Zacharias schloß mit Liutprand Frieden (742) und gab die Herzöge auf, die nun ihre Länder verloren. Ebenso energisch griff Liutprand im eignen Lande durch: die Herzöge wurden in ihrer Macht beschränkt und mußten weltliche Rechte an die Gastalden abtreten. Sein Nachfolger Rachis (744—749) zeigte sich so energisch, daß die L. ihn des Throns entsetzten und seinen Bruder Aistulf (749—756) auf denselben erhoben. Dieser nahm zunächst Ravenna ein, zog dann vor Rom und brachte den Papst Stephan II. in solche Bedrängnis, daß er Pippin um Hilfe bat. Pippin zwang Aistulf durch zwei Feldzüge, von seinen Angriffen auf Rom abzusehen und die fränkische Oberhoheit zu erkennen. Auf Aistulf folgte Desiderius, Herzog von Tuscan, 756—774. Dieser, ausgebreitet, daß Karl d. Gr. seine Tochter verstoßen hatte, nahm die Witwe Karlmanns, Hilberga, mit ihren Kindern auf und wollte den Papst Hadrian zwingen, die Söhne Karlmanns zu fränkischen Königen zu salben. Der Papst bat Karl um Hilfe, der mit einem Heer über die Alpen kam und Desiderius nach siebenmonatlicher Belagerung in Pavia zur Ergebung zwang. Hier und wo Desiderius sein Leben beschloß, ist unbekannt. Die langobardische Verfassung wurde vollständig beibehalten, Karl d. Gr. nannte sich König der L., indessen wiederholte Aufstände unter Desiderius Sohn Adalgis und dessen Schwager Aribis von Benevent 776 und 786 führten zur Auflösung der alten Verfassung und Einführung fränkischer Institutionen. Da die L. inzwischen romanisiert worden waren, verschmolzen sie mit der übrigen Bevölkerung Italiens, in dessen Geschichte die ihrige aufgeht. Germanische gebliebene Reste der L. will man in einigen deutschen Gemeinden in den Thälern Südtirols erkennen. Vgl. Flegler, Das Königreich der L. in Italien (Leipz. 1851); S. Abel, Der Untergang des Langobardenreichs in Italien (Götting. 1858); Bask, Geschichte des langobardischen Herzogtums (Jahrbuch der deutschen Geschichte, Bd. 2, 1862); Blum, Die Gens Langobardorum und ihre Herkunft (Bonn 1868 u. 1874, 2 Hefte); Martens, Politische Geschichte des Langobardenreichs unter König Liutprand (Heidelb. 1880); L. Schmidt, Zur Geschichte der L. (Leipz. 1885); Weise, Italien und die Langobardenherzöger 568—628 (Halle 1887); L. Neve, Sprache und Sprachdenkmäler der L. (Bader 1877).

Langobardisches Recht, die Gesetze der langobardischen Könige (Edicta regum Langobardorum) von Rothari bis Aistulf, welche auch unter fränkischer Herrschaft ihre Gültigkeit behielten und durch die Capitularien der fränkischen Könige (Capitula langobardica) weiter fortgebildet wurden. Über die Gesetze entwickelte sich schon um die Mitte des 11. Jahrh. auf der Rechtsschule zu Pavia eine reiche Literatur, die sich in Sammlung und Sichtung der Gesetze und in ihrer Erklärung durch Glossen betheiligte. Die wichtigsten Sammlungen sind eine chronologische (Liber Papiensis) und eine systematische (sogen. Lombarda), beide aus dem 11. Jahrh. Zur Lombarda

rieben im 12. Jahrh. Aripbrand und Albertus
immentare (Hrsg. von Anschütz, Heidelberg. 1855;
I. Siegel, Die Lombardalimmentare, Wien 1862).
troloß de Tocco sammelte um 1215 die Glossen
ner Vorgänger und brachte sie zu einem ähnlichen
schluß wie Accursius die Glossen zum Corpus juris
ilis (vgl. Glosse). Durch das Studium des rö-
schen Rechts wurde das langobardische Recht ver-
ängt, die letzten Spuren seiner Geltung finden sich
Urkunden des 15. Jahrh. Vgl. Merkel, Die Ge-
ichte des Langobardenrechts (Berl. 1850), von wel-
r 1857 auch eine italienische Ausgabe, mit Zu-
gen von Bollati, erschienen ist. Die Quellen des
ngobardischen Rechts sind am besten herausgegeben
Bluhme und Boretius in den »Monumenta Ger-
aniae« (Legum tom. IV., 1868; verbesserte Se-
ratausgabe von Bluhme, Hannov. 1869).

Langogne (spr. langgónn), Stadt im franz. Depar-
nent Lozère, Arrondissement Mende, an der Eisen-
hn Nîmes-St.-Germain des Fosés, mit romanis-
er Kirche (11. Jahrh.), Tuchmanufaktur, Kupfer-
mmer und (1881) 3326 Einw.

Langon (spr. langgónn), Stadt im franz. Departement Gironde, Arrondissement Bazas, an der Sa-
gne und der Südbahn, hat 2 Brücken, eine gotische
rche, (1881) 3694 Einw., Tabaks- und Weinbau (gu-
rweißer Bordeauxwein), Branntweimbrennerei und
rerei.

Langrand-Dumoncau (spr. langgrang-dilmongsfob),
idreß, berüchtigter Schwindler, geb. 5. Dez. 1826
Bossem bei Lüttich, trat zuerst 1852 als Finanz-
mann mit der neuen Idee der »Christianisierung des
pitals« auf, welche beim belgischen Klerus großen
fall fand und sogar vom Papst unterstützt wurde;
der Papst erteilte den Langrandschen Unterneh-
mungen seinen apostolischen Segen und ernannte L.
n Grafen, wofür sich dieser dankbar erwies, indem
der päpstlichen Kasse in ihren öftern Verlegenhei-
t zu Hilfe kam. Aus den Taschen der Geistlichkeit
ist, dann besonders der Bauern, Witwen und Wai-
flossen L. große Summen zu, der nicht weniger
14 Aktien- und Kommanditgesellschaften in Bel-
n und im Ausland gründete. Der Rückhalt, wel-
n L., der nach seinem Bankrott entfloß, bei hohen
rönlichkeiten und der ganzen Klerikalen Partei in
gien fand, verzögerte den Prozeß gegen ihn we-
r schwindelhaften Betrug. Ja, 1871 wurde sogar
Hauptmitschuldiger Langrand-Dumoncau von
r Klerikalen Partei zum Abgeordneten und in der
reiten Kammer zum Vorsitzenden des Finanzaus-
usses erwählt und ein anderer, Debeder, zum Gou-
neur von Limburg ernannt; dies führte zu einem
rüglichen Ausbruch des Volksunwillens und zum
ruch des Ministeriums d'Anéthan, und nach langem
ruch wurde der nach Amerika geflüchtete L. 1879
contumaciam zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
Langres (spr. langgr), befestigte Arrondissements-
t im franz. Departement Obermarne, südöstlich
n Chaumont, auf einem nach N. gestreckten Berg-
en des eisenreichen Plateaus von L., welches
n Südrand des lothringischen Hügellandes bildet,
weit des linken Ufers der Marne und an der Fran-
sichen Ostbahn, eine der höchst gelegenen Städte
ntrreichs (473 m ü. M.). L. ist eine stille Land-
st, hat ein gallorömisches Stadthor, eine schöne
thebrale aus dem 12. und 13. Jahrh. und (1886)
57 (als Gemeinde 11,189) Einw. Die Industrie
n der Handel der Stadt sind gering, selbst die
gen Messer von L. werden nicht dort, sondern in
gent le Roi fabriziert. Um so größer ist aber von

jeder ihre strategische Bedeutung als Schlüssel der
Verbindung zwischen Seine- und Rhônebecken. L.
hat ein Kommunalcollege, theologisches Seminar,
eine öffentliche Bibliothek von 10,000 Bänden, ein
Kunst- und Altertumsmuseum und ist Sitz eines
Bischofs, eines Tribunals und eines Handelsgerichts.
Es ist der Geburtsort von Diderot, welchem hier ein
Denkmal errichtet wurde. — L. hieß im Altertum
Andematunnum, lag im belgischen Gallien und
war die Hauptstadt der Lingonen, deren Name auf
sie überging. Hier erlitten 298 die Alemannen eine
Niederlage durch die Römer; dann wurde die Stadt
von den Vandalen und von Attila verbrannt, spä-
ter kam sie an Burgund und bei der Länderteilung
von 843 an Westfranken. Sie war schon in der
Römerzeit Bischofsitz. Später hatte sie eigne Gra-
fen, kam aber 1197 durch Hugo III. von Burgund
an die Bischöfe, welche zu Herzögen von L. er-
hoben wurden. 1362 wurde die Stadt gegen die
Engländer befestigt, später aber als Festung wieder
vernachlässigt, bis Ludwig Philipp dieselbe durch eine
Citadelle mit acht Bastionen verstärkte. Im deutsch-
französischen Krieg von 1870/71 wurde L. nicht be-
lagert, sondern nur von einer Brigade unter dem
General v. d. Goltz beobachtet. Seit der Abtrennung
von Elsaß-Lothringen hat L. erhöhte Bedeutung als
befestigter Punkt zum Schutz der Nordostgrenze ge-
wonnen und ist als Festung sehr verstärkt und erwei-
tert worden. Vgl. Roussel, Le diocèse de L., his-
toire et statistique (Langres 1873—79, 4 Bde.).

Langsd. et **Fisch.**, bei botan. Namen Abkür-
zung für Georg Heinrich v. Langsdorff, geb. 1774
zu Wöllstein, lebte 1797—1808 in Portugal, nahm
an der Krusensternschen Weltreise teil, ging dann
nach Brasilien und starb 1852 in Freiburg. »Bemer-
kungen auf einer Reise um die Welt« (1812, 2 Bde.).
Fisch., Abkürzung für Fischer, s. »F. et M.«

Langsdorffia Mart., Gattung aus der Familie
der Balanophoreen mit der einzigen Art *L. hypo-*
gaea Mart., ein fleischiges, parasitisches Gewächs im
tropischen Südamerika mit Schuppen statt der Blät-
ter und eingeschlechtigen Blüten in kolbenartigen
Blütenständen. Sie ist sehr reich an Wachs, so daß
die ganzen Pflanzen ohne weitere Zubereitung als
Kerzen dienen können.

Langside (spr. langssid), Dorf bei Glasgow in Schott-
land, bekannt durch die Niederlage, welche hier 13. Mai
1568 die Truppen der Königin Maria Stuart durch
Murray erlitten.

Langster Tag, s. Kürzester Tag.

Langst Leib, langst Gut, deutsches Rechtspruchwort,
welches besagen will, daß nach dem System der allge-
meinen ehelichen Gütergemeinschaft der überlebende
Ehegatte bis zu seinem Tod oder seiner anderweiten
Verheiratung im Besitz des Gesamtvermögens ver-
bleibt, was sprichwörtlich auch so ausgedrückt wird:
»der Letzte macht die Thür zu«. S. Güterrecht der
Ehegatten.

Languard, Piz (eigentlich Lungo guardo, »Fern-
sicht«), eine schlanke Felsnadel der Graubündner Al-
pen, 3266 m hoch, das Haupt der zwischen dem Flaz-
und Spölfluß aufgebauten Gebirgsgruppe. Es um-
stehen ihn Piz Badret und Piz Albris; den End-
pfeiler am Spöl bezeichnen Piz d'Esen, Piz Quater
Bals und Piz del Diavel. Auf der wenig geräu-
migen Spitze imposante Fernsicht, zunächst in die Ver-
ninagruppe und weiter bis zum Monte Rosa u. Mont-
blanc, östlich bis zum Ortler. Der Weg führt von
Pontresina aus in 3 1/2—4 Stunden hinauf und ist
ordentlich gebahnt. Vgl. Lechner, Piz L. (Leiva. 1865).

Languedoc (spr. langh'dock), ehemalige Provinz Südfrankreichs, umfaßte die Mittelmeerküste von der Grenze von Roussillon bis zur Rhodnemündung, aber auch ein bedeutendes Stück von Hochfrankreich, Landschaften am Oberlauf der Garonne und des Tarn, der Loire und des Allier, und hatte ein Areal von 45,800 qkm (882 QM.) mit den Hauptstädten Toulouse und Montpellier. Jetzt ist die Provinz in die Departements Ardèche, Aude, Garb, Obergaronne, Gers, Oberloire, Lozère und Tarn geteilt. Der Name L. rührt daher, daß die Einwohner in ihrem Provinzialsprache oc statt oui sagten, weshalb man auch die Sprache des übrigen Frankreich Langue d'oui (oder d'oïl) nannte. Vgl. Devic und Baisfete, *Histoire générale de la province du L.* (1780 bis 1745, 5 Bde.; neue Ausg., Toulouse 1873—86, 14 Bde.); Lenthéric, *Les villes mortes du golfe de Lyon* (3. Aufl., Par. 1876).

Languedocanal (Canal du Midi, auch Canal des deux mers genannt), einer der größten Kanäle Frankreichs, setzt vermittelst der Garonne das Mitteländische Meer in Verbindung mit dem Atlantischen Ozean. Er nimmt bei Toulouse seinen Ausgang aus der Garonne, geht über Castelnaudary und Carcassonne, berührt Béziers, tritt in den Strandsee von Thau und steht durch den Hafen von Cette mit dem Mitteländischen Meer in Verbindung. Seine Länge beträgt 242 km, seine Breite an der Oberfläche 20 m, seine Tiefe 2—2½ m; er hat 99 Schleusen und führt an 55 Stellen auf Ufaden über andre Gewässer. Er wird von mehreren Bächen und Flüssen, dann von zwei Reservoirs, dem des Flusses Lamps und dem von St.-Férréol, gespeist. Das erstere Reservoir faßt 1,672,000, das letztere, welches 66 Hektar Fläche hat, 6,874,000 cbm Wasser. Auf seinem ganzen Lauf wird der Kanal von einer doppelten Reihe prächtiger Bäume (Pappeln, Platanen und Cypressen) begleitet. Ein Hügel oberhalb Narbonne, der Einmündungsstelle der Reservoirs und des höchsten Punktes des Kanals auf der Wasserscheide der beiden Meere, trägt das Standbild des Erbauers des Kanals, P. Riquet. Der L. steht mit dem Kanal von Narbonne in Verbindung. Wie aber der Rhône und andre Gewässer durch das Monopol der großen Eisenbahngesellschaften ihren Wert für den Verkehr eingebüßt haben, so auch dieser wichtige Kanal, der um so mehr Bewunderung verdient, als er dem Ende des 17. Jahrh. angehört (1687—1681 erbaut). In den letzten 20 Jahren ist sein Verkehr um mehr als die Hälfte gesunken, und man hat schon daran gedacht, ihn einfach für Bewässerungen zu verwenden. Er ist an die Südbahn verpachtet.

Languedocsprit, s. Franzbranntwein.

Languedocweine, die in der franz. Provinz Languedoc erzeugten Weine, wachsen vorzüglich in der Gegend von Montpellier bis nahe an die spanische Grenze. Die vorzüglichsten Sorten sind Rôtweine ersten Ranges: Muskat, Frontignan und Muskat-Lunel. Ersterer steht dem Rivesaltes am nächsten, ist sehr süß, hat viel Körper, einen merkwürdigen Obstgeschmack und mildes Parfüm. Er wird durch das Lagern besser und verträgt jeden Transport. Der Lunel steht ihm in allen Eigenschaften nach, ist aber im Ausland am meisten verbreitet. Auch werden im Languedoc Kalabrier, Malaga, Madeira, kurz alle möglichen Südweine gefertigt, und von Cette, dem Hauptsitz dieser Industrie, gehen jährlich enorme Quantitäten solcher Weine in den Handel. Außerdem liefert Languedoc Rotweine dritten Ranges (St.-Georges d'Orques, Cante Perdrig, Cornas, St.-Joseph etc.), welche feurig und geistreich, aber ohne

Parfüm sind, vielfach unter dem Namen der Oberrheinländer gehen und bei billigem Preis guten Absatz finden. Von den Weißweinen gehören St.-Jean (berühmter moussierender Wein) und St.-Jean zu den Weinen zweiten Ranges.

Langue d'oïl (spr. langh doll, Langue d'oui), s. Französische Sprache, S. 616.

Languente (spr. lan-gwinte, auch Languido, ital. musikal. Bezeichnung: schwächend, schwüchlich).

Languet (spr. langgä), Hubert, polit. Schriftsteller, geb. 1518 zu Biteaug in Bourgogne, studierte zu Poitiers, begab sich sodann nach Italien, lernte hier 1547 Melanchthons »Loc communes« kennen, wurde durch sie für den Protestantismus gewonnen und begab sich 1549 nach Wittenberg, um in Melanchthons Nähe zu leben. Nachdem er das nördliche Europa besucht, trat er 1559 in die Dienste des Kurfürsten August von Sachsen, für den er Gesandtschaften in die verschiedensten Höfe, namentlich wiederholt nach Frankreich, übernahm, und war 1568 auf dem Reichstag zu Speier zugegen. Während der Bartholomäusnacht 1572 besand er sich als Gesandter in Paris und rettete mehrere seiner Freunde. 1573—77 hielt er sich am kaiserlichen Hof in Wien auf. Später trat er in die Dienste des Prinzen von Oranien und kam 30. Sept. 1581 in Antwerpen. Sein namhaftestes Werk ist: »Vindiciae contra tyrannos, sive de principis in populum populique in principem legitima potestate« (Ebdn. u. Basel 1579; franz. von Guizot, Par. 1581; deutsch von A. Treipschke, Leipz. 1846), das er unter dem Namen Junius Brutus herausgab, und in welchem er das Recht, ja die Pflicht der Unterthanen zur Empörung gegen ungerechte Fürsten verteidigte. Briefe Languets haben herausgegeben Ludwig (Halle 1699, 2 Bde.), Elzevir (Leiden 1746), Camerarius (Groning. 1646). Seine Biographie schrieb Philibert de Lamare (Halle 1700). Vgl. Chevreul, Hubert L. (2. Aufl., Par. 1856); Scholz, Hubert L. als Berichterstatter und Schriftsteller in Frankreich 1560—72 (Halle 1875); Blasel, Hubert L. (Oppeln 1872).

Languette (franz., spr. langgätt, »Zünglein«), in der Stiderei Bogen oder Zaden; languettieren, mit Bogen oder Zaden verzieren.

Langue verte (franz., spr. langh wett, »grüne Sprache«), s. v. w. Rotwelsch, Jargon.

Languste (Palinurus Fab.), Krustaceengattung der Ordnung der Decapoden, der Horde der Langschwänze (Macrura) und der Familie der Krabben (Loricata). Die gemeine L. (Palinurus vulgaris Latr.), 45 cm lang, 6—7,5 kg schwer, mit starken Stacheln am Vorderrand des dicht besetzten Kopfbruststücks, den Körper an Länge übertreffenden äußern Fühlern, dicken, stacheligen Stielgliedern, lang gestreckten Beinen und glattem Postabdomen, rötlichviolett, gelbflechtig, findet sich am häufigsten im Mittelmeer, auch an den West- und Südküsten von England und Irland und bewohnt an den Küsten felsenigen, mit Seepflanzen bewachsenen Grund. Frisch gefangen, färbt sich der Panzer im direkten Sonnenlicht intensiv blau. Die Larvenform zeigt ein vollständig verschiedenes Ansehen, besitzt auch bei schon beträchtlicher Größe eine auffallend garte, fast durchsichtige Körperbedeckung u. wurde bis vor kurzem als Stachelkrebs (Phyllosoma Leach) beschrieben. Die L. lebt auf hohem Meer; ihre Verwandlung ist bisher noch nicht beobachtet worden. Die L. ist leichter als der Hummer in Parks ernährt und am besten, sie wird wie der Hummer gegessen, ihr Fleisch aber geschätzter; der Panzer wird beim Kochen in

Langwalle, f. Befestigungswerke, prähistorische.

Langwaren, f. v. w. Schnittwaren, d. h. Waren, welche nach dem Metermaß (früher nach der Elle, der Ellenwaren) verkauft werden.

Langwiede (Langwert), das lange Rundholz, welches das Vorder- und Hintergestell eines Kistwagens bildet.

Lanier (spr. länj'er), Sidney, amerikan. Dichter, am 3. Febr. 1842 zu Macon in Georgia, diente während des amerikanischen Bürgerkriegs als gewöhnlicher Soldat in der konföderierten Armee von Virginia, studierte späterhin Jurisprudenz und praktizierte drei Jahre als Advokat in seiner Geburtsstadt, wanderte darauf nach Baltimore über, wo er mehrere Jahre im Orchester des Peabody-Instituts als erster Hornspieler thätig war. Er starb 8. Sept. 1881 zu Raleigh in Nordcarolina. Es erschienen von ihm: *Poems* (Philad. 1876), von denen das didaktische *„Corn“* ihm einen Ehrenplatz unter den Dichtern der Neuzeit sichert; *„The science of English verse“* (New York 1880), ein auf gründlichen Studien beruhendes Werk; *„Florida, its scenery, climate and history“* (2. Aufl. 1881); *„The English novel and the principle of its development“* (1883) die eine Bearbeitung von Froissart's Chroniken. **Laniferisch** (lat.), wolletragend.

Lanista (lat.), Lehrmeister der Gladiatoren (f. d.). **Laulus**, Bürger; **Laniidae** (Bürger), Familie der Sperlingsvögel (f. d.).

Lanjarón (spr. -har-), Ort (Villa) in der span. Provinz Granada, am Südschhang der Sierra Nevada den Alpujarras gelegen, hat Marmorbrüche, eisenhaltige Quellen von 30° C. und (1878) 4181 Einw. Ist Badeort und beliebter Sommeraufenthalt der Bewohner von Granada.

Lanjuinais (spr. langschünä), 1) Jean Denis, geb. 12. März 1753 zu Juvisy, wurde 1771 Advokat daselbst, 1775 Professor des Kirchenrechts an der dortigen Universität, erhielt, nachdem er 1789 als Deputierter des dritten Standes Mitglied der Nationalversammlung worden war, 1790 den neuerrichteten Lehrstuhl der konstitutionellen Rechts daselbst. An den Verhandlungen der Nationalversammlung über die Verfassung, namentlich über das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, nahm er als liberaler Jansenist hervorragenden Anteil und stellte den verhängnisvollen Antrag, daß kein Deputierter Minister sein dürfe. Als Mitglied des Konvents kämpfte er mit den Girondisten gegen die Anarchie und den Jakobinismus. Am 5. Nov. 1792 unterstützte er Louvet bei der Anklage gegen Robespierre. Im Prozeß Ludwigs XVI. stimmte er für des Königs Verbannung. Im Juni 1793 als Girondist geächtet, entfloh er nach Juvisy, wo er 18 Monate versteckt blieb, bis er nach dem Sturz der Schreckensherrschaft, 8. März 1795, wieder in den Konvent berufen wurde. 1795 wurde er von 73 Departements in den Rat der Alten gewählt. Nach dem 18. Brumaire trat er in den gesetzgebenden Körper und 22. März 1800 in den Senat, wo er als Haupt der schwachen Opposition die autochthonen Bestrebungen Bonapartes bekämpfte. Deswegen geächtet erhob ihn Napoleon I. 1803 zum Grafen. Am 1. April 1814 stimmte L. im Senat für die Abdankung des Kaisers und die Errichtung einer provisorischen Regierung. Während der ersten Restauration erhielt er von Ludwig XVIII. die Pairswürde und blieb ein Verfechter der konstitutionellen Rechte gegen die Reaktion und den klerikalen Fanatismus.

Er starb 13. Jan. 1827. Seit 1808 war L. Mitglied des Instituts. Er hatte umfassende Kenntnisse auch auf dem Gebiet der Philologie, besonders der orientalischen Sprachen. Unter seinen publizistischen Schriften haben eine bleibende Bedeutung: *„Appréciation du projet relatif aux trois concordats“* (Par. 1817); *„Constitutions de la nation française“* (das. 1819, 2 Bde.) und *„De l'organisation municipale en France“* (das. 1821). Seine *„Oeuvres complètes“* erschienen Paris 1832 in 4 Bänden. — L.' ältester Sohn, Paul Eugène, Graf von L., geb. 6. April 1789 zu Rennes, folgte dem Vater 1827 in der Pairskammer und starb 6. Mai 1872; dessen Sohn Paul Henri, Graf von L., geb. 24. Juli 1834, ist als Deputierter des Morbihan einer der eifrigsten Monarchisten und Gegner der Republik in der französischen Kammer.

2) Victor Ambroise de, franz. Staatsmann, jüngerer Sohn des vorigen, geb. 5. Nov. 1802, ward Advokat, 1830 Substitut des königlichen Staatsprokurators zu Paris und war 1837–38 Mitglied der Deputiertenkammer, wo er zur gemäßigten Opposition gehörte. 1845 übernahm er mit Tocqueville und Corelle den *„Commerce“*. 1848 im Département Unterloire zum Repräsentanten in der Konstituante gewählt, wie er auch später für das Seine-departement Mitglied der Legislative ward, gehörte er der gemäßigten Rechten an, war vom 2. Juni bis 31. Okt. 1849 Handels- und Ackerbauminister, stimmte im Juli 1851 gegen die Verfassungsrevision, 17. Nov. für den Quästorenantrag, protestierte 2. Dez. mit etwa 50 Mitgliedern der Majorität gegen den Staatsstreich und wurde nach demselben auf kurze Zeit verhaftet. 1868 trat er als Deputierter seines alten Departements in den gesetzgebenden Körper, in dem er zur Opposition gehörte, und starb 1. Jan. 1869 in Paris. Er schrieb außer nationalökonomischen Aufsätzen die Biographien seines Vaters (1832) und seines ältern Bruders (1848).

Lanka, Insel, f. v. w. Ceylon.

Lanke, die Seite eines menschlichen oder tierischen Körpers, Weiche, Lende; dann Seite überhaupt.

Lannemezan (spr. lann'mězang), Dorf im franz. Département Oberpyrenäen, Arrondissement Bagnères de Bigorre, auf dem Plateau von L., 610 m hoch, an der Südbahn gelegen, hat eine romanische Kirche, ein militärisches Übungslager mit Schießschule, Spuren einer Römerstraße und (1881) 1706 Einw., welche Maultierzucht betreiben.

Lanner, Joseph Franz Karl, Tanzkomponist, geb. 12. April 1801 zu Döbling bei Wien, zeigte schon in der Jugend ein hervorragendes musikalisches Talent und brachte es später auf der Violine zu großer Fertigkeit. Die Konzertsäle entsprachen wenig seinem Geschmack, und in richtiger Erkenntnis seiner Kraft wendete er sich der Tanzmusik zu, die er durch seine geniale Erfindungskraft veredelte und mit einem selbstgebildeten, nach und nach vergrößerten Orchester in meisterhafter Weise ausführte. Ein echtes Wiener Kind und eine dort allgemein beliebte Persönlichkeit, beschränkte er seine Thätigkeit auf das lebensfrohe Österreich, während sein Nebenbuhler Strauß auch ins Ausland längere Kunstreisen unternahm. Lanners Kompositionen, deren er über 200, meist Walzer, veröffentlichte, sind echte Erzeugnisse jener aus Grazie, Humor und Sentimentalität gemischten spezifisch wienerischen Musik und zeichnen sich nicht allein durch reiche melodische Erfindung, sondern auch durch interessante Harmonie und wirkungsvolle Instrumentierung aus. L. starb 14. April 1843 in Wien.

Lannes (spr. lann), 1) Jean L., Herzog von Montebello, franz. Marschall, geb. 11. April 1769 als Sohn eines Stallnechts zu Lectoure (Vers), war erst Färber, trat 1792 als Feldwebel in die Armee ein, erhielt bereits 1795 das Kommando eines Bataillons und erwarb sich 1796 in Italien den Rang eines Obersten. Durch Tapferkeit that er sich hervor beim Übergang über den Po und die Brücke von Lodi, im Gefecht bei Bassano und beim Sturm von Pavia, wo er zum Brigadegeneral ernannt wurde, und focht mit Auszeichnung bei der Belagerung von Mantua sowie in der Schlacht von Arcole. 1798 folgte er Bonaparte nach Agypten. Bei den Ereignissen des 18. Brumaire leistete er Bonaparte wesentliche Dienste, folgte ihm 1800 nach Italien und schlug hier den Feind 9. Juni bei Montebello. 1801 ernannte ihn Bonaparte zum bevollmächtigten Minister in Lissabon und 1804 zum Marschall und zum Herzog von Montebello. Im Feldzug gegen Oesterreich (1805) erhielt L. den Befehl über die Vorhut der großen Armee und lieferte der russischen Armee 16. Okt. das Treffen bei Hollabrunn. Bei Austerlitz trug er an der Spitze des linken Flügels viel zum Sieg bei. 1806 befehligte er in der Schlacht bei Jena das Zentrum, schlug 26. Dez. die Russen bei Pultusk und wurde hier schwer verwundet. Im Mai 1807 übernahm er das Kommando über das Reservekorps und wohnte den Treffen bei Heilsberg und bei Friedland bei. Zum Generalobersten der Schweizer ernannt, begleitete er 1808 den Kaiser nach Spanien, wo er 22. Nov. den General Castanos bei Tudela schlug und darauf die berühmte Belagerung von Saragossa leitete. Im Feldzug von 1809 gegen Oesterreich befehligte er zwei Divisionen in dem Treffen bei Eggmühl und bei der Einnahme von Regensburg und zog nach zweitägiger Beschießung Wiens an der Spitze des Vortrabs 13. Mai daselbst ein. Bei Aspern befehligte er das Zentrum. Als er am zweiten Schlachttage, 22. Mai, die Linien durchritt, um den Soldaten Mut zuzusprechen, riß eine Kanonenkugel ihm beide Beine hinweg; er erlag dieser Verwundung 31. Mai in Wien. Seine Leiche wurde nach Straßburg gebracht, 1810 zu Paris im Panthéon beigesetzt und später auf dem Kirchhof Père-Lachaise beerdigt. In seinem Geburtsort Lectoure ist ihm eine Statue errichtet.

2) Napoléon Auguste L., Herzog von Montebello, Sohn des vorigen, geb. 30. Juli 1801, erhielt 1815 von Ludwig XVIII. die Pairswürde, trat nach der Revolution von 1830 in den Staatsdienst, ging als bevollmächtigter Minister nach Schweden und später in gleicher Eigenschaft nach der Schweiz. Am 1. April 1839 übernahm er provisorisch das Ministerium des Innern, trat es aber schon 12. April an den Marschall Soult ab. Darauf ging er als Gesandter nach Neapel, war später Marineminister im Guizotschen Kabinett und wurde 1849 vom Marne departement in die Legislative gewählt, wo er mit der Majorität stimmte. 1858—64 war er französischer Botschafter in Petersburg. 1864 wurde er zum Senator ernannt und starb 19. Juli 1874 in Paris.

3) Gustave Olivier L., Graf von Montebello, Bruder des vorigen, geb. 4. Dez. 1804, diente 1830 bis 1840 als Kavallerieoffizier in Algerien, nahm 1831 am polnischen Insurrektionskrieg teil, ward nach dem Staatsstreich 1851 französischer Brigadegeneral und Adjutant Napoleons, 1855 Divisionsgeneral und 1862, nachdem er schon 1861 eine außerordentliche Gesandtschaft an den Papst ausgeführt, Oberbefehlshaber der französischen Truppen in Rom. 1867 wurde er zum Senator ernannt, trat aber 1869

in den Ruhestand und starb 29. Aug. 1875 auf Schloß Blorreville bei Le Havre.

Lannion (spr. laniöng), Arrondissementshauptstadt im franz. Departement Côtes du Nord, am Unterlauf des Guer, welcher hier schon für Seeschiffe zugänglich ist, Kopfstation der Eisenbahn L.-Blouaie, hat eine ehemalige Tempelherrenkirche in der Vorstadt Brélévenez, (1886) 5426 Einw., welche Getreidefabrikation von Leinwand, Lüten und Papier und Handel mit Getreide und Mehl, Vieh, Wein u. d. treiben, eine Mineralquelle, ein großes Spital, ein Tribunal, ein Kommunalcollege und eine Lehrerbildungsanstalt. Im Hafen von L. sind 1884: 24 Handelschiffe von 11,648 Ton. ausgelaufen.

Lanolin, von Liebreich aus Schafwollfett dargestellt und in den Arzneischatz eingeführte Substanz, besteht aus einer Verbindung von Cholesterin mit verschiedenen Fettsäuren, läßt sich mit sehr viel Wasser (110 Proz.), auch mit Fetten und Balsamen mischen, wird nicht wie die gewöhnlichen Fette (Glyceride) ranzig, aber sehr viel leichter als diese durch die Haut resorbiert. Es eignet sich daher, weil es durchaus nicht reizend wirkt, sehr gut zur Benützung als Salbengrundlage, indem man die verschiedenen Arzneistoffe beimischt. Meist benutzt man wasserhaltiges L. und nur in gewissen Fällen wasserfreies (Lanolinum anhydricum). Besonders wirksam zeigt sich die Anwendung von L., wenn eine Wirkung auf tiefer liegende Hautschichten erzielt werden soll, wie bei Psoriasis, schmerzhaften und verdickten Hautstellen, schorfer Flechte, Ekzemen u. Man benützt L. auch zu Pomaden, Cremes, Seifen und Schmiermaterial. Das L. des Handels enthält bis 29 Proz. Wasser. Gutes L. soll nicht gelb sein, beim Kneten mit Wasser sein Gewicht etwa verdoppeln und beim Aufschmelzen mit 5 Teilen Wasser mindestens 70 Proz. eines bei 38—40° schmelzenden gelbbraunen Fettes liefern, während das Schmelzwasser beim Verdampfen nicht über 0,2 Proz. des Lanolins zurückstand hinterlassen darf.

Lanquart, s. Prätigau.

Lansdowne (spr. lännsdaun, Landsdowne), eine Ebene in der engl. Grafschaft Somerset, bei Bath, berühmt durch eine Schlacht 5. Juli 1643 zwischen den königlichen und den Parlamentstruppen.

Lansdowne (spr. lännsdaun, Landsdowne), 1) William Petty, Graf Shelburne, Marquis u. brit. Staatsmann, geb. 2. Mai 1737, erhielt nach des Vaters John Fitzmaurice Tod 1784 den Titel eines Grafen von Shelburne und trat, nachdem er mehrere Jahre an der Spitze der parlamentarischen Opposition gestanden, 1766 mit Shelburne ins Ministerium. Nachdem er bei dessen Auflösung 1768 ebenfalls hatte zurücktreten müssen, zeigte sich als heftigsten Gegner der ministeriellen Politik hinsichtlich der Maßregeln gegen die nordamerikanischen Kolonien, wurde 1782 Staatssekretär des auswärtigen und begann sogleich die Friedensunterhandlungen mit den Vereinigten Staaten. Nach dem Tode des Marquis von Rockingham stand er bis 1783 an der Spitze des Kabinetts, wurde dann auf kurze Zeit durch das Koalitionsministerium Fox-North verdrängt, stürzte dasselbe im Dezember 1783 mit und trat aber nicht wieder in das Kabinett ein. 1784 zum Marquis von L. und Grafen von Epscombe erhoben, zog er sich bald darauf auf seine Güter zurück, wo er als Beschützer der Gelehrten und Künstler lebte und 7. Mai 1805 starb. Seine Bibliothek hat das Britische Museum. Vgl. Fitzmaurice, Life of William Marquis of L. (Lond. 1875—76, 3 Bde.)

2) Henry Petty Fitzmaurice, Marquis von, ir. Staatsmann, Sohn des vorigen, geb. 2. Juli 180, erzogen zu Edinburg und Cambridge, trat 1822 in das Unterhaus, wo er seine Thätigkeit hauptsächlich den irischen Angelegenheiten widmete, kam als Kanzler der Schatzkammer 1836 auf eine Zeit in das von Fox und Grenville gebildete Kabinettsministerium. Von seinem 1809 kinderlos verstorbenen ältern Bruder erbte er Titel und Ämter der Familie und den Sitz im Oberhaus, wo namentlich entschieden für die Emanzipation der Katholiken eintrat. 1827 übernahm er das Ministerium des Innern, dann unter der kurzen Verwaltung Lordes Goderich (Ripon) das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten, zog sich jedoch, als Wellington in die Verwaltung trat, zurück und trat wieder zur Opposition. Er wirkte namentlich für zeitmäßige Verbesserung der Kriminaljustiz und setzte den Acte (Lansdowne-act) durch, welche alte harte Strafbestimmungen abschaffte; außerdem war er für die Reform des Parlaments, die Aufhebung der Sklaverei in den Kolonien, die Einführung eines liberalen Handelssystems thätig. Im November 1830 trat er in das Reformministerium Grey und übernahm das Amt eines Präsidenten des Staatsrats. Nach unter der Verwaltung Melbourne behielt er diese Stellung bis zum Austritt der Whigs 28. Aug. 41 und übernahm sie im Juli 1846 zum drittenmal. Beim Fall des Whigministeriums im Februar 52 legte er zwar seine Stelle nieder, ward indeffen durch den Rücktritt Lord Derby im Dezember d. J. in Graf Aberdeen zur Bildung einer neuen Administration berufen, in der er jedoch kein Portefeuille ernahm. Bei der Ministerkrise im Januar 1855 ward er mit der Bildung eines neuen Kabinetts beauftragt, doch blieben seine Bemühungen ohne Erfolg. Im Ministerium Palmerston (5. Febr. 1855) blieb er bis 1858 Mitglied der Regierung, aber ebenfalls ohne Portefeuille. L. nahm auch thätigen Antheil an mehreren Anstalten für Wissenschaft und Kunst und war Vorstand der British Institution, der Akademie der Musik und der Zoologischen Gesellschaft. Er starb 31. Jan. 1863 in Bowood. — Sein Neffe Henry Charles Keith Petty Fitzmaurice, Marquis von L., geb. 14. Jan. 1845, war in Gladstones erstem Ministerium bis 1874 Staatssekretär im Kriegsministerium, in dessen letztem Ministerium seit April 1880 Unterstaatssekretär für Indien, legte dies Amt aber schon nach einigen Monaten nieder, weil er mit der von dem Premier eingebrachten Bill zur Reform der Pachtverhältnisse in Irland nicht einverstanden war. Im Juni 1883 ward er zum Generalgouverneur von Madagaskar ernannt.

Lausling (spr. Lamsling), Hauptstadt des nordamerikanischen Staates Michigan, am Grand River, hat ein Staatsmuseum, eine Ackerbauschule, eine Besserungsanstalt für jugendliche Verbrecher, eine Blindenschule, Korn- und Holzmühlen und (1883) 9779 Einw.

Lauslingburg (spr. Lamslingbör), Stadt im nordamerikanischen Staat New York, am Hudson, 6 km von Troy, hat Fabriken, lebhaften Handel und (1880) 32 Einw.

Lautsai, Sergei Stepanowitsch, Graf, russ. Staatsmann, geb. 23. Dez. 1787 (3. Jan. 1788) zu Petersburg, wurde 1855, bald nach dem Regierungsantritt Alexanders II., Minister des Innern. L. übernahm sein Portefeuille zu der Zeit, wo Rußland das schwierige Problem der Befreiung der Leibeigenen zu lösen sich vorgesetzt hatte. L. erwies sich als geschickten

und thatkräftigen Beförderer dieser großen Aufgabe, deren Lösung bedeutende politische und finanzielle Schwierigkeiten im Weg standen. Zum Grafen ernannt, trat er nach mehr als 50jähriger Thätigkeit in den Ruhestand und starb 26. Jan. (7. Febr.) 1862.

Laus le Bourg (spr. läng lö buhr), Flecken im franz. Departement Savoyen, Arrondissement St.-Jean-de-Maurienne, am Arc, 1398 m ü. M., nördlicher Anfangspunkt der durch Eröffnung des Eisenbahntunnels jetzt verödeten Mont-Cenis-Straße, die durch ein neues Fort gesperrt ist, mit (1881) 959 Einw.

Lantana L. (Bergsalbei), Gattung aus der Familie der Verbenaceen, dornige oder unbewehrte, fast sämtlich dem tropischen Amerika angehörende Sträucher, von denen mehrere stark aromatisch riechende Blätter haben und in zahlreichen Varietäten als sehr dankbar blühende Gewächse in Warmhäusern und Gärten gezogen werden. L. Pseudo-Thea St. Hil. ist ein 1,25 m hoher, unbewehrter, sehr flehriger und dicht mit dicken Haaren besetzter Strauch in Brasilien, dessen aromatische Blätter in der Heimat einen beliebten Thee abgeben.

Lanthän, s. Cer.

Lantschau (Lantschöu), Hauptstadt der chines. Provinz Kansu, rechts am Hoangho, Knotenpunkt der hier aus dem östlichen China, der Mongolei, Ostturkistan und Tibet zusammenlaufenden Handelsstraßen, hat (nach Kreitner) 500,000 Einw.

Lanuvium, uralte Stadt in Latium, am Südhang der Albaner Berge, nahm in den kleinen Kämpfen der ersten Jahrhunderte Roms bald für, bald gegen dasselbe Partei, bis es mit Schluß des Latinerkriegs (338 v. Chr.) römisches Municipium wurde. Hauptsitz der alten lateinischen Religion, besaß L. einen berühmten Tempel der Juno Sospita. Jetzt Civita Lavinia.

Lanza, Giovanni, ital. Staatsmann, geb. 1816 zu Bignale in Piemont, studierte in Turin Medizin und ließ sich in seiner Heimat als Arzt nieder. 1848 wurde er zuerst in das sardinische Parlament gewählt, in dem er der gemäßigten Linken angehörte und sich Cavour angeschlossen. Am 31. Mai 1855 wurde er in dessen Kabinet Minister des Unterrichts, 1858 der Finanzen, trat 20. Juli 1859 nach dem Frieden von Villafranca mit Cavour zurück und ward wiederholt zum Präsidenten der Kammer erwählt. 1864 übernahm er im Kabinet Lamarmora das Ministerium des Innern, führte die Verlegung des Regierungssitzes von Turin nach Florenz durch, trat aber wegen eines Zerwürfnisses mit Lamarmora über die Wahlen schon im August 1865 zurück. 1867 wurde er gegen Rattazzi zum Präsidenten der Kammer gewählt, legte aber 1868 das Präsidium nieder, als die Kammer in der Frage der Tabakregie gegen ihn entschied. Er opponierte nun hauptsächlich gegen die Finanzpolitik Cambray-Dignys im Ministerium Menabrea, und als dieses nach Lanzas Wahl zum Kammerpräsidenten im Dezember 1869 zurücktrat, bildete L. ein neues Kabinet, in welchem er das Präsidium und das Innere übernahm. Sein Hauptziel war, mit Sella Hilfe die Finanzen Italiens in Ordnung zu bringen ein Bestreben, welches der deutsch-französische Krieg und die Besetzung Roms 1870 durchkreuzten. Nachdem er 1871 das Garantiegesetz durchgebracht und die zweite Verlegung der Regierung von Florenz nach Rom ausgeführt hatte, gab er im Juni 1873, als die Finanzvorlagen Sella durch eine Koalition der Rechten und der Linken in der Kammer verworfen wurden, seine Entlassung und wurde durch Minghetti ersetzt. Er starb 9. März 1882 in Rom.

Lanzarote (Lancerote), eine der Kanarischen Inseln, 806 qkm (14,6 QM.), einschließlich der umliegenden kleinen Inseln Alegranza, Montaña Clara und Graciosa 845 qkm (15 QM.) groß mit (1878) 17,484 Einw., von durchaus vulkanischer Bildung, mit parallelen Reihen von Vulkanen, deren Ausbrüche 1736 und 1824 besonders empfindlich wurden. Im Famara erreicht die Insel 684 m Höhe; Quellwasser und Wald fehlen gänzlich. Hauptstadt ist Arrecife mit 2686 Einw. und lebhaftem Handel mit Rochenille, Orseille und Barillasoda; die größte Stadt ist aber Tegüisa mit 8663 Einw.


Lanze (lat. lancea), Angriffswaffe für Reiter, wie die Pike (s. d.) für das Fußvolk, welche bis zu ihrer Verdrängung durch die Feuerwaffen Hauptwaffe war. Die Sarissophoren im Heer Alexanders d. Gr., an die Rosaken erinnernd, kämpften mit langen Lanzen. Später gab es bei den Griechen auch Lanzenreiter (kontophoroi). Die römische L. war die Hasta (s. d.). Die Ritterlanzen (Gleve oder Glesen) waren 5–6 m lang mit etwa 20 cm langer eiserner oder stählerner Spitze, unter welcher zuweilen ein kleines Fähnchen (Venon) befestigt war, dessen Form zugleich anzeigte, ob der Ritter als Vasall oder als selbständiger Bannerherr kämpfte. Der nach unten stärker werdende Schaft hatte unweit des untern Endes einen die Hand bedeckenden Griff. Der Gebrauch dieser L. verschwand aber mit dem Verfall des Rittertums. Nur einzelne Abteilungen mit einer leichtern L. bewaffneter Speerreiter (s. Lanciers) blieben noch. Erst Gustav Adolf verbannte die L. aus den Reihen der schwedischen Reiterei. Bei den Slaven blieb sie bis in die neueste Zeit Nationalwaffe. Die Gewandtheit und Tapferkeit, welche die leichte, mit Lanzen ausgerüstete polnische Kavallerie entwickelte, veranlaßte Friedrich d. Gr., 1745 unter dem Namen Bosniaken (s. d.) eine ähnliche Truppengattung zu schaffen, nachdem ihm bereits Montecuccoli und der Marschall von Sachsen mit dieser Idee vorausgegangen waren. Die Österreicher nahmen gleichfalls die L. als Waffe an, indem sie Ulanenregimenter errichteten, und selbst Napoleon I. fand sich durch den russischen Feldzug von 1812 bewogen, seine Lanciers zu vermehren, wie denn in den meisten Heeren jetzt ein Teil der Reiterei mit Lanzen bewaffnet ist. Die L. der deutschen Ulanen ist 3,14 m lang, 2 kg schwer, der hölzerne Schaft 26 mm stark, die vierschneidige Spitze 15 cm lang. Zur Verhinderung zu weiten Eindringens ist oft am Ende der Spitze ein runder Knopf angebracht. Das untere Ende des Schafts schließt ein eiserner zugespitzter Schuh. Ein kurz unter der Spitze befindliches Fähnchen, meist in den Nationalfarben, hat den Zweck, während des Gefechts die Pferde der feindlichen Reiter scheu zu machen. Unter L. verstand man früher auch einen Haufen schwerer Reiter oder im 15. Jahrh. (Karl VII.) eine aus einem Ritter (gendarme), 3 Bogenschützen (archers), einem Knappen (contiller) und einem Pagen (valet) bestehende Abteilung Bewaffneter, die dann den eigentlichen Namen volle L. (lance garnie oder fournie) erhielt. Vgl. Ulanen und Gleve. — Über prähistorische Lanzen und Lanzenspitzen s. Metallzeit und Steinzeit.

Lancelot vom See, s. v. m. Lancelot vom See.

Lanzenfest (Festum armorum Christi oder lanceae et clavorum Domini), Fest der katholischen Kirche zum Andenken an die heilige Lanze des Longinus, mit welcher Christus am Kreuz in die Seite gestochen worden sein soll; hieß früher auch Speerfest oder Heiltumfest (s. d.).

Lanzettbogen, erhöhter Spitzbogen, in der englischen Gotik üblich; s. Bogen, S. 125.

Lanzette (Wundnadel, Lanceola), chirurg. schneidendes oder stechendes Instrument, dient zur Aberöffnung und verschiedenen andern Zwecken, wie z. B. zum Impfen, zur Eröffnung von Abscessen etc., besteht aus einer sehr dünnen, zweischneidigen Klinge mit scharfer Spitze, welche zwischen zwei kleinen, sehr dünnen Schalen befestigt ist. Verschiedene Formen der L. zeigt die Abbildung.



1 Lanzette.

1 Bewegliche Schalen, aus welchen die oberhalb abgebildete Klinge herausgenommen ist; 2, 3, 4 verschiedene Formen der Lanzette; 5 Impfstichel.

Lanzettfisch, s. Amphioxus.

Lanzi, Luigi, ital.

Altertumsforscher, geb. 1732 zu Monte dell' Olmo bei Macerata, trat in den Jesuitenorden und widmete sich erst zu Rom, hierauf zu Florenz klassischen Studien, deren Gegenstand namentlich die alten Kunstdenkmäler waren. Dabei befaßte er sich einer reinen Schreibart im echt Toscanischen und wurde deshalb 1806 Präsident der Accademia della Crusca. Als solcher starb er 30. März 1810. Seine beiden durch Gelehrten hervorstechenden Hauptwerke sind: »Saggio di lingua etrusca etc.« (Rom 1789, 3 Bde.; neuere Ausg., Florenz 1824–25) und »Storia pittorica d'Italia« (Florenz 1789 u. öfter; deutsch von Wagner, mit Anmerkungen von Quandt, Leipzig 1830–33, 3 Bde.). Er schrieb ferner: »Notizie della scultura degli antichi« (Rom 1789; neue Aufl. von Inghirami, Florenz 1834; deutsch von Lange, Leipzig 1816). Seine »Opere postume« wurden von Boni (Florenz 1817, 2 Bde.) herausgegeben. Vgl. Cappi, Biografia di Luigi L. (Florenz 1840).

Lanzo (Torinese), Stadt in der ital. Provinz Turin, an der Stura, über welche eine alte Brücke führt. Endpunkt der Eisenbahn Turin–L., hat mehrere Altsterngebäude, Kohlen- und Eisengruben, welche nicht ausgebeutet werden, und (1841) 1506 Einw. Das Sturathal verzweigt sich oberhalb L. in drei leiterische Hochalpenthäler (Valli di L.).

Lao (Laua), den Thai- oder Scharwöltern angehöriger Volksstamm in den innern und nördlichen Teilen der hinterindischen Halbinsel, insbesondere im nördlichen Siam, wo noch eine Million L. leben (s. Tafel »Asiatische Völker«, Fig. 16). Sie sind klein (1,6 m im Durchschnitt), aber kräftig und wohlgestaltet; der Schädel ist brachycephal, die Stirn ziemlich hoch und schmal; das schwarze Haar wird von den Männern bis auf einen Büschel auf dem Wirbel geschoren, Bauch und Schenkel werden bartlos. Die Kleidung besteht meist nur aus einem um die Hüften gewundenen Tuch; die Häuser aus Bambus stehen auf Pfosten erhöht über der Erde. Polygamie kommt nur bei Reichen vor, aber auch da gilt nur eine Frau als rechtmäßig. Die Männer sind träge, Sklaven und Frauen besorgen fast alle Arbeit. Die L. sind Buddhisten, dabei sehr abergläubisch; Zauberer spielen eine große Rolle. Die Sprache ist dem Thai nahe verwandt, steht aber auf einer tiefern Lautstufe als dieses. Sie besitzen auch ein

andere Schriftsprache. Vgl. Bastian, Die Völker östlichen Asien, Bd. 1 (Leipz. 1886); Aymonier, Les Laos (Saigon 1885).

Laodamas, nach griech. Mythos der wilde Sohn Königs Oteolles von Theben, stand nach seines Vaters Tod unter Kreons Vormundschaft. Während der Regierung geschah der Zug der Spionen gegen Theben. Er tötete Agialeus, den Sohn des Abastos, wurde aber selbst durch Alkmaon erlegt. Nach anderer Sage rettete er sich nach verlornen Schlacht mit dem Rest des Heers nach Ägypten zu den Encheleern.

Laodameia, nach griech. Mythos Tochter des Orestes, berühmt wegen ihrer zärtlichen Liebe zu ihrem ersten Proteusilaos (s. d.), dem sie freiwillig in den Tod folgte.

Laodile, nach griech. Mythos eine Tochter des Orestes und der Helene, Gattin des Helikaon, verheiratete sich in Alamas (oder Demophon), der als Gatte nach Troja gekommen war, und gebar von ihm einen Sohn, Munitos, der von Athra, Alamas' Stiefmutter, aufgezogen und nach der Eroberung Trojas demselben übergeben wurde. L. selbst aber wurde bei der Zerstörung der Stadt von der Erde verschlungen oder starb später aus Verzweiflung über den Verlust ihres Sohns, der zu Olynthos durch einen Bissen einer Schlange umgekommen war. — L. ist ferner auch Name einer Tochter des Agamemnon und der Klytämnestra, an deren Stelle die Trauer die Elektra setzten.

Laodicea (lat. Laodicēa), Name mehrerer alter Städte: 1) L. am Meer, Hafenstadt in Syrien, in römischer Zeit Ramitha genannt, von Seleukos I. neugebaut, vorzüglich durch ihren Wein bekannt. Von Julius Cäsar mit der Autonomie beehrt, nahm sie dessen Anhänger Dolabella willig an, ward aber dafür von Cassius empfindlich gestraft. Septimius Severus machte sie zur Kolonie. Ihre lange wohl erhaltenen Befestigungswerke wurden 1170 durch ein Erdbeben zerstört; 1188 ward vom Sultan Saladin erobert und verwüstet. 2) Laodiceh. — 3) L. am Libanon, von Seleukos I. gegründet, am Orontes, scheint unter den jüdischen benachbarten Araber und Ituräer früh untergegangen zu sein. — 4) L. am Euphrat, Stadt in Syrien, am Nordfuß des Bergs Rabmos, vor Diospolis, von Antiochos II. von Syrien zu seiner Gemahlin L. genannt, kam mit dem parthischen Reich unter römische Herrschaft und fiel unter den ersten Kaisern zu ansehnlicher Größe. Häufig durch Erdbeben zerstört, wurde sie stets neu aufgebaut. L. war früh ein Hauptsitz des Christentums; 1255 kam es an die Türken und wurde zerstört. Jetzt Ruinen Esli Hissar. — 5) Laodicea laumene (die »Verbrannte«), eine von Seleukos I., nordwestlich von Konion, erbaute Stadt in Syrien. Ihre noch nicht näher untersuchten Ruinen fanden Leake und Hamilton beim heutigen Targan-Ladik.

Laodon, ein der nachhomerischen Sage angehöriger Trojaner, Priester des Apollon, warnte die Griechen vor dem hölzernen Pferd, welches die Griechen ihrem scheinbaren Abzug von Troja zurückgelassen hatten, und schleuderte seine Lanze in dessen Fuge. Aber der Gefangene Sinon wußte den Bericht von dem Pferd abzulenkten. Während dann L. Stellvertreter des abwesenden Poseidonpriesters Neereusgott am Ufer ein Opfer darbrachte, kam er, von Apollon gesandt, von Tenedos her zwei Löwen herangeschommen, erwürgten den L. nebst seinen zwei Söhnen, die als Opferknaben dienten, und bargen sich alsdann im Tempel der Athene unter dem Schilde der Göttin. Durch diesen wunderbaren Vorgang sahen die Trojaner wie durch ein Gottesurteil die Angaben Sinons über die Heiligkeit des hölzernen Pferdes bestätigt und zogen es in die Stadt, so ihren Untergang selbst beschleunigend. Die älteste (epische) Behandlung des Stoffes hatte Arktinos von Milet in seiner (nicht erhaltenen) »Troischer Geschichte« gegeben. Sophokles hat die Sage zu einer Tragödie verarbeitet, die aber verloren gegangen ist. Wir besitzen nur die romantisch ausgeschmückte Schilderung Vergils in seiner »Aeneide«. Am bekanntesten wurde die Fabel durch die noch vorhandene, den Tod des Priesters und seiner Söhne darstellende Gruppe des L. (s. Tafel »Bildhauerkunst II«, Fig. 8), die, von den rhodischen Bildhauern Agesandros, Polydoros und Athenodoros gefertigt, zu den berühmtesten und vollendetsten unter den uns erhaltenen Werken der alten Kunst gehört. Das Bildwerk, aus weißem grobkörnigen Marmor (Salino) in Überlebensgröße gearbeitet und durch tief durchdachte Komposition, Schönheit der Modellierung, anatomische Richtigkeit des Muskelspiels, Wahrheit des schmerzvollen Ausdrucks ausgezeichnet, während die Ausführung die volle Frische griechischer Arbeit vermissen läßt, stand ehemals in dem Hause des Kaisers Titus und ward 1506 unter dem Schutte des Jahrhunderts alten Trümmerwerks in dem Gewölbe eines Saals entdeckt, der ein Teil der Wälder des Titus gewesen zu sein scheint. Papst Julius II. kaufte dem Finder das Kunstwerk gegen ein Jahresgeld ab und stellte es im Belvedere des Vatikans auf. Von hier wanderte die Gruppe 1796 als ein Triumphstück Bonapartes nach Paris, kehrte aber 1815 nach Rom zurück. Übrigens besteht das Ganze weder, wie Plinius berichtet, aus einem, noch, wie Windelmann bemerkt, aus zwei, sondern, wie neuere Forschungen dargethan haben, aus fünf Stücken. Der rechte Arm des L. und des jüngern Knaben fehlen; sie sind unter Clemens VII. von Montorsoli, später von Cornacini (im 17. Jahrh.), aber falsch, ergänzt worden; sie mußten beide (wie auf unserer Tafel angegeben ist) im spitzen Winkel einwärts gekrümmt sein. Über die Entstehungszeit der Gruppe ist lange Zeit gestritten worden. Während Windelmann dieselbe in die Zeit Alexanders d. Gr. hinauftrug, versetzten sie Welcker, D. Müller und Brunn in die Blütezeit der rhodischen Kunstschule (147 v. Chr.), Thiersch, Hermann und Friederichs in die erste Kaiserzeit. Jetzt ist man in der Anerkennung ihres hellenistischen Ursprungs ziemlich einig, um so mehr, als das Motiv des L. bereits in einer Gigantenfigur des pergamenischen Frieses vorkommt, welcher derselben Epoche und Stilrichtung angehört, zugleich aber so viel frischere Arbeit zeigt, daß die Originalität der vatikanischen Gruppe jetzt vielfachem Zweifel begegnet. Eine Kopie von Baccio Bandinelli besitzt die Florentiner Galerie. Von der Laodoongruppe nahm Lessing (s. d.) den Anlaß zu seinem klassischen Werk »Laodon, oder über die Grenzen der Malerei und Poesie« (Berl. 1763). Vgl. Bernoulli, Über die Laodoongruppe (Basel 1863); Brunn, Geschichte der griechischen Künstler, Bd. 1 (Stuttg. 1863); Kefauß, Zur Deutung und Zeitbestimmung des L. (Basel 1883). Die vollständige Literatur verzeichnet Blümmner in seiner Ausgabe von Lessings »Laodon« (2. Aufl., Berl. 1880) im Anhang.

Laomedon, Vater der Hesione (s. d.).

Laon (spr. läng), Hauptstadt des franz. Departements Aisne, auf einer isolierten Anhöhe über dem Ardou 181 m ü. M. gelegen, Knotenpunkt der Nord-

und Ostbahn, von Natur fest, darum in der Kriegsgeschichte vielgenannt, Festung vierten Ranges, mit einer Citadelle, von einer alten Mauer umgeben, hat 5 Vorstädte am Fuß des Bergs, viele altertümliche öffentliche Gebäude, darunter die ehemalige Kathedrale Notre Dame im gotischen Stil des 12. Jahrh., mit schöner Fassade und 7 größtenteils unvollendeten Türmen, ein ehemaliges bischöfliches Palais, jetzt Justizgebäude (L. ist seit 1790 nicht mehr Bischofsitz), ein Kloster, St. Vincent, mit alter Kirche und 8 andre aufgehobene Klöster, welche jetzt als Gebäude der Präfektur, des Spitals und des Irrenhauses dienen. L. zählt (1886) 12,636 Einw., welche sich mit der Kultur von Gemüse (berühmte Artischocken und Spargel), mit Weinbau, Fabrikation von Zwieback und Siebwaren beschäftigen und Handel mit den Geweben von St. Quentin, den Glaswaren von St. Gobain und den Eisenwaren von Folembray treiben. L. hat ein Kommunalcolleège, eine Lehrer- und eine Lehrerinnenbildungsanstalt, eine Bibliothek von 30,000 Bänden, ein Kunst- und Antiquitätenmuseum, eine Akademische Gesellschaft und ist Sitz des Präfekten, eines Tribunals und Appellationshofes. Es ist Geburtsort der Könige Lothar und Ludwig V. sowie des Marschalls Serrurier, welchem hier 1863 ein Denkmal errichtet wurde. — L. war im 5. Jahrh. eine gallische Festung, Laudanum oder Lugdunum Clavatum genannt, und wurde bereits 515 ein Bischofsitz. Im 10. Jahrh. war es Residenz und letzte Besetzung der karolingischen Könige. 1419 wurde es von den Engländern, 1594 von König Heinrich IV. eingenommen. Hier siegten 9. und 10. März 1814 die Alliierten unter Blücher über die Franzosen unter Napoleon (Schlacht bei L.). Blücher hatte sich, um sich mit Bülow zu vereinigen, bis hinter die Aisne zurückgezogen und bei L. Stellung genommen, wo er, nachdem der Versuch, Napoleon entscheidend zu schlagen, durch das Gefecht von Craonne 7. März gescheitert war, den Angriff des Feindes mit 100,000 Mann erwartete. Während Bülow L. als festen Punkt behaupten sollte, gedachte Blücher mit den übrigen rechts und links aufgestellten Korps im Fall eines Angriffs hervorzubrechen. Obwohl die Franzosen kaum 50,000 Mann stark waren, durfte Napoleon doch einen Erfolg hoffen, da im Hauptquartier der Alliierten wegen Blüchers körperlicher und geistiger Niedergeschlagenheit eine gewisse Ratlosigkeit herrschte. Es war Napoleons kühner Plan, 9. März durch Überfall, den nächtliche Umgehung unterstützen sollte, L. selbst, den Schlüssel der feindlichen Stellung, zu nehmen. Doch gelang dies nicht, und während Napoleon den Kampf durch langsames Geschützfeuer hinauszog, schritten um Mittag, als der Rebel sich verzog, Bülow und Winzingerode zum Angriff, der aber wegen mangelnder einheitlicher Leitung fehlschlug, so daß beide Teile nach einem hitzigen Gefecht ihre frühere Stellung wieder einnahmen. Die Entscheidung wurde durch einen nächtlichen Überfall, den die Verbündeten auf Yorks und Kleists Rat machten, 10. März herbeigeführt. Derselbe gelang trefflich: die feindlichen Bataillone wurden ganz unvorbereitet überrascht, die Geschütze genommen, die Reiterei von den Preußen teils niedergedrückt, teils verjagt. Marmonts Korps ward völlig zersprengt und vermochte sich erst hinter der Aisne wieder zu sammeln; außer 2500 Gefangenen und 1500 Toten und Verwundeten hatte es fast seine ganze Artillerie, 45 Geschütze und 131 Munitionswagen verloren. Im letzten deutsch-französischen Krieg mußte sich die Citadelle von L. dem deutschen Heer (der 6. Kavalleriedivision) 9. Sept. 1870 er-

geben; beim Einzug der deutschen Truppen wurde das Pulvermagazin von einem fanatischen französischen Unteroffizier in die Luft gesprengt, wodurch über 500 Personen, meist Einwohner der Stadt, aber auch 70 Mann vom 4. preussischen Jägerbataillon, getötet und verwundet und große Vermüstungen eingerichtet wurden. Vgl. Melleville, Histoire de la ville de L. (Laon 1846, 2 Bde.).

Laoß, Volksstamm, s. Lao.

Laotse (auch Laotün), gewöhnlicher Name des chines. Weisen Lipeyang, eines ältern Zeitgenossen des Konfutsse, soll im 6. Jahrh. v. Chr. in einem Dorf der jetzigen Provinz Honan geboren, später als Reichsgeschichtsschreiber am kaiserlichen Hof angestellt gewesen sein, sich aber in höherm Alter in die Einsamkeit zurückgezogen und fortan ganz seinen philosophischen Spekulationen gelebt haben. Das Ergebnis derselben hat er in seinem tiefsinnigen und schwierigen Werk »Taoteh-king« (etwa s. v. w. »Kanon vom Logos und der Tugend«, hrsg. mit franz. Übersetzung von Stan. Julien, Par. 1842; engl. von Chalmers, Lond. 1868; deutsch von Viktor v. Strauß, Leipz. 1870, und von R. v. Plöndner, das. 1870) niedergelegt. Seine Lehre setzt ihren Ausgangspunkt und ihr Ziel in dem Tao (Weg, Vernunft, Logos). Mit diesem Namen bezeichnet er das höchste Wesen, welches Ursprung der physischen wie der moralischen Welt ist. Der Mensch soll mit Hilfe des Tao streben, sich ins Tao zu versetzen, es begreifen, um in ihm zu wandeln und am Ende zu ihm zurückzukehren; alle wahre Tugend beruht nur in jenem Einssein mit dem Tao, in dem nicht im Thun des Menschen, und das Thun ist nur dann wahrhaft tugendhaft, wenn es der durch das Tao geläuterten sittlichen Natur selbst entspringt, nicht, wenn es durch äußere Ordnungen angesetzt wurde. Daß L. den Tao-Begriff von Früheren übernommen und nur selbständig weiter entwickelt habe, ist wahrscheinlich; daß er aber dabei von vordemotischen Religionsanschauungen beeinflusst gewesen ist, ist kaum denkbar. Sicher ist, daß die übrigens noch nicht hinreichend bekannte Sekte der Taoisten mit ihren magisch-alkemistischen Phantastereien nicht als Nachfolgerin des Weisen, wie sie sich zu verstehen liebt, gelten kann; sie verehrt ihn, ohne ihn zu verstehen. Im scharfen Gegensatz zu dem staatsmännischen, konservativen, überall die altvererbte irdische Ordnung und die Grundsätze der Autorität und Autorität verfechtenden Konfutsse setzt L. den einzelnen Menschen als Selbstzweck und will die Vervollkommenheit der Menschheit nicht durch äußere staatliche oder gesellschaftliche Satzungen, sondern durch innerliche Selbstverinnerlichung des Individuums erzielen. Mehr als die Achtung vor den besondern Pflichten hält er an, in welchen Staat, Gesellschaft und Familie ihren Grund und Halt finden, gilt ihm die allgemeine Menschenliebe, die selbst Kränkungen und Wohlthaten erwidert. Die Laotse, jetzt, soviel bekannt, arg herabgekommen und von der Mehrzahl ihrer Landsleute gering geschätzt, haben aus ihrer frühern Zeit mehrere sehr bedeutende und auch von Andersgläubigen hochgeachtete Schriftsteller hervorgebracht und mehr als einmal an den kaiserlichen Höfen in Gunst gestanden. Was sie von L. angenommen haben, eine reine, nur von ihnen vielfach ins Religiöse gezogene Sittenlehre, Neigung zur Bescheidenheit und Askese, das mag sie indischen Einflüssen zugänglich gemacht haben, deren Nachwirkung in der heutigen Leben der Sekte, in ihrem Mönchs- und Klosterwesen wie in einzelnen ihrer religiösen Anschauungen unverkennbar ist.

Lap., bei botan. Namen Abkürzung für Philipp de la Lapeyrouse (spr. lapéruh'), geb. 20. Okt. 1744 zu Toulouse, starb als Professor der Naturwissenschaften 18. Okt. 1818 daselbst. »Monographie des cirrhes« (1801); »Flora der Pyrenäen« (1813).

la Palisse, Stadt, s. Palisse.

Laparoskopie (griech.), Untersuchung des Unterleibs.

Laparotomie (griech.), s. Bauchschnitt.

la Paz, Stadt in Bolivia, s. Paz.

Lapirouse (spr. -ruh'), Jean François de Galap, Graf von, franz. Seefahrer, geb. 22. Aug. 1741 zu Guo bei Albi im Departement Tarn, unter-
im 1764—78 große Seereisen, diente im Kriege
im England 1778 mit Auszeichnung und zerstörte
die englischen Ansiedelungen an der Hudsonbai.

Im Ludwig XVI. mit einer Entdeckungsreise um die
Welt beauftragt, verließ er Brest 1. Aug. 1785 mit
3 Fregatten, umsegelte Amerika, entdeckte an der
Westküste Nordwestküste den Port des Français und
kam im Februar 1787 zu Manila, von wo er seine
Reise nach den nordöstlichen Küstenländern Asiens
fortsetzte. Er machte hier wichtige Entdeckungen zwi-
schen den japanischen Inseln, Korea und Kamtschatka

(Lapérousestraße) und segelte im September 1787
zu der Ostküste von Australien, um von hier aus
zu den Inseln zwischen Neuguinea und Neuseeland zu
fahren. Seine letzten Briefe datieren von Syd-
ney (Februar 1788). Seitdem war er verschollen. Er-
st 1791 wurde er in Entrecasteaux von der französi-
schen Nationalversammlung ausgesandt; erst 1827

wurde der britische Kapitän Dillon und nach ihm
Mont d'Urville (1828) nach, daß L. bei der Insel
Nikoro gescheitert sei. Der nach den aus Kam-
tschatka und Sydney eingesendeten Tagebüchern Lape-
rouse von Milet de Mureau bearbeitete Reisebericht
»Voyage autour du monde pendant les années
1790—98« (Par. 1797, 4 Bde. mit Atlas; deutsch
von Forster und Sprengel, Berl. 1799—1800, 2 Bde.)
für die nautische Geographie noch jetzt von Inter-
esse. Vgl. Dumont d'Urville, Voyage autour du
monde et à la recherche de L. (neue Ausg. 1859;
Hsch, Leipz. 1834); Dillon, Voyages aux îles de
la mer du Sud en 1826—27 (1836, 2 Bde.).

Lapérousestraße, Meerenge zwischen der japani-
schen Insel Jesso und der russischen Insel Sachalin,
verbindet das Japanische mit dem Ochotskischen Meer;
1797 von Lapérouse entdeckt.

Lapethos, im Altertum bedeutende Stadt auf der
Halbinsel von Cypern, von Phönikiern gegründet,
dann von Doriern kolonisiert und in früherer Zeit
eines kleinen Reichs. Jetzt Lapitho.

lapidar (franz. lapidaire), eine Schleif- und Po-
lirmaschine der Uhrmacher, s. Schleifen.

lapidarschrift, eine lateinische Schriftart, welche
nur der Uncialen bedient und nur auf Stein-
inschriften (lat. lapides) angewandt wird oder die
Formen der Inschriften auf solchen nach-
ahmen strebt; daher Lapidarstil, die den alten
römischen Inschriften eigentümliche Ausdrucksweise,
hauptsächlich kurze, bündige Schreibart.

Lapides cancerorum, s. v. w. Krebsaugen (s. d.).
lapilli (lat., »Steinchen«, fälschlich Rapilli), bla-
u oder poröse Schlackenstückchen, welche, von Vul-
kanen ausgeschleudert, die Aufschüttungskegel bilden.
s. Vulkan.

Lapin (franz., spr. -bäng), s. Kaninchen.

Lapis (lat.), der Stein; L. bezoardicus, Bezoar-
stein; L. calaminaris, Galmei; L. cancerorum, Krebs-
stein; L. causticus (chirurgorum), geschmolzenes
Eisen in Stengel gegossenes Metall; L. divinus s.

ophthalmicus, Heiligenstein, Augenstein, Kupfer-
alaun; L. haematitis, Blutstein, faseriger Roteisen-
stein; L. infernalis, Höllenstein, salpetersaures
Silberoryd; L. i. nitratus, mit Salpeter zusamen-
geschmolzener Höllenstein; L. lazuli, Lasurstein; L.
nephriticus, Nephrit; L. philosophicus (philoso-
phorum), Stein der Weisen; L. pumicis, Bimsstein;
L. ruber, nach Plinius vulkanischer Tuff, der an den
Ufern des Anio im großen abgebaut wurde; er
diente zu Fundamenten, aber auch der Tempel der
Fortuna virilis, die Wasserleitung des Claudius etc.
sind davon gebaut; L. specularis, Marienglas, spa-
tiger Gips.

Lapiddruck, s. Zeugdruckerei.

Lapithen, im griech. Mythos ein wildes Bergvolk
am Peneios in Thessalien, stammte von Lapithes,
einem Sohn des Apollon und der Stilpe, ab. Sie
lebten in stetem Krieg mit den ihnen ähnlichen und
fogar verwandten Kentaurern. Namentlich kam es
unter ihrem König Peirithoos, bei Gelegenheit der
Hochzeit desselben, zu einem mörderischen Kampf zwi-
schen beiden, der für die Kentaurern (s. d.) verderblich
endete, indem Theseus die L. unterstützte. Später
wurden sie ins nördliche Gebirge zurückgedrängt.

Laplace (spr. -pläs), 1) Pierre Simon, Graf,
Mathematiker und Astronom, geb. 23. März 1749 zu
Beaumont en Auge im Departement Calvados, ward
Lehrer der Mathematik an der Militärschule daselbst,
sodann in Paris Examinator beim königlichen Ar-
tilleriekorps, 1773 Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften und später eins der ersten Mitglieder des
Instituts sowie des neuerrichteten Längenbüreaus.
Von Bonaparte ward er gleich beim Beginn der Kon-
sularregierung zum Minister des Innern befördert,
aber bald zum Mitglied des Erhaltungssenats, im
Juli 1803 zum Vizepräsidenten, im September zum
Kanzler desselben ernannt und bei Errichtung des
Kaiserthrons 1804 in den Grafenstand erhoben. Im
September 1805 wies er in einem Bericht an den
Senat zuerst auf die Notwendigkeit hin, die revolu-
tionäre Zeitrechnung aufzugeben und den gregoria-
nischen Kalender wieder einzuführen. 1814 stimmte
er für Ernennung einer provisorischen Regierung und
Wiedereinsetzung der Bourbonen. Während der Hun-
dert Tage nahm er kein Amt an; Ludwig XVIII. er-
nannte ihn dafür zum Pair und 1817 zum Marquis.
Er starb 5. März 1827 in Paris. L. zählt zu den
größten Mathematikern und Astronomen aller Zei-
ten. Er bewies zuerst auf analytischem Weg die
Unveränderlichkeit der mittlern Entfernungen der
Planeten von der Sonne, entdeckte mehrere Gesetze in
der Bewegung der Jupitermonde und bestimmte die
gegenseitigen Störungen aller Hauptplaneten. Sein
Hauptwerk ist die »Mécanique céleste« mit den
Supplementen (Par. 1799—1825, 5 Bde.; 2. Aufl.
1829—39), in welcher er fast alle Probleme der neuern
Astronomie mit den Hilfsmitteln der Analysis bear-
beitete und zum großen Teile löste. Als eine popu-
läre Bearbeitung desselben ist seine »Exposition du
système du monde« (Par. 1796, 2 Bde.; deutsch,
Frankf. 1797 ff., 2 Bde.) anzusehen. In diesem Werk
gibt er seine in gleichem Sinn schon von Kant auf-
gestellte Hypothese über die Entstehung des Planeten-
systems. Auch mit Chemie beschäftigte sich L. und
erfand z. B. einen Wärmemesser. Noch sind von sei-
nen Werken zu nennen: »Théorie analytique des
probabilités« (Par. 1812, 3. Aufl. mit Supplem.
1820) und der »Essai philosophique sur les proba-
bilités« (das. 1814, 6. Aufl. 1840; deutsch von Tön-
nies, Heidelb. 1819). Außerdem lieferte er von 1812

bis 1828 eine bedeutende Anzahl Abhandlungen in die „Memoires“ der Akademie und für andre Journale. Seine „Ouvres complètes“ erschienen Paris 1843—48 in 7 Bänden, in neuer Ausgabe (13 Bde.), von der Pariser Akademie besorgt, seit 1878.

2) Cyrille Pierre Théodore, franz. Seefahrer, geb. 7. Nov. 1793 auf dem Atlantischen Ozean, ward, nachdem er als Fregattenkapitän zwei Reisen um die Welt gemacht (die erste 1830—32 mit der Korvette Favorite, die zweite 1837—40 mit der Fregatte Artémise), 1841 zum Konteradmiral, 1853 zum Vizeadmiral und 1857 zum Marinepräsidenten in Brest ernannt, wo er 24. Jan. 1875 starb. Seine erste Reise beschrieb er in „Voyage autour du monde par les mers de l'Inde et de Chine“ (Par. 1833—35, 5 Bde.), seine zweite in „Campagne de circumnavigation de la frégate l'Artémise pendant les années 1837—40“ (daf. 1840—53, 6 Bde.).

La Plata (Rio de la Plata), der Mündungsbusen, in welchen sich die beiden südamerikanischen Ströme Parana und Uruguay ergießen, ist etwa 300 km lang und zerfällt in einen schmalen westlichen Teil von 44—100 km Breite (bei Montevideo), dessen Wasser gewöhnlich süß ist, und in einen östlichen Teil, der sich bis 225 km Breite erweitert, und dessen salziges Wasser besonders bei der Ebbe stark mit süßem gemischt ist. Die dem Staat Uruguay angehörende Nordküste ist hoch und steil, die Südküste, die zu Buenos Ayres gerechnet wird, flach und sehr einförmig, das Bett des Busens zum großen Teil mit gefährlichen Sandbänken gefüllt, die besonders der Annäherung der Schiffe an den Landungsplatz von Buenos Ayres sehr hinderlich sind, und seine Beschießung namentlich bei den heftigen Südweststürmen, den sogen. Pamperos, deshalb überaus schwierig und gefährlich. Montevideo besitzt den einzigen Hafen, der aber bei Südostwinden auch keinen Schutz gewährt. Von den kleinen Inseln in dem Busen sind die wichtigsten Lobos an der Nordküste und Martin Garcia an der Mündung des Parana. Das zum L. gehörige Flußgebiet hat ein Areal von 4,040,000 qkm (73,375 QM.); jede Minute ergießen Parana und Uruguay 1,470,000 cbm Wasser in dieses Ästuarium. Ihr schlammiges gelbliches Wasser erkennt man schon 100 km auf hoher See, ehe man die Küste erreicht hat. Das gesamte Flußgebiet erstreckt sich über fast die ganze Argentinische Republik, umfaßt ganz Paraguay und große Teile von Uruguay (La Plata-Staaten) und Brasilien. Es besteht im wesentlichen aus einem Tiefland, welches sich nach N. zu nur allmählich hebt, so daß die Wasserscheide zwischen ihm und dem Amazonasstrom 300—500 m nicht überschreitet. Als schiffbare Wasserstraße sind namentlich der Parana und sein Zufluß, der Paraguay, von Bedeutung, indem auf ihnen Dampfschiffe von 8 m Tiefgang 2500 km weit bis ins brasilische Gebiet gelangen können. Der L. wurde 1515 von D. de Solís entdeckt, aber erst zu Anfang dieses Jahrhunderts von Azara näher erforscht und aufgenommen. Jüngere Untersuchungen sind die von dem Engländer Day (1853) und dem Amerikaner Page (1853—56; vgl. dessen „Report“, Washingt. 1856).

La Plata, Hauptstadt der Provinz Buenos Ayres der Argentinischen Republik, 40 km südöstlich der Bundeshauptstadt Buenos Ayres, 1882—84 erbaut, mit den Regierungsgebäuden der Provinz und (1888) 21,792 Einw. (darunter 8918 Argentinier, 12,874 Italiener), die fast alle noch in Holzbauten wohnen. Ein im Bau begriffener Doppellanal wird die neue Provinzhauptstadt mit ihrem 5 km nordöstlich liegenden

Hafen Ensenada verbinden. Der durch die Santiagospiße gedeckte Außenhafen ist 800 Hektar groß und 4,3—5,5 m tief. Ein Binnenhafen von 48 Hektar Oberfläche und 5 m Tiefe ist im Bau. Die Umgegend von Ensenada ist sumpfig und ungesund und leidet Mangel an Trinkwasser. Vgl. Coni, *Reseña estadística y descriptiva de L.* (Buenos Ayres 1885).

La Porte, Stadt im NW. des nordamerikanischen Staats Indiana, in fruchtbarer Gegend, mit medizinischen College und (1880) 6195 Einw.

Lappa Tournesif. (Arctium L., Klette), Gattung aus der Familie der Kompositen, zweijährige krautartige Kräuter mit großen, wechselständigen, ungeteilt, gezähnelten, stachelspitzigen Blättern, mittelgroßen, an der Spitze der Äste gebüschelt in Trauben oder fast doldenrispig stehenden Köpfchen, deren Hüllkelch meist in eine einwärts hakensförmige Spitze einlaufende Blättchen besitzt. Die Blüten sind weiß, purpurrot, die Achänen länglich-eiförmig mit unreihigem Pappus. 6—7 europäisch-asiatische Arten. Von den drei Arten: große Klette (L. officinale All.), kleine Klette (L. glabra Lam.) und filzige Klette (L. tomentosa Lam.), war die Wurzel der Klettenwurzel (Radix Bardanae) officinell. Sie ist bis 0,5 m lang, oben bis über 2 cm dick, weißlich, außen graubraun, innen weißlich, schwach etwas scharf, getrocknet fade, schleimig-süßlich; sie enthält Inulin, etwas Gerbstoff und Zucker und wird in manchen Gegenden, wie auch die jungen Sprossen, als Gemüse gegessen. Schon im Altertum wurde die Klette als Arzneimittel benutzt, jetzt dient sie noch als Volksheilmittel, namentlich zur Behandlung des Haarmuchses. Das sogen. Klettenwurzelöl (s. d.) hat aber mit der Wurzel der Klette nichts als den Namen gemein.

Lappalie (v. deutschen „Lappen“), unbedeutende, wertlose Kleinigkeit.

Lappen, s. Jagdzeug.

Lappen (Lappländer), s. Lappland.

Lappenbäume (Feyenbäume), heilige Erinnerungsbäume bei den verschiedensten ältern und neueren Natur- und Kulturvölkern, namentlich den alten Griechen, Römern, Kelten, den heutigen Esthen, Lappländern und den Wilden aller Länder, deren Äste man zu Opfergaben aus bunten Bändern, von seiner Kleidung abgerissenen Feyen und ganzen abgelegten Kleidungsstücken schmückt. Gewöhnlich sind es alte, dorrtte Bäume, die für heilig gelten, und ebenso wie die Vorübergehenden den zur Erinnerung dienenden Steinhäufen einen Stein zufügen, halten sie sich verpflichtet, dem Lappenbaum als Opfer ein Stück ihrer Kleidung unter Gebet darzubringen.

Lappenberg, Johann Martin, deutscher Geschichtsforscher, geb. 30. Juli 1794 zu Hamburg, studierte in Edinburgh Medizin, ging aber bald zu juristisch-politischen Studien über und lebte längere Zeit in London, um die englische Verfassung und Verwaltung kennen zu lernen. Nach Deutschland zurückgekehrt, widmete er sich in Berlin und Göttingen besonders rechtshistorischen Studien, ward 1820 hessischer Ministerresident in Berlin und 1823 hessischer chivar der Stadt Hamburg. Nachdem er 1833 seine Stelle wegen großer Augenschwäche niedergelegt, starb er 28. Nov. 1865. Er veröffentlichte: „Das bürgerliche Recht vom Jahr 1498“ (Schlesw. 1828); „Ueber die Entstehung der bürgerrechtlichen Verhältnisse Hamburgs“ (1828) und „Ueber die ältere Geschichte und Rechte des Landes Hadeln“ (Lüneb. 1829). An Sartorius' Tod setzte er dessen noch unvollendetes Werk über die ältere Geschichte des hanseatischen

unter dem Titel: »Urkundliche Geschichte der deutschen Hanse« (Hamb. 1830, 2 Bde.) fort. Es folgten: »Schrift über den ehemaligen Umfang und die Geschichte Helgolands« (Hamb. 1831); »Die Elblarte Melchior Lorchs« (das. 1847); »Urkundliche Geschichte des hansischen Stahlhofes zu London« (1851); »Zeitschrift des Vereins für Hamburger Geschichte« (das. 1841—51, Bd. 1—8); »Hamburger Rechtsaltertümer« (das. 1845, Bd. 1); »Die Miniaturen der Hamburger Stadtrechte vom Jahr 1497« (das. 1846); »Hamburger Urkundenbuch« (das. 1842, Bd. 1), welchem er die Urkunden des von ihm aufgefundenen Archivs des ehemaligen Domkapitels veröffentlichte; die »Hamburger Chroniken« in niederländischer Sprache (das. 1852—61); die Ausgabe des Thraziger (das. 1864) und die »Quellensammlung der Schleswig-Holsteinischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte« (Riel 1862—65, 8 Bde.). In den »Monumenta Germaniae historica« gab er die Chronik des Dietmar von Merseburg, die Gesta Hamburgensis ecclesiae, die Slavische Chronik Helmolts und Arnolds von Lübeck heraus. Für die Heeren-Wertsche Staatsgeschichte schrieb er die »Geschichte von England« (Hamb. 1834—37, Bd. 1 u. 2, fortgesetzt von G. A. O. Engel, von Thorpe, 1845 u. 1857), welche seinem literarischen Ruf begründete. Auch um die Geschichte der deutschen Literatur hat er sich durch verschiedene Publikationen verdient gemacht. Wir nennen von: »Reliquien des Fräulein S. C. v. Klettenberg« (Hamb. 1849), des Thomas Murner »Menspiegel« (das. 1854); die für den Stuttgarter Litterarischen Verein besorgten Ausgaben von Laurembergs Scherzgedichten (1861), Paul Flemmings lateinischen Gedichten (1863) und dessen deutschen Gedichten (1866). Die Sammlung »Briefe von und an Klopstock« erschien (Braunschw. 1867) als nachgelassenes Werk. Als Mitglied der Historischen Kommission in München, der er seit 1859 angehörte, hatte er die Herausgabe der hansischen Regeste angeregt und unternommen, wurde jedoch an dem Abschluß dieser Arbeiten durch den Tod verhindert. Vgl. G. H. Meyer, Johann Martin L. (Hamb. 1867).

Lappentaucher, s. v. w. Steißfuß.

Lappets (engl., v. lappits), eine besondere Art schierter oder figurierter, meist zwischen erhabenen Streifen durchbrochen gemusterter Musseline, die an Rechten Seiten haben und auf einem eigens dazu bestimmten Stuhl gewebt werden.

Lappingmaschine (D u b l i e r m a s c h i n e), s. Finnen.

Lappjagen, ein mit Lappen eingestelltes Jagen, Hauptjagen.

Lappland (S a m e l a n d), Landschaft im nördlichen Teil Europas, grenzt gegen N. an das Eismeer, gegen S. an das schwedische Norrland und an das nördliche Finnland, gegen O. an das Weiße Meer und gegen W. an das norwegische Amt Tromsø und zerfällt in das norwegische, russische und schwedische L. Das norwegische L., 47,287 qkm (858,8 QM.) groß, umfaßt den nördlichsten Teil ein (s. Finnmarken); das russische umfaßt den nordöstlichen und zwar den Teil des Gouvernements Archangel (Halbinsel Kola und Gebiet am Kem) und einen Strich im finnischen Gouvernement Uleåborg (Propstei Remi am Bottnischen Meerbusen), zusammen etwa 130,000 qkm (251 QM.), und das schwedische den südlichen Teil, 11,778 qkm (2102,7 QM.). Letzteres ist gegenwärtig in folgende 5 Lappmarken eingeteilt: Asele- oder Angermanlands-, Umeå- oder Lycksele-, Piteå-, Uleå- und Torned-Lappmark. Ein Teil von Tor-

ned-Lappmark und ganz Remi-Lappmark wurde von Schweden im Frieden von Frederikshamn (17. Sept. 1809) nebst Finnland, wozu es gegenwärtig gehört, an Rußland abgetreten. L. ist ein unwirtliches Land, teils bergig, teils eben und mit Wäldern und Sümpfen bedeckt, nach O. sich allmählich verflachend. Im Gebirge, der Fortsetzung der sogen. Kjölen, entspringen zahlreiche Flüsse, die in den Bottnischen Meerbusen münden, so Uleå, Piteå, Skellefteå und Umeå. Auch finden sich zahlreiche Seen, zum Teil von beträchtlichem Umfang, z. B. der Enare in Finnland von 1421 qkm (25,8 QM.) Flächeninhalt. Der Winter ist lang und streng, der Sommer kurz. Der längste Tag dauert in den südlichen Gegenden 24 Stunden, in den nördlichsten aber drei Monate; ebenso lang ist dann die längste Nacht im Winter. Im Sommer ist infolge der sehr kurzen Nächte die Hitze sehr groß, und es plagen dann zahllose Mückenschwärme Menschen und Vieh. Der Boden eignet sich nur in den südlichsten Gegenden des schwedischen L. zum Anbau. Pferde, Rindvieh und Schafe finden sich fast ausschließlich bei den Kolonisten und nur vereinzelt bei den norwegischen Lappen, die wie die übrigen in Rußland und Schweden ursprünglich nur Rentiere züchteten. Von wilden Tieren gibt es Wölfe, Bären, Luchse, Füchse, Marder, Hermeline, Fischottern, Hasen etc. Zugvögel und wildes Geflügel sowie Fische sind in Menge vorhanden. Von Mineralien findet man Eisen.

Die Ureinwohner sind Lappen, zu denen etwa 10,000 Kolonisten kommen. Die Lappen, welche sich selbst Same oder Samelad nennen und jenen Namen für schimpflich halten, gehören zum finnisch-ugrischen Volksstamm; doch sind sie hinsichtlich ihrer Körpergestalt von den Finnen sehr verschieden. Sie sind beträchtlich kleiner als die übrigen Bewohner Scandinaviens und Europas überhaupt; ihre durchschnittliche Größe ist kaum 1,6 m. Bei den Lappen an den Küsten, welche nur von der Fischerei oder als Lotsen leben, soll sich (nach Bastian) durch das beständige Sitzen in äußerst engen Rähnen eine eigentümliche, von Generation zu Generation zunehmende Schwächung und Verkürzung der Beine, dagegen kräftige Muskulatur und Größe der Arme herausbilden. Ihr Gesicht ist breit mit spitzem Kinn, großem Mund, vorstehenden Wadenknochen, breiter Nase und eng geschlossenen, doch horizontal gestellten Augen. Ihr Haar ist dunkelbraun und schlicht, ihre Gesichtsfarbe gelblich. Von Haus aus gutmütigen und sanften Charakters, sind sie infolge des auf ihnen lastenden Druckes träge, feig und mißtrauisch geworden und zeigen sich von dieser ungünstigen Seite besonders der herrschenden Rasse gegenüber. Ihre geistige Begabung ist nicht groß, doch können wenigstens in Norwegen viele von ihnen lesen und schreiben. Als Heiden brachten die Lappen ihren Göttern auf Bergspitzen, Secinseln und in Höhlen Opfer dar, die meist in Rentieren bestanden; Priester hatten sie nicht, wohl aber Zauberer und Wahrsager, die einen großen Einfluß ausübten. Gegenwärtig bekennen sie sich sämtlich zum Christentum, und zwar gehören die skandinavischen und finnischen Lappen zur evangelischen, die russischen, d. h. die Bewohner der Halbinsel Kola, zur griechisch-katholischen Kirche. Erstere besitzen auch eine bescheidene religiöse Litteratur, bei allen aber spielt der Aberglaube noch eine bedeutende Rolle. Sprachlich gehören die Lappen zu der finnisch-ugrischen Gruppe des Ural-altaischen Sprachstammes (s. d.). Grammatiken der lappischen Sprache verfaßten Possart in deutscher (Stuttg. 1840), Stockfleth (Christ. 1850) und Friis (das. 1856) in norwegischer Sprache,

Wörterbücher Stodfletth (»Norsk-lappisk Ordbog«, das. 1850) und Friis (»Lexicon lapponicum«, das. 1885—87, mit Formenlehre; letztere auch besonders erschienen). Proben lappischer Volkspoesie gab neuerdings Donner unter dem Titel: »Lieder der Lappen« (Helsingf. 1876) heraus (vgl. auch Dull und Hartung, Fahrten durch Norwegen, Stuttg. 1877). Die Lappen gerben Häute, verfertigen Zwirn aus den Sehnen der Rentiere, weben Decken, stricken Handschuhe, verfertigen hölzerne Gerätschaften, Rähne, Schlitten und die nötigen Kleidungsstücke. Die Tracht der beiden Geschlechter ist wenig verschieden; sie besteht in einem Pelz, Beinkleidern, Schuhen und ist je nach der Jahreszeit von Rentierfell, Filz oder grobem Tuch. Die russischen Lappen dagegen tragen eine mit Ohr-lappen versehene Kopfbedeckung. Nach ihrer Lebensweise teilt man die Lappen in Rentier- oder Berglappen und Fischer- oder Küstenlappen, welche letztere die größere Zahl ausmachen und im ganzen viel höher stehen als die erstern. Die Berglappen führen ein Nomadenleben, indem sie mit ihren Rentierherden umherziehen. Diese sind der einzige Reichtum des Lappen; von ihnen entnimmt er alles, was er zu seiner Nahrung und Kleidung bedarf. Doch ist zum Unterhalt einer Familie eine nicht geringe Zahl dieser Tiere erforderlich; wer nicht mehr als 100 Rentiere besitzt, ist gezwungen, sich mit seiner Herde an einen größern Besitzer anzuschließen, und tritt dadurch zu diesem in das Verhältnis der Dienstpflichtigkeit. Zur Selbstständigkeit und Wohlhabenheit gehört eine Rentierherde von 300 bis 500 Stück. Da aber das Gebiet, welches den Lappen früher zu ungehindertem Durchziehen offen stand, durch das Vordringen der aderbautreibenden Bevölkerung nach N. bedeutend geschmälert ward und noch wird, so sahen sich viele der ärmern Lappen genötigt, das nomadische Leben aufzugeben und mit Annahme fester Wohnsitze einen andern Nahrungszweig zu suchen. Als solcher bot sich bei der niedrigen Kulturstufe des Volkes zunächst nur die Fischerei in den Seen und Flüssen und an den Meeresküsten sowie als Nebengewerbe die Jagd dar, welche letztere auch die Rentierlappen obliegen. Mit Beginn der warmen Jahreszeit ziehen die letztern nach den Hochplateaus, von wo sie im Herbst mit ihren beladenen Rentieren in das niedrige waldreiche Land zurückkehren. In einem zum Winteraufenthalt geeigneten Ort wird die Hütte (Samme) errichtet. Diese ist von festerer Bauart als das leichte Sommerzelt, außen mit Rasen bedeckt, innen mit Rentierfellen bekleidet und wird oft ganz eingeschneit. Die wenigen von Lappen bewohnten Dörfer bestehen aus Erd- und Holzhütten, die zerstreut um die hölzerne Kirche herumliegen. Die Gesamtheit der Lappen mag gegenwärtig kaum 25,000 übersteigen. S. die »Völker- und Sprachenkarte von Europa«. Vgl. Helms, L. und die Lappländer (Leipz. 1868); Rubel, Reise nach L. (das. 1874); Friis, Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn (Christ. 1871); Derselbe, En Sommer i Finmarken (das. 1871); Remiromitch, Dantschenko, L. und die Lappländer (Petersb. 1876); Eder, L. und die Lappländer (Freiburg 1878); Poestion, Lappländische Märchen, Volksagen etc. (Wien 1885); Friis, Laila. Schilderungen aus L. (deutsch, Leipz. 1886). Über die Bekehrungsgeschichte der Lappen vgl. H. Hammond, Den nordiske Missions Historie (Kopenh. 1787); J. Bahl, Lapperne og den lapske Mission (das. 1865); D. Thrap, Thomas v. Westen (Christ. 1882). Eine ethnographische Karte des norwegischen L. lieferte Friis.

Laprade (spr. »präs«), Victor de, franz. Dichter, geb. 13. Jan. 1812 zu Montbrison, studierte in Lyon Jurisprudenz und ergriff die Advokatenlaufbahn. Als Dichter machte er sich zuerst durch das im Lamartineschen Stil gehaltene Poem »Les parfums de Madeleine« (1839) bekannt, dem er die Dichtungen: »La colère de Jésus« (1840), »Psyché« (1841, 3. Aufl. 1860), »Odes et poèmes« (1844), »Poèmes évangéliques« (1853), »Les symphonies« (1855) und »Idylles héroïques« (1858) nachfolgen ließen. 1858 zum Mitglied der französischen Akademie ernannt, hat er seitdem noch andre, auch prosaische Werke veröffentlicht: »Questions d'art et de morale« (1861), »Les arbres du Luxembourg« (1865), »Le sentiment de la nature avant le christianisme« (1866) und »Prolégomènes« (1883) und die entsprechende Schrift »Le sentiment de la nature chez les modernes« (1867); »L'éducation homicide« (1867) und »L'éducation libérale« (1873); die vorzügliche Dichtung »Pernette« (1868) und die Tragödie »Harmodius« (1870); »Contre la musique« (1880), »Essai de critique idéaliste« (1882); »Le livre d'un père« (1876) u. a. L. gilt unter seinen Landsleuten als der echteste Nachfolger Lamartines; die genannten Dichtungen zeichnen sich ebensosehr durch einen majestätischen Anhauch und hohe Idealität aus, wie sie durch Monotonie ermüden. Doch weiß er auch den satirischen Ton anzuschlagen, so namentlich in den »Poèmes civiques« (1873) und in der Gedichtsammlung »Tribuns et courtisans« (1875). Eine Sammlung seiner »Euvres poétiques« erschien 1878—81 in 6 Bänden. Der Nationalversammlung von Versailles hat L. eine Zeitlang (1871—73) als Mitglied des rechten Zentrums angehört. Er starb 13. Dez. 1883 in Lyon. Vgl. Heinrich, Notice sur Victor de L. (1885); Biré, Victor de L. (1886); Gondomin, La vie et les œuvres de V. de L. (1885).

Lapsl (lat., »Gefallene«), in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche Bezeichnung derjenigen, welche unter den Verfolgungen der heidnischen Staatsgewalt vom christlichen Glauben abfielen. Man unterscheidet solche, die den heidnischen Göttern wirklich geopfert und Weihrauch angezündet (sacrificati oder thurificati), solche, die einen obrigkeitlichen Schen (libellus) über angeblich dargebrachte Opfer erlaßt hatten (libellatici), wozu später zur Zeit der Diokletianischen Verfolgung noch solche kamen, welche die heiligen Bücher und Gefäße ausgeliefert hatten (traditores). Die Frage nach der Möglichkeit ihrer Wiederaufnahme etc. gab früh Anlaß zu Streitigkeiten, namentlich zwischen den römischen und afrkanischen Bischöfen, und damit zur Bildung von Schismen (vgl. z. B. Novatianer).

Lapsus (lat.), Fall, Fehler; l. bonorum, Verlust des Vermögens; l. calami, Schreibfehler; l. memoriae, Gedächtnisfehler.

Lapurdum, antike Stadt, jetzt Bayonne (s. d.).


Laquea, orangefarbener Carneol aus Asien, welcher zu Perlen, Kugeln etc. geschliffen wird.

Lar, Affe, s. Gibbon.

Lar, Hauptstadt der pers. Landschaft Laristan, Provinz Kirman, liegt in einer palmenreichen Ebene südöstlich von Schiraz, mit 12,000 Einw. und florierendem Handel mit dem Tabak der Umgegend.

Lara (Larunda), altlatinische Erd- und Todegöttin, als Mutter der Laren (s. d.) verehrt, auch Göttin des Schweigens, deren Dienst der Sabinerkönig Titus Tatius in Rom eingeführt haben soll. Spätere Aus schmückung machte sie zu einer Larynymph, die der Juno die Vertraulichkeiten des Ju-

Lärche.



Lärche (*Larix decidua*).

1. Ein Zweig mit einem Lang- und mehreren Kurztrieben und mit einer Durchwachsung eines Zapfens (ab). — 2. Ein Zweig mit männlichen (m) und weiblichen (w) Blüten. — 3. Ein männliches Blütenkätzchen, 3mal vergrößert. — 4, 5, 6. Staubgefäße, noch geschlossen (4, 5) und aufgesprungen (6). — 7, 8. Deckschuppe, von außen und von innen. — 9. Blüten-schuppe. — 10. Reifer Zapfen. — 11, 12, 13. Zapfenschuppe von außen und innen, mit den Samen und (13) ohne diese. — 14. Same mit (a) und ohne Flügel (b) und letzterer allein (c). — 15. Längsdurchschnitt eines Kurztriebes, vergrößert. — 16. Eine Nadel und deren Querschnitt.

er mit der Juturna verriet, deshalb von ihm der Tache beraubt und von Merkur zu den Manen in Unterwelt gebracht wurde. Letzterer gewann sie und zeugte mit ihr die Laren.

Lara, Staat der Bundesrepublik Venezuela, umfaßt die Sektionen Barquisimeto und Paracuy und ein Areal von 24,085 qkm (437,4 QM.) mit (1888) 3,157 Einw. Der Süden des Staats ist gebirgig (Cerro Parimo de Cavimbú, 2200 m), der Norden und Osten meist eben. Von den Flüssen münden der Cuyapo und der Paracuy (beide schiffbar) ins Karibische Meer, während mehrere kleinere Gewässer dem Orinoko tributär sind. Die Bodenbeschaffenheit ist im allgemeinen keine besonders günstige. Landbau und die Zucht von Rindern und Ziegen bilden die Haupterwerbszweige.

Larache (spr. -asch), Stadt, s. Arasch.

Laralien, Fest, s. Laren.

Laramie City, Stadt im nordamerikan. Territorium Wyoming, an der nach Kalifornien führenden Eisenbahn, 2177 m ü. M., mit einer Waggonfabrik, Gerichtshaus und (1880) 2695 Einw.

Laramie Mountains, Gebirgszug des Felsengebirges im nordamerikan. Territorium Wyoming, nördlich von der Zentral-Pazifischen Bahn, bis 3000 m hoch. Nördlich davon liegt die Laramie-Ebene, 2130 m ü. M., ein fruchtbares Weideland.

Laranda (jetzt Karaman), im Altertum Stadt Lykaonien (Kleinasien), am Nordrand des Taurusgebirges, im ersten vorchristlichen Jahrhundert Gründung des durch seine Räubereien berühmten kappadokischen Antipatros, im Mittelalter lange Zeit Hauptstadt einer selbstständigen Dynastie.

Lorangeiras, Stadt in der brasil. Provinz Sergipe, am schiffbaren Cotindiba, mit Zollamt, Hospital, lebhaftem Handel und 4000 Einw.

Lärchenbaum (Lärche, *Larix L.*, hierzu Tafel Lärche), Gattung aus der Familie der Abietineen, kleine, hohe Bäume, deren Hauptäste undeutliche Wipfel bilden, während die Nebenäste zweireihig gestellt sind, mit weichen, nadelförmigen, gegen den Stängel abfallenden, einzeln an den Endtrieben oder dachelförmig an der Spitze eines nicht zur Entwicklung gekommenen Zweigs stehenden Blättern. Die kleine Lärche (*L. decidua Mill.*, *L. europaea DC.*, *Pinus Larix L.*, s. Tafel), ein 25—45 m hoher Baum mit pyramidenförmiger Krone, etwas hängenden Zweigen, anfangs gelbbrauner, später grauer, rissiger Rinde, 2,5—4 cm langen, lebhaften Ästen, auf beiden Seiten des Mittelnervs der Unterfläche mit einer bläulichweißen Mittellinie versehenen Nadeln, an denselben Trieben durcheinander stehenden männlichen Blütenläzchen und doppelt so großen, karminroten weiblichen Blütenzapfen, eiförmigen, selten über 4 cm langen, hellbraunen Zapfen und geflügeltem Samen, welcher im Oktober reif und im nächsten Frühjahr abfliegt, während die reifen Zapfen meist noch mehrere Jahre an den Zweigen bleiben. Die abgefallenen Nadeln hinterlassen keine Höcker. Die Wurzel bringt mit deutlicher Pfahlwurzel und zahlreichen Seitenästen ziemlich tief in den Boden ein. Die Lärche, in den Gebirgen Mitteleuropas, vielleicht noch in Südfrankreich heimisch, ist durch Kultur weit über Europa nach Norden und Süden verbreitet. Sie liebt einen steinigten, frischen, kalkgrundigen Boden und bewährt sich überall als harter Gebirgsbaum. Sie steigt in den Alpen bis über 2300 m empor und bildet oft allein oder mit Fichte oder Zirbelkiefer die Baumgrenze. In Graubünden und weiter östlich tritt sie in großen Bestän-

den auf. In dem rauhen Klima entfaltet sie ihre volle Schönheit, während sie in der wärmern Ebene weder eine solche Höhe noch das höchste Alter erreicht. Die Keimpflanze ist sehr zart und fein, mit 3—4 Keimnadeln, und entwickelt einen schnellen Wuchs. Zeitiger als bei einem andern Nadelbaum reinigen sich die jungen Stämmchen, und oft erscheinen schon an sechs- bis achtjährigen weibliche Blüten. In der Ebene läßt der Wuchs mit 30—50 Jahren schon nach, und mit 60—80 Jahren ist der Baum mit nur mäßigem Stamm zum Abhieb reif. Im Gebirge kommen 400- und selbst 600jährige Bäume vor. Die Lärche leidet im jugendlichen Alter (an 20—25jährigen Stämmen) besonders an einer eigentümlichen Krankheit, wahrscheinlich in einer totalen Verpilzung (durch *Peziza Willkommii R. Hrtg.*) bestehend, und wird durch dieselbe frühzeitigem Greisenthum und Absterben zugeführt. Außerdem leidet sie durch die Lärchenminiermotte, auch ist nicht leicht ein anderer Baum für das Ansehen von Flechten zc. so empfänglich wie sie. Das Holz der Lärche ist im Kern rot, im Splint gelblich, weich, grob, auf den Spaltflächen glänzend, sehr vollkommen spaltbar. Es zeigt sowohl trocken als feucht geworden und auch dem Wechsel der Witterung ausgesetzt eine große Widerstandskraft und dient besonders als Bauholz. Das Kernholz von Lärchen, die im Hochgebirge gewachsen sind, ist als Rotlärchenholz besonders gesucht. Die Rinde bietet ein besseres Gerbmateriale als die Fichte. Als Harzbaum wird die Lärche besonders in Südtirol, aber auch in den französischen und italienischen Alpen verwertet. In südlichen Gegenden (Departement Oberalpen) sammelt man auf der Lärche die »Manna von Briançon«, und im Ural liefert der Baum das sogen. orenburgische Gummi, welches wie die Manna gegessen wird. Auf alten Stämmen findet sich der *Polyporus officinalis Fries*, ein Hutpilz, welcher als Lärchen-schwamm (*Fungus laricis*, *Agaricus albus*) officinell war. Man baut die Lärche durch Saat oder Pflanzung an. Ihr starkes Lichtbedürfnis verbietet überall ihre Anzucht unter starkem Schirmdruck. Die Lärche trägt früh und reichlich Samen, welcher 3—4 Jahre lang seine Keimfähigkeit in genügendem Maß bewahrt. Man pflückt die kleinen Zapfen im März und April und klangt sie mit großer Vorsicht und bei nicht zu hoher Temperatur (bei welcher die Zapfen verharzen) aus. Vor der Aussaat ist es ratsam, den Samen in Wasser aufquellen zu lassen, wobei man dem Wasser etwas Salzsäure zusetzt. Zur Pflanzenerziehung im Saatkamp sät man pro Ar 60—80 g reinen Kornsamens. Die jungen Pflanzen werden meist zweijährig im Kamp umgepflanzt (verschult) und vier- bis fünfjährig in die Bestände gepflanzt. Von der Erziehung reiner Lärchenbestände nimmt man im geregelten Forstbetrieb gänzlich Abstand, benützt diese Holzart vielmehr nur als Misch- und Gelegenheitsbaum, in welcher Eigenschaft sie immerhin ihre guten Dienste leistet. Die Güte des Holzes und die scheinbare Genügsamkeit des Baums in Bezug auf die Nährkraft des Bodens veranlassen den Massenbau der Lärche auch in den mitteleuropäischen Berg- und Hügelländern und auf herabgekommenem Boden. Allein sie hat den in sie gesetzten Hoffnungen fast überall wenig entsprochen. Die sibirische Lärche (*L. sibirica Ledeb.*), der vorigen sehr ähnlich und von manchen Botanikern als Abart derselben betrachtet, hat längere Nadeln und dichter beisammenstehende Nadelbüschel, findet sich im nordöstlichen Rußland und in ganz Sibirien bis zur Baumgrenze und bildet ausgedehnte Waldungen im Archangelschen und Wologdaschen Gouvernement. Im

europäischen Rußland geht sie südwärts nicht über 54° nördl. Br. hinaus. Eine andre Art, *L. dahurica* Fisch., ersetzt die vorige im Amurland, in Kamtschatka und auf Jesso, während das eigentliche Japan die zartschuppige Lärche (*L. leptolepis* S. et Z.) besitzt, welche dort eifrig kultiviert wird. Auch Nordamerika hat einige Lärchen, und besonders wird *L. microcarpa* Pin. Wob. als hoher, stattlicher Baum gerühmt, welche Art aber von manchen mit *L. pendula* Salisb. als *L. laricina* Dur. vereinigt wird. Sie ist unbedingt schöner als die europäische und sibirische, weil sie ihre blaugrüne Farbe bis spät in den Herbst behält; auch stehen die Blattbüschel gedrängter, und die Nadeln sind kürzer. Vgl. Völle, Über Lärchenbäume (»Monatsschrift für Gärtnerei und Pflanzenkunde«, Berl. 1873).

Lärchenkrebs, s. Peziza.

Lärchenminiermotte, s. Motten.

Lärchenschwamm, s. Polyporus.

Larçh (spr. -sch), Charles Paulin Roger de Sauter, Baron de, franz. Staatsmann, geb. 20. Aug. 1805 zu Le Bigan (Gard), studierte in Paris die Rechte, trat 1827 in den Justizdienst, nahm aber nach der Julirevolution 1830 seine Entlassung und ward Advokat. 1839 in Montpellier zum Deputierten gewählt, war er mit Berryer Führer der Legitimisten und gehörte zur Deputation derselben, welche 1843 zum Grafen Chambord nach London reiste. Von 1848 bis 1851 gehörte er in der Konstituierenden und der Gesetzgebenden Versammlung zu den eifrigsten Monarchisten. Nach dem Staatsstreich Napoleons III. zog er sich ins Privatleben zurück, aus dem er erst 1871 bei den allgemeinen Wahlen wieder an die Öffentlichkeit trat. In die Nationalversammlung gewählt, übernahm er im ersten Kabinett Thiers' das Ministerium der öffentlichen Arbeiten, das er 30. Nov. 1872 wieder niederlegte, als Thiers sich weigerte, auf die Wünsche der Monarchisten einzugehen. Er wurde darauf zum Präsidenten des legitimistischen Klubs der Straße des Réservoirs erwählt und gehörte fortan zu den eifrigsten Merkmalen und entschiedensten Feinden der Republik und Thiers'. Nach dessen Sturz übernahm er 26. Nov. 1873 im Ministerium Broglie wieder die öffentlichen Arbeiten, die er bis 16. Mai 1874 behielt. Seit 1877 Senator und einer der Führer der monarchistischen Partei, starb er 7. Nov. 1882 in Pierrelatte.

Lardit, s. Agalmatolith.

Lardner, Dionysius, Physiker und Mathematiker, geb. 3. April 1793 zu Dublin, studierte in Cambridge Naturwissenschaft und Mathematik, ward 1817 Lehrer der Mathematik am Trinity College in Cambridge und machte sich durch die Werke: »Treatise on algebraical geometry« (Lond. 1823) und »On the differential and integral calculus« (daf. 1825, 2. Aufl. 1828), namentlich aber durch seine mit den hervorragendsten Gelehrten verfaßte reichhaltige »Encyclopädie« in 132 Bänden (2. Aufl. 1854 ff., 135 Bde.) bekannt. L. selbst schrieb für dies Werk Artikel über Mechanik, Hydrostatik, Geometrie, Arithmetik und (mit G. B. Walker) »Manual of electricity, magnetism and meteorology« (2 Bde.). Von 1828 bis 1840 war er Professor der Naturphilosophie und Astronomie an der Londoner Universität, welches Amt er jedoch infolge eines skandalösen Prozesses niederlegen mußte. Er ging infolgedessen nach Paris, dann nach den Vereinigten Staaten, lehrte aber nach Europa zurück und starb 29. April 1859 in Neapel. Noch schrieb er: »Treatise on heat« (Lond. 1844); »On the steam engine, steam navigation etc.« (daf.

1852); »Handbook of natural philosophy and astronomy« (daf. 1851—52, 3 Bde.; neue Ausg. 1877, 5 Bde.), welches alle Zweige der Physik, Mechanik, Hydrostatik, Optik etc. behandelt; »On animal physics« (daf. 1854); »Museum of science and arts« (daf. 1853—1856, 10 Bde.; neue Ausg. 1873); »Handbook of electricity and magnetism« (daf. 1855) u. a.

Lard-oil (engl.), s. v. w. Schmalzöl.

Lardum, Sped., Schmalz.

La recherche de la paternité est interdite (franz., »die Erforschung der Vaterschaft ist untersagt«), bekannte Rechtsvorschrift des französischen bürgerlichen Gesetzbuchs (Code Napoléon, Art. 340), wonach der außereheliche Vater eines Kindes weder von diesem und seiner Vormundschaft noch von der Kindesmutter wegen Alimenten u. dgl. in Anspruch genommen werden kann.

Laredo, 1) Bezirksstadt in der span. Provinz Santander (Altkastilien), an der Mündung des Noya in den vom Marron gebildeten Strandsee (Rio), gegenüber von Santoña gelegen, hat einen kleinen Hafen und (1878) 4384 Einw., welche Fischfang und Fischhandel betreiben. — 2) Hauptstadt der Grafschaft Laredo im nordamerikan. Staate Texas, am Rio Grande, den hier eine Eisenbahnbrücke kreuzt, hat lebhaften Handel mit Mexiko und (1880) 3521 Einw.

Laren (Lares), bei den Römern gute Geister, Schutzgötter, zunächst die verklärten Seelen guter Verstorbenen, welche auf der Erde als Schutzgeister der hinterbliebenen Angehörigen wirken (lares familiares), und deren einfache, meist aus Holz geschnitzte Bild in den Wohnungen in besondern Schreinen (lararium) aufgestellt waren. Außer den Familienlaren gab es öffentliche L. (lares publici), die nach dem Ort, wo sie aufgestellt waren, besondere Benennungen hatten: L. der Straßen und Kreuzwege (lares viales, compitales), des Feldes (lares rurales) u. dgl. Den L. zu Ehren wurde in Rom 1. Mai das Fest der Larentia gefeiert, den L. der Kreuzwege zu Ehren noch besondere Feste, die Compitalia (s. Compitum). Die Familienlaren hatten ihre gemeinschaftliche Stätte mit den Penaten (s. b.) und werden mit letztern oft verwechselt. Eine ständige Verehrung derselben fand an jedem ersten Tag des Monats statt; sie war einfach, besonders in alter Zeit und auf dem Land. S. Schömann, De diis manibus, laribus et penatibus (in dessen »Opuscula academica«, Bd. 1, Berl. 1859).

Larentia, s. Spanner.

Largo (franz., spr. lahrsch), weit, breit; freigeig.

Bargeau (spr. larschog), Victor, franz. Afrikareisender, machte seit 1875 zwei Reisen vom südlichen Marokko aus durch die Wüste nach Ghadames und suchte 1877, freilich vergeblich, Timbuktu zu erreichen. Er veröffentlichte: »Le Sahara. Premier voyage d'exploration« (Par. 1876); »Le pays de Rio Ouargla; voyage à Rhadames« (daf. 1879) und »Le Sahara algérien; les déserts de l'Erg« (2. Aufl. 1880).

Bargenlière (spr. larschangtjäre), Arrondissementshauptstadt im franz. Departement Ardèche, nach ihren Namen den im Mittelalter und neuerdings seit 1876 betriebenen Bergwerken silberhaltigen Bleies hat Reste eines alten Schlosses, ein Tribunal und (1881) 2268 Einw., welche Seidenweberei betreiben.

Largetto (ital., »etwas breit«), eine musikal. Tempobezeichnung, die zwischen Largo und Andante fällt und etwa mit Andantino identisch ist, vielleicht etwas langsamer. Die Bezeichnung L. findet sich häufig als Überschrift des langsamen Satzes der Symphonie, Sonate etc.; man nennt daher auch den ganzen Satz in solchem Fall das L.

Vargillière (fr. Vargillière), Nicolaß, franz. Maler, geb. 20. Okt. 1656 zu Paris, lernte seit 1668 zu Antwerpen unter A. Goubaux u. trat 1673 oder 1674 in die Lukasgilde daselbst. Dann ging er nach London und blieb daselbst vier Jahre, bis ihn die über die Katholiken verhängten Verfolgungen vertrieben. Er kehrte nach Paris und verließ diesen Ort nur auf kurze Zeit, als er von Jakob II. bei Gelegenheit seiner Thronbesteigung nach England berufen wurde, um ihn und die Königin zu malen. 1705 wurde er Professor, 1738 Direktor, 1743 Kanzler der Pariser Akademie. Er starb 20. März 1746 in Paris. Bekannt mit außerordentlicher Leichtigkeit des Schaffens, hinterließ L. zahlreiche Porträts, meist von Privatpersonen; dieselben zeichnen sich durch lebendige, freilich etwas manierierte Auffassung, blühendes Colorit und geistreiche Behandlung aus und gehören zu dem Trefflichsten und Charaktervollsten, was jene Zeit geleistet. Im Louvre befindet sich sein Porträt von ihm.

Largo (ital., »breit«), die langsamste der musikalischen Tempobezeichnungen, nur zu überbieten durch *molto l.*, das aber schließlich kaum etwas andres sagt. Ganze Sätze mit der Überschrift L. sind selten; dagegen sind sehr häufig die Einleitungen der Symphonien mit L. bezeichnet. Der Grund dafür ist, daß der Charakteristische des L. bleierne Schwere ist, welche durch Figuration nicht aufgehoben wird; für den ganzen Satz ist dieses Ethos meist zu bedrückend, ist eine beschränkte Anzahl Takte dagegen von auszeichneter Wirkung.

Largs, Seebadestadt im nördlichen Ayrshire (Schottland), der Gumbraeinsel gegenüber, mit (1881) 3079 Einwohnern.

Laridae (Röwen), Familie aus der Ordnung der Schwimmvögel (s. d.).

Larisi, eigentlich Silben ohne Sinn, die man irgend einer Weise unterlegt, besonders im Refrain; nach s. v. w. leeres Gerede, albernes Geschwätz.

Larino, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Campobasso, am rechten Ufer des Viferno, an der Eisenbahn von Campobasso nach Termoli, hat Ringmauern, (1881) 5879 Einw., welche Weinbau betreiben, und ist Bischofsitz. In der Nähe Reste des Amphitheaters des alten Larinum.

Lario, ital. Benennung des Comersees (s. d.).

Parissa (türk. Yenischehr), Hauptstadt des griechischen Nomos Velasgiotis (Thessalien), am Salamis (dem antiken Peneios) und an der Eisenbahn nach Bolo, ist Sitz eines griechischen Erzbischofs und des Nomarchen, hat 8 Kirchen, 26 Moscheen und Synagogen, ein Gymnasium, ein Hauptpostamt, ein Appellationsgericht für die neuen Provinzen, Färbereien (besonders in Rot), Seiden- und Baumwollmanufakturen, Saffianerereien, Tabakfabrikation, Handel und (1881) 13,169 Einw. (über Griechen, 1/3 Türken, der Rest spanische Juden, Araber und mohammedanische Zigeuner). — Im Altertum bis in die spätern Römerzeiten nach Handel und Gewerbe blühend, kam die Stadt unter den byzantinischen Kaisern und mehr noch unter den Türken sehr herab. L. wurde bereits im 16. Jahrh. zur Metropole erhoben, und sein Erzbischof war 15 Suffraganbischöfe unter sich. Unter Ali Pascha bildete es im griechischen Freiheitskrieg den Mittelpunkt der türkischen Operationen.

Paristan, Landschaft in Persien, 59,467 qkm (23,000 QM.) groß, bildet den südwestlichen wasserreichen Teil der Provinz Kirman, mit der Hauptstadt Isfahan (s. d.).

Larus Lacus, lat. Name des Comersees.


Varibe (fr. Varibé), Jean Maudit de, franz. Schauspieler, geb. 6. Aug. 1747 zu La Rochelle, debütierte 1770 auf dem Théâtre français in Paris und erhielt nach dem Tod Lekain's (1778) die ersten Rollen, wie Warwick, Philoktet, Drosman, Spartacus etc., in denen er seinen Landsleuten als klassisches Vorbild erschien. Während der Schreckenszeit wurde er eingekerkert und in Anklagestand versetzt, jedoch durch seinen Schreiber, der alle auf seinen Prozeß bezüglichen Papiere beiseite schaffte, gerettet. Vor den Erfolgen Talma's zog er sich später von der Bühne zurück und kaufte sich bei Montmorency an, wo er 30. April 1827 starb. Er hinterließ einen »Cours de déclamation« (Par. 1804—10, 3 Tle.), welcher noch jetzt geschätzt wird. Außerdem schrieb er: »Réflexions sur l'art théâtral« (1801) und eine lyrische Szene: »Pyrame et Thisbé« (1784).

Larix, s. Lärchenbaum.

Varfhall, Stadt in Lanarkshire (Schottland), 5 km südöstlich von Hamilton, mit Kohlengruben, Handstuhlweberei und (1881) 6503 Einw.


Värmapparate (Alarmapparate, Warner), Vorrichtungen an solchen Maschinen, welche einer regelmäßigen Bedienung bedürfen, bestehend in einer Glocke oder Pfeife, welche von der Maschine in dem Augenblick selbstthätig zum ertönen gebracht wird, wenn die Bedienung nötig ist (wenn z. B. in einem Mahlgang das aufgeschüttete zu mahlende Korn verarbeitet ist und neues aufgeschüttet werden muß). Die Alarmapparate an den Telegraphen, welche dazu dienen, den Telegraphisten anzu-

rufen, wenn er von einer andern Station eine Depesche empfangen soll, heißen Ruffer. Von großer Wichtigkeit sind die Alarmapparate bei solchen Maschinen und Apparaten, bei welchen die Unterlassung der rechtzeitigen Bedienung eine Gefahr mit sich bringt, so z. B. bei den Dampfkesseln. Hierher gehört der Alarmapparat von Blase, der im wesentlichen aus einer bis zu der Linie des niedrigst zulässigen Wasserstandes eines Dampfkessels in denselben hineinragenden Röhre besteht, deren oberes verschlossenes Ende CB (Fig. 1) schraubenförmig gewunden ist. An der Stelle, wo die Schraubenwindungen beginnen, ist eine Dampfpeife E eingesetzt, die bei normalem Wasserstand durch einen Pfropfen A aus einer bei der Temperatur des Kesseldampfes schmelzenden Metalllegierung gegen die Röhre abgeschlossen ist. Es ist dann das ganze Rohr mit Wasser angefüllt, welches wegen der Wärmeausstrahlung in den Schraubenwindungen eine bedeutend niedrigere Temperatur als der Kesseldampf hat. Sobald jedoch der Wasserstand im Kessel über-



Blase's Alarmapparat.

mäßig sinkt, tritt heißer Dampf in das Rohr, schmilzt den Metalltropfen hinweg und bringt die Pfeife (Alarmpfeife) zum Erdtönen, wodurch der Kesselwärter veranlaßt werden soll, die eben herannahende Gefahr einer Kesselexplosion durch Wasserzuführung in den Kessel zu verhindern. Durch das mittels des Hebels H D bewegliche Ventil F kann man nachher die Pfropfenöffnung vorläufig verschließen, bis nach Abnahme der Pfeife ein neuer Pfropfen eingesetzt ist. Die genannte Metallmischung besteht aus Wismut, Blei und Zinn und ist je nach dem Druck, resp. der Temperatur des Dampfes verschieden zusammengesetzt. Für 4 Atmosphären, entsprechend 145° C., sind z. B. zu nehmen 2 Teile Wismut, 4 Teile Blei, 8 Teile Zinn. Der unter dem Namen Universal-



Schwarztopf's Universalcontrol- und Sicherheitsapparat.

gen angebrachten Legierungen 1 und 1₁ sind von dünnwandigen, gerade ins Innenrohr i hineinpassenden Kupfercylindern c und c₁ umfaßt. Die Verschlußkolben v u. v₁ sollen Verunreinigungen zurückhalten. Das innere Rohr i reicht mit seinem geschlossenen Ende B bis in die Nähe der höchsten feuerberührten Teile des Kessels, während das äußere, unten offene, oben geschlossene Rohr bei der Marke des niedrigst erlaubten Wasserstandes (N W) endet. Der ringförmige Raum zwischen a u. i ist auf eine gewisse Strecke unterbrochen und an dieser Stelle (lediglich der besseren Abkühlung wegen) durch das schlangenförmige Verbindungsrohr o ersetzt. Der kleine Hahn h im obern Ringraum A dient zum Auslassen der Luft beim Anfeuern des Kessels. Der ganze Ringraum ist samt dem Rohr o bei normalem Wasserstand im Kessel mit Wasser gefüllt. Sinkt das Wasser unter die N W-Linie, so schmilzt unter dem Zutritt von Dampf der im obern Teil befindliche Legierungsring l (Schmelzpunkt bei ca. 100°). Die im untern Teil angebrachte Legierung 1₁ ist so gewählt, daß sie ge-

rade dann schmilzt, wenn im Kessel die dem zulässigen Druck entsprechende Temperatur erreicht ist (also, je nachdem der Kessel für 2, 3, 4, 5, 6 Atmosphären konfessioniert ist, bei 120, 134, 144, 154, 159° C.). Durch das Schmelzen eines der beiden Pfropfen füllt sich die zugehörige Schmelzbüchse mit der flüchtigen, Elektrizität gut leitenden Legierung, so daß dadurch ein elektrischer Strom geschlossen, eine oder mehrere elektrische Klingeln in Bewegung gesetzt und zugleich, ähnlich wie bei den elektrischen Hotelklingeln, eine Signalscheibe sichtbar wird, auf welcher die Nummer des gefährdeten Kessels verzeichnet ist. Der Apparat funktioniert also in der Weise, daß er mit Hilfe einer elektrischen Leitung an beliebig vielen und beliebig weit von den Kesseln entfernten Stellen ein akustisches und ein optisches Signal gibt, 1) wenn der zulässige höchste Druck im Kessel erreicht, resp. um ein Geringes überschritten ist (kontrolliert also Barometer und Sicherheitsventil); 2) wenn der Wasserstand bis zur niedrigst erlaubten Linie gesunken ist (kontrolliert also alle Vorrichtungen zur Erkennung des Wasserstandes); 3) wenn der Kessel bei völligem Wassermangel angeheizt wird, und zwar noch, bevor eine gefährliche Erhitzung der Kesselbleche eingetreten ist; 4) wenn das Kesselwasser die dem höchsten zulässigen Druck entsprechende Temperatur aufgenommen hat, ohne daß gleichzeitig eine dieser Temperatur entsprechende Druckerhöhung eingetreten wäre (s. Siedeverzug).

raden dann schmilzt, wenn im Kessel die dem zulässigen Druck entsprechende Temperatur erreicht ist (also, je nachdem der Kessel für 2, 3, 4, 5, 6 Atmosphären konfessioniert ist, bei 120, 134, 144, 154, 159° C.). Durch das Schmelzen eines der beiden Pfropfen füllt sich die zugehörige Schmelzbüchse mit der flüchtigen, Elektrizität gut leitenden Legierung, so daß dadurch ein elektrischer Strom geschlossen, eine oder mehrere elektrische Klingeln in Bewegung gesetzt und zugleich, ähnlich wie bei den elektrischen Hotelklingeln, eine Signalscheibe sichtbar wird, auf welcher die Nummer des gefährdeten Kessels verzeichnet ist. Der Apparat funktioniert also in der Weise, daß er mit Hilfe einer elektrischen Leitung an beliebig vielen und beliebig weit von den Kesseln entfernten Stellen ein akustisches und ein optisches Signal gibt, 1) wenn der zulässige höchste Druck im Kessel erreicht, resp. um ein Geringes überschritten ist (kontrolliert also Barometer und Sicherheitsventil); 2) wenn der Wasserstand bis zur niedrigst erlaubten Linie gesunken ist (kontrolliert also alle Vorrichtungen zur Erkennung des Wasserstandes); 3) wenn der Kessel bei völligem Wassermangel angeheizt wird, und zwar noch, bevor eine gefährliche Erhitzung der Kesselbleche eingetreten ist; 4) wenn das Kesselwasser die dem höchsten zulässigen Druck entsprechende Temperatur aufgenommen hat, ohne daß gleichzeitig eine dieser Temperatur entsprechende Druckerhöhung eingetreten wäre (s. Siedeverzug).

Larmoyant (franz., spr. larmojant), weiblich. S. Comédie larmoyante.

Lärmflange, f. Fanal.

Lärmzeichen, f. Signal.

Marasá (im Altertum Rition), Stadt auf der Insel der südöstlichen Küste, westlich vom Kap Genua, trotz seiner schlechten Reede und ungenügenden Ausdehnung Hauptort eines der sechs Distrikte und des Handelsplatz der Insel, hat 3 Moscheen, 4 Klöster, einen Hafenort (Marina) und 6–8000 Einwohner. (siehe Mohammedaner). Der Aufstand vom 2. gleich nach der englischen Besitzergreifung war nur von kurzer Dauer.

Larne (spr. lárne), Stadt in der irischen Grafschaft Antrim, am Eingang zum Larne Lough, mit Seemannsgelug und Lederfabriken, einem kleinen Hafen und (1881) 4718 Einw. Dabei eine Schloßruine, Cromlech und ein Schaufelstein.

La Roche (spr. rósch), Städtenamen, f. Roche.



Details des obigen und unteren Teils des Schwarztopf's Apparats.

Laroché (spr. -rösch), 1) Marie Sophie, deutsche Schriftstellerin, geb. 6. Dez. 1731 zu Kaufbeuren als Tochter des gelehrten Arztes Gutermann, Edlen von Iershofen, der später nach Augsburg übersiedelte, erhielt hier ihre wissenschaftliche Ausbildung, lebte dann längere Zeit zu Vöberach, erst im Haus ihres Vaters, hierauf bei dem mit ihr verwandten edigen Wieland, dem Vater des Dichters Wieland. Später machte sie mit den besten Erzeugnissen der französischen Literatur bekannt und faßte eine schwärmerische Neigung zu ihr; doch löste sich das Verhältniß wieder, obwohl ein freundschaftlicher Verkehr zwischen beiden bis in ihr hohes Alter fortbestand. Sie wurde die Gattin des damaligen mainzischen Rats Georg Michael Frank v. Lichtenfels, genannt der später als Geheimer Konferenzrat des Kurfürsten von Trier in Thal-Ehrenbreitstein bei Koblenz lebte, wo sein Haus der Sammelpunkt der ausgezeichnetsten Männer war. Als L. wegen der von ihm verfaßten »Briefe über das Mönchswesen« seinen Abschied erhalten hatte, lebten beide Gatten zu Speyer, dann zu Offenbach, L. 1789 und seine Gattin 18. Febr. 1807 starb. Später vereinigten sie sich in seltener Weise körperliche wie geistige Vorzüge. Ihre Studien waren vornehmlich auf Geschichte, schöne Künste und Wissenschaften, Moral und Erziehungswissenschaft gerichtet. Namentlich gelangten ihr Romane und Familiengeschichten in Briefform oder in der durch Hermetz in Deutschland eingeführten Richardson'schen Manier. Sie fehlt ihnen zwar an Phantasie und wahrhaft poetischer Kraft, aber fast alle Charaktere in ihnen sind von der Verfasserin ungemeine Kenntnis des Lebens. Von ihren Schriften fand den größten Beifall die von Wieland herausgegebene »Geschichte des Julius v. Sternheim« (Leipz. 1771, 2 Bde.). Außerdem sind zu nennen: »Rosaliens Briefe« (Leipz. 1779); »Moralische Erzählungen« (das. 1782); »Schönes Bild der Resignation« (das. 1795) und »Melancholische Sommerlieder« (hrsg. von Wieland, Halle 1806). Vgl. Ludmilla Assing, Sophie v. L., die Freundin Wielands (Berl. 1859); Neumann-Nicola, Sophia L. und Wieland (Weim. 1862); ihres Briefe an Sophie L. und Bettina Brentano (hrsg. von Löper, Berl. 1879).

2) Karl, Ritter von, namhafter Schauspieler, geb. 14. Okt. 1794 zu Berlin, fand, nachdem er mehrere Jahre bei der Secondaschen Gesellschaft in Dresden wirkte, Engagement beim Theater in Danzig, dann in Lemberg, Berlin, Königsberg und 1823 in Mainz. Von hier aus gastierte er zu Hannover, Braunschweig, Berlin etc., allenthalben mit Beifall. 1833 erhielt er ein lebenslangliches Engagement am Hoftheater in Wien, dem er bis zu seinem am 11. März 1884 erfolgten Tod angehörte. 1873 war er zur Verleihung des Ordens der Eisernen Krone in den Ritterstand erhoben worden. L. wirkte in einem vielfach verzweigten Repertoire wie vielleicht kein Schauspieler Deutschlands; als Franz Moor, Mephistopheles (getreu nach Goethes Intention), König Lear, Hamlet und Klingenberg Vater, Cromwell und Badermeier, Hofrat Wacker und Malvolio, stets zeigte er nach jeder Richtung hin seiner Aufgabe gewachsene Natur war dasjenige, wonach L. in allen Darstellungen strebte, und wozu ihm die Mittel sowohl in der Auffassung des Dichtergenies als im Verständnis der Charaktere und geistreichen Wiederbeleben des Dichters Gegebenen in hohem Grad zu Gebote standen. Vgl. Mautner, Karl L., Gedächtnisblätter (Leipz. 1873).

La Roche-Aymon (spr. -rösch-ä-mong), Antoine Charles Etienne Paul, Graf, franz. General, geb. 28. Febr. 1772, wanderte beim Ausbruch der Revolution mit seinem Vater, welcher Generalleutnant im französischen Heer war, aus und ward in das Condésche Korps aufgenommen. Nach dessen Auflösung trat er als Hauptmann und Adjutant des Prinzen Heinrich in preussische Dienste. 1806—1807 führte er die 2. Eskadron der berühmten schwarzen Husaren, worauf er bei der Reorganisation des preussischen Heeres thätig war und namentlich das Reglement für den Dienst der leichten Truppen zu Fuß und zu Pferd ausarbeitete. 1810 erhielt er mit dem Rang eines Obersten die Inspektion der leichten Truppen in Westpreußen übertragen. Auch den Befreiungskrieg machte er in preussischen Diensten mit, trat indes nach der Restauration in französische Dienste über. Bereits 1814 zum Brigadegeneral ernannt, war er 1815 im Gefolge Ludwigs XVIII., als dieser nach Gent flüchtete. 1823 erhielt er den Befehl über eine Kavalleriebrigade in Katalonien übertragen, wurde später bei der Organisation des Heeres verwundet und starb 1849. Er schrieb: »Introduction à l'étude de l'art de la guerre« (Weim. 1802—1804, 4 Bde.), von dem 1857 ein Auszug unter dem Titel: »Mémoires sur l'art de la guerre« in 5 Bänden erschien, und andere über den Militärdienst.

Larochefoucauld (spr. -rösch-futoh), berühmtes, vielverzweigtes franz. Geschlecht, dessen Stammsitz die kleine Stadt La Rochefoucauld unweit Angoulême ist, und das Foucauld de La Roche (um 1020) als seinen Stammvater betrachtet. Ein Nachkomme desselben, François de La Roche, Kammerherr Ludwigs XII., hob 1494 König Franz I. aus der Taufe, weswegen seitdem der älteste der Familie stets den Namen Franz führt, und erhielt 1515 die Grafenwürde; starb 1517. Sein Sohn François de La Roche führte zuerst den Titel eines Prinzen von Marillac. In den Religionskriegen standen seine Nachkommen auf Seiten der Protestanten. François V., Herzog von L., geb. 5. Sept. 1588, ward 1622 zum Herzog und Pair ernannt, starb 8. Febr. 1650. Von den Gliedern des Geschlechts, welches jetzt in drei Linien: die ältere Linie L., die der Herzöge von Estissac und die der Herzöge von Doubeaume, zerfällt, sind folgende bemerkenswert:

1) François VI., Herzog von L., Sohn des genannten François V., franz. Schriftsteller, geb. 15. Dez. 1613, trat früh in die Armee, wurde in die Intrigen gegen Richelieu und Mazarin verwickelt und war der Geliebte der schönen Herzogin von Longueville, die ihn nach Mazarins Tod mit dem Hof ausschloß. Nun spielte er wegen seiner brillanten Eigenschaften eine Hauptrolle in der feinen Gesellschaft und war der Liebling berühmter Frauen, der Frau v. Sablé, der Herzogin von Chevreuse, der Frau v. Sévigné und besonders der Frau v. La Fayette. Er starb 17. März 1680. Seine »Mémoires«, die ein interessantes Bild seiner Zeit geben, erschienen zuerst Köln 1662 (am besten hrsg. von Renouard 1817 nach einem Originaltext). Am berühmtesten sind seine »Réflexions, ou Sentences et maximes morales«, bekannt unter dem Titel: »Maximes«. Diese in philosophische Form gekleideten, meist paradoxen Sätze, reich an böshaftern Ausfällen gegen Einzelne wie gegen die Gesamtheit, sind ein Gesetzbuch des Egoismus und der Genußsucht, eine Verneinung jeder sittlichen Grundlage unter dem Mantel einer Scheinmoralität, alles aber in eleganter, geistreicher Sprache, in nüchternem, präzisem Stil; von den Franzosen mit Recht ein klas-

fisches Werk genannt. Von L. selbst wurden die »Maximes« fünfmal herausgegeben, zuerst 1665, am vollständigsten 1678 (mit 504 Maximen); neu von Aimé Martin 1822, dann von Duplessis 1853, von Lacour 1868, von Pauly 1883, von Chaffang 1884. Unter dem Titel: »Euvres inédites de L.« hat Barthélemy 1863 eine Anzahl Maximen (259) veröffentlicht, die aber zum großen Teil nur Varianten sind.

2) François Joseph de L.-Bayers, geb. 1735 zu Angoulême, wurde 1772 Bischof von Beauvais, vertrat als Mitglied der Generalstaaten und der konstituierenden Versammlung lebhaft das Interesse des Klerus und des Hofes und ward deshalb samt seinem Bruder Pierre Louis (geb. 1744, seit 1782 Bischof von Saintes) von Chabot bei der Gesetzgebenden Versammlung als Verschwörer gegen die konstitutionelle Monarchie angeklagt. Beide Brüder entflohen, wurden aber ergriffen und zu Paris 2. Sept. 1792 niedergemetzelt.

3) Louis Alexandre, Herzog von Larocheguyon und von L. d'Anville, geb. 11. Juli 1743, trat früh in die Armee und ward 1789 von dem Adel der Hauptstadt zur Versammlung der Generalstaaten gesandt, wo er sich sogleich mit dem dritten Stand vereinigte und die Abschaffung der Negersklaverei, den Verkauf der Kirchengüter, die Aufhebung der Klöster und die Herstellung der Pressfreiheit beantragte. Als er jedoch bei den Ereignissen vom 20. Juni 1792 seine Stimme gegen Pétion und Manuel erhob, mußte er aus Paris entfliehen, wurde aber zu Forges verhaftet und starb 14. Sept. 1792 an den Folgen eines Steinwurfs, den er beim Transport durch die Stadt Gisors von der wütenden Menge erhalten hatte.

4) François Alexandre Frédéric, Herzog von L. Liancourt, Vetter des vorigen, geb. 11. Jan. 1747, trat früh in die Armee, widmete sich aber dann auf seinem Landgut Liancourt bei Clermont der Landwirtschaft. In den Generalstaaten vertrat er den Adel von Clermont. Er war es, der nach dem Sturm auf die Bastille 14. Juli 1789 dem König die Lage der Hauptstadt enthüllte und, als Ludwig XVI. ausrief: »Also eine Revolte!« ernst erwiderte: »Nein, Sire, das ist eine Revolution!« In der Nationalversammlung zeichnete er sich besonders durch treue Berichterstattung über das Elend des Volkes, das Armenwesen und die Hospitalpflege aus. Nach dem Schluß der Nationalversammlung erhielt er als Generalleutnant das Kommando in Rouen und versuchte vergeblich den König zu bewegen, dort seinen Aufenthalt zu nehmen. Nach der Katastrophe vom 10. Aug. 1792 floh er nach England und lebte hier in Dürftigkeit bis 1794, wo er die Trümmer seines Vermögens zurückerhielt. Die Resultate einer Reise nach Nordamerika legte er in der Schrift »Voyage dans les États-Unis d'Amérique fait en 1795–97« (Par. 1798, 5 Bde., u. öfter) nieder, machte darauf eine Reise durch Norddeutschland, Holland und Dänemark, lehrte nach dem 18. Brumaire nach Frankreich zurück und lebte zu Paris. In seiner 1800 erschienenen Schrift »Les prisons de Philadelphie« erörterte er wichtige Fragen des Gefängniswesens und trug auf Abschaffung der Todesstrafe an; auch wirkte er für die Kuhpockenimpfung. Napoleon I. gab ihm 1809 den Herzogstitel zurück, nach der ersten Restauration erhielt er die Pairswürde. Als Präsident der Gesellschaft für christliche Moral, als Mitglied der Generalkonferenz für die Gefängnisse, für den Ackerbau, für die Manufakturen, für die Hospitäler u. entwidelte er eine ungemeine Thätigkeit.

Als die von ihm gegründete landwirtschaftliche Lehranstalt nach Châlons verlegt wurde, erhielt er die Stelle des Generalinspektors. Seine Opposition in der Pairskammer bewog jedoch 1823 das Ministerium, ihn seiner sämtlichen Ämter zu entsetzen, wogegen ihn die Akademie der Wissenschaften zu ihrem Mitglied erwählte. Er gründete in Frankreich die erste Sparkasse; starb 27. März 1827. Im J. 1861 wurde ihm in Liancourt eine Statue errichtet. — Sein Sohn Frédéric Gaëtan de L. (geb. 1779, gest. 1863) gab 1825 seine »Euvres complètes« heraus und beschrieb sein Leben (1827).

5) Sothène, Herzog von L. Bisaccia, aus einem Seitenzweig, geb. 1. Sept. 1825, hielt sich fern von aller Politik, bis ihn sein Name, sein großes Vermögen, seine legitimistischen und klerikalen Ansichten bei den Wahlen vom 8. Febr. 1871 in die Nationalversammlung brachten, in der er an der Spitze der Legitimisten, des sogen. Klubs der Straße des Réservoirs, stand und eifrig am Sturz Thiers' und der Wiederherstellung der Monarchie arbeitete. Nach der Abdankung Thiers' 24. Mai 1873 übernahm er den Botschafterposten in London, wo er durch seine Pracht und Verschwendung Aufsehen erregte, legte ihn aber nach Errichtung des Septennats im November 1873 nieder, stellte noch im Juni 1874 einen Antrag auf Errichtung der Monarchie und wirkte für die klerikale Sache. Seit 1876 ist er Mitglied der Deputiertenkammer.

Larochefacquelein (spr. »rosch'schalläng«), aus franz. Familie der Vendée, berühmt durch ihre Anhänglichkeit an das Königtum, hieß mit ihrem eigentlichen Namen Duverger. Gui Duverger vermählte sich 1505 mit Renée, der Erbtöchter von Jacques de mastin, Seigneur von L., und nahm von dem ihm zugefallenen Besitztum den Namen an. Nachkommen sind von den Gliedern des Geschlechts:

1) Henri Duverger, Graf von, geb. 30. Aug. 1772 auf dem Schloß Durbellière bei Châtillon sur Sèvre, trat 1791 als Offizier in die konstitutionelle Garde Ludwigs XVI., stellte sich nach den Ereignissen vom 10. Aug. 1792 in der Vendée an die Spitze der Royalisten, nahm 5. Mai 1793 teil an der Eroberung von Thouars und befehligte am 24. im Treffen bei Fontenay den linken Flügel. Hierauf trug er 14. Juli zur Einnahme von Châtillon wesentlich bei, und nach der Niederlage bei Luçon (12. Aug.) rettete er das Heer durch Deckung des Rückzugs und rächte die Sinnen bei Chantonay. Nach der Niederlage von Cholet 9. Okt. und dem Tod Lescures von den Vendéern zum Generalissimus ernannt, siegte er bei Conde und Château-Gouthier, bemächtigte sich der Stadt La Rochelle bei Strasme und Fougères entgegen. Ein Sieg bei Antrain öffnete ihm den Weg nach Angers, wo ihm aber widerstand. Er nahm zwar La Flèche und Le Mans, unterlag jedoch hier in der Schlacht 2. Dez. 1793. Er wandte sich hierauf in das oberste Poitou, wo er neue Insurgentenhäufen sammelte, aber 4. März 1794 bei Nouaillé in der Gegend von Chollet. Er hatte sich bei seinen Anhängern den Namen »Held der Vendée« erworben. Berühmt ist sein Anrede an die Vendéer bei Übernahme des Kommandos: »Wenn ich zurückweiche, tötet mich; wenn ich vordringe, folgt mir; wenn ich falle, rächt mich.« (»Si je recule, tuez-moi; si j'avance, suivez-moi; si je meurs, vengez-moi!«).

2) Louis Duverger, Marquis de, Bruder des vorigen, geb. 29. Nov. 1777 zu St.-Maurin, wurde beim Ausbruch der Revolution mit seinem Pa-

aus, focht zuerst am Rhein im Heer Condés und dann in britische Dienste. 1801 kehrte er nach Frankreich zurück; doch versuchte Napoleon I. vergebens, ihn für sich zu gewinnen. 1814 führte er den Zug von Angoulême in Bordeaux ein, wofür ihn Ludwig XVIII. zum Maréchal de Camp ernannte. Während der Hundert Tage machte L., von den Engländern unterstützt, 16. Mai 1815 einen Landungsversuch an der Küste von St.-Gilles, wurde aber von General Travot zurückgeschlagen und fiel 4. Juni westl. St.-Gilles. — Seine Witwe Marie Louise Victoire, geborne de Donnissau, ebenfalls bekannt als royalistische Heldin, geb. 25. Okt. 1772 in Versailles, hatte sich 1789 mit dem Marquis de Beure, ihrem Vetter, vermählt. Als derselbe nach der Katastrophe vom 10. Aug. in der Vendée die ohne der Insurrektion erhob, nahm sie mit ihm an den Kriegszügen teil. Als ihr Gemahl 1793 bei Vallet gefallen war, flüchtete sie nach Spanien, kehrte er infolge der Amnestie von 1795 nach Frankreich zurück. Die Ereignisse vom 18. Fructidor trieben sie aber auf kurze Zeit aus ihrem Vaterland. 1801 vermählte sie sich mit dem Marquis de L.; sie starb 1. Febr. 1857 in Orléans. Ihre »Mémoires« (Bord. 15, 9. Aufl. 1881) liefern einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Kämpfe in der Vendée. Vgl. Ettement, Vie de Mme. la marquise de L. (Paris, 1876).

2) Henri Auguste Georges Duverger, Marquis de, Sohn des vorigen, geb. 28. Sept. 1805, war schon 1815 zum Pair von Frankreich erhoben, trat 1821 in die Armee und machte 1823 den Feldzug in Spanien mit. 1828 trat er in russische Dienste und focht unter Diebitsch am Balkan. Nach der Revolution von 1830 verzichtete er auf seine Pairswürde und widmete sich auf seinen Gütern im westlichen Frankreich industriellen Unternehmungen, insbesondere Wasserbauten an der Loire. 1842 trat er in den Bezirk Bloërmel in die Kammer, wo er die Prinzipien der monarchischen Legitimität mit denen der Volkssouveränität in Einklang zu bringen suchte; 1844 ward er abermals in die Deputiertenkammer gewählt. Nach dem 25. Febr. 1848 war er einer der ersten Legitimisten, welche die neue Republik anerkannten. 1849 ward in die Konstituierende Versammlung und März 1849 in die Legislative gewählt und gründete den Verein Association générale de patronage et de mutualité au profit des classes ouvrières. Bei dem Legitimistenkongressen 1843 zu London, 1849 zu Wien und 1850 zu Wiesbaden war er gegenwärtig; protestierte gegen den Staatsstreich, warf sich aber der neuen Napoleonischen Regierung in die Arme und wurde 31. Dez. 1852 zum Senator ernannt. Seine Abtrünnigkeit wurde ihm von den Legitimisten verziehen, wenn er auch als glänzender, wirkungsloser Redner im Senat die eifrigste Hingebung für Sache des Papstes zeigte und selbst Napoleons III. mit Schärfe opponierte. Er starb 7. Jan. 1877 in Becq bei Paris.

Larochelle (fr. -roschäl), Stadt, s. Rochelle, La. Laromiguière (fr. -mighjäh), Pierre, franz. Philosoph, geb. 3. Nov. 1756 zu Vervignac in Rouergue, wurde im Collège von Villefranche, trat dann in die Kongregation der Pères de la doctrine chrétienne, wurde aber durch die Revolution aus seiner Tätigkeit als Lehrer gerissen und infolge seiner politischen Projekt d'éléments de métaphysique (Toulouse 1793) durch Sieyès nach Paris berufen, wo er 7 zum Professor der Philosophie an der École nationale, später an der Faculté des lettres ernannt

wurde, welche Stelle er 1812 niederlegte, um seine Vorlesungen: »Leçons de philosophie sur les principes de l'intelligence« (Par. 1815—18, 2 Bde.; 8. Aufl. 1871) herauszugeben. Er starb 12. Aug. 1837. Seine Philosophie ist ein gemäßigter psychologischer Empirismus im Sinn Condillacs. Vgl. Lame, Philosophie de L. (Par. 1867).

La Roncière le Noury (fr. -ronschjäh -lô nuri), Camille Adalbert Marie Élément, Baron de, franz. Admiral, geb. 31. Okt. 1813 zu Turin, Sohn eines französischen Generals, trat 1830 in die Marine, wurde 1843 Leutnant, 1851 Fregatten- und 1855 Linienkapitän. 1856 befehligte er die Expedition der Reine Hortense nach dem Eismeer unter dem Prinzen Napoleon und 1860—61 in der Levante. Auch wurde er wiederholt von Napoleon III. zu diplomatischen Sendungen verwendet. 1861 zum Konteradmiral ernannt, bekleidete er die Stelle eines Generalstabschefs und Direktors im Marineministerium. 1867 leitete er die Räumung Mexikos. 1868 zum Vizeadmiral befördert, erhielt er 1870 den Befehl über die Transportflotte, die aber nicht auslief, und 8. Aug. das Kommando über die nach den Pariser Forts geschickten Marinesoldaten. Von der Regierung der Nationalverteidigung zum Oberbefehlshaber der Forts und der Truppen von St.-Denis ernannt, nahm er hervorragenden Anteil an den Kämpfen um Paris. Am 8. Febr. 1871 in die Nationalversammlung und 1876 in den Senat gewählt, hielt er sich zur Partei der Bonapartisten. Er starb 14. Mai 1881 in Paris. L. schrieb: »Considérations sur les marines à voiles et à vapeur de France et d'Angleterre« (anonym, Par. 1844) und »La marine au siège de Paris« (das. 1872). Vgl. de Jancigny, Le vice-amiral baron de L. (Cireurg 1881).

La Roque (fr. -roak), Pseudonym, s. Boyer 3).

La Rothière, s. Rothière, La.

Larousse (fr. -rüh), Pierre, franz. pädagogischer Schriftsteller und Lexikograph, geb. 23. Okt. 1817 zu Toucy (Donne), erhielt seine Ausbildung zu Versailles, war längere Zeit Vorstand eines kleinen Instituts in der Provinz, dann Lehrer in einem großen Erziehungshaus zu Paris, gründete hier 1851 mit Boyer eine »Klassische Bibliothek«, worin er, außer andern Werken für die Schule, seine eignen zahlreichen, mit großem Erfolg gekrönten Erziehungsschriften verschiedensten Inhalts veröffentlichte, und starb 3. Jan. 1875. Sein Hauptwerk ist das antikerikale »Grand dictionnaire universel du XIX. siècle« (1864—76, 15 Bde.; Supplemente 1878 und 1887), worin er auf umfassenden Grundlagen die Enzyklopädie des 18. Jahrh. wiederherzustellen unternahm.

Larra, Don Mariano José, span. Dichter und politischer Schriftsteller, geb. 26. März 1809 zu Madrid, war mit seinen Eltern 1813—17 in Frankreich, begründete 1828 die satirische Zeitschrift »El duende satirico« (»Der satirische Kobold«) und, nachdem dieselbe unterdrückt worden, 1831 das ähnliche Tendenz verfolgende Blatt »El pobrecito hablador« (»Der armselige Schwärmer«). Später trat er als Hauptredakteur bei der »Revista española« ein und beteiligte sich schließlich an der Redaktion der Zeitschrift »El mundo«. Schon längere Zeit an einer tiefen Gemütsverstimmung leidend, welche durch häusliche Zwistigkeiten noch genährt wurde, erschoss er sich 13. Febr. 1837. Für die spanische Bühne schrieb er das Lustspiel »No mas mostrador« (Madr. 1831) und das Trauerspiel »Macias« (das. 1834), welches das tragische Ende des galicischen Trouvatore Macias

behandelt. Denselben Stoff hat er auch zu einem Roman: »El doncel de Don Enrique el Doliente« (Madr. 1834, 4 Bde.), verarbeitet. Außerdem übersetzte er viele Stücke aus dem Französischen für die spanische Bühne. An der politisch-religiösen Bewegung seiner Zeit betheiligte er sich nicht bloß als Journalist, sondern auch durch das selbständige Werk »De 1830 à 1835 ó la España desde Fernando VII hasta Mendizabal« (Madr. 1836). Seine in der »Revista española« meist mit »Figaro« unterzeichneten Artikel wurden unter dem Titel: »Figaro« (Madr. 1837, 5 Bde.; neueste Ausg., Barcelona 1884) herausgegeben. Ausgaben seiner sämtlichen Werke erschienen zu Madrid 1843 (4 Bde.) und Paris 1848 (2 Bde.). Larraz Werke, namentlich die politischen, zeichnen sich durch Kraft der Gedanken, Schärfe der Beobachtung und einen edlen Stil aus.

Larrey (spr. -rá), Jean Dominique, Baron, Mediziner, geboren im Juli 1766 zu Beaudeau bei Bagneres de Bigorre (Oberpyrenäen), studierte in Toulouse, ging 1787 als Oberchirurgenarzt nach Nordamerika, ward 1792 zweiter Arzt am Invalidenhotel zu Paris, 1793 Chirurg erster Klasse bei Ludwigs Heer und führte hier zuerst die sogen. fliegenden Feldlazarette (ambulances volantes) ein. Fortan stand er als Chirurgien principal den ambulanten Lazaretten bei der Avantgarde vor. Bei der Unternehmung der Armee gegen Corsica 1794 erhielt er die Stelle eines Chirurgien en chef, wirkte dann zu Toulon als Lehrer der Chirurgie und kam 1796 an die medizinisch-chirurgische Schule zu Val de Grâce. Von Bonaparte nach Italien berufen, richtete er dort eine Menge Lazarette und in den meisten derselben chirurgische Schulen ein. 1798 ging er mit nach Ägypten. (Vgl. seine »Relation historique et chirurgicale de l'expédition de l'armée d'Orient«, Par. 1803.) Im J. 1805 ward er zum Generalinspektor des Militärmedizinwesens ernannt. In dieser Eigenschaft wohnte L. allen Feldzügen des Kaisers bis zur Schlacht bei Waterloo bei. Seit 1836 als Oberchirurg des Invalidenhauses in Ruhestand versetzt, starb er 25. Juli 1842 in Lyon. Er war einer der größten Chirurgen seiner Zeit, und seine in die meisten europäischen Sprachen übersetzten Schriften gehören zu denen, welche auch die deutsche Chirurgie zunächst angeregt und gefördert haben. Die namhaftesten sind: »Mémoires sur les amputations des membres à la suite des coups de feu« (Par. 1797, 3. Aufl. 1808); »Mémoires de médecine et de chirurgie militaire« (daf. 1812—22, 5 Bde.; deutsch von Becker, Leipz. 1813—19, 2 Bde.) und »Clinique chirurgicale« (daf. 1830—36, 5 Bde.; deutsch von Sachs, Berl. 1831). Vgl. Werner, Jean Dom. L., ein Lebensbild (Stuttg. 1885).

L'Arronge (spr. -óngsch), Adolf, Dramatiker, geb. 8. März 1838 zu Hamburg als Sohn des Theaterdirektors und Schauspielers C. Th. L. (gest. 1878), studierte auf dem Leipziger Konservatorium Musik, wirkte darauf als Theaterkapellmeister in Köln, Königsberg, Würzburg, Stuttgart u. a. D., übernahm 1866 die Direktion der Kroll'schen Oper in Berlin und schrieb hier seine erste Posse: »Das große Loß«, deren Erfolg ihn ermutigte, auf der betretenen Bahn fortzuschreiten und der Musik untreu zu werden. Mit »Gebrüder Bod« beschrift er 1868 das Wallner-Theater, diese klassische Poffenstätte, und führte von 1869 bis 1872 die Redaktion der »Berliner Gerichtszeitung«. Auch während dieser journalistischen Thätigkeit fand er Muße genug, theils im Verein mit andern, theils allein für das Theater Verschiedenes zu schreiben,

so mit Hugo Müller die »Spitzenkönigin«, mit Willen »Die Klaffer«, mit Moser den »Registrator auf Reisen« u. a., während er ohne Mitarbeiter für das Berliner Viktoria-Theater eine Feerie, die »Weiße Aaga«, und die Kleinigkeit: »Papa hat's erlaubt« verfasste. So sehr diese Arbeiten ansprachen, ihr Erfolg wurde verdunkelt durch das Volksstück »Mein Leopold« (1873), welches rasch seinen Weg über die Bretter vollendete und seinem Autor die Anerkennung eintrug, die Möglichkeit einer gesunden Darstellung des modernen Berliner Volkslebens erwiesen zu haben. Im Jahr 1874 übernahm L. die Leitung des Volks-Theaters in Breslau, die er bis 1878 führte; seitdem lebt er in Berlin, wo er 1881 das Friedrich-Wilhelmstädtische Theater erwarb, das er nach erfolgter Umgestaltung 1883 als »Deutsches Theater« eröffnete und als Direktor bis heute leitet. Neben Lustspiele von ihm sind: »Alltagsleben«, Bollwerk (1874); »Hasemanns Töchter« (1877); »Doktor Kland« (1878), ein Stück, das L. wieder große Erfolge brachte; ferner: »Wohlthätige Frauen« (1879); »Haus Lom« (1880); »Der Kompagnon« (1880); »Die Sorgen« (1882); »Das Heimchen« (1883); »Der Weg zum Herzen« (1885). Der Vorzug dieser Stücke vor den meisten ähnlichen Genres besteht vor allem in einem gemüthvollen, etwas sentimentalen Zug, der zum Herzen der Zuschauer spricht und das in der modernen Posse beliebte Zweideutige gänzlich ausschließt. 1886 brachte er das Trauerspiel »Die Loreley«.

Partigue (spr. -tiab), Jean, franz. Seefahrer und Reiseschriftsteller, geb. 25. Mai 1791 zu Bagneres (Oberpyrenäen), bereiste nach mehreren Seefahrten 1820—24 die Küsten von Brasilien, den La Plata und die Südsee, nahm peruanische und chilenische Häfen auf, besuchte dann Guayana, Brasilien und Martinique, stellte 1844 als Kommandant der indischen Seedivision wichtige hydrographische Untersuchungen an und war seit 1860 im Dépôt des cartes et des plans der Marine thätig. Er starb 26. April 1876. Seine wichtigsten Publikationen sind: »Description de la côte du Pérou« (Par. 1824); »Sur les courants qui règnent depuis le cap St-Augustin du Brésil jusqu'à Cayenne«; »Sur les vents qui se font sentir sur les côtes du Brésil et de la Guyane«; ferner: »Exposition du système des vents« (Par. 1840, 2. Aufl. 1855) u. a.

Parunda, Götting, f. Lara.

Larus, Röwe.

Larve (Larva), bei den Römern ursprünglich Bezeichnung für die Seelen der Verstorbenen, welche als Gespenster umgehend und erschreckend gedacht wurden im Gegensatz zu den Laren (f. d.), dann überhaupt für gespensterhafte Erscheinungen (f. Lemuren), Gerippe; aber auch bereits in der jetzigen Bedeutung als Gesichtsmaske (f. Maske) gebraucht. Vgl. Treu, De ossium humanarum larvarumque imaginibus (Berl. 1874). — In der Zoologie versteht man unter L. bei den Tieren mit Metamorphose (f. d.) diejenige Form, in welcher das dem Ei entschlüpfte Junge zunächst erscheint, wie z. B. die L. des Frosches, mancher Insekten (f. Tafeln »Hautfüßler«, »Käfer«, »Schmetterlinge«, »Waldborberber«) u. welche im gewöhnlichen Sprachgebrauch als Raupe, Quappe, Raupe, Made, Engerling u. bezeichnet wird. Von den wirbellosen Tieren entwickelt sich die Mehrzahl aus Larven, während bei den Wirbeltieren der Larvenzustand sehr viel seltener ist und nur bei den niedern Klassen (Fische und Amphibien) vorkommt. Jede L. unterscheidet sich vom erwachsenen Tier durch das Fehlen von Organen, die letzterm eigen sind (f. d.).

unter der Geschlechtsorgane), oder durch das Vorhandensein von provisorischen, später abzuwerfenden Organen (bei der Kaulquappe ist z. B. ein solches der Schwanz). Ein und dasselbe Tier kann während seiner Jugend mehrere Larvenformen durchmachen; die Larve, welche sich, ohne weitere Nahrung aufzunehmen und vielfach auch ohne sich zu bewegen, in das kletternde Tier (Imago) umwandelt, heißt Puppe. Die Larven vieler Tiere leben unter ganz andern Verhältnissen als die Imagines, erstere z. B. im Wasser, letztere auf dem Land, erstere als Kriech-, letztere als Fliegetiere, erstere als Fleischfresser, letztere als Insektenfresser etc.; im Einklang mit dieser Verschiedenheit der Gewohnheiten steht natürlich auch diejenige des Körperbaues. Von nahe verwandten Tieren (z. B. Hummer und Flusstäubchen) schlüpft häufig das eine (Hummer) aus dem Ei als L., das andere (Flusstäubchen) in vollendeter Gestalt; doch sind dann in der Entwicklung des letztern im Ei meist noch Spuren davon wahrzunehmen, daß auch hier ursprünglich ein L. vorhanden war, später jedoch die Entwicklung den kürzern und geradern Weg eingeschlagen hat.

Larvenblume, s. Mimulus.

Larventaufer (Mormon III.), Vogelgattung aus der Ordnung der Schwimmvögel und der Familie der Alcediniden (Alcedidae), Vögel mit gedrungenem, schwerem Körper, kurzem Hals, dickem Kopf, kurzem, sehr hohem, über der Stirne stark gekrümmtem, stark komprimiertem, mit gefurchtem Schnabel, einen verdickten Wulst am Schnabelgrund bildender Wachsheit, schwachen Flügeln, kurzem Schwanz und drei ziemlich langen Zehen mit vollständigen Schwimmhäuten und starken Nägeln. Der Lund (Polarente, Goldkopf, M. *tercula* Temm.), 31 cm lang, 62 cm breit, am Kopf, Rücken und Hals schwarz, an Wangen, Kehle und den Seiten des Leibes grau, sonst weiß, mit dunkelbraunem Auge, korallenrotem Augenring, an der Spitze blaß korallenrotem, an der Wurzel blauem Schnabel und zinnoberroten Füßen, bewohnt die Nordsee, die Küsten des Nordatlantischen Ozeans 80° nördl. Br., brütet einzeln auf Helgoland, in großen Scharen im Eismeer und bildet auf der europäischen Seite des Meeres die Hauptbevölkerung der Vogelberge. Er schwimmt und fliegt vortrefflich, ist auch ziemlich gut, ist munterer als seine Verwandten, aber doch vertrauenselig wie die Lurche auf dem Land hilflos. Er nährt sich von Krustentieren und kleinen Fischen, brütet gesellig mit den Weibchen und Alken, aber stets in tiefen Spalten, Felsen oder Höhlen, die er zum Teil selbst gräbt, nur ein großes, weißes Ei und, wenn ihm dieses fehlt, ein zweites und drittes. Man ist die Eier und salzt die Jungen für den Wintervorrat ein.

Laryngismus stridulus, Stimmritzenkrampf. **Laryngitis** (griech.), Entzündung des Kehlkopfes. **Laryngochirurgie** (griech.), s. Kehlkopf, S. 654. **Laryngofissio** (griech.-lat.), Spaltung des Kehlkopfes für operative Zwecke.

Laryngophthisis (griech.), Kehlkopfschwindsucht. **Laryngostop** (griech.), Kehlkopfspiegel; **Laryngoskopie**, Untersuchung des Kehlkopfsinneren mit dem Kehlkopfspiegel.

Laryngospasmus (griech.), Stimmritzenkrampf. **Laryngotomie** (griech.), s. Kehlkopfschnitt. **Laryngotracheitis** (griech.), Entzündung des Kehlkopfes und der Luftröhre (s. Krupp).

Laryngotracheotomie (*Rhilotracheotomie*, s. d.), operative Eröffnung der Luftwege mittels der Kehlkopfschneidung des Ringknorpels und der 2—3 in Trachealringe.

Larynx (griech.), der Kehlkopf (s. d.).

Las, Landschaft, s. Lus.

Lasa, s. Seydebrand und der Lasa.

Lasagnes (franz., spr. -sannj), dünne, fingerbreite Bandnudeln.

Lasala y Collado, Fermin, span. Finanzminister, geboren zu San Sebastian, studierte auf der Universität zu Madrid die Rechte, kam 1857 zum erstenmal in den Kongress und gehörte der unionistischen und kongressistischen Partei an, welche unter D'Donnell in den Cortes herrschte. In der Opposition gegen das Ministerium Narvaez-Bravo that er sich besonders als Redner hervor, namentlich in der Diskussion über den Syllabus. Als D'Donnell wieder ans Ruder kam, wurde er Vizepräsident des Kongresses, und nach der Revolution von 1868 zählte L. zu denen, welche die Thatfachen anerkannten, aber nicht die Prinzipien. Er ließ jedoch das Wort immer der Sache der Ordnung. Als der Bürgerkrieg mit allen seinen Schrecken hauste, zog er sich nach San Sebastian zurück und schrieb dort sein Werk über die *Vicisitudes de la monarquia constitucional en Francia*, in welchem er eine gründliche Kenntniss der Geschichte des konstitutionellen Lebens überhaupt an den Tag legte. Als 1876 die Cortes der Restauration sich öffneten, nahm L. seinen Sitz wieder in denselben ein und versprach seinen Wählern, soviel wie möglich von den baskischen Fueros retten zu wollen. Ende d. J. nahm er die Wahl zum lebenslänglichen Senator von der Krone an und verteidigte die Politik des ersten Ministeriums Canovas, der ihn, als er wieder ans Ruder kam, 9. Dez. 1879 zum Ackerbau- und Handelsminister berief. Im Februar 1881 trat er wieder zurück.

La Salle (spr. Hall), Stadt im nordamerikan. Staat Illinois, am Illinoisfluß, mit dem sich hier der von Chicago kommende Kanal vereinigt, hat Kohlengruben und (1880) 7847 Einw.

Laesae majestatis crimen (lat.), s. Majestätsverbrechen.

Lesare (schwed., »Läser«), eine religiöse Sekte in Schweden, aus dem bei dem großen Umfang der Kirchspiele fühlbaren Bedürfnis des Hausgottesdienstes entstanden und seit 1797 von Hans Nielsen Hauge (s. d.) organisiert. Im allgemeinen sich zum Glauben der lutherischen Kirche bekennend, bethätigen sie ihren frommen Eifer namentlich durch fleißiges Lesen in der Bibel und in Luthers Postille, strenge Sonntagsfeier, fleißigen Besuch erbaulicher Versammlungen und strenge Lebensführung. Um 1842 trat unter ihnen ein Bauer, Erik Jansson, auf, der sich für einen unmittelbaren Apostel Jesu ausgab, aber polizeilich verfolgt wurde und 1846 mit seinen Anhängern nach Nordamerika auswanderte, wo er im Staat Illinois eine geistliche Kolonie (Bishopshill) gründete, aber 30. Mai 1850 erschossen wurde. Gegenwärtig ist L. allgemeiner Name für die lutherischen Pietisten, besonders des nördlichen Schweden.

Lasaulx (spr. -sah), 1) Johann Claudius von, Architekt, geb. 27. März 1781 zu Koblenz, studierte in Würzburg die Rechte und Medizin, widmete sich dann der Baukunst und erhielt 1816 die Stelle eines preussischen Landbauinspektors. Er starb 14. Okt. 1848. L. führte an 60 öffentliche und Privatgebäude, 12 katholische Kirchen und die Burg Rheineck im Rundbogenstil aus.

2) Ernst von, Altertumsforscher, Sohn des vorigen, geb. 16. März 1805 zu Koblenz, daselbst vorgebildet, studierte 1824—30 in Bonn und München, ward nach längern Reisen in Italien, Griechenland

und im Orient 1835 außerordentlicher, 1837 ordentlicher Professor der Philologie zu Würzburg, 1844 Professor der Philologie und Ästhetik zu München, als Ultramontaner im Februar 1847 seines Amtes enthoben, im März 1849 in dasselbe zurückberufen und starb 10. Mai 1861 in München. 1848 in die deutsche Nationalversammlung, später in die bayerische Abgeordnetenversammlung gewählt, war er ein eifriger Vertreter des Katholizismus. Dem entsprechend verfolgte er auch in seinen wissenschaftlichen Arbeiten die vielfach angegriffene Tendenz, christliche Ideen im Altertum nachzuweisen. Wir heben davon hervor: »Zur Geschichte und Philosophie der Ehe bei den Griechen« (Würzb. 1852); »Studien des klassischen Altertums« (Regensb. 1854); »Der Untergang des Hellenismus« (Münch. 1854); »Neuer Versuch einer Philosophie der Geschichte« (Regensb. 1856); »Des Sokrates Leben, Lehre und Tod« (das. 1857); »Die prophetische Kraft der menschlichen Seele in Dichtern und Denkern« (das. 1858); »Philosophie der schönen Künste« (das. 1860). Vgl. Holland, Erinnerungen an Ernst v. L. (Münch. 1861).

3) Amalie von, Schwester des vorigen, geb. 1815 zu Koblenz, trat als »Schwester Augustina« in die Kongregation des heil. Borromäus, war zuerst in Aachen, seit 1849 als Oberin der Barmherzigen Schwestern vom St. Johannes-Hospital zu Bonn, besonders in den Kriegen von 1864, 1866 und 1870, thätig. Weil sie sich nicht zur Unterwerfung unter das Infallibilitätsdogma verstand, ward sie abgesetzt, aus der Stätte 20jähriger Wirksamkeit vertrieben, ja nach ihrem 28. Jan. 1872 in Vallendar erfolgten Tod noch die Leiche des Ordenskleides beraubt. Vgl. Reinken, Amalie v. L., eine Bekennerin (Bonn 1878); »Erinnerungen an Amalie v. L.« (3. Aufl., Göttingen 1881).

4) Arnold von, Mineralog und Geolog, geb. 18. Juli 1839 zu Kastellaun auf dem Hundrüd, widmete sich der bergmännischen Praxis und studierte 1861 bis 1865 in Bonn und Berlin. Seit 1869 an der Universität Bonn habilitiert, ging er 1875 als außerordentlicher Professor nach Breslau, 1880 als Ordinarius nach Kiel und noch in demselben Jahr nach Bonn, wo er 25. Jan. 1886 starb. Er schrieb: »Petrographische Studien an den vulkanischen Gesteinen der Auvergne« (Stuttg. 1868—71); »Das Erdbeben von Herzogenrath vom 22. Okt. 1873« (Bonn 1874); »Das Erdbeben von Herzogenrath vom 24. Juni 1877« (das. 1878); »Elemente der Petrographie« (das. 1875); »Über vulkanische Kraft« (n. d. Engl. von Mallet, das. 1875); »Aus Irland, Reiseskizzen und Studien« (das. 1877); »Sizilien. Ein geographisches Charakterbild« (das. 1879); »Der Ätna«, nach Sartorius v. Waltershausen nachgelassenen Manuskripten selbständig herausgegeben, bearbeitet und vollendet (Leipz. 1880); »Die Bausteine des Kölner Doms« (Bonn 1882); »Einführung in die Gesteinslehre« (Berl. 1886); die kleinen Schriften: »Irland und Sizilien« (Berl. 1883) und »Wie das Siebengebirge entstand« (das. 1884).

Lasca, il, Beiname des ital. Dichters Grazzini (s. d.).

Las Casas, Fray Bartolomé de, span. Geistlicher, geb. 1474 zu Sevilla, widmete sich in Salamanca juristischen und theologischen Studien, begleitete nebst seinem Vater Columbus auf dessen erster Reise, trat nach seiner Rückkehr in den Dominikanerorden, ging 1502 zum zweitenmal nach der Neuen Welt und ward 1511 zum Priester auf Cuba ernannt. Um der durch das Gesetz gebotenen Verteilung der Eingebornen an die Eroberer entgegenzuwirken, reiste er wiederholt nach Spanien und erlangte auch den

Erlaß mehrerer Dekrete zum Schutz der Indianer. Um die gänzliche Ausrottung der zu schweren Arbeiten untauglichen Indianer zu verhindern, machte er den Vorschlag, lasteliche Bauern als Kolonisten hinzuschicken und die Verwendung von Negerklaven für die schwersten Arbeiten in den Minen und Zuckerplantagen zu erlauben. Wegen dieses Vorschlags wurde man L. als Urheber des Negerklavenhandels beschrieen, obwohl es erwiesen ist, daß derselbe schon früher betrieben ward. 1520 versuchte L. auf dem Festland eine Ansiedelung als Stützpunkt der christlichen Mission zu gründen, die jedoch scheiterte. Er trat hierauf 1521 in das Dominikanerlaster auf Hispaniola und widmete sich dem Missionsgeschäft; auch begann er seine »Historia general de las Indias«, woran er von 1527 bis wenige Jahre vor seinem Tode arbeitete. Er war darauf Bischof von Chiapas in Mexiko, kehrte aber 1551 nach Europa zurück und starb im Juli 1566 in Madrid. Er schrieb ferner die weitverbreitete »Brevisima relacion de la destruccion de las Indias« (Sevilla 1552; deutsch von Adreß, Berl. 1790), welche mehrere Maßregeln der Regierung zum Schutz der Indianer zur Folge hatte; gegen den Chronisten Juan Ginés de Sepúlveda, der zu gunsten grausamer Ausrottung der heidnischen Indianer den »Democratius secundus« geschrieben, verfaßte er seine »Apologie« und seine »Tria propositioes juridicas«. Seine »Obras« erschienen zu Sevilla 1552 und wurden von Florentin ins Französische übertragen (Par. 1822), der auch eine lateinische Übersetzung der übrigen Werke herausgegeben hat (»Œuvres complètes de L.«, das. 1822, 2 Bde.). Von L.' handschriftlich hinterlassenen und bis jetzt ungedruckt gebliebenen Werken ist die angeführte »Historia general de las Indias« das bedeutendste. Vgl. Grégoire, Apologie de L.; Michel Bio, Vie de L. (Bol. 1618); Helys, Life of L. (2. Aufl. Lond. 1868); Baumstark, Bartholomäus de las Casas (Freiburg 1879).

Las Casas (fr. las), 1) Emmanuel Augustin Dieudonné, Graf de, Freund Napoleons I., geb. 1766 auf dem Schloß Las Casas unweit Nîmes in Languedoc, diente vor der Revolution als Leutnant in der Marine, wanderte 1791 aus, machte 1792 den Feldzug gegen Frankreich mit und flüchtete dann nach England. Als der Erste Konsul den Emigranten 1799 die Rückkehr gestattete, ließ sich L. in Paris als Buchhändler nieder. Sein unter dem Namen Lesage erscheinender »Atlas historique, chronologique, géographique et généalogique« (Par. 1800 bis 1804, neue Aufl. 1826; deutsch bearbeitet und vermehrt von Dusch und Gyslein, Karlsr. 1826—27, 2. Ausg. 1843) lenkte die Aufmerksamkeit Napoleons auf ihn, und er ward 1808 zum Reichsbaron und 1809 zum Kammerherrn und Requietenmeister in der Marinesektion des Staatsrats ernannt. Seit dieser Zeit ward er mit verschiedenen Missionen, unter andern mit der Inspektion der Gefängnisse, beauftragt. Bei der ersten Invasion der Franzosen 1814 kommandierte er eine Legion der neu errichteten Nationalgarde. Nach Napoleons erster Abdankung ging er für kurze Zeit nach England, kehrte aber nach dessen Rückkehr von Elba wieder in den Staatsrat. Nach Napoleons zweiter Abdankung hatte er sich von demselben die Erlaubnis, samt seinem ältesten Sohn, Emmanuel (s. unten 2), ihm mit St. Helena folgen zu dürfen. Hier diktierte ihm sein einziger Teil seiner »Mémoires«. Da L. aber keine Verbindungen mit Europa anknüpfte, wurde er im Nov. 1816 nebst seinem Sohn von Napoleon getrennt.

nach Europa zurückgeschickt, wo er sich in Frankfurt a. M. niederließ. Seine Bemühungen, die Monarchen des Wiener Kongresses zu einer Erleichterung des Loses Napoleons zu bewegen, blieben erfolglos. Nach dessen Tod veröffentlichte er das bekannte *Mémorial de St. Hélène* (Par. 1821—23, 8 Bde.; 1. Ausg. 1844, 9 Bde.; deutsch, Stuttg. 1822—26, 10 Bde.), wozu O'Meara's *Napoléon in exile* die Fortsetzung bildet. Vgl. Grille und Ruffet-Charay, *La suite au Mémorial*, etc. (Par. 1824, 1 Bde.). Eine Gegenschrift des von L. hart angesehenen Kommandanten von St. Helena, Hudson Lowe, veranlaßte L., nach London zu reisen, um von ihm selbst persönliche Genugthuung zu fordern; doch wurde dieser sofort L.'s Ausweisung. Nach der Julirevolution trat L. als Abgeordneter für St. Denis in die Kammer, wo er seinen Sitz auf der äußersten Linken nahm. Er starb 15. Mai 1842 in Passy.

Emmanuel Pons Dieudonné, Baron, Graf de, Sohn des vorigen, geb. 8. Juni 1800 in Châtellat bei Brest, diente auf St. Helena dem Kaiser Napoleon I. als Sekretär. Als konstitutionell ernannt nahm er an der Julirevolution lebhaften Theil und trat dann als Abgeordneter des Departements Finistère in die Kammer, wo er sich der neuen Verfassung ergeben zeigte. 1837 erhielt er eine Sendung an die Republik Haiti und begleitete 1840 den Grafen von Joinville zur Abholung der Überreste des Kaisers nach St. Helena, worauf er das *Journal à bord de la frégate la Belle Poule* (Par. 1841) herausgab. Von Napoleon III. am 31. Dez. 1842 zum Senator ernannt, starb er 8. Juli 1854 in Passy.

Lasch, f. Läche.

Lasch, Karl, Maler, geb. 1. Juli 1822 zu Leipzig, begann seine künstlerischen Studien auf der Akademie in Dresden, war später Schüler von Ed. Bendemann und ging 1844 nach München, wo er unter dem Einfluß Schnorrs und Raulbachs mehrere gesammelte Bilder, wie Enzio im Gefängnis, Eberhard Kaufmann (Kensington-Museum zu London), der Krieg auf der Wartburg, malte. Nach einer Reise durch Italien ging er 1847 nach Moskau, um eine Anzahl von Aufträgen im Porträtfach auszuführen. 1857 ging er nach Paris, wo er zwei Jahre blieb. Hier malte er unter anderm: Tannhäuser und Elisabeth, Tintoretto und seine Tochter und studierte in den Galerien die Werke alter und neuer Meister. Nachdem er wieder ein Jahr in Moskau zugebracht, siedelte er 1860 nach Düsseldorf über, wo er eine erfolgreiche Thätigkeit entfaltet. Seitdem dort vollendetes Bild war Eginhard und Emma, auf er sich der Genremalerei zuwandte, welcher die besten Schöpfungen angehören. Die hervorragendsten sind: Kinderlust (1862, Dresdener Galerie); bei der jungen Witwe (gestochen von Vogel); die Lehrerin von der Kirchweih; der Dorfarzt in Vertreibung; hinter der Mühle; schwäbisches Hochzeitsfest; des alten Schullehrers Geburtstag (1866, Königl. Galerie in Berlin); die Verhaftung (1872); die Nacht (1874); singende Mädchen am Waldeßsaum (1875) u. a. L. ist Mitglied der Akademien von Dresden, St. Petersburg und Wien und erhielt 1869 vom König von Preußen den Professortitel. Er zeichnet durch gediegene Charakterisierung und Zeichnung ein wirkungsvolles Kolorit aus. Auch als Bildhauer leistet L. Vortreffliches.

Lasch, f. Lische.

lasciate ogni speranza, voi ch'entrate (ital., laßt jede Hoffnung [schwinden], ihr, die ihr ein-

tretenet), in Dantes *Göttlicher Komödie* (*Hölle*, 3, 9) die Inschrift über dem Eingang zur Hölle.

Lasch (lat.), unzuchtig, wollüstig, schlüpfrig; Laschheit, Unzuchtigkeit etc.

Lasch, f. Lacy.

Lasen, Volksstamm, f. Lasistan.

Laserpflanz, f. Silphium.

Laskewitsch, Iwan Iwanowitsch, russ. Belletrist, geb. 14. Sept. (a. St.) 1794 zu Kolonna, trat nach guter häuslicher Erziehung in den Staatsdienst und bekleidete bis 1862, in welchem Jahr er seinen Abschied nahm und sich nach Moskau zurückzog, verschiedene Posten im Ministerium der Volksaufklärung und des Innern. Er starb 26. Juni (a. St.) 1869 in Moskau. L. gilt für den Begründer des historischen Romans in Rußland. Seine großen Werke dieser Art, der in den Zeiten Peters d. Gr. spielende Roman *Poslednij Nowik* (*Die Eroberung Livlands*, 1842; deutsch, Dessau 1852), ferner die Romane: *Ledjanoi Dom* (*Das Eishaus*, 1835; deutsch, Leipz. 1838), aus den Zeiten der Kaiserin Anna, und *Bassurman* (*Der Fremde*, 1838), im 16. Jahrh. spielend, sowie einige andre erwarben ihm großen Ruhm und erfreuen sich noch jetzt in Rußland verdienten Beifalls, obgleich ihre romantische Färbung ihren Kunstwert beeinträchtigt. L. hat auch ein paar kleinere Erzählungen, einen Band Gedichte und einige Dramen: *Opritschnik* und *Materi-sopernitzj* (*Die streitenden Mütter*), verfaßt. Seine gesammelten Schriften erschienen in 8 Bänden (Petersb. 1858). Vgl. *Jubiläumsfeier von J. J. L.* (russisch, Moskau 1869).

Lasieren, einen Gegenstand mit einem durchsichtigen farbigen Überzug versehen, um ihm Glanz und Frische zu erteilen; in der Malerei das Verfahren, die pastosen Oelfarben der Untermalung mittels durchsichtiger Lagen in ihrer Wirkung zu mildern und mit dem Gesamtkon des Gemäldes in Einklang zu bringen. Auf der geschickten Anwendung des Lasierens beruht zum Teil das Geheimnis des Rembrandtschen Kolorits. Vgl. Saftfarben.

Lasinio, Carlo, Graf, ital. Zeichner und Kupferstecher, geb. 1757 zu Treviso, war Konservator der Kunstschatze in Vise und machte sich durch die Erhaltung und Nachbildung von Kunstwerken älterer Zeit bekannt. Er starb 1839 in Vise. Seine Hauptwerke sind: 40 Blätter Hieraten nach alten Fresken und Elgemälden in Florenz (Flor. 1789), die Wandgemälde des Campo Santo in Vise (das. 1810, 40 Blätter) und die von seinem Sohn und Schüler Giovanni Paolo (1796—1855) gezeichneten berühmten Fresken des 14. und 15. Jahrh. (2. Ausg., das. 1841, 32 Blätter). Sein Sohn zeichnete und stach ebenfalls die Fresken des Campo Santo von Vise (1832, 44 Blätter) und stach die Tafeln zu Rosselinis *Ägyptischen und nubischen Altertümern*.

Lasinsky, Johann Adolf, Maler, geb. 16. Okt. 1808 zu Simmern, bezog 1827 die Akademie in Düsseldorf, wo er zu den ersten gehörte, die mit Lessing und J. W. Schirmer die Landschaftsmalerei selbständig pflegten. Er siedelte 1837 nach Koblenz, später nach Köln über, malte dort das Panorama der Stadt und lehrte 1850 nach Düsseldorf zurück, wo er 6. Sept. 1871 starb. Lasinsky's Gemälde erinnern an die ersten romantischen Landschaften Lessings. Eine poetische Auffassung verleiht ihnen fesselnden Reiz, doch leiden sie mitunter an unerfreulicher Härte. Hervorzuheben sind: Schloß Elz an der Mosel (1831), Oberstein an der Nahe (1834 und 1836), Wachturm im Winter bei Mondschein (1835) u. Wasserfall bei Pyrmont (1835),

ein Gebirgspass bei Abendbeleuchtung, eine niederländische Landschaft (1852) und ein Eolus von großen Bildern nach Motiven aus den hölzernen Landen, die er für die Höfe von Portugal und Rumänien ausführte.

Lasiocampa, f. Glucke (Schmetterling).

Läsion (lat.), Verletzung, Beschädigung, besonders im Rechtswesen als Voraussetzung für die »Wiedereinführung in den vorigen Stand« (f. b.) von Wichtigkeit; *Laesio ultra dimidium*, L. enormis, Verletzung über die Hälfte, übermäßige Verletzung, die Benachteiligung über die Hälfte des Wertes, wenn der Kaufpreis weniger als die Hälfte des Wertes beträgt, das dem Verkäufer gegebene Rechtsmittel zur Aufhebung des Kaufs, wird meist auch dem Käufer, wenn der Preis mehr als das Doppelte des Wertes beträgt, und bei gleichem Mischverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung auch bei andern Verträgen eingeräumt, findet aber nach dem allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch, Art. 286, bei Handelsgeschäften nirgends statt und ist in den Königreichen Bayern und Sachsen überhaupt aufgehoben. Bei gerichtlichen Verkäufen, Expropriationen und Vergleichen kommt dies Rechtsinstitut nicht zur Anwendung.

Lasionit, f. Bawellit.

Lassisch, die Sprache der Lasen (f. Lasistan), gehört zur südbaltischen Sprachfamilie; f. Kaukasische Sprachen.

Lassian, Küstenlandschaft am Südostende des Schwarzen Meers, zum größern Teil zum türkischen Vilajet Trapezunt, zum kleinern (seit 1878) zum russischen Gouvernement Kars gehörig, ist im allgemeinen nur längs der Küste in ihren Hauptortschaften bekannt. Die Flüsse sind ausnahmslos kurze Küstenflüsse. Der Ramm der Küstenkette ist 15–20 km vom Meer entfernt. Die Küste selbst, durch Reichtum an Rußbäumen, Kernen und Steinobst ausgezeichnet, erscheint als Heimat des Obstes, namentlich der Kirichen und Birnen. Die Einwohner, deren man etwa 68,000 männlichen Geschlechts zählt, sind die Lasen (Lazen), die ihre Verwandtschaft mit den dem Kaukasus zunächst wohnenden Völkerschaften weniger durch ihre Körper- und Gesichtsbildung als vielmehr durch ihre Sprache (Lassisch), durch die Koselei ihrer Sitten und mohammedanischen Fanatismus verraten. Wegen ihres leidenschaftlichen und räuberischen Charakters sind sie bei den Türken und Georgiern verschrien. — Die Römer nannten den Küstenstrich Lazica und stritten sich mit den neupersischen Königen um den Besitz des als Vormauer gegen den Kaukasus wichtigen Landes; doch knüpfte die christliche Religion, welche im Anfang des 6. Jahrh. Eingang gefunden, die Lasen von selbst mehr an Byzanz. Später teilte L. meist die Schicksale Georgiens. Im Frieden von San Stefano (3. März 1878) von der Türkei an Rußland abgetreten, wurde L. im Mai gegen den Willen der Bevölkerung in Besitz genommen.

Laßk, Kreisstadt im russisch-polen Gouvernement Piotrkow, an der Nemolla, hat (1884) 6298 Einw. Im Kreis, namentlich im Flecken Bobjánja, sind bedeutende Tuch-, Baumwoll- und Leinwandfabriken.

Lasstaren, indische Matrosen oder Kanoniere; davon Laslar, ein aus Infanterie, Artillerie und berittenen Ordonnanzen bestehendes Korps der britisch-indischen Kolonialtruppen, 378 Mann stark, auf Ceylon und in Hongkong.

Lasstaris, 1) Johannes, als Kaiser von Byzanz Johannes IV., f. Johannes 4).

2) Theodor I. u. II., Kaiser von Nicäa, f. Theodor.

3) Konstantin, berühmter griech. Gelehrter,

stammte aus einer edlen Familie Bithyniens, kam nach Eroberung Konstantinopels 1454 nach Italien, wurde Lehrer der Prinzessin Apollita Sforza in Mailand, lebte dann zu Rom als Günstling des Kardinals Bessarion, hierauf zu Neapel und Messina als öffentlicher Lehrer der griechischen Sprache und starb nach 1500. Unter seinen zum größten Teil unedierten Schriften gewannen seine »Griechische Grammatik« auch »Erotemata« (»Fragen«) beliebt, das erste griechische Buch, welches gedruckt worden ist (Venedig 1476), die weiteste Verbreitung (vgl. Intertext).

4) Andreas Johannes oder Janos, geboren um 1445 zu Rhynchos in Kleinasien (daher auch Rhynchosenos), ebenfalls gelehrter Grieche, Scholastiker oder Better des vorigen, kam mit denselben nach Italien und lebte am Hof Lorenzo's von Medici, der ihn nach Griechenland schickte, um alte griechische Handschriften und Kunstwerke zu kaufen. Später wurde L. vom König Karl VIII. als Lehrer der griechischen Sprache nach Paris berufen, dann vom Papst Sixtus zum Vorleser eines Lehrinstituts für junge Griechen und einer griechischen Druckerei ernannt. Eine Handschrift führte ihn 1518 nach Paris an den Hof des Königs Franz I., wo er die königliche Bibliothek gründete, später nach Venedig, wo er sich niederließ, bis Papst Paul III. ihn wieder nach Rom rief. Er starb 1535. Außer manchen Ausgaben und Erläuterungen griechischer Schriftsteller, besonders »Anthologia Planudea« (Flor. 1494), der »Stoa zur Ziti« (Rom 1517) u. a., verdankte man ihm mehrere grammatische Abhandlungen und eine Sammlung griechischer Epigramme und Briefe (Basil. 1517). Unsterblich machte er sich durch Herausgabe der berühmten Editiones principes. Vgl. Billenroth, L., ou les Grecs du quinzième siècle (Par. 1865), deutsch, Straßb. 1825).

Lasst, Eduard, deutscher Politiker, geb. 14. Okt. 1829 zu Jaroschin (Posen) von jüdischen Eltern, besuchte seit 1847 in Breslau und in Berlin Athenäum und Rechtswissenschaft, beteiligte sich im Oktober an den Kämpfen der akademischen Legion in Leipzig gegen Windischgrätz, wurde 1851 Auskultant an der hiesigen Stadtgericht und begab sich nach Ablegung des zweiten Staatsexamens auf drei Jahre nach Göttingen. 1856 kehrte er als Referendar in den preussischen Staatsdienst zurück und wurde 1858 Richter am Stadtgericht in Berlin. Querschnitt in die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich durch mehrere geistreiche Handlungen in Oppenheims »Deutschen Jahrbuch« (1861–64), welche später unter dem Titel: »Geschichte der Preussens« (Leipzig 1874) erschienen. 1865 trat er als Vertreter des zweiten Wahlbezirks in das Abgeordnetenhaus ein, er seinen Sitz bei der Fortschrittspartei nahm. Davor herein entwickelte L. eine solche Schlagkraft der Rede und Gewandtheit der Debatte, daß er bald zu den hervorragenden Persönlichkeiten der Partei zählte. Besonders zeichnete er sich durch seine politische und scharfsinnige Behandlung von Verfassungsfragen aus. 1866 war L. einer der Gründer, seitdem einer der Führer der national-liberalen Partei im Abgeordnetenhaus, in welchem er 1871–1874 Magdeburg, 1874–79 Frankfurt a. M. und im norddeutschen wie im deutschen Reichstag, welchen ihn der zweite Weimarer Wahlkreis wählte. An den zahlreichen organisatorischen Gängen Deutschlands und Preußens, wie den großen Versammlungen, der Reichsordnung etc., hatte L. einen vorragenden Anteil. In den Fragen der Volkswirtschaft vertrat er mit gleichem Eifer die Sache der

alen Einigung wie der Konstitutionellen Frei-
Großes Aufsehen erregte er durch seine Rede
7. Febr. 1873 über die schwindelhaften Grün-
gen, namentlich die Beteiligung des Geheimrats
gener an denselben, und zog sich heftige Angriffe
urch zu. Nachdem er 1870 Rechtsanwalt beim
bgericht geworden, trat er 1873 als Syndikus
Pfundbriefamtes in den Dienst der Stadt Berlin
und ward 1876 zum Mitglied des Verwaltungs-
rats gewählt. 1878 ward er von der Leipziger
Fakultät zum Doktor der Rechte und 1875
der Freiburger Universität zum Doktor der Philo-
sophie honoris causa promoviert. In seiner Partei
Laszki's Einfluß etwas, als der Reichskanzler ihn
seiner Opposition gegen mehrere Vorschläge
Regierung wiederholt heftig angriff, und als L.
M. 1879 bei der Neuwahl zum Abgeordnetenhaus
Frankfurt a. M. durchfiel, verzichtete er auf ein
tagsmandat. Da er in wichtigen Fragen, wie
Wirtschafts- und Steuerreform, dem Sozialisten-
t u. a., nicht mehr mit der Mehrheit der natio-
liberalen Fraktion übereinstimmte, schied er im
J. 1880 aus derselben aus und schloß sich den
Revisionisten an. Seit längerer Zeit krankend, reiste
1883 nach Nordamerika, wo er, im Begriff in die
heimat zurückzukehren, 5. Jan. 1884 in New York an
einem Schlaganfall starb. Er ward 28. Jan. in Berlin
beigesetzt. Das Repräsentantenhaus in Washington
am 29. Jan. für L. eine Resolution beschlossen und diese
Reichskanzler zur Abgabe an den Reichstag über-
reichte; derselbe schickte sie aber zurück, weswegen er
den Deutschfreisinnigen 7. März heftig angegriffen
wurde. Von den Schriften Laszki's sind, abgesehen von
seinen Abhandlungen und Vorträgen, noch zu er-
wähnen: »Zur Geschichte der parlamentarischen Ent-
wicklung Preußens« (Leipz. 1873); »Die Zukunft
des Deutschen Reichs« (das. 1877); »Wege und Ziele
der Kulturentwicklung«, Essays (das. 1881); ferner
»Erlebnisse einer Mannesseele«, heraus-
gegeben von B. Auerbach (das. 1873). Vgl. A. Wolff,
»Erinnerung an E. L.« (Berl. 1884); die Gedäch-
tnisrede von Bamberger (Leipz. 1884) und den Ne-
krolog von Baumbach (Stuttg. 1884); Freund, Ei-
nleitung über E. L. (Leipz. 1885).

Laszki, poln. Adelsfamilie; bemerkenswert:
1) Jan (Johannes) L. oder a Lasco, geb. 1466, ward
Kanzler von Polen, 1510 Erzbischof von Gnesen
Primas des Reichs und vom König Siegmund I.
mehreren diplomatischen Missionen betraut. Auf
dem lateranischen Konzil von 1513, wo er die Christen-
heit zur Hilfe gegen die Türken aufforderte, erhielt
er vom Papst für sich und seine Nachfolger die Würde
des Legatus natus Sedis apostolicae. Er starb
Mai 1531. Er war Herausgeber der für die pol-
nische Rechtsgeschichte wichtigen Sammlung der äl-
testen polnischen Gesetze: »Commune inelyti Polo-
regni privilegium« (Kraß. 1506) und kirchlicher
Statuten. Sein »Liber beneficiorum archidieocesis
gnesensis« gab Lukowski (Gnesen 1880) heraus.
2) Reißberg, Johannes L. (Wien 1875).
3) Jan (Johannes a Lasco), Neffe des vorigen,
Hauptbeförderer der Reformation in Polen, geb.
zu Lasz bei Petrikau in Großpolen, widmete
dem geistlichen Stand, studierte in Bologna und
ward besonders unter Erasmus und lehrte 1526 als
Vater einer gemäßigten Kirchenreform in seine
heimat zurück, wo er Propst in Gnesen wurde und
andere einträgliche Pfründen erhielt. Nach frucht-
losen Wirken für die Reformation verließ er 1539
Polen, heiratete in Löwen und kaufte sich in Ostfries-

land ein Landgut. Hier führte er auf Wunsch der
verwitweten Gräfin Anna die Reformation durch
und begründete die presbyteriale Verfassung der ost-
friesischen Kirche; auch schrieb er 1548 den Emdener
Katechismus. 1549 durch das Interim verdrängt,
folgte er einer Einladung Cranmers nach England
und wurde Vorsteher einer aus Fremden bestehenden
protestantischen Gemeinde in London. Durch Marias
der Katholischen Thronbesteigung genötigt, 1553 Eng-
land zu verlassen, begab er sich erst nach Emden u.
nach Frankfurt a. M., wo er ebenfalls Superinten-
dent der Fremdenkirche wurde, welche sich durch
ihre biblisch-apostolische Verfassung und ihre strenge
Kirchenzucht auszeichnete. 1556 lehrte er nach Polen
zurück, wo unter Siegmund Augusts Regierung die
Reformation sich Bahn brach. Als Vorsteher der pro-
testantischen Kirchen in Kleinpolen bemühte er sich,
eine Vereinigung der protestantischen Kirchenparteien
in Polen zu Stande zu bringen, wie er denn auch den
Grund zum Sandomirer Vergleich (Consensus Sando-
miriensis) von 1570 legte. Er starb 1560 in Pirczow.
Seine Werke gab Kupper heraus (Amsterd. 1866,
2 Bde.). Vgl. Bartels, Joh. von L. (Elberf. 1860);
Dalton, Johannes a Lasco (Gotha 1881).

Lasö, dän. Insel im Kattegat, zum Amt Hjørring
in Jütland gehörend, 105 qkm (1,9 QM.) mit (1880)
2695 Einw. Die Insel ist von gefährlichen Untiefen
umgeben, beinahe ganz waldlos und hat sehr durch
Flugsand gelitten.

Laspeyres (spr. -peires), 1) Etienne, deutscher Na-
tionalökonom und Statistiker, geb. 28. Nov. 1834
zu Halle a. S., studierte in Tübingen, Berlin, Göt-
tingen, Halle und Heidelberg und habilitierte sich
1860 zu Heidelberg. Er ward als Professor 1864
nach Basel, 1866 nach Riga, 1869 nach Dorpat, 1873
nach Karlsruhe, 1874 nach Gießen berufen. Außer
zahlreichen Abhandlungen in Zeitschriften, die meist
auf dem Gebiet der Handels- und Preisstatistik lie-
gen, schrieb er: »Die Wechselbeziehungen zwischen der
Volksvermehrung und der Höhe des Arbeitslohns«
(Heidelb. 1860); »Geschichte der volkswirtschaftlichen
Anschauungen der Niederländer und ihrer Litteratur
zur Zeit der Republik« (Leipz. 1863); »Liebig's Theorie
der Bodenerschöpfung, vom nationalökonomischen
Standpunkt aus beleuchtet« (Riga 1869); »Der Ein-
fluß der Wohnungen auf die Sittlichkeit« (Berl.
1869); »Die Kathedersozialisten und die statistischen
Kongresse« (das. 1875); »Das Alter der deutschen
Professoren« (das. 1876).

2) Hugo, Geognost und Mineralog, Bruder des
vorigen, geb. 3. Juli 1836 zu Halle a. S., trat
1856 in die staatliche Bergamtskarriere, verließ die-
selbe aber 1864 als Bergreferendar, um die wissen-
schaftliche Laufbahn in den genannten Fächern zu
verfolgen, zunächst als Schüler Bunjens in Heidel-
berg. Von 1865 bis 1870 war er für die geologische
Landesanstalt in Berlin besonders durch Kartierung
eines Teils der Provinz Sachsen, seiner Heimat,
thätig. 1867 habilitierte er sich in Berlin, las beson-
ders Petrographie, lehrte auch an der Bergakademie
daselbst, erhielt 1870 den Lehrstuhl der Mineralogie
und Geologie an dem Polytechnikum zu Aachen,
wurde 1884 Professor an der Universität zu Kiel und
folgte 1886 einem Ruf nach Bonn. L. lieferte zahl-
reiche kristallographische und chemische Untersuchungen
von Mineralien. Von seinen größern Arbeiten sind
besonders hervorzuheben die Untersuchungen über
die Gegend von Kreuznach, die mit E. Weiß heraus-
gegebene Übersichtskarte des kohlensführenden Saar-
Rheingebiets (Berl. 1868) und »Geognostische Dar-

Stellung des Steinkohlengebirges und Kolliegenden von Halle. (dass. 1875).

Lassalle, Ferdinand, hervorragender deutscher Gelehrter und Begründer der Sozialdemokratie in Deutschland, wurde 11. April 1825 zu Breslau geboren als Sohn eines reichen israelitischen Seidenhändlers, Lassal (Ferdinand L. schrieb sich »Lassalle« erst nach einem Pariser Aufenthalt im J. 1846), der ihn für den Handelsstand bestimmt hatte und deshalb auf die Leipziger Handelsschule schickte. Aber L. hatte keine Neigung für den kaufmännischen Beruf, er wollte sich der Wissenschaft widmen. Nach zwei Jahren verließ er im Sommer 1841 heimlich Leipzig, bereitete sich dann mit eifernem Fleiß in kurzer Zeit auf das Abiturientenexamen vor, bestand dieses, überraschte damit seinen Vater und studierte nun auf den Universitäten Breslau und Berlin Philosophie, Philologie und Archäologie. Seine hohe Begabung, seine ungewöhnlichen Kenntnisse, sein ernstes wissenschaftliches Streben erregten die Aufmerksamkeit seiner akademischen Lehrer; früh trat er in engere freundschaftliche Beziehungen zu hervorragenden Gelehrten, so namentlich in Berlin zu A. Böckh, A. v. Humboldt u. a. Seine, den er in Paris 1846 kennen lernte, entwarf eine glänzende Schilderung von den Talenten, der Energie und dem sichern, selbstbewußten Auftreten des jungen L. L. wurde ein begeisterter Anhänger der Hegel'schen Philosophie. Schon während seiner Universitätszeit arbeitete er an einem Werk über den griechischen Philosophen Heraklit, mit dem er seine wissenschaftliche Laufbahn beginnen wollte. Aber seine Studien wurden dadurch unterbrochen, daß er im Winter 1844/45 in Berlin die Gräfin Sophie Hagfeldt kennen lernte. Die Gräfin, eine Tochter des Fürsten Hagfeldt-Trachenberg, damals fast 40 Jahre alt, aber noch eine schöne und imposante Erscheinung, eine geistreiche Frau, war in einer traurigen Lage. Im Alter von 16 Jahren war sie zu einer Konvention heiratet mit dem mißgestalteten reichen Grafen Edmund von Hagfeldt-Weismeyer gezwungen worden. Die Ehe war eine sehr unglückliche. Die fortgesetzte schlechte Behandlung von seiten ihres Gemahls hatte die Gräfin veranlaßt, sich von demselben zu trennen. Als L. sie kennen lernte, hatte ihr der Graf, während er mit Mätressen ein ungeheures Vermögen verschwendete, jede Unterstützung verweigert und wollte ihr auch das einzige Kind, das man ihr gelassen hatte, den jungen Grafen Paul (f. Hagfeldt 4), entreißen. Das Unglück der schönen, von ihren Verwandten verlassen Frau ging dem jungen, ritterlich gesinnten L. zu Herzen. Sein Rechtsgefühl empörte sich, seine trotige Kampflust erwachte. Er bot der Gräfin sein Vermögen und seine Dienste an und begab sich nun mit ihr nach der Rheinprovinz, um dort den Kampf gegen den Grafen aufzunehmen. Fast zehn Jahre lang hat er denselben geführt und schließlich siegreich durchgefochten. 1851 wurde die Ehe gelieden, der Graf für den schuldigen Teil erklärt. Aber auch nach der Ehescheidung waren noch viele Prozesse wegen der Vermögensauseinandersetzung zu führen. Sie endeten damit, daß die Gräfin ein großes Vermögen erhielt. L. und die Gräfin lebten dann bis zu seinem Tod fortwährend an denselben Orten und in dem engsten freundschaftlichen Verkehr. In jenem Kampf wurde L. auch in einen Kriminalprozeß, der seiner Zeit viel Aufsehen machte, verwickelt. Zwei Freunde von L. und der Gräfin, Doktor Wendelssohn und Assessor Oppenheim, hatten im August 1846, um in den Besitz eines Kontrakts zu

gelangen, durch welchen der Graf Hagfeldt seine Mätresse, der Baronin von Weyden, eine jährliche Rente von 25,000 Franc ausbezahlt hatte, in Mainzer Hof zu Köln sich einer Kassette der Baronin bemächtigt. Oppenheim hatte die Kassette von dem Reifegepäck der Baronin genommen und Wendelssohn übergeben, der sie in seinem Koffer unterbrachte. Gleich darauf mußten sie ihre Beute, die das gesuchte Aktenstück nicht enthielt, im Eile loszuwerfen und flüchten. Zuerst wurde Oppenheim 1846 wegen Diebstahls angeklagt, aber freigesprochen. Darauf wurde noch im J. 1846 Wendelssohn wegen Zuznahme am Diebstahl angeklagt und nach langen Verhandlungen im Februar 1848 verurteilt. Auf Grund der Aussage eines bestochenen Zeugen wurde auch L. als intellektueller Urheber des Diebstahls im März 1848, nachdem er schon 1847 deshalb lange Zeit inhaftiert gewesen, in Untersuchungshaft genommen, in den Anklagestand versetzt, aber einer glänzenden Verteidigungsrede 11. Aug. 1848 freigesprochen (»Der Kriminalprozeß wider L. wegen Verleitung zum Kassettendiebstahl z. c.«, Berl. 1848; »Meine Verteidigungsrede wider die Anklage der Verleitung zum Kassettendiebstahl z. c.«, Berl. 1848). Aus dem Gefängnis entlassen, führte L. in die politische Agitation. Seine Ansichten waren die der radikalen Demokratie. Unter den Führern derselben nahm er sofort neben Marx, Engels, Lissagrat, Hecker z. c. einen hervorragenden Platz ein, durch den Verkehr mit Marx wurde er auch zum Sozialisten. Wegen einer zu Reuß gehaltenen Rede 22. Nov. 1848 verhaftet und angeklagt, die Rede zur Verfassung gegen die königliche Gewalt abgereizt zu haben, wurde er nach sechsmonatiger Untersuchungshaft 3. Mai 1849 von den Geschworenen zu Düsseldorf freigesprochen. Die »berühmte Affisirende« (»Meine Affisirende z. c.«, Düsseldorf 1849) ist von L. nicht gehalten worden. Die Rede war vorher gedruckt worden. Als L. auf Antrag des Präsidiums bejahte, daß er diese Rede zu halten beabsichtige, wurde, weil man Unruhen befürchtete, die Öffentlichkeit ausgeschlossen; infolgedessen wurde L. nach einem glänzenden und wirkungsvollen Vortrags über die Wahlregel, daß er es nicht tun würde, halbe, sich vor diesem Gerichtshof zu verantworten, und richtete nur an die Geschworenen eine Bitte, ihn freizusprechen. Trotz der Freisprechung wurde aber L. nicht aus dem Gefängnis entlassen, sondern jetzt wegen derselben Rede eines neuen Vergehens, die Bürgerwehr zur Widerseßung gegen die Beamten aufgefördert zu haben, angeklagt, vom Korrektribunal 5. Juli 1849 zu 12 Monaten Gefängnis verurteilt. Nach Beendigung der Hagfeldtschen Prozesse (1854) widmete L. zuerst in Düsseldorf, dann in Berlin, wo er sich überstellte, wissenschaftlichen Studien. Zu denselben Zeiten waren zwei größere Werke, welche die Originalität der Auffassung und scharfe Kritik bisheriger Lehrmeinungen dem Bereiche der Gelehrtenwelt einen gedachten Namen verschafften. Das eine: »Die Philosophie der Vernunft« (Dunklen von Epheos« (Berl. 1858, 2 Bde.), das dem Gebiet der Geschichte der Philosophie an sich and: »Das System der erworbenen Rechte, eine Söhnung des positiven Rechts und der Rechtsphilosophie« (Leipz. 1860, 2 Bde.; 2. Aufl. 1880), ist philosophischer Art, aber zugleich eine wissenschaftliche Verteidigung der radikalen politischen Anschauungen Lassalles. Zwischen durch erschien sein historisches Trauerspiel »Franz von Sickingen«

(1859), ein Werk voll Kühner, genialer Gedankentrop aller Schwächen in ästhetischer und formaler Fälschung und von hohem Interesse durch die deutsche nationale Gesinnung des Dichters, eines begeisterten Jüngers des deutschen Einheitsstaats. Diese Gesinnung tritt noch stärker hervor in der während italienischen Kriegs erschienenen Broschüre »Der deutsche Krieg und die Aufgabe Preußens« (Berl. 1860), in welcher er die preußische Neutralität Frankreich gegenüber billigte, aber riet, Preußen solle den günstigen Augenblick der Beschäftigung seiner Truppen benutzen, gegen Dänemark vorzugehen, um Schleswig-Holstein zu erobern, den Dualismus in Deutschland beseitigen und die deutschen Stämme zum Ausschluß Österreichs unter einer nationalen demokratischen Regierung einigen, ebenso in der Abhandlung »Fichtes politisches Vermächtnis und die Gegenwart« (in Walewskis »Demokratischen Studien«, Hamb. 1860) und in seiner Festrede auf dem 19. Mai 1862: »Die Philosophie Fichtes und die Bedeutung des deutschen Volksgeistes« (Berl. 1862), in denen er als die höchste und wichtigste Aufgabe der Gegenwart die Herstellung eines deutschen Einheitsstaats unter Preußens Führung bezeichnete. Im März 1862 erschien als eignes Buch eine Abhandlung der Julian Schmidtschen Literaturgeschichte, in dem auch der L. nahe befreundete Lothar Bucher »Das Segnerweib« Beiträge geliefert hat (»Herrn an Schmidt, der Litteraturhistoriker«, Berl. 1862). In der Konfliktzeit versuchte L. die Fortschrittspartei zum passiven Widerstand, zur Niederlegung des Mandats in Masse, zu bewegen und hielt auch in diesem Sinn öffentliche Vorträge: »Über Verfassung und die Zukunft« (Berl. 1862), »Was nun?« (das. 1862). Da die Fortschrittspartei diese Politik verwarf, glaubte L. die Zeit gekommen, eine eigne demokratische Partei bilden zu können. Er versprach sich einen Erfolg nur bei einem Programm, das zugleich Vorgehen über die Lösung der sozialen Frage enthielte. In diesem Zweck hielt er am 12. April 1862 in einer großen Versammlung einen Vortrag: »Über den Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichte mit der Idee des Arbeiterstandes« (gedruckt in L.: »Arbeiterprogramm«, Berl. 1862). Auf diesem Vortrag wurde L. wegen Gefährdung des öffentlichen Friedens durch öffentliche Anreizung der Angehörigen des Staats zum Haß gegen denselben angeklagt und am 16. Jan. 1863 zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, aber in zweiter Instanz freigesprochen. Anlässlich dieses Prozesses veröffentlichte L. verschiedene Schriften: seine Verteidigungsrede »Die Wissenschaft und die Arbeiter« (Zürich 1863), »Der Lassal'sche Kriminalprozeß« (das. 1863), »Die indirekte Besteuerung und die Lage der arbeitenden Klassen« (das. 1863). Sein Auftreten für die Arbeiterklasse veranlaßte ihn 1863 ein Arbeiterkomitee in Leipzig, welches einen allgemeinen deutschen Arbeiterkongress einberufen wollte, sich an L. zu wenden und seine Ansicht über den Kongress und über die Arbeiterfrage zu erfragen. L. antwortete nach 14 Tagen in einer Broschüre: »Offenes Antwortschreiben an das Leipziger Arbeiterkomitee« (Zürich 1863), in welcher er sein sozialistisches Programm entwickelte. Er riet dem Komitee, ein Programm, dessen Hauptpunkt die Gründung von Produktionsgenossenschaften mit Hilfe des Staats war, anzunehmen, den Kongress nicht zu halten, sondern einen allgemeinen deutschen Arbeiterverein zu bilden, der sich zunächst nur die eine Aufgabe stelle, das allgemeine gleiche direkte Wahlrecht mit ge-

heimer Abstimmung zu agitieren, um, wenn dies erreicht sei, mit Hilfe des Stimmrechts die Macht im Staat für den Arbeiterstand zu erlangen und dann das sozialistische Programm durchzuführen. Das Komitee folgte dem Rat, L. wurde von ihm veranlaßt, in Leipzig am 16. April (Lassalles Rede »Zur Arbeiterfrage«), in Frankfurt am 17. und 19. Mai (»Arbeiterlesebuch«, Frankf. a. M.) und an andern Orten zu sprechen, am 23. Mai 1863 wurde der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein in Leipzig mit etwa 600 Mitgliedern gegründet und L. zum Präsidenten gewählt. In dieser Stellung entfaltete er eine umfassende agitatorische Thätigkeit, aber seine Erfolge waren sehr gering. Nur einige tausend Arbeiter gelang es ihm zu gewinnen. Sein Hauptkampf war gegen Bourgeoisie und Liberalismus gerichtet. Dieser Kampf verwickelte L. in eine Reihe von Kriminalprozessen, schließlich sogar in einen Hochverratsprozeß auf Grund einer gedruckten Ansprache: »An die Arbeiter Berlins« (Berl. 1863), in welcher er ausführte, daß die oktroyierte preußische Verfassung nicht zu Recht bestehe, und die Arbeiter aufforderte, in den Verein zu treten, um diese Verfassung zu stürzen. Er wurde in diesem Prozeß am 12. März 1864 freigesprochen, aber in andern verurteilt. Die Agitation hatte Lassalles Gesundheit zerrüttet. Zur Stärkung derselben ging er, nachdem er noch im Mai 1864 am Rhein in den ihm ergebenen Arbeiterdistrikten einen Triumphzug gehalten, im Juni 1864 nach der Schweiz. L. traf dort mit Helene v. Dönniges, der Tochter eines bayerischen Diplomaten, zusammen, welche, ihm selbst schon von früher her bekannt, damals mit einem Walachen, Janko von Rakowitz, verlobt war. Sein Verhältnis zu dieser Dame führte zu einem Pistolenduell zwischen L. und Rakowitz in Genf am 28. Aug. 1864, in welchem L. tödlich verwundet wurde. Er starb am 31. Aug. 1864. — Außer den erwähnten Agitationschriften erschienen noch: »Macht und Recht« (Zürich 1863); »Die Feste, die Presse und der Frankfurter Abgeordnetentag« (Düsseld. 1863); »Der Hochverratsprozeß wider Ferdinand L. etc.« (Berl. 1864); »Die Agitation des allgemeinen deutschen Arbeitervereins« etc.; Lassalles letzte Rede (das. 1864) und Lassalles letztes wissenschaftliches Werk: »Herr Bastiat, Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian, oder Kapital und Arbeit« (das. 1864), eine Polemik gegen die mancherlei Anschauungen über die soziale Frage und der Versuch, seinen sozialistischen Standpunkt wissenschaftlich zu begründen. Vgl. B. Becker, Geschichte der Arbeiteragitation F. Lassalles (Braunschweig 1874); G. Brandes, Ferdinand L. (Berl. 1877); A. Haberg, Ferdinand L. (Leipzig 1883); E. v. Plener, L. (das. 1884).

Lassan, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Stralsund, Kreis Greifswald, an der Peene, hat Fischfang, Fischhandel und Räuchererei, eine Dampfschneidemühle, Möbelfischlerei und (1885) 2342 evang. Einwohner.

Laßberg, Joseph, Freiherr von, Altertumsforscher und Litteraturhistoriker, geb. 10. April 1770 zu Donaueschingen, ward 1804 Landesforstmeister und Geheimrat des Fürsten von Fürstenberg, gab aber 1817 diese Stellung wieder auf und lebte seitdem auf seinem Landsitz zu Eppishausen im Thurgau, seit 1838 auf Schloß Meersburg am Bodensee ausschließlich dem Studium der altdeutschen Litteratur. Er starb am 15. März 1855 daselbst. L. war im Besitze ansehnlicher Sammlungen für deutsche Altertümer und altdeutsche Litteratur (jetzt in Donaueschingen befindlich), deren Schätze (darunter besonders wertvolle Handschriften) zahlreiche Verehrer und Forscher

in sein stets gastlich geöffnetes Haus führten. Von seinen Ausgaben altdeutscher Gedichte, die er zum Teil unter dem Pseudonym »Meister Sepp von Epishausen« erscheinen ließ, verdient besondere Hervorhebung der »Liedersaal« (St. Gallen 1820—25, 4 Bde.), dessen letzter Band den ersten Abdruck der sogen. Hohenemschen Ribelungenhandschrift enthält. Mannigfaches Interesse bietet der »Briefwechsel zwischen L. u. Uhland« (hrsg. von Pfeiffer, Wien 1870).

Lassell, William, Astronom, geb. 18. Juni 1799 zu Bolton in Lancashire, von Profession Brauer, wandte sich um 1820 der Astronomie zu und erbaute einen Newtonschen Reflektor von 7 Zoll Öffnung und einen gleichgroßen Gregoryschen, dann bis 1838 ein noch größeres Newtonsches Teleskop von 9 Zoll Öffnung und 9 $\frac{3}{4}$ Fuß Brennweite, welches durch die vortreffliche Politur seines Spiegels und die geschickte äquatoriale Montierung Aufsehen erregte. Zur Aufstellung dieses Instruments baute sich L. in der Nähe von Liverpool die kleine Sternwarte »Starfield«, wo er 1843—45 die Kometen von Faye, de Vico, d'Arrest und Mauvais (1843 II) beobachtete. 1845 ging er an die Herstellung noch größerer Spiegel und konstruierte zunächst eine verbesserte Spiegelpoliermaschine; mit Hilfe von Rasmuth baute er dann ein äquatorial montiertes Spiegelteleskop von 2 Fuß Öffnung und 20 Fuß Brennweite, durch welches er 1846 den Neptunmond erblickte; genauere Beobachtungen, welche die Existenz dieses Körpers außer Zweifel stellten, machte er im folgenden Jahr. Ferner fand L. 1848, gleichzeitig mit Bond, den fliebenden Saturnmond, Hyperion, und 1851 entdeckte er zwei Uranusmonde, Umbriel und Ariel. Vom Oktober 1852 bis März 1853 beobachtete L. in Malta und veröffentlichte als Frucht dieser Beobachtungen sorgfältige Zeichnungen des Orionnebels und verschiedener planetarischer Nebel. Nach England zurückgelehrt, verlegte L. seine kleine Sternwarte nach Bradstones und nahm dort 1854 seine Beobachtung der Planetentrabanten, Kometen und anderer lichtschwacher Objekte wieder auf. Mit einem neu konstruierten Refraktor von 4 Fuß Öffnung und 37 Fuß Brennweite, der als Äquatorial montiert wurde, ging L. 1861 nach Malta, wo er mit Marsh bis 1865 Beobachtungen anstellte. Unter den Ergebnissen ist besonders ein Katalog von 600 neu entdeckten Nebeln bemerkenswert; auch zahlreiche Zeichnungen des Orionnebels und mikrometrische Messungen der Monde des Saturn, Uranus und Neptun wurden gewonnen. Nach seiner Rückkunft nach England ließ sich L. in Ray Lodge bei Maidenhead nieder, wo er in einer neugebauten Sternwarte seinen zweifüßigen Refraktor aufstellte und 5. Okt. 1880 starb.

Lassen (Liten, Lassi, Lazzi, Lati, Leti, Lidi, Liti), im Mittelalter Bezeichnung der eignen, hörigen, zins- und dienstpflichtigen Leute (s. Leibeigenschaft).

Lassen, 1) Christian, Begründer der ind. Altertumswissenschaft, geb. 22. Okt. 1800 zu Bergen in Norwegen, studierte zu Christiania, dann zu Heidelberg und Bonn, wo er durch A. W. v. Schlegel den indischen Studien zugeführt wurde und durch dessen Vermittelung ein Reisestipendium zu einem zweijährigen Aufenthalt in Paris und London erhielt. Hier fand L. Gelegenheit, aus der indischen Litteratur Sammlungen anzulegen, die er allmählich dem Publikum bekannt gemacht hat. Im Verein mit Burnouf widmete er sich der Erforschung der noch ganz unbekannten Pälisprache der südlichen Buddhisten und veröffentlichte 1826 mit ihm seinen »Essai sur

le Pâli«. Nach Bonn zurückgelehrt, habilitierte er sich daselbst 1827, wurde 1830 zum außerordentlichen, 1840 zum ordentlichen Professor der altindischen Litteratur ernannt und entwickelte jahrzehntelang die anregendste Lehrthätigkeit, bis zunehmende Augenschwäche und schließlich völlige Erblindung ihn am Dozieren verhinderte. Er starb 9. Mai 1876 in Bonn. Im Verein mit A. W. v. Schlegel gab L. die Fabelsammlung »Hitopadesa« (Bonn 1829—31, 2 Bde.) heraus, deren 2. Teil fast ganz von ihm herrührt und vorzugsweise kritischen Inhalts ist. Durch Th. Liebrookes Arbeiten angeregt, unternahm L. das schwierige Studium der bedeutendern Werke der indischen Philosophie und veröffentlichte in dem »Gymnosophista« (Bonn 1832) ein kurzes indisches Lehrgebiets über die sogen. Santhynaphilosophie. Später lieferte er eine Ausgabe und lateinische Übersetzung des berühmten, von Rüdert ins Deutsche überlesenen Gedichts »Gitagovinda« von Dschagadema (Bonn 1837) und eine neue Ausgabe von Schlegels »Edition du Bhagavad-Gita« (das. 1846). In einer »Anthologia sanscrita« (Bonn 1838; neu bearbeitet von Gildemeister, 2. Aufl., das. 1868) half L. einem Bedürfnis des ersten akademischen Unterrichts ab. Seine »Institutiones linguae praeciticae« (Bonn 1837) behandeln die in den indischen Dramen gebrauchten Dichtersprachen des Sanskrit. In seinen oben Abhandlungen, die als Beiträge zur Erklärung der Eugubinschen Tafeln in dem »Rheinischen Museum« erschienen, trug er wenigstens einiges zur Aufhellung dieser altitalischen Sprachdenkmäler bei. Glücklich noch war er in seinen Versuchen zur Erklärung der sogen. Keilschriften (»Die altpersischen Keilschriften zu Persopolis«, Bonn 1836), an die er schon Untersuchungen über die alte Geographie knüpfte. Ein Werk emsigen Bienenfleißes ist die Abhandlung »Zur Geschichte der griechischen und indoskythischen Könige in Baktrien, Kabul und Juchan« (Bonn 1838). Sein Hauptwerk aber, worin er auf dem Gebiet der indischen Forschungen bahnbrechend wurde und unerreicht blieb, ist die »Indische Altertumskunde« (Bonn 1844—61, 4 Bde.; Bd. 1 u. 2 in vermehrter Auflage, 1867 u. 1874), die sich als Inbegriff alles bis dahin erreichten antiquarischen Wissens über Indien darstellt. Seine frühern europäischen Untersuchungen: »De Pentapotamia indica« (Bonn 1827) u. a., sind als Vorarbeiten zu seiner Altertumskunde zu betrachten. Außerdem hat L. zu der »Indischen Bibliothek« A. W. v. Schlegels, dem »Rheinischen Museum« und der »Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes« viele Beiträge geliefert.

2) **Eduard**, Komponist, geb. 13. April 1800 zu Kopenhagen, erhielt seine musikalische Ausbildung auf dem Konservatorium zu Brüssel, wohin seine Familie zuvor übergesiedelt war, und gewann 1851 den ersten Kompositionspreis (prix de Rome). Von seiner Studienreise zurückgelehrt, versuchte er vergeblich seine inzwischen entstandene Oper »König Odysseus« in Brüssel zur Aufführung zu bringen; dagegen gelang dieselbe 1857 in Weimar, auf Liszts Antrieb, Szene und fand solchen Beifall, daß L. ein Jahr später als Hofkapellmeister daselbst angestellt wurde, welches Amt er noch gegenwärtig innehat. In seinen Kompositionen, die von bedeutendem Talent und hohem künstlerischen Ernst zeugen, sind noch hervorzuheben: die Opern »Frauenlob« (1860) und »captif« (1868), zwei Symphonien, Charakterstücke für Orchester zu Hebbels »Nibelungen«, Chöre für Orchester zu Sophokles' »König Odyseus«. Im Jahr 1876 in Weimar zur Aufführung gekommen.

Goethe's „Faust“, mehrere Ouvertüren und eine sehr große Zahl höchst wertvoller ein- und mehrstimmiger Opern.

Lasser von Bollheim, Joseph, Freiherr, österreichischer Minister, geb. 30. Sept. 1815 zu Werfen im Herzogtum Salzburg aus einer 1708 in den Reichsritterstand erhobenen Adelsfamilie, studierte in Wien die Rechte und trat 1846 in den österreichischen Staatsdienst. 1848 von seiner Heimat in den österreichischen Reichsrath gewählt, war er wiederholt Vizepräsident desselben und sehr thätiges Mitglied des Verfassungsausschusses; er gehörte zu den hervorragenden und einflussreichsten Abgeordneten und war Hauptredner der liberalen großösterreichischen Partei. 1849 wurde Ministerialrath, 1859 Sektionschef im Ministerium des Innern, 20. Okt. 1860 als Minister ohne Portfeuille mit der provisorischen Verwaltung des Justizministeriums beauftragt; unter Schmerling war vom 4. Febr. 1861 bis Juli 1865 Minister der öffentlichen Verwaltung, erhielt hierauf die Statthaltererschaft von Tirol, wurde 1867 in den Freiherrnstand erhoben und übernahm 25. Nov. 1871 wieder das Ministerium des Innern im Ministerium Auer, zu dessen tüchtigsten Mitgliedern er gehörte. Wesentlich war die Wahlreform sein Werk. Als aber das Ministerium nach Abschluß der Ausgleichsverhandlungen mit Ungarn 28. Juni 1878 seine Entlassung einreichte, bekam auch L. vom Kaiser den aus Rücksicht auf seine Gesundheit besonders erbetenen Abschied. Juli 1878 unter der ehrenvollsten Anerkennung seiner Verdienste in einem kaiserlichen Handschreiben; es wurde ihm das Großkreuz des St. Stephansordens verliehen und er auf Lebenszeit als Mitglied des Herrenhauses berufen. Er starb 18. Nov. 1879 in Wien nach schwerem Leiden.

Lasso (span. lazo, »Schlinge«), langer, in seiner besten Spitze mit einer Kugel (Bola) versehener Riemen, dessen sich die Südamerikaner beim Fangen der wilden Pferde, Büffel etc. bedienen; wird geworfen, und das mit der Kugel beschwerte Band umschlingt das Bein des Thiers. Der L. wurde in den südamerikanischen Befreiungskriegen auch häufig als Waffe gebraucht.

Lasson, Adolf, philosoph. Schriftsteller, geb. März 1832 zu Altstrelitz in Mecklenburg, studierte 18—52 an der Universität Berlin Philologie und Rechtswissenschaft, ist seit 1859 als Lehrer an der städtischen Realschule in Berlin, daneben seit 1874 als Dozent der Literatur und Ästhetik am Wilhelms-Universität und seit 1877 als Dozent der Philosophie der Universität thätig. Unter seinen Schriften, in denen er eine durch die Ansichten der historischen Philosophie und durch die neuern naturwissenschaftlichen Anschauungen beeinflusste Fortbildung der philosophischen Lehre vertritt, sind hervorzuheben: »J. P. Fichte im Verhältnis zu Staat und Kirche« (Berl. 1873); »Reister Eckhart der Mystiker« (das. 1878); »Kulturideal und der Krieg« (das. 1868); »Prinzip und Zukunft des Völkerrechts« (das. 1871); »System der Rechtsphilosophie« (das. 1881). Vgl. Kahle, Lassons System der Rechtsphilosophie (Halle 1883). **Lassus**, Orlando (eigentlich Roland de Laet, ital. Orlando di Lasso), Komponist, geb. 1530 zu Mons im Hennegau (Belgien), kam frühzeitig nach Italien, wo er besonders in Neapel seiner musikalischen Ausbildung oblag und, kaum 21 Jahre zu Rom die Kapellmeisterstelle an San Giovanni in Lateran erhielt. Später bereifte er England und Frankreich und scheint dann einige Jahre in Zurückgezogenheit in Antwerpen gelebt zu haben, bis er

1557 vom Herzog Albrecht V. von Bayern nach München berufen wurde. Hier erhielt er 1562 die erste Kapellmeisterstelle sowie 1570 vom Kaiser Maximilian den Reichsadler und wurde 1571 vom Papst Gregor XIII. zum Ritter vom Goldenen Sporn ernannt. Auch König Karl IX. von Frankreich überhäufte den Komponisten, als derselbe im letztgenannten Jahr nach Paris kam, mit Auszeichnungen und Geschenken. Als der König infolge der Bartholomäusnacht (1572) von Gewissensbissen gepeinigt wurde, waren es besonders L.'s berühmte sieben Bußpsalmen, die eine lindernde Wirkung auf sein Gemüth übten. L. starb in München, wie neuerdings Hurter und Schaffhäußel festgestellt haben, 14. Juni 1594 (nach Delmotte, in Übereinstimmung mit dem Datum des Grabmals auf dem Franziskanerkirchhof in München, 1595). Von seinen Söhnen haben sich zwei: Ferdinand (gest. 1609 als Kapellmeister in München) und besonders Rudolf (gest. 1625 als Hoforganist daselbst), ebenfalls als Musiker hervorgethan. L. war nächst Palestrina der größte Tonsetzer des 16. Jahrh. und der letzte berühmte Meister der sogen. niederländischen Kontrapunktistenschule, deren verhältnismäßig beschränkten Wirkungskreis er jedoch weit überschritt, indem er den im Lauf des 16. Jahrh. auch bei den übrigen Nationen erwachten Kunstgeist in sich aufnahm und mit universaler Kraft zum Ausdruck brachte. Vermöge dieser Universalität seines künstlerischen Empfindens erhob er sich selbst noch über die Meister der römischen Schule, denn sie befähigte ihn, nicht allein in allen Formen der Kirchenmusik, sondern auch in denen des weltlichen Gesanges, namentlich im Madrigal, Ausgezeichnetes zu leisten. Von seinem Fleiß und seiner Fruchtbarkeit zeugt die Zahl der von ihm hinterlassenen Werke, deren nicht weniger als 2337 nachweisbar sind, die theils gedruckt, theils als Manuskript in den Bibliotheken von München, Wien und Berlin bewahrt werden, darunter 51 Messen, 780 Motetten etc. sowie die erwähnten sieben Bußpsalmen zu fünf Stimmen, deren erster Band 1565, der zweite 1570 vollendet wurde, letzteres Werk einer der kostbarsten Schätze der Münchener Bibliothek. Eine Liste der sehr zahlreichen im Druck erschienenen Kompositionen L.'s gibt Fétis' »Biographie universelle«. Ein ehernes Standbild des Meisters (von Widmann) wurde 1849 in München errichtet; ein andres (von Frison) schmückt seit 1853 seine Vaterstadt. Vgl. Delmotte, Biographische Notiz über Roland de Laet (deutsch, Berl. 1837); Bäumker, Orlando de L. (Freiburg 1878).

Lastwade (spr. Lähwehd), Fabrikdorf in Edinburghshire (Schottland), mit (1881) 1232 Einw., dabei Hawthorndon Castle, der Sir Drummonds, des Dichters und Freundes von Shakespeare und Ben Jonson.

Last, Getreidemaß im nördlichen Europa, in Preußen = 60 Scheffel für Getreide, dagegen 72 Scheffel oder 18 Tonnen für Rohlen; in Hamburg = 60 Faß = 32,9771 hl; in Bremen = 40 Scheffel = 29,612 hl; in Lübeck = 96 Scheffel = 33,3061 hl; in den Niederlanden = 30 Mudden oder Hektoliter; in Dänemark (Laest) = 96 Scheffel = 16,605 hl; in Rußland = 16 Tschetwert = 33,334 hl; in England = 2 Weys oder Loads (s. d.) = 10 Imperialquarters oder 80 Imperialbushels = 29,078 hl; in den Vereinigten Staaten von Nordamerika = 80 Winchester Bushels = 28,1807 hl. Ferner ist L. ein großes Schiffsfrachtgewicht, wird in Deutschland gewöhnlich in 2 Tonnen eingeteilt und ist auf 2000 kg gesetzt, während die sogen. Kommerzlast in Hamburg, Bremen und Lübeck 3000, in Schleswig-Holstein 2600 kg

hat. In Belgien ist die Schiffslast = 1000 kg; in Holland die L. Heringe = 12, Pech und Teer = 13 Tonnen. Auch ist L. in einigen Staaten ein Gewicht für einzelne Waren. In Österreich hat die L. Reis, Eisen, Kupfer, Blei 40, die L. Mandeln 30, die L. Spezereien, Wolle und Federn 20 Ztr. In Lübeck ist L. als Feldmaß = 24 Ton. zu 4 Scheffeln Ausfaat; in Mecklenburg = 6000 mecklenburgischen Muten à 21,678 qm.

Last, in der Mechanik die Kraft, welche bei den einfachen Maschinen zu überwinden ist.

Lastadie (Lastagie, v. deutsch. Last), in deutschen Seestädten ursprünglich Platz zum Aus- und Einladen von Schiffen, danach häufig Name von Straßen oder Stadtteilen.

Lastier, die zur Gewohnheit gewordene unsittliche Handlungsweise, im Gegensatz zur Tugend (s. d.) als der sittlichen Handlungsweise, unterscheidet sich von der Leidenschaft (s. d.) dadurch, daß sie nicht, wie diese, eine Gewohnheit zu wollen, sondern eine zu handeln ist.

Lasteyrie-Dufailant (spr. lastärih-dühajäng), 1) Ferdinand Charles Léon, Graf de, franz. Staatsmann und Kunsthistoriker, geb. 15. Juni 1810, studierte Bergbaukunde, war 1830 Adjutant seines Großvaters Lafayette und erhielt später eine Stelle im Ministerium des öffentlichen Unterrichts und zuletzt bei der Verwaltung des Innern und des Kultus. Seit 1842 Deputierter für den Wahlkreis St.-Denis, hielt er sich zur Linken. Nach dem Staatsstreich vom 2. Dez. 1851 zog er sich vom öffentlichen Leben zurück und starb 14. Mai 1879. Als Künstler und Altertumsforscher befreundete er sich in seiner »Histoire de la peinture sur verre« (Par. 1837—58, mit 110 Tafeln); ferner schrieb er: »Théorie de la peinture sur verre« (das. 1853); »Causeries artistiques« (das. 1862); »Histoire de l'orfèvrerie« (das. 1875).

2) Adrien Jules, Marquis de, Better des vorigen, geb. 31. Okt. 1810 auf dem Schloß Lagrange im Departement Seine-et-Marne, trat in die Dienste der Dona Maria, Königin von Portugal, und beteiligte sich 1832 an Dom Pedro's Expedition, die Dom Miguel vom Thron stürzte. Seit 1842 war er Deputierter für den Wahlbezirk La Flèche und nach der Februarrevolution, in welcher er sich als treuen Anhänger der Orléans befandete, Abgeordneter des Departements Seine-et-Marne in der Konstituante und der Legislative, wo er zur antirepublikanischen Partei der Rue de Poitiers gehörte. Infolge des Staatsstreichs vom 2. Dez. 1851 verbannt, war er schon im ersten Amnestiedekret vom 7. Aug. 1852 inbegriffen. Am 8. Febr. 1871 wurde er von seinem heimatischen Departement in die Nationalversammlung gewählt, wo er anfangs zu den Orléanisten, später zu den gemäßigten Republikanern zählte. Seit 1877 Senator, starb er 15. Nov. 1883 in Paris. Er schrieb: »Histoire de la liberté politique en France« (Par. 1860).

Lastigkeit, die Tragfähigkeit der Schiffe.

Lasting (engl. Brunell, früher auch Kalmant), atlasartig gefärbte, dichte Stoffe aus hartem Kammgarn, werden meist nur in Schwarz und andern dunkeln Farben hergestellt und dienen zu Möbelstoffen, Schuhen, Halsbinden, Westen- und Kleiderstoffen. Gemischte Stoffe dieser Art mit Kette von Baumwollzwirn heißen Paramatta.

Lastman, Pieter, holländ. Maler und Radierer, geboren um 1580 zu Amsterdam, war anfangs Schüler des Gerrit Pietersz daselbst und bildete sich seit 1604 zu Rom unter dem Einfluß von Elsheimer. Nach Amsterdam zurückgekehrt, malte er biblische und my-

thologische Szenen in landschaftlicher Umgebung, von denen die Flucht nach Ägypten (Rotterdam), die Taufe des Kämmerers (Berlin), Odysseus vor Kaulas (Braunschweig und Augsburg), Urteil des Midas (Kassel) und die Erweckung des Lazarus (im Haag) hervorzuheben sind. Die Daten auf seinen Bildern reichen bis 1629, so daß er bald darauf gestorben zu sein scheint. L. war eine Zeitlang der Lehrmeister Rembrandts gewesen.

Last, not least (engl., spr. last, noll list), als Letzter (Letztes), nicht als Geringster (Geringstes), Citat aus Shakespeare (»Julius Cäsar«, III, 1, und »König Lear«, I, 1).

Lasthygöen, bei Homer ein menschenfeindliches, rohes Riesenvolk im unbestimmten fernen Westen, von Odysseus (s. d.) besucht. Die spätern Griechen suchten den Wohnsitz der L. auf Sizilien, speziell unterhalb des Ätna in den Gefilden der Stadt Lentini, die römischen Dichter an der südlichsten Küste von Latium im Gebiet von Formia.

Lastträger, Schmetterling, s. Aprikosenspinner.

Lasttragung, s. Vaurecht, S. 526.

Lastur, s. Kupferlasur.

Lastürblau, s. v. w. Ultramarin.

Lasturfarben, s. v. w. Saftfarben.

Lasturit, s. Kupferlasur.

Lastürstein (Lapislazuli, armenischer Stein), Mineral aus der Ordnung der Silikate (Kieselgruppe), kristallisiert tesseral, findet sich meist dach und eingesprengt in kleinen und feinkörnigen Aggregaten, ist prachtvoll lasurblau, oft von gelben Schwefelfleckpunkten durchsetzt, glasähnlich fettglänzend, kantendurchscheinend bis undurchsichtig, bricht sp. spez. Gew. 2,38—2,44, besteht aus einem Silikat mit Thonerde, Natron, Kalk und etwas Eisen und einem Sulfat. Seine Farbe verdankt er wohl einer ähnlichen Verbindung wie das Ultramarin, und, wie dieses, entwickelt er mit Salzsäure unter Entfärbung Schwefelwasserstoff. Der verbe L. erweist sich unter dem Mikroskop als ein körniges Gemenge von farblosen (wohl Kalkspat) und intensiv blau gefärbten Partikeln zwiefacher Art. Er findet sich in älteren Kalksteinen und dolomitischen Kalksteinen am Volcan in Turan, im Baikalseegebirge in Sibirien, in China, Tibet und in den Cordilleren von Chile, in Auswüchsen des Monte Somma und im Peperin der Albaner Berge. Als Schmuckstein wurde schon lange der hochblaue L. aus der sogen. Bucharei ausgehoben. Im Mittelalter ward er vorzüglich in Moskau zur Darstellung des Himmels benutzt. Jetzt wird der L. zu Ring- und Nadelsteinen, Kreuzen, Ohrgehängen, Dosen, Vasen, Leuchtern, Schalen, Uhrgehäusen, architektonischen Verzierungen und Steinmosaiken verwendet. Er nimmt zwar eine gute Politur an, verliert sie aber infolge häufigen Gebrauchs und wird matt. Früher stand der L. als das einzige Material für Darstellung des Ultramarins bei weitem höher im Preis als jetzt. S. Tafel »Edelsteine«, Fig. 6.

Last Vegas, Stadt im nordamerikan. Territorium New-Mexico, am Ostfuß des Felsengebirges und an der Atchison-Topela- u. Santa Fé-Bahn, 1908 mit angeblich 6000 Einw. Dabei heiße Quellen.

Lastalia, Stadt, s. Labilich.

Latania Commers. (Samtpalme), Gattung aus der Familie der Palmen, mittelgroße Bäume mit endständigen, fächerförmigen Blättern, blauen Blüten und gelben, dreisamigen Beeren. L. Commersonii L. (L. rubra Jacq.), auf Bourbon und Mauritius, hat Früchte von der Größe eines kleinen Apfels, welche trotz ihres schlechten Geschmacks von

Regern gegessen werden. Die Pflanze bildet die herrlichsten Zierden unserer Palmenhäuser. *L. Loddigesii Mart.*, aus dem äquinoktialen Asien, wird bei uns kultiviert. *L. chinensis Jacq.*, *borbonica Lam.*, s. v. w. *Livistona chinensis Mart.* S. Tafel »Blattpflanzen II«.

Laetare (lat., »Freue dich«), Name des vierten Rosenmontags, vom Anfangswort des in der alten Kirche üblichen Introitus Laetare Jerusalem (Jes. 66, 10). Er heißt auch Mittfasten, weil er in die Mitte der Fastenzeit fällt; Rosenmontag, weil der Pfaffen an diesem Tag die Goldene Rose zu weihen pflegt, und Brotsontag wegen der Lektion von der Speisung der 5000 Menschen (Joh. 6, 1—15). **Laetare** (Spr. 104), Louise, das neueste Beispiel für die Stigmatisation (s. d.); geb. 30. Jan. 1850 als Tochter eines Eisenbahnarbeiters zu Bois d'Haine in Belgien, wurde L. seit 24. April 1868 mit den an jedem Freitag blutenden Wundenmalen begnadigt, wozu seit Juli 1868 Ekstase und seit März 1871 angeblich gänzliche Speiseenthaltung mit Ausnahme der täglich genessenen Kommunion kam. Die Geistlichkeit, an ihrer Spitze der Bischof Dumont von Tournai, beutete den seltsamen Zustand jahrelang im Interesse der katholischen Kirche aus, welche Gott durch solches Wunder bezeugte, und als Dumont 1880 vom Papst für unwürdig erklärt und abgesetzt wurde, soll die L. für die Partei ergriffen haben. Übrigens hatte dem ganzen Bois d'Haine ausgeführten Schauspiel Louises Meister schon im Sommer 1875 für einige Zeit danach ein Ende bereitet, daß sie der Geistlichkeit das Verbot. Eine von der medizinischen Fakultät in Brüssel mit der Untersuchung des Falles beauftragte Kommission aber kam zu dem Resultat, die Leide an »stigmatischer Neuropathie«. Seit 1880 ist sie nur noch als krank und starb 25. Aug. 1883. **Marlomot**, Rapport médical sur la stigmatisation de Bois d'Haine (Brüssel 1875). Ihr Leben schrieb Majunké (Berl. 1874).

latein, s. v. w. lateinische Sprache, bekanntlich Jahrhunderte lang die Gelehrtensprache; daher die Redart »mit seinem L. (d. h. seinem Wissen und Verstand) zu Ende sein«.

lateiner, die Bewohner von Latium, s. Latiner; **lateinisch**, auf Latium bezüglich, insbesondere s. v. w. römisch; auch s. v. w. abendländisch, im Gegensatz zu östlich (morgenländisch); endlich im Volksmund gebraucht für pedantisches, unpraktisches Wesen, wie Gelehrte zeigten, z. B. lateinische Farmer (in Amerika); lateinische Jäger, s. v. w. Sonntagsjäger; lateinische Reiter etc.

lateinische Kirche, s. v. w. römisch-katholische Kirche, im Gegensatz zur morgenländischen oder griechisch-orthodoxen.

lateinische Küche, s. v. w. Apotheke.

lateinische Kunst, in der Jägersprache die angebliche Kunst, die Büchse eines andern zu versprechen, und zu berücken u. dgl. infolge eines Bündnisses mit dem Teufel.

lateinischer Münzvertrag (lateinische Münzkonvention), der Vertrag, welcher 23. Dez. 1865 zwischen Frankreich, Italien, Belgien und der Schweiz zur Ausprägung ihrer Gold- und Silbermünzen geschlossen wurde. Nach demselben werden nur Goldstücke zu 100, 50, 20, 10 und 5 Franc ausgeprägt (3100 Fr. aus 1 kg Münzgold zu $\frac{9}{10}$ fein) und Silbermünzen zu 5 Fr. (200 Fr. aus 1 kg Münzsilber zu $\frac{9}{10}$ fein). Der Vertrag beruhte auf dem System der Doppelwährung, doch wurde infolge der Niedrigung des Silberpreises in der neuern Zeit

die Ausprägung der 5-Francstücke beschränkt (1874) und 1876 vollständig eingestellt. Die kleinern Silbermünzen zu 2 und 1 Fr., 50 und 20 Cent. sind Scheidemünzen, da sie nicht zu $\frac{9}{10}$ fein (wie früher die 2- und 1-Francstücke), sondern zu 0,833 fein ausgeprägt werden. Griechenland trat dem Vertrag 1868 bei. Spanien, Rumänien, Serbien, Bulgarien haben das französische Münzsystem im wesentlichen angenommen, ohne jedoch in den Münzbund einzutreten. Österreich prägt seit 1870 Goldstücke zu 8 und 4 Gulden mit dem gleichen Goldgehalt (zu $\frac{9}{10}$ fein) wie die 20- und 10-Francstücke, dieselben werden an den Staatskassen der Länder des lateinischen Münzvertrags angenommen und umgekehrt die 20- und 10-Francstücke zum Betrag von 8 und 4 Gulden an den Staatskassen Österreichs. Vgl. Franc und Währung.

Lateinisches Kaisertum, das 1204 von den Kreuzfahrern zu Konstantinopel errichtete abendländische Kaisertum, ging 1261 wieder unter; s. Oströmisches Reich.

Lateinisches Kreuz, s. Kreuz, S. 198.

Lateinische Sprache (römische Sprache), einer der reichsten und kräftigsten Aste des indogermanischen Sprachstammes, ursprünglich neben dem Umbriischen und Oskischen (Sabellischen) eins der Hauptidiome der nichtetruskischen Bevölkerung Mittelitaliens und auf die Bewohner der Ebene Latiums beschränkt, aus welchen die Römer hervorgingen. Während die Sprache der übrigen Völker Italiens außer den stammverwandten Umbriern und Sabellern (Etrusker, Japyger, Ligurer) auf mehr oder minder enge Bezirke beschränkte Volksdialekte blieben und seit Unterwerfung der ganzen Halbinsel unter die römische Herrschaft allmählich verschwanden, wurde das Latein durch die Römer nicht nur aus einem Dialekt zur herrschenden Sprache Italiens erhoben, sondern auch zur Litteratursprache entwickelt. Diese Entwicklung begann erst um die Mitte des 3. Jahrh. v. Chr., also des 6. Jahrh. seit dem Bestehen Roms, und zwar unter der Einwirkung der griechischen Litteratur und Bildung. Durch die zuvor geübte dramatische und epische Poesie wurde die noch neue, ungefüge und wenig melodische Sprache bald so gefördert, daß sie bereits im 2. Jahrh. v. Chr. zu litterarischen Prosadarstellungen befähigt war. In grammatischer und stilistischer Beziehung wurde die Prosa, namentlich die rednerische, erst im letzten Jahrhundert v. Chr. besonders durch Cicero, mit dem das sogen. goldene, bis zu Augustus' Tod (14 n. Chr.) reichende Zeitalter der lateinischen Sprache beginnt, ausgebildet und überhaupt zu wissenschaftlicher Darstellung geeignet gemacht. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Prosa wirkten die von ihren griechischen Mustern abhängigen Augusteischen Dichter, vor allen Vergil; durch ihren Einfluß drang in die Sprache eine Menge von Gräzismen, namentlich syntaktischer Art, und die ganze silberne Latinität ist von ihnen, wenn auch in verschiedenem Grad, angefüllt und modifiziert. Mit dem im 2. Jahrh. beginnenden Sinken der prosaischen Litteratur verschwindet zwar diese gräzifizierende Richtung allmählich, indem man auf die archaische, vorciceronische Latinität zurückging; dafür greift aber seit dem Anfang des 3. Jahrh. eine zunehmende Verwilderung der Sprache Platz, indem der Unterschied zwischen dem Sermo urbanus, der gebildeten Sprache der Hauptstadt, und dem Sermo plebeius und rusticus, der Pöbel- und Bauernsprache, welche zahlreiche altertümliche, von der Schriftsprache abgestoßene Formen und Ausdrücke erhalten und sich im Lauf der Zeit vielfache Provinzialismen ange-

eignet hatte, stetig schwand. Dazu kam, daß in den Provinzen sich mehr oder weniger erhebliche Eigentümlichkeiten geltend machten, welche der herrschenden Umgangssprache eine eigenartige Färbung verliehen (afrikanisches, gallisches Latein). So diente die hochlateinische Schriftsprache nach einem Zeitraum von ungefähr 300 Jahren ihre Herrschaft ein, und an ihre Stelle trat die Vulgärsprache, aus deren Vermischung mit der Sprache der alten Bewohner der Provinzen sich die neuen Sprachen bildeten, die man als romanische zu bezeichnen pflegt. Nach dem Untergang des römischen Reichs erhielt sich die L. S. nicht nur im Munde der Besiegten, sondern ward als die ausgebildete auch von den Siegern angenommen. Natürlich war sie dabei vielfacher Veränderung und Verunreinigung ausgekehrt und geriet infolge davon mehr und mehr in Verfall. Dieser ist schon im 6. Jahrh. vorhanden und zeigt sich in der Aufnahme vieler fremder Wörter, welche man latinisierte, in Vertauschung, Verbumpfung, Schwächung u. d. d. B. In der Beachtung der grammatischen Regeln, in verändertem Gebrauch der Präpositionen, in Vernachlässigung der Regeln der Flexion u. d. d. Die Bemühungen einzelner, dem völligen Verfall der Sprache entgegenzuwirken, scheiterten an der Abneigung des christlichen Klerus, der diese entartete L. S. zu der seinigen gemacht hatte, wie sie auch Sprache der Regierung geworden war, gegen das Studium der altrömischen Litteratur als einer heidnischen. Nur hier und da erhielt sich in Klöstern und Schulen mit dem Studium der alten klassischen Litteratur auch eine notdürftige Kenntnis der klassischen Sprache. Mit der Ausbildung der Scholastik, mit der Gründung der Universitäten und mit den anhebenden theologisch-philosophischen Streitigkeiten begann eine vermehrte Anwendung der damals üblichen lateinischen Sprache, des sogen. Mittellateins, indem sie als Schriftsprache und verhältnismäßig immer noch am meisten ausgebildete unter den damaligen Sprachen sich allein zur Sprache der Wissenschaft eignete. Die Wiederbelebung des klassischen Altertums seit der Mitte des 14. Jahrh. führte auch eine vollständige Regeneration der lateinischen Sprache aus der mittelalterlichen Entartung herbei, indem man an den jetzt wieder am Tageslicht gezogenen Klassikern mit dem größten Eifer wie die alten Römer sprechen und schreiben zu lernen sich bemühte. Auch nach dem Erlöschen der humanistischen Bewegung erhielt sich das Latein als Sprache der Gelehrten und Geistlichen im gegenseitigen Verkehr und der Staatsmänner; in Wort und Schrift bediente man sich derselben auf den Universitäten, in den Schulen, auf den deutschen Reichstagen, in allen öffentlichen Akten des Reichs, namentlich bei völkerrechtlichen Beschlüssen, ja auch vielfach an den Höfen, von denen sie erst zur Zeit Ludwigs XIV. von Frankreich durch die französische verdrängt ward. An den deutschen Universitäten wurde ihre Alleinherrschaft erst seit 1687 durch Chr. Thomassin gebrochen; doch hat ihre Verwendung bei öffentlichen Disputationen und in Promotionschriften erst seit etwa zwei Jahrzehnten aufgehört, Pflicht zu sein. Im Reich wurde das Deutsche seit 1717 dem Latein gleichberechtigt und verdrängte es dann schnell in den Reichstagsverhandlungen und den Erlassen der Reichsbehörden. In Verträgen halten das Latein am längsten fest der Papst, Polen, Ungarn, der Kaiser und England. Französisch sind zuerst abgefaßt die Rastatter Friedensverhandlungen 1714, freilich unter Verwahrung des Reichs; seitdem erst gewinnt das Französische allmählich hier die Herrschaft. Gegen-

wärtig ist die L. S., wie vorzeiten, die Kirchensprache der römisch-katholischen Welt.

Wie die Alphabete der übrigen italischen Völkern, so geht auch das lateinische auf ein griechisches zurück und zwar auf das in der Etrurien benachbarten griechischen Kolonie Cumä übliche alphabetische. Von den 24 Buchstaben des vorchristlichen Alphabets ließ das Lateinische die drei ihm unbekannten Aspiraten Θ (th), Φ (ph) und Ψ (ps) fallen und befiel somit 21 Buchstaben: A B C D E F H I K L M N O P Q R S T V X Z. Von diesen kam Z allmählich außer Gebrauch und fand erst zu einer sehr Zeit aus dem Griechischen wieder Aufnahme in die Bucherschrift zusammen mit Y. Das ursprüngliche dem griechischen: Γ wie in der Stellung, so in der Aussprache entsprechende C diente, als schon bei der Mitte des 6. Jahrh. K für gewöhnlich außer Gebrauch kam und sich nur in einzelnen Wörtern vor A (wie Calendae) erhielt, lange als Bezeichnung paktet für den weichen und harten Gaumenlaut, bis im 3. Jahrh. v. Chr. für den erstern G aufkam und C ausschließlich den letztern bezeichnete. So bildete sich ein Alphabet von 23 Buchstaben, denn die graphische Unterbrechung zwischen I und J sowie zwischen V und U nicht exist. Bgl. hierzu die Übersichtstafel beim Art. *Schrift*; über die lateinischen Zahlzeichen s. *Ziffern*. — Die Aussprache der Vokale war wohl im wesentlichen der jetzt üblichen gleich. Selbstverständlich war es, daß dieselben Buchstaben, Konsonanten mit Solen, weder zu allen Zeiten noch zu derselben Zeit in allen Lautverbindungen ganz gleich gelaute haben. Von den Konsonanten ist es besonders das o, das jetzt in gewissen Verbindungen (vor e, i, y) häufig zu u statt k gesprochen wird; so sprechen wir *uocem*, *uocem*, während es *kero* lauten muß. Bgl. *Corssen*, der Aussprache, Vokalismus und Betonung der lateinischen Sprache (2. Aufl., Leipzig, 1868—70, 2 Bde.). C. Seelmann, Die Aussprache des Latein nach etymologisch-historischen Prinzipien (Heilbr., 1866, 1. Schuchardt, Der Vokalismus des Vulgarlatein (Leipzig, 1866—68, 3 Bde.). Für die Feststellung der Orthographie ist erst in neuerer Zeit durch die kritischen Ausgaben der Schriftsteller und die wissenschaftlichen Forschungen eine festere Grundlage gewonnen worden (vgl. *Vrambaugh*, Die Neugebaltung der lateinischen Orthographie, Leipzig, 1868).

Schon die Römer begannen frühzeitig, namentlich seit dem 1. Jahrh. v. Chr., ihre Sprache wissenschaftlich zu behandeln und zwar im Anschluß an die Grammatik der Griechen. Durchaus überwiegend war die Thätigkeit der Grammatiker der Formenlehre gewidmet; in der Behandlung der Syntax kam nur über schwächere Anläufe nicht hinaus. In der neueren Zeit erhob man sich nicht über dürren Formenbau und magere grammatische Systeme nach der Art des Donatus (s. d.). Seit dem 15. Jahrh. begann die Bearbeitung der lateinischen Grammatik auch die italienischen Humanisten, deren Reihe Erasmus Ballo mit *Libri VI elegantiarum* (um 1470), eine Sammlung einzelner charftinniger Beobachtungen über Grammatik und Phrasologie ohne systematische Ordnung, eröffnet. Im 16. Jahrh. waren in derselben Richtung thätig besonders der Engländer Thomas Viner, der zuerst die Syntax systematisch ausführlich behandelte, der Deutsche Johann Landthron, der Franzose Ramée und der Spanier Francisco Sanchez de las Brozas (*Franciscus Sanctus Brocensis*), dessen *Minerva, s. de camiliis latinae commentarius* (zuerst Salamanca 1575) nachher sehr oft, namentlich mit den wertvollen

hen des gelehrten Perizonius) auf die systematische Gestaltung der Grammatik der Folgezeit einen Einfluß gehabt hat wie keine frühere Leistung. Seine Methode wurde besonders verbreitet durch Kaspar Schoppe (Scioppius) in seiner »Grammatica philologica« (1628 u. öfter). Durch Belesenheit und Bründlichkeit überragte seine Vorgänger Gerh. Joh. Lossius (»Aristarchus, s. de arte grammatica libri II«, Amsterd. 1634 u. 1662; neu hrsg. von Förfisch und Edstein, Halle 1833—34, 2 Bde.). Aus dem 18. Jahrh. verdienen Erwähnung: Th. Ruddimann's »Initiationes latinae linguae« (Ebnb. 1725; zuletzt hrsg. von Stallbaum, Leipz. 1823), die »Grammatica marchica« (Berl. 1718; zuletzt von Bernhardt, af. 1795—97, 2 Bde.), unter den deutsch geschriebenen Schulgrammatiken die erste bedeutendere, und Jepsen's »Lateinische Sprachlehre« (Brandenb. 1798—802, 5 Bde.). Um von der langen Reihe der für die Schule bestimmten Bearbeitungen der lateinischen Grammatik seit dem Ausgang des vorigen Jahrhunderts abzusehen, erwähnen wir von ältern Werken nur noch R. L. Schneiders »Elementarlehre der lateinischen Sprache« (nur Bd. I u. II, 1 erschienen, Berl. 819—21) als einen Anfang umfassender Darstellung des grammatischen Stoffes; Th. R. Reisig's »Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft« (hrsg. von Fr. Haase, Leipz. 1839; neu bearbeitet von Hagen, Andgraf und Schmalz, Berl. 1881 ff.); Haases eigne Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft hrsg. von Edstein und Peter, Leipz. 1874—80). Zu einer wirklich wissenschaftlichen ist die Methode der lateinischen Grammatik erst in neuerer Zeit durch den Einfluß der vergleichenden und der sogen. historischen Grammatik erhoben worden. Als Schöpfer der letzteren ist namentlich zu bezeichnen Fr. Ritschl, dessen in den »Opuscula philologica«, Bd. 2—4, Leipz. 1868—78, gesammelten Forschungen wir die Grundlagen einer methodisch-kritisch gesicherten Kenntnis der alten handschriftlich und inschriftlich überlieferten Latinität verdanken. Aus der großen Fülle neuerer Bearbeiter der verschiedenen Teile der lateinischen Grammatik, von denen E. Hübners »Grundriß zu Vorlesungen über die lateinische Grammatik« (2. Aufl., Berl. 1881) ein bis 1880 reichendes, fast erschöpfendes Verzeichnis gibt, heben wir hier nur folgende hervor: Kühner's »Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache«, Hannov. 1877—79, 2 Bde.), Fr. Stolz u. H. Schmalz's »Lateinische Grammatik, Laut- und Formenlehre, Syntax und Stilistik«, Nordling. 1885), Reue's »Formenlehre der lateinischen Sprache«, 3. Aufl., Berl. 1875—77, 3 Bde.), Fr. Bücheler's »Grundriß der lateinischen Deklination«, neu hrsg. von J. Winkelhede, Bonn 1879), A. Draeger's »Historische Syntax der lateinischen Sprache«, Leipz. 1878—81, 2 Bde.), Fr. v. Nägelsbach's »Lateinische Stilistik«, 2. Aufl. von J. Müller, Münch. 1881), A. Klotz's »Handbuch der lateinischen Stilistik«, Leipz. 1874), F. Hand's »Lehrbuch des lateinischen Stils«, 3. Aufl. von H. Schmitt, Jena 1880). Vgl. L. Meyer, Vergleichende Grammatik der griechischen und lateinischen Sprache (Berl. 1861—65, 2 Bde.; Bd. 1, 2. Aufl., af. 1882—84); E. Herzog, Untersuchungen über die Bildungsgeschichte der griechischen und lateinischen Sprache (Leipz. 1871).

Die ersten Anfänge der Lexikographie bei den Römern lassen sich bis in das 1. Jahrh. v. Chr. zurückverfolgen; vorzugsweise ist dieselbe der Sammlung sogen. Glossen zugewendet. Vertreter dieser Richtung sind für uns Verrius Flaccus (1. Jahrh. v. Chr.), Varius Marcellus (Anfang des 4. Jahrh. n. Chr.) und

Isidorus von Sevilla (erste Hälfte des 7. Jahrh.), an den sich eine ganze Reihe auf alte Tradition zurückgehender Glossensammlungen anschließt (vgl. Löwe, Prodomus corporis glossariorum latinorum, Leipz. 1876). Als Anfang wissenschaftlicher, auf eigener Quellenforschung beruhender Lexikographie ist Rob. Stephanus' »Thesaurus linguae latinae« (zuerst 1581, dann 1543, 3 Bde.; neue Ausg., Lond. 1733—53 u. Basel 1740—43) zu betrachten. Auf diesem Werk beruht zum Teil J. M. Gesners »Novus linguae et eruditionis latinae thesaurus« (Leipz. 1749, 4 Bde.). Ein selbständiges Werk ist Forcellini's »Totius latinitatis lexicon« (Padua 1771, 4 Bde.; neu bearbeitet von Corradini, das. 1864 ff., und de Vit, Prato 1858 ff., 6 Bde.). Auf Gesner und Forcellini basieren mehr oder weniger Schellers »Ausführliches lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches Wörterbuch« (Leipz. 1783, 2 Bde.; 3. Aufl. 1804, 5 Bde.), Freunds »Wörterbuch der lateinischen Sprache« (das. 1834—45, 5 Bde.), Klotz' »Handwörterbuch der lateinischen Sprache« (Braunschw. 1853, 2 Bde.; zuletzt 1874), Georges' u. Mühlmann's »Thesaurus der klassischen Latinität« (Leipz. 1854—1868, 2 Bde.; unvollendet) und Georges' »Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch« (7. Aufl., das. 1879—80, 2 Bde.), zur Zeit das beste Werk dieser Art. Vgl. G. Autenrieth und F. Herdgen, Lexikographie der griechischen und lateinischen Sprache (Nordling. 1885); Vanicek, Griechisch-lateinisches etymologisches Wörterbuch (Leipz. 1877); Derselbe, Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache (2. Aufl., das. 1881). Die mittelalterliche Latinität behandelte Du Cange (s. d.) in seinem »Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis«.

Lateinisches Segel, dreieckiges, in weite Spitzen auslaufendes, an einer langen, leichten, beinahe senkrecht aufstehenden Raa befestigtes Segel, wird besonders auf dem Mittelmeer geführt. Die Raa ist stets länger als der Mast.

La Tène-Periode, eine voll entwickelte vorrömische Eisenperiode, deren Ornamentik die Motive der Wellenlinie, des Kreises, des Dreiecks benutzt, um klassische Motive in phantastischer Weise umzugestalten. Es erscheinen unter den Leitmotiven dieser Verzierungsweise Doppelvoluten, Fischblasen, Palmetten, verschnörkelte Pferde etc. Die L. hat ihren Namen erhalten von einer Stelle des Neuenburger Sees bei Marin, wo Schwab und Desor seit 1858 charakteristische Eisenwaffen, besonders lange Schwertklingen mit verzierten Scheiden, breite und gezackte Speerspitzen, Sensen, Beile, Messer, Fibeln mit zurückgeboogenem Schlußstück, gallische Münzen etc. in Masse aufgefunden haben. Die La Tène-Waffen zeichnen sich durch eine wahre Verschwendung von Eisenmaterial aus und stimmen mit der Beschreibung, welche Diodorus Siculus von den Waffen der Gallier und der südlicher wohnenden Kelten gibt, so auffallend überein, daß man sie unbedenklich als spezifisch gallische bezeichnen darf. Das Verbreitungsgebiet dieser typischen La Tène-Objekte reicht von den Begräbnisplätzen der Champagne und der Côte d'Or an durch die Schweiz, das Mittelrheingebiet und Süddeutschland bis Ungarn (wohl auch noch weiter östlich) und entspricht somit genau der Verbreitung der gallischen Stämme, wie sie uns die Geschichte ihrer Masseneinfälle in die Balkanhalbinsel vom Beginn des 3. Jahrh. n. Chr. mehrfach schildert. Auf diesem Gebiet aber sind prähistorische Eisenschmelzen schon seit langem bekannt, im Berner Jura allein wurden deren an 400 entdeckt; ebenso

fund man Eisenschmieden der Vorzeit am Südhang der Saalburg, und in der Nähe des jetzigen Eisenberg in der Pfalz stieß man auf mächtige Eisenschlackenhäufen. Aus dem Gebiet des Mittelrheinlandes, von Dürkheim bis Mainz und Wiesbaden, waren ferner in den letzten Jahren zahlreiche Eisenschuppen aus vorgeschichtlicher Zeit in Gestalt zweier lang gezogener, an den Basen zusammengefügt vierseitiger Pyramiden von 5–6 kg Gewicht bekannt geworden, die augenscheinlich in primitiven Schmelzöfen erzeugt waren, und da sich auf der Limburg bei Dürkheim eine solche Luppe mitten unter Gefäßresten aus obiger Kulturepoche vorfand und unmittelbar dabei 1880 ein Bronzeturques mit Resten einer roten Paste, die auch ein Charakteristikum der La Tène-Zeit ist, so hat man mit Grund geschlossen, daß die erwähnten Eisenschuppen ebenfalls in die La Tène fallen und zur Herstellung der luxuriösen Eisenwaffen und massenhaften Eisenwerkzeuge verwandt wurden, welche in der vorrömischen Periode bei den Galliern in Gebrauch waren. Wie für diese Industrie in der Schweiz der Jura ein Zentrum bildete, so am Mittelrhein die Gegend von Eisenberg in der Pfalz. Vgl. Mehlis im »Kosmos« (Bd. 13); Tischler im »Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie etc.« (1881); Keller in »Pfahlbauten« (6. Bericht); Groß, La Tène, un oppidum helvète (1883).

Latent (lat.), verborgen, nicht zum Vorschein kommend (gebunden); latente Wärme, s. Wärme, Schmelzen und Verdampfung.

Latenz (lat.), das Verborgensein.

Latéral (lat.), zu einer Seite gehörig, seitwärts gelegen; in Zusammensetzungen s. v. w. Seiten-, z. B. Lateralerven, Erben in der Seitenlinie; Latéralverwandte, Seitenverwandte.

Lateran, päpstlicher Palast in Rom, nach der vornehmen römischen Familie der Laterani benannt, denen derselbe bis zur Zeit Neros, welcher den letzten Besitzer dieser Familie hinrichten ließ, angehörte. Der lateranische Palast wurde kaiserliches Eigentum, später kam derselbe an Fausta, die Gemahlin Konstantins d. Gr., welcher ihn aber, nachdem er eine Kirche in ihm eingerichtet hatte, dem Bischof von Rom schenkte. Der L. wurde nun die Residenz der Päpste, bis diese nach Avignon übersiedelten. Als sie nach Rom zurückkehrten, fanden sie den Palast in Ruinen, und fortan wurde der Vatikan päpstliche Residenz. Erst Sixtus V. ließ den L. 1586 in seiner gegenwärtigen Gestalt durch D. Fontana aufbauen, indessen blieb er nicht lange Wohnung der Päpste, sondern wurde zuerst in ein Waisenspital, dann durch Gregor XVI. in ein ausgezeichnetes Skulpturenmuseum (jetzt mit 16 Sälen) umgewandelt, zu dem später noch eine Gemäldegalerie (10 Zimmer) und durch Papst Pius IX. ein Museo cristiano (mit Sarkophagen aus den Katakomben und alten Basiliken, Inschriften, Bildern etc.) gefügt wurde (vgl. Bendorff und Schöne, Die antiken Bildwerke des lateranischen Museums, Leipzig 1867). Auf dem Platz vor dem Palast befindet sich die Kapelle mit der scala santa von 28 Marmorstufen, laut Tradition die Treppe vor dem Amtshaus des Pilatus in Jerusalem, über welche Christus den Leidensgang antrat, und die von den Gläubigen nur auf Knien bestiegen wird; ferner seit 1588 der ursprünglich durch Thutmes III. (1597 bis 1560 v. Chr.) vor dem Sonnentempel in Theben, dann durch Kaiser Constantius 357 im Circus maximus errichtete Obelisk, der größte (32 m, mit Postament 47 m hoch) und älteste Roms. Seitlich schließt sich an den Palast die Laterankirche (San Gio-

vanni in Laterano), die Kathedrale des Bischofs von Rom und »aller Kirchen der Stadt und des Erbkönigs Mutter und Haupt«. Von dem Balkon über ihrem Portal erteilte der Papst am Himmelfahrtstag dem Volk den Segen. Die jetzige Kirche ist auf den Mauern der von Sergius III. (904–911) an Stelle der eingestürzten Basilica lateranensis Konstantins erbaut; in ihr wurden seit 1123 regelmäßig die Kirchenversammlungen abgehalten (s. Lateransynoden), sie ist auch außerordentlich reich an seltenen Reliquien. Da seit Gregor XI. fast jeder Papst an dem Ausbau oder der Ausschmückung der Kirche thätig gewesen ist, so ist die Kirche heute eine Anhäufung von Bauteilen und Dekorationen aus weit auseinander liegenden Zeiträumen. Mit ihr steht eine Taufkapelle in Verbindung (San Giovanni in Fonte), deren Kuppel von acht herrlichen Porphyrsäulen getragen wird, das älteste Baptisterium Roms. Der L. genießt nach dem Garantiegesetz vom 13. Mai 1871 ebenso wie Vatikan und Castel Gandolfo das Privilegium der Exterritorialität.


Lateransynoden (lateranische Konzile), die von Zeit zu Zeit in der lateranischen Basilika zu Rom gehaltenen Kirchenversammlungen, unter welchen nur von der römischen Kirche als ökumenische Konzile betrachtet werden. Das erste, 1123 vom Papst Calixtus II. berufen, bestätigte das Wormser Konkordat in betreff der Investitur. Auf dem zweiten, 1130 von Innocenz II. berufenen wurden alle Handlungen des vorhergehenden Papstes, Anaklet II., für ungültig erklärt. Das dritte, 1179 vom Papst Alexander III. berufen, ordnete die Papstwahl. Das vierte, 1215 von Innocenz III. berufen, hat die Lehre von der Transsubstantiation festgestellt, die Albigenser verdammt und einen Aufruf zu einem neuen Kreuzzug ergehen lassen. Das fünfte hatte unter Julius II. (s. d.) und Leo X. (s. d.) 1512–17 statt.

Laterieren, s. Latus.

Laterit (v. lat. later, Ziegel), ein stark eisenhaltiger, meist roter, zelliger Lehm, der als letztes Verwitterungsprodukt verschiedener Gesteine in den tropischen Gegenden Asiens, Afrikas und Südamerikas eine sehr weite Verbreitung besitzt.

Laterna magica (lat., Zauberlaterne), ein von Kircher (»Ars magna lucis et umbrae«, 1646) erfundener Apparat, beruht auf der Eigenschaft der konvergen Linien (s. d.), von einem um etwas mehr als die Brennweite entfernten Gegenstand jenseits ein vergrößertes Bild zu entwerfen, welches auf einem Schirm aufgefangen werden kann. Als Gegenstände für die L. m. dienen auf Glas ausgeführte durchscheinende Gemälde oder Photographien, welche von einer Lampenflamme hell beleuchtet werden. Die Einrichtung ist aus beistehender Figur ersichtlich, welche das Scioptron (richtiger Skioptikon), eine neuere verbesserte Form der L. m., im Durchschnitt gesehen, darstellt. Das Bild wird entworfen durch die beiden in das Rohr f gefakten achromatischen Linien ad und cd, welche zusammen ähnlich, nur für den vorliegenden Zweck vollkommener wirken als eine einzige Linse. Das Objekt (Bild) wird bei r eingeschoben und durch den federnden Draht o festgehalten. Die Lichtquelle, bestehend aus zwei breiten, flachen Petroleumflammen V, befindet sich in einem vorn und hinten durch die Glasplatten GG verschlossenen und oben mit dem ausziehbaren Schlot J versehenen Brennkasten; ihr Licht wird durch den Hohlspiegel H, der beim Gebrauch heruntergeklappt wird, nach vorn geworfen und durch die beiden plankonvergen Linien pq auf dem Objekt konzentriert. Die L. m. dient nicht

zur belustigenden Schaustellung von Phantasie-
agorien, Chromotropen (s. d.) etc., sondern in neuer-
Zeit namentlich auch zur Darstellung erläuternder
Zeichnungen bei belehrenden Vorträgen. Die
Bilder (dissolving views) werden hervor-
gebracht durch zwei nebeneinander
stehende Zauberkisten (Nebelbil-
dapparat), von denen jede ein an-
deres Bild auf demselben Schirm
entwerfen würde. Ist das Linien-
bild der einen L. m. verschlossen, so
nur das Bild der andern sichtbar;
es nun durch einen einfachen Wis-
chen die Mündung der ersten



Ecliptifon.

m. allmählich aufgedeckt und die der zweiten in
mieseln Maß verschlossen, so verschwindet das vor-
stehende Bild allmählich, während das neue langsam
vortritt, so daß sich das eine Bild in das andre zu-
wandeln scheint. Zur Beleuchtung des Nebelbilder-
apparats wird häufig Drummondsches Kalblicht, auch
kerisches Licht angewendet. Literatur s. bei »Pro-
jektionskunst«.

Laterne, ein aus durchsichtigem oder durchscheinendem
Material gebildetes Gehäuse, in welchem eine
Lampe oder Leuchtgas brennt. Man konstruiert
Laternen aus Glasstücken in metallischem Gestell oder
aus einer Glasgugel, die eine genügend weite Öff-
nung hat, um die Flamme bedienen zu können; auch
nutzt man Laternengläser von linsenförmiger Ge-
stalt, welche in der Mitte sehr stark sind, das Licht
konzentrieren und nicht leicht zerbrechen. Statt der
Laternen werden auch wohl »Horn-« oder »Glimmer-
Laternen« benutzt. Die Gaslaternen zur Strahlenbeleuch-
tung werden an der Innenseite des Deckels mit Ba-
rath gefüllt, damit sie das Licht möglichst voll-
ständig gegen den Erdboden zurückwerfen. Blend-
Laternen haben eine cylindrische Glaswand, die mit
ein leicht aufeinander zu klappenden Blechmantel
gefaßt ist. Illuminationslaternen bestehen
aus mattem farbigen Glas oder aus gedütem Papier,
welches bunt bemalt ist. Über Sicherheitslam-
pen s. d. — Laternen waren schon im frühen Mittel-
alter im Gebrauch. Man setzte ein Licht, seltener eine
Lamppe in ein metallenes Gefäß, dessen Sei-
tenflächen durch dünn gefächerte Hornplatten oder durch
Stab- oder Kristallstücken gebildet waren. Sie dien-
ten sowohl zum Handgebrauch wie zum Aufhän-
gen in Wohnräumen, Gaudergängen und auf Schiffen.
Eingelaternen aus Schmiedeeisen wur-
den im 16. Jahrh. Gegenstand künstlicher Ausbil-
dung und sind heute wieder (auch aus Bronze) sehr
beliebt geworden.

Laterne, im Bauwesen der zum Zweck einer wirk-
lichen Beleuchtung von oben angebrachte turmartige
Häube eines Gebäudes, besonders eines Kuppel-

baues (s. Kuppel). Die L. ist entweder gemauert
und dann mit zahlreichen Seitenöffnungen versehen,
oder besteht aus einem mit zahlreichen Glassteinen
versehenen Holz- oder Eisengerippe. Sie ist meist
rund und besteht aus einem aufrechten cylindrischen
Teil, dem Tambour, und einem dem
Stil des Gebäudes entsprechenden
Dach. Bei Kuppelbauten werden La-
ternen nicht nur mit Vorliebe zur
reichlichen Beleuchtung des Innen-
raums benutzt, sondern auch mit wir-
kungsreichen Gemälden ausgeschmückt.

Laterne des Aristoteles, s. Schi-
noideen.

Laterne des Diogenes, in Athen
volkstümlicher Name für das chora-
gische Denkmal des Epistates (s. Bau-
kunst, S. 487, und Tafel IV, Fig. 8).

Laternenge triebe, Getriebe, bei wel-
chen die Zähne aus runden Stöben be-
stehen, die zwischen zwei Scheiben im
Kreis eingesetzt sind; wird nur für
Kleinmechanismen verwendet. Sgl.
Getriebe.

Laternen träger (Leuchtzirpe, Ful-
gora L.), Gattung aus der Ordnung
der Halbflügler und der Familie der
Leuchtzirpen (Fulgorina), große, bun-
t-farbige Bewohner der Tropen, deren

Kopf mit großem, verschieden gestaltetem Stirnschild
versehen u. auf der Unterseite dreifach ist; die Fühler
sind ganz kurz mit kugelförmigem Endglied und feiner
Borste, die Flügel leberartig, die vordern schmaler und
länger als die hintern. Von dem surinamischen L.
(F. lateraria L.), 8 cm lang, mit dickem, blasig aufge-
triebenem, zweibücheligem Kopfschild, wurde irrüm-
lich behauptet, daß er des Nachts leuchte, und davon
hat die Familie den Namen erhalten. Er ist hell
grünlichgelb, schwarz geädert und weiß gesprenkelt,
auf den Hinterflügeln mit einem schwarzen Augen-
fleck, am Hinterleib mit reichlichen weißen Aus-
schwüngen, findet sich mehrfach in Südamerika und
wird von den Indianern für giftig gehalten. Der
chinesische L. (F. candelaria L.), mit langem, dün-
nem, kegelförmigem Kopfschild, ist am Körper men-
nigrot, etwas dunkler als den schwarz bespitzten Hin-
terflügeln, spangrün mit gelben Zeichnungen auf den
Vorderflügeln. Er findet sich in Ostindien und China.
Eine kleine, 10 mm lange, grüne Art, mit durchsich-
tig grün geäderten Flügeln und kegelförmigem Kopf-
schild (Pseudophana europaea L., s. Tafel »Halb-
flügler«), lebt in Südeuropa, auch in Deutschland
auf trocknen, besonders an Schafgarbe und Wucher-
blumen reichen Wiesen.

Latet anguis in herba (lat.), »die Schlange
lauert im Gras«, Citat aus Vergil, »Eklogen« (3, 93),
sprichwörtlich gebraucht zur Bezeichnung einer ver-
borgenen Gefahr.

Lath., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für John Latham, geb. 27. Juni 1740 zu Ectham,
Arzt in London, gest. 4. Febr. 1837 in Romsey. »Ge-
neral history of birds« (1821—24, 10 Bde.).

Latham (spr. Latham), Robert Gordon, engl.
Linguist und Ethnolog, geb. 1812 zu Billingsborough
in der Grafschaft Lincoln, studierte zu Cambridge
Medizin, wurde Assistenzarzt am Widdelershopital,
verweilte dann längere Zeit (1833—38) in Dänemark
und Schweden und erhielt schließlich die Professur der
englischen Sprache und Literatur am University Col-
lege zu London. Sein Ruf knüpft sich an seine eth-

nologischen und linguistischen Untersuchungen. Von seinen zahlreichen Werken sind als die bedeutendsten zu nennen: »Norway and the Norwegians« (Lond. 1840, 2 Bde.); »Treatise on the English language« (1841, 5. Aufl. 1862), welches mit Berücksichtigung der neuern deutschen Arbeiten in England zuerst die historische Entwicklung der Sprache darstellte; »History and etymology of the English language« (1849); »Handbook of the English language« (1851, 9. Aufl. 1875), das großen Erfolg hatte; »Natural history of the varieties of man« (1850); seine Ausgabe von Tacitus' »Germania« (mit umfassenden Abhandlungen, 1850); »Man and his migrations« (1851); »Ethnology of British colonies« (1851); »Ethnology of the British Islands« (1852); »Ethnology of Europe« (1852); »The native races of the Russian empire« (1854); »Varieties of the human species« (1855); »Descriptive ethnology« (1859, 2 Bde.); »The nationalities of Europe« (1863, 2 Bde.); »Russian and Turk« (1878). 2. gehört zu den Gründern der Philological Society in London; auch verbannt man ihm die Einrichtung der ethnologischen Section im Kristallpalast zu Sydenham. Noch veröffentlichte er: »Logic in its application to language« (1856); »Elements of comparative philology« (1862); das auf langjähriger Arbeit beruhende »Dictionary of the English language, founded on that of Johnson and Todd« (1867—70, 2 Bde.) u. a.

Lathyrus L. (Platterbse), Gattung aus der Familie der Papilionaceae. Kräuter mit gesiederten, in eine Widelranke auslaufenden Blättern, selten mit auf die Nebenblätter reduzierten Blättern und dann bisweilen als Pterisodium entwickeltem Blattstiel, in ein- bis vielblütigen Trauben stehenden Blüten, an der Spitze breitem und plattgedrückttem Griffel (daher der Name) und zwei- oder mehrsamiger Hülse. *L. sativus L.* (deutsche Biser, Rikerling, Saat-platterbse, weiße Erve, spanische Linse oder Widel) ist ein Sommergewächs in Südeuropa, 30—60 cm hoch, mit einpaarigen Fiederblättern, in drei Ranken auslaufenden Blattstielen, pfelförmigen Nebenblättern, einzeln stehenden, langgestielten, großen, weißen, roten und violetten Blüten und 4 cm langen, zusammengebrückten, am obern konvexen Rand zweiflügeligen Hülsen, welche 2—3 ziemlich große, unformlich eiförmige, gelbweiße, rot- und violett-bräunliche Samen enthalten. Man baut den Rikerling in Deutschland wenig, häufiger in Südeuropa; er gedeiht auf trockenem, dürrtem Boden und liefert nahrhaftes Grünfutter; die Samen werden unreif und reif wie Erbsen gegessen, sind aber weniger wohlschmeckend. *L. pratensis L.* (gelbe Wiesenwidel), ausdauernd, mit ungeflügelten Stengeln, vier- bis achtblütigen Blütenstengeln und gelben Blumen, findet sich auf frischem Wiesengrund und gilt als ein Zeichen der Wiesen von höherer Qualität. *L. taberosus L.* (Erdbnuß, Katernuß, Erdmangel, Saubrot, Erbsichel, f. Tafel »Nahrungspflanzen I.), ausdauernd, mit 30—60 cm hohem Stengel, einpaarigen Fiederblättern, 3—6 großen, rosenroten, wohlriechenden Blüten aus langen Blütenstielen, wächst in etwas bindigem, kalkhaltigem Boden, besonders unter Getreide, und entwickelt an den Wurzeln knollenartige, außen schwarze, innen weiße Knollen, welche süßlich schmecken, besonders nach dem Kochen in Salzwasser wohlschmeckend (der echten Kastanie ähnlich) sind und einen rosennartig riechenden flüchtigen Stoff enthalten. Schweine wühlen auf dem Acker die tief liegenden Knollen aus. Die Pflanze ist dem Getreide nicht hinderlich, besitzt hohen Futterwert und wird

daher auf Getreidefeldern nicht ungenügend geübt. *L. odoratus L.* (Gartenwidel, spanische Widel), mit einpaarigen Fiederblättern, zwei- bis dreiblütigen Stielen, rot und violetten oder rot und weißen, wohlriechenden Blüten; *L. tingitanus L.* (arabische Widel), ebenfalls mit einpaarigen Fiederblättern und einfarbigen, roten oder blauen Blüten, auch *L. latifolius L.* (Boufettwidel), mit großen, purpurroten Blüten, und *L. grandiflorus L.* mit schwach wohlriechenden, purpurroten Blüten, heide aus Südeuropa, werden in mehreren Varietäten als Zierpflanzen kultiviert.

Latellavil (lat.), bei den Römern diejenigen, welche die Lunula mit dem breiten Purpurriem (latus clavus) besetzt trugen, anfänglich alle die römischen Senatoren, zur Kaiserzeit auch Ritter.

Latifundium (lat.), ein Grundbesitz von sehr großem Umfang, wie dergleichen durch die patrischen Okkupationen des Ager publicus im alten Rom in Menge entstanden waren; Latifundienwirtschaft, der Zustand eines Landes, bei welchem eine überzahl solcher großen Güter besteht, der Grundbesitz also nicht in dem Maß verteilt ist, wie eine gesunde Entwicklung es erheischt.

Latimer (lat. Latimer), Hugh, engl. Reformator, geb. 1475 in der Grafschaft Leicester, ward 1500 Vikar zu Westington, dann Kaplan der Anna Bolyn und 1535 Bischof von Worcester. Standhaft folgte er sich 1539, die vom Parlament vorgeschriebenen sechs Glaubensartikel zu unterschreiben, und aus deshalb in den Tower gesetzt. Nach Eduard VI. Thronbesteigung erhielt er seine Freiheit wieder und stand jetzt mit Cranmer und Ridley an der Spitze der Reformation. Mit letztem gemeinsam hing er unter der blutigen Maria 16. Okt. 1555 dem Schafot mit den Worten: »Wir werden heute in England anzünden, das nie verlöschen wird.« Latimer's Werke sind von Corrie (Lond. 1845, 4 Bde.) herausgegeben. Seine Biographie schrieb Dr. Milner (*»Hugh Latimer, a biography«*, 2. Aufl., Lond. 1851).

Latinae feriae, ein schon in uralter Zeit von den Latintern zu Ehren des Jupiter Latialis auf dem über Albanlonga gelegenen Albaner Berg gefeiertes Fest, welches eine größere Bedeutung gewann, als Rom an die Spitze des Latinerbundes getreten war und Jupiter Latialis zum Schutze der Stadt erhoben wurde. Das Fest fand zu Anfang des Jahres an einem von dem Bundesvorstand, später von den römischen Konsuln festgesetzten Tag statt. Von allen latiniischen Städten kamen Gesandte und brachten Erzeugnisse der Landwirtschaft für den gemeinsamen Festgenuß mit, welcher nach der Ermordung eines jungen weißen Stiers erfolgte, von dem die Abgethanen jeder Stadt ein Stück bekam. Geheime Feinde und Krieg ruhten während der Festtage, wurden Gladiatorenspiele und Beerdigungen ausgesetzt. Diese Gebräuche dauerten fort bis in die spätere Zeit. Vgl. Preller, Römische Mythologie (Bd. 2, S. 210 ff.).

Latiner, eine der ältesten und das nördlichste unter den altitalischen Völkern, nach Angabe der Alten durch Mischung aus zwei Urstämmen, die ursprünglich in der Gegend um Neate lebten: Latini und den in dem spätern Latium wohnenden Etruskern, unter Hinzutritt der unter Führung des Aeneas eingewanderten Trojaner entstanden, in Wahrheit aber, wie durch die neuere Sprachforschung erwiesen worden, ebenso wie die übrigen Italer (s. Italer) (etwa die Etrusker ausgenommen) und wie die Griechen, die Germanen, die Kelten, die Slaven

Ein Zweig des indogermanischen Volksstammes und emnach aus dem Urstift desselben eingewandert. In der ältesten Zeit sollen sie auf ein enges Gebiet von etwa 1500 qkm um das Albanergebirge herum eingeschränkt gewesen sein und einen Bund von 30 Städten mit dem Vorort Albalonga gebildet haben, während die übrigen Teile des nachmaligen Latiums von Sabinern, Aequern, Hernikern und Volsern besetzt waren. Und wahrscheinlich würden sie in diesen andrängenden Völkern unterdrückt worden sein, wäre nicht aus ihrer Mitte die Stadt Rom hervorgegangen, welche bekanntlich 753 v. Chr. von Albalonga aus gegründet wurde. Rom nahm von ihrer Gründung an eine selbständige Stellung gegen die benachbarten Völker, auch gegen die Latiner, ein, führte aber seit der Zeit der Könige (753—510) erst wiederholt Kriege mit den Latinern, schloß dann ein Bündnis mit ihnen, geriet nach der Vertreibung der Könige wieder mit ihnen in Krieg, stellte aber durch den Sieg an der See Regillus (496) das alte Bundesverhältnis wieder her und verwandelte hierauf nach mehrfachen Zwischenfällen, weil die Latiner Aufnahme in den römischen Staat und völlige Gleichberechtigung mit den Römern forderten, durch den letzten Latinischen Krieg (340—338) dieses Bundesverhältnis in eine völlige Unterthänigkeit, jedoch in der Weise, daß die Latiner im Krieg vor den übrigen unterworfenen Völkern bevorzugt und die einzelnen Städte, um für die Folge die Vereinigung derselben zu gemeinsamem Widerstand gegen Rom zu verhindern, untereinander in ein verschiedenes Verhältnis zu der herrschenden Hauptstadt gesetzt wurden. Es wurden demnach nur wenige Städte, wie Tibur und Praeneste, in dem Bundesverhältnis belassen, aber auch diese nur dem Namen nach und mit wesentlicher Beschränkung ihrer Unabhängigkeit; die übrigen wurden Municipia, d. h. sie hielten das römische Bürgerrecht, jedoch ohne Stimmrecht und mit einer verschieden abgestuften Beschränkung ihrer Selbstregierung; allen aber wurde das commercium und Connubium, d. h. der gegenseitige Handelsverkehr und das Recht, untereinander gültige Ehen abzuschließen, wenigstens auf die nächste Zukunft entzogen. Auf der andern Seite aber erhielten die sämtlichen Latiner das Recht, wenn sie in ihrer Heimat ein jährliches Amt bekleidet, oder auch, wenn sie einen leiblichen Nachkommen daselbst zurückließen, nach Rom überzusiedeln und daselbst in das volle römische Bürgerrecht einzutreten. Diese Anordnungen hatten die Folge, daß die Latiner von nun an den Römern in unverbrüchlicher Treue bewahrten, die selbst in den kriegstiefsten Zeiten des römischen Staats, wie nach dem großen Siege Hannibals im zweiten Punischen Kriege, nicht wankend gemacht werden konnte, so daß die Römer fortan nicht nur ihren Legionen immerhin wenigstens gleiche Zahl latinischer Hilfstruppen zufügen, sondern auch durch Anlegung latinischer Colonien in neu unterworfenen Gebieten ihre Herrschaft sichern konnten. In diesem Verhältnis blieben die Latiner, *Socii nominis latini* oder *Nomen latinum* genannt, bis durch die Lex Julia und die Lex Plautia im Jahr 90 die sämtlichen freien Bewohner Mittel- und Unteritaliens und dann 49 durch Julius Caesar auch die Bewohner Oberitaliens das volle römische Bürgerrecht erhielten. Nachdem aber auf diese Weise das latinische Recht (*jus Latii*) für Italien ganzstandslos geworden, wurde es unter den Kaisern schließlich auf zahlreiche Städte in den Provinzen übertragen. Allein auch dies hörte auf, als 212 n. Chr. durch Verfügung des Kaisers Caracalla das römische Bürgerrecht allen freien Bewohnern des römischen

Reiches verliehen wurde. Nach dieser Zeit gab es nur noch einzelne Latiner, die sogenannten *Latini Juniani*, d. h. die Nachkommen von Sklaven, welche von römischen Bürgern ohne Beobachtung der vorgeschriebenen Bedingungen freigelassen wurden. Erst durch den Kaiser Konstantin wurden alle Standesunterschiede unter den freien Bewohnern des römischen Reichs aufgehoben.

Der Name für die Wohnsitze der Latiner, *Latium*, wurde von dem oben erwähnten engern Gebiet aus allmählich durch die Eroberungen der Römer erst bis nach Circeji (Kap Circello), dann bis zum Liris (Gariigliano) ausgedehnt und umfaßte daher die ganze im N. und O. durch den Tiber und die Zweige und Ausläufer des Apennin, im S. und W. durch das Tyrrhenische Meer und den Gariigliano begrenzte Landschaft. Dieselbe hat, wie die Beschaffenheit des Gesteins und die noch mehrfach zu verfolgenden Lavaströme beweisen, zum großen Teil einen vulkanischen Ursprung und Charakter; sie ist daher als ursprünglich von dem bis zum Fuß des Apennin reichenden Meer überflutet zu denken, aus dem nur das jetzt etwa in der Mitte der Landschaft liegende Volskergebirge mit seinen das Meer bei Terracina und Gaeta erreichenden Ausläufern und das Vorgebirge von Circeji als Inseln hervorragten. Ebendeshalb ist sie auch meist eben, nur mit Ausnahme der eben genannten Höhen und außerdem des Albanergebirges, welches selbst vulkanischen Ursprungs ist, und von dem hauptsächlich die vulkanischen Einwirkungen ausgegangen sind, welche die Landschaft gebildet haben, so daß es, wie es der Sage nach der Ausgangspunkt der römischen Geschichte ist, auch als Grundstod von Latium angesehen werden kann. Es werden im Albanergebirge nicht weniger als sechs alte Krater gezählt, und auch außerdem gab es in Latium noch Seen, die aus eingestürzten Kratern entstanden waren, so im O. des Albanergebirges der Giulianellasee, im N. der Lacus Regillus, berühmt durch die Schlacht zwischen Römern und Latinern (496 v. Chr.), und der See von Gaii, beide jetzt ausgetrocknet, letzterer vollständig durch ein 1838 gegrabenes Emissarium. Die bedeutendsten unter den vulkanischen Seen sind aber die beiden im Albanergebirge selbst liegenden, rings von hohen Bergwänden eingeschlossenen Seen, der Lacus Albanus (jetzt Lago di Castello) und der Lacus Remensis (Lago di Remi), aus welchen beiden der Überfluß des Wassers durch künstliche Emissarien nach der südlichen Ebene abgeleitet ist; das Emissar des Albanersees wurde 397 v. Chr. während des letzten Bejenterkriegs, angeblich auf Befehl des delphischen Orakels, in einer Länge von 6000 Fuß durch den vorliegenden hohen Lavawall gegraben und gehört zu den bewunderungswürdigsten Bauwerken des Altertums. Von Flüssen sind außer den beiden Grenzflüssen Tiber und Gariigliano zu nennen: der Anio (Teverone), welcher, aus dem Apennin kommend, sich nicht weit oberhalb Roms in den Tiber ergießt, der Treterus (Sacco), welcher die Niederung zwischen dem Albaner- und Volskergebirge einerseits und dem Apennin andererseits durchfließt und sich in den Gariigliano ergießt, und eine Anzahl kleinerer Flüsse und Bäche, welche, von dem Albaner- und Volskergebirge kommend, teils dem Anio und Tiber, teils dem Meer zufließen, wie die Ferentina (Marrana), der Albano, der bedeutendste unter den aus dem Albanersee durch das Emissar gespeisten Bächen, der Rio de Remi (Numicus), der sein Wasser durch das Emissar des Sees von Remi erhält, der Astura (Conca), der Ufens (Ufente) und der Amasenus (Amaseno), welche beiden letztgenannten Flüsse dadurch, daß sie kein Gefälle

haben und ins Meer nicht völlig abfließen können, den Pontinischen Sümpfen zwischen Antium und Circeji den Ursprung gegeben haben. Die bemerkenswertheften Ortschaften lagen vorzugsweise an den äußern Abhängen des Albaner- und Volskergebirges, in der Niederung zwischen diesen Gebirgen und dem Apennin, am Anio und Tiber und an der Meeresküste oder in der Nähe derselben. Am Albanergebirge lagen im N. Tusculum (oberhalb des heutigen Frascati), Labicum (Colonna), Corbio, Vitellia, im D. Velitra (Velletri), im SW. Lanuvium (Civita Lavigna), Aricia; im Innern des Randgebirges auf dem nordöstlichen Rand des Albanersee lag Albano, die Mutterstadt Rom, und außerdem gab es noch zwei geweihte Punkte des Gebirges, den Mons Albanus (Monte Cavo), den höchsten Gipfel des Gebirges, auf dem alljährlich die Feriae latinae gefeiert wurden, und den Tempel und Hain der Ferentina, wo die L. ihre Zusammenkünfte hielten. Um das Volskergebirge herum sind zu nennen: Signia (Segni), Privernum (in der Nähe des heutigen Piperno), Setia (Sezze), Norba (in der Nähe des heutigen Norma) und Cora (Cori); in der Niederung zwischen diesen Gebirgen und dem Apennin: Gaii, Praeneste (Palestrina) und im Thal des Trerus Anagnia (Anagni), Ferentinum (Ferentino), Frusinum (Frosinone) und oberhalb des Ausflusses des Trerus Freacellä (Ceprano); am Anio: Tibur (Tivoli), Collatia, Antemnā, auf der rechten Seite, zum Teil in einiger Entfernung, Corniculum (Monticelli), Saccina (Sant' Angelo), Romentum, Ficulnea und im Winkel zwischen Anio und Tiber Fidena; am Tiber außer Rom die vom König Ancus Marcius angelegte Hafenstadt Ostia; an der Meeresküste: Laurentum, Lavinium, Ardea, Antium und oberhalb desselben Satricum; hierauf folgen die unbewohnbaren Pontinischen Sümpfe, wo jedoch in der ältesten Zeit 28 Städte gestanden haben sollen, dann Circeji, Terracina (von den Volskern Anxur genannt) und in dem sogen. Latium adjectum Cautulā, Fundi, Formidā und Minturnā. Unter den zahlreichen Straßen, von denen ganz Latium durchzogen war, sind bemerkenswert die 312 v. Chr. von dem censor Appius Claudius angelegte Via Appia, die in gerader Linie von Rom nach Terracina, und die Via Latina, welche durch das Gebirge nach Campanien führte. S. Karte bei Art. »Italia«. Vgl. Westphal, Die römische Campagne (Berl. 1829); W. Abeken, Mittelitalien vor den Zeiten römischer Herrschaft (Stuttg. 1843); Böller, Latium und Rom. Forschungen über ihre gemeinsame Geschichte bis zum Jahr 338 v. Chr. (Leipz. 1878).

Latinisieren (lat.), nach dem Lateinischen formen, lateinisches Ansehen geben.

Latinismus (lat.), eine der lateinischen Sprache eigentümliche Ausdrucksweise, besonders wenn sie ungehörig in einer andern Sprache auftritt; Latinist, Lateiner, Kenner der lateinischen Sprache.

Latinität (lat.), der lateinische Stil; im alten Rom der Stand und das Recht eines Latiners.

Latinus, nach der gewöhnlichen röm. Sage Sohn des Faunus und der Nymphe Marica, Gemahl der Amata, König von Latium; nach andern dagegen Sohn des Odysseus und der Kirke oder des Telemach und der Kirke oder des Herakles und einer arkadischen Jungfrau etc. Durch Vermählung seiner Tochter Lavinia mit Aeneas ward dieser sein Nachfolger.

Latissana, Distrikthauptort in der ital. Provinz Udine, am Tagliamento, hat eine Pfarrkirche mit einem Gemälde von P. Veronese, lebhaften Handel mit Bauholz und Mehl und (1881) 2669 Einw.

Latissimus dorsi (Musculus l. d.), der breite Rückenmuskel.

Latitia (lat., »Freude«), Name der Mutter Napoleons I. (s. Bonaparte, S. 182).

Latitieren (lat.), sich verborgen halten, namentlich ohne polizeiliche Anmeldung sich aufhalten.

Latitüde (franz., lat. latitudo), Breite (besonders geographische), Weite, namentlich Spielraum, Freiheit der Bewegung; latitudinal, auf Breite (Breitengrad) bezüglich.

Latitudinärer (lat., »Weitherzige«), diegemäßigte Partei der engl. Hochkirche, welche in den Streitigkeiten zwischen dieser und den Presbyterianern in der Mitte des 17. Jahrh. den Mittelweg zu halten suchte, sofern sie zwar an der Episkopalkirche festhielt, dagegen Fortschritte der Geschichts- und Naturwissenschaften nicht ignoriert wissen wollte.

Latium, Landschaft, s. Latiner.

Latmos, 1500 m hohes Gebirge in Arien, östlich von Milet, spielt in der Mythologie eine Rolle als der Ort, wo Artemis den schlafenden Endymion küßte. Danach benannt war der Latmische Meerbusen vor der Mündung des Mäander, welcher jetzt durch die Anschwellungen des Flusses in den Euxinensee als Tschai von 18 km Länge und 11 km Breite verwandelt ist.

Latobiser (Latovici), felt. Völkerschaft im südwestlichen Teil von Bannonien, in den Ostalpen sesshaft.

Latobriger (Latobrigi), felt. Völkerschaft in Gallien, die als Nachbarn der Helvetier und Rauriker am obern Rhein genannt werden. Sie zogen 58 v. Chr. mit den Helvetiern 14.000 Mann stark aus, wurden aber von Cäsar zur Rückkehr genötigt.

Latomen (griech.), Steinbrüche, wurden im Altertum häufig als Gefängnisse benutzt. Berühmt waren in dieser Hinsicht die L. von Syrakus (s. d.) mit dem sogen. Ohr des Dionysios. Hin und wieder wird Latomia auch für »Freimaurerei« gebraucht.

Latona, s. Leto.

Latopölis, im alten Oberägypten (Thebais) an der Stelle des heutigen Esneh (s. d.), am linken Ufer gelegene, der Hathor und dem Fisch Latu heilige Stadt. Ein ganzes Quartier der modernen Stadt ruht unmittelbar auf dem Dach des Tempels, dessen Schätze unter dieser Decke einer spätern Zeit vorbehalten bleiben. Zugänglich ist jetzt nur der Vorhof inmitten der Stadt, dessen herrliche Säulenfronte beinahe bis an die Kapitälchen in Schutt vergraben ist. Erbauer desselben waren die letzten Ptolemäer.

Latouche (fr. -tuch), Hyacinthe Thibaut de gewöhnlich Henri de L. genannt, franz. Schriftsteller, geb. 2. Febr. 1785 zu La Châtre in Berry, Beamter bei der Verwaltung der indirekten Steuern, verlor seine Stelle durch den Sturz des Kaiserthums und sah sich dann auf den Ertrag seiner Feder angewiesen. Er schrieb nun eine große Anzahl Gedichte, Lustspiele, Romane, Journalartikel etc., die seine schöpferische Phantasie und lebhafteste Gestaltungskraft, aber auch große Mängel in der Durchführung und im Stil hervortreten lassen. Einen Namen machte er sich durch »Histoire du procès Fualdès«, »Mémoires de Madame Manson«, die Lustspiele: »Selmoane« (in Gemeinschaft mit E. Deschamps verfertigt) und besonders »Le tour de faveur«, alle 1818 veröffentlicht. Von 1819 bis 1830 gehörte er der romantischen Schule an, dichtete Balladen nach deutschen und englischen Mustern und erwarb sich durch naturhistorische und geistreiche Beschreibung den Namen des »Fisiod der romantischen Schule«. Seine Verse jedoch taugen nicht viel. In diese Zeit fällt die Herausgabe

Gedichte A. Chéniers (1819), unbedingt seine Arbeit; der Roman »Olivier Brusson« (1823), er ohne Quellenangabe aus E. Th. A. Hoffmann geschrieben hatte; die »Correspondance de Clément XIV et de Carlin« (1827), ein Roman in Briefen gegen die Jesuiten, von ihm als authentisch hergegeben, und sein unmoralischer Roman »Fralotta« (1829). In demselben Jahr wandte er sich scharf mit dem Artikel »La camaraderie littéraire« gegen seine bisherigen Freunde; aber seine Thätigkeit erhielt einen verberbernden Denkzettel durch den Artikel von G. Blanche in der »Revue des deux Mondes« (1831): »La haine littéraire«. Bis 1832 redigierte er den »Figaro« in antiliberalen Sinn, schrieb noch einige mittelmäßige Poesien: »La lueur aux loups« (1833), »Les Adieux« (1842), »Adieu adieu« (erst 1852 veröffentlicht), und starb März 1851 in Aulnay bei Paris.

Latour, f. Bordeauxweine.

Latour (spr. -tuh-), Baillet von, altadelige, gegenwärtig in Oesterreich und Belgien blühende Familie, aus Burgund stammend und ihren Namen von dem 9 zur Grafschaft erhobenen Majorat Latour im rheinischen entlehnt. Die namhaftesten Sprossen derselben sind:

1) Maximilian, Graf Baillet von, geb. 1737, in österreichische Kriegsdienste, focht 1789 1790 als Generalmajor gegen die Brabanter, befehligte 1792 zu Tournai. Als Feldmarschall-Lieutenant trug er 1793 viel zum Sieg von Jemappes und errang 1794 einige Vorteile vor Landrecies. Er erhielt er als Feldzeugmeister an Wurmser's Kommando der Armee am Rhein und kehrte nach dem Abschluß des Waffenstillstandes 1797 nach Wien zurück. Hier starb er 22. Juli 1806 als Feldzeugmeister und Präsident des Hofkriegsrats.

2) Theodor, Graf Baillet von, Sohn des vorigen, geb. 15. Juni 1780 zu Linz, zeichnete sich in dem Revolutionskrieg aus, ward schon 1815 General und Geheimrat und Feldzeugmeister, als er in den Tagen 1848 zum Kriegsminister ernannt wurde, ward 6. Okt. 1848 während der Wiener Revolution bei der Erstürmung des Kriegsministeriums vom Pöbel ermordet.

3) Antoine Tenant de, franz. Historiker, geb. 1808 zu St. Priest (Obernienne), besuchte die Normalschule zu Paris und wurde später Sekretär des Herzogs von Montpensier, dem er ins Exil folgte. Er trat zuerst mit melancholisch schauerlichen Dichtungen auf, denen ein »Essai sur l'histoire de France au XIX. siècle« (1835), merkwürdige, jetzt sehr seltene Studie: »Luther« (1835), und eine Beschreibung der Reise des Herzogs von Tunisien, Ägypten etc. (»Relation du voyage d'Orient, etc.«, 1847) sowie eine Sammlung historischer Aufsätze: »Petits chefs-d'œuvre historiques« (1848), nachfolgten. Seit 1848 viele Jahre in Spanien verweilend, erwarb sich L. eine genaue Kenntniss dieses Landes, die er in einer Reihe mit Geist und Geschmack geschriebener Werke niederlegte. Hierher gehören: »Études sur l'Espagne: Séville et l'Andalousie« (1855, 2 Bde.); »La Baie de Cadix« (1858); »Le delta et les bords du Tage« (1860); »L'Espagne moderne et littéraire« (1862); »Études littéraires sur l'Espagne contemporaine« (1864); »Espagne: mœurs, mœurs et littérature« (1868); »Valence et l'Andalousie« (1877) und »Psyché en Espagne« (1879). Auch seine Übersetzungen von Werken Silvio Pellico's, Manzoni's (1841—43) und Calderon's (1873, 2.) verdienen Erwähnung. L. starb 27. Aug. 1881 in Paris. — »Revue des Deux Mondes«, 4. Aufl., X. Bd.

in Sceaux. Seine »Poésies complètes« erschienen 1841 (neue Ausg. 1871).

Latour d'Auvergne (spr. -tuh- domärn), eines der berühmtesten franz. Adelsgeschlechter, so genannt nach einem Städtchen im Departement Puy de Dôme, dessen beglaubigte Geschichte mit Bertrand I. de L. im Anfang des 13. Jahrh. beginnt. Durch Heirat erwarb Bertrand de L. die Grafschaften Auvergne und Boulogne. Agne III. de L., in der Geschichte seiner Zeit vielfach genannt, heiratete Anna von Beaufort, die Erbprinzeßin von Beaufort, Vicomtesse von Turenne, und hinterließ 1489 zwei Söhne: Antoine, welcher Stammvater der Vicomtesse von Turenne (f. d.), Herzöge von Bouillon, Albret und Château-Thierry, und Antoine Raymond, welcher Stammvater der Seigneurs von Murat und Quaires, Grafen von Arphier, Herzöge von L. wurde. Von einem Bastard des Geschlechts stammte Théophile Malo Corret de L., »der erste Grenadier Frankreichs«, ab, der, geb. 23. Nov. 1743 zu Carhaix, 1767 in das Regiment der schwarzen Mousketeiere eintrat, sich 1782 bei der Belagerung von Mahon auszeichnete, 1784 Kapitän wurde, als solcher in der Revolutionsarmee diente und, 1795 verabschiedet, 1799 als Einsteher für den Sohn eines Freundes wieder als gemeiner Soldat eintrat und 28. Juni 1800 bei Obergriesbach in Bayern fiel. Napoleon hatte ihm den Ehrentitel »premier grenadier des armées de la République« gegeben und befohlen, daß sein Name stets auf den Listen bleibe. 1841 wurde ihm in Carhaix ein Denkmal errichtet. Auch war er ein bedeutender Sprachgelehrter und schrieb: »Recherches sur la langue, l'origine et les antiquités des Bretons« (Bayonne 1792, 2. Aufl. 1801). Vgl. Buhot de Kerfers, Histoire de L. (2. Aufl., Par. 1874).

Latour d'Auvergne-Lauragnais (spr. -loragñä), Henri Godefroi Bernard Alphonse, Fürst von, franz. Staatsmann, geb. 21. Okt. 1823 zu Paris, trat 1841 in den diplomatischen Dienst, war nacheinander französischer Gesandter in Weimar, Florenz, Turin, ward 1860 nach Berlin, 1862 nach Rom versetzt und 1863 zum Botschafter am englischen Hof ernannt. Am 17. Juli 1869 von Napoleon III. als Minister des Aeußern in das Kabinett berufen, machte L. schon 2. Jan. 1870 mit seinen Kollegen dem Ministerium Olivier Ray, wurde aber nach den ersten Niederlagen im August 1870 beim Sturz des Ministeriums Olivier vom Grafen Palisao 10. Aug. als Minister des Aeußern wiederum ins Ministerium gezogen. Nach der Katastrophe vom 4. Sept. 1870 zog er sich ins Privatleben zurück und starb 6. Mai 1871 in London.

Latour-Maubourg (spr. -tuh- mobür), 1) Marie Charles César de Fay, Graf de, franz. General, geb. 22. Mai 1758, befehligte zu Anfang der Revolution als Oberst ein Regiment und trat dann als Deputierter des Adels von Puy in die Nationalversammlung, wo er sich sogleich mit dem dritten Stand verband und für politische Reformen eintrat. Auch legte er freiwillig die Privilegien seiner Baronie in Languedoc nieder. 1791 war er einer der Kommissare, welche den entflohenen König aus Varennes nach Paris zurückführten. Als Maréchal de Camp übernahm er hierauf ein Kommando im Armeekorps Lafayette's, trat mit diesem auf österreichisches Gebiet über und teilte die lange Gefangenschaft desselben zu Olmütz. Nach der Revolution vom 18. Brumaire rief ihn Bonaparte nach Frankreich zurück; 1801 wurde L. Mitglied des Gesetzgebenden Körpers, 1806 Senator und erhielt zugleich das Kommando der Militärdivision zu Cherbourg. 1819 wurde er

Pair. Er starb 28. Mai 1831 und hinterließ sieben Söhne. Der älteste, Juste Pont Florimont de Fay, Marquis de L., geb. 1781, war seit 1806 französischer Gesandter an vielen europäischen Höfen und starb 24. Mai 1837 als solcher in Rom. Der zweite, Rodolphe, Vicomte de L., geb. 8. Okt. 1787, trat 1806 in die französische Armee, focht tapfer in Spanien, wurde während der Restauration Maréchal de Camp, später Generalleutnant, 1845 Pair und starb 31. Mai 1871 in Paris. Ein dritter, Armand Charles Septime de Fay, Graf de L., geb. 22. Juli 1801 zu Passy, ward 1830 französischer Gesandter zu Brüssel, 1836 zu Madrid und nach dem Tod seines Bruders zu Rom, erhielt 1841 die Pairswürde; starb 18. April 1845 in Marseille.

2) **Marie Victor de Fay, Marquis de**, franz. General, Bruder des vorigen, geb. 11. Febr. 1766, stand beim Ausbruch der Revolution als Leutnant bei den Gardes du Corps und rettete 6. Okt. 1789 der Königin Marie Antoinette das Leben. Im Feldzug von 1792 befehligte er ein Kavallerieregiment unter Lafayette und trat mit letztem, gleich seinem Bruder, auf österreichisches Gebiet über. Erst 1797 kehrte er nach Frankreich zurück und nahm als Adjutant Klébers teil an der Expedition nach Ägypten. In der Schlacht bei Austerlitz erhob ihn Napoleon I. zum Brigadegeneral. L. focht hierauf in dem Feldzug gegen Preußen und Rußland, befehligte 1808 in Spanien die Kavallerie und zeichnete sich unter anderm bei Guenca und Badajoz rühmlichst aus. Ebenso tapfer focht er als Divisionsgeneral in den Feldzügen von 1812 und 1813, namentlich bei Mohaisl, Dresden und Leipzig, wo er ein Bein verlor. Während der ersten Restauration wurde er in die zur Reorganisation des Heers niedergesetzte Kommission berufen, zum Pair erhoben, 1817 zum Marquis ernannt und als Gesandter nach England geschickt; vom 19. Nov. 1819 bis 14. Dez. 1821 war er Kriegsminister und 1822–30 Gouverneur der Invaliden, worauf er sich auf sein Landgut Melun zurückzog. Dem König Karl X. 1830 in die Verbannung nach Prag folgend, wurde er 1835 zum Gouverneur des Herzogs von Bordeaux ernannt. Er starb 11. Nov. 1850.

Latr., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für P. A. Latreille (s. d.).

Latreille (spr. -trai), Pierre André, Zoolog, geb. 29. Nov. 1762 zu Brives (Corrèze), erhielt nach beendeten Studien die Professur der Entomologie am Museum der Naturgeschichte zu Paris und starb 6. Febr. 1833. Von seinen Schriften, welche für die Klassifikation der Tiere wichtig wurden, sind hervorzuheben: »Histoire des salamandres« (Par. 1800); »Histoire naturelle des insectes« (das. 1801, 2 Bde.); »Essai sur l'histoire des fourmis« (das. 1802); »Histoire naturelle des reptiles« (das. 1802, 4 Bde.); »Histoire naturelle des crustacés et des insectes« (das. 1802–1805, 14 Bde.); »Genera crustaceorum et insectorum« (das. 1806–1809, 4 Bde.); »Considérations sur l'ordre naturel des animaux, etc.« (das. 1810); »Mémoires sur divers sujets de l'histoire naturelle des insectes, de géographie ancienne et de chronologie« (das. 1819); »Familles naturelles du règne animal« (das. 1825; deutsch von Berthold, Weim. 1827) und »Cours d'entomologie« (Par. 1831–33, 2 Bde.).

La Trémouille (La Trémouille, beides spr. tremüj), franz. Adelsgeschlecht in Poitou, welches seinen Ursprung von Peter de L. ableitete, der unter König Heinrich I. um die Mitte des 11. Jahrh. lebte, und

das sich in viele Zweige, die Prinzen von Talmont, Herzöge von Roirmoutiers, Vicomtes von Thouars, spaltete. George de L. wurde 1415 in der Schlacht bei Azincourt gefangen genommen, später, 1427, vom Connetable Grafen Richmond dem König Karl VII. als Günstling empfohlen und beherrschte den schwachen Fürsten bald so, daß er seinen Söhnen selbst stürzte. Er war es hauptsächlich, welcher Karl VII. trotz der Gefahr des Reichs in Schwelgerei und Vergnügen stürzte und ihn dem Einfluß der Jungfrau von Orléans nach ihren ersten Siegen wieder empfing. 1433 wurde er von Richmond im Bett überfallen und in Gefangenschaft gehalten, aus der er sich durch ein hohes Lösegeld befreite. Er starb 1441. Sein Enkel Ludwig, geb. 1460, war ein bedeutender Feldherr unter Karl VIII., für den er 1488 in der Schlacht von St.-Aubin gewann, Ludwig XII., den er 1500 Mailand eroberte, und Franz I. Er starb 1525 in der Schlacht bei Pavia. Vgl. Laborderie, Louis de L. et la guerre de Bretagne (Paris 1877); Sandret, Louis de L. (Par. 1881). Auch die Heirat seines Enkels Franz von L. (1501–41) mit Anna von Laval, der Tochter einer Prinzessin von Tarent, Charlottes von Aragonien, erneuert das Geschlecht Ansprüche auf den Thron von Neapel, die es auf den Kongressen von Münster, Nimwegen und Ryswyk vergeblich geltend zu machen suchte. Daher führen die Herzöge von L. noch heute den Titel »Prinzen von Tarent«.

Latrie (griech.), Dienst, namentlich Gottesdienst, Anbetung (vgl. Heilige).

Latrie (lat.), Abtrittsgrube, Kloake.

Latroui, s. Soda.

Latsche, s. v. w. Knieholzkiefer, s. Kiefer, S. 711.

Laublatzche, s. v. w. Erle.

Lattenarrest, früher in Preußen bis 1832 für gemeine Soldaten, seitdem nur für Festungssträflinge, zulässige Verschärfung der Arreststrafe, bei welcher der Fußboden der dunkeln Zelle mit scharfkantigen, etwa 5 cm breiten Latten mit 3 cm weitem Abstand beschlagen war; durch die Einführung des deutschen Militärstrafgesetzbuchs beseitigt.

Latter-day Saints (engl., spr. latter-di -Heilige des jüngsten Tags-), Beiname der Mormonen (s. d.).

Lattich (*Lactuca L.*), Gattung aus der Familie der Kompositen, kahle, selten steifhaarige Kräuter mit grundständigen oder abwechselnden, ganzrandigen, grob gezähnten oder fiederförmigen, am Rand oft borstig gewimperten oder flachelspitzigen Blättern, sitzenden oder gestielten, meist etwas fleischig gruppierten Köpfchen, mehr oder weniger zusammengedrückten Früchten mit langem, eine Krone tragendem Schnabel. Etwa 60 Arten in Europa, Asien, Afrika, Nordamerika. Der wilde L. (Zahnlattich, Stariol, Leberdistel, *L. scariola L.*) zweijährig, mit 0,60–1,25 m hohem, unterwärts fleischigem Stengel, senkrecht gestellten (vgl. Romschpflanzen), lanzettlichen, mit pfeilsförmigem Grundstengelumfassenden obern und buchtig-fiederförmigen untern Blättern, gelben Blüten und bläulichgrünen Achenen, in Mittel- und Südeuropa, wird meistens als Stammpflanze des kultivierten Staudensalat (*L. sativa L.*) betrachtet, von welchem man drei Arten unterscheidet: Schnitt- oder Stichsalat, weißlich, dunkelgrünen, rot gefleckten, dunkelroten Blättern in offener Rosette, welche man allmählich nach außen nach innen absticht; Bindsalat (römischer Salat, Sommerendivien), mit länglichen, abgerundeten, eine geschlossene Rosette bildenden Blättern.

die man zusammenbindet, um die innern zu sehen; Kopfsalat, mit breiten, blasig aufgetriebenen, kopfförmig zusammenschließenden Blättern, der am häufigsten gebaut und auch unter Strohkisten überwintert. Man kultiviert von diesen drei Sorten viele Varietäten, die aber sämtlich leicht in einander übergehen, wenn man die Samenpflanzen schiebener Sorten nicht weit voneinander entfernt hält. Frühlingskopfsalat enthält 1,924 eiweißige Körper, 0,375 Fett, 0,115 Zucker, 1,980 sonstige stofffreie Substanzen, 0,879 Cellulose, 0,780 Asche, 940 Wasser. Salat war schon den Persern zur Zeit des Kambyses bekannt; Plinius nennt bereits die ersten der jetzt bei uns gebauten Varietäten, und die alten Griechen kannten deren wenigstens zwei. In jeder war der Salat eine Lieblings Speise des römischen Mannes in Griechenland. Jetzt ist er über die Erdteile verbreitet, in Asien bis Nordchina und Japan. Der blaue L. (*L. perennis* L.), mit fiederförmigen Blättern, doldentraubig verästelt, Stengel und blauen Blüten, findet sich in Süd- und Mitteleuropa und wird gleichfalls als Salat benutzt, wenn man die Blattrosen im Frühjahr mit Schieferstein bedeckt und dadurch bleicht. Der Giftl. (*L. virosa* L., s. Tafel »Giftpflanzen I«), einjährig, mit steif aufrechtem, 0,6—1,5 m hohem, oberwärts stacheligem, oberwärts rispig verzweigtem Stengel, länglich-eiförmigen, stachelspitzig bis fast spitzig gezahnten, bis auf die untersten mit herzförmigem Grund stengelumfassenden, bläulichgrünen, unterseits borstig stacheligen Blättern, gelben Blüten und schwarzen Achänen mit weißem Schnabel, der sich an felsigen Stellen und in Felsen des Mittel- und südlichen Europa, in Deutschland nur an wenigen Punkten des südlichen und mittlern Gebiets. Alle grünen Teile der Pflanze enthalten einen weißen, bitteren Milchsaft (Lact., daher der Name), der, an der Luft erhärtet, das Lactucarium bildet. Denselben Milchsaft enthalten weniger reichlich auch *L. scariola* L. und *L. sativa*, und mehrere Pflanze sowie *L. altissima*, welche in Clermont-Ferrand angebaut wird und wohl nur eine Kulturform ist, werden ebenfalls auf Lactucarium verarbeitet. Das Kraut von *L. virosa* war früher einjährig.

Lattichfliege, s. Blumenfliege.

Lattichkönig, s. Maifest.

Laton (*Latun*, v. span. *latón*, franz. *laiton*), Messing, besonders Messingblech; daher Lattun, Lattunschläger, s. v. w. Messinghütte etc. **Laudé** (fr. -tado), Henri Mazers de, bekannt geworden durch die lange Haft, die er um der Pompadour, der Mätresse Ludwigs XV., willen dulden mußte, geb. 23. März 1725 zu Montagnac in Languedoc, kam 1748 als Leutnant vom Geniekorps nach Paris, um seine Studien fortzusetzen. Um die Gunst der Pompadour zu erlangen, entdeckte er derselben im April 1749 zu Versailles ein angeblich zu ihrer Vergiftung angezettelt Komplot; die Intrige wurde aber entdeckt, und L. mußte in die Bastille überführt werden. Zwei Fluchtversuche mißglückten, und erst 1757 erhielt er die Freiheit unter der Bedingung, daß er seinen Geburtsort nicht verlasse. Da er sich in Paris sehen ließ, ward er von neuem bis 1761 eingekerkert. Obschon ohne alles Verdienst, wurde L. doch als ein Opfer des Despotismus der Pompadour großer Aufmerksamkeit, und die Erben der Pompadour wurden zu einer Entschädigung von 60,000 Frank verurteilt, wovon L. nur einen geringen Teil erhielt. Er starb ver-

gessen 1. Jan. 1805. Vgl. Thierry, *Le despotisme dévoilé, ou Mémoires de L.* (Par. 1791—92, 3 Bde.).

Latus (lat.), Seite, in größern Rechnungen oder Konten die Summe der einzelnen Posten einer Seite, welche auf eine andre Seite zu übertragen ist; daher laterieren, solche Summen ziehen und übertragen (transportieren); *L. per se*, Seite für sich (bei welcher kein Übertrag erforderlich ist).

Latwerge (*Electuarium*), Arzneiform von dickbreiiger, musartiger Beschaffenheit, besteht aus Pulvern, die mit Pflaumenmus, Tamarindenmark, Zuckerlösung oder Honig zu einem dicken Brei angerührt worden sind. Von den zahlreichen früher gebräuchlichen Mischungen hat sich nur noch die Sennalawerge (*Sennesmus*) und der Theriak erhalten. In Süddeutschland nennt man L. überhaupt musartige Fruchtsachen.

Laua, Volk, s. Lao.

Laub, die Gesamtheit der Blätter einer Pflanze (die Belaubung); auch s. v. w. Lager, Thallus (s. d.).

Laub, Ferdinand, Violinspieler, geb. 19. Jan. 1832 zu Prag, war Schüler des dortigen Konservatoriums, lebte 1856—63 als Kammervirtuose und Konzertmeister in Berlin, später in Wien und wurde 1866 als Professor an das Konservatorium in Moskau berufen. Er starb 17. März 1875 in Gries bei Bozen. L. war im Solo wie im Quartettspiel gleich ausgezeichnet, und namentlich ist er im Vortrag klassischer Musik von keinem deutschen Geiger der Neuzeit übertroffen worden. Auch die wenigen von ihm veröffentlichten Kompositionen lassen den denkenden, tief empfindenden Künstler erkennen; eine Polonaise von ihm ist zum Lieblingsstück der Virtuosen geworden.

Laubach, Stadt in der hess. Provinz Oberhessen, Kreis Schotten, an der Wetter, Residenz des Grafen von Solms-L., hat ein Amtsgericht, ein gräfliches Schloß mit vorzüglicher Bibliothek, ein Gymnasium und (1885) 1863 meist evang. Einwohner. In der Nähe große Waldungen und das Eisenwerk Friedrichshütte mit Holzeisenfabrik.

Lauban, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Liegnitz, ehemals die vierte Sechststadt der Oberlausitz, am Queis, Knotenpunkt der Linien Kohnfurt-Sorgau und Görlitz-L. der Preussischen Staatsbahn, 214 m ü. M., hat 2 evangelische und eine neue kath. Kirche, ein Kloster der Magdalenerinnen (1820 gestiftet, jetzt Krankenanstalt), (1885) 11,336 meist evang. Einwohner, bedeutende Spinnerei, Taschentuchfabrikation, Bleicherei, Appreturanstalten und Färberei, außerdem eine Eisenbahnhauptwerkstätte, Öl-, Stärke- und Zigarrenfabrikation, Bierbrauerei, Handelsmühlen, ausgedehnten Handel auch nach überseeischen Ländern, ein Amtsgericht, eine Handelskammer und ein Gymnasium. L. kommt schon im 10. Jahrh. vor, wurde 1427 und 1431 von den Hussiten verwüstet, 1640 von den Schweden geschleift.

Laubblatt, s. Blatt, S. 1017.

Laube, in Gärten ein Gebäude, dessen Wände und Dach meist aus Lattenspalier, gerissenem Eichenholz etc. bestehen und mit Laubpflanzen überzogen sind. Gegenwärtig baut man Lauben vielfach aus (gestrichenen oder vergoldeten) Eisenstäben und Eisenbraut und läßt sie mit Schlingpflanzen beranken. Die dichten Lauben aus Linden, Hainbuchen, Haselstrauch, Zelängerjessieher werden innen bald vollkommen kahl und zeigen dann nur dürres Holz. Am besten eignen sich zu Lauben der wilde Wein und mehrere Weinreben, der Pfeifenstrauch (*Aristolochia Siphon*), mehrere Clematis-Arten und rankende Rosen; ferner auch Passiflora, *Pilogyne suavis*, *Cephalandra quinque-*

loba, Cobaea scandens, Cucurbita melanosperma etc. Eine architektonisch mit dem Haus verbundene L. heißt Veranda. Als Laubengang verdient die italienische Pergola (s. d.) besondere Empfehlung, doch muß sie zur Architektur des Hauses passen. L. ist auch s. v. w. Halle (Gerichtslaube) und besonders ein überwölbter, nicht vorspringender Bogengang am Erdgeschoß der Häuser, wie er sich in vielen älteren Städten findet (am häufigsten in Bologna), zuweilen auch vor dem Obergeschoß, z. B. am Rathaus in Braunschweig, am Dogenpalast von Venedig (vgl. Loge). Am Rhein ist Laube s. v. w. Erker.

Laube, 1) Heinrich, Schriftsteller, Dichter und Dramaturg, geb. 18. Sept. 1806 zu Sprottau in Schlesien, erhielt seine Schulbildung auf den Gymnasien zu Glogau und Schweidnitz, studierte darauf seit 1826 in Halle und Breslau Theologie, war später einige Zeit Hauslehrer und begab sich 1832 nach Leipzig, um als Litterat ein unabhängiges Leben führen zu können. Seine Sympathien für die Rückwirkung der französischen Julirevolution auf Deutschland zogen ihm eine Untersuchung zu, infolge deren er, als er eben von einer Reise aus Oberitalien zurückgekehrt war, 1834 aus Sachsen verwiesen und in Berlin neun Monate lang in der Hausvogtei festgehalten wurde. Auch seine Schriften verfielen dem vom Bundestag über das »junge Deutschland« verhängten Banne. Nach seiner Freilassung lebte er zunächst in Rößen bei Raumburg und in Berlin und verheiratete sich 1837 mit der Witwe des Professors Hänel in Leipzig, die ihn, als ihn das Erkenntnis der preussischen Gerichte wegen seiner burschenschaftlichen Bestrebungen zur Gefängnisstrafe verurteilte, in seine im Amt- und Jagdhaus zu Ruslau abzubüßende Haft begleitete. 1839 bereiste er Frankreich und Algerien und ließ sich nach seiner Rückkehr erneut in Leipzig nieder. Von dem böhmischen Wahlkreis Elbogen 1848 in die deutsche Nationalversammlung gewählt, hielt er sich zum Zentrum und zur erbkaiserschen Partei, trat jedoch im März 1849 aus, da er sich wegen der Kaiserfrage mit seinen Wählern im Widerspruch befand (vgl. seine Schrift: »Das erste deutsche Parlament«, Leipz. 1849, 3 Bde.). Gegen Ende 1849 ward er als artistischer Direktor des k. k. Hofburgtheaters nach Wien berufen. Seine Direktion dieser Anstalt, welche er bis zum September 1867 führte, wurde durch das Bestreben geleitet, ein bleibendes, in gewissem Sinn mustergültiges Repertoire zu schaffen, in dem neben den eigentlich klassischen Dramen die besten und bleibendsten Schöpfungen der modernen Poesie dauernd ihren Platz finden sollten. Mußten diese Bestrebungen sich einer allseitigen Anerkennung erfreuen, so stieß Laubes unverkennbare Vorliebe für das französische Drama auf harten Widerspruch. Eine Geschichte seiner Direktionsführung gab er in dem Buch: »Das Burgtheater« (Leipz. 1868). 1869 übernahm L. die Direktion des Leipziger Stadttheaters, welchem er einen nicht geringen Aufschwung zu geben wußte. Mannigfache Differenzen mit Behörden, Kritik und Publikum bewogen ihn indessen, schon 1871 von der Leitung dieser Bühne wieder zurückzutreten, einer Zeitung, deren Prinzipien und Erfolge er wiederum in einem eignen Buch: »Das norddeutsche Theater« (Leipz. 1872), darlegte. 1872 nach Wien zurückgekehrt, trat er an die Spitze des neuen, auf Aktien gegründeten Stadttheaters, legte die Direktion aber infolge der durch die Wiener Börsenkatastrophe eingetretenen Mißverhältnisse nieder, die er in dem Buch: »Das Wiener Stadttheater« (Leipz. 1875) ausführlich schilderte, die ihn jedoch nicht hinderten, im Sommer 1875 von

neuem das Steuer des Wiener Stadttheaters zu ergreifen und bis 1880 zu führen, worauf ein neuer Mißtritt erfolgte. Fortan noch in ergiebiger Weise als Schriftsteller wirkend, starb er 1. Aug. 1884 in Wien.

Als Schriftsteller trat L. zuerst mit der durch Gaganinis Anwesenheit in Breslau veranlaßten Fabel »Gaganini« und einem Drama: »Gustav Adolf«, an, denen die historisch-politischen Skizzen »Das neunzehnte Jahrhundert« (Fürth u. Leipz. 1832—33, 2 Bde.) und der Roman »Das junge Europa« (Mannh. 1833 bis 1837, 3 Tle.) folgten. Seine »Liebesbriefe« und die Novellen: »Die Schauspielerin« (Mannh. 1834) und »Das Glück« (das. 1837) waren nur Variationen ohne Vertiefungen seiner frühern Schilderungen. In den »Reisenovellen« (Mannh. 1834—37, 6 Bde., 2. Aufl. 1846—47, 10 Bde.) setzte er seine »Reisebilder« fort, doch insofern auf eigentümliche Weise, als sie ein Totalbild von Deutschland zu geben versuchten. Politische, soziale und litterarische Formen sammelte er in seinen »Modernen Charakteren« (Mannh. 1835, 2 Bde.). An der Kölner Streitsache zwischen Deutschland und Rom beteiligte er sich anonym mit der Broschüre »Görres und Athanasius« (Leipz. 1838). Nächst dem gab er Wilhelm Heine's sämtliche Schriften (Leipz. 1838, 10 Bde.; 2. Aufl. 1857—58, 5 Bde.), mit einer Vorrede begleitet, heraus. Eine Frucht seines Aufenthalts in Ruslau war die »Geschichte der deutschen Litteratur« (Stuttg. 1839, 4 Bde.). L. hatte sich indes mit diesem Werk eine Aufgabe gewagt, der er in keiner Richtung gewachsen war, und lenkte deshalb mit seiner litterarischen Thätigkeit wieder in die frühere Laufbahn ein. In rascher Folge erschienen demnächst: »Französische Schlösser« (Mannh. 1840, 3 Bde.); »Jagdroman« (Leipz. 1841, 2. Aufl. 1858), worin ihm die Schilderung der Tiere Gelegenheit zu allerlei scherzhaften, ironischen u. ernststen Reflexionen gaben; »Die Banden einer kuirische Erzählung« (Mitau 1842, 2 Bde.); die historische Novelle »Der Präbendent« (Leipz. 1842), den bekannten Raumborg, angeblichen Ludw. XIV. zum Gegenstand hat; der Roman »Die Gräfin Oteaubriant« (das. 1843, 3 Bde.; 2. Aufl. 1846); »Drei Städte Frauenbilder« (Brüssel 1844); »Drei Städte im Norden« (Leipz. 1845, 2 Bde.), Reisebeschreibungen mit Novellistil und geschichtlicher Charakteristik; »Der belgische Graf« (Mannh. 1845); »Der Graf« (das. 1848), eine Wiederaufnahme seiner Reisebeschreibungen mit einer trefflichen Darlegung der parlamentarischen Kämpfe zwischen Thiers und Louis Philippe. Zugleich hatte sich L. mit wachsendem Erfolg dramatischen Arbeiten zugewendet. Zwar waren seine ersten Versuche, die Tragödie »Monaldeschi« (1839), das Held der Liebhaber der Königin Christine von Schweden ist, die kulturhistorische Komödie »Kololo« (1840) und das Schauspiel »Die Bernsteinherge« (1843), im ganzen verfehlt; dagegen erreichte er gute Erfolge mit der Tragödie »Struensee« (1847), welche in meisterhafter dramatischer Technik in der Darstellung der Intrige zeigt, mit der Litteraturkomödie »Schied und Gellert« (1847), namentlich aber mit dem Schauspiel »Die Karlschüler« (1847, 8. Aufl. 1877), das Schillers Flucht aus Stuttgart zum Gegenstand hat und wegen des tendenziösen Pathos, zu dem es sich erhebt, und wegen der lebensvollen Gruppierung der dramatischen Tableaus großen und verdienten Beifall fand. Weniger gilt dies von dem Schauspiel »Prinz Friedrich«, welches Friedrichs d. Gr. Kampf mit Friedrich Wilhelm I. vorführt. Die beste Darstellung der Laubes ist unstreitig »Graf Effer« (1866, 4 Bde., 1876), reich an lebendigen Szenen und eigen-

ischen Wendungen von schlagender Kraft, wenn wirkliche psychische Tiefe und echter poetischer Witz dem »Esse« wie allen Tragödien des Auswärtigen mangelt. Bedeutend zurück dagegen steht seine Tragödie: »Montrose« (1859), obschon sie in Rücksicht auf großartige Anlage der Handlung und Ausführung des darin vorgestellten Prinzipienkampfes der Laubes Dramen in erster Linie steht; ebenso das Schauspiel »Der Statthalter von Bengalen« (1861). Laubes neuere dramatische Dichtungen, die Spiele: »Cato von Eisen« und »Böse Jungen« (1868), zeigten zugleich den wachsenden Einfluß seiner geistigen Vorbilder und die Einwirkung der wissensch. politischen und sozialen Welt auf den Autor. Die Forderung des Schillerschen »Demetrius« ließ, wie ähnlichen Versuche, den Abstand zwischen Schillegewaltiger Subjektivität und der des nachfolgenden ausführenden Dichters allzu stark hervortreten. Gegenwärtig erwies der auf eingehenden Studien beruhende und sorgfältig durchgearbeitete Roman »Der letzte Krieg« (Leipz. 1865 — 66, 9 Bde.; 3. Aufl. 7—68) alle Vorzüge des Laubeschen Talents in giebiger Weise und darf wohl als die beste literarische Leistung des vielseitigen Autors betrachtet werden. Demselben folgten in letzter Zeit der ausserordentlich erwachsene Roman »Die Böhminen« (Stuttg. 1880, 3 Bde.), die Novellen: »Louison« (Leipz. 1881), »Entweder — oder« (das. 1882), »Die kleine Prinzessin« und »Blond muß sie sein« (das. 1883), »Der Schatten Wilhelm« (Leipz. 1883); ferner: »Ruben«, ein moderner Roman (das. 1885), »Franz Grillparzers Lebensgeschichte« (Stuttg. 1886). Mit seinen »Erinnerungen, 1810—40« (Wien 1887) hatte L. eine Folge seiner »Gesammelten Schriften« (in 16 Bdn.) eröffnet, die mit den »Erinnerungen, 1841—81« (das. 1882) schloß, während seine literarischen Werke schon früher (Leipz. 1845—75, 10 Bde.) gesammelt erschienen waren.

Gustav Karl, Geolog und Paläontolog, geb. am 18. 10. 1839 zu Tepitz in Böhmen, studierte zu Prag, München und habilitierte sich 1866 an der technischen Hochschule und 1867 an der Universität zu Wien für Paläontologie. Als Geolog begleitete er 1869—70 die zweite deutsche Nordpolexpedition auf der Ganza und war einer der Teilnehmer der grolandischen Fahrt auf dem schwimmenden Eis. Nach seiner Rückkunft wurde er 1871 Professor der Mineralogie an der deutschen technischen Hochschule zu Prag und 1876 Professor für Geologie und Paläontologie an der dortigen Universität sowie Vorstand des geologischen Instituts. Er schrieb unter anderem: »Die Fauna der Schichten von St. Cassian« (Leipz. 1865—70, 5 Tle.); »Die Gastropoden, Vivaldiniden und Echinodermen des braunen Jura von Valais« (Leipz. 1867); »Beitrag zur Kenntnis der Echinodermen des vicentinischen Tertiärgebirgs« (das. 1868); »Über die fossilen Echiniden von den Murray Cliffs in Südrussland« (das. 1869); »Reise der Ganza ins Nordliche Meer« (Prag 1871); »Hilfsstafeln zur Bestimmung der Mineralien« (2. Aufl., das. 1879); »Die Echiniden des österreichisch-ungarischen obern Tertiärablagerungs« (das. 1872); »Geologische Beobachtungen, gesammelt während der Reise auf der Ganza und gelegentlich des Aufenthalts in Südgrönland« (Wien 1873); »Geologie des böhmischen Erzgebirgs« (Prag 1876, 1); »Die Katastrophe von Dux und ihr Zusammenhang mit dem Ausbleiben der Stadtbadquelle zu Dux« (das. 1879); »Geologische Exkursionen im Erzgebirgsgebiet des nordwestlichen Böhmen« (Leipz. 1880).

Laubeinkleidung, s. Laubfall.

Lauben, s. Weißfisch.

Laubenheim, 1) Dorf in der hess. Provinz Rheinhessen, Kreis Mainz, am Rhein und an der Linie Mainz-Worms der Hessischen Ludwigsbahn, hat ausgezeichneten Weinbau und (1885) 1408 meist kath. Einwohner. — 2) Dorf im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, Kreis Kreuznach, an der Nahe, hat eine von den Tempelherren erbaute gotische Kirche (neuerlich restauriert), Weinbau und (1885) 507 meist evang. Einwohner.

Laubenheimer, s. Rheinhessische Weine.

Laubenvogel, s. v. w. Kragenvogel.

Lauberde, s. Erden.

Laubfall, bei denjenigen Holzgewächsen, welche alljährlich ihr Laub erneuern, die im Herbst eintretende Erscheinung des Abfallens sämtlicher grüner Blätter. Der L. kommt vorzugsweise bei den Laubbäumen der gemäßigten und kalten Zone vor; es geht ihm in der Regel die herbstliche Färbung des Blattes voran, indem sich das Grün in Gelb oder Rot verwandelt. Dies hängt zusammen mit chemischen Prozessen in den Blättern, infolge deren die noch wertvollen Bestandteile zuvor aus denselben in die stehen bleibenden Teile der Pflanze zurückgeführt werden. Mit dem vorhandenen Stärkemehl, den eiweißartigen Verbindungen u. mehreren wichtigen mineralischen Bestandteilen verfallen auch die Chlorophyllkörner diesem Schicksal, indem sie aufgelöst werden und nur kleine, gelbliche, blattartige Körnchen in der Zelle zurückbleiben, welche die gelbe Färbung bedingen. Bei manchen Pflanzen erscheint während dieser Prozesse ein in dem Zellensaft aufgelöster roter Farbstoff. Wenige Bäume werfen ihr Laub vor der Zerstörung des Chlorophylls, also grün ab, wie die Esche. Die Abgliederung an der Basis des Blattes wird stets dadurch bewirkt, daß schon vorher in einer dünnen Querzone tafelförmige Zellen auftreten, welche zur Zeit des Laubfalles locker werden und dadurch den Bruch des Blattstiels bewirken. Die an der Pflanze zurückbleibende Wunde wird durch eine Korkschicht geschlossen. Der L. steht in einem bestimmten, auf Akkommodation und innerster Natur begründeten Verhältnis zum Klima. So erscheinen die Blätter der Birke im hohen Norden später als bei uns und fallen früher ab als im mittlern Europa. Nach Süden hin wird die Blattperiode immer länger, und in den Tropen sind mehrere unserer Bäume immergrün. Auch in den höhern Gebirgen ist die Blattperiode kürzer als in der Niederung und im Innern des europäischen Kontinents kürzer als an der Westküste unter dem Einfluß des Küstenklimas. An einem und demselben Ort aber und an denselben Bäumen beobachtet man von Jahr zu Jahr Unterschiede in dem Eintritt der herbstlichen Verfärbung, die oft um mehrere Wochen voneinander abweichen. Im allgemeinen hängt dies mit der von den Blättern aufgenommenen Wärmesumme zusammen, doch kommen noch andre Verhältnisse in Betracht, während die Zeit des Laubausschlags im einzelnen Jahr in keinem konstanten Verhältnis zur Epoche der spätern oder frühern Laubverfärbung steht. Aus Untersuchungen von Hoffmann hat sich ergeben, daß der L. hauptsächlich durch die Wärmesumme beeinflusst wird, welche den Blättern in den letzten 30 Tagen zufließt; je trüber der Herbst, je geringer die Insolationssumme des letzten Monats, desto länger bleiben die Blätter grün. Hiermit stimmt überein, daß Schattenpflanzen weit länger grün bleiben als sonnig stehende Exemplare derselben Art. Im allgemeinen scheinen Schattenbäume in feuchten und warmen Herbstern länger grün zu blei-

ben als andernfalls. Auch die herbstliche Farbe ist mitunter eine andre: rot an sonnigen Stellen, gelb an schattigen bei Süßkirschen und wildem Wein.

Laubfrosch, s. Frösche, S. 752.

Laubgrün, s. v. w. Saftgrün, auch Chromgrün.

Laubheide, s. Clethra.

Laubheuschrecken (Locustina), Familie aus der Ordnung der Geradflügler, s. Heuschrecken, S. 498.

Laubhölzer, Holzgewächse mit Jahresringen und eigentlichen Blättern, welche meist eine starke Entwicklung der Blattspreite (s. Blatt, S. 1014) zeigen u. in den nördlichen Klimaten im Herbst abfallen (vgl. Laubfall), während viele L. des Südens immergrün sind. Der anatomische Bau der L. ist komplizierter als der der Nadelhölzer. Die L. besitzen meist die den Nadelhölzern fehlende Fähigkeit, aus dem stehen gebliebenen Reste des Stammes (dem Stod) oder aus der verletzten Wurzel Ausschläge (Stodausschläge, Wurzel ausschläge) zu entwickeln. Einzelne Arten (Aspe, Weißerle u. a.) reproduzieren auch aus der unverletzten Wurzel (Wurzelbrut). Vgl. Baum.

Laubhüttenfest (richtiger Hüttenfest, hebr. Chag ha-azukkoth), das dritte der jüdischen Wallfahrtsfeste, wird zur Erinnerung an den göttlichen Schutz während der Wüstenwanderung und als Erntedankfest (Chag ha-assiph, »Einsammlungsfest«) am Ausgang des landwirtschaftlichen Jahres vom 15. bis 22. Tischi (im Oktober) gefeiert. Beide Bedeutungen sollen versinnbildlicht werden durch das sieben tägige Wohnen in Hütten von Laub und durch den beim Gottesdienst zu schwingenden, aus vier die Vegetation Palästinas repräsentierenden Pflanzenarten (Paradiesapfel, »ethrog«, Palmen-, »lulab«, Myrten- und Wachweidenzweige) zusammengefügteten Feststrauch. Von diesem Freudenfest hatten ursprünglich der 1. und 8., später der 1., 2., 7. und 8. Tag, welcher letzterer das Beschlußfest, »Sch'mini azeret«, für alle Jahresfeste ist, festlichen Charakter; die Zwischentage waren und sind nur Halbfeste. Im zweiten jüdischen Staatsleben brachte man das Fest in engere Beziehung zum sozialen Leben und gab ihm durch besonders Kultus, Wasserspenden, Prozessionen, Illuminationen und Fackeltänze, eine erhöhte Festlichkeit. Das L. beschließt der dem Beschlußfest hinzugefügte Tag der Geseßesfreude, »Simchat thora«, an welchem die jährliche Vorlesung der fünf Bücher Moses beendet und neu begonnen wird. S. Feste, S. 171.

Laubkäfer, s. Blatthornkäfer.

Laubfleber, gemeiner Laubfrosch, s. Frösche, S. 752.

Laublatsche, s. Latsche.

Laubpflanzen, s. Kryptogamen.

Laubsäge, s. Säge.

Laubsänger (Phyllopneuste Meyer, Ficedula Koch), Gattung aus der Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie der Sänger (Sylviidae) und der Unterfamilie der eigentlichen Sänger (Sylviinae), gestreckte gebaute Vögel mit schwachem, am Grunde etwas verbreitertem, pfriemenförmigem Schnabel, ziemlich langen Flügeln, in welchen die dritte und vierte Schwinge am längsten sind, mittellangem, gerade abgeschnittenem oder schwach ausgerandetem Schwanz und mittellangen, schwachen, kurzehigen Füßen. Der Fitislaubsänger (Weidenzeisig, Weidenblättchen, Sommerkönig, *P. trochilus* Bp.), 12 cm lang, 19 cm breit, ist oberseits olivengrün, unterseits blaßgelb, an den Seiten olivengelbbraunlich, an Unterbrust und Bauch weiß; ein Augenstreif ist gelblichweiß, ein Flügelstreif bräunlich, Schwung- und Steuerfedern sind olivenbraun, grünlich gesäumt, die Unterflügeldeckfedern hellgelb; das

Auge ist braun, der Schnabel schwarzbraun, der Fithornfarbig. Der L. bewohnt fast ganz Europa und Nordasien, findet sich im Winter in fast ganz Afrika und weilt bei uns von Anfang April bis September. Die Männchen kommen früher und gehen später als die Weibchen. Er findet sich in der Ebene und im Gebirge, besonders in gemischten Wäldern mit viel Unterholz, im Herbst auch im Röhricht und Schilf. Ist sehr munter, zutraulich, hat einen flötartigen Gesang, nistet auf dem Boden in alten Grasbüscheln an Baumstämmen etc., baut ein kassett- oder korbartiges überwölbtes Nest mit seitlichem Eingang und legt im Mai 5–7 weiße, hellrot gefleckte Eier, welche von beiden Geschlechtern in 13 Tagen ausgebrütet werden. Bisweilen folgt der ersten noch eine zweite Brut. In der Gefangenschaft hält er sich ziemlich gut; in Südeuropa wird er für die Küche verwertet. Neben dem Fitis kommen in Deutschland auch der große Walblaubsänger (*P. sibilatrix* Bechst., s. Tafel »Eier I.«) und der Tannenlaubsänger (*P. rufa* Lath., s. Tafel »Eier I.«), in Schwaben und Bayern auch der Berglaubsänger (*P. Bonelli* Bechst.) vor. Der Goldhähnchenlaubsänger (*P. [Phyllobasileus] superciliosa* Gm., s. Tafel »Sperlingsvögel«), 9–10 cm lang, 16 cm breit, oberseits matt olivengrün, mit blaßgelblichen Streifen vom Nasenloch bis zum Hinterkopf, an den Körperseiten zart grünlichgelb, auf der Unterseite weißlich mit zwei hellen Flügelquerbinden. Er bewohnt die Wälder Nordasiens zwischen 1000 und 2500 m Seeshöhe und zieht im Winter nach Südrussland, in geringerer Zahl durch Nord- und Westeuropa nach Westafrika und zeigt sich dabei ziemlich regelmäßig auch in Deutschland. Die Ausdehnung des Verbreitungsgebietes ist noch nicht bekannt.

Laubsucht, s. Mißbildungen (der Pflanzen).

Laubthaler (franz. Ecu de six livres, auch Grand écu), eine sehr seltene franz. Silbermünze in der von 6 Livres Tournais (nahezu 4,75 Mark), wurde zuerst 1726 und bis 1794 in $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ und $\frac{5}{6}$ Stücken ausgeprägt. Da der Wert des Laubthalers später auf 5 Frank 92 Cent. herabgesetzt wurde, im Ausland aber der höhere Wert sich erhielt, so bezeichnete der L. hier mehr als in Frankreich selbst. In Deutschland erhielt er den Namen L. wegen der Laubbeere, welche das Gepräge zeigt.

Laubwerk, im Kunstgewerbe und in der Dekorationsbezeichnung für stilisiertes Blatt- und Pflanzenornament in plastischer (s. B. Tafel »Ornamente II. Fig. 32) oder malerischer Ausführung.

Lauch (*Allium Hall.*), Gattung aus der Familie der Liliaceen, zweijährige oder perennierende Zwiebelgewächse mit grundständigen, oft scheinstängelständigen, flachen oder rinnigen, halbwalzenförmigen oder pfriemig-cylindrischen und dann mit weissen hohlen Blättern, aufrechtem Blütenstiel, grundständigen, vor dem Ausblühen von einer oder mehreren umschlossenen Blütenköpfchen oder Scheiden, bisweilen neben den Blüten mit mehr oder weniger zahlreichen Brutzwiebelchen, häutiger, selten einschelliger Kapsel, 1–2, selten mehrsamigen Früchten und edigen, meist schwarzen Samen. Um 260 Arten in gemäßigten Klimaten der nördlichen Halbkugel. Die größte Zahl der Arten findet sich in Südeuropa, im Orient und von Turkistan bis Japan. Alle Arten enthalten ein flüchtiges, scharfes Öl. Die gewöhnlichen Lauchgewächse sind: der Küchenlauch (Hauszwiebel, Sommerzwiebel, gemeiner Zwiebel, Bolle, *A. Cepa* L.), zweijährig, der einfache Zwiebel, breittröhrigen, schlauchförmigen

stern, blattlosem, wie die Blätter in der Mitte bauförmig aufgetriebenem Stengel, sehr großem, kugeligem Blütenstand ohne Brutzwiebeln und grünlichweißen Blüten, ist eine uralte Kulturpflanze, deren Heimat man nicht kennt, und wird in mehreren Varietäten runden, plattrunden oder birnförmigen Zwiebeln, besonders bei Frankenthal in Rheinbayern, Alsbach, Erfurt, kultiviert. Sie fordert milden oder feuchten Lehm in sonniger, warmer Lage, gedeiht am besten nach einer gut gedüngten Hackfrucht und verzehrt eine Jauchendüngung. In den im Herbst tief flügten oder sorgfältig gegrabenen Boden sät man die Zwiebeln im April, walzt oder tritt die Oberfläche mit Tretbrettern fest und stellt die Pflänzchen später 10 cm, bei Stedzwiebelkultur 4–5 cm voneinander. Im August oder September wird geerntet; die kleinen Zwiebeln (Stedzwiebeln) werden man im nächsten Frühjahr 4 cm tief und 15 cm voneinander, worauf sie sich schnell vergrößern, früh geerntet werden müssen, damit sie nicht in den Samen schießen. Zur Samenzucht bringt man die Zwiebeln im März in ein ganz flaches, stark gedüngtes Beet und stellt sie 30–45 cm weit voneinander. Der Same bleibt drei Jahre keimfähig. Die Zwiebeln werden in Süd- und Osteuropa roh oder geröstet als Obst oder Gemüse gegessen, bei uns fast nur als Küchengewürz benutzt. Sie enthalten ein schwefelhaltiges ätherisches Öl und wirken dadurch reizend auf den Magen, erzeugen aber übelriechenden Atem und ähnliche Ausdünstung. Die Winterzwiebeln, wie den Knoblauch, Schlottenzwiebel, Schnittzwiebel, weiße Zwiebel, Jakobswiebel, Johanniskraut, (A. sativum L.), perennierend, mit mehreren kleinen, röhrenförmigen, nebeneinander stehenden Zwiebeln, sonst vorigen ähnlich, stammt aus Sibirien, vom Altai bis Kasaksee und wird bei uns vielfach kultiviert. Sie gedeiht in mürbem Boden von einiger Kraft, wird durch Zwiebelbrut fortgepflanzt und bleibt über Winter stehen. Man benutzt vielfach nur die Blätter als Küchengewürz, auch zum Füttern junger Truthühner und läßt die Zwiebeln dann mehrere Jahre an derselben Stelle. Die Zwiebeln schmecken milder als Hauszwiebeln. Die Schalotte (Schlauch, Ascalonische Zwiebel, A. ascalonicum L.), mit sehr großen, schief-eiförmigen, büschelig gehäuft stehenden, pfriemenförmigen, meist aufgeblasenen Blüten, kugeligem Blütenstand, zuweilen mit Brutzwiebeln, bei uns selten erscheinenden hellvioletten Blüten, ist perennierend und wird, da bei uns der Same nie reift, durch Zwiebeln fortgepflanzt. Sie mag einen sandigen Boden in geschützter, warmer Lage. Man steckt kleine Zwiebeln im Oktober 15 cm voneinander, bedeckt das Beet über Winter mit Stroh oder Stallmist und hält den Boden im Sommer unkrautrein und locker. Die Zwiebeln schmecken feiner und feiner als die gewöhnliche Zwiebel und werden als feineres Küchengewürz benutzt. Um sie ein Jahr lang zu erhalten, dörrt man sie über dem Feuer. Sie stammt aus Kleinasien, Syrien, Palästina, wurde durch Kreuzfahrer nach Europa und soll nach der Stadt Ascalon, wo sie früher gebaut wurde, benannt sein. Der Schnittlauch (Gras-, Hohl-, Pfeffer-, Jakobswiebel, Johanniskraut, Breislau, Schoenoprasum L.), mit kleinen, weißen, länglichen, in Büscheln beisammenstehenden Zwiebeln, hohlen, nicht aufgeblasenen Blättern, welche in Rassen bilden, und wenig höhern Blütenstängel mit rotvioletten Blümchen in kugeligem Blütenstand ohne Brutzwiebeln, wächst auf Gebirgswiesen in Europa, Mittelasien, Nordamerika und wird viel-

fach in Gärten kultiviert. Er gedeiht am besten in leichtem, warmem Erdreich und wird durch Zerteilung der Stöcke, welche man alle zwei Jahre vornimmt, fortgepflanzt. Nur die Blätter werden benutzt. Der Porree (Porree, Winterporree, Welschzwiebel, gemeiner L., spanischer L., Aschlauch, Fleischlauch, A. Porrum L.), mit einfacher, weißer, rundlicher Zwiebel, welche nach außen kleine Zwiebeln ansetzt, flachen, gekielten, länglich-lanzettlichen Blättern, vielblättriger, langgeschnäbelter Hülle, welche länger ist als der große, kugelige, vielblütige Blütenstand, hellpurpurnen Blüten und eirunden Kapseln. Man sät ihn im Frühjahr, verpflanzt ihn um Johannis 24 cm weit voneinander und schlägt ihn im Winter im Garten recht tief ein, damit die Blätter bleichen, oder läßt ihn im Land stehen und bedeckt ihn mit Stroh. Die Samenzucht geschieht wie bei der Hauszwiebel. Man benutzt ihn als Gemüse und Küchengewürz. Der Porree ist vielleicht nur eine Kulturform von A. ampeloprasum L., welche Art als Sommerporree kultiviert wird. Sie gleicht dem Porree sehr, trägt rote Blüten, hat rot angelauene Stengel und entwickelt weit stumpfere Kapseln. Sie schmeckt pikanter und ist besonders im Orient geschätzt. Man thut gut, die Zwiebeln im Herbst aus dem Land zu nehmen. Der Knoblauch (A. sativum L.), mit kugeligem, häutiger, aus mehreren kleinen, länglichen Zwiebeln (Zehen) zusammengesetzter Zwiebel, 60–90 cm hohem, stielrundem Stengel, breit-linealen, flachen, etwas rinnigen Blättern, langgeschnäbelter, hinfälliger Scheibe und einer Blütenbolbe, in welcher zwischen zahlreichen Zwiebelchen wenige weißlich-rosenrote Blüten stehen, die keinen Samen entwickeln, ist perennierend, stammt aus dem Orient, kommt bei uns verwildert vor und wird in sandigem Boden von alter Kraft in warmer Lage kultiviert. Man steckt die Zehen im Herbst oder März 20 cm weit voneinander und erntet sie im August, erhält aber viel größere Zwiebeln, wenn man die Pflanze zweijährig werden läßt. Die Zwiebelchen der Blütenbolbe brauchen ein Jahr mehr zur Entwicklung. Der Knoblauch wird als Würze für Saucen und Fleischspeisen besonders von Juden, Russen und Türken benutzt und erzeugt widerwärtige, lang anhaltende Ausdünstung. Man braucht ihn außerdem in Abkochung zu Klystieren, um die Ascariden zu vertreiben, früher auch als Arzneimittel und zur Zeitigung von Geschwüren. Das ätherische Öl des Knoblauchs ist im wesentlichen Schwefeläther. Eine Varietät des Knoblauchs ist der feinere spanische L., mit dickern, stumpfen Zehen, und der Schlangenschlauch (Var. Ophioscorodon Don.), mit rundlich-eiförmigen, bis fast kugeligen Nebenzwiebeln und unter dem Blütenstand meist ringförmig umgebogenem Stengel. Diese Varietät liefert die Perlzwiebeln oder Rokenbollen (Rocambolle), welche immer nur durch Zwiebelbrut fortgepflanzt werden können; man steckt sie im September und erhält im Frühjahr Blätter und um Johannis die kleinen, weißen, glatten Zwiebeln. A. scorodoprasum L., mit einfacher, braunschaliger Zwiebel, welche bei der Entwicklung zum Stengel seitlich eine neue Zwiebel erzeugt, weit kürzern, flachen, am Rand scharfen Blättern, plötzlich kurz zugespitzter, selten stumpfer Hülle, die kürzer ist als der kugelige Blütenstand, in welchem zwischen rotbraunen Zwiebelchen einige tief purpurrote, unfruchtbare Blüten stehen. Er findet sich bei uns überall und wird wie Knoblauch kultiviert und benutzt. Die Zwiebelgewächse enthalten:

	Schnitt- lauchkraut	Blafrote Zwiebeln	Porter- zwiebeln
Grünartige Substanzen . .	5,135	1,533	2,710
Fett	0,780	0,096	0,228
Zucker	Spur	2,257	0,443
Sonstige stickstofffreie Sub- stanzen	8,468	8,343	6,945
Cellulose	2,387	0,587	1,121
Asche	2,400	0,524	0,893
Wasser	80,930	86,680	87,670

Der netzwurzelige L. (*A. victorialis* L.), mit schief aufsteigendem, fast cylindrischem Wurzelstock, netzfaserig aufgelösten äußern, fleischigen, knoblauchartig riechenden und schmeckenden innern Zwiebeln, lanzettlichen oder elliptischen, kurzgestielten Blättern und gelblichweißen Blüten, findet sich auf den Gebirgen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Die Zwiebel (Siegwurz, langer Mannsharnisch, wilder Alraun) wurde als Schutzmittel gegen Verwundung, Unglücksfälle, Zauberei für Menschen und Tiere benutzt und von Marktschreibern oft in menschenähnliche Gestalt gebracht, bekleidet und um hohes Geld verkauft. — Die Laucharten sind wohl meist im innern Asien heimisch, aber als derbe Würzen schon in grauer Vorzeit verbreitet worden. In Ägypten finden wir Zwiebeln und Knoblauch von jeher als Bestandteil der allgemeinen Volksnahrung, und die Juden sehnten sich in der Wüste danach zurück. Sie vor allen blieben dem Knoblauch treu zu allen Zeiten und verdanken ihm wohl einen Teil des bekannten coetor judaicus. Sogar als heilig und geweiht galten die Laucharten den Ägyptern und wurden daher von Priestern und Frommen nicht berührt. Die Zwiebel von Asalon beschreibt schon Theophrast; Knoblauch und Zwiebeln spielten am persischen Hof eine große Rolle, und auch Homer kennt die Zwiebel und erwähnt sie als Beissen zum Mischtrank des Nestor. Auch später blieben in Griechenland und Italien die Zwiebelgewächse beliebteste Volksnahrung; aber mit der steigenden Bildung schlug bei den höhern Ständen die Vorliebe in Widerwillen um, und Zwiebel- und Knoblauchgeruch verriet den Mann aus dem niedrigsten Volk. Jemand »Zwiebel anwünschen«, bedeutete jetzt nichts Gutes, und Horaz wird nervös, wenn er des Knoblauchs gedenkt. Dem scharfen Geruch und Geschmack verdankten die Laucharten andererseits abergläubische Anwendung gegen Gift und Zauberei, und eine gewisse Art (*A. nigrum* L.?) galt für die bei Homer »Moly« genannte Pflanze, durch welche Odysseus der Rirkle widerstand. Zu den Germanen kam die Zwiebel über Italien. Russen und Türken sind noch heute starke Zwiebeleßer, und auch weiter nach Asien hinein huldigen Hohe und Niedere dem Zwiebelgenuß, während im europäischen Süden Zwiebeln und Knoblauch auch jetzt noch ebenso gesucht und gemieden werden wie im Altertum. Verhältnismäßig am wenigsten Beifall hat die Zwiebel und vollends der Knoblauch in Norddeutschland gefunden. Vgl. Regel, *Alliorum monographia* (Petersb. 1875).

Lauch, linksseitiger Nebenfluß der Zu im deutschen Bezirk Oberelsaß, entspringt am Lauched in den Vogesen, verläßt diese bei Gebweiler und mündet nach 53 km langem Lauf bei Kolmar.

Laucha, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merseburg, Kreis Querfurt, an der Unstrut, hat eine Zuckerrfabrik, eine Handelsmühle, Gießerei und (1885) 2360 meist evang. Einwohner.

Lauchart, linksseitiger Nebenfluß der Donau, im Fürstentum Hohenzollern, entspringt auf der Raichen Alb, südlich von Reutlingen, durchfließt ein mit Felsen, Wald u. Schlössern geschmücktes Thal und mündet nach 57 km langem Lauf unterhalb Sigmaringen.

Lauche, Wilhelm, Gärtner und Pomolog, geb. 21. Mai 1827 zu Gartow in Hannover als Sohn des gräflich von Bernstorffschen Schlossgärtners selbst, erlernte die Gärtnerei in Ludwigslust, studierte in Erfurt, Hannover, Belgien, Potsdam, stand dann fünf Jahre der berühmten Augustinischen Handels- und Pflanzengärtnerei bei Potsdam vor und gründete darauf eine eigne Handelsgärtnerei, die sich zu großem Ruf im In- und Ausland emporarbeitete. 1869 wurde ihm als königlichen Garteninspektor die technische Leitung der königlichen Gärtnerei bei Potsdam übertragen, die seiner Intelligenz und praktischen Erfahrung außerordentlich viel verdankt. 1877—79 war er Geschäftsführer des Deutschen Pomologenvereins. Er starb 12. Sept. 1883. L. schrieb: »Deutsche Pomologie« (Berl. 1879 bis 1884, 6 Bde., 300 Farbendrucktafeln), »Deutsche Dendrologie« (das. 1880), »Handbuch des Obstbaues« (das. 1881) und lieferte einen Ergänzungsband zu Lucas und Oberdiecks »Illustriertem Handbuch der Obstkunde« (das. 1883).

Lauchert, Richard, Maler, geb. 1825 zu Sigmaringen, studierte von 1839 an in München, seit 1849 in Paris und ließ sich 1860 in Berlin nieder, wo er 1868 starb. Er war vermählt mit der Prinzessin Amalie Adelheid von Hohenlohe-Schillingfürst und hohenzollernscher Hofmaler und erfreute sich als Porträtmaler außerordentlichen Beifalls in der Aristokratie; für die meisten Höfe Deutschlands, dem für die von Rußland und England malte er Bildnisse, die eine elegante, etwas süßliche Auffassung und gefällige Farbe zeigen, aber nicht über die oberflächliche Modemalerei hinausgehen.

Lauchhammer, Eisenwerk im preuß. Regierungsbezirk Merseburg, Kreis Liebenwerda, an der Schwarzen Elster und der Linie Ruhland-L. der Preussischen Staatsbahn, hat eine Eisen- und Bronzegießerei, ein Emailierwerk, Maschinenbau, eine Konstruktionswerkstatt und (1885) 386 evang. Einwohner. Das Werk wurde 1725 von der Freifrau v. Löwenstein gegründet, kam später an den Grafen Einsiedel und gehört seit 1872 einer Aktiengesellschaft. Es beschäftigt 1200 Arbeiter und ist besonders durch seine großartigen Bronze- und Eisenwerke (darunter das Lutherdenkmal in Worms, das Reiterstandbild Friedrichs III. in Berlin) und seine Eisenkonstruktionen (Sommerspalaß des Vizekönigs von Ägypten in Kairo, Turm in Hildesheim, Überbrückungen der Bahnhofsbachkonstruktionen für die Stadtbahn in Berlin etc.) berühmt geworden.

Lauchheim, Stadt im württemberg. Jagstkreis, an der Jagst und der Linie Kannstatt-Nördlingen der Württembergischen Staatsbahn, hat anscheinlich Viehhandel und (1885) 1151 meist luth. Einwohner. L. gehörte bis 1806 dem Deutschen Orden.

Lauchschwamm, s. *Agaricus* L.

Lauchstädt, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merseburg, Kreis Merseburg, an der Laucha, hat ein Schloss, eine Dampfbierbrauerei, Mälzerei, eine erdige Eisenquelle nebst Badeanstalt und (1885) 2081 Einwohner. L. war früher die Sommerresidenz der Herzöge von Sachsen-Merseburg, denen Herzog Christian I. um 1660 das Schloss baute. Zu einer vorübergehenden Blüte gelangte der Badeort zu Anfang des 19. Jahrhunderts, als

marische Hof unter Karl August, begleitet von weimarischen Schauspielergesellschaft, öfters sei- Sommeraufenthalt daselbst nahm. Vgl. Rase- nn, Bad L. (Halle 1885).

Laudhard, Karl Friedrich, namhafter Schul- nn, geb. 8. April 1813 zu Alzey in Rheinhessen, metete sich nach beendeten theologischen und pädag- ischen Studien dem Lehrerberuf, wurde nach Be- dung mehrerer Schulämter 1847 Lehrer an der idischule und Hilfsprediger in Darmstadt, 1855 ultrat und vortragender Rat im Staatsministe- m zu Weimar; starb 16. April 1876. Er schrieb er zahlreichen geschätzten Schul- und Unterrichts- hem u. Jugendschriften: »Tagebuch eines Lehrers« (armst. 1843); »Blätter aus dem Tagebuch eines rers« (das. 1846); »Über die Erziehung in der ule« (das. 1855); »Katechismus der Erziehung es Unterrichts« (Leipz. 1856, 2. Aufl. 1874); bagogisches Skizzenbuch« (Bresl. 1864; 2. Aufl., p. 1871); »Die Welt in Bildern. Orbis pictus« (Aul., das. 1883, 3 Bde.); »Bilder aus dem Schul- m« (Wien 1874—75, 2 Tle.) u. a.

Laud (spr. lah), William, Erzbischof von Canter- y, geb. 7. Okt. 1573 zu Reading in Berkshire, ierte zu Oxford, wurde 1601 zum Geistlichen ge- ht und bekundete sich früh als Gegner der Puri- er und Presbyterianer, dagegen als Vertreter urchlichen und staatlichen Absolutismus, des sten Hochkirchentums. Er errang bald die Gunst bbs I., der denselben Anschauungen huldigte und 1621 das Bistum St. Davids übertrug. Karl I. annte ihn 1628 zum Bischof von London, 1633 Erzbischof von Canterbury und bediente sich er während der elf Jahre, in denen er ohne Par- ient regierte, als Minister in Kirchensachen. In er Stellung betrieb L. namentlich eine rituelle uration ganz im Geiste der katholischen Kirche er versuchte seine Liturgie auch den Schotten auf- rängen, was den Aufstand derselben 1639 ver- richte. Als Mitglied der berühmten Sternkammer e er die Beschränkung der Presse und die Ein- tung eines von ihm geleiteten Zensurkollegiums h, dem die aus dem Ausland eingeführten Bücher gelegt werden mußten. Als das 1640 berufene ament wieder aufgelöst worden war, tagte die volution der Bischöfe unter Lauds Vorsitz gegen s Herkommen weiter und beschloß 29. Mai 17 ones, welche die unumschränkte Gewalt des Kö- s als in Gottes Wort und im Naturrecht be- ndet erklärten und das Hochkirchentum als einzig re Form der Kirche gesetzlich feststellten. Dies um Ausbruch eines Volksaufstandes den Anlaß, als das Parlament im November 1640 wieder mmentrat, ward L. vor dem Oberhaus als Hoch- räter angeklagt, 1. März 1641 in den Tower ge- ht und, als seine Verurteilung durch das Ober- s zweifelhaft wurde, vermittelt einer Bill of under ohne Rücksicht auf königliche Bestätigung Hochverräter zum Tod verurteilt und 10. Jan. 5 auf Towerhill enthauptet. Große Verdienste arb sich L. um die Bibliothek der Universität zu ord. Unter seinen Schriften ist das von Wharton nd. 1695) herausgegebene »Tagebuch« für die ichte jener Zeit von Bedeutung. Seine gesam- ten theologischen Werke erschienen Oxford 1849— 3 in 6 Bdn. Vgl. Baines, Life of the archbishop (Lond. 1855); Hoof, Lives of the archbishops anterbury, Bd. 11 (das. 1875).

Lauda (ital.), in Italien der zum Schluß der ver gefungene »Lobgesang«.

Lauda, Stadt im bad. Kreis Mosbach, an der Tauber, Knotenpunkt der Linien Heidelberg-Würz- burg, L.-Wertheim und L.-Mergentheim der Badischen Staatsbahn, hat Weinbau, eine Eisenbahnreparatur- werkstätte, Getreidehandel und (1895) 1656 meist lath. Einwohner.

Laudäbel (lat.), löblich; Laudajismus, Lobhu- delei; Laudamentum, Handgelöbniß.

Laudanum (lat.), bei den Ärzten des Mittelalters jedes Beruhigungsmittel (insbesondere aus Opium) sowie jede Zubereitung, worin sie das Wirksame einer Substanz verwirklicht glaubten. Von denselben hat sich bis auf unsre Zeit nur das L. Sydenhami (L. liquidum Sydenhami) erhalten, ein weiniger Auszug von Opium und Safran mit Reffen und Zimt (als Tinctura opii crocata officinell).

Lauda Sion Salvatorem (lat., »Lobe, Zion, den Erlöser!«), ein am Fronleichnamsfest üblicher katholi- scher Kirchengesang, von Thomas von Aquino (1269), mit einer erhabenen Melodie. S. Sequenz.

Laudatio auctoris (lat.), in der Gerichtssprache die Benennung des Gewährleisters (f. Auctoris no- minatio).

Laudator temporis acti (lat., »Lobredner der vergangenen Zeit«), Citat aus Horaz' »Ars poetica« (B. 173).

Laudemium (lat., Lehngeld, Lehnware, v. lat. laus in dem Sinn von Zustimmung), im röm. Rechte die Abgabe, die dem Guts Herrn bei Veräußerung der sogen. Emphyteusis (f. b.) bezahlt wurde; im deutschen Rechte die ähnliche Abgabe, die im Lehnverband dem Lehnsherrn für die erteilte oder erneuerte In- vestitur entrichtet zu werden pflegte und dann auch auf Veräußerungen bäuerlicher Grundstücke über- tragen, aber in neuerer Zeit durch Ablösung beseitigt wurde.

Lauberdale (spr. lahderdel), 1) John Maitland, Graf von, aus einer alten, seit dem 13. Jahrh. in Schottland ansässigen Familie, geb. 1616, gehörte im Anfang des Bürgerkriegs zu den Covenanters, schloß sich aber 1648 den Royalisten an und ging nach der Schlacht von Preston mit Karl II. auf den Kontinent. In der Schlacht von Worcester wurde er 1651 gefangen genommen, nach der Restauration der Stuarts aber freigelassen und 1672 zum Herzog von L. erhoben. Als Staatssekretär für Schottland gehörte er zu den einflussreichsten Mitgliedern des berühmten Cabalministeriums und behauptete sich auch gegen eine vom Parlament 1674 wider ihn beabsichtigte Anklage. In Schottland machte er sich durch seine absolutistischen Grundsätze allgemein ver- haßt; er starb 24. Aug. 1682. W. Scott hat ihn in »Old mortality« geschildert.

2) James Maitland, achter Graf von, brit. Staatsmann, geb. 26. Jan. 1759, studierte zu Glas- gow, trat unter dem Namen Lord Maitland schon 1778 ins Parlament und wurde, nachdem er 1789 den Titel seines Vaters ererbt, als schottischer Re- präsentativ-Peer ins Oberhaus gewählt. Als sein Freund Fox 1806 ins Ministerium kam, wurde L. Peer von Großbritannien, Mitglied des Geheimen Rats und Großsiegelbewahrer von Schottland, welche Ämter er jedoch bei der Veränderung des Ministe- riums wieder verlor. Im J. 1806 nahm er an den vergeblichen Friedensverhandlungen mit Napoleon I. teil, welche Fox angeknüpft hatte. Später kam er immer mehr von seinen liberalen Ansichten zurück, bekämpfte mit Leidenschaft die Parlamentsreform und war das Haupt der schottischen Hochtories. Er starb 13. Sept. 1839 auf seinem Stammschloß Thirle-

stane bei Berwid. Unter seinen vielen Flugchriften über irische und indische Finanzen zc. ist hervorzuheben: »An inquiry into the nature and origin of public wealth« (Edinb. 1804), worin er als Gegner der Theorien Adam Smiths auftritt. Gegenwärtiger Inhaber des Titels ist der Admiral Thomas Raitland, erster Graf von L., geb. 3. Febr. 1803; ein Seitenverwandter war der Konteradmiral Sir Frederick Lewis Raitland, geb. 1777, der als Marineoffizier 1815 Napoleon I. an Bord des von ihm befehligten Vellerophon aufnahm und 30. Nov. 1839 als Oberbefehlshaber in den indischen Meeren starb.

Laudes (lat., »Lobgesänge«), in der katholischen Kirche eins der täglichen Breviergebete, welches gewöhnlich mit der Messe (s. d.) verbunden wird und der Beiper entspricht. Einen Haupttheil desselben bildet das sogen. Benedictus (s. d.). Im musikalischen Sinn sind L. (ital. laudi) leicht gefakte hymnenartige Gesänge, welche bereits Animuccia und Palestrina schrieben.

Laudes episcopali (lat., »bischöfliche Lobgesänge«), in Frankreich alte Kirchengesänge, welche noch bis zur Revolution an hohen Festen in einigen Kathedra len von den Kanonikern gesungen wurden.

Laudieren (lat.), loben; in Vorschlag bringen; in der Gerichtssprache s. v. w. benennen, angeben, z. B. einen Zeugen (vgl. Laudatio auctoris).

Laudisten (mittelalt., »Hymnenfänger«), früher in Italien, besonders in Florenz, eine Gesellschaft von Sängern, die in weißen Kleidern mit brennenden Kerzen durch die Straßen zogen und vor gewissen Kirchen (einstimmige) frühliche Lobgesänge sangen.

Landon (auch Louden), Gideon Ernst, Freiherr von, berühmter österr. Feldherr, geb. 2. Febr. 1716 zu Zoogen in Livland aus einer ursprünglich schottischen Familie, trat 1732 in russische Dienste, wohnte 1734 der Belagerung von Danzig bei, ging 1735 mit den russischen Hülfstruppen an den Rhein und von da zurück an den Dnjepr, wo er an den Feldzügen 1738—39 gegen die Türken teilnahm. Nach dem Frieden ging er nach Petersburg, um sich über mehrere Unbilligkeiten zu beschweren, trat jedoch, da er seinen Zweck nicht erreichte, aus den russischen Diensten und, da ihm der Eintritt in scheidende nicht beabte, Friedrich II. von Preußen sein Besuch um Aufnahme in die preussische Armee abwieß, 1742 in österreichische Dienste und wurde, anfänglich für die reguläre Armee bestimmt, Hauptmann in dem slawonischen Freikorps v. d. Trenck, als welcher er 1744 schwer verwundet wurde. In den v. d. Trenck'schen Prozeß mit verwickelt, rechtfertigte er sich durch die erhaltenen Befehle und erhielt nach harter Notlage darauf eine Majorsstelle im Viccaner Grenzregiment. In diese Zeit fällt seine Heirat und der Uebertritt zum Katholizismus. Sein Dienst an der Grenze wurde ihm durch den Vorgelegten Betrugs verleidet. Beim Ausbruch des Siebenjährigen Kriegs wurde er, von dem Hofkriegsratspräsidenten Reipperg wiederholt darich abgewiesen und dem Mangel preisgegeben, auf Kautz Verwendung als Oberstleutnant mit einer Kroatenabteilung nach Böhmen zum Feldmarschall Browne geschickt, führte beim Rückzug aus Sachsen einen glücklichen Streich auf Zetschen aus und ward für seine Teilnahme an dem Ueberfall von Pirichfeld im Februar 1757 zum Obersten befördert. Nach der Schlacht von Kolin brachte er Keith auf dessen Rückzug große Verluste bei und führte mehrere Monate an der Elbe den kleinen Krieg, bis er im August den Befehl über die leichten österreichischen Truppen bei der Reichsarmee bekam, mit der er die Schlacht von

Roßbach mitmachte. Zum Generalmajor befördert, nahm er 30. Juni 1758 in dem Defile von Domsstadt bei Olmütz einen großen Wagniszug der Breiten weg, wofür er zum Feldmarschallleutnant ernannt wurde. Auch in der Schlacht bei Hochkirch that er sich hervor und wurde mit dem Großkreuz des Maria Theresienordens und dem Freiherrentitel belohnt. Im Frühjahr 1759 befehligte er ein Korps von 18,000 Mann an der schlesischen Grenze und bemerkte am 3. Aug. seine Vereinigung mit den Russen. Am 2. der Schlacht bei Kunersdorf (12. Aug.) entzog er seinem Gegner den schon erkämpften Sieg, trennte sich aber darauf von den unthätigen Verbündeten und zog in beschwerlichen Märschen nach Ober- und Schleisien und Wärrhen. Maria Theresia ernannte ihn zum Feldzeugmeister; die russische Kaiserin schenkte ihm mit einem kostbaren Degen. 1760 erhielt L. das Kommando über ein Korps von 36,000 Mann, das nach Schleisien vordringen sollte. Hier schlug er 23. Juni den General Fouqué bei Landeshut, er stürmte Glatz, belagerte aber Breslau vergeblich. Am 15. Aug. verlor er die Schlacht bei Miesitz, wo er Daun und besonders Lacy, den er als seinen persönlichen Gegner ansah, schuld gab. Nach beendeter Kriegskonferenz in Wien ging er im März 1761 nach Schleisien, wo er unabhängig vom kaiserlichen Daun ein 60,000 Mann starkes Heer befehligte, welches sich 12. Aug. mit den Russen vereinigte, aber die verbündete Armee wurde durch Friedrich befestigtes Lager bei Bunzelwitz in Schach gehalten. Im August gelang es L., O. d. das wichtige Schneidnitz durch Ueberrumpelung in seine Gewalt zu bringen. 1762 erhielt L. infolge von gegnerischen Klagen das Kommando und ward auch nach dem Krieg beim Daun und Lacy zurückgesetzt. 1766 wurde er zum Hofkriegsrat berufen, 1769 mit dem Generalkommando in Wärrhen betraut und 1778 zum Feldmarschall ernannt. Beim Ausbruch des bayerischen Erbfolgekriegs stand er im März 1778 in Böhmen dem Prinzen Heinrich von Preußen gegenüber. Als Befehlshaber in Kroatien schlug er im August 1782 die Türken bei Dubitz, eroberte diesen festen Platz und erstürmte Novi. Im Feldzug von 1783 eroberte er an der Spitze des kroatisch-slavonischen Herzogs Josip-Grahdica, führte während der Kämpfe als Feldmarschalls Habsburg auch den Oberbefehl über die Hauptarmee, nahm 8. Okt. Belgrad und Semendut und beendete, zum Generallieutenant ernannt, den Feldzug glorreich. 1790 erhielt er den Oberbefehl über die gegen Preußen zusammengezogene Armee und starb 14. Juli d. J. in Reutheichen. Mit dem Kneß von Allexius, Freiherrn v. L., österreichischen Feldmarschallleutnant (geb. 1762 zu Kitz, gest. 21. Jan. 1822), erlosch sein Name. Vgl. Janke, Leben des Feldmarschalls v. L. (Wien 1869); Derselbe, L. im Gedicht und Lied seiner Zeitgenossen (Dsl. 1869).

Lauenburg (Sachsen-L.), ein ehemaliges Herzogtum in Niederachsen, auf dem rechten Ufer der Elbe im W. an Hamburg und Holstein, im N. an Mecklenburg, an das Gebiet von Lübeck und an das medienburg-streitliche Fürstentum Rappenburg, im O. an Lauenburg-Schwerin, im S. an Hannover und Mecklenburg. 1876 einen Kreis in der preussischen Provinz Schleswig-Holstein (s. d.). Zehiger Hauptort ist Rappenburg. Im früheren Mittelalter war L. von dem wendischen Stamm der Polaben bewohnt und wurde mit den wendischen Herzögen ein Teil Sachsens. Herzog der Lüne grüdete 1154 das Bistum Rappenburg, das er 1180 gestürzt wurde, befehligte Friedrich I. Bernhard von Askanien mit Sachsen. 1308 kam L. an

der König Waldemar II. von Dänemark, wurde aber bei der Schlacht bei Bornhöved 1227 wieder dem Herzog Albrecht I. ausgeliefert. Bei der Teilung unter Albrechts I. Söhnen (1260) erhielt der ältere, Johann I., L. nebst Niedersachsen und stiftete die Diözese Sachsen-L. Das Recht der Kur, anfangs von den Herzögen von Sachsen-L. und Sachsen-Wittenberg ausgeübt, wurde 1356 vom Kaiser Karl IV. ausschließlich der jüngeren Linie zugesprochen; doch traten auch später noch öfters mit ihren Ansprüchen, nannten sich Kurfürst und Reichsmarschall und trugen die Kurfürstener im Wappen. Braunschweig und Sachsen-L. schlossen den Erbvergleich von 1369, welchem zufolge das Herzogtum L. beim Erlöschen des lauenburgischen Stammes an die Herzöge von Braunschweig und Lüneburg fallen sollte. Magnus I. (307–43) führte die Reformation ein und bestimmte in jenes Erbvergleiche, daß im Fall des Aussterbens seines Hauses die Herzöge von Sachsen-Wittenberg und, wo diese fehlten, die Herzöge der Albertinischen Linie in L. folgen sollten, und Kaiser Maximilian I. bestätigte diesen Vergleich. Franz II. erließ 1588 die „einige Union der Ritter- und Landschaft“, aus welcher die spätere Landesverfassung und eine Verordnungsordnung hervorgegangen sind. Als mit Julius Franz 29. Sept. 1689 das askanische Haus in Sachsen-L. erlosch, traten acht Prätendenten auf. Der Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen, gestützt auf 1671 mit dem Herzog Julius Franz geschlossene Erbverbrüderung, noch mehr aber auf eine Erspeltanzschreibung Maximilians I. von 1507, nahm die Abkündigung der Behörden entgegen. Aber der Herzog Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg, Kreisfürst des niedersächsischen Kreises, ließ Rakeburg mit seinen Truppen besetzen. Auch die Ernestinische Linie, Anhalt, Holstein, Schweden, Mecklenburg und Brandenburger hoben Ansprüche. Dänemark wollte von dem Streit Vorteil ziehen; ein dänisches Heer rückte 1683 in L. ein und bombardierte Rakeburg, konnte aber die Festung nicht einnehmen. Kurfürstens Ansprüche wurden von Braunschweig für 100 Tlir. abgekauft und 1702 Georg Wilhelm von Hannover und Landschaft als Herr von L. anerkannt. Erst 1728 erfolgte die kaiserliche Belehnung. 1763 kam L. zugleich mit Hannover unter französische Herrschaft und wurde 1810 dem Departement der Elbmündung zugeteilt. Zwar fiel es 1813 wieder an Hannover zurück; doch laut Patents vom 16. Juli 1816 wurde es mit Ausschluß des Landes Hadeln am Mündungsfluß der Elbe, des schmalen Landstrichs am linken Ufer der Elbe und des Amtes Neuhaus, die bei Hannover blieben, an Preußen und von diesem wieder im Austausch für das als Äquivalent für das abgetretene Norwegen in dessen Besitz befindliche Schwedisch-Pommern an Dänemark abgetreten. Zugleich erhielt es eine eigne Verwaltung; an der Spitze derselben standen ein Gouverneur und ein Landdrost, die wieder der Schleswig-holstein-lauenburgischen Kanzlei untergeordnet waren. Beim Ausbruch des Krieges 1864 gegen Dänemark erhielt L. auf seinen Wunsch eine hannoversche Besatzung, und ein Kommissar des deutschen Bundes setzte eine Administrationskommission ein. Diese verwaltete das Land, bis es 1851 den Österreichern besetzt und dann an Dänemark ausgeliefert wurde. Die liberale Verfassung von 1849 wurde aufgehoben und das Herzogtum 1853 dem deutschen Gesamtstaat einverleibt, in dessen Reichsversammlung es nach der Verfassung vom 2. Okt. 1855 zwei Abgeordnete, einen vom König ernannten und einen von den Ständen erwählten, sandte, während L. mit

Holstein gemeinschaftlich einen besondern Minister erhielt. Die Beschwerden der lauenburgischen Stände im Oktober 1857 bei dem Deutschen Bund bezüglich der Domänen des Landes hatten das königliche Patent vom 6. Nov. 1858 zur Folge, durch welches für Holstein und L. das Gesamtstaatsgesetz aufgehoben wurde. Ein königliches Dekret vom 30. März 1863 verfügte die Vereinigung Lauenburgs mit Holstein, ohne jedoch ihre Tributpflichtigkeit gegen Dänemark aufzuheben. Nach dem deutsch-dänischen Krieg 1864 ward L. im Frieden zu Wien (30. Okt.) nebst Schleswig und Holstein an Österreich und Preußen abgetreten. Durch die Konvention von Gastein vom 14. Aug. 1865 kam L. in den alleinigen Besitz Preußens. Österreich erhielt eine Geldentschädigung von 2½ Mill. österr. oder 1,875,000 Vereinsthalern. König Wilhelm I. nahm L. durch Patent vom 13. Sept. 1865 in Besitz und ließ sich 26. Sept. in Rakeburg huldigen. Vorläufig wurde L. nur in Personalunion mit Preußen vereinigt und der preussische Ministerpräsident, Graf Bismarck, zum Minister für das Herzogtum ernannt. Als gesondertes Land trat L. 1866 in den Norddeutschen Bund, 1870 ins Deutsche Reich ein. Nachdem im Februar 1876 die Landesvertretung von L. ein Gesetz behufs der Einverleibung des Herzogtums in Preußen angenommen hatte, das auch der preussische Landtag genehmigte, ward L. mit Preußen vereinigt und bildet seit 1. Juli 1876 einen landrätlichen Kreis der Provinz Schleswig-Holstein, in welchem die Kreisvertretung der bisherigen Ritter- und Landschaft erhalten bleibt. Das Staatsvermögen ist an Preußen übergegangen, das durch Vertrag vom 15. März ausgeschiedene Domänenvermögen verbleibt dem Kreise. Vgl. Rohbe, Geschichte und Landesbeschreibung des Herzogtums L. (Altona 1836, 3 Bde.); Duve, Mitteilungen zur Kunde der Staatsgeschichte Lauenburgs (Rakeb. 1852 u. 1857); Rasch, Geschichte des Bistums Rakeburg (Lüb. 1835); Mancke, Topographisch-historische Beschreibung der Städte, Ämter etc. des Herzogtums L. (Mölln 1884); Archiv des Vereins für die Geschichte des Herzogtums L. (Rakeb. 1884 ff.).

Lauenburg, 1) Stadt in der preuß. Provinz Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum L., am Einfluß der Delvenau (Stedenitzkanal) in die Elbe, über welche eine Dampffähre führt, und an der Eisenbahn Büchen-Lüneburg der Preussischen Staatsbahn, 20 m ü. M., hat ein Amtsgericht, ein Hauptsteueramt, ein Realprogymnasium (Albinusschule), ein Hospital, Fabriken für Bündhölzer, Zigarren, Tabak, Essig, Seife, Ziegel- und Kalkbrennerei, eine Dampffägemühle, Braunkohlengrube, Schiffbau, Schifffahrt und (1885) 4748 fast nur luther. Einwohner. Das alte Schloß, nach dem das Herzogtum L. benannt wurde, ward von Herzog Bernhard von Sachsen 1182 aus den Trümmern der Artlenburg erbaut. — 2) Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Köslin, an der Leba und der Linie Stargard i. P.-Danzig der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine luth. Kirche, ein Progymnasium, ein Amtsgericht, ein Johanniterkrankenhaus, Fabriken für Kohlenpräparate, Holzessig und landwirtschaftliche Maschinen, Wollspinnerei, Bierbrauerei, Spiritusraffinerie, Ziegelbrennerei, Holz- und Viehhandel und (1885) 7214 meist evang. Einwohner. L. kam 1322 an den Deutschen Ritterorden, von dem es 1341 Stadtrechte erhielt, fiel 1454 an Polen, später an Pommern und 1637 nach dem Aussterben der pommerschen Herzöge als erledigtes Lehen an Polen zurück, von dem es 1657 an Brandenburg abgetreten ward.

Lauenstein, 1) Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft Dresden, Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde, an der Mügitz und der Mügitzthalbahn, 514 m ü. M., hat ein schönes Schloß, eine alte Kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförsterei, Holzstofffabrikation und Strohflechterei und (1888) 825 evang. Einwohner. — 2) Flecken im preuß. Regierungsbezirk Hannover, Kreis Hameln, in einem Thal zwischen dem Jth und dem Thüsterberg, hat eine evang. Kirche, eine Burgruine, ein Amtsgericht, mechanische Weberei, Möbelfischerei und (1888) 1071 Einw.

Lauer, Gustav von, Mediziner, geb. 10. Okt. 1808 zu Wehlar, studierte seit 1825 auf dem medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institut in Berlin, wurde noch vor Ablauf seiner Studienzeit als Chirurg zum königlichen Chariteekrankenhaus in Berlin kommandiert; 1830 wurde er Kompaniechirurg, 1836 Pensiohnarzt im Friedrich-Wilhelms-Institut und als solcher zu dem allgemeinen Krankenhaus in Hamburg abkommandiert, 1839 kam er als Stabsarzt an das Chariteekrankenhaus in Berlin, und 1843 siedelte er als Regimentsarzt nach Schwedt über. Bald jedoch kehrte er in gleicher Stellung nach Berlin zurück und wurde vom Prinzen Wilhelm, dem jetzigen Kaiser, 1844 zu seinem Leibarzt ernannt. Als solcher begleitete er den Prinzen, den König und Kaiser auf allen Reisen wie in allen Feldzügen. 1845 habilitierte sich L. als Privatdozent an der Berliner Universität, 1854 wurde er Professor der Semiotik und allgemeinen Therapie an der medizinisch-chirurgischen Akademie, 1864 avancierte er zum Generalarzt des Garbekorps, zwei Jahre später erhielt er den Adel, und bei Gelegenheit seines 50jährigen Dienstjubiläums ernannte ihn die Universität zum ordentlichen Honorarprofessor. 1879 wurde er als Nachfolger Grimm's Generalstabsarzt der Armee, Chef des Militärmedizinischen und der Medizinischen Abteilung des Kriegsministeriums und Direktor der militärärztlichen Bildungsanstalten. 1881 erhielt er den Rang als Generalleutnant mit dem Prädikat Ezzelens. L. schrieb: »Gesundheit, Krankheit, Tod« (Berl. 1865); »Der vorwärtsschreitende Charakter der Krankheiten der jetzigen Generation. Ein Vortrag« (das. 1862).

Lauf, bei den Vögeln und manchen Säugetieren derjenige Teil des Beins, auf welchen unmittelbar die Fehen folgen (vgl. Bein), besonders stark entwickelt bei den Laufvögeln, Pferden, Hasen etc.; in der Jägersprache allgemein das Bein der vierfüßigen Jagdtiere und der Hunde, dann auch der Raum bei eingestellten Jagen, auf welchen das Wild zur Erlegung getrieben wird (s. Hauptjagen); bei Schießgewehren das Rohr (s. Handfeuerwaffen); endlich in der Physik eine schnelle, tonleiterartige Passage (auch Läufer genannt).

Lauf, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Mittelfranken, Bezirksamt Hersbruck, an der Pegnitz und den Linien Krailsheim-Fürth i. W. und Nürnberg-Eger der Bayerischen Staatsbahn, 333 m ü. M., hat ein Schloß, ein altes Spital, 2 Bahnhöfe, ein Amtsgericht, ein Hammerwerk, Blattmetall-, Bronze- und Ultramarinfabrikation, Kunstmühlen, bedeutenden Hopfenbau und (1888) 3559 meist evang. Einwohner.

Laufach, Pfarrdorf im bayr. Regierungsbezirk Unterfranken und Aschaffenburg, Bezirksamt Aschaffenburg, an der Laufach und der Linie Treuchtlingen-Würzburg-Aschaffenburg der Bayerischen Staatsbahn, hat eine Eisengießerei, eine chemische Fabrik (Weizucker) und 1040 Einw. Hier und bei dem benachbarten Frohnhausen fand 13. Juli 1866 ein Gefecht zwischen großherzoglich hessischen Truppen vom

8. Bundeskorps und der preussischen Brigade Bremel von der Mainarmee statt; die unvernünftigen heftigen Angriffe der erstern am Abend auf Frohnhausen wurden durch das verheerende Schnellfeuer des preussischen Jüdnadelgewehrs zurückgewiesen. Die Hessen verloren 780 Mann und 32 Offiziere an Toten und Verwundeten. Unter den Toten war der durch tüchtige Kriegsgeschichtliche Werke bekannte Hauptmann Königer. Der hessische General v. Stockhausen erschoss sich später des bei L. begangenen Fehlers wegen.

Laufberger, Ferdinand, Maler, geb. 16. Febr. 1829 zu Mariaschein in Böhmen, bildete sich auf den Akademien zu Prag und Wien, malte zuerst Bilder aus dem Volksleben und begab sich 1855 im Auftrag des Triester Lloyd nach den Donaufürstentümern und Konstantinopel, um eine Reihe malerischer Ansichten für den Stich zu zeichnen, die viel Beifall fanden. Ein zweijähriges Reisestipendium der Wiener Akademie ermöglichte ihm den Besuch der wichtigsten Kunststätten. Er bereiste Deutschland und Belgien, ging nach London, 1862 nach Paris, wo er 15 Monate verweilte und ein figurreiches Gemälde: das Publikum im Louvre, malte, darauf nach Italien. 1865 ward ihm die Ausführung des Vorhangs zur komischen Oper übertragen. 1868 wurde er zum Direktor des Figurenzeichnens und Malens an der neuerrichteten Kunstgewerbeschule des österreichischen Kaiserthums ernannt, um deren Aufblühen er sich verdient machte. Nach Vollenbung des Vorhangs, der für die Gesellschaft für vervielfältigende Kunst gestochen wurde, fertigte er mehrere kleinere dekorative Arbeiten, bei der Neubau des österreichischen Museums ihm Gelegenheit bot, einen Fries in Sgraffito und die Freskomalereien am Spiegelgewölbe des Treppenhalls (Venus), dem Meer entsteigend, umgeben von den Nymphen) auszuführen. L. hat auch Gemälde gemalt, die meist einen humoristischen Charakter tragen: ein Privatgelehrter beobachtet eine Sonnenfinsternis (1858), Gebrüderszene vor einem Baumhain (1859), alter Junggeselle (1860), ein gemüthliches Plätschen und Genoveva im Wald (1861), Sommerabend im Prater (1864). Für das von Geisinger geführte Glashaus über dem Südeingang der Industriehalle des Weltausstellungsbauwerks in Wien (in der Mitte die thronende Austria) lieferte L. den Karton. Er hat auch radirt. L. starb 16. Juli 1888 in Wien.

Laufbohnen, bogenförmig in die Erde gestülpte Betten, an welchen Schleifen von Pferdehaaren so angebracht sind, daß sich durchziehendes Federwild in denselben fängt (s. Abbildung). Man stellt dieselben aufschmalen, von Graswuchs reinen Steigen, auf welchen Vögel, besonders Hasen, entlang zu laufen pflegen.


Laufen, Fortbewegung des Körpers, bei welcher dieselbe, durch die Füße wechselweise vom Boden abheben, einen Augenblick in der Luft schwebt. Schwebt man beim L. den Körper vom Boden ab, während der Schwerpunkt unterwärts ist, so läuft man auf; der Schwerepunkt kommt nicht vorwärts. Große Geschwindigkeit wird erlangt, wenn man den Schwerpunkt durch Neigen des Körpers möglichst weit nach vorn bringt.



Laufbohne.

inmehr den Körper kräftig nach vor- und aufwärts an Boden abstößt und während des Schwebens in der Luft das andre Bein zum Auffangen des Körpers möglichst weit nach vorn wirft. Dem L. der Menschen entspricht das Traben der Tiere. Beim kurzen Trab währt die Dauer des Auftretens etwa doppelt lange wie die Zeit, während welcher der Körper der Luft schwebt; beim gestreckten Trab hingegen rilt der Körper länger über als auf dem Boden. Durch photographische Momentaufnahmen trabender

Körperlast zuerst auf, um sie, wie die folgende Abbildung darthut, unverzüglich aufs neue nach vorn schleudern zu helfen. Im 6. und 7. Bild führt das rechte Hinterbein eine ähnliche Funktion aus. Aus dem 7. und 8. Bild folgt, daß die beiden Hinterbeine beim Aufschlagen des linken Vorderfußes den Boden bereits wieder verlassen haben. Das 9. und 10. Bild beweisen, daß das andre Vorderbein erst aufschlägt, nachdem auch das linke Vorderbein sich vom Boden gelöst hat. Die vorletzte Aufnahme zeigt das Pferd



Galoppgang des Pferdes (nach Muybridges Aufnahme).

es wurde festgestellt, daß die diagonal gestellten Vorder- und Hintergliedmaßen nicht genau korrespondierend arbeiten, sondern daß die erstern etwas früher den Boden verlassen als die letztern. So erklärt sich diese Differenz, daß es gelingt, Bilder zu machen, in denen das Pferd nur noch mit einem Hinterbein den Boden berührt. Die obigen Figuren sind Momentaufnahmen, gewonnen an einem der Galoppbewegung begriffenen Pferd. Fig. 1 zeigt das Tier dar, wie es im Begriff steht, das linke Vorderbein, das allein noch den Boden berührt, dessen Stützpunkt hinter dem Schwerpunkt des Körpers gelegen ist, vom Boden abzustößen. Die folgenden beiden Aufnahmen zeigen das Pferd der Luft schwebend. Im 4. Bild fängt das weit

in einer Haltung, die im wesentlichen mit derjenigen des ersten Bildes übereinstimmt. Fig. 12 hat mit den übrigen Bildern keinen weiteren Zusammenhang und stellt das Pferd im Zustand der Ruhe dar.

Laufen, 1) Bezirksamtstadt im bayr. Regierungsbezirk Oberbayern, an der Salzach, hat eine uralte Stiftskirche, ein Kapuzinerkloster, ein Schloß (jetzt Gefangenanstalt), ein Amtsgericht, Schiffbau, Schifffahrt, Schiffmühlen und (1885) 2385 lath. Einwohner. — 2) Schloß und Gemeinde im schweizer. Kanton Zürich, mit (1880) 2035 Einw. Das Schloß steht auf der Höhe eines zum Rheinfluss (s. Rhein) vortretenden Jurakalkfelsens und war, nur von einer Seite durch die über den tiefen Graben führende Zugbrücke zugänglich, ehemals ziemlich fest. In neuerer Zeit modern umgebaut, mit Hotel und Kunsthand-

lung, bildet es die Eingangspforte zur Fischenzen, d. h. dem am Fuß des Schloßbergs in den Fall hinausgebauten, früher hölzernen, jetzt geschmackvoll von Eisen konstruierten Pavillon, von dem aus der Wassersturz sich in seiner ganzen imposanten Größe betrachten läßt. In einem Tunnel passiert die Eisenbahn den Schloßfelsen und auf einer Steinbrücke, unmittelbar oberhalb des Falles, den Strom. — 3) Landstädtchen im schweizer. Kanton Bern, im »Laufenthal« der Birse, die hier nach Aufnahme der Lölle einen hübschen Wasserfall bildet, Station der jurassischen Bahnlinie Basel-Biel (= Bern), mit (1880) 1264 Einw. — 4) Marktflecken, s. Fischl.

Laufenburg (Groß-L.), Landstädtchen im schweizer. Kanton Aargau, an einem kleinen Fall des Rheins, mit Fischfang und (1880) 858 Einw. L. gehörte bis 1803 zu Österreich und ging erst damals mit dem Friedthal an die Schweiz über. Gegenüber, durch eine Brücke verbunden, liegt das badische Städtchen Klein-L. Beide L. sind Stationen der Linie Mannheim-Konstanz der Badischen Staatsbahn.

Laufende Rechnung, s. v. w. Kontokorrent (s. d.).

Laufendes Gut, alle Taue in der Takelage eines Schiffs, welche dazu dienen, die Segel, Raaen und obere Teile der Masten und Stengen an ihren Platz zu bringen, daselbst zu halten und mit ihnen zu manövrieren. Den Gegensatz dazu bildet das stehende Gut, wozu die Stüktäue der Masten und Stengen, nämlich Wanten (Stüktäue nach der Seite), Pardunen (nach achter) und Stagen (nach vorn), gerechnet werden.

Läufer, Menschen, welche vor den Wagen- oder Reitpferden vornehmer Herrschaften herliefen. Gewöhnlich waren sie in gelbes, reich mit Tressen besetztes Zeug gekleidet und mit einem langen Stod mit Quasten und verziertem Knopfe versehen. Die Unsitte, L. vor den Galawagen herrennen zu lassen, nahm nach der französischen Revolution sehr ab und erhielt sich nur noch hier und da bei außerordentlich festlichen Gelegenheiten, namentlich in Wien, wo die in Diensten des Hofes und vornehmer Familien stehenden L. lange Zeit eine besondere Kunst bildeten und bis 1848 alljährlich 1. Mai einen Wettlauf im Prater anstellen mußten. Jetzt hat sich die Sitte fast nur noch im Orient erhalten, woselbst sie im Hinblick auf die mangelnde Ordnung auf der Straße nicht so ganz überflüssig ist. Die Produktion der Schnellläufer, die sich für Geld sehen lassen und sich mehr durch Ausdauer als speziell durch Schnelligkeit im Laufen auszeichnen, ist in neuerer Zeit wieder mehr in Aufnahme gekommen und hier und da selbst zu einer Art Sport geworden. Unter den Schnellläufern der neuern Zeit haben sich der Norweger Mensen Ernst und der Berliner Friß Käpernick (gest. 1887) besonders hervorgethan. — Zur Landsknechtzeit nannte man L. die als Tirailleure zur Eröffnung des Gefechts den Schlachthausen vorauslaufenden Hakenschilden, »die verlorenen Knechte« (vgl. Fechtart, S. 87).

Läufer, in der Mühle der rotierende Mühlstein, bei Kollergängen die auf dem Bodenstein rotierenden Scheiben; eine Figur im Schachspiel (s. d.); in der Musik s. v. w. Lauf (s. d.). Über L. im Bauwesen s. Quader.

Läufer, Vögel, s. Watvögel.

Lauffen, Stadt im württemberg. Neckarkreis, Oberamt Besigheim, am Neckar und an der Linie Bietigheim-Jagstfeld der Württembergischen Staatsbahn, 169 m ü. M., hat eine restaurierte gotische Pfarrkirche (die schon 741 genannte Martinskirche), ein schönes Rathaus, eine 256 m lange Neckarbrücke, Lederfabri-

kation und Schönsfärberei, bedeutenden Weinbau, eine große Zwergobstplantage und (1880) 3607 (nur evang. Einwohner. L. wird 1234 zuerst als Stadt genannt, kam 1361 an Württemberg und ist durch die Schlacht vom 13. Mai 1634 bekannt, in welcher der Herzog Ulrich von Württemberg mit Unterstützung seitens Philipps von Hessen durch seinen Sieg über den Schwäbischen Bund Württemberg wiedergewann. Dem hier gebornen Dichter Hölderlin ist ein Denkmal gesetzt worden. Das ehemalige Benediktiner-Kloster wurde 1003 gegründet und 1536 aufgehoben.

Lauffeuer, veraltete Feuerart der Infanterie: vor einem Flügel beginnendes, rottenweise abgegebene Feuer.

Laufgeld, das den Söldnern bei der Werbung gezahlte Handgeld, s. Landsknechte.

Laufgewicht, das auf dem Hebel verschiebbare Gewicht der Schnellwaage.

Laufgräben (Tranchéen), die vom Belagerer einer Festung zu seiner Deckung ausgehobenen Annäherungswege. Die dem Umzug der Festung im allgemeinen parallel laufenden Gräben hießen früher Parallelen, die sie verbindenden, auf die Festung zuführenden Gräben, also die eigentlichen Annäherungswege, Approschen. Die Art und Weise der Herstellung der L. heißt Sappieren (s. Sappe). Zur Deckung gegen Einsicht und Feuer von der Festung aus müssen die L. mindestens 2 m tief sein, in der Art, daß man in der Regel 1 m tief eingräßt und ebenso hoch die Erde anschüttet. Die Parallelen werden auch zur Verteidigung durch Infanterie eingerichtet, nicht aber die zur Sicherung gegen Umlagebestreichung in Zickzackform geführten Annäherungswege. Je näher man der Festung kommt, um so größer werden die einzelnen Schläge und um so größer die Winkel an deren Bruchpunkten. Hier entstehen durch Verlängerung nach rückwärts die Crochets (s. d.). Parallelen wurden zuerst 1673 von Vauban vor Maastricht angewandt und in der regelmäßigen Anordnung von drei Parallelen 1697 vor Alf. Bei Festungskrieg.

Laufhühner, s. Hühnervögel.

Läufig (läufisch, hitzig, heiß) heißt eine Pflanze, bei welcher sich der Begattungsbetrieb äußert.

Laufkäfer (Carabidae *Leach*), Familie aus der Gruppe der Pentameren, Käfer mit kräftigen, scharf gezahnten Oberkiefern, hornigen Läden des Unterkiefers, fadenförmigen, elfgliederigen Fühlern und schlanken, zum Laufen geeigneten Beinen. Die länglichen Larven haben viergliederige Fühler, 4 bis 6 Nebenaugen jederseits, fischelförmige Mandibeln und fünfgliederige, ziemlich gestreckte Beine. Man kennt 6—7000 L., welche ganz allgemein bis in die äußersten Norden und im Gebirge bis zur Schneegrenze verbreitet vorkommen, und deren größte und schönste Arten nicht, wie gewöhnlich, den Tropen, sondern der gemäßigten Zone angehören. Sie leben am Tag meist verborgen und gehen nachts auf Raub aus; andre, besonders die lebhafter gefärbten, treiben auch im Sonnenschein ihr Wesen. Sie nähren sich ausschließlich von animalischer Kost und nützen durch Vertilgung schädlicher Insekten. Aus zwei neben dem Mastdarm mündenden Drüsen sondern sie eine übelriechende, scharfe, ätzende, Buttersäure enthaltende Flüssigkeit ab, die beim Ergreifen der Beute wahrscheinlich zur Abwehr, ausgespritzt wird. Man teilt die L. in Sandkäfer (Cicindelidae), welche sich durch schlanken Bau und lebhaftes Färbung der Fühler auszeichnen, im Sonnenschein ungeduldig flüchtig sind und sich auf Waldbwegen oder an sandigen

zu umhertummeln, und in echte L. (Carabici). diesen gehört die Gattung L. (Carabus L.), mit große oder kleine, meist schwärzlich oder metallisch irbte Käfer mit ovalen Flügeldecken, meist ohne terflügel. Die 285 Arten finden sich in Europa, asien und Nordamerika, in Chile und Patagonien; viele leben auf den Alpen. Der Goldläufer (Goldhenne, C. auratus L.), 2,5 cm lang, tragbgrün oder messingfarben, auf den Flügeldecken mit drei glatten Längsrippen, an den Beinen und der Fühlerwurzel rot, bewohnt Nordwestdeutschland und die Provinz Preußen. Der Gartensläufer (C. hortensis L., s. Tafel »Käfer«), 2,5 cm lang, glänzend schwarz, mit fein linierten Flügeldecken, deren Außenränder und in drei Reihen stehende Grübchen kupferglänzend sind, lebt in Wäldern östlichen Deutschland, Schwedens, Tirols und Schweiz. Hierher gehören auch der Getreideläufer und der Puppenräuber.

Laufkugeln, eine Sorte Schrot von 3—3,5 g Gewicht; auch Kugeln, die ohne Widerstand in Gewehrlauf rollen.

Laufrad, s. Treitmühle.

Laufriemen, s. v. w. Treibriemen.

Laufschritt, schnellste Bewegungsart geschlossener anterieabteilungen, in der die Soutiens auf dem schrittsfeld in die Feuerlinie rücken. In Deutschland sollen beim L. in der Minute 165—175 Schritte 1 m Länge, in Österreich 150—160 von 0,90 m, Frankreich 170—180 von 0,80 m, in Italien (die saglieri) 180 von 1 m zurückgelegt werden. Für Übung im L. gilt in Deutschland, ohne Gepäck: 1 Min. L., 5 Min. Schritt, 4 Min. L.; mit vollem Pack: 2 Min. L., 5 Min. Schritt, 2 Min. L. Der müdet außerordentlich und darf auf dem Marsch nicht angewendet werden.

Laufvögel, s. v. w. Straußvögel (s. d.).

Lauge, eine Salzlösung, welche man dadurch erhält, daß man die Substanz, in welcher ein Salz gelöst ist (Asche, Schmelze, Erz, Erde etc.), wieder mit Wasser behandelt (auslaugt); dann speziell Lösungen von kohlensaurem Kali und kohlensaurem Natron, Kalihydrat und Natronhydrat (Alkalien). Die Flüssigkeit, welche nach der teilweisen Abscheidung eines Körpers aus seiner Lösung in Form von Kristallen als gesättigte Lösung zurückbleibt, heißt Mutterlauge. Über Javellesche L. s. de Javelle. Kochsalzlösungen heißen Solen, Laugwerke nennt man die großen Gebirgsgruben, in welche behufs der Solegewinnung Wasser (süße Wasser) eingeleitet werden, um sich Kochsalz zu sättigen.

Laure (fr. l'osch), François Désiré, franz. Schriftst., geb. 25. Jan. 1823 zu Maromme (Seine-Inférieure), bildete sich in Paris unter Picot und in École des beaux-arts und besuchte nachher England und Belgien. Anfangs behandelte er romanistische Stoffe und ging dann zu Darstellungen aus dem Leben der niederen Stände über, das er, sowie er auch Szenen aus der heiligen Geschichte, in dieser Weise behandelt. 1845 trat er zuerst mit seinen Porträten auf; in den 50er Jahren malte er: Dyd in Saventhem, die Ermordung des Niccio, Tod Furbarans, die Belagerung von St. Quentin, den Tod Wilhelms des Eroberers, den Maler Leut bei den Kartäusermönchen (Museum des Ambourg), das Frühstück des Schnitters, die Mure und die Reitstunde, in den 60er Jahren: den tritt aus der Schule, die fröhliche Nachricht, den gebornen, die heil. Elisabeth von Frankreich, die

den Armen die Füße wäscht, und später den Hymnus auf die heil. Cäcilia, die junge Haushälterin und den Engel als Rauchfaßträger. Dazu kommen zahlreiche Wandgemälde (zum Teil auf Leinwand) in der Kirche St. Peter und Paul zu St. Quentin, in Ste. Clotilde, in St. Pierre du Gros Caillou und das Martyrium des heil. Dionysius in dessen Kapelle der Kirche Ste. Trinité.

Laugensalz (mineralisches L.), alter Name für kohlensaures Natron (Soda); flüchtiges L., alter Name für kohlensaures Ammoniak; vegetabilisches L., alter Name für kohlensaures Kali (Pottasche).

Laugenwage (Laugenmesser), Aräometer zur Bestimmung des Gehalts einer Lauge durch Ermittlung des spezifischen Gewichts, gibt wenig genaue Resultate, weil die Lauge stets noch fremde Substanzen als Verunreinigungen enthält, welche ebenfalls das spezifische Gewicht erhöhen.

Laugier (fr. l'osch), Paul Auguste Ernest, Astronom, geb. 22. Dez. 1812 zu Paris als Sohn des Chemikers André L., war seit 1833 an der Pariser Sternwarte thätig, ward später Mitglied des Längenbüreaus und 1843 der Akademie der Wissenschaften, starb 5. April 1872. Seine Arbeiten beziehen sich namentlich auf die Sonnenflecke und die Lage des Sonnenaquators, die Kometen, die Uhren etc. Auch schrieb er: »Recherches sur la rotation du soleil autour de son centre de gravité« (Par. 1841); »Construction d'un cercle méridien portatif pour la détermination des positions géographiques« (das. 1852).

Laugwerke, s. Salz.

Launen, s. Lawinen.

Lauringen, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Schwaben, Bezirksamt Dillingen, an der Donau und der Linie Neuoffingen-Ingolstadt der Bayerischen Staatsbahn, 441 m ü. M., hat eine schöne lath. Kirche mit der Gruft der Herzöge von Pfalz-Neuburg, einen freistehenden, eigentümlich gebauten, 55 m hohen Turm (Hofturm), eine große Getreideschranne, ein lath. Schullehrerseminar und eine Präparandenanstalt, ein Amtsgericht, Lobenweberei, Tuch-, Wagen- und landwirtschaftliche Maschinenfabrik, Bierbrauerei, Gärtnerei und Obstbau, bedeutenden Getreidehandel und (1885) 3861 meist lath. Einwohner. — L. war ursprünglich ein römisches Castrum, kam 1269 an die bayrischen Herzöge, war im Mittelalter ein wichtiger Ort und eine Zeitlang die Residenz der bayrischen Herzöge aus der Linie Pfalz-Neuburg. Durch den Dreißigjährigen Krieg, in dem L. von den Schweden 1632 besetzt wurde, sank der Wohlstand der Stadt.

Laus, deutscher Name für Lugano.

Laun (tschech. Louny), Stadt in Böhmen, an der Eger und an der Prag-Duxer Bahn, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, mit schöner Dchantenkirche, neuem Rathaus, Hopfenbau, Bierbrauerei, Zucker- und Metallwarenfabrik, Dampfmühlen, einer eisenhaltigen Quelle mit Badeanstalt und (1880) 5561 Einw.

Laun, 1) Adolf, Litterarhistoriker und poetischer Übersetzer, geb. 31. Dez. 1807 zu Bremen, studierte in Göttingen und Berlin Philologie, ward Gymnasiallehrer in Bremen, war 1835—47 Professor der deutschen Sprache und Litteratur am Collège Royal zu Bordeaux, dann 1851—69 Gymnasialprofessor in Oldenburg, wo er, seit 1879 erblindet, 14. Sept. 1881 starb. Seine litterarhistorischen Arbeiten galten der englischen und französischen Litteratur, vorzugsweise Molière, von dessen Werken er eine kritische Ausgabe mit deutschem Kommentar, Einleitung und Exkursen (Berl. u. Leipz. 1873—81, 13 Bde.) veranstaltete.

tete, über den er zahlreiche Aufsätze veröffentlichte, und dessen »Charakterkomödien« (Hildburgh. 1865) und »Ausgewählte Lustspiele in paarweis gereimten Jamben« (Leipz. 1880) er ins Deutsche übertrug. Weitere selbständige litterarhistorische Arbeiten waren: die »Dichtercharaktere. A. Chénier, Véranger, Burns etc.« (Brem. 1869) und die Monographien: »Washington Irving« (Berl. 1870, 2 Bde.) und »Oliver Goldsmith« (das. 1876). Von Launs poetischen Übertragungen, mit denen er seine litterarische Laufbahn begann, nennen wir noch: die »Nachbildungen ausländischer Gedichte« (Brem. 1846); »Liederklänge aus England und Spanien« (das. 1852); »Amerikanische Gedichte von W. E. Bryant« (das. 1863); »Racines ausgewählte Tragödien« (Hildburgh. 1869); »Burns' Lieder und Balladen« (Berl. 1869); »Vérangers Lieder und Chansons« (Brem. 1869); »Mérimées ausgewählte Novellen« (Hildburgh. 1872) und »Longfellow's Gedichte in Auswahl« (Osdenb. 1879).

2) Friedrich, Pseudonym, f. Schulze (Friedrich August).

Launceston (spr. lahnstön), 1) Stadt in der engl. Grafschaft Cornwall, in schöner Lage am Attery (Nebenfluß des Tamer), mit einer gotischen Kirche (von 1535), 2 Lateinschulen, bemerkenswerter Schloßruine und (1881) 3808 Einw. — 2) Stadt im nördlichen Teil der britisch-austral. Kolonie Tasmanien, am schiffbaren Tamar, 64 km von dessen Mündung, und durch Eisenbahn mit Hobart verbunden, mit (1885) 17,715 Einw. Die Stadt hat ein schönes Rathaus, öffentliche Bibliothek, Gas- und Wasserleitung, mehrere Banken und ist Haupthandelsplatz des nördlichen Tasmanien, namentlich mit Victoria.

Laune, vorübergehende, wechselnde Gemütsstimmung (v. lat. luna, »Mond«, welche Ableitung des Wortes zugleich auf die Abhängigkeit dieser Gemütsstimmung von äußern [körperlichen, atmosphärischen, gesellschaftlichen] Einflüssen wie auf deren Wandelbarkeit hinweist). Dieselbe läßt sich daher auch nicht »kommandieren«, sondern »kommuniziert« selbst; die Produkte der L. nehmen die Farbe der L. an. Daß die L. rasch wechselt, vom Heitern ins Trübe, von diesem ins Heitere übergeht und dadurch scheinbar zu einer gemischten Gemütsstimmung wird, macht sie dem Humor (s. d.) ähnlich; allein sie ist immer nur eins von beiden, »himmelhoch jauchzend« oder »zum Tode betrübt«, wie »die L. des Verliebten«, niemals, wie der Humor, beides zugleich. Wer sich von Launen beherrschen läßt, heißt launisch; bei wem dieselben ewig wechseln, launenhaft; wer sich seiner Schwäche seinen Launen gegenüber bewußt ist und dieselbe lächerlich findet, ohne sie bessern zu können, launig; bei wem die heitere oder üble L. vorherrscht, gut oder böß gelaunt; wessen zufällig vorhandene Stimmung zu der Lage paßt, in der er sich eben befindet, ist »bei L.«; der Gutgelaunte lacht, der Übelgelaunte brummt, wie die L. selbst, »ohne Grund«.

Laune, Hundekrankheit, f. Hundseuche.

Laune (spr. lohn), Etienne (Stephanus) de, franz. Goldschmied und Kupferstecher, geb. 1518 oder 1519 zu Orléans, arbeitete in Frankreich und in Augsburg und starb 1595 zu Stralsburg. Er schuf eine große Menge von Blättern, welche im Geiste der deutschen Kleinmeister gehalten sind, dabei jedoch die übermäßig schlanken Formen der Schule von Fontainebleau aufweisen. Feinheit der Ausführung ist ihr Hauptvorzug, und es stehen namentlich seine Goldschmiedemuster hoch im Preis.

Launig, Eduard Schmidt von der, Bildhauer, geb. 23. Nov. 1797 zu Grobin in Kurland, bildete sich

zu Rom unter Thorwaldsen und hielt sich seit 1830 meist in Frankfurt a. M. auf, wo er 12. Dez. 1869 starb. Von ihm rührt das Gutenbergdenkmal in Frankfurt her (1857 enthüllt). Außerdem hat er zahlreiche Idealfiguren, Büsten (Möser für die Halle), Grabdenkmäler und dekorative Arbeiten für öffentliche Gebäude geschaffen. L. hatte sich viel mit dem Studium der Anatomie und der Kunstgeschichte beschäftigt und Vorlesungen über beide Wissenschaften in Düsseldorf und Frankfurt gehalten. Er schrieb über plastische Anatomie, Gewandung, und nach seinem Tod erschienen »Wandtafeln zur Veranschaulichung antiken Lebens und antiker Kunst« (Leipz. 1870 ff., bis 1887: 27 Tafeln).

Laupen, Landstädtchen im schweizer. Kanton Bern, am Einfluß der Sense in die Saane, mit (1880) 955 Einw. und einem Denkmal des Siegs, den hier 11. Juni 1339 die Berner über den verbündeten helvetischen, elsässischen und savoyischen Adel erfochten.

Laupheim, Oberamtsstadt im württemberg. Donaukreis, an der Linie Bretten-Friedrichshafen der Württembergischen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, 2 luth. Kirchen und (1885) 4541 Einw.

Laur., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für Joseph Nikolaus Laurenti, starb als Arzt in Wien (Reptilien).

Laura (Lavra, griech.), in der orientalischen Kunst alter Name für Mönchsansiedelungen, welche aus einzelnen dorfförmig um einen gemeinsamen Mittelpunkt gruppierten Zellen bestehen.

Laura, die Geliebte Petrarca's (s. d.), von ihm vielfach in seinen Dichtungen gefeiert, nach ihren Lebensschicksalen aber bis auf die Gegenwart noch unbekannt. Nach den Angaben eines angeblichen Nachkommen derselben, des Abbé de Sade (in »Mémoires sur la vie de Pétrarque«, Par. 1764), die er aus Familienpapieren entnommen haben will, war sie 1308 in Avignon als Tochter eines Edelmanns, Aubert de Noves, geboren, vermählte sich frühzeitig mit dem Ritter Hugues de Sade, dem sie zahlreiche Kinder gebär, und starb 1348 in Avignon an der Pest. Indessen sind diese Mitteilungen mit triftigen Gründen bestritten worden, und viele sind geneigt, wie schon Boccaccio gethan, die Existenz der L. überhaupt zu leugnen und sie für ein Phantasiegebilde des Dichters zu halten. Von letzterem selbst erfahren wir, daß er L. am Karfreitag 1327 in der St. Clareskirche zu Avignon zum erstenmal gesehen, und daß sie ihm 21 Jahre später durch den Tod entrissen worden. Blage de Bury, Laure de Noves (in der »Revue des Deux Mondes« 1874); Zandrini, Petrarca, L. (Mail. 1875).

Lauraceen (Laurineen, Lorbeergerächse), die totale Familie aus der Ordnung der Polygalen, meist Bäume und Sträucher mit meist wechselständigen, immergrünen, lederartigen Blättern ohne Nebenblätter. Die oft eingeschlechtigen, regelmäßigen Blüten bilden Trauben, Rispen oder Dolden und setzen sich meist aus zwei dreigliederigen, lehrartigen Perigonkreisen, vier gleichfalls dreigliederigen Staubblattquirnen, deren innerster zu Staminodien verkümmert, und einem oberständigen, einfächerigen, eineiigen Pistill mit dreilappiger oder einfacher Krone zusammen. Bei andern L. findet sich auch eine vierzählige Ausbildung der Blüte. Bei dem Lorbeer (*Laurus nobilis* L.) zeigen die Blüten in beiden Geschlechtern ein vierzähliges Perigon, bisweilen auch Umbildung der äußern Staubgefäße auch eine Krone; die weiblichen Blüten haben vier Staminodien, die männlichen 8—14 Staubgefäße in vier

erzähligen Quirlen. Die Frucht ist eine einsamige oder Steinbeere, die auf dem verdickten Blüthenstiel sitzt oder von dem erweiterten Grunde des Perigon becherartig eingefasst oder von dem stehenden Perigon bedeckt wird. Die Samen haben eine pergamentartige Schale, kein Endosperm und einen geraden Keimling mit großen, plankonvergen, der Basis schildförmig gestielten Kotlebonen und einem kurzem Würzelchen. Vgl. Meißner, Lauraceae: De Candolle's »Prodromus«, Bd. 15). Die Familie enthält 900 Arten, welche den warmen Zonen und den Gebirgen der Tropen angehören, wo sie an der Bildung der immergrünen Wälder wesentlich beteiligt sind. In Europa ist die Familie nur durch den Lorbeer vertreten. Fossile L. aus den Gattungen *Tournefortia* und *Daphnogene* Ung. finden sich in Tertiärschichten. Die L. zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an ätherischem Öl aus, welches in allen Teilen, in der Rinde (*Cinnamomum Burm.*), im Holz (*Sassafras Nees*), auch in Drüsen der Blätter, Knospen und Blüten (*Camphora Nees*), vorkommt. Die Früchte sind bei manchen ebenfalls aromatisch, wie die einer Art *Cinnamomum*, welche die Nelken liefern; bei andern enthalten sie ein fettes Öl (Lorbeeren) und sind zum Teil genießbar (*Persea*). Die L. waren in der vorweltlichen Pflanzenwelt seit der Kreidezeit (*Sassafras Nees*, *Daphnophyllum Heer*) vertreten. Zahlreiche Arten der Gattung *Laurus L.*, *Persea Gärtn.*, *Cinnamomum Burm.* u. a. wurden in Tertiärschichten gefunden.

Lauraguais (Lauragais, spr. loragâ), alte franz. Landschaft im Languedoc (Departement Aude), hatte Lacaune (daher der Name), dann Castelnaudary als Hauptstadt und gehörte zuletzt (im 18. Jahrh.) zum Haus Villars-Branca.

Laurahütte, Gutsbezirk im preuß. Regierungsbezirk Oppeln, Kreis Ratiboritz, im oberschlesischen Inzowengebiet, an der Linie Tarnowitz-Schoppin der Preussischen Staatsbahn, hat ein großes Eisenwerk mit 6 Hochöfen, einem Walzwerk etc., eine Bergwerksanstalt, eine Zementfabrik, große Ziegelei, Inzowengruben und (1885) 9647 meist kath. Einwohner.

Laurat (lat.), f. v. m. Gefrönter Dichter (f. d.).

Laurenberg, Johann Wilhelm, einer der ersten Führer einer nationalen didaktischen Satire, geb. Febr. 1590 zu Rostock, begann 1608 seine Studien, war dann sechs Jahre auf Reisen in den Niederlanden, in England, Frankreich und Italien, betrat sich in Paris der Medizin zu, wurde 1618 Professor der Mathematik und der Dichtkunst in seiner Vaterstadt und 1623 an der Ritterakademie zu Jena, wo er 28. Febr. 1658 starb. Seine in niederdeutscher Mundart geschriebenen »Beer olde beröhmde erdgebedichte« (wahrscheinlich Hamb. 1634; neue Ausgabe von Lappenberg, Stuttg. 1861; von Braune, Halle 1880) geißeln die Mordthaten der Zeit in Bezug auf Sitten, Sprache etc. und empfehlen sich durch Verstand und gesunden, obschon verbeugenen Witz, durch treffende Darstellung und nationale Färbung. Auch hat man von ihm einige lateinische Gedichte und ziemlich wertlose dramatische Gelegenheitsstücke in hochdeutscher Sprache.

Laurin (spr. loräng), 1) Joseph Augustin Jules, Maler und Lithograph, Bruder des Schriftstellers, Malers und Kunstbilletanten Joseph Bonaventur (geb. 24. Juli 1801 zu Carpentras), geb. 5. Juni 1801 zu Carpentras, erhielt von seinem Bruder und von P. Delaroche Unterricht und trat zuerst mit seinen Zeichnungen im Salon von 1840 auf. Bon

1846 bis 1849 bereiste er in Gemeinschaft mit Hommaire de Hell die Türkei und Persien. Frucht dieser Expedition war die unter Hells Namen veröffentlichte »Voyage en Turquie et en Perse« (Par. 1854 bis 1860, 4 Bde. mit Atlas), worin die Illustrationen von L. herrühren. Er hat sich hauptsächlich auf Aquarelle und besonders auf Lithographien gelegt, deren er eine große Menge teils nach eigenen Zeichnungen, teils nach denen französischer Maler geliefert hat; dieselben zeigen eine leichte, einfache Manier, Korrektheit und Breite der Zeichnung. Zu erwähnen sind 20 Blatt Ansichten aus den Vogesen nach Zeichnungen von Bessel (»Les Vosges« mit Text von Th. Gautier, 1860) und die Frauenköpfe in Soularis »Album des dames« (1864).

2) Jean Paul, franz. Maler, geb. 29. März 1838 zu Fourquevaux (Departement Dordogne), besuchte zunächst die Kunstschule in Toulouse und wurde dann in Paris Schüler von Cogniet und von Vidal. Er widmete sich der Historienmalerei und schuf seit 1864 eine große Anzahl von kühn komponierten und energisch charakterisierten Gemälden, welche meist tragische, bisweilen grauenerregende Szenen aus der Geschichte behandeln und in einem ernsten, oft zu dunkeln und schweren Ton gehalten sind. In der Absicht, die stärksten Wirkungen hervorzubringen, gerät er zuweilen in Übertreibungen des Ausdrucks und der Bewegungen. Zu seinen älteren Werken gehören: der Tod des Cato, der Tod des Tiberius, Hamlet, Christus und der Todesengel, eine Stimme in der Wüste. Mehr Sensation erregten unter den späteren namentlich: die Hinrichtung des Herzogs von Enghien (Museum in Alençon), die Päpste Formosus und Stephan VII., der Teich Bethesda (1873, Museum in Toulouse), der heil. Bruno, der die Geschenke Rogers von Kalabrien zurückweist (1874, in der Kirche Notre Dame des Champs), der Tod der heil. Genoveva, das Interdikt (Museum in Havre), Franz von Borgia am Sarg der Isabella von Portugal (1876), die Exkommunikation Roberts des Frommen (1875, Museum des Luxemburg), der österreichische Generalstab am Totenbett des Generals Marceau (1877), ein Hauptbild, welches ihm die Ehrenmedaille des Salons einbrachte, die Befreiung der Eingemauerten von Carcassonne (1879), das Verhör (1881), die letzten Augenblicke Kaiser Maximilians (1882), die Rache Urbans VI. (1886) und der Agitator des Languedoc (1887). Für das Panthéon hat er zwei durch kräftige Farbe ausgezeichnete Szenen aus dem Leben der heil. Genoveva (die Heilige auf dem Totenbett und ihre Bestattung) ausgeführt. Er hat auch Porträts gemalt und Illustrationen zu den Werken A. Thierrys gezeichnet.


Laurent (spr. loräng), François, belg. Rechtsgelehrter und Historiker, geb. 8. Juli 1810 zu Luxemburg, studierte in Löwen und Lüttich die Rechte, war 1832—34 Advokat in seiner Vaterstadt und erhielt 1835 die Professur des Zivilrechts an der Universität Gent, wo er 11. Febr. 1887 starb. Seine durch Gründlichkeit der Forschung, Weite des Blicks und geistvolle Ideen ausgezeichneten Hauptwerke sind: »Études sur l'histoire de l'humanité. Histoire du droit des gens« (Brüssel 1860—70, 18 Bde.); »Principes de droit civil français« (das. 1869—79, 33 Bde., preisgekrönt); »Cours élémentaire de droit civil français« (1878, 4 Bde.); »Le droit civil international« (1880—82, 8 Bde.). Außerdem schrieb er mehrere Gelegenheitschriften zur Verteidigung der liberalen Grundsätze gegen die Klerikalen: »De la passion des catholiques pour

la liberté» (Gent 1850); »Van Espen, étude historique sur l'Eglise et l'Etat en Belgique« (Brüssel 1860—63, 3 Tle.; Bb. 1 u. 2 in 2. Aufl. 1865); »Lettres d'un retardataire libéral à un progressiste catholique« (bas. 1863, 2. Aufl. 1864); »Lettres sur la question des cimetières« (bas. 1864, 2 Tle.); »Lettres sur les Jésuites« (bas. 1865). Auch hat er sich durch Einführung des Spartaßensystems in Belgien sehr verdient gemacht.

Laurentie (fr. *laurentin*), **Pierre Sébastien**, franz. Geschichtschreiber und Publizist, geb. 21. Jan. 1793 zu Doug (Vers.), ward Lehrer am Collège in St.-Sever, dann am Collège Stanislas in Paris, 1818 Répétent für den historischen Kursus an der Ecole polytechnique, 1823 Generalinspektor des


formation), die untere Abtheilung der erdigen Formationengruppe, das älteste auf der Erde nachweisbare Schichtensystem, welches vormalig aus Gneisen in verschiedenen Varietäten (s. Gneis), dem Granite übergehend und mit diesen wechselagert, besteht, während untergeordnet, den Gneisschichten eingelagert, Hornblende- und Quarzite vorkommen. Wo Quarzite aufgerichteten Gneisschichten eingelagert ist, kann er, widerstandsfähiger als seine Umgebung, die Veranlassung zu mauerartig hervorspringenden grotesken Felsbildungen werden, das bekannteste Beispiel hierfür ist der im böhmisch-bairischen Grenzgebirge meistens sich findende Pfahl, von dem wir (nach Gumbel) eine Zeich-

Fig. 1.



Ansicht des Pfahls im böhmisch-bairischen Grenzgebirge.

Fig. 2.



Profil des Pfahls g Gneis in verschiedenen Varietäten, Q Quarzite (Wahl), e Eifelkalkstein (Bach).

öffentlichen Unterrichtswesens und bewies sich als einen der bedeutendsten Verteidiger der katholisch-monarchischen Weltanschauung. Auch war er lange Oberredakteur der »Quotidienne« und trat später mit Lubis an die Spitze des Journals »L'Union« (vor 1848 »L'Union monarchique«), in dessen Zeitartikeln er Gedankenfreiheit mit geschmackvoller Darstellung verband. Er starb 9. Febr. 1876 in Paris. 2. schrieb unter anderm: »Introduction à la philosophie, ou traité de l'origine et de la certitude des connaissances humaines« (Par. 1829); »Histoire des ducs d'Orléans« (1832—34, 4 Bde.); »Théorie catholique des sciences« (1836, 4. Aufl. 1846); »Histoire de France« (1841—43, 8 Bde.; 4. Aufl. 1873); »Liberté d'enseignement« (1844—45, 2 Bde.); »Histoire de l'empire romain« (1862, 4 Bde.); zu Gunsten des päpstlichen Stuhls: »Les rois et le pape« (1860); »Rome et le pape« (2. Aufl. 1860) und »Rome« (1861); »Le livre de M. Renan sur la vie de Jésus« (1863) u. Eine Sammlung feinerer Aufsätze in die »Mélanges de Religion, philosophie, morale, etc.« (1866, 2 Bde.)

Laurentische Formation (Laurentinische Formation, nach dem Lorenzstrom genannt, Urogenes

und ein Profil geben. Eine geschmackvolle Sichtung der laurentischen Formation hat sich nicht ergeben, wo ein genaueres Studium auf die Lagerung der Gneisvarietäten und der untergeordneten Einlagerungen verwandt worden ist. So trennt sich beispielsweise Gumbel zunächst für den bairischen Wald (doch ist die Übertragbarkeit auf andere Gegenden, so auf das Erzgebirge, nachgewiesen) in untere, böhmische, Etage mit vormalig als gewöhnlichen Gneisvarietäten und eine obere, herrschende mit vorwiegend grauen Gneisen. Die Sedimentation der hierher zählenden Gesteine ist eine sehr bedeutende. In gewöhnlich stark aufgerichteten und gebogenen Schichten (s. Gebirge, S. 371) liegt das Zentralmassiv der größten Kettengebirge: Alpen, Schwarzwald, Erzgebirge, Riesengebirge u. a. m. zusammen, sind im Norden von Europa (Skandinavien, Finnland, Schottland, Fennoskandien) und in Nordamerika (nördlich und südlich vom Lorenzstrom) wie in Grönland über weite Strecken verbreitet und ebenso in Afrika und Asien (Japan, Bengalen) verbreitet. Versteinerungen sind, nachdem die Annahme, daß das Cozoön (s. d.) ein Fossil ist, als

tum herausgestellt hat, in den Schichten der laurionischen Formation nicht nachgewiesen. Das durch zeitige vulkanische Thätigkeit gelieferte Material zeichnet sich (und es ist dies ein Gegensatz zu jüngeren Formationen, auf dessen theoretische Wichtigkeit unter Gneis hingewiesen wurde) dadurch aus, daß es petrographisch identisch oder doch nahe verwandt mit dem Schichtungsmaterial ist, so namentlich Granit (Ganggranit im Gegensatz zu dem der Schichten eingeschalteten Lagergranit) und Syenit, außerdem Diabas. Technisch wichtige Mineralien bergen die betreffenden Schichten häufig. Magnetisenerz und andre Erze sind ihnen teils als Gang, teils in Form der sogen. Fahlbänder (s. d.) eingelagert, während zahlreiche Gänge, namentlich von Erzen der Edelmetalle, sie durchsetzen. Für Glimmer der Gneise tritt oft Graphit ein, der stellenweise aufhäuft und dann der Gewinnung unterliegt; Kryolith, das Rohmaterial für die Darstellung des Aluminiums, auch in der Sodafabrikation verwandt, Serpentin und fast chemisch reine Kalksteine bilden an vielen Orten wichtige Einlagerungen. Über die Theorien, welche hinsichtlich der Entstehung dieses ältesten Schichtensystems aufgestellt worden sind, vgl. unter Gneis. Es sei nur bemerkt, daß die Ansicht derer, welche eine rein vulkanische Entstehung annehmen, durch eine zuerst von Sauer herrührende Beobachtung eine starke Stütze erhalten hat; derselbe wies im Erzgebirge in einem Lagerungsverband sowohl mit Gneisen als mit Gesteinen der huronischen Formation Schichten nach, welche echte Gerölle von Gneis, Granit und Quarz, durch ein kristallinisches Bindemittel verflochten, führen.

Laurentius, Heiliger, aus Spanien gebürtig, ward Papst Sixtus II. Diakon und Schatzmeister in Rom. Die Legende berichtet über ihn, daß er, als ihm bei einer Christenverfolgung im folgenden Jahr angesonnen worden sei, die Schätze der Kirche auszuliefern, als er die Armen und Kranken der Gemeinde besichtigt habe und dann auf einem Rost lebendig gebrannt worden sei. Sein Tag ist der 10. August. Abgebildet wird L. jugendlich, im Diakonengewand, gekleidet zu seinen Füßen den rechteckigen Rost, in der Hand eine Schlüssel mit Kirchengewand und Goldschmuck, zuweilen auch das Rauchfaß schwingend. Unter den bildlichen Darstellungen seiner Legende ist die von Giovanni Pisano im Vatikan zu Rom und die von Tizian in der Jesuitenkirche zu Venedig am besten.

Laurium, uralte Küstenstadt Latiums, südwestlich von Ostia, wo Aeneas der Sage nach landete und hier Latinus seinen Sitz hatte, unter den römischen Königen Handelsplatz. L. blieb im latinischen Krieg allein Rom treu und figurirte deshalb trotz seiner Unbedeutendheit bis auf Augustus als unabhängiger Verbündeter der mächtigen Weltherrscherin. L. Torre Paterno.

Lauria, Stadt in der ital. Provinz Potenza, Kreis Mottola, zerfällt in die auf steiler Höhe gelegene, von Mauern umgebene obere und in die im Thale am unteren Ende der Stadt und hat (1881) 10,170 Einw., welche Leinweberei betreiben. L. ist der Geburtsort des berühmten in der Geschichte der sizilianischen Vesper bekannten Admirals Roger de L.

Laurium, im Altertum starke Festung in Noricum, mit großen Waffenfabriken, rechts an der Donau, Hauptquartier der zweiten Legion und Stationsort der Donauflotte, wurde im 6. Jahrh. durch die Hunnen zerstört. Ruinen noch bei Enns (s. d.).

Laurianu, Trebonie, rumän. Geschichtsforscher, geb. 1810 in Siebenbürgen, studierte zu Klausenburg und Wien, ward 1844 Professor an der Schule zu St. Sava in Bukarest, beteiligte sich 1848 lebhaft an den politischen Bewegungen in Siebenbürgen, ward 1852 Inspektor der moldauischen Schulen in Jassy, 1858 Professor an der Universität in Bukarest, wo er 1881 starb. Seine Hauptchriften sind: »Coup d'œil sur l'histoire des Roumains« (Bukar. 1846, auch deutsch); »Tentamen criticum in originem derivationem et formam linguae romanicæ« (Wien 1840); »Istoria Romanilor« (Jassy 1853); »Magazinul istoric pentru Dacia« (Bukar. 1844—47, 4 Bde.); »Die Rumänen der österreichischen Monarchie« (1849—51); »Geografia teritoriului românesc« (1855); »Dictionariul limbii române« (mit Massimo, 1871—77, 8 Bde.) u. a.

Laurin (Luaran, Luarin), in der deutschen Heldensage der Name eines Zwergenkönigs, der seinen Sitz in Tirol hatte und Kämpfe mit Dietrich von Bern bestand. Die Darstellung dieser Kämpfe bildet den Inhalt eines altdeutschen Heldenepos: »L. oder »Der kleine Rosengarten«, dessen ursprüngliche Fassung wohl noch dem 12. Jahrh. angehört, das uns aber nur in einer Bearbeitung aus dem 13. Jahrh. erhalten ist. Als Verfasser geben einige Überarbeitungen Heinrich von Ofterdingen an. An den »L.« schließt sich als eine Art Fortsetzung der »Walberan« an, eine armselige Dichtung, deren Held Laurins Oheim Walberan ist, der ebenfalls mit Dietrich in Kampf gerät. Eine kritische Ausgabe beider Gedichte enthält der 1. Band des »Deutschen Heldenbuchs« (Berl. 1866). Einzelausgaben des »L.« besorgten Schade (Leipz. 1854), Schröder (Preßb. 1857), Zacher (in Haupts Zeitschrift, Bd. 11, S. 501 ff.), Müllenhoff (2. Aufl., Berl. 1886); einen Wiederabdruck des Textes nach dem alten Heldenbuch, worin »L.« in verjüngter Sprache und mit verändertem Metrum erscheint, Keller (Stuttg. 1867).

Laurineen, s. v. w. Lauraceen.

Laurineenkämpfer, s. Kämpfer.

Laurinsäure, s. v. w. Laurostearinsäure.

Laurion, ein 357 m hohes Gebirge im südlichsten Teil von Attika, nordwestlich vom Vorgebirge Kolonnas (Sunion), im Altertum berühmt durch seine Silbergruben, die Eigentum des Staats und so ergiebig waren, daß an jeden Bürger jährlich 10 Drachmen verteilt und vor dem Einfall des Feindes eine Flotte von 200 Triremen hergestellt werden konnte. Doch war schon zu Strabons Zeit der Betrieb gänzlich eingestellt. Die ausgebeuteten Schlackenhalben, welche noch 5—12 Proz. Blei und 0,005—0,016 Proz. Silber enthalten, werden, nachdem frühere Unternehmungen mißglückt sind, seit 1874 von einer griechischen Gesellschaft, der sich 1875 auch eine französische beigesellte, mit Erfolg von neuem verschmolzen. Frische Ausgrabungen haben noch große Lager von silberhaltigen Bleierzen und Galmei erschlossen. Die Bleierze sind an Eisenerzlagerstätten gebunden, welche in der Formation der halbkristallinen Schiefer als Gänge vorkommen. Die Anzahl der in L. vorhandenen antiken Schächte und steil niedergehenden Strecken, welche zwischen 20 und 120 m tief sind und sich oft zu Räumen von 10—50 m Durchmesser ausweiten; wird auf 2000 geschätzt, das aus ihnen herausgeförderte Material auf 105 Mill. Ton., die Menge des daraus gewonnenen Bleies auf 2,100,084 Z., des Silbers auf 8,400,000 kg. Durch die Vollendung der Eisenbahn von Athen nach Ergastria (s. d.) wurde in neuester Zeit der Verkehr bedeutend gehoben. Vgl.

Le Repvrou de Carfort, Notice historique sur L. et ses environs (2. Aufl., Par. 1875).

Lauriflon (spr. Loriflön), Alexandre Jacques Bernard Lam, Marquis de, franz. General, geb. 1. Febr. 1768 zu Ponditcherri, Großneffe John Laws, trat zeitig in die Armee und war schon 1795 Artillerieoberst. Nach dem 18. Brumaire ward er vom Ersten Konsul in den Generalstab berufen, 1801 zum Adjutanten und bald darauf zum Brigadegeneral ernannt. 1805 beauftragt, Benedig und Dalmatien in Besitz zu nehmen, behauptete er sich in Ragusa gegen eine bedeutende Übermacht und wurde nach dem Tilsiter Frieden Generalgouverneur von Benedig. 1808 begab er sich zur Armee nach Spanien, focht 1809 bei Wagram mit Auszeichnung und ging 1811 als außerordentlicher Gesandter nach Petersburg. Nach dem Ausbruch des Kriegs von 1812 stieß er in Smolensk zu der französischen Armee, befehligte auf dem Rückzug den Nachtrab und organisierte im Winter 1813 in Magdeburg das 5. Armeekorps, an dessen Spitze er den Feldzug von 1813 mitmachte. Als er in der Schlacht von Leipzig nach Sprengung der Elsterbrücke durch den Fluß schwamm, fiel er dem Feind in die Hände, worauf er nach Berlin gebracht wurde. Nach der Restauration nach Frankreich zurückgekehrt, huldigte er Ludwig XVIII. und wurde dafür zum Kapitänleutnant der Mousquetaires gris ernannt. Während der Hundert Tage zog er sich auf seine Güter zurück, wurde nach der Rückkehr des Königs Kommandant der 1. Division der Gardeinfanterie, 1820 Minister des königlichen Hauses und Marschall, befehligte bei der Expedition nach Spanien 1823 das 2. Reservekorps und starb 10. Juni 1828 in Paris.

Lauroceräsus L., s. Kirschlorbeer.

Lauron, im Altertum Flecken von ungewisser Lage in Hispania Tarraconensis, berühmt durch die Belagerung des Sertorius und als der Ort, bei welchem En. Pompejus nach der Schlacht bei Munda auf der Flucht seinen Tod fand.

Laurop, Christian Peter, Forstmann, geb. 1. April 1772 zu Schleswig, besuchte die Forstschule in Kiel, wurde 1795 als Sekretär beim Jägermeisteramt seiner Vaterstadt angestellt, durchwanderte fast ganz Deutschland, kam 1800 ins Forstbureau der königlichen Rentkammer zu Kopenhagen, folgte 1802 einem Ruf als Lehrer an der Forstschule in Dreißigacker bei Meiningen, trat 1805 als Forstrat in kaiserlich Meiningensche, 1807 als Oberforstrat in badische Dienste. In Karlsruhe gründete er 1809 eine Privatforstschule, die bis 1820 bestand. 1842 trat er in den Ruhestand, setzte aber sein Lehramt an der Forstschule des Polytechnikums, welcher er seit ihrer Begründung (1832) angehörte, fort. Er starb 13. Mai 1858 in Karlsruhe. V. hat sich vielfach als Schriftsteller, zumeist jedoch durch die Herausgabe von Sammelwerken bethätigt. Von Bedeutung sind namentlich sein »Handbuch der Forst- und Jagdlitteratur, von den ältesten Zeiten bis Ende des Jahres 1828 systematisch geordnet« (Gotha 1830; dazu Nachträge, Frankf. a. M. 1844 u. 1846) und die in Verbindung mit St. Vehlen herausgegebene »Sammlung der Forst- und Jagdgesetze der deutschen Bundesstaaten« in 5 Bänden (Bd. 1, Mannh. 1827; Bd. 2, Padamar 1828; Bd. 3—5, Karlsr. 1831—33).

Laurostearinsäure (Laurinsäure, Bichurimtalgsäure) $C_{12}H_{24}O_2$ findet sich, an Glycerin gebunden, im Fett der Lorbeeren und Bichurimbohnen, im Koloöl, Krotöl und Dilabrot und in den Beeren von Myrica gale, im Knochenmarksfett und im Walrat,

bildet farb-, geruch- und geschmacklose Kristalle, ist löslich in Alkohol und Äther, nicht in Wasser, schmilzt bei $43,6^\circ$ und verflüchtigt sich mit Wasserdämpfen. Zeitet man in die alkoholische Lösung Chlormagnesium und setzt dann Wasser hinzu, so scheidet sich Laurostearinsäureäthyläther $C_{12}H_{24}O, C_2H_5$ aus, welcher dickflüssig ist, angenehm obstartig riecht und bei 269° siedet.

Laurus L., Gattung aus der Familie der Lauraceen, immergrüne Bäume mit leberigen, wechselständigen Blättern, achselständigen, gestielten, bis big-gebüschartigen oder sehr kurzrispigen Blütenständen, blühsichen Blüten und ovaler, von der fast kugelförmigen Perigonbasis getragener Beere. Zwei Arten, von denen eine auf den Kanaren und auf Madeira heimisch ist. Die andre Art, der echte Lorbeerbaum (*L. nobilis L.*), wird 5—18 m hoch, bildet eine sehr ästige Krone mit lahlen, dicht beläuterten Ästen, hat 9—10 cm lange, lederartige, länglich-lanzettliche, wellenrandige, glänzend grün, kurzgestielte Blätter, grünlich- oder gelblichweiße Blüten in achselständigen Doldchen und eiförmige, bis 2 cm lange, dünnfleischige, bläulichschwarze, einsamige Früchte. Der Lorbeerbaum stammt aus dem Orient, wo er in Syrien und im südl. Italien sehr gemein ist, wird in den Mittelmeerländern vielfach kultiviert und findet sich bis in die Schweiz, in England, Irland und Schottland fast verewilt, bei uns kultiviert man ihn als Zierpflanze, die in Kalthaus überwintert werden muß. Die angenehm gewürzhafte riechenden und schmedenden Blätter wurden früher medizinisch benutzt und dienen noch als Küchengewürz, zu Essigen und Likören und zum Verpachen von Lakriken und Feigen. Sie kommen aus Italien, Frankreich und Spanien in den Handel. Die Früchte sind getrocknet grünlichbraun, schmeden ziemlich stark unangenehm aromatisch und bitter, fettig, gewürzhafte und enthalten 0,8 Proz. ätherisches Öl, 1 Proz. kristallisiertes, geruch- und geschmackloses, flüchtiges, in Wasser lösliches Laurin (Laurocerin) $C_{12}H_{24}O$, 12 Proz. grünes fettes Öl, 26 Proz. Stärke u. s. w. Man benutzt sie als Volksarzneimittel zur Magenheilung, als Räuchermittel und in der Veterinärpraxis. Das Auskochen und Pressen gewinnt man daraus besonders am Garbafsee das schön grüne, halbflüssige Lorbeeröl (Lohröl, Oleum laurinum), welches bei gewöhnlicher Temperatur körnig, von schmalzartiger Konsistenz ist, stark gewürzhafte riecht und Laurostearinsäure enthält. Man benutzt es zu Einreibungen, bei Lappen und Samojeden als beliebtes Reiz- u. Schmerzmittel, in wärmern Gegenden zum Anstreichen der Fleischerläden, da es bei einem dem Menschen durch den nicht unangenehmen Geruch die Fliegen verjagt. Der Lorbeer (*Daphne*) ward wegen des scharfen aromatischen Geruchs und Geschmacks seiner Blätter und Früchte früh ein Götterbaum; der Duft seiner Zweige verscheuchte Morder und Verwesung, und so ward dem Apollon geweiht, der aus einer Personifikation der die Seuche sendenden, also auch von ihr wieder befreienden Sonnenglut allmählich zum Gott der Sühne für sittliche Befleckung und Erkrankung geworden war. Als Drestes vom Mutterblut getötet worden war und die Reinigungsopfer vertragen waren, sproßte aus ihnen ein Lorbeerbaum, den Apollon selbst bedurfte, da er den Pythos verlassen hatte, der Sühne und zog mit einem Zweig des Baums in der Hand in Delphi ein. Der Lorbeerbaum verbreitete sich schnell in Griechenland und nahm nun auch an den übrigen Verrichtungen teil.

ottes teil; er verlieh dem Seher die Kraft, Berges zu schauen, er ward auch das Abzeichen der Krieger und schmückte als *corona triumphalis* (s. *Corona*, Fig. 5) die Stirn des siegenden Helden. Auch später blieb der Lorbeerkranz ein Symbol des Ruhms; junge Doktoren wurden mit beerentragenden Zweigen geschmückt, woher nach einigen das Wort *Bakkalaureus* sich ableiten soll.

Laurus Sassafras, s. *Sassafras*.


Laurustin, s. *Viburnum*.

Laurvig (*Laurvik*), Hauptstadt des normeg. Amtes Jarlsberg-L., am gleichnamigen Fjord, an dem Arres-Elv und der Eisenbahn Drammen-Stien gegen, mit (1880) 11,196 Einw., welche bedeutenden Handel und Schifffahrt treiben. Die Stadt besitzt Schiffe von 26,168 Ton. Der Wert der Einfuhr betrug 1883: 3,069,200 Kronen, der der Ausfuhr (besonders Holz und Eisen) 2,790,000 Kronen. In der Nähe liegt ein schöner Buchenwald, von dem aus man eine prächtige Aussicht über Stadt und See genießt. Hier ist Sitz eines deutschen Konsuls.

Laus (lat.), Lob; Mehrzahl: *Laudes* (s. d.); *cum Laude*, mit Lob (bei Zensuren).

Laus, s. *Läuse*.

Lausanne (spr. losann, röm. *Lausonium*), die Hauptstadt des schweizer. Kantons Waadt, liegt 514 m ü. M., 10 km vom Genfer See, äußerst angenehm am Abhang des Juras auf drei Hügeln und in den dazwischen liegenden Thälchen und ist die zentrale Station der schweizerischen Gürtelbahn am Genfer See und Ausgangspunkt der in die Ostschweiz führenden Eisenbahnen über Neuchâtel-Viel und Freiburg-Vern, ferner mit dem Hafen Dugny ebenfalls durch eine Eisenbahn und mit Schallens durch eine Schmalspurbahn verbunden. L. ist aus verschiedenen Stadtteilen entstanden, die im 14. Jahrh. zu einem Gemeinwesen vereinigt wurden.



Wappen von Lausanne.

Zeit der Eroberung durch Bern war L. noch mit Ringmauern und Türmen umgeben; jetzt ist die Stadt, obgleich noch immer zum Teil eng und unregelmäßig, nach Richards Plan bedeutend verschönert. Ein großartiger, 25 m hoher und 188 m langer Brückentempel (*grand pont*) von zwei Stagen dient zur Verbindung der durch ein Thal getrennten Quartiere St.-François und St.-Laurent, und durch Aushebung und Überwölbung wurde der große neue Platz gewonnen, auf welchem eine Kornhalle, ein Museum und mehrere Schulgebäude stehen. Ein besonders wertvolles Gebäude ist vor allem die 1000–1275 erbaute Kathedrale, in frühgotischem Stil (1876 wurde der Neubau des einen Turms über dem Chor vollendet). In dieser Kirche fand im Oktober 1536 die Disputation statt, welcher Calvin, Farel und Biret bewohnten, und welche die Einführung der Reformation in der von den Bernern eroberten Landschaft zur Folge hatte. Noch sind von kirchlichen Gebäuden die St.-Franziskuskirche wegen ihrer schönen Fassade und die St.-Françoiskirche, in die sich 1449 das Baseler Konzil versammelte, zu erwähnen. Das ehemalige bischöfliche Schloss in der Nähe der Kirche wird als Regierungsgebäude benutzt; unweit davon das große ehemalige Krankenhaus, jetzt als Schulgebäude benutzt, oberhalb der Stadt ein neues Krankenhaus. Von andern öffentlichen Gebäuden sind hervorzuheben: das 1454 erbaute Stadthaus auf dem Paludplatz, die 1822 nach dem amerikanischen Pönitenziarsystem erbaute Strafs-

und Besserungsanstalt, das Theater und der eidgenössische Justizpalast. Die Stadt zählt (1880) 30,179 Einw. (86 Proz. sind Reformierte, 78 Proz. sprechen französisch). Die Industrie ist nicht erheblich, bedeutender der Handel, welcher durch zwei Banken unterstützt wird. An wissenschaftlichen und gemeinnützigen Anstalten besitzt L.: eine 1537 gestiftete Akademie mit sechs Abteilungen (1883 nur 205 Studenten), ein College, eine Ecole industrielle, eine Bildungsanstalt für Lehrer u. Lehrerinnen, eine Musikschule, eine Zeichen-, Turn- und Reitschule, eine Blinden- und eine Waisenanstalt, mehrere Spitäler, eine neuerbaute Irrenanstalt (5 km von L.) etc. Von Sammlungen sind bemerkenswert: das Kantonsmuseum mit Naturalienkabinett und einer Sammlung von Altertümern, das Musée Arlaud mit einer Sammlung von Gipsabgüssen und Gemälden, ein physikalisches Kabinett, eine Kantonsbibliothek von 60,000 Bänden etc. Noch bestehen in L. eine *Société d'utilité publique*, eine Naturforschende und eine Land- und Staatswirtschaftliche Gesellschaft. Seit Neujahr 1875 ist L. Sitz des eidgenössischen Bundesgerichts. Die schöne Lage der Stadt und der feine gesellige Ton ziehen aus allen Gegenden Europas zahlreiche Fremde zu längerem Aufenthalt an, und Hunderte von Knaben und Mädchen aus allen Ländern der Erde befinden sich in den vielen Erziehungs- und Unterrichtsanstalten. Die reizende Umgegend bietet die lieblichsten Landschaften und die entzückendsten Ansichten dar, so der Montbenon, hart vor der Stadt, und das Signal, auf einer entfernten Anhöhe. Bei dem Hafen Dugny, wo Lord Byron seinen »Prisoner of Chillon« schrieb, steht das Hotel Beautivage, von schönen Anlagen umgeben. — L., das im 6. Jahrh. gegründet ist, ward um 580 Sitz des von Avenches hierher verlegten Bistums und blieb es bis 1536, worauf Freiburg an seine Stelle trat. Im 16. Jahrh. kam es an den Kanton Bern und wurde 1803 Hauptstadt des Kantons Waadt. Vgl. Blanchet, *L. des les temps anciens* (Lausanne 1863).

Lausbaumrinde, s. *Rhamnus*.

Lauscha, Dorf im Herzogtum Sachsen-Meiningen, Kreis Sonneberg, an der Linie Koburg-L. der Werra-Eisenbahn, hat drei Glashütten, viele Wachs- (Fisch-) Perlenfabriken, Glasaugen-, Schmelzfarben-, Schachtel- und Glaspielwarenfabrikation, eine Porzellanfabrik, Porzellanmalerei, Gasleitung und (1885) 3400 evang. Einwohner. L. verdankt seine Entstehung der hier von H. Greiner aus Schwaben und Chr. Müller aus Böhmen 1597 errichteten Glashütte, der ältesten des Thüringer Waldes.

Lausche, Phonolithlegel innerhalb des Sandsteins des Lausitzer Gebirges, liegt südwestlich von Zittau über Waltersdorf auf der Grenze von Sachsen und Böhmen, ist 796 m hoch und gewährt eine weite Umschau auf die industriereiche Gegend.

Lauscher, die Ohren des Raubwildes.

Lauschhügel (korruptiert in: »Lauschhügel«), s. Gräber, prähistorische.

Lauschkoller (Stillkoller), s. Dummkoller.

Laus Deo (lat., »Lob sei Gott!«), Formel, welche sonst die Kaufleute über ihre Rechnungen zu setzen pflegten; daher im Scherz s. v. w. Rechnungszettel.

Läuse (*Pediculina* Burm.), Familie aus der Ordnung der Halbfüßler, sehr kleine, flügellose Tiere mit weicher Körperbedeckung, kleinem, undeutlich gegliedertem Thorax, großem, ovalem, neunringeligem Hinterleib, fadenförmigen, fünfgliederigen Fühlern, kleinen, einfachen Augen, zweigliederigen Tarsen mit großem, hakenförmigem, gegen das Basalglied

zurückgeschlagenem Endglied und zum Saugen eingerichteten Mundteilen, die einen hervorstülpbaren, fleischigen Rüssel darstellen, dessen Vorderrand von Hälchenreihen eingefast wird. In dem Rüssel liegen vier hornige Halbröhren, welche sich je zwei und zwei zu einer innern engern und einer äußern weitem Röhre vereinigen. Das innere Rohr wird aus dem weitem herausgestreckt, in die Haut eingepohrt und dient als Saugrohr; mit dem Halskranz hält sich das Tier fest und verursacht dabei die fressende Empfindung. Die L. leben auf der Haut von Säugetieren, wo dieselbe mit Haaren bedeckt ist, um Blut zu saugen. Die Weibchen legen ihre birnförmigen Eier (Nisse, Knitten) an die Wurzeln der Haare; nach acht Tagen schlüpfen die Jungen aus und werden, wahrscheinlich ohne Häutungen durchzumachen, (bei der Kopflaus in 18 Tagen) geschlechtsreif. Die Nachkommenschaft eines Weibchens kann in acht Wochen 5000 Stück betragen. Die Kopflaus (*Pediculus capitis de Geer*, s. Tafel »Halbflügler«), bis 2 mm lang, ist graugelb, an den Rändern der Hinterleibsringe dunkler, legt etwa 50 Eier, lebt nur auf dem Kopf des Menschen, besonders unsauberer Kinder. Die Kleiderlaus (*P. vestimenti Burm.*), 2 mm lang, schlanker, an den Rändern der Hinterleibsringe nicht gebräunt, lebt auf Brust und Rücken des Menschen, legt die Eier zwischen die Nähte der Unterleider. Die Filzlaus (*Phthirus pubis L.*, s. Tafel »Halbflügler«), 1 mm lang und fast ebenso breit, hat an den Vorderbeinen nur ein Fußglied, zwischen den Abschnitten des Hinterleibs behaarte Fleischzapfen, ist weißlich, in der Mitte braun, findet sich an allen stärker behaarten Körperteilen mit Ausnahme des Kopfes, besonders in der Schamgegend, bohrt sich mit ihrem Kopf ein und verursacht ein sehr empfindliches Jucken. Sie wird durch Einreiben mit Mineralölen, früher durch Quecksilbersalbe vertrieben, während die andern Arten schon bei genügender Reinlichkeit verschwinden; sehr starkes Haar neigt man mit heißem Essig. Auch auf den Haustieren, besonders schlecht genährten und schlecht gepflegten, kommen L. vor, die Schweinslaus namentlich an den Hintersehenkeln, die Pferdelaus am Hals, im Nacken etc.; man vertilgt sie durch Insektenpulver, Quecksilbersalbe, Tabaksabkochung. Als L. bezeichnet man auch die auf Haustieren schmarokenden, aber nicht Blut saugenden Pelzstesser (s. d.).

Läuseförner, s. v. w. Stephansförner, s. Delphinium; auch s. v. w. Rodelsförner, s. Anamirta, und s. v. w. Sabadillförner, s. Sabadilla.

Läusekrankheit (Phthiriasis), s. Läusefucht.

Läusekraut, Pflanzengattung, s. v. w. *Pedicularis Delphinium Staphisagria, Sabadilla officinarum, Helleborus foetidus, Ledum palustre.*

Lauser, Wilhelm, Publizist und Historiker, geb. 15. Juni 1836 zu Stuttgart, studierte in Tübingen Theologie und Philologie, widmete sich später in Heidelberg historischen Arbeiten und verweilte fünf Jahre als Publizist in Paris. Seit 1868 bereiste er wiederholt Spanien, um die Materialien zur zeitgenössischen Geschichte des Landes zu sammeln, besuchte in gleicher Weise Italien und den Orient und lebt gegenwärtig in Wien als Redakteur des »Neuen Wiener Tageblattes«. Seit 1885 gibt er auch die Wochenschrift »Allgemeine Kunstchronik« und deren Jahrbuch (»Die Kunst in Österreich-Ungarn«) heraus. Außer Berichten und Essays in Zeitschriften veröffentlichte er: »Die Matinées royales unter Friedrich d. Gr.« (Stuttg. 1865); »Aus Spaniens Gegenwart« (Leipz. 1872); »Geschichte Spaniens von dem Sturz

Isabellas bis zur Thronbesteigung Alfonso XI.« (bas. 1877); »Unter der Pariser Kommune« (bas. 1878), worin er als unparteiischer Augenzeuge die Geschichte der letzten Pariser Revolution erzählt; »Von der Maladetta bis Malaga«, Reisebilder (Bas. 1881). Auch übersehte er Klaczko's »Florentinische Baudereien« (Wien 1874).

Läusefalbe, Salbe aus Schweinesett und Quecksilber mit Zusatz von Stephanskörnern oder Kienwurz, zur Vertilgung von Läusen.

Läusefucht (Phthiriasis), eine einigermaßen räthelhafte Krankheit, die schon von Aristoteles beschrieben worden ist, mit der Angabe, daß die Läuse sich auf den verdorbenen Körperhäuten durch Urzeugung entwickelt hätten. Seit Swammerdam weiß man, daß die Läuse getrennten Geschlechts sind, Eier legen und nur aus diesen sich entwickeln; es ist deswegen nicht anders als durch gröbliche Unreinlichkeit eine L. zu denken. Die geschichtliche Überlieferung, daß hervorragende Männer, wie Sulla, Herodes, Philipp II. an L. zu Grunde gegangen seien, ist demnach kaum glaublich und vielleicht auf Fliegenlarven (*Oestrus*) zu deuten, welche sich zuweilen in Wunden ansiedeln.

Lausfliegen (Coriacea Latr., Hippoboscidae Westw.), Familie aus der Ordnung der Zweiflügler und der Gattung der Pupiparen, auffallend gestaltete Tiere mit hornigem, flach gedrücktem Körper, horizontal stehendem, an den Thorax sich eng anschließendem, quer eiförmigem Kopf, großen Augen, ganz kurzen, warzenförmigen Fühlern, von der Oberlippe und den Maxillen gebildetem Saugrüssel, paarweisen hinfälligen oder verkümmerten Flügeln, mit auseinander gedrängten Beinen und sehr kräftigen Klauen. Sie laufen sehr schnell und leben nach Art der Läuse auf der Körperhaut von Säugetieren und Vögeln, denen sie Blut absaugen. Dabei sind bestimmte Gattungen auf besondere Gruppen von Wirbeltieren angewiesen. Die Fortpflanzung ist sehr eigentümlich, indem jedesmal nur ein einziges Ei in den Geschlechtsapparat des Weibchens zur Entwicklung kommt und die daraus hervorgehende Larve erst nach Vollendung ihres Wachstums geboren wird. Während ihrer Entwicklung lebt die Larve von einem milchartigen Sekret, welches eine Drüse in den Hinterleib ergießt. Nach der Geburt bildet die Larve einen glatten, ovalen Körper und verpuppt sich nach kurzer Zeit. Die Pferdelausfliege (*Hippobosca equina L.*), 7—8 mm lang, glänzend rostgelb, der Thorax auf der Scheibe kastanienbraun, das Schildchen bleigelb, die Fußklauen sind schwarz; sie lebt auf Menschen, Kindern, manchmal auch an Hunden, häufig im Alter, an den Flanken und am Bauch und wird besonders lästig durch das Jucken, welches ihr schnelles Umherlaufen verursacht. Die Schaflausfliege (*Schafzede, Schafsteke, Melophagus ovinus L.*), 4 mm lang, rostfarben, mit bräunlichem Hinterleib, findet sich häufig auf Schafen, welche die Larven ziehen, und veranlaßt die Schafe, an der Stelle zu jucken. *Lipoptena cervi L.* schmarokt geflügelt im Herbst auf Vögeln, dann aber nach Verlust der Flügel auf dem Hirsch, Reh und Eber.

Lausigk, Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft Leipzig, Amtshauptmannschaft Borna, an der Elbe, Geithain-Leipzig der Sächsischen Staatsbahn, bei Blüsch- und Filzwarenfabrikation, Braunkohlengruben und (1885) mit Garnison (2 Eskadronen Fußartillerie Nr. 19) 4196 evang. Einwohner. Dicht bei L. auf einer die Gegend weit beherrschenden Anhöhe, inmitten schöner Parkanlagen, liegt das Hermannsdorf mit der stärksten Eisenvitriolquelle Mittelteurock.

Lausitz (Lusatia), ein bis 1815 zu Sachsen, seit-
m teils zu Sachsen, teils zu Preußen gehöriger,
n SD. nach NW. sich erstreckender Landstrich, zwi-
en Böhmen, der sächsischen Kreishauptmannschaft
residen, den preussischen Provinzen Brandenburg
id Schlesien gelegen und von der Spree und Neiße
n S. nach N. durchflossen, umfaßte ein Gebiet von
12,780 qkm (232 QM.) und war in zwei Teile,
ber- und Niederlausitz, geschieden, welche zwei be-
ndere Markgraffschaften bildeten, aber, wie Böhmen
id Mähren, keinem der zehn Kreise des Deutschen
nichts angehörten. Der südliche Teil oder die Ober-
usitz, etwa 5940 qkm (108 QM.) groß, zerfiel in
e Kreise Görlitz und Bautzen und zählte, außer den
gen. Sechstädten: Bautzen, Görlitz, Zittau, Lau-
n, Ramenz und Löbau, noch 16 Landstädtchen, 7
ortsflecken und eine große Anzahl Dörfer (worun-
: 449 wendische). Bei der Teilung Sachsens (1815)
urde auch sie zerstückelt, so daß es jetzt eine sächsische
id eine preussische Oberlausitz gibt. Die sächsische
berlausitz bildet mit Einschluß einiger früher böhm-
ischer Parzellen und der 1845 von Österreich an
sachsen abgetretenen Enklaven Schirgiswalde zc. die
genwärtige Kreishauptmannschaft Bautzen, welche
z der Sechstädte (nun Vierstädte): Bautzen, Zit-
u, Ramenz, Löbau, die Standesherrschaften Königs-
lud und Reibersdorf, das katholische Domstift St.
tri zu Bautzen, die Klöster Marienstern und Ma-
nthal und die Landstädte und Rittergüter der nach
a vier Städten benannten Distrikte umfaßt, mit
em Gesamtareal von 2470 qkm (44,8 QM.) und
8) 356,560 Einw. Hinsichtlich der Abgaben ist die
erlausitz seit 1835 den Erblanden gleichgestellt, die
ere Verwaltung dagegen ist durch ein Provinzial-
lut geordnet worden. Die preussische Oberlau-
sitz, der größere nordöstliche Teil des Gebiets, mit
em Areal von 3469 qkm (63 QM.) und etwa
0,000 Einw., umfaßt die Kreise Görlitz, Rothem-
g, Hoyerswerda und Lauban des schlesischen Re-
zungsbezirks Liegnitz. Die N i e d e r l a u s i t z hat
10 qkm (124 QM.) Flächeninhalt und zerfiel
her in fünf Kreise. Bei der Teilung Sachsens kam
ganze Landschaft an Preußen und bildet gegen-
rtig die Kreise Ludau, Sorau, Guben, Lübben,
lau, Spremberg und Rottbus des Regierungs-
zirks Frankfurt, mit (1885) 401,303 Einw. Der
is Rottbus gehörte bereits seit 1462 zu Branden-
g und war nur 1806—14 mit Sachsen verbunden.
Gegensatz zur Oberlausitz, welche reich an Na-
schönheiten (s. Lausitzer Gebirge), von großer
achtbarkeit und namentlich im sächsischen Teil Sitz
es bedeutenden Gewerbefleißes ist, ist die Nieder-
sitz fast durchgängig ein flaches und sandiges Land.
s Wappen der Oberlausitz ist eine goldene Mauer
: schwarzem Mauerstrich im blauen Felde; das der
berlausitz zeigt einen roten Ochsen im weißen
d, von der Linken zur Rechten gewendet.
Geschichte. Die L. ward seit der Völkerwande-
g von slawischen Stämmen bewohnt, von denen
Milciener als Bewohner der Oberlausitz und die
sitzer als Bewohner der Niederlausitz genannt
den. Beide wurden vom deutschen König Hein-
I. 929 tributpflichtig gemacht und von Kaiser
o I. 968 zum Christentum bekehrt und dem neu-
ründeten Bistum Meißen unterstellt. Nach Mark-
f Geros Tod (965) wurde aus seinem Gebiet die
tere L. als Ostmark ausgeschieden und blieb, zu-
st geteilt, unter der Verwaltung von Geros Nach-
men bis zu ihrem Aussterben (1031). Dann wurde
f Dietrich von Wettin (gest. 1034) und nach

ihm sein Sohn Dedo II. mit der Niederlausitz be-
lehnt, während die Oberlausitz teils an den Bischof
von Meißen, teils an böhmische Herren kam. Nach
Dietrichs Tod ward jene von Kaiser Heinrich IV. dem
Herzog Bratislaw von Böhmen verliehen, ging dann
aber doch auf den Sohn Dietrichs, Heinrich den äl-
tern, und auf dessen nachgeborenen Sohn, Heinrich
den jüngern, über. Als dieser 1123 starb, brach Streit
um die Niederlausitz aus, der erst endete, als der
Kaiser dieselbe dem Vetter des Verstorbenen, Konrad
von Meißen, verlieh (1136), bei dessen Hause sie
blieb, bis sie von König Albrecht I. 1298 an Bran-
denburg verkauft wurde. Dies wollte Diezmann
von Meißen anfangs nicht zugeben, trat aber selbst
1303 die Niederlausitz an Otto von Brandenburg ab.
So ward diese mit der Oberlausitz vereinigt, die schon
1255 an Brandenburg gekommen war. Als aber 1319
der askanische Stamm des Hauses Brandenburg er-
losch, verließ Ludwig der Bayer 1323 die Niederlausitz
nebst Brandenburg seinem Sohn Ludwig, während
die Oberlausitz sich 1324 freiwillig an Böhmen an-
schloß. Diese wurde 1355, die Niederlausitz (gelaufen
1364) 1370 von Kaiser Karl IV. der Krone Böhmen
einverleibt, von dieser jedoch 1462 das Gebiet von
Rottbus an Brandenburg abgetreten. 1377 wurde ein
Herzogtum Görlitz für Karls IV. Sohn Johann
geschaffen und bestand bis zu dessen Tod (1396). Nach
dem Erlöschen des luxemburgischen Kaiserhauses ka-
men beide Lausitzen 1437 an den Schwiegersohn Sieg-
munds, Albrecht von Österreich, und 1439 an dessen
Sohn Wladislaw. Die Verpfändung der Landvogtei
in der L. an die Hohenzollern (1448) gab Veranlassung
zu einem Streit mit Kurfachsen; dieses begnügte sich
zwar 1450 mit den Städten Senftenberg und Hoyers-
werda, aber auch Brandenburg mußte 1462 gegen
Erstattung der dafür erlegten Pfandsumme auf die
Landvogtei verzichten, die so wieder an Böhmen kam.
1467 unterwarf sich die L. dem König Matthias Cor-
vinus von Ungarn und wurde diesem 1479 vom
böhmischen König Wladislaw abgetreten. Nach Mat-
thias' Tod 1491 kam sie an Wladislaw, 1516 an dessen
Sohn Ludwig II. Als dieser 1526 im Kampf gegen
die Türken gefallen war, fiel die L. mit Böhmen an
Ferdinand I. von Österreich, von dem sie wegen
Annahme der Reformation hart bedrückt wurde. Nach
dem unglücklichen Ausgang der Schlacht bei Prag
und der Flucht Friedrichs V. (1620) besetzte sogleich
der Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen die L. für
den neuwählten Kaiser Ferdinand II., ließ sich die-
selbe aber sodann für die aufgewandten Kriegskosten
(6½ Mill. Thlr.) vom Kaiser verpfänden. In dem am
30. Mai 1635 zu Prag geschlossenen Separatfrieden
wurde sie vom Kaiser dem Kurfürsten von Sachsen
mit allen Hoheitsrechten als böhmisches Mannlehen
erb- und eigentümlich abgetreten. Johann Georg I.
bestimmte durch Testament, daß die Oberlausitz seinem
Nachfolger in der Kurwürde, die Niederlausitz aber
dem Administrator des Stifts Merseburg, Herzog
Christian I., zufallen sollte. Als der König und Kur-
fürst Friedrich August (II.) 1738 die Stiftsregierung
übernahm, fiel die Niederlausitz wieder an das Kur-
haus. Von dieser Zeit an teilte die ganze L. als ein
gesonderter Teil der kursächsischen Erblande alle wei-
tern Schicksale Sachsens, das im Tilsiter Frieden
1807 auch den bis dahin zu Brandenburg gehörenden
Kreis Rottbus erhielt. Bei der Teilung Sachsens
(1815) fiel die ganze Niederlausitz und der größere
nordöstliche Teil der Oberlausitz an Preußen. Nur
der kleinere Teil der Oberlausitz verblieb bei Sachsen.
S. Karten »Sachsen«, »Schlesien«. Vgl. Schelz,

Gesamtgeschichte der Ober- und Niederlausitz (Bd. 1, Halle 1847; Bd. 2 [bis 1439], Görlitz 1882); Köhler, Geschichte der Oberlausitz (2. Ausg., Liegnitz 1879); Knothe, Geschichte des Oberlausitzer Adels (Leipzig 1879); Bachmann, Die Wiedervereinigung der L. mit Böhmen (Wien 1882); R. Andree, Wendische Wanderstudien (Stuttg. 1874).

Lausitzer Gebirge (Lausitzer Bergland), im weitern Sinn das ganze östlich von der Elbe im S. bis zur Iser, im N. bis Görlitz und in die Gegend von Meißen reichende Bergland, bestehend aus einer Hochfläche, im N. von 160–230 m, im S. von 300 m Höhe, mit aufgesetzten Ketten und Ruppen; im engeren Sinn das südlich von Zittau auf der böhmischen Grenze bis an die Iser sich hinziehende Gebirge, in welchem sich die Phonolithkegel der Lausche (796 m) und des Hochwaldes (744 m) innerhalb des Elbsandsteingebirges (s. d.) erheben. Der höchste Gipfel des Gebirges ist der aussichtsreiche Jeschken (1013 m) in Böhmen, südwestlich bei Reichenberg. Bekannt sind ferner der Dvbin (s. d.) bei Zittau und die Sandsteinfelsen von Klein-Skal in Böhmen an der Iser. Der nördliche Teil, zwischen Meißen und Görlitz, bildet eine Granitplatte, umschließt aber neben Diluvialbildungen bei Zittau auch ein Tertiärbecken mit mächtigem Braunkohlenlager und zahlreiche Basaltkegel. Innerhalb dieses Gebiets liegt die zur Heidenzeit berühmt gewesene Berglandschaft zwischen Bischofswerda und Löbau, woselbst auf der südlichen Bergreihe der Falkenberg (606 m), auf der nördlichen der Tschernaberg (558 m) sich erhebt. Auch das Königshainer Gebirge auf der Grenze der Kreise Görlitz und Rothenburg in Schlesien besitzt Erinnerungen an die Heidenzeit (Totenstein). Noch sind erwähnenswert der Rottmar (583 m) mit einer Spreequelle, der Löbauer Berg (446 m), der aus Rephelinsfels, und die Landskrone (429 m) bei Görlitz, die aus Basalt besteht. Der äußerste Punkt gegen N. ist der aus Grauwacke gebildete Roschenberg (182 m) bei Senftenberg. Gebirgsvereine zu Zittau, Eibau u. sind in jüngster Zeit thätig, die Schönheiten des Gebirges dem Touristenverkehr zu öffnen.

Lausitzer Grenzwall, Hügelrücken im südlichen Teil des preuß. Regierungsbezirks Frankfurt, wird von der Spree und Neiße durchbrochen und reicht bis an den Bober. Auf ihm, westlich von der Spree, der Brautberg (176 m) bei Gollmitz und die Ochsenberge (176 m) westlich von Senftenberg, zwischen Spree und Neiße der Spitzberg (183 m) und zwischen Neiße und Bober der Rückenberg (229 m) bei Sorau. An seinen Rändern befinden sich große Braunkohlenlager.

Lausförner, s. v. w. Läuseförner.

Lausmilben, s. Milben.

Laut, s. Lautlehre.

Laute (arab. al'oud, span. laud, ital. liuto, franz. luth, engl. lute, lat. [im 16.–17. Jahrh.] testudo), ein sehr altes Saiteninstrument, dessen Saiten (Darmsaiten) gezupft wurden, wie die der heutigen Abarten der L., der Guitarre, Mandoline, Bandola u. Abbildungen der L. finden sich bereits auf sehr alten ägyptischen Grabdenkmälern; sie war später das Lieblingsinstrument der Araber, durch welche sie nach Spanien und Unteritalien gelangte, von wo aus sie sich etwa im 14. Jahrh. über ganz Europa verbreitete. Im 15.–17. Jahrh. spielte sie eine große Rolle; Lautenarrangements von Gesangscompositionen waren für die Hausmusik etwa dasselbe wie heute die Bearbeitungen von Orchesterwerken für Klavier. Dabei war die L. zugleich allgemein verbreitetes Or-

chesterinstrument und wurde erst im 17.–18. Jahrh. durch die Verbreitung der Violine und die Verkommenheit der Klaviere allmählich verdrängt (vgl. Orchester). Was die L. von der (heutigen) Guitarre unterschied, war einmal die ganz abweichende Form des Schallkastens: die L. hatte keine Zargen, sondern war unterwärts gewölbt (etwa wie ein halber Korb, wie die heutige Mandoline). Ferner hatte die L. eine weit größere Anzahl von Saiten, von denen 5 Paar und eine einzelne (die höchste, für die Melodie über das Griffbrett liefen, die übrigen aber (die Basssaiten, zuletzt 5, welche nur als leere Saiten benutz wurden) neben dem Griffbrett lagen. Die Basschorden kamen erst zu Ende des 16. Jahrh. auf. Die Stimmung der L. variierte nach Zeit und Art sehr; die verbreitetsten Stimmungsarten im 16. Jahrh. waren: G o f a d' g' oder A d g h o' a', im 17.–18. Jahrh. A d f a d' f und für die Basschorden G F E D C. Eine kleinere Art der L. war im 16. Jahrh. die Quinterne (Chiterna, d. h. Guitarre), welche im Bau der L. gleich war, aber nur vier Saiten hatte; im 17. Jahrh. wurde die Quinterne bereit wie die heutige Guitarre flach gebaut. Das Bestreben, den Tonumfang der L. zu erweitern, führte auch zur Einführung der Basschorden, die von dem im stumpfen Winkel nach oben gebogenen Hals mit den Wirbellasten aus direkt nach dem auf dem Resonanzboden befestigten Saitenhalter liefen; um aber auch längere Saiten zu gewinnen, rüdte man den Wirbellasten für die Basschorden etwas über den für die Griffsaiten hinaus, so daß etwa in der Mitte des einen der andre anfang (Theorbe), oder man bog erst jenseit des ersten Wirbellastens den Hals nach oben zurück und brachte in seiner Verlängerung den zweiten für die Bassaiten an (Archiliuto, Organo, Basslaute), oder endlich man trennte beide Wirbellasten noch durch einen mehrere Fuß langen Hals (Chitarrone). Man notierte für die L. und ihre Abarten nicht mit der gewöhnlichen (Menjural-) Notenschrift, sondern mit besonderer Buchstaben- oder Ziffernschrift, welche nicht die Tonhöhe, sondern den Griff bezeichnete (Lautentabulatur); doch war die Lautentabulatur in Frankreich, Italien und Deutschland durchaus verschieden: die Italiener, denen wir ja auch die Generalbassbezeichnung verdanken, bedienten sich der Zahlen, die Franzosen und Deutschen der Buchstaben. Die Lautentabulaturen sind für das Studium der Musik des 16.–17. Jahrh. so wichtig, weil bei ihnen alle jene Sonderbarkeiten der Menjuralnotierung, die Selbstverständlichkeit mancher über 2, weggelassen und der Griff jederzeit genau notiert ist. Sicherer und zuverlässiger als die oft unbestimmten und mehrdeutigen Angaben der Theorbeilisten mögen daher sie über die Anwendung der Semitonien (mit ♯, ♭) in zweifelhaften Fällen Aufschluß zu geben über die rhythmischen Wertzeichen der Lautentabulaturen vgl. Tabulatur. Eine wertvolle Monographie über die L. verdanken wir Baron (Lautensuchung des Instruments der Lauten-, 1777). Vgl. auch Brätorius' Syntagma (1619) und von neuem Arbeiten die Riesewetters in der Allgemeinen musikalischen Zeitung (1831); Wasielewski, Geschichte der Instrumentalmusik im 16. Jahrh. (Leipzig 1878).

Lautenburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Marienwerder, Kreis Stralsburg, an der Helle, die hier durch den Lautenburger See fließt, hat ein Amtsgericht, eine evangelische und eine luth. Kirche, eine Synagoge, eine Dampfschneidemühle, 2 große Mahlmühlen, Spiritusbrennerei, Bierbrauerei und (1885) 3565 meist luth. Einwohner.

Lautenieren, auf der Laute spielen.

Lauteninstrumente, s. Harfeninstrumente.

Lautenthal, Bergstadt im preuß. Regierungsbezirk Olsheim, Kreis Zellerfeld, in wildromantischer Gegend auf dem Oberharz, an der Innerste und der imie Halle-Klausthal der Preussischen Staatsbahn, 5 m ü. M., hat eine Oberförsterei, ein Hüttenamt, eine Berginspektion, Bergbau auf silberhaltigen Blei- und Zinkblende, eine Goldscheideanstalt, Silber- und Bleihütte, Schwefelsäurefabrik und (1885) 2759 evang. Einwohner.

Lauter, Dorf in der sächs. Kreishauptmannschaft Meuselwitz, Amtshauptmannschaft Schwarzenberg, am Schwarzwasser, im Erzgebirge und an der Linie Meuselwitz-Schwarzenberg der Sächsischen Staatsbahn, eine evang. Pfarrkirche, Baumwollspinnerei, Maschinen-, Blech- und Spanforbwaren-, Wäsche- und trocknereifabrikation, Porzellanmalerei und (1885) 22 Einw.

Lauter, 1) linker Nebenfluß des Rheins in der Pfälz, entspringt auf der Harzt, unweit imasens, fließt in südlicher Richtung bis Dahnthal das 22 km lange, pittoreske Dahnthal, dann nördlich bis Weisenburg, wo er aus dem Gebirge tritt, bildet weiterhin die Grenze zwischen der Pfälz und Elsaß-Lothringen und mündet nach einem Laufe von 82 km in zwei Armen unterhalb Lauterbach. Die Linien Lauterburg und Weisenburg zogen sich früher an dem steilen Südufer des Flusses 18 km weit: Lauterburger oder Weisenburger Linien (s. lignes de la Lutter) hin, eine unzusammenhängende Reihe von Gräben, Wällen und Schanzen, welche verschiedenen Kriegooperationen zur Basis dienten. Am 4. Juli 1705 wurden diese Linien von den Franzosen unter Villars gegen die Kaiserlichen eingenommen, 13. Okt. 1793 von den Österreichern unter Mack gegen die Franzosen, aber schon 25. Dez. wieder von den letztern unter Hoche genommen. — 2) Linker Nebenfluß der Donau in Württemberg, entspringt südlich von Urach auf der Alb, durchfließt das 35 km lange, mit Burgen gekrönte Lauterthal und mündet zwischen Ober- und Untermarchthal. Der Fluß ist zuletzt so eingeeengt, daß nur ein Fußpfad neben ihm Raum hat. Seine Länge beträgt 47 km.

Lauterbach, 1) Kreisstadt in der hess. Provinz Oberhessen, am Vogelsberg, an der Lauter und der Gießen-Fulda der Oberhessischen Eisenbahn, hat ein Amtsgericht, eine Oberförsterei, Lein- und Baumwollweberei, Pappdeckelfabrikation, Bierbrauerei und (1885) 3266 meist evang. Einwohner. — 2) Städtchen in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Falkenau, mit dem Bergbau und (1880) 1851 Einw.

Lauterbach, Johann Christoph, Violinspieler, am 24. Juli 1832 zu Kulmbach, besuchte das Gymnasium in Würzburg, genoß nebenbei mit ungewöhnlichem Erfolg musikalischen Unterricht und widmete sich endlich (1850) in Brüssel unter Bériots Leitung der Kunst. Nach mehrfachen Konzertreisen in Belgien, Holland und Deutschland wurde er 1853 als Sologeiger an der Kapelle in München ernannt und folgte 1861 einem Ruf als königlicher Konzertmeister (an Lipinski's Stelle) nach Dresden. Der Schwerpunkt seiner Leistungen liegt weniger im eigentlichen Virtuositentum als in der künstlerisch gewissenhaften Pflege der Quartettmusik; sein Spiel zeichnet sich durch ungemeine Sauberkeit und Glätte aus.

Lautenberg, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Olsheim, Kreis Osterode, am Südfuß des Harzes, der Ober- und der Linie Scharzfeld-Andreasberg der Preussischen Staatsbahn, 300 m ü. M., hat eine

alte und berühmte Kaltwasserheilanstalt (1885: 2400 Kurgäste), bedeutende Stuhlfabrikation und (1885) 4186 meist evang. Einwohner. Zu L. gehört das Eisenwerk Königshütte, mit Eisengießerei und Maschinenfabrikation.

Lauterbrunnen, s. Lüttschne.

Lauterburg, Stadt im deutschen Bezirk Unterelsaß, Kreis Weisenburg, Knotenpunkt der Eisenbahnen Straßburg-L. und L.-Rheinhausen sowie der Linie Germersheim-L. der Pfälzischen Maximiliansbahn, 1 km vom Rhein, über welchen hier eine Schiffbrücke führt, und wo ein neuer, geräumiger Hafen sich befindet, hat eine Präparandenschule, ein Amtsgericht, eine Filiale der kaiserlichen Tabakmanufaktur in Straßburg, Zuckerbäckerei und (1885) 1701 meist kath. Einwohner. L. gehörte seit dem 13. Jahrh. zum Bistum Speier, dessen Bischöfe öfters daselbst residirten. Vgl. Benk, Description historique et archéologique de L. (Straßb. 1844, Nachtrag 1864).

Lauterburger Linien, s. Lauter 1).

Lautere Brüder (Brüder der Reinheit), ein arab. Orden im 10. Jahrh., dessen Hauptabsicht die Verbreitung von Wissenschaft und Aufklärung, zugleich aber auch die Versöhnung des Wissens und des Glaubens war. Als Ergebnisse ihrer Bemühungen liegt uns noch ihre Encyclopädie in 51 Abhandlungen vor, die über das ganze Gebiet des damaligen Wissens (Propädeutik, Logik und Psychologie, Naturphilosophie, Anthropologie, Lehre von der Weltseele etc.) sich verbreiten und von Fr. S. Dieterici (s. d.) in deutscher Bearbeitung herausgegeben wurden. Stammsitz des Ordens war Bahra unweit Dschidda.

Lauterode, Stadt in der bayr. Rheinpfalz, Bezirksamt Kusel, an der Mündung der Lauter in die Glan und an der Linie Kaiserslautern-L. der Pfälzischen Nordbahn, hat ein ehemaliges Schloß, eine evangelische und eine kath. Pfarrkirche, ein Amtsgericht, ein Forstamt, Weinbau, Steinbrüche und Steinbildhauerei, Gerberei, Mühlen und (1885) 1470 Einw. L. war sonst Residenz der Pfalzgrafen von Beldenz.

Läutern, als technische Operation s. v. w. reinigen, s. Klären.

Lauters-Deligne (spr. lotär-dellin), Sängerin, s. Gueymard 2).

Lauterfall, von dem in vermehrter Menge abgesetzten, sehr wasserreichen Harn entnommene Bezeichnung für die Harnruhr (Diabetes insipidus) der Pferde. Der L. wird durch Fütterung von verdorbenem Hafer verursacht. Wenn Hafer im Schiffsraum oder auf Kornböden in großen Haufen lagert, so entwickeln sich in den Körnern Schimmelpilze, und der Hafer erhält einen stechenden oder stidigen, multirigen Geruch (Bodengeruch). Nach dem Genuß solchen Hafers erkranken die Pferde unter den Symptomen des Appetitmangels und der Harnruhr. Infolgedessen trinken die Pferde viel Wasser. Der Nährzustand verschlechtert sich, die Tiere werden rauh im Haar. Nach Änderung des Futters verlieren sich die Krankheitserscheinungen gewöhnlich bald. Bei einzelnen Pferden ist der L. unheilbar, und bei vielen Pferden verschwindet derselbe vollständig erst, wenn denselben mehrere Wochen hindurch Grünfutter gereicht wird. Zur Heilung der Krankheit kann mit Medikamenten nur wenig genützt werden. Hauptsache bleibt die Änderung des Futters. Durch häufiges Umsetzen des Hafers bei intensiver Ventilation des Lagerraums wird das Futter etwas verbessert. Doch ist dasselbe stets bedeutend entwertet. Die übrigen Cerealien, namentlich Mais, können die gleiche Verderbnis erfahren, wenn sie in feuchtem Raum einige Zeit lagern.

Läuterungshieb (Reinigungshieb), Maßregel der waldbaulichen Bestandspflege (s. d.), der Weghieb des der Bestandsausbildung hinderlichen Holzes vor eingetretener Bestandsreinigung (über Bestandsreinigung s. Durchforstung). Gegenstand des Läuterungshiebs sind z. B. schädliche Stodausschläge, welche wertvolle Eichen oder Nadelhölzer überwachsen, Eindringlinge von verdämmenden Weichhölzern (z. B. Salweiden, Birken) in Eichen-, Buchen-, Kiefernbeständen u.

Lautgesetze, s. Lautlehre.

Lauth, Franz Joseph, Philolog, insbesondere Ägyptolog, geb. 18. Febr. 1822 zu Arzheim in der Rheinpfalz, studierte in München, wurde 1847 Lehrer an der Lateinschule zu Kusel und kam von hier 1850 an das Wilhelmsgymnasium zu München, wo er 1853 bis 1856 zugleich als Repetitor am Kadettenkorps wirkte und 1856 zum Professor ernannt wurde. Nachdem er 1863–65 behufs wissenschaftlicher Reisen beurlaubt gewesen, wurde er 1866 an das Maximiliansgymnasium zu München versetzt und 1869 zum Professor an der Universität und zum Konservator der ägyptischen Sammlungen daselbst ernannt. 1872 unternahm er eine wissenschaftliche Reise nach Italien und Ägypten, über die er in der Augsburger »Allgemeinen Zeitung« Berichte veröffentlichte. Seine wichtigste Schrift ist: »Manetho und der Turiner Königspapyrus« (Münch. 1865); außerdem schrieb er: »Die Geburt der Minerva auf der Götterplanischen Schale« (1851); »Das vollständige Universalalphabet auf der Grundlage des hebräischen Systems« (Münch. 1855); »Das germanische Runen-Judark« (das. 1857); »Les zodiaques de Denderah« (das. 1865); »Homer und Ägypten« (das. 1867); »Moses der Ägypter, aus zwei ägyptischen Papyrusurkunden« (das. 1868); »Die geschichtlichen Ergebnisse der Ägyptologie« (das. 1869); »Die Bianchi-Stele« (das. 1870); »Führer durch das königl. Antiquarium in München« (das. 1870); »Ein neuer Ramyosestert« (das. 1875); »Ägyptische Chronologie« (Straßb. 1877); »Trojas Epoche« (Münch. 1877); »Busiris und Osymandyas« (das. 1878); »Moses: Hofarsphos-Salihus« (Straßb. 1879); »Aus Ägyptens Vorzeit« (Berl. 1879–80) und eine Reihe von akademischen Abhandlungen.

Lautermethode, s. Lesen.

Lautlehre (Phonologie) zerfällt in zwei Teile: die Lautphysiologie und die Lautgeschichte.

I. Die Lautphysiologie oder allgemeine L. ist die Lehre von der Erzeugung der Sprachlaute (Vokale und Konsonanten) in den menschlichen Stimmwerkzeugen, die erst in der neuesten Zeit durch die von der Erfindung des Kehlkopfspiegels unterstützten Forschungen der Physiologen (Brücke, Helmholtz, Czermak, Merkel u. a.) und die daran sich knüpfenden Untersuchungen der Sprachforscher (Ellis, Sweet, Sievers, Lepsius, R. v. Raumer, Rumpelt u. a.) eine glänzende Förderung und wissenschaftliche Vertiefung erfahren hat. Das menschliche Sprachorgan ist ein Instrument, das zum Tönen gebracht wird, indem eine aus den Lungen entsendete Luftsäule durch den Kehlkopf hinausgetrieben wird, wo sie vermittelt der Schwingungen der im Kehlkopf befindlichen Stimmbänder zum Tönen gebracht werden kann, stets aber beim Durchgang durch die Mundhöhle durch Zunge, Zähne, Mundstellung u. näher individualisiert wird. Finden regelmäßige, sich rasch wiederholende Schwingungen der Stimmbänder statt, so entsteht ein Ton, der je nach der raschern oder langsamern Aufeinanderfolge der Schwingungen höher oder tiefer, je nach der größern oder geringern Intensität derselben lau-

ter oder leiser erklingt. Solche Töne sind namentlich die Vokale. Welcher Vokal in jedem Fall entsteht, hängt von der Gestalt der Schwingungen ab, welche bewirkt, daß von den »Obertönen«, welche man bei jedem Vokaltone neben dem Grundton unterscheiden kann, bald der, bald jener verstärkt und dadurch die »Klangfarbe« desselben eine verschiedene wird, gerade wie jeder beliebige Ton der musikalischen Skala anders klingt, je nachdem er auf einer Violine, einer Flöte oder einem Pianoforte hervorgebracht wird. Wie durch den verschiedenen Bau dieser Instrumente, so kann im menschlichen Sprachorgan der nämliche Ton sehr verschiedene Färbungen annehmen, wenn die Stellung des Mundes, der Zunge, der Lippen u. sich ändert, und es ist daher theoretisch eine fast unbegrenzte Anzahl von Vokalen denkbar. Thatsächlich lassen sich jedoch alle in den Sprachen vorhandenen Vokalnuancen in die drei Hauptvokale a, i, u einteilen, die sich durch das verstärkte Auftreten je eines tiefern, mittlern oder hohen Obertons unterscheiden. Alle andern Vokale sind nur Nuancen dieser drei, indem z. B. e zwischen a und i, o zwischen a und u in der Mitte liegt; die Diphthonge sind zusammengesetzte Vokale, z. B. au = a—u. Die Konsonanten oder Mitlauter haben ihren Namen insofern mit Recht, als sie, im Gegensatz zu den Vokalen (daher Selbstlauter genannt), in der Regel nicht allein eine Silbe bilden können, sondern nur mit einem Vokal zusammen, welcher dann stets den Accent erhält. Doch gibt es nicht bloß in den slavischen Sprachen und im Sanskrit viele Silben, welche aus einem Vokal bloß ein r oder l enthalten, das dann auch der Träger des Accents ist, sondern auch im Deutschen sind Wörter, wie z. B. ritten, pendel, ohne Frage zweisilbig, obschon man die zweite Silbe wie n, l (ohne e) ausspricht; und ganz irrig ist schon durch die übliche Lautiermethode der Laute und der Taubstummen leicht zu widerlegenden Vorstellung, als ob man die Konsonanten gar nicht ohne einen Vokal aussprechen könnte. Der Kehlkopf zeigt, daß z. B. die Nasenlaute oder Nasale, z. B. m, n, und die sogen. Liquidä oder Zitterlaute, (nach gewöhnlicher Aussprache) ebensoviele Töne sind, d. h. durch regelmäßige Schwingungen der Stimmbänder entstehen, wie die Vokale. Doch stellt sich schon bei der Aussprache des r und l neben diesem Ton auch (nach Brücke) mehr oder weniger intensiv ein in der Mundhöhle erzeugtes Geräusch, d. h. ein aus unregelmäßigen Schwingungen bestehender Schall ein, und solche Geräusche treten auch bei allen andern Konsonanten, mit Ausnahme der Nasale und Halbvokale, auf oder sind allein vorhanden. In diesem Vorhandensein oder Fehlen des Stimmtons beruht die Haupteinteilung der Konsonanten in stimmende und tonlose, die teilweise mit der vollständigen, aber unklaren und leicht zu Mißverständnissen führenden Unterscheidung zwischen harten und weichen Konsonanten zusammenfällt (z. B. zwischen »weichem b« und »hartem p«). Nach einem zweiten Einteilungsprinzip erhält man die teilweise oben genannten Klassen: 1) Halbvokale, d. h. rasch und ohne Accent ausgesprochene Vokale, z. B. w, y in der englischen Aussprache; 2) Hauche, wie die Vokale an den Stimmbändern gebildet, aber ohne regelmäßiges Schwingen derselben, also Kehlkopfiger Natur wie z. B. das deutsche h; 3) Nasale oder Nasenlaute, durch Öffnung des Gaumensegels gebildet, wodurch der Stimmton, anstatt durch die Mundhöhle durch die Nasenhöhle ausströmt; 4) Liquidä oder Zitterlaute, entweder am Vorderaum der Zunge

bildet (r-Laute) oder an den Seitenrändern ber-
hen (l-Laute); 5) Frikative oder Reibelauten,
nach Verengerung des Mundkanals an irgend einer
Stelle gebildet, indem sich die Luft an derselben reibt;
anteilt sie ein in Sibilanten oder Zischlaute und
spiranten oder Sauchlaute; 6) Explosivlaute
oder Verschlusslaute, auch Mutae (stumme) ge-
nannt, bei deren Hervorbringung irgend ein Teil der
Mundhöhle ganz geschlossen wird, so daß die Luft
endlich mit Geräusch daraus hervorplakt. Man be-
zeichnet auch die letzte Klasse als die der momen-
tanen Konsonanten, die übrigen, mit Ausnahme
der Sauche, als Dauerlaute, weil sie längere Zeit
durchgehalten werden und daher wie die Vo-
kale auch Silben bilden können. Am weitesten von
der Qualität der Vokale entfernt sind dagegen die
losen Explosivlaute, die weder im Kehlkopf her-
gebracht, noch angehalten werden können wie die
Stimmlose. Am durchgreifendsten ist eine dritte Einteil-
ung der Konsonanten, welche sich sogar auf alle Vo-
kale ausdehnen läßt, nämlich die Einteilung nach der
Artikulationsstelle. Man unterscheidet hiernach
von alters her zwischen Gutturalen oder
Palatalen (Kehl- oder Gaumenlauten), Dentalen
oder Lingualen (Zahn- oder Zungenlauten) und
Labialen (Lippenlauten). Die Mundstellung bei
den Gutturalen (Palatalen) und Labialen gleicht un-
gefähr derjenigen, die bei Aussprache des i und u
tritt, die Mundstellung bei den Dentalen hat eine
etwas nur entfernte Ähnlichkeit mit der Aussprache
des a. Freilich ist nun diese Lehre von den Artikula-
tionsstellen durch die neuern Forschungen sehr er-
weitert worden; so gibt es nach Brücke außer den eigent-
lichen Dentalen auch alveolare, cerebrale oder
alminale oder linguale (im Sanskrit, durch
Ausbiegung der Zungenspitze und Berührung des
Hartens mit derselben gebildet), endlich dorsale
Zungenlaute und drei Hauptarten von Gaumenlau-
ten; auch die Labialen teilt man in zwei Klassen, die
rein labialen und der labiodentalen Laute.
werden durch diese noch keineswegs abgeschlossen.
Forschungen immer genauer die Grundlagen
des natürlichen Lautsystems festgestellt, nach dem
das Alphabet der Welt wissenschaftlich angeordnet
werden kann. Das physiologische Alphabet der deut-
schen Sprache ist hiernach für die einfachen Laute so
zu stellen:

	a	u	
Stimmlos	i	u	Vokale
Stimmlos	h		Sauch
Stimmlos	n (in Ding) n	m	Rasellaute
Stimmlos	r, l		Zitterlaute
Stimmlos	j	w	
Stimmlos	2 ch (in ich, auch)	f	Reibelauten
Stimmlos	s (in sein)		
Stimmlos	sch		Sibilanten
Stimmlos	g	d	
Stimmlos	k	t	Verschlusslaute
Stimmlos		p	
	Gutturale	Dentale	Labiale

einzelne Verschiedenheiten und feinere Nuancen
der Aussprache sind hierbei nicht berücksichtigt: so ist
das tönende oder weiche s in ganz Süddeutschland
bekannt; g, d, b sind in der süd- und mitteldeut-
schen und der rheinischen Aussprache keine tönenden
Laute, sondern klingen wie schwächer artikulierte t,
r wird in vielen Gegenden Deutschlands guttu-
ral ausgesprochen, ð selbst in langen Silben von e
t unterschieden; w ist in sich schwer ein anderer Laut
in war, ð klingt in Hölle viel heller als in
Hölle, überhaupt vermag unsere Schrift viele vor-

handene Lautunterschiede nicht auszudrücken (s. Or-
thographie). Um alle in irgend einer Sprache vor-
kommenden Laute gleichmäßig zu bezeichnen, ist
neuerdings teils von Sprachforschern, wie Lepsius,
Max Müller, Sweet, Ellis, dem Prinzen L. Bona-
parte u. a., und von Physiologen, wie Brücke, ein
»allgemeines linguistisches Alphabet« in Vorschlag
gebracht worden, das aus den gewöhnlichen Buch-
staben mit beigefügten Zahlen, Accenten, Punkten
u. dgl. besteht. Doch gehen die verschiedenen Systeme,
von denen z. B. dasjenige von Sweet 125, das von
dem Prinzen Bonaparte sogar 390 verschiedene Laute
bezeichnet, stark auseinander. Vgl. Brücke, Grund-
züge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute
(2. Aufl., Wien 1876); Helmholtz, Lehre von den
Tonempfindungen (4. Aufl., Braunschweig 1876); Lep-
sius, Standard alphabet (2. Aufl., Berl. 1863);
Merkel, Physiologie der menschlichen Sprache (Leipz.
1866); Rumpelt, Das natürliche System der Sprach-
laute (Halle 1869); Sievers, Grundzüge der Pho-
netik (3. Aufl., Leipz. 1885); G. v. Meyer, Unsere
Sprachwerkzeuge (bas. 1880); Teichner, Phonetik
(bas. 1880, 2 Bde.).

II. Die Lautgeschichte oder historische L. geht
darauf aus, die in der Geschichte der Sprachen her-
vortretenden Lautveränderungen durch die Methode
der historischen und vergleichenden Grammatik nach-
zuweisen und allgemeine Gesetze des Lautwandels,
die sogen. Lautgesetze, aufzustellen. Namentlich in
diesem Sinn wird die L. von allen Sprachforschern
der Gegenwart sehr eifrig betrieben, Sprach- und
Naturforschung reichen sich aber in der L. die Hand;
während die immer noch etwas weiten Einteilungen
der Lautphysiologen durch die präzisen Ergebnisse der
Sprachwissenschaft größere Bestimmtheit erlangen,
erhalten andererseits die rein empirisch gefundenen
Thatsachen der Lautgeschichte durch die physiologische
L. ihre Erklärung. So erklärt sich aus dem oben über
die Vokale Gesagten der häufige Wechsel unter den
Vokalen, wie er z. B. in dem deutschen Ablaut und
in der gesamten Flexion der semitischen Sprachen
hervortritt. Ebenso leicht wechseln die Zitterlaute
und die Nasale untereinander, wie z. B. die ältesten
indogermanischen Sprachen das l noch gar nicht oder
nur selten hatten und das indogermanische l meist
aus älterm r, ebenso wie das n am Schluß der Wör-
ter vielfach aus älterm m, entstanden ist. Ganz all-
gemein tritt auch der Wechsel zwischen den einander
entsprechenden tönenden und tonlosen Lauten auf,
wie z. B. in den germanischen Sprachen durch die
Lautverschiebung (s. d.) die meisten g, d, b in k,
t, p übergegangen sind. Auch Verschluss-, Reibe- und
andere Laute gehen trotz ihres verschiedenen physio-
logischen Charakters ineinander über, wenn sie die
gleiche Artikulationsstelle haben, z. B. t in s, b in w,
i in j u. dgl. Übrigens hat jede Sprache ihre be-
sondern Lautgesetze und Lautneigungen, gerade wie
niemals zwei Individuen ganz die gleiche Aussprache
haben. Hierauf beruht es auch, daß der sogen. Wohl-
laut etwas außerordentlich Schwankeendes ist. Jeder
hält das für wohlklingend, für euphonisch, womit er
durch langjährige Gewohnheit vertraut ist, und der
Hottentote ist ebenso fest von dem Wohlklang seiner
Schnalzlauten überzeugt wie wir von der Schönheit
unsrer Konsonanten, obschon der Ausländer deutsche
Wörter, wie Holzpflod, Strolch u. dgl., unaus-
sprechbar findet und an Vokalreichtum die deutsche
Sprache tief unter den Idiomen der rohen Polynesier
rangiert, welche jede Silbe auf einen Vokal ausgehen
und mit nicht mehr als einem Konsonanten beginnen

lassen. Die historische und vergleichende L., wie J. Grimm und Bopp sie begr ndet haben, die Grundlage der neuern Linguistik, geht nicht mit dem fertigen Begriff des Wohllauts an die Sprache heran, sondern sucht den Sprachen abzulernen, was darin zu einer gegebenen Zeit f r wohllautend galt. S. Sprache und Sprachwissenschaft.

Lautrec (spr. lotred), Stadt im franz. Departement Tarn, Arrondissement Castres, auf einer Anh he zwischen Agout und Dabou an der S dbahn gelegen, mit restaurierter Kirche und (1881) 957 Einw. L. war im Mittelalter befestigt und gab einem Vikomtegeschlecht den Titel.

Lautrec (spr. lotred), Odet de Foix, Vicomte de, Marschall von Frankreich, geb. 1485, zeichnete sich schon in der Schlacht bei Ravenna 1512 aus, wo er schwer verwundet wurde, war 1515–21 Statthalter von Mailand, machte sich aber durch seine Grausamkeit so verha t, da  beim Einr cken der Kaiserlichen 1521 die Bev lkerung sich gegen ihn erhob und er 19. Nov. Mailand r umen mu te. Um es wiederzuerobern, griff er 27. April 1522 die Kaiserlichen in ihrem verschanzten Lager bei Bicocca an, erlitt aber eine Niederlage. 1525 riet er nach dem erfolglosen Angriff auf Pavia vergebens zum Abzug. 1527 f hrte er wieder ein franz sisches Heer nach Italien, eroberte Alessandria und Pavia, das er pl ndern lie , und drang in das K nigreich Neapel siegreich ein. Im Fr hjahr 1528 begann er die Belagerung von Neapel, welche durch eine furchtbare Seuche dem Heer h chst verderblich wurde. L., der trotzdem das Unternehmen nicht aufgeben wollte, erlag ihr endlich selbst 15. Aug. 1528.

Lautschrift, s. Phonographie.


Lautverschiebung. Vergleicht man ein beliebiges englisches oder niederdeutsches, holl ndisches, schwedisches, d nisches, isl ndisches, gotisches Wort, das den t nenden Zungenlaut d enth lt, mit dem entsprechenden deutschen Wort, so wird man in dem letztern statt eines d in der Regel ein t finden. So stehen dem englischen dance, day, deep im Deutschen die Wortformen Tanz, Tag, tief gegen ber. Ferner wird der tonlose Dental t des Englischen zc. im Deutschen gew hnlich durch   oder  , drittens das gelispelte th meist durch d vertreten, z. B. im englischen tin, foot, bath gegen ber dem deutschen Zinn, Fu , Bad. Wie sich hierin das Hochdeutsche zum Englischen und den andern niederdeutschen sowie den skandinavischen Sprachen verh lt, so verhalten sich diese Sprachen ihrerseits zum Griechischen, Latein, Sanskrit,  berhaupt zu allen  brigen Familien des indogermanischen Sprachstammes (s. Indogermanen). Und ferner findet eine ganz analoge Vertauschung bei den gutturalen und labialen Konsonanten der indogermanischen Sprachen statt. Wir f hren zun chst drei Beispiele f r die Verwandlung der Dentale an, weil sie bei diesen am konsequentesten durchgef hrt ist:

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| 1) Sanskr.: tad. | Griech.: thyra. | Lat.: dant-em. |
| 2) Engl.: that. | Engl.: door. | Engl.: tooth. |
| 3) Deutsch: das. | Deutsch: Thor. | Deutsch: Zahn. |

Die Zahlen beziehen sich nur auf den anlautenden Konsonanten in diesen W rtern, der im Englischen zc. jedesmal um eine Stufe, im Hochdeutschen um zwei Stufen verschoben ist. Daher gab Grimm, der eigentliche Entdecker dieses Lautwechsels, ihm den Namen L.; in England wird es gew hnlich Grimm's law (‐Grimm's Gesetz‐) schlechthin genannt. Bei den


Gutturalen und Labialen findet sich nur die erste Stufe der L. durchgehends, d. h. die niederdeutschen und nordischen Sprachen haben g,  ,   und b,  ,  , wo im Griechischen, Lateinischen, Sanskrit, Slavischen und Keltischen gh (h, ch, g), k (c, p),   und bh (h,  , p, b) steht; auf der zweiten, d. h. hochdeutschen Stufe wird das so entstandene   und  , wenigstens im Inlaut, in ch und   oder pf verwandelt, aber die andern Laute bleiben, abgesehen von mundartlichen Besonderheiten, so, wie wir sie im Niederdeutschen und Nordischen finden. So wird griechisch megale im Gotischen zu mikil (vgl. engl. much), im Mittelhochdeutschen zu michel (‐gro , viel‐); f r   finden wir im Gotischen slepan, im Englischen to sleep. Andererseits findet sich z. B. in Horn das niederdeutsche h (got. hauru, engl. horn), in Buche das niederdeutsche b (got. b ka, engl. beech) bewahrt; aber die andern indogermanischen Sprachen zeigen im ersten Fall ein k (lat. cornu, griech. keras), im zweiten Fall ein f (lat. fagus, griech. phagos). In dieser Weise pflegte die L. bis in die neueste Zeit herein dargestellt zu werden, wobei jedoch die innern Gr nde dieses ausgedehnten Lautwechsels sowohl als die zahlreichen Ausnahmen von demselben unaufgekl rt blieben. Die Sprachforschung der Gegenwart hat die L. in eine Reihe von Einzelsvorg ngen aufgel st, welche teils durch die Entstehung von Reibungsger uschen nach tonlosen Lauten (also  bergang des p in pf, des t in ts zc.), teils durch Verst rkung der Expiration (daher  bergang des g, d, b in k, t, p), teils durch den Einflu  des Accents (Bernersches Gesetz), teils durch andre, auch sonst in der Sprache nachweisbare lautliche Erscheinungen hervorgerufen worden sind. Die Bedeutung der L. als wichtigsten Lautgesetzes der germanischen Sprachen wird hierdurch nicht alieniert. Vgl. R. v. Raumer, Aspiration und L. (Leipz. 1857); Kr uter, Zur L. (Stra b. 1877); Berner,  ber Ausnahme der deutschen L. (in Ruhs's Zeitschrift f r vergleichende Sprachforschung, Bd. 23); Brugmann, Grundri  der vergleichenden Grammatik, Bd. 1 (Leipz. 1886).

L utwerke, elektrische, Vorrichtungen zur Erzeugung h rbarer Gl den- oder Klingelsignale mittels des elektrischen Stroms, der entweder ein Triebwerk ausl st, oder unmittelbar das Anschlagen eines Klappels wider eine Glocke herbeif hrt. Mechanische L utwerke mit elektrischer Ausl sung dienten schon bei den ersten lautlos arbeitenden Telegraphen, den Beginn einer telegraphischen  bermittlung anzuzeigen. Noch heute benutzt man die gleiche Anordnung in den Eisenbahn-L utwerken, um mehrere Gl den zum  rt nen zu bringen. Das Schlagwerk derselben hat in der Regel Gewichtsbetrieb,



wesentlichster Teil ist ein Rad R (Fig. 1), dessen Seite mit Daumen oder Heben geln rr ausger stet ist, welche bei der Umdrehung des Rades nach einander den Arm c des Schlaghebels H aufheben und wieder zur ckschnappen lassen. Die Bewegung des


ebels überträgt sich durch den an seinem andern
ndebefestigten Zugdraht Z auf den Hammer; dieser
st sich, solange ein Nagel r den Hebelarm c nach



Spindellautwerk von
Siemens u. Halske

mensseite der Glocke. Auf dem über die Glocke hin-
ragenden Ende des Daches B ist ein hohler Stän-
t N festgeschraubt, welcher die Isolatoren JJ u. die

Fig. 2




Lautwerk mit einfachem Schlag.

nführungsröhre ii trägt; letztere dient zur Einfüh-
ng der Leitungsdrähte LL in das Innere der Säule.
Als Elektrizitätsquellen zum Auslösen der Sig-
nwerke dienen galvanische Batterien, häufiger mag-
netische Induktoren. Unter der Einwirkung

des Stroms zieht ein in die Leitung eingeschalteter
Elektromagnet des Signalwerks seinen Anker an
und läßt dadurch einen Auslösehebel frei, welcher
das Triebwerk für gewöhnlich sperrt; letzteres führt
nun in der beschriebenen Weise eine Anzahl Schläge
gegen die Glocke aus und hemmt dann durch Wieder-
einlösung des Sperrhebels selbstthätig seinen Gang,
worauf das Lautwerk zu einer neuen Auslösung
bereit ist.

In den elektrischen Lautwerken zu andern Zwecken
ist dem elektrischen Strom meist unmittelbar die Auf-
gabe übertragen, den mit dem Anker eines Elektro-
magnets verbundenen Klöppel an die Glocke zu füh-
ren, während eine Abreißfeder nach dem Aufhören
der Stromwirkung das Zurückgehen des Ankers in
die Ruhelage herbeiführt. Jedem Stromschluß

Fig. 4



Klingel für Fernsprecbetrieb


entspricht also in diesem Fall ein Schlag an die
Glocke. Bei der elektrischen Klingel mit einfachem
Schlag (Fig. 3) trägt der Anker A des Elektromag-
nets M den Klöppel K an einem federnden Fortsatz
B; die den Anker tragende Feder f am andern Ende
dient zugleich als Abreißfeder. Der Elektromagnet
ist auf dem gußeisernen Winkelstück P befestigt und
samt dem Anker mit einem Schutzkästchen überdeckt,
durch dessen eine Seitenwand der Ankerfortsatz mit
dem Hammerchen herausragt; letzterm gegenüber
steht die Glocke G auf dem gemeinsamen Grundbrett.

Bei dem Rasselwecker wird die Anziehung des
Ankers gleichzeitig dazu benutzt, den Stromweg zum
Elektromagnet zu unterbrechen, sobald der Klöppel
einmal an die Glocke geschlagen hat, während das
Abfallen des Ankers die leitende Verbindung zwi-
schen der Batterie und dem Elektromagnet wieder-
herstellt und dadurch zu einem erneuten Anschla-
gen Anlaß gibt; dieses Spiel dauert so lange fort,
wie der Batteriestrom die Leitung durchläuft, und

mel sich besonders für Anlagen mit mehreren Klingeln, in denen zwischen verschiedenen Punkten Zeitsum gerechnet werden sollen, da jeder Tastendruck auf alle Klingeln zum Ertönen bringt, ohne daß nötig ist, die Anzahl der Leitungsdrähte zu vergrößern. Korrespondenzleitungen für Arbeitsämter (Fig. 9) bedingen dagegen die Anbringung von Leitungen, von denen eine die Batterie, die bei einem Tastendruck je eine Klingel enthalten. Wird Taste I gedrückt, so geht der Batteriestrom durch Klingel II und bringt diese zum Ansprechen, beim Tastendruck in II dagegen durch Klingel I. In der Regel folgt man mit dieser Anordnung dem Zweck, nach ein Rücksignal melden zu lassen, daß der Anruf gehört worden ist. Derselbe Zweck läßt sich in

rolle von E. Im Ruhezustand der Nadel liegt der Stift g gegen einen Ruhestift an. Wird auf B gedrückt, so gelangt der durch C eintretende Strom über a b und e d nach e und E, dann nach V und L und so zu dem Apparat, auf welchem das Signal gegeben werden soll. E zieht nun A an und stellt die Nadel in die punktiert gezeichnete Lage auf das äußerlich sichtbare Wort »Hier«. Man sieht also sofort, daß die Taste ihre Schuldigkeit gethan hat. Hört der Druck auf B auf, so trennt sich zwar a b von e d; aber der Stift g ist mit rr in Berührung, und durch den Stromweg C, rr, g, Nadelachse p, q, nm, e, Drahtrolle von E, V, L zc. bleibt der Strom geschlossen, die Nadel abgelenkt, bis an der Empfangsstation die mit der Wahrnehmung des Signals beauftragte Person die Leitung unterbricht. Solange die Nadel bei »Hier« stehen bleibt, ist das Signal noch nicht beachtet; kehrt aber die Nadel in ihre Ruhelage zurück, so weiß man, daß aus der Empfangsstation das Signal wahrgenommen und infolge davon auf irgend eine passende Weise die Leitung vorübergehend unterbrochen worden ist.

Wenn mehrere Signalleitungen zu einer einzigen Empfangsstelle führen, so bringt man dort außer der Klingel einen Tableau-Anzeiger an, welcher durch ein sichtbares Zeichen, in der Regel das Hervortreten einer Nadel, erkennen läßt, in welcher Leitung gerufen wurde. Derselbe enthält



Elektrische Taste mit sichtbarem Rücksignal

komplexer Weise durch die in Fig. 10 abgebildete Breguettsche Taste mit sichtbarem Rücksignal erreicht. Das Innere der Taste mit dem verstellbaren Knopf B birgt einen kleinen Elektromagneten E, dessen Drahtgewinde einerseits an der Klemme e, andererseits mit dem Leitungsdraht L der Schraube V befestigt ist. Am Rande der Taste b die beiden gebogenen Kontaktfedern a b und c d ruht, von denen die eine a b unten mit der Klemme m oben bei b mit dem Knopf B, die andre c d bei m mit der Metallschiene s verbunden ist; ein Druck auf B bringt daher a b mit c d und also auch den von der Batterie kommenden Draht C mit dem Umhüllungsdraht des Elektromagneten E und weiter L V und der Leitung L in leitende Verbindung. In der Mitte der Taste ist eine kleine drehbare Nadel A angebracht, auf deren Achse ein Stift g ruht, welcher sich gegen den mit der Feder ba verbundenen Platinkontakt r anlegt, wenn die Nadel in ihrem unteren Pol von dem Elektromagneten E gezogen wird und sich in die punktiert gezeichnete Lage auf das in einem Ausschnitt des Deckels sichtbare Wort »Verstanden« oder »Hier« einstellt. Die Nadel steht in metallischer Verbindung mit dem metallischen Boden der Taste, auf welchem zugleich das Metallplättchen p und die Klemme q befestigt, von welchem jedoch das mit C, a und r verbundene Metallplättchen isoliert ist; es stehen sonach die Nadel, der Stift g, p und q, untereinander in leitender Verbindung. Von q führt ein Spiraldraht zur Klemme e und damit zugleich zur Draht-




Tableau-Anzeiger.




Tableau-Anzeiger.

zu diesem Zweck eine Anzahl von Elektromagneten M, Fig. 11, deren Anker A mittels eines Hakens die Nadel

einer um o drehbaren Fallscheibe S festhält. Je ein solcher Elektromagnet mit Fallscheibe ist in jede Signalleitung eingeschaltet, während die Klingel sich in der gemeinsamen Rückleitung befindet. Fig. 12 zeigt einen Tableau-Anzeiger für fünf Leitungen T in Verbindung mit der Klingel G, der Batterie B und den Druckknöpfen D₁₋₅. Ein bei K₁ eintretender Strom durchläuft den Elektromagnet und bewirkt die Anziehung des Ankers; dieser läßt die Nase n los, worauf die Scheibe S infolge ihres eignen Gewichts nach vorn fällt und dabei aus einer Öffnung des Tableaulästchens hervortritt; gleichzeitig ertönt die Klingel und erweckt die Aufmerksamkeit der angerufenen Person, welche nun durch Zurückdrücken der Fallscheibe die Vorrichtung wieder in empfangsfähigen Zustand zu versetzen hat. Vgl. Kohn fürst und Zehsche, Die elektrischen Telegraphen für besondere Zwecke (Berl. 1881); Canter, Haus- und Hoteltelegraphie (Wien 1883); Erfurth, Haustelegraphie, Telephonie etc. (Berl. 1885); Scharnweber, Die elektrische Haustelegraphie (2. Aufl., das. 1887).

Laumers (Laumer-See), Meerbusen der Nordsee zwischen den niederländischen Provinzen Groningen und Friesland, empfängt die Flüsse Hünze (Reitdiep), Laumers und Ge. Seit 1875 ist man beschäftigt, die Hünze (Reitdiep) abzuschließen und den südöstlichen Teil des Busens außerhalb des Fahrwassers in Land zu verwandeln (einzupoldern).

Lauzanne (fr. Joseph, L. de Baug-Roussel), Augustin Théodore de, einer der Altmeister des französischen Vaudevilles, geb. 4. Nov. 1805 zu Verneille (Seine-et-Marne) aus einer alten Familie der Bretagne, debütierte mit »Harnali, ou la contrainte par cor«, einem dramatischen Scherz, worin er Victor Hugo's »Hernani« parodierte, und schrieb sodann, meist in Gemeinschaft mit Félix Aug. Duvert (1795–1876), seinem Schwiegervater, mehr als 100 Vaudevilles, welche ein ganzes Menschenalter hindurch das Repertoire des Palais Royal und der Variétés beherrschten und für den Geist ihrer Zeit außerordentlich charakteristisch sind. Als die beliebtesten sind anzuführen: »M. Chapotard« (1831), »M. et Mad. Galochard« (1836), »Riche d'amour« (1846), »Renauldin de Caen«, »Le supplice de Tantale« (1850), »Ce que femme veut« (1864) etc. Eine Auswahl gab F. Sarcey heraus (»Théâtre choisi de F. A. Duvert«, 1876–78, 6 Bde.). L. starb 15. Okt. 1877 in Paris.

Lauzun (fr. Joseph), 1) Antoine Rompar de Caumont, Herzog von, Günstling Ludwigs XIV., geb. 1633 in der Gascogne, kam als armer Edelmann an den Hof, wo er die Gunst des jungen Königs erlangte und sein Genosse und Gehilfe bei seinen Liebesabenteuern war. Er wurde dafür durch die Ernennung zum Gouverneur von Berry, Maréchal de Camp und Generalobersten der Dragoner belohnt. Die Würde eines Großmeisters der Artillerie, die ihm der König versprochen, erhielt er nicht, weil er sich vorzeitig dieser Gunst rühmte, und als er aus Zorn über die Enttäuschung vor dem König seinen Degen zerbrach, ward er in die Bastille gesteckt, doch bald begnadigt. Übermütig gemacht durch sein Glück, strebte er nach der Hand der stolzen Enkelin Heinrichs IV., Mademoiselle de Montpensier, und als der König sie ihm versagte, vermählte er sich 1670 heimlich mit ihr. 1672 wurde er zum Marschall von Frankreich ernannt und begleitete den König nach den Niederlanden. Da er aber in seinem Hochmut die Marquise von Montespan beleidigte, fiel er in Ungnade und wurde fünf Jahre lang auf der Festung Pignerol gefangen gehalten. 1688 geleitete er die Königin von England

nebst dem Prinzen von Wales nach Paris. Er lebte nun wieder am Hof, wurde auch 1692 Herzog, erlangte aber den frühern Einfluß auf den König nicht wieder. Er starb 1723.

2) Armand Louis de Gontaut, Herzog von Biron, Herzog von, s. Biron 3).

Lava, das Gesteinsmaterial, welches die heute noch thätigen Vulkane in feurig-flüssigem, erst nach der Abkühlung erhärtetem Zustand (Lavaströme) oder in fester Form als Bomben und Lapilli (s. Vulkan) liefern, während der gleichzeitig ausgeworfenen Sand und die Asche gewöhnlich nicht als L. bezeichnet werden. Wegen der Identität des Materials und der Lagerungsform wird der Begriff der L. auch auf die Eruptionserzeugnisse prähistorischer Vulkane, ja selbst auf das während der Diluvial-, der Tertiarperiode und zeitlich noch früher geflossene Gestein ausgedehnt, sobald sich für das Vorkommen nach der Meinung des Beobachters noch Analogien mit der heutigen vulkanischen Thätigkeit und dem durch sie gelieferten Material auffinden lassen. Die ursprünglich als Strom geflossene L. ist äußerlich meist schlackig, im Innern bald ein kristallinisches Aggregat einzelner Mineralindividuen von sehr verschiedener Größe, bald glasartiges Gestein (s. Glaslava). Nach dem Gesagten ist L. ein rein geologischer, kein mineralogisch-petrographischer Begriff. In letzterer Hinsicht gehören vielmehr die Laven zu den verschiedensten Gesteinen: zu den Basalten, Andesiten, Phonolithen und Trachyten, sowie zu den glasartigen Modifikationen der genannten Gesteine (Hyaloclasten, Tachylyt, Obsidian). Die Laven liefern oft ein gutes Baumaterial, manche treffliche Rohstoffe (Albanergerbirge, Niedermendig a. Rh., beide, wo die Funde in den römischen Castra bewiesen, schon von den Römern zur Herstellung von Handmühlsteinen benutzt); zerkleinert wirken andre, wie die vulkanischen Tuffe (Santorinerde, Trass), als hydraulischer Mörtel. Der Obsidian wird zu Schmuck, Broschen etc. verarbeitet (wobei freilich bemerkt werden muß, daß manche sogen. L. ein künstlicher Glasfluß ist; der Obsidian von Mexiko wird in der That prähistorischer Steinwerkzeuge gefunden; plattförmig abgesonderte Laven dienen als Unterlagen beim Backen (Backenstein im Westerwald); die L. von Bolvic (Auvergne) wird in Platten zerschnitten und mit Email überzogen, als architektonischer Schmuck verarbeitet. S. Tafel »Mineralien und Gesteine«, Fig. 24.

Lavabo (lat., »ich werde waschen«), Becken in Kirchen, Klöstern, Kreuzgängen, auch der in Seibungen bestimmte Raum.

Lavaglas, s. v. w. Obsidian oder Hyalitglaz.

Lavagna (fr. »wanna«), Flecken in der ital. Provinz Genua, Kreis Chiavari, an der Meeresküste und an der Eisenbahn von Genua nach Spezia gelegen, hat 2 schöne Kirchen, mehrere bemerkenswerte Gebäude und (1881) 8751 Einw., welche Schiffe zur Schifffahrt betreiben. In den Hafen von L. sind 1881 236 Schiffe mit 5434 Ton. eingelaufen. In den Bergen der Umgebung finden sich berühmte Eisenerzbrüche, deren Produkte in L. bearbeitet und in den Handel gesetzt werden. — L. ist Stammsitz der Genua Fieschi, welche nach langem Kampf 1198 die Herrschaft Genuas anerkennen mußten, und insbesondere Geburtsort des Papstes Innocenz IV. und Pölinus von L., welcher die Buchdruckerkunst in Mailand 1468 einfuhrte. Auch Papst Hadrian V. sowie Gion. Fieschi, der tragische Verschwörer gegen die Doria, stammen aus diesem Geschlecht.

Lavagna (spr. -wannja), Graf von, (s. Fieschi 1).
Laval (spr. -wall), Hauptstadt des franz. Departements Mayenne, am Fluß Mayenne und an der Eisenbahn, liegt malerisch am Abhang eines Hügels, ein altes Schloß mit einem Wartturm (einst Residenz der Herzöge von L., jetzt Gefängnis), eine Kathedrale (teilweise aus dem 12. Jahrh.), eine große Markthalle (jetzt zu Ausstellungszwecken verwendet), ein Standbild des in der Nähe von L. gebornen Chirurgen Ambroise Paré und zählt (1886) 4847 (Gemeinde 30.627) Einw. In industrieller Beziehung ist die Stadt der Mittelpunkt einer bedeutenden Weberei, welche von Gui IX., Herrn von L., zum Berufung flandrischer Weber im 13. Jahrh. befestigt wurde, gegenwärtig hauptsächlich Zwischwand, Tisch- und Sacktücher liefert und gegen 6000 Arbeiter beschäftigt. Die Stadt ist Sitz der Präfektur, eines Bischofs (seit 1855), eines Tribunals, eines Appellationshofes, eines Handelsgerichts und einer Handelskammer, hat ein Lyceum, eine Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt, ein Taubstummeninstitut, eine Bibliothek von 16.000 Bänden, ein naturhistorisches und Antiquitätenmuseum sowie eine Filiale der Bank von Frankreich. — Angeblich von Karl dem Kühnen erbaut, ward L. eine Baronie, kam im 17. Jahrh. an die Montmorency's, deren eine Linie in L. Montmorency nannte, ward 1429 zur Grafschaft und Pairie erhoben und fiel 1521 durch Heirat an Prinzen La Trémoille zu. Vgl. Couanier de Laval, Histoire de L. (2. Aufl., Laval 1866).

La Valetta, Hauptstadt der brit. Insel Malta, liegt auf einer Felsenlandzunge zwischen zwei herrlichen Häfen, dem »großen Hafen« im O. und dem »kleinen Hafen« im W., und ist mit seinen Vorstädten (1881) 24.854 Einw. Die 2 km lange Strada Reale durchschneidet L. vom Ort Sant' Elmo bis zur Porta Reale, jenseit welcher die Vorstadt Floriana liegt. In ihr stehen viele der wichtigsten Paläste, welche L. auszeichnen, unter ihnen: der alte Palast des Großmeisters der Johanniter (jetzt Residenz des Gouverneurs), und dicht dabei die Kathedrale von St. Johann. Viele dieser würdevollen alten Bauten werden jetzt als Kasernen, Hospitäler oder Schulen benutzt. Das große Arsenal liegt in der östlichen Vorstadt Vittoriosa. Von wissenschaftlichen Anstalten sind zu erwähnen: die Universität (1769 gegründet), die Bibliothek, die Sternwarte und der botanische Garten. Auch hat L. ein Opernhaus, mehrere Klubs und zahlreiche Klubs. Es ist Hauptquartier der britischen Flotte im Mittelmeer und wird durch ausgedehnte Befestigung geschützt, die teilweise in den Fels gehauen sind und für uneinnehmbar gelten. L. ist Sitz eines deutschen Konsuls. L. war einst Hauptsitz der Johanniter und wurde nach deren Großmeister Jean de La Valette genannt, welcher die Stadt gründete und 1565 erfolgreich gegen die Türken verteidigte (s. Malta).

La Valette (spr. -walett), 1) Antoine Marie Charbonnier, Graf von, franz. Staatsmann, geb. 1769 zu Paris aus einer Kaufmannsfamilie, trat beim Ausbruch der Revolution in die Reihen der Nationalgarde und ward Adjutant des Generals Baraguay d'Hilliers, dann Bonapartes, dem er durch seine Vermählung mit Emilie Louise Beauharnais, der Nichte Josephines, noch näher trat. In dessen nächster Umgebung nahm er teil an dem ägyptischen Feldzug und unterstützte nach seiner Rückkehr den Staatsstreich vom 18. Brumaire. Nach Errichtung des Kaiserreichs ward er Generaldirektor der Post und zum Grafen ernannt, leistete er dem Kaiser bis 1814 die wesentlichsten Dienste. Nach der ersten Restauration abgesetzt, betrieb er mit allen Mitteln die Rückkehr Napoleons von Elba und nahm während der Hundert Tage seinen alten Posten wieder ein. Allein kaum waren nach Napoleons Fall die Bourbonen zurückgekehrt, als L. 18. Juli 1815 verhaftet, 19. Nov. vor die Assisen gestellt und als Hochverräter zum Tode verurteilt wurde. Mit Hilfe seiner Gemahlin, welche bei einem Besuch im Gefängnis mit ihm die Kleider wechselte, und dreier Engländer (General Wilson, Kapitän Hutchinson und Bruce) entkam er jedoch am Tag vor der bereits festgesetzten Hinrichtung über die Grenze nach Mons, von wo er nach München ging. Seine für ihn im Kerker zurückgebliebene Gemahlin starb nach längerer Haft in Geisteszerrüttung. 1822 wurde L. begnadigt und erhielt die Erlaubnis zur Rückkehr nach Frankreich. Er starb 15. Febr. 1830 in Paris. Seine »Mémoires et souvenirs« (Par. 1831, 2 Bde.; deutsch, Leipzig 1832) sind für die Geschichte des Kaiserreichs von Bedeutung.

2) Charles Jean Marie Félix, Marquis von, franz. Diplomat, geb. 25. Nov. 1806 zu Sens, war 1837–41 französischer Gesandtschaftssekretär in Stockholm, 1843–45 französischer Generalkonsul in Kopenhamen, 1846–48 bevollmächtigter Minister in Hessen-Kassel und 1850–53 außerordentlicher Gesandter in Konstantinopel. Zum Senator ernannt, bekleidete er nochmals 1860–61 die Stelle eines bevollmächtigten Ministers in Konstantinopel und ging hierauf im Dezember 1861 als französischer Botschafter nach Rom, von wo er aber schon 1862 abberufen wurde. Im März 1865 übernahm er an Doudets Stelle das Ministerium des Innern, und als Drouyn de Lhuys Anfang September 1866 das Auswärtige Ministerium verlor, leitete L. dasselbe interimistisch, bis der Marquis de Moustier aus Konstantinopel eintraf, und erließ 14. Sept. das Rundschreiben über die neue Lage in Deutschland, welches die Niederlage der Politik des Kaisers in der deutschen Frage verhüllen sollte. Er blieb stets der entschiedenste Vorkämpfer für eine friedliche Politik, namentlich als er Ende November 1867 das Ministerium des Innern mit dem des Auswärtigen vertauscht hatte. Im Sommer 1869 legte er auch dieses nieder und bekleidete bis zum Antritt des Ministeriums Ollivier im Januar 1870 den Botschafterposten in London. Er starb 2. Mai 1881 in Paris.

Lavallière (spr. -walljähre), Louise Françoise de La Baume Leblanc de, Geliebte Ludwigs XIV., geb. 1644 aus einer altadligen Familie in der Touraine, verlor früh ihren Vater, ward Ehrendame der Herzogin von Orléans, Prinzessin Henriette von England, und fesselte in dieser Stellung, wiewohl keine hervorragende Schönheit und sogar ein wenig hinkend, durch ihre Anmut und Liebenswürdigkeit den König Ludwig XIV., dem sie sich 1661, aber erst nach langem Widerstreben, ergab, und den sie abgöttisch liebte. Das Verhältnis war seit 1663 ein ganz öffentliches. Sie gebahr ihm vier Kinder, von denen eine Tochter, Maria Anna von Bourbon, Mademoiselle de Blois, geb. 1666, später Gemahlin des Prinzen Conti, und der Graf von Vermandois, geb. 1667, gest. 1683, am Leben blieben. Ludwig XIV. erhob zu ihren und ihrer Tochter gunsten das Landgut Vaujour und die Baronie St. Christophle zum Herzogtum L. und zur Pairie. L. machte sich aber über ihre Stellung so wenig Illusionen, daß sie sich derselben vielmehr schämte, zweimal sich in ein Kloster flüchtete, aus dem der König sie wieder holte, und selbst die Legitimierung ihrer Kinder nicht zugeben wollte; auch benutzte

sie ihren Einfluß nur, um Wohlthaten zu spenden. Von der Montespan aus der Gunst des Königs verdrängt, ging sie 1674 in das Kloster der Karmeliterinnen zu Paris, nahm 1675 unter dem Namen Louise de la Miséricorde den Schleier und suchte durch Übernahme strenger Büssungen und harter Arbeiten die verlorne Gewissensruhe wiederzugewinnen. Sie starb 6. Juni 1710. Ihre »Lettres« sind 1767 herausgegeben worden (neue Ausg. 1854). Man hält sie für die Verfasserin der »Réflexions sur la miséricorde de Dieu par une dame pénitente« (Par. 1680, 5. Aufl. 1685; neue Ausg. von Clément, 1860, 2 Bde.). Frau v. Genlis, welche diese Schrift herausgab, machte sie zum Gegenstand des Romans »Mademoiselle de L.«, und der berühmte Lebrun hat ihr Bild als büßende Magdalena gemalt. Ihre Biographie schrieben Quatremère de Roissy (Par. 1823), Capesigue (das. 1859), Poussaye (das. 1860), Duclos (das. 1869). Vgl. auch Latr, Louise de La Vallière et la jeunesse de Louis XIV (Par. 1881).

Lavandula L. (Lavendel), Gattung aus der Familie der Labiaten, perennierende Kräuter, Halbsträucher oder Sträucher mit meist nur im untern Teil beblätterten Stengeln, einfachen, bisweilen fiederig eingeschnittenen Blättern, aus 2—10blütigen Scheinquirlen zusammengesetzten Blütenähren und blauen oder violetten Blüten. Etwa 20 Arten, von denen die meisten in den Ländern um das Mitteländische Meer einheimisch sind, wo sie hier und da meist gesellig meilenlange Strecken überziehen. *L. officinalis* *Chaix* (*L. vera* *Dec.*), ein 30—60 cm hoher, kurzhaariger Strauch mit 5 cm langen, gegenständigen, länglich-liniensförmigen oder lanzettförmigen, ganzrandigen, am Rand zurückgerollten, durch Ölbrüsen glänzend punktierten Blättern, endständigen, blattlosen, unterbrochenen Blütenähren, weissen-blauen, in der Kultur vorwaltend weiblichen Blüten und vier glatten, braunen, kleinen Nüsschen. Diese Art wächst vom Atlas durch Spanien, Südfrankreich, Oberitalien, Corsica bis Kalabrien wild, kommt jedoch noch in Norwegen im Freien fort und wird mehrfach, besonders in England bei Mitcham und Hitchin, bei uns bisweilen in Gärten als Zierpflanze, kultiviert. Die Blüten schmecken bitter aromatisch, riechen angenehm und geben bei der Destillation ein feineres ätherisches Öl als die übrige Pflanze. Man trocknet sie auch und benutzt sie zu aromatischen Umschlägen, Bädern, trocknen Parfümen, Räucherpulvern etc. *L. Spica Chaix* (*Nardus italica* der alten Botaniker) ist der vorigen Art ähnlich, wird aber bedeutend höher und hat breitere, am Rand nur schwach umgebogene Blätter; der Blütenstand ist gedrängter und nur am Grund unterbrochen; auch sind die Blüten heller. Diese Art hat dieselbe Verbreitung wie die vorige, ist aber weniger hart und muß bei uns im Kalt haus überwintert werden. Sie wird in Südfrankreich ebenfalls zur Darstellung von ätherischem Öl (*Spilöl*, s. Lavendelöl) benutzt. *L. Stoechas L.*, mit schmalen Blättern und kleinen, schwärzlich purpurroten Blüten in sehr kurz gestielter, dichter, von einem Schopf großer, violetter, steriler Hochblätter gekrönter Ähre, wächst in ganz Südeuropa und im Orient, riecht noch lieblicher als die erste Art und scheint allein die *L.* der Alten gewesen zu sein und den Namen von lavare (waschen) wegen vielfacher kosmetischer Anwendung erhalten zu haben. Nach dieser Pflanze wurden die Stoechades (Cyprischen Inseln) benannt, weil sie dort sehr reichlich wuchs. Vgl. Gingins de Vassera, Histoire naturelle des Lavandes (Par. u. Genf 1826).

Lavant, linker Nebenfluß der Drau in Kärnten, entspringt am Wenzelalpenkogel, fließt, südöstliche Hauptrichtung verfolgend, durch das obst- und weizenreiche Lavantthal (mit den Orten St. Leonhard, Wolfsberg, St. Andrä, St. Paul) und mündet nach 60 km langem Lauf bei Lavamünd. Das Lavantthal ist seit 1879 durch die Staatsbahn von Unterdrauburg nach Wolfsberg dem Eisenbahnverkehr erschlossen worden. Vgl. Högel, Führer in das Lavantthal (Wolfsb. 1884).

Lavashmud, s. Gagat.

Lavater, 1) Johann Kaspar, eine der merkwürdigsten Persönlichkeiten der deutschen Sturm- und Drangperiode, geb. 15. Nov. 1741 zu Zürich als Sohn eines Arztes, besuchte seit 1754 das akademische Gymnasium seiner Vaterstadt, wo Bodmer und Breitinger seine Lehrer waren, und nahm, für den geistlichen Stand bestimmt, frühzeitig eine asketisch-mystische Richtung an, der er im wesentlichen sein ganzes Leben lang treu blieb. Einen Beweis dafür legte er um jene Zeit durch eine Schrift gegen das tyrannische und ungerechte Treiben des Landvogts Grebel (1762) ab, welche großes Aufsehen machte, ihm aber zugleich die Feindschaft der ganzen Züricher Aristokratie zuzog. Darauf unternahm er (1763) mit seinem Freund H. Fühli eine Reise nach Norddeutschland, um sich bei dem Prediger Spalding zu Barth in Schwedisch-Pommern für das geistliche Amt weiter auszubilden, ward auf derselben mit vielen bedeutenden Männern jener Zeit (Barth: Sulzer, Ernesti, Gellert, Oser, Moses Mendelssohn, Klopstock, Jerusalem, Moser) bekannt und begann in Barth, wo er acht Monate zubrachte, seine schriftstellerische Laufbahn zunächst mit kritischen Arbeiten. Auch dichtete er damals seine berühmten »Schweizerlieder«, welche erst später (Bern 1767) im Druck erschienen. Nach seiner Rückkehr nach Zürich (1764) durch seine glänzende Beredsamkeit als Prediger Aufsehen erregend, wurde er 1769 Diaconus und 1773 Pastor an der Waisenhauskirche daselbst, 1778 Diaconus und 1786 Pastor an der Peterskirche und zugleich Mitglied des Konsistoriums. 1786 unternahm er eine Reise zu seinen Freunden nach Bremen, 1788 auf des Ministers Bernstorffs Einladung eine solche nach Kopenhagen, auf der er überall mit größter Auszeichnung empfangen wurde. Die letzten Jahre seines Lebens wurden ihm durch die politischen Ereignisse vielfach getrübt. Den harten Maßregeln seiner Kantonalregierung ebenso mutig entgegengetreten wie den Übergriffen der Demokratie und den Gewaltthaten des französischen Direktoriums, kam er bei der helvetischen Regierung in den Verdacht eines Verständnisses mit Rußland und Österreich und wurde infolgedessen 16. Mai 1799 verhaftet und nach Basel deportiert. Am 10. Juni wieder in Freiheit gesetzt und nach Zürich zurückgelehrt, ward er, als er bei der Einnahme der Stadt durch Masséna 26. Sept. d. J. den verwundeten Soldaten auf der Straße Hülfe leistete, von einer feindlichen Kugel getroffen, infolgedessen er nach langen und schweren Leiden 2. Jan. 1801 starb. In Lavaters Wesen waren die merkwürdigsten Gegensätze vereinigt. Er besaß eine schrankenlose Phantasie und zugleich tiefe Gemüthlichkeit, war genial und voll poetischer Stimmungen, aber ohne rechte Gestaltungskraft und ohne künstlerische Mäßigung; überreich und von scharfer Beobachtungsgabe, aber ohne Ruhe und Klarheit; von Natur fromm und gläubig, doch nicht gewissenhaft in der Wahl der Mittel, wenn es galt, seine Zwecke zu erreichen; ein Schwärmer und belehrungsfüchtig, aber tolerant und für alle

ne und Gute empfänglich, thätig und aufopfernd: das Wohl seiner Nebenmenschen. Sein Stil ist er selbst: leidenschaftlich und abenteuerlich, aber stolz und im einzelnen oft äußerst glücklich und geistreich. Aus diesem seinem widerspruchsvollen Wesen erklärt es sich, daß viele, wie z. B. Biester und Nicolai in Berlin, seine asketische Richtung für Aberglauben hielten und die schärfsten Angriffe gegen ihn richteten, wie er auch anderseits durch seine Paraphrase für Leute wie Gagner, Christ. Kaufmann, gloriöso sich große Mißbilligungen bereitete. In der That war, wie besonders aus seinen »Christlichen Bekenntnissen« (erstes Hundert, Zürich 1771; zweites Hundert, das. 1780) hervorgeht, sein Hauptbestreben dahin gerichtet, den neuen philosophischen Ideen entgegenzutreten. Dieselbe (im wesentlichen Klopstock'sche) Richtung verfolgt er in seinen übrigen poetischen Werken, so in dem Drama »Abraham und Isaak« (1776), in Epem: »Jesus Messias, oder die Zukunft des Messias« (1780), »Joseph von Arimathia« (1794) u. a., freilich in Bezug auf Kunstwert wenig bedeutend. Unter seinen asketischen Schriften sind die »Ausführliche Betrachtung der Ewigkeit« (Zürich 1768—78, 4 Bde.) hervorzuhellen, Träume und Visionen über den Zustand nach dem Tode; dann »Geheimes Tagebuch von einem Beobachter seiner selbst« (Leipz. 1772—73, 2 Bde., deren erster anonym erschien); »Pontius Pilatus, oder der Mensch in allen Gestalten, oder Höhe und Tiefe der Menschheit, oder die Bibel im Kleinen und der Mensch im Großen, oder ein Universal-Ecclesiastes, oder Alles in Einem« (Zürich 1782—85, 3 Bde.); ferner »Handbibliothek für Freunde« (o. D. 1780—84, 24 Bde.); »Wort eines freien Schweizer« (das. 1785, 1 Bde.); »die große Nation« (Zürich 1798); »Freimütige Rede über das Deportationswesen und seine eigne Deportation nach Basel« (Winterth. 1800—1801, 1 Bde.). Seine »Predigten über das Buch Jonas« (das. 1801, 1 Bde.) »über die Liebe«, die »Handbibel« u. a. gehören zu den vorzüglichsten Erbauungsschriften. Am berühmtesten ward L. durch seine Ideen über Physiognomie, die er gleichsam zu einer Wissenschaft vom menschlichen Leben zu erheben suchte. Sein hierauf bezügliches Werk »Physiognomische Fragmente zur Beschreibung der Menschenkenntnis und Menschenliebe« (Leipz. 1775—78, 4 »Versuche«) übte eine unglaubliche Wirkung auf seine Zeitgenossen aus und fand auf einer Seite ebenso begeisterte und beifällige Aufnahme, z. B. bei Goethe (den L. 1774 auf einer Reise den Rhein kennen gelernt hatte, und mit dem er eine Reihe von Jahren in intimem Verkehr stand), Hegel, Jacobi, Merck u. a. (auch in England und Frankreich hatte es zahlreiche Bewunderer), wie es von Goethe, z. B. von Lichtenberg, Musäus, Nicolai, auf die heftigste angegriffen wurde. L. selbst gab seine »ermischten Schriften« (Winterth. 1774—81, 2 Bde.) heraus, die seine »Sämtlichen kleineren prosaischen Schriften« (das. 1784—85, 3 Bde.), Gagner »Lavaters nachgelassene Schriften« (Zürich 1801—1802, 5 Bde.) und »L. Lavaters ausgewählte Schriften« (das. 1841—1844, 8 Bde.) heraus. Lavaters Briefwechsel mit der Kaiserin von Rußland, der Mutter Alex. I., erschien Petersburg 1858, 2 Bde.; »Briefe von Goethe an L. aus den Jahren 1774—83« gab H. v. Helldorff (Leipz. 1833) heraus. Vgl. Gagner, Lavaters Lebensbeschreibung (Zürich 1802, 3 Bde.); Hegner, Beiträge zur nähern Kenntniss und wahren Darstellung Lavaters (Leipz. 1836); Bodemann, J. R. L. Lavaters Leben, Lehren und Wirken dargestellt (2. Aufl. Gotha 1877); Munder, Joh. Rasp. L. (Stuttg. 1878); Sted, Goethe und L. (Basel 1884).

2) Louis, Pseudonym, s. Spach.

Lavatera L. (Staudenpappel), Gattung aus der Familie der Malvaceen, filzig oder rauch behaarte Kräuter, Sträucher und Bäume mit edigen oder gelappten Blättern, der Gattung Althaea sehr nahe stehend, umfaßt 18 Arten, meist in Südeuropa, von denen mehrere als Zierpflanzen dienen. *L. Olbia L.* ist ein schöner, 2—2,5 m hoher Halbstrauch mit purpurroten Blüten auf den Inseln Südfrankreichs, wo er zur Umzäunung der Gärten benutzt wird. *L. trimestris L.* (Sommerpappel, Pappelrose), Sommergewächs in Südeuropa, ist eine schöne, 1,25 bis 2 m hohe, krautartige, leicht zu ziehende Zierpflanze mit rosenroten, dunkler geäderten oder weißen Blüten.

Lavation (lat.), Waschung, Bad; **Lavatorium**, Waschbecken.

Lavaur (spr. -wör), Arrondissementshauptstadt im franz. Departement Tarn, am Agout und der Südbahn, hat eine ehemalige Kathedrale, eine Statue von Las Cases, (1886) 4338 Einw., ausgebreitete Seidenzucht, Baumwoll- und Seidenspinnerei, ein Collège und eine Bibliothek. — L. war die stärkste Festung der Albigenen und wurde 3. Mai 1211 von Simon von Montfort genommen. Es war von 1317 bis 1801 Bischofssitz.

Lavaur (La Baur, spr. -wör, deutsch Rofthal), Bezirk im schweizer. Kanton Waadt, am Nordufer des Genfer Sees, zwischen Lausanne und Yverdon, umfaßt 1880 in zwölf Gemeinden 9833 meist reform. Einwohner. Während der nördliche Teil des Bezirks am Südrand des Jorat wenig fruchtbar ist, bringt der südliche ausgezeichneten Weizen hervor. Hauptort ist Cully (s. d.), bedeutender das Städtchen Lutry am Genfer See (mit 2246 Einw.).

Lavayrie les Mines (spr. -wör lah mihn), Flecken im franz. Departement Creuse, Arrondissement Aubusson, an einem Zweig der Orléansbahn, mit bedeutenden, zum Kohlenbrennen von Ahun gehörigen Kohlenminen, Glasfabrik und (1881) 3570 Einw.

Laveleye (spr. law'läh), Emile Louis Victor de, belg. Nationalökonom, geb. 5. April 1822 zu Brügge, studierte in Gent und wurde 1864 Professor der Nationalökonomie an der Universität Lüttich. Er vertrat Belgien in der Jury der internationalen Ausstellung von 1867 und ward 1869 zum Mitglied des Instituts ernannt. Außer einer großen Zahl von Artikeln in belgischen und französischen Journalen (insbesondere in der »Revue des Deux Mondes«, dann in der »Revue de Belgique«, deren Mitredakteur er ist) schrieb er: »Histoire de la langue et de la littérature provençales« (Brüssel 1846); »Histoire des rois francs« (1848); »L'armée et l'enseignement« (1848); »Le sénat belge« (1851); »La question de l'or« (1860); »Essai sur l'économie rurale de la Belgique« (1863, 2. Ausg. 1875); »Études d'économie rurale; la Néerlande« (1864); »Le marché monétaire et ses crises depuis cinquante ans« (1865); »Rapport sur l'exposition universelle de Paris« (1868); »Études et essais« (1869); »La Lombardie et la Suisse« (1869); »La Prusse et l'Autriche depuis Sadowa« (1870); »L'instruction du peuple« (1872); »Des causes actuelles de guerre en Europe et de l'arbitrage« (1873); »De la propriété et de ses formes primitives« (1874, 2. Aufl. 1878; deutsch von R. Bücher, Leipz. 1879); »L'Afrique centrale et la conférence géographique« (1878); »L'agriculture belge« (1878); »Lettres d'Italie 1878—79« (1880); »Le socialisme contemporain« (1881, 3. Aufl. 1886; deutsch von Ebeberg, Tübing.

1884); »*Éléments d'économie politique*« (1882); »*Nouvelles lettres d'Italie*« (1884); »*La péninsule des Balkans*« (1886, 2 Bde.); »*Le luxe*« (1887). Auch veröffentlichte er Übersetzungen des Nibelungenlieds (2. Aufl. 1879) und der Edda (1866).

Lavello, Stadt in der ital. Provinz Potenza, Kreis Melfi, auf einem infolge von Erdbeben (zuletzt 1851) zerklüfteten Hügel, mit (1881) 6288 Einw. Hier starb 1254 der Hohenstaufe Konrad IV.

Lavement (franz., spr. law'máng), Klystier.

Lavendel, s. Lavandula.

Lavendelheide, s. Andromeda.

Lavendelöl, ätherisches Öl, welches aus den Blüten wild wachsenden, in England aber, besonders bei Mitcham und Hitchin, aus den Blüten zu diesem Zwecke kultivierten Lavendels durch Destillation mit Wasser gewonnen wird (Ausbeute 1,5 Proz.) Das englische Öl ist weit feiner als das französische, und die beste Sorte wird aus den abgestreiften Blüten erhalten. Es ist hellgelblich, dünnflüssig, riecht sehr angenehm, schmeckt streng aromatisch, vom spez. Gew. 0,870—0,880, löst sich in 5 Teilen Alkohol vom spez. Gew. 0,894 und besteht aus einem bei 200—210° siedenden Kohlenwasserstoff und Stearopten. Es verändert sich sehr leicht an der Luft und am Licht. Viel geringer ist das aus *Lavandula Spica Chamae* gewonnene Spiköl. Dieses riecht kampherähnlich und besteht aus einem bei 175° siedenden Kohlenwasserstoff und einem bei 210° übergehenden Bestandteil. L. wird besonders in der Parfümerie benutzt; auch dient es gegen Migräne und nervöse Aufregung, in spirituöser Lösung äußerlich gegen Rheumatismus und Lähmungen. Das Spiköl wird zu geringern Parfümen, zum Parfümieren der Seife, zu Firnissen, zum Auftragen von Porzellanfarben u. benutzt. Das sehr beliebte Lavendelwasser ist eine Lösung von 175 g L. in 4 Lit. Alkohol; die feinste Sorte wird durch Destillation von 60 g englischem L. mit 2,5 Lit. Alkohol und 0,5 L. Rosenwasser erhalten.

Lavendelwasser, s. Lavendelöl.

Lavino, Flecken in der ital. Provinz Como, Kreis Varese, am östlichen Ufer des Lago Maggiore und an der Eisenbahnlinie Novara-Pino (Zufahrtslinie der Gotthardbahn), welche hier einen 2,9 km langen Tunnel bildet, hat einen Hafen, (1881) 2199 Einw., Fabrikation von Thonwaren und Hüten, Seidenfilanden und regen Handel.

Lavergne (spr. wärnj), Léonce Guilhaud, franz. Politiker, geb. 24. Jan. 1809 zu Bergerac, studierte in Toulouse die Rechtswissenschaft, wandte sich dann dem Studium der Literaturgeschichte zu und ward 1838 zum Professor der auswärtigen Literatur an der Fakultät in Montpellier ernannt, trat dieses Amt aber nicht an, da ihn der Minister des Innern, Rémusat, zu seinem Kabinettschef machte. 1842 wurde er Requetenmeister im Staatsrat und 1844 Abteilungschef im auswärtigen Ministerium. Seit 1846 für das Departement Gers Mitglied der Deputiertenkammer, zog er sich nach der Februarrevolution 1848 ganz vom politischen Leben zurück und trieb volkswirtschaftliche und sozialpolitische Studien. 1850—52 hatte er den Lehrstuhl für Ackerbaukunde am agronomischen Nationalinstitut in Versailles inne, 1854 wurde er Mitglied des Zentralackerbauvereins, 1855 Mitglied der Akademie für Moral und Politik. Nach dem Sturz des Kaiserreichs ward er 8. Febr. 1871 zum Mitglied der Nationalversammlung gewählt und schloß sich als gemäßigt-freisinniger Orléanist dem rechten Zentrum an. Er bemühte sich mit seinen nähern Freunden, wie Audiffret-

Basquier, eine konstitutionelle Monarchie zu errichten und bekämpfte daher Thiers und die Republik. Als aber der Fusionsversuch der Monarchisten gescheitert war, verband er sich mit dem linken Zentrum zur Begründung einer konservativen Republik. In dem Zustandekommen der Verfassung von 1875 hatte er als Präsident der Dreißigerkommission hervorragenden Anteil und ward Ende 1875 zum lebenslangen Senator gewählt. Er starb 20. Jan. 1880. Außer zahlreichen Abhandlungen in der »*Revue des Deux Mondes*«, dem »*Journal des Économistes*« und dem »*Correspondant*« schrieb er: »*Essai sur l'économie rurale de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande*« (1854, 5. Aufl. 1882); »*Économie rurale de la France depuis 1789*« (1860, 4. Aufl. 1877); »*Les économistes français du XVIII. siècle*« (1870); »*Les assemblées provinciales sous Louis XV.*« (1863, 2. Aufl. 1879).

Laverna, im alten Rom die Schutzgöttin der Dicht., wahrscheinlich eine Nebenform der Lara und Lararum, also eine Göttin der dunkeln Unterwelt. Sie hatte an der Via Salaria einen eignen Tempel, in es führte sogar ein Thor nach ihr den Namen (Porta Lavernalis).

Laves, Georg Ludwig Friedrich, Architekt, geb. 17. Dez. 1789 zu Uslar im Hannoverschen, bildete sich auf der Kunstakademie zu Cassel und auf der Universität zu Göttingen und ward 1809 in den damaligen Fulda-Departement und später bei den Kronbauten des Königreichs Westfalen beauftragt. Nach Wiederherstellung des Königreichs Hannover erbaute er das neue Residenzschloß in Hannover nach einem bereits früher von Jussow entworfenen, aber von ihm völlig umgearbeiteten Plan, legte hierauf den Paradeplatz an, errichtete die Waterloosäule, einige Kasernen und das städtische Schützenhaus und leitete die Restauration der Agidienkirche sowie des Lustschlosses Herrenhausen. Besonders verdient machte er sich durch die Erfindung eines neuen Balkenkonstruktionsystems (Laves'sches Balkensystem) für Brückenbauten und Bedachungen großer Räume. Im J. 1838 zum Oberhofbaudirektor ernannt, fuhr er nach Italien, um die hauptsächlichsten Theater zu besichtigen, und erbaute später das neue Schauspielhaus in Hannover, das 1852 vollendet ward. L. huldigte im allgemeinen dem griechisch-römischen Stil, in welchem er auch zahlreiche Privatbauten ausgeführt hat. Er starb 30. April 1864 in Hannover.

Lavey (spr. wä), Badeort im schweizer. Kanton Waadt, 475 m ü. M., am Fuß der Dent de Morcles, 4 km von der Bahnstation Yver, mit (1880) 329 Einw. Die Quelle, aus dem Bette des Rhodne hervortretend, ist ein salinisch-muriatisches Schwefelwasser von schwachem hepatischen Geruch und ca. 40° C. Temperatur. Der Gehalt an gasförmigen Stoffen beträgt: Schwefelwasserstoff 3,51, Kohlensäure 4,34 und Stickstoff 27,80 ccm.

Lavezstein, s. Topfstein.

Lavieren (holländ. laveren, seemannisch: kreuzen) muß ein Schiff unter Segel, welches durch die Windrichtung verhindert ist, auf direktem Wege (Rumb) nach seinem Ziel zu gelangen. Es geht dabei zunächst in einer solchen Richtung voraus, daß es vom Ziel 6 Strich (56°) auf einer Seite am Wind liegt, was genügt, um die scharf angebrachten Segel nach eben voll zu halten, und führt dann eine »Windung« aus, so daß der Wind nun in derselben Richtung von der andern Seite kommt, u. s. f.; auf diese Weise nähert es sich dem Ziel in Zickzacklinien. Jeder diese L. gemachte Weg heißt ein Gang.

lavieren (franz., »waschen«), in der Malerei f. v. w. e aufgetragene Farbe mit Wasser vertreiben (auch *lucieren* genannt); *lavierte* Zeichnung, f. v. w. *Zeichnung an lavis* (s. *Lavis*).

la Villemarqué (spr. lä vilmarlé), Théodore Her-
t, Vicomte de, franz. Sprach- und Altertums-
schreiber, geb. 1815 zu Quimperlé in der Bretagne,
Mitglied des Instituts und korrespondierendes Mit-
glied der Berliner Akademie. Er veröffentlichte: »Bar-
z Breiz. Chants populaires de la Bretagne«
(1840, 2 Bde.; 6. Aufl. 1867); »Contes popu-
laires des anciens Bretons« (1842, 2 Bde.); »Poè-
sies des bardes bretons« (1850, 2. Aufl. 1860); »No-
tes des principaux manuscrits des anciens Bre-
tons« (1856); »Le grand mystère de Jésus, drame
du moyen-âge« (2. Aufl. 1866); »La légende
celtique en Irlande, en Cambrie et en Bretagne«
(1859); »Myrdhin, ou l'enchantement Merlin« (1861);
»Les romans de la Table-ronde« (4. Aufl. 1861);
»Poèmes bretons du moyen-âge« (1879). Auch
er ist der Herausgeber des »Dictionnaire français-breton«
(1847) mit einer Geschichte der bretonischen Sprache
ausg.

Lavinia, Tochter des Latinus, Königs von Latium.
Langs dem Turnus versprochen, wurde sie von
dem Vater mit Aeneas verheiratet, welchem sie den
Sohn Silvius gebär.

Lavinium, alte, der Sage nach von Aeneas gegrün-
dete und seiner Gattin Lavinia zu Ehren benannte
Stadt in Latium, zwischen Ardea und Laurentum,
in der Zeitlang der Mittelpunkt des latinischen Staats,
in der Ort, wo angeblich der König Titus Tatius
bestattet wurde. Obwohl politisch unbedeutend,
war es doch lange als Mutterstadt von Albalonga
in der Nähe von Rom in Ansehen. Unter Trajan
wurde L. mit Laurentum vereinigt und durch neue
Bauwerke gestärkt. Reste beim heutigen Dorf Pra-
etor, 23 km südlich von Rom.

Lavis (franz., spr. »läh, von laver, »waschen«),
das Zeichnen oder Malen mit Tusche (au l.).

Lavis (Avisio), linker Nebenfluß der Etsch in
Südtirol, in den Bezirken Trient und Cavalese,
entsteht von der Vedretta Marmolata aus 2130 m
Seeshöhe, durchfließt ein 89 km langes, nach SW.
gerichtes Thal, welches oberhalb bis Moëna Fassal,
darauf Fleimser und von Val Floriana ab-
wärts Cembra- oder Zimmerthal genannt wird,
in das breite Geröllbett nördlich von
Südtirol bei dem Flecken L. Lepterer, Station der
Südtiroler Bahn, ist Sitz eines Bezirksgerichts, hat
10000 Einwohner, Bleiweißfabrikation und (1890) 2167
Wohnhäuser. L. war 1809 der Schauplatz blutiger Gefechte.

Lavjara, Val, s. Maggia.

Lavoir (franz., spr. »wöähr, Lavör), Waschbecken.

Lavoisier (spr. »wöassjeh), Antoine Laurent, Che-
miker, geb. 18. Aug. 1743 zu Paris, studierte Natur-
wissenschaft und erwarb sich eine ungewöhnlich viel-
seitige und besonders auch mathematische Bildung.
Er nahm er eine Generalpächterstelle an und be-
nutzte die ihm nun reichlich zu Gebote stehenden
Mittel mit dem größten Fleiß zur Lösung der wich-
tigsten wissenschaftlichen Probleme. 1776 wurde er
in der Leitung der königlichen Pulverfabriken be-
rufen, dann ward er einer der Administratoren der
Montelasse und Kommissar des Nationalarchivs.
Er trotz seiner Verdienste um die Wissenschaft und
öffentliche Einrichtungen ward er 8. Mai 1794
verurteilt. L. war einer der größten Forscher der
neueren Zeit; mit durchbringendem Scharfsinn und
vergleichlicher Klarheit der Gedanken bemächtigte

er sich der wichtigsten Entdeckungen seiner Zeit und
führte auf Grund derselben die fruchtbarste Umwäl-
zung der Chemie herbei, welche diese Wissenschaft je
erlebt hat. Er brachte für die Entscheidung chemischer
Fragen Methoden und Hilfsmittel in Anwendung,
welche damals als physikalische betrachtet wurden,
und benutzte namentlich genauere Wägungen und
Messungen zu Ausgangspunkten von Schlussfol-
gerungen, welche die Grundlehren der Chemie betrafen.
So brachte er in verhältnismäßig kurzer Zeit ein
neues chemisches System zur Geltung, vielfach mit
Benutzung fremder Arbeiten, welche er besser zu
deuten wußte als ihre Urheber (und die er oft wider-
rechtlich als eigne Entdeckungen bezeichnete), jeden-
falls aber auch mit einer damals sonst nirgends zu
findenden Unabhängigkeit von den herrschenden
Lehren. Die der neuen Lehre entsprechende chemische
Nomenklatur arbeitete er namentlich mit Guyton-
Morveau 1787 aus, und 1789 faßte er sein System
im »Traité de chimie« (3. Aufl. 1801, 2 Bde.; deutsch
1792, 2 Bde.) zusammen. Lavoisiers wichtigste Ar-
beiten betreffen den Verbrennungsprozeß, welcher
das Mittel zum Sturz der Phlogistontheorie wurde;
er lieferte aber auch eine Theorie der alkoholischen
Gärung, physiologische und mineralogische Arbei-
ten, und ebenso bemühte er sich um Fortschritte in
der Technik, um Anhaltspunkte für die Statistik des
Landbaues und für die meteorologische Kenntnis
Frankreichs. Von seinen Schriften sind noch hervor-
zuheben: »Opuscules physiques et chimiques« (1774,
2. Aufl. 1801) und die von seiner Gattin heraus-
gegebenen »Mémoires de chimie« (1805, 2 Bde.).
Eine Gesamtausgabe erschien 1864–68, 4 Bde. Vgl.
Kopp, Die Entwicklung der Chemie in der neuern
Zeit (Münch. 1871); Volhard, Begründung der
Chemie durch L. (Leipz. 1870).

Lavoix (spr. lawöä), Henri (L. fils), Musikchrift-
steller, geb. 1846 zu Paris als Sohn des Kunst-
schriftstellers Henri L., wurde bereits im Alter von
20 Jahren an der Nationalbibliothek angestellt und
widmete sich in der Folge mit Eifer dem Studium
der Komposition sowie der Geschichte der Musik, die
er durch zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften sowie
durch die größeren Arbeiten: »Les traducteurs de
Shakespeare en musique« (1869), »La musique
dans la nature« (1873), »La musique dans l'imagerie
du moyen-âge« (1875), »Histoire de l'instrumenta-
tion depuis le XVI. siècle jusqu'à nos jours« (1878,
von der Akademie preisgekrönt) wesentlich gefördert
hat. Weiter veröffentlichte er eine populäre »Histoire
de la musique« (mit Illustrationen, 1884) und gab
mit Reynaud den »Recueil de motets français des
XII. et XIII. siècles« (1883–84, 2 Bde.) heraus.
Von der Nationalbibliothek, deren musikalischer Ab-
teilung er in den letzten Jahren vorstand, wurde er
1887 an die Bibliothek Ste.-Geneviève berufen.

Lavra, Kloster, s. Laura.

Law (engl., spr. lah), Recht; Common L., gemeines
Recht, Statute L., das vom Parlament mit Zustim-
mung der Krone gegebene Recht.

Lam (spr. lah), John (Jean), der Urheber des be-
rühmtesten nach ihm benannten Finanzsystems, wurde
1671 zu Edinburgh als Sohn eines Goldschmieds ge-
boren, mit welchem Beruf in jener Zeit derjenige
eines Bankiers verbunden zu sein pflegte. Er erhielt
eine gute Erziehung, führte aber dann ohne einen be-
stimmten Beruf ein abenteuerliches Leben, tötete zu
London einen Gegner im Duell und wurde flüchtig,
durchzog als Spieler Frankreich, Holland, Deutsch-
land, Italien und gewann ein Vermögen von 2 Mill.

Frankl. Gleichzeitig arbeitete er unermüßlich an seiner Theorie über das Kreditwesen und ließ eine Reihe von Schriften erscheinen, von denen »Money and trade« (Edinb. 1705) die bedeutendste ist. In dieser machte er dem schottischen Parlament den Vorschlag, sich Geld durch Ausgabe von Papiergeld zu schaffen, da dies ebensoviel wert, ja besser sei als Metallgeld und eine ungeheure Steigerung des Reichtums möglich mache. Seine Vorschläge wurden aber in Edinburg, ebenso in London und Turin zurückgewiesen, bis er endlich in Versailles Gehör fand. Schon in den letzten Lebensjahren Ludwigs XIV. hatte er die Erlaubnis zur Errichtung einer Kreditanstalt erhalten, doch wurde dieselbe beim Tode des Königs wieder zurückgezogen. Im Mai 1716 erhielt er von dem Regenten, dem Herzog von Orléans, die Erlaubnis zur Errichtung einer Privatbank auf Aktien, die anfänglich in ziemlich solider Weise operierte. Als sich herausstellte, daß ihre Noten einen guten Kredit genossen, erteilte ihm der Regent durch ein Edikt vom 4. Dez. 1718 die Erlaubnis, seine Ideen in umfassendem Maß zu verwirklichen. Die beiden Grundgedanken, von denen er ausging, waren die, daß der Staat, gleich jedem Privatbankier, einen Kredit erwerben könne, welcher das Zehnfache der ihm zur Verfügung stehenden Mittel betrage, und daß zu den Mitteln, auf Grund deren Kredit in Anspruch genommen werden könne, auch Grund und Boden gehöre. Die bisherige Generalbank Law's wurde in eine Staatsbank verwandelt und die Banknoten in Masse (im ganzen 3071 Mill.) emittiert. Der Gebrauch des Metallgeldes wurde auf alle mögliche Weise erschwert, schließlich sogar der Besitz desselben verboten, auch der von Gold- und Silbergeschirr und Edelsteinen, und die Ablieferung aller Metallwerte an die königliche Bank befohlen. Es wurde sodann unter dem Namen Compagnie d'Occident eine Handelsgesellschaft gegründet, welche die Ausbeutung und Kolonisierung der Länder am Mississippi bezweckte und nach ihrer Fusion mit andern privilegierten Handelsgesellschaften den Namen Compagnie des Indes annahm. Das Publikum wurde zur Spekulation in den Aktien dieser Bank angeregt; die Rue Quincampoix in Paris wurde der Schauplatz einer Spekulationswut, wie sie so intensiv niemals wieder beobachtet worden ist. Auch die Erfolge waren unerhörte: die Banknoten hatten vor barem Geld ein Agio von 10 Proz. voraus, der Kurs der Mississippiaktien stieg von 500 Livres Nominalwert auf 5000, zuletzt auf 20,000 Livres. Durch Ausgabe von neuen Aktien (filles und petites filles), welche nur an die Besitzer von alten (mères) ausgeteilt wurden, wurde die Begehrlichkeit des Publikums gereizt. Die Indische Kompanie übernahm die Staatsschulden im Belauf von 1500 Mill. und die Erhebung der Steuern; die Steuerpächter und viele käufliche Ämter wurden abgeschafft. Manche erwarben ein ungeheures Vermögen, der Herzog von Bourbon 20, der von Autin 12 Mill.; L. kaufte einen bedeutenden Grundbesitz. Die Regierung hatte Geld im Überfluß. L. wurde, nachdem er zum Katholizismus übergetreten, 5. Jan. 1720 zum Generalkontrollleur oder Finanzminister ernannt. Indessen noch im Beginn des Jahrs 1720 fing das Mißtrauen zuerst unter den Spekulanten von Fach, dann im größern Publikum an, sich Bahn zu brechen. L. konnte es durch die gewaltsamsten Maßregeln nicht verhindern, daß der Andrang zur Einlösung der Bankbilletts immer größer wurde. Im Mai erklärte die Bank ihren Bankrott, indem sie die Aktien und

Billetts im Wert stufenweise heruntersetzte und im Juli die Barzahlungen fast ganz einstellte. Die Billetts sanken auf ein Zehntel ihres Werts, die indischen Aktien auf 20 Livres. Unzählige Leute waren an den Bettelstab gebracht, das Geld verschwunden und alle Waren und Lebensmittel furchtbar teuer. L. starb im Dezember 1720 unter Zurücklassung seines Vermögens und starb im Mai 1729 in Venedig in bedrückten Verhältnissen, bis an sein Ende mit Finanzplänen beschäftigt. Von der Richtigkeit seiner Ideen war er bis zum letzten Augenblick überzeugt. Vgl. Thiers, Histoire de J. L. (1826; neue Ausg., Fr. 1878); Levasseur, Recherches historiques sur le système de L. (das. 1854); Horn, Jean L., ein finanzgeschichtlicher Versuch (Leipz. 1858); Herz, John L. (Berl. 1884).

Lawinen (auch Lawinen, Lawinen, in Tirol Lähne), Schneemassen, welche sich von ihrem Lager an den Bergabhängen hoher und steiler Gebirge talwärts bewegen. Diese Erscheinung findet zumeist im Frühjahr, in gefährlichster Weise im März und April statt, wenn die Schneelagen durch das sie durchdringende Tauwasser vom Boden losgelöst werden und dieser zugleich schlüpfrig gemacht wird. Die zusammenhängenden Schneemassen kommen zunächst in eine rutschende Bewegung, welche dann von geringer Geschwindigkeit bleibt, wenn die Abhänge wenig steil sind; derartige L. nennt man Rutsch- oder Schleichlawinen, auch Schlüpf. Sind jedoch die Abhänge steil, dann gleitet oder rollt die Schneemasse mit stets wachsender Schnelligkeit abwärts, wobei sie sich durch die in ihrer Bahn liegenden Schneemassen fortwährend und oft sehr rasch vergrößert. Die Schnelligkeit dieser kolossalen Schneemassen wird so groß, daß schon der ihnen anstürmende Luftdruck Menschen und Tiere, Bäume und Häuser niederwirft oder fortschleudert. Gewöhnlich brechen die Lawinen einen jähen Abhang, dann stürzt sie mit furchtbarem Donner hinunter. Diese Grund- oder Schlaglawinen zerschmettern und begraben alles, was sie in der Tiefe des Thals antreffen. Auch gefährlich sind die Staublawinen, welche im Winter fallen, aus trockenem, lose herabrollendem Schnee bestehen und nur durch ihre ungeheure Masse verheerend wirken können. In den höhern Gebirgsregionen entstehen im Sommer Eis- oder Gletscherlawinen dadurch, daß sich bei länger andauernder Wärme Teile eines Gletschers ablösen und in Bewegung setzen. Solche Einstürze von Gletschern haben bisweilen entsetzliche Zerstörungen angerichtet, z. B. jener des Gétrozgletschers im Bagnes (in der Montblancgruppe) 1818 und jener des Rofhorngletschers im Roflaithal (Kanton Valais) 1818. Zum Schutz vor L. errichtet man hinter den Häusern Lawinenbrecher, keilförmige, mit der Schärfe nach der Berghöhe zugekehrte Steinbaue, welche die heranbrausende Lawine in zwei vom Hause selbst abgelenkte Teile trennen sollen. Ähnlichen Schutz kann unter Umständen ein Wald gewähren, der dann, wie bei Andermatt im Urserenthal, als Bannwald nicht gefällt werden darf. In neuerer Zeit verbaut man die Stellen, wo mehr oder minder regelmäßig L. brechen, die Lawinenzüge, mit Pfahlweiden, Flechtzäunen, Schneebrücken und Mauerwerk und sucht durch Aufforstung kahler Hänge das Vordringen der L. an ihrer Ursprungsstelle zu verhindern. Vgl. Coaz, Die Lawinen der Schweizeralpen (Bern 1883); Landolt, Die Wähe, Schneelawinen u. und die Mittel zur Verminderung der Schädigung durch dieselben (Zürich 1887).

Lawn Tennis (engl., spr. lahn; v. franz. tenir, »halten«), ein aus England neuerdings bei uns eingeführtes Ballspiel, in welchem es darauf ankommt, den Ball lange wie möglich in Bewegung zu erhalten, ohne daß derselbe zur Erde fällt. Der Spielplatz (lawn) wird durch ein quer durch die Mitte gezogenes, niedriges Netz in zwei gleiche Hälften geteilt, wodurch die Spieler voneinander getrennt werden. Dieses Spiel war bei dem englischen Adel vom 16. Jahrh. bis zur Regierung Karls II. sehr beliebt, kam aber ganz in Vergessenheit und erst in den letzten Jahren wieder in Aufnahme. Vgl. v. Fichard, Handbuch des L.-Spiels (Baden-Baden 1886).

Lawrence (spr. lorrents), 1) Stadt im nordamerikanischen Staat Massachusetts, an beiden Ufern des Merrimac, seit 1845 ein 460 m langer Granitdamm aufstaut, daß es möglich ist, die zahlreichen Baumwollfabriken, Papier- und Getreidemühlen mit Wasserkraft zu versehen. L. hat ein Zuchthaus, eine Schule für verlassene Kinder, eine öffentliche Bibliothek (Franklin library) und (1880) 39,151 Einw. — 2) Stadt im nordamerikanischen Staat Kansas, am Fluß Kansas, mit 8510 Einw., ist Sitz der Staatsuniversität und einer der gewerbsthätigsten Orte des Westens, mit Woll- und Maschinen-, Möbel- und Ackerbaugerätfabrikation, Eisengießerei, Wollmanufakturen etc. und sehr lebhaftem Verkehr. Der Ort wurde erst 1854 gegründet.

Lawrence (spr. lorrents), 1) Sir Thomas, engl. Maler, geb. 4. Mai 1769 zu Bristol, erhielt in Bath von W. Hoare einige Anleitung und begann seine Laufbahn, indem er Kreideporträts zeichnete. 1785 gewann er einen Preis und machte darauf einige Versuche in der Historienmalerei. Seit 1787 Schüler der Akademie zu London, stellte er in demselben Jahre weibliche Porträts aus, welche seinen Ruf bestimmten. 1788 konnte er bereits 6 und 1789: 13 Bildnisse, worunter das des Herzogs von York, ausstellen; 1790 folgten die der Königin, der Prinzessin Alix und 11 andre Porträts. 1791 malte er über 10 Bildnissen Homer, seine Gedichte vorlesend. 1792 wurde er nach Reynolds' Tod Hofmaler, 1794 Mitglied der Akademie. 1814 ging er nach Paris, wo im folgenden Jahr schlug ihn der Prinz-Regent als Ritter. 1818 porträtierte L. im Auftrag des kaiserlichen Hofes zu Aachen die Kongreßmitglieder und dann in Wien und Italien die regierenden Häupter und andre vornehme Personen. 1820 wurde er zum Präsidenten der Akademie gewählt. 1825 ging er nach Paris, um im Auftrag des Königs von England Karl X. und den Dauphin zu malen. Er starb, auf der Höhe seines Ruhms, 7. Jan. 1830 in London und wurde mit großen Feierlichkeiten in der Paulskirche beigesetzt. L. malte elegant, aber weichlich; seine Zeichnung hat etwas Schwächliches, sein Können ist unwahr und seine Charakteristik oberflächlich; auch fehlt seinen Darstellungen die Mannigfaltigkeit. Seine wenigen Historienbilder sind unbedeutend. Gleichwohl war er der gefeierte Modemaler seiner Zeit, welcher dem sentimentalen Geschmack der Adonier Gesellschaft entgegenkam. Trotz kolossaler Aufnahmen brachte er es zu keinem großen Vermögen, da er ein leidenschaftlicher Sammler von Gemälden und Zeichnungen war. Seine schöne Gemäldesammlung kam in den Besitz der Nationalgalerie. Seine Werke sind oft gestochen worden. Vgl. Williams, Life and correspondence of Sir Th. L. Lawrence (Lond. 1831).

2) William Beach, hervorragender amerikanischer Gelehrter, geb. 23. Okt. 1800 zu New York,

studierte 1818 in Paris, ließ sich 1823 als Advokat in seiner Heimat nieder, ging 1826 als Gesandtschaftssekretär nach London, besuchte 1828 abermals Paris, wo er Barbé-Marbois' »Histoire de la Louisiane« ins Englische übersehte (Philad. 1830), und lehrte 1832 nach seiner Vaterstadt zurück. Hier hielt er am Columbia College mehrere Jahre über Nationalökonomie Vorträge (gedruckt 1834) und veröffentlichte verschiedene historische Abhandlungen. Später wandte er sich sozialen und internationalen Fragen zu, schrieb unter anderem: »Disabilities of American women married abroad« (1871), »Administration of equity jurisprudence« (Boston 1874) und besorgte neue Ausgaben von Wheatons berühmtem Werk »Elements of international law«. Er starb 26. März 1881.

3) Sir Henry Montgomery, engl. General, geb. 28. Juni 1806 auf Ceylon von irischen Eltern, studierte auf dem Militärcollege zu Addiscombe in England, trat 1821 in die bengalische Artillerie, zeichnete sich 1843 im zweiten afghanischen Feldzug und in den Kämpfen gegen die Sikh aus und ward 1849 Chef der Verwaltungskommission für das Pandschab. 1852 politischer Agent für Radschputana, ward er bald darauf auch zum Obersten und Adjutanten der Königin ernannt, erhielt im März 1857 die Verwaltung von Aude und starb während seiner tapfern Verteidigung von Lucknow an den Folgen einer Wunde 4. Juli 1857 als Brigadegeneral. Er schrieb: »Adventures of an officer in the service of Runjeet Singh«. Vgl. Edwardes und Merivale, Life of Sir Henry L. (3. Aufl., Lond. 1873).

4) Lord John Laird Mair, brit. Staatsmann, Bruder des vorigen, geb. 4. März 1811 zu Richmond in Dorsetshire, machte seine Studien in dem von der Ostindischen Kompanie zur Ausbildung ihrer Beamten gegründeten Kollegium Hailenbury, trat 1829 in die Dienste der Kompanie, ward 1831 Assistent des Oberkommissars in Dehli und, nachdem er sich als Steuereinnahmer in mehreren Bezirken den Ruf eines ausgezeichneten Verwaltungsbeamten erworben, 1849 Mitglied der Regierungskommission für das Pandschab und bald darauf Oberkommissar daselbst, wo er in kurzer Zeit die Ordnung herstellte und eine völlig geregelte Verwaltung durchführte. Während des indischen Aufstandes von 1857 erhielt er durch seine Energie nicht nur das Pandschab in Ruhe, sondern konnte auch den größten Teil der Besatzungstruppen nebst Geld und Lebensmitteln nach Dehli entsenden und erwarb sich hierdurch um die Unterdrückung der Revolution die größten Verdienste. Die Königin erhob ihn hierfür 1858 zum Baronet, und bei der Reorganisation der ostindischen Regierung ward er zum Vizepräsidenten des indischen Rats ernannt. Am 1. Dez. 1863 folgte er Lord Elgin als Vizekönig von Ostindien, doch entsprach seine Verwaltung nicht den gehegten Erwartungen; namentlich seine Maßregeln bei der großen Hungersnot 1866 zeigten sich ungenügend. Er wurde daher 1868 abberufen und 27. März 1869 als Baron L. zum Peer ernannt. Er nahm demnächst an den Debatten des Oberhauses über die indischen Angelegenheiten lebhaften Anteil, bekämpfte namentlich die Politik Lord Beaconsfields gegenüber Afghanistan, die er in der Presse und im Parlament für ungerecht und unheilvoll erklärte, und stellte sich an die Spitze eines Komitees, das den Krieg gegen die Afghanen noch in erster Stunde zu verhindern suchte. L. starb 27. Juni 1879 und wurde in der Westminsterabtei begraben. Die Peerswürde erbte sein Sohn John Hamilton, zweiter Lord L., geb. 1. Okt. 1846. Vgl. Smith,

Life of Lord L. (6. Aufl., Lond. 1885, 2 Bde.); Clair, A viceroy of India (daf. 1887).

Lawrenceburg (fr. Lortensbörgh), Stadt im nord-amerikan. Staat Indiana, am Ohio, mit Holzindustrie und (1880) 4668 Einw.

Lawsonia L. (Lawsonie), Gattung aus der Familie der Lythraceen, Sträucher im Orient, mit ganzen Gegen- und Wechselblättern, weißen Blüten in Sträußern und vierfächeriger, fast beerenartiger Kapsel. *L. alba* Lam. (*L. inermis* L., echte Alkanna, Hennastrauch, Alhenna, Henna), ein sehr ästiger, 2–4 m hoher, dorniger Strauch mit eiförmigen, etwas zugespitzten, 1–1,5 cm langen Blättern, in Nordafrika, im Orient und in Südasiens, wo er sowie in Westindien kultiviert wird. Die braunrote, etwas zusammenziehende Wurzel kam früher als echte Alkanna-, Alhennawurzel in den Handel und wird in Ostindien als Heilmittel und zum Färben gebraucht. Die Blüten sind wegen ihres Wohlgeruchs sehr geschätzt und spielen auch bei den religiösen Akten der Buddhisten eine große Rolle. Am wichtigsten sind die Blätter der Pflanze, welche seit alten Zeiten (wie die ägyptischen Mumien beweisen) von den Frauen des Orients benutzt werden, um die Nägel der Finger und Zehen, die Fingerspitzen, die Handfläche und Fußsohle zur Erhöhung der Schönheit orangerot zu färben. Die Männer färben mit der Henna den Bart und die Araber auch die Mähnen der Pferde. In Indien dient die Henna (Mendi) zum Färben des Lebers, in Lyon zum Färben der Seide.

Lawyer (engl., fr. laurier, von law, »Gesetz, Recht«), Rechtskundiger, namentlich Sachwalter, Advokat.

Lax (lat. latus), schlaff, locker, ungebunden, besonders in Bezug auf Sittlichkeit (Laxe Moral).

Laxantia (Laxativa, lat.), f. Abführende Mittel.

Laxenburg, Marktflecken in der niederösterreich. Bezirkshauptmannschaft Baden, 15 km von Wien, an einem Zweig der Südbahn (Mödling-L.), an der Schwechat und dem Wiener-Neustädter Schiffahrtskanal gelegen, mit einem kaiserlichen Lustschloß (erbaut 1377 und 1660) und (1880) 1130 Einw. Der zu dem Schloß gehörige Park, welcher 17 durch die Schwechat gebildete Inseln (zusammen 293 Hektar) umfaßt, ist einer der schönsten »englischen« Gärten Europas. Sehenswert ist hier namentlich die Franzensburg, welche Kaiser Franz 1801 auf einer Insel des 26 Hektar großen Teichs in streng mittelalterlichem Stil erbauen und einrichten ließ. Sie enthält eine große Zahl von Altertümern und Kunstgegenständen, eine Schatzkammer, die Bildnisse der Habsburger und Lothringer u. a. Bemerkenswert sind ferner der Pavillon auf der Marianneninsel, mit wohl-erhaltenem antiken Mosaikboden, der Dianatempel, der Turnierplatz, die Schweizermeierei, das Denkmal Franz' I. u. a. 1725 wurde hier ein Friedens- und Handelsvertrag mit Spanien geschlossen.

Laxieren (lat.), locker machen, abführen; ein Abführmittel gebrauchen.

Laxität (lat.), f. v. w. Schlassheit.

Lazard (fr. l'ard), Auster Henry, berühmter engl. Staatsmann, Altertumsforscher und Schriftsteller, geb. 5. März 1817 zu Paris aus einer seit vielen Jahren in England ansässigen französischen Familie, lebte später mit seinem Vater einige Jahre in Italien und begann, 1833 nach England zurückgekehrt, das Studium der Rechte. Indessen gab er diese ihm wenig zusagende Laufbahn 1839 auf und begab sich auf Reisen nach dem Orient. Hier erregten die Ruinenhaufen von Nimrud, welche die Le-

gende als Überbleibsel von Ninive bezeichnete, seine Aufmerksamkeit, und es entstand in ihm der lebhafteste Wunsch, diese Trümmer untersuchen zu können. Nachdem er eine Zeitlang beim britischen Gesandten Sir Stratford de Redcliffe zu Konstantinopel zugebracht, begann er auf Kosten des letztern 1845 umfassende Ausgrabungen bei Nimrud und legte damit den größern Teil der assyrischen Königspaläste im Süden des alten Ninive bloß. Von nicht geringerer Wichtigkeit waren die weiteren Ausgrabungen, die er 1850 auf Kosten des Britischen Museums bei Mosul (im Zentrum des alten Ninive) und in den Trümmern von Babylon unternahm. Die zahlreichen zu Tage gebrachten Basreliefs, Skulpturen und Inschriften, darunter die aus Tausenden von Thontafeln bestehende Bibliothek des Königs Assur-bani-pal (Sardanapal), ein höchst wertvolles Material zur Aufklärung der altassyrischen Kultur und Geschichte, sind jetzt im Britischen Museum aufgestellt. Über die Ergebnisse seiner Nachforschungen berichtete er in den beiden Werken: »Niniveh and its remains« (Lond. 1848, 2 Bde. mit Atlas von 100 Tafeln; deutsch von Meißner, Leipz. 1850, 2 Bde.) und »Niniveh and Babylon, being the narrative of discoveries« (Lond. 1853; deutsch, Leipz. 1856). Nach England zurückgekehrt, übernahm L. 1852 für kurze Zeit den Posten eines Unterstaatssekretärs im Auswärtigen Ministerium, ward bald darauf von Aberdeen ins Parlament gewählt und spielte hier, besonders als eins der Häupter des Verwaltungsreformvereins, eine bedeutende Rolle. Er wurde 1861 unter Lord Palmerston von neuem Unterstaatssekretär des Auswärtigen, trat 1866 beim Ministerwechsel zurück, wurde 1868 Minister für die öffentlichen Bauten und 1869 bevollmächtigter Minister Englands zu Rom. 1877 zum Botschafter in Konstantinopel ernannt, schloß er sich, obwohl bis dahin der liberalen Partei angehörnd, unbedingt der orientalischen Politik Lord Beaconsfields an. Die Konvention vom 4. Juni 1878, durch welche Cypern an England abgetreten wurde, war sein Werk. Nach dem Rücktritt Beaconsfields (1880) mußte er seine Stelle niederlegen und kehrte nach England zurück.

Lainez (fr. laines, Lainez), Jakob, zweiter General der Jesuiten, geb. 1512 zu Almaraz bei Guenzaga in Kastilien, studierte zu Alcalá und Rom, wo er mit Loyola (s. d.) den Orden der Jesuiten (s. d.) gründete, für dessen Ausbreitung er namentlich auf Reisen wirkte. Den Kardinalshut schlug er aus. Gegen verfocht er auf dem tridentinischen Konzil die Suprematie des Bischofs von Rom über die andern Bischöfe. Im J. 1556 folgte er Loyola in der Wahl eines Generals des Ordens und starb 19. Jan. 1565 in Rom.

Layrac (fr. l'arac), Flecken im franz. Departement Lot-et-Garonne, Arrondissement Agen, am Garonne und der Südbahn, mit ehemaliger Klosterkirche aus dem 11. Jahrh., (1881) 1453 Einw. und ansehnliche Weinkultur.

Lazarett, f. v. w. Krankenhaus (s. d.).

Lazarettfieber, f. v. w. Hospitalfieber.

Lazarettgehilfen, in der preuß. Armee seit 1808 ausgebildete Personen, welche den Ärzten bei den Berrichtungen des niedern Chirurgendienstes eine solche Hilfe leisten sollen, daß jene im Stande sind, eine größere Anzahl Verwundeter und Kranker zu versehen. Sie gehören zum Unteroffiziersstand und sind Kombattanten, haben drei Chargen: Unterlazarettgehilfen sind Gefreite, 2. Unteroffizier, Oberlazarettgehilfen Sergeanten. Die Ergänzung

folgt aus geeigneten Soldaten, die sechs Monate dient haben, die Beförderung nach bestandener Prüfung. In Frankreich, wo die Krankenwartung in den Militärhospitälern den Nonnen überlassen war, sind seit 1860 die Infirmiers, etwa 2. entsprechend, an ihre Stelle getreten. In Island entsprechen die Feldschere den 2. Vgl. »Unrichtsbuch für 2.« (Berl. 1886).

Lazaretttyphus, s. v. m. Flecktyphus, s. Typhus.
Lazarettzüge, Eisenbahnzüge im Krieg, welche für Transport derjenigen Schwerverwundeten und kranken bestimmt sind, welche liegend und besonders Lagerungsvorrichtungen transportiert werden müssen. Sie bilden eine geschlossene Formation mit einem etatmäßigen, ständigen Personal und Material und werden im Inland »aus den dazu reits im Frieden im voraus vorbereiteten Personenzügen vierter Klasse und sonst dazu geeigneten Zügen« zusammengestellt. Hilfslazarettzüge werden nach § 161 ff. und Beilagen 44 und 45 der Kriegsanitätsordnung aus nicht vorbereiteten Wagen provisorisch. Vgl. Kriegsanitätswesen, S. 217.
Lazarew, Michael Petrowitsch, russ. Admiral, b. 1788, stand 1803—1808 in britischem Seebienste, trat sodann in die russische Marine und beteiligte sich an Bellinghausens Entdeckungsfahrt um die Erde 19—21 als Kommandeur des zweiten Schiffs der Expedition. In den Jahren 1822—25 führte er als Kommandeur einer Fregatte eine neue Erdumsegelung aus, ging 1826 als Kapitän ersten Ranges an die Spitze eines Geschwaders nach dem Mittelmeeren Meer, focht 1827 bei Navarino und wirkte seit 1828 als Stabschef der russischen Flotte im Schwarzen Meer für deren Entwicklung sowie für bessere Festigung der See-Etablissements zu Nikolajew und Sebastopol, für die Vornahme hydrographischer Arbeiten und die Anbauung der Litteratur des Seewesens. Er starb als Admiral 1851 in Wien.

Lazaristen (Lazariten), in Frankreich die Prioren der von Vinzenz de Paul 1624 gestifteten Kongregation für innere Mission, die ihren Namen von der Priorei St. Lazarus zu Paris hat; sie legen eine einfache Gelübde ab und sind thätig als Jugendpfleger, Kranken- und Armenpfleger etc. Papst Urban VIII. bestätigte sie 1631. In Polen gewannen sie unter dem Namen Väter der Mission als Lehrer in den Seminaren und als geistliche Zensoren Eingang. In Frankreich überdauerte der Orden selbst die Revolution u. schickte seine Missionäre in alle Erdteile.
Lazarus, 1) Freund Jesu, Bruder der Maria und Martha in Bethanien, wurde von Jesus nach Joh. 11 zum Tod erweckt. Sein Tag ist der 17. Dezember. — Ein armer kranker Mann in der Parabel Jesu (Matth. 16, 19f.), Schutzpatron der Kranken. Nach ihm ist benannt: der Lazarusorden, die Lazaristen, Lazarette und Lazzaroni.

Lazarus, Moritz, philosoph. Schriftsteller, geb. 1. Sept. 1824 zu Fülshne in der preussischen Provinz Pommern, ward 1860 Professor der Philosophie zu Bern, 69 Lehrer der Philosophie an der Kriegsakademie Berlin, fungierte 1869 und 1871 als Präsident der ersten und zweiten israelitischen Synode zu Leipzig und Augsburg und wirkt seit 1873 als ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin, wo er über allgemeine und Völkerpsychologie, Psychologie des Staatslebens, Erkenntnistheorie und Pädagogik Vorlesungen hält. Seine im Stil edelster Popularität verfaßten Schriften sind: »Das Leben der Seele. Monographien« (Berl. 1856—58, 2 Bde.; 3. erweiterte Aufl. 1883 ff., 3 Bde.); »Über den Ursprung

der Sitten« (2. Aufl., das. 1867); »Über die Ideen in der Geschichte« (das. 1865, 2. Aufl. 1872); »Zur Lehre von den Sinnesstörungen« (das. 1867); »Ein psychologischer Blick in unsere Zeit« (das. 1872); »Rede auf Herbart« (das. 1876); »Ideale Fragen« (das. 1878, 3. Aufl. 1885); »Was heißt national?« (das. 1880); »Erziehung und Geschichte« (das. 1881); »Unser Standpunkt« (das. 1881); »Rede auf Berth. Auerbach« (das. 1882); »Über die Reize des Spiels« (das. 1883); »Schiller und die Schillerstiftung« (Leipzig. 1885); »Treu und Frei. Gesammelte Reden und Vorträge über Juden und Judentum« (das. 1887) u. a. Durch die mit Steinthal 1859 begründete und bis jetzt herausgegebene »Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft« hat er eine von Herbart zuerst angebahnte Wissenschaft, die »Völkerpsychologie«, in die Litteratur eingeführt.

Lazarusorden, 1) abtliger Ritterorden, der in Frankreich unter dem Namen Ordre militaire et hospitalier de saint Lazare et de Notre Dame du Mont Carmel réunis blühte, aber seit 1830 aufgehoben ist. Gestiftet in Palästina, hatte er den Zweck, kranke Pilger zu pflegen. Nach dem Sturz der christlichen Herrschaft kamen die Ritter nach Europa und errichteten überall Hospitäler, über welche das Ordenshaupt zu Voiny in Orleans die Oberaufsicht übernahm. Heinrich IV. stiftete 1607 den Orden »Unserer lieben Frau vom Berge Karmel«, verband diesen 1608 mit dem 2. und übertrug ihm die Aufsicht über alle französischen Hospitäler. — 2) S. Mauritius- und Lazarusorden.

Lazen (Lazen), s. Lasiitan.

Lazulith (Blauspat, Klapprothin), Mineral aus der Ordnung der Phosphate, kristallisiert monoklinisch, findet sich meist derb oder eingesprengt und in körnigen Aggregaten von meist bläulicher, seltener lafurbauer Farbe, glasglänzend, kantendurchscheinend, Härte 5—6, spez. Gew. 3—3,12. Es besteht aus wasserhaltiger phosphorsaurer Thonerde, Bittererde und Eisenorydul $(MgFe)Al_2P_2O_6 + aq$. 2. findet sich bei Hüttau im Salzburgischen auf Klüften im Thonschiefer, derb eingewachsen im Quarz zu Thernberg in Niederösterreich, Fischbach und Krieglach in Steiermark, Bermatt in Wallis, Horsjoeberg in Wernland, Sinclair in Nordcarolina, Lincoln County in Georgia.

Lazzari, Donato, Architekt, s. Bramante.

Lazzaroni, herkömmlicher Name für die Proletarier Neapels, entstand wahrscheinlich im Mittelalter zur Bezeichnung der vom Ausfluß stark heimgesuchten ärmern Volksklassen (vgl. Lazarus 2). Die 2. haben in der Geschichte zuzeiten eine nicht unbedeutende Rolle gespielt, so namentlich 1647, wo sie sich unter Masaniello (s. d.) Führung gegen die Spanier empörten, und 1799, wo sie von der Regierung gegen die liberale Partei aufgehetzt wurden. Eine klassische Schilderung der 2. von ehemals lieferte Goethe.

Lazzi (ital., Mehrzahl von lazzo), die extemporierten Scherze in der italienischen Komödie; im weitern Sinn tadelnswerte komische Extempores bei theatralischen Aufführungen überhaupt.

lb., in England Abkürzung für libra (lat., »Pfund«), d. h. Avoirdupois-Pfund; vgl. Avoirdupois.

Ldl., s. Lindl.

Le, Hauptstadt von Labak, s. Leh.

Lea (spr. lib), engl. Garnmaß, s. Pad.

Lea (spr. lib), linker Nebenfluß der Themse, entspringt unweit Luton in Bedfordshire und mündet nach einem Laufe von 80 km unterhalb Blackwall bei London. Er ist schiffbar gemacht.

Leach, bei naturwissenschaftl. Namen für William Leach (s. d.), gest. 1838 als Konservator des Britischen Museums in Genua (Zoolog).

Lead (engl., s. d.), Blei; l.-pencil, Bleistift.

Leade (s. d.), Jane, die Stifterin der Philadelphier in England, wurde als Tochter eines angesehenen Mannes, Namens Ward, 1623 im Gebiet von Norfolk geboren, erhielt in ihrem 19. Lebensjahr die Versicherung ihrer Sündenvergebung von seinen Jesu durch einen »Gnadenbrief«. 1644 verheiratete sie sich mit einem frommen Mann, William L. Nachdem ihr Gatte 1670 gestorben war und sie in einer Vision von »Gottes ewiger Jungfrau, der Weisheit«, ein goldenes Buch erhalten, gründete sie die philadelphische Societät. Die kleine Gemeinde, welche sie um sich sammelte, und deren bedeutendstes Mitglied John Porridge war, hat viele Verfolgungen sowohl von Seiten Cromwells als auch der englischen Geistlichkeit durchzumachen gehabt, gewann aber Teilnehmer in Deutschland und Holland. Das von den Philadelphern 1703 verfaßte Bekenntnis wurde Ursache zu innern Spaltungen. J. L. starb 1704.

Leader (engl., s. d.), »Anführer«, s. v. w. Leitartitel (s. d.) in Zeitungen; bei Übungsalopps das an der Spitze galoppierende Pferd, welches die Arbeit der andern jüngern Pferde regelt; auch s. v. w. Konzertmeister, erster Geiger.

Leadhill (s. d.), Mineral aus der Ordnung der Carbonate, kristallisiert monoklinisch in fast immer tafelförmigen Kristallen, findet sich auch in schaligen Aggregaten, ist gelblichweiß bis braungelb mit diamantartigem Perlmuttersplend und Fettglanz, durchscheinend, Härte 2½, spez. Gew. 6,30—6,50, besteht aus kohlensaurem Bleioryd und schwefelsaurem Bleioryd mit Wasser und findet sich bei Leadhill in Schottland, auf Sardinien und bei Retschinsd.

Leadhill (s. d.), höchstes Dorf in Lanarkshire (Schottland), in den Louthers Hügeln, 550 m ü. M., hat Bleigruben und (1881) 1023 Einn.

Leadville (s. d.), Bergbauort im nordamerikanischen Staat Colorado, am oberen Arkanzas, tief im Felsengebirge, 3100 m ü. M., erst 1876 infolge der Entdeckung reichen silberführenden Bleies entstanden, hatte 1880: 14,820 Einn. Die »Stadt« hat einige großartige Hotels und Warenlager (stores), besteht aber fast ausschließlich aus kleinen Blockhäusern, und nach Erschöpfung der Blei- und Silbergruben wird sie wohl so rasch verschwinden, wie sie entstanden ist.

Leagne (engl., s. d.), s. Reile; dann auch s. v. w. Liga, Bund.

Leake (s. d.), William Martin, engl. Archäolog, geb. 14. Jan. 1777, war erst Artillerieoffizier und wurde seit 1800 mit mehreren diplomatischen Missionen nach dem Orient betraut. Er bereiste dann einige Jahre lang Griechenland in archäologischem Interesse und beteiligte sich später, durch Lord Byron begeistert, auch am griechischen Freiheitskampf. Nachdem er 1823 als Oberstleutnant seinen Abschied genommen, lebte er nur wissenschaftlicher Beschäftigung. Er unternahm zu diesem Zweck neue Reisen nach Kleinasien und starb 6. Jan. 1860 in Brighton. Seine Hauptwerke sind: »Researches in Greece« (Lond. 1814); »Topography of Athens« (daf. 1821; 2. Aufl., Cambridge 1841, 2 Bde.; deutsch von Bailler und Sauppe, Zürich 1844; der Abschnitt über die Demen von Attika besonders bearbeitet von Westermann, Braunschw. 1840); »Tour in Asia Minor« (Lond. 1824); »Travels in the Morea« (daf. 1830, 3 Bde.); »Travels in Northern Greece« (Cambridge 1835—41, 4 Bde.); »Peloponnesiaca« (daf. 1846);

»Greece at the end of twenty-three years' protection« (daf. 1851) und »Numismata hellenica« (daf. 1854—59, 3 Bde.). Vgl. »Memoir of the life and writings of L.« (Hrsg. von Marston, Lond. 1864).

Real, 1) Omeas, portug. Dichter, geb. 1849 zu Lisbon, entwickelte früh poetische Anlagen und erwarb sich durch seine schwungvollen Dichtungen: »Claridos do sul«, »A Canha«, »O Antecristo« u. dgl. mehr, einen ruhmvollen Namen. Zeitgenossen Dichtungen zogen ihm einen Prozeß und eine Gefängnisstrafe zu, was indessen seine Popularität nur erhöhte. L. ist eine durchaus originale Erscheinung in der Literatur seiner Heimat, in der er als großer Neuerer eine Revolution hervorgerufen hat.

2) José da Silva Mendes, portugies. Dichter, s. Mendes Real.

Leamington (s. d.), Stadt und sehr wichtiger Badeort in Warwickshire (England), in einem anmutigen Thal am Leam (Nebenfluß des Avoon) gelegen, war lange ein unbedeutendes Dorf (1811 mit 540 Einn.) und gehört jetzt zu den schönsten Städten Englands, mit (1881) 22,976 Einn. Das rasche Aufblühen verdankt L. den erst 1797 entdeckten, vielbesuchten kalten Mineralquellen, welche insbesondere gegen Gicht, chronischen Rheumatismus, Nerven- u. chronische Hautausschläge empfohlen werden. L. hat einen Kurpark (pump room), großartige Gasthöfe, mehrere höhere Schulen, eine Blindenanstalt, ein Museum u. dgl.; auch ist es durch die daselbst stattfindenden Wettrennen bekannt. Zwischen der Stadt und Leamington liegen schöne öffentliche Gärten. Vgl. Smith: Leamington waters chemically etc. (Lond. 1864).

Leander (Leandro), s. Hera.

Leander, Richard, Pseudonym, s. Volkmann.

Leanderturm, s. Konstantinopel, S. 31.

Leane (Lough L., s. d.), einer der Seen von Killarney (s. d.) in Irland.

Leas (s. d.), mythischer König von Britannien, Haupttheil der gleichnamigen Tragödie Shakespeares.

Leavenworth (s. d.), Stadt im nordamerikanischen Staat Kansas, am Missouri, über den hier eine eiserne Eisenbahnbrücke führt, erst 1854 gegründet, mit 16,546 Einn. Die Umgegend ist ungemein fruchtbar. L. besitzt Eisenwerke, Sägemühlen, Holzfabriken, Bauanstalten und verschiedene Fabriken. Besonders namentlich mit dem Weizen, ist von großer Bedeutung. In der Nähe das gleichnamige Fort, 1827 erbaut, früher von großer Bedeutung, indem von hier aus die Forts im Westen mit Vorräten versehen wurden.

Leba, 1) Küstenfluß in der preuß. Provinz Pommern, entspringt in hoher Gegend in Westpreußen, fließt unterhalb Lauenburg durch große Teiche und Wiesenflächen, tritt in den 30 km langen, bis 8 m breiten Lebaee und mündet nach 135 km langem Lauf bei der Stadt L. in die Ostsee. — 2) Stadt in preuß. Regierungsbezirk Köslin, Kreis Lauenburg, an der Mündung des Flusses L. in die Ostsee, ist eine Rettungsstation für Schiffbrüchige, Handel mit Getreide und Fischen und (1881) 1023 evang. Einwohner. Der Ort, vor seinem Untergang durch Flut und Dänensand (1570) mehr reichlich bei einer noch vorhandenen Kirchenruine, erhielt vom Deutschen Orden 1357 (baldig nach).

Lebach, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Trier, Kreis Saarlonn, an der Elz, 211 m ü. M., hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, Gerberei, Mühlen, besuchte Märkte und (1885) 1314 Einn.

Lebadeia, im Altertum Stadt in Böotien, westlich am Kopaissee, berühmt durch das schon von Krösos erfragte und noch im 2. Jahrh. n. Chr. existierende Relief des Trophonios und den Tempel des Gottes mit einer von Praxiteles verfertigten Bildsäule des Aben. Jetzt Livadia (s. d.).

Lebanon (spr. lebänön), blühende Stadt im nordamerikan. Staat Pennsylvanien, 50 km östlich von Harrisburg, mit (1880) 8778 Einw. Etwa 8 km davon die ungemein ergiebigen »Cornwall-Erzgänge« mit Eisen und Kupfer; auch schöner Marmor wird abgebaut.

Lebbin, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Stettin, Kreis Ustedom-Wollin, auf der Insel Wollin und am Ausfluß der Swine aus dem Pommerschen Haff, hat eine schöne Kirche, ein Waisenhaus, Zementfabrikation u. (1885) 1406 evang. Einwohner. Die Lebbiner Lerge sind der Anfang eines Höhenzugs, der mit dem Golanberg unweit Misdroy an der Ostsee endet.

Lebeau (spr. leböh), Jean Louis Joseph, belg. Staatsmann, geb. 2. Jan. 1794 zu Huy an der Maas, übte in Lüttich die Rechte, ward 1819 Advokat, trat als publizistischer Schriftsteller auf und trug als Mitredakteur des politischen Journals »Matthieu aensberg« wesentlich zum Zustandekommen der Union zwischen der liberalen und der katholischen Opposition gegen die niederländische Regierung bei. Während der Revolution 1830 entwickelte L. eine große Thätigkeit für die Unabhängigkeit Belgiens und trieb als Minister des Auswärtigen im zweiten Ministerium des Regenten vom 28. März 1831 eifrig für die Wahl des Prinzen von Koburg zum König von Belgien. Um jeden Verdacht persönlichen Eigennutzes zu entfernen, gab er gleichzeitig sein Portefeuille ab und war Mitglied der Kommission, die dem neuen König die Wahl Dokumente überbringen sollte, wurde aber unter König Leopold 20. Okt. 1832 wieder Justizminister. Nach den Unruhen im Monat April 1834 schied er aus dem Ministerium und ward Gouverneur in Namur und 1839 außerordentlicher Gesandter Belgiens beim Deutschen Bund. 1840 erhielt er wieder das Ministerium des Auswärtigen. Als die Ansprüche der katholischen Partei in den beiden Kammern des Ministerium immer heftiger bedrängten, der König aber eine Auflösung der Kammern verweigerte, schied L. mit fast sämtlichen Mitgliedern des Kabinetts 1841 seine Entlassung. Als Kammermitglied wie als Publizist aber fuhr er fort, die Prinzipien des Liberalismus der klerikalen Partei gegenüber zu vertreten. Erst im Herbst 1864 verzichtete er infolge von Kränklichkeit auf seine Wiederwahl als Deputierter und starb 19. März 1866 in Huy. Vgl. Juste, Joseph L. (Brüssel 1866).

Lebedin (Lebedjin), Kreisstadt im russ. Gouvernement Charlow, an der Dschana, hat 10 Kirchen, einige Talgseiedereien, Getreidehandel und, mit einigen dazu gehörigen Sloboden, (1884) 14,788 Einw.

Lebedjan, Kreisstadt im russ. Gouvernement Tambov, am Don, hat 7 Kirchen, ein Kloster, eine Stadtmauer, eine Landwirtschaftliche Gesellschaft, Seifen- und Talglichtfabrikation und (1884) 6248 Einw. In Lebedjan finden jährlich drei große Jahrmärkte statt mit einem jährlichen Absatz von ca. 2 Mill. Rubel. Hauptvertriebsartikel sind: Leder, Felle, Korn und Pferde.

Lebedos, im Altertum eine der ionischen Städte an der Küste Lydiens, nordwestlich von Ephesos, erlangte durch Handel, die benachbarten Warmbäder u. die Fruchtbarkeit ihres Gebiets eine hohe Blüte, verlor aber durch Lyfimachos, der den größten Teil ihrer Einwohner nach Ephesos verpflanzte, ihre Bedeutung.

Leben, der Inbegriff der charakteristischen Erscheinungen, Thätigkeiten und Bewegungen, welche wir an denjenigen Naturkörpern wahrnehmen, die wir gewöhnlich als Organismen bezeichnen, nämlich an Tieren und Pflanzen, insbesondere derjenigen der Selbstregulierung und Überkompensation, welche die Dauersfähigkeit derselben bedingen. Die lebenden Wesen unterscheiden sich von den anorganischen Körpern sowohl durch eine besondere chemische Zusammensetzung ihrer Körpermasse als durch einen eigentümlichen Aufbau. Als den eigentlichen Träger des Lebens sieht man in neuerer Zeit das Protoplasma (s. d.) an, weil es nicht nur bei vielen niedern Urwesen oder Protisten den gesamten Leib des Lebewesens darstellt und alle Eigenschaften des Lebens, als Bewegung, Reizbarkeit, Ernährung und Fortpflanzung, äußert, sondern weil auch die höher stehenden Organismen im Reinzustand auf einen Tropfen dieser Substanz reduziert sind. Pflüger und andre Biologen haben das L. aus der großen Zerfetzbarkeit des Protoplasmas oder einiger seiner Bestandteile zu erklären gesucht, Löw und Bolorny hierbei besonders auf die große Beweglichkeit und Spannkraft der im lebenden Eiweiß enthaltenen Aldehydgruppen hingewiesen. Der Tod sei die Folge einer Molekularverschiebung dieser in chemischer Beziehung ausgezeichneten Gruppen. In der That konnten die Genannten zeigen, daß es ein chemisches Reagens gibt, durch welches lebendes Protoplasma vom toten sofort unterschieden werden kann, und dies Reagens besteht in einer alkalischen Silberlösung, welche nur lebendes Protoplasma durch mittels Aldehyd ausgeschiedenes Silber färbt, nicht aber das (wenn auch eben) abgestorbene Protoplasma. Diese eiweißartige Substanz bildet, wie es scheint, erst aus sich heraus die andern Bestandteile des Körpers, sie umgibt sich auf einer etwas höhern Stufe mit einer Hülle und bildet die Zelle (s. d.), das Elementarorgan, durch dessen Vermehrung u. Aneinanderreihung sich der Leib der höhern Lebewesen aufbaut. Ein unbelebter Körper wächst dadurch, daß sich an seiner Oberfläche kleine Partikelchen einfach ansetzen; die Organismen aber wachsen dadurch, daß sie die sich ihnen anbietenden Nahrungsmittel in sich aufnehmen und zu solchen Stoffen umwandeln, aus welchen sie selbst bestehen. Man nennt diese Umwandlung die Assimilation (umbildende Aneignung). Mit der Assimilation ist stets auch eine fortwährende Ausscheidung der unbrauchbar gewordenen Bestandteile verbunden. Beide Vorgänge, die Assimilation und die Ausscheidung, werden zusammen als Stoffwechsel bezeichnet, wobei die Atmung, welche nur im latenten L. auf ein unmerkliches Maß herabsinkt, sonst aber ununterbrochen im Gang ist, durch Sauerstoffaufnahme und Verbrennung der ausgeschiedenen Stoffe zur eigentlichen Quelle der Lebensenergie und Lebenswärme wird. Diese Vorgänge sind die Grundbedingungen, ohne welche das L. überhaupt nicht denkbar ist. Von den Organismen hat die eine Gruppe, nämlich die der Tiere, die Fähigkeit, sich infolge eines psychischen Antriebes willkürlich zu bewegen; den Pflanzen geht diese Fähigkeit im allgemeinen ab, obwohl gewisse Wachstums- und Reizbewegungen bei ihnen allgemein vorkommen; den unbelebten Körpern aber geht jedes Vermögen, sich aus innern Impulsen zu bewegen, fremde Nahrung aufzunehmen, sie zu gestalten und sich durch die Fortpflanzung zu verjüngen, völlig ab. An Anhaltspunkten für die Unterscheidung zwischen Belebtem und Unbelebtem fehlt es daher nicht; aber es wäre ein Irrtum, zu glauben, daß diese Anhaltspunkte einzeln oder in ihrer Ge-

samtheit zugleich das logische Merkmal jener Grenzlinie abgäben. Schon eine oberflächliche Kritik der oben angeführten Momente wird jeden Denkenden davon überzeugen, daß der Begriff des Lebens dadurch weder erschöpft, noch abgegrenzt ist. Man kann das L. als Erscheinung einem Feuer vergleichen, welches sich nährt, halb erlischt und wieder aufflammt, und neuere Forscher haben deshalb auch im Feuer den Ursprung des Lebens gesucht. Da indessen die Nahrung und die andern dem L. unentbehrlichen Bedingungen, die Wärme, das Licht etc., von außen kommen, so ist das L. keine ausschließlich innere Erscheinung, die durch eine spezifische Kraft, die sogen. Lebenskraft (s. d.), unterhalten wird, sondern beruht auf der Wechselwirkung mit den Außendingen. Daher ist das L. nichts unveränderlich Gegebenes, sondern zeigt eine Anpassungs- und Entwicklungsfähigkeit, welche uns die Mannigfaltigkeit seiner Formen erklärt. Das L. des Individuums erscheint in folgenden drei Hauptformen: Das latente oder Keimleben läßt sich an den Samen und Eiern beobachten. Diese Körper behaupten, wenn nicht übermäßig zerstörende Einflüsse der Außenwelt (z. B. hohe Temperatur) sie treffen, ihre Gestalt, Beschaffenheit und Lebensfähigkeit viele Jahre lang. Ähnliche Zustände beobachtet man beim Larven- oder Puppenzustand mancher Insekten, beim Winterschlaf vieler Pflanzen und Tiere, beim Scheintod. Das pflanzliche oder vegetative L. besteht in Wachstum, Ernährung, Absonderung und Fortpflanzung, ohne willkürliche Bewegungen. Das animalische oder tierische L. umfaßt die Vorgänge der Empfindung, der willkürlichen Bewegung, des Denkens etc. Den Pflanzen kommen nur die Prozesse des vegetativen Lebens, den Tieren außer diesen noch diejenigen des animalischen Lebens zu. Mit den genannten Formen des Lebens sind freilich nicht alle Äußerungen desselben erschöpft. Das Studium derselben ist Gegenstand der Pflanzen- und Tierkunde, der Anatomie und der Physiologie. Die Gesamtlehre von den Gesehen und Erscheinungen des Lebens heißt Biologie. — Der Ausdruck L. wird auch in übertragener Bedeutung vielfach gebraucht. Man spricht von einem geistigen L., von L. in der Geschichte, von Staats- und Völkerleben etc. Gegen diesen Gebrauch ist an sich nichts einzuwenden; nur soll man nicht glauben, daß er dazu dienen könne, den Begriff des Lebens selbst zu erläutern. Im Gegenteil kann die Übertragung des Begriffs auf ein Gebiet, dem er an sich fremd ist, nur zur Verbunkelung desselben beitragen. Vgl. *Treviranus, Biologie* (Götting. 1802—22, 6 Bde.); *Reich, Lehrversuch der Lebenskunde* (Berl. 1847, 2 Bde.); *Moleschott, Der Kreislauf des Lebens* (5. Aufl., Mainz 1876—1886, 2 Bde.); *Preyer, Erforschung des Lebens* (Jena 1873); *Derselbe, Naturwissenschaftliche Thatsachen und Probleme* (Berl. 1880); *H. Spencer, Prinzipien der Biologie* (deutsch, Stuttg. 1876, 2 Bde.).

Lebende Bilder (franz. *Tableaux vivants*), Darstellungen von Werken der Malerei und Plastik durch lebende Personen. Als Erfinderin derselben wird Frau v. Genlis (s. d.), die Erzieherin der Kinder des Herzogs von Orléans, genannt, die zur Belehrung und Unterhaltung ihrer Zöglinge dergleichen Darstellungen zuerst arrangiert und sich dabei der Hilfe der Maler David und Isabey bedient haben soll. Bekannt sind die Vorführungen besonders antiker Statuen durch Lady Hamilton (s. d., S. 52). Auf der königlichen Bühne zu Berlin machte man zuerst mit Erfolg den Versuch, solche L. B. auch dem größern Publikum zugänglich zu machen. Auch sonst bedient man sich bei

besondern Anlässen, Festvorstellungen, Trauerfeiern etc. auf der Bühne der lebenden Bilder. Während der Dauer der Schaustellung eines Bildes ist die richtige unbewegliche Beleuchtung des Hauptpunktes genau zu beachten. Bei komischen Bildern läßt man auch wohl vor den Augen der Zuschauer die Stellung verändern, so daß der Effekt noch vermehrt und gesteigert wird. Vgl. *Ballner, Sujets zu lebenden Bildern* (Erf. 1876—81, 2 Bde.).

Lebendgewicht, s. Mästung.

Lebendig begraben, s. Einmauerung und Totenbestattung.

Lebendige Kraft, s. Wucht.

Lebendiggebären (Botanik), s. Durchwachsung.

Lebensalter, s. Alter.

Lebensbalsam, **Hoffmannscher** (*Mixtura oleobalsamica*, *Balsamum vitae Hoffmanni*), Lösung von je 1 Teil Lavendel-, Gewürznelken-, Zimtlasfen-, Thymian-, Zitronen-, Rosatblüten- und Rosöl und 3 Teilen Perubalsam in 240 Teilen Spiritus, dient innerlich und äußerlich als belebendes, nervenstärkendes Mittel.

Lebensbaum, Pflanzengattung, s. Thoja.

Lebensbaum, s. Gehirn, S. 2.

Lebensbeschreibung (Biographie) bezeichnet im höhern Sinne nicht die bloße Schilderung des äußern Lebensganges eines Menschen, sondern die mit Erzählung der Schicksale und Thaten eines Individuums verbundene und mit historischer Kunst ausgeführte Darstellung seiner geistigen und sittlichen Entwicklung. So aufgefaßt, bildet die Biographie einen Zweig der Geschichtschreibung, und alle Anmerkungen, welche die Wissenschaft an die übrigen Gattungen der historischen Darstellung macht: vollständige Kenntniss und Beherrschung des Stoffes, strenge Wahrheitsliebe, Reife und möglichste Parteilosigkeit des Urteils sowie nicht minder genaue Bekanntschaft mit den Zeitverhältnissen, in welchen der Betreffende lebte, und unter deren Einwirkung er stand, endlich künstlerisch schöne Form der Darstellung, werden auch an eine gute L. gestellt. Es folgt daraus von selbst, daß eine Biographie in diesem Sinne nur Personen zum Gegenstand haben kann, welche durch ihre Stellung im Leben, durch hervorragende Verdienste, durch sittliche Vorzüge oder durch denkwürdige Schicksale als besonders ausgezeichnet dastehen und ein allgemeineres menschliches Interesse erregen. Da übrigens jeder Biograph seinen Mann nur darstellen kann, wie er ihn aufzufassen vermag, so ist, um letzterm gerecht zu werden, ein gewisser Grad von geistiger Verwandtschaft zwischen dem Biographen und seinem Helden erforderlich, und je geistig höher der Darzustellende steht, desto schwieriger ist die Aufgabe, eine gute Biographie von ihm zu geben. — Eine besondere Art der L. ist die *Auto- oder Selbstbiographie*, bei welcher das Individuum die Darstellung seines Entwicklungsganges selbst gibt, als sein eigener Geschichtschreiber ist. Eins der merkwürdigsten Beispiele dieser Art von Selbstschilderungen, welche einen seltenen Grad von Selbsterkenntnis und noch mehr Wahrheitsliebe erfordern, sind die *Confessions* Rousseaus, vor deren Offenheit man oft zurückzuckt, während Goethes *Wahrheit und Dichtung* zu der Gattung von Lebensbeschreibungen gehört, welche, um sich dem Kunstwerk zu nähern, weniger das Einzelne in das Auge faßt, als vielmehr das Ganze der geistigen Wirksamkeit des Individuums ideell darstellt. Schriften biographischer Art finden wir bereits bei den Alten; es sei hier nur an Tacitus' Biographie des Agricola, an Curtius'

Alexanders d. Gr., an Plutarch erinnert. Im Mittelalter waren fast ausschließlich Heilige Gegenstand biographischer Darstellung, bis dann im 16. Jahrh. die biographische Litteratur (in Deutschland z. B. den dürftigen, aber interessanten Autobiographien eines Götz v. Berlichingen, Thomas Platter, v. Schweinichen etc.) zu neuem Leben erwachte und sich in der Folge bei allen Kulturvölkern zu einem im zu übersehenden Reichthum entfaltete, wenn auch der kleinere Teil der betreffenden Schriften, die als Biographien Einzelner, theils in Sammlungen von Lebensbeschreibungen bestehen, nach Inhalt in Form Anspruch an litterarhistorische Bedeutung haben kann. — Die biographischen Sammelwerke sind alphabetisch angelegt, sind in Hinsicht auf Ausführlichkeit und Stoffbegrenzung sehr verschieden und theils allgemeiner Natur (ausgezeichnete Persönlichkeiten aller Zeiten und Völker umfassend), theils gewisse Zeiträume, einzelne Länder oder bestimmte Berufsarten (Künstler-, Gelehrten-, Schriftsteller- etc.) beschränkt. Zu den namhaftesten größern Sammlungen der allgemeinen Art gehören, von ein- oder ältern Werken abgesehen: Bayles' *Dictionnaire historique* (1697 ff.; zuletzt Par. 1820, 16 Bde.), Chaudé's *Biographie universelle* (das. 1811–52, 50 Bde.; 3. Aufl. 1870 ff.), Höfers' *Nouvelle biographie générale* (das. 1851–66, 46 Bde.) und *Der Plutarch* (Hrsg. von Gottschall, Leipz. 1874–75, Bd. 1–11), welcher die Zeit von der Reformation bis zur Gegenwart umfaßt; sodann von Spezialwerken für einzelne Länder: für England Stephens' 50 Bände berechnetes *Dictionary of national biography* (Lond. 1884 ff.); für Belgien die *Biographie nationale* (Brüss. 1866 ff.); für Italien Balbo's *Biografia degli Italiani illustri* (Venedig 1834–35, 10 Bde.), Sargatos *Memorie summi antiche e recenti* (Padua 1856–62, 6 Bde.), Cantù's *Italiani illustri* (3. Aufl., Mail. 1866, 3 Bde.); für Spanien Quintanas' *Vidas de los españoles celebres* (1827 u. öfter, 2 Bde.); für Holland van der Aa's *Biographisch woordenboek der Nederlanden*; für Schweden Palmblad's *Biographiskt lexikon öfver svenska män* (Upsala 1855–57, 23 Bde.; neue Folge 1857–68), Hofberg's *Biographiskt lexikon* (Stockh. 1876, 1 Bde.); für Amerika Sparks' *Library of American biography* (Bost. 1834–48, 25 Bde.), Pereira da Costa's *Plutarco brasileiro* (1847, 2 Bde.); für Deutschland die *Zeitgenossen* (Leipz. 1816–41, 26 Bde.), der *Retrospekt* und *Neue Retrospekt der Gegenwart* (Weim. 1803–54, 30 Bde.), Wurzbach's *Biographisches Lexikon des österreichischen Kaiserthums* (Wien 1857 ff., bis jetzt 55 Bde.) und besonders die von der Historischen Kommission in München durch v. Sillencron und Wegele herausgegebene *Allgemeine deutsche Biographie* (Leipz. 1875 ff., jetzt 25 Bde.). Brauchbare kleinere Handbücher der Art sind: Cates' *Dictionary of general biography* (4. Aufl., Lond. 1885), Godwin's *Cyclopaedia of biography* (neue Ausg., New York 1878), Baco's *Dictionnaire universel des contemporains* (4. Aufl., Par. 1880, 2 Bde.), *The men of the time* (4. Aufl., Lond. 1887) u. a. Vgl. Ottinger, *Bibliographie biographique* (2. Aufl., Brüss. 1854, 2 Bde.).

Lebensdauer, die bei den verschiedenen Pflanzen- und Thierarten eine sehr große Ungleichheit darbietet, aber für dieselbe Art im Mittel gleichbleibende Ausdehnung des Lebens, die bereits sehr früh die Aufmerksamkeit des Volkes erregt und sich in alter Spruchweisheit ausgeprägt hat. Nach der

Lebensdauer soll z. B. ein Zaunkönig drei Jahre, ein Hund drei Zaunkönigsalter, ein Roß drei Hundsalter, ein Mensch drei Roßalter erleben u. s. f. bis zum Eichbaum, der nach dieser Rechnung 20,000 Jahre erleben sollte. Auch die Forscher haben sich mit der Frage nach den Ursachen, durch welche den verschiedenen Lebewesen eine so ungleiche Lebensdauer zugemessen werde, seit langem beschäftigt. Baco von Verulam meinte, die Lebensdauer richte sich nach der Dauer des Wachstums, je langsamer ein Wesen die Reifezeit erreiche, desto länger lebe es, und da sich die Tiere um so langsamer entwickelten, je größer sie seien, so lebten die größern Tiere, wie z. B. die Elefanten, auch am längsten, viele kleinere Tiere, wie die Insekten, dagegen nur kurze Zeit, Monate, Wochen, Tage und Stunden. Einzelne Insekten, wie z. B. die Eintagsfliegen, leben bekanntlich im ausgebildeten Zustand nur wenige Stunden und sterben, ohne Nahrung zu sich genommen zu haben, bald nach ihrer Begattung. Flourens glaubte aus seinen Beobachtungen am Menschen und wenigen andern Wesen die Lebensdauer der fünfjährigen Wachstumsdauer gleichsetzen zu dürfen, und noch andre Forscher schrieben der Energie des Lebens einen bestimmenden Einfluß auf die Abnutzung der Organe zu, was aber schon dadurch widerlegt wird, daß sich unter den Vögeln, die sich bekanntlich des lebhaftesten Naturells und Stoffwechsels erfreuen, gerade die langleblichsten Tiere befinden. So hat man Raubvögel selbst in Menagerien über 100 Jahre ausdauern sehen. Die letzterwähnte Ansicht fußt auf der andern, daß Unbrauchbarwerden der Gewebsteile des Körpers durch sogen. Involution die eigentliche Ursache des Alterns und Sterbens darstelle. Aber schon der Umstand, daß Tiere sehr verschiedener Klassen und Lebensweisen ein gleiches Lebensalter erreichen (z. B. Pferde, Ratten und Kröten 40 Jahre), spricht dagegen. Von einem mehr wissenschaftlichen Standpunkt ist die Frage erst in neuerer Zeit behandelt worden. Zunächst zeigte Dönhoff, daß man hierbei die mittlere Lebensdauer, welche eine bestimmte Art im natürlichen Verlauf der Dinge zu erleben pflegt, streng von der höchsten Lebensdauer trennen muß, die sie unter besonders günstigen Verhältnissen erleben kann. So hat man beispielsweise in einem Edinburgher Aquarium eine Seeanemone mehr als 60 Jahre am Leben erhalten, ein Alter, das sie vermutlich in der Freiheit nicht erlebt. Da man nun bei solchen Tieren, die keine (größere Schwankungen erzeugende) enorme Vermehrungsfähigkeit besitzen, und deren natürliche Lebensverhältnisse nicht sehr stark vom Menschen beeinflusst werden, wie z. B. bei gewissen Standvögeln, Wildarten etc., bemerken kann, daß ihre Zahl, von geringern Schwankungen abgesehen, im wesentlichen von Jahr zu Jahr dieselbe bleibt, so müssen ebenso viele Tiere sterben, als durchschnittlich Junge aufkommen. Wir sehen somit die mittlere Lebensdauer in ein bestimmtes Verhältnis zur Vermehrungsfähigkeit treten. Die hierin obwaltende Beziehung ist aber nicht so einfach, wie H. Götte vermutete, der im Fortpflanzungsakt selbst die Ursache des schnelleren oder langsameren Hinsterbens sehen wollte, weil einige Insektenmännchen gleich nach der Begattung und die Weibchen bald nach der Brutablage sterben, sondern es handelt sich, wie Weismann gezeigt hat, bei der mittlern Lebensdauer um ein Zusammenwirken von Vermehrungsfähigkeit, Entwicklungsdauer, Ernährungsverhältnissen, Zahl der Vertilger etc. Im allgemeinen werden demnach Tiere, die im Jahr wenig Junge aufbringen, länger leben müssen als solche mit reicher Nachkommenschaft. Man muß also annehmen, daß diese äußern, den Kampf ums Da-

sein bildenden Verhältnisse, welche beinahe für jede einzelne Art andre sind, aber in gewissen Grenzen konstant bleiben, den Organismus sozusagen zu einer Feder von bestimmter Stärke gestalten, deren Spannkraft nur eine gewisse Zeit über die wahrscheinliche *L.* hinaus vorhält; die letztere würde sonach zu den sogen. Anpassungserscheinungen zu rechnen sein. Wahrscheinlich darf man annehmen, daß ebenso, wie jedem Organismus eine bestimmte mittlere Körpergröße zukommt, die durch eine Grenze der Zellenvermehrung gesetzt wird, sich auch eine Grenze der Regeneration der Zellen für jede Art eingeführt hat, mit deren Annäherung das Altern und langsame Absterben beginnt. Da nun offenbar jeder Organismus in seinem Leben Beschädigungen ausgeht, die nicht vollständig ausgebessert werden können, so muß schon aus diesem Grunde die Beschränkung der *L.* als eine Zweckmäßigkeitseinrichtung bezeichnet werden, und ohne sie wäre eine Entwicklung zu höhern Formen kaum denkbar gewesen. Die genauere Betrachtung dieser Verhältnisse hat einige auffällige Thatsachen ans Licht gebracht, z. B. die unbegrenzte *L.* der niedersten Wesen, deren Körper nur aus einer einzigen oder aus mehreren völlig gleichartigen Zellen besteht. Sowohl bei den erstern, die sich durch eine immerfort wiederholte Teilung vermehren, als bei den letztern, wo aus jeder einzelnen Zelle des aufgelösten Verbandes ein neuer Zellenkomplex hervorgeht, kann von einem natürlichen Absterben aus Altersschwäche keine Rede sein, sie unterliegen nur der gewaltsamen Vernichtung. — Bei den Pflanzen schließt sich die *L.*, ähnlich wie bei vielen Insekten, teilweise an den regelmäßigen Cyklus der günstigen Entwicklungsperioden im Jahreslauf. Demgemäß sind die meisten Pflanzen ein- oder zweijährig, je nachdem sie ein oder zwei Jahre bis zur Entwicklung der Samen gebrauchen. Bei den mehrjährigen oder ausdauernden Kräutern, Sträuchern und Bäumen handelt es sich um ein jährliches Neuergrünen der mit Reservestoffen erfüllten Wurzelstöcke oder Äste, resp. um einen allmählichen Ersatz der Blätter bei immergrünen Pflanzen, und alle solche ausdauernde Gewächse (die man aber kaum mehr als einfache Individuen ansehen darf) können unter Umständen ein sehr hohes Alter erreichen, wie man denn häufig von tausendjährigen Eichen, Rosenstöcken zc., ja selbst von mehrtausendjährigen Farnen, Drachen- und Affenbrotbäumen zc. spricht. Vgl. Weismann, Über die Dauer des Lebens (Jena 1882); Derselbe, Über Leben und Tod (das. 1884); A. Götte, Über den Ursprung des Todes (Hamb. 1883); F. Hildebrand, Die *L.* und Vegetationsweise der Pflanzen (Leipz. 1882); Göppert, Die Riesen des Pflanzenreichs (Berl. 1869). — Über die *L.* des Menschen s. auch Sterblichkeit.

Lebenselixir (Universalelixir, Elixirium ad longam vitam), eine Tinktur, die vermeintlich zur Erhaltung und Verlängerung des Lebens beitragen sollte. Die unter diesem Namen jetzt gebräuchliche Tinctura Aloës composita wird aus 9 Teilen Aloe, je 1 Teil Lärchenschwamm, Rhabarber, Zitwerwurzel, Enzianwurzel und Safran und 200 Teilen verdünntem Spiritus durch dreitägige Digestion gewonnen.

Lebensfähigkeit (Vitalität), im ärztlichen Sinn derjenige Zustand eines neugeborenen Kindes, in welchem dasselbe nach seinem Alter und nach der Bildung seiner Organe befähigt ist, fortzuleben, d. h. die durchschnittliche Lebensdauer des Menschen zu erreichen. Eine fünfmonatliche Frucht, sie mag noch so wohlgebildet sein, ist nicht lebensfähig, da sie das richtige Alter zum Fortleben nicht erreicht hat, und

eine Frucht von zehn Monaten kann nicht fortleben, wenn eins oder mehrere der zum Leben wichtigen Organe in der Weise verformt sind, daß deren notwendige Verrichtungen nicht von statten gehen können. Ein kurzes Leben von Minuten oder Stunden kommt also hierbei nicht in Betracht. Es ist von der größten Wichtigkeit, den Begriff der *L.* in solcher Weise zu beschränken, obgleich die Gesetze regelmäßig behufs der Entscheidung über Erbfähigkeit, Legitimität zc. zur *L.* im allgemeinen verlangen. Auch in strafrechtlicher Beziehung wurde früher zwischen Leben und *L.* insofern unterschieden, als der Kindesmord schwer bestraft wurde, wenn das Kind lebensfähig gewesen war, als im umgekehrten Fall. Das deutsche Reichsstrafgesetzbuch macht jedoch einen solchen Unterschied nicht. Auch in Beziehung auf die Frage, ob gewisse angeborene Mißbildungen, welche durch die Kunst möglicherweise beseitigt werden können, den Begriff der *L.* ausschließen oder nicht, gibt es verschiedene Ansichten. Aber mit Recht entscheidet sich Casper dahin, daß solche Mißbildungen, wie z. B. der angeborene häutige Verschluss des Mastdarms oder der Harnröhre, welche ohne Kunsthilfe zum Tod führen, auch den Begriff der *L.* ausschließen müssen, indem er ausführt, wie die Annahme der *L.* einer auf diese Weise mißgebildeten Frucht die Folgerung einer verschiedenen *L.* der Kinder der Armen und Reichen, der Stadt- und Landbewohner zulassen würde. In allen neuern Gesetzgebungen ist das Alter von 20 Tagen oder die 30. Schwangerschaftswoche, sieben Kalendermonate, als der Termin der beginnenden *L.* angenommen, der auch naturgemäßer erscheint als der von Hippokrates aufgestellte von 180 Tagen oder sechs Kalendermonaten, welcher noch von dem römischen Gesetzbuch festgehalten wird. Angeborene Mißbildungsfehler, welche im Stande sind, das Fortleben unmöglich zu machen, sind im ganzen selten und dann in der Regel so sehr in die Sinne fallend, daß über ihre Bedeutsamkeit in der Regel kein Zweifel obwalten kann. Weniger leicht und oft erst nach einigen Tagen machen sich innere Mißbildungen (s. d.) bemerkbar, wie z. B. Verschiebung der Speiseröhre, Verschluss des Afters und der Harnröhre, Zwerrhöfbruch, bei dem die Eingeweide des Unterleibs in die Brusthöhle gedrungen sind, u. dgl.

Lebensgeist (Spiritus vitalis), in ältern medizinischen Schulen ein hypothetisches Lebensprinzip.

Lebenshaltung (engl. Standard of life), der den errungenen Kulturhöhe entsprechende Lebensbedarf einer Bevölkerungsklasse.

Lebensnoten, nach Flourens eine kleine, wenige Millimeter umfassende graue Partie des verlängerten Marks an der Spitze des Calamus scriptorius (dem hintern Ende der Rautengrube und der vierten Hirnhöhle), weil deren Verletzungen rasch den Tod durch plötzlichen Stillstand der Atembewegungen und des Herzens herbeiführen, während das gesamte Gehirn nebst den Ganglien an seiner Basis bei Zerstörung abgetragen werden kann, ohne daß Atmung und Fortbewegung unmittelbar alteriert oder gar aufgehoben werden. Während Flourens glaubte, daß in der fraglichen Stelle das Zentrum des Lebens des Nervensystems und somit des tierischen Lebens überdauert liege, haben spätere Forscher gefunden, daß diese Stelle identisch ist mit dem Atemzentrum (s. Atmung, S. 16), und daß infolge ihrer Zerstörung bei den höhern Tieren Erstickungstod durch Sistierung der Lungenatmung herbeigeführt wird. Frösche und andere Tiere, bei denen die Haut- oder Darmatmung genügt, den Gasaustausch des Organismus zu regeln, leben

h viele Monate nach der Zerstörung des Lebens-

Lebenskraft. Wie man in der Gegenwart noch nicht stande ist, alle Lebensvorgänge durch die auch der unbelebten Natur herrschenden chemischen und physikalischen Geseze zu erklären (vgl. Leben), so r dies vor Jahrhunderten noch weit weniger mög-. Man sah sich deshalb nach andern Erklärungs-
 enden für die Erscheinungen der organischen Natur, da man doch auch auf diesem Gebiet eine strenge Regelmäßigkeit nicht verkennen konnte. In frühern Jahrhunderten nahm man sogen. Lebensgeister (vitalitas vitalis s. animales) an, welche die Auf-
 re haben sollten, die Berrichtungen des Lebens zu orgen. Später wurde der wachsende Organismus das Werk einer unbewußt bildenden Keimseele gegeben, welcher man einen eignen Bildungs-
 eb (nisus formativus, s. d.) zuschrieb. Als diese Er-
 rung nicht mehr Stich halten wollte, nahm man Lebenskräfte oder auch nur eine L. an. Auten-
 hielt die L. sogar für eine von der Materie ab-
 bare, selbständige Kraft. Letztere Ansicht bricht
 n deshalb in sich zusammen, weil sie auf einer
 lichen Verkennung des metaphysischen Wesens der
 st beruht. Die neuere Physiologie hat den Be-
 f der L. als einer solchen, welche von den übrigen,
 h in der unbelebten Natur herrschenden Kräften
 sieden sei, ganz aufgegeben. Sie betrachtet das
 en nicht als Ursache, sondern als das Produkt
 s Systems von Bedingungen und Mitteln, welche
 h denselben mechanischen, physikalischen und che-
 schen Gesezen wirken, die in der übrigen Natur
 en, so daß die eigentümliche Gesamtwirkung,
 en deren wir Belebtes von Unbelebtem unter-
 üben, nicht von einer Verschiedenheit der Kräfte
 Geseze, sondern von einer Verschiedenheit der
 en organischen Reimen dargebotenen Angriffs-
 ste für diese Kräfte abhängt. Diese Auffassung
 Lebenserscheinungen nennt man die mecha-
 sche, im Gegensatz zu der früher herrschenden
 samischen. Sie macht den Versuch, die Geseze
 Lebens mit den sonst bekannten Naturgesezen in
 einstimmung zu bringen. Die mechanische An-
 vom organischen Leben ist allerdings erst dann
 iehen, wenn alle Bewegungen im Organismus
 lich als Wirkungen der den Atomen auch sonst
 wohnenden Kräfte nachgewiesen sind, was vor-
 ig noch nicht entfernt geschehen ist. Sie empfiehlt
 aber nicht bloß von vornherein durch ihre größere
 hrcheinlichkeit und Einfachheit, sondern sie wird
 durch den ganzen Entwicklungsgang fast zur
 ißheit erhoben. Dieser zeigt nämlich auf das
 reibendste, daß ganz proportional der Vertiefung
 forschung die L. an Boden verloren hat. Vgl.
 je, über Leben und L., in Wagners »Hand-
 terbuch der Physiologie«, Bd. 1 (Braunschw. 1842);
 yer, Erforschung des Lebens (Jena 1873).

Lebenslinie, s. Chiromantie.

Lebensluft, s. Sauerstoff.

Lebensmagnetismus, s. v. w. tierischer Magnete-
 mus, s. Magnetische Kuren.

Lebensrad, s. Phänakistoskop.

Lebensverlängerung, s. Makrobiotik.

Lebensversicherung. Das ungewisse Ereignis, von
 m Eintritt oder Nichtetrtritt bei jeder Ver-
 rung (s. Versicherungswesen) die Erfüllung
 Vertrags abhängig sein muß, ist bei der L. der
 des Menschen oder das Erleben eines bestimmten
 ts. Man spricht auch wohl von der L. im wei-
 Sinn bei denjenigen Versicherungsarten, bei

welchen diese Ungewißheit der individuellen Lebens-
 dauer neben einem oder mehreren andern ungewissen
 Ereignissen mit in Frage kommt, wie bei der Inva-
 lidenpension, der Witwenversorgung; ja, man dehnt
 wohl gar, ohne zureichende Gründe, den Begriff der
 L. auf alle Versicherungen aus, welche die Integrität
 der menschlichen Gesundheit zum Gegenstand der Spe-
 kulation genommen haben, wie Krankenlassen (s. d.)
 u. a. — Von der eigentlichen L. hat man zwei Arten
 zu unterscheiden: 1) die Versicherung auf den To-
 desfall, 2) die Versicherung auf den Erlebens-
 fall. Beide können entweder Kapitalversicherungen
 oder Rentenversicherungen sein, je nachdem die Aus-
 zahlung eines Kapitals oder einer Leibrente geleistet
 werden soll. Näheres über Rentenversicherung s. d. —
 Bei der Kapitalversicherung auf den Todesfall kommt
 die Versicherungssumme nach dem Tode der betreffen-
 den Person zur Auszahlung, bei der Versicherung auf
 den Erlebensfall (Aussteuerversicherung), wenn der
 Versicherte nach Ablauf einer bestimmten Zeit noch
 lebt. Kapitalversicherungen auf den Todesfall, welche
 nur auf ein Jahr oder auf eine bestimmte Reihe von
 Jahren so abgeschlossen werden, daß die Versicherungs-
 summe nur dann zahlbar wird, wenn der Tod inner-
 halb der Versicherungszeit erfolgt, nennt man kurze
 Versicherungen. Sie werden wenig benutzt, während
 die sogen. gemischten Kapitalversicherungen oder
 abgekürzten Lebensversicherungen, bei welchen die
 Versicherungssumme entweder nach Zurücklegung
 eines bestimmten Alters fällig wird oder durch den
 Tod, wenn der Versicherte vor der Erreichung dieses
 Alters stirbt, in neuerer Zeit mehr Anklang ge-
 funden haben, weil damit oft der Zweck von Alters-
 versorgungen oder Aussteuerbeschaffung verbunden
 wird. Auch auf zwei Personen zugleich kann sich die
 Kapitalversicherung erstrecken und zwar derart, daß
 ausbedungen wird, die Versicherungssumme fällig
 werden zu lassen entweder für die Eventualität, daß
 eine bestimmte Person eine bestimmte andre über-
 lebt (Überlebensversicherung), oder für den
 Todesfall der zuerst von zwei Versicherten sterbenden
 Person (Versicherung verbundener Leben, verbun-
 dene Überlebensversicherung). Die Kombina-
 tionen, welche über die Gewährung der Prämien und
 der Versicherungssumme durch die Police vereinbart
 werden können, sind sehr zahlreich, wie auch die Zwecke,
 die durch die Versicherung erfüllt werden sollen, sehr
 mannigfaltig sein können; doch bleibt die einfache
 Versicherung auf Lebenszeit mit fortlaufenden Prä-
 mien die vorherrschende. Die Leistung, welche den
 Versicherungsgesellschaften für die Kapitalversiche-
 rung zu gewähren ist, die Prämie, pflegt in prä-
 numerando zu machenden Jahreszahlungen aus-
 betungen zu werden, für deren Entrichtung indes
 halb- oder vierteljährliche, auch monatliche Raten
 unter entsprechender Verzinsung der gestundeten Be-
 träge zugestanden werden; es kann aber auch die
 Prämienzahlung durch eine beschränkte Anzahl ent-
 sprechend höherer Prämien oder eine einmal zu lei-
 stende Summe abgelöst werden, so daß damit die Ver-
 sicherung eine für die Folge beitragsfreie wird. Oft
 wird bei der L. gegen Zahlung einer Zusatzprämie
 ausbedungen, daß am Ende der Versicherung die
 Prämien (natürlich ohne Zinsen) zurückgewährt wer-
 den (Gegenversicherung). Weiteres über Prämie
 s. unter Versicherungswesen.

Das Lebensversicherungsgeschäft wird nicht von
 einzelnen Unternehmern, sondern nur von Gesellschaf-
 ten, von Gegenseitigkeits- und Aktiengesellschaften,
 betrieben. Die erstern verteilen die erzielten Über-

schüsse (Dividenden) bei rationeller Geschäftsführung nicht sofort nach Feststellung der Rechnungsabschlüsse, sondern behalten dieselben mehrere Jahre zurück als Sicherheitsfonds, welcher dann, ebenso wie die Garantie- oder Sicherheitsfonds der Aktien-gesellschaften, zu eventueller Deckung unvorhergesehener Verluste durch eine die Berechnung übersteigende Sterblichkeit zc. bereit liegt. Die großen deutschen Gegenseitigkeitsanstalten verteilen die Dividenden erst nach Ablauf von vier oder fünf Jahren und zwar meistens durch ratiellerche Anrechnung auf die Prämien. Man unterscheidet demgemäß Brutto- und Nettoprämie. Letztere ist gleich dem Unterschied zwischen der Bruttoprämie und der auf dieselbe entfallenden Dividende. In neuerer Zeit ist von einigen Anstalten die Verwendung der Dividenden zu einer allmählich wachsenden, die Prämien allmählich verringernden, bei guten Resultaten dieselben schließlich völlig ausgleichenden Vergütung eingeführt worden, so daß dabei die Prämien im umgekehrten Verhältniß zu dem mit der Versicherung verbundenen, in der Regel wachsenden Risiko sich verringern. In England werden die Dividenden häufig für die Interessenten wie Sparkassengelder angesammelt, um dann neben der Versicherungssumme als sogen. Bonus auszubezahlt zu werden. Meistens werden Dividenden nur so lange gewährt, als die Versicherung in Kraft ist; einzelne Anstalten geben aber für jede Prämie, welche ihnen bezahlt wurde, also auch über den Tod und das Erlöschen der Versicherung bei Lebzeiten hinaus, die entsprechende Dividende. Neuerdings haben auch je mehr und mehr Aktien-gesellschaften, welche man deshalb wohl „gemischte“ zu nennen pflegt, die Einrichtung getroffen, daß sie neben Versicherungen zu fester Prämie auch solche abschließen, denen sie von den Überschüssen einen Anteil vergüten.

In den Geschäftsergebnissen der Lebensversicherungsgesellschaften zeigt sich eine viel größere Gleichmäßigkeit als in denjenigen fast aller andern Versicherungsinstitute, weshalb das Gegenseitigkeitsprinzip sich besonders bei der L. bewährt hat, so daß die alten großen deutschen Anstalten dieser Art eine ziemlich konstante hohe Dividende verteilen, während freilich der Mangel an einem genügenden Gründungskapital, an Erfahrungen und hinreichendem Versicherungsbestand einige junge Gesellschaften zur Einforderung von Nachschüssen genötigt hat. Der Grund für jene Gleichmäßigkeit der Geschäftsergebnisse liegt darin, daß man in dem Absterben einer großen Anzahl von Menschen, in den Zahlenverhältnissen sowohl der innerhalb der einzelnen Zeitabschnitte, z. B. Jahre, Sterbenden zu den Überlebenden als auch der in den einzelnen Altersjahren Sterbenden zu den Gleichalterigen eine gewisse relativ große Stetigkeit beobachtet, dieselbe in den sogen. Sterblichkeits- (Mortalitäts-) Tafeln statistisch festgestellt und die mittlere Lebensdauer der Menschen sowie die wahrscheinliche Lebensdauer von Personen eines bestimmten Alters zu berechnen gelernt hat, womit für die Berechnung der Lebensversicherungsprämien eine weit festere, wissenschaftlichere Grundlage als für die andrer Versicherungsprämien gegeben ist. Schon zu Ausgang des 17. Jahrh. wurden von einzelnen Gelehrten, zuerst von Halley nach den Totenlisten der Stadt Breslau 1693, Sterblichkeitstafeln berechnet; bei der Ungenauigkeit der Beobachtungen, welche diesen Tafeln zu Grunde liegen, können die letztern indes auf Zuverlässigkeit keinen besondern Anspruch erheben. In der Folge wurde eine große Anzahl von Tafeln veröffentlicht

und darunter in neuerer Zeit auch solche, zu denen die Erfahrungen einzelner Lebensversicherungsanstalten selbst benutzt worden waren. Die letztern Tafeln sind natürlich für Lebensversicherungszwecke die geeignetsten. Die bekannteste derselben ist die sogen. Tafel der 17 englischen Gesellschaften, welche aus den Beobachtungen von 17 englischer Lebensversicherungsgesellschaften durch henners-gende Techniker berechnet ist und darum im Aufg. besonderer Zuverlässigkeit steht. Ihrer bedienen sich gegenwärtig wohl die meisten deutschen Gesellschaften. Neuerdings haben sowohl die Gothaer Lebensversicherungsbank für Deutschland als auch der Verein deutscher Lebensversicherungsanstalten nach den Erfahrungen der betreffenden Gesellschaften Sterblichkeitstafeln aufstellen und veröffentlichen lassen. Schon die oberflächliche Betrachtung der Mortalitätstafeln zeigt, daß von einer Anzahl gleichalteriger Personen im Durchschnitt während eines gewissen Zeitraums, als z. B. während eines Jahres, um so mehr sterben, je älter diese Personen sind. Nach der Tafel der 17 englischen Gesellschaften sterben von 1000 vierzigjährigen Personen während des ersten Jahres 14, von 1000 fünfzigjährigen 16, von 1000 sechzigjährigen 33, von 1000 achtzigjährigen 140. Würden die Gesellschaften von jedem Versicherten in jedem Jahr denjenigen Beitrag fordern, welcher genau der Sterblichkeitsgefahr entspricht, welcher derselbe in dem betreffenden Jahr unterliegt, so würde jeder Versicherte eine von Jahr zu Jahr steigende Prämie zu entrichten haben. Die Lebensversicherungsgesellschaften haben bis auf eine einzige, die Hannoversche, welche jedoch auch bereits wieder davon zurückgekommen ist, dieses für den Versicherten meist lästige System der immer steigenden Prämie nicht angenommen; sie erheben vielmehr an Stelle dieser steigenden Prämie eine Durchschnittsprämie, welche in gleicher Höhe (und zwar in der Regel während der ganzen Versicherungsdauer) festgezahlt wird. Bei dem System der gleichbleibenden Durchschnittsprämie zahlt der Versicherte in den ersten Jahren seiner Versicherung mehr und in den letzten weniger, als er nach dem System der steigenden Prämie zu zahlen haben würde. Aus den Beiträgen der ersten Jahre, welche die Gesellschaft ansammelt, wird unter Hinzufügung der Zinsen und Zinseszinsen der sogen. Prämienreservefonds (oder kurzweg Reservefonds) gebildet. Tritt dann mit der Zeit der Versicherte in das Lebensalter, für welches die Sterblichkeitsgefahr so groß ist, daß sie durch die Durchschnittsprämie nicht mehr gedeckt wird, so muß zur Ausgleichung des Fehlenden diese Prämienreserve in Anspruch genommen werden. Der Prämienreservefonds dient nicht, wie der Sicherheits- oder Garantiefonds der Versicherungsgesellschaft, oder wie die Reservefonds bei Bank- und Kreditinstituten, als Schutzmittel gegen außergewöhnliche Schäden, sondern vielmehr dazu, der Gesellschaft die Erfüllung von Verbindlichkeiten zu ermöglichen, welche infolge des wachsenden Alters ihrer Versicherten und der dadurch bedingten größern Anzahl von Sterbefällen mit Notwendigkeit (wenn auch erst nach einer Reihe von Jahren) an sie herantreten müssen. So ist also auch die erforderliche Höhe des Prämienreservefonds wissenschaftlich zu berechnen, wofür die erste Methode der Schotte Price aufstellte. Natürlich muß Gleichmäßigkeit in den Sterblichkeitsverhältnissen der Lebensversicherungsgesellschaften im allgemeinen um so sicherer zu erwarten sein, je größer die Anzahl der in Betracht kommenden Personen, der Versicherten, ist.

Stand der deutschen Lebensversicherungsaufstellen Ende 1886.

Gesellschaftsname	Gründung	Versichert		Aktienkapital		Gesamtaktiva: Millionen Mark	Uberschuß: Tausende Mark	Dividende		Verwaltungslosten	
		Personen (• Polizen)	Millionen Mark	nomi- nell	einge- zahlt			der Versicherten: Proj. der Prämie	der Aktionäre: Proj. der Einzahlung	Proj. der Zahrein- nahme	Proj. des Ver- sicherungs- bestandes
Bothaer	1827	68 172	510,3	gegenseitig		185,3	5913	43,0	—	4,92	2,29
Überder	1828	34 918	134,6	1530	153	33,0	355	?	58,3	11,06	4,56
Leipziger	1830	37 493	242,0	gegenseitig		58,4	2674	43,0	—	7,93	3,53
Hannoversche	1830	15 441	42,4	.		5,6	162	18,0	—	23,15	8,57
Deutsche	1836	21 124	114,4	3000	600	37,2	834	32,0	29,4	10,75	5,50
Rheinische	1836	8 116	31,6	Fonds d. Hyp.-B.		7,6	250	—	—	8,90	6,16
Franken-Lotharingische	1842	1 394	2,7	gegenseitig		1,7	13	20,0	—	8,93	5,56
Frankfurt a. M.	1844	11 896	47,6	5143	514	12,3	165	13,0	17,5	10,15	4,79
Comenius (Hamburg)	1847	20 191	61,7	1500	150	18,5	208	20,0	38,5	11,20	5,87
Centonia (Leipzig)	1852	*37 097	85,5	1800	450	14,6	209	?	10	15,32	6,05
Concordia (Böln)	1853	26 283	162,5	30 000	6000	55,2	1104	25,0	16,2	9,20	4,44
Mecklenburgische (Schwerin)	1853	6 192	25,2	300	300	26,1	120	35,2	7	19,35	7,43
Hansa (Halle)	1854	*24 772	60,5	gegenseitig		17,1	485	24,0	—	14,47	6,55
Lebensversicherungs- u. Er- parnisbank (Stuttgart)	1854	42 162	249,0	.		60,4	2847	35,0	—	5,49	2,43
Thüringische	1855	8 280	8,1	Fonds d. Renten-V.		7,4	24	15,0	—	10,57	4,54
Magdeburger	1856	*43 379	87,2	6000	1200	17,5	253	19,0	7	15,83	6,36
Thüringia (Erfurt)	1856	*21 863	65,5	9000	1800	15,9	372	?	33,5	15,08	6,94
Germania (Stettin)	1857	*104 642	300,1	9000	1800	78,3	1896	21,0	15	12,39	6,36
Providentia (Frankf. a. M.)	1857	10 164	45,3	17 143	1714	14,4	125	24,7	24,5	12,37	5,17
Historia (Berlin)	1861	*21 470	91,2	6000	1200	23,2	668	?	25	15,02	7,89
Lebensanstalt in Stuttgart	1861	*11 187	30,7	gegenseitig		55,9	256	25,0	—	8,13	3,10
Carlsruher	1864	*47 985	195,2	.		51,3	1408	?	—	7,22	2,72
Preussische (Berlin)	1865	*18 608	54,2	3000	600	9,6	161	33,0	12,5	19,82	7,26
Friedrich Wilhelm (Berlin)	1866	*16 662	43,1	3000	750	9,3	72	16,0	6	17,92	6,92
Lothstern (Berlin)	1867	*15 479	57,1	3750	750	13,6	352	18,0	15,3	15,23	6,87
Premer	1867	*10 914	21,9	gegenseitig		3,9	95	15,0	—	22,40	8,76
Leipziger	1868	*23 998	48,2	600	120	8,4	51	4,0	5	21,24	7,93
Comenius (Berlin)	1872	*1 591	3,2	508	268	1,1	2	—	6	19,50	8,26
Premer und Marine (Berlin)	1872	*12 878	16,4	3000	3000	12,2	161	—	—	8,16	4,98
Niederländische (Erfeld)	1872	*5 656	31,2	9000	1800	6,8	75	?	8	18,86	8,76
Schlesische (Breslau)	1872	*6 097	18,9	3000	600	3,5	26	16,0	—	27,46	12,72
Leipziger (Posen)	1873	*5 077	10,0	500	250	0,9	10	—	5	40,78	14,90
Magdeburger Allgemeine	1873	*9 722	39,2	3000	3000	12,2	157	16,0	8,3	15,13	6,57
Preussischer Beamtenverein (Hannover)	1875	*9 629	36,2	gegenseitig		8,3	380	?	—	4,23	1,61
Summa:		755 532	2973,6	119 886	27 029	837,1	21 877		13,97	10,75	4,86

Stand der Lebensversicherungsgesellschaften in Österreich-Ungarn 1886.

Name der Gesellschaft	Gründung	Versichert		Verein- schüsse der Aktionäre: Tausende Gulden	Gesamt- aktiva: Millionen Gulden	Zuwachs: Tausende Gulden	Fällig geworden: Tausende Gulden	
		Polizen	Todesfall					Erlebensf.
			Versicherungen in Millionen Gulden					
Aktiengesellschaften:								
Generali (Triest)	1834	41 822	86,21	11,57	1575	32,44	8452	2032
Alpen (Wien)	1832-82	33 447	16,54	13,03	594	8,60	667	1112
Unione Adriatico (Triest)	1856	23 712	34,20	7,61	1600	13,91	4928	877
Leipziger (Wien)	1859	14 603	34,33	4,81	500	34,18	939	837
Leipziger Ungarische (Pest)	1863	28 916	36,02	19,16	3000	20,96	983	1042
Leipziger Österreichischer (Wien)	1865	10 056	12,90	2,57	600	5,04	1117	259
Leipziger (Wien)	1868	12 376	16,66	0,66	1000	5,27	650	316
Leipziger Fönicière (Pest)	1869	9 201	10,72	3,88	1000	6,79	553	238
Leipziger Franczia (Pest)	1880	10 998	11,55	9,23	4877	9,10	1717	151
Leipziger Lebens- u. Renten-V. (Wien)	1882	5 230	7,60	5,51	1000	1,99	2068	61
		190 361	267,02	78,03	17 746	138,47	22 074	6925
Leipziger auf Gegenseitigkeit:								
Leipziger (Wien)	1839	21 883	19,71	8,67	—	7,23	1118	412
Leipziger (Wien)	1860	31 077	10,93	5,90	—	2,20	296	348
Leipziger Lebensverein (Wien)	1865	48 824	42,10	6,92	—	8,67	3325	787
Leipziger (Prag)	1869	4 163	3,68	0,43	—	2,61	349	37
Leipziger (Prag)	1869	14 000	9,05	1,67	—	6,69	980	164
Leipziger (Bukarest) (Germannstadt)	1869	3 481	2,10	0,44	101	0,55	29	47
Leipziger Concordia (Reichenberg)	1870	2 001	2,01	0,52	—	1,17	463	20
Leipziger (Agram)	1874	8 259	10,66	7,47	—	6,67	439	263
Leipziger (Wien)	1879	6 631	—	5,03	—	0,33	2509	8
		139 819	100,25	36,94	101	36,11	9502	1982
Wien u. Gegenf.-Gesellschaften:		330 180	367,27	114,97	17 847	174,58	31 576	8907

Unter den allgemeinen Versicherungsbedingungen der Lebensversicherungsanstalten seien nur einige hervorgehoben. Fast allgemein wird die Annahme einer angemeldeten Versicherung auch von dem Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung abhängig gemacht. Ausgeschlossen von den Versicherungen pflegen die Eventualitäten des Todes zu sein, welcher durch Verwirkung des Lebens auf Richterspruch, durch Selbstmord, wenigstens zurechnungsfähigen, Duell, Kriegs- und Seedienst etc. eintritt. In einzelnen Fällen, z. B. bei rechtskräftiger Verurteilung der Versicherten zu langer Freiheitsstrafe, bei Versfall des Versicherten in Trunksucht, bei der Entdeckung falscher Deklarationsangaben u. a., pflegt den Anstalten der Rücktritt vom Vertrag eingeräumt zu sein, in andern Fällen, wie bei der Teilnahme an einem Feldzug oder an gefährlichen Reisen, kann meistens der Versicherte wählen, ob er die Versicherung aufgeben oder dieselbe zeitweise aufheben (suspendieren) oder sie unter Ausbedingung besonderer Zusatz- (Extra-) Prämien auch auf diese Gefahren ausdehnen lassen will (Kriegsversicherung). In fast allen diesen Fällen, außer denjenigen der wahrheitswidrigen Deklaration, pflegt den Versicherten bei der Vertragsaufhebung eine sogen. Abgangsschädigung, die volle ratierte Prämienreserve oder ein gewisser Prozentsatz derselben, rückvergütet zu werden. Dasselbe findet statt, wenn der Versicherte, solange die Police in Kraft ist, freiwillig die Versicherung der Anstalt zurückverkaufen, die Versicherung fallen lassen will, während die Nichtzahlung der Prämie oft diesen Anspruch aufhebt. Sehr oft wird diese Abgangsschädigung erst dann gewährt, wenn die Versicherung einige Jahre gedauert hat.

Die L. ist nicht, wie oft behauptet wird, eine moderne Einrichtung, sondern sie besteht in der Form der Sterbekassen (s. d.), welche sich in nichts Wesentlichem von den großen Lebensversicherungsgesellschaften unterscheiden, seit uralten Zeiten in germanischen Ländern und ist neuerdings auch als unter den alten Römern vorkommend nachgewiesen worden. Modern ist nur die jetzige, auf den oben angegebenen wissenschaftlichen Fortschritten beruhende Lebensversicherungstechnik und die großartigere Verallgemeinerung des Geschäftsbetriebs der Lebensversicherungsgesellschaften. Beide überlaken wir, wie die neuern Formen des Versicherungswesens überhaupt, aus England, wo 1705 die erste moderne Lebensversicherungsanstalt, die Amicable oder Perpetual Assurance in London, gegründet wurde und das Lebensversicherungswesen einen gewaltigen Aufschwung genommen hat. In Deutschland sind die ältesten Anstalten die Lebensversicherungsbank für Deutschland in Gotha (1827 von Arnolbi [s. d.] auf Gegenseitigkeit gegründet) und die Deutsche Lebensversicherungsgesellschaft (Aktien-) Gesellschaft zu Lübeck (1828 gegründet). Über die Entwicklung und den jetzigen Stand der großen deutschen Lebensversicherungsanstalten geben unsere, den periodischen Veröffentlichungen der »Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik« entnommenen Tabellen (S. 593) Auskunft. Außer den dort aufgezählten deutschen Lebensversicherungsanstalten und einer sehr großen Anzahl Sterbekassen wirken in Deutschland noch einige ausländische, namentlich englische, wie die North British and Mercantile, die Londoner Union, Gresham u. a., auch einige nordamerikanische, wie die New Yorker Germania und die Equitable aus New York. Fast in allen Kulturstaaten ist jetzt die L. verbreitet, in den meisten zwar in geringerem Umfang als in Deutsch-

land, in England aber und in den Vereinigten Staaten Nordamerikas in weit größerem Maß.

Entwicklung der Lebensversicherung bei den deutschen Anstalten von 1829 bis 1886.

Jahr	Zahl der Anstalten	Neuer Bruttoungang im Lauf des Jahres		Bestand am Ende des Jahres		Reinschmelze im Lauf des Jahres	
		Personen, resp. Policen	Versicherungssumme in Millionen M.	Personen, resp. Policen	Versicherungssumme in Millionen M.	Personen	Versicherungssumme in Millionen M.
1829	2	1462	8,1	1448	8,1	1448	8,1
1833	4	1612	7,3	9274	43,7	1217	1,1
1840	6	2794	10,1	19852	83,3	1574	4,1
1845	7	2762	10,1	28463	115,4	1520	1,1
1850	10	4101	13,6	36955	142,3	2221	6,3
1855	17	8144	28,0	54333	198,7	6568	10,3
1860	19	13222	40,7	95406	316,3	8318	13,3
1865	22	51477	126,1	210227	624,6	57132	5,1
1870	28	44526	118,3	362250	1010,1	10231	3,1
1875	37	68523	243,6	523842	1629,7	33430	14,3
1880	36	56312	224,4	608648	2132,7	21889	13,3
1881	35	57745	232,3	627127	2236,6	18479	13,3
1882	34	60424	250,0	646697	2361,1	19379	12,3
1883	34	61752	258,0	671096	2496,1	24369	13,3
1884	34	64800	280,6	699657	2658,3	23571	13,3
1885	34	62813	279,5	727534	2816,1	27877	13,3
1886	34	63184	280,9	755532	2973,3	28211	13,3

Auf 100,000 Einwohner kamen in den ersten 11 Jahren an Policen, bez. Personen je: 7, 60, 86, 104, 149, 252, 530, 887, 1226, 1345 und im J. 1885: 1553. Sind auch die Ausländer, welche bei deutschen Anstalten versichert sind, in diesen Zahlen mit enthalten, wogegen die Inländer, welche im Leben bei ausländischen Gesellschaften versichert haben, nicht mit ausgewiesen werden, so gibt doch diese stehende Zahlenreihe ein annähernd richtiges Bild von der Beteiligung der Bevölkerung Deutschlands an der L.

[Literatur.] Vitting, Über Lebensversicherung und andere Versorgungsanstalten (Wien 1832); Jahn, Theorien der Lebensrenten (deutsch von Schmid, Weim. 1838); Jahn, Ausführliche Berechnung der Prämien und Reservefonds bei Lebensversicherungsanstalten (Zittau 1852); Wiegand, Schule der Lebensversicherungsagenten (6. Aufl., Halle 1884, 4 Bde.); Derselbe, Vorteile und Garantien der L. (11. Aufl., das. 1869); Derselbe, Die mathematischen Grundlagen der Lebensversicherung (das. 1854); Derselbe, Lebensversicherungstheorie (5. Aufl., das. 1863); Staudinger, Die Lehre vom Lebensversicherungsvertrag (Erlang. 1867); Fischer, Grundzüge des auf menschliche Sterblichkeit gegründeten Versicherungswesens (Oppenheim 1868); A. Wild, Leibrenten, Lebensversicherungrenten etc. (Münch. 1862); Lazarus, Über Rentenverhältnisse (Hamb. 1867); Rinkelin, Die Elemente der Lebensversicherungsrechnung (2. Aufl., das. 1875); Geyer, Die L. in Deutschland und ihre gesetzliche Regelung (Leipz. 1878); Elster, Die L. in Deutschland (Jena 1880); Voss, Fragen der L. (Gieß. 1881); Morgenbesser, Die mathematischen Grundlagen des gesamten Versicherungswesens (Leipz. 1882); Jonas, Studien und Vorschläge zum Gebiet des Lebensversicherungsgeschäfts (das. 1883); Wittstein, Das mathematische Gesetz der Sterblichkeit (2. Aufl., Hannov. 1883); Derselbe, mathematische Risiko der Versicherungsgeellschaften (das. 1885); Rüdiger, Die Rechtslehre vom Leben-

sicherungsvertrag (Berl. 1885); Rögler, Über Prag 1885); Karup, Handbuch der L. (2. Ausg., p. 1885), wo insbesondere auch Angaben über Literatur der L. Eine Statistik der deutschen Lebensversicherungsanstalten erscheint jährlich in »Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik« und der »Berliner Börsenzeitung«, der österreichischen in der »Statistischen Monatschrift« (Wien). I. Versicherungswesen.

Leber (Hepar. Jecur), die Drüse zur Bereitung Galle. Bei vielen niedern Tieren ist keine eigentliche L. vorhanden, vielmehr ist ein Teil des Darms: sogen. Leberzellen ausgekleidet, welche dieselbe Funktion auszuüben scheinen wie eine wirkliche L. häufig sind hierfür besondere Blindfäden des Magens, in die es münden in ihn eine Anzahl kleiner oder größerer Drüsen, welche in ihrer Gesamtheit als L. bezeichnet werden können. Indem sich in die Ausführungsgänge verlängern, rückt die L. immer weiter vom Darm weg und bildet zuletzt ein besonderes Organ, das in mächtiger Ausdehnung bei den Wirbeltieren entwickelt ist. Die sogen. L. der höhern Klasse erfüllt wahrscheinlich nur die Funktionen einer Ausscheidungsdrüse, ähnlich verhält es sich mit der L. der Spinnen; bei den Mollusken scheint sie beides zu sein. Bei den Wirbeltieren (mit Ausnahme der Placentalier) entsteht die L. im Embryo als eine paarige Ausstülpung des Mitteldarms dicht hinter dem Mesenterium und zwar sowohl der innern Schleimhaut als auch der Muskulatur und der Gefäße des Darms. Der Leberauswuchs verwandelt sich durch vielfache Verzweigung in ein baumförmiges Organ, dessen feinste Äste aber nebartig miteinander verschmelzen. Die Äste oder die Stränge des Netzes, anfangs solid, spalten sich aus und bilden so die Gallengänge, in denen die von den Leberzellen abgesonderte Galle in den Darm hinfließt. Die zwei ursprünglichen Lebergänge vereinigen sich fast überall zu einer Masse, die aus beiden Hauptgängen bestehen. Kommt es zur Bildung der fertigen L. durch das Verschmelzen der Blutgefäße in ihr. Die feinsten Zweige der L. nach Verschmelzung derselben zum Netz, die Äste des letztern sind nämlich allenthalben von feinen Kapillaren umspinnen, welche in ähnlicher Weise ein Gefäßnetz bilden und von spärlichem Bindegewebe gestützt werden. Statt aber, wie dies bei den niederen Tieren gewöhnlich der Fall, aus einer Arterie hervorzugehen und sich zu einer Vene zu vereinigen, so sind sie nichts als die feinsten Verzweigungen der Pfortader (s. d. und Tafel »Blutgefäße«, Fig. 4), d. h. die Pfortader, welche das Blut aus den Eingeweiden in die Leber führt; nachdem alsdann mit der Thätigkeit der Leberzellen die Galle aus dem Blut abgeschieden worden, vereinigen sich diese venösen Kapillaren zur Lebervene, welche in die Hohlvene mündet. Das Blut zur Ernährung der L. wird hingegen von der Leberarterie geliefert, die gleichfalls ein Arteriengefäß bildet. Außerlich ist die L. gewöhnlich eine fleischige Masse, die aber bei manchen Wirbeltieren mehrere Lappen bildet. Beim Menschen (s. Tafel »Eingeweide I u. II«) stellt sie das bekannte rot- bis braune Organ dar, welches in der Bauchhöhle unmittelbar unter dem Zwerchfell liegt und den Magen zum Teil bedeckt. Beim Erwachsenen ist sie etwa 15 cm lang, 20 cm breit, höchstens 8,5—7,5 cm dick und wiegt im Mittel 1800 g. Sie zerfällt durch drei Leisten in vier ungleich große Lappen, den sogen. rechten, linken, vieredigen und Spigellischen Lappen, von welchen der erstge-

nannte der größte ist. In den Furchen liegt die Gallenblase und verlaufen die Blutgefäße. Befestigt ist die L. an der vordern Bauchwand und dem Zwerchfell durch drei Bänder, welche Teile des Bauchfelles (s. d.) sind. Letzteres überzieht die L. fast allseitig und gibt ihr so eine glatte Oberfläche. Ein anderes Band, das sogen. runde Leberband (ligamentum teres hepatis), ist nichts als die beim Fötus noch thätige, nach der Geburt aber nicht mehr funktionierende Nabelvene (s. Embryo, S. 596). Der Eintritt der Blutgefäße und der Austritt der Gallengänge erfolgt durch eine tiefe Furche, die sogen. Leberpforte; sie sind innerhalb der L. von einer bindegewebigen Scheide (capsula Glissonii) umgeben. Das Innere der L. zerfällt bei der Betrachtung mit dem unbewaffneten Auge in dunkle Flecke, welche durch hellere Umgebung voneinander getrennt sind. Jeder Fleck (Leberinsel, Leberläppchen) besteht aus einem Teil des oben besprochenen Netzes von Leberzellen, wird von feinsten Zweigen der Pfortader umspinnen, vom Bindegewebe begrenzt und hat im Innern außer den Kapillaren ein aus ihnen hervorgehendes Ästchen der Lebervene, bildet also gewissermaßen einen Bezirk für sich (eine L. im kleinen). Die in ihm abgesonderte Galle sammelt sich an seiner Peripherie in den sogen. Gallenkanälchen, welche erst zu feiner Begrenzung mit beitragen, dann aber zu größeren Kanälen zusammentreten. An letztern finden sich kleine Ausstülpungen (Gallengangdrüsen), welche zur Absonderung gewisser in der Galle enthaltenen Stoffe, vielleicht des Gallenschleims, dienen. Schließlich vereinigen sich die Gallengänge zu zwei größeren Ästen, treten so aus der L. hervor und verbinden sich darauf zu einem einzigen Stamm, dem Lebergang (ductus hepatis), welcher in die Gallenblase (s. d.) mündet.

Die Funktionen der L. sind erst sehr mangelhaft erforscht. Hensen und Bernard fanden fast gleichzeitig ein eigentümliches Kohlehydrat in der L., dem wegen seiner leichten Überführung in Zucker der Name Glykogen gegeben wurde. Es wird in sehr wechselnder Menge in der L. angetroffen und steht hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung zwischen Stärke und Dextrin. Der Glykogengehalt der L. ist von der Einfuhr gewisser Stoffe durch die Nahrung abhängig; durch mehrtägiges Hungern läßt sich die L. völlig glykogenfrei machen, eine ausschließliche Fütterung mit Fibrin und Fett wirkt ebenso, eine zuckerreiche Nahrung hingegen bewirkt eine erhebliche Auffspeicherung von Glykogen. Es ist zweifelhaft, ob das Glykogen sich ausschließlich bildet, wenn die Kohlehydrate aus der Nahrung die L. passieren, da sich der Körper auch vorfindet, wenn Tiere nach mehrtägigem Hungern ausschließlich mit Eiweiß und Leim gefüttert werden, und die Möglichkeit der Bildung von Glykogen aus eiweißhaltigen Stoffen also nicht abgewiesen werden kann. Gewisse Stellen des Nervensystems sind befähigt, das Glykogen der L. schnell in Zucker überzuführen. So beschleunigt ein Stich in den Boden des vierten Ventrifels (Zuckerstich oder Piqûre) diese Umwandlung derart, daß der Zucker nicht mehr in dem Maß, wie er sich bildet, durch Oxydation zerstört wird, sondern daß vielmehr der Zuckergehalt des Blutes derartig wächst, daß es zu einer Ausscheidung des Zuckers durch die Nieren kommt. Nach der Entdeckung des Glykogens und der Beobachtung, daß eine frisch ausgeschnittene und durch Ausspülen mit Wasser von der Pfortader aus zuckerfrei gemachte L. nach einiger Zeit wieder eine erhebliche Menge Zucker enthält, während das Gly-

togen in demselben Maße schwindet, hat man der *L.* eine zuckerbildende Funktion zugeschrieben. Diese von Bernard begründete Lehre ist von Bavy u. a. widerlegt worden, indem man zeigte, daß die Zuckerbildung eine Leichenerscheinung sei, und daß die *L.* eines ganz frisch getödteten Thiers keinen andern Zucker besitzt als den in ihrem Blut enthaltenen (das Blut enthält stets, und selbst im Hungerzustand, nicht unbedeutende Mengen von Zucker). Welchen Zweck das in der *L.* gebildete Glykogen dient, läßt sich nur vermuten. Im Verhältnis zu den lebhaften chemischen Vorgängen, welche in der *L.* ablaufen, sind unsere Kenntnisse von den Funktionen dieses Organs äußerst dürftig. Eine ungefähre Vorstellung von dem Umfang der erstern erhalten wir durch Temperaturmessungen; so beobachtete Heidenhain in der Lebervene eines Hundes eine Temperatur von $40,73^{\circ}$ C., während das Blut der hintern Hohlvene nur $38,35$ — $39,58^{\circ}$ und das des rechten Herzens nur $37,7^{\circ}$ hatte. — Über die Gallenbereitung in der *L.* s. Galle; über die Krankheiten der *L.* s. Leberkrankheiten.

Leber, in der Chemie und Pharmazie Name verschiedener mehr oder weniger leberfarbener schwefelhaltiger Präparate, s. Hepar.

Leberabsceß

Leberanschoppung

Leberatrophie

s. Leberkrankheiten.

Leberau (franz. *Lièpvre*), Stadt im deutschen Bezirk Oberelsaß, Kreis Rappoltsweiler, in einem Thal der Vogesen, an der Leber und der Eisenbahn Schleifstadt-Markirch, hat mechanische Weberei, ein ehemaliges Benediktinerkloster und (1885) 2567 meist lath. Einwohner.

Leberblende, s. v. w. Zinkblende.

Leberblümchen, s. Hepatica.

Lebercarcinom, Leberkrebs

Lebercirrhose

Leberdistel, s. Lattich.

Leberegel (*Distomum Ketz.*), Eingeweidewurm aus der zu den Platoniden (s. d.) oder Plattwürmern gehörigen Ordnung der Trematoden oder Saugwürmer. Die Familie der Distomeen (*Distomidae*) oder Doppellöcher zeichnet sich durch den Besitz zweier Saugnapfe aus, von denen der zum Mund führende vorn, der andre in der Mitte des Bauches gelegen ist. Von großem Interesse ist die eigenthümliche Art der Entwicklung, die indessen erst bei einem geringen Teil der Gruppe genau bekannt ist. Die verhältnismäßig kleinen Eier werden an feuchte Plätze oder ins Wasser abgelegt; aus ihnen schlüpfen wimperlose oder bewimperte Larven, welche gewöhnlich in eine Schnecke einwandern und sich in ihr zu sog. Keimschläuchen umgestalten. Diese, entweder ohne oder mit Mund und Darm (sogen. *Sporocysten*, resp. *Nedien*), erzeugen in sich entweder erst eine zweite Generation von Keimschläuchen oder mit Ausfall derselben direkt die sog. Cercarien, d. h. geschwänzte Larven, die früher allgemein für besondere Würmer gehalten wurden und auch, abgesehen vom Mangel der Geschlechtsorgane, den erwachsenen Leberegeln schon ähnlich sind. In solcher Form verlassen sie die Keimschläuche (auch Ammen genannt) und deren Wirt und suchen im Wasser neue Tiere (Schnecken, Würmer, Krebse etc.), um mit Hilfe ihres Schwanzes sich in dieselben einzubohren und sich darin einzukapseln. Gelangt dann dieser zweite Wirt in den Magen eines dritten, so löst sich die Kapsel (Eyste) auf, und das *Distomum* kriecht in das bestimmte Organ (Leber, Darm, Harnblase) hinein; hier erst wird es

geschlechtsreif. Es ist also der ganze Entwicklungszyklus an drei Wirte gebunden und somit von vielen Zufälligkeiten abhängig; doch werden diese nicht dadurch ausgeglichen, daß in der angegebenen Kapsel aus einem einzigen Ei sehr viele Individuen hervorgehen. Übrigens zeigen sich bei den verschiedenen Arten der Distomeen Vereinfachungen oder auch Verwickelungen des geschilderten Vorganges. Die bekannteste Art ist der *L.* (*D. hepaticum* L., s. Tafel »Würmer«) von etwa 8 cm Länge. Er lebt in den Gallengängen des Schafs und anderer Wiederkäuer, auch der Hasen und Hirsche, und erzeugt die sog. Leberegelkrankheit (s. d.). Auch im Menschen kommt er gelegentlich vor, bringt sogar in die Pfortader und in das Gebiet der Hohlvene ein, verursacht große Beschwerden und führt zuweilen zum Tod herbei. Man kennt von ihm nur die erste Larvenform, nicht aber Amme und Cercarie. *D. haematolum Mehlis*, 8—9 mm lang, dem vorigen ähnlich, kommt mit ihm zusammen vor und verursacht dieselben Erscheinungen. Über seine Entwicklung weiß man nichts; doch ist sicher, daß die Egel die Larven auf versumpften oder doch feuchten Stellen, an Wassertümpeln etc. aufnehmen. *D. haematolum Bilh.* ist getrenntgeschlechtlich, das Weibchen schlängelartig, cylindrisch, das Männchen mit starken Saugnapfen und rinnenartig umgeschlagenen Seitenwänden, welche einen Kanal zur Aufnahme des Weibchens bilden. Je ein Männchen und Weibchen vereinigen sich in der Pfortader, Milz, den Darm- und Harnblasenvenen der Affenartier und verursachen dort Entzündungen der Harnorgane und des Darms. *D. crassum Mehlis* lebt im Darm der Chinesen. S. Leuckart, Die menschlichen Parasiten (2. Aufl., Leipzig 1879 ff.); Derselbe, Allgemeine Naturgeschichte der Parasiten (das. 1879).

Leberegelkrankheit (Fäule, Verhäten, Leberbrüchigkeit, Bleichsucht, Egelseuche, *Distomatosis*, *Cachexia ictero-verminosa*), eine bei Wiederkäuern, vorzugsweise bei Schafen, vorkommende abzehrende und mit Ansammlung von wässriger Flüssigkeit in dem Unterhautzellgewebe, zwischen den Muskeln und in den Körperhöhlen verlaufene Krankheit, die durch das Vorhandensein von Leberegeln (*Distomum hepaticum* L. und *D. haematolum Mehlis*) in den Gallengängen der Leber verursacht wird. Nicht selten werden 100—600 Egel in der Leber eines Schafs gefunden. Die Ursache der Krankheit ist die Aufnahme der Leberegelbrut, welche sich auf feuchten Weiden, an Bachufern etc. sowie in stagnierendem Wasser in Gräben und Pfützen findet. Im Sommer oder Herbst, wenn die Weiden vom Tau naß sind, kann in wenigen Stunden so viel Egelbrut aufgenommen werden, daß die Krankheit entsteht. Auch kann diese bei Stallfütterung durch Gras von feuchten Stellen hervorgerufen werden. Die Egelbrut wandert vom Magen oder Darm aus in die Leber ein. Ist die Einwanderung sehr zahlreich, so kann der Tod sehr schnell erfolgen. Dies ist aber nur bei seltenen Fällen, in der Regel erkranken die Schafe mehrere Monate nach der Aufnahme der Egelbrut. Die ersten Symptome sind Mattigkeit, Appetitverminderung und Gelbfärbung der Schleimhäute. Allmählich werden die Schleimhäute und die Leberhaut blaß, namentlich die Bindegewebe der Augen, außerdem infolge wässriger Infiltration angedunsen und einen fettigen Glanz bekommt. Auch im Zellgewebe unter der äußern Haut sammelt sich bald wässrige Flüssigkeit an, infolgedessen die Schafe

ngs oft wohlbeleibt erscheinen. Später senkt sich die äßrige Flüssigkeit unter der Haut nach den tiefsten Stellen und bildet weiche Geschwülste unter dem Bauch, unter der Brust und unter der Kehle (Kropf); die Körperschwäche nimmt zu, es tritt Abmagerung ein, häufig entsteht auch Durchfall, und der Tod erfolgt durch Entkräftung. Die Dauer der Krankheit ist je nach der Menge der in der Leber vorhandenen Egel, nach der Konstitution der Schafe und nach der Fütterung sehr verschieden. Sind viele Egel in der Leber vorhanden, so verläuft die Krankheit schneller; schwächere, sehr alte oder sehr junge Tiere erliegen früher als kräftige Schafe; durch knappe oder unzumutbare Fütterung wird der tödliche Ausgang der Krankheit beschleunigt. Manche Schafe erliegen schon im Herbst oder im Vorwinter, andre im Nachwinter, wieder andre erst im Frühjahr oder noch später nach der Entnahme der Egelbrut. Die im Sommer oder Herbst genommenen Egel gehen zwar naturgemäß im folgenden Frühjahr oder Sommer wieder ab; aber wenn zahlreiche Egel vorhanden waren, ist die Leber nicht in dem Grad krankhaft verändert, die Leberfunktion geschwunden, sind die Gallengänge erweitert und intrustiert, daß die Verdauungsstörungen fortbestehen und schließlich eine tödliche Abzehrung verursachen. War die Zahl der Egel in der Leber eine geringere und die Krankheit nicht vollständig ausgebildet, so tritt nach dem Abgang der Egel Genesung ein. In die Ausbildung der Abzehrung und die Wasseransammlung zu verhindern, müssen die Schafe, sobald sich die ersten Spuren der Krankheit in der Herde zeigen, möglichst kräftig gefüttert werden. Zur Unterstützung der Verdauung und der Blutbildung werden Salzwasser und auf je 100 Schafe 50 g Eisenvitriol und 500 g Wacholderbeeren, mit Haferstroh gemischt, zweimal oder dreimal zum freiwilligen Gessen gegeben. Die Egel sind durch Arzneimittel nicht zu vertreiben. Erreicht die Krankheit bei verhältnismäßig vielen Stücken der Herde schon im Vorwinter einen hohen Grad, so ist möglichst zeitiges Abschachten der ganzen Herde zu empfehlen. Um die Krankheit zu verhüten, müssen nasse Weidestellen sowie das Gehen aus Gräben oder Pfützen vermieden werden; eventuell sind die Weiden durch Abzugsgräben zu verbessern. Bei Rindern sind die Erscheinungen und der Verlauf der Krankheit im wesentlichen wie bei Schafen.

Leberentzündung, s. Leberkrankheiten; **L. der Schafe**, s. Gelbsucht der Schafe.

Leberfleck (Naevus lenticularis, Chloasma), kleine, über linsengroße, rundliche Hautstelle, welche durch ihre braune oder schwärzliche Färbung von der umgebenen Haut absticht und sich gewöhnlich auch etwas über das Niveau der Haut erhebt. Solche sogen. Leberflecke kommen angeboren fast an allen Körperstellen vor, am häufigsten im Gesicht, am Hals und an den Gliedmaßen und an den Händen und Füßen, zuweilen sind sie behaart. Sie stehen durchaus in keiner Beziehung zur Leber und deren verschiedenen Zuständen. Leberflecke kommen häufig während der Schwangerschaft vor und verschwinden in der Regel meist wieder nach dem Wochenbett; sie werden auch bei Gebärmutterleiden und bei Menstruationsstörungen beobachtet. Bei Säugern erscheinen Leberflecke meist am Bauch, welche sich als ausgebreitete, fettigen Glanz sich auszeichnende braune Färbung darstellen. Bisweilen entstehen Leberflecke ohne scharfe Ursache oder nach vorübergehenden schädlichen Einwirkungen, wie Diätfehler, Föhn etc. Einmal dieser Formen bedarf keiner Behandlung oder

spottet ihrer, solange die Ursache derselben, z. B. chronische Magen- und Darmkatarrhe, nicht geheilt und dauernd gehoben werden. Andre Leberflecke können mittels einer Lösung von Sublimat entfernt werden, indem man Scharpie mit derselben tränkt und 4 Stunden lang auf die betreffenden Hautstellen auflegt. Es entstehen an diesen Stellen Blasen, welche mit trockner Scharpie bedeckt werden. Die Oberhaut trocknet ein und schält sich innerhalb acht Tagen ab. Die vorher fleckige Stelle ist dann mit einer weißen Oberhaut bedeckt. Auch Galvanokaustik ist zur Vertilgung der Leberflecke angewandt worden.

Leberhusten, Hustenanfälle, welche reflektorisch bei Leberkrankheiten, besonders bei Gallensteinkolik, auch bei manchen gesunden Menschen bei Berührung der Leber und Milz sich einstellen.

Leberkies, s. v. w. Markasit.

Leberklette, s. Agrimonia.

Leberkolik, s. v. w. Gallensteinkolik, s. Gallensteine.

Leberkrankheiten. Bei dem außerordentlichen Reichtum der Leber an Blutgefäßen und bei dem eigentümlichen Verhältnis, in welchem dieses Organ einerseits zu den Verdauungsorganen, andererseits zu dem Mittelpunkt der Blutbewegung, dem Herzen, steht, sind Erkrankungen der Leber keine Seltenheit. Die Entzündung des serösen Überzugs der Leber (Perihepatitis) ist entweder eine Teilerkrankung der allgemeinen Bauchfellentzündung, oder kommt ohne eine solche vor. Im letzteren Fall wird sie entweder durch Stoß, Schlag, Druck, bei Frauen durch feste Unterrockbänder, Schnürleibchen, bedingt, oder sie wird veranlaßt durch Affektionen des unter dem serösen Überzug liegenden Lebergewebes. In den allermeisten Fällen führt diese Entzündung zur Verdickung der Leberkapsel oder zur Verwachsung der Leber mit ihren verschiedenen Nachbarorganen. Das wichtigste Symptom dieser Krankheit, welche nur in seltenen Fällen einen stürmischen Verlauf nimmt, sind die Schmerzen in der Lebergegend, welche übrigens in den einfacheren Fällen nicht lange anhalten und durch Ruhe und kalte Umschläge zu bekämpfen sind. Schwerere Fälle verlangen dieselbe Behandlung wie die Bauchfellentzündung. Blutüberfüllung oder Hyperämie der Leber, Leberanschoppung wurde früher ungemein häufig von den Ärzten angenommen, wo es sich überhaupt um Vergrößerung des Organs handelte; sie kommt tatsächlich wesentlich nur bei allgemeiner Stauung im Kreislauf zu stande. Alle Klappenfehler des Herzens, bei welchen eine Störung des Bluts im rechten Herzen vorhanden ist, bewirken auch Blutstauungen in der Leber, weil das Leberblut nicht nach dem Herzen abströmen kann oder doch mehr oder weniger daran gehindert ist. Im späteren Verlauf erschöpfender Krankheiten, bei chronischem Marasmus, bei Erkrankungen des Herzmuskels, wenn das Herz nicht mit der notwendigen Kraft das Blut austreiben kann, ebenso bei den verschiedensten Kreislaufstörungen innerhalb der Lungen können ebenfalls Stauungen in der Leber stattfinden. Anatomisch stellen sich diese Stauungen zuerst nur als Gefäßerweiterungen im Gebiet der Lebervene dar, während später die Leberzellen wegen der schlechten Kreislaufverhältnisse zu Grunde gehen und umfangreicher Ausfall von Lebergewebe eintritt, der mit einer Fettablagerung in den Pfortadergebieten das Bild der sogen. Muskelnleber zu stande bringt. Solange die Hyperämie der Leber nicht einen sehr hohen Grad erreicht, und solange nicht der Umfang des Organs sich merklich vergrößert, ist der genannte Zustand symptomlos. Bei beträchtlicher Schwellung der

Leber fühlt man Spannung und Druck im rechten Hypochondrium, man hat das Gefühl, als ob ein Reif um den Leib gelegt wäre; fest anliegende Kleider werden unerträglich, es tritt Beengung auf der Brust ein. Objektiv ist die Leberhyperämie nur bei höhern Graden zu erkennen. Was die Behandlung der Leberhyperämie anbetrifft, so ist es in den meisten Fällen unmöglich, die Ursachen derselben zu beseitigen. Unter gewissen Umständen bringen Blutegel am After oder abführende Salze Erleichterung. Für Kranke, welche an habituellen Leberhyperämien leiden, eignen sich vorzugsweise Brunnenkuren in Homburg, Rissingen, Karlsbad, Marienbad. Die Leberatrophie (braune Atrophie) ist eine Folge allgemeiner Abmagerung, wie sie dem hohen Alter und zahlreichen abzehrenden Krankheiten, namentlich der Krebskachexie, eigen ist. Das ganze Organ wird dabei auf die Hälfte oder gar ein Drittel seiner normalen Größe reduziert, in den Zellen lagert sich braunes körniges Pigment ab; der Blutgehalt ist relativ reichlich. Eine Besserung des Leberschwundes ist nach dem Gesagten ausgeschlossen, nur selten findet eine Ergänzung des Gewebes durch kompensatorische Hyperplasie statt.

Die eiterige Leberentzündung (Leberabscess, Hepatitis suppurativa). Im Beginn der Krankheit trifft man in der sehr blutreichen Leber auf verfärbte, gelbliche und auffallend weiche Stellen, welche leicht für Abscesse gehalten werden können. An diesen Stellen sind die Leberzellen gänzlich verschwunden, und es findet sich nur ein feinkörniger Brei vor. In einem spätern Stadium der Krankheit findet man in der Leber wirkliche Abscesse von der Größe einer Erbse bis zu der eines Hühnereies; sie sind von zerfallenem, misfarbigem Lebergewebe umgeben und enthalten einen rahmigen, durch beigemischte Galle grünlichen Eiter. Die Abscesse brechen zuweilen nach der Bauchhöhle oder auch nach der äußern Haut und nach andern Nachbarorganen hindurch. Bleibt der Kranke dabei am Leben, so kann der Abscess im günstigen Fall ausheilen, und es entsteht an seiner Stelle eine schwielige Narbe. Die Ursachen dieser gefährlichen Krankheit sind zum großen Teil dunkel. Nach großen Verletzungen mit nachfolgender Verjauchung, namentlich nach Kopfverletzungen, nach Ruhr und Venenentzündung folgen sehr häufig Leberabscesse. In heißen Klimaten, z. B. in Ägypten, sind diese Abscesse sehr häufig, in kühleren Zonen selten. Die Ursache liegt entweder in einem Übergreifen einer Eiterung aus der Nachbarschaft (Magen, Pankreas, Pfortader, Milz) auf die Leber oder in der Einschleppung von eitererregenden Pilzen mit dem Blutstrom beim sogen. Eiterfieber (S. Pyämie). Die Krankheit wird gewöhnlich erst erkannt, wenn sie schon auf ihrem Höhestadium angelangt ist. Heftige Schmerzen mit Anschwellung der Lebergegend, Frostanfälle und hohes Fieber, meist auch Gelbsucht weisen darauf hin. Sind allmählich sich vergrößernde Leberabscesse vorhanden, so gesellt sich zuweilen ein eigentümlicher, unerklärter Schmerz in der rechten Schulter dazu. Gewöhnlich nehmen die Kräfte des Kranken schnell ab, er nimmt ein schlechtes Aussehen an und geht erschöpft zu Grunde. Fälle von Genesung kommen zwar vor, sind aber sehr selten. Die Behandlung hat sich darauf zu beschränken, durch entsprechende Diät, Wein und Eisenpräparate die Kräfte des Kranken aufrecht zu erhalten. Gegen die Frostanfälle gibt man zweckmäßig Chinin. Läßt sich die Stelle, wo ein Leberabscess sitzt, rechtzeitig bestimmen, so muß derselbe geöffnet werden.

Interstitielle Leberentzündung (Leberverhärtung, granulirte Leber, Lebercir-

rrose, Cirrhosis hepatis) nennt man diejenige Form der Entzündung, welche zu einer Vermehrung und Neubildung von Bindegewebe in der Leber führt. Das neugebildete Bindegewebe schrumpft später ein und drückt dabei das Leberparenchym, welches dazwischenliegt, zusammen. Infolge dieses Drucks atrophieren die Leberzellen und gehen zum großen Teil zu Grunde. Das ganze Organ, welches anfangs durch die Wucherung vergrößert war, wird dabei natürlich kleiner, es nimmt eine plumpe, rundliche Gestalt an; die Oberfläche der Leber zeigt körnige oder warzige Hervorragungen. Da durch die Schrumpfung des neugebildeten Bindegewebes auch ein Druck auf die Pfortaderäste und auf die Gallengänge ausgeübt wird, so erklärt sich einerseits, daß Stauungen in den Organen, aus welchen die Pfortader das Blut in die Leber führt, eintreten müssen, wie auch andererseits, daß Gallenresorption in das Blut und Gelbsucht nicht ausbleiben. Die Symptome des Anfangsstadiums der Lebercirrhose sind denen der einfachen Leberhyperämie sehr ähnlich. Magenkatarrh und alle Arten Verdauungsstörungen sind von Anfang an vorhanden, in den meisten Fällen auch eine Schwellung der Milz. Früher oder später tritt Bauchwasseransammlung auf dem stark angeschwellenen Bauch zeigen sich dann blaue Adern unter der Haut, welche den Namen der Medusenhäupter führen und erweiterte Venen sind, die das Blut aus dem Pfortadergebiet nach dem Gebiet der Hohlvenen überführen helfen, da die Fibrillation durch die Leber gehemmt ist. Aus den obgeführten schweren Störungen resultiert schließlich eine hochgradige Beeinträchtigung der Ernährung, welche in Verbindung mit gewissen Erscheinungen einer abnormen Nerventhätigkeit den Tod des Kranken herbeiführt. Die Leberschrumpfung ist eine von jenen Erkrankungen, die man wohl schlechterdings als Säuerleber bezeichnet, doch kommt sie auch unter andern Umständen vor, wenn dauernd dem Blut schädliche Stoffe zugeführt werden; oftmals sind die Ursachen völlig unbekannt. Wird die Krankheit im Beginn erkannt, so muß vor allen Dingen der Genuß von Spirituosen streng untersagt werden. Darnach werden abführende Salze (Mineralbrunnen) und die Applikation von Blutegeln am After gute Dienste thun. Hat sich einmal die Affektion bis zur Neubildung von Bindegewebe gesteigert, so läßt sich gegen die Krankheit selbst nichts mehr thun; nur einzelne Symptome derselben kann man erleichtern, z. B. den Magenkatarrh durch kohlensaure Alkalien. Das Wasser, welches sich in der Bauchhöhle ansammelt, sollte nur im äußersten Notfall durch Anstechen des Bauches entfernt werden, weil es sich schon nach wenigen Tagen wieder von neuem erzeugt und die Kräfte des Kranken dabei sehr herabkommen. Eine stürkende Diät vermag die Kräfte des Kranken länger aufrecht zu erhalten und das tödliche Ende hinauszuschieben.

Die syphilitische Leberentzündung ist in seltenen Fällen der Diagnose zugänglich. Gewöhnlich findet man die Leber verkleinert, wenn sie nicht zufällig gleichzeitig spedig degeneriert ist. Auf der Oberfläche bemerkt man tiefe Furchen, welche der Leber ein eigentümliches gelapptes Ansehen geben; diesen Furchen entsprechen im Innern der Leber feste fibröse Massen, welche oft in der ganzen Dicke des Organs die Stelle des untergegangenen Leberparenchyms einnehmen. Manchmal findet man auch schon bis walnuszgroße weißliche harte Knoten in der Leber, welche von einer Neubildung von Zellen, Nerven und Bindegewebe herrühren. Diese Knoten werden später in eine gelbliche käsige Masse umgewandelt.

schon einschrumpft oder sich mit Kalisalzen infiltriert und verhärtet. Das Leiden wird gewöhnlich erst erkannt, wenn der Prozeß abgelaufen und eine Narbe der Leber vorhanden ist, so daß jede Behandlung spät kommt.

Die akute gelbe Leberatrophie ist auch als eine entzündliche Affektion zu betrachten, bei welcher die Leberzellen in der ganzen Ausdehnung des Organs schnell zerfallen. Bei der Sektion findet man die Leber zuweilen um die Hälfte verkleinert, ihr Gewebe schlaff und weiß, ihre Konsistenz sehr stark vermindert; der acinöse Bau des Organs ist nicht mehr zu erkennen, die Farbe desselben ist eine gesättigt orangegelbe. Das ganze Organ ist blutarm. Bei mikroskopischen Untersuchung findet man statt der normalen Leberzellen nur Detritusmasse, Fetttropfen und Pigmentkörner. Die akute gelbe Leberatrophie ist eine sehr seltene Krankheit, befällt vorzugsweise das weibliche Geschlecht und namentlich Schwangere. Vielleicht handelt es sich um Vergiftungssymptome durch unbekannte organische Gifte, ähnlich wie sie nach dem Genuß mancher schädlicher Nahrungsmittel, verdorbener Speisen und bei Schafen unter dem Namen der sogen. Lupinenseuche vorkommen. Sie beginnt von Anfang an keine charakteristischen Symptome dar. Die Kranken sind appetitlos, klagen über Völle und Bauschmerz in der Magen- und Lebergegend, über andre Beschwerden, welche beim Magenkatarrh vorkommen. Dazu gesellt sich meist ein starker Grad von Gelbsucht. Später nimmt die Abmagerung zu; die Lebergegend wird schmerzhaft, die Kranken klagen über heftigen Kopfschmerz, werden unruhig und aufgeregter und fangen an zu deliriren. Bald folgt auf diese Erscheinungen eine unermüdliche Abgeschlagenheit und Müdigkeit; die Kranken verfallen in einen tiefen Schlaf, aus welchem man sie anfänglich nur momentan, zuletzt aber nicht mehr erwecken kann. Der früher normale, verlangsamte Puls wird frequent, die Körpertemperatur wird bedeutend erhöht, Stuhl- und Harnentleerungen erfolgen unwillkürlich. Unter überhandnehmendem Verfall, sehr hoher Frequenz des immer werdenden Pulses, Ausbruch von reichlichen Schweiß gehen die Kranken, ohne aus ihrer Bewußtlosigkeit zu erwachen, meist schon am zweiten Tage zu Grunde. Über die Behandlung der Krankheit ist sich aus demselben Grund nicht viel sagen. Ist die Krankheit ausgesprochen vorhanden, so sind Blutentziehungen erfahrungsmäßig schädlich; dagegen werden namentlich von englischen Ärzten starke Dosisen, wie Aloe, Krottonöl, Koloquintenextrakt, empfohlen. Gegen die Reizerscheinungen im Nervensystem legt man kalte Umschläge auf den Kopf zu machen. Endlich zählt man zu den entzündlichen Leberaffektionen noch die sogen. Pylephlebitis, d. h. Entzündung der Pfortader (s. d.). Außerdem sind die Fettleber (s. d.), die Speckleber, d. h. die amyloide Entartung (s. Amyloidentartung), und der Leberkrebs (Carcinoma hepatis) zu erwähnen. Dieser letztere kommt auf 80 Leichen ungefähr einmal vor, ist also eine ziemlich häufige Erkrankung. Der Krebs kommt in der Leber äußerst selten primär, gleich öfter aber sekundär vor. Welche Ursachen entstehen desselben bedingen, ist noch vollständig unbekannt. Wenn die Geschwulst des Krebses auf Gallengänge drückt, so entsteht Gelbsucht, welche fast in allen Fällen in schwachem Grad vorhanden ist. Der Arzt kann gegen dieses Leiden gar nichts thun. Durch kräftige Kost sind die Kräfte des Kranken möglichst lange aufrecht zu erhalten.

Es finden sich auch Parasiten in der Leber. Namentlich häufig kommt das *Pentastomum denticulatum* in verfalltem Zustand darin vor. Es ist dies ein etwa 4 mm langer Gliedermurm mit starken Haken am Kopfe. Er ruft nie deutliche Symptome an der Leber hervor und wird nur gelegentlich bei Sektionen gefunden. Viel wichtiger dagegen ist der *Echinococcus* der Leber. Die Echinokokken sind die jungen, geschlechtslose Brut der *Taenia Echinococcus*, eines Bandwurms (s. d.), welcher im Hund vorkommt, und erscheinen in der Form von erbsen- bis apfelgroßen Blasen mit dicker, gallertiger Wand und wässrigem Inhalt. Die Art und Weise, in welcher die Eier und Embryonen der *Taenia Echinococcus* in die menschliche Leber gelangen, um sich dort zu Echinococcusblasen zu entwickeln, ist dunkel. In Island beherbergt etwa jeder siebente Mensch diese Tiere. Man nimmt an, daß Tiere, welche von der *Taenia Echinococcus* bewohnt werden (wie Hunde, welche in Island besonders zahlreich gehalten werden), von Zeit zu Zeit reife Glieder jenes Bandwurms mit dem Kot entleeren. Die Eier und Embryonen, welche in diesen Gliedern enthalten sind, gelangen wahrscheinlich mit dem Trinkwasser oder mit roh genossenen Nahrungsmitteln in den Darmkanal des Menschen und wandern von hier aus in die Leber. Hier schwillt der mikroskopisch kleine Embryo zu einer großen Blase an, auf deren Innenwand junge Bandwurmmammern emporsprießen. In der Regel bewohnen diese Blasenwürmer die Leber jahrelang, und man wird erst auf sie aufmerksam durch die Ausdehnung der Leber, welche meist schon an der Hervorwölbung der Rippen und an der kugeligen Prominenz unter dem Rippenbogen erkennbar ist. Auf der Höhe solcher Prominenz, die glatt und von elastischer Konsistenz ist, fühlt man zuweilen deutliche Wellenbewegung. Der Leber-Echinococcus ist stets ein sehr bedenkliches Leiden; nicht allein wird durch den Druck, den die Geschwulst auf die Leber ausübt, Atrophie derselben und Kompression anderer Organe (Niere, Magen, Lunge) mit ihren Folgen herbeigeführt, es liegt auch bei großer Ausdehnung der Geschwulst die Gefahr nahe, daß der Echinococcus platzt und seinen Inhalt in den Pleuraraum oder in die Bauchhöhle ergießt und schnell zum tödlichen Ende führt. Ein Medikament gegen den Echinococcus gibt es zur Zeit nicht, am meisten Aussicht auf Erfolg hat die operative Behandlung.

Eine eigentümliche Verkrüppelung der Leber entsteht bei Frauen durch den Gebrauch enger Schnürleiber oder durch festes Binden der Unterleibsbänder und wird Schnürleber genannt. Dieselbe zeigt Eindrücke von den Rippen auf dem rechten und vom Schwertfortsatz auf dem linken Lappen, sodann eine ausgesprochene Quersfurche an der obern Fläche beider oder nur des rechten Lappens. In dieser Furche ist der seröse Leberüberzug stark verdickt und das Lebergewebe daselbst unter dem Drucke geschwunden. Daß bei dieser Beeinträchtigung des Organs auch die Funktionen desselben mehr oder weniger leiden und allerhand krankhafte Gefühle auftreten müssen, liegt auf der Hand. S. Gallensteinkolik. Vgl. Freyrichs, Klinik der L. (Braunschw. 1858—61).

Bei Haustieren kommen L. als selbständige Leiden selten vor (s. Gelbsucht der Schafe und Leberegelkrankheit), meist treten sie als Nebenerscheinungen und unter undeutlichen Symptomen auf. So entwickeln sich bei allen hochgradigen Fiebern, bei akuten Dyskrasien mäßige entzündliche Affektionen der Leber. Dabei tritt Gelbfärbung der Schleimhäute,

Verzögerung der Entleerung (gelb gefärbter) Exkremente, gelbbrauner, stark färbender Harn und Eingenommenheit des Kopfes auf. Die Behandlung besteht in der Darreichung von Abführmitteln und bittern Mitteln.

Lebertrebs, s. Leberkrankheiten, S. 599.

Lebermoose, s. Moose.

Leberpilz, s. Fistulina.

Leberreime, zweizeilige Scherzgedichte, die bei Tisch (ursprünglich beim Vorlegen der Hechtleber) improvisiert zu werden pflegen, und von denen die erste Zeile stets mit den Worten anfängt: »Die Leber ist von einem Hecht und nicht von einem —« zc., worauf ein Tier genannt wird, auf dessen Namen die folgende Zeile reimen muß. Die L. stammen aus dem Anfang des 17. Jahrh.

Lebersteine, s. Gallensteine.

Leberstodkraut, s. Levisticum.

Lebert, 1) Hermann, Mediziner, geb. 9. Juni 1813 zu Breslau, studierte seit 1831 in Berlin, Zürich und Paris, ließ sich 1836 in Ber. als Arzt nieder und ward 1838 zum Arzt der Bäder und des Hospitals von Lavey ernannt. In den Wintern von 1842–45 widmete er sich in Paris klinischen, experimentellen und mikroskopisch-pathologischen Forschungen, deren Resultate er in seiner »Physiologie pathologique« (Par. 1845, 2 Bde. mit Atlas) niederlegte. 1845 sammelte er mit Robin an der französischen Nordküste und den Inseln des Kanals Material zu anatomischen Präparaten von Seetieren zc. für ein zu gründendes Museum. 1846 unternahm er geologische Exkursionen in der Schweiz und Arbeiten über die Entwicklung der Fische, siedelte dann aber als Arzt nach Paris über und schrieb hier: »Traité pratique des maladies scrofuleuses et tuberculeuses« (Par. 1849) und »Traité pratique des maladies cancéreuses« (das. 1851). Im J. 1852 ging er als Professor der medizinischen Klinik und Direktor des großen Krankenhauses nach Zürich und 1859 nach Breslau. 1874 legte er seine Stellung nieder, siedelte nach Beven über und starb 1. Aug. 1878 in Ber. Er schrieb noch: »Abhandlungen aus dem Gebiet der Chirurgie und pathologischen Physiologie« (Berl. 1847); »Traité d'anatomie pathologique générale et spéciale« (Par. 1854–62, 2 Bde. mit Atlas in 2 Bdn.); »Allgemeine Pathologie und Therapie« (Tübing. 1864, 2. Aufl. 1875); das »Handbuch der praktischen Medizin« (das. 1859–60, 4. Aufl. 1871); »Grundzüge der ärztlichen Praxis« (das. 1867–68); »Klinik der Brustkrankheiten« (das. 1873–74, 2 Bde.); »Krankheiten des Magens« (das. 1878); »Traité clinique et pratique de la phthisie pulmonaire« (1879). Er lieferte bahnbrechende Untersuchungen über Tuberkulose, Geschwulst und Krebs sowie zahlreiche Detailforschungen, wie den Nachweis des anatomischen Zusammenhangs zwischen Hirnabscessen und Ohrenentzündungen. Die streng naturwissenschaftliche Methode auch auf dem Gebiet der inneren Medizin zur Geltung zu bringen, war schon der Grundgedanke seiner ersten Arbeiten und ist es auch bei seinem fernern rastlosen Wirken als Forscher und Lehrer geblieben. Ein Verzeichnis seiner Publikationen geben die von ihm selbst zusammengestellten »Biographischen Notizen« (Bresl. 1869).

2) Siegmund, Klavierpädagoge, geb. 12. Dez. 1822 zu Ludwigsb., machte seine musikalischen Studien in Stuttgart und Prag und wurde in München 1854 mit Ludwig Stark (s. d.) befreundet, mit welchem er die Frucht seines unermüdlischen pädagogischen Schaffens, die große bei Cotta erschienene »Klavierschule«, aus-

arbeitete, welche bisher in 9 deutschen, 2 französischen, 3 englischen, einer russischen und einer italienischen Ausgabe erschienen ist, ungerechnet die russischen und amerikanischen Nachdrücke. Daran schließt sich die instruktive »Klassikerausgabe«, woran auch D. Low, F. J. F. J. Lachner und Liszt mitwirkten, und welche bis jetzt Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi, Duffet, Weber und Schubert umfaßt; ferner die Bearbeitung von Clementi's »Gradus ad Parnassum«. Sehr verbreitet sind auch das L.-Starke'sche »Jugendalbum«, die »Instruktiven Klavierstücke in vier Stufen« und sonstige Lehrwerke. Als Lehrer des Stuttgarter Konservatoriums, welches L. seine Gründung und Organisation sowie zum großen Teil sein Gedeihen verdankt, bildete er zahlreiche ausgezeichnete Klaviervirtuosen und Lehrer aus. Von der Universität Tübingen erhielt er 1873 das Doktordiplom. L. starb 8. Dez. 1884 in Stuttgart.

Leberthran (Oleum jecoris aselli), aus der Leber mehrerer Schellfischarten, besonders vom Schellfisch (Gadus Aeglefinus), Kabeljau (Gadus Morhua L.) vom Dorsch (G. Callarias L.) und vom Köhler (S. carbonarius L.), aber auch von G. Merlangus, G. Pollachius und G. Molva in Bergen, Neufundland und Newhaven in Schottland gewonnenes Öl. Der blanke, hellblanke, gelbe (weiße) L. fließt unter Erwärmung im Wasserbad aus den Fischlebern; das gewinnt man ihn auch durch Einwirkung von Wasserdampf auf die zerkleinerte Leber (daher Dampfleberthran). Er ist klar, etwas dickflüssig, strohgelb oder goldgelb, von schwachem Geruch und Geschmack wie Fischen, wenig trübend und schwach sauer reagierend. Durch stärkeres Erhitzen und Auspressen erhält man den braunblanken oder blanken hellbraunen L., welcher hell kastanienbraun ist, stärker riecht und schmeckt und auch deutlich sauer reagiert. Aus dem Rückstand der Leber gewinnt man endlich durch Aufkochen mit Wasser den braunen L. Im Handel sieht man unter Vergener L. alle bessern Sorten. Der Baskische L. ist ein durch die Kellame angereicherter Dampfleberthran. Der L. ist ein trockenes Öl und besteht aus Glyceriden der Olein-, Stearin- und Palmitinsäure; er enthält außerdem in geringer Menge Gallenbestandteile, Essigsäure, Butteräure, Jod- und Bromverbindungen (0,05–0,1 Proz. Jod und Brom), Phosphor zc. Sein spezifisches Gewicht ist 0,91 bis 0,929; er bleibt noch bei –4 bis –6° klar (Neufundländer oder Labradorleberthran scheidet bei +5 bis +7° Stearin ab), ist leicht löslich in Äther, wenig in kaltem Alkohol, mehr in kochendem und wird durch ätzende Alkalien verseift. Den L. bleichen (mit Kohle, Pottaschenlösung, Kalispirit) ist nicht empfehlenswert. Man benutzt ihn hauptsächlich in der Medizin; sein Gehalt an Gallenbestandteilen befähigt ihn (besonders den braunen), tierische Membranen viel leichter zu durchdringen als andere fette Öle; auch ist er leichter oxydierbar als die. Besonders auf der ersten Eigenschaft beruht der bessere Nährwert des Leberthrans bei gewissen Krankheiten, und er dient daher mit Erfolg bei Tuberkulose, Rhachitis, Lungenschwindsucht, Gicht, chronischen Nervenleiden zc. Im Anfang der Kur ruft er Magenbeschwerden, selbst Erbrechen zu bewirken, doch verschwinden diese Erscheinungen meist beim Gebrauch allmählich, während sie den fernern Gebrauch des Thrans mäßig erscheinen lassen, wenn sie zurücktreten. Empfehlenswert sind kleine Züge von Bimöl, Chloroform, Pfefferminzöl, welche den Geschmack verbessern; auch soll eisenhaltiges Wasser, gleich nach dem Einnehmen des Thrans ge-

nen, den übeln Nachgeschmack beseitigen. Technisch benutzt man L. in der Gerberei. L. aus der der verschiedenen Rochen und der Quappe hat größere Bedeutung.

Lebib, Abu'Dail L. ben Nabl'ah, berühmter arab. Dichter, geb. 575, war erst ein leidenschaftlicher Gegner, dann ein eifriger Anhänger Mohammeds; ab 662. Seine »Moallaka« wurde einzeln arabisch und französisch von de Sacy in »Calila et Dimna, fables de Bidpai, suivies de la Moallaka de L.« (ar. 1816), arabisch, deutsch und lateinisch von W. Müller (Bresl. 1828), arabisch und schwedisch von W. Berg (Lund 1826) herausgegeben.

Lebluchen, s. Pfefferluchen.

Leblancher Prozeß, s. Soda.

Leboeuf (fr. Lébouff), Edmond, Marschall von Frankreich, geb. 6. Dez. 1809 zu Paris, erhielt seine Ausbildung auf der polytechnischen Schule, trat 1832 die Artillerie ein, diente mit großer Auszeichnung 37–41 in Algerien, ward 1848 zweiter Kommandant der polytechnischen Schule und ging 1854 als Oberst der Artilleriestabschef nach der Krim, wo er sich in der Schlacht an der Alma wie beim Artillerieangriff bei Sebastopol, welchen er, seit November 1854, als Brigadegeneral, zum Teil leitete, hervorthat. Nach Beendigung des Krimfeldzugs ward er nach Kinnburn entsandt und führte dort bis 1856 den Oberbefehl. Darauf erhielt er das Kommando der Gardeartillerie, ab 1857 Divisionsgeneral und nahm 1859 hervorragenden Anteil am Krieg in Oberitalien. Im Januar 1869 ward er Kommandeur des 6. Armeekorps in Toulouse und 21. Aug. d. J. an Riels Stelle Kriegsminister. L. war ein tapferer Soldat und ausgezeichnete Artilleriegeneral, aber durchaus ungenügend, eine große Administration zu leiten. Auch fehlte ihm Urteil und Kenntniß über Frankreichs Verhältnisse im Verhältnis zur Wehrkraft Deutschlands. L. glaubte, es sei alles in der schönsten Ordnung, und versicherte dem Kaiser vor versammeltem Ministerrat, Frankreich sei »archiprêtre« (»erzpriester«) zum Krieg. Napoleon III. setzte ein so hohes Vertrauen in seine Fähigkeiten, daß er ihn 24. März 1870 zum Marschall und beim Ausbruch des Krieges zum seinem Generalstabschef (major général) ernannte. Leboeufs Offensivoperationsplan zeigte infolge der mangelhaften Kriegsbereitschaft der Armee sofort als unausführbar. Nach den Niederlagen vom 6. Aug. trat L. unter dem moralischen Eindruck der allgemeinen Entrüstung über seine Unfähigkeit 12. Aug. mit dem Kaiser von seinem Posten zurück und übernahm dafür an Stelle Bazaines das Kommando des 3. Korps, welches er vortrefflich führte. Er nahm hervorragenden Anteil an den Schlachten von Bionville, Gravelotte und Noisseville, er vergeblich den Tod suchte. Mit der Rheinarmee fiel er 29. Okt. 1870 in deutsche Gefangenschaft. Ab 1871 nach Frankreich zurückgekehrt, war er ehrlich genug, vor der betreffenden Untersuchungskommission seine verhängnisvollen Irrtümer offen einzugehen, und zog sich hierauf gänzlich vom öffentlichen Leben zurück.

Lebrija (sp. Lebrija), Bezirksstadt in der span. Provinz Sevilla, an der Eisenbahn von Sevilla nach Cadix, mit Schlossruinen, eine schöne Kirche, (1878) 12,864 w., welche Handel mit Getreide, Wein, Öl und Wein betreiben. L. ist das römische Nabrisa.

Lebrun (fr. Lébroun), 1) Charles, franz. Maler, geb. 24. Febr. 1819 zu Paris als Sohn eines Bildhauers, wandte sich früh der Malerei zu und studierte in Fontainebleau die italienischen Meister, so daß er

bereits im 15. Jahr für den Kardinal Richelieu Arbeiten ausführen konnte. Der Kanzler Séguier ermöglichte ihm den Aufenthalt in Rom, wo L. 1642 eintraf und bei Poussin arbeitete, daneben die Antike und die alten Meister studierend. 1646 nach Frankreich zurückgekehrt, schuf er eine Menge Bilder und stieg rasch von einer Ehrenstelle zur andern. Er half die Akademie mit gründen, wurde Professor, Kanzler und 1683 Direktor derselben. Colbert ernannte ihn 1660 zum Direktor der Gobelinsmanufaktur, und im gleichen Jahr bestellte Ludwig XIV. bei ihm die Alexanderschlachten (im Louvre), die G. Audran gestochen hat. 1662 ernannte ihn der König zu seinem ersten Hofmaler, adelte ihn und übertrug ihm die Aufsicht über seine Bilder- und Handzeichnungenssammlung. Damals war L. auch für die Ausschmückung der Apollo-Galerie im Louvre thätig. 1668 begleitete er Ludwig XIV. ins Feld und leitete dann die Arbeiten für das Schloß von St.-Germain. Unermüdlich thätig, malte er das Schloß von Sceaux aus, machte die Zeichnungen für die Fontänen und Statuen des Parks, schmückte das Treppenhaus von Versailles und begann 1679 die Bemalung und Dekoration der großen Galerie von Versailles mit den Thaten Ludwigs XIV. Er starb 12. Febr. 1690 in Paris. Eine große Anzahl von Gemälden von ihm findet sich noch im Louvre; sie zeichnen sich alle durch reiche Erfindungsgabe und leichte Behandlung im Sinn der gleichzeitigen italienischen Maler aus, leiden jedoch durch das Streben nach äußerlichem Prunk, durch oberflächliche Zeichnung und ein unwahres Kolorit. Er übte eine despotische Herrschaft über die gleichzeitige französische Kunst aus. Man kennt von ihm auch sieben Radierungen und einige oft aufgelegte Schriften, wie: »Traité sur la physiognomie« und »Méthode pour apprendre à dessiner les passions«. Vgl. Genevay, Le style Louis XIV; Charles L. décorateur (Par. 1885).

2) Ponce Denis Ecouchard, genannt Lebrun-Pindare, franz. Dichter, geb. 11. Aug. 1729 zu Paris, war Sekretär des Prinzen Conti und wandte sich zuerst der Lyrik, dann, in seiner Empfindlichkeit verletzt und verbittert durch häusliches Unglück (seine von ihm roh behandelte Frau hatte sich 1774 von ihm scheiden lassen, und 1783 hatte er sein ganzes Vermögen verloren), der Satire und dem Epigramm zu. Aber der Not war sein Charakter nicht gewachsen. Mit der Lust an giftigen Bosheiten verband er niedrige Schmeichelei gegen seine Gönner und Wohlthäter; der Minister Calonne, der ihm eine Pension aussetzte, Robespierre, der dem fast Erblindeten eine Wohnung im Louvre verschaffte, Napoleon, der ihm 6000 Frank Pension zuwies, sie wurden ebenso übermäßig gelobt wie in den Staub gezogen, sowie der Wechsel der Gönnerschaft die Berunglimpfung der früher Verherrlichten vorteilhaft erscheinen ließ. Fast mit allen seinen Kollegen vom Institut verfeindet, starb er 2. Sept. 1807. Als Lyriker ist L. trocken und gesucht und verdient keineswegs den ihm von Chénier gegebenen Beinamen Pindare; es fehlt ihm an Ideen, und trotz der Eleganz der Form sind seine Perioden selten abgerundet. Seine besten Oden sind an Buffon gerichtet und atmen viel natürliches Gefühl, enthalten aber zu viel Mythologie. Vorzüglich ist L. im Madrigal und in seinen Epigrammen, deren er mehr als 600 hinterlassen hat, und die meist auf seine litterarischen Streitigkeiten Bezug haben. Ginguené gab 1811 in 4 Bänden eine Sammlung seiner Werke heraus, die außer den Epigrammen 6 Bücher Oden, 4 Bücher Elegien, 2 Bücher Episteln, die Fragmente

von zwei größern Gedichten: »Les veillées du Parnasse« und »La nature«, einige Übersetzungen zc. enthalten. Seine »Euvres choisies« erschienen Paris 1822—28, 2 Bde. — Sein Bruder Jean Etienne Ecouchard, genannt L. de Granville, geb. 1738, gest. 1765, hat sich als Kritiker bekannt gemacht.

3) Charles François, Herzog von Placenza, franz. Staatsmann, geb. 19. März 1739 zu St.-Sauveur-Landelin bei Coutances, war Erzieher der Kinder des spätern Kanzlers Maupeou, der ihn zum Sekretär erhob, und in dessen Streit mit den Parlamenten er mehrere Flugschriften im Interesse des Hofes erscheinen ließ. Nach der Thronbesteigung Ludwigs XVI. fiel er deshalb mit dem Kanzler zugleich in Ungnade. Seine kurz vor dem Ausbruch der Revolution veröffentlichte Schrift »La voix du citoyen« erwarb ihm einen Sitz in der Nationalversammlung. Hier zeigte er sich gemäßigt und nahm gewöhnlich bei Finanz- und Verwaltungssachen das Wort, in denen er bedeutende Kenntnisse an den Tag legte. 1791 wurde er Präsident des Verwaltungsrats im Departement Seine-et-Oise. Die Ereignisse vom 10. Aug. 1792 brachten ihn jedoch in Haft, aus der ihn erst der Sturz der Schreckensherrschaft im Juli 1794 rettete. 1795 trat er in den Rat der Fünfhundert, dessen Präsident er 20. Febr. 1796 wurde. In dieser Stellung leistete er Bonaparte bei der Revolution vom 18. Brumaire große Dienste, und dieser wählte ihn dafür zum dritten Konsul. Als solcher erwarb er sich Verdienste um die Herstellung der Finanzen und errichtete den Rechnungshof. Bei Errichtung des Kaiserthrons wurde er zum Erzschatzmeister des Reichs, sodann zum Generalgouverneur von Ligurien, das er 1806 in französische Departements umgestalten mußte, und bald darauf zum Herzog von Placenza ernannt. Nach der Abdankung Ludwig Bonapartes 1810 wurde er als Gouverneur nach Holland gesandt, wo er sich mit kluger Mäßigung benahm. Als ihn hier die Verbündeten Ende 1813 vertrieben, ging er nach Paris und unterzeichnete die Akte, wodurch die Bourbonen wieder auf den Thron gerufen wurden. Er erwies denselben als außerordentlicher Kommissar zu Caen große Dienste und erhielt hierfür 4. Juni 1814 die Pairswürde. Während der Hundert Tage nahm er vom Kaiser den Titel eines Großmeisters der Universität von Paris an und verlor insolgedessen bei der zweiten Restauration seine politische Stellung. Erst im März 1819 wurde er wieder in die Pairskammer aufgenommen und hielt sich in derselben zur konstitutionellen Partei. Er starb 16. Juni 1824 auf seinem Landgut St.-Mesme bei Dourdan. L. war Mitglied des Instituts. Er machte sich auch durch geschmackvolle Übersetzungen von Tassos »Befreitem Jerusalem«, Homers »Iliade« und »Odyssee« bekannt. In Coutances ward ihm 1847 eine Statue errichtet. Seine »Mémoires« (Par. 1829) wurden von seinem Sohn Anne Charles L., Herzog von Placenza, herausgegeben, der, geb. 1775, unter Napoleon I. Divisionsgeneral war und 1859 als Senator starb.

4) Pierre Antoine, franz. Dichter, geb. 29. Nov. 1785 zu Paris, erwarb sich vom Kaiser durch die »Ode à la grande armée« (1805) eine jährliche Pension von 1200 Frank und durch die »Ode sur la campagne de 1807« die Stelle eines Haupteinnehmers bei den indirekten Steuern. Die Restauration nahm ihm sein Amt, und infolge seines »Poème lyrique sur la mort de Napoléon« verlor er auch seine Pension. Später bereiste er Italien und Griechenland. Das Gedicht »Voyage en Grèce« (1828) war eine Frucht jener Reise und bewirkte seine Auf-

nahme in die Akademie. Seine Tragödien: »Coriolan«, »Ulysse«, »Pallas, fils d'Evandre« (1822) und »Cid d'Andalousie« (1825) sind von mittelmäßigem Wert; »Marie Stuart« (1820), welche bis jetzt auf dem Repertoire erhalten hat, hält die Mitte zwischen Nachahmung und Übersetzung des Schiller'schen Werkes. Nach der Julirevolution ward L. Direktor der königlichen Druderei und 1839 trat aber nach der Februarrevolution von 1848 ins Privatleben zurück. Er wurde 1853 zum Senator, 1868 zum Großoffizier der Ehrenlegion ernannt und starb 27. Mai 1873 in Paris. Er hat seine Dichtersammlung selbst gesammelt (2. Aufl. 1864, 4 Bde.).

5) Karl August, Schauspieler und Dramatiker, geb. 8. Okt. 1792 zu Halberstadt, war für den Kammermannsstand bestimmt, folgte aber seiner Neigung für das Theater, debütierte 1809 zu Dessau und ward nach Engagements in Remel, Tilsit, Libau, Riga, Würzburg (1812—15), Mainz und Düsseldorf 1817 für das in Hamburg zu errichtende Apollotheater gewonnen, von welchem er 1818 zum Stadttheater überging. Im Verein mit F. L. Schmidt führte er von 1827 bis 1837 die Direktion desselben und trat am 2. Juli 1842 in Hamburg. L. gehörte zu den tüchtigsten Darstellern aus der alten klassischen Schule und leistete namentlich in sein komischen Charakterrollen Ausgezeichnetes. Von seinen eignen Produktionen, von denen zugleich mit zahlreichen Übertragungen ausländischer Dramen 1816—39 verschiedene Sammlungen erschienen, gefielen am meisten »Kumma« und »Die Drillinge«.

6) Theodor, Schauspieler und Theaterdirektor, geb. 14. Jan. 1828 zu Kornitten bei Königsberg, studierte in Berlin Medizin, ging aber bald zum Theater über, das er 1848 in Thorn zuerst betrat, und dann Engagements an verschiedenen Bühnen Deutschlands. Seit 1865 führte er die Leitung des Schauspielers, bis er 1868 die Direktion des Schauspielers in Berlin übernahm, auf dem er neben der bis dahin vorzugsweise gepflegten Schauspieler auch das Lustspiel heimisch machte. L. ist ein vorzüglicher Charakterdarsteller, auch in klassischen Rollen.

7) Alfred, Pseudonym, s. Hennequin 2).

Lebu, Seestadt in der Provinz Arauco der Amerikan. Staats Chile, bei der Mündung des gleichnamigen Flusses, der einen sichern Hafen bildet, 1871 angelegt, mit Fort, höherer Schule, Zollhaus u. s. w. (1875) 5783 Einw.

Lebus, ehemals deutsches Bistum im oberdeutschen Kreis, dessen Sprengel sich zu beiden Seiten der Oder innerhalb des heutigen Regierungsbezirks Frankfurt ausdehnte. Der Bischof besaß ein kleines Gebiet auf dem linken Oderufer. Gestiftet wurde das Bistum erst 1133 und stand unter dem Erzbischof von Magdeburg, später dem von Gnesen. Bischof war zunächst Lebus, seit 1385 Fürstenwalde, der Bischof 1354 erworben hatte. Nach dem Tode des Bischofs Johann VIII. (1555) übernahm der Markgraf Joachim Friedrich von Brandenburg das Bistum und zog es, als er 1598 Kurfürst von Brandenburg wurde, ein. Vgl. Wohlbrück, Geschichte des ehemaligen Bistums L. (Berl. 1829—32, 3 Hle.).

Lebus, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis L., an der Oder und der Linie Frankfurt-Küstrin der Preussischen Staatsbahn, hat eine Zuckfabrik und (1885) 2698 meist evang. Einwohner. Sitz des Kreises L. ist Seelow.

Lecanora Ach. (Schüsselflechte), Gattung der Krustenflechten, mit krustenförmigem, auf der Unterseite ausbreitetem Thallus und schüsselförmigen, aus-

kleinen, sitzenden Apothecien mit einem dem Thallus
schwarzen thallobischen Rand und einer anfangs
laven, dann flachen oder flach gewölbten, meist
schwarzen Scheibe. Die Gattung umfaßt gegen
in Deutschland vorkommende Arten, welche auf
Flechten und Baumrinden wachsen. *L. esculenta*
(Mannaflechte), in den Wüsten der Tatarei,
Persien, in Kleinasien, in der Wüste von Damas-
cus, in der Krim etc., enthält, wie alle Flechten, nahr-
hafte Bestandteile, besonders Flechtenstärke, und wird
in Gegenden, wo alle Nahrungsmittel fehlen, unter
dem Namen Erdbrot (Himmelbrot) gemahlen
unter Zusatz von Gerstenmehl zu Brot verbacken.
Sie nur lose dem Boden aufsitzt, so wird sie bei
Trockenheit durch Winde und Regen von den
Felsen in die Thäler geführt oder gelangt auch durch
Strome in entferntere Gegenden und wird so bis-
weilen aufgehäuft gefunden. So entstand die Sage
von Mannaregen, auch hält man diese Flechte für
Manna der Bibel; sie wird in Form kleiner, den
Körnchen ähnlicher Körnchen gefunden, welche
nach Trocknen äußerlich braun werden, inwendig
weiß und mehlig bleiben. Mehrere europäi-
sche Arten dienen gleich der echten Orseilleflechte
(*Roccella*) zur Darstellung der Orseille und des
Carmins (daher auch Carminflechte), besonders
tartarea Ach., mit höckerigem, weißem oder grau-
lichem Thallus und flachen, runzeligen, blaß-
gelben Apothecien, an Felsen und Baumstämmen,
mittlern und besonders im nördlichen Europa,
L. parella Ach., mit schorffartigem, zusammen-
hängendem, weißem oder grünlichgrauem Thallus
von ziemlich großen, schmutzig gelben, rötlichen oder
braunen Apothecien, an Felsen, Bäumen und auf
Erde, kommt als Erborseille in den Handel.
Lecanorsäure (Orsellinsäure) $C_{10}H_{10}O_7$, findet sich
in mehreren Farbeflechten, besonders in *Roccella tin-*
toria. Zu ihrer Darstellung zieht man die Flechten
mit Kalkmilch aus und fällt den Auszug mit
Essigsäure. Die gereinigte Säure bildet farb-, geruch-
los geschmacklose Kristalle, ist schwer löslich in Was-
ser, leichter in Alkohol und Äther, schmilzt bei 153°,
ist nicht flüchtig und gibt beim Kochen mit Wasser
ein Alkali zuerst Orsellinsäure, dann Orcin und
Orcinsäure. In ammoniakalischer Lösung wird sie
mit der Luft rot.

Leccio (ital. leccese, früher Terra d'Otranto ge-
nannt), Provinz in der ital. Landschaft Apulien, wird
N. von der Provinz Bari, im W. von Potenza
(*Lucania*), im S. vom Jonischen und im O. vom
Adriatischen Meer begrenzt und hat ein Areal von
10, nach Strelbitsky nur 7891 qkm (143,3 QM.).
Das Land, das alte Messapia, ist etwa zum dritten
Theil hügelig, aber infolge der reichlichen Quellen von
ausgezeichneter Fruchtbarkeit. Das Klima ist ange-
nehm und gesund; von den im Sommer zu Sümpfen
trocknenden und dann Malaria erzeugenden Seen
sind mehrere jetzt entwässert. Die Bevölkerung belief
sich 1881 auf 553,298 Einw. Die Landwirtschaft wird
sehr primitiv betrieben. Hauptprodukte sind reich-
liches Getreide, ausgezeichnete Oliven und Olivenöl,
Büchsen, eine Fülle des besten Weins, ferner Nüsse,
Zitronen und Agrumen, Baumwolle und Flach-
samen. Auch der Viehstand ist ansehnlich. See-
fischerei wird an den Küsten betrieben. Die Industrie
in den größern Städten von einiger Bedeutung.
Der Handel wird durch die Eisenbahn, welche von
Tarent nach Brindisi und Lecce nach
Taranto führt, dann durch die Häfen, darunter Brin-
disi, Gallipoli, Taranto, wesentlich gefördert. Die

Provinz zerfällt in die vier Kreise: Brindisi, Galli-
poli, Ugento und Taranto. — Die Hauptstadt U., auf
einem Plateau an der Bahnlinie Brindisi-Taranto,
12 km vom Meer gelegen, hat 4 Thore als Reste
der im vorigen Jahrhundert abgetragenen Befesti-
gungswerke, darunter ein Karl V. zu Ehren erbautes
Triumphthor, eine Kathedrale, die Kirche San Ni-
cola aus dem 12. Jahrh. und viele andre Kirchen,
einen Präfecturpalast, ehemaliges Klostergebäude, (1881)
22,051 Einw., eine große Tabakfabrik, Manufakturen
in Wolle, Baumwolle und Flach, Spitzen und künst-
lichen Blumen, Steinbrüche und Handel mit ausge-
zeichnetem Olivenöl und Wein. U. ist Sitz eines Bi-
schofs und der Provinzialbehörden und hat ein Gymna-
sialgymnasium, eine technische Schule, ein Nationalkonvikt
und eine Bibliothek von 10,000 Bänden. Es steht
wahrscheinlich an der Stelle des alten Ugentia. Zur
Normannenzeit hieß der Ort Ugentia und war der Sitz
einer Grafschaft, deren Titel unter andern Tancred
(gest. 1194) führte. Vgl. de Simone, *L. e i suoi*
dintorni descritti ed illustrati (Lecce 1874).

Lecco, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Como,
in reizender Lage am Fuß des Resegone (1829 m), am
östlichen, Lago di L. genannten Arm des Comer-
sees, am Abfluß der von hier an schiffbaren Adda,
über welche eine große steinerne Brücke (von 1335)
führt, welche sich aber weiter unterhalb von neuem
zu dem Lago di Pescarenico ausbreitet, und
an der Eisenbahn nach Mailand und Bergamo ge-
legen, hat Reste von Befestigungswerken, ein hübsches
Theater, (1881) 6075 Einw., bedeutende Eisen- (Blech-
und Draht-) Werke, Seidenindustrie, Baumwoll-
spinnerei, Elfabrikation, besuchte Viehmärkte und
lebhaften Handel. U. war im Mittelalter ein wich-
tiger fester Platz; es ward 1296 von den Mailändern
gänzlich zerstört und danach wieder aufgebaut. 1799
wurden hier die Franzosen unter Sérurier von den
Österreichern und Russen geschlagen. Vgl. Apostolo,
L. e suo territorio (Lecco 1855).

Lech, im Hüttenwesen (auch Stein) Bezeichnung
für Schwefelmetalle, welche beim Verschmelzen ge-
schwefelter Erze als Zwischenprodukte erfolgen (Blei-
stein, Kupferstein) und aus denen meist durch Röst-
prozesse, dann durch ein reduzierend-solvierendes
Schmelzen (Stein- oder Lech durchstechen) des
Röstguts die nutzbaren Metalle gewonnen werden.

Lech (slaw.), ursprünglich (gleich Tschach und Bojar)
ein freier Eigentümer eines größern Landstrichs, nach
der Sage Stammvater der Polen (s. Lech und Lech).
Daher Lechiten oder Lechen, ehemaliger Name der
slawischen Einwohner der fruchtbaren Ebenen an der
Weichsel und Oder.

Lech (Licus), rechter Nebenfluß der Donau, Grenz-
fluß zwischen Ostbayern und Schwaben, entspringt
in Dorarlberg (im Formarinsee unter der roten
Wand-) 1865 m ü. M. und mündet nach einem 285 km
langen Lauf bei Lechsdorf neben einsamer Burg-
ruine 405 m ü. M. Im Quellgebiet fließt er in
Schlangenwindungen zwischen den düstern Raskalpen
durch eine unbewohnte, unbebaute Wildnis; bei Neutten
erweitert sich das Thal beckenartig, der Fluß wen-
det sich nordwärts, durchbricht zwischen Neutten und
Füssen fünf vorgeschobene Alpenriegel in einem Quer-
thal und bildet oberhalb Füssen einen schönen Wasser-
fall sowie die prächtigste Stromschnelle auf deutschem
Boden. Nach der Sage überschritt ihn an der eng-
sten Stelle der Apostel des Alpgaus, St. Magnus,
der 748 an der Stelle der heutigen Stadt Füssen das
Benediktinerstift Fauceana (Fauces alpium) gegrün-
det hatte. Unterhalb Füssen tritt der L. in die Ebene,

behält aber den Charakter des Alpenflusses, zerreißt häufig Dammbauten und Ufer und wechselt die Breite vielfach. Auch der Wasserstand ist sehr verschieden, bald der eines großen Baches, bald der eines reißenden Stroms (durchschnittlich 36—80 m, bei der Wertachmündung 390 m breit). Der L. dient daher mehr industriellen Zwecken als der Schifffahrt. Seine ansehnlichen Zuflüsse sind: bei Füssen die Bils, bei Schongau (wo er schiffbar wird) der Halblech und bei Augsburg die Wertach. S. Lechfeld.

Lechäon, einer der drei Häfen Korinths (s. d.).

Lechevalier (fr. Löschwaldeh), Jean Baptiste, franz. Archäolog, geb. 1. Juli 1752 zu Trelly im Departement Manche, studierte in Paris und lehrte 1772—78 an mehreren Collèges, begleitete sodann als Sekretär den Gesandten Choiseul-Gouffier nach Konstantinopel, um geographische und archäologische Forschungen anzustellen, und bereiste Italien und die Nordwestküste von Kleinasien, wo er seine Untersuchungen besonders der Ebene von Troja widmete. Nach Ausbruch der Revolution nach Frankreich zurückgekehrt, ging er 1790 nach London, bereiste in den folgenden Jahren beinahe ganz Europa und kehrte erst 1796 nach Frankreich zurück. Seit 1808 bei der Bibliothek Ste.-Geneviève in Paris angestellt, starb er als erster Konservator derselben 2. Juli 1836. Er schrieb: »Voyage de la Troade, ou table de la plaine de Troie dans son état actuel« (Lond. 1794; 3. Aufl., Par. 1802, 3 Bde. mit Atlas; deutsch, mit Anmerkungen von Dalzel und Heyne, Leipz. 1792, und von Lenz, das. 1800), ferner »Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin« (Lond. 1800, 2 Bde.). Einen Lebensabriß Lechevaliers lieferte Noël (Par. 1840).

Lechfeld, eine Ebene in Bayern von ungefähr 37 km Länge zwischen dem Lech und der Wertach oberhalb Augsburg, bildet im allgemeinen eine unfruchtbare Landschaft, die mit zahlreichen Geröllen aus den Kalkalpen angefüllt ist. Wo über denselben Lehmschichten liegen, ist die Fruchtbarkeit des Bodens nicht unbedeutend, während auf undurchlässendem Grunde Torfmoore entstanden sind. Unfern Augsburg beim Dorf Untermeitingen das als Wallfahrtsort stark besuchte Franziskanerkloster L. In der Geschichte ist das L. berühmt durch den Sieg Kaiser Ottos I. über die Ungarn (10. Aug. 955). Seit neuerer Zeit hat das bayrische Heer sein Übungslager daselbst. Durchschnittlich wird das L. von der Linie Bobingen-Landsberg der Bayrischen Staatsbahn. Vgl. Leeb, Plan vom Lager L. (Augsb. 1876).

Lechhausen, großes Dorf im bayr. Regierungsbezirk Oberbayern, Bezirksamt Friedberg, am Lech, unmittelbar bei Augsburg, hat ein Schloß, eine Hammerschmiede, eine Kunstmühle und (1885) 8250 meist kath. Einwohner.

Lechiten, s. Lech.

Lecler, Gotthard Viktor, namhafter protest. Theolog, geb. 18. April 1811 zu Kloster Reichenbach in Württemberg, ward Diakon in Waiblingen, 1853 Dekan der Diözese Knittlingen, 1858 Superintendent in Leipzig und Professor an der Universität daselbst sowie später Mitglied der sächsischen Ersten Kammer. Er schrieb: »Geschichte des englischen Deismus« (Stuttg. 1841); »Das apostolische und nachapostolische Zeitalter« (Haarl. 1851; 3. Aufl., Karlsr. 1885; englisch, Lond. 1886); »Geschichte der Presbyterial- und Synodalverfassung seit der Reformation« (Leiden 1854) und »Johann von Wiclif und die Vorgeschichte der Reformation« (Leipz. 1873, 2 Bde.; engl., Lond. 1878); »Urkundensunde zur Geschichte des christlichen Altertums« (Leipz. 1886). Auch bearbeitete er für

Langes theologisch-homiletisches Bibelwerk die Apostelgeschichte (mit Gerol., 4. Aufl., Bielef. 1881).

Leclithin (Protagon) findet sich sehr verbreitet in Tieren und Pflanzen, im Gehirn, Eidotter, Schweißgalle, im Blut, Kaviar, in Bier- und Weinhefe, Rost, Erbsen, im Weizenkleber etc. Es ist wachssartig, hygroskopisch, quillt im Wasser schleimig (und bildet unter dem Mikroskop betrachtet, ölige Fäden: Nadelnformen) und ist in Alkohol, Äther, Chloroform und Olen leicht löslich. Man hat mindestens drei Leclithine zu unterscheiden, welche beim Kochen mit Wasserdampf Glycerinphosphorsäure, Cholin und Stearinsäure, Palmitinsäure oder Ölsäure liefern. Schmelzsaures L. bildet eine wachssartige Masse, aus der Silberoxyd L. abscheidet.

Leck, jede undichte Stelle im Schiff, durch welche Wasser bringt.

Leck, Dorf in der preuss. Provinz Schleswig-Holstein, Kreis Tondern, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, Tuchfabrikation, Wollspinnerei und Kraperei, Viehzucht, jährlich 40 Viehmärkte und (1885) 1109 Einw.

Leckage (franz. Coulage), das Durchbringen von Flüssigkeiten durch Fugen oder Risse eines Gebüdes, daher auch der Abzug von Fakturen für Waren, welche während des Transports durch »Lecken« an Gewicht resp. Inhalt verlieren. Bestimmungen darüber, in wie weit der Transportunternehmer für die L. des Verfrachters verantwortlich gemacht werden kann, enthalten die Artikel 395, 424, 607, 617 und 656 des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs. Vgl. Fern von Bruch etc.

Leckaugen, vulgär, s. v. w. Triefaugen.

Lecke, s. Lach (Nupien).

Leckerli, eine Art weißer, in Basel fabrizierter Pfefferkuchen.

Lecksteine (Lecksalz), Stücke von Stein Salz, welche den Haustieren zum Beleckten dargeboten werden.

Leckwein, aus freiwillig abgelassenem Traubensaft bereiteter Wein.

Lecky, William Edward Hartpole, engl. Historiker, geb. 26. März 1838 zu Dublin, ward an Trinity College daselbst gebildet und 1863 graduiert, wandte sich dann kulturhistorischen Studien zu und hat sich, nachdem er als Schriftsteller auf diesem Gebiet zuerst 1861 mit dem anonym publizierten Buch »The leaders of public opinion in Ireland« (2. Aufl. 1872), einer Geschichte der rationalistischen Opposition gegen positive Religion, mit Anwendung von Buckles Methode, aufgetreten, besonders durch folgende beide Werke einen Namen erworben: »History of the rise and influence of the spirit of rationalism in Europe« (1865, 2 Bde.; 5. Aufl. 1872; deutsch von Jolowicz, Leipz. 1870—71, 2 Bde.), die manche kühne Entgegnungen von orthodoxer Seite hervorrief, und »History of European morals from Augustus to Charlemagne« (3. Aufl. 1877, 2 Bde.; deutsch, 2. Aufl. Leipz. 1879). Sein neuestes Werk ist die »History of England in the eighteenth century« (1878—81, Bd. 1—6; deutsch, Leipz. 1879 ff.).

Leclanchés Element, s. Galvanische Batterie S. 872.

Leclerc (fr. Lötzh), Charles Emmanuel d'Orléans, franz. General, geb. 17. März 1772 zu Comtoise, war zuerst Kaufmann, trat 1791 als Offizier in ein Freiwilligenbataillon, ward 1793 vor Toulon, in dessen Eroberung er viel beitrug, zum Bataillonschef ernannt und trat 1794 in die Armee der Alpen, in der er Kommandant der Avantgarde auf dem Rast Genis wurde. Im Herbst 1795 ward er als Komman-

unt nach Marseille gesandt, wo er sich mit Pauline, Schwester Bonapartes, verlobte. Letzterer berief ihn darauf als Adjutanten nach Italien, wo er unter Berthier besonders mit der Führung der politischen Korrespondenz betraut ward. Nach dem Waffenstillstand von Leoben zum Brigadegeneral befördert, vermählte er sich in Mailand mit Pauline. Das Direktorium übertrug ihm darauf das Oberkommando in Lyon. Nach der Rückkehr Bonapartes aus Ägypten wirkte er beim Staatsstreich vom 18. Brumaire mit; er war es, der in St.-Cloud an der Spitze der renadiere die widerstrebenden Mitglieder der Fünfhundert aus dem Sitzungssaal vertrieb. Zum Divisionsgeneral ernannt, erhielt er das Kommando der Division bei der Rheinarmee unter Moreau und ihm 3. Dez. 1800 an der Schlacht bei Hohenlinden. 1801 ward er als Generallieutenant an die Spitze des Expeditionskorps gestellt, das Haiti wieder unterwerfen sollte und Anfang Februar auf der Insel landete. Es gelang ihm, die Rebellen wenigstens scheinbar zur Unterwerfung zu zwingen. Mehr als 1000 Mann aber, darunter 2. Nov. 1802 L. selbst, wurden ein Opfer des gelben Fiebers. Declercq vermählte sich 1803 mit dem Fürsten Borghese.

Le Clerc (spr. läklär), Joseph Victor, franz. Gelehrter, geb. 2. Dez. 1789 zu Paris, war nachher Lehrer der ältern Literatur an Lyceen, an der Normalerschule und an der Faculté des lettres zu Paris, wurde 1834 Mitglied der Académie des Inscriptions und starb 12. Nov. 1866 in Paris. Von seinen Schriften nennen wir: »Nouvelle rhétorique française« (1822, 11. Aufl. 1850); »Des journaux chez les Romains« (1838); eine Übersetzung der Werke Ciceros (1821—25, 30 Bde.; neue Ausg. 1823—27, 3 Bde.) u. Auch leitete er seit 1840 die Fortsetzung von den Benediktinern begonnenen »Histoire littéraire de la France« (1842—56, Bd. 20—23).

L. Renan, Jos. Victor L. (in der »Revue des deux Mondes«, März 1868).

Declercq (spr. löklär), Michel Théodore, franz. dramatischer Dichter, geb. 1. April 1777 zu Paris, von 1810 bis 1819 bei der Verwaltung der indirekten Steuern angestellt, verfasste nach dem Vorgang Carpentiers sogen. »Proverbes dramatiques«, kleine Lustspiele, die wegen ihres geistreichen und pittoresken Dialogs, ihrer feinen Charakterzeichnung und ihres sorgfältigen Stils großen Beifall fanden. L. sorgte selbst mehrere Ausgaben seiner »Proverbes«, zuletzt gegen 80 Stücke enthielten (Par. 1828, 2 Bde., und »Nouvelles Proverbes dramatiques«, 1833, 2 Bde.; neue Ausg. 1852—53, 4 Bde.; deutsch v. Baudissin, Leipz. 1875). Außerdem schrieb er einen mäßigen Roman: »Le château de Duncan«, und einige Novellen. Er starb 15. Febr. 1851.

Decluse (spr. -klüs), Fort de l'Écluse, Sperr- und Festungsort im franz. Département Ain, Arrondissement Gex, am Rhône, von Bauban erbaut und nach dem J. 1814 erfolgten Zerstörung durch die Österreicher 1824 wiederhergestellt, hat, da es von den umliegenden Höhen beherrscht wird, nicht mehr die frühere Bedeutung.

Decluse (spr. -klüs), Charles de, gewöhnlich Elus genannt, Arzt und Botaniker, geb. 18. Febr. 1756 zu Arras, studierte in Gent und Löwen die Rechte, lebte dann in Marburg und Wittenberg, studierte in Montpellier Medizin, durchforschte als Botaniker einen Teil Südfrankreichs, lebte 1785—83 seiner Heimat, kam dann nach Augsburg und befreundete sich mit dem Grafen Jagger Belgien, Frankreich, Spanien und Portugal. Nach der Rückkehr lebte er

in Belgien, Paris und London, erhielt dann einen Ruf als Gartendirektor nach Wien, bereiste ganz Österreich und Ungarn und wurde vom Kaiser in den Adelsstand erhoben. 1787 ging er nach Frankfurt a. M., ward 1793 Professor der Botanik in Leiden und starb 4. April 1809 daselbst. Er gehörte zu den ersten Botanikern, welche nach der Zeit der Reformation die Wissenschaft aus den Händen der Scholastiker befreiten und sie auf das Studium der Natur selbst zurückführten, indem er die auf seinen europäischen Reisen gesammelten Pflanzen bestimmte, zu ordnen versuchte und in mehreren Werken beschrieb und zum Teil abbildete, von denen »Rariorum plantarum historia« (Antwerp. 1801) und »Exoticorum libri X« (das. 1805) die berühmtesten sind. Keiner seiner Vorgänger oder Zeitgenossen hat die Botanik mit mehr Entdeckungen bereichert als er.

Decorg, Alexandre Charles, Opernkomponist, geb. 8. Juni 1832 zu Paris, erhielt seine Ausbildung von 1849 bis 1854 am dortigen Konservatorium durch Bazin und Halévy, debütierte 1857 mit der Oper »Le docteur Miracle«, welche bei einer von Offenbach veranstalteten Preisbewerbung unter 78 eingesandten Werken (zugleich mit der Komposition Bizets) den ersten Preis erhalten hatte, und wurde, nachdem er während der nächsten Jahre noch mehrere andre Werke mit geringem Erfolg auf die Bühne gebracht, durch die 1868 aufgeführte Operette »Fleur de Thé« in weitesten Kreisen bekannt und beliebt. Hier wie in seinen spätern Opern: »Les jumeaux de Bergamo« (1868), »Gandolfo« (1869), »Le beau Dunois« (1870), »Mademoiselle Angot« (1872), »Giroflé-Girofla« (1874), »La petite mariée« (1875), »Kosiki« (1876), »Le dompteur« (1877), »Le petit duc« (1878) u. a., folgt er im allgemeinen der von Offenbach eingeschlagenen Richtung, ist jedoch mit Erfolg bestrebt gewesen, die von diesem betretenen Abwege zu vermeiden und die Operette als Kunstgattung zu heben. Von seiner gebiegenen musikalischen Bildung gab er unter anderm auch durch den 1877 von ihm veröffentlichten Klavierauszug der Rameauschen Oper »Castor et Pollux« einen erfreulichen Beweis.

Decointe (spr. lököngt), franz. General, geb. 12. Juli 1817 zu Evreux, verließ die Kriegsschule von St.-Cyr im Oktober 1842 als Infanterieunterleutnant und nahm an allen Feldzügen des zweiten Kaiserreichs teil. Beim Beginn des deutsch-französischen Kriegs war er Oberst des Gardegrenadierregiments, das sich besonders in der Schlacht von Gravelotte auszeichnete. Nach der Kapitulation von Metz gelang es dem Obersten L., mit Gefahr seines Lebens durch die preussischen Linien sich durchzuschleichen. Er wurde darauf an die Spitze der 1. Division der Nordarmee unter dem Befehl des Generals Faidherbe gestellt. Kurze Zeit später erhielt er das Kommando des 22. Korps, das an allen Kämpfen im Norden Frankreichs teilnahm, wie bei Pont-Neufelles und Bapaume, wo er das Dorf Brevillers gegen die Hauptmacht der Deutschen verteidigte, und bei St.-Quentin, wo ein Teil des 22. Korps bis zuletzt aushielt und den Rückzug des 23. Korps deckte. Am 7. Sept. 1871 zum Divisionsgeneral befördert, erhielt er das Kommando einer Division des 1. Armeekorps, welches er beibehielt, bis er im Januar 1878 zum Militärgouverneur von Lyon befördert wurde, ein Posten, den er im März 1881 mit dem des Militärgouverneurs von Paris an Clinchants Stelle vertauschte. Seit 1882 Mitglied des Senats, nahm er 1884 seinen Abschied aus dem Militärdienst.

Lecomte du Nouy (spr. lōngt dū nu-i), Jules Jean Antoine, franz. Maler, geb. 10. Juni 1842 zu Paris, war nacheinander Schüler von Gleyre, Signol und Gérôme und trug 1866 den zweiten großen Preis von Rom für den Tod der Jolaste davon. 1863 stellte er im Salon die Gemälde: Francesca da Rimini und Paolo in der Höhle, 1865 die griechische Schildwache, 1866 die Anrufung Neptuns (Museum zu Lille) aus. 1867 folgten Hiob und seine Freunde und die Felltänzerin, 1868 die Raserei Ujar' des Telamoniers, 1869 die dauernde und die vergängliche Liebe, 1870 der Zauberer (Museum zu Reims). 1872 wurde sein durch Théophile Gautiers »Momie« inspiriertes Gemälde: die Boten schlimmer Nachrichten vor Pharao, für das Luxembourgmuseum angekauft. 1873 folgte der Philosoph wider Wissen, 1874 reihten sich Eros-Cupido (jetzt im Museum zu Tours) und die Schlächter von Venedig an. Montesquieus »Lettres persanes« lieferten ihm das Motiv zu dem Traum Chosroes' im Salon 1875. 1876 brachte das Triptychon: Homer als Bettler. Im Auftrag der Stadt Paris malte er für die Trinitatiskirche: der heil. Vinzenz befehrt die Galeerensträflinge, und das im Salon 1879 ausgestellte Bild: der heil. Vinzenz unterstützt die Elsäßer und Lothringer. Seine Gemälde tragen bei korrekter Zeichnung und kühler, etwas matter Färbung einen vorwiegend akademischen Zug, sind aber durch seine Charakteristik ausgezeichnet.

Leçon (franz., spr. lößōng), Lektion, Unterricht, Unterrichtsstunde; auch als Büchertitel.

Lecomte de Nisle (spr. lößōngt d'nisl), Charles Marie, franz. Schriftsteller, geb. 23. Okt. 1818 auf der Insel Réunion (Bourbon), erhielt eine vorzügliche Erziehung und nahm nach einem längern Aufenthalt in St.-Denis und mehreren Seereisen 1846 seinen dauernden Aufenthalt in Paris. Erst ein schwärmerischer Anhänger der sozialistischen Träume Fouriers, den er in einem Hymnus besang, wurde er bald deren entschiedener Feind und nahm unter dem Einfluß der kosmogonischen Systeme der Griechen und namentlich der Jnder mehr und mehr eine pantheistisch gefärbte Weltanschauung an, welche auch den Untergrund seiner poetischen Produktionen bildete. L. steht an der Spitze der jungfranzösischen Dichterschule der »Parnassiens« und ist, trotz Victor Hugo selbst, der formgewandteste Lyriker seiner Nation. Er gab heraus: »Poèmes antiques« (Par. 1852, neue Ausg. 1880), »Poésies nouvelles« (1854) und »Poèmes et poésies« (1855), gesammelt als »Poésies complètes« (1858); »Poèmes barbares« (1862, neue Ausg. 1878) und »Poèmes tragiques« (1884). Auch übersetzte er Theokrit und Anakreon (1864), die »Ilias« (1866) und »Odyssee« (1867), die Werke Hesiods, die Orphischen Hymnen (1869), die Dramen des Aeschylos, von denen die »Erinnyen« (1873), mit Musik von Massenet, unter großem Beifall auf dem Odéontheater in Szene gingen; ferner den Horaz (1873), den Sophokles (1877) und Euripides (1884–85). L. wurde 1886 als Nachfolger Victor Hugos in die französische Akademie gewählt.

Lectica (lat., griech. Phoreion), das bei den Alten gewöhnliche Tragbett, bestehend aus einem hölzernen Gestell, auf dem eine Matratze und ein Kopfkissen lagen, und das mittels Tragstangen, welche unter dem Boden durchgesteckt waren, getragen wurde. In den frühern einfachen Zeiten war der Gebrauch dieser Sänften, außer auf Reisen, auf Frauen und Kranke beschränkt; unter den Kaisern bedienten sich ihrer auch Männer, und man begann Luxus damit zu treiben. Die L. wurde mit Vorhängen, später sogar mit Glas-

fenstern versehen und überhaupt auf das prächtigste ausgestattet. Jedes vornehme Haus besaß deren mehrere und hatte auch seine eignen reich galornierten Sänftenträger (lecticarii); für minder Bemittelte gab es dergleichen an bestimmten Plätzen Roms zu mieten. Auch die Totenbahre und das Paradebett hieß L.

Lectisternium (lat.), bei den alten Römern eine eigentümliche Art von religiöser Feier, zuerst v. Chr. durch die Sibyllinischen Bücher veranlaßt und mit der Zeit in allgemeine Aufnahme gekommen, bestand darin, daß man den Göttern wie zu einem heiligen Mahl Psühle (lectus, pulvinar) bereite, auf diese ihre Attribute oder ihre Büsten legte und dann ihnen Speise vom Opfer oder von den Mahlzeiten mitteilte, welche gleichzeitig durch die ganze Stadt mit großer Festlichkeit gehalten wurden. Gewöhnlich waren damit allgemeine Supplicationen verbunden, bei welchen vom Volke gebetet und Wein und Weibrauch geopfert wurde. Es gab ordentliche, d. h. regelmäßig wiederkehrende, und außerordentliche Lectisternien. Letztere, die 3, 8 und mehr Tage währten, fanden bei glücklichen oder unglücklichen Ereignissen, die den Staat betrafen, statt. Während des Festes herrschte allgemein Friede, Veröhnlichkeit und Gastlichkeit.

Lectorium (lat.), s. Lettner.

Lectoure (spr. lätuhr), Arrondissementshauptstadt im franz. Département Gers, auf einer steil zum Ost abfallenden Anhöhe an der Südbahn, hat eine ehemalige Kathedrale, eine mittelalterliche Fontäne, ein Denkmal des hier gebornen Marschalls Lannes, 2945 Einw., Wollmanufakturen und Fabrikation von hydraulischem Kalk, starken Handel mit Getreide und Vieh und ein Collège. L. ist das alte Lactora, die Hauptstadt der Lactoraten in Aquitanien, und wurde von Heinrich IV. zur Krone geschlagen.

Lecturer (engl., spr. lätischöter, »Vorleser«), in England Predigergehilfe, welcher die sonntäglichen Nachmittagspredigten in einer Kirche zu halten hat.

Lectus (lat.), Bett (s. d.).

Lecythis L. (Topfbaum), Gattung aus der Familie der Myrtaceen, große Bäume mit mächtiger Krone und oft sehr großer, holziger Frucht. Die 40 bekannten Arten sind fast ausschließlich auf Venezuela, Guayana und Brasilien beschränkt. L. Ollaria L., in Kolumbien und Brasilien, trägt holzige, wandige, kindskopfgroße Früchte, welche oben wie bedelartig öffnen und zu Trinkgefäßen und andern Geschirren benutzt werden. Die Samen sind genießbar, das Holz (Kalaralli) ist sehr hart und dauerhaft, der Bast besteht aus zahlreichen papierartigen Samen und wird zu Zigarretten, als Berg und in der Papierfabrikation angewendet. L. Zabucayo Aubl., in Guayana, 18 m hoch, trägt urnenartige Früchte mit großen, wohlgeschmeckenden Samen, welche als Sapocajanüsse auch nach Europa gebracht werden; in Brasilien preßt man ein geschäpftes Öl daraus. Aus dem Bast macht man Seilerwaren; die Fruchtschalen dienen zu Büchsen.

Leda, in der griech. Sagen Geschichte Tochter des Thestios, Königs von Atolien, Gemahlin des Spartanerkönigs Lyncleus, genoss die Gunst des Zeus, der sich ihr in Gestalt eines Schwans nahte, woraus L. zwei Eier gebär, aus deren einem Helena und aus dem andern Kastor und Pollux hervorgingen. Japhet weichen die hierauf bezüglichen Mythen in vielen Punkten voneinander ab, wie denn nach Homer Kastor und Pollux Söhne des Lyncleus sind und Helena Tochter des Zeus ist. L. mit dem Schwan war schon im Altertum vielfach ein Gegenstand der Kunst.

stellung. Sie ist entweder stehend und halb be-
idet aufgefakt oder liegend, und nicht bloß in Wand-
mälben und Reliefs, sondern auch statuarisch be-
ndelt worden (schöner Typus der jüngern attischen
nst). Vgl. Overbeck, Kunstmythologie des Zeus
cip. 1871). Von neuern Kunstwerken ist die Statue
L. von Michelangelo berühmt.

Leda, rechter Nebenfluß der Ems, entspringt im
denburgischen, nördlich von Werlte, als Marke,
che das Saterland durchfließt, wird durch die Ohe,
: Soeste mit der Lohse und Behne und die Zümme
stärkt, ist 21 km weit schiffbar und mündet nach
1 km langem Lauf bei Leer.

Ledbury (spr. leddeburi), altertümliche Marktstadt in
Herefordshire (England), 22 km östlich von Hereford,
it normännischer Kirche, Lateinschule, Versorgungss-
us (Hospital, 1232 gegründet) und (1881) 4276 Einw.
Ledeb., bei botan. Namen Abkürzung für R. F.
Ledebour (s. d.).

Ledebour (spr. -bür), Karl Friedrich von, Bota-
ler, geb. 8. Juli 1785 zu Straßund, studierte in
reißwald die Rechte, dann Mathematik und Natur-
wissenschaften, ward 1805 Lehrer der Botanik und
rektor des botanischen Gartens daselbst, ging 1811
Professor der Naturgeschichte nach Dorpat und
ternahm 1826 eine Reise nach dem Altai, deren
ultate er in der »Reise durch das Altaigebirge und
ungarische Kirgisiensteppe« (Berl. 1829, 2 Bde.),
der »Flora altaica« (das. 1829—34, 4 Bde., mit
per und Bunge) und in den »Icones plantarum
varum florum rossicam, imprimis altaicam
ntrantes« (Riga 1829—34, 5 Bde., 500 kolorierte
eln in Folio) veröffentlichte. Seit 1836 emerit-
at, lebte er in Odessa, Heidelberg und München,
er 4. Juli 1851 starb. Außer einigen kleinern
riften veröffentlichte er noch die »Flora rossica«
itttg. 1842—53, 4 Bde.).

Ledebur, Leopold Karl Wilhelm August, Frei-
r von, Geschichtsforscher, geb. 2. Juli 1799 zu
rlin, trat 1816 in ein Gardeinfanterieregiment da-
st, nahm im Dezember 1828 wegen Kurzsichtig-
t als Hauptmann seine Entlassung und ward bei
richtung des neuen Museums in Berlin Direktor
öniglichen Kunstkammer, des Museums der vater-
ndischen Altertümer und der ethnographischen
ammlungen. Er starb, 1875 in den Ruhestand ge-
ten, 17. Nov. 1877 in Potsdam. Unter seinen zahl-
chen Schriften ist für die Geographie des Mittel-
ers »Das Land und Volk der Brutterer« (Berl.
27) von Bedeutung, welcher Versuch einer verglei-
nden Geographie der ältern (römischen) und mitt-
en Zeit eine umfangreiche Litteratur hervorrief, die
selbst in »Blick auf die Litteratur des letzten Jahr-
nts zur Kenntnis Germaniens zwischen Rhein und
eser« (das. 1837) einer kritischen Beleuchtung unter-
arf. Ähnliche Gegenstände behandeln: »Kritische
leuchtung einiger Punkte in den Feldzügen Karls
Gr. gegen die Sachsen und Slawen« (Berl. 1829);
ie fünf Münsterischen Gaue und die sieben See-
nde Frieslands« (das. 1836); »Der Maiengau oder
Mayenfeld« (das. 1842) und »Nordthüringen und
Hermunderer« (das. 1842 u. 1852). In die Ge-
alogie und Heraldik schlagen ein die Schriften:
treiszüge durch die Felder des königlich preussischen
appens« (Berl. 1842); »Die Grafen von Balken-
in am Harz« (das. 1847); »Adelslexikon der preu-
ischen Monarchie« (das. 1854—57, 3 Bde.) und
gnastische Forschungen« (das. 1853 u. 1855, 2
fte). Unter Ledeburs Schriften antiquarischen In-
ts sind die »Über die in den baltischen Ländern

gefundenen Zeugnisse eines Handelsverkehrs mit dem
Orient« (Berl. 1840) und »Die heidnischen Alter-
tümer des Regierungsbezirks Potsdam« (das. 1852)
hervorzuheben. Außerdem begründete und schrieb er
zumeist das »Allgemeine Archiv für die Geschichts-
kunde des preussischen Staats« (Berl. 1830—36, 21
Bde.), seit 1863 das »Archiv für deutsche Adels-
geschichte, Genealogie, Heraldik und Sphragistik«
(das. 1863—65, 2 Bde.).

Ledegand, Karl Lodewyck, fläm. Dichter, geb.
9. Nov. 1805 zu Secloo in Ostflandern, wo er, noch
sehr jung, Stadtschreiber wurde und durch eiserne
händlichen Fleiß es dahin brachte, 1835 mit Aus-
zeichnung sein juristisches Doktorexamen in Gent zu
bestehen. Infolgedessen wurde er Friedensrichter in
Zomergem und, da er bereits seit 1827 in verschie-
denen Wettkämpfen als Dichter den Preis davon-
getragen, von der Regierung nicht nur in die Kom-
mission über die flämische Rechtschreibung berufen,
sondern auch mit der Übersetzung der Gesetzbücher in
das Flämische betraut. 1842 ward er zum Provin-
zialinspektor der niedern Schulen in Gent er-
nannt, wo er 1845 aggregierter Professor an der
Universität wurde und 19. März 1847 starb. Die
zahlreichen Ausgaben seiner gesammelten Gedichte
(zuletzt Gent 1886) zeigen, daß L. zu den beliebtesten
Schriftstellern der Flämen gehört.

Leder, durch verschiedene Prozesse (Gerbprozesse)
in der Art veränderte tierische Haut, daß sie unter
Erhaltung ihrer wesentlichsten Eigenschaften große
Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse auf-
weist. Während die unveränderte Haut durch Trock-
nen steif und hornig wird, im feuchten Zustand schnell
fault und sich beim Kochen mit Wasser leicht unter
Bildung von Leim auflöst, besitzt das L. deutlich
faserige Struktur und bei genügender Festigkeit große
Biegsamkeit und Geschmeidigkeit; es widersteht in
der Masse der Fäulnis und verwandelt sich beim
Kochen nicht oder nur nach langer Zeit in Leim. Die
Gerberei verarbeitet hauptsächlich die Haut größerer
Säugetiere, aber nicht die ganze Haut, sondern nur
die auf chemischem und mechanischem Weg isolierte
Schicht, welche man als Lederhaut (corium) bezeich-
net, und die Gerbprozesse haben stets den Zweck,
durch irgend ein Mittel das Zusammenkleben der Fa-
sern dieser Haut beim Trocknen zu verhindern. Dies
wird auf verschiedene Weise erreicht, nämlich durch
Gerbstoff (Loh- oder Rotgerberei), durch Alaun
mit Kochsalz (Alaun- oder Weißgerberei), durch
Mineralsalze, besonders durch Eisen- und Chromsalze
(Mineralgerberei), oder durch Fett (Sämisch-
oder Ölgerberei). Die gerbenden Substanzen ver-
binden sich nicht chemisch mit der Substanz der Haut,
sondern bringen nur in die Poren derselben ein, um-
hüllen die Fasern und werden von denselben fixiert,
ähnlich wie Farbstoffe von der vegetabilischen oder
animalischen Faser in der Färberei. Das vollkom-
men gegerbte, gare L. unterliegt schließlich noch be-
stimmten Behandlungen, durch welche es die für den
Markt erforderliche Beschaffenheit erhält.

[Bearbeitung der Häute.] Die wichtigsten Häute für
die Gerberei sind die des Rindviehs. Wildes Vieh hat
stärkere, festere Haut als zahmes, Weidevieh stärkere
als im Stall gefüttertes; Stierhäute sind gröber,
rauer und am Rücken dünner als Ochsenhäute, da-
gegen dicker als diese in Nacken- und Bauchgegend;
die Haut desselben Tiers ist in der Mitte des Rückens
und am Kopf bisweilen doppelt so stark als am Bauch.
Stier- und Ochsenhäute und importierte Wildhäute
geben besonders Sohl- oder Pfundleder, schweres

Riemen- und Sattlerleder, Ruhhäute dünneres, weniger dichtes, minder feinkörniges Bacheleder für leichte Sommersohlen, Oberleder, Rutschenverdecke etc.; dünne einheimische und fremde Rindshäute werden auf Schmal- oder Fahlleder, besonders dichte, kurzfasrige und geschlossene Rindshäute (wie sie namentlich England liefert) auf Sattler- und Geschirrleder und auf Maschinenriemenleder verarbeitet. Büffelhäute finden nur Verwendung für untergeordnete Lederarten. Kalbfelle geben zähes, weiches, biegsames L. zu Oberleder, Lackleder etc.; Pferde-, Giel-, Maultierhäute sind dünn, werden aber viel verarbeitet und liefern Sohlledersurrogat für Kalbleder, L. zu Rutschenverdecken und Sattlerarbeiten; hauptsächlich werden sie aber zu Korduan verwandt. Schaf- und Lammfelle liefern L. von geringerer Stärke zu Handschuhen, Pantoffeln, Futterleder, auch farbiges L. für Buchbinderei etc. Lammfelle liefern vorzügliches Handschuhleder; aus Ziegenfellen macht man Maroquin, Saffian und genarbtes Oberleder für Damenschuhe; Schweinesfelle liefern sehr festes Sattlerleder; Hirschfelle werden meist sämischgar gegerbt und auf waschleiderne Handschuhe verarbeitet. Robben- und Seehundsfelle liefern L. zu Reisetaschen, Schurzellen, Mützen und leichten Sommerchuhen. Ausnahmungsweise werden auch Nilpferd-, Krokobil-, Rhinoceros- und einige Sorten Fischhäute (Thunfisch), zuweilen auch Hunde-, Katzen-, Gamsen-, Wildschweinsfelle verarbeitet.

Die rohen Häute unterliegen einer Reihe vorbereitender Operationen, welche für alle Gerbmethodeen im wesentlichen übereinstimmen. Man weicht sie ein, am besten in fließendem Wasser, frische Häute nur wenige Stunden, gesalzene und getrocknete erheblich länger. Bei letztern wird das vollständige Erweichen durch Bearbeiten mit dem Stredeisen und durch Walken befördert. Man reinigt dann die Fleischseite der Haut auf dem Schab- oder Streichbaum mit dem Schab- oder Bestoßmesser oder auf Maschinen von anhängenden Fleisch- und Fettteilen und schreitet dann zum Schwellen und Enthaaren, wobei mit den Haaren auch die Epidermis entfernt wird. Dies geschieht nach verschiedenen Methoden. Beim Schwitzen werden die Häute mit der Fleischseite nach innen zusammengeschlagen, 30–40 Stunden in eine Grube oder in einen Schwitzkasten gelegt und dabei täglich mindestens zweimal auseinander gelegt, um die faule Gärung und Ammoniakentwicklung und damit die Schwellung und Lockerung der Haut zu regeln und zu unterbrechen. Man hängt auch die Häute in Kammern bei 20–26° auf und gelangt hierbei in 24 Stunden zum Ziel. In Amerika benutzt man unterirdische bedeckte Gruben, in welchen man durch herabtröpfelndes Wasser hinreichende Feuchtigkeit und durch Ventilation eine Temperatur von 8–14° erhält, bei welcher der Prozeß in 6–12 Tagen vollendet ist. Das Enthaaren mit Sauerbrühe beruht auf der schwellenden Wirkung der Säuren auf die Haarwurzeln und die Oberhaut. Man benutzt einen Auszug von gebrauchter Loh, welcher Essigsäure, Milchsäure etc. enthält, bereitet daraus Bäder von verschiedener Stärke und bringt die Häute allmählich in immer stärkere Bäder, wobei sie am besten durch einen Haspel in beständiger Bewegung erhalten werden. Nach 8 Tagen lassen sich die Haare entfernen. Beim Kälken bringt man die Häute zunächst in mehrfach gebrauchte, dann in frischere, zuletzt in ganz frische Kalkmilch und läßt sie in jeder Grube 2–8 Tage unter täglich mindestens zweimaligem Herausnehmen. Außerdem benutzt

man Bäder von Schwefelnatrium, teils rein, teils mit Kalk gemischt, Gaskalk, Sodarückstände, welche beide durch Gehalt an Schwefelcalcium wirken, zum Enthaaren. Der Kalk wirkt sehr energisch auf die Haut, und bei zu starker Einwirkung wird die Struktur des Leders undicht. Man vermeidet deshalb den Kalk, wo es sich um Darstellung eines festen, dichtes Leders handelt, und bedient sich des Verfahrens nur bei der Oberlederfabrikation und für die Herstellung von leichtem Sohlleder (Bacheleder). Das Enthaaren (Abpülen) selbst wird durch Handarbeit oder auf Maschinen ausgeführt, worauf man die Blöcke gründlich reinigt, auf der Narbenseite mit dem Glättstein glättet und mit Wasser spült. Zur Entfernung des Kalles aus den Häuten bringt man dieselben in ein aus Tauben-, Hühner-, Hundekotementen mit Wasser bereitetes Bad, welches man in neuerer Zeit durch mancherlei Surrogate, mineralische und organische Säuren, zu ersetzen gesucht hat. Die enthaarte Felle werden in der Regel einer Schwellung unterworfen, um die einzelnen Faserstränge des Bindegewebes der Haut voneinander zu trennen und in dadurch für die Aufnahme von Gerbstoff zugänglich zu machen. Man benutzt hierzu organische Säuren und zwar in Form der weißen Schwellbeize, die aus Gerstenschrot oder Kleie mit Sauerteig und Wasser hergestellt wurde, oder der roten Schwellbeize, welche durch Ausziehen gebrauchter Loh im Wasser erhalten wird. Die Blöcke kommen dabei in 10–14 Tagen aus schwächern allmählich in immer stärkere Brühen. Auch Schwefelsäure, Salzsäure und Phosphorsäure werden häufig angewandt, erfordern aber größte Vorsicht.

[Zohgerberei.] Die Zohgerberei verarbeitet alle in der Gerberei überhaupt zur Anwendung kommenden Häute und benutzt als Gerbmateriale mehrere gerbstoffhaltige Vegetabilien, besonders Eichenrinde mit 11–16 Proz., Fichtenrinde (*Pinus sylvestris*) mit 5–10 Proz., Tannenzrinde mit 4–8 Proz., Hemlocktannenzrinde (in Nordamerika), Erlen- und Weidenrinde mit 3–5 Proz., Sumach oder Schneeballen mit 12–16,5 Proz., Dividivi oder Libidivi mit 11–27 Proz., Kastanienrinde, Snoubarrinde, Quebracho, Mimosaerinde, Algarobilla, Manglerinde, Galläpfel mit ca. 60 Proz., Knoppeln und Aderdoppen mit 25–40 Proz., Katchu mit 40–50 Proz., Kino mit 30–40 Proz. Gerbstoffe, dann auch Baisack, Fenchelbalanen, chinesische Galläpfel, Rose etc. Die Zohgerberei liefert sehr mannigfaltige Produkte, hauptsächlich aber Sohl- und Oberleder, Saffian, Maroquin, Zuchten etc. Zur Darstellung von Sohlleder werden Rinder- und Büffelhäute geweicht, zum Schwitzen in Kammern aufgehängt, enthaart, in frisches Wasser gebracht, zuerst auf der Fleischseite, dann auf der Narbenseite, welche durch die Einstülpungen der Epidermis, in welchen die Haare gesessen haben, ein eigentümlich genarbtes Ansehen besitzt, mit einem stumpfen Eisen gereinigt, gespült und in rote oder weiße Schwellboize gebracht. Die so weit vorbereiteten Häute (Blöcke) unterwirft man nun dem eigentlichen Gerbprozeß, wobei die Häute sehr aufzunehmen. Im allgemeinen braucht man zu 1 Ztr. Sohlleder 4,5–5, zu Schmalleder 3,5, zu Kalbleder 3,4 Ztr. Eichenrinde und zu Sohlleder 8 Ztr. Fichtenrinde. Man schichtet die Blöcke in hölzernen oder gemauerten Gruben mit gemahlener Loh, füllt alle leer bleibenden Ecken mit alter Loh, bedeckt die oberste Haut mit solcher, pumpt die Grube voll Wasser und verschließt sie. Nach 8–10 Wochen wird

Die Häute mit frischer Loh in die zweite Grube, welcher sie 3—4 Monate bleiben, dann abermals frischer, aber weniger Loh in die dritte und nach tern 4—5 Monaten in eine vierte, starke Wild- te selbst noch in eine fünfte Grube, so daß der- ge L. erst nach zwei Jahren und länger gar wer- . Sie zeigen dann beim Durchschneiden mit einem rfen Messer eine gleichförmige, von fleischigen r hornartigen Streifen freie Fläche. Sohlleder, ches mit Weißbeize geschwellt und mit Knopperr Balonen gegerbt wurde, heißt Pfundleder. : Darstellung von Brandsohlleder (Halb- lleder, Terzen) bringt man die durch Räl- haarten und gereinigten Blöhen in immer stär- : Lohbrühen (Farben), welche neben Essig- und : Säure reichlich Gerbsäure enthalten, und behan- : die Häute dann in den Gruben wie das übrige lleder.

Bei der Schnellgerberei werden die meist durch len enthaarten Häute gereinigt, dann entweder nicht oder mit verdünnter Schwefelsäure ge- stellt und zuerst in schwächere, dann in konzen- rte Lohbrühe gebracht. In 3—4 Monaten sind Häute völlig durchgegerbt. Diese englisch-ameri- sche Methode liefert billigere, aber auch losere, rammigere Ware als das alte Verfahren. Man npt bei der Schnellgerberei Vorrichtungen, um Häute in der Brühe oder zugleich die Häute und Brühe in Bewegung zu setzen; man preßt die ein- wuchten Häute wiederholt zwischen Walzen, damit immer von neuem frische Gerbbrühe aufnehmen, r man bringt die Häute in verschlossene Behälter, ht diese luftleer und läßt die Lohbrühe eintreten. h mehreren Stunden wird die Brühe abgelassen, Apparat wieder luftleer gemacht, mit stärkerer he gefüllt zc. Auch unter erhöhtem Druck wird Schnellgerberei ausgeführt, und zur Unterstützung : Prozeßes wurden Chemikalien, wie Säuren, :a, Borax, Ammoniaksalze, Kupfer- und Chrom- e, empfohlen.

Das gare Sohlleder wird mit dem Stoßeisen be- itet, getrocknet, komprimiert und geglättet. Man uht dazu Hammer- und Walzwerke oder eine an m federnden Pendel hängende, stoßweise wirkende he. 100 kg rohe Haut liefern 45—50 kg Sohl- r; da dieses aber nach dem Gewicht verkauft wird, ird es nicht selten mit Chlorbaryum, schwefel- r Magnesia, Stärkezucker zc. beschwert. Zur :stellung von Oberleder werden die eingeweich- mit Streifeisen und Kurbelwalke bearbeiteten ite mit Rall enthaart, gewaschen, auf der Fleisch- : gereinigt, auf der Narbensseite geglättet, in eine lbeize oder direkt in die Kurbelwalke gebracht : auf beiden Seiten mit dem Streifeisen behan- . Die so weit vorbereiteten Blöhen bringt man : mehrere Farben mit successive steigendem Gerb- : gehalt und gerbt sie dann in der Grube. Stär- : Ruhhäute werden vor dem Gerben gespalten, ei man eine Haut mit Narben und einen Fleisch- : (Spalte) erhält, der zu untergeordneten Zwecken :bar ist. Das gare L. wird gewaschen, auf der :heite mit dem Stoßeisen ausgestoßen, auf der :enseite geglättet, getrocknet oder gepreßt, auf :arbensseite mit Fischthran leichtingerieben, nach :unden auf der Fleischseite mit einer Mischung :alg und Thran oder anderm Fett bestrichen, zu- :mengerollt, gewalkt, getrocknet, in warmes Wasser :weicht, auf der Fleischseitenachgeschmiert und ge- :lnet. Zur weitem Appretur reinigt man das L. auf :fleischseite mit dem Falz- oder Dolliermesser von

Knoten, Fasern zc. (Dollieren), verdünnt alle zu starken Stellen mit dem Schlichtmond, erzeugt mit dem gelerbten Krißpelholz Milde und Weichheit und gibt damit auch der Narbe ein gefälligeres Aussehen. Schließlich bearbeitet man das L. mit dem Pantoffel- holz, welches auf der untern Seite mit glattem Kork- holz belegt ist, bestreicht auch wohl die Fleischseite mit einer Schmiere aus Seifenlösung und Talg, trock- net und glänzt sie durch Behandeln mit geschliffenem Glas. Nach dieser Methode erhält man das braune Oberleder (Schmal-, Fahlleder), welches aus Kalbfellen, Rippen und Ruhhäuten dargestellt wird. Die Fabrikation des schwarzen Oberleders, des schwarz gewichsten Kalbleders und des Roßoberleders weicht dagegen in manchen Punkten ab. Ersteres wird mit Blauholzabkochung und etwas Soda grundiert, dann mit Eisensalzlösung bestrichen, nach dem Schwärzen auf der Narbensseite mit Fischthran eingerieben zc. Die Wachselle werden nach der ersten Appretur gefettet, auf der Narbensseite zuerst mit einer Mischung aus Ruß und Fett geschwärzt und schließlich mit einer Mischung aus Leim und Fett behandelt. In neuerer Zeit hat die Gerberei durch Einführung von Maschi- nen für die Appretur des Leders die wesentlichsten Fortschritte gemacht. Man benutz Leder spaltmaschi- nen, um stärkere Ledersorten in zwei dünnere Blät- ter zu teilen, zur Bearbeitung der Narbensseite Leder- ausstoßmaschinen und Leder glättmaschinen, zur Be- arbeitung der Treibriemen Leder hobelmaschinen zc. Wird das feuchte L. gefettet und dann der Luft aus- gesetzt, so verschwindet das Fett für die Wahrneh- mung vollständig, wie bei der Sämischerberei (s. unten); derartig eingefettetes L. ist gewissermaßen zweimal gegerbt, es ist lohgar und zugleich sämis- gar. L., welche nicht der Feuchtigkeit ausgesetzt wer- den, trinkt man auch mit Glycerin, welches niemals trocknet und das L. stets geschmeidig erhält. Die Farbe des Leders hängt vom Gerbmateriale und von dem Gerbverfahren ab. Alte Loh gibt dunkles, Ellernrinde schmutziggelbes, Weidenrinde, Sumach, Fichtenrinde, Knopperr, Dividivi geben helleres L. Dunkle L. kann man durch Behandlung mit sehr ver- dünnter Salz- oder Schwefelsäure oder mit saurer Milch etwas heller machen, doch nicht ohne Beein- trächtigung ihrer Güte. Das Lackleder (Glanz- leder) wird aus lohgaarem Kalb-, Ziegen- und Ruh- leder hergestellt, indem man dasselbe entsprechend vorbereitet, wenn es recht geschmeidig werden soll, häufig spaltet und dann mit einem Grund aus Rien- ruß und Umbra versieht, der an der Luft, dann im Lackierofen getrocknet und mit Bimsstein abgeschlif- fen wird. Nachdem diese Operationen einigemal wiederholt sind, streicht man das L. mit einem eigen- tümlichen Lackfirnis (Blaulack, mit Berliner Blau bereitet), der eine schwarze Farbe enthält. In stark geheizten Räumen wird dieser Lack dünnflüssig, brei- tet sich auf dem horizontal liegenden L. gleichmäßig aus und trocknet unter Erzeugung einer spiegelblan- len Oberfläche. Kalbfelle, welche auf der Fleischseite lackiert werden, sind nun fertig, während auf der Narbensseite lackierte Ruhleder zuletzt auf einer er- wärmten Steintafel aufgetraut werden. Farbige Lackleder werden mit farbigen, aber dünnflüssigen Lacken bei minder hoher Temperatur hergestellt. Seitdem es gelungen ist, einen sehr biegsamen, ge- schmeidigen, nicht brechenden Lack zu bereiten, hat das Lackleder viel ausgedehntere Verwendung ge- funden.

(Weißgerberei.) Die Alaun- oder Weißgerberei ver- arbeitet Häute von der schwersten Büffelhaut bis zum

leichtesten Schaffell und liefert ein L., dessen Fasern zwar zunächst schwach aneinander haften, aber durch einfache mechanische Bearbeitung voneinander gelöst werden können, worauf dann das L. den höchsten Grad von Weichheit und Geschmeidigkeit zeigt. Niemals aber ist das Gerbmateriale in dem weißgaren L. so fest gebunden wie in dem lohlgaren; es läßt sich mit Wasser ausziehen, und das L. ist dann wieder in Haut verwandelt. Beim Kochen mit Wasser wird es in Leim verwandelt, während das lohlgare L. viel widerstandsfähiger ist. Das weißgare L. hatte früher größere Bedeutung als jetzt, es ist vielfach durch lohlgares und in manchen Fällen auch durch samischgares L. verdrängt worden; das Glaceleder und in neuerer Zeit das Riddleder sowie die Chevreauz für Fußbekleidung sind gegenwärtig die wichtigsten Artikel der Weißgerberei. Bei der gemeinen Weißgerberei werden Schaf- und Ziegenfelle verarbeitet und, sofern erstere noch mit Wolle versehen sind, durch ein eigentümliches Verfahren (Anschröden) enthaart, um die Wolle (Gerberwolle, Raufwolle) zu schonen. Man bestreicht sie auf der Fleischseite mit einem Brei aus Kalk, Asche und Wasser, legt sie so zusammen, daß die Wolle mit dem Kalk nicht in Berührung kommt, bringt sie in einen Behälter und packt sie um, sobald Erwärmung eintritt. Nach hinreichender Lockerung der Wolle wird dieselbe ausgeraut und der Kalk durch Waschen und mechanische Arbeit entfernt. Nachdem die Häute dann eine weiße Schwellbeize passiert haben, bringt man sie in die Gerberbrühe. Letztere besteht aus 0,75 kg Alaun (auch schwefelsaure oder effigsaure Thonerde), 0,30 kg Rochsalz und 22,5 Lit. Wasser, und man zieht die Felle ein- oder zweimal hindurch, um sie dann aufeinander zu legen und nach 2—3 Tagen auszuringen und zu trocknen. Sie zeigen sich dann ziemlich steif, werden aber durch das „Stollen“, wobei man sie der Breite nach über eine stumpfe, bogenförmige Schneide hinwegzieht, sehr steif. Diese Ware dient als Weißleder besonders zu Schuhfutter. Die ungarische Weißgerberei wird auf Büffel-, Rinds- und Roshäute angewandt und liefert besonders Riemen- und Sattlerleder. Man weicht dieselben ein, enthaart sie dann sofort mit einem scharfen Putzmesser und bringt sie ohne weiteres in die Alaunbrühe, in welcher sie durchgetreten werden und im Sommer 8 Tage, im Winter 1—2 Monate liegen bleiben. Nach dem Trocknen wird dies L. gereckt, in der Wärme auf beiden Seiten mit Talg getränkt, über Kohlenfeuer hin- und hergezogen und dann aufgehängt. Auch hier verbindet sich das Fett mit der Faser, und das L. wird gewissermaßen zweimal gerbt. Dasselbe zeichnet sich durch große Stärke und Zähigkeit aus. Zu Glaceleder verarbeitet man Zidel- und Lämmerfelle, welche angeschwödet oder auf gewöhnliche Weise mit Kalk, bisweilen unter Zusatz von Auripigment, Gasalkali oder Schwefelnatrium, behandelt, enthaart, gewaschen und wiederholt abwechselnd im Wasser mit hölzernen Stampfen behandelt und auf der Narben- und Fleischseite bearbeitet werden. Dann bringt man sie in eine Kleibeize, reinigt sie nach 24 Stunden und schreitet nun zur Gerbung. Hierzu dient ein Brei (Nahrung) aus 85 kg Mehl, 700 Eidottern, 10,5 kg Alaun, 2,6 kg Rochsalz und der erforderlichen Menge Wasser (auf 1000 Felle oder 300 kg). Die Felle werden in dem Brei bei 35° getreten und bleiben schließlich 24 Stunden darin liegen. Aus dem Alaun tritt, wie bei der gewöhnlichen Weißgerberei, schwefelsaure Thonerde in die Haut ein und verbindet sich mit der

Faser; auch das Rochsalz wirkt stark gerbend, das Weizenmehl liefert vielleicht eine Verbindung von Kleber mit Thonerde, welche in die Haut eingeht, und das Eigelb wirkt durch seinen Gehalt an Fett, welches das L. geschmeidig macht und durch Emulsionen fetter Öle ersetzt werden zu können scheint. Das gare L. wird langsam getrocknet, durch Wasser gezogen, auf Haufen gebracht, nach gleichmäßigem Durchfeuchten auf der Kurbelwalke bearbeitet und dann in der Länge und Breite über eine stumpfe, halbbrunde Klinge gezogen (gestollt). Schließlich läßt man die Felle abermals etwas trocknen, bearbeitet sie auf der Kurbelwalke und egalisiert sie in der Dicke auf einer dem Stolleisen ähnlichen, aber scharfen Klinge. In der Regel wird nun das Glaceleder gefärbt und zwar entweder durch Eintauchen in die Farbebrühe oder durch Auftragen der letzteren mit einer Bürste (Figsärberei). Früher färbte man nur mit Pflanzensarben, jetzt fast ausschließlich mit Anilinsarben. Die gefärbten Felle werden schnell getrocknet und dann durch Treten und Stollen gerichtet. Das Riddleder wird aus Kalb- und Ziegenfellen hergestellt und für Beschuhungszwecke verwendet. Die Riddlegerberei weicht von der Glacegerberei nur in einigen Punkten ab, die Bearbeitung in der Nahrung erfolgt hier mit einer durch Dampf bewegten Walze. In der Regel werden die Felle mit Blauholz und chromsaurem Kali schwarz gefärbt und erhalten zarten, milden Glanz, indem man sie mit einer Emulsion aus Seifenlösung, Wachs und Talg bestreicht, dann wie Wäsche bügelt und auf der Narbenseite mit Fett einreibt. Die Glanz-Chevreauz aus Zidelfellen werden nach dem Färben getrocknet und auf der Glanzmaschine gegläntzt.

[Mineralgerberei.] Der Weißgerberei schließt sich die Mineralgerberei an, welche speziell die Lohgerberei ersetzen soll, bereits sehr beachtenswerte Resultate erzielt hat und in der Zukunft noch bedeutungsvoller werden dürfte. Die in üblicher Weise gereinigten Blöcke werden bei der Mineralgerberei in eine kalte Lösung von basisch schwefelsaurem Eisenoxyd gehängt und, nachdem sie in 2—4 Tagen die Gare erreicht haben, mit Fetten in gelöster Form und mit Eisenseife im Rochsalz behandelt. Das so erhaltene L., welches in 6—14 Tagen hergestellt werden kann, ist wasserfest, sehr dauerhaft und wird durch Wasser nicht verändert. Ein ähnliches Fabrikat wird erhalten, indem man geschwollene Blöcke in eine viertelprozentige Lösung von Chromsäure oder in eine halbprozentige Lösung eines Chromoxydsalzes, beide mit Alaun und Rochsalz versetzt, bringt und nach einiger Zeit in immer stärkere Lösungen überträgt. Nach 4—14 Tagen knetet man das L. in einer 4—8prozentigen Lösung von Chlorbaryum, Bleizucker oder Seife, trocknet oberflächlich, wirkt gut aus und bringt es 36 Stunden in eine Lösung von Stearin, Paraffin, Wachs, Harz etc. in Benzol. Ober- und Riemenleder wird dann mit Talg, Thran oder Dégras geschmiert und an einen warmen Ort gehängt oder gewaschen. Das chromgare L. ist viel wasserdichter als lohlgare und seine Gare kann ihm durch Wasser nicht entzogen werden.

Das in England als Crown leather bekannt gewordene L. wurde zuerst von Klemm nach einem im 1849 in Württemberg patentierten Verfahren hergestellt und ist jetzt in England, Deutschland, der Schweiz, in Nordamerika (als Curelaleder) verbreitet. Nach dem ursprünglichen Verfahren werden die enthaarten trocknen Häute auf der Fleischseite mit einer Mischung aus Mehl, Rindshirn, Talg

Milch, Klauenfett und Salz bestrichen, in rotierenden Trommeln unter Zuströmen warmer Luft bestrichen, an die Luft gehängt, von neuem mit dem Gelb behandelt und hiermit so lange fortgefahren, bis sie fertig sind. Das L. ist besonders biegsam, leicht, fest und dauerhaft. Nach einem zwischen dem Weiß- und Nischgerben stehenden Verfahren erhielt Klemm Fettleder, welches, aus starken Häuten bereitet zu Maschinenriemen, schwerem Schuhwerk, Tornieren etc. verwendbar ist, während Hirsch-, Reh-, Ziegen-, Schaf- und Gemsefelle die schönsten Handschuhe liefern. Es wird durch anhaltende Behandlung mit siedendem Wasser wenig oder kaum verändert. Zur Darstellung werden die Häute durch Anschwellen enthaart, ausgewaschen und ausgestrichen, Kleienbeize behandelt, in frischem Wasser abgewaschen und auf der Fleischseite ausgestrichen. Zum Gerben benutzt man eine salzhaltige warme Alaunbeize, in welcher die Häute 24 Stunden verbleiben; dann wäscht man sie mit lauem Wasser, bearbeitet sie in einem Brei aus Mehl, Hirn und Rammfett und trocknet sie.

Sämischgerberei. In der Sämisch- oder Ölgerberei werden Hirsch-, Reh-, Gemse-, Elen-, Schaf-, Ziegen-, Felle, auch Ochsenhäute verarbeitet, und man behandelt dieselben in L., indem man sie mit Fett (Thran (welches jetzt meist mit einigen Prozenten Essigsäure versetzt wird) imprägniert und der Luft setzt. Das Fett verschwindet dabei für die Wahrnehmung vollständig; es läßt sich aus dem L. nicht durch Waschen entfernen, und beim Kochen mit Wasser verwandelt sich das L. äußerst schwer in Leim. Das sämischgare L. ist ungemein weich, von fast wolkenartiger Beschaffenheit, besonders wenn, wie bei dicken Fellen üblich, die minder dehnbare und geschmeidige Felle abgestoßen wurde. Es ist nicht wasserdicht, wird aber durch Wasser nicht seine Gerbung und ohne Schaden gewaschen werden (Waschleder). Die Felle werden geweicht, gestreckt, stark gelakt und getrocknet, wobei man von den Stärkern zugleich die Felle abstößt, dann wiederholt mit Kalk behandelt und auf der Fleisch- und Narbenseite bearbeitet. Dann wässert man die Häute in lauwarmem Wasser, bringt sie in angewärmte, stark saure Kleienbeize, wäscht und preßt oder ringt sie aus. Behufs der Trocknung werden die Felle wiederholt mit Thran eingeweicht, gewalzt und dazwischen der Luft ausgesetzt, bis sie nur noch wenig Fett aufzunehmen vermögen. Dann während des Aushängens an die Luft verdunstet sich ein Teil des Fettes und verbindet sich mit Wasser; die Umwandlung und Bindung des größten Restes erreicht man durch Aufschichten der Felle in einer Wärme- oder Wärmekammer, wobei eine Art Gärung eintritt und das Fett energischer Oxydation unterliegt (wird in der Haut). Das öl-gare L. ist nun fertig und besitzt einen eigentümlichen, nicht mehr unangenehmen Geruch. Es enthält aber immer noch noch ungebundenes Fett und wird deshalb zunächst in lauwarmem Pottaschelösung behandelt (s. S. 610), dann ausgerungen, getrocknet und gestollt, um die größte Geschmeidigkeit zu geben. Man kann das sämischgare L. auch bleichen, indem man es an der Sonne mit Wasser, Seifenlösung oder der zum Waschen benutzten Pottaschelösung benetzt. Gestollt wird das sämischgare L. durch Eintauchen, worin man es in eine Lösung von Eigelb, Alaun und Wasser bringt, spült, trocknet und glättet. Zum Gelbfärben mischt man Ocker, Kreide und Schüttgelb mit Wasser und wenig Kleister zu einem Brei, trägt diesen mit einer Bürste auf, läßt trocknen, stollt und

schüttelt das nicht haftende Pulver aus. Weiß färbt man in ähnlicher Weise mit Kreide. Für andre Farben beizt man mit Alaun und trägt dann die Farbrührer mit einer Bürste auf. Raub- oder Rauchleder ist sämischgares L., dessen Narbe nicht abgestoßen worden, und dessen Fleischseite geschwärzt ist; es ist wegen seiner Milde und Weichheit zu Damenschuhen sehr beliebt. Transparentleder ist mit verdünntem, alauhaltigem Glycerin imprägnierte und getrocknete Haut. Es ist sehr weich und eignet sich vorzüglich zu Bindriemen; gegen Wasser verhält es sich nicht viel anders als Haut.

Geschichtliches und Statistisches.

Die Gerberei ist unzweifelhaft einer der ältesten Industriezweige. Die ausgedehnte Benutzung der Tierhäute mußte notwendig zum Auffuchen einer Behandlungsweise führen, durch welche sie vor Fäulnis geschützt werden konnten, und vielleicht wurde zuerst eine Art sämischgares L. erzeugt. Lange vor Beginn unserer Zeitrechnung waren lederne Gefäße und Kleidungsstücke bei Ägyptern und Juden gebräuchlich, und von diesen erhielten auch die Römer das L. Die Entdeckung erzielte man bei den Römern durch Urin und Raulbeerblätter, auch mit Hilfe der Frucht der Baumrinde. Als Gerbmateriale waren Kiefer-, Erlen- und Granatbaumrinde, Galläpfel, Sumach, Eichen, bei den Ägyptern die Schoten einer Pflanze gebräuchlich; doch benutzte man auch Alaun mit Salz. Bis in die neueste Zeit hinein hat sich die Gerberei ganz empirisch entwickelt, die Fortschritte der Naturwissenschaft gingen spurlos an ihr vorüber; sie stützt sich ganz auf praktische Erfahrung, und damit hängt es zusammen, daß wir so wenig von der Geschichte der Gerberei wissen. Im Mittelalter, wo schon bei allen zivilisierten Völkern L. dargestellt wurde, scheint die Gerberei einen vorwiegend landschaftlichen Charakter angenommen zu haben, und noch jetzt tritt derselbe hier mehr als in andern Industriezweigen hervor. Das Gerben mit Galläpfeln bildete sich als die Methode des Orients, das Gerben mit Eichenlohe als die des Occidents, das Gerben mit Alaun als die der Sarazenen heran. Der Orient übertrug in seinen Produkten lange Zeit den Westen; 1749 wurde die erste europäische Saffianfabrik im Elsaß errichtet, aber erst seit 1797 datiert mit der Gründung der Gerberei in Choisy bei Paris der Aufschwung der französischen Saffiangerberei. In Deutschland (Württemberg) fand diese Fabrikation bald nach 1800 Eingang. Die englischen Lohgerbereien erzeugten im 18. Jahrh. bereits vorzügliches L. In Deutschland erlangten die Gerbereien in Ralmedy und Mainz großen Ruf. Die Berliner Lohgerberei gewann seit 1784 durch französische Einwanderer bedeutende Ausdehnung und Vervollkommenung. Die zuerst in Frankreich mit Erfolg betriebene Lacklederfabrikation pflanzte sich bald nach Deutschland fort, ebenso das Weißgerben von Ziegen-, Lamm- und Schaffellen, welches anfänglich ein besonderer Industriezweig der Stadt Annonay und ihrer Umgegend war. 1769 hatte Macbride das Gerben mit Lohbrühe vorgeschlagen; eine irrationelle Darstellungsweise der Brühe war aber der Ausbreitung dieser Methode lange hinderlich, und erst zu Ende des Jahrhunderts fand sie allgemeine Anwendung. Später wetteiferten Engländer und Amerikaner in der Ausbildung der Schnellgerberei. Während dann die Arbeiten von Knapp, Liehmann, Rollet, Reimer einen gewissen Einblick in das Wesen der Gerberei verschafften, war man in der Praxis vor allem bemüht, durch Einführung von Maschinen die Zurichtung des Leders zu vervollkommen. Schon vor 1800 hatte

man in der Schweiz durch Wasser getriebene Hämmer zum Verdichten des Sohlleders benutzt; später ging man zu Vertikalhämmern über und ließ in der Folge den Stempel nicht mehr schlagend, sondern drückend wirken. Auch die Konstruktion der Lederspaltmaschinen datiert aus dem vorigen Jahrhundert. Knapp beschäftigte sich seit Anfang der 50er Jahre mit der Benutzung von mineralischen Substanzen zur Darstellung von L. und nahm 1861 ein Patent auf sein Verfahren. Größere praktische Bedeutung gewann die Mineralgerberei aber erst in neuester Zeit, namentlich auch durch die Bemühungen von Heingerling, welcher zuerst chromtarses L. darstellte. In den letzten Jahren ist ein sicherer Weg zur Hebung der Gerberei angebahnt worden, zunächst in Österreich durch Gründung einer Versuchsstation für Lederfabrikation, auf welcher wissenschaftliche Untersuchungen ausgeführt werden, und die zugleich einen Zentralpunkt bilden soll für die Aussendung von Wanderlehrern etc. Gegenwärtig bildet die Lederfabrikation im Deutschen Reich einen der umfanglichsten und wichtigsten Industriezweige. Schwere Sohlleder von vorzüglicher Qualität werden meist nach dem alten Verfahren in den Rhein-, Mosel- und Eisellgegenden, in Hannover, Berlin, Stralsburg, Nürnberg und Passau dargestellt, in Norddeutschland mehr aus importierten Wildhäuten, in Süddeutschland aus einheimischen Häuten. In lackiertem L. und Kalfsblleder nimmt Deutschland die erste Stelle ein; beide Lederarten werden hauptsächlich in München, Mainz und Worms, erstere auch in Offenbach dargestellt. Gegenwärtig werden in Deutschland wohl 2,25 Mill. Kalfsfelle auf Kalfsbl verarbeitet, und mehr als zwei Drittel dieser Produktion werden exportiert. Im ganzen dürften an 5,5 Mill. Kalfsfelle verarbeitet werden, davon in Worms 2,3 Mill., in Mainz 450,000, in München 600,000, in Dresden 800,000 Stück. Mit gefärbtem L., besonders den feinem und feinsten Sorten, versieht Deutschland alle Kulturstaaten. Die Hauptsitze dieser Industrie sind Mainz, Frankfurt a. M., Berlin, Homburg, Bonn, Mülhausen, Stralsburg, Lahr, Köln, Rinn, Ralm, Königsberg i. Pr. Es werden über 7 Mill. Ziegen- und Schaffelle jährlich verarbeitet, wovon auf Mainz allein 916,000 Stück kommen. Eine Spezialität der deutschen Lederindustrie ist das Kogleder, welches namentlich in der Provinz Hannover, in Hildesheim, dann in Hamburg, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Berlin, Merseburg, Perleberg und Plauen dargestellt wird. Vorzügliches leistet Großbritannien in der Gerberei; namentlich ist sein Sattlerleder, Schweins- und Sohlleder berühmt, und auch die Vereitung der farbigen L. wird mit außerordentlichem Luxus betrieben. Die Hauptproduktionsorte sind vor allen London, dann Birmingham, Bristol, Leeds, Stowmarket (Suffolkshire). Frankreich übertrifft alle andern Staaten in der Handschuhlederfabrikation (Annonay, Charnay, Paris) und ist auch für das feinere Oberleder tonangebend. Von Lackleder liefert es nächst Deutschland die größten Quantitäten. In Österreich ist die Gerberei sehr entwickelt, und manche Fabrikate stellen sich den besten ausländischen an die Seite; aber die Produktion deckt, namentlich in feinem Sorten, nicht den einheimischen Bedarf. Rußland hat viele Gerbereien in den Gouvernements Warschau, Saratow, Wolhynien, Perm, Nishnij Nowgorod und Witebsk; berühmt ist sein Ziegenleder (s. d.), welches besonders in den Gouvernements Twer und Kostroma dargestellt wird. Außerdem liefert Rußland vortreffliches feines Kalfsblleder. Eine hoch entwickelte Lederindustrie haben endlich auch

Dänemark (Kopenhagen) und Belgien (Brüssel, Lüttich, Stavelot, Gent, Iseghem und Tournai). Nordamerika fertigt vortreffliche L. und ist durch den großen Export von billigem Hemdleder auch für die deutsche Lederindustrie wichtig geworden.

Vgl. Günther, Fabrikation des lotharen Leders (Weim. 1867); Derselbe, Lehrbuch der Glaceleder- und der Kalfsbllederfabrikation (Weim. 1874); Liezmann, Die Herstellung der L. (2. Aufl. Berl. 1875); Hausner, Textil-, Kautschuk- und Lederindustrie (Wien 1876); Heingerling, Grundzüge der Lederbereitung (Braunschw. 1882); Beller, Handbuch der Glacelederfärberei (2. Aufl. Weim. 1880); Höhnel, Die Gerberinnen (Berl. 1880); Wiener, Die Lederfärberei und die Fabrikation des Lackleders (Wien 1881). Zeitschriften: »Deutsche Gerberzeitung« (Berl., seit 1858), »Gerberzeitung« (das., seit 1858), »Der Gerber« (Wien, seit 1875); »Der Gerber« (Hamb., seit 1886); »Der süddeutsche Gerber« (Waldsee in Württemberg, seit 1875).

Lederseilen, mit weichem Leder bekleidete Holzstäbchen, dienen zum Polieren.

Lederhaut, s. Haut, S. 231.

Lederholz, Pflanzengattung, s. Dierca.

Lederleinwand, s. Dowlaß.

Lederöl (Wiederhold'sches L.), ein wegen seiner Leichtflüchtigkeit zum Erweichen hart gemachtem Leders trefflich geeignetes Schmiermaterial, welches man nachbilden kann, indem man 16 Teile Ölsäure (welche in den Stearinfabriken als Abfall erhalten wird) mit 2 Teilen Alkohol von 90 Proz. und 1 Teil konzentrierter Schwefelsäure erwärmt. Es scheidet sich hierbei Ölsäureäther ab, den man durch Schütteln mit warmem Wasser von der Säure befreit und dann mit dem gleichen Gewicht Fischthran mischt.

Lederpapier, aus Lederabfällen gefertigtes Papier.

Lederschmiere, s. v. w. Dégras.

Lederschnitt, Verzierungsweise des Leders, bei welcher die Musterung nicht durch Pressung, sondern durch Ein- oder Ausschneiden der obern Schicht des Leders hergestellt wird (geschnittenes oder gestrichenes Leder). Das Leder wird meist durch heiße Dämpfe erweicht und dann das Muster einfach eingeritzt, wobei der Riß auseinander klappt und die Musterung in einfachen Umrissen erscheint, oder die Zeichnung wird umrissen und der Grund, auf dem das Muster erscheinen soll, mit Bunzen tief geschlagen, gemacht oder in ähnlicher Weise behandelt. Auch wird die obere Lage der Haut abgezogen, so daß das Muster in einem flachen Relief erscheint. Seltener kommt ein wirkliches Treiben in Leder vor, meist wird das Leder eingeritzt und das Relief durch Unterschieben von Unterlegen von Linsen, halben Erbsen etc. in verschiedener Höhe erreicht. Auch werden wohl umgedreht die Bunzen, Filets oder Stangen erhoht und auf denselben das Leder bearbeitet. Die in dieser Weise bearbeiteten Gegenstände haben den Vorteil, daß die Musterung nicht wie beim gepressten Leder verschleht wird. Der L. findet sich schon früh im Orient; man kannte hier allerlei Geräte in dieser Weise, selbst Pfeile, Pulverflaschen u. a.; aber schon im frühsten Mittelalter wurde auch in Europa der L. auf Zunder für heilige Gefäße, Kästchen, Bestecke, vor allem aber Bucheinbände angewandt. Die ältesten Arbeiten zeigen nur umrissene Zeichnung, so ein Kasten aus dem Dom zu Merseburg (11.—12. Jahrh.) im Kunstgewerbemuseum zu Berlin. Sodann folgt das tiefe Entfernen des Grundes, später das Unterlegen von Kasten sind vielfach mit Metall beschlagen, während das einfarbige Leder zu heben bestimmt war.

spätgotischen Zeit nimmt die Technik einen lebhaften Aufschwung; die Schmuckkästchen für vornehmere werden gern in dieser Weise geziert, vielfach in profanen Darstellungen, Liebesjungen, der Köchin Minne etc. Nach dieser Periode scheint der L. in vielen Orten zurückgetreten oder gänzlich erloschen sein; nur in Spanien und Portugal lebte er fort und gelangte hier zu hoher Blüte. Taschen, Flaschenterrale, vor allem aber Möbel- (Stuhl-) Bezüge werden hier in Mengen gefertigt, vielfach auch ausgeführt. Von hier gelangte der L. zur Zeit seiner Blüte nach den spanischen und portugiesischen Kolonien, nach Südamerika, und während er endlich auch Mutterland, zuletzt in Europa, erlosch, lebte er in den Kolonien weiter bis in unsere Tage. Mit Vorliebe verzierte man dort Sättel, Reitzzeug, überhaupt Ledergeräth in dieser Technik. Derartige Arbeiten hielten auf den Weltausstellungen und veranlaßten das Wiederaufleben der Technik in Europa. In Wien erfand dieselbe selbständig vortrefflich und brachte sie mehrfach zur Anwendung. In allen andern haben aber Hulbe in Hamburg und später in Schleißheim die alte Technik zu neuen Formen geführt. Letzterer fertigt mit Vorliebe Arbeiten in altem Charakter, ersterer moderne Gebrauchsgegenstände in der alten Technik von vollendetster Ausführung. Die Technik wird jetzt vorzugsweise bei Leder- und Albumdeckeln, Zigarrentaschen, Portemonnaies, Schreibmappen, Handschuhkästen, Photographierahmen, Serviettenbändern u. dgl. angewendet. Man verfährt jetzt so, daß die Vorlagen auf Pergamentpapier durchgezeichnet und von diesem auf das getrocknete Rindsleder übertragen werden. Die in der Dicke des Leders eingeritzten Umrisse werden durch Nachfahren mit einem stumpfen Stift erweitert. Der Grund um die Zeichnung herum wird mit einem löffelförmigen Instrument niedergedrückt. Bei einem Relief wird das herausgedrückte Leder hinten mit Wachs ausgefüllt oder mit Leim stark bestrichen. Die größte Sammlung alter geschnittener Lederarbeiten besitzt Friedrich Spitzer in Paris. Vgl. Niehöfer, Vorlagen für Lederschnittarbeiten (Frankfurt a. M. 1887, mit ausführlicher Anleitung zur Erneuerung der Technik); Horn und Pakelt, Vorträge für geschnittene und gepunzte Lederarbeiten (1887).

Leberschwamm, s. Schwämme.

Lederdecken, früher übliche Bezeichnung für Fongelldecken, weil man bei unsern Haustieren zur Reinigung eines künstlichen Geschwürs im Unterhautgewebe in der Regel ein mit Berg umwidelttes Lärchenschen benutzt, welches durch Befestigung mit Pentinöl oder Bestreichen mit Spanischfliegen noch reizender gemacht wird.

Lederstrauch, s. v. w. Berberstrauch, s. Coriaria.

Lederulplidichtung, s. Lederung.

Ledertange, s. v. w. Fulaceen, s. Algen 10).

Ledertapeten, Tapeten aus Leder zur Wandbekleidung, auch zu Möbelbezügen und Ähnlichem, denen Muster in Farben, Gold oder Silber aufgedruckt. Das geschmeidig gemachte Leder wird in gleich große Stücke geschnitten, auf gleiche Stärke gebracht mit Blattsilber belegt, auf welches ein Goldfirnis in mehreren Schichten aufgetragen wird. Solche einzelne Teile der Musterung in Silber erscheinen, so wird die Zeichnung schnell aufgetragen und noch feuchte Firnis an jenen Stellen wieder abgegraben. Nun wird mittels einer Holzwalze die Musterung eingepreßt, und die bessern Tapeten werden schließlich auf der Oberseite noch mit Bunzen bear-

beitet, wodurch die glatten Goldflächen einen reichen Glanz mit spielenden Lichtern bekommen. Nach dem Pressen wird die Musterung oder der Grund ausgemalt, so daß erstere farbig auf Metallgrund oder silbern, resp. goldig auf farbigem Grund erscheint. Gebraucht wird nur die Metallfläche. Übrigens werden in größere eingerahmte Stellen ganze Gemälde hineingesetzt. Diese technischen Prozeduren waren seit alter Zeit überall die gleichen; wir besitzen genaue Beschreibungen derselben von französischen Autoren 1708 und 1762, von italienischen 1564. Andeutungen über die spanische Fabrikation stimmen damit überein. Die Muster der alten L. lehnen sich (sofern man nicht die Wand als ein Ganzes betrachtete und die Verzierung eigens für dieselbe komponierte) an die Webmuster an, machen alle Stilwandlungen der Weberei mit und erhalten sich bis zum Absterben der Kunst. Bei Einzelstücken fertigte man meist die Muster für den bestimmten Fall. Als solche Einzelstücke kennen wir teils in Originalen, teils aus alten Nachrichten: Antependien (Vorhangstücke vor den Altar), wo das dauerhafte Leder als Ersatz für Stoffe und Stiderei dient, Kirchengewänder (Kaseln), Bettschirme, spanische Wände, Decken, Möbelbezüge, Banner, selbst Spielkarten, ferner wirkliche Bilder, in flachem Relief gepreßt, wohl aus Italien. — Die L. sind eine unzweifelhaft maurische Erfindung, die in Spanien in hoher Blüte stand, vielleicht dort ihren Ursprung hat. Einzeln wird auch Messina als Stammort der Erfindung bezeichnet, also auch ein Ort mit altmaurischer Kultur. Bereits 1180 fand sich in Frankreich die auch noch heute übliche Bezeichnung Korduan (von Cordova); in Spanien heißen die L. »guadamacil«; 1316 bestand bereits in Barcelona eine Kunst der guadamacileros. Nach der Vertreibung der Mauren aus Spanien blühte die Industrie, zum Teil durch fremde Arbeiter betrieben, weiter; im 16. Jahrh. war Cordova als der eigentliche Mittelpunkt derselben anerkannt. Noch 1779 bestand zu Barcelona eine Innung, als die Kunst anderwärts bereits verfallen war. In Italien wurden schon vor 1520 L. (corami d'oro) gearbeitet, wohl von Sizilien aus eingeführt. Dann übernahm Venedig die Führung auf diesem Gebiet, wo die engen Beziehungen zum Orient andauernd Einfluß auf die Musterung ausübten. In den Niederlanden, wo man wohl spanischen Einfluß anzunehmen hat, war die Kunst im 17. Jahrh. sehr verbreitet. Mecheln wird als Hauptfabrikationsort genannt. Von hier kam die Kunst nach Frankreich; schon unter Heinrich IV. werden dort Manufakturen erwähnt. Doch erfreuten sich die französischen L. keiner besondern Beliebtheit; man mußte sie als flandrische ausgeben, um sie an den Mann zu bringen. 1762 war die Fabrikation so gut wie erloschen. Deutschland besaß im 17. und 18. Jahrh. viel L., doch ist ihre Herkunft noch unsicher. Es scheint, als habe man erst zu Ende des 18. Jahrh. in Augsburg die Herstellung der L. gelernt. Die englischen L. des 18. Jahrh. waren wegen der Vortrefflichkeit ihrer Muster berühmt. Im letzten Drittel des 18. Jahrh. wurden die L. von Kattuntapeten verdrängt, welche wieder den Papiertapeten weichen mußten. In neuester Zeit ist die alte Technik wieder aufgenommen worden, doch begnügt man sich heute meist mit Nachahmungen in einer dicken Papiermasse; nur auf Verlangen werden die ziemlich kostspieligen echten L. mit denselben Stempeln hergestellt. In Deutschland werden heute weitläufig die besten derartigen Arbeiten gefertigt, namentlich von Liedt u. Heider in Berlin und Engelhardt in Mannheim; Balin in Paris und Jes-

Person in London arbeiten für französischen und englischen Markt im Geschmack dieser Länder. Die umfassendste Sammlung alter L., über 200 Stück, namentlich italienischer und niederländischer Herkunft, besitzt das Kunstgewerbemuseum zu Berlin. In neuester Zeit sind die japanischen L. in Europa sowohl ihrer reizvollen Muster als ihrer Billigkeit wegen schnell in Aufnahme gekommen. Vgl. Davillier, *Notes sur les cuirs de Cordoue*, etc. (Par. 1878); »L. und Buntpapiere« (Katalog der dritten Sonderausstellung des Kunstgewerbemuseums zu Berlin, Berl. 1883), wo die Litteratur vollständig zusammengestellt ist.

Ledertuch (vegetabilisches Leder), Ledersurrogat, welches ähnlich wie Wachtuch durch Überziehen eines Gewebes aus Baumwolle, Leinen oder Jute mit einem Gemisch aus Leinöl und einer Erdfarbe, Ruß u. dgl. dargestellt und durch gravierte Walzen mit einer Narbe, welche es dem Leder täuschend ähnlich macht, versehen wird. Man benutzt es zum Beziehen von Polsterwaren, zu Sattler- und Tischlerarbeiten, in besondern Qualitäten auch zu Mägensschirmen, Treibriemen zc. Manche Fabrikate werden auch mit Kautschukmischungen dargestellt und statt des Leders benutzt, namentlich zur Anfertigung der Kraken.

Lederzeug, die zur Ausrüstung des Soldaten gehörigen Patronentaschen, Säbelskuppeln, Tornister- und Mantelriemen.

Lederzucker (Gummipasta, Altheepasta, Pasta gummosa s. Althaeae), beliebtes Heilmittel gegen Husten, wird erhalten, indem man 200 Teile Zucker und 200 Teile Gummi arabikum in 600 Teilen Wasser löst, die Lösung im Wasserbad verdampft, mit 150 Teilen zu Schaum geschlagenem Eiweiß mischt, unter beständigem lebhaften Durcharbeiten weiter abdampft und endlich 1 Teil Pomeranzenblütenölzucker beimischt. Diese Masse füllt man dann in Papierkapseln, trocknet bei 40° und zerschneidet die schaumigen Tafeln in kleine Streifen, die an einem trocknen Ort aufbewahrt werden müssen. Die Süßholzpasta (Pasta Liquiritiae s. Glycyrrhizae) wird erhalten, indem man 1 Teil Süßholzwurzel mit 20 Teilen kaltem Wasser zwölf Stunden auszieht, den filtrierten Auszug mit 10 Teilen Wasser verdünnt, 15 Teile Gummi arabikum und 9 Teile Wasser in demselben löst, die klare Lösung im Wasserbad hinreichend verdampft, dann in Papierkapseln füllt und austrocknet. Die mit Hilfe von Dampf vom Papier getrennte Pasta ist gelbbraun, durchscheinend, von mildem, süßem Geschmack und wird gegen Husten angewandt.

Ledesma, 1) Bezirksstadt und Badeort in der span. Provinz Salamanca (Leon), am Tormes, über den eine alte Brücke führt, hat eine angeblich von den Römern hergestellte Stadtmauer, (1878) 3068 Einw. und Gerberei; 8 km davon liegen die besuchten und ziemlich gut eingerichteten Schwefelbäder von L., deren Quellen eine Temperatur bis zu 38° C. haben. — 2) Stadt in der Argentinischen Republik, Provinz Jujuy, 464 m ü. M., hat Zuckerplantagen und (1883) 4000 Einw.

Ledetsch (tschech. Ledec), Stadt in Böhmen, an der Sazawa, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, mit Schloß, Rathaus, Pappdeckelfabrik, Bierbrauerei, Schuhwarenfabrik und (1880) 2349 Einw. In der Umgebung werden Glasindustrie und Granatschleiferei betrieben.

Ledóchowski, Mieczislaw, Graf, Kardinal, geb. 29. Okt. 1822 zu Gorki aus einer vornehmen polnischen Familie, ward im Lazaristenkollegium zu War-

schau erzogen, erhielt 1840 die Priesterweihe und setzte seine Studien im Jesuitenkollegium zu Rom fort. Hier erwarb er sich die Gunst Pius' IX., welcher ihn zum Hausprälaten und apostolischen Protonotar ernannte und ihn als Auditor bei den Nuntiatoren in Lissabon, Rio de Janeiro, Santiago de Chile und Brüssel verwendete und 1861 zum Erzbischof von Theben in partibus ernannte. Im Januar 1866 von der preussischen Regierung auf den erzbischöflichen Stuhl von Posen-Gnesen berufen, um dort die katholische Geistlichkeit von der politischen Agitation fern zu halten, trat er, nachdem sein im November 1870 persönlich in Versailles gestelltes Verlangen, daß Deutschland für den Papst interveniere, abgelehnt worden, an die Spitze der ultramontanen Opposition gegen das Deutsche Reich und machte sich namentlich zum Wortführer der polnischen Nationalitätsbestrebungen; dafür ernannte ihn der Papst zum Primas von Polen. Gegen die Maßregeln der Regierung in der Schulfrage, namentlich aber gegen die kirchlichen Maigesetze, trat er mit herausfordernder Erhebung auf, ward deshalb zu hohen Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt und 3. Febr. 1874 verhaftet, um im Kreisgefängnis zu Ostrowo eine zweijährige Gefängnisstrafe abzubüßen. Am 15. April 1874 wurde er vom Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten seines Amtes entsetzt, dafür 15. März 1875 vom Papst zum Kardinal ernannt. Seit Februar 1876 seiner Haft entlassen, setzte er in Rom seine Agitationen fort, bis Papst Leo XIII. mit Preußen Frieden zu schließen beschloß. L. wurde im März 1886 zum Sekretär der Breven ernannt und verjagte im Januar 1886 auf sein Erzbistum.

Ledru-Rollin (fr. Ledru-rolland), Alexandre Auguste, franz. Demokrat, geb. 2. Febr. 1807 zu Paris, studierte die Rechte, ward 1830 Advokat u. plaidierte, ausgezeichnet durch eine kraftvolle Beredsamkeit, mit Glück in vielen politischen Prozessen. Ende Juli 1840 im Sarthe-Departement zum Deputierten gewählt, saß er hier auf der äußersten Linken. Ohne Parteigenossen und Anhänger in der Kammer, ein Feldherr ohne Truppen, wirkte er in seinem Journal »La Réforme« für seine radikalen Ideen und trat seit 1844 besonders als Protoktor der arbeitenden Klasse auf. Doch waren ihm die sozialistischen Ideen vorwiegend nur Agitationsmittel. Die republikanische Staatsform und das allgemeine Stimmrecht galten ihm als die Hauptheilmittel aller Übelstände. Als einflussreicher Agitator trat er 1847 bei den Revolutionen in Lille, Dijon und Châlons auf, und in der Adresseberatung im Januar 1848 gehörte er zu den ersten Sprechern der Opposition. Am 24. Febr. 1848 beantragte er eine provisorische Regierung, ward zum Mitglied derselben ernannt und erhielt darin das Departement des Innern. Durch seine früher eingegangenen Verbindlichkeiten den Wählern gegenüber sowie durch seine gesetzwidrigen Takte, sein gewaltsames Auftreten gegen die Beamten und bei den Wahlen, wie es namentlich sein Aufschreiben an die Kommissare der Republik im Juli 1848 kundgab, geriet er bald in Zwiespalt mit seinen Kollegen, die ihn verleugneten und ihn zur Annahme mehrerer Maßregeln nötigten. Bei der Wahl zur konstituierenden Versammlung ward L. im April in drei Departements gewählt und 10. Mai mit Lamartine, Marie, Arago und Garnier-Pagès, als letzter auf der Liste, zum definitiven Regierungsrath ernannt. Am 28. Juni trat er aus der Regierung aus und leistete als Chef der Bergpartei gemäßigten, ordnungsliebenden Mehrheit einen

er nutzlosen Widerstand. Im Dezember 1848 erhielt er 376,834 Stimmen zur Präsidentschaft der publ. Durch die Wahl im Mai 1849 trat er in die Gesetzgebende Versammlung, entfloß aber nach dem Mißlingen des Aufstandes vom 13. Juni, bei dem die Anführerrolle übernommen, nach London. Am 1. Nov. sprach der Staatsgerichtshof zu Versailles contumaciam lebenslängliche Deportation über ihn aus. In London gründete L. mit Mazzini, Ruge und andern namhaften Revolutionsmännern einen revolutionärausschuß, welcher die Bestrebungen der europäischen Demokratie zentralisieren sollte. Seine maß veröffentlichte Schrift »De la décadence de l'Angleterre« (Par. 1860, 2 Bde.; deutsch von Vogel, 1850) ist ein leidenschaftliches Pamphlet gegen die politischen Zustände Englands und den Charakter der Bewohner. Im März 1870 durfte er nach Frankreich zurückkehren, war während der Belagerung von Paris in der Hauptstadt, und bei der Neuwahl vom 31. Okt. 1870 stand auch sein Name auf der Liste des projektierten Wohlfahrtsausschusses. Im Februar 1871 in drei Departements in die Nationalversammlung gewählt, legte er nach Annahme des Mandats sein Mandat nieder, kehrte 1874 als Deputierter von Bacluse in dieselbe zurück und starb am 1. Dez. 1874 in Fontenay aux Roses bei Paris, ihm 1885 ein Denkmal errichtet wurde. Frankreich dankt ihm die allerdings zweifelhafte Wohltat der Einführung des allgemeinen Stimmrechts. Seine »Discours politiques et écrits divers« erschien 1879 in 2 Bänden.

Le Ducq, Maler, s. Ducq.

Ledum L. (Vorst), Gattung aus der Familie der Ericaceen, kleine, immergrüne Sträucher mit zerstreut stehenden, kurzgestielten, linealischen oder länglichen, am Rand zurückgerollten, unterseits rostigigen, lederartigen Blättern, langgestielten, endständigen, weißen Blütendolben und rundlicher, fünfspitziger Kapsel. Vier oder fünf Arten in den nördlichen oder kalten Klimaten der nördlichen Erdteile. Von L. latifolium Lam., in Nordamerika, werden die Blätter (James thee, Labrador thee) Brustkrankheiten empfohlen. Von L. palustre L. (Sumpf-, Rienporst, wilder Rosmarin, Sumpf-, Säuse- oder Mottenkraut), einem 1–25 cm hohen Strauch in Europa, Nordasien, Nordamerika, auf Torfmooren und moorigem Sande, mit lineallanzettlichen Blättern und hängenden Kapseln, waren die Blätter officinell. Sie riechen stark balsamisch, etwas terpeninartig, schmecken bitterlich-gewürzhaft, etwas kampferartig und wirken scharf narkotisch und schweißtreibend. Gegenwärtig benutzt man sie nur zum Vertreiben der Mücken und zur Verfälschung des Biers, um dieses bitter berauschend zu machen. Wo der Sumpfporst größerer Menge wächst, trägt er viel zur Erzeugung von Torflager bei.

Lee (Leeseite), die vom Wind abgewendete Seite eines Schiffs, im Gegensatz zu der Luvseite, d. h. der vom Wind getroffenen Seite. Kommt der Wind gerade von vorn oder achter (von hinten), so unterscheidet man beim Schiff keine Lee- oder Luvseite, sondern die Backbord- u. Steuerbordseite. Gegenstände, welche unter dem Wind befinden, liegen »in L.« oder »leeseits« (eine solche Küste nennt man »Legerwall«).

Lee (Leu, Mehrzahl Lei), in Rumänien der Pfister, jetzt dem französischen Silberfrank gleich ist und 100 Bani geteilt wird.

Lee (Ir. 116), Fluß in der irischen Grafschaft Cork, mündet aus dem kleinen See Gouganebarra und

mündet unterhalb Cork in den Hafen von Cork. Nur Schiffe unter 200 Ton. können bis zu den Kais der Stadt fahren.

Lee (Ir. 116), 1) Sophia und Harriet, zwei engl. Schriftstellerinnen, Töchter des Schauspielers John L. am Coventgarden-Theater. Die ältere, Sophia, geb. 1750 zu London, brachte in ihrem 30. Jahr mit Beifall das Lustspiel »The chapter of accidents« zur Aufführung, gründete dann 1780 mit Harriet, geb. 1756, eine Töcherschule in Bath, zog sich 1803 von deren Leitung zurück und starb 13. März 1824 in Clifton bei Bristol. Unter ihren Schriften sind der als Vorläufer der historischen Schule in der Novellistik zu betrachtende Roman »The recess, or a tale of other days« (Lond. 1784) und die mit Harriet herausgegebenen »Canterbury tales« (1797–1805, 5 Bde.; neue Ausg. 1849, 2 Bde.), bald eine Lieblingslektüre des englischen Publikums, hervorzuheben. Aus letzterm Werk hat die Erzählung »Kruitzner, or the German's tale« (einzeln 1823) den Stoff zu Byrons Trauerspiel »Werner« geliefert. Sie stammt aus der Feder Harriets. Letztere schrieb außerdem die Romane: »The errors of innocence« (1786, 5 Bde.) und »Clara Lennox« (1797), versuchte sich auch im Drama und starb 1. Aug. 1851 zu Clifton im Alter von 95 Jahren.

2) Samuel, engl. Orientalist, geb. 14. Mai 1783 zu Longnor in der Grafschaft Salop, machte seine Studien in Cambridge und wurde 1819 daselbst Professor der arabischen Sprache. In der Folge erhielt er ein Kanonikat in Bristol, lehrte aber 1833 als königlicher Professor des Hebräischen an die Universität zu Cambridge zurück. Er starb 16. Dez. 1852 zu Barlay in Hertfordshire. L. schrieb: »Grammar of the Hebrew language« (2. Aufl., Lond. 1831); eine Übersetzung des Buches Hiob, mit Kommentar (1837); ein »Hebrew, Chaldaic and English lexicon« (1840) u. a. Auch übersetzte er die Reisen des Ibn-Batuta aus dem Arabischen (1833) und gab die syrische Übersetzung von der »Theophania« des Eusebios (1843) heraus.

3) Robert Edmund, General der Konföderierten Südstaaten von Nordamerika, geb. 19. Jan. 1807 zu Stratford in Virginia aus einer alten angesehenen Familie, erhielt 1825–29 seine militärische Vorbildung in West Point, trat in das Geniecorps und fand zuerst in dem Krieg zwischen Mexiko und der Union 1845–48 als Oberingenieur des Generals Wool Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Zum Obersten befördert, wurde er 1852 zum Direktor der Militärakademie zu West Point ernannt und besuchte während des Krimkriegs mit McClellan in militärwissenschaftlichem Interesse Europa. Als der Bürgerkrieg 1861 ausbrach, entschied er sich aus Anhänglichkeit an seine engere Heimat für die Sache des Südens und trat im Mai 1861 als Generalmajor in das Heer der Konföderierten, erhielt bald darauf den Oberbefehl über dasselbe, mußte ihn aber noch in demselben Sommer an Beauregard abtreten. Erst nach dessen Rücktritt und J. Johnstons Verwundung im Frühjahr 1862 ward er wieder Oberbefehlshaber der Südmarmee und fiel, nachdem er Ende August am Rapahannock Pope besiegt hatte, in Maryland ein, wurde jedoch 16. und 17. Sept. bei Antietam geschlagen und zum Rückzug genötigt. Die nächsten Siege erfocht L. bei Fredericksburg 13. Dez. 1862 über Burnside und bei Chancellorsville 2. Mai 1863 über Hooker. Hierauf übernahm er einen abermaligen Zug gegen Norden, ward jedoch 1.–3. Juli 1863 bei Gettysburg in Pennsylvania wieder geschlagen. Übrigens zog sich L. in so guter

Ordnung über den Potomac zurück, daß keiner der unionistischen Generale es wagte, ihn zu verfolgen. 1864 aber entfaltete L., fortwährend in der Defensive und in stetigem, wenn auch langsamem Rückgehen auf Richmond begriffen, den ganzen Reichtum seiner kriegerischen Befähigung. Nachdem er elf Monate lang erfolgreichen Widerstand geleistet hatte, kam er endlich so ins Gedränge, daß er 2. April 1865 Richmond räumen und 10. April bei Appomatox-Court-House vor General Grant die Waffen strecken mußte. Er nahm darauf die bescheidene Stellung eines Präsidenten des Washington College zu Lexington im Staat Virginia an und lebte bis zu seinem Tod (12. Okt. 1870) in Zurückgezogenheit. Unter den Feldherren, welche im großen Bürgerkrieg auftraten, war er ohne Zweifel der bedeutendste. Ganz besonders ausgezeichnet war er durch seinen edlen, ehrenhaften Charakter, der ihm nicht bloß die Liebe und Hingebung seiner Soldaten und die Verehrung seiner Parteigenossen, sondern auch die Achtung seiner politischen Gegner erwarb, die sich bei seinem feierlichen Leichenbegängnis deutlich kundgab. Vgl. Cooke, Life of General L. (neue Ausg., New York 1887); Lee-Child (Neffe des Generals), Le général L., sa vie et ses campagnes (Par. 1874); Taylor, Four years with General L. (New York 1882); »Memoirs of General Robert Edm. L.« (hrsg. von Long, Lond. 1886).

4) Anna, f. Shakers.

Leeb, Johann, Bildhauer, geb. 1. Sept. 1790 zu Memmingen, ursprünglich Steinmetz, ging 1811 nach Paris und kam 1816 nach München, wo er für die Glyptothek eine Anzahl Gipsmodelle zu architektonischen Verzierungen und eine lebensgroße Statue der Leda anfertigte. Dies trug ihm ein Stipendium für Rom ein. Er schuf hier ein Basrelief mit drei Noren, welche den Pegasus pflegen, und die Statue einer Bacchantin. Für die Walhalla lieferte er die Büsten Steins und Boerhaaves und für die Grabkapelle auf dem Rothenberg bei Rannstatt die Statue des heil. Matthäus. Gleichzeitig fertigte er die Statue eines jungen Mädchens mit einem Nest voll Amoretten. 1826 kehrte er nach München zurück, wo er 5. Juli 1863 starb. Von seinen übrigen, meist in der klassizistischen Art Thorwaldsens gehaltenen Werken sind noch zu erwähnen: die Büsten der zehn berühmtesten Tonscher im großen Saal des Odeons; das Monument Westenrieders in den Arkaden des Gottesackers zu München; zwei Statuen im Giebelfeld der Glyptothek; der Escaladebrunnen für Genf (1856); das Denkmal zum Gedächtnis des Anschlusses des Kantons Genf an die Eidgenossenschaft; die Diligentia und Perseverantia für das Schulhaus in Winterthur. L. hat sich auch das Verdienst erworben, der Terrakotta wieder zu künstlerischer Verwendung verholfen zu haben.

Leeb (spr. lētsch), John, Zeichner, geb. 1817 zu London, machte sich zuerst durch Buchillustrationen bekannt und arbeitete seit 1847 an dem Londoner Witzblatt »Punch«. Ohne systematische Kunstbildung genossen zu haben, entwickelte er sich bald zu einem hervorragenden Karikaturenzeichner, welcher mit Vorliebe das Londoner Volksleben in humoristischen Darstellungen schilderte und die Ausschreitungen der Mode geißelte. Er hat auch zahlreiche Romane, Sportbilder und Almanache illustriert und über 50,000 Blatt Zeichnungen geliefert. Seine Karikaturen sind frei von Roheit und von einem höhern künstlerischen Streben erfüllt. Eine Auswahl seiner Zeichnungen erschien unter dem Titel: »Pictures of life and character« (neue Ausg. 1881). Er starb

29. Okt. 1864. Vgl. Brown, John L. (Lond. 1882); Rittou, John L., artist and humourist (neue Ausg., das. 1884).

Leeds (spr. lēds), bedeutendste Stadt in Yorkshire (England), an beiden Seiten des Aire gelegen, welchen zahlreiche Brücken überspannen, und durch Kanäle und Eisenbahnen mit fast ganz England in Verbindung gesetzt. Der ältere Teil der Stadt hat enge, finstere Gassen; der neuere Stadtteil dagegen zeichnet sich durch schöne Plätze und breite Straßen aus. Die stets belebte Briggate (Brüderthorstraße) ist Hauptgeschäftstraße der Stadt. Unter den zahlreichen Kirchen ist die von St. John die älteste, sie stammt von 1634. Unter den Gebäuden nimmt das 1858 vollendete Stadthaus den vornehmsten Rang ein. Darin steht eine Bildsäule Sir Robert Leeds. Außerdem hat die Stadt 2 Tuchhallen, eine Börse, ein Korn- und eine Aktienbörse, ein neues Grafschaftsgericht (County Court), ein 1867 vollendetes großartiges Krankenhaus (von Gilbert Scott im französisch-gotischen Stil erbaut), mehrere Theater u. d. Stadt besitzt zwei große Parks; großartige Wasserwerke versehen dieselbe mit Wasser. Die Bevölkerung beläuft sich auf (1881) 309,119 Seelen. L. ist Hauptsitz der englischen Wollindustrie und des Tuchhandels, welche die ganze Umgebung mit Einschluß Irlands beschäftigen. Im J. 1881 beschäftigte die Textilindustrie 14,203 Arbeiter, die Eisenindustrie 6552 Arbeiter, der Maschinenbau 6552 Arbeiter. Dazu waren ferner die Leinwandfabriken, Gerbereien, Glashütten, Töpferwerke, Brauereien, Papiermühlen u. An Bildungsanstalten verdienen Erwähnung das 1562 gegründete Gymnasium (Grammar School), eine technische Hochschule (Yorkshire College), 3 theologische Seminare (der Anglikaner, Katholiken und Wesleyaner), die Freibibliothek und das Museum der Philosophischen Gesellschaft. In der Nähe liegt die Ruine der Kirkstall-Abtei. — L. war schon unter Wilhelm dem Eroberer vorhanden. Das feste Schloss daselbst wurde 1139 vom König Stephan belagert und war 1399 das Gefängnis Richards II. Karl I. verlieh der Stadt Privilegien und Karl II. den jetzt gültigen Freibrief.

Leeds (spr. lēds), engl. Herzogstitel der Familie Osborne, die im 17. Jahrh. eine große Rolle spielte. Sir Edward Osborne war unter Karl I. Vizepräsident des Rats des Nordens und nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs Generalleutnant in der königlichen Armee. Sein Sohn Sir Thomas Osborne gehörte ebenfalls zu den eifrigsten Royalisten, wurde zur Restauration Karls II. mit, zeichnete sich dann im Unterhaus aus und wurde, nachdem er verschiedene minder wichtige Ämter bekleidet hatte, 1661 nach dem Sturz des Cabalministeriums als Lord Großschatzmeister an die Spitze der Regierung gestellt und zum Grafen von Danby erhoben. Da er nun in der innern Politik der absolutistischen Politik des Königs entgegenkam, aber weder dessen katholisierende Neigungen teilte, noch das Bündnis mit Frankreich begünstigte, wurde er 1679 auf Betreiben der französischen Gesandten gestürzt, vom Unterhaus angeklagt und in den Tower geworfen, wo er 17 Jahre gefangen gehalten wurde. 1688 gehörte er zu den Lords, welche Wilhelm von Oranien nach England beriefen, und unterstützte denselben nach seiner Landung aufs wirksamste. Er wurde dafür 1689 zum Präsidenten des Geheimen Rats und Marquis von Carmarthen ernannt und 1694, nachdem er einige Jahre vorher eine gefährliche jakobitische Verschwörung enthüllt hatte, zum Herzog von L. erhoben.

95 wurde er vom Unterhaus angeklagt, von der indischen Kompanie mit einer großen Summe begeben zu sein, um ihr ein günstiges Privilegium zu schaffen. Er entging zwar der Verurteilung, fiel er in Ungnade, wurde 1699 seines Amtes entlassen und starb 1712. Sein Sohn Peregrine, zweiter Herzog von L., nahm 1694 als Konteradmiral an Expedition gegen Vrest teil, starb 1729. Gegenwärtiger Inhaber des Titels ist George Godolphin Osborne, neunter Herzog von L., geb. 11. Aug. 1828.

Leeds-Liverpoolkanal, eine der großartigsten Kanalanlagen von England, 1770—1816 mit einem Kostenaufwand von 2 Mill. Pfd. Sterl. erbaut, verbindet Liverpool mit Leeds und somit den Mersey mit dem der Nordsee zufließenden Aire. Derselbe hat eine Länge von 208 km, ist 12 m breit, 1,5 m tief und steigt bis 22 m ü. M. an.

Leegen, in einem Teil Österreichs zum Schutz gegen Überschwemmungen und zur Abwehr gegen Wildschweine gebildete Wassergenossenschaften.

Leef (spr. lēf), Stadt im Norden Staffordshires (England), mit Seidenspinnerei und (1881) 12,865 Einwohnern.

Leemans, Conradus, holländ. Archäolog, geb. April 1809 zu Zalt-Bommel in Geldern, studierte in Leiden, ward 1835 erster Konservator und 1839 Direktor des Museums der Altertümer zu Leiden und gründete 1859 das ethnographische Reichsmuseum selbst, dem er gegenwärtig noch vorsteht. Unter seinen zahlreichen das ägyptische wie das griechische und römische Altertum betreffenden Werken sind hervorzuheben: eine Ausgabe von Herodotus' »Hieroglyphica« (Amsterd. 1835); »Aegyptische Monumenten van het Museum van oudheden te Leyden« (Leid. 1835—82, Heft 1—28); »Papyri graeci musei Lugduni-Batavensis« (bas. 1843—85, 2 Bde.); »Animaversiones ad musei Lugduni-Batavensis inscriptiones graecas et latinas« (bas. 1842); »Romeinsche oudheden te Rossem« (bas. 1842); »Romeinsche oudheden te Maastricht« (bas. 1843); »Mededeeling over de schilderkunst der ouden« (bas. 1850); »Mémoire sur la peinture des anciens« (bas. 1854); »Dr. Boedoer op het eiland Java« (bas. 1873).

Leer (L. in Ostfriesland), Kreisstadt im preuss. Regierungsbezirk Aurich, an der Leda, die nahebei in die Ems mündet, Knotenpunkt der Linien Bremen-Ausgang der Oldenburgischen und Münster-Ems der Preussischen Staatsbahn, 6 m ü. M., hat eine neue reform. Kirche mit hohem Turm (1786 neu erbaut), eine lutherische, eine katholische und eine jüdische Kirche, eine Synagoge und (1885) 10,399 Einwohner. Es befinden sich in L. 2 Papierfabriken, 3 Eisengießereien, 2 Brennereien, eine Maschinenfabrik, Tabak-, Seifen- und Lössfabriken, eine Bierbrauerei und mehrere Ziegeleien. L. ist der wichtigste Handelsplatz im Emsgebiet. Der Seeverkehr bezifferte sich 1885 auf 854 Dampfschiffe von 65,299 Registertons, der Fluß- und Battenverkehr auf 6035 Schiffe von 78,905 Registertons. Lebhaft ist auch der Schiffsverkehr während des Sommers nach den Nordseebädern Vorkum und Nordberney. Die bedeutendsten Handelsartikel sind Getreide, Vieh, Butter, Käse, Strohpapier, Torf, Eisen- und Kolonialwaren, Bier und Spirituosen. Alljährlich finden hier 30 Vieh- und 4 Pferdemarkte statt. Den Handelsverkehr vermitteln außer verschiedenen Bankgeschäften eine Agentur der Hanseatischen Bank, die Ostfriesische und eine Genossenschaftsbank. L. hat ein Amtsgericht, eine Handels-

kammer, ein Gymnasium und eine Navigationschule. Der nahe, 25 m hohe Plytenberg, ein künstlicher Hügel, ist wahrscheinlich eine alte heidnische Opfer- und Gerichtsstätte. An der Mündung der Leda liegt das Dorf Leerort mit 222 Einw. (meist Lotsen und Fischer). — L. ist wahrscheinlich einer der ältesten Orte der Provinz. Es war Residenz der Häuptlinge des Moormerlandes, wurde 1431 dem Focke Ulena durch Enno von Gretsyl entrissen und kam so an Ostfriesland. L. erhielt 1823 Stadtrecht.

Leerdam, Stadt in der niederländ. Provinz Südholland, Bezirk Gorinchem, an der Linge und an der Eisenbahn Geldermalsen-Gorinchem, hat einen Pferde- und eine bekannte Glashütte, worin das sogen. harte (unzerbrechliche) Glas zuerst verfertigt wurde, und (1886) 3702 Einw.

Leerdarm, s. Darm.

Leere (Vacuum), s. Barometer und Luftpumpe.

Leeren, s. Lehren.

Leergut, s. v. m. Fustage (s. d.).

Leerschleife, s. Riemenraderwerke.

Leeseite, s. Lee.

Leeuwarden (spr. lēu-), Hauptstadt der niederländischen Provinz Friesland, am Großen Kanal zwischen Harlingen und Groningen gelegen, wird von vielen Kanälen durchschnitten und steht durch Eisenbahnen mit Harlingen, Sneek, Zütphen und über IJrhove mit Deutschland in Verbindung. Unter den zwölf Kirchen zeichnet sich besonders die Hauptkirche zu St. Jakob aus, wo sich bis 1795 die prächtigen Grabmäler der friesischen Statthalter befanden. Die merkwürdigsten öffentlichen Gebäude sind: das alte (nicht sehr ansehnliche) Residenzschloß der Statthalter von Friesland aus dem Haus Nassau-Dieph, die ehemals hier ihren Sitz hatten, das Regierungsgebäude, das stattliche neue Justizgebäude (Provincialgerichtshof), die gotische Kanzlei oder der ehemalige Gerichtshof von Friesland (jetzt Haftgebäude), der Oldehoof, das große, prächtige Rathaus mit der Stadtbibliothek, bedeutendem Archiv und schönen Gemälden, das Schauspielhaus etc. Die Einwohnerzahl beträgt (1886) 29,329 Seelen. L. besitzt ein Gymnasium, wichtige Leinwandfabrikation, Spiegel-, Piano-, Orgelfabriken, eine ausgezeichnete Wagenbauanstalt etc. und ist einer der größten Frucht- und Viehmärkte Hollands. Auch der Handel mit Zichorien, Flach, Rindshäuten, Knochen, wollenen Manufaktur- und Kolonialwaren sowie mit Wein und Kornbranntwein ist sehr ansehnlich. — L. kommt schon in Urkunden des 12. Jahrh. vor; es lag noch im 13. Jahrh. an einem breiten Meerbusen (Mittellsee oder Voorediep), der allmählich durch Schlammankäufung gänzlich ausgefüllt wurde, so daß L. jetzt eine Binnenstadt ist. 1504 wurde die Stadt Sitz des Rats der Provinz Friesland und 1564 Sitz eines Bischofs, der aber 1570 infolge der Annahme der Reformation weichen mußte.

Leeuwenhoef (spr. lēu-), Antony van, Naturforscher, geb. 24. Okt. 1632 zu Delft, war bis in sein 22. Jahr Buchhalter und Kassierer in einer Amsterdamer Tuchhandlung, ging dann nach Delft, um sich mikroskopischen Studien zu widmen, und starb daselbst 27. Aug. 1723. Seine Arbeiten wurden erst 1673 in weitem Kreise bekannt, nachdem sein Freund de Graaf (der Entdecker der Graaf'schen Follikeln) einige seiner Beobachtungen an die Royal Society in London übersandt hatte. Diese Arbeit wurde von der gelehrten Gesellschaft anerkennend aufgenommen, und L. blieb bis an seinen Tod ein eifriger Mitarbeiter der von ihr veröffentlichten »Transactions«. Leeuwen-

hoeks Werke erschienen auch in Leiden und Delft (1685—1718) unter dem Titel: »Sendbrieven, ontleding en ontkelkingen, ondervindingen en beschouwingen« und lateinisch (1715—22) als »Opera omnia s. Arcana naturae ope exactissimorum microscopiorum detecta«. L. zeigte zuerst den Kreislauf des Bluts im Schwanz der Froschlarve und entdeckte dabei die Blutkörperchen, die von Malpighi zwar gesehen, aber als Fettkügelchen gedeutet worden waren. Seine Untersuchungen über Kapillargefäße bildeten die notwendige Ergänzung der Harvey'schen Theorie. Epochemachend war die Entdeckung der Spermatozoen, am bekanntesten aber wurde sein Name durch die Entdeckung der Infusionstierchen, obgleich sie eine bloß zufällige war und niemals von ihm in wissenschaftlichem Sinn ausgebeutet worden ist. Er entdeckte die Spiralgefäße, die Treppengänge und die Tüpfelgefäße der Pflanzen und beschrieb den Unterschied des Baues beim monokotyledonen und dikotyledonen Stamm. Die mangelhafte Erziehung Leeuwenhoeks war auf seine Bildung von hemmendem Einfluß. Er verstand nur Holländisch, während die lateinische Sprache in seinem Zeitalter die ausschließliche Gelehrtensprache war. Durch eigne mühsame Arbeit mußte er sich daher viele Kenntnisse erwerben, die er leichter und genauer aus andern Quellen hätte schöpfen können. Von einer wissenschaftlichen Methode hatte er keine Ahnung; seine Untersuchungen wurden ganz planlos unternommen, und jeder Zufall veranlaßte ihn zu den sonderbarsten Abschweifungen. Dieser Fehler wird aber durch seine strenge Wahrheitsliebe, seinen unermüdblichen Fleiß und seine große Gewissenhaftigkeit ausgeglichen. Erstaunlich war seine Gewandtheit in der Anfertigung und dem Gebrauch seiner einfachen Mikroskope, deren er gegen 200 besaß. Vgl. Haagman, A. van L. (Leid. 1875).

Leeward Islands (spr. lishward allands), s. v. w. Leewärtsinseln oder Inseln unter dem Wind, s. Antillen und die einzelnen Inseln.

Leewärts, s. Lee.

Leeweg, s. v. w. Abtrist, s. Abtreiben.

Lefaucheur (spr. löföschö), Waffenfabrikant in Paris, konstruierte 1825 ein Hinterladungsgewehr mit gasdichter und mit dem Zündmittel versehener Patrone, welches bei Jagdliebhabern noch heute sehr verbreitet ist (vgl. Jagdgewehr). Auch ein Revolver wurde von L. konstruiert.

Lefebvre (spr. löfäbr, auch Lefebvre), Tanneguy (lat. Tanaquil Faber), gelehrter franz. Humanist, geb. 1615 zu Caen, ward durch Richelieu Inspektor der Druckerei im Louvre, ging nach dessen Tod nach Langres, trat hier zur reformierten Kirche über und erhielt 1653 eine theologische Professur bei der Akademie von Saumur, wo er, im Begriff, einem Ruf nach Heidelberg zu folgen, 12. Sept. 1672 starb. Seine Tochter Anna Dacier (s. d.) war von fast gleicher Gelehrsamkeit. Seine hauptsächlichsten Schriften, die zum Teil öfter wiederholt wurden, sind: »Epistolae criticae« (Saumur 1659—65, 2 Bde.); »Les vies des poètes grecs« (das. 1665); »Méthode pour commencer les humanités grecques et latines« (das. 1672) sowie Ausgaben von Lukianos' »Timon«, Phädrus, Anakreon und Sappho, Dionysios Periegetes, Apollodor, Lucretius, Longins' »De sublimi libellus«, Alians' »Variae historiae«, Terenz, Horaz, Florus, Vergil und Aethemerus.

Lefebvre (spr. löfäbr), 1) François Joseph L., Herzog von Danzig, Marschall von Frankreich, geb. 25. Okt. 1755 als Sohn eines Müllers zu Ruffach im Elsaß, trat 1773 in die französische Garde, 1792 als

Hauptmann in die aktive Armee und ward im Dezember 1793 zum Brigadegeneral, im Januar 1794 zum Divisionsgeneral befördert. Er befehligte hierauf im Wasgau, an der Saar und Mosel, besonders aber an der Sambre und Maas, gewöhnlich als Führer der Avantgarde. In der Schlacht bei Fleurus kommandierte er den rechten Flügel, 1796 hielt er anfangs die Österreicher mit einem Teil der Rhein- und Moselarmee im Schach und siegte bei Ulm kirchen als Befehlshaber des Zentrums. 1796 führte er in der Armee Jourdan's ein 8000 Mann starkes Korps, mit welchem er gegen 30,000 Österreicher das Gefecht bei Stockach bestand. Schwerverwundet kehrte er nach Paris zurück und erhielt den Oberbefehl über die Direktorialgarde, an deren Spitze er 18. Brumaire in den Rat der Hundshunden drang und den bedrohten Präsidenten Lucien Bonaparte befreite. Bonaparte, dem er treu anhängte, übertrug ihm hierauf das Kommando der 17. Divisionsdivision und ernannte ihn 1800 zum Prätor im Senat, welche Würde er bis zur Restauration behielt. Am 19. Mai 1804 zum Marschall ernannt, befehligte L. 1806 bei Jena die Gardeinfanterie. Nach der Schlacht bei Eylau übertrug ihm Napoleon I. die Leitung der Belagerung von Danzig und erhob ihn nach der Einnahme der Stadt (26. Mai 1807) zum Herzog von Danzig. 1808 befehligte L. das 5. Armeekorps in Spanien und gewann 31. Okt. die Schlacht bei Vitoria, nahm Bilbao und schlug 7. Nov. die englische Armee unter Blake auf den Höhen von Guines, lieferte 11. und 12. Nov. die Schlacht bei Espinosa de los Monteros und nahm 3. Dez. Segovia. 1808 unterdrückte er als Befehlshaber der bayerischen Armee die Insurrektion in Tirol und nahm darauf an den Schlachten bei Eggmühl und Wagram teil. 1812 führte er die französischen Gardes. Nach dem Einrücken der Verbündeten in Frankreich 1814 übertrug ihm Napoleon den Befehl über den linken Flügel des Heers. Nachdem L. bei Montmirail, Arcis sur Aube und Champeaubert mit Auszeichnung gefochten, unterwarf er sich nach der Abdankung Napoleons den Bourbonen und wurde 4. Juni 1814 zum Pair erhoben. Da er aber während der Hundert Tage wieder auf Napoleons Seite gestanden hatte, verlor er bei der zweiten Restauration seine Würde. Doch beauftragte ihn Ludwig XVIII. 1816 wieder als Marschall, und 5. März 1819 trat L. auch in die Pairskammer ein. Er starb 14. Sept. 1820 in Paris. L. war nicht nur ein tapferer, erfahrener und einsichtiger Feldherr, sondern auch ein einfacher, bescheidener und ungestörter Charakter.

2) Jules Joseph, franz. Maler, geb. 10. Aug. 1836 zu Tournan (Seine-et-Marne), studierte 1852 bei Cogniet in Paris und erhielt 1861 den akademischen Preis. Von Rom sandte er 1864 die Carina Romana, 1865 das schlummernde junge Mädchen, 1866 die Nymphe und Bacchus (Museum des Luxembourgs) und einen jungen Mann, der eine tragische Maske malt (Museum zu Auzerre). Nach Paris zurückgekehrt, begründete er seinen Ruf durch eine ruhende nackte Frauengestalt (1868) und durch die Allegorie der Wahrheit, ebenfalls eine nackte Frauengestalt, welche einen Spiegel emporhebt (1870, Museum des Luxembourgs). In diesen Werken zeigt L. eine vollkommene Beherrschung der Form bei großer Glätte der Behandlung. Auch seine spätern Gemälde, meist Einzelsfiguren, wie die Grille, Chloe, der Traum, Magdalena, Pandora, Rignon, Fiammetta, Diana im Bad (mit mehreren Figuren), tragen einen akademischen Charakter. Er hat auch zahlreiche

ste gemalt, welche sich durch vornehme Auffassung auszeichnen. L. besitzt die Ehrenmedaille des Salons. Lefèvre (spr. löfävr), André, franz. Dichter und Schriftsteller, geb. 9. Nov. 1834 zu Provins (Seine-Marne), erhielt seine Ausbildung auf der Ecole Charles zu Paris, machte sein schriftstellerisches Debüt mit »Les finances de la Champagne aux XIII. XIV. siècles« (1857) und erhielt eine Anstellung in den kaiserlichen Archiven. Er beteiligte sich an »Histoire de France par les monuments« von Cordier und Chardon und veröffentlichte einen Band Gedichte: »La suite de Pan« (1861), die sich, wie auch spätere Gedichtsammlung: »La lyre intime« (1865), durch tiefes Naturgefühl auszeichnen. In der Folge redigierte er mehrere Jahre das kritische Bulletin der »Illustration«, half die Revuen: »La libre pensée« und »La pensée nouvelle« gründen und arbeitete 1871 Leiter des litterarischen Theils der »Revue française«. Von seinen Schriften sind außer Uebersetzungen von Vergils »Bucolica« und Kalidass »Wolkenbote« (1866) noch zu erwähnen: »Les merveilles de l'architecture« (1865, 6. Aufl. 1884); »Les parcs et les jardins« (1867); »L'épopée terrestre« (1868); »Les finances particulières de Napoléon III« (nach Papieren der Tuilerien, 1873); eine vortreffliche Uebersetzung des Lucretius (1876); »Le vrai Napoléon I« (1877); zwei Bände »Essais de critique générale«: »Etudes de linguistique et de philologie« (1877) und »Religions et mythologies comparées« (1877); »La philosophie« (1878, Aufl. 1884); »L'homme à travers les âges« (historisch-philosophische Essays, 1880); »La renaissance du matérialisme« (1881); »Histoire de la Ligue d'union publique des droits de Paris« (1881) u. a. Lefé, Adolphe Charles Emmanuel, franz. General, geb. 2. Nov. 1804 zu Vesneven (Finistère), trat 1825 in die französische Armee, diente seit 1831 in Afrika, nahm 1837 an der Belagerung von Konstantin und 1840 an der Expedition gegen Mehadia und ward 1844 Oberst. Im März 1848 wurde er Brigadegeneral und außerordentlicher Botschafter der Republik in Petersburg, im März 1849 Mitglied der konstituante, dann auch der Legislative und war hier einer der Quästoren. Als Gegner Ludwigs Napoleons wurde er in dessen Staatsstreich verhaftet, wurde er im Januar 1852 verbannt und zog sich nach Belgien, dann nach Jersey zurück. Er kam 1859 wieder nach Frankreich und lebte bis zum Sturz des Kaiserreichs zurückgezogen; unter der Regierung der nationalen Versammlung 4. Sept. 1870 Kriegsminister, 8. Febr. 1871 Abgeordneter von Finistère zur Nationalversammlung, wurde er 19. Febr. unter Thiers wieder Kriegsminister und war 1871—79 Botschafter der Republik in Petersburg.

Lefort (spr. löfört), Franz Jakob, Günstling Peters des Czars von Rußland, geb. 1653 zu Gens, verließ 1674 zu 21 Jahren das elterliche Haus, trat in holländische Kriegsdienste und begab sich 1675 über Archangel nach Moskau. Hier mußte er sich in den Kreisen der Ausländer in der deutschen Vorstadt (Kremesja Sloboda) ein gewisses Ansehen zu erwerben. Schon zu Ende der Regierung des Zaren Feodor trat er in russische Dienste; während der Regentschaft des Simeon (1682—89) erfreute er sich der Gunst des Hauptleiters der russischen Staatsangelegenheiten, des ersten Wasilij Galizyn, und nahm teil an den Feldzügen in die Krim 1687 und 1689. Der Zar Peter lernte L. nach der Staatsumwälzung des Jahres 1699 kennen, und nun begann die glänzende Laufbahn Leforts, welcher durch geselliges Talent, viel-

seitige Bildung, Uneigennützigkeit und unbedingte Hingebung an den jungen Zaren dessen innige Freundschaft erwarb. Er begleitete den Zaren auf dessen Reisen, wurde Großadmiral, stand während der Feldzüge nach Asow (1695 und 1696) dem Zaren als Ratgeber und Heerführer zur Seite. Der Verkehr mit Männern wie L. und Patrid Gordon (s. d.) ließ in dem Zaren den Wunsch entstehen, Westeuropa genauer kennen zu lernen und Rußland dem Einfluß der abendländischen Kultur zu erschließen. An Kenntnissen und Charakterbildung stand L. seinem Rivalen Gordon nach; an persönlicher Liebenswürdigkeit übertraf er denselben. 1697 stand L. an der Spitze der russischen Gesandtschaft Peters d. Gr., in deren Gefolge der Zar incognito das Ausland besuchte. L. starb bald darauf 2. (12.) März 1699. Vgl. Vosselt, Der General und Admiral Franz L. (Frankf. a. M. 1866, 2 Bde.); Blum, Franz L. (Heidelb. 1867).

Le Franc (spr. löfräng), 1) Jean Jacques, Marquis de Pompignan, franz. Dichter, geb. 10. Aug. 1709 zu Montauban, war anfangs Generaladvokat, dann erster Präsident am Obersteuergericht seiner Vaterstadt, gab aber sein Amt auf, um sich ganz der Litteratur zu widmen, und wandte sich nach Paris, wo er 1759 in die Akademie aufgenommen wurde. Durch seine Eitelkeit und seine religiöse Überzeugung in einen heftigen Streit mit den Encyclopädisten, besonders mit Voltaire und d'Alembert, verwickelt, unterlag er den wuchtigen Streichen seiner Gegner, zog sich auf sein Landgut zurück und starb hier 1. Nov. 1784. L. besaß umfassende Kenntnisse, besonders in den alten Sprachen, und war der erste, welcher den Aeschylus ins Französische übersetzt hat. Seine Tragödie »Didon« (1734) war zum Teil eigne Erfindung, zum Teil aus Vergil und Metastasio entlehnt. Seine lyrischen Gedichte sind fast ganz vergessen, dagegen enthalten die »Poésies sacrées« (Paris 1751 u. öfter) Stellen echt dichterischer Begeisterung, und sein Ode auf den Tod J. B. Rousseaus halten die Franzosen für ein poetisches Meisterwerk. Seine »Oeuvres complètes« erschienen Paris 1784, 6 Bde., »Oeuvres choisies« das. 1822, 2 Bde.

2) Edouard Edme Victor Etienne, franz. Staatsmann, geb. 2. März 1809 zu Carlin (Niederpyrenäen), studierte in Paris die Rechte und wurde Advokat. 1848 wurde er zum Kommissar der Republik im Departement der Landes ernannt, das ihn in die konstituierende und in die gesetzgebende Versammlung wählte, wo er zu der republikanischen Linken und den Gegnern Napoleons gehörte. Unter dessen Herrschaft hielt er sich ganz vom öffentlichen Leben fern. Am 8. Febr. 1871 in die Nationalversammlung gewählt, war er Berichterstatter über das Gesetz, betreffend die Einsetzung einer provisorischen Regierung und die Friedenspräliminarien, übernahm 2. Juni 1871 das Ministerium des Ackerbaues und Handels, 6. Febr. 1872 das des Innern und war als Republikaner besonders Gegenstand der Angriffe der Rechten, welche ihn auch 30. Nov. 1872 durch ein Mißtrauensvotum stürzte. Er gehörte fortan zum linken Centrum. 1876 wurde er in die Deputiertenkammer, 1881 zum Senator gewählt und starb 13. Sept. 1883 in St.-Sever.

Lefrançois (spr. löfrangssäh), s. Lalande.

Lefuel (spr. löfüell), Hector Martin, franz. Architekt, geb. 14. Nov. 1810 zu Versailles, studierte die Architektur zuerst unter seinem Vater, dann unter Guyot und trat in die Ecole des beaux-arts, wo er 1839 den römischen Preis erhielt. Seinen Aufenthalt in Italien benutzte er zu eifrigem Studium des

Altertums. Nach seiner Rückkehr eröffnete er eine Architektenschule, wurde Schloßbaumeister von Neu-Don, später von Fontainebleau und erhielt 1854 den Auftrag, die Verbindung der Tuilerien und des Louvre zu vollenden, was bis 1857 bewerkstelligt wurde. Er leitete auch 1855 den Bau des Weltausstellungspalastes, des jetzigen Palais de l'Industrie, und baute für Ach. Fould das große Hotel im Faubourg St.-Honoré. Er starb 1. Jan. 1881 in Paris.

Legal (lat.), gesetzlich, gesetzmäßig (Gegensatz: illegal); Legalität, Gesetzmäßigkeit.

Legalisation (Legalisierung), obrigkeitliche Beglaubigung der Richtigkeit einer Abschrift, eines Zeugnisses oder einer Unterschrift; auch die Verbesserung und Umwandlung eines ungesetzlichen, fehlerhaften Verfahrens in ein gesetzmäßiges.

Legalserbitten (gesetzliche Dienstbarkeiten), Bezeichnung für gewisse Beschränkungen, welche sich ein Grundeigentümer im öffentlichen oder im nachbarlichen Interesse gefallen lassen muß. So muß z. B. der Eigentümer eines an einen öffentlichen Fluß angrenzenden Grundstücks die Benutzung des Ufers im Interesse des Verkehrs gestatten, ebenso der Grundeigentümer dem bauenden Nachbar das Betreten seines Grundstücks zu baulichen Zwecken; auch muß er es nach gemeinem deutschen Privatrecht dulden, daß Baumäste von dem Nachbargrundstück in der Höhe von 15 Fuß vom Erdboden in den Luftraum über seinem Grundstück hineinragen.

Legal tender (engl., spr. libäl, »gesetzliche Achtung«), die Banknoten beigelegte Eigenschaft, als gesetzliches Zahlungsmittel zu dienen. (Vgl. Papiergeld und Bank, S. 325.)

Legaltheorie, s. Eigentum, S. 375.

Legat (Legatum, Vermächtnis), die letztwillige Zuwendung eines bestimmten Gegenstandes. Der Erblasser, welcher eine solche Bestimmung trifft, heißt Vermächtnisgeber, der damit Bedachte Vermächtnisnehmer oder Honorierter und derjenige, welcher mit der Herausgabe des Vermächtnisses belastet ist, Vermächtnisträger oder Dnerierter. Der Vermächtnisnehmer (Legatar) ist nämlich nicht »Erbe« des Vermächtnisgebers, er tritt nicht, wie dieser, in den Nachlaß ganz oder zu einem Quotetheil ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ etc.) ein; er hat vielmehr nur einen Anspruch auf einen bestimmten Gegenstand, der ihm »legiert« wurde. Der regelmäßige Fall ist vielmehr der, daß jemand in einem Testament zum Erben eingesetzt wird mit der Auflage, einen gewissen Erbschaftsgegenstand an einen im Testament bezeichneten Legatar hinauszugeben. Das L. war im ältern römischen Recht an bestimmte Formen gebunden und konnte nur in einem förmlichen Testament in solennen Wortformeln errichtet, auch nur in einem solchen wieder zurückgenommen werden. Daneben bildete sich aber das prätorische Rechtsinstitut des Fideikommisses aus, einer ursprünglich ganz formlosen letztwilligen Zuwendung, deren Erfüllung lediglich dem Gewissen des Erben anvertraut war (s. Fideikommiß). Das spätere römische Recht führte dann eine Verschmelzung der beiden Rechtsinstitute, des Legats und des Fideikommisses, herbei, und so kommt es, daß nach gemeinem Recht ein L. in jeder letztwilligen Disposition, Testament oder Kodizill, hinterlassen, ja sogar einem Erben mündlich auferlegt werden kann (sogen. Oral-fideikommiß). Doch ist letzteres partikularrechtlich meistens aufgehoben. Gegenstand des Legats kann jeder Vermögensvorteil sein, welcher das Objekt einer Forderung und der ihr entsprechenden Verbindlichkeit bilden kann, also z. B. Mobilien und Immobilien,

welche zum Nachlaß gehören, Forderungen des Erblassers (legatum nominis) an Dritte oder an den Legatar selbst, dem also im letztern Fall die Befreiung von seiner Schuldverbindlichkeit vermacht wird (liberatio legata); aber auch Gegenstände, die gar nicht zum Nachlaß gehören, können gültigerweise legiert werden, indem alsdann der Dnerierte für deren Beschaffung und Leistung zu sorgen hat. Ist einem Erben ein L. ausgesetzt, so daß dieser also zugleich Erbe und Legatar ist (sogen. Prälegat), so ist dies nur insoweit wirksam, als damit etwaige Riterben belastet sind. Während aber nach älterm römischem Recht der ganze Nachlaß durch Legate erschöpft werden konnte, soll nach der Lex Falcidia jeder Erbe mindestens ein Viertel seiner Erbportion übrig behalten und den Legataren gegenüber zum Abzug der sogen. Falcidischen Quart (hier Quarta Trebellianica vom Senatus consultum Trebellianicum genannt) befugt sein. Das L. wird aufgehoben durch Widerruf seitens des Erblassers (ademptio legati), durch Untergang des Gegenstandes bei Lebzeiten des Vermächtnisgebers, durch Verzicht des Legatars oder durch den Tod desselben vor Erwerb des Legats, endlich auch durch den Wegfall des Dnerierten, namentlich durch Verzicht desselben auf die Erbschaft, sowie überhaupt durch die Ungültigkeit des Testaments oder des Kodizills, in welchem das L. ausgesetzt war. Vgl. außer den Lehrbüchern des Pandektenrechts: Köpfert, Die Legate von den Vermächtnissen (Heidelberg, 1835); Arndt, Fortsetzung von Glücks Pandektenkommentar, Bd. 4 (Erlang. 1868—69).

Legaten (Legati), bei den Römern die meist aus der Mitte des Senats gewählten und an auswärtige Staaten abgeschickten Gesandten; dann die den Feldherren und den Statthaltern in den Provinzen als Stellvertreter und Gehilfen unmittelbar zur Seite stehenden Offiziere, die zur Zeit der Republik vom Senat unter Berücksichtigung etwaniger persönlicher Wünsche des Feldherrn oder Statthalters ernannt wurden. In der Kaiserzeit kamen noch die sogen. Legati Augusti pro praetore, vom Kaiser ernannte Statthalter der kaiserlichen Provinzen, und Legati legionum, Befehlshaber einer Legion, hinzu. — Im katholischen Kirchenwesen versteht man unter L. die vom Papst zur Ausübung der von ihm beanspruchten Regierungsgewalt ausgesandten Bevollmächtigten, deren früher drei Klassen, Legati a latere, nuntiati und nati, unterschieden wurden. Zu der ersten Klasse (legati laterales) konnten nur Kardinäle verwendet werden, welche als eigentliche Stellvertreter des Papstes zur Ausübung wesentlicher Primatialrechte desselben ausgesandt wurden, die den Legati nuntiati und nati nicht zukam. Letztere unterschieden sich wiederum von den Legati missi dadurch, daß ihre Legation mit einer bestimmten Prälatur ein für allemal verbunden, während für jene die Ausübung besonderer Vollmacht erforderlich war. Schon die konstante Opposition der Bischöfe gegen die Ausübung von L. mit einer der ihrigen mindestens gleichen Machtbefugnis führte zu einer Beschränkung des Legatenwesens, das im Mittelalter die päpstliche Macht wesentlich erhöht hatte, während es mit der veränderten Stellung der römischen Kurie gegenüber der staatlichen Autorität unverträglich sein würde. Es kommt es, daß die heutigen L. (legati extraordinarii oder Nunzien (s. Nunzius)) nur diplomatische Agenten des Papstes sind, während einzelne Prälaten, nämlich die Erzbischöfe von Köln, Bosen, Prag und Salzburg, den Titel eines Legatus natus als Ehren- Ehrentitel fortführen.

Legationen (lat.), s. v. w. Gesandtschaften, namentlich päpstliche (s. Gesandte), sowie Bezeichnung für Provinzen des ehemaligen Kirchenstaats (s. d.). **Legationsrat** (Botschaftsrat), Amtstitel für höhere Beamte, welche einem Gesandten beigegeben sind, auch für vortragende Räte im Auswärtigen Ministerium. **Legationssekretär** ist das Dienstprädikat eines diplomatischen Beamten, welcher auf einer bestimmten Rangstufe steht; auch kommen die Titel Geheimer L., Geheimer Legationssekretär (Botschaftssekretär) vor.

Legato (ligato, ital., »gebunden«) bezeichnet der Musik ein Spiel ohne Pausen zwischen den einzelnen Tönen. Das L. wird im Gesang und bei Blasinstrumenten erzielt, wenn, ohne den Atemauslass zu unterbrechen, die Tonhöhe verändert wird. Bei Streichinstrumenten werden Töne gebunden, wenn sie auf derselben Saite gespielt werden, indem der Bogen die Saite nicht verläßt und nur die Spielart verändert wird; 2) wenn sie auf verschiedenen Saiten liegen, indem der Bogen schnell auf die eine Saite hinübergleitet. Die Bindung der Töne bei Tasteninstrumenten wird bewerkstelligt, indem man die Taste des ersten Tons erst losläßt, während man die des zweiten herabdrückt; auf dem Klavier üben dann die Saiten des ersten Tons bis zum Abschlag des zweiten dämpferfrei, klingen also so lange, und auf den orgelartigen Instrumenten (Harmonium, Regal, Positiv) bleibt das den Wind zur Orgel lassende Ventil so lange offen, bis der neue Schlag ein neues Ventil öffnet. — In der Notenschrift wird das L. gefordert durch den sogen. Bindebogen (s. Bogen). Das Non legato ist das Halten der Note, aber ohne Bindung, d. h. der Ton wird abgesetzt, ehe der nächste eintritt. Vgl. Andag und Mezzo (Mezzolegato).

Lège (spr. -sch), Flecken im franz. Departement Cher, Arrondissement Rantès, an der Logne, 1806) 938 Einw. Hier 30. April 1793 im Vendémierkrieg Sieg und im Juni d. J. Niederlage Charbonnet gegen die Republikaner.

Leges artis (lat.), nach den Regeln der Kunst.

Leges et fides (lat.), durch Gesetz und Treue (Wahlrecht des Kaisers Franz II.).

Legel, Schleifen am Segel (s. d.).

Legendar (lat. Legendarium), Legendenbuch.

Legende (v. lat. legenda, »das zu Lesende«), die Lebensgeschichte eines Heiligen, auch die Erzählung einzelner Begebenheiten daraus, sofern sie an gewissen Tagen in der Kirche vorgelesen wurde; im weitern Sinn die poetische Darstellung einer frommen, der kirchlichen Überlieferung angehörigen Handlung, die mit einem wunderbaren Erfolg gekrönt ist; endlich s. v. w. kirchliche Sage überhaupt, im Gegensatz zur weltlichen Sage und zur Kirchengeschichte. Mit Vorliebe behandelte die L. das Leben der Jungfrau Maria und der Märtyrer der ersten christlichen Jahrhunderte und gewann dadurch in der spätesten Zeit des Marien- und Heiligentums den außerordentlichen Umfang, der uns in den verschiedenen Legenden Sammlungen entgegentritt. Das berühmteste unter den mittelalterlichen Werken dieser Art ist die vom Erzbischof Jacobus de Voragine (gest. 1206) veranstaltete Sammlung, welche den Namen »Liber primus legenda« (neue Ausg. von Grässe, Leipzig 1846) führt; das umfassendste aber sind die »Acta sanctorum« der Holländisten (s. d.). Auch in der nationalen Poesie der christlichen Völker fand die L. ihren zeitigen Eingang; insbesondere bildet sie, als Ergebnis des poetischen Glaubens jener Zeit, ein

schwer zu missendes Glied der alten deutschen Dichtung. Zu den bekanntesten und wertvollsten Legenden dichten gehören: das Lobgedicht des Mönchs Wernher auf die heilige Jungfrau (1172 gedichtet); das »Marienleben« vom Bruder Philipp; die »Kindheit Jesu« von Konrad von Fußesbrunn; die »Goldene Schmiede« von Konrad von Würzburg, sämtlich aus dem 13. Jahrh.; ferner aus der Unzahl von Heiligenlegenden die vom »Heiligen Gregor auf dem Stein« von Hartmann von Aue; »Barlaam und Josaphat« von Rudolf von Ems; die Legenden »Vom heil. Silvester« und »Vom heil. Alexius« von Konrad von Würzburg; das Leben der heil. Elisabeth (nach 1297 verfaßt; hrsg. von Winger, 1868) u. a. Eine umfangreiche Sammlung von Legenden in 3 Büchern enthält das »Passional« aus dem 13. Jahrh. (hrsg. von Köpke, Quedlinb. 1853). Im 14. und 15. Jahrh. kamen zu den gereimten längern und kürzern Legenden auch prosaische Bearbeitungen, wie in dem »Buch von der Heiligen Leben« von Hermann von Frislar (um 1343), hinzu, wodurch jene allmählich verdrängt wurden. Im 16. Jahrh. endlich, dem Zeitalter der Reformation, verschwand die L. aus der Litteratur oder ging in die sittlich-lehrhafte sowie andernteils in die scherzhafte Erzählung über, in welcher Weise sie namentlich von Hans Sachs mit Glück behandelt ward. Eine Sammlung altenglischer Legenden gab Horstmann (Heilbr. 1878, neue Folge 1881) heraus. Auf den poetischen Gehalt der Legendenlitteratur hat namentlich Herder in den »Zerstreuten Blättern« und in der »Abrassta« hingewiesen, wie er sie auch durch einige gelungene Versuche wieder in die deutsche Litteratur eingeführt hat. Seitdem haben sich namhafte deutsche Dichter (Goethe, A. W. Schlegel, Rosengarten, Byrker, Rückert, Kerner, Schwab, Simrock u. a.) in der poetischen Bearbeitung legendenartiger Stoffe mit Erfolg versucht.

In der Münzkunde bezeichnet L. die Inschrift oder Umschrift der Münzen (s. Münzwesen); auf Landkarten, Stadtplänen u. dgl. die beige gedruckten Namensverzeichnisse. Auch die Inschriften auf Spruchbändern, welche die Kunst des frühen Mittelalters aus dem Mund von Figuren herabhängen ließ oder ihnen in die Hände gab, um ihre Bedeutung oder ihre Handlung zu erläutern, nennt man Legenden. Solche Spruchbänder erhielten sich noch bis zum Ende des 15. Jahrh. namentlich in der Kupferstecherkunst.

Legen der Bauernhöfe nannte man die Einziehung von im herrschaftlichen Hofverband stehenden Bauerngütern durch die Gutsherren und die Verschmelzung derselben mit dem Herrschaftsgut. Dasselbe fand nach den Bauernkriegen im Norden und Osten von Deutschland ausgedehnte Anwendung, wurde aber, weil vielfach mit Vergewaltigungen verknüpft, und weil man im Staatsinteresse den Bauernstand erhalten zu sehen wünschte, in mehreren Ländern, so besonders in Brandenburg und Preußen, verboten. Erlebte Stellen sollten binnen bestimmter Zeit wieder besetzt werden. Mit Regulierung der bäuerlichen Verhältnisse und Beseitigung der bäuerlichen Abhängigkeitsverhältnisse ist das L. im frühern Sinn vollständig beseitigt. Ein solches »Legen« kam auch in andern Ländern, wenn auch unter andern Formen vor, so vorzüglich in England, wo mächtige Feudalherren bereits im 15. Jahrh. ausgedehnte, seither von Bauern, besonders von Nachbarn bestellte Ländereien in für sie rentablere Weiden umwandelten.

Legendre (spr. löschängdr), Adrien Marie, Mathematiker, geb. 18. Sept. 1752 zu Paris, erhielt frühzeitig die Professur der Mathematik an der Militär-

schule zu Paris und wurde, als sich zwischen den Astronomen Englands und Frankreichs Zweifel über die genaue Ortsbestimmung der Sternwarten von Greenwich und Paris erhoben, nebst Cassini und Méchain beauftragt, einen Breitengrad zwischen Dünkirchen und Boulogne auszumessen. Über die Resultate dieser Messungen berichtet die Schrift »Exposé des opérations, faites en France en 1787« (Par. 1792). 1808 wurde er zum lebenslänglichen Vorsteher der Universität, 1815 zum Ehrenmitglied der Kommission für den öffentlichen Unterricht und 1816 zum Examiner an der polytechnischen Schule ernannt. Er starb 9. Jan. 1833. Er schrieb: »Éléments de géométrie« (Par. 1794; häufig aufgelegt, neu hrsg. von Girard, 1881; deutsch von Crelle, 5. Aufl., Berl. 1858); »Essai sur la théorie des nombres« (Par. 1798; 3. Aufl. 1830, 2 Bde.; deutsch von Maser, Leipz. 1886); »Nouvelle théorie des parallèles« (Par. 1803); »Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes, etc.« (das. 1805); »Exercices de calcul intégral« (das. 1807; neue Ausg. 1819, 3 Bde.); »Traité des fonctions elliptiques et intégrales Eulériennes« (das. 1826—29, 3 Bde.). Besonders verdient machte sich L. durch seine Arbeiten über die elliptischen Integrale und durch seine Untersuchungen über die Attraktion der elliptischen Sphäroide; auch seine Methode der Berechnung der Kometenbahnen machte seiner Zeit Aufsehen. Er entdeckte 1806, unabhängig von Gauß, die Methode der kleinsten Quadrate.

Léger (franz., spr. lèsch, meist verdeutschte gesprochen: lèschär), leicht, frei und ungezwungen, nachlässig; Légereté, legeres Wesen, Leichtigkeit, Leichtfertigkeit.

Leger (spr. lèsch), Louis Paul, franz. Slawist und Schriftsteller, geb. 13. Jan. 1843 zu Toulouse, widmete sich dem Studium der slawischen Sprachen, bereiste 1872 im Auftrag der französischen Regierung Rußland, um über den Zustand der slawischen Philologie Bericht zu erstatten, und ist seit 1874 Lehrer der slawischen Sprachen an der Schule für orientalische Sprachen in Paris. Er veröffentlichte: »Chants héroïques et chansons populaires des Slaves de Bohême« (1866); »La Bohême historique et littéraire« (1869); »Le monde slave« (1872); »Études slaves« (1873 u. 1880); »La Russie à l'exposition de 1878« (1878); »Histoire de l'Autriche-Hongrie« (1879); »Contes slaves« (1882); »La Save, le Danube et le Balkan«, Reiseschilderung (1884); »La Chronique de Néstor« (1884); »La Bulgarie« (1885).

Leger-States (spr. lèschter-stets), s. Saint-Leger.

Leges agrariae (lat.), s. Agrarische Gesetze.

Legestädte, im alten Deutschen Reich Städte, in denen gewisse Reichsabgaben bezahlt werden mußten; auch gewisse Stapelplätze, in denen alle in deren Bezirk eingeführten Waren auf eine gewisse Zeit zum Verkauf ausgedoten werden mußten.

Legföhre (Legliefer), s. Liefer, S. 713.

Legge, James, engl. Sinolog, geb. 20. Dez. 1815 zu Huntly bei Aberdeen, studierte in London Theologie, ging 1839 als Missionär nach Ostasien, widmete sich am Morrison's College in Malakka noch sprachlichen Studien und begab sich 1843 nach Hongkong, wo er mit Unterbrechungen bis 1873 als Missionär und Prediger wirkte. 1876 wurde er mit dem neuerrichteten Lehrstuhl des Chinesischen in Oxford betraut. Sein Hauptverdienst besteht in der Herausgabe und kommentierten Übersetzung der vier »Seschu« (1861, 2 Bde.) und der fünf »King« (1865 ff.). Eine kleinere Ausgabe der Übersetzung veröffentlichte er in drei Bänden (»The Chinese classics«, Bd. 1: »The life and teachings of Confucius«, 4. Aufl. 1875; Bd. 2:

»The works of Mencius«; Bd. 3: »The San-king, or the book of poetry«). Außerdem schrieb er: »The religions of China, Confucianism and Taoism« (1880).

Leggen (holl.), Schauanstalten, welche Länge, Breite und Güte leinener Gewebe (Linnenleggen, Leinwandleggen) amtlich feststellen und durch einen Stempel beglaubigen, um Sicherheit gegen Betrug und schlechte Beschaffenheit der Waren zu bieten. In Hannover bestand früher Schau- und Stempelwang, während amtliche Prüfung und Beglaubigung in Österreich und Preußen schon Anfang dieses Jahrhunderts nur auf Antrag erfolgten. 1875 wurden die L. in Preußen aufgehoben.

Legger (holl.), ein besonders für Arral gebräuchliches Flüssigkeitsmaß, in Holland und Holländisch-Westindien = 563 Lit.; in Holländisch-Ostindien, auf Singapur = 588 L.; im Kapland = 575,5 L.; in Ceylon auch für Kokosöl = 568 L., in Pondicherry = 552 L.

Leggiore (spr. lèddischre, auch leggiemente, ital. musikal. Vortragsbezeichnung: leicht, ungezwungen; beim Klavierspiel s. v. w. perlend, nicht gebunden).

Leggings (engl.), hohe Samaschen aus sammetartigem Leder oder braun gefärbtem Segeltuch.

Leghorn (spr. legg), engl. Name von Livorno.

Legieren (lat.), einen als Abgesandten (Legatus) entsenden, einsehen; ein Legat (s. d.) machen, durch Vermächtnis schenken; dann (v. lat. ligare) ein Metall mit einem andern zusammenschmelzen (s. d. Legierung); in der Kochkunst: Suppen, Saucen mit Eigelb abrühren; in der Fechtkunst s. a. d. Legieren (s. d.).

Legierung (v. lat. ligare, ital. legare, »binden, Beschickung, Alligation), Verbindung oder Mischung von zwei oder mehreren Metallen miteinander (die Legierungen der Metalle mit Quecksilber nennt man Amalgame), kommt in der Natur selten vor und wird gewöhnlich durch Zusammenschmelzen der betreffenden Metalle erhalten. Die Legierungen besitzen stets metallischen Habitus und sind bis auf mehrere Amalgame starr. Man kann Metalle in den verschiedensten Verhältnissen zusammenschmelzen; aber die Legierungen sind nicht immer einfache Gemische, sondern enthalten oft eine und selbst mehrere chemische Verbindungen der Metalle untereinander, welche ganz allgemein mit überschüssigem Metall zusammengesmolzen sind. Aus letztem kristallisieren die als chemische Verbindungen zu betrachtenden Legierungen heraus, z. B. aus geschmolzenem Kupferzinn eine zinnarme rote oder eine zinnreiche weiße L. Eine L. von wenig Silber und viel Blei zerfällt beim Erstarren in reines Blei und zinnreicheres Blei. Bei Legierungen aus Metallen mit sehr ungleicher Schmelzbarkeit, in welchen das leicht schmelzbare Metall überwiegt, kann dieses bei niedriger Temperatur abfließen, während das schwer schmelzbare mit einem geringen Teil des erstem verbunden zurückbleibt und den sogen. Rien stod bildet (Seigerprozess); ähnlich verdampft der leichtere Teil eines flüchtigen Metalls, aber ein Teil desselben wird von dem nicht flüchtigen Metall hartnäckig zurückgehalten, so daß man Kupfer durch Erhitzen von Zink, Arsen oder Quecksilber nicht vollständig befreien kann. Auch aus Amalgamen kristallisieren bestimmte Legierungen. Beim Zusammenschmelzen verschiedener Metalle findet oft bedeutende Wärmeentwicklung statt, als Zeichen, daß dabei ein chemischer Prozess verläuft. Gießt man z. B. 70 Teile geschmolzenes Kupfer zu 30 Teilen geschmolzenem

2, so erhöht sich die Temperatur so stark, daß ein L. der Mischung umhergeschleudert wird. Der Schmelzpunkt der Legierungen liegt niedriger, als in Rechnung unter Berücksichtigung der Schmelzpunkte ihrer Bestandteile ergibt, und beim langsamen Erstarren geschmolzener L. bleibt ein einreihiges Thermometer wiederholt zeitweilig stationär, entsprechend den Erstarrungspunkten einzelner Mischverbindungen, die sich nach und nach kristallinisch ausscheiden. Auch die Farbe entspricht immer der nach ihren Bestandteilen zu erwartenden Mischfarbe (gelbes Messing aus rotem Kupfer und weißem Zink); Härte und spezifisches Gewicht meist größer als die der einzelnen Metalle, das Schmelzvermögen für Wärme und Elektrizität aber geringer. Gegenüber chemischen Einwirkungen halten sich die Legierungen teilweise wie Mischungen (Säure entzieht dem Messing Zink, Ammoniak löst Kupfer); an der Luft aber halten sich die Legierungen meist besser als die einzelnen Metalle, eine aus 8 Teilen Blei und 1 Teil Zinn verbrennt in an der Luft unter starker Lichtentwicklung. Zwei Metalle können je nach den Mischungsverhältnissen verschiedene Produkte geben, und der praktische Gebrauch der Legierungen besteht darin, daß man die Eigenschaften der Metalle durch gewisse, oft sehr geringe Zusätze nach Bedürfnis abändern, gewissermaßen neue Metalle schaffen kann. Antimon, Nickel, Zinn, Gold und Silber werden in der Technik nur in Legierungen benutzt.

Für Darstellung der Legierungen schmelzt man das strengflüssigste Metall, läßt es bis nahe einem Erstarrungspunkt erkalten, setzt das leichtere oder die vorher für sich zusammengeschmolzenen leichtflüssigen zu, erhitzt nach jedesmaligem Abkühlen etwas stärker und rührt mit einem gedörrten Stab (nicht Eisen) um. Durch Umschmelzen werden die Legierungen gleichmäßiger, aber bei häufigem Umschmelzen ändern sich ihre Eigenschaften endlich. Überhaupt werden letztere von der Behandlungsart zum Teil stark beeinflusst, so daß die Zusammensetzung einer L. allein nicht ausreicht zu ihrer Nachahmung genügt. Bisweilen stellt man Legierungen durch Schmelzen eines Metalls mit dem Oxyd eines andern unter Zusatz von Kohle her. Auch auf galvanischem Weg kann man Legierungen erhalten, z. B. einen Bronze- oder Messingzug auf andern Metallen. Legierungen finden in der Technik vielseitigste Verwendung: Messing, Bronze, Glockengut, Geschützmetall, die Lagermetalle, Silber, Britanniametall, zahlreiche Zinnlegierungen, Zetternmetall, Spiegelmetall, Amalgame zeigen sich die unbegrenzte Nützlichkeit der Legierungen. Man benutzt Legierungen auch als Thermometer, indem man durch allmähliche Veränderung der Mischungsverhältnisse eine Reihe von Legierungen darstellt, deren Schmelzpunkte regelmäßig um eine bestimmte Anzahl Grade voneinander abweichen. Man nimmt Proben solcher Legierungen in einen geeigneten Apparat, z. B. in einen Ofen, so kann man dessen Temperatur aus der Zahl der geschmolzenen und der nicht flüssig gewordenen Legierungen ableiten. Bei Dampfesseln dient eine L. von bestimmtem Schmelzpunkt als Sicherheitsapparat. Bischoff, Das Kupfer und seine Legierungen (1865); Krupp, Die Legierungen (Wien 1879). Legio fulminata (lat., Donnerlegion), Name der Legion des römischen Heers, den die Legende eine wunderbare Begebenheit zurückführt, wonach angeblich Kaiser Mark Aurel für das Christen-

tum gewonnen ward. Im Krieg mit den Markomannen und Quaden (174) einst rings von Feinden eingeschlossen, geriet er aus Mangel an Wasser in die äußerste Not, als plötzlich ein Regen sein verarmtes Heer rettete und ein Ungewitter die Feinde in die Flucht trieb. Die Christen schrieben dies dem Gebet einer christlichen Legion zu, welche deshalb den Namen L. f. erhalten hat. Indessen ist das Schreiben des Kaisers, worin die Begebenheit erzählt wird, als unecht erwiesen, und schon von Augustus erhielt die zwölfte römische Legion jenen kriegerischen Ehrentitel.

Legion (lat. legio), im alten Rom Benennung des Truppenverbandes der ausgehobenen streitbaren Mannschaft. Die Aushebung erfolgte ursprünglich nach den drei Tribus, deren jede unter Romulus 1000 Mann zu Fuß (milites) und 100 Reiter (celeris) stellte unter dem Kommando von 3 Tribuni militum und 3 Tribuni celerum; hierzu kamen noch eine Anzahl von Leichtbewaffneten und namentlich Bogenschützen. Durch die Institutionen des Servius Tullius wurde später der Heerbann wesentlich erhöht. Danach waren zum Dienst auf eigene Kosten vom 17.—60. Jahr verpflichtet die Bürger der 5 Zensusklassen. Diese wehrfähige Mannschaft gliederte sich in zwei Aufgebote, die Jüngern, vom 17.—46. Jahr, zum Dienst im Feld verwandt, und die Ältern, welche die Stadt schützten. Die Bewaffnung dieser fünf Klassen, welche auch von jedem Bürger selbst beschafft werden mußte, war nach dem Vermögen verschieden. Die Aufstellung der Soldaten zur Schlacht geschah in der Phalanx, also in einer ununterbrochenen Linie mit sechs Mann Tiefe. In den zwei ersten Gliedern der Phalanx stand die erste Vermögensklasse, mit Panzer, Helm, rundem ehernen Schild (clipeus) und Beinschienen als Schutzaffen, im dritten und vierten Glied stand die zweite Klasse ohne Panzer, doch mit Helm und Beinschienen und langem, viereckigem Schild (scutum), während die beiden letzten Glieder von der dritten Klasse gebildet wurden. Die Soldaten der beiden letzten Klassen gehörten wahrscheinlich nicht zur Phalanx, sondern bildeten zusammen eine leichte Truppe, das Korps der Rorarii (s. d.). Ihnen wurden auch die Accensi velati zugeordnet, die ohne Bewaffnung als überzählige Ersatzmannschaft dem Heer folgten und ausschließlich zu militärischen Hilfsleistungen verwandt wurden. Die Truppschaffen der Soldaten in der Phalanx waren der Länge wegen mehr zum Stoß als zum Wurf geeignete Speer (hasta) und das kurze, zweischneidige Schwert (gladius). Diese Heerverfassung erlitt in der republikanischen Zeit und zwar zum großen Teil wahrscheinlich durch Camillus (um 400 v. Chr.) eine durchgreifende Veränderung: Seit der Belagerung von Veji (406) erhielten die Soldaten Sold, so daß das Heer jetzt dauernd im Feld gehalten werden konnte; die Bewaffnung wurde geändert, indem der größere Teil der Legionssoldaten statt der Hasta das kürzere, zum Wurf geeignete Pilum (s. d.) führte, der bisherige Lederhelm mit dem Stahlhelm vertauscht wurde und der Schild (scutum) einen Eisenbeschlag erhielt. Vor allem aber wurde das Gros der Phalanx in eine Anzahl kleinerer taktischer Körper aufgelöst. Die Stärke der Legionen, deren jährlich vier aufgestellt wurden (zwei für den Felddienst und zwei für Besatzungen), betrug außer 300 Reitern 4200 Mann, von welchen letztern 3000 Schwerbewaffnete waren. Diese 3000 zerfielen in drei Waffengattungen, nämlich in 1200 Hastati, 1200 Principes und 600 Triarii. Die Bedeutung dieser Namen läßt sich aus der Be-

waffnung oder Stellung der betreffenden Truppenkörper nicht mehr erklären, denn die Hastati führten nicht mehr die Hasta, welche allein den im dritten Treffen stehenden altgedienten Triariern zulam, sondern samt den Principes das Pilum; diese selbst nahmen nicht, wie ihr Name schließen läßt, die erste Stelle im Treffen ein, sondern die zweite. Man muß deshalb annehmen, daß die früher bedeutungsvollen Bezeichnungen beibehalten wurden, während die betreffenden Truppenkörper ihre Stellung in der Schlacht und ihre Bewaffnung änderten. Die 3000 Mann Kerntruppen jeder L. zerfielen ferner in 30 Manipeln (s. d.), von denen auf die Hastati, Principes und Triarii je 10 kamen, so daß ein Manipel der beiden ersten Gattungen 120, der letzten nur 60 Mann zählte. Jeder Manipel, welcher auch ein eignes Feldzeichen (signum, vexillum) hatte, das in jener Zeit der L. noch fehlte, zerfiel in zwei Büge (Centurien), die aber nach Bedarf jedesmal neu gebildet wurden und unter dem Befehl je eines Centurio standen. Die von dem Infanteriebestand der L. noch übrigen 1200 Mann waren leicht bewaffnet (s. Velites) und bildeten weder eigne Manipeln, noch hatten sie eigne Offiziere; vielmehr wurden sie in gleichen Teilen den 30 Manipeln zugewiesen, so daß jede derselben auf $120 + 40$, resp. $60 + 40$ Mann gebracht wurde. In der Schlacht, wo, wie schon angedeutet, die L. in drei Treffen aufgestellt wurde und die Manipeln einen seitlichen Zwischenraum zwischen sich ließen, der ihrer eignen Frontbreite von 20 Mann gleichkam, hatten die Velites ihre Stelle hinter ihrem Manipel, dessen Tiefe sie dadurch auf $\frac{120 + 40}{20}$, resp. $\frac{60 + 40}{20}$, also auf

8, resp. 5 Mann brachten. Übrigens waren die Manipeln schachbrettartig so aufgestellt, daß die zehn Manipeln des zweiten Treffens hinter die Lücken des ersten Treffens und die des dritten hinter die des zweiten zu stehen kamen. Sollten die Reihen aber gänzlich geschlossen werden, so ließ man die Veliten in halben Gliedern links und rechts von ihrem Manipel bis zur Frontstellung aufmarschieren. Das Kommando über die L. wechselte in der Zeit vor Marius unter sechs Militärtribunen (s. d.), Tribuni militum, von denen jeder dasselbe zwei Monate führte; unter ihnen standen 60 Centurionen, je zwei in einem Manipel. Das Avancement dieser Centurionen, welches vom Konsul durch die Militärtribunen vollzogen ward, geschah in der Zeit vor Marius durch alle 60 Centurionenstellen der L. hindurch, so daß ein Centurio zuerst die zehn Stellen bei den Hastati, dann bei den Principes, zuletzt bei den Triarii, die auch Pilani hießen, durchmachte. Der zweite Centurio in jedem Manipel war dem ersten untergeordnet; der 60. Centurio der L. hieß Decimus hastatus posterior, der erste Primus pilus (s. d.). Mit Einführung der Kohortenstellung fand auch das Avancement der Centurionen kohortenweise statt, so daß wahrscheinlich die sechs Centurionen der 10. Kohorte den untersten Rang, die der 1. Kohorte den ersten Rang (primi ordines) einnahmen. Das Kommando des ganzen konsularischen Heers, welches durch die zu den zwei Legionen noch hinzukommenden viel zahlreichern, aber leichter bewaffneten Kontingente der italischen Bundesgenossen (socii) auf 18,480 Mann Infanterie und 2400 Mann Kavallerie gebracht wurde, führte bis zum zweiten Mithridatischen Krieg um 70 v. Chr. stets ein Konsul oder Prätor, in Ausnahmefällen ein Diktator. Waren zwei Konsuln beim Heer, so wechselte täglich unter ihnen das Kommando. Nach dieser Zeit hatten den Oberbefehl

nicht mehr die Konsuln, sondern die Prokonsuln oder Proprätoren. Stets wurden auch dem Oberbefehlshabenden noch wenigstens zwei vom Senat auf Vorschlag desselben gewählte Legati beigegeben, die den Befehl über einzelne Heeresteile übernahmen.

Eine neue wichtige Veränderung in der L. kam seit Marius (um 107 v. Chr.) vor sich. Die Erhebungen geschahen ohne Rücksicht auf das Vermögen, weshalb die Reichen Gelegenheit fanden, sich dem Kriegsdienst zu entziehen, die Armen ihn als eine Ewerbsquelle betrachteten; es wurde also aus einer Bürgerheer ein Söldnerheer. Der Soldat blieb jetzt an nach seinem Eintritt 20 Jahre ununterbrochen beim Heer; hatte er ausgedient, so wurde er in den sogen. Militärkolonien durch Landbesitz versorgt, wenn er es nicht vorzog, noch als Vexillarius (s. d.) beim Feldherrn zu bleiben. Die Reiterei aus römischen Bürgern sowie die Velites wurden abgeschafft, die Stärke der L. aber auf 6000 Mann erhöht und in drei Klassen von Legionärsoldaten in der Bewaffnung einander gleichgestellt; die alten Bezeichnungen derselben behielten nur noch für die Titel der Centurionen Bedeutung. Vor allem aber zog Marius, gezwungen durch die Kampfweise der Cimbern, welche durch ihren wütenden Ansturm die nicht geschlossenen römische Manipularstellung leicht in Verwirrung brachten, die kleinen Truppenkörper zu größeren zusammen, indem er aus drei Manipeln eine Kohorte (s. d.), im ganzen also in der L. 10 Kohorten von je 600 Mann bildete. Die Stellung dieser Kohorten in der Schlacht war ähnlich wie die der Manipeln, nur daß jetzt in den drei Treffen je 4, 3 und 4 Kohorten standen. Die altgedienten Soldaten endlich, welche früher als Triarii im dritten Treffen gestanden hatten, nahmen jetzt das erste ein. Die L. erhielt seit Marius auch ihr eignes Feldzeichen, den silbernen oder goldenen Adler (aquila, Abbildung s. Adler), von Aquilifer getragen. Den Manipeln blieben ihre alten Standarten, während vermutlich auch die Kohorten besondere Feldzeichen erhielten. In späterer Zeit verminderte sich die Stärke der L. oft beträchtlich; die Legionen Cäsars sind meist nur auf 3600 Mann, zuweilen noch geringer, anzuschlagen, eine Folge davon, daß man die durch Schlachten entstandenen Lücken nicht ausfüllte, sondern lieber neue Legionen aufstellte. Die Stärke, aber nicht die Anzahl der Kohorten und Manipeln wurde hierdurch natürlich verändert. Cäsar hinterließ bei seinem Tod 40 Legionen, 36 v. Chr. verfügte Octavianus über 44, Antonius über 33 Legionen, und 23 n. Chr. fanden wir im römischen Reich 25 Legionen. Jetzt stellt sich das Bedürfnis heraus, die Legionen näher zu bezeichnen, womit man schon früher begonnen hatte, und so erhielt fast jede außer einer Nummer einen besonderen Beinamen nach ihrem Standort oder nach den Kaisern als Chefs, nach Gottheiten oder sonstigen auszeichnenden Prädikate.

Als unter den Kaisern die Zeit des Friedens gebrochen war, wurden die Legionen in feste Garnisonen verlegt und dadurch manche Änderungen in ihren Institutionen hervorgerufen. Das Kommando derselben, die nun auch wieder eine Reiterabteilung von vier Turmen (= 120 Mann) zugeteilt erhielten, sowie der mit ihnen verbundenen Auxiliartruppen fiel stets einem Legatus legionis zu, der Senatorrang hatte. In den Garnisonen hatten Praefecti castrorum als Platzkommandanten den Oberbefehl, zu welcher Stelle meist altgediente Centurionen, namentlich Primipili, befördert wurden. Unter Domitian traten diese Praefecti castrorum mit dem

fecti legionum als Kommandeure an die Stelle der Legati legionum. Endlich fand im Kampf den barbarischen Völkern an der Reichsgrenze eine Änderung in der Taktik statt, indem man vielleicht unter Nero, sicher unter Hadrian (117 — 138 n. Chr.) zu der alten Phalanx zurückkehrte. Dieselbe war acht Mann tief, und es waren die vier ersten Reihen mit dem Pilum, die letzten mit der Lancea bewaffnet. Da bei dieser Kampfsart die Einzelkämpfe der Soldaten wiederum mehr zurücktrat, fanden seit dieser Zeit auch Barbaren aller Art in begrenzter Zahl Aufnahme in die L. Im 4. Jahrh. n. Chr. wurden die Legionen von den Grenzen des Reichs in die Innere der Provinzen gezogen und führten damit die Bezeichnungen Legiones Palatinae und Praetorianae, während die Abwehr der geringeren Einfälle der Feinde den an den Grenzen fest angelegten Soldaten, Limitanei und Riparienses anvertraut, überlassen blieb. — In neuerer Zeit waren die früheren französischen Nationalgarden ebenfalls in Legionen und Kohorten geteilt, und selbst nach 1804 wurde die neue französische Armee in Legionen eingeteilt, die man nach den Departements des Reichs benannte. Napoleon I. belegte mit dem Namen Legionen Korps von unbestimmter Anzahl und verschiedener Gattung, die nur für die Dauer eines Feldzugs errichtet wurden. Dies galt auch von den im Befreiungskrieg in England und Rußland, bei der Eroberung von Algier durch Frankreich, während des Russfeldzugs durch England u. a. aus Ausländern gebildeten Truppen, die man Legionen nannte (s. Fremdenlegion).

Legionär (franz.), ein zur Legion gehöriger Soldat; in Frankreich auch s. v. w. Mitglied der Ehrenlegion.

Légion d'honneur (franz., spr. lèchion donnör), Ehrenlegion.

Legis actiones (lat.), im röm. Prozeßverfahren feierlichen Formen, deren man sich bei der Klageführung bis ins 6. Jahrh. bediente; dann alle vor dem Magistrat gehörenden feierlichen Handlungen, z. B. Manumissio, Emancipatio, Adoptio u. dgl.

Legislativ (neulat.), gesetzgebend; **Legislative** (franz. assemblée législative), gesetzgebende Versammlung; auch gesetzgebende Gewalt (s. d.).

Legislator (lat.), Gesetzgeber; **legislatorisch**, zur Gesetzgebung gehörig, gesetzgeberisch.

Legislatur (Legislation, lat.), Gesetzgebung, gesetzgebender Körper; **Legislaturperiode**, der Zeitraum, für welchen die Abgeordneten gewählt werden, z. B. beim deutschen Reichstag drei Jahre.

Legismus (neulat.), das Festhalten am Gesetz, besonders am starren Buchstaben desselben.

Legisten (mittellat.), Rechtsgelehrte, namentlich im Mittelalter (im Gegensatz zu Dekretisten, s. d.) diejenigen, welche nur das weltliche (römische) Recht als Grundlage des Staatslebens anerkennen wollten.

Legitim (lat.), gesetzlich, rechtlich oder wenigstens für anerkannt; s. Legitimität.

Legitima portio (lat.), s. v. w. Pflichtteil.

Legitimation (neulat., »Gültigmachung«), Herstellung der Rechtmäßigkeit, Nachweis der Zuständigkeit; bei unehelichen Kindern der Akt, wodurch dieselben ehelich gebornen gleichgestellt werden. Dieser erfolgt durch nachherige Ehe zwischen dem Vater und der Mutter des unehelichen Kindes (Legitimatio subsequens matrimonium), aber auch durch Konfirmation des Regenten (l. per rescriptum principis) auf Gesuch des Vaters oder, wenn dieser seinen Wunsch im Testament ausgedrückt hat, des Kindes oder der Mutter (l. per testamentum). Eine Hauptfolge dieser beiden Arten der L. ist die Entstehung der väterlichen Gewalt des Erzeugers über sein uneheliches Kind und ein gegenseitiges Erbrecht des Vaters und des Kindes. Ein eigentümliches Institut des deutschen Rechts des Mittelalters war die sogen. Legitimatio ad honores (l. minus plena, l. germanica), womit man die Aufhebung des Makels, welcher auf der unehelichen Geburt haftete, bezeichnete, und die den Legitimierten fähig machte, in Ämter u. dgl. einzutreten. Statistische Erhebungen über die L. unehelicher Kinder wurden bisher nur vom Ausland bekannt. In Österreich, wo im allgemeinen 14 Proz. der gebornen Kinder, in den Alpenländern mehr, in Kärnten sogar 46 Proz. auf die unehelichen entfallen, hat man neuerdings die Nachweisungen angeordnet, ebenso in Berlin seit 1882. In Belgien wurden 44,8 Proz., in Frankreich 24,4 Proz., in den englischen Städten, speziell in London, 17,5, bez. 20 Proz. der unehelich Gebornen legitimiert. Im Prozeßwesen bezeichnet Legitimatio ad praxim den Beweis, daß eine gewisse Person von Staats wegen ermächtigt ist, streitenden Parteien als Rechtsanwalt zu dienen; L. ad processum die vom Rechtsanwalt durch Übergabe der Vollmacht beizubringende Bescheinigung, daß die Partei ihn mit Führung des Prozesses beauftragt hat; L. ad causam den nötigen Falls vom Kläger zu liefernden Nachweis, daß gerade er der rechte Kläger (sogen. Aktivlegitimation) und gerade der in Anspruch Genommene der rechte Beklagte (sogen. Passivlegitimation) sei. Im Polizeiwesen versteht man unter L. einen Vorweis, welcher nicht alle Erfordernisse und Eigenschaften eines Passes hat, aber doch ebenfalls dazu dient, sich auszuweisen (vgl. Pass). Die deutsche Gewerbeordnung macht den Gewerbebetrieb im Umherziehen von der Ausstellung eines Legitimations- oder Wandergewerbebescheins abhängig (s. Gewerbe-gesetzgebung, S. 294).

Legitimieren (neulat.), für legitim erklären, die Legitimität (s. d.) darthun, erteilen; sich l., darthun, bescheinigen, daß man zur Vornahme einer Handlung befugt, bevollmächtigt sei, auch sich über seine Persönlichkeit ausweisen (s. Legitimation).

Legitimisten (franz. Légitimistes), die Anhänger des Legitimitätsprinzips (Legitimismus) oder »Gottesgnadentums«, d. h. des Grundsatzes, daß die Landeshoheit ein gleich Privatrechten vererbliches, vom Volkswillen unabhängiges Recht sei; speziell in Frankreich diejenige Partei, welche den ältern Zweig der Bourbonen als berechtigt zur Regierung anerkannte, im Gegensatz zu den Orléanisten. In Spanien s. v. w. Karlisten.

Legitimität (neulat.), Gesetz- oder Rechtmäßigkeit eines Besitzes, Anspruchs, Verhältnisses u. dgl., in engerer Bedeutung die Rechtmäßigkeit einer Staatsregierung. Der verfassungsmäßig zur Regierung Berechtigte heißt der legitime Regent, im Gegensatz zum Usurpator. Der Mangel der L. eines solchen wird indessen durch die Anerkennung desselben in seiner Eigenschaft als Souverän von Seiten der fremden Staaten gehoben. Von den ältern Diplomaten, zumeist von Talleyrand auf dem Wiener Kongreß, ward die L. ausschließlich den erblichen Fürstenhäusern unter Berufung auf »das Recht göttlicher Fügung« zugesprochen und auf Grund derselben die Unumschränktheit und Unveränderlichkeit ihrer Herrschergewalt (Königtum von Gottes Gnaden), namentlich von der Metternichschen Schule, zum unumstößlichen Grundsatz der Politik gemacht (sogen. Legitimitätsprinzip). Im diametralen Gegensatz hierzu steht

daß von Napoleon III. proklamierte und zur Erreichung seiner politischen Pläne benutzte Nationalitätsprinzip, welches angeblich der freien Selbstbestimmung der Völker die Wahl ihrer Staatsbeherrscher überließ. Vgl. Held, L. u. Legitimitätsprinzip (Würzb. 1859); Brodhäus, Das Legitimitätsprinzip (Leipz. 1868).

Unter L. des Kindes versteht man die Eigenschaft eines Kindes, welches in gesetzmäßiger Ehe erzeugt ist; es gilt aber jedes während der Ehe von der Frau empfangene als vom Ehemann derselben erzeugt (pater est, quem nuptias demonstrant), eine Rechtsvermutung, welche nur durch den Gegenbeweis beseitigt werden kann, daß der Ehemann das Kind nicht erzeugt haben könne, z. B. wegen Abwesenheit. Gegen den Ehemann kann auf Anerkennung der L. geklagt werden. Der wirklich ehelichen Abstammung steht die aus einer vermeintlichen Ehe gleich, d. h. aus einer solchen, welche in der gesetzlichen Form eingegangen und von beiden Ehegatten für gültig gehalten wurde, aber wegen eines Ehehindernisses nichtig ist. Auch kann ein uneheliches Kind durch nachfolgende Ehe seiner Eltern »legitimiert« werden (s. Legitimation).

Legnago (spr. lenjago), befestigte Distrikthauptstadt in der ital. Provinz Verona, am rechten Ufer der Etsch, über welche eine Brücke nach dem gegenüberliegenden Porto di L. führt, und an der Eisenbahn Verona-Novigo, hat ein schönes Stadthaus, ein Thor in dorischem Stil von Sanmichele und (1881) 3514 Einw., welche Lederfabrikation, starken Reiskbau, Handel mit Reis, Seide und Getreide treiben. Hier 26. März 1799 Niederlage der Franzosen unter Scherer gegen die Österreicher unter Kray. Die alten Befestigungswerke wurden 1801 unter Napoleon I. geschleift. 1815 wurde L. neu befestigt und bildet seither mit Verona, Mantua und Peschiera das sogen. Festungsviereck. Unterhalb L. führt von der Etsch durch sumpfiges Reisland (Belli Veronesi) der schiffbare Kanal Naviglio di L. zum Tartaro.

Legnano (spr. lenjano), Flecken in der ital. Provinz Mailand, Kreis Gallarate, an der Olona und an der Eisenbahn Mailand-Varese, hat eine von Bramante entworfene Kirche (mit schönem Altarbild von Bernardino Luini), bedeutende Baumwollspinnereien und Webereien, Färbereien, Seidenfilanden und (1881) mit dem am linken Olonaufser gelegenen Legnano 6643 Einw. Der Ort ist historisch merkwürdig durch die Schlacht vom 29. Mai 1176, in welcher die Lombarden über Kaiser Friedrich I. siegten. Zur 700jährigen Feier derselben wurde 1876 ein Siegesdenkmal auf dem Schlachtfeld errichtet.

Lagoa, die portug. Meile, früher = 6196,950 m, jetzt = 5000 m.

Légouvé (spr. lögüwé), 1) Gabriel Marie Jean Baptiste, franz. Dichter, geb. 23. Juni 1764 zu Paris, schrieb die Dramen: »La mort d'Abel« (1792), »Epicharis, ou la mort de Néron« (1793), »Quintus Fabius« (1795), »Laurence« (1798), »Étéocle et Polynice« (1799) und »La mort de Henri IV« (1806), gut abgefaßte, durch rednerische Effekte glänzende Exercitien im klassischen Stil, von denen nur die beiden ersten einen dauernden Erfolg hatten, veröffentlichte dann mehrere Elegien und begründete seinen Ruhm durch das Gedicht »Le mérite des femmes« (1801), ein Loblied auf das schöne Geschlecht, welches über 40 Auflagen erlebt hat. L. wurde 1798 in das Institut aufgenommen, vertrat einige Jahre lang Delille am Collège de France in seiner Professur der lateinischen Dichtkunst, war von 1807 bis

1810 Direktor des »Mercure de France« und starb 30. Aug. 1812. Seine »Euvres« sammelten Bouilly und Malo (Par. 1826, 3 Bde.).

2) Ernest, franz. Theaterdichter und Schriftsteller, Sohn des vorigen, geb. 15. Febr. 1807 zu Paris, erlangte schon 1827 mit einem Gedicht über die Buchdruckerkunst einen Preis der Akademie und trat dann als Romanschriftsteller mit »Max« (1833), »Edith de Falsen« (1840) u. a. vor die Öffentlichkeit, aber ohne besondern Erfolg. Erst eine Reihe von Vorlesungen, die er 1847 als Dozent am Collège de France über die Entwicklungsgeschichte der Frauen hielt und später in den Werken: »Histoire morale de la femme« (7. Aufl. 1882) und »La femme en France au XIX. siècle« (1864) veröffentlichte, regte die Teilnahme des gebildeten Publikums und wandte ihm insbesondere den Teil desselben zu, der fortan seinen treuesten Anhang bildet: die Frauen der höhern Stände. Einen verwandten Ton schlug er später mit demselben Erfolg in »La science de la famille« (1867) und in »Messieurs les enfants« (1868) an, einer launigen Verherrlichung des französischen Kindes als Alleinherrschers im Hause, die ihm das Herz aller Mütter gewann. Inzwischen war L. auch als Dramatiker aufgetreten und hatte mit Glück, daß drei große Tragödien in von ihm entworfenen Rollen sich auszeichneten: »Mademoiselle Mars« in »Louise de Lignerolles« (mit Dumas), die Rachel in »Adrienne Lecouvreur« (mit Scribe, 1849) und A. Ristori in der Tragödie »Médée«. Seine Stücke von L. sind: »Bataille de dames« und »Les contes de la reine de Navarre« (beide mit Scribe, 1851); »Par droit de conquête« (1855); »Le pamphlet« (1857); »Les doigts de fée« (mit Scribe, 1859); »Béatrix« (nach seinem eignen Roman »Béatrix, ou la madonne de l'art«, 1861); »Le jeune homme qui ne fait rien« (1861); »Les deux reines de France« (1865, lange Jahre von der Zensur verboten); »Miss Suzanne« (1866); »Anne de Kerviler« (1868) und »La considération« (1880). Von sonstigen Werken erwähnen wir: »Les pères et les enfants au XIX. siècle« (1867—69, 2 Bde.), ein Teil der öffentlichen Vorträge, die L. unter großem Andrang des Publikums über die Familienfrage, die Frauenfrage, über Erscheinungen der Litteratur und Kunst u. s. w. länger als zwei Jahrzehnten zu halten pflegte; ferner »Nos fils et nos filles« (1879); »L'art de lire« (2. Aufl. 1881); »La lecture en action« (1881; neue Ausg. mit dem vorigen u. b. L.: »La lecture en famille«, 1883) und »Soixante ans de souvenirs« (1883 bis 1887). L. ist seit 1855 Mitglied der Akademie.

Légrád, Markt im ungar. Komitat Zala, gegenüber der Mündung der Mur in die Drau, Station der Südbahnlinie Kanizsa-Zálangy, mit (1880) 2700 kroatischen und ungar. Einwohnern, Schiffsahrt und lebhaftem Handel.

Legrand, Pierre, franz. Politiker, geb. 13. März 1834 zu Lille, studierte die Rechte, ward Advokat in seiner Vaterstadt und als eifriger Republikaner von der Regierung der nationalen Verteidigung 21. Sept. 1870 zum Präfekten des Norddepartements ernannt. Er beteiligte sich eifrig an der Auffstellung der Nationalarmee unter Faidherbe, forderte aber wegen der Auflösung der Generalräte im Januar 1871 seine Entlassung. 1876 zum Deputierten gewählt, schloß er sich in der Kammer dem Republikanischen Verein an und wurde als eifriger Anhänger Gambetta dessen Präsident. Im Kabinett Duclerc vom 7. Juli 1882 übernahm er das Ministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten, trat jedoch schon im Februar

zurück und war auch 1885 unter Briffon nur ze Zeit Handelsminister. Bei den Wahlen vom tober 1885 nicht wieder gewählt, zog er sich in das ivatleben zurück.

Legrenzi, Giovanni, bedeutender ital. Komponist, woren um 1625 zu Clusone bei Bergamo, Schüler i Pallavicino, war erst Organist in Bergamo, später rektor des Konservatoriums bei Mendicanti in nedig und seit 1685 Kapellmeister an San Marco elbst; starb im Juli 1690. L. war das Haupt der wenezianischen Musikschule und bildete zahlreiche tüchtige Schüler (darunter Votti). Er kompo- tie 17 Opern (zumeist für Venedig), die besonders der Behandlung der Instrumentalbegleitung einen tschritt bekunden, außerdem Trios (Sonäten) für mmer und Kirche, eine große Zahl 2—5stimmiger tetten und Psalmen, Kantaten etc. Auch vergröß- te er das Orchester der Markuskirche erheblich, so i dasselbe auf 34 Spieler gebracht wurde.

Legros (fr. Laro), 1) Pierre, franz. Bildhauer, 1656 zu Paris, gewann als Zögling der dortigen idemie mit einem Relief, welches den mit seiner Fa- lie in die Arche einziehenden Noah darstellte, den en Preis der Skulptur und ging darauf als Pen- ar nach Rom. Nach Paris zurückgekehrt, erhielt ielsfältige Beschäftigung für die Gärten der Tui- en und von Versailles. Da er aber in seiner Hei- t weniger Beifall fand als in Rom, lehrte er da- zurück und starb 1719 daselbst. L. war nament- in der technischen Behandlung Meister; edle Ein- heit aber und Naturwahrheit lassen seine Gestalten miffen. Zu seinen besten Werken gehören: der umph der Religion, auf dem Hauptaltar der Je- entkirche in Rom; die Verkörperung des heil. Lud- von Gonzaga, im Collegio Romano (Relief); Statue des heil. Stanislaus Koska auf dem rbebett; die Kolossalstatue des heil. Dominikus, der Peterskirche; die Apostel Thomas und Bar- lomäus, in der Kirche San Giovanni im Lateran.) Alphonse, franz. Maler und Radierer, geb. Mai 1837 zu Dijon, bildete sich im Atelier von nbon in Paris, dann bei Decoq de Boisbaudran bereifte längere Zeit Spanien, von wo er Mo- zu zahlreichen Bildern mitbrachte. 1866 ließ ich in London nieder. Nachdem er 1857 mit Porträt seines Vaters debütiert hatte, folgten: elus (1859), das Botivbild (Museum in Di-), die Steinigung des Stephanus (Galerie in anches), Mönche im Gebet, die Ehrenerklärung eum des Luxembourgs, die Pilgerfahrt (Galerie iverpool), ein spanisches Kloster, die Einsegnung eers (1873), die Taufe, der Kesselflicker, die chenschule. Von seinen Radierungen sind her- uheben: der Mönch mit der Fackel, der Tod des rranziskus, das Porträt von Thomas Carlyle, olzhauer, die Pestkranken.

Iguana (fr. Iguana), die spanische Meile, früher = 2,7 m, später = 6687,24 m. Das neue Wegmaß as Kilometro. L. maritima = 5565,33 m.

Iguanodon (Baumagame, Iguana Laur.), Rep- ngattung aus der Ordnung der Eidechsen und der ilie der Leguane (Iguanidae), Tiere mit gestred- eitlich zusammengedrücktem Leib, großem, vier- gem Kopf, kurzem Hals, kräftigen Beinen, sehr ehigen Füßen, sehr langem, am Grund zusam- gedrücktem, oft mit dornigen Wirtelschuppen be- em Schwanz, großem Kehlsack mit Stachelkamm, em Rückenlamm, höckerigen und gekielten Kopf- bern und schwach gekielten Schuppen an den Sei- des Leibes. Der gemeine L. (Iguana tubercu-

lata Laur.), 1,5 m lang, blattgrün, an mehreren Stellen in Blau, Dunkelgrün, Braun übergehend, auf der Unterseite und an den Beinen gestreift, am Schwanz geringelt, lebt in Brasilien, Mittelamerika und auf den Antillen, meist auf Bäumen, am Wasser, in welchem er sehr gut schwimmt und taucht, nährt sich hauptsächlich von Insekten, frisst aber auch Pflan- zenstoffe, setzt sich, in die Enge getrieben, mutig zur Wehr und zeigt sich boshast und tückisch. Das Weib- chen legt weiße Eier von der Größe der Taubeneier in den Sand, kümmert sich aber nicht weiter um die- selben. Oft findet man in den Bruthöhlen sehr zahl- reiche Eier, welche von mehreren Tieren herkommen. Man jagt diese und andre Arten wegen ihres sehr zarten Fleisches, auch werden die Eier gern gegessen. Man hält sie auch in Gärten und Häusern, wo sie lästige Insekten fangen. Über die Familie der Le- guane s. Eidechsen.

Legümen (lat.), s. v. w. Hülsen (s. d.).

Legumin (Erbsenstoff), der in großer Menge in den Hülsenfrüchten, auch im Hafer vorkommende Protein- körper, wird erhalten, wenn man die Samen mit kaltem, Aylali enthaltendem Wasser extrahiert und den Aus- zug mit Essigsäure fällt. L. ist in reinem Wasser kaum, leicht dagegen in Wasser, welches etwas Kali- hydrat enthält, und in Lösungen von basisch phos- phorsaurem Kalilöslich. Vekteres Salzvermittelt auch die Lösung des Legumins in den Samen. Nach Kochen mit Wasser wird es in Alkalien und Säuren unlös- lich. Aus seinen Lösungen wird es durch Lab, Essig- säure, Alkohol etc. gefällt; die Lösung gerinnt beim Erhitzen nicht wie Eiweißlösung, bildet aber beim Verdampfen eine sich immer wieder erneuernde Haut wie die Milch. Beim Kochen mit verdünnter Schwe- felsäure gibt es neben Tyrosin und Leucin viel Aspa- raginsäure und wenig Glutaminsäure. Die große Ähnlichkeit des Legumins mit dem Kasein hat meh- rere Chemiker veranlaßt, beide Körper für identisch zu erklären; daher der Name Pflanzenkasein (s. d.).

Leguminosen (Hülsenfrüchtige), Ordnung im natürlichen Pflanzensystem unter den Dicotyledonen und Polypetalen, charakterisiert durch meist zygo- morphe (schmetterlingsförmige) Blüten mit fünf- gliederigen Blütenkreisen, meist zehn, seltener zahl- reichern, monadelphischen oder diadelphischen, peri- gynischen Staubgefäßen und ein einziges vorderes Karpell, welches einen einfächerigen, oberständigen Fruchtknoten darstellt, der sich zu einer ein- oder viel- samigen Hülse (legumen), seltener zu einer Nuß oder Gliedernuß ausbildet; Kräuter und Holzgewächse mit meist fieder- oder handsförmig zusammengesetzten, mit Nebenblättern versehenen Blättern; enthält die Familien Mimosen, Swartkieen, Cäsalpinieen und Papilionaceen.

Leh (Le), Hauptstadt des Gouvernements Ladak in Kaschmir, auf einem 870 m hohen Hügel, 3440 m ü. M., hat hohe, von ionischen Türmen überragte Mauern, enge Straßen mit hohen, weiß getünchten Häusern, einen Palast des frühern Herrschers, ein Denkmal des 1874 hier gestorbenen österreichischen Geologen Stoliczka und 4000 Einw. Die Fremden wohnen in einer Vorstadt. L. ist der große Markt für das östliche Tibet und das Rendezvous für die Kauf- leute Indiens und des chinesischen Turkistan; nament- lich ist es Hauptstapelplatz für Schafwolle. Seit 1870 ist daselbst ein britischer Beamter stationiert zur Kon- trolle des Durchgangshandels.

Lehbacher Schichten, s. Dyasformation.

Lehde, Land, welches von jeher oder seit langer Zeit sich selbst, der Natur, überlassen war.

Lehe (Bremerlehe), Flecken und Kreishauptort im preuß. Regierungsbezirk Stade, an der Geeste und unmittelbar nördlich von Bremerhaven, mit diesem und dem südlich angrenzenden Geestemünde durch eine Pferdeisenbahn verbunden, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, Dampfmühlen und Dampfsägerei, Ziegeleien, Kunstgärtnereien, eine Eisfabrik, Bierbrauerei, 8 Wasserleitungen (auch für Bremerhaven), Festungswerke an der Wesermündung und (1885) mit Garnison (3. Matrosen-Artillerieabteilung) 11,011 meist evang. Einwohner.

Lehen (Lehnrecht, Feudum), das ausgedehnteste dingliche und vererbliche Nukungsrecht an einer fremden Sache, welches ursprünglich von deren Eigentümer gegen das Versprechen der Treue verliehen worden ist; auch Bezeichnung für den Gegenstand, namentlich für ein Grundstück, welches auf diese Weise verliehen wurde. S. Lehnswesen.

Lehesten, Stadt im meining. Kreis Saalfeld, im Thüringer Wald und an der Eisenbahn Ludwigstadt-L., hat die größten Schieferbrüche Deutschlands (2400 Arbeiter und 900,000 Mk. jährlicher Ertrag), Fabrication von Schiefertafeln, Handel mit Dach- und Tafelschiefer und (1885) 2078 evang. Einwohner. Der Ort (Lesteni) wird schon im 9. Jahrh. erwähnt.

Lehsfeld, Otto, Schauspieler, geb. 3. Febr. 1825 zu Breslau, ging, obwohl zum Studium der Medizin bestimmt, im 21. Jahr zur Bühne, die er als Franz Moor in Posen 1845 zum erstenmal betrat. Nach Engagements in Hamburg, Graz und Würzburg berief Dingelstedt den Künstler 1855 nach München, wo er während eines einjährigen Aufenthalts bedeutende Fortschritte in der Ausbildung seines Talents machte, das übrigens schon zwei Jahre früher im St. Jamesstheater zu London die volle Anerkennung erfahren hatte. Von München nach Danzig berufen, blieb er hier ebenso wie in Kassel und Frankfurt a. M. ein Jahr, bis ihn 1860 Dingelstedt für das von ihm geleitete Hoftheater in Weimarengagierte, zu dessen Mitgliedern er bis 1871 gehörte. Seit jener Zeit gab er nur noch Gastspiele, die ihn einigemal auch nach Berlin führten. Er starb 23. Nov. 1885 in Weimar. Vorwiegend Helden- und Charakterspieler, mit trefflichen äußern Mitteln, verband L. eine frische Ursprünglichkeit und poetische Vertiefung des Spiels, das auch in dämonischen Momenten seine Wirkung nicht versagte. Vgl. v. Bamberg, D. L., ein Erinnerungsblatt (Halle 1886).

Lehigh (spr. li-hal), Nebenfluß des Delaware im nordamerikan. Staat Pennsylvanien, durchfließt ein reiches Kohlenbecken und mündet bei Easton. Ein 1820 eröffneter Kanal begleitet den Fluß 114 km weit bis Rauch Schunk.

Lehinch (spr. lehntsch), Dorf in der irischen Grafschaft Clare, an der Liscannorbai, ist Sitz des katholischen Bischofs von Kilmacduagh und Kilsenora und hat 279 Einw.

Lehm, Verwitterungsprodukt verschiedener Gesteine, besteht aus einem innigen Gemenge von 30 bis 50 Proz. Thon mit Eisenoxyd, Quarzsand, Glimmerblättchen, etwas Kalk etc. und besitzt je nach seinem Eisengehalt eine hellere oder dunklere, gelbe bis gelbbraune Farbe; er fühlt sich weniger fettig an als Thon, bindet das Wasser nicht so stark wie dieser und schwindet beim Trocknen in geringerem Grade. Diese Eigenschaften variieren nach der quantitativen Zusammensetzung des Lehms, der durch Aufnahme von Quarzkörnern in Sand oder Sandmergel, durch Aufnahme von Kalk in Mergel übergeht. Der L. wird beim Brennen rot oder bläulichrot, in starker Hitze

schmilzt er zu einer schwärzlichen oder blaugrauen Schlacke. Da L. ein oberflächiges Zerfallsprodukt der oft direkt darunter oder doch nicht entfernt anstehenden Gesteine ist und höchstens von der Ackerkrume bedeckt wird, so bereitet seine Gewinnung keine Schwierigkeiten; er findet vielfältige Anwendung in der Baukunst, gebrannt zu Dach- und Kauerziegeln, roh zu Lehmsteinen, Lehmputz, Strohlehm, zum Ausstreichen der Fachwände, zum Vermauern der Steine bei Brandmauern, Schornsteinen, Dächern. Vom L. zu unterscheiden ist der Löß (s. d.), welcher allerdings, aber nur durch oberflächige, das Calciumcarbonat auslaugende Prozesse in lehmartige Gesteine übergehen kann.

Lehm., bei botan. Namen Abkürzung für Johann Georg Christian Lehmann, geb. 1792 zu Havelk in Holstein, starb als Direktor des botanischen Gartens zu Hamburg 1860. Primulaceen, Asperifolaceen, Mikotianeen, Potentillen, australische Pflanzen.

Lehmann, 1) Johann Georg, Topograph, geb. 11. Mai 1765 in der Johannismühle bei Baruth, ward Soldat und Kompanieschreiber zu Dresden, besuchte die dortige Kriegsschule und erregte Aufmerksamkeit durch topographische Arbeiten. 1793 als Sergeant verabschiedet, unternahm er die Vermessung eines Teils des Dessauer Gebiets sowie der Herrschaft Lichtevalde, wurde Straßenbauaufseher des Wittenberger Kreises und 1798 Offizier und Lehrer an der Ritterakademie zu Dresden. 1806 in den sächsischen Quartiermeisterstab berufen, nahm er an der Schlacht bei Jena teil, nahm 1807 als Hauptmann an der Belagerung von Danzig und an der Blockade von Graudenz teil, starb als Major und Direktor der Militärplanckammer in Dresden 6. Sept. 1811. L. verbesserte Konstruktion und Gebrauch des Rektisches und stellte eine neue, bald sehr verbreitete Methode für das Situationszeichnen auf. In seinen Grundzüge in der 1799 erschienenen Schrift »Darstellung einer neuen Theorie zur Bezeichnung der schiefen Flächen« enthalten sind, eine ausführliche Darstellung aber in seinem nach Lehmanns Tod von Fischer herausgegebenen Hauptwerk: »Die Kunst vom Situationszeichnen« (Dresd. 1812—16, 2 Bde; 5. Aufl. 1843), fanden (s. Landkarten, S. 459).

2) Jakob Heinrich Wilhelm, astronom. Forscher, geb. 3. Jan. 1800 zu Potsdam, studierte Theologie, ward 1823 Inspektor am Joachimsthalschen Gymnasium in Berlin, 1824 Konrektor am Gymnasium in Greifswald, fungierte 1832—43 als Rektor in Derwitz und Krielow im Regierungsbezirk Potsdam, wandte sich dann aber der Astronomie zu und wurde bis 1847 von Jacobi und 1847—48 am Ende mit astronomischen Rechnungen beschäftigt. Seitdem lebte er als Privatmann in Potsdam und Spandau, an welcher letztem Ort er 1863 starb. Arbeiten von ihm finden sich in den »Astronomischen Nachrichten« sowie den mathematischen Zeitschriften von Grunert und Crelle; selbständig erschienen: »Anfangsgründe der höhern Mechanik, nach der antiken, rein geometrischen Methode bearbeitet« (Berl. 1831); »Über den Halleyschen Kometen« (Potsd. 1835); »Über die sehr großen und totalen Sonnenverfinsterungen« (Berl. 1842).

3) Joseph, Publizist, geb. 28. Dez. 1801 zu Glogau, besuchte die Friedrich-Wilhelms-Schule zu Breslau, trat in den 20er Jahren in das Reichs-Bankgeschäft in Berlin ein, wo er sich nebenbei in schriftstellerischen Versuchen übte, und wurde 1827 bei Gründung der »Preussischen Staatszeitung« (heutigen »Staatsanzeigers«) auf A. v. Humboldt

Empfehlung als Hilfsarbeiter bei der Redaktion der *Zeitung* beschäftigt. Außer den ihm amtlich aufgetragenen politischen Artikeln bearbeitete L. für das neue Jahr bald auch ein reichhaltiges, vorzugsweise der skandinavischen Literatur gewidmetes Feuilleton, aus dem das *Magazin für die Literatur des Auslandes* hervorging, das L. seit Januar 1832 als selbständige Beilage der *Staatszeitung*, später aber eine eigene Wochenschrift herausgab. In der Folgezeit er in seiner Vaterstadt als Direktor der Nieder-Schlesischen Eisenbahn, bis er 1865 nach Berlin zurückkehrte, um von neuem die Redaktion seines *Magazins* zu übernehmen. Er starb daselbst 19. Febr. 1873.

1) Peter Martin Orla, dän. Staatsmann, geb. 19. Mai 1810 zu Kopenhagen aus einer holsteinischen Familie, widmete sich in Kopenhagen, Kiel und Berlin dem Studium der Rechte, lehrte 1833 in seiner Vaterstadt zurück und beteiligte sich schon als Kandidat an den politischen Bewegungen seines Vaterlandes, namentlich als eifriger Mitarbeiter der *„Fædreland“*, dessen Redaktion er später übernahm. 1839 stand er an der Spitze der Deputation, welche von Christian VIII. Verleihung verfassungsmäßiger Freiheiten verlangte. Von der Regierung zur Advokatur zugelassen, ward er in den Geringerath und 1840 in die Ständeversammlung gewählt. Doch standen bei L. die das innere Staatsleben betreffenden Bestrebungen nur auf zweiter Stufe, auf erster dagegen die nationale Tendenz, und zwar verfolgte er in letzterer Beziehung hauptsächlich den Gedanken, Holstein und Lauenburg sich zu überlassen und dafür Schleswig völlig an Dänemark anzuschließen und mit diesem durch eine gemeinsame Verfassung zu verbinden. In dem seitdem bekannten *„Offenen Briefe“* von 1846 entzündete Streit zwischen den dänischen und deutschen Provinzialständen stand L. an der Spitze der eiderdänischen oder nationalliberalen Partei, welche bald darauf in Dänemark zur Herrschaft kam. Die Kopenhagener Bewegung im März 1848 brachte L. als Minister ohne Portefeuille in das sogen. Kasino-Ministerium. Er erhielt hierauf die Mission, das dänische und Londoner Kabinett für die eiderdänischen Pläne zu gewinnen, erreichte aber diesen Zweck nicht in London teilweise. Bei dem Umschwung der dänischen Politik im November 1848 erhielt er seine Entlassung und ward zum Amtmann von Beile in Schleswig ernannt, im April 1849 in Rolding von den Schleswig-Holsteinern gefangen genommen und mehrere Monate auf Schloß Gottorp festgehalten; freigelassen, ward er in den konstituierenden Reichstag gewählt, wo er der Hauptverfasser der Gesetze war, durch welche Dänemark zu einem konstitutionellen Staat mit völlig demokratischem Grundgesetz gemacht wurde. 1855 war L. Mitglied des außerordentlichen Landtagsgerichtshofs, vor welchem die im Dezember 1854 abgetretenen Minister belangt wurden, und 1856 als Mitglied des Reichsraths. Am 14. Sept. 1861 dem Portefeuille des Innern betraut, nahm er 1863 mit dem gesamten Ministerium seine Entlassung und starb 13. Sept. 1870, nachdem eine Politik, deren Ziel Ausrottung des Deutschthums in Schleswig war, hatte scheitern sehen.

2) Heinrich, franz. Maler, geb. 14. April 1814 in Kiel, erhielt den ersten Unterricht von seinem Vater, dann von Ingres in Paris. Er trat im Salon 1835 mit Tobias und der Engel auf. 1837 wurde er von Ludwig Philipp beauftragt, den Tod Napoleons des Großen für die Galerie von Versailles zu malen. Gegen Ende des Jahres siedelte er nach

München über, von wo er 1838 nach Italien ging. Später lehrte er nach Paris zurück. Unter den Staffeleibildern des Künstlers, der sich in Frankreich hatte naturalisieren lassen, sind zu nennen: der Fischer, nach Goethe (1837, Museum von Carcassonne); die Töchter der Quelle, Mariuccia (beide 1842); Prometheus (1851, im Luxembourg); Ankunft der Sara bei den Eltern des Tobias (1866). Diese Bilder zeichnen sich durch Feinheit und Kraft der Modellierung und Anmut der Form aus. Seine Formenkenntnis kam ihm namentlich auch in seinen zahlreichen Porträten zu gute. Vortrefflich verstand sich L. auf dekorative Malerei in Fest- und Prachträumen. Ende der 50er Jahre malte er im Thronsaal im Luxembourg, dann im Palais de Justice zu Paris. Unter seinen monumentalen Kirchenmalereien sind die in der Kapelle des Heiligen Geistes zu St. Merry die bedeutendsten; von den Altarbildern sind die Geißelung Christi (von 1842, in St. Nicolas zu Boulogne) und Maria Himmelfahrt (1850, St. Louis en l'Isle) zu nennen. Seine Schöpfungen haben meist einen akademischen Charakter, dem es an Wahrheit und Wärme fehlt. Er starb 31. März 1882 in Paris.

3) Rudolf, Maler, Bruder des vorigen, geb. 19. Aug. 1819 zu Ottensen, Schüler seines Bruders, bereiste Deutschland, hielt sich längere Zeit in England auf und ließ sich sodann in Rom nieder. Er schildert das italienische Volksleben in Bildern größern Umfanges, von denen besonders: Sixtus V. segnet die Pontinischen Sümpfe (1847, Museum von Lille), Wallfahrerin aus den Abruzzen in der Campagna, Ziegenhirtin der Abruzzen, Hande und Graziella, sein populärstes Bild, früher Morgen in den Pontinischen Sümpfen, Ave Maria hervorzuheben sind. Er hat auch zahlreiche Porträte gemalt. Seit 1866 lebt er in London.

4) Theodor Heinrich Wilhelm, Begründer der deutsch-nationalen Partei in Schleswig-Holstein, Vetter von L. 1), geb. 22. Nov. 1824 zu Rendsburg, studierte die Rechte in Tübingen, Heidelberg und Kiel, machte 1848–50 den Krieg gegen Dänemark mit und ward 1851 Advokat in Kiel. Als Abgeordneter der holsteinischen Provinzialstände (1859) stritt er für die Zusammengehörigkeit der Herzogtümer, wirkte mit bei der Stiftung des Nationalvereins zu Frankfurt a. M. (September 1859) und trat in den Ausschuss. 1861 wurde er wegen einer Resolution, welche eine von ihm berufene Versammlung in Kiel über die schleswig-holsteinische und deutsche Frage annahm, von der dänischen Regierung in Untersuchung gezogen, aber 1862 freigesprochen. Er starb 21. Juli d. J. in Kiel.

5) Julius, Agrilkulturchemiker, geb. 4. Juli 1825 zu Dresden, studierte 1848 in Jena, 1849 bis 1851 in Gießen Naturwissenschaften, arbeitete im Laboratorium Liebig's, in dessen Auftrag er für die 3. Auflage der *„Chemischen Briefe“* mehrere Untersuchungen ausführte, und war dann in den Laboratorien zu Freiberg und in Paris thätig. 1854 wurde er Oberlehrer der Naturwissenschaften an dem Bixthum'schen Gymnasium und der Blochmann'schen Erziehungsanstalt zu Dresden, welche er 1856 verließ, um eine ihm übertragene Untersuchung über die Getreidearten und das Brot auszuführen. 1857 wurde er Direktor der landwirtschaftlichen Versuchstation in Weidlich, später zu Pommritz (in der sächsischen Oberlausitz), ging 1867 an die landwirtschaftliche Akademie zu Breslau und 1869 als Vorstand der landwirtschaftlichen Zentralversuchstation nach München. Hier wurde ihm 1872 gleichzeitig die Einrichtung der land-

wirtschaftlichen Abteilung an der technischen Hochschule und an derselben die ordentliche Professur der Agrikulturchemie übertragen. Ende 1879 trat er in den Ruhestand und lebt jetzt in Dresden. L. widmete sich namentlich Untersuchungen über Pflanzen- und Tierernährung und lieferte auch mehrere analytische Arbeiten. Seine Methode des Verbackens des Mehls aus ausgewachsenem Roggen zu einem völlig normalen, lange Zeit haltbaren Brot ist von großer Bedeutung für die Volksernährung.

9) Lilli, Sängerin, geb. 24. Nov. 1848 zu Würzburg als die Tochter der Sängerin und Harfenvirtuosin Marie L. Löwe, trat zum erstenmal in Prag als erster Knabe in der »Zauberflöte« auf und gab schon kurze Zeit darauf auch die Pamina. 1868 folgte sie einem Engagementsanerbieten nach Danzig und ging zwei Jahre später an das Stadttheater nach Leipzig, welches sie in kürzester Frist mit der Hofbühne in Berlin vertauschte, wo sie 1876 zur königlichen Kammer Sängerin ernannt wurde. Im Frühjahr 1886 begab sie sich zu einer Gastspieltournee nach Nordamerika, von wo sie, mit eigenmächtiger Verlängerung ihres Urlaubs, erst im Spätsommer d. J. zurückkehrte, was ihre Entlassung aus dem Verband der Berliner Hofbühne zur Folge hatte. Lilli L., die technisch ebenso wohlgeschult wie künstlerisch reich veranlagt ist, hat sich im lyrischen, sentimentalen, komischen und heroischen Fach in gleichem Maß bewährt (Königin der Nacht, Venus, Baronin im »Wildschütz«, Valentine, Fidelio, Walfüre). — Ihre Schwester Marie, ebenfalls Sängerin, geb. 15. Mai 1851 zu Hamburg, betrat die Bühne zuerst in Leipzig, war 1872–73 am Hamburger, dann am Kölner, 1878–79 am Breslauer Stadttheater engagiert und wurde 1879 Mitglied des Landestheaters zu Prag, von wo sie 1881 zum Hofopertheater in Wien übergang. Sie gefällt vornehmlich als Darstellerin ernster und schwärmerischer Charaktere.

Lehmbau, s. Mauer und Bausebau.

Lehmformerei, s. Gießerei und Eisengießerei.

Lehmguß, das Gießen der Metalle in Lehmformen.

Lehmmörtel, s. Mörtel.

Lehmschindeln (**Streichschindeln**), s. Dachdeckung, S. 401.

Lehmschlag, s. v. w. Lehmabau.

Lehmsteine, s. Mauersteine.

Lehnbuch, ein öffentliches Buch, in welchem die Lehngerechtsame und Lehngrundstücke einer Kirche oder geistlichen Pfründe verzeichnet sind, die vorkommenden Lehnfälle eingetragen sowie auch die Lehnstücke ab- und zugeschrieben werden; auch Bezeichnung für öffentliche Bücher überhaupt, in welchen die in einer Flurgemarkung belegenen, früher lehnbaren Grundstücke verzeichnet sind. An die Stelle derselben sind jetzt die Grundbücher (s. d.) getreten.

Lehner, s. v. w. Viertelhofsbefizer, s. Bauer, S. 462.

Lehngeld, s. Laudemium.

Lehngericht (Mannengericht), im Mittelalter das unter dem Vorsitz des Lehnsherrn zusammen tretende Gericht, welches in Lehnssachen Recht sprach. Als Schöffen fungierten diejenigen Vasallen oder Mannen des Lehnsherrn, welche Lehen von der gleichen Gattung innehatten wie dasjenige, welches bei dem Rechtsstreit in Frage kam, und die eines und desselben Standes waren wie der vor das Gericht gezogene Lehnsträger (Pares curiae). Der Ausdruck L. wurde wohl auch auf das Lehnsgut übertragen, mit welchem eine solche Gerichtsbarkeit verbunden war, und so kommt es, daß L. in manchen Gegenden noch heutzutage ein Rittergut bezeichnet.

Lehnin (in ältern Urkunden Lenn), Marktflecken im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Juch-Belzig, an mehreren Seen, welche durch die schiffbare Emster zur Havel abfließen, mit Ziegelbrennerei und (1885) 2100 evang. Einwohnern, ist durch die Ruinen des vom Markgrafen Otto I. 1180 gestifteten Cistercienserklosters Himmelpfort markwürdig. Das Geschlecht der Alkanier hatte hier eine Fürstengruft. Joachim II. hob 1542 das Kloster auf und entließ die Mönche mit einem Gnadengehalt von 30 Gulden; der Große Kurfürst sand L. schon in Ruinen und benutzte einen Teil der Steine zum Bau eines Schlosses. Am 18. Jan. 1871 befaß Kaiser Wilhelm den Wiederaufbau der Klosterkirche, der 1879 beendet wurde. Vgl. Hefster, Geschichte des Klosters L. (Brandenb. 1851); Sello, L., Beiträge zur Geschichte von Kloster und Amt (Berl. 1881). — Die allgemeine Aufmerksamkeit erregte zu verschiedenen Zeiten die angeblich um 1300 in 100 lateinischen leoninischen Versen verfaßte sogen. Lehninische Weissagung (»Vaticinium Lehninense«), deren Verfasser der Mönch Hermann sein soll. Der allgemeine Inhalt ist eine Klage über das Erlöschen der Alkanier und das Aufkommen der Hohenzollern, dann aber eine Charakteristik jedes einzelnen Regenten aus dem letztgenannten Haus bis auf das elfte Geschlecht. Den Schluß macht die Prophezeiung, daß nach dem Herrscher des elften Geschlechts, der Stemmatis ultimus sein werde, die Herde den Hirten und Deutschland den König wiederempfangen werde. Die Sprache ist etwas gekünstelt und mitunter unklar, das Vermaß korrekt. Das Gedicht tauchte zuerst Ende des 17. Jahrh., um 1690, in Handschriften auf und wurde im geheimen verbreitet. Zum erstenmal gedruckt erschien es in dem »Gelahrten Preußen« (Königsb. 1728). Eine 2. Ausgabe ohne Angabe des Druckorts kam 1741 heraus, eine 3. mit den Druckorten Berlin und Wien 1745, eine 4. in Frankfurt und Leipzig 1746, alle während der ersten Regierungsjahre Friedrich d. Gr. Zu Beginn des Siebenjährigen Kriegs wurde 1758 in Bern abermals ein Abdruck veranstaltet. Seitdem schien der Bruder Hermann vergessen zu sein, bis das Unglück Preußens nach Jena und Tilsit sein Andenken auffrischte. Da erschien 1808 mit Angabe der Druckorte Frankfurt und Leipzig eine Schrift: »Hermann von L., der durch die alte und neue Geschichte bewährt gefundene Prophet des Hauses Brandenburg«. Der Verfasser dieser äußerst seltenen Schrift hielt die Prophezeiung durch den Sturz Preußens für erledigt und mithin den damaligen König Friedrich Wilhelm III. für den Stemmatis ultimus. Neues Leben machte die 1827 von Bouverot herausgegebene Schrift: »Extrait d'un manuscrit relatif à la prophétie du frère de L.«, die von W. v. Schütz unter dem Titel: »Weissagung des Bruders Hermann von L.« (Würzb. 1847) deutsch bearbeitet wurde. Ebenfalls Parteilzwecken dienten die Ausgaben des Gedichts von Voost (Augsb. 1848), Wilhelm Reichelt (Leipz. 1849), Rösch (Stuttg. 1849); vgl. die kritischen Schriften von Guhrauer (Berl. 1850), Gieseler (Erf. 1850) und M. Hefster (s. oben). Allerdings, namentlich seit Gründung des Deutschen Reichs und Beginn des Kirchenkonflikts, haben sich die Ultramontanen wieder einmal des Vaticiniums bemächtigt, um, wie die Demokraten 1848, den bevorstehenden Untergang des preußischen Königshauses und den Sieg des Papsttums daraus ableiten. Daß die Weissagung eine Fälschung ist, unterliegt keinem Zweifel. Während die Regenten bis zum Großen Kurfürsten richtig bezeichnet und herab-

ert werden, weiß der Verfasser von Friedrich I. in nicht mehr, daß derselbe die Königswürde erben hat. Die nachfolgenden Könige werden ganz lehrte und den geschichtlichen Thatsachen widerstehend geschildert. Das erste Stemma, mit dem Hohenzollernhaus enden sollte, war Friedrich Wilhelm III., und nur durch die gezwungene Aussage, daß Friedrich II. und Friedrich Wilhelm IV., ohne direkte Nachkommen, keine Stemmata seien, den ultramontanen Erklärer die Frist bis auf Wilhelm I. aus, nach welchem der Pirt, d. h. der Papst, Herbe, Deutschland den (katholischen habsburgischen) König wiedererhalten werde. Die Weissagung augenscheinlich von einem Märker um 1690 verfaßt. Die älteste Widerlegung schrieb 1746 der Pfarrer in L. Auf Veranlassung Friedrich Wilhelms III. beschäftigte sich Willen zuerst mit der Frage nach dem Verfasser und erklärte 1827 den 1693 verstorbenen Rammgerichtsrat Martin Friedrich Seidel dafür, schreibt den Rittmeister v. Olven, Gieseler den Abt von Burgsburg, Nikolaus v. Ziemitz. Schon Valentin Schmidt wies auf Ludwig Andreas Fromm hin, und Genfeldt (»Die Lehninsche Weissagung«, Leipzig 1855) begründete eingehend die Behauptung, daß er der Urheber der Fälschung sei. Dieser war nicht an der Petrikirche zu Berlin, und selbst ein orthodoxer Lutheraner, trat er gegen die Maßregeln des Großen Kurfürsten wider die lutherischen Stille schroff auf und entzog sich einer Disziplinaruntersuchung 1668 durch die Flucht nach Wittenberg. Da er hier nicht den gewünschten Empfang fand, ab er sich nach Prag, trat hier 1668 zur katholischen Kirche über und wurde Domherr in Leitmeritz, wo er 1685 starb. Aus religiösem Fanatismus, und um an dem hohenzollerischen Fürstenhaus zu rächen, ließ der Konvertit das Gedicht und verbreitete es in der Hand in geheimnisvoller Weise unter einflussreichen Personen. Andre (Baillet in der »Zeitschrift preussische Geschichte und Landeskunde«, Bd. 15, 1868) behaupten, daß ein in der Stadt Brandenburg oder deren Umgebung wohnender katholischer Kleriker, der über die Ansiedelung von Schweizer Kolonisten bei L. erzürnt war, 1691 das Vaticinium verfaßte. Vgl. Sabell, Literatur der sogen. Lehninschen Weissagung (Heilbr. 1879).

Lehnrecht, im subjektiven Sinn das einer Person einer fremden Sache zustehende erbliche Nutzungsrecht, welches ursprünglich vom Eigentümer gegen das Versprechen der Treue verliehen wurde; im objektiven Sinn der Inbegriff der über die Lehnverhältnisse geltenden Rechtsgrundsätze. Vgl. Lehnswesen.

Lehnfah, s. Lemma.

Lehnseröffnung, s. Heimfall des Lehens.

Lehnfall, s. Herrenfall.

Lehnshof } s. Lehnswesen.

Lehnstutrie }

Lehnswesen (Feudal-, Benefizialwesen). Man versteht unter Lehen (Lehnrecht, lat. Feudum, dom., Beneficium) das ausgedehnteste erbliche Nutzungsrecht an einer fremden Sache, welches sich eine Verleihung seitens des Eigentümers gründet, zugleich zwischen diesem und dem Berechtigten das Verhältnis wechselseitiger Treue hervorruft; auch dieses selbst, zumeist ein Grundstück oder ein Komplex Grundstücken, wird Lehen (Lehnsgut) genannt.

betreffende Eigentümer ist der Lehnsherr (Lehnsherr, dominus feudi, senior), der Berechtigter der Vasall (vassus, vasallus) oder Lehnsmann. Sprachlich hängt der Ausdruck »Lehen« mit »Lehen« zusammen, bedeutet also s. v. w. geliehenes

Gut, während das Wort »Feudum« nach einigen vom lat. fides (Treue), richtiger aber wohl vom altdeutschen feo (d. h. Vieh, dann überhaupt »Gut«) abzuleiten ist. Den Gegensatz zum Lehen bildet das freie Eigentum, Allodium (s. d.). Die dem Vasallen zustehende Berechtigung nähert sich thatsächlich dem Eigentum so sehr, daß man dieselbe geradezu als nutzbares Eigentum (dominium utile) und das Recht des eigentlichen Eigentümers als Obereigentum (dominium directum) zu bezeichnen pflegt. Die Rechtsgrundsätze über das L. bilden das Lehnrecht im objektiven Sinn.

[Geschichte des Lehnwesens.] Das Lehnswesen entwickelte sich zuerst in der fränkischen Monarchie und bildete jahrhundertlang die Grundlage der mittelalterlichen Heerverfassung und des germanischen Staats. Die Karolinger pflegten nämlich an freie Leute Güter zu verleihen, wogegen sich diese zur Leistung von Kriegsdiensten verpflichteten, indem sie als Fideles (Getreue) in das königliche Gefolge eintraten, und dies Verfahren wurde bald von weltlichen und geistlichen Großen nachgeahmt. Nach und nach bildete sich dann der Grundsatz der Erblichkeit der Lehen und der Zulässigkeit des Weitervergebens in Afterlehen aus, welche letztere 1037 von Konrad II. ebenfalls für erblich erklärt wurden. So kam es, daß im 12. Jahrh. bereits alle Herzogtümer und Grafschaften als Lehen vergeben waren. Innerhalb dieser einzelnen Territorien aber bestand wiederum ein vielgliedriges L., und ebendasselbe war in den geistlichen Territorien der Fall. Mit dem Sinken der kaiserlichen Macht entwickelte sich dann aus dem L. die Landesherlichkeit der Reichsfürsten, so daß die schließliche Auflösung des Deutschen Reichs zumeist durch das mittelalterliche L. herbeigeführt worden ist. Übrigens blieb das L. keineswegs auf das Gebiet des öffentlichen Rechts beschränkt; dasselbe überwucherte vielmehr in Deutschland auch die Privatrechtsverhältnisse, indem die verschiedenartigsten Gegenstände »ins Lehen gereicht« und die verschiedenartigsten Berechtigungen als lehnrechtliche konstituiert wurden. Mit der politischen Bedeutung des Lehnwesens sank jedoch auch diese privatrechtliche, und heutzutage hat dasselbe seine Lebensfähigkeit vollständig verloren. Schon durch die Revolution von 1649 und dann durch eine ausdrückliche Verordnung Karls II. von 1660 wurde in England der Lehnverband beseitigt, ebenso in Frankreich durch die Beschlüsse der Nationalversammlung vom 4. und 5. Aug. 1789. In Deutschland wurden mit der Auflösung des Deutschen Reichs 1806 die vorhandenen Reichslehen teilweise allodifiziert, indem deren Inhaber souveräne Fürsten wurden. Bei andern Reichslehen dagegen trat an die Stelle von Kaiser und Reich derjenige Landes Herr als Lehnsherr, in dessen Gebiet das Lehnsgut gelegen war, indem die Lehnsträger mediatisiert wurden. Zudem entsagten in der Rheinbundsakte, Art. 34 (sogen. Verzichtskartikeln), die verbündeten Fürsten gegenseitig allen Lehnrechten, welche dem einen rücksichtlich des Gebiets des andern zustehen möchten. Innerhalb der einzelnen Territorien aber wurde in der Folge der Lehnverband vielfach für ablösbar erklärt und so die Möglichkeit der Umwandlung des Lehens in volles Eigentum gegeben, so zuerst 1836 in Hannover; auch wurde die Errichtung neuer Lehen gesetzlich untersagt, z. B. in Preußen durch das Gesetz von 1852, wie denn auch die deutschen Grundrechte von 1848 bestimmt hatten: »Alle Lehnverband ist aufzuheben«. So kommt es denn, daß dormalen nur noch wenige Überreste des einst so bedeutungsvollen Lehnwesens in die Gegen-

wart hineinragen, deren Tage ebenfalls gezählt sind (s. Ablösung).

Quellen des deutschen Lehnrechts sind außer den Verordnungen der fränkischen und deutschen Könige (*constitutiones feudales*) die mittelalterlichen Rechtsbücher, wie der Sachsenspiegel und der Schwabenspiegel, das Görlicher Lehnrecht und der Richtsleig Lehnrecht, welcher vom lehnrechtlichen Gerichtsverfahren handelt. Außerdem aber fand mit dem römischen Recht auch eine langobardische Lehnrechtsammlung in Deutschland Eingang, die sogen. *Libri feudorum*, ursprünglich eine Privatarbeit des Mailänder Konsuls Obertus ab Orto, welche, mit Schöffensprüchen und kaiserlichen Verordnungen vermehrt, dem *Corpus juris civilis* (s. d.) als Anhang beigelegt, von den italienischen Rechtslehrern glossiert wurde und in dieser Gestalt in Deutschland Gesetzesautorität erhielt. Dazu kamen dann zahlreiche Partikulargesetze in den einzelnen deutschen Territorien, wie z. B. das sächsische Lehnmandat von 1764, das altenburgische Lehnseidikt von 1795, das badische Edikt vom 12. Aug. 1807, das bayrische Lehnseidikt von 1808 und die Ablösungsgesetze der Neuzeit.

[Wesentliche Grundsätze des Lehnrechts.] Zu jedem wahren Lehen gehören als notwendige Voraussetzungen (*essentialia feudi*) ein lehnbarer Gegenstand, ein fähiger Lehnsherr, ein fähiger Vasall und das zwischen beiden bestehende Verhältnis der Lehnstreue. Außerdem werden als natürliche oder regelmässige Eigenschaften des Lehens (*naturalia feudi*), welche im Zweifel bei jedem Lehen vorhanden sind, bezeichnet: die Investitur, d. h. die feierliche Verleihung des Lehens, die Erblichkeit und die besondere Erbfolge in Ansehung der Lehen mit Bevorzugung des Mannesstammes, endlich die Leistung von Diensten und zwar ursprünglich und eigentlich von Kriegsdiensten. Der Mangel einer solchen Eigenschaft macht ein Lehen zu einem unregelmässigen oder uneigentlichen (*feudum irregulare, improprium*). Ursprünglich galten nur Liegenschaften für lehnbar, namentlich die sogen. Rittergüter (Ritterlehen, ablige Lehen, *feuda nobilia*, im Gegensatz zu unadligen Lehen, *feuda ignobilia*) oder eine Burg oder ein sonstiges Gebäude (*feudum castri, keminatae, aedificii*). Aber auch an unkörperlichen Sachen wurden Lehen errichtet, indem die verschiedenartigsten Rechte nach Lehnrecht verliehen wurden, so z. B. gewisse Hoheitsrechte über ein bestimmtes Territorium (*feuda regalia*), die sogen. Fürstenlehen oder Fahnenlehen, so genannt, weil bei der Beleihung eine Fahne als Symbol diente. Dahin gehören ferner die Beleihungen mit gewissen Ämtern (Ämterlehen, Ambachtslehen, *feudum officii*), namentlich Hofämtern, und das einst dem Haus Thurn und Taxis verliehene Postlehen sowie die lehnweise erteilte Gerichtsbarkeit (*feudum jurisdictionis*). Dazu kommen dann zahlreiche Lehen an Kirchensachen und kirchlichen Rechten, Kirchenlehen (Stiftslehen, *feuda ecclesiastica*), Beleihungen mit den mit einem Altar verbundenen Stiftungen (*feudum altaragii*). Außerdem wurden zahlreiche Realberechtigungen, Renten, Güten und Zehnten (*feudum decimarum*), verliehen; auch sogen. Geldlehen kamen vor, bei welchen der Vasall die Zinsen eines gewissen Kapitals bezog. Keine Lehen, sondern Allodialgüter waren dagegen die sogen. Sonnenlehen, bei welchen die Sonne oder die Gottheit gewissermaßen als Lehnsherrin fingiert wurde. Zur persönlichen Lehnfähigkeit des Lehnsherrn (aktive Lehnfähigkeit) wird erfordert: Dispositionsbefugnis in Ansehung des Gegenstandes, der

verliehen werden soll, und Wehrfähigkeit. Da der Vasall nämlich ursprünglich stets zu Kriegsdiensten verpflichtet war, so konnten nur solche Personen, die den Heerschilde hatten, also Ritterbürtige, die sich den solche Dienste versprechen lassen konnten, Lehnherren sein, bis dann in spätern Zeiten an die Stelle der Kriegseleistungen vielfach bestimmte Abgaben, namentlich die sogen. Ritterpferdsgelder, traten (sogen. Zins- und Beutellehen). Da nun aber in einem geordneten Staatswesen nur dem Staatsoberhaupt die Militärhoheit zusteht, so konnte eigentlich nach modernem Staatsrecht auch nur der Souverän selbst als fähiger Lehnsherr erscheinen, wie dies in einzelnen Staaten, z. B. in Bayern und Mecklenburg, ausdrücklich durch Gesetz verordnet worden ist; daher die Einteilung in Staatslehen und Privatlehen, bei welchen letztern eben ein Unterthan Lehnsherr war. Zur passiven Lehnfähigkeit des Lehnsherrn wurde Unbescholtenheit und Wehrfähigkeit erfordert, weshalb namentlich Frauen lehnsunfähig waren und nur ausnahmsweise sogen. Weiberlehen (*„Kunsellehen“*, im Gegensatz zu *„Helmlehen“*) vorkamen. Aus demselben Grund erschienen Bayern als lehnsunfähig und ebendarum die zahlreichen bayerischen Lehen (sogen. Feudaster) als uneigentliche Lehen (s. Kolonat). Die Begründung eines Lehens geschieht der Regel nach durch Investitur (*constitutio feudi, infendatio*). Diese ist aber nichts anderes als die deutschrechtliche Auflassung (s. d.). Es fand dabei zwei wesentliche Handlungen zu unterscheiden: die Belehnung (*actus traditionis*) und die Huldigung (*actus inaugurationis*); erstere erfolgte früher regelmässig unter Anwendung gewisser Symbole, z. B. einer Fahne, eines Schwertes; letztere bestand in der eidlichen Versicherung, dem Lehnsherrn treu, loyal und gewärtig sein zu wollen (*Lehnseid, homagium, vassallagium*); nur ausnahmsweise genügte der bloße Handschlag des Vasallen (sogen. Handlehen). Das über die Investitur von der zuständigen Behörde (Lehnsgerecht, Lehnshof, Lehnsturie) auszusprechende Protokoll heisst Lehnprotokoll. Der Vasall kann die Ausstellung eines Lehnbriefes verlangen, d. h. einer Urkunde, worin die Investitur samt ihren Bedingungen bezeugt wird. Die Urkunde, durch welche dem Vasallen die stattgehabte Beleihung vorläufig bescheinigt wird, heisst Lehn- oder Kognitionsschein und diejenige, durch welche der Vasall dem Lehnsherrn die Beleihung und die Lehnspflicht bescheinigt, Lehnrevers (Gegenbrief). Ein Lehninventar, d. h. eine Beschreibung des Lehnsguts mit seinen Pertinenzen, unterschrieben von dem Lehnsherrn, resp. von dem Vasallen (*Lehnbdinumerament*), kann jeder von beiden von dem andern verlangen. Lehnkontrakt (*contractus feudalis*) heisst der Vertrag, durch welchen eine Beleihung vereinbart und vorbereitet wird. Im Mittelalter kam auch häufig die sogen. Lehnbeauftragung (*oblatio feudi*) vor, darin bestehend, daß jemand, um sich unter den Schutz eines mächtigen Lehnsherrn zu begeben, diesem sein Allod zum Eigentum übertrug, um es dann von jenem als Lehen zurückzunehmen. Besondere Arten der Investitur sind die Koinvestitur und die Eventualbelehnung. Erstere (*investitura simultanea*) ist diejenige Investitur, welche gleichzeitig an dem nämlichen Gegenstand mehreren Personen erteilt wird. Hier werden die mehreren Beliehenen nach ideellen Teilen an dem Lehnsgut beteiligt, ohne daß zwischen ihnen etwa ein wechselseitiges Erbrecht in Ansehung des letztern begründet würde (Mitbelehnung, *coinvestitura juris com-*

anis oder juris langobardici). Verschieden davon ist die Coinvestitura juris germanici, die sogen. Gesamtbelehnung oder Belehnung zur gesamten Hand, so genannt, weil hierbei die Mitbelehnten das in der Investitur gebrauchte Symbol gemeinschaftlich anzuweisen pflegten. Hier erhält nämlich nur einer der Mitbelehnten (»Gesamthänder«) den Besitz des Lehnobjekts, während für die übrigen nur eventuelle Successionsrechte begründet werden. Letztere kommen jedoch in Wegfall, wenn die Gesamthänder in Auseinandersetzung bezüglich des Lehnobjekts, z. B. in sogen. Grund- oder Theiltheilung, vorgehen. Gehten dieselben dagegen bloß in die Nutznießung (sogen. Mutschierung des Lehens), so bleibt jenes eventuelle Successionsrecht in Kraft. Die Eventualbelehnung ist eine Investitur für die Eventualität des Heimfalls eines Lehens, d. h. eine an einer bereits verliehenen Sache für den Fall vorgenommene Investitur, daß die Rechte des dormaligen Vasallen und seiner Nachkommenschaft erlöschen sollten. Die Eventualbelehnung charakterisiert sich also als eine wirkliche, wenn auch unter einer Suspensionsbedingung, vorgenommene Investitur, und ebensoviele vererben sich auch die Rechte aus derselben nach dem Lehnrecht. Verschieden davon ist die sogen. Lehnsspektanz (Lehnswartschaft, expectativa feodalis), welche darin besteht, daß jemand einem andern für den Fall, daß ihm ein gewisses Lehen im Falle des Heimfalls anfallen werde, die Belehnung damit verspricht. Dies ist nicht nur ein Vorvertrag zu einem eventuell abzuschließenden Lehnkontrakt, aus welchem dem Lehnswartwart ein Forderungsrecht auf Erfüllung des Versprechens zusteht.

Die Summe der Rechte des Lehnsherrn ist die Lehnsherrlichkeit. Nicht zu verwechseln damit ist die Lehnshoheit, d. h. das dem Staat zustehende Herrschafts- und Aufsichtsrecht über alle Lehen innerhalb des Staatsgebiets. Die Lehnsherrlichkeit umfaßt die persönlichen Rechte des Lehnsherrn dem Vasallen gegenüber, und insofern entspricht ihr die Lehnspflicht des letztern, dann aber auch die dinglichen Rechte des erstern an dem Lehnobjekt. Der Person des Vasallen gegenüber hat der Lehnsherr das Recht der Lehnstreue, deren Bruch Felonie (s. d.) genannt wird, auf Ehrverletzung (Lehnreueren) und Lehnseingehorsam, d. h. auf Leistung von Kriegsdiensten. Mit der Zeit sind diese Kriegsdienste in Geldleistungen verwandelt (»abariert«) worden. Der Lehnsherr kann ferner von dem Vasallen bei Verlust des Lehens die Lehnserneuerung (novatio investiturae) fordern und zwar sowohl bei Veränderungen in der Person des Lehnsherrn (Veränderungen in der herrschenden Hand, Herrenfall, Hauptfall, Thronfall) als auch bei Veränderungen in der Person des Vasallen (Veränderung der dienenden Hand, Lehnswall, Vasallenfall, Vasallenfall). Letzterer muß alsdann binnen Jahr und Tag (1 Jahr 6 Wochen 3 Tage) ein schriftliches Lehnbuch (Lehnsmutung) einreichen und um Erneuerung der Investitur bitten; doch kann diese Frist auf Verlangen durch Verfügung des Lehnsherrn (Lehnswall) verlängert werden. Partikularrechtlich ist der Vasall dabei, abgesehen von den Gebühren für die Belehnung (Schreibschilling, Lehnstage), auch zur Zahlung einer besondern Abgabe (Lehngeld, Lehnware, Hand- und Lehnzins) verpflichtet. Endlich kann der Lehnsherr bei Verletzung des Vasallen das Lehen durch die sogen. Lehnswallklage einziehen, Verschlechterungen des Lehens nötigen Falls durch gerichtliche Maßregeln ver-

hüten und dritten unberechtigten Besitzern gegenüber das Eigentumsrecht jederzeit geltend machen.

Der Vasall hat dem Lehnsherrn gegenüber ebenfalls den Anspruch auf Treue (Lehnsschutz), und ein Bruch derselben zieht für den Lehnsherrn den Verlust seines Obereigentums nach sich. Am Lehnobjekt hat der Vasall das nutzbare Eigentum. Veräußerungen des Lehnsguts sind jedoch nur mit Zustimmung des Lehnsherrn gültig, der bei Veräußerungen ohne seine Zustimmung das Lehen im Wege gerichtlicher Klage (actio revocatoria feudi) einziehen kann. Außerdem ist aber noch zu einer Veräußerung des Lehens die Zustimmung sämtlicher »Agnaten« erforderlich, d. h. der lehnfolgefähigen Seitenverwandten des Vasallen, welche mit ihm zusammen von dem ersten Empfänger des Lehens (primus acquirens) abstammen. Nicht als Lehnveräußerung wird es aufgefaßt, wenn der Vasall das Lehen einem andern zum Afterlehen gibt (subinfendatio); denn der Lehnsherr tritt zu dem Aftervasallen in keine Beziehung. Ebensovienig aber, wie der Vasall das Lehen unter Lebenden veräußern darf, kann derselbe lehnswillig darüber verfügen. Diese vasallitischen Rechte und Pflichten können durch Stellvertreter (Lehnssubstituten, Lehnssbevollmächtigte) ausgeübt werden. Haben diese Vertreter ein Recht auf derartige Stellvertretung, so wird das Verhältnis als provassallagium und der Vertreter als Lehnsträger (provasallus) bezeichnet. Solche Lehnsträger kamen namentlich dann vor, wenn juristische Personen, wie z. B. Gemeinden, oder wenn Frauen beliehen worden waren, oder wenn für minderjährige Vasallen außer dem Allobialvormund ein besonderer Lehnsvormund bestellt wurde, welcher die aus der persönlichen Seite des Lehnverhältnisses hervorgehenden Rechte und Verbindlichkeiten des minderjährigen Vasallen wahrzunehmen hatte. Der Eintritt eines neuen Vasallen in ein bereits bestehendes Lehen heißt Lehnssfolge (Lehnssuccession). Solange ein Lehen sich in der Hand des ersten Empfängers befindet, wird es Neulehen (feudum novum) genannt, während das in dem Besitze eines Descendenten befindliche Lehen als Alt- oder Stammehen (feudum antiquum, paternum) bezeichnet wird. Das Lehnssfolgerecht kommt nur den leiblichen, ehelichen Nachkommen des ersten Belehnten, also nicht den Adoptivkindern oder unehelichen, auch nicht den in morganatischer Ehe erzeugten Kindern zu. Bedingt ist das Lehnssfolgerecht zudem durch die Lehnssfolgethätigkeit, daher Weiber nicht in ein Lehen succedieren können, es sei denn, daß dasselbe als Weiberlehen (Kunkellehen, feudum femininum) errichtet worden sei. Anlangend die Lehnssfolgeordnung, so werden zunächst die unmittelbaren Nachkommen des verstorbenen Vasallen, die Descendenten, also die Söhne und Enkel des letztern, zur Erbfolge gerufen. Die Söhne vorverstorbenen Söhne treten an die Stelle ihrer Väter (sogen. Repräsentationsrecht), indem sie nach Stämmen succedieren. Sind keine Descendenten vorhanden, so kommen die agnatischen Seitenverwandten des Erblassers an die Reihe, aber immer nur diejenigen, welche mit dem Erblasser zusammen von dem ersten Empfänger des Lehens abstammen. Nach der herrschenden Lehre entscheidet dabei zunächst die Nähe der Linie oder der Parentel. Unter dieser sind alle diejenigen verstanden, welche durch den nächsten gemeinsamen Stammvater verbunden sind. Innerhalb der Linie aber entscheidet dann die Gradesnähe (sogen. Lineal- und Gradualerbfolge), jedoch mit der römisch-rechtlichen Modifikation, daß die Söhne von

vollbürtigen vorverstorbenen Brüdern des letzten Vasallen mit ihren Oheimen, den noch lebenden Brüdern des Erblassers, zusammen vermöge des Repräsentationsrechts zur Erbschaft gerufen werden. Werden bei dem Tod eines Vasallen verschiedene Personen zur Lehn- und zur Allodialerbsfolge berufen, so muß eine sogen. Lehnsonderung, d. h. eine Auscheidung des Lehnsguts von dem Allodialvermögen, vorgenommen werden. Schulden des Vasallen ergreifen das Lehen nur dann, wenn sie Lehnsschulden sind. Als solche gelten die Ansprüche der an und für sich zur Lehnfolge berufenen, aber wegen Gebrechlichkeit davon ausgeschlossenen Personen auf die Verabreichung von Alimenten. Partikularrechtlich gehören auch die Verpflichtung zur Alimentation und Ausstattung von Töchtern früherer Vasallen, die Pflicht zur Auszahlung des Leibgedinges oder Wittums an die Witwe des verstorbenen Vasallen und die Verbindlichkeit zur Zahlung der Begräbniskosten und der Kosten der letzten Krankheit desselben zu den Lehnsschulden. Auch die durch eine sogen. Lehnserbesserung, d. h. durch einen von dritten, hierzu nicht verpflichteten Personen in das Lehen gemachten Aufwand, begründete Schuld gilt als Lehnsschuld. Auch pflegt man hier gewöhnlich noch die sogen. konsentierten Lehnsschulden mit aufzuführen, d. h. diejenigen, welche mit Zustimmung sämtlicher Lehninteressenten auf das Lehnsgut gelegt werden. Die Abfindung eines an sich Lehnfolgeberechtigten und die Verpflichtung zur Zahlung einer Abfindungssumme begründen ebenfalls eine Lehnsschuld, welche allerdings nur diejenigen belastet, die durch jene Abfindung gewonnen haben (sogen. respektive Lehnsschuld). Die Abfindungssumme selbst ist aber an und für sich durchaus allodialer Natur; doch wird nicht selten verabredet, daß dieselbe als sogen. Lehnstamm (constitutum feudale) auf dem Gut haften und in Ansehung der erbrechtlichen Verhältnisse nach Lehnrecht behandelt werden soll.

Eine Beendigung des Lehnverhältnisses wird durch den Untergang der Sache, durch gültige Veräußerung derselben zum Allod und durch Erfindung des Eigentums an dieser Sache durch einen Dritten herbeigeführt. Außerdem wird der Lehnserguss zwischen zwei Personen durch den Heimfall (Incorporation, Inkorporation, Konsolidation) des Lehens aufgehoben, d. h. dadurch, daß das nutzbare Eigentum des Vasallen wieder mit dem Ober Eigentum des Lehnsherrn vereinigt wird, dieser also wieder volles Eigentumsrecht erhält. Die Veranlassung dazu kann eine Felonie des Vasallen oder eine sogen. Quasi-Felonie, d. h. ein schweres Verbrechen desselben, sein. Auch wird eine solche Konsolidation durch das Absterben aller Deszendenten des ersten Vasallen und der etwanigen Mitbelehnten, durch die Auflösung einer beliebigen juristischen Person, durch Erfindung des nutzbaren Eigentums durch den Lehnsherrn, durch Verzicht (Resutation) des Vasallen auf das Lehen und durch Veräußerung des Lehens seitens des Vasallen an den Lehnsherrn bewirkt. Geht dagegen das Obereigentum des Lehnsherrn auf den Vasallen über, so daß dieser nunmehr das volle Eigentum erwirbt, so spricht man von einer Appropriation des Lehens, welche letztere bei einer Felonie des Lehnsherrn und infolge einer Erfindung des Eigentums durch den Vasallen, hauptsächlich aber durch Allodifikation, d. h. durch Übertragung des vollen Eigentums auf den Vasallen, eintritt. Vgl. außer den Lehrbüchern des deutschen Privatrechts Böhmer, Principia juris feudalis (1765; 8. Aufl. von Bauer,

Götting. 1819); Weber, Handbuch des in Deutschland üblichen Lehnrechts nach den Grundbüchern G. L. Böhmers (Leipz. 1807—18, 4 Bde.); Pätz, Lehnrecht des Lehnrechts (2. Aufl., Götting. 1819); Ranz, Handbuch des gemeinen und baprischen Lehnrechts (Landsh. 1831); Zachariae, Handbuch des sächsischen Lehnrechts (1796; 2. Ausg. von Weiße und v. Sagen, Leipz. 1823); Roth, Mecklenburgisches Lehnrecht (Rostock 1858); Kremer, Das langobardische österreichische Lehnrecht (Wien 1838, 2 Bde.).

Lehnware, s. Laudemium.

Lehnwörter, s. Fremdwörter.

Lehon (spr. lō-ōng), Charles Aimé Joseph, Graf von, belg. Staatsmann, geb. 1792 zu Lournai, praktizierte nach beendeten Rechtsstudien als Advokat in Lüttich, bis er 1825 Abgeordneter in der Zweiten Kammer der Generalstaaten ward. Er schloß sich den Gegnern der damaligen Regierung an, ohne jedoch an der belgischen Revolution von 1830 unmittelbaren Anteil zu nehmen. Zum Mitglied des belgischen Kongresses erwählt, gehörte er in demselben zu den gemäßigten Doktrinären, deren Wert die Errichtung des neuen Königreichs Belgien und seine Verfassung war. Von 1831 bis 1842 war er belgischer Gesandter in Paris, 1836 ward er in den belgischen Grafenstand erhoben, und 1847—57 war er Mitglied der Zweiten Kammer. Seit 1857 lebte er in Paris und starb daselbst 30. April 1868. Vgl. Juste, Le comte Le Hon (Brüss. 1867). — Sein Sohn Louis Xavier Léopold, Graf L., geb. 1831, war 1861—1856 Rabinettsschef des Grafen Rorny in Paris, 1856 bis 1870 Mitglied des Gesetzgebenden Körpers; starb 2. Nov. 1879.

Le Doux (spr. lō uh), Jean, s. Basselin.

Lehr, Julius, Nationalökonom, geb. 18. Okt. 1845 zu Schotten im Großherzogtum Hessen, studierte Staats- und Kameralwissenschaften, dann auch Forstwissenschaft an der Universität Gießen, war seit 1868 Privatdozent für Nationalökonomie an der Forstakademie zu Münden und seit 1874 Professor der Volkswirtschaftslehre am Polytechnikum zu Karlsruhe, von wo er 1885 an die Universität München berufen wurde. Er schrieb außer verschiedenen in staatswissenschaftlichen und technischen Zeitschriften erschienenen Abhandlungen: »Schutz Zoll u. Freihandel« (Berl. 1877), »Eisenbahntarifwesen und Eisenbahnmonopol« (Berl. 1879), »Die deutschen Holzölle und deren Erhöhung« (Frankf. 1883), »Beiträge zur Statistik der Preise« (das. 1884), die Abhandlungen: »Waldwertrechnung und Statistik« sowie »Forstpolitik« in Foreys »Handbuch der Forstwissenschaft« (Tübing. 1887) und redigiert seit 1878 mit L. Forey die Frankfurter »Allgemeine Forst- und Jagdzeitung«.

Lehramtsprüfungen, staatlich geordnete Prüfungen, durch deren Bestehen die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Lehramter dargethan werden muß, bestehen in allen gebildeten Staaten, in denen das Schulwesen als Angelegenheit des Staats oder wenigstens als der Aufsicht des Staats unterliegend betrachtet wird. Abgesehen von den technischen Prüfungen (für Turn-, Zeichen-, Musik-, Handarbeitslehrer und Lehrerinnen) und denen für einzelne besondere Zweige des Erziehungs- und Unterrichtswesens (Taubstummen-, Blindenwesen, Landwirthschaftslehrer etc.), sind im allgemeinen zu unterscheidenden Lehrer- und Lehrerinnenprüfungen sowie Prüfungen für das Lehramt an Volksschulen und für das höhere Lehramt. Wegen der Lehrerinnenprüfungen s. Lehrerinnen. Für die Prüfungen der Lehrer dachten die preussischen Ordnungen um so mehr als typi-

des Beispiel gelten, da alle übrigen deutschen Staaten dieselben, wenigstens ihren Grundzügen nach, unähnlich ebenfalls angenommen haben.

I. Die Prüfungen für das Lehramt an Volksschulen verdanken ihre gegenwärtige Einrichtung den „Allgemeinen Bestimmungen“ des Kultusministers vom 15. Okt. 1872. Nach der in diesen enthaltenen Ordnung der Prüfungen der Volksschullehrer gilt als erste Prüfung derselben, durch welche die Befähigung zur widerruflichen (provisorischen) Anstellung erlangt wird, die Entlassungsprüfung an den Schullehrerseminaren, zu der auch nicht im Seminar vorgebildete Lehramtskandidaten zugelassen werden, welche das 20. Lebensjahr zurückgelegt und durch Zeugnisse ihre sittliche Unbescholtenheit und ihre körperliche Befähigung zur Verwaltung eines Lehramtes nachgewiesen haben. Die Prüfungskommission besteht aus dem Kommissar des Provinzial-Schulkollegiums als Vorsitzendem, einem Kommissar derjenigen Bezirksregierung, in deren Bezirk das Seminar liegt, dem Direktor und den ordentlichen Lehrern des Seminars, welche letztere als Examinatoren fungieren. Die Prüfung ist eine schriftliche, mündliche und praktische (Lehrprobe) und erstreckt sich über sämtliche pflichtige Gegenstände des Seminarunterrichts. Bei der Religionsprüfung wirkt für katholische Bewerber ein bischöflicher Kommissar mit, für jüdischen Bewerbern bildet die Religion keinen Gegenstand der Prüfung. Frühestens 2, spätestens 3 Jahre nach der ersten Prüfung haben die Volksschullehrer an einem Seminar derjenigen Regierungsbezirks, in dem sie angestellt sind, in einer zweiten Prüfung die Befähigung zur unwiderruflichen (definitiven) Anstellung darzuthun. Die Kommission ist dieselbe Zusammensetzung wie bei der ersten Prüfung. Auch der Verlauf der Prüfung ist im wesentlichen derselbe, und sie erstreckt sich über dieselben Gegenstände, nur mit dem Unterschied, daß das Hauptgewicht auf die Erforschung der methodischen und praktischen Tüchtigkeit fällt. Muß diese beiden Prüfungen jeder Lehrer an öffentlichen Volksschulen legen, so kann ein solcher, nachdem dies geschehen, die Berechtigung zur Anstellung als Lehrer an Ober- und Mittelschulen und höhern Töchterschulen durch die Prüfung für Lehrer an Mittelschulen erwerben, für die ebenfalls unterm 15. Okt. 1872 die bis jetzt geltende Ordnung erlassen ward. Diese Prüfung wird am Sitz des Provinzial-Schulkollegiums vor einer eigens dazu bestellten Kommission abgelegt; zu ihr haben neben Volksschullehrern, welche ihre zweite Prüfung bestanden haben, auch Geistliche, Kandidaten der Theologie oder der Philosophie und überhaupt Bewerber Zutritt, welche ein akademisches Triennium ordnungsmäßig absolviert haben. Vor der Kommission zur Prüfung der Mittelschullehrer wird endlich auch die Berechtigung zur Anstellung als Seminardirektor, Seminarlehrer, Vorsteher öffentlicher Präparandenanstalten, Rektor an Mittelschulen oder höhern Töchterschulen und Leiter von Privatschulen, welche den Charakter von Mittelschulen oder von höhern Töchterschulen durch Ablegung der Rektoratsprüfung erworben. Zugelassen werden alle diejenigen, welche entweder die Mittelschulprüfung bestanden haben, oder ohne diese zu einem der bezeichneten Ämter berufen sind, oder eine entsprechende Privatschule übernehmen wollen.

II. Die Prüfung für das Lehramt an höhern Schulen (Examen pro facultate docendi) wurde in Preußen zugleich mit den wissenschaftlichen Depu-

tationen in Berlin, Breslau und Königsberg 4. Dez. 1809 eingerichtet. Die erste Prüfungsordnung für dieselbe erschien 12. Juli 1810. Durch diese eingreifende Neuerung wurde der höhere Lehrstand als solcher in Preußen überhaupt erst begründet und von dem der Theologen gesondert. An die Stelle der Deputationen traten 1816 die wissenschaftlichen Prüfungskommissionen an den Universitäten, die, alljährlich vom Kultusminister ernannt und ihm unmittelbar unterstellt, noch jetzt diese Prüfung abnehmen. Die Prüfungsordnung hat mehrfache Überarbeitungen erfahren. Das bis vor kurzem gültige Reglement vom 12. Dez. 1866 litt vorzugsweise an drei Gebrechen. Der Nachweis der allgemeinen Bildung, an sich eine nicht unberechtigte Forderung, war zu einer Ausdehnung gelangt, die ihn geradezu als Nebenprüfung erscheinen ließ; es wirkte beengend, daß alle zulässigen Verbindungen von einzelnen Lehrfächern, in denen der Bewerber die Lehrbefähigung nachzuweisen hatte, von vornherein festgestellt waren; endlich war es möglich, die Prüfung zu bestehen, aber ein Zeugnis (dritten Grades, fast nur für Unterklassen) davonzutragen, das tatsächlich von keiner Anstellungsbehörde für ausreichend erachtet wurde. Nach längern Vorberatungen ist daher unterm 5. Febr. 1887 eine neue Prüfungsordnung in 43 Paragraphen erlassen worden, welche diese Fehler vermeidet. Die wesentlichsten allgemeinen Bestimmungen derselben sind folgende: Für die Zulassung ist erforderlich, daß der Kandidat das Reisezeugnis an einem deutschen Gymnasium erworben und darauf 3 Jahre an einer deutschen Staatsuniversität (oder der Akademie zu Münster) studiert hat. Wenn Mathematik, Naturwissenschaften oder neuere fremde Sprachen die Hauptfächer der Prüfung sind, so steht behufs der Zulassung zur Prüfung das Reisezeugnis eines preussischen Realgymnasiums dem eines deutschen Gymnasiums gleich. Ausnahmsweise kann der Minister Entbindung von der vollständigen Erfüllung dieser Bedingungen gewähren (§ 3). Durch die Prüfung ist festzustellen: 1) ob ein Kandidat durch sein Studium der Philosophie und Pädagogik, durch seine Beschäftigung mit der deutschen Sprache und Literatur und, sofern er einer der christlichen Kirchen angehört, durch seine Kenntniß der Religionslehre seiner Konfession den an Lehrer höherer Schulen allgemein zu stellenden Forderungen entspricht; 2) welches Maß der Lehrbefähigung ihm in den Fächern seiner speziellen Studien zuerzählen ist (§ 7). — Das Gesamtergebnis der bestandenen Prüfung hat zwei Stufen: Oberlehrerzeugnis und Lehrerzeugnis. Den allgemeinen Anforderungen muß jeder genügen. Der künftige Oberlehrer muß daneben in zwei als selbständig zu rechnenden Lehrfächern (Hauptfächern) die Befähigung zum Unterricht in allen Klassen und in zwei andern Fächern (Nebenfächern) die Befähigung zum Unterricht in den mittlern Klassen (bis Untersekunda einschließlich) oder in einem Nebenfach die Befähigung für die obere Klassen erweisen. Der künftige Lehrer muß in zwei selbständigen Hauptfächern sich für mittlere Klassen befähigt beweisen und außerdem noch in zwei Nebenfächern für untere Klassen, an deren Stelle auch ein drittes Fach für Mittelklassen treten kann (§ 9). Als selbständige Fächer gelten 1) auf dem sprachlich-geschichtlichen Gebiet: a) Deutsch, b) Latein, c) Griechisch, d) Französisch, e) Englisch, f) Geschichte; 2) auf dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gebiet: a) Mathematik, b) Physik, c) Chemie und Mineralogie, d) Botanik und Zoologie. Geographie ist Hauptfach und kann als zweites Hauptfach mit einem

ersten Hauptfach aus jeder der beiden Gruppen verbunden werden; 3) eine dritte, für die Oberklassen untrennbare Gruppe bilden Religion und Hebräisch. Dagegen ist die Auswahl der beiden Hauptfächer innerhalb der beiden ersten Gruppen ganz freigestellt und die Verbindung derselben mit Nebenfächern nur gewissen in der Natur der Sache begründeten Einschränkungen unterworfen. Bedingte Zeugnisse können in gewissen Fällen ausgestellt und müssen vor der festen Anstellung durch eine Ergänzungsprüfung vervollständigt werden (§ 38). Durch eine Erweiterungsprüfung kann die Lehrbefugnis in jedem einzelnen Fach auf eine höhere Stufe ausgedehnt, neue Lehrbefugnis hinzugewonnen und namentlich auch ein Lehrerzeugnis zu einem Oberlehrerzeugnis erhöht werden. Doch kann die Ergänzungsprüfung nur einmal, eine Erweiterungsprüfung nur zweimal gestattet werden. Vgl. für das Lehramt an Volksschulen: Schneider u. v. Bremen, Das Volksschulwesen im preussischen Staat, Bd. 1, S. 539 ff. (Berl. 1886); für das Lehramt an höhern Schulen: »Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen« (1887, März- und Aprilheft, S. 182); ferner: »Die Prüfungsvorschriften für den Unterricht an höhern und niedern Schulen in Preußen« (7. Aufl., Berl. 1887), und hinsichtlich der Vorgeschichte der gegenwärtigen Ordnung: Wiese, Das höhere Schulwesen in Preußen, Bd. 1, S. 703, u. Bd. 2, S. 610 (das. 1864—74); Derselbe, Verordnungen und Gesetze für die höhern Schulen in Preußen, Bd. 2, S. 65 ff. (2. Aufl., das. 1875).

Lehrbataillon, s. Lehrtruppen.

Lehrbegriff, der Subbegriff einer in ihren Teilen einheitlich geordneten Lehre, in der Theologie gebraucht teils für die besondere Auffassung und Durchbildung des Christentums bei einzelnen Autoren des Neuen Testaments (L. des Johannes, des Paulus etc.), teils für den Gesamtumfang der christlichen Glaubenslehre nach den einzelnen Konfessionen, wie z. B. die Konkordienformel den L. der lutherischen Kirche authentisch enthält.


Lehrbogen, s. Lehrgerst.

Lehre, Vortrag einer Wahrheit, dann Umfang oder Zusammenhang aller Wahrheiten oder Vorschriften einer Art, welche ein Ganzes bilden, z. B. Sprachlehre, Rechtslehre u. dgl. (vgl. Wissenschaft); im engern Sinn s. v. w. Glaubenslehre; bei Handwerkern, Künstlern, Forst- und Landwirten, Kaufleuten etc. s. v. w. Lehrzeit, d. h. die Zeit, in welcher ein junger Mensch die zu einem Handwerk oder andern Geschäft gehörigen hauptsächlichsten Kenntnisse und Fertigkeiten erlangt. Vgl. Lehrling.

Lehren (Leeren), im Bauwesen s. v. w. Lehgerüste (s. d.). In der Technik versteht man unter L. Werkzeuge, welche mit Einschnitten, Löchern, Erhöhungen, Vertiefungen, Stellschrauben u. dgl. versehen und zum Abnehmen von Dimensionen und Nachmessen vorgeschriebener Formen bestimmt sind. Man benutzt sie hauptsächlich bei der Metall- und Holzbearbeitung zur Kontrolle der Arbeit, indem man sie so oft an das Arbeitsstück anhält, bis das letztere z. B. auf der Drehbank, beim Schmieden etc. die verlangte Form erhalten hat. Man verfertigt dann eine Lehre, indem man das halbe Profil des Gegenstandes, z. B. einer Säule, in Blech ausschneidet. Soll ein Massivcylinder und ein Hohlzylinder genau ineinander gepakt werden, so benutzt man die Cylindlerlehren, welche aus einem stählernen Kreiscylinder und einem genau aufgepakteten Ring bestehen. L. mit veränderlicher Öffnung, die man nach Bedürf-


nis stellt, indem ein Teil auf dem andern verschiebbar ist (Schublehren, Schieblehren), haben die Einrichtung eines Stangenjirkels, dessen Stange eine entsprechende Teilung zum Messen und Auftragen von Dimensionen trägt. Oft sind solche Schublehren mit Vorrichtungen zum feinen Messen, z. B. mit Mikrometerschraube und Nonius, versehen, wie bei Fig. 1. Die Stange ab hat bei a den festen, bei

Fig. 1.



c den beweglichen Schenkel mit dem Nonius c und der Mikrometerschraube d e, welche durch die Scheibe e gedreht wird; g h sind Klemmschrauben. Oft benutzt man L., an denen eine Anzahl verschiedener Einschnitte vorhanden ist, welche man auf die zu messenden Gegenstände aufschiebt. Dahin gehören die Drahtmaße (Drahtlehren, Drahtklinten), Blechlehren sowie die Klinten für Flach- und Bandblech. Diese Artikel werden nach unbestimmten Dicken erzeugt, welche Nummern genannt und durch solche L. gemessen werden, die zu dem Zweck neben jedem Einschnitt in Ziffern die Nummer eingeschlagen erhalten. Die gebräuchlichsten Formen dieser aus harten Stahlplatten hergestellten L. gehen aus Fig. 2 hervor. Für

Fig. 2.



sehr feine Drähte benutzt man die Messringe, welche aus einem vierkantigen Stahlstäbchen gebogen und nur so weit geschlossen sind, daß ein feiner Spalt bleibt. Die Ringe werden bündelweise zusammengefaßt, und jeder Ring hat eine Nummer (die Drahtnummer). Eine sehr bequeme Form der Drahtklinten besteht aus zwei unter einem kleinen Winkel zusammenstoßenden Linealen; an den Schenkeln des Winkels sind die Nummern angebracht. Ein in diesen Winkel eingeschobener Draht wird nur bis zu einer gewissen Weite vorgeschoben werden können, und die an diesem Punkt stehende Zahl ist die Drahtnummer. Für feinere Messungen an Draht und Blech benutzt man eine Art Zange, welche ein kurzes Maul zur Aufnahme des Drahts oder Blechs etc. besitzt und sehr lange Schenkel, von denen der eine auf einem Gradbogen des andern spielt und die Maulöffnung um das Verhältnis der Hebellängen vergrößert zeigt. Bequemer sind noch jene kleinen Werkzeuge,

elche die Dicken mit Hilfe fein geteilter Schrauben in bekannter Ganghöhe (Mikrometerschrauben) messen. Die Klinken für Flach-, Wand- und Facon- sen sind Stahlplatten, welche am Rand Einschnitte an dem Profil der Stäbe besitzen.

Lehrer an allgemeinen Bildungsanstalten, also ab- ziehen von den für bestimmte einzelne Berufsweige orbildenden Hochschulen und Fachschulen, sind ent- weder wissenschaftliche, akademisch gebildete, oder se- minarisch gebildete Volksschullehrer, oder technische L. In den Kreis der erstern gelangt der einzelne Bewerber nach Zurücklegung des akademischen Trienniums, nach Bestehen der wissenschaftlichen Lehramtsprüfung (d.) und Ablegung des Probejahrs. Nur ausnahms- weise werden noch Theologen ohne diese Prüfung als wissenschaftliche L. an höhern Unterrichtsanstalten anwendet. Die Volksschullehrer empfangen meistens ihre Vorbildung auf den staatlichen Seminaren und müssen alle nach der in den meisten deutschen Staaten angeführten Ordnung sich einer Prüfung mehr theo- retischer Art unterziehen, um zunächst widerruflich, nach einer zweiten, mehr praktischen, um unwiderruf- lich angestellt zu werden. Volksschullehrern wie sol- chen, die ein akademisches Triennium absolviert haben, überdies in Preußen und in mehreren andern deut- schen Staaten Gelegenheit geboten, eine höhere Be- rufsbildung zum Unterricht an Mittelschulen und höhern Mädchenschulen (Mittelschulprüfung) oder zur Lei- tung solcher Schulen, bez. zur Anstellung an einem Lehrerseminar (Rektorprüfung) darzuthun. Als tech- nische L. werden an höhern Lehranstalten oder auch an mehrklassigen Volksschulen solche Schulmänner bezeichnet, die ausschließlich Gesang-, Zeichen- oder Turnunterricht erteilen. Für jedes dieser Fächer ist eine besondere Prüfung abzulegen.

Lehrerbildungsanstalt, f. Seminar.

Lehrerinnen wurden außerhalb der häuslichen Er- ziehung, wo sie als Erzieherinnen (f. d.) oder Gouvernanten immer Verwendung gefunden haben, über verhältnismäßig selten angestellt. In aus- gezeichnetem Maß pflegten sich fast nur einzelne weib- liche Ordnen der katholischen Kirche mit der Schul- ziehung der Mädchen zu befassen. Dies Verhältnis- nis hat sich jedoch seit etwa einem Menschenalter derart ändert, daß es gegenwärtig in allen gebildeten Völ- kern einen zahlreichen Lehrerinnenstand gibt und der- selbe sogar in einigen Ländern, wie in Nordamerika, England, Schweden, den Lehrerstand an Zahl überflü- sst. In Deutschland ist davon allerdings keine Rede, und allem Anschein nach dazu auch keine Aussicht, da- her die gesetzlichen Bestimmungen und die öffent- liche Meinung die Verwendung der L. in Knaben- schulen oder Schulen für gemischte Geschlechter, wie sie z. B. in Nordamerika in weitem Umfang stattfindet, von der untersten Altersstufe etwa abgesehen, nicht zulas- sen. Dennoch hat sich auch bei uns die Zahl der an- staltlichen wie an Privatschulen unterrichtenden L. seitlich vermehrt, und staatsseitig ist das Bedürfnis nach weiblichen Lehrkräften dadurch anerkannt, daß eine Anzahl staatlicher Lehrerinnenseminare (21 in Deutschland) gegründet und in staatlichen Lehramts- prüfungen auch Bewerberinnen der Weg eröffnet worden ist, um ihre Befähigung zum Schuldienst auf amtlich gültiger Weise darzuthun. Die preussische Prüfungsordnung für L. und Schulpfleherinnen vom 24. April 1874 unterscheidet zwischen L. an Volksschulen und solchen an mittlern und höhern Mädchenschulen, schreibt aber für beide eine ge- meinsame Prüfung vor, in der diejenigen, welche die Befähigung zum Unterricht an mittlern und höhern

Mädchenschulen zu erlangen wünschen, nur hinsicht- lich der fremden Sprachen, des Deutschen und der Geschichte besondern Anforderungen zu genügen ha- ben. Eine zweite Prüfung, wie bei den Lehrern an Volksschulen, findet regelmäßig nicht statt; doch ist es den berufungsberechtigten Behörden gestattet, L. zu- nächst vorläufig anzustellen, damit dieselben vor der unwiderruflichen Anstellung sich erst praktisch bewäh- ren. Auch müssen diejenigen L., welche die Leitung einer Schule übernehmen wollen, noch die Prüfung für Schulpfleherinnen ablegen, zu der sie erst fünf Jahre nach der Lehrerinnenprüfung und nach mindestens zweijähriger Lehrthätigkeit an Schulen zugelassen werden können. Ferner steht den Anstel- lungsbeförden das Recht zu, auszumachen, daß die Verheiratung einer Lehrerin deren Austritt aus dem Dienstverhältnis zur Folge haben soll. Ist dies jedoch nicht ausgemacht, so hebt die Verheiratung an sich das Verhältnis nicht auf. Außer den angeführten Prüfungen für das allgemeine Lehramt gibt es noch solche für Turnlehrerinnen (Prüfungsordnung vom 21. Aug. 1875), Zeichenlehrerinnen (Prü- fungsordnung vom 23. April 1885) und Hand- arbeitslehrerinnen (Prüfungsordnung vom 22. Okt. 1885). Die Meldung zu allen diesen Prüfungen ist an das Provinzialschulkollegium der Heimatpro- vinz zu richten. Vgl. Sperber, Die allgemeinen Be- stimmungen nebst Prüfungsordnungen (Bresl. 1886).

Lehrerinnenpensionsanstalt. Die allgemeine deutsche Pensionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen, unter dem Protektorat der deutschen Kronprinzessin 28. Sept. 1875 begründet, nimmt ohne Unterschied des religiösen Bekenntnisses wie des (ledigen oder ehelichen) Standes alle staat- lich geprüften Lehrerinnen auf, die an öffentlichen oder privaten Anstalten, in Familien oder sonstwie den Lehrberuf ausüben. Man versichert für den Fall der Dienstunfähigkeit oder für ein bestimmtes Lebens- alter. Ein Reservefonds bietet die Möglichkeit, im Fall vorzeitig eintretender Dienstunfähigkeit außer- ordentliche Beihilfen zu gewähren. Das Vermögen der Anstalt ist bereits auf fast 2 Mill. Mk., die Zahl der Versicherten über 1800 gestiegen. Der Sitz des Zentralausschusses ist in Berlin.

Lehrerseminar, f. Seminar.

Lehrerversammlungen. Regelmäßig wiederkehrende Versammlungen von Lehrern finden gegenwärtig fast in allen deutschen Ländern und Provinzen sowie fast für alle verschiedenen Zweige des Schulwesens (Gym- nasien, Realschulen, Seminare, höhere Töchterschulen, Volksschulen, Kindergärten etc.) statt. Dieselben ha- ben, wenn sie auch hier und da der Herrschaft einsei- tiger Richtungen sich nicht völlig haben erwehren können, im ganzen wesentlich zur wissenschaftlichen und sozialen Hebung des Lehrerstandes und mittel- bar zur Verbesserung des Schulwesens beigetragen. Den größten Aufschwung hat den L. das Jahr 1848 gegeben. Doch gab es auch vorher schon eine Reihe von sogen. Wanderversammlungen für Lehrer, welche eine allgemeine Bedeutung für ihre Kreise besaßen oder erstrebten. Unter den ersten sind die Versamm- lungen des Vereins norddeutscher Schulmänner (ge- gründet von Lübeck aus 1834) für die nordwest- deutschen Gymnasien zu nennen. Berühmter und einflussreicher wurden die noch jetzt fortdauernden Jahresversammlungen des 1837 bei dem Jubiläum der Universität Göttingen gegründeten Vereins deutscher Philologen, Schulmänner und Orienta- listen (f. Philologenversammlungen). Auch ein Verein für deutsches Real- und höheres Bürgerschul-

wesen, gegründet zu Meissen 1845, tagte seitdem jährlich in den Herbstferien. Im Sommer 1848 erging von Dresden aus die Aufforderung an alle deutschen Lehrer und Jugendberzieher (gleichviel, ob sie dem Knaben das ABC aufschlossen oder den Jüngling in die heiligen Hallen der Wissenschaft einführten, ob sie an den erschienenen oder an einen künftigen Messias glaubten: etc.) zur Bildung eines Allgemeinen Deutschen Lehrervereins. Derselbe kam im Herbst 1848 zu Eisenach zu stande und gewann durch seine Verbreitung und seine feste Gliederung in Landes- und Bezirksvereine anfangs großen Einfluß, beschränkte sich aber von vornherein fast ausschließlich auf die Kreise der Volksschule und verfiel, je mehr mit dem Umsichgreifen der Reaktion ihm die Ungunst der Regierungen entgegentrat. Doch sind die Versammlungen des Vereins, deren Besuchsziffer einigemal bis gegen 5000 stieg, ziemlich regelmäßig abgehalten worden, seit 1876 abwechselnd mit einem Delegiertentag des deutschen und des preussischen Landeslehrervereins. Im J. 1887 tagte die 27. Lehrerversammlung in Gotha. Daneben hat sich inzwischen eine Anzahl ähnlicher Versammlungen von besonderer Richtung aufgethan, wie z. B. der deutsche evangelische Schulkongress, dessen 4. Versammlung 1886 in Hannover stattfand. Der Verein für das höhere Mädchenschulwesen hielt seine 10. Hauptversammlung 1886 in Berlin, der 9. deutsche Seminarlehrertag tagte 1887 in Nürnberg, die 89. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Zürich 1887. Vgl. Weinlein, Geschichte der allgemeinen deutschen Lehrerversammlung (Leipz. 1887).

Lehrform, die äußere Art und Weise, in welcher der Lehrer dem Schüler Kenntnisse und Geschicklichkeiten beizubringen sucht. Es kann dies durch Vorzeigen von Gegenständen oder Abbildungen, durch Vormachen von Thätigkeiten, namentlich aber durch Vortrag oder durch Unterredung geschehen. Man unterscheidet demgemäß wohl deiktische (zeigende), akroamatische (vortragende) und dialogische oder erotematische (fragende) L. Während die deiktische L. auf der untersten Stufe des Unterrichts (Stufe der Anschauung) vorherrscht, ist die erotematische vorzugsweise für das weitere Schulleben geeignet, indem sie den Schüler zur eignen geistigen Thätigkeit anregt und, richtig gehandhabt, anleitet, neue Erkenntnisse aus gewonnenen Anschauungen zu finden (heuristische L.); die akroamatische L. tritt auf der höchsten Stufe des Unterrichts bereits erwachsener Zöglinge in den Vordergrund. Doch wird auf keiner Stufe eine der genannten Lehrformen ausschließlich zur Geltung kommen oder eine derselben ganz übersehen werden dürfen. Schon dem Kind muß erzählt, also vorgetragen, und durch Fragen Anleitung zum Nachdenken gegeben werden, und selbst auf der akademischen Stufe macht sich das Bedürfnis der Demonstrationen einer- und der Konversatorien, Disputatorien, Repetitorien etc. andererseits, wenn auch in den einzelnen Wissenschaften verschieden nach Art und Grad, immer wieder geltend. Auf der richtigen Verwendung und Verbindung dieser Lehrformen je nach der Beschaffenheit des Lehrgegenstandes und des Zöglings beruht zum großen Teil der Erfolg des Unterrichts; sie ist ein wesentlicher Teil der guten Unterrichtsmethode (s. Methode).

Lehrfreiheit, im weitern Sinn überhaupt die unbeschränkte geistige Mittheilung, also auch die Pressfreiheit (s. d.) umfassend, im engern Sinn das Recht öffentlicher Lehrer, einschließlich der Geistlichen, ihre Überzeugungen nach eignen Ermessen vorzutragen.

Die Idee der L. ist eine durchaus moderne und hat sich mit einiger Klarheit erst herausbilden können, erst durch die Reformation der Staat als ein sittlich gleichberechtigtes Gemeinwesen neben der Kirche anerkannt ward. Weder die heidnischen und theokratischen Staaten des Altertums noch der christliche Staat des Mittelalters vermochten ihrem Wesen nach eigentliche L. zu gewähren, wenn auch thatsächlich namentlich im Altertum oft weitgehende Duldung geübt worden ist. Das spätere römische Recht unterschied zwischen Religiones licitae und illicitae; als Religio illicita wurde das Christentum verfolgt. Aus dem Kreis der Verfolgten wurden öfters Stimmen laut, welche Glaubens- und Bekenntnisfreiheit forderten. Doch war dies bald vergessen, als die Kirche zur Herrschaft gelangte und im Morgenland sich der Staatsgewalt in die Arme warf (Byzantinismus, Cäsaropapismus), im Abendland diese sich dienstbar zu machen suchte (Romanismus, Hierarchie). Die vielfachen Lehrsittigkeiten des beginnenden Mittelalters endeten meist mit staatlicher Unterdrückung der einen Ansicht; die Staatsgewalt schloß auch die letzten heidnischen Philosophenschulen. Am folgenreichsten wurden in dieser Richtung die Gesetze Theodosius' I. und Valentinianus II. zu gunsten der nicäischen Trinitätslehre. Auch ein so groß angelegter Geist wie Augustinus rechtfertigte die Anwendung des Zwanges mit dem mißdeuteten Befehl des Evangeliums: „Compelle (coge) intrare“ (Luk. 14, 23: „Nöthige sie, eintreten!“). Das spätere Mittelalter hatte in der korporativen Selbständigkeit der Universitäten einen gewissen Ersatz der L. Allein die scholastische Weltansicht galt auch diesen wie der gesamten Kirche als unverbrüchliches Gesetz, dessen Verletzung oft durch die härtesten Maßregeln geahndet wurde. Gegen Ende des Mittelalters lockerte der Humanismus thatsächlich diese engen Bande. Unter den Reformatoren hat Luther am entschiedensten die L. grundsätzlich gefordert, aber, wo die Folgen bedenklich schienen, nicht immer gewährt. Melancthon, Calvin und mit ihnen die Mehrzahl der protestantischen Theologen billigten unter anderm die Hinrichtung des Antitrinitariers M. Servet auf Grund des Cödis der Kaiser Gratianus, Valentinianus und Theodosius über die heilige Dreieinigkeit vom Jahr 380. Seit der Reformation ist nicht nur zwischen der katholischen und protestantischen, sondern auch zwischen der staatlichen und kirchlichen Ansicht von der L. zu unterscheiden. Die römische Kirche schreibt sich, d. h. dem Papste, das alleinige Recht zu, die Grenzen der L. zu ziehen. Wie sie dies seit dem Konzil von Trient und dem Aufkommen des Jesuitenordens geübt hat, davon zeugen neben der greuelvollen Geschichte der Inquisition in Spanien, Italien u. d. Hinrichtung des Giordano Bruno, der doppelte Prozeß des Galilei, die Verdamnung des Kopernikanischen Systems (1616, aufgehoben 1821), das Verbot gegen die Hugonotten, Quietisten, Jansenisten, Hermesianer u. a. sowie die Einrichtung des Index librorum prohibitorum. Wie wenig noch heute der L. selbst in rein weltlichen Wissenschaften anerkannt wird, lehren die bekannte Encyclica und der Syllabus Pius' IX., vor allem aber die vatikanischen Beschlüsse von 1870. Das neuere Staatsrecht seit Hugo Grotius und Samuel v. Pufendorf stellt sich, selbst in den meisten katholischen Staaten, wesentlich anders in Hinsicht der L. Zwar kann kein Staat eine unbefristete L. gewähren, unter deren Schutz die sittliche und rechtliche Grundlage seines eignen Bestandes in Frage gestellt oder gehässiger Zwiespalt in seinem Innern

unwillig geführt werden dürfte. Aber das moderne Rechtsgefühl fordert, daß die L. als das eigentlich gesunde angesehen und eine Beschränkung nur zugelassen werde, wo die Selbsterhaltung sie dem Staat gebietet. Zu dieser Auffassung drängte die auf protestantischer, namentlich reformierter, Seite immer allgemeiner anerkannte Parität mehrerer Bekenntnisse in einem und demselben Staat, welche seit Friedrich II., der Gründung der nordamerikanischen Union und der französischen Revolution in die Anerkennung allgemeiner Glaubensfreiheit (s. d.) überging, und es mächtige Anwachsen einer vom kirchlichen und selbst vom christlichen und religiösen Bekenntnis überaupt mehr oder weniger unabhängigen weltlichen Wissenschaft. Obwohl auch nach der Reformation zunächst noch immer an ein bestimmtes Bekenntnis gebunden, errangen die Universitäten in Deutschland, Holland, der Schweiz u. s. seit dem Aufkommen des modernen Staatsrechts und zumal seit Leibniz und Dr. Thomasius die Geltung von Freistätten der Wissenschaft. Dies geschah freilich nicht ohne große Schwierigkeiten. Thomasius selbst mußte von Leipzig fliehen; von Halle verwies Friedrich Wilhelm I. den Philosophen Chr. Wolf, welchen sein großer Sohn von Jena zurückrief. In Helmstädt wurde der freimüthige Erklärer des Alten Testaments, H. v. d. Hardt, im Schweigen verurteilt. Mit vielen andern emigrierte Kant den Druck der Wöllnerschen Zwangsregeln unter Friedrich Wilhelm II. Bekannt ist ferner der Fichte-Förberg'sche Atheismusstreit, welcher in erster Linie, freilich nicht ohne Schuld seines herausfordernden Auftretens, von Jena nach Berlin verlegte. Verhängnisvoll waren in unserm Jahrhundert auch für die L. die Karlsbader Beschlüsse (1819), denen in Frankreich das Verbot der geschichtlichen Vorträge Guizot's und der philosophischen Cousin's unter Karl X. zur Seite ging. Das Jahr 1848 sprengte diese Fesseln, die noch kurz zuvor in Leipzig gegen Bismarck's staatsrechtliche, in Berlin gegen Prutz's herabgeschickliche, in Tübingen gegen Vischers philosophische Vorträge straffer angezogen waren. Eine Nachklänge, wie die Entfernung des Theologen Baumgarten von seinem Hoftodter Lehrstuhl, folgten noch nach 1850. — Schwieriger stellt sich die Frage nach der L. innerhalb einer einzelnen, auf ein bestimmtes Bekenntnis begründeten kirchlichen Gemeinschaft. Doch hat im Gebiet des Protestantismus mehr und mehr die Überzeugung sich Bahn gebrochen, daß die Ausschließung der freien Forschung, aus welcher die Reformation geboren ist, zur Heuchelei und zur stillen Verarmung führen muß und demgemäß nur solche Lehrvorträge auszuschließen sind, welche die Bekenntnisgrundlagen antasten. Wann dies der Fall ist, darüber gebührt die Entscheidung der Kirche, nicht der Gemeinde, selbst. Wäre diese schon früher zur Entwicklung des Synodalwesens in weitem Maße zu Worte gekommen, so hätte manches Ärgere und manche Spaltung, wie die lutherische Separation von der preussischen Landeskirche im 4. und 5. Gründung der Freien Gemeinden unter Uhlich, Hülsmann, Rupp u. a. im 5. Jahrzehnt unsern Jahrhunderts, vielleicht vermieden werden können. Eigentlich ist die Lage da, wo Staat und Kirche zusammenwirken haben, wie bei den theologischen Fakultäten staatlicher Universitäten, bei der Anstellung und Beurteilung von Geistlichen in Staatskirchen, welche in Amt und wegen auch besondere staatliche Rechte und Pflichten haben, und in der konfessionellen Schule. berühmte Streitfälle aus jenem Gebiet sind die Entscheidung von D. F. Strauß aus dem theologischen

Lehramt in Württemberg mit dem Nachspiel in Zürich und die von Br. Bauer in Preußen. Von den Geistlichen der Staatskirche muß und darf der Staat gewisse wissenschaftliche Wahrung der staatlichen Interessen verlangen (vgl. die preussischen und deutschen Kirchengesetze der letzten Jahre). Daneben muß er der kirchlichen Forderung Rechnung tragen, daß die Grundlagen des Bekenntnisses nicht angetastet werden dürfen, zugleich aber darüber wachen, daß nicht eine Partei innerhalb der Kirche die Macht des Staats zur Durchführung ihrer herrschsüchtigen Pläne und zur Unterdrückung einer an sich gleichberechtigten Minorität mißbrauche. In diesem Sinn hielten sich die Staaten des Deutschen Reichs, der Schweiz u. a. verpflichtet, die sogen. altkatholischen Geistlichen und Lehrer, welche sich den vatikanischen Beschlüssen nicht unterworfen haben, im Genuß ihrer staatlich verbürgten Rechte zu schützen. Ein schwieriges Kapitel des öffentlichen Rechts wird das von der L. immer bleiben, und völliges Einvernehmen über ihre richtige Handhabung ist unter streitenden Parteien kaum denkbar. Im ganzen ist aber in Deutschland und namentlich auch in Preußen unter den Kultusministern Falk und v. Gossler an die Stelle des früher verbreiteten Mißtrauens die Überzeugung getreten, daß man es an leitender Stelle mit der Aufrechterhaltung einer vernünftigen L. ernst meint.

Lehrgabe (Donnum docendi) galt früher als eine besondere Anlage (Gnadengabe, Charisma, vgl. 1. Korinth. 12, 7 ff.), von deren Vorhandensein der Erfolg des Unterrichts und der Erziehung abhängig gedacht wurde. Wenn auch die neuere Pädagogik das Lehren als eine Kunst betrachtet, die nach wissenschaftlichen Regeln studiert und erlernt werden kann, so bleibt doch das in der ältern Ansicht unbestreitbar, daß mannigfaltige körperliche und seelische Voraussetzungen das Lehrgeschäft wesentlich mitbedingen.

Lehrgang, die Ordnung, in welcher der einem bestimmten Gebiet angehörige Unterrichtsstoff an den Schüler herangebracht wird. Es ist von hoher Bedeutung, den richtigen Stufengang für jeden Unterricht zu ermitteln, und der Lehrer muß zu diesem Zweck neben der Natur des Gegenstandes auch die Fassungskraft und die Eigentümlichkeit des Zöglings oder der Zöglinge berücksichtigen. Er wird finden, daß der praktische L., auf den es im Unterricht ankommt, keineswegs immer mit der theoretisch folgerichtigen (synthetischen oder systematischen) Ordnung zusammenfällt. Vgl. Methode. Auch Lehrbücher, z. B. Grammatiken, die statt der systematischen Ordnung eine auf das Bedürfnis des Unterrichts berechnete Abstufung zu Grunde legen, werden gern mit dem Titel L. oder »Praktischer L.« bezeichnet.

Lehrgebiht (didaktische Poesie), angeblich eine besondere Gattung der Poesie, deren Berechtigung als solche mit Recht bestritten wird. Der wahre Zweck der Poesie kann nur dieser selbst sein; soll das Wesen eines Gedichts und seine eigentliche Absicht in Belehrung liegen, so wird das Werk zu einem Erzeugnis der bloßen Reflexion, das von der Poesie nur die äußern Formen leihet. Das L. ist zu unterscheiden von dem lehrreichen Gedicht, welches didaktisch heißt, aber lyrisch ist, weil es aus Stimmung, nicht aus Reflexion entspringt und daher zwar lehrt, aber ohne es zu wollen. Das L. gehört daher nicht zur schönen, sondern, sofern es das Wahre sinnlich darstellt, zur symbolischen, sofern es das Gute versinnlicht, zur moralischen, sofern es ein lediglich Nützliches in schöne Form einleidet, zur verschönernden Kunst. Der ersten Art gehört der Natur- und Geschichtsmythos,

der zweiten (Äsopische) Fabel, der dritten das belehrende Gedicht (Vergil's »Georgica«, Horaz' »Brief über die Dichtkunst« u. a.) an. Das 2. entspricht einer Stufe der Entwicklung der Völker, wo die Wissenschaft ihre selbständige Form noch nicht gefunden hat (die Sutas das Kapila bei den Indern, die philosophischen Lehrgebäude des Xenophanes, Parmenides, Empedokles u. a., die »Theogonie« des Hesiod bei den Griechen, die Fabeln des Bidpai und des Äsop, das Gedicht »Werke und Tage« des Hesiod). Die Weiterbildung desselben neben der Wissenschaft kündigt den Verfall der Poesie oder wenigstens deren Mangel bei den »Poeten« an, den auch die prunkvollste Rhetorik nicht zu verhüllen vermag. Dies zeigen in der Geschichte der römischen Poesie des Lukrez übrigens höchst geistvolle poetische Darstellung des Epikureischen Systems in dem Gedicht »De rerum natura«, die »Georgica« des Vergil, die fast allen spätern didaktischen Dichtern zum Muster gebient haben, Ovid's »Ars amandi« und des Horaz »Ars poetica«. Unter den neuern Völkern ward das 2. besonders bei den Franzosen gepflegt von Racine, Boileau, Dorat, La Combe, Delille. Die namhaftesten englischen hierher gehörigen Dichter sind: Davies, Dyer, Klenfide, Dryden, Pope, Young, Erasmus Darwin. Auch in Deutschland fand die didaktische Poesie schon früh eine günstige Aufnahme, da sie dem ernststen, kontemplativen Charakter der Nation besonders zusagte. Bereits zu Ende des 12. Jahrh. und namentlich im 13. kommen mehrere Gedichte mit bestimmter didaktischer Tendenz, wenngleich keine eigentlichen Lehrgebäude im engeren Sinn, vor, unter welchen sich besonders Freidanks »Bescheidenheit« vorteilhaft auszeichnet. Auch die Zeit der Meistersänger war dieser Gattung günstig, noch mehr aber das 15. Jahrh., in welchem Sebastian Brant und Thomas Murner die didaktische Satire mit Talent und Erfolg behandelten. Noch mehr beschäftigte man sich mit der didaktischen Poesie im folgenden Jahrhundert, wo auch das eigentliche 2., obwohl nur in unbedeutenden Versuchen, unter welchen die des Bartholomäus Ringwald als die gelungensten zu betrachten sind, zuerst auf deutschem Boden aufsprökte. In den Zeiten der schlesischen Schule bildeten es Opyth, Brodes u. a. nach antiken und französischen Mustern, späterhin Haller, Dusch, Gleim, Zacharia, Bodmer, Cronegl, Giese, Richter u. a. aus. Die bedeutendste Richtung erhielt die didaktische Poesie jedoch durch Lessing, Wieland, Tieck, dessen »Urania« lange Zeit beim Publikum in hoher Gunst gestanden hat, Heubel, dessen »Gesundbrunnen« A. W. Schlegel empfahl, und Schelling, welcher im 2. die vollendete Ineinbildung von Poesie und Philosophie und in seiner Naturphilosophie das wahre »Naturpos« sah. Seit der romantischen Schule nahm das Interesse an dem eigentlichen 2. wieder ab, und erst in neuester Zeit gelang es Leopold Schefer mit seinem »Laienbrevier«, Fr. v. Sallet mit seinem »Laien-evangelium« und besonders Küber mit seiner »Weisheit des Brahmanen«, die allgemeine Aufmerksamkeit wieder zu fesseln.

Lehrgerüste, diejenigen Baugerüste, welche zur Unterstützung auszuführender Gewölbe von verschiedener Form und Stärke dienen. Je nach der Form der Gewölbe (s. d.) sind sie halbkreisförmig, segmentbogenförmig, spitzbogenförmig etc. und je nach der aufzunehmenden Last schwächer oder stärker konstruiert. Im Hochbau, worin sie gewöhnlich nur zur Unterstützung von Kellergewölben, Ganggewölben und einzelnen gewölbten Bögen dienen, werden sie meist nur aus einzelnen Bohlenbögen hergestellt, welche durch

Latten oder Schalbord verbunden werden. Teilweise pliziertern, s. B. Kreuzgewölben, werden außerdem Diagonalbögen eingeschaltet, an welche sich die gemauerten Lehrbogenrippen anschließen. Im Brückenbau, worin die schwersten Gewölbe zu unterstützen sind, unterscheidet man die stehenden 2. (Fig. 1), welche

Fig. 1.



Stehendes Lehrgerüst

auf senkrechten Pfosten ruhen und den zu überbrückenden Raum verschließen, die gesprengten 2. (Fig. 2), welche aus Sprengwerken bestehen, um die

Fig. 2.



Gesprengtes Lehrgerüst

2. mit Fachwerktträgern (Fig. 3), welche beiden letzteren den zu überbrückenden Raum, s. B. des Bau- oder Schiffahrtverkehrs wegen, freilassen. Jedes dieser

Fig. 3.



Lehrgerüst mit Fachwerktägern

gerüst besteht aus dem das Gewölbe unmittelbar unterstützenden Obergerüst oder Lehrbogen, dem Untergerüst und mehreren beweglichen, zwischen beiden eingeschalteten sogen. Ausrüstungsrichtungen (aa in Fig. 1, 2 und 3), s. B. Kreuzschraubensägen, exzentrischen Scheiben, entlastenden Sanbläden, welche zum Senken des Lehrbogens und dem Schluß des Gewölbes dienen. Der letztere besteht wieder aus den seine Vertikallinie bildenden Kranzhölzern, welche unter sich durch eine mehr oder minder einfache, meist aus Streben, Hängestangen bestehende Versteifungskonstruktion verbunden sind. Die einzelnen Tragrippen des Lehrgerüsts werden je nach ihrer Entfernung durch stark oder durch leichtere oder schwerere Balken, welche zwischen ihnen befindlichen Teile des Gewölbes unterstützen haben, verbunden. Sobald das Gewölbe

endet ist und die Ausrüstung stattgefunden hat, werden jene Unterstufungen entlastet und können mit den übrigen Teilen des Lehrgerüsts entfernt werden.

Lehrling, Lehrlingswesen. Lehrlinge sind junge Leute, welche sich für einen bestimmten Beruf die zu denselben nötigen elementaren Kenntnisse und Fertigkeiten während einer Lehrzeit erwerben wollen und diesem Zweck mit einem Lehrherrn in ein Rechtsverhältnis (Lehrvertrag) treten. In dem Lehrvertrag verpflichtet sich der Lehrherr zu ordentlicher Ausbildung des Lehrlings, der Lehrling zu Arbeitsleistungen für den Lehrherrn. Im übrigen können Leistungen und Gegenleistungen des Lehrlings und Lehrherrn vertragsmäßig sehr verschieden bestimmt sein. Zu den Berufszweigen, welche noch heutzutage eine solche Ausbildung erfordern, gehören besonders der kaufmännische Beruf, der höhere landwirtschaftliche Beruf und der gewerbliche Beruf im engeren Sinne. Eine besondere Regelung des Lehrlingswesens ist namentlich geboten für die gewerblichen Lehrlinge. In dem guten Zustand des Lehrlingswesens, d. h. in der ordentlichen gewerblichen und moralischen Ausbildung der Lehrlinge, hängt hier nicht nur die Zukunft der Lehrlinge, sondern auch der Zustand des Gewerbes in einem Land ab. Die für diese Lehrlinge notwendige gewerbliche Ausbildung ist theoretische, theils eine praktisch-technische. Sie ist in gewerblichen Fachschulen, diese in der Werkstatt (Fabrik) zu geben. Von den gewerblichen Schulen kommen hier in Betracht: die gewerblichen Mittelschulen (Baugewerks-, Maschinenbau-, Lehrmeister- u. Schulen), die allgemeinen Fortbildungsschulen, Kunstgewerbeschulen und besondere Lehrlingschulen für einzelne Gewerbe. Für diese Schulen und für einen ordentlichen Unterricht in denselben sowie für eine Teilnahme der Lehrlinge am Unterricht zu sorgen, ist eine wichtige Aufgabe der öffentlichen Gewalt (Staat, Gemeinde) und der gewerblichen Korporationen. Wichtiger aber als die theoretische Ausbildung ist die gute praktisch-technische Ausbildung der Lehrlinge. Soll sie herbeigeführt werden, so darf man sie, wie die Erfahrung aller Länder, auch in Deutschland, in unserm Jahrhundert gezeigt hat, nicht lediglich dem freien Willen und der Willkür der Einzelnen überlassen, sondern es muß die Sorge für dieselbe ebenfalls zur Aufgabe der öffentlichen Gewalt und zu einer korporativen Gelegenheit der Gewerbetreibenden gemacht werden. Es bedarf hier zunächst obrigkeitlicher Maßregeln der Gesetzgebung, theils der Verwaltung. Zu den wichtigsten, unentbehrlichen gesetzlichen Vorschriften gehören: 1) das Erfordernis der rechtlichen Bescholtenheit des Lehrherrn; 2) die obligatorische schriftliche Abfassung und Registrierung der Lehrverträge sowie die Aufstellung von Normativbestimmungen, welche für den Fall, daß die schriftliche Abfassung der Lehrverträge in unzureichender Form stattgefunden hat, ergänzend in Kraft treten; 3) die Bestimmung der wesentlichen Erfordernisse des Lehrvertrags, die Regelung des Rechts der Beteiligten, denselben allenfalls vor Ablauf der vertragsmäßigen Laufzeit aufzuheben; 4) die Festsetzung von Strafen beim Vertragsbruch gegen Thäter, Anstifter, Teilnehmer und Begünstiger, insbesondere auch gegen den Lehrling, welcher einen Lehrling, wissend, daß er auf demselben in Lehre oder Arbeit nimmt oder beibringt; 5) ausreichende Schutzbestimmungen gegen eine schädliche (die Gesundheit, Sittlichkeit, Ausübung gefährdende) Beschäftigung der Lehrlinge;

6) eine gesetzliche Probezeit; 7) die Möglichkeit, den Fortbildungs- oder Fachunterricht für Lehrlinge obligatorisch zu machen; 8) die Verpflichtung zur Erteilung eines amtlich zu beglaubigenden Lehrbriefs (Zeugnisses über die Dauer der Lehrzeit, über Betragen, Kenntnisse und Fertigkeiten des Lehrlings); 9) die Anweisung von Staatsmitteln für Prämien bei Ausstellung von Lehrlingsarbeiten; 10) die zweckmäßige Regelung des Innungswesens (s. Innungen). Die Verwaltung aber muß sorgen für besondere obrigkeitliche Organe, welche überall, wo das Bedürfnis vorhanden ist, örtlich für die einzelnen Gewerbe die wesentlichen Bestimmungen der Lehrverträge erlassen, die Beschäftigung und Ausbildung der Lehrlinge überwachen, für die Durchführung der Lehrverträge sorgen und etwaige Streitigkeiten entscheiden. Die Innungen als solche sind hierfür nicht die ausreichenden Organe; dieselben müssen aus Arbeitgeber und Arbeitnehmern und einem von der Regierung ernannten Vorsitzenden zusammengesetzt sein. Indes wenn auch die Vertretung der Staatsgewalt in ihnen unentbehrlich ist, müssen diese Organe doch in ihrer Einrichtung und Wirksamkeit mehr den Charakter von Organen der Selbstverwaltung erhalten. Unter Umständen muß die Staatsgewalt auch für die Errichtung von Lehrwerkstätten (s. d.) sorgen. Aber alle diese obrigkeitlichen Maßregeln können nur dann ihren Endzweck erreichen, wenn sie unterstützt werden durch eine energische, gemeinnützige Thätigkeit der Gewerbetreibenden selbst, wenn insbesondere Innungen und Gewerbevereine bestehen und für eine gute Ausbildung der Lehrlinge mit sorgen. Sie haben vor allem darüber zu wachen, daß die Lehrherren ihre moralischen Pflichten gegen ihre Lehrlinge erfüllen und bestrebt sind, dieselben zu geschickten, tüchtigen Gesellen und zu braven, auf gewerbliche Ehre und Moral haltenden, von Gemeinfinn getragenen Gemeinde- und Staatsbürgern heranzubilden; sie müssen besondere Kommissionen zur Unterbringung von Lehrlingen bei geeigneten Lehrherren, zur Beaufsichtigung der von ihnen untergebrachten Lehrlinge und Arbeitsvermittlung für dieselben nach beendigter Lehrzeit u. einsehen, Lehrlingsprüfungen, Ausstellungen von Lehrlingsarbeiten mit Prämien veranstalten, Fachschulen für Lehrlinge errichten und leiten, unter Umständen Lehrwerkstätten gründen u.

In keinem Staat entspricht die Fürsorge für das Lehrlingswesen den vorstehenden Anforderungen, nirgends ist daher auch der Zustand desselben ein befriedigender. In Deutschland und ebenso in Österreich ist man in neuerer Zeit bestrebt, eine Verbesserung herbeizuführen. In Deutschland ist eine (freilich noch nicht ausreichende) Verbesserung der Gesetzgebung durch die Gewerbeordnungsnovelle vom 17. Juli 1878 (§ 126—133 der Gewerbeordnung) und durch das Innungsgesetz vom 18. Juli 1881 (ergänzt durch Gesetz vom 8. Dez. 1884) erfolgt. Durch das Gesetz von 1878 wurde insbesondere eine gesetzliche Probezeit von vier Wochen eingeführt (§ 128) und ein Schutz gegen den Bruch schriftlicher Lehrverträge gewährt (§ 130, 133). Über das Innungsgesetz s. Innungen. In Österreich ist eine viel weiter gehende Bestimmungen enthaltende Änderung der Gesetzgebung durch die Gesetze vom 15. März 1883 und vom 8. März 1885 bewirkt worden. In Frankreich hatte die Gesetzgebung von 1791 jede Regelung des Lehrlingswesens beseitigt. Aber schon ein Gesetz vom 22. Germinal XI schränkte die unbedingte Freiheit ein, insofern durch dasselbe bestimmt

wurde, in welchen Fällen allein der Lehrvertrag von der einen oder andern Seite aufgelöst werden dürfe, ferner, daß der Meister dem Lehrling nach Beendigung der Lehrzeit ein Entlassungszeugnis zu geben habe und sein Meister den Lehrling eines andern ohne ein Entlassungszeugnis annehmen dürfe. Eine weitere eingehende Regelung erfolgte durch das Gesetz vom 22. Febr. 1851. Es machte nicht die Schriftlichkeit des Lehrvertrags obligatorisch, erschwerte aber den Beweis nur mündlich abgeschlossener Verträge. Dagegen verbot es unter andern gewissen Personen, Lehrlinge zu halten, setzte eine Maximalarbeitszeit für Lehrlinge unter 16 Jahren fest, verbot für diese die Sonntags- und Nachtarbeit, regelte die Rechte und Pflichten beider Teile, führte eine Probezeit von zwei Monaten ein, bestimmte neu die Fälle, in denen der Lehrvertrag teils ipso jure aufgelöst sei, teils einseitig aufgelöst werden könne, machte Arbeitgeber, die Lehrlinge ihrem Meister abwendig machen, um sie zu beschäftigen, für die dem verlassenen Meister zuerkannte Entschädigung haftbar etc. In England ist aus der früheren weitgehenden obrigkeitlichen Regelung des Lehrlingswesens nur noch eine polizeiliche Jurisdiktion über das Lehrlingsverhältnis übriggeblieben. Der Lehrvertragsbruch ist strafbar.

Bgl. die Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd. 10: »Die Reform des Lehrlingswesens« (16 Gutachten und Berichte, Leipzig 1875), Bd. 11: »Verhandlungen über die Reform des Lehrlingswesens« (1875), Bd. 14: »Verhandlungen über die Reform der Gewerbeordnung« (1878), Bd. 15: »Das gewerbliche Fortbildungswesen« (1879); Dannenberg, Das deutsche Handwerk etc. (Leipzig 1872); Schönberg, Zur Handwerkerfrage (Weidelsb. 1876); J. Schulze, Das heutige gewerbliche Lehrlingswesen (Leipzig 1876); J. Keller, Das deutsche Handwerk etc. (2. Aufl., Chemnitz 1878); Derselbe, Das Lehrlingswesen (Landsh. 1876); Wohertag, Die Handwerkerfrage (Bernstadt 1880); Bücher, Die gewerbliche Bildungsfrage etc. (Eisenach 1877); Marchet, Die Aufgabe der gewerblichen Gesetzgebung (Weim. 1877); Schönberg, Artikel »Gewerbe«, Teil 1, im »Handbuch der politischen Ökonomie«, Bd. 2 (2. Aufl., Tübing. 1886), dort auch weitere Literatur.

Lehrmittel, im weitern Sinn alle Gegenstände, welche beim Unterricht der Jugend gebraucht werden, im engern Sinne namentlich solche Gegenstände oder bildliche Darstellungen, welche zur Veranschaulichung des Unterrichts dienen. Nachdem in früheren Zeiten der hohe Wert der sinnlichen Anschauung für die Bildung des Geistes lange übersehen oder doch wesentlich unterschätzt worden ist, liegt gegenwärtig die Gefahr der Übertreibung nach der entgegengesetzten Seite nicht mehr fern. Die Herstellung und Verbreitung von Lehrmitteln ist ein schwunghafter Gewerbezweig geworden. Infolgedessen sind Karten, Abbildungen, Modelle in großer Auswahl und in stets zunehmender Vollkommenheit entstanden. Aber nicht immer wird beachtet, daß für die Schule nur das Einfache, Typische geeignet ist. Um dem Lehrerstand die Übersicht über die steigende Flut der L. zu erleichtern, werden in der Gegenwart mit großer Lehrerversammlungen meistens Lehrmittelausstellungen verbunden. Auch haben einige Regierungen, größere Städte etc. derartige stehende Ausstellungen oder Schulmuseen eingerichtet; berühmt ist namentlich die großartige Sammlung des National board of education in Washington und als eine der ältesten in Europa die Schulausstellung in Zürich (seit 1875). Als unentbehrliche L. für den vollen Unter-

richtsbetrieb der preussischen Volksschule bewand: die Faltkarte allgemeine Verfügung vom 15. Okt. 1872 außer den in der Schule eingeführten, auch den Lehrer in je einem Abdruck zu liefernden Lehr- und Lehrbüchern: 1) Globus, 2) Wandkarte der heimathlichen Provinz, 3) Wandkarte von Deutschland, 4) Wandkarte von Palästina, 5) einige Abbildungen für den weltkundlichen Unterricht, 6) Alphabete weissen erkennbar auf Holz- oder Papptäfelchen geklebter Buchstaben zum Gebrauch beim ersten Leseunterricht, 7) ein Geige, 8) Lineal und Zirkel, 9) eine Rechenmaschine. Für mehrtklassige Schulen sollen diese L. angemessen ergänzt werden. Bgl. Kopp, Illustriertes Hand- und Nachschlagebuch der vorzüglichsten Lehr- und Veranschaulichungsmittel (Weidm. 1875–76). Schröder, Lehrmittelfatalog (Leipz. 1880 S.).

Lehrplan, die schriftliche Festsetzung der Inhalte des Lehrstoffs und des Lehrgangs für eine Schulanstalt nach deren verschiedenen Klassen oder Abteilungen. Die Aufstellung eines Lehrplans, und zwar nicht nur eines tabellarischen oder übersichtlichen, sondern auch eines ausführlichen, die Verteilung des Lehrstoffs nach Klassen, Jahren und Semestern bezeichnenden, wird für alle Schulen gegenwärtig allgemein als unerlässlich angesehen und von den meisten Schulgesetzgebungen gefordert. Um zur Festsetzung derartiger ausführlicher Lehrpläne den nötigen Gehalt zu bieten, haben die meisten staatlichen Schulverwaltungen selbst kürzer gefaßte Lehrpläne herausgegeben, die genau vorschreiben, welche Unterrichtsgegenstände in jeder Klasse zu treiben, wieviel Stunden wöchentlich auf jeden derselben zu verwenden und welche Ziele hinsichtlich eines jeden zu streben sind. Die in Preußen gegenwärtig geltenden amtlichen Lehrpläne sind folgende: 1) Allgemeine Verfügung über Einrichtung, Aufgabe und Inhalt der Volksschule vom 15. Okt. 1872; 2) L. für die Mittelschule vom 15. Okt. 1872; 3) Lehrordnung und L. für die Schullehrerseminare vom 15. Okt. 1872; 4) Lehrpläne für die höhern Unterrichtsanstalten (Gymnasien, Progymnasien, Realgymnasien, Realprogymnasien, Oberrealschulen, Realhöheren Bürger Schulen) vom 31. März 1882. Außerdem für Präparandenanstalten (28. Nov. 1875) und für höhere Mädchenschulen (22. April 1880) die Normalpläne herausgegeben, aber nicht mit verbindenden Geltung. Der letztgenannte ist im mittelfachen Geltung zunächst nur für die Stadt und ist schon deshalb nicht einfach übertragbar auf die Verhältnisse der Provinz, weil die höhern Mädchenschulen in ihrer Gliederung, Abtheilung etc. verschieden sind.

Lehrz. Karl, ausgezeichnete Philologe, geb. 14. Okt. 1802 zu Königsberg i. Pr., besuchte daselbst das Friedrichsgymnasium und seit 1818 die Universität, trat 1823 einen Lehrer am Danziger Gymnasium wurde 1824 Lehrer am Gymnasium in Herford, 1825 Oberlehrer am Friedrichsgymnasium in Königsberg (bis 1845), daneben 1831 Privatdozent und 1835 außerordentlicher Professor an der Universität. Seit 1845 ordentlicher Professor der Logik daselbst, starb er 9. Juni 1878. Am bekanntesten ist sein für unsere Kenntnis von den Homer-Entwickelungen der alten Grammatiker grundlegendes Werk: De Aristarchi studiis Homericis (Königsb. 1839), f. v. Lubowicz, Leipz. 1882). Außerdem haben wir von ihm: »Quaestiones epicae« (Königsb. 1837), eine Sammlung von fünf Abhandlungen zu griechischen Epikern; die geistvollen »Populären Aufsätze zum Altertum, vorzugsweise zur Epiik und Lyrik«

Griechen« (Leipz. 1856, 2. vermehrte Aufl. 1875); die *Pinarscholien*« (das. 1873); dann die Ausgaben *Herodian scripta tria emendatiora*« (Königsb. 8) und *Horatius mit vorzugsweiser Rücksicht auf unechten Stellen und Gedichte*« (Leipz. 1869); endlich eine Übersetzung von Platons *Phädrus und Ion*« (das. 1870). Vgl. Kammmer, Karl L., *Rückblick auf seine wissenschaftlichen Leistungen* (1878).

Lehrjah (griech. *Theorēm*), in dem System der Kenntnisse ein Satz, welcher aus den Grundsätzen der Wissenschaft bewiesen, d. h. durch Schlüsse abgeleitet, ist. So sind z. B. alle Sätze der Arithmetik, Geometrie, die Axiome oder Grundsätze ausgenommen, Lehrjah, weil sie sich durch Folgerungen beweisen lassen. In empirischen Wissenschaften pflegt man Lehrjah solche Sätze zu nennen, die sich durch eine hinreichende Anzahl von übereinstimmenden Thatsachen beweisen lassen.

Lehrschmiede, militär. Lehranstalt zur Ausbildung von Fuß- oder Beschlagschmieden. In Deutschland seit 1873 Lehrschmieden (mit halbjährigem Kurs) zu Berlin, Breslau, Göttingen, Königsberg i. Pr., Hannover, Dresden und München errichtet. Zum Unterricht sind gelernte Schmiede, die lesen und schreiben können, nach einjähriger Dienstzeit bei Kavallerie und Artillerie. Nach bestandenen Prüfungen werden sie als *Fahnschmiede* in der Armee angestellt. Letztere sind auch zum gewerblichen Betrieb des Fußbeschlags im Lande berechtigt. **Lehrjah** (didaktischer Stil), s. **Lehrform** und **Lehrmethode**.

Lehrzucht, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Lüneburg, Kreis Burgdorf, Knotenpunkt der Linien Peine-Lüneburg, Nordstemmen-L. und Berlin-L. Preussische Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, einen für künstlichen Dünger, Zement, Zucker, Waren, Gesundheitskaffee und Schokolade, 2 Spinnereien, Ziegelbrennerei, Holzschneiderei, Maschinenbau und (1886) 3212 Einw.

Lehrtruppen, aus abkommandierten Mannschaften Truppenteile einer Waffe gebildete Abteilungen, in welche die Gleichmäßigkeit der Ausbildung der Truppe im Bereich des ganzen Heeres sichergestellt worden. Änderungen in den Reglements, in der Ausrüstung und Bewaffnung etc. versucht werden sollen. Preußen tritt ein Lehrbataillon zu vier Kompanien alljährlich am 15. April in Potsdam aus abkommandierten Offizieren und Mannschaften der Infanterie und Jäger des 1. — 15. Armeekorps sowie des 1. Bataillons in Stärke von 22 Offizieren, 2 Ärzten, 1 Wundarzt, 63 Unteroffizieren und 664 Mann zusammen. Vom 1. Okt. bis 15. April bleibt nur eine Kompanie bestehen. Die Feld- und Fußartillerie bildet eine Lehrbatterie und eine Lehrkompanie bei der Artillerieschießschule. An die Stelle der bis 1866 vorhandenen Lehrschwadron in Potsdam a. D. ist jetzt das Militärreitinstitut in Hannover getreten, zu welchem Offiziere, Unteroffiziere und Gemeine der Kavallerie und Feldartillerie abkommandiert werden. Statt der in Russland bis 1882 vorhandenen L. besteht jetzt dort eine Offizierschiesßkompanie mit Lehrkompanie für Infanterie, eine Offizierschiesßkompanie mit Lehrschwadron, Reitlehrschule, Lehrschmiede, eine Offiziers-Artillerieschießschule, Lehr-Feld- und reitender Batterie, eine galvanische Lehrkompanie für Torpedotruppen.

Lehrwerkstätten sind besonders eingerichtete Lehranstalten, in denen Lehrmeister systematisch für die

praktisch-technische gewerbliche Ausbildung der Schüler sorgen. Bei der heutigen weitgehenden Arbeitsteilung und der Entwicklung des Fabrikbetriebs gibt es eine Reihe von Gewerben, in denen in der Werkstatt nur sehr einfache, eine geringe Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit erfordernde und stets gleiche Arbeiten verrichtet werden, daher der Lehrling, auch wenn er mehrere Jahre bei einem tüchtigen Lehrherrn eifrig arbeitet und alle vorgekommenen technischen Operationen ordentlich erlernt, doch nur eine dürftige, weder seinem eignen noch dem Gesamtinteresse entsprechende, einseitige technische Ausbildung empfängt, so z. B. bei Uhrmachern, die sich nur mit Ausbesserung und Reinigung von Uhren befassen, bei vielen kleinen Schneidern, Schuhmachern, Schreibern, Malern, Klempnern etc. Ferner gibt es viele Handwerksmeister, bei denen der Lehrling zwar in moralischer Beziehung gut aufgehoben ist, die aber selbst nicht genügend ausgebildet sind, um gute Lehrherren abgeben zu können. L. sind nun das Mittel, um auch den Lehrlingen solcher Lehrherren zu einer guten technischen Ausbildung zu verhelfen. Die Einrichtung der L. und des Lehrwerkstättenunterrichts muß je nach den Verhältnissen der einzelnen Gewerbe und der örtlichen wie persönlichen Bedürfnisse eine verschiedene sein. Die L. können sich nur auf ein Gewerbe oder auch auf mehrere verwandte Gewerbe erstrecken. Sie können entweder ausschließlich die praktische Ausbildung der Lehrlinge herbeiführen, oder nur zur Ergänzung der gewöhnlichen Werkstattlehre dienen. Die Schüler der L. können entweder nur in der Lehrwerkstätte (vor oder nach der gewöhnlichen Werkstattlehre) oder zugleich bei einem andern Lehrherrn beschäftigt sein und im letztern Fall nur zeitweise in der Lehrwerkstätte arbeiten. Endlich können die L. entweder reine L., d. h. Anstalten nur für die praktische Ausbildung, oder zugleich auch noch theoretische Unterrichtsanstalten sein. Es wäre in erster Reihe Aufgabe der Gewerbetreibenden selbst, namentlich der Gewerbevereine und Innungen, auch großer Fabrikanten mit vielseitigem Betrieb, für solche L. zu sorgen; aber wo die Privatthätigkeit nicht ausreicht, haben auch die Gemeinden und der Staat mitzumwirken. L. entstanden zuerst (schon seit den 30er Jahren) und in größerer Zahl in Belgien, namentlich auf dem Gebiet der Textilindustrie. In neuerer Zeit ist die Bewegung zu Gunsten von L. am stärksten in Frankreich; seit 1873 besteht das Bestreben, über das ganze Land ein Netz von L. (*Ecoles d'apprentissage*) zu verbreiten. Nach dem Gesetz vom 11. Dez. 1880 sind die von den Gemeinden oder Departements errichteten L. zu den öffentlichen Elementaranstalten zu rechnen; für L. sind staatliche Unterstützungen vorgesehen. Die französischen L. sind in der Regel zugleich Fachschulen (s. d.), einzelne sind auch mit Volksschulen verbunden. Zu den L. gehören auch die *Ecoles nationales des arts et métiers*, Staatslehrwerkstätten zur Ausbildung von *Chefs d'ateliers* und *industriels*, insbesondere für Schmiede, Schlosser, Dreher, Modellisterei etc., ferner die *Ecoles pour l'enseignement technique* und die *Ecoles industrielles*. In Österreich sind in den letzten zehn Jahren vom Staat zahlreiche Kunstgewerbliche und andere L. begründet worden. In Italien gibt es niedere, mittlere und höhere L. Auch Holland, Dänemark, Schweden haben L. In Deutschland ist noch verhältnismäßig wenig geschehen. Einige L. bestehen regelmäßig zugleich mit theoretischem Unterricht: für Blecharbeiter in Aue (Sachsen), für Uhrmacher in Glashütte (Sachsen) und Furt-

wangen (Baden), für Holz- und Weinschnitzer in Furtwangen, Hornberg, Rottweil, Rottenburg, Pfortingen und in andern bayrischen Orten, für Keramiker in Grenshausen-Höhr, Landshüt, für Korbflechter in Heinsberg, Wegingen, für Weberei in Heutlingen, Heidenheim, Sindelfingen, Laichingen, Bessau, Rünzberg, für Goldschmiede und Silbefeuer in Gmünd, Heilbronn, für Maschinentechniker in Nürnberg, für die Stahlwaren- und Kleineisenindustrie in Remscheid &c. In den letzten Jahren wurden in Preußen und Baden auch in den Staatseisenbahnwerkstätten L. eingerichtet. Vgl. R. Bücher, Die gewerbliche Bildungsfrage &c. (Eisenach 1877); Derselbe, Lehrlingsfrage und gewerbliche Bildung in Frankreich (bas. 1878); — Das technische Unterrichtswesen in Preußen. (Denkschrift des preuß. Handelsministeriums, Berl. 1879); Grothe, Die technischen Fachschulen in Europa und Amerika (bas. 1882); Derselbe, Fachschulen und Unterrichtsanstalten für Textilindustrie (bas. 1879); Derselbe, Über die technischen Fachschulen (bas. 1883); — Zentralverband deutscher Industrieller, Verhandlungen &c., Nr. 25 (bas. 1884); Ridder, De l'enseignement professionnel en Belgique (Brüssel 1883).

Lei, s. Lee (Münze).

Leibbatalion, s. Leibskompanien.

Leibbürge, s. Geisel.

Leibeigenschaft (Eigenschaft, Grundhörigkeit, Hörigkeit), ein dem frühern germanischen und slawischen Rechtsleben eigentümlicher Zustand geminderter persönlicher Freiheit. Im allgemeinen charakterisiert sich nämlich die L. als ein Standesverhältnis, bei welchem die Eigentümlichkeit besteht, daß die Standesgenossen als die Zuhörungen gewisser ländlicher Grundbesitzungen erscheinen und somit zu der Gutsherrschaft in einem Untertänigkeitsverhältnis stehen. Auf der andern Seite involviert die L. keine totale Unfreiheit des Leibeigenen, wie es bei der Sklaverei der Fall ist, und eben darin liegt der Unterschied zwischen dem Sklaven, der als bloße Sache, und dem Leibeigenen, der nur in dem Zustand geminderter Rechtsfähigkeit erscheint. Schon in den ältesten Zeiten finden wir bei den germanischen Völkern den Unterschied zwischen Freien und Unfreien ausgeprägt. Die hauptsächlichsten Entstehungsgründe der Unfreiheit waren Kriegsgefangenschaft und Unterjochung und daneben, wie Tacitus erzählt, freiwillige Ergebung infolge des Spiels. Wie sich aber später in der fränkischen Monarchie unter den Freien verschiedene Stände entwickelten, so finden wir auch schon zur Zeit der Merowinger unter den Unfreien verschiedene Abstufungen vor. Im allgemeinen lassen sich drei Klassen der Unfreien unterscheiden, nämlich die eigentlichen Unfreien, dann die zins- und dienstpflichtigen Leute und die sogenannten Ministerialen. Die vollständige Unfreiheit, welche nach den Volksrechten durch die Abstammung von unfreien Eltern, durch Verheiratung mit einem Unfreien und durch die gerichtliche Überweisung insolventer Schuldner oder Verbrecher an den Gläubiger oder an die Verletzten, endlich aber auch durch freiwillige Unterwerfung unter die Schutzgewalt eines Gutsherrn begründet wurde, ließ die zu dieser Klasse Gehörigen (*mancipia*, *servi*, *ancillae*) zunächst zwar als völlig rechtlos und lediglich als Sache erscheinen. Unter dem Einfluß des Christentums verbesserte sich jedoch die Lage derselben; man gestand ihnen nach und nach gewisse Rechte zu, und so verschmolz diese untere Klasse der Unfreien mit der höher stehenden der zins- und

dienstpflichtigen oder hörigen Leute (*homines portinentes*), deren Entsehung wohl auf die Unterwerfung der einheimischen Landbevölkerung unter die einwandernden Eroberer zurückzuführen ist. Die letztern wurden bei den Alemannen, Franken, Sachsen und Sachsen Leti, Liti, Lidi, bei den Sachsen auch Lassi, Lazzi, Lati und bei den Langobarden Aldier (*Aldiones*) genannt. Das Verhältnis der Grundherren zu diesen Hörigen war kein Eigentumsverhältnis, sondern das einer Schutzgewalt (*mundium*). Es legte den Gutsunterthanen nicht die Verpflichtung zu gewissen Dienstleistungen, namentlich bestimmte Naturalabgaben an die Gutsherrschaft auf, welche letztere wiederum den Leuten zu schützen und namentlich vor Gericht zu vertreten hatte. Zu diesen beiden Klassen der Unfreien, welche, wie gesagt, später zu einer einzigen verschmolzen, kam als drittes Verhältnis der Abhängigkeit und Dienstbeschränkung die sogenannten Ministerialität hinzu. Ministerialen (*Ministeriales*, *Dienstmannen*) waren nämlich ursprünglich die zur persönlichen Dienstleistung bei den geistlichen und weltlichen Herren berufenen Personen. Auch ihre Freiheit war ursprünglich eine geminderte; doch stieg mit ihrer Verwendung zu Kriegs- und Hofdiensten auch ihr Ansehen, so daß sie bald den eigentlichen Leibeigenen oder Vasallen der Großen gleich geachtet wurden. Bald trat für sie ein besonderes Recht der ritterlichen Leute (*homo ministeriale*) ins Leben, und so entwickelten sich aus ihnen der Ritterstand. Schon zu Anfang des 13. Jahrh. war das Bewußtsein von der ursprünglichen Unfreiheit dieser Standesgenossen so sehr verschwunden, daß man anfangs, die Ministerialen den niedern Adel beizuzählen. Und so finden wir denn in und seit dem 13. Jahrh., namentlich in deutschen mittelalterlichen Rechtsbüchern, nur noch eine Klasse von Unfreien, welche eigene Leute (*habeantur domine*, *Eigenbehörigen*, *Gutseigne*, *Dienstleute*, *homo*, *Scaramanni*, *Scarrarii*, *Kurmedige*, *Wachschutze*, *Röter*, *Koffanten*, *Sonnenkinder*, auch *Leuten*, *Leute*, *Erbsunterhörigen*) genannt werden. Der Zustand dieser Unfreiheit hieß *Eigenschaft*, wofür man später der Ausdruck L. auskam, obgleich sich bei dem Verhältnis wesentlich als eine Gutshörigkeit charakterisierte. Die Leibeigenen erschienen nämlich als die Hinterlassen ihres Gutsherrn, wurden auch als solche bezeichnet und standen wie das Gut selbst, zu welchem sie gehörten, in der *Gemere* (*Seife*) des Gutsherrn, welcher den ihm eignen Mann nicht gerichtlicher Klage (sogen. *Versuchungsrecht*) Anspruch nehmen konnte. Das Abhängigkeitsverhältnis der Hörigen zeigte sich namentlich darin, daß der Herr, wenn auch nicht, wie ehemals, den ganzen Nachlaß des Leibeigenen, aber doch einen gewissen Teil desselben, namentlich die besten Viehstücke u. dgl. (*Veisshaupt*, *Mortuarium*, *Sterbfaß*, *Büttel*), sich beanspruchen konnte. Ferner mußten auch Frauenpersonen bei ihrer Verheiratung eine gewisse Abgabe (*Bumede*, *Baumins*, *Frauenzins*, *Willschilling*, *Wufensgeld*, *Wufenzins*, *Kabelgeld*, *Wufenzins*, *Maritagium*) entrichten, und der Leibeigene bedurfte zu seiner Verheiratung der Erlaubnis des Gutsherrn. Außerdem war es aber eine ganze Reihe von Zinsen und Abgaben, welche die Leibeigenen an den Höfen, die ihnen der Gutsherr regelmäßig aus Art Erbpacht gegeben hatte, entrichten mußten. Es waren Zehnten, Gülten und Grundzinsen zu entrichten, Herdgelde, Gartenhäuser, Kuchengeld, Offener, Pfingstklammer, Martinsgäule und Pfingsthäuser zu prästieren und Zinsfornen, Zins-

und Honigzins zu liefern. Dazu kamen aber auch zahlreiche persönliche Dienstleistungen (Fron- und Herrendienste), so daß das Los der Leibeignen der That ein sehr hartes war. Erst zu Ende des 18. und zu Anfang dieses Jahrhunderts gewann die fortschreitende Humanität so viel Einfluß auf die Gesetzgebung, daß die Aufhebung der L., welche zugleich im Interesse des Volkswohlstandes, der Entwicklung der Steuer- und Wehrkraft des Landes und der Zunahme der Bevölkerung als dringend gedungen erschien, in Deutschland allenthalben durchgeführt ward. Zwar hatten sich schon zu Anfang des 18. Jahrh. einzelne Versuche zur Aufhebung der L. gezeigt, z. B. in der preussischen Dorfordnung von 1722 für die königlichen Domänen; aber erst Joseph II. in Österreich war es, welcher die L. vollständig aufhob und zwar 1781 für Böhmen und Mähren, 1782 für die deutschen Erblande. Auch das preussische Landrecht von 1794 bezeichnete die L. als unzulässig; erst durch Gesetz vom 9. Okt. 1809 erfolgte die völlige Aufhebung derselben für die preussische Monarchie, ebenso in Württemberg durch Gesetz vom 1. Nov. 1817 und für Bayern durch die Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818, so daß auch die übrigen Staaten, in welchen das Institut der L. bestand, nicht mehr zurückbleiben konnten. Die letzten Reste wurden 1832 in der sächsischen Oberlausitz getilgt. Auf weit größere Schwierigkeiten stieß dagegen die Abschaffung der L. in Rußland, woselbst die L. mit dem Volksleben viel inniger verwachsen war als in Deutschland. Denn in Rußland gab es gar keinen freien Bauernstand, ebensowenig, abgesehen von dem Kaufmannsstand, einen eigentlichen Bürgerstand. Die Bildung eines solchen ist der slavische Volksthum überhaupt wenig günstig, während dieser auch gerade auf dem germanischen Volksthum am besten gedeiht. Bedenkt man nun, daß die Zahl der russischen Leibeignen vor der Emanzipation nahezu ein Drittel der Gesamtbevölkerung betrug, daß z. B. den Gouvernements Smolensk und Tula auf 100 Einwohner 69 Leibeigne kamen, so wird man es begreiflich finden, daß die Emanzipation Kaiser Alexanders eine kolossale Umwälzung hervorrufen mußte. Was die Entstehung der L. in Rußland anbetrifft, so läßt sich diese auch hier jedenfalls auf kriegerische Unterwerfung zurückzuführen. Wenn aber die L. in Rußland einen gewissen patriarchalischen Charakter trug, so ist derselbe zumeist aus dem frühern Romadenleben des russischen Volkstammes erklärlich. Zudem war die Unfreiheit der aderbauenden Klasse keine eigentliche persönliche L.; es war vielmehr die Gesamtheit der ländlichen Gemeinde, welche von dem Gutsherrn abhängig erhielt und diesem zu Frondiensten und Steuern verpflichtet war. Die russischen Bauern hatten nämlich ehemals die Gewohnheit, in bestimmten Abständen von einem Gut nach dem andern überzuwandern. Diese sogen. Freizügigkeit wurde jedoch unter Kaiser Soudnow am Juriestag 1592 aufgehoben, so daß die Bauern seit dieser Zeit an den Boden gebunden wurden, welchen sie zu dem gedachten Zeitpunkt kultivieren hatten. Unter Peter d. Gr. wurde sodann die persönliche L. aller Bauern zum Gesetz erhoben, demnach jeder abadel ein freies Verfügungsrecht über seine Person eingeräumt, aber auch umgekehrt die Verpflichtung zum Unterhalt und zur Ernährung der Familie im Fall eignen Unvermögens auferlegt. Der ursprüngliche patriarchalische Charakter blieb der Bauern, das Verhältnis des Leibeignen zu seinem Herrn (Herrn) in), welchen er »Väterchen« anredete, war kein rechtliches, bis sich dies mit der neurussischen, mo-

derisierenden Richtung allmählich änderte. Der russische Adel, welcher nach moderner Sitte strebte und von Ausländern erzogen wurde, lebte größtenteils in Petersburg oder im Ausland und wurde so seinen Bauern entfremdet. Die Güter desselben wurden durch dritte Personen, meist durch Deutsche, verwaltet, welche sich den Leibeignen gegenüber manche Willkürlichkeiten erlaubten. Dazu kam, daß mit der größern Entwicklung der Industrie zahlreiche Leibeigne, natürlich nur mit Zustimmung ihres Gutsherrn, sich gewerblicher Beschäftigung hingaben. Es ward nämlich den Leibeignen gegen eine jährliche Abgabe (obrok) gestattet, sich den Lebensunterhalt außerhalb des Gutes zu verdienen, und da die »Seelenbesitzer« auf diese Weise ihr »Menschenkapital« besser ausnützen konnten, war namentlich die Vermietung von Leibeignen an Fabrikunternehmer an der Tagesordnung. Es kam aber auch vor, daß reiche Kapitalisten, Bankiers, wissenschaftlich gebildete Männer, sogar Künstler leibeigen waren. Der Leibeigne, der nur noch bei der Gemeinde »angeschrieben«, nicht mehr mit ihr verwachsen war, stand alsdann in einem rein persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Herrn, dessen Willkür er preisgegeben war, wenn auch Kaiser Nikolaus für jeden Kreis einen Adelsmarschall bestellt hatte, welcher die Leibeignen schützen sollte. Die Beseitigung dieser mit dem modernen Staats- und Völkerleben unvereinbaren Zustände wurde schon von Alexander I. in Aussicht genommen; aber nur in den Ostseeprovinzen, woselbst die L. überhaupt mildere Formen angenommen hatte, gelang deren Abschaffung (1817). Kaiser Nikolaus erließ dann verschiedene Ukase, durch welche die materielle Lage der Leibeignen dadurch, daß ihnen das Recht zum selbständigen Vermögenserwerb eingeräumt ward, verbessert werden sollte. Das große Emanzipationswerk selbst wurde aber erst unter Alexander II. vollbracht. Zunächst ward nämlich dem Adel durch Ukas vom 2. Dez. 1857 der kaiserliche Wunsch kundgegeben, er möge darüber beraten, »wie die Lage der Bauern gegenüber den Eigentümern der adligen Güter durch genaue Bestimmung ihrer wechselseitigen Verpflichtungen und Beziehungen zu verbessern und zu sichern sei«. Freilich folgte der altrussische Adel diesem Ruf nur langsam und zögernd; doch schon 1858 trat ein »großes Leibeigenschaftskomitee« von zwölf Mitgliedern unter dem Vorsitz des Kaisers selbst zusammen, welchem dann in den einzelnen Gouvernements besondere Komitees unterstellt wurden, welche die Emanzipation der Leibeignen vorzubereiten hatten. Nachdem dann die Krone selbst mit der Emanzipation der Kronbauern vorausgegangen war, wurde das Emanzipationsgesetz vom 19. Febr. 1861 erlassen, welches die Aufhebung der L. für den ganzen Umfang des russischen Reichs auf den 17. März 1863 feststellte. Dieses weiße Gesetz erteilte den russischen Leibeignen die persönliche Freiheit, behielt aber die bisherigen Gemeindeverhältnisse, namentlich den Gemeindebesitz, bei, um die Bauern allmählich erst an die Freiheit zu gewöhnen. Den Gemeinden wurde den Gutsherren gegenüber die Verpflichtung auferlegt, ihre Mark von diesen entweder eigentümlich zu erwerben, oder in Erbpacht zu nehmen, indem die Gemeinde als solche für die dem Herrn dagegen zu entrichtenden Leistungen an Geld oder Arbeit einzustehen hatte (sogen. Gemeinbürgschaft). Übrigens stand der Staat dabei den Gemeinden durch die Gewährung von Vorschüssen helfend zur Seite. Diese »Loskaufoperation« ist inzwischen wesentlich gefördert, aber noch nicht allenthalben und vollständig zum Abschluß gediehen. Auch

die Umwandlung des Gemeindefbesitzes in Einzelbesitz ist angebahnt. War nämlich die Beibehaltung des Gemeindefbesitzes für das Stadium des Übergangs dringend geboten, so ist derselbe gleichwohl mit einer gesunden Entwicklung eines freien Bauernstandes unvereinbar. Freilich hatten sich gegen die Einführung des Einzelbesitzes an Stelle des Gemeindefbesitzes zahlreiche Stimmen erhoben, namentlich die der sogen. Slawophilen und der russischen Sozialdemokraten, und diese Kontroverse hat geradezu eine besondere Litteratur hervorgerufen. Es hat jedoch die vermittelnde Ansicht derer, welche eine allmähliche Befestigung des Gemeindefbesitzes durch Ubergangsbestimmungen befürworteten, sich mehr und mehr Geltung verschafft, indem sie auch zur praktischen Verwirklichung gelangte. Vgl. Kinslinger, Die Geschichte der Dörfligkeit, insbesondere der sogen. L. (Berl. 1819); J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer (3. Ausg., Götting. 1881); Eugenheim, Geschichte der Aufhebung der L. in Europa bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts (Petersb. 1881); G. Garbt, Rußlands ländliche Zustände (Leipz. 1870); Reupler, Geschichte des bäuerlichen Gemeindefbesitzes in Rußland (Maga 1876); Engelmann, Die L. in Rußland (Leipz. 1884).

Leibeserben, s. v. w. Deszendenten, s. Verwandtschaft.

Leibesfrucht, s. v. w. Embryo.

Leibeshöhle (Coeloma), derjenige Hohlraum im Körper der meisten Tiere, welcher den Darmkanal und seine Anhänge (Leber etc.) sowie die andern Eingeweide umschließt, daher von der Darmhöhle wohl zu unterscheiden ist. Sie enthält eine Flüssigkeit, die entweder echtes Blut oder Blut mit Lymphe (sogen. Hämolymphe) ist und bei manchen Tieren in besonderen Andern, bei andern jedoch nur in den zwischen den Eingeweiden bleibenden Rufen zirkuliert. In der Embryonalzeit ist sie zuerst häufig sehr umfangreich, engt sich jedoch bei der weiteren Entwicklung stark ein und verschmündet auch wohl aus gewissen Körperteilen (z. B. aus dem Kopf) gänglich. Bei den höhern Wirbeltieren, die ein Zwerchfell besitzen, zerfällt sie durch dieses in die Brust- und die Bauchhöhle und wird dann als Pleuro-Peritonealhöhle bezeichnet. Ausgekleidet ist sie bei diesen mit einer besonderen Haut, welche außer ihren Wandungen auch noch die in ihr gelegenen Organe überzieht und Brust-, resp. Bauchfell (Pleura, resp. Peritoneum) heißt. In vielen Fällen hat sie nach außen eine oder mehrere Öffnungen, durch welche die in ihr enthaltenen Geschlechtsstoffe etc. entleert werden können oder auch (bei manchen Wassertieren) Wasser aufgenommen wird, das alsdann zur Schwellung des Körpers oder einzelner Teile derselben dient.

Leibeskadron, s. Leibkompanien.

Leibesübungen, s. Gymnastik und Turnkunst.

Leibgarde, s. Garde und Leibkompanien.

Leibgardefosaken. In der russischen Armee bilden das Leibgarde-Don-Kosakenregiment des Zaren und das Leibgarde-Ataman-Regiment des Thronfolgers, beide im Frieden zu 4, im Krieg zu 6 Eskadrons, mit der Leibgarde-Ural-Kosakenkadron besondere Gardebavalleriedivisionen, während das Leibgarde-Krim-Tataren-(Kosaken-) Kommando mit andern Gardefosaken zum Konvoi des Kaisers gehört.

Leibgarde-Reitereskadron, eine aus Unteroffizieren bestehende Leibgarde des Kaisers von Österreich, welche unter einem Gardekaptän im Rang eines Generals der Kavallerie als Chef im Feld im Hauptquartier verwendet wird.

Leibgedinge (Leibgut, Leibrente, Leibzucht, Contractus vitalitius), im allgemeinen eine für das Leben eines Menschen bedingene Rente; bei dem Landvolk besonders (dotalitium) das der Ehefrau von dem Ehemann angewiesene Grundvermögen, welches sie nach seinem Tod zum lebenslänglichen Genuß haben soll (s. Güterrecht der Ehegatten). Im Gegensatz zu dem Wittum, dem nur für die Zeit des Witwenstandes eingeräumten Nachlasszuzug, ist das L. auf die Lebenszeit angewiesen. Auch in Gutsabtretungen unter Lebenden pflegen sich Gutsübergeber ein L. (Auszug, Altenteil, Witwenrecht) vorzubehalten, bestehend in einer lebenslänglichen Versorgung, zu welcher sich der Gutsübernehmer verpflichtet, und die aus dem Gut besteht.

Leibiz, eine der sogen. Zipser Städte in Ungarn, mit Fleischbau, Tuchherzeugung, Eisenminen und (1880) 3084 meist deutschen Einwohnern; 6 km nördlich liegt das Bad L. mit einer kalten allfälligen Sphäselquelle.

Leibkompanien. Der Oberst eines Landwehrregiments hatte einen Stab, der ihn in der Ausübung seiner Kommandogeschäfte unterstützen und gegen seine oft sehr übermäßigen Untergeordneten schützen sollte. Letztere Aufgabe fiel insbesondere den Leibanten (Leibtrabanten) beim Stab zu, aus denen später die L. hervorgingen, deren Chef (im 16. und 17. Jahrh.) der Regimentsinhaber wurde. Diese bezog auch die Einkünfte dieser Stelle, wurde aber im Dienst vom Kapitänleutnant, der deshalb als Stabskapitän (seine Kompanie Stabskompanie) hieß, vertreten. Später wurde diese Stelle als Ehrenstelle fürstlichen Personen verliehen, und der Landesfürst selbst ward Chef solcher L. Leibeskadronen und Leibregimenter. In diesem Sinn heißen in Deutschland die 1. Kompanie des 1. Garderegiments zu Fuß und das Regiment der Garde du Corps L. Ferner sind die ersten Kompanien des Regiments Nr. 115—117 und die ersten Eskadronen der Dragonerregimenter Nr. 23 und 24 L., des 1. Leibeskadrons; das 3. Bataillon des Regiments Nr. 13 ist Leibbataillon, während die Regimenter Nr. 4, 100, 109 und 115, das bayrische Leibinfanterieregiment, die Husarenregimenter Nr. 1 und 2 und das Kürassierregiment Nr. 1 Leibregimenter heißen. Die österreichische Armee hat nur die Leibgarde (erste Reiteren- [s. d.], die ungarische und die Leibantenleibgarde sowie die Leibgarde-Reitereskadron [s. d.] und die Hofburgwache).

Leibniz, Marktsteden in Steiermark, am Fuße des Sulm und Lahnitz und an der Leibnitz, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, mit Fabrikation von Rindmehlen, Lederwerkgerätschaften, Dampfmühle, Effigfabrik, Weinbau, Geflügelzucht und (1880) 2241 Einw. Auf einem nahen Berg das Schloß Sedau mit verschiedenen Sammlungen. Die Umgegend ist das durch zahlreiche römische Funde bekannt gewordene Leibnitzer Land.

Leibniz, Gottfried Wilhelm, (seit 1700) Fürst herr von, einer der vielseitigsten Gelehrten und scharfsinnigsten Denker aller Zeiten, geb. 6. Juli 1646 zu Leipzig, wo sein Vater Professor der Rechte bezog in seinem 15. Jahr die Universität seiner Vaterstadt, um Jurisprudenz zu studieren, wozu er aber daneben mit Vorliebe philosophischen Studien und veröffentlichte schon 1663 eine Abhandlung: „de principio individui“ (wieder gedr. von Göttingen, 1837), in welcher er die Prinzipien des Minimalismus verfolgt, schloß sich hierauf in Jena dem Mathematiker G. Weigel an, verfaßte die Abhandlung

n: »Specimen difficultatis in jure« (1664), »De additionibus« (1665) und »De arte combinatoria« (1666), wurde aber mit seiner Bewerbung um die römische Doktormürde von der Universität seiner Vaterstadt seiner Jugend wegen zurückgewiesen, weshalb er Leipzig für immer verließ. Nachdem er noch demselben Jahr mit der Abhandlung »De casibus applexis in jure« zu Altdorf promoviert hatte, schloß sich 1667 dem kurmainzischen Minister Baron J. v. Boppeburg an, für welchen er mehrere publicistische Schriften ausarbeitete, unter andern 1669 in Boppeburgs Gesandtschaft nach Polen das »Spem demonstrationum politicarum pro rege Polonorum eligendo«, dann das »Bedenken, welcher Staat securitas publica interna et externa und status praesens im Reich auf festen Fuß zu stellen« und das »Consilium aegyptiacum«, welches Ludwig XIV. Ehrgeiz zu einem (nachher von Napoleon I. angenommenen) Zug nach Ägypten anstacheln sollte, um ihn von Deutschland abzulenken. In Paris, wo er 1672 gesandt wurde, und bei einem Ausflug nach London kam L. in persönlichen Verkehr mit den berühmtesten Mathematikern und Naturforschern jener Zeit, namentlich mit Huggens, Rob. Boyle und Newton, und die Anregung zur Wiederaufnahme seiner mathematischen Studien, die er dadurch erhielt, führte zur Erfindung der Differentialrechnung. Diese brachte ihm solchen Ruhm, daß die Pariser Akademie ihn als ihren Pensionär aufnehmen wollte, wann er zur katholischen Kirche überträte, wozu er aber nicht zu entschließen vermochte. 1676 trat er als Bibliothekar und Historiograph in hannoversche Dienste, verfaßte im Auftrag und Interesse des braunschweigischen Hauses die Schrift »Caesarini Fuermieri de jure suprematus ac legationis principum Germaniae« (1677), sammelte Material zur Geschichte des Hauses, zu welchem Zweck er 1687 Wien und Italien besuchte, und arbeitete die Werke: »Cotae juris gentium diplomaticus« (Hannov. 1693—1700, 2 Bde.), »Accessiones historicae« (Leipz. u. Hannov. 1698—1700, 2 Bde.), »Scriptores rerum brunsvicensium illustrationi inservientes« (das. 17—11, 3 Bde.), »Disquisitio de origine Francorum« (Hannov. 1715) und die »Annales imperii Brunsvicensis« (das. 1843—45, 2 Bde.) heraus, welche letztere damals ungedruckt blieben und erst nach seinem Tod von Bergh aus L.'s Handschriften herausgegeben wurden. Zu gleicher Zeit benutzte er eine durch die Jesuiten bis nach China reichenden Verbindung zu etymologischen Forschungen, denen die »Collectanea etymologica« (Hannov. 1717) danken. Bis 1694 korrespondierte er unter Vertretung des katholisch gewordenen Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels fruchtlos mit Pellisson und trachtete über eine Vereinigung der protestantischen und katholischen Kirche und verfaßte zu diesem Zweck konziliatorische »Systema theologicum« (Par. 1699; deutsch von Räß und Weiss, Mainz 1820), welches ihn in den Verdacht des Kryptokatholizismus brachte (vgl. Schulz, Über die Entdeckung, daß L. ein Katholik gewesen, Götting. 1827). Wie er selbst in der Person eine »Akademie« darstellte, so ging sein Bestreben dahin, seine Verbindungen mit den Gelehrten zu Berlin, Wien und Petersburg zur Gründung von Akademien der Wissenschaften nach dem Muster der Pariser und Londoner an diesen Orten zu benutzen. Durch seinen Einfluß auf die geistreiche Königin Sophie Charlotte, die Großmutter Friedrichs d. Gr., wurde 1700 die Stiftung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin durch und wurde deren erster Prä-

sident. In Wien unterstützte der ihm gewogene Prinz Eugen von Savoyen, dem er seine Hauptschrift: »La Monadologie« (1714), widmete, L.'s Plan, der jedoch an dem Widerstand der Jesuiten scheiterte und erst 1846 zur Ausführung kam. In Petersburg gründete Peter d. Gr., der L. 1711 im Lager zu Torgau kennen lernte, die noch heute bestehende Akademie nach L.'s Entwurf. Außerdem wurde L. vom Kaiser Karl VI. zum Freiherrn und Reichshofrat ernannt, von andern Fürsten durch Titel und Jahrgehälter ausgezeichnet. Die Streitigkeiten mit Newtons Anhängern über die Priorität der Erfindung der Differentialrechnung, über welche die königliche Societät zu London ein keineswegs unparteiisches Urteil abgab, trübten seine letzten Lebensjahre. Er starb 14. Nov. 1716 in Hannover und soll in der Neustädter Hofkirche daselbst beigesetzt worden sein, wo ihm ein einfaches Monument mit der Aufschrift »Ossa Leibnitii« errichtet wurde. Ein größeres Denkmal am Waterlooplatz in Hannover trägt die von Heyne angegebene Inschrift »Genio Leibnitii«. 1883 ward ihm ein Standbild, von Hänel modelliert, in Leipzig errichtet. Zu einem vierten ist sein Wohnhaus in Hannover geworden, das König Ernst August 1844 an sich kaufte, um es vor dem Niederreißen zu bewahren. 1846 wurde das 200jährige Fest seiner Geburt gefeiert und in demselben Jahr die königlich sächsische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig und die kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu Wien eröffnet.

L.'s schriftstellerische Thätigkeit äußerte sich meist gelegentlich in Briefen und kurzen Aufsätzen, die sich in den Zeitschriften: »Acta Eruditorum«, »Miscellanea Berolinensia«, »Journal des Savants« sowie in den Briefsammlungen von Kortholt (Leipz. 1734—1742, 4 Bde.), Gruber (Hannov. u. Götting. 1745, 2 Bde.), Michaelis (Götting. 1755), Weesenmeyer (Münch. 1788), Feder (Hannov. 1815) und Cousin (im »Journal des Savants« 1844), in »L.'s und Huggens' Briefwechsel mit Bapin« (hrsg. von Gerland, Berl. 1881), dem »Briefwechsel mit dem Minister v. Bernstorff« (hrsg. von Döbner, Hannov. 1882) und in weiteren Veröffentlichungen von Distel, Gerland u. a. finden. Zu seinen philosophischen Hauptwerken gehören die »Monadologie«, der im Auftrag der philosophischen Königin Sophie Charlotte von Preußen geschriebene »Essai de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal« (zuerst Amsterd. 1710, 2 Bde.; hrsg. von Jaucourt, das. 1747, 2 Bde.; von Erdmann, Berl. 1840, 2 Bde.; lat., Tübing. 1771; deutsch, Mainz 1820, und von Habs, Leipz. 1884) und »Nouveaux essais sur l'entendement humain« (deutsch von Schaarfschmidt, das. 1874), eine in Form eines Dialogs durchgeführte Prüfung und versuchte Berichtigung des Lockeschen Werkes über das Erkenntnisvermögen, welche erst nach L.'s Tod bekannt wurde und den wichtigsten Teil der von Raspe herausgegebenen »Oeuvres philosophiques de feu M. de L.« (Amsterd. u. Leipz. 1765) ausmacht. Die erste (unvollständige) Ausgabe der Leibnizschen Werke besorgte Dutens (Genf 1768, 6 Bde.); neuere Gesamtausgaben auf Grundlage der Handschriften der hannoverschen Bibliothek wurden begonnen von Bergh (erste Folge: »Historische Schriften«, Hannov. 1843—47, 4 Bde.; zweite Folge: »Briefwechsel mit Arnauld und dem Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels«, das. 1846; dritte Folge: »Mathematische Schriften«, hrsg. von Gerhardt, Berl. u. Halle 1849—62, 7 Bde.; dazu 6 Bände »Philosophische Schriften«, hrsg. von Gerhardt, Berl. 1875—86), und seit 1862 von D. Kopp (Hannov., bis 1884: 11 Bde.),

beide unvollendet. Die philosophischen Schriften gaben außerdem Erdmann (Berl. 1839, 2 Bde.) und Janet (St. Cloud 1866, 2 Bde.) heraus. L. »Deutsche Schriften« gab Guhrauer (Berl. 1838—40, 2 Bde.), »Lettres et opuscules inédits de L.«, darunter eine »Réfutation inédite de Spinoza par L.« (Par. 1854), Foucher de Careil heraus, der ebenfalls eine auf 20 Bände berechnete Gesamtausgabe begonnen hat, von welcher aber nur 7 Bände (1859—75) erschienen sind.

Die Leibnizsche Philosophie ist von ihrem Urheber keineswegs systematisch entwickelt, sondern in einer Anzahl meist kurzer Abhandlungen mehr angedeutet, als ausgeführt worden. Dieselbe knüpft an den Cartesischen Dualismus, den qualitativen Gegensatz zwischen Geist und Materie (Seele und Leib) an, durch welchen jede direkte Einwirkung des einen Teils auf den andern und umgekehrt unmöglich gemacht wird. Derselbe besteht so lange, als das Wesen des Geistes (richtig) in das Denken, das des Körpers (fälschlich, mit Descartes) in die Ausdehnung gesetzt wird. Wird dagegen erkannt, daß das Wesen des Körpers (als einer zusammengesetzten Substanz) in dessen letzten Bestandteilen (den einfachen Substanzen, aus welchen er zusammengesetzt ist), das Wesen des Geistes darin besteht, daß er eine einfache Substanz, und zugleich, daß jede einfache Substanz thätige (lebendige) Kraft ist, so verschwindet obiger Gegensatz. Der Körper (Materie) ist seinem Wesen nach (in seinen letzten Bestandteilen) vom Geist nicht mehr verschieden, der Einwirkung des einen auf den andern (der Seele auf den Leib und umgekehrt) steht von seiten der Dualität kein Hindernis mehr entgegen. Der »Körper« (Materie) als »Ausdehnung« ist als solcher nicht wirklich, sondern bloßes »Phänomen«, und das einzige, was wahrhaft existiert, sind die einfachen Substanzen (Einheiten, »Monaden«, die »wahren Atome der Natur«). Dieselben sind (als »einfache«) sämtlich einerlei Art und, da der uns bekannte Geist (unsre eigne Seele) selbst eine einfache Substanz ist, sämtlich diesem ähnlich, sämtlich »geistiger« Natur und werden von L. ausdrücklich als »Seelen« (âmes) bezeichnet. Sowohl der quantitative Monismus Spinozas (der nur eine einzige Substanz) als der qualitative Dualismus des Cartesius (der zweierlei Arten von Substanzen, geistige und materielle, kennt) ist dadurch gründlich beseitigt; jenem setzt L. den Pluralismus (der unzählige), diesem den Spiritualismus (der nur geistige Substanzen kennt) entgegen. Jede einfache Substanz (Monade) ist als solche ein Untheilbares (Individuum); das Allgemeine (Geist wie Materie) hat als solches keine, und nur die Individuen besitzen wirkliche Existenz. L. schließt sich bezüglich der logisch-scholastischen Streitfrage, ob das universale als res (Realismus) oder als nomen (Nominalismus) zu betrachten sei, der nominalistischen (genauer: konzeptualistischen) Auffassung an. Eine Bestätigung dafür, daß die Materie als solche keine Existenz besitze, fand L. in der mittels des Mikroskops (durch Leeuwenhoek und Swammerdam) gemachten Entdeckung der Infusorien im Wassertropfen, welche beweise, daß auch in dem anscheinend Leblosen noch zahllose lebendige Wesen enthalten seien. Dieselbe gehört als »phaenomenon bene fundatum« lediglich der Erscheinung, keineswegs aber der Welt des an sich Seienden (der Monadenwelt) an, welche als die Gesamtheit immaterieller (einfacher) Substanzen selbst immateriell (eine Geisterwelt) ist. Die Monaden, obgleich sämtlich gleichartig, sind einander doch keineswegs gleich; vielmehr ist (nach dem von L. auf-

gestellten Prinzip der identitate indiscernibilium, von der Einerleiheit des Nichtzuunterscheidbaren) jede von jeder unterschieden. Da dieselben aber als immaterielle Wesen keine äußerlich wahrnehmbaren Verschiedenheiten besitzen können, ihre Natur jedoch nur darin besteht, daß sie wirksame Kräfte sind, so kann ihre Verschiedenheit nur eine innere und zwar nur in dem verschiedenen Grad ihrer Wirksamkeit liegen sein. Sämtliche Monaden stellen eine Abstufungsweise (höher und niedriger) entwickelter Kraftwesen dar, deren unterste den niedrigsten, deren höchste den höchsten Erscheinungen der irdischen (Körper- und Geistes-) Welt zu Grunde liegen. Auch der menschliche Leib ist als solcher ein Aggregat von Monaden, welche zu einer solchen (der Seele) in dem Verhältnis niedriger zur höhern stehen. Die Einwirkung der Seele auf den Leib und umgekehrt stellt sich als eine Einwirkung von Monaden auf Monaden heraus, und ihre Möglichkeit oder Unmöglichkeit hängt von dem Umstand ab, ob eine Einwirkung von je einem dieser »Kraftwesen« auf das andre möglich ist. Hier aber zeigt es sich, daß die von Cartesius und einem andern Grund behauptete und von L. auf diesem Grund glücklich beseitigte Schwierigkeit der Wechselwirkung zwischen Seele und Leib aus einem weitern Grund wiederkehrt, der sich nicht beseitigen läßt. Die »Kraftwesen« (Monaden) haben keine Fenster, durch welche eine Kraftwirkung aus dem einen aus- und in das andre eintreten vermöchte. Die Wirksamkeit jeder Monade als einer »wirkenden Kraft« kann keine auf andre »übergehende« (transcendente), sondern nur eine auf das Innere der Monade selbst beschränkte (immanente), und sämtliche von ihr hervorgebrachte Veränderungen können (nach nicht ihr) äußerliche, sondern müssen durchaus innerliche (des Kraftwesens selbst) sein. Da nun dasjenige, was innerhalb eines immateriellen Wesens geschieht, selbst nicht anders als immateriell sein kann, so folgt, daß nicht nur alles, was wahrhaft existiert, sondern auch alles, was wahrhaft geschieht, immateriell (geistiger) Natur sein muß. Geistige Wesen und deren (gleichfalls) geistige Zustände machen allein die wirkliche Welt aus, welche die (nicht hinwegzuschaffende) Grundlage der (sinnlich) erscheinenden Welt bildet. Die in dem Innern jeder Monade nacheinander ablaufenden Zustände bilden eine Reihe, in welcher jedes folgende Glied (nach dem von L. zuerst aufgestellten Prinzip des »zureichenden Grundes«) seinen Grund in dem vorhergegangenen hat und zugleich selbst der Grund für die nachfolgenden enthält, so daß die Gegenwart schwanger mit der Zukunft ist. Wenn da keine Monade eine Anregung von außen (durch andre Monaden) empfangen kann, so gleicht jede einzelne Monade einem »geistigen Automaten«, der seine Bewegungen unabhängig von allem, was außer ihm ist und sich selbst bewegt, vollzieht. Eine Verschiedenheit unter den Monaden wird dabei durch den Umstand begründet, ob die wirksame Kraft sich im vollen Umfang bewußt ist, d. h. ob ihre Wirkungen (in Perceptionen, Vorstellungen) sämtlich dunkel oder wenigstens teilweise klare oder durchaus klare Bewußtseinsakte sind. Jene nehmen als »stumme« (Stein-, Pflanzen-, Tier-) Seelen die unterste, die »göttliche« Seele, die höchste, die menschliche Seele aber nimmt als teilweise klare, teilweise dunkles Bewußtsein eine mittlere Stellung auf der Stufenleiter der geistigen Wesen ein. Die Möglichkeit einer Übereinstimmung zwischen den Zuständen zweier oder mehrerer Monaden (z. B. der Seele und

nen des Leibes) hängt davon ab, ob auch die Bewegungen zweier oder mehrerer »Automaten« in Harmonie gebracht werden können. Letzteres könnte entweder (wie bei dem Okkasionalismus des Geulings) dadurch bewirkt werden, daß Gott (wie der »ungebildete« Uhrmacher die Zeiger seiner Uhren) die Zustände des einen gelegentlich nach jenen des andern regulierte, wodurch er zum »*deus ex machina*« herabgemüßigt würde, oder dadurch, daß Gott (wie der geschickte Uhrmacher seine Uhrwerke) die Natur der einzelnen Monas von Ewigkeit an so in Übereinstimmung mit der Natur aller übrigen gedacht und angelegt hätte, daß ihre innern Zustände mit jenen aller übrigen für alle Ewigkeit hinaus immer im Einklang bleiben müßten, was seiner als des zugleich intelligentesten und mächtigsten Wesens vollkommen würdig wäre. Es ist anzunehmen, daß Gott, wenn er überhaupt existiert, diese Harmonie aller Monaden und ihrer innern Zustände untereinander nicht nur von Anfang an erkannt, sondern gewollt und hergestellt, d. h. daß er eine prästabilierte Harmonie zwischen denselben geschaffen habe. Daß Gott existiert, folgt nach L. direkt aus seinem Begriff als dem eines Wesens, das alle Eigenschaften (also auch die Realität) im höchsten Grad in sich vereinigt, welchem sie nebeneinander möglich sind. Letzterer Satz ist notwendig, weil es Eigenschaften gibt (z. B. Heiligkeit und Allmacht), welche beide zugleich im höchsten Grad nicht möglich sind. So ist es mit Gottes Heiligkeit unverträglich, das Böse zu thun, während dies aus seiner Allmacht, für sich betrachtet, als möglich folgen müßte. Aus dieser Selbst Einschränkung der göttlichen Eigenschaften folgt, daß Gott zwar alle möglichen Welten denken, aber nur die beste unter denselben wollen und demgemäß schaffen kann. Die Existenz der bestehenden Welt als der besten (Optimismus) folgt daher unmittelbar aus Gottes eigener Existenz; er ist die Urmonas, zu welcher sich alle übrigen Monaden als »Effulgurationen« erhalten. Durch die Behauptung, daß jede andere mögliche Welt notwendig unvollkommener wäre als die wirklich vorhandene, wird das Vorhandensein unzähliger Übel und Unvollkommenheiten (z. B. die Sünde und das Böse) in dieser keineswegs, sondern nur die (irrig) Annahme geleugnet, daß die Welt ohne dieselben überhaupt möglich wäre. Die Realisierung der besten Welt erfolgt dem göttlichen Weltplan gemäß (teleologisch) nach Zweck, zugleich (mechanisch) durch wirkende Ursachen; er, das Reich der Gnade, nach welchem der Weltstoff willkürlich (von Gottes »Gnade« abhängig), sie, das Reich der Natur, nach welchem derselbe notwendig (von seinem Willen unabhängig) erscheint, sind beide wesentlich eins. Zwischen Freiheit und Notwendigkeit (Moral- und Naturgesetz) herrscht die prästabilierte Harmonie wie zwischen den einzelnen Monaden, kraft welcher jede von diesen ein Spiegel des Universums ist. Die Natur führt zur Gnade, und diese vervollkommt die Natur, indem sie sich ihrer bedient; Gott als »Monarch« und Gott als »Architekt« der Welt stehen miteinander von Ewigkeit her in vollkommenster Übereinstimmung. Harmonismus und Universalismus machen den Grundzug der Philosophie wie der ganzen Persönlichkeit von L. aus. Auch die Entwürfe eines logischen Universalalkäls zur Begründung einer Universalwissenschaft, einer Universalprache und Universalgeschichte, die ihn sein ganzes Leben hindurch beschäftigten, gehören dazu. Die eigentliche Tiefe seiner Gedanken ist von seinem unmittelbaren Nach-

folger, dem nüchternen Systematiker Wolf, verkannt und erst von Spätern, wie Lessing, Schelling, Hegel, Herbart, Lohe u. a., richtig gewürdigt worden.

[Literatur.] Biographisches über L. haben geschrieben: Fontenelle (1716), Bailly (1769), v. Eccard (hrsg. von Murr, 1779), Jaucourt (1757), Rästner (1769), am gründlichsten Guhrauer (»G. W. Freiherr v. L., eine Biographie«, Bresl. 1842, 2 Bde.; mit Nachträgen 1846), E. Pfeleiderer (»L. als Patriot, Staatsmann und Bildungsträger«, Leipz. 1870), Kirchner (»G. W. L., sein Leben und Denken«, Rosth. 1877) und Merz (a. d. Engl., Heidelb. 1885). Über seine Philosophie vgl. Ludw. Feuerbach, Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibnizschen Philosophie (Ans. 1837); folgende Schriften von R. Zimmermann: »L. Monabologie« (Wien 1847), »L. und Herbart« (gekürzte Preisschrift, das. 1849), »Das Rechtsprinzip bei L.« (das. 1852), »Über L. Konzeptionalismus« (das. 1854), »L. und Lessing« (das. 1855); R. Fischer, L. und seine Schule (2. Aufl., Heidelb. 1867); Pichler, Die Theologie des L. (Münch. 1869, 2 Bde.).

Leibregimenter, s. Leibkompanien.

Leibrente, s. Rente und Leibgedinge.

Leibschmerz, s. Kolik.

Leibtruppen, s. Garde und Leibkompanien.

Leibung, s. Laibung.

Leibwache, s. Garde.

Leibzins, s. Bauer, S. 464.

Leibzucht, s. v. w. Leibgedinge.

Leicester (spr. lēstēr), Hauptstadt von Leicestershire (England), am schiffbaren Soar, inmitten eines berühmten Weidebezirks, ist unregelmäßig gebaut, hat noch Reste seiner römischen Mauer und viele altertümliche Gebäude (darunter das alte Schloß, jetzt Gerichtshof), ein Museum, ein lath. Seminar und (1881) 122,376 Einw., mit dem anstoßenden Belgrave aber 129,636. L. ist Hauptsitz der Strumpfwirkerei und betreibt außerdem namentlich noch die Fabrikation von elastischen Geweben und Stiefeln. — L. war vielleicht das alte *Rata* oder *Raga* der *Coritani*, jedenfalls aber Sitz einer römischen Ansiedlung; Reste der römischen Stadtmauer bestehen noch, und Altertümer aus der Zeit der Römer und Normannen sind in großer Zahl aufgefunden worden. 680 wurde hier ein Bistum errichtet, aber bald wieder verlegt. Während der Herrschaft des Hauses Lancaster war das von Heinrich II. zerstörte Schloß häufig königliche Residenz. Nicht bei der Stadt die Ruinen der 1143 gegründeten Abtei St. Mary Bré oder de Pratis, in welcher Kardinal Wolsey starb. Vgl. Curtis, Topographical history of the county of L. (Lond. 1831).

Leicester (spr. lēstēr), Robert Dudley, Graf von, Günstling der Königin Elisabeth von England, geb. 1532, jüngster Sohn des Herzogs von Northumberland, wurde nach seines Vaters Hinrichtung 1553 im Tower eingeschlossen und mit Härte behandelt. Die Königin Elisabeth, die ihn hier kennen lernte, schenkte dem schönen, gewandten Hofmann sehr unzweideutig ihre Gunst, und Dudley war ehrgeizig genug, dieses Verhältnis in jeder Weise auszunutzen. Sogleich nach der Thronbesteigung seiner Gönnerin 1558 zum Oberstaatsmeister und, trotz seiner Geistesbeschränktheit, zum Geheimrat erhoben und dabei mit Gütern und Gnaden überhäuft, hoffte er sogar auf die Hand der Königin, intrigierte deshalb gegen die Vermählungsanträge von seiten Österreichs und Frankreichs und soll auch seine Gemahlin Amy Robsart, welche von ihm getrennt lebte, vergiftet haben, welcher Verdacht

den Inhalt von Walter Scotts Roman »Kenilworth« bildet. Elisabeth trug 1563 die Hand ihres Günstlings erfolglos der Königin Maria Stuart von Schottland an und ernannte ihn zugleich zum Grafen von L. und Baron von Denbigh. Als Maria Stuart 1568 in England Schutz suchte, schien L. das Komplott zu ihrer Vermählung mit dem Herzog von Norfolk zu unterstützen, verriet aber sodann den Plan an Elisabeth und trat auf die Seite derer, welche den Untergang Marias betrieben. Seine heimliche Vermählung mit Lattice Knollys, der Witwe des Grafen Walter von Essex, 1577, den er gleichfalls vergiftet haben sollte, reizte zwar den Zorn der Königin; aber sie nahm den um Verzeihung flehenden L. wieder zu Gnaden an und ernannte ihn 1585 zum Oberbefehlshaber der Hilfstruppen, mit welchen sie die Niederländer in ihrem Kampf gegen Spanien unterstützte. L. benahm sich in seiner schwierigen Stellung mit grenzenloser Willkür, zwang die Niederländer, ihn im Februar 1586 zum Generalstatthalter und Befehlshaber ihrer Kriegsmacht zu Wasser und zu Land zu erheben, und gab seinen Wunsch nach unumschränkter Herrschaft nicht undeutlich zu verstehen, daher ihn Elisabeth im Dezember 1587 zurückrief. Ungeachtet seines Mangels an militärischen Talenten vertraute sie ihm hierauf den Oberbefehl über das Heer an, welches die Hauptstadt während der Gefahr der spanischen Invasion schützen sollte. L. starb 4. Sept. 1588. Die Königin ließ unmittelbar nach seinem Ableben seine Güter öffentlich versteigern, um die an ihn verschleuderten Summen zurückzuerhalten. Leicesters Nachfolger in der Gunst der Herrscherin war sein 21jähriger Stieffohn, Graf Robert von Essex (s. d. 2).

Leicestershire (spr. lēstərschīr), eine Binnengrafschaft von England, grenzt nördlich an die Grafschaft Nottingham, östlich an Lincoln und Rutland, südöstlich an Northampton, südwestlich an Warwick, nordwestlich an Derby und umfaßt 2071 qkm (37,8 QM.) mit (1881) 321,258 Einw. Die Grafschaft ist ein Hügelland, welches im ehemaligen Forst von Charnwood (Bardon Hill, 260 m) seine größte Höhe erreicht. Das vorherrschende Gestein im westlichen Teil ist Basalt, im östlichen Keuper; Spenit, Grünstein und lambrische Schiefer kommen im Forst von Charnwood vor, und ein ergiebiges Steinkohlenfeld liegt im NW., bei Ashby de la Zouch. Hauptflüsse sind der Soar, welcher nördlich zum Trent fließt, und der Avon, welcher einen Teil der südöstlichen Grenze bespült. Hauptbeschäftigung bilden Vieh-, namentlich Schafzucht und Ackerbau. 1886 waren etwa 26 Proz. des Areals unter dem Pflug; 66 Proz. waren Weiden und Wiesen, 2 Proz. Wald. Man zählte 18,446 Ackerpferde, 150,438 Rinder, 322,635 Schafe und 24,323 Schweine. Der Bergbau liefert (1886) 1,165,246 Ton. Steinkohlen und 810,429 T. Eisenerz. Außerdem werden Schiefer, Gips und Kalksteine gewonnen. Die Industrie ist bedeutend. Vor allem sind die Strumpfwirkerei (1881: 21,594 Arbeiter) und die Fabrikation von Schuhwaren (16,712 Arbeiter) wichtig; nächstdem die Herstellung von Gummi- und Guttaperchawaren (1413 Arbeiter), Tuchweberei, Baumwollspinnerei, Spitzenlöppelei, Maschinenbau und Eisengießerei. Hauptstadt ist Leicester.

Leich (v. got. laiks, »Spiel, Tanz«), Name einer Form der altdeutschen Poesie, der früher ganz allgemein Gesang (modus, canticum) bedeutete. Schon Rotter Labeo (gest. 1022) unterschied Lied und Leicha. Gegenüber dem Eine Strophenart festhaltenden Lied zeigte der L. im spätern Mittelalter verschiedene strophische Formen gemischt. Seine erste Gestalt hat sich

aus dem lateinischen Kirchengesang, den Prosen oder Sequenzen, entwickelt. Später wurden in Leichform auch die sogen. Reien und Tänze gedichtet. Die Form bestand seit dem 14. Jahrh. nur in der geistlichen Poesie, hier aber in den Sequenzen (und sogar bei den Protestanten) bis ins 16. Jahrh. fort. Die deutschen Dichter des 13. Jahrh. übersehten durch L. auch das französische Lai (s. Laiz). Vgl. Bachmann, Über die Leiche der deutschen Dichter des 12 und 13 Jahrhunderts (»Rheinisches Museum 1829«); Boff, Über die Laiz, Sequenzen und Leiche (Heidelb. 1841).

Leichdorn, s. Hühnerauge.

Leiche (Leichnam, Cadaver), der tierische und menschliche Körper nach dem Tod, auch wohl die abgestorbene Pflanze. Von den organischen Substanzen, aus welchen der tierische Körper besteht, beginnen die leichter zersehbaren sofort nach dem Tode Umwandlungen zu erleiden als im Leben, und es treten insolge dessen die Leichenerscheinungen ein. Das Blut und die Muskelflüssigkeit gerinnen, es entsteht die Totenstarre, das Blut fließt nach tiefer gelegenen Stellen (Blutsenkung) und färbt oft blaue Körperteile rotblau (Totenflecke). Sehr bald erzeugt dann die Fäulnis tiefer greifende Veränderungen, und es entwickelt sich ein charakteristischer Leichengeruch. Soll die L. konserviert werden, so bringe man sie gleich nach dem Tod in ein kaltes, luftiges Zimmer, lasse sie hier leicht bedeckt erkalten und jorge durch Auslegen von Eis auf den Körper für möglichst schnelle Abkühlung. Die bedeckenden Tücher sind mit Eiswasser zu bestreuen, und auf das Gesicht legt man ein in Essig getränktes Tuch. Über Einbalsamieren der L. s. d. Für den Gerichtsarzt gilt die weite Erklärung von L. (jedes tote menschliche Wesen) nicht, da das Gesetz weder Frühgeburten, welche noch keine eigne Existenz auf die Dauer außerhalb der Mutterfristen können, noch mißbildete lebensunfähige Kinder als L. anerkennt, selbst wenn sie zur Zeit der Geburt gelebt haben und alsdann gestorben sind. Nach den Entscheidungen des frühern preussischen Obergerichtsrats sind also nur ausgetragene und bei der Geburt lebensfähige Kinder, welche während oder nach der Geburt sterben, mit zu den toten Menschen zu rechnen und im Obduktionsprotokoll gleich anderen Individuen als L. zu bezeichnen. — L. in der Buchdruckerei: vom Seher ausgelassene Wörter od. Sätze.

Leichenalkaloide, s. v. w. Ptomaine.

Leichenausgrabung zu gerichtsarztlichen Zwecken wird angeordnet, wenn der Verdacht auf stattgehabtes Verbrechen erst nach der Beerdigung rege wird. Die L. ergibt anatomische Veränderungen an Weichteilen nur in den ersten 1—2 Wochen, da später die Fäulnis alle Formen und Farben verändert. Nach längerer Zeit sind die Leichen mit Schimmel bedeckt, faulig riechend, nach Jahr und Tag oft geruchlos (amifiziert), die Muskeln und Haut in Fettwachs verwandelt, die Knochen fallen aus ihren Gelenken. Organische Gifte sind ausnahmsweise, Arsenik noch nach 10 Jahren nachweisbar. Vgl. Casper, Gerichtliche Medizin (7. Aufl., Berl. 1882).

Leichenbeschauer, eine obrigkeitlich bestellte Person, welche die Leichen zu besichtigen und eine Bescheinigung über den Todesfall auszustellen hat.

Leichenbestattung, s. Totenbestattung.

Leichenerscheinungen, s. Leiche.

Leichenfett, s. Fettwachs.

Leichengift, s. Leichenvergiftung.

Leichenhaus (Totenhaus, Totenhalle, Leichenhalle), ein öffentliches Gebäude, welches der Aufbewahrung Gestorbener bis zu deren Bestattung dient.

er Einführung solcher Anstalten gab ursprünglich die Furcht vor dem Lebendigbegrabenwerden, welche unter Laien und Ärzten am Ende des vorigen Jahrhunderts noch ziemlich verbreitet war, den wirksamen Anstoß. Das erste L. wurde 1792 auf Hoflands Anweisung in Weimar erbaut und mit allerlei Maßregeln zur Erkennung des Scheintodes ausgestattet. Nachdem nunmehr nebst vielem andern Aberglauben auch die Furcht vor dem Lebendigbegrabenwerden bei allen gebildeten endgültig beseitigt ist, da in etwa für hundert zweifelhaften Fällen jeder Arzt mit vollkommener Sicherheit die Zeichen des eingetretenen Todes zu beurteilen versteht (aus dem Erscheinen der Leichenflecke etc.; vgl. Totenschau), so ist dieser ursprüngliche Zweck der Leichenhäuser hinfällig geworden. Statt dessen legt aber die moderne Gesundheitspflege ein wissenschaftlich begründetes Gewicht auf die Beschaffung von Leichenhäusern in die Städte, da 1) die Aufstellung jeder Leiche bis zur abschließenden dreitägigen Beerdigungsfrist die Luft im ohnehin immer verdirbt und um so schlimmer wirkt, je enger und niedriger die Wohnräume sind, und da bei ansteckenden Krankheiten auch durch die bereits Verstorbenen der Ansteckungsstoff weiter verbreitet werden kann. Daher ist es unter allen Umständen vorzuziehen, Leichen im Wohnhaus aufzubahren; diese Unreinlichkeit wächst aber zur drohenden Gefahr für die Überlebenden, wenn die Wohnräume an sich eng sind oder der Tote an einer epidemischen Seuche gestorben ist. Für die Cholera ist diese Gefahr längst bekannt, ihr ist auch in allen großen Epidemien Rechnung getragen worden; allein mit der fortschreitenden Erkenntnis der Krankheitsursachen sollte auch die Unschamkeit der Behörden betreffs der andern kontagösen Krankheiten, namentlich der Diphtheritis, Scharlach, Masern, Pocken, Fleckenfieber u. a., sich der gleichen Strenge in den Vorbeugungsmaßregeln widmen. Wie sehr hier der pietätvolle Unverstand im Spiel ist, ist nur dem erfahrenen Arzt bekannt, der es beobachtet, wie trotz des sicher konstatierten Todes Eltern sich nicht von der Leiche ihres Kindes trennen können und so die brennende Gefahr der Ansteckung, die bis dahin gesunden Kinder weit über die unmeßliche Gebühr verlängern. Nicht jeder kleine Ort bedarf großartiger Häuser zur Unterbringung und Ausstellung von Leichen, aber jedes Dorf sollte in seinem Kirchhof eine kleine Halle besitzen, in welcher Verstorbene sofort nach Feststellung des Todes untergebracht wären, und jede Stadt sollte ein L. unterhalten, in welchem außer zur Aufbewahrung gleichzeitige Gelegenheit zu einer wissenschaftlichen Obduktion gegeben wäre.

Leichenhühnchen (Leichenvogel), s. Eulen, S. 906.

Leichenlassen, s. v. w. Sterbelassen (s. d.).

Leichenmahl, s. Totenbestattung.

Leichenöffnung, s. Obduktion und Sektion.

Leichenpustel, s. v. w. Leichentuberkel.

Leichenschau, s. Totenschau.

Leichenstarre, s. v. w. Totenstarre, s. Leiche.

Leichentuberkel (Leichenpustel), chronische wartartige Verdickung der Haut an den Fingern, welche bei unvollständiger Heilung infizierter Wunden, sowie von Leichenvergiftung (s. d.) herrühren, zurückgeblieben ist; zum Teil wirkliche Tuberkeln mit Mykobakterien und Bacillen, also lokale Tuberkulose der Haut.

Leichenverbrennung, s. Totenbestattung.

Leichenvergiftung (Leicheninfektion). Im Leichen des Menschen und der Tiere treten sofort nach dem Tode chemische Prozesse ein, welche zunächst die

Säfte und Weichteile betreffen und sich im allgemeinen als Fäulnis charakterisieren. Es werden dabei eigentümliche, erst zum Teil als Ptomaine erkannte Substanzen gebildet, die, wenn sie auch nur in geringer Menge durch eine kleine Verletzung oder Wunde der Haut in die Körpersäfte gelangen, daselbst örtliche und allgemeine Entzündungen erregen. Es ist in hohem Grade wahrscheinlich, daß höchstens in den leichteren Fällen, bei denen umschriebene Entzündungen der Haut, Pusteln, Knoten oder Furunkeln entstehen, ein chemisches Gift allein wirksam ist; alle heftigern Entzündungen, welche mit Schwellung der Lymphdrüsen und Fieber verbunden sind, beruhen auf Ansteckung mit niedersten pflanzlichen Keimen (Bakterien) und stehen daher den Wundinfektionskrankheiten gleich. Schon der Umstand, daß die Leichen von Personen, welche einer ansteckenden Krankheit, Wochenbett, Eiterfieber u. dgl. erlagen, am gefährlichsten sind, und daß auch diese um so üblere Wirkungen zeigen, je früher sie sezziert werden, je mehr also die krankheitsregenden Keime noch lebensfähig sind, weist darauf hin, daß es sich bei L. um eine Übertragung entwicklungsfähiger Pilzkeime handelt. Der Verlauf ist daher ebenso mannigfach und von der Bösartigkeit der eingeträgten Bakterien abhängig wie bei den Wundkrankheiten selbst (s. Wunde). Die Behandlung beginnt am sichersten schon vor der Leichenöffnung damit, daß man alle etwaigen Wunden Stellen der Hände mit wasserdichtem Pflaster und Kollodium verschließt, dann die Haut mit starkem Essig einreibt, wobei sich auch ganz kleine Schrunden durch brennendes Gefühl kundgeben, die dann ebenfalls bedeckt werden. Hat man sich bei der Sektion verletzt, so lasse man die Wunde möglichst bluten, sauge sie aus und spüle sie längere Zeit mit absolutem Alkohol aus. Fügt man noch eine Mischung mit Höllenstein oder Salpetersäure hinzu, so werden kaum je üble Folgen eintreten. Sind diese Vorsichtsmaßregeln veräußert und eine Wundkrankheit entstanden, so ist nach allgemeinen Regeln zu verfahren. Chronische Vergiftungen pflegen einem Luftwechsel überraschend schnell zu weichen. Chronische Entzündungsknoten an den Händen nennt man Leichentuberkeln (s. d.).

Leichenvogel, s. v. w. Steinkauz, s. Eulen, S. 906.

Leichenwachs, s. v. w. Fettwachs (s. d.).

Leichenwürmer, s. Fliegen, S. 373.

Leichhardt, Friedrich Wilhelm Ludwig, Reisender, geb. 23. Okt. 1813 zu Trebatsch bei Weesow, studierte in Göttingen Philologie, dann zu Berlin die Naturwissenschaften, ging 1841 nach Australien und bereitete sich zuerst durch kleinere Reisen zu einer großen Expedition vor, welche er 1844–46 von der Moretonbai aus zum Carpentariagolf und von da bis Port Essington ausführte. Zurückgekehrt, wurde ihm von der Regierung von Neusüdwales eine Summe von 1000 Pfd. Sterl. votiert, welche er sofort zur Ausrüstung für das große Unternehmen, den Kontinent in seiner ganzen Ausdehnung von O. nach W. zu durchziehen, verwandte. Nach einem verunglückten Versuch, der ihn zur Rückkehr und nochmaligen Ausrüstung zwang, brach er im Dezember 1847 abermals auf und gab die letzte Nachricht 3. April 1848 vom Cogunfluß. Seitdem ist er verschollen, und obgleich mehrere Versuche gemacht wurden, durch ausgesandte Expeditionen sein Schicksal aufzuklären, wozu auch die wiederholt auftauchende Nachricht von einem im Innern unter den Eingebornen lebenden weißen Mann und von aufgefundenen Tagebüchern und Ausrüstungsgegenständen Anlaß gab, so hat über seinen

und seiner Gefährten Verbleib doch bis heute nichts ermittelt werden können. Leichhardt's »Beiträge zur Geologie von Australien« gab Girard (Halle 1855) heraus. Sein »Journal« von der Reise 1844—46 (Lond. 1847) übersehte Zuchold (Halle 1851). Vgl. Zuchold, L., eine biographische Skizze (Leipz. 1856); »Dr. L. Leichhardt's Briefe an seine Angehörigen« (Hrsg. von Neumann u. D. Leichhardt, Hamb. 1881).

Leichlingen, Stadtgemeinde im preuß. Regierungsbezirk Düsseldorf, Kreis Solingen, an der Wupper und der Linie Haan-Deutz der Preussischen Staatsbahn, aus vielen einzelnen Ortschaften bestehend, hat eine evangelische und kath. Kirche, starke Weberei, Türkischrotfärberei, Wollspinnerei, Alizarinfabrikation, Dampfschleiferei zc. und (1885) 5813 meist evang. Einwohner.

Leichnam, s. v. w. Leiche.

Leichter Schiff (Lichter), zum Entfrachten (und Befrachten) von (etwa auf der Reede liegenden) Seeschiffen bestimmtes kleines Fahrzeug, überall dort üblich, wo das Schiff wegen seines Tiefganges nicht zu voller Ladung selbständig kommen kann.

Leichte Truppen, vermöge ihrer Ausrüstung, Bewaffnung und Ausbildung zur Verwendung im schwierigsten Terrain, für den Aufklärungs- und Sicherheitsdienst (s. d.) und im kleinen Kriege geeignete Truppen, gegenüber den andern Truppen, welche den eigentlichen Kampf auf dem Schlachtfeld durchzuführen haben. In diesem Sinn wurde stets zwischen leichter und schwerer Infanterie, Kavallerie und auch Artillerie unterschieden; aber die neuzeitliche Taktik fordert mehr und mehr eine gleichmäßige Verwendung aller zu einer Waffengattung gehörenden Truppen. Wurden früher die Jäger und Füsilier, die Husaren und Dragoner vorzugsweise als l. Tr. bezeichnet, so ist diese Bezeichnung jetzt für die ganze Infanterie und Kavallerie, mit Ausnahme der Kürassiere, zutreffend; auch der Unterschied zwischen leichten und schweren Feldbatterien besteht nicht mehr; vgl. Fechtart.

Leichtflüssig (leicht schmelzbar), die Eigenschaft mancher Körper, bei verhältnismäßig nicht starker Temperaturerhöhung in den tropfbarflüssigen Zustand überzugehen, im Gegensatz zu strengflüssig, schwer schmelzbar.

Leichtmatrose, auf Handelsschiffen die Stufe zwischen Junge und Vollmatrose.

Leichtmetalle, s. Metalle.

Leichtöl, s. Mineralöle.

Leichtschwäbler (*Leviostres Reich.*), bei ältern Systematikern Gruppe der Klettervögel, die Pfefferschnecker und Nashornvögel enthaltend.

Leiden, Stadt in der niederländ. Provinz Südholland, am Alten Rhein, der nicht weit von der Stadt durch einen Kanal in die Nordsee fließt, und an der



Wappen von Leiden.

Boerhaaves, Scaligers, Campers, Meermanns, Spanheims, van der Palm, Brugmans' und Lujacs, der bei der Pulverexplosion von 1807

hier umkam, und die Hooglandische ober St. Janskerk mit einem Denkmal des berühmten Tiergermeisters P. A. van der Werff, ferner ein schönes Rathhaus, ein Waisen-, Kranken-, Juchters und das Landes-Militärstrafgefängnis. Vor dem neuen Krankenhaus steht eine schöne Statue Boerhaaves. Die Zahl der Einwohner beträgt (1885) 44,650 (im 17. Jahrh. über 100,000). L. war ehemals wegen seines ausgezeichneten Tuches berühmt; noch jetzt ist es ein Hauptmarkt Hollands für Wolle und wollene Waren, Kamelott, Serge und Flanelle. Außer seinen zahlreichen Tuchfabriken besitzt L. noch Fabriken in andern wollenen Zeugen, Baumwolle, Band, Garn, Leder und Pergament, Zeugdruckerei, Färbereien, Seifensiedereien, Brennerien, Salzfaffinerien sowie starken Handel mit Butter, Käse und den genannten Fabrikaten. Der Wohlstand und die Bevölkerung der Stadt sind jedoch gegen frühere Zeiten bedeutend gesunken. Unter den öffentlichen Anstalten nimmt den ersten Rang ein die Universität (8. Febr. 1575 von Wilhelm von Oranien gestiftet), gegenwärtig von ungefähr 700 Studierenden besucht, mit fünf Fakultäten, einer Bibliothek von 150,000 Bänden und 5—6000 Manuskripten, Sternwarte, anatomischem Kabinett, Naturalienkabinett (besonders berühmt das zoologische Museum), botanischem Garten, Museum für Altertümer und ethnologischem Museum, das unter anderm Siebold's japanische Sammlung enthält. Ferner besitzt die Stadt ein Gemäldemuseum mit schönen Gemälden von Lucas van Leiden, Engelbrechtsen zc., ein Gymnasium, eine höhere Bürgerschule, eine Schule für Matrosen zc. Auch ist L. der Sitz der Gesellschaft für niederländische Litteratur. Von der sogen. Burg, einer frühern Befestigung auf einem Hügel, genießt man eine schöne Aussicht über die Stadt. Mehrere der berühmtesten holländischen Maler haben in L. gelebt oder waren hier geboren, z. B. Rembrandt, De Meieris und Lucas van Leiden. L. ist auch der Geburtsort des Schwärmers Johann Bodens (Johann von L.). Ein Kanal, dessen Spiegel unter dem des Meers liegt, führt nach Haarlem. — Ob L. das Lugdunum Batavorum der Römer war, ist sehr ungewiß. Im Mittelalter hieß es Leithen (»Leithe«), woraus später Leyden, besser L., wurde; 1600 war es eine ansehnliche Herrschaft und erhielt von den Grafen von Holland Burggrafen, die bis 1490 bestanden. Vom 25. Mai bis 8. Okt. 1574 wurde L. vergebens von den Spaniern belagert. Am 12. Jan. 1807 ward durch das Aufsteigen eines Schiffs mit 40,000 Pfd. Pulver ein Teil der Stadt zerstört.


Leiden, Lucas van, Maler, s. Lucas.

Leidener Blau, s. v. w. Kobaltblau.

Leidener Flasche (Kleist'sche Flasche), Apparat zur Anhäufung von Elektrizität, welcher 1745 von Kleist in Kammin und 1746 von Cunnus in Leiden gefunden wurde. Die L. F. besteht aus einem Glasgefäß, welches innen und außen bis auf einige Zentimeter vom Rand mit Stanniol beklebt ist. Der nicht mit Stanniol beklebete Teil des Gefäßes ist gefirnißt; durch einen ebenfalls gefirnißten Dedel geht ein Rohr mit einer Kugel versehener Messingstange, welcher in der innern Belegung in leitender Verbindung steht. Anstatt sehr großer Leidener Flaschen bedient man sich der elektrischen Batterien, welche aus mehreren Leidener Flaschen in der Art zusammengestellt sind, daß alle äußern Belegungen einerseits und alle innern anderseits miteinander in leitender Verbindung stehen. Fig. 1 zeigt die Batterie von Kieß, in welcher die Knöpfe der einzelnen Flaschen durch einen

artig bewegliche Drähte mit der großen hohlen Kugelfugel der mittlern Flasche verbunden sind. Die Flasche a b steht auf Glasfüßen und ist mit Stanniol belegt, von welchem mittels einer Klemmschraube


Fig. 1.



Batterie von Nieß.


Dracht zur Erde geleitet werden kann. Die Wirkungsweise der L. F. wird am besten erläutert durch dem Feschen nach mit ihr übereinstimmende Franklin'sche Tafel (Fig. 2), d. h. eine Glas Tafel, welche steht auf einem Glasfuß und auf beiden Seiten so Stanniol belegt ist, daß das

Fig. 2.



Franklin'sche Tafel.

Fig. 3.



Seitenansicht

am Rand ungefähr handbreit frei bleibt. Wäre eine Belegung vorhanden, so würde sich dieselbe, dem Konduktor der Elektrisiermaschine in leitende Verbindung gesetzt, nur so weit laden, bis die Spannung ihrer Elektricität derjenigen auf dem Konduktor gleich geworden ist. Steht aber der ersten Belegung zweite gegenüber, so wirkt die auf jene gesetzte (z. B. positive) Elektricität verteilend (innyerierend) auf die beiden miteinander verbundenen Elektricitäten der letztern, indem sie die ungleiche (negative) anzieht, die gleichnamige (positive) abstößt. Wird nun die zweite Belegung, etwa durch Berührung mit dem Finger, mit dem Boden

in leitende Verbindung gesetzt, so entweicht die abgestoßene gleichnamige Elektricität (die Influenz elektricität zweiter Art), während die ungleichnamige Influenz elektricität erster Art ($-E$) sich auf die dem Glas anliegende Seite des Stanniolblattes und sogar zum großen Teil auf die Glasfläche selbst begibt, wo sie durch die anziehende Wirkung der $+E$ der ersten Belegung festgehalten oder, wie man zu sagen pflegt, gebunden wird. Diese $-E$ der zweiten Belegung wirkt aber auch bindend zurück auf die $+E$ der ersten Belegung, indem sie dieselbe ebenfalls nötigt, zum größten Teil auf der innern Seite des Stanniolblattes und auf der Glasfläche selbst sich anzusammeln. Diese Bindung der $+E$ auf der ersten Belegung ist jedoch nie ganz vollständig, denn zur vollständigen Bindung der $-E$ auf der zweiten Belegung muß auf der ersten ein Überschuß von $+E$, also freie Elektricität, vorhanden sein, welche auf folgende Art leicht nachgewiesen werden kann. Klebt man nämlich auf jede Seite der Tafel mit etwas Wachs ein elektrisches Pendel, so wird das eine von der ersten Belegung, auf welcher sich freie Elektricität befindet, abgestoßen, während das andre an der zweiten Belegung gerade herunterhängt (Fig. 3). Diese noch frei gebliebene Elektricität besteht aber eine viel geringere Spannung als diejenige des Konduktors; es kann daher neue $+E$ von diesem auf die erste Belegung überströmen, welche neuerdings auf die zweite influenzierend wirkt und, wenn diese abgeleitet ist, durch die nachgerufene Influenz elektricität erster Art gebunden wird. So setzt sich die Ansammlung von $+E$ auf der ersten Belegung fort, bis die auf ihr vorhandene freie Elektricität dieselbe Spannung wie auf dem Konduktor erreicht hat. Das Verhältnis, in welchem diese Belegung mehr Elektricität aufnehmen kann, wenn ihr die zweite Belegung gegenübersteht, als wenn sie allein vorhanden wäre, heißt die Verstärkungszahl. Die L. F. unterscheidet sich von der Franklin'schen Tafel nur durch die Form. Sie wird geladen, indem man ihren Knopf und sonach auch die innere (erste) Belegung mit dem Konduktor der Maschine verbindet, während die Flasche mit der äußern (zweiten) Belegung auf leitender Unterlage steht. Die Entladung der Flasche, d. h. die Vereinigung der beiden entgegengesetzten auf den Belegungen angesammelten Elektricitäten, erfolgt, wenn man zwischen der äußern Belegung und dem zur innern Belegung führenden Knopf eine leitende Verbindung herstellt. Faßt man mit der einen Hand die äußere Belegung, mit der andern den Knopf an, so fühlt man eine starke Erschütterung der Armgelenke, bei stärkerer Ladung einen heftigen Schmerz in der Brust. Um bei Versuchen mit der L. F. die Entladung durch den menschlichen Körper zu vermeiden, bedient man sich eines isolierten Ausladers (Fig. 4), z. B. eines an beiden Enden mit Knöpfen versehenen u. mit einer Guttaperchahülle überzogenen Messingdrahts, dessen eines Ende mit der äußern Belegung in Berührung gebracht, während das andre dem Knopf der Flasche rasch genähert wird. Schon in einiger Entfernung springt mit lautem Knall ein heller Funke über. Nach einiger Zeit gibt die Flasche einen zwei-

Fig. 4.



Ausladet.

und seiner Gefährten Verbleib doch bis heute nichts ermittelt werden können. Leichhardt's »Beiträge zur Geologie von Australien« gab Girard (Halle 1855) heraus. Sein »Journal« von der Reise 1844—46 (Lond. 1847) übersehte Zuchold (Halle 1851). Vgl. Zuchold, L., eine biographische Skizze (Leipz. 1856); »Dr. L. Leichhardt's Briefe an seine Angehörigen« (Hrsg. von Neumayer u. D. Leichhardt, Hamb. 1881).

Leichlingen, Stadtgemeinde im preuß. Regierungsbezirk Düsseldorf, Kreis Solingen, an der Wupper und der Linie Paan-Deuth der Preussischen Staatsbahn, aus vielen einzelnen Ortschaften bestehend, hat eine evangelische und kath. Kirche, starke Weberei, Türkischrotfärberei, Wollspinnerei, Alizarinfabrikation, Dampfschleiferei u. (1885) 5813 meist evang. Einwohner.

Leichnam, s. v. w. Leiche.

Leichterschiff (Lichter), zum Entfrachten (und Befrachten) von (etwa auf der Reede liegenden) Seeschiffen bestimmtes kleines Fahrzeug, überall dort üblich, wo das Schiff wegen seines Tiefganges nicht zu voller Ladung selbständig kommen kann.

Leichte Truppen, vermöge ihrer Ausrüstung, Bewaffnung und Ausbildung zur Verwendung im schwierigsten Terrain, für den Aufklärungs- und Sicherheitsdienst (s. d.) und im kleinen Kriege geeignete Truppen, gegenüber den andern Truppen, welche den eigentlichen Kampf auf dem Schlachtfeld durchzuführen haben. In diesem Sinn wurde stets zwischen leichter und schwerer Infanterie, Kavallerie und auch Artillerie unterschieden; aber die neuzeitliche Taktik fordert mehr und mehr eine gleichmäßige Verwendung aller zu einer Waffengattung gehörenden Truppen. Wurden früher die Jäger und Füsilier, die Husaren und Dragoner vorzugsweise als l. T. bezeichnet, so ist diese Bezeichnung jetzt für die ganze Infanterie und Kavallerie, mit Ausnahme der Kürassiere, zutreffend; auch der Unterschied zwischen leichten und schweren Feldbatterien besteht nicht mehr; vgl. Fechtart.

Leichtflüssig (leicht schmelzbar), die Eigenschaft mancher Körper, bei verhältnismäßig nicht starker Temperaturerhöhung in den tropfbarflüssigen Zustand überzugehen, im Gegensatz zu strengflüssig, schwer schmelzbar.

Leichtmatrose, auf Handelsschiffen die Stufe zwischen Junge und Vollmatrose.

Leichtmetalle, s. Metalle.

Leichtöl, s. Mineralöle.

Leichtschwäbler (*Lovirostres Reich.*), bei ältern Systematikern Gruppe der Klettervögel, die Pfefferfresser und Nashornvögel enthaltend.

Leiden, Stadt in der niederländ. Provinz Südholland, am Alten Rhein, der nicht weit von der Stadt durch einen Kanal in die Nordsee fließt, und an der Eisenbahn Rotterdam-Amsterdam mit Abzweigung nach Wörden (Utrecht), bildet ein Viereck und ist größtenteils regelmäßig gebaut; unter den Straßen ist die Breite Straße, welche fast die ganze Stadt von O. nach W. durchläuft, die größte und schönste. L. hat 17 Kirchen, darunter die Peterskirche (1815



Wappen von Leiden.

in Kreuzform mit 5 Schiffen erbaut) mit den Denkmälern Boerhaaves, Scaligers, Campers, Meermanns, Spanheims, van der Palms, Brugmans' und Lugacs, der bei der Pulverexplosion von 1807

hier umkam, und die Hooglandische oder St. Janskerk mit einem Denkmal des berühmten Bürgermeisters P. A. van der Werff, ferner ein altes Rathhaus, ein Waisen-, Kranken-, Juchhaus und das Landes-Militärstrafgefängnis. Vor dem neuen Krankenhaus steht eine schöne Statue von Haaves. Die Zahl der Einwohner beträgt (1884) 44,650 (im 17. Jahrh. über 100,000). L. war damals wegen seines ausgezeichneten Tuches berühmt; noch jetzt ist es ein Hauptmarkt Hollands für Tuch und wollene Waren, Kamelott, Serge und Flanelle. Außer seinen zahlreichen Tuchfabriken besitzt L. auch Fabriken in andern wollenen Zeugen, Baumwolle, Band, Garn, Leder und Pergament, Zeugdruckerei, Färbereien, Seifensiedereien, Brennerien, Schmelzereien sowie starken Handel mit Butter, Käse und den genannten Fabrikaten. Der Wohlstand und die Bevölkerung der Stadt sind jedoch gegen frühere Zeiten bedeutend gesunken. Unter den öffentlichen Anstalten nimmt den ersten Rang ein die Universität (8. Febr. 1575 von Wilhelm von Oranien gestiftet), gegenwärtig von ungefähr 700 Studierenden besucht, mit fünf Fakultäten, einer Bibliothek von 150,000 Bänden und 5—6000 Manuskripten, Sternwarte, anatomischem Kabinett, Naturalienkabinett (besonders berühmt das zoologische Museum), botanischem Garten, Museum für Altertümer und ethnologischem Museum, das unter anderm eine japanische Sammlung enthält. Ferner besitzt die Stadt ein Gemäldemuseum mit schönen Gemälden von Lucas van Leiden, Engelbrechten u., ein Gymnasium, eine höhere Bürger Schule, eine Schule für Matrosen u. Auch ist L. der Sitz der Gesellschaft für niederländische Literatur. Von der sogen. Burg, einer frühern Befestigung auf einem Hügel, genießt man eine schöne Aussicht über die Stadt. Mehrere der berühmtesten holländischen Maler haben in L. gelebt oder waren hier geboren, z. B. Rembrandt, Vermeer, Mieris und Lucas van Leiden. L. ist auch der Geburtsort des Schwärmers Johann Bodin (Johann von L.). Ein Kanal, dessen Spiegel unter dem des Meers liegt, führt nach Harlem. — Ob L. das Lugdunum Batavorum der Römer war, ist sehr zweifelhaft. Im Mittelalter hieß es Leithen (Leithe), woraus später Leyden, besser L., wurde; 1574 war es eine ansehnliche Herrschaft und erhielt von den Grafen von Holland Burggrafen, die bis 1429 bestanden. Vom 25. Mai bis 3. Okt. 1574 wurde L. vergebens von den Spaniern belagert. Am 12. Jan. 1807 ward durch das Aufsteigen eines Schiffs mit 40,000 Pfd. Pulver ein Teil der Stadt zerstört.


Leiden, Lucas van, Maler, s. Lucas.

Leidener Blau, s. v. w. Kobaltblau.

Leidener Flasche (Kleist'sche Flasche), Apparat zur Anhäufung von Elektrizität, welcher 1745 von Kleist in Hammin und 1746 von Eundus in Leiden gefunden wurde. Die L. F. besteht aus einem Glasgefäß, welches innen und außen bis auf einige Zentimeter vom Rand mit Stanniol beklebt ist. Der nicht mit Stanniol beklebte Teil des Gefäßes ist gefirnischt, durch einen ebenfalls gefirnishten Deckel geht ein Rohr mit einer Kugel versehenen Messingstab, welcher mit der innern Belegung in leitender Verbindung steht. Anstatt sehr großer Leidener Flaschen bedient man sich der elektrischen Batterien, welche aus mehreren Leidener Flaschen in der Art zusammengestellt sind, daß alle äußern Belegungen einerseits und alle innern andererseits miteinander in leitender Verbindung stehen. Fig. 1 zeigt die Batterie von Nies, in welcher die Knöpfe der einzelnen Flaschen durch einen

artig bewegliche Drähte mit der großen hohlen Kugelfugel der mittlern Flasche verbunden sind. π Tisch a b steht auf Glasfüßen und ist mit Stanniol belegt, von welchem mittels einer Klemmschraube


Fig. 1.



Batterie von Leyden.

Dracht zur Erde geleitet werden kann. Die Wirkungsweise der L. F. wird am besten erläutert durch dem Wesen nach mit ihr übereinstimmende Franklin'sche Tafel (Fig. 2), d. h. eine Glas Tafel, welche frecht auf einem Glasfuß steht und auf beiden Seiten so Stanniol belegt ist, daß das

Fig. 2.



Franklin'sche Tafel.

am Rand ungefähr handbreit frei bleibt. Wäre eine Belegung vorhanden, so würde sich dieselbe, dem Konduktor der Elektrifiziermaschine in leitende Verbindung gesetzt, nur so weit laden, bis die Spannung ihrer Elektricität derjenigen auf dem Konduktor gleich geworden ist. Steht aber der ersten Belegung eine zweite gegenüber, so wirkt die auf jene geleitete (z. B. positive) Elektricität verteilend (inangierend) auf die beiden miteinander verbundenen Elektricitäten der letztern, indem sie die ungleichnamige (negative) anzieht, die gleichnamige (positive) abstößt. Wird nun die zweite Belegung, etwa durch Berührung mit dem Finger, mit dem Boden

Fig. 3.



Leibener Flasche


in leitende Verbindung gesetzt, so entweicht die abgestoßene gleichnamige Elektricität (die Influenzelektricität zweiter Art), während die ungleichnamige Influenzelektricität erster Art ($-E$) sich auf die dem Glas anliegende Seite des Stanniolblattes und sogar zum großen Teil auf die Glasfläche selbst begibt, wo sie durch die anziehende Wirkung der $+E$ der ersten Belegung festgehalten oder, wie man zu sagen pflegt, gebunden wird. Diese $-E$ der zweiten Belegung wirkt aber auch bindend zurück auf die $+E$ der ersten Belegung, indem sie dieselbe ebenfalls nötigt, zum größten Teil auf der innern Seite des Stanniolblattes und auf der Glasfläche selbst sich anzusammeln. Diese Bindung der $+E$ auf der ersten Belegung ist jedoch nie ganz vollständig, denn zur vollständigen Bindung der $-E$ auf der zweiten Belegung muß auf der ersten ein Überschuß von $+E$, also freie Elektricität, vorhanden sein, welche auf folgende Art leicht nachgewiesen werden kann. Klebt man nämlich auf jede Seite der Tafel mit etwas Wachs ein elektrisches Pendel, so wird das eine von der ersten Belegung, auf welcher sich freie Elektricität befindet, abgestoßen, während das andre an der zweiten Belegung gerade herunterhängt (Fig. 3). Diese noch frei gebliebene Elektricität besitzt aber eine viel geringere Spannung als diejenige des Konduktors; es kann daher neue $+E$ von diesem auf die erste Belegung überströmen, welche neuerdings auf die zweite influenzierend wirkt und, wenn diese abgeleitet ist, durch die wahrgenommene Influenzelektricität erster Art gebunden wird. So setzt sich die Ansammlung von $+E$ auf der ersten Belegung fort, bis die auf ihr vorhandene freie Elektricität dieselbe Spannung wie auf dem Konduktor erreicht hat. Das Verhältnis, in welchem diese Belegung mehr Elektricität aufnehmen kann, wenn ihr die zweite Belegung gegenübersteht, als wenn sie allein vorhanden wäre, heißt die Verstärkungszahl. Die L. F. unterscheidet sich von der Franklin'schen Tafel nur durch die Form. Sie wird geladen, indem man ihren Knopf und sonach auch die innere (erste) Belegung mit dem Konduktor der Maschine verbindet, während die Flasche mit der äußeren (zweiten) Belegung auf leitender Unterlage steht. Die Entladung der Flasche, d. h. die Vereinigung der beiden entgegengesetzten auf den Belegungen angesammelten Elektricitäten, erfolgt, wenn man zwischen der äußeren Belegung und dem zur innern Belegung führenden Knopf eine leitende Verbindung herstellt. Führt man mit der einen Hand die äußere Belegung, mit der andern den Knopf an, so fühlt man eine starke Erschütterung der Armgelenke, bei stärkerer Ladung einen heftigen Schmerz in der Brust. Um bei Versuchen mit der L. F. die Entladung durch den menschlichen Körper zu vermeiden, bedient man sich eines isolierten Ausladers (Fig. 4), z. B. eines an beiden Enden mit Knöpfen versehenen u. mit einer Guttaperchahülle überzogenen Messingdrahts, dessen eines Ende mit der äußeren Belegung in Berührung gebracht, während das andre dem Knopf der Flasche rasch genähert wird. Schon in einiger Entfernung springt mit lautem Knall ein heller Funke über. Nach einiger Zeit gibt die Flasche einen zwei-

Fig. 4.




Auslader.

ten, freilich viel schwächern Funken; man erklärt diesen Rückstand (Residuum) durch das teilweise Eindringen der Elektricitäten in die Glasmasse, von wo sie, nachdem die obersten elektrischen Schichten durch die erste Entladung weggenommen sind, allmählich an die Oberfläche zurückkehren. Um mit dem Funken der L. F. bequem experimentieren zu können, bedient man sich des **Henleyschen Ausladers**



Henleyscher Auslader.

(Fig. 5). Auf Glasfüßen aa ruhen in einem Scharnier die kurzen Glasröhren bb, und in diesen stecken die Arme cd und ef, von denen man erstern mit der äußern Belegung und dann den zweiten mit Hilfe eines gewöhnlichen Ausladers mit dem Knopf der innern Belegung in Verbindung bringt. Eine starke Ladung erregt, schmilzt, verflüchtigt und oxydirt Metallbräthe, die zwischen die Röhren degebracht werden. Schlägt die Elektricität zwischen Spitzen über, so kann sie Kartenblätter, Holz und Glascheiben durchbohren. Auch unter Wasser erscheint der Funke und läßt sich das Knacken hören; die Flüssigkeit wird fast immer mit großer Gewalt auseinander geschleudert, und selbst offene, mit Wasser gefüllte Glasgefäße werden dabei bisweilen zerprengt. Gase werden durch den Entladungsschlag plötzlich und stark ausgedehnt. Zur Messung der Schlagweite einer Flasche dient das



Funkenmikrometer.

Funkenmikrometer, dessen Einrichtung aus Fig. 6 von selbst klar wird. Will man eine Flasche oder Batterie meßbar laden, so bedient man sich der **Vaneschen Maßflasche** (Fig. 7); ihrem Knopf a steht die von einem horizontalen Stäbchen getragene Kugel b gegenüber, deren Abstand von a durch Verschiebung des Stäbchens beliebig reguliert werden kann. Der Knopf a wird mit der äußern Belegung der zu ladenden Flasche oder Batterie, während dieselbe auf isolierender Unterlage steht, in Verbindung gesetzt; die von der äußern Belegung fortgestoßene Influenzelektri-

zität zweiter Art geht nun in die Vanesche Flasche und ladet dieselbe, bis die Schlagweite in (Kugel und Knopf) erreicht ist und eine Selbstentladung erfolgt; während die Ansammlung der Elektricität in der zu ladenden Batterie fortschreitet, ladet und entladet sich die Maßflasche immer wieder von neuem, und die Batterie enthält schließlich die zur Sättigung der Maßflasche erforderliche Elektricitätsmenge so vielmal, als Entladungen der letztern gezählt wurden.



Maßflasche von Van.

Leidenfroß, Johann Gottlob, Mediziner, geb. 24. Nov. 1716 zu Kosperswenda in der Grafschaft Silesien, studierte zu Gießen, Leipzig und Halle, wurde 1743 Professor an der Universität Duisburg und starb 2. Dec. 1794. In seiner Schrift „De communis nonnullis qualitatibus“ (Duisb. 1786) beschrieb er den nach ihm benannten Versuch. Nachdem schrieb er: „Opuscula physico-chemica“ (Leipz. 1797, 4 Bde.).

Leidenfroßscher Tropfen. Bringt man einmal Silber in eine glühende Metallschale, so bildet es einen unregelmäßigen Tropfen, welcher die Gefäßwand nicht unmittelbar berührt, sondern, von einer dünnen Tonschicht getragen, unter lebhafter Bewegung hin und her, allmählich verdunstet. Entfernt man die Flamme, so kommt der Tropfen nach einiger Zeit, nachdem die Gefäßwand sich hinreichend abgekühlt hat, mit derselben in Berührung und verdampft nun plötzlich unter stürmischer Dampfbildung. Man nennt die Erscheinung nach ihrem Entdecker den **Leidenfroßschen Tropfen**; alle Flüssigkeiten sind fähig, sie zu bilden, nur muß die Temperatur der Metallfläche so höher sein, je schwerer verdampfbar die Flüssigkeit ist, oder je weniger leicht sich die dünne und die Wärme nur schlecht leitende Dampfschicht bildet, welche in Flüssigkeit hinbert, mit der heißen Fläche in Berührung zu kommen. Aus der Leidenfroßschen Tropfenbildung erklären sich mehrere bemerkenswerthe Erscheinungen. Ein Gemisch von fester Kohlenäure und Aether behält in einem glühenden Platinnapf, indem es einen Leidenfroßschen Tropfen bildet, nur so tiefe Temperatur, daß hinzugefügtes Quecksilber im glühenden Ziegel augenblicklich gefriert. Dampfschlagexplosionen werden manchmal dadurch verursacht, daß bei zu niedrigem Wasserstand die Kesselwände ins Glühende geraten und dann das in ihnen befindliche Wasser einen einzigen großen Leidenfroßschen Tropfen bildet, der bei darauf folgender Anheftung durch plötzliche massenhafte Dampfbildung der Kessel zertrümmert. Die merkwürdige Thatsache, daß man die beseufzte Hand ungestraft in geschmolzenes Eisen tauchen kann, erklärt sich ebenfalls aus der Bildung einer dünnen Dampfschicht, welche die Hand wie ein schützender Handschuh umhüllt und mit dem heißen Metall in Berührung zu kommen hindert. Dagegen, welcher diese Erscheinungen sehr eingehend untersucht („Studien über die Körper im sphaerischen Zustand“, Leipz. 1858), glaubte annehmen zu müssen, daß sich die Flüssigkeiten, indem sie den Leidenfroß-

Tropfen bilden, in einem eigentümlichen sphärischen Zustand befinden.

Leidensbrüder, s. Passionisten.

Leidenschaft (Sucht, lat. Passio, franz. und engl. passion), s. v. w. unsittlicher Charakter, d. h. das Bestehen des gesamten Willens und Thuns durch einen leitenden unsittlichen Grundsatz (praktische Unkunst). Dieselbe ist das Gegenteil des sittlichen Charakters, d. h. des Beherrschtheins des gesamten Willens und Thuns durch einen leitenden sittlichen Grundsatz (praktische Vernunft, Gewissen, s. d.), und steht eins mit sittlicher Unfreiheit (Knechtschaft), wie ein eins mit sittlicher Freiheit (Herrschaft der Vernunft). Der in der L. Befangene ist des Gebrauchs der Macht der Vernunft, keineswegs aber, wie vom leidenschaftlichen Gefühl (s. d.) oder blinden Affekt (s. d.) Hingerissene, auch des Gebrauchs der Macht seines Verstandes beraubt; die L. macht ihn taub gegen die Stimme des Gewissens, anstatt sie vielmehr auf die eigene Stimme hört, bezug auf die Zwecke, aber nicht notwendig blind auf die Einsichten des Verstandes in Bezug auf die Mittel zur Erreichung derselben. Mit dem unter der Herrschaft der Vernunft (des Gewissens) stehenden verglichen, erscheint der unter der Herrschaft L. stehende Unfreie wie von einem Dämon bezaubert (s. v. w. der Ehrgeizige, Habgierige u. vom Dämon der Ehrbegier, Habgier u.) und im Zustand jenen des (gleichfalls unfreien) Geisteskranken (vorübergehend) unter dem Einfluß eines betäubenden Getränks oder einer heftigen Gemütsregung (Affekts) Befindlichen (ebenfalls Unfreien) gleich. Wie Affekt, Rausch und Geisteskrankheit, so auch der Zustand der L. die moralische Verantwortlichkeit für das aus demselben fließende Wollen und Thun auf (der Ehrgeizige, Habgierige kann nicht anders wollen und handeln, als diese Leidenschaften auferlegen); keineswegs aber (sowenig wie beim Affekt und in gewissem Grad selbst beim Affekt) wird auch die moralische Verantwortlichkeit des L. Befangenen für dieses Befangensein selbst aufzuheben. Die sittliche Schuld des aus Eifersucht Morde (Othello) liegt nicht darin, daß ihn die Eifersucht zum Mord getrieben, sondern darin, daß er der Macht so viel unerlaubte Macht über sein Wollen eingeräumt hat. Dramatiker, die ihre aus L. schulden entlasten wollen, suchen daher die Entlastung der L. und ihrer Macht über dieselben begreiflich zu machen (Macbeth, Richard III.). Da jedes unsittliche Wollen zur L. werden kann (wenn es zum alles zerstörenden wird), so kann es (dem Inhalt nach) allerlei Leidenschaften geben, wie es moralisch erlaubte Ziele des Strebens gibt (äußere Ehre, d. Besitz, sinnlicher Genuß, Rachebefriedigung u.). Je nach lassen sich, je nachdem das unsittliche von Affekten begleitet und dadurch neben der Vernunft auch noch jene des Verstandes Schweigen gebracht wird oder das Gegenteil stattfindet, hitzige (unklug) und kalte (kluge) Leidenschaften unterscheiden; erstere schließen die verständige Bezug aus, letztere ein; jene fallen mit den sogenannten Leidenschaften der Natur, diese mit den sogenannten Leidenschaften der Kultur nahe zusammen. Je nach der positiven (begehrenden) oder negativen (verabscheuenden) Beschaffenheit des der L. Grunde liegenden Strebens unterscheidet man stoffliche (s. v. w. Ruhmsucht, Herrschaftsucht, Erwerbsucht u.) stoffliche (s. v. w. Arbeitscheu) Leidenschaften. Der moralischen Gesichtspunkt aus ist jede L. (als solches Wollen) verwerflich; die Folgen derselben

können ebenso oft nützlich wie verderblich sein (die Habsucht der Spanier hat Amerika entdeckt, der Ehrgeiz der Weltoberer Hektomben geschlachtet).

Leienstein, am Niederrhein s. v. w. Thonschiefer, namentlich Dachschiefer, daher der Schieferdecker auch Leiendecker genannt wird.

Leier, in der Sprache der Dichter s. v. w. Lyra (s. d.), sonst meist das bekannte Bettlerinstrument (Leierkasten, Bauernleier, deutsche Leier, s. Drehleier).

Leier (Lyra), nördliches Sternbild, die Lyra des Orpheus, der Bayer und Hevel noch einen fallenden Leier beifügten, welcher die L. hält, östlich vom Perseus, westlich vom Schwan, zwischen 272 und 290° Rektaszension, 26 und 46° Deklination, mit der Vega, einem Stern erster Größe.

Leierbank, Ziehbank in der Drahtfabrikation.

Leierkasten, s. Drehorgel und Drehleier.

Leiernase, s. Fledermäuse.

Leierschwanz (*Menura Davies*), Gattung aus der Ordnung der Sperlingsvögel, repräsentiert mit zwei Arten allein die Familie der Leierschwänze (*Menuridae* Bp.); große Vögel mit schlankem Leib, mittellangem Hals, mittellangem, gekieltem, am Grund breitem Schnabel, kurzen Flügeln, in welchen die siebente bis neunte Schwinge am längsten sind, verlängertem Schwanz und hohen Läufen mit kräftigen Krallen. *M. superba Davies* ist 1,3 m lang, wovon 70 cm auf den Schwanz kommen, dunkel braungrau, an der Kehle u. Gurgel rot, unterseits bräunlichgrau. Der Schwanz des Männchens besteht aus vier leierartig nach außen geschwungenen und aus zwölf zerschliffenen Federn, deren Fahnenstrahlen nicht zusammenhängen. Die Außenfahnen der leierförmigen Federn sind dunkelgrau, an den Spitzen schwarz, weiß gefranst, die Innenfahnen schwarzbraun und rostrot gebändert, die mittlern Schwanzfedern sind grau, die übrigen schwarz. Der Schwanz des Weibchens besteht nur aus zwölf abgestuften gewöhnlichen Federn und ist oberseits schwärzlichbraun, unterseits silbergrau. Der L. lebt paarweise in Neuseeland in dichten, bergigen, schwer zugänglichen Buschwäldern, ist außerordentlich scheu, läuft sehr schnell, fliegt aber nur höchst selten, singt eigentümlich, ahmt sehr vollkommen Töne aller Art nach und nährt sich von Insekten und Würmern. Zur Fortpflanzungszeit scharrt das Männchen kleine Hügel zusammen und bewegt sich auf ihnen nach Art balzender Hühner. Der L. baut im dichtesten Gestrüppe ein großes, überdachtes Nest und legt nur ein Ei, welches das Weibchen allein, angeblich in einem Monat, ausbrütet. 1867 kam der erste lebende L. nach Europa.

Leierwerk (Drahtleier), s. Draht.

Leigh (spr. ligh, West-L.), Stadt in Lancashire (England), 16 km westlich von Manchester, hat Baumwoll-, Seiden- und Musselinfabriken und (1881) 21,733 Einw. In der Umgegend Steinkohlengruben.

Leighlinbridge (spr. lighlinbridsh), verfallenes Städtchen in der irischen Grafschaft Carlow, am Barrow, mit 835 Einw. und den ausgebreiteten Ruinen der anglonormannischen Festung Black Rock. Westlich dabei Old Leighlin, ehemals Bischofsitz, mit einer Kathedrale aus dem 12. Jahrh.

Leighton (spr. lighen), Sir Frederick, engl. Maler und Bildhauer, geb. 3. Dez. 1830 zu Scarborough (Yorkshire), machte schon als elfjähriger Knabe Kunststudien in Rom unter Francesco Meli, um dann die Akademie in Berlin zu besuchen, und studierte 1844 und 1845 in Florenz unter Bezzuoli sowie darauf unter Steinle und Becker in Frankfurt a. M. Steinle ist als der eigentliche Lehrer Leightons zu betrachten.

Seine erste in Öl gemalte Komposition war: Giotto, unter den Schafen von Simabue angetroffen (1847). Es folgte Simabue's Rabonna, in Prozeßion zu Florenz eingebracht (1852—55 ausgeführt), ein Gemälde mit lebensgroßen Figuren, welches bei seiner Ausstellung einen großen Erfolg hatte, weil zu jener Zeit das Gebiet der Historienmalerei in England nur wenig angebaut war. L. ließ sich dann in Paris nieder, wo er mit Ary Scheffer und Robert Fleury in Verbindung trat. Nach seiner Rückkehr nach England wurde er 1866 zum Assistenten der königlichen Akademie, 1869 zum Mitglied derselben ernannt. 1878 erlangte er die Würde eines Präsidenten der königlichen Akademie und wurde bald darauf in den Adelsstand erhoben. Leightons Bilder sind meist dem Alten Testament und der griechischen Mythologie und Geschichte entnommen. Dazu kommen Szenen aus dem italienischen und spanischen Volksleben. Seine Darstellungsweise macht ihn für monumentale Malereien im großen Stil ganz besonders geeignet. Dafür zeugen die Fresken im South Kensington-Museum in London, welche die industriellen Künste des Friedens und des Kriegs versinnlichen. Von seinen übrigen Werken sind hervorzuheben: Elias in der Wildnis schlafend, eine Bronzeskulptur: ein Kithlet mit einem Python kämpfend (im South Kensington-Museum), mit welcher L. zum erstenmal als Bildhauer vor die Öffentlichkeit trat, und eine Pnyne. Die besten seiner Gemälde sind diejenigen, welche Szenen idyllischer Natur schildern, z. B. der Ruffunterricht. L. ist kein Künstler von genialer Begabung. Seine Bedeutung beruht in einem feinen Formenverständnis, welches jedoch im Dienst akademischer Kompositionsmanier steht. Vgl. Mrs. A. Lang, Sir F. L., his life and work (Lond. 1885).

Leighton-Buzzard (spr. litz'n-bätsen), alte Stadt in Bedfordshire (England), mit einer Kirche aus dem 13. Jahrh., altenglischer Markthalle, Strohflechterei, Spinnlöpfelei und (1881) 6991 Einm.

Leihbank, s. Banken, S. 329.

Leihbibliotheken, Büchersammlungen, welche dem größern Publikum zum leihweisen Gebrauch gegen eine bestimmte Zahlung für das einzelne Buch oder gegen fortlaufendes Abonnement offen stehen. Der Einfluß der L. ist ein sehr bedeutender, aber nur da ein wohlthätiger, wo sich nicht die Spekulation einmischend auf die wohlfeilsten Erscheinungen der Litteratur oder auf den Geschmack der ungebildeten Menge allein der Sache bemächtigt. In letztem Fall erhalten literarische Erzeugnisse der schlechtesten Art ihre weiteste Verbreitung, ja sogar überhaupt erst eine Existenz. Um dem entgegenzuwirken, hat man neuerdings in vielen Orten Volks- und Gemeindebibliotheken gegründet, die, nicht auf den Vortheil der Unternehmer ausgehend, ihren Lesern gegen eine geringe Abgabe wirklich bildende Bücher bieten (s. Volksbibliotheken). Vgl. Riving und Wahl, Handbuch des Leihbibliothekwesens (Taucha 1887).

Leihe, bürgerliche (Erbleihe), ein dingliches Nutzungsrecht an Bauerngütern, s. Kolonat.

Leihgeld, im Prolongationsgeschäft s. v. m. Deport (s. d.).

Leihhaus (Pfandhaus), eine Anstalt, welche Geld auf Pfänder leiht. Hierher gehören sowohl die Lombardbanken (s. d. unter »Banken«, S. 329) als auch die privaten Pfandleihanstalten (s. Pfandleihgeschäfte); insbesondere aber werden als Leihhäuser die von der öffentlichen Verwaltung (Staat, meistens von der Gemeinde) zu dem Zweck errichteten Anstalten bezeichnet, um wucherischer Ausbeutung kleiner

Leute durch Pfandleihen vorzubeugen. Dieselben wurden deswegen als Wohlthätigkeitsanstalten *lites pietatis* (s. Montes) genannt. Solche Wohlthätigen Anstalten beliehen die von eignen Schatzkammern abgeschätzten Pfänder bis zu 75 oder 80 p. c. der Schätzungssumme auf kurze Zeit, gewöhnlich bis zu 6 Monaten, gegen Abgabe eines Leihzinses (Wucherscheins). Dem Inhaber dieses Scheins wird das Pfand zurückgegeben. Wird letzteres nicht bis zu einer bestimmten auf dem Schein benannten Zeit eingelöst, so wird es öffentlich versteigert. Die erzielte Überschüsse werden dem Pfandgläubiger zurückgegeben. Der Zins muß bei diesen Leihen höher als der übliche bemessen werden, weil die Verwaltungskosten verhältnismäßig hoch sind (Bewachung, Erhaltung der Pfänder &c.) und dazu zeitweilige Verluste durch Verderb, insbesondere Winderlös bei der Versteigerung treten. Zeitweilens finden auch schon viele Gemeindefälle in kurzem Bestand wieder eingegangen.

Leihvertrag (Leihkontrakt, Kommodat, Commodatum), das Vertragsverhältnis, welches bei unentgeltliche Überlassung eines Gegenstandes zu einem bestimmten Gebrauch mit der Bestimmung der Rückgabe entsteht. Dadurch, daß der Gebrauch unentgeltlich ist, unterscheidet sich der L. von der Pacht oder Pachtvertrag, bei welchem sich der Empfänger zu Gegenleistungen verbindlich macht, und daher, daß der Empfänger (Kommodatar) sich verpflichtet, die geliehene Sache dem Leihenden (Kommodanten) in Natur zurückzugeben, erscheint er als Gegenstand des Darlehens, bei welchem das Geliehene in gleicher Menge, Art und Güte zurückzugeben ist. Der Kommodatar ist verpflichtet, das Geliehene innerhalb der Grenzen des Zweckes desselben und bei Vermeidung, zu welchem es erbeten und hingegeben wurde, zu benutzen und nach gemaßtem Gebrauch den Kommodanten wieder zuzustellen, denselben auch, wenn das Entliehene durch seine Schuld Schaden erlitten hat oder zu Grunde gegangen ist, zu ersetzen. Hat ein Zufall den Schaden oder Untergang herbeigeführt, so fällt diese Verbindlichkeit hinweg, es sei denn der Zufall sei einer dem Gebrauch, zu welchem hingegeben wurde, fremden Verwendung zuzurechnen. Dagegen ist der Kommodatar befugt, sich bei zum Weiten des Entliehenen notwendigen außerordentlichen Verwendung und, wenn der Zufall auflöst und schuldvoll handelte, z. B. wenn er den Kommodatar gefährliche und schädliche Eigenschaften des Geliehenen verschwiegen, von demselben Schadenersatz dadurch erlittenen Schadens zu verlangen und das Entliehene so lange zurückzubehalten, bis ihn Zahlung und Schadenersatz ersetzt sind.

Leihzinssteuer, s. v. m. Kapitalrentensteuer (s. d.).
Leih (besser Leih), das Tau, mit welchem das Siegel an allen Seiten eingefast ist, um es vor dem Zerreißen zu schützen.

Leihkauf (Leihkauf, Zeitkauf, Piskauf, Zeukauf, Zeukauf, Weinkauf, lat. Mercipona, franz. Pot-de-vin), ein altheutsches Besatzungsminutengeschäftlicher Vertrag, bestehend in der Zahlung eines gewissen Summe Geldes, welche für Wein, Bier &c. für die kontrahierenden Teile und etwamige Zeite (Leihkaufleute) vorausgibt ward, ein Getränk welcher sich in manchen Gegenden bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Bierschank hat sich auch daraus in ein Angelb (s. d.) verwandelt.

Leim, die durch anhaltendes Kochen »leimig« werdenden »Materien« (s. d.) mit Wasser erhaltene Substanz, in der Chemie unterscheidet man zwei Leimarten, die

Knorpeln erhaltene Chondrin (s. d.) und das aus Knochen und Haut entstehende Glutin; für die Technik aber ist letzteres allein von Bedeutung, weil der Knorpelleim sehr viel geringeres Klebvermögen besitzt, und man unterscheidet daher nur Knochenleim, Haut- oder Lederleim. Als Rohmaterial für die Herstellung des letztern dienen Abfälle der Gerberei, Hirsch-, Kaninchen-, Hunde-, Rakerselle, Suronen, Handschuhe, Ochsenfüße, Flechten, Gedärme etc., unter Umständen auch allerlei Abfälle von lothbarem Leder. Dies Leimgut (welches im großen Durchschnitt ca. 25 Proz. L. liefert) wird 15–20 Tage und länger in Kalkmilch geweicht, bisweilen mit Chlorkalk bleicht, dann in fließendem Wasser gereinigt und der Luft getrocknet. So weit vorbereitet, bildet es Material als Rohleim oft das Produkt eines andern Industriezweigs und gelangt nun erst in die Leimfabriken, in denen es zunächst in schwacher Kalkmilch maceriert und ausgewaschen und dann durch Versieden in L. übergeführt wird. Dies geschieht in offenen Kesseln über freiem Feuer; da aber die Umwandlung langsam erfolgt und anhaltendes Kochen den L. verdirbt, so kocht man den Rohleim mit wenig Wasser, läßt die genügend konzentrierte Leimung nach $1\frac{1}{2}$ –2 Stunden ab und kocht unter Zusatz von reinem Wasser weiter, bis abermals eine konzentrierte Leimlösung entstanden ist etc. Sehr rasch ist die Darstellung von Dampfleim durch Kochen des Rohleims in geschlossenen Gefäßen unter Hochdruckdampf. Vielsach ist die Ansicht verbreitet, daß in Fäulnis übergegangenes Leimgut helfen, bessern L. liefern, und jedenfalls wird sehr allmählich ein Material verarbeitet, welches beim Verarbeiten einen penetranten Geruch entwickelt. Dadurch werden Leimfabriken oft zu einer großen Plage ihrer Umgebung, während doch die Fäulnis durch wenig Salzsäure vollständig verhindert werden könnte. Die durch Versieden des Leimguts erhaltene Leimung bringt man in Rufen, die vor Abkühlung geschützt sind, läßt sie absetzen, klärt sie auch wohl durch Zusatz von 0,75–1,5 pro Mille Alaun und gießt sie durch ein Sieb in Holz- oder Metallformen, in denen sie zu einer festen Gallerte erstarrt. Die aus diesen Formen gestürzten Blöcke werden mit feinem Wasser in Tafeln zerschnitten und diese an der Luft zum Bindfadennetzen, besser in heizbaren Trockenräumen, anfangs bei 15–20°, zuletzt bei viel höherer Temperatur, getrocknet. Schichtet man die gewöhnliche Leimgallerte in Tafeln mit leicht löslichen Salzen (Schwefelsaures, unterschwefligsaures Natron, Bitartrat etc.), so entziehen diese dem L. Wasser, in welchem sie sich lösen, und hinterlassen eine Gallerte mit 75 Proz. wasserfreiem L., welche nicht mehr fließt, erst zwischen 95 und 100° schmilzt, sehr leicht trocknet und an Bindkraft nicht verloren hat. Die Darstellung von Knochenleim ist oft ein Nebenprodukt der Knochenmehlfabrikation. Man dampft Knochen, um sie leichter mahlen zu können, und erhält dabei eine Leimlösung, welche in offenen Pfannen oder in Vakuumapparaten verdampft, dann in Formen gegossen wird etc. Häufiger behandelt man entfetteten Knochen mit Salzsäure, läßt die Lösung von saurem phosphorsaurem Kalk von dem Knochen ab, um sie mit Kalkmilch zu neutralisieren; dabei gefällte phosphorsaure Kalk wird an Düngungsfabriken verkauft), entsäuert den Knochen durch Waschen mit Kalkmilch und Wasser und führt ihn durch Kochen oder Dämpfen in L. über. Dieser L. enthält durch einen geringen Gehalt an phosphorsaurem Kalk ein milchiges Ansehen, welches oft noch

durch einen Zusatz von Barytweiß, Zinkweiß, Kreide, Thon vermehrt wird, und kommt als Patentleim in den Handel. Bei großer Sorgfalt erhält man aus Knochen einen vollständig farblosen L., der in besonders dünnen, glasartig durchsichtigen, farblosen oder gefärbten Tafeln als Gelatine in den Handel kommt, aber nicht zum Kleben benutzt wird, da er an Klebkraft von den dunklern Leimsorten weit übertroffen wird. Man erhält die Tafeln, indem man die Lösung auf Steinplatten gießt und nach dem Erstarren die Gallerte auf Rehen trocknet. Die Gelatine und eine ähnliche farblose Leimsorte, welche aus den Häuten junger Tiere und aus frischen Kalbsknorpeln bereitet wird, dienen als Ersatzmittel der Hausenblase, zur Bereitung von genießbaren Gelees und Cremes etc., zur Appretur feiner Gewebe, zur Bereitung von englischem Pflaster, künstlichen Blumen, Glaspapier, durchsichtigen Oblaten, Glasur auf Papeterien und Luxuspapieren, zum Überziehen von Billen, zur Bereitung der Gelatinekapseln für übelriechende und übel schmeckende Arzneien, als Klärmittel etc. Auf Spiegelglas hergestellte Gelatinetafeln kommen als Glaspapier zum Durchzeichnen in den Handel, auch eignen sich blau gefärbte Tafeln sehr gut zu Lichtschirmen. Flüssigen L., der bei nicht sehr bedeutender Einbuße an Klebkraft den Vorteil gewährt, jederzeit zum Gebrauch bereit zu sein und nicht zu faulen, erhält man durch 10–12 stündiges Erwärmen einer Lösung von 3 Teilen L. in 8 Teilen Wasser mit 0,5 Teilen Salzsäure und 0,75 Teilen Zinkvitriol auf 80–85° oder durch Auflösen von gutem L. im Wasserbad mit gleich viel starkem Essig, einem Viertel Alkohol und wenig Alaun.

L. dient als Bindemittel, zum Leimen des Papiers, als Weberschlichte, zur Appretur von Tuch, Putzmacherfilz und Strohhüten, zur Darstellung der Buchdruckerwalzen und zu elastischen Formen, zu Imitation von Schildpatt, Perlmutter, Elfenbein, Bernstein, Malachit, zu künstlichem Holz, Anstrichen, Kitten, als Klärmittel etc. Die Handelsorten benennt man wohl noch nach altem Gebrauch nach Städten und Ländern, doch sind diese Bezeichnungen nur nominell. Hellgelblich durchscheinende Ware geht als Kölner L., durch Zusatz von schwefelsaurem Bleioryd, Bleiweiß, Zinkweiß undurchsichtig gemachter L. als russischer L. oder weißer L.; letzterm Fabrikat wird gewöhnlich von Holzarbeitern eine große Bindkraft zugeschrieben.

Zum Leimen erhält man eine brauchbare Leimlösung am sichersten durch Erweichen von L. in kaltem Wasser und Schmelzen im Wasserbad. Leimtöpfe mit Wasserbad sind in den Buchbinderwerkstätten allgemein gebräuchlich und den Leimtiegel der Tischler weit vorzuziehen. Die Lösung muß eine bestimmte Konsistenz besitzen. Sie wird heiß aufgetragen, und die zu leimenden Stücke müssen bis zum vollständigen Trocknen scharf aneinander gepreßt werden. Sehr weiches und poröses Holz tränkt man am besten zuerst mit schwachem Leimwasser; sollen Hirnflächen zusammengeleimt werden, so legt man ein Stückchen Gaze dazwischen; etwas rauhe Flächen halten besser als sehr glatte. Soll der L. der Feuchtigkeit widerstehen, so versetzt man ihn in der Wärme mit etwas Leinölfirnis; bisweilen kann man die Haltbarkeit des Leims durch Zusatz von Schlammkreide oder Asche erhöhen. Über Klebleim für Etiketten, Marken etc. s. Klebleim. Einen wasserdichten Leimanstrich erhält man durch Tränken des gewöhnlichen Leimanstrichs mit einer konzentrierten und filtrierten Abkochung von Galläpfelpulver, wobei der L. vollständig erweichen

muß. Löst man gleiche Teile L. und Glycerin in Wasser, so erhält man bei gehöriger Konzentration nach dem Erkalten eine Masse, die stets elastisch und weich bleibt und nicht fault; dieselbe kann zu Buchdruckerwalzen, Stempeln, elastischen Formen etc. benutzt werden. Gewöhnliche Leimlösung schützt man durch einen Tropfen Karbolsäure oder Kreosot vor Fäulnis, welcher sie sonst sehr schnell unterliegt. Mit chromsaurem Kali gemischt, wird der L. unter dem Einfluß des Lichts unlöslich in Wasser. Als Surrogat des Leims werden Präparate aus Aleber (s. d.) und eine Lösung von fettfreiem Käsestoff in gesättigter Boraxlösung benutzt, zu manchen Zwecken auch die chinesische Gelatine oder Agar-Agar (s. d.) und besonders Hausenblase (s. d.). Vegetabilischer L. (Wachsleim, Harzleim) ist zum Leimen des Papiers angewandte Harz- oder Wachsseife. Vgl. Fled, Fabrication chemischer Produkte aus tierischen Abfällen (2. Aufl., Braunschw. 1878); Schlegel, Leimfabrikation (3. Aufl., Weim. 1879).

Leimbach, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merseburg, Gebirgskreis Mansfeld, an der Wipper, hat eine Dynamitfabrik, Kupfer- und Silberschmelzhütte und (1885) 3347 meist evang. Einwohner.

Leimfarben, s. Anstrich.

Leimgebende Materien, die Grundsubstanzen der Gewebe, welche für den Organismus der Wirbeltiere im allgemeinen das Gerüst bilden, also der Knorpeln, Knorpeligen und häutigen Teile des innern Skeletts, ferner der Haut und Schleimhäute, der Röhrenwände aller Kanäle, der Sehnen, Bänder, Kapseln, Bindegewebscheiden etc. Sie bilden der Ausdehnung und Menge nach den beträchtlichsten Teil des Wirbeltierkörpers, während sie bei den Wirbellosen meist durch Chitin, Cellulose oder Spongin ersetzt werden. Die leimgebenden Materien bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel, wie die Proteinkörper; sie sind völlig unlöslich in kaltem Wasser, verwandeln sich aber beim anhaltenden Kochen mit Wasser in Leim (daher der Name), während eingelagerte gelbe oder elastische Fasern und zellige Elemente ungelöst bleiben. Worauf die Umwandlung der leimgebenden Materien in Leim, der dieselbe procentische Zusammensetzung besitzt, beruht, ist unbekannt. Offenbar entstehen die leimgebenden Materien aus Proteinkörpern, und bei tiefer gehender Zersetzung liefern beide sehr ähnliche Produkte. Man unterscheidet Kollagene (die Grundsubstanz des Bindegewebes, die knorpelige Grundlage der Knochen und der verknöcherten Knorpel, des Hirschhorns, der Hausenblase etc.), welche beim Kochen Glutin (gewöhnlichen Leim, Knochenleim), und Chondrogene (die permanenten Knorpel, die Knochenknorpel vor der Verknöcherung), welche Chondrin (Knorpelleim) liefern. Die leimgebenden Materien sind von Bedeutung für die Ernährung: das Fleisch unsrer Säugetiere enthält davon durchschnittlich $\frac{1}{10}$, das Kalbfleisch sogar $\frac{1}{20}$ seines Gewichts, und wenn dieselben auch schwerer verdaulich sind als Eiweiß, so unterliegen sie doch einer geeigneten Umwandlung und müssen als Nahrungstoffe betrachtet werden. In der Technik benutzt man die leimgebenden Materien zur Darstellung von Leim; auf ihrer Verbindungsfähigkeit mit Gerbsäure zu einer schwer verweslichen Substanz beruht die Gerberei, während die Abfälle auf kohlensaures Ammoniak verarbeitet und zu Dünger benutzt werden.

Leimgrund, ein aus Leim und Kreide bestehender Anstrich von Holzgegenständen (Gemäldetafeln, Figuren, Bilderrahmen, Ornamenten etc.), welche mit

Gold, Silber oder bunten Farben bemalt werden sollen.

Leimruten, s. Vogelfang und Vogelschnur.

Leimsüß, s. Glykocoll.

Leimzotten, s. Epidermis.

Leimzuder, s. Glykocoll.

Lein, Pflanzengattung, s. Flach.

Leina, s. Leine 2).

Leinaal, s. Neunauge.

Leindotter, Pflanzengattung, s. Camelina.

Leine, s. Tauwerk.

Leine, 1) Nebenfluß der Aller, entspringt auf dem Eichsfeld, südwestlich von Worbis, bei dem Ort Leinefelde in 270 m Höhe, fließt anfangs nördlich, an Heiligenstadt vorüber, dann nördlich, tritt in die zwischen Harz und Wesergebirge eingekehlte, tiefgelige Mulde von Göttingen und erreicht unterhalb Elze, zwischen dem Hilbesheimer Wald und dem Osterwald herauskommend, die norddeutsche Ebene. Der Fluß empfängt bei Northeim rechts die Auhle, bei Sarstedt die Innerste, macht von Hannover einen Bogen nach W. und mündet oberhalb Hahmühlen im Großen Moor nach einem Laufe von 192 km, von denen 56 km schiffbar sind. Nach der war im ehemaligen Königreich Westfalen das Departement mit der Hauptstadt Göttingen benannt. — 2) Fluß im Thüringer Wald, entspringt bei Finsterberga und bekommt nach der Vereinigung mit dem vom Inselsberg kommenden Bademühlbach bei dem Dorf Leina den Namen Hörsel (s. d.). Der L. fließt der schon seit 1369 bestehende und bei Schönaue beginnende Leinekanal ab, der seit 1865 das Georgenthaler Floßwasser (Ableitung der Apfelstedt) aufnimmt, unter dem Namen Leina die Stadt Gotha durchfließt und bei Goldbach in die Aue mündet.

Leinen, s. Leinwand.

Leinensiederei, s. Stiderei.

Leinenzwirn, s. Garn.

Leinfink (Virkenzeisig, Karminhänfling, *Fringilla [Linaria] rubra* Bechst.), Sperlingsvogel der Gattung Fink, ist 13 cm lang, 22 cm breit, mit sehr gestrecktem, kegelförmigem, an der dünnen Spitze seitlich zusammengedrücktem Schnabel, mittellangen, spitzigen Flügeln, mittellangem, ziemlich tief eingesenktem Schwanz und starken, kurzen, gebogenen, stark gebogenen Nägeln, am Vorderlopf dunkel karminrot, am Bärzel blaßrot, sonst oben braun, an der Kehle schwarz, am Vorderhals blaß karminrot, an der Unterseite weißlich, auf den Flügeln weiß gebändert; der Oberschnabel ist hornblau, der Unterschnabel gelb, das Auge dunkelbraun, die Füße graubraun. Der L. bewohnt die Birkenwälder des Nordens der Alten und Neuen Welt, geht hier aus im Herbst südlich und erscheint dann in großen, weilen in sehr großer Zahl in Deutschland, während ungleich größere Mengen in der Heimat bleiben. Er nährt sich im Winter von Birkenfasern, im Sommer von Insekten, besonders von Mücken, baut sein Nest niedrig über dem Boden auf Birkenbüschen und legt im Juni 3—6 grünlichweiße, braunrötlich getüpfelte Eier. Er ist sehr gesellig und zutraulich, unruhig, wandt, namentlich höchst geschickt im Klettern, und erscheint er im November, vereinigt sich gewöhnlich mit dem Zeisig und schweift mit diesem im Wald umher. Als Käfigvogel ist er sehr beliebt, in manchen Gegenden fängt man ihn auch für die Küche.

Leingewächse, s. Lineen.

Leiningen, mediatisiertes deutsches Grafschaft, dessen Besitzungen ursprünglich aus der alten Grafschaft L. im alten Wormsgau und aus der Herrschaft

aft Westerbürg auf dem Westermalb, zu welcher h die Herrschaft Schadeß an der Lahn gehörte, anden. Der erste Graf von L., welcher mit Be- rühmtheit genannt wird, war Emilo, welcher 1096 Anführer einer rohen Schar von Kreuzfahrern in jarn seinen Tod fand. Bereits 1220 war das Ge- recht im Mannesstamm erloschen. Die Erbtöchter itgard vermählte sich mit dem Grafen Simon Saarbrück, und ihr jüngster Sohn, Friedrich 20—37), der sich nach einer seiner Burgen Fried- von Hardenburg nannte, erbte die Leiningen- u Besigungen und nahm den Namen eines Grafen L.-Hardenburg an. Am Ende des 13. Jahrh. le Graf Friedrich IV. von L. von seinem Bru- Siegmund, Herrn von Altorf, die Grafschaft hsbürg im Wasgau. Friedrichs IV. Söhne Fried- V. und Joffried (Gottfried) teilten 1317 und 8 die Leiningenschen Güter und gründeten die en Hauptlinien des Hauses: die ältere und die gere. Der Stifter der ältern Linie erhielt 1444 Kaiser die Würde eines gefürsteten Landgrafen, starb diese Linie schon mit Friedrichs V. Ur- 4 Passio (Hesso) 1467 aus. Hierauf bemächtigte seine Schwester Margarete, die Witwe des Gra- Reinhard von Westerbürg, des größten Teils der igungen, nahm für sich und ihre Nachkommen den nen der Grafen von L. an und wurde dadurch die nderin des Hauses L.-Westerburg (s. unten). jüngere, von ihrem Stifter Joffried auch die friedische Linie genannt, führte den Namen Dachsburg. So bestanden seit 1467 die beiden en L.-Westerburg und L. Dachsburg. 1540 teil- aber die Söhne Emichs IX. von L.-Dachsburg väterlichen Besigungen und gründeten die Linien Dachsburg-Hardenburg und L.-Dachsburg- desheim-Fallenburg. Die erstere, evange- er Konfession, gegründet von Johann Philipp, de 1779 in den Reichsfürstenstand erhoben, ver- aber im Luneviller Frieden ihre auf dem linken ufer gelegenen Besigungen, etwa 660 qkm, und de dafür durch den Reichsdeputationshauptschluß 1803 durch Besigungen im Rainzischen (Miltens- , Amorbach, Bischofsheim etc.), Würzburgischen bheim, Lauda, Rippberg) und in der alten Rhein- (Rosbach und Borberg) entschädigt. Die neuen mmenhängenden Besigungen, nahe an 1600 qkm, den zu einem Fürstentum vereinigt und durch Rheinbundsakte von 1806 als Standesherrschaft Oberhoheit Badens unterworfen, bis 1810 in- der Territorialveränderungen eine Fläche von qkm unter bayrische und ein kleiner Teil unter sche Oberhoheit kam. Jekige Residenz ist Amor- Der Standesherr, Fürst Karl Friedrich Wilhelm Emich, geb. 12. Sept. 1804, folgte sei- Vater Emich Karl 1814 unter der Vormund- t seiner Mutter Maria Luise Viktorie, Prinzess- on Sachsen-Koburg, die sich nachmals mit dem g von Kent verheiratete, durch den sie Mutter Königin Viktoria wurde. Er war bayrischer Ge- leutnant, vom 9. Aug. bis 5. Sept. 1848 Prä- t des Reichsministeriums und starb 13. Nov. in Amorbach. Gegenwärtiges Haupt des Ge- hts ist Fürst Ernst von L., geb. 9. Nov. 1830, des Mitglied der bayrischen Kammer der Reichs- und Admiral in der großbritannischen Marine. zweite Linie, L.-Dachsburg-Heidesheim- lenburg, blieb gräflich und zerfiel 1658 in die rlinien L.-Heidesheim, L.-Dachsburg und unterßblum. Die erste erlosch im Mannes- m 1706, die zweite 1709; die letzte, welche 1774

ebenfalls im direkten Mannesstamm ausstarb, be- steht noch in den Nebenzweigen L.-Gunterßblum und L.-Heidesheim, die sich aber nach den Gü- tern, welche sie durch den Reichsdeputationshaupts- schluß zur Entschädigung erhielten, L.-Billigheim und L.-Neudenau nennen. Auch sie wurden durch die Rheinbundsakte als Standesherrn der Ober- hoheit Badens unterworfen. Das jekige Haupt von L.-Billigheim ist Graf Karl, geb. 7. März 1823, von L.- Neudenau Graf Emich, geb. 31. Juli 1855, Premier- leutnant in der preußischen Garde, beide katholisch, Die Hauptlinie L.-Westerburg, von Margarete von Westerbürg abstammend, ebenfalls gräflich, aber evangelischer Konfession, zerfiel 1695 in die Spezial- linien Alt-L.-Westerburg und Neu-L.-Wester- burg. Die erstere besitzt die Standesherrschaft Ilben- stadt unter hessischer Hoheit sowie auch die Hälfte der Herrschaft Westerbürg und der Herrschaft Schadeß, die letztere die andre Hälfte von Westerbürg und Schadeß unter preußischer Hoheit. Standesherr in Alt-L.-Westerburg ist Graf Friedrich, geb. 30. Dez. 1852, in Neu-L.-Westerburg Graf Wilhelm, geb. 16. Febr. 1824.

Leiningen, 1) Graf Christian Franz Sera- phin Vinzenz von L.-Westerburg, geb. 10. Febr. 1812 zu Graz als Sohn eines österreichischen Ober- sten, trat in die österreichische Armee ein und war 1848 Oberst eines Infanterieregiments. Unter Buch- ner nahm er teil an dem ungarisch-siebenbürgischen Krieg, ward Generalmajor und Brigadier, zeichnete sich bei der Belagerung von Temesvár aus und wurde darauf zum Feldmarschallleutnant ernannt. 1850 ward er österreichischer Kommissar bei dem wieder- hergestellten Bundestag in Frankfurt und im Dezem- ber d. J. Bundeskommissar während der Bundes- erektion in Kurhessen. Im Februar 1851 nahm er an den Dresdener Konferenzen teil, erhielt 1853 eine Mission nach Konstantinopel und wurde 1855 als Oberkommandant nach Kralau gesendet, wo er 1. Okt. 1856 starb.

2) Graf Karl von L.-Westerburg, Vetter des vorigen, geb. 11. April 1819 zu Ilbenstadt im Hessi- schen, war beim Ausbruch der ungarischen Revolu- tion Hauptmann eines ungarischen Regiments und mit einer Ungarin, Eszinka von Sissanyi, vermählt, schloß sich dem Aufstand an, zeichnete sich in vielen Gefechten, besonders 17. April bei Waiken und bei der Erstürmung von Ofen, aus, stieg während des Kriegs in der ungarischen Armee zum General und Korpskommandanten, mußte aber als unerschütter- licher Anhänger Görgeis bei Világos die Waffen strecken und ward 6. Okt. 1849 zu Arad mit zwölf andern ungarischen Generalen nach kriegsgericht- lichem Ausspruch durch den Strang hingerichtet.

Leinfrant, Pflanzengattung, s. Linaria.

Leinfuchen, Leinmehl, s. Leinöl und Olfuchen.

Leinöl (lat. Oleum Lini), das fette Öl aus den Sa- men der Flachspflanze (*Linum usitatissimum* L., Schlaglein). Beim kalten Pressen gewinnt man aus den zerkleinerten Samen etwa 20 Proz. eines hellgel- ben Öls von schwachem Geruch und Geschmack, welches aber leicht ranzig wird. Die erwärmten Samen liefern 25—28 Proz. dunkleres Öl von bernstein- bis bräun- lichgelber Farbe und etwas stärkerem Geruch und Ge- schmack. Das L. ist gelblich oder dunkelgelb, ziemlich dickflüssig, riecht und schmeckt eigentümlich unange- nehm, besonders wenn es durch warme Pressung er- halten wurde, löst sich in 32 Teilen kaltem und in 6 Teilen kochendem Alkohol, leicht in Äther, besitzt das spezifische Gewicht 0,93—0,94, erstarrt bei — 34°

und trocknet an der Luft zu einer durchsichtigen, harzartigen Masse, besonders wenn es gelocht worden ist. Es besteht im wesentlichen aus dem Glycerid der Leinölsäure mit wenig Stearin und Palmitin, liefert eine weiche Seife, nimmt beim Kochen mit Schwefel ein Viertel davon auf und bildet den zähen braunen Schwefelbalsam (s. d.). Das L. dient besonders zur Darstellung von Firnis, Buchdruderschwärze, Wachseleinwand, Kitt, Schmierseife, äußerlich als Liniment (mit gleichen Teilen Kaltwasser geschüttelt) gegen Brandwunden etc. Als Speiseöl wird frisches, kalt gepreßtes L. in Rußland, Polen, Ungarn etc. benutzt, und bisweilen brennt man es in Grubenlaternen, da es langsamer verzehrt wird als Rüböl, zwar rußt, aber nicht leicht durch Luftzug verlöscht werden kann. Durch Kochen des Leinöls mit oxydierenden Substanzen erhält man den Firnis und endlich eine dunkle, zähe Masse, die, mit verdünnter Salpetersäure weiter gelocht, endlich plastisch wird, an der Luft erhärtet, in heißem Wasser aber wieder erweicht werden kann (Kautschuk, künstliches Kautschuk). Um das L. zu reinigen und zu bleichen, setzt man es in Glasflaschen mit etwas Wasser und granuliertem Blei oder mit Eisenvitriollösung den Sonnenstrahlen aus. Um frisches L. altem abgelagerten und dadurch schleimfrei gewordenen ähnlich zu machen, behandelt man es mit Luft bei einer Temperatur von 110–120° und bemißt die Zeit der Einwirkung nach der erfolgten Entfärbung. Man kann fein verteilte kalte Luft in heißes Öl oder heiße Luft in kaltes Öl leiten. In Deutschland wird viel L. gewonnen; doch reicht die Produktion nicht aus, und man importiert große Quantitäten besonders aus Rußland. Auch Holland, Belgien, Nordfrankreich, Irland und Ägypten liefern viel L., und Schlagsaat wird in großen Massen aus Ostindien und Ägypten nach Europa gebracht und hier auf Öl verarbeitet. Die Rückstände vom Pressen des Leinöls bilden die Leinölkuchen (s. Ölkuchen), welche als wertvolles Viehfutter und gepulvert als Leinmehl zu Breiumschlägen und Kitten benutzt werden.

Leinpfade, dem Stromlauf parallele Wege, auf welchen Menschen oder Pferde (Leinläufer, Leinzieher) die Schiffe auf Flüssen oder Kanälen, in der Regel zu Berg, d. h. gegen den Strom, an Seilen ziehen. Vgl. Palage.

Leinrost, s. Rostpilze.

Leins, Christian von, Architekt, geb. 1814 zu Stuttgart, erhielt seinen ersten Unterricht bei seinem Vater, einem Steinmetzmeister, besuchte dann die Gewerbeschule in Stuttgart und die Werkstätten der Architekten Heigelin, Schmolz und Zanth, später H. Labroustes zu Paris. Er bereiste wiederholt Frankreich, Italien, England, Spanien und Nordafrika und wurde 1858 zum Architekturlehrer an der polytechnischen Schule in Stuttgart und zum königlichen Oberbaurat ernannt. Nachdem er durch ein Gebäude daselbst, das spätere russische Gesandtschaftshotel, die Aufmerksamkeit des Kronprinzen Karl auf sich gezogen hatte, übertrug ihm dieser den Bau seiner Villa bei Berg. L. löste die Aufgabe in glücklichster Weise, indem er durch geschmackvolle Formgebung im Anschluß an die Renaissance ein Bauwerk herzustellen mußte, welches elegante und harmonische Verhältnisse zeigt. Minder gelungen ist sein Königsbau, bei welchem er sich, den Anforderungen des königlichen Bauherrn gemäß, in den Formen der antiken Architektur bewegen mußte. Immerhin wirkt der Bau mit seiner Säulenhalle höchst energisch. Fernere Arbeiten von ihm sind: die trefflichen Kirchen zu Möhringen,

Baihingen auf den Jildern, Viberach bei Heilbronn, Bregenz, Rattheim, die Kirchtürme zu Eberdingen und Rutesheim, der Katharinenhof bei Bietzen, das Palais des Prinzen von Weimar in der Redenstraße zu Stuttgart, die Liederhalle und Villa zum daselbst, die Villa Wieland in Ulm, die Schule in Hall, Restaurationen der Kirchen St. Georg in Eberdingen, St. Martin in Sindelfingen u. a. D. Sein letztes Hauptwerk ist die St. Johanneskirche in Stuttgart (1876), die in einer überaus harmonischen und fein detaillierenden Gotik durchgeführt ist.

Leinsamen, s. Flachse.

Leinster (Irr. Leinster), die südöstlichste Provinz von Irland, umfaßt 19,734 qkm (358,4 QM.) mit 1881: 1,457,635, 1881: 1,278,989 Einw., von denen 80% Proj. katholisch sind. Von der Oberfläche sind 17% Ackerland, 13 Wiesen, 53 Weideland, 2 Proj. Wald. An Vieh zählte man 1881: 179,857 Pferde, 1,012,000 Rinder, 1,125,690 Schafe, 276,373 Schweine. Ackerbau und Viehzucht sind Hauptnahrungszweige. Dublin ist die größte Stadt. L. bildete zur Zeit der Eroberung durch die Engländer (1169) zwei Königreiche, L. und Meath.

Leinster (Irr. Leinster), irischer Herzogstitel, den Reinhard Schönberg, Sohn des berühmten Reichsgrafen Schönberg, zur Belohnung für die Beseitigung seines Vaters erhielt, nachdem dieser in der Schlacht am Boynefluß gefallen war. 1766 ging der Titel auf die alte irische Familie Fitzgerald über; sein gegenwärtiger Träger ist Charles William Fitzgerald, vierter Herzog von L., geb. 30. März 1819, Leibarzt der Queen's University in Dublin und Kommandant für die nationale Erziehung in Irland.

Leinvogel, s. Pieper.

Leinwand (Leinen, Linnen, franz. Toile, engl. Linen, Linen cloth), im allgemeinen jedes glatte Gewebe aus Flachse, Hanf oder Berg mit Leinwand einiger feiner und leichter Gewebe, die mit bestimmten Namen bezeichnet werden. Man unterscheidet nach dem Material Flachseleinwand (aus reinem Flachse), Hanfleinwand (aus reinem Hanf oder mit hanfener Kette und Flachsegarneinschlag), Bergeleinwand oder Hebeleinen, halbfächene L. oder Halbhebeleinen, Halblaken (mit Kette aus Flachsegarne und Einschlag von Berggarn), halbbaumwollene L. oder Halbleinen, irische oder irländische L. (mit Kette von Baumwollgarn und Einschlag von Flachsegarne oder umgekehrt). Hier gibt fast nur grobe, aber sehr feste und haltbare L.; Bergleinwand ist minder fest und nur, wenn aus gutem Maschinengarn hergestellt, von schönem Aussehen. Halbleinen ist dem reinen Flachseleinwand geordnet, selbst wenn es dies in Schönheit bei der Weberei erreicht oder übertrifft. Die größte L. ist das Segeltuch, dann folgen Sack- und Packleinwand. Die Leinwandgattungen, welche zu Kleiderstücken und Wäsche dienen, erscheinen in fast zahllosen Sorten. Zu den stärksten gehört die Hausleinwand, welche aus Handgespinnst meist in ländlichen Wirtschaften hergestellt wird. Zu der feinsten erzeugten L. dient dagegen Maschinengarn; aber auch dies wird noch vielfach auf Handstühlen verwebt, weil es seiner geringen Geschmeidigkeit halber einen langsamen Gang der Stühle erfordert und trotzdem leicht die Kante des Gewebes unsauber ausfällt. Man arbeitet man ungebleichtes Garn, nur zu der böhmischen und schlesischen Weißgarnleinwand (Kressleinwand) und zu dem westfälischen Löwenlinnen wird das Garn vorher gebleicht. Die Benennungen der verschiedenen Sorten sind unübersichtlich, und

von Ländern oder Städten abgeleiteten Namen zeichnen sich nur Qualitätsunterschiede an, aber nicht die Herkunft. So wird »irländische« L. auf dem Kontinent, »snabrücker« in England, »Vielefelder« und »holländische« in Böhmen und Schlesien fabriziert. Irland anders abmt viele deutsche, französische und holländische Sorten nach und bringt sie zu niedrigerem Preis, als es die Fabrikanten der Originale vermögen, namentlich auf den amerikanischen Markt. Von deutschen Leinwandsorten stehen die westfälischen, hessischen, schlesischen und böhmischen obenan, von denen wieder die Vielefelder (dicke, egale, sehr dauerhafte, zum Teil auch sehr feine Gewebe) und Osnaabrücker (meist stärkere und mittlere Sorten). Letztere werden zum Teil nach Holland, werden dort gebleicht und retiert und kommen dann als holländische Leinen auf den Markt. Über die in Hannover den Leinenhandel überwachenden Leggen s. d. Zu den leichtesten Leinwandgattungen gehören z. B. die schlesischen und hessischen Schoelleinen, die sogen. Futterleinen, welche stark appretiert werden u. ungebleicht (Franzosen) oder schwarz, grau etc. gefärbt und moiriert (vorleinen) vorkommen; das Starr- oder Steif-Leinen (Schetterleinen), welches aus grobem Garn oder Leder gewebt und mit Leim so stark appretiert ist, daß die Öffnungen des Gewebes dadurch ausfallen sind; die Glanzleinwand, ziemlich fein, lose webt, verschieden gefärbt, stark appretiert und auf einer Glanzmaschine gegläntzt. Man fertigt auch farbstreifte, karierte und gegitterte L. als Kleiderstoff und zu andern Zwecken (Bettüberzügen), nimmt z. wenn Farbstreifen in weiße L. eingewebt werden sollen, zu erstern sehr gewöhnlich Baumwolle, welches sich besser färbt als Leinengarn. Die ersten Leinengewebe, Batist, Schleier und Linon, findet man gewöhnlich nicht zur L. Bezüglich des Unterschieds zwischen Handgespinnst und Maschinenpinnst hat Karmarsch festgestellt, daß L. aus demselben Flach, von derselben Feinheit, in gleicher Weise leicht und gewebt und beim Gebrauch gleichmäßig Anspruch genommen, in der Regel schneller zu Grunde geht, wenn dazu das Garn mit der Hand, wenn es mit der Maschine gesponnen war. Diese Thatsache steht hauptsächlich mit der größern Gleichmäßigkeit und Festigkeit des Maschinengarns im Zusammenhang, während anderseits freilich feststeht, daß L. aus Handgarn namentlich beim Waschen glänzend und glatter bleibt als solche aus Maschinen- und auch nicht so starker Appretur bedarf; ferner, daß der fabrikmäßig dargestellte L. häufiger und länger durch Mittel der Appretur ein Ansehen gewinnt, welches sie viel besser erscheinen läßt, als in der That ist. Zur Prüfung der L. ist zunächst Appretur vollständig zu entfernen und dann mit einem Vergrößerungsglas (Fadenzähler) die Anzahl der Fäden in einem bestimmten Raum zu zählen, um ihre Beschaffenheit festzustellen. Die Unterscheidung von Flach und Baumwolle gelingt sicher fast nur dem Mikroskop, von chemischen Prüfungen ist besonders die mit konzentrierter Schwefelsäure zu empfehlen. Man kocht das zu prüfende Stückchen L. in Wasser und spült es gut aus, um die Appretur vollständig zu entfernen; dann trocknet man es gut und taucht es in gewöhnlicher Zimmerwärme zur Hälfte in die Säure. Je nach der Stärke des Gewebes zieht man nach $\frac{1}{2}$ —2 Minuten heraus und bringt es sofort in viel reines Wasser. Durch vorsichtiges Bewegen legt man die Probe einige Augenblicke in Sodawasser und wäscht dann vollständig in Wasser aus.

Nach dem Trocknen fehlen die Baumwollfäden, so daß man dieselben ihrer Zahl nach bestimmen kann. Reines Baumwollgewebe wird sehr schnell von der Säure zerstört, aber auch reines Leinengewebe wird allmählich angegriffen; man bringe deshalb die Probe anfänglich nur kurze Zeit in die Säure und beobachte, ob die Einwirkung eine ganz gleichmäßige ist; die Baumwollfäden werden jedenfalls früher dünn und durchsichtig als die leinenen Fäden; durch abermaliges Eintauchen kann man dann die Baumwolle gänzlich zerstören, und nur, wenn durchaus alle Fäden zu gleicher Zeit zerstreuen werden, war die L. rein. Für weiße Stoffe kann man die Anilinprobe anwenden. Man löst 1 g Fuchsin in 96 g Brennspritus und taucht in die Lösung ein Lappchen Stoff von 100 mm Länge und 50 mm Breite, das an den Rändern ausgefärbt ist. Wenn man das Lappchen sofort herausnimmt und in Salmiakgeist legt, verschwindet die Farbe von den Baumwollfransen, während die Leinenfasern gefärbt bleiben.

Die Handweberei ist im Deutschen Reich sehr allgemein verbreitet und größtenteils Hausindustrie; sie findet sich namentlich in der Lausitz, in Schlesien und Westfalen, dann auch in Hannover, im Regierungsbezirk Rassel, in Württemberg und Oberhessen. Die sich mehr und mehr ausbreitende Maschinenweberei ist besonders in Vielefeld, in den Regierungsbezirken Liegnitz, Breslau, Köln, in Neustadt (Regierungsbezirk Oppeln), Sebnitz und Kolmar vertreten. Das Deutsche Reich besaß 1875 in 608 Groß- und 127,323 Kleinbetrieben, also in 127,931 Betrieben, 2018 Handwebstühle, 8378 (1883: 9558) Kraftstühle und 2710 Jacquardstühle, also 13,106 (1883 ca. 15,000) Webstühle für die Erzeugung von Geweben aus Flach, Hanf und Werg. In Österreich findet sich Handweberei besonders in Böhmen, Mähren und Schlesien; man zählte an 60,000 gewerbmäßig gehende Handstühle, von denen über die Hälfte auf den Reichsberger Handelskammerbezirk und 9000 auf Mähren entfallen; von den 1728 Kraftstühlen stehen die meisten in Schlesien. Den größten Umfang hat die Maschinenweberei in Großbritannien, wo 1885: 49,987 Kraftstühle, nämlich 24,300 in Irland, 21,626 in Schottland und 4061 in England, in Thätigkeit waren. Die Hauptsitze dieser Industrie sind die Grafschaften Forfar und Fife in Schottland, Antrim und Armagh in Irland und York in England. Frankreich besaß 1873: 60,522 Handstühle u. 13,938 (1883: 28,821) Maschinenstühle, wovon etwa die Hälfte auf die Norddepartements (Lille, Valenciennes, Cambrai, Tourcoing und Merville) fällt. Rußland hat kolossale Hausindustrie, welche aber vorzüglich nur ordinäre und mittlere Sorten produziert. Im Fabrikbetrieb waren 1871: 11,460 Handstühle und 1883: 3000 Maschinenstühle in Thätigkeit. In den Niederlanden zählt man 1200 Kraftstühle, die meisten in Nordbrabant; Belgien, wo die Leinenindustrie an 350,000 Personen beschäftigt, produziert Leinenwaren besonders in den Provinzen Ost- u. Westflandern, Brabant, Hennegau u. Antwerpen. Der Glanzpunkt liegt in den hochfeinen Leinen, in welchen Belgien alle Staaten übertrifft, und deren Fabrikation besonders in Courtrai blüht. In der Ausfuhr verschiedener Leinengewebe macht Belgien sogar Großbritannien Konkurrenz. Die 4755 Kraftstühle finden sich hauptsächlich in Brüssel. In der Schweiz beschränkt sich die Leinenweberei auf den Kanton Bern. Nähere Angaben finden sich in den statistischen Abschnitten der betreffenden Länderartikel. Der Handel mit Flach-, Hanf- und Jutegeweben wertete in Tausenden Mark:

Länder	Einfuhr		Ausfuhr	
	1873	1883	1873	1883
Deutschland	21374	18533	16184	28914
Osterreich-Ungarn . . .	7286	1270	30672	18289
Großbritannien	4052	4000	17472	160000
Frankreich	10400	6300	21680	17770
Italien	7774	9000	1330	0800
Rußland	18614	—	6294	—
Niederlande	4214	2973	6086	6417
Belgien	0746	0600	22052	17500

Leinweber, ehemals zünftige Handwerker, welche alle Arten Leinwand, baumwollene, halbsidene und halbmollene Zeuge verfertigen und oft auch mit diesen Waren Handel treiben. Gewöhnlich wird die Leinweberei aber als Hausindustrie betrieben, und die L. liefern die fertige Ware an Fabrikanten und Händler ab.

Lélogomme (griechisch-franz., von *lélogomme*, fälschlich *Léiocomme*, *Léiocome*, auch *Leiofōm*), s. v. w. *Dertrin*.

Lelothrix, der Sonnenvogel.

Leipa, Stadt, s. Böhmisches Leipa.

Leipheim, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Schwaben, Bezirksamt Günzburg, an der Donau und der Linie Ulm-Simbach der Bayrischen Staatsbahn, hat ein Schloß, starken Flach- und Hopfenbau und (1885) 1711 fast nur lath. Einwohner.

Leipnik, Stadt in der mähr. Bezirkshauptmannschaft Weiskirchen, an der Betschwa und der Ferdinands-Nordbahn, mit Bezirksgericht, fürstlich Dietrichsteinschem Schloß, alter Delanatskirche, Piaristenkolleg, Tuch- und Flanell-, Zuder- und Malzfabrikation, Bierbrauerei, Getreide- und Obsthandel und (1880) 6367 Einw.

Leipogrammatisch (lipogrammatisch, griech.) nennt man Gedichte oder ganze Werke, in denen ein bestimmter Buchstabe, z. B. das R, gar nicht vorkommt, eine früher zuweilen geübte Spielerei.

Leipzig (hierzu der Stadtplan), die zweite Stadt des Königreichs Sachsen, Hauptstadt der gleichnamigen Kreishauptmannschaft (S. 672), liegt 114 m ü. M.,

unter 51° 20' nördl. Br. und 12° 23' östl. L. v. Gr., an der Elster, Pleiße und Parthe, in der großen Ebene, die sich von der Saale bis zur Mulde und zum großen Teil bis nach der Elbe erstreckt, u. ist abwechselnd von prächtigen Waldungen, deren schönsten Schmuck zahlreiche herrliche Eichen bilden, von Wiesen, Obstpflanzungen und üppi-




Wappen von Leipzig.

gen, sorgsam gepflegten Fruchtsfeldern umgeben. Die Stadt zerfällt in die innere Stadt, die innern und äußern Vorstädte. Die Vorstädte sind mit schönen Gärten geschmückt, und ringsum liegen stattliche Dör-

fer, von welchen die im D. gelegenen Grenzdörfer Reudnitz, Neuschönefeld u. a. für das Auge untrennbar mit der Stadt zusammengewachsen sind, während die Stadt auch nach den Vororten Romsow (S.), Plagwitz-Lindenau (W.), Gohlis und Gutitzsch (N.) hin ihr Weichbild fast ganz ausgefüllt hat. Die Einverleibung dieser Grenzdörfer und Orte in die Stadtgemeinde steht nahe bevor. In der That ist die Stadt seit 1770 von Promenaden (den vormaligen Festungswällen) umgebene innere Stadt wurde früher in das Peters-, Ransdörfer-, Grimmaische und Halleische Viertel eingeteilt. Auch die Vorstädte nannte man mit den Namen dieser Viertel. Jetzt unterscheidet man die Vorstädte nach den Himmelsgegenden.


[Straßen, Plätze, Denkmäler.] Die Zahl der Straßen und Plätze Leipzigs beläuft sich auf etwa 250. Die Straßen der innern Stadt sind teilweise eng und krumm; doch werden von Jahr zu Jahr im Interesse des Verkehrs zeitgemäße Verbesserungen angebracht; die verkehrsreichsten Straßen sind die Grimmaische und die Petersstraße. In den innern und noch mehr in den äußern Vorstädten gibt es meist regelmäßige, breite und schöne Straßen. Unter den öffentlichen Plätzen nimmt der Markt, der vielhundertjährige Zentralpunkt des Leipziger Handels und Verkehrs, der Schauplatz vieler denkwürdiger Ereignisse, die hervorragende Stellung ein. In der Mitte desselben befindet sich das 1845 in Pflastersteinmosaik ausgeführte Stadtwappen. Im J. 1888 soll der Markt durch Aufstellung eines großartigen, von Siemens geschaffenen Siegesdenkmals eine herrliche Färbung erhalten. Leipzigs Schmuckplatz und wohl einer der größten und schönsten Plätze Deutschlands ist der von schönen öffentlichen und Privatgebäuden eingefasste Augustusplatz, auf dessen Südseite sich vor dem Museum seit 1886 ein von der verstorbenen Frau Mende gestifteter monumentaler Brunnen (nach einem Entwurf von Gnauth) erhebt. Von den übrigen Plätzen verdienen Erwähnung: der Köpplerplatz mit dem Schlachtenpanorama, der Königsplatz mit dem Denkmal des Königs Friedrich August des Gerechten (von Oser), der Fleischereiplatz, der Theaterplatz mit dem Denkmal des Homöopathen Hahnemann, der Blücherplatz, der Johannisplatz mit Schillings Reformationsdenkmal (enthüllt bei der Lutherfeier 1883), der Rabenauplatz, Marienplatz, Schletterplatz, Floßplatz, Süßplatz, Körnerplatz. Von andern Denkmälern seien gleich hier erwähnt: das Leibnizdenkmal auf dem Thomaskirchhof, das Denkmal des Landwirts Albrecht Thaer an der ersten Bürgerschule, das Hauptdenkmal und der Obelisk zur Erinnerung an die Erbauung der Leipzig-Dresdener Eisenbahn in der Nähe des Dresdener Bahnhofes; seitwärts davon in den Anlagen am Magdeburger Bahnhof das Denkmal des Bürgermeisters R. W. Müller, dem L. seine Promenaden verdankt; die Marmorskulptur Schellers von Knauer und das Denkmal des Lieberts von Knauer im Rosenthal, einem vielbesuchten, reizenden Lustwald im NW. der Stadt. An die Tage der großen Völkerschlacht erinnern das Fricciusdenkmal, nahe der Johanniskirche, an der Stelle, wo 19. Okt. 1813 die Königsberger Landwehr unter Major Friccius in die Stadt eintrat, das am Ransdörfer Steinweg 1863 zur Erinnerung an die Sprengung der Elsterbrücke errichtete Denkmal und nahe dabei vor der zweiten Bezirksschule der Denkstein für Poniatowski, der in der Elster seinen Tod fand; endlich das sogen. Aug-

Albert-Straße C3
 Alexander-Straße B2
 Amts-Gericht C3
 Anatomie C3
 Arnolt-Straße BC4
 Auen-Straße AB1
 Augen-Heilanstalt C3
 Augustus-Platz C2
 Bahnhof-Straße C12
 Barfuß-Gäßchen C2
 Bayrischer Bahnhof C3
 Bayrische Straße C34
 Berliner Straße C1
 Bibliograph. Institut DE2
 Bismarck-Straße AB3
 Blicher-Platz C1
 Blicher-Straße C1
 Bonarand B1
 Börse C1
 Botanischer Garten D4
 Böttchen-Gäßchen C2
 Brandenburger-Straße B4
 Bräuer-Straße C3
 Brühl C2
 Buchhändler-Börse, Alte C2
 Buchhändler-Börse, Neue D3
 Burg-Straße C2
 Carola-Theater C4
 Chaumee-Straße K2
 Chem. Laboratorium D3
 Dorotheen-Straße B2
 Dörrien-Straße D2
 Dresdener-Bahnhof CD1
 Dresdener Straße D2
 Dufour-Straße B4
 Egel-Straße D2
 Eilenburger-Bahnhof DE3
 Eisenbahn-Straße D1, E1
 Elisen-Straße C34
 Kloster-Straße B2
 Emilian-Straße C3
 Englische-Amerik. Kirche B2
 Eutritscher Straße C1
 Fähr-Post D23
 Fleischer-Gasse, Große C2
 Fleischer-Gasse, Kleine C2
 Fleischer-Platz B2
 Flöß-Platz C3
 Frankfurter Straße AB2
 Friedhof, Neuer DE34
 Garten-Straße D1
 Gas-Anstalt C1
 Gellert-Denkmal B1
 Gellert-Straße CD2
 Georgen-Hospital B1
 Gerber-Straße C1
 Gerichts-Weg DE2
 Gewand-Gäßchen C2
 Gewandhaus C2
 Goldhahn-Gäßchen C2
 Götze-Straße C2
 Gottschad-Straße B2
 Grenz-Straße DE2
 Grimmaischer Steinweg CD2
 Grunmaische Straße C2
 Gustav-Adolf-Straße AB12
 Haub-Straße C2
 Ballische Straße C12
 Händels Bad D1
 Harkort-Straße BC3
 Härtel-Straße C3
 Hauptmann-Straße AB23
 Haupt-Post CD2
 Hebe-Straße C3
 Hospital St. Jakob D3
 Hospital-Straße DE23
 Humboldt-Straße BC1
 Insel-Straße D4
 Iren-Klinik B3
 Johanna-Park CD2
 Johannes-Gasse D3
 Johannes-Hospital D3
 Johannes-Kirche D2
 Johannes-Kirchhof D2
 Johannes-Thal D3
 Kaiser-Wilhelm-Straße B4



Maßstab 1:50,000.

Kammgarn-Spinnerei	BC1	Brankenhaus, Allgem.	D3	Lindig-Straße
Katharinen-Straße	C2	(Jakobi-Hospital)	D3	Linden-Straße
Katholische Kirche	B2	Erst. Aust. Allg. deutsche	C2	Löhre-Platz
Ketten-Brücke	A4	Kreis-Straße	D2	Löhre-Straße
Kloster-Gasse	C2	Krymstall-Palast	D12	Luther-Kirche
Koch-Straße	C4	Kronprinz-Straße	BC4	Lützow-Straße
Kohlen-Straße	C34	Kurprinz-Straße	C3	Magdeburger Bahnhof
Kohlgarten-Straße	DE12	Land-Gericht	C3	Marien-Platz
Königs-Platz	B2	Landwirtschaftl. Institut	D3	Marien-Straße
Königs-Straße	C3	Lange Straße	D2	Mark
Körner-Straße	CD23	Leibniz-Straße	H12	Marxhauer-Straße
Konservatorium	BC4	Leichhaus	C1	Matthäi-Kirche
Königs-Straße	B3	Lepfel-Straße	C3	Mende-Brannen
Königs-Straße	B3	Leising-Straße	H2	Mendelssohn-Straße



Rathaus	C2
Real-Gymnasium	C3
Real-Schulen	C1uE2
Reichsbank	C2
Reichs-Gericht	C2
Reichs-Strasse	C2
Reimbahn	AB4
Reudnitz	E2
Reubecks Brauerei	E3
Ritter-Strasse	C2
Rosenthal	AB1
Rosenthal-Gasse	B1
Rob-Platz	C23
Rob-Strasse	C23
Rudolf-Strasse	B2
Salomon-Strasse	D2
Salz-Gäßchen	C2
Scheben-Holz	AB34
Schlenkerdorf-Strasse	BC4
Schiller-Strasse	C2
Schiller-Strasse	C3
Schleifiger Weg	B4
Schloß-Gasse	C2
Schreiber-Platz	A2
Schreiber-Strasse	B2
Schuhmacher-Gäßchen	C2
Schul-Platz	BC1
Schul-Strasse	C2
Schützenhaus, Neues	A12
Schützen-Strasse	CD2
Schwaben-Teich	C2
Schwaben-Anstalt	AB2
Sebastian Bach-Str	AB23
Sidonien-Strasse	C34
Siegwärdener	C2
Simon-Strasse	B34
Sophien-Strasse	C4
Spies-Brücke	B4
Stants-Gymnasium	C1
Stephan-Strasse	D3
Sternwarte	D3
Sternwarten-Strasse	CD3
Süd-Platz	C4
Süd-Strasse	C4
Synagoge	B2
Taubchen-Weg	DE23
Taubstummen-Institut	D3
Tauchner-Strasse	D1
Tauchnitz-Strasse	B34
Thal-Strasse	D3
Theater, Altes	C1
Theater, Neues	C2
Theater, Carola	C4
Theater-Platz	C12
Thomas-Gäßchen	C2
Thomasius-Strasse	B2
Thomas-Kirche	C2
Thomas-Gymnasium	B2
Thonberg	E4
Thüringer Bahnhof	C1
Töpfer-Strasse	BC2
Triebhaus Institut	D2
Turner-Strasse	C3
Turnhalle	C3
Ufer-Strasse	C1
Ulrichs-Gasse	CD3
Universität	C2
Universitäts-Strasse	C2
Universitäts-Bibliothek	B3
Vierstädter-Klinik	D3
Völkersdorf	E2
Wald-Strasse	A1
Weber-Gasse	D3
West-Strasse	B2
Wiesen-Strasse	B2
Windmühlen-Gasse	C3
Windmühlen-Strasse	C3
Wintergarten-Strasse	D12
York-Strasse	C1
Zeitzer-Strasse	C34
Zentral-Strasse	B2
Zoll-Amt	C1
Zöllner-Denkmal	B1
Zöllner-Strasse	B1
Zoologischer Garten	B1
Zoologisches Institut	D3

1. D1	Nonnen-Holz	A4	Physikalisches Institut	D3
2. BC4	Nord-Strasse	C1	Physiologisches Institut	D3
3. B2	Nürnberg-Strasse	CD23	Plagwitz-Strasse	AB23
4. C2	Obstmarkt	C3	Plauenische-Strasse	C12
5. für Völkerkunde D2	Pachhof-Gasse	C1	Pleisse, An der	BC2
6. B2	Panorama	C3	Pleischburg	C2
7. BC2	Park-Strasse	C12	Pleissen-Strasse	C3
8. C2	Parthen-Strasse	C1	Polizei	C2
9. K4	Pathologisches Institut	D3	Poniatowski-Strasse	H2
10. F1	Peters-Steinweg	C3	Post-Strasse	CD2
11. Leipzig F1	Peters-Strasse	C2	Promenaden-Strasse	H2
12. F1	Peters-Kirche	C3	Quar-Strasse	D2
13. Gymnasium D3	Plattendorf	BC1	Rabenstein-Platz	D2
14. Strasse C2	Plattendorfer Strasse	BC1	Ranstädter Steinweg	B12

mal an der Mittelstraße. Außer den durchweg öden, rings um die innere Stadt führenden Promenaden und dem Rosenthal, in welchem sich auch zoologischer Garten befindet, dienen der Bevölkerung als Erholungsplätze in der Nähe der Johannapark, eine Stiftung des Bankiers W. Pfefferth, das Scheidenholz und Nonnenholz W. und S.W. der Stadt. L. besitzt vier Friedhöfe. Der hinter der Johanniskirche gelegene alte Johannistfriedhof wird seit 1884 als solcher nicht mehr benutzt und nach und nach in einen Park umgewandelt. Der neue Johannistfriedhof liegt im S.O. der Stadt, der nördliche an der Berliner Straße. In der Nähe des Napoleonssteins auf Probstheidaer ist neuerdings (seit 1886) ein großer Zentralfriedhof angelegt worden.

[Kirchen.] Die innere Stadt enthält noch viele alterthümliche, mit Erkern und Ziergiebeln versehene Gebäude, während in den Vorstädten, besonders in den äußeren, der moderne Baustil vorherrschend ist. Die Zahl der Kirchen ist verhältnismäßig klein, und einige neue Umbauten stammen erst aus jüngster Zeit; doch zeichnet sich das Innere derselben nicht eben durch hervorragende Kunstwerke aus. Die Thomaskirche, 1221 als Klosterkirche vollendet, wurde 1482 vergrößert und wird jetzt vollständig umgebaut. Das Chor, vor dessen Hauptaltar 10. Dez. 1707 Markgraf Diezmann ermordet wurde, enthält Bildnisse sämtlicher Leipziger Superintendenten von 1573 bis 1883. Die Nikolaikirche, um 1170 gebaut und 1513 erneut, wurde zu Ende des 18. Jahrh.

Gelegenheit einer Restauration vieler wichtiger Kunstdenkmäler, so der Bildnisse des Petrus Mosellanus und anderer berühmter Gelehrten, beraubt, und in neuester Zeit fand man die damals entfernten Gemälde von Dürer und Cranach auf dem Boden aufgefunden und versetzte sie in das Museum. Auf dem Neukirchplatz stand eine 1217 vom Markgrafen Dietrich erbaute Zwingburg, die später den Barfüßern zur Verlegung eines Klosters eingeräumt wurde. Die Kirche wurde 1494 umgebaut und 1698 restauriert, weshalb sie Neukirche hieß, bis sie 1880 nach Grundriß von Rothes ausgeführtem Umbau den Namen Matthäikirche erhielt (vgl. Evers, Geschichte der Matthäikirche, 1880). Die neue Peterskirche auf dem Schletterplatz, im gotischen Stil nach Plänen von Hartel und Lipsius erbaut (die alte Peterskirche befand sich bis zum Jahr 1885 an der Ecke Petersstraße und Schillerstraße), ist zur Zeit das schönste kirchliche Bauwerk Leipzigs; ihr schlanker Turm, der höchste in der Stadt, hat eine Höhe von 117 m. Die bisher genannten Kirchen sind Parochialkirchen. Die Pauliner- oder Universitätskirche, 1240 erbaut, 1545 erneuert und von Luther durch eine Predigt eingeweiht, enthält den Grabstein des der Thomaskirche ermordeten Markgrafen Diezmann und andere bemerkenswerte Epitaphien. Im Innern findet man eine Reihe von enkaustischen Wandgemälden aus dem 13. und 14. Jahrh., die, in den Hauptfelder eingeteilt, als die größte aller kirchlichen Wandgemäldeflächen (22,5 m Länge und 11 m Höhe) denen von Pisa, Verona und Assisi an Größe gestellt werden. Zur Reformationszeit zerstört, 1836 wieder entdeckt und 1869–71 mit Sorgfalt und Mühe restauriert, sind sie jetzt leider wieder so verblichen, daß wenig mehr davon zu sehen ist. Die Johanniskirche am Grimmaischen Platz, 1582 eingeweiht, enthält einige sehenswerte Gemälde; an der Ostseite befindet sich das Grabmal Gellerts. Die Kirche gehörte ursprünglich

zu dem benachbarten Johannishospital, das 1278 als Hospital der Aussätzigen gegründet und zu einem Asyl für bejahrte Bürgerleute umgewandelt ward. Dieses im Lauf der Jahrhunderte zu großem Reichtum gelangte Asyl (Johannisstift) befindet sich jetzt in einem am Johannisthal gelegenen, von Lipsius entworfenen Prachtbau (1872 vollendet). In reizender Lage, am Saum des schönen Johannaparks, erhebt sich die 1883 begonnene, 1886 vollendete Lutherkirche. Die katholische Kirche, im gotischen Stil nach Heidehoff's Entwürfen 1847 errichtet, steht an der Weststraße, gegenüber der Pleißenburg. Die im maurischen Stil erbaute Synagoge in der Zentralstraße ist ein Werk Simonsohns und wurde 1855 eingeweiht. Für die reformierte Gemeinde, deren Bethaus sich zur Zeit in der Klostergasse befindet, ist der Bau einer neuen Kirche auf dem Areal des Georgenhauses projektiert. Nahe der Lutherkirche, an der Sebastian Bach- und Schreiberstraße, steht seit 1885 eine kleine englisch-amerikanische Kirche.

[Profanbauten.] Unter den Profanbauten verdient zuerst genannt zu werden das an der Ostseite des Marktes gelegene Rathhaus, welches mit Benutzung der untern Mauern des alten, aus dem 13. Jahrh. stammenden Baues 1556 vom Bürgermeister Hieronymus Lotter erbaut wurde. In dem schönen, großen Sitzungssaal hängen die Bilder aller sächsischen Fürsten sowie ein äußerst kunstreich mit der Nadel gearbeitetes Werk, den Urteilspruch Salomos darstellend, aus dem ersten Drittel des 16. Jahrh.; in der Ratsstube werden kostbare alterthümliche Polster verwahrt, darunter einer, der Luthers Eigentum war. Hinter dem Rathhaus, am Raschmarkt, steht die 1678 erbaute Alte Börse, welche vorzeiten für ein überaus kostbares Bauwerk galt, auf der Plattform mit den Statuen des Merkur und Apollo, der Venus und Pallas (von Morelli) geschmückt. Nach Erbauung der prachtvollen Neuen Börse auf dem Plauenschen Platz wurde das Gebäude für die Sitzungen des Stadtverordnetenkollegiums hergerichtet. Am Markt steht auch das Königshaus, in welchem 1695 bis 1829 die sächsischen Herrscher bei ihrer Anwesenheit in L. wohnten. Hier feierte jahrelang König August der Starke seine berühmten Weßfeste, hier rastete 1698 Peter d. Gr., 1707 Karl XII. von Schweden, fand 1760 das bekannte Gespräch zwischen Friedrich d. Gr. und Gellert statt und wohnte 1809 Jérôme, König von Westfalen, sowie 1813 Napoleon. Im Erker dieses Hauses war es, wo letzterer vom König von Sachsen Abschied auf Nimmerwiedersehen nahm, und von hier aus führte man den König wenige Stunden später in die Gefangenschaft. In demselben Zimmer starb 1820 Fürst Schwarzenberg, der Sieger von L., und 1827 während der Huldigungsfeier die Königin von Sachsen. Die prächtige Fassade des ältesten Kaufmannshauses Leipzigs, Barthels Hof genannt (Ecke des Marktes und der Hainstraße), hat man nach dessen 1871 erfolgtem Abbruch, als Perle der Spätgotik, wieder auf der Hofseite des Neubaus angefügt. An der Ecke der Katharinenstraße steht die 1555 erbaute alte Ratswage. Dem Rathhaus gegenüber, in der Grimmaischen Straße, befindet sich das länger als drei Jahrhunderte berühmteste Bürgerhaus der Stadt, Auerbachs Hof, welches, 1580–88 erbaut, durch die an ihm haftende Faustsage und durch Goethes Faustdichtung weltbekannt geworden ist, ehedem ein Bazar der reichstädtischen Handelsherren und als solcher der wichtigste Weßhandelsplatz mit 100 Gewölben und vielen offenen Buden. Die in dem Weinkeller befindlichen Faustbilder stammen

aus dem Jahr 1525 (s. Auerbach 1). Das städtische Fürstenhaus in derselben Straße bewohnte 1712 Peter d. Gr. auf seiner Reise nach Karlsbad; im Erdgeschoß desselben befindet sich die Niederlage der Meißener Porzellanfabrik. Das angrenzende Mauricianum erbaute die Universität 1845 auf der Stelle der Begräbnisgrüfte des eingegangenen Pauliner-Gottesaders. In der benachbarten Nikolaistraße ist das Gasthaus zum Rosenkranz, die frühere Wittenberger Herberge, in welcher Luther bei seiner Durchreise nach Worms Quartier nahm und auch später oft herbergte. Nahe dabei ist Quandt's Hof, wo in einem noch vorhandenen Seitengebäude die Neuberin mit ihrer berühmten Truppe spielte. In dem alttümlichen roten Kolleg in der Ritterstraße wurde Leibniz geboren, und daneben, im Hof der 1834 erbauten bisherigen Buchhändlerbörse, wohnte und starb der Dichter Gellert. An der Nordseite des Nikolaihofes, neben der alten, schon 1512 vorhandenen Nikolaischule, erhebt sich der 1887 vollendete überaus stattliche Neubau des Predigerhauses zu St. Nikolai. Die Ecke der Grimmaischen Straße und des Augustusplatzes bildet das elegante Café français, 1834 auf dem Grund eines alten Thorturms errichtet. Auf der Stelle des daran stoßenden Paulinums stand ehemals eine Zwingburg, die 1224 zerstört und durch ein Dominikanerkloster ersetzt wurde, dessen Gebäude nach seiner 1545 erfolgten Säkularisation der Universität zufielen. Im Paulinum befinden sich die Münzsammlung und die Universitätsbibliothek (vgl. unten), für welche letztere aber im ehemaligen botanischen Garten ein Neubau nach Hoffbach's preisgekröntem Entwurf errichtet wird. Der nach der Universitätsstraße gelegene Hof enthält das Konviktsgebäude und das nach dem verdienstvollen Rektor Kaspar Börner (gestorben 1547) genannte, neuerbaute Börnerianum. Von dem Mittelgebäude nur durch einen Hof getrennt ist das 1834—36 nach Schinkel's Entwürfen erbaute Universitätsgebäude (Augusteum) mit den symbolisierten Fakultäten von Rietschel im Giebelfeld. Die Aula enthält Statuen sächsischer Fürsten, die Büsten Goethes und Leibniz von Knauer, Gottfr. Hermanns und Börners von Rietschel, von letzterm auch prächtige Basreliefs, die Entwicklung der Kultur darstellend, ferner ein Denkmal, welches die Universität den im Krieg von 1870/71 gegen Frankreich gefallenen Studenten setzen ließ. Im Augusteum befindet sich auch die archäologische Sammlung. Am benachbarten Augustusplatz erhebt sich das 1864—67 erbaute Neue Theater, zu dem Oberbaurat Langhans in Berlin die Entwürfe lieferte (Grundrisse und Durchschnitt des Gebäudes s. Tafel Theaterbau). Die allegorischen Gruppen in den Giebelfeldern sind von Hagen, Lürßen, Wittich und Schiele. Bemerkenswerte Gebäude in der Nähe sind das Postgebäude am Augustusplatz, das königliche Palais und die Georgenhalle, in der zur Zeit das Reichsgericht untergebracht ist, für welches jetzt ein großartiger monumentaler Bau auf dem Areal des ehemaligen botanischen Gartens, gegenüber dem Landgerichtsgebäude, errichtet wird. Dem Theater gegenüber steht das 1837 gegründete, 1858 eingeweihte und 1883—86 nach den Plänen von Licht sehr erweiterte städtische Museum, durch Schenkungen des Kunstfreundes Heinrich Schletter wesentlich gehoben, mit Skulpturen von Thorwaldsen, Schilling, Hähnel, Rietschel u. a., Gipsabgüssen, Kartons und hervorragenden modernen Gemälden, namentlich von Calame, Delaroche, A. und D. Schenbach, Vel-

longé, Biard, Verboedhoven, Lessing, Defregger, Preller, Knaut, Bautier, Sohn, Lindemith, einige Bildern der ältern deutschen und niederländischen Schule sowie einer großen Kupferstichsammlung. Das nahegelegene Fredericianum verwahrt das pharmakologische Museum und die akademische Lesehalle. Der Goldene Bär in der Universitätsstraße ist das Gründungshaus der berühmten, seit 160 Jahren bestehenden Buchdruckerei von B. Chr. Breitkopf, welche jetzt (Breitkopf u. Härtel) ihr Geschäftshaus in der Nürnberger Straße hat. In dem 1740 erbauten Gewandhaus befindet sich die Stadtbibliothek mit über 100,000 Bänden und einer reichhaltigen Manuscriptensammlung. In dem Saal des Gewandhauses fanden 1781—1884 die weltberühmten Gewandhauskonzerte statt, für welche in den Jahren 1882—1884 nach den Plänen von Gropius und Schminke im ehemaligen botanischen Garten ein prachtvolles neues Konzerthaus erbaut worden ist, in dessen Nähe das 1843 von Mendelssohn-Bartholdy und kunstbegeisterten Leipziger Bürgern begründete Konservatorium für Musik ebenfalls einen Reiz erhalten hat. Im Hof der dem alten Gewandhaus nahegelegenen Großen Feuerzettel wohnte Goethe als Student und vor ihm Lessing. An der Ecke der Schillerstraße und der Petersstraße, an der Stelle, wo bis 1885 die alte Peterkirche stand, erhebt sich jetzt das prächtige Reichsbankgebäude. Gegenüber liegt die vormalige Citadelle Pleißenburg, 1213 als Zwingburg angelegt, 1547 zusammengebrochen und 1549—51 wieder aufgebaut. Hier fand 1519 die berühmte Disputation zwischen Eck und Luther statt, und 6. Nov. 1632 starb daselbst der in der Schlacht bei Lützen tödlich verwundete Pappenheim. Im Dreißigjährigen Krieg wiederholt belagert und eingenommen, wurde sie seit 1770 nicht mehr als Festung betrachtet und dient jetzt als Kaserne und zu anderen militärischen Zwecken. Der Turm diente bis 1861 als Sternwarte. Am nahen Thomaskirchhof stand ein 1213 gestiftetes Augustinerkloster, mit welchem eine gelehrte Schule, die Thomasschule, verbunden war, die sich zugleich unter der Leitung ausgezeichneter Kantoren (wie Joh. Seb. Bach, J. Schicht, Weinlig, Hauptmann u. a.) durch die Pflege des Kirchengesangs einen glänzenden Namen in der Geschichte der Musik erworben hat. Seit 1871 hat die Schule ein neues städtisches Gebäude in der Vorstadt erhalten. Der alten Thomasschule gegenüber steht die Zentralthalle, 1850 als Bergungshalle errichtet; der große Saal ist geschmückt mit schönen Fresken (nach Preller). In dem zum Kaffeegarten wurde 1694 die erste Kaffeehauswirtschaft in L. errichtet. Das Alte Theater, fern vom Eingang zum Rosenthal, wurde 1766 von Kaufmann Jehmisch gegründet und 1817 vom sächsischen Oberbaudirektor Weinbrenner umgebaut. In der Nordseite der Promenade stehen der Thüringer, Magdeburger und Dresdener Bahnhof. Die letzten beiden Bahnhöfe liegen vereinzelt und zwar der Thüringer auf der Grenze zwischen der Süd- und Nordstadt, der Eisenburger im N. und der Berliner im äußersten Nordosten der Stadt. Letzterer ist allerdings durch einen über die Gasse der Thüringer und Magdeburger Bahn führenden Viadukt zugänglich gemacht worden. Der Zentralküterbahnhof befindet sich bei Schönefeld. Nahe dem Dresdener Bahnhof steht das große Gebäude der Allgemeinen Deutschen Kreditanstalt. Am Ende der Wintergartenstraße sieht man den Kristallpalast, das alte Schützenhaus, Leipzigs umfangreichstes

lungsetablisement, mit schönem Garten, großen Fenstern, Dioramen und prachtvollem Zirkus (Albert-Platz). Auf der Querstraße befindet sich das große Etablissement des Buchhändlers Brockhaus. Hier sind hervorragende Gebäude der Ostvorstadt: das Etablissement des Bibliographischen Instituts von Engel (früher in Hildburghausen) am Gerichtsweg, das geschmackvolle Haus des Buchhändlers E. Reil, des Gründers der »Gartenlaube«, in der Thalstraße, das Paletpostamt und das neue Buchhändler- und in der Hospitalstraße. Im Johannisthal, erst 1832 auf dem Areal der ehemaligen Sandgrube errichteten großen Gartenanlage, die aber in neuester Zeit teilweise bebaut worden ist, erhebt sich seit 1861 eine neue Sternwarte. Auf der Südseite des Johannisthals liegen das städtische Krankenhaus zu St. Job, das Taubstummeninstitut, die Augenheilanstalt und eine große Anzahl von Universitätsinstituten, wie die Anatomie, das physiologische, pathologische, pharmakologische, hygienische, landwirtschaftliche, agrarisch-chemische, physikalische, chemische, zoologische Institut, weiter hinaus nach S. O. der botanische Garten, die Irrenanstalt und die Veterinärklinik. Zur Verschönerung der Stadt, zur Verbesserung des Straßenpflasters und der Schleusen ist in jüngster Zeit viel geschehen. Von größeren Arbeiten der letzten Jahre sind zu nennen: die Überbrückung des Mühlgrabens im Ranstädter Steinweg, die Überlegung des Damms zwischen der Pleißenburg und der Mühlgasse, die Anlage einer zweiten Gasanstalt und eines Schlachthofs im S. der Stadt, die Anlage einer neuen großartigen Wasserleitung nach den bei Raunhof gelegenen Wäldern. Die reichen Schenkungen, welche der Stadt in den letzten Jahren zugeflossen sind (Karl Tauchnitz, Grassi u. a.), ermöglichen der städtischen Verwaltung, für die weitere Verschönerung der Stadt zu sorgen.

Bevölkerung. Die Zahl der Einwohner von L. betrug 1676 gegen 20,000, 1776: 24,000, 1800: 32,146, 1844: 85,394, 1885: 170,342 Ortsanwesende, darunter 3373 aktive Militärs. Dazu kommt die Einwohnerschaft der wirtschaftlich längst zu L. gehörenden umdörfer (62,446) und anderer Vorstadtdörfer (666) sowie der ebenfalls zur Einverleibung bestimmten Außendörfer (7827), so daß das wirtschaftliche L. schon jetzt mehr als 300,000 Einw. zählt. Dem Religionsbekenntnis nach zählte man 1885 in der eigentlichen Stadt 155,627 Lutheraner, 3844 Reformierte, 5623 Römisch-Katholische, 3631 Juden und 1617 andre.

Handel und Industrie. Schon gegen Ausgang des Mittelalters verdankte L. seine wachsende Bedeutung namentlich dem Handel. Die nach mehr als 400jährigem Bestehen im J. 1887 aufgelöste Kramerinnung, die später neben ihr begründete Vereinigung der Buchhändler sowie der aus beiden Körperschaften gebildete Handelsvorstand (bis 1868) haben in ihrer letzten Zeit eine hervorragende Rolle gespielt. Den mächtigeren als Handelsstadt hat L. zunächst durch die drei Handelsmessen, zu Neujahr, Ostern und Michaelis, gewonnen, welche es zu einem Platz von universeller Bedeutung für die Handelswelt machten. Unter ihnen dauert die Neujahrsmesse, die ununterbrochenste, zwei Wochen (1.—15. Jan.), die Oster- und Jubiläumsmesse (zugleich Buchhändlermesse) und die Michaelismesse je drei Wochen, wovon die erste »Böttcherwoche«, die zweite die »Messewoche«, die dritte die »Zahlwoche« genannt wird. Am Donnerstags- und Freitag der Zahlwoche müssen alle zur Messe eingegangenen Handelsverbindlichkeiten gelöst werden; in der Neu-

jahrsmesse ist der 12. Jan. dieser Jahrestag. Die Leipziger Messen entwickelten sich aus Jahrmärkten und erlangten erst eine größere Bedeutung, als 1507 Kaiser Maximilian I. der Stadt Stapel- und Niederlagsrecht verlieh. Infolge der günstigen Lage Leipzigs in dem gewerbfleißigen Sachsen und zwischen dem industriereichen Westen Europas und dem stark konsumierenden Osten sowie infolge des Eifers, mit dem der Leipziger Rat und die sächsischen Fürsten über den »Freiheiten« der Leipziger Messen wachten, erhoben dieselben sich zu einer Bedeutung, welche von 1711 an diejenige der ältern Reichsmessen von Frankfurt a. M. überragte und auch nicht durch die großen Anstrengungen Frankfurts a. O. beeinträchtigt werden konnte. Die hauptsächlichsten Blüteperioden der Leipziger Messen fallen in das Ende des 17. und das Ende des 18. Jahrh. Einen letzten großen Aufschwung nahmen dieselben infolge des Eintritts des Königreichs Sachsen in den Zollverein 1834. Wenn aber der Umfang des Leipziger Messgeschäfts noch bis in die 60er Jahre namhaft stieg, so darf dabei nicht übersehen werden, daß die rückläufige Bewegung in der relativen Bedeutung der Messen für den Welthandel auch bei den Leipziger Messen sich trotzdem gleichzeitig vollzog. Eisenbahnen, Post, Telegraph und das Institut der Geschäftsreisenden haben den Messen das Rückgrat gebrochen. Doch darf nicht verkannt werden, daß die jetzige Bedeutung des Handels- und Industrieplatzes L. nur durch die Messen ermöglicht worden ist. Vgl. E. Haffke, Geschichte der Leipziger Messen, Leipz. 1885.

Unter den Handelszweigen, für welche die Messen noch jetzt von großer Bedeutung sind, verdienen der Tuch- und der Lederhandel, besonders aber der Rauchwarenhandel hervorgehoben zu werden; dieses Geschäft gehört dem Welthandel im eigentlichen Sinn des Wortes an, denn hier findet der Austausch der amerikanischen und der russischen Rauchwaren statt, von welchen sich ungeheure Vorräte in den hiesigen Lagern zusammenfinden. Bei den Londoner Auktionen wie bei den Märkten in Rishnij Nowgorod spielt L. durch seine Vertreter eine wesentliche Rolle. In andern Zweigen, wie im Glas- und im Kurzwarengeschäft, pflegen die Verkäufer die Messen nur noch mit Musterlagern zu beziehen. Abgesehen vom Rauchwarengeschäft, welches die Käufer aus dem Orient auf längere Zeit hier festhält, spielt sich der Großhandel in der Hauptsache in wenigen Tagen ab und zwar in der sogen. Bormwoche, welche der Böttcherwoche vorangeht, also noch vor dem amtlichen Beginn der Messe. Von hervorragender Wichtigkeit war früher, besonders in den ersten Jahrzehnten nach Begründung des Zollvereins, der sogen. Zwischenhandel, worunter in erster Reihe der Vertrieb ausländischer Waren (englischer Kurz- und Manufaktur-, d. h. Webwaren, französischer und schweizerischer Seidenstoffe, Stuk- und Taschenuhren etc.) und zwar meist wieder nach dem Ausland verstanden wurde; er fand in den Messen einen Stützpunkt. Mit der Erleichterung des direkten Verkehrs, mit dem Erstarken der heimischen Industrie ist dieses Geschäft mehr und mehr zusammenge schrumpft. Auch der Handel in Webgarnen, in roher und gefärbter Seide, in Farbewaren, in Eisen und Blech, welcher, von alten, kapitalkräftigen Firmen betrieben, die Industrie in weitem Umkreis versorgt, ist schwieriger und weniger gewinnbringend geworden. Ebenso hat der Getreidehandel an Bedeutung verloren, seit der Zoll den Bezug russischen Getreides erschwert. Dagegen ist der Wollhandel mit dem steigenden Verbrauch von Kolonialwollen durch die In-

industrie gewachsen, und als neuer Zweig hat sich ihm das Geschäft in Kammzug u. Kämmlingen angeschlossen. Eine große Entwicklung zeigt ferner der Papierhandel (neuerdings wurde eine eigne Papierprüfungsanstalt errichtet), ebenso der Handel in Rohtabak (Verzollung 1886: 15,486 Doppelztr.). Für den Umfang des Kolonialwarenhandels gibt die Thatsache einen Anhalt, daß im J. 1886 in L. 64,429 Doppelztr. Kaffee, 18,946 Doppelztr. Reis u. 34,322 Doppelztr. Südfrüchte verzollt worden sind. In dem Vertrieb der Erzeugnisse der deutschen Industrie sowohl in Deutschland selbst als nach dem Ausland hat der Handel ein sich immer mehr erweiterndes Arbeitsfeld gewonnen; die erste Stelle unter den Ausfuhrgebieten nehmen aber noch immer die Vereinigten Staaten von Nordamerika ein; 1886 betrug der Wert der Ausfuhr dahin aus dem Konsulatsbezirk L. über 4 Mill. Doll.

Die Industrie, beim Anschluß Sachsens an den Zollverein noch von geringer Bedeutung, hat in L. selbst und in den Vorstadtdörfern, unter denen namentlich Plagwitz, Lindenau und Reudnitz ihr das rasche Wachstum verdanken, in den Jahren 1867—1873, dann wieder seit 1878 einen sehr ansehnlichen Aufschwung genommen. Die Zahl der Eisengießereien ist auf 21 gestiegen, der Wert der jährlich erzeugten Gußwaren beläuft sich auf 2 Mill. Mk.; die Mehrzahl ist aber mit Maschinenfabriken verbunden, welche den Guß weiter verarbeiten. Hervorragende Spezialitäten von L. sind Buchbinderei (unter andern Drahtheft-) Maschinen, Werkzeugmaschinen, Destillationsapparate, landwirtschaftliche Geräte, Drahtseilbahnen; ferner feuerfeste Schränke. In der Piano-fortefabrikation genießen einige Firmen Weltruf. Daneben ist in der Herstellung sogen. Musikwerke (Orchestrions, Aristons etc.) ein neuer Industriezweig emporgeblüht, der seinen Hauptsitz in Gohlis hat. Von großer Bedeutung ist auch die Fabrikation ätherischer Öle und Essenzen und die Spritfabrikation. Die Bierbrauereien von L. und Umgegend erzeugen jährlich etwa 570,000 hl Bier; auch die Fabrikation künstlicher Mineralwässer ist von Bedeutung. Neben einigen altberühmten Tabakfabriken bestehen seit Jahrzehnten eine Anzahl von Zigarrenfabriken. In der Textilindustrie ist zunächst die 1836 errichtete Kammgarnspinnerei mit 52,000 Spindeln zu nennen; neben ihr besteht noch eine jüngere. Die Wollkammerei, die Wollgarnfärberei und die noch junge Baumwollspinnerei sind Etablissements ersten Ranges. Ferner sind bemerkenswert: die zahlreichen Rüschfabriken, 3 mechanische Spikfabriken (die ersten in Deutschland), Fabriken künstlicher Blumen, Gummiwaren etc. Zu hervorragender Bedeutung hat sich die Rauchwarenzurichterei und -Färberei entfaltet; ebenso die Fabrikation von Chromolithographien und Luxuspapieren. Als Spezialität ist noch die Papierwäschefabrikation zu nennen. Die Wachstuchfabrikation, seit langer Zeit in L. heimisch, leidet unter der Konkurrenz des Ledertuchs, des Linoleums etc.

Das Bankwesen zeigt eine entsprechende Entwicklung. Neben der Leipziger Bank (seit 1838) wurde 1856 die Allgemeine Deutsche Kreditanstalt begründet, deren Umsatz jetzt nahe an 2,5 Milliarden heranreicht. Noch etwas größer ist der Umsatz der Reichsbankhauptstelle, vor deren Errichtung schon eine Zweigniederlassung der Preussischen Bank bestand. Außerdem sind zu nennen: der Kassenverein (1867), die Filiale der Sächsischen Bank zu Dresden, die Leipziger Kreditbank; ferner die Kommunalbank für das Königreich Sachsen, der Erbländische Ritterschaftliche Kreditverein etc.

Im Versicherungswesen hat L. sich mit ^{großer} hervorgethan; 1819 wurde die Feuerversicherungsanstalt, 1830 die Lebensversicherungs-gesellschaft begründet; neben letzterer ist noch die Renten-, Kapital- und Lebensversicherungsbank Teutonia zu nennen. Außerdem bestehen eine Menge kleinere Anstalten und Zweigniederlassungen auswärtiger Versicherungsinstitute. An der Spitze des Handels und der Industrie steht die Handelskammer, welche in der von ihr erbauten Neuen Börse ein würdiges Heim gefunden hat; dieselbe besitzt eine bedeutende Fachbibliothek.

Die Bedeutung des Leipziger Buchhandels wird durch die Zahl und Betrieb der Buchhandlungen und Buchdruckereien und durch die Organisation des gesamten deutschen Buchhandels, welcher seinen gemeinsamen Mittelpunkt in L. findet, ist allgemein bekannt. L. ist Sitz des Börsenvereins deutscher Buchhändler, des Deutschen Buchdruckervereins (1869) und des Zentralvereins für das gesamte Buchgewerbe (1884). Ende 1886 bestanden in L. 509 buchhändlerische Firmen (1833: 92, 1860: 184, 1866: 207), von denen 244 reine Verlagshandlungen, 39 Musikalienhandlungen u. 14 Antiquariats-handlungen waren. Dem Verein der Buchhändler zu L., gegründet 25. Febr. 1833, gehören davon 367 Mitglieder (378 Firmen) an. Die großartige Geschäftsthätigkeit des Leipziger Buchhandels kennzeichnet auch die durch genannten Verein 2. März 1833 eröffnete Bestellanstalt für Buchhändlerpapiere, welche Geschäftspapiere aller Art, als Zeitl., durch welche Bücher verlangt werden, Geschäftsbücher u. dgl. (1886: 24 Mill.), unter den Leipziger Buchhändlern und durch Kommissionäre unter den Buchhändlern von ganz Deutschland vermittelt. Die Kommissionäre (Ende 1886: 142) besorgten die Beschaffung von 6136 Kommittenten. Der Umsatz des Buchhandels in L. entzieht sich der neuen Verkehrsvereinfachung halber (billige Zahlungsvermittlung durch die kgl. Girokonten der Reichsbank etc.) jeder zuverlässigen Schätzung. Die Zahl der in L. verlegten Bände betrug 1873: 1805, 1885: 2664 und 20 Landblätter. In engem Zusammenhang mit diesem großartigen Buchhandel steht der überaus lebhaft betriebene Buchdruckerei, die Anfang 1887 von 89 Firmen ausgebaut ward; viele der größern Buchhandlungen haben eigene Offizinen, zum Teil verbunden mit Buchbinderei, Schriftgießerei etc. Rotendruckerien sind 7, Steindruckerien 65, xylographische Anstalten 11 vorhanden. 1888 wird das neue deutsche Buchhändlerhaus eröffnet werden, in welchem auch das 1865 begründete deutsche Buchgewerbemuseum Platz findet. Vgl. Lord, Die Druckkunst und der Buchhandel in L. (Leipz. 1879); D. v. Hase, Die Entwicklung des Buchgewerbes in L. (das. 1887).

[Bildungsanstalten.] Unter den Unterrichtsanstalten Leipzigs nimmt die Universität die erste Stelle ein. Sie entstand infolge der 1409 zu Regensburg zwischen Deutschen und Böhmen ausgebrochenen Streitigkeiten, wodurch 2000 deutsche Studenten unter Anführung der Professoren Otto von Künzberg und Hofmann aus Schweidnitz nach L. überföhrten. Als Stiftungstag ist der 4. Dez. 1409 angenommen. Der erste Rektor war Otto von Künzberg (gest. 1416). Anfänglich bestanden nur zwei Fakultäten, die theologische und die philosophische, die in zwei Kollegienhäusern untergebracht waren; dann kam 1415 die medizinische und 1504 die juristische hinzu. Kurfürst Moriz überließ der Universität 1546 die Gebäude des Paulinerklosters und einen großen Wald nebst andern Besitzungen, so daß sie jetzt 14 Dörfer und in der Stadt einen sehr bedeutenden

Idelomplex besitzt. Das jährliche Einkommen beträgt sich auf mehr als 600,000 Mk., außerdem erhält vom Staat noch eine Subvention von 1,320,000 Mk. fänglich schied sie sich in die sächsische, fränkische, böhmische und polnische Nation, welche Einrichtung 1830 schwand. Mit der Universität stehen 48 verschiedene Seminare und wissenschaftliche Institute in Verbindung. Besonders die naturwissenschaftlichen und medizinischen Institute sind reich ausgestattet. Die Universitätsbibliothek mehr als 300,000 Bände, 600 abendländische und 100 orientalische Handschriften, das Münzkabinett 100,000 Nummern. Die Zahl der Studierenden im Wintersemester 1887/88 belief sich auf 3361 (vorher durchschnittlich 1000—1200). Nächstdem sind zu nennen: 2 städtische Gymnasien (Nikolai- und Thomschule), ein Staatsgymnasium, ein städtisches Realgymnasium, eine Realschule, eine königliche Bauernschule, eine höhere Schule für Mädchen, eine Werbeschule, 7 Bürgerschulen, 8 Bezirksschulen, eine Freischule, 2 Fortbildungsschulen für Knaben, eine für Mädchen, eine katholische Schule und eine israelitische Religionschule. Als Privatschulen bestehen Erziehungs- und Lehrinstitute für Knaben und 7 Töchter höherer Stände, eine Sonntagschule der Gemeinde Balduin zur Linde, eine Sonntags-Gewerbeschule, eine Übungsschule für angehende Lehrer, mehrere kaufmännische Fortbildungsschulen, eine Handelslehreanstalt für Kommis, eine Lehranstalt für erwachsene Töchter zur Ausbildung für den kaufmännischen und gewerblichen Geschäftsbetrieb, eine höhere männliche und weibliche Werbeschule, ein Seminar für Nöthfertigungsunterricht u. a. Ferner die von der Erinnerung 1831 gegründete, auch im Ausland sehr bekannte Öffentliche Handelslehreanstalt, eine 1853 von dem Verein der Buchhändler begründete Unterrichtsanstalt für Buchhandlungs-Lehrlinge. Der Förderung der Künste sind folgende Anstalten gewidmet: die Akademie der bildenden Künste und Kunstgewerbeschule, das städtische Museum, das Bechios permanente Kunstausstellung (am Markt), das Kunstgewerbemuseum, der Verein für kirchliche Kunst, der Verein Kunstfreunde, der Leipziger Künstlerverein, der Leipziger Kunstverein. Im Bereich der Musik stehen das Konservatorium der Musik (s. oben) und das altberühmte Institut der Gewandhauskonzerte (s. d. letzter Linie. Andre Musikinstitute sind: die Singakademie, der Konzertverein Euterpe, der weitbekannte deutsche Verein für Kirchenmusik, der Bach-Verein, der Verein Ossian etc. Außer den beiden städtischen Theatern besitzt L. noch das in der Südvorstadt gemeine Carolatheater. Von den zahlreichen hierher gehörenden wissenschaftlichen und andern Vereinen können wir: die königliche Gesellschaft der Wissenschaften (gegründet 1846), die Jablonowskische Gesellschaft der Wissenschaften (seit 1768), die Deutsche angeständische Gesellschaft, den Verein für Erdkunde, den Verein für Handelsgeographie, die Deutsche wissenschaftliche dramatischer Autoren und Komponisten, den Verein für Geschichte Leipzigs, den Landwirthschaftlichen Kreisverein, die Naturforschende Gesellschaft, das Museum für Völkertunde, den Kaufmännischen Verein, die Gemeinnützige Gesellschaft, der Verein für Volkswohl, den Arbeiterbildungsverein, den Schiller-Verein, die Polytechnische Gesellschaft, die Gartenbaugesellschaft, den Gustav-Adolf-Verein, den Evangelischen Missionsverein, den Bauernverein etc. Außer den beiden genannten großen Bibliotheken gibt es sechs Volksbibliotheken und die pädagogische Zentralbibliothek (Comenius-Stiftung).

[Wohlthätigkeitsanstalten etc.] Die wichtigsten Anstalten und Vereine zu gemeinnützigen und wohlthätigen Zwecken sind: das neue städtische Krankenhaus (früher Jakobshospital, zugleich Klinik für die Universität), das Johannishospital für alte Leute, das Armenhaus, die Versorgungsanstalt St. Georg (am Rosenthal), die Heilanstalt für Augenkranken, das Taubstummeneinstitut, 3 Stiftungen für Blinde, das Waisenhaus, das Leihhaus und die Sparkasse, die seit 1881 neuorganisierte Armenanstalt, das Daheim für Arbeiterinnen, die Gesellschaft der Armenfreunde, die Pestalozzi-Stiftung, 2 städtische Speiseanstalten, die neue Speiseanstalt in der Südvorstadt, der Kredit- und Sparbankverein, der Verein für Familien- und Volksbildung, das Asyl für Obdachlose, die Herberge zur Heimat, 6 Kleinkinderbewahranstalten, viele Kindergärten, der Krankenhilfsverein, der Sächsische Landes-Militärhilfsverein (zugleich Landesverein der Kaiser Wilhelms-Stiftung für Sachsen), die Erziehungs- und Pflanzanstalt für schwach- und blödsinnige Kinder, der Verein zur Fürsorge für entlassene Sträflinge, der Volksbibliothekverein, das orthopädische Institut, der Schreiber-Verein für Förderung der Erziehung und des Unterrichts mit 3 Schrebergärten u. v. a. Freimaurerlogen hat L. 3: Minerva zu den drei Palmen, Balduin zur Linde und Apollo. Apotheken sind 15 vorhanden.

[Verwaltung, Behörden.] Die städtische Verwaltung liegt in den Händen des Stadtrats, der einschließlich des Oberbürgermeisters, des Bürgermeisters und des Polizeidirektors aus 12 besoldeten und 15 unbesoldeten Mitgliedern besteht, und des Stadtverordnetenkollegiums, welches 60 Mitglieder zählt. Die finanziellen Verhältnisse der Stadt sind günstige. Im J. 1885 betrugen die Aktiven 48,914,543 Mk., die Passiven 31,232,575 Mk., so daß ein Vermögensbestand von 17,681,968 Mk. vorhanden war. Die zur Stadt gehörigen Rittergüter sowie die in ihrem Besitz befindlichen Waldungen, Wiesen und Felder haben allein einen Wert von gegen 9 Mill. Mk. Als kaiserlich deutsche Reichsbehörden hat L. das Reichsgericht, den Disziplinarhof, die Disziplinarkammer, die Oberpostdirektion, das Telegraphenamt (mit Fernsprecheinrichtung) und eine Hauptstelle der Reichsbank. Die hauptsächlichsten andern Behörden sind: die Kreishauptmannschaft, Amtshauptmannschaft, ein Landgericht und Amtsgericht, 2 sächsische Eisenbahndirektionen, 2 Ephorien, ein Polizeiamt, das Hauptzollamt, Hauptsteueramt, Landbauamt, die Landeslotteriedirektion. L. ist Garnison der drei Infanterieregimenter Nr. 106, 107 und 134 und Six der Kommandos der 24. Infanteriedivision, der 47. und 48. Infanterie- und 24. Kavalleriebrigade. Das Wappen der Stadt (s. Abbildung, S. 662) ist ein der Länge nach geteilter Schild; links befindet sich auf goldenem Grund ein schwarzer aufgerichteter Löwe; rechts sind vier Balken abwechselnd in Blau und Gold.

[Umgebung etc.] Die öffentlichen großen, schönen Privatgärten, die vormalig eine Zierde Leipzigs und beliebte Erholungs- und Vergnügungsorte der gebildeten Einwohnerschaft waren, hat die Spekulation vernichtet und in Straßen umgewandelt. Seit 1867 werden vom Rennverein auf der südlich vom Scheibenhof gelegenen Rennbahn öffentliche Wettrennen veranstaltet. Die besuchtesten Vergnügungsorte in Leipzigs Umgebung sind, außer dem schon genannten Rosenthal, das Neue Schützenhaus, Gohlis mit dem Schillerhaus, Möckern, Guttrich, Ronnewitz, Schleußig und Ischocher, wohin reizende Waldwege führen, ebenso Leutzsch, Böhlig, Ehrenberg u. Lützschena

mit Park und einer Gemäldegalerie des Barons v. Speck-Sternburg; ferner die durch die Völkerschlacht von 1813 denkwürdigen Dörfer Probstheida, Meusdorf, Bachau (Geburtsort Rabeners), Dölitz, Lössnig und Marktleeberg, teilweise noch mit Spuren der Schlachttage; Wachern, Knauthain und Euthra mit herrlichen Parkanlagen; endlich der Bienen, ein 8 km entferntes Gehölz und Fundort botanischer Seltenheiten. In direkter Eisenbahnverbindung steht L. mit Dresden (durch zwei Linien), Magdeburg, Hof, Erfurt, Gera, Dessau, Berlin und Guben. Eine die Stadt mit den Vorstadtdörfern verbindende Pferdebahn (1887 Baulänge 29,8 km) besteht seit 1872.

Geschichte.

Die Stadt L. verdankt ihren Ursprung einem kleinen Fischerdörfchen, das die wendischen Sorben am Zusammenfluß von Pleiße und Parthe gründeten und Lipst (von lip oder lipa, die Linde) nannten. Erst 1015 wird der Ort als Stadt erwähnt, die unter den Grafen des Gauß Chutici stand. 1017 verschenkte Kaiser Heinrich II. L. an das Stift Merseburg; 1082 wurde es von dem Böhmenherzog Bratislaw zerstört, erhob sich aber bald wieder. 1134 brachte es Konrad von Wettin durch Tausch an sein Haus. Unter Otto dem Reichen (1156–89) ward L., damals 5–6000 Einw. zählend, erweitert und befestigt und erhielt seine beiden Hauptmessen. Um die ihm besonders wegen der Gründung des Thomasklosters (nebst der Thomaskirche 1213), dem er das Patronat der Leipziger Kirche übergab, feindlich gesinnten Bürger im Zaum zu halten, ließ Markgraf Dietrich 1218 die Stadtmauer schleifen und drei feste Schlösser errichten. Während der Minderjährigkeit Heinrichs des Erlauchten (1221–63) ließ dessen Vormund, Landgraf Ludwig von Thüringen, das Schloß am Grimmaischen Thor wieder niederreißen, worauf die Dominikaner auf dieser Stelle ihr Kloster zum heil. Paulus erbauten. Heinrich vergrößerte die Stadt durch Anlegung des Brühls, der Ritterstraße, der Nikolaistraße und eines Teils der Reichsstraße (1237). Um diese Zeit bildete sich in L. auch eine Kaufmannsgilde, zu welcher sich die italienischen Kaufleute (Lombarden), die seit der Rückkehr Konrads von Wettin aus Italien sich hier niedergelassen hatten, gesellten. Bei der von Heinrich vorgenommenen Länderteilung kam L. mit dem Osterland an Dietrich den Weisen, Markgrafen von Landsberg (1263–1283), der den nach L. reisenden Kaufleuten für ihre Person und Güter einen Schutzbrief erteilte, die Bürger vom Gerichtszwang ihres Amtmanns befreite und 1273 der Stadt das Münzrecht verlieh. Bei der Länderteilung unter den Söhnen Friedrichs des Ernsthaften 1349 fiel L. mit dem Osterland Friedrich dem Strengen (1349–81) zu. Dieser und sein Bruder Wilhelm stifteten 4. Dez. 1409 auf Grund der Errichtungsbulle des Papstes Alexander V. (vom 9. Sept.) daselbst eine Universität (vgl. S. 666), welche zu Ende des 15. Jahrh. schon über 660 Studierende zählte. 1423 erlangte die Stadt, welche bisher von markgräflichen Vögten verwaltet worden war, jedoch nur auf Wiederkauf, die Ober- und Niedergerichte und bestellte einen Stadtrichter. 1454 wurde der Stadtgraben um die innere Stadt gezogen, und 1483 erfolgte die Gründung des Oberhofgerichts; 1458 kam zu den beiden schon bestehenden Messen noch die Neujahrsmesse hinzu. Bei der neuen Teilung der Wettinischen Lande 1485 fiel L. der Albertinischen Linie zu. Georg der Bärtige (1500–1539) gab der Stadt das Stempel- und Niederlagsrecht, erweiterte die Grenzen des Weichbildes und überließ ihr 1508 nun-

mehr erblich die Ober- und Untergerichte. Das 1519 in der alten Pleißenburg zwischen Luther, Karstadt und Eck gehaltene sogen. Leipziger Kolloquium war für die weitere Entwicklung der Reformation von großem Einfluß. Georg unterdrückte zwar die evangelische Lehre in L. gewaltsam; indes schon sein Bruder Heinrich der Fromme (1539–41) führte die Reformation förmlich ein (der jedoch die Universität erst später sich anschloß) und erteilte dem Rat das Patronatsrecht über die Kirchen und Schulen. 1545 ließen sich die ersten Buchhändler, Steiger und Bockopf, in L. nieder. Im Schmalkaldischen Krieg erlitt L. 1547 eine Belagerung durch Johann Friedrich den Großmütigen, bei der die Vorstädte gänzlich ausgeäschert wurden. Unter dem neuen Kurfürsten Moritz wurden dagegen die Festungswerke verstärkt, die Pleißenburg neu aufgebaut; die Vorstädte wurden in ihrer jetzigen Entfernung von der inneren Stadt, und 1550 wurde das Konsistorium aus Merseburg hierher verlegt. Im März 1549 ward hier von den sächsischen Landständen das sogen. Leipziger Interim beschlossen. Durch Kurfürst August veranlaßt, ließen sich viele niederländische Kaufleute in L. nieder.

Ungemein litt die Stadt in dem Dreißigjährigen Krieg. 1631 erschien Tilly vor Leipziger Stadt und nötigte es zur Übergabe. Gustav Adolf glänzender Sieg bei Breitenfeld 17. Sept. d. J. brachte jedoch schon 22. Sept. die Stadt vom Feind. 1626 und 1633 wurde sie vom kaiserlichen General Tilly eingenommen, 1642 von den Schweden unter Torstensson, welche sie trotz des 1648 abgeschlossenen Westfälischen Friedens wegen rückständiger 267,000 Thlr. Kriegsteuer bis 1650 besetzt hielten. Der Dreißigjährige Krieg hatte der Stadt über 1,070,000 Thlr. gekostet und ihren Wohlstand gänzlich zerrüttet. Im wiederhergestellten Frieden wurde L. stärker befestigt; auch wurden damals die Lindenalleen an den Wällen angepflanzt; 1677 wurde die Rathsbibliothek gegründet und 1678 die Börse errichtet. Seit 1667 zog sich der Buchhandel aus Frankfurt a. M. wo zu strenge Zensur geübt wurde, nach L., und im Anfang des 18. Jahrh. wurde L. der Hauptplatz des deutschen Buchhandels. 1682 wurde das Handelsgericht errichtet und eine Handelsordnung und eine Wechselordnung bekannt gemacht; 1685 wurde eine Bücherkommission ins Leben, und 1690 wurde die Münzkonferenz gehalten, der 1691 die Einführung des Leipziger Münzfußes (1 Mark = 12 Taler) folgte. Unter August II. (1694–1733) ließ sich die Aufhebung des Edikts von Nantes, die sogen. französische Kolonie (meist Kaufleute) in L. nieder, gehörte zu den vier Legestädten des Reichs und hatte bei den sächsischen Landtagen das Direktorium über die Städte. Von den traurigsten Folgen war der Siebenjährige Krieg für L., das von Friedrich II. mit schweren Kontributionen (über 15 Mill. Thlr.) belegt wurde. In der Zeit des nachfolgenden Friedens nahmen der Handel und die Messen einen Aufschwung wie fast niemals vorher. Die Universität wurde von Friedrich August I. sehr begünstigt. 1784 die Festungswerke abgetragen und der Stadtgraben in einen Park verwandelt. Eine ganz veränderte Richtung gab dem Handel der französische preussische Krieg von 1806. Die französische Besatzung nahm alle englischen Waren mußte durch Zahlung von 7 Mill. Frank. losgekauft werden, doch ließ L. sich mitten in den folgenden Kriegsjahren noch Messen zu erfreuen. Im Krieg von 1809 wurde am 22. Juni von den Österreichern und 26. Juni von einem Korps Braunschweiger besetzt, das eine

bution erhob. Die größten Leiden brachte der französisch-russische Krieg über L. Am 31. März 1813 wurde es zuerst von Kosaken und andern russischen Truppen besetzt, die aber, bis auf eine geringe Besatzung, 30. April wieder abzogen, worauf 2. Mai, nach der Schlacht bei Lützen, ein Korps Franzosen unter General Lauriston die Stadt besetzte. Das weltgeschichtliche Ereignis der großen Völkerschlacht (s. unten) vom 16. bis 19. Okt. 1813 brachte furchtbare Verheerungen über L. Die Stadt wurde mit Sturm genommen und erhielt einen russischen Kommandanten; viele Tausende raffte das in den zahlreichen erfüllten Spitälern, zu denen Kirchen und andre öffentliche Gebäude eingerichtet waren, ausgebrochene Typhusfieber dahin. Von Nachteil für die Stadt wurde auch die Teilung Sachsens 1815, welche die russischen Schlagbäume bis zwei Stunden vor die Stadt rückte. Am 5. April 1831 wurde die verhasste preussische städtische Regierung durch einen neuen, von den provisorischen Kommunerepräsentanten gewählten Magistrat ersetzt. Von großer Bedeutung für L. wurde der 1833 erfolgende Anschluß Sachsens an den Deutschen Zollverein, dem schnell die Anlegung von Eisenbahnen folgte. Das Jahr 1835 brachte die Errichtung des Schöppenstein, des Oberhofgerichts und des Konsistoriums, wogegen die Stadt Sitz des Appellationsgerichts und der Kreisdirektion wurde. Im Jahr 1836 die Buchhändlerbörse und 1. Sept. 1838 die Leipziger Bank. Eine durch die Maßregeln herbeigeführte eine sich in L. konstituierende deutsch-katholische Gemeinde sowie durch eine Bekanntmachung des Ministers in Beziehung auf den Symbolzwang der protestantischen Kirche hervorgerufene Mißstimmung der Bürger ließ es 12. Aug. 1845 bei der Anwesenheit des Prinzen Johann zu einem Volksaufstand kommen, bei welchem das Einschreiten des Militärs mehreren Personen das Leben kostete. Während des Jahres 1848 wirkten hier zahlreiche politische Vereine in verschiedenen Richtungen, namentlich entzündete Robert Blum eine große agitatorische Thätigkeit. In der Nacht zum 17. Mai 1849 kam es zwischen der Kommunalgarde und den Tumultuanten zu blutigen Zusammenstößen. 1866 war L. mehrere Monate von preussischen Truppen besetzt. 1868 wurde das Reichsoberhandelsgericht und 1879 das Reichsgericht nach L. verlegt. Vgl. außer den bereits angeführten Schriften: Hesse, Die Stadt L. und ihre Umgebung, geographisch und statistisch beschrieben (Leipz. 1878); die »Mitteilungen des Statistischen Vereins der Stadt L.«; »Festschrift zur 28. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure in Leipzig« (1887, auch die Industrieverhältnisse betreffend); Schafeld, Leipzigs Großindustrie und Großhandel (Leipz. 1887); Lokalführer von Moser (das. 1887), Landorf (das. 1887); Große, Geschichte der Stadt Leipzig (das. 1837—42, 2 Bde.); Sparsfeld, Chronik der Stadt L. (2. Aufl., das. 1851); Wuttke, Geschichte Leipzigs und seine Umgegend bis zum Ende des 13. Jahrhunderts (im 1. Bd. der »Schriften des Vereins für die Geschichte Leipzigs«, 1873); Kneschke, L. seit 10 Jahren (2. Aufl., Leipz. 1870); Derselbe, Zur Geschichte des Theaters und der Musik in L. (das. 1874); Müller, Das Stadttheater zu L. 1862—87 (das. 1887); Wustmann, Aus Leipzigs Vergangenheit (das. 1885); Seifert, Die Reformation in L. (das. 1883); Moser, Leipziger Wanderungen (das. 1884); Derselbe, Geschichte des Leipziger Handels (das. 1870); Derselbe, Chronik der Stadt L. und ihrer Umgebung (das. 1877); »Urkundenbuch der Stadt L.« (das. 1870 ff.).

Die Völkerschlacht bei Leipzig.

Die Gegend von L. ist wiederholt der Schauplatz großer Schlachten gewesen, was in der Wichtigkeit der an Hilfsquellen für den Krieg so reichen Stadt und in ihrer Lage als Knotenpunkt vieler Hauptstraßen sowohl als in der für den Kampf günstigen Beschaffenheit des Terrains seinen Grund hat. Drei Hauptschlachten sind es besonders, die hier geliefert worden sind, von denen zwei dem Dreißigjährigen Krieg angehören, nämlich die 17. Sept. 1631 und die 2. Nov. 1642 (s. Breitenfeld), die letzte aber die sogen. Völkerschlacht vom 16. bis 19. Okt. 1813 gegen Napoleon I. war, welche den Krieg in Deutschland zu gunsten der Verbündeten beendigte.

Die Niederlagen der französischen Truppen im August und September hatten Napoleon veranlaßt, von Dresden zurückzugehen und seine Armee 14. Okt. um L. zu vereinigen, gegen welches sich nun auch die Heere der Verbündeten konzentrisch in Bewegung setzten. Das Reitergefecht bei Liebertwolkwitz 14. Okt. leitete die großen Kämpfe der nächsten Tage ein, sein glücklicher Ausgang erschien den Alliierten als gute Vorbedeutung. Dennoch war Napoleons Lage durchaus keine verzweifelte; er hatte außer den Gardes 8 Korps, 170,000 Mann nebst 14,000 Reitern und 700 Geschützen, zur Verfügung, und wenn auch die Truppen tief erschöpft und teilweise entmutigt waren, so befehligte sie doch ein Napoleon, der nicht bloß durch die Einheit des Oberbefehls, sondern auch durch die Raschheit und Präzision seiner Anordnungen, durch seine moralische Einwirkung der Überlegene war. Verhängnisvoll wurden aber für ihn die Illusionen, die aus seiner Unterschätzung des Gegners hervorgingen: er glaubte weder an die Anwesenheit der ganzen böhmischen und schlesischen Armee noch an den Entschluß der Verbündeten zu einer großen Entscheidungsschlacht.

Am 15. Okt. stellte Napoleon sein Heer um L. auf: den größten Teil, 100,000 Mann, auf dem sanft gehobenen Gelände südlich von L., von Konnewitz und Markkleeberg an der Pleiße über Wachau und Liebertwolkwitz bis nach Holzhausen hin; Bertrand stand bei Lindenau zur Deckung der Straße nach Westen, im Norden von L. Marmont und Ney. Die Alliierten verfügten zunächst nur über 200,000 Mann, da die Korps von Colloredo und Bennigsen erst im Anmarsch waren und der Kronprinz von Schweden die Nordarmee noch zurückhielt. Die Hauptmasse bildete die böhmische Armee unter Schwarzenberg, den Kaiser Alexander und König Friedrich Wilhelm III. begleiteten, 130,000 Mann, welche von S. heranrückten. Schwarzenbergs Plan war, während Gölitz mit 20,000 Mann gegen Lindenau und Blücher von Schleubitz gegen L. aufbrach, mit der Hauptmacht in der sumpfigen Niederung zwischen Elster und Pleiße gegen Konnewitz vorzudringen, den rechten Flügel des Feindes zu umgehen und auf dem kürzesten Weg L. selbst zu gewinnen. Auf Einspruch Alexanders wegen der Schwierigkeit des Terrains übertrug Schwarzenberg die Ausführung seines Plans nur den 35,000 Österreichern unter Merveldt und Hessen-Homburg; die Korps von Klenau, Wittgenstein und Kleist unter Barclays Oberbefehl sollten den Feind in der Fronte angreifen und ihn gegen L. werfen. Auf diese Weise wurde die böhmische Armee auf drei durch Flüsse und Sümpfe getrennte Schlachtfelder verteilt.

Noch vor Tagesanbruch 16. Okt. setzte sich die Armee Barclays in Bewegung und eröffnete gegen 9 Uhr ein furchtbares Geschützfeuer, worauf die Sturmkolonnen gegen die französische Stellung vorgingen.

Kleist entriß Poniatowski Markkleeberg; viermal wurde er daraus verdrängt, viermal erklärte er es wieder und behauptete es mit Mühe. Auch Wachau, wo Napoleon selbst befehligte, wurde von Preußen und Russen unter dem Prinzen Eugen von Württemberg erobert, mußte jedoch unter den furchtbaren Verlusten durch die überlegene französische Artillerie

beschloß nun selbst zum Angriff überzugehen. Um 3 Uhr versuchten 8000 französische Reiter, das Zentrum der Verbündeten bei Wachau zu durchbrechen. Sie drangen bis zu dem Hügel vor, auf dem die Konarzen und Schwarzenberg sich befanden; indes die Standhaftigkeit der russischen Infanterie und die Tapferkeit der zur Hilfe herbeieilenden Verbündeten



Route zur Schlacht bei Leipzig am 16. Oktober 1813.


wieder verlassen werden. Ebenfalls gelang es Gortschakow und Klenau, Liebertwoltz zu nehmen; ja, sie verloren auch den Kolberg, und die ganze Linie der Verbündeten war durch die blutigen Kämpfe so geschwächt, daß sie kaum ihre Stellungen behaupten konnten. Auch die Operationen der Österreicher auf Konnewitz hatten gar keinen Erfolg, und die Fruchtlosigkeit aller weiteren Kämpfe einsehend, eilte endlich nach 12 Uhr mittags Schwarzenberg mit dem Korps Heffen-Homburg Barclay zu Hilfe. Napoleon, durch den bisherigen Gang der Schlacht ermutigt,

Reiterei bereiteten ihr Unternehmen. Ein zweiter Angriff der französischen Infanterie, des Korps Drouot, auf Guldengossa mißlang ebenfalls. Auch Napoleon konnte keine frischen Truppen mehr ins Gefecht führen, und die Nacht machte dem mörderischen Kampf ein Ende. Der Angriff der Alliierten auf die französische Stellung war mißlungen; aber eine völlige Niederlage war durch die todesmütige, weitestgehende Tapferkeit der Verbündeten, Führer wie Soldaten, mit einem Verlust von 20,000 Mann an Toten und Verwundeten abgewendet worden.

Spulaps Angriff auf Lindenu, zögernd unter-
nmen, war inzwischen von Bertrand abgewiesen
rden. Einen entscheidenden Erfolg jedoch hatte
i Vorgehen der schlesischen Armee gehabt. Ohne
Nordarmee abzuwarten, war Blücher auf den Be-
l, zum gemeinschaftlichen Angriff auf L. mitzuwir-
aufgebrochen und bei Wiederitzsch und Möckern
ernstern Widerstand gestossen. Beim erstern Dorf
nd Dombrowski mit einer schwachen Division, die

Norden von L. durchbrochen, sondern Napoleon auch
den gehofften Sieg bei Wachau dadurch entrisen, daß
er zwei Korps hinderte, dort gegen die böhmische Ar-
mee mit frischen Kräften einzugreifen.

Der 17. Okt., ein Sonntag, war ein Tag dumpfer
Stille. Es trat eine Pause im Kampf ein, nur im
N. ruhte Blücher nicht. Er nahm Eutritzsch und Goh-
lis und drang bis dicht an L. vor. Die Verbündeten
hielten um 2 Uhr im Dorf Sestewitz Kriegsrat; man



Karte zur Schlacht bei Leipzig am 18. Oktober 1813.

q Langeron den ganzen Tag festhielt, bei lexterm
mont mit 17,000 Mann, der eben den Befehl er-
en, nach Wachau zu Hilfe zu kommen, auf die An-
erung des Feindes aber beschloß, dessen Angriff
warten, und Ney um seine Unterstützung bat.
l richtete den Angriff seines Korps, das etwa
00 Mann stark war, gegen das durch seine Lage
iner natürlichen Festung gemachte Dorf Möckern,
nach mehreren mißlungenen Angriffen mit einem
luf von 7000 Mann endlich erstürmt wurde. Mar-
ts Korps war vernichtet, Ney war auf dem Weg,
zu Hilfe zu eilen, wieder umgekehrt, aber auch
Wachau zu spät gekommen. Der Sieg Yorks bei
lern hatte nicht bloß die französische Stellung im

beschloß am nächsten Morgen um 7 Uhr den Angriff
zu machen. Da Napoleon keinen entscheidenden Sieg
erfochten hatte und die Verbündeten nicht hindern
konnte, nach Ankunft von 100,000 Mann Verstärkung
den Angriff zu erneuern, während er selbst nur noch
das Korps Reynier von Düben erwartete, hätte er
seine Stellung bei L., die unhaltbar geworden war,
räumen und anderswo die Schlacht wieder aufnehmen
müssen. Aus politischen Rücksichten that er es nicht;
er baute darauf, daß Kaiser Franz sein Schwieger-
vater war. Durch den bei Konnewitz gefangenen Ge-
neral Merveldt ließ er 17. Okt. den Monarchen einen
Waffenstillstand unter Bedingungen anbieten, die im
August ihm den Frieden verschafft hätten. Jetzt aber

gingen die Verbündeten auf dies Anerbieten gar nicht ein und würdigten es nicht einmal einer Antwort.

Am 18. Okt. um 2 Uhr morgens gab Napoleon die alte, in ihrer Ausdehnung nicht mehr zu behauptende Stellung auf und rückte ungefähr eine Stunde Wegs näher an L. zurück. Der rechte Flügel (Poniatowski) stand an der Pleiße von Konnewitz bis Dölitz, das Zentrum bildete bei Probstheida einen auspringenden Winkel, der linke Flügel reichte bis zur Parthe und war bis zur Mündung derselben in die Pleiße im N. von L. zurückgebogen. Die neue Stellung war 4 Stunden lang und nur von 150,000 Mann besetzt, die dem vereinigten Angriff der Verbündeten, welche sich auf 300,000 Mann mit 1400 Geschützen verstärkt hatten, kaum gewachsen waren. Die Leptern waren daher auch voll frischer Kampflust. Trotzdem war die Schlacht auch 18. Okt. heiß und blutig und nicht überall siegreich für die Verbündeten, da Napoleon von der Tabaksmühle bei Stötteritz aus seine Stellungen hartnäckiger und länger, als es für die bloße Deckung des Rückzugs notwendig gewesen wäre, verteidigte. Die Angriffskolonnen der Verbündeten setzten sich nur sehr allmählich, teilweise recht spät, in Bewegung, so daß der Stoß nicht auf einmal mit aller Macht erfolgte. Auf dem linken Flügel griffen die Österreicher unter Hessen-Homburg die Stellungen der Franzosen rechts der Pleiße in Dölitz und Lösnig an, welche aber nicht genommen werden konnten. Auch Probstheida wurde von den Franzosen unter Napoleons persönlicher Führung gegen die mit bewundernswürdiger Tapferkeit unternommenen Sturmversuche der Kolonne Barclay behauptet. Dagegen nahm der rechte Flügel der böhmischen Armee unter Bennigsen, welcher aber erst am Nachmittag eingriff, Zudelhausen, Holzhausen und Baunsdorf, wo die Sachsen und 500 württembergische Reiter unter General v. Normann übergingen. Bei der Erstürmung von Baunsdorf wirkten bereits Bülow und Winkingrode von der Nordarmee mit, welche endlich trotz Bernadottes Sträuben herangelkommen war. Langeron und Sacken von der schlesischen Armee eroberten Schönefeld und Gohlis, und als die Nacht hereinbrach, waren die Franzosen im D. und N. von L. bis auf eine Viertelstunde an die Stadt zurückgebrängt. Hätte Gulyay mit genügenden Streitkräften sich des Passes von Lindenau bemächtigt, so wäre der Ring um Napoleon geschlossen und ihm der Rückzug abgeschnitten gewesen. Indes Schwarzenberg trug Bedenken, den noch immer gefürchteten Gegner zu einem Verzweiflungskampf zu zwingen, und Gulyay erhielt Befehl, den Feind bloß zu beobachten und einem Angriff auf Pegau auszuweichen. Dies geschah, und so konnte Bertrand die Straße nach Weiskensfeld ungehindert einschlagen, wohin ihm von Mittag an der Troß, die Wagen mit Verwundeten und der Artilleriepark folgten. In der Nacht begann der Abmarsch des Heers selbst, der Garben, der Reiterei, der Korps Victor und Augereau, während Macdonald, Rey und Lauriston die Stadt verteidigten u. den Rückzug decken sollten; alle Punkte außerhalb L. wurden geräumt.

Da Napoleon, nur schwer auf einen Sieg verzichtend, für den Rückzug ungenügende Maßregeln getroffen hatte, so war derselbe äußerst schwierig und geriet bald ins Stocken, da nur die eine Straße nach Weiskensfeld mit mehreren Defileen zu Gebote stand. Indes der Vorschlag Kaiser Alexanders, mit einem Teil des Heers die Pleiße zu überschreiten und sich auf diese Straße zu werfen, und Blüchers Anerbieten, mit 20,000 Mann Reiterei die Verfolgung zu übernehmen, wurden abgelehnt und nur geringe

Streitkräfte mit derselben beauftragt; für 19. Okt. ward die Disposition zu einer neuen Schlacht ausgegeben und, als sich beim Fallen des Morgennebels am 19. herausstellte, daß diese nicht mehr nötig war, die Erstürmung von L. befohlen. Während die französische Armee in verwirrttem Getümmel sich nach dem Rastädter Thor drängte und Napoleon selbst nur mit Mühe den Rastädter Steinweg erreichte, hatten die Russen unter Langeron und Sacken die halbe Bülow die Grimmaische Vorstadt erobert; hier so lang es dem Königsberger Landwehrbataillon unter Major Friccius zuerst, in die Stadt einzudringen; das Petersthor im S. wurde von Bennigsen genommen. Die Verteidiger, welche anfangs mit gewohnter Tapferkeit kämpften, gerieten zuletzt in völlige Auflösung, und die Verwirrung des in der Stadt zusammengebrängten Menschenknäuels erreichte den höchsten Grad, als aus Versehen die Elsterbrücke vor dem Rastädter Thor, über welche die Rückzugstraße ging, zu früh in die Luft gesprengt wurde. Dies kamen auf der Flucht um, so Marshall Poniatowski; andre mußten sich kriegsgefangen ergeben. Gegen 1 Uhr hielten die Monarchen von Preußen und Sachsen ihren Einzug in L. unter dem begeisterten Jubel der Bevölkerung, der eine Zeitlang das entsetzliche Elend vergessen machte, welches die ungeheure Menge von Verwundeten u. Kranken in der Stadt verursachte.

Die dreitägige Schlacht hatte auf beiden Seiten gewaltige Opfer gekostet: die Preußen zählten 16,000 Mann und 600 Offiziere an Toten und Verwundeten, die Russen 21,000 Mann und 860 Offiziere, die Österreicher 14,000 Mann und 400 Offiziere. Die Franzosen verloren 30,000 Mann an Toten und Verwundeten, 15,000 Gefangene, 300 Geschütze und ließen 23,000 Mann in den Lazaretten zurück. In des der Preis des Kampfes war auch ein großer Teil Napoleons Weltmacht war vernichtet, und wenn auch die laue Verfolgung nach dem Sieg die sofortige Beendigung des Krieges vereitelte, so war doch mit einem Schlag Deutschland bis zum Rhein befreit, und das deutsche Volk hat mit Recht den 18. Okt. lange Zeit als den Beginn seiner Wiedergeburt gefeiert. Zahlreiche Denksteine bezeichnen die merkwürdigsten Punkte der Schlacht, so die gußeiserne Spitzsäule (seit 1847) auf dem »Monarchenhügel«, das Denkmal des ersten Schwarzenberg (ein Würfel aus Stein von Meusdorf), der Napoleonsstein unweit des Thonberg, dazu mehrere in der Stadt selbst errichtete Denkmäler (s. oben, S. 662). Auch ward schon 1814 in L. ein Verein zur Feier des 19. Okt. gegründet, der sich die Aufgabe stellte, das Gedächtnis der Völkerschlacht in möglichst treuer Überlieferung der Thaten zu erhalten und alle auf dieselbe bezüglichen Schriftstücke zu sammeln. 1863 wurde die 50jährige Jubelfeier der Schlacht besonders festlich begangen, noch kurz vor den welterschütternden Ereignissen von 1866 bis 1871, welche das Andenken des Leipziger Kampfes etwas zurückdrängten. 1875 wurde eine neue Gedenktafel der deutschen Marine der Leipziger Schlacht zu Ehren »L.« getauft. Vgl. Aker, Die Gefechte und Schlachten bei L. im Oktober 1813 (Dresd. 1852—53, 2 Bde.); Raumann, Die Völkerschlacht bei L. (Leipz. 1863); Wuttke, Die Völkerschlacht bei L. (Berl. 1863); Apel, Führer auf die Schlachtfelder Leipzigs (Leipz. 1863).

Die Kreishauptmannschaft Leipzig umfaßt 3567 qkm (64,78 QM.) mit (1886) 774,036 Einw. (1880: 707,826 Einw.), darunter 755,233 Evangelische, 13,745 Katholiken und 3928 Juden, und besteht aus der Stadt L. und 6 Amtshauptmannschaften.

Landeshauptmann- schaften	Quilometer	Quadrat- Meilen	Einwoh- ner 1885	Einw. auf 1 Quilom.
Leipzig	549	9,97	72487	132
Leipzig	584	10,60	100203	172
Leipzig	846	15,37	85066	100
Leipzig	482	8,75	195540	406
Leipzig (Stadt)	16	0,29	170340	—
Leipzig	573	10,41	53760	94
Leipzig	517	9,39	96640	187

Leipziger Interim, s. Interim.
Leiria, Distrikthauptstadt in der portug. Provinz Beira, im schönen Thal des Liz gelegen, hat 10 Kirchen, Ruinen eines Schlosses, der ehemaligen Residenz des Königs Dionysius (Diniz), der hier verweilte, (1878) 8700 Einw. und ist Bischofssitz. In der Umgebung befinden sich Eisenbergwerke, Raphthagruben und Mineralquellen. Westlich L. ziehen sich parallel mit der Küste Dünen hin, die unter König Diniz im 13. Jahrh. durch Kie-
 anpflanzungen befestigt wurden und gegenwärtig großen Wald von L. (Vinhal de L., 11,500 Hektar) bedeutendem Holz- und Harzertrag bilden.

Leisen, s. Kirchengesang u.

Leisewitz, Johann Anton, Dichter der Sturm-
 Drangperiode, geb. 9. Mai 1752 zu Hannover, wirkte in Göttingen seit 1770 Rechtswissenschaft befreundete sich hier mit Hölty und den übrigen Mitgliedern des Hainbundes, in den er 2. Juli 1774 aufgenommen ward. Im Oktober d. J. er sich als Advokat in Hannover nieder, siedelte im November 1775 nach Braunschweig über, er mit Eschenburg, Lessing in Wolfenbüttel, Mann u. a. in Verkehr trat. Bei einem Besuch in Berlin im Sommer 1776 lernte er auch Nicolai und im März 1780 Herder, Wieland und Goethe kennen. Anfang 1778 zum Sekretär der braunschweigischen Gesellschaft ernannt, hatte er Muße genug, um mehr aus dem Englischen zu übersetzen und Material zu einer Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs zu sammeln, die er aber liegen ließ und vernichtete, als Lessings Werk über denselben Gegenstand erschien. Er wurde er mit dem Titel Hofrat zum Lehrer des braunschweigischen Erbprinzen für Geschichte und Verfassung ernannt, 1791 mit einem Kanonatsbedacht, 1792 aber zum Sekretär der Geheimen Räte, 1801 zum Geheimen Justizrat und Mitglied des Geheimratskollegiums befördert. Er starb Sept. 1806. L.' einziges Trauerspiel: »Julius Tarent« (Leipz. 1776), ward während der Sturm-
 Drangperiode wegen der darin herrschenden kraft-
 alen Gewaltthaten der Charakteristik und um
 gewissen hochfliegenden Pathos willen für ein
 kritisches Meisterwerk erachtet, eine Meinung,
 die die nachfolgende Zeit nicht teilen konnte. Den-
 regel eigentlich schöpferischer Kraft dokumentierte
 durch sein völliges Verstummen nach der Heraus-
 gabe jener Tragödie. Er soll noch ein Lustspiel: »Die
 ber von Weinsberg«, verfaßt haben, das aber
 seine übrige litterarische Hinterlassenschaft seiner
 Ordnung gemäß nach seinem Tod vernichtet wurde.
 Er übersehte er G. Glas' »Geschichte der Ent-
 deckung und Eroberung der Kanarischen Inseln«
 (Leipz. 1777) aus dem Englischen und gab eine Schrift
 über die bei Einrichtung öffentlicher Armenanstalten
 beobachtenden Grundsätze u. (Braunschw. 1802)
 aus. Seine »Schriften« mit Biographie gab
 Meißner gesammelt heraus (Braunschw. 1838; neue
 Aufl., Berl. 1870). Vgl. Kutschera, Johann An-
 ton (Wien 1876).

Leisl., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
 für Johann Philipp Leisler, gest. 1813 als Medi-
 zinalrat in Hanau (Zoolog).

Leisnig, Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft
 Leipzig, Amtshauptmannschaft Döbeln, in frucht-
 barer und anmutiger Gegend an der Freiburger Mulde
 und an der Linie Leipzig-Döbeln-Dresden der Säch-
 sischen Staatsbahn, 155 m ü. M., hat eine evang.
 Pfarrkirche, eine Realschule, eine Drechsler- und Bild-
 schnitzerschule, einen Altertumsforschenden Verein, ein
 Amtsgericht, 3 Tuchfabriken, Kraken- und Wagen-
 fabrikation, eine Eisengießerei, eine große Kunst-
 und Handelsmühle, Kunst- und Handelsgärtnerei,
 Stuhlbauerei und (1885) 7315 Einw. An der Mulde
 das Bad Mildenstein mit irisch-römischem und
 Kiefernadelbad und auf steilem Felsen das alte Schloß
 Mildenstein (jetzt Amtsgerichtssitz). — L. war seit
 1081 im Besitz der Grafen von Groitzsch. Um 1157
 kaufte es Kaiser Friedrich I. und setzte Burggrafen
 hier ein, die erst 1538 im Mannesstamm erloschen,
 aber ihre Burg schon 1365 an Meissen überließen.

Leiss, Burkard Wilhelm, geistvoller Romanist,
 geb. 12. Juli 1819 zu Westen im Hannoverschen, stu-
 dierte Rechtswissenschaft in Göttingen unter Hugo, in
 Heidelberg unter Thibaut, in Berlin unter Savigny,
 habilitierte sich 1842 als Privatdozent zu Göttingen
 und folgte 1846 einem Ruf als ordentlicher Professor
 des Zivilrechts nach Basel, 1847 nach Rostock, 1853
 nach Jena. Ein Anhänger der historischen Schule,
 vertritt er gleichwohl in eigentümlicher Weise die ana-
 lytische Methode, indem er darauf ausgeht, die phy-
 siologische Seite des Rechts zu untersuchen. Wir
 nennen von ihm: »Die Bonorum Possessio, ihre ge-
 schichtliche Entwicklung und heutige Geltung« (Göt-
 ting. 1844—48, 2 Bde.); »Zivilistische Studien auf
 dem Gebiet dogmatischer Analyse« (Jena 1854—77,
 4 Hefte); »Manzipation und Eigentumsübertragung«
 (Bas. 1865); »Gräko-italische Rechtsgeschichte« (Bas.
 1884). Von Glück »Erläuterung der Pandekten«
 bearbeitete er die Bücher 37 und 38 (Erlang. 1870—
 1879, 5 Tle.), welche auch unter Separattiteln er-
 schienen: »Der römische Erbrechtsbesitz« (1870), »Das
 prätorische Erbsystem« (1873), »Drei erbrechtliche
 Lehren« (1875) und »Das römische Patronatrecht«
 (1879, 2 Tle.).

Leiste, langer, verhältnismäßig dünner, schmaler
 Körper, welcher als Rand oder Einfassung eines grö-
 ßern Körpers dient; auch s. v. w. Saum, Vorte,
 Einfassung.

Leistenband, s. Leistengegend.

Leistenbeulen, s. v. w. Bubonen.

Leistenbruch, s. Leistengegend und Bruch, S. 484.

Leistendrüsen (Glandulae inguinales), die Lymph-
 drüsen (s. d.), welche unmittelbar unterhalb des Lei-
 stenbandes in der Schenkelbeuge liegen. Sie haben
 beim Menschen etwa die Größe einer Erbse bis zu
 der einer Haselnuß, können aber in gewissen krank-
 haften Zuständen enorm anschwellen; es sind ihrer
 10—20, darunter 7—13 oberflächliche, die übrigen
 tiefe. Anschwellungen der L. werden entweder von
 Krankheiten des Beins oder von solchen der äußern
 Geschlechtssteile bedingt (s. Bubonen).

Leistengegend (Regio inguinalis, Weichen), bei
 den Säugetieren der seitliche Teil der Unterbauch-
 gegend (s. Bauch). Sie führt ihren Namen von einem
 sehnigen Strang, Leistenband (Poupart'sches
 Band, ligamentum Poupartii), der wie eine Leiste
 von dem Darmbein nach dem Schambein verläuft
 und von Sehnenfasern gebildet wird, welche dem un-
 tern Rande des äußern schiefen Bauchmuskels an-

gehören (f. Tafel »Muskeln des Menschen«, Fig. 1). Dieser Band läßt durch zwei Spalten, den Leisten- und den Schenkelkanal, normal die Gefäße für die hintere Extremität sowie einige andre Gebilde, abnorm auch Darmschlingen und andre Organe der Bauchhöhle aus letzterer austreten. Beim Menschen ist der Leistenkanal (canalis inguinalis) etwa 4 cm lang; er bildet den Pfad für den Samenstrang (f. Samenleiter) beim Mann, für das runde Mutterband (f. Gebärmutter) beim Weib und verläuft in schräger Richtung von hinten und oben nach vorn und unten. Sein Eingang von der Bauchhöhle aus heißt der innere Leistenring, sein Ausgang der Bauchring. Beim Fötus liegt in ihm außer den genannten Gebilden ein blinder Fortsatz des Bauchfelles, der bei der Geburt sich in die Bauchhöhle zurückzieht, bei seinem Fortbestehen jedoch die Veranlassung zum sogen. angeborenen Bruch (f. d., S. 485) geben kann. Der Schenkelkanal (canalis cruralis) wird durch eine sehnige Scheidenwand in zwei Räume geteilt, von denen der größere einige Muskeln durchläßt und von ihnen gänzlich ausgefüllt wird, indes durch den andern, den Schenkelring, die großen Schenkelgefäße austreten. Da aber letztere den Ring nicht völlig verschließen, so können auch hier unter Umständen Darmschlingen austreten (sogen. Schenkelbrüche).

Leistengechwülste, f. Leistenbrüsten u. Bubonen.

Leistenkanal, f. Leistengegend.

Leistennege, nebartig verlaufende Wülste auf der ursprünglich untern Seite von Platten thonigen Sandsteinen, sind Abdrücke entsprechender Vertiefungen, welche als Risse aufzufassen sind, die beim Trocknen der Schlammfuge entstehen. Als sich dann neues Schlammmaterial ablagerte, drang dasselbe in die Risse ein und formte sie ab. Häufig erscheinen neben den Leistennegen die bekannten Tierfährten.

Leistenwein, f. Frankenweine.

Leistungsbrecht, f. Einlagern.

Leitartikel (vulgär auch **Leiter**, engl. **Leader**), in der Journalistik ein gewöhnlich an der Spitze der Tageszeitungen erscheinender Artikel, welcher über die allgemeine politische Lage orientiert oder eine brennende Tagesfrage vom Standpunkt der Zeitung aus behandelt.

Leitbündel, in der Pflanzenanatomie f. v. m. Gefäßbündel.

Leiter (guter, schlechter L.), f. Elektrizität und Wärme.

Leitereigne Akkorde, solche, welche nur aus Tönen bestehen, die der Tonleiter der herrschenden Tonart eigen sind (vgl. Tonart).

Leiterrecht (franz. *Tour d'échelle*), die Befugnis eines Grundeigentümers, zum Zweck der Errichtung oder Reparatur eines Gebäudes auf dem Nachbargrundstück Leitern oder Gerüste aufzustellen; kommt nach preussischem Landrecht (Teil I, Tit. 8, § 155) nur bei Errichtung und Ausbesserung von Scheidenwänden zur Geltung.

Leitfeuer, f. Feuerwerkerei, S. 924.

Leitfossilien, Versteinerungen, welche als charakteristische Einschlüsse für die Bestimmung des geologischen Alters der sie enthaltenden Schichten leiten können (f. Geologische Formation, S. 131). Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen sich die Versteinerungen von andern, ihnen verwandten Formen leicht unterscheiden lassen; ihr Vorkommen muß auf eine Schicht oder doch auf ein nicht zu mächtiges Schichtensystem beschränkt sein, und endlich dürfen sie in dieser Schicht oder in diesem Schichtensystem nicht zu sel-

ten vorkommen. Die Ausnubtbarkeit organischer Reste zur Altersbestimmung der Gesteine beruht auf dem Erfahrungssatz, daß die Gleichzeitigkeit der Bildung räumlich getrennter Ablagerungen sehr häufig durch eine Anzahl gleicher Formen neben den für die Lokalität spezifischen Resten angedeutet wird, in welcher Beziehung an die vollkommene Übereinstimmung der heutigen Tiefseefauna und ihre Unabhängigkeit von den geographischen Breiten erinnert werden mag. Sowohl das Pflanzen- als das Tierreich liefert am häufigsten aber die Klasse der Kalktuffen. Geologische Ordnungen können auf bestimmte Schichten beschränkt sein, dieselben also als L. charakterisieren (Gastrolithen in der Silurformation, f. d.), oder ein bestimmtes Genus mit verschiedenen Arten läßt sich als Leitfossil ausnützen. So kommen die Geraniae mit ihren charakteristischen Suturlinien nur in der Zoroformation (f. d.) vor, die Belemniten erst vom Perm an aufwärts (f. Zoroformation). In den meisten Fällen aber ist das Leitfossil eine einzelne Art. So um ein Beispiel aus tausenden herauszugreifen, führen die untersten Eiaschichten überall, wo sie beobachtet sind, die *Gryphaea arcuata* (vgl. Zoroformation und Tafel I dazu) als Leitfossil. Dann kommt betreffende Schicht gewöhnlich nach dieser Artform (Schichten mit *Gryphaea arcuata*, Arcuatentell, weniger gut: *Gryphitenfall*). Vgl. Haas, *Die L. des Perm* (1887).

Leith (spr. lēth), Stadt in Edinburghshire (Schottland) und Hafenort der Stadt Edinburgh, mit der sie durch eine 2 km lange Häuserreihe verbunden ist, liegt an der Mündung des von zahlreichen Seiten überspannten Water of L. in den Forth, ist in dem städtischen Teil eng gebaut und schmucklos, aber von Treiben des lebhaftesten Handelsverkehrs. 25 Kirchen (darunter zwei aus dem 15. Jhd.), 1. Zollamt, eine Gerichtshalle, ein Stadtamt, ein Markthaus, eine Kornbörse, ein Versorgungsbüro, eine Seelenliste, eine lateinische Schule, ein Krankenhaus, eine Bibliothek, mehrere Krankenhäuser (1881) 59,485 Einw. Die »Leith« sind seit 1868 in einen Park umgewandelt. Der Hafen wird durch die Mündung des Flusses gebildet, dessen Einlaß nur zwei Dämme (1076 und 952 m lang) geschützt wird durch einen Martello-Turm verteidigt wird. Er enthält seit seiner Erweiterung im J. 1881 sechs Docken (zusammen mit 5567 m Railänge). Zu wirtschaftlicher Tätigkeit erstreckt sich auf den Bau von Schiffen und Schiffen, die Fabrikation von Seidenwaren, Gummi- und Guttaperchawaren, Chemikalien, Seife und Glas, Zuckerraffinerie, Brauerei und Sägerei. Jahrhundertlang war L. der Hauptort Schottlands. Zur Ausfuhr gelangen jetzt namhafte Eisenknochen, Eisen, Spirituosen, Bier, Papier, Flachwaren; zur Einfuhr Getreide, Holz, Wein, Tabak. Vom Hafen gehören (1880) 187 Schiffe von 91,235 Ton. Gehalt und 423 Frachterboote. Bei der Einfuhr vom Ausland (1880) 8,781,382 Pfd. Sterl. der Ausfuhr 2,802,672 Pfd. Sterl. L. ist Sitz des deutschen Konsuls.

Leitha, Nebenfluß der Donau, entspringt in der oberösterreichischen in zwei Quellflüssen, von denen der eine die Schwarza, von der Südwestseite des Leithabergs in den niederösterreichischen Alpen (in 2100 Höhe) kommt, nach S. und O. um den Semmering durch das von steilen Wänden eingefasste Semmeringthal fließt, bei Gloggnitz rechts den vom Semmering kommenden Weichenbach empfängt und nach dem das Wiener Becken durchfließt. Der andre, die Leitha, kommt vom Wechsel (in 530 m Höhe),

h. N. und vereinigt sich bei Erlach mit der Schwar-
 . Der Fluß, nun L. genannt, wendet sich bei Göhen-
 f mit tragem Lauf nach D., durchbricht das schön
 aldete Leithagebirge, das sich östlich vom Fluß
 der Grenze Ungarns bis gen Hainburg hinzieht
 im Sonnberg zu 481 m erhebt, biegt südlich
 Hainburg nach S.D. um, so daß er den Neusiedler
 umfließt, und mündet zwischen Ungarisch-Alten-
 und Wieselburg an der Westseite der Kleinen
 nütt in 120 m Höhe in die Kleine Donau. Da die
 auf eine Strecke die Grenze gegen Ungarn bildet,
 zeichnet man häufig die beiden Reichshälften der
 reichisch-ungarischen Monarchie als Cisleitha-
 n und Transleithanien, von denen ersteres die
 Reichsrat zu Wien vertretenen Länder, letzteres
 Länder der ungarischen Krone begreift.
 Leithagebirge, s. Leitha.

Leithakalk, s. Tertiärformation.

Leithener Blau, s. v. w. Kobaltblau.

Leithhund, der Hund, mit Hilfe dessen ein Hirsch be-
 igt, d. h. dessen Aufenthaltsort ermittelt wurde.
 früherer Zeit, als die alte Jägerei noch in beson-
 der Blüte stand und die Schießgewehre mangelhaf-
 waren, wurde dieser Hund zur Herrichtung der
 tätigten Jagen verwendet; er war der am meisten
 häfte, und nur der Jäger konnte Anspruch auf
 Prädikat hirschgerecht machen, welcher ihn zu er-
 en und zu führen verstand. Jetzt ist er wohl ganz
 er Gebrauch gekommen. Der L. war von starkem
 1; größer als der Schweißhund, hatte er gegen
 70 cm Schulterhöhe, großen Kopf, lange Be-
 e, faltige Stirn und außerordentlich feine Ge-
 rgane. Die Farbe war meist rotbraun und
 blich, das Haar glatt.

Leitmeritz, Stadt im nördlichen Böhmen, rechts
 der Elbe (die von hier mit Dampfschiffen befahren
 d, und über die eine neue, 550 m lange eiserne
 terbrücke führt) und an der Elbethalbahn gelegen,
 Sitz einer Bezirkshauptmannschaft, eines Kreis-
 richts, einer Finanzbezirksdirektion, eines Bischofs,
 ein Domstift, bischöfliches Konsistorium und Se-
 nar, Obergymnasium, eine Oberrealschule, Lehret-
 ungsanstalt, ein Taubstummeninstitut, Domini-
 er- und Kapuzinerkloster, eine Sparrasse, eine
 anstalt und (1880) 10,854 Einw. Bemerkenswerte
 äude sind: die Kathedrale (1671 erbaut) mit
 em Turm, der bischöfliche Palast, das 1535 er-
 te Rathaus (jetzt Gerichtsgebäude), das neue
 dthaus mit reichem Archiv (darin ein wertvolles
 Cancionale). Die Gewerbtätigkeit erstreckt
 besonders auf Bierbrauerei (das in der vorzüg-
 ingerichteten großen Elbschloßbrauerei erzeugte
 genießt guten Ruf), Malzfabrikation, Kunst-
 lenbetrieb, Kalk- und Ziegelbrennerei, Eisengie-
 ei, Bindfadensfabrikation und Buchdruckerei. Auch
 del, dann Fischerei, Feld-, Hopfen-, Obst- und
 nbau werden in L. und der Umgebung lebhaft
 ieben, und ganze Schiffsladungen seinen Obstes
 en von hier nach dem Norden. Die Stadt ist alt
 um Teil noch durch eine Mauer von ihren acht
 städten getrennt. Nordöstlich von L. liegt der
 aldete Gelltschberg (720 m) und an dessen Fuß
 gleichnamigellimatische und Kaltwasser-Kurort.
 Leitmotiv, in neuern Opern, Oratorien, Pro-
 nmsymphonien zc. (besonders bei Wagner, wel-
 dem L. erst die bedeutende Rolle zuwies, die es
 e spielt) ein öfters wiederkehrendes Motiv von
 hmischer und melodischer, auch wohl harmonischer
 gnanz, welches durch die Situation, bei der es
 ft auftrat, oder durch die Worte, zu denen es

zuerst gebracht wurde, eine eigenartige Bedeutung
 erhält und überall, wo es wieder auftritt, die Erin-
 nerung an jene Situation wachruft. Ganz fremd war
 die Idee des Leitmotivs auch unsern Klassikern nicht,
 doch erscheint es bei ihnen zumeist nur in der Gestalt
 einer ungefähren Charakteristik der verschiedenen
 Personen (vgl. die Leporello-Terzen im »Don Juan«,
 die Kaspar-Basfiguren im »Freischütz« zc.); mit voller
 Bedeutsamkeit tritt es zuerst im »Fliegenden Hollän-
 der« und »Lohengrin« auf. In seinen spätern Opern
 hat Wagner den Gebrauch der Leitmotive außer-
 ordentlich gesteigert und eine faktische thematische Ein-
 heit der ganzen Oper durchgeführt; doch ist es nicht
 ganz leicht, denselben überall zu folgen, weil sie in zu
 großer Zahl auftreten, so daß die von Wolzogen, Heintz
 u. a. besonders bearbeiteten »Führer« durch die Wag-
 nerschen Ton Dramen in der That für minder vor-
 bereitete oder minder begabte Hörer nicht ganz un-
 nötige Hilfsmittel sind.

Leitmuscheln, s. v. w. Leitfossilien.

Leitner, 1) Karl Gottfried, Ritter von, Dich-
 ter, geb. 10. Nov. 1800 zu Graz aus einer alten Adels-
 familie Steiermarks, studierte daselbst die Rechte,
 wurde 1836 von den Landständen Steiermarks, denen
 er durch seine Geburt angehörte, zum ersten Sekre-
 tär gewählt und bekleidete diese Stelle bis zur Auf-
 hebung der ständischen Verfassung. Seitdem lebt er
 pensioniert zu Graz. Außer einigen novellistischen,
 dramatischen und historischen Arbeiten hat L. »Ge-
 dichte« (Graz 1825, 2. vermehrte Aufl. 1857), in
 neuerer Zeit »Herbstblumen. Neue Gedichte« (Stuttg.
 1870) und »Novellen und Gedichte« (Wien 1880)
 veröffentlicht, die seinen Namen auch in weitem Krei-
 sen bekannt gemacht haben. Vgl. Goldscheider,
 Karl Gottfried, Ritter v. L. (Graz 1880).

2) Gottlieb William, Orientalist und Reisender,
 geb. 14. Okt. 1840 zu Pest, erhielt seine Ausbildung
 in Konstantinopel, Brussa, Malta und am King's
 College zu London, ward an demselben 1859 Lehrer
 des Arabischen und Türkischen und begab sich einige
 Jahre später nach Lahor in Ostindien, wo er sich
 durch Gründung zahlreicher Lehranstalten (darunter
 des Panjab University College), litterarischer Ge-
 sellschaften und öffentlicher Bibliotheken verdient
 machte und noch jetzt verweilt. Von großer Bedeu-
 tung wurden seine 1866—70 im Auftrag der Re-
 gierung des Pandjab unternommenen Forschungs-
 reisen in Kaschmir, Kleintibet, Ladak, Dardistan zc.
 besonders durch die Entdeckung der mit dem Sanskrit
 verwandten Dardusprachen, die er unter großen
 Schwierigkeiten erlernte und in dem Werk »The races
 and languages of Dardistan« (Lahor 1867—71,
 2 Bde.; 2. Aufl. 1877) wissenschaftlich behandelte, und
 durch Auffindung der Überreste eines Volksstammes,
 in welchem L. auf Grund vorgefundener griechisch-bud-
 dhistischer Skulpturen Nachkommen einer makedoni-
 schen Niederlassung aus der Zeit Alexanders d. Gr.
 vermutet. Seine in Ostindien zusammengebrachte
 reichhaltige Sammlung altindischer und zentralasia-
 tischer Altertümer, Münzen, Skulpturen und Ma-
 nuscripte erregte auf der Wiener Weltausstellung
 1873 das größte Aufsehen. Von seinen Schriften er-
 wähnen wir noch: »Theory and practice of educa-
 tion«; »Philosophical grammar of Arabic«; »The
 Sinin-i-Islam«, Geschichte und Litteratur des Mo-
 hammedanismus in ihren Beziehungen zur allgemei-
 nen Geschichte; »The races of Turkey«; »History
 of Dardistan, songs, legends etc.«; »Graeco-bud-
 dhistic discoveries«; »History of indigenous edu-
 cation in the Panjab since annexation« (1883) zc.

Leitomischl, Stadt im östlichen Böhmen, an der Lauschna und der Lokalbahn Chochen-L., Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, hat ein prächtiges Schloß mit Park, ein Priaristenkollegium mit schöner Kirche, ein Realobergymnasium, ein merkwürdiges Archiv, starke Leinen-, Jute- und Schafwollweberei, Fabrikation von Schuhwaren, Bierbrauerei, lebhaftes Getreidemärkte und (1880) 5258 Einw. Der Ort wurde 1263 zur Stadt erhoben und war 1344—1474 Bischofsitz.

Leitrim (spr. lütrim), die nordöstlichste Grafschaft der irischen Provinz Connaught, wird nördlich von der Donegalbai, westlich von Sligo, südlich von Roscommon und Longford, östlich von Cavan und Fermanagh begrenzt und umfaßt 1588 qkm (28,8 QM.) mit 1861: 104,744, 1881: 90,373 Einw., wovon 90 Proz. Katholiken sind. Der Lough Allen, 49 m ü. M., liegt in der Mitte der Grafschaft und trennt sie in zwei Hälften. Der Teil südöstlich vom See ist ziemlich eben und reich an kleinen Seen (über 50); die höchste Erhebung dieses Teils, der Slieve Anierin, hat 586 m Höhe. Die Nordwesthälfte des Landes ist ein wenig anziehendes Hügel land, dessen bedeutendste Höhe, der Truslmore, zu 645 m ansteigt. Der schiffbare Shannon entströmt dem Südende des Lough Allen und bildet die Südwestgrenze; die Seen Lough Melvin und Macnean liegen an der Nordostgrenze. Vom Areal kommen 21 Proz. auf Ackerland, 41 Proz. auf Weiden, 1 Proz. auf Wald und 6 Proz. auf Gewässer. Die Viehzucht, namentlich die Rinderzucht, ist nicht unbeträchtlich (Viehstand 1885: 86,648 Rinder, 10,236 Schafe, 23,817 Schweine). An Mineralien kommen Eisen, Kupfer, Blei und Steinkohlen vor; aber nur letztere werden ausgebeutet. Hauptort ist der Fleden Carrick on Shannon. Der Ort L., welcher der Grafschaft den Namen gegeben, ist ein altes, armes Dorf am Shannon, nördlich von Carrick, mit 174 Einwohnern.

Leitrolle, bei Transmissionen und Triebwerken eine Rolle, welche den Treibriemen oder eine Schnur berartig leitet, daß sie sich um andre Rollen oder Scheiben sicher herumlegen.

Leitstrahl, s. Radius.

Leitton, in der Musik ein zu einem andern hinleitender, denselben in der Erwartung anregender Ton, vorzugsweise der einen Halbton unter der Tonika gelegene (Subsemitonium modi, franz. Note sensible, engl. Leading note), z. B. h in C dur, fis in G dur u. Der L. dieser Art ist immer die Terz der Oberdominante. Es gibt aber noch eine andre Art von L., die ebenso wichtig ist wie das Subsemitonium, nämlich der L. von oben, das Suprasemitonium. Jedes ♯ oder ♭, welches einen Ton des tonischen Dreiklangs selbst oder eines der Dominantakkorde erhöht, resp. erniedrigt, führt einen Ton ein, der als L. wirkt, d. h. einen Halbtonschritt nach oben (♯) oder nach unten (♭) erwarten läßt. So wirkt in C dur ein fis als L. zu g, ein b als L. zu a u. s. f. Das akustische Verhältnis des Leittons zum folgenden Ton ist stets 15 : 16 (16 : 15).

Leitungsdraht, der Draht, welcher bei elektrischen Einrichtungen den Strom vom Stromerzeuger zur Verwendungsstelle leitet.

Leitungsfähigkeit, elektrische, s. Ohmsches Gesetz.

Leitzellen, s. v. m. Holz- und Bastparenchym.

Leizner (L. Grünberg), Otto von, Dichter und Schriftsteller, geb. 24. April 1847 zu Saar in Mähren, studierte in Graz und München Ästhetik und Literaturgeschichte, war an letztem Ort auch journalistisch tätig und hielt Vorlesungen über spanische

Litteratur, ging 1874 nach Berlin, wo er eine Zeitlang Mitredakteur von Lindaus »Gegenwart« war, um dann ganz seinen litterarischen Arbeiten zu leben. Seit 1883 redigiert er daneben die Zeitschrift »Deutsche Roman-Zeitung«. Er veröffentlichte: Gedichte (Graz 1868 und Leipz. 1877); das Festspiel »Deutschlands Auferstehen« (Münch. 1870); »Kochlen« (Berl. 1878, 2. Aufl. 1887); einige kunsthistorische Schriften, wie: »Die moderne Kunst und die Aufstellungen der Berliner Akademie 1877—78« (Berl. 1878—79, 2 Bde.), »Die bildenden Künste in ihrer geschichtlichen Entwicklung« (Stuttg. 1880), »Historische Studien für die Frauenwelt« (4. Aufl., Leipz. 1888), »Illustrierte Litteraturgeschichte« (bas. 1877—1882, 2 Bde.), »Illustrierte Geschichte der fremden Litteraturen« (bas. 1880—82, 2 Bde.); das kulturgeschichtliche Werk »Unser Jahrhundert« (Stuttg. 1880—82, 2 Bde.); die Novellen »Die beiden Sorien. Memento mori. Prinzessin Sonnenstein« (Berl. 1882); »Andachtsbuch eines Weltmannes« (bas. 1884); »Randbemerkungen eines Einsiedlers« (bas. 1885); »Das Apostelchen« (bas. 1886); »Herbstlieder« (bas. 1886); »Dämmerungen«, Dichtung (Stuttg. 1886); »Deutsche Worte« (Berl. 1888) und eine Anzahl von Satiren u. a.

Lej., bei botan. Namen Abkürzung für Alexandre Louis Simon Lejeune (spr. löschön), geb. 24. Dez. 1779 zu Berviers, starb als Oberarzt 28. Dez. 1850 daselbst. Er schrieb: »Flora de Spaa« (1811—14, 3 Bde.); »Choix des plantes de Belgique« (1833—1830, 2 Bde.).

Lejean (spr. löschön), Guillaume, franz. Reisender, geb. 1828 zu Plouégat-Guérand (Finistère), kam 1851 nach Paris, wo er sich ganz dem Studium der Geographie zuwandte, bereiste 1857 und 1858 im Auftrag der französischen Regierung die europäische Türkei und 1860—61 die Nilländer bis nach Kordofan und Gondokoro. Das Ergebnis ersterer Reise war die »Ethnographie der europäischen Türkei«, die in französischer und deutscher Sprache als Ergänzungsbuch zu »Petermanns Mitteilungen« (Nr. 4, Gotha 1861) erschien. 1862 zum französischen Konsul für Rußland und Abessinien ernannt, begleitete er den General Theodoros auf einem Feldzug gegen Gobi, war aber in Ungnade und wurde des Landes verwiesen. Man vergleiche hierüber seine Werke: »Théodore le nouvel empire d'Abyssinie et les intérêts français dans le Sud de la mer Rouge« (Par. 1866), »Voyage aux deux Nils, exécuté de 1860—64« (bas. 1865—68) und »Voyage en Abyssinie« (bas. 1873). Ende 1865 trat L. eine Reise durch Kleinasien, Mesopotamien, Persien und die Indusländer an, welche ihn bis Kaschmir führte; 1867—69 bereiste er die neue die europäische Türkei. Er starb in seiner Geburtsstadt 1. Febr. 1871. Von einem geplanten großen Kartenwerk über die Ballanhalbinsel hat er nur 3 Blätter vollendet hinterlassen. Noch schrieb er: »La Bretagne, son histoire et ses historiens« (Paris 1850). Vgl. Cortambert, Guillaume L. et ses voyages (Par. 1872).

Lejeune-Dirichlet (spr. löschön), s. Dirichlet.

Let, einer der linken Hauptarme des unteren Rheinflusses in Holland, zweigt sich bei Wyl by Dueren vom Rhein ab, trennt die Provinz Utrecht von Geldern, durchströmt dann einen Teil von Südholland, vereinigt sich bei Krimpen mit dem Noord und heißt nun unter dem Namen Neue Maas nach Rotterdam.

Letain (spr. lötang), Henri Louis, franz. Schauspieler, geb. 14. April 1728 zu Paris, gründete 1748 ein Privattheater und gelangte durch die Gönner

ft Voltaires 1750 zu einem Debüt in der Comédie française, deren Mitglied er 1752 wurde. Verdient um die Einführung einer natürlichern Diction wie um die Verbesserung des Kostüms, als Darsteller von großer Kraft der Leidenschaft, ward L. 1750 als Günstling Voltaires Mitglied des Théâtre français. Voltaire ernannte ihn den einzigen wahrhaft tragischen Schauspieler. L. starb 8. Febr. 1778. Seine »Mémoires« (1. Aufl. 1781; neue Ausg. mit Talmas »Réflexions sur l'art de la tragédie«, Par. 1828, zuletzt 1874) wurden von seinem Sohn herausgegeben.

Lektion (lat.), in der alten Kirche die »Vorlesung« eines biblischen Abschnitts, einer Märtyrergeschichte etc. durch den Lektor (s. d.) beim Gottesdienst wie auch in den Klöstern (hier häufig über Tisch). Von dem Lektor, an die L. Rügen und Rahnungen zu knüpfen, stammt noch der Ausdruck: »jemand eine L. halten«. Nach heutigem Sprachgebrauch versteht man unter Lektionen die Vorlesungen, welche an Universitäten gehalten werden, auch die Lehrstunden in Schulen sowie das zum Lernen Aufgegebene.

Lektisternien, s. Lectisternium.

Lektor (Lectum Promontorium), der westlichste, Meer vortretende Ausläufer des Bergs Ida, der sich blüfte von Lesbos gegenüber. Auf ihm ein an die von Agamemnon errichteter Altar der zwölf Götter. Jetzt liegt auf L. das Fort Baba Kaleffi. **Lektor** (lat., griech. Anagnost, »Vorleser«), in der Kirche seit etwa 100 der Kleriker, welcher mit der Vorlesung der vorgeschriebenen Schriftabschnitte im Gottesdienst betraut war. Das Amt wurde, seitdem Priester und Presbyter jene Geschäfte besorgen, nur nominell fortgeführt (vgl. A. Harnack, Die Entwicklung der apostolischen Kirchenordnung, Leipz. 1890). Im Anschluß an diesen Sprachgebrauch blieb der Titel auch in protestantischen Ländern für gewisse Stellen der öffentlichen Lehrer, die als niedere angesehen wurden; so heißen in Schweden heute die Gymnasiallehrer zum Teil Lektoren. In deutschen Universitäten ist die Bezeichnung gegenwärtig nur noch für die Lehrer der neuern Sprachen gebräuchlich. Vgl. Lektion.

Lesere (franz., »Lesung«), sowohl das Lesen als die Übung und die Übung darin als der in Schrift, namentlich Druckschriften, dargebotene Lesestoff. Im Sprachgebrauch der Schule wird unterschieden zwischen kursorischer, d. h. eiliger, rasch durchzulaufender, und statarischer, d. h. langsamer, mit einer ruhigen Betrachtung des Gelesenen untermischter L. Man empfiehlt sich, zwischen beiden Arten angemessenen Wechsel eintreten zu lassen und bei der letztern vornehmlich die Gründlichkeit zu übertreiben. Bei der kursorischen L. wie im Deutschen auf den höhern Stufen des Schullebens und namentlich bei poetischer Lektüre ist der Unterschied überhaupt keine Berechtigung. In diesen Fällen wird ein verständiger Lehrer hauptsächlich nur so viel erklären, wie nötig ist, um etwaige Hindernisse des Verständnisses aus dem Wege zu räumen, und vom Schüler nur so viel Erklärung verlangen, daß er sich vom Verständnis des Gelesenen überzeugt, im übrigen aber die L. selbst als eine selbstthätige Aufgabe ansehen und auf den Geist des Lesers wirken lassen.

Lethos, altgriech. Thongefäß in Form eines Kannen mit Henkel und dünnem Hals (s. Abbildung), welches zum Aufbewahren von Öl und zum Begießen der Gräber mit geweihten Öl benutzt wurde, namentlich als Beigabe für die Toten in Gräbern und zu diesem Zweck (wie besonders in



Leithos.

Attika) mit auf den Totenkult bezüglichen Darstellungen bemalt wurde (vgl. Tafel »Basen«, Fig. 6).

Lesel und Polel, bei den Polen zwei sagenhafte Brüder, wie Rastor und Pollur.

Leland (spr. libland), Charles Godfrey, amerikan. Schriftsteller, besonders als Humorist ausgezeichnet, geb. 15. Aug. 1824 zu Philadelphia, studierte auf dem Princeton College Philosophie und brachte später noch drei Jahre auf europäischen Universitäten zu. Er veröffentlichte die erste Sammlung seiner Erzeugnisse unter dem Titel: »Sketch-book of Meister Karl« (Philad. 1855) und »Poetry and mystery of dreams« (das. 1855), eine halb poetische, halb philosophische Schrift, der eine Übersetzung von Heines »Reisebildern« (neue Ausg. 1868) und die Schriften: »Sunshine in thought« (1860) und »Legends of birds« (1864) nachfolgten. Seine Popularität verdankt L. aber hauptsächlich seinen drolligen »Hans Breitmann's ballads«, einer Reihe burlesker, in einem wunderlichen deutsch-englischen Dialekt geschriebener Gedichte, in denen er die Abenteuer eines Deutsch-Pennsylvaniers mit ergötlichem Humor besingt (vollständigste Ausg. 1884). Außer dem veröffentlichte er Gedichte unter dem Titel: »The music-lesson of Confucius, and other poems« (1872), denen eine Übersetzung von Scheffels »Gaudeamus« (1871) vorherging, und das »Egyptian sketch-book« (1873). L. gehört zu den genauesten Kennern des modernen Zigeunerstammes, den er in verschiedenen Ländern beobachtet hat. Frucht seiner Zigeunerstudien sind die Werke: »The English Gipsies and their language« (2. Aufl., Lond. 1874), dem als Ergänzung die »English Gipsy-songs«, eine Sammlung von Zigeunerliedern (1875), folgten, und »The Gipsies« (Boston 1882). Eine andre Gattung seiner Studien gehört der chinesischen Vergangenheit und Gegenwart an; es sind: »Fu-Sang, or the discovery of America by Chinese Buddhist priests in the fifth century« (Lond. 1875) und »Pidgin English Singing, in China-English dialect« (New York 1876), worin er den Chinesen Amerikas eine humoristische Seite abzugewinnen sucht. Nachdem L. viele Jahre in London gelebt, hat er neuerdings wieder in Philadelphia seinen Aufenthalt genommen. Er veröffentlichte noch: »Algonquin legends of New England« (Lond. 1884).

Leseger, ein Gesamtname für in ältester Zeit aus Kleinasien nach Hellas hinübergewanderte Ostgriechen. L. werden in verschiedenen Gegenden Kleinasien, wie am Idagebirge, in Karien etc., und von Hellas genannt, wie an den Küsten von Messenien, Lakonien und Megara, wo man einen Leseger als Heros an die Spitze der Landesgeschichte stellte und diesen aus Ägypten einwandern ließ. Besonders die asiatischen Einwanderer an der Westküste Griechenlands und die aus Vermischung derselben mit den Ureinwohnern entstandenen Stämme der Speer, Taphier und Kephallener behielten den Namen L. und werden unter diesem Namen noch bei der großen Rückwanderung nach Kleinasien im 11. Jahrh. v. Chr. erwähnt. Vgl. Deimling, Die L. (Leipz. 1862).

Lelewel, Joachim, poln. Geschichtsforscher, geb. 22. März 1786 zu Warschau aus einem alten, daselbst angesiedelten preussischen Geschlecht v. Lölhöffel, erhielt seine höhere Bildung an der Universität von Wilna und begann seine schriftstellerische Thätigkeit schon in seinem 14. Lebensjahr mit einer Abhandlung über das »geographische System Homers«. Nachdem er kurze Zeit an dem Lyceum zu Krementsch alte Geographie dozierte hatte, siedelte er nach

Warschau über, wurde jedoch 1814 als Dozent der allgemeinen Geschichte nach Wilna berufen. 1818 ward er zum Professor und Bibliothekar an der Warschauer Universität ernannt, lehrte jedoch 1821 wieder als ordentlicher Professor nach Wilna zurück, wurde 1824 aus politischen Gründen seiner Stelle entsetzt und hielt sich dann, mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, in Warschau auf. Am Tag nach dem Ausbruch der Novemberrevolution 1830, als eine der populärsten Persönlichkeiten der Hauptstadt, zum Mitglied der Nationalregierung ernannt, unterhandelte er mit dem Großfürsten Konstantin wegen Zurückziehung der russischen Truppen, besaß jedoch später nicht die durchgreifende Energie, welche die fortschrittlichen Elemente von ihm erwartet hatten, und nicht die geringste Menschenkenntnis, so daß er 1831 gestürzt wurde. Nach der Unterdrückung des Aufstandes begab er sich zuerst nach Paris und von dort 1833 nach Brüssel, wo er 28 Jahre lang im *Estaminet de Varsovie* in freiwilliger Armut lebte, bis er, acht Tage vor seinem Tod, von seinen Freunden nach Paris gebracht wurde, wo er 29. Mai 1861 starb. Ungewöhnliches Wissen, unermüdlicher Fleiß und makelloser Charakter sichern L. in der polnischen Literatur und Geschichte eine der hervorragendsten Stellen. Von dauerndem Wert sind seine »Numismatique du moyen-âge« (Brüssel 1836, 3 Bde.); »Géographie des Arabes« (Par. 1851, 2 Bde.) und »Géographie du moyen-âge« (das. 1850—52, 4 Bde.). Seine polnischen Werke erschienen gesammelt mit einer Einleitung und Selbstbiographie des Verfassers unter dem Titel: »Polska« (Posen 1853—76, 20 Bde.). Die wichtigsten derselben sind: »Abhandlung über den Chronisten Mateusz« (1811); »Die Geschichte des Altertums« (1817); »Geschichte Polens unter Stanislaw August« (1818; deutsch, Braunschw. 1831); »Polnische Geschichte« (1829), deren Abschluß: »Das wiedergeborene Polen« erst 1836 zu Brüssel erschien; »Die Geschichte Litauens und Rutheniens bis zur Lubliner Union« (1839); »Die Teilungen« (1844); »La Pologne au moyen-âge« (Pos. 1846—51, 3 Bde.).

Lelienbergh, Cornelis, holländ. Maler, wurde 1646 in die Lukasgilde im Haag aufgenommen und war daselbst nachweislich bis 1672 thätig. Er malte Stillleben von totem Wild und Geflügel, Früchten, Gemüse und Küchengeräten in der breiten Manier des J. Weenix.

Lely, Sir Peter (eigentlich Pieter van der Faes), niederländ. Maler, geb. 1618 zu Soest, lernte bei P. Grebber zu Haarlem und begleitete 1643 den Prinzen Wilhelm von Oranien nach England. Da seine Porträte hier sehr gefielen, ernannte ihn Karl I. zu seinem Hofmaler; später nahm ihn Cromwell in seine Dienste, und Karl II. schlug ihn zum Ritter. Er starb 30. Nov. 1680 in London. L. hatte sich in England ganz nach A. van Dyck gebildet und kommt ihm in seinen ersten Werken oft sehr nahe. In seiner letzten Zeit wurde seine Auffassung maniert, seine Färbung kalt und schwer, die Ausführung oberflächlich. Unter der großen Zahl der in England zerstreuten Bilder dieser Art sind die bekannten sogen. Schönheiten von Hamptoncourt (eine Reihe von Damen am Hof Karls II.) für seine Art des Schaffens charakteristisch. Lelys Kunstabinett wurde für 26,000 Pfd. Sterl. verkauft. Seine Malweise und Auffassung waren bis auf Reynolds und Lawrence für die englische Porträtmalerei maßgebend und werden auch heute noch nachgeahmt.

Lem., bei botan. Namen Abkürzung für Ch. Lemaire, Professor in Gent, geb. 1800 zu Paris. Kalteen.

Lemaire (spr. Lömhär), Philippe Honoré, franz. Bildhauer, geb. 1798 zu Valenciennes, war Schüler Cartelliers und starb im August 1880 zu Paris. Sein Hauptwerk ist der Giebelstein der Madeleinekirche daselbst, welcher den Heiland, der reuigen Sünderin verzeihend, darstellt, ein gebiegenes Werk von großer plastischer Schönheit. Für das Museum zu Versailles führte er die Statuen Ludwigs XIV. und des Generals Kléber, für einen Platz in Versailles das Denkmal des Generals Hoche aus, und für die Giebelfelder der Staatskirche zu Petersburg entwarf er zwei Kompositionen. Seine zahlreichen übrigen Porträtbüsten und Statuen gehören zu den besten Leistungen der französischen Plastik.

Lemaître (spr. Lömhär), Frédéric, franz. Schauspieler, geb. 21. Juli 1800 zu Havre, trat zuerst am Odéon zu Paris, sodann am Ambigu comique und auf der Bühne der Porte St. Martin auf, wo er durch das Stück »Trente ans, ou la vie d'un joueur« populär wurde. Auf dem kleinen Boulevardtheater der Folies dramatiques brachte er das von ihm mit Saint-Amand und Antier verfasste Melodrama »Robert Macaire« auf die Bühne, welches 7mal hintereinander gegeben wurde. B. Hugo schrieb für ihn den »Borgia« und »Ray Blas«. Später spielte L. an verschiedenen Pariser Theatern, so an den Variétés, dem Renaissance-theater u. a. Stimmt geworben, wirkte er noch als Pantomimist. Er starb 26. Jan. 1876 in Paris. L. war der theatralische Vertreter des romantischen Dramas und sein Talent gleich groß in tragischen wie komischen Rollen. Zweimal (1835 und 1845) spielte er auch mit großem Beifall in England. Vgl. Duval, F. L. et ses temps (Par. 1876); »Souvenirs de F. L.« (1879).

Léman, Lac (spr. -mäng), s. Genfer See.

Lemänische Republik, Name der Republik Genä während der französischen Revolution.

Le Mans, Stadt, s. Mans.

Lemberg (ehemals Lemberg, auch Löwenburg, poln. Lwów), Hauptstadt des österr. Königreichs Galizien und Lodomerien, liegt 278 m ü. A. an Pestem (Nebenfluß des Bug) in einem tiefen, engen, von S. nach N.W. ziehenden Plateaufessel, an der Karl Ludwigbahn (Linie Krakau-L. Podmoloczniska), der L.-Czernowitzer Bahn und der Staatsbahn L.-Stryi. L. besteht aus der kleinen eigentlichen Stadt mit kaum 400 Häusern und ausgedehnten Vorstädten: Galitscher, Lyczakower, Krakauer und Jostkiewer Vorstadt, welche zusammen an 2500 Häuser zählen. Die eigentliche Stadt war ehemals mit Doppelmauer, Bällen und Gräben umgeben, welche seit 1811 abgetragen und in Promenaden und Anlagen umgeschaffen sind. Auch die Abhänge der umliegenden Hügel, namentlich des 392 m hohen Schlossbergs, sind mit französischen Gartenanlagen geschmückt. Die Stadt ist größtenteils gut gebaut und hat mehrere ansehnliche Plätze, wie den Ringplatz und Mariaplatz. Unter den öffentlichen Gebäuden sind die hervorragendsten: die Dominikanerkirche mit einem sehr verehrten Marienbild und Grabmonumenten polnischer Großen (unter das der Gräfin Borkowska von Thormaehlen), der weithin sichtbare griechisch-katholische Dom (im italienischen Stil 1740—79 erbaut); die lateinische Kathedrale (im gotischen Stil 1350—1460 erbaut).



Wappen von Lemberg

Bernhardinerkirche mit einem schönen Turm nebst lumigem Kloster; die griechisch-unierte Stauroanikirche im byzantinischen Stil; die aus dem Jahrh. stammende armenische Kathedrale und die e Synagoge. Im ganzen zählt L. 27 Kirchen, unter 18 des lateinischen, eine des armenischen und 8 griechisch-katholischen Ritus. Klöster haben in die Karmeliter, Bernhardiner, Dominikaner, die uiten, Minoriten, die griechischen Basilianer, die ienischen Benediktinerinnen, Barmherzigen Schwe n u. a. In den Zeiten der polnischen Republik hatte urca 24,000 Einw., aber 40 lateinische und 14 grie che Kirchen und eine solche Anzahl von Klöstern n Mönchen, daß man es noch im 17. Jahrh. die tadt der Mönche nannte. Von weltlichen Gebäu- find zu erwähnen: das Landtagsgebäude, die tech- che Hochschule, das Statthaltereigebäude, das ehe- lge Jesuitenkollegium (zu Amtszwecken verwen-), das neue Gerichtsgebäude, das allgemeine ntenhaus (früher Piaristenkollegium), das große ater des Grafen Starbel, das Rathhaus, das In- idenhaus, das Akademiegebäude, das städtische mnasial- und das Realschulgebäude, das Ofs- kische Institut, die aus mehreren Forts bestehende e Citadelle (auf den südlich gelegenen Anhöhen), lateinische erzbischöfliche Palais, das ruthenische tionalhaus u. a. Der große, ein regelmäßiges red bildende und mit vier schönen Brunnen ge- te Ringplatz, in dessen Mitte der imposante Stadt- m steht, bezeichnet den Mittelpunkt der Stadt, wo ziemlich gerade und schöne Straßen nach n Richtungen auslaufen.

Die Stadt zählt (1880) 109,746 Einw., darunter 802 Römisch-Katholische, 17,496 Griechisch-Katho- je, 1863 Evangelische, 30,961 Juden; der Um- gssprache nach 91,870 Polen, 8911 Deutsche und 7 Ruthenen. Als der bedeutendste Gewerbe- und idelsplatz des Landes hat L. alle Gattungen Hand- ter und Gewerbe (29 Proz. der Bevölkerung sind ustriell); namentlich besitzt es eine Eisenbahn- tlatte, Fabriken für Maschinen und landwirt- ftliche Geräte, Maschinenziegel und Thonwaren, s, Ol, Schokolade und Holzkiste, Dampfmühlen, Dampfbrotbäckereien, Bierbrauereien, Litor- iten, Kürschnereien, Buchdruckereien und Litho- phien und eine Gasanstalt. L. treibt ansehnlichen el mit Flach, Hanf, Pelzwaren, Tuch, Leder, ig, Wachs, Kleesamen, Schafwolle, Eisenwaren unterhält drei ehemals stark besuchte Jahrmärkte ie einen sehr lebhaften Expeditionshandel. An- ten zur Förderung von Handel und Verkehr sind: Handelskammer, der Gewerbeverein, 5 Kredit- engesellschaften (Ende 1885 mit 5,15 Mill. Gulden ienkapital und 102 Mill. Guld. Pfandbriefsum-), eine Sparkasse (Ende 1885 mit 14,7 Mill. Guld. agen), eine Filiale der Österreichisch-Ungarischen l und mehrere Vorschußvereine. L. besitzt auch :Pferdeeisenbahn. Wohlthätigkeitsanstalten sind: Taubstummen- und Blindeninstitut, mehrere ervedewahranstalten, eine Waisenanstalt, eine enanstalt (im nahen Kulparkow), ein Hospital t. Lazarus), eine Gebä- und Findelanstalt, ein itärinvalidenhaus u. a. An Bildungsanstalten t die Stadt: eine Universität (1784 von Kaiser ph II. gegründet, 1817 von Kaiser Franz I. zuriert) mit drei Fakultäten (die medizinische t), einer Bibliothek von 86,000 Bänden, einem nischen Garten und andern wissenschaftlichen tituten (1884 Zahl der Hörer 922); das gräflich linskische litterarische Rationalinstitut (1817

gegründet) mit einer Bibliothek von 81,000 Werken, 3000 Handschriften und großen Sammlungen von Münzen, Medaillen, Bildern, Kupferstichen und vater- ländischen Altertümern; eine technische Hochschule, 4 Obergymnasien (2 mit polnischer, je eins mit deut- scher und ruthenischer Unterrichtssprache), eine Ober- realschule, ein römisch-katholisches erzbischöfliches Seminar mit Privatgymnasium, eine griechische Ritualschule, eine Lehrer- und Lehrerinnenbildungs- anstalt, eine kunstgewerbliche Fachschule, eine städtische Gewerbeschule, eine forstwirtschaftliche Landeslehr- anstalt, Gartenbauschule (eine landwirtschaftliche Lehranstalt befindet sich in dem nahen Dorf Du- blany), Arbeitsschulen des Frauenerwerbsvereins, das Djeduszyczkische Museum für Ethnographie und Naturkunde und ein städtisches Museum für Kunst und Industrie. L. ist der Sitz der obersten Landes- behörden, als: der Statthalterei, des Oberlandes- gerichts u. Landesgerichts, des 11. Korpskommandos, des Landwehr- und des Landesgendarmierekomman- dos für Galizien und die Bukowina, der Finanzlandes- direktion und Finanzprokuratur, der Forst- und Domänendirektion, der Polizeidirektion, der Post- und Telegraphendirektion. Auch haben in L. 3 Erz- bischöfe (je einer des römisch-katholischen, des arme- nisch-katholischen und des griechisch-katholischen Ritus) ihren Sitz. In der Umgebung der Stadt erheben sich der Franz Josephsberg mit Resten der alten Königs- burg und Gartenanlagen, der Berg Leos, des Grün- ders von L., der St. Georgsberg u. Ein besuchter Spaziergang ist der freundliche Kaiserwald mit einem Standbild Josephs II.

Geschichte. Die Stadt wurde ursprünglich vom ruthenischen König Daniel für dessen Sohn Leo, Fürsten von Halicz, um 1259 gegründet und 1261 von den Tataren zerstört, dann um 1270 an der heu- tigen Stelle wieder aufgebaut und zur Residenz er- wählt. Kasimir d. Gr. eroberte L. 1340, verbrannte das alte fürstliche Schloß daselbst, ließ dafür zwei neue aufführen und erweiterte die Stadt durch An- legung neuer Stadtteile; auch führte er deutsche Kolonisten in L. ein, denen er eine Kirche (Maria Schnee) bauen ließ, und verlieh der Stadt das Magdeburger Recht, worauf fast zwei Jahrhunderte (bis auf Siegmund I., den Jagellonen) der Stadt- rat Lembergs in deutscher Sprache verhandelte. Nach dem Tod Kasimirs d. Gr. (1370) folgte ihm sein Schwesterjohn Ludwig, König von Ungarn, welcher L. samt Rußien 1372 seinem Verwandten Wladis- lam, Fürsten von Oppeln, zur Verwaltung übertrug. Als Wladislaw 1387 auf die Verwaltung Ruß- siens verzichtete, wurde es von den Ungarn besetzt, doch bald durch Hedwig, die jüngere Tochter Ludwigs und Gemahlin Wladislaw Jagiello, mit Polen ver- einigt. Den von Ludwig d. Gr. und Hedwig erteilten und von den folgenden polnischen Königen bestätig- ten Handelsprivilegien verdankt L. seinen Wohl- stand in den folgenden Jahrhunderten. 1412 wurde das 1375 in Halicz errichtete römisch-katholische Erzbistum mit den Suffraganien in Przemyßl und Chelm nach L. verlegt. L. blieb während der ganzen polnischen Periode die Hauptstadt der »terrarum Russiae«, welche bis 1433 ihre volle Autonomie besaßen. Es wurde ein wichtiges Emporium für den orientalischen Handel, besonders seit insolge der Er- oberung Konstantinopels durch die Türken die See- handelswege gesperrt waren. Es verteidigte sich mutig gegen die Litauer 1350, gegen die Walachen 1498, hielt mehrere Belagerungen aus, so 1648 und 1655 durch den Kosakenhetman Chmelnyzky und 1672

durch die Türken; 1704 wurde es vom schwedischen König Karl XII. eingenommen. Bei der ersten Teilung Polens fiel L. an Österreich. In den Unruhen von 1848 erlitt die Stadt durch das Bombardement vom 2. Nov. bedeutenden Schaden.

Lemde, 1) Ludwig G., Litterarhistoriker, geb. 25. Dez. 1816 zu Brandenburg, studierte in Braunschweig vorgebildet, seit 1836 in Berlin, lebte darauf längere Zeit in Braunschweig und wurde 1863 als Professor der romanischen Philologie an die Universität Marburg, 1867 in gleicher Eigenschaft nach Gießen berufen, wo er 21. Sept. 1884 starb. Sein Hauptwerk ist das »Handbuch der spanischen Litteratur« (Leipz. 1855, 3 Bde.). Zahlreiche Aufsätze von ihm befinden sich in Eberts »Jahrbuch für romanische und englische Litteratur«, dessen Herausgabe er 1866 übernahm. Auch übersehte er Macaulays »Geschichte von England«.

2) Karl, Ästhetiker, geb. 26. Aug. 1831 zu Schwerin, studierte in Göttingen, München und Heidelberg, lebte darauf längere Zeit in Berlin, Paris und München, habilitierte sich 1862 als Privatdozent für Ästhetik und deutsche Litteraturgeschichte in Heidelberg, wo er später zum außerordentlichen Professor ernannt wurde, verlegte 1871 seinen Wohnsitz nach München, von wo er 1873 einem Ruf als Professor der Ästhetik und Kunstgeschichte an die Reichsakademie für bildende Künste nach Amsterdam folgte. In gleicher Eigenschaft wurde er 1876 an die technische Hochschule in Aachen und 1885 an die technische Hochschule und Kunstschule in Stuttgart berufen. In weitem Kreise ist L. besonders durch seine »Populäre Ästhetik« (Leipz. 1865, 5. Aufl. 1879) bekannt geworden, die auch mehrfach in fremde Sprachen übersetzt wurde. Außerdem veröffentlichte er: »Lieder und Gedichte« (Hamb. 1861), »Geschichte der deutschen Dichtung neuerer Zeit« (Bd. 1: »Von Opitz bis Klopstock«, Leipz. 1871) und bearbeitete zahlreiche Monographien, besonders über die niederländischen Maler, in Dohmes »Kunst und Künstler«. Unter dem Pseudonym Karl Manno erschienen von ihm die Romane: »Beowulf« (Berl. 1882) und »Ein süßer Knabe« (das. 1884).

Lemercier (spr. Lömerscher), Louis Jean Répompène, franz. Dichter, geb. 21. April 1771 zu Paris, machte sich, nach mehreren vergeblichen Versuchen, 1797 mit der klassischen Tragödie »Agamemnon« einen berühmten Namen. In den feinen Zirkeln glänzte er durch Geist und Wit und war ein gern gesehener Gast beim Ersten Consul, bis sein rücksichtsloser Freimut dies Verhältnis trübte und zwar bis zu dem Grade, daß Napoleon alles that, um dem Dichter und seinen Stücken Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Durch Eleganz der Verse, Anmut des Stils und Kühnheit der Phantasie zeichnen sich aus: »Quatre métamorphoses« (1800), eine geistreiche Beschreibung der cynischen Bilder aus dem Museum von Neapel, und »Pinto« (1801), eine Mischung von Tragödie und Komödie, voll Neuerungen in Inhalt und Form, womit er die »Hochzeit des Figaro« übertrumpfen wollte. Das merkwürdigste seiner Gedichte ist die philosophische Satire »La Panhypocrisiade, ou la Comédie infernale du XVI. siècle« (1819, in 16 Gesängen), welches Victor Hugo eine litterarische Schimäre nennt, ein Gemisch von Epos, Posse und Satire. Seine übrigen zahlreichen Werke fanden wenig Beachtung, mit Ausnahme der Tragödie »Frédégonde et Brunehaut« (1821), die zwar auch keinen dauernden Erfolg errang, jedoch dazu beitrug, daß man L. den Vater des Romantizismus

nannte, wogegen er immer protestiert hat. Seit 1810 Mitglied der Akademie, starb er 7. Juni 1840.

Lemgo, Stadt im Fürstentum Lippe, an der Bega, ehemals Hansestadt, hat 2 alte evang. Kirchen, ein altes Rathhaus, altertümliche Gebäude (Lippehof und Annenhof), ein Gymnasium, ein Amtsgericht, em aus einem Dominikaner-Nonnenkloster entstandenes Jungfrauenstift mit einer Äbtissin (Prinzessin aus dem regierenden fürstlichen Haus) an der Spitze (seit 1306), ein Beghinenhaus, eine Stiftung für arbeitsunfähige Frauen, ein Waisenhaus, Zigarren-, Leder- und Wollwarenfabriken, Reerschneiderei, Bierbrauerei und (1885) 6443 meist evang. Einwohner.

Lemierre (spr. Lömière), Antoine Martin, franz. Bühnendichter, geb. 12. Jan. 1723 zu Paris, widmete sich unter der Protection des Generalposters Dapin der Dichtkunst, errang viermal den akademischen Preis und dichtete eine Anzahl Tragödien, von denen »Hypernestre« (1758), »La veuve du Malabar« (1770) und besonders »Guillaume Tell« (1766) viel Beifall fanden. Berühmter ist er durch seine bedeutenden Gedichte: »La Peinture« (1769) und »Les Fastes« (1779) geworden, die in einzelnen Versen recht glücklich an Erfindung und Ausdruck sind. Seit 1781 Mitglied der Akademie, starb er 4. Juli 1794. Sein »Théâtre« erschien Paris 1795 in 2 Bänden, seine »Œuvres« daselbst 1810 (3 Bde.) und »Œuvres choisies« daselbst 1811 (2 Bde.).

Lemna (griech., Lēnsa), ein Satz, den die Wissenschaft einer andern (als in dieser einleuchtend und ausgemacht) ohne weitem Beweis entlehnt.

Lemming (*Myodes Pall.*), Säugetiergattung aus der Ordnung der Nagetiere und der Familie der Wühlmäuse (*Arvicolina*), kleine, sehr gedrungen gebaute, kursorische Tiere mit großem Kopf, tiefer gespaltenen Oberlippe, kleinen, runden Ohren, kleinen Augen, fünfzehigen, auch auf den Sohlen behaarten Füßen und großen Sichelkrallen. In norwegische L. (*M. Lemmus Pall.*, s. Tafel »Nagetiere II.«) ist 13 cm lang, mit 2 cm langem Schwanz, auf der Oberseite braungelb, dunkel gefleckt, auf der Unterseite fast sandfarben, mit gelbem Schwanz und gelben Pfoten und zwei gelben Streifen in der Augen- gegend, bewohnt Skandinavien, besonders die hohen Gebirgsregion, im Norden aber auch die Lundra, lebt gesellig in kleinen Höhlungen unter Steinen oder in Moose, schürft im Winter lange Gänge in den Schnee und baut darin ein Nest aus Gras. Die Lemminge sind an manchen Orten sehr gemein; sie nähren sich von dem kümmerlichen Pflanzenwuchs ihrer Heimat, besonders von Flechten, und thun nur selten den Feldern erheblichen Schaden. Bisweilen werden sie durch Nahrungsmangel zu großen Wanderungen veranlaßt, aber in Bezug auf diese lehren sie uns viel gefabelt worden. Ihr manchmal plötzliches massenhaftes Auftreten erklärt sich durch ihre Fortpflanzbarkeit, aber eine große Anzahl von Feinden und klimatische Verhältnisse verhindern zu starke Vermehrung der Tiere. Der L. ist ungemein lebhaft und unregelmäßig, verrät sich daher stets durch Quieten und Grunzen, flieht zwar bei einem Angriff, klettert aber, in die Enge getrieben, energisch zur Wehr und benimmt sich dann wie ein Hamster. In Lapland wird der L. in Notjahren gegessen.

Lemna L. (Wasserlinse, Meerlinse, Entengrünke), Gattung aus der Familie der Lemnaceen, 7 Arten, einjährige, monözische, selten blühende Pflanzen ohne deutliche Differenzierung von Wurzel und Stamm, bedecken oft Teiche und stehende Gewässer.

ter von Europa, Nordamerika und Neuholland dienen zahlreichen Wassertieren zum Aufenthalt, den Enten zur Nahrung. Bei uns sind am häufigsten die schwimmenden linsenförmigen *L. polyca L.*, *L. minor L.* und die untergetaucht lebende zettliche *L. trisulca L.*

Lemnaceen (Wasserlinsen), monolotyle wasser-ohnende, etwa 20 Arten zählende Pflanzenfamilie der Ordnung der Helobiales, mit schwimmenden, zusammengedrückten, blattartigen Sprossen (Laub) sehr reduziertem, in Gruben des Laubes einmündendem Blütenapparat. Letzterer besteht bei *Lemna* aus zwei ungleich langen Staubgefäßen und einem Pistill, die von einem häutigen Deckblatt geschützt werden. Nach Engler gehören die *L.* zur Verwandtschaft der Araceen. Vgl. Hegelmaier, Die Leipz. 1868).

Lemnische Erde, s. Volus.

Lemnius, Simon Empovicius (eigentlich Simon Lemm Margabant), hervorragender Human- und lat. Dichter, geboren im ersten Jahrzehnt des Jahrh. auf dem Lehnshof Guat (Walb) im bündischen Münsterthal, verlebte eine harte Jugend mit Entbehrungen, studierte mit großem Eifer die griechische Sprache und veröffentlichte schon 1531 seine lateinische Dichtung: »Episodia de Joachimo rethione Brandeburgensi et ejus conjugis«. 1532 vierte er in München und in den nächsten Jahren Ingolstadt und Wittenberg. Hier warf er sich auf Studium des Griechischen und trat in freundliche Beziehungen zu Melanchthon und dessen Jünger Sabinus, wurde auch Magister der Künste. Seine 1538 herausgegebenen zwei Büchlein: Epigramme erregten, da sie dem Kurfürsten Albrecht von Mainz gewidmet waren, Luthers Zorn und zogen seine Relegation zur Folge. *L.* wandte sich flüchtig nach Halle und veröffentlichte die durch ein drittes Buch vermehrte Sammlung seiner Epigramme, da die erste verbrannt worden war, mit heftigen Ausfällen gegen Luther; zugleich erschien seine in meisterhaftem Latein verfaßte »Apologia« (Köln 1538), darauf die unter dem Pseudonym Lucius Pisus Juvenalis der »Betrachthompomachia« nachgebildete »Monachopornochia« (»Mönchshurenkrieg«), worin er die »Greuel der wollüstigen Wittenberg« aufdecken wollte. Nach 1538 wurde *L.* als Lehrer an die neugegründete humanistische Nikolaischule in Chur berufen und entfaltete neben seiner amtlichen eine außerordentliche schriftstellerische Thätigkeit. 1542 erschienen seine »ecologicorum eclogae quinque« und »Amorum libri quatuor«, bald darauf seine Übersetzung der »Iriogesis« des Dionysios in lateinischen Hexametern (Bened. 1543), wofür ihn die Universität Bologna zum Dichter krönte; endlich seine Heinrich II. von Frankreich gewidmete vorzügliche Übersetzung der »Odyssee« und der »Betrachthompomachia«, ebenfalls in lateinischen Hexametern (Basel 1549). *L.*'s Gedicht »De virtutibus moralibus libri IV«, eine Nachahmung des Lucretius, scheint verloren. Seine glücklichste eigne Dichtung ist die »Rhaeteis« (neuehg. von Plattner, mit trefflicher biographischer Einleitung, Chur 1874; Übersetzung von demselben, Basel 1881), eine Darstellung des Schweizerkriegs von 1499, bei welcher ihm die »Aeneide« als Muster diente. Noch bevor er die letzte Feile an das Werk legen konnte, starb er an der Pest 7. Dez. 1550. Während *L.* früher meist ungünstig beurteilt wurde, seit Lessing (»Briefe«, 2. Teil) ein Umschwung zu Gunsten eingetreten. Vgl. auch Strobel, Leben und Schriften S. *L.* (Münch. 1792).

Lemnos (heut Limno, türk. Limni, ital. Stalimene), Insel im Ägäischen Meer, zum asiatisch-türk. Vilajet des Weißen Meeres gehörig, südöstlich von der Halbinsel Athos, umfaßt 477 qkm (8,7 QM.) und ist durch zwei Buchten in zwei Halbinseln geteilt. Ihre ehemaligen Vulkane ruhen seit Jahrtausenden, doch verraten noch heiße Quellen die vulkanische Beschaffenheit. *L.* ist niedrig (bis 340 m), in den Thälern fruchtbar, in den Hügeln meist aus Basalt bestehend. Produkte sind: Getreide (im Überfluß), Öl, Seide, Trauben, Feigen, Honig, Wachs und Seesalz (jährlich über 12 Mill. kg). Die sogen. Terra Lemnia oder Siegelerde (weil in versiegeltten Beuteln versandt), eine Art Bolus (s. d.), wird noch jetzt, wie im Altertum, ausgeführt und von den Türken gegen Wunden und Schlangenbisse gebraucht. Die Einwohner, etwa 22,000 an der Zahl, sind meist Griechen und beschäftigen sich, außer mit Ackerbau, vorzugsweise mit Fischerei; die Frauen (berühmt wegen ihrer Schönheit) weben auch Baumwollstoffe. Der gleichnamige Hauptort (gewöhnlich Rastro genannt) ist Sitz des Kaimakams und eines griechischen Bischofs, hat einen Hafen mit einem mittelalterlichen Schloß und 1000 Einw., die vortreffliche Seeleute sind. — Die Insel *L.* war im Altertum dem Hephästos heilig. Die Argonauten (s. d.) fanden der Sage nach die Insel bloß von Weibern bewohnt, welche ihre treulosen Männer ermordet hatten und als Amazonen lebten (vgl. Hypsipyle). Die nachmaligen Einwohner, Mynier und Pelasger, mußten sich in der Folge dem Dareios unterwerfen; Miltiades befreite die Insel von der persischen Herrschaft, und sie blieb nun lange Zeit den Athenern unterworfen, bis sie an die Makedonier kam, mit deren Reich sie an die Römer überging. Städte des alten *L.* waren Myrina (heut Rastro) auf der West- und Hephästia auf der Nordküste.

Le Moine (spr. lömänn), François, franz. Maler, geb. 1688 zu Paris, Schüler von Galloche, wurde 1718 Mitglied der Akademie, bildete sich 1723–26 in Italien nach Reni und Maratta weiter, wurde 1733 Professor an der Akademie und 1736 königlicher Maler zur Anerkennung für die Malerei an der Decke des großen Saals zu Versailles: die Apotheose des Hercules, in 142 kolossalen Figuren in Öl auf Leinwand gemalt. Er erstach sich in einem Anfall von Geistesstörung 4. Juni 1737 in Paris. Die Münchener Pinakothek besitzt von ihm die Ruhe einer Jagdgesellschaft, das Louvre Hercules und Cadmus, die Kirche St. Sulpice in Paris die Himmelfahrt Mariä als Ruppelbild. *L.* versuchte noch in großem Stil zu malen, kam aber über die Oberflächlichkeit nicht hinaus; sein Kolorit ist zart, aber unwahr. Er radirte auch einiges. Boucher und Natoire waren seine Schüler. Vgl. Manly, Boucher, L. et Natoire (Par. 1880).

Lemoine (spr. lömänn), John Emile, franz. Publizist, geb. 17. Okt. 1815 zu London von französischen Eltern, trat 1840, zuerst als englischer Korrespondent, in das »Journal des Débats« ein, dessen geschäftigster politischer Redakteur er in der Folge ward. Die laustische Schärfe seiner Feder ist in der Pariser Tagespresse ebenso sprichwörtlich wie die Geschmeidigkeit seines politischen Charakters, der alle die vielen Umwandlungen des leitenden Organs der französischen Bourgeoisie, welchem er mit vorsteht, mit spielender Leichtigkeit durchgemacht hat. 1876 wurde er an Jules Janins Stelle zum Mitglied der französischen Akademie, 1880 zum lebenslänglichen Senator ernannt. Ein Teil seiner Artikel,

teils politisch-geschichtlichen Inhalts, teils biographischer Natur, erschien gesammelt unter dem Titel: »Études critiques et biographiques« (1852) und »Nouvelles études« (1862).

Lemontey (spr. lömongtä), Pierre Edouard, franz. Schriftsteller, geb. 14. Jan. 1762 zu Lyon, studierte Rechtswissenschaft und trug bei der Zusammenberufung der Stände 1789 durch eine kleine Schrift wesentlich dazu bei, daß den Protestanten die bürgerlichen Rechte zurückgegeben wurden. Während der Schreckensherrschaft hielt er sich in der Schweiz auf und lehrte erst nach dem Sturz der Bergpartei nach Frankreich zurück. Er wurde später Chef der Theaterzensur, 1819 in die Akademie aufgenommen und starb 26. Juni 1826 in Paris. Unter seinen Opern machte »Palma, ou le voyage en Grèce« während der Revolution großes Glück; von seinen übrigen Schriften sind hervorzuheben der in Sternes Geist geschriebene Roman »La famille de Jura« (1804) und der »Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV« (1818), ein Vorläufer seiner trefflichen »Histoire de la régence et de la minorité de Louis XV« (1832, 2 Bde.), welche aber erst nach der Julirevolution gedruckt werden durfte. Eine Sammlung seiner »Euvres« erschien 1829 zu Paris in 5 Bänden.

Lemot (spr. lömoh), François Frédéric, franz. Bildhauer, geb. 1773 zu Lyon, bildete sich unter Dejourn in Paris, sodann als Pensionär Ludwigs XVI. in Rom aus. Während der Revolution mußte er unter Pichegrus Fahne dienen und lebte dann lange Zeit in Italien und Frankreich in drückenden Verhältnissen, bis er 1795 den Auftrag erhielt, eine Kolossalstatue des französischen Volkes zu errichten. Später fertigte er für verschiedene öffentliche Sitzungsäle die Statuen des Numa Pompilius, Ciceros, des Leonidas, des Brutus und Lykurg, für Napoleon I. die Marmorstatue einer Bacchantin, den Wagen und die Figuren des Siegs und des Friedens für den Triumphbogen des Karussellplatzes, 1810 für die Kolonnade des Louvre das 22 m lange und 5 m hohe Relief, welches ihm den großen Dezzanapreis eintrug, nach der Restauration die Reiterstatue Heinrichs IV. für den Pont neuf und die Ludwigs XVI. für die Place Bellecour zu Lyon. L. starb 1827 in Paris. Reiner, strenger Geschmack, gute Erfindung und sorgfältige Ausführung zeichnen seine Werke aus.

Lemoyne (spr. lömöann), André, franz. Dichter, geb. 1822 zu Saint-Jean d'Angély, studierte in Paris Rechtswissenschaft und wurde Advokat, trat aber 1848 als Schriftsetzer in die Druckerei von Didot ein und lieferte seit 1856 in verschiedene Zeitschriften Gedichte, die 1860 unter dem Titel: »Stella Maris. Ecco homo. Renoncement« gesammelt erschienen und sehr freundliche Aufnahme fanden, auch einen Preis der Akademie davontrugen. Weitere Dichtungen von ihm sind: »Les sauterelles de Jean de Saintonge« (1863), »Les roses d'Antan« (1865–69, 2 Tle.), »Les charmeuses« (1867) und die Romane: »Une idylle normande« (1874) und »Alise d'Évran« (1876). Eine Sammlung seiner »Poésies« erschien 1883–85 in 2 Bänden.

L'Empire c'est la paix, s. Empire.

Lemur, s. Rasi.

Lemuren (lat. Lemures), bei den alten Römern die abgeschiedenen Seelen der Verstorbenen und zwar vorzugsweise die bösen, die man sich als umherirrende, tödliche, nächtliche Gespenster dachte (vgl. Larve). Zu ihrer Sühnung feierte man in den Mitternachtsstunden des 9., 11. und 13. Mai das Fest der Lemurien (Lemuria), wobei die Hausväter durch gewisse

Formeln unter Darbringung schwarzer Bohnen die Spukgeister zu bannen suchten.

Remuria, ein angenommener, jetzt unter den Spiegel des Indischen Ozeans versunkener Kontinent, welcher sich im S. des jetzigen Asien (und wahrscheinlich mit ihm im direkten Zusammenhang) einerseits östlich bis nach Hinterindien und den Sunda-Inseln, andererseits westlich bis nach Madagaskar und dem südöstlichen Afrika erstreckt haben soll. Dieser Kontinent, für dessen einstige Existenz viele Thatsachen der Tier- und Pflanzengeographie sprechen, wurde von dem englischen Naturforscher Schauer wegen der für sein Gebiet charakteristischen Halbaffen L. genannt und wurde auch als die wahrscheinliche Wiege des Menschengeschlechts betrachtet. Seitdem aber zahlreiche fossile Halbaffen in frühtestamentarischen Schichten Europas und Nordamerikas aufgefunden sind, hat dieser hypothetische Weltteil nach letzterer Richtung erheblich an Interesse verloren.

Remuriden, s. Halbaffen.

Rembig, dän. Stadt im nordwestlichen Jütland, Amt Ringkjöbing, im S. des Limfjords und an der Eisenbahn L. »Bemb, mit (1880) 1711 Einw., welche Ackerbau, Fischerei und einigen Handel treiben. L. ist Sitz eines deutschen Konsulats.

Lena, großer Strom Sibiriens, entspringt unter 54° nördl. Br. auf dem Bailalgebirge, 10 km von Nordwestufer des Bailalsees im Gouvernement Jakutsk, und ergießt sich nach 4500 km langem Lauf unter 73° 22' nördl. Br. in sieben Haupt- und unzähligen Nebenarmen, ein an der Basis 400 km breit und 28,000 qkm umfassendes Delta bildend, in das Arktische Eismeer. Rechts nimmt sie die Flüsse Kizil, Witim, Olekna und Aldan, links den Wilui auf; das ganze Stromgebiet wird auf 1,896,000 bis 2,395,000 qkm geschätzt. Die Mündung, welche 1873 von dem Norweger Johannessen mit dem Dampfer Lena zum erstenmal von Europa aus auf dem Seeweg erreicht wurde, bleibt bisweilen selbst im Sommer gänzlich verschlossen; auf dem Flusse selbst besteht jetzt von Jakutsk bis Kirensk regelmäßiger Dampferverkehr. Eisfrei ist die L. bei Jakutsk von Mitte Mai bis Anfang Oktober. Der Fluß ist außerordentlich fischreich, und seine Ufer bedecken ungeheure und prächtige Waldungen. Der Flußsand des Wilui und der Olekna ist der goldreichste ganz Sibiriens; silberhaltiges Blei, Eisen, Kupfer finden sich an verschiedenen Stellen, ganze Berge von Salz, große Kohlenlager, Schwefelquellen vollenden den Mineralreichtum. Im Delta findet man große Mengen von Mammuthzähnen. Doch ist die Bevölkerung nur im Oberlauf, wo ausschließlich Russen wohnen, dichter, weiter abwärts ist dieselbe eher an den Zuflüssen als am Hauptfluß selber zu finden. Hier folgen auf Russen Jakuten, dann Tungusen. Bodenkultur, Viehzucht und Bergbau sind im obern, Fischerei und Jagd auf Pelztiere im untern Stromlauf Hauptbeschäftigung. Vgl. Melville, In the Lena-Delta (Lond. 1885).

Lenäen (Lenaea), bei den Athenern das zum Fluß der Dionysien gehörende »Kelterfest« (s. Dionysos, S. 998); Lenäos (»Kelterer«), Beinamen des Dionysos.

Lenartowicz (spr. »towitz«), Theophil, poln. Dichter, geb. 27. Febr. 1822 zu Warschau, bildete sich durch Selbststudium, arbeitete eine Zeitlang als Praktikant beim Warschauer Landesgericht, ging aber 1848 ins Ausland, wo er sich 1851 in Paris, dann in Rom und schließlich in Florenz niederließ. L. ist ein Volksdichter, dessen Lieder, unter dem Titel: »Lieder

anka« herausgegeben, durch einfache Schönheit der Form und des Inhalts anmuten und zu den schönsten Perlen der polnischen Poesie gehören. Unter ihnen größern Dichtungen sind die namhaftesten: Die Begeisterung«, »Rosciusflo«, »Die heilige ophia«, »Das polnische Land in Bildern«, »Die aelawicer Schlacht«, »Der Gladiator« etc. Neuerdings erschienen von ihm »Briefe über Mickiewicz« (Jar. 1875) und das reizende Idyll »Jagoda mazoieckich lasów« (Warsch. 1880). Die Gattin des Dichters ist die Malerin Sophie Szymanowska.

Lenau, s. Niembsch von Strehlenau.

Lenbach, Franz, Maler, geb. 13. Dez. 1836 zu Grobenhausen (Oberbayern), lernte anfangs das Auerhandwerk, wandte sich dann auf Anregung des Tiermalers Hofner der Kunst zu und erhielt den ersten Unterricht hierin vom Professor Geyer in Augsburg; dann besuchte er kurze Zeit die Münchener Akademie, lernte hierauf bei Gräffe die Technik des Malens, verließ aber auch diesen schon nach zwei Jahren. Vom Jahr 1855 bis zum Herbst 1857 lebte L. wieder ganz ohne Verkehr mit Künstlern in Schorndorf und malte Porträte, Landschaften und etc. Im Herbst 1857 ward er von Piloty als Schüler aufgenommen und ging mit ihm nach Rom, wo sich dem Studium der alten Meister widmete und unter andern eine Ansicht des Forum Romanum malte, welche wegen energischer Auffassung und kräftiger Färbung großen Beifall fand. Nach seiner Rückkehr malte er einige Porträte, die sich an die venezianer und an Rembrandt angeschlossen. 1860 erhielt er einen Ruf an die Kunstschule in Weimar, war dort nur kurze Zeit daselbst als Lehrer thätig. Nach München zurückgekehrt, zog er die Aufmerksamkeit des Freiherrn v. Schack auf sich, der ihn 1863 nach Venedig und 1867 nach Spanien schickte, um hervorragende ältere Werke, namentlich von Giorgione, Tizian, Velasquez, Tizian und Rubens, für seine Galerie zu kopieren. Diese Kopien, welche die koloristischen Eigentümlichkeiten der verschiedenen Künstler meisterhaft wiedergeben, wurden für L. die Schule für seine eigene Kunst. Er widmete sich nunmehr ganz der Porträtmalerei und bildete sich aus Tizian, Rembrandt und Velasquez einen eignen koloristischen Stil. Wenn seine Zeichnung auch oft flüchtig und unkorrekt ist, so sind seine Bildnisse doch meist von großer plastischer Wirkung und von geistreicher Auffassung, welche den Charakter der Dargestellten mit psychologischer Schärfe und genialer Intuition wiedergibt. Seine Hauptwerke sind die Porträte Paulines und seiner Frau, Franz Schners, Gladstones, Gräfin Lori Wittgenstein, des Herrn v. Liphardt, Wingers, der Frau Minghetti, Acton, Richard Wagner und Franz Liszt, des deutschen Kaisers, des Kaisers von Österreich, des Papstes Leo XIII., Smarck und Moltke (Berliner Nationalgalerie). In andrer Maler hat die Persönlichkeit des deutschen Reichskanzlers mit so überzeugender Wahrheit und so genialer Kühnheit erfasst wie L. Er hat auch reichliche Pastellbildnisse gemalt. L. ist königlich preussischer Professor.

Lenz (spr. langts), Ninon (Anne) de, eine durch ihre Galanterie bekannte Französin, geb. 15. Juni 1616 zu Paris als Tochter eines Edelmanns der Touraine, bildete sich, früh verwais, durch Studium der Werke Montaignes und Charpentiers und erlangte bei ihrer Schönheit, ihrem Witze und Scharfsinn bald eine gewisse Berühmtheit. Um nicht gezwungen zu sein, schlug sie alle Bewerbungen um ihre Hand aus, machte aber ihr Haus

zum Sammelplatz der liebenswürdigsten Personen der Stadt und des Hofes und zugleich der ausgezeichnetsten Gelehrten ihrer Zeit, z. B. Scarrons, Molières, Fontenelles und La Rochefoucaulds, und ohne daß sie einen verächtlichen Handel mit ihren Reizen trieb, genossen doch viele nacheinander ihre Gunst. Die Königin Christine von Schweden stattete bei ihrer Anwesenheit in Paris ihren Besuch ab. Ninon starb 17. Okt. 1706. Einer ihrer Söhne, La Boissière, wurde Kriegsminister. Ein zweiter Sohn, Villiers, hatte sich in seine eigne Mutter verliebt, ohne sein Verhältnis zu ihr zu kennen, und erschoss sich, als er dies erfuhr, aus Verzweiflung, ein Ereignis, welches Lesage in seinem »Gil Blas« benutzte. Ihre Memoiren gab Mirecourt (2. Ausg., Par. 1875), ihre Briefe A. Bret (2. Aufl., das. 1870) heraus. Vgl. Capesigue, Ninon de L. et les Précieuses de la place Royal (Par. 1864).

Lençoes (spr. lenshöes), Stadt im Innern der brasil. Provinz Bahia, an einem Quellfluß des Paraguassu, seit 1844 einer der Mittelpunkte der Diamantenwäscherei.

Lende (Regio lumbalis), die Gegend des Wirbeltierkörpers, in welcher sich die Lendenwirbel befinden, also die unmittelbare Verlängerung des (die Rückenwirbel umfassenden) Rückens; im engeren Sinn bei Säugetieren die Fortsetzungen der Mittelbauchgegend nach der Wirbelsäule zu (s. Bauch). Unter den Lendenmuskeln ist besonders bekannt der Psoas (musculus psoas), weil er den Würbebraten (Filet) liefert. Eine rheumatische Entzündung der Lendenmuskeln (s. Tafel »Eingeweide des Menschen I«, Fig. 2) erzeugt den Lendenschmerz.

Lendemain (franz., spr. langd'mäng), der folgende Tag, insbesondere Tag nach der Hochzeit, Nachfeier.

Lendenblut, s. Rückenblut.

Lendenlähmung, s. Hüftlähmung.

Lendenwirbel, s. Wirbelsäule.

Leodinara, Distrikthauptort in der ital. Provinz Rovigo, am Adigetto und der Eisenbahn Verona-Rovigo, hat mehrere schöne Kirchen, einen 98 m hohen Glockenturm, (1881) 2559 Einw., Wein- und Flachsbau, Seidenindustrie, eine technische Schule und Bibliothek. L. ist seit dem Mittelalter der Sitz berühmter Intarsialünstler.

Lendner, hemdartiger, ärmelloser Waffentod des Mittelalters; s. Cotte-hardie.

Lenepveu (spr. lönöwö), Jules Eugène, franz. Maler, geb. 12. Dez. 1819 zu Angers, war in Paris Schüler von Picot und erhielt 1847 den großen Preis für Rom mit seinem Bilde: der Tod des Vitellius. Seine Staffeleibilder, größtenteils religiösen, seine Wandgemälde, religiösen oder profanen Inhalts, zeigen eine geschickte Komposition und eine sehr gefällige Ausführung, aber auch eine gewisse Kleinlichkeit und Manieriertheit. Zu den bedeutendsten der ersten gehören: die Märtyrer in den Katakomben (im Luxemburg), Pius IX. in der Sixtinischen Kapelle und das Fronleichnamsfest in Venedig (1855), eine venezianische Hochzeit (1857), Moses trinkt die Schafe der Midianiterinnen (1857), die heilige Jungfrau auf Golgatha (1861), Hylas von den Nymphen geraubt (1865) und mehrere Porträte; zu seinen Wandgemälden besonders die im Chor der Kapelle des Hospizes Ste. Marie zu Angers, die in der Kirche Ste. Clotilde aus dem Leben des heil. Valerius (1868), in St. Sulpice die Geburt und die Darstellung der Maria im Tempel, die Götter und Göttinnen des Olymp in der Kuppel des neuen Opernhauses und die auf Leinwand gemalten in der Kirche St. Ambroise.

1873—78 war er Direktor der französischen Akademie in Rom.

Lenfant (spr. langfäng), Jacques, Geschichtschreiber, geb. 13. April 1661 zu Beausse in Frankreich als Sohn eines reformierten Predigers, welcher nach dem Widerruf des Edikts von Nantes nach Marburg in Hessen auswanderte und hier 1686 starb. L., der schon in Frankreich Theologie studiert hatte, wurde Pastor an der französischen Kirche in Heidelberg und, beim Einfall der Franzosen in die Pfalz 1689 flüchtig, Prediger der französisch-reformierten Gemeinde in Berlin, Hofprediger der Königin Sophie Charlotte und Oberkonsistorialrat. Er starb 7. Aug. 1728. L. schrieb drei größere historische Werke: »Histoire des conciles de Constance« (1714; 2. Aufl. 1727, 2 Bde.); »Histoire du concile de Pise« (1724, 2 Bde.) und »Histoire de la guerre des Hussites et du concile de Bâle« (1729, 2 Bde.).

Leug, f. Duappe; auch f. v. w. Wassernuß (Trapa).

Leugefeld, Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft Zwickau, Amtshauptmannschaft Marienberg, an der Elz, Knotenpunkt der Linien Elz-Reichenhain und Rodaun-Elz. Oberrhein der Sächs. Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, eine Webeschule, bedeutende Jacquard-, Seiden-, Woll- und Baumwollweberei, Spielwarenfabrikation, Kalbbrennerei und (1885) 8617 evang. Einwohner. Nordöstlich dabei in romantischer Lage Schloß Rauenstein.

Leugensfeld, Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft Zwickau, Amtshauptmannschaft Auerbach, an der Linie Zwickau-Olsniz der Sächsischen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, Woll- und Streichgarnspinnerei, Tuch- und Flanellweberei, Stiderei, Filz- und Weißwarenfabrikation und (1885) 5294 fast nur evang. Einwohner.

Leugersich, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Münster, Kreis Tecklenburg, am Fuß des Teutoburger Waldes und an der Linie Wanne-Bremen der Preussischen Staatsbahn, hat eine Tüten- und Tütenkapfeln-, Maschinenfabrik, Kalbbrennerei, Tabak- und Drahtseilfabrikation, Bierbrauerei und (1885) 2031 Einw. In der Nähe die Provinzial-Irrenanstalt Bethesda.

Leugersche, 1) Alexander von, landwirtschaftl. Schriftsteller, geb. 30. März 1802 zu Hamburg, erlernte in Schlesien die Landwirtschaft, bewirtschaftete nachher sein Gut Wiesch bei Wismar, sodann eine Pachtung in Holstein und ließ sich später in Lübeck nieder. 1841 ging er als Professor der Landwirtschaft nach Braunschweig, aber schon im folgenden Jahr als Landesökonomierat, ordentliches Mitglied und Generalsekretär des Landesökonomikollegiums nach Berlin, wo er 23. Dez. 1853 starb. Er schrieb: »Anleitung zum praktischen Wiesenbau« (Brag 1836, 2. Aufl. 1844), das »Landwirtschaftliche Konversationslexikon« (daf. 1837—38, 4 Bde.; Supplement, Braunschw. 1842, 2 Bde.), die »Landwirtschaftliche Statistik der deutschen Bundesstaaten« (daf. 1840—41, 2 Bde.) und gab die »Annalen der Landwirtschaft in den preussischen Staaten« (Berl. 1842 ff.) heraus, während er die Ergebnisse seiner amtlichen Reisen in den »Beiträgen zur Kenntnis der Landwirtschaft in den königlich preussischen Staaten« (daf. 1846—53, 5 Bde.) niederlegte. Die durch das preussische Landesökonomikollegium hervorgerufenen Berichte über die Zustände und Verhältnisse der ländlichen Arbeiter stellte er in dem Werk »Die ländliche Arbeiterfrage« (Berl. 1849) zusammen. 1852 begründete er eine »Landwirtschaftliche Jahresschrift«

sowie mit Menzel den noch bestehenden »Landwirtschaftlichen Kalender«. Ferner schrieb er über die Heidenzucht (3. Aufl., Berl. 1860), den Reissbau (2. Aufl., daf. 1851) und Rardenbau (daf. 1852).

2) Cäsar von, evang. Theolog, Bruder des vorigen, geb. 30. März 1803 zu Hamburg, habilitierte sich 1829 in Königsberg, wo er 1831 zum außerordentlichen Professor der Theologie ernannt, aber weil von der orthodoxen Partei vielfach angefochten, auf sein Nachsuchen 1843 als Professor der orientalischen Sprachen in die philosophische Fakultät versetzt wurde; seit 1851 im Ruhestand, starb er 3. Febr. 1855 in Elbing. Außer vielen kleinern Schriften über syrische Literatur sind von seinen Werken hervorzuheben: die Kommentare über den Propheten Daniel (Königsb. 1835) und die Psalmen (daf. 1847, 2 Bde.) sowie das Werk »Kanaan. Volks- und Religionsgeschichte Israels« (daf. 1843, Bd. 1). Auch veröffentlichte er: »Gedichte« (Gesamtausgabe, Danz. 1848), »Weltgeheimnisse« (Königsb. 1851) und »Seelenführer« (daf. 1852).

Leugfisch, f. Duappe.

Leugsfeld, Stadt im sachsen-weimar. Verwaltungsbezirk Dermbach, an der Elz und Elz-Elz, hat 3 Schlösser, eine evangelische und eine lat. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, Weberei, Färberei und (1885) 1232 meist evang. Einwohner.

Lenitivmittel (Lenitiva), lindernde, besänftigende Heilmittel, zuweilen auch Abführmittel.

Lenz (An der Elz), Dorf und Badeort im Schweizer Kanton Bern, im Obersimmenthal, 1075 m ü. M. mit (1890) 2186 Einw., liegt am Weg über den Kynsberg nach Sitten und ist Touristenstation nach den im Hintergrund lagernden Gletschern und den prächtigen Fällen der Simme. Die Herstellung verbesserter Kureinrichtungen hat den Besuch der Badequelle, eines Schwefelwasserstoffwassers, welches gegen Hautkrankheiten und chronische Katarrhe benützt wird, wesentlich gehoben. Bgl. Treichler und Buis, Bad und Kurort L. (Bern 1877).

Lenzoran, Kreis- und Hafenstadt im russisch-kaukas. Gouvernement Baku, an der Mündung des Flusses L. ins Kaspische Meer, mit (1890) 5540 Einw. (viele Armenier). In der Umgegend wegen ihrer Heilkraft berühmte Schwefelquellen.

Lenzstange, f. v. w. Rurbeilstange.

Lenne, Fluß in Westfalen, entspringt in 819 m Höhe am Rahlensteinberg, fließt erst südwestlich, dann nordwestlich durch ein tief eingeschnittenes und unwundenes, an Naturschönheiten reiches Thal, tritt unterhalb Altena aus dem Gebirge und mündet nach 131 km langem Lauf bei Hohenstein unterhalb Westhofen links in die Ruhr. Nach der Elz heißt ein Teil der Sauerländischen Gebirge das Lennegebirge, das sich rechts am Fluß hinzieht und im Pomert bis 660 m erhebt. Bgl. Ratorp, Ruhr und L. (Jserl. 1871).

Lenné, Peter Joseph, Landschaftsgärtner, geb. 29. Sept. 1789 zu Bonn, entstammt der Familie des Augustin Le Neu, der 1665 aus dem Rütticher Land als Hofgärtner des Kurfürsten von Köln nach Pöppelsdorf bei Bonn übersiedelte. L. studierte 1811 in Paris und Wien Botanik, Garten- und Baukunst; in Wien nahm er unter Schell (f. d.) teil an der Verschönerung von Lagenburg, lehrte 1815 nach Bonn zurück und wurde 1816 als Gartengefelle nach Sanssouci bei Potsdam berufen. Hier verschönerte er 1826 den Neuen Garten, Klein-Bliesenide, die Blumeninsel und wurde 1822 zum Gartendirektor ernannt. Er stiftete 1822 den Verein zur Beförderung der

artenbaues, regte 1823 die Anlage der Landes-
sumschule und die Stiftung der Gärtnerlehranstalt,
begann 1826 mit der Anlage von Charlotten-
burg und der russischen Kolonie Alexandrowka und
auf 1840 unter König Friedrich Wilhelm IV. die
erheblichen Erweiterungen von Sanssouci im natür-
lichen Stil. L. wirkte auch bei der Anlage von Va-
lkeberg mit dem Fürsten Pückler-Muskau, in Mag-
burg, Köln a. Rh. und vielen andern Orten mit,
regte für die Umänderung des Tiergartens bei Ber-
lin in eine mehr landschaftliche Anlage und die Aus-
besserung des Landwehrgrabens daselbst, wodurch das
Grundwasser um 1 m tiefer gelegt wurde, u. Er
wirkte als Generaldirektor der königlichen Gärten
in Jan. 1866 in Potsdam. L. besaß in hohem Grade
die Gabe, die Natur in ihren kleinsten Details zu be-
obachten und in jeder Anlage die Stimmung aus-
zuprägen, welche die Natur der Landschaft an sich
fordert und hervorruft; dabei wußte er die Archi-
tektur mit einem bis jetzt noch unerreichten Geschmac
zu benutzen und brachte bei verschiedenen Anlagen
den ältesten reinen Renaissancestil wieder zur Geltung.
Lennep, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Münster, an den Linien Barmen-Bipperfurth, L.
Westfalen und L.-Kreßböge der Preussischen Staats-
bahn, 820 m ü. M., hat eine evangelische und eine
kath. Pfarrkirche, ein Realprogymnasium, ein Amts-
gericht, eine Handelskammer, eine Reichsbanknaben-
stelle, ein großartiges Krankenhaus, Wasserleitung u.
Kanalisation, bedeutende Tuchfabrikation, Streich-
holz- und Kammgarnspinnerei, Strumpfwarenfabriken,
Leinwand- und (1885) 8844 meist evang. Einwohner. — L.
wurde 1226—1300 die Residenz der Grafen von Berg
und erhielt 1374 durch Einwanderung von Webern
aus Köln starken Zuwachs; um 1700 wurde die We-
berei von seinen Töchtern eingeführt.

Lennep, 1) David Jacob van, holländ. Philo-
soph, geb. 15. Juli 1774 zu Amsterdam, studierte da-
selbst und in Leiden erst Rechtswissenschaften, dann
Philologie, ward 1799 Professor am Athenäum zu
Amsterdam und starb dort 10. Febr. 1853. Er gab
heraus die »Heroides« des Ovid (Amsterd. 1809,
1. Aufl. 1812), den 6. Band der »Anthologia graeca«
von de Vosch (Utrecht 1822), Terentianus Maurus
rec. et cum notis Santenii, das. 1825), Hesiod
(Amsterd. 1843—54, 3 Bde.); auch machte er sich be-
kannt durch lateinische und holländische Gedichte.

2) Jacob van, berühmter holländ. Dichter und
Schriftsteller, Sohn des vorigen, geb. 25. März 1802
zu Amsterdam, studierte in Leiden die Rechte, ließ
sich dann als Advokat in seiner Vaterstadt nieder,
betrat sich aber fast ausschließlich der Dichtkunst.
Er machte sich zuerst durch Übersetzungen einiger
Gedichte Byrons, der bedeutenden Einfluß auf ihn
hatte, und eine Sammlung von Dichtungen über das
holländische Leben: »Academische idyllen« (1826),
bekannt, die indessen nur geteilten Beifall fanden.
Im gemeinern Ansehen erntete er mit seinen »Neder-
landsche legenden«, d. h. den poetischen Erzäh-
lungen: »Het huis ter Leede en Adegild«, »Jacoba en
Artha« (deutsch von Wegener: »Jacoba von Bayern«,
das. 1867) und »De strijd met Vlaanderen«. Die
historischen Ereignisse von 1830 gaben L. Veranlas-
sung zu zahlreichen politischen Gedichten, die ihm
eine ungemeine Popularität erwarben. Noch beliebt
machte er sich durch seine historischen Romane,
welche in der holländischen Litteratur unübertroffen
stehen. Wir nennen davon: »De Pleegzoon«
(1829; deutsch, Nachen 1835); »De roos van De-

kama« (1837; deutsch, das. 1837, 3 Bde., u. Münst.
1876); »Onze voorouders« (1838), eine Serie histo-
rischer Erzählungen; »Ferdinand Huyck« (1840);
»Elisabeth Musch« (1850) und »Delotgevallen van
Klaasje Zevenster« (1866; deutsch von A. Glaser:
»Hänschen Siebenster«, Braunschw. 1867). Auch
als Bühnendichter war er thätig und lieferte über
30 Stücke, von denen die Lustspiele: »Het dorp aan
de grenzen« und »Het dorp over de grenzen« (beide
1830) sowie »De vrouwe van Wardenburg« (1859)
den meisten Erfolg hatten. Endlich sind noch seine
geschichtlichen Werke: »Hollands romantische ge-
schiedenis« (deutsch von Verz, Nachen 1840—43, 11
Bde.) und die sehr unterhaltend geschriebene »Ge-
schiedenis van Noord-Nederland aan myne kinde-
ren verhaald« (1865 ff.) zu erwähnen. Nachdem L.
eine Reihe von Jahren ein richterliches Amt bekleidet,
war er auf eine kurze Zeit auch Mitglied der Zweiten
Kammer, wo er zur konservativen Partei gehörte.
Er starb 25. Aug. 1868 in Dosterbeek bei Arnheim.
Seine »Poetische werken« erschienen im Haag 1859
bis 1872, 13 Bde.; seine »Romantische werken« in
Rotterdam 1855—72, 23 Bde.

Lenngren, Anna, Marie, hervorragende schwed.
Dichterin, geb. 1754 zu Upsala als die Tochter des
Professors Malmstedt, der ihr eine ganz gelehrte
Erziehung gab, verheiratete sich im 26. Jahr mit dem
Kommerzienrat Karl L. in Stockholm, einem Freund
Kellgrens und Mitredakteur der »Stockholmsposten«,
und ließ nun in diesem Blatt (lange Zeit anonym)
ihre zahlreichen kleinen Gedichte erscheinen, denen sie
ihre hohe Stelle in der schwedischen Litteratur ver-
dankt. Es sind teils launige Satiren oder Epigramme,
teils ergötliche Travestien oder idyllische Genrebil-
der, immer ausgezeichnet durch feine Form und echt
poetische Behandlung und noch jetzt von den Schwe-
den hochgeschätzt. Die Dichterin starb 1817 in Stock-
holm, wo die schwedische Akademie auf ihrem Grab
ein Denkmal errichten ließ. Gesammelt erschienen
ihre Gedichte erst nach ihrem Tod 1819 unter dem
Titel: »Skaldeforsök« (9. Aufl., Stockh. 1876).

Lenni Lenape, s. Delaware.

Lennor, William Pitt, Lord, engl. Militär,
Politiker und Schriftsteller, geboren im September
1799 als Sohn des vierten Herzogs von Richmond,
erhielt sein Offizierspatent, als er kaum mehr als
ein Knabe war, machte die Schlacht von Waterloo mit
und wurde Gesandtschaftsattaché erst in Paris, dann
beim Wiener Kongreß. Später diente er als Adjutant
seines Vaters in Kanada, wo dieser Statthalter
war. Er verließ die Armee 1829, trat 1831 als ge-
mäßgter Liberaler ins Parlament und starb hoch-
betagt 18. Febr. 1881 in London. Für die Kenntniß
der neuern Geschichte hat L. dankenswerte Beiträge
geliefert in »Fifty years biographical reminiscen-
ces« (1863, 2 Bde.), seinem Hauptwerk, dem 1873
»My recollections from 1806 to 1873« (2 Bde.)
folgten, wie auch in »Three years with the Duke
of Wellington« und »Life of the Duke of Rich-
mond«. Von seinen Novellen und sonstigen Schriften
sind zu nennen: »Compton Audley« (1841); »The
Tuft-Hunter« (1843); »Percy Hamilton« (1852);
»Philip Courtenay« (1855); »Merrie England, its
sports and pastimes« (1857); »Recreations of a
sportsman« (1862); »Adventures of a man of fa-
mily« (1864, 3 Bde.); »Sport at home and abroad«
(1873); »Plays, players at home and abroad« (1881,
2 Bde.) u. a.

Lennor Hills, aus porphyritischem Gestein be-
stehender Höhenzug in Schottland, der sich vom untern

Elybe bei Dumbarton bis in die Nähe von Stirling am Forth erstreckt und im Earl's Seat 577 m ansteigt. Der mittlere Teil derselben ist als Campsie Fells bekannt.

Lennoxtown (spr. -taun), malerisch gelegene Stadt in Stirlingshire (Schottland), 12 km nördlich von Glasgow, hat Bleichen, Rattundruckerei und (1881) 3249 Einw.

Lenoculum (lat.), s. v. w. Ruppelei.

Lenormand (spr. -lönormäng), Marie Anne, bekannte Kartenschlägerin, geb. 27. Mai 1772 zu Mençon, ward bei den Benediktinerinnen daselbst erzogen, beschäftigte sich besonders mit Sprachen, Musik, Malerei und Dichtkunst und übte daneben früh die Kunst zu weissagen. 1790 ließ sie sich in Paris nieder und errichtete, durch eine Verhaftung auf Befehl des Wohlfahrtsausschusses bekannt geworden, 1794 sogar ein eignes Wahrsagebüro. Selbst Leute aus den höchsten Ständen, darunter die Kaiserin Josephine und der Kaiser Alexander I. von Rußland, den sie auf dem Aachener Kongreß 1818 besuchte, zogen sie zu Rate. Ihre Prophezeiungen brachten sie mehrmals ins Gefängnis. 1809 aus Frankreich verwiesen, rächte sie sich von Brüssel aus durch die erst 1814 herausgegebene Schrift: »Souvenirs prophétiques d'une Sibylle, etc.« (Par. 1814), worin sie den Sturz Napoleons I. prophezeite. Viel Aufsehen erregten auch ihre »Mémoires historiques et secrets de l'impératrice Joséphine« (Par. 1820, 2. Aufl. 1828). L. starb 25. Juni 1843 in Paris mit Hinterlassung eines erschwindelten Vermögens von fast 1 Mill. Frank. Ihre Biographie schrieb Francis Girault (Par. 1843). Vgl. Cellier-Dufapel, La vérité sur Madame L. (Par. 1845).

Lenormant (spr. -lönormäng), 1) Charles, franz. Kunsthistoriker und Archäolog, geb. 1. Juni 1802 zu Paris, studierte anfangs Rechtswissenschaft, widmete sich dann archäologischen Studien und bereifte mit Champollion dem jüngern 1828 Ägypten. Nach seiner Rückkehr wurde er Konservator an der Pariser Bibliothek, erhielt 1840 eine Anstellung im Antikentabell des Louvre und 1848 die Professur der ägyptischen Archäologie am Collège de France. Er starb 24. Nov. 1859 in Athen. Unter seinen Werken sind hervorzuheben: »Trésor de numismatique et de glyptique« (Par. 1834—50, 20 Bde.); »Introduction à l'histoire orientale« (1838); »Musée des antiquités égyptiennes« (1835—42); »Elite des monuments céramographiques« (1837—61, 4 Bde., zusammen mit de Witte); »Questions historiques« (1845, 2 Bde.; 2. Aufl. 1854).

2) François, franz. Historiker und Archäolog, zugleich einer der Hauptvertreter der Assyriologie in Frankreich, Sohn des vorigen, geb. 17. Jan. 1837 zu Paris, machte sich noch jung durch Monographien über die Münzen der Lagiden (1856) und über den christlichen Ursprung der sinaitischen Inschriften (1859) bekannt, bereifte 1860 den Orient, wo er im Auftrag der Regierung die Ruinen des alten Eleusis untersuchte, und fungierte nach seiner Rückkehr als Unterbibliothekar des Instituts, bis er 1874 an Veulés Stelle zum Professor der Archäologie an der Nationalbibliothek ernannt wurde. Er starb 10. Dez. 1883 in Paris. Von seinen Schriften sind zunächst hervorzuheben: »Recherches archéologiques à Eleusis« (1862); »La révolution de la Grèce« (1862); »Essai sur l'organisation politique et économique de la monnaie dans l'antiquité« (1863); »Monographie de la voie sacrée éleusinienne« (1864); »Chefs d'œuvre de l'art antique« (1867—

1869, 3 Bde.) und der Text zu dem Kupferwerk »Les tableaux du musée de Naples« (1868). Seine besten Arbeiten beziehen sich meist auf die Geschichte der orientalischen Völker, so das von der Akademie preisgekrönte »Manuel d'histoire ancienne de l'Orient« (1868—69, 3 Bde. mit Atlas; 2. Aufl. 1881; fortgesetzt von Babelon, Bd. 4—6, 1885—88; deutsch bearbeitet von M. Busch, 2. Aufl., Leipz. 1871—72, 3 Bde.); ferner: »Lettres assyriologiques« (1871—1879, 5 Bde.); »Essai sur la propagation de l'alphabet phénicien dans l'ancien monde« (2. Aufl. 1875, 2 Bde.); »Le déluge et l'épopée babylonienne« (1873); »Les premières civilisations« (1874, 2 Bde.; deutsch, Jena 1875, 2 Bde.); »Les sciences occultes en Asie« (1874—75, 2 Bde.; deutsch, Jena 1878); »Études accadiennes« (Par. 1872—80); »Les principes de comparaison de l'Accadie et des langues touraniennes« (1876); »Études sur quelques parties des syllabaires cunéiformes« (1876); »Les syllabaires cunéiformes« (1877); »La monnaie dans l'antiquité« (1878—79, 3 Bde.); »Les origines de l'histoire d'après la Bible« (1880—81, 3 Bde.); ferner: »La grande Grèce« (1881—84, 3 Bde.); »A travers l'Apulie et la Lucanie«, Kupferstiche (1883, 2 Bde.); »Monnaies et médailles« (1883) sowie zahlreiche Aufsätze, zumeist aus dem Gebiet der Assyriologie, in Zeitschriften, z. B. über die Götter Babylonien und Assyrien (in der Revue de France 1877), u. a. Vgl. den Nekrolog von Babelon (Berl. 1885).

Le Notre (spr. -lönötre), André, der Schöpfer des franz. Gartenstils (s. Gartenbau, S. 920), geb. 1613 zu Paris, Sohn eines Palastintendanten der Tuilerien, war erst Maler, dann Architekt, übte im Atelier Bouets das Entwerfen von Gartenplänen, beschäftigte sich auch praktisch mit der Anlage von Gärten und ging nach Rom, wo er den Garten der Villa Ludovisi in musterhaftem Renaissancestil legte, wenn auch mit den barocken Zuthaten jener Zeit. Nach Frankreich zurückgekehrt und mit 40 Jahren schon ein berühmter Mann, legte er den Garten des Finanzministers Fouquet in Vaux en, welcher den Reiz des Königs Ludwig XIV. erregte und von diesem angekauft wurde. 1650—53 schuf L. den Garten von Versailles, der alle andern übertreffen sollte, und der die volle Zufriedenheit des prächtigen Königs gewann, obwohl er (mit dem Schloß) 200 Mill. Frank gekostet haben soll. L. legte noch die Gärten von Trianon, Meudon, St.-Cloud, St.-Germain und die berühmte Terrasse von St.-Germain an, welche zu Vorbildern für die Gärten der Fürsten und Großen fast des ganzen übrigen Europa dienten. 1678 war L. wiederum in Italien tätig, richtete er im Auftrag König Karls II. von England die Gärten von Greenwich und den St. James's Park in London ein; außerdem lieferte er Pläne für zahlreiche andre Gärten. Er wurde 1675 von Ludwig XIV. in den Adelsstand erhoben und starb 1700 in Paris.

Lens (lat.), Linse, besonders als Pflanze, aber auch sonst, z. B. L. crystallina, Kristalllinse des Auges.

Lens (spr. -längs), Stadt im franz. Département Pas de Calais, Arrondissement Béthune, an der Kachbahn (mit Abzweigung über Carvin nach Lille), hat ergiebige Kohlengruben, Fabrikation von Zucker, Maschinen, Seilerwaren u. und (1886) 11,700 Einw. Hier erfocht Condé 20. Aug. 1648 einen Sieg über den österreichischen Erzherzog Leopold Wilhelm.

Lens, Andreas Cornelis, niederländ. Holzschnittkünstler, geb. 31. März 1739 zu Antwerpen, war Schüler von J. M. W. T. und beschen, bildete sich von 1764 bis 1768 in

om nach der Antike und Raffael und ward dann Professor an der Akademie seiner Vaterstadt. 1781 ließ sich in Brüssel nieder, wo er 30. März 1822 starb. u seinen besten Werken gehören die Darstellungen is der heiligen Geschichte in der Alexianerkirche zu er, die Verkündigung in St. Michael zu Gent, die Geschichte der heil. Magdalena in der Magdalenen- che zu Lille, Ariadne, von Bacchus getröstet, im Museum zu Brüssel. Er war ein Vertreter der akademisch-klassizistischen Richtung.

Lenßen, f. v. w. lenzen (f. d.).

Lentando (lentante, ital.), musikal. Vortrags- zeichnung: zögernd.

Lentement (franz., spr. langt'mäng), langsam.

Lentibulariaceen (Fettkräuter, Utriculariaceen), totyle, etwa 180 Arten umfassende Pflanzenfamilie d der Ordnung der Labiatifloren, von manchen Botanikern auch den Primulinen zugezählt, im Wasser oder auf sumpfigem Boden wachsende Kräuter, zweier mit lauter rosettenförmig angeordneten, fachen, ganzen, grundständigen Blättern oder mit streut stehenden, fein zerteilten, Hohlschläuche tragenden Blättern und meist einfachem Schaft mit einer gelben endständigen Blüte oder einer Traube oder je. Die Blüten sind vollständig und mit einer reilippigen Blumenkrone, einer gespornten oder gehackten Unterlippe und einer gaumenartigen Einsülpung am Schlund versehen. Nur zwei vordere Staubgefäße gelangen zur Ausbildung. Die beiden einem einfächerigen Fruchtknoten mit freier Zentripalcenta verbundenen Karpiden stehen median. Die Kapsel zerreißt entweder unregelmäßig oder zweilappig; die zahlreichen Samen besitzen kein Endosperm, der Embryo ist gerade. Vgl. Warming, Biograph til Kundskaben om Lentibulariaceae (Kopenh. 74). — Viele L., wie die Arten von Pinguicula, ricularia und Genlisea, sind durch eigentümliche Einrichtungen für den Insektenfang eingerichtet (Insektenfressende Pflanzen).

Lenticellen (lat., Rindenporen, Korkwarzen), der Rinde vieler Bäume und Sträucher oft regelmäßig verteilte, bikonvex gestaltete braune Schwämme, die sich zuletzt durch einen Riß öffnen und eine Masse hervortreten lassen. Sie sind lokale Perimeterwucherungen, die als Analoga der Spaltöffnungen die Durchlüftung älterer Pflanzenteile vermitteln.

Lentilulär (lat.), linsenförmig.

Lentini, Stadt in der ital. Provinz Siracusa (Sizilien), an der Eisenbahn von Siracusa nach Messina und in der Nähe des schlammigen, an Wassergelehrreichen Sees (Viviere) von L. gelegen, hat (1881) 740 Einw., Fabrication von Töpferwaren und Obduktionshandel. L. wurde 1693 durch ein Erdbeben ganz zerstört. Unweit davon die Ruinen des antiken Leontini (f. d.). 2 km südöstlich von L. in der Lage die von Karl V. errichtete, durch das Erdbeben von 1693 gleichfalls schwer geschädigte Stadt Lentini mit (1881) 6191 Einw.

Lentisque (franz., spr. langtist), die Blätter der Pistie, welche als Gerbmateriale dienen.

Lentner, Joseph Friedrich, Schriftsteller, geb. Dez. 1814 zu München, erlernte den Buchhandel, te aber bald ausschließlich seinen künstlerischen litterarischen Reigungen und ließ sich 1843 in Wien nieder, wo er 23. April 1852 starb. Als einen stigen, namentlich mit dem Volksleben der Alpen wenige vertrauten Poeten und Erzähler erwies er in dem Charaktergemälde »Das Tiroler Bauern- el« (Magdeb. 1841), in dem Roman »Ritter und ur« (das. 1844), dem »Novellenbuch« (das. 1848,

3 Bde.), den »Geschichten aus den Bergen« (das. 1851; 4. Aufl. u. d. T.: »Geschichten aus Tirol und Oberbayern«, hrsg. von Rosegger, Leipz. 1881) und den humoristischen Gedichten: »Die Chronik von Frauen-Chiemssee« (1842) und »Chronika von Lebensberg« (Meran 1879), die er beide mit eignen Zeichnungen ausgestattet hatte. Aus seinem Nachlaß gab L. Steub die Erzählung »Der Plattebner und seine Kinder« (Stuttg. 1855, mit Biographie) heraus.

Lento (ital.), musikal. Tempobezeichnung: langsam, etwa f. v. w. Largo; l. assai, sehr langsam.

Lentschiza (poln. Leczyca), Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Kalisch, an der Wzura, hat ein Lehrerseminar, eine Kathedrale und (1880) 15,546 Einw. Der Kreis hat bedeutende Zucker-, Tuch- und Wollstofffabriken, namentlich in Dorkow (f. d.).

Lentschna (poln. Leczna), Stadt im russisch-poln. Gouvernement Lublin, am Wieprsch, mit (1880) 3178 Einw. und zwei stark besuchten Jahrmärkten.

Lentulus, patrizische Familie des röm. Geschlechts der Cornelier, von der zuerst 390 v. Chr. der Senator Lucius Cornelius L. erwähnt wird. Die namhaftesten Sprößlinge der Familie sind:

1) Publius Cornelius L. Sura, ward 81 v. Chr. unter Sulla Quaestor, 75 Prätor, 71 Konsul. 70 wurde er wegen unsittlichen Lebenswandels aus dem Senat ausgestoßen, kam aber wieder in denselben, als er 63 zum zweitenmal die Prätur erhielt. Da er glaubte, nach Cinna und Sulla der dritte von den drei Corneliern zu sein, denen die Sibyllinischen Bücher die Herrschaft der Stadt prophezeit hatten, verband er sich mit Catilina und blieb, als dieser Rom verließ und sich an die Spitze der in Etrurien gesammelten Truppen stellte, mit Gaius Cethegus in der Stadt zurück, um den Consul Cicero ermorden zu lassen und bei der Annäherung Catilinas die Stadt anzuzünden. Allein die Ermordung Ciceros wurde durch dessen Vorsicht vereitelt und die Verschwörung selbst durch allobrogische Gesandte verraten, denen L. Mitteilung davon hatte machen lassen. L. wurde daher verhaftet und, vom Senat zum Tod verurteilt, 6. Dez. 63 im Gefängnis hingerichtet.

2) Publius Cornelius L. Spintner, war 63 v. Chr. kurulischer Abil, gab als solcher sowie 60 als Prätor prachtvolle Schauspiele, verwaltete 59 als Proprätor das diesseitige Spanien und bemühte sich 57 als Konsul eifrig für die Rückberufung Ciceros aus der Verbannung. Darauf verwaltete er bis 53 Kilikien und Cypern auf gerechte und milde Weise. Für einen Streifzug gegen die Bewohner des Amanus erhielt er den Titel eines Imperators und 51 auch den Triumph. Im Krieg zwischen Cäsar und Pompejus gehörte er zur Partei des letztern, wurde gleich im Anfang in Corfinium von Cäsar gefangen genommen, aber sofort wieder freigegeben. Gleichwohl begab er sich bald darauf wieder zu Pompejus ins Lager und begleitete ihn nach der Schlacht von Pharsalus auf der Flucht. Hinsichtlich seiner spätern Schicksale ist nur so viel bekannt, daß er das Ende des Bürgerkriegs nicht erlebte.

3) Lucius Cornelius L. Crus, trat 61 v. Chr. als Hauptankläger des Clodius auf, war 58 Prätor und 49 mit Gaius Marcellus Konsul, als welcher er entschieden für den Krieg gegen Cäsar stimmte. Nach der Schlacht von Pharsalus floh er mit Pompejus nach Ägypten, wo er einen Tag nach der Ermordung des Pompejus landete, ins Gefängnis geworfen und bald darauf getötet wurde.

4) Publius, angeblich der Amtsvorgänger des Pilatus, gilt als Verfasser eines apokryphischen Briefs

an den römischen Senat, der die bekannte Schilderung der Gestalt und des Angesichts Jesu enthält S. Christusbilder.

Lenturlo, Kartenpiel, s. Ristigri.

Lenwa, Kirchdorf im russ. Gouvernement Perm, an der Mündung der Lenwa in die Kama, bekannt durch die 1610 hier angelegten Salzsiedereien. Der jährliche Salztrag beläuft sich auf 70,000 Ton.

Lenz, 1) Jakob Michael Reinhold, deutscher Dichter der Sturm- und Drangperiode, geb. 12. Jan. 1751 zu Schwegen in Livland als Sohn eines geachteten Geistlichen, studierte zu Königsberg und ließ hier bereits 1769 ein großes hexametrisches Lehrgedicht, »Die Landplagen«, drucken; ein schon einige Jahre früher geschriebenes Drama, »Der verwundete Bräutigam«, blieb zu Lebzeiten des Dichters ungedruckt (Hrsg. von Blum, Berl. 1845). Im J. 1771 kam L. als Hofmeister zweier kurländischer Edelleute nach Strahrun, trat hier mit Goethe, Schumann und andern Gliedern des dortigen literarischen Kreises in Verkehr, in welchem er sich durch seine kraftgenialischen Versuche, im Geiste des von ihm enthusiastisch verehrten Shakespears zu reden und zu dichten, auszeichnete. Nach Goethes Heimkehr gab er sich Mühe, mit Friederike Brion (s. d.) in Seseenheim einen Liebesroman anzuspinnen und den Freund durch leidenschaftliche Huldigung aus dem Herzen des Mädchens zu verdrängen. Als Goethe nach Weimar gekommen war, zog ihm L. im März 1776 ungerufen nach und verweilte dort bis zum November d. J., trotz seiner Sonderbarkeiten und »Kissenstreiche« wie ein verjüngtes Kind allgemein geschont und getragen, bis eine »Eselei«, wie Goethe berichtet (ein Pasquill auf die Herzogin Amalie), sein ferneres Bleiben in Weimar unmöglich machte. In das Elsaß zurückgekehrt, führte er hier und in der Schweiz ein unstetes Wanderleben, bis er 1777 in Wahnsinn verfiel, der sich während seines Aufenthalts bei Goethes Schwager Schloffer zu Emmendingen und beim Pfarrer Oberlin in Waldbach aus höchste steigerte. 1779 von seinem Bruder in die Heimat zurückgeführt, wandte er sich nach Riga, von dort nach Petersburg, zuletzt nach Moskau, wo er in tiefem innern und äußern Elend 24. Mai 1792 starb. 2.) dramatische Dichtungen befanden sämtlich mehr eine forcierte als ursprüngliche Genialität und haben einzig durch ihr Ringen nach natürlichem Ausdruck und lebendiger Charakteristik einen gewissen dichterischen Wert; im übrigen gehören sie in ihrer Verworrenheit, ihrer naiven Höheit und mißverständlichen Shakespeare-Nachahmung zu den unerfreulichsten Schöpfungen der Sturm- und Drangperiode. Dagegen fand er in kleinern Liedern und Erzählungen zuweilen eine rührend einfache Poesie. Als Hauptwerke sind zu nennen die fogen. Komödien: »Der Hofmeister« (1774), »Der neue Menoza« (1774) und »Die Soldaten« (1776). Andre dramatische Dichtungen von L. sind: »Die Freunde machen den Philosophen« (1776); »Der Engländer« (1777); »Pandaemonium germanicum« (Hrsg. von Dampf, Rürn. 1819); »Die sizilianische Bester« (Hrsg. von Weinhold, Bresl. 1866). Außerdem schrieb L. einen Roman in Briefen: »Der Waldbruder. Ein Pendant zu Werthers Leiden« (abgedruckt in den »Horen« 1797; neue Ausg., Berl. 1882), die Erzählungen: »Zerbin« (1776) und »Der Sanbprediger« (1777), gab »Lustspiele nach dem Plautus« (1769) heraus sowie »Anmerkungen übers Theater« nebst einer Übersetzung von Shakespeares »Love's labour's lost« (1774) u. a. Die von Tiedt besorgte Ausgabe von 2. Schriften (Berl. 1828,

3 Bde.) ist lückenhaft und enthält außerdem eine Anzahl untergegebener Werke. 2.) »Trümmer des Nachlaß« gab R. Weinhold (Frankf. 1884), »einiges aus dem Nachlaß« R. Ludwig (Berl. 1884) heraus. Bgl. Dorer-Gloff, L. und seine Schriften (Hab. 1857); Gruppe, R. L., sein Leben und sein Werk (Haf. 1861); Stöcker, Der Dichter L. und Friederike von Seseenheim (Balel 1842); Jeld, L. in Livland (mit unbekannten Jugenddichtungen von L., Winterth. 1878); Erich Schmidt, L. und Langer, zwei Dichter der Geniezeit (Berl. 1878).

3) Harald Otmars, Naturhistoriker, geb. 27. Jan. 1798 zu Schnepfenthal, studierte seit 1816 in Jena und Leipzig Naturwissenschaften, ging 1820 nach Berlin und ward Lehrer in Thron, Marienwerder und Schnepfenthal, wo er 18. Jan. 1870 starb. Er schrieb: »Die nützlichen und schädlichen Schwämme« (Haf. 1831, 6. Aufl. 1879); »Schlangenhunde« (Haf. 1831 in neuer Bearbeitung: »Schlangen und Schlangenhunde«, 1870), die Resultate langjähriger Beobachtung der deutschen Schlangen enthalten; »Genüßliche Naturgeschichte« (Haf. 1834—39, 5 Bde.; 1. und 6. Aufl. von Burdach und Wünsche, 1881—82); »Zoologie, Botanik und Mineralogie der Städte und Hömer« (Jena 1856—61).

3) Heinrich Friedrich Emil, Physiker, geb. 12. Febr. 1804 zu Dorpat, studierte dortselbst Naturg., dann Physik, begleitete die Kogebische Expedition 1823—26 als Physiker, wurde 1824 Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Petersburg und Professor der Physik an der Universität, am physikalischen Hauptinstitut und an der Michailowitsch-Universität zu Petersburg. Er starb 10. Febr. 1885 in Moskau. L. förderte durch seine wertvollen Arbeiten namentlich die Lehre vom Galvanismus und Elektromagnetismus, indem er z. B. das Joulesche Gesetz der Wärmeentwicklung durch den galvanischen Strom experimentell bestätigte, mit Jacobi die Abhängigkeit des Elektromagnetismus von der Stromstärke, die Samelson die Gesetze der galvanischen Induktion feststellte und das nach ihm benannte Grundgesetz der Induktion auffand, welches die Induktion mit elektrodynamischen Gesetzen verknüpfte. Er schrieb ein russisches Handbuch der Physik (6. Aufl., Petersburg 1864).

4) Wilhelm von, Musikschriftsteller, geb. 1804 in Moskau, als kaiserl. russischer Staatsrat 31. Jan. 1883 in Petersburg. Er schrieb: »Beethoven et ses trois styles« (Brüssel 1862—65, 2 Bde.); »Beethoven, eine Studie« in 5 Bänden (Kassel u. Haind. 1855—60), wovon Band 1 unter dem Titel: »Beethoven, autographie«, Bde. 3—5 unter dem Titel: »Kritischer Katalog der sämtlichen Werke mit Analyse derselben« besonders erschienen; endlich »Die großen Pianisten virtuosens unserer Zeit aus persönlicher Bekanntschaft« (über Bizet, Chopin, Taubert, Senf, Berl. 1872). Die Schriften von L. über Beethoven sind nicht von gleicher Berehrung für den Meister eingegeben als das Resultat besonnener, nüchternen Forschung und daher besonders geeignet, die Begeisterung für Beethovens Genie zu erwecken.

5) Robert, Sanskritist, Bruder des vort. geb. 23. Jan. 1808 zu Dorpat, studierte dortselbst Zoologie, wirkte dann als Lehrer an der Domschule in Areal und ging 1831 nach Berlin, wo er bis zum schließlichem Studium des Sanskrits verweilte. Nach seiner Rückkehr nach Rußland wurde er zum Ehrenmitglied der Akademie in Petersburg ernannt, starb schon 30. Juli 1836. L. veröffentlichte ein »Vergleich von Kalidassas Drama »Urrasi« (Berl. 1888) mit einem dazugehörigen »Apparatus criticus« (Haf. 1880).

6) **Dölar**, Afrikareisender, geb. 13. April 1848 zu Leipzig, wurde nach Beendigung seiner naturwissenschaftlichen Studien an der geologischen Reichsanstalt Wien angestellt und ging 1874 im Auftrag der deutschen Afrikanischen Gesellschaft nach der Westküste Afrikas, wo er den Ogowe drei Jahre lang erschloß und als äußersten Punkt 1876 die Mündung in die See erreichte. Nach Deutschland zurückgekehrt, schrieb er: »Skizzen aus Westafrika« (Berl. 1878). Darauf unternahm er, gleichfalls im Dienste der deutschen Afrikanischen Gesellschaft, eine Reise nach Marokko und über Tarudant nach Timbuktu, von wo er im Juli 1881 am Senegal erreichte und Anfang 1881 nach Deutschland zurückkehrte. Als Ergebnis dieser Reise veröffentlichte er: »Timbuktu. Reise durch Marokko, die Sahara und den Sudan« (Leipzig. 1884, 2 Bde.). Von der Geographischen Gesellschaft zu Wien zum Generalsekretär ernannt, übernahm er zugleich die Redaktion der Zeitschrift »Aus allen Weltteilen«, erhielt 1885 einen Ruf als Professor der Geographie an der Universität zu Czernowitz, folgte aber noch vor Eintritt derselben einer Aufforderung der genannten Geographischen Gesellschaft, die Leitung einer Expedition zu übernehmen, welche von der Mündung des Congo aus an diesem Fluß aufwärts vordringen sollte, um die durch den Aufstand des Mahdi gefährdeten Reisenden Junker, Casati und Lupton aus ihrer gefährlichen Lage zu befreien und zugleich durch Untersuchung der Wasserscheide zwischen Congo und Nil die Frage endgültig zu lösen. Er verließ Hamburg 30. Juni 1885 und marschierte von der Congo-Mündung aufwärts bis Leopoldville, von wo er in einem Dampfer des Congo-Staats dessen Station am Jalla 14. Febr. 1886 erreichte. Von dort ging er nach Kasonge, der Residenz des Händlers M. J. Tip, welcher ihm seine Hilfe versprochen hatte; doch fand er, als er 15. Aug. über Kavalala Tanganjika in Udschidschi anlangte, daß man ihn getäuscht hatte. Da die geplante Reise nun unmöglich geworden war, beschloß er, zum Sambesi zu gehen; er erreichte in einem Segelboot das Südufer des Tanganjika, ging von da nach Karonga am Nyassa, fuhr dann zum Süden des Sees, verfolgte den Schiffsfluß und gelangte bei Quillimane an der Mündung des Sambesi an die Ostküste. Von dort reiste er über Sansibar, Ratro, Triest nach Wien zu, wo er Anfang 1887 eintraf. Bald darauf wurde er zum Professor der Geographie an der (deutschen) Universität Prag ernannt.

Lenzburg, gewerbfames Landstädtchen im schweizer. Kanton Aargau, Knotenpunkt der Aargauischen Südbahn, der Schweizer Nordostbahn und der Seethalbahn, mit (1880) 2731 Einw. und dem Schloß L., ehemals Wohnort der Grafen von L., dann Sitz der aargauischen Landvögte. An dem Schloßberg und dem benachbarten Staufberg wächst ein vortrefflicher Wein. Vgl. Müller, Die Stadt L. (Lenz. 1869).

Lenzen (Lenzen), vor schwerem Sturme mit dichtem Segeln laufen; ganz ohne alle Segel vor bloßen Masten läuft das Schiff »vor Topp und Mast«; lenzen pumpen heißt das Wasser aus dem Kesselraum (mit der Lenzpumpe) auswerfen.

Lenzen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Westpreignitz, in der fruchtbaren Marsch am Ufer der Lenzener Wische, unweit der Elbe und der Linie Berlin-Buchholz der Preussischen Staatsbahn, hat eine schöne Kirche aus dem 15. und 16. Jahrh., Überreste der 1412 zerstörten Burg, ein Amtshaus, ein Deichamt und (1885) 2830 evang. Einwohner. In der Nähe sind Hügelgräber und viele

vorhistorische Altertümer gefunden. — Hier 4. Sept. 929 Niederlage der Redarier durch die Deutschen unter König Heinrich I. 1066 wurde in der Kirche der christliche Obotritenfürst Gottschalk von den Wenden erschlagen. In dem nahen Dorf Lang wurde 1778 der Turnvater Jahn geboren.

Lenzen, Marie, Schriftstellerin, geb. 18. Dez. 1814 zu Dorsten in Westfalen als Tochter des Arztes Rüdiger di Sebregondi, wurde im 18. Jahr die Gattin des Advokaten L. in Elberfeld, den sie jedoch schon im folgenden Jahr durch den Tod verlor, verheiratete sich 1846 zum zweitenmal mit dem fürstlich Salm-Salm'schen Geheimrat ten Brink zu Anholt in Westfalen und starb 11. Febr. 1882 daselbst. Unter den neuern Erzählerinnen des katholischen Deutschlands gehört Marie L. zu den bekanntesten; in besonderem Ansehen stehen ihre neuern Novellen, die (Köln 1871–81) in 5 Sammlungen unter verschiedenen Titeln erschienen sind. Ihnen waren in den 40er Jahren mehrere größere historische Romane (»Die Zerstörung Jerusalems«, »Die Bettler in Köln«, »Magnus Kraft« u. a.) und die Erzählung »Releta oder der Sieg des Glaubens« (Regensb. 1840, 3. Aufl. 1867) vorausgegangen. Nach ihrem Tod erschienen noch die Romane: »Trüber Morgen, goldener Tag« (Köln 1884) und »Kau von Rettelhorst« (das. 1886).

Lenzer Heide, fahrbar gemachter Paß der Graubündner Alpen (1551 m), verbindet, den weiten Thalbogen über Reichenau-Tufis-Tiefenlastels abschneidend, das Churer Rheinthal mit dem Thal der Albula und bildet somit die direkte Pforte zum Julier. Von Chur an steigt die Straße über Malix, Churwalden und Parpan hinauf und bewegt sich über ein einförmiges Plateau, die »Heide«, hin, um über Lenz (1320 m) und Bazerol hinab in starken Windungen das Thal von Tiefenlastels zu erreichen. Über Lenz erhebt sich das Lenzer Horn (s. Plessuralpen).

Lenzin, feiner, weißer, gut geschlämmter Thon, der in der Papierfabrikation, betrügerischerweise auch zur Mehlverfälschung benutzt wird.

Lenzkirch (Oberlenzkirch), Flecken im bad. Kreis Freiburg, im Schwarzwald, 810 m ü. M., hat bedeutende Uhren-, Orchestron- und Spieluhrenfabrikation, Strohhutflechterei und (1885) 1349 kath. Einwohner. Dicht dabei liegt der Ort Unterlenzkirch mit Sandstein- und Porphyrbrücken und 636 Einw.

Lenzmonat, deutscher Name für den März.

Leo (lat.), Löwe; auch alchimistischer Name des Goldes.

Leo, Name von 13 Päpsten: 1) L. I., der Große, einer der berühmtesten Kirchenlehrer und Kirchenfürsten, Sohn des Quintian von Tuscanien, ging 418 als päpstlicher Legat zur Bekämpfung der Pelagianer nach Afrika, ward sodann Diakon in Rom, wurde 440 nach Sixtus' III. Tod auf den römischen Bischofsstuhl erhoben und brachte denselben durch Charakterfestigkeit, Klugheit und wissenschaftliche Tüchtigkeit unter den schwierigsten Verhältnissen zu hohem Ansehen. Er war es, welcher zuerst die Idee des Primats des römischen Stuhls über die gesamte Kirche aussprach und durch das Verhältnis desselben zu Petrus dogmatisch begründete. So nahm er auch die Appellation des Bischofs von Besançon, Calidonus, welcher 441 auf einer vom Bischof Hilarius von Arles gehaltenen Synode seines Amtes entsetzt worden war, nicht nur an, sondern erklärte auch letztern seiner Würde für verlustig. Bald darauf unterwarf er auch Ostillyrien dem römischen Stuhl. In seinem Eifer für die Rechtgläubigkeit scheute sich L. nicht, gegen die Manichäer mit blutigen Strafen einzugehen.

schreiten. An dem Eutychianischen Streit beteiligte er sich durch die berühmte »Epistola dogmatica ad Flavianum« und setzte auf der Synode zu Chalcedon 451 die Verdammlung der Lehre des Eutyches durch. Durch seine Beredsamkeit bestimmte er Attila, welcher in Oberitalien eingebrochen war, zum Abzug (452). Als bald darauf Geiseric sich Rom bemächtigte (455), rettete L. die Stadt wenigstens vor Mord und Einäscherung. Er starb 10. Nov. 461. Sein Gedächtnistag ist der 11. April. Benedikt XIV. erhob ihn zum Doctor Ecclesiae. Seine hinterlassenen Schriften, bestehend aus 96 Festpredigten, 141 Briefen und einigen Abhandlungen, sind nicht ohne rhetorischen Wert und für die katholische Glaubenslehre von großer Wichtigkeit. Gesammelt und herausgegeben sind sie von Duesnel (2. Ausg., Lyon 1700, 2 Bde.) und von Ballerini (Bened. 1755—57, 8 Bde.). Vgl. Arendt, L. d. Gr. und seine Zeit (Mainz 1835); Berthel, Leos I. Leben und Lehren (Jena 1843); Saint-Cheron, Histoire du pontificat de saint Léon (Par. 1846, 2 Bde.).

2) L. II., ein Sizilianer, war erst regulierter Chorherr, dann Kardinal, bestieg den päpstlichen Stuhl im August 682, bestätigte die Schlüsse des sechsten ökumenischen Konzils zu Konstantinopel, übersezte dieselben aus der griechischen Sprache in die lateinische und verbesserte den Gregorianischen Gesang. Auch führte er die Bessprechung mit Weihwasser und den Friedensfuß in das kirchliche Zeremoniell ein. Er starb im Juli 683. Sein Tag ist der 28. Juni.

3) L. III., ein geborner Römer, war Kardinalpriester, als er 26. Dez. 795 nach Hadrians I. Tode durch Bestechung die Erhebung auf den römischen Stuhl erlangte. Von einer Partei in Rom überfallen, arg mißhandelt und eingekerkert, floh er zu Karl d. Gr. nach Paderborn (799) und lehrte unter dessen Schutz nach Rom zurück. Nachdem sich L. durch einen Eid von den angeschuldigten Verbrechen gereinigt hatte, bestrafte Karl die Empörer und bestätigte und vermehrte die Pippinsche Schenkung. Aus Dankbarkeit setzte L. 25. Dez. 800 in der Peterskirche die römische Kaiserkrone auf des Königs Haupt. In den Streitigkeiten mit der griechischen Kirche über das Ausgehen des Heiligen Geistes verbot er die Aufnahme der Formel »filioque«. Als sich nach Karls Tode die Römer aufs neue (814) empörten, ließ er die Rädelsführer hinrichten. Er starb im Juni 816. Sein Tag ist der 12. Juni. Seine Briefe an Karl d. Gr. hat zuerst Conring (Helmst. 1647 u. 1855) herausgegeben.

4) L. IV., ebenfalls ein geborner Römer, war erst Benediktinermönch, wurde dann Kardinalpriester und bestieg nach Sergius II. 27. Jan. 847 den päpstlichen Stuhl. Er erweiterte Rom durch eine Vorstadt auf dem rechten Tiberufer (Civitas Leonina). In Verbindung mit den Neapolitanern erfocht seine Flotte über die Sarazenen den glänzenden Seesieg bei Ostia (849), worauf L. gegen sie an der Stelle des verwüsteten Centumcellä eine neue, befestigte Stadt, Neopolis, anlegte, woraus nachher Civitavecchia wurde. Er starb 17. Juli 855. Sein Tag ist der 17. Juli.

5) L. V., aus Priapi bei Ardea, war erst Benediktiner, dann Kardinal, bestieg den päpstlichen Stuhl 28. Okt. 903 und starb, von Empörern verdrängt, im Gefängnis 6. Dez. d. J.

6) L. VI., ein Römer, wurde 928 zum Papst erwählt, starb aber schon 3. Febr. 929.

7) L. VII., ebenfalls ein Römer, ward 936 Nachfolger Johanns XI., berief den Abt Odo von Cluny zur Verbesserung der Zucht in den römischen Klöstern nach Rom; starb 18. Juli 939.

8) L. VIII. wurde als päpstlicher Protostreiter auf einer von Kaiser Otto I. berufenen Synode zu Rom an der Stelle des lasterhaften Johann XII. 4. Dez. 963 zum Papst ernannt und gestand dem Kaiser in einer Urkunde die Einsetzung des Papstes mit der Bischöfe zu. Allein nach des Kaisers Abzug zögerte Johann L. zur Flucht, starb aber unmittelbar darauf (14. Mai 964). Als die Römer hierauf Benedikt V. zum Papst wählten, zog Otto I. nochmals nach Rom und setzte L. wieder ein; doch starb dieser schon im März 965.

9) L. IX., früher Bruno, Bischof von Toul, Sohn des Grafen Hugo von Egisheim, geb. 21. Juni 1002 im Elsaß, wurde von Kaiser Heinrich III. und den deutschen Fürsten auf dem Reichstag zu Worms im Dezember 1048 zum Papst erwählt, ließ sich aber in Rom noch einmal durch Klerus und Volk wählen und dann erst (12. Febr. 1049) weihen. Er suchte als Anhänger der cluniacensischen Reformbestrebungen persönlich auf mehreren Konzilien in Italien, Frankreich und Deutschland die verfallene Kirchenverfassung herzustellen; doch fanden seine Maßregeln gegen Simonie, Priesterhehe und Konkubinat wenig Gehör. Von seiner Visitationsreise durch Italien zurückgekehrt, unternahm er einen Feldzug gegen die Eroberer Apuliens, die Normannen, welcher aber mit der Vernichtung seines Heers bei Civitate in Capitanata 18. Juni 1053 endigte. Er selbst wurde gefangen und mußte die Eroberung der Sieger mitzuleiden, worauf Robert Guiscard dem Papst als Lehnsherrn huldigte. In Leos Regierungszeit fällt der Anfang der heftigen Streitigkeiten mit der griechischen Kirche, die endlich zur völligen Trennung derselben von der lateinischen führten. L. starb 18. Juni 1054 und ward unter die Heiligen versetzt. Von ihm sind noch Briefe, Predigten und Dekretale vorhanden. Vgl. Hunzler, L. IX. und seine Zeit (Bonn 1851); Delarc, Un pape alsacien (Par. 1876).

10) L. X., geb. 11. Dez. 1475 zu Florenz, eigentlich Giovanni von Medici und war der jüngste Sohn Lorenzo des Prächtigen von Medici. Er erhielt in seinem siebenten Jahr die Tonsur, 1482 ward Ludwig XI. die Abtei Font bouce, bald darauf von Papst Sixtus IV. das Stift Bassignano, hatte Petrus Agineta, Demetrios Chalkondylas und Angelus Politianus zu Lehrern in den humanistischen Studien und bezog die Universität Pisa. Bereits 1488 zum Kardinal ernannt, trat er 1492 als Mitglied in das heilige Kollegium ein, lehrte aber nach seines Vaters Tod (8. April d. J.) nach Florenz zurück. Als seine Familie von da vertrieben wurde, bezog er sich nach Bologna, bereiste Deutschland und Frankreich und hielt sich sodann längere Zeit in Rom auf, wo er sich besonders mit der Musik und der schönen Literatur beschäftigte. Papst Julius II. ernannte ihn 1506 zum Statthalter von Perugia und stellte ihn 1511 unter dem Titel eines Legaten von Bologna an die Spitze seines Heers in der Heiligen Liga gegen Frankreich. In der Schlacht bei Ravenna (11. April 1512) ward L. von den Franzosen gefangen, entkam aber nach Bologna, wo er als Legat die Verwaltung übernahm, wirkte dann mit zur Wiederherstellung der Mediceer und blieb in Florenz, bis er nach Julius' II. Tod 14. März 1513 als L. X. den päpstlichen Stuhl bestieg. Er wandte seine ganze Sorgfalt auf die Förderung der Literatur und der Wissenschaften, stellte die Universität in Rom wieder her, berief die ausgezeichnetsten Männer zu Lehrern, gründete unter des Johannes Laſkariſ Leitung ein geeignetes Kollegium zur Herausgabe griechischer Schriftsteller und ließ die

der alter Handschriften in allen Ländern ein, sie zur Bekanntmachung mitzutheilen. Für alle Zeitberühmt machte er sich durch Beförderung der Kunst und durch Schöpfung der glänzendsten Bauwerke. Sein Zeitalter, das Leoninische, ist die Blüthe der italienischen Künste und Wissenschaften. In auswärtigen Politik strebte er danach, den Kirchenstaat zu vergrößern und seine Familie, die Medici, zur herrschenden Fürstenmacht in Mittel- und Italien zu erheben. Die auswärtigen Mächte, die auf Herrschaft in Italien Anspruch machten, ließ er gegeneinander im Gleichgewicht zu erhalten. Er berebete er bei einer Zusammenkunft in Bologna 1511 von Frankreich zur Aufhebung der Pragmatischen Sanction sowie zur Schließung eines Kontrakts, durch welches die freie Wahl der Bischöfe in Frankreich zu Gunsten des Papstes und Königs beseitigt wurde. Den Herzog von Urbino erzbte er 1516 und belehnte seinen Neffen Lorenzo diesem Herzogtum, das er nach dessen Tod mit dem Kirchenstaat vereinigte. Eine Verschwörung gegen sein Leben dämpfte er 1517 durch Hinrichtung Kardinals Petrucci. Um sich Geld zu verschaffen, ließ er auch zur Vollendung der Peterskirche, ließ er die Christenheit Ablassbriefe verkaufen und gab er bekanntlich den ersten äußern Anlaß zur Reformation. Anfangs schien er auf den Widerspruch wenig zu achten, später suchte er vergeblich dessen zu gehen durch die Bannbulle vom 15. Juni 1520 zu geben. Ebenso erfolglos war sein Bemühen, gegen den türkischen Sultan Selim, der sich Ägyptens bemächtigt hatte, alle christlichen Monarchen zu einem Bündnis zu vereinigen. Um die Macht Frankreichs in Italien zu brechen, schloß er 8. Mai 1521 einen Vertrag mit dem Kaiser zur Wiedereinsetzung der Familie Sforza in Mailand und nahm ein Schweizerregiment in Sold. Parma und Piacenza wurden eingenommen und von dem Papste dem Kirchenstaat einverleibt; die Verbündeten zogen ohne Widerstand in Mailand ein und besetzten das Gebiet des Herzogs von Ferrara, gegen den, als einen Bundesgenossen Frankreichs, L. den Bannstrahl geschleudert hatte. L. starb 1. Dez. 1521. Er war ein ausgezeichnete Staatsmann, sein gebildet, wenn auch üppig und prachtliebend; für wahre Religion ging ihm freilich jedes Hindernis ab. Vgl. Roscoe, Life and pontificate of L. X. (Lond. 1806, 6 Bde.; neue Ausg. 1875; deutsch von Glaser, Leipz. 1806—1808, 3 Bde.); Audin, Histoire de Léon X (6. Aufl., Par. 1886; deutsch, Bb. 1845—46, 2 Bde.); Vergenröther, Leonis X. Regesta (Freib. i. Br. 1884 ff., 12 Hefte).

1) L. XI., zuvor Alexander Oktavian von Medici, 1535 zu Florenz, ward als Erzbischof und Kardinal von Florenz Nachfolger Clemens' VIII., regierte nur 26 Tage, vom 1.—27. April 1605.

2) L. XII., vorher Annibale della Genga, geb. Aug. 1760 auf dem Schloß Genga bei Spoleto einer adligen Familie, ward 1782 Diakon, dann einer Kammerer des Papstes Pius VI., 1793 Bischof von Tyros, 1794 päpstlicher Nunzius in Regensburg, 1805 außerordentlicher Nunzius beim Reichstag zu Regensburg, 1816 Kardinal nach Pius' VII. Tod 28. Sept. 1823 zum Papst gewählt. Anfangs in Rom mit Jubel begrüßt, ward er später, namentlich im Ausland, durch seine Unbesonnenheit Anstoß erregt hatte, durch seine Unbändigkeit und Strenge bald dem Volk wie den Kardinälen verhaßt. Sogleich in seiner Antrittsbulle verurteilte er die Freimaurerei und die Bibelgesellschaften, gab den Jesuiten ihr früheres Kollegium mit der

Kirche des heil. Ignatius, das Oratorium und Museum zurück und stellte die Gefängnisse der Inquisition wieder her. 1825 schrieb er ein Jubeljahr aus, bei welchem auch das übliche Gebet um Ausrottung der Ketzer angeordnet ward. Die Verhältnisse der Kirche zum Staat in der oberrheinischen Kirchenprovinz ordnete er 1827 durch die Bulle: »Ad dominici gregis custodiam«; die Emanzipation der katholischen Kirche Englands bahnte er wenigstens an. Im Kirchenstaat führte er mehrere zweckmäßige Reformen in der Staatsverwaltung, im Zivilrechtsgang und in den Gerichtstagen ein, reformierte das Erziehungswesen und errichtete viele Hospitäler. Er starb 10. Febr. 1829. In der Peterskirche ward ihm ein marmornes Denkmal (von Thorwaldsen) errichtet. Vgl. Artaud de Montor, Histoire du pape Léon XII (Par. 1848; deutsch bearbeitet von Scherer, Schaffh. 1844); Köberle, L. XII. und der Geist der römischen Hierarchie (Leipz. 1846).

13) L. XIII. (eigentlich Joachim Pecci), geb. 2. März 1810 aus einer wohlhabenden bauerlichen Familie zu Carpineto bei Anagni, ward im Collegio romano erzogen, trat nach dreijährigem Besuch der Accademia ecclesiastica als Protonotar in die Prälatur ein und ward 1837 von Gregor XVI. zum Hausprälaten, dann zum Delegaten in Benevent ernannt. Hier machte er sich durch Unterdrückung des Räuberwesens verdient und erhielt darauf die Legation von Spoleto, dann die von Perugia. Zum Erzbischof von Damiette in partibus infidelium präkonisiert, ging er 1843 als Nunzius nach Brüssel, wo er der katholischen Kirche Belgiens ihre unabhängige Stellung erwerben half, zugleich aber durch sein gewandtes Benehmen die Gunst des Königs Leopold I. erlangte. Am 19. Jan. 1846 ward er zum Erzbischof von Perugia erhoben und zum Kardinal ernannt, aber in petto reserviert. Gregors Nachfolger Pius IX. ließ Pecci auf den Rat des eifersüchtigen Antonelli in seinem abgelegenen Bistum Perugia und bestätigte erst 19. Dez. 1853 dessen Ernennung zum Kardinal. Sein Bistum verwaltete Pecci vortrefflich und mußte auch nach der Annexion Perugiens mit der italienischen Regierung ein gutes Einvernehmen herzustellen. Von stattlichem, ernstem Aussehen, fein gebildet, taktvoll und liebenswürdig, aufrichtig fromm und von tadellosem Lebenswandel, erlangte er bei allen, mit denen er verkehrte, große Beliebtheit. Erst nach Antonellis Tod (November 1876) ward er nach Rom berufen und erhielt im November 1877 das Amt eines päpstlichen Kammerers. Als solcher leitete er nach Pius' IX. Tod (7. Febr. 1878) die Geschäfte der Kurie, ward nach nur 1½-tägigem Konklave 20. Febr. 1878 als Führer der Mittelpartei des Kardinalkollegiums zum Papst erwählt und 3. März gekrönt. Ohne den prinzipiellen Proteststandpunkt seines Vorgängers in Italien und überhaupt den staatlichen Mächten gegenüber zu verleugnen, trat er doch in mildern Formen für die Sache des Papsttums auf. Er ernannte gemäßigtere Kardinäle, wie Franchi, Jacobini u. a., zu Staatssekretären, knüpfte mit den weltlichen Mächten wieder persönliche Beziehungen an und suchte über die streitigen Fragen eine die Prinzipien unberührt lassende Verständigung herbeizuführen. Dies gelang ihm namentlich mit Preußen, wo unter seiner wesentlichen Mitwirkung der Kulturkampf beendet wurde; mit dem deutschen Reichskanzler Fürsten Bismarck knüpfte er fast ein Freundschaftsverhältnis an und zeigte sich sehr erfreut, als ihm dieser das Schiedsgericht in dem Streit mit Spanien über die Karolinen (1885) übertrug. Auch die wissenschaftlichen

Studien bemühte er sich zu fördern; er öffnete 1888 die vatikanischen Archive für die historische Forschung und hat sich selbst als Dichter (meist in lateinischer Sprache) bekannt gemacht (*Leonis XIII., Pont. Maximi, carmina*, hrsg. von Brunelli, Udine 1883). Vgl. de Waal, *Papst Leo XIII. Leben* (Münst. 1878); Tesi-Basserini, *Leone XIII ed il suo tempo* (1886 ff., 8 Bde.); O'Reilly, *L. XIII. Seine Zeit, sein Pontifikat und seine Erfolge* (Köln 1887); *Acta Leonis papae XIII.* (Par. 1885).

Leo, oströmische Kaiser: 1) **L. I.**, der Große genannt, ein Ägypter von Geburt, hatte es bis zum Rang eines Tribuns gebracht, als er nach dem Tode des Kaisers Marcianus durch den Einfluß des mächtigen Patriarchen Aspar 7. Febr. 457 zum oströmischen Kaiser ernannt und vom Patriarchen Anatolius gekrönt wurde. Um seinen Thron zu stützen, vermählte er 458 seine Tochter Ariadne an den kriegstüchtigen Zeno. 467 von Ricimer gegen die Italien bedrängenden Vandalen zu Hilfe gerufen, ernannte er Anthemius zum weströmischen Kaiser und schickte 468 seinen Schwager Basiliscus mit einer großen Flotte gegen Geiseric nach Afrika, doch ließ sich jener überfallen und schlagen. Glücklichen Erfolg hatte eine zweite Expedition gegen die Vandalen im J. 471, in welchem schließlich ein Friede zu Stande kam. In demselben Jahr ließ L. den ihm verdächtig gewordenen Aspar und dessen Söhne töten. L. starb, nachdem er seinen vierjährigen gleichnamigen Enkel zu seinem Nachfolger ernannt hatte, im Januar 474. Der junge Kaiser (**L. II.**), geleitet von seiner Mutter und Großmutter, erhob seinen Vater Zeno zum Mitregenten, starb aber schon im November 474, wahrscheinlich von seinem Vater vergiftet, worauf dieser Alleinherrscher wurde.

2) **L. III.**, der Isaurier (Isauricus), hieß ursprünglich Konon und war der Sohn eines Schuhmachers aus Seleukia in Isaurien, trat in die Leibwache Justinians II., erregte aber bald dessen Eifersucht und ward nach Kholchis geschickt, wo er sich so auszeichnete, daß Anastasius II. ihm den Oberbefehl über das Heer im Osten übertrug. Als die Garde sich gegen den Kaiser empörte und die Krone dem Theodosius aufdrängte, zwang er diesen, der Krone zu entsagen. Selbst zum Kaiser gekrönt (25. März 717), verteidigte er Konstantinopel glücklich gegen die es von der Land- und Seeseite her belagernden Araber und nötigte dieselben nach 13monatlicher Belagerung zum Abzug (August 718), unterdrückte einen Aufstand des Sergius, Statthalters von Sizilien, der seine Insel unabhängig gemacht und einen Byzantiner, Basilus, als Kaiser aufgestellt hatte, und bestrafte eine Verschwörung Anastasius' II. mit der Hinrichtung der Verschwornen. Mit den Bulgaren schloß er zu Anfang seiner Regierung Frieden, den Arabern entriß er in fortgesetzten glücklichen Kämpfen den größten Teil von Kleinasien. Auch im Innern entfaltete er eine eifrige und segensreiche Thätigkeit, reorganisierte das Heer und die Verwaltung, erbitterte aber einen großen Teil der Bevölkerung durch seine kirchlichen Maßregeln. Fanatischer Monoklast, verbot er 728 jeglichen Bilderdienst in den Kirchen und befahl die Vernichtung aller Bilder, wodurch er den Bilderstreit erregte, der das oströmische Reich fast ein Jahrhundert lang erschüttert hat (s. Bilderdienst). Nachdem L. 740 nochmals die Araber in einer großen Schlacht besiegt hatte, starb er bald darauf (18. Juni 741) und hatte seinen Sohn Konstantin Kopronymos zum Nachfolger.

3) **L. IV.**, der Chazar, Enkel des vorigen und Sohn

einer chazarischen Prinzessin, folgte seinem Vater 775 auf dem Thron, erhob 776 seinen fünfjährigen Sohn Konstantin zum Mitkaiser und unterdrückte einen Aufstand seiner damit unzufriedenen Stiefbrüder. Obwohl Monoklast, milderte er doch die Strenge der Edikte gegen die Bilderverehrer. Als er 780 starb, ernannte er seine Gemahlin, die Athenerin Irene, zur Regentin des Reichs für den zehnjährigen Konstantin VI.

4) **L. V.**, der Armenier, war kaiserlicher Jesherr, als er 813 an Stelle des schwachen Michael Rhangabe zum Kaiser ausgerufen wurde; er herrschte gerecht und streng, besiegte 814 die Bulgaren, welche Konstantinopel selbst bedrohten, und schloß mit ihnen Frieden. Er erneuerte das Bilderverbot, entsetzte den Patriarchen Nikephoros und verfolgte die Bilderverehrer. Er wurde 25. Dez. 820 von Michael dem Stammmler ermordet.

5) **L. VI.**, der Weise (Philosophus), Sohn Basilus' I., des Makedoniers, und Zögling des gelehrten Photius, folgte seinem Vater 886. Er trieb mit Eifer gelehrte Studien, war aber dabei abergläubisch und vernachlässigte die Regierung, welche er unbedingten Günstlingen überließ. Auch nach außen hin war seine Regierung unglücklich, die Araber blühten auf kühnen Seezügen die griechischen Küsten und eroberten 904 Thessalonika; auch der erneuerte Krieg gegen die Bulgaren wurde unglücklich geführt. 907 erschienen die Russen unter Oleg vor Konstantinopel, und L. schloß mit ihnen einen Frieden, in dem er ihnen wichtige Handelsvorteile zugestand. Gleich zu Anfang seiner Regierung entsetzte er den Patriarchen Photius, später entzündete er durch seine zweite Vermählung mit Zoe, welche ihm seinen einzigen Sohn Konstantin, geb. in der griechischen Kirche dem Sinne über die Tetragamie, welchen erst Romanos I. bezeugte. Er vollendete das byzantinische Gesetzbuch, die Basiliken (s. d.), erließ *Novellae constitutiones* (Bas. 1575) und verfaßte eine Taktik (hrsg. von Harpfus, Leid. 1612). Er starb 911. Sein Nachfolger war sein Sohn Konstantin VII. Porphyrogenitus.

Leo, 1) Leonardo, Komponist, geb. 1694 (nach Piccini 1701) zu Neapel, machte seine Studien im dortigen Konservatorium della pietà de' Turchini sowie bei Pitoni in Rom und lebte dann von 1717 bis zu seinem 1756 (nicht 1742 oder 1743, wie Piccini und Piccini angeben) erfolgten Tod als Kirchenkapellmeister und Direktor des Konservatoriums Sant' Onofrio in seiner Vaterstadt. Einer der vorzüglichsten Meister der neapolitanischen Schule, war L. in allen Gattungen der Komposition ausgehildet und gleich groß im Leidenschaftlichen und Erhabenen wie im Naiven, Zarten und Scherzhaften. Als seine vorzüglichsten Werke sind zu nennen die Opern: *»Sofonisba«* (1719), *»Olimpiade«*, *»La menza di Tito«* (1735) und *»Achille in Sciro«* (1743); die beiden Oratorien: *»Santa Elena«* und *»La morte d'Abele«*, von seinen Kirchenstücken sein *»Ave Maria«* und ein *»Miserere«*. Letzteres zeichnet sich insbesondere durch Tiefe des Ausdrucks sowie durch kunstvolle harmonische und kontrapunktische Behandlung aus. Auch als Lehrer hat L. mit größtem Erfolg gewirkt; zu seinen Schülern gehörten unter anderen Pergolese, Tomelli und Piccini.

2) **Heinrich**, deutscher Geschichtschreiber, geb. 17. März 1799 zu Rudolstadt, bezog 1816 die Universität in Breslau, um Medizin zu studieren. Auf Empfehlung des bekannten Turnvaters Jahn, mit dem er auf der Reise in Berlin bekannt wurde, und Göttingen entschied er sich aber für die Philologie. Er begann

immer 1817 seine Studien in Jena und beteiligte hier eifrig an allen Angelegenheiten der Burschenschaft, deren schwärmerischen republikanischen Ideen mit Eifer anhing. Bei dem Wartburgfest trug er hauptsächlich die deutsche Fahne von Jena bis Eisenach. Nach einer unglücklichen That ging er nach Göttingen und begann hier das Studium des Mittelalters. In einer Abhandlung: »Über die Verfassung der lombardischen Städte« (Rudolst. 1820), habilitierte er sich in Erlangen. Hier brach er nicht nur seine Beziehungen zu der Burschenschaft plötzlich ab, sondern um auch als Gegner der sogen. demagogischen Partei aufzutreten. 1822 nach Berlin übergesiedelt, wo er hier durch tieferes Studium der Hegelschen Philosophie zu metaphysischen Betrachtungen über Geschichte veranlaßt; doch trat er später zu Hegelschem in dasselbe polemische Verhältnis wie zu den Rationalen. Um für die Geschichte der italienischen Republik im Mittelalter an Ort und Stelle Studiren zu können, verweilte er, von der Fürstin Schwarzenberg-Rudolstadt unterstützt, von 1823 bis 1824 in Italien. Nach seiner Rückkehr habilitierte er sich in Berlin als Lehrer der Geschichte und gab »Entwicklung der Verfassung der lombardischen Städte« (Hamb. 1824) heraus. Ein Ruf nach Dorchester er ablehnte, bewirkte seine Ernennung zum ordentlichen Professor. 1827 gab er plötzlich seine Stellung zu Berlin auf und begab sich nach seiner Heimat, nahm aber 1828 wieder eine außerordentliche Professur der Geschichte in Halle an und wurde 1830 ordentlichen Professor ernannt. Wie in seinen politischen Ansichten, so vollzog sich auch in seinen religiösen ein völliger Umschwung. Während die »Vorlesungen über die Geschichte des jüdischen Staats« (Halle 1828) rationalistisch gefärbt waren, trat in dem »Handbuch der Geschichte des Mittelalters« (Halle 1830) der ihn mehr und mehr beherrschende Geist des religiösen Obskurantismus und der politischen Reaktion bereits deutlich hervor. Weniger seine beiden Hauptwerke von Parteilichkeit zeugen: »Zwölf Bücher niederländischer Geschichten« (Halle 1832—35, 2 Bde.) und »Geschichte der italienischen Staaten« (Hamb. 1829—30, 5 Bde.), worin er den dargestellten Zuständen ebenso getreue wie lebendige Schilderungen gibt. Seine Polemik gegen die neue Zeit eröffnete er (abgesehen von zahlreichen Artikeln für das »Berliner politische Wochenblatt«, »Evangelische Kirchenzeitung« und das »Halle'sche Journal«, das er durch seine drastischen, verbissenen Ausfälle gegen den herrschenden Zeitgeist (mit gemacht hat) mit seinen »Studien und Skizzen einer Naturgeschichte des Staats« (Halle 1833) den Streitschriften: »Herr Dr. Dieckhoff und deutsche Universitäten« (Leipz. 1836), »Die Hegelschen« (Halle 1838, 2. Aufl. 1839, gegen A. Ruge dessen »Jahrbücher« gerichtet), »Sendschreiben an Görres« (Halle 1838) und »Signatura temporis« (Halle 1849). In seinen Werken: »Lehrbuch der Weltgeschichte« (Halle 1835—44, 6 Bde.; 3. Aufl. 1858), »Leitfaden für den Unterricht in der Universalgeschichte« (Halle 1838—40, 4 Bde.) und »Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Volks und Reichs« (Halle 1854—67) zog er die letzten Konsequenzen seiner reaktionären politischen und religiösen Anschauungen. Er warf sich dem Zeitstrom mit Entgegen und befandete eine ganze Generation völlige Vernichtung er in vollem Ernst als Notwendigkeit aussprach. In der Zeit der Reaktion in Preußen nach 1850 übte er als Mitarbeiter der »Kreuzzeitung« nicht unbedeutenden Einfluß aus.

Er scheute vor keiner Konsequenz seiner Ansichten zurück, bekämpfte alle deutschen Einheitsbestrebungen und beteiligte sich auch an Verhandlungen der strengen Lutheraner über eine Vereinigung mit der katholischen Kirche. Am 20. Nov. 1863 wurde er zum lebenslänglichen Mitglied des Herrenhauses ernannt, trat aber nur selten in demselben als Redner auf und zog sich schließlich vor der siegreichen Gewalt der Ereignisse resigniert von der politischen Bühne zurück. Leos Leistungen im Gebiet der altgermanischen Sprache: »Altsächsisches u. angelsächsisches Sprachproben« (Halle 1838), »Beowulf« (Halle 1839), die »Rectitudines singularum personarum« (Halle 1842), die »Walburgische Glossen« (Halle 1842—45, 2 Hefte) und die »Ferienschriften« (Halle 1847—52, 5 Hefte), die Frucht seiner Studien über keltische Sprache und keltisches Altertum, werden als schätzenswerte Beiträge zur Literaturgeschichte anerkannt. Zuletzt veröffentlichte er ein »Angelsächsisches Glossar« (Halle 1872—77, 2 Bde.). Er starb, seit längerer Zeit geistig leidend, am 24. April 1878. Nach seinem Tode erschien: »Aus meiner Jugendzeit« (Gotha 1880), eine durch ihre anschauliche Schilderung des damaligen Universitätslebens und ihre rücksichtslose Wahrheitsliebe ausgezeichnete Selbstbiographie, die bis 1822 reicht.

3) André, Pseudonym, s. Champseiz.

Leo Africanus, eigentlich Al Hassan ibn Mohammed Al Wazzan, maur. Schriftsteller aus Cordoba, bereiste seit 1492 Nordafrika und Westasien, bis er Seeräubern in die Hände fiel, die ihn dem Papst Leo X. schenkten. In Rom trat er zum Christentum über, später aber zum Islam zurück; er starb nach 1526. Seine in diesem Jahr in italienischer Sprache verfaßte Beschreibung Afrikas (zuerst veröffentlicht im Sammelwerk des Ramusio; deutsch von Lersbach, Herborn 1805) war lange Zeit die Hauptquelle für die Kenntnis des Sudan.

Leo Diaconus, byzantin. Schriftsteller, geboren um 930 zu Kaloe in Thonien, kam früh nach Konstantinopel, wo er in das Kollegium der Hospitaller aufgenommen wurde, und begleitete den Kaiser Basilios II. als Diakon auf seinen Feldzügen gegen die Bulgaren (981). Er schrieb die Reichsgeschichte von 959 bis 975 (hrsg. von Hase, Par. 1819; wieder abgedruckt Bonn 1828).

Leo Grammaticus (Leo Kar), byzantin. Geschichtsschreiber des 11. Jahrh. Seine »Chronographia« (813—949) wurde herausgegeben von Bekker (Bonn 1842) und vollständiger nach dem Münchener Codex von Tafel in »Monumenta saecularia« (Münch. 1859).

Leoben, Stadt in Steiermark, an der Mur und an der Südbahnlinie Bruck-L., an die sich hier die Staatsbahnlinie nach St. Michael und die L. Bordenberger Bahn anschließen, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft, eines Kreisgerichts, eines Revierbergamts und einer Handels- und Gewerbekammer. L. ist die schönste Stadt Obersteiermarks, hat breite Straßen, einen großen Platz mit einer 13 m hohen Pestsäule und 2 Wasserbassins, einen Stadtpark, 3 Kirchen, ein Redemptoristenkloster mit Kirche im gotischen Stil, ein altes Rathhaus, ein Theater, eine Bergakademie und landschaftliche Berg- und Hüttenkunde, ein Obergymnasium, ein Krankenhaus, eine Sparkasse, eine Gasanstalt und (1880) 5491 Einw. Ein Marmor Denkmäl erinnert an den hier 18. April 1797 zwischen Österreich und der französischen Republik abgeschlossenen Präliminarfrieden, welchem der Friede zu Campo Formio (s. d.) folgte. Doch fanden die Verhandlungen nicht in der Stadt selbst, sondern in dem nahen, westlich gelegenen Schloß Göß (ehemaligem

Nonnenstift, 1002 gegründet, 1782 aufgehoben, jetzt Bräuhaus) statt. Dasselbst befinden sich auch eine sehenswerte Kirche und eine Zündhölzchenfabrik. L. bildet einen Zentralpunkt der obersteirischen Montanindustrie, welche in der nächsten Umgebung der Stadt durch ausgedehnte Braunkohlenbergwerke (zu Seegraben, Produktion 2,4 Mill. metr. Jtr.) und bedeutende Eisenwerke (namentlich zu Donawitz, Dorf mit 5541 Einw., und Trofaiach) vertreten ist. Die Stadt soll bereits 718 gegründet worden sein. Vgl. List, L. und dessen nächste Umgebung (Leob. 1885).

Leobersdorf, Marktflecken in der niederösterreich. Bezirkshauptmannschaft Baden, am Triefingbach und an der Südbahn (Wien-Triest), von welcher hier die Staatsbahnlinien nach Gutenstein und St. Pölten abzweigen, hat Fabriken für Maschinen, Thonwaren, Maschinenriemen, eine Kunstmühle, Steinbrüche und (1880) 1939 Einw.

Leobischütz (Lubczyce), Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Oppeln, an der Zinna, Knotenpunkt der Linien Ratibor-L. und Deutsch-Rasselwitz-Jägerndorf der Preussischen Staatsbahn, 278 m ü. M., ist teilweise noch mit Mauern umgeben, hat 3 katholische und eine evang. Kirche, eine Synagoge, ein Gymnasium, ein Amtsgericht, ein neues Rathaus, ein öffentliches Schlachthaus, 3 große Mälzereien, 3 bedeutende Wollknüpfabriken, Wirkereien, Lein- und Damastweberei, Maschinen-, Mineralwasser- und Glasfabrikation, 4 Dampfmühlen, eine Dampfbäckerei, 4 Bierbrauereien, besuchte Wochen- und Jahrsowie besondere Getreidemärkte und (1885) mit Garnison (einer Eskadron Husaren Nr. 6) 12,239 meist kath. Einwohner. — L. war schon im 10. Jahrh. vorhanden und 1524–1623 die Hauptstadt des brandenburgischen Fürstentums Jägerndorf.

Leochares, griech. Bildhauer zur Zeit Philipps und Alexanders d. Gr., war in Athen thätig und gehört der mittlern attischen Schule an. Er verfertigte mehrere Zeusstatuen, Bilder des Apollon und Arès, einen Ganymedes, vom Adler emporgetragen (der in der bekannten vatikanischen Gruppe [Abbildung bei Ganymedes] kopiert zu sein scheint, ein Werk von genialer Erfindung), einen jungen Händler; ferner in Gemeinschaft mit Syssippos: Alexander auf der Löwenjagd, in Erz, dann auf Bestellung Philipps von Makedonien nach der Schlacht bei Chäroneia die Statuen im Philippeion zu Olympia: Philipp, Alexander, Amyntas, Olympias und Eurpydie, in Gold und Elfenbein. Mit Stennis war er auch am Monument der Familie des Andätes und Pafillos auf der Akropolis zu Athen beschäftigt, mit Skopas, Bryaxis u. a. am Mausoleum zu Halikarnassos, dessen westliche Seite er mit Skulpturen schmückte.

Leodium, lat. Name von Lüttich.

Leominster (spr. lemmster), 1) Stadt in Herefordshire (England), am Lug, inmitten eines durch seine Rinderzucht berühmten Landstrichs, hat Fabrikation von lebernen Handschuhen, Tuch und Hüten, Handel mit landwirtschaftlichen Produkten u. (1881) 6042 Einw. — 2) Gemeinde im nordamerikan. Staat Massachusetts, Grafschaft Worcester, nahe Fitchburg, mit Rammfabrik und (1885) 5297 Einw.

León, span. Königreich, nimmt die kleinere Westhälfte des nördlichen Tafellandes von Spanien ein, grenzt gegen W. an Portugal und Galicien, gegen N. an Asturien, gegen D. an Altkastilien, gegen S. an Estremadura, umfaßt 39,475 qkm (717 QM.) mit (1878) 885,714 Einw. und zerfällt in die drei Provinzen: Salamanca, Leon und Zamora (Genaueres s. unter den einzelnen Provinzen). Die Bewohner

des Königreichs (Leonesen) sind in den unteren Schichten ungebildet und träge, aber von Charakter ehrenwert, gutmütig, gastfrei und tapfer. Sie rühmen sich voll Stolz, alte Christen (cristianos viejos), d. h. echt spanischer Abkunft, ohne Beimischung arabischen Bluts, zu sein, und haben viele eigentümliche Sitten und Gebräuche. Im S. von Salamanca noch auf dem Plateau noch Abkömmlinge der Goten und bei Astorga noch Reste der Keltiberier, die *Paragatos*. — L. entstand als besonderes Königreich 910, als König Alfons III., d. Gr., von Asturien sein Reich unter seine Söhne teilte und seinem Erstgeborenen, Garcias, L. übertrug. Nach Garcias' frühem Tod (914) erhielt sein Bruder Ordoño II. (914–924) zu Galicien auch L., und dessen Sohn Ramiro II. (931–950) vereinigte L., Galicien und Asturien zu dem Königreich L. Ramiro und sein Sohn Ordoño III. (950–957) erweiterten das Reich durch glückliche Kriege gegen die Araber. Nach den durch Familienzwist, innere Unruhen und verheerende Einfälle der Araber unglücklichen Regierungen Sancho I. (967–968), Ramiro III. (966–982) und Bermudo II. (982–990) stellte erst Alfons V. (999–1027) den Frieden und die Macht des Reichs wieder her, der jedoch bereits sein Sohn Vermudo III. (1028–37) im Kampf gegen König Sancho Mayor von Navarra verlor; als er nach Sancho's Tod sein Reich wieder erobern wollte, fiel er 1037 in der Schlacht am *Pas Carrion*, und L. fiel nun dem Sieger, Sancho's Sohn Ferdinand, zu, der es mit Kastilien (s. d.) vereinigte.

Die Provinz L. umfaßt einen Teil des Königreichs L., grenzt im N. an Asturien, im NO. an die Provinz Santander, im D. an Valencia, im SO. an Valladolid, im S. an Zamora, im W. an Orense und Lugo und hat einen Flächenraum von 15,971 qkm (290 QM.). Das Land ist überwiegend, namentlich im N. und W., gebirgig und enthält an der Nordgrenze den Hauptzug des kantabrischen Gebirges, von der Peña Prieta und den Picos de Europa angefangen bis zur Verzweigung in die asturischen und galicischen Ketten, dann die vielfachen südlichen Ausläufer und Vorlagen dieses Hauptzugs, darunter die Sierra de Jistredo, die Montañas de Leon (1101 m), el Telena (1251 m), Sierra de Peña Rega. Der wichtigste Paßübergang im kantabrischen Gebirge ist der Puerto de Pajares, 1364 m hoch. Der östliche Teil der Provinz, namentlich der Südosten, ist flach. Die Gewässer fließen einerseits durch die Gebirge zu deren Zuflüssen Bernesga, Esla, Orbigo und Ebro, dem Duero, anderseits durch den Talraum des *Castru*. Die Bevölkerung betrug 1878: 350,210 Einw. (1884 auf 370,000 Einw. geschätzt), d. h. 23 pro Quadratkilometer. Der Boden ist im allgemeinen fruchtbar und namentlich in den Gebirgsthälern gut bebaut. Erzeugnisse sind viel Roggen, Flach, Getreide, Gartenfrüchte, Gemüse, Walnüsse und Kastanien. Die Viehzucht liefert gute Schafe und Rinder. Die Gebirge sind reich an Wäldern, Wiesen und Heiden und enthalten auch Steinkohlenlager. Eine Erzeugnissequelle bildet außer der geringfügigen Industrie der Handel mit Flach, Wolle, Webwaren und Speisekräutern (islandisches Moos). Die Provinz enthält die Eisenbahnen von Valencia über Leon nach Oviedo, anderseits nach Coruña, deren Bau in den Gebirgen großen Schwierigkeiten begegnete. Sie umfaßt zehn Gerichtsbezirke (namentlich Astorga und Sahagun). S. Karte Spanien.

Die Stadt L., die ehemals mächtige Hauptstadt des Königreichs, liegt an der asturischen Nordwestbahn, zwischen

ffen Verneſga und Torio, 797 m ü. M., hat 14 rhen, darunter die prachtvolle dreifchiffige gotiſche thedrale aus dem 14. Jahrh., mit außerordentlich sten Formen, zarten Details und den Grabmälern ler Könige von L. ſowie von Märtyrern und Heien. Bemerkenswert ſind auch die Kirche des biſſlichen Priorats von St. Markus, die Kirche von .Jſidor und verſchiedene Paläſte. Die Stadt zählt 11,314 Einw. L. iſt Mittelpunkt des gegenrtig allerdings geſunkenen ſpaniſchen Leinwandels und war früher auch Hauptſtapelplatz des niſchen Wollhandels. Jährlich wird ein ſehr beſter Pferdemarkt daſelbſt abgehalten. L. iſt Sitz Gouverneurs und eines Biſchofs und hat eine razeiſchule. Es dankt ſeinen Namen der Legio nima Gemina des Galba, deren Standquartier war. Seit dem 10. Jahrh. war L. Hauptſtadt des chnamigen chriſtlichen Königreichs und nur von , wo es vom Sultan Almanſor genommen wurde, zu deſſen Tod in mauriſcher Gewalt.

Leon, 1) Provinz im ſüdamerikan. Staat Ecuador, ſaßt die Hochebene von Tacunga (2780 m) und be Abhänge der Kordilleren und hat ein Areal 9100 qkm (165,3 DM.) mit (1885) 80,028 Einw. ndbau und Viehzucht bilden die Haupterwerbsrige. Von gewerblichen Erzeugniſſen kommen Le-, Wollen- und Baumwollentſtoffe und Töpferwaren : Ausfuhr. Hauptſtadt iſt Tacunga. — 2) De- tement des mittelamerikan. Staats Nicaragua, Stillen Ozean, meiſt eben, wird durch die Reihe ieben Maribioſvulkane (ſ. d.), die zwiſchen Co- uina (1170 m) an der Fonſecabai und dem Mana- hee hinziehen, in zwei Hälften geteilt, nämlich die mos del Conejo im Innern und die Planos de m am Stillen Ozean. Große Urwälder kommen , und die Ebene von L. zeichnet ſich durch ihre chtbarkeit aus. Das Departement hat ein Areal 8123 qkm (147,5 DM.) mit 43,000 Einw. — : Hauptſtadt L., einſt der Stolz des ſpani- n Amerika, iſt jezt inſolge der Bürgerkriege all s ehemaligen Glanzes beraubt. Von den prachtl- en Gebäuden, mit denen ſie geſchmückt war, ſind : noch die Kirchen erhalten, beſonders die 1743 endete Kathedrale von St. Peter, das großartigſte ument des ſpaniſchen Amerika, das, in allen Un- en als Citadelle benutzt, dennoch äußerlich wenig iten hat. Die Univerſität, welche 1806 gegrün- wurde, iſt längſt wieder eingegangen. Die Zahl Bewohner ſchätzt man mit Einſchluß der India- dorſtadt Subtiaba auf 30,000 Seelen. Eine 52 km ge Eisenbahn verbindet L. ſeit 1882 mit dem enort Corinto. L. iſt Sitz eines deutſchen Kon- . Es wurde 1523 gegründet, lag aber bis 1685 dem aguaſee 15 km näher, wo die Ruinen der Ciudad a noch zu ſehen ſind. Dieſes alte L. wurde von mpier zerſtört. — 3) L. de los Aldamas, Stadt merikan. Staat Guanajuato, in einer prachtvoll- und ſehr fruchtbaren Ebene, an der Straße von abalojara nach Mexiko gelegen, 1895 m ü. M., n gebaut, mit einem von Arkaden umgebenen klplatz, oft 3—4 Stockwerke hohen Häuſern und edlich (1880) 80,074 Einw. Die Stadt hat eine mwoollſpinnerei (15,000 Spindeln), und ſämtliche ingewerbe blühen. Bekannt iſt L. namentlich durch e Stiefel, Sättel, Rebozos (ordinäre Shawls), b- und Silberſtäderei, Gebiſſe und Palmhüte.

Leonard (ſpr. -nar), Hubert, Violinſpieler und nponiſt, geb. 7. April 1819 zu Bellaire bei Lüttich, ielt ſeine Ausbildung von 1836 bis 1839 im Pa- r Konſervatorium durch Habeneck, wirkte dann

einige Jahre als Orcheſtermitglied an der dortigen Großen Oper und unternahm 1845 eine Kunſtreiſe nach Deutschland, wo er beſonders in den Leipziger Gewandhauskonzerten mit ſeinem Spiel wie auch mit ſeinen Kompoſitionen (einem Konzert und den Va- riationen über ein Thema von Haydn) reichen Beifall, unter andern auch bei Mendelsſohn, fand. 1848 folgte er einem Ruf nach Brüssel, wo er als erſter Violin- lehrer am Konſervatorium eine ungemein fruchtbare pädagogiſche Thätigkeit entfaltete und die durch Bériot und Bieurttempſ begründete belgiſche Violin- ſchule in würdigſter Weiſe vertrat. Mit gleichem Er- folg wirkte er in Paris, nachdem er 1866 dorthier übergeſiedelt war, wie dieſe die große Zahl der dort von ihm ausgebildeten Schüler beweist, unter ihnen Marſiä, Paul Viardot, Dengremont u. a. Gleich- zeitig bethätigt er ſich eifrig als Virtuoso, wenn auch nur im Privatkreis, und vorzugsweiſe als Interpret klaſſiſcher Kammermuſik, namentlich von zeitgenöſſi- ſchen Kompoſiſten. Als ſchaffender Künſtler verfolgt L. eine durchaus gediegene Richtung, und ſeine Kom- poſitionen für den Konzertſaal und den Salon (dar- unter ſechs Konzerte mit Orcheſter, Valse-Caprice, Sérénade à l'Espagnole für drei Violinen mit Kla- vierbegleitung, Variationen über eine Gavotte von Corelli zc.) ſind mit Recht nicht weniger geſchätzt als ſeine Unterrichtswerke (24 Études classiques, 24 Études harmoniques dans les positions, Petite gymnastique du jeune violoniste, 50 Études fa- ciles, Premiers principes du violon, endlich die unter dem Titel: »Ancienne école italienne« von ihm veranſtalteten Ausgaben der Violinkompoſitio- nen von Corelli, Tartini, Geminiani u. a.).

Leonardo, ital. Maler, genannt da Vinci von ſei- nem Geburtsort, dem Bergdorf Vinci bei Empoli, wo er 1452 als der natürliche Sohn Ser Pieroſ, Notars der Signoria von Florenz, geboren wurde. Er zeigte früh Begabung für die Kunſt, ſo daß er zu dem Maler und Bildhauer Andrea del Verrocchio in Florenz in die Lehre gegeben wurde, in deſſen einzig erhaltenes Bild, die Taufe Chriſti (Akademie zu Florenz), L. einen Engel hineinmalte. Von 1472 bis 1478 wird L. mehr- fach in Urkunden erwähnt. Doch haben ſich von ſei- nen Jugendwerken nur folgende erhalten, welche ihm mit Sicherheit zuzuſchreiben ſind: die Untermalung einer Anbetung der Könige (Florenz, Uffizien) und ein heil. Hieronymus, ebenfalls nur in brauner Unter- malung (Rom, vatikanische Galerie). Dagegen wird die Verkündigung in den Uffizien zu Florenz gegen- wärtig dem Ridolfo Ghirlandajo zugeſchrieben. Groß iſt dagegen die Zahl der Zeichnungen aus dieſer er- ſten Periode, die, meiſt in Kreide, Rötel und mit der Feder ausgeführt, ſich in der Windsorbibliothek, im Louvre, in der Akademie zu Venedig, in der Am- broſianiſchen Bibliothek in Mailand, in den Uffizien zu Florenz, im Britiſh Muſeum zu London und in der Albertina zu Wien befinden. Eine beſondere Gruppe darunter bilden die Karikaturen, Ergebniſſe ſeiner phyſiognomiſchen Studien, in denen ſich aber auch ſeine Reigung zum Bizarren kundgibt. Sie ſind mehr- fach geſtochen worden (unter andern von W. Hollar). Auch ſeine plastiſchen Übungen ſetzte er ſpäter in Flo- renz fort und widmete ſich daneben mathematiſchen und phyſikaliſchen, namentlich mechaniſchen, Studien ſowie der Architektur. Auch war er nicht nur ge- wandter Sänger und Lautenſpieler, ſondern kon- ſtruierte ein eignes Inſtrument, erfand ein neues Griffbrett für die Viola und entwarf eine Zeichnung zu einer neuen Lyra. Endlich finden wir ihn auch als Dichter, namentlich als Improviſator, aufgeführt;

doch hat sich nichts von seinen Dichtungen erhalten. Dabei zeichnete er sich durch Schönheit, Kraft und Gewandtheit des Körpers aus und glänzte durch Geist und Witz. Bald nach 1480 scheint L. Florenz verlassen und ausgedehnte Reisen unternommen zu haben. Aus seinen Schriften geht hervor, daß er sich nach dem Orient begab und eine Zeitlang im Dienste des Sultans von Kairo thätig war. Um 1484 berief ihn Herzog Lodovico il Moro nach Mailand, und hier entfaltete L. bis zum Jahr 1499 eine umfangreiche und vielseitige Thätigkeit. Das Hauptwerk, das er hier ausführen sollte, war das kolossale Modell einer Reiterstatue des Herzogs Francesco Sforza, das von den Zeitgenossen als Wunderwerk gepriesen, aber von französischen Armbrustschützen 1499 zerstört wurde, ehe es überhaupt zur Ausführung gelangt war. Entwürfe und Zeichnungen dafür befinden sich in der Windsor-Sammlung. Daneben wurde seine Thätigkeit als Architekt beim Mailänder Dom und als Ingenieur beim Bau des Martesanakanal hauptsächlich in Anspruch genommen. Von Staffeleibildern haben sich aus der Mailänder Zeit folgende erhalten: ein lebensgroßes männliches Brustbild und ein kleines weibliches Bildnis in Profil (in der Ambrosianischen Bibliothek), das herrliche, unter dem Namen: La belle Ferronnière bekannte Frauenbildnis im Louvre, die Madonna mit dem Vasrelief (in mehreren Exemplaren vorhanden, von denen das bei Lord Warwick in Gattton Park als eigenhändig gilt), die Vierge aux rochers (in zwei Exemplaren: im Louvre und bei Lord Suffolk in Charlton Park, gestochen von Desnoyers) und der auferstandene Christus zwischen den Heiligen Leonardo und Lucia (Berliner Galerie, vielleicht nur Schulbild). Leonardos Hauptwerk in Mailand ist aber das noch vor 1499 vollendete Abendmahl des Herrn im Refektorium der Dominikaner von Santa Maria delle Grazie, das leider durch Vernachlässigung und schlechte Restauration sehr beschädigt worden ist. Das Bild ist 28 Fuß lang, enthält Figuren von anderthalber Lebensgröße und ist in Öl an die Hauptwand des Refektoriums gemalt. Es ist oft, am besten von H. Morghen und H. Stang, gestochen worden. Es zeigt die reichste und reinste Durchführung aller in der menschlichen Seele vorhandenen Motive und den schönsten Bau der Linien in allen Gruppen und Formen. Das Typische wie das Porträtmäßige ist überwunden und eine ideale Wirklichkeit geschaffen, die ebenso wahr und lebendig wie edel und geistvoll ist. Bei der Zerstörung des Gemäldes sind die dem Marco d'Oggionno, einem Schüler Leonardos, zugeschriebenen Kopien (eine in der Londoner Akademie) und die Pastellköpfe der Apostel, im Besitz der Großherzogin von Sachsen-Weimar, wichtig. Außerdem verfertigte L. in Mailand noch eine große Anzahl von Zeichnungen der verschiedensten Art und Kartons, nach welchen seine Schüler Gemälde ausführten, die gewöhnlich als Werke von seiner Hand aufgeführt werden. Von durchgreifendem Einfluß auf die Malerei war die Gründung einer Kunstakademie zu Mailand, welcher er seinen Namen gab, und deren Seele er war. Für seine Schüler schrieb er einen »Trattato della pittura«, worin er sie in erster Linie an die Natur, nicht an die Antike wies; für besonders wichtig aber erklärte er das Studium der Perspektive und der Anatomie und zeichnete selbst um 1494 die Teile des menschlichen Körpers, welche er bei seinem Unterricht als Vorlagen gebrauchte. Ein Band mit 285 großen anatomischen Zeichnungen befindet sich in der königlichen Handzeichnungsammlung zu London. Dann

arbeitete er an einem Werk des Mathematikers Luca Pacioli über die menschliche Proportion und über Perspektive, in welchem zugleich die geometrischen Gesetze abgehandelt sind; auch fertigte er 60 Zeichnungen dazu. Die Originalhandschrift mit den Zeichnungen kam an die Ambrosiana zu Mailand, und 1509 erschien das Werk gedruckt und mit Holzschnitten versehen unter dem Titel: »De divina proportione«. Unter der großen Zahl von Schülern, die L. auf diesem Weg heranbildete, werden Cesare da Sesto, Gian Antonio Boltraffio, Francesco Melzi, Marco d'Oggionno, Andrea Salaino, Gian Pedrini, Bernardino Zelso, Gaudenzio Ferrari, Bernardino Luini genannt. Nach dem 1499 erfolgten Sturz des Hauses Sforza verließ L. Mailand, 1500 war er kurze Zeit in Venedig, und im J. 1502 war er im Dienst Cesare Borgia als Kriegingenieur in der Romagna thätig. 1503 finden wir ihn in Florenz, wo er von dem General Pietro Soderini wohl aufgenommen und mit einem Jahrgeld bedacht wurde. Das erste Werk, welches er hier schuf, war ein Karton zu einem Altarbild der Servitenkirche daselbst, die Madonna mit dem Kinde, dem kleinen Johannes und der heil. Anna darstellend, den er aber nicht ausführte, und der sich gegenwärtig in der Akademie zu London befindet. In diese Zeit gehört auch das Bildnis der Lisa, der schönen Frau des Francesco del Giocondo (jetzt im Louvre zu Paris, ein Werk von demselben Hauber), und jenes der Ginevra, der Gemahlin des Amerigo Venci (verloren gegangen). Von dem Räte der Stadt hatte er den Auftrag erhalten, in dem neuen Ratssaal ein großes Bild an die Mauer zu malen, wozu L., mit Michelangelo wetteifernd, die Schlacht zwischen den Florentinern und Mailändern bei Anghiari (1440) wählte. Die Ausführung ward 1505 begonnen, aber oft unterbrochen und schließlich aufgegeben. Dagegen erhielt sich der 1505 vollendete Karton noch geraume Zeit und bildete für die heranwachsenden Maler eine Quelle des Studiums. Er ging später zu Grunde, und nur von der Figurengruppe, einem Reiterkampf um eine Standarte, ist sich eine Nachbildung in einer Zeichnung des Lucas (angeblich von Rubens) erhalten, welche von G. Kneller gestochen ist. Nachdem L. 1505 einige Zeit in Urbino zugebracht, wo seine Familie ein Gut hatte, war er 1506 wieder in Mailand, bis ihn die Signoria nach Florenz zurückberief, 1508 in Vaprio als Gefreund des Grafen Melzi und zuzeiten auch in Canonica, wo ihn die Schiffbarmachung des Naviglio della Martesana beschäftigte sowie im folgenden Jahr die Vollendung des Kanals von San Cristoforo zu Mailand. Hier leitete er 1509 die Decoration des Triumphzugs König Ludwigs XII. und erhielt dafür von demselben eine Strecke Wassers aus dem Naviglio bei San Cristoforo als Eigentum, wo er eine bewunderungswürdige Schleuse und einen Staudamm anlegte. Zugleich ernannte ihn der König zum Hofmaler mit Gehalt. Ende 1509 begab sich L. nach Florenz, 1512 kehrte er nach Mailand zurück und hielt sich 1514 eine Zeitlang am Hof Leo X. in Rom auf, wo er jedoch nur wenige, nicht erhaltene Werke ausführte. Der letzten Mailänder Zeit gehören die heil. Anna selbdritt und die Halbfigur eines heil. Johannes im Louvre an. Nachdem er 1516 wieder kurze Zeit in Florenz gelebt, war er noch in demselben Jahr beim Einzug Franz' I. von Frankreich in Mailand und besand sich seitdem im Gefolge des Königs, welchen er 1516 nach Frankreich begleitete. Hier scheint er indes wenig gearbeitet zu haben. Er starb 2. Mai 1519 auf dem Schloß Cloux bei Amboise.

Als Maler hat er das Hauptverdienst, daß er der Zeichnung die sichere anatomische Grundlage gegeben und das Körperliche in der Beleuchtung zuerst festgestellt hat. Auch strebte er zuerst ein Hell- und Dunkel in eine möglichst vollkommene Modellierung an, er durch zarte Übergänge der Umrisse und Töne in einander (sfumato) zu erreichen suchte. Seine Zeichnung hat etwas Glatt-Marmornes; eigen ist ihm Gesichtsausdruck bei den Frauen, der in das Lächeln übergeht; er war hierin ein Vorbild Correggio's. Er wußte die merkwürdigsten Verbindungen zwischen menschlichen und der Tiergestalt zur Anschauung zu bringen und wandte letztere schon zu politischen Zwecken an. Namentlich aber ist das Porträt durch seine vollste Selbstständigkeit und Vergeistigung hervorgebracht worden, indem es ihm zuerst gelang, das Innere der Empfindungen in seinen Köpfen auszuzeichnen. Der Ernst männlichen, thätigen wie forschenden Geistes spricht sich besonders in dem heiligen Abendmahl und in dem Reiterkampf um die Stände, die L. eigene Anmut und Lieblichkeit aber in seinen heiligen Familien aus. Da L. sich in der Auszeichnung nie genug thun konnte, erklärt es sich, daß er wenige Gemälde hinterließ, und selbst diese sind zum Teil noch unvollendet. Fast nicht minder schätzbar als seine Gemälde sind Leonardos physikalische und mathematische Schriften. Seine von rechts nach links (in Spiegelschrift) geschriebenen Manuscripte sind mit Zeichnungen versehen, so daß der Text mit der Illustration Hand in Hand geht. Leonardo kannte L. unter anderm die Gesetze der Hebelarm schief wirkenden Kräfte, den einseitigen Widerstand der Hebelarme, die Gesetze der Reibung, den Einfluß des Schwerpunktes auf ruhende und bewegte Körper, die Anwendung des Prinzips des Stoßes auf verschiedene Fälle etc. In der Optik beschrieb er vor Porta die sogen. Camera obscura, erklärte das Wesen der farbigen Schatten, die Bewegungen der Iris, die Wirkungen, welche die Wirkung des Eindruckes im Auge hervorbringt, u. a. m. Ein großer handschriftlicher und artistischer Schatz ist L. war bis 1796 in der Ambrosiana zu Mailand. Man bewahrte daselbst 16 Bände Handschriften und Zeichnungen, wahrscheinlich zum Teil Stundbücher. Sie wurden in dem genannten Jahr als Beute nach Paris gebracht, von wo nach dem Tode Napoleons I. die Ambrosiana nur den berühmten Codex atlanticus zurückerhielt, während 12 Bände in Paris (Bibliothek des Instituts) zurückblieben. Ein Band befindet sich im Britischen Museum zu London, andre Manuscripte in Windsor. Leonardos Schriften wurden herausgegeben von J. P. Richter in der *The literary works of L. da Vinci*, Lond. 1883, 2 Bde., das *Buch von der Malerei* von Ludwig Justi, Übersetzung und Kommentar, Wien 1882, 3 Bde.). Die Herausgabe der Pariser Manuscripte begann Paulin Paris (Par. 1880 ff.). Vgl. L. Amati, *Memorie storiche sulla vita, gli studi e le opere di L. da Vinci* (Mail. 1804); Brown, *The life of L. da Vinci* (Lond. 1828); Fumagalli, *Scuola di L. da Vinci in Lombardia* (Mail. 1811); Gallen, *L. da Vinci* (Leipz. 1834); Rio, *Léonard de Vinci et son école* (Par. 1855); Clément, *Michelangelo, L., Raffael* (a. d. Franz. von Claus, Leipz. 1870); Heaton und Blad, *L. da Vinci and his works* (Lond. 1873); M. Jordan, *Untersuchungen über das Malerbuch des L. da Vinci* (Leipz. 1873); Gothe, *L. da Vinci als Ingenieur und Philosoph* (Leipz. 1874); A. Housaye, *Histoire de Léonard de Vinci* (2. Aufl., Par. 1876); Brun in Dohmes *Kunst*

und Künstler. 3. Teil; Woltmann-Boermann, *Geschichte der Malerei*, Bd. 2 (Leipz. 1882).

Leonardo Vicario, s. Saltillo.

Leonberg, Oberamtsstadt im württemberg. Neckar-Kreis, an der Orla und der Linie Zuffenhausen-Kalw der Württembergischen Staatsbahn, hat ein Schloß, ein Amtsgericht, ein Rettungshaus für gefallene Mädchen, Fabrikation von Gartenmöbeln, landwirtschaftlichen Maschinen und Schuhwaren, 2 große Hundezüchtereien und (1885) 2240 fast nur evang. Einwohner. L. ist Geburtsort des Philosophen Schelling und des Theologen Paulus.

Leon di Modena (Leo Rutinensis, eigentlich Jehuda Arje di Modena), jüd. Schriftsteller, geb. 23. April 1571 zu Venedig, ward Rabbiner daselbst und starb 1648. Seine Hauptschriften sind: *»Bechinat Hakabbala«* (gegen die rabbinische Tradition), *»Ari Nohem«* (gegen die Kabbala), *»Ben David«* (gegen die Seelenwanderung), *»Sur me-ra«* (gegen das Spiel), welches letzteres Werk auch ins Deutsche, Lateinische und Französische übersetzt wurde. Auch hat man von ihm eine Beschreibung der jüdischen Gebräuche: *»Historia dei riti ebraici«* (ins Italienische, Englische und Französische übersetzt), ein hebräisch-italienisches und ein chaldäisches Wörterbuch u. a. Vgl. Geiger, *L. di Modena* (Bresl. 1864).

Leone, Monte, s. Sankt Gotthard.

Leonforte, Stadt in der ital. Provinz Catania (Sizilien), Kreis Nicosia, auf einer Anhöhe über dem Fluß Dittaino und der Eisenbahn Catania-Licata gelegen, hat Ringmauern, (1881) 15,645 Einw., Bergbau, Baumwollspinnerei, Getreide-, Wein- u. Obsthandel.

Leonhard, Karl Casar von, Mineralog und Geolog, geb. 12. Sept. 1779 zu Rumpenheim bei Hanau, studierte 1797–99 in Marburg und Göttingen Cameralia und Mineralogie, trat 1800 zu Marburg als Assessor in den Staatsdienst, folgte 1816 einem Ruf an die Akademie der Wissenschaften zu München und erhielt 1818 den Lehrstuhl für Mineralogie und Geologie an der Universität zu Heidelberg. Hier starb er 23. Jan. 1862. Er schrieb: *»Charakteristik der Felsarten«* (das. 1824, 3 Bde.); *»Handbuch der Drytognosie«* (Heidelb. 1826); *»Die Basaltgebilde«* (Stuttg. 1832); *»Lehrbuch der Geologie und Geognosie«* (das. 1833–35, 2. Aufl. 1849); *»Geologie oder Naturgeschichte der Erde«* (das. 1836–45, 4 Bde.); *»Naturgeschichte des Steinreichs«* (2. Ausg., das. 1854). Daneben redigierte er von 1830–58 mit Bronn das *»Jahrbuch für Mineralogie«*. Noch schrieb er: *»Aus unserer Zeit in meinem Leben«* (Stuttg. 1854–56, 2 Bde.). — Sein Sohn Gustav, geb. 22. Nov. 1816 zu München, gest. 27. Dez. 1878 als Professor der Geologie in Heidelberg, schrieb: *»Handwörterbuch der topographischen Mineralogie«* (Heidelb. 1843); *»Geognostische Skizze des Großherzogtums Baden«* (Stuttg. 1846, 2. Aufl. 1861); *»Die quarzführenden Porphyre«* (das. 1851); *»Die Mineralien Badens«* (das. 1855, 3. Aufl. 1876); *»Grundzüge der Mineralogie«* (Leipz. 1851, 2. Aufl. 1860); *»Katechismus der Mineralogie«* (3. Aufl., das. 1878); *»Grundzüge der Geognosie und Geologie«* (4. Aufl. von Hörnes, das. 1885 ff.). Nach seines Vaters Tod gab er mit Geinitz das *»Neue Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie«* heraus.

Leonhardi, 1) Hermann Karl, Freiherr von, Philosoph, geb. 12. März 1809 zu Frankfurt a. M., studierte in Göttingen unter Krause, dessen begeisterter Anhänger (später auch Schwiegersohn) er wurde, in München unter Schelling und Baader Philosophie, an letztem Ort auch Naturwissenschaften (insbeson-

bere Botanik), ward 1849 außerordentlicher, 1866 ordentlicher Professor der Philosophie an der Universität zu Prag, wo er 21. Aug. 1875 starb. L. hat sich besonders als Herausgeber und Verbreiter der Philosophie Krauses (s. d.) sowie um die Hebung des Erziehungs- und Unterrichtssystems F. W. Fröbels verdient gemacht. Er gab den litterarischen Nachlaß des erstern heraus und setzte auf den von ihm 1868 (zu Prag) und 1869 (zu Frankfurt a. M.) veranstalteten Philosophentongressen, welchen aber außer den Jüngern Krauses nur wenige Philosophen beizuhören, die Vereinigung der Krauseschen und Fröbelschen Schule durch, aus welcher 1871 ein »Allgemeiner Erziehungsverein« hervorging. Außer Vorreden und Vorberichten zu den von ihm herausgegebenen Werken Krauses, z. B. zu dessen »Vorlesungen über Philosophie der Geschichte« (Götting. 1832), verfaßte er zahlreiche Aufsätze für die von ihm redigierte Zeitschrift »Neue Zeit« (Prag 1868—71) sowie eine geschätzte botanische Abhandlung: »Die österreichischen Armleuchtergewächse vom morphogenetischen Standpunkt« (Prag 1864).

2) August Eduard, Maler, geb. 19. Jan. 1826 zu Freiberg, bildete sich auf der Dresdener Akademie und insbesondere unter Ludwig Richter zum Landschaftsmaler aus. Später arbeitete er einige Zeit in Düsseldorf, lehrte aber dann nach Dresden zurück und ließ sich in Loschwitz bei Dresden nieder, wo er noch gegenwärtig thätig ist. Seine poetisch empfundenen, liebevoll durchgeführten Bilder, deren Motive meist der mitteldeutschen Wald- und Dorfnatur entnommen sind, erinnern sehr an die Auffassungs- und Behandlungsweise seines Meisters Ludwig Richter, zu dessen besten Schülern L. gehört. Die Dresdener Galerie besitzt von ihm eine deutsche Waldlandschaft (1863). Auf seinem Besitztum in Loschwitz hat er 1886 L. Richter ein Denkmal gesetzt.

Leonhardt, Gerhard Adolf Wilhelm, preuß. Justizminister, geb. 6. Juni 1815 zu Hannover, studierte in Göttingen und Berlin und trat 1837 in den hannoverschen Staatsdienst. Nach mehrjähriger Arbeit als Auditor beim Stadtgericht in Hannover und als Advokat daselbst ward er 1848 als Ministerialreferent im Justizministerium angestellt, 1852 Oberjustizrat, 1862 Generalsekretär im Justizministerium und Präsident der juristischen Prüfungskommission und erhielt 1865 das Portefeuille der Justiz. Sein Werk waren die neuen Gesetze über den Zivil- und Strafprozeß und die Gerichtsorganisation. Nach dem Sturz des Königreichs Hannover ward er im Dezember 1866 Vizepräsident des Oberappellationsgerichts in Celle und 1. Sept. 1867 erster Präsident des in Berlin als höchste Gerichtsbehörde für die neuen Provinzen errichteten Oberappellationsgerichts. Am 16. Nov. d. J. ward er zum Kronsyndikus ernannt und in das Herrenhaus berufen. Seine Ernennung zum Minister folgte unmittelbar darauf (5. Dez.). Er bekleidete diesen wichtigen Posten fast zwölf Jahre. Rasch stellte er das durch seinen Vorgänger erschütterte Vertrauen in die Unparteilichkeit der Gerichte wieder her. Nachdem er sodann ein Hypothekengesetz, die Grundbuchordnung und ein Gesetz über die dingliche Belastung der Grundstücke ausgearbeitet und zur Annahme gebracht hatte, leitete er als Präsident des Bundesratsausschusses für das Justizwesen die Ausarbeitung des neuen deutschen Strafgesetzbuchs und sodann die der drei großen Gesetzentwürfe über die Gerichtsverfassung, den Strafprozeß und Zivilprozeß und führte nach Annahme derselben Ende 1876 die neue Gerichtsverfassung in Preußen durch, so daß

dieselbe 1. Okt. 1879 ins Leben treten konnte. Nachdem er 29. Okt. 1879 den wegen Kränklichkeit erbetenen Abschied unter großen Ehrenbezeugungen erhalten, starb er 7. Mai 1880 in Hannover. Von Leonhardts Schriften sind hervorzuheben: »Kommentar über das Kriminalgesetzbuch für das Königreich Hannover« (Hannov. 1848—51, 2 Bde.); »Die Justizgesetzgebung des Königreichs Hannover« (3. Aufl. das. 1859—61, 3 Bde.; 4. Aufl. 1867); »Zur Reform des Zivilprozesses in Deutschland« (das. 1865).

Leoni, Leone, ital. Bildhauer, Erzgießer, Goldschmied und Medailleur, geb. 1509 zu Arezzo, war anfangs in Mailand thätig, wo er das Grabmal des Giovanni Giacomo Medici im Dom (Marmor und Bronze) ausführte, dann in Genua (um 1540), wurde von Karl V. nach Brüssel berufen und später nach Spanien geschickt, wo er zahlreiche Werke (Statuen, Büsten, Medaillen etc.), meist in Bronze, ausführte. Besonders gerühmt wurde eine kolossale Statue des Kaisers, welcher man die Rüstung abnehmen konnte. Von seinen übrigen, durch vornehme Haltung und lebensvolle Darstellung ausgezeichneten Werken sind die Statue des D. Ferrante zu Guastalla und die Bronzestatuen für die Kirche des Escorial hervorzuheben, die er in Gemeinschaft mit seinem Sohn Pompeo und dessen Sohn Miguel ausführte, von seinen Medaillen die auf Karl V., Michelangelo, Pietro Aretino, Andrea Doria und Ferdinando Gonzaga. Er starb 1590. — Sein Sohn Pompeo (gest. 1610 in Madrid) führte die Bronzestatuen des Herzogs und der Herzogin von Lerma für die Kirche San Pablo und vier Apostel für die Kirche San Miguel in Valladolid aus. Vgl. E. Blon, *Leone L.*, sculpteur de Charles V, et Pompeo L., sculpteur de Philippe II (Par. 1886).

Leonidas, Name zweier Könige von Sparta: 1) L. I., Sohn des Königs Anagandridas, folgte 480 v. Chr. seinem Bruder Kleomenes I. in der Regierung, übernahm 480 an der Spitze von 300 Spartanern die Verteidigung der Thermopylen gegen den Perserkönig Xerxes und fiel hier im Juli nach heldenmüthiger Verteidigung samt den Seinen (s. Thermopylen). Xerxes, über den großen Verlust seiner Heers ergrimmt, ließ der Leiche des L. das Haupt abschlagen und den Körper an das Kreuz nageln. Der L. Name aber ward bei den Griechen als der Held in Liedern und Denkmälern hoch geehrt. — 2) L. II., Sohn des Kleonymos, war im Soldatendienst der Könige von Syrien und Ägypten reich geworden und widersezte sich, nach Sparta zurückgekehrt, den Reformen des Königs Agis IV., wurde deshalb 394 von den Ephoren abgesetzt und flüchtete nach Argos. An der Spitze bewaffneter Flüchtlinge lebte er bis auf nach Sparta zurück, stellte die oligarchische Verfassung wieder her und gebot fünf Jahre als strenger Alleinherrscher über den Staat. Er starb 396, ihm folgte sein Sohn Kleomenes III., der die Reformen des Agis wieder aufnahm.

Leonidas, zwei griech. Epigrammendichter, von denen der eine, aus Tarent, um 280 v. Chr., der andre, aus Alexandria, um 60 n. Chr. lebte. Von beiden noch vorhandenen Epigramme (in der Anthologia graeca von Jacobs) lassen sich nicht unterscheiden.

Leoniden, die periodischen Sternschnuppen, welche um den 12. Nov. fallen und von einem Punkt im Sternbild des Löwen ausgehen.

Leoninischer Vertrag (Löwenengesellschaft, Societas leonina), ein Gesellschaftsvertrag, nach welchem der eine Teilnehmer allen Gewinn, der

ihre allen Schaden allein haben soll (von der Asfischen Fabel hergenommen, wo der Löwe, mit andern Tieren auf der Jagd, die Beute allein behielt). In solcher Vertrag kann nur allenfalls als Schenung aufrecht erhalten werden.

Leoninische Stadt (Città Leonina), der Teil der Stadt Rom, welcher das vatikanische Gebiet, den Ager Vaticanus, zwischen dem Tiber und der vatikanische Höhe, umfaßt. Sie hat ihren Namen von Papst Leo IV. (847—855), welcher diesen Teil Rom gegen die Einfälle der Sarazenen mit einer 12 m hohen Mauer aus Tuff und Ziegeln umgeben ließ. Diese Mauer ging vom Grabmal des Hadrian in der Nähe des heutigen verdeckten Ganges, der vom Vatikan in die Engelsburg führt, auf den vatikanischen Hügel und zog an diesem, von einem noch erhaltenen Turm aus, in südwestlicher Richtung am Hügel hin, bis darauf sich östlich wendend bis zum Tiber. Sie hatte somit die Form eines Hufeisens, war etwa 3 km lang und von drei Thoren (Porta Castelli, Porta Sancti Peregrini und Porta Saxonum) durchbrochen. Im L. S. dienten den Päpsten während des Jahrtausends des Bestehens wiederholt als Zufluchtsstätte vor italienischen Waffen und vor den deutschen Heeren der Kaiser. Nach Riens Sturz wurde sie durch eine ausländische Bevölkerung zerstört; Papst Martin V. fand 1420 nur noch Trümmer vor. Aber schon im 17. Jahrhundert war die L. S. durch Bramante, Raffael und Michelangelo so geschmückt, daß sie Florenz an künstlerischer Pracht überflügelte. Der zugehörige Borgo aber, der bürgerliche Anbau, ist ein ärmliches Viertel, das zur Großartigkeit und Pracht des Vatikan einen schlagenden Kontrast bildet. Die alte Mauer ist übrigens durch Anwachsen des Vatikan an den Borgo mehrfach durchbrochen und zerstört worden, auch seit Anlage der Bastione der Engelsburg überflüssig. Die L. S. bildet jetzt als Rione die sechste eine der 14 Regionen des modernen Rom. S. Plan von Rom.

Leoninische Verse, die nach einem Dichter des Mittelalters, Namens Leo (um 1150), benannten Hexameter und Pentameter, in denen Mitte und Schluß sich gleichen (vgl. Hexameter). Vereinzelt kommen sie schon bei lateinischen Dichtern vor, z. B. *pot caelum stellas, tot habet tua Roma puellas* (Ovid, Ars amat. I, 59).

Leonische Ware (Lyonische Ware), aus feinem Metalldraht oder Lahn (geglättetem Draht) hergestellte Treffen, Borten, Stickereien, Schnüre, Fransen, Kissen etc. sowie auch die hierzu verwendeten Drähte, Ketten, Klittern, Bouillons und Gespinste. Die Ware hat ihren Namen von der spanischen Stadt Leon, wo sie nachweislich zuerst dargestellt wurde, und seit der Einführung durch Fournier 1570 ist Nürnberg der Hauptsitz dieser Industrie. Man verarbeitet echten Gold- und Silberdraht, leonischen Draht, der nur auf der Oberfläche mit Gold und Silber überzogen, im Innern aber aus Silber, resp. Kupfer besteht, oder häufig kurzweg, je nach dem Material der Oberfläche Gold- oder Silberdraht genannt wird), zementierten Draht (unechten Golddraht) aus Kupfer, welches durch Zinkdämpfe oberflächlich in Messing umwandelt wurde, auch versilberten Eisen- und versilberten oder versilberten Nickeldraht. Die Industrie in neuerer Zeit durch Benutzung der Galvanoplastik und namentlich auch durch Einführung von Maschinen sehr wesentlich gefördert worden. Von letzteren sind am wichtigsten der Drahtziehtisch, die Überwindungsmaschine, auf welcher Wolle oder Seide mit dem Draht besponnen wird, und die Vergoldmaschine,

eine Abspulmaschine mit veränderlicher Geschwindigkeit, auf welcher fertige Silberdrähte oder Gespinste galvanisch vergoldet werden, indem man dieselben mit einer in sehr weiten Grenzen zu verändernden Geschwindigkeit durch Goldbäder leitet. Auch die Lammetta und das Krausgespinnst (Trise) ist ein Erzeugnis dieser Industrie.

Leonisten, s. Waldbenser.

Leonowens (spr. Honowens), Anna Henriette, Erzieherin des regierenden Königs von Siam, geb. 5. Nov. 1834 zu Carnarvon in Wales als Tochter des englischen Offiziers Th. M. Crawford, der im Kriege gegen die Sikhs das Leben verlor, heiratete in Indien einen Offizier, wurde früh Witwe und übernahm die Stelle einer ersten Gouvernante in der Familie des 1868 verstorbenen Königs von Siam. 1863 siedelte sie nach Bangkok über, besorgte auch des Königs umfassende englische Korrespondenz und bewirkte die Milderung zahlreicher grausamer Urteile. Ihrem Einfluß wird es auch zugeschrieben, daß der junge König, ihr Zögling, die eigentliche Sklaverei in seinen Landen abschaffte und überhaupt europäische Anschauungen zur Geltung brachte. L. legte ihre Stelle 1867 nieder und lebt jetzt in New York. Ihre Erlebnisse schilderte sie in: *„The English governess at the court of Siam“* (Lond. 1870), *„Romance of a Siamese harem-life“* (1872) und *„Life and travel in India before the days of railroads“* (1885).

Leonrod, Leopold, Freiherr von, bayr. Justizminister, geb. 13. Dez. 1829 zu Ansbach aus einer fränkischen Reichsritterfamilie, studierte in Würzburg, Heidelberg und München die Rechte, ward 1862 Staatsanwalt in Traunstein, 1872 in München, 1879 Direktor und 1885 Präsident des Landgerichts München I und im April 1887 Justizminister. Einer seiner Brüder ist Bischof von Eichstätt.

Leontäsis (griech.), s. Elefantiasis.

Leontini, altgriech. Stadt auf Sizilien, unweit der Ostküste, auf zwei Hügeln am Fuß, in der Nähe des heutigen Lentini, von Karos aus 730 v. Chr. durch Chalkidier gegründet, wurde zuerst 498 von Gela, dann von Syrakus unterworfen und von den Römern im zweiten Punischen Krieg erobert. Der Campus Leontinus, eine weite Ebene im N. der Stadt, gehörte zu den gesegnetsten Strichen der ganzen Insel und heißt jetzt Piano di Catania.

Leontion, Name einer durch Schönheit und Geist ausgezeichneten Hetäre in Athen. Sie war Schülerin und Freundin des Epikur und auch als Schriftstellerin bekannt; namentlich soll sie eine scharfsinnige Schrift zur Verteidigung der Lehre Epikurs gegen Theophrast verfaßt haben.

Leontios, oström. Kaiser, Feldherr unter Justinian II., stürzte 695 denselben und schickte ihn nach Cherson in die Verbannung, wurde aber selbst schon 698 durch einen Aufstand des Heers, welches Tiberius gegen ihn zum Kaiser ausrief, gestürzt, verurteilt und in ein Kloster geschickt und 705 nach der Rückkehr Justinians II. hingerichtet.

Leontodon, Pflanzengattung, s. Taraxacum.

Leontopodium alpinum, Edelweiß, s. Gnaphalium.

Leontopölis (Löwenstadt), alte Stadt Ägyptens, im Delta bei Busiris. Hier baute 180 v. Chr. der geflüchtete Hohepriester Onias IV. einen Tempel, ähnlich dem zu Jerusalem, den Vespasian etwa 225 Jahre später schließen ließ. Reste bei El Mengale.

Leopard, s. Pantherfähe. — In der Heraldik erscheint der L. so, wie ihn die Naturlehre des Mittelalters kennt, nämlich als Bastard vom Löwen und

dem Pantherweibchen. Vom Löwen unterscheidet er sich nur durch die Stellung; er wird stets schreitend abgebildet, und in der Regel ist sein Gesicht seitwärts, d. h. dem Beschauer des Schildes zugewendet (Fig. 1). Die spätere Heraldik nannte den auf den Hinterfüßen

Fig. 1.



Leopardi.

Fig. 2.



Goldsmith's Leopardi.

stehenden, seitwärts blickenden Löwen einen »gelbten« Leopard (Fig. 2) und den schreitenden, vor sich blickenden Leopard einen »leopardierten« Löwen.

Leopardi, Giacomo, Graf, einer der größten neuern Dichter Italiens und ausgezeichneten Philolog, geb. 29. Juni 1798 zu Recanati in der Mark Ancona, widmete sich mit solchem Eifer dem Studium der klassischen Literatur, daß er sich bereits mit 16 Jahren eine vollkommene Kenntnis des Lateinischen und Griechischen und zwar des letztern leblich durch Selbststudium erworben und den größten Teil der alten Schriftsteller gelesen hatte. Schon in diese Zeit fallen seine ersten philologischen Arbeiten, wie seine Ausgabe und Übersetzung von Porphyrios' »De vita Plotini«, die »Commentarii de vita et scriptis rhetorum quorundam« u. a., welche jedoch fast sämtlich ungedruckt geblieben sind. Ihnen folgte 1815 der »Saggio sopra gli errori popolari degli antichi«, der aber erst lange nach seinem Tod (Flor. 1846, 5. Aufl. 1859) gedruckt wurde, sowie verschiedene Übersetzungen und eine Reihe von Abhandlungen über Gegenstände der klassischen Literatur, welche auch außerhalb Italiens Aufmerksamkeit erregten. Bei Leopardis hoher Begeisterung für ein einiges und starkes Italien wurde seine Beschäftigung mit dem klassischen Altertum für ihn eine Quelle des tiefsten Schmerzes über die traurigen politischen Zustände seines Vaterlandes, während gleichzeitig die angestrengte Geistesarbeit seinen von Jugend auf schwächlichen Körper mehr und mehr zerrüttete. Hieraus entwickelte sich jene trübe Gemütsstimmung und trostlose Weltanschauung, welche schon in seinem ersten Gedicht, der »Ode an Italien« (1818), mehr noch in dem Gedicht auf das in Florenz projektierte Dante-Monument (1818) und in der Kanzone an Angelo Mai bei Gelegenheit der Auffindung von Ciceros Schrift »De re publica« ihren Ausdruck fand. 1822 begab sich L. nach Rom, wo er unter andern seine kritischen Bemerkungen über Rasis und Zohrabs Ausgabe der Chronik des Eusebios in den »Efemeridi letterarie« erscheinen ließ. Diese Arbeit verschaffte ihm die Bekanntschaft Niebuhrs, des damaligen preussischen Gesandten am päpstlichen Hof, der ihn für eine Professur an der Universität Berlin zu gewinnen suchte. Doch erlaubte des Dichters zerrüttete Gesundheit nicht, den Vorschlag anzunehmen. Fast von Mitleiden entblößt und durch zunehmende Krankheit genötigt, seinen gelehrten Studien zu entsagen, kehrte er nach Recanati zurück, wo jedoch seine melancholische Stimmung durch die Kleinlichkeit der Zustände

und durch sein Verhältniß zu seinem streng katholisch gesinnten Vater neue Nahrung fand und ihn an die äußersten Grenzen des Scepticismus und Nihilismus führte. In dieser Stimmung entstand unter andern seine hochberühmte Ode »Bruto minore«, die er später mit einer »Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto, vicini a morte« begleitete. Auch veranstaltete er hier die erste Sammlung seiner »Canzoni« (Bologna 1824). Erstlich 1825 zum zweitenmal das väterliche Haus und lebte in den nächsten acht Jahren abwechselnd in Mailand, Bologna und Florenz. Zu seinem Lebensunterhalt auf den Ertrag seiner Feder angewiesen, wurde er thätiger Mitarbeiter an der Florentiner »Antologia«, veranstaltete eine Ausgabe des Petrarca mit vortrefflichem Kommentar, zwei italienische Grammatiken u. a. Eine zweite Sammlung seiner Gedichte erschien unter dem Titel: »Versi« (Bol. 1826); diese folgten seine »Operette morali« (Mail. 1827; neu. Ausg., Flor. 1834), eine Reihe meistens in dialogischer Form abgefaßter Aufsätze voll der feinsten Beobachtungen und bezüglich der Schreibart eine der vollkommensten Muster italienischer Prosa. Seine zunehmende Krankheit nötigte ihn 1833, nach Neapel überzusiedeln. Hier legte er die letzte Hand an eine neue Ausgabe seiner Iprischen Gedichte, welche 1836 in Florenz erschien und den ersten Band einer vollständigen Sammlung seiner italienischen Werke bilden sollte. An der Fortsetzung aber verhinderte ihn der Tod. Nach kurzer, scheinbarer Besserung starb er plötzlich 14. Juni 1837. Seine Gedichte sind nicht zahlreich und fast sämtlich Ausflüsse einer trostlosen Weltanschauung, gehören aber durch Schmelze, Dankentiefe und Schönheit des Ausdrucks zu den schönsten Blüten der italienischen Lir. Besondere Übersetzungen derselben lieferten Ranneyer (Bonn. 1837), Hamerling (Hildburgh. 1866) und F. Hehl (Berl. 1878). Eine Sammlung von Leopardis poetischen und prosaischen Werken gab sein Schwager Ranieri heraus (Flor. 1845, 2 Bde.; 3. Aufl. 1859), und ein Teil seiner philologischen Schriften wurde von Pellegrini und Giordani unter dem Titel: »Saggi filologici di G. L.« (bas. 1845, 2. Aufl. 1859) gesammelt. Eine neue Ausgabe seiner poetischen Werke erschien Leipzig 1874; »Opere inedite« herausgab Cugnoni (Galle 1878—80, 2 Bde.). Sein Briefwechsel (»Epistolario«) erschien in 2 Bänden (Flor. 1880, 3. Aufl. 1884). Vgl. Bouché-Leclerc, G. L., sa vie et ses œuvres (Par. 1874); Baragiola, G. L., filosofo, poeta e prosatore (Strasb. 1876); Kulzer, Essai sur les idées philosophiques et l'inspiration poétique de G. L. (Par. 1876); Ranieri, Saggio sul di sodalizio con G. L. (Neapel 1880); Terezi Leopardi, Notes biographiques sur L. et sa famille (Par. 1881); Montefredini, La vita e le opere di G. L. (Mail. 1881); Piergili, Nuovi documenti intorno alla vita e agli scritti di G. L. (Flor. 1882); Zisch, G. L. (Berl. 1885).

Leopardo (Leopardi), Alessandro, ital. Bildhauer und Architekt, war um 1475—1520 in Rom thätig, wo er 1484 als Meister an der Becca (Kuppel) Anstellung fand. Er führte den Guß der Wetterkugel des P. Colonne nach Verrocchio 1491—95 aus, für welche er das mustergültige Fußgestell anfertigte, arbeitete an dem Denkmal des Cardinals Jeno in San Marco (1505) und schuf die klassischen Schmuckhalter aus Bronze auf dem Markusplatz (1501—1505). Von 1507 bis 1515 erbaute er die Scuola della Rifericordia in Venedig u. seit 1520 die Kirche Santa Giustina in Padua. Außerdem wird ihm das Denkmal

mal des Dogen Vendramin (Venedig, San Giovanni e Paolo) zugeschrieben. Der Schwerpunkt seines Talents lag in der Anmut und Feinheit der Diction. Er hatte sich vornehmlich nach Deutschen griechischer Plastik gebildet.

Leopold (Leupold, Liutpold, »kühn, tapfer für das Volk«), deutscher Mannesname, unter dessen Andern hervorzuheben sind:

[Deutsche Kaiser.] 1) L. I. Ignaz Joseph Balaszar Felician, zweiter Sohn Kaiser Ferdinands III. und der Maria Anna von Spanien, geb. Juni 1640, wurde 1655 zum König von Ungarn, 1680 zum König von Böhmen und 18. Juli d. J. nach dem Tod seiner ältern Brüder, als Erbe seines Vaters, auch zum deutschen Kaiser gewählt. Ursprünglich für den Dienst der Kirche erzogen, hatte er sich in Knaben mit Vorliebe geistlichen Übungen, später Beschäftigung mit Sprachen und Wissenschaften widmet; doch sollte seine Regierung eine ununterbrochene Kette von Unruhen, Kämpfen und Kriegen sein, die L. freilich teilweise selbst verschuldete; denn sein ganzes Streben ging darauf aus, den Protestantismus auch in Ungarn auszurotten, wodurch er die folgten Ungarn zu Aufständen und Verschwörungen reizte, und das Erbe der spanischen Linie der Habsburger ganz oder teilweise für sich zu erwerben. Dieses verwickelte ihn in fortwährende Kämpfe mit der Türkei, letzteres mit Frankreich. Gleich anfangs zeigte sich das kaiserliche Kabinett durch Einmischung in die siebenbürgischen Wirren in einen Krieg mit der Pforte verwickelt. Die Türken brachen 1662 in Ungarn ein und streiften bis Mähren und Schlesien. Nach langen vergeblichen Unterhandlungen durch seine Gesandten erlangte L. endlich auf dem Reichstag zu Regensburg 1663, wo er persönlich erschien, von den deutschen Fürsten Hilfe; selbst Schweden und Frankreich sandten Truppen sowie die italienischen Staaten und der Papst Geldbeiträge, und so gelang dem kaiserlichen Feldherrn Montecuccoli, die Türken 1. Aug. 1664 bei St. Gotthardt an der Raab aufzuhalten und zu schlagen. Doch nützte L. diesen Sieg nicht. 1671 mußte er eine Verschwörung einiger ungarischer Magnaten zu gunsten der Türken blutig unterdrücken, und 1682 brach unter dem Grafen Tököly ein neuer Aufstand in Ungarn aus. Von den Türken zu Hilfe gerufen, rückte 1683 ein türkisches Heer von 208,000 Mann unter dem Großwesir Kara Mustafa durch Ungarn bis vor Wien, von wo L. nach Linz, dann nach Passau flüchtete, und am 14. Juli die Belagerung der Stadt. Dieselbe wurde jedoch vom Grafen Starhemberg tapfer verteidigt und durch den Sieg Sobieski am Kahlenberg (Sept.) entsezt. Auch in den nachfolgenden Kämpfen war der Kaiser meist glücklich, und die Siege über die von Lothringen sowie Eugens führten endlich Jan. 1699 den Frieden von Karlowitz herbei, durch welchen Slawonien, Siebenbürgen und ganz Ungarn in die Hände des Kaisers kamen. Inzwischen hatten sich auch die Ungarn auf dem Reichstag zu Regensburg 31. Okt. 1687 der erblichen Herrschaft des Kaisers unterworfen. Nicht so glücklich bestand L. in mehreren Kriegen mit Ludwig XIV. Geldmangel und die Schwerfälligkeit der kaiserlichen Kriegsführung sowie Eifersucht auf die Verbündeten traten in den entscheidenden Augenblicken störend ein. Der erste Krieg, 1672 von L. und dem Deutschen Reich in Verbindung mit Spanien und Brandenburg begonnen, um den von Frankreich und England ergriffenen Holländern Beistand zu leisten, wurde Anfangs von Lobkowitz sehr lau, glücklicher Johann

von Montecuccoli geführt; doch brachte der Friede von Nimwegen 5. Febr. 1679 dem Reich nur Länderverlust. Als 1688 die Franzosen unter dem Vorwand von Erbansprüchen auf die pfalz-simmernsche Hinterlassenschaft den Krieg aufs neue begannen, vereinigten sich der Kaiser, das Reich, England, Holland, später auch Spanien und Savoyen zu dem sogenannten Koalitionskrieg, der am Rhein, in den Niederlanden, in Italien, am Fuß der Pyrenäen und auf dem Meer nicht unglücklich geführt wurde und mit dem Frieden zu Ryswyk 30. Okt. 1697 wenigstens ohne Verluste endigte. Den dritten Krieg, den Spanischen Erbfolgekrieg (s. d.), unternahm L. 1701, um seinem zweiten Sohn, Karl, die Thronfolge von Spanien zu sichern, die ihm Ludwig XIV. zu gunsten seines Enkels, Philipps von Anjou, streitig machte. In Verbindung mit England, Holland, Preußen und dem Deutschen Reich siegte zwar L. anfangs durch Eugen bei Carpi und Chiari; bald aber wurde der römische König Joseph am Rhein zurückgedrängt, der Markgraf von Baden in mehreren Gefechten geschlagen, Tirol erobert und die Schlacht bei Höchstädt gegen Villars verloren. Zu gleicher Zeit hatten sich die Ungarn unter den Grafen Rákóczi und Karolyi, durch Ludwigs XIV. Gesandte aufgereizt, aufs neue erhoben und bedrohten die österreichischen Lande. Bereits fing jedoch Leopolds Kriegsglück durch Marlboroughs und Eugens Siege bei Donaumörth und Höchstädt 1704 aufs neue an zu steigen, als er 5. Mai 1705 in Wien an der Brustwassersucht starb. L. war von Wuchs unansehnlich, der Blick düster, das Gesicht durch die herabhängende Unterlippe entstellt. Mit natürlicher Gutherzigkeit vereinigte er eine bigotte Frömmigkeit. Seine geistigen Anlagen waren nicht unbedeutend, und in Wissenschaften und Sprachen war er gründlich unterrichtet; die Musik betrieb er mit Vorliebe. Den Jesuiten war er als ihr Zögling sehr ergeben und gestattete ihnen einen übermäßigen Einfluß auf Staats- und Kriegsangelegenheiten. Überhaupt fehlten ihm Energie und Entschlossenheit, daher war er von seiner Umgebung sehr abhängig. Zu durchgreifenden Reformen im Innern mangelte es ihm an Kraft und Einsicht. Die Verwaltung, namentlich der Finanzen, war in größter Zerrüttung; für Handel und Industrie geschah nichts. Daß das Heerwesen gebessert und glänzende Siege erfochten wurden, war nicht Leopolds, sondern seiner großen Feldherren Verdienst. Ihn zierten nur die Tugenden eines Privatmanns. Seine Lebensweise war einfach und verlief in Beobachtung einer unwandelbaren Tagesordnung nach den Gebräuchen der spanischen Hofetikette. L. war dreimal vermählt, zuerst mit der spanischen Prinzessin Margarete, die ihm eine Tochter, Marie Antoinette, die spätere Kurfürstin von Bayern, gebar, dann mit Claudia Felicitas, Erbtochter von Tirol, welche ihm dieses Fürstentum zubrachte, endlich mit Eleonore Magdalene von Pfalz-Neuburg, welche ihm Joseph I., seinen Nachfolger, und Karl VI., der 1711 Kaiser wurde, sowie drei Töchter, darunter Maria Elisabeth, Statthalterin der Niederlande, gebar. Vgl. Wagner, Historia Leopoldi Magni (Wien 1719—31, 2 Bde.); Baumstark, Kaiser L. I. (Freiburg 1873).

2) L. II. Peter Joseph Johann Anton Joachim Pius Gotthard, geb. 5. Mai 1747 zu Wien, dritter Sohn des Kaisers Franz I. und der Maria Theresia, folgte seinem Vater 1765 als Großherzog von Toscana, um welches er sich durch Beförderung der Landwirtschaft, Hebung und Förderung der Manufakturen und des Handels, Verbesserung

der Landstraßen, Aufhebung der Inquisition (1787), Anlegung von Besserungshäusern und ein treffliches Kriminalgesetzbuch verdient machte. Früher als sein Bruder Joseph, aber behutsamer als dieser, unternahm er Reformen in Kirchensachen. Am 20. Febr. 1790 folgte er seinem Bruder Joseph II. in den österreichischen Erbstaaten, deren Regierung er unter misslichen Umständen überkam, 30. Sept. auch als deutscher Kaiser. Durch freundliche Annäherung gelang es ihm jedoch, sich mit Preußen 2. Aug. 1790 durch den Vertrag zu Reichenbach sowie mit der Pforte durch den Frieden von Sistowa 4. Aug. 1791 zu vergleichen. Die empörten Niederlande wurden durch die Einnahme Brüssels 3. Dez. zum Gehorsam gebracht, doch bestätigte L. die alten Vorrechte und Institutionen des Landes. Auch die Bewegung der Ungarn, die in einem neuen Eid seine Königsrechte beschränkt wissen wollten, wurde durch Mäßigung und Festigkeit gedämpft. In Polen begünstigte er den Versuch, durch die Verfassung vom 3. Mai 1791 den Staat lebenskräftig und widerstandsfähig gegen Rußland zu machen. Als Bruder Marie Antoinettes an deren Schicksal lebhaft beteiligt und von den französischen Emigranten mit Bitten bestürmt, den alten Zustand der Dinge in Frankreich mit Gewalt herzustellen, ging er doch mit der äußersten Vorsicht zu Werke, und erst, als der mißglückte Fluchtversuch Ludwigs XVI. im Juni 1791 eine noch größere Beschränkung der königlichen Gewalt nach sich zog und somit die Gefahr für das gesamte monarchische Europa immer drohender erschien, vereinigte sich L. 27. Aug. 1791 mit Friedrich Wilhelm II. von Preußen in Pillnitz zu der Erklärung, daß sie mit den andern Mächten zur Herstellung eines geordneten Zustandes in Frankreich beizutragen entschlossen seien und deshalb ihre Truppen in Bereitschaft setzen würden, und 7. Febr. 1792 erfolgte der Abschluß eines Schutz- und Trutzbündnisses zwischen Österreich und Preußen. Doch starb L. schon 1. März d. J. Er war ein kluger, vorurteilsfreier, kenntnisreicher und menschenfreundlicher Fürst, that viel für Verbesserung der Justiz, Polizei und öffentlichen Erziehung, war aber in seinen Reformen vorsichtig und gemäßig. Vermählt war er seit 1765 mit Maria Luise von Spanien, die ihm 16 Kinder gebar. Ihm folgte sein Sohn Franz II. als Kaiser von Österreich. Von seinen übrigen Söhnen sind bemerkenswert die Erzherzöge Karl, Johann, Palatin Joseph, Rainer, Bizekönig der Lombardei, Rudolf, Fürsterzbischof von Olmütz. Vgl. Krome und Jagemann, Die Staatsverwaltung von Toscana unter der Regierung Leopolds II. (Gotha 1795 bis 1797, 3 Bde.); Sartori, Leopoldinische Annalen (Augsb. 1792, 2 Bde.); A. Wolf, L. II. und Maria Christine, ihr Briefwechsel (Wien 1867); Schels, Geschichte Österreichs unter der Regierung Kaiser Leopolds II. (Wien 1837). Briefe von L. gaben Arneth und Beer heraus. Über Leopolds Politik gegen Polen und Frankreich hat sich neuerdings zwischen E. Herrmann (»Die österreichisch-preussische Allianz vom 7. Febr. 1792«, Gotha 1861; »Zur Geschichte der Wiener Konvention vom 25. Juli 1791«, in den »Forschungen«, Bd. 5) und H. v. Sybel (»Über die Regierung Kaiser Leopolds II.«, Münch. 1860; »Österreich und Deutschland im Revolutionskrieg«, Düsseldorf. 1868) ein lebhafter Streit erhoben, indem ersterer die alte Ansicht von neuem aufgestellt hat, daß L. durchaus einen allgemeinen Krieg zur Unterdrückung der französischen Revolution beabsichtigt habe.

[Anhalt.] 3) L. L., Fürst von Anhalt-Dessau, unter dem Namen des »alten Dessauers« berühmt,

geb. 3. Juli 1676 zu Dessau, der Sohn Johann Georgs II. und der Prinzessin Henriette von Dänien, bewies schon in früher Jugend bei ungeklärter Leidenschaftlichkeit und unbezähmbarer Roheit die größte Ausdauer in jeder körperlichen Übung und zugleich einen unwiderstehlichen Hang zum Müßigen. Bereits 1688 ernannte ihn Kaiser Leopold zum Obersten und Chef eines Reiterregiments; als L. aber 17. Aug. 1693, nach dem Tod seines Vaters, unter der Vormundschaft seiner Mutter die Regierung übernahm, trat er in die Kriegsdienste des Kurfürsten von Brandenburg über und erhielt das Regiment seines Vaters in Halberstadt, das er mit Eifer einübte; er führte den Gleichschritt und den eisernen Ladestock ein und handhabte Pünktlichkeit und Ordnung mit furchtbarer Strenge. 1695 beteiligte er sich am Feldzug gegen Ludwig XIV., namentlich an der Eroberung von Namur, und wurde zum Generalmajor ernannt. 1698 übernahm er die Regierung seines Landes, dessen Wohlfahrt er, sobald er nicht im Feld war, durch Verbesserungen der Verwaltung und Landwirtschaft, Errichtung von Elbbämmen und einer Menge anderer Bauten zu fördern suchte. Daneben trat freilich auch vielfach die ihm eigentümliche willkürliche Härte hervor. Im spanischen Erbfolgekrieg führte er zu Österreichs Unterstützung zwei Bataillone preussischen Fußvolks an den Niederrhein, zeichnete sich hier unter dem General v. Seyden 1702 bei den Belagerungen von Kaiserswerth, Benloo und Moermonde aus und rettete 20. Sept. 1703 in dem unglücklichen Treffen bei Höchstädt durch seinen tapfern Widerstand gegen die Übermacht der Franzosen und Bayern und durch seinen meisterhaften Rückzug Styriens Heer vom Untergang. 1704 zum General der Infanterie ernannt, gab er in der ersten Schlacht bei Höchstädt 13. Aug. den Ausschlag und eroberte die Festung Landau. 1705 nahm er mit 8000 Mann an Eugens Feldzug in Italien teil, kämpfte bei Cassano, wo zuerst der bekannte »Dessauer Barock« gespielt wurde, und 1706 bei Turin. 1707 eilte er erst neue nach Italien, nahm an Eugens Einfall in die Provence Anteil, half Toulon berennen und eroberte Susa. 1709 machte er als Freiwilliger den Feldzug in den Niederlanden mit, erhielt bald darauf auf Eugens Fürsprache, den Oberbefehl über ein in englischem und holländischem Sold stehendes preussisches Truppen, eroberte mit denselben Douai und Aire und nahm 1711 an Marlboroughs glücklichen Operationen bei Arras gegen Villars Anteil. Hierfür wurde er im Dezember 1712 Feldmarschall und Reichlicher Geheimer Kriegsrat. Im Krieg mit Schweden 1715 eroberte er an der Spitze von 25,000 Mann Preußen und 8000 Mann Sachsen erst Rügen, dann Stralsund und führte so den für Preußen vortheilhaften Frieden herbei. Mit Friedrich Wilhelm I. hatte er dem sein Charakter große Übereinstimmung hatte, und der Leopolds Verdienste um die Armee, sein umfassendes Kenntniss im Geniewesen zu würdigen wußte, war L. eng befreundet und hatte am Hofe bedeutenden Einfluß, den er 1730 auch zu Gunsten des Kronprinzen geltend zu machen suchte. Mit dem General v. Grumflov lebte L. seit 1725 auf gespanntem Fuß, doch endete der geplante Zweikampf ohne Blutvergießen. Friedrich II. übertrug dem Fürsten während seines ersten schlesischen Feldzugs die Befehl der preussischen Lande wider einen befürchteten Einfall Hannovers und 1742 das Kommando in Oberschlesien. Im zweiten schlesischen Krieg erhielt er zuerst den Oberbefehl in der Mark und erfocht 15. Febr. 1745 den blutigen Sieg bei Kesselsdorf. Gehob.

sch den am 5. Febr. 1745 erfolgten Tod seiner mahlin Anna Luise Föse (die Anneliese), einer othelerstochter aus Dessau, die er trotz des Widerades seiner Mutter 1698 geheiratet, und die 1701 den Reichsfürstenstand erhoben und für ihre Kinmit Successionsrechten beliehen war, zog er sich sein Land zurück und starb daselbst 9. April 1747. I. Barnhagen von Ense, Biographische Denksle, Bd. 2 (3. Aufl., Leipz. 1872); Hosäus, Zurgraphie des Fürsten L. von Anhalt-Dessau (Dess. 176); »Selbstbiographie des Fürsten L.« (1676—18), herausgegeben von Siebgl (bas. 1876).

II. Maximilian, Fürst von Anhalt-Dessau, Sohn des vorigen, geb. 25. Dez. 1700, begleitet, noch nicht 9 Jahre alt, seinen Vater in das Feld, 1715 Oberstleutnant, führte die Exekutionsppen 1733 gegen Mühlhausen in Thüringen, nahm Feldzug am Rhein den Parteigänger Lacroix gegen, eroberte im ersten Schlesischen Krieg in preußen Diensten Glogau durch Überraschung, Bresdurch List und hatte bei Chotusitz das nächste Kommando nach dem König. Auf dem Schlachtfeld zum Marschall ernannt, trat er nach seines Vaters in die Regierung an, starb aber schon 16. Dez. 1737. Er war seit 1737 mit Agnes von Anhalt-Dessau vermählt.

III. Friedrich Franz, Fürst von Anhalt-Dessau, Sohn des vorigen, geb. 10. Aug. 1700, diente in den ersten Jahren des Siebenjährigen Kriegs in der preussischen Armee und trat nach vormundschaftlichen Regierung seines Oheims, Fürsten Dietrich, 20. Okt. 1758 die Regierung nach hergestelltem Frieden that er viel zur Hebung und Verschönerung seines Landes. Unter ihm stand das Philanthropin zu Dessau (1774), ein Lehrerseminar und die Buchhandlung der Göttingen (1781—87) gestiftet. Er beförderte Künste und Wissenschaften, brach unter anderm durch die Lage des Parks zu Wörlitz einem bessern Geschmack der Bau- und Gartenkunst Bahn, errichtete ein Theater, ließ Kunststraßen und Brücken bauen und die Verbesserungen des Landbaues Eingang zu schaffen. Eine gleiche Sorgfalt widmete er dem 1798 zugefallenen dritten Teil des Fürstentums Anhalt-Zerbst. Durch sein festes Benehmen gewann er besondere Achtung Napoleons I., was seinem viele Erpressungen ersparte. 1807 trat er dem Kaiser bei und nahm den herzoglichen Titel an. starb 9. Aug. 1817. Vermählt war er seit 1767 Luise Henriette Wilhelmine von Brandenburg-Wecht. In der Regierung folgte ihm, da der Erbprinz Friedrich 27. Mai 1814 verstorben war, sein Sohn Leopold Friedrich. Vgl. Reil, L. Friedrich Franz, Herzog und Fürst von Anhalt-Dessau (H. 1845).

IV. Friedrich, Herzog von Anhalt-Dessau, geb. 1. Okt. 1794 zu Dessau, Enkel des vorigen, trat nach der Schlacht bei Leipzig den Verbündeten in Paris und übernahm 9. Aug. 1817 nach dem Tode des Großvaters die Regierung. Durch die Stürme 1848 sah er sich genötigt, dem Land 29. Okt. 1848 eine konstitutionelle Verfassung zu verleihen, welche schon 4. Nov. 1849 wieder aufgehoben und erst Oktober 1859 durch eine neue Verfassungsordnung ersetzt ward. Nach dem Aussterben der Linie Anhalt-Röthen (1847) übernahm L. als Senior Hauses Anhalt die Regierung von Röthen, 1. Mai 1853 wurden die Herzogtümer Dessau und Röthen vereinigt, und mit dem Tode des Herzogs Alexander Bernburg (gest. 19. Aug. 1863) fiel ihm auch Bern-

burg zu, so daß er nun ganz Anhalt beherrschte. Vermählt war L. seit 1818 mit der Prinzessin Friederike, Tochter des Prinzen Ludwig von Preußen (gest. 1. Jan. 1849). Er starb 22. Mai 1871. Ihm folgte sein Sohn, Herzog Friedrich (s. Friedrich 5).

[Baden.] 7) Karl L. Friedrich, Großherzog von Baden, geb. 29. Aug. 1790 zu Karlsruhe, der älteste Sohn des Großherzogs Karl Friedrich aus dessen zweiter Ehe mit der Freiin Luise Geyer v. Geyersberg, welche später zur Reichsgräfin von Hochberg erhoben wurde, widmete sich seit 1809 unter dem Namen eines Grafen von Hochberg zu Heidelberg mit besonderer Liebe historischen Studien, machte 1814 den Krieg in Frankreich mit und erhielt durch das vom Großherzog Karl Ludwig Friedrich erlassene Hausgesetz vom 4. Okt. 1817 das Successionsrecht in den badischen Landen, den Titel eines großherzoglichen Prinzen und Markgrafen von Baden und das Prädicat »Hoheit«. Er vermählte sich 25. Juli 1819 mit der Prinzessin Sophie Wilhelmine von Schweden und lebte, von seinem Halbbruder, dem Großherzog Ludwig, von aller Teilnahme an den Regierungsgeschäften fern gehalten, zurückgezogen in dem Kreise seiner Familie und den Studien obliegend, zu deren Früchten eine durch ihn veranstaltete sehr reiche Münzsammlung gehört. Der Tod des Großherzogs Ludwig, 30. März 1830, rief ihn auf den Thron. L. war der erste deutsche Fürst, der bereits vor den Ereignissen von 1848 die Bahn der liberalen Reformen betrat. Auch in den Märztagen von 1848 ging er mit Konzessionen voran. Gleichwohl nahm gerade in Baden die Bewegung einen so ernsten Charakter an, daß sich L. 13. Mai 1849 genötigt sah, das Land zu verlassen. Nach wiederhergestellter Ruhe im August zurückgekehrt, verfuhr er mit Milde, führte auch die alte Verfassung wieder ein, starb aber schon 24. April 1852. Da sein ältester Sohn, Ludwig (gest. 1858), durch Krankheit an der Übernahme der Regierung verhindert war, folgte ihm sein zweiter Sohn, Friedrich (s. Friedrich 8), den er, an der Gicht leidend, bereits 21. Febr. 1852 zum Regenten ernannt hatte. Vgl. Schöcklin, Geschichte von Baden unter der Regierung des Großherzogs L. (Karlsruhe. 1855).

[Bayern.] 8) Prinz von Bayern, geb. 9. Febr. 1846 als zweiter Sohn des Prinzen Luitpold, des jetzigen Regenten von Bayern, trat 1861 in das 6. Jägerbataillon, ward 1864 zum Oberleutnant befördert und in die Artillerie versetzt, machte den Krieg von 1866 mit, befehligte 1870/71 als Hauptmann eine reitende Batterie im 1. bayrischen Armeekorps und zeichnete sich namentlich bei Willepion aus. 1875 wurde er Generalmajor und 1881 Generalleutnant und Kommandeur der 1. Division. Seit 1873 ist L. mit der Prinzessin Gisela, der Tochter des Kaisers von Österreich, vermählt.

[Belgien.] 9) L. I. Georg Christian Friedrich, König der Belgier, Sohn des Herzogs Franz von Sachsen-Koburg, geb. 16. Dez. 1790 zu Koburg, widmete sich dem Studium der Kriegswissenschaften und des Staatsrechts und wurde früh General in der russischen Armee. Während einer Reise seines Bruders Ernst 1808 nach Rußland führte L. die Verwaltung des Herzogtums und nahm im Gefolge des Kaisers Alexander I. an dem Kongreß zu Erfurt teil. 1810 legte er aus Rücksicht auf Napoleon seine Stelle im russischen Heer nieder. Hierauf widmete er sich den Angelegenheiten seines Hauses, den Künsten und Wissenschaften, unternahm eine diplomatische Reise nach Paris und unterhandelte 1811 zu München einen

Grenzvertrag mit Bayern. 1813 trat er wieder in russische Kriegsdienste und entwickelte während des Feldzugs ebensoviel Feldherrntalent wie persönliche Tapferkeit. Er focht an der Spitze der Leibkürassiere mit bei Lützen, Bautzen und Leipzig, wo er 16. Okt. in der Mitte der Schlachtordnung die Hauptbatterie zu decken hatte. 1814 zog er mit den verbündeten Truppen in Paris ein und ging von da im Gefolge des Kaisers Alexander I. mit nach England. 1815 folgte er einer Einladung nach England, wo ihn die britische Thronerbin Charlotte Auguste im März 1816 zu ihrem Gemahl wählte. Er ward durch die Parlamentsakte vom 27. März 1816 naturalisiert und erhielt einen Jahresgehalt von 50,000 Pfd. Sterl., den Titel eines Herzogs von Kendal, den Rang vor allen britischen Herzögen und Großbeamten, die Würde eines britischen Feldmarschalls und trat als Mitglied in den Geheimen Rat ein. Die Vermählung fand 2. Mai 1816 statt. L. lebte zu Claremont in der glücklichsten Ehe, doch starb seine Gemahlin schon 5. Nov. 1817 im Kindbett. Seitdem lebte er in Zurückgezogenheit zu London und auf seinem Landsitz Claremont. Am 3. Febr. 1830 ward ihm von den drei zur Pazifikation Griechenlands verbündeten Mächten die Würde eines Königs von Griechenland angetragen, der er aber, nachdem er sie 11. Febr. mit Vorbehalt angenommen, 15. Mai wieder entsagte, weil die Mächte die Grenzen des jungen Königreichs zu sehr beschränkt hatten. Am 4. Juni 1831 vom belgischen Nationalkongress zum König der Belgier erwählt, nahm er die Krone 12. Juli an, hielt seinen Einzug in Brüssel und leistete am 21. den Eid auf die Konstitution. Bei dieser Gelegenheit verzichtete L. auf fernern Bezug seines englischen Jahresgehalts. Am 9. Aug. 1832 vermählte er sich in zweiter Ehe mit der Prinzessin Luise (gest. 11. Okt. 1850), der Tochter König Ludwig Philipps von Frankreich. Würdevolles und besonnenes Benehmen in kritischen Zeitpunkten, besonders 1838, als es sich um Ausführung des Vertrags der 24 Artikel und Aufhebung des deutschen Luxemburg handelte, dann 1848, wo er sich zum Rücktritt bereit erklärte, wenn die Nation in ihm ein Hindernis zu ihrer Wohlfahrt fände, und endlich in den mit Frankreich nach dem Staatsstreich vom 2. Dez. 1851 entstandenen Differenzen, strenge Beobachtung der Verfassung, sicheres Erfassen der Volksstimmungen und weise Berücksichtigung derselben: dies alles, verbunden mit einer durch edlen Ernst gemäßigten Liebenswürdigkeit im Umgang, erwarben ihm eine seltene Popularität, die sich in glänzender Weise 1856 bei der Feier des 25jährigen Gedächtnistags seiner Thronbesteigung kundgab. Sein Hofstaat beschränkte sich auf die unentbehrlichsten Elemente, seine Privatliste verwendete er zum großen Teil zur Förderung gemeinnütziger und wohlthätiger Zwecke sowie zur Hebung von Kunst und Wissenschaft. Indem er die Neutralität seines Staats gewissenhaft beobachtete, gewann er das Vertrauen der Mächte und benutzte seinen Einfluß bei den Höfen, um durch weise, mäßigende Ratschläge zu beschwichtigen und den Frieden zu erhalten. Aus seiner zweiten Ehe wurden ihm geboren: Leopold II. (s. unten), jetziger König, Philipp, Graf von Flandern, geb. 24. März 1837, und Marie Charlotte, geb. 7. Juni 1840, die unglückliche Kaiserin von Mexiko (s. Charlotte 4). L. starb nach längerem Leiden 10. Dez. 1865. Vgl. Juste, L. I., König der Belgier (deutsch, Gotha 1869); »Denkwürdigkeiten aus den Papieren des Freiherrn v. Stodmar« (Braunschw. 1872).

10) L. II., König der Belgier, Sohn und Nach-

folger des vorigen, geb. 9. April 1835 zu Brüssel, ward 1840 von seinem Vater zum Herzog von Brabant ernannt und trat 1846 als Unterleutnant in die Armee, deren Grade er durchlief bis zu dem eines Generalleutnants, welchen er 1865 erhielt. Nach erlangter Volljährigkeit zum Senatsmitglied ernannt, vermählte sich L. 22. Aug. 1853 mit der Erzherzogin Marie Henriette (geb. 23. Aug. 1836), der Tochter des verstorbenen Erzherzogs Joseph, Palatin von Ungarn. Im Senat zeigte der Prinz L. ein lebhaftes Interesse an dessen Verhandlungen, namentlich soweit dieselben die materielle Entwicklung Belgiens, die Erweiterung seiner Handelsbeziehungen wie die Ausdehnung seines Kunstfleißes betrafen. Von der eigentlichen Politik hielt er sich ab fern, bis ihn der Tod seines Vaters 10. Dez. 1865 auf den Thron berief, auf welchem er sich streng an die Vorschriften der Verfassung und den Gebrauch des konstitutionellen Königtums hielt wie sein Vater. Die Bestrebungen, Belgiens Handel zu erweitern, nahmen sein Interesse nach wie vor in Anspruch, und er beteiligte sich lebhaft an den geographischen Studien und Entdeckungstreifen seiner Zeit. 1876 berief er einen geographischen Kongress nach Brüssel, um über die Ausbarmachung der europäischen Entdeckungen zu beraten, und veranlaßte mehrere Reisen und Ansiedelungsversuche in Zentralafrika. Auf Grund von Reisen und Berichten Stanley gründete er den Congostaat, dessen Souveränität ihm 1885 übertragen wurde. Sein einziger Sohn, Prinz Leopold, Herzog von Brabant und Graf von Hennegau (geb. 1859), starb 28. Jan. 1869; an ihm sind nur drei Töchter, von denen die älteste, Luise (geb. 18. Febr. 1858), an den Prinzen Philipp von Sachsen-Koburg, die zweite, Stephanie (geb. 1. Mai 1864), an den Kronprinzen Rudolf von Österreich vermählt ist. Der nächstberechtigte Thronerbe ist daher Leopolds Bruder Philipp, Graf von Flandern (s. oben).

[Braunschweig.] 11) Maximilian Julius L., Prinz von Braunschweig, jüngster Sohn des Herzogs Karl, geb. 11. Okt. 1752 zu Wolfenbüttel, machte in Straßburg seine akademischen Studien und bereiste dann in Lessings Begleitung Italien. Als Neffe Friedrichs d. Gr. wurde er 1776 Chef eines Infanterieregiments zu Frankfurt a. D., wo er nach beendigtem bayrischen Erbfolgekrieg, den er nicht machte, seit 1782 General, seinen bleibenden Wohnsitz nahm und sich durch seine Teilnahme an allem, was das öffentliche Wohl förderte, und seine Thätigkeit die allgemeinste Verehrung erwarb. Er starb 27. April 1785 beim Aufgang des Eises in den Fluten der Oder, indem er bemüht war, in dem Rahn die von Wasserfluten bedrohten Bewohner der untern Dammvorstadt zu retten. Ein Rahn mit seinem Standbild am rechten Oberufer auf dem Damm erinnert an ihn. Vgl. H. Anselmann, Der Tod Herzogs L. von Braunschweig (Braunschw. 1879).

[Großbritannien.] 12) Georg Duncan Albert L., Herzog von Albany und Clarence, Herzog von Sachsen, jüngster Sohn der Königin Viktoria von Großbritannien und Irland und des Prinzen Albert, geb. 7. April 1853 im Buckinghampalast zu London, erhielt eine sorgfältige Erziehung und erwarb sich trotz seines schwächlichen Körpers und einer schwachen Gesundheit gründliche Kenntnisse in Kunst und Wissenschaft. Er besuchte mit Eifer und Erfolg die Universität Oxford. Als er 1874 großjährig wurde, ward er Mitglied des Geheimen Rats und erhielt nach Bewilligung des Parlaments eine Apanlage von

000 Pfd. Sterl. Im Januar 1881 ernannte ihn Königin zum Herzog von Albany und Clarence. April 1882 vermählte er sich mit der Prinzessin Irene von Waldeck (geb. 17. Febr. 1861), starb aber hinterlassung von zwei Kindern 28. März 1884 Cannes.

Lippe.) 13) L. Paul Alexander, Fürst zur Lippe, geb. 6. Nov. 1796 zu Detmold, ältester Sohn Fürsten Friedrich Wilhelm Leopold, wurde nach dem am 4. April 1802 erfolgten Tod seines Vaters unter Leitung seiner Mutter Pauline, die während der Minderjährigkeit regierte, erzogen, studierte 1814 mit seinem Bruder Friedrich zu Göttingen übernahm, nachdem er sich 23. April 1820 mit Prinzessin Emilie von Schwarzburg-Sondershausen vermählt hatte, 4. Juni 1820 die Regierung. verbesserte die Polizeiverwaltung, verminderte Abgaben, beförderte die Landeskultur, gab dem die landständische Verfassung von 1836 und hinderte 1848 durch seine Mäßigung den Ausbruch größerer Unruhen. Er starb 1. Jan. 1851. ihm folgte der Erbprinz Paul Friedrich Leopold, geb. 1. Sept. 1821. Dieser führte mit seiner berückichtigten Minister Hannibal Fischer v. Oheimb durch den Umsturz der Verfassung 1849 und die Berufung einer Kammer nach dem Wahlgesetz, die seine Wünsche in betreff der Mänen erfüllte, einen Konflikt mit seinem Land bei, dessen Lösung er durch seine hartnäckige Forderung, die Rechte des Landes anzuerkennen, möglich machte. Seit 17. April 1852 mit der Prinzessin Elisabeth von Schwarzburg-Rudolstadt vermählt, starb er 8. Dez. 1875. Ihm folgte sein Bruder Woldeemar.

Oesterreich.) Markgrafen und Herzöge von Oesterreich aus dem habenbergischen Haus: 1) L. (Leopold), der Erlauchte, erster Markgraf von Oesterreich, nach der alten, von seinem Vorfahren B. Otto v. Freising bezeugten Überlieferung Abkömmling der ostfränkischen Babenberger, der Berthold's vom Nordgau, welche beide ob der Treue in dem Kampf Ottos II. gegen die bayerische Empörung 976 von diesem belohnt wurden. erhielt die bayrische Ostmark (Niederösterreich), die er ansehnlich durch Kriegeroberungen von den Bayern erweiterte. Er ward 10. Juli 994 auf Reichstag zu Würzburg durch einen Pfeilschuß getödtet. Ihm folgte sein Sohn Heinrich I.

2) L. III. (IV.), der Fromme oder Heilige, geb. 29. Sept. 1073, folgte seinem Vater Leopold II., dem Schönen, 1096 in der Regierung, bekriegte erst die jünger, den Sohn des Kaisers Heinrich IV., der sich gegen seinen Vater empört hatte, sich aber sodann auf dessen Seite ziehen, verheiratete sich 1106 mit dessen Tochter Agnes und verdrängte deren großen Brautvater zur Unterstützung der und zur Erbauung von Kirchen und Klöstern. starb 15. Nov. 1136 und hinterließ 6 Söhne und 2 Töchter. Am 6. Juni 1485 ward er vom Papst Sixtus VIII. kanonisiert, und er gilt seitdem für Landespatron von Oesterreich, nach welchem viele Städte benannt wurden. Sein ältester Sohn, Leopold IV. (V.), erhielt 1139 das Herzogtum Bayern, aber schon 18. Okt. 1141. Vgl. Egger, Sankt L. (1885).

3) L. V., der Sohn Heinrich Jasomirgotts, geb. 1177, folgte diesem 1177 in der Regierung und nahm an drei Kreuzzügen (1182 und 1190—92) teil. Auf dem letzten wohnte er der Belagerung von Ptolemais bei, entzweite sich aber hier mit dem König

Richard Löwenherz von England. Dieser ließ, wie erzählt wird, hier, nach andern erst in Asalon, Leopold's Banner in den Staub treten. Aus Rache nahm L. jenen auf seiner Durchreise durch Deutschland gefangen, setzte ihn auf der Burg Dürnstein in Haft und lieferte ihn erst nach längern Verhandlungen 1194 an Kaiser Heinrich VI. aus, der von Richard ein großes Lösegeld erprekte. Noch vor dem Kreuzzug (1186) hatte Ottokar VI., letzter Herzog von Steiermark, L. zum Erben eingesetzt, und 1192 trat L. diese Erbschaft wirklich an. Er starb 31. Dez. 1194 bei einem Turnier infolge eines Sturzes vom Pferde. Sein Nachfolger war sein Sohn Friedrich I.

17) L. VI., der Glorreiche, zweiter Sohn des vorigen, geb. 15. Okt. 1176, übernahm nach des Vaters Tod (1194) die Regierung des Herzogtums Steiermark und, als sein älterer Bruder, Friedrich I., 1197 nach Ptolemais zog, die der gesamten österreichischen Lande, welche ihm durch den frühen Tod Friedrich's im April 1198 ganz zufielen. L. ist gleich verdient als Gesetzgeber und Städteerbauer wie als Krieger und Feldherr. In den Kämpfen der Hohenstaufen und Welfen stand er auf der Seite Philipps von Schwaben, mit dem er seit 1203 durch Vermählung mit einer Komnenischen Prinzessin, Theodora, verschwägert war. Nach Philipps Ermordung erkannte L. Otto IV. an und versuchte die Vereinigung der Häuser Hohenstaufen und Welf zu vermitteln; später trat er wieder zu dem Hohenstaufen Friedrich II. über. 1210 unternahm er einen Kreuzzug gegen die Albigenser, focht sodann mit Auszeichnung in Spanien gegen die Mauren, zog 1217 mit König Andreas von Ungarn nach Palästina, belagerte erfolglos den besetzten Berg Tabor und schloß sich 1218 den französischen Kreuzfahrern bei ihrer Unternehmung gegen Damiette an, von wo er 1219 heimkehrte. Häusliches Mißgeschick trübte seine letzten Jahre, indem sein ältester Sohn, Heinrich, sich 1226 gegen ihn empörte und nur mit Waffengewalt bezwungen werden konnte; derselbe starb 1228. Im Innern hatte sich L. Verdienste erworben durch Vergrößerung und Befestigung Wiens, Erteilung von städtischen Rechten an Wien, Neustadt, Graz etc. und durch Herstellung einer allgemeinen Gesetzsammlung, die später, in den Zeiten der Habsburger förmlich kodifiziert, unter dem Namen »Landweiskum« oder »Landhantvest« bekannt ist. Auch war er ein Gönner und Pfleger der Dichtkunst und darum von den zeitgenössischen höfischen Sängern, insbesondere von Walther von der Vogelweide, gepriesen. Er starb 28. Juli 1230 zu San Germano in Italien, wo er den Frieden zwischen Friedrich II. und Gregor IX. vermittelt hatte, und hatte seinen Sohn Friedrich II. zum Nachfolger. Vgl. Skalla, Herzog L. der Glorreiche (Wien 1877).

Herzöge und Erzherzöge von Oesterreich aus dem habsburgischen Haus: 18) L. der Glorwürdige, dritter Sohn König Albrechts I., geb. 1290, rächte 1308 den Tod seines Vaters furchtbar an den Mördern, begleitete 1310 Heinrich VII. auf seinem Zug nach Italien, von wo er jedoch schon 1311 in die Heimat zurückkehrte, zog 1315 gegen die Schweizer Waldstädte, um sie der habsburgischen Herrschaft wieder zu unterwerfen, erlitt aber 15. Nov. im Paß von Morgarten durch die Bauern eine empfindliche Niederlage. Von unerschrockener Tapferkeit und voll Stolz auf das habsburgische Geschlecht, war er die Seele des Kampfes der habsburgischen Partei gegen Ludwig den Bayern und setzte auch nach der Niederlage und Gefangennahme seines Bruders

Friedrich des Schönen bei Mühlbach 1322 den Krieg fort; von leidenschaftlichem Haß und Ehrgeiz erfüllt, verbündete er sich mit dem Papst und dem König Karl IV. von Frankreich, dem er 1324 auf einer Zusammenkunft in Bar sur Rube sogar seine Hilfe für seine Wahl zum deutschen König versprach. Sein Einpruch vereitelte 1325 den Trausnitzer Vertrag zwischen Ludwig und Friedrich, und eine Versöhnung wurde nur durch seinen frühen Tod (28. Febr. 1326) möglich.

19) L. III., Neffe des vorigen und Sohn von dessen Bruder Albrecht II., geb. 1351, folgte 1365 seinem ältern Bruder, Rudolf, in der Herrschaft über die schwäbischen Lande, nachdem er sich 1364 mit einer Tochter Bernabo Viscontis, die ihm 100,000 Goldgulden Mitgift zubrachte, vermählt hatte, schloß 1377 mit dem Schwäbischen Städtebund ein Bündnis, um seine Macht zu vergrößern, und unternahm sich auch Freiburg i. Br. Unter ihm wurde auch 1374 das päpstliche Nizien (Grafschaft Rittersburg und Bisino), Triest (1382) und die Hälfte des Boralbergschen für Habzburg erworben. Vor allem strebte er danach, sich die Schweizer wieder zu unterwerfen, und zog 1386 mit einem stattlichen Ritterheer zur Vernichtung des eigendürftigen Heers aus. Bei Seppach 9. Juli auf ungünstigem Boden zu einer Schlacht gezwungen, wurde das Heer von den Schweizern durchbrochen und vernichtet; verzweifelt stürzte sich L. in das Getümmel und wurde unerkannt erschlagen. Vgl. D. Lorenz, L. III. und die Schweizer Bünde (Wien 1860); Egger, Geschichte Leopolds III. von Österreich (Zürich 1869, Schulprogramm).

20) Sohn des Erzhertogs Karl von Steiermark, geb. 5. Okt. 1586, ward 1605 Bischof erst zu Passau, seit 1607 auch zu Straßburg. 1609 ließ er sich von Kaiser Rudolf II. zum Verwalter des mit Sequester belegten jülich-klevischen Erbes ernennen, erwichen verkleidet daselbst und bemächtigte sich der Stadt Jülich. Doch gelang es ihm auf die Dauer nicht, sich hier zu behaupten. Rudolf dachte eine Zeitlang daran, L. zu seinem Nachfolger zu ernennen. An der Spitze wüster Söldnerhaufen suchte er sich auch Prag zu bemächtigen und nahm die Kleinstadt im Sturm. Nach dem Tod seines Vaters Maximilian (1618) erhielt er nach längern Unterhandlungen mit seinem Bruder, Kaiser Ferdinand II., und Karl, Bischof von Breslau, zufolge eines Teilungsvertrags die Grafschaft Tirol, wodurch er, seit 1626 der beiden Bistümer entbunden und mit Claudia von Medici vermählt, Stifter der jüngern Habzburg-tirolischen Linie wurde, welche mit seinen Nachkommen 1665 ausstarb. 1622 ward ihm die Grafschaft Glaz und 1627 die Markgrafschaft Burgau geschenkt. 1619 verteidigte er Wien gegen Matthias von Thurn, bekrigte 1621 die protestantisch gesinnten Graubündner und befehligte im nächsten Jahr im Elsaß gegen den Grafen von Mansfeld. Er starb 17. Sept. 1632.

21) L. Wilhelm, Sohn Kaiser Ferdinands II., geb. 6. Jan. 1614, wurde 1629 zum Bischof von Halberstadt ernählt und von seinem Vater krait apostolischer Provision zum Erzbischof von Magdeburg ernannt, aber durch den Prager Frieden von 1635 genötigt, letztere Würde an Sachsen abzutreten; dagegen befiel er die ihm von seinem Bruder übertragenen Bistümer Straßburg und Passau, wozu 1628 noch das Bistum Olmütz kam; 1642 erhielt er auch die Würde des Hoch- und Deutschmeisters. 1639 suchte er, an Gallas' Stelle tretend, in Sachsen und Thüringen gegen den schwedischen General Baner, den er 1641 von der Oberpfalz nach Sachsen zurück-

drängte, und 1642 in Schleien gegen Turenne erlitt aber 2. Nov. bei Breitenfeld eine bedeutende Niederlage, worauf er das Kommando niederlegte. 1645 betrat er abermals als kaiserlicher General den Kriegsschauplatz, entsetzte Brünn, vertrieb die Schweden aus Franken und befehligte 1646 als kaiserlicher Generalgouverneur in den Niederlanden. Nachdem er in den Feldzügen von 1647 und 1648 bis 1653 mit Glück gegen die Franzosen gekämpft, verlor er 1654 fast alle gewonnenen festen Plätze wieder. Er legte 1656 sein Gouvernement in den Niederlanden nieder und starb 20. Nov. 1662 in Straßburg.

22) Ältester Sohn des 1853 verstorbenen Erzhertogs Rainer, geb. 6. Juni 1828, trat in die Armee, wurde Oberst und Inhaber des 53. Infanterieregiments, später Generalmajor beim Generalstab, 1850 Feldmarschallleutnant, 1855 Generalgouverneur und 1860 Generalgouverneur, befehligte er im böhmischen Feldzug das 8. Armeekorps und war 1867 zum General der Kavallerie ernannt. Nachher Mitglied des Herrenhauses.

[Toskana.] 23) L. II. Johann Joseph Franz Ferdinand Karl, Großherzog von Toscana, geb. 3. Okt. 1797 zu Florenz, zweiter Sohn des Großherzogs Ferdinand III. und der Marie Luise von Sizilien, begleitete seinen Vater 1799 ins Exil nach Wien, Salzburg, Würzburg und kehrte mit ihm in die Heimat zurück. Seit 1817 mit der Königin Anna von Sachsen vermählt, folgte er 18. Jan. 1824 seinem Vater in der Regierung und hatte bei Vaters und Vaters weise Regierungsmaximen deren Liebe zu Wissenschaft und Kunst geerbt. Während er durch zahlreiche Bauten, durch Anlage von Straßen u. dgl. das materielle Wohl des Landes sorgte, wurden auch die moralischen und geistigen Interessen nicht außer acht gelassen. Der Unterricht wurde mit Eifer gepflegt, die Unwissenheit ward regeneriert und die Justizverwaltung neu organisiert. Der erste italienische Gelehrtenkongress von 1839 in Pisa vom Großherzog selbst eröffnet, seine rege Teilnahme für Wissenschaft und Literatur bezeugt unter andern die von ihm noch als Fürst vorbereitete Ausgabe der »Opere di Lorenzo de' Medici« (Flor. 1826, 4 Bde.). Gleichwohl auch die Bewegung von 1847 auch das Großherzogtum. Die 15. Febr. 1848 von ihm erlassene Konstitution befriedigte die Bevölkerung nicht, und nachdem im Februar 1849 das Land verlassen, trat eine provisorische Regierung ins Leben, die aber am 29. April durch eine Konterrevolution gestürzt wurde, worauf der Großherzog zurückkehrte. Ihm folgte eine ziemlich umfassende Amnestie, die Konstitution ward aber 8. Mai 1852 außer Kraft gesetzt. Am 29. April 1859 eine Volkshebung ihn zwingen ließ sich dem Königreich Sardinien im Kampf gegen Österreich anzuschließen, während er sich bis dahin auf über zur Neutralität verpflichtet hatte, verließ am 27. April seine Staaten und entsagte 21. Juli 1860 der Regierung zu gunsten seines Sohns Ferdinand IV. Nach dem Tod seiner ersten Gemahlin, Maria Anna von Sachsen, 24. März 1841 hatte sich der Großherzog 7. Juni 1833 mit der Prinzessin Antonie von Neapel, geb. 19. Dec. 1800 vermählt. Aus seiner ersten Ehe hatte er eine Tochter Auguste, geb. 1. April 1825, vermählt seit 13. Dec. 1844 mit dem Prinzen Luitpold von Bayern, geb. 26. April 1864; seine zweite Gemahlin hatte zwei Söhne, den Großherzog Ferdinand IV. und den Erzherzog Karl Salvator, und eine Tochter, die

abella, Gemahlin des Grafen von Trapani. 2. 29. Jan. 1870 auf Schloß Brandeis in Böhmen. (A. Baldasseroni, L. II, granduca di Toscana, suoi tempi (Flor. 1871).

Leopold, Karl Gustaf af, schwed. Dichter, geb. Nov. 1756 zu Stockholm, besuchte die Universität Jala, ward 1784 Bibliothekar daselbst, 1787 in vttningholm und 1788 Sekretär des Königs, den 1790 nach Finnland begleitete. Nach Gustavs III. Ermordung wegen jakobinischer Grundsätze vor Gericht gestellt, ward er freigesprochen und gab 1792—5 die »Stockholmspost« heraus. Gustav IV. erhob ihn 1799 zum Kanzleirat, 1809 in den Adelsstand und verlieh ihm 1818 den Titel eines Staatssekretärs. Seit 1822 erblindet, starb L. 9. 2. 1829. Von seinen »Samlade skrifter« erschienen 1. 1—3, 2. Aufl., Stockholm 1814—16; Bd. 4—6, elbst 1831—33. Eine neue Ausgabe der poetischen Schriften besorgte E. A. Ryblom (1873). Als Dichter übte L. eine Zeitlang eine Art litterarischer Diktatur aus. Er huldigte der altklassisch-französischen Poesie und war der Hauptvertreter dieser Geschmacksrichtung in der schwedischen Litteratur. Mit Ausnahme des Epos hat er sich fast in allen Dichtungsarten versucht. Von seinen Tragödien wurden »Oden om Asarnes invandring«, wofür ihm Gustav III. ein Kranz von Lorbeer von Bergills Grab überreichte (1790), und »Virginia« (1799) am besten.

Leopoldina, Kolonie in der brasil. Provinz Bahia, Rio Peruhipe, 50 km von Caravellas (s. d.), mit der sie eine Eisenbahn verbindet, wurde 1818 von Portugiesen gegründet, denen sich später Schweizer und Engländer zugesellten. Hauptprodukte sind: Baumwolle, Mais, Zuckerrohr, Tabak, Südfrüchte und natürlich Kaffee, die durch Sklavenarbeit gewonnen werden. S. auch Santa Leopoldina.

Leopoldinisch-Karolinische Akademie, s. Akademie, S. 251.

Leopoldino (ital.), Münze, s. Francescone.

Leopoldit, s. v. w. Sylvit (Kaliumchlorid).

Leopoldsee (Hilwa), kleines Seebecken am Südrande des Nyassasees in Innerafrika, von Thomson entdeckt, wird von hohen, steilen Ufern eingefasst und ist gegen 100 km lang, 20—25 km breit. Nordende ergießt sich der Mafu in den L.; einfluß ist unbekannt. Vgl. Thomson, Expedition in den Seen von Zentralafrika (deutsch, Jena 1882).

Leopold II.-See, großes Seebecken im Congostaat, links am Ufer des Congo, das westwärts durch den See in den Sankulu und nordwärts in den Mafuflusse, also nach zwei Richtungen zum Congo abfließt. Der See wurde von Stanley 1882 entdeckt und benannt.

Leopoldshall, Dorf im Herzogtum Anhalt, Kreis Aschersleben, dicht bei Staßfurt, hat ein großes Salzwerk, zahlreiche chemische Fabriken, eine Dampfschiffahrt, eine Knochenkohle-, eine Salpeter- und eine Zinn- und Zinnoberfabrik, 2 Dachpappfabriken, eine Gasfabrik und (1885) 3804 meist evang. Einwohner.

Leopoldskanal, s. Elz 1).

Leopoldorden, 1) belgischer Militär- und Zivilorden, vom König Leopold I. 11. Juli 1832 stiftet, 1839 geändert, hat fünf Klassen: Großkreuze, Kommandeure, Offiziere und Ritter (s. d. »Orden«, Fig. 32). Die Devise ist: »L'union la force«, die Dekoration ein weiß emailliertes, mit goldumsäumtes Kreuz mit einem Kranz von Lorbeer und Eichenblättern, schwarzem, rundem, mit rotem Sammet umgebenem Mittelschild, vorn LL. und RR.

(Leopoldus Rex), auf der Rehrseite das belgische Wappen mit der Devise als goldener Umschrift, über dem Kreuz die Königskrone. Getragen wird der Orden von den Großkreuzen am Band von der Rechten zur Linken, dazu ein Silberstern mit dem Wappen und der Devise in der Mitte, von den Großoffizieren das Kreuz in Silber mit brillantierten Strahlen auf der Brust, den Kommandeuren um den Hals, den Offizieren auf der Brust mit Rosette am Bande, das Kreuz der Ritter ist von Silber. Für die Großkreuze existiert auch eine Kette. Das Band ist ponceaurot. Vgl. »Livre d'or de l'ordre de Léopold« (Brüssel 1858, 2 Bde.); Hollebeke, Histoire des ordres de chevalerie. I. Royaume de Belgique (bas. 1875). — 2) Österreichischer Zivil- und Militärverdienstorden, vom Kaiser Franz I. zum Andenken an seinen Vater Leopold II. 8. Jan. 1808 gestiftet, ist in drei Klassen: Großkreuze, Kommandeure und Ritter, geteilt. Das achteckige, rot emaillierte Kreuz mit weißer Einfassung zeigt vorn im Mittelschild die Buchstaben F. I. A. (Franciscus Imperator Austriae), umgeben von den Worten: »Integritati et merito«. Auf der Rehrseite steht in einem Eichenkranz Leopolds Motto: »Opes regum corda subditorum«. Zwischen den Kreuzteilen sind drei Eichenblätter mit Eichen, und über dem Ganzen schwebt die Kaiserkrone. Bei der Kriegsddekoration ist ein Lorbeerkranz angebracht. Die Großkreuze tragen dazu einen achteckigen, brillantierten silbernen Stern und bei Festlichkeiten eine goldene Kette aus Eichenkränzen und F. I. A. Auf Ansuchen werden die Kommandeure in den Freiherrnstand, die Kreuze in den erblichen Ritterstand aufgenommen. Das Ordensfest ist am ersten Sonntag nach dem Dreikönigstag.

Leopoldstadt (Lipótvár), ungar. Festung, s. Freistadt.

Leopoldville, Hauptstation des CongoStaats, am linken Ufer des Congo auf einer Anhöhe zwischen dem Stanley Pool und dem ersten Katarakt unter 4° 20' südl. Br. und gegenüber dem französischen Brazzaville.

Leotychides, König von Sparta, aus dem Geschlecht der Eurypontiden, bestieg nach Demaratos' Absetzung 491 v. Chr. den Thron und regierte mit Kleomenes und nach dessen Tod mit Leonidas I. Er zeichnete sich im persischen Krieg durch Klugheit und Tapferkeit aus und befehligte die griechische Flotte in der Schlacht bei Mykale 479. Später wurde er zur Verhinderung der persisch gesinnten Alieaden in Thessalien abgeschickt, ließ sich aber durch Geschenke bestechen, Thessalien zu verlassen, und mußte, deshalb angeklagt, nach Tegea flüchten, wo er 466 starb.

Leovigild (Löwenheld), König der Westgoten 569—586, ward nach Athanagilds Tod (567) nach zweijährigem Wahlstreit zum König erwählt und vermählte sich mit der Witwe seines Vorgängers Godeswintha. Er war einer der kraftvollsten Herrscher des Reichs. Er verdrängte die von Afrika herübergekommenen Griechen aus dem Süden Spaniens, unterdrückte die Empörungen der Großen und verschaffte dem Königtum wieder Macht und Ansehen. Die von Eurich gesammelten Gesetze der Westgoten stellte er in ihrer ursprünglichen Gestalt und vollen Rechtsgültigkeit her. Als sein Sohn Hermenegild vom arianischen Glauben abfiel und die römischen Katholiken zum Aufstand reizte, bezwang er denselben und ließ ihn, als er sich weigerte, zum Arianismus zurückzukehren, 585 in Tarragona enthaupten. Nachdem er die Sueven unterworfen, starb er 586 in Toledo als der letzte westgotische König arianischen Glaubens.

Lep., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für *Lepelletier de Saint-Fargeau* (fr. *Arbeitsch d'Ingenieur*), Naturforscher in Paris (Hymenopteren, Schmetterlinge).

Lepadidae (Entenmuscheln), f. Rankenfüßer.

Le Palais, franz. Stadt, f. Palais.

Pepanto, Stadt, f. Epafio.

Lepas, Entenmuschel, f. Zeichmuschel.

Pepautre (fr. *Arbeitsch*), Jean, franz. Kupferstecher, geb. 1617, gest. 1689, hat ca. 1500 Vorlegeblätter für die Kunstindustrie radiert, welche als Sammlungen unter verschiedenen Titeln (> *Livre de miroirs, tables etc.*; > *Fenillages et autres ornements*; > *Vases et bordures de miroirs*; > *Escussons*) erschienen sind und gegenwärtig als Muster für den Stil Ludwig XIV. wieder Bedeutung gewonnen haben.

Lepel, Kreisstadt im russ. Gouvernement Witebsk, am gleichnamigen See und unweit der Ula (zur Dwina), hat 3 griechisch-katholische und eine römisch-kath. Kirche, eine Synagoge und (1885) 6008 Einw., die für gekleidete Flußschiffer und Dofen gelten.

Lepère (fr. *Arbeitsch*), Edme Charles Philippe, franz. Staatsmann, geb. 1. Febr. 1823 zu Aurerre, studierte die Rechte und ward Advokat in seiner Vaterstadt. Hier gründete er unter dem zweiten Kaiserreich das demokratische Blatt „L'Yonne“ und ward 1867 zum Generalrat gewählt. Nach dem Sturz des Kaiserreichs 4. Sept. 1870 wurde er zum Präsidenten des Municipalrats in Aurerre erwählt und trat 8. Febr. 1871 als Deputierter für sein Departement in die Nationalversammlung, wo er auf der äußersten Linken Platz nahm. Er war längere Zeit Vorsitzender der Union républicaine und nahm an den Arbeiten der Nationalversammlung sowohl als Redner in den Plenarberatungen als bei den politischen Verhandlungen hervorragenden Anteil. 1876 ward er zum Deputierten und von der Deputiertenkammer zum Vizepräsidenten erwählt. Am 14. Dez. 1877 ernannte ihn Dufaure zum Unterrichtsminister im Ministerium des Innern. Nach der festen Begründung der Republik übernahm L. im Ministerium Waddington 4. Febr. 1879 das Portefeuille des Handels und Ackerbaues, das er 5. März mit dem des Innern vertauschte. Er trat energisch für die Republik gegen klerikale und bonapartistische Umtriebe ein, nahm aber im Mai 1880, als die Kammer mehrere Artikel des von ihm vorgelegten Gesetzes über das Versammlungsrecht verwarf, seine Entlassung und starb 6. Sept. 1885 in Aurerre.

Leperos (span., > *Ausfällige, Lumpenkerle*), die Lazzaroni der mexikanischen Städte, Straßenkehrer, Dienstmänner zc.; meist Halbblütige, selten Indianer.

Lepidium L. (Kreffe), Gattung aus der Familie der Kruciferen, Kräuter oder Halbsträucher von verschiedenem Habitus, aufrecht oder niedergebückt, einfach oder verzweigt, kahl oder behaart, mit sehr verschieden gestalteten Blättern, kleinen, weißen Blüten in endständigen Trauben und verschiedenen gestalteten, zusammengebräuteten, zweifächerigen Schötchen; etwa 80 Arten in allen Erdteilen. *L. latifolium* L. (Pfefferkraut), mit eiförmigen, zugespitzten, gestielten oder ganzrandigen Blättern, wird 60—120 cm hoch, wächst am Meeresstrand und an Salinen und wird in Gärten kultiviert. Die Blätter schmecken brennend scharf, pfefferartig und wurden im Mittelalter allgemein, jetzt besonders in England zu Sauten benutzt. *L. sativum* L. (Gartentrefse), ursprünglich in Persien einheimisch, bei uns häufig in Gärten kultiviert und nicht selten verwildert, ist einjährig, wird 30 cm hoch, hat unregelmäßig fiederteil-

lige, oben lanzettliche bis lineale, graugrüne, häutige Blätter von beizendem Geschmack und mit viel Zuthat zu Salat, Fleisch und Gemüse benutzt. *Isatis* fand sie, wie die vorige, auch medizinische Verwendung.

Lepidodendron Sternb. (Schuppenbaum, normeltliche Pflanzengattung aus der Familie der Lykopodiaceen (f. d.).

Lepidofrasit, Mineral aus der Ordnung der Saponide, findet sich mikrokristallinisch in traubigen, nierenförmigen Aggregaten von schuppig-leimiger Textur, auch dert, eingeprengt und als braune, braun, schimmernd, undurchsichtig, Härte 2,5, spez. Gew. 3,7—3,8, besteht aus manganhaltigem Dihydroxyd ($\text{Fe}_2\text{H}_2\text{O}_4$ mit $\text{Fe}_2\text{H}_2\text{O}_4$), unterseht in also vom Brauneisenstein wesentlich nur durch den Wassergehalt, findet sich mit demselben bei Gengen, Biebr, Gaston in Pennsylvania und wird als Eisenerz benutzt.

Lepidolith, f. Glimmer.

Lepidomela, schwarzer, sehr eisenreicher, hart Salzsäure ziemlich leicht zerfetzbarer Glimmer, der Harzer, schottischen und irischen Graniten, Schiefer und erzgebirgischen Gneisen.

Lepidopteren (griech.), f. Schmetterlinge.

Lepidosiren, Lurdfisch.

Lepidus, Name einer altrömischen, zu den jüdischen Geschlecht der Amilii gehörenden Familie. Die merkwürdigsten Glieder derselben sind:

1) Marcus Amilius, gelangte hauptsächlich durch den Einfluß des Pompejus, welcher zu seinen ergebenen Anhänger hielt, 78 v. Chr. zum Konsulat, machte den vergeblichen Versuch, in den Richtungen Sulla umzustürzen, und 49 v. Chr. sein Heer gegen Rom, ward aber von Catulus und den Milonischen Brüdern und dann noch einmal bei der von Catulus und Pompejus geschlagen und nach Carbinien fliehen, wo er bald darauf starb.

2) Marcus Amilius, Sohn des vorigen, sehr eifriger Anhänger, war 49 v. Chr. Consul und ließ als solcher Caesar, als derselbe nach Befiegung der Feldherren des Pompejus aus Gallien zurückkehrte, durch das Volk zum Diktator ernennen, vermalte sodann das diesseitige Spanien, war 46 mit Caesar Consul und mehrere Male Consul *inter equitem*. Als Caesar ermordet wurde (44 v. Chr.), stand er mit einem Heer vor der Stadt, um demselben in die ihm von Caesar übertragenen Provinzen, das nordonensische Gallien und das westliche Spanien, abzugehen. Als darauf Antonius und Brutus geschlagen worden war (43), nahm er an demselben bei sich auf und schloß dann mit ihm und Octavian das zweite Triumvirat. Indessen wurde von den beiden andern Triumvirn immer mehr zurückgesetzt. Er erhielt zu seinem Anteil die Provinzen von ihm verwalteten Provinzen, dann wurde er auf Afrika beschränkt, und er 36 während des Kriegs des Octavian gegen C. Pompejus mit dem Heer in Sizilien erschien und hier eine feindliche Stellung gegen Octavian annehmen zu wollen wurde er von diesem ohne Schwertschlag jenseitig entsetzt; nur die ihm 43 erteilte Würde Pontifex Maximus wurde ihm belassen. Er starb verpfissen 13 v. Chr.

Lepisma, Lederfisch.

Lepoglava, Dorf im kroat. Komitat Slawonien mit großer Lederfabrik.

Le Poittevin (fr. *Arbeitsch*), Eugène, franz. Maler, geb. 31. Juli 1806 zu Paris, studierte 1826 unter Descent auf der Ecole des beaux-arts. Er trat zuerst 1826 im Salon auf und wurde bald

e große Zahl von Bildern: Genre, Schlachten, abſchaften, unter denen Marinen und Strandbil- die Hauptrolle ſpielen. Motive lieferten ihm dazu 12 Reiſen nach der Normandie, überhaupt Nord- reich, England, Belgien, Holland und Italien. verſtand ſeine Werke vortrefflich zu beleben, ſeine puren haben Ausdruck; ſeine Auffaſſung iſt ſchlicht, iſt Kolorit kräftig. Arbeiten von ihm finden ſich im ſeum des Luxembour (Untergang des Schiffs Bengour), in den Galerien von Verſailles, in der ägyptiſchen Sammlung zu Berlin (der Flibu- r) u. Er ſtarb 6. Aug. 1870 in Auteuil.

lepon-tier, im Altertum Volk im ſüdweſtlichen tien am obern Rhöne und am Teſſin, ſüdlich vom Gotthard bis zum Lago Maggiore; ihre Haupt- ſt war Ocella (Domodossola). Nach demſelben ſt noch heute ein Teil der Alpen die Lepontini- en Alpen.

lepon-tiſche Alpen (Lepontiſche Alpen), ſ. Al- a, S. 398, und Sankt Gotthard.

leporello-Album, Bezeichnung für eine zuſammen- gehende Reihe von Photographien, Lithographien u., in Buchform zuſammengefaltete werden können.

e Benennung ſtammt von dem Diener Don Juans . Die Leporello-Albums enthalten meiſt Einzel- ſtgen von Städten, Gegenden, Kunſtwerken u. Leporiden (v. lat. lepus, Haſe), Baſtarde von Haſe d Kaninchen (ſ. d.).

Leporina (Haſen), Familie der Nagetiere (ſ. d.).

Leporinum labium (lat.), ſ. Haſenſcharte.

Leporinus oculus (lat.), ſ. v. w. Haſenaugen.

lepra (Leproſis, griech.)

leproſorium (Leproſenhaus) } ſ. Ausſatz.

lepus, 1) Karl Peter, Geſchichtsforſcher, geb. Juni 1775 zu Raumburg a. d. Saale, ſtudierte in pzig und Jena die Rechte, ward 1810 Stadtrichter d 1812 Finanzprokurator in ſeiner Vaterſtadt, 1815 rektor des Inquiſitoriatſ daſelbſt und 1817 Land- des Kreiſes Raumburg, nahm aber 1841 ſeine ſtaſſung und lebte ſeitdem hiſtoriſch-antiquariſchen d archäologiſchen Forſchungen. Er ſtarb 23. April 18 in Raumburg. Er ſchrieb eine urkundliche Ge- ſchte der Biſchöfe von Raumburg (Bd. 1, Raumb. 16). Eine Sammlung ſeiner kleinen Schriften, die mentlich die Geſchichte Raumburgs und der Schloß- Rubelsburg und Saaleſ betreffen, veranſtaltete july (Magdeb. 1854—55, 3 Bde.). L. iſt auch ſter des Thüringiſch-Sächſiſchen Vereins für Al- tumskunde zu Raumburg, der 1823 nach Halle ſetzt wurde.

2) Karl Richard, einer der ausgezeichnetſten ptologen, Sohn des vorigen, geb. 23. Dez. 1810 Raumburg, ſtudierte in Leipzig, Göttingen und lin Philologie und vergleichende Sprachkunde, mmierte 1833 mit der Schrift »De tabulis Engu- is« und ſetzte hierauf ſeine Studien in Paris fort, ſeine Schrift »Paläographie als Mittel der Sprach- ſchung« (Berl. 1834; 2. Aufl., Leipz. 1842) von Akademie den Volneyſchen Preis erhielt. Im hſten Jahr folgten ſeine ebenfalls vom Inſtitut röntten Abhandlungen: »Über die Anordnung und wandtſchaft der ſemitischen, indiſchen, altgriechi- en, altägyptiſchen und äthiopischen Alphabete« und ber den Uſprung und die Verwandtſchaft der Zahl- rter in den koptiſchen, indogermaniſchen und ſemi- ſchen Sprachen«. 1835 begab ſich L. nach Italien. Rom ſchrieb er auch ſeine berühmte »Lettre à Mr. sellini sur l'alphabet hiéroglyphique« (1837), in er eine wiſſenſchaftliche Theorie der Hierogly- enſchrift aufſtellte. Er lieferte ſodann die erſten

fehlerfreien Ausgaben umfangreicherer altägyptiſcher Texte, wie: »Auswahl der wichtigſten Urkunden des ägyptiſchen Altertums« (Leipz. 1842, in 23 Tafeln) und das »Totenbuch der Ägypter nach dem hiero- glyphiſchen Papyrus in Turin« (daſ. 1842), welch leſteres den Standardtext des heiligen Buches der alten Ägypter enthält, der von L. durch eine ſpättere Publikation noch ergänzt wurde, nämlich durch: »Al- teſte Texte des Totenbuchs nach Sarkophagen des altägyptiſchen Reichs im Berliner Muſeum« (Berl. 1867). Daneben benutzte L. ſeinen Aufenthalt in Ita- lien zu Forſchungen über die etruſkiſche und oſkiſche Sprache, deren Überreſte er in den »Inscriptiones umbricae et oscae« mit einem erläuternden Kom- mentar (Leipz. 1841) herausgab, und zu denen zwei Abhandlungen: »Über die tyrreniſchen Belagerer in Etrurien« und »Über die Verbreitung des italieniſchen Münzſystems von Etrurien aus« (daſ. 1842), gehören. In England entwarf er mit Bunſen den Plan zu einem großen hiſtoriſch-antiquariſchen Werk über Ägypten. Die zur Ausführung deſſelben notwendige Reiſe nach Ägypten ward auf Humboldts Vorſtellung vom König von Preußen genehmigt, und die Expe- dition, aus deutſchen, zum Teil auch engliſchen Künſt- lern und Gelehrten beſtehend, ſegelte im Juli 1842 von England ab. Vom Vizekönig Mehemed Ali be- günſtigt, verweilte ſie drei Jahre in Ägypten und er- zielte die glücklichſten Reſultate. Anfang 1846 kehrte L. über Konſtantinopel in die Heimat zurück und wurde zum ordentlichen Profeſſor in Berlin ernannt, 1850 aber zum Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften erwählt. Er wirkte auch bei der Einrichtung und Ausſchmückung des Ägyptiſchen Muſeums in Berlin mit; im November 1855 wurde er zum Mitdirektor und 1865 zum Direktor des Ägyptiſchen Muſeums ernannt, über deſſen Wandgemälde und Altertümer er mehrere erklärende Verzeichniſſe veröffentlichte. Von dem großen, auf königliche Koſten herausgege- benen Prachtwerk »Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien« erſchienen 12 Bände größten Formats mit 963 Tafeln (Berl. 1849—60). Es iſt dieſes Corpus inscriptionum eins der größten und koſtbarſten Werke, welche je veröffentlicht worden ſind, und reich- haltiger und korrekter als die ähnlichen Werke Roſſelliniſ, Leemans' u. a. Nach hiſtoriſchen Geſichts- punkten geordnet, bildet dieſes Werk die Grundlage aller ägyptiſchen Altertums- und Sprachkunde. Zur wiſſenſchaftlichen Behandlung der ägyptiſchen Geſchichte lieferte L. in ſeiner »Chronologie der Ägypter« (Berl. 1849, Bd. 1) und dem »Königsbuch der alten Ägypter« (daſ. 1858) wichtige Beiträge. Für das größere Publikum gab er die ebenſo unterhalten- den wie belehrenden »Briefe aus Ägypten, Äthiopien und der Halbinſel des Sinai« (Berl. 1852) heraus. Einen bedeutenden Gewinn von L.'s Reiſe hatte end- lich auch das Berliner Neue Muſeum. Seine in Ägypten gemachte Sammlung von Originaldenkmä- lern und Gipsabgüſſen bildet mit der ältern von v. Minutoli, Paſſalacqua und Drovetti den wert- vollſten und weſentlichſten Beſtandteil der ägyptiſchen Abteilung des Muſeums. Weitere Einzelforſchungen legte L. in zahlreichen akademiſchen Abhandlungen nieder, z. B.: »Über den erſten ägyptiſchen Götter- kreis« (Berl. 1851); »Über einige Ergebniſſe der ägypti- ſchen Denkmäler für die Kenntnis der Ptolemäer- geſchichte« (daſ. 1853); »Über die 12. ägyptiſche Kö- nigsdynaſtie« (daſ. 1853); »Über die Götter der vier Elemente« (daſ. 1856); »Über die 22. ägyptiſche Kö- nigsdynaſtie« (daſ. 1856); »Über die Manethoniſche Beſtimmung des Umfangs der ägyptiſchen Geſchichte«

(bas. 1857); »Über einige Berührungspunkte der ägyptischen, römischen und griechischen Chronologie« (bas. 1859); »Die altägyptische Elfe und ihre Einteilung« (bas. 1865); »Grundplan des Grabes König Ramfès IV. in einem Turiner Papyrus« (bas. 1867); »Über den chronologischen Wert der assyrischen Epochen« (bas. 1869); »Über einige ägyptische Kunstformen« (bas. 1871); »Die Metalle in den ägyptischen Inschriften« (bas. 1872); »Die babylonisch-assyrischen Längenmaße nach der Tafel von Senkereh« (bas. 1877). Daneben hat L. sprachvergleichende Untersuchungen angestellt, wie eine Reihe von Abhandlungen befundet, z. B.: »Über chinesische und tibetanische Lautverhältnisse« (1861); »Über die arabischen Sprachlaute und deren Umschrift« (1861); »Über das Lautsystem der persischen Keilschrift« (1863); »Über das ursprüngliche Zend-Alphabet« (1863). Als besondere Aufgabe hatte sich L. seit 1855 die Aufstellung und Einführung eines allgemeinen linguistischen Alphabets gestellt. In der 2. Auflage des zuerst 1855 von ihm herausgegebenen »Standard alphabet for reducing unwritten languages and foreign graphic systems to an uniform orthography in European letters« (Lond. 1863) hat er die Umschrift von 120 Sprachen versucht. Seit 1864 Redakteur der von Brugsch gegründeten »Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde«, die er zu einem internationalen Organ der Wissenschaft erhoben hat, unternahm L. im Frühling 1866 eine zweite Reise nach Ägypten und fand in den Ruinen von San im Delta (Tanis) eine sehr wichtige Inschrift (s. Hieroglyphen, S. 518 f.), die er veröffentlichte: »Das bilingue Dekret von Kanopus« (Berl. 1866). Weiter lieferte L. eine »Rubische Grammatik mit einer Einleitung über die Völker und Sprachen Afrikas« (Berl. 1880), zu der er das Material während der von ihm geführten wissenschaftlichen Expedition gesammelt hatte. Sein letztes Werk waren die »Längenmaße der Älten« (Berl. 1884). Als Professor an der Berliner Universität, als Direktor der ägyptischen Abteilung der königlichen Museen, als Mitglied der Akademie der Wissenschaften, als Direktor des archäologischen Instituts und Mitglied zahlreicher gelehrter Gesellschaften hatte L. eine sehr ausgedehnte Wirksamkeit. 1873 wurde er zum Oberbibliothekar der königlichen Bibliothek zu Berlin, 1883 zum Geheimen Oberregierungsrat ernannt. Nachdem er 22. April d. J. sein 50jähriges Doktorjubiläum gefeiert, starb er 10. Juli 1884. Bgl. Dümichen, Zur Erinnerung an A. L. (Straßb. 1884); Dillmann, Gedächtnisrede auf A. L. (Berl. 1885); Ebers, Richard L., ein Lebensbild (Leipz. 1885).

Lepta, Mehrzahl von Lepton (s. b.).

Leptinit, s. Granulit.

Leptinotarsa, Kartoffelkäfer.

Leptis, 1) L. magna (heut Lebda), eine an der Spitze gelegene karthag. Stadt, die bedeutendste des afrikanischen Tripolis, bestand aus zwei Teilen, von denen die hoch- und dickmauerige phönizische Altstadt noch jetzt durch ihre von den Kartagern aus Handelszwecken zugeshütteten Hafenhäfen, Kais, Paläste, das Forum u. imponiert. Nach D. zu liegt die (römische) Neustadt mit großartigem Hippodrom, Amphitheater u. Nach Gallus von ausgewanderten Sidoniern gegründet, blühte L. durch Handel mit dem Süden bald mächtig empor. Von hier stammte Kaiser Alexander Severus. Im 7. Jahrh. wurde es von den hereinbrechenden Arabern verwüstet und liegt jetzt zum Teil vom Sand begraben. — 2) L. parva, gleichfalls phönizische Pflanzstadt; Ruinen Lanta beim heutigen Monastir an der Ostküste von Tunis.

Leptocéphalus, s. Meeraal.

Leptocircus, s. Curcus.

Leptocardier (Leptocardii, Röhrenherzen) kleine Gruppe niederster Wirbeltiere, früher allgemein zu den Fischen gerechnet, jetzt meist als Schädellose oder Akrantier von ihnen abgetrennt und allen übrigen Wirbeltieren als Schädeltragenden oder Kraniole entgegengestellt. Hauptvertreter der L. ist der Amphioxus oder Lanzettfisch (A. lanceolatus mit seine Abarten Belcheri und elongatus); eine andre Gattung, Epigonichthys cultellus Peters, ist neuerdings in den australischen Gewässern entdeckt worden. Bgl. Amphioxus.

Leptologie (griech.), Spitzfindigkeit.

Lepton, altgriech. Kupfermünze, nach unwürdiger Nachricht 1/4 Schafos (eine Teilung, die für die athenischen Münzen gewiß nicht anwendbar ist), neu griech. Kupfermünze, dem Centime entsprechend, 100 Lepta = 1 Drachme (Frank).

Leptoptilus, Marabu.

Leptothrix Kg. Pilzgattung der Schizomyceten, charakterisiert durch sehr kleine, farblose, durch Zerteilung sich vermehrende Zellen, welche zu zweizeitigen, sehr dünnen und langen, cylindrischen, undeutlich gegliederten Fäden verbunden sind. Sie finden sich sehr häufig mit Bakterien und anderen Schizomyceten zusammen in Flüssigkeiten oder auf feuchten organischen Körpern, die in Jerschen begriffen sind. L. buccalis Kob., gerade oder schwach gegliederte, farblose Fäden sowie auch Kettchen mit Zoogloaformen bildend, lebt auf dem Epithelium der menschlichen Mundhöhle und besonders in den Kanälchen des Zahnbeins, die der Zahn oft mächtig durchwuchert und dadurch das Vordringen des Zahnbeins (die sogen. Zahnfäule oder Parodontie) herbeiführt. Bgl. Miller, Der Einfluss von Mikroorganismen auf die Karies der menschlichen Zähne (im »Archiv für experimentelle Pathologie«, Bd. 16, 1882).

Leptotrichia (griech.), Dünnschichtigkeit.

Leptisa, tibet. Volksstamm im Himalaya im Distrikt Darbchiling, in Sikim, Butan und Nepal, etwa 15,000 Köpfe stark. Sie zerfallen in die Hong und Khamba, sind von ziemlich gelbem Äußern, gewandt und gutartig, der Religion nach Buddhisten. Der Herrscher von Sikim gehört zu ihnen.

Leptus, s. Milben.

Lepus, Fafe.

Lerrara Tridbi, Stadt in der ital. Provinz Palermo (Sizilien), Kreis Termini Imerese, 600 m ü. M., auf der Wasserscheide zwischen dem Tyrrhenischen und Afrikanischen Meer an der Eisenbahn Palermo-Mazara gelegen, erst im vorigen Jahrhundert gegründet, mit einer neuerdings durch bedeutenden Schienenverkehr gestiegenen Bevölkerung, (1880) 13,224 Einw.

Lerche (Alauda L.), Gattung aus der Ordnung der Sperlingsvögel und der Familie der Lerchen (Alaudidae), kräftig gebaute Vögel mit großem Kopf, mittellangem, geradem Schnabel, langen, sehr breiten Flügeln, kurzem, meist gerade abgeknüpftem Schwanz und ziemlich niedrigen Füßen mit mittellangen Zehen, deren hinterste oft einen spornartigen Nagel trägt. Die Feldlerche (Brach., Ross-Saak, Himmelklirger, Alauda arvensis L.) 18 cm lang, 32 cm breit, Oberseite erdbraun, Fl. Augenflecken und Rinn fahlweiß, Kehle, Kopf, Brust und Seiten rostbraunlich, dunkel gebändert, die übrigen Untertheile fahlweiß, Flügel schwarz mit zwei hellern Querbinden, Schwanzfedern dunkel schwarz, die äußersten aber weiß; Auge und Schnabel

braun, der Fuß gelbbraunlich. Sie bewohnt ganz Europa und Mittelasien und ist bei uns vom Februar Spätherbst im allgemeinen häufiger als der Sperling. Im Winter weilt sie in Südeuropa und Nordasien. Sie bevorzugt das bebaute Feld, ist ungemein eifrig, setzt sich gern auf Erdschollen, Steine oder Heide, läuft und fliegt vortrefflich, singt anhaltend angenehm, lebt nur nach der Brutzeit gesellig friedfertig, nistet meist auf Getreidefeldern und oft schon Anfang März 5—6 grüngelbliche oder schweißgelbe, grau oder graubraun gefleckte Eier (Tafel »Eier I«), welche von beiden Geschlechtern 3 Tagen ausgebrütet werden. In guten Jahren legt sie dreimal. Im Käfig hält sie sich mehrere Jahre, ist sehr zahm und lernt kleinere Vögel pfeifen. Auf dem Herbstzug wird sie in ungemein großer Zahl, häufig bei Halle, gefangen und als Lederbissen (wogegen L.) auf den Markt gebracht. Trotzdem ist sie mit der gesteigerten Bodenwirtschaft an der Abnahme zu. Die Heibelerche (Baum-, Holz-, Feld-, Kuller-, Wald-, Heidenachtigall, [Choris] arborea L.), 15 cm lang, 29 cm breit, hartem Schnabel, kleinen Füßen, runden, breiten Hals und kurzer Hölle, oberseits rostfahlbraun, rötlichbraun gefleckt, unterseits rostweißlich, mit rötlichen Strichen, an der Kehle dunkel punktiert, gelb und Schläfenstrich rostweißlich, die Schwanzfedern schwarz, die mittlern beiden Schwanzfedern weiß, die übrigen schwarz; das Auge ist dunkelbraun, Schnabel hornbraun, unterseits rot, der Fuß hellhornbraun; sie bewohnt in Mittel- und Südeuropa, in Westasien öde Heide- und Waldgegenden, überlebt in kleinen Tagereisen und kehrt schon Ende März zurück. Sie ist höchst anmutig, rasch und lebhaft, setzt sich auch auf Wipfel und Äste frei stehender Bäume, nistet zweimal unter einem Fichten- oder Holzerbusch oder im Gras und legt 4—5 weißliche, grau und braun gefleckte Eier. Sie singt vorzüglich, hält sich aber im Käfig höchstens zwei oder drei Jahre. Die Haubenlerche (Kamm-, Rot-, Kamm-, Haublerche, A. [Galerita] cristata L., Tafel »Sperlingsvögel I«), 18 cm lang, 33 cm hoch, gedrungen gebaut, mit starkem Schnabel, mit großen Füßen, fast geraden Sporen, großen, breiten Flügeln und einer Hölle auf dem Kopf, variiert in der Färbung, bewohnt fast ganz Europa und einen großen Teil Afrikas, bringt von Süden her, sie besonders häufig ist, immer mehr in Deutschland vor, lebt wie die Feldlerche, nähert sich aber (besonders im Winter) mehr dem Menschen, singt angenehm, nistet zwei-, auch dreimal sehr versteckt auf Wiesen, in Gärten und legt 3—8 gelbe oder schweißgelbe, grau und gelbbraun gefleckte und punktierte Eier. Die Kalandlerche (A. [Melanophya] calandra Boie), 21 cm lang, 44 cm breit, sehr großem, dickem Schnabel, hohen, starken Füßen, großen, breiten Flügeln und kurzem, kaum abgetrenntem Schwanz, ist oberseits fahlbraunlich, rötlich gefleckt, Bügelstreif, Kehle und Brust hart rötlich, letztere dunkel gestrichelt, die übrigen Untertheile weiß, an den Halsseiten mit zwei großen, rötlichen Flecken, die Schwingen und Schwanzfedern schwarz, die beiden äußersten Schwanzfedern weiß; das Auge ist braun, der Schnabel oben braun, unten gelb, der Fuß rötlich. Sie bewohnt Südeuropa, Westafrika und die Steppen Turkestans, findet überall auf dünnen Feldern und stimmt in der Lebensweise mit der Feldlerche überein. Das Gelege besteht aus 3—5 weißen oder gelblichweißen, braun oder grau gefleckten oder punktierten Eiern.

Ihr Gesang ist herrlich und die Fähigkeit, andre Stimmen und Gesänge nachzuahmen, überraschend. Für das Zimmer ist der Gesang zu laut.

Verche, Vinzenz Stoltenberg, normeg. Maler, geb. 5. Sept. 1837 zu Tönsberg, ging 1856 nach Düsseldorf, wo er sich in der dort herrschenden Malweise ausbildete. Er malte zuerst Architekturstücke und ging deshalb nach Venedig, von da an den Rhein, wo er namentlich Kirchen malte, endlich auch nach dem heimischen Norden, wo ihm Drontheim und Roeskilde Vorrufe boten. Daneben machte er sich einen bekannten Namen als Karikaturenzeichner und bevüllerte bald seine Klosterhöfe, Sakristeien und Kirchengänge mit heitern Szenen aus der katholischen Priester- und Mönchswelt. Neuerdings hat er auch Interieurs mit Figuren aus dem 18. Jahrh. gemalt. Seine Hauptwerke sind: das Innere der Lambertikirche zu Düsseldorf (1862), Klosterbibliothek (1872), der Zehntentag im Kloster (1873), ein Wirtshaus in Köln zur Zeit der französischen Okkupation (1880), der Kirchenplan und Seemannsgeschichten (1886). Als Schriftsteller machte er sich bekannt durch zwei Bände »Reisezeichnungen« (1872 u. 1874), »Kleine Bilder für große Kinder«, zwei Bände Kinderreime und Volksweisen in Arabesken (1876 u. 1879), als Illustrator durch zahlreiche Beiträge für deutsche, schwedische und norwegische Zeitschriften.

Verchenfeld (Neu-L.), westlicher Vorort von Wien, mit den Vororten Hernals, Ottakring und Neu-Fünfhaus zusammenhängend, hat (1880) 25,657 Einw., Fabriken für Stach- und Eisenbeschläge, Tischlerarbeiten, Rosoglio etc., eine Dampfmühle, eine Filiale des Militärinvalidenhauses und ein Spital. Die ehemalige Gemeinde Alt-L. bildet gegenwärtig einen Bestandteil von Wien. Die Sprechweise von L. gilt als der Urtypus des Wiener Dialekts.

Verchenfeld, 1) Maximilian Emanuel Franz, Freiherr von, bayr. Staatsmann, geb. 16. Nov. 1778 zu Ingolstadt, studierte daselbst, ward 1803 Rat in der Landesdirektion zu Ulm, ging 1807 als bayrischer Gesandter an den württembergischen Hof, wurde 1808 zum Generalkommissar des Negatkreises zu Ansbach ernannt und in gleicher Eigenschaft 1809 nach Nürnberg, 1810 nach Innsbruck und 1814 nach Würzburg versetzt. Von 1817 bis 1825 und wieder 1833 bis 1835 war er Finanzminister, von 1825 bis 1833 Gesandter am Bundestag und seit 1835 zu Wien. Er starb 17. Okt. 1843 in Heinersreuth bei Bamberg. An der Begründung der bayrischen Verfassung 1815 bis 1818 hatte sich L. in liberalem Sinn beteiligt. Vgl. M. v. Verchenfeld, Die bayrische Verfassung und die Karlsbader Beschlüsse (Mordling. 1883).

2) Gustav Anton, Freiherr von, bayr. Staatsmann, Sohn des vorigen, geb. 30. Mai 1806 zu Ulm, studierte die Rechte und fungierte mehrere Jahre als Bezirksrichter in der Pfalz und als Appellationsgerichtsrat in Bamberg, bis er mit dem Tod seines Vaters 1843 den Staatsdienst verließ, um das Rittergut Heinersreuth zu übernehmen. Seit 1845 gehörte er der bayrischen Abgeordnetenkammer an, in welcher er das Ministerium Abel entschieden bekämpfte. Im März 1848 wurde er an die Spitze der Finanzverwaltung berufen, welches Amt er 15. Nov. mit dem Portefeuille des Innern vertauschte. Doch schon 20. Dez. d. J. gab er dasselbe wieder ab und beteiligte sich seitdem nur noch als Mitglied der bayrischen Abgeordnetenkammer am öffentlichen Leben. Infolge einer Äußerung gegen den Fürsten Brede von diesem gefordert, ward er in dem dadurch veranlaßten Duell verwundet. Mit dem Grafen Heg-

nenberg war er in der Reaktionszeit der 50er Jahre Führer der liberalen Opposition in der Kammer. Als 1859 in Bayern der innere Friede hergestellt war, beteiligte L. sich mit großem Eifer an der deutschen Frage und war als ein Hauptführer der großdeutschen Partei einer der Gründer und Präsident des 1862 gestifteten großdeutschen Reformvereins. Er starb 10. Okt. 1866 in Berchtesgaden infolge eines Sturzes, den er 29. Sept. auf dem Untersberg erlitt. Er schrieb: »Die altbairischen landständischen Freibriefe und Landesfreiheitsverträge« (Münch. 1851); »Geschichte Bayerns unter König Maximilian Joseph I.« (Berl. 1854) und »Das Verfahren der deutschen Großmächte gegen Schleswig-Holstein und den Bund« (Jena 1866).

Verchenfint, f. Kummer.

Verchenfanz, f. Eulen, S. 906.

Verchenforn, f. Corydalis.

Verchenhöfer, f. Falken, S. 10.

Verdo de Lejada, Sebastian, Präsident der Republik Mexiko, geb. 25. April 1827 zu Jalapa, Staat Veracruz, studierte in Puebla und trat 1855 als Mitglied des obersten Gerichtshofs in das öffentliche Leben. 1857 war er unter dem Präsidenten Comonfort drei Monate Ministerpräsident und Minister des Äußern. 1858 ward er in den Kongreß und zum Präsidenten desselben gewählt, lehnte den ihm von Juárez angebotenen Ministerposten ab, rückte nach dem Sieg der Franzosen bei Puebla 1863 mit der Regierung nach dem Norden, nahm dann in San Luis Potosí das Ministerium des Äußern an und führte als treuer Anhänger Juárez' ein ungestörtes Leben, bis dieser siegte. Auf Verdos Rat ward Kaiser Maximilian 1867 erschossen. Er war dann unter Juárez' Präsidentschaft Präsident des obersten Gerichtshofs, trat bei der Präsidentenwahl im Sommer 1871 als Kandidat gegen Juárez auf, unterlag zwar, übernahm aber nach dessen Tod (18. Juli 1872) provisorisch und nach seiner fast einstimmigen Wahl (18. Aug.) definitiv die Präsidentschaft. Im Juli 1876 wurde er von neuem zum Präsidenten gewählt, aber schon im November von Porfirio Díaz gestürzt und zur Flucht nach den Vereinigten Staaten gezwungen.

Verici (fr. Verici), Stadt in der ital. Provinz Genoa, Kreis Spezia, malerisch an der Ostküste des Golfs von Spezia gelegen, mit altem Kastell, einem Hafen und (1881) 2811 Einw., welche Olivenkultur, Schiffbau, Fischerei und Schifffahrt betreiben und tüchtige Seeleute stellen. In dem Hafen sind 1884: 388 Schiffe mit 13,008 Ton. größtenteils auf der Küstenfahrt eingelaufen. Auch zur Gemeinde L. gehörige Pertusola (mit Hüttenwerk für silberhaltige Bleierze) besitzt einen Hafen.

Verida, span. Provinz in der Landschaft Katalonien, grenzt im N. an Frankreich und die Republik Andorra, im N. an die Provinz Gerona, im O. an Barcelona, im S. an Tarragona, im W. an Saragossa und Huebca, hat einen Flächenraum von 12,336 qkm (224,0 D.M.), ist größtenteils ein wildes, romantisches Hochgebirgsland und wird im N. vom Hauptzug der Zentralpyrenäen, von der Maladettagruppe bis zum Einschnitt des Cerdanathals, dann von der zu den Ostpyrenäen gehörigen Sierra del Gabi (2535 m) sowie von den terrassenförmigen Vorlagen der Pyrenäen, darunter Sierra de Bomort, El Ronsec, erfüllt. Im S., an der Grenze der Provinz Tarragona, erhebt sich die Sierra de la Alena, welche zur Gruppe des Montsant gehört. Die Provinz umfaßt auch ebene Gebiete und zwar einerseits die Thäler

im Gebirge, insbesondere das Thal La Cerdà, dann die Ebenen um die Hauptstadt herum, die Roggen westlich und die mohlbewässerten, üppigen Flusstal Urgel östlich vom Segre. Der eben genannte Fluß des Ebro gehört beinahe in seiner ganzen Ausdehnung der Provinz an. Er nimmt hier die Roggen Ballaresa und die Roguera Ribagorçana auf. In der Provinz entspringt auch die Garonne, welche die schöne Pyrenäenthal Bal de Aran durchfließt. Die Bevölkerung belief sich 1878 auf 285,297 Seelen (1884 auf 291,600 geschätzt), d. h. 23 auf das Kilometer. 1880 betrug sie 314,530, hat sich demnach seither sehr vermindert. Der Boden ist steinig und, abgesehen von den Ebenen, wenig fruchtbar. In den Gebirgsthälern und Thal. Hauptprodukte sind: Getreide, Obst, Öl, Wein, Flachs, Hanf, Anis, Gartenfrüchte und Gemüse, dann Pferde, Ciel, Maultiere, Rinder und Schafe sowie Schafwolle, Käse und Seide. Die Provinz hat Rantum an Erzen, insbesondere an silberhaltigen Erzen, dann an Braunkohlen und andern Mineralien, aber besitzt auch Salinen und Mineralquellen. Die Industrie ist nicht bedeutend. Als Verkehrswege sind insbesondere die Eisenbahnlinie Saragossa-Barcelona, von welcher sich die Linie nach Tarragona abzweigt. Die Kommunikation mit Frankreich wird hauptsächlich durch das Cerdanathal vermittelt, von welchem aus französischem Boden drei Straßen über die Pyrenäen, darunter die Straße über den Col de la Berche, ausgehen. Ins Bal de Aran und nach Andorra führen Saumwege. Die Provinz umfaßt acht Gerichtsbezirke (darunter Balaguer, Lerida, Bal de Urgel, Solsona). — Die gleichnamige wichtigste Hauptstadt, am Segre und der von Saragossa kommenden Eisenbahn, welche sich hier nach Barcelona und Tarragona abzweigt, hat eine Admerbrücke über den Segre, einen alten Palast der Könige von Aragonien, eine Citadelle, eine alte ehemalige Kathedrale in byzantinisch-gotischer Architektur, jetzt Akademie, eine neue Kathedrale, ein theologisches Seminar, ein Lyceum und andre Unterrichtsanstalten sowie auch eine Universität und (1880) 17,673 Einw. Die Industrie der Stadt besteht im Fabrikum von Glas, Leder, Papier, Woll- und Baumwollwaren, der Handel hat hauptsächlich Getreide und Wein zum Gegenstand. L. ist Sitz des Gouverneurs und eines Bischofs. L. ist das alte Ilerda (s. d.), die Hauptstadt der Ilergeten. In der Ebene von L. waren 49 v. Chr. die Pompejanischen Legaten Antonius und Petrejus zur Kapitulation. Am 23. April 1810 hat der Sieg der Franzosen unter Hébent über die Spanier unter O'Donnell, worauf sich die Stadt 12. Mai den Franzosen ergab. Bgl. Plegan de la Porta, Historia de L. (Madrid 1874).

Verinische Inseln (franz. Lérins), Inselgruppe im Mittelmeer, zum franz. Departement Saône-et-Loire Arrondissement Gresse, gehörig, 4 km südlich von Cannes gelegen, trennt den Golf von Rapelle (nördlich) von jenem von Jouan (östlich). Die kleinste Inseln sind: Ste. Marguerite (im Arrondissement Verona), 7 km im Umfang, mit einem Fort, worauf als Staatsgefängnis des Mannes mit der ersten Raste, neuestens des Marshalls Bazaine bekannt, und südlich davon St. Honorat (im Arrondissement Verona), 3 km im Umfang, mit Resten einer alten als Theologenschule berühmten Kloster.

Verius, 1) Theodor van, belg. Kunsthistoriker, geb. 31. März 1819 zu Antwerpen, wurde 1866 Professor der Kunstgeschichte und starb 21. April 1880. Er beschäftigte sich eingehend mit dem Studium der niederländischen Kunstgeschichte und hat durch seine aus-

ischen Studien dieselbe wesentlich aufklären helfen. Außer zahlreichen Aufsätzen in Zeitschriften zc. er heraus: »Notre Dame d'Anvers avant la seconde invasion française en 1794« (Antwerp. 1841); »Notice des œuvres d'art qui ornent l'église de Jacques à Anvers« (Vorgerhout 1855, Nachtrag 1); »Études sur les tendances de l'art chrétien exclusif« (1860). Er war der Hauptmitarbeiter der epochemachenden 2. Auflage des »Catalogue des Musées d'Anvers« (Antwerp. 1857, Supplement 3) und veröffentlichte mit Ph. Nombouts das wertvolle Werk »De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche St. Lucasgilde« (Antw. 1864—76), welches über die Lebensumstände der großen Anzahl von Künstlern zum erstenmal ein richtiges Licht verbreitete. Aus seinem Nachlaß erschien: »Biographies d'artistes anversois« (Gent 1883). 2) Joseph Hendrik Frans van, belg. Maler, Bruder des vorigen, geb. 23. Nov. 1823 zu Boom bei Antwerpen, studierte an der Brüsseler, dann seit 1848 an der Antwerpener Akademie und speziell von 1851 bis 1844 als Schüler von G. Wappers. Damals machte er besonders weibliche Bildnisse, die ihm wie Kinderporträte vortrefflich gelangen. Später besuchte er Deutschland und Italien. 1854 ward er Professor an der Antwerpener Akademie und starb Febr. 1876. Unter seinen Bildern, die sich durch kräftiges Kolorit und eine sorgfältige Modelierung auszeichnen, sind hervorzuheben: »Esmeralda« (1848), Paul und Virginie (1851), die vier Lebensjahre (1851), der Erstgeborene (1852), Lust und Leid (1857), Aschenbrödel (1858), Johanna von Orléans in Paris (1860), goldenes Zeitalter (1861), Triumph der Jugend (1863), Lady Godiva (1870).

Verma, 1) Bezirksstadt in der span. Provinz Burjassot am Arlanza, mit Schlossruinen und (1875) 2406 Einw. — 2) Stadt im mexikan. Staat Mexiko, nördlich von Toluca, zwischen den beiden Quellseen des Rio de L., der, nachdem er noch den Chapalassee durchflossen hat, als Rio Grande de Santiago (s. d.) in den Stillen Ozean mündet, hat Pulquebrennereien, Züchtung von Geissen und Sporen und (1880) 992 Einw. (im Munizipium).

Verma, Francisco Gomez de Sandoval y Rojas, Herzog von, Günstling König Philipps III. von Spanien, geboren um 1550, wurde demselben schon als Thronerben von Philipp II. als Hofmarschall beigegeben und wußte sich bei dem Prinzen, dessen religiöse Andachtsübungen er mitmachte, und den er Geld unterstützte, so in Gunst zu setzen, daß ihn Philipp wieder vom Hof entfernte und ihn zum Vizekönig von Valencia ernannte. Philipp III. rief ihn gleich nach seiner Thronbesteigung 1598 zurück und ernannte ihn zum ersten Minister. L. führte fortan die unbeschränkte Alleinherrschaft, besetzte alle Ämter mit seinen Günstlingen und hatte eine solche Gewalt über den König, daß er diesem verbot, mit seiner Gemahlin Margarete von Staatsangelegenheiten zu reden, und daß man L. der Anwendung von Zwangsmitteln auf Philipp beschuldigte. L. war ein vollkommener Hofmann, der durch sein feines Benehmen viel gewann, aber ohne staatsmännische Begabung. Während er am Hof ein glänzendes, aber steifes Zeremoniell einführte, nahm infolge der Vernachlässigung der Verwaltung, der schamlosen Bereicherung der Beamten (L. selbst sammelte ein Vermögen von 40 Mill. Realen) und der Ausbreitung des geistlichen Grundbesitzes die Armut des Landes zu; der Ackerbau verfiel, Industrie und Handel stockten, die Flotte geriet in Verfall, das Heer verwilderte. Das Elend wurde

noch unheilbar vergrößert durch die Austreibung von 800,000 Morisken (1609—11). Nach außen besorgte L. eine friedliche Politik: er schloß Frieden mit England (1604), Waffenstillstand mit den Vereinigten Niederlanden (1609) und mit Frankreich ein Bündnis, in welchem eine Wechselheirat zwischen beiden Häusern verabredet wurde (1612). Aber gerade diese Hinneigung zu Regern und lauen Papisten brachte L. 1618 zu Fall, nachdem er 20 Jahre geherrscht und nach dem Tod seiner Frau sogar Kardinal geworden war. Der neue Beichtvater Aliaga machte ihm den König abwendig, und L. zog sich auf seine Güter zurück. Sein eigener Sohn, der Herzog von Uzeda, wurde sein Nachfolger. Nach Philipps III. Tod (1621) wurde L. sogar von dem neuen Nachthaber Olivares angeklagt, verlor seinen Jahrgelohn und wurde zur Rückzahlung einer hohen Geldsumme verurteilt. Er starb 1625.

Vermoloeff, Jwan, Pseudonym, s. Morelli.

Vermontow, Michail Jurjewitsch, einer der größten russ. Dichter, geb. 3. Okt. (a. St.) 1814, erhielt nach dem Tod seiner 21jährigen Mutter, einer Deutschen, im Hause seiner Großmutter eine sorgfältige Erziehung und gründlichen Unterricht in den modernen Sprachen, machte im 10. Lebensjahr mit seiner Großmutter eine Reise nach einem Badeort am Kaukasus, absolvierte 1830 das akademische Gymnasium zu Moskau und bezog die dortige Universität. Wegen eines Jugendstreichs relegiert, ging er nach Petersburg und kam 1832 ins Pagenkorps, von wo aus er als Offizier in die Garde trat, ward aber infolge eines racheheischenden Gedichts auf den Tod Puschkins, eines seiner berühmtesten Gedichte, betitelt: »Na smert poëta« (»Auf den Tod des Dichters«), 1837 von der Garde entfernt und nach dem Kaukasus geschickt. Zwar wurde er nach ein paar Monaten begnadigt und in die Garde zurückversetzt, doch mußte er infolge eines Duells mit dem Sohn des französischen Botschafters Barante 1840 zum zweitenmal in den Kaukasus wandern, wo ihm bald darauf ein zweites Duell 15. Juli 1841 den Tod brachte; die Kugel seines Gegners Martynow, eines Kollegen und Freundes, traf ihn mitten ins Herz. Sein Leichnam wurde im März 1842 auf das Gut seiner Großmutter, Frau Arsenjew, im Kreis Tscherny (Gouvernement Pensa) gebracht und dort bestattet. L. war ein begeisterter und äußerst talentvoller Anhänger und Mitstreber Puschkins und gehörte zu den rein subjektiven Dichtern. Frühzeitig abgestumpft für jeden Lebensgenuß, ward er einer der bedeutendsten Vertreter Byronscher »Zerrissenheitspoesie«, die in seinen Dichtungen das rastlose Ringen eines einsamen, freien und vornehmen Geistes gegen den Druck einer unerbittlichen Autokratie offenbarte. L. ist bedeutend in der Lyrik und groß in der poetischen Erzählung; namentlich war es die großartige Gebirgswelt des Kaukasus, die ihn zu den schönsten und bedeutsamsten seiner Poesien begeisterte. Die vorzüglichsten seiner byronisch gefärbten, durch Kühnheit und Genialität der Behandlung hervorragenden epischen Gedichte, wie: »Mzyry« (»Der Novize«), »Ismail Bey«, »Walérik«, »Hadshi-Abrek«, »Kasnatscheisch« (»Die Rentmeisterin«), »Der Dämon« zc., spielen fast alle im Kaukasus. Am originellsten aber erweist er sich in dem echt nationalen kleinrussischen »Lied vom Jaren Jwan Wasiljewitsch«, das Geist und Form altslawischer Volkspoesie mit naiver Treue wiedergibt. Sein vortrefflicher Roman »Geroi náschego wremeni« (»Der Held unsrer Zeit«, mehrfach ins Deutsche übersetzt) ward Anlaß zu dem Zweikampf, der ihm

das Leben kostete. Ausgaben seiner sämtlichen Werke erschienen mehrfach in Petersburg, zuletzt 1886. Ins Deutsche sind Vermontons Gedichte wiederholt übertragen worden, am besten von A. Ksharin (Dorpat 1877). Die Authentizität der Gedichte in Bodenstedts Veröffentlichung »M. Vermontons poetischer Nachlaß« (Berl. 1852) wird von russischen Litterarhistorikern bestritten. Die russischen Originale sind nicht vorhanden. Vgl. »Russkaja Starina« 1887, Nr. 5.

Lerna, im Altertum ein Sumpfsee an der Küste von Argolis, in welchem die lernäische Schlange hauste, die Herakles tötete; vgl. Herakles, S. 395.

Lero (im Altertum Leros), türk. Insel im Ägäischen Meer, an der Küste von Kleinasien, vor dem Golf von Mendelia, 64 qkm (1,16 QM.) groß mit 3000 Einw. Die Hauptstadt L., Sitz eines Bischofs, hat ein Kastell, einen Hafen und 1500 Einw.

Le roi règne et ne gouverne pas (franz., »der König herrscht, aber regiert nicht«), ein Satz, welchen Thiers in der seit 1. Juli 1830 erschienenen Zeitung »Le National« aufstellte und begründete, und der seitdem einer der wichtigsten Grundsätze des Konstitutionalismus nach französischem Muster wurde. Übrigens hat ihn schon Jan Jazowski (gest. 1605) im polnischen Reichstag auszusprechen (König regnet, »ed non gubernat«).

Leroux (spr. ləʁuʃ), 1) Pierre, franz. Philosoph und Sozialist, geb. 17. April 1797 zu Berti bei Paris, erlernte die Buchdruckerei, wurde dann Journalist und Anhänger Saint-Simons, gründete 1824 das Journal »Le Globe«, welches 1831 das Organ der Saint-Simonisten wurde. Als Enfantin-Führer derselben wurde, trennte er sich von der Schule und versuchte ein neues sozialistisches System aufzustellen. Nach einigen Artikeln in der von ihm mit Regnaud herausgegebenen »Encyclopédie nouvelle« (1841, 8 Bde.) veröffentlichte er zu diesem Zweck: »De l'égalité« (1838), »Réfutation de l'éclecticisme« (1839), »De l'humanité, etc.« (1840, 2 Bde.; 2. Aufl. 1845). Das darin enthaltene System ist eine konfuse Reproduktion Pythagoreischer und buddhistischer Lehren, vermischt mit Saint-Simonistischen Ideen. 1841 gründete er mit George Sand die sozialistische »Revue indépendante«. 1846 erhielt er die Konfession als Buchdrucker, organisierte und leitete dann in Bouffac eine sozialistisch-genossenschaftliche Buchdruckerlei, gab zwei neue Journale: »L'Éclairer« und »Revue sociale«, heraus und schrieb eine Reihe von Broschüren. Nach dem Ausbruch der Februarrevolution 1848 proklamierte er in Bouffac die Republik und wurde 25. Februar Maire des Ortes. Später in die Konstituierende und in die Legislative Versammlung gewählt, schloß er sich der radikalen Partei an, deren Hauptredner er war. 1848 erschienen von ihm verschiedene kleine sozialistische Schriften, unter andern über den Normalarbeitstag, die Organisation der nationalen Arbeit, die Plutokratie, Malthus u. Er beteiligte sich auch an dem demokratischen Journal »La République«. Nach dem Staatsstreich (1852) proscribiert, lebte er zuerst längere Zeit mit seiner Familie auf Jersey und veröffentlichte von dort die sozialphilosophische Dichtung »La Grève de Samarez«. Später lebte er meist in Lausanne. Nach der Amnestie von 1869 kehrte er nach Frankreich zurück und starb 11. April 1871 in Paris. Die Amnestie von 1869 hatte er zurückgewiesen.

2) Eugène, franz. Maler, geboren zu Paris, Schüler Picot's, hat sich als Genremaler, namentlich auf dem Felde des ländlichen Sittenbildes, bekannt gemacht. Vorzugsweise behandelt er das bretonische

Volksleben, wie in dem Bilde des Eugènebourg; hat Neugeborene (1864) und in: vor der Beerdigung (1873). Andre Bilder von ihm sind: ein alter Bauhäber (1874), Ambulanz während der Belagerung von Paris (1875) und der Empfangungskomité (1876).

3) Hector, franz. Maler, Bruder des vorigen, geb. 27. Dez. 1829 zu Verbun, widmete sich auf der École des beaux-arts und ebenfalls unter David de Malerei, ging 1857 nach Rom und machte dann größere Reisen nach Griechenland und Kleinasien. Er schildert mit Vorliebe Szenen aus dem altgriechischen und altrömischen Leben in fälschlich akademischer Manier. Seine Hauptwerke sind: eine neue Schale (1863, Museum zu Verbun), Leichenbegängnis im Kolumbarium des Hauses der Cäsaren zu Rom (1864, im Eugènebourg), Messalina (1868), die Sepulchraltafel (1874, Museum zu Washington), Begräbnis des Themistokles (1876), die Donauden (1877), der Untergang von Herculaneum (1881).

Leroux de Vincq (spr. ləʁuʃ d'vɛ̃k), Adrien Jean Victor, franz. Litterarhistoriker, geb. 21. Aug. 1800, war Bibliothekar am Arsenal zu Paris; starb 21. Aug. 1870 daselbst. Er machte sich durch folgende Werke bekannt: »Recueil de chants historiques français depuis le XII. au XVIII. siècle« (1841, 2 Bde.); »Le livre des proverbes français« (1842, 2 Bde.); »Les femmes célèbres de l'ancienne France« (1867, 2 Bde.) u. a. Außerdem besorgte er Ausgaben mittelalterlicher Gedichte »Roman du Brut«, 1868, u. s.

Leroux Beauclerc (spr. ləʁuʃ bœʁclɛʁ), Pierre Louis, franz. Publizist und Nationalökonom, geb. 2. Febr. 1843 zu Saumur, studierte in Paris, Bonn und Berlin und widmete sich nach größern Reisen in Italien und Deutschland litterarischen Arbeiten, vornehmlich auf nationalökonomischen Gebieten. Nachdem er »Temps«, an der »Revue des Deux Mondes« und den »Débats« mit gearbeitet, hauptsächlich in händlerischem Sinn, gründete er 1873 den »L'Économiste français«, ein Wochenblatt. Seit 1873 war er Professor der Finanzwissenschaft an der École libre des sciences politiques, 1880 wurde er an Stelle des verstorbenen Michel Chevalier Professor der Nationalökonomie am Collège de France. Er schrieb: »L'administration locale en France et en Angleterre« (Par. 1872); »De la colonisation des peuples modernes« (1873, 2. Aufl. 1882); »Le mouvement social et intellectuel des populations ouvrières« (1868); »Guerres contemporaines« (Brüssel 1869); »La question ouvrière au XIX. siècle« (Par. 1871, 2. Aufl. 1882); »Le travail des femmes au XIX. siècle« (1873); »Traité de la science des finances« (1879, 2 Bde.; 3. Aufl. 1883); »Essai sur la répartition des richesses« (2. Aufl. 1882); »Le collectivisme. Examen critique du nouveau socialisme« (1884, 2 Bde.; 2. Aufl. 1885); »Algérie et Tunisie« (1887).

Leroux de Saint-Arnaud (spr. ləʁuʃ d'sɛ̃t-arnɔ), Jacques, f. Saint-Arnaud.

Leroyer (spr. ləʁɔjɛʁ), Elie, franz. Minister, geb. 1816 zu Genf von französischen Eltern reformirter Konfession, studierte in Paris die Rechte und ließ sich zuerst in Paris, 1843 in Châlons sur Saône, 1850 in Lyon als Advokat nieder, wo er sich auch der republikanischen Partei anschloß. Nach dem Sturz des Kaiserreichs 4. Sept. 1870 ward er zum Generalprokurator von Lyon ernannt und war bei den demagogischen Unruhen während des Kriegs nach Kräften bemüht, das Geseß zur Geltung zu bringen, das Recht ausschließen und unschuldig Verhaftete zu befreien. Am 8. Febr. 1871 ward er im Rhônedepartement

glied der Nationalversammlung erwählt, in der sich der republikanischen Linken anschloß und Vizepräsident der Union républicaine wurde. Er war einer der begabtesten Redner der Versammlung und gehörte der Kommission der Dreißig an, welche eine neue Verfassung ausarbeiten sollte. Als 31. März 1873 der reaktionäre Antrag auf Umänderung der Verfassung von Lyon (um die Simultanen beseitigen zu können) in der Nationalversammlung verhandelt wurde, reizte L. durch seine Verteidigung des Lyoner Gemeinderats ein Mitglied der Kommission zu einer Unterbrechung, die der Präsident nicht tadelte, weswegen die Rechte diesen zum Rücktritt zwang. 1876 ward er zum Senator auf Lebenszeit erwählt und war auch im Senat Präsident der republikanischen Linken. Am 4. Febr. 1879 übernahm er im Kabinett Waddington das Justizministerium und begann, die richterlichen Kollegien von bonapartistischen und klerikalen Elementen zu reinigen, aber im Dezember 1879 zurück, da er weder in Amnestie noch in die Aufhebung der Unabsetzbarkeit der Richter willigen wollte, und wurde 1882 zum Präsidenten des Senats gewählt.

Lersen (Lebersen), lederne Beinkleider, im 14. Jh. kurz und weit, später lang und eng, mit dicht stehenden Bösteln geschlossen.

Lesb (fr. Lérda), Hauptstadt der zu Schottland gehörigen Shetlandinseln, auf der Insel Mainland Orkney gelegen, der einen vorzüglichen Hafen hat, ist die nördlichste Stadt Großbritanniens und (1881) 4045 Einw., die namentlich Fischfang, etc., Strohflechterei und Wollspinnerei treiben. L. hat einen deutschen Konsul.

Les., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung **L. L. L.** (s. d.).

Lesage (fr. Lésage), Alain René, franz. Dichter, 1668 zu Sarzeau bei Vannes, kam 1692 nach Paris, wurde Advokat, widmete sich aber bald ausschließlich der schriftstellerischen Thätigkeit. Es gelang ihm indessen erst spät und nach vielen fruchtlosen Versuchen auf verschiedenen Gebieten (worunter auch die Übersetzung aus dem Griechischen und dem Spanischen), sich einen Namen zu verschaffen; am meisten dazu das Wohlwollen seines Gönners, des Abbes de La Haye, bei. Von seinen Dramen, die er für die kleinen Bühnen schrieb, fanden »Crispin rival de son père« und »Turcaret«, eine Satire gegen die Fiktion der damaligen Zeit, lebhaften Beifall. Noch mehr Ruhm erwarb er sich durch seine komischen Romane, namentlich »Le diable boiteux« (2. Aufl. 1737; deutsch von L. Schüdting, Hildburgh. 1866), einem spanischen Vorbild, was Titel, Umgebung und Personen betrifft, sonst durch und durch französisch und gegen die Frömmerei aus der Zeit des alten Ludwig XIV. gerichtet, und »Gil Blas de Santillane« (1715—35, 4 Bde.; deutsch, Berl. 1856), falls ganz französisch, obwohl seine Reider (Vollständiger) und spanische Patrioten es für die Kopie eines spanischen Originals ausgaben. »Gil Blas« stellt das schicksalhafte Leben dar mit seinen Wunderlichkeiten und Abenteuern, mit seinem Schicksalswechsel und den verschiedenen Lagen, in die ihn die Eigentümlichkeiten unsrer Launen, unsers Geschmacks und unsrer Fehler bringen. Es fehlt nur eine gewisse ideale und moralische Höhe, zu der die damalige Zeit sich nicht erheben konnte. Man hat »Gil Blas« mit Rabelais und La Fontaine verglichen; er ist wohl der Vorläufer Figaros. Von seinen übrigen Romanen sind vorzuheben: »Les aventures de Guzman d'Alcazar« (1732, 2 Bde.); »Histoire d'Estevanillo

de Gonzales« (1724, 2 Bde.) und »Le bachelier de Salamanque« (1738, 2 Bde.), eine Frucht seines Alters und von L. selbst sehr hoch geschätzt. Die sonstigen Werke Lesages bestanden in Baubevilles, komischen Opern (101 an der Zahl), Intermezzos, Poesien etc. Er starb 17. Nov. 1747 in Boulogne sur Mer, schon seit Jahren fast ganz taub. Die vollständigste Ausgabe seiner Werke erschien zu Paris 1828 in 12 Bänden; eine Auswahl derselben zuletzt 1840 (Hrsg. von Boitevin); sein »Théâtre choisi« 1820, 2 Bde.; sein »Théâtre de la foire« 1721—37, 10 Bde. Von seinen Hauptwerken gibt es unzählige Einzelausgaben. Eine deutsche Übersetzung der Werke lieferte Wallroth (Stuttg. 1839—40, 12 Bde.).

Lesbische Liebe (Tribadie, Sodomia sexus mulierum), Befriedigung des Geschlechtstriebs zwischen zwei Personen weiblichen Geschlechts.

Lesbionax, griech. Rhetor im 1. Jahrh. n. Chr., verfasste Deklamationen politischen Inhalts, von denen zwei militärische Ermahnungsreden zur Tapferkeit und eine Aufforderung an die Athener zum Kampf gegen die Thebaner erhalten sind (Hrsg. unter andern von Drelli, Leipz. 1826, zuletzt in den »Oratores graeci« von Müller, Bd. 2, Par. 1858, und von Ahrens, Baiter, Müller, das. 1868).

Lesbos, die größte unter den Inseln des Ägäischen Meers, an der Küste von Troas und Mysien (Kleinasien) gelegen, im Mittelalter nach ihrer Hauptstadt Mytilene genannt und daher jetzt noch den Namen Mytilini, bei den Türken Midilli führend, gehört gegenwärtig zum türkischen Insel-Wilajet und umfaßt 1750 qkm (32 QM.) mit 36,000 meist griech. Einwohnern (1879 angeblich 44,612 männliche Einwohner). Von SW. bringt der Bufen von Kaloni (der antike Euripos Pyrrhaos) tief ins Land, von SO. der Golf von Zoro (Euripos). Dadurch zerfällt die ungefähr dreieckige Insel in drei verschieden große Teile. Sie ist ziemlich gebirgig; die Hauptgipfel hießen im Altertum Ordymnos (643 m hoch, jetzt Kryoskopos), Lepetymnos und Olympos (938 m, jetzt Hag Ilias). Die Insel hat ein vortreffliches Klima, ist fruchtbar und reich an Holz, Getreide, Wein, Feigen, Oliven und Marmor. Der Wein von L., namentlich der von Methymna, gehörte schon im Altertum zu den besten Weinen. — Zu den ältesten pelasgischen Bewohnern von L. gesellten sich noch vor dem Troischen Krieg Jonier; aber erst seit der Einwanderung von Koliern, 130 Jahre nach dem Troischen Krieg, begann die Insel aufzublühen. Die neugegründeten Städte wurden durch ihre Lage an einem havenreichen Ufer bald mächtig und reich, erlangten selbst die Herrschaft über einen Teil des gegenüberliegenden Festlandes und bildeten kleine selbständige Gemeinwesen, mußten sich aber später den Persern unterwerfen. 476 v. Chr. schloß sich L. dem Athenischen Seebund an, empörte sich 428 im Peloponnesischen Krieg, wurde aber 427 von Athen wieder unterworfen und hart bestraft; später gehörte es zum makedonischen, dann zum Reich des Mithridates, und endlich wurde es dem römischen Reich einverleibt. Berühmt ist die Insel besonders als Heimat der musischen Künste und als Vaterland einer Reihe der ausgezeichnetsten Männer: der Philosophen Pittakos und Theophrastos, der Historiker Hellanikos und Theophanes, der Sänger Arion und Terpandros, des Dichters Alkaios, der Sappho etc. Die Einwohner standen im Ruf großer Bildung, waren aber auch durch ihren Hang zur Weichlichkeit und Unsittlichkeit (s. Lesbische Liebe) berüchtigt. Die fünf wichtigsten Städte der Insel waren: Methymna (jetzt Mo-

Isnoo, Antissa (bei Sigri), Cresos (Creso), Pyrrha (Ruinen Pira) und Mytilene (Rastro). Im 14. Jahrh. wurde L. von den Byzantinern an die genuesische Familie Gataluzzio abgetreten, deren letzter Herzog, Riccold, 1482 die Insel an Mohammed II. verlor. 1690 und 1698 erfochten die Venezianer und 21. Juni 1821 die Griechen bei L. Seesiege über die Türken. Vgl. Conze, Reise auf der Insel L. (Hannov. 1865).

Leskar, Stadt im franz. Departement Niederpreußen, Arrondissement Pau, auf einer Anhöhe über dem Gape de Pau und an der Südbahn gelegen, hat eine große romanische Kirche (12. Jahrh.) mit den Gräbern bairnischen Fürsten, eine Lehrerbildungsanstalt und (1881) 1604 Einn. Der Ort wurde zu Ende des 10. Jahrh. gegründet und war bis 1801 ein Bischofssitz.

Lesk, Stadt, f. Alessio.

Leske (griech.), in den griech. Staaten ein Ort zu gesellschaftlichem Verkehr und öffentlicher Unterhaltung, meist Säulenhallen, architektonisch ausgestattet und mit Werken der Kunst geschmückt.

Leschetizki, Theodor, Pianist, f. Gffipow.

Leschanin, Rilozto, serb. General, geb. 1833, absolvierte 1853 die Militärakademie in Belgrad, vervollständigte seine Studien zu Berlin und Paris, wurde dann Professor und Direktor der Belgrader Akademie und schon 1873 Kriegsminister im Kabinett Ristić. 1876 war er Befehlshaber der Timolodivision und zeichnete sich durch Tapferkeit und militärische Tüchtigkeit, namentlich im Kampf bei Sajtitsa gegen Osman Pascha, aus. 1878 wurde er in diplomatischen Missionen nach San Stefano und Petersburg entsendet. 1880 trat er wieder als Kriegsminister in das Kabinett Pirottschanaz ein und ward 1882 Chef des Generalstabs.

Leschnitz, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Oppeln, Kreis Groß-Strehlitz, an der Linie Brieg-Mandgrün der Preussischen Staatsbahn, hat 2 kath. Kirchen, eine Erziehungsanstalt für schwachsinrige Kinder, ein Amtsgericht, Schnupstabakfabrikation und (1880) 1548 meist kath. Einwohner. Nördlich der 430 m hohe St. Annaberg (Chelmsberg), höchster Punkt Oberschlesiens, mit Kloster nebst Wallfahrtskirche und 35 Kapellen, jährlich von ca. 100,000 Wallfahrern besucht. An der Westseite des Bergs großartige Kalk- und Basaltsteinbrüche.

Lesnot (fr. 1680), Pierre, franz. Architekt, einer der Begründer der Renaissance in Frankreich, geb. 1510 zu Paris. Nachdem er in Rom die antiken Bau Denkmäler kennen gelernt hatte, wurde er 1546 zum Architekten des Louvre berufen, dessen Ausbau er bis zu seinem Tod im J. 1578 leitete. Er war Rat und Almosener des Königs Heinrich II., Abt von Clermont und Kanonikus an Notre Dame zu Paris. Am Louvre führte er den südlichen Teil des Westflügels und einen Teil des Südflügels aus. Von ihm rührt ferner die Fontaine des Innocents (1550) zu Paris her. Vgl. Verty, Les grands architectes français de la renaissance (Par. 1860).

Lesdiguières (fr. 1633/34), François de Bonne, Herzog von, Connétable von Frankreich, geb. 1. April 1543 zu St.-Bonnet de Champaur, war eifriger Anhänger der Reformation, kämpfte an der Spitze einer Hugenottenschar mit Glück in der Dauphiné und der Provence und trug viel zur Erhebung Heinrichs IV. auf den französischen Thron bei. Dieser ernannte ihn zum Oberbefehlshaber im Kriege gegen Emanuel Philibert von Savoyen, den er in mehreren Schlachten schlug und aus seinem Land vertrieb. 1608 wurde er Marschall von Frank-

reich und 1611 Herzog von L. Auch unter Ludwig XIII. behielt er seinen Einfluß, wurde zum Generalissimus ernannt, belagerte im Kriege gegen die Hugenotten 1621 St.-Jean d'Angély und Montauban, schmor 1622 zu Grenoble aus den Calvinisten ab und wurde zum Connétable erhoben. Er blieb ohne männliche Erben 28. Sept. 1626; sein Leichnam auf seinen Schwiegersohn, den Kardinal de Guise, über. Vgl. L. Bidet (L' Gschichte), Vie du d. de L. (Par. 1638); Douglass und Roman, Ann et correspondance du connétable de L. (Genève 1878—84, 3 Bde.).

Lesbuch, im weiteren Sinn jedes Buch, welches ohne besondern Bezugswort für die Unterweisung und anregende Lektüre bestimmt ist, zum Unterschied von Lehrbüchern, Nachschlagebüchern u. Im engeren Sinn versteht man darunter ein Schulbuch, welches für die Velehrungen der Schule den nötigen Stoff darbietet. Abgesehen von einigen Sammlungen lateinischer und griechischer Velehrstücke (Chrestomathien) gab es früher solche Velehrbücher in den Schulen nicht, weil man neben den alten Klassikern Bibel und das Sangbuch fast ausschließlich zu den Velehrungen benutzte. Erst seit dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts kamen Velehrbücher in den deutschen Schulen in Gebrauch. Zu den ältesten gehören die höheren Schulen Sulzers Vorübungen zur Erweckung der Aufmerksamkeit und des Nachdenkens (1786) und für Volksschulen Kochs u. Kinderfreund (1796). Während in diesen und seinen zahlreichen Nachahmungen der moralische Zweck überwiegt, den durch selbsttätige belehrende Erzählungen gebildet werden sollte, schnitt man später, zumal in der Zeit R. F. Vedders (f. Vedder 1), die Velehrbücher auch für den grammatischen Zweck zu. Daneben sind den Volksschullehrbüchern bis in die neueste Zeit hinein wurde ein breiter Raum für kompendiäre Mitteilungen aus dem Gebiet des Realunterrichts (Geschichte, Geographie, Naturkunde) verwahrt. Seit unter dem Einfluß der Brüder Grimm und besonders seit dem Vorgang Philipp Wadernagels (Lehrbuch des L., 1843) hat sich die Erkenntnis allmählich Bahn gebrochen, daß das deutsche L. eine für den Schulzweck geeignete Auswahl des Besten aus der gesamten nationalen Literatur zu bieten habe. Nachdem ist eine große Anzahl trefflicher Velehrbücher in alle Stufen des Schulunterrichts erschienen, welche wesentlich dazu beigetragen haben, dem deutschen Volk die Schätze seiner Literatur bekannt und nutzbar zu machen.

Lesfibel, f. Bibel und Lesen.

Lesholz (Kaff- und Lesholz), das nicht zur Heizung des Waldeigentümers geworden, sondern zu Holzsammlern aufgefahrene, zusammengegrastete Holz. Nach preussischem Landrecht gehört dazu nur der Abfall an trocknen Ästen und der in der Schälung zurückgelassene Abraum. Oberbanyanmäßigkeit ist Begriff indessen häufig ein weiter gehender, als zum L. außer dem Abfall- und Abraumholz auf dürre Äste, trockne schwache, mit der Hand abgehende Stämmchen, Altschulholz u. gerechnet werden. Das L. gehört zu den forstlichen Nebenprodukten und ist häufig Gegenstand von Berechnungen. Lesemaschine, hölzerne, mit mehreren Rollen versehene Tafel, an der Buchstaben, die auf Holz der Pappe gestrichen sind, von dem Velehrschüler selbstständig zu Eiben und Wörtern zusammengestellt werden. Lesemethode (Velehrmethode), f. Lesen.

Lesen (nach dem lateinischen legere; dabei nicht sich f. v. w. sammeln), die Kunst, aus den Buchstaben

ischen der Sprachlaute (Buchstaben) diese selbst und durch die von andern in Schrift oder Druck niedergelegten Gedanken zu erkennen. Dem entsprechend ist das L. einer der ersten und wichtigsten Gegenstände des Unterrichts der Kinder. Die beste Art, dasselbe dem Schüler beizubringen, ist im Lauf des letzten Jahrhunderts ein Lieblingskapitel der Pädagogik gewesen. In der ältern Zeit herrschte allgemein die verwerfene Buchstabiermethode. Man prägte erst die Buchstaben des Alphabets mit ihren Namen ein und lehrte dann die Zusammensetzung und die Aussprache derselben in den Silben und Wörtern. Erst nachdem darin eine gewisse Sicherheit erreicht war, begann der Unterricht im Schreiben. Diese mechanische Weise des ersten Leseunterrichts enthält den doppelten Fehler, das L. aus seiner natürlichen engen Verbindung mit dem Schreiben zu reißen und von den ziemlich willkürlich gegriffenen Zeichen und Namen (den Buchstaben), statt von der Sache selbst (den Lauten), auszugehen. Die Schwierigkeiten, welche daraus hervorgehen, empfand man von jeher, ohne jedoch die Ursache zu erkennen. Schon die alten Römer gaben, um den Unterricht zu erleichtern, nach dem Zeugnis des Quintilian den Kindern elfenbeinerne Buchstaben zum Spielen. Ähnliches empfahl auch Bascom; ließ die Buchstaben baden und von den Kindern essen. Pestalozzi, der die Buchstabiermethode zur Syllabiermethode zu erheben suchte, benutzte Papptäfelchen mit groß gedruckten Buchstaben, die man trennen und verbinden konnte. Seit dem 16. Jahrh. erfuhr die herkömmliche Methode viel Widerspruch. So von Valentin Jädelamer (1534), Jöbler (1700), Benšky (1721), dem pseudonymen Schiffer (1735), Feder, Trapp (1780) und namentlich von Samuel Heinicke, dem Begründer des Taubstummenunterrichts in Deutschland. Im Kreis der Philanthropen beschäftigte man sich viel mit der Verbesserung des ersten Leseunterrichts. Schon war man nämlich allgemein zu dem Ergebnis gekommen, daß der Lautwert des Buchstabenzeichens auszugehen, als dies zuerst klar und folgerichtig von dem preussischen Schulrat Stephani (1804, »Kurzer Unterricht in der gründlichsten und leichtesten Methode, Kindern das L. zu lehren«), dem eigentlichen Schöpfer der Lautiermethode, durchgeführt ward. Seine Methode strebten Krug, Böhlmann u. a. zu vervollständigen; da indes ihre Verbesserungen dieselbe nur äußerlicher machten, brach sich die Lautiermethode fast überall in der ihr von Stephani gegebenen Form ab. Eine wirkliche Verbesserung erfuhr dieselbe durch Joh. Bapt. Grafer (s. d.), der ebenfalls bayerischer Schulrat war, etwa ein Jahrzehnt nach ihrem Vortreten, indem dieser darauf drang, daß von vornherein das Schreiben mit dem L. in engster Verbindung gelehrt werden müsse. Er wurde dadurch der Urheber der Schreib-Lesemethode, für welche allerdings schon Ansätze bei Raticius (s. d.) und einigen französischen Pädagogen (de Launey u. a.) seit der Mitte des 18. Jahrh. nachweisen lassen. Grafer ging bei seiner ersten Anweisung von der irrigen Annahme aus, daß die Form der (lateinischen) Buchstaben auf einer Nachahmung der zu ihrer Aussprache erforderlichen Mundstellung beruhe; allein selbe barg einen Kern von entschiedenem Werte, das bald Gemeingut aller nachdenkenden Pädagogen wurde. Während Stephani und Grafer von den einzelnen Lauten ausgehen und diese zusammensetzen zu Silben und Wörtern (synthetische Methode), verlangte der Franzose Jacotot (s. d.), daß man im ersten Leseunterricht von dem Ganzen ausgehen

müsse, welches uns im Leben als solches entgegentritt, vom Satz. Nach ihm muß das Kind angeleitet werden, einen sinnvollen Satz in seine Wörter, diese in Silben, diese in Laute zu zerlegen. Erst wenn auf diesem Weg die einzelnen Laute gewonnen sind, kann wieder an ihre Zusammensetzung gegangen werden (analytische oder auch analytisch-synthetische Methode). Diese Methode wurde in Deutschland durch den Lehrer Seltsam zu Breslau (seit 1841) und den Schulrat Grassunder zu Erfurt eingeführt. Direktor Vogel in Leipzig (seit 1843) veränderte sie insoweit, als er nicht von ganzen Sätzen, sondern von sogenannten Normalwörtern (Wortmethode) auszugehen empfahl. In dieser Gestalt ist die Jacototsche Methode in Deutschland sehr weit verbreitet und mit der Zeit fast herrschend geworden, dies besonders durch die Bemühungen der sächsischen Schulmänner Berthelt, Jäkel, Petermann u. a., des Lehrers Böhme zu Berlin, der preussischen Seminar Direktoren Kehr und Jütting (Vogel-Böhmesche und Kehr-Schlimbachsche Methode). Ubrigens gehen im einzelnen die Methoden sehr weit auseinander. Auf dem ganzen Gebiet herrscht ein reges Streben, das noch fortwährend auf Vereinfachung und Verbesserung des ersten Leseunterrichts hindrängt. So gewinnt z. B. immer mehr Gebiet die reine Schreib-Lesemethode, bei der die Kinder im Anfang nur eine Schrift, die deutsche Schreibschrift, erlernen, mit der übrigens große Verschiedenheit des Verfahrens vereinbar ist. Im weiteren Verlauf des Leseunterrichts kommt es besonders auf ein dreifaches Ziel an: die Lautrichtigkeit, die Sinngemäßigkeit (logische Richtigkeit) und die Schönheit des Lesens. Danach hat man auch wohl die Stufen des Leseunterrichts (das mechanische, das logische, das ästhetische L.) unterschieden. Dieselben lassen sich jedoch nicht streng auseinander halten; auch gehört das ästhetische L., welches eine Kunst ist, nur in seinen ersten Anfängen zum Bereich der Schule. Vgl. Kehr, Geschichte des Leseunterrichts (in der »Geschichte der Methodik des deutschen Volksschulunterrichts«, Bd. 2); Fechner, Die Methoden des ersten Leseunterrichts (2. Aufl., Berl. 1882); Derselbe, Grundriß der Geschichte der wichtigsten Leselehrarten (das. 1884); Palleske, Kunst des Vortrags (2. Aufl., Stuttg. 1884). — Unerwartete und erst noch näherer Prüfung bedürftige Angriffe hat der moderne Leseunterricht, namentlich die Schreiblesemethode, neuerdings von ärztlicher Seite erfahren.

Lesghier, die Bewohner des östlichen Kaukasus, die Hauptbevölkerung Daghestans, in geringer Zahl in den Gouvernements Baku und Jellissawetpol wohnhaft, ein türkisch-tatarisches Volk mohammedanischen Glaubens. Sie werden schon in den ältesten auf uns gekommenen geographischen Nachrichten als Bewohner des Kaukasus erwähnt und bewiesen sich im Kriege gegen die Russen als die tapfersten, aber auch grausamsten unter den Bergvölkern. Sie sind, ähnlich den Tscherkessen, von schlanker, hoher Gestalt, haben gestreckte Nasen und schmale Lippen, dunkle, wild und feurig blickende Augen, eine hohe Stirn, dunkle Haare und einen ebensolchen Bart, der meist bis auf den Schnurrbart rasirt ist. Die Kleider sind eng anliegend, die Kopfbedeckung ist eine Pelzmütze, die Füße stecken in Sandalen. Unentbehrlich ist den Lesghiern der Filzmantel (Burka). Ihre Wohnsitze sind tief im Gebirge im Innern der Täler, die Ansiedelungen liegen meist versteckt; die Häuser sind einstöckig und ärmlich, Fensterglas ist unbekannt. Unzucht straft das in Geltung gebliebene Volksgewohnheitsrecht streng, ebenso gemeine Verbrechen. Die

L. (1873: 681, 985 Köpfe stark) zerfallen in 15 Stämme, deren jeder seinen Ältesten (Dorga) hat; Gehorsam gegen die Vorstände ist dem Lesghier aber erst, seitdem er russischer Unterthan ist, anerzogen worden. Ihre Selbständigkeit verloren die L. in den Kämpfen der Russen um den Besitz des kaukasischen Berglandes; nachdem sie seit 1860 an Ordnung gewöhnt sind, hat sich ihr Wohlstand gehoben.

Lesghische Sprachen, s. Kaukasische Sprachen. **Lesghuemo**, industrielles Kirchdorf im russ. Gouvernment Wladimir, an der Uchtoma, mit 4 Kirchen, 8 Mithal- oder Kalisofabriken und einer Färberei, welche zusammen gegen 3000 Arbeiter beschäftigen.

Lesina (im Altertum Pharos, slav. Dvar), Osterreich. Insel an der Küste von Dalmatien, zwischen den Inseln Bragja und Curzola und der Halbinsel Sabioncello, ca. 315 qkm (5,7 Q.M.) groß, bildet eine Bergkette von Kalkstein, welche im San Niccolò 650 m Höhe erreicht und steile Küsten bildet. Das Klima ist sehr mild und läßt Sübrüchte, Johannisbrot, Datteln, Feigen, Öl und Wein trefflich gedeihen. Die Bevölkerung der Insel ist slavisch und beträgt (1890) 15,040 Seelen. Der bevölkerste Ort ist Cittavecchia (s. d.), Hauptort aber die Stadt L., Sitz eines Bischofs, einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, mit einem Hafen, in welchem 1884: 348 handelsfähige Schiffe mit 97,153 Ton., größtentheils Dampfer, einliefen, Schiffbau, Schifffahrt, 2 Forts, 2 Klöster und 1942 Einn. — 997 wurde L. von den Venezianern erobert, 1568 an Ungarn abgetreten; doch wurde 1520 ein neuer Vertrag mit Venedig geschlossen. L. theilte schließlich das Schicksal Venedigs und Dalmatiens und kam mit diesen 1813 an Oesterreich. Neuerdings ist die Insel als klimatischer Kurort für Brustfranke in Aufnahme gekommen. S. Karte »Vosnien«.

Lesina, Gleden in der ital. Provinz Foggia, Kreis San Severo, mit (1891) 1527 Einn., am Ufer der danach benannten Küstenlagune, Lago di L., welche sich parallel mit dem Adriatischen Meer, von demselben durch eine 800 m breite Düne getrennt, 18 km lang hinzieht, bis 4 km breit ist und ca. 4000 Hektar Fläche umfaßt. Die Lagune, eine ehemalige durch Einstürze des Fjordes abgeschnittene Meereshucht, ist mit dem Meer durch einen Kanal verbunden, sehr fischreich, aber teilweise versumpft.

Lesine, s. Lefene.

Lesnuerle (franz.), Anauferei.

Leskien, August, Sprachforscher, besonders namhafter Slawist, geb. 8. Juli 1840 zu Kiel, studierte seit 1860 in seiner Vaterstadt, später in Leipzig, übernahm in letzterer Stadt 1865 eine Lehrerstelle an der Thomasschule, habilitierte sich 1867 in Göttingen, wurde 1869 außerordentlicher Professor für vergleichende Sprachforschung in Jena und befeleidet seit 1870 die Professur für slavische Sprachen an der Universität Leipzig. Er schrieb: »De ratione quam J. Bekker in restituendo digramma secutus est« (Leipz. 1860); »Handbuch der altbulgarischen Sprache« (Weim. 1871, 2. Aufl. 1886); »Die Deklination im Slavisch, Litauischen und Germanischen« (Leipz. 1876, gekrönte Preisschrift); »Der Ablauf der Wurzelsilben im Litauischen« (daf. 1884); »Untersuchungen über Quantität und Betonung in den slavischen Sprachen« (daf. 1885, Bd. 1). Mit Ebel, Schleicher und J. Schmidt gab er eine »Indogermanische Chrestomathie« (Weim. 1869), mit A. Brugmann »Litauische Volkslieder und Märchen« (Straßb. 1882) heraus. 1884 übernahm er die Redaktion von Ersch und Grubers Encyclopädie.

Leskovaß, Stadt im Königreich Serbien, Kreis Niß, an der Meternika, einem linken Nebenfluß der Morawa, und an der Eisenbahn Niß-Beograd, war ein Proggymnasium, wichtigen Gemüth- und Weinbau und (1894) 10,807 Einn.

Lesley (spr. lēsi), John Peter, Geolog, geb. 17. Sept. 1819 zu Philadelphia, studierte zuerst Theologie am Princeton College (New Jersey), führte 1842–44 große Fußreisen in Deutschland aus, studierte in Halle, setzte die Theologie beiseite und ließ sich 1846 in seiner Vaterstadt als Geolog nieder, bewogte 1861 in Europa die Bestemmerstahlwerke, war 1867 bei der Pariser Ausstellung als amerikanischer Kommissar thätig, bereiste dann Ägypten und wurde 1876 zum Professor für Geologie und Bergbau an der Universität seiner Vaterstadt, 1874 zum antiken Geologen des Staats Pennsylvania ernannt. Er schrieb: »Manual of coal and its topography« (1856); »Guide to the iron works of the United States« (1861); »Man's origin and destiny« (1868, 2. Aufl. 1871).

Leslie (spr. lēsi), Fabrikant in der schott. Gewerkschaft Gife, am oberen Leven, mit Glasbläsen- und Feinbleichen, Sandstuhlweberei und (1891) 2661 Einnwohnern.

Leslie (spr. lēsi), 1) Sir John, Physiker, geb. 16. April 1766 zu Largo in Schottland, studierte an St. Andrews und Edinburgh, ließ sich in London nieder, bereiste Nordamerika und Europa, erhielt 1800 zu Edinburgh den Lehrstuhl der Mathematik, 1802 der Physik und starb 3. Nov. 1832 in London bei Largo. Er erfand das Differentialthermometer, ein Hygrometer, ein Photometer, einen Apparat zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes gepulverter Körper und ein Verfahren, Wasser mit Hilfe der Schmelzwärme zum Gefrieren zu bringen. Er schrieb: »Nature and properties of heat« (1804); »Elements of geometry« (Edinb. 1811); »Account of experiments on instruments depending on the relation of air to heat and moisture« (daf. 1817; deutsch von Sandes, Leipz. 1823); »Elements of natural philosophy« (1828) und »Discourse on the history of mathematical and physical sciences«, in der »Encyclopædia britannica«.

2) Charles Robert, engl. Maler, geb. 11. Okt. 1794 zu Clerkenwell, begab sich 1811 nach Paris, wo er 1813 in die Akademie als Schüler eintrat. 1816 besuchte er Paris, Brüssel und Antwerpen und von 1826 in die Londoner Akademie aufgenommen, an deren Ausstellungen seine Werke regelmäßig erschienen. Seine Gemälde, deren Stoffe meistens aus Shakespeare, Walter Scott, W. Irving, Sterne, Goldsmith, Cervantes entlehnt sind, zeichnen sich durch Dramatik, lebendige, humoristische Darstellungen und geistreiche Führung des Pinsels aus. Im Porträt, welches er nach den Venezianern geübt hat, ist er wahr und charakteristisch. Auch durch Beiträge in der königlichen Akademie und durch sein »Sketchbook for young painters« (2. Aufl. 1870) hat er bekannt gemacht. Er starb 5. Mai 1859. S. d. j. »Autobiographical recollections« (1869).

3) Henry David, Komponist, geb. 18. Jan. 1822 zu London, machte seine musikalischen Studien in Enfield unter Leitung von Charles Clark, am Dirigent der Amateur musical Society von 1846 bis zur Auflösung dieser Gesellschaft im J. 1851 und leitete von 1856 an einen von ihm selbst geleiteten Gesangsverein, der unter dem Namen Leslie's Club bis zu seiner Auflösung im J. 1880 einen wichtigen Faktor im Londoner Musikleben bildete. Leslie's Compositionen bestehen vorwiegend in Sinfonien, Opern,

ter ein »Te Deum« (1841) und »Jubilate« (1841); Fests-Anthem: »Let God arise« (1848); die Historien: »Immanuel« (1853) und »Judith« (1857); Oper »Ida« (1864); die Kantaten: »Holyrood« (1860) und »The daughter of the isles« (1861).

1) Thomas Edward Cliffe, engl. National-
nom, geb. 1827 in der Grafschaft Down, studierte
Dublin und London, wurde 1848 Advokat und
3 Professor für politische Oekonomie am Queen's
College in Belfast. Er verfasste meist kürzere Auf-
sätze, von denen die wichtigsten zu zwei Sammlun-
gen: »Land systems in Ireland, England and the
Continent« (1870) und »Essays in political and
social philosophy« (1879), von ihm selbst vereinigt
worden sind. Die indirekte Steuer wird von ihm be-
sprochen in einer Arbeit: »Financial reform« (1871).
Von seit einer Reihe von Jahren hatte L. ein größ-
tes Werk in Arbeit, welches die politische Oekonomie
aus historischem Standpunkt aus beleuchten sollte.
Es ging das Manuskript, während L. 1872 den
Continent bereiste, infolge eines unglücklichen Zufalls
verloren. Er starb 27. Jan. 1882 in Belfast.

2) George Dunlop, engl. Maler, Sohn von
John, geb. 2. Juli 1835 zu London, war anfangs
Schüler seines Vaters, bezog dann 1854 die Akademie
und stellte 1857 mit Erfolg sein erstes Bild: die Hoff-
nung, aus, dem eine große Reihe anderer folgte, die
der Verbindung der Landschaft mit den Figuren
tiefes Gefühl und große Anmut zeigen, aber in
Farbe oft zu weich und verschwommen sind. Die
bedeutendsten sind: die Reminiscenz von einem Ball
(1859), der Festtag im Kloster (1861), die Bettlern
im Land, Nachrichten aus der Heimat, der leere
Nebel des Admirals (1868), das Schifferhaus, die
Fortunes betitelte Gesellschaft junger Ladies (1870),
die Asiaten (1871), das kastanienbraune Mädchen
(1874), Lavinia, Lucy und Puck, das Potpourri und
das Sweet home (1878).

Lesparre (spr. lespar), Arrondissementshauptstadt
franz. Departement Gironde, auf der Halbinsel
zwischen der Gironde und dem Atlantischen Ocean
an der Eisenbahn von Bordeaux nach Verdon gelegen,
von Weinbergen umgeben, hat Reste eines alten
Burgs und (1881) 2544 Einw., Weinhandel und
Fabrikation.

Lessers (spr. lesers), Léo, unter dem Namen Li-
thée Trimm bekannter franz. Schriftsteller, geb.
Juni 1815 zu Bouchain, begann seine literarische
Tätigkeit in kleinen Pariser Journalen, schrieb dann
eine Reihe phantastischer Romane und gründete zu-
erst selbst verschiedene Blätter, darunter 1862 das
»Lit Journal«, das bald in einer Auflage von mehr
als 200,000 Exemplaren gedruckt wurde. Seit 1869
gab er Tageschroniken für den »Petit Moniteur«.
Er starb 21. April 1875 in Paris. Von seinen wie-
derholt aufgelegten Publikationen nennen wir:
»Histoires roses et noires« (1842); »Les mystères
Grand-Opéra« (1843); »Histoire à faire peur«
(1846, 2 Bde.); »Spectacles vus de ma fenêtre«
(1866); »Physiologie du vin de Champagne« (1866)
»Promenades dans Paris« (1867).

Lespinasse (spr. lespinäs), Claire Françoise oder
die Jeanne Eléonore, geb. 1731 oder 1732 zu
Paris als außereheliches Kind der Gräfin d'Albon,
die zuerst Erzieherin, dann 1752 Gesellschafterin
Madame Du Deffand, deren Freunde, besonders
Johann Wolfgang von Goethe, sie durch ihren Geist und ihre Liebens-
würdigkeit bald zu fesseln begann. Von jener deshalb
in Eifersucht entlassen, erlangte sie durch die Für-
sprache ihrer Verehrer vom König und von Madame

Geoffrin eine Pension und versammelte seit der Zeit
in ihrem Salon die glänzendste Gesellschaft, welche
sie trotz ihrer Häßlichkeit durch den Zauber ihres
taktvollen Benehmens und ihrer geist- und gefühl-
vollen Unterhaltung sich zu erhalten wußte. Sie starb
23. Mai 1776. Ihre »Lettres« (Par. 1809, 2 Bde.;
deutsch von Madame Spazier, Leipz. 1809, 2 Bde.),
welche meist sehr leidenschaftlich und schwärmerisch
sind, wurden 1847 von J. Janin mit Einleitung her-
ausgegeben; eine neuere Ausgabe besorgte Jambert
(1877, 2 Bde.). »Lettres inédites de Mlle. de L.«
gab Henry (1887) heraus.

Less., bei botan. Namen Abkürzung für Chr. F.
Lessing, geb. 10. Aug. 1809 zu Polnisch-Warten-
berg, bereiste den Ural und Sibirien, starb 1862 zu
Krasnojarsk in Sibirien. »Synopsis generum Com-
positarum« (1832).

Les Saintes (spr. la sängst'), Inseln, s. Saintes.
Lessen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Marien-
werder, Kreis Graudenz, am Lessener See, hat eine
evangelische und eine luth. Kirche, Ackerbau und (1885)
2186 Einw.

Lessers, 1) Jean Baptiste Barthélemy, Ba-
ron de, franz. Reisender, geb. 27. Jan. 1766 zu
Cette, begleitete 1784 als Dolmetsch Lapérouse auf
dessen Reise um die Erde, verließ aber die Expedition
in Kamtschatka, um den Bericht der bisherigen Reise-
ergebnisse zu Lande nach Frankreich zu bringen, und
wurde darauf zum Generalkonsul in Petersburg,
später zum Konsul in Lissabon ernannt, welches Amt
er bis 1833 bekleidete. Er starb 6. April 1834 daselbst.
Seine Reise beschrieb er im »Journal historique du
voyage de L.« (Par. 1790, 2 Bde.) und in »Voyage
de Lapérouse« (das. 1831).

2) Ferdinand, Vicomte de, franz. Diplomat
und Ingenieur, geb. 19. Nov. 1805 zu Versailles, be-
trat 1825 die diplomatische Laufbahn als Attaché des
Generalkonsuls zu Lissabon, arbeitete 1827 — 28 in
der Handelsabteilung des Ministeriums des Aßern
und ging 1828 als Konsulatsattaché nach Tunis,
1832 als Konsul nach Kairo, wo er bis 1838 blieb.
Seitdem verwaltete er nacheinander die Konsulate zu
Rotterdam, Malaga und Barcelona und wurde im
April 1848 zum bevollmächtigten Minister der Re-
publik Frankreich in Madrid ernannt. Zu Anfang
1849 wurde er in außerordentlicher Mission nach Rom
gesandt. Dort suchte er ein freundschaftliches Einver-
nehmen zwischen der dortigen provisorischen Regie-
rung und Frankreich anzubahnen; die französische
Regierung, zur gewaltsamen Unterwerfung Roms
unter die päpstliche Herrschaft entschlossen, verleug-
nete ihn aber und rief ihn ab, weshalb er seinen Ab-
schied nahm. Auf Einladung des Vizekönigs Said
Pascha begab er sich 1854 nach Ägypten, wo er den
Plan einer Kanalisierung der Landenge von Suez
entwarf und, nachdem er in einer besondern Schrift
(»Perceement de l'isthme de Suez«, 1856, mehrere
neue Ausgaben) die Ausführbarkeit und den großen
Nutzen des Unternehmens nachgewiesen, nicht nur
den Vizekönig von Ägypten, sondern auch die Ge-
schäftswelt in Frankreich, Italien und Österreich da-
für zu gewinnen wußte. Hierauf veranstaltete er 1855
in Paris eine Versammlung der berühmtesten In-
genieure Europas und ward 1856 zum Dirigenten
des Kanalbaues ernannt. Trotz der von England dem-
selben in den Weg gestellten diplomatischen Schwie-
rigkeiten forderte L. 1858 zu Geldzeichnungen auf,
erhielt in Frankreich 200 Mill. Frank gezeichnet und
ließ daraufhin, im Februar 1859 nach Ägypten zu-
rückgekehrt, die Arbeiten beginnen, die nach Über-

winbung mannigfacher Hindernisse, nachdem eine fernere Summe von 100 Mill. Fr. beschafft worden, 15. Aug. 1869 mit der glücklichen Durchführung des Riesenwerks endeten (vgl. Suezkanal). Er veröffentlichte darüber: »Lettres, journal et documents à l'histoire du canal de Suez« (1875—79, 4 Bde.). 1879 nahm er die Anlage des Panamakanals (s. d.) in die Hand; 1885 ward er Mitglied der französischen Akademie. Neuerdings gab er seine Memoiren heraus: »Souvenirs de quarante ans, dédiés à mes enfants« (1887; deutsch, Berl. 1887). Vgl. Bertrand und Ferrier, F. de L., sa vie, son œuvre (Par. 1887).

Leffines (fr. -fines), Stadt in der belg. Provinz Hennegau, Arrondissement Soignies, am Dender, Knotenpunkt an der Eisenbahn Denderleeuw—Ath, mit bedeutenden Steinbrüchen (ca. 600,000 Ton. jährl. Produktion) und (1885) 7834 Einw.

Lessing, 1) Gotthold Ephraim, einer der ersten deutschen Dichter und der erste Kritiker der deutschen Litteratur, geb. 22. Jan. 1729 zu Ramenz in der sächsischen Oberlausitz, wo sein Vater Prediger und später Hauptpastor war, bezog 21. Juni 1741 die Fürstenschule St. Afra zu Meißen, auf der er eine gründliche Ausbildung in den alten Sprachen erwarb und bei dem Selbststudium, welches nach dem gesunden Prinzip der Fürstenschulen verstattet war, sich mit Vorliebe zu den Charakterdarstellern und Dramatikern Theophrast, Plautus und Terenz wandte. Von poetischen Plänen und Entwürfen (auch von einem beabsichtigten Lehrgedicht: »Über die Vielheit der Welten«, haben sich einige Verse erhalten) gehörte der Meißener Schülerzeit bereits eine erste Bearbeitung des später in Leipzig abgeschlossenen Lustspiels »Der junge Gelehrte« an. Die frühe Reife und eigentümliche, schon im Jünglingsalter fast männliche Reife seines Geistes ward, als er im Herbst 1746 die Universität Leipzig bezog, für ihn insofern verhängnisvoll, als er sich von der Mittelmäßigkeit, die namentlich in den theologischen Vorlesungen herrschte, in keiner Weise angezogen und gefesselt fühlen konnte, wodurch der Lebensplan, Theologie zu studieren, von vorn herein in bedenkliches Schwanken geriet. Da sich L. von philologischen, naturwissenschaftlichen und mathematischen Studien weit mehr angezogen fühlte, setzte er es in der That bei seinen Eltern durch, Medizin zu studieren und sich »nebenbei auf Schulsachen zu legen«. Indes gestalteten sich die Dinge so, daß L. zu einem regelmäßigen Verlauf seiner Universitätsstudien überhaupt nicht gelangte. Vom Beginn seines Leipziger Aufenthaltes an hatte L. in jugendlichem, wenn noch so bescheidenem Lebensgenuß und im Verlangen nach einer allseitigen Durchbildung nicht nur des Geistes, sondern auch der Persönlichkeit eine Richtung bethätigt, welche für den auf geringe Mittel und namentlich auf Stipendien Angewiesenen nicht ohne Gefahr war. »Ich lernte einsehen«, heißt es in einem spätern Brief an seine Mutter, »die Bücher würden mich wohl gelehrt, aber nimmermehr zu einem Menschen machen. Eine häuerische Schüchternheit, ein verwilderter und ungebauter Körper, eine gänzliche Unwissenheit in Sitten und Umgang, verhaßte Mienen, aus welchen jedermann seine Verachtung zu lesen glaubte, das waren die guten Eigenschaften, die mir bei meiner eignen Beurteilung übrigblieben. Ich empfand eine Scham, die ich niemals empfunden hatte. Und die Wirkung derselben war der feste Entschluß, mich hierinne zu bessern, es koste, was es wolle. Ich lernte tanzen, fechten, voltigieren. Mein Körper war ein wenig geschickter geworden, und ich suchte Gesellschaft, um nun auch leben zu lernen.« Es unterliegt keinem

Zweifel, daß bei diesem letztern Studium der unfährene Jüngling in mancherlei Fährlichkeiten und in Schulden geriet. Die Neigung, welche er für das Drama schon aus Meißen mitgebracht hatte, ward in Leipzig, wo Friederike Reuber und ihre Gesellschaft noch spielten, durch die Anschauung einer lebendigen Bühne derart gesteigert, daß die erste literarische Thätigkeit des jungen L., neben anacreontischen Versuchen und kleinen Sinngedichten, sich durchaus auf dramatische Arbeiten und Entwürfe richtete. Dem neubearbeiteten Lustspiel »Der junge Gelehrte« erwies die Reuber »die Ehre, die sie sonst selten einem angehenden Komödienschreiber zu erweisen pflegte: sie ließ es aufführen«. Selbst in seinen dramatischen Jugendversuchen (zu denen noch die Lustspiele: »Der Freigeist«, »Der Misogyn«, »Die Juden«, »Die alte Jungfer«, »Der Schach« zu rechnen sind) bewies L. insofern eine gewisse Selbstständigkeit, als er zwar nach französischen Vorbildern schuf, aber diese Vorbilder hauptsächlich bei Marivaux und Diderot fand und sich damit der Forderung der Naturgemäßheit und dem direkten Anschluß an die Natur schon um einen Schritt näherte. Ehe er geistig über diese Entwicklungsperiode hinauskam, hatte L. äußerlich viel zu durchleben. Nachdem im Frühjahr 1748 die Katastrophe der Reuberschen Schauspielergesellschaft eingetreten war, wurde dem jungen Autor und Studenten, der sich für einzelne Mitglieder der Truppe verbürgt hatte, der Boden in Leipzig zu heiß unter den Füßen. Er entwich vor seinen Gläubigern nach Wittenberg, wo er krank ankam. Raum ließ er die Erlaubnis seiner Eltern erhalten, auf dieser zweiten sächsischen Universität seine Studien fortzusetzen, so bedrängten ihn auch hier seine Gläubiger derart, daß er den gewagten, aber männlichen Entschluß faßte, vorderhand seine Universitätsstudien abzubrechen, vom Ertrag seiner Stipendien seinen Gläubigern zu recht zu werden, für sich selbst aber in Berlin eine literarische Existenz zu suchen. Eine solche hatte ihm Landsmann und Freund, der »Freigeist« Christoph Wylus, in dessen Zeitschriften: »Ermunterungen zum Vergnügen des Gemüths« und »Der Naturforscher« L. seine frühesten Gedichte veröffentlichte, bei der Redaktion der Rüdigerschen (später Vossischen) Zeitung gefunden.

Im Dezember 1748 kam L. in dürftigen Kleidern und völlig mittellos in Berlin an; das Nöthige erworb er zunächst durch literarische Besprechungen für die eben gedachte Zeitung, für die er vom Juli 1751 an ein Beiblatt: »Das Neueste aus dem Reich des Wises«, redigierte, und durch Übersetzungen. Von größerer Bedeutung waren die »Beiträge zur Kritik und Aufnahme des Theaters« (Stuttg. 1750), die er mit Wylus gemeinsam begann; seine lyrischen Versuche sammelte er als »Kleinigkeiten« (daf. 1751). Im Dezember 1751 entschloß er sich, Berlin zu verlassen, die Universität Wittenberg abermals zu beziehen, um den Magistergrad zu erwerben. In Leipzig hatte er einen Dichterkreis und ein Theater gefunden, und hier war er einer der besten Lyriker und der erste Dramatiker des Jahrzehnts geworden. In Berlin hatte er in prosaischer Schriftstellerei seinen Freund Wylus und die übrigen deutschen und französischen Litteraten überflügelt; nun kam er zu einer hauptsächlich gründlicher und gottfälliger Gelehrsamkeit und hier besiegte er in einem Fach, das recht eigentlich das innerste Heiligtum büchermärrischer Gelehrsamkeit ist, einen Mann, welcher sich in demselben den größten Namen gemacht hatte. (Danzel.) Er begann einen Nachtrag zu Jöchers vielberühmtem

lehrenlegion, der zugleich eine scharfe Kritik des Lesers war und für Lessings ausgebreitete Belesenheit und kritischen Scharfsinn rühmlich Zeugnis abgelegt haben würde, hätte er es nicht vorgezogen, den in begonnenen Druck dieser Arbeit wieder einzulegen. Vollendet wurden dagegen eine Reihe von Aufsätzen, die L. »Rettenungen« überschrieb, »Beiträge zur Reformationgeschichte« (über Hieronymus Carthusius, Eochläus, Simon Lemnius u. a.), in denen Lessings scharfe, allem Autoritätsglauben abgegebene Kritik mit seinem warmen Gerechtigkeitsgefühl einer Meisterleistung verband. Noch vor Ablauf des Jahres 1752 kehrte L., nachdem er zum Magister ernannt worden, nach Berlin zurück und widmete sich wie vor der freien litterarischen Thätigkeit, die in Wahrheit erst durch ihn zu Ehre und Ansehen gelangte. Er schrieb wiederum Kritiken für die »Hessische Zeitung«, begründete eine neue »Theatralische Bibliothek« (Berl. 1754—58), schrieb mit Moses Mendelssohn die Schrift »Pope ein Metaphysiker!« (Leipz. 1755), gab die Schriften seines Freundes Lessing heraus, welcher früh auf einer wissenschaftlichen Reise in London gestorben war, und lebte dann in einem kleinen Kreis befreundeter, geistig blüher und angeregter Männer, unter denen sich Hamler, Fr. Nicolai und Moses Mendelssohn zählten. Sein ausgebreitetes Wissen, sein genialer Blick in den Kern aller poetischen und litterarischen Fragen und sein unerschrockener Freimut begannen sich zu zeigen, seitdem er, frech herausgefordert, seinem »Bademecum für Herrn Samuel Gottlieb Lange, Pastor in Laublingen« (Berl. 1754) an leichtfertigen und flüchtigen Horaz-Übersetzungen und in der ganzen behaglichen und platten Mittelstufen in der damaligen schönen Litteratur ein Beispiel statuiert hatte. Während dieses zweiten Aufenthalts in Berlin wandte sich L. mit Vorliebe dem Studium der englischen Litteratur, namentlich der poetischen Dichtung der Dillo, Richardson u. a., zu, und es aus, daß ebendiese Dichtung dem deutschen Leser unendlich verwandter sei als die französische, stellte offenbar die Romane und Dramen der Engländer als mustergültig hin, weil er jenen unelbaren Lebensgehalt in ihnen wahrnahm, welcher der deutschen Poesie noch fehlte, und dessen sie bedürfte. Das erste größere dramatische Werk Lessings: »Sara Sampson« (Berl. 1755), lehnte sich daher an Situationen und Lebensverhältnisse der englischen Familienromane und bürgerlichen Trauerspiele an, daß Lessings Zeitgenossen »Sara Sampson« schlechthin ein englisches Trauerspiel nannten, zugleich aber erwies es in der Handlungsführung Charakteristik eine Freiheit und Meisterschaft, die der steifen, leb- und hilflosen, ängstlich nach dem arbeitenden deutschen Litteratur seither unentbehrlich war. Eben weil er fühlen mußte, daß er mit seiner poetischen Leistung auf einen Höhepunkt gelangt war, wünschte L. sich der seitherigen Art seiner Existenz, der Tag für den Tag zu sorgen hatte und er seinen Arbeiten Übersetzungen liefern mußte (er trug einige Bände von Rollins »Geschichte« aus dem Französischen, Quartes »Prüfung der Köpfe zu Wissenschaften« aus dem Spanischen etc.), zu ändern.

Im Oktober 1755 kehrte L. nach Berlin zurück, wohin ihn die Kossche Schauspieltruppe zu haben scheint, und konnte bald darauf seinen Berliner Freunden von einer Aussicht melden, die er große Genugthuung empfand: er sollte Reisebegleiter eines jungen Leipziger Patriziers,

Winkler, Ostern 1756 eine auf drei Jahre berechnete Bildungsreise nach den Niederlanden, England, Frankreich, Italien antreten. Er schreibt darüber: »Ich werde nicht als Hofmeister unter der Last eines mir auf die Seele gebundenen Knaben, nicht nach den Vorschriften einer eigensinnigen Familie, sondern als der bloße Gesellschafter eines Menschen reisen, welchem es weder an Vermögen noch an Willen fehlt, mir die Reise so nützlich und angenehm zu machen, als ich sie mir nur selbst werde machen wollen.« Er bereitete sich ernsthaft auf die Reise vor, welche in der That 10. Mai angetreten wurde und L. durch das nördliche Deutschland nach den Niederlanden führte, wovon Amsterdam aus die vorzüglichsten Städte besucht wurden. Der Ausbruch des Siebenjährigen Kriegs aber und die Besetzung Leipzigs durch preussische Truppen trieben Winkler nach Leipzig zurück, wohin ihm L. notgedrungen folgen mußte. Da es hier rasch zu einem Zerwürfnis zwischen L. und seinem seitherigen Genossen kam, das in einen erst nach Jahren (1764) zu Lessings gunsten erledigten Prozeß auslief, so sah sich der Schriftsteller, welcher auf drei Jahre der Sammlung und Muße gehofft hatte, wieder auf seine Feder angewiesen und mußte mehr als je zuvor zu Übersetzungen, Korrekturen und andern Notbehelfen greifen. Zunächst hielt ihn der Verkehr mit dem preussischen Major Em. v. Kleist (dem Dichter) in Leipzig zurück; als aber dieser im Mai 1758 zur preussischen Feldarmee ging, zog es auch L. wieder nach Berlin. Mit den dortigen Freunden Nicolai und Mendelssohn hatte L. eifrig (vorniegend über die Theorie des Trauerspiels) korrespondiert, und auf alle Fälle fand er in Berlin mehr Beziehungen, als er zur Zeit in Leipzig besaß. Von 1758 bis 1760 lebte L. in der preussischen Hauptstadt unter den Eindrücken der Thaten und Wechselfälle des Siebenjährigen Kriegs. Mit seinen Freunden vereinigte er sich zur Herausgabe eines neuen kritischen Organs für Besprechung der Litteratur: der »Briefe die neueste Litteratur betreffend« (Berl. 1759 ff.), für die er jene Beiträge schrieb, durch welche die Zeitschrift beinahe allein ihre bleibende Bedeutung erlangte. Er veröffentlichte nebenbei drei Bände seiner »Fabeln« nebst Abhandlungen (Berl. 1759) und das kleine patriotisch-kraftige, in einer knappen, scharfen Prosa abgefaßte Trauerspiel »Philotas« (das. 1759), schrieb sein erst später erschienenenes »Leben des Sophokles«, gab »Logaus Sinngedichte« (Leipz. 1759) heraus und übertrug »Das Theater des Herrn Diderot« (Berl. 1760, 2 Bde.), die verwandten Bestrebungen des französischen Kritikers und Dichters richtig würdigend. Die Unsicherheit seiner Lage, der erneut wiederkehrende Wunsch, sich größeren Arbeiten in aller Muße und ohne Rücksicht auf ihre frühere oder spätere Vollendung widmen zu können, veranlaßten L., eine Stellung als Sekretär des Generals Tauenzien, des Gouverneurs von Schlesien, anzunehmen und im Herbst 1760 nach Breslau zu gehen. Wenn auch die Freunde gewaltig den Kopf schüttelten, daß sich L. in eine Flut von ganz unlitterarischen, militärischen und bürgerlichen Geschäften hineingestürzt habe, und er selbst in einigen Briefen über die Last ermüdender, unbedeutender Beschäftigungen, erlogener Vergnügen und Zerstreuungen klagte, so ward ihm doch der mehrjährige Aufenthalt in Breslau fruchtbar: er konnte sich eine Zeitlang seinen Lieblingsneigungen überlassen, lebendiger Wirklichkeit, die ihn umgab, die poetische Seite abgewinnen und fand Gelegenheit, nicht nur seine Familie reichlich zu unterstützen (was er übrigens auch in seinen dürftigsten Tagen über seine Kräfte hinaus

gethan), sondern auch eine beträchtliche Bibliothek zu sammeln, die er freilich schon in den nächsten Jahren als Notpfennig betrachten und wieder veräußern mußte. Die wichtigsten geistigen Resultate der (bis 1765 währenden) Breslauer Zeit waren die Ausführung des Lustspiels »Minna von Barnhelm, oder das Soldatenglück« (Berl. 1767), das erste voll und ganz ohne jedes Muster und ohne jede Anlehnung aus dem Leben geschöpfte deutsche dramatische Werk, und die Schrift »Laocöon, oder über die Grenzen der Malerei und Poesie« (das. 1766, erster Teil; der zweite ward nie vollendet), in welcher letzterer Lessings Kritik die Überschätzung der deskriptiven Poesie beseitigte, die Handlung in der Poesie und damit die dramatische und erzählende Dichtung in ihr Recht einsetzte und nach der litterarischen Seite hin klärend und grundlegend im höchsten Sinn wirkte.

Trotz der litterarischen Stellung, welche L. nach diesen Werken einnahm, wollte sich eine seiner Natur entsprechende bürgerliche Stellung für ihn nicht finden. Er war 1765 nach Berlin zurückgekehrt, wo man ihm Hoffnungen auf eine Berufung als Bibliothekar gemacht hatte. Als diese Hoffnung getäuscht ward, erschien ihm Berlin als eine »verzweifelte Galeere«; er sehnte sich hinweg und nahm daher mit Freuden eine Aufforderung an, seine Kräfte dem »Nationaltheater« zu widmen, welches man in Hamburg eben errichtete. Als Dramaturg und Rechtskonsulent der neuen Bühne begab er sich im April 1767 nach Hamburg, das ihm als Stadt schon beim ersten Sehen sehr behagte. Seine Hauptaufgabe sollte die Abfassung einer kritischen Zeitschrift sein, welche die Leistungen und Versuche des Nationaltheaters Anteil nehmend zu begleiten hatte und als »Hamburgische Dramaturgie« (Hamb. 1768) in der That 1. Mai d. J. ins Leben trat. Die schlecht vorbereitete und schlecht geleitete, vom unreifen Publikum jener Tage noch schlechter unterstützte Unternehmung brach indes schon nach kurzer Zeit zusammen; ihr größter Ruhm bleibt, zu Lessings »Dramaturgie« den äußern Anlaß gegeben zu haben. In diesen Blättern entfaltete L. eine neue glänzende Seite seiner schöpferischen Kritik; er steckte der dramatischen Dichtung die höchsten Ziele, vernichtete den Rest von Autorität, dessen sich das französische Drama noch erfreute, und wies auf Shakespeare als den ersten und größten Charakterdarsteller hin. Nach dem Scheitern des Theaters setzte L. noch kurze Zeit hindurch Hoffnungen auf den Erfolg eines Verlagsgeschäfts, das er mit Chr. Vobe begründet hatte. Als auch dieser ausblieb, fand L., daß es ihm unmöglich sein werde, »des Sperlings Leben auf dem Dach« in dem geliebten Hamburg fortzusetzen, und entschloß sich im Herbst 1769, die ihm durch Ebert in Braunschweig angetragene Stellung als Bibliothekar der herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel anzunehmen. Die letzte Zeit in Hamburg war durch die Abfassung der »Briefe antiquarischen Inhalts« (Berl. 1768—69) bezeichnet gewesen. In denselben wurde der ränke-süchtige Professor Chr. A. Klop, welcher sich als Führer einer litterarischen Clique hohler und anmaßlicher Gesellen hervorgethan, mit höchster kritischer Schärfe und gründlichster Gelehrsamkeit schwer gestraft. Die damalige Generation, welche den Wert eines Mannes nicht nach seiner Bildung und seinem Charakter, sondern lediglich nach der äußern Stellung schätzte, konnte sich an diesen rückhaltlos wahrhaftigen Ton und diese rein sachliche Kritik nur schwer gewöhnen; erst die nächstfolgende Zeit ermaß richtig, welche Dienste L. selbst mit seiner Polemik der litterarischen und sittlichen Kultur der Nation geleistet. Auch die

Untersuchung: »Wie die Alten den Tod gebildet« (Berl. 1769) ging aus den Klopischen Händen hervor.

In Wolfenbüttel, wo L. sein Amt im Frühjahr 1770 antrat, begann er eine Reihe von Veröffentlichungen aus den handschriftlichen Schätzen der Bibliothek, von denen die Schrift über »Berengerius Turonensis« (Braunschw. 1770) den Anfang machte, während sich die Abhandlungen und Fragmente »zur Geschichte und Litteratur« (das. 1773—81, 6 Bde.) über eine Reihe von Jahren erstreckten. Die wohl voll einzelne dieser Publikationen auch sein mochten, so war es für die deutsche Litteratur wichtiger, daß L. gleich in der ersten Zeit nach seiner Niederlassung in Wolfenbüttel ein poetisches Meisterwerk wie seine Tragödie »Emilia Galotti« (Berl. 1772), dessen Anfänge ins Jahr 1757 zurückreichen, das aber gleichwohl erst auf der Höhe seines Könnens wirklich durchgeführt wurde, vollendete. Leider gestalteten sich die Lebensverhältnisse Lessings nicht so, ihm Lust und Mut zum poetischen Schaffen zu erhöhen. Er hatte das Amt in dem »stillen Winkel« Wolfenbüttel vor allem mit übernommen, weil er, wie es scheint zum erstenmal im Leben, den starken Wunsch empfand, sich zu vermählen. Die Witwe eines ihm befreundeten Hamburger Kaufmanns, die geistvolle, willenskräftige Eva König, wurde seine Verlobte. Da sie aber das ausgebreitete Geschäft ihres verstorbenen Vaters zu leiten und zu liquidieren hatte, um ihren Kindern einen Teil ihres Vermögens zu retten, und sich die Entscheidung dieser Dinge jahrelang hinzog, da inzwischen auch er mit mancherlei Mißbelästigungen zu kämpfen hatte, so schlossen die Jahre zwischen 1771 und 1776 vielerlei bittere Erfahrungen und trübende Stimmungen für L. ein. Pläne, eine andre Stellung zu gewinnen, kamen über den ersten Entwurf nicht hinaus. Im Anfang 1775 riß sich L. von Wolfenbüttel los, ging über Dresden und Prag nach Wien, wo er seine Verlobte nach langer Trennung wieder sah. Die Aufnahme, welche er in Wien in allen Kreisen und selbst bei der Kaiserin Maria Theresia fand, war eine durchaus ehrenvolle. Trotzdem kehrte er sich nach Wolfenbüttel zurück, weil sich die Aussichten für eine endliche Verbindung mit Eva König günstiger gestaltet hatten. So nahm er es mit größerer Empfindung auf, daß ihn Prinz Leopold von Braunschweig aufforderte, als Reisegefährte mit ihm Italien zu besuchen. Er glaubte es seinem Verhältnis zum braunschweigischen Hof und seiner Zukunft schuldig zu sein, dem Verlangen des Prinzen zu willfahren. Die ursprünglich auf wenige Monate berechnete Reise, die sich bis nach Neapel und nach Corsica erstreckte, und von welcher L. erst 23. Febr. 1776 in Braunschweig wieder eintraf, genoss er so unter eigentümlichen Umständen und, da die Korrespondenz mit Eva König völlig ins Stocken geriet, nur halb; tiefe Eindrücke derselben auf sein geistiges Leben konnten nicht nachgewiesen werden. Nachdem er im Sommer 1776 eine mäßige Gehaltserhöhung und den Titel Hofrat erhalten, fand im Oktober d. J. auf dem Hof bei Hamburg seine Hochzeit statt. Ein friedvolles glückliches Jahr (1777) war L. beschieden, leider auch nicht viel mehr als eins: am 10. Jan. 1778 starb Eva L. in Folge der Geburt eines Sohns, der jedoch tags darauf starb. (Vgl. Thiele, Eva L., ein Lebensbild, Halle 1881.) In tiefster Erschütterung sah sich L. wiederum und tiefer als zuvor vereinsamt. Noch in dem Jahr des Verlustes seiner Frau ward er in neue Kämpfe und erbittertere Streitigkeiten als je zuvor verwickelt. In seinen Publikationen aus den handschriftlichen Schätzen der Bibliothek zu Wolfenbüttel hatte er

Ein Bruchstück: »Von Duldung der Deisten, Frag-
 ment eines Ungenannten«, mitgeteilt, dem er 1777
 1778 weitere »Fragmente« (die Offenbarung,
 Geschichte der Auferstehung etc. betreffend) folgen.
 Verfasser des Manuskripts war der verstorbene
 Sam. Hermann Reimcrus in Hamburg, ein
 onaliftischer Deist nach dem Muster der englischen
 französischen Deisten und Freidenker des 18. Jahr-
 derts. L., der auch in andern den Drang zur Wahr-
 am höchsten achtete, stimmte keineswegs mit den
 haungen des Fragmentisten unbedingt überein.
 indes die unduldsamen Zionswächter der alten
 odogie begannen, die Beschuldigung gegen ihn
 kleudern, daß er »feindselige Angriffe gegen unsre
 heiligste Religion« verfaßt und unter seinen
 us genommen, als namentlich der Hamburger
 ipastor Johann Melchior Göze gegen L. zu
 misieren begann, nahm dieser den hingeworfe-
 Fehdehandschuh auf und verfocht das Recht der
 pps gegenüber dem geistlosen Buchstabenglauben,
 fischer Verdammungssucht und hochmütigem Dün-
 Die Streitschriften Lessings: »Nötige Antwort
 eine sehr unnötige Frage«, »Axiomata«, »Anti-
 e« (sämtlich Braunschw. 1778), ausgezeichnet durch
 ässe der Logik, fortreisende Beredsamkeit und
 ergleichen Reiz des Stils, überlebten den Kampf
 seinen Anlaß. Am Ende wurde L., da er nicht
 efliegen war, durch Denunziationen bei seiner Re-
 ung zum Schweigen gebracht und so genötigt,
 ne alte Kanzel, das Theater« noch einmal zu be-
 en, um ein letztes Wort zu gunsten der Toleranz
 des Humanitätsgedankens zu sprechen. Auf Sub-
 tion ließ er die Dichtung »Nathan der Weise«
 D. 1779) erscheinen, in der er zur Form der
 inden Rede (fünffüßige Jamben) zurückkehrte.
 Drama hat seine Stärke nicht in der straffen
 ärzung und Lösung der Handlung, sondern neben
 meisterhaften, psychologisch tiefen Charakteristik
 das Pathos edelster Gesinnung und reinsten
 zeugung mit unwiderstehlicher Gewalt. Der
 than« war Lessings letzte große dichterische, ja
 letzte litterarische That. Im nächsten Jahr lie-
 er noch die Schrift »Die Erziehung des Men-
 geschlechts« (Berl. 1780) und vollendete »Ernst
 Falk, Gespräche für Freimaurer« (Wolfenb. u.
 ting. 1778—80), in beiden die Hauptideen wie-
 m darlegend, die ihn in den letzten Jahren er-
 und bewegt hatten. Seine physische Kraft war
 dem Tod seiner Gattin gebrochen, flackerte bei
 nen Ausflügen nach Hamburg und Braunschweig
 sam nur wieder auf. Bei einem Besuch in Braun-
 eig erkrankte und starb er 15. Febr. 1781. Den
 n Nachruf, der seinem ganzen Verdienst gerecht
 de, widmete ihm Herder in Wielands »Merkur«.
 Lessings Persönlichkeit gehört zu denen, die leben-
 and fruchtbar nachwirkend im Bewußtsein ihres
 es bleiben. Sein Streben und Schaffen ist für die
 ickelung des geistigen Lebens der Deutschen, ja
 darf sagen aller heutigen Kulturvölker, von uner-
 lichem Einfluß gewesen. Fassen wir zunächst seine
 lerische Bedeutung ins Auge, so zeigt sich diese,
 it sie wahrhaft großartiger Natur ist, wesentlich
 as dramatische Gebiet beschränkt. Lessings lyrische
 hte entstammen noch der Periode, wo die Empfin-
 nach freiem Ausdruck rang und der einzelne seiner
 findung erst schüchtern gewiß ward. Unter sei-
 sämtlichen kleinen Reimereien hat nur das Lied:
 tern, Brüder, könnt ihr's glauben« sich im Ge-
 nis der Nachkommen erhalten. Lehrhafter Scherz
 lehrhafter Ernst sind neben der Präzision und

Reinheit des Ausdrucks das Beste, was wir in seinen
 lyrischen Erzeugnissen antreffen. Höher stehen seine
 Fabeln und Schwänke, obwohl auch bei ihnen seine
 der Weitschweifigkeit und behaglichen Breite von da-
 mals bewußt entgegengesetzte Knappheit und epi-
 grammatische Kürze das Hauptverdienst ist. Auch
 seine Epigramme überragen die bessern gleichzeitigen
 nur in einzelnen schärfern Pointen. Die poetische
 Produktion quoll bei L., wie bei all seinen Zeitge-
 nossen, nicht unmittelbar aus dem Gefühl, sie hatte
 erst den Weg durch den reinigenden Destillierkolben
 kritischer Reflexion zurückzulegen. Er selbst hat be-
 kanntlich in einer viel und unnötig erörterten Stelle
 der »Dramaturgie« sich das dichterische Genie abge-
 sprochen. »Ich fühle«, sagt er dort, »die lebendige
 Quelle nicht in mir, die durch eigne Kraft sich empor-
 arbeitet, durch eigne Kraft in so reichen, so frischen,
 so reinen Strahlen aufsteigt: ich muß alles durch
 Druckwerk und Röhren aus mir herauspressen.« Mit
 Recht hat gegen dies Urteil Goethe bemerkt: »L.
 wollte den Titel eines Genies von sich ablehnen, aber
 seine dauernden Wirkungen zeugen wider ihn sel-
 ber«; nicht nur die Dauer dieser Wirkungen, darf
 man hinzusehen, sondern vorzüglich die Dauer der
 Ursache derselben, nämlich Lessings große Produk-
 tivität auf dramatischem Feld. Eine Fruchtbarkeit,
 wie er sie hier entwickelt hat, wäre unerklärlich, wenn
 man sie nicht aus dem angeborenen lebendigen Schaf-
 fenstrieb, in dem das Genie wesentlich besteht, ab-
 leiten dürfte. Die Wahrheit in jener Selbstcharak-
 teristik beschränkt sich auf die Thatfache, daß L. erst
 nach theoretischem Eindringen in das Wesen der
 Dichtkunst, besonders des Dramas, zu der Kunsthöhe
 emporstieg, auf der ihn seine Zeit sah, auf der wir
 ihn heute noch sehen. Den ersten Schritt zu dieser
 Höhe that er in seiner »Miß Sara Sampson«. So
 dürftig das Grundmotiv dieser Dichtung uns jetzt
 erscheint, so groß ist die Differenz, welche sie von den
 gleichzeitigen Dramen andrer, ja auch von Lessings
 eignen frühern dramatischen Dichtungen unterschei-
 det. Die kühne Neuerung Lessings in jenem Trauer-
 spiel war, daß er es, statt nach dem bisher allein gül-
 tigen Muster der Franzosen, nach dem der Engländer
 bildete, welche den Kampf mit dem französischen
 Klassizismus bereits siegreich begonnen hatten. Zu-
 gleich aber ging L. auch hier über seine englischen
 Muster hinaus, deren Mißgriffe in der Wahl des
 Stoffes vermeidend und sie an Wahrheit und Leben-
 digkeit der Charakterzeichnung weit überbietend. Das
 Studium Diderots und des Aristoteles, vor allem
 aber die Beschäftigung mit den »ewigen Urbildern
 aller Tragik«, mit Sophokles und Shakespeare, er-
 weiterten von nun an Lessings Einblick in die wahr-
 en Gesetze des Dramas und ließen ihn immer ent-
 schiedener sich von der Afterklassizität der Franzosen
 abwenden. Die gewonnene Erkenntnis machte ihn
 zum vernichtenden Gegner Gottscheds, als welcher
 er nirgends schärfer auftritt als im 17. Litteratur-
 brief. In dem Sophokleische Einwirkungen deutlich
 verratenden »Philotas« zeigte sich zunächst Lessings
 ästhetischer Fortschritt praktisch. Das Stück übt durch
 die edle Mannhaftigkeit der Gesinnung, die es atmet,
 durch seine herrliche Naturwahrheit, durch die tiefe
 Einsicht seiner Tragik einen wundervollen Zauber
 aus. Entscheidender aber noch treten die Vorzüge
 seiner Muse und die Fruchtbarkeit der Erkenntnisse,
 welche der Dichter auf theoretischem Wege gewonnen,
 hervor in »Minna von Barnhelm«, diesem im schön-
 sten Sinn eigenartig deutschen Lustspiel, das, dem
 unmittelbarsten Leben der Gegenwart entnommen,

in bester Bedeutung vollstümlich, Kunstschönheit mit Naturwahrheit paarend, frisch und treu in der Charakterzeichnung, bis heute unerreicht in unsrer Litteratur dasteht (vgl. Niemeyer, Lessings Minna von Barnhelm, 2. Aufl., Dresd. 1877). Die theoretische Befreiung unsrer nationalen Poesie von den drückenden Fesseln ausländischer Herrschaft vollzog L. am gewaltigsten in der »Dramaturgie«, durch welche das ästhetische Joch Frankreichs vollständig gebrochen, Shakespeare dagegen bei uns eingebürgert und auf Aristotelischer Grundlage die Gesetze der Dramatik unerschütterlich begründet wurden (vgl. Cosack, Materialien zu Lessings Hamburgischer Dramaturgie, Paderb. 1876; kommentierte Ausgabe der »Dramaturgie« von Schröder und Thiele, Halle 1876—78). In »Emilia Galotti« erscheint die Charakterzeichnung, die passende Lebenswahrheit, die epigrammatische Knappheit der Sprache auf gleicher Höhe wie in »Minna von Barnhelm«, die Diktion ist sogar geistreicher und gedankenhaltiger als in irgend einer andern Dichtung Lessings; dagegen wird gegen die tragische Lösung der Verwicklung jederzeit ein gewisser Einwand der Logik und Empfindung übrigbleiben, was die Wahrheit der Goetheschen Worte nicht aufhebt, daß in diesem Drama eine ungeheure Kultur enthalten sei (vgl. Werner, Lessings Emilia Galotti, Berl. 1882). Im »Nathan« überwiegt die ethische Bedeutung die ästhetische; der Geist milder, weltüberwindender Humanität, der in diesem edlen Gedicht waltet, macht es zu einem der teuersten Besitztümer unsrer Litteratur (vgl. Strauß, Lessings Nathan, 3. Aufl., Berl. 1877; R. Fischer, Lessings Nathan, 3. Aufl., Stuttg. 1881; Pabst, Vorlesungen über Lessings Nathan, Bern 1880; Neumann, Litteratur über Lessings Nathan, Dresd. 1868).

Lessings reformatorische Bedeutung beschränkt sich nicht auf das poetische Kunstgebiet, auch auf einem andern Felde der Ästhetik hat er Unsterbliches gewirkt. Windelmann, der große Wegweiser zur Nachahmung der Alten in der bildenden Kunst, hatte den Unterschied zwischen dieser und den lebenden Künsten nicht in seiner ganzen Schärfe erkannt. Das Musterwerk, in welchem dieser Unterschied unwiderleglich festgestellt und begründet wurde, ist Lessings »Laokoon«. In diesem hat L., den Macaulay mit Recht als »den ersten Kritiker Europas« bezeichnet, die wesentlichen Bedingungen der im Raum und der in der Zeit wirkenden Künste mit unvergleichlicher wissenschaftlicher Methode dargelegt, und der Satz, daß der Dichter nicht malen solle, gehört seitdem, um mit Vischer zu reden, »zum ABC der Ästhetik« (vgl. Bonbant, Lessings Laokoon, Feldkirch 1856; Cosack, Lessings Laokoon, für die Gebildeten bearbeitet und erläutert, 3. Aufl., Berl. 1882; Blümner, Lessings Laokoon, herausgegeben und erläutert, 2. Aufl., das. 1880; R. Fischer, Lessings Laokoon und die Gesetze der bildenden Kunst, das. 1887). — Der reformatorischen Thätigkeit Lessings in der Litteratur steht die in der Theologie bedeutsam zur Seite. Schon die Wittenberger »Rechtungen« zeigen L. bemüht, die Freiheit prüfender Forschung in Glaubenssachen als heiliges Recht der Menschheit zu vindizieren. Der weitere Entwicklungsgang Lessings mußte ihn von jenem Punkt aus notwendig zum Bruch mit der Offenbarung führen. Immer mehr lernte er den Wahn, daß die echte Religiosität ohne kirchliche Orthodogie unmöglich sei, vom Standpunkt der Logik und der Humanität aus als thöricht und verderblich erkennen. Diese Erkenntnis trieb ihn in eine Weltanschauung, welche, man mag dagegen sagen, was man will, ihren Grundzügen

nach eine spinozistische ist. Das Bekenntnis dieser Weltbetrachtung steht jedoch in Lessings theologischen Schriften mehr zwischen als in den Zeilen zu lesen. Die negative Seite jener ist bedeutender als die positive; was ihnen unvergänglichen Wert verleiht, ist nicht sowohl die Darlegung eines eignen philosophischen oder religiösen Dogmas als die vernünftige Abwehr aller den Menscheng Geist fesseln wollenden Dogmatik.

L. steht als der mannhafteste Charakter der deutschen Litteraturgeschichte da; sein Leben ist ein ununterbrochener Kampf gewesen. Die gewaltige geistige Kraft, welche ihn zu diesem befähigte, zeigte sich auch in seiner leiblichen Erscheinung ausgeprägt. Von gedrungener, kräftiger Gestalt, mehr als mittelgroß, das Haupt auf kräftigem Hals frei emporragend, mit offenen, klaren, tief dunkelblauen Augen die Dinge ruhig betrachtend, stellte er das Bild eines edlen, männlich-schönen Persönlichkeit auch äußerlich dar. Eine ungemeine Freundlichkeit und ein vollkommen anspruchsloses Wesen zeichneten ihn trotz seiner so entschiedenen Eigenartigkeit aus. Ordnungsliebe, auch in Bezug auf Kleidung, war ihm in seltenem Maß eigen. Tiefe Abneigung gegen Unwahrhaftigkeit und Heuchelei, gegen alles leere Scheinwesen machte einen der hervorstechendsten Grundzüge seines Wesens aus. Nicht hoch genug waren die Freunde seine Unterhaltungsgabe zu schätzen: sehr begreiflich, wenn man erwägt, mit welcher wunderbarer Meisterschaft der Darstellung L. als Schriftsteller auch den trockensten Materien eine Anziehungskraft zu leihen verstand, die uns noch heute für Schriften und Bildwerke, welche im übrigen längst verschollen sind, das lebendigste Interesse abgewinnen. Der Stil keines Schriftstellers ist so anregend wie der Lessings. Wir vernehmen in seinem Vortrag, nach Vilmar's treffender Charakteristik, »ein reiches, belebtes Gespräch, in welchem gleichsam ein Gedanke auf den andern wartet, einer den andern hervorlockt, einer von dem andern abgelöst, durch den andern berichtigt, gefördert, entwickelt und vollendet wird; Gedanke folgt auf Gedanke, Zug um Zug, im heitersten Spiel und dennoch mit unbegreiflicher Gewalt auf uns eindringend, uns mit fortziehend, beredend, überzeugend, überwältigend«. — Unter den Bildnissen Lessings behaupten das angeblich um Tischbein gemalte, wahrscheinlich aus der Dreißigerzeit herrührende (jetzt in der Berliner Nationalgalerie befindlich), das sogen. Halberstädter, dem Maler Ruge zugeschriebene Porträt und das von A. G. 1791 in Berlin gemalte den obersten Rang. Statuen verherrlichen ihn das bekannte Meisterwerk Kändler in Braunschweig (seit 1853) und die (sitzende) Statue von Schaper auf dem Gänsemarkt in Hamburg (seit 1880). In seiner Vaterstadt Rammens wurde zu seinem Andenken 1826 das Lessing-Stift, ein Hospital für Bedürftige aller Konfessionen, gegründet.

[Ausgaben, Briefwechsel.] Lessings »Sämtliche Schriften« erschienen zuerst (Hrsg. von L. A. Lessing) Berlin 1771—94 in 30 Bdn.; Johann (Hrsg. von Schink, mit Biographie) das. 1825—26, 30 Bde.; später folgten die »Gesammelten Werke« (Leipz. 1846 u. öfter; zuletzt von Gödeke, Stuttg. 1873, in 10 Bdn.). Die erste philologisch korrekte Ausgabe der »Sämtlichen Schriften« war die meisterhafte von Bachmann (Berl. 1838—40, 18 Bde.), welche 1853—57 in 10 Bänden, von v. Maltzahn revidierter und ergänzter Ausgabe erschien und 1886 in dritter, von Radermacher sorgter Auflage zu erscheinen begonnen hat. Der große Teil sehr wertvoll ist die von Groß, Rader-

Schöne, Zimmermann u. a. besorgte sogen. Hempel'sche Ausgabe (Berl. 1868—79, 20 Tle.), die auch mannigfach (z. B. durch zahlreiche bis jetzt ungedruckte dramatische Entwürfe) vermehrt ist. Noch drei Ausgaben veranstalteten Gösche und Vorberger (Leipz. 1875—76, 8 Bde.), H. Göring (Leipz. 1885, 20 Bde.), Munder (das. 1886, 6 Bde.), Vorberger-Blümner (in Kürschner's »Deutsche Nationallitteratur«, das. 1883 ff., 14 Bde.). Eine Auswahl vorzüglichsten Werke veröffentlichte F. Bornmüller (Leipz. 1884, 5 Bde.); eine Ausgabe der drei dramatischen Hauptdichtungen, mit Einleitung, H. Hettner (das. 1869). Der Briefwechsel Lessing's wurde am vollständigsten von Redlich (in der Hempel'schen Ausgabe; separat, Berl. 1884; Nachträge 1886) veröffentlicht, der Briefwechsel zwischen L. und seiner Frau Schöne (2. Aufl., Leipz. 1886) neu herausgegeben. Biographische Litteratur etc.) Am ausführlichsten über Lessing's Leben und Wirken berichten Danzel und Trauer in ihrem gediegenen und grundlegenden »L. Sein Leben und seine Werke« (Leipz. 1850, 1854, 2 Bde.; 2. Aufl. von v. Maltzahn und Vorberger, Berl. 1880), dem sich Erich Schmidt's vorzügliches Buch »L., Geschichte seines Lebens und seiner Schriften« (das. 1884—86, Bd. 1 u. 2) würdig anschließt. Mehr populäre Haltung haben die Lessing-Biographien von A. Stahr (9. Aufl., Berl. 1886, 2 Bde.), Dünker (Leipz. 1881), Crouzel (»L. et le français en Allemagne«, Par. 1864) und die deutschen von Sime (Lond. 1877; deutsche Bearbeitung von Strodtmann, Berl. 1879) und Helen Marnett (Lond. 1875; deutsch, Celle 1878). Aus der deutschen Litteratur über L. sind noch folgende Schriften hervorzuheben: Fr. Schlegel, Lessing's Geist aus seinen Schriften (Leipz. 1804, 3 Bde.); Schink, Charakteristik Lessing's (1817); Bölscher, L. als Dramatiker (Siegen 1843); Wolfram, L. und das Drama (Götting. 1868); Molz, Lessing's Bedeutung für das deutsche Drama (Basel 1872); Schwarz, L. als Theolog (Halle 1854); Ritter, Lessing's philosophische und religiöse Grundsätze (Götting. 1847); Zimmermann, Leibniz und L. (Wien 1855); Horn, Lessing's Stellung zur Philosophie des Spinoza (Frankf. 1877); Boden, L. und Göze (Leipz. 1872); Witte, Die Philosophie unserer Dichterheroen, 1 (Bonn 1880); Spider, Lessing's Weltanschauung (Leipz. 1883); Reinkens, L. über Toleranz (das. 1873); Hebler, Lessing-Studien (Bern 1862); Böhl, Die Entwicklung der deutschen Poesie, Bd. 3: Braunschw. 1865); Lehmann, Forschungen über Lessing's Sprache (das. 1875); v. Waldburg, Studien zu Lessing's Stil (Berl. 1882); Velling, Die Kunst Lessing's (das. 1887); Munder, Lessing's Verhältnis zu Klopstock (Frankf. 1880); Runo Fier, L. als Reformator der deutschen Litteratur (Leipz. 1881, 2 Bde.); Gottschlich, Lessing's aristokratische Studien (Berl. 1876); Baumgart, Aristoteles und Goethe (Leipz. 1877); Bröhle, L., Wie, u. Heinse (Berl. 1877); Wagner, Lessing-Forschungen (das. 1881); Mönckeberg, L. als Freimaurer (Leipz. 1880). Lessing's jüngerer Bruder, Karl Gottlieb, geb. 1780 zu Ramenz, gest. 17. Febr. 1812 als Münzdirektor in Breslau, verfaßte eine Biographie seines Bruders Gotthold (1793) und einige dramatische Dichtungen, z. B.: »Der stumme Plauderer«, »Der Wildschütz« u. a., die gesammelt als »Schauspiele« (Berl. 1807—80, 2 Bde.) erschienen. Vgl. Wolff, Karl Gottlieb Lessing (Berl. 1886). — Ein anderer Bruder, Theophilus, mit dem L. in Wittenberg zusammen stu-

dierte, geb. 12. Nov. 1732, seit 1778 Konrektor zu Chemnitz, erwarb sich einigen Ruf als lateinischer Dichter; starb 6. Okt. 1808. Vgl. Kirchner, Theophilus L. und das Chemnitzer Lyceum (Chemn. 1882). 2) Karl Friedrich, Maler, Großneste des vorigen, geb. 15. Febr. 1808 zu Breslau, besuchte das Gymnasium daselbst, dann die Bauakademie zu Berlin, zog aber bald die Malerei vor und widmete sich auf der Kunstakademie unter den Professoren Collmann und Dähling besonders der Landschaftsmalerei, für welche er bereits 1826 durch ein Bild: ein verfallener Friedhof mit Ruinen, eine entschiedene Begabung zeigte. Daraufhin forderte ihn W. Schadow auf, ihm nach Düsseldorf zu folgen, wo er, dem Geiste der Schule entsprechend, sehr bald auch die Historienmalerei zu kultivieren begann. Seine ersten Arbeiten auf diesem Gebiet waren: der Abschied des jungen Tobias (1828) und das Fresko der Schlacht bei Konion (Schloß des Grafen Spee in Peltorf). Doch blieb er auch seiner romantischen Richtung in der Landschaft mit der Ritterburg (1828, Berliner Nationalgalerie) und dem Klosterhof im Schnee (1828, Museum zu Köln) treu. Diese romantische Richtung gipfelt in dem trauernden Königspaar (1830), welches seinen Namen zuerst populär machte, aber heute wegen seiner unwahren, theatralischen Empfindsamkeit vergessen ist. L. raffte sich auch bald zu einer männlichen Energie auf, die sowohl in seinen Historienbildern als ganz besonders in seinen Landschaften zu Tage trat und in den letztern sich zu einer modern-realistischen Naturanschauung entwickelte, weshalb L. der Großmeister der historisch-romantischen Landschaft geworden ist. Als Schadow 1830 nach Italien ging, übertrug er L. einen Teil seiner Funktionen als Direktor, und wenn L. schon durch seine bis dahin geschaffenen Bilder einen bedeutungsvollen Einfluß auf die Düsseldorfer Malerschule ausgeübt hatte, so trat er jetzt den Künstlern noch näher. In dieser Zeit malte er eine Felsenlandschaft: Schlucht mit Ruinen. 1832 folgten die Gemälde: Leonore und die Burg Rheinstein; 1834 eine Eifelandschaft (Nationalgalerie in Berlin); 1836 die Hussitenpredigt (Berliner Nationalgalerie); 1838 Ezzelin, von Mönchen zur Buße ermahnt (Städel'sches Institut); 1839 Kaiser Friedrich I., eine Waldkapelle (Nationalgalerie zu Berlin); 1841 Moorgegend nach Sonnenuntergang; 1842 Fuß vor dem Konzil (Frankfurt a. M., Städel'sches Institut), welches zu einem erbitterten Streit zwischen Katholiken und Protestanten Veranlassung gab und den Rücktritt des Direktors zeit herbeiführte; 1844 Heinrich V. vor dem Kloster Prüfening, Gebirgslandschaft in Mittagsbeleuchtung und Landschaft mit Hagelwetter, Waldlandschaft mit einem Bach und Gebirgslandschaft mit Abendbeleuchtung; 1846 Klosterbrand mit abziehenden Mönchen (Dresden, Galerie); ein Jäger auf dem Anstand (Raven'sche Gemäldegalerie in Berlin); 1848 Verteidigung eines Kirchhofs im Dreißigjährigen Krieg (städtische Galerie in Düsseldorf); 1850 Fuß vor dem Scheiterhaufen (Nationalgalerie in Berlin); 1851 Schützen, die einen Engpaß verteidigen (Nationalgalerie in Berlin); 1852 westfälische Landschaft; 1856 große, flache Landschaft mit kriegerischer Staffage; 1857 die Gefangennahme des Papstes Paschalis II. durch Kaiser Heinrich V. (im Besitz des deutschen Kaisers). 1858 wurde L. nach Karlsruhe als Direktor der großherzoglichen Gemäldegalerie berufen. Hier entstanden die Kreuzfahrer (1863) und die Disputation Luthers mit Eck (1867, beide in der Karlsruher Galerie); ferner eine bedeutende Anzahl von Landschafts-

ten, unter denen die Eisellandschaft bei Gewitter (1875, Berliner Nationalgalerie) und die Harzlandschaft vom Regenstein (1877, Dresdener Galerie) hervorzuheben sind. Er wählte seine Motive mit Vorliebe aus Gebirgsgegenden mit erhabenem, düsterem Charakter, der Eifel, dem Speßart und dem Harz. Nur die romantische Staffage erinnert an seinen Bildungsgang. Sonst hielt seine Naturauffassung mit der modernen Kunstentwicklung gleichen Schritt, weshalb auch seine bleibende Bedeutung in seinen Landschaften beruht. Er starb 4. Juni 1880 in Karlsruhe. Vgl. M. Jordan, Ausstellung der Werke R. F. Lessings (Berl. 1880).

3) Julius, Kunstschriftsteller, geb. 20. Sept. 1843 zu Stettin, studierte in Berlin und Bonn klassische Philologie und Archäologie und promovierte 1866 in Bonn. Nach längern Reisen war er seit 1870 in Berlin als Lehrer für Geschichte des Kunstgewerbes an der königlichen Bauakademie und Gewerbeakademie thätig. 1872 leitete er die Ausstellung älterer Kunstgewerblicher Gegenstände im Zeughaus, und in demselben Jahr wurde er Direktor der Sammlung des Kunstgewerbemuseums, in welcher Stellung er einen nützlichen Einfluß auf die Hebung des Kunstgewerbes ausübte und auf gewissen Gebieten, besonders dem der weiblichen Arbeiten, als leitende Autorität gilt. Er veröffentlichte: »Das Kunstgewerbe auf der Wiener Weltausstellung« (Berl. 1873); »Berichte von der Pariser Weltausstellung« (das. 1878); »Alt-orientalische Teppichmuster« (das. 1877); »Muster altdeutscher Leinwanderei« (das. 1883); »Die Renaissance im heutigen Kunstgewerbe« (das. 1877); »Die Silberarbeiten des Antonius Eisenhoit« (das. 1881); »Holzschnitzereien des 15. und 16. Jahrhunderts im Kunstgewerbemuseum zu Berlin« (das. 1882); »Silberarbeiten, dem Prinzen und der Prinzessin Wilhelm von Preußen dargebracht« (das. 1884); »Das Speisezimmer des kronprinzlichen Paares« (das. 1886); »Der Robeteufel« (das. 1886); »Was ist ein altes Kunstwerk wert?« (das. 1886); »Handarbeit« (das. 1887) und zahlreiche kleine Abhandlungen in Zeitschriften.

Lefmann, Otto, Komponist, geb. 30. Jan. 1844 zu Rüdersdorf bei Berlin, erhielt seinen ersten musikalischen Unterricht (Orgelspiel und Komposition) in Magdeburg durch H. G. Ritter und bildete sich von 1862 an in Berlin unter Leitung v. Bülow's im Klavierspiel und Friedrich Kiel's im Tonsatz aus. Im J. 1872 wurde ihm bei Gründung der Kaiserin Augusta-Stiftung zur Erziehung von Töchtern gefallener Offiziere die Organisation des Musikunterrichts übertragen, den er auch bis zur Gegenwart mit Erfolg geleitet hat. Als Komponist hat sich L. durch eine Anzahl wertvoller Klavierwerke und Lieder (unter letztern namentlich die Kompositionen zu den Jul. Wolff'schen Dichtungen: »Rattenfänger« und »Tannhäuser«) bekannt gemacht. L. lieferte auch zahlreiche kritische Beiträge zu verschiedenen Musikzeitungen und ist seit 1881 Besitzer und Redakteur der »Allgemeinen deutschen Musikzeitung« (seit 1885 »Allgemeine Musikzeitung«).

Lesson (fr. -ong), René Primèvere, Naturforscher, geb. 20. März 1794 zu Rochefort, begleitete 1822–25 den Kapitän Duperrey auf seiner Weltreise auf der Korvette La Coquille, wurde nach seiner Rückkehr Professor der Botanik in Rochefort und starb hier 28. April 1849. Er schrieb: »Journal d'un voyage pittoresque autour du monde« (1830), redigierte mit Garnot den zoologischen Teil des offiziellen Berichts über seine Reise (1829) und veröffentlichte seine medizinischen Beobachtungen unter dem Titel: »Voyage

médical autour du monde« (1829). Außerdem schrieb er mehrere zoologische Werke.

Leslage (franz., spr. -ahsch), das Einschleien (Einwerfen) des Ballastes.

Lestes, Schlankjungfer, s. Wasserjungfer.

Leslog, Johann Hermann, Graf, russ. Staatsmann, bekannter Günstling der Kaiserin Elisabeth, geb. 29. April 1692 zu Celle als Sohn eines französischen Réfugié, widmete sich der Chirurgie und kam 1713 nach Rußland, wo er in kaiserliche Dienste trat. 1716 begleitete er die nachmalige Kaiserin Katharina I. auf ihrer Reise nach Holland, wurde aber schon 1718 wegen leichtfertiger Führung, nach andern Nachrichten infolge einer Intrige, unschuldigerweise nach Reken verbannt. Katharina I. rief ihn bald nach ihrer Thronbesteigung zurück und ernannte ihn zum Leibarzt ihrer Tochter Elisabeth, welche Stellung er auch nach der Kaiserin's Tod bei der Großfürstin Elisabeth einnahm. Seine einnehmenden persönlichen Eigenschaften machten ihn zum einflußreichen Beistand Elisabeth's, deren Erhebung auf den kaiserlichen Thron schon bei Peters II. Tod sein geheimes Plan war. Nachdem Elisabeth endlich mit seiner Hilfe auf den Thron gelangt war, ernannte sie ihn 1741 zum Wirklichen Geheimrat, ersten Leibarzt und Direktor der medizinischen Kanzlei. Von Kaiser Paul I. 1744 in den Reichsgrafenstand erhoben, fühlte er sich gekränkt, als die Kaiserin seinen hoch gesteigerten Ansprüchen nicht nachgab. Auch hatte er einflußreiche Gegner, darunter den Kanzler Bestuschev. Am 17. Nov. 1748 ward er aller seiner Würden entsetzt, in strenge Haft gebracht und 1753 nach Ussjug-Belsk im Gouvernement Archangel verbannt. Peter III. rief ihn aus seinem Exil zurück, ohne ihm sein inzwischen verlorengegangenes großes Vermögen zu erstatten zu können; seinen Rang und den Grafentitel erhielt L. wieder, aber es ward ihm kein Staatsamt übertragen. Katharina II. verlieh ihm eine Pension von 7000 Rubel und Ländereien in Estland. L. starb kinderlos 23. Juni 1767 in Petersburg.

Leslog, Anton Wilhelm von, preuß. General, geb. 16. Aug. 1738 zu Celle als Sohn eines hannoverschen, später preussischen Offiziers von französischer Abkunft, trat 1758 in ein preussisches Infanterieregiment, machte den Siebenjährigen Krieg, den bayrischen Erbfolgekrieg, den Feldzug nach Holland (1787), auf dem er eine Fregatte eroberte, und den Krieg gegen Frankreich 1792–95 mit, ward 1793 Generalmajor, 1805 Generalleutnant, 1806 Kommandeur des Kalkreuth'schen Korps in Westpreußen, verhinderte 8. Febr. 1807 in der Schlacht bei Eylau durch sein rechtzeitiges Erscheinen Bennigsen's Niederlage, ward 1812 General der Kavallerie und starb 1. Jan. 1818 in Berlin.

Le style c'est l'homme (franz.), »der Stil ist der Mensch«, d. h. der Stil eines Menschen ist das Abbild seines Charakters; ein Ausspruch Buffon's, der ihn 1763 in seiner Antrittsrede in der französischen Akademie that (aber wörtlich sagte: »Le style est l'homme même«).

Lesueur, bei naturwissenschaftl. Namen für Charles Alexandre Lesueur (fr. -lœsœr-), geb. 1. Jan. 1778 zu Havre, Mitglied von Baudins Reise um die Welt 1800–1804, starb als Direktor des Museums in Havre 1857 (niedere Tiere).

Le Sueur (fr. -süör-), 1) Eustache, franz. Maler, geboren im November 1617 zu Paris, war Louis XIV.'s Schüler und bildete sich daneben nach italienischer Manier, die nach Paris kamen. Von 1645 bis 1648 malte er die berühmten 22 Bilder aus dem

ben des heil. Bruno im Kleinen Kartäuserkloster Paris (jetzt im Louvre). 1649 entstand seine Prestige des Apostels Paulus in Ephesos für die Kirche der Dame (jetzt im Louvre). Außerdem führte er eine große Zahl von Dekorationen, Malereien und Altbildern für die Kirchen St.-Etienne du Mont, St.-Romain l'Auxerrois, St.-Gervais, für das Louvre und für die Hotels vornehmer Herren aus. Das Louvre besitzt außer den erwähnten noch 13 religiöse und 13 mythologische Bilder, die zum Teil aus den genannten Kirchen, zum Teil aus dem Cabinet l'Amour im Hôtel Lambert stammen. Er starb am 1. April 1655 in Paris. Seine Werke zeichnen sich durch Reinheit und Keuschheit des Stils, Sorgfalt in der Ausführung und gemüthvolle Auffassung, weniger durch Energie aus.

2) Jean François, franz. Komponist, geb. 15. April 1763 zu Drucat-Plessier bei Abbeville (Somme), machte seine Studien in der Musikschule der Kathedrale zu Amiens, ward dann Chordirektor an den Kirchen zu Sens und Dijon, 1784 Musikdirektor der Kirche des Innocents und 1786 an Notre-Dame in Paris. Der Beifall, den seine erste Oper: *l'Alémanque* (1788), fand, veranlaßte ihn, sich ganz der dramatischen Musik zu widmen. Seine zweite Oper: *La caverne* (1793), hatte solchen Erfolg, daß er zwei Jahre später als Lehrer an dem eben errichteten Konservatorium angestellt wurde, wo er unter andern auch Berlioz zu seinen Schülern zählte. Seine 1804 aufgeführte Oper *Les hardes* aber fand den entschiedensten Beifall, namentlich auch bei Napoleon I., der infolgedessen den Komponisten an die Stelle zu seinem Kapellmeister ernannte. Unter diesen und mehreren andern Opern schrieb er zahlreiche Werke für die Kirche (33 Messen, Motetten und Oratorien), welche dadurch von künstlerischer Bedeutung sind, daß hier das dramatische Element mit voller Absichtlichkeit und großem Erfolg zur Geltung gebracht ist, eine Richtung, für die L. auch als Schriftsteller wiederholt in die Kankengetreten ist. Er starb 6. Okt. 1837 in Paris. In seiner Vaterstadt wurde ihm 1852 ein Standbild gesetzt. Vgl. Raoul-Rochette, *Notice historique sur la vie et les ouvrages de L.* (1837); Berlioz, *Mémoires* (Par. 1870).

Lesum, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Stade, im Blumenthal, an der Lesum, Knotenpunkt der Eisenbahn Wundorf-Bremerhaven und Burg-L. Begegnung der Preussischen Staatsbahn, hat eine Wollweberei, eine chemische Fabrik, viele Landwirthe und Kaufleute am schönen Ufer des Lesumflusses (1885) 1446 meist evang. Einwohner.

Lesung, im parlamentarischen Sprachgebrauch die Vorlesung einer Regierungsvorlage oder eines aus der Initiative der parlamentarischen Körperschaft hervorgehenden Antrags (s. Debatte).

Leszcyne zu Radolin (spr. leschisch), eins der zwölf ältesten poln. Dynastengeschlechter, welches einen Fürstlichen (poln. brog) mit goldenem Dach als Wappen führt und deshalb auch häufig Brog genannt wird. Seinen Ursprung leitet es, wie der Name Leszcyne oder Abkömmling des Lesch-) andeutet, von Leszcyne, dem Gründer des polnischen Reichs her, und zwar von Leszcyne I., Herzog in Kaskubien, der dritte Sohn Leszcyne III., der um 810 den polnischen Thron bestieg und Großvater Boleslaw II., des letzten Königs aus dem Hause der Lesch, war, als der direkte Vorfahr dieser Familie. Ihr gehörte der fünfte Herzog von Gnesen (1060—92), Petrus I., an, der Boleslaw II. 1081 vertrieb und Polen bis zum Re-

gierungsantritt Boleslaw I. regierte, ferner Peter I., Bischof von Krakau (1392—1414), um die Stiftung der Krakauer Universität hochverdient. Seit der Mitte des 11. Jahrh. führte der älteste Zweig des Hauses, von dem alle Nebenlinien abstammen, den Titel »Grafen zu Starssow und Herren zu Radolin«; aber Matthias I. L., ein Enkel des Reichsfürstbischofs und Kastellans zu Kalisch, Adam L. (gest. 1380), nahm zugleich mit seinem Bruder den Namen der ihnen gehörenden Herrschaft Radolin als beständigen Geschlechtsnamen an, und da in Urkunden neben dem lateinischen »in Radolin« meist die polnische Übersetzung Radolinski gesetzt wurde, entstand irrthümlich der Doppelname Radolin-Radolinski, welchen die Nachkommen des Matthias, die sich später in zwei preussische und zwei österreichische gräfliche Linien trennten, noch gegenwärtig tragen. Einer preussischen Linie gehört Graf Hugo Radolinski an, geb. 1. April 1842, seit 1882 Gesandter in Weimar, seit 1885 Hofmarschall des deutschen Kronprinzen. Von den übrigen Zweigen des Geschlechts L. sind nur noch zwei übrig, welche sich nach ihren Besitzungen »Grafen zu Suminie-Suminski« und »Herren zu Starzeczow-Starzewski« nennen. Vgl. F. Hoffmann, *Übersicht der Familiengeschichte des erlauchten Dynastengeschlechts der Leszczynski, Grafen von Radolin-Radolinski* (Dresd. 1873).

Leszczynski (spr. leschischinski), angesehen, aus Böhmen stammende Adelsfamilie in Polen, welcher mehrere um ihr Vaterland verdiente Männer angehören. Raphael L. erhielt von Siegmund III. mehrere Kastellaneien und Starosteien, wurde Voivode von Belz und bemühte sich, im Feld und im Räte das Wohl Polens zu fördern. Er war einer der eifrigsten Anhänger der Reformation. Seine lateinischen Gedichte und Reden sind nicht im Druck erschienen. Er starb 1636 in Wlodawa. Sein Enkel Raphael war Großschatzmeister und General von Großpolen, schrieb ein historisches Gedicht: *»Chocim«* (1673), und starb 1703. Mit dem Sohn desselben, dem König Stanislaus (s. d.), starb die Familie aus. Die einzige Tochter des letztern, Maria Leszczynska (s. d.), geb. 1703, wurde 1725 die Gemahlin Ludwigs XV. und starb 1768.

Letzt (lat.), tödlich; Letalität, Tödllichkeit.

L'Etat c'est moi (franz., »der Staat bin ich«), ein Ausspruch, der Ludwig XIV. in den Mund gelegt wird, um das absolutistische System des Königs und seiner Nachfolger zu kennzeichnen. Er soll ihn nach gewöhnlicher Annahme, als er 1655 im Jagdbrück und mit der Peitsche in der Hand im Pariser Parlament erschien, dem Präsidenten desselben, der das Interesse des Staats hervorhob, zugerufen haben; doch ist die Mitteilung unverbürgt (vgl. Chéruel, *Histoire de l'administration monarchique en France*, Bd. 2, 1855). Nach Dulaure's *»Histoire de Paris«* (1853) soll der König einen Richter, der in einer Rede die Worte: »der König und der Staat« gebrauchte, mit obigen Worten unterbrochen haben, während in der *»Revue britannique«* (Mai 1851) die Königin Elisabeth von England als Urheberin des Ausspruchs bezeichnet wird.

Le Tellier (spr. lö tellier), Michel, franz. Staatsmann, geb. 19. April 1603 zu Paris, wurde 1624 Rat im Grand Conseil, 1631 königlicher Prokurator, dann Requietenmeister im Staatsrat, 1639 Intendant der französischen Armee in Piemont, wo ihn Mazarin kennen lernte. Dieser berief ihn 1643 zum wichtigen Amte des Staatssekretärs, in dem L. durch Bescheidenheit, strenge Rechtlichkeit, Fleiß und Geschicklich-

leit sich das unbedingte Vertrauen des Kardinals erwarb. In den Unruhen der Fronde erwarb er sich durch Treue und Entschlossenheit besondere Verdienste; er begleitete 1651 Mazarin ins Exil. Noch größer wurde sein Einfluß nach dem Tod Mazarins (1661); er verbündete sich mit Colbert zum Sturz Fouquets und ermöglichte durch seine bescheidene, aber sachkundige Thätigkeit Ludwig XIV. die persönliche Führung der Regierung. Die Gunst des dankbaren Königs benutzte er zur Beförderung seiner Söhne, von denen der ältere, François Michel, dem er das Marquisat Louvois kaufte, 1662 sein Gehilfe, der zweite, Charles Maurice, 1668 Koadjutor und 1671 Erzbischof von Reims wurde. 1666 legte er die Verwaltung der Kriegsangelegenheiten zu gunsten seines Sohns nieder, 1677 erhielt er das Staatsiegel. Den Widerruf des Edikts von Nantes riet er aus religiösem Fanatismus an (die Familie L. war in dem Hugenkottentkrieg eifrig ligistisch gewesen) und unterschrieb das betreffende Dekret noch kurz vor seinem Tod. Er starb im Oktober 1685. Vgl. Caron, Michel L., son administration comme intendant d'armée en Piemont 1640—43 (Par. 1881).

Lethargie (griech., lat. lethargus), eine Art der Schlassucht (s. d.), die in einem anhaltenden tiefen Schlaf besteht, aus welchem der Kranke nur schwer erweckt werden kann, und in welchen er sofort wieder versinkt, sobald er sich selbst überlassen bleibt. Die L. ist ein Symptom bei Typhuskranken, bei bössartigen Wechselfiebern, Gehirnkrankheiten und andern Nervenkrankheiten, bei narкотischen Vergiftungen, namentlich nach übermäßigem Genuß geistiger Getränke, bei alten Leuten, bei Erfrierenden zc. Die Behandlung richtet sich nach der Grundkrankheit. Stigmatisch nennt man L. den Zustand geistiger Unthätigkeit und Unempfindlichkeit.

Lethe, in der griech. Mythologie der Strom der Vergessenheit in der Unterwelt, aus dem die Seelen der Verstorbenen tranken, um jede Erinnerung an die Mühsale des Erdenlebens aus ihrem Herzen zu tilgen. Bei Hesiod ist L. eine der Töchter der Eris.

Lethborg (Ledreborg), Schloß auf der bän. Insel Seeland, südwestlich von Roskilde. In der Nähe stand die alte Stadt Ledre oder Leire, der Wohnsitz der ältesten dänischen Könige und berühmte Opferstätte.

Letitia (früher San Antonio de la Frontera), Flußhafen im Departement Loreto (Peru), am Amazonenstrom, mit Zollhaus, 1 km von dem brasilischen Orte Tabatinga (s. d.).

Letitschew (Leticzew), Kreisstadt im russ. Gouvernement Podolien, am Bug, mit 2 griechisch-katholischen, einer römisch-kath. Kirche und (1884) 5649 Einw. (zur Hälfte Juden).

Letmathe, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Arnberg, Kreis Hersfeld, Knotenpunkt der Linien Hagen-Beydorf und L.-Fröndenberg der Preussischen Staatsbahn, hat Kalkbrücke und -Brennerei, eine Zinkhütte, eine chemische, Messing- und Papierfabrik und (1883) 4355 meist kath. Einwohner.

Leto (bei den Römern Latona), im griech. Mythos Tochter des Titanen Kös und der Phöbe, nach Hesiod die dunkelgewandige, immer milde und freundliche Gemahlin des Zeus vor Hera und von ihm Mutter des Apollon und der Artemis. Nach andrer Sage war sie die Geliebte des schon mit Hera vermählten Zeus und wurde, als sie ihre Kinder gebären wollte, von jener ruhelos von Land zu Land verfolgt, bis sie endlich eine Zufluchtsstätte auf der öden, schwimmenden Insel Delos fand, die, seit L. sie betreten, auf vier

Säulen fest ruhte. Da sich Niobe (s. d.) als kühnere Mutter gegen sie überhob, ließ sie deren Kinder durch Apollon und Artemis töten. Die L. im Mythos mit ihren Kindern in enger Verbindung stehend, so auch im Kultus, den sie vielfach mit ihnen teilt; besonders verehrt wurde sie in Lykien, auf Delos, Kreta und in Athen. In Gemeinschaft mit ihren Kindern ist L. auch oft von der Kunst dargestellt worden, meist in Kultusgruppen, doch auch in mythologischen Szenen, besonders in dem Moment der Verfolgung durch den von der eifersüchtigen Hera entsandten Drachen. Sie flieht mit ihren Kindern im Arm, und Apollon, obgleich unmündig, erlegt mit seinen Pfeilen das Untier: dies der Gegenstand einer berühmten Gruppe des Euphranor, die uns in statuarischen und andern Nachbildungen erhalten ist. Vgl. Schreiber, Apollon Pythoktonos (Leipz. 1879).

Petronne (spr. Idrönn), Jean Antoine, franz. Gelehrter, geb. 2. Jan. 1787 zu Paris, bereiste 1810—1812 Italien, die Schweiz und Holland, ward 1816 Mitglied der Akademie der Inschriften, 1831 Professor der Geschichte und Archäologie am Collège de France und Direktor der königlichen Bibliothek, 1840 Generalsekretär der Archive Frankreichs; starb 14. Dez. 1848 in Paris. L. hat sich besonders auf dem Gebiet der Inschriftenkunde und Numismatik um harte Verdienste erworben. Als seine Hauptarbeiten sind hervorzuheben: »Essai sur la topographie de Syracuse« (Par. 1813); »Recherches géographiques sur le livre De mensura orbis terrae par Dicéarque« (das. 1814); »Recherches sur les fragments d'Hérodote d'Alexandrie« (Preissschrift, 1816, gedruckt 1851); »Considérations sur l'évaluation des monnaies grecques et romaines« (das. 1817); »Recherches pour servir à l'histoire de l'Égypte, pendant la domination des Grecs et des Romains« (das. 1822); »Observations sur l'objet des représentations numismatiques qui nous restent de l'antiquité« (das. 1824); »Matériaux pour servir à l'histoire du christianisme« (das. 1833); »La statue vocale de Mémnon« (das. 1833); »Lettres sur l'emploi de la peinture historique murale chez les Grecs et les Romains« (1835—37, 2 Bde.); »Sur l'origine grecque des numismatiques« (1837); ferner die aus einer Handbucht der königlichen Bibliothek wiederhergestellten »Fragments des poèmes géographiques de Strabon de Chio et du faux Dicéarque« (1840) sowie »Recueil des inscriptions grecques et latines de l'Égypte« (das. 1842—48, 2 Bde. mit Atlas; fortgesetzt von Brunet de Presle) u. a. sowie zahlreiche Memoiren und Abhandlungen in gelehrten Zeitschriften. Eine Sammlung seiner Werke veranstaltete Jagers in 4 Bänden (Par. 1881—85). Vgl. Egger, Sur la vie et les travaux de Mr. L. (im »Journal d'instruction publique« 1848); Waldenauer, Éloge de L. (in »Recueil de notices historiques«, Par. 1850).

Petschlin, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis Lebus, im Oderbruch und an der Eberswalde-Frankfurt a. D. der Preussischen Staatsbahn, hat eine Schlosserei und Maschinenbauwerk, eine Kupferschmiede, Stärkesabrikation, eine Dampfmühle und (1883) 8298 evang. Einwohner.

Lette, Wilhelm Adolf, preuß. Staatsmann, geb. 10. Mai 1799 zu Kienitz in der Neumark, studierte zu Heidelberg, Berlin und Göttingen die Rechtswissenschaften sowie Staatswirtschaft und Philosophie und kam in die demagogischen Untersuchungen nach dem Hamburgher Verwirrung, eine mehrmonatliche Gefängnisstrafe zu bestehen. Nachdem er 1821 zu Frankfurt a. M. in den Staatsdienst getreten, ward er 1833

oberster Gerichtsrath in Posen, 1840 Oberregierungs-
 Rath und Dirigent der landwirtschaftlichen Abteilung der
 Regierung in Frankfurt, 1843 vortragender Rath im
 Ministerium des Innern und zwar für Landeskulturbu-
 chen, welcher Berufung 1844 seine Ernennung zum
 Mitglied des Staatsraths und 1845 zum Präsidenten
 des neuerrichteten Revisionskollegiums für Landes-
 turachen folgte. Im März 1848 war er einer der
 Gründer und Leiter des Konstitutionellen Klubs in
 Berlin. Als Mitglied der deutschen Nationalver-
 sammlung war er im volkswirtschaftlichen Ausschuß
 tätig und gehörte zur Gagerischen Partei. 1851
 ward er in die Erste, 1852 in die Zweite preussische
 Kammer gewählt, der er bis zu seinem Tode angehörte,
 wo er wirkte hier namentlich für die Befreiung der
 bäuerlichen Gemeinden von der gutsherrlichen Vor-
 mundschaft. An der Ausarbeitung des 1854 von den
 geordneten v. Auerwald und v. Patow eingebrach-
 ten Entwurfs einer Landgemeindevordnung für die
 östlichen Provinzen der preussischen Monarchie
 (Berl. 1854) hatte er den wesentlichsten Anteil. Die
 sinnige Haltung Lettes im Landtag hatte zur
 Folge, daß er 1854 als Mitglied des Staatsraths und
 darauf auch als Mitglied des Landesökonomie-
 kollegiums entlassen ward. Ein begeisterter Anhän-
 ger von Stein und Hardenberg in die Gesehge-
 bung eingeführten Prinzipien, suchte er denselben in
 der hauptsächlich von ihm gegründeten volkswirt-
 schaftlichen Kongress, dessen ständiger Deputation er
 zu seinem Tode präsidirte, Eingang zu verschaf-
 fen. 1867 in den Reichstag des Norddeutschen Bundes
 gewählt, starb er 3. Dez. 1868 in Berlin. Er stiftete
 in Berlin den Verein zur Förderung der Er-
 ziehungsfähigkeit des weiblichen Geschlechts, später
 als Verein genannt (näheres über letztern s.
 Frauenfrage, S. 624, und Frauenvereine, S.
 10). Von seinen Schriften sind noch hervorzuhe-
 ben: »Die Landeskulturgesetzgebung des preussischen
 Staats« (mit Rönne, Berl. 1853—54, 3 Bde.); »über
 Verfassungsstände in Preußen« (das. 1857) und
 »die Verteilung des Grundeigentums im Zusammen-
 hang mit der Geschichte, der Gesetzgebung und den
 Verhältnissen« (das. 1858).

Letten, s. Lhon.
 Letten, Volksstamm in Rußland, der mit den Li-
 thuanen, den Schuden (Samogitiern) und den alten
 Litauern einen besondern Zweig des baltischen Altes
 indogermanischen Völker- und Sprachstammes,
 der litauischen oder lettischen, bildete. L. und Li-
 thauer haben denselben Nationalcharakter und in der
 äußeren dieselben Sitten, häuslichen Einrichtun-
 gen und Gewohnheiten. Solange die Geschichte sie
 nicht, erscheinen die L. als eine Fremden unterwor-
 bene Nation, zuerst den Russen tributpflichtig, später
 den Deutschen unterthan. Stets unkriegerisch, haben
 sie nicht einmal einen Landesadel aus sich erzeugt,
 denn sind seit Jahrhunderten ein stilles, friedliches
 Volk von Ackerbauern und Hirten. Während die Li-
 thauer der polnischen Herrschaft und damit dem pol-
 nischen Katholizismus anheimfielen, wurden die L.
 den Deutschen Orden unterthan und dadurch zum
 Christentum geführt. Sie bewohnen ein Gebiet, dessen
 Grenzlinie bei Salis im D. des Rigaischen Meerbusens
 beginnt, über Rujen, Wall und Oppelahn ins wi-
 stlische Gouvernement führt, sich dann südlich wend-
 end an Marienhausen und Rositten vorbei bis gegen
 die Ostspitze Kurlands und von da, mit Einschluß
 der Birsen und Szaimen, nach Polangen führt. Un-
 terschiedungen des eigentlichen lettischen Stammes
 sind es vornehmlich drei: die eigentlichen L. im

südlichen Livland, das oft vorzugsweise Lettland
 (Latweeschu some) genannt wird, die kurländi-
 schen L. auf der Halbinsel Kurland und die Sem-
 gallen im Herzogtum Semgallen (»Grenzland«),
 dem Teil von Kurland, der von Mitau aus sich an
 der Düna hinauf erstreckt. Ihre Anzahl wird auf
 1,050,000 angegeben; davon leben 460,000 in Kur-
 land, 17,500 im Gouvernement Rowno, 892,000 in
 Livland, 175,000 in Witebsk, der Rest in St. Peters-
 burg und einigen benachbarten Gouvernements. Die
 L. sind von mittlerer Größe, selten corpulent, von
 weißer Hautfarbe, mit schlichtem, meist blondem Haar,
 grauen oder blauen Augen, mäßigem Bartwuchs und
 mäßig langem, ziemlich breitem Schädel. Seit der
 Aufhebung der Leibeigenschaft sind die L. in einer
 raschen Zunahme begriffen. Ihrem Nationalcha-
 rakter nach sind sie schüchtern, geduldig und fügsam,
 offenherzig, gastfrei, aber gegen ihre Herren, die
 Deutschen und Russen, mißtrauisch und versteckt. Die
 Spekulationsucht und die Handelstalente der Russen
 fehlen den L. Da es ihnen früher nicht erlaubt war,
 Manufakturen und andre Etablissements irgend einer
 Art zu begründen, so zersplitterten sie ihre von Na-
 tur reichen Anlagen in den kleinen Geschäften des
 Ackerbaues und der häuslichen Wirtschaft. Jetzt fin-
 det man bei ihnen Handwerker jeder Art, und beson-
 ders seit in jüngster Zeit der Erbgrundbesitz sich bei
 ihnen eingebürgert hat, entfalten sie eine rege Thä-
 tigkeit, infolgedessen der materielle Wohlstand im
 Wachsen begriffen ist. Dörfer gibt es namentlich in
 Kurland und im südlichen Livland nur wenige, da die
 L. vorzugsweise in Einzelhöfen leben. In ihrer Klei-
 dung wählen sie fast ausschließlich die weiße und hell-
 graue Farbe, ihre alte Nationaltracht verschwindet
 aber von Jahr zu Jahr mehr. Die Propaganda der
 griechisch-katholischen Kirche hat es vermocht, daß
 etwa 50,000 L. vom Luthertum abgefallen und zur
 orthodoxen Kirche übergetreten sind. Die Sprache
 der L. bildet mit dem Litauischen und dem ausgestor-
 benen Altpreussischen zusammen die »lettische« (bal-
 tische oder litauische) Familie des indogermanischen
 Sprachstammes, steht aber an Altertümlichkeit und
 daher an Wichtigkeit für die Sprachforschung hinter
 ihren beiden Schwestersprachen weit zurück. An sich
 ist sie wohlklingend, kräftig und besonders in der Aus-
 drucksweise der Naturlaute reich und schön. Die
 Poesie der L. ist eine echte Volkspoesie und zwar
 lyrisch-idyllischen Inhalts. Der vor 400 Jahren be-
 endigte Kampf gegen die deutschen Eroberer hat nir-
 gends eine Spur von Kriegsliedern bei ihnen zurück-
 gelassen; um so reicher sind sie an zarten und tief-
 sinnigen mythologischen Liedern, Liebesliedern, Hoch-
 zeits- und Klagegesängen und andern Volksliedern,
 deren man bereits ca. 40,000 gesammelt hat (vgl. Ul-
 mann, Lettische Volkslieder, Riga 1874). Nicht we-
 niger zahl- u. sinnreich sind die Volksrätsel, Sprichwör-
 ter und Sagen der L. (vgl. Vielenstein, 1000 let-
 tische Rätsel, Mitau 1881). Mit der Poesie stets aufs
 innigste verbunden waren Musik und Tanz, und die
 echten alten Volks- und Tanzweisen zeichnen sich
 durch große Originalität aus (vgl. Jurjan, Lettische
 Volkslieder mit Klavierbegleitung, Riga 1885). Von
 den Musikinstrumenten der alten L., zu denen ein
 Rhythorn (rags), eine Art Klarinette (stabule), eine
 Rohrpfeife (swilpe), der Dubelsack (dukkas) und eine
 Art Zither (kokle, das Instrument der Barden) ge-
 hörten, sind jetzt manche nur noch dem Namen nach
 bekannt; doch findet die Musik auch heute noch durch
 zahlreiche Gesangsvereine eifrige Pflege.

Die von Ramm 1530 veranstaltete Übersetzung

der Zehn Gebote und der von Joh. Nivius (gest. 1586) übersehte Katechismus Luthers werden für die ältesten Denkmäler der lettischen Literatur gehalten. In der ersten Zeit haben besonders die Deutschen an der Ausbildung und Sammlung des lettischen Sprach- und Litteraturstoffs erfolgreich gearbeitet; in den letzten Jahrzehnten aber ist die lettische Litteratur fast ausschließlich von L. selbst bearbeitet und bereichert worden, vorzugsweise durch Übersetzungen aus fremden Sprachen, aber auch durch Originalarbeiten. Als der erste Dichter der L. muß Stender (1714—96), der als Volks- und Sprachbildner bahnbrechend wirkte, genannt werden; nächst ihm verdienen Erwähnung: Jur Alunan (gest. 1864), M. Kroghem (Pseudonym Aufallis, gest. 1879) sowie von Lebenden der Epiker Lautenbach (Pseudonym Jusminis, geb. 1847), der Novellist M. Kaudsit (geb. 1848), Fr. Brihwsemneek (geb. 1846) u. a. Zeitschriften in lettischer Sprache erscheinen gegenwärtig neun. Grammatiken lieferten in neuerer Zeit Rosenberger (Mitau 1830, Dorpat 1843), Hesselberg (Mitau 1841 u. 1848), besonders aber Bielenstein (s. d.), der auch um die Erforschung des lettischen und baltischen Altertums große Verdienste hat. Wörterbücher liegen vor von Stender (Mitau 1798, 2 Bde.), Mann und Brasche (Libau 1875 und Riga 1880, 2 Bde.). Vgl. Napierški, Chronologischer Ronspekt der lettischen Litteratur (Mitau 1830); Paulus Einhorn, Historia lettica (Dorpat 1849); G. Merkel, Die L. (Leipz. 1800); C. F. Watson, Über den lettischen Volksstamm (Mitau 1822); Waeber, Anthropologie der L. (Dorpat 1879); v. Dorneth, Die L. unter den Deutschen (2. Aufl., Berl. 1887).

Lettenhaue, s. Reilhaue.

Lettenklüfte, s. Thone.

Lettenkohle und Lettenkohlenformation, Glied der Triasformation (s. d.).

Lettera di camblo (ital.), s. v. m. Wechsel.

Letterkenny, Stadt in der irischen Grafschaft Donegal, am Swilly, ist Sitz des katholischen Bischofs von Raphoe, hat ein bischöfliches Seminar und (1881) 2188 Einw.

Lettern (lat. litterae, Buchstaben, Typen), die in der Buchdruckerei benutzten, vierseitig prismatischen Metallstäbchen, welche den vermittelt der Farbe auf das Papier zu übertragenden Buchstaben auf der obern Endfläche (dem Kopf) in verkehrter, d. h. dem Spiegelbild eines gedruckten Buchstaben entsprechenden, erhabener Darstellung enthalten. Die Höhe der L. ist zum Nachteil der Buchdruckerkunst noch eine vielfach verschiedene; sie beträgt in Deutschland ca. 2,5 cm; einer Übereinkunft der Mehrzahl der deutschen Gießereien zufolge ist indes jetzt die sogen. Pariser Höhe von 10 1/2 Pariser Linien oder 62 1/2 typographischen Punkten (22,5 mm) angenommen worden, und namentlich hat sich Hermann Berthold in Berlin durch Herstellung eines wissenschaftlich genauen Typometers um Herbeiführung einer gleichmäßigen Typenhöhe Verdienste erworben. Über die technische Herstellung der L. s. Schriftgießerei. S. auch Schriftarten.

Letterngießmaschine, s. Schriftgießerei.

Letternholz (Buchstabenholz, Schlangenhholz), aus Südamerika (Surinam und Guayana) stammendes rotbraunes Holz mit schwarzen Flecken, welche Ähnlichkeit mit Buchstaben oder mit Schlangenschuppen haben. Die beste Sorte kommt selten vor und wird nur zu den teuersten Spazierstöcken gebraucht. Die Holländer nennen es Ruslatholz, weil es im Aussehen einer durchschnittenen Ruslatnuß ähnelt. Es stammt von Machaerium Schomburgkii Benth.

(Papilionaceae) in Guayana, Piratinera guianensis Aubl. (Urtillaceae) oder Amanoa guianensis Aubl. (Euphorbiaceae).

Letternmetall, s. Schriftgießerei.

Letternsehmachine, s. Sehmachine.

Lette-Verein, s. Frauenfrage, S. 624, u. Frauenvereine, S. 629.

Letzner (Lectorium), Lesepult zur Verlesung der Perikopen, des Evangeliums und der Episteln auf der 3—4 m hohen Abschlußwand zwischen Chor und Langschiff, wozu vom Chor aus meist eine Wendeltreppe führte; später jene Abschlußwand selbst, in deren Mitte, gewöhnlich westlich, der Lector stand, während sich zu beiden Seiten Durchgangsthüren befanden. Später erhielten die L. die Form von Arkaden, welche die ganze Breite des Kirchenschiffs einnahmen und reich mit Figuren, Reliefs und Ornamenten versehen sind. Die ältesten gehören der spätromanischen Zeit, die reichsten der gotischen Periode an. Unter den letztern sind die L. in den Domen zu Bamberg, Halberstadt, Raumburg, Havelberg, im Münster zu Basel, in der Michaeliskirche zu Hildesheim, in der Marienkirche zu Lübeck und in der Magdalenenkirche zu Trossen hervorzuhellen.

Lettowitz, Marktflecken in der mähr. Bezirksmännschaft Boskowitz, an der Zwittawa und im Österreichisch-Ungarischen Staatsbahn, hat ein Schloß mit Park, (1880) 2021 Einw., Eisen- und Braunkohlenbergbau, eine große Bobbinet- und Spinnerei, Raffeesurrogat-, Spiritus- und Zuckerzeugung.

Lettre (franz., spr. letr), Brief; l. de change, Wechsel; l. de créance, Beglaubigungsschreiben; l. de récréance, Abberufungsschreiben eines Gesandten; l. de marque, Raperbrief; l. de répit, Anstaltsbrief, Moratorium; l. de voiture, Frachtbefehl.

Lettres de cachet (franz., spr. letr d'cachet), die berühmten Verhaftsbefehle der Könige von Frankreich vor der Revolution von 1789, durch welche ungeliebte Personen aus der Hauptstadt oder dem Land verwiesen, oder ohne Urteil und Recht in die Bastille oder ein andres Staatsgefängnis gebracht wurden. Die königlichen Schreiben (lettres royales) zeigten überhaupt in L. patentes, d. h. offene, und a l. d. c., d. h. versiegelte Briefe. Die ersten wurden immer auf Pergament geschrieben, trugen die Kammerunterschrift des Königs und die Kontraskatur eines Ministers, waren nicht zusammengeheftet, sondern nur am Rand umgebogen und hatten den großen Staatsiegel beigebrückt. Die L. dagegen wurden entweder im Namen oder im Auftrag des Königs, ohne andre Kontrolle als die Signatur eines Ministers, auf Papier geschrieben und mit dem kleinen königlichen Siegel geschlossen. Es wurde, besonders seit Ludwig XIV., um mißliebige Personen unschädlich zu machen, ein so großer Mißbrauch mit diesen Briefen getrieben, daß der Lieutenant général der Polizei gewöhnlich im voraus angehaltene L. besaß, in welche er nur den Namen des zu Verhaftenden einschrieb. Doch war diese Verhaftung häufig auch eine königliche Gnade, indem der Betroffene der Justiz entzogen wurde. Ein Dekret der Nationalversammlung vom 23. Juni 1789 machte den L. ein Ende. Doch wurden sie 1811 von Napoleon I. wieder eingeführt. Vgl. Mirabeau, Du l. d. c. et des prisons d'état (Par. 1782).

Lettres persanes (spr. letr persien, persische Briefe), Titel einer Schrift von Montesquieu.

Lettres provinciales (spr. letr provinciales, Provinzialbriefe), Titel der Briefe Pascal's (s. d.) gegen die Jesuiten.

Lehlingen, Pfarrdorf im preuß. Regierungsbezirk Gumburg, Kreis Gardelegen, mit Jagdschloß und 60 Einw. Dabei die wildreiche Lehlinger Heide. v. Meyerind, Das Jagdschloß L. (geschichtlich, p. 1878).

Lehte Pinge, s. Eschatologie.

Lehte Olung, Sakrament der römischen und griechen Kirche, bei bedenklich Erkrankten angewendet, zht darin, daß der Priester Augen, Ohren, Nase, und Hände des Kranken, bei männlichen Personen auch die Füße, kreuzweise mit geweihtem Öl reibt und dabei Gott um Gnade für die mit diesen Sünden begangenen Sünden bittet. Ursprünglich Heilmittel gedacht (nach Jak. 5, 14 f.), ist diese seit dem 8. Jahrh. zum Sterbesakrament geworden. S. Sakramente.

Lehter Wille, s. Testament.

Leu, dichterisch s. v. w. Löwe.

Leu, rumän. Münze, s. Lee.

Leu, 1) Joseph, Führer der Ultramontanen in Schweiz, geb. 1. Juni 1800 zu Ebersol im Kanton Luzern. Ein Landmann ohne höhere Bildung, vollständig beredt, beantragte er 1839 im Grossrat von Luzern, dessen Mitglied er war, die Verdrängung der Jesuiten, setzte durch seine unermüdliche Tätigkeit die klerikal-demokratische Verfassungsrevision von 1841 durch und brachte damit das liberale Element zu Falle. Als Mitglied des Erziehungs- und Schulrats, der Volksschule und Lehrerseminar dem Klerus antworteten und setzte 24. Okt. die Berufung der Kandidaten an das Priesterseminar und die theologische Anstalt zu Luzern durch, wodurch er den Kanton Luzern Bürgerkrieg verwickelte. Er ward 20. Juli 1863 von einem gewissen Jakob Müller ermordet. Siegmund Müller, Rathsherr J. L. von Ebersol Luzern 1863).

Leu, August, Maler, geb. 24. März 1818 zu Münster (Westfalen), widmete sich von 1840 bis 1844 in Düsseldorf, vornehmlich unter J. W. Schirmer, der Landschaftsmalerei und bereiste 1843 und 1847 Norwegen, die Schweiz, Tirol, Oberbayern, Steiermark, Italien. Kurze Zeit wohnte er in Brüssel, lehrte nach Düsseldorf zurück, von wo er 1882 nach Linz übersiedelte. Seine Landschaften zeichnen sich durch eine großartige, romantische Auffassung der Natur, meisterhaften Vortrag, leuchtende Farbe und wohlberechnete Lichtwirkung aus. Von seinen reichen Bildern, die er meist in größerem Maßstab führt, sind hervorzuheben: norwegischer Wasserfall, Tannenwald (1848, Museum in Christiania), Fjellord bei Mittagsstimmung (Museum in Breslau), Partie bei Berchtesgaden (Museum in Stuttgart), norwegische Hochebene (Museum in Königsberg), Wasserfall (Museum in Wien), der Bachmann, Dachstein, der Obersee, Sonnenuntergang an der Küste von Sorrento, Oschinensee bei Randersteg im Kanton Bern (1876, Nationalgalerie zu Berlin), das Schloß der Königin Johanna zu Neapel (1886). Er war königlicher Professor und besaß die große goldene Medaille der Berliner Ausstellung.

Leu, Wilhelm Olivier, Mediziner, geb. 14. Sept. 1822 zu Ulm, studierte 1861–65 in Tübingen und Zürich Medizin, dann 1866 in Berlin und 1867 in München. Physiologische Chemie, wurde im folgenden Jahr Assistent der medizinischen Klinik in Erlangen, 1872 Professor der speziellen Pathologie und Therapie und Direktor der medizinischen Klinik in Jena, 1874 Erlangen und 1885 in Würzburg. L. erwarb sich besonders um die Behandlung von Magen- und Nierenerkrankungen mit Magensonde und Magenpumpe

und um die Ernährung der Kranken (Leibes- und Fleischsolution, s. Ernährung [künstliche], S. 798) große Verdienste. Er schrieb: »Über die Wirkung des Dünndarmsaftes« (Erlang. 1868); »Über die Ernährung vom Mastdarm aus« (Leipz. 1872); »Die Krankheiten des Magens und Darms« (in Ziemssens »Handbuch der Pathologie und Therapie«, das. 1875); »Die Magensonde« (Erlang. 1879); »Die Lehre vom Harn« (mit Salkowski, Berl. 1883); »Über die Behandlung der Urämie« (Wiesb. 1883); »Über die Bedeutung der Chemie in der Medizin« (Berl. 1884).

Leubus (Klosterleubus), Dorf im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis Wohlau, hat ein Schloß, ein vormalig berühmtes, vom König Kasimir I. von Polen 1053 als Benediktinerkloster gegründetes, 1810 aufgehobenes Cistercienserkloster, in dessen Räumen seit 1830 eine Provinzial-Irrenanstalt sich befindet, ein Landgestüt und (1885) 2057 meist kath. Einwohner. L., das 1249 deutsches Stadtrecht erhielt, war im Mittelalter bedeutender.

Leuca (Leuga, lat.), die gall. Meile von 1500 römischen Schritten (s. Passus), = 0,3 geogr. Meilen, das gewöhnliche Wegmaß der Kelten. Die altfranzösische Lieue, obgleich von L. abstammend, bezeichnet das Doppelte derselben und ist gleich der altgermanischen Rasta.

Leuca, Capo di (Capo di Santa Maria di L.), die äußerste, den Golf von Tarent schließende Südspitze Italiens, mit einer Marienkirche, welche an Stelle des Minervatempels der antiken, im 9. Jahrh. von den Sarazenen zerstörten Stadt Leuca erbaut ist.

Leucania, s. Eulen, S. 908.

Leuchsenring, Franz Michael (oder, wie er sich auch nannte: Monsieur Liserin), ein Litterat der Genieperiode des 18. Jahrh., insonderheit Typus der empfindsamen Wertherzeit, geboren 1746 zu Langensand im Elßaß, wurde 1769 Unterhofmeister beim Erbprinzen von Darmstadt und mit Fr. H. Jacobi, Herder, Goethe und dem Merckschen Kreis in Darmstadt bekannt, die aber fast sämtlich bald mit ihm brachen, da ihm niemand traute. Goethe schrieb sein Fastnachtspiel vom »Pater Brey« auf ihn, worin L. nach Jacobis Ausdruck »zwar in einer unsauberen Manier, aber doch nach dem Leben auf das treueste gezeichnet« war. L. kam 1782 nach Berlin, wo er mit Nicolai, Viester und Mendelssohn in Verbindung trat, ging dann als Führer eines jungen Berliners nach der Schweiz und lebte später in Paris, wo er 1827 starb. Er war damit umgegangen, einen geheimen »Orden der Empfindsamkeit« zu stiften. Vgl. Barnhagen v. Ense, Vermischte Schriften, Bd. 4.

Leuchte, Pflanze, s. Myosotis.

Leuchtenberg, vormalige gefürstete Landgrafschaft in der Oberpfalz, mit Sitz und Stimme im Reichsfürstenrat, im sogen. Nordgau an der Naab, umfaßte ungefähr 220 qkm (4 QM.). L. stand früher unter eignen Landgrafen, deren Stammsitz das Bergschloß L. war, von welchem die Landgrafschaft den Namen führte. Mit dem Tode des Landgrafen Maximilian Adam erlosch 1646 die Mannslinie, und 1647 wurde Herzog Albrecht VI. von Bayern, der Gemahl der Schwester des letzten Landgrafen, mit der Landgrafschaft belehnt, überließ sie aber 1650 seinem Bruder, dem Kurfürsten Maximilian von Bayern, dessen älterer Sohn, Ferdinand Maria, nach erlangter Majorannität L. wieder an seinen jüngern Bruder, Maximilian Philipp, abtrat. Letzterer starb 1705 kinderlos, und nachdem es Joseph I. der Familie Lamberg verliehen, nahm es 1712 der Kurfürst von Bayern wieder in Besitz. Von nun an verließen die Kurfürsten

L. ihren jüngern Brüdern gewöhnlich als Apanage. 1817 trat Maximilian Joseph, König von Bayern, L. nebst dem vormaligen Bistum Eichstätt und andern Gebietsteilen seinem Schwiegersohn Eugen Beauharnais, ehemaligem Vizekönig von Italien, als mediatisirtes Herzogtum ab. Auch wurde demselben und seinen Nachfolgern in der Standesherrschaft das Prädikat »Königliche Hoheit«, den übrigen Mitgliedern der Familie der Titel »Fürsten und Fürstinnen von L.« mit dem Prädikat »Durchlaucht« zugestanden. Durch die Heirat des Sohns Eugens, Maximilian, mit der russischen Großfürstin Marie wurde die Familie L. nach Rußland verpflanzt, wo sie den Titel »Kaiserliche Hoheit« und »Fürsten von Romanow« erhielt. Haupt der Familie ist seit 1852 Herzog Nikolaus Maximilianowitsch, geb. 4. Aug. 1843. Vgl. Wittmann, Geschichte der Landgrafen von L. (Münch. 1851—52, 3 Bde.); Brunner, Geschichte von L. (Weiden 1862).

Leuchtenberg, 1) Eugen, Herzog von L. und Fürst von Eichstätt, zur Zeit des ersten französischen Kaiserreichs Vizekönig von Italien, geb. 3. Sept. 1781 zu Paris, Sohn des 1794 guillotinierten Vicomte Alexandre de Beauharnais (s. d.) und der Josephine Tascher de la Pagerie, nachmaligen Kaiserin der Franzosen, folgte 1793 dem Vater zur Rheinarmee, wohnte nach Verheirathung seiner Mutter mit Bonaparte den Feldzügen in Italien und der Expedition nach Aegypten bei und wurde 1804 vom Kaiser Napoleon I. zum französischen Prinzen und 1806 zum Vizekönig von Italien erhoben. 1806 vermählte ihn der Kaiser mit der Prinzessin Amalie Auguste von Bayern, 1807 ernannte er ihn zum Prinzen von Venedig, adoptierte ihn und bestimmte ihn zum Erben des Königreichs Italien. Obschon des Vizekönigs politische Gewalt sehr beschränkt war, that er doch für Italien viel und erwarb sich die Liebe der Bewohner. Als Oberbefehlshaber der italienischen Armee drang er 1809 nach Ungarn vor, gewann 14. Juni das Treffen bei Raab und trug dadurch viel zum Sieg bei Wagram bei. Nach der Scheidung seiner Mutter ward er, da er damit die Aussicht auf den italienischen Thron verlor, vom Kaiser 1810 zum Nachfolger des Fürsten Primas als Großherzog von Frankfurt ernannt. 1812 befehligte er das dritte Armeekorps mit Auszeichnung, und seiner und Kays rastloser Thätigkeit auf dem unglücklichen Rückzug hatte Frankreich wenigstens die Erhaltung der Trümmer des Heers zu verdanken. Nach Napoleons und Murats Abgang übernahm er den Oberbefehl und sammelte die Armee bei Magdeburg. Am 2. Mai 1813 entschied er bei Lützen durch die Umgehung des rechten feindlichen Flügels den Sieg. Von Dresden aus schickte ihn Napoleon zur Armee in Italien, wo er sich nach dem Beitritt Oesterreichs zur Koalition, selbst nach Murats Abfall, geschickt zu verteidigen wußte. Vergebens boten ihm die verbündeten Mächte nach Napoleons Sturz das Großherzogtum Genua an. Er begab sich mit seiner Familie zunächst nach Paris, wo er die ihm angetragene französische Marschallswürde ablehnte, dann nach München und Wien, wo er dem Kongreß bewohnte. Bei Napoleons Rückkehr ging er nach Vaireuth; an den Ereignissen von 1815 nahm er keinen thätigen Anteil. Im Vertrag von Fontainebleau (11. April 1814) war ihm für seine Dotationen in Italien eine Entschädigung von 5 Mill. Frank. ausgeworfen worden. Er überließ diese Summe der Krone Bayern und erhielt von seinem Schwiegervater, dem König Maximilian I., 1817 die Landgrafschaft Leuchtenberg und das Fürstentum

Eichstätt. Er starb 21. Febr. 1824 in München, wo ihm in der Michaeliskirche von Thormaldsen ein schönes Denkmal errichtet wurde, und hinterließ zwei Söhne und vier Töchter. L. verbarz unter einem einfachen Außern einen großen Charakter und hohe Talente. Aufrichtigkeit, Menschlichkeit und Gerechtigkeit bildeten seine hervorstechendsten Eigenschaften. Vgl. Baudoucourt, Histoire politique et militaire du prince Eugène (Par. 1827, 3 Bde.); Armand, Vie militaire du prince Eugène (dof. 1843, 2 Bde.); Schneidamind, Prinz Eugen, Herzog von L. (Stoch. 1857); Du Cassé, Mémoires et correspondance du prince Eugène (Par. 1858—60, 10 Bde.; deutsch, Halle 1858—59, 3 Bde.; unvollendet). Seine Gemahlin Amalie Auguste, geb. 21. Juni 1788 zu Strassburg, gest. 13. Mai 1851, gebar ihm zwei Söhne (s. unten) und vier Töchter: Josephine, geb. 4. März 1807, seit 1823 Gemahlin des 8. Juli 1859 verstorbenen Königs Oskar von Schweden, gest. 7. Jan. 1876; Eugenie, geb. 22. Dez. 1808, Gemahlin des Fürsten Friedrich von Hohenzollern-Hechingen, geb. 1847; Amalie, geb. 31. Juli 1812, die Witwe des Kaisers Dom Pedro von Brasilien, gest. 26. Jan. 1873 in Lissabon; Theodolinde, geb. 13. April 1814, seit 1841 Gemahlin des Grafen Wilhelm von Württemberg, gest. 1. April 1857.

2) Karl August Eugen Napoleon, Herzog von, Sohn des vorigen, geb. 9. Dez. 1810 zu Rom, besuchte 1826 die Universität München und begleitete infolge der Vermählung seiner Schwester mit dem Kaiser Dom Pedro dieselbe 1829 nach Brasilien. Während der Revolution in Belgien wünschte ihn die eine der Parteien auf dem belgischen Thron zu sehen, doch scheiterte das Projekt an dem Widerstand des französischen Hofes. Auf den Tod des sterbenden Kaisers Dom Pedro wurde der Prinz 2. Jan. 1835 mit der jungen Königin Dona Maria von Portugal vermählt, doch starb er schon 18. März d. J.

3) Maximilian Eugen Joseph Napoleon, Bruder des vorigen, nach dessen Tod Herzog von L., geb. 2. Okt. 1817 zu München, erhielt seine Erziehung und wissenschaftliche Ausbildung unter der Leitung seiner Mutter, succedierte seinem Vater 1835 in L. und vermählte sich 14. Juli 1839 mit der Großfürstin Maria von Rußland (geb. 18. Aug. 1819, gest. 21. Febr. 1876), wobei er den Titel »Kaiserliche Hoheit« und den Rang eines russischen Generalmajors erhielt. Er starb 1. Nov. 1852 in Petersburg. Aus seiner Ehe entsprangen zwei Töchter und vier Söhne, die 1852 vom Kaiser das Prädikat »Kaiserliche Hoheit« und den Zunamen Romanow« erhielten. Der älteste Sohn, Nikolaus Maximilianowitsch, geb. 4. Aug. 1843, folgte seinem Vater 1852 unter mütterlicher Vormundschaft in L. und lebt in Petersburg; er ist vermählt mit Nadine Annenkow, die für sich und ihre Descendenz 1879 den Titel der Grafen von Beauharnais erhalten hat. Die älteste Tochter, Marie, geb. 16. Okt. 1841, ist seit 11. Febr. 1863 mit dem Prinzen Wilhelm von Baden, die zweite, Eugenie (geb. 1. April 1845), seit 19. Jan. 1868 mit dem Prinzen Alexander von Oldenburg vermählt. Jüngere Söhne sind: Prinz Eugen, geb. 8. Febr. 1847, Prinz Sergei, geb. 21. Dez. 1849, fiel 24. Okt. 1877 im russisch-türkischen Krieg vor Rustschuk, und Prinz Georg, geb. 29. Febr. 1852.

Leuchtenburg, Bergschloß, s. Rahl.

Leuchten der Pflanzen, Lichterscheinungen, welche gewisse Pflanzen im Dunkeln zeigen sollen. Das nächtliche Leuchten mancher lebhaft gelben Blumen.



Fig. 8. Regulator.




Fig. 7. Gasometer. Durchschn.




Fig. 1. Retorteneisen. Vorderansicht.



Fig. 1. Retorteneisen.



Fig. 3. Querschnitt.




Fig. 5, 6. Reinigungskasten.



Fig. 4. Skrubber.





Fig. 2. Kondensator.



Detail.

e der von Tropaeolum, Liliun bulbiferum u. a.,
sches Linnés Tochter zuerst bemerkt haben soll,
durch seine glaubhafte spätere Beobachtung be-
stätigt worden. Das smaragdgrüne Licht, welches
: Vorkeime von Schistosteya osmundacea Web.
Mohr, eines in düstern Felsspalten Europas
schwebenden Mooses, ausstrahlen, beruht nur auf einer
flügererscheinung, welche das Tageslicht an den gro-
ßen, blasenförmigen Zellen des Vorkeims hervor-
bringt. Dagegen leuchten Agaricus igneus, no-
ceus und olearius besonders in feuchter, war-
mer Luft, und die Mycelstränge von A. melleus
dingen das Leuchten des faulen Holzes. Diese
Leuchtwirkung ist von dem Vorhandensein von
mutterstoff abhängig und wird durch reichliche Zufuhr
des Gases lebhafter; sie hängt also wohl mit der
Lebung der Pilze zusammen.

Leuchten der Tiere, f. Leuchtorgane.
Leuchten des Meeres, f. Meerleuchten.
Leuchter, ein aus dem antiken Randelaber (f. d.)
entwickelter Lichtträger, der sich seiner geringern
Köze wegen zu leichterer Handhabung eignet. Er



Leuchterweibchen mit Wappen und Damhirschgeweih
(Ende des 18. Jahrh.).

steht aus einem runden (flachen oder tellerartigen)
oder drei- und mehrseitigen, oft aus Tierfüßen ge-
bildeten Fuß, einem Schaft, dessen Höhe sich nach
dem Gebrauchszweck richtet, und dem Lichteller, wel-
cher bei den Metallleuchtern früher mit einem Dorn-
befestigung der Kerze versehen war. Seitdem hier-
aus eine Vertiefung im Leuchterhals dient, die bis-
weilen nach Belieben vergrößert oder verkleinert wer-
den kann (Schiebeleuchter), ist an Stelle des
alters der Lichtmanschette (aus Glas, Metall,
abgeschnittenem Papier) getreten, welche die Hand
an der herabtröpfelnden Lichtmasse schützt. Man
unterscheidet Stand-, Arm-, Wand-, Hänge- und
Tischleuchter. Eine besondere Gattung der erstern
sind die Altarleuchter, unter denen die sieben-
migen, dem jüdischen vom Titusbogen in Rom
abgebildeten hervorzuheben sind. Wandleuchter
sind gewöhnlich mit einer an der Wand befestigten
latte aus Bronze oder Porzellan zum Zurückwerfen
des Lichts (reverbera, blaker) verbunden. Über
Tischleuchter vgl. Kronleuchter. L. werden aus
sehr edlen und unedlen Metallen, aus Glas, Por-
zellan, Japanze, Steingut, Holz, Marmor, Alabaster
dgl. hergestellt. S. auch Tafel- u. Roborne Bronze-
anindustrie, Fig. 8, 10, 13 und 15.

Leuchterbaum, f. Rhizophora.

Leuchterblume, f. Ceropegia.

Leuchterweibchen, ein gewöhnlich aus einem oder
mehreren Hirschgeweihen gebildeter Hängeleuchter
der deutschen Renaissancezeit, dessen Vorderteil die
aus Holz geschnitzte, bunt bemalte Halbfigur einer
reichgekleideten Frau oder die ganze Figur einer Si-
rene bildete. Die Figur trug bisweilen das Geweih,
auf dessen Enden Lichteller zur Aufnahme der Kerzen
aufgesetzt waren. Solche L., die jetzt auch nachgebil-
det werden, sind in öffentlichen und Privatsammlun-
gen zahlreich vorhanden (f. nebenstehende Abbildung).

Leuchtfarbe (Balmainsche L.), f. Phos-
phoreszenz.

Leuchtfeuer, f. Leuchtturm.

Leuchtgas (hierzu Tafel »Leuchtgas«), ein mit leuch-
tender Flamme brennendes Gasgemisch, welches aus
Steinkohlen und Holz, seltener aus Torf, Braunkoh-
len, Öl, Harz, Fettabfällen, Pech, Schieferöl, Petro-
leum und Petroleumrückständen, Teer, Melasse, Kno-
chen und allerlei Abfällen, Erdöl u. dgl. durch Erhitzen
bei Luftabschluß gewonnen wird. Die genannten
Rohmaterialien bestehen aus Kohlenstoff, Wasser-
stoff und (bis auf das Erdöl) Sauerstoff und lie-
fern beim Erhitzen unter Abschluß der Luft zahl-
reiche flüchtige Produkte, die sich teils durch Abküh-
lung zu Flüssigkeiten verdichten lassen (Teer, Wasser),
teils gasförmig bleiben. Diese gasförmigen Zer-
setzungsprodukte, von störenden Beimengungen be-
freit, bilden das L. An manchen Orten (Fredonia in
New York, Erie in Pennsylvanien, Sylatnaer Stein-
salzgrube im Marmaroser Komitat, China, Baku,
Kurdistan, Arbela in Mesopotamien, Tschittagong
in Bengalen) entströmen dem Erdboden Gase von
ähnlicher Beschaffenheit wie unser L., welche zum
Teil technisch benutzt werden. Weitläufig am häufigsten
wird L. aus Steinkohlen dargestellt. Man benutzt
baldende, wasserstoffreiche Kohlen, welche wenig
Schwefel und Asche enthalten. Die beste Gasohle ist
die Rannelskohle, meist aus Newcastles, welche auch in
Norddeutschland viel verarbeitet wird; der schottische
Vogheadschiefer gibt L., welches oft die doppelte
Leuchtkraft desjenigen aus bester schlesischer Kohle
besitzt. In Deutschland verarbeitet man westfälische,
Saarbrücker, schlesische und sächsische Kohlen, von
welchen erstere das beste, letztere das geringwertigste
Gas liefern. Die besten deutschen Gasohlen glei-
chen etwa den geringeren englischen an Güte. Zum
Erhitzen der Kohlen bei Luftabschluß dienen liegende
Schamottetretorten, gerade, am hintern, im Ofen
liegenden Ende verschlossene Röhren von 2—3 m
Länge, 43—45 und 64 cm Durchmesser und von
elliptischem oder o-förmigem Querschnitt. Bisweilen
benutzt man auch aus feuerfesten Dinassteinen ge-
mauerte Retorten. Jede Retorte besitzt einen guß-
eisernen, mit eisernem Deckel verschließbaren Retor-
tenhals, welcher aus dem Ofen hervorragt, und von
diesem Hals geht die Aufsteigröhre ab, welche 30—
60 cm tief in den Teer der über der Ofenbrust ange-
brachten liegenden Vorlage oder Hydraulik ein-
taucht. Man hat Retortenschöpfen mit 1—12 Retor-
ten, und sehr beliebt sind Ofen mit 6 Retorten, von
welchen Fig. 1 der Tafel »Leuchtgas« die vordere An-
sicht, Fig. 2 den Längendurchschnitt mit Aufsteig-
röhre a und Vorlage b gibt; c c sind die Retorten,
und d ist die Feuerthür. Diese Retorten werden
durch Koks, seltener durch Steinkohlen, Teer und
in neuerer Zeit durch Gasfeuerung beheizt, beinahe
wöchentlich gemacht, mit ca. 100 kg in faustgroße
Stücke zerfallener Steinkohle geladen (chargiert),

so daß sie etwa zur Hälfte gefüllt sind, und dann schnell mit dem mit Lehmkitt bestrichenen Deckel geschlossen. Die sofort sich entwickelnden Dämpfe und Gase entweichen durch die Ableitungsröhre, und nach 4–6 Stunden ist die Destillation beendet. Als Rückstand finden sich dann in der Retorte die Gaslots, nach deren Entfernung die Retorte von neuem beschickt wird. Die Lots löst man gewöhnlich mit Wasser ab, und etwa ein Drittel derselben verbraucht die Gasanstalt selbst zum Heizen der Retortenöfen. Man braucht bei gewöhnlicher Feuerung auf 100 kg zu entgasender Kohle 23 kg Lots, bei Gasfeuerung nur 12–16 kg. Die Ausbeute an Gas schwankt bedeutend, je nach der chemischen Beschaffenheit der Kohle; außerdem gibt trockne Kohle mehr oder besseres Gas als feuchte. Bei niedriger Temperatur entsteht viel Teer auf Kosten der Gasausbeute; bei zu hoher Temperatur zerfallen sich die wertvollsten Leuchtgasbestandteile, die kohlenstoffreichen Kohlenwasserstoffe zerfallen in Kohlenstoff, welcher sich als Retortengraphit ablagert, und kohlenstoffärmeres Gas (Methan), welches mit wenig leuchtender Flamme brennt. Der Zentner bester englischer Kohle gibt bis 22 cbm, die deutschen Kohlen geben 12–17 cbm Gas, dazu 50–70 Proz. Lots, 4,5–6 Proz. Teer und 8–12 Proz. ammoniakalisches Wasser (Ammoniakwasser, Gaswasser).

Die in die Vorlage tretenden Gase und Dämpfe werden hier abgekühlt und zum Teil schon verdichtet; eine vollständigere Verdichtung der Dämpfe erfolgt durch den Kondensator (Fig. 8), welcher aus einem System auf- und absteigender eiserner Röhren besteht, die auf einem mit Scheidewänden versehenen Untersatz angebracht sind und durch die freie Luft oder durch Wasser gekühlt werden. Das Gas tritt durch den einen Seitenstutzen ein und durchströmt eine Röhre nach der andern, während sich Teer und Wasser in dem Untersatz sammeln und von da in die Teerzisterne fließen. Zur weitem Kondensation leitet man das Gas aus dem Kondensator in den Skrubber (Fig. 4), einen stehenden eisernen Zylinder, der mit Lots gefüllt ist, über welchen beständig kaltes Wasser herabrieselt. Das L. tritt bei a in den Apparat ein, strömt dem durch c zugeleiteten herabfließenden Wasser in feiner Verteilung entgegen und verläßt den Apparat bei b. Unter dem Siebboden c sammelt sich Wasser und Teer, zu dessen Ableitung die Röhre d dient. Größere Gaswerke benutzen außerdem noch Wascher, d. h. Apparate, in welchen ein feiner Sprühregen von Wasser erzeugt wird, der sehr viele Verunreinigungen aus dem Gas fortnimmt.

Eine genügende Reinigung des Gases ist durch die Abkühlung allein nicht zu erzielen, und man wendet daher zur Beseitigung von Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, Cyan- und Schwefelammonium, kohlen-saurem Ammoniak und organischen Basen verschiedene Chemikalien an. Die dazu dienenden Reiniger zeigen Fig. 5 u. 6. Sie bilden niedrige Kästen, deren Deckel mit hydraulischem Verschluss A versehen sind und durch ein Hebewerk B gehoben werden können. In den Kästen liegen in kleinen Abständen übereinander aus Weiden oder Rohr geflochtene Sorten, welche das Reinigungsmaterial aufnehmen. Man läßt das Gas drei oder vier derartige Kästen durchströmen, wobei es zuerst auf fast schon gesättigtes, zuletzt aber auf ganz frisches Reinigungsmaterial trifft. Zur Ausschaltung erschöpfter Reiniger sind, wie für alle übrigen Apparate der Gasanstalten, hydraulische Wechsler oder Schieberventile vorhan-

den, und mit deren Hilfe kann man mit jedem Apparat beliebig manipulieren. Der Weg, den das Gas durch den Apparat macht, ist in Fig. 6 durch Pfeile angezeigt. Es durchdringt hierbei das Reinigungsmaterial und gibt an dasselbe die genannten Verunreinigungen ab. Die Kaltreiniger enthalten fröh zu Pulver gelöschten Kalt, welcher zur Erzielung größerer Lockerheit mit Sägemehl, Häcksel, Gerberlosche u. gemischt wird. Er absorbiert Kohlensäure und Schwefelwasserstoff, aber nicht das der Kondensation und Waschung entgangene Ammoniak. Vollständig wirkt die Lamingsche Masse, welche aus Einvitriol, gebranntem Kalt, Wasser und Sägemehl bereitet wird und nach gegenseitiger Einwirkung dieser Bestandteile aufeinander aus Eisenoxyd, Gips und überschüssigem Kalt besteht und unter Bildung von kohlen-saurem Kalt, schwefelsaurem Ammoniak und Schwefel-eisen Kohlensäure, Ammoniak und Schwefelwasserstoff absorbiert. Gegenwärtig werden statt der Lamingschen Masse fast nur noch künstlich bereitete Eisenoxyd (Abfall aus Amaliamischen u. Kießabbrände) oder gewisse Eisenerze (Manganeisen, manganhaltiger Brauneisenstein u.) angewendet. Auch hier bildet sich wie bei der Lamingschen Masse Schwefel-eisen, welches sich an der Luft unter Abscheidung von Schwefel wieder zu schwefelsaurem Eisenoxydul oxydiert. Letzteres zerfällt sich mit kohlen-saurem Kalt zu schwefelsaurem Kalt und kohlen-saurem Eisenoxydul, und dieses oxydiert sich zu Eisenoxyd. Die eisenhaltige Reinigungs-masse kann also nach völliger Sättigung an der Luft regeneriert werden und zwar so oft, bis sie zu stark mit Schwefel, Teer, schwefelsaurem Ammoniak u. verunreinigt ist, wo sie dann auf verschiedene Produkte verwertet wird. Neben der Eisereinigung wendet man auch Kaltreinigung an, um die Kohlensäure vollständig zu absorbieren.

Das gereinigte Gas tritt in den Exhauster, einen saugend wirkenden Apparat, welcher den Gasdruck in den Retorten und in der Hydraulik vermindern oder ganz aufheben und dadurch den Abzug von Retortengraphit und das Entweichen von Gas verhindern soll. Die Exhaustoren wirken nach Art der Luftpumpen und rotierenden Pumpen, der Ventilatoren, Aspiratoren oder Dampfstrahlgebläse; sie bedürfen, mit Ausnahme der letztern, zum Betrieb einer Dampf- oder Gas-kraftmaschine und eignen sich deshalb wenig für kleinere Gaswerke. Aus dem Exhauster gelangt das L. in die Fabrikationsgasmesser (Stationärgasmesser), welche ermöglichen das fabrizierte Gasquantum auf mit Zeigern versehenen Zifferblättern abzulesen, und im wesentlichen dieselbe Einrichtung besitzt wie die kleinen, in den Häusern der Gas-konsumenten aufgestellten Gasmesser. Das gemessene Gas sammelt sich in dem Gasometer, einem glockenförmigen, sehr umfangreichen, aus Eisenblech zusammen-genieteten und in den Fugen durch Teer gedichteten Gefäß, welches in einem gemauerten, mit Wasser gefüllten Bassin steht und beim niedrigsten Stand mit der Decke des Bassins sehr nahe kommt. Leitet man nun das Gas unter die Glocke, so hebt sich diese und wird dabei von Leitrollen geführt, welche zwischen der Gasometerwand und den neben der letztern stehenden Pfeilern laufen. Um mit einem weniger tiefen Bassin auszureichen, benutzt man Teleskopgasometer, die oft bis über 30,000 cbm L. fassen und aus zwei oder drei ineinander geschachtelten und ineinander verschiebbaren Blechcylindern ohne Boden bestehen. Die innere Trommel hat jedesmal einen nach außen umgebo-

ten Rand, welcher eine Rinne bildet, die mit Wasser gefüllt ist und beim Aufsteigen den in gleicher Weise innen umgebogenen Rand der äußeren Trommel unter hydraulischem Verschluss aufnimmt (Fig. 7). Man rechnet, daß der kubische Inhalt der Gloke dem 2-fachen Betrag des täglichen Mittels aus dem Brennstoffverbrauch entsprechen muß. Ist das Gasometer voll, d. h. steht die Gloke so hoch, daß ihr unterer Rand nur noch etwa 20 cm tief in das Wasser taucht, beschließt man dann die Zuleitungsröhre, so strömt das Gas durch die geöffnete Ableitungsröhre unter einem Druck aus, welcher dem Gewicht der Gloke entspricht. Da aber dieser Druck in der Regel stärker als erforderlich ist, so leitet man das Gas zuletzt durch einen Druckregulator, welcher den nach einem Manometer angezeigten Druck entsprechend abmildern soll. Ein häufig benutzter Apparat dieser Art besteht aus einem teilweise mit Wasser gefüllten Gefäß aa (Fig. 8), in welchem die Blechgloke b, Rollenbeweglich, hängt; sie ist unten mit einem hohlen Schwimmer c versehen und senkt sich durch Auflegen von Gewichten d. Im Innern der Gloke hängt eine Regel e, welcher, wenn die Gloke nicht beschwert so hoch steht, daß er die Öffnung i i in der Röhre ff vollständig schließt und damit den Austritt des Gases durch die Röhren g und h völlig hindert. Je nach der Belastung der Gloke entfernt er sich mehr oder weniger aus der Öffnung i und läßt einen breiteren oder engeren Ring offen. Nach Maßgabe lokaler Verhältnisse gibt man in den Gasanstalten einen Druck von 2,5–5 cm Wassersäule und reguliert denselben nach dem im Lauf des Tags schwankenden Konsum. Hängig ist der zu gebende Druck aber auch von der Beschaffenheit der Röhrenleitung. Jede Steigung von 3 m entspricht einer Druckzunahme von 2,5 mm Wassersäule und umgekehrt, und weitere Aufstiege machen einen geringeren Druck erforderlich als engere.

Zur Leitung benutzt man gußeiserne Röhren, seltener solche aus geteilter Pappe, Zement-, Thon-, Asbest-, Asphaltrohren. Zur Dichtung der Röhrenverbindungen dienen geschmolzenes Blei oder Gummiringe. Im allgemeinen gibt man den Röhren eine Steigung von 0,5–1:100; wo man aber des Platzes halber von dieser Regel abweichen muß, richtet man an der tiefsten Stelle jedes abfallenden Brennstanges zur Ansammlung der sich durch nachträgliche Kondensation im Innern der Röhren noch anhängenden Flüssigkeiten (meist Wasser) einen Syphon oder Wassertopf an, aus welchem man die Flüssigkeit von Zeit zu Zeit auspumpt. Der Gasdruckverlust, welchen das Gas von der Anstalt zu den Brennern der Konsumenten erleidet, beträgt im günstigsten Fall 5–8 mm Wassersäule. Das Gas leichter ist als atmosphärische Luft, so daß es das Bestreben, aufzusteigen; man legt deshalb die Gasanstalten gern am niedrigsten Punkte des Terrains an und beobachtet, daß die Flammen in den höher gelegenen Stadtteilen besser brennen als in den niedrigeren Lagen. Der Gasverlust durch Leckage beträgt auch bei gut ausgeführter Leitung nur 5–7 Proz. der Jahresproduktion und erreicht selten 15 Proz. und mehr.

Holz liefert bei der Verkohlungstemperatur wesentlich nur Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoffe und Methan; um ein mit leuchtender Flamme verbrennendes Gas zu erhalten, muß man die aus dem Holz sich entwickelnden Teerdämpfe stärker erhitzen, damit sie in sich zerlegt werden, welche mit leuchtender Flamme brennen. Man destilliert deshalb Holz aus sehr weiten

Retorten mit kleiner Beschickung, so daß die heißen Retortenwände in der angegebenen Weise wirken können. Die Destillationstemperatur liegt zwischen 700 und 850°. Die Ausbeute schwankt zwischen verschiedenen Hölzern ebenso sehr wie bei derselben Holzart. Feuchtigkeit vermehrt durch Einwirkung des Wasserdampfes auf die glühenden Kohlen den Gehalt des Gases an Kohlenoxyd und Wasserstoff, und das Holz muß daher vor dem Gebrauch gut getrocknet werden. 1 Zentner trockenes Holz liefert in 1,5–2 Stunden 18–21 cbm Gas, 8–10 kg Kohlen, 1 kg Teer und 10–13,5 kg Holzessig. Das Gas ist frei von Ammoniak und Schwefelverbindungen, aber sehr reich an Kohlensäure und bedarf daher zur Reinigung viel Kalk; es ist schwerer als Steinkohlengas. Torfgas wird ähnlich wie Holzgas dargestellt; 1 Ztr. Torf gibt 11–15 cbm Gas, 12,5–15 kg Kohle, 1,5 bis 2,5 kg Teer und 8–14 kg Ammoniakwasser. Das rohe Gas ist ungemein reich an Kohlensäure und enthält auch Schwefelwasserstoff und Ammoniak. Braunkohlen liefern geringwertiges Gas. Aus Öl und starren Fetten erhält man große Mengen vortrefflichen Gases, welches keiner Reinigung bedarf und stärkere Leuchtkraft besitzt als Steinkohlengas. 1 Ztr. Samenöl liefert 70–80 cbm Gas. Die Ölgasfabrikation eignet sich trefflich für kleine Anlagen, wird aber ihrer Kostspieligkeit halber nur für bestimmte Zwecke ausgeführt. Dagegen verarbeitet man häufiger Fettabfälle aus Schlachthäusern und die seifehaltigen Waschwässer der Streich- und Kammgarnfabriken und der Seidenentschälung auf Leuchtgas, indem man sie mit Kalkmilch mischt, den Bodensatz (suinter) sammelt, in Ziegel streicht, trocknet und in Retorten vergast. 1 kg Suinter gibt 210 Lit. Gas. Das Gas braucht nicht gereinigt zu werden und besitzt eine dreimal stärkere Leuchtkraft als Steinkohlengas. Man benutzt Ölgas im komprimierten Zustand zur Beleuchtung von Eisen- und Pferdebahnen, Seezeichen etc. Schieferöl, Petroleum und die Rückstände von der Rektifikation des Petroleums, in Paraffin- und Mineralölfabriken abfallendes Paraffinöl liefern vortreffliches Gas. Das Paraffinöl liefert 30 cbm, Petroleum 40 cbm aus 1 Ztr. Aus Petroleumrückständen erhält man namentlich ein sehr leuchtträchtiges Gas, welches in einem höchst kompakten Apparat leicht für einzelne Häuser oder Establishments dargestellt werden kann. Wassergas wird dargestellt, indem man eiserne oder thönerne Retorten mit Holzkohle oder Koks füllt und über diese glühenden Materialien Wasserdampf leitet. Hierbei entsteht ein Gasgemisch aus Kohlenoxyd, Wasserstoff, Kohlensäure und wenig Methan. Dasselbe brennt nach Beseitigung der Kohlensäure mit wenig leuchtender Flamme; doch wird leuchtendere Flamme, wenn man z. B. den Argandbrenner mit einem Netzwerk von mächtig feinem Platindraht umgibt, welcher in der Flamme weißglühend wird (Platingas). Bei dem Auer'schen Gasglühlicht wird die Flamme von Wassergas oder von mit Luft gemischtem L. (Bunsen'scher Brenner, s. Heizung, S. 339) auf ein engmaschiges Netz von Zäpfchen geleitet, die wesentlich aus den Oxyden von Cer, Lanthan, Didym etc. bestehen. Man erhält das Netz durch Veraschen eines mit den Nitraten der genannten Metalle getränkten Baumwollbockes und hängt es mittels eines Platindrahts über der Gasflamme auf. Das weißglühende Netz strahlt ein Licht aus, welches an Farbe und Glanz dem elektrischen ähnlich ist, der Gasverbrauch ist geringer als bei gewöhnlichem Brenner; aber das Netz ist gegen Staub empfindlich, und der Gasdruck muß größer sein als gewöhnlich.

Beim Fanjelmbrenner strömt die Wassergasflamme auf porzellanhart gebrannte Magnesiacylinder. Eine nicht leuchtende Gasflamme wird auch leuchtend, wenn man das Gas mit Dämpfen sehr flüchtiger Kohlenwasserstoffe imprägniert. Schwach leuchtendes Kohlendgas kann durch solche Karburatation (Karbonisation) wesentlich verbessert werden. Dies geschieht in verschiedener Weise. Man leitet z. B. bei dem Whiteschen oder Hydrokarbonprozeß Wassergas mit Wasserdampf durch eine Retorte, in welcher aus Kannel- oder Bogheadkohle ein sehr leuchtträchtiges Gas dargestellt wird. Das Wassergas führt hierbei die leuchtenden schweren Kohlenwasserstoffe schnell aus der Glühhitze fort, so daß sie sich weniger zersetzen, und der Wasserdampf gibt zur Bildung von Wasserstoff Veranlassung, welcher die Temperatur und damit die Leuchtkraft der Flamme erhöht. Man kann auch das Gas am Konsumtionsort durch ein Gefäß leiten, welches sehr flüchtiges Mineralöl (Benzin, Ligroin) oder erwärmtes Naphthalin (Alkoholcarbonlampe) enthält. Das Gas reißt von diesen Körpern so viel Dampf mit fort, daß es mit leuchtender Flamme verbrennt. Selbst atmosphärische Luft kann man mit Dämpfen flüchtigster Öle imprägnieren und derartiges Luftgas sogar in eigentümlich konstruierten Lampen direkt für den Gebrauch bereiten. Bei geringwertigem L. kann die Leuchtkraft durch Karburatation auf das Dreifache gesteigert werden. Es ist aber nicht gelungen, die Karburatation im großen auszuführen, weil sich die von dem Gas aufgenommenen Dämpfe in der Röhrenleitung stets wieder kondensieren. Das karburirte Gas hat man zur Erzielung größerer Leuchtkraft mit reinem Sauerstoffgas verbrannt (Sauerstoffbeleuchtung, Karborygenlicht); doch führten die Versuche nicht zu ökonomisch günstigen Resultaten. Phillips hat eine Lampe konstruiert, auf welcher die Sauerstoffbeleuchtung mit Dämpfen aus einer kohlenstoffreichen Flüssigkeit (Lösung von Naphthalin in Petroleum) billiger u. bequemer ausgeführt werden kann.

Steinkohlengas ist farblos, von eigentümlichem Geruch; spez. Gew. 0,41—0,62, je nach der Beschaffenheit der Kohle und der Temperatur, bei welcher es dargestellt wurde. Es besteht aus gas- und dampfförmigen schweren Kohlenwasserstoffen (hauptsächlich Äthylen), welche mit den Dämpfen flüssiger Kohlenwasserstoffe, wie Benzol, die Leuchtkraft der Flamme bedingen, leichten Kohlenwasserstoffen (Methan), Kohlenoxyd und Wasserstoff, welche letztere drei Gase mit nicht leuchtender Flamme brennen. Als Verunreinigungen finden sich Kohlensäure, Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserdampf etc. Der eigentümliche Geruch rührt von Phenylsöl her. Quantitative Zusammensetzung verschiedener Leuchtgase:

Gasarten	Kohlenwasserstoffgas		Kohlenoxyd	Wasserstoff	Kohlenensäure	Stickstoff
	schweres	leichtes				
Holzgas, rohes . . .	7,03	25,32	28,21	13,83	25,01	—
„ gereinigtes . . .	10,57	33,76	37,62	18,06	—	—
Torfgas	9,52	42,66	20,33	27,50	—	—
L. aus Newcastlekohle	9,68	41,88	15,04	33,30	—	—
Heidelberg. Kohlendgas	7,37	38,40	5,73	44,00	0,37	4,23
Bonner Kohlendgas .	4,75	43,13	4,66	39,30	3,02	4,65
Ghemmitzer Kohlendgas	4,91	36,45	4,15	51,29	1,08	1,41
Wismahagow	16,31	42,01	14,18	26,84	0,66	—
Boghead	24,50	58,38	6,58	10,54	—	—
Petroleumgas	31,60	45,70	—	32,70	—	—
Paraffindig	28,29	54,92	8,94	5,65	0,83	—


L. erfordert zur Entzündung nur helle Rotglut, eine viel niedrigere Temperatur als Grubengas, weshalb die Sicherheitslampe, um in L. sicher zu sein, mit einem sehr dichten Drahtnetz versehen werden muß. Die Explosionsfähigkeit des Leuchtgases beginnt bei einer Mischung von 1 Volumen Gas mit 13—16 Vol. Luft, hört auf bei 4 Vol. Luft mit 1 Vol. Gas und ist am stärksten bei 1 Vol. Gas mit 10 bis 12 Vol. Luft. Ein Gemisch von 1 Vol. L. und 4 Vol. Luft verbrennt ruhig, mit 5 Vol. Luft schnell, aber ohne Knall, mit 6—10 Vol. Luft bereits mit starker Detonation. Eine Beimischung von wenig Luft zum L. zerstört die Leuchtkraft des Leuchtgases. Das lufthaltige Gas brennt mit blauer, ruhender Flamme wie Spiritus. L. wirkt unter Umständen giftig auf Pflanzen und Tiere, wozu wohl in erster Linie das Kohlenoxyd und die Dämpfe der Teerbestandteile beitragen. Eine Beimischung von 3 Proz. L. zur Zimmerluft soll einen Menschen töten können, doch ist schon $\frac{1}{10,000}$ durch den Geruch erkennbar. Im Boden wirken die im L. enthaltenen Dämpfe schädlich auf die Wurzeln, namentlich im Winter, wo das Gas schwieriger aus dem Boden entweichen und weniger Sauerstoff Zutreten kann; nach andern Erfahrungen besonders in der Wachstumsperiode. Eine Ausströmung von nur 0,779 cbm pro Tag, auf 17,8 qm Boden verteilt, tötet die Wurzelspitzen der Bäume jeder Art in kurzer Zeit. Reines L. verbrennt zu Kohlensäure und Wasser, enthält es aber Schwefelwasserstoff (färbt es Bleizuckerpapier braun), so verbrennt dieser zu schwefliger Säure, ein Ammoniakgehalt (erkennbar durch die Nebel, welche derselbe an einem mit verdünnter Salzsäure befeuchteten Glasstab hervorbringt) liefert salpetrige Säure, und deshalb ist die sorgfältigste Reinigung des Leuchtgases erforderlich, wenn es in geschlossenen Räumen nicht schädlich wirken soll.

Am Konsumtionsort wird das dem Konsumenten zugeführte Gas durch die Gasuhr (Gasmesser) gemessen. Die trocknen Gasuhren beruhen im wesentlichen auf der von Defries angegebenen Konstruktion, bei welcher sich zwei Lederbälge abwechselnd füllen und entleeren und die dadurch hervorgerufene Bewegung auf ein Zählwerk übertragen wird, welches die Menge des hindurchgegangenen Gases misst. Diese Apparate, welche z. B. in Amerika ganz allgemein, auch in England häufig angewendet werden, haben mit großen Schwierigkeiten hinsichtlich eines geeigneten Materials für die Meßkammern zu kämpfen, während sie im übrigen den nassen Gasuhren vorzuziehen sind. Letztere bestehen aus einem eisenen Gehäuse, in welchem eine auf einer Welle befestigte vierkammerige Trommel, die reichlich bis zur Hälfte im Wasser (um das Einfrieren zu verhindern, mit Glycerin oder Spiritus vermischt) liegt, unter dem Druck des Gases und der durch denselben zu gleicher Zeit bedingten ungleichen Wasserstände der Gas aufnehmenden und Gas abgebenden Trommelabteilungen sich dreht, wobei die Achse der Trommel eine Zählvorrichtung in Bewegung setzt, um die Zahl der Trommelumgänge, somit das durchgegangene Gas nach Kubikfuß zu zählen. Der richtige Gang der Gasuhr hängt zunächst von der richtigen Normierung des Wasserstandes ab, und diesen überwachen besondere Vorrichtungen, die beim starken Sinken sowie als beim Steigen des Wassers infolge des Sinkenstehens, resp. Eintretens von Kondensationswasser auf der Leitung die Ausströmungsöffnung verdrängen. Da aber außerdem durch mancherlei Zufälle Störungen im Gang der Gasuhr eintreten können,

elche dem Gaswerk nachtheilig werden, so bleibt die-
m nichts übrig, als die Gasuhren genau beaufsich-
gen zu lassen.

Die Leuchtkraft der Gasflamme ist in erster Linie
abhängig von der Gegenwart der schweren Kohlenwas-
terstoffe, welche, wie man annimmt, bei der hohen Tem-
peratur der Flamme sich zersetzen, wobei Kohlenstoff in
einer Verteilung ausgeschieden u. weißglühend wird.
Die Leuchtkraft ist ferner abhängig von dem Verhältnis
z. mit nichtleuchtender Flamme verbrennenden Gase,
in denen namentlich Wasserstoff und Methan mit
ihrem hohem Wärmeeffekt verbrennen, also den Kohlen-
stoff in stärkstes Glühen versetzen. Die Leuchtkraft ist
daher (abgesehen von den Verunreinigungen, welche
sie verdünnend, teils direkt Leuchtkraft vernichtend
wirken) abhängig von angemessener Zuführung von
Luft zur Flamme. Bei mangelndem Luftzutritt ent-
stehen halbverbrannte Kohlenwasserstoffe, gemischt
mit Ruß, während es bei Überschuf von Luft gar
keine zur Ausscheidung des Kohlenstoffs kommt. Die
Leuchte des aus einem Brenner ausströmenden Gas-
es hängt ab von der Größe der Ausströmungsöff-
nung, dem spezifischen Gewicht des Gases und dem
Druck, unter welchem es steht. Das spezifische Ge-
wicht des Gases pflegt nur in engen Grenzen zu schwan-
gen, aber der Druck kann in den einzelnen Stadttei-
len sehr verschieden ausfallen. Nun wächst mit dem
Druck die Geschwindigkeit des ausströmenden Gases,
so infolge davon wird der Flamme reichlicher und
reicher Luft zugeführt. Um letzteres zu vermeiden,
macht man im allgemeinen weite Brenneröffnungen
bei schwachen Druck von 11—13 mm Wassersäule
zu und sucht die Druckschwankungen durch zweck-
mäßiges weiteres oder geringeres Öffnen des Haupt-
hahns auszugleichen; vorteilhafter aber bringt man
unter der Gasuhr kleine Regulatoren an, welche das
Gas auf konstanter Druckhöhe erhalten. Bisweilen
nutzt man zur Erreichung desselben Zweckes an Loch-
brennern auch Vorkehrungen (Spar-
brenner), welche den Gasdruck vermindern und das
Gas mit vermindelter Geschwindigkeit an der Aus-
strömöffnung zur Verbrennung bringen. Diese Vor-
kehrungen sind für höhern und ungleichen Druck und
sind namentlich dann empfehlenswert, wenn man, wie in
Berlin, nicht gut jeder einzelnen Person die Regu-
lierung einer Flamme überlassen kann. Sie bestehen
gewöhnlich aus einer Vorkammer, in welche das Gas
vor einer engern als der Brenneröffnung zunächst
tritt, oder welche man mit Baumwolle, Schrot, zu-
sammengewickeltem Eisendraht u. gefüllt hat. Übri-
gens wird mit diesen Sparbrennern hinsichtlich der
Erreichenden Ersparnis viel Charlatanerie getrie-
ben. Die Brenner, aus Eisen, Porzellan oder Sped-
erz gefertigt, haben den Zweck, der Flamme eine
bestimmte Form zu geben, weil das in kompaktem
Raum aus einer gewöhnlichen Röhrenmündung aus-
strömende Gas bei seiner Verbrennung nicht genügende
Luftzufuhr erhalten und daher eine trübe, rußende
Flamme geben würde. Auch der einfachste Brenner,
der nur einer 0,65—0,87 mm weiten Öffnung in der
Platte (Einloch- oder Strahlbrenner), liefert
seiner strahlförmigen Flamme ebensowenig den
besten Effekt wie der Dreilochbrenner mit drei
divergierenden Richtungen gebohrten Löchern. Der
Fleermaus-, Schnitt- oder Schlichbrenner, bei
dem das Gas aus einem feinen, senkrechten Schlich
von etwa 0,5 mm Dide ausströmt, gibt eine flache,
etwa 7 mm breite als hohe, abgeplattete Flamme, welche
bei gleichem Inhalt mit der vorigen eine weit grö-
ßere Oberfläche hat. Hierher gehört der Hohlkopf-
brenner mit beinahe kreisrunder Flamme und bei
gleichem Konsum bedeutend höherem Lichteffect. Eine
vorteilhafte Kombination von zwei Schnittbrennern
mit engern Schnitten als gewöhnlich und unter einem
Winkel gegeneinander tretenden Flammen bildet der
Zwillingsbrenner. Der Fischschwanz-, Zwei-
loch-, Loch-, Manchester-Brenner besitzt zwei unter
einem Winkel von 90—100° gegeneinander geneigte
Öffnungen, so daß die aus beiden ausströmenden
Gasstrahlen eine einzige flache, fischschwanzähnliche
Flamme geben, deren Ebene senkrecht auf der Ebene
der Öffnungen steht. Die Rund- oder Argand-Bren-
ner enthalten auf der ringförmigen Deckplatte eines
gewöhnlichen Argand-Brenners 15—40 Löcher so nahe
nebeneinander, daß die aus den einzelnen Öffnungen
hervortretenden Flammenstrahlen zu einer einzigen
röhrenförmigen Flamme, bei Webster's Brenner
zu einer pilzförmigen Flamme sich vereinigen. Du-
mas' Brenner besitzt statt der Löcher einen feinen
ringförmigen Schlich und kann deshalb leichter aus-
einander genommen und gereinigt werden. Alle an-
deren Brenner können ohne Zugglas benutzt werden;
nur beim Argand-
Brenner ist dies
unentbehrlich, da-
mit hinreichend
Luft in die innere
Flamentröhre ge-
langt. Für Stra-
ßenbeleuchtung be-
nutzt man am be-
sten Fledermaus-
brenner, welche bei
0,139—0,17 cbm
Konsum pro Stun-
de und 11,77 bis
13,6 mm Druck den
größten Rußeffect geben. Für Privatbeleuchtung die-
nen Fischschwanzbrenner mit einem Konsum von
0,108—0,139 cbm pro Stunde bei 12,42—13,73 mm
Druck und Argand-Brenner mit 12—16 Löchern von
0,51 mm Weite bei 4,36 mm gegenseitiger Entfernung
mit einem Verbrauch von 0,124—0,151 cbm und 7,84
bis 20,92 mm Druck. Brenner mit 20—32 Löchern
konsumieren stündlich bis 0,247 cbm.

brenner mit beinahe kreisrunder Flamme und bei
gleichem Konsum bedeutend höherem Lichteffect. Eine
vorteilhafte Kombination von zwei Schnittbrennern
mit engern Schnitten als gewöhnlich und unter einem
Winkel gegeneinander tretenden Flammen bildet der
Zwillingsbrenner. Der Fischschwanz-, Zwei-
loch-, Loch-, Manchester-Brenner besitzt zwei unter
einem Winkel von 90—100° gegeneinander geneigte
Öffnungen, so daß die aus beiden ausströmenden
Gasstrahlen eine einzige flache, fischschwanzähnliche
Flamme geben, deren Ebene senkrecht auf der Ebene
der Öffnungen steht. Die Rund- oder Argand-Bren-
ner enthalten auf der ringförmigen Deckplatte eines
gewöhnlichen Argand-Brenners 15—40 Löcher so nahe
nebeneinander, daß die aus den einzelnen Öffnungen
hervortretenden Flammenstrahlen zu einer einzigen
röhrenförmigen Flamme, bei Webster's Brenner
zu einer pilzförmigen Flamme sich vereinigen. Du-
mas' Brenner besitzt statt der Löcher einen feinen
ringförmigen Schlich und kann deshalb leichter aus-
einander genommen und gereinigt werden. Alle an-
deren Brenner können ohne Zugglas benutzt werden;
nur beim Argand-
Brenner ist dies
unentbehrlich, da-
mit hinreichend
Luft in die innere
Flamentröhre ge-
langt. Für Stra-
ßenbeleuchtung be-
nutzt man am be-
sten Fledermaus-
brenner, welche bei
0,139—0,17 cbm
Konsum pro Stun-
de und 11,77 bis
13,6 mm Druck den



Siemens' Automatbrenner.

Die Leuchtkraft der Leuchtgasflamme wird bedeu-
tend erhöht, wenn man die zuströmende Luft erwärmt.
Dies kann durch Anbringung eines zweiten Cylin-
ders geschehen, der bis unter den Brenner hinabreicht.
Die zwischen beiden Cylindern abwärts strömende und
stark erhitzte Luft wird dem Brenner zugeführt, kann
aber auch zuvor noch das Gasleitungsrohr erwärmen.
Unter solchen Umständen erhält man aus einem be-
stimmten Gasquantum 50—60 Proz. mehr Licht als
bei gewöhnlichen Brennern. Besonders ausgebildet
ist die Vorwärmung von Gas und Luft in dem Sie-
mens'schen Regenerativgasbrenner, welcher eine
Lichtstärke von 800—900 Kerzen entwickelt und ein so
weißes Licht gibt, daß die gewöhnlichen Leuchtgas-
flammen neben ihm trübe und rötlich erscheinen. Er
verbraucht 1440 Lit. Gas pro Stunde und gibt ohne
Regeneration denselben Effekt, als wenn das Gas in
einem gewöhnlichen Brenner verbrannt würde. Bei
Einfügung der Regeneration (Erhitzung von Luft und
Gas) steigert sich die Lichtstärke ohne Zunahme des Gas-
verbrauchs sehr schnell auf das Dreifache. Siemens'
Automatbrenner, welcher das Licht unmittelbar
nach unten wirft und bei einem Verbrauch von 600
Lit. pro Stunde eine Lichtstärke von 120 Kerzen ent-
wickelt, besitzt folgende Einrichtung (s. obige Figur).

Das Gas tritt aus den Leitungsröhren von obenher in die flache Gaslampe G, aus deren innerm obern Rand es durch eine Reihe im Kreis angeordneter feiner Löcher ausströmt. Die Flamme bildet einen Kranz von feinen Strahlen, die unterhalb des in seinem obern Teil kegelförmigen Porzellankörpers P nach oben und innen konvergieren und um dessen obere Mündung herumbiegen. Die Verbrennungsgase streichen von da erst abwärts, biegen dann nach oben um und entweichen durch das Abzugsrohr R. Auf diesem Weg erhitzen sie das Gehäuse G' und die Gaslampe sehr bedeutend und folglich auch die zwischen G und G' sowie unterhalb G zufließende Verbrennungsluft. Durch den Porzellankegel und die unterseits weiß gestrichene Gaslampe wird das Licht nach unten reflektiert. Zu den Regenerativlampen gehört auch die Wenham-Lampe, welche auf je 100 Lit. stündlichen Gasverbrauch eine Lichtstärke von 31—35 Kerzen entwickeln soll.

Zur Erleichterung des Anzündens vieler Gasflammen verbindet man die Brenner durch Schießbaumwollfäden, oder man bringt an den einzelnen Brennern hydrostatisch-galvanische Apparate an, welche so eingerichtet sind, daß durch den abends in der Röhrenleitung wachsenden Gasdruck eine erregende Flüssigkeit in ein kleines Kohlenzinkelement getrieben wird und infolgedessen ein über der Brenneröffnung angebrachter Platindraht ins Glühen gerät und das Gas entzündet. Einen ähnlichen Handzünder muß man beim Gebrauch neigen, damit die Flüssigkeit ins Element tritt, und bei der Gaszündmaschine für Kontore u. wird durch den Druck auf einen Knopf ein Zinkblock in die erregende Flüssigkeit eingetaucht, in welcher sich beständig eine Kohlenplatte befindet. Alle diese Apparate bedürfen noch der Vereinfachung in der Konstruktion, um in allgemeinen Gebrauch genommen werden zu können. Häufig benutzt man zum Anzünden kleinere, beständig brennende Nebenflammen, welche zur bestimmten Zeit durch Öffnen eines mit einem Uhrwerk verbundenen Hahns vergrößert werden unter Benutzung der Differenz zwischen Tag- und Nachtdruck. — Das L. wird in großem Maßstab auch zur Heizung, ferner in der Gaskraftmaschine (s. d.) als Motor, zum Füllen des Luftballons, zur Darstellung von Drummondschem Licht, Knallgasgebläse, chemischen Präparaten u. benutzt. Man hat auch vorgeschlagen, dem L. das Äthylen zu entziehen und dieses in Spiritus zu verwandeln oder die Benzoldämpfe des Gases zu kondensieren, um das Benzol für die Anilinindustrie zu verwerten und die durch diese Operation geschwächte Leuchtkraft des Gases durch Einführung von Petroleumätherdämpfen wieder zu heben. — Eine sehr große Bedeutung besitzen die Nebenprodukte der Gasanstalten, von denen der Teer die mannigfachsten Produkte liefert und das Rohmaterial für viele Industriezweige bildet. Aus dem Ammoniakwasser gewinnt man Ammoniak und Ammoniaksalze (20 hl liefern mindestens 100 kg schwefelsaures Ammoniak), die Koks bilden ein wichtiges Brennmaterial, den Retortengraphit benutzt man zu galvanischen Apparaten, und selbst der Kalk und die Lamingsche Masse aus den Reinigungsapparaten, letztere nach oft wiederholter Regeneration, werden verwertet.

Geschichtliches.

Die Erfindung der Gasbeleuchtung ist jüngsten Datums. Zwar hatte schon Becher im 17. Jahrh. Steinkohlen der trocknen Destillation unterworfen und das dabei sich entwickelnde Gas entzündet (philosophisches Licht); aber die Sache blieb ohne praktische Bedeutung, auch noch als Lord Dundonald 1786

das aus Koksöfen entweichende Gas zur Beleuchtung seines Landhauses benutzte und Professor Bidel in Würzburg in demselben Jahr sein Laboratorium mit aus Knochenfett erhaltenem Gas beleuchtete. Schon verkohlte seit 1786 Holz in verschlossenen Gefäßen und benutzte seinen Apparat, den er Thermo-Lampe nannte, zur Heizung und Beleuchtung. Er scheiterte an der übertriebenen Vielseitigkeit seiner Projekte, während Murdoch 1792 sein Haus und seine Werkstätte in Redruth in Cornwall mit Steinkohlengas beleuchtete, das Gas 1798 in den Fabrikgebäuden von Boulton & Watt in Soho einfuhrte und 1804 und 1805 auch die Errichtung eines Apparats, welcher 3000 Lichtflammen erzeugen sollte, in einer Baumwollspinnerei in Manchester leitete. Ein Amerikaner, Henry, hatte schon 1801 einen großen Saal in Baltimore mit Gas aus Lignit beleuchtet, und in der Folge verbreitete sich die Gasbeleuchtung in Amerika viel schneller als in Europa. Hier gewann dieselbe erst größere Aufschwung durch Winzer aus Znaim in Mähren, welcher in England eine Aktiengesellschaft gründete, die 1810 vom Parlament ein Privilegium verschaffte. Murdoch's Schüler, Samuel Clegg, der für die Entwicklung der Gasindustrie in der Folge außerordentlich leistete, für seine Projekte gewann und 1814 die Straßenbeleuchtung in London eröffnete. Auch in Frankreich gab Winzer die Anregung zur Einführung des Leuchtgases. In Deutschland erleuchtete Lampen 1811 einen Teil von Freiberg, 1816 die dortigen Amalgamierwerke mit Gas; Precht machte ähnliche Versuche 1817 u. 1818 in Wien, allein ohne dauernden Erfolg. Dauernd wurde die Straßenbeleuchtung durch die Imperial-Continental-Gas-Association 1825 in Hannover und 1826 in Berlin eingeführt. Zwei Jahre später folgten Dresden und Frankfurt a. M., 1838 Leipzig. Alle diese Anstalten benutzten als Rohmaterial Steinkohle, welche noch jetzt vorherrschend angewandt wird. 1848 lehrte Bettendorfer die Darstellung des Holzgases. Die zur Leuchtgasfabrikation benutzten Apparate wurden größtenteils von Clegg entworfen; er führte 1806 die Kalkreinigung ein und konstruierte 1815 die Gasuhr. 1835 empfahl Boussingault die Reinigung mit Eisenoxyd und 1847 Laming die Anwendung des Eisenoxyds, 1847 Laming die nach ihm benannte Mischung. 1862 wurden in Deutschland nahezu 300 Gasanstalten nachgewiesen, 1868 war die Zahl der deutschen Gasstädte auf 530 angewachsen, und man zählte außerdem 31 deutsch-österreichische, 37 schweizerische und 14 andre ausländische, mit deutschem Kapital gegründete Anstalten, von welchen 581 Steinkohle verarbeiteten. Für einzelne Böhmenhöfe, Fabriken u. waren 150 Gasanstalten im Betrieb. Die deutschen und die 31 deutsch-österreichischen Anstalten verarbeiteten ca. 16 Mill. Ztr. Rohmaterial und erzeugten 7380 Mill. Kubikfuß Gas, welches aus 2,166,000 Privat- und 129,500 öffentliche Flammen speiste. Die Röhrenleitung, excl. der Ableitungen nach den Häusern, war 22 Mill. Fuß lang. London allein verarbeitete 1870 in seinen 13 Gasanstalten über 24 Mill. Ztr. Kohlen, und der Gasverbrauch betrug ca. 10,250 Mill. Kubikfuß (Paris etwa die Hälfte, Berlin 1,200 Mill. Kubikfuß). 1885 besaß Deutschland 1257 Gasanstalten (Preußen 742, Bayern 117, Sachsen 131, Württemberg 61, Baden 39, Elsaß-Lothringen 31, Hessen und Mecklenburg-Schwerin je 2, Braunschweig 12) und zwar 338 Kommunalanstalten, 23 Privatanstalten für Kommunen und 590 Privatanstalten für gewerbliche und andre Unternehmungen. 279 Kommunalanstalten produzierten 325 Mill. Ztr. Privatanstalten für Kommunen 152,4 Mill. Ztr.

an 285 Kommunalanstalten verwendeten 154 nur deutsche, 41 nur englische, 79 deutsche und fremde Kohle, von 296 Privatanstalten für Kommunen 203 nur deutsche, 22 nur englische, 48 deutsche und fremde Kohle. Vgl. Schilling, Handbuch für Steinkohlen-Beleuchtung (3. Aufl., Münch. 1878); Jahn, Die Gasbeleuchtung (Leipz. 1862); Tieftrunk, Die Gasbeleuchtung (Stuttg. 1874); Ilgen, Gasindustrie in Gegenwart (Leipz. 1873); Reissig, Handbuch der Gashy- und Torfgasbeleuchtung (Münch. 1863); Samson, Praktische Winke für Gasconsumenten (3. Aufl., Mainz 1885); Muchall, ABC der Gasconsumenten (3. Aufl., Wiesb. 1886); Winkler, Apparat zur technisch-chemischen Gasanalyse (Leipz. 1872); derselbe, Anleitung zur chemischen Untersuchung von Industriegasen (Freiburg 1876); derselbe, Lehrbuch der technischen Gasanalyse (das. 1884); Schaar, Fortschritte in der Konstruktion der Apparate für die Gasfabrikation (Halle 1884); Schilling, Statistische Mitteilungen über die Gasanstalten Deutschlands etc. (3. Aufl. von Diehl, Münch. 1886); »Journal für Gasbeleuchtung«, herausgegeben von Schilling (das., 1858); »Journal d'Eclairage« und »Gaz« (Par.); »Journal of Gaslighting« (Lond.); Schreiber, Das Kochen und Kochen mit Gas (2. Aufl., Weim. 1861); Cobbe, Verwendung des Gases zum Kochen, Heizen und in der Industrie (Münch. 1885); Ramdohr, Das Gas als Heizstoff in Küche und Haus (Halle 1887). Leuchtgasvergiftung beruht auf der Einatmung von Kohlenoxyd, und es gilt mithin für dieselbe alles, was bei Kohlenoxydvergiftung gesagt ist.

Leuchtfläfer (Lampyridae), Gruppe aus der Familie der Weichfläfer (Malacodermata), Käfer mit unter schildförmig ausgebreiteten Thorax meist ganz kugelförmig, kräftigen Tastern, auf der Stirn springenden Fühlern und gewöhnlich mit einzelnen leuchtenden Hinterleibsringen. Sie sind über die Erde verbreitet, am häufigsten und formenreichsten in Amerika, leben am Tag versteckt, fliegen aber in der Dunkelheit sehr lebhaft, wobei ihre Leuchtintensität sich zu großer Intensität steigert. Die im Hinterleib gelegenen Leuchtorgane bestehen aus zahlreichen zartwandigen Kapseln eingeschlossenen polygonalen Zellen, welche theils durchsichtig sind, theils eine feinnetzte Masse einschließen, und aus einem dichten Netz von Tracheenverästelungen. Wie das Leuchten zu Stande kommt, ist noch nicht entschieden; doch scheint unter dem Einfluß des Willens und der Nerven stehen, welche sich in die leuchtenden Organe hinein erstrecken, die übrigens auch schon bei den Larven vorhanden. Außerlich markieren sich die in der Zahl und Gattung und Art schwankenden Leuchtorgane durch helle, wachsgelbe Farbe. Die länglichen, flach gedrückten Larven sind schwärzlich, an den Enden der abförmig ausgebreiteten Segmente gelb; sie nähern sich von lebendigen Schnecken, die sie in kurzer Zeit ausweiden. Hierher gehört das Johanniskäferchen (s. d.).

Leuchtflugeln, Geschosse glatter Haubichen und Mörters (s. d.), welche im Festungskrieg zur Erleuchtung von Borterrains geworfen wurden; bestanden aus einem Leuchtflugelkreuz (Kartasse, s. d.), das mit einem kleinen Beutel überzogen und mit Leuchtgas (Salpeterschwefel, Mehlpulver und Schwefelantimon) gefüllt war. Die L. sind in neuerer Zeit durch Leuchtstrahlen oder durch elektrische Erleuchtungsapparate ersetzt worden.

Leuchtmaterialien, s. Leuchtstoffe.

Leuchtorgane, die bei manchen Tieren vorkommenden Einrichtungen zur Ausstrahlung eignen Lichts.

Während von den Landtieren nur wenige leuchten (phosphoreszieren), sind wohl die meisten Seetiere (Rhizopoden, Quallen, Tunikaten etc.) mit der Eigenschaft ausgerüstet, entweder rein willkürlich oder auf Reiz einen grünlichen oder bläulichen, oft sehr intensiven Schimmer von sich zu geben (s. Meerleuchten). Bei einigen leuchtet die gesamte Oberfläche, richtiger eine von ihr abgesonderte schleimig-fettige Substanz; meist jedoch ist die Erzeugung des Leuchtstoffs auf bestimmte Körperstellen beschränkt. Ungemein kompliziert sind die L. bei den Euphausiden, kleinen, nur wenige Zentimeter langen Meereskrebsen. Hier sitzen sie theils am Bauch, theils an der Brust, haben völlig die Gestalt von Augen und sind auch bis in die neueste Zeit von den Zoologen dafür gehalten worden. In Wirklichkeit jedoch dient die in dem vermeintlichen Auge enthaltene Linse, gleich einem Brennglas, nur dazu, das Licht nach einer bestimmten Richtung hin zu werfen. Auch bei manchen in größeren Tiefen lebenden Fischen aus der Familie der Skopeliden sind sogen. Nebenaugen, die aber L. sind, vorhanden, oft in großer Anzahl und über die gesamte Haut verbreitet. Von Landtieren leuchten unter anderen einige Tausendfüßer und vor allen die Leuchtfläfer (Lampyriden, s. d.) und der Schnellfläfer (Pyrophorus). Hier liegen die L. im Hinterleib und sind umgewandelte Teile des sogen. Fettkörpers. Zu ihnen treten Nerven und viele Tracheen, welche den nötigen Sauerstoff liefern. Das Leuchten kommt nämlich, wie es scheint, durch eine langsame Verbrennung einer Substanz zu Stande, welche von den Zellen der L. produziert wird; es geschieht willkürlich oder auf einen äußeren Reiz und scheint den Leuchtfläfern als Abschreckungsmittel gegen die Feinde zu dienen.

Leuchtschiff (Feuerschiff), s. Leuchtturm.

Leuchtspiritus, s. v. w. Ramphin.

Leuchtsteine (Lichtmagnete, Lichtsauger), s. Phosphoreszenz.

Leuchtstoffe (Leuchtmaterialien), Körper von sehr verschiedener Beschaffenheit, welche bei ihrer Verbrennung intensives Licht entwickeln und gewissen Anforderungen bezüglich ihrer Verwertbarkeit zu häuslichen und gewerblichen Zwecken entsprechen. Abgesehen von der elektrischen Beleuchtung, wird das künstliche Licht stets durch einen Verbrennungsprozeß erzeugt. Die bei letztem entwickelte Wärme genügt zur Erzielung einer sehr hohen Temperatur, und es ist bekannt, daß alle Körper bei hinreichend starkem Erhitzen helles Licht ausstrahlen. Manche Gase, wie Wasserstoff, Kohlenoxyd, leichtes Kohlenwasserstoffgas, brennen mit sehr schwach leuchtender Flamme; erhitzt man aber in letzterer mäßig feinen Platin-Drabt, so gerät derselbe in lebhaftes Glühen und strahlt intensives Licht aus. Dasselbe geschieht beim Drummondschen Licht, bei welchem in der schwach leuchtenden, aber sehr heißen Flamme des Knallgases ein Kalcyylinder erhitzt wird. Bei der Verbrennung des Magnesiums erhält man ein blendendes Licht, weil das Verbrennungsprodukt, die Magnesia, in feiner Verteilung in der Flamme zu intensivem Glühen gelangt. In ähnlicher Weise kommt nun auch das Leuchten der Flamme unserer gewöhnlichen L. zu Stande. Die letztern bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff und zerfallen sich in der Flamme in ein Gasgemisch, welches mit dem Leuchtgas verglichen werden kann und aus Wasserstoff, Kohlenoxyd, leichtem und schwerem Kohlenwasserstoff besteht. Die drei ersten Gase verbrennen mit schwach leuchtender, aber sehr heißer Flamme, und in dieser wird das schwere Kohlenwasserstoffgas zerlegt. Es scheidet sich

Kohlenstoff in sehr feiner Verteilung ab, gelangt zu lebhaftem Glühen und strahlt Licht aus, verbrennt dann aber im äußern Teil der Flamme zu Kohlen- säure. Für praktische Zwecke ist es wichtig, daß die L. rein genug sind, um als letzte Verbrennungspro- dukte nur Kohlen- säure und Wasser zu geben; auch müssen sie ohne Rückstand verbrennen. Ist beides nicht der Fall, so können derartige Körper doch zur Beleuchtung benutzt werden, indem man sie zunächst bei Abschluß der Luft erhitzt und die auch hierbei entwickelten brennbaren Gase auffängt, wenn nötig, reinigt und aus Röhren mit entsprechenden Bren- nern zur Verbrennung ausströmen läßt (Leuchtgas). In beiden Fällen entsteht also die Flamme durch Verbrennung von Wasserstoff, Kohlenoxyd und Koh- lenwasserstoff; das Verbrennungsprodukt ist Kohlen- säure und Wasser, und die Leuchtkraft der Flamme ist in erster Linie abhängig von der Gegenwart schwerer Kohlenwasserstoffe in jenen Gasen. Leichtes Koh- lenwasserstoffgas, welches auf 1 Teil Wasserstoff 8 Teile Kohlenstoff enthält, verbrennt mit nicht leuch- tender Flamme. Äthylen, Paraffin, Wachs, Stearin- säure geben bei ruhiger Luft eine gut leuchtende, nicht ruhende Flamme und enthalten auf 1 Teil Wasser- stoff 6 Teile Kohlenstoff. Wachs, Walrat, Stearin- säure geben ein helleres Licht als Talg, weil sie we- niger Sauerstoff enthalten. Terpentinöl mit 7,5 Teilen, Benzol mit 12 und Naphthalin mit 15 Teilen Kohlen- stoff auf 1 Teil Wasserstoff verbrennen an der Luft mit mehr und mehr ruhender Flamme, wenn man nicht künstlich Luft zuführt oder wasserstoffreichere Körper zumischt (z. B. Alkohol zu Terpentinöl). Sie eignen sich aber umgekehrt dazu, der nicht leuchten- den Flamme des leichten Kohlenwasserstoffs Leucht- kraft zu geben (vgl. Leuchtgas). Führt man einer Flamme zu viel Luft zu, oder entzündet man etwa ein Gemisch von Leuchtgas mit Luft, so wird die Leuchtkraft der Flamme geschwächt oder ganz ver- nichtet. Dies ist zurückzuführen auf die durch die Luft herbeigeführte Abkühlung und Verdünnung der Gase und auf die energische Oxydation des leuchten- den Kohlenstoffs. Dem entsprechend wird die Leucht- kraft wiederhergestellt durch Wärmezufuhr, Erhöhung der Temperatur oder durch Verdünnung des Sauer- stoffs mit indifferenten Gasen. Eine Übersicht der L. und der Beleuchtungsarten gibt folgende Zusam- menstellung:

A. Der glühende Körper wird von der Flamme selbst gelie- fert und besteht aus Kohlenstoff.

I. Die Vergasung und Zersetzung erfolgt durch die Flamme selbst.

a) Feste L. (Kerzenbeleuchtung): Talg, Wachs, Walrat, Stearinsäure, Paraffin.

b) Flüssige L. (Lampenbeleuchtung): pflanzliche und tier- ische Fette, besonders Rüböl, Baumöl, Kerosin, Wal- ratöl, Äther, Erdöl, Photogen, Solaröl, Schieferöl, Nigroin, Kampfer, Pinolin, Zuckerrübe, Alkohol für Ar- beiten in komprimierter Luft, Schwefelkohlenstoff unter Zuführung von Stickstoffoxyd.

II. Die Vergasung erfolgt getrennt nach Ort und Zeit (Gas- beleuchtung): Steinkohlen, Braunkohlen, Torf, Holz, Mi- neralöle, Harz, Fette und mancherlei Abfallstoffe.

B. Der glühende Körper wird von der Flamme selbst gelie- fert, besteht nicht aus Kohlenstoff, Magnesium.

C. Der glühende Körper wird nicht von der Flamme geliefert: Kaliumlicht (Drummondsches Licht), Platingas etc.

D. Elektrisches Licht.

Die Lichtstärke einer Flamme wird auf photometrischem Weg (s. Photometrie) bestimmt, indem man sie mit einer in ihrer Lichtstärke möglichst konstanten Lichtquelle vergleicht. Zugleich ermittelt man den Konsum an Leuchtmaterial und erhält dann als Pro-

dukt aus Lichtstärke (H) und Stoffverbrauch (G) in einer bestimmten Zeit die Leuchtkraft (L). Letztere steht in geradem Verhältnis zur Lichtstärke (H), da- gegen im umgekehrten zum Stoffverbrauch (G), und es ist mithin $L = \frac{H}{G}$. Bezieht man die Leuchtkraft

auf gleiche Kosten, so erhält man den Leuchtwert. Hat man z. B. für zwei L. A und B die Intensität H zu 1 und 8 und den Konsum G zu 12 und 30 g pro Stunde gefunden, so verhält sich die Leuchtkraft L von A : B = $\frac{1}{12} : \frac{8}{30} = 1 : 1,2$. Kosten nun 100 g von A 20 Pf. und 100 g von B 15 Pf., so betragen die Beleuchtungskosten pro Stunde, ohne Rücksicht auf die Lichtstärke, für A $\frac{20 \cdot 12}{100} = 2,4$ und für B $\frac{15 \cdot 30}{100} = 4,5$ Pf. Um die Beleuchtungskosten auf gleiche Lichteffekte zurückzuführen, braucht man die vorherer- haltenen Zahlen nur durch die Lichtstärke zu dividieren und erhält dann für A $\frac{2,4}{1} = 2,4$, für B $\frac{4,5}{8} = 0,56$ Pf.

Da die bei gleichen Kosten hervorgebrachten Licht- mengen, also der Leuchtwert, sich umgekehrt verhal- ten wie die Beleuchtungskosten bei gleichen Flächen, so ist der Leuchtwert für B, wenn man den für A = 1 setzt, $2,4 : 0,56 = x : 1$ und $x = 0,64$ Pf.

Vergleichende Zusammenstellung der Leuchtkraft der wichtigsten Leuchtstoffe.

Leuchtstoffe	Ver- brauch in der Stunde Gramm	Lichtstärke 1 Wachs- kerze = 100	Helligkeit von 10 g Material	Leuch- twert = 100
Wachs	9,02	102,0	111,02	100
Stearinsäure	9,04	95,2	96,02	86
Walrat	8,87	108,3	121,17	108
Talg	8,87	90,25	101,70	90
Paraffin I. Qual. . .	8,82	—	189,67	91
„ II.	8,49	—	94,00	120
Rüböl (Feldlampe) .	40,69	69,4	170,07	130
„ (Rüchlampe) . . .	7,22	45,87	62,30	35
Photogen	29,02	—	149,02	121
Solaröl	26,82	—	225,44	180
Erdöl	15,40	—	174,40	180
„	8,90	—	186,10	180

Eine andre Zusammenstellung gab Marr:

Leuchtstoffe	Ver- brauch in der Stunde	Kosten für die Stunde Pfg.	Licht- stärke in Kerzen	Leuch- twert = 100
Normalwachs-kerze .	7,76 g	4,14	1,0	1,14
Stearinkerze (4 auf 8 Pfund)	9,20 -	2,81	0,9	2,20
Stearinkerze (3 auf 8 Pfund)	9,95 -	2,43	1,0	2,43
Paraffinkerze	7,20 -	4,71	1,1	1,90
Amerikan. Erdöl . . .	15,10 -	1,83	2,2	0,83
Photogen	14,30 -	2,04	2,0	0,99
Schieferöl	14,60 -	1,74	3,0	0,57
Rüböl	19,90 -	2,30	2,0	0,81
Leuchtgas bei 21 mm Druck	127,85 g	4,00	6,0	0,67
Leuchtgas bei 8 mm Druck	127,35 g	4,00	10,0	0,40

Vgl. Strott, Über Leuchtmaterialien (Polytechni- den 1880); Fischer, Chemische Technologie der Brennstoffe (Braunschw. 1880).

Leuchttierchen, s. Meerleuchten.

Leuchtturm (hierzu Tafel »Leuchttürme«), ein ge- gefährlichen Küstenpunkten für die Schifffahrt er- setztes Gebäude als Träger eines Feuers (Licht), welches nachts und an trüben Tagen dem Schiff

Leuchttürme.




Fig. 1. Leuchtturm auf Rotersand.
(Vertikalschnitt.)



Fig. 3. Leuchtturm mit
festem Feuer.




Fig. 4. Leuchtturm mit
Drehfeuer.




Fig. 2. Leuchtturm auf Rotersand.
(Grundriss.)

Wegweiser dient. Die Leuchttürme der Küste unterscheiden sich in ihrer Konstruktion zuweilen stark von den gewöhnlichen Gebäuden. Die auf einzelnen Klippen errichteten Leuchttürme bedürfen, um dem Wellenschlag zu widerstehen, einer besondern Konstruktion aus Stein oder Eisen.

Anfangs benutzte man zur Beleuchtung Holz, später Kohlen, dann Talg- und Wachskerzen, jetzt in den meisten Fällen fettes Öl oder Mineralöl, während auf einigen Leuchttürmen das Drummondsche Kallicht, auf andern elektrisches Licht und Magnesium angewandt werden. Die Lampen der Leuchttürme haben Argand-Brenner und 1–6 konzentrische Dochte, von welchen der äußere bis 72, selbst 112 mm Durchmesser hat. Die Lampen sind Uhr- oder Modérateurlampen, und der Überschuß von Öl, welchen diese dem Docht zuführen, ist hier notwendig, weil sonst bei der hohen Hitze sehr bald Verkohlungen eintreten würde. Um das von den Lampen nach allen Seiten ausstrahlende Licht zu konzentrieren, wendet man entweder Spiegel (katoptrisches oder englisches System) oder Linsen (dioptrisches oder französisches System) an. Das Spiegel- oder katoptrische System benutzt parabolische Hohlspiegel, in deren Brennpunkt sich die Flamme befindet, deren Strahlen parallel zur Spiegelachse reflektiert werden. Indem man also bei geeigneter Stellung der Leuchter einen horizontalen Lichtzylinder erhält, dessen Durchmesser demjenigen des Scheinwerfers gleich ist, kann man keinen vollständigen Lichtkreis für den ganzen Horizont herstellen. In dem Schiff, welches sich auf dem Meer zwischen den beiden zweier Spiegel befindet, wird nur ein schwach glimmerndes Licht erblickt, bei geringer Ortsveränderung aber wieder in den Bereich hellerer Strahlen kommen. Dieser Wechsel dient dazu, feste Feuer mit verschiedenen Apparaten von andern zu unterscheiden. Zur Herstellung eines Drehfeuers werden mehrere dieser Apparate auf den Seiten eines dreieckigen oder viereckigen eisernen Rahmens befestigt und das Ganze durch ein Uhrwerk mit gleichmäßiger Umdrehungsgeschwindigkeit gedreht, so daß die Spiegel auf jeder Seite des Rahmens nacheinander gegen jeden Punkt des Horizonts gerichtet sind. Die vereinte Wirkung aller Lichtstrahlen bildet nach Maßgabe der Umdrehungsgeschwindigkeit einen Blitz von längerer oder kürzerer Dauer. Dabei nimmt die Lichtstärke bei jedem Blitz allmählich zu und ab, und zwischen je zwei Blitzen liegt stets eine Periode vollkommener Dunkelheit. Bei den Blinkfeuern oder intermitierenden Feuern nach Stevenson wird das Licht durch einen Schirm zeitweise verdeckt, so daß es abwechselnd plötzlich verdunkelt wird und dann ebenso plötzlich in vollem Glanz wieder erscheint. In Frankreich benutzt man zu Hafenlichtern den Bondier-Martinschen Spiegelapparat mit einfacher Lampe, welcher aus einem kreisförmigen Reflektor besteht, der durch die Umdrehung einer Parabel um ihren Brennpunkt in horizontaler Ebene gebildet wird. Im Mittelpunkt befindet sich die Lampe, welche also rund um sich herum eine spiegelnde Fläche hat, die alle ihre auf- und abwärts geworfenen Lichtstrahlen in horizontaler Richtung weiter sendet.

Beim dioptrischen oder Linsensystem wird das von der Lampe ausgehende Licht durch Linsen gezogen. Letztere sind indes so, wie sie zu gewöhnlichen Apparaten benutzt werden, für den hier vorliegenden Zweck wenig brauchbar; denn da sie bei einigermaßen großer Brennweite eine bedeutende Stärke des Glases besitzen müßten, so würde sehr viel Licht absorbiert werden, während anderseits auch die

Darstellung so großer Linsen viele Schwierigkeiten bereitet und die schweren Glaskörper schlecht zu behandeln sind. Die Anwendbarkeit der Linsen für Leuchttürme datiert daher erst seit der Entdeckung Brewsters und Fresnels, welche fanden, daß man von der Glasmasse der Linse unbeschadet ihrer das Licht beugenden Kraft sehr viel hinwegschneiden könne, wenn nur die Oberfläche unverletzt bleibe. Sie konstruierten daher die noch jetzt gebräuchlichen vielzonigen oder ringförmigen Linsen, welche aus einer kleinen Mittellinse bestehen, die von mehreren Ringen oder Zonen umgeben ist. Nach diesem Prinzip kann man beliebig große Linsen bauen, ohne zu einer übermäßigen Stärke im Glas gezwungen zu sein, und außerdem den Umfang der Linse viereckig machen, damit kein Licht verloren geht. Nach diesem Fresnelschen System sind die beiden schönsten Leuchttürme der Erde, nämlich der 63 m hohe von Cordouan an der Mündung der Gironde und der von New Skerryvore an der Westküste Schottlands, gebaut. Fig. 4 (s. Tafel »Leuchttürme«) zeigt diesen Apparat. Acht Zonenlinsen LL bilden einen Rahmen von 2 m Durchmesser, in dessen Mittelpunkt (also im Brennpunkt aller Linsen) die Lampe F steht, so daß von derselben nach acht Seiten hin intensive Lichtstrahlen R horizontal ausgesendet werden. Durch die Maschinerien im Fuß des Apparats wird derselbe in acht Minuten einmal herumgedreht, so daß in jeder Minute ein heller Lichtstrahl, allmählich an Intensität zunehmend und dann wieder verschwindend, dem Auge sichtbar wird. Über der Lampe ist ein kleiner Linsenapparat mit acht Linsen L'L' von 19½ Zoll Brennweite angebracht. Diese neigen sich unter einem Winkel von 50° gegen die Flamme und werden von ebenen Spiegeln MM überragt, die so aufgestellt sind, daß sie die von L'L' empfangenen Lichtstrahlen in horizontaler Richtung R'R' reflektieren. Der Apparat funktioniert so, daß man in gehöriger Entfernung ein festes Licht sieht, welches von dem untern Teil herrührt, während der obere Teil des Apparats in jeder Minute einen schwachen Blitz erzeugt. Bald nach letzterm erblickt man wieder einen hellern Strahl (welcher 30 Seemeilen weit sichtbar ist), so daß in jeder Minute ein schwächerer und ein stärkerer Blitz aufeinander folgen. Der Prismenkranz ZZ am untersten Teil des Apparats fängt die nach unten geworfenen Strahlen der Lampe auf und entsendet sie ebenfalls in horizontaler Richtung R''R''. Ein festes Feuer von großer Vollkommenheit, welches den ganzen Horizont durchaus gleichmäßig erleuchtet, zeigt Fig. 3. T ist die Lampe, DEF ist ein linsenförmiger Gürtel nach Fresnelschem Prinzip, welcher 2/3 der von der Lampe ausgehenden Strahlen vollständig beherrscht. Die übrigen 1/3 werden von dem obern und untern Hilfsapparat aufgefangen. Der obere Apparat ABC besteht aus 13 prismatischen Zonen und ist so eingerichtet, daß die Lichtstrahlen, nachdem sie an der innern Fläche eines Ringes eingetreten und gebogen sind, von der obern runden Fläche reflektiert werden und, nachdem sie aus der äußern Fläche ausgetreten und nochmals gebogen sind, den Apparat in vollkommen horizontaler Richtung verlassen. Die untern sechs prismatischen Zonen A'B'C' sind nach demselben Prinzip eingerichtet. Der ganze Apparat hat 1,3 m im Durchmesser und ist aus acht Stücken zusammengesetzt, welche durch einen Messingrahmen miteinander verbunden sind. Die Stangen dieses Rahmens MN laufen in schräger Richtung von oben nach unten, damit sie keinem Punkte des Horizonts Licht entziehen. Bei diesem Apparat ist mithin jeder

Verlust an Licht vermieden bis auf den Teil, welchen das Glas verschluckt, und man erhält einen Strahlenbüschel von 2,25 m Durchmesser an jedem Punkte des Horizonts. Steht der L. an der Küste, so wird der Linsenapparat nach der Landseite hin durch einen kugelförmigen Metallspiegel ersetzt, welcher das sonst verlorne Licht durch den Mittelpunkt der Flamme reflektiert und so die Stärke des aufs Meer geworfenen Lichts vermehrt. Statt des prismatischen Hilfsapparats wendet man bisweilen einen aus parabolischen Spiegelringen zusammengesetzten Apparat an, bei dem die Lampe der gemeinschaftliche Brennpunkt aller derjenigen Parabeln ist, von denen die Krümmung der Spiegel einen Teil bildet.

Da der L. nicht nur im allgemeinen irgend eine Gefahr anzeigen, sondern den Schiffer auch genau darüber unterrichten soll, an welcher Stelle er sich befindet, so müssen namentlich die Leuchttürme benachbarter Orte schnell und sicher voneinander zu unterscheiden sein. Die Eigentümlichkeiten der einzelnen Leuchttürme bestehen nun in der Anwendung irgend eines der erwähnten Systeme, und es ist klar, daß sich durch geringe Modifikationen bedeutende Verschiedenheiten hervorbringen lassen. Die Engländer suchen ihre Leuchttürme durch farbige Linsen oder Cylinder kenntlich zu machen; man kann indes nur rotes Glas anwenden, und man scheint auch hiervon wieder abzugehen, weil das gefärbte Glas zu viel Licht absorbiert und in einiger Entfernung unsichtbar wird. Nur an Küsten, welche reichlich mit Leuchttürmen ausgestattet sind, ist es kaum zu entbehren, weil sich mit weißem Licht allein nicht hinreichend scharfe, charakteristische Merkmale herstellen lassen. In der kaiserlich deutschen Marine unterscheidet man folgende acht Arten von Leuchfeuer: festes Feuer zeigt ein einfarbiges Licht von gleichmäßiger Stärke; festes Feuer mit Blinken, festes Feuer, welches in gleichmäßigen Zeitabschnitten von wenigstens 5 Sekunden Dauer lichtstärkere Blinks zeigt, welche auch eine von dem festen Feuer verschiedene Farbe (oder Farben) haben können; Blinkfeuer, weiße oder farbige Feuer, welche durch gleichlange Dunkelpausen geschiedene Blinks von allmählich zu- und abnehmender Lichtstärke zeigen; Funkelfeuer, Blinkfeuer, dessen Blinks von kurzer Dauer in sehr kurzen Pausen oder ohne jede Verdunkelung aufeinander folgen; Gruppen-Blinkfeuer zeigen zwei oder mehrere durch kurze Pausen geschiedene, allmählich zu- und abnehmende Blinks, denen eine längere Dunkelpause folgt; Blitzfeuer (Blinkfeuer) zeigen entweder durch gleichmäßig kurze Pausen geschiedene, plötzlich auftauchende Blinks von gleichmäßiger Stärke oder mehrere schnell aufeinander folgende Lichtblinks, denen eine längere Dunkelpause folgt; unterbrochenes Feuer, festes Feuer, welches in gleichen längern Zeitabschnitten durch eine oder mehrere kurze Verdunkelungen unterbrochen wird; Wechselfeuer, festes Feuer von annähernd gleicher Stärke, welches abwechselnd verschiedene Farben zeigt. Die zur Erläuterung der Charakteristik der Feuer angegebenen Zeiträume umfassen stets die ganze Periode vom Beginn der einen Lichterscheinung bis zum Beginn der nächsten, einschließlich der zwischen beiden liegenden Verdunkelungen.

Seezeichen am Tage, Leuchter in der Nacht sind wie die Leuchttürme auch die Leuchtschiffe (Feuerschiffe) für den Schiffsverkehr. Die Leuchtschiffe sind stark gebaute Fahrzeuge von plumpen Formen, welche auf flachen Stellen im Fahrwasser dort verankert werden, wo die Anlage von Leuchttürmen un-

thunlich oder zu kostspielig ist. Wie die Bauart des Leuchtschiffs, so ist auch die Form und Stärke seiner Anker auf starken Widerstand gegen Wind und Wellenschlag berechnet; die Anker sind pilzförmig gestaltet. Mit 1—3 Pfahlmasten ausgestattet, welche zur Unterscheidung am Tage Välle, Dreiecke u. a. Korbgeflecht, nachts und bei trübem Wetter jedoch Laternen tragen, führen auch diese Schiffe besondere Namen, die auf beiden Breitseiten in möglichst großen weißen Buchstaben auf rotem, grünem oder schwarzem Anstrich sichtbar sind. Die Leuchter benachbarter Leuchtschiffe treten, wie die der Leuchttürme, absichtlich verschieden in die Erscheinung. Außer den Signalkörpern und Lichtern führen Leuchtschiffe noch Rettungsboote und kräftige Nebensignale, auch hat man sie mit dem Strand auf elektrischem Weg verbunden, um Hilfeleistung von dem aus herbeirufen zu können. Die schwächste Seite der Leuchtschiffe ist in nordischen Gewässern der Umstand, daß sie bei Eisgang, also gerade zu der Zeit, wo sie am notwendigsten und nützlichsten sind, ihre Station verlassen müssen, um gegen die Gefahr des Untergangs samt ihrem Wächter geborgen zu werden. Von den auf der Station liegenden Leuchtschiffen drohende Hauptgefahr ist der Zusammenstoß mit andern Schiffen; im J. 1882 ereigneten sich 20 solcher Fälle, welche teilweise sehr starke Beschädigung der Feuerschiffe verursachten.

Die älteste Leuchtschiffstation ist die Rore, seit 1772 am Eingang in Thames und Medway bei Ror Sand. Das auf tiefstem Wasser (42 Faden) liegende Feuerschiff ankert zwischen Landsend und den Seelies (bekannter durch die Katastrophe des Dampfschiffes), nahe den Sevenstones (Siebensteine), das am meisten vom Land (43 1/2 engl. Meilen von Span Point in Yorkshire) abliegende Feuerschiff liegt in der Nordsee bei Domsing Shoal. Die deutsche Seeflotte besaß 1879 von Memel bis Schleimünde unter ihren 80 Leuchtfuern nur 5 Feuerschiffe, welche auf Pommern entfallen. Die deutsche Nordseeflotte wußte (1879) von Büsum bis Resseland 15 Feuerschiffe auf (Elbe 7, Weser 2, Jade 3, Borkumriff 1, Schleswig-Holstein 2). Die übrigen Staaten des Norddeutschen sind durch Feuerschiffe wie folgt beleuchtet: Niederlande 3, Belgien 3, Jütland 1, England 30, Schottland 1, Frankreich wie Norwegen 0. Unter den 66 Seelichtern, welche den Strand des Deutschen Reichs beleuchten, waren demnach 52 Leuchtschiffe, während sich die übrigen Lichter auf Leuchttürme, Kirchen, Gebäude, Gerüste und Laternenpfähle verteilten.

Der von 324 Lichtträgern (121 englischen, 203 französischen) beleuchtete Strand des Kanals, die lebendigste Seestraße der Erde, besitzt an der französischen Küste 4, an der englischen 9, insgesamt 13 Feuerschiffe.

Die Themse, in ihrem Unterlauf London im Hinblick das verkehrreichste Fahrwasser, dem nur der Unterlauf des Hudson an die Seite zu stellen ist, besitzt unmittelbar vor der Themse 4 Leuchtschiffe an den Goodwin Sands, in der Themse bis London 11, also 15 Feuerschiffe, außerdem aber 7 Leuchttürme und 17 andre Lichter, zusammen also 39 Lichtträger auf einem Wasserweg von 40 km.

Leuchfeuer werden schon von Homer erwähnt. Zu den sieben Wunderwerken der Alten Welt gehörte der auf Befehl des Ptolemäos I. Lagi errichtete Pharos auf der gleichnamigen Insel bei Alexandria (i. d. A.). Dieser L. wurde 283 v. Chr. vollendet, soll ca. 100 m hoch gewesen sein und hat sich bis etwa 1317 n. Chr. erhalten. Ein Zeitgenosse dieses Leuchtturms war der Kolos von Rhodos (s. d.). Der berühmte L. von

ordouan wurde unter König Heinrich II. erbaut. Der Turm von Eddystone, 1696 errichtet, bestand erst aus Holz und war mit Eisenstangen befestigt; ein furchtbarer Orkan verschlang 1703 das Gebäude mit seinen Wörtern, und ein neuer, 1706—1708 richteter Turm wurde 1755 ein Raub der Flammen. Der jetzige massive Turm ist von John Smeaton erbaut und hat mit seiner in sanfter Krümmung nach innen verjüngt zulaufenden Form vielfach ein Modell für andre Leuchttürme gebietet. Der neueste deutsche L. und gleichzeitig der erste, welcher bei einer ins Meer vorgeschobenen Lage nicht auf Felsen ruht, sondern direkt auf dem Meeresboden aufgebaut ist, ist der Rother sand-L., welcher ungefähr in der Mitte zwischen Bremerhaven und Helgoland errichtet ist (s. Tafel, Fig. 1 u. 2). Der L. ruht auf einem eisernen Caisson von 30 m Höhe, 11 m Breite und 14 m Länge, welches 22 m unter Niedrigwasser versenkt und mit Beton und Mauerwerk ausgefüllt ist; er ist 1 m in den Sandboden eingelassen und über demselben noch durch eine Fackelinnenpackung und Steinpüttung gesichert. Der darüber befindliche eigentliche Turm hat eine Höhe von 34½ m über Niedrigwasser und ist in vier Stagen geteilt, über welchen die kuppelförmige Laterne mit dem Leuchtapparat erhebt. In derselben befindet sich das Hauptfeuer, welches nach See wie nach der Landseite nur durch einen kleinen Sektor leuchtend den Schiffen den Weg zum Turm und von hier in die Weser zeigt; über jedem Sektor dieses festen Feuers liegt ein Lichtfeuer. Um die Nähe des Leuchtturms oder den Umstand der Richtungsänderung den Schiffen kenntlich zu machen, ist unter den festen Sektoren in den Auswertern noch je ein Feuer von nur 2½ Seemeilen Reichweite placiert und schließlich im Treppenerker ein festes Feuer zur Beleuchtung des Raums zwischen Helgoland und der Elbmündung. Vgl. Stevenson, Die Illumination der Leuchttürme (deutsch von E. H. S. Hannover, 1877); »Verzeichnis der Leuchtfeuer u. Leuchtsignalstationen aller Meere« (amtlich, Berl. 1886).

Leuchtzirpen (Fulgorina), Familie aus der Ordnung der Halbflügler, s. Eifaden; Leuchtzirpe auch v. w. Laternenträger.

Leucin (Aposephin, Amidolapronsäure) H_2NO_2 findet sich sehr verbreitet im tierischen Drüsenreich, am reichlichsten in der Bauchspeicheldrüse, tritt auch im Pflanzenreich auf und entsteht bei der Fäulnis von Leim und eiweißartigen Stoffen (daher in alten Käse), bei Behandlung dieser Stoffe und des orangefarbenen mit Schwefelsäure oder kauftischen Alkalien etc. Es bildet farb- und geruchlose, glänzende Kristalle, die sich fettig anfühlen, löst sich leicht in Wasser, wenig in Alkohol, nicht in Äther, schmilzt bei 10°, sublimiert bei vorsichtigem Erhitzen und zerfällt bei Behandlung mit schmelzendem Kalihydrat in Ammoniak, Kohlensäure und Baldriansäure.

Leucippus, Philosoph, s. Leukippos.

Leuciscus, Rohrkarpfen.

Leucit (Amphigen), Mineral aus der Ordnung der Silikate (Nephelinsgruppe), kristallisiert tetragonal, findet sich einzeln ein- und angewachsen, meist in kristallinischen Körnern und körnigen Aggregaten, grau, gelblich- und rötlichweiß, fett- bis glasglänzend, halbdurchsichtig bis lantendurchscheinend, Härte 5—6, spez. Gew. 2,45—2,50. Er besteht aus einem Kalialuminiumsilikat nach der Formel $K_2Al_2Si_2O_{12}$, enthält oft auch Natron und kommt in vielen Laven wohl in großen Kristallen als mikroskopisch vor (Lava, Terra di Lavoro, Kaiserstuhl, Andernach), sowie mikroskopisch in vielen Basalten und manchen

Phonolithen. Er geht (Kaiserstuhl) durch Zersetzung in wasserhaltiges Silikat (Analcim) über. Bei Oberwiesenthal im Erzgebirge finden sich sehr große und äußerst scharfe, aber zerlegte Kristalle, welche nunmehr aus Sanidin und Kaliglimmer bestehen. In den Drusen der vesuvischen Auswurfsblöcke sind Leucitkristalle durch Sublimation entstanden.

Leucitoeder, früher wegen Mißverständnisses der Leucitform für Icositetraeder gebrauchter Ausdruck. S. Icositetraeder und Kristall.

Leucitophyr, Gestein, s. Basalte und Phonolith.

Leuck., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für Fr. Siegmund Leuckart (geb. 1794 zu Helmstädt, starb als Professor der Zoologie in Freiburg 1843; »Helminthen«, 1827; »Zoologische Bruchstücke«, 1820—42, 3 Hefte) und für Rudolf Leuckart (s. d.), Neffen des vorigen.

Leuckart, Rudolf, Zoolog, geb. 7. Okt. 1823 zu Helmstädt, studierte seit 1842 in Göttingen Medizin und Naturwissenschaft und ward noch während seiner Studienzeit von Rudolf Wagner mit der Fortsetzung von dessen Vorträgen über allgemeine Naturgeschichte und mit der Vervollendung seines Lehrbuchs der Zoologie betraut. 1847 habilitierte er sich als Privatdozent für Zoologie und Physiologie in Göttingen, ward zugleich Assistent des physiologischen Instituts daselbst, ging aber 1850 als außerordentlicher Professor der Zoologie nach Gießen, erhielt hier 1855 die ordentliche Professur und ward 1869 Professor der Zoologie und Zoologie in Leipzig. Leuckarts wissenschaftliche Arbeiten beziehen sich besonders auf die Erforschung des Lebens, des Baues und Werdens, auf die anatomisch-physiologische Analyse der Tiere und vor allen der niedern Tiere. Er wies mit Frey das Vorhandensein zweier wesentlich verschiedener Organisationsstufen innerhalb der Zoophyten nach und trennte dieselben in die beiden Gruppen der Cölenteraten und Echinodermen; auf Grund seiner Arbeiten über die Organisationsverhältnisse der Siphonophoren gelangte er im Anschluß an das zuerst von Milne-Edwards ausgesprochene Prinzip der Arbeitsteilung zu der Lehre vom Polymorphismus, und durch seine Untersuchungen über die Mikropyle der Insekten (1855) und die Parthenogenese der Insekten (1858), die Fortpflanzung der Hinderläuse (1862) und der viviparen Fliegenlarven (1865) trug er wesentlich zur Reform der Lehre von der Zeugung bei. Die Lebensgeschichte der Eingeweidewürmer (besonders der Trichinen und Blasenwürmer) klärte er durch zahlreiche, zum Teil sehr mühevoll ausgeführte Experimente auf. Er schrieb: »Beiträge zur Kenntnis wirbelloser Tiere« (mit Frey, Braunsch. 1847); »Über die Morphologie und Verwandtschaftsverhältnisse der wirbelloser Tiere« (das. 1848); »Über den Polymorphismus der Individuen oder die Erscheinungen der Arbeitsteilung in der Natur« (Gieß. 1851); »Zoologische Untersuchungen« (das. 1853—54, 3 Hefte); »Vergleichende Anatomie und Physiologie« (mit Bergmann, Stuttg. 1852); »Die Fortpflanzung und Entwicklung der Pupiparen« (Halle 1857); »Zur Kenntnis des Generationswechsels und der Parthenogenese bei den Insekten« (Frankf. 1858); »Untersuchungen über Trichina spiralis« (Leipz. 1860, 2. Aufl. 1866); »Die Blasenbandwürmer und ihre Entwicklung« (Gieß. 1856); »Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten« (Leipz. 1863—76, 2 Bde.; 2. Aufl. 1879 ff.). Für das Handbuch der Ophthalmologie von Grafe und Sämisch lieferte er eine eingehende Darstellung der vergleichenden Anatomie des Auges. Seit 1857 schreibt

er »Berichte über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niedern Tiere« (Berl. 1859 ff.), auch gab er »Die Anatomie der Biene« (Raffel 1885, Wandtafel) und (mit Nitsche) »Zoologische Wandtafeln zum Gebrauch an Universitäten und Schulen« (Raffel 1877—87, Zief. 1—19) heraus.

Leucojum L. (Knotenblume), Gattung aus der Familie der Amaryllideen, ausdauernde, niedrige Zwiebelgewächse, meist in Europa, mit nackten Schäften, welche einzelne oder mehrere aus einer Scheide hervorkommende weiße Blüten tragen. Die Kapselfrücht ist fleischig, birnförmig. *L. vernum* L. (großes Schneeglöckchen, Schneelilie, Märzglöckchen, Sommerthürchen), in Mittel- und Südeuropa, in feuchten Laubwäldern, blüht oft schon im Februar, hat eine länglichrunde Zwiebel, 3—5 gleichbreite, stumpfe Blätter und eine überhängende, weiße, grün gespitzte Blume an der Spitze des ein-, selten zweiblütigen Schaftes. Wird als Zierpflanze kultiviert, auch getrieben. *L. aestivum* L., größer als die vorige, blüht vom Mai bis Juli und ist eine gute Rabattenpflanze.

Leudes (altdeutsch, »Leute«), s. v. w. Hörige; bei den Franken die größern Lehnsträger der Könige.

Leuga (lett. lieska), s. Leuca.

Leul (franz. *Voèche la Ville*), Flecken im schweiz. Kanton Wallis, 2 km von der Station L., an der Eisenbahn Bouveret-Brieg (Simplonbahn), 795 m ü. M., mit (1880) 1411 Einw. Von hier führt eine neue Straße in drei Stunden durch den wildromantischen Dalaschlund nach Vad-L. (*Voèche les Bains*), dem am Weg über die Gemmi in finsternem Bergkessel 1415 m ü. M. gelegenen Badeort (mit 650 Einw.). Mehr als 20 heiße Mineralquellen treten hier zu Tage. Die heißeste und stärkste ist die Lorenzquelle (51° C.), welche die meisten Bäder versorgt und vor dem Gebrauch vorerst die ganze Nacht zum Abkühlen stehen gelassen wird; dann das Goldbrünnlein, die Stohgülle (37° C.), die Heilgülle (39° C.) u. a. Das Wasser ist klar, von einem bitter-salzigen Geschmack und geruchlos. Hauptbestandteile der Quellen sind: kohlensaure Magnesia, Eisenoxyd, Rochsalz, Bittersalz etc. Besonders wirksam sind sie gegen Krankheiten des Magens und der Verdauungswege, gegen gastrische und chronische Hautkrankheiten. Das Klima ist rau und veränderlich. Der Ort wurde wiederholt (1518, 1719 und 1758) durch Lawinen zerstört. Vgl. Brunner, Das Leuterbad (5. Aufl., Basel 1887); Wolf, Löttschen und Leuterbad (Zürich 1886); v. Werra, Der Kurort Leuterbad (Wien 1886).

Leufadischer Fels, s. Leufas.

Leukämie (griech., Leuchämie, Leucocythämie, Weißblütigkeit), eigentümliche Krankheitsform, welche erst 1845 von Virchow entdeckt worden ist und in der Hauptsache darin besteht, daß die Zahl der farblosen Blutkörperchen beträchtlich vermehrt ist. Die absolute Anzahl der roten Blutkörperchen ist dabei stets vermindert und zwar ungefähr entsprechend der Zunahme der weißen Blutkörperchen. Enthält das normale Blut auf 350 rote 1 farbloses, so verändert sich dies Verhältnis in 50:1 bis 10:1, ja 8:1 bei der L. Die L. kann sowohl von einem Leiden der Milz, als von einem solchen der Lymphdrüsen, als auch des Knochenmarks herrühren, und man unterscheidet deshalb die lienale, die lymphatische und die myelogene L. Die Veränderungen, welche bei der lienalen Form die Milz, bei der lymphatischen die Lymphdrüsen, bei der myelogenen das Knochenmark erleiden, bestehen vorzugsweise in einer Ver-

größerung der genannten Organe und in einer Vermehrung ihrer (normalen) zelligen Elemente, welche in die Blutmasse übergeführt werden und hier als weiße Blutkörperchen erscheinen. Normalerweise bilden sich letztere zu roten Blutkörperchen um; bei der L. tritt aber eine solche Umwandlung nur in sehr beschränktem Grad ein. Die Ursachen der L. sind unbekannt. Die L. ist im ganzen eine seltene Krankheit; sie betrifft das männliche Geschlecht häufiger als das weibliche und kommt meist nur im mittlern Lebensalter vor. Die ersten Zeichen der L. sind gewöhnlich Anschwellung des Leibes und ein Gefühl von Druck und Vollssein in der Gegend der linken untern Rippen, welche Symptome von der Vergrößerung der Milz abhängen. Die Milzschwellung entwickelt sich entweder schmerzlos und unbemerkt oder in einzelnen Absätzen, während welcher die Milzgegend schmerzhaft ist und die Kranken Fiebererscheinungen darbieten. In ähnlicher Weise pflegen bei der lymphatischen Form die Anschwellungen der Lymphdrüsen am Hals, in der Achselhöhle, in der Schenkelbeuge, welche sich allmählich oder stoßweise entwickeln, bei der myelogenen Form Erscheinungen schmerzhafter Knochenmarkentzündung zuerst auf das Übel aufmerksam zu machen. Je ärmer das Blut an roten, je reicher es an weißen Körperchen wird, um so mehr bekommt auch der Kranke ein bleiches und lacheltisches Ansehen. Dazu gesellt sich fast stets Schweratmigkeit und beschleunigtes Atmen. Diese Erscheinungen rühren wahrscheinlich ebenfalls von der Verminderung der roten Blutkörperchen her, welche den Gasaustausch in den Lungen vermitteln. Manchmal bekommen die Kranken wiederholte Blutungen aus der Nase, dem Darmkanal oder in die Gewebe des Körpers. Dann sterben sie ziemlich schnell unter den Zeichen der Erschöpfung. Treten aber dergleichen Blutungen nicht ein, so nimmt die Krankheit einen sehr langwierigen Verlauf und zieht sich selbst jahrelang hin. Häufig treten dann Luftröhrentarrhe mit Husten und schleimigem Auswurf hinzu, dergleichen Darmtarrhe mit hartnäckigen Erscheinungen. Gegen Ende des Lebens stellt sich häufig auch Wassersucht ein. Der Tod erfolgt durch allmähliche Erschöpfung. Das Blut von Leuten, welche an L. starben, sieht in hochgradigen Fällen weißlich oder hell graurot, zuweilen völlig ähnlich aus. Die Milz ist 6—10mal und noch größer als im normalen Zustand, wiegt 3—4 kg und das über. Die Lymphdrüsen bilden bei der lymphatischen L. oft kolossale Geschwülste. Von den im Innern des Körpers gelegenen Drüsen findet man besonders die Gekrös- und Leberdrüsen, von den äußerlich gelegenen die Raden-, Achsel- und Leberdrüsen geschwollen. Bei der myelogenen L. findet man das Mark der affizierten Knochen von kirschroter, seltener grünlichgelber Farbe und von der Konsistenz eines zähen, schleimigen Eiters. Die L. gilt für unheilbar. Man wendet Eisen und Chinin an, hat aber wesentliche Erfolge auf die Dauer nicht davon gesehen. Die mehrmals versuchte Entfernung der Milz hat stets den sofortigen Tod zur Folge gehabt. Man versucht neuerdings durch Einspritzung reiner Substanzen die Milz zur Schrumpfung zu bringen. Vgl. Virchow, Gesammelte Abhandlungen (2. Aufl., Berl. 1862); Rosler, Die Pathologie und Therapie der L. (Bas. 1872).

Leufas (jetzt *Levlas*, auch *Santa Marta*), die nördlichste der mittlern Jonischen Inseln, nördlich von Kephallonia, vom Festland nur durch eine schmale und so leichte Meerenge getrennt, daß ihr Versandung behufs der Schiffbarkeit stets von neuem

h Menschenhand (durch die Korinther, Römer, spanier und Engländer) beseitigt werden mußte. l ungefähr 36 km lang, bis zu 15 km breit, hat 2 Flächeninhalt von 285 qkm (5,18 QM.) und besteht aus einer Bergkette (Nomaligebirge) aus weißem, dem die Insel ihren Namen (»die Weiße«) verdankt; sie erhebt sich im Eliasberg bis zu 1180 m und endigt, im SW. sehr spitz zulaufend, mit schroffen Vorgebirge Ducato (von den Alten late, auch Leukadischer Fels genannt), auf dem sich noch Überreste eines Apollontempels befinden, und von welchem im Altertum Verbrecher Meer gestürzt wurden. Auch die Königin Artemis von Palikarnas (s. d.) und die Dichterin Sappho sollen nach der Sage durch einen Sprung vom Leukadischen Felsen, dem man die Kraft der Heilung von Leukadischen Leuten zuschrieb, den Tod. Nur der nordöstliche Teil der Insel ist eben; dort lag die alte Stadt. Die Insel hat keinen Fluß, dagegen viele gute Quellen und ein angenehmes Klima, wird aber öfters durch Erdbeben heimgesucht. Die Bevölkerung belief sich 1879 auf 21,988 Einw. (meist Griechen), welche sich mit den Landesprodukten (Salz, Öl und Wein) beschäftigen. Die Insel bildet eine Eparchie des griechischen Patriarchats von Konstantinopel (Korfu). Die gleichnamige Stadt (bis vor kurzem Samagiki genannt), an der vordringenden Landzunge der Ostküste, ist durch einen schmalen Kanal vom griechischen Festland getrennt, hat 2 Citadellen, 2 Häfen und 3434 Einw.; Sitz eines Erzbischofs. 1825 ward durch ein Erdbeben fast ganz zerstört. L. wurde von dem venezianischen Dogen Morosini erobert und blieb in Venedigs Besitz, bis 1800 die Insel der Ionischen Inseln gebildet wurde. S. Karte der Ionischen Inseln.

Leukäthiopie (griech.), s. Albinos.

Leukade, s. Schlangensinsel.

Leuker (Lenci), kelt. Volk im südlichen Gallia belgica, im jetzigen Lothringen zwischen Marne und Mosel, mit der Hauptstadt Tullum (Toul).

Leukippos, nach griech. Mythos die beiden Töchter des Leukippos, Bruders des Aphareus. Ihre Namen Philaëira (»die Heiterglänzende«) und Phöbe (»Leuchtende«) kennzeichnen sie als Genien des Lichts; ihre Heimat ist bald Messenien, bald Lakonien. Sie wurden mit den Dioskuren vermählt, welche sich ihrer durch Raub bemächtigt hatten.

Leukippos, griech. Philosoph, aus Abdera gebürtig, lebte 510 v. Chr., soll Schüler des Eleaten Parmenides, nach andern des Zeno oder Melissos gewesen sein und gilt als Begründer des atomistischen Systems, das sein Schüler Demokritos (s. d.) weiter ausbaute. L. nahm zweierlei Prinzipien, das Volle und das Leere, an. Das Volle besteht nach ihm in einer feinsten sinnlich nicht wahrnehmbaren, unteilbaren, ränderlicher und undurchdringlicher, einfacher Substanz (Atome), welche durch Zwischenräume (Leere) voneinander getrennt, der Qualität nach gleichartig, dagegen der Gestalt nach verschieden (einige rund, andre würfelförmig, noch andere pyramidenförmig etc.) sind. Durch die Zusammenfügung derselben werden alle sichtbaren Körper (sowohl durch die Mannigfaltigkeit der Zusammenfügung (je nach Zahl, Lage und Gestalt der Atome) als durch die Mannigfaltigkeit derselben hervorgebracht. Von den Atomen des L. selbst haben wir keine Spuren.

Leukocyten, s. v. w. farblose Blutkörperchen, s. Blut.

Leukocyten (griech.), eine vorübergehende Veränderung der farblosen Blutkörper in ihrem Verhält-

nis zur Anzahl der roten Blutkörperchen, während dieselbe Veränderung des Bluts, wenn sie dauernd wird, als Leukämie bezeichnet wird. Gegenüber dem normalen Verhältnis von ca. 350 roten zu 1 farblosen Blutkörper steigt dasselbe bei der L. bis 20:1 zu gunsten der farblosen Körper. L. kommt normal bei der Verdauung vor, als Krankheits-symptom bei Reizungen von Milz und Lymphdrüsen, nach starken Blutverlusten; sie geht ohne Behandlung in Heilung über. Vgl. Virchow, Cellularpathologie (Berl. 1871).

Leukogen, s. v. w. saures schwefligsaures Natron, s. Schwefligsaures Salz.

Leukogranat, s. Granat.

Leukom (griech.), s. Hornhautfleck.

Leukopathie (griech.), s. v. w. Leukäthiopie (s. Albinos); auch s. v. w. Bleichsucht (s. d.).

Leukophoron, s. Bolus.

Leukophyll (griech.), ein Pflanzenfarbstoff (s. Etiolin).

Leukoplakie (Psoriasis buccalis, Ichthyosis linguae), Bildung weißer Flecke und Schuppen auf der Schleimhaut der Wangen und der Zunge infolge abnormer Wucherung der obersten Epithelschicht. Die L. ist vielfach für eine Teilerscheinung der Syphilis gehalten worden, scheint jedoch auf örtlichen Reizungen zu beruhen, da sie fast ausschließlich bei Männern, namentlich starken Rauchern, vorkommt. Sie ist sehr hartnäckig, namentlich sind Quecksilberkuren ohne Erfolg. Zuweilen entwickelt sich aus der L. Zungenkrebs.

Leukorrhoe, s. v. w. Weißer Fluß.

Leukosaphir, s. Korund.

Leukosyrer (»weiße Syrer«), Name, den die Griechen den assyrischen Kolonisten an der Südküste des Pontus Euxinus gaben zum Unterschied von den dunklern Syrern.

Leukothēa (griech., »weiße Göttin«), im griech. Mythos die unter die Meeresgötter aufgenommene Ino (s. Athamas). Sie und ihr Bruder Melikertes, als Gott unter dem Namen Palämon verehrt, galten als wohlthätige Dämonen der stürmischen See, welche Bedrängten und Schiffbrüchigen Beistand gewährten. Ein Beispiel davon enthält die Odyssee, wo der schiffbrüchige Odysseus durch einen von L. ihm zugeworfenen Schleier gerettet wird. Vgl. Ritschl, Ino L. (Bonn 1865); Conze in den »Göttinger gelehrten Anzeigen« (1866, Stüd 29).

Leuktra, im Altertum Ort in Böotien, südwestlich von Theben, merkwürdig durch den von den Thebanern unter Epameinondas 371 v. Chr. über die Spartaner gewonnenen Sieg, welcher die Übermacht der Spartaner brach. Der thebanische Feldherr errang denselben durch die sogen. schiefe Schlachtordnung, indem er seinem linken Flügel eine Tiefe von 50 m gab und sich mit demselben auf den rechten Flügel der Spartaner warf. König Kleombrotos und 400 Spartaner, außerdem 1000 Lakadämonier fielen in der Schlacht. Auf dem Feld von Parapunghia sieht man noch einen Tumulus, der wahrscheinlich über den Leichen der dort gefallenen Lakadämonier errichtet wurde.

Leumund, der persönliche Ruf eines Menschen. Die Leumundserforschung ist namentlich in Untersuchungs-sachen von Wichtigkeit, da es für die Beurteilung der Schuldfrage oft mit darauf ankommt, ob ein Beschuldigter einen guten oder einen bösen L. hat; daher häufig Leumundszeugen vernommen und regelmäßig Leumundszeugnisse beigezogen werden.

Leuniz, Johannes, naturwissenschaftl. Schriftsteller, geb. 2. Juni 1802 zu Mählerten bei Hildesheim, studierte Theologie und Philosophie, wurde

1824 Lehrer am Josephinum in Hildesheim, 1826 zu Paderborn zum Priester geweiht und starb 30. April 1873 in Hildesheim. Er schrieb: »Synopsis der drei Naturreiche; 1. Teil: Zoologie (Hannov. 1844; 3. Aufl. von Ludwig, 1883—86, 2 Bde.), 2. Teil: Botanik (daj. 1847; 3. Aufl. von Frank, 1884—86, 3 Bde.), 3. Teil: Mineralogie und Geognosie« (von Römer, daj. 1853; 2. Aufl. von Senft, 1875—78). Diefem großen Wert reihen sich die »Schulnaturgeschichte« u. der »Leitfaden« an, beide ebenfalls in 3 Abteilungen, welche in zahlreichen Auflagen erschienen sind. Außerdem schrieb er: »Die Schlangen Hildesheims und der Umgegend« (Hildesh. 1869); »Nomenclator zoologicus« (Hannov. 1866). Seine Biographie schrieb Grube (Hannov. 1876).


Leutenberg, Stadt im Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt (Oberherrschaft), im engen Thal der Sornitz, 6 km südöstlich vom Bahnhof Eichicht, hat ein Schloß, ein Amtsgericht, eine Papier- und Holzkstofffabrik, Holz- und Kohlehandel und (1888) 1262 evang. Einwohner.

Leutenhausen, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Mittelfranken, Bezirksamt Ansbach, an der Altmühl und der Linie Krailsheim-Fürth i. W. der Bayerischen Staatsbahn, hat Weberei, Dampfbrauerei, Viehzucht und (1888) 1576 evang. Einwohner. Bei L. am 14. April 1450 Sieg des Markgrafen Albrecht Achilles von Brandenburg über die Kürnberger.

Leutenburg, ein dem ältern sächsischen Prozeß eigentümliches Rechtsmittel, durch welches Abänderung des Urteils in derselben Instanz gesucht ward, in welcher es gesprochen wurde. Inbessen sollte ein andrer Richter als der, welcher das angefochtene Urteil verabschiedete, über die L. erkennen, weshalb auf eine L. meistens die Akten an ein auswärtiges Spruchkollegium verandt wurden. Das moderne Prozeßrecht kennt das Rechtsmittel der L. nicht mehr.

Leuthen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis Neumarkt, hat ein Schloß, eine evangelische und eine kath. Kirche, Spiritusbrennerei und (1888) 935 Einw., ist geschichtlich berühmt durch den Sieg Friedrichs II. über die Oesterreicher 6. Dez. 1757. Nach dem Sieg bei Kollbach war der König nach Schlesien geeilt, um dem Vorrücken der Oesterreicher Halt zu gebieten. Obgleich er unterwegs den Fall von Schweidnitz, die Niederlage des Herzogs von Bayern, die schmachvolle Übergabe von Breslau 24. Nov. erfuhr, vermochte doch dies alles seinen Mut nicht zu erschüttern. Im Gegenteil bewies die Kunde des Königs an seine Generale und Stabs-offiziere 3. Dez. in Barchwitz seinen festen Entschluß, die dreimal stärkere Armee des Feindes anzugreifen, wo er sie auch fände. Die gesamte Armee des Königs bestand aus 22,000 Mann Fußvolk und 12,000 Reitern mit 167 Geschützen. Die österreichische Armee unter dem Prinzen Karl von Lothringen hatte nach Befehl aus Wien, noch eine Schlacht zu liefern, das befestigte Lager bei Breslau verlassen und bei Lissa vor der Weistritz Stellung genommen, um den preußischen Angriff abzuwarten; gegen 90,000 Mann stark, darunter 58,000 Mann Fußvolk und 200 Geschütze, bildete sie eine über eine Meile lange Schlachtlinie; das Zentrum stand unter Daun zwischen Probelwitz und L., der rechte Flügel unter Luckfi bis Rippert, der linke unter Radosky bis Sagisch; hier war, um jeder Überflügelung vorzubeugen, ein Daken gebildet, der durch eine Batterie von 14 schweren Geschützen gesichert war. Friedrich brach 5. Dez. in der fünften Morgenstunde auf; als er, an die österreichische Position herangekommen, diese rekonnoßierte, erkannte er

sofort, daß das hoch gelegene Sagisch der entscheidende Punkt sei, und daß, wenn es gelänge, nicht mit der frischen Kraft seiner Armee zu nehmen, das Schwerkste vollbracht sei. Er ließ daher seine Bataillonen, welche bisher auf und längs der großen Straße auf Probelwitz vorgeückt waren und Luckfi so besetzt gemacht hatten, daß er vom Zentrum und linken Flügel Verstärkung forberte und erhielt in zwei Treffen rechts abschwenken und parallel den feindlichen Linien bis gegenüber dem äußersten linken Flügel des Feindes marschieren. Der Erfolg wurde diesem durch eine Hügelreihe verdeckt und, als man ihn endlich bemerkte, für den Abzug nach Eisingen gehalten; er geschah daher ohne Störung und in vorzüglicher Ordnung. Vor Sagisch angekommen, schwenkten die Treffen zur Schlachtordnung um, als Friedrich befahl, daß der rechte Flügel zuerst angreifen sollte, die übrige Armee zurückhalten und es allmählich zur Unterstützung halb rechts zu ziehen.



Kärtchen zur Schlacht bei Leuthen (6. Dez. 1757)

(schräge Schlachtordnung) sei. Wedell und Witt Moritz auf dem äußersten rechten Flügel erhoben um 1 Uhr im ersten Anlauf die Batterie bei Sagisch und mit Hilfe der Reiterei ward Radosky auf L. zurückgeworfen, wo er, durch eilige Hilfe vom Zentrum aus unterstützt, wieder Stellung nahm. Infolgedessen wurde von der preußischen Hauptmacht noch ein nädiger Verteidigung erobert. Als die Österreicher sich hinter dem Dorfe von neuem in dicken Reihen setzten und mit ihrem Geschützfeuer die Preußen zurückdrückten, glaubte der mit der Reiterei der ersten Flügels herbeigeeilte Luckfi um 4 Uhr den Feind gebildet gekommen, um durch einen Angriff auf die scheinbar entblößte linke Flanke der Preußen den Schicksal des Tags zu wenden. Jedoch drückte ihm zuvor und vernichtete durch einen ebenso warteten wie unwidderstehlichen Stoß die Reiterei des Feindes, der selbst fiel. Die Flucht betrieb er unter dem Fußvolk einen panischen Schrecken; die preußischen Kavallerie in der Flanke und im Rücken bedroht, warfen die Soldaten die Gewehre weg und retteten sich über die Brücken der Weistritz nicht floh, wurde gefangen genommen. Der Radosky leitete den Rückzug des Restes seines Korps mit Unfähigkeit; die übrige Armee löste sich in ganz lose Unordnung auf. So war der glänzende Sieg durch die höchste Anspannung aller körperlichen Kräfte

en und sittlichen Kräfte Friedrichs und seiner Armee gewonnen. Von dieser waren 200 Offiziere und 6300 Mann tot oder verwundet. Die erreichte verloren 10,000 Mann an Toten und Wunden, 12,000 Gefangene, 51 Fahnen, 116 Kanonen. Die energische Verfolgung noch in der Schlacht bis Lissa durch den König selbst, dann später durch Bieten und Fouqué vollendete die völlige Aufhebung und entriß den Österreichern bis Ende des Jahres ganz Schlesien wieder mit Ausnahme von Weidenitz. Eine 12 m hohe Säule mit der Statue Victoria auf der Höhe zwischen L. und Heydau erinnert an den Sieg der Preußen. Vgl. A. Müller, Schlacht bei L. (Berl. 1857); Rußen, Gedenktage ihrer Geschichte, Bb. 2 (2. Aufl., Bresl. 1860).

Leuthold, Heinrich, deutscher Dichter, geb. 9. J. 1827 zu Wepikon im Kanton Zürich, widmete anfangs der Jurisprudenz, begab sich aber, da er in seiner Heimat keine Anstellung fand, nach München, wo er sich eng an Geibel und dessen Kreis angeschlossen. Er machte sich bekannt durch Beiträge zum Münchener Dichterbuch und durch Übersetzungen russischer Dichter, die er gemeinsam mit Geibel in fünf Bänden französischer Lyrik (Stuttg. 1862) herausgab, erregte aber die Aufmerksamkeit weiterer Kreise erst durch seine »Gedichte« (Frauens. 1879, 3. vermehrte Aufl. 1884), die ihn als einen bedeutenden Dichter von tiefer Empfindung und seltener Formgebung zeigten. Sie erschienen, von Freundes-Hand (Gottfried Keller) besorgt, als der Dichter bereits dem hoffnungslosen Wahnsinn verfallen war, dem er in der Heilanstalt Burghölzli bei Zürich im Juli 1879 starb.

Leutkirch, Oberamtsstadt im württemberg. Donaubereich, an der Eschach und den Linien Herbertingen und L. Memmingen der Württembergischen Eisenbahn, 654 m ü. M., hat eine evangelische Kirche, eine Erziehungsanstalt für verlassene junge Mädchen, ein Amtsgericht, eine Maschinenfabrik, Olmühle, Holz-, Frucht- und Viehhandel und (1885) 2959 meist luth. Einwohner. L., eine freie Reichsstadt, fiel 1802 an Bayern, 1810 an Württemberg. Der umliegende Landstrich heißt Leutkircher Heide, deren Bewohner früher fast ausschließlich Reichsbürger waren. Vgl. L., Geschichte der ehemaligen Reichsstadt L. (St. 1873, 2 Bde.).

Lieutenant (franz. lieutenant, v. ital. locotenente, »Stellvertreter«, abgeleitet), im Mittelalter der vom Hauptmann gewählte Stellvertreter desselben. L. des Königs (lieutenant du roi) hieß in Frankreich Statthalter, als Stellvertreter des Königs. Lieutenant civil, Titel des stellvertretenden Ziviloberkassiers von Paris (du châtelet); lieutenant criminel, lieutenant du prévôt von Paris, Stellvertreter des obersten Kriminalrichters von Paris mit der ungefähren Funktion des heutigen Vizepräsidenten. L. der Marschälle von Frankreich ehemals Titel des Vorsitzenden des militärischen Ehrenrates. L. des Wolfsjägermeisters (lieutenant de meute), Titel derjenigen, welche gegen die Erhaltung eines ausgedehnten Jagdrechts die Verwaltung übernommen hatten, das zur Wolfsjagd erforderliche Gerät auf eigene Kosten anzuschaffen und zu unterhalten. Lord-Lieutenant (»Lord-Statthalter«) ist in England der Titel des obersten Verwaltungsbeamten und Milizkommandanten einer Grafschaft sowie des Statthalters (Vizekönigs) von Irland. — In den spätern Offizierkorps rangierte der jetzt nach dem Hauptmann oder Rittmeister.

ster. 1672 erhielt in Frankreich jede Kompanie noch einen Sekonde- oder Souslieutenant, was die andern Heere nachahmten. In der deutschen Armee steht bei jeder Kompanie, bez. Eskadron ein Premier- und mehrere Sekondelieutenants. Die Marine besitzt Lieutenants zur See und Unterlieutenants zur See.

Leuto, einmastige Küsten- und Fischerfahrzeuge, bis 8 m lang, mit lateinischen Segeln, welche in der Adria vorzugsweise dem Sardellenfang dienen.

Leutprieſter, s. v. w. Weltgeistlicher.

Leutschau (ungar. Lőcse), königliche Freistadt, Sitz des ungar. Komitats Zips, mit 3 katholischen und einer evang. Kirche, Minoritenkloster, katholischem Obergymnasium, Staatsrealschule, Theater, 2 Kasernen, schöner Promenade (mit Denkmal), (1881) 7042 meist slowakischen und deutschen Einwohnern, berühmtem Gersten- und Erbsenbau, ansehnlicher Obst- und Bienenzucht, Gerichtshof und Steuerinspektorat. L. wurde 1245 unter Bela IV. erbaut.

Leutstetten, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Oberbayern, Bezirksamt München, an der Würm, hat ein altertümliches Schloß (Eigentum des Prinzen Ludwig von Bayern), den Petersbrunnen, eine kalte, erdig-alkalische, kohlensaure Kalkwasser enthaltende Mineralquelle und (1885) 272 Einw.

Leuze, Emanuel, Maler, geb. 24. Mai 1816 zu Schwäbisch-Gmünd, kam als Kind mit seinen Eltern nach Philadelphia, wo er die erste künstlerische Anleitung durch den Porträtmaler J. A. Smith erhielt, und ging 1841 nach Düsseldorf, wo er sich unter Lessing weiterbildete. Sein erstes Bild: Kolumbus vor dem hohen Rat in Salamanca, fand großen Beifall, geringern das folgende: Kolumbus' dritte Rückkehr aus Amerika (1842). 1842 ging er nach München und von dort nach Venedig und Rom. Hier malte er: die erste Landung der Normannen in Amerika und Kolumbus an der Pforte des Klosters La Rabida. 1845 kehrte er nach Düsseldorf zurück, wo John Knor, der Maria Stuart eine Strafpredigt haltend, Sir Walter Raleigh und Königin Elisabeth auf dem Spaziergang (1845), englische Bilderstürmer, Torquemada bestimmt König Ferdinand, die Gesandtschaft der Juden abzuweisen (1846), Heinrich VIII. mit Anna Bolena im Park, Kolumbus' festlicher Empfang bei Hof nach der Rückkehr aus Amerika, ein Puritaner, seine Tochter vor einem Madonnenbild überraschend (1847), die Erstürmung des letzten Tempels bei der Eroberung Mexikos durch Ferdinand Cortez (1848) und Karl I., das Todesurteil Straffords unterzeichnend (1849), entstanden. Doch übertrug er diese Bilder durch sein Hauptwerk: Washingtons Übergang über den Delaware 26. Dez. 1776 (1850—51, in der Kunsthalle zu Bremen). Ein zweites Exemplar kam nach Nordamerika. Das Bild wurde durch Stich, Lithographie etc. vervielfältigt und machte Leuzes Namen populär. Doch vermochte er in seinen spätern Bildern diesen Ruf nicht aufrecht zu erhalten. Er war lange Zeit Präsident des Vereins Düsseldorfer Künstler zu gegenseitiger Unterstützung und gab 1848 den Anlaß zur Stiftung des Künstlervereins »Malkasten« sowie 1856 zur Begründung der »Deutschen Kunstgenossenschaft«. Von seinen spätern Bildern sind zu nennen: Washington bei Monmouth (1852—54); die Abfahrt des Kolumbus nach Amerika; die Rose der Alhambra, nach J. Irving; Cromwells Besuch bei Milton; Karls II. letzte Soiree (1856); die Niederlage des englischen Generals Braddock. 1859 siedelte er nach Amerika über, wo er die Sitzungssäle des Kongresses und des Senats im Kapitol zu Washington mit historischen Wandgemälden schmücken sollte. Er

hat nur eins derselben, das Vorbringen der Zivilisation nach Westen, vollendet. Von seinen dort entstandenen Staffeleibildern sind zu nennen: das Mädchen von Saragossa (1860); die Besitzergreifung von Maryland durch Leonard Calvert (1861); Elisabeth von England im Gefängnis, vom Bischof Cranmer besucht (1862); Auswanderer, von Indianern bedroht; Auszug der Mauren aus der Alhambra. Nachdem er noch den Karton zu einem zweiten großen Wandbild im Kapitol zu Washington, die Aufhebung der Sklaverei, vollendet hatte, starb er 18. Juli 1868 in Washington. Er verfügte über ein glückliches Kompositionstalent und ein seltenes Individualisierungsvermögen; doch leiden seine Werke durch flüchtige Ausführung in Zeichnung und Kolorit. Bei der Wertschätzung seiner Bilder kam bei seinen Lebzeiten mehr das stoffliche als das künstlerische Interesse in Betracht.

Leuven (spr. lösen), niederländ. Name der Stadt Löwen.

Leuwarden (spr. löh-), s. v. w. Leeuwarden.

Leuze (spr. löh-), Stadt in der belg. Provinz Hennegau, Arrondissement Tournai, rechts an der Dender, an der Eisenbahn Brüssel-Tournai, mit Leinweberei, Färberei, höherer Knabenschule, bischöflichem Collège und (1883) 6197 Einw. Hier 18. Sept. 1691 Sieg der Franzosen unter dem Marschall von Luxemburg über die Alliierten.

Léva (Lewenz), Markt im ungar. Komitat Bars, am Bereg, mit Schloß, Piaristenkloster, (1881) 6491 ungar. Einwohnern, Weinbau, bedeutenden Pferdemarkten, Untergymnasium und Bezirksgericht. Hier Sieg der Kaiserlichen unter dem Grafen Souches über die Türken 19. Juli 1664.

Levade (spr. wäb, v. franz. lever), in der Reitkunst die schulgerechte Hebung der Vorderfüße des Pferdes.

Levaill. (auch Vaill.), bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für Fr. Levaillant (s. d.).

Levaillant (spr. löwajäng), François, Reisender und Ornitholog, geb. 1753 zu Paramaribo im holländischen Guayana von französischen Eltern, kam 1763 nach Europa, bereiste 1780—85 vom Kap aus das Innere Afrikas und starb 22. Nov. 1824 bei Sézanne in der Champagne. Seine Reisen beschrieb er in zwei interessanten und, abgesehen von manchen Übertreibungen und Irrtümern, wertvollen Werken: »Voyage dans l'intérieur de l'Afrique« (Par. 1790, 2. Aufl. 1798) und »Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique« (daf. 1796, 2. Aufl. 1803), die (beide neu hrsg. von Orse, daf. 1855, 2 Bde.) von Forster ins Deutsche übersetzt wurden (Berl. 1799). Noch schrieb er: »Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique« (Par. 1796—1812, 6 Bde.); »Histoire naturelle d'une partie d'oiseaux nouveaux et rares de l'Amérique et des Indes« (daf. 1801—1804); »Histoire naturelle des cotingas et des todiers« (daf. 1804); »Histoire naturelle des perroquets« (daf. 1801—1805, 2 Bde.); »Histoire naturelle des oiseaux de paradis« (daf. 1803—16) und »Histoire naturelle des calaos« (daf. 1804).

Levallois (spr. löwallöa), Jules, franz. Schriftsteller, geb. 18. Mai 1829 zu Rouen, machte daselbst seine Studien und kam 1850 nach Paris, wo er einige Jahre später in die Redaktion des »Moniteur« trat und 1855 Sekretär Sainte-Beuves wurde, welchem er besonders bei der Umarbeitung seiner »Geschichte des Port-Royal« behilflich war. Von 1859 bis 1872 übte er das Amt des litterarischen Kritikers in der »Opinion nationale«. Levallois' Hauptwerke sind: »Critique militante«, philosophisch-litterarische

Studien (1862); »La piété au XIX. siècle« (1864); »Déisme et christianisme« (1866); »L'année d'un ermite« (1870); »Sainte-Beuve« (1872); »Cornélie inconnue« (von der Akademie gekrönt 1876); »La vieille France« (1882); »Autour de Paris. promenades historiques« (1883) und das Sammelwerk: »Les contemporains chantés par eux-mêmes« (1868). Mit Stredeisen-Moultou gab er unter dem Titel: »J. J. Rousseau, ses amis et ses ennemis« (1865, 2 Bde.) eine Sammlung bisher unbekannter, an den Genfer Philosophen gerichteter Briefe heraus.

Levallois-Perret (spr. löwallöa-perri), Dorf im franz. Departement Seine, Arrondissement St. Denis, nordwestlich von Paris, unmittelbar vor der Porte d'Asnières gelegen, mit der Stadt durch eine Tramwaylinie verbunden, hat zahlreiche Fabriken, Wohnhäuser und (1886) 35,649 Einw.

Leväna, altröm. Göttin, welche die neugeborenen Kinder von der Erde aufhebt, Personifikation der Sitte, daß der Vater sein vor ihm auf die Erde gelegtes neugeborenes Kind aufhob und als solches anerkannte. Nach ihr benannte Jean Paul sein bekanntes Buch über die Erziehung.

Levante (ital., »Morgenland«), im allgemeinen die Europa zunächst gelegenen Teile Westasiens nördl. der Türkei, Griechenland und Ägypten; im engeren Sinn die asiatischen Küstenregionen am Mittelmeer.

Levantine (franz., spr. wängitt), vierbindig gefärbter, früher aus der Levante eingeführter Seidenstoff, kommt schwarz und in allen Modifarben, auch gemustert vor, dient zu Damenkleidern, Mänteln, Umhängen u. dgl.

Levantiner Thaler, s. v. w. Mariathereyenthaler.

Levanjo (das Phorbantia der Alten), eine der Agatischen Inseln (s. d.), ist gebirgig, aber fruchtbar an Getreide, Wein, Obst, Öl und hat (1881) 231 Einw.

Levassor, Pierre, berühmter franz. Komiker, geb. 1808 zu Fontainebleau, lernte als Kaufmann und lehrte auch zu diesem Beruf zurück, nachdem er in Paris und Marseille seit 1826 wenig ermutigende dramatische Versuche gemacht hatte. Glücklicher war er, als er durch Vermittelung der Déjazet ein Engagement am Palais Royal erhielt, wo er sich in kurze Zeit großen Ruhm erwarb und bis 1856 spielte; von 1840 bis 1843 war er Mitglied der Variétés gewesen, auch 1857 dahin zurückgekehrt, um sich in der Folge dem Palais Royal zu widmen. Er machte sich auf wiederholten Kunstreisen auch im Ausland, namentlich in Deutschland, bekannt und starb 14. Jan. 1870 in Paris. Seine Lieblingsfiguren waren Engländer, Bauern und Soldaten, die er mit trefflicher Komik darzustellen wußte.

Levatoren (lat.), Hebemuskeln.

Levéé (franz., spr. löwöb), Aufhebung; Aushebung (von Soldaten u.); Einsammlung (von Feldfrüchten u.); im Kartenspiel, besonders im Whistspiel, L. a. m. Stich. L. en masse, allgemeines Aufgebot, Landsturm.

Levellers (Levelers, engl., »Gleichmacher«), religiös-polit. Sekte in England, ging aus den Independenten hervor und war um 1647 besonders in der Armee Cromwells verbreitet. Sie forderte Durchführung der Volkssouveränität, vollkommene Gleichheit aller vor dem Gesetz und für den Einzelnen unbedingte Gewissens- und Kultusfreiheit. Von Cromwell als staatsgefährlich verfolgt, riefen sie die Verschwörung gegen ihn 1658 hervor. Sie verschwand mit der Restauration. Vgl. Weingarten, Die Revolutionskirchen Englands (Leipz. 1868). L. oder White Boys ist auch der Name einer der ältesten Geheimbünde in Irland.

leben (Loch L., spr. loch liven), kleiner See in der alt. Grafschaft Kinross, mit dem Schloß auf einer Insel, worin man Maria Stuart 1567 zwang, den Thron zu entsagen.

Levina, Valle, s. Livinen.

Lever (franz., spr. löweh, das »Aufstehen«), Morauferwartung bei einem Fürsten.

Lever (spr. löweh), Charles James, irischer Romanist, geb. 1809 zu Dublin, studierte Medizin in Cambridge und Göttingen und ward dann Gesandtschaft in Brüssel als Arzt beigegeben. Er schrieb er seine ersten Romane: »Confessions of a young man« und »Charles O'Malley« (1841), gezeichnete, mit sprudelndem Humor entworfene Abbildungen des irischen Lebens und Charakters, welche allseitige Anerkennung verschafften. In rascher Folge erschienen: »Arthur O'Leary« (1844, 3 Bde.); »The Hinton, the guardsman« (1844); »Tom of Ours« (1844, 2 Bde.); »St. Patrick's Eve« (1845); »The O'Donoghue« (1845); »Roland Carr« (1850); »The Daltons, or three roads in life« (1852, 2 Bde.); »The Dodd family abroad« (1854); »The fortunes of Glencore« (1857, 3 Bde.); »Dapport Dunn« (1859); »Barrington« (1863); »Luttrell of Arran« (1865); »Sir Brook Fossbrooke« (1866, 3 Bde.); »The Bramleigh of Bishop's Folly« (1868, 3 Bde.); »Lord Kilgobbin« (1872, 3 Bde.) u. a. m. 1858 zum Bizekonsul in Spezzia ernannt und 1877 nach Triest versetzt worden, wo er 1. Juni 1872 starb. Seine Werke erschienen mehrfach gesammelt und meist auch in deutscher Übersetzung. Vgl. Fitzpatrick, Life of Charles L. (2. Aufl., Lond. 1884).

Leven, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Minden, Kreis Lübbecke, hat eine Schwefelquelle mit einer Leinweberei, Viehzucht und (1885) 1139 evang. Einwohner.

Levertier (spr. löwertich), Urbain Jean Joseph, Astronom, geb. 11. März 1811 zu St.-Omer, besuchte seit 1828 das Collège Louis le Grand zu Paris und dann die polytechnische Schule, war darauf zwei Jahre als Ingenieur bei der Tabakverwaltung angestellt, trat hierauf als Lehrer am Collège Stanislas und erhielt 1846 die Professur der Mécanique an der Faculté des sciences. Auf Arago's Anregung hatte er sich mit rechnender Astronomie beschäftigt und den Mercurdurchgang von 1845 sowie die Bahn des Japetischen Kometen berechnet, worauf seine Untersuchungen über die Uranusbewegungen ihn 1846 zu dem Resultat führten, daß die Störungen des Uranus durch einen jenseit desselben liegenden Planeten hervorgebracht werden; er bestimmte auch den Ort dieses Planeten, den dann Le Verrier nahe der bezeichneten Stelle auffand (vgl. unten). Er ward 1849 Mitglied der Gesellsch. der Wissenschaften, 1852 Senator und 1854 Direktor der Sternwarte; auch wurde er zum Mitglied des Conseil supérieur de l'instruction publique ernannt und war Astronome adjoint beim Bureau des longitudes. Sein großer Ehrgeiz und seine Eitelkeit machten ihn nach und nach einsam in der Gesellschaft; seine Verwaltung des Observatoriums wurde mit Recht lebhaften Tadel, und da er sich hierauf zu maßlosen Schritten hinreißen ließ, so wurde er 1870 von der Direktion der Sternwarte entfernt, Delaunay's Tod 1873 aber wieder in seine Stelle eingesetzt. Seine zahlreichen Arbeiten, welche ihn in den Reihen der Neuzeit einen hohen Rang einnehmen, betreffen besonders Bahnbestimmungen und Störungen der Planeten und mehrerer Kometen. Er starb 23. Sept. 1877 in Paris.

Lévesque (spr. löwät), Pierre Charles, franz. Geschichtschreiber, geb. 28. März 1736 zu Paris, war erst Kupferstecher, besuchte hierauf noch das Collège Mazarin und ward 1773 durch Diderot's Empfehlung an die Kaiserin Katharina II. Professor der schönen Wissenschaften an der Kadettenschule in Petersburg. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich (1780) schrieb er: »Histoire de Russie« (Par. 1782, 7 Bde.; neue Aufl. 1800, 8 Bde.; 4. Aufl. 1812), ward Mitglied der Akademie der Inschriften und Professor am Collège Royal; er starb 12. Mai 1812 in Paris. Außer vielen Beiträgen zu den Memoiren des Instituts und mehreren populär-philosophischen Werken schrieb er noch: »La France sous les cinq premiers Valois« (Par. 1787, 4 Bde.), »Histoire critique de la république romaine« (das. 1807, 3 Bde.) und »Études de l'histoire ancienne et de l'histoire de la Grèce« (das. 1811, 5 Bde.) und lieferte eine Übersetzung des Thukydides (das. 1795—97, 4 Bde.).

Leveton, Ulrike, Freifräulein von, bekannt durch ihre Beziehungen zu Goethe, geb. 4. Febr. 1804 zu Leipzig, lebt als Ehrenstiftsdame »zum Heiligen Grab« auf ihrem Gut Tribitz unfern Leitmeritz in Böhmen. In Karlsbad, wo sie 1822 und 1823 in Begleitung ihrer Mutter verweilte, lernte sie der 73jährige Goethe kennen und fasste zu ihr eine leidenschaftliche Neigung, die Veranlassung zu dem berühmten Gedicht »Trilogie der Leidenschaft« gab.

Levi (hebr., »Anhänglichkeit«), der dritte Sohn des Jakob, von der Lea, bekannt durch die Grausamkeit, mit welcher er und sein Bruder Simeon die Verführung seiner Schwester Dina an den Sichemiten rächten. Jakob tadelte noch auf dem Sterbebett diese That seiner Söhne. Er starb 137 Jahre alt und hinterließ drei Söhne: Gerson, Kehat (Ahn Moses' und Aarons) und Merari. S. Leviten.

Levi, Leone, engl. Statistiker und Nationalökonom, geb. 6. Juli 1821 zu Ancona, lebte seit 1844 in Liverpool, wo er 1847 naturalisiert ward. Auf seine Anregung wurde daselbst 1849 eine Handelskammer errichtet. Als Sekretär dieser Anstalt veröffentlichte er sein »Commercial law of the world« (1850—52, 4 Bde.; 2. Aufl. 1863 u. d. T.: »International commercial law«), in welchem Werk er eine internationale Handelsgesetzgebung befürwortete und wenigstens erreichte, daß in England die merkantilischen Geseze eine größere Vereinfachung in einzelnen

Punkten erfuhren. Er schrieb ferner: »On taxation, how it is raised and how it is expended« (1860); »Wages and earnings of the working classes« (1867); »History of British commerce and of the economic progress of the British nation 1863—70« (1872, neue Bearbeitung 1879); »War and its consequences etc.« (1881); »Wages of the working classes. Report to Sir A. Buss« (1885). 1852 ward er zum Professor der Handelspraxis am King's College in London ernannt, 1859 ward er Barrister in Lincoln's Inn, 1861 ernannte ihn die Universität Tübingen zum Doktor.

Leviathan, im Buch Hiob (Kap. 40, 25 ff.) erwähntes Tier, wahrscheinlich das Krokodil, in der talmudischen Sage der Fisch, den die Auserwählten im Paradies essen werden, und aus dessen Haut ihnen ein Zelt bereitet wird; auch Name eines Riesendampfschiffs.

Levi ben Gerson (Leon de Bannolas, Gersonides), jüd. Religionsphilosoph und Schrifterklärer, Sohn des naturkundigen Gerson ben Salomo, geboren um 1288 zu Arles, machte sich besonders durch Weiterbau der von Maimonides gegebenen Grundlagen verdient in dem Werk »Milchamot adonai« (1560; neue Ausg., Leipz. 1866) und schrieb auch Kommentare zu biblischen Büchern. L. starb 1344. Vgl. Joel, L. als Religionsphilosoph (Bresl. 1862).

Levico, Marktflecken und Badeort in Südtirol, Bezirkshauptmannschaft Borgo, im obern Val Sugana, 448 m ü. M., an dem See von L., Sitz eines Bezirksgerichts, mit eisen-, kupfer- und arsenikhaltigen Mineralquellen und neuer Badeanstalt (jährlich von 1300 Kurgästen besucht), Seidenfilanden und (1880) 4258 Einw. Über dem Ort stehen die Ruinen des Schlosses Selva. Westlich von L. der 4 km lange, 12 km breite, fischreiche See von Caldonazzo, dessen Abfluß die Brenta bildet. Vgl. Massarello, Das Bad L. (2. Aufl., Münch. 1885).

Levieren (franz.), erheben (besonders Protest); auch f. v. w. kündigen.

Leviratshe, Ehe mit dem Levir oder des Mannes Bruder, die bei den Hebräern (nach 5. Mos. 25, 5) und andern orientalischen Völkern gebotene Ehe, welche der Bruder eines kinderlos Gestorbenen mit dessen hinterlassener Witwe schließen mußte. Moses verordnete, daß die L. nur in dem Fall stattfinden sollte, wenn der älteste Bruder ohne männliche Nachkommen starb, daß unter den in der L. erzeugten Kindern nur der erstgeborene Sohn dem verstorbenen Bruder zugerechnet werden und ihn beerben, die übrigen Kinder aber dem eigentlichen Vater zugehören sollten. Verweigerte der Schwager die Ehe, so ward die Dispensation durch eine gerichtliche Formel (chaliza) perfekt. Die Bruderswitwe zog in Gegenwart der Ältesten dem Schwager vor Gericht den Schuh aus, spie vor ihm aus und rief: »So geschehe dem Mann, der nicht das Haus seines Bruders aufbauen will« (5. Mos. 25, 9). Nach späterer rabbinischer Bestimmung und heute geltendem Gebrauch darf die L. nicht mehr vollzogen werden und wird der Schwager stets seiner Pflicht durch die Chaliza (Schuhausziehen) entbunden. Vgl. Rebslob, Die L. bei den Hebräern (Leipz. 1836). Das Levirat wird auch jetzt noch bei den Mongolen, Kaffern, in Indien und auf den Neuen Hebriden gefunden. In Indien und auch wohl anderwärts liegt hierbei die Vorstellung zu Grunde, daß die aus solchen Ehen hervorgehende Nachkommenschaft den Manendienst (f. d.) sorgfältiger vollziehen und daher dem Wohlbefinden des Verstorbenen im Jenseits besser dienen werde als fremde Kinder.

Lévis, Stadt in der britisch-amerikanischen Provinz Quebec, am St. Lawrence, Quebec gegenüber, mit lebhaftem Handel und (1881) 7597 Einw.

Levis notae macula (lat.), f. v. w. Anrüchigkeit (f. Infamie).

Levisticum Koch (Liebstöckel, verhältnißmäßig aus Ligusticum), Gattung aus der Familie der Umbelliferen, mit der einzigen Art *L. paludosum* Aschers. (*L. officinale* Koch, Baderkraut, Saukraut, Leberstockkraut), auf den Gebirgen Südeuropas, ausdauernd, wird von den Landwirten in den Gärten bis ziemlich weit gegen Norden gezogen und findet sich hier und da verwildert. Der Stengel ist bis 2 m hoch, kahl, gelblichgrün, mit doppelt gefiederten Blättern, vielblättrigen Hüllen und Hüllchen, gelben Blüten und länglich eiförmiger Frucht. Alle Teile riechen und schmecken stark gewürzhaft. Die hell braungraue, sehr weiche Wurzel riecht stark balsamisch, schmeckt bitterlich, zugleich etwas süßlich und enthält ätherisches Öl, Fett, Zucker etc. Sie ist officinell und wird bisweilen als Diuretikum benutzt. Man führte den Liebstöckel im Mittelalter in den Arzneischatz ein, weil man ihn ursprünglich für das Ligusticum der Alten hielt. Auf d. Gr. befahl den Anbau in den kaiserlichen Gärten.

Levita, Elias (eigentlich Elia Levi ben Aizer, zubenannt Bachur), für die Verbreitung der hebräischen Sprachkunde unter den Christen äußerst einflußreicher hebr. Grammatiker, geb. 1468 zu Rechat a. d. Nisch, lehrte seit 1504 zu Padua, später in Venedig, seit 1512 zu Rom, wo Kardinal Egidio de Soterbo sein Schüler und Gönner wurde, seit 1525 abermals in Venedig, wo er 1549 starb. Seine Hauptwerke sind: »Bachur«, eine hebräische Grammatik (1518); »Masoret Ha-Masoret« (über die Masora, 1538; deutsch von Semler 1772); »Meturgeman«, ein Wörterbuch über das Targum (1541), und das unter dem Titel: »Tischbi« bekannte, 712 rabbinische Wörter erklärende Buch. Auch als Übersetzer (Helm, Märchenbuch u. a.) sowie als Korrektor grammatischer Schriften und Herausgeber (Wurzelwörterbuch des David Kimchi) war L. thätig. Vgl. Buber, Leben und Schriften des Elias Bachur (Leipz. 1850).

Levit, die Söhne Levis (f. d.), mit Namen: Gerson, Rehat, Merari, sodann deren sämtliche Nachkommen. Im Pentateuch wird ihnen der Schutz des Heiligtums und der Opferdienst übertragen. Bei der Verteilung des Heiligen Landes durch Josua (Kap. 14) den L. kein besonderer Länderbesitz zu, auch die ihnen zugebachten 48 Städte mit ihren Feldmarken erhielten sie nicht. Später ward ihnen die Beschäftigung mit dem Priesterdienst den Lebensunterhalt ab, der ihnen aber verkürzt wurde, als sie zu dem Stande von Tempeldienern bestimmt und ihre Pflichten und Rechte gesetzlich geordnet wurden. In der katholischen Kirche heißen L. die Kleriker, welche die den Gottesdienst verrichtenden Priester am Altar bedienen müssen. Ihre Bekleidung (Levitale) ist die sogen. Dalmatika oder Tunicella. — Jemand den oder die L. lesen heißt in der Vulgärsprache f. v. w. einen derben Verweis erteilen, mit Bezug auf das 3. Buch Moses (Leviticus).

Leviticus (lat.), f. Pentateuch.

Levlas, Insel und Stadt, f. Leulak.

Levkoje, Pflanzengattung, f. Matthiola.

Levkofia (das alte Leukofia), mit venezianischen Mauern umgebene Stadt und Distrikthauptort auf der Insel Cypern, in der Mitte derselben, Sitz des englischen High Commissioner und eines griechischen

bischof, hat 14 Moscheen (darunter Aja Sofia, 2 griechische Kathedrale), 10 griechische, eine lateinische, eine armen. Kirche, Karawanensereien und Bazare, ein Serail (Residenz des Gouverneurs), Militärhospital, ein griechisches Priesterseminar, ritten in Seide, Leder und Baumwolle, Handel (1879) 11,179 Einw. (zur Hälfte Griechen, deren mehr überwiegt). Exportiert werden: bedruckter Linnen, Seide, Beilchensirup, Pferdezüge und andere. Vgl. »Levkosia, the capital of Cyprus« (ab. 1881); Löher, Cypern (3. Aufl., Stuttg. 1879).

Reyold von Northhof, mittelalterlicher Geschichtsschreiber, geb. 21. Jan. 1278 in Westfalen aus ritterlichem Geschlecht, das im Dienste der Grafen von Mark stand, besuchte die Schule zu Erfurt, machte Reisen nach Frankreich, trat in den geistlichen Stand und erhielt von seinem Gönner, dem Grafen von Mark, der 1313 Bischof von Lüttich wurde, fette Pfründen, zuletzt auch die Abtei Bist, ihm erlaubten, sich ganz seinen gelehrten Studien zu widmen. Er starb um 1360. Er schrieb eine Geschichte der Grafen von der Mark, welche bis 1358 reicht, nachträglich von L. noch bis 1358 und andern bis 1390 fortgesetzt worden ist und auch allgemeine deutsche Geschichte des 13. und 14. Jh. aus persönlicher Kenntnis und Anschauung sehr ausführlich behandelt. Sie wurde herausgegeben von Troß (»Chronica comitum de Marka«, im 1859).

Rouff (fr. Rouff), Stadt im franz. Departement Ardennes, Arrondissement Châteauroux, mit schöner Kirche (St. Silvain), Schlossruinen, Woll- und Tamentmanufakturen, Holz- und Getreidehandlung (1881) 3108 Einw.

Rufina, Dorf in Griechenland, s. Eleusis.

Rufina, früher wichtigster, jetzt durch die Hauptstadt Suma überflügelter Handelsplatz der Fidschi-Inseln, auf der Ostküste der Insel Ovalau, mit gutem Hafen, Handelskammer, Bank, Hospital, Handwerkerzunft mit 3000 Bänden, deutschem Konsulat. 1885 kamen 42 Schiffe von 7321 Ton. ein und 49 von 32 T. aus. Vgl. Fidschi-Inseln.

Rufinose (Fruchtzucker, Schleimzucker, Linkszucker) $C_6H_{12}O_6$ findet sich neben Traubenzucker und Rohrzucker in den meisten süßen Früchten und andern Pflanzenteilen, auch im Honig, entsteht aus Traubenzucker bei der Behandlung des Rohrzuckers mit Fermenten oder Säuren, auch bei anhaltendem Kochen der wässerigen Lösung desselben. Der Zucker geht hierbei in ein Gemisch gleicher Moleküle Traubenzucker und L. über, und aus diesem »Mischzucker« kann man die L. rein abscheiden. Sie ist farblos, nicht kristallisierbar, schmeckt so süß wie Traubenzucker, zerfließt an der Luft, ist leichter löslich, langsamer als Traubenzucker und dreht die Ebene polarisierten Lichts nach links.

Rub, 1) Jakob, jüd. Gelehrter, geboren im Mai 1771 zu Dobryje (Posen), studierte in Breslau, wurde Rabbiner zu Rosenberg in Oberschlesien, 1850 Sinasaffessor in Breslau, 1871 Stiftsrabbiner in Bet ha-midrash (Lehrhaus) daselbst und 1875 königlichen Professor ernannt. Außer Arbeiten erschienenen Fachzeitschriften veröffentlichte er wertvolle Lexika: »Chaldäisches Wörterbuch über Targumim« (Leipz. 1867—68, 2 Bde.) und »Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die Talmud und Midraschim« (mit Beiträgen von Fleischer, Leipz. 1876 ff., 4 Bde.).

Michel, franz. Buchhändler, geb. 20. Dez. 1821 in Salzburg in Böhmen, wandte sich mit seinen

beiden Brüdern frühzeitig nach Paris und begründete mit diesen 1836 eine Buchhandlung, welche sich in der Folge zu einem der bedeutendsten Verlagsgeschäfte ausdehnte. Für die schönwissenschaftliche moderne Litteratur Frankreichs wurde die Firma bald der Mittelpunkt, von dem z. B. die Werke der beiden Dumas, George Sands, Balzac, A. de Vigny, Lamartines, Victor Hugo's etc. sowie von wissenschaftlichen Werken die historischen Schriften Guizot's, Renan's, Michelet's u. a. ihren Ausgang nahmen. Auch die Bekanntschaft mit den bedeutendsten zeitgenössischen Schriftstellern des Auslandes (z. B. H. Heine, Thackeray, Macaulay, Conscience) verdankt das französische Publikum den Gebrüdern L. Michel. L. starb 6. Mai 1875. Der jetzige Inhaber des Geschäftes ist sein Bruder Calman L.

Rewald, Jules, franz. General, geb. 13. Dez. 1823 zu Paris, ward 1846 Leutnant, 1848 Hauptmann, machte den Krimkrieg, 1859 den italienischen Krieg als Bataillonschef mit, ward 1862 im mexikanischen Krieg Oberstleutnant im Generalstab, wurde Niel als Mitarbeiter bei der Armee reform beigegeben, geriet 1870 als Oberst im Generalstab der Rheinarmee nach dem Fall von Metz in deutsche Kriegsgefangenschaft, nahm 1871 als Stabschef einer Division am Kampf gegen die Kommune teil, ward 1874 Brigadier, 1880 Divisionsgeneral und 1883 kommandierender General des 17. Armeekorps. 1877—80 war er Direktor der Ecole supérieure de guerre. Nachdem er von Januar bis April 1885 Kriegsminister gewesen, übernahm er das Kommando des 10. Korps. L. ist ein wissenschaftlich sehr gebildeter Offizier und Verfasser von wertvollen Werken: »La réforme de l'armée« (Par. 1871); »Études de guerre« (das. 1872); »Tactique« (das. 1875—83, 5 Bde.) u. a.

Rewald, 1) Johann Karl August, Schriftsteller, geb. 14. Okt. 1792 zu Königsberg i. Pr., ward gegen seinen Willen zum Handelsstand bestimmt, machte hierauf als Sekretär im russischen Hauptquartier den Befreiungskrieg mit, ging 1818 in Brünn zur Bühne über und ließ sich nach öfterem gewechseltem Aufenthalt 1834 in Stuttgart nieder, wo er die Zeitschrift »Europa« gründete, die auf dem Gebiet der Kunst und Litteratur lange Zeit eine tonangebende Stimme führte. Nachdem er die Redaktion derselben 1846 an F. G. Kühne (s. d.) abgetreten, warf er sich auf die Politik, war dann 1849—62 Regisseur des Hoftheaters zu Stuttgart und zuletzt in München, wo er, seit 1851 zum Katholizismus übergetreten, 10. März 1871 in ziemlicher Vergessenheit starb. Von seinen zahlreichen Schriften sind die bemerkenswertesten: »Aquarelle aus dem Leben« (Mannh. 1836—37, 4 Bde.); »Der Divan«, Novellen (Stuttg. 1839, 6 Bde.); »Neue Aquarelle aus dem Leben« (das. 1840, 2 Bde.); der autobiographische »Theaterroman« (das. 1841, 5 Bde.); die ultramontan angehauchten Romane: »Klarinette« (Schaffh. 1863, 3 Bde.) und »Der Insurgent« (das. 1865, 2 Bde.) u. a. Kurz vor seinem Tod erschienen: »Lezte Fahrten. Zwölf Reisebriefe aus dem Jahr 1870« (Mainz 1871). Seine »Gesammelten Schriften« gab er in einer Auswahl (auch u. d. T.: »Ein Menschenleben«) heraus (Leipz. 1844—45, 12 Bde.). Vielfach anregend auf dramaturgischem Gebiet wirkte seine »Allgemeine Theaterrevue« (Stuttg. 1835—1837, 3 Bde.).

2) Fanny, Schriftstellerin, Verwandte des vorigen, geb. 24. März 1811 zu Königsberg i. Pr. von israelitischen Eltern, trat in ihrem 17. Jahr zur evangelischen Kirche über, begleitete 1831 ihren Vater auf einer Reise durch Deutschland und Frankreich

und lebte sodann längere Zeit in Breslau und Berlin. Nachdem sie schon 1834 zur Unterhaltung einer kranken Schwester Märchen geschrieben hatte, betrat sie 1841 die schriftstellerische Laufbahn mit der Novelle »Der Stellvertreter« (in der »Europa«). Es folgten ohne ihren Namen: »Klementine« (Leipzig 1842); »Jenny« (daf. 1843); »Eine Lebensfrage« (daf. 1845); »Das arme Mädchen« (in der »Urania«). Im Frühjahr 1845 bereiste sie Italien und nahm sodann ihren Aufenthalt in Berlin, wo sie sich 1854 mit Adolf Stahr verheiratete, mit dem sie in der Folge eine Reihe von Reisen unternahm, und wo sie noch jetzt lebt. Ihre litterarische Produktivität steigerte sich, ohne in flüchtige Bleischnitzerei umzuschlagen. Nacheinander erschienen: »Italienisches Bilderbuch« (Berl. 1847); »Diogenes, Roman von Juana Gräfin v. G.«, eine anonym erschienene Verfassung der Gräfin v. Hahn-Hahn (2. Aufl., Leipzig 1847); »Brigitte Louise Ferdinand« (Bresl. 1849, 3 Bde.; 2. Aufl., Berl. 1859); »Erinnerungen aus dem Jahr 1848« (Braunschweig 1850, 2 Bde.); »Liebesbriefe« (daf. 1850, schon 1845 entstanden); »Dünen und Berggeschichten« (daf. 1851, 2 Bde.); »Reisetagebuch durch England und Schottland« (daf. 1852, 2 Bde.); »Wandlungen«, ein Roman (daf. 1853, 3 Bde.); »Deutsche Lebensbilder« (daf. 1856); »Die Reisesgefährten« (Berl. 1858); »Das Mädchen von Vela« (daf. 1860); »Reine Lebensgeschichte« (daf. 1861—63, 6 Bde.); »Bunte Bilder« (daf. 1862, 2 Bde.); »Von Geschlecht zu Geschlecht«, Roman (daf. 1863—1865, 8 Bde.); »Osterbriefe für die Frauen« (daf. 1863); »Erzählungen« (daf. 1866—68, 3 Bde.); »Villa Alunione« (daf. 1868, 2 Bde.); »Sommer und Winter am Genfer See«, ein Tagebuch (daf. 1869); »Für und wider die Frauen«, Briefe (daf. 1870, 2. Aufl. 1875); »Nella«, eine Weihnachtsgeschichte (daf. 1870); »Die Erlöserin«, Roman (daf. 1873, 3 Bde.); »Benedikt« (daf. 1874, 2 Bde.); »Benvenuto«, Roman aus der Künstlerwelt (daf. 1875, 2 Bde.); »Neue Novellen« (daf. 1877); »Reisebriefe aus Italien, Deutschland und Frankreich« (daf. 1880); »Helmar«, Roman (daf. 1880); »Zu Weihnachten«, drei Erzählungen (daf. 1881); »Vater und Sohn«, Novelle (daf. 1881); »Vom Sund zum Vostlipp«, Reisebriefe (daf. 1883); »Stella«, Roman (daf. 1884, 3 Bde.); »Die Familie Darners«, Roman (daf. 1887) u. a. Von ihren Schriften erschien eine Auswahl unter dem Titel: »Gesammelte Werke« (Berl. 1871—74, 12 Bde.). F. Lewalds Romane sind durch eine außerordentlich scharfe Beobachtung, durch energische Plastik der Gestaltung und klare Durchbildung des Stils ausgezeichnet. Die Grundlage ihrer Anschauung aber ist ein herber und harter Realismus, der im rechnenden Verstand und in der leidenschaftslosen Rührtheit eine Art Ideal erblickt, von ihr die Lösung aller Mängel des Daseins erwartet und begrifflicher Weise nur in einzelnen Fällen eine poetische Wirkung hervorzuwirken vermag.

Lemat (bulgar.), f. v. w. Frank; auch f. v. w. Kapš.

Lemenhaupt, f. Löwenhaupt.

Lemes (spr. läss), Stadt in der engl. Grafschaft Suffex, am schiffbaren Ouse, 8 km oberhalb dessen Mündung, hat ein Marinegefängnis, große Schafmärke und (1881) 6017 Einw. Im alten Schloß befindet sich das Museum des Altertumsvereins. Hier Niederlage Heinrichs III. gegen Simon von Montfort im Mai 1264.

Lemes (spr. läss oder läss), George Henry, engl. Schriftsteller, geb. 18. April 1817 zu London, widmete sich erst dem Kaufmannsstand, sodann der Medizin und beschäftigte sich, nachdem er auch dieser den Rücken gewandt, mit philosophischen Studien. Mit dem

sozialen und litterarischen Leben Deutschlands machte er sich während eines zweijährigen Aufenthalts selbst (1838—39) vertraut. Nach seiner Rückkehr war er als biographischer Novellist, Dramatiker und Naturforscher auf, ward Mitarbeiter mehrerer wissenschaftlicher und politischer Zeitungen, führte 1846 bis 1854 die Redaktion des »Leader« und begann 1865 die Herausgabe der »Fortnightly Review«, deren Redaktion er bis 1866 führte. In Deutschland ist er am meisten bekannt geworden durch sein mancherlei Mängel vorzügliches Werk »The life and works of Goethe« (1855, 2 Bde.; 3. Aufl. 1873, 2 Bde.; deutsch von Freie, 15. Aufl. von Geibel, Stuttg. 1886), wozu ein Auszug unter dem Titel »The story of Goethe's life« (1873, 2. Aufl. 1884) erschien. Von geringerer Bedeutung ist sein »L'histoire de Robespierre« (1852). 2. sonstige wichtige Werke: »A biographical history of philosophy« (daf. 4 Bde.; 3. Aufl. u. d. T.: »The history of philosophy from Thales to Comte«, 1866, 2 Bde.; 5. Aufl. 1884, deutsch, 2. Aufl., Berl. 1873—75); ferner als Frucht seiner naturwissenschaftlichen Studien: »Scientific studies« (Lond. 1858, 2. Aufl. 1860; deutsch von Freie; »Naturstudien am Seestrand«, Berl. 1860); »Physiology of common life« (1860; deutsch von Carus, Leipz. 1860), beide Werke voll origineller anregender Gedanken, sowie »Studies in animal life« (1862). Es folgten: »Aristotle« (Lond. 1864; deutsch von Carus, Leipz. 1866), der erste Versuch einer zusammenhängenden Darstellung der naturwissenschaftlichen Forschungen des griechischen Philosophen, ferner einige Arbeiten physiologischen und psychologischen Inhalts von selbständiger Bedeutung: »Problems of life and mind« (1872—79, 3 Bde.; Bd. 1, 2, 3, 1884) und »The physical basis of mind« (1877, endlich die Schrift »On actors and the art of acting« (1876; deutsch, Leipz. 1878). Außerdem hat 2. Lemane: »Ranthorpes«, 1847; »Rose, Blanche et Violet«, 1848), dramatische Dichtungen (»Lope de Vega and Calderon«, »The noble heart«) und »Reflections from the modern British dramatists« (2. Aufl., Leipz. 1867, 2 Bde.) veröffentlicht. Nach einer unglücklichen Ehe thatsächlich getrennt, lebte er sich 2. mit Mary Ann Evans, der Frau des Namen George Eliot (f. d.) bekannten Schriftstellers, die ihm bis zum Tode treue Lebensgefährtin war. Er starb 30. Nov. 1878.

Lemin, Stadt im preuss. Regierungsbezirk Posen, Kreis Glog, an der Schnell., 438 m ü. N., hat ein Amtsgericht, Weberei und (1880) 1579 meist lat. Einwohner.

Lemin, Georg Richard, Mediziner, geb. 25. Febr. 1820 zu Sonndershausen, studierte in Berlin und machte auch in Paris klinische Studien, betrat sich 1853 in Berlin, ward 1863 Direktor der Abteilung für syphilitische und Hautkrankheiten an der Charité und 1868 außerordentlicher Professor für Dermatologie und Syphilis. Lemins wissenschaftliche und praktische Tätigkeit erstreckt sich vornehmlich auf das Gebiet der Reizkopfrkrankheiten und der Syphilis. Für letztere führte er eine neue Behandlungsmethode ein mittels subcutaner Injektionen von Quecksilbersublimat. Er schrieb: »Klinik der Reizkopfrkrankheiten« (Berl. 1863); »Die Inhalationstherapie in Krankheiten der Respirationsoorgane« (daf. 1865); »Behandlung der Syphilis durch subcutane Sublimatinjektionen« (daf. 1869).

Leminak, Joseph, ausgezeichnete Schachspieler, geb. 20. Sept. 1835 zu Wien, debütierte in Wien 1855 im Theater an der Wien in einer unbedeutenden

Le und schlug sich dann im folgenden Jahr in der Provinz kümmerlich durch, bis der Schauspieler Marr, Brünn auf ihn aufmerksam geworden, ihm 1858 eine Empfehlung an Laube gab, der ihn zuerst auf 1 Jahre, dann lebenslänglich als Mitglied des Burgtheaters engagierte. Von der Natur ist L. Bezug auf Figur und Organ mit keineswegs bejehenden Mitteln ausgestattet, aber die große Annahme, die er nicht nur in Wien, sondern auch zahlreichen Gastspielen gefunden hat, beweist, wie durch geistige Vorzüge diese Mängel zu ersetzen. Sein 200 Rollen umfassendes Repertoire enthält alle ersten Charakterrollen. Seit 1875 ist L. in 2ter Ehe verheiratet mit der Schauspielerin Olga Scheisen, geb. 7. Juli 1855 zu Graz, früher am mer Hofburgtheater, dann in Prag und Kassel agiert, seit 1884 Mitglied des Stadttheaters in Jg, wo sie das Fach der ersten Liebhaberinnen und Heldinnen vertritt.

Lewis (spr. lüis, normänn. Ljodhus, später Leodasuse genannt), die größte Insel der äußern Heiden, hängt im S. durch eine schmale, während der Überschwemmung mit Harris zusammen und umfaßt mit dieser und kleinern Nebeninseln 10 qkm (41,2 QM.) mit (1881) 30,301 Einw., von denen 28,000 gälisch sprechen. Die Insel hat steile Klippen mit zahlreichen Buchten, im Innern kahle Berge (Glesham 811 m, Beinn Mhor 533 m), fischeiche kleine Seen und Flüßchen, Moore, welche treffliche Torfließen, und ansehnliche Viehzucht. Hauptort und Haupthafen ist Stornoway (s. d.).

Lewis (spr. lüis), 1) Sir George Cornwall, engl. Staatsmann und Gelehrter, geb. 21. Okt. 1806 zu London, erzogen in Eton, studierte zu Oxford und ward 1831 Sachwalter in London, widmete sich aber hauptsächlich litterarischen Studien. Schon seit 1828 lieferte Beiträge in das „Classical Journal“ und die „Foreign Quarterly Review“ und übersehte mit seinem bisherigen Kollegen Henry Tufnell D. Müllers „Homer und Böckhs „Staatshaushalt der Athener. Englische. Seit 1839 Kommissar für die Armenen, trat er 1847 als Abgeordneter für Hereford in das Unterhaus, wurde im November 1847 Sekretär des indischen Amtes, dann Unterstaatssekretär des Innern und fungierte vom Juli 1850 bis zum Sturz des Ministeriums Russell im Februar 1852 als Sekretär des Schatzamtes. Bei den bald darauf erfolgenden Neuwahlen ausgeschlossen, übernahm er die Redaktion der „Edinburgh Review“.

vollendete sein Hauptwerk: „Inquiry into the possibility of early Roman history“ (Lond. 1855, 2. Aufl. 1863), deutsch von Liebrecht, Hannov. 1863), dem die größere Schriften, wie der „Essay on use and influence of political terms“ (1835, 2. Aufl. 1877), „On the influence of authority in matters of opinion“ (ib. 1849, 2. Aufl. 1875) und „Essay on the origin and formation of Romance languages“ (2. Aufl., 1862), vorausgegangen waren. Durch den Tod des Vaters 1855 Erbe der Baronetswürde und Parlamentsitzes für Radnor, wurde er bald danach Gladstones Nachfolger als Kanzler der Schatzkammer und verwaltete die englischen Finanzen bis zum März 1858 trotz der durch den orientalischen Krieg, indischen Aufstand und die Verwickelungen in die herbeigeführten schwierigen Verhältnisse mit Erfolg. In das im Juni 1859 eingefasste liberale Kabinet trat er als Staatssekretär des Innern; Juli 1861 war er Kriegsminister. Währenddessen veröffentlichte er eine sehr umfassende und gründliche „Historical survey of the astronomy of the ancients“

(Lond. 1862) und einen „Dialogue on the best form of government“ (das. 1863). Er starb 13. April 1863 auf seinem Landsitz Harpton Court in Radnorshire. L. war nächst Gladstone das hervorragendste Mitglied des Ministeriums Palmerston. 1864 wurde ihm in Hereford ein Standbild errichtet. Nach seinem Tod erschienen von ihm: „Essays on the administration of Great Britain from 1783 to 1830“ (Lond. 1864) und „Letters to various friends“ (das. 1870). — Seine Gemahlin, Lady Maria Theresa L., geb. 8. März 1813, Schwester des Earls Clarendon und in erster Ehe mit dem Novellisten Th. G. Pister verheiratet, war Mitherausgeberin von des letztern „Mémorial of the life and administration of the Earl of Clarendon“ (Lond. 1838, 3 Bde.) und von Miss Berrys „Social life in England“ (das. 1844, 2 Bde.). Sie starb 8. Nov. 1865 in Oxford.

2) Estelle Anna, geborne Robinson, amerikan. Dichterin, geb. 1824 zu Baltimore, seit 1841 mit dem Rechtsgelehrten L. in Brooklyn verheiratet, erhielt ihre Erziehung zum Teil in Paris, bereiste Italien, Deutschland und die Schweiz und schlug nach einem längern Aufenthalt in Südfrankreich ihren Wohnsitz in England auf. Ihre ersten größern poetischen Produktionen waren: „The records of the heart“ (1846) und die Seeromanze „Child of the sea“ (1848), die sehr beifällig aufgenommen wurden, und denen „Myths of the minstrels“ mit den „Sonnets to Adhémar“ (1852) nachfolgten. Die erste Sammlung ihrer Gedichte erschien 1858. Später wandte sie sich auch dem Drama zu und veröffentlichte die Tragödien: „Hélénar, or the fall of Montezuma“ (1863), „Sappho of Lesbos“, ihr Hauptwerk (6. Aufl. 1880), und „The king's stratagem“ (1869). Andre Werke von ihr sind die Erzählung „Love and madness“ (1871), der Roman „Master of Riverswood“ (1876, 3 Bde.) und die unter dem Namen Stella publizierten „Leaves from my diary“, Betrachtungen über Gesellschaft, Litteratur und Kunst in Europa. L. starb 23. Nov. 1880 in London.

Lewiston (spr. lüistn), 1) Fabrikstadt im nordamerikan. Staat Maine, bei den Fällen des Androscoggin, 50 km oberhalb dessen Mündung in den Kennebec, und Auburn (s. d. 2) gegenüber, mit dem es durch eine 213 m lange Brücke verbunden ist, hat Baumwoll-, Woll-, Schuh- und Stiefel- und andre Fabriken und (1881) 19,083 Einw. — 2) Stadt im nordamerikan. Territorium Idaho, am Snake River, der von hier an schiffbar ist, mit 2500 Einw.

Lex (lat.), s. v. w. Gesetz, hieß bei den Römern anfangs nur ein von den Kuriat- oder Centuriatkomitien ausgegangener Beschluß (populiscitum); nach der Gleichstellung der Tributkomitien gab man aber auch einem von diesen ausgegangenen Beschluß (plebiscitum) den Namen L. Der Gesetzentwurf wurde während eines Zeitraums von drei Markttagen bekannt gemacht (legem promulgare) und dann den versammelten Centuriatkomitien von einem höhern Magistrat (Konsul, Prätor), den Tributkomitien von einem Volkstribun vorgelegt. Nach der Diskussion darüber (legem suadere, dissuadere) wurde zur Abstimmung geschritten. Die Aufforderung hierzu hieß rogare populum, legem rogare. Man stimmte mündlich, später durch Stimmtäfelchen ab, auf welche, wer für den Entwurf stimmte, U. R. (uti rogas, „wie du beantragst“), wer aber dagegen, A. (antiquo, „ich verneine“) schrieb. Der technische Ausdruck für eine L., die auf diese Weise durchgegangen war, ist L. perlatä. Ihre Benennung erhielt die L. von den Gentilnamen der vorschlagenden Magistratspersonen, wie

3. B. L. Hortensia, L. Aelia Sentia, L. Pompeja. Oft erhielt sie auch wohl einen besondern Zusatz von dem Gegenstand, welcher ihren Inhalt bildete, z. B. L. Cincia de donationibus et muneribus, L. Julia majestatis etc.; mitunter empfing sie den Namen auch nach ihrem Inhalt, z. B. L. commissoria, endlich auch wohl nach dem Eingang der Gesetzesworte, z. B. L. quinquis. In der Kaiserzeit hatten Senatskonsulte u. die Konstitutionen der Kaiser gleiche Kraft mit den Leges, doch bedienten sich Augustus und seine nächsten Nachfolger noch häufig der Volksgehegung. Nach Nerva kommt kein Beispiel einer L. mehr vor. Im Kirchenrecht versteht man unter L. oft das Alte Testament; sonst ist in der Rechtssprache L. f. v. m. gleichbedeutend Recht.

Lex duodecim tabularum (lat.), f. v. m. Zwölftafelgesetz (f. Zwölftafeln).

Lezer, Matthias, Germanist, geb. 18. Okt. 1830 zu Wiesing in Kärnten, studierte zu Graz, Wien und Berlin und war dann 1855—57 Gymnasiallehrer in Krakau. Seit 1860 in Nürnberg mit der sprachlichen Bearbeitung der von der bayerischen Historischen Kommission herausgegebenen »Deutschen Städtechroniken« beschäftigt, ward er 1863 außerordentlicher und 1866 ordentlicher Professor der deutschen Philologie an der Universität Freiburg i. Br., von wo er 1868 an die Universität Würzburg berufen wurde. Seit 1878 ist er ordentliches Mitglied der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. Seine Hauptwerke sind: »Kärntisches Wörterbuch« (Leipz. 1862); »Andreas Zuchers Baumeisterbuch der Stadt Nürnberg« (Stuttg., Literar. Verein, 1862); »Mittelhochdeutsches Handwörterbuch« (Leipz. 1872—78, 3 Bde.); »Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch« (3. Aufl., das. 1885); eine kritische Ausgabe von Valentins »Bayerischer Chronik« (Münch. 1883—84, 2 Bde.). Seit 1880 ist L. Mitarbeiter des Grimmschen »Wörterbuchs«; 1885 erhielt er unter Verleihung des Verdienstordens der bayerischen Krone das persönliche Adelsdiplom.

Lexia, f. Lexinen.

Lexikon (griech.), Wörterbuch (f. b.); Lexikograph, Verfasser eines Wörterbuchs; lexikalisch, auf ein Wörterbuch bezüglich, dazu gehörig; Lexikologie, Lehre von der Abfassung von Wörterbüchern.

Lexington, 1) Stadt im nordamerikan. Staat Kentucky, am Elkhorn, inmitten der fruchtbaren Blue Grass-Region, ist Sitz der Staatsuniversität, hat ein großes Irrenhaus, viele gewerbliche Anstalten und (1880) 16,656 Einw. Auf dem Kirchhof Denkmal des Staatsmanns Henry Clay (1860 vollendet). L. wurde 1775 gegründet. — 2) Dorf im nordamerikan. Staat Massachusetts, 15 km nordwestlich von Boston, mit Marinehospital und (1880) 2460 Einw. Hier 19. April 1775 erster blutiger Zusammenstoß zwischen den Amerikanern und Engländern im amerikanischen Freiheitskrieg. — 3) Hauptstadt der Grafschaft Lafayette im nordamerikan. Staat Missouri, rechts am Missouri, mit (1880) 3996 Einw.; hier im Bürgerkrieg ein bedeutendes Treffen zwischen den Unionisten und den Konföderierten 24. Sept. 1861. — 4) Stadt im nordamerikan. Staat Virginia, 60 km nordwestlich von Lynchburg, in malerischer Gebirgsgegend, mit dem Washington-Lee College (1776 als Liberty Hall gegründet) und dem Virginia Military Institute (seit 1838) und (1880) 2771 Einw. Hier liegen die zwei Leiden des Sezessionskriegs, General Lee und Stonewall Jackson, begraben.

Levis, Wilhelm, Nationalökonom, geb. 17. Juli 1837 zu Gschweiler bei Nachen, studierte seit 1855 in

Bonn zuerst Rechtswissenschaft, dann Naturwissenschaften und Mathematik, ging darauf, nachdem er kurze Zeit Gymnasiallehrer in Köln gewesen, für einige Zeit nach Paris, wo er sich dem Studium der volkswirtschaftlichen Zustände Frankreichs widmete; 1872 wurde er zum außerordentlichen Professor in Straßburg ernannt. 1874 folgte er einem Ruf als ordentlicher Professor nach Dorpat, 1876 nach Freiburg, 1884 nach Breslau und 1887 nach Göttingen. Er veröffentlichte: »Die französischen Ausfuhrzölle« (Donn 1870); »Einleitung in die Theorie der Bevölkerungsstatistik« (Straßb. 1875); »Zur Theorie der Rassenerscheinungen in der menschlichen Gesellschaft« (Freiburg 1877); »Gewerkevereine und Unternehmerverbände in Frankreich« (Leipz. 1879); »Veränderungen über die Nahrungsfrage« (Jah. 1881); »Zur Schönbergs Handbuch der politischen Ökonomie« schrieb er die Abhandlungen über Konjunkturen und Handel.

Lex posterior derogat priori (lat.), Rechtsspruchwort, f. Derogation.

Lex Salica, f. Salisches Gesetz.

Leiden, Stadt, f. Leiden.

Leiden, 1) John, engl. Dichter, geb. 1775 zu Stockholm in Norburgshirts als Sohn eines Farmers, studierte in Edinburgh erst Theologie, dann Natur- und orientalische Sprachen und trat 1802 in den Dienst der Ostindischen Kompanie. 1811 begab er von Kalkutta aus den Generalgouverneur der Rinto nach Java, wo er in Batavia bereits 18. Aug. d. J. dem Klima erlag. Seine von B. Scott hoch geschätzten »Poetical remains« (darunter besonders vortreffliche Balladen, z. B. »The mermaid« erschienen 1819 (mit Biographie von Norton). Er verfaßte man L. eine neue Ausgabe von »The playnt of Scotland«, einem schottischen Best aus 16. Jahrh. (mit Einleitung und Anmerkungen, London 1821).

2) Ernst, Mediziner, geb. 20. April 1822 zu Danzig, studierte seit 1849 im medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institut zu Berlin, dann Militärarzt in Düsseldorf, Danzig, Gumbinnen und Königsberg, kam 1859 nach Berlin als Ober- und Stabsarzt und war als solcher 1860—62 2. stabsarzt Traube; 1862—65 fungierte er als Assistenzarzt in Berlin, folgte dann einem Ruf als Professor und Direktor der medizinischen Klinik und Poliklinik nach Königsberg, 1872 nach Straßburg und 1876 als Nachfolger Traube nach Berlin. Die wichtigsten Arbeiten Leidens beziehen sich auf die Erkrankungen des Rückenmarks, und hier sind besonders hervorzuheben: »Zur Pathologie des Tabakus« (1863); »Die graue Degeneration der hinteren Rückenmarkstränge« (Berl. 1866); »Zur Pathologie des Jcterus« (das. 1866); »Über Zuckersäure« (Leipz. 1870); »Über Zuckersäure« (das. 1871) und sein Hauptwerk: »Klinik der Rückenmarkskrankheiten« (Berl. 1874—76, 2 Bde.).

Leydig, Franz, Zoolog, geb. 21. Mai 1831 zu Rothenburg in Franken, studierte seit 1849 zu Würzburg und München Medizin, habilitierte sich 1856 als Privatdozent in Würzburg, ward 1866 außerordentlicher Professor, erhielt 1867 eine ordentliche Professur in Tübingen und ist seit 1876 Mitglied der medizinischen Fakultät in Bonn. Er fertigte zahlreiche anatomisch-histologische Untersuchungen, und namentlich sind seine Arbeiten über Embryologie der Gastropoden (1850), über die Insekten (1855), die Hirudineen, die Arthropoden und über einen sechsten Sinn bei Fischen hervorzuheben. Er schrieb: »Beiträge zur mikroskopischen Anatomie« (Leipz. 1855).

Entwicklungsgeschichte der Knochen und Haie« (J. 1852); »Anatomisch-histologische Untersuchungen über Fische und Reptilien« (Berl. 1853); »Buch der Histologie des Menschen und der Tiere« (Hft. 1857); »Naturgeschichte der Daphniden« (J. 1860); »Das Auge der Gliedertiere« (das. J.); »Vom Bau des tierischen Körpers. Handbuch vergleichenden Anatomie« (das. 1864, Bd. 1, unndet); »Tafeln zur vergleichenden Anatomie« (1864, Heft 1); »Der Eierstock und die Samen« der Insekten« (Dresd. 1866); »Über die Molche fürstentümlichen Fauna« (Berl. 1868); »Die in England lebenden Arten der Saurier« (Tübing. J.); »Über die allgemeinen Bedeutungen der Ammen« (Bonn 1876); »Die Hautbede und Schale Isopoden, nebst einer Übersicht der heimischen Reinen« (Berl. 1876); »Die anuren Batrachier deutschen Fauna« (Bonn 1877); »Die augen« Organe der Fische« (das. 1881); »Unter« ngen zur Anatomie und Histologie der Tiere« (1883); »Zelle und Gewebe« (das. 1885).

Le, Fluss, s. Lys.

Le, deutsches Fürstengeschlecht, das seinen Namen vom Stammschloß zur L. (Ley heißt in der 1- und Moselgegend Schieferfels) an der Mosel Trierschen hat. 1145 kommt ein Bischof von diesem Namens vor; 1653 erwarb die Familie Reichsfürstentum, 1705 die Reichsherrschaft Hengerolts, 1711 die Reichsgrafenwürde und beim Anschluß an den Rheinbund den Fürstentum der Souveränität in der Grafschaft Gerolts, der in Baden, wurde jedoch 1815 der Staatlichkeit Österreichs unterworfen, welches sie 1819 abtrat. Außer Hengerolts, das 180 qkm, besitzt die Familie noch Fachsenbach und Nievern Hengelschen, Ahrensberg in der preussischen Rhein- und die Herrschaft Waal bei Augsburg, Schwaben und Hurlach in Bayern, zusammen 450 qkm. eng ist Waal bei Augsburg. Das jetzige Haupt katholischen Familie ist Erwin, Fürst von der Hengerolts, geb. 31. März 1863.

Le (spr. le), Hendrik, belg. Maler, geb. 18. Febr. zu Antwerpen, arbeitete von 1829 bis 1832 in Atelier seines Schwagers Ferdinand de Braeckeler machte 1833 in Brüssel ein Bild, Kampf zwischen französischen Grenadier und einem Kosaken, Luststellung. Mehr Aufmerksamkeit zog er auf durch das Bild: Kampf der Burgunder und Vlaanderen und durch die Weiskappen. 1835 begab er nach Paris und schloß sich hier den französischen Malern an. Teils in dieser modernen Manier, in der Art von van Dyck und Rembrandt sind: Massakre der Schöffen von Löwen 1339; Familie, sich gegen Spanier verteidigend; plä: Hochzeit; Zigeuner und Räuber; Maleratelier; misches Familienfest; Bürgermeister Sir bei randt; der König der Armbrustschützen; das der Schützen zu Ehren Rubens'. 1839 machte e Reise nach Holland, wo er die holländischen maler näher kennen lernte, in deren Manier der wie: Franz Floris, sich zu einem Fest be, das Familienfest (1845, Museum zu Leipzig), bischer Gottesdienst (1844—50), holländische schaft des 17. Jahrh. (1847, beide in der Berliner Nationalgalerie) etc. malte. Nach einer Reise nach England (1852) wandelte er allmählich seinen und malte in der glänzenden, bunten Manier Schule von Quintin Massys, wobei er anfangs die Reinheit und Unbeholfenheit der alten Malerschichte. Zu dieser Richtung gehören die Bil-

der: Fest bei Otto Venius; die Messe zu Ehren des Bürgermeisters Vertall de Haze; Spaziergang vor dem Thor (nach Goethes »Faust«); die katholischen Frauen; Neujahr in Flandern; Dürer, den Erasmus zeichnend (1857, Berliner Nationalgalerie); die Familie Plantin; Margarete, aus der Kirche gehend; Marie von Burgund, Almosen austeilend; Luther als Kind, singend zu Eisenach; Stiftung des Goldenen Blies-Ordens; Margarete von Österreich, den Schwur der Schöffen entgegennehmend; Proklamation des Inquisitionsebits Karls V.; endlich sechs Kompositionen zu einem Hochzeitszug, welche L. in seinem eignen Speisesaal zu Antwerpen in Fresko ausführte. 1855 erhielt er die große goldene Medaille der Pariser Weltausstellung, bereiste 1859 zum zweitenmal Deutschland und wurde 1862 in den erblichen Freiherrenstand erhoben. Nachdem L. 1863 wiederum Deutschland besucht hatte, nahm er die Ausschmückung des großen Saals des Rathauses zu Antwerpen mit Fresken in Angriff. In vier Gemälden stellte er das Bürgerrecht und die Selbstverteidigung, die Selbständigkeit und die Selbstverwaltung durch vier Episoden aus der Antwerpener Geschichte von 1514 bis 1567 dar. Noch vor Vollendung dieser Arbeit starb er 25. Aug. 1869 in Antwerpen. L. hat auch verschiedene treffliche Radierungen in Nachahmung Rembrandts ausgeführt, ferner eine Lithographie und einen Holzschnitt. Vgl. Sulzberger, Henri L. (Brüssel 1885).

Leyser, Augustin von, deutscher Rechtsgelehrter, geb. 18. Okt. 1683 zu Wittenberg, wurde 1708 daselbst außerordentlicher, 1712 ordentlicher Professor der Rechte zu Helmstädt, 1729 aber Ordinarius zu Wittenberg, wo er 3. Mai 1752 starb. Sein Hauptwerk sind die »Meditationes ad Pandectas« (Leipz. u. Wolfenb. 1717—48, 11 Bde.), welche nach Leyfers Tod von Höpfner (Gieß. 1774 u. 1780, 2 Bde.) fortgesetzt und von Hartleben und J. E. J. Müller kommentiert wurden.

Leyss., bei botan. Namen Abkürzung für Fr. Wilh. v. Leyser, geb. 1731 zu Magdeburg, gestorben als Kriegs- und Domänenrat 1815 in Halle.

Leyte, Insel des Sissana-Archipels (Philippinen), unter 11° nördl. Br., 8920 qkm (162 QM.) groß mit (1879) 239,125 Einw. (malaische Sissana, im Innern Negrito), durchaus bergig und vulkanisch, wohlbewässert und fruchtbar. Eine geringe Erhebung des Meeresbodens würde L. mit dem benachbarten Samar und mit Mindanao vereinigen.

Leyton (spr. lē'ton), städtischer Bezirk in der engl. Grafschaft Essex, dicht bei London, jenseit des Lea, mit 2 Armenhäusern, einem Irrenhaus und (1881) 25,405 Einw.

Leyse-Marnesia (spr. lē'sē-), Adrian, Graf von, franz. Staatsmann, geb. 1770 zu St.-Julien in der Franche-Comté, machte nach beendetem Studium Reisen in Deutschland und England und lehrte erst 1794 nach Robespierres Sturz nach Frankreich zurück. Seine Angriffe gegen die Republik, dann gegen die Herrschaft des Direktoriums führten wiederholt seine Achtung herbei, so 1797 nach dem Staatsstreich, worauf er sich nach dem Waadtland begab. Erst unter der Regierung des Ersten Konsuls versöhnte er sich mit der neuen Ordnung der Dinge um so leichter, als er durch seine Schwester mit dem ersten Gatten Josephinens verwandt war. Er wurde nach Wallis gesandt, um dies Land für die Vereinigung mit Frankreich vorzubereiten, und 1806 zum Präsidenten des Rhein-Mosel-Departements ernannt. Er vertauschte diese Stellung 1810 mit einer gleichen im

Departement Niederrhein und erwarb sich besonders um Straßburg nicht geringe Verdienste. Unter Ludwig XVIII. behielt er sein Amt, starb aber schon 9. Okt. 1814 an den Folgen eines Sturzes aus dem Wagen in Straßburg, wo ihm eine Statue errichtet wurde. Unter seinen zahlreichen politischen Schriften sind bemerkenswert: »Qu'est-ce que la Constitution de 1793?« (Par. 1795), eine Schrift, die konfisziert wurde, aber unter anderm Titel nochmals erschien; ferner: »De la faiblesse d'un gouvernement qui commence et de la nécessité où il est de se rallier à la majorité nationale« (bas. 1796); »De la constitution de 1795« (bas. 1795); »Lettres à un Suisse sur la nouvelle constitution helvétique« (Neuchâtel 1797). Auch übersehte er 1799 Schillers »Don Karlos«.

Lezangst, Stadt in Galizien, Bezirkshauptmannschaft Lancut, hat ein Bezirksgericht, Bernhardiner-Kloster mit schöner Pfarrkirche, (1880) 4945 Einw., Obstbau, Tuchweberei und Färberei. L. ward 1397 gegründet und nach der Vernichtung durch die Tataren von König Siegmund I. 1519 wieder aufgebaut.

Légnan (spr. lehnjäng), Stadt im franz. Departement Aude, Arrondissement Narbonne, Station der Südbahn, mit Weinbau, Branntweinbrennerei und (1886) 6172 Einw.

Lezoux (spr. löuh), Stadt im franz. Departement Puy de Dôme, Arrondissement Thiers, an der Eisenbahn von St.-Etienne nach Clermont-Ferrand, mit Thonwarenfabrikation und (1881) 2478 Einw.

L. M., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für Karl v. Linné, Sohn des berühmten Naturforschers.

Lgow, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kurl., am Seim, unfern der Eisenbahn von Kiew nach Kurl., mit (1883) 4460 Einw.

Lhassa (Lhasa, Lassa, »Götterst. «), Hauptstadt von Tibet und religiöse Metropole des lamaitischen Buddhismus, nördlich der Hauptkette des Himalaja, unter 29° 39' nördl. Br. und 91° 5' östl. L. v. Gr., 3632 m ü. M., rechts am Ritschu, einem Zufluß des Sanpo, mit 15,000 Einw. (wovon 9000 weiblichen Geschlechts), wozu noch 18,000 Priester und Mönche in Stadt und Umgegend kommen; durch die flottierende Bevölkerung steigt die Einwohnerzahl aber auf 50—80,000 Seelen. Die eigentliche Stadt hat nur einen Umfang von 6—7 km, sie ist auch nicht, wie andre chinesische Städte, mit Mauern umgeben; die Straßen sind breit, gerade und ziemlich sauber, während die der mit zahlreichen Gärten ausgestatteten Vorstädte entsetzlich schmutzig sind. Die Häuser, meist hoch und gut gebaut, sind aus Steinen oder Lehm, in einem Viertel aber ganz aus Rinder- und Widderhörnern aufgeführt. Die bedeutendsten Gebäude der Stadt sind die Tempel, von denen der merkwürdigste etwas westlich auf einem 100 m hohen Plateau, dem Potala, liegt. Hier ist der großartige Palast des Dalai Lama, in dessen mit größter Pracht ausgeschmücktem Mittelbau die 22 m hohe Statue der Dschamba errichtet ist, und den zahlreiche kleinere Bauten für die vielen Lamas, welche dem Oberpriester zu dienen haben, umgeben. Noch erheben sich in der wohlkultivierten Ebene, in welcher L. liegt, eine ganze Anzahl andrer Klöster mit 200 bis zu 5500 Mönchen. Die Stadt ist Sitz eines chinesischen Gouverneurs und hat eine Garnison von 500 chinesischen und 1000 tibetischen Soldaten, etwas Metallindustrie, Weberei und Färberei und einen ansehnlichen Handel mit China, der Mongolei, Kaschmir, Indien, der zum nicht geringen Teil von Mohammedanern (Katschi aus Kaschmir) betrieben wird, welche ihren

eigenen Gouverneur in der Stadt haben. L. ist zwar bereits durch den Mönch Dhorico di Portenau, welcher Tibet 1316—30 durchzog, bekannt geworden; Genaueres haben wir aber erst in neuester Zeit durch die indischen Punditen (Rajn Singh 1866 und 1873, A. R. 1879—80) erfahren.

L'Hérit., bei botan. Namen Abkürzung für L. L'Héritier de Brutelle, geb. 1746 in Paris, gest. 1800 daselbst; schrieb: »Stirpes novae aut minus cognitae« (Par. 1784); »Cornus« (bas. 1785); »Sertum anglicum« (bas. 1788).

Lherzolit (Olivinfels, fälschlich Augitfels, Pyrogenit), grobkörniges bis dichtes Gestein von vorherrschend ol. bis smaragdgrüner, selten brauner oder grauer Farbe, ist oft dem Serpentin ähnlich, aber härter und spröder als dieser und von Säuren nicht angreifbar, besteht aus Olivin mit grünlich-braunem Enstatit, smaragdgrünem Diopsid und schwarzen Körnchen von Picotit. Er bildet Klüften und größere Lager im körnigen Kalk der Pyrenäen, das bedeutendste derselben findet sich am Teich von auch findet sich L. bei Bessac (Departement Dordogne), Tringenstein in Nassau, im Ullenthal in Thüringen, auch viele Olivinknollen in Basalt und Olivindiorit in vulkanischen Tuffen gehören zum L.

L'hombre (spr. longbr oder lomber, v. span. hombre, der »Mann«, der Spieler), das feinste, mannigfaltigste aller Kartenspiele, wurde im 14. Jahrh. in Spanien erfunden. Von da kam es, wahrscheinlich durch die Gemahlin Ludwigs XIV., Maria Theresia, an den französischen Hof und fand dann schnellen Eingang in übrigen Europa. Im Lauf des 18. Jahrh. wurde es in Frankreich und England mehr und mehr verdrängt, und nur in Deutschland behauptete es sich in die neueste Zeit seinen vornehmen Rang. In den weiten Kreisen war L. nie verbreitet, dazu ist es zu kompliziert und schwierig. In Spanien, wo es gewöhnlich Juego del tresillo (Dreispil) heißt, wird es mit der national-spanischen Karte (ohne Asen und Reunen) gespielt, in Deutschland dagegen mit der französischen Karte nach Ausschcheidung der Asen, Reunen und Zehnen, also mit 40 Blättern. Die Grundzüge des Spiels sind etwa folgende: Am Tisch drei Spielern gibt Karte, wer Pik zieht. Der Spieler links abheben und gibt in Würfen zu 3 je 9 Blätter, die übrigen 13 legt er als Talon in die Mitte des Tisches. Mit einem zweiten Spiel wird die Nachhand Farbe (couleur). Nun wird durch Würfen, wobei die Nachhand die Vorhand abheben oder passen muß, bestimmt, wer Hauptspieler (l'hombre) ist; gegen diesen sind die zwei andern Spieler. In allen regelmäßigen Spielen des L. gibt es 8 beständige höchste Trümpfe: 1) die Espadille, das Pik-As; 2) die Manille, je nach der Farbe des Trümpfes eine schwarze Zwei oder eine rote Sieben; 3) die Basta, das Treff-As. Von diesen Haupttrümpfen abgesehen, ist die Blätterfolge in den schwarzen Farben: König, Dame, Bube, Sieben, Sechszehn, Fünf, Vier, Drei, Zwei, As; in den roten: König, Dame, Bube, As, Zwei, Drei, Vier, Fünf, Sechszehn, Sieben. Jede schwarze Farbe hat also 11, jede rote 12 Trümpfe. Die Könige der Farben, die als Trümpf sind, heißen Forcen. Das As einer Farbe heißt Ponto oder Ponte. Solange keine Farbe gewonnen ist, wird Farbe bedient, dann darf gewonnen oder beigegeben werden. Im ursprünglichen L. gibt es nur 4 Spiele: Frage, Frage in Rouleur, Solo (sans prendre) und Solo in Rouleur; später kamen aber noch die sogen. Schikanen hinzu, nämlich Tournée oder Klein-Casco, Obsturz von oben oder unten, mit 8 und 9 Blättern, Respekt (entweder Tournée

3-Casco oder Obskur), Solo tout (die gemeldete) und Solo tout in Rouleur. Grandissimo, wo die schwarzen As Trumpf sind, Nullissimo, wo kein Atout existiert, und Rohr (wenn alle passen) fast gar nicht üblich geworden. Bei jedem der in aufgeführten regelrechten Spiele soll der bre 5 Stiche machen. Er kann zwar auch par gewinnen, wenn ein Gegenspieler 3, der andere 2 hat; jedoch ist hierauf natürlich nicht zu rechnen. Die Gegner spielen so, daß der Schwächere hohen Karten los zu werden sucht, um nicht den ern Aids überstehen zu müssen. Spielt man je, so legt man seine schlechten Blätter ab und mit vom Talon andre dafür. Bei Tournee deckt ein Blatt des Talons auf und spielt in der e desselben; frische Blätter darf man laufen wie er Frage. Die Obskure sind sehr gewagte Spiele; wirft dabei 8 oder alle Karten weg und kauft oben oder unten neue, man muß also 4 oder alle iche erst finden. Wer Respekt spielt, muß beide arze As haben und diese aufzeigen. Er hat dann die Wahl, ob er tournieren (Groß-Casco machen) Obskur spielen (die 7 Blätter außer den beiden begreifen und durch andre ersetzen) will. Solo, wie der Name andeutet, aus der Hand (ohne en) gespielt. Vgl. Schwetschke, Geschichte des alle 1863).

L'hôpital, Michel de, franz. Staatsmann, geb. zu Aigueperse in der Auvergne als Sohn eines es, studierte zu Toulouse und Padua die Rechte, hierauf Auditor der Rota zu Rom, ließ sich als Advokat in Paris nieder und erhielt zu die Stelle eines Parlamentsrats, die er jedoch niederlegte. 1547 nahm er im Auftrag des Hofes Konzil zu Trient teil und ward sodann Häu-ler der Margarete von Valois, der Schwester richs II., und durch den Einfluß des Herzogs von Guise, Kardinals von Lothringen, 1554 intendant der Finanzen. In dieser Stellung es er eine seltene Treue und Uneigennützigkeit beseitigte eine Menge Mißbräuche. Mit der Thron-igung Franz' II. trat er in den Staatsrat, folgte bald darauf der Margarete von Valois als der nach Savoyen. Katharina von Medici er-ite ihn 1560 zum Kanzler von Frankreich. Als kann von universeller Bildung, von mildem Cha- und tiefer politischer Einsicht wollte er den lich zerrütteten Staat ordnen und die religiösen eien versöhnen. Er stimmte die Königin gün-: für die Protestanten, widersetzte sich der Ein-ung der Inquisition, hob die Todesstrafe gegen her auf und eröffnete das Religionsgespräch zu p. Schon nach dem Frieden von Amboise 1563 r er jedoch seinen Einfluß auf Katharina; auch on ihm im Justiz- und Verwaltungswesen ein-leten Reformen scheiterten an der Auflösung Staatsverhältnisse. Nachdem ihn die Königin-er aus dem Staatsrat ausgeschlossen, legte er sein Kanzleramt nieder und zog sich auf sein gut Bignai bei Estampes zurück, wo er 1572 dem Tode durch die fanatisierten Katholiken ng und 13. März 1573 starb. Sein in der Kirche ignai errichtetes Grabmal wurde 1836 durch Rationalsubskription erneuert. L. hinterließ e lateinische Poesien (zuerst hrsg. 1585; in franz. setzung, Par. 1857), Memoiren, Reden und meh- Manuskripte juristisch-publizistischen Inhalts, unter dem Titel: »Euvres« (bas. 1824, 5 Bde.) Dufey herausgegeben wurden. Vgl. Billemain, de L. (neue Ausg., Par. 1874); Taillandier,

Nouvelles recherches historiques sur la vie et les ouvrages du chevalier de L. (bas. 1861); Dupré-Casale, M. de L. (bas. 1875).

Li, in der Chemie Zeichen für Lithium.

Li (Lün), Name des chines. Landmaßes, setzt = 180 Tschang à 2 Bu (Schritt) = 442—443 m; auch chines. Handels-, Gold- und Silbergewicht, = Räsch.

Liaison (franz., spr. liäsong), Verbindung, Liebes-verhältnis.

Liatura, Berg, s. Barnasso.

Liamône, Fluß auf der Insel Corsica, entspringt am Monte Rotondo und mündet nach 40 km langem Lauf in den Busen von Sagone des Mittelländischen Meers.

Liancourt (spr. liangtuh), Stadt im franz. Departement Oise, Arrondissement Clermont, Station der Nordbahn, hat eine Kirche aus dem 16. Jahrh. mit schönen Grabdenkmälern, Fabrikation von Ackerbauwerkzeugen und Rägelschuhen und (1881) 4468 Einw. Auf dem Markt ein Standbild des Herzogs Franz von Barochevoucauld-L. (gest. 1827).

Lianen, alle vorzüglich holzigen Schlinggewächse in den Tropenländern, besonders in den Wäldern des tropischen Amerika, wo sie mit ihren windenden Stengeln andre Bäume umschlingen und sie so überziehen, daß die Wälder dadurch undurchdringlich werden. Auch im obern Teil des Waldraums füllen sie die Lücken aus und bewirken dadurch die berühmte Fülle und Uppigkeit der tropischen Vegetation. Sie steigen selbst bis auf die Gipfel der höchsten Bäume empor, bald bindfadendünn, bald von der Dike eines Arms, und vergebens sucht man nach den Enden dieser rankenden Stämme: sie steigen von Baum zu Baum, hängen ohne Stütze bis zum Boden herab, um hier abermals Wurzeln zu schlagen und ihren aufsteigenden Gang zu wiederholen. Auch unter sich verflechten sie sich gleich Ankertauen und oft so unregelmäßig und fest, daß man sie nicht verfolgen kann. Der Cipo-Matador oder Nordschlinger der Brasilier hat seinen Namen daher, daß er die umschlungenen Baumstämme erdrückt; diese vermodern dann, werden aber durch das Netzgeflecht der Schlingen noch lange aufrecht erhalten, bis sie endlich zerfallen, so daß an deren Stelle die L. in Gestalt gewundener Säulen zurückbleiben. Zu den L. der Tropen gehören besonders die Gattungen Bignonia, Paullinia, Banisteria, Bauhinia, Malpighia, Serjania etc., denen als schwächere, kraut- und strauchartige Formen sich anschließen: Passiflora, Aristolochia, Cissus etc. Auch Palmenarten aus der Gruppe der Calameae, die Rohrpalmen oder Palmlianen, besitzen einen dünnen, windenden Stamm. Da die L. wegen der Art ihres Wachstums besonders zugfest gebaut sein müssen, so zeigt auch ihr Stamm einen entsprechenden Bau, indem der Holzkörper durch weiches Gewebe in verschiedene getrennte Partien zerklüftet wird und damit die Zusammensetzung eines Seils nachahmt. Auch zeichnen sich die Wasserleitungsorgane (Gefäße etc.) der Lianenstämme durch große Weite aus. In den Tropen dienen die L. zu Stricken, Ankertauen, Fackelfäden, auch zu mancherlei Flechtwerk etc.; in Brasilien werden sie, wie Bindfäden aufgerollt, überall auf Märkten und in Kaufläden feilgeboten. Manche enthalten reichlich einen trinkbaren Saft. In der gemäßigten Zone sind die L. durch schwächere Schlingpflanzen vertreten, wie Hopfen (*Humulus Lupulus*), Walbrebe (*Clematis Vitalba*), Geißblatt (*Lonicera Caprifolium* und *Periclymenum*), Epheu (*Hedera helix*), Zaunwinde (*Convolvulus sepium*) u. a.

Liang, chines. Benennung des Tael (s. d.).

Liulong, Golf von, s. Petschili.

Liard, Münze, s. Denier.

Liardfluß, Nebenfluß des Radenzie in Britisch-Nordamerika, entspringt im Deasee im Felsengebirge und hat einen Lauf von 900 km. Weizen gedeiht an ihm bis 60° nördl. Br.

Liass (Liassformation), s. Juraformation.

Lib. (lat.), Abkürzung für liber, Buch.

Liba, 1) ein noch unbekannter See im zentralen Afrika, dessen Lage man unter 5° nördl. Br. und 12° 30' östl. L. v. Gr. annimmt, und dessen Wasser wahrscheinlich zum Congo abfließen. — 2) Oberlauf des Sambesi (s. d.).

Liban, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Gitschin, an der Distrik und der Linie Kopidlno-Batow der böhmischen Kommerzialbahnen, hat (1880) 1715 Einw., eine Zuderfabrik und ein Bezirksgericht. Dabei Schloß Altenburg. 6 km östlich von L. liegt der Markt Kopidlno mit einem schönen Schloß (der Grafen Schlick) und Part, einer Zuderfabrik und (1880) 2030 Einw.

Libanios, griech. Sophist, geb. 314 n. Chr. zu Antiochia in Syrien, machte seine wissenschaftlichen Studien in Athen, trat bereits im Alter von 25 Jahren daselbst ein öffentliches Lehramt an und gelangte durch seine Kenntnisse und Schriften zu hohem Ansehen. Sein Ruf zog ihn 340 nach Konstantinopel; doch wurde er hier von dem Haß und Reid der andern Sophisten verfolgt und schon nach zwei Jahren, als der Kaiser verdächtig, aus der Stadt verwiesen. Nach einer fünfjährigen Lehrthätigkeit in Nikomedia nach Konstantinopel zurückberufen und zum Quästor befördert, lehrte er daselbst mehrere Jahre, bis er 354 für immer nach seiner Vaterstadt übersiedelte, die er nun zum Mittelpunkt seines ausgedehnten Wirkens in Schule und Öffentlichkeit machte. Er starb daselbst hochberühmt und in hohem Alter unter der Regierung Theodosius' d. Gr. (um 393). Von seinen zahlreichen, größtenteils noch vorhandenen Schriften philosophischen, rhetorischen und geschichtlichen Inhalts verdienen namentlich die Reden, die Deklamationen (Meletai) und rhetorischen Übungsstücke (Progymnasmata), die Inhaltsanzeigen zu den Reden des Demosthenes und die Briefe besondere Hervorhebung. Einer Gesamtausgabe seiner Schriften ermangeln wir noch. Die Reden und Deklamationen gab am vollständigsten Ritsche (Attenb. u. Leipz. 1791—97, 4 Bde.), die Briefe J. E. Wolf (2. Ausg., Amsterb. 1738) heraus. Eine neu aufgefundenen Rede (»Pro Olympio«) wurde von Siebenkees in den »Anecdota graeca« (Münch. 1798), eine Deklamation von Boissonade in den »Anecdota graeca« (Vb. I, Par. 1829), zwei andre, noch unedirierte Deklamationen von Förster im »German« (Vb. 9, Berl. 1875) veröffentlicht. Vgl. Petit, Essai sur la vie et la correspondance du sophiste L. (Par. 1866); Sievers, Das Leben des L. (Berl. 1868); Förster, Franc. Zambecari und die Briefe des L. (Stuttg. 1878).

Libān (lat. Libanus, arab. Dschebel Libnān, »weißes Gebirge«), Gebirge oder richtiger Stufenförmig vom Meer aufsteigender Plateaurücken in Syrien, an der Nordgrenze des alten Palästina. Von NN. nach SSW. 160 km weit der Küste parallel ziehend, wird der L. durch das Quertal des Litani von den Höhen Galiläas getrennt und endigt im N. am Rahr el Kebir in schroffem Abfall. Seine höchsten Erhebungen hat er bei Beirut und Tripolis im Dschebel Rachmal (3052 m) und im Dar el Robib (3063 m). Bis 2080 m steigt der Dschebel Kneise an, unter wel-

chem die 112 km lange Toststraße von Beirut nach Damaskus, die einzige ihrer Art in Syrien, entlang zieht. Nach O., zur tief eingesenkten Bekaa (Bekasyrten), fällt der L. ziemlich steil und rauh ab, während der bedeutend längere Westabhang viel milder gegliedert, von zahlreichen Flüssen durchzogen und gut bevölkert ist. Einzelne Äste des Gebirges ragen in kühnen Vorgebirgen bis an das Meer. Je der Ferne, besonders vom Meer aus gesehen, gewinnt das Gebirge einen sehr malerischen Anblick. Es ist voll tiefer, fast unzugänglicher Schluchten und hoher Abfälle, deren nackte Kalkwände die horizontal liegenden fruchtbaren Thäler nicht ahnen lassen. Die Vegetation ist auf den Höhen dürftig; in den warmen Regionen dagegen, die gut bewässert und irrigabel sind, zeigt sich oft üppiger Pflanzenwuchs. An der Bekaa von Cypressen, Pinien, Platanen, Eichen, der Weinflora gedeiht ohne mühselvolle Pflege bis zu großer Höhe, und Feigen-, Apfel-, Maulbeer- und Wein werden in Menge gezogen. Auf den fetten Hängen weiden Schafe und Ziegen; in den dichten Buchen- und Eichenwäldern hausen Bären, Wölfe, Schakale, Panther und vielerlei Wild. Das Küstenland am westlichen Fuß des L., wo auch die Dattelpalme vorkommt, ist das Paradies des Altertums; das Tiefland zwischen dem L. und Antilibanon (s. d.) hieß im Altertum Beka (»Kalefrien« heute Bekaa, »Spalte«). Das in geographisch-ethnographischer Hinsicht des L. ansehnlich, so bilden die Hauptmasse desselben Flugschichten von Sand, Kalk und Thon, von Marmor, Dolomit und Granit, von Sandstein und Sand, die in seltenen Ausbuchtungen der Klarheit übereinander liegen und ohne Ausnahme der mittlern Kreidezeit angehören. An mehreren Stellen werden dieselben aber von Basalten und Melaphyren durchbrochen. Von narkotischen Mineralen finden sich Eisenerze (im Sandstein), Braunkohle und Lignite, reichlicher Bernstein und Steinsalz. Die Bevölkerung des L. repräsentieren besonders die Maroniten (s. d.) und Maroniten (s. d.). So ist das Gebirge einsam auch das Gebirge ist, so ist es doch durch und durch gewundene, oft in den Fels eingeschnitten und zugänglich, und zahlreiche Klöster gemäßen den Bedenken ein wirtschaftliches Obdach. Etwa 4 km südlich der Vsherre, am Fuß des hohen und steilen Dar el Robib, in einer Höhe von 1925 m, steht das berühmte Zedernwäldchen, im ganzen (1875) aus 1000 Stämme zählend, darunter nur noch fünf, der Stamm 10 m und darüber misst, und keine über 100 hoch. Es sind die dürftigen Reste einer Jenseits der Zeiten, die einst dem König Salomo des heiligen Tempelbau lieferten. Leider wird das Wäldchen durch die Bevölkerung zerstört. — Der L. ist den Türcen niemals vollständig botmäßig geworden. Als 1840 Syrien Beirut Ali entzogen und dem Sultan zurückgegeben wurde, forderten die europäischen Mächte für den L. mit seiner christlichen Bevölkerung administrative Vorlegungen. Es trat daher eine getrennte Regierung zwischen der christlichen Bevölkerung und den Maroniten unter zwei Kaimakamen ins Leben: der maronitische Kaimakan regierte im Norden, der christliche im Süden; hinsichtlich der Bezirke mit gemischter Bevölkerung griffen besondere Bestimmungen ein. Diese Einrichtung erhielt sich bis zu den Ereignissen des Jahres 1860 (s. Syrien). Infolge der französischen Intervention wurde darauf 1862 der gesamte Libanon als selbständiges Paschalik von Syrien abgetrennt und unter der Kontrolle der mächtigsten europäischen Mächte einem christlichen Gouverneur zur Verwaltung anvertraut; doch blieben Orte mit überwiegend muslimischer Bevölkerung sowie die drei mächtigsten

städte Tripolis, Beirut, Saïda bei Syrien (s. Karte alästina.). Vgl. Burton und Drake, Unexplored Syria (Lond. 1873); Fraas, Drei Monate am L. (Huttig. 1876); Derselbe, Geologische Beobachtungen am L. (das. 1878); Diener, Libanon. Grundlagen der physikalischen Geographie und Geologie in Mittelsyrien (Wien 1886).

Libation (lat.), das Trankopfer der alten Römer, bestand im Ausgießen einiger Tropfen von einer Flüssigkeit (besonders Wein), um damit der Gottheit einen Anteil zu widmen. Die Griechen hatten diese Sitte und pflegten namentlich beim Übergang in Gastmahl zum Trinkgelage ein Trankopfer (Libation) darzubringen.

Libau, Stadt in dem russ. Gouvernement Kurland, an einer Mündung am Ausfluß des Libauschen Sees, Endpunkt der von Wilna kommenden Eisenbahn, hat eine griechisch-katholische, eine römisch-katholische und 2 luther. Kirchen, eine Synagoge und 27,418 Einw., darunter 65,6 Proz. Evangelische, 34,4 Proz. Juden, 6,6 Katholiken und 4 Proz. Griechisch-katholische. Der Rationalität nach überwiegen die Russen, Russen haben sich sehr wenig niedergelassen.

Der Handel hatte in den Jahren 1877—83 einen starken Aufschwung erfahren, ist seitdem aber wieder zurückgegangen. Der Wert der Ausfuhr betrug 1886: 290,000 Rubel, der der Einfuhr 11,224,000 Rub.

Der Export besteht namentlich in Getreide, insbesondere Hafer, Spiritus, Flach, Petroleum, Mehl, Leinwand, Holz; die Importeure in Steinkohlen, landwirtschaftlichen Maschinen, Kolonialwaren, Eisen, Kupfer, Holz und Baumaterialien. Der Hafen ist vorzüglich, meist das ganze Jahr hindurch eisfrei und wird regelmäßig vertieft worden. Das Fahrwasser auf der Dnepr war 1885: 5,2 m (früher nur 3,6—4 m). Die Zahl der eingehenden Schiffe war 1886: 1268 mit 754 Ton., darunter 330 mit 32,380 T. im Küstenverkehr. L. steht mit Riga, Königsberg und Lübeck in Dampferverbindung. Die Industrie, früher sehr unbedeutend, hat sich seit einiger Zeit sehr entwickelt. Gegenwärtig (1885) sind 22 Fabriken mit 10,333 Arbeitern und einem Produktionswert von 6,333 Rub. vorhanden, darunter 2 Eisengießereien, 4 Bierbrauereien, eine Drahtfabrik, eine Dampfmühle, eine chemische Fabrik, eine Ölschlagerei, eine Dampfmahlmühle etc. L. ist Sitz eines deutschen Konsulats. Es besitzt 2 Leuchttürme, ein Gymnasium, eine Handelsschule, eine Navigationschule, ein Theater, eine Wasserkraft, 3 Banken und eine Sparkasse. In der Hauptkathedrale befindet sich seit 1886 die größte Orgel der Welt. L. hat auch als Seebad einigen Ruf. Es bestand schon vor der Landung der ersten Russen als Stadt der heidnischen Letten unter dem Namen Leepaja, was wohl s. v. w. Lindenstadt bedeutet. In der Nähe Schwefelquellen.

Libans rauchender Geist, s. Zinnchlorid.

Libell (lat. libellus, »kleines Buch«), bei den Römern gerichtliche Klageschrift; auch s. v. w. Schmähbrief, daher Libellist, Schmähschriftsteller.

Libella (lat.), Zehntel des römischen Nummus (aureus), keine Silbermünze, wie Varro meinte, sondern ein Rechnungsbegriff, dessen Äquivalent das den Trientalfuß reduzierte Kupferas war (vgl. Heron ex l. heißt der Erbe des zehnten Teils).

Libellat (lat.), s. Lapsi.

Libelle, s. v. w. Wasserjungfer.

Libelle (lat. libella, Diminutivform von libra, »Pfund«), ein allseitig geschlossenes, mit einer Flüssigkeit gefülltes Gefäß, in welchem nur ein kleiner Luftballon, eine Luftblase, übrigbleibt, welche stets die

oberste Stelle einnimmt, so daß die L. zur Prüfung der horizontalen Lage von Flächen und Linien benutzt werden kann. Man unterscheidet Dosen- und Röhrenlibellen (auch Dosen-, bez. Röhrenniveau genannt). Die Dose, bez. Röhre von Glas ist innerlich zentrisch, bez. tonnenförmig um die Längsachse der Röhre so geschliffen und das messingene Gehäuse für dieselben so beschaffen, daß, wenn dessen ebener Boden auf einer horizontalen Fläche aufgelegt ist, jedesmal die Luftblase eine oben in der Mitte deutlich markierte Stelle einnimmt. Feinere Libellen sind meist mit Äther (Hooke 1660 nahm noch Weingeist) gefüllt und luftdicht verschlossen. An Instrumenten, Fernrohren u. dgl. angebracht, dienen sie zur Kontrolle der Abweichung derselben vom Horizont, also auch als Mittel zur Messung von Böschungswinkeln.

Libellula, s. Wasserjungfer; Libellulina (Wasserjungfer), Familie aus der Ordnung der Geradflügler, s. Wasserjungfern.

Libelt, Karl, namhafter poln. Schriftsteller und Politiker, geb. 8. April 1808 zu Posen, studierte in Berlin Philosophie und Mathematik, machte 1831 als Artillerieoffizier die polnische Revolution mit und mußte darauf eine neunmonatliche Festungshaft bestehen. Seit 1840 redigierte er die Posener Zeitschrift »Tygodnik literacki«, dann den »Rok« und ward im November 1845 in das neue polnische Zentral-Revolutionssomitee, ebenso im Januar 1846 in die Nationalregierung gewählt, welche letztere ihren Sitz in Krakau hatte. Bald darauf verhaftet, wurde er in dem großen Polenprozeß, welcher vom August bis November 1847 in Berlin verhandelt wurde, zu 20jähriger Zuchthausstrafe verurteilt, indessen schon nach wenigen Monaten infolge der Märzereignisse von 1848 befreit. Er nahm an dem Prager Slawenkongreß teil, saß eine Zeitlang im Frankfurter Parlament und war, mit einer Unterbrechung von drei Jahren, bis 1873 auch Mitglied des preussischen Abgeordnetenhauses. Er starb 9. Juni 1875 auf seinem Gut bei Gollantsch. Sein literarisches Hauptwerk ist seine »Filozofia i krytyka« (Pos. 1845—50, 5 Bde.). Außerdem schrieb er: »Wyklad matematyki« (»Mathematisches Handbuch«, Pos. 1844, 2 Bde.); »Etyka« (das. 1851, 3 Bde.); »Umniotwo« (ein System der Ethik, Petersb. 1857, 2 Bde.); »Dziwica Orleńska« (»Jungfrau von Orléans«, Pos. 1847); »Humor i prawda« (»Humor und Wahrheit«, das. 1848), leichtere Abhandlungen enthaltend. Seine »Kleinern Schriften« erschienen Posen 1849—51 in 6 Bänden, eine Gesamtausgabe seiner Werke (»Dziela«) daselbst 1875, 6 Bände.

Libër (lat.), Buch.

Libër (auch Liber Pater genannt), altitalischer Gott aller Erzeugung, besonders des Natursegens und hauptsächlich des Weins, daher auch mit dem griechischen Dionysos identifiziert, später Gott der Freiheit und des Lebensgenusses, wurde gemeinschaftlich mit seiner Gattin Libëra verehrt. An seinem Feste, den Liberalien (zur Zeit der Weinlese, in Rom auch 17. März), erhielten die erwachsenen Jünglinge aus der Hand des Praetor urbanus auf dem Kapitol die Männertoga (toga libera).

Libëra (lat., »befreie«), in der kathol. Kirche das Totengebet, nach seinem Anfangswort benannt.

Libëra, Gemahlin des Libër (s. d.), italische Göttin der Fruchtbarkeit, später mit der griechischen Kora oder Persephone verehrt.

Liberal (lat.), eigentlich freigebig, gütig (Gegensatz: illiberal); dann s. v. w. freisinnig, nach Freiheit strebend; daher Liberalität, s. v. w. Freigebigkeit.

Freisinnigkeit; Liberalismus, Bezeichnung der dem freien Fortschritt huldigenden Parteirichtung. Den Gegensatz zur liberalen bildet die konservative Partei, welche letztere das Bestehende möglichst erhalten will. Diejenige Partei, welche zwischen beiden eine vermittelnde Stellung einnimmt, wird die liberal-konservative (freikonservative) genannt. Das Extrem des Liberalismus ist der Radikalismus, die Umsturzpartei. Als politischer Parteiname ist der Ausdruck Liberale, welcher zuerst in Spanien (im Gegensatz zu «Servile») in Gebrauch kam, in Deutschland namentlich seit den Freiheitskriegen üblich geworden; auch wird derselbe auf die Anhänger freisinniger Ideen auf dem religiösen und auf dem wissenschaftlichen Gebiet angewendet. Aus der liberalen ging die demokratische Partei von 1848 hervor, und im Gegensatz zu dieser wurde die gemäßigtere liberale Partei, namentlich die Bismarcksche Fraktion im preussischen Abgeordnetenhaus, die altliberale genannt, von welcher letzterer sich dann 1881 wiederum die Fortschrittspartei (s. d.) löste. Mit der Gründung des Norddeutschen Bundes vollzog sich weiter die Trennung der nationalliberalen Partei von der Fortschrittspartei, indem die erstere als nächstes Ziel die nationale Einigung Deutschlands in ihr Programm aufnahm (s. Nationalliberale Partei). Durch den Austritt (Sezession) verschiedener Mitglieder der nationalliberalen Fraktion des Reichstags und des preussischen Abgeordnetenhauses entstand 1880 eine liberale Vereinigung, welche 1884 mit der Fortschrittspartei zur deutschen freisinnigen Partei (s. d.) verschmolzen ward. Dazu kommt in Süddeutschland die demokratische Volkspartei. Als extrem-liberale Partei in Deutschland wird die Sozialdemokratie (s. d.) zu bezeichnen sein.

Liberalitas (lat., »Freigebigkeit«), allegorische Gottheit, auf römischen Kaiser Münzen als ein Weib mit Füllhorn und einem Täfelchen in der Hand dargestellt. Das Täfelchen deutet auf die »Kongiarie«, Verteilung von Lebensmitteln oder daraufhin lautenden, auf Täfelchen geschriebenen Anweisungen an das Volk; diese Verteilungen finden sich in vorzüglich gearbeiteten figurenreichen Darstellungen auf Kupfermünzen des Nero besonders anschaulich dargestellt.

Liberation (lat.), Befreiung, Freilassung.

Liberatorium (neulat.), Lossprechungsurteil, Entlassungsschein.

Liber durnus Romanorum pontificum (lat.) ist die zwischen 685 und 751 verfaßte Sammlung von Formularen für die wichtigsten Akte, die in den Geschäftskreis der damaligen römischen Kurie fielen, als da sind: Ordination des Papstes und der suburbikarischen Bischöfe, Erteilung des Palliums und der Privilegien, Ordnung der Beziehungen des römischen Stuhls zu den Erzbischofen in Ravenna etc. Die beste Ausgabe ist von Rozière (Par. 1869).

Liberel (v. mittellat. liberia), veralteter Ausdruck für »Bücherei«, Bibliothek.

Liberia, Regierpublik an der Westküste von Afrika (s. Karte bei »Guinea«), der auch Pfeifferküste genannte Teil dieser Küste, erstreckt sich vom Mannahfluß im NW. bis zum Flusse San Pedro im SO.; doch sind die Grenzen keineswegs sicher bestimmt, noch weniger fest stehen sie nach dem Innern zu, in das sie 70—180 km weit hineinreichen. L. umfaßt die Landschaften Trepwa, Montserrado, Bassa, Sinou und Maryland und hat nach offizieller Angabe ein Areal von 37,200 qkm (6723 QM.) mit 1,068,000 Einw., wovon 18,000 einigermaßen zivilisierte, der Rest unzivilisierte

Neger. Die flache Küste verläuft ziemlich einformig, am bemerkenswertesten sind die Kap Mesurado und Palmas; bei dem letztern nimmt die Küste eine östliche Richtung. Hinter dem Strand erstrecken sich 8—20 km breite, mit Mangroven bedeckte Sümpfe, die zur Regenzeit große Ausdehnung annehmen. In mitten derselben auf höhern Stellen finden sich einzelne Ansiedelungen. Hinter diesem sumpfigen Strich hebt sich das Land allmählich bis zum Konggebirge und wird bald waldig und unbewohnt. Zahlreiche Flüsse (St. Paul, Little Bassa, Sinou, Cavally u. a.) fließen zum Meer hinab, ihre Mündungen sind aber meist verstopft, und ihre Schiffbarkeit wird durch Stromschnellen beeinträchtigt. Das Klima ist gesünder als in den östlichen Teilen der Küste, das Fieber verläuft nicht tödlich, doch ist Europäern auch hier ein längerer Aufenthalt nicht möglich. Die Hitze steigt selten über 31° und fällt selten nachts unter 25°. Man kennt nur zwei Jahreszeiten, eine nasse und eine trockne. Das Land ist fruchtbar, doch beschränkt sich der Ackerbau auf den Anbau der notwendigsten Nahrungsmittel (Maniok und Kartoffeln). Die wichtigste Pflanze ist der Kaffeebaum, der in den Wäldern zwischen 4 und 7° nördl. Br. und westlich von den Höhen des Randingolandes wild wächst; der Export beläuft sich jährlich aber erst auf 1500 metr. Ztr. Andere Handelsartikel sind: Zucker, sehr schönes Holz, aus dem Hinterland Palmöl und Palmkerne, Kolanüsse, Elfenbein, Kautschuk, Ingwer, Gold. Im Randingoland fabrizierte Luxusseifen bilden einen bedeutenden Handelsartikel. Es bestehen Einfuhr- und Ausfuhrzölle (1883: 168,195 Dollar); die Handelswerte sind unbekannt. Amerikanische, deutsche, englische und holländische Häuser sind in L. ansässig. Deutsche und englische Dampfer laufen regelmäßig Montserrado, Grand Bassa, Sinou und Kap Palmas an. Die Verfassung ist der der amerikanischen Union nachgebildet. An der Spitze des Staats steht ein Präsident mit seinem Kabinett, ein Senat mit 8 auf vier Jahre und ein Repräsentantenhaus mit 13 auf zwei Jahre gewählten Mitgliedern. Ein stehendes Heer besitzt nicht, obgleich alle Bürger militärpflichtig sind; ein Weißer kann das Bürgerrecht nicht erlangen. Die Republik zerfällt in vier Grafschaften: Montserrado, Grand Bassa, Sinou und Maryland. Die jetzigen Regier gehören meist der methodistischen Kirche an; verfassungsmäßig besteht völlige Religionsfreiheit. Für das Schulwesen wird von amerikanischen Missionären einiges gethan. Die Staatseinnahmen 1882—1883 betrugen 174,014, die Ausgaben 157,465 Doll.; eine Staatsschuld von 500,000 Doll. wurde 1871 in England kontrahiert, wofür aber nie Zinsen gezahlt sind. Da L. gar nicht im Stande ist, Zahlung zu leisten, wird sich England wohl in Land bezahlt machen. Die Republik hat die auf sie gesetzten Hoffnungen sehr getäuscht und nur gezeigt, was Rastlosigkeit und Herrschsucht über den Fremden und die Schwächern vermögen. Hauptstadt ist Monrovia (s. d.) beim Kap Mesurado. Die Flagge (s. auf Tafel »Flaggen I«, mit Textblatt). — Die Republik vertrat ihre Entstehung dem 1816 in Washington gegründeten Kolonisationsverein zur Ansiedlung freier Farbigen der Vereinigten Staaten, welcher 1821 einen östlich vom Kap Mesurado gelegenen Streifen von den dortigen Regierherrschaften erwarb und 30 freie Regierfamilien daselbst ansiedelte. Die Kolonie hatte guten Fortgang und verzögerte sich durch weitem Zuzug von Amerika und neuer Eroberungen so ansehnlich, daß sie sich 1847 zu einer selbständigen Republik erklären konnte, die bei

von den europäischen Mächten anerkannt wurde. weiterung fand das Territorium 1848 durch das Gebiet am Gallinas (im NW.), 1852 durch das Gebiet am Cassa und 1880 durch das Königreich Medina; trat auch die 1834 am Kap Palmas gegründete afrikanische Regierrepublik Maryland zu L. Vgl. Balbe, *years of a traveller's life in Western Africa* (ind. 1861, 2 Bde.); Büttikofer, *Mededeelingen* (L. (Amsterd. 1884); Wauvermans, *Libéria. histoire de la fondation d'un état nègre libre* (Amst. 1885); Bourzeix, *La république de Libéria* (L. 1887).

Liberia, Stadt in Costarica, s. Guanacaste.

Liberius, Papst, ein geborner Römer, bestieg 22. Juni 352 den römischen Stuhl, ward 355 vom Kaiser Constantius nach Thracien verbannt, weil er sich weigerte, Athanasius zu verdammen, lehrte aber, nach seiner 358 zwei semiarianische, im Sinn des Eusebius von Nikomedia gefasste Glaubensformeln unterrichten hatte, auf den römischen Stuhl zurück, von dem er den 358 eingesetzten Papst Felix II. vertrieb. starb 24 Sept. 366.

Liber Pontificallis (*Gesta pontificum Romanorum*, lat.), eine Geschichte der Päpste, die von Petrus auf Stephan VI. (885—891) reicht. Die Annahme, daß der Verfasser derselben Anastasius Bibliothecarius gewesen, ist unhaltbar; dasselbe ist vielmehr von verschiedenen Verfassern geschrieben; höchst wahrscheinlich sind dem Anastasius die vitae der Päpste von 887 bis 867 zuzuschreiben. Zwei Punkte in betreff des sind heutzutage unter den Gelehrten insbesondere wichtig: 1) welcher Text ist als Originaltext des L. anzusehen? und 2) zu welcher Zeit ist der älteste Teil des L. entstanden? Es wurde herausgegeben von Mabillon (Rom 1718—35, 4 Bde.) und von Bignoli (L. 1724—43, 3 Bde.). Vgl. Duchesne, *Étude sur le L.* (Par. 1877); Wais im »Neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde« 1879 und in der »Historischen Zeitschrift« 1880.

Libertad, Küstendepartement der südamerikanischen Republik Peru, erstreckt sich vom Meer aus bis zur hohen Cordillere jenseit des obern Marañon und umfaßt ein Areal von 28,153 qkm (511,3 QM.) mit 147,541 Einw. Die Küstenlande sind mit Ausnahme der fruchtbaren Flußthäler öde und wasserlos, das Innere dagegen bietet viel kulturfähiges Land in allen Höhenlagen. Im D. kommen auch Gold und Kupfer vor, werden aber nicht ausgebeutet, so daß Bergbau und Viehzucht neben dem Flechten von Strohwaren die Haupterwerbszweige bilden. Hauptstadt Trujillo. S. Karte »Peru«.

Libertad (Puerto la L.), Hafenort im mittelamerikanischen Staat Salvador, mit unsicherer Reede, Zollhaus und etwa 1500 Einw. Eine Eisenbahn verbindet es mit Sonsonate und Santa Ana. **Libertas** (lat.), bei den Römern Göttin der »Freiheit«, auf Münzen als schöne, reichgeschmückte Frau dargestellt, zu Ende der Republik auch mit dem Dolch der Freiheitsmühe (pileus). Sie hatte auf dem Altar einen von Titus Sempronius Gracchus errichteten Tempel. Nicht zu verwechseln ist damit das im Libertatis, das Archiv und Amtsflokal der Prätorien, dessen Lage nicht völlig sicher ist (s. Atrium). **Liberté, Fraternité, Égalité** (franz., »Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit«), die Devise der französischen Republik, kam während der ersten französischen Revolution auf.

Libertin (franz., spr. -täng), ausschweifender, liebenswerter Mensch, Wüstling; sonst auch s. v. w. Freiheit; **Libertinage**, Ausschweifung, Lieberlichkeit.

Libertiner (Libertini) heißen Apostelgesch. 6, 9 Juden, die Sklaven in Rom gewesen und, in Freiheit gesetzt, nach Jerusalem zurückgekehrt waren, wo sie eine eigne Synagogengemeinde bildeten. In der Zeit der Reformation wurden L. die Anhänger einer freieren Geistesrichtung genannt, so die Anhänger Coppins in Lille (1530), dessen Schüler Quintin aus Hennegau, Bertrand und Bocquet seine Lehre, einen spirituellistischen Pantheismus, besonders nach Frankreich verbreiteten und bei der Königin Margarete von Navarra Schutz fanden. In Genf hießen L. die vornehmlich aus eingebornen Bürgern bestehenden Gegner von Calvins (s. d.) strengem theokratischen System und der die Herrschaft über das öffentliche und Privatleben sich anmaßenden Priestertyrannie. Die Verbrennung des mit ihnen verbundenen Servet reizte die L. zu einer Erhebung gegen Calvins Herrschaft, die aber 1555 unterdrückt wurde; das Haupt der L., Berthelier, wurde hingerichtet.

Libërum arbitrium (lat.), s. v. w. freier Wille.

Libërum voto (lat., »das freie ich verbiete«), das Recht der polnischen Reichstagsmitglieder, durch ihren Einspruch (poln. nie pozwalam, »ich gestatte nicht«) einen Beschluß des Reichstags zu verhindern; es wurde 1652 zum erstenmal von dem Landboten Sicinski durchgesetzt, worauf bis 1764 durch dasselbe von 55 Reichstagen 48 »zerissen« wurden, so daß nur 7 zu einem ordnungsmäßigen Schluß gelangten. Die Konstitutionen von 1764 und 1791 schafften zwar das L. ab, kamen aber nicht zur Ausführung.

Libethen (ungar. Libetbánya), Bergstadt im ungar. Komitat Sohl, mit Bergbau auf Eisen und Kupfer, Hochöfen und (1881) 1801 slowakischen und deutschen Einwohnern.

Libethenit (blättriges Olivenerz), Mineral aus der Ordnung der Phosphate, kristallisiert rhombisch und ist isomorph mit Adamin und Olivenit, findet sich in kleinen, einzeln aufgewachsenen oder in Drusen vereinigten Kristallen, ist lauch-, oliven- bis schwärzlichgrün, Härte 4, spez. Gew. 3,6—3,8, fettglänzend, lantendurchscheinend. Es besteht aus basischem Kupferphosphat $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{Cu}(\text{OH})_2$ und findet sich bei Libethen und Nischne Tagilsk, Ufersreuth im Neufränkischen, Loanda in Afrika. Man erhält L. durch Erhitzen von Kupferphosphat $\text{Cu}_3\text{P}_2\text{O}_8 + 3\text{H}_2\text{O}$ mit Wasser in zugeschmolzenen Röhren.

Libidibi, s. Dividivi.

Libidinist (lat.), Wollüstling; **libidinös**, wollüstig, unzüchtig.

Libitina, altitalische Göttin der Lust (als solche auch Libentina, Libentia und Libia genannt), dann in Zusammenfassung des Gedankens an den Tod und an schwellendes Leben auch Todes- und Leichengöttin, daher später sowohl mit Venus als auch mit Proserpina identifiziert. Aus dem Hain der L. mußten alle zu Leichenbegängnissen nötigen Gerätschaften geholt und bei jedem Todesfall eine gewisse Abgabe an ihren Rasten entrichtet werden. Im Amphitheater war das Thor, durch welches die Getöteten getragen wurden, nach ihr porta Libitinensis genannt.

Libitum (lat.), Belieben; ad l. bedeutet als musikal. Vortragsbezeichnung einen freien Vortrag.

Liboschowitz, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Raubitz, links an der Eger und an der Eisenbahnlinie Lobositz-L., mit schönem Schloß, Bezirksgericht, Zuckerfabrik und (1880) 2051 Einw.

Libon, griech. Architekt aus Elis, Erbauer des Zeustempels zu Olympia (s. d.).

Libourne (spr. -bürn), Arrondissementshaupt- und Hafenstadt im franz. Departement Gironde, am

Zusammenfluß der Isle und der Dordogne und an der Orléansbahn, ist hübsch gebaut und regelmäßig angelegt, hat Boulevards (an Stelle der ehemaligen Ringmauern), ein Stadthaus und Theater, eine Bronzestatue des Herzogs von Decazes (auf dem Marktplatz), einen Uhrturm von 1867 (am Hafen, Überrest der ehemaligen Befestigungen) und (1886) 13,104 Einw., welche Weinbau, Fabrication von Wollestoffen und Militärbeleidungen, Schiffbau u. und lebhaften Handel mit Wein, Getreide, Mehl, Vieh und Branntwein treiben. Neben der Küstenschiffahrt, welche hauptsächlich den Verkehr mit Bordeaux vermittelt (1884 sind von L. 1875 Schiffe mit 46,336 Ton. zur Küstenschiffahrt ausgelaufen), ist die eigentliche Seeschiffahrt von geringem Belang und in neuester Zeit fast völlig eingegangen. L. hat ein Kommunalcollege, eine Bibliothek von 12,000 Bänden, ein Museum, ein Zellengefängnis und ist Sitz eines Gerichtshofs und eines Handelsgerichts. L. wurde 1269 vom englischen Seneschall von Guienne, Roger de Leyburn, gegründet und nach ihm benannt. Vgl. Guinodie, Histoire de L. (2. Aufl., Libourne 1877, 3 Bde.).

Libra (span., »Pfund«), Handelsgewicht à 16 Onza à 8 Ochava; in Spanien und Spanisch-Amerika früher = 460 g; auf Manila 2 Proz. schwerer als das englische Pfund Avoirdupois angenommen; in den La Plata-Staaten = 459,367 g.

Libraire (franz., spr. -ähr), Buchhändler; L.-éditeur, Verlagsbuchhändler.

Librarianus (lat.), im alten Rom derjenige, der sich mit Büchern beschäftigte, daher Bücherabschreiber, Sekretär, Kopist, Bücherverkäufer; im Mittelalter Bücherverleiher, Buchhändler (vgl. Buchhandel).

Vibrationen des Mondes (lat.), die scheinbaren »Schwankungen« desselben, welche bewirken, daß wir nicht immer und nicht von allen Punkten der Erde aus dieselben Teile der Mondoberfläche erblicken, so daß uns im ganzen nur etwa drei Siebentel dieser Fläche unsichtbar bleiben. Die von dem verschiedenen Standpunkt des Beobachters auf der Erde herrührende Vibration heißt die parallaktische; sie kann nach jeder Seite hin stattfinden, beträgt höchstens etwas über 1°, weil die Entfernung des Mondes vom Erdmittelpunkt ungefähr 60 Erdhalbmesser beträgt, und würde bei größerer Entfernung geringer werden. Die andern ungleich größern L., welche man Vibration in Länge und Vibration in Breite nennt, werden durch die doppelte Bewegung des Mondes, seinen Umlauf um die Erde und seine genau in derselben Zeit vor sich gehende Rotation, veranlaßt. Erfolgte der Umlauf wie die Rotation ganz gleichförmig, und stände die Rotationsachse senkrecht auf der Ebene der Bahn, so würde ein Beobachter in einem bestimmten Punkte der Erde immer genau dieselben Punkte am Rande des Mondes erblicken. Da aber die Bewegung in der Bahn verschiedene, ziemlich beträchtliche Ungleichheiten zeigt, so wird bald auf der einen, bald auf der entgegengesetzten Seite im Sinn der selenographischen Länge ein bis 7° 35' reichendes Stück der vorher unsichtbaren Seite des Mondes sichtbar. Und da auch die Achse von der senkrechten Lage abweicht, so kann man zeitweilig über den einen und dann wieder über den andern Pol des Mondes um 6° 47' hinaus beobachten; dies ist die Vibration in Breite. Auf diese letztere und die parallaktische Vibration hat zuerst Galilei 1637 aufmerksam gemacht, die in Länge fanden Hevel und Riccioli. Eine von diesen bloß scheinbaren oder optischen L. verschiedene physische ist vermutet, aber noch nicht sicher durch Beobachtung nachgewiesen worden.

Libreria, die von Jacopo Sansovino in den Jahren 1536–48 erbaute Bibliothek San Marco an der Dorsoggetta zu Venedig, welche zur Aufnahme der von Petrarcha und den Kardinälen Bessarion und Grimani der Stadt vermachten Büchersammlungen bestimmt war. In der L. gipfelt die Baukunst der venezianischen Hochrenaissance (s. Tafel »Baukunst XII«, Fig. 1). Die innern Räume sind mit Gemälden von Tizian, Veronese, Tintoretto u. a. decoriert. Die Bücher wurden 1812 in den Dogenpalast gebracht, und die innern Räume sind jetzt mit dem Palazzo Reale in Verbindung gebracht. — Auch in Siena gibt es eine zum Dom gehörige L., welche durch zehn Tafeln von Pinturicchio kunstgeschichtlich bedeutend ist.

Libretto (ital., »Kleines Buch«), Kunstausdruck für den einer Oper zu Grunde liegenden Text (Textbuch); Librettist, der Verfasser eines solchen.

Libreville (spr. lib-wil, auch Plateau), Hauptstadt der franz. Kolonie Gabun (s. d.).

Libri fondorum (lat.), s. Lehnswesen, S. 662.

Librisformzellen, s. Holz, S. 669.

Liburnien, im Altertum das Küstenland Illyrien zwischen Fiume und der Rarenta mit den dazwischen liegenden Inseln. Die Liburner, eine südlich bis nach Kerkira verbreitete illyrische Völkerschaft, hatten sich als kühne Seefahrer, aber auch als Piraten, schon frühzeitig großen Ruf erworben. Um die Mitte des 2. Jahrh. unterwarfen sie sich freiwillig den Römern. Haupthandelsstadt des Landes war Jader (heute Zara), der Versammlungsort des aus 14 Städten bestehenden liburnischen Bundes Scardona. 63 v. Chr. kamen auf Kaiser Cäsars' Einladung die Liburner (Kroaten) aus ihren Sitzen in Galizien und Südpolen hierher gewandert und machten das Land zu einem slawischen. S. Karte bei »Italia«.

Liburnus (Portus L.), lat. Name von Livorno.

Libussa (tschech. Libuša, spr. libuscha), nach der böhm. Sage (etwa um 700) die Gründerin von Prag, die jüngste Tochter Kroß, des Herrn von Böhmen. Nach des Vaters Tod wurde L., die sich durch Schönheit, Klugheit und männlichen Charakter auszeichnete, zur Regentin gewählt. Als das Volk, der Frauenherrschaft müde, verlangte, daß sie einen Mann wähle, trug sie Přemysl, dem Herrn zu Stettin, ihre Hand an. Die Abgesandten trafen ihn, wie er eben, den Pflug in der Hand, das Feld beackerte. Er ward Libussas Gemahl und König. Beide sind in sagenhaften Ahnen des Geschlechts, welches in Böhmen in männlicher Linie bis 1306 regierte. Ein in seiner Echtheit vielbestrittenes Gedicht, die sog. Grünberger Handschrift (s. d.), führt den Text »Libuša soud« (»Libussas Gericht«) und behandelt als Bruchstück eine Episode aus ihrem Herrschertum. Dramatisch behandelte die Geschichte der L. Al. Brentano in dem Schauspiel »Die Gründung Prag« (1816).

Libyen, Name für Afrika, wie er schon bei Homer vorkommt, und wie ihn die Griechen von den Ägyptern für das Land westlich vom Nilthal (Libu) offenzufahren haben. Noch Herodotus sah dasselbe als den westlichen Teil des asiatischen Festlandes an. Erst in der hellenistischen Zeit wird der Name L. auf das Land östlich bis zum Arabischen Meerbusen ausgedehnt.

Libysche Wüste, der nordöstliche Teil der Sahara im N. vom Plateau von Barca, im O. vom Nilthal begrenzt, ist ein ungeheures, von O. nach W. geneigtes, sandiges Hochland, dessen traurige Einöde nur selten durch Einsenkungen, in welchen sich Oasen befinden, unterbrochen wird. Im N. von Nubien und

gypten verfolgt von der Breite von Dongola an eine Dafenreihe eine dem Nil nahezu parallel laufende. Sie beginnt mit der Dase El Rab, 80 km westlich von Dongola, darauf folgen Selimeh, El Schebb, Abutingil, Hafsaha, Kurlur, die Dasegruppen Chargeh, Dachel, Farafrah und Beharieh. Dann setzt sich die Depression fort in den Dasen Siwah, Dschila und Dschalo, von denen südlich das ausgedehnte Dasegebiet von Kufra sich erstreckt. Die Tiefe dieser Einsenkungen in das Wüstenplateau ist sehr verschiedene; während Chargeh 75 m, Dachel 0, Farafrah 85 und Baharieh 100 m ü. M. liegen, ist die Dase Siwah 32 m unter das Meer, ja andere Stellen dieses Dasezugs, dem die große Karawanenstraße von Ägypten bis Tripolis folgt, sollen noch tiefer sinken, so Bahrein 50, Arabj 75 m. Dagegen steigt nach Steder Dschalo schon wieder 15 und Dschila 28 m ü. M. Vgl. Zittel, Briefe aus der libyschen Wüste (Münch. 1875); Kohlfs, Drei Monate in der Libyschen Wüste (Raffel 1875); Dümichen, Die Dasen der Libyschen Wüste (Straßb. 1878); Jordan, Physische Geographie der Libyschen Wüste (Raffel 1880).

Libyssa, Stadt in Bithynien, auf der Nordküste des Meerbusens von Astakos. Hier vergiftete sich Hannibal 183 v. Chr. und ward daselbst begraben. Lib., Abkürzung für Lizenziat.

Licata (Alicata), Stadt in der ital. Provinz Reggio (Sizilien), am Mittelländischen Meer und an der Mündung des Salso gelegen, Endpunkt der Eisenbahn Catania-L., mit einem alten Kastell, einer katholischen Kirche, einer technischen Schule, einem Seehafen, in welchem 1885: 1075 Schiffe mit 631,160 m. ein- und ausliefen, bedeutender Ausfuhr von Schwefel etc. und (1881) 17,478 Einw. L. ist Sitz eines deutschen Konsuls.

Licentia (lat.), Erlaubnis, Freiheit, die man sich erwirbt. L. concionandi, Befugnis, zu predigen; docendi, Befugnis, Vorlesungen an einer Universität zu halten; L. maritalis, in der alten fränkischen Gesetzgebung der Ehelosen, welchen die Herren Leibeigene gegen Erlegung einer Abgabe ertheilten; L. poetica, dichterische Freiheit (s. Dichterische Freiheiten).

Lizenzen, s. Lizenzen.

Licet (lat.), es steht frei, ist erlaubt.

Lich, Stadt in der hess. Provinz Oberhessen, Kreis Kassel, an der Wetter und der Linie Gießen-Gelnhausen der Oberhessischen Eisenbahn, hat eine evang. Pfarrkirche, ein Schloß des Fürsten von Solms-Hohensolms-L. nebst Park, eine Präparandenanstalt, ein Amtsgericht, eine Oberförsterei und (1885) 2499 evang. Einwohner.

Lichanos, s. Griechische Musik, S. 730.

Lichas, Diener des Herakles, überbrachte demselben in der Delaneira das vergiftete Gewand und wurde mit ihm ins Meer geschleudert, wo sein Leichnam in eine Klippe verwandelt wurde; s. Herakles, S. 397.

Lichen L., alte Pflanzengattung, unter welcher fast alle Flechten begriffen wurden; Lichenes, Klasse der Flechten (s. d.). L. islandicus, isländisches Moos; L. islandicus ab amaritio liberatus, bittersüßes isländisches Moos.

Lichen (lat., Schwindflechte), eine Hautflechte, welche sich durch chronischen Verlauf und durch eine Krustenbildung auszeichnet, welche nicht in höhere Stadien der Entzündung übergeht. Hebra unterscheidet L. scrophulosorum, der sich in Form flacher, er bis bräunlicher, zu thalergroßen Gruppen angeordneter Knötchen darstellt, und L. ruber (rote

Schwindflechte), eine sehr eigentümliche, zuweilen den ganzen Körper befallende Ausschlagkrankheit, aus harten, rauhen, fast stachelichten, roten Knötchen bestehend, welche so hartnäckig ist, daß sie durch Erschöpfung zum Tod führen kann. Die Krankheit hat ihren Sitz um die Haarfollikel; sie wird vielfach mit syphilitischen Ausschlägen verwechselt. Das souveräne Mittel gegen L. ist der Arsenik in Form der Fowler'schen Lösung. L. tropicus (roter Hund), eine stark juckende, in kreisförmigen, stark geröteten Flecken an den bedeckten Körperstellen unter dem Einfluß der Tropenhitze auftretende Hautaffektion, welche besonders die neu angekommenen Europäer plagt, ist ohne weitere Bedeutung.

Lichenin (Flechtenstärke, Moosstärke) $C_6H_{10}O_5$ findet sich in vielen Flechten, auch in Algen und Moosen, aber nie in der Form von Körnchen. Man erhält es durch Auskochen von entbittertem isländischen Moos mit Wasser und Fällen der Abkochung mit Alkohol. Es ist farblos, durchscheinend, geruch- und geschmacklos, quillt in Wasser, gibt mit kochendem Wasser eine schleimige, beim Erkalten gelatinisierende Lösung, ist unlöslich in Alkohol und Äther, wird durch Jod schmutzig blau gefärbt, verwandelt sich bei anhaltendem Kochen mit Wasser in einen dextrinartigen Körper und beim Kochen mit Schwefelsäure in Zucker. Bei ärztlicher Benützung des isländischen Mooses als ernährenden Mittels ist L. der wirksame Stoff, weshalb man das Moos zu diesem Zweck mit Wasser kochen muß.

Lichenologie (griech.), Flechtenkunde; Lichenolog, ein Flechtenkenner.

Lichfield (spr. lischfeld), Stadt in Staffordshire (England), Sitz eines Bischofs, mit frühgotischer Kathedrale, einem theologischen Seminar, berühmter Lateinschule (von Addison, Johnson und Garrick besucht), einem Denkmal Samuel Johnsons und (1881) 8360 Einw.


Lichnowski, fürstliche, aus Polen gebürtige, in Österreich und Preußen begüterte Familie, erhielt 1702 die Würde der Freiherren von L. und edlen Herren von Woschütz und wurde 1721 in den böhmischen, 1727 in den Reichsgrafenstand, 1772 in den preussischen und 1846 in den österreichischen Fürstenstand erhoben; seit 1740 führen die L. auch den Namen der Grafen von Werdenberg und seit 1861 das von König Wilhelm I. erteilte Prädikat »Durchlaucht«. Die namhaftesten Sprößlinge derselben sind:

1) Eduard Maria, Fürst, geb. 19. Sept. 1789, folgte seinem Vater, dem Fürsten Karl L., 1814 und starb 1. Jan. 1845 in München. Er ist Verfasser der unvollendet gebliebenen, nur bis Maximilian I. reichenden »Geschichte des Hauses Habsburg« (Wien 1836—44, 8 Bde.).

2) Felix Maria Vinzenz Andreas, Fürst, geb. 5. April 1814, ältester Sohn des vorigen, trat 1834 in die preussische Armee, nahm aber 1838 seine Entlassung und ging in die Dienste des spanischen Prätendenten Don Karlos, welcher ihn zum Brigadegeneral und zu seinem Generaladjutanten ernannte. Seine Erlebnisse in Spanien, von wo er 1840 zurückkehrte, schildern seine »Erinnerungen aus den Jahren 1837—39« (Frankf. 1841—42, 2 Bde.). In Brüssel und Paris, wo er 1840 verweilte, schrieb er seine »Erinnerungen« und verwickelte sich dadurch in einen Streit mit dem General Montenegro, der zu einem Duell führte, in dem L. schwer verwundet wurde. Nach seiner Genesung machte er eine Reise nach Lissabon, über die er in »Portugal, Erinnerungen aus dem Jahr 1842« (Mainz 1843) berichtete. An dem

ersten preussischen Vereinigten Landtag 1847 nahm er als Mitglied der Herrenkurie teil. Beim Ausbruch der Märzrevolution 1848 von Ratibor in die Nationalversammlung gewählt, nahm er in der Paulskirche seinen Sitz auf der Rechten, zu deren bedeutendsten Rednern er gehörte. Ein eifriger Verfechter der Legitimität und fast fanatischer Katholik, forderte er durch kühne Angriffe den Zorn der Radikalen heraus. Er fiel als ein Opfer des Frankfurter Aufstandes 18. Sept. 1848 auf der Bornheimer Chaussee nebst dem General v. Kuerswalb unter den barbarischen Mißhandlungen eines Pöbelhaufens und starb 19. Sept. Als Chef des Hauses folgte ihm sein jüngerer Bruder, Fürst Karl L., geb. 19. Dez. 1819; er ist Mitglied des preussischen Herrenhauses und des deutschen Reichstags und gehört zur deutschen Reichspartei.

Licht, die Ursache der Sichtbarkeit der Gegenstände; Körper, welche selbstthätig L. aussenden, wie die Sonne, die Fixsterne, Flammen, glühende feste Körper, nennt man **Selbstleuchter** oder **Lichtquellen**. Nichtleuchtende Körper können nur gesehen werden, indem sie L. zerstreut zurücksenden (s. Diffusion), welches ihnen von Selbstleuchtern zugeführt worden. Durchsichtige Körper lassen das



Beleuchtung bei schiefem und senkrechtem Einfall der Strahlen.

L. durch sich hindurchgehen, undurchsichtige halten es auf. Es gibt übrigens weder vollkommen durchsichtige noch vollkommen undurchsichtige Substanzen; selbst die undurchsichtigsten aller Körper, die Metalle, lassen als sehr dünne Blättchen etwas L. durch. Das L. pflanzt sich in einem gleichartigen Mittel von einem leuchtenden Punkt aus in geraden Linien fort, welche man Lichtstrahlen nennt. Seine Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist so ungeheuer groß, daß es die größten irdischen Entfernungen, auf welche Lichtsignale reichen, fast augenblicklich durchläuft. Der dänische Astronom Olaf Römer war (1676) der erste, welcher dieselbe durch Beobachtung himmlischer Lichtsignale ermittelte. Der größte Planet unsers Sonnensystems, Jupiter, wird von vier Monden umkreist, welche bei jedem ihrer Umläufe, indem sie in den von dem Planeten hinter sich geworfenen Schatten treten, eine Verfinsterung erleiden. Bei dem ersten (dem Jupiter nächsten) Mond beträgt die Zeit zwischen je zwei aufeinander folgenden Verfinsterungen 42 Stunden 28 Minuten und 36 Sekunden. Römer fand nun, daß, wenn die Erde ihre größte Entfernung vom Jupiter erreicht hat, die Verfinsterung um 16 Min. und 36 Sel. später gesehen wird, als sie nach der Berechnung hätte eintreten sollen, wenn die Erde in ihrer geringsten Entfernung vom Jupiter geblieben wäre. Diese Verspätung kann aber nichts anderes sein als die Zeit, welche das von dem Jupitermond im Augenblick vor seiner Verfinsterung ausgesandte L. gebraucht hat zum Durchlaufen der Strecke, um welche die Erde in ihrer entferntesten Lage vom Jupiter weiter absteht als in ihrer nächsten Lage. Da diese Strecke gleich dem Durchmesser der Erdbahn ist, also ungefähr 300

Mill. km beträgt und in 996 Sel. durchlaufen wird, so ergibt sich, daß das L. in 1 Sel. etwa 300,000 km zurücklegt. Die nämliche Zahl leitete Bradley 50 Jahre später aus der Aberration (s. d.) des Lichts der Fixsterne ab. Durch ein sehr sinnreiches Versuchen hat Fizeau und später Cornu die Geschwindigkeit des Lichts auch bei irdischen Lichtquellen gemessen. Läßt man nämlich durch eine der Ränder am Umfang eines gezahnten Rades einen Lichtstrahl gehen, so geht derselbe auf einen entfernten Spiegel fallen, so kehrt derselbe auf dem nämlichen Weg zurück und gelangt, wenn das Rad in Ruhe ist, durch dieselbe Lücke zum Auge des Beobachters. Versetzt man nun das Rad in immer raschere Umdrehung, so kann man es dahin bringen, daß in der Zeit, welche das L. braucht, um den Weg vom Rad bis zum Spiegel und wieder zurück zu durchlaufen, das Rad sich um eine Zahnbreite weiter gedreht hat, sonach das zurückgekehrte L. von dem Zahn, der nun an die Stelle der Lücke getreten ist, aufgefangen und für den Beobachter unsichtbar wird. Auch aus diesen Versuchen ergab sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts zu 300,000 km. Ein Lichtstrahl durchläuft also in einer Sekunde eine Strecke, welche $7\frac{1}{2}$ mal so groß ist als der Umfang der Erde (40,000 km). Die Fixsterne sind so ungeheuer weit entfernt, daß ihr L. ungeachtet seiner großen Geschwindigkeit Jahre braucht, um zu uns zu gelangen; würde der Sirius in diesem Augenblick erlöschen, so würden wir ihn noch 14 Jahre lang am Himmel glänzen sehen, denn so lange würde sein letzter Lichtstrahl unterwegs sein, bis er unser Auge erreichte.

Denkt man sich einen leuchtenden Punkt nach einander von konzentrischen Kugelhüllen von 1, 2, 3 . . . m Halbmesser umschlossen, so verbreitet sich das von dem leuchtenden Punkt nach allen Richtungen ausstrahlende L. auf die Innenflächen dieser Hüllen, welche sich wie die Quadrate ihrer Halbmesser, also wie 1:4:9 . . . , verhalten. Diese Lichtmenge wird also, in diesem Verhältnis auf die Kugeln verteilt, geschwächt, woraus sich ergibt, daß die Intensität der Erleuchtung in dem Verhältnis abnimmt, in welchem das Quadrat der Entfernungen wächst. Die Beleuchtung einer Fläche ist am stärksten, wenn die Strahlen rechtwinklig einfallen. Die Fläche ab (s. Figur), auf welche die Strahlen unter dem Neigungswinkel α einfallen, erhält nicht mehr L. als die Fläche ac bei senkrechtem Einfall. Es verhält sich aber $ac:ab$ wie der Sinus des Winkels α zu 1. Die Beleuchtung bei schiefem Einfall der Strahlen verhält sich daher wie der Sinus des Neigungswinkels der Strahlen gegen die beleuchtete Fläche. Über die Methoden, die Stärke einer Lichtquelle zu messen, s. Photometrie.

Man darf sich nicht etwa vorstellen, daß das L. aus Stoffteilchen bestehe, welche von einem leuchtenden Körper mit der ungeheuern Geschwindigkeit von 300,000 km hinausgeschleudert werden; es gibt eine Menge von Lichterscheinungen, welche dieser früher gehegten Anschauung (Emanations-, Emissions- oder Korpuskulartheorie) geradezu widerstehen. Das L. ist vielmehr eine Wellenbewegung (Undulations- oder Vibrationstheorie) und pflanzt sich von einem leuchtenden Körper aus in ähnlicher Art fort wie der Schall von einem tönenden Körper. Durch die Ersitterung einer angeschlagenen Glocke wird die sie umgebende Luft erschüttert, die Ersitterung wird von Teilchen zu Teilchen weiter gegeben und pflanzt sich so als Schallwelle durch die Luft fort, ohne daß Luftteilchen oder gar Teilchen vom Metall der Glocke in unser Ohr gemessen werden.

n. In ähnlicher Weise befinden sich die kleinsten eilchen (Moleküle) eines leuchtenden Körpers in ständiger oder schwingender Bewegung, nur daß ihre Schwingungen ungemein viel rascher erfolgen als die des tönenden Körpers; diese Schwingungen werden als Lichtwellen mit jener ungeheuern Geschwindigkeit fortgepflanzt und erregen, wenn sie die Gehörnerven unsrer Haut treffen, die Empfindung Wärme, wenn sie aber in unser Auge dringen und die auf dessen Hintergrund ausgebreitete Netzhaut schlagen, die Empfindung der Helligkeit. Es kann aber nicht die Luft sein, welche diese raschen Schwingungen der Moleküle eines leuchtenden Körpers fortpflanzt; denn wir sehen, daß das L. auch durch viel dünnere Räume dringt. Die Luft umgibt ja nur als eine Hülle unsern Erdball; in dem unermesslichen Weltraum, durch welchen das L. der Sonne und der Sterne zu uns gelangt, ist keine Luft vorhanden. Es muß daher einen besondern, zur Fortpflanzung der Lichtwellen fähigen feinen Stoff geben, welcher die ganze Weltall erfüllt und alle Körper durchdringt, indem er die Zwischenräume zwischen ihren Molekülen einnimmt. Diesen feinen Stoff, welcher wahrscheinlich auch die Ursache der elektrischen Erscheinungen ist, nennen wir Äther. Über Spiegelung, Brechung, Farbenzerstreuung, Absorption, Polarisation, Doppelbrechung u. d. des Lichts s. die betreffenden Artikel. Populäre Werke über das L. sind: Herschel, *Treatise on light* (Lond. 1828; deutsch, tutt. 1831); Lommel, *Das Wesen des Lichts* (Leipz. 1874); Visco, *L. und Farbe* (2. Aufl., Münch. 1875); Tyndall, *Das L.* (deutsch, Braunsch. 1876).

[Chemische Wirkung des Lichts.] Es ist eine alte Erfahrung, daß es Körper gibt, welche durch die Einwirkung des Lichts eine bleibende Umwandlung ihrer Eigenschaften, eine Änderung ihrer chemischen Zusammensetzung erfahren. Das Bleichen der Leinwand und des Waxes, das sogen. »Verschießen« geerbter Zeuge, das Verbläuen von Aquarellmalereien, das Braunwerden des Tannenholzes u. d. sind bekannte Beispiele für die chemische Wirkung des Lichts. Wasserstoffgas und Chlorgas, zu gleichen Theilen miteinander gemischt, vereinigen sich unter der Einwirkung des Sonnenlichts miteinander unter heftiger Explosion zu Chlornasserstoff, wozu das Gemisch Chlornasserstoffgas genannt wird. Legt man auf ein Blatt Papier, das mit Chlorsilber getränkt ist, einen flachen Gegenstand, z. B. ein Pflanzenblatt, und läßt das Tageslicht darauf scheinen, so wird das Chlorsilber an den frei gebliebenen Stellen des Papiers durch das L. geschwärzt, und man erhält auf dunklem Grund ein helles Bild des Pflanzenblattes. Noch empfindlicher gegen die Einwirkung des Lichts als Chlorsilber ist Jodsilber. Auf der chemischen Wirkung des Lichts auf diese Silbersalze beruht die Photographie (s. d.).

Schon aus der alltäglichen Erfahrung ergibt sich, daß die blauen Strahlen photographisch wirksamer sind als gelbe und rote; denn ein blaues Kleid z. B. ist in der Photographie sehr hell aus, ein rotes dagegen sehr dunkel, obgleich, unmittelbar betrachtet, beide das erstere dem Auge als das dunklere erscheint. Den unmittelbarsten Aufschluß über die Wirkung der verschiedenfarbigen Strahlen erhält man aber, indem man das Sonnenspektrum selbst photographiert. Dabei bleiben die roten, gelben und ein Theil der grünen Strahlen völlig unwirksam; dagegen bildet sich das blaue und violette Gebiet mit den Fraunhoferschen Linien sehr schön ab; das photographierte Spektrum endigt aber nicht wie das

unmittelbar Gesehene mit der am Ende des Violett liegenden Linie H, sondern erstreckt sich noch weit darüber hinaus. Daraus geht hervor, daß es im Sonnenlicht noch Strahlen gibt, welche stärker brechbar sind als die violetten, unserm Auge aber für gewöhnlich unsichtbar sind; man nennt sie überviolette (ultraviolette) Strahlen. Auch in dem ultravioletten Teil des photographierten Spektrums gewahrt man eine Menge dunkler Linien, welche wie die Fraunhoferschen Linien Lücken im Sonnenspektrum darstellen.

Man kann die brechbarern Strahlen, welche auf Chlor- und Jodsilber wirken, nämlich die blauen, violetten und ultravioletten, passend als photographische Strahlen bezeichnen. Wenn man sie, wie häufig geschieht, »chemische Strahlen« nennt, so schreibt man ihnen dadurch mit Unrecht die ausschließliche Fähigkeit zu, chemisch zu wirken. Ihre chemische Wirkung beruht nicht, wie man durch letztere Bezeichnung verleitet werden könnte zu glauben, auf einem besondern, ihnen im Gegensatz zu andern Strahlen allein innewohnenden chemischen oder, wie man auch gesagt hat, aktinischen Vermögen, sondern einfach auf dem Umstand, daß jene leicht zersehbaren Silbersalze die brechbarern Strahlen absorbieren, die weniger brechbaren aber ungehindert durchlassen. Eine Wirkung auf einen Körper, sei es eine chemische oder irgend eine andre, können aber nur solche Strahlen hervorbringen, welche von dem Körper absorbiert werden. Auf einen leicht zersehbaren Körper, welcher vorzugsweise die weniger brechbaren Strahlen absorbiert, werden daher auch diese vorzugsweise chemisch wirken. Ein Beispiel für die chemische Wirkung der minder brechbaren Strahlen bietet uns die Natur selbst im großen Maß. Die Pflanzen nämlich beziehen die gesamte Menge des Kohlenstoffs, welchen sie zum Aufbau ihres Körpers bedürfen, aus der Luft, indem sie die der Luft beigemischte gasförmige Kohlenensäure zerlegen in Kohlenstoff, welcher in der Pflanze zurückbleibt, und Sauerstoff, welcher gasförmig in die Atmosphäre zurückkehrt. Diese Zerlegung der Kohlenensäure unter Aneignung (Assimilation) des Kohlenstoffs vollzieht sich in den grünen Pflanzentheilen durch die Einwirkung des Sonnenlichts auf das Blattgrün (Chlorophyll). Durch Versuche mit verschiedenfarbigem L. ist nun dargethan worden, daß die weniger brechbaren Strahlen, welche vom Chlorophyll am kräftigsten absorbiert werden, auch die lebhafteste Sauerstoffabscheidung hervorrufen. Vgl. Vogel, *Die chemischen Wirkungen des Lichts* (Leipz. 1874).

Licht., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für M. S. R. Lichtenstein (s. d.).

Licht, philosophisches, s. Leuchtgas, S. 738.

Lichtbaum, s. Rhizophora.

Lichtbilder, s. Photographie.

Lichtdruck, das Verfahren, mit Hilfe der Photographie Bilder auf Stein, Glas, Zink u. d. für den Druck in unveränderlicher Farbe herzustellen. Vergleichen sind die Albertotypie und der Aubelindruck, die Heliographie, Heliotypie, Photolithographie, der Woodburydruck (näheres darüber s. in den einzelnen Artikeln). Vgl. Husnik, *Das Gesamtgebiet des Lichtdrucks* (3. Aufl., Wien 1886); Allgeyer, *Das Lichtdruckverfahren* (Leipz. 1881); Schnauck, *Der L. und die Photolithographie* (3. Aufl., Düsseldorf 1886).

Lichte, s. v. w. Kerzen.

Lichten, in der Schifffahrt überhaupt etwas heben; besonders die Anker l., sie vom Grunde des Fahrwassers an Bord schaffen.

Lichtenau, 1) Stadt im bad. Kreis Offenburg, an der Mäher, hat Seidenzeugweberei, Hanf-, Zichorien- und Tabaksbau und (1888) 1207 meist evang. Einwohner. — 2) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Rassel, Kreis Wittenhausen, an der Linie Rassel-Baldkappel der Preussischen Staatsbahn, 465 m ü. M., hat ein Amtsgericht, eine Oberförsterei, Zigarren- und Zementfabrikation, eine Brau- und Bierbrennerei und (1888) 1342 evang. Einwohner. Am 25. Okt. 1886 wurde L. von einer Feuersbrunst fast gänzlich zerstört. Die Stadt ist im 18. Jahrh. von Landgraf Heinrich I. gegründet. — 3) Dorf im preuß. Regierungsbezirk Minden, Kreis Bielefeld, an der Altenau, 288 m ü. M., hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, Kalkbrennereien und (1888) 1369 Einn.

Lichtenau, Wilhelmine, Gräfin von, Geliebte Friedrich Wilhelms II. von Preußen, geb. 29. Dec. 1762 zu Potsdam, war die Tochter des Müllers Enke. Der damalige Prinz von Preußen, nachmalige König Friedrich Wilhelm II., lernte sie im Haus ihrer ältern Schwester, welche Figurantin bei der Italienischen Oper in Berlin war, in ihrem 13. Jahr kennen, ließ sie in Potsdam und Paris geistig ausbilden und trat in ein vertrautes Verhältnis zu ihr. Nachdem sie ihm fünf Kinder, die Grafen und Gräfinnen von der Mark, geboren, wurde sie mit einem Kammerdiener, Riez (Ritz), vermählt, der nach der Thronbesteigung von Friedrich Wilhelm zum Geheimkammerer ernannt wurde. Obwohl die Riez in der Gunst des Königs von der Gräfin Voh, dann von der Dönhoff verdrängt wurde, gelang es ihr doch, dessen Freundschaft sich zu erhalten und 1796 sogar zur Gräfin von L. ernannt und bei Hof eingeführt zu werden; auch schenkte ihr der König 500,000 Thlr. sowie mehrere Güter und stattete ihre Tochter, Gräfin Marianne von der Mark (ein Sohn, Graf von der Mark, starb neun Jahre alt), bei ihrer Heirat mit dem Grafen Stolberg mit 200,000 Thlr. aus. Sie besaß des Königs Reue, die sie übrigens nicht mißbrauchte, bis zu dessen Tod (1797). König Friedrich Wilhelm III. ließ sie sofort verhaften und einen Prozeß gegen sie einleiten; derselbe ergab nichts Belastendes. Dennoch wurde sie in Glogau interniert und erhielt ihre Freiheit erst gegen eine unbedingte Verzichtleistung auf ihr gesamtes Vermögen, wogegen ihr eine jährliche Pension von 4000 Thlr. bewilligt wurde. Eine Ehe, die sie mit dem Theaterunternehmer v. Holbein 1802 einging, wurde 1806 wieder getrennt. 1811 erhielt sie einen Teil ihrer Güter zurück. Sie starb 9. Juni 1820 in Berlin. Ihre Memoiren erschienen 1808. Bgl. »Der Gräfin L. Apologie«, herausgegeben von Schummel (Bresl. 1808, 2 Bde.).

Lichtenberg, ehemaliges deutsches Fürstentum, jetzt ein Kreis (St. Wendel) des preuß. Regierungsbezirks Trier, von Odenburgisch-Wirtensfeld, Rheinbayer und der preussischen Rheinprovinz begrenzt, 537 qkm (9,7 QM.) groß mit 43,000 Einn. L., früher die Herrschaft Baumholzer genannt, zusammengefaßt aus Teilen von Nassau-Saarbrücken, Zweibrücken u. a., die dem französischen Departement Saar einverleibt waren, wurde von dem Herzog Ernst von Sachsen-Koburg, dem Preußen infolge des Wiener Kongresses 1816 das Ländchen für geleistete Kriegsdienste abgetreten hatte, d. März 1819 zu einem Fürstentum erhoben und nach der alten pfälzischen Burg L. benannt, 1834 aber gegen eine Jahresrente von 80,000 Thlr. mit allen Souveränitätsrechten an Preußen abgetreten.

Lichtenberg, 1) Stadt im bayer. Regierungsbezirk Oberfranken, Bezirksamt Naila, im Frankenthal und unweit der Elbig, hat eine evang. Kirche, eine

Oberförsterei, Tuchfabrikation und Gerberei mit 813 Einn. — 2) Dorf im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Niederbarnim, östlich bei Berlin an der Linie Berlin-Schneidemühl der Preussischen Staatsbahn, hat eine alte Kirche, viele Landhäuser der Berliner und (1888) 15,842 meist evang. Einwohner, von denen die Mehrzahl in der zu L. gehörigen Kalenrieder Allee wohnt. Die Feldmark von L., in welcher der neue städtische Zentralviehhof erbaut ist, wurde 1878 der Stadt Berlin einverleibt. L. wurde 1881 an Markgraf Jobst an Berlin verkauft. — 3) Gutsdorf im deutschen Bezirk Unterelb, Kreis Jöhren, auf Schroffer Felswand, hat eine Eisenbahnstation (1888) 1053 meist kath. Einwohner. Das dabei liegende, im 11. Jahrh. erbaute Bergschloß wurde 10. Aug. 1870 von den Württembergern genommen und zum großen Teil zerstört. Das Schloß der Grafen von L. erlosch 1480, das der Grafen von L. 1736; darauf besaßen unter französischer Oberhoheit die Landgrafen von Hessen-Darmstadt L. bis 1798 (s. Hanau, Grafschaft).

Lichtenberg, Georg Christoph, ausgesprochener deutscher Satiriker und bedeutender Philosoph, geb. 1. Juli 1742 zu Obergarnstadt bei Darmstadt als Sohn eines Predigers, zeigte früh, als Schüler des Darmstädter Gymnasiums, hervorragende Talente für mathematische Studien und bezog 1763 die Universität Göttingen, wo Rastner und Meier seine Lehrer und bald seine Freunde wurden. Er erhielt 1769 eine außerordentliche Professur der Mathematik und wurde 1774 Mitglied der Göttinger Societät der Wissenschaften. Zwei Reisen nach England (1769 und 1774) brachten ihn in Verkehr mit einer Reihe der wissenschaftlich bedeutendsten Persönlichkeiten und verschafften ihm gründliche Kenntnis englischer Wissenschaften. Besonders zog ihn auch das englische Drama an, wo damals Garrick glänzte. Bald nach der Rückkehr (1775) zum ordentlichen Professor ernannt, dirigierte er seit 1778 den »Göttingischen Teufelsdröckchen«, welcher in einer Reihe von Jahrgängen eine reiche wissenschaftliche und popularphilosophische Aufsätze von klassischer Klarheit und unübertrefflicher Laune aus seiner Feder brachte. Die spätere Zeit seines Lebens verlebte er infolge von Antrieben zu hypochondrischer Abgeschlossenheit und nach 1791, 1798. Als Naturforscher ist er vorzüglich wegen seiner durch ausgezeichnete Apparate unterstützten Untersuchungen über Experimentalphysik sowie auch die Entdeckung der nach ihm benannten elektrischen Gassen berühmt geworden. Weiterbreiteten des waren ihm aber besonders seine witzigen und satirischen Aufsätze popularphilosophischer Art, in denen er sich namentlich als schonungsloser Gegner der sentimentalistischen Phantastik der Sturm- und Sturmgeistes und alles mystischen und vermeinten Mystischen erwies. Als Muster echter Satire sind unter Lichtenbergs Aufsätzen vor allem zu bezeichnen: die gegen den berühmten Nachdrucker Tobias Schöner in Bamberg gerichteten Episteln, der berühmte »Schlagzettel im Namen von Philadelphie«, der sich wider Lavaters thörichten Befehrsprüche wendet, »Timorus« und das köstliche »Fragment von Schopenhauer«, in welchem sich derselben Schwärmer rambaisch-hyperbolische Ausdrucksweise im Text mit physiognomisch-ergötzlich karikiert findet. Seit 1794 ließ L. fünf Vorträge einer »Ausführlichen Erklärung der Hogarth'schen Kupferstiche« mit Kupfer den selben von Hertenhausen (der Text zu den letzten Vorträgen rührt von Bouterwek her) drucken, zu denen er die glänzendsten Proben seiner witzigen

beachtungsgabe durch die Interpretation der Werke großen englischen Humoristen gab (s. Hogarth). gehört zu den besten deutschen Stilisten. Ungemeine Arbeit und Natürlichkeit der Darstellung zeichnen seine Schriften aus. Dieselben erschienen als »Versteckte Schriften« (Götting. 1800—1805, 9 Bde.), vollständiger, mit Lichtenbergs »Erklärung der physikalischen Kupferstiche«, herausgegeben von seinen Schülern (das. 1844—53, 14 Bde.). Vgl. Grisebach, Danken und Magimen aus Lichtenbergs Schriften, mit Biographie, Leipzig. 1871; Meyer, Jonathan Swift und L., zwei Satiriker (Berl. 1886).

Lichtenberger, Friedrich, protest. Theolog, geb. 12. zu Strassburg, wurde 1857 Licentiat und 1860 Honorar der Theologie und trat, seit 1858 im Dienste der Strassburger Kirche, 1864 in die dortige Fakultät. Nach dem Krieg wandte er sich nach Paris, wurde 1873 Pfarrer an der Kirche Latibout und 1877 Professor an der neugegründeten protestantischen Fakultät daselbst. Unter seinen Schriften nennen wir: »Sermons« (1867); »Histoire des idées religieuses en Allemagne« (Par. 1873, 3 Bde.) und die von ihm herausgegebene »Encyclopédie des sciences religieuses« (das. 1876—82, 13 Bde.).

Lichtenbergsche Figuren (elektrische Staubfiguren) werden hervorgebracht, indem man durch einen metallischen Zuleiter Elektrizität auf eine nicht leitende Platte, z. B. von Harz oder Hartlautschul, bringt und die Platte alsdann mit einem Gemisch aus Rennigpulver und Bärlappsaamen bestäubt. Die positiv elektrische Mennige setzt sich an den negativ elektrischen Stellen der Platte fest, der negative Bärlappsaame haftet an den positiven. Bei positiver Elektrizität bildet die Figur einen gelben Stern mit acht Strahlen, welche von der durch den Zuleiter berührten Stelle nach allen Seiten hin ausstrahlen; bei negativer Elektrizität dagegen entsteht nur ein rundlicher roter Fleck. Die Lichtenbergschen Figuren verdanken ihre Entstehung wahrscheinlich einem entzündlichen Bewegungszustand der Luft rings um den Zuleiter, welcher sich im Dunkeln durch gewisse Lichterscheinungen verrät. Vgl. Ruhn, Über die Lichtenbergschen Figuren (Wien 1873).

Lichtenbergs Metall, s. Wismutlegierungen. **Lichtenburg**, Domäne (früheres Kloster) im preuss. Regierungsbezirk Merseburg, Kreis Torgau, bei Pretzsch a. d. Elbe. Das dortige Schloß (Hedwigsburg) durch die Zusammenkunft Luthers mit Friedrich dem Weisen, Spalatin, Melancthon und v. Miltitz (1521) und als Wohnsitz der Kurfürstin Elisabeth nach ihrer Flucht aus Berlin (1528) merkwürdig; seit 1812 dient es als Strafanstalt.

Lichtenfels, 1) Bezirksamtstadt im bayr. Regierungsbezirk Oberfranken, am Main, Knotenpunkt der neuen München-Hof der Bayerischen Staatsbahn und jenach d. der Werrabahn, 262 m ü. M., hat 2 Kirchen, ein Schloß, ein Amtsgericht, bedeutende Korbfabrikation (auch in der Umgegend), Leimwerken, Bierbrauerei, Spedition und (1885) 2712 ist luth. Einwohner. In der Nähe Schloß Wangen und der Wallfahrtsort Bierzeihenheiligen. — 2) Herrnhuterstation, s. Godthaab.

Lichtenfels, 1) Thaddäus Beithner, Freier von, österreich. Jurist und Politiker, geb. 6. April 1798 zu Wien, studierte an der Wiener Hochschule die Rechte, trat in den Justizdienst, wurde 1841 Hofrat beim höchsten Gerichtshof und Lehrer des Erzherzogs Franz Joseph in den Rechtswissenschaften, 1850 Generalprokurator, 1853 Sektionschef im Justizministerium, endlich 1860 zweiter Präsident

des obersten Gerichtshofs. 1860 wurde er auch in den verstärkten Reichsrat berufen und zum Präsidenten des Staatsrats ernannt. 1865, als Belcredi die Verfassung sistierte, nahm L. seinen Abschied. Seit 1861 Mitglied des österreichischen Herrenhauses, entwickelte er nun hier eine bedeutungsvolle Thätigkeit. Er war ein vortrefflicher Redner mit jugendlichem Feuer, seiner Parteistellung nach liberaler Zentralist; namentlich in religiösen Dingen huldigte er Josephinischen Anschauungen und verließ seinen freisinnigen Ansichten 1868 als Berichterstatter über das Ehegesetz sowie 1875 bei Beratung der Kirchengesetze bedröhten, energischen Ausdruck. Er starb 2. Okt. 1877 in Wien.

2) **Eduard von, Maler**, geb. 18. Nov. 1833 zu Wien, besuchte die dortige Akademie unter Steinfeld und Th. Ender und hielt sich 1857 und 1858 in Düsseldorf auf, wo er sich hauptsächlich an Lessing anschloß, ohne jedoch direkt dessen Schüler zu sein. Nach seiner Rückkehr nach Wien machte er den Feldzug von 1859 als Infanterieleutnant mit. 1871 wurde er Lehrer und 1872 Professor der Landschaftsmalerei an der Wiener Akademie. In der Ausstellung des Österreichischen Kunstvereins erschien L. zuerst 1854 mit einer Partie von Zffingen in Südtirol, dann folgten Darstellungen aus österreichischen und bayerischen Bergen; zumeist entnahm er jedoch seine Motive aus Niederösterreich und schilderte gern Wald- und Sumpfpatrien aus der Gegend von Lundenburg. Ein Motiv von Lundenburg befindet sich in der kaiserlichen Galerie zu Wien. Von seinen übrigen Werken sind zu nennen: Motiv bei Pitten in Niederösterreich, Donaupartie bei Weizensfeld, aus dem Quarnero, der Gipfel des Ätna (1880), die Dolomitgruppe des Schlern bei Bozen (in der Universität zu Wien), an der Küste von Istrien (1886). Mit einer gewandten, flüssigen Technik verbindet er poetische Auffassung und große Kraft der Stimmung. L., der in Öl und Aquarell malt, hat auch einige Radierungen ausgeführt.

Lichtenhain, Dorf im meining. Kreise Saalfeld, bei Jena, ein Hauptvergnügungsort der Jenaer Studenten, mit berühmtem Bier und »Bierstaat« und (1885) 331 Einw.

Lichtenstein, Landstädtchen im schweizer. Kanton St. Gallen, an der Thur und der Toggenburger Bahn, Sitz der Toggenburger Bank, mit mechanischer Baumwollweberei und »Zwirnerei, bedeutendem Marktverkehr und (1880) 1477 Einw. Dabei die Ruine Neu-Toggenburg.

Lichtenstein, 1) Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft Zwickau, Amtshauptmannschaft Glauchau, an der Rößlitz und der Linie St. Egidien-Stollberg der Sächsischen Staatsbahn, hat ein Bergschloß, ein Amtsgericht, Strumpfwaren-, Trikotagen-, Chemische- und Bettdeckenfabrikation, Bergbau auf Kohlen und (1885) 5395 meist evang. Einwohner. Wegen seiner reizenden, waldbreichen Lage wird L. als Sommerfrische viel besucht. Unmittelbar dabei die Stadt Kallenberg (s. d.). — 2) Schloß, s. Reutlingen.

Lichtenstein, 1) Martin Heinrich Karl, Naturhistoriker, geb. 10. Jan. 1780 zu Hamburg, studierte in Jena und Helmstädt Medizin, ging 1801 mit dem holländischen General Janssens nach dem Kap der Guten Hoffnung, ward 1804 Stabsarzt beim Bataillon hospitalitischer leichter Infanterie und 1805 als Regierungskommissar zu den Betschuanen gesandt. 1806 nach Deutschland zurückgekehrt, lebte er in Braunschweig, Helmstädt, Göttingen und Jena, mit der Ordnung seiner Sammlungen und handschriftlichen Mate-

riallen beschäftigt, ward 1811 Professor der Zoologie zu Berlin, 1813 Direktor des zoologischen Museums, welches unter seiner Leitung eins der größten des Kontinents geworden ist, und starb 2. Sept. 1857 auf der See zwischen Korsör und Kiel. L. lieferte besonders ornithologische Arbeiten, gründete in Berlin den zoologischen Garten und schrieb: »Reisen im südlichen Afrika« (Berl. 1810—11, 2 Bde.) und »Darstellungen neuer oder wenig bekannter Säugetiere« (das. 1827—34, 10 Hefte).

2) Ulrich von, Dichter, s. Ulrich von L.

Lichtenthal, ehemal. Cistercienser-Kloster, s. Baden 1), S. 246.

Lichter, in der Malerei die hell beleuchteten Stellen eines Gegenstandes oder eines Theils im Bild oder in einer Zeichnung; man setzt die L. (Glanzlichter) in der Ölmalerei meist mit Kremsler Weiß, in Zeichnungen mit weißer Kreide oder Tusche auf. In der Weidmannssprache die Augen des Hoch-, Reh- und Schwarzwildes.

Lichter (Lichterfahrzeug), s. Leichter Schiff.

Lichterfelde (Groß-L.), Dorf im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Teltow, im SW. von Berlin, an den Linien Halle-Berlin und Magdeburg-Berlin der Preussischen Staatsbahn, hat die Hauptkadettenanstalt des preussischen Staats, zu welcher vom Bahnhof L. der Linie Halle-Berlin eine elektrische Eisenbahn führt, ein Pädagogium, eine höhere Knabenschule, ein Johanniter-Siechenhaus, viele schöne Villen und (1885) mit der Garnison (einem Bataillon Gardebataillon) und der Kadettenanstalt 5900 meist evang. Einwohner. Über die Geschichte der Kadettenanstalt vgl. die Schriften von Herrig (Berl. 1878) und Belet-Narbonne (das. 1878).

Lichterfest, s. Feste (jüdische), S. 171.

Lichterfächer, ein in der Kirche unter dem Triumphbogen quer über das Chor gelegter Balken von Holz oder Eisen, der bis zu 50 Lichter trug, oder ein zu diesem Zweck auf zwei Säulen ruhender Balken.

Lichtervelde, Flecken in der belg. Provinz Westflandern, Arrondissement Rousselaere, Knotenpunkt an der Bahn Brügge-Courtrai, mit Spinnweberei, Wollweberei, Holz- und Getreidehandel und (1885) 6448 Einw.

Lichtfreunde, s. Freie Gemeinden.

Lichtgaden (lat. Clerestorium), in basilikenartigen Kirchen der mit einer Reihe von Fensteröffnungen versehene Obertheil der Mauern des Mittelschiffs.

Lichtgerechtigkeiten, s. Fensterrecht.

Lichtgestalten, s. Phasen.

Lichtgießer, Fabrikant gegossener Kerzen.

Lichthof, kleiner, zur Beleuchtung und Ventilation dienender, meist mit Glas gedeckter Hof in Gebäuden mit großer Tiefe. Vgl. Oberlicht.

Lichtkranz, s. Hof, S. 604.

Lichtkupferdruck (Seliographure), s. Seliographie.

Lichtmagnete, s. v. w. Leuchtsteine, s. Phosphoreszenz.

Lichtmesse (Lichtmess), s. Marienfeste.

Lichtmesser, s. Photometrie.

Lichtmotten, s. v. w. Räusler.

Lichtmühle, s. Radiometer.

Lichtmyrte, s. Myrica.

Lichtnelke, s. v. w. Lychnis.

Lichtpausprojeß, s. Photographie.

Lichtrecht, s. Fensterrecht.

Lichtscheu (Photophobie), eine krankhaft gesteigerte Empfindlichkeit des Auges gegen Lichtreiz, nicht nur gegen grelles Sonnen- oder Lampenlicht, sondern selbst gegen zerstreutes Tageslicht. L. ist ein

nahezu regelmäßiges Symptom akuter Augenentzündungen oder Reizungen durch fremde Körper, ätzende Substanzen etc.; sie begleitet Nasern und weilen Pocken und bleibt meist noch längere Zeit bestehen, wenn Augenentzündungen bereits behandelt und geheilt sind. Auch bei Trübungen der Hornhaut oder der Linse sind die Augen L., weil die Trübungen durch diffuse Zerstreuung des auffallenden Lichts das Gefühl der Blendung hervorrufen; in diesen Fällen wirkt Beschattung günstig, weil sie die Blendung aufhebt und die Pupille erweitert. Liegt starke Blendung durch Feuer (bei Hochöfen) oder durch Schneefelder oder Überreizung durch Nacharbeiten vor, so ist Ruhe des Auges das beste Heilmittel; ferner empfehlen sich gefärbte Brillen, Aufenthalt im Freien, besonders im grünen Wald, und Narcotika. Vgl. Augenpflege und Lidkrampf.

Lichtschlag, s. Samenschlag.

Lichtsin, die Fähigkeit des Auges, Differenzen in der Lichtstärke wahrzunehmen, ist um so empfindlicher, je geringere Differenzen unterschieden werden. Die Stärke des Lichtsinns wird mit photographischen Apparaten gemessen. Bei Hemeralopie und den meisten Netzhautkrankheiten ist der L. stark herabgesetzt.

Lichtstärke, s. Leuchtstoffe und Photometrie.

Lichtthaler, braunschweig. Thaler aus dem Ende des 15. Jahrh., mit dem wilden Mann, welcher eine brennende Kerze hält.

Lichtweite (Lichte-Weite), s. Im Lichten.

Lichtwer, Magnus Gottfried, deutscher Dichter, geb. 30. Jan. 1719 zu Wurzen, studierte in Leipzig und Wittenberg die Rechte, habilitierte sich an letzterer Universität als Privatdozent, ward 1761 Regierungsrat, 1763 Kriminal- und Konsistorialrat in Halberstadt, auch Mitglied der Landesdeputation und starb 7. Juli 1783 daselbst. Sein Hauptwerk sind die »Vier Bücher äsopischer Fabeln« (Leipz. 1748; neue Ausg. von Minor in Kürschners »Deutscher Nationallitteratur«, Bd. 73), die sich durch lebhaftes Dargestelltes, kräftigen Ausdruck und Gesundheit der zum Grunde liegenden und oft in ein scherzhaftes Gewand gehüllten Moral auszeichnen. Sein bekanntest. Dicht. »Das Recht der Vernunft« (Leipz. 1758), auf der Wolffschen Philosophie beruhend, ist unbedeutend. Seine »Schriften« gaben Pott und Cramer heraus (Halberst. 1828).

Lichtzieher, Fabrikant gezogener Kerzen (s. d.).

Lichwin, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kurland, an der Dna, hat 4 Kirchen und (1884) 2660 Einw. Im Kreis wird starker Hansbau betrieben.

Licina (spr. lissi), Giovanni Antonio, ital. Maler, s. Bordenone.

Licinische Gesetze (Liciniae leges), s. Licinius 1).

Licinius, berühmtes röm. plebejisches Geschlecht, stammte wahrscheinlich aus Etrurien. Merkwürdig:

1) Gaius L. Calvus Stolo, mit patricischen Familien verschwägert, hat sich durch die Gesetzanträge berühmt gemacht, die er als Volkstribun in Gemeinschaft mit seinem Kollegen L. Sextius nach zehnjährigem Kampf 367 v. Chr. durchsetzte (Liciniae leges). Es waren drei Anträge, welche die beiden Tribunen und zwar zum erstenmal 376 stellten: 1) es soll kein römischer Bürger über 500 Morgen Ackerland vom Ager publicus besitzen, und keiner soll von großem Vieh über 100, von kleinem über 500 Stück auf die Gemeindefriedhöfe treiben; 2) was die verschuldeten Plebejer bis jetzt an Zinsen bezahlt haben, soll von Kapital abgezogen und der Rest der Schuld in drei gleichen Raten innerhalb dreier Jahre abgezahlt werden; 3) einer der Consuln soll immer ein Plebejer sein.

10 Jahre lang hintertrieben die beiden Gesetzgeber, die Patrizier zur Annahme ihrer Anträge zu nöthigen, die Wahl aller kurlischen Magistrate, und 10 Jahre lang wurden sie immer aufs neue zu Triebkräften gewählt, bis endlich 367 sämtliche Anträge durchgingen. Zum Dank dafür wurde L. 364 und zum zweitenmal 361 zum Konsul gewählt. 357 wurde er einer Buße von 10,000 As verurtheilt, weil er seinem Sohn 1000 Morgen Felder besitze und die Entlassung seines Sohns aus der väterlichen Gewalt das Gesetz umgangen habe.

Ca. j. L. Macer, geboren um 107 v. Chr., Tribun 73, erwies sich in diesem Amt als eifriger Beförderer der Sache des Volkes, erhielt die Provinz und dann eine Provinz, wurde aber wegen Verletzung 66 vom Prätor Cicero verklagt und verurtheilt, worauf er sich selbst den Tod gab. Er verfaßte eine römische Geschichte von den ältesten Zeiten bis auf seine Zeit herab, in der er auch Urkunden Gebrauch machte, die aber bis auf unvollständige Fragmente verloren ist.

Ca. j. L. Macer Salvus, Sohn des vorigen, 82 v. Chr., gestorben vor 47, wird sowohl als Dichter wie als lyrischer Dichter gerühmt. In ersterer Eigenschaft bildete er mit Curio und Brutus eine Gegenpartei gegen Cicero, indem er nach einer schärfen und präzisern Redeweise strebte, die man satirische nannte. Er war ein Freund des Catullus, mit dessen Poesie die feinige Ähnlichkeit besaß. Eine Sammlung der dürftigen Bruchstücke seiner Dichtung enthält L. Müllers Ausgabe des Catullus (1870). Vgl. Weichert in »Poetarum latinorum vitae« (Leipz. 1830).

außerdem zählte das Licinische Geschlecht noch mehrere namhafte Männer mit den Familiennamen Licinius, Lucullus, Murena, Nerva (s. d.). Auch der Archias (s. d.) führte diesen Geschlechtsnamen. Licinius, röm. Kaiser, in Dacien aus niederm Stande geboren, durchlief alle Stufen militärischer Laufbahn und wurde vom Kaiser Galerius 307 n. Chr. Augustus an Severus' Statt erhoben und mit der Regierung von Syrien beauftragt. 313 verheiratete er sich mit der Schwester Konstantins, Constantia. Durch die Niederlage und den Tod Maximian wurde er alleiniger Beherrscher des Ostens. 315 aber erfolgte ein Zusammenstoß mit seinem Vetter Konstantin, dem Beherrscher des Westens. In der Schlacht in Pannonien kam es 315 zu einer blutigen Schlacht, infolge deren sich L. über Sirmium nach Thracien zurückzog. Eine zweite Schlacht in Thracien führte zu einem Frieden, in welchem L. an Konstantin abtrat. Aber schon 323 kam es zu neuen Feindseligkeiten. L. ward bei Adrianople und zum zweitenmal bei Chalcedon geschlagen, fiel sodann in die Hände des Siegers und wurde diesem, gegen das gegebene Versprechen, zu Thessalonica 324 getödtet. Vgl. Antoniadès, Kaiser L. (Leipz. 1884).

licitum (lat.), das Erlaubte; Gebot bei Versteigerungen; licito modo, erlaubterweise. Licorne (franz., spr. -lorn), ein Geschoß, s. v. w. Eisenkugel, lange Haubike.

Licuala Rumph., Gattung aus der Familie der Loräen, niedrige Bäume mit geringeltem oder von Rinde gebildeten, verhärteten Basen der verwelkten, rauhen Stamm, endständigen, sächerförmigen Blättern, langen, stacheligen Blattstielen, Zwitterblüthen und einsamer Steinfrucht. Die etwa 10 Arten sind auf das tropische Asien beschränkt. Licuala Roxb., in den Waldgebirgen östlich von

Bengalen und am Fuß des Himalaja, 3—4 m hoch, mit schwachem Stamm, trägt nur einen, aber 2—3 m langen Blütenkolben mit außerordentlich großen, weißen, sehr schönen Blüten, die sehr lange dauern, und einer Eichel im Fruchtbecher ähnlichen Frucht. Die großen, schildförmigen Blätter werden als Schirmhüte benutzt. Von L. acutifida Mart., in Pinang, welche nur selten über 1,5 m hoch wird, liefern die jungen Stämme die als Pinang-Lamyer bekannte Spazierstöcke. Mehrere Arten werden bei uns in Gewächshäusern kultiviert, und einige derselben gedeihen auch im Zimmer.

Licous, lat. Name des Lech.

Lid (Augenlid), s. Auge, S. 75.

Lida, Kreisstadt im russ. Gouvernement Wilna, am Fluß L. und an der Eisenbahn Wilna-Rowno, mit griechisch-katholischer und römisch-kath. Kirche und (1883) 7939 Einw. — Eine alte litauische Stadt, wurde L. wiederholt von den Russen und Schweden zerstört und kam 1795 an Rußland. Hier Treffen 23. Mai 1831 zwischen Polen und Russen.

Liderung (abzuleiten von Leder; Verpackung, Dichtung), Vorrichtung, welche das gegenseitige dichte Anschließen zweier Maschinenteile hervorbringen soll. Bleiben die Maschinenteile in einer und derselben Lage zu einander, so dichtet man sie gegeneinander einfach dadurch ab, daß man sie möglichst genau aufeinander paßt oder ein schmiegsames Dichtungsmaterial (Hanf, Leder, Papier, Asbest, Gummi etc.) dazwischenbringt. Bei zwei ineinander beweglichen Maschinenteilen genügt in der Regel ein genaues Aufeinanderpassen nicht, weil bei der Bewegung eine gegenseitige Reibung und daher auch eine Abnutzung eintritt, durch welche nach einiger Zeit durchlassende Spalten entstehen. Man wendet daher entweder gleichfalls schmiegsame Dichtungsmaterialien oder federnde Metallringe an, wovon letztere den Vorzug einer großen Dauerhaftigkeit haben, während erstere oft erneuert werden müssen. Besonders wichtig sind die Liderungen von Kolben und Stangen (s. B. Kolben-, Schieber-, Ventilstangen). Erstere sollen die Kolben gegen ihre Cylinder dicht anschließen lassen, ohne ihre Beweglichkeit bedeutend zu hindern. Sie bestehen entweder in einem um den Kolben gelegten Ring von Hanf, Segelleinen oder Leder, der durch eine besondere Vorrichtung zwischen Kolben und Cylinder gehörig festgepreßt werden kann, oder aus Lederstulpen (Lederstulpendichtung), d. h. Lederscheiben mit rechtwinklig aufgebogenen Rändern, welche letztere durch den in der abdichtenden Flüssigkeit herrschenden Druck gegen die Cylinderwandungen gepreßt werden. Diese Kolbenliderungen werden meist zur Abdichtung gegen tropfbare Flüssigkeiten gebraucht, während dagegen bei Dampf und auch in neuerer Zeit bei Luft (Gebläse, Kompressoren) meist metallische Liderungen, bestehend in federnden Ringen, die sich gegen den Cylinder pressen, in Anwendung sind. Eine ganz besondere Art der Kolbenliderung ist die sogen. Labyrinthdichtung, die darauf basiert, daß eine Flüssigkeit, wenn sie durch Öffnungen von oftmalß wechselndem Querschnitt geleitet wird, dermaßen in Wirbelungen gerät und sich gewissermaßen so verirrt, daß sie nur sehr langsam hindurchtreten kann. Eine solche L. erzielt man dadurch, daß man den ziemlich langen, in dem Cylinder mit ganz geringem Spielraum beweglichen Kolben mit einer Reihe ringsherum laufender Nuten versieht. Die Labyrinthdichtungen haben eine ziemlich verbreitete Anwendung bei den mit komprimierter Luft betriebenen

Gesteinsbohrmaschinen gefunden. Über die Abbildung von Stangen s. Stopfbuchsen.

Lidi (Liti, Leti, Lati, Lazzi, Lassen, Aldiones, Homines pertinentes, Serviles, die dienstpflichtigen Leute, Dienstmannen, Hörige, Leute), im Mittelalter Personen, deren Freiheit nicht gänzlich aufgehoben, aber doch durch das Hörigkeitsverhältnis zu einem Grundherrschaft beschränkt war (s. Leibeigenschaft). Daher Lidlohn, der dem Gefinde oder dem Handarbeiter zu gewährende Lohn. Vgl. Boos, Die Liten und Aldionen nach den Volksrechten (Götting. 1874).

Lidköping (spr. Lidköppling), Stadt im schwed. Län Skaraborg, an der Mündung der Lidan in den Wenersee, durch Zweigbahn mit der Linie Göteborg-Stockholm verbunden, hat Tabaks- und Zündhölzfabriken, eine Dampfsäge, Kornhandel und (1885) 4851 Einw.

Lidkrampf (Augenlidkrampf, Blepharospasmus), Schluß der Augenlidspalte durch krampfartige Kontraktion des Schließmuskels, tritt ein bei Lichtscheu, Augenentzündungen, Verletzungen, beim Eindringen fremder Körper ins Auge, auch bei Reizungen der sensibeln Gesichtsnerven, besonders der Zahnnerven. Im letztern Fall ist der L. mitunter sehr hartnäckig und nur durch Ausschneiden eines Stückes des gereizten sensibeln Neros heilbar.

Lidner, Bengt, schwed. Dichter, geb. 16. März 1759 zu Göteborg, studierte in Lund, gab sich aber einem unordentlichen Leben hin, weshalb man ihn als Matrosen nach Ostindien schickte. Er entließ jedoch am Kap, kam nach Stockholm zurück und ward 1779 in der Kriegsexpedition angestellt. König Gustav III. ernannte ihn zum Sekretär der schwedischen Gesandtschaft in Paris, wo L. 1781 sein Trauerspiel »Erik den Fjortonde« schrieb, bald aber wegen seiner schlechten Aufführung zurückgeschickt wurde. Er starb 4. Jan. 1793. L. war ein von der Natur hochbegabter Dichter; aber seine Poesie war unordentlich wie sein Leben, und seinen Schöpfungen fehlen Haltung und Charakter. Hervorhebung verdienen: »Spastaras död« (1783), »Aret 1783«, »Ytterstadomen«, die Oper »Medea« u. a. Die schwedische Akademie errichtete ihm ein Denkmal. Seine »Samlade skrifter« erschienen in 8. Auflage Stodh. 1878.

Lido (ital.), Ufer, Strand, insbesondere der schmale Landstreifen zwischen den Lagunen von Venedig (s. d.) und dem Meer mit den Häfen L. und Malamocco.

Lidspaltenfled, s. Fettsfell.

Lie, Jonas Laurits Idemil, norweg. Dichter, geb. 6. Nov. 1833 zu Eder bei Drammen als Sohn eines Advokaten, studierte von 1851 an in Christiania Jurisprudenz, wurde Obergerichtsadvokat in Rongsvinger, gab aber nach wenigen Jahren seine Stelle auf, um sich in Christiania ganz der Litteratur zu widmen. Es erschienen zunächst eine Sammlung »Digte« (1866), die seinen Namen bereits populär machte, und die Novelle »Den Fremsynte« (1870; deutsch: »Der Geisterseher«, Berl. 1876), die in kurzer Zeit sechs Auflagen erlebte und L. den ersten Romandichtern seines Vaterlandes anreichte. Mit staatlicher Unterstützung reiste er 1871 zuerst nach Nordland und dann nach Italien, wo er mehrere Volkserzählungen auf Grund seiner Studien in Nordland schrieb, die unter dem Titel: »Fortällinger og Skildringer fra Norge« (3. Aufl. 1880) erschienen. Bald nach diesen trat er mit dem Roman »Tremasteren Fremtiden« (»Der Dreimaster Zukunft«, 1872) hervor, welcher das Leben des norwegischen Küstenvolks mit wunderbarer Treue und Le-

bendigkeit schilderte und in zahlreiche fremde Sprachen übersetzt wurde. Noch größeres Aufsehen machte der Roman »Lodsen og hans Hustru« (»Der Lotsen und seine Frau«, 1874), welcher im ersten Jahr fünf Auflagen erlebte. Die Kraft und Frische der Darstellung, die Feinheit der psychologischen Züge, der poetische Duft, der über dem Ganzen liegt, lassen die Mängel der Komposition leicht übersehen. Eine italienische Erzählung: »Fanfulla«, stammt noch aus dieser Zeit. 1874 zurückgekehrt, erhielt er vom norwegischen Storting die sogen. Dichtergage, und aus vom König ward er dekoriert. Die italienische Litteratur zeitigte in der Erinnerung noch einige Früchte: die Erzählung »Antonio Banniera« (1875) und das lyrisch-dramatische Gedicht »Faustina Strom« (1875). In seinem eigensten Element erschien er dann wieder in den Erzählungen: »Susanne« (1875), »Thomas Ross« und »Adam Schrader« (1879), welche letztere in den höhern Kreisen der Gesellschaft hielten, endlich in den Novellen: »Rutland« (1881), »Gripaa« (1882), »Livsslaven« (1883; deutsch beiclam: »Lebenslänglich verurteilt«), »Familjen på Gilje« (1883), »En Malström« (1884), »Otte Fættellinger« (1885) und »Kommandørens Datter« (1886). Die letzten Jahre verlebte L. in Deutschland. Ein dreiaktiges Lustspiel: »Grabows Kat« (1880) wurde in Christiania und Stockholm mit großem Beifall aufgeführt.

Liebau, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Silesien, Kreis Landeshut, am Bober und der Linie Kattbank-L. der Preussischen Staatsbahn sowie an der Südnorddeutschen Verbindungsbahn, 510 m i. H., hat 1 evangelische und 2 kath. Kirchen, ein Amtsgericht, ein Hauptzollamt, bedeutende Flachsspinnerei, Seidenweberei, eine Glashütte, eine Cellulosefabrik, Flachsausfuhr nach Böhmen und (1885) 5018 kath. Einwohner. L. ward 1290 angelegt. — 2) Stadt in Mähren, Bezirkshauptmannschaft Sternberg, an der Borsch, hat ein Bezirksgericht, Spinnerei, Seidenweberei, Seidenband- und Leinweberei und (1885) 2462 Einw. — 3) (Deutsch-L.) Markt in Mähren, Bezirkshauptmannschaft Schönberg, liegt an der Straße von Neustadt nach Sternberg und an der Mährischen Grenzbahn gelegen, mit Leinweberei und (1880) 4582 Einw.

Liebenthal, Spinnerei, s. Königsberg 4.

Liebe (holländ. liefde), veraltet s. z. m. Die jetzt nur noch als Titel und Anrede fürstlicher oder hochadliger Personen untereinander, scherzhaft auch unter Leuten geringern Standes gebräuchlich. (Cuer) Liebben.

Liebe, das Gefühl, welches ein erstrebenswertes Gut in den Lebewesen erregt, und das in der Betätigung mit demselben, sei es als herrschendes oder dienendes Glied, seine Befriedigung findet. Die Eigenschaften, welche den Wunsch der Vereinerung, des Besizes erwecken, können von manchen verschieden sein, in äußern und innern, körperlichen und geistigen Vollkommenheiten, Schönheit, Kraft und in andern Vorzügen bestehen, die der liebende Teil vielleicht so mehr bewundert, je weniger er sie selbst besitzt. Indem man den unwiderstehlichen Drang zur Vereinigung, der die L. kennzeichnet, wie eine elementar-physische Kraft betrachtete und sich dabei der gegenseitigen Anziehung der ungleichen Magnetpole, der Abstoßung der gleichartigen erinnerte, entstand schon von Platon erörterte philosophische Theorien, daß zur L. eine polare Verschiedenheit, ein möglichst großer Gegensatz gehöre, was aber nur in einem bestimmten Sinn richtig ist, denn sonst müßte man

ttlosen die innigste Gottesliebe, den Barbaren die chste L. zur Kunst eigen sein. In dem Allgemein- griff der L. vereinigen sich aber so viele verschiedene gungen, daß man mit Notwendigkeit gewisse Unter-iede und Grenzen ziehen muß, um nicht ganz mde Begriffe zu vermischen. Im engern Sinn steht man unter L. nur das Verhältnis lebender en zu einander, und nur unter ihnen kann sie zu-ienigen Steigerung und Vollkommenheit gelangen, che durch die Gegenseitigkeit der L. bedingt rd. Aber auch hier muß man wieder die auf-fernde L. der Eltern für ihre Kinder und die Er-derung derselben seitens der letztern, die uneigen-ige L. oder Sympathie für andre Personen, die in Freundschaft nennt, und die Geschlechtsliebe tercheiden, die nur in vollkommener Gegensei-keit ihr Glück findet, weshalb auch die Alten eine-ache Personifikation derselben im Groß nicht für-ügend hielten und die Personifikation der Ge-ellie (Anteros) hinzufügten. Die Geschlechts-iebe setzt schon an sich den in körperlichen und gei-zen Verschiedenheiten ausgeprägten geschlechtlichen-gegensatz voraus und in vielen Fällen, wenn sie zu-uernder Befriedigung führen soll, auch einen ge-ffen Gegensatz der Charaktereigentümlichkeiten, so-ß eine gegenseitige Ergänzung und Ausglei-chung-iglich wird, wie z. B. zwei heftige und unnachgie-ige Persönlichkeiten niemals glücklich miteinander-en könnten. Bei der Geschlechtsliebe spielen aber-herdem eine Menge dunkler und instinktiver Re-ngen und Gefühle hinein, namentlich im Tier-en, woselbst eine deutliche Periodizität der Triebe, wisse auf den Geruchssinn wirkende Anlockungs-ittel, welche ein Sichfinden und Erkennen aus-riger Entfernung ermöglichen, Reiz- und Er-nungsmittel für Auge und Ohr eine Rolle spielen. Ir sehen daselbst Schaustellungen der Körpervor-ze in Farben und Zeichnungen, Kraftentfaltung-den Kämpfen mit den Nebenbuhlern, Gesangs-ungen, Tänze und Vorführungen sonstiger Vor-ze einen betörenden Zauber auf das wählende- schlecht ausüben, welches dort in der Regel das-übliche ist. Beim Menschen sind diese Naturtriebe- ch Erziehung, Volkssitte, Erwerbsverhältnisse und- andersunterschiede in gewisse Schranken gebannt, : indessen häufig genug durch die elementare Ge-llt der Leidenschaft umgerissen werden. Die ver-igende, auf die Natur zurückführende Kraft der- welche dieselbe zu allen Zeiten zum Quell der-efie gemacht hat, weiß die Hindernisse der Er-ung und Verfeinerung des Lebens zu über-nden; sie hat dadurch nicht an Reiz eingebüßt, son- n das Verhältnis der Liebenden zu einander wird- Gegenteil durch die Erschwerung ihrer Vereini-ng mit einer Poesie des Sehnsens, der Hingebung- d Aufopferung umwoben, deren reinigende Wir-ig der Natursohn wohl nur in den seltensten Fäl-: erfährt. Daß die Macht der Leidenschaft durch-ndernisse nur gesteigert wird, beweisen die ver-eifelten Schritte so vieler Liebespaare, welche den-neinsamen Tod der Unmöglichkeit, für einander zu-en, vorziehen. Das dunkle, triebartige Wesen der- schlechtliebe offenbart sich auch in gewissen Ver-ungen derselben, so wenn z. B. verworfene Geschöpfe- jere Naturen unlösbar an sich fetten, wie es Pré-:t in »Manon Lescaut« so unübertrefflich geschil-:t hat, oder wenn Personen des gleichen Geschlechts- n die Freundschaft hinausgehende Empfindungen-egen. Solche Reigungen sind wohl in der Regel- mthafter Natur und daher milder zu beurteilen,

als es meist geschieht. Im allgemeinen soll die L. einem natürlichen Antrieb folgen, und daher gehört die christliche Forderung der Feindesliebe auf ein ganz andres Gebiet, nämlich auf das der Selbst-überwindung. Vgl. Michelet, L'Amour (9. Aufl. 1876; deutsch von Spielhagen, 4. Aufl., Leipz. 1874); Teichmüller, Über das Wesen der L. (das. 1879); Mantegazza, Physiologie der L. (deutsch, 2. Aufl., Jena 1885); Derselbe, Hygiene der L. (deutsch, das. 1887); Duboc, Psychologie der L. (Hannov. 1874); Abel, Über den Begriff der L. in alten und neuen Sprachen (Berl. 1872).

Liebe, rechtsseitiger Nebenfluß der Weichsel in Westpreußen, entspringt westlich vom Geserichsee, tritt bei Marienwerder in die Weichselniederung und mündet als Alte Rogat in den Weichselarm Rogat.

Liebmühl, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Königsberg, Kreis Osterode, am Ausfluß der Liebe aus dem Gilingsee und am Elbing-Oberländischen Kanal, der sich hier nach dem Drewenz- und Geserichsee verzweigt, 105 m ü. M., hat eine Oberförsterei, Ziegeleien, Schiffbau, Schifffahrt und (1885) 2198 meist evang. Einwohner. L. war im 14. und 15. Jahrh. Sitz einer Deutsch-Ordenskommande.

Lieben, Dorf in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Karolinenthal, Borort von Prag, 4 km nord-östlich von der Hauptstadt, am rechten Ufer der Moldau und an der Österreichischen Nordwestbahn, hat ein Schloß des jeweiligen Prager Bürgermeisters, Fabriken für Maschinen, chemische Produkte, Farben, Leder, Bier und Spiritus, eine Baumwollweberei und -Druckerei, ein Kupferwalzwerk und (1880) 9689 Einw.

Liebenau, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Rassel, Kreis Hofgeismar, auf einer Insel der Diemel und an der Linie Schwerte-Rassel der Preussischen Staatsbahn, hat eine große Molkerei, Kalkbrennerei und (1885) 660 meist evang. Einwohner. — 2) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis Jülichau-Schwiebus, hat eine evangelische und eine lath. Kirche, Braunkohlengruben und (1885) 1295 Einw. — 3) Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Reichenberg, an der Pardubitz-Reichenberger Bahn, mit großer Schafwollwarenfabrik, ausgebreiteter Handweberei, Papier- und Kartonagenfabrik, Glasindustrie und (1880) 3057 Einw. Hier 25. Juni 1866 Gefecht zwischen Preußen und Österreichern.

Liebenburg, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Hildesheim, Kreis Goslar, hat eine katholische Kirche, ein altes Schloß, ein Amtsgericht und (1885) 949 Einw.

Liebenstein, 1) Dorf und Badeort im Herzogtum Sachsen-Meiningen, Kreis Meiningen, in reizender Gegend am Südrand des Thüringer Waldes, 7 km von der Station Immelborn der Werrabahn, 345 m ü. M., hat ein schönes Kurhaus, neuerbaute Badeanstalten, zahlreiche Villen (darunter Villa Feodora des Herzogs von Meiningen), eine Eisenwarenfabrik und (1885) 1158 evang. Einwohner. Die drei Mineralquellen von L., die wegen ihres geringen Gehalts an andern, den Verdauungsapparat unnötig beschwerenden Bestandteilen zu den reinen Stahlquellen gezählt werden müssen und dem Pyrmont-Wasser nahesteht, wurden schon im 17. Jahrh. benutzt. Die Temperatur beträgt 9,5° C. Außerdem bietet L. Sol- und Eisensolbäder (mit Benutzung von Salzunger Badesalz), Fichtennadelbäder sowie Gelegenheit zu Mollen- und Kaltwasserkuren. L. wurde 1886 von 1499 Kurgästen besucht. In der Nähe sind bemerkenswert: das Schloß Altenstein (s. d.), die über dem Dorf malerisch sich erhebende

Ruine Burg L. sowie die Glücksbrunner Höhle. Vgl. Vogel, L. und seine Umgebungen (2. Aufl., Meining, 1866); Brückner, Historische Skizze von Burg und Bad L. (das. 1872). — 2) Dorf im Herzogtum Sachsen-Gotha, an der Wilden Gera, hat eine Schloßruine, ein Amtsgericht und (1888) 655 Einw.

Liebertal, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Liegnitz, Kreis Löwenberg, an der Linie Greiffenberg-Löwenberg der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und 3 kath. Kirchen, ein kath. Schullehrerseminar, ein ehemaliges Benedictiner-Nonnenkloster (1279 gegründet, 1810 aufgehoben), ein Waisenhaus und (1888) 1558 Einw.

Liebenwalde, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Niederbarnim, am Finowkanal, hat ein Amtsgericht, Schiffbau und Schiffsahrt und (1888) 2592 meist evang. Einwohner. Von dem im W. der Stadt um 1200 erbauten festen Schloß sind nur geringe Trümmer übrig. Dabei das ehemalige Landgestüt Bischofswerder, jetzt Traindepot.

Liebenwerda, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Merseburg, an der Schwarzen Elster und der Linie Kohnfurt-Jaßberg der Preussischen Staatsbahn, hat eine evang. Pfarrkirche, ein Schloß (seit Armenhaus), ein Amtsgericht, eine Oberförsterei, besuchte Viehmärkte und (1888) 2966 meist evang. Einwohner. L. hatte schon 1230 Stadtrechte.

Liebenzell, Stadt und Badeort im württemberg. Schwarzwaldkreis, Oberamt Rastatt, im romantischen Ragolththal des Schwarzwaldes und an der Linie Pforzheim-Horb der Württembergischen Staatsbahn, 335 m ü. M., hat eine schöne Burgruine, Wollspinnerei, Fabrikation von Viscontierienaren, silbernen Ketten und Pappdeckeln und (1888) 965 evang. Einwohner. Die Heilquellen von L. (das Obere und das Untere Bad, je mit Badehotel, und das Kleine Wildbad, am Ende des reichenden Kohlbadthals) sind indifferente Thermen von 24 — 28°C. mit schwachem Kochsalzgehalt und finden besonders gegen Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane, Hysterie, Hypochondrie und Hautkrankheiten Anwendung. Vgl. Salzmann und Kommerell, Bad L. und seine Umgebung (Stuttg. 1886).

Lieber, Franz, staatswissenschaftlicher Schriftsteller, geb. 18. März 1800 zu Berlin, trat 1815 unter die freiwilligen Jäger des Regiments Kolberg, focht bei Pagan und Waterloo und wurde 20. Juni beim Sturm auf Ramur schwer verwundet. Nach Berlin zurückgekehrt, widmete er sich dem Studium der Medizin, ward aber 1819 als Demagog polizeilich verfolgt und ihm der fernere Besuch einer preussischen Universität untersagt. Letzteres Verbot ward zwar im folgenden Jahr aufgehoben, und L. nahm hierauf, nachdem er inzwischen (1820) in Jena promoviert, sein Studium in Halle von neuem auf; doch sah er sich noch fortwährend polizeilichen Belästigungen ausgesetzt, daher er bald darauf nach Dresden ging, wo er sich dem Feldmessen und Situationszeichnen widmete. Im Herbst 1821 begab er sich nach Warschau und schiffte sich dort als Philhellene nach Griechenland ein, begab sich jedoch nach mehreren Monaten großer Entbehrung von Misslung nach Rom, wo er im Hause Niebuhrs freundliche Aufnahme fand und sein »Tagebuch meines Aufenthalts in Griechenland im Jahr 1822« (Leipz. 1823) schrieb. Er kehrte mit Niebuhr über Neapel nach Deutschland zurück und gedachte in Halle seine medizinischen Studien zu vollenden, ward aber, als man 1824 neue Untersuchungen gegen die Liberalen einleitete, in Rönneid gefangen gesetzt und erst nach mehreren Monaten

auf Niebuhrs Verwenden wieder freigegeben. L. kam nun eine Zeitlang in Berlin, wo er seine in Italien gedichteten »Lein« und »Donnerliche« unter dem Namen Arnold Franz (Berl. 1825) herausgab, kehrte auf in der Familie des Grafen von Schmettau in Mecklenburg und kehrte mit ihr nach Berlin zurück. Da ihm hier ein neuer Arrest drohte, entließ er sich nach London und ging von da 1827 nach den Vereinigten Staaten, wo er in Boston eine Turnanstalt und eine Schwimmschule nach Pluets Grundrissen errichtete und in Verbindung mit einigen andern die »Encyclopaedia Americana« (Philad. 1829—38, 10 Bde.) herausgab. 1835 erhielt er die Professur der Geschichte und Staatsphilosophie zu Columbia in New York, 1838 eine Professur am Columbia College in New York. Bei Ausbruch des Bürgerkriegs legte er sein Amt nieder; er starb 2. Okt. 1872. Zu seinen Schriften zu erwähnen: »Letters to a gentleman in Germany« (Philad. 1834), deutsch in England unter dem Titel: »The stranger in America« (Lonb. 1835) erschienen; »Reminiscences of an intercourse with Niebuhr the historian« (1870 deutsch von Thibaut, Heidelberg, 1877); »Essays on subjects of penal law« (Philad. 1838); »Manual of political ethics« (Bost. 1838—39, 2 Bde.; new ed., Philad. 1875, 2 Bde.); »Essays on property and labour« (New York 1842); »On civil liberty and selfgovernment« (Philad. 1853, 2 Bde.; new ed., 1874); deutsch von Rittermaier, Heidelberg, 1890. Auf seinem Tod erschienen von ihm: »Miscellaneous writings« (Philad. 1881, 2 Bde.). Lieber's Biographie gab Thayer (Philad. 1878) und Th. S. Feltz (deutsch bearbeitet von Volkenberg, Stuttg. 1890) heraus. — Sein Sohn Oskar Montgomerie L. geb. 1830 zu Boston, studierte in Freiburg im Breisgau und hat sich in Amerika als Geolog einen Namen erworben.

Lieberkühnische Drüsen (Glandulae Lieberkühninae), gerade, enge Schläuche, welche in ungeschätzbarer Menge (beim Menschen zu mehreren Millionen) über den ganzen Dünndarm und Jejunum verbreitet sind. Sie erstrecken sich durch die ganze Dicke der Schleimhaut und sind an ihren Enden leicht angeschwollen, selten gabelförmig geteilt. Sie sondern eine helle, fast alkalische Flüssigkeit, den sogenannten Darmsaft, ab, welcher sich mit dem Speichersaft und der Galle mischt.

Liebermeister, Karl, Mediziner, geb. 2. Febr. 1813 zu Homburg bei Elberfeld, studierte in Bonn, Würzburg, Greifswald und Berlin, ward 1836 Kreisarzt der medizinischen Klinik in Greifswald, praktizierte sich baselst 1859, ging 1860 mit Ranke an dessen Assistenzarzt nach Tübingen, erhielt damals die außerordentliche Professur für pathologische Anatomie, folgte 1865 einem Ruf als Professor der Pathologie und Therapie und der medizinischen Klinik nach Basel und ging 1871 als Riemeyer'scher Professor in gleicher Stellung nach Tübingen. Liebermeister's hervorragende Arbeiten beziehen sich auf die Krankheiten der Leber, Nieren, den Abdominalkanal, die Zuckerharnruhr; in neuerer Zeit sind es vor allem seine Untersuchungen über Wärmeregulation und Fieber und die Behandlung der fieberhaften Krankheiten gewesen, welche seinen Namen zu Ruhm gebracht haben. Er schrieb: »Beiträge zur pathologischen Anatomie und Klinik der Leberkrankheiten« (Leipz. 1864); »Beobachtungen und Versuche über die Bedeutung des kalten Wassers bei fieberhaften Krankheiten« (mit Hagenbach, Leipz. 1868); »Über Wärmeregulation und Fieber« (das. 1871); »Über Schweiß-

des Fiebers« (das. 1872); »Handbuch der Pathologie und Therapie des Fiebers« (das. 1875); »Vorlesungen über spezielle Pathologie und Therapie«. 1885—87, Bd. 1—3) und verschiedenes in seinem »Handbuch der speziellen Pathologie«.

Lieberose, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis Lübben, in der gräflich Schulenburg'schen Standesherrschaft und an der Linie Franka. a. D. Rottbus der Preussischen Staatsbahn, hat großes Schloß aus dem 18. Jahrh., 2 Kirchen unter die interessante deutsche oder Stadtkirche dem 16. Jahrh.), ein Amtsgericht, Torfgräberei, Zeltbrennerei, Holzhandel und (1883) 1660 evang. wohner. L. wird zuerst 1295 urkundlich erwähnt.

Lieberose Auszehrungsfrüchter, f. Galeopsis.

Liebertswitz, Flecken in der sächs. Kreis- und Hauptmannschaft Leipzig, 11 km südöstlich von Leipzig, an der Linie Leipzig-Geithain-Chemnitz der Preussischen Staatsbahn, hat (1883) 2440 evang. Einwohner. Hier 14. Okt. 1813 Kavalleriegefecht zwischen den Alliierten und Franzosen, Einleitung zur Schlacht bei Leipzig (s. d.).

Liebesapfel, Pflanzengattung, f. Lycopersicum.

Liebesbaum, f. v. w. Judasbaum, f. Cercis.

Liebesblume, f. Agapanthus.

Liebesbrüderschaft, f. Familisten.

Liebesgott, f. Erös.

Liebesgras, f. Briza.

Liebeshöfe, f. Minnehöfe.

Liebeslocke, nach der Mode des Adels im 17. Jahrh. eine einzelne Locke, die am linken Ohr auf die Schulter herabhängt, während das übrige Haar kürzer geschnitten war.

Liebesmahle, f. Agapen.

Liebespfeil, f. Lungenschnecken.

Liebestraut, f. Philtron.

Liebeswahnwitz, f. Erotomanie.

Liebfrauenbettstroh, f. Galium.

Liebfrauenmilch, f. v. w. blättriger Gips.

Liebfrauenmilch, f. Rheinheffische Weine.

Liebhäber, in der Bühnensprache ein Rollenfach, dessen Bedeutung sich aus dem Namen ergibt. Außer den Vorzügen, wie Jugend, Schönheit der Gestalt und des Organs, gesellige Tourneur und seine Weltanschauung, sind in demselben unentbehrlich. Man teilt Liebhäberrollen in erste L., worunter auch häufig Helden mitbegriffen sind, und jugendliche L., oft auch die Bonvivants u. mit umfassen.

Liebig, Johann, Freiherr von, Industrieller, geb. 7. Juni 1802 zu Braunau in Böhmen, erlernte bei seinem Vater die Tuchmacherei, arbeitete dann in Reichenberg, etablierte hier einen kleinen Kramladen, in ein Schnittwarengeschäft, erwarb 1828 eine eigene Spinnerei und führte bald darauf die Fabrikation von Merinos, Lastings und Tibets ein, welche sehr einen großartigen Aufschwung nahm. 1843 pflanzte er die Herstellung von Orleans und Moirés nach Böhmen, seine Fabriken vergrößerten sich von Jahr zu Jahr, und 1850 gründete er eine Wollspinnerei mit 5400 Spindeln. 1873 waren in seinem Reichenberger Etablissement 600 mechanische und 180 Handwebstühle und 5300 Webgarn- und 100 Streichgarnspindeln in Thätigkeit. 1845 hatte er inzwischen in Swarow eine Baumwollspinnerei eröffnet, mit welcher er zehn Jahre später eine Spinnerei und Zwirnerei im benachbarten Saratitz verband. Hier waren 1873: 47,000 Baumwollspindeln, 100 Zwirnschpindeln und 400 mechanische Webstühle in Thätigkeit. Eine zweite großartige Baumwollspinnerei errichtete er von 1856 bis 1863 in Eisenbrod,

und etwa um dieselbe Zeit erbaute er in Milbenau im Bezirk Friedland eine Kammgarnspinnerei, verbunden mit 120 Handwebstühlen, während er in den umliegenden Ortschaften Hunderte solcher Stühle beschäftigte. Schon 1841 hatte er für sein Zentrallager in Wien eine Färberei und Appreturanstalt in Mödling errichtet, welche er aber 1845 nach Rudolfsdorf verlegte. 1852 erwarb er im südlichen Böhmer Komitat eine verlassene Glashütte und bedeutende Waldungen; er siedelte hier böhmische Arbeiter an, erbaute mit großem Aufwand Straßen, richtete die Glashütte wieder ein und erzeugte bald 60,000 Ztr. Glas im Jahr. Doch verkaufte er die Besitzung 1866. In der Folge begründete und erwarb L. ferner eine großartige Kunstmühle in Saratitz, Dachziegelbrüche in Racie bei Eisenbrod, Kupferwerke zu Rochlitz in Böhmen und Guttenstein in Niederösterreich, eine Spiegelfabrik zu Elsenthal in Böhmen, Kalksteinbrüche und Kalköfen bei Smere bei Eisenbrod, eine Dampfbrettzäge und eine Bierbrauerei auf den Domänen Smere und Horinowes im Königgrätzer Kreis, zu welcher letztern er später noch die Waldherrschaft Datschitz hinzukaufte. Für seine (6300) Arbeiter und Beamte richtete er viele humanitäre Anstalten ein, Unterstützungsinstitute, Bäckereien, Speiseanstalten, Unterrichtsanstalten u., welche einen jährlichen Aufwand von 20,000 Gulden erheischten. Vielfach beteiligte sich L. auch an öffentlichen Angelegenheiten. Er war Vorstand des Reichenberger Gewerbevereins, Präsident der Handelskammer daselbst, Delegierter der Regierung beim volkswirtschaftlichen Ausschuss in Frankfurt a. M. 1849, Mitglied der Kommission zur Regulierung der Valuta 1851, Reichsratsmitglied u. 1866 wurde er in den Ritterstand erhoben und starb 16. Juli 1870. Vgl. »Johann L. Ein Arbeiterleben« (Leipz. 1868).

Liebig, Justus, Freiherr von, Chemiker, geb. 8. Mai 1803 zu Darmstadt, arbeitete 1818 als Lehrling in der Apotheke zu Heppenheim und ging mit Unterstützung des Großherzogs nach Bonn und Erlangen, wo er Naturwissenschaft, besonders Chemie, studierte. 1822 ging er nach Paris und erwarb bei einem Vortrag über seine die Knallsäure betreffenden Untersuchungen vor der Academie der Wissenschaften die Gunst A. v. Humboldts, der ihm das Privatlaboratorium Gay-Lussacs eröffnete, und auf dessen Empfehlung er 1824 außerordentlicher und 1826 ordentlicher Professor der Chemie in Gießen wurde. Hier errichtete er aus eignen beschränkten Mitteln das erste chemische Laboratorium für experimentellen Unterricht und erhob die Universität zu einem Zentrallager des chemischen Studiums. L. betätigte eine außerordentliche Begabung als Lehrer, keiner hat es wie er verstanden, chemische Schule zu machen; aus allen Ländern strömten ihm Schüler zu, und eine große Zahl der hervorragendsten Chemiker der Gegenwart hat sich in Gießen unter ihm gebildet. Er errang in Deutschland der Chemie die Stellung, welche sie heute einnimmt, und durch sein Wirken hat sich die Überzeugung Bahn gebrochen, daß die Chemie mehr sei als Experimentierkunst, und daß sie als Wissenschaft gelehrt und gelernt werden müsse. Als Forscher ist L. auf dem Gebiet der Chemie, der Physiologie und der Landwirtschaft mehr als produktiv gewesen, er war für jede dieser Disziplinen Reformator. Er wandte sich in Gießen zunächst der organischen Chemie zu und schuf als mächtigstes Hilfsmittel für dieses Studium eine verbesserte Elementaranalyse, die in den wesentlichsten Zügen noch heute gebräuchlich ist. Er untersuchte zahlreiche organische Säuren, studierte die

Einwirkung des Chlors auf den Alkohol, wobei er das Chloroform und das Chloral entdeckte; die Theorie der Aetherbildung suchte er durch eine neue Versuchsreihe aufzuklären, und bald darauf entdeckte er den Aldehyd. Auch über die Alkaloide, die Zuckerarten, viele Saponverbindungen und über die Metallverbindungen hat er viele Untersuchungen angestellt, und ohne Zweifel muß er sowohl nach der Zahl seiner Entdeckungen als auch nach deren Bedeutung der fruchtbarste Chemiker seiner Zeit genannt werden. Epochenmachend waren seine mit Wöhler angestellten Forschungen über die Benzoylverbindungen, von welchen die eigentlich rationelle Behandlung der organischen Chemie datiert. Seit 1839 wandte er sich hauptsächlich dem Studium der Ernährung des Pflanzen- und Tierkörpers zu. Er wies die Wichtigkeit der Mineralstoffe für die Pflanzen und besonders für den Ackerbau überzeugend nach, stellte die Bedeutung der organischen Substanz im Boden fest und wurde der größte Reformator des Feldbaues in diesem Jahrhundert. Über seine Lehren entspann sich ein langer und heftiger Streit, welcher endlich zugunsten Liebig's entschieden wurde, nachdem dieser seine Theorien vielfach ausgebaut und modifiziert hatte. Auch für die Lehre von der Ernährung der Tiere schuf er eine neue Basis. Er zeigte, daß das Tier die Hauptbestandteile seines Bluts in der Nahrung fertig gebildet finden müsse; er unterschied zwei Gruppen von Nahrungstoffen: die hauptsächlich der Blutbildung dienenden Eisenkörper und die zur Wärmeerzeugung im Körper verwendeten stoffstofffreien Substanzen; er lehrte, daß zur Fettbildung und Fettablagern im Körper andre Stoffe, die nicht Fett sind, mitwirken müssen u. Seine Untersuchungen über das Fleisch und über die Zusammensetzung der Blutgefäße wurden auch für das praktische Leben wichtig, insofern sich daran die Darstellung des Fleischextrakts knüpfte. Außer letztem gab L. die Bereitung einer leichtverdaulichen und nahrhaften Fleischbrühe für Kranke, einer Suppe zur Auffütterung der Kinder und eines nahrhaften Brots an. Mit Rücksicht auf diese Arbeiten, die Entdeckung als Arzneimittel sehr wichtig, genodener Körper, die Verfeinerung der chemischen Technik mit manchen Methoden und vor allem mit Rücksicht auf seine Entdeckung der Geseze des Feldbaues kann behauptet werden, daß wohl nie ein Gelehrter sich so eingehend mit der praktischen Verbesserung des materiellen Menschenlebens befaßt hat wie L. 1845 war er in den Freiherrenstand erhoben worden; 1852 folgte er einem Ruf nach München, wo er, von der Leitung eines großen Laboratoriums befreit, fast ausschließlich seinen physiologischen Forschungen lebte. Er war dort lange Jahre Präsident der Akademie der Wissenschaften und starb 18. April 1873. In München wurde ihm 1883 ein Marmordenkmal (von Wagnmüller), in Darmstadt 1877 eine Bronzebüste (von Versch.) gesetzt. Von Liebig's Schriften sind besonders hervorzuheben: »Anleitung zur Analyse organischer Körper« (Braunschw. 1837, 2. Aufl. 1853); »über das Studium der Naturwissenschaft« (Daf. 1840); »Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie« (Daf. 1840, 9. Aufl. 1875; Bb. 1: »Der chemische Prozeß der Ernährung der Vegetabilien«; Bb. 2: »Die Naturgesetze des Feldbaues«); »Die Tierchemie, oder die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie« (Daf. 1842, 3. Aufl. 1847); »Handbuch der organischen Chemie, mit Rücksicht auf Pharmazie« (aus der von ihm besorgten letzten Ausgabe von Geiger's »Handbuch«, Heidelberg, 1843); »Bemerkungen über das Verhält-

nis der Tierchemie zur Tierphysiologie« (Daf. 1846); »Chemische Briefe« (Daf. 1844; 6. Aufl. Leipz. 1866); »Chemische Untersuchungen über das Fleisch und die Zubereitung zum Nahrungsmittel« (Heidelb. 1846); »Über einige Ursachen der Säurehemmung in menschlichen Organismus« (Braunschw. 1848); »Die Grundsätze der Agrikulturchemie, mit Rücksicht auf die in England angestellten Untersuchungen« (2. Aufl. Daf. 1855); »Herr Dr. Wolff und die Agrikulturchemie« (Daf. 1855); »Über Theorie und Praxis in der Landwirtschaft« (Daf. 1856); »Naturwissenschaftliche Ideen über die moderne Landwirtschaft« (Daf. 1859); »Rat für Säuglinge« (3. Aufl., Daf. 1877); »Franz Bann von Berulam und die Methode der Naturforschung« (Daf. 1863); »Induktion und Deduktion« (Heidelb. 1865); »Entwicklung der Ideen in der Naturwissenschaft« (Daf. 1866); »Reden und Abhandlungen« (Daf. 1874). Mit Boggenborff und Wöhler und vielen andern Chemikern schrieb er das »Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie« (Braunschw. 1856 bis 1864, 9 Bde.; 2. Aufl., Bb. 1 u. 2, 1867—68, mit Ropp begann er 1849 den »Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie, Physik, Mineralogie und Geologie« (Gießen); auch gab er mit Geiger u. a. »Annalen der Pharmazie« (Heidelb. 1839—39) heraus und als deren Fortsetzung mit Wöhler, später auch mit Ropp die »Annalen der Chemie und Pharmazie«. Mit seinem Sohn Georg, geb. 17. Febr. 1827, lebte in Reichenshall und Dozent in München, gab das »Schweizerische W. u. Z. (Leipz. 1874) heraus; auch veröffentlichte W. u. Z. mit Eckermayer den »Brieftausch zwischen Liebig und Th. Reuning über landwirtschaftliche Fragen« (Dresd. 1884). Vgl. Bischoff, über den Einfluß des Freiherrn v. L. auf die Entwicklung der Biologie (Münch. 1874); Erlennmeyer, über den Einfluß des Freiherrn v. L. auf die Entwicklung der modernen Chemie (Daf. 1874); Vogel, Freiherr v. L. als Begründer der Agrikulturchemie (Daf. 1874); Kuhn, L. der Lehrer, Gelehrte und Reformator in »Neuzeit« (Leipz. 1874); Hofmann, The life and work of L. in experimental and philosophic chemistry (Daf. 1876); Vogel, Justus v. L. und die landwirtschaftliche Lehre (Berl. 1885).

Liebig'sche Suppe, f. Auffütterung der Kinder.
Liebknecht, Wilhelm, sozialdemokrat. Agitat., geb. 29. März 1826 zu Gießen, studierte zuerst in Berlin und Marburg Philologie und Philosophie, beteiligte sich 1848 am badischen Aufstand, saß vom September 1848 bis Mai 1849 in der Gefängnis, nahm an der neuen Erhebung für die Revolution in Baden teil und flüchtete nach deren Unterdrückung erst nach der Schweiz, dann nach England. 1852 kehrte er nach Deutschland zurück und war als Journalist, zeitweilig auch an der »Norddeutschen Allgemeinen Zeitung«, thätig, ward aber 1856 wegen seiner sozialdemokratischen Agitationen aus England ausgewiesen und ging nach Leipzig, wo er im 1. Jan. 1868 das »Demokratische Wochenblatt«, Organ des Volkspartei und des Verbandes deutscher Arbeitervereine, redigierte. 1872 wurde er wegen Verrats mit Bebel zusammen zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, die er auf Hadersburg absaß. Nach seiner Haft ward er 1874 im Wahlkreis Sieders Schneeburg im Königreich Sachsen in den deutschen Reichstag gewählt, welchem er 1875—87 angehört. 1879 wurde er auch in die sächsische Zweite Kammer gewählt. Mit Fackelclee verredigte er die »Vorwärts« in Leipzig, das Zentralorgan der sozialdemokratischen Deutschlands. L. ist ein fanatischer Ver-

hasser, er besonders hat der deutschen Sozial-
okratie den vaterlandsfeindlichen Charakter auf-
ragt. 1886 besuchte er Nordamerika, worüber er
sehr viele (»Ein Blick in die neue Welt«, Stuttg.
7) veröffentlichte.

Liebkraut, f. Galium.

Lieblein, Jens Daniel Carolus, normeg. Ägypt-
g, geb. 23. Dez. 1827 zu Christiania, studierte da-
st, in Berlin und Paris und wirkt seit 1876 als
fessor an der Universität in seiner Vaterstadt.
ist Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften
Verfasser zahlreicher ägyptologischer Werke in
griechischer, deutscher, schwedischer und normegi-
Sprache, von denen die wichtigsten sind: »Ägypt-
je Chronologie« (Christ. 1863); »Recherches sur
chronologie égyptienne« (1873); »Hieroglyphi-
Namenwörterbuch, genealogisch und alphabetisch
rdnet« (Leipz. 1871—72); »Index alphabétique
tous les mots contenus dans le Livre des morts«
r. 1875); »Gammelægyptisk Religion populært
stillet« (Christ. 1883—85, 3 Bde.); »Handel
Schiffahrt auf dem Roten Meer in alten Zeiten«
ipz. 1887).

Liebman, bei botan. Namen Abkürzung für F. M.
bmann, geb. 1813 zu Helsenör, gest. 1856 als Di-
or des botanischen Gartens in Kopenhagen. Regi-
ische Flora; Eichen.

Liebmann, Otto, philosoph. Schriftsteller, geb.
Febr. 1840 zu Löwenberg in Schlesien, stu-
te 1859—61 auf den Universitäten Jena, Leip-
und Halle, wurde 1866 Privatdozent der Philo-
hie in Tübingen, 1872 ordentlicher Professor an
Universität Straßburg und folgte 1882 einem
nach Jena. Außer zahlreichen Abhandlungen
den »Philosophischen Monatsheften«, der »Zeit-
ist für Philosophie« und andern Fachjournalen
öffentlichte er folgende schätzenswerte Werke:
ant und die Epigonen« (Stuttg. 1865); »Über die
heit des Willens« (das. 1866); »Über den objek-
m Anblick« (das. 1869); »Analyse der Wirklich-
« (2. Aufl., Straßb. 1880); »Gedanken und That-
en. Philosophische Abhandlungen etc.« (das. 1882,
1); »Über philosophische Tradition« (das. 1883);
er Klimax der Theorien« (das. 1884).

Liebrecht, Felix, Germanist, geb. 13. März 1812
Ramslau in Schlesien, studierte zu Breslau, Mün-
und Berlin und wurde 1849 Professor der deut-
n Sprache am Athénée royal in Lüttich, wo er
h nach seiner Pensionierung (1867) wohnen blieb.
at sich als Sagenforscher und durch eine Reihe von
rtragungen bekannt gemacht. Wir erwähnen da-
r: Giambattista Vasilès »Pentamerone, oder: das
rchen aller Märcen« (mit Vorwort von Jakob
mm, Berl. 1846); Johannes Damascenus' »Baar-
t und Josaphat« (Münst. 1847); Dunlop's »Ge-
hte der Prosadichtungen« (mit eignen Ergänzun-
Berl. 1851); Gervasius von Tilburns »Otia im-
alia« (Hannov. 1856). Unter dem Titel: »Zur
klunde« (Heilbr. 1879) ließ er eine Sammlung
er kleinern Schriften erscheinen.

Liebreich, Oskar, Mediziner, gest. 14. Febr. 1839
Königsberg i. Pr., studierte zu Wiesbaden und
lin Chemie, unternahm dann eine anderthalb-
rige Reise nach Afrika, studierte nach seiner Rück-
t Medizin in Königsberg, Tübingen und Berlin,
ilitierte sich an der dortigen Universität für Heil-
telchre und medizinische Chemie, ward Assistent
pathologischen Institut und 1872 Professor der
mittellehre und Direktor des pharmakologischen
tituts. Liebreichs größtes Verdienst ist die Ent-

deckung der schlafbringenden und schmerzstillenden
Eigenschaft des Chloralhydrats (1869), auch führte
er das Butylchloral und Äthylchlorid als anästhe-
tische Mittel und das Quecksilberformanid als Mittel
gegen Syphilis ein. Er schrieb: »Das Chloralhydrat,
ein neues Hypnotikum« (3. Aufl., Berl. 1871) und mit
Langgaard »Medizinisches Rezepttaschenbuch« (das.
1884, Nachtrag 1885).

Liebstadt, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Königsberg, Kreis Mohrungen, hat eine evangelische
und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht und (1885)
2455 meist evang. Einwohner. — 2) Stadt in der
sächs. Kreishauptmannschaft Dresden, Amtshaupt-
mannschaft Pirna, hat ein Bergschloß (Rudolphstein),
Strohflechtere u. (1885) 877 meist evang. Einwohner.

Liebstöckel, Pflanzengattung, f. Levisticum.

Liebswerda, Dorf und Badeort in der böhm. Be-
zirkshauptmannschaft Friedland, 7 km von der Sta-
tion Raspenau-L. der Südnorddeutschen Verbindungs-
bahn, am Fuß der Tafelfichte 402 m ü. M. gelegen,
mit einem Schloß und (1880) 849 Einw. Die Mine-
ralquellen bestehen in einer Stahlquelle von 11° C.
und einem alkalischen Sauerling und werden als
Getränk wie äußerlich in Form von Bädern gegen
Anämie, Menstruationsstörungen, Nervenschwäche
und beginnende Tuberkulose angewendet. Auch eine
Kaltwasserheilanstalt ist vorhanden. Die jährliche
Frequenz beläuft sich auf 500 Kurgäste. Vgl. Flu-
mert, Der Kurort L. und seine Heilquellen (2. Aufl.,
Reichenberg 1869). — Das nahegelegene Gainsdorf
hat ein Franziskanerkloster mit Wallfahrtskirche (da-
rin ein schon 1211 verehrtes Marienbild), Baum-
wollspinnerei und »Weberei, Porzellanfabrik und
(1880) 2630 Einw.

Liechtenstein, selbständiges Fürstentum, bis zur
Auflösung des Deutschen Bundes der kleinste unter
den Bundesstaaten, besteht aus der Herrschaft Vaduz
(jetzt L. genannt) im S. und der Grafschaft Schellen-
berg im N., wird von der Schweiz und Tirol (Vorarl-
berg) umschlossen und hat ein Areal von 157 qkm (2,85
Q.M.) mit (1880) 9124 kath. Einwohnern, welche sich auf
elf Gemeinden verteilen. Das Ländchen ist von den Al-
peneingehegt, deren Spitzen hier (Drei Schwestern) bis
zu 2500 m ansteigen, wird vom Rhein (Grenzfluß
gegen die Schweiz) und der Samina (Nebenfluß der
Jill) nebst einigen Bächen bewässert und hat im Rhein-
thal ein mildes, auf den Gebirgen ein ziemlich rau-
hes Klima. Die Erwerbsquellen der Bevölkerung
sind Viehzucht, Getreide- und Weinbau. Die gewerb-
liche Thätigkeit beschränkt sich auf Baumwollindustrie.
Die Verfassung des Fürstentums ist konstitutionell-
monarchisch und beruht auf der Verfassungsurkunde
vom 26. Sept. 1862. Der Fürst vereinigt in sich alle
Rechte der Staatsgewalt, ist aber bei der Gesetz-
gebung und Besteuerung an die entscheidende Mit-
wirkung des Landtags gebunden, der aus 15 Mit-
gliedern (3 vom Fürsten ernannt) besteht und sich
jährlich einmal versammelt. Die Regierung ist erb-
lich und zwar im Mannesstamm nach den Rechten
der Erstgeburt. Der Fürst führt das Prädicat
»Durchlaucht«; er hat außerdem ausgedehnte Be-
sitzungen in Österreich, Preußen und Sachsen, die
jährlich an 1,4 Mill. Gulden Einkünfte gewähren.
Er residiert gewöhnlich in Wien. Die gegenwärtige
Einrichtung der Verwaltung beruht auf der Organi-
sationsverordnung vom 30. Mai 1871. Als Landes-
behörde fungiert die fürstliche Regierung in Vaduz;
von dieser dependiert dieassenverwaltung (für die
Steuererhebung und Verwaltung der öffentlichen
Fonds), während die Buchhaltung, gleich der Domä-

nenverwaltung, der fürstlichen Hofkanzlei in Wien untersteht. Oberste Justizbehörde ist das I. I. Oberlandesgericht in Innsbruck. Für das Civil- und Strafrecht gelten die österreichischen Gesetze. Die Staatsrechnung weist für das Jahr 1885 an Einnahmen 130,092 Gulb. und an Ausgaben 116,044 Gulb. österr. Währ. nach; die Staatsguld beträgt 78,750 Gulb. Das Militär ist seit 1868 aufgelöst, und die Bevölkerung ist gegenwärtig von der Wehrpflicht entbunden. Durch Vertrag vom 23. Dez. 1862 (erneuert 1876) bildet L. einen Bestandteil des allgemeinen österreichisch-ungarischen Zoll- und Steuergebiets und erhält infolgedessen jährlich etwa 200,000 Gulb. von Österreich ausgezahlt. Münzen, Maße und Gewichte sind die österreichischen; auch die Post wird von Österreich verwaltet. Das Landeswappen enthält fünf Felder und einen Mittelschild, welcher das Zeichen von L. (Gold über Rot quer geteilt) enthält; die Landesfarben sind Rot und Blau. Hauptort des Fürstentums ist Baduz. S. Karte »Tirol«.

Geschichte. Das fürstliche, vormalig gräfliche Haus L., eins der ältesten Geschlechter Österreichs, kommt zuerst im 12. Jahrh. und zwar in den Linien L. Murau und L. Nifolsburg vor. Die erstere, welcher der bekannte Minnesänger Ulrich von L. (1200—1275) angehörte, starb 1619 aus. Von der Linie L. Nifolsburg stifteten Hartmanns IV. Söhne Karl und Gundakar, von denen der erste 1618, der zweite 1623 in den Fürstenstand erhoben wurde, 1585 zwei nach ihnen benannte Linien. Karl erwarb vom Kaiser Matthias 1614 das Fürstentum Troppau und von Ferdinand II. 1623 Jägerndorf. Sein Enkel Johann Adam Andreas erkaufte 1699 noch die reichsunmittelbare Herrschaft Baduz und Schellenberg, das bis 1350 die Grafen von Schellenberg, bis 1397 die Grafen von Werbenberg, bis 1507 die Freiherren von Brandis, bis 1613 die Grafen von Sulz, endlich die Grafen von Hohenems besessen hatten, und erhielt für ein dem Kaiser gemachtes unverzinsliches Darlehen von 250,000 Gulb. eine Stimme auf der Fürstenbank des schwäbischen Kreises. Mit ihm erlosch 1712 die ältere Karlische Linie im Mannesstamm, und das beim schwäbischen Kreise stehende Kapital nebst Baduz und Schellenberg kam an den Fürsten Joseph Wenzel Lorenz von der Gundakarschen oder Hartmannschen Linie. Diesem kaufte seines Vaters Bruder Anton Florian 1718 Baduz und Schellenberg ab, und Kaiser Karl IV. erhob diese Herrschaften 1719 unter dem Namen L. zu einem unmittelbaren Reichsfürstentum, daher sein Sohn Joseph Johann Adam 1723 für sich und seine männlichen Nachkommen auch auf dem Reichstag Sitz und Stimme erhielt. Als sein Sohn Johann Nepomuk Karl 1748 kinderlos starb, erbte Fürst Joseph Wenzel das Majorat und die Güter des Hauses. Nach dessen kinderlosem Ableben fielen 1772 seine Besitzungen an die Söhne seines Bruders Emanuel, Franz Joseph und Karl Borromeus, welche die beiden jetzt blühenden Linien des Hauses L. stifteten. Die ältere besitzt das Fürstentum L. nebst dem größten Teil der Güter in Österreich und Schlesien, die jüngere Kromauer Linie ist im Besitz des Karlischen Majorats als Sekundogenitur. Auf Franz Joseph (gest. 1781) folgte Alois Joseph bis 1805, dann Johann Joseph (s. unten Lichtenstein 3), diesem 20. April 1836 sein Sohn Alois (geb. 26. Mai 1796, gest. 12. Nov. 1838) und diesem sein Sohn Johann II., geb. 5. Okt. 1840. Im Besitz der Sekundogenitur war Prinz Karl, geb. 23. Okt. 1790, erblicher Reichsrat, Obersthofmeister des Kaisers von Österreich und General der Kavallerie, gest.

7. April 1865, und ist jetzt Prinz Karl Rudolf, geb. 19. April 1827, I. I. Ränimerer und Oberlieutenant. Bal. Kaiser, Geschichte von L. Baduz (Charitz), Halle, Geschichte des fürstlichen Hauses L. Wien 1868—83, 3 Bde.; v. Kienze, Die Fürsten im Fürstentum L. (Stuttg. 1879); Kräh, Europäische Übersicht des gesamten Joh. Lichtensteinischen Hauses (4. Aufl., Brünn 1884).

Lichtenstein, 1) Joseph Wenzel, Fürst von Österreich, Feldherr und Staatsmann, geb. 19. Aug. 1696, machte 1716—20 die Feldzüge gegen die Türken mit und focht 1734 und 1735 unter dem Namen Eugen von Savoyen am Rhein. Er wurde 1765 als Gesandter nach Berlin verwendet, wo er den Kaiserprinzen, nachmaligen König Friedrich II., persönlich sehr nahe stand und manden Dienst erzielte. Im 1737 bis 1741 war er österreichischer Gesandter in Versailles. Im österreichischen Erbfolgekrieg war zuerst in Schlesien, dann in Böhmen, wo er 1742 die Schlacht bei Tschaslau mitmachte; im September 1745 übernahm er als Feldmarschall den Oberbefehl in Italien und erfocht 16. Juni 1746 bei der B. di Bicenza über die Franzosen. Wegen Krankheit ging er aber den Oberbefehl bald wieder ab und wählte sich als General-Land-, Feld- und Haus-Ärztinzeugmeister nach seiner Genesung ausschließlich der Artilleriewesen, dessen Reformator er mit großem tüchtigen Ausländer (Mojon, Rougier, der „Feldtaufel“, Schröder und Jaquet) in Österreich wirkte. Er starb, als wohlthätiger, gutherziger „Kurfürst“ allgemein geachtet, 10. Febr. 1772.

2) Karl Joseph, Fürst von Österreich, General-Kefse des vorigen, geb. 20. Sept. 1730, trat früh in die österreichische Kavallerie und rückte während des siebenjährigen Kriegs zum General auf. Beim Ausbruch des bayrischen Erbfolgekriegs 1778 kam er mit einem Korps von 18,800 Mann bei Leinach um die sächsische Grenze zu bedrohen und den französischen Weg nach Bayern zu versperren, verlor jedoch 8. Aug. bei Rossmanos mit Laudon und übernahm den Oberbefehl der zwischen der Elbe und der Saale aufgestellten Truppen. Im Türkenkrieg war er als Oberbefehlshaber eines Armeekorps in April 1788 die vergebliche Belagerung von Turtucaia. Er starb 21. Febr. 1789 als Feldmarschall.

3) Johann Joseph, Fürst von Österreich, General-Kefse des vorigen, geb. 26. Juni 1762, trat 1782, von Sacz geschickt, in die Armee und nahm 1788—90 als Major am Türkenkrieg teil, wo persönliche Tapferkeit vor Czettin. Während des Krieges in den Niederlanden focht er mit Glanz und in den Feldzügen von 1794 erwarb er sich bei einem Kriege das französische Lager von Naubeuge den Rang eines Generalmajors. In der Schlacht an der Lutter (17.—19. Juni 1799) entschied er den Sieg und wurde dafür zum Feldmarschallleutnant befördert. Nach dem Ruhm erwarb er sich bei Aoni, Polenkamp und Salzburg. Durch den Tod seines Bruders im Jahr 1805 kam er zur Regierung des Fürstentums, wo er übernahm er nach dem Unglück des Wiener Beschlusses eines aus den Trümmern verschütteten abtheilungen formierten Armeekorps. Nach der Niederlage von Austerlitz, wo er mit seinen Truppen den Rückzug zu decken hatte, unterzeichnete er einen stillständ und 26. Dez. den Frieden von Brünn. 1806 ernannte ihn der Kaiser zum Kommandanten ob und unter der Enns sowie zum Kommandanten von Wien. Beim Ausbruch des Kriegs von 1809 erhielt er den Oberbefehl über das Kavallerie- und Grenadierkorps. Durch die Einmischung

regensburg (20. April 1809) bewirkte der Fürst die Verbindung Bellegardes und Kolowrats jenseit der Donau; auch bei Aspern und Wagram focht er als Walleriegengeneral, den Generalquartiermeister Raschky zur Seite, mit Auszeichnung. Als Erzherzog erhielt den Oberbefehl des Heers niederlegte, erhielt den 2. mit der Ernennung zum Feldmarschall. Der darauf folgende Wiener Friede ward von ihm bezeichnet. Er widmete sich nun gemeinnützigen Anlagen und der Pflege der Künste und Wissenschaften; starb 24. April 1836 in Wien.

4) Alfred, Prinz, geb. 11. Juni 1842, ältester Sohn des Prinzen Franz 2., Generals der Kavallerie und erblichen Herrenhausmitglieds (gest. 1. April 1877), diente zuerst als Leutnant im Regiment Winckgräf-Dräger Nr. 2, später als Rittmeister im Jägerregiment Nr. 9, dessen Inhaber sein Vater war, und vermählte sich 1865 mit der Prinzessin Henckell, der Schwester des regierenden Fürsten Johann II. zu L. Ein eifriger Ultramontaner, bildete 1873 in Steiermark ein Centralwahlkomitee der österreichischen Rechtspartei, ward auch in den Landtag 1879 in das Abgeordnetenhaus gewählt und trat 1881 als Obmann an die Spitze der neuen, rein klerikalen Zentrumspartei, welche Stellung er aber 1886 verlor.

5) Alois, Prinz, Bruder des vorigen, geb. 18. Juni 1846, diente zuerst im Regiment seines Vaters als Leutnant, ging dann aber zur diplomatischen Laufbahn über und ward Attaché, hierauf Legationssekretär bei der Botschaft in Berlin, schied aber 1873 aus dem Staatsdienst aus und widmete sich der Politik, in welcher er einen streng ultramontanen Standpunkt einnahm, wie seine Broschüre über Interessenvertretung im Staat (2. Aufl., Wien 1877) bewies. Seit 1878 Mitglied des Abgeordnetenhauses, schloß er sich zuerst der Rechten an und war Mitglied des Exekutivkomitees derselben; 1881 verließ er hauptsächlich die Bildung der rein klerikalen Fraktion, deren geistiger Leiter er ist, da er an Begabung seinen Bruder übertrifft.

Lied bezeichnet die Hauptart der lyrischen Dichtungsgattung. Es ist im allgemeinen als diejenige poetische Form zu charakterisieren, in welcher die Empfindung des Dichters am unmittelbarsten und einfachsten zum lautlichen Ausdruck (im Wort) gelangt, daher keine Art der Poesie ein so inniges Verhältnis zur Musik (dem lautlichen Ausdruck im Ton) als das L. (Wortgesang). Im eigentlichen Sinn versteht das L. nur solche Dichtungen, die sich als reines Singbar darstellen und, gleichsam auf den Gesang angewiesen, erst durch diesen zu vollständiger Geltung gelangen, oder solche, die einen Reichtum musikalischen Elementen gewissermaßen in sich haben und darum der Unterstützung durch die wirkliche Tonkunst weniger bedürfen. Zu den die Ergänzung durch die Musik entschieden erfordernden Liedern gehören alle echten Volkslieder; als Muster der lehrhaftesten selbstständigen Art sind die besten Lieder ethisch zu betrachten. Regelmäßige Merkmale des echten Liedes sind ferner: Einfachheit des Strophenbaues und das Vorwiegen stimmungsvoller Empfindung vor der Schärfe der Gedanken. Je mehr die Lyrik in einem lyrischen Gedicht hervortritt, um weniger entspricht es dem Charakter des Liedes. So mannigfaltig die Bewegungen des menschlichen Geistes sind, so mannigfaltig sind auch die Weisen, welchen das L. erklingt. Unter den Einteilungen selbst je nach der Verschiedenheit der Richtungen, welchen sich die dichterische Empfindung bewegt,

ist eine der durchgreifendsten die Unterscheidung des Liedes in das geistliche und weltliche. Jenes zerfällt wieder in das Kirchenlied und das geistliche L. im weitern Sinn. Wesentliches Erfordernis des Kirchenliedes ist Sangbarkeit u. Vollständigkeit. Es hat die Bestimmung für den Gottesdienst der Gemeinde und erfüllt seinen Zweck dann am vollkommensten, wenn es den religiösen Empfindungen den erbaulichen Ausdruck gibt, der möglichst wenig rein individuelle Beziehungen enthält. Solche Lieder traten in deutscher Sprache zuerst im 13. Jahrh. auf; das echte deutsche Kirchenlied aber wurde erst durch Luther ins Leben gerufen, und das Beste und Meiste von dieser Art des geistlichen Liedes hat überhaupt das Reformationszeitalter hervorgebracht (s. Kirchengesang und Kirchenlied). Seit dem 17. Jahrh. hat das Kirchenlied nicht mehr recht gedeihen wollen, und selbst Gellerts beim Gottesdienst vielgesungene Lieder gehören, wie alle verwandten Dichtungen der neuern Zeit, dem geistlichen L. nur im weitern Sinn an. Die Anfänge des letztern (in deutscher Zunge) reichen in die Zeit des beginnenden Minnegesanges, aus der wir von dem Kurenberger, von Sperrvogel u. a. geistliche Dichtungen in Liedform besitzen. Reichlicher tritt das geistliche L. im 14. und 15. Jahrh. auf. Der fruchtbarste geistliche Liederdichter des 15. Jahrh. war Heinrich von Laufenberg. Zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs ragen als Verfasser geistlicher Lieder die Katholiken Johann Scheffler (Angelus Silesius) und Fr. Spee hervor. In der neuern und neuesten Zeit sind als bedeutendste Dichter in gleichem Gebiet außer Gellert zu nennen: Klopstock, Hermes, Hiller, Claudius, Lavater, Rosgarten, Schenkendorf, Arnndt, Novalis, Albertini, Knapp, Spitta, Sturm, Gerol sowie die Frauen Luise Hensel und Annette v. Droste-Hülshoff.

Das weltliche L. tritt in den mannigfaltigsten Gattungen auf, unter denen das Liebeslied numerisch weit überwiegt. Neben ihm begegnen wir am häufigsten Trink-, Tanz-, Vaterlands-, Natur-, Wiegenliedern etc. In Deutschland erscheint das L. in Blüte seit dem 13. Jahrh. Die Erzeugnisse des Minnegesanges gehören der Mehrheit nach der Gattung des Liedes an; dagegen ist den Meistersängern die Fähigkeit, wirkliche Lieder zu dichten, gänzlich abhanden gekommen, und bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrh. gelang es nur wenigen Kunstdichtern, den echten Liederton zu treffen. Von ihnen sind Paul Fleming, Simon Dach, Hagedorn, J. G. Jacobi mit besonderer Auszeichnung zu erwähnen. Im Volk selbst aber hat auch während der Zeit des Verfalls der Kunstpoesie die Freude am weltlichen L. und der schöpferische Trieb zur Hervorbringung des Volksliedes (s. d.) fortgedauert, und wir besitzen in den vortrefflichen Sammlungen von Arnim und Brentano, Uhland, Erl, Simrock, Soltau, Liliencron u. a. einen Schatz köstlicher Volkslieder, wie ihn keine andre Nation aufzuweisen hat. Die vollendetsten Schöpfungen im Bereich des Kunstliedes sind Goethes Lieder, die an Innigkeit, melodischer Klangfülle, herzbewegender Einfachheit und formeller Vollendung nicht nur in der deutschen sondern in der Litteratur aller Völker ihresgleichen suchen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. fand das L. besondere Pflege bei den Angehörigen des Göttinger Dichterbundes, namentlich durch Hölty, Voß, Bürger (Molly-Lieder) u. a.; daneben sind als treffliche Liederdichter aus gleicher Zeit zu nennen: Matth. Claudius, Salis, Maler Müller u. a. Schillers ganze Dichternatur war der Gattung des echten Liedes abgewendet. Herrliche, vorzüglich durch volkmäßigen Charakter ausgezeichnete Lieder verdanken wir den

Jüngern der sogen. romantischen Schule, vor allen Brentano, Arnim und Eichendorff. Die stürmischen Tage der Freiheitskriege riefen die Gesänge von Arndt, Schenckendorf und Körner hervor, die, von Mund zu Mund getragen, die vaterländische Begeisterung auf das mächtigste entzündeten halfen und nährten. Von den Poeten der Neuzeit errangen in der Gattung des Liedes den höchsten Preis: Uhland und Heine. Vortreffliches leisteten außer ihnen besonders Rückert, Justinus Kerner, Wilhelm Müller, Egon Ebert, Hauff, Hoffmann von Fallersleben, Hermann, Geibel, Senau, Rosen, Mörike, Heintz, Storm, Kopisch, Scheffel, Rud. Baumbach u. a.

Das L. in musikalischer Bedeutung ist die Verbindung eines lyrischen Gedichts mit Musik, wobei an Stelle des gesprochenen Wortes das gesungene tritt, indem die der Sprache eignen musikalischen Elemente des Rhythmus und Tonfalls zu wirklicher Musik, zur rhythmisch geordneten Melodie gesteigert werden. Das musikalische L. ist entweder Strophenlied, bei welchem sämtliche oder eine Anzahl Strophen des Gedichts nach derselben Melodie gesungen werden, oder durchkomponiert, wobei jede Strophe in andrer, dem Inhalt derselben entsprechender Weise komponiert wird. Die Geschichte des musikalischen Liedes weist bisher drei Blüteperioden auf, die erste zur Zeit der Minnesänger und Troubadours, von welcher nur wenig übriggeblieben ist, die zweite im 15.—16. Jahrh., der wir eine fast überreiche Litteratur verbanen, und die dritte im 19. Jahrh. Die Lieder des 16. Jahrh. sind durchweg in mehrstimmigen, meist 2—4stimmigen Sätzen auf und gekommen; die vielfach etwas lazeiven Dichtungen bergen doch einen reichen Schatz von echter Lyrik, und die Musik ist das für unsre Zeit Gefälligste und Ansprechendste, was jene Zeit aufzuweisen hat. Der Satz ist im Anschluß an die kurzzeiligen, volksmäßigen Strophen des Textes deutlich gegliedert, und die modernen Tonarten sind bereits ziemlich scharf ausgeprägt. Besonders gilt das von den hierher gehörigen deutschen Kompositionen, die meist als »frische teutsche Lieblein«, »Neme gute Lieblein«, »Gassenhämmerlin«, »Neutterlieblein« u. bezeichnet sind. Vgl. Böhme, Altdeutsches Liederbuch (Leipz. 1877), wo außer den Texten auch viele Melodien mitgeteilt sind. Originale Liederbücher des 16. Jahrh. weist beinahe jede größere Bibliothek auf; einige Neuherausgaben veranstaltete die Gesellschaft für Musikforschung. Nachdem sich seit 1600 der begleitete Solosong in neuer Weise entwickelte (s. Oratorium und Oper), dauerte es doch geraume Zeit, ehe derselbe auch die schlichte Form des Liedes mit neuem Leben erfüllte. Zwar trat an die Stelle des mehrstimmigen Liedes bald das einstimmig mit Instrumentalbegleitung gefachte (Doe genannt); doch unterschied sich dasselbe zunächst nicht wesentlich von den bereits im 16. Jahrh. nicht seltenen Bearbeitungen mehrstimmiger Sätze für eine Stimme mit Laute oder Klavier. Das Absterben der echten Lyrik in der Poesie mußte verhängnisvoll auch für die Liedkomposition werden. Erst als das Genie Goethes eine neue Epoche der lyrischen Dichtung heraufbeschwor, indem er die Form des Volksliedes bewußt nachbildete und damit den Komponisten (Zelter, Reichardt) die rechten Wege wies, brach ein neuer Morgen an. Doch bedurfte es der speziell für das L. begabten Naturen eines Schubert und Schumann, um den Gehalt der Goetheschen Lyrik ganz zu erschließen und endlich den herrlichen Liederfrühling zu zeitigen, der in den Liedern eines Jensen, Franz, Brahms u. noch heute fortlebt. Vgl. Schneider,

Das musikalische L. in geschichtlicher Entwicklung (Leipz. 1863—65, 3 Bde.); Reissmann, Geschichte des deutschen Liedes (2. Aufl., Berl. 1874); Kose, Die deutsche weltliche Liedweise in ihrem Zusammenhang zu dem mehrstimmigen Tonlag (Mainz 1874). — L. ohne Worte ist die seit Mendelssohn sehr gebräuchliche Benennung für kürzere melodische Instrumentalstücke aller Art (früher Spielarie genannt).

Liederspiel, eine Gattung des Schauspielers mit Gesang, die sich von der Operette dadurch unterscheidet, daß alle darin vorkommenden Gesangsstücke entweder aus allgemein bekannten Liedern oder Melodien mit neuen Texten bestehen, oder daß sich der Komponist doch wenigstens darauf beschränkt, nur leichtfällige Melodien in Liederform anzulegen. Der erste, welcher in Deutschland diese Art romantischer Komposition versuchte, war Reichardt im Jahr 1781: »Liebe und Treue« (1808). Außer diesen hat zu nennen: Himmelst »Handchen«, die Originalarbeiten von L. Schneider und Holteis »Lenore«. Die Gattung entspricht dem französischen Baudeville (s. d.).

Liedertafel, s. v. w. Männergesangsverein mit geselliger Tendenz. Wenn auch ein 1673 gegründeter Männerverein in Greiffenberg (Hinterpommern) und die 1820 gegründete »Singsgesellschaft von Kattin« in St. Gallen als die Vorläufer unsrer heutigen Liedertafeln betrachtet werden können und in England schon im vorigen Jahrhundert Klubs (Gleeclub, Gleeclub, Madrigal-Society) existierten, welche ähnliche Tendenzen verfolgten, so ist doch der eigentliche Männergesang, wie er jetzt gepflegt wird, als ein Kind des 19. Jahrh. zu betrachten. Die deutschen Liedertafeln erlangten eine besondere Bedeutung, sofern sie Pflegestätten des deutschen Patriotismus wurden in einer Zeit schmählicher Ansehung des Deutschthums. Die Gründung des ersten Männergesangsvereins erfolgte 1809 in Berlin durch Zelter; der Verein nannte sich nach seinem Leiter »Zelter'sche L.«, die Anzahl der Mitglieder blieb aber beschränkt, da nur Dichter, Sänger oder Komponisten aufgenommen wurden. Diefem Vorbild entsprechend waren die Liedertafeln, welche in Leipzig (1815) und Frankfurt a. O. entstanden. Die Berliner »Jüngere L.«, von L. Berger und S. Kuntz 24. April 1819 gegründet, brach den Charakter der Abgeschlossenheit und wurde Veranlassung zu zahlreichen Nachfolgerinnen, beispielsweise in Königsberg, Breslau (durch Rosenius), Magdeburg, wo der Einrichtung der Leipziger L. wurde durch H. Schneider, der von Leipzig nach Dessau überlieferte, im Oktober 1821 die Dessauer L. gegründet, welche die Gründung der Göttinger und Hamburg, letztere durch Methesell, folgte. Zu Weiden in Bayern besteht eine L. seit 1818. Während die Männergesangsvereine in Norddeutschland von den gelehrten Kreisen der Gesellschaft, von Männern der Kunst und Wissenschaft, ausgingen, bildete sich zu gleicher Zeit, der Schweizer Männergesang zu dem Volk heraus. Die Wiege des Schweizer Volksliedes ist der Kanton Appenzell. H. S. Kappeler gründete im Juni 1810 in Zürich den ersten Männergesangsverein. Die Bestrebungen Kappeler's fanden weitestliche Förderung durch den Barrer Appenzeller 1824 den Appenzellischen Männerchor, dessen erstes Gesangsfeft 4. Aug. 1826 zu Spiez gefeiert wurde. Die Zürcher Sänger, welche an diesem Feft teilnahmen, beschloffen, die Sängervereine in Zürich See zu einem Bund zu vereinigen, was bereits 17. April 1826 ward das erste Zürcher-Sängerverfeft in Reiten abgehalten. Nun entstanden zahl-

e Vereine in Thurgau, St. Gallen, Bern, Basel, rgau, und es erwarben sich besondere Verdienste Huber, Pfarrer Frei, E. Pehold, Elster und rüngli. Die Schweiz übte großen Einfluß auf ldeutschland, namentlich auf Schwaben. 1824 fand, angeregt durch Sekretär Stadelbauer und A. Zumsteeg, der Stuttgarter Liederfranz; es gten die Liederfränge in Ulm (1825), Kirchheim, ppingen, Schorndorf, Reutlingen, Gßlingen, Heil- ann zc. Diese Vereine vereinigten sich zu einem ten deutschen Liederfest, das zu Pfingsten (Juni) 1827 in Plochingen abgehalten und all- tlich wiederholt wurde. Wie in Schwaben, so te sich auch in Baden Nägeli's Einfluß auf die twidlung des Volksgefanges. Nägeli hielt 1819 . 1825 in Karlsruhe und in mehreren rheinischen idten Vorlesungen, infolgedessen 1824 die ersten ertafeln in Baden entstanden. 1844 fand das e badische Sängerkongress in Karlsruhe statt. Auch rheinischen Städte rührten sich; im Februar 8 entstand der Frankfurter Liederfranz, der bald e hervorragende Stellung einnahm und sich spä- (1838) durch die Gründung der Mozart-Stiftung d.) ein großes Verdienst erwarb. In den 20er hren entstand auch die L. in Aachen, die erste, dem deutschen Lied im Ausland durch ihren in ißel errungenen Sieg im Wettkampf Anerken- g verschaffte; ebenso erstritt sich der Kölner innergesangsverein durch seine Leistungen in Bel- a und England eine hervorragende Stellung. idem fanden die Liedertafeln eine massenhafte breitung; überall entstanden neue Vereine, bei- lweise in Franken, Thüringen, Sachsen, im Elbe- iet zc. In Oesterreich, dem Heimatsland eines art, Haydn und Franz Schubert, fand, durch die itischen Verhältnisse zurückgehalten, der deutsche innerchor erst spät Eingang. 1843 gründete Aug. imidt den Wiener Männergesangsverein, ekt zu den bedeutendsten Vereinen zählt; dann sten Graz, Linz, Innsbruck, Brünn, Prag, Reichen- z, Salzburg zc. Von besonderer Bedeutung wurde Männergesangswesen, namentlich in nationaler iehung, als die einzelnen Vereine zu Kleinern und ern Sängerbünden sich vereinigten, die vor- gemeinschaftliche Aufführungen bezweckten und deshalb gemeinsamen Bestimmungen unterwar- Bald feierte jeder deutsche Gau sein jährlich derlehrendes Sängerkongress. Diese Feste waren an- z auf die einfachste Weise eingerichtet: die Sän- kamen und gingen meist an demselben Tag, und Kirche war der Schauplatz der Produktion. Erst er kam ein neues Element hinzu, das den Festen höhere Bedeutung verlieh, als sie bisher gehabt. au feierte 5. Juni 1842 ein eidgenössisches Sän- est, das einen allgemeinen nationalen Charakter el. Ein zweites derartiges Fest beging im fol- den Jahr Zürich, an dem 2000 Sänger aus elf tonen teilnahmen, welche einen Sängerkampfführten, der von nun an ein neues Moment der ngfeste bildete. Auch das Äußere der Feste wurde kvoller. Besondere Sängerkongresse wurden er- ; große Festzüge mit fliegenden Fahnen fanden ; ein Tag genügte nicht mehr, die Gastfreund- t der Bewohner des Festortes bot den Sängern dig Obdach und Lagerstatt. Eins der ersten deut- Feste von solchem Zuschnitt war das fränkische ngfest zu Schweinfurt (1843).

u besonders hervortretender nationaler Bedeu- erhob sich der Männergesang zu jener Zeit in beiden Herzogthümern im Norden der Elbe. 1841

bilbete sich die erste Allgemeine L. in Altona; andre folgten in Ebernforde, Kiel, Rendsburg, Schleswig, Flensburg nach; es fanden niederelbische Gesang- feste statt, bei denen der Gesang, in Verbindung mit dem freien Wort, im Dienste des Widerstreits gegen das Dänentum benützt wurde. In den Tagen vom 23.—25. Juli 1844 fand in Schleswig ein Gesang- fest statt, bei welchem die L. von Schleswig mit dem für diesen Tag geschaffenen Schleswig-Holstein-Lied auftrat (s. Chemnitz 3). Auch die Poesie trug nun ihr Scherflein zu dem Glanz der Feste bei. Die her- beiziehenden Sängerscharen brachten gedruckte poe- tische Festgrüße, das gesprochene Wort machte seine lebendige Kraft geltend; man wollte schon nicht mehr bloß singen, man sprach von deutschem Volksleben, von der Vereinigung deutscher Stämme durch den Gesang. Mit diesem Zweck trat das erste allgemeine deutsche Sängerkongress zu Würzburg (im August 1845) offen hervor. Ein andres großes deutsches Sängerkongress fand 1847 zu Lübeck statt. Die Idee der geis- tigen Vereinigung der deutschen Stämme durch die Vereinigung ihrer Sänger fand noch weitere Aus- dehnung im Westen Deutschlands, wo man darauf dachte, auch die stammverwandten holländischen und belgischen Nachbarn dem deutschen Geist wieder zu nähern, wie man denn auch außerhalb Deutschlands, ja selbst jenseit des Ozeans mit Bildung von Männer- gesangsvereinen rüstig vorging. In London wurde die erste L. 1845, in Riga 1833, in Konstanti- nopel 1847 gegründet. Von französischen Städten hat Lyon den ältesten Liederfranz (1834), dem Men- delssohn sein »Lied an die Deutschen in Lyon« wid- mete. In Amerika entstand der erste Männerchor 1835 zu Philadelphia, in Australien Anfang der 60er Jahre. In Brüssel und Gent waren 1835 die er- sten Männergesangsvereine entstanden; im September 1841 wurde in Brüssel ein Gesangswettkampf abgehal- ten, an welchem sich auch deutsche Vereine beteiligten. 1844 feierte man in Gent ein Gesangsfest, welchem Feste der Deutsch-vlämische Sängerbund sein Entstehen verdankte. Am 16. Aug. 1845 fand das erste holländisch-deutsche Sängerkongress zu Kleve und im Juni 1846 das erste deutsch-vlämische Sängerkongress zu Köln statt; jenem folgte 1846 das zu Kleve und 1847 das zu Arnheim, diesem das zu Brüssel (1846) und das zu Gent (1847). Für das Jahr 1848 war ein Sängerkongress des Deutsch-vlämischen Bundes in Frankfurt a. M. beabsichtigt, das aber in- folge der politischen Ereignisse unterbleiben mußte. Auch die folgenden Jahre zeigten sich den Liedertafel- bestrebungen wenig günstig, und es währte eine ge- raume Zeit, bis die Feier eines allgemeinen deut- schen Sängerkongresses wieder angeregt wurde. Dies geschah auf dem Sängertag, den der Koburger Sän- gerfranz 1860 veranstaltete. Man wählte Nürnberg zum Festort und feierte in dieser Stadt im Sommer 1861 ein Gesangsfest, das sich zu einem erhabenen Verbrüderungsfest gestaltete. Am Nachmittag des letzten Festtags (23. Juli 1861) traten die anwe- senden Direktoren und Vorstände der Liedertafeln zu einer Beratung zusammen, in welcher unter an- derm der Antrag auf Gründung eines Allgemeinen deutschen Sängerbundes gestellt und angenommen wurde. Man übertrug die Vorarbeiten zur Grün- dung eines solchen dem Schwäbischen Sängerbund, der sich seiner Aufgabe mit unverkennbarem Geschick und Organisationstalent entledigte. Am 21. Sept. 1862 fand in Koburg ein Sängertag statt, an wel- chem sich 75 Abgeordnete als Vertreter von 41 Sän- gerbünden beteiligten. Von diesem Tag an datiert

die Gründung des allgemeinen Deutschen Sängerbundes, einer die Sängerbünde Deutschlands und die Sängerbünde und Männergesangsvereine der im Ausland lebenden Deutschen umfassenden Vereinigung. Das Streben des Bundes bezweckt die Ausbildung und Veredelung des deutschen Männergesangs; auch will der Deutsche Sängerbund durch die dem Lieb innewohnende einigende Kraft die nationale Zusammengehörigkeit der deutschen Stämme stärken und an der Einheit und Macht des Vaterlandes mitarbeiten. Das offizielle Bundesorgan ist die Zeitschrift »Die Sängerkasse« (Leipzig), redigiert von 1862 bis Mai 1887 von H. Weil, seitdem von R. Kiple. Jetzt besteht der Deutsche Sängerbund aus ca. 50 Einzelbünden mit etwa 50,000 Sängern. Ein nur für die Mitglieder des Bundes berechnetes Unternehmen ist das »Lieberbuch des Deutschen Sängerbundes«. Seit seinem Bestehen hat der Deutsche Sängerbund drei Gesangsfeste abgehalten: 1865 in Dresden, 1874 in München und 1882 in Hamburg. 1877 wurde aus freiwilligen Beiträgen der Mitglieder eine Sängerbundstiftung zur Unterstützung von Komponisten auf dem Gebiet des deutschen Männergesangs und deren Hinterbliebenen errichtet. Der Vermögensbestand der Stiftung bezifferte sich September 1887 auf rund 85,000 M. Vgl. D. Elben, Der vollständige deutsche Männergesang, seine Geschichte u. (2. Aufl., Tübing. 1887); Widmann, Die kunsthistorische Entwicklung des Männerchors (Leipz. 1884). Über den Männergesang in Frankreich s. Orphéon.

Lieberung, s. Lieberung.

Liedtke, Theodor, Schauspieler, geb. 23. Okt. 1827 zu Königsberg, sollte sich der Landwirtschaft widmen, ging aber, seiner Neigung folgend, 1848 in Königsberg zur Bühne, wurde dann Baritonist bei einer Gesellschaft in Wilna, sang darauf Bahpartien am Stadttheater zu Stettin und fand als Schauspieler zuerst in Altona ein bedeutenderes Engagement. Nach wechselndem Aufenthalt in Stettin, Weimar, Dresden, Pless, Wien wurde er 1850 am Berliner Hoftheater engagiert, dem er noch angehört. Früher hauptsächlich im Helden- und Liebhaberfach wirkend, hat er sich später dem Humoristischen zugewandt und sich namentlich zu einem der glücklichsten Repräsentanten humoristischer Geistes- und Geburtsaristokraten im Frack herausgebildet. Als Gast trat er in Hamburg, Leipzig und München auf.

Lieferant (deutsche Umbildung des ital. *livrante*), s. v. w. Lieferer, besonders von Waren und Kriegsbedarf, auch als Titel (Hoflieferant).

Lieferfrist, s. Lieferungszeit.

Lieferchein, die Bescheinigung über richtige und rechtzeitige Ablieferung von frachtfrei versandten Gütern. Derselbe dient zur Erhebung des Frachtbetrags bei dem Abfender.

Lieferungsgeschäfte sind, im Gegensatz zum Tagesgeschäft, Zeitgeschäfte (Lieferungsauf, Zeitkauf, Kauf auf Bezug), bei welchen nicht am Tag des Vertragschlusses, sondern erst zu einem späteren Termin (Stichtag, Erfüllungstag) der Gegenstand des Vertrags zu liefern ist. Solche L. sind bei ausgedehnter Arbeitsteilung und einer auch die Zukunft planmäßig ins Auge fassenden Wirtschaft unvermeidlich. Oft ist man und zwar in der Privat- wie in der öffentlichen Wirtschaft (Staat, Gemeinde) genötigt, für zukünftige Bedarfssbedeutung bereits in der Gegenwart Vorsorge zu treffen und dieselbe durch Vertragsschluss zu sichern. Der Vertrag kann sich hierbei sowohl auf Gegenstände beziehen, welche bereits vorhanden sind, oder deren Ankunft (s. B. zur See) bevorsteht, als

auch auf solche, welche erst noch hergestellt werden müssen. Die L. sind unbedingte, wenn die Vertragsschließenden fest an den Kaufvertrag gebunden sind, und zwar sind sie Firmegehalte, wenn der Zeitpunkt der Erfüllung ein feststehender ist. Es kann aber auch das Geschäft selbst zwar festgesetzt sein, während der Lieferungszeit nicht unbedingt festgelegt ist, indem etwa von einem bestimmten Zeitpunkt an die Erfüllung jeden Tag verlangt werden kann (auf fix und täglich, auf fix und fertig), oder dass einer der beiden Vertragsschließenden (oben an einem beliebigen Tag vorher die Vertragserfüllung begehren kann (Geschäft mit Ankündigung fix und täglich von der Verkäufer berechtigt ist). Bei den bedingten Lieferungsgeheimnissen wird die Veräußerung durch begrenzt, daß es einem der beiden Vertragsschließenden gegen Zahlung einer Prämie freisteht, entweder vom Vertrag ganz zurückzutreten, oder im selben in Bezug auf Zeit, Ort oder auch auf den Gegenstand der Erfüllung zu ändern. Die L. sind insbesondere dann mit Gefahren verbunden, wenn der Verkäufer sich noch nicht im Besitz des zu liefernden Gegenstandes (Ware oder Wertpapier) befindet, oder der Preis des letzteren großen Schwankungen unterliegt ist. Mith der Verkäufer den Gegenstand selbst ankaufen, so spekuliert er bei dem Vertragsabschluss auf Preisstößen, während umgekehrt der Käufer zu einem Steigen des Preises rechnet. Nun kann aber die wirkliche Erfüllung des Vertrags, welche je überhaupt unmöglich sein kann, sondern nur Scheiterhaltung durch Zahlung des Preisunterchiedes erzwungen werden. Auf eine solche Zahlung ist überhaupt nur die Absicht der Vertragsschließenden gerichtet. In diesem Falle liegt ein echtes Lieferungsgeheimnis (s. d.) vor, welches aber auch leicht aus demselben hervorgeht, daß eine ursprünglich unvollständige Lieferung sich später als unmöglich erweist. Über die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen s. die L. s. das Handelsgesetzbuch, Art. 271, 306, 307 bis 359. Vgl. auch Börsle, S. 266.

Lieferungsauf, im Gegensatz zum Tagesgeschäft (Kassageschäft), derjenige Kaufvertrag, bei welchem der Verkäufer nicht sofort, sondern erst an einem bestimmten späteren Termin die Ware dem Käufer zu liefern verpflichtet ist; besonders im Warenverkehr wichtig (s. Lieferungsgeheimnisse).

Lieferungszeit (Lieferfrist), bei Handelsgeheimnissen die Zeit, binnen welcher der zur Lieferung an Ware Verpflichtete diese bewirken muß. Kommt bei dem eigentlichen Lieferungsgeheimnis (s. d.) die L. von besonderer Wichtigkeit. Sie bestimmt regelmäßig nach der darüber getroffenen Vereinbarung und im Zweifel nach den Umständen des jeweiligen Falles und nach dem Handelsgebrauch (Waren). Besondere zwingende Vorschriften finden sich für den Transportgeschäft der deutschen Eisenbahnen in den Betriebsreglement vom 11. Mai 1874 gegeben. Danach hat jede Bahn für den Verkehr innerhalb ihres Betriebsgebietes Lieferungszeiten durch die Tarife anzugeben, welche sich aus Transport- und Expeditiionsfristen zusammensetzen und welche der nachfolgenden Maximalansätze nicht überschreiten dürfen, nämlich für Güterzüge einen Tag Expeditionen- und für nur angefangene 225 km einen Tag Transporten- und Frachtgüter aber das Doppelte dieser beiden Fristen. Inzwischen dürfen die Bahnverwaltungen mit Genehmigung der Aufsichtsbehörden für Fern- und außerordentlich häufige Verkehrsverhältnisse »Sonderfristen« publizieren, ebenso für den Fall, daß bei einem nicht überbrückten Flußübergang oder auch bei

em größern Ort zwischen mehreren daselbst mündenden Bahnen bestehende Verbindungsbahn zu passen hat. Der Lauf der L., welcher mit der auf die Stempelung des Frachtbriefs folgenden Mitternacht beginnt, ruht für die Dauer steueramtlicher Abfertigung sowie für die Dauer einer ohne Verschulden der Bahnverwaltung eingetretenen Betriebsstörung. Die Eisenbahn haftet für den Schaden, der durch Verminderung der L. entstanden ist, wie jeder andre Frachtkarrierer, und zwar hat die Bahnverwaltung, ohne einen andern Nachweis des Schadens verlangen zu können, für die Versäumung der L. bei Frachtgütern, wenn die Verspätung mehr als 1 Tag beträgt, bis zu 3 Tagen $\frac{1}{4}$, bis zu 8 Tagen $\frac{1}{2}$ und, wenn die Verspätung mehr als 8 Tage beträgt, die Hälfte der Fracht zu leisten und bei Eilgütern, wenn die Verspätung mehr als 12 Stunden beträgt, bis zu 24 Stunden $\frac{1}{4}$, bis zu 3 Tagen $\frac{1}{2}$ und, wenn die Verspätung mehr als 3 Tage beträgt, die Hälfte der Fracht zu leisten. Dabei ist es aber dem Entschädigungsberechtigten unbenommen, den Nachweis eines durch Nichterhaltung der L. erlittenen höhern Schadens zu erbringen. Zulässig ist es auch, das Interesse an der rechtzeitigen Lieferung auf dem Frachtbrief zu deklarieren und zwar gegen Entrichtung eines Frachtaufschlags, in welchem Fall dann die deklarirte Summe den Maximalsatz des Entschädigungsbetrags bildet. Vgl. Deutsches Handelsgesetzbuch, Art. 326—334, 394, 397—399; Betriebsreglement für die Eisenbahnen Deutschlands vom 11. Mai 1844, § 28, 31, 56, 57, 69, 70. Literatur s. Eisenbahnenrecht.

Liesland, s. Livland.

Liege (fr. *lit*), franz. Name für Lüttich.

Liegegeld, s. Liegetage.

Liegendes, jedes Gestein, auf welchem ein andres mittelbar ruht; vgl. Hangendes.

Liegenschaften, s. v. w. unbewegliches Vermögen, der Liegenschaftsteuer zc. Vgl. Grundstück.

Liegetage (Liegezeit), die zum Laden und Löschen der Schiffe in der Charterpartie (s. d.) ausdrücklich festgesetzte Zeit. Wird diese Zeit nicht eingehalten, so muß die Überliegetage ein Liegegeld an den Reeder bezahlt werden (vgl. Ladezeit). L. werden überhaupt auch die Ruhepausen genannt, welche zwischen der Vertauung der Schiffe in ihren Häfen und der Abfahrt aus denselben verfließen.

Liegnitz, Hauptstadt des vormaligen reichsunmittelbaren schles. Fürstentums L. sowie des gleichnamigen Regierungsbezirks, Stadt- und Landkreises der preussischen Provinz Schlesien, unweit der Mündung des Schwarzwassers in die Kajakbach, welche die Stadt von S. nach N. durchfließt, Knotenpunkt der Eisenbahnen Sommerfeld-Breslau, Sommerfeld-Kohlbusch-Lamenz-Krausitz und L.-Goldberg der Preussischen Ostbahn, 120 m ü. M., besteht aus der mit Alleen bepflanzten innern Stadt und mehreren Vorstädten. Die bemerkenswertesten Gebäude der Stadt sind: das alte Schloss (1835 abgebrannt, aber wieder aufgeführt, jetzt Regierungsgebäude), die Ritterakademie, neue Kaserne, das Rathaus, das Theater, das Postgebäude, der Bahnhof, das Gymnasialgebäude zc. Außerdem hat L. 2 evangelische, eine katholische, eine orthodoxe, eine christkathol. Kirche, ein Bethaus der Juden und eine Synagoge. Die Zahl der Einwohner beläuft sich (1885) mit der Garnison (ein Infanterieregiment Nr. 7) auf 43,347, darunter 34,290 evangelische, 7650 katholische und 946 Juden. Die Industrie ist bedeutend. L. hat eine große Tuch- und Textil- und Wollwarenfabrik, mehrere Eisen-

gießereien und Maschinenfabriken, vier Pianofortefabriken (jährliche Produktion über 1700 Stück Pianinos und Flügel im Wert von nahezu 1 Mill. Mk.), eine Hutfabrik (380 Arbeiter, jährliche Produktion 365,000 Filzhüte), bedeutende Handschuhfabriken, Dampfsticherei, Dampfziegelei und Thonwarenfabrikation, Klaviaturen-, Holzgalanteriewaren-, Kinderwagen-, Lampen-, Peitschen-, Holzstifte- und Zigarrenfabrikation, Kunstdrehslerei, Dampfschneidemühlen, Gemüsebau zc. Der Handel wird unterstützt durch eine Handelskammer, eine Reichsbankstelle (Umsatz 1885: 243 $\frac{1}{2}$ Mill. Mk.), eine Filiale der Breslauer Wechselbank und mehrere Bankgeschäfte. An Bildungsinstituten zc. besitzt L. eine Ritterakademie (1708 gegründet, seit 1810 in ein Gymnasium umgewandelt mit Vorbehalt der adeligen Freistellen), ein Gymnasium, eine höhere Bürgerschule, eine landwirtschaftliche Schule, ein evang. Schullehrer- und ein Lehrerinnenseminar, eine Taubstummenanstalt, mehrere wohlthätige Vereine, ein Theater zc. Die städtischen Behörden zählen 12 Magistratsmitglieder und 42 Stadtverordnete; sonst ist L. Sitz einer Regierung, eines Landratsamtes für den Landkreis L., einer Oberpostdirektion, eines Landgerichts und eines Hauptsteueramtes. In der nächsten Umgebung befinden sich herrliche Gartenanlagen und Promenaden.



Wappen von Liegnitz. Zum Landgerichtsbezirk L. gehören die acht Amtsgerichte zu Bunzlau, Goldberg, Haynau, Jauer, L., Lüben, Raumburg a. O. und Barchwitz. — L. wird zuerst 1004 erwähnt und ward 1163 Residenz der Herzöge von Niederschlesien, seit 1241 der piastischen Linie L., welche 1675 mit Herzog Georg Wilhelm ausstarb, worauf L. wie ganz Schlesien vom Kaiser in Besitz genommen wurde (s. Schlesien, Geschichte). Erst seit 1742 ist es preussisch. Am 9. April 1241 fand in der Nähe (bei Wahlstadt) die große Schlacht gegen die Mongolen statt, welche L. belagerten und zerstörten. Die Reformation wurde 1522 hier eingeführt. 1632 wurde L. von den Schweden erobert, von den Kaiserlichen aber bald wieder genommen und 1638 dem Herzog wieder eingeräumt. Am 13. Mai 1634 wurden hier die Kaiserlichen unter Colloredo von den Sachsen unter Arnim besiegt. Im Siebenjährigen Krieg fiel es 1757 den Österreichern in die Hände, ward aber bald von den Preußen zurückerobert, und 15. Aug. 1760 besiegte in der Nähe (Pfaffendorf, Siegeshöhe) Friedrich II. die Österreicher unter Laudon. Dieser wollte die Preußen bei Nacht überfallen, wurde aber von Friedrich, der insgeheim die Höhen zwischen Kajakbach und Schwarzwasser besetzt hatte, zurückgeschlagen, ohne daß es Daun und Lacy, die von W. heranrückten, verhindern konnten. Den Titel einer »Fürstin von L.« (s. d.) erhielt 1824 die Gräfin Harrach, Friedrich Wilhelms III. zweite Gemahlin. Vgl. Schuchardt, Die Stadt L. (Berl. 1868); Sammler und Krassert, Chronik von L. (Liegn. 1861—73, 4 Tle.); »Urkundenbuch der Stadt L., bis 1455« (Hrsg. von Schirmacher, das. 1866); Jander, Mitteilungen über L. und seine Umgebung (das. 1883).

Der Regierungsbezirk L. (s. Karte »Schlesien«), die ehemaligen schlesischen Fürstentümer L., Glogau und Jauer sowie den größten Teil der 1815 von Sachsen an Preußen abgetretenen Oberlausitz begreifend, umfaßt 13,602 (nach andern Angaben 13,606) qkm

(247,04 Q.M.), hat (1885) 1,035,376 Einn. (darunter 856,089 Evangelische, 170,759 Katholiken und 6080 Juden) und besteht aus den 21 Kreisen:

Kreise	Q.Mi- meter	Q.Mi- len	Ein- wohner	Einn. auf 1 Q.Mi.
Beutenhain	359	6,83	31 806	89
Bunzlau	1040	18,89	59 573	57
Ferrißhau	876	15,91	51 709	59
Wlogau	906	17,00	75 990	81
Goldsberg-Baynau . .	609	11,06	49 854	82
Olditz (Stadtkreis) . .	18	0,33	55 702	—
Olditz (Landkreis) . .	867	15,78	50 998	59
Grünberg	857	15,87	52 784	62
Hirschberg	598	10,86	69 732	117
Leisnigwerda	868	15,76	33 061	38
Jauer	328	5,96	35 118	107
Landeshut	397	7,31	48 588	122
Leubus	519	9,49	67 113	129
Liegnitz (Stadtkreis) . .	17	0,31	48 347	—
Liegnitz (Landkreis) . .	621	11,10	44 945	72
Reichenberg	731	13,64	63 243	90
Rüben	630	11,44	33 630	53
Reichenburg	1128	20,48	50 919	45
Sagan	1110	20,16	56 536	51
Schönan	348	6,82	24 928	72
Spreehau	727	13,09	35 827	49

Hgl. Tomaszewski, Topographisch-statistisches Handbuch für den Regierungsbezirk L. (Liegn. 1880).

Liegnitz, Auguste, Fürstin von, geborne Gräfin Harrach, zweite Gemahlin König Friedrich Wilhelm III. von Preußen, geb. 30. Aug. 1800 als einzige Tochter des Grafen Ferdinand von Harrach, verlebte ihre Jugend im Kloster zu Preßburg und in Dresden und lernte in Teplitz Friedrich Wilhelm kennen, den sie durch ihre Schönheit und Anmut fesselte, und der sich 9. Nov. 1824 zu Charlottenburg inmorganatischer Ehe mit ihr vermählte und sie zur Fürstin von L. und Gräfin von Hohenzollern ernannte. Am 25. Mai 1826 trat sie zur evangelischen Kirche über. Durch die Bescheidenheit und Liebendürftigkeit ihres Charakters sowie durch ihre Mildthätigkeit mußte sie sich nicht nur die Liebe des Königs und seiner Familie zu erhalten, sondern sich auch große Beliebtheit beim Volk zu erwerben. Nach dem Tode des Königs lebte sie in stiller Zurückgezogenheit teils in Berlin und Potsdam, teils am Genfer See. Sie starb 5. Juni 1873 in Homburg und ward im Mausoleum zu Charlottenburg beigesetzt.

Lief, das Lau, mit dem die Segel eingefacht werden, um ihnen Halt und Festigkeit zu geben. Oberlief oder Anschlaglief heißt die Oberlante, Unterlief die Unterlante, stehendes L. die Seitenlanten der Segel. Bei Stag- und Gaffelsegeln wird das vordere Vor-, das hintere Hinter- oder Achterlief, bei Gaffelsegeln das oberste das Anschlaglief genannt.

Lila (lat.), Milz; L. mobilis, Wandermilz; L. succenturiatus, Nebmilz.

Lienbacher, Georg, österreich. Politiker, geb. 18. April 1822 zu Ruchl bei Golling (Salzburg), studierte in Wien die Rechte, wurde nach längerer Thätigkeit im praktischen Justizdienst 1859 Chef der Staatsanwaltschaft in Wien und zugleich Geseßgebungsreferent im Justizministerium und im Ministeriumspräsidium, seit 1870 Mitglied des obersten Gerichtshofs, schied aber 1887 aus dem Staatsdienst und ließ sich in Salzburg nieder. Seit 1873 Mitglied des Abgeordnetenhauses, schloß er sich als eifriger Liberaler der Rechtspartei an. Doch mißbilligte er den engen Bund dieser Partei mit den Slawen und trat wiederholt für das Deutschtum ein. Er arbeitete als Geseßgebungsreferent mehrere wichtige Geseße aus, wie das Preß-

gesetz von 1862, das Geseß zur Regelung des Strafverfahrens in Rechtsfragen, die Strafgesetzbuch von 1862, das Theatergesetz sowie einen Teil des allgemeinen Strafgesetzes und der Strafprozessordnung, und schrieb: »Die Preßfreiheit« (Wien 1861); »Gemeingefährliche Erdäuerungen des österr. Reichs-Gesetzes« (dof. 1863); »Praktische Erläuterungen des österr. Reichs-Gesetzes« (dof. 1868); »Das österr. Reichs-Gesetz der Polizeistrafrecht« (4. Aufl., dof. 1880).

Lienzerie, eine Diarrhöe, bei welcher mit der diarrhöischen Excrementen unverbauten Nahrungsmaße abgehen.

Lienz (spr. Lenz), Stadt in Tirol, in einer hohen Ebene des Austerthals, nahe der Grenze Kärntens 667 m ü. M., am Einfluß der Isel in die Draa und an der Eisenbahn Marburg-Franzenfeld gelegen, hat ein stattliches Schloß mit zwei Türmen, ein Amtshaus, eine gotische Pfarrkirche, ist Sitz der Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, zählt (1880) 2823 Einn. L. ist wegen seiner hohen Lage und als Ausgangspunkt für Touren in die Tauern und Dolomiten im Sommer viel besucht. In der Umgebung befinden sich die kleinen Seen Leopoldsgrube und Jungbrunn und Pöchlarn und westlich das schöne Schloß Brud. In der Nähe stand einst die römische Mansion Aquantum, eine Straße von Aquileja nach Bellidena.

Lier (Lierre), Stadt in der belg. Provinz Brabant, Arrondissement Mecheln, am Zusammenfluß der Großen und Kleinen Nethe, Knotenpunkt der Eisenbahn Aachen-Antwerpen, hat eine große Kirche aus dem 15. Jahrh. mit nortreppigen Gewölben, ein Rathaus, ein Lehrerseminar, eine höhere Knabenschule, Seiden-, Spitzen-, Rüben- und Schuflfabrikation, Stickerie, Salzbrühe, Buchdruckerei und (1880) 18,156 Einn. L. war im Mittelalter durch seine Tuchindustrie berühmt und bis 1784 ein befestigter Platz.

Lier, Adolf, Maler, geb. 21. Mai 1826 zu Frankfurt in Sachsen, arbeitete in Jittau als Buchbinder, bezog darauf die Dresdener Bauakademie, war bei dem Museumsbau in Basel beschäftigt und arbeitete sich 1849 nach München, wo er seiner eigentlichen Neigung, der Malerei, folgen konnte und seine hochschule Zimmermann wurde, der ihn nach Wien 1861 besuchte L. Paris, woher er 1864 auf immer Zeit überlebte. Hier gewann insbesondere der Landschaftler Jules Dupré Einfluß auf ihn, und es folgte diesem deshalb nach Jule Adam an der Elbe. Während er bis dahin im Stil der deutschen Romantiker gemalt hatte, wurde fortan die französische Landschaftsmalerei sein Vorbild. Von Frankfurt (1862) nach England und hielt sich drei Monate in London und dessen Umgebung auf, dann ließ er sich in München nieder. Anfangs behandelte er hauptsächlich Motive (Strand bei Eretat, Mondlicht an der Duse, in der Dresdener Galerie), später der ausschließlich Motive aus der Umgebung von München bei er in erster Linie nach der Wiederholung der Baumumgebung der Landschaft strebte, die er mit Eichen, Weiden, Weiden, Gleditsie u. dgl. besetzt. Mondlicht, Nebel- und Regenstimmung bevorzugte. Seine Hauptbilder dieser Gattung, in denen er mit E. Schleich verwandt ist, sind: Kanalschiff bei Schleißheim (1868), Landschaft bei München im Regen (1872), Herbstlandschaft am Abend mit brennender Herde (1876), im Eichenwald (1877), Wald an der Isar (1877), Berliner Nationalgalerie, am Starnberger See (1879), Teich an der Isar bei Pöchlarn (1879), Freisinger Moor bei Dachau (1880).

eresienwiese mit Ruhmeshalle (1882, Münchener Pinakothek) und Sonnenuntergang an der schottischen Küste (1882, königliche Galerie zu Stuttgart). Von 1839 bis 1873 war er auch als Lehrer thätig und hat später einen großen Einfluß auf die neuere Richtung der Münchener Landschaftsmalerei geübt. Er ist 30. Sept. 1882 zu Bahrn bei Brigen in Tirol.

Vierganeß, Flecken in der span. Provinz Santander, im Thal des Küstenflusses Niera, mit lauen Schwefelquellen (23° C.) und (1878) 2020 Einw.

Viernurs pneumatisches System, s. Exkremente.

Vieschgras, s. Phleum.

Vieselberg (Vesselsberg), Berg im Obergerbirge, südlichsten Teil des Mährischen Gesenkes, ist 670 m hoch und hat die Quelle der Oder.

Vieser, linksseitiger Nebenfluß der Mosel in der rhein. Rheinprovinz, kommt aus der Eifel und mündet unterhalb Wittlich.

Viesing, Dorf in der niederösterreich. Bezirkshauptmannschaft Seckau, 7 km von Wien, an der Südbahn (mit Abzweigung nach Kaltenleutgeben) gelegen, hat (1890) 4371 Einw., ein Versorgungshaus.

Viesing, Stadt Wien und mehrere große industrielle Abtheilungen, darunter eine Kerzen- und Seifenfabrik, eine Kattun- und Schafwollwarenfabrik, eine Mischfabrik und eine der größten Bierbrauereien Österreichs, welche jährlich 280,000 hl Bier erzeugt.

Viespfund, ein im nördlichen Deutschland, Dänemark, Schweden und den russischen Ostseehäfen bei Bestimmung der Landfracht übliches Gewicht, gewöhnlich der 20. Teil eines Schiffspfundes, = 14, den russischen Ostseehäfen = 20 Handelspfund.

Viesloch, Hauptstadt des schweizer. Kantons Basel-Stadt, im Thal der Ergolz, die hier einen hübschen Wasserfall bildet, Station der Centralbahnlinie Basel-Olten-Luzern, von welcher hier eine Linie nach Aargau abzweigt, mit (1890) 4679 Einw. In einem Seitenthal das Bad Bubendorf (s. d.).

Vieue (franz., spr. vjœ), die franz. Meile; die alte de France, von welcher 25 auf einen Grad des Äquators gingen, hielt 0,5 geogr. Meile; die neue L. = 10 km, und es gehen davon 11,11 auf einen Grad des Äquators.

Vieutenant, s. Leutnant.

Viezen, Christoph Andrejewitsch, Fürst, russ. General und Diplomat, geb. 1777 aus dem alten baltischen Geschlecht, welches seinen Ursprung von Kaupo, dem letzten Livensfürsten, herleitet, war erst Kriegsminister, seit 1809 Gesandter in Berlin und 1812–34 in London, auf welchem Posten sich bei den Verhandlungen über die Befreiung Griechenlands und die Trennung Belgiens sehr thätig bewies, und ward dann zum Kurator des Großfürsten Alexander ernannt. Er starb 10. Jan. 1839 Rom. — Seine Gemahlin Dorothea, Fürstin v. L., geborne v. Benkenhoff, geb. 30. Dez. 1784, spielte geraume Zeit in den Kreisen der Diplomatie eine hervorragende Rolle. Kaum der Kindheit entlassen, ward sie mit L. vermählt, begleitete denselben nach Berlin und London und galt hier als einflussreiches Mitglied der diplomatischen Zirkel. Schon 1808 zur Ehrendame der Kaiserin ernannt, erhielt 1834 am russischen Hof eine selbständige Stellung. 1837 ließ sie sich in Paris nieder und verließ diese Stadt nur vorübergehend, so nach Ausbruch der Revolution von 1848, wo sie nach London, und im Februar 1854 nach Ausbruch des Krieges zwischen Rußland und den Westmächten, wo sie nach London übersiedelte. Seit 1855 verließ sie Paris nicht mehr. Ihr Salon im alten Hôtel Talleyrand

war geraume Zeit neutraler Sammelplatz der europäischen Diplomatie und der politischen Größen Frankreichs. Sie starb 27. Jan. 1857 in Paris.

Viezensz (Vivens), Jan, holländ. Maler und Radierer, geb. 24. Okt. 1607 zu Leiden, lernte erst bei Joris van Schooten, dann bei P. Lastman zu Amsterdam und bildete sich unter dem Einfluß Rembrandts weiter aus. Im 24. Jahr ging er nach England, wo er Karl I., die Königin und viele Vornehme malte. Sodann ließ er sich in Antwerpen nieder, wo er 1634–35 in die St. Lukasgilde trat. 1661 wurde er in die Malergilde im Haag aufgenommen und war zuletzt wieder in Leiden thätig, wo er noch 1672 am Leben war. L. stand anfänglich vollkommen unter dem Einfluß Rembrandts, später jedoch berührten ihn auch die Kunstweisen van Dycks und Rubens'. Von Historienbildern sind ihm nur die Enthaltensart des Scipio im Stadthaus zu Leiden und die Heimführung Mariä im Louvre mit einiger Sicherheit zuzuschreiben. Porträte von seiner Hand besitzen das Reichsmuseum zu Amsterdam, die Münchener Pinakothek, das Wiener Belvedere und das Berliner Museum. Seine Radierungen (etwa 60) stehen an malerischer Kraft denen Rembrandts nach, erreichen sie aber in der Durchbildung des Hellbunkels.

Vievin (spr. wäng), Flecken im franz. Departement Pas de Calais, Arrondissement Bethune, an der Souchez, hat (1890) 9998 Einw. und ergiebige Steinkohlengruben (jährlicher Ertrag ca. 175,000 Ton.).

Viezen (Viezen), Marktflecken in Obersteiermark, im Ennsthal, an der Linie Bischofshofen-Selzthal der österreichischen Staatsbahnen gelegen, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, mit Schloß, Eisenwerken, Torfstich, Dampfsäge, Pferdemarkten und (1890) 1922 Einw.

Viezen-Mayer, Alexander, Maler, geb. 24. Jan. 1839 zu Raab (Ungarn), besuchte die Wiener und die Münchener Akademie und seit 1862 das Atelier Pilotys. Unter des letztern Leitung malte er: die Königinnen Maria und Elisabeth von Ungarn am Grab Ludwigs d. Gr. und die Krönung Karls von Durazzo im Dom zu Stuhlweissenburg. Drei Jahre später erhielt er in einer akademischen Konkurrenz den ersten Preis, und es wurde ihm die Ausführung des Bildes: Elisabeth von Thüringen wird heilig gesprochen, übertragen. 1867 malte er: Maria Theresia, das Kind einer armen Kranken säugend, und dann den Vorhang des Theaters am Gärtnerplatz in München: die Poesie, von den Mäusen umgeben. 1867 verließ er die Akademie, um sich mit Porträtmalen zu beschäftigen. Auch zeichnete er Illustrationen zu Goethe und Schiller. 1870 begab er sich nach Wien, wo er den Kaiser und mehrere Angehörige der Aristokratie porträtierte. 1872 kehrte er nach München zurück. In demselben Jahr malte er Imogen und Jachimo nach Shakespeares »Cymbeline«, Szenen aus Goethes »Faust« und 1873 die Unterzeichnung des Todesurteils der Maria Stuart durch Elisabeth (Museum zu Köln), eins seiner Hauptwerke, bei welchem freilich der Schwerpunkt in der virtuosen Stoffmalerei liegt. Es folgten drei Kartons zu Schillers »Eckehard«, 50 Kartons zu Goethes »Faust« und 32 Illustrationen zu Schillers »Lied von der Glocke«, die durch Holzschnitt vervielfältigt worden sind. Im Oktober 1880 folgte er einem Ruf als Direktor der Kunstschule nach Stuttgart, kehrte aber 1883 nach München zurück, wo er als Professor der Historienmalerei an der Kunstakademie thätig ist.

Life-preserver (engl., spr. laif-prisérwer, »Lebensschützer«), Stod mit Bleiknopf od. dgl., Totschläger.

Liffey (spr. lifa), Fluß in der irischen Provinz Leinster, entspringt in Wicklow und mündet nach sehr gewundenem, 114 km langem Lauf in die Bai von Dublin.

Lifford, Hauptstadt der irischen Grafschaft Donegal, am Foyle, Strabane gegenüber, mit nur (1881) 511 Einn.

Lifu (Chakrol), f. Loyaltinseln.

Liga (ital., »Band, Bündnis«, franz. Ligne, spr. lüha), im 16. und 17. Jahrh. gleichbedeutend mit Alliance; doch bezeichnet die Geschichte einige Bündnisse vorzugsweise mit dem Namen L. Dahin gehört zunächst die L. fürs Gemeinwohl (la Ligne du bien public), 1465 gegen Ludwig XI. von Frankreich despotisch geschlossen. An der Spitze standen der Graf Karl von Charolais (der spätere Karl der Kühne von Burgund), der Herzog Karl von Berry, Franz II. von Bretagne und der Graf Armagnac, welche im Frieden von St.-Maur von Ludwig XI. einige nachher nicht gehaltene Versprechungen erzwangen. Die L. von Cambrai, ein Bündnis, welches König Ludwig XII. von Frankreich 1508 mit dem Kaiser Maximilian, dem König Ferdinand von Spanien und Papst Julius II. hauptsächlich zur Demütigung Venedigs schloß, löste sich bei dem gegenseitigen Mißtrauen schon 1510 wieder und machte der Heiligen L. Platz, die im Oktober 1511 zwischen dem Papste, dem König Ferdinand von Spanien und Venedig gegen den Kaiser Maximilian I. und den König Ludwig XII. von Frankreich vereinbart wurde. Auch England trat im folgenden Jahr bei. Den Namen der Heiligen L. erhielt sie wegen der Teilnahme des Papstes. Sie löste sich 1513 mit dem Tode des Papstes auf. Als 1537 die protestantischen Fürsten zum Schutz ihres Religionsbekenntnisses in Schmalkalden ihr Bündnis erneuert hatten, vereinigten sich auch die katholischen Fürsten und die Erzbischöfe von Mainz und Salzburg in Nürnberg 10. Juni 1538 zur Katholischen oder Heiligen L.; doch ward ihrer Wirksamkeit schon durch den Waffenstillstand von Frankfurt 19. April 1539 ein Ziel gesetzt. Eine L., ebenfalls die Heilige genannt, ward in Frankreich Mitte Januar 1585 im Schloß Joinville geschlossen von dem König Philipp II. von Spanien, den Herzögen von Guise und Mayenne und dem Kardinal Bourbon, weil Heinrich III. 1584 nach dem Tod Franz' von Anjou den protestantischen König von Navarra, Heinrich (Bourbon), als Thronfolger anzuerkennen versprochen hatte, wenn er Katholik würde. Die Verbündeten sagten die Nachfolge dem Oheim des letztern, dem Kardinal von Bourbon, zu, erließen 1. April ein Manifest und entwarfen einen Plan zur vollkommenen Ausrottung des Protestantismus. Heinrich III. ließ sich von seiner Mutter Katharina von Medici bewegen, durch das Edikt von Nemours (Juli 1585) der L. beizutreten. Die Folge war der »Krieg der drei Heinrich« (f. Hugonotten, S. 769). Zwar ließ Heinrich III. das Oberhaupt der L., Heinrich von Guise, zu Blois 1588 ermorden, hob die L. auf, vereinigte sich mit Heinrich von Navarra und rückte vor Paris, wurde aber auf Anstiften der ligueistischen Geistlichkeit von Element 1589 ermordet. Heinrich von Navarra schloß die Ligenisten aus dem Feld, gewann im Einverständnis mit der Bürgerschaft von Paris, Orléans und Rouen diese Stützpunkte der L. und benahm durch seinen Übertritt zum Katholizismus und die Aufhebung des päpstlichen Bannes der L. den Vorwand ihrer Existenz. Sie löste sich daher 1590 auf; ihre Anhänger erhielten Amnestie, die Spanier mußten Frankreich räumen. Vgl.

Graf de l'Épinois, Laligne et les papes (Par. 1886). Eine andre Katholische L. wurde bei protestantischen Union gegenüber 10. Juli 1609 zu Rünken von den Bischöfen von Würzburg, Konstanz, Augsburg, Bistum und Regensburg unter Oberleitung des damaligen Maximilian von Bayern zur Erhaltung der katholischen Religion geschlossen; in der Folge traten zu auch die katholischen Stände des bayerischen und schwäbischen Kreises und die drei geistlichen Fürsten und 1613 der Kaiser Matthias bei. Bei Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs stand die L. dem Kaiser Ferdinand II. bei; ihr Heer unter Maximilian von Bayern und Tilly siegte über die bismarckianischen Protestanten am Weißen Berg (1620), vertrieb den Kurfürsten von der Pfalz aus seinen Erblanden und wurde durch die katholischen Restaurationsoberleute der Rhein auch nach Norddeutschland. Seit Westfälischen Frieden (1626) verminderte sich aber ihr Ansehen gegen das des Kaisers, und Gustav Adolf kehrte nach vollends ihre Kraft. Sie löste sich nach der westfälischen Friedensschluß auf. Ludwig XIII. von Frankreich schloß 1629 eine L. mit Venedig, Navarra, Mantua, Genua, der auch der Herzog von Savoyen beitreten mußte; ihr Zweck war, die italienischen Fürsten vor Spanien zu sichern. — Ligne germanique heißt bei den französischen Politikern der deutsche Fürstenbund (f. d.). — über die Petitionenliga f. d.

Ligade (v. lat. ligare, »binden«), f. Gesichtsh.

Ligament (lat.), in der Anatomie f. v. m. Bänder (f. d.). 3. B. l. capsularia, Kapselbänder der Gelenke, l. flava, gelbe Bänder zwischen den Wirbelbögen.

Ligarius, Quintus, röm. Senator und Anhänger des Pompejus, ward 51 v. Chr. Senat des Prätorianus Gaius Cn. Fulvius Longus in Afrika umbrachte gegen die Cäsarianer unter Curio und 48 gegen Cäsar selbst, der ihn nach der Schlacht bei Pharsalus gefangen nahm und verbannte. Er wurde darauf von Aulus Tubero angeklagt, aber von Cicero in der Rede vor vorhandenen Rede »Pro Ligario« verteidigt und nunmehr von Cäsar völlig begnadigt. Genua betheiligte er sich an der Verschwörung gegen Cäsar, worauf er 43 durch die Proscriptionen der Triumviraten den Tod fand.

Ligato (ital.), f. v. m. Legato.

Ligatur (lat.), in der Musik f. v. m. Bindung, die Zusammenziehung zweier Noten von gleichem Zeichen zu einem einzigen Ton, was durch einen über beide Noten gezogenen Bogen angezeigt wird; in der mittelalterlichen Mensuralmusik Zeichen, welche mehrere Noten zusammenfassten, eins der schwierigsten Punkte der Mensuraltheorie (vgl. Hiemann, Studien zur Geschichte der Notenschrift, S. 239–255). — über die als chirurgische Operation f. Unterbindung. — In der Paläographie nennt man L. das Zusammenziehen einzelner Buchstaben, welches von den Schreibern des Mittelalters, um Raum zu sparen, aber aus Bequemlichkeit, um die Feder nicht absetzen, geübt wurde. Von der Handschrift ging die L. auf den Anfang aus Holz geschnittenen, später gegossenen Lettern über, namentlich bei se, ce, ch, si etc.

Liger, antiker Name der Loire.

Ligeti, Anton, ungar. Maler, geb. 1823 zu Szekes-Károly, war anfangs Kaufmann, ging aber 1843 zu seiner Ausbildung als Künstler nach Italien, wo er sich an den Landschaftsmaler Karl Werner in Florenz schloß, und lehrte 1848 zurück. Auf Reisen des ungarischen Stephan Karolyi unternahm L. 1855 eine mehrstündige Reise nach Ägypten, Palästina, dem Libanon.

maßus, Cypern, Rhodos, den griechischen Inseln, Ita, Sizilien. Von seinen Landschaften sind herzuheben: Taormina, Girgenti, ein Jedernwald, Sapest, Bisegráb, die Wüste Sahara, der Neufied-See, Bethlehem, Nazareth, alte Gräber im Liba- und Kloster Mar Saba im Thal Kidron. Er ließ 1861 in Pest nieder, wo er Rustos an der Begalerie ist.

Ligier (spr. lischjeh), Pierre, franz. Schauspieler, 1797 zu Bordeaux, versuchte sich zuerst auf dem Vater seiner Vaterstadt, debütierte 1819 in Paris an Talmas Auspizien am Théâtre français und 1825 Mitglied des Odéon, dann des Theaters der Porte St.-Martin, wo er als Marino Falieri ganze Größe seines Talents entfaltete. Seine Folge in den Stücken der modernen Schule verfiel ihm 1831 ein Engagement am Théâtre français, wo er bis 1852 wirkte, im modernen und im alten französischen Repertoire, worin er neben Beaupellet (s. d.) agte, gleich bedeutend. Von 1852 bis 1854 wirkte er wieder am Theater der Porte St.-Martin, von 1854 bis 1856 am Odéon. Auch in der Provinz und in Italien hat L. vielen Beifall gefunden. Er starb 27. Okt. 1872 in Bordeaux. L. überraschte durch die reiche Energie in seinem Spiel und die Furcht erregenden Maslen; dem Ausdruck des Schreckens stand er eine überwältigende Macht zu verleihen. **Ligieren** (lat., »binden«), beim Fechten eine Ligade führen; s. Fektkunst, S. 90.

Ligno (franz., spr. linsj), Linie, als Maß = $\frac{1}{12}$ einer Zoll.

Ligne (spr. linsj), altes Geschlecht in Belgien, das seinen Stammsitz im Hennegau und vom Städtchen bei Tournai seinen Namen hat. Die namhaftesten Vorfahren desselben sind:

1) Karl Joseph, Fürst von, geb. 23. Mai 1735 in Brüssel, Sohn des L. L. Feldmarschalls Claudius L., widmete sich dem Studium der klassischen Literatur und der Kriegswissenschaften, trat 1752 in österreichische Kriegsdienste und focht mit Auszeichnung bei Kolin, Leuthen, Hochkirch u. a. D. Nach dem Siebenjährigen Krieg ward er Generalmajor und 1771 Generalleutnant. Im bayrischen Erbfolgekrieg führte er unter Laudon die Avantgarde. Nach dem Frieden bereiste er Italien, die Schweiz und Frankreich und stand mit den hervorragenden Männern seiner Zeit, wie Rousseau, Voltaire, Laharpe, Friedrich v. Gr., in litterarischer Verbindung. Auf mehreren diplomatischen Sendungen nach Petersburg gewann er die Gunst der Kaiserin Katharina II. und erhielt von derselben den Titel eines russischen Feldmarschalls und ein Landgut in der Krim. 1789 befehligte er einen Teil des Heers unter Laudon, welches Belgrad belagerte und einnahm. 1807 ernannte der Kaiser Franz I. zum Hauptmann der Gardebrigaden und 1808 zum ersten Feldmarschall, ohne jedoch ein Kommando zu übertragen. Als Vizepräsident 1803 die Sequestration der zahlreichen Güter Kaiser L. aufhob, übertrug der Fürst seine Rechte seinem Sohn Ludwig Lamoral (geb. 7. Mai 1766, gest. 10. Mai 1813). Von seiten des Deutschen Reichs erhielt er als Entschädigung die Abtei Edelstein, die er 1804 an den Fürsten Esterházy veräußerte. Er starb 13. Dez. 1814. Seine geistvolle, elegante Unterhaltung war berühmt. Von seinen für Zeitgeschichte nicht unwichtigen Schriften sind vorzuheben die »Mélanges militaires, littéraires et sentimentales« (Wien u. Dresd. 1795—1811, 4 Bde.), denen sich die »Œuvres posthumes« (das. 1797, 6 Bde.) und »Vie du prince Eugène de Sa-

voie« (Weimar 1809) anreihen. Eine Auswahl von seinen Briefen und kurzen Aufsätzen veranstalteten Frau v. Staël unter dem Titel: »Lettres et pensées« (Par. 1809, 2 Bde.), Maltebrun u. a.; eine neue Ausgabe seiner Werke besorgte A. Lacroix (Brüssel 1860, 4 Bde.). Vgl. Thürrheim, Feldmarschall Karl Joseph, Fürst de L. (Wien 1876).

2) Eugen Lamoral von, Fürst von Amblise und Epinoy, Grande von Spanien, Enkel des vorigen, geb. 28. Jan. 1804, folgte 1814 seinem Großvater in der Fürstenwürde, war 1830 bei der Trennung Belgiens von Holland von einer Partei als König des erstern ausgerufen, ging jedoch nicht darauf ein und war 1842—48 bevollmächtigter Minister des Königs Leopold am französischen Hof. 1851 ward er Mitglied und 1852 Präsident des belgischen Senats. 1879 legte er dies Amt nieder, da er mit der liberalen Politik der Regierung nicht einverstanden war, und starb 20. Mai 1880. Sein Erbe war sein Enkel Ludwig Lamoral (geb. 18. Juli 1854).

Lignières (spr. linsfähr), Stadt im franz. Departement Cher, Arrondissement St.-Amand, links am Arnon, hat ein Schloß, Mühlensteinbrücke und (1881) 2618 Einw.

Lignit, s. Braunkohle.

Lignographie (lat., griech.), ein in England erfundenes Verfahren des direkten Farbendrucks auf dünne Holzplatten, durch welches sehr schöne Effekte erzielt wurden, hat sich indes als zu zeitraubend und infolgedessen auch zu kostspielig erwiesen, um Einführung in die allgemeine Praxis finden zu können.

Lignon (spr. linsjong), zwei Nebenflüsse der oberen Loire in Frankreich, wovon der eine (L. du Nord) in den Bergen von Forez entspringt, ein malerisches Gebirgsthäl durchströmt und nach 50 km langem Lauf links in die Loire mündet, während der andre (L. du Sud) am Mont Rézenc seinen Ursprung nimmt, tiefe Schlünde durchfließt und, 75 km lang, bei der Eisenbahnstation Pont de Lignon sich rechts in die Loire ergießt.

Lignose (v. lat. lignum, »Holz«), der Holzstoff der Pflanzenzelle. Die L. bildet im Holz der Bäume einen der Zellmembran eingelagerten und ihre Festigkeit steigernden Bestandteil, der nach Papen einen größeren Gehalt an Kohlenstoff und Wasserstoff besitzen soll als die reine Cellulose.

Lignum, Holz; L. campechianum, Blauholz, Kampeschholz; L. Guajaci, L. sanctum, Guajakholz, Podholz, Franzosenholz; L. Quassiae (surinamensis), Quassia; L. Sassafras, Sassafras, Fenchelholz.

Ligny (spr. linsji), 1) L. en Barrois, Stadt im franz. Departement Meuse, Arrondissement Bar le Duc, am Ornain und der Lotharbahn Nançois-Neufchâteau, hat eine Kirche mit dem Grabmal des Marschalls Luxemburg und (1881) 4319 Einw., welche Baumwollspinnerei, Fabrikation von Wirkwaren u. Strümpfen, optischen und mathematischen Instrumenten, Loh- und Sämschgerberei betreiben. — 2) Dorf in der belg. Provinz und dem Bezirk Namur, mit 1509 Einw., geschichtlich denkwürdig durch die Schlacht, die hier Napoleon I. 16. Juni 1815 der preussischen Armee unter Blücher lieferte. Bei Eröffnung des Feldzugs war die Übermacht der Alliierten so bedeutend, daß Napoleon den Feind einzeln zu überraschen und zu schlagen suchen mußte. Während er Ney mit 50,000 Mann links gegen Quatrebras auf der Brüsseler Straße vorschickte, um Wellingtons Armee festzuhalten, wollte er sich selbst mit dem Gros der Armee (65,000 Mann) auf die Preußen stürzen. Blüchers Streitkräfte, die Korps Zieten, Pirch und Thiel-

manns, 83,000 Mann (das Korps Bülow's erreichte das Schlachtfeld nicht mehr), standen bei den Dörfern L., St.-Amand und Bry zu beiden Seiten eines von einer Thalschlucht gebildeten Defilees, Zieten und Birch westlich, Thielmann auf dem linken Flügel östlich desselben. Der Rückzug nach der Maas sowie die Verbindung mit Wellington war gesichert; der letztere hatte überdies die Zusage gegeben, von Quatrebras her vorzurücken und an der Schlacht teilzunehmen. Napoleon rückte erst spät gegen den Feind an, und erst nach 2 Uhr erfolgte der erste Angriff auf die preussische Stellung. Es entspann sich nun ein vierstündiger erbitterter Kampf um die Dörfer St.-Amand und besonders um L., der von beiden Seiten mit bewunderungswürdiger Ausdauer geführt wurde. Doch verbrauchte Blücher, der sich nicht auf die Defensiv beschränkte, durch hitzige Angriffe seine Truppen allzu rasch, so daß er schließlich bloß noch acht frische Bataillone hatte, während die Franzosen, die sich überdies im Dorfgefecht überlegen zeigten, ihre Kräfte besser schonten. Napoleon beschloß nun 8 Uhr abends, mit der Garde und der schweren Reiterei einen Stoß auf L. zu versuchen. L. wurde erstürmt, das feindliche Zentrum durchbrochen und die von allen Seiten zusammengedrängten preussischen Bataillone durch Milhauds Kürassiere niedergedrückt. In dieser Krise setzte sich Blücher selbst an die Spitze der wenigen noch vorhandenen Reiterei und versuchte Milhaud zurückzuwerfen, allein er selbst stürzte und verbanke nur der Dunkelheit und der Entschlossenheit seines Adjutanten Rostig seine Rettung. Die Preußen begannen, durch die hereinbrechende Nacht gedeckt, den Rückzug in geschlossenen Bataillonen gegen Tilly hin. Sie verloren 12,000 Mann an Toten und Verwundeten und 21 Geschütze, während der Verlust der Franzosen sich auf 8000 Mann belief, und waren entschieden geschlagen. Aber der Eindruck der Niederlage wurde sofort verwischt durch die Art, wie sie den Rückzug ordneten und 40 Stunden später entscheidend in Wellingtons Kampf mit Napoleon eingriffen. Vgl. v. Treuenfeld, Die Tage von L. und Belle-Alliance (Hannov. 1880).

Ligroin, f. Erdböl, S. 767.

Ligue, f. Liga.

Ligula (lat.), in der Botanik das Blatthäutchen, eine quer über den Grund des Blattes laufende Hautleiste, besonders an den Blättern der Gräser.

Ligularbildungen, die vertikalen Ausgliederungen des Blattes auf der Grenze zwischen Blattscheide und übrigem Blatte. Durch dieselben zeichnen sich die Blätter der Gräser (f. Ligula) und manche Blumenblätter, z. B. die der Silaneen, aus. Auf Blumenblättern stehende L. bezeichnet man als Rebenkrone, die besonders bei der Narzisse als besonders gefärbter schüsselförmiger Teil in der Mitte der Blumenkrone hervortritt. Auch die Blättchen (f. d.) sind eine Ligularbildung.

Ligulatus (lat.), in der Botanik f. v. w. bandförmig.

Liguliflorae, f. v. w. Zungenblütige, f. Kompositen.

Liguori, Alfonso Maria de, Stifter der Liguorianer oder Redemptoristen (f. d.), geb. 1696 zu Neapel, studierte anfangs die Rechte, dann Theologie, ließ sich 1726 zum Priester weihen und gründete 1732 zu Villa Scala mit päpstlicher Erlaubnis einen Mönchlichen Verein des allerheiligsten Erlösers (Congregazione del San Redentore), dessen Glieder sich dem Dienste der Ärmsten und Verlassenen im Volk widmen sollten. Obwohl L. 1762 Bischof von Sant' Agata de' Goti in der Provinz Principato ulteriore wurde, zog er

sich doch 1775 in die von ihm gestiftete Kongregation zu Rocera, San Michele dei Pagani, zurück, wo er 1. Aug. 1787 starb. Er ward 1816 selig, 1839 heilig gesprochen und der 2. August ihm geweiht; 1871 wurde er zum Lehrer der gesamten Kirche proklamiert. Seine Schriften sind oft herausgegeben worden, am besten in 8 Bänden (Turin 1845), deutsch in 42 Bänden (Regensb. 1842—47); seine Theologia moralis besonders von Haringer (2. Aufl. bei 1881, 8 Bde.). Sein Leben beschrieben Jeancard (deutsch 2. Aufl., Regensb. 1857) u. Giesler (Einsiedeln 1857).

Liguorianer, f. Redemptoristen.

Ligurien, das Land der Ligurer, eines politisch nie geeinigten Volkes in Oberitalien, über dessen ethnographische Zugehörigkeit bis jetzt nichts Sicheres ermittelt worden ist; fest steht nur, daß sie weder Kelten noch Iberer waren, obschon sie denselben im Äußeren glichen. Die Situler im S. Italiens, einst Bewohner von Latium und Kampanien, waren Ligurischen Stammes. Daß diese Ligurer oder (griech.) Ligyer in den ältesten Zeiten ein mächtiges Volk waren, sehen wir daraus, daß Eratosthenes die ganze westliche Halbinsel Europas die ligurische nennt, daß Herodot sie in der Gegend von Massilia kennt, und daß man dem ganzen Meer südlich von Gallien den Namen des Ligurischen oder Liguistischen Meeres beilegte, welcher später nur dem östlichen Teil desselben verblieb. Daß in der ältesten Zeit von den Ligyern bewohnte Küstenland am Mittelmeer umfaßte westlich die Rhodnemündungen, östlich die Küsten Tyrreniens; spätere Schriftsteller beschränken die Ausdehnung des Volkes beiderseits bedeutend. Tacitus stellte den Umfang Liguriens so fest, daß im N. der Varus (Var) und die Alpen bis zum Vesuv (Monte Viso), im N. der Padus (Po) bis in die Gegend der Ticinamündung und im O. der Rhenus (Ragna) die Grenzen bildeten. Erst nach langwierigen Kämpfen, welche fast das ganze zweite vorchristliche Jahrhundert hindurch dauerten, unterwarfen sich die Römer das Volk. Die Ligurer waren ebenso gute Jäger wie tüchtige Krieger und besonders gute Seesoldaten. Auch als Seefahrer gewandt und geübt, wieben sie auf kleinen und schlechten Fahrzeugen bis zu den Säulen des Herkules Schiffahrt und Seeräuberi. Ihre Hauptbeschäftigung aber war Viehzucht. Sie brachten Schlachtvieh, Häute, Pferde und Kamilien, Wachs, Honig, Leibröcke und Kriegsmantel zur Infuhr und zwar von Genua aus, ihrem Hauptort, wo sie auch ihre Bedürfnisse, namentlich Öl und Getreide, holten. Ihre wichtigsten Ortschaften waren außer Genua: Nicäa (Nizza), Savo (Savona), Albi (Asti) und Dertona (Tortona); ihre wichtigsten Stämme innerhalb Italiens die Trinatet, Aprun, Ingauni, Intemelii, Taurini u. s. L. ist die „Italia“. — Die Landschaft L. umfaßt gegenwärtig die Provinzen Genua und Porto Maurizio mit einem Flächenraum von 5282 qkm (nach Streck 5407 qkm oder 98,2 QM.) und (1881) 892,373 Einw. (Näheres f. unter den einzelnen Provinzen.)

Ligurische Republik, Name der Republik Genua seit der Konvention, welche dieselbe 6. Juni 1797 mit Bonaparte schloß, und infolge deren ihre bisherige aristokratische Verfassung in eine demokratische verwandelt wurde. Dieselbe trat 1. Jan. 1798 in Kraft. Die oberste Verwaltung führte ein Direktorium aus fünf Mitgliedern, dem ein Ministerium zur Seite stand. Der Gesetzgebende Körper zerfiel in den Rat der Alten und in den Rat der Sechziger. Beide wählten die Mitglieder des Direktoriums. Ein Schieds- und Trugbündnis mit Frankreich sollte das Schicksal

neuen Republik nach innen und außen sicherstellen. Er trat an die Stelle des Direktoriums wieder ein. Nachdem die Republik 4. Juni 1805 dem französischen Kaiserreich einverleibt worden, ward ihr Gebiet in die drei Departements Apennin, Genua und Montenotte eingeteilt.

Ligurisches Meer, die nördlichste Ausbuchtung des östlichen Mittelmeers zwischen der Provence und Corsica, dem Toscanischen Archipel und Ligurien. Der Küster ringsum und ebenso steiler Abfall des Meeresgrundes zu beträchtlicher Tiefe, inselgedeckter Mut an Fischen charakterisieren diesen Teil des Mittelmeers. Dafür sind seine Ufer mit ihren zahlreichen Buchten und Vorgebirgen ebenso ausgezeichnet durch ihre Naturschönheiten wie durch treffliche Anwohner zum Schiffahrtsbetrieb bestimmende Hafen: Genua, Savona, Spezia, Avenza, Porto Maurizio u. a. S. Karte »Italien, nördliche Hälfte«.

Ligurische Stufe, s. Tertiärformation.

Ligurit, s. Titanit.

Ligustrum Tourn. (Liguster, Hartriegel, Linweide), Gattung aus der Familie der Oleaceen, kahle Sträucher oder kleine Bäume mit dauernden oder doch sehr spät abfallenden, ganzen Blättern, ständigen, weißen Blütenrispen und zweifächeriger Frucht. 25 Arten in Europa, Asien, Australien. *L. ligare* L. (Weinholz, Tintenbeerstrauch, Hartriegel) ist ein 1,5—4,5 m hoher Strauch in Mittel- und Südeuropa und den Kaukasusländern, gegen- oder zu drei wirtelständige, elliptische, bis 10 cm lange, etwas lederartige, in Südeuropa erst im letzten Frühjahr abfallende Blätter, länglich pyramidenförmige Blütenrispen und harte, schwarze, harte, weiße, gelbe oder grüne Beeren. Man kultiviert diesen Strauch wie auch mehrere japanische Arten in Gärten und benutzt ihn vorteilhaft zu Hecken. Das Holz ist glatt, hart, zäh und fest und dient zu Drechsel- und Schnitzarbeit sowie zu Pfählen für die Schiffschraube. Die biegsamen jungen Zweige benutzt man zur Korbarbeiten.

Li Hung Tschang, chines. Staatsmann und Feldherr, geboren um 1825 in der Provinz Nganhui als Sohn eines armen Gelehrten, erhielt eine gute Erziehung, bestand seine Prüfungen mit Erfolg und trat 1853 in die Akademie der Hanlin ein. Als 1853 der Aufstand der Taiping sich auch in seine Heimatprovinz verbreitete, stellte sich L. an die Spitze einer kleinen Streitmacht und trieb sie zurück. Hierfür ernannte ihn der Generalgouverneur der beiden Kiang, Ngao Fan (der Vater des Gesandten Marquis Ngao), zu seinem Sekretär; 1861 wurde er zum Provinzialrichter in Tscheliang, dann zum Gouverneur der Provinz Kiangsu befördert. Bei der Eroberung der Provinz von den Rebellen besetzten Provinz zeigte er großes Geschick und solche Tapferkeit, daß er den Ehren eines Gouverneurs der kaiserlichen Prinzen, später wegen seiner verdienstlichen Operationen mit einer hohen vor Ränken den erblichen Adel erhielt. 1864 wurde er Nachfolger seines Vönners Tseng als Generalgouverneur der beiden Kiang und als Gouverneur der Provinz Petschili. Seit 1883 führte er den Befehl über die Truppen in den an Tongking angrenzenden Provinzen und leitete zum Teil die Verhandlungen mit Frankreich.

Litren (franz.), verbinden, vereinigen.

Limsfjord, s. Limfjord.

Litor, abriat. Küstenfluß, entspringt im kroatischen Gebirge, verschwindet gleich den übrigen Höhlenflüssen nach kurzem Lauf zwischen den beiden Karst-Seen Beledit und Rapela = Plisevica, indem er in

einen tiefen Fessenschlund hinabstürzt, und mündet submarin in den Morlaccalanal.

Likör (franz. liqueur, v. lat. liquor, »Flüssigkeit«), Bezeichnung für aromatische, zuckerhaltige geistige Getränke, welche aus Spiritus, aromatischen Pflanzensubstanzen und Zucker bereitet werden. Je nach der Menge Zucker, welche zum Versüßen angewandt wird, unterscheidet man Cremes, eigentliche Liköre und doppelte oder einfache Aquavite. Die Cremes sind die zuckerreichsten und deshalb dickflüssigen Liköre, welche nur aus den feinsten Pflanzensubstanzen bereitet werden. Mit Spiritus vermischte Fruchtstücke nennt man Ratafia (s. B. Kirschratafia). Die Stärke der Liköre ist von dem Gehalt an Alkohol abhängig, und dieser richtet sich wieder nach dem Zuckergehalt; die Cremes enthalten am wenigsten Alkohol. Im allgemeinen haben Cremes mit einem Zuckergehalt von 0,34—0,45 kg im Liter einen Alkoholgehalt von 36—40 Proz., Liköre mit einem Zuckergehalt von 0,18—0,33 kg im Liter einen Alkoholgehalt von 40—43 Proz., und Aquavite von 0,04—0,10 kg Zucker im Liter werden 45—59 Proz. stark gemacht. Wenn die aromatischen Pflanzenstoffe nur ihres ätherischen Öls halber benutzt werden, so kann man sie mit Wasser destillieren und das an ätherischem Öl reiche wässrige Destillat durch Zusatz von hochgradigem Spiritus auf die gewünschte Stärke bringen, worauf nur noch der Zucker hinzuzufügen ist. Oder man wendet statt der Pflanzenstoffe direkt die entsprechenden ätherischen Öle an, indem man diese in wenig Spiritus löst und die Lösung der Mischung von Zucker, Wasser und Alkohol hinzusetzt (Fabrikation auf kaltem Weg). Auch kommen alkoholische Lösungen ätherischer Öle (Likörressenzen) in den Handel, welche bisweilen mehrere ätherische Öle enthalten und direkt gemischte Liköre liefern. Von andern aromatischen Substanzen will man auch die extraktartigen Bestandteile verwerten, und in diesem Fall zieht man sie mit Spiritus von höchstens 70 Proz. entweder in der Wärme (Digerieren) oder bei gewöhnlicher Temperatur (Macerieren) aus. Die alkoholischen Extrakte heißen Tinkturen. Man bereitet sie von ziemlich bedeutender Konzentration und hält sie wie die ätherischen Öle vorrätig, um durch Vermischen mit Alkohol, Zucker und Wasser sofort die Liköre bereiten zu können. Die mit Tinkturen hergestellten Liköre sind meist bitter und nicht in entsprechender Weise aromatisch, man vermischt sie deshalb vorteilhaft mit etwas ätherischem Öl derselben Pflanze oder bereitet von vornherein einen solchen farblosen L. mit ätherischem Öl, dem man durch Zusatz von Tinktur leicht die passende Bitterkeit geben kann. Endlich werden aus frischen Früchten, wie Himbeeren, Kirschen, Erdbeeren, Quitten, Ananas etc., Liköre dargestellt, indem man die Früchte zerstampft, den ausgepressten Saft mit $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ Spiritus vermischt und zur Klärung lagern läßt. Man löst den Zucker in weichem Wasser und gießt den aufgekochten Sirup durch Flanell. Nimmt man 1,5 kg Zucker auf 1 Lit. Wasser, so erhält man 2 L. Sirup, von welchem das Liter 875 g Zucker enthält und etwa 1326 g wiegt. Für feinere Liköre ist der reinste Zucker anzuwenden, nur die Aquavite oder sehr bittere, extraktreiche Liköre vertragen Melis. Zum Färben der Liköre benutzt man alkoholische Tinkturen von Rothenille, Heidelbeeren, Safflor, Ringelblumen, Ruckuma, ferner Indigolösung, blauen Karmin und Zuckertinktur. Grün erhält man aus Blau und Gelb, Violett aus Blau und Rot. Manche Liköre enthalten Blattgold (Goldwasser) und Blattsilber, welches mit etwas L. fein zerrieben wurde;

doch darf man nur ganz reines Gold und Silber anwenden. Die Liköre klären sich durchs Lagern. Nur im Notfall mischt man sie mit einem ausgebrühten Brei aus Filtrierpapier und gießt sie durch einen Spitzbeutel. Frisch bereitete Liköre und namentlich die aus Alkohol und ätherischen Ölen gemischten zeigen einen starken Spritgeschmack, der sich erst nach längerem Lagern verliert. Durch Destillation der Pflanzensubstanzen mit spiritushaltigem Wasser wird dieser Geschmack vermieden, weshalb manche Fabriken noch die alte Methode beibehalten haben. Die Feinheit der Liköre, welche erst durch Lagern erreicht wird, kann man in 24 Stunden erzielen, wenn man sie auf 38–40° erwärmt. Hierbei erhalten die Liköre auch die geschätzte ölige Beschaffenheit. Die Grundlage aller Liköre sind die Likörkörper, d. h. die Mischungen von Alkohol, Wasser und Zucker, welche in verschiedener Stärke zur Anwendung kommen. Die folgenden Vorschriften, bei welchen Sirup von angegebener Konzentration und Spiritus von 90 Proz. angenommen sind, geben einige Beispiele.

	Spiritus im Liter	Sirup im Liter	Wasser im Liter
Crèmes:			
440 g Zucker in 1 Liter; 36 Proz.	4,0	5,0	1,2
400 36 .	4,0	4,5	1,7
350 38 .	4,2	4,0	2,0
Liköre:			
330 g Zucker in 1 Liter; 40 Proz.	4,45	3,75	2,0
300 40 .	4,4	3,5	2,3
275 40 .	4,4	3,0	2,6
220 42 .	4,7	2,5	3,0
175 44 .	4,9	2,0	3,3
Aquavite:			
130 g Zucker in 1 Liter; 45 Proz.	5,0	1,5	3,7
110 46 .	5,1	1,25	3,8
100 47 .	5,2	1,0	4,0
55 48 .	5,3	0,5	4,3
50 49 .	5,4	0,5	4,3

Für je 0,1 Lit. Spiritus von 90 Proz., welches man mehr oder weniger nimmt, wird der Z. um 1 Proz. stärker oder schwächer, und für je 2 Proz., welche der Spiritus stärker oder schwächer ist als 90 Proz., wird der Likörkörper 1 Proz. stärker oder schwächer. Vgl. Röweß, Die Destillierkunst der geistigen Getränke (8. Aufl., Berl. 1881); Gaber, Die Likörfabrikation (4. Aufl., Wien 1885); Fischer, Likörfabrikation (3. Aufl., Halle 1881); Schedel, Destillierkunst (9. Aufl., Weim. 1879); Stammer, Die Branntweinbrennerei (Braunsch. 1876); Sachsse u. Komp., Anleitung zur Herstellung von Likören, Aquaviten etc. (Leipz. 1885).

Liktoren (lat. lictores), die Diener, welche in Rom den höhern Magistraten (vorher den Königen), insbesondere den Diktatoren, den Konsuln und Prätor, von Staats wegen zur Dienstleistung und zugleich als Ehrengelast beigegeben waren. Die Diktatoren hatten deren, wenigstens in späterer Zeit, 24, die Konsuln je 12 (s. Konsul), die Prätor je 2, wenn sie aber als Befehlshaber im Feld standen oder nach der Prätur eine Provinz verwalteten, je 6, später in den kaiserlichen Provinzen nur 5. Ihre Funktion bestand darin, daß sie dem Magistrat, in dessen Dienst sie standen, in langer Reihe vorangingen, daß sie die Umstehenden und Begegnenden aufforderten, ihm die schuldige Ehrerbietung zu bezeigen, und ihm nötigen Falls Plaz machten, sowie daß sie auf seinen Befehl die Schuldigen ergriffen und die von ihm verfügten Strafen vollzogen. Sie führten als Amtszeichen die sog. Fasces, d. h. Rutenbündel, und zwar in der

Stadt seit Einführung des Rechts der Berufung an das Volk (509 v. Chr.) ohne Beile (secures), im Krieg aber, wo die Befehlshaber das Recht über Leben und Tod hatten, mit Beilen. Außer diesen Amtsdienern der einzelnen Magistrate gab es noch Lictores curatili, welche, 30 an der Zahl, in der spätern Zeit, wo die Kuriatkomitien zu einer leeren Form herabgefallen waren, sich statt der Kurien versammelten und die Obliegenheiten derselben erfüllten. S. Abbildung.

Vila (Lilla, span.), ein blaßes Violett, ein Violett, stark mit Weiß gemischt und bald mehr ins Rot, bald mehr ins Blaue spielend.

Vila (Lila), Pflanzengattung, s. Syringa.

Liliaceen, monokotyle Familie aus der Ordnung der Liliifloren, meist Stauden, Zwiebel-, selten Kriechgewächse; einige haben strauch- und selbst baumartige Stämme, welche zum Teil, abweichend von den übrigen Monokotyledonen, dauernd in die Dicken wachsen und sekundäres Holz bilden, wie Yucca und Dracaena. Die krautartigen haben oft einen einfachen Stengel mit grundständigen Blättern, bei den strauch- und baumartigen ist er meist verzweigt und an seinen obern Enden beblättert. Die Blätter zeigen häufig eine mehr oder minder entwickelte stengelumfassende Scheide und sind stets einfach und ungeteilt, meist linealisch, bisweilen auch röhrenförmig hohl, selten breiter blattartig und gestielt. Die meist großen, gewöhnlich schön gefärbten Blüten stehen einzeln endständig auf dem Stengel oder bilden eine endständige Traube, Ähre, Dolbe oder Rispe, welche bisweilen trockenhäutige Deckblätter oder eine derartige Spatha besitzen. Sie sind meist vollständig, regelmäßig, selten zeigen sie Neigung zur Zygomorphie. Das Perigon besteht aus zwei dreigliederigen Blättern, entweder sind alle sechs Perigonblätter frei oder zwei oder weniger röhren-, krug- oder glockenförmig verwachsen; nicht selten kommen Nektarien an ihnen vor. Die sechs Staubgefäße sind in der Höhe des Perigons oder am Grunde der Perigonblätter befestigt. Der oberständige, aus drei Karpellen zusammengefügte Fruchtknoten ist dreifächerig und enthält im Innenwinkel jedes Faches wenige oder zahlreiche anatrophe Samenknochen. Er trägt einen einfachen Griffel mit drei Narben. Die Frucht entwickelt sich meist zu einer dreiflappigen, selten zu einer Kapsel, bei einigen zu einer Beere. Die Samen haben meist eine schwarze, krustige oder häutige Schale, ein fleischiges Endosperm und einen in der Längsachse liegenden geraden oder gekrümmten Keimling. Diese durch die Schönheit ihrer Blüten ausgezeichnete Familie mit ungefähr 2000 Arten ist mit Ausnahme der kältesten Klimate über die ganze Welt verbreitet, bewohnt aber in der größten Mehrzahl der Arten die wärmern, gemäßigten und subtropischen Zonen, denen zugleich ihre stattlichsten und baumartigen Formen angehören. Sie sind reich an



Liktor mit dem Fasces

nche enthalten außerdem eine harzartige, bittere Substanz (Aloë) oder einen scharfen Extraktivstoff (Irida) und finden deshalb medizinische Anwendung; Allium-Arten zeichnen sich durch ein schwefelhaltiges ätherisches Öl aus und liefern in ihren Zwiebeln und Blättern Gewürze und Genußmittel; die jungen Sprossknospen von *Asparagus officinalis* L. sind wertvolle Nahrungsmittel. Zahlreiche, durch Blütenpracht zum Teil durch Wohlgeruch ausgezeichnete Gattungen sind bemerkenswert aus den Gattungen *Lilium* Tournes., *Lilium* L., *Fritillaria* L., *Funkia* Agapanthus Herit., *Hyacinthus* L., *Hemerocallis* L., *Muscari* Tournes., *Scilla* L., *Aloë* Tournes., *Dracaena* Vand. u. a. Vgl. Redouté, *Liliacées* (Par. 1802—16, 8 Bde.); Regel, *Die Lilien-Arten der Gärten* (*Gartenflora* 1876); Wess, *Monograph of the genus Lilium* (Lond. 1877); Engelmann, *Notes on the genus Yucca* (Louis 1875); verschiedene monographische Arbeiten von Baker im *Journal of the Linnean Society*, Bd. 11—17.

Lilie, Pflanzengattung, s. *Lilium*. — **Regikalie** oder spanische L., L. von San Jago, s. *Amaryllis*.

Lilie (franz. fleur de lis), ein von der bekannten Lilie abgeleitetes, stilisiertes Ornament, welches schon frühzeitig auf orientalischen Stoffmustern, seit

dem 12. Jahrh. auch in der Heraldik vorkommt (s. die Abbildung). 1179 tritt die Lilie zuerst im Wappen der französischen Könige auf, welche sie seitdem (in der Dreizahl) als Wappenfigur beibehielten. Die Lilie erschien von da ab auf der Spitze der



heraldische Lilien.

Krone, auf Kronenreihen, in Stickerie auf den Gewändern der Könige und den Wappenröden der Herzöge und wurde schließlich als dekoratives Muster auf allen Gegenständen ohne sinnbildliche Bedeutung verwendet.

Lilientron, Rochus, Freiherr von, Sprachforscher, geb. 8. Dez. 1820 zu Plön in Holstein, studierte in Kiel und Berlin Theologie, sodann die Rechte, wurde 1843 aber vorwiegend altdeutsche Sprache und Literatur studierte sich 1847 für die letztere an der Universität Bonn. Beim Ausbruch des deutsch-dänischen Krieges trat er in ein Freikorps, wurde bald darauf in seinem Vaterland Sekretär im Bureau für die auswärtigen Angelegenheiten und ging 1849 als Vizepräsident seiner Regierung nach Berlin, erhielt 1850 seine Entlassung und folgte 1852 einem Ruf als Professor der Philosophie nach Jena. Von 1855 bis 1856 als Kammerherr und Kabinettsrat in Weiningen, wo er vorübergehend auch als Inspektor der Hofkapelle fungierte und Vorsteher der königlichen Bibliothek wurde. Zum Mitglied der bayerischen Akademie der Wissenschaften ernannt, ließ sich 1869 in München nieder, um hier im Auftrag der Historischen Kommission der Akademie die Redaktion der *Allgemeinen deutschen Biographie* zu übernehmen, die er noch heute leitet. Seit dem Herbst 1876 lebt er als Prälat und Propst des St. Johannis-Klosters (eines abligen Fräuleinstifts) in Schlesien. Unter seinen Publikationen sind hervorzuheben: *Die Runenlehre* (mit Müllenhoff, Halle 1852); *Die Sagen und Sprüche aus der letzten Zeit des Minnesangs* (Stade, Weim. 1855); *Über die Nibelungen-Sage* (Stade, Weim. 1856); *Die Düringische Chronik* des Hermann von Rothe (1859); besonders aber die im Auftrag der oben genannten Kommission herausgegebenen

Historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jahrhundert, gesammelt und erläutert (Leipzig. 1865—69, 4 Bde. und Nachtrag). Neuerdings gab er: *Lucifers Seelengejaidt* von A. Albertinus (Stuttg. 1883) und *Deutsches Leben im Volkslied um 1580* (das. 1885) heraus, letzteres eine Sammlung der schönsten deutschen Volkslieder des 16. Jahrh. mit ihren Melodien, soweit diese zu finden waren.

Lilienfeld, berühmtes Cistercienserkloster in Niederösterreich, an der Traisen und der Linie Scheibmühl-Schrambach der österreichischen Staatsbahnen, 1202 gegründet, mit wertvollen Sammlungen, schöner, alter Kirche mit dem Grabmal des Stifters, Leopolds des Glorreichen, prächtigem gotischen Kreuzgang und Park, bildet mit den benachbarten Ortschaften Dörfel und Marktl eine Gemeinde, ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, hat Kohlenbergbau, Eisenwerke, eine Zementfabrik und (1880 als Gemeinde) 2329 Einw. Auf dem Friedhof Grabstätte des Dichters und zeitweiligen Abtes von L., Pyrker.

Lilienstein, s. Sächsische Schweiz.

Lilienstern, s. Mühle von Lilienstern.

Liliensterne, s. Krinoideen.

Lilienthal, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Stade, Kreis Osterholz, hat ein ehemaliges Cistercienserkloster (1230 gegründet, 1631 aufgehoben), ein Amtsgericht und (1885) 853 Einw.

Lilifloren, Ordnung im natürlichen Pflanzensystem unter den Monokotyledonen, charakterisiert durch meist ansehnliche und farbige Blüten mit dreigliederigen, selten zwei- oder viergliederigen Blütenkreisen, in der Regel sechs Perigonblätter, ebenso viele Staubgefäße und ober- oder unterständigen, aus drei Karpellen zusammengesetzten, dreifächerigen Fruchtknoten, der sich zu einer Kapsel oder einer Beere ausbildet und meist viele mit Endosperm versehene Samen enthält; fast lauter krautartige Pflanzen mit langen, schmalen, unten scheibigen Blättern und mit Rhizomen, Zwiebeln oder unterirdischen Knollen, seltener mit baumartigem Stamm, enthält die Familien Juncaceen, Liliaceen, Smilacaceen, Melanthaceen, Amaryllideen, Dioscoreen, Liliaceen, Iridaceen, Hamamelidaceen, Pontederiaceen und Bromeliaceen.

Lilione, kosmetisches Mittel gegen gelbliche Haut, gelbe und braune Flecke, Finken und Miteffer, besteht im wesentlichen aus einer schwachen Lösung von kohlensaurem Kali; ist nutzlos.

Liliput, in *Gullivers Reisen* von Swift Name eines erdichteten Ländchens, dessen Bewohner (Liliputer, Liliputaner) Daumengröße haben.

Lilith (hebr., die *Nächtliche*), nach dem Targum die Königin von Smaragd, nach den rabbinischen Traditionen die erste Frau Adams und von diesem Mutter von Riesen (auch Abhimans) und zahllosen bösen Geistern, galt später für ein Nachtgespenst, welches Kindern nach dem Leben trachtete. Zur Bannung dieses Nachtgespenstes schrieb die jüngere Rabbala (s. d.) Bannzettel für die Wochenstube vor.

Lilium L., Gattung aus der Familie der Liliaceen, Zwiebelgewächse mit schuppiger Zwiebel, beblättertem Stengel, zerstreut oder wirtelig stehenden Blättern, sechsblätterigen, in eine Traube oder einzeln gestellten Blüten und dreilantiger Kapsel mit flach gedrückten Samen. 44 Arten in der nördlichen und gemäßigten Zone. Wenige Arten besitzen große, langröhrlige Blumen und große, herzförmige, gestielte Blätter, wie *L. giganteum* Wall., vom Himalaja, welches 8 m hoch wird und bis zwölf weiße, innen purpurn geflammte, wohlriechende Blüten trägt.

Von den Lilien mit langer, überhängender Blüte und schmalen, nichtgestielten Blättern, die sämtlich in Südostasien heimisch sind, ist *L. japonicum* Thund. nur ein-, *L. longiflorum* Thund. mehrblütig; beide stammen aus Japan, haben weiße Blüten und sind jetzt ziemlich häufig in Gärten. Die dritte Gruppe der Lilien hat glockenförmige, überhängende oder aufrechte Blüten. Hierher gehört die weiße Lilie (*L. candidum* L.), aus Vorderasien, eine seit uralter Zeit beliebte Pflanze, die bis jetzt noch nicht wild gefunden wurde, aber sehr leicht verwildert. Sie wird in den ältesten Gesängen der Perser und Syrer gefeiert und galt früh als Sinnbild der Unschuld und Reinheit; als solches ging sie auch in das Christentum über (erscheint dann oft ohne Staubgefäße!), und Ludwig VII. von Frankreich nahm sie in sein Wappen auf (vgl. Lilie). Lilienorden wurden in der Folge mehrfach gestiftet, zuletzt 1814 vom Grafen von Artois (Karl X. von Frankreich; erloschen 1830). Die weiße Lilie wird 1,5 m hoch und trägt 5–20 weiße Blüten. Man kultiviert sie in mehreren Varietäten. Zwiebel und Blüten hat man früher als Heilmittel benutzt, auch werden die Zwiebeln im Orient gegessen. Aufrechte, rote, orangefarbene oder gelbe Blüten haben die Feuerlilien, von denen *L. bulbiferum* L., in Kärnten und den Österreichischen Alpen, am bekanntesten ist; sie besitzt orangerote, braun punktierte Blüten und trägt gewöhnlich in den Blattwinkeln zahlreiche kleine Zwiebeln, durch welche sie vermehrt werden kann. Mehr safranfarbig ist *L. croceum* Chaix, aus Südfrankreich, während *L. dauricum* Gawl., aus Südsibirien, eine Dolde mennig- oder orangeroter Blüten und unter diesen einen Blattquirl trägt. *L. speciosum* Thund. (*L. lancifolium* hort.), aus Japan, mit überhängender, ursprünglich weißer, häufig rot gefleckter Blume und am obern Teil etwas zurückgebogenen Blumenblättern, wurde durch v. Siebold aus Japan eingeführt, fand große Verbreitung in den Gärten, wird jetzt aber, so schön sie ist, nur noch in einigen Gegenden gesehen. *L. auratum* Lindl. (s. Tafel »Zimmerpflanzen II«), aus Japan, über 1 m hoch, mit über 18 cm langen, weißen, rotbraun punktierten Blumenblättern, auf deren Mittelnerv eine gelbe Binde verläuft. Die vierte Gruppe der Lilien umfaßt die Türkenbundarten, mit stark zurückgerollten Blumenblättern. Hierher gehört die Tigerlilie (*L. tigrinum* Gawl.), aus China und Japan, welche an der Spitze des 2 m hohen Stengels zahlreiche feuerrote, schwarz punktierte Blüten in pyramidalen Rispe und in den Blattwinkeln kleine Zwiebeln trägt. *L. Martagon* L., in fast ganz Europa und Nordasien, wird 1 m hoch, hat quirlförmig gestellte Blätter und rotbraune, selten weiße, innen braun punktierte, überhängende Blüten in endständiger, lockerer Traube. Die gelbe Zwiebel war früher officinell und wird in Sibirien gegessen. Dieser Art steht *L. superbum* L., aus Nordamerika, nahe, welche 2 m hoch wird, ebenfalls quirlförmig gestellte Blätter besitzt und auf gutem Boden bis zwölf scharlachrote, im untern Teil gelbe, purpurrot punktierte Blüten trägt. Vgl. Canhart d'Hamale, Monographie des lis (Mecheln 1870); Duchartre, Observations du genre lis (»Journal de la Société d'horticulture de Paris« 1870); Koch, Das Geschlecht der Lilien (»Wochenschrift für Gärtnerei und Pflanzenkunde« 1870); Rümpler, Die schönblühenden Liliengewächse (Berl. 1882).

Liljeholm, Vorstadt von Stockholm, im SW. von Södermalm, an der Eisenbahn Katrineholm-Stock-

holm, am Årstaviken, einem Busen des Mälars, hat großartige Eisenbahnwerkstätten und steht mit der Stadt in regelmäßiger Dampfverbindung.

Lill (schwed.), in zusammengesetzten Ortsnamen vorkommend, bedeutet »klein«.

Villa, s. v. w. Vila.

Ville (fr. *ville*, vläm. *Nyssel*), Hauptstadt des franz. Norddepartements, liegt 24 m ü. M. in einer von verschiedenen kanalisierten Armen der Deule bewässerten, fruchtbaren Ebene, ist eine wichtige Handelsstadt, Knotenpunkt von sieben Eisenbahnlinien und Festung ersten Ranges. Sie ist von einer bastionierten Enceinte umgeben, welche im Lauf der Zeit mit dem Anwachsen der Stadt weiter hinausgerückt werden mußte und gegenwärtig aus den Jahren 1668–69 stammt, bei welcher Gelegenheit vier Gemeinden in den Stadtverband aufgenommen wurden. Von den alten Thoren ist nur das Pariser, ein dorischer Triumphbogen von 1682, erhalten geblieben. Der Stadt durch eine weite Esplanade und durch Promenaden (mit dem Denkmal des Generals Lagrier) getrennt, steht das Meisterwerk Bauens, die Citadelle, welche ein unregelmäßiges Fünfeck bildet. Nach Vollendung der neuen Befestigungswerke wird d. sieben Forts in einem Umkreis von etwa 80 km haben. Hervorragende architektonische Werke besitzt d. wenige, darunter einige alte Kirchen (St. Maurice, St. Sauveur u.), die neue, 1855 begonnene, noch unvollendete Kirche Notre Dame de la Trinité, ferner das Stadthaus, in dessen zweitem Stockwerk die bedeutenden Sammlungen des Museums untergebracht sind, die Börse (begonnen 1652), vor welcher sich die zur Erinnerung an die Belagerung von 1792 errichtete Säule erhebt, das Präfecturgebäude, der Justizpalast, das Theater u. Die Zahl der Einwohner beträgt (1881) 145,113, mit dem ganzen Gemeindegebiet 178,144 (1886: 188,272). Von größter Bedeutung ist d. als der Mittelpunkt einer reich entwickelten Industrie, welche insbesondere in den verschiedenen Zweigen der textilen Gewerbe für den Weltmarkt arbeitet und der Stadt den Charakter einer Fabrikstadt verleiht. Es finden sich hier vertreten: die Leinenspinnerei mit $\frac{1}{4}$ Mill. Spindeln und etwa 6000 Arbeiterinnen; die Fabrikation von Nähzwirnen mit 4–5000 Arbeitern, von Spitzen (letztere gegen früher zurückgegangen) und Leinwandwaren (Damast); die Baumwollspinnerei mit $\frac{1}{4}$ Mill. Feinspindeln und 7–8000 Arbeitern; die Schmalweberei und die Fabrikation von Tüll und Spitzen, obgleich auch die letztgedachte Industrie sich in letzter Zeit mehr und mehr nach andern Produktionszweigen (Calais u.) gewendet hat. Lebhaft betriebene Färberei, Bleicherei und Appretur stehen in inniger Verbindung mit den genannten Zweigen der Textilindustrie, neben welcher der Bau von Maschinen und Werkzeugen in mehreren großartigen Establishments, Ol Raffinerie, die chemische Produktion, Zucker- und Papierfabrikation, Bierbrauerei und Tabakfabrikation zahlreichen Arbeitskräften Beschäftigung bieten. Nicht minder bedeutend ist der Handel mit den Erzeugnissen der Industrie sowie mit Kolonialwaren, Wein, Branntwein, Likör und mit den Produkten der blühenden Landwirtschaft der Umgebung. Der Verkehrsverkehr beim Zollamt von d. (Einfuhr und Ausfuhr) beläuft sich im Jahresdurchschnitt auf eine Summe von 66–70 Mill. Frank. Der Handel von d. hat ein erfolgreiches Förderungsmittel in einem reich verzweigten Netz von Kommunikationen, welches sich einerseits aus wohl erhaltenen gepflasterten Straßen nach allen Richtungen, andererseits aus der Deule und

an Kanälen, welche L. mit der Nordsee, Belgien und den Niederlanden sowie mit Paris in Verbindung bringen, endlich aus den Eisenbahnlinien, welche sich zu einem bedeutsamen Knotenpunkt vereinigen, sammenseht. Die Stellung als Mittelpunkt so zahlreicher Kommunikationen hat L. auch seine hohe strategische Bedeutung gegeben. In der Stadt verkehren allwärts. An Bildungsanstalten bestehen zwei Fakultäten (für Medizin und für Wissenschaften), ferner eine freie katholische Universität mit vier Fakultäten, ein Lyceum, eine Kunstgewerbe- und eine Musikschule, eine Taubstummeneinrichtung, eine Musik- und eine Kunstakademie, ferner eine Bibliothek (75,000 Bände und 515 Manuskripte), ein botanischer und zoologischer Garten, mehrere Kunstsammlungen (darunter eine wertvolle Gemäldegalerie), das Wicar-Museum (eine reiche Sammlung von Handzeichnungen), ein Vermächtnis des in L. gebornen Malers (Jean) etc. Auch verschiedene gelehrte und gemeinnützige Gesellschaften und eine Anzahl von Wohlthätigkeitsanstalten sind vorhanden. L. ist Sitz der Präfectur, des Generalkommandos des 1. Armeekorps, des Tribunals, Appellationshofes und Handelsgerichts, der Handelskammer, einer Filiale der Bank von Frankreich, einer Börse und 4 auswärtiger Konsulate. — Julius Cäsar soll an der Stelle von L. zwischen der Deule und Lys ein Schloß gebaut haben, über der Name Insula, I'le. Die eigentliche Gründung der Stadt durch die Grafen von Flandern fällt in das 10. Jahrh. 1213 ward L. von Philipp II. August und 1297 von Philipp IV., dem Schönen, an Frankreich verwirkt und, als dieser den Grafen von Flandern gefangen genommen hatte, 1305 an Frankreich verpfändet. König Karl V. trat L., als er seinen Bruder Philipp von Burgund an Margarete von Flandern verheiratete, 1365 an Burgund ab. Nach Karls des Kühnen Tod machte Ludwig XI. Ansprüche auf L.; doch behaupteten es dessen Erbtöchter Maria sowie deren Gemahl Maximilian I. und deren Söhne, Kaiser Karl V. und König Philipp II. von Spanien. Franz I. von Frankreich entsagte im Vertrag zu Madrid seinen Ansprüchen darauf, was Heinrich IV. später bestätigte. 1667 eroberte Ludwig XIV. L. und behielt es im Frieden zu Aachen. 1702 wurde es 1708 vom Prinzen Eugen nach einer eintägigen Belagerung erobert, doch mußten es die Franzosen 1713 wieder an Frankreich zurückgeben. L. hielt L. erfolgreich die Belagerung durch die Franzosen aus. Vgl. van Hende, Histoire de L., 1784 (2. Aufl., Lille 1875).

Lillebonne (spr. libbonn, das röm. Julia Bona), Stadt im franz. Departement Niederseine, Arrondissement Havre, am Volbec und an einem Zweig der Eisenbahn, hat eine Kirche, Notre Dame, aus dem 12. Jahrh., Schlossruinen, römische Baureste und 36,582 Einw., welche Spinnerei und Weberei in Baumwolle betreiben.

Lillehammer, Stadt im norweg. Christiansamt der Mündung des Laagen in den Rjösen gelegen, Hauptort von Gudbrandsdalen, gegründet 1827, hat 16,689 Einw.

Lillers (spr. lillär), Stadt im franz. Departement Nord de Calais, Arrondissement Bethune, an der Eisenbahn Paris-Calais, hat eine hübsche Kirche aus dem 12. Jahrh., (1886) 5029 Einw., Kohlen- und Salzabbau und ansehnliche Schuhwarenfabrikation.

Lillo, William, engl. Dramatiker, geb. 1693 zu London, war seines Zeichens ein Juwelier, beschäftigte sich in seinen Mußestunden mit Arbeiten für die Bühne; starb 1739. Er ist der Verfasser von sieben

Dramen und insbesondere als der Begründer der sogen. bürgerlichen Tragödie, welche die prosaische Wirklichkeit des alltäglichen Lebens auf die Bühne brachte, von Bedeutung. Von seinen Stücken sind besonders zu erwähnen: »George Barnwell«, »Fatal curiosity« und »Arden of Feversham«, letzteres ein Sujet, das bereits von einem Dichter aus der Zeit der Elisabeth behandelt war. Eine Ausgabe seiner »Dramatic works«, mit Biographie, besorgte Davies (1770, 2 Bde.; wiederholt 1810, 2 Bde.).

Lilly (Lily, Lylly), John, engl. Dramatiker, geb. 1554 in der Grafschaft Kent, studierte zu Oxford, lebte dann in London und veröffentlichte zwischen 1578 und 1600 neun dramatische Stücke größtenteils mythologischen Inhalts, die sämtlich von den »Paulskindern« (den Chorknaben der St. Paulskirche) vor der Königin aufgeführt wurden; sein Todesjahr ist unbekannt. L. ist als einer der wichtigsten Vorläufer Shakespeares und namentlich als Begründer der prosaischen Diction im englischen Drama zu betrachten. Am meisten Einfluß gewann er jedoch durch seinen Roman »Euphues. The anatomy of wit« (um 1579) mit der Fortsetzung »Euphues and his England« (1580), dessen eigentümlicher, in gekünstelten Antithesen sich bewegendes Stil, unter dem Namen Euphuismus (s. d.) bekannt, vielfach nachgeahmt und besonders am Hof Elisabeths eifrig gepflegt ward, aber auch den Spott anderer Dichter, z. B. Shakespeares (Holofernes in »Love's labour lost«) und Ben Jonsons (in »Every man out of his humour«), herausforderte. Sechs Komödien Lillys gab bereits Blount 1632 heraus; eine neuere Ausgabe seiner »Dramatic works«, mit Noten und Nachrichten über des Dichters Leben, besorgte Fairholt (Lond. 1858, 2 Bde.); eine neue Ausgabe des »Euphues« Landmann (Heilbr. 1887). Vgl. Bodenstedt, Shakespeares Zeitgenossen, Bd. 3 (Berl. 1860).

Lilybaon (phöniz., »nach Libyen hin« schauend), bei den Alten die westlichste Landspitze Siziliens, jetzt Kap Božo. Die dabeiliegende Stadt L. mit bedeutendem Hafen ward von den Karthagern 397 v. Chr. erbaut und hielt sich sowohl gegen Pyrrhos als auch gegen die Römer, welche sie zehn Jahre lang belagerten und erst 241 durch Vertrag erlangten. Sie blieb Hauptort der Provinz und auch später Sitz des einen der beiden Quästoren von Sizilien. Die auf den Ruinen Lilybaons in der arabischen Zeit neuentstandene Stadtführt den arabischen Namen Marsäla (s. d.).

Lima, 1) ein Departement der südamerikan. Republik Peru, dessen Gebiet einen Teil des Küstenlandes mit den daranstoßenden Nordbergen und ihren westlichen Abhängen umfaßt und somit alle Klimate einschließt, hat mit dem Bezirk von Callao ein Areal von 85,479 qkm (644,3 QM.). Der Boden ist im Küstenland nur in den Thälern und bei gehöriger Bewässerung ergiebig und liefert besonders Zuckerrohr, Mais, Früchte und Gemüse. Die Thäler des Gebirges sind weniger angebaut; Viehzucht ist hier Hauptbeschäftigung der Bewohner, auch Bergbau und noch mehr Handel werden ausgedehnt betrieben. Die Bevölkerung des Departements war 1876: 261,484 Seelen, wovon 84,492 auf Callao kamen.

2) (Ciudad de los Reyes) Hauptstadt der Republik Peru und des gleichnamigen Departements derselben, liegt 9 km von dem dazu gehörigen Hafen Callao (s. d.) an der Küste des Stillen Ozeans entfernt, 156 m ü. M., in einem weiten und fruchtbaren Thal, welches amphitheatralisch von Zweigen der Nordbergen umfaßt wird. Die Stadt wird von dem kleinen Fluß Rimac durchflossen, ist regelmäßig

gebaut, hat breite, gerade Straßen mit Trottoirs und größtenteils einstöckige Wohnhäuser, 33 Plätze und 67 Kirchen und Kapellen. Unter den Plätzen ist die Plaza mayor, in der Mitte der Stadt, der größte und schönste; an ihm liegen die schöne Kathedrale (im Renaissancestil nach dem Erdbeben von 1746 neu ausgebaut), der Regierungspalast, das Rathaus, der erzbischöfliche Palaß und Lauben (Portales) mit schönen Läden. Die Plaza de Bolívar ziert eine Statue des »Befreiers«. Die ehemaligen Befestigungen sind seit 1870 in Spaziergänge (Alamedas) umgewandelt. Erwähnenswert sind namentlich die Alameda de los Descalzos, 10,000 qm groß, mit schönen Bildsäulen, die Alameda de la Erposicion, mit zoologischem Garten, Ausstellungspalast und mar-morner Statue von Kolumbus, und die Alameda del Callao mit dem Denkmal »Dos de Mayo«, zur Erinnerung an den am 2. Mai 1866 über die Spanier im Hafen von Callao erfolgten Sieg. Eine Wasser-



Situationsplan von Lima.

leitung versieht die Stadt täglich mit 7 Mill. Lit. Wasser. Von kirchlichen Gebäuden sind außer der Kathedrale noch bemerkenswert das umfangreiche Kloster der Franziskaner und das der Dominikaner, mit dem höchsten Turm der Stadt. Ferner verdienen an Regierungsgebäuden noch Erwähnung: der Palaß des Senats (ehemals Palaß der Inquisition), das Haus der Abgeordneten (im alten Universitätsgebäude), der Justizpalast, das Postamt, die Münze, das Zuchthaus und das Gefängnis. Die Bevölkerung betrug 1876: 101,488, von denen reine Weiße (Kreolen und Fremde) kaum ein Viertel ausmachen. Der Gewerbefleiß ist bei der Trägheit und Genußsucht der Einwohner von geringer Bedeutung; doch gibt es Eisen-gießereien, Hüttenfabriken und Kupferschmieden, auch werben Silberwaren, Goldsitten, Spauketten und vergoldete Lederwaren geliefert. Der Handel befindet sich fast ganz in den Händen der Fremden. Eisenbahnen verbinden die Stadt sowohl mit Callao und Chorrillos am Meer als mit Droza (s. d.). Reich ist L. an Wohlfahrtsanstalten, unter denen das Hospital von San Andrés (1557 gestiftet), 4 andre Spitäler, ein Irrenhaus, eine Entbindungsanstalt, 2 Waisenhäuser, ein Findelhaus, 8 Armenhäuser und das Wundhaus Hervorhebung verdienen. An wissenschaftlichen Anstalten besitzt die Stadt eine Universität (1551 errichtet, jetzt im ehemaligen Jesuitenkollegium), eine Nationalbibliothek (50,000 Bände, auch Museum), eine Hebammenschule, eine Militärschule,

eine Gewerbeschule, ein erzbischöfliches Seminar, ein Lehrerseminar und einen botanischen Garten. Es erscheinen täglich sechs Zeitungen. Bergnützungsbere sind der Jirafu für Stiergeheide und zwei Theater. Das Klima von L. gilt für gesund, obgleich zuweilen bössartige Fieber verheerend herrschen. Die viele Städte Peru's, ist auch L. häufigen Erdbeben ausge-setzt. Die stärksten derselben fanden 1630, 1687, 1746, 1806 und 1828 statt, unter welchen das von 28. Okt. 1746 am verberlichsten wirkte. Der damals angerichtete Schade wurde auf 600 Mill. Peos geschätzt, und die Erderstütterungen bauerten noch 29. Jan. 1800 fort. Von den damaligen 60,000 Einw. wurden 5000 unter den Trümmern begraben. L. wurde 1835 von Francisco Pizarro gegründet. Vom 17. Jan. 1881 bis 28. Okt. 1883 war es von den Chilenen besetzt.

8) Stadt im nordamerikan. Staat Ohio, am Ottawa River, 110 km südsüdwestlich von Toledo, hat einige Fabriken und (1880) 7567 Einw.

Lima, f. Rammuscheln.

Limnologie (griech.), Lehre von den Sümpfen. **Liman** (russ., v. griech. limen, »Hafen, Bucht«), jede größere Fläche stehenden Wassers, besonders die Ästuarien der südrussischen, in das Schwarze Meer sich ergießenden Ströme.

Limafal, Stadt, f. Limissa.

Limatara (lat.), Feilshaus.

Limax (lat.), Schnecke.

Limay, Nebenfluß des Rio Negro (s. d.) in Patagonien.

Limburg, Stadt in der sächs. Kreisoberhauptmannschaft Zwickau, Amtshauptmannschaft Chemnitz, an der Linie Chemnitz-L. der Sächsischen Staatsbahn, hat eine Fachschule für Wirterei, ein Amtsgewicht, bedeutende Strumpfwirkerie, Strumpfploaren- und Hand-schuhfabrikation, eine Maschinenfabrik für Herstellung von Kettenstücken zur Fabrikation von Hand-schuhstoffen und (1888) 10,494 meist evang. Einwohner. L. früher ein Dorf, wurde 1882 zur Stadt erhoben.

Limburg, ein ehemals zu den Vereinigten Niederlanden gehöriges Gebiet, jetzt unter das Königreich der Niederlande und Belgien verteilt: 1) (Niederländisch-L.) Provinz des Königreichs der Niederlande, grenzt im O. an Rheinpreußen, im S. an die belgische Provinz Lüttich, im N. an die belgische Provinz L. und die niederländische Provinz Nordbrabant, im N. an die niederländischen Provinzen Nordbrabant und Gelderland und hat einen Flächeninhalt von 2204,26 qkm (40 D.R.) mit (1880) 252,134 Einw. (184 auf 1 qkm), wovon 98 Proz. Katholiken, 1½ Proz. Protestanten und ½ Proz. Israeliten sind. Der größte und der einzige, wenn auch schlecht schiffbare Fluß ist die Maas, welche zugleich die Grenze gegen die belgische Provinz L. bildet; außerdem gibt es nur 30 km Kanäle. Der Boden ist eben, fruchtbar im S. des Landes (Distrikt Maasticht), in der Nähe des Hauptflusses und seiner Nebenflüsse (Geelen, Roer, Aar, Rier), im N. aber von großen Heidesrüden und Morästen bedeckt; in den nördlichen Teil zieht sich der Peel, eine ausgedehnte Sumpfstrecke, deren 40 Proz. des Areals sind Ackerland, 1,1 Proz. Gemüsegärten, 3 Proz. Baum- und Obstkulturen, 11,5 Proz. Weiden und 13,9 Proz. Wald. Die vorzüglichsten Erzeugnisse der auf hoher Stufe stehenden Landwirtschaft sind: Roggen, Weizen, Hafer, Buchweizen, Gerste, Kartoffeln, Wein- und Alesame. Auch wird in ziemlicher Ausdehnung Vieh- und insbesondere Bienenzucht betrieben. Die industrielle Tätigkeit der Provinz L. zeigt sich in den Städten Maasticht und Roermond, nicht von Bedeutung. Ein wichtiges Steinkohlenwerk ist

straße (1885 mit einer Ausbeute von 46,359 Ton.), die reiche Lager sind neuerdings entdeckt worden. Die Provinz wird in die Gerichtsbezirke Maastricht und Moermonde eingeteilt; Hauptstadt ist Maastricht.


Karte »Niederlande«. — 2) (Belgisch-L.) Provinz des Königreichs Belgien, links von der Maas liegen und durch diesen Fluß von Niederländisch-L. trennt, im W. und S. von den belgischen Provinzen Antwerpen, Brabant und Lüttich begrenzt, hat ein Areal von 2412,3 qkm (43,8 QM.). Die Provinz ist ein flaches Land, mit fruchtbaren und gut angelegten Strichen längs der Ufer der Maas, aber in dem nördlichsten Teil von einem Zug des großen empfindlichen Peel, im nordwestlichen teilweise von der fruchtbaren Campine erfüllt. Sie wird von der Meer und Großen Nethe durchflossen; in ihrem nördlichsten Teil führt der Süb-Wilhelmskanal, von dem sich der Campinekanal (westwärts nach Héren-uis) abzweigt, von Maastricht nach Herzogenbusch. Die Bevölkerung zählte Ende 1885: 218,951 Seelen auf 1 qkm). Das Ackerland umfaßte 1880: 90 qkm, die Wäldungen 392 qkm. 1880 zählte man 15,177 Pferde, 104,664 Rinder, 33,851 Schafe und 65,156 Schweine. Außer den in der niederländischen Provinz L. erzielten Erzeugnissen der Landwirtschaft werden Runkelrüben (für die Zuckerraffination) gebaut und viel Federvieh und große plattische Pferde für den Handel gezogen. Der Bergbau liefert Kalk- und Bausteine, Eisen, Kupfer und etwas Zink; die Industrie ist unbedeutend, nur die Fabrikation von Zucker, Branntwein und Leder ist erwähnenswert. An höhern Unterrichtsanstalten bestehen 2 Athenäen, 4 Staats- und eine Kommunal-schule für Knaben. Die Provinz zerfällt in die drei Arrondissements: Hasselt, Maaseyck, Tongern. Hauptstadt ist Hasselt. S. Karte »Belgien«.

Das Land L. kam 870 bei der Länderteilung zwischen Karl dem Kahlen und Ludwig dem Deutschen an die Lehnherren und wurde dann von eignen Grafen regiert, von welchen um 1060 mit Gewißheit Waleram I. genannt wird, der das Schloß L. erbaute. Sein Sohn Heinrich wurde 1101 auch Herzog von Niederlothringen und Markgraf von Antwerpen; da aber Kaiser Heinrich V. die Huldigung verweigerte, verlor er 1106 seine neuen Würden wieder, und es blieb ihm nur seine Grafschaft. Er starb 1118. Des Nachfolger Waleram II. erhielt 1128 Niederlothringen und Antwerpen wieder, 1129 die Schirmvogtei von Duisburg und starb 1139. Sein Sohn Heinrich II. (1139—67) war nicht Herzog von Niederlothringen, behielt aber, nachdem er sein Gebiet 1151 durch die Grafschaft Arlon (welche sein Bruder Waleram besaß) und große Besitzungen in den Ardennen erweitert hatte, den Herzogstitel bei. Als dessen Nachfolger Heinrich III. 1221 starb, vereinigte sein Sohn der Nachfolger Waleram III. durch Heirat Luxemburg mit L. Beide Besitzungen wurden aber nach seinem Tode 1226 wieder getrennt, indem in Luxemburg sein ältester Sohn aus zweiter Ehe, Heinrich III., in L. aber sein ältester Sohn aus erster Ehe, Heinrich IV., folgte. 1277 folgte auf diesen sein Sohn Waleram IV., der Oberhaupt der Straßen im Land zwischen Maas und Rhein die Raubritter im Zaum hielt. Da er keine Söhne hatte, so folgte ihm 1280 seine Tochter Ermengard, die an den Grafen Rainald I. von Geldern vermählt war. Nach deren kinderlosem Tode (1282) stritten Adolf VI., Graf von Berg, und sein Sohn Heinrich IV., und Rainald um L. Adolf trat sein Recht an den Herzog Johann von Brabant ab, und infolge der Schlacht bei Worringen

5. Juni 1288 kam L. an das Haus Brabant (s. d.). Mit diesem fiel es 1404 an den Herzog Anton von Burgund, und 1430 wurde es von Philipp dem Guten mit den niederländischen Provinzen vereinigt, zu denen es von da ab gerechnet wurde. Im Frieden von Münster 1648 wurde es zwischen den Generalstaaten und Spanien geteilt, war dann seit der Eroberung durch die Franzosen (1794) bis 1839 wieder vereinigt, gehörte seit 1830 fast ganz zu Belgien, wurde aber durch den definitiven Friedensschluß von 1839 zwischen den Niederlanden und Belgien zum zweitenmal geteilt. Der niederländische Teil gehörte als »Herzogtum L.« bis 1866 zum Deutschen Bund.

Limburg, 1) Stadt in der belg. Provinz Lüttich, Arrondissement Berviers, an der Vesdre und an der Eisenbahn von Berviers nach Aachen, ehemals Hauptstadt des Herzogtums L. (zuletzt 1675 von Ludwig XIV. zerstört), besteht aus der Unterstadt Dolhain mit Tuchfabriken und Hochöfen und der Oberstadt auf einem steilen Felsen, mit den Ruinen des Schlosses L. (Stammsiß des alten herzoglichen Geschlechts von L.) und einem neuern Schloßchen. L. hat eine im gotischen Stil erbaute Kirche, eine höhere Knabenschule und (1885) 4768 Einw. Von dieser Stadt hat der Limburger Käse seinen Namen, der vorzüglich zu Herve, westlich von L., bereitet und weit versendet wird. — 2) L. an der Lahn, Kreisstadt (seit 1886) im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, an der Lahn, Knotenpunkt der Linien Frankfurt a. M.—Dollard und Siershahn-L. der Preussischen Staats- wie Frankfurt a. M.—Höchst-L. der Hessischen Ludwigsbahn, hat eine evangelische und 4 kath. Kirchen, darunter einen herrlichen neu restaurierten Dom im Übergangsstil (1213—43 erbaut) mit 7 Türmen nebst Domstift (aus einem 910 gegründeten und 1802 aufgehobenen Kollegiatstift entstanden, mit dem Grab König Konrads I.), ein Priesterseminar, ein Realprogymnasium, ein Landgericht, eine Handelskammer, eine Reichsbankniederanstalt, eine Zentralfabrikation, Druckereien, bedeutende Töpferei, Bergbau auf Eisen und Braunkohle, Marmorbrüche und (1885) 6485 meist kath. Einwohner. L. ist seit 1827 Sitz eines katholischen Bischofs. Zum Landgerichtsbezirk L. gehören die 14 Amtsgerichte zu Braunsfels, Dieß, Dillenburg, Ehringshausen, Ems, Hadamar, Herborn, L., Marienberg, Nassau, Rennerod, Runkel, Weilburg und Wehlar. — L. gehörte schon im 12. Jahrh. den spätern Fürsten von Jsenburg und war bis 1414 Sitz einer Linie derselben. Durch Kauf kam es dann an das Erzbistum Trier. Hier und bei Dieß am jenseitigen Lahnufer 16. Sept. 1796 Treffen zwischen den Franzosen unter Jourdan und den Österreichern unter dem Erzherzog Karl, in welchem letztere Sieger blieben. Die Stadt besitzt eine interessante, unter dem Namen »Limburger Chronik« (s. d.) bekannte Handschrift. — 3) Benediktinerkloster, s. Dülheim.

Limburger Chronik, ein von dem kaiserlichen Notar Tilemann Elhen von Wolsbagen in deutscher Sprache nach 1402 abgefaßtes Geschichtswerk, das 1336 beginnt und 1398 plötzlich abbricht und weniger geschichtlichen als kulturhistorischen Wert besitzt, da es die Persönlichkeiten anschaulich beschreibt, Anek-



Wappen von Limburg a. d. Lahn.

boten erzählt, Volkslieder enthält, über die Entwicklung des Meistergesangs, die Musik, die Trachten u. wertvolle Nachrichten bringt. Herausgegeben ward es zuerst unter dem Titel: »Fasti Limpurgenses« von J. F. Faust (Limb. 1617), dann mehrfach, in neuerer Zeit von Vogel (1826) und von Kossel im 6. Bande der »Schriften des Historischen Vereins für Nassau« (Wiesbad. 1860) und in den »Monumenta Germaniae historica« (Deutsche Chroniken, Bd. 4). Vgl. A. Wyß, Die L. E. (Marb. 1875).

Limbürgit, Gestein, s. Basalte, S. 414.

Limbus (lat., »Saum, Gürtel, Umgrenzung«), nach römisch-katholischem Lehrbegriff einer der Aufenthaltsorte abgeschiedener Seelen in der Unterwelt. Er zerfällt in zwei Teile: den L. patrum, auch Abrahams Schoß genannt, in dem sich bis zur Höllenfahrt (s. d.) die heiligen Menschen des Alten Bundes befanden, und den L. infantum, den Ort der ungetauften Kinder. — In der Botanik heißt L. der mehr oder weniger ausgebreitete Rand verwachsenblättriger Perigone u. Blumenkronen, welcher meist in so viel Abschnitte geteilt ist, als Blätter in die Verwachsung eingegangen sind (s. Blüte, S. 66). — Bei Meßinstrumenten ist L. ein in Grade geteilter Bogen, auf welchem die Größe des zu messenden Winkels abgelesen wird (vgl. Mikrometrie).

Limerick (spr. līm-), Grafschaft der irischen Provinz Munster, südlich vom Shannon, umfaßt 2755 qkm (50 QM.) mit (1881) 180,632 Einw. (1861: 215,609), wovon 95 Proz. katholisch sind. Der größte Teil der Grafschaft ist eine wellenförmige, fruchtbare Kalksteinebene. An den Grenzen treten Gebirge auf, z. B. die Galtyberge (919 m hoch) im SÖ., die Ballihouraberge (519 m) im S., die Mullaghareirkberge (409 m) im SW. Die wichtigsten Nebenflüsse des Shannon sind die Mullcar, Maigue und Deel. Über die Hälfte der Oberfläche ist Weideland, ein Viertel Ackerland. Die Viehzucht ist daher sehr blühend (Viehstand 1885: 217,692 Rinder, 53,876 Schafe, 57,247 Schweine, 17,350 Pferde). An Mineralien kommen Eisen, Kupfer, Blei und Steinkohlen vor; doch nur letztere werden gewonnen. Die gleichnamige Hauptstadt liegt am linken Ufer des Shannon und auf der von demselben gebildeten Königsinsel und steht durch zwei Brücken mit den Vorstädten auf dem rechten Ufer in Verbindung. Der Stadtteil auf der Insel heißt Englishtown, jetzt der Sitz der Armut, aber noch mit den Resten des von König Johann erbauten Schlosses. Sieben Brücken verbinden denselben mit der Irishtown, dem zweiten Teil der Altstadt, und der von geraden Straßen rechtwinklig durchschnittenen Neustadt (Newtown Berg). L. hat eine protest. Kathedrale aus dem 15. Jahrh., eine lath. Kathedrale, ein Rathhaus, Zollamt, ein Grafschafts- und Stadtgericht, eine Börse, einen Kornmarkt und eine ihrem Zweck entfremdete Leinwandhalle; ferner ein lath. College, eine Kunstschule, 4 Kasernen, 2 Gefängnisse, ein Kranken- und ein Irrenhaus und (1881) 38,562 Einw. Unter den öffentlichen Denkmälern verewigt eins den Agitator O'Connell. Schiffe bis zu 600 Ton. können am 1500 m langen Hafendamm anlegen. Die Docks liegen unterhalb der Stadt. Ein Kanal verbindet dieselbe mit Dublin. Die Industrie beschränkt sich auf Wollkammerei, Fabrikation von Militärtuch, Spitzenklöppelei und Handschuhfabrikation; geschätzt sind die hier erzeugten Fischangeln. Der Handel ist lebhaft. L. selbst besitzt (1886) 26 Schiffe von 2686 Ton. Gehalt, und 1886 liefen 566 Schiffe von 170,277 Ton. vom Ausland und im Küstenhandel ein. Wert der Ausfuhr 1885:

8774 Pfd. Sterl., der Einfuhr 748,070 Pfd. Sterl. L. ist Sitz eines deutschen Konsuls. — Die Stadt L. ist im 9. Jahrh. sehten sich die Dänen hier fest, und später wurde sie Hauptstadt des Reichs Munster. König Johann von England erbaute hier 1210 ein festes Schloß und zog englische Ansiedler heran. Die Stadt blühte auf, bis sie von Edward Bruce zum Sammelplatz seiner irischen Bundesgenossen zutoren wurde. 1651 wurde L. vom General des Parlaments, Ireton, durch Verrat genommen, und 1690 fiel es in die Hände des orangistischen Generals Ginkel.

Limos Germanicus, s. Pfahlgraben.

Limestone (engl., spr. līmstōn), s. v. m. Kalkstein.

Limettenbaum, s. Citrus, S. 148.

Limettöl (auch Limonöl, welches eigentlich gleichbedeutend mit Zitronenöl ist, genannt), ätherisches Öl aus den Fruchtschalen von Citrus Limetta, wie das Zitronenöl, in Italien ausgepreßt, ist gelblich, riecht dem Zitronenöl ähnlich und wird, wie dieses, in der Parfümerie benutzt. Da es leicht erhärtet, so muß es in gefüllten und verschlossenen Flaschen an dunkeln und kühlen Orten aufbewahrt werden und eignet sich besser zu Essenzen und Aimpulvern als zu Pomaden.

Limfjörd, der bedeutendste Meerbusen Dänemarks, 1460 qkm (26,5 QM.) groß, schneidet in einer Länge von 157 km vom Kattegat in die Halbinsel Jütland ein und teilt diese in zwei Teile. Der schmale Landstreifen (Tange) im W. bei Agger, der ihn von der Nordsee trennte, wurde 3. Febr. 1825 von einer Sturmflut durchbrochen und der L. so in eine Meerenge verwandelt; indessen ist der entstandene Kanal (Aggers Minde) später wieder versandet, und der Segellauf befindet sich jetzt bei Tybo Rön. Von L. bis an die kleine Insel Egholm (30—37 km) ist der L. nicht über 2 km breit; darauf umgibt er in größter Breite die Inseln Sjöl und Öland, verengert sich dann auf wieder bis Lögstör, wo er durch einen 4 km langen Kanal für Segelschiffe fahrbar gemacht ist, erweitert sich aber dann zu der Liv-Bredning, einem ca. 468 qkm (8,5 QM.) großen Binnenmeer mit den Inseln Livö und Juur, der sich gegen S. noch weiter durch den Hvalpsund und den Viskund in den Skivefjörd und Hjarbälkfjörd fortsetzt. In L. der Liv-Bredning teilt sich darauf der L. in zwei schmalere Arme, welche die bedeutende Insel Lolland und die kleinern Agerö und Jegindö umgeben. Im S. der Insel Mors erweitert sich der L. von neuem zu einer »Bredning«, der Vendöbucht, wird dann wieder zu dem schmalen Odde und zusammengepreßt, worauf man in die westlichste Erweiterung des Fjörds, Rissum-Bredning, gelangt. Die Tiefe des Fjörds beträgt im Innern stellenweise 19 m, an den Mündungen jedoch nur 2,5—3 m. Der östliche und westliche Teil des Limfjörds ist durch den Lögstörkanal verbunden. Zwischen Kallberg und Nørresundby führen über ihn zwei Brücken, von denen die eine, eine 580 m lange Pontonbrücke, 1865 eröffnet, die andre, eine eiserne Pfeilerbrücke, 318 m lang, 1879 vollendet und sowohl für die Eisenbahn als auch für den sonstigen Verkehr eingerichtet ist. S. Karte »Dänemark«.

Limisso (Limasol), Stadt und Distrikthauptort auf der Insel Cypern, an der Akrotiribai (Südtür), nördlich vom Kap Gatti, mit geschützter Reede und 6000 Einw. L. gehörte seit 1291 den Johannitern und ist nach Larnaka der wichtigste Ort Cyperns, welcher die Ausfuhr der Erzeugnisse des Distrikts der Insel (Salz, Trauben, Wein und Johannisbrot)

ermittelt. Unweit davon, bei Palão Limisso, die Ruinen von Amathus.

Limited (engl., spr. limm-, nämlich liability), als Zusatz zu einer Handelsfirma (abgekürzt L. L.), bedeutet beschränkte Haftbarkeit, im Gegenf. zu »unlimited«.

Limitieren (lat.), begrenzen, beschränken; im kaufmännischen und Börsenverkehr bei Aufträgen zum In- oder Verkauf von Waren oder Effekten einen obersten, sei es höchsten oder niedrigsten, Preis (Limitum, Limite) vorschreiben; limitierte Aufstellung, das Eintreten für eine Verbindlichkeit nicht über einen gewissen Betrag hinaus; Limitation, Einschränkung; in der Philosophie nach Kant die letzte Kategorie der Qualität (s. Kategorie), daher limitative Urteile, solche Urteile, in welchen durch Aufhebung eines andern Merkmals etwas bestimmt wird; limitierte Aufgabe, eine bestimmte Aufgabe, die nur Eine oder nur eine gewisse Anzahl von Auflösungen zuläßt.

Limma (griech., »Rest«), in der antiken Musiklehre am Ende des diatonischen Halbtons (Rest der Quarte nach Zug zweier Ganztöne).

Limmat, Nebenfluß der Aare in der Schweiz, als Quellfluß Linth genannt, entspringt aus zwei Quellen am Tödi, vereinigt sich bei der Pantenbrücke mit dem Limmernbach, zieht, von den beiderseitigen Halwänden die Bergwasser sammelnd, durch das weite Glarner Linththal (661 m), gelangt nach Aufnahme des Sernf und Löntsch durch den Tösser und Escherkanal in den Balensee (425 m) und von diesem durch den Linthkanal in den Zürichsee (409 m), um hier den ursprünglichen Namen zu erlangen. Zu beiden Seiten des Linthkanals erweitert sich das Thal zu einer fruchtbaren Ebene; die rechte (St. Galler) Seite heißt Gaster, die linke (Schwyz) Marz. Nach dem Austritt aus dem Zürichsee ein hübscher, klarer Strom, fließt die Limmat das wohl angebaute Limmatthal und, von dort an, durch das kürzere Siggenthal der Aare (329 m). Dem Balensee geht die Seeg, dem Zürichsee die Wäggitthaler Aa, der L. selbst die Sihl zu. Die Gesamtlänge der L., die beiden Seen einschließt, beträgt 130 km. Als Wasserstraße dient nur der Linthkanal.

Limmer, Pfarrdorf im preuß. Regierungsbezirk Pommern, Kreis Linder, hat Asphaltgruben und Asphaltfabrikation, Rast- und Spiritusbrennerei, eine Dampfkesselfabrik, eine erdige-salinische Schwefelquelle (5° C.) mit Bad und (1886) 2307 meist evang. Einwohner.

Limnaeus, s. Schlamm Schnecke.

Limnigraph (griech.), s. Flutmesser.

Limnische Bildungen, s. Pelagisch.

Limus, Insel, s. Lemnos.

Limnophilus, s. Röhrenzungenfern.

Limnoquarzit, s. Quarzit.

Limnorina, s. Affeln.

Limon (spr. -mohsch), Hauptstadt des franz. Departements Oise und der ehemaligen Provinz Flandern, liegt amphitheatralisch auf einer Anhöhe, 10 m ü. M., am rechten Ufer der Oise und an der Eisenbahn. Sie verdankt ihre relative Bedeutung dem Umstand, daß sie eine wichtige Etappe an der Straße von Orléans nach Bordeaux bildete, in der hier, zum Teil durch die Flußläufe bestimmt, drei Verkehrslinien einmündeten. Doch ist die Bedeutung der Eisenbahnen für L. nicht günstig gewesen. Die Stadt hat im ältern Teil steile und enge Straßen und nur im neuern Teil breite, offene und hübsche Plätze, darunter den Jourdan-

platz mit dem Denkmal des Marschalls dieses Namens. Unter den öffentlichen Bauten imponiert namentlich die im 13. Jahrh. im gotischen Stil begonnene, aber unvollendete Kathedrale St.-Etienne mit einem 62 m hohen Glockenturm, im Innern mit alten Grabmälern, Glasgemälden und Wandfresken. Daneben sind die Kirche St.-Michel des Lions, der 1787 vollendete Bischofspalast, die drei Oisebrücken, dann von Neubauten das 1882 vollendete Stadthaus und das Staatsgebäude für die Kunstgewerbeschule und die Sammlungen zu nennen. Die Zahl der Einwohner beträgt (1886) 56,699 (als Gemeinde 68,477). In industrieller Hinsicht steht oben an die Porzellanindustrie, bei welcher mit Einschluß der Malerei und der dekorativen Thätigkeit über 5000 Personen beschäftigt sind. Außerdem ist die Baumwollspinnerei, die Fabrikation von Tuch, Flanell, Papier, Holzschuhen etc., die Gerberei, Buchdruckerei, Eisengießerei und Erzeugung von Messerschmiedewaren vertreten. Bedeutend ist auch der Handel mit Cerealien, Wein, Spirituosen, Holz und Vieh; alljährlich im Juni finden Pferderennen statt. Die vom 14. bis zum 18. Jahrh. hier blühende Kunst des Emaillierens, die Verfertigung der unter dem Namen Limosinen oder Emaux de L. (Opus Lemovicenum, Cuprei Lemovicenses) berühmten Emailarbeiten, hat hier ganz aufgehört. An Bildungsanstalten bestehen ein Lyceum, eine Lehrer- und eine Lehrerinnenbildungsanstalt, ein großes Seminar, eine Vorbereitungsschule für Medizin und Pharmazie, eine Gewerbeschule für Keramik, eine Bibliothek von 30,000 Bänden, eine Gemälde-, Münzen- und Naturaliensammlung und ein über 5000 Stück enthaltendes keramisches Museum (seit 1867). Die Stadt ist der Sitz des Generalkommandos des 12. Armeekorps, des Präfecten, eines Bischofs, eines Appellhofs, eines Gerichts- und Kassationshofs, eines Handelsgerichts, einer Handelskammer und einer Filiale der Bank von Frankreich sowie mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften. Die schönste Promenade der Stadt ist das Champ de Juillet, zugleich Militärübungs- und Marktplatz. — L. hieß in gallischer Zeit, als Hauptstadt der Lemovices, Augustoritum, an welches noch die Reste eines Amphitheaters und zahlreiche antike Funde erinnern. Später nahm die Stadt den Namen des Volksstammes an. Im 5. Jahrh. machten sich die Westgoten, später die Franken zu Herren von L., das nun fast immer zu Neustrien gehörte. Bei der karolingischen Länderteilung kam die Stadt an Frankreich; Ludwig d'Outremer gab sie dem Herzog Wilhelm von Aquitanien. Später war sie lange ein Kampfplatz zwischen England und Frankreich, wurde aber 1369 für immer mit der Krone Frankreich vereinigt. Vor der Revolution hatte die Stadt, aus der 4 Päpste und 60 Heilige hervorgingen, über 40 Klöster. Die alten Vicomtes von L., von denen ein Gerald schon im 10. Jahrh. vorkommt, starben 1226 aus. In L. sind unter andern die Marschälle Jourdan und Bugeaud, der Girondist Bergniaud und die Rationalökonom L. Faucher und M. Chevalier geboren. Vgl. Marvaud, Histoire des vicomtes et de la vicomté de L. (Par. 1873).

Limon, Hafenort im mittelamerikan. Staat Costa Rica, am Karibischen Meer, erst 1861 angelegt und an Stelle des nördlicher liegenden Puerto Moín dem auswärtigen Handel eröffnet. 1883–84 liefen 77 Schiffe von 100,522 Ton. Gehalt ein. Ausgeführt wird namentlich Kaffee (August 1883 bis April 1884: 1,913,000 kg) und außerdem Kautschuk, Hüte, Kokosnüsse, Saffapapille, Gemüse, Holz und Kartoffeln.

feln. Eine Eisenbahn verbindet den Ort mit Carrillo am Sucio und soll bis nach San José weitergeführt werden.

Limonade, kühlendes Getränk aus Wasser, Zitronensaft und Zucker, von dem ein Teil auf Zitronenschalen abgerieben werden kann. Dies Getränk hat sich seit Anfang des 17. Jahrh. über die ganze Welt verbreitet. Oft wird Zitronensaft durch andre Fruchtsäfte, das gewöhnliche Wasser durch Selter- oder Sodawasser ersetzt. Abgelochte L. bereitet man aus denselben Bestandteilen mit heißem Wasser, doch müssen dann die bittern Zitronenkerne gut ausgelesen werden. Limonadenpulver und Limonadenessenzen zur raschen Bereitung von L. geben nie so wohlschmeckende L. wie die frischen Fruchtsäfte. Schaumlimonade (L. gazeuse, moussierende L.) bereitet man wie Sodawasser in Gestrügen (s. Mineralwässer), füllt aber letztere mit gewöhnlicher L. statt mit Wasser.

Limoncello (spr. -tischello), mit Limonen hergestellter dalmatischer Likör.

Limone, s. v. w. Zitrone, s. Citrus, S. 147.

Limone Piemonte, Flecken in der ital. Provinz Cuneo, am Fuß des Col di Tenda gelegen, Ausgangspunkt der im J. 1782 über diesen Alpenpaß (1873 m) gegen Nizza hin gebauten Straße, mit Pollant, Mar-morbrüchen und (1881) 1524 Einw.

Limonenöl, s. v. w. Zitronenöl.

Limonengrasöl, s. v. w. Grasöl.

Limonit, s. v. w. Brauneisenstein oder Raseneisenerz.

Limos, s. Farnes.

Limos (lat.), schlammig, sumpfig.

Limosin (spr. -säng), Léonard, franz. Emailmaler, welcher der Glanzperiode der Limousiner Emailmalerei angehört. Seine Werke sind von 1582 bis 1574 datiert. Er war 1551 »varlet de chambre« des Königs (s. v. w. Hofmaler) und wurde von Heinrich II. und Katharina von Medici mit Aufträgen betraut. Er dekorierte im Stil der italienischen Renaissance (zum Teil im Anschluß an Raffael und Michelangelo) Kannen, Schalen, Platten, Medaillons u. a. Das Louvre besitzt eine große Anzahl seiner Arbeiten, darunter mehrere Grisailen aus der Geschichte der Psyche nach Raffael, zwei Botivertafeln mit Darstellungen der Kreuzigung und der Auferstehung (von 1553), Franz I. als heil. Thomas, den Admiral Chabot als heil. Paulus, Heinrich II., Franz II., den Connétable A. von Montmorency, Franz von Guise etc. Eine Schale mit dem Kampfe der Kentauren und Lapithen von 1536 befindet sich bei James Rothschild, ein Triptychon von 1544 mit der Anbetung der Könige bei Alfons Rothschild, zwölf Tafeln mit den Aposteln (1545–47) besitzt die Peterskirche zu Chartres und eine Madonna das Kunstgewerbemuseum zu Berlin. Ferner kennt man von L. auch vier geätzte Blätter, sämtlich von 1544: Einzug Christi in Jerusalem, Abendmahl Christi, Christus am Ölberg, Christi Auferstehung.

Limousin (spr. -musäng), ehemalige franz. Provinz mit dem Titel einer Grafschaft und der Hauptstadt Limoges, bildet jetzt den größten Teil der Departements Dordogne und Corrèze. Die limousinische Mundart, ehemals die Sprache der Troubadoure, ist gegenwärtig zum Rang eines Patois herabgesunken (vgl. Provençalische Sprache).

Limousiner Email, s. Emailmalerei.

Limoux (spr. -muh), Arrondissementshauptstadt im franz. Département Aude, am rechten Ufer der Aude und an der Südbahnlinie Carcassonne-Quillan, mit (1886) 5658 Einw., Wollspinnereien, bedeutender Filz-

und Tuchmanufaktur, berühmtem Weinbau (Blancquette de L.), einem Tribunal und Handelsgericht, einem Collège und einer Irrenanstalt.

Limpiarin, s. v. w. Thonerdenatron.

Limpid (limpide, lat.), klar, hell; Limpidität, Klarheit, Helle.

Limpopo (Krokolodilfluß, Uti, Bembe oder Bemppe), Fluß im östlichen Südafrika, entspringt im Transvaal südlich von Pretoria auf dem Höhenzug Gats Rand, welcher die Wasserscheide zwischen ihm und dem Baal bildet. Zuerst in nordwestlicher Richtung fließend, durchbricht er die Malatje, dann die Marikaleberge und empfängt links den Marico, wonach er die Grenze des Transvaal bildet und erst eine nordöstliche, dann eine östliche Richtung einschlägt. Unter 32° östl. L. nimmt er, aus dem Transvaal austretend, einen südöstlich gerichteten Lauf und ergießt sich unter 25° 15' südl. Br. in den Indischen Ozean. Bei seiner Mündung führt er auch den Namen Inhampura. Von seinen zahlreichen Nebenflüssen ist der ihm rechts zugehende Olifant der bedeutendste. Seine Mündung ist sehr eng, doch ist der Engländer Chaddock im Dampfer Rand 1881 bis Manjobos Kraal (80 km) aufwärts gefahren, ohne auch dort Hindernisse zu finden. Im oberen Lauf hat der L. mehrere Stromschnellen und die großen Fälle von Tolo Azime.

Limpurg, ehemalige Grafschaft im württemberg. Jagstkreis, vom Roher durchflossen, jetzt zum Oberamt Gaildorf gehörig, umfaßte auch die Herrschaft Speckfeld in Franken und bestand aus zwei Hauptteilen: Gaildorf und Sonthheim. Die ehemaligen Herren und nachherigen Grafen von L. besaßen ursprünglich das Amt des Reichserbschenken. Der Kurfürst Brandenburg ließ sich 1693 vom Kaiser Leopold die Anwartschaft auf die limpurdischen Reichslehen erteilen, welche die Kaiser Joseph I. 1706 und Karl VI. 1712 bestätigten. Als nun der letzte Graf zu L. 1713 starb, nahm der König von Preußen dessen Land in Besitz. König Friedrich II. übertrug die limpurdischen Reichslehen 1742 an das fürstliche Haus Brandenburg-Ansbach als Reichsfürstentum, und Markgraf Karl Wilhelm Friedrich von Ansbach legte endlich 1746 die Streitigkeiten mit den limpurdischen Allodialerben bei und fand sich mit ihnen ab, wobei die alten Besitzungen in zahlreiche kleine Teile zerplittert wurden. Das Erbschenkenamt kam an die Grafen von Althan. 1791 fiel die Grafschaft L. an Preußen, 1806 an Württemberg. Vgl. Freizer, Geschichte und Beschreibung der Reichsgrafschaft L. (Stuttg. 1789, 2 Bde.)

Limpurger Berge, Bergzug im württemberg. Jagstkreis, zwischen Roher und Bühler, erreicht im Fels-horn 510 m Höhe.

Limulus, Moluskenkrebs.

Limousiner Email, s. Emailmalerei.

Linaloeholz (Rosen-Zitronenholz) stammt von einer Amyris-Art im tropischen Amerika, ist leicht fast schwammig, hellgelb, mit berbern und denselben Flecken und Adern, dient zur Darstellung eines ätherischen Öls, welches farblos, dickflüssig ist, dem Geraniumöl ähnlich riecht und in der Parfümerie benutzt wird. Ein andres Linaloeöl (Lilariöl) stammt von einem lorbeerartigen Baum (Acrodiadina) aus Guayana, besitzt die Zusammensetzung des Eucalyptus und wird ebenfalls in der Parfümerie benutzt.

Linard, Viz (spr. -när), s. Siloretta.

Vinareß, Binnenprovinz des südamerikan. Staates Chile, liegt südlich vom Rio Maule, erstreckt sich vom

io Loncomilla, einem schiffbaren Nebenfluß des Iber, östlich bis auf den Ramm der Kordilleren und ist ein Areal von 9036 qkm (184,1 QM.). Die Provinz ist reichlich bewässert, hat natürliche Weiden und an den Abhängen der Kordilleren bedeutende Waldungen. Landbau ist ohne künstliche Bewässerung möglich und bildet mit Viehzucht die Hauptbeschäftigung der (1884) 137,211 Einw. Mineralerze kommen nicht vor. Die gleichnamige Hauptstadt (San Ambrosio de L.) liegt an der Eisenbahn, welche die Provinz von N. nach S. durchschneidet, in unebener Ebene, 151 m ü. M., und hat eine höhere Schule und (1875) 6447 Einw.

Linares, 1) Stadt in der span. Provinz Jaen, an dem Zweig der Eisenbahn Madrid-Sevilla, Hauptstadt des reichen Bleimendistrikts, in welchem 1877: 3,620 metr. Str. silberhaltige Erze im Wert von 1,3 Mill. Pesetas gefördert wurden (s. Jaen), hat (1884) 24,733 Einw. (1860 noch nicht 12,000), mehrere Eisengießereien, Pulver-, Dynamit-, Zinn- und Seilfabriken. L. ist Sitz eines deutschen Konsuls. — 2) (San Felipe de L.) Stadt im mexican. Staat Nuevo Leon, 150 km südöstlich von Monterrey, mit (1880) 10,830 Einw. im Municipium.

Linaría, Vogel, s. v. w. Leinfink.

Linaría Tourn. (Leintraut, Frauenflachs), Pflanze aus der Familie der Skrofulariaceen, ein- oder mehrjährige Kräuter, selten Halbsträucher, mit steifen gegen- oder quirlständigen, oben wechselständigen Blättern, einzeln axillar oder in endständigen Trauben oder Trauben geordneten, vorn gespornten, zuckrigen Blüten und eiförmiger oder kugelförmiger, eiförmiger Kapsel. Etwa 130 Arten, fast ausschließlich im gemäßigten Europa und Asien. L. vulgaris Willd. (Marienflachs, gelbes Löwenmaul, gelber Flachs), ausdauernd, 60 cm hoch, einfach oder ästig, mit linien-lanzettförmigen Blättern und dichten Ähren stehenden, großen, gelben Blüten mit orange- oder feuerfarbigem Saumen. In fast ganz Europa, war früher officinell. L. alpina Desf., in den Alpen und Pyrenäen, zweijährig und ausdauernd, niedrig, graugrün, mit kreuzweise entgegengesetzten, linien-lanzettförmigen, kleinen Blättern und traubenständigen, dunkelblauen oder blauen Blüten mit langem Sporn und gold- oder frangelbem Saumen, wird, wie auch andre Arten, als Zierpflanze kultiviert. L. Cymbalaria Willd. (Zimbelkraut), ausdauernd, in Süd- und Mitteleuropa, an Felsen und altem Gemäuer, mit 60 cm hohen, rankenartigen, liegenden oder hängenden Stängeln, herzförmigen, fünfklappigen, abwechselnden Blättern und einzeln stehenden, gestielten, hellen Blüten oder weißen Blumen mit gelb geflecktem Saumen. Es war früher officinell und soll auch ein Bestandteil der Aqua Tofana gewesen sein.

Linarit, s. Bleilasur.

Lincei (Accademia dei Lincei, lat. der Linschen, ital. Akademie der Luchsäugigen), Name einer gelehrten Verbindung, welche Francesco Cesi 1608 in Rom zur vorurteilsfreien Ausbildung der Mathematik, Physik und Naturgeschichte gründete. Sie zählte mehrere der angesehensten italienischen Gelehrten, z. B. Porta, Galilei, F. Columna u. a., zu ihren Mitgliedern. Den Namen L., nach dem scharfsichtigen Lynkeus, wählten sie, weil sie sich zu ihren Untersuchungen besonders der eben erst erfundenen Vergrößerungs- und Ferngläser bedienten. Um die Mitte des 17. Jahrh. durch die römische Geistlichkeit unterdrückt, entstand die Gesellschaft 1657 in Toscana unter großherzoglichem Schutz als Accademia del

Cimento (Akademie des Versuchs) wieder, doch nur für kurze Zeit. Vgl. Carutti, Breve storia dell' accademia dei Lincei (Rom 1885).

Lincoln (spr. lington), 1) Hauptstadt von Lincolnshire (England), an den Abhängen und am Fuß eines 155 m hohen Hügel am Witham gelegen, der hier die Cliffe Range in einer Pforte durchbricht. Von den vormaligen 50 Kirchen der Stadt sind nur noch 13 übrig. Alle andern Bauten überragen die auf dem Gipfel des Hügel stehende, 1075—1350 erbaute Kathedrale und das von Wilhelm dem Eroberer erbaute Schloß, welches jetzt als Gefängnis und Gerichtshalle dient. L. hat (1881) 37,312 Einw. L. ist Sitz eines Bischofs, hat ein theologisches und ein Lehrerseminar, ein Museum, ein Krankenhaus, eine Irrenanstalt, ein Theater, Maschinenbau, Knochen- und Kornmühlen, Fabrikation von Kunstdünger und Öllampen. Unter den Römern war L. (Lindum Coloniae) bereits von einiger Wichtigkeit. An die Römerzeit erinnern noch Reste der Stadtmauern und der Kanal (Foss Dyke), der den Witham mit dem Trent verbindet. In angelsächsischer Zeit wurde es die Residenz der Könige von Mercia; Wilhelm der Eroberer erbaute das Kastell. Hier 1141 Sieg des Grafen Robert von Gloucester über den König von England, Stephan von Blois. Vgl. »Memoirs illustrative of the history and antiquities of the county and city of L.« (Lond. 1850). — 2) Stadt im nordamerikan. Staat Illinois, am Salt Creek, 45 km nordnordwestlich von Springfield, hat (1880) 5639 Einw. — 3) Hauptstadt des nordamerikan. Staats Nebraska, am Platte, mit Staatenhaus, einer Universität für beide Geschlechter, einem landwirtschaftlichen College und (1885) 20,004 Einw. In der Nähe Salzwerke. L. wurde erst 1867 gegründet.

Lincoln (spr. lington), Abraham, der 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, geb. 12. Febr. 1809 in Hardin County (Kentucky) aus einer Quäkerfamilie, welche eine Farm besaß, siedelte 1816 mit seinen Eltern nach Spencer County in Indiana über und warb von denselben bloß mit ländlichen Arbeiten beschäftigt. Nur sechs Monate lang genoss er Schulunterricht. 1830 ließ er sich mit seinen Eltern in Macon County in Illinois nieder, baute ihnen das erste Blockhaus, welches noch vorhanden ist, und nahm 1832 an dem Kriege gegen den Schwarzen Felsen in einer Freiwilligenkompanie teil, die ihn zu ihrem Hauptmann wählte. Hierauf nahm L. die Stelle eines Postmeisters in Neusalem an. Daneben machte er sich mit der Rechtswissenschaft und der Feldmessenkunst bekannt. Von 1834 bis 1840 ward er alljährlich in die Legislatur seines Staats gewählt. 1836 ließ er sich in Springfield als Rechtsanwalt nieder und galt bald für einen der gewandtesten Verteidiger in schwierigen Rechtsfällen. Im Dezember 1847 in das Abgeordnetenhaus des Kongresses gewählt, stimmte er hier für eine weite Auslegung der Rechte der Unionsregierung den Einzelstaaten gegenüber und vor allem für die Aufhebung der Sklaverei, zunächst im Bezirk von Columbia. Schon auf dem republikanischen Nationalkonvent von 1856 versuchten die Abgeordneten von Illinois seine Kandidatur für die Vizepräsidentschaft durchzusetzen, drangen jedoch nicht durch; ebenso unterlag er 1858 bei der Senatswahl in Illinois gegen Stephan A. Douglas. Da er sich hierbei aber als einen ebenso geschickten wie mutigen Gegner der Sklaverei bewies, wurde er im Mai 1860 von der republikanischen Versammlung in Chicago als Präsidentschaftskandidat aufgestellt und bei der Wahl der Wahlmänner 6. Nov. von der

Stimmen aller Nichtsklavestaaten mit Ausnahme New Jerseys zum Präsidenten erwählt. Diese Wahl gab den über ihre Niederlage erbitterten Südstaaten Anlaß zum Abfall von der Union. L. selbst entging auf seiner Reise nach Washington im Februar 1861 nur mit Mühe einem Mordanschlag. In der Rede, mit der er 4. März 1861 das Präsidium antrat, sprach er zwar den Südstaaten das Recht ab, aus der Union auszuscheiden, suchte sie aber zu beruhigen. Doch der Angriff derselben auf Fort Sumter 13. April gab das Signal zum Ausbruch des Bürgerkriegs. Am 15. April erließ L. seinen ersten Aufruf für 75,000 Freiwillige, und wenn er auch nicht gleich die prinzipielle Bedeutung des Kampfes erkannte, so bewahrte er doch auch in den Zeiten höchster Gefahr unerschütterlichen Mut und zähste Ausdauer und wußte diese Eigenschaften auch der Nation einzuflößen. Nachdem er einmal die Abschaffung der Sklaverei als den Preis des Sieges proklamiert, führte er den Krieg mit konsequenter Energie trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten fort, getragen von der begeisterten Anhänglichkeit des Volkes, welches in ihm die Eigenschaften verkörpert sah, auf die es besonders stolz ist. Er ward daher 1864 aufs neue als Kandidat für die Präsidentschaft ausgerufen und erhielt die Stimmen fast aller an der Wahl teilnehmenden Staaten. Am 4. März 1865 erfolgte sodann sein zweiter Amtsantritt. Nach dem Fall von Richmond 3. April hielt L. unter dem begeisterten Jubel der Schwarzen seinen Einzug in die ehemalige Hauptstadt der südlichen Konföderation. Allein L. überlebte diesen glorreichen Augenblick nur um wenige Tage, indem am Abend des 14. April der Schauspieler J. Wilkes Booth, ein fanatischer Südländer, während einer Vorstellung in Fords Theater zu Washington dem Leben des Präsidenten durch einen Pistolenschuß ein Ende machte. Lincolns Leiche wurde in feierlichem Zug unter allgemeinsten Teilnahme des Volkes nach Springfield in Illinois gebracht und dort auf einem der Nation gehörigen Grundstück beigesetzt. L. war von unbestechlicher Redlichkeit, großer Bescheidenheit und unerschütterlicher Festigkeit des Willens; er hatte einen klaren Verstand und treffendes Urteil, dabei Witz und Humor in der Unterhaltung. Indem er plötzlich starb, als er der Sache der Freiheit durch seine energische Ausdauer den glänzendsten Triumph verschafft hatte, wurde er der populärste, gefeiertste Mann seit Washington, dessen Andenken kein Fleck trüben konnte. Seine Herkunft, sein Vorleben, seine Erscheinung machten L. zum Ideal eines echten Republikaners. Am 14. April 1876 wurde sein Standbild zu Washington feierlich enthüllt. Von den zahlreichen Biographien Lincolns sind hervorzuheben die von Raymond (New York 1866), Lamont (Boston 1872), Stoddard (New York 1884), J. N. Arnold (Chicago 1885) und Thayer (deutsch, Gotha 1885). Vgl. auch Bancroft, Memorial address of the life and character of A. L. (New York 1866), und »Reminiscences of A. L., by distinguished men of his time« (hrsg. von Rice, das. 1886). — Lincolns einziger überlebender Sohn, Robert Todd L., geb. 1843, nahm noch am Bürgerkrieg teil, ließ sich dann in Chicago als Advokat nieder und ward 1881 unter Garfield Kriegsminister.

Lincolnshire (spr. Lingtonschir), Grafschaft im östlichen England, an der Nordsee, zwischen dem Ästuar des Humber und dem Wash, umfaßt 7154 qkm (129,9 QM.) mit (1881) 469,919 Einw. Die Küste ist flach, mit einem Saum von Marschland, der sich im südlichen Teil der Grafschaft zum ausgedehnten, von zahl-

reichen Kanälen durchschnittenen Fensdistrikt erweitert. Ein mäßiger, aus Kreide bestehender Höhenzug (Lincoln Wolds) erstreckt sich vom Humber in die Nähe von Wainfleet, etwa 75 km weit. Bestehend aus unter der Kreide Grünsand und Gipsstein, und ein breiter Strich von Oxfordthon trennt die Wolds von einem aus Dolithenstein bestehenden Höhenzug (Lincoln Heights), der sich gegen die Engländergrenze hin von S. nach N. erstreckt. Die Hauptflüsse sind Trent (zum Humber) und Witham (zum Wash fließend). Das Land ist äußerst fruchtbar und enthält ausgezeichnete Weidebezirke. Die Pferde von L. sind gesucht; die Lincolnshire (ungebört) liefern die beste englische Langwolle; auch Schafwolle von vorzüglicher Qualität wird gezüchtet. Von der Oberfläche waren 1886: 59 Proz. unter dem Pflanz, 5 Proz. bestanden aus Wiesen- und Weideland. In Vieh zählte man: 67,262 Aderpferde, 237,775 Kühe, 1,232,377 Schafe und 88,936 Schweine. Der Bergbau lieferte 1885: 1,188,524 Ton. Eisenerz, in den Hochofen der Grafschaft wurden 235,361 T. Roheisen hergestellt. Die Industrie ist im allgemeinen unbedeutend. Am wichtigsten ist noch der Maschinenbau, die Herstellung von Clocken und Kunstbügeln. Die Grafschaft zerfällt in die drei Landesteile Lindsey im N., Kesteven im SW. und Holland (J. Fens) im S. Hauptstadt ist Lincoln.

Lind, Jenny, Opernsängerin, geb. 6. Okt. 1831 zu Stockholm, besuchte die Stockholmer Theaterschule, erhielt ihre künstlerische Ausbildung namentlich unter der Leitung der Musiker Berg und Lindblad und trat mit 16 Jahren als Agathe im »Freischütz« zum erstenmal die Bühne unter großem Beifall. Bald darauf (1841) begab sie sich nach Paris, um sich bei Garcia weiter auszubilden, und kehrte nach Jahresfrist nach Stockholm zurück, wo sie als Sopran in Vortrag und Darstellung mit Enthusiasmus aufgenommen wurde. Einer Einladung Meyerbeers folgend, trat sie 1844 in Berlin auf, ging von da nach Wien und Paris und besuchte während der folgenden Jahre fast alle größeren Städte Deutschlands, Frankreichs, Englands, überall die höchsten Triumphe feiernd. Im August 1850 wandte sie sich in Begleitung Mendelssohns nach den Vereinigten Staaten Nordamerikas, wo sie in Konzerten denselben Enthusiasmus erntete wie in Europa. Nachdem sie sich in Boston 1851 mit dem Pianisten Otto Goldschmidt (s. d.) verheiratet hatte, lehrte sie im Juni 1852 nach Europa zurück und lebte zunächst auf einem Landgut bei Dresden, seit 1858 aber in London. Nach ihrer Rückkehr von Amerika ist sie nur noch in Konzerten und bei Aufführungen aufgetreten, das letzte Mal 1870 zu Düsseldorf in dem von ihrem Gatten komponierten Oratorium »Ruth«. Jenny L., eine edle, hochpoetische Künstlerin, war ohne Zweifel eine der größten und vielseitigsten Sängerinnen unserer Jahrhundert. Im Besitze einer bis in die kleinsten Details durchgebildeten Gesangstechnik, ausgestattet mit einem offenen Sinn für das Schöne in der Kunst und besonders begabt zur Darstellung des Anmutigen und Gefühlvollen, errang sie ihre größten Triumphe im lyrischen Genre, sowohl auf der Bühne als auch in der Nachtwandlerin, Regimentstochter u. als auch im Vortrag einfacher Volkslieder. Von dem großen Vermögen, welches sie sich auf ihren Kunststreifen erworben, hat sie stets den Bedürftigen aufs freigebigste mitgeteilt; unter anderm überwies sie von Amerika aus die Summe von 500,000 Franc ihrer Vaterstadt zur Gründung einer Erziehungsanstalt für unbegabte junge Mädchen. Sie starb 2. Nov. 1887.

Lind., bei botan. Namen Abkürzung für J. Lin-
n, geb. 1817 zu Luxemburg, Direktor des botani-
schen Gartens in Brüssel. Orchideen.

Lindau, 1) unmittelbare Stadt und klimatischer
ort im bayr. Regierungsbezirk Schwaben, auf
der Insel im Bodensee, welche mit dem Festland
durch eine 219 m lange Holzbrücke und durch einen
langen Eisenbahndamm in Verbindung steht,
Stützpunkt der Linien München-L. der Bayerischen
Staatsbahn und Bludenz-L. der Vorarlberger Bahn,
in d. R., hat eine evangelische und eine kath.
Kirche, ein altes und ein neues Rathaus, einen alten
römischen Wasserturm (»Heidenmauer«), eine bedeu-
tende Getreideschranne, ein Theater, eine Badeanstalt
mit römisch-irische und russische Bäder, 2 Seebade-
anstalten, ein reichdotiertes Spital, einen monumen-
talen Brunnen und einen sehr schönen Hafen (Mari-
anahafen), an welchem seit 1856 das Standbild
Königs Maximilian II. steht. Die Zahl der Ein-
wohner beträgt (1885) mit der Garnison (1 Bat. In-
fanterie Nr. 3) 5329, meist Katholiken. Die Industrie
ist nur unbedeutend und beschränkt sich auf Zeug-

warenfabrikation und Her-
stellung kondensierter Milch,
dagegen wird bedeutender
Wein-, Obst- und Gemüsebau
betrieben. Der Handel, un-
terstützt durch eine Reichs-
bankniederlassung, eine Filiale
der Bayerischen Notenbank und
den lebhaften Dampfschiffs-
verkehr auf dem Bodensee, ist
vorzugsweise ein lebhafter
Spekulations- und Transithan-
del nach der Schweiz und

Waren von Lindau.

Österreich. L. hat ein Amtsgericht, ein Hauptzollamt,
eine Latein-, eine Real- und eine Musikschule und
eine Stadtbibliothek (mit Handschriften, Inkunabeln
und interessanter Bibelsammlung). — Bereits
die Römer hatten auf der Insel ein Lager gegen die
Kelten und Alemannen (Castrum Tiberii). Zur
Zeit der Karolinger kommt (882) der Ort urkundlich
unter dem Namen Lintowa, 1268 als Lindavia
vor. In einer Urkunde Rudolfs von Habs-
burg von 1274 erscheint L. als Reichsstadt, doch war
die Vogtei daselbst im 14. Jahrh. den Grafen von
Tübingen (am Oberrhein) verpfändet. L. war Sitz
des kaiserlichen Landgerichts und schloß sich 1381
dem Schwäbischen Städtebund an. 1496 fand ein
Landtag daselbst statt. Die Stadt trat 1530 der Re-
formation bei, unterzeichnete die Confessio tetra-
politana und schloß sich dem Schmalkaldischen Bund
1546—47 wurde sie von den Schweden unter
Ludwig vergeblich belagert. Nachdem sie ihre Reichs-
mittelbarkeit gegenüber der Äbtissin des dortigen
Klosters Jahrhunderte hindurch behauptet hatte, fiel
1803 an den Fürsten von Breunheim, 1804 an
Österreich und 1805 an Bayern. Auf derselben In-
sel, auf welcher L. liegt, befand sich ein gefürstetes
weltliches Frauenstift, welches angeblich bereits
im 12. bestand und 1803 aufgelöst wurde. Vgl. Hou-
ssier, L. vor altem und jetzt (Lind. 1872); Grube,
Bregenz und Umgebung (2. Aufl., das. 1879);
H. L. Wanderungen durch Stadt und Gegend
(1. Aufl., das. 1879). — 2) Stadt im Herzogtum An-
sbach, Kreis Zerbst, an der Linie Berlin-Blankenheim
Preussischer Staatsbahn, hat eine Burgruine und
5987 evang. Einwohner.

Lindau, 1) Rudolf, Diplomat und Schriftsteller,
geb. 10. Okt. 1829 zu Gardelegen, ging 1860 als di-

plomatischer Vertreter der Schweiz nach Japan, um
den Handelsvertrag zwischen beiden Ländern vorzu-
bereiten, verweilte längere Zeit in China und Siam
und kehrte erst 1870, kurz vor Ausbruch des deutsch-
französischen Kriegs, nach Europa zurück. Er machte
denselfen in dem Generalkommando der Garde als
Sekretär des Prinzen August von Württemberg mit
und wurde nach dem Frieden der deutschen Botschaft
in Paris attachiert, 1878 aber in das Zentralbüro
des Reichskanzlers nach Berlin berufen und 1880 zum
wirklichen Legationsrat im Auswärtigen Amt be-
fördert. Durch den bayrischen Verdienstorden war
ihm schon früher der persönliche Adel verliehen wor-
den. L. war lange Jahre hindurch ein angesehener
und fleißiger Mitarbeiter an der »Revue des Deux
Mondes«. Von seinen Schriften sind hervorzuheben:
»Voyage autour du Japon« (2. Aufl., Par. 1865);
»Die preussische Garde im Feldzug 1870/71« (Berl.
1872); der Roman »Robert Ashton« (Stuttg. 1877);
»Vier Novellen und Erzählungen« (das. 1877); die
Novellen: »Liquidiert« (das. 1877) und »Schiffbruch«
(das. 1877); die Romane: »Gordon Baldwin« (Berl.
1878), »Gute Gesellschaft« (Bresl. 1880, 2 Bde.) und
»Der Gast« (das. 1883); die Erzählungen: »Die kleine
Welt« (Berl. 1880), »Wintertage« (Bresl. 1883) und
»Auf der Fahrt« (Berl. 1886). — Sein Bruder Ri-
chard L., geb. 7. Mai 1831 zu Genthin, widmete sich
gleichfalls der diplomatischen Laufbahn, war Konsul
des Norddeutschen Bundes zu Nagasaki in Japan,
machte dann große Reisen (nach den Fidjinseln,
nach Honolulu, Australien etc.), wurde nach seiner
Rückkehr 1874 zum Konsul in Marseille ernannt, beim
Ausbruch der karlistischen Umtriebe nach Bayonne
belegiert, wo er die Interessen des Deutschen Reichs
kräftigst zu vertreten wußte, und ist seit 1876 Konsul,
seit 1881 Generalkonsul in Barcelona.

2) Paul, dram. Dichter und Schriftsteller, Bru-
der des vorigen, geb. 3. Juni 1839 zu Magdeburg,
besuchte dort das Gymnasium zum Kloster Unserer
Lieben Frauen und später die lateinische Schule in
Halle, studierte daselbst und in Berlin und beschloß
sehr früh, sich der litterarischen Laufbahn zuzuwenden.
Seine Vorstudien für dieselbe machte er bei einem
mehrjährigen Aufenthalt in Paris, von wo er für
deutsche Zeitungen korrespondierte und sich mit den
Mitteln, wodurch die französischen Theaterdichter,
Kritiker, Feuilletonisten auf das Publikum wirken,
in intimer Weise vertraut machte. 1863 nach Deutsch-
land zurückgekehrt, übernahm er die Redaktion der
»Düsseldorfer Zeitung« und ward Anfang 1866 Chef-
redakteur der »Elberfelder Zeitung«, welche er bis
zum Herbst 1869 leitete. Außer der heinisierenden
Sommerreise »Aus Venetien« (Düsseld. 1864) und
einem Skizzenbuch: »Aus Paris. Beiträge zur Cha-
rakteristik des gegenwärtigen Frankreich« (Stuttg.
1865), hatte L. bis dahin zahlreiche Aufsätze, politische
Broschüren etc. veröffentlicht; mit den »Harmlosen
Briefen eines deutschen Kleinstädters« (Leipz. 1870,
2 Bde.; 2. Aufl., Bresl. 1879) betrat der Autor sein
eigenstes Gebiet. Mit Wit und schärfster Satire,
nicht ohne gelegentliche Bosheit geißeln diese Briefe
zumeist litterarische Sünden und Geschmackslosigkeiten,
die Impotenz gewisser Poeten und die stümperhafte
Oberflächlichkeit öffentlicher Wortführer. Sie wirkten
in dieser Hinsicht vortrefflich, obgleich sie vom Haupt-
gebrechen der modernen Satire, jenem Cynismus
nicht frei sind, welcher gleichmäßig über edle und un-
edle Bestrebungen, über aufrichtigen Idealismus so
gut wie über den kraftlosen Schein desselben die
Schalen seines Spottes ausgießt. Ähnliche Tenden-

zen walteten auch noch in den »Litterarischen Rücksichtslosigkeiten« (1.—3. Aufl., Leipz. 1871), welcher Schrift die »Modernen Märchen für große Kinder« (das. 1870), satirische Briefe über die französischen Chauvinisten, vorhergegangen waren. Dagegen gab die Schrift »Molière« (Leipz. 1871) sowie die umfangreiche Studie »Alfred de Musset« (Berl. 1877) den Beleg, daß für L. nicht nur zu bekämpfende, sondern auch anzuerkennende Größen existieren und er auch in die Tiefen litterarischer und ästhetischer Forschung hinabzusteigen vermag. Nachdem er während der Jahre 1869—71 in Leipzig »Das Neue Blatt« begründet und redigiert hatte, siedelte er Mitte 1871 dauernd nach Berlin über und rief hier die Wochenschrift »Die Gegenwart« ins Leben, welche, in großem Stil angelegt, rasch zum Sammelpunkt vorzüglicher Mitarbeiter wurde und in politischer und kritischer Beziehung zu hervorragender Geltung gelangte. Neben der Redaktion dieser Zeitschrift, die er bis Herbst 1881 führte, und der Herausgabe der 1878 von ihm ins Leben gerufenen Monatschrift »Nord und Süd« widmete sich L. vorzugsweise dramatischen Arbeiten. Mit dem Schauspiel »Marion« hatte er 1868 dieselben begonnen; rasch nacheinander folgten die Lustspiele: »In diplomatischer Sendung« (1872) und »Maria und Magdalena« (1872), das Drama »Diana« (1873), das Lustspiel »Ein Erfolg« (1874), das Schauspiel »Tante Therese« (1875), der Schwank »Der Jankapfel« (1875), die Schauspiele: »Johannistrieb« (1878) und »Gräfin Bea« (Berl. 1879), gesammelt unter dem Titel: »Theater« (das. 1873—81, 3 Bde.), denen sich später noch die Schauspiele: »Verschämte Arbeit« (1881), »Jungbrunnen« (1882), »Marianens Mutter« (1883), »Frau Susanne« (mit H. Lubliner, 1884) und »Galeotto« (frei nach dem Spanischen des José Echegaray, 1886) anschlossen. Die Lindauschen Dramen, von denen »Maria und Magdalena« den durchgreifendsten Erfolg hatte, entnehmen, wie auch seine Erzählungen (s. unten), ihre Stoffe der unmittelbaren Gegenwart und zeichnen sich besonders durch wirksame dramatische Konflikte, eine Folge pikanter, lebendig wechselnder Szenen und einen beweglichen, geistreichen und witzigen Dialog vorteilhaft aus. Von L. erschienen außerdem: »Kleine Geschichten« (Leipz. 1871, 2 Bde.); »Gesammelte Aufsätze«, Beiträge zur Literaturgeschichte der Gegenwart (Berl. 1875); »Bergnütungsreisen« (Stuttg. 1875); »Dramaturgische Blätter« (2. Aufl., das. 1875, 2 Bde.; neue Folge, Bresl. 1878, 2 Bde.); »Die kranke Köchin. Die Liebe im Dativ«, Erzählungen (Stuttg. 1877); »Nüchterne Briefe aus Baireuth« (1.—7. Aufl., Bresl. 1876); »Überflüssige Briefe an eine Freundin«, Feuilletons (das. 1877); »Wie ein Lustspiel entsteht und vergeht« (Berl. 1877); »Zwei ernsthafte Geschichten« (Stuttg. 1877); »Aus dem litterarischen Frankreich« (Bresl. 1882); »Baireuther Briefe vom reinen Thoren« (5. Aufl., das. 1883); »Herr und Frau Beyer«, Novelle (7. Aufl., das. 1882); »Toggenburg und andre Geschichten« (das. 1883); die Erzählung »Mazo« (das. 1884); »Aus der Hauptstadt«, Briefe (Leipz. 1884); »Aus der Neuen Welt« (Berl. 1884), Berichte über eine Reise nach Nordamerika, die L. 1883 gelegentlich der Einweihung der nördlichen Pacificbahn unternommen hatte, und »Interessante Fälle«, analytische Berichte über bedeutende Prozesse (Gräf zc., Bresl. 1887). Von einem größern Romancyklus: »Berlin«, erschienen bis jetzt die Abteilungen: »Der Zug nach dem Westen« und »Arme Mädchen« (Stuttg. 1886 u. 1887, je 2 Bde.). Auch als Übersetzer und

Bearbeiter französischer Theaterstücke (Beaumarchais »Barbier von Sevilla«, mit Geibel; »Die Fremde« von Dumas dem jüngern zc.) war L. mit Ernst thätig, erfuhr aber auch heftige Angriffe. Vgl. »Zur L., eine Charakteristik« (Berl. 1875); Hadlich, *ibid.* L. als dramatischer Dichter (2. Aufl., das. 1876).

Lindblad, Adolf Fredrik, schwed. Komponist, geb. 1. Febr. 1801 zu Skeninge in Ostgotland, studierte zu Berlin unter Zelter die Komposition und ließ sich 1835 in Stockholm nieder, wo er 23. Aug. 1873 starb. L. hat sich besonders durch seine genialen und geistvollen Lieder bekannt gemacht, die ihm den Beinamen des »nordischen Schubert« eingetragen haben und namentlich durch seine Schülerin Jenny Lind auch außerhalb Schwedens zu großer Beliebtheit gelangt sind. Von seinen größern Arbeiten ist eine 1839 in Leipzig aufgeführte Symphonie in mehreren Kreisen bekannt geworden.

Linde (*Tilia L.*, hierzu Tafel »Linde«), Gattung aus der Familie der Tiliaceen, große Bäume mit schief herzförmigen, gesägten Blättern, in Trugdolden stehenden und mit dem allgemeinen Stiel einem länglichen und schließlich gelblichen Deckblatt angewachsenen Blüten, in welchen außer Kelch und Krone noch eine zweite Reihe Blumenblätter, sogen. Staminodien, sich finden, und ein- oder zweifamiger Fr.

L. Blüten ohne Staminodien. Die kleinblütige L. (Winterlinde, Steinlinde, *T. ulmiolia Scop.*, *T. parvifolia Ehrh.*, s. Tafel »Linde«), ein bis 25 m hoher Baum mit zweizeiligen, gestielten, schief rundlich-herzförmigen, zugespitzten, doppelt gesägten, auf der Unterfläche nur in den Winkeln der Hauptnervenäste rostfarbenenbärtigen, sonst blaugrünen Blättern, fünf- bis elfblütiger Trugdolde, durch Anwendung des Flügelblattes nach oben gerichtet, hellgelben oder weißlichen Blüten und meist rundlicher, glatter Frucht, findet sich in ganz Europa bis zum Ural und in den Kaukasusländern und ist in unseren Wäldern sehr verbreitet; ausgedehnte Bestände bildet sie besonders im Osten. Die großblütige L. (Sommerlinde, Wasserlinde, holländische L., *T. platyphylla Scop.*, *T. grandifolia Ehrh.*), ein bis 30 m hoher Baum mit doppelt gesägten, unten behaarten und meist heller als oben gefärbten Blättern, zwei- bis fünfblütigen, hängenden Trugdolden und deutlich fünfrippiger Frucht, findet sich nicht leicht nur in den Wäldern jenseit der Donau im Osten, eingeprengt in Wäldern in Süddeutschland und Österreich, Bestände bildend nur in Ungarn, ist aber bei uns durch Anpflanzungen allgemein verbreitet und variiert in der Gestalt der Blätter und Früchte so stark, daß man mehrfach verschiedene Arten in ihm vermutete. In den Gärten unterscheidet man zahlreiche Varietäten. Sie blüht früher als die vorige Art und schlägt auch früher aus. Die Zwischelinde (*T. vulgaris Hayne*), mit doppelt gesägten, auf der Unterseite wenig hellern und nur in den Winkeln der Hauptnervenäste graugrünbärtigen Blättern, vielblütigen Trugdolden und eiförmiger, mit abstehendem Filz bedeckter Frucht, findet sich nicht verbreitet in Nord- und Mitteleuropa. Die Winterlinde bevorzugt den mehr frischen als trocknen Bodenhoden der niedern Vorberge und der Ebenen; sie ist über ganz Deutschland bis weit nach Nordosten verbreitet, während die Sommerlinde mehr südlich und westlich vorkommt. Zur Erziehung starker Lindenpflänzlinge sät man im Saatbeet auf gut vorbereitetem Boden in 5 cm tiefe Rillen den Samen ganz dicht, so daß Korn an Korn liegt, und bedeckt ihn 1 cm tief. Der Same keimt meistens erst im

Linde.



Winterlinde (*Tilia ulmifolia*).

1. Blühender Sproß. — 2. Blüte. — 3. Durchschnitt derselben. — 4. Frucht. — 5. Same, längsdurchschnitten. — 6. Keimblätter mit Knospen. — 7. Keimpflanze. — 8, 9, 10, Entfaltung der Lindenknospe.

iten Jahr. Die zweijährigen Pflänzchen werden gepflanzt (verschult); zur Erziehung starker Pflänzge empfiehlt sich eine zweite Umlegung im Pflanzet etwa im fünften Lebensjahr. Vor dem zehnten hr sind die Pflanzen selten als Alleebäume brauch- . Die L. zeigt von Jugend an ein freudiges Stum und bildet einen anfangs fast immer voll- men walzenrunden Stamm, der schon in geringer je Äste ausschütt, welche sich gern flach schirm- mig ausbreiten. Die Krone wölbt sich frühzeitig und wird mit dem Alter immer dichter und um- greicher. Die tief eingreifende und sich weit ver- gende Wurzel befähigt die L., den stärksten Stür- zu trotzen. Sie zeigt überhaupt große Wider- dsfähigkeit gegen allerlei Unbilden ihres Stand- , leidet von Krankheiten und Feinden kaum, und das Wild und Weidevieh benagt gern ihre Triebe. besitzt am Stamm und Stod großes Ausschlag- nögen und bildet daher oft große Maserknoten. hohen Alter wird sie leicht kernfaul; doch finden auch ganz gesunde 400—500jährige Bäume, und rhaupt erreicht die L. von allen unsern Waldbäu- das höchste Alter. Man sieht sie dann häufig Trägerin von Galerien, zuweilen mehrfach über- mder liegenden, benutzt, und die schweren, oft flach ausgebreiteten Äste werden durch Pfeiler üht. Die L. zu Donndorf bei Baireuth, welche den letzten ihrer Hauptäste verlor, wurde auf als 1230 Jahre geschätzt; 1390 soll sie schon 24 n im Umfang gehabt haben. Linden von 300— Jahren scheinen in Deutschland nicht eben selten ein. Die Rinde ist anfangs ziemlich glatt und ygend, düster rotbraun, wird später korkig, ziemlich in Rorkentafeln aufgerissen, in hohem Alter tief henrissig. Man benutz sie in Rußland zu Schlit- örben, Wagenkasten, zum Decken der Gebäude ic. unter der äußern Rinde liegenden sehr entwickel- Bast schält man im Mai von 20—30jährigen ge- en Stangenhölzern in Streifen von 6—9 cm ite, röstet ihn wie Flach im Wasser und befreit durch Klopfen und Waschen von den leichter zer- aren Bestandteilen, so daß nur die ein feines henney bildenden, sehr dickwandigen Bastzellen gbleiben, worauf man die einzelnen Jahres- n voneinander trennt. In Rußland, welches meisten Lindenbast liefert, fertigt man darauß ie, Decken ic., besonders aber die zum Ver- m von Waren dienenden Bastmatten. Ein m von 10 m Höhe und 30—40 cm Durchmesser t 45 kg Bast, für 10—12 Matten ausreichend. land liefert jährlich 14 Mill. Stück Matten. Lindenholz (meist von *T. parvifolia*) ist un- ein weich und loder, weiß, oft mit einem Stich Rötliche, von gleichmäßigem Gefüge, mit klei- Spiegeln und Jahresringen; es ist gut schneid- spaltet leicht, aber nicht eben und glänzt etwas rischer Radialfläche. Trocken dauertes sehr lange feucht geworden oder unter Wasser geht es bald unde. Man benutz es als Schnitz- und Tischler- . die Rohle zum Zeichnen; als Brennholz hat es igen Wert. Die Lindenblüten gewähren den en reichliche Nahrung, sind offizinell und werden schweißtreibendes Mittel benutzt. Das durch illation mit Wasser daraus bereitete Linden- enwasser besitzt nur, wenn es aus frischen en bereitet wurde, einen Geruch; irgend welchen vert hat es nicht.

. Blüten mit Staminodien. Die morgenlän- je Silberlinde (*T. tomentosa Mch.*), aus irt, der europäischen Türkei und Kleinasien, mit

auf der Oberseite matten, auf der Unterseite wie an den Blattstielen filzig behaarten, scharf oder einge- schnitten gesägten Blättern von 10 cm Länge, ein- und zweisamiger, eirundspitzer, schwach fünfrippiger Frucht und dichter, eirunder oder rundlicher Krone; die abendländische Silberlinde (*T. alba Ait.*), aus Nordamerika, mit auf der Unterseite schwach (oft kaum) filzig behaarten, oft 13 cm breiten, scharf gezahn- ten Blättern, unbehaarten Blattstielen, mehrblütigen Trugbolzen u. fünfsamiger, tief fünffurchiger, schwach warziger Frucht. Die Schwarzlinde (*T. ameri- cana L.*, *T. glabra Vent.*), aus dem nördlichen Nord- amerika und Kanada, mit auf der Unterfläche meist unbehaarten, scharf gesägten Blättern, welche in ihrer Form vielfach abändern, vielblütigen Trugbolzen und rundlicher Frucht, wird wie die beiden vorigen Arten vielfach als Zierbaum angepflanzt. Die Linden sind sehr raschwüchsig und lassen sich selbst als große Bäume sehr gut verpflanzen. Sie ertragen auch das Zurückschneiden oder Kappen und treiben leicht aus dem alten Holz. Die Abarten vermehrt man durch Okulieren auf unsre einheimischen Linden. — Unsre Vorfahren hielten die L. heilig. Alle Dorfangelegen- heiten wurden, wie es in einigen Gegenden noch jetzt geschieht, unter einer L. verhandelt. Hier tanzte und spielte die Jugend und ruhte das Alter aus; ja, es wurde sogar dafür gesorgt, daß die Begräbnisplätze von Linden beschattet waren. In neuerer Zeit schien die schnellwüchsig Pyramidenpappel die L. zu ver- drängen, aber schon beginnt diese wieder in ihre alten Rechte eingesetzt zu werden. Wegen ihrer Dauerhaf- tigkeit und ihres Alters kann die L. auch als Merk- mal und Grenzzeichen dienen sowie auch zur Befesti- gung der Festungswälle, wozu man sie namentlich in Holland benutz.

Linde, 1) Samuel Gottlieb, poln. Sprachfor- scher, geb. 1771 zu Thorn, studierte in Leipzig, wurde Bibliothekar des Grafen Döllinski in Wien und kam 1803 als Rektor des Lyceums und Oberbibliothekar nach Warschau, wo er sein berühmtes großes »Wör- terbuch der polnischen Sprache« (Warsch. 1807—14, 6 Bde.; neue Aufl. 1855—59) herausgab. Nachdem er während der Revolution von 1831 als Deputierter von Praga und Mitglied des Reichstags einen sehr gefährvollen Posten bekleidet hatte, wurde er 1833 bei der Reorganisation des polnischen Schulwesens wieder zum Direktor des Gymnasiums in Warschau sowie zum Vorstand des gesamten Schulwesens im Gouvernement Masovien ernannt, gab indessen schon nach fünf Jahren seine Ämter auf und starb 8. Aug. 1847 in Warschau. Er veröffentlichte noch (in pol- nischer Sprache): »Grundsätze der Wortforschung, an- gewandt auf die polnische Sprache« (Warsch. 1806) und »Über das lithauische Statut« (das. 1816); ferner: »Geschichtlicher Grundriß der Litteratur der slawi- schen Völkerstämme« (Bd. 1, das. 1825) u. a.

2) Justin Timotheus Balthasar von, be- deutender Prozessualist und Staatsmann, geb. 7. Aug. 1797 zu Brilon in Westfalen, studierte zu Mün- ster, Göttingen und Bonn die Rechte, habilitierte sich 1820 an lekturer Universität als Privatdozent, wurde zugleich Mitglied des Spruchkollegiums und folgte 1823 einem Ruf als außerordentlicher Pro- fessor der Rechte nach Gießen, wo er 1824 ordent- licher Professor und 1826 Mitglied des Schul- und Kirchenratskollegiums wurde. 1829 ging er als Mi- nisterialrat nach Darmstadt, ward 1832 Kirchen- und Schulrat, dann Direktor des Oberschul- und Studien- kollegiums, später großherzoglicher Ministerialrat, 1834 Kanzler der Universität zu Gießen und außer-

ordentlicher Regierungsbevollmächtigter an derselben, jedoch ohne in Gießen seinen Wohnsitz zu nehmen, noch in demselben Jahr Mitglied des Bundeschiedsgerichts, 1835 Mitglied des Staatsrats und 1836, unter Entbindung von seiner Stelle als akademischer Lehrer, Geheimer Staatsrat, 1837 aber wieder Spruchmann beim Bundeschiedsgericht für das zweite Triennium. Durch die Revolution von 1848 außer Thätigkeit gesetzt, wurde er sowohl in die deutsche Nationalversammlung als in das Erfurter Parlament gewählt und trat 1850 als Bevollmächtigter Liechtensteins in den restaurierten Bundestag. Er starb 12. Juni 1870. Die namhaftesten seiner juristischen Schriften sind: »Abhandlungen aus dem deutschen gemeinen Zivilprozeß« (Bonn 1823 — 29, 2 Bde.); »Lehrbuch des deutschen gemeinen Zivilprozesses« (das. 1825, 7. Aufl. 1850); sein auf 5 Bände berechnetes »Handbuch des deutschen gemeinen bürgerlichen Prozesses«, von dem aber nur der 4. und 5. Band: »Über die Lehre von den Rechtsmitteln« (Gieß. 1831 bis 1840) erschienen sind, und die Schrift »Staatskirche, Gewissensfreiheit und religiöse Vereine« (Mainz 1845). Außerdem gab L. die »Zeitschrift für Zivilrecht und Prozeß«, das »Archiv für die zivilistische Praxis« und das »Archiv für das öffentliche Recht des Deutschen Bundes« (Gieß. 1850 — 63, 4 Bde.) heraus.

8) Anton van der, Schriftsteller und ausgezeichnete Kenner des Schachspiels, geb. 14. Nov. 1833 zu Haarlem, studierte in Amsterdam und Leiden Theologie, dann in Göttingen Philosophie und Geschichte und wirkte 1859 — 61 als reformierter Prediger in Amsterdam, worauf er erst bei Nimwegen (bis 1867), dann im Haag privatisierte. Nachdem er 1871 nach Berlin übergesiedelt, wurde er 1876 zum Oberbibliothekar der Landesbibliothek in Wiesbaden und 1887 zum Professor ernannt. Außer zahlreichen bibliographischen Monographien (über David Joris, Balth. Becker, Spinoza, »Die Nassauer Brunnenliteratur«, Wiesb. 1883, u. a.) und einem mit dem Russen M. Obolenski in französischer Sprache veröffentlichten Urkundenwerk über den falschen Demetrius (»Histoire de la guerre de Moscovie 1601 — 10« par Isaac Massa de Haarlem, Brüssel 1866, 2 Bde.) schrieb er: »De Haarlemsche Costerlegende« (Haag 1870), worin er die Ansprüche seiner Vaterstadt auf die Erfindung der Buchdruckerkunst widerlegte; »Gutenberg. Geschichte und Erfindung« (Stuttg. 1878); »Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst« (Berl. 1886, 3 Bde.) und »Kaspar Hauser. Eine neugeschichtliche Legende« (Wiesb. 1887, 2 Bde.) Von seinen das Gebiet der Schachliteratur betreffenden Werken, die teils in holländischer, teils in deutscher Sprache geschrieben sind, heben wir hervor: »Schachstudien« (Utrecht 1868); »Das Schachspiel des 16. Jahrhunderts« (Berl. 1873); »Geschichte und Literatur des Schachspiels« (das. 1874, 2 Bde.); »Die Kirchenväter der Schachgemeinde« (Übersetzung aller Schachwerke von 1495 bis 1795, Utrecht 1875); »Lehrbuch des Schachspiels« (das. 1876); »Die Elemente des Schachspiels« (das. 1877) und »Quellenstudien zur Geschichte des Schachspiels« (Berl. 1881).

Lindeblad, Alf ar, schwed. Schriftsteller, geb. 19. Dez. 1800 zu Ladalänga (Schonen), wurde 1831 Dozent der Literaturgeschichte in Lund und 1837 Pastor und Propst in Lfved, wo er 8. März 1848 starb. Seine poetischen Schriften: »Blekingsblommor« (Lund 1828), »Främlingen« (Stodh. 1831), »Dikter« (Lund 1832 — 33, 2 Bde.) u. a. folgen den Fußstapfen Tegnér's und zeichnen sich durch eine glänzende und bilderreiche Sprache aus. Von prosaischen Schrif-

ten hat er hübsche Novellen und eine (unvollendete) litterarhistorische Arbeit: »Den svenska mågen« (Lund 1832), herausgegeben.

Lindemann-Frommel, Karl, Lithograph und Maler, geb. 19. Aug. 1819 zu Martins im Elß, bildete sich bei Rottmann und seinem Oheim, dem Galeriedirektor Frommel in Karlsruhe, zum Landschaftszeichner aus und hielt sich von 1844 bis 1849 in Italien auf. Als Frucht seiner dortigen Studien veröffentlichte er eine Reihe Ansichten von Rom, Neapel, Florenz in teilweise kolorierten Lithographien (Leipz. 1851 f.), denen 1858 lithographierte Blätter nach Motiven aus den Pontinischen Sümpfen und 24 Blatt Potsdamer Ansichten folgten. Anfangs war er in München, dann in Paris ansässig, wo er sich in der Malerei zu überbegann. Um sich darin weiter zu vervollkommen, ging er von neuem nach Italien, wo er seitdem seinen Wohnsitz in Rom hat. Die hauptsächlichsten seiner romantisch aufgefaßten, koloristisch glänzenden Gemälde sind: Klosterhof in Albano, La Spezia, Rathshalle in Karlsruhe, Villa Mattei, Strand von Sorreggio, auf Capri, am Nemisee, die Kaiserpaläste in Rom, Rocca di Papa, Villa Melini in der Campagna. Er hat auch Illustrationen für den Holzschnitt gezeichnet (z. B. zu »Capri« von Gregorovius). L. ist Professor an der Akademie San Luca zu Rom.

Linden, Stadt und Stadtkreis im preuß. Regierungsbezirk Hannover, bis 1885 Landgemeinde und Vorort von Hannover, von diesem nur durch die Ihme geschieden, an den Linien Hannover-Altenbeken und L.-Fischerhof-Rüchensgarten der Preussischen Staatsbahn, hat 2 evangelische und eine luth. Kirche, ein neues Rathaus im gotischen Stil, ein Gymnasium, ein Landratsamt (für den Landkreis L.), eine große Maschinenfabrik, eine bedeutende mechanische Weberei für Baumwollwaren, besonders Velvets, Spinnerei, Teppichknüpferei, Sammet-, Knopf-, Bündhütchen-, Ultramarin-, Asphalt-, Seifenfabrikation u. c., eine chemische Fabrik, Gerberei, Ziegeleien und (1885) 25,570 meist evang. Einwohner. Westlich von L. die Lindener Berge.

Linden, bei naturwissenschaftl. Namen für J. L. van der Linden, gestorben in Brüssel (Entomologie).

Linden, Jean Jules, Gärtner, geb. 3. Jan. 1817 zu Luxemburg, studierte in Brüssel Geographie, Geologie, Botanik, unternahm mit dem Zeichner Paul und dem Geologen Giesebrecht im Auftrag der belgischen Regierung 1836 eine Forschungsreise nach Sizilien, kehrte 1837 mit bedeutenden botanischen und zoologischen Sammlungen zurück, ging aber noch in demselben Jahr im Auftrag der Regierung nach Cuba, den Großen Antillen, Mexiko, Guatemala und kehrte 1841 zurück. 1841 besuchte er mit seinem Halbbruder Schlim Venezuela, Caracas, die Karibikern u. c., kehrte 1845 nach Luxemburg zurück und gründete hier ein Etablissement zur Einführung und zur Verbreitung tropischer Pflanzen, für welches Paul und Schlim, später Wallis und Streiz in den Tropen auch ferner reisten. Die Zahl der gesammelten Orchideenarten war so groß, daß Linden sie in einer besondern Zeitschrift: »Orchidaceae Lindenianae« beschrieb. Das Geschäft war das erste seiner Art auf dem Kontinent, erweiterte sich ständig und wurde 1855 nach Brüssel verlegt, wo L. zehn Jahre die Direktion des zoologischen Gartens führte. 1860 ließ L. das Etablissement von Ambr. Verschaffelt in Gen. in dem sich jetzt zahlreiche bedeutende Gemächshäuser erheben. In Paris besitzt L. eine Agentur, um die Geschäfte in Frankreich zu konzentrieren. Das Journal »L'illustration horticole« erscheint mit der L.

ierten Abbildungen von Lindenß neuesten Einrichtungen und Züchtungen unter der Redaktion von H. Kolligas. Anstalt und Zeitschrift gingen 1882 in die Hände der Compagnie continentale d'horticulture über.

Lindenartige Gewächse, s. Tiliaceen.

Lindenau, stadthähnlicher Flecken in der sächs. Kreis-
Amtshauptmannschaft Leipzig, 2 km westlich
Leipzig und mit diesem durch eine Pferdebahn
verbunden, am Austritt der Luppe aus der Weissen
ter und an den Linien Leipzig-Leitz der Preuss.
sowie Gaschwitz-Plagwitz-L. der Sächsischen
Eisenbahn, hat eine neue Kirche, Eisengießereien
Maschinenfabriken, Rauchwarenzurichtereien und
Zurichtereien, Baumwollspinnerei, mechanische Web-
ereien, Koffer- und Lederwaren-, Treibriemen-
Seifenfabrikation, Fabriken für ätherische Öle,
Enzen, Chemikalien, Dachpappe, Holzzement, Par-
fums, Pianofortes etc., Kammhaarspinnerei, ein
Schmalzwerk, Dampfzägewerke, Bierbrauerei, viele
Kunst- und Handelsgärtnereien und (1885) 15,344
evang. Einwohner.

Lindenau, Bernhard August von, sächs. Staats-
mann und ausgezeichnete Astronom, geb. 11. Juni
1709 zu Altenburg, studierte in Leipzig die Rechte
und Kameralwissenschaften, ward 1798 Assessor im
Kammerkollegium zu Altenburg und 1801 Kammer-
rath, widmete sich aber daneben, wie schon in
Leipzig, mathematischen und astronomischen Studien
und ward 1808, mit Beibehaltung seiner Anstellung
in Altenburg, zum Direktor der Sternwarte auf dem
Berg bei Gotha ernannt. 1812 machte er eine
Reise durch Holland, Frankreich, einen Teil Spaniens
und Italien. Im März 1814 folgte er dem Groß-
herzog Karl August von Weimar, der ihn zum Oberst-
major und Generaladjutanten ernannt hatte, nach
Paris. 1815 trat er wieder in seine frühere Stellung
in Altenburg ein, wurde 1817 Vizepräsident der dort-
igen Kammer, 1818 Vizepräsident und 1820
Rath und Minister in Gotha, wo er wäh-
rend der Regierung des letzten Fürsten der gothai-
schen Linie, des schwachen Herzogs Friedrich IV.,
öffentlichen Angelegenheiten mit großer Umsicht
etc. Nach dem Tode des Herzogs (1825) trat er
1827 als Geheimrath in königlich sächsische Dienste,
wurde Gesandter beim Bundestag, 1829 aber nach
Paris zurückberufen, wo er Direktor der Kommer-
zialdeputation und Mitglied des Geheimraths-
kollegiums sowie Oberaufseher der königlichen Museen
etc. In den Septembertagen 1830 zum Kabinetts-
rath befördert, hatte er wesentlichen Anteil an
der Verfassung Sachsens vom 4. Sept. 1831 und über-
nahm das Ministerium des Innern, mußte daselbe
wegen Kränklichkeit 1834 abgeben und war fortan
Staatsminister ohne Departement bloß mit der
Direktion der Straf- und Versorgungsanstalten, der
Akademie der Künste sowie mit der Oberaufsicht der
königlichen Bibliothek, der Museen und Sammlun-
gen, welche durch ihn eine gänzliche Umgestaltung
erfahren, beschäftigt. Nach dem Landtag von 1843
wurde er, gehaßt von der Reaktion, angefeindet von
den Liberalen, seinen Abschied und zog sich auf sein
Gut Pohlhof bei Altenburg zurück. 1848 war
er Abgeordneter zur deutschen Nationalversammlung.
Starb 21. Mai 1854 in Altenburg. Seine wert-
vollen Kunstsammlungen mit dem eigens dazu er-
richteten Museum sowie seine Bibliothek vermachte er
dem Land; auch bestimmte er einen Teil seines Ver-
mögens zur Unterstützung junger Künstler und Tech-
niker, gering besoldeter Geistlichen und Lehrer. Von

Lindenaus Schriften, welche den gründlichen Astro-
nomen bekunden, sind hervorzuheben: »Tables baro-
métriques pour faciliter le calcul des nivellements
et des mesures des hauteurs par le baromètre«
(Gotha 1809); »Tabulae Veneris« (das. 1810);
»Tabulae Martis« (Eisenb. 1811); »Investigatio
nova orbitae a Mercurio circa solem descriptae«
(Gotha 1813); »Geschichte der Sternkunde im ersten
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts« (das. 1811). Er
setzte nach »Monatliche Korrespondenz der Erd- und
Himmelskunde« (1807—14) fort und gab mit Boh-
nenberg die »Zeitschrift für Astronomie« (Tübing.
1816—18, 6 Bde.) heraus.

Lindenberg, Flecken im bayr. Regierungsbezirk
Schwaben, Bezirksamt Lindau, hat eine kath. Pfarr-
kirche, bedeutende Strohhutfabrikation (1886 über
1 Mill. Hüte), Käsehandel und (1885) 1900 Einw.

Lindenberg (Lindenbruch, latinisiert Tilio-
broga, eigentlich Stender), Erpold, Geschichts-
forscher des 16. Jahrh., geb. 1540 zu Bremen, gest.
1616 als Kanonikus und Notar in Hamburg, hat sich
namentlich als Herausgeber der »Scriptores rerum
germanicarum septentrionalium« (Frankf. 1609 u.
1630; 3. Aufl., vermehrt von Fabricius, Hamb. 1706),
der »Chronik von des Kaisers Karl d. Gr. Leben und
Thaten« (das. 1593) und der »Historia archiepis-
coporum Bremensium« (Leiden 1595) bekannt ge-
macht. — Sein älterer Sohn, Heinrich L., geb. 1570,
gest. 1642, hinterließ eine Bearbeitung des Censorinus
(Hamb. 1614 u. Leiden 1642); der jüngere, Fried-
rich L., geb. 1573, gest. 1648 in Hamburg, machte
sich um die Erklärung und Kritik des Terentius, Sta-
tius, Ammianus Marcellinus und anderer altklassi-
scher Schriftsteller verdient und gab heraus: »Com-
mentarius de ludis veterum« (Par. 1605) sowie
»Codex legum antiquarum, sive leges Wisigotho-
rum, Burgundionum etc.« (Frankf. 1613).

Lindensfeld, alte Stadt und Lustort in der hess.
Provinz Starkenburg, Kreis Bensheim, im Oden-
wald, hat eine evangelische und eine kath. Kirche, eine
Schloßruine, eine Präparandenschule, Eisenbrücke
und Schleiferei und (1885) 1011 meist evang. Ein-
wohner. Vgl. Marchand, L. (Darmst. 1859).

Lindenschmit, 1) Wilhelm, Maler, geb. 12. März
1806 zu Mainz als Sohn eines Medailleurs, besuchte
1823 die Akademie in München, 1824—25 die zu
Wien, lehrte aber, als Cornelius von Düsseldorf nach
München übersiedelte, dahin zurück. Hier malte er
für die Arkaden des Hofgartens den Sieg Ludwigs
des Reichen über Albrecht Achilles von Brandenburg
bei Gengen, den Untergang der Oberländer Bauern
an der Kirche zu Sendling bei München, die Mehr-
zahl der Bilder aus Schillers Dichtungen im Schreib-
zimmer der Königin im Königsbau, zwei Darstel-
lungen aus dem Leben des Leonardo da Vinci für
die Loggia der Pinakothek (nach Entwürfen von Cor-
nelius) und schmückte sodann vier Gemächer der Burg
Hohenschwangau mit Fresken aus der Geschichte
Bayerns. Nach Vollendung der letztern malte er in
Ol den Kampf der cimbrischen Frauen gegen die Rö-
mer und die unglückliche Schlacht des Arminius auf
dem Teutoburgerfeld. Von seinen spätern Werken sind
zu nennen die Luitpoldschlacht aus der Zeit Ludwigs
des Kindes und der Einzug Ottos d. Gr. in das be-
freite Augsburg am Abend nach dem Sieg auf dem
Lechfeld. L. zeichnete sich besonders durch ein gründ-
liches Studium der Geschichte und des Kostüms aus.
Seine Gestalten sind voll Charakter und Ausdruck.
Er starb 12. März 1848 in Mainz.

2) Ludwig, Altertumsforscher, Bruder des vori-

gen, geb. 4. Sept. 1809 zu Mainz, besuchte in München die Kunstakademie unter Cornelius und die Universität und widmete sich der Kunst bis 1846, wo er sich der Erforschung der vaterländischen Altertümer zuwandte. Durch seine Schrift »Das germanische Totenlager von Selzen« (Mainz 1848) gewannen die schwankenden Anschauungen über die altgermanischen Grabaltertümer eine sichere Grundlage. Als 1851 der Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine die Gründung des römisch-germanischen Zentralmuseums zu Mainz beschloß, wurde L. mit der Leitung desselben beauftragt, und seiner aufopfernden Thätigkeit gelang es, dasselbe zu solcher Bedeutung zu erheben, daß dem Museum später eine Beisteuer von seiten des Deutschen Reichs bewilligt wurde. Die Sammlungen der Anstalt bilden ein wichtiges Vergleichungsmaterial für das Studium der vorzeitlichen Denkmäler Deutschlands von den frühesten Zeiten bis auf Karl d. Gr. Als Ergebnisse seiner umfassenden Studien veröffentlichte L.: »Die vaterländischen Altertümer der fürstlich Hohenzollernschen Sammlungen« (Mainz 1860); »Die Altertümer unsrer heidnischen Vorzeit« (das. 1858—1886, Bd. 1—4); »Handbuch der deutschen Altertumskunde« (Braunschw. 1880 ff.); »Tracht und Bewaffnung des römischen Heers während der Kaiserzeit« (das. 1882). L. ist Mitredakteur des »Archivs für Anthropologie«.

3) Wilhelm, Maler, Sohn von L. 1), geb. 20. Juni 1829 zu München, erhielt seinen ersten Kunstunterricht von seinem Oheim Ludwig L. in Mainz, kam 1844 auf die Münchener Akademie und übte sich nebenbei in Xylographie und Lithographie. Nach des Vaters Tod studierte er erst am Städelschen Institut in Frankfurt, dann an der Akademie in Antwerpen, wandte sich aber bald nach Paris und malte dort unter anderm: die Gräfin von Rudolstadt und Alba sowie eine Ernte (beide in der Kunsthalle zu Hamburg). Im J. 1853 nach Deutschland zurückgekehrt, lebte er einige Jahre in Frankfurt, wo sein im Germanischen Museum zu Nürnberg befindlicher Karton: Gefangenahme Franz' I. in der Schlacht bei Pavia, eine Episode aus der Geschichte des Lützowschen Freikorps, 1861 der Tod Franz von Sickingens und 1862 die Reformatorenversammlung in Marburg entstanden. 1863 siedelte L. nach München über und zeichnete für Bruckmann die deutsche Ruhmeshalle; sodann entstanden: der Fischer und die Nixe (in der Schadschen Galerie zu München), die Jahreszeitenfriese im Cramer-Klettischen Haus zu Nürnberg, Luther, als Rurendschüler im Haus der Frau Cotta um Brot singend (gestochen von Schultheiß). Im J. 1868 malte L. die Stiftung des Jesuitenordens, 1869 den jungen Luther bei Andreas Proles, die Klosterfreuden und Ulrich von Hutten im Kampf mit französischen Abtügen (Museum zu Leipzig). Ferner malte er den Tod Wilhelms von Oranien (für die Gesellschaft für historische Kunst), Fallstaff und die lustigen Weiber von Windsor, Knog und die schottischen Bilderstürmer, Anna Boleyn, Venus an der Leiche des Adonis, Marzif, Luther und Cardinal Cajetan in Augsburg, Walter Raleigh im Tower. 1875 ward er zum Professor an der Münchener Akademie ernannt, dekorirte 1883 und 1884 den Saal des Rathauses zu Kaufbeuren mit geschichtlichen und allegorischen Wandgemälden und vollendete 1886 ein großes, figurenreiches Historienbild, den Einzug Marichs in Rom. L. zeichnet sich als Kolorist besonders durch eine glückliche Behandlung des Halbdunkels aus. Doch leidet der Gesamteindruck seiner Bilder unter einer zu starken

Betonung bräunlicher Töne. In seinen letzten Gemälden ist er zu einer reichern Farbenentwicklung gelangt.

Linderhof, eins der Prachtschlösser und Lieblingsaufenthalt König Ludwigs II. von Bayern, im Garmischthal im bayerischen Regierungsbezirk Oberbayern gelegen, ist im Rokoko-Stil erbaut und von reizenden Gartenanlagen umgeben. Das Innere ist in reichhaltig verschwenderischer Pracht ausgestattet und zeigt eine reiche Menge von Statuen und Statuetten, Säulen, Schalen, Vasen, Meublements von Rosen- und anderm kostbaren Holz etc. Dabei ein feenhaft eingerichteter Kiosk, eine Nachbildung der Blauen Grotte auf Capri, das kleine Schlößchen Marokko, ganz im marokkanischen Stil, und die Hundeshütte, ein um eine gewaltige Esche aus unbehauten Baumstämmen und Baumrinde hergestellter Bau, im Innern mit altgermanischen Waffen, Trinkhörnern etc. geziert.

Lindesnäs, das südlichste Vorgebirge Norwegens, unter 57° 58' nördl. Br. und 7° 3' östl. L. v. Gr., mit einem Leuchtturm (46 m hoch).

Lindewiese, s. Gräfenberg 2).

Lindl. (auch *Ldl.*), beinaturwissenschaftl. Roman-Abkürzung für J. Lindley (s. d.).

Lindlar, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, Kreis Wipperfürth, 218 m ü. M., hat eine lat. Pfarrkirche, ein Amtsgericht, ein Puddlingswerk, eine Raffinierstahlhammer, Pulverfabriken, Bergbau an Eisen und Blei und (1885) 6136 Einw.

Lindley (br. -n), John, Botaniker, geb. 5. Febr. 1799 zu Catton bei Norwich, widmete sich der Gärtnerei, erhielt durch W. J. Hooker 1818 eine Stelle an der Bibliothek von J. Banks, ward 1829 Professor der Botanik an der Universität zu London, fungierte auch bis 1858 als Sekretär der Gartenbau-Gesellschaft daselbst, trat 1860 aus Gesundheitsrücksichten in den Ruhestand und starb 1. Nov. 1866. L. stellte ein neues natürliches Pflanzensystem auf, welches sich an die Systeme von Jussieu und DeCandolle anschließt, aber in mehreren Punkten die natürliche Verwandtschaft der Pflanzen richtiger getroffen hat. Auf dies System beziehen sich folgende Schriften: »An introduction to the natural system of botany« (Lond. 1830); »Nixus plantarum« (das. 1833; deutsch, Nürnberg 1834) und »A natural system of botany« (Lond. 1836). Außerdem schrieb er: »The genera and species of orchideous plants« (Lond. 1830—40); »Sertum orchidaceum« (das. 1838); »Orchidaceae Lindenianae« (das. 1846); »Folia orchidacea« (das. 1852—59); »Rosarum monographia« (das. 1820); »Digitalium monographia« (das. 1821); »Collectanea botanica« (das. 1821); »A synopsis of the British flora« (das. 1829, 2. Aufl. 1841); »Fossil flora of Great-Britain« (mit R. Hutton, das. 1831—37, 3 Bde.); »An outline of the first principles of botany« (das. 1830; deutsch u. d. L.: »Elements of botany«, neue Ausg. 1860; deutsch, Weim. 1831); »An introduction to botany« (Lond. 1832, 4. Aufl. 1848); »A key to structural, physiological and systematical botany« (das. 1838); »Ladies' botany« (das. 1834, 6. Aufl. 1865; deutsch, Bonn 1849); »School botany« (Lond. 1839, neue Ausg. 1854); »The vegetable kingdom« (das. 1840, 3. Aufl. 1853); »Descriptive botany« (das. 1840) und »The treasury of botany« (mit Th. Moore, das. 1866, 2. Aufl. 1870). Besonders hat sich L. auch mit Gartenbau und mit den Nutzpflanzen wissenschaftlich beschäftigt, worüber folgende Werke Zeugnis geben: »The theory of horticulture« (Lond. 1840; deutsch,

lang. 1843); »Flora medica« (Lond. 1838); »Pologia britannica« (das. 1841, 3 Bde. mit 152 kolorierten Tafeln); »Medical and economical botany« (das. 1849). Mit J. Barton gab er heraus: »The flower garden of new or remarkable plants« (Lond. 1851—53, 3 Bde. mit 108 kolorierten Tafeln). Auch dirigierte L. den botanischen Teil des »Gardener's Chronicle«.

Lindner, 1) Albert, dramat. Dichter und Schriftsteller, geb. 24. April 1831 zu Sulza in Sachsen-Weimar, studierte zu Jena und Berlin Philologie, wurde 1854 Lehrer an der Realschule zu Spremberg, 1864 Gymnasiallehrer in Rudolstadt und gab Proben seines poetischen Talents zuerst in den Dramen: »Dante Alighieri« (Jena 1855) und »William Shakespeare« (Hofl. 1864). Allgemein bekannt machte er sich durch das Trauerspiel »Brutus und Collatinus« (Hofl. 1867; 2. Aufl., Leipz. 1872), welches zuerst am Karlsruher Hoftheater zur Aufführung kam und dem Dichter den zweiten der vom König Wilhelm von Preußen gestifteten Schillerpreise eintrug. Es folgten die Dramen: »Stauf und Welf« (Jena 1867) und »Katharina II.« (Berl. 1868). 1867 siedelte er nach Berlin über, wo er anfangs als Privatlehrer tätig war, bis ihm 1872 die Stelle eines Bibliothekars des deutschen Reichstags übertragen wurde, die er indessen 1875 freiwillig niederlegte. In letzter Zeit ist der Dichter dem Irrsinn verfallen. In seinen spätern Tragödien: »Die Bluthochzeit« (Leipz. 1871, 2. Aufl. 1876), »Marino Falieri« (das. 1875), »Don Juan Austria« (Berl. 1875) und »Der Reformator« (Leipz. 1876), erfreute sich namentlich die erstgenannte großer Bühnenerfolge. Außerdem schrieb er: »Geschichten und Gestalten« (Leipz. 1877); »Das Ewig-Weibliche« (Leipz. 1878); »Beobachtungen über die Frauen« (das. 1878); »Der Schwan vom Avon«, Kulturbilder aus Altengl. (Berl. 1881); »Das Rätsel der Frauenseele«, Novellen (das. 1881), und »Völkerfrühling«, historische Novellen (das. 1882).

2) Theodor, deutscher Geschichtsforscher, geb. Mai 1843 zu Breslau, studierte daselbst und in Berlin, wurde hierauf Lehrer an der Realschule am Tiergarten in Breslau und habilitierte sich gleichzeitig 1870 als Privatdozent der Geschichte an der dortigen Universität. 1874 zum außerordentlichen Professor befördert, wurde er 1876 als ordentlicher Professor der Geschichte an die Akademie zu Münster berufen. Außer mehreren Abhandlungen über deutsche Geschichte in den »Forschungen« schrieb er: »Die Heilige, Erzbischof von Köln« (Leipz. 1879); »Geschichte des Deutschen Reiches vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zur Reformation« (Braunschweig 1875—80, Bb. 1 u. 2); »Kaiser Heinrich IV.« (Leipz. 1881); »Das Urkundenwesen Karls IV. und seiner Nachfolger« (Stuttg. 1882).

Lindos, im Altertum Stadt auf der Ostküste der Insel Rhodos, war besonders berühmt durch zwei Tempel (der Athene und des Herakles) und als Vaterland des Kleobulos, eines der sieben Weisen Griechenlands. Noch jetzt ist ein Ort Lindos mit Überresten der alten Stadt (Felsengrab, Inschriften) vorhanden.

Lindow, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Ruppiner, zwischen dem Wup. und der Havel schön gelegen, hat ein weltliches Frauenkloster (1541 aus einem Prämonstratenserkloster entstanden), ein Amtsgericht, eine Dampfziegelei, eine Dampfmahlmühle, Bierbrauerei und Branntweinbrennerei und (1885) 1896 evang. Einwohner.

Lindpaintner, Peter Joseph von, Komponist, geb. 8. Dez. 1791 zu Koblenz, erhielt seine künstlerische Ausbildung in München unter Winter, wurde 1812 daselbst Musikdirektor an dem neuerrichteten Theater am Hoftheater und ging 1819 als Hofkapellmeister nach Stuttgart. Er starb 21. Aug. 1856 auf einer Reise in Nonnenhorn am Bodensee. Seine zahlreichen Kompositionen zeichnen sich weniger durch Kraft und Originalität als durch formale Gewandtheit aus; sie bestehen in 26 Opern, von denen die für Wien geschriebene »Genueserin« besonders Beifall fand. Unter seinen übrigen dramatischen Werken ist die noch bis in die 50er Jahre auf der deutschen Bühne heimisch gebliebene Musik zu Goethes »Faust« zu erwähnen. Als Liederkomponist hat er mit seiner durch den Baritonisten Bischoff in die weitesten Kreise verbreiteten »Fahnenwacht« einen außerordentlichen Erfolg gehabt.

Lindsay (spr. Linnssä), 1) nordöstlicher Teil von Lincolnshire (England), mit Lincoln und dem Höhenzug Lincoln Wolds. — 2) Stadt in der britisch-amerikan. Provinz Ontario, 65 km nordnordwestlich von Port Hope, mit lebhaftem Verkehr und (1881) 5080 Einw.

Lindsay (spr. Linnssä), 1) William Shaw, einflussreicher brit. Reeder, geb. 1816 zu Ayr in Schottland, schwang sich vom Schiffsjungen erst zum Kapitän und, nachdem er sich seit 1837 dem Kaufmannsstand zugewendet, zu einem der reichsten Reeder und Schiffsmakler auf und ließ sich 1845 in London nieder. 1854 für Tynemouth in das Parlament gewählt, betheiligte er sich in liberalem Sinne namentlich an den Debatten über Schiffsfahrts- und Handelsfragen sowie an den Verhandlungen über Reformen in der Verwaltung. 1859 zum drittenmal (für Sunderland) in das Parlament gewählt, zog er sich seiner leidenden Gesundheit wegen vom öffentlichen Leben zurück. Er starb 28. Aug. 1877. 2. schrieb: »Our navigation and mercantile marine law« (Lond. 1853) und »History of merchant shipping and ancient commerce« (das. 1874—75, 4 Bde.; 2. Aufl. 1882).

2) Lord, engl. Schriftsteller, s. Crawford and Balcarres.

Lindwurm (v. altdeutsch. lint, »Schlange«), fabelhaftes, dem Drachen ähnliches Schlangengeheuer, welches in Heiligen- und Rittergeschichten, dann auch in der Heraldik eine Rolle spielt (s. Drache).

Lindwürmer, s. Dinosaurier.

Linia (lat.), Linie (s. d.); L. alba, in der menschlichen Anatomie der starke sehnige Streif, welcher in der Mitte der vordern Bauchwand, der Wirbelsäule gegenüber, vom Ende des Brustbeins zur Schambeinsymphyse herabläuft.

Lineal, Instrument zum Ziehen gerader Linien.

Linealsystem, im Lehnrecht die Erbfolge, welche sich durch die Nähe der Parentel bestimmt, ohne Rücksicht auf den Grad der Verwandtschaft innerhalb der Parentel; Lineal-Gradualsystem, die Erbfolgeordnung, bei welcher die Nähe der Parentel und innerhalb dieser die Gradesnähe entscheidet, im Gegensatz zum Gradualsystem, bei welchem nur die Gradesnähe die Erbfolgeberechtigung bestimmt. Man versteht nämlich unter Parentel die Gesamtheit der durch einen gemeinsamen Stammvater Verbundenen. Jetzt ist dafür der Ausdruck »Linie« gebräuchlich. Die Lineal-Gradualerbfolge, verbunden mit dem Rechte der Erstgeburt (Primogenitur), ist in den meisten Fürstenhäusern für die Thronfolge maßgebend. Nach der Primogeniturordnung wird der Erstgeborene zur Succession berufen. Die Linie des Erstgeborenen ist successionsberechtigt und innerhalb

dieser wiederum der Erstgeborene. So schließt denn die ältere Linie die jüngere und innerhalb der ältern Linie der Erstgeborene die Nachgeborenen aus.

Linamente (lat.), Linien in der Hand oder im Antlitz, namentlich sofern man daraus etwas deutet (s. Chiromantie und Physiognomie).

Lineär (lat.), auf Linien sich beziehend, durch solche darstellbar; Linearzeichnung, Umrisszeichnung.

Lineartaktik, s. Fechtart, S. 87.

Linearzähl, eine geometrisch durch eine gerade Linie darstellbare Zahl, im Gegensatz zur Flächen- und Körperzahl.

Linien (Leingewächse), dikotyle Familie aus der Ordnung der Grinales, einjährige und perennierende Kräuter und Halbsträucher mit wechsel- oder gegen-, selten quirlständigen, einfachen, ungetheilten, linealischen, sitzenden Blättern ohne Nebenblätter und vollständigen, regelmäßigen Blüten, welche meist zu Dichasien mit Wickeltendenz vereinigt sind. Der Kelch ist vier- oder fünfblätterig, stehen bleibend; die Blumenblätter sind in der gleichen Anzahl vorhanden, abwechselnd mit den Kelchblättern dem Blütenboden eingefügt, am Grund mit kurzem Nagel versehen, in der Knospenlage gedreht. Die Staubgefäße sind meist in derselben Anzahl wie die Blätter vorhanden und kurz monadelphisch; die vor den Kronteilen stehenden Stamina sind immer steril oder unterdrückt. Der oberständige Fruchtknoten ist zwei- bis fünffächerig, wird aber durch falsche Scheidewände unvollständig oder vollständig acht- oder zehnfächerig; jedes Hauptfach enthält im Innenwinkel zwei hängende, anatrophe Samenknoten. Der Scheitel des Fruchtknotens trägt drei oder fünf fadenförmige, freie Griffel mit je einer einfachen Narbe. Die Kapsel öffnet sich fachspaltig, und jede Klappe wird meist durch Trennung der Rückennaht zweiflappig. Die zusammengedrückten Samen haben eine lederartige, glänzende Schale; das Endosperm fehlt; der gerade Keimling hat elliptische, flache Kotyledonen und ein nach oben gerichtetes Wurzelschen. Die nur aus vier Gattungen nebst zwei asiatischen Gattungen (*Linum* L., *Radiola* Dillen.) mit ca. 140 Arten bestehende Familie ist über die gemäßigten Zonen der ganzen Erde, vorzüglich aber über die Länder um das Mittelländische Meer, verbreitet. Sie gewähren wegen der ölhaltigen Samen und der dauerhaften Bastfasern ihrer Stengel (Flachs) großen Nutzen. Vgl. Bailon, *Histoire des plantes*, Bd. 5.

Ring (chin.), Berg, besonders Gebirgspass. Nicht-hofen verwirft den Ausdruck L. für Gebirge, da dieser, wie er sagt, nur für einzelne Berge gebraucht werde; für Nanling setzt er daher Nanshan.

Ring, Behr Henrik, schwed. Dichter und Begründer der schwed. Gymnastik, geb. 15. Nov. 1776 zu Ljunga in Småland, ward nach abenteuerlichem Leben 1805 Fechtmeister an der Universität in Lund, 1813 Vorsteher des auf seine Anregung gegründeten gymnastischen Zentralinstituts in Stockholm, wo er 8. Mai 1839 starb. Rings Ideal war die physische und geistige Regeneration seiner Landsleute; das Mittel zu derselben fand er teils in Belebung der Erinnerung an die nordische Vorzeit mit ihren kräftigen und gesunden Sitten, teils in der Gymnastik, die er, ausgehend von naturphilosophischen Spekulationen und haltlosen anatomischen Anschauungen, zu einem künstlichen System entwickelte, in dem er pädagogische, militärische, medizinische und ästhetische Gymnastik unterschied. Sie hat sich nur als Heilgymnastik (s. d.) dauernd lebensfähig erwiesen und

auch außer Schweden die Gründung heilgymnastischer Anstalten hervorgerufen. Über Rothsteins Versuch, Rings System durch die preussische Zentralturnanstalt in Deutschland einzuführen, s. Turnkunst. Rings Werk »Die allgemeinen Gründe der Gymnastik« erschien schwedisch erst nach seinem Tod (Upsala 1840); von seinen »Schriften über Leibesübungen« gab Hermann eine deutsche Übersetzung (Ragdeb. 1847). Als Dichter war L. entschieden Lyriker und hat auf diesem Gebiet manches Vortreffliche geleistet. Dagegen machen seine zahlreichen Dramen wie auch seine Opern: »Gylfe« (Stockh. 1812) und »Asarne« (dort 1816–18, 2 Bde.), durch welche er die alte Götter- und Heldenswelt zur Anschauung bringen wollte, trotz Reichtums an einzelnen poetischen Schönheiten im ganzen einen unbefriedigenden Eindruck. Eine Sammlung seiner Schriften erschien in Stockholm (»Samlade skrifter«, 1866). Vgl. Rothstein, *Gedentrede* auf R. S. 2 (a. d. Schwed., Berl. 1861). Auch Rings Sohn H. R. (gest. 1886) war Lehrer am gymnastischen Zentralinstitut (1841–82) und Verfasser von gymnastischen Schriften.

Ringa, s. Ringam.

Ringaiten, Name einer Religionspartei im indischen Indien, wo sie viele Millionen Anhänger zählt, entstand im 12. Jahrh. zu dem Zweck, die bis dahin im Delhan noch mächtige Religion der Dschaina (s. d.) zu verdrängen. Seinen Dogmen nach will der Ringaismus nur eine Wiederherstellung der durch die Dschaina verdrängten Siwa-Religion sein, hat aber dabei manches Neue aufgebracht. Die L. verehren den vollstümlichen Gott Siwa unter der Form des Ringam (s. d.) und tragen das Symbol in einem silbernen Büchschen bei sich. Ein andres Abzeichen ist ein oblatenförmiges farbiges Mal auf der Stirn. Die Organisation des Ringaismus ist dem Buddhismus nachgeahmt, besonders die Opposition gegen die Rechte der Brahmanenkaste und die Stellung der Mönche (Dschangamas) ist dem Buddhismus analog. Die Verehrung des Siwa streift ans Monothetische, die mystische Versenkung in Siwa ist das höchste Ziel der Frommen. Die kanarisch geschriebenen Purāṇa, das Wāṣawa-Purāṇa und das Tschanna-Purāṇa, enthalten die Sagen über die Entstehung dieser Partei und ihre Lehre. Vgl. Würtz, über das Religionsystem der L. (im »Baseler Missionarjourn.« 1853, S. 78 ff.); Wurm, *Geschichte der indischen Religion* (Basel 1874).

Ringam (Ringa, sanskr., »Zeichen«), in der ind. Religion das männliche Glied als Symbol der schaffenden Naturkraft, unter welchem der Gott Siwa allgemein verehrt wird. Nach der verbreitetsten Ansicht stammt der Ringamdienst von den nicht-arischen (dravidischen) Bewohnern Indiens, während Mittel es wahrscheinlich zu machen sucht, daß der griechische Phallosdienst das Vorbild dafür gewesen sei. Vgl. Stephenson im »Journal of the Royal Asiatic Society« (Bd. 8, S. 330); Lassen, *Indische Altertumskunde* (2. Aufl., Bd. 1, S. 924); Muir, *Original Sanskrit texts* (Bd. 4, S. 405 ff.); Kittel, über den Ursprung des Ringakultus (Basel 1876); L. Deber, *Indische Streifen* (Bd. 3, S. 471 ff.).

Ringelbach, Jan, Maler, geb. 1625 zu Frankfurt a. M., kam frühzeitig nach Amsterdam, wo er sich zum Landschaftsmaler ausbildete, ging 1642 auf eine Reise nach Paris und von da nach Rom, wo er sechs Jahre blieb. Nach Holland zurückgelehrt, ließ er sich wieder in Amsterdam nieder, wo er 1687 starb. Seine reich staffierten Landschaften (zum Teil nach italienischen Motiven) sind in einem kühlen, grauen Ton ge-

ten. Sie erinnern an Ph. Wouwerman und Karel Jacobin. Eine Ansicht des im Bau begriffenen Stadthaus zu Amsterdam befindet sich in letztem. Das Wiener Belvedere besitzt einen Seehafen und wohnen in einer Landschaft, das Museum des Haag die Feuernte. L. hat auch Landschaften von Hobna, Wynants, Moucheron, Spadaert u. a. mit Staffagen versehen.

Lingen, Grafschaft des ehemaligen westfäl. Kreises, in den Bistümern Münster und Osnabrück und der Grafschaft Tecklenburg umgeben, zerfiel in die obere und niedere Grafschaft; jene, zu welcher bloß vier Ämter (Jbberbüren, Brochterbeck, Rede und Metgen) gehörten, bildet jetzt einen Teil vom Kreis Tecklenburg des preussischen Regierungsbezirks Münster; diese, deren Areal 330 qkm (6 1/2 DM.) mit 100000 Einw. umfaßte, ist jetzt mit einigen andern Gebieten zum Kreis L. des Regierungsbezirks Osnabrück vereinigt. Die Grafschaft L. war von jeher mit der Grafschaft Tecklenburg verbunden und wurde erst bei der Teilung zwischen den Brüdern Otto XII. und Nikolaus IV. aus dieser Union gesondert und gleich so geteilt, daß Nikolaus die obere Grafschaft, Otto die untere erhielt. Als Nikolaus 1541 ohne männliche Erben starb, vereinigte sein Neffe Konrad von Tecklenburg die ganze Grafschaft L. Dieser jedoch, wegen seines Beitritts zum Schmalkaldischen Bund vom Kaiser Karl V. geächtet, mußte L. 1548 an Grafen Maximilian von Büren überlassen. Die Enkelin der von Maximilian hinterlassenen Tochter Anna, die sich später mit dem Prinzen Wilhelm von Nassau-Dränien verheiratete, verkaufte die Grafschaft L. an Kaiser Karl V., der sie 1555 nebst der burgundischen Länder seinem Sohn Philipp II. mit Spanien überließ, welcher sie auch bis 1577 behielt, wo sie in die Hände des Prinzen Moritz von Dränien kam. Von 1605 bis 1632 hatten sie jedoch die Spanier nochmals inne, nach deren Abzug wieder Nassau-Dränien. Nach dem Tod Wilhelm III., Königs von England, erbte sie 1702 der Kurfürst von Preußen, der sie wieder mit Tecklenburg vereinigte. 1807 wurde sie von den Franzosen besetzt, 1809 an das Großherzogtum Berg (Departement Ems) und 1810 an Frankreich (Departement Moselle) gegeben. 1814 kam L. wieder an Preußen, 1815 die niedere Grafschaft an Hannover abtrat. W. Müller, Geschichte der vormaligen Grafschaft Lingen 1879).

Lingling, gleichnamige Stadt (Ascalingium, Linga), Hauptort des Kreises L. im preuss. Regierungsbezirk Osnabrück, am Emskanal und unweit der Ems wie der Linie Münster-Emden der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine luth. Kirche, ein Gymnasium, ein Amtsgericht, eine Oberförsterei, eine Fabrik, eine Eisenbahnreparaturwerkstätte, eine Biererei und Maschinenbau, Viehhandel und 6010 fast zur Hälfte evang. Einwohner. L. besaß von 1685 bis 1819 eine Universität.

Lingerle (franz., spr. längsch'rih), Weißzeug, Wäsche; Wäschekammer; Frauenwäsche.

Lingg, Hermann, Dichter, geb. 22. Jan. 1820 zu Bismarck am Bodensee, widmete sich seit 1837 in Münster, Freiburg, Berlin und Prag dem Studium der Poesie und fungierte sodann als bayrischer Militär. Im J. 1851 krankheitsshalber in Ruhestand versetzt, lebte er seitdem, vom König Max II. durch einen Gehalt unterstützt, ausschließlich geschichtlichen und poetischen Studien, abwechselnd in München und Sommer in Lindau. Seine Geltung erlangte er durch die erste, von E. Geibel eingeführte Samm-

lung seiner »Gedichte« (Stuttg. 1853, 7. Aufl. 1871), die sich durch ihre seltene Tiefe und Eigentümlichkeit sowie durch lebendige Phantasie und Vollgehalt der überwiegend elegischen Stimmung auszeichneten. Ähnliche Vorzüge wies der 2. Band der »Gedichte« (Stuttg. 1868, 3. Aufl. 1874) auf. Das große epische Talent des Dichters erwies »Die Völkerverwanderung« (Stuttg. 1866—68, 3 Bde.), deren gewaltigen, farbenprächtigen Einzelbildern leider die innere Konzentration fehlt, von der aber einzelne Partien zum Großartigsten zählen, was die neuere deutsche Dichtung geschaffen hat. In seinen dramatischen Versuchen: »Catilina« (Münch. 1864), »Die Walltoren« (das. 1865), »Violante«, Trauerspiel (Stuttg. 1871), »Die Befiegung der Cholera«, Satyrdrama (Münch. 1873), »Der Doge Candiano« (Stuttg. 1873), »Berthold Schwarz« (das. 1874), »Die Sizilianische Vesper« (das. 1876), »Macalda«, Trauerspiel (das. 1877), »Die Bregenger Klause« (Münch. 1887) zeigt L. nur in Einzelheiten dramatische Schlagkraft und wirklich dramatischen Stil. Außerdem erschienen von ihm: »Bayerländische Balladen und Gesänge« (Münch. 1868); »Gedichte«, 3. Band (Stuttg. 1870); »Zeitgedichte« (Berl. 1870); »Dunkle Gewalten«, epische Dichtungen (Stuttg. 1872), und »Schlußsteine«, neue Gedichte (Berl. 1878); ferner: »Byzantinische Novellen« (das. 1881); »Von Wald und See«, Novellen (das. 1883); »Elytia. Eine Szene aus Pompeji« (Münch. 1883); »Högnis letzte Heerfahrt. Nordische Szene« (das. 1884) und »Lyrisches«, neue Gedichte (Tesch. 1885). Auch veröffentlichte er: »Wanderungen durch die internationale Kunstausstellung in München« (Münch. 1870); eine lyrische Anthologie: »Liebesblüten aus Deutschlands Dichterbain« (Düsseld. 1869), und »Skaldenklänge«, Balladenbuch zeitgenössischer Dichter (mit der Gräfin Ballestrem, Bresl. 1883).

Lingga, Insel des Archipels Rio Lingga an der Südostküste Sumatras, s. Riau.

Lingoa geral (portug.), die Sprache der zum Stamm der Tupi (Guarani) gehörigen Indianer Brasiliens, welche auch von den europäischen Kolonisten daselbst angenommen wurde und nun als Verständigungsmittel mit den Indianern diente.

Lingonen (Lingones), kelt. Volk in Gallien, an der obern Seine, Marne und Saône wohnend, mit der Hauptstadt Andematunnum (jetzt Langres). Ein Teil des Volkes, der nach Italien gezogen war, wohnte in Gallia Cispadana an der Mündung des Po.

Lingua (lat. u. ital.), Zunge, Sprache. L. franca, verborbenedes Italienisch, welches, zur Zeit der Herrschaft der Venezianer und Genuesen in der Levante entstanden, zwischen den Einwohnern der letztern und den Europäern und fast an allen Küsten des Mittelmeers als Verkehrssprache dient; im weitern Sinn eine solche internationale Sprache überhaupt.

Linguaglossa (spr. Lingwa-glossa), Stadt in der ital. Provinz Catania (Sizilien), Kreis Aci reale, am Nordosthang des Atna, teilweise auf dem Lavaström von 1566 erbaut, hat viele Kirchen, ein kleines Theater und (1881) 10,410 Einw.

Linguales (lat.), Zungenlaute, s. Lautlehre.

Lingualls (lat.), zur Zunge (lingua) gehörig, z. B. arteria, vena, musculus l., Zungenschlagader, Blutader, Muskel; nervus l., Zungentastnerv.

Lingualpfeifen, Zungenpfeifen, s. Blasinstrumente.

Linguet (spr. länggä), Simon Nicolas Henri, franz. Schriftsteller, geb. 14. Juli 1736 zu Reims, studierte in Paris die Rechte, ließ sich nach größern Reisen nach Polen und Spanien 1762 als Advokat

in Paris nieder und erwarb sich durch seine »Histoire du siècle d'Alexandre« (Amsterd. 1762) sowie als Rechtsgelehrter durch seine Beredsamkeit (»Mémoires judiciaires«, Sammlung seiner Plaidoyers, 7 Bde.) einen großen Ruf, aber auch durch die Rücksichtslosigkeit seiner Sprache viele Feinde und ward 1774 von der Liste der Parlamentsadvokaten gestrichen. Sein 1774 begonnenes »Journal politique et littéraire« wurde von der Regierung unterdrückt. L. begab sich darauf nach der Schweiz zu Voltaire, begann dort die Herausgabe seiner großen Aufsehen und Argerniß erregenden »Annales politiques civiles et littéraires« (1777—92, 19 Bde.) und lehrte über Holland und England nach Frankreich zurück, wo er insolge neuer Anklagen 1780 in die Bastille gesteckt wurde. Nach seiner Freilassung (1782) ging er wieder nach London, setzte dann in Brüssel seine »Annales politiques« fort, mußte aber, als er die Partei der Brabanter Insurgenten ergriff, die österreichischen Niederlande verlassen. 1791 erschien er von neuem in Paris und verteidigte vor den Schranken des Konvents die Sache der Schwarzen auf San Domingo. Später faßte die Schreckensregierung Verdacht gegen ihn als einen Gegner ihrer Herrschaft; er wurde eingezogen, in Anklagezustand versetzt, weil er »den Tyrannen zu London und Wien geschmeichelt« habe, und 27. Juni 1794 guillotiniert. Von seinen zahlreichen sich über Rechtswissenschaft, Geschichte, Politik, Staatswirtschaft und schöne Wissenschaften verbreitenden Schriften sind hervorzuheben: »Histoire des révolutions de l'empire romain« (Par. 1766, 2 Bde.); »Théorie des lois civiles« (das. 1767, 3 Bde.); »Histoire impartiale des Jésuites« (das. 1768, neue Ausg. 1824); »Mémoires sur la bastille« (Lond. 1783; neue Ausg., Par. 1864).

Linguist (v. lat. lingua, Sprache), Sprachkundiger, Sprachforscher; Linguistik, Sprachwissenschaft.

Lingula, s. Brachiopoden.

Lingula flagg, s. Silurische Formation.

Linie (Linea), in der Geometrie eins der Elementargebilde (Punkt, L., Fläche, Körper), welches dadurch charakterisiert ist, daß man auf demselben von jedem Punkt aus nur in einer einzigen oder der gerade entgegengesetzten Richtung fortgehen kann. Man kann die L. auch als den Weg eines mathematischen Punktes bezeichnen oder auch als die Grenze einer Fläche; Euclides definiert sie als eine Länge ohne Breite. Die geometrische L. ist ein abstrakter Begriff; alle Darstellungen von Linien durch Fäden, Striche u. dgl. sind nur näherungsweise Linien, insofern wir von der Dicke oder Breite derselben absehen. Wenn die Richtung, nach welcher ein Punkt sich auf einer L. bewegen kann, überall dieselbe ist, so ist die L. eine gerade, im entgegengesetzten Fall eine krumme L. oder Kurve (s. d.). Die gerade L. oder Gerade bildet die kürzeste Entfernung zwischen zweien ihrer Punkte und dient deshalb zur Messung der Entfernungen. — Der Ausdruck L. bedeutet auch ein Längenmaß und wird dann durch $'''$ bezeichnet; im Duodezimalsystem ist die L. der 12., im Dezimalsystem der 10. Teil eines Zolles; 1 Pariser L. ist = 2,2558 mm, 1 rheinische L. = 2,179 mm, 1 Wiener L. = 2,195 mm, 1 englische oder russische L. = 2,116 mm. — In der Geographie und Schiffahrtskunde bedeutet L. den Erdaquator, daher der Ausdruck: »die L. passieren«. — In der Rechtssprache bedeutet L. eine Reihe von Verwandten. Man unterscheidet die gerade L. (linea recta) und die Seitenlinie (linea transversa). Zu der erstern gehören die Personen, von welchen die eine unmittelbar oder mittelbar von

der andern abstammt, also die Reihe der Ascendenten und Descendenten, und zwar nennt man die Reihe: Vater, Großvater, Urgroßvater u. aufsteigende L. während die Reihe: Sohn, Enkel, Urenkel u. absteigende L. heißt. Zu der Seitenlinie gehören diejenigen Personen (Seitenverwandte, Kollateralen), von welchen die eine nicht von der andern, sondern welche gemeinschaftlich von einer dritten abstammen, so daß also z. B. Geschwister in der Seitenlinie verwandt sind. — In der Taktik heißt L. diejenige Aufstellung der Truppen, bei welcher die Mannschaften in wenigen (2—3) Gliedern hintereinander, die Unterabteilungen aber nebeneinander stehen. Die Aufstellung in L. ist entweder geschlossen oder geöffnet. Sie gestattet, die Waffen in Thätigkeit zu bringen, ist dadurch die wichtigste, für die Artillerie die einzig mögliche Geschickform, sie leidet durch Feuer weniger als die Kolonne; dagegen ist sie schwerer zu führen, geordnet zu bewegen und im Terrain zu decken. Deshalb ist sie ungerne zum Manövrieren. Bei der Unmöglichkeit, lang Linien geordnet zu leiten, läßt man zwischen den Truppenkörpern Intervalle, in Deutschland z. B. zwischen den Bataillonen je 20, zwischen den Eskadrons eines Kavallerieregiments je 6 Schritt. In der Heeresorganisation bezeichnet L. das stehende Heer (Linientruppen), im Gegensatz zur Landwehr, oder die übrigen Regimenter im Gegensatz zu den Garden, früher auch die schwere Linieninfanterie im Gegensatz zur leichten Füsilierinfanterie. (Über russische Linienbataillone s. Russisches Reich, Heerwesen.) — In der Befestigungskunst versteht man unter L. zunächst die einzelnen Teile eines Festungswerks, z. B. eine Face, Kurtine, Flanke. Verschanzte Linien (lignes retranchées) nennt man Verschanzungen, welche bestimmt sind, der Behauptung großer Terraintreden mehr Sicherheit zu verschaffen. Anwendung fanden sie schon zur Zeit der Römer, zum Grenzschutz (Bittenmauer, Trajanswall u.) und bei Belagerungen (Jirum: und Kontravallationslinien). Aus dem 18. Jahrh. stammen noch die Weißenburger Linien zum Schutz des nördlichen Elsaß, aus dem jetzigen die von Wellington 1809 in Portugal angelegten 45 km langen Linien von Torres Vedras.

Linien der Hand, s. Chiromantie.

Linieninseln, s. Gilbertinseln.

Linienkommissionen, dem Generalstab (Eisenbahnabteilung) unterstellte Behörden zur Leitung der Truppenbeförderung auf Eisenbahnlinien, bestehen aus Offizieren und Eisenbahnbeamten, sind teilweise schon im Frieden vorhanden, teils beim Eintritte einer Mobilmachung neu zu bilden.

Linienmanier, s. Kupferstecherkunst, S. 322.

Linienperspektive (Linearperspektive), der Gegensatz zur Luftperspektive (s. Perspektive).

Linienfahrzeuge (engl. Line of battle Ships), vor Einführung des Dampfes und der Panzerung die größte Gattung der Kriegsschiffe, die 2—4 Geschützstellungen übereinander, in Zwei- oder Dreideckern und auf Oberdeck mit bis 180 Geschützen besetzt und ehemals die Schlachtlinie der Flotten bildeten; ihre Stelle vertreten gegenwärtig die Panzerschiffe, wozu die Panzerfregatten.

Linienpiel, s. Chromatop.

Linien-system (Fünflinien-system, auch Linien-system), in der Musik das Schema von fünf verschiedenen Linien, in welches die Noten eingetragen werden. Die Tonbedeutung der Linien und Zwischenräume (Spatien) wird durch einen vorgezeichneten Schlüssel bestimmt. Der Erfinder der Linien

otation ist Huchald (s. d.); ihr heutiger Gebrauch wurde durch Guido von Arezzo (s. d.) festgestellt. Die Notierungen des Gregorianischen Gesanges benutzten vier Linien. Notierungen von Orgelstücken aus dem 16.—17. Jahrh. weisen vielfach für den Basspart mehr als fünf Linien auf.

Linientruppen, im Gegensatz zur Garde oder zu Landwehr-, Landsturm- oder Miliztruppen.

Liniermaschine, Apparat der Kupferstecher und Lithographen, vermittelt dessen gerade oder gewellte Linien, Ovale, Kreise etc. hergestellt werden. Auch in der Typographie hat man dieselbe zu verwerten gesucht. Die erste allen Anforderungen entsprechende baute in Deutschland Wagner in Berlin (gest. 1874). — Im Schreibmaterialiengeschäft und in der Lithographiefabrikation ein Apparat zum Ziehen von Linien mit flüssiger Farbe. Beliebiger eng oder weit abbare Federn erhalten die Farbe aus einem mit derselben getränkten Tuch oder Filz, wobei es möglich ist, die zu ziehenden Linien in genau zu regulierenden Zwischenräumen zu unterbrechen (Linierung von Lithographen und geschäftlichen Blanketten). Neuere Liniermaschinen besitzen statt der Federn Messingröhren auf eisernen Stangen mit zwischengeschobenen Metallröhren. Farbe empfangen die Scheiben von Gummiwalzen, die aus Farbelasten gespeist werden. Es können an einer Maschine mehrere Säulen mit entsprechenden Farbelasten angebracht werden, so daß man gleichzeitig in bis zu drei Farben linieren kann. Riß in Stuttgart hat diese Scheibenmaschinen wesentlich vervollkommen. S. auch **Liniermaschine**.

Linimente (lat., v. *linire*, »schmieren«), mehr oder weniger salbenartige Mischungen, welche zu Einreibungen dienen und meist aus fetten Ölen mit reizenden oder aromatischen Stoffen dargestellt werden. Das stärkste Liniment (*Linimentum ammoniacum volatile*) ist weiß, rahmartig dickflüssig, wird durch Zusammenschütteln von 4 Teilen Provenceroöl mit 1 Teil Ammoniakflüssigkeit erhalten und riecht stark ammoniakalisch. Mit einem Zusatz von Kampfer heißt flüchtiges Kampferliniment (*L. ammoniacum volatile*). Das Seifenliniment (*L. saponaceum ammoniacum*) ist eine Lösung von 1 Teil Seife in 30 Teilen Wasser und 10 Teilen Spiritus, mischt mit 15 Teilen Ammoniakflüssigkeit. *L. salicatum-camphoratum* ist Opodeldot (s. d.); *L. salicatum-camphoratum liquidum*, flüssiger Opodeldot; *phosphoratum* ist eine Lösung von Phosphor in einem Öl.

Link, Heinrich Friedrich, Botaniker, geb. 2. Dez. 1767 zu Hildesheim, studierte seit 1786 in Göttingen Medizin und Naturwissenschaften, wurde 1792 Professor der Chemie, Zoologie und Botanik an der Universität Rostock, besuchte darauf 1797 mit Hoffmannsberg Portugal, wurde 1811 Professor der Chemie und Botanik zu Breslau und nach Willdenows Tod 1815 Professor der Naturgeschichte und Direktor des botanischen Gartens zu Berlin, wo er 1. Jan. 1850 st. L. war einer der wenigen deutschen Botaniker seiner Zeit, die allseitige Pflanzenkenntnis anstrebten und mit soliden systematischen Forschungen auch phytozoologische und physiologische verbanden. Er schrieb: *Grundlehren der Anatomie und Physiologie der Pflanzen* (Götting. 1807); *Nachträge zu den Grundrissen etc.* (das. 1809); *Die Urwelt und das Altertum, erläutert durch die Naturkunde* (Berl. 1820—2, 2. Aufl. 1834); *Das Altertum und der Übergang zur neuern Zeit* (das. 1842); *Elementa philologiae botanicae* (das. 1824; 2. Aufl., lat. u.

deutsch, 1837); *Anatomisch-botanische Abbildungen zur Erläuterung der Grundlehren der Kräuterkunde* (das. 1837—42, 4 Bde. mit 32 Tafeln); *Ausgewählte anatomisch-botanische Abbildungen* (das. 1839—42, 4 Bde. mit 32 Tafeln); *Filicum species in horto regio Berolinensi cultae* (das. 1841); *Anatomie der Pflanzen in Abbildungen* (das. 1843—47, 3 Bde. mit 36 Tafeln). Mit Friedrich Otto gab er heraus: *Icones plantarum selectarum horti regii botanici Berolinensis* (Berl. 1820—28, 10 Bde. mit 60 kolor. Tafeln) und *Icones plantarum rariorum horti regii botanici Berolinensis* (das. 1828—31, mit 48 kolor. Tafeln; fortgesetzt mit Friedrich Klopsch, 1841—1844). Außerdem gab er mit dem Grafen von Hoffmannsberg (s. d.) die *Flora portugalis* (Berl. 1809—1840, mit 109 kolor. Tafeln) heraus.

Linke (linke Seite, franz. *la Gauche*), nach einem zuerst in Frankreich aufgekommenen parlamentarischen Sprachgebrauch Bezeichnung für die liberale im Gegensatz zur konservativen Partei, der sogenannten Rechten. Dabei pflegte man früher unter der Linken auch schlechthin die Oppositionspartei, unter der Rechten die Regierungspartei zu verstehen; doch fallen diese Begriffe keineswegs immer zusammen. Die Bezeichnung selbst ist von der Sitzordnung in der Kammer entlehnt, und noch jetzt ist es üblich, daß die liberalen Fraktionen ihre Sitze links vom Präsidentenstuhl und von der Rednerbühne, die konservativen aber die übrigen zur Rechten nehmen. So sitzen z. B. im deutschen Reichstag auf der Linken die Mitglieder der freisinnigen Partei und die Sozialdemokraten, es folgen die Nationalliberalen, die Mitglieder des Zentrums, die Fraktionen der Polen, der deutschen Reichspartei und der Deutschkonservativen, welche letztere die äußerste Rechte bilden.

Linköping (spr. Linnshöping), Hauptstadt des schwed. Län Ostgotland, in einer fruchtbaren Gegend unweit der Stångå gelegen, an der Eisenbahn Näsby-Katrineholm, ist regelmäßig gebaut, hat meist hölzerne Häuser, 3 Kirchen (darunter die schöne, 1150—1499 erbaute Domkirche mit einem neuen, 1747—56 aufgeführten Turm), ferner ein Gymnasium sowie ein bischöfliches Schloß und eine an Seltenheiten reiche Stiftsbibliothek. L. ist Sitz des Landhauptmanns und des Bischofs von Ostgotland und zählt (1885) 11,284 Einw., welche sich mit Acker- und Gartenbau, Schifffahrt und Tabakfabrikation beschäftigen. Regelmäßige Dampfschifffahrt existiert nach dem Rindö und Götaland und bis Stockholm. An der Brücke über die Stångå wurde 1598 der katholische König Siegmund von Schweden und Polen von seinem Onkel Karl von Södermanland geschlagen.

Links, bei der Beschreibung von Kunstwerken die der linken Hand des Beschauers entsprechende, in der Heraldik die entgegengesetzte (also rechte) Seite.

Linksfruchtzuder, s. *Levulose*.

Linlithgow (spr. Linnlithgo), Hauptstadt der danach benannten schott. Grafschaft, das Versailles der Könige Schottlands, mit einem Schloß, in welchem Maria Stuart geboren wurde, liegt im Innern der Grafschaft, an einem kleinen See, hat ein schönes Stadthaus (vom J. 1618), Stiefelfabrikation und (1881) 3913 Einw.

Linlithgowshire (spr. Linnlithgo-schir, auch Westlothian genannt), kleine Grafschaft Südschottlands, südlich am Firth of Forth, umfaßt 326 qkm (6 QM.) mit (1881) 43,510 Einw. Der größte Teil des Gebiets ist ein fruchtbares Hügelland; der Südwestteil ist eben, mit ausgedehnten Strecken von Mooren und Heidefeld. 52 Proz. des Arealis sind unter dem Pflug,

25 bestehen aus Weibeland. L. ist reich an Eisen, Steinkohlen und Bausteinen, hat Eisenwerke, Töpfereien, Glashütten, Papiermühlen und andre industrielle Anstalten. Hauptstadt ist Linsithgow.

Linné, 1) Karl von, Naturforscher, geb. 2. (13.) Mai 1707 zu Råshult in Småland, wo sein Vater Nils Ingemarsson Linnäus Prediger war, besuchte, zum geistlichen Stand bestimmt, 1717—27 die Schule zu Wexjö, machte aber bei großer Vorliebe für Botanik so geringe Fortschritte, daß er wohl nach dem Willen des Vaters das Gymnasium mit der Schuhmacherwerkstätte vertauscht haben würde, wenn nicht der Arzt Rothmann, welcher seine Begabung erkannte, den Vater veranlaßt hätte, ihn Medizin studieren zu lassen. L. bezog nun die Universität Lund, wo sich der Botaniker Stobäus seiner annahm und durch den Vortrag Baillants: »De sexu plantarum« Linnés Aufmerksamkeit zuerst auf die Geschlechtsorgane der Pflanzen gelenkt wurde. 1728 ging L. nach Upsala, und schon 1730 übernahm er die botanischen Vorträge Rubbeds und die Verwaltung des botanischen Gartens; auch begann er damals die Bearbeitung seiner »Bibliotheca botanica«, der »Classes« und der »Genera plantarum«, und in Rubbeds Bibliothek wurde er zum Studium der Zoologie hingeführt. Im Auftrag der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Upsala besuchte er 1732 Lappland, ging dann nach Falun, bereiste Dalecarlien, hielt eine Zeitlang in Falun Vorträge über Mineralogie und Probierkunst und begab sich 1735 nach Holland, wo er zunächst promovierte, drei Jahre blieb und die genannten Schriften, das »Systema naturae«, die »Fundamenta botanica« u. a. drucken ließ. 1736 besuchte er England und 1738 Paris, dann kehrte er nach Stockholm zurück, praktizierte hier als Arzt, ward aber 1741 Professor der Medizin und noch in demselben Jahr Professor der Botanik und Naturwissenschaft in Upsala. In dieser Stellung reformierte er den botanischen Garten, errichtete ein naturhistorisches Museum, gab 1746 seine »Schwedische Fauna« heraus, ward 1747 Archiater und sandte mehrere seiner Schüler nach den verschiedensten Ländern zur Erforschung der Naturerzeugnisse aus. Unablässig war er bemüht, die Kenntniß der Formen und ihrer Beziehungen zu einander zu fördern und zu erweitern, und die neuen Auflagen seiner Bücher wurden zum Teil ganz neue Werke. Ebenso bedeutend war seine Thätigkeit als Lehrer; er wirkte ungemein anregend und führte seine Schüler in einer ganz neuen Weise in die Natur ein. 1758 kaufte er Hammarby, und als er 1764 durch seinen Sohn Karl eine Vertretung im Lehramt erhalten hatte, zog er sich dorthin zurück, nachdem er 1762 in den Adelsstand erhoben worden war (erst jetzt nannte er sich L., vordem nur Linnäus). Er starb 10. Jan. 1778. Denkmäler wurden ihm im botanischen Garten zu Upsala (von Byström) und in Stockholm (von Kjellberg, 1885) errichtet. L. war für die Wissenschaft von der belebten Natur von einer Bedeutung wie kaum ein anderer Mann. Zwar kann er für sein Hauptfach, für die Botanik, nicht als Reformator bezeichnet werden, da der ideelle Inhalt seiner Theorien bereits in den Werken seiner Vorgänger seit Cesalpini enthalten ist; allein er lieferte eine geschickte Zusammenfassung aller vorhandenen Leistungen und besaß eine wunderbare Befähigung, alles mit Geschick und Klarheit der Distinktion zu klassifizieren. Sein Verdienst ist die strenge Durchführung der schon von seinen Vorgängern angewandten binären Nomenklatur in Verbindung mit der sorgfältigen methodischen Charakteristik

der Gattungen und Arten, der Klassen und Ordnungen, wodurch die beschreibende Botanik im eignen Sinn eine völlig neue Form gewann. Sein wohlgegliedertes und höchst brauchbares Sexualsystem, welches sich auf die morphologischen Eigenschaften der Staubgefäße und Karpelle gründet, wurde von ihm selbst nur als Nothbehelf betrachtet, und er bezeichnete es als die Hauptaufgabe der Botanik, ein natürliches System aufzufinden. Auch lieferte er das Fragment eines solchen, auf welchem Jussieu weiterbaute. Verhängnisvoll für die Zukunft wurde dagegen die von ihm gehegte Meinung, daß die wahre und einzig würdige Aufgabe des Naturforschers darin bestehe, alle Spezies dem Namen nach genau zu kennen; die Morphologie, überhaupt die allgemeine theoretische Botanik, war ihm nur Mittel zum Ziel und in der That hat er keine einzige irgend bedeutende Entdeckung gemacht, welche auf das Wissen der Pflanzen ein neues Licht geworfen hätte. Von gleicher Bedeutung war die Feststellung des Begriffs der Art, deren Unabänderlichkeit er zuerst in vollkommener Starrheit aussprach: »Es gibt so viel Spezies, als verschiedene Formen im Prinzip erschaffen worden sind«. Die Gattungen, Ordnungen und Klassen deuten objektiv vorhandene Verwandtschaftsverhältnisse an, und die Erklärung dieser Verhältnisse gab L. nach allen Regeln scholastischer Denkweise. Später stellt ihn in schärfsten Gegensatz zu der modernen Naturwissenschaft, deren Vorläufer durch das Übergewicht Linnés auf lange Zeit zurückgebrängt wurde.

Von seinen Schriften sind besonders hervorzuheben: »Systema naturae, sive regna tria naturae systematice proposita« (Leid. 1735, 7 Bde.; 12. Aufl. Stodh. 1766—68, 3 Bde.; 13. Aufl. von Gmelin, Leipz. 1788—93, 3 Bde.; deutsch von Müller, Ratisb. 1773—1800, 11 Bde.); »Fundamenta botanica, quae majorum operum prodromi instar theoriæ scientiæ botanices par breves aphorismos tradunt« (Amst. 1736, 3. Aufl. 1741); »Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis hucusque editos« (bas. 1736, 2. Aufl. 1751); »Hortus Cliffortianus« (bas. 1737); »Flora lapponica« (bas. 1737; 2. Aufl. Lond. 1792); »Genera plantarum« (Leiden 1753, 7. Aufl. von Richard, Franff. 1778; 8. Aufl. von Schreber, bas. 1789—91, 2 Bde.; 9. Aufl. von Sprengel, Götting. 1830—31, 2 Bde.; deutsch von Planchon, Gotha 1775, 2 Bde.; Nachtrag 1785); »Classes plantarum seu systemata plantarum omnium. Fundament. bot. p. II.« (Leid. 1738, Halle 1747); »Critica botanica. Fundament. bot. p. IV.« (Leid. 1737); »Flora suecica« (Stodh. 1745, 2. Aufl. 1753); »Fauna suecica« (bas. 1746, 2. Aufl. 1800); »Flora zeylanica« (bas. 1747); »Hortus Upsalienis« (bas. 1748); »Materia medica e regno vegetabili« (bas. 1749; 5. Aufl., Leipz. u. Erlang. 1787); »Materia medica e regno animali« (Stodh. 1750); »Materia medica e regno lapideo« (bas. 1752); »Amoenitates academicae« (Stodh. u. Leipz. 1749—79, 7 Bde.; 3. Aufl. von Schreber, Erlang. 1787—90, 10 Bde.); »Philosophia botanica, in qua explicantur fundamenta botanica« (Stodh. 1751; 4. Aufl. von Sprengel, Halle 1809; deutsch, Augsb. 1787); »Species plantarum« (Stodh. 1753, 3 Bde.; 4. (5.) Aufl. von Willdenow, Berl. 1797—1830, 6 Bde.; 6. Aufl. von Dietrich, bas. 1831—38, 2 Bde.); »Mantissa plantarum« (Stodh. 1767 u. 1771); »Systema vegetabilium« (13. Aufl. von Murray, Götting. 1774; 14. Aufl. von Schultes und Römer, Stuttg. 1817—51, 7 Bde.; 16. Aufl. von Sprengel, Götting. 1825—28, 4 Bde.); »Systema plantarum« (neueste Aufl. 1800).

leichard, Frankf. 1779—80, 4 Bde.; deutsch, Nürnberg. 1777—88, 14 Tle.; Wien 1786, 2 Bde.; Marb. 1823, 2 Bde.); »Systema, genera, species plantarum. Editio critica, adstricta, conferta« (von Richter, Leipzig 1835; mit Jnder 1840); außerdem zahlreiche Dissertationen und Briefe. Vgl. Stöver, Leben des Litters R. v. L. (Hamb. 1792, 2 Bde.); Linnés »Eigenthümliche Aufzeichnungen über sich selbst«, mit Zusätzen von Agellius (Berl. 1826); Schleiden, R. v. L. (in Westermanns Monatsheften 1871); Gistel, Carolus Linnaeus. Ein Lebensbild (Frankf. 1872); Palmsten, Karl v. L. (Berl. 1879); Hjelt, Karl L. als Arzt (Leipzig 1882).

2) Karl von, Sohn des vorigen, geb. 20. Jan. 1741, wurde 1760 Administrator am königlichen Hof in Upsala, 1763 Professor der Medizin und Botanik daselbst, erhielt nach seines Vaters Tode dessen Lehrstuhl, bereiste 1781 und 1782 England und Frankreich und starb 1. Nov. 1783. Er schrieb ein Supplementum plantarum systematis vegetabilium ed. XIII., generum plant. ed. VI. et specierum ant. ed. II. (Braunschw. 1781) und mehrere kleinere Arbeiten. Die großen Sammlungen seines Vaters gelangten in den Besitz der Linnean Society zu London.

Linneit, f. v. m. Kobaltkies.

Linell, John, engl. Maler, geb. 16. Juni 1792 in London, studierte unter J. Barley, malte schon in seinem 15. Jahr an Landschaften, zwischen 1824 und 1838 jedoch eine große Anzahl guter Bildnisse, dann fast ausschließlich Landschaften. Von der Abnahme Gainsboroughs ausgehend, gelangte schließlich zu voller Originalität. L. legte das Hauptgewicht auf den Himmel, die Wolken und das Spiel des Lichts; seine Gemälde verbinden Anmut und naturgetreue Auffassung mit trefflicher Behandlung. Das South Kensington-Museum besitzt eine Gasse mit blumenpflückenden Mädchen, die Nationalgalerie die Holzschläger und die Windmühle. Er starb 20. Jan. 1882. — Seine Söhne J. L. Thomas G. und William sind ebenfalls hervorragende Landschaftsmaler.

Linnen, f. Leinwand.

Linnenlegen, f. Leggen.

Linnich, Stadt im preuss. Regierungsbezirk Aachen, Kreis Jülich, an der Roer, 63 m ü. M., hat eine evangelische und eine sehr schöne kath. Kirche, ein kath. hullehrerseminar, Etablissement für Glasmalerei (Kirchenfenster) u. Glaschleiferei, bedeutende Pferde-ernte und (1885) 2052 meist kath. Einwohner.

Lino (spr. linjo), Flächenmaß in Paraguay, = 233 Ar.

Linosum, f. Korkteppich.

Linon (franz., spr. -ón), feines, weißes, leichtes, feiner gewebtes Leinenzeug, etwa zwischen Batist und feinerer stehend (Batistlinon), wird auch aus Baumwolle dargestellt. Man hat glatten, gestreiften, gestreuten und gebühten L. und benutzt ihn besonders zu leichten Kleidern, Hüten, Häubchen etc.


Linos, nach dem griech. Mythos ein schöner, frühzeitig vom Tode dahingeraffter Hirtenjüngling, der, Hyakinthos, Karlikos und Hylas, die in ihrer Liebe dem Tod verfallende Natur repräsentierten, in feierte seinen Tod mit klagenden Weisen; schon mer gedenkt des Klagegesanges, welcher selbst L. f. In Theben tritt L. als ein Sänger der Urzeit, der mit dem Musendienst in Verbindung steht, hatte von Apollon die dreisaitige Leier erhalten und galt für den Erfinder des Liedes und des Rhythmus. Als er sich aber mit Apollon in einen

Wettkampf im Saitenspiel einzulassen wagte, wurde er von diesem getötet. Die Sage machte aus dem Sänger allmählich einen Weisen und Gelehrten. Jüngere Dichter machten ihn zum Sohn des Apollon und einer Muse sowie zum Lehrmeister des Herakles im Ritharaspil und ließen ihn von demselben wegen einer von L. erhaltenen Strafe mit der Zither erschlagen werden. Sein Grab zeigte man zu Argos, Theben und zu Chalkis auf Euböa. Vgl. Ambrosch, De Lino (Berl. 1829); v. Lasaulz, über die Linosklage (Würzb. 1842); Brugsch, Die Adonisklage und das Linoslied (Berl. 1852).

Linösa, Insel im Mittelländischen Meer, 168 km südwestlich von der sizilischen Küste entfernt, bildet mit der Insel Lampedusa (s. d.) eine zur italienischen Provinz Sirgenti gehörige Gemeinde, hat einen Umfang von 18 km, vulkanischen Boden und (1881) 187 Einw.

Linse, ein durchsichtiges Glasstück, an welches zwei kugelförmig gekrümmte Flächen (oder eine kugelförmige und eine ebene Fläche) angeschliffen sind. Von der Fläche gesehen, erscheint ein solches Glas-


Fig. 1.



Linseformen.

stück kreisrund; in der Mitte durchschnitten, würde es eine der in Fig. 1 dargestellten Formen zeigen. Konvex (erhaben oder gewölbt) heißen solche Linsen, deren Dicke von der Mitte nach dem Rand hin abnimmt; unter ihnen hat die doppelsgewölbte oder bikonvexe L. (A, Fig. 1) in der That die Gestalt des Samens, von welchem diese Gläser ihren Namen erhielten; die plankonvexe L. (B) ist auf der einen Seite gewölbt, auf der andern Seite flach; die konkavkonvexe (C) ist einerseits gewölbt, andererseits, jedoch weniger stark, hohl geschliffen. Die konkaven oder Hohlinsen sind in der Mitte dünner als am Rand und umfassen ebenfalls drei Formen: die doppelthohle oder bikonkave (D), die plankonkave

Fig. 2.




Achsen einer Linse.

(E) und die konvexkonkave (F) L. Jede gerade Linie (MM', NN', Fig. 2), welche durch die Mitte O (den optischen Mittelpunkt) einer L. geht, heißt eine Achse derselben, und unter ihnen diejenige (AA'), welche zu den beiden Flächen der L. senkrecht steht, die Hauptachse. Ein Lichtstrahl, welcher durch die Mitte O geht, erleidet keine Ablenkung, weil er den beiden Linsenflächen an Stellen begegnet, wo sie miteinander parallel sind; er durchläuft die L. längs einer Achse und wird deswegen Achsenstrahl genannt. Jeder andre Strahl schlägt jenseits eine andre Richtung ein als diesseits, er wird durch die L. abgelenkt und zwar in demselben Maße stärker, als die Stelle, wo er die L. durchdringt, weiter

von der Mitte der L. entfernt ist. Ihm gegenüber verhält sich die L. nämlich wie ein keilförmiges Glas (Prisma, s. d.), dessen Winkel, und daher auch seine ablenkende Wirkung, nach dem Rande der L. hin immer größer wird. Bei den konvergen Linsen ist der Winkel des Keils von der Hauptachse abgewendet, bei den konkaven ihr zugewendet; da nun ein keilförmiges Glasstück einen Lichtstrahl stets von seiner

Fig. 2.




Brennpunkt einer konvergen Linse.

Schneide weg nach dem dickern Teil hin bricht, so werden durch jene die Strahlen nach der Hauptachse zu, durch diese von der Hauptachse weggelenkt.

Läßt man auf eine bikonverge L. (AB, Fig. 3) ein Bündel paralleler Sonnenstrahlen fallen, so werden dieselben so gebrochen, daß sie alle durch einen und denselben jenseits auf der Achse gelegenen Punkt F hindurchgehen, weil jeder Strahl, je weiter von der Mitte er auf die L. trifft, um so stärker zur Achse gelenkt wird. Hält man ein Blatt Papier an diesen Punkt, so erscheint er auf demselben als heller Fleck, in welchem nicht nur die erleuchtende, sondern auch die erwärmende Wirkung der auf der L. aufgefangenen Sonnenstrahlen gesammelt ist; das Papier wird daher bald an dieser Stelle so heiß, daß es sich entzündet und verbrennt. Aus diesem Grund nennt man den Punkt F den Brennpunkt (Focus) der L. und die L. selbst ein Brennglas. Fällt das parallele Strahlenbündel von der andern Seite her auf die L., so erfahren seine Strahlen genau dieselben Ablenkungen und vereinigen sich diesseits in demselben Abstand von der L.; eine L. besitzt

Fig. 4.




Austritt paralleler Strahlen aus einer bikonvergen Linse.

daher auf jeder Achse zwei Brennpunkte, welche diesseits und jenseits um die gleiche Strecke, welche man Brennweite nennt, von ihr abstehen. Lichtstrahlen, welche von einem Brennpunkt ausgehen, laufen jenseits mit der zugehörigen Achse parallel (Fig. 4).

Rennt man die Brennweite einer L., so ist dadurch auch die Ablenkung bekannt, welche jeder vom Brennpunkt auf eine Stelle der L. fallende Strahl derselbst erleidet; an derselben Stelle erfährt aber jeder andre Strahl, aus welcher Richtung er auch kommen mag, die nämliche Ablenkung (vorausgesetzt, daß seine Richtung nicht zu sehr von derjenigen der Hauptachse

abweicht). Befindet sich z. B. ein leuchtender Punkt in R (Fig. 5) um mehr als die Brennweite von der L. entfernt, so erleidet der nach dem Rande der L. gehende Strahl RA die nämliche Ablenkung, welche der vom Brennpunkt F auf dieselbe Stelle A treffende Strahl FA erleiden würde; seine durch den Winkel RAS ausgedrückte Richtungsänderung ist daher gleich dem Winkel FAN, und er begegnet jenseits dem ohne Ablenkung durchgehenden Lichtstrahl RS in dem Punkt S. In diesem Punkt S müssen sich alle von R aus auf die L. treffenden Strahlen vereinigen, weil jeder in demselben Maße stärker der Achse zugelenkt wird, je weiter von der Mitte er auf die L. trifft. Bringt man ein Blatt Papier an diesen Punkt, so sieht man auf demselben an der Stelle S einen hellen Punkt als Bild des Lichtpunktes R. Ein solches Bild, welches durch das Zusammenlaufen der Lichtstrahlen entsteht und auf einem Schirm aufgefangen werden kann, nennt man ein wirkliches oder reelles Bild. Versetzen wir den Lichtpunkt nach S, so müssen seine Strahlen, weil sie an denselben Stellen der L. genau ebenso stark abgelenkt werden wie vorher, in dem Punkt R zusammenlaufen, wo vorher der Lichtpunkt war. Die Punkte R und S ge-

Fig. 5.




Konjugierte Punkte. (Reeller Bildpunkt.)

hören daher in der Weise zusammen, daß der eine als Bild erscheint, wenn der andre Lichtquelle ist. man bezeichnet sie daher als *zusammengehörig* oder *zu einander konjugiert*. Wenn der eine um mehr als die doppelte Brennweite von der L. absteht, so ist der andre jenseits um weniger als das Doppelte, aber um mehr als die einfache Brennweite von ihr entfernt, und wenn ein Lichtpunkt genau um die doppelte Brennweite von der L. absteht, so befindet sich auch sein Bild jenseits in der doppelten Brennweite.

Befindet sich der Lichtpunkt T (Fig. 6) näher

Fig. 6.




Konjugierte Punkte. (Virtueller Bildpunkt.)

dem Brennpunkt F und der L. AB, so reicht ihr Ablenkungsvermögen nicht mehr hin, die stark auseinander laufenden Strahlen (TA, TB) zusammenlaufend oder auch nur gleichlaufend zu machen; sie vermögen nur ihr Auseinanderlaufen zu vermindern. Eine Vereinigung der gebrochenen Strahlen jenseits der L. findet also nicht statt; sie gehen vielmehr derart auseinander, daß sie von einem Punkt V der Achse her zu kommen scheinen, welcher auf derselben Seite der L. liegt wie der Lichtpunkt, aber weiter als dieser von ihr absteht. Ein von jenseits durch die L. blickendes Auge sieht also statt des Lichtpunktes T einen

entfernten Lichtpunkt V als Bild desselben. Ein solches Bild, welches auseinander fahrende Strahlen unser Auge gleichsam in sich tragen, indem sie, vorwärts verlängert gedacht, in einem Punkt sich schneiden, der uns als ihr Ausgangspunkt erscheint, ist ein scheinbares oder virtuelles Bild. Würde umgekehrt von rechts her (Fig. 6) ein zusammenlaufendes Strahlenbündel auf die L. fallen, welches nach dem Punkt V hinzielt, so bewirkt die L., daß die Strahlen noch stärker zusammengehen und in dem Punkte T sich vereinigen; zu dem Punkt V, welchen man als »virtuellen« Lichtpunkt auffassen kann, gehört sonach der Punkt T als reelles Bild. Die beiden Punkte T und V sind also auch in diesem Fall konjugiert zusammengehörig (konjugiert), daß der eine das Bild des andern ist. Die Lage zusammengehöriger Punkte läßt sich in einer Zeichnung, wie Fig. 5 und 6, sehr leicht ermitteln, wenn man den Winkel AN (Fig. 5), welcher die Ablenkung darstellt, die der vom Brennpunkt kommende und somit auch jeder andere Strahl am Rand A der L. erfährt, aus einem Kartenblatt ausschneidet, ihn mit seiner Spitze auf den Punkt A legt und um diesen Punkt dreht; die Schenkel des Winkels schneiden dann jede Achse in zwei zusammengehörigen Punkten, deren einer das Bild des andern ist.

Indem die L. die von jedem Punkt (a, Fig. 7) eines leuchtenden oder beleuchteten Gegenstandes (ab) ausgehenden Strahlen in einem Punkt A der gehörigen Achse vereinigt, entwirft sie ein

Fig. 7.




Entstehung eines reellen Bildes.

Bild (AB) des Gegenstandes, welches in Gestalt, Färbung und Schattierung den Gegenstand auf die einfachste nachahmt, dessen Größe aber zu derjenigen des Gegenstandes sich verhält wie die entsprechenden Abstände von der L. Ist der Gegenstand um mehr als die Brennweite von der L. entfernt, so entsteht das Bild jenseit der L. durch wirkliche Vereinigung der von jedem Punkte des Gegenstandes ausgehenden Lichtstrahlen; es kann daher auf einem Schirm aufgefangen werden und hat die umgekehrte Größe wie der Gegenstand. Wenn der Gegenstand (ab, Fig. 7) diesseits um weniger als die doppelte Brennweite von der L. absteht, so erscheint sein Bild jenseits umgekehrt und vergrößert außerhalb der doppelten Brennweite; bringt man z. B. an die Stelle ein gut beleuchtetes kleines Glasgemälde in umgekehrter Lage, so bildet sich dasselbe auf einem bei B aufgestellten Schirm in aufrechter Stellung vergrößert ab (Laterna magica, s. d.). Befindet sich der Gegenstand bei BA um mehr als die doppelte Brennweite von der L. entfernt, so entwirft diese jenseits ein umgekehrtes verkleinertes Bild (b). Um diese zierlichen Bilder ungestört von fremdem Licht zu entwerfen, bedient sich der Photograph eines innen geschwärzten Kastens (Camera obscura, s. d.), in welchen vorn die L. O, hinten bei ab ein Glimmer von mattem Glas eingelegt ist; stellt sich auf diesem das Bild in gewünschter Schärfe dar, so bringt er an seine Stelle eine mit einem lichtempfind-

lichen Stoff überzogene Glasplatte, auf welcher nun das Bild festgehalten und sodann beliebig oft auf Papier übertragen werden kann (Photographie, s. d.).

Wenn ein Gegenstand (AB, Fig. 8) um weniger als die Brennweite von der L. entfernt ist, so werden die von einem seiner Punkte (A) ausgehenden Strah-

Fig. 8.




Virtuelles Bild durch eine konvexe Linse.

len nicht mehr in einem jenseitigen Punkt gesammelt, sondern sie treten so aus der L., als ob sie von einem diesseitigen Punkt a her kämen, der weiter von der L. absteht als der Punkt A. Ein von jenseits durch die L. blickendes Auge sieht daher statt des kleinen Gegenstandes AB dessen vergrößertes »scheinbares« Bild ab, welches in Beziehung auf den Gegenstand aufrecht steht. Wegen dieser allbekannten Wirkung heißen die konvexen Linsen auch Vergrößerungsgläser. Eine L., welche besonders zu dem Zweck bestimmt ist, kleine nahe Gegenstände vergrößert zu zeigen, wird Lupe genannt.

Die Hohlinsen wirken gerade entgegengesetzt wie die gewölbten, sie lenken die Strahlen von der


Fig. 9.



Virtueller Brennpunkt einer konkaven Linse.

Achse weg und zwar um so mehr, je weiter von der Mitte der L. der Strahl auffällt. Läßt man ein Bündel paralleler Sonnenstrahlen auf eine solche L. (Fig. 9) fallen, so treten die Strahlen jenseits derart auseinander, daß sie von einem diesseits auf der zugehörigen Achse gelegenen Punkt F auszugehen scheinen, welchen man als scheinbaren oder virtuellen Brennpunkt (Zerstreuungspunkt) bezeichnen kann. Jede Hohllinse besitzt auf jeder Achse zwei solche Brennpunkte, welche diesseits und jenseits gleichweit von ihr entfernt sind und für sie dieselbe Bedeutung haben wie die »reellen« Brennpunkte für eine konvexe L. Die Brennweite ist nämlich auch hier maß-

Fig. 10.



Virtuelles Bild durch eine konkave Linse.


gebend für die Ablenkung, welche die Lichtstrahlen an jedem Punkte der Hohllinse von der Achse weg erleiden.

Strahlen, welche von einem Punkt A (Fig. 10) eines Gegenstandes auf eine Hohllinse treffen, werden durch dieselbe so gebrochen, als kämen sie von dem auf derselben Seite der L. näher gelegenen

Punkt a. Ein von der andern Seite her durch die L. blickendes Auge empfängt daher die von dem Gegenstand AB ausgehenden Strahlen so, als kämen sie von dem verkleinerten, aufrechten, scheinbaren Bild ab. Wegen dieser verkleinernden Wirkung nennt man die Hohlinsen auch wohl Verkleinerungsgläser. Hohlinsen können von Gegenständen niemals andre als »scheinbare« (virtuelle) Bilder liefern, weil sie die von jedem Punkt ausgehenden Strahlen noch stärker auseinander lenken oder »zerstreuen«; man nennt sie aus diesem Grund auch Zerstreungslinsen. Nur die gewölbten (konvexen) Linsen vermögen die von einem Punkt ausgehenden Strahlen, falls dieser Punkt um mehr als die Brennweite von der L. entfernt ist, jenseits in einem Punkt zu vereinigen oder zu »sammeln« und werden deshalb auch Sammellinsen genannt. Aus denselben Gründen kann man die »scheinbaren« Bilder der Zerstreungs-, die »wirklichen« Sammelbilder nennen. — Bezeichnet man mit a die Entfernung des Lichtpunktes, mit b diejenige des zugehörigen Bildpunktes von einer L. und deren Brennweite mit f, so gilt sowohl für konvexe als für konkave Linsen die Beziehung $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$, nur ist für konkave Linsen die Brennweite f negativ zu nehmen. Ist der Bildpunkt ein virtueller, so ergibt sich hieraus seine Entfernung negativ.

Alles bisher Gesagte gilt nur von Linsen mit sehr kleiner Öffnung; unter der Öffnung einer Linsen-

Fig. 11.



Sphärische Aberration.

fläche versteht man nämlich den Winkel, welchen die von zwei gegenüberliegenden Punkten des Randes nach dem Mittelpunkt der Kugelfläche, von welcher die Linsenfläche ein Teil ist, gezogenen Geraden miteinander bilden. Ist die Öffnung nicht sehr klein, so werden die am Rande der L. (VW, Fig. 11) einfallenden Strahlen verhältnismäßig stärker abgelenkt als die auf die Mitte treffenden und schneiden daher die Achse in einem Punkt G, welcher der L. näher liegt als der Brennpunkt F der mittlern oder »Zentralstrahlen«. Die stetige Reihe der Durchschnittpunkte der vom Rand nach der Mitte hin aufeinander folgenden gebrochenen Strahlen bilden eine sogen. Brennlinie (Dialaufst.); eine solche L. kann daher nur undeutliche Bilder liefern. Um auch die Randstrahlen nach dem Punkt F zu lenken, müßte man den Linsenflächen eine andre als die kugelförmige Gestalt geben. Man nennt daher diesen Fehler die Abweichung wegen der Kugelgestalt oder die sphärische Aberration. Da es aber sehr schwierig ist, andre gekrümmte Flächen herzustellen, so behält man die Kugelflächen dennoch bei und sucht durch geeignete Wahl der Krümmungshalbmesser diese Abweichung der Strahlen möglichst klein zu machen. Ein anderer Fehler, die Farbenabweichung oder chromatische Aberration, beruht auf der Farbenzerstreuung (s. Achromatismus). Eine Zusammen-

setzung von Linsen, bei welcher sowohl die sphärische als die chromatische Aberration möglichst beseitigt sind, heißt aplanatisch. Vgl. Brennweite. — Über die L. (Kristalllinse) des Auges, s. Auge, S. 71.

Linse (Erve, *Lens Tourn.*, *Ervum L.*), Gattung aus der Familie der Papilionaceen, niedrige, aufrechte oder fast kletternde Kräuter mit zwei bis vierjochig gefiederten, in Stachelspitze oder Rank endenden Blättern, kleinen, einzeln oder in armbüschigen Trauben stehenden Blüten, zusammengedrückt, eisfächeriger, ein- bis zweisamiger Hülse und fast zusammengedrückt, linsenförmigen Samen. Einige Arten in den Mittelmeerländern. Die gemeine L. (*L. esculenta* Mönch, *E. Lens L.*), aus Europa und dem Orient stammend, 15–45 cm hoch, behaart, hat meist sechs paarig gefiederte, weiche, längliche, gestufte Fiedern, einfache oder geteilte Ranken, ein- bis dreiblättrige Trauben, langgestielte, weiße, lilafarben geäderte oder rötliche Blüten und elliptisch-rautenförmige, zweisamige, kahle Hülsen. Man kultiviert die L. in mehreren Sorten: die Winterlinse, in Süddeutschland als Winterfrucht gebaut, körner- und strohreicht; die Fienlinse, mit sehr großen, mehltreichen, weichen, schmeckenden Körnern; die rote, weiße, schwarze L., mit sehr kleinen, schwarzen Körnern; die Algoroba, mit großen, grauen, schwarzfleckigen Körnern. Die L. ist eine der am schwierigsten zu bewachsenden Früchte, gedeiht am besten auf leichtem Kalkmergel mittlerer Qualität, verlangt dieselbe Bodenbehandlung wie die Gerste, besonders unkrautfreien Boden und muß auch auf den Platz der Gerste hinsichtlich der Fruchtfolge kommen. In nicht ganz geeigneter Boden ist eine Schutzfrucht nötig, als welche man gewöhnlich Gerste wählt. Nach Vorbereitung des Bodens im Herbst sät man, nachdem die Gerste bestellt ist, und zwar auf 1 Hektar bei reinem Bestand 20–25 breitwürfiger Saat 2,15–3,2 Reuscheffel, eggt und walzt. Zeigt die junge Saat viel Unkraut, so läßt man jäten lassen. Vorteilhafter ist die Drillkultur, bei welcher man das Unkraut mit der Harke vertilgen kann. Man rechnet im allgemeinen 14–16 Wochen Vegetationsdauer, erntet, wenn die unteren Hülsen zur Reife gekommen sind, und erhält von Hektar 17–34,5 Reuscheffel nebst 783–1175 kg Stroh, welches viel besser ist als Erbsenstroh. Werden in in Schwaben liegenden Linsen naß, so entsteht durch Aufspringen der Hülsen großer Verlust. Die Keimfähigkeit dauert drei Jahre. Ein Reuscheffel Linsen wiegt 40 kg. Die Linsen haben, wie alle Hülsenfrüchte, hohen Nahrungswert und sind leicht verdaulich als Erbsen. Sie werden wie diese gegen den Beduinen dienen sie als Brotfrucht. Sie enthalten im Mittel 24,81 Proz. eiweißartige Materie, 54,78 Proz. Stärke und Dextrin, 1,30 Proz. Fett, 3,58 Proz. Zellstoff und 2,17 Proz. Salze, besonders Kali und Phosphorsäure und 12,51 Proz. Wasser. Die L. ist uralte Kulturpflanze, sie war Ägypten und Hebräern wohl bekannt; in Athen ist sie in der Mitte des 6. Jahrh. nur das niedere Volk. Cato lehrte in seiner Landwirtschaft Linsen säen. Über die Linse kam die L. dann nach Deutschland.

Linse, spanische, s. Lathyrus.

Linsen, in der Geologie, s. Lager, S. 404.

Linsenbaum, s. v. w. Bohnenbaum, s. Cytisus.

Linsenerz, s. Eisenoolith und Eriolonit.

Linsenmann, Franz Xaver, kath. Theolog, geb. 28. Nov. 1835 zu Rottweil, studierte seit 1854 in Tübingen, wo er 1861 als Repetent an der katholisch-theologischen Fakultät, 1867 außerordentlicher, 1873

entlicher Professor der Theologie wurde, nachdem ne Berufung nach Bonn 1871 an dem Widerstand des Erzbischofs von Köln, Paulus Melchers, gescheitert war. Unter seinen Schriften sind zu erwähnen: Michael Baius (Tübing. 1867); »Der ethische Charakter der Lehre Meister Eckharts« (das. 1873); Konrad Summenhard (das. 1877); »Lehrbuch der Lokaltheologie« (das. 1878).

Linsensteine, s. Rummuliten.

Linth, der Oberlauf der Limmat (s. d.). Früher änderte sie nicht in den Balensee selbst, sondern in dessen trügen Abfluß Maag, welchem der ungeflümmte ergroßte all seinen Schlamm und sein Geschiebe führte. Dadurch erhöhte sich das Bett der L. immer mehr, so daß der Abfluß der Gewässer gehindert und die Gegend von Wesen fast ganz unter Wasser gesetzt wurde. Die L. - Maag irrte in Schlangenwindungen eiler und verwandelte die Gegend weithin in Sumpf. Der notwendige Kanalbau wurde auf Grund der Vorarbeiten von Joh. Konrad Escher von Zürich 1807 begonnen. Zunächst sollte die L. in den Balensee geleitet, dann aber auch die Maag-L. bis in den Zürichsee tiefer gelegt, in gerade Richtung gebracht und durch starke Dämme gesichert werden. Der Kolliserer Escher-Kanal, 8. Mai 1811 vollendet, ist 17 km lang und führt die gefährlichen Geschiebe in den Balensee; der Linthkanal ist 20,15 km lang und verbindet den Balensee mit dem obern Zürichsee. Es wurden 10,000 Hektar Land gewonnen; die Kosten liefen sich auf 1,400,000 Fr. In Anerkennung der großen Verdienste Eschers verlieh der Große Rat von Zürich ihm und seinen Nachkommen den Namenszusatz von der Linth (s. Escher von der Linth). Am linken Ufer des Linthkanals liegt die Linthkolonie, seit 1819 eine landwirtschaftliche Armenschule. Am 26. Sept. 1799 kämpften 10,000 Franzosen unter Soult, welche die L. forcierten, gegen 8000 Österreicher unter Hoze, welcher bei Schänis fiel.

Linton (s. Lint'n), 1) William James, engl. Illustrator, geb. 1812 bei London, bildete sich unter dem Kupferstecher Bonner aus, widmete sich aber dann der Illustration und dem Holzschnitt, den er zu großer Leistungsfähigkeit entwickelte. 1846 u. 1847 illustrierte die Geschichte der Holzschnidekunst für die »Illustrated London News«, 1860 die »Werke verstorbener britischer Maler« für die »Art-Union«, 1864 das von Walter Gattin verfaßte Buch »The lake country«, 1869 Hollands Gedicht »Kathrina«, 1877 Bryant's »Wood of years« und 1878 dessen »Thanatopsis«. 1877 zog er nach den Vereinigten Staaten, lebte einige Jahre in New York und ließ sich zuletzt in New Haven (Connecticut) nieder, wo er ein großes Institut für Holzschnidekunst begründete, welches einen bedeutenden Einfluß auf die virtuose Ausbildung der amerikanischen Xylographie im malerischen Sinne hatte. Er malte auch in Aquarell und ist auch als Schriftsteller tätig. Er gab heraus: »Clarible, and other poems« (1865); »Practical hints on wood-engraving« (1879); »History of wood-engraving in America« (1882); »Wood-engraving, a manual of instruction« (1884); das Leben des englischen Publiken Thomas Paine u. a.

2) Elizabeth, geborne Lynn, engl. Schriftstellerin, geb. 10. Febr. 1822 zu Derwentwater in Cumberland, seit 1858 Gattin des vorigen, lebt in London. Sie hat sich viel in Italien aufgehalten und ist eng an den Dichter Landor (s. d.) angeschlossen, ihren literarischen Adoptivvater sie sich nennt. Der Titel ihrer zahlreichen Romane war: »Azeth the Egyptian« (1846), dem »Amymome, a romance of


the days of Pericles« (1848) folgte. Mit ihrem nächsten Buch: »Realities of modern life« (1851), wandte sie sich der Darstellung moderner Verhältnisse zu. Es erschienen weiterhin: »Witch stories« (1861) und »The lake country«, eine von ihrem Gatten illustrierte Beschreibung der englischen Seen (1864); sodann eine Reihe von Romanen, darunter »The true history of Joshua Davidson« (1872, 6. Aufl. 1874), den sie selbst für ihre bedeutendste Arbeit hält, sowie »Jones« (1883) und »Christopher Kirkland« (1885), ihre letzten Werke. Aufsehen erregte ihre Schrift »The girl of the period, and other social essays« (1883, 2 Bde.), deren Titel in England für einen gewissen Typus sprichwörtlich geworden ist. In Bezug auf die Frauenrechte war sie schon früher in dem Buch »Ourselves. Essays on women« (1867 u. öfter) den Übertreibungen mancher Vorfechterinnen entgegengetreten. Für das »Morning Chronicle« schrieb sie die Leitartikel über den Zustand der Armen.

Linum L., Pflanzengattung, s. Flachs.

Linum, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Osthavelland, an der Südseite des Rhinluchs, hat eine Pfarrkirche, bedeutende Torfgräberei, deren Produkt durch den Ruppiner Kanal nach Berlin geführt wird, und (1885) 1867 evang. Einwohner. In der Nähe bei dem Dorf Hakenberg das Denkmal zur Erinnerung an den Sieg des Großen Kurfürsten über die Schweden bei Fehrbellin 1675.

Linz, 1) Hauptstadt des Erzherzogtums Österreich ob der Enns, 348 m ü. M., am rechten Ufer der Donau, im fruchtbaren Linzer Becken gelegen, nimmt als Handelsplatz wegen seiner günstigen Lage am Strom und an der Mündung der schiffbaren Traun sowie als Eisenbahnknotenpunkt bedeutenden Aufschwung. Es hat zwei Vorstädte und ist durch eine 238 m lange, auf sechs Granitpfeilern ruhende eiserne Brücke mit dem gegenüberliegenden Urfahr (s. d.) verbunden. Unter den Plätzen sind bemerkenswert: der große

Franz Josephs-Platz mit einer Dreifaltigkeitssäule (1720 errichtet) und die schöne, mit Platanen besetzte, vom Theater, der Reitschule, dem Redoutengebäude und dem Landhaus umgebene Promenade. Unter den Gebäuden sind zu erwähnen: die alte, 1670 erbaute Domkirche, der neue, im Bau befindliche gotische Dom, die Stadtpfarrkirche (1286 gegründet, 1822 renoviert), die Matthias- oder Kapuzinerkirche (mit dem Grabmal Montecuccolis), die protestantische Kirche (1844 erbaut), das Schloß (gegenwärtig Kaserne), die bischöfliche Residenz, das Landhaus, das Rathaus, das Landestheater, das Museum, mehrere Schulgebäude. L. ist der Sitz der Statthalterei, einer Bezirkshauptmannschaft (für die Umgebung, da L. selbst eine Stadt mit eigenem Statut ist), eines Landesgerichts, einer Finanzdirektion, einer Post- und einer Eisenbahnbetriebsdirektion, des dritten Truppen-Divisionskommandos sowie des oberösterreichischen Landtags und eines Bischofs. An wissenschaftlichen Anstalten besitzt L.: ein bischöfliches Seminar mit der theologischen Diözesanlehranstalt, ein Obergymnasium, eine Oberrealschule, eine Bildungsanstalt für Lehrer und Lehrerinnen, eine Handelsakademie, gewerbliche Fortbildungsschule, Hebammenlehranstalt, ein Taubstummen- und Blindeninstitut, das Landesmuseum Francisco-Carolinum, endlich eine



Wappen von Linz.

öffentliche Bibliothek (mit 81,000 Bdn.). Unter den zahlreichen Wohlthätigkeitsanstalten sind das neue städtische Krankenhaus und die Landesirrenanstalt hervorzuheben. L. hat drei Männer- und mehrere Frauenklöster. Institute zur Hebung des Gewerbfleißes und des Handels sind: die Handels- und Gewerbelammer, der Gewerbeverein, die Sparkasse (22,9 Mill. Gulden Einlagen), die Bank für Oberösterreich und Salzburg, die Filiale der österreichisch-ungarischen Bank etc. Die Einwohner, (1880) mit der Garnison (2799 Mann) und einschließlich der Vororte Lustenau und Waldegg 41,687 an der Zahl, sind sehr gewerbefleißig. Fabriken für Maschinen und Waggons, Schafwollwaren, Leder, Bier, Kaffeesurrogate, Bretter, Bündelhölzchen, Schuhwichse sowie die k. k. Tabakfabrik beschäftigen zahlreiche Arbeitskräfte. Bedeutend ist ferner die Schiffswerfte, auf welcher auch eiserne Dampfer gebaut werden. Der Handel ist sehr ansehnlich; L. ist einer der Stapelplätze des Donauhandels, insbesondere für den Export von Eisenwaren, Salz und Mehl und den Import von Rohprodukten und Kolonialwaren. Die österreichischen Staatsbahnen mit den Linien von Wien über Salzburg und über Braunau nach München, dann nach Passau und über Gaisbach nach Budweis, die Kremsthalbahn, die Donau (die mit Dampfern befahren wird, welche in L. Station über Nacht machen) mit ihren schiffbaren Nebenflüssen (Inn, Traun, Enns, Salzach) und die guten Straßen befördern sehr den Handel. Als strategischer Punkt hat L. seit Auflassung der 32 sogen. Maximilianschen Türme, welche ihrem Zweck als fortifikatorische Werke nicht mehr entsprachen, und von denen nur noch einige, darunter die fünf Türme auf dem Pöstlingberg, erhalten werden, seine Wichtigkeit verloren. Im September jedes Jahrs findet in L. ein sehr belebtes Volksfest, verbunden mit einer landwirtschaftlichen Ausstellung, statt. L. hat eine Gas-, eine neue Wasserleitung und eine Tramway, einen Volksgarten und einen botanischen Garten. Nördlich von L. über Ursfahr erhebt sich der Pöstlingberg, 537 m, mit Wallfahrtskirche und umfassender Aussicht. Westlich von L. der Freinberg mit Jesuitenkollegium und bischöflichem Knabenseminar nebst Privatgymnasium. Dabei neue Anlagen des Verschönerungsvereins. Südöstlich von L. Kleinmünchen mit mehreren großen Industrieetablissements (Baumwollspinnerei und Weberei, Teppichfabrik, Kunstmühle und Teigwarenfabrik) und (1880) 2201 Einw. — L. wird schon zur Zeit der Römer als *Lentia* genannt. Herzog Leopold VI. von Österreich brachte es von dem reichen Adelsgeschlecht der Grafen von Haunsberg an sich. Friedrich III. befestigte die Stadt. Unter Ferdinand II. ward sie von den Bayern vergeblich belagert, und 24. Aug. 1645 fand daselbst der Friedensschluß zwischen dem Kaiser Ferdinand III. und dem Fürsten Georg Rákóczy von Siebenbürgen statt. Im österreichischen Erbfolgekrieg wurde L. 1741 von den Bayern und Franzosen erobert, 23. Jan. 1742 aber von den Österreichern wieder genommen. Am 17. Mai 1809 kam es hier zu einem Gefecht zwischen den Österreichern unter Kolowrat und den Sachsen und Württembergern unter Bernadotte, in welchem die letztern Sieger blieben. Vgl. Kradowitzer, Die Landeshauptstadt L. (Linz 1875); Hiptmair, Geschichte des Bistums L. (bas. 1885).

2) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, Kreis Neuwied, am Rhein und an der Linie Friedrich-Wilhelmshütte-Oberlahnstein der Preussischen Staatsbahn (mit großartigem Viadukt), 48 m ü. M., hat eine evangelische und 3 kath. Kirchen, ein altes

Schloß, ein Progymnasium, ein Amtsgericht, ein Oberförsterei, große Basaltbrücke, Gerberei, eine Dampfmühle, Ziegeleien, Fabrication feuerfester Steine und Dachpfannen, lebhaften Weinhandel und (1885) 3410 meist lath. Einwohner.

Linz (L. Godin), Amélie, Schriftstellerin, geb. 22. Mai 1824 zu Bamberg als Tochter des Kapl. Fr. Speyer, verbrachte, herangewachsen, mehrere Winter in München im Verkehr mit anregenden Kreisen und heiratete 1844 den preussischen Ingenieur-offizier Franz L., mit dem sie abwechselnd in verschiedenen Städten der Rheinprovinz, später in Bonn lebte. 1870 Witwe geworden, zog sie 1874 nach Linz, wo sie noch jetzt wohnt. Unter dem Namen Godin, dem Geburtsnamen ihrer Mutter, veröffentlichte sie eine Anzahl Jugendschriften, welche, wie die »Märchen, von einer Mutter erdacht« (Stuttg. 1866, 4. Aufl. 1876), »Neue Märchen« (3. Aufl. 1881) u. a., viel Anklang fanden. Von Romanen u. Novellen schrieb sie: »Eine Katastrophe und ihre Folgen« (Bresl. 1862); »Historische Novellen« (Bonn 1863); »Ball« (Berl. 1871, 2 Bde.); »Aus großer Zeit. Schelmenstücke unsrer Helden, in Reime gebracht« (Glogau 1873); »Frauenliebe und Leben«, Erzählungen (Leipz. 1874, 5 Bde.); »Sturm und Frieden«, Bilder aus dem Leben (Stuttg. 1878); »Gräfin Lenore« (Leipz. 1882); »Mutter und Sohn« (bas. 1882); »Schicksal« (bas. 1882); »Freudvoll und leidvoll« (bas. 1883) u. a.

Lion (franz., spr. öng, oder engl., spr. lions), Löwe, auch s. v. w. Löwe des Tags, d. h. ungemöhnliche, Auffehen erregende, gefeierte Persönlichkeit.

Lion, Justus Karl, der bedeutendste lebende Vertreter des Turnwesens, geb. 13. März 1829 zu Göttingen und daselbst auf Gymnasium und Universität gebildet, dann Lehrer an der Realschule in Bremen, wurde 1862 als Direktor des städtischen Schulturnwesens nach Leipzig berufen und ist seit 1864 auch Turninspektor für die sächsischen Seminare. Seine Ansichten über die Reinhaltung der turnerischen Bestrebungen von Nebenzwecken, über die Richtung des Turnens und insbesondere des Schulturnunterrichts bezeichnen im wesentlichen den jetzigen Stand der Entwicklung des Turnwesens. L. trat zuerst in die Öffentlichkeit mit einer energischen Bekämpfung der damals an leitender Stelle in Preußen zur Herrschaft gelangenden schwedischen Gymnastik. Von ihm erschienen, außer einer Reihe von Aufsätzen in turnerischen Zeitschriften und fortlaufenden Berichten über die Litteratur des Turnens seit 1866 (im »Pädagogischen Jahresbericht«): »Leitfaden für den Betrieb der Ordnungs- und Freiübungen« (4. Aufl. Brem. 1879); »Die Turnübungen des gemäßigten Sprunges« (2. Aufl., Leipz. 1876); »Bemerkungen über den Turnunterricht in Knaben- und in Mädchenschulen« (3. Aufl., bas. 1877); »Statistik des Schulturnens in Deutschland« (bas. 1873); »Bemerkungen von Turngeräten« (3. Aufl., bas. 1883); »Der Stoßsechten« (bas. 1883). Auch ist er Mitarbeiter an andern Turnschriften, wie des »Verständleins im Vorturnen« von Puritz, gab Spieß' »Kleine Schriften über Turnen«, mit ausführlicher Einleitung (Leipz. 1872), ebenso eine neue Ausgabe von dessen »Turnbuch für Schulen« (Basel 1880 u. 1885) heraus und redigierte 1867–75 die »Deutsche Turnzeitung«. Vgl. Wortmann, Dr. J. C. L. (Leipz. 1867).

Lion, Golse du, s. Löwengolse.

Lionardo da Vinci, Maler, s. Leonardo.

Liond'or, Liond'argent, s. Löwenthaler.

Lienne (spr. lionn), Hugues de L., Marquis de Berny, franz. Staatsmann, geb. 1611 zu Grenobles.

einem Adelsgeschlecht der Dauphiné, ward durch Gunst Mazarins 1643 zum Sekretär der Königinster befördert, dann 1655 Gesandter in Rom und 1 Minister der auswärtigen Angelegenheiten, indem er sich um das Zustandekommen des Pyrenäen Friedens verdient gemacht hatte. Er leitete auswärtige Politik mit ausgezeichnete Geschicklichkeit. Unererschöpflich an Hilfsmitteln, weit aussehend, verschlagen, mit den Geschäften und den Höfen aufs beste vertraut, entwarf er Pläne und legte sie in seinen Depeschen sachgemäß genau dar. Seine unermüdbliche Thätigkeit wurde öfters durch wilde Ausschweifungen unterbrochen. Er 1671 starb, folgte ihm der Marquis von Pompadour (s. d.). Er hat Memoiren hinterlassen, die für Zeitgeschichte wichtig sind. Vgl. Valfrey, H. des ambassadeurs en Italie, en Espagne et en France (Par. 1877—81, 2 Bde.).

Liotheum und Liotheidae, s. Pelzfresser. **Loubille** (spr. luumi), Joseph, Mathematiker, geb. März 1809 zu St.-Omer (Pas de Calais), ward 3 Professor an der polytechnischen Schule und 4 am Collège de France in Paris, außerdem Mitglied des Längenbüreaus und starb 8. Sept. 1882 in Paris. Seine Arbeiten umfassen die verschiedensten Gebiete der Analysis, der Mechanik u. Wärmetheorie etc. gab Galois' Werke, Monges' »Application de l'analyse à la géométrie« u. a. und seit 1836 das »Journal de mathématiques pures et appliquées« aus.

Lioy, Paolo, Naturforscher, geb. 1836 zu Vicenza, wirkte in Padua Jurisprudenz und Naturwissenschaft, wurde 1866 wegen seiner journalistischen Thätigkeit von der österreichischen Regierung verbannt, kehrte nach der Abtretung Venedigs in seine Vaterstadt zurück, wurde ins Parlament gewählt und spielte in diesem eine hervorragende Rolle. Er schrieb: »vita nell' universo« (Vened. 1859); »Di una nuova lacustro scoperta nel lago di Fimon« (3. Aufl., Mail. 1876); »Le abitazioni lacustri della Lombardia« (Vened. 1865); »I ditteri« (das. 1865); »Sulle condizioni fisiche ed economiche del Trentino« (Mail. 1869); »Conferenze scientifiche« (Turin 1877); »In montagna« (2. Aufl., Mail. 1882). Als Romandichter trat L. auf mit: »I conti« (Mail. 1872, 3 Bde.); »Chi la dura la vince« (3. Aufl., das. 1879); »Giuseppe Perzilo« u. a. **Lipani** (Lipanes), nordamerikan. Indianervolk, südlichste Stamm der Athabasken (s. d.), dessen Reste jetzt in Texas zwischen den Mündungen Ruedes und Rio Grande in den Golf von Mexiko leben. Vgl. Indianer.

Lipäris, Schmetterling, s. Ronne.

Lipärische Inseln (Lipärische Inseln), eine der östlichsten vorgelagerte Gruppe von sieben kleinen Inseln und mehreren unbewohnten kleinen Inseln, welche insgesamt vulkanisches Gebilde, das Verbindungsglied zwischen Vesuvius und Ätna, sind. Sie bestehen aus kegelförmigen Massen von 300—966 m Höhe aus dem Meer erheben (s. Karte »Sizilien«). Die zwei Inseln, Stromboli (921 m), die nördlichste, und Vulcano (310 m), die südlichste, besitzen thätige Vulkane. Alle sind gut angebaut, wenn auch wasserarm, und erzeugen namentlich Wein (insbesondere Malvasier), Rosinen, Feigen, Öl, Bimsstein, Schwefel und Borax (Vulcano). Das Gesamtareal beträgt etwa 300 qkm (5,5 QM.) mit (1881) 17,312 w. Die Hauptinsel Lipari liegt fast in der Mitte der Gruppe, ist ca. 82 qkm (1 1/4 QM.) groß und hat 2 Einw. An der Südostseite liegt die Hauptinsel Lipari. Vgl. Lipari, 4. Aufl., X. Bd.

Stadt gleichen Namens, Sitz eines Bischofs, mit (1881) 4968 Einw. Die Stadt hat mehrere heiße Quellen, Reste antiker Thermen, lebhaften Handel mit Bodenprodukten und einen Hafen, in welchem 1884: 643 Schiffe mit 30,000 Ton. einliefen. Nordwestlich davon die zweitgrößte Insel Salina (966 m), weiter westlich Filicuri (775 m) und Alicuri (563 m). Vgl. Pereira, Im Reiche des Kolus (Wien 1883).

Liparit, s. v. w. Quarztracht, s. Tracht.

Lipez, Kreisstadt im russ. Gouvernement Tambov, bei der Mündung der Lipowka in den Tschir, Woronesch und an der Eisenbahn Drel-Grasch, hat 8 Kirchen, eine Stadtbank, ein Denkmal Peters d. Gr., Fabrikation von Zucker, Spiritus, Eisen, Talg, Leder und Ziegeln, Handel mit Pferden, Vieh, Talg, Fellen und Holz und (1881) 15,860 Einw. Bekannt ist L. durch seine bereits 1700 unter Peter d. Gr. entdeckten Mineralquellen (Stahl- und Eisenwässer), die sich eines starken Besuchs erfreuen.

Lipik, besuchter Badeort im kroatisch-slavon. Komitat Požega, mit einer Jod-Thermalquelle von 64° C. Sie ist die einzige auf dem Kontinent, entspringt einem durch Wilh. v. Sigmond erbohrten, 232 m tiefen artesischen Brunnen, dient auch zur Trinkkur und wird mit ausgezeichnetem Erfolg gegen Skrofulose, syphilitische und gichtige Leiden gebraucht. In der Nähe der Markt Palrac, Sitz eines griechisch-katholischen Bischofs, mit (1881) 1761 Einw. Palrac-L. ist die Endstation der Barcs-Palracer Bahn. Vgl. Kern, Das Jodbad L. (Wien 1881).

Lipiner, Siegfried, Dichter, geb. 24. Okt. 1856 zu Jaroslaw in Galizien als der Sohn einfacher Bürgerleute, besuchte die Dorfschule und dann das Gymnasium in Tarnow, wohin er im sechsten Jahr mit seiner Mutter gezogen war, und mußte bereits mit 15 Jahren für sich selbst sorgen. Er vollendete die Gymnasialstudien in Wien und studierte dann an der Universität daselbst sowie einige Semester in Leipzig und Straßburg Philosophie. Durch die Vermittelung hochstehender Personen in Wien erhielt er 1881 die Stelle eines Bibliothekars des österreichischen Reichsrats, die er noch zur Zeit bekleidet. Er veröffentlichte: »Der entfesselte Prometheus«, eine von philosophischem Tiefinn durchzogene Dichtung in fünf Gesängen (Leipz. 1876); »Renatus«, epische Dichtung (das. 1878); »Buch der Freude« (das. 1880); eine Übersetzung von Mickiewicz' »Herr Thaddäus« (das. 1883) und »Totenfeier« (das. 1887) und die Operndichtung »Merlin« (1886, von Goldmark komponiert).

Lipinski, Karl Joseph, Violinspieler und Komponist, geb. 4. Nov. 1790 zu Radzyn in Polen, erhielt den ersten Musikunterricht von seinem Vater, war 1810—14 erst Konzertmeister, sodann Kapellmeister beim deutschen Theater in Lemberg, ging hierauf zu seiner weiteren Ausbildung nach Wien, wo er sich namentlich Spohr zum Vorbild nahm, und reiste 1817 nach Italien, wo er mehrfach neben Paganini mit Erfolg auftrat. Später machte er verschiedene Kunstreisen nach Rußland, Frankreich, England, Deutschland, überall gleichen Beifall erntend, bis er 1839 zum Konzertmeister an der königlichen Kapelle in Dresden ernannt wurde. Er starb 16. Dez. 1861 auf seinem Gut Orlow bei Lemberg. Sein Spiel zeichnete sich durch vollendete Technik sowie durch die Größe, Breite und Gewalt des Tons aus und wirkte besonders durch die in ihm sich widerpiegelnde warme Empfindung sowie durch echt künstlerische Gestaltungskraft. Von Lipinski's Kompositionen sind besonders seine drei Violinkonzerte mit Orchesterbegleitung lange Zeit beliebt und verbreitet gewesen.

Lipniz, Marktflecken in Galizien, Bezirkshauptmannschaft Biala, von dieser Stadt nur 1 km östlich gelegen, mit Ziegelbrennerei, bedeutender Spiritus- und Likörfabrikation, Tuchweberei und (1880) 5747 Einwohnern.

Lipno, Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Plozl, am Rnin, einem Nebenfluß der Weichsel, mit Gerberei, Getreidehandel und (1885) 7069 Einw.; wurde 1379 gegründet.

Lipogrammatisch, s. Leipogrammatisch.

Lipoma (griech., Lipōm), s. v. w. Fettgeschwulst.

Lipomatosis, Fettsucht, Verfettung.

Lipona (Anagramm für Napoli), Gräfin von, nannte sich Napoleons jüngste Schwester, Maria Annunziata (s. Bonaparte 7).

Lipoptena, s. Lausfliegen.

Lipowez, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kiew, am Sob (zum Bug), hat eine griechisch-katholische und eine römisch-kath. Kirche und (1882) 6710 Einw.

Lippa, Markt im ungar. Komitat Temes, an der Maros, als Radna-L. Station der Ungarischen Staatsbahn (Arad-Tövis), einst Festung, mit (1881) 6809 Einw., Wein- und Maisbau, Thonindustrie, einem erdigen Sauerling und Bezirksgericht.

Lippe (nicht L. Detmold), deutsches Fürstentum, zwischen der Weser und dem Teutoburger Wald gelegen (s. Karte »Braunschweig u. c.«), im NW. W. und S. von dem preussischen Regierungsbezirk Minden, im NO. von der frühern kurhessischen Grafschaft Schaumburg, im O. von der Provinz Hannover (Fürstentum Kalenberg) und dem Fürstentum Waldeck (Pyrmont) begrenzt, bildet ein wohl abgerundetes Gebiet, abgesehen von drei kleinen Enklaven: Kappel und Lipperode im preussischen Kreis Lippstadt, Grevenhagen im Kreis Hörtter. Das Fürstentum ist größtenteils reichbewaldetes Berg- und Hügelland. Die ganze Südwestgrenze wird vom Teutoburger Wald eingeengt (höchster Punkt die Belmerstot, 468 m; außerdem die Grotenburg bei Detmold, 388 m hoch, mit dem Hermannsdenkmal); an der nordöstlichen Seite des Fürstentums bildet das Wesergebirge die Erhebung; im SO. erreicht der Rötterberg 489 m Höhe. Die Keuperformation ist im ganzen Land vorherrschend. Metalle, außer Schwefelkies und Raseneisenstein, sind nicht vorhanden; an einzelnen Stellen findet sich Braunkohle und bituminöser Schiefer. Mineralbäder finden sich zu Meinberg und Salzhausen, an letztem Ort auch eine Saline. Von Flüssen berührt die Lippe nur die Enklave Lipperode, die Weser nur die nördliche Spitze des Landes. In letztere fließen die Werre, Exter, Kalle, welche im Land entspringen; die Emmer durchströmt den südöstlichen Teil desselben. Das Klima ist gesund und verhältnismäßig mild (im Mittel 9,4° C.). Das Areal des Fürstentums beträgt 1220,01 qkm (22,16 QM.), die Bevölkerung (1885) 123,212 Einw. Dieselbe gehört zum niederländisch-westfälischen Stamm; die Sprache der Landbevölkerung ist die plattdeutsche. Dem religiösen Bekenntnis nach waren am 1. Dez. 1885 Reformierte und Lutheraner 118,279, Katholiken 3865, Juden 1024. Die relative Bevölkerung beträgt für das Kilometeter 100 Personen, ist also in ansehnlicher der waldigen und durchschnittlich mäßig fruchtbaren Bodenbeschaffenheit sehr stark. Hinsichtlich der geistigen Kultur und des Volksunterrichts steht L. auf hoher Stufe. Es existieren 2 Gymnasien (mit Realschulen verbunden, in Detmold und Lemgo), 8 lateinische (Rektor-) Schulen, 113 Elementarschulen mit über 180 Lehrern, 8 katholische und 8 israel. (Religions-) Schulen, außerdem ein Landesseminar, 2 höhere

Töchterschulen, eine Taubstummenschule und verschiedene obligatorische Gewerbeschulen.

Das Acker- und Gartenland nimmt (1885) 21 Proz., die Wiesen 5, die Weiden 11,4 und die Wälder 28 Proz. des Areals ein. Das wichtigste Gewerbe im Land ist die Landwirtschaft, gebildet durch einen Landwirtschaftlichen Hauptverein mit verschiedenen Nebenvereinen. Beim Jagdschloß Lippstadt ist das bekannte »Sennergestüt«. Die Zucht von Schweine- und Rindvieh ist nicht ohne Bedeutung. Die gepflegten Forsten (allein die zum Domanium gehörigen Wälder umfassen 17,966 Hektar) dienen größtenteils zum Hochwaldbetrieb. Ausgeführt werden von Landesprodukten: Holz, Sandsteine, weicher Sand, Garn, Leinwand, Getreide, Schmalz, Wolle, Pferde. Eigentümlich dem lippeischen Land ist das Zieglergewerbe. Alljährlich im Frühjahr ziehen etwa 12,000 Ziegler zum Ziegeleibetrieb in die deutschen und außerdeutschen Lande bis nach Schweden, Ungarn und Südrußland und kehren mit ihrem Verdienst im Herbst zurück. Industrie existiert nur in geringem Umfang; bei Salzhausen ist die Stickstofffabrik von Hoffmann u. Komp. als die größte auf dem Kontinent bemerkenswert. Außerdem gibt es verschiedene Tabak- und Zigarrenfabriken, Bierbrauereien, Webereien, Öl- und Sägemühlen, Ziegeleien, eine Zuderfabrik. Lemgo ist bekannt durch seine Meerschammpfeifenköpfe. Die zum fürstlichen Domanium gehörige Saline zu Salzhausen produziert jährlich etwa 14,000 Doppelzentner. Eine Eisenbahn von Detmold nach Herford verbindet die beiden rührten Landesteile mit der Köln-Mindener Eisenbahn. Gemeinnützige Landesinstitute sind: die auf Gegenseitigkeit gegründete Landesbrandkasse (1752), Landeswitwen- und Waisenkasse, Leih- und Sparkasse, das Landeskranken- und Siechenhaus, die Irrenanstalt zu Brake.

Die zu Recht und in anerkannter Wirklichkeit stehende Verfassung datiert vom 6. Juli 1831, nachdem das in den Stürmen von 1849 eingeführte Wahlgesetz durch Verordnung vom 15. März 1851 wieder aufgehoben worden ist. Durch Gesetz vom 8. Dez. 1867 ist den Landständen eine entscheidende Stimme bei der Gesetzgebung verliehen. Am 3. Juli 1876 ist ein neues Wahlgesetz zu Stande gekommen, wonach die nach Steuerstufen in drei Klassen gegliederten Wähler in direkter, geheimer Wahl Abgeordnete wählen; die Legislaturperiode beträgt vier Jahre. Die höchste Landesbehörde ist das Kabinettsministerium, welchem die höheren Verwaltung- und Justizbehörden untergeordnet sind. Die höhere Landesverwaltungsbehörde ist das Regierungskollegium. Das Land wird in 13 Kreise (unten) eingeteilt, welche zugleich je eine Amtsmeinde bilden. Zur Zeit sind dieselben wieder in vier Verwaltungskreise geteilt, an deren Spitze der Amtsrat steht. Der aus den Vorstehern der Pfarrengemeinden, etwanigen im Bezirk wohnenden Grundbesitzern und Domänenpächtern zusammengesetzte Amtsgemeinderat beschließt unter Vorbehalt der Beamten in Verwaltungsangelegenheiten (Polizei und Armenwesen, Wegebau u. c.). Die sieben Städte (Detmold, Lemgo, Horn, Blomberg, Salzhausen, Lippstadt, Barntrop) haben eigne Verwaltung und Polizei. Die Städteordnung vom 17. April 1886 regelt die Verwaltung der Stadtgemeinden und des Fürstlichen Schwalenberg. Die Stadtverordneten werden in drei Klassen nach dem Betrag der direkten Gemeinde- oder Staatssteuern gewählt. Das Fürstentum besitzt einen eignen Landgerichtsbezirk mit dem Land-

ht in Detmold, als Oberlandesgericht fungiert
Staatsvertrags vom 4. Jan. 1879 das preu-
Oberlandesgericht in Celle. Es bestehen neun
tsgenichte. Die Enklave Lipperode-Kappel gehört
preußischen Amtsgericht Lippstadt. Neben ein-
en Partikulargesetzen gilt gemeines Recht. Von
nderer Bedeutung ist die Gütergemeinschaftsord-
g von 1786, welche allgemeine Gemeinschaft der
er unter Ehegatten statuiert. Für Bauerngüter
cht Unteilbarkeit und Anerbenrecht. Das Land
ält in die 13 Ämter: Blomberg, Brake, Detmold,
enhausen, Horn, Lage, Lipperode, Drlinghaus-
Schieber, Schötmar, Schwalenberg, Sternberg
Barntrup, Barenholz, mit 155 Gemeinden. Haupt-
t ist Detmold. Die Finanzen des Fürstentums
vortrefflich geordnet. Der Etat der Landklasse
1887 schließt mit 1,017,449 Mk. Einnahmen und
13,527 Mk. Ausgaben ab. Die Landesschuld belief
Ende 1885 auf 972,907 Mk. Seit 1841 ist L. dem
tschen Zollverein beigetreten. 1868 ist die Aus-
ndersetzung zwischen dem Domanium und dem
atshaushalt vollzogen. Das Domanialvermögen
ist die Schlösser, Domänen, Forsten, herrschaft-
en Erbpachtgüter, Zinsgefälle etc., das Bad Mein-
g, die Saline Uflen etc. und bildet ein unteilbares,
inem wesentlichen Bestand unveräußerliches Fidei-
missgut der fürstlichen Familie. Die Verwaltung
selben ist der Kammer übertragen, welche zugleich
die Lehnkammer bildet. Die Verwaltung der
sten wurde 1855 einer besondern Forstdirektion
twiesen. Seit 1869 besteht eine über die Verwal-
g der Domänen und der Forsten sich erstreckende
ektion der fürstlichen Fideikommissverwaltung.
s Medizinalwesen, namentlich das Hebammen-
en, ist sehr gut geordnet und verwaltet. Das Kon-
rium ist die Verwaltungsbehörde für geistliche
Schulsachen. Die Geistlichkeit zerfällt in drei
ssen und steht unter einem Generalsuperintendenten-
und drei Superintendenten; es gibt 45 refor-
te und 4 lutherische Pfarrstellen, 13 jüdische Ge-
nden. Die Synodalverfassung der Landeskirche
ist auf Gesetzen vom 12. Sept. 1877 und 19. Okt.
2, auch die Lutheraner sind der Synode beigetre-
Die kirchlichen Verhältnisse der Katholiken sind
1854 durch eine besondere Verordnung geregelt
die Diözesanrechte dem Bistum Paderborn über-
en. Regierender Fürst ist seit 8. Dez. 1875 Gün-
Friedrich Woldemar (geb. 18. April 1824).
er der regierenden Linie gibt es die gräflichen
enlinien L.-Biesterfeld und L.-Weixensfeld und
erbherrliche, in ihrem eignen Fürstentum sou-
ne Schaumburg-Lippesche Linie (s. unten, Ge-
hte). L. stellt zum deutschen Reichsheer das Füsi-
ataillon des 6. westfälischen Infanterieregiments
55, welches mit dem Regimentsstab zu Detmold
arnison steht. Das ursprüngliche Geschlechts-
pen ist eine fünfblätterige rote Rose in silbernem
e, das jetzige Wappen ein neunfelderiger Schild.
desfarbe ist Gelb-Rot. Orden: das Lippesche
nkreuz in drei Klassen (seit 1869), welches vom
ten zur L. und vom Fürsten zu Schaumburg-L.
insam verliehen wird; außerdem das silberne
nzeichen und die Verdienstmedaille.
[siehe.] Das jetzige Fürstentum L., das seinen
en vom Fluß L. erhalten hat, wurde in der
ten geschichtlichen Zeit von den Cheruskern be-
it. Diese gingen später in dem Sachsenvoll un-
und gehörten da zum Stamm der Engern. Als
wurden sie von Karl d. Gr. unterworfen. Das
lecht der Grafen von L. läßt sich bis auf Hoold I.

(um 948) verfolgen. Kaiser Heinrich II. verlieh 1014
die ausgedehnte Grafschaft dieses Geschlechts dem
Bischof von Paderborn. Doch behauptete sich ein
Zweig des Geschlechts im Besitz der Vogtei von Ge-
sele und der Grafschaft im Havergau, Limgau, Thiat-
melli (Detmold) und Nagau. Bernhard I. (1113—
1144) nahm von seinem reichen Allob an der Lippe
(dem Amt Lipperode) den Namen »edler Herr zur L.«
an. Sein Enkel Bernhard II. (s. d.), eine der groß-
artigsten Erscheinungen dieses Geschlechts und seiner
Zeit, überließ noch bei Lebzeiten die Regierung sei-
nem Sohn Hermann II. (gest. 1229). Die jüngern
Söhne des Hauses wurden häufig Bischöfe, vornehm-
lich in Münster und Paderborn. Da sich Hermanns II.
Urenkel Simon I. (1275—1344) mit Adelheid von
Schwalenberg vermählte, fiel bei dem Aussterben der
Grafen von Schwalenberg um 1362 der älteste Teil
dieser Grafschaft, bestehend aus den Ämtern Schwa-
lenberg und Oldenburg und dem Kloster Falkenhagen,
an das Haus L., doch mit der Beschränkung, daß das
Hochstift Paderborn gleichen Anteil an diesen Ge-
bieten haben solle. So finden wir denn fortan die
Ämter in gemeinschaftlicher Verwaltung. Simon III.
(1361—1410) führte 1368 das Erstgeburtsrecht ein.
Bernhard VII. (1430—1511), mit dem Zunamen
Bellicosus, errichtete mit dem Herzog Adolf von Kleve
und Mark 1444 einen Vertrag, wonach er diesem die
bis dahin verpfändet gewesene Stadt Lippstadt zur
Hälfte abtrat. Zugleich wurde zwischen beiden Häu-
sern ein Bündnis errichtet, welches Bernhard VII. in
die sogen. Soester Fehde mit dem Erzbischof Dietrich
von Köln verwickelte. Letzterer rief 1447 ein böhmis-
ches Heer zu Hilfe, welches die lippeschen Lande
gänzlich verwüstete, die Städte Lippstadt und Soest
jedoch vergebens belagerte.

Unter Simon V. (1511—36), der sich seit 1528 Graf
nannte, fand die Reformation Eingang. Sein Enkel
Simon VI. (1563—18), der zur reformierten Kirche
übertrat, ist der Stammvater der beiden Linien der
jetzigen Fürsten von L. Sein ältester Sohn, Si-
mon VII., stiftete die Linie Detmold, der zweite,
Otto, die Linie Brake, welche 1709 erlosch; der jüngste,
Philipp, erhielt Lipperode und Alverdisen und nach
dem Aussterben der Schauenburger Grafen (1640)
Bückeburg, wovon diese Linie dann den Namen
Bückeburg oder Schaumburg führte (s. Schaumburg-
Lippe). Simons VII. jüngster Sohn, Jobst Hermann,
stiftete die Nebenlinie L.-Biesterfeld, von welcher
sich wieder L.-Weixensfeld abzweigte. Doch erwarb
das Haus L.-Detmold die Besitzungen beider 1763
durch Kauf. Während des Dreißigjährigen und nicht
minder während des Münsterschen Kriegs (1675)
hatte L. besonders durch Einquartierung viel zu lei-
den. Dennoch suchten Graf Friedrich Adolf (1697—
1718) und sein Sohn Simon Heinrich Adolf (1718—
1734), der 1720 in den Reichsfürstenstand erho-
ben wurde, an Luxus es dem französischen Hof gleich-
zuthun, wobei das gräfliche Domanialvermögen meist
verschleudert wurde. Des lehtern Enkel Friedrich Wil-
helm Leopold (1782—1802) erhielt 1789 eine Be-
stätigung seiner reichsfürstlichen Würde. Nach seinem
Tod regierte bis 1820 seine Witwe Pauline (von An-
halt-Bernburg) für ihren minderjährigen Sohn Paul
Alexander Leopold zwar in patriarchalischer Weise,
aber dem Land zum Segen, so daß jene Zeit trotz der
französischen Invasion einen Glanzpunkt in der lippe-
schen Geschichte bildet. Pauline sah sich 1807 genö-
tigt, dem Rheinbund beizutreten, wodurch das Für-
stentum souverän wurde, und schloß sich nach Auf-
lösung desselben 5. Nov. 1813 dem Deutschen Bund

an. 1819 gab sie dem Land eine Repräsentativverfassung, in welcher alle Klassen der Unterthanen zur Wahl der 21 Landtagsabgeordneten konkurrieren sollten. Diese Verfassung fand jedoch bei der Ritterschaft und bei Schaumburg-L., welches seine agnatischen Rechte bei dieser Frage für interessiert erklärte, heftigen Widerspruch; sie sträubten sich gegen Vertretung des Bauernstandes. Nachdem Paul Alexander Leopold 4. Juli 1820 die Regierung selbst übernommen, wurde nach langen Verhandlungen 1836 eine neue Verfassungsurkunde vereinbart und 6. Juli publiziert. 7 Abgeordnete der Ritterschaft bildeten die erste Kurie, 14 von den Städten und dem platten Lande die zweite. Der Landtag erhielt nur das Recht der Steuerbewilligung und Aufsicht über die Landeskasse. Bei der Gesetzgebung wurde dem Landtag die entscheidende Stimme vor-enthalten; dennoch sind unter seiner Mitwirkung segensreiche Gesetze zu Stande gekommen, wie 1843 die Städte- und Landgemeindeordnung und ein Kriminalgesetzbuch. Der definitive Anschluß an den Zollverein erfolgte 1842.

Die Bewegung von 1848 ließ auch L. nicht unberührt, doch erfolgte die Neugestaltung des Staatswesens meist in friedlicher Weise. Ein neues demokratisches Wahlgesetz und ein Gesetz über Vereinigung der beiden Kurien zu einem Landtag wurden unterm 16. Jan. 1849 vollzogen. Hinsichtlich der Reichsverfassung sprach sich L. für die Übertragung der Kaiserkrone an Preußen aus. Nach dem Tode des Fürsten (1. Jan. 1851) folgte dessen Sohn Paul Friedrich Emil Leopold. Der in Deutschland herrschenden reaktionären Strömung nachgebend, führte er ohne Zustimmung des Landtags die Verfassung von 1836 wieder ein (März 1853). Als der oldenburgische Staatsrat Hannibal Fischer 1853 das Ministerium übernahm, wurden im Verordnungsweg eine Menge der 1849—51 vereinbarten Gesetze aufgehoben. Dasselbe System behielt der Minister v. Cheimb (seit 1854) bei. Zwar kamen seit 1856 die Stände wenigstens regelmäßig jedes Jahr zusammen, allein von einer Einigung mit der Regierung und gedeihlichem Zusammenwirken dieser letztern und der Stände war keine Rede. Am entschiedensten richtete sich der Unwille der liberalen Partei gegen ein Gesetz vom Jahr 1867, welches die Staatsdomänen für ein Familiensidealkommiß des jeweiligen Landesherrn erklärte. Beim Ausbruch des deutschen Kriegs im Sommer 1866 stand L. von vorn herein zu Preußen. Das lippesche Bataillon war mit der Mainarmee vereinigt und kämpfte bei Kissingen tapfer an der Seite der Preußen. Nach dem Abschluß der am 1. Okt. 1867 in Kraft getretenen Militärkonvention mit Preußen ward Cheimb entlassen. Am 1. April 1872 übernahm der bisherige (preussische) Landesdirektor des Fürstentums Waldeck, v. Flottwell, das Ministerium und versuchte, da das Land auf seiner Weigerung, nach dem Wahlgesetz von 1836 zu wählen, beharrte, einen Landtag auf Grund des Gesetzes von 1849 zu berufen. Als auch dieser Versuch scheiterte, griff er wieder auf das Gesetz von 1836 zurück; doch auch dies war vergeblich. Mißmutig legte er 1. Jan. 1875 sein Amt nieder. Als Fürst Leopold 8. Dez. d. J. kinderlos starb, folgte ihm sein Bruder Günther Friedrich Woldemar. Dieser war aufrichtig bestrebt, dem verfassungslosen Land endlich zu einer Konstitution zu verhelfen. 1876 fand nach einer provisorischen Wahlordnung die Neuwahl eines Landtags statt, welcher 17. Mai fast einstimmig das Wahlgesetz genehmigte, worauf dasselbe 3. Juni pu-

bliziert wurde. Damit war der Konflikt vorläufig beendet. Die liberale Mehrheit des Landtags hielt aber die Wünsche des Landes noch nicht für erfüllt und verlangte eine neue, freiere Verfassung. Noch wichtigere Ereignisse aber stehen dem Land für den Fall des Todes des Fürsten Woldemar bevor, da mit ihm die fürstliche Linie des Hauses L. erlischt und die Erbfolgefrage zweifelhaft ist. Vgl. Falkmann, Beiträge zur Geschichte des Fürstentums L. (Lemgo 1847—50, 3 Hefte); Derselbe, Lippesche Regesten (Detmold 1861—63, Bd. 1 u. 2); Derselbe, Graf Simon zur L. und seine Zeit (bas. 1882—87); Piberit, Die lippeschen Edelherrn im Mittelalter (bas. 1876); Weerth und Anemüller, Bibliotheca lipptica (bas. 1886).

Lippe (Lippia), rechter Nebenfluß des Rheins in Westfalen, entspringt bei Lippspringe am Oberg oder Lippeschen Wald, 127 m ü. M., fließt zwischen flachen, oft überschwemmten Ufern gegen W., nimmt im obern Lauf bei Neuhaus die Alme und die Rader, weiterhin links die Ahse (bei Hamm) und die Schöck (bei Lünen), rechts die Stever auf und mündet, 60 m breit, bei Wesel in 16 m Höhe. Von Bielefeld an ist der Fluß mit Hilfe von acht Schleusen schiffbar; seine Länge beträgt 255 km.

Lippe, 1) Leopold, Graf zur, aus der Linie L. Bielefeld-Weisfeld, preuß. Justizminister, geb. 19. März 1815 zu See bei Görtz, besuchte 1834—1836 das Joachimsthalsche Gymnasium, 1836—38 die Universität in Berlin, wo er die Rechte studierte, trat in den preussischen Justizdienst, ward 1839 Staatsanwalt erst in Friedeberg in der Rheinprovinz, dann in Rottbus, 1851 in Potsdam, im März 1855 Rat beim Appellationsgericht in Glogau, unmittelbar darauf aber wieder erster Staatsanwalt beim Obergericht in Berlin und 1861 Oberstaatsanwalt beim Kammergericht. Nach dem Sturz der alten Regierung trat er 17. März 1862 als Justizminister in das Ministerium Hohenlohe und ward 17. Mai zum Syndikus und Mitglied des Herrenhauses ernannt. Obwohl er für den Richterstand in Preußen manthat, auch eine Ermäßigung der Gerichtskosten befohrte, war er neben Mühler das am meisten angegriffene, ja verspottete Mitglied des Justizministeriums, da er, der Vertreter der Justiz, zum willigen Werkzeug der Bismarckschen Gesetzmaßregeln hergab, den Obertribunalsbeschlüssen gegen die Redefreiheit der Abgeordneten durch willkürliche Verurteilung von Hilfsarbeitern ermöglichte, gegen die Unabhängigkeit des preussischen Richterstandes mit brutalen Maßregeln vorging, sich sehr ungeschickt im Abgeordnetenhaus bei der Verteidigung seiner Verwaltung benahm und die notwendigen Justizreformen nicht förderte. Als daher Bismarck 1866 Frieden mit der liberalen Majorität des Abgeordnetenhauses schloß, suchte er sich des höchst unpopulären Amtes entledigen, was ihm aber erst 5. Dez. 1867 gelang. Seitdem war L. ein erbitterter Gegner der Bismarckschen Politik und trat im Herrenhaus der Begründung des Norddeutschen Bundes und des deutschen Reichs sowie der kirchenpolitischen Gesetzgebung als eifriger Vertreter partikularistischer und konservativer Interessen entgegen.

2) Armin, Graf zur L. Bielefeld-Weisfeld, Landwirt, geb. 15. Okt. 1825 zu Oberlippe bei Dresden, erlernte die Landwirtschaft auf dem Rittergut Steudach bei Giesfeld, studierte seit 1847 in Jena Land- und Volkswirtschaft, administrierte dann mehrere Güter im sächsischen Vogtland, verheiratete nach fünf Jahren zwei derselben und kamte

Jahren das Rittergut Thum bei Chemnitz, das fünf Jahre besaß. 1867 siedelte er nach Dresden über, und 1872 ging er als Professor nach Rostock. Unter seiner Hand entstanden für die bäuerlichen Landwirte Mecklenburgs (die sogen. Erbpächter) über das ganze Land sich verzweigende Vereine, die er fest organisierte. 1878 zog er sich auf seine Besitzung in Schlesien (Schloß Oberschöndfeld) zurück. Er schrieb: »Landwirtschaftliche Buchhaltung« (Leipzig. 1858); »Landwirtschaftliche Ertragsanschlag« (das. 1862); »Lehrbuch der allgemeinen Landwirtschaft nach Fr. v. Schulze's System« (mit Emminghaus, das. 1863); »Der Landwirt in Bezug auf Familie, Gemeinde, Kirche und Staat« (das. 1863); »Raubbau oder nicht?« (das. 1865); »Die rationelle Ernährung des Volkes« (das. 1866); »Die Grundsätze der Zucht« (Ehrenfriedersdorf 1868); »Landwirtschaftliches Lesebuch für den kleinen Landwirt« (Dresd. 71—75); »Für die Praxis, landwirtschaftliche Vorträge und Abhandlungen« (Leipzig. 1879); »Der Ackerbau und seine Verwendung« (das. 1878). Außerdem gab er seit 1866 einen landwirtschaftlichen Kalender für die kleinen Landwirte (seit 1882 von dessen Sohn Kurt, Graf zur L., und Krieger in Schweidnitz fortgesetzt), seit 1872 die »Mecklenburgischen Landwirthschaftlichen Blätter« und seit 1866 das »Landwirtschaftliche Verzeichniß« heraus.

Lippehne, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis Soldin, am Wendensee und der Eisenbahn Argard-Rüstrin, hat eine schöne Kirche, ein Amtsgericht, ein Bismarckdenkmal (anlässlich einer im J. 1872 von dem damaligen Landwehroffizier v. Bismarck bewirkten Rettung eines Landwehrreiters im Tode des Ertrinkens errichtet), eine Maschinenfabrik und Eisengießerei, Brachsen- und Maränenfischerei, Torfgräberei und (1885) 3865 meist evang. Einwohner. Von der mittelalterlichen Befestigung sind Teile der Stadtmauern und 2 Thortürme erhalten. **Lippen** (Labia), die beiden wulstigen Ränder der Mundöffnung, sind Hautfalten, welche durch besondere Muskeln einander bis zum Verschluss des Mundes genähert werden können. Bei den Wirbeltieren geschieht dies durch einen den Mund kreisförmig umgebenden Muskel; die L. selbst sind außen mit der allgemeinen (beim Menschen hier äußerst dünnen) Körperhaut, innen mit dem Anfang der Mundschleimhaut überzogen und gewöhnlich mit Drüsen versehen. In vielen Fällen dienen sie als Tastorgane und sind dann mit Nerven äußerst reichlich ausgestattet. Beim Menschen speziell ist ihre hochgelbe Farbe die Folge der in ihnen zahlreich verbreiteten Blutgefäße. Bei Säuglingen hat die innere Seite der Schleimhaut zottenähnliche Hervorragungen, welche beim Saugen durch den (bei den Menschen relativ schwächeren) sogen. Saugmuskel der Brustwarze der Mutter fest angedrückt werden. Im Mann sind sie mit starken Haaren (s. Bart) besetzt oder weniger bedeckt. — Im übertragenen Sinne wird der Ausdruck L. auch zur Bezeichnung anderer Öffnungen umgebender Falten gebraucht.

Bei der äußeren Schädlichkeit sehr ausgeprägten Lippen der L. und bei ihrem Gefährlichkeit sind Erkrankungen der L. keine Seltenheit. Angeboren ist die Lippenpalte oder Hasenscharte (s. d.). Die Doppel Lippe findet sich am häufigsten an der Unterlippe und ist dadurch charakterisiert, daß sich unter dem Lippenrot ein mehr oder weniger dicker, fleischartiger Wulst bildet, welcher durch eine Furche von der eigentlichen Lippe abgesetzt ist und daher den Anschein einer doppelten Lippe bewirkt. Häufig,

besonders an der Unterlippe und bei reifen Männern, kommt an den L. der Krebs in der Form einer Geschwulst vor, die entweder primär entsteht, oder aus einer warzigen Verdickung sich entwickelt. Es bildet sich zunächst ein kleines Knötchen in der Haut der Lippe, welches langsam an Umfang zunimmt und allmählich die über ihm liegende Haut mehr und mehr verdünnt. Zuletzt tritt die Geschwulst frei zu Tage und erscheint als höckerige Geschwürsfläche. Dabei breitet sich die Geschwulst immer mehr nach allen Richtungen hin aus, es erfolgt schließlich Jauchebildung und Zerfall der krebsig infiltrierten Teile. Dabei werden die benachbarten Lymphdrüsen ergriffen und ebenfalls in Krebsgeschwülste umgewandelt. Die Krankheit heilt nie von selbst, durch Abtragung und Ausschneidung des Krebsnotens wird aber oft vollständige Heilung herbeigeführt. Erfolgt die Operation zu spät, so entwickeln sich im Operationsgebiet ähnliche Geschwulstmassen wie diejenigen, welche entfernt wurden, bis endlich der Kranke, erschöpft durch den Säftenverlust von jauchendem Geschwür, zu Grunde geht.

Lippenbildung (Cheiloplastik), chirurgische Operation, wird nach Exstirpation der Lippen ausgeführt, indem man das Fehlende aus der Armhaut oder der angrenzenden Gesichtshaut ersetzt.

Lippenblume, eine Form der unregelmäßigen Blüten, s. Blüte, S. 70.

Lippenblütler, s. Labiaten.

Lippenlapp (Lipplapp), altertümlich s. v. w. thörichte Mensch, dummer Schwächer.

Lippenlaute, s. Sprache u. Sprachwissenschaft.

Lippenpfeifen, s. Blasinstrumente und Schall.

Lippenpfähle, Klößchen oder Scheiben aus leichtem Holz (meist von einer Bombax-Art), die bei verschiedenen südamerikanischen Indianerstämmen, namentlich Abiponen, Botokuden (s. d.), Suyas und Toba, in der Unterlippe getragen werden, oft in Begleitung ähnlicher Pfähle in den Ohrläppchen. Diese bei den Suyas Rigakolo genannten Scheiben sind zierlich gearbeitet, 7—10 cm im Durchmesser und gegen 1,5—3 cm dick, am Rand mit einer hohlen lehrenartigen Vertiefung, durch welche sie im Lippenraum festen Halt gewinnen. Die obere Fläche und der Rand sind gewöhnlich rot bemalt, die untere Seite weiß mit schwarzen Kreisen und Rosetten. Das Loch wird in früher Jugend dicht an dem Lippenrot in der Mitte gebohrt und durch immer größere Scheiben mit den Jahren erweitert. Die Scheibe zieht die Lippe in eine horizontale Lage, bewirkt Schiefwerden und Ausfallen der untern Schneidezähne und beeinflusst die Sprache. Vgl. Tafel »Amerikanische Völker«, Fig. 20 u. 21.

Lippenpomade, s. Cerate.

Lippert, Philipp Daniel, Zeichner und Bildhauer, geb. 2. Sept. 1702 zu Meissen, war erst Deutscher, dann Glaser und später Zeichenmeister bei der Porzellanmanufaktur in Meissen, von wo er in gleicher Eigenschaft nach Dresden kam. Hier starb er 28. März 1785 als Aufseher der Antiken bei der Akademie der Künste. Die Bekanntschaft mit den Mischungen der Meißener Porzellanmasse hatte ihn veranlaßt, sich im Nachahmen alter Pasten zu versuchen, und er erfand hierzu eine eigne weiße Masse, der er neben unzerstörbarer Dauer einen vorzüglichen Glanz zu geben wußte. Eine Sammlung seiner (8149) Abdrücke veranstaltete er in der »Dactylotheke« (Bd. 1 u. 2, mit dem lat. Katalog von Christ, Leipzig. 1755—56; Bd. 3 mit Register von Heyne; deutsch, Bd. 1 u. 2 von Thierbach 1767 und das Supplement 1768). Im J. 1805 formte sie G. B. Rabenstein zum Teil ab.

Lippescher Wald (Döning), s. Teutoburger Wald.

Lippfische (Labroiden), s. Fische, S. 298.

Lippi, 1) Fra Filippo, ital. Maler, geboren um 1406 zu Florenz, trat mit 15 Jahren in das Karmeliterkloster daselbst und bildete sich nach Masaccio, später aber auch unter dem Einfluß des Masolino und des Angelico da Fiesole. Seit 1431 war er auch außerhalb seines Kloster thätig, und 1456 wurde er Prior des Nonnenklosters Santa Margherita in Prato, wo er die Nonne Lucrezia Buti verführte, die er später in sein Haus nahm. Sie wurden zwar gezwungen, wieder in das Kloster einzutreten, aber auf die Fürsprache von Lippi's Beschützer Cosmo de' Medici entband Papst Pius II. beide ihrer Gelübde, so daß sie eine rechtmäßige Ehe eingehen konnten. L. starb 9. Okt. 1469 in Spoleto. Er verband gewissermaßen die Richtung des Fiesole auf das Seelenvolle mit der des Masaccio, der auf kräftige historische Schilderung, energische Modellierung und freie Schönheit der Komposition ausging. Die Chorlapelle der Pfarrkirche zu Prato enthält sein Hauptwerk: Fresken aus der Geschichte des heil. Stephan, des Täufers Johannes u., die florentinische Akademie mehrere Altargemälde. Seine letzten Fresken sind die in der Tribune des Doms zu Spoleto, bei denen Fra Diamante sein Gehilfe war. L. malte die Verkündigung, die Anbetung der Hirten, den Tod und die Krönung der Maria. Das königliche Museum zu Berlin besitzt von L. eine Madonna, Maria in einer freundlichen Waldbandschaft das in Blumen liegende Kind anbetend, Maria als Mutter der Gnaden und unter ihrem weit ausgebreiteten Mantel eine Menge knieend Anbetender; die Pinakothek zu München die Verkündigung Maria in einem Prachtgebäude mit der Aussicht auf einen Garten und Maria mit dem Kind auf dem Schoß; die Galerie des Lateran zu Rom eine Krönung Maria, das Louvre zu Paris die Madonna mit dem Kind zwischen zwei Äbten und vielen Engeln; die Uffizien zu Florenz eine Madonna mit dem Kind und zwei Engeln.

2) Filippino, Sohn des vorigen und der Lucrezia Buti, geb. 1457 oder 1458 zu Prato, war Schüler des Fra Diamante, bildete sich nach den Werken seines Vaters und des Sandro Botticelli und starb 18. April 1504 in Florenz. Unter seinen Wandmalereien, welche einen bedeutenden Fortschritt gegen seine Vorgänger bezeichnen, sind die Fresken aus der Geschichte des Petrus und Paulus in der Bracciacapelle zu Florenz, die Ausschmückung der Kapelle Caraffa in Santa Maria sopra Minerva zu Rom (1488—93) mit Darstellungen aus der Geschichte des Thomas von Aquino und die Fresken aus der Legende der Apostel Johannes und Philippus in der Kapelle Strozzi in Santa Maria Novella zu Florenz (1502 vollendet) seine Hauptwerke. Unter seinen Tafelbildern sind die hervorragendsten: die Vision des heil. Franziskus (Florenz, Badia), die thronende Madonna zwischen vier Heiligen und die Anbetung der Könige von 1496 (Florenz, Uffizien), Christus am Kreuze zwischen Maria und Franziskus (Berlin, Museum), Joachim und Anna an der Goldenen Pforte (Kopenhagen, Galerie) und die Vermählung der heil. Katharina (Bologna, San Domenico).

3) Lorenzo, ital. Dichter und Maler, geb. 1606 zu Florenz, gest. 1664 daselbst, hat sich besonders durch ein unter dem Anagramm *Perfione Zipoli* herausgegebenes komisches Epos in zwölf Gesängen: *Il malinante racquistato* (Flor. 1676; mit Rom-

mentar von P. Minucci, das. 1688 u. öfter, am besten betr. von Viscioni, das. 1731, 2 Bde., und von Carlieri, das. 1788; Prato 1815 und 1861), bekannt gemacht. Das Gedicht nimmt in Beziehung auf Reinheit des Stils und Eleganz des Ausdrucks eine hohe Stelle ein, ist aber stofflich von so ausschließlich florentinischem Charakter, daß es ohne Kommentar nicht unverstänblich bleibt. Als Maler folgte er der Manier des Santi di Tito. Von seinen Arbeiten sind besonders ein Christus am Kreuze (Florenz, Uffizien), der Triumph Davids, Christus und die Samaritaner (Wien, kaiserliche Galerie) geschätzt.


Lippincott, Sarah Jane, geborne Clarke, amerikan., besonders unter dem Pseudonym Grace Greenwood bekannte Schriftstellerin, geb. 23. Sept. 1823 zu Pompey (New York), erhielt in Rochester eine tüchtige literarische Bildung, siedelte 1843 mit ihrem Vater nach New Brighton in Pennsylvania über und verheiratete sich 1853 mit Leander L. Philadelphia. Eine vorzügliche Reiterin und Schachmerin, war sie zugleich von einer schwärmerischen Liebe zur Natur erfüllt, die denn auch in ihren Schriften schwungvollen Ausdruck fand. Sie erwähnen: *Greenwood leaves* (Boston 1850—51); *History of my pets* (1850); *Poems* (1851) und *Recollections of my childhood* (1852); die Reisebeschreibungen: *Haps and mishaps of a tour in Europe* (1854) und *Merry England* (1855); ferner: *Stories and legends of travel* (1858); *Records of five years* (1867); *New life in new lands* (1873); *Queen Victoria* (1883) und zahlreiche Jugendschriften, die zunächst in der von ihr 1858 gegründeten Zeitschrift *The little pilgrim* erschienen.

Lippowäner (Filipponen), eine zu den Kallikonen oder Altgläubigen gehörige Sekte der russisch-griechischen Kirche, die sich ursprünglich nach der Krimgewandt hatte, von wo sie durch die Tataren vertrieben ward. Unter Kaiser Joseph II. siedelten viele von ihnen nach der Bukowina, andre nach der Galizien, unter Friedrich II. einige nach Ostpreußen über; der Stamm (etwa 10,000 Individuen) verblieb im eigentlichen Rußland, wo sie noch heute in den Scherwinzen Rußlands und in Polen ansässig sind. Sie zeichnen sich durch Fleiß, Ordnungsliebe und Keuschheit aus, sind aber zum Teil sehr fanatisch und abergläubisch und hegen auf Grund mißverständlicher Bibelstellen eine große Verachtung gegen das weltliche Leben, was zahlreiche Selbstmorde zur Folge hat. Im übrigen ist das innere Wesen der Sekte noch heute zum großen Teil unbekannt.

Lippspringe, Badeort im preuß. Regierungsbezirk Minden, Kreis Baderborn, unfern des Ursprungs der Lippe, 123 m ü. M., hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein Asyl für weibliche Betrübe, eine Fabrik für Haushaltungsgegenstände, ein Leinwandfabrik und (1885) 2337 meist kath. Einwohner. Der Gesundbrunnen (Arminiusquelle, 1889 aufgefunden) ist ein erdig-salinisches Wasser mit Eisen- und starkem Stickstoffgehalt von 21° C., das mit Erfolg bei Bronchialkatarrh, Blutspeien, Hysterie u. s. w. angewendet wird. L. wurde 1886 von 2572 Kranken besucht. Daselbst bestand bis 1310 ein Haus des Tempelherrenordens. Vgl. Rohden, *Lippspringe* (5. Aufl., Berl. 1887); Dammann, *Der Kurort L.* (4. Aufl., Baderb. 1885); v. Brunn, *Kurmittel und Indikationen von Bad L.* (4. Aufl., Rötten 1886).

Lippstadt, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Arnberg, an der Lippe und den Linien Soest-Brilonhausen und L.-Rheda der Preussischen Staatsbahn wie an der Eisenbahn Warstein-L., 79 m ü. M.

3 evangelische und eine lath. Kirche, ein Real-
mnasium, ein freiweltliches Damenstift (1185 als
Augustiner-Chorfrauenstift gegründet), ein Amts-
richt, ein Hauptsteueramt, ein Eisenwalzwerk,
gärten und Tabaksfabrikation, bedeutende Destil-
lation und Spiritusbrennerei, Bürstenwarenfabri-
kation, Seilerei, Bierbrauerei, Ziegeleien, lebhaften
Industrie mit Vieh und Kolonialwaren, besuchte Märkte
b (1885) mit Garnison (1 Infanteriebat. Nr. 131)
504 meist lath. Einwohner. — L. wurde 1168 von
n Edelherren zur Lippe erbaut und 1445 zur Hälfte
die Grafen von der Mark verkauft, nachdem es



Lippen von Lippsadt.

schon 1376 an diese verpfän-
det gewesen. Fortan stand L.
unter dem Kondominium der
Grafschaft Mark, die 1614 an
Brandenburg fiel, und Lip-
pes. In der Soester Fehde
hielt es 1447 eine Belagerung
durch den Erzbischof Dietrich
von Köln glücklich aus, führte
1530 die Reformation ein,
ward 1620 von spanischen und
1757 von französischen Trup-
pen eingenommen. Die zweite
Belagerung von Seiten der Franzosen 1759 wurde
auch die verlorne Schlacht bei Minden aufgehoben.
L. trat Lippe-Deilmold seinen Anteil an L. an
zuweisen ab, so daß das Kondominium aufhörte. Vgl.
Lipsius, L., ein Beitrag zur deutschen Städte-
geschichte (Lippstadt 1876).

Lips, 1) Johann Heinrich, Maler, Zeichner und
Kupferstecher, geb. 29. April 1758 zu Kloten bei Zürich,
lebte er unter Lavater und 1780 auf der Akademie
Mannheim. Dann ging er nach Düsseldorf, wo
die Marter des heil. Sebastian nach van Dyck stach,
b 1783 nach Rom, wo er unter anderm einen Stich
nach einem Bacchanal von Poussin ausführte. Wäh-
rend eines zweiten Aufenthalts in Rom (1785) be-
lebte er sich auch mit der Aquarellmalerei und for-
tete Gemälde alter Meister. Bald zwangen ihn
er die Verhältnisse, wieder zum Grabstichel zu-
rücken. Auf Verwendung Goethes wurde er 1789
Professor an der Zeichenakademie zu Weimar, legte
sch 1794 die Stellung nieder und kehrte nach Zürich
zurück, wo er 5. Mai 1817 starb. Er hat 1447 Kupfer-
stiche hinterlassen, darunter zahlreiche Porträts be-
kannter Zeitgenossen.

2) Johann Jakob, Zeichner und Kupferstecher,
Sohn des vorigen, geb. 1790 zu Zürich, lernte an-
fangs bei seinem Vater und ging dann zu seiner wei-
teren Ausbildung nach München, von wo er 1818 nach
Zürich zurückkehrte. Von seinen Stichen sind die her-
ragendsten die Bildnisse des (späteren) Königs Lud-
wig von Bayern, des Dichters Hebel und des heil.
Johannes nach G. Romano. Aus Verdruss darüber,
daß eine Platte, an der er mehrere Jahre gearbeitet,
vermißlungen erschien, gab er sich 1833 den Tod.
Lipsia, neulat. Name für Leipzig.

Lipsius, 1) Justus, eigentlich Joest Lips, be-
kannter Philolog, geb. 18. Okt. 1547 zu Obergriese
Brüssel, gebildet in Ath und bei den Jesuiten zu
Louvain, studierte seit 1563 zu Löwen die Rechte, beson-
ders aber Humaniora, wurde 1567 infolge der »Va-
rium lectionum libri III« als Sekretär seines
Vaters, des Kardinals Granvella, nach Rom be-
rufen, kehrte 1569 nach Löwen zurück, ging aber bald
auf nach Wien und folgte 1572 einem Ruf als
Professor der Beredsamkeit und Geschichte nach Jena.
Wegen Unbehelligkeiten mit seinen Amtsgenossen wen-

dete er sich 1574 nach Köln, wo er seine »Antiquarum
lectionum libri V« (Antwerp. 1575) schrieb, hielt
seit 1576 in Löwen Vorlesungen, wurde 1578 unter
Übertritt zur reformierten Kirche Professor der Ge-
schichte zu Leiden, enthob sich 1591, nachdem seine
Stellung durch die Abhandlung »De una religione«
und seine »Politiconum libri IV« bereits unhaltbar
geworden war, durch Rücktritt zur katholischen Kirche
selbst seines Amtes und wirkte seit 1592 als Pro-
fessor der alten Geschichte in Löwen, wo er, kurz vor-
her auch zum Historiographen des Königs ernannt,
23. März 1606 starb. 1853 wurde ihm daselbst ein
Denkmal errichtet. L.' Verdienste erstrecken sich be-
sonders auf die römischen Antiquitäten und die Kri-
tik lateinischer Texte, vorzugsweise archaischer und
aus der silbernen Latinität. In letzterer Beziehung
heben wir seine Leistungen zu Plautus, Nonius,
Vellejus, Valerius Maximus, dem Philosophen Se-
neca, des Plinius »Panegyricus«, besonders aber seine
Ausgabe des Tacitus (Antwerp. 1574; zuletzt 1600,
1607 u. 1668) hervor. Dem entsprechend ist auch sein
lateinischer Stil eine Verschmelzung der archaischen
Latinität mit der des Apulejus, Tertullian, Cyprian
und Arnobius und blieb nicht ohne nachteiligen Ein-
fluß auf die Schreibweise der nächstfolgenden Philo-
logen. In der Philosophie war er, wie sein Werk
»De constantia in malis publicis« (Antwerp. 1575)
beweist, Anhänger der Stoiker. Seine Briefe wur-
den von ihm selbst (Leiden 1586—90, 2 Bde.) und
von Burmann (Amsterd. 1725, 5 Bde.) gesammelt.
Daneben verfaßte er: »Epistolicarum quaestionum
libri V« (Antwerp. 1577). Seine »Opera omnia«
erschieden zu Antwerpen (1585, 8 Bde.), vollständi-
ger zu Wesel (1675, 4 Bde.). Vgl. Reiffenberg,
De J. Lipsii vita et scriptis (Brüssel 1823); Ri-
sard, Le triumvirat littéraire au XVI. siècle (Par.
1852); Palm, Über die Echtheit der dem Justus L.
 zugeschriebenen Reden (Münch. 1882); Amiel, Un
publiciste du XVI. siècle, Juste L. (Par. 1884);
van der Haeghen, Bibliographie Lipsienne (Gent
1886 ff.).

2) Richard Adelbert, protest. Theolog, geb. 14.
Febr. 1830 zu Gera, Sohn von Karl Heinrich
Adelbert L. (gest. 1861 als Rektor der Thomas-
schule in Leipzig), studierte bis 1848 zu Leipzig Theo-
logie, ließ sich 1855 daselbst als Privatdozent nieder.
Nachdem er 1859 zum außerordentlichen Professor
vorgerückt war, wurde er als Ordinarius 1861 nach
Wien, 1865 nach Kiel, 1871 nach Jena berufen. An
der österreichischen Generalsynode von 1864 beteiligte
er sich als Abgeordneter der Universität; auf dem
Protestantentag zu Osnabrück 1872 erstattete er Be-
richt über die Bekenntnisfrage; auf der ersten Lan-
dessynode des Großherzogtums Weimar 1874 war
er Führer der liberalen Partei; seit 1875 redigiert
er die »Jahrbücher für protestantische Theologie«.
Unter seinen zahlreichen Schriften heben wir hervor:
»Die Paulinische Rechtfertigungslehre« (Leipz. 1853);
»De Clementis Romani epistola ad Corinthios
priore« (das. 1855); »Der Gnostizismus« (das. 1860);
»Zur Quellenkritik des Epiphanius« (Wien 1865);
»Chronologie der römischen Bischöfe bis zur Mitte
des 4. Jahrhunderts« (Kiel 1869); »Glaube und
Lehre. Theologische Streitschriften« (das. 1871); »Die
Pilatus-Akten« (das. 1871, neue Ausg. 1886); »Die
Quellen der römischen Petruslage« (das. 1872); »Über
den Ursprung des Christennamens« (Jena 1873);
»Die Quellen der ältesten Rehergeschichte« (Leipz.
1875); »Lehrbuch der evangelisch-protestantischen
Dogmatik« (Braunschw. 1876, 2. Aufl. 1879), dazu

»Dogmatische Beiträge zur Verteidigung und Erläuterung meines Lehrbuchs« (Leipz. 1878); »Die edessenische Abgar-Sage« (Braunschw. 1880); »Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden« (das. 1883—87, 2 Bde.); »Philosophie und Religion« (das. 1885).

3) Konstantin, Architekt, Bruder des vorigen, geb. 20. Okt. 1832 zu Leipzig, bildete sich auf der Baugewerkschule und der Kunstakademie daselbst und von 1851 bis 1854 auf der Kunstakademie zu Dresden unter Nicolai. Nach einer Studienreise nach Venedig und Paris ließ er sich in Leipzig nieder, wo er unter anderm das neue Johannesshospital (1872) erbaute und 1876 Direktor der Bauschule wurde. 1881 erhielt er einen Ruf als Nachfolger Nicolais an die Dresdener Kunstakademie. Er hat ferner die Johannisikirche zu Gera, die neue Peterskirche zu Leipzig (mit Hartel) und das neue Gebäude der Kunstakademie im Renaissancestil zu Dresden erbaut. Er schrieb: »Gottfried Semper in seiner Bedeutung als Architekt« (Berl. 1880).

4) Justus Hermann, Philolog, Bruder des vorigen, geb. 9. Mai 1834 zu Leipzig, studierte daselbst 1850—55, wirkte seit 1856 an der dortigen Nikolaischule und Thomasschule, wurde 1857 Oberlehrer in Meissen, 1860 Oberlehrer und dann Professor in Grimma, 1863 Konrektor und 1866 Rektor an der Nikolaischule zu Leipzig, daneben 1869 außerordentlicher Professor der klassischen Philologie an der Universität, Ostern 1877 ordentlicher Professor an derselben und Direktor des russischen philologischen Seminars, worauf er Michaelis 1877 sein Rektorat niederlegte. Wir verdanken ihm besonders eine Ausgabe von Demosthenes' »De corona« (Leipz. 1876) und eine neue Bearbeitung von Meiers und Schömanns Werk »Der attische Prozeß« (Berl. 1883—1885, 2 Bde.). Mit Curtius, Lange und Ribbeck begründete er 1878 die »Leipziger Studien«, deren Mitherausgeber er noch ist.

5) Marie, unter dem Pseudonym La Mara bekannte Musikschriftstellerin, Schwester des vorigen, geb. 30. Dez. 1837 zu Leipzig, hat sich besonders durch ihr anziehendes und vielverbreitetes Werk »Musikalische Studienköpfe« (Leipz. 1868—82, 5 Bde.; zum Teil mehrfach aufgelegt) einen Namen gemacht. Außerdem veröffentlichte sie: »Musikalische Gedanken-Polyphonie«, eine Sammlung von Aussprüchen berühmter Musiker über ihre Kunst (Bresl. 1873); »Beethoven« (2. Aufl., Leipz. 1873); »Im Hochgebirge, Skizzen aus Oberbayern etc.« (das. 1876); »Das Bühnenfestspiel in Baireuth« (das. 1877); »Sommerglück«, Skizzen (das. 1881), und »Musikerbriefe aus fünf Jahrhunderten« (das. 1886, 2 Bde.) sowie eine deutsche Bearbeitung von Liszts Werk »Friedrich Chopin« (das. 1880).

Lips Tullian, auch Philipp Mengstein, Elias Erasmus Schönknecht und der Wachtmeister genannt, einer der berühmtesten Raubmörder, geb. 1675 zu Straßburg, trat in ein kaiserliches Dragonerregiment, welches in den Niederlanden stand, und wurde Wachtmeister, floh aber infolge eines Duells 1702 nach Prag und geriet hier unter eine Diebsbande. Wiederholt gefänglich eingezogen, mußte er zweimal, in Dresden und in Leipzig, zu entkommen, bis er 1711 in Freiberg wieder gefangen genommen wurde. Zu lebenslänglicher Festungsstrafe verurteilt, zettelte er 1714 unter den Mitgefangenen eine Verschwörung an und ward, nachdem er seine vielen Unthaten bekannt, 1715 in Dresden hingerichtet. Vgl. Girt, L. T. und seine Raubgesellen (Gera 1874).

Liptau (ungar. Liptó), Komitat in Ungarn, an linken Donauufer, grenzt nördlich an Galizien und an das Komitat Árva, östlich an Zips, südlich an Gömör und Sohl, westlich an Turóc und umfaßt 2257 qkm (42 QM.) mit (1881) 74,758 Einw. (mit Slowaken und Deutsche). Das Land wird im N. von der Hohen Láttra, im S. von dem sogen. Liptauer Gebirge umschlossen und von der Waag sowie dem zahlreichen Nebenflüssen bewässert. Der Boden liefert Holz und Eisen und im Liptauer Gebirge auch etwas Gold. Der Ackerbau ist gering, trefflich dagegen die Viehzucht; der Liptauer Käse, ein süßer Schafkäse, ist ein bedeutender Handelsartikel. Von großer Wichtigkeit ist der Handel mit Holz und Holzwaren sowie die Erzeugung von Leinwand und Kapa. Sitz des Komitats, welches von der Kaschau-Oderberger Bahn durchschnitten wird, ist Liptó-Szent-Miklós (s. d.).

Liptingen, Dorf im bad. Kreis Konstanz, mit 1106 Einw. Hier 25. März 1799 Sieg des Erbprinzen Karl über die Franzosen unter Jourdan, der gemäß nach Stodach (s. d.) benannt wird.

Liptó-Szent-Miklós, Markt im ungar. Komitat Liptau, an der Kaschau-Oderberger Bahn, mit um 1777 meist slowak. Einwohnern, bedeutendem Holzhandel und hervorragender Holz- und Lederindustrie (insbesondere Rotgerberei und Oberlederherstellung). L. ist Sitz des Komitats. In der Nähe bei Demofalu berühmte Tropfsteinhöhlen, darunter die Schlangenhöhle oder Drachenhöhle sowie drei andre Höhlen (Benikova, Olno und Bodi Bivjeromja). Die letztere ist besonders umfangreich und enthält mehrere unterirdische Seen und Bäche.

Liquefaction (lat.), Schmelzung, Verflüssigung, besonders der Gase durch Abkühlung und Druck; s. Gase, S. 930.

Liqueszenz (lat.), das Flüssigsein.

Liquor (lat.), es ist klar, leuchtet ein; Gegensatz: non l., es ist unklar, bleibt unentschieden.

Liqueur (franz., spr. litör), s. Likör.

Liquid (lat.), flüssig, fällig, von einer erwießen und verfügbaren Schuld (Gegensatz: illiquid). Liquidität eines Anspruchs ist dann vorhanden, wenn derselbe vollständig erwiesen ist. So muß im Urtheil und Wechselprozeß der Kläger die gesamte Begründung seiner Klage sofort durch Urkunden belegen, und der Beklagte ist in diesem Verfahren auf »liquidierliche« Einreden beschränkt. Handelt es sich dagegen nur darum, einen Anspruch zu beschreiben, so gebraucht die deutsche Zivilprozeßordnung den Ausdruck »Glaubhaftmachung« (s. d.). Liquidation ist die Auseinandersetzung nach beendigtem Geschäft oder nach geleisteter Dienstverrichtung; daher liquidieren, s. v. w. Kosten, Gebühren u. d. rechnen. Auch die Rechnung selbst heißt Liquidation. Der liquidirte Betrag wird Liquidum genannt, doch versteht man darunter auch eine l. gestellte, voll erwiesene Forderung. Im Handelswesen ist die Liquidation eines Geschäfts die Auflösung desselben mit dem Vorbehalt, es nur noch so lange fortzuführen, als zur Abwicklung erforderlich ist. Bei Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien kann die freiwillige Auflösung nicht anders als im Weg der Liquidation erfolgen. Die Gesellschaft wählet dann ihre Firma mit dem Zusatz: in liq. Diese Firma wird nunmehr Liquidationsfirma genannt. Bei der offenen Handelsgesellschaft erfolgt die Liquidation außer dem Fall eines Konkurses auch die sämtlichen bisherigen Gesellschafter oder deren Vertreter als Liquidatoren, sofern nicht durch ein

mmigen Beschluß der Gesellschafter oder durch den Gesellschaftsvertrag einzelnen Gesellschaftern oder mehreren Personen die Liquidation übertragen ist. Aus wichtigen Gründen kann die Ernennung von Liquidatoren auf Antrag eines Gesellschafters durch den Richter erfolgen (deutsches Handelsgesetzbuch, Art. 3 ff.). Die Liquidatoren, welche für die Liquidationsfirma zeichnen, sind in das Handelsregister einzutragen. Auch das Abrechnen gegenseitiger Forderungen heißt Liquidation, namentlich die Regulierung der Differenzgeschäfte an der Börse. Für dieselbe bestehen gewisse Regulierungstage und Liquidationstermine, regelmäßig am Monatschluß, nach Platzgebrauch oder nach der Börsenordnung auch der Mitte des Monats (Ultimoliquidation, Medioliquidation). Häufig wird die Liquidation durch ein besonderes Bureau geleitet, dem jeder Beteiligte Anträge von den Geschäften macht, die er abgeschlossen. Wenn A an B 100 Stück österreichische Kreditaktien kauft, B an C ebensoviel *re. bis O*, so setzt die Liquidationskommission fest, daß A direkt an O lieft, mit dem er gar keinen direkten Vertrag hat, und zwischen allen übrigen Beteiligten findet nur die Ausgleichung der Differenzen nach den Liquidationskursen (s. d.) statt (s. Abrechnung). Liquidationstermin nannte man früher auch den Anmeldetermin im Konkurs, in welchem eine Liquidation einzureichen ist (s. Konkurs). Liquidant ist der Gläubiger, welcher seine Forderung samt den Belegen einreicht, Liquidat dessen Schuldner, Liquidator ehemals die Richtigkeit einer Forderung prüfende Beamte. **Liquidao** (lat., »flüssige Laute«), aus der Grammatik des Altertums überlieferte Bezeichnung der Vokanten l, m, n, r oder bloß des l und r.

Liquidambar *L.* (Amberbaum), Gattung aus der Familie der Hamamelidaceen, balsamreiche Bäume mit immergrünen oder sommergrünen, schlang gestielten, wechselständigen, einfachen oder handförmig gespaltenen Blättern, nach Art der Platanen in eingelegten, kugelförmigen oder eiförmigen, zu terminalen Trauben oder Trauben gruppierten Köpfchen stehenden Blüten und stacheligen oder glatten, in kugelförmigen Köpfchen zusammenstehenden Kapseln. Vier Arten Asien und Nordamerika. *L. styraciflua* *L.* (Guldbaum, amerikanischer Storaxbaum), ein 9—12 m hoher Baum mit tief gelappten Blättern im Süden der Vereinigten Staaten und in Mexiko, erblüht sehr gut unsere Winter, wenn er einmal eine gewisse Höhe erreicht hat, und wird vielfach angepflanzt. Aus den alten Stämmen gewinnt man einen Storax, welcher nur im amerikanischen Handel vorkommt. *L. orientalis* *Mill.*, dem vorigen sehr ähnlich, wächst im südlichen Kleinasien und Nordsyrien und ist für unsere Winter viel empfindlicher als der vorige. Aus der Rinde gewinnt man den flüssigen Storax. Die ausgeflochte und gepresste Rinde dient als Christbaum in der griechischen Kirche zum Räuchern und kam früher als *Cortex Thymiamatis* in den Handel. *L. sinensis* *Blume* (*Altingia excelsa* *Noronha*), majestätische Kasamalabaum auf Java, sonst in Höhlungen des Stammes ein wohlriechendes Harz ab, das als *Rossamalha*, *Rose Mallus*, *Indai* bekannt ist und von den Japanern wie *Myrrhoe* benutzt wird.

Liquidation (lat.), s. Liquid.

Liquidationshaus, s. v. w. Abrechnungs- oder clearing-house (s. d.).

Liquidationskurs, s. v. w. Kompensationskurs, Börse, S. 237.

Liquidieren (lat.), s. Liquid.

Liquiritia, Pflanzengattung, s. v. w. Glycyrrhiza. **Liquiritienfasser**, s. v. w. Lakritzen.

Liquor (lat.), Flüssigkeit; *L. aluminii acetici*, eine 7,5—8proz. Lösung von essigsaurer Thonerde; *L. ammonii acetici*, eine 15proz. Lösung von essigsaurem Ammoniak; *L. ammonii anisatus*, Mischung von 1 Teil Anisöl mit 24 Teilen Spiritus und 5 Teilen Ammoniakflüssigkeit; *L. ammonii carbonici*, Lösung von 1 Teil kohlensaurem Ammoniak in 5 Teilen Wasser; *L. ammonii carbonici pyro-oleosi*, eine gleich starke Lösung aus Ammonium carbonicum pyro-oleosum; *L. ammonii caustici*, Ammoniakflüssigkeit (Salmaigeist); *L. ammonii caustici spirituosus*, eine 10proz. spiritusöse Ammoniaklösung; *L. ammonii succinici* (*L. cornu cervi succinatus*), Lösung von 1 Teil Bernstein säure und 1 Teil Ammonium carbonicum pyro-oleosum in 8 Teilen Wasser; *L. ammonii sulfurati*, Lösung von Schwefelammonium; *L. anodynus martiatus*, eisenhaltiger Ätherweingeist; *L. anodynus mineralis Hoffmanni*, Ätherweingeist (Hoffmanns Tropfen); *L. anodynus vegetabilis*, Mischung von 1 Teil Essigäther und 3 Teilen Spiritus; *L. Beguini*, Lösung von Schwefelammonium; *L. Bellostii*, s. *L. hydrargyri nitrici oxydulati*; *L. chlori*, Chlormasser; *L. corrosivus*, Lösung von 6 Teilen Kupfervitriol, 6 Teilen Zinkvitriol, 12 Teilen Bleiessig in 70 Teilen Essig; *L. ferri acetici*, Lösung von essigsaurem Eisenoxyd mit 4,8—5 Proz. Eisen; *L. ferri chlorati*, *L. ferri muriatici oxydulati*, Lösung von Eisenchlorür mit 10 Proz. Eisen; *L. ferri oxychlorati*, 3,5proz. Lösung von basischem Eisenchlorid; *L. ferri sesquichlorati* (*L. ferri muriatici oxydati*), Lösung von Eisenchlorid mit 10 Proz. Eisen; *L. ferri sulfurici oxydati*, Lösung von schwefelsaurem Eisenoxyd mit 10 Proz. Eisen; *L. fumans Libavii*, Zinnchlorid; *L. Hollandicus*, Äthylchlorid; *L. hydrargyri nitrici oxydulati*, *L. Bellostii*, Lösung von 100 Teilen salpetersaurem Quecksilberoxydul in 15 Teilen Salpetersäure und 885 Teilen Wasser; *L. kali acetici* (*L. terrae foliatae tartari*), Lösung von 1 Teil essigsaurem Kali in 2 Teilen Wasser; *L. kali arsenicosi*, Fowlersche Tropfen, Lösung von arsenigsaurem Kali (100 Teile enthalten 1 Teil arsenige Säure); *L. kali carbonici*, Lösung von 1 Teil kohlensaurem Kali in 2 Teilen Wasser; *L. kali caustici*, 15proz. Lösung von Äthkali in Wasser; *L. natri carbonici*, Lösung von 5 Teilen Karbolsäure in 1 Teil *L. natri caustici* und 4 Teilen Wasser; *L. natri caustici*, eine 15proz. Lösung von Äthnatron; *L. natri chlorati* (hypochloros), Lösung von unterchlorigsaurem Natron, welches in 1000 Teilen wenigstens 5 Teile wirksames Chlor enthält; *L. natri silicici*, Lösung von Natronwasserglas, spez. Gew. 1,3—1,4; *L. plumbi subacetici*, Bleiessig, Lösung von basisch essigsaurem Bleioxyd vom spez. Gew. 1,235—1,240; *L. seriparus*, Labessenz, s. Lab; *L. stibii chlorati*, Spießglanzbutter, Lösung von Antimonchlorid vom spez. Gew. 1,34—1,36; *L. sulfurico-aethereus constringens*, Rosolobium; *L. terrae foliatae tartari*, s. *L. kali acetici*. — *L. amni*, Fruchtwasser; *L. pleurae*, Flüssigkeit des Brustfelles; *L. pericardii*, Flüssigkeit des Herzbeutels.

Liquorista (ital.), Branntweinschenkel.

Lira (in der Mehrzahl Lire, v. lat. libra, »Pfund«), Rechnungs- und Silbermünze der nördlichen italienischen Staaten; seit 1860 als *L. italiana* im ganzen Königreich Italien = 1 Frank à 100 Centesimi. Man prägt Silbermünzen zu 5, 2, 1 u. 0,5 *L.* Goldmünzen zu 5, 10, 20, 100 Lire. *L. nuova* oder *Franco*

war die unter der französischen Herrschaft eingeführte Münze = 1 Frank. Im Lombardisch-Venezianischen Königreich rechnete man 1824—58 nach der L. austriaca = 20 Kreuzer = 7 Sgr. preußisch. L. sterlinga (L. inglese) heißt das Pfund Sterling; L. turca, L. egiziana das Goldstück von 100 Piaster.

Lira, Musikinstrument, f. Lyra; L. tedesca, f. Drehleier.

Liria, Bezirksstadt in der span. Provinz Valencia, in einer weiten, gut angebauten Ebene nahe dem linken Ufer des Guadalaviar, hat römische Baureste und Inschriften (vom alten Edeta) und (1878) 9445 Einw. Philipp V. errichtete für den Marschall Berwick 1707 das Herzogtum L.

Liriodendron L. (Tulpenbaum), Gattung aus der Familie der Magnoliaceen, Bäume mit an der Spitze abgestuften und außerdem vierlappigen Blättern, großen, glockenförmigen Blüten und zu einem Zapfen zusammengestellten, nicht aufspringenden Balgkapseln. L. Tulipifera L., einer unserer schönsten Bäume mit 10—13 cm langen Blättern auf ebenso langen Blattstielen und tulpenförmigen, blaßgrünlich rotgelben, 5 cm im Durchmesser haltenden Blüten, ist auf der östlichen Seite Nordamerikas von Kanada bis Florida heimisch und wird bei uns in Anlagen und Gärten angepflanzt. Das Holz (Yellow Poplar) dient als Werkholz, die aromatisch bittere Rinde als Surrogat der Chinarinde.

Liris, Fluß, f. Garigliano.

Lirioconit (Linsenerz), Mineral aus der Ordnung der Phosphate, findet sich in kleinen, monoklinischen Kristallen, in Drusen, spez. Gew. 2,83—2,93, ist himmelblau bis spangrün, glas- und fettglänzend, durchscheinend, Härte 2—2,5, auch zerbr. und eingesprenkt, besteht aus wasserhaltigem arsensauren Kupferoxyd mit arsensaurer Thonerde und enthält stets auch Phosphorsäure, findet sich in Cornwall und bei Herrngrund in Ungarn.

Lis (lat.), Streit, Rechtsstreit, streitige Sache. Adhuc sub iudice l. est, »noch jetzt ist Streit vor dem Richter, noch ist die Sache nicht entschieden«, bekanntes Citat aus Horaz' »Ars poetica« (V. 78).

Lisaine (spr. lähn), Flüsschen im östlichen Frankreich, welches am Süden der Vogesen entspringt, westlich der Festung Belfort fließt und sich bei Montbéliard in die Savoureuse (Nebenfluß des Doubs) ergießt, ist namhaft geworden durch die dreitägigen Kämpfe zwischen General v. Werder und General Bourbaki, 15.—17. Jan. 1871 (s. Belfort).

Lissboa, f. v. w. Lissabon.

Lisburn (spr. lissbörn), Stadt in der irischen Grafschaft Antrim, in schöner Lage am Lagan, oberhalb Belfast, mit Leinwandfabrikation und (1881) 10,755 meist prot. Einwohnern.

Lisch, Georg Christian Friedrich, Geschichtsforscher, geb. 29. März 1801 zu Altstrelitz, studierte in Rostock und Berlin Theologie und Philologie, ward 1827 Gymnasiallehrer in Schwerin und 1834 Archivrat am Landeshauptarchiv zu Schwerin, Vorsteher der Altertümersammlung daselbst und Konservator der Geschichts- und Kunstdenkmäler des Landes und gründete 1835 den Verein für mecklenburgische Geschichte und Landeskunde, dessen Jahrbücher er redigierte. Auf seine Anregung wurde 1848 der Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine gestiftet, der 1852 seine erste Sitzung hielt. Er starb 22. Sept. 1883 in Schwerin. L. veröffentlichte: »Die großherzogliche Altertümersammlung zu Schwerin« (Schwerin 1837), worin er viel zur Aufhellung des über der heidnischen Zeit Deutsch-

lands ruhenden Dunkels beigetragen hat; »Mecklenburgische Urkunden« (Rostock 1837—41, 3 Bde.) und eine Reihe von Familiengeschichten, wie die des Adelsgeschlechtes v. Orpen« (das. 1847—66, 3 Bde.), v. Maljan (das. 1842—55, 5 Bde.), v. Helm (das. 1844—58, 4 Bde.) und v. Behr (das. 1861—64, 4 Bde.). Seiner Hand verdankt auch das von dem genannten Verein herausgegebene »Mecklenburgische Urkundenbuch« bedeutende Beiträge. Noch sind von ihm zu nennen die Schriften: »Geschichte der Buchdruckerkunst in Mecklenburg bis 1540« (Schw. 1839), »Chr. L. Viscoms Leben« (das. 1845), »Vahlbauern in Mecklenburg« (das. 1865 u. 1868), »Römerräuber in Mecklenburg« (das. 1870—72).

Visco, 1) Friedrich Gustav, protest. Theolog, geb. 12. Febr. 1791 zu Brandenburg, wurde 1814 Prediger in Berlin, starb 5. Juli 1866. Unter seinen Werken heben wir hervor: »Die Parabeln Jesu« (das. 1832, 5. Aufl. 1861); »Die Bibel mit Erklärungen« (das. 1852—53); »Das christliche Kirchenjahr« (das. 1834—35, 2 Bde.; 4. Aufl., das. 1846); »Einführung in die Bibel« (das. 1861).

2) Emil Gustav, Sohn des vorigen, geb. 11. Jan. 1819 zu Berlin, war seit 1845 gleichfalls Prediger daselbst (an der Neuen Kirche). Sein Synodalbericht auf der Friedrichswerderschen Synode d. April 1868 gab Anlaß zu der Erklärung des Kaiserthums gegen das Kopernikanische System. Der Sachverhalt, welchen dieser Austritt der Sache der Orthodoxie gegeben hatte, wurde an seinem Urheber gerächt. Am 2. 1872 einen Vortrag: »Über das apostolische Glaubensbekenntnis« (1872), hielt, in welchem er seine freie Stellung zu demselben Ausdruck verliehen hatte, erhielt er von dem brandenburgischen Konsistorium einen Verweis, während der Prozeß gegen seinen Kollegen Sydow (s. d.) seinen weiteren Verlauf nahm. Er starb 8. Febr. 1887.

Viscom, Christian Ludwig, Satiriker, geb. 2. April 1701 zu Wittenburg in Mecklenburg-Schwerin als Sohn eines Predigers, besuchte die Universitäten Rostock, Jena und Halle und trat zuerst 1726 als Schriftsteller auf mit einer satirischen Schrift, die gegen den Rostocker Professor Wanzel gerichtet war, welcher das Naturrecht wieder auf die Offenbarung zu gründen versucht hatte. In Lübeck, wo L. seit 1728 als Privatlehrer sich aufhielt, griff er den pöbelbornierten Magister Sievers in mehreren satirischen Schriften an. Bald darauf trat er in den Dienst des aus seinem Land vertriebenen Herzogs Karl Leopold von Mecklenburg, der ihn 1736 nach Paris schickte, um die Unterstützung Frankreichs zu seiner Thronerückkehr zu erlangen. Da der Zweck der Sendung unerreicht blieb, erhielt L. von dem Herzog nicht einmal die Mittel zur Heimkehr. 1740 ward er Sekretär des preußischen Gesandten Grafen Zandvoort in Frankfurt, und im folgenden Jahr kam er, durch Intrigen aus jener Stellung vertrieben, in eine ähnliche bei dem Grafen Brühl in Dresden. Nachdem er 1745 zum polnischen Kriegsrat ernannt worden, brachten ihn vier Jahre später freimütige Auftritte über die sächsische Finanzwirtschaft in Haft, aus der er 1750 unter Entziehung von seinem Amt entlassen wurde. Er starb auf seinem Gut Berg bei Eilenburg 30. Okt. 1760. Die Urtheile der Literaturhistoriker über Viscoms schriftstellerischen Werth gehen bedeutend auseinander. Während Gerwig, Vilmar u. a. ihn als Satiriker entschieden über Werneken stellen, spricht sich Fetscher umgekehrt aus, und Wackernagel erklärt Viscoms Schriften geradezu für langweilige Pasquille. Zuzugeben ist, daß L. in

irischen Feldzüge nur gegen Persönlichkeiten von hoher untergeordneter Bedeutung gerichtet und nirgends sich zum Angriff wider allgemeine und sittlich wichtige Gebrechen seiner Zeit erhoben hat. Trotzdem erscheinen seine Aufsätze in stilistischer Hinsicht verschieden von verwandten Produkten jener Zeit, die Darstellung darin ist von einer solchen Klarheit, Korrektheit und Lebendigkeit und bekundet eine so bedeutende geistige Freiheit, daß man mit Recht auf eine gewisse Geistesverwandtschaft Liscombs mit Lessing hinweisen können. Am bekanntesten unter Liscombs Aufsätzen ist der »Über die Notwendigkeit der Skribenten«. Als bedeutender müssen jedoch seine bezeichnet werden, namentlich das »Sendeschreiben über eine gefrorene Fensterscheibe«, die oben erwähnte, nicht eigentlich satirische, sondern ernsthaft haltene Schrift gegen Manzels »Abriß des Naturphilosophie« und der gegen den Halle'schen Professor Philippi gerichtete »Brontes der jüngere«. Eine Sammlung seiner Schriften gab L. selbst (Hamb. 1739) heraus; einen neuen Abdruck besorgte Wüchler (Berl. 1863, 3 Bde.). Eine posthum erschienene Schrift: »Über die Unnötigkeit der guten Werke zur Seligkeit« (einz. 1808), ist wahrscheinlich unecht. Vgl. Helbig, jr. Ludw. L. (Dresd. 1844); Lisch, Liscombs Leben (Schwer. 1845); Classen, über Ch. L. Liscombs Leben und Schriften (Lübeck 1846); Lichmann, L. in der literarischen Laufbahn (Hamb. 1883).

Lisene (Lefine, Laschene, korrumpiert aus lat. lisidre), hervortretender vertikaler Wandstreifen oder pilasterähnliche Verstärkung der Mauer, welche zur Unterabteilung der Umfangswände und zum Schmuck der Fassaden, namentlich an Gebäuden romanischen Stils, dient. Von den Pilastern unterscheiden sie sich durch das Fehlen eines Kapitäls, indem sie glatt durchgehen und untereinander, meist durch einen Bogenfries, verbunden sind.

Lisière (franz.), Saum, Salliste, Rand eines Waldes, Rain eines Feldes.

Lisieux (fr. Lisjé), Arrondissementshauptstadt im franz. Departement Calvados, an der Touques, Station der Westbahn, hat eine ehemalige Kathedrale, St. Pierre, aus dem 13. Jahrh., neuerdings restauriert, mit einer zur Sühne für den Prozeß der Jungfrau von Orléans erbauten Kapelle und mancherlei Kunstwerken, eine Kirche, St. Jacques, aus dem 15. Jahrh., einen schönen Bischofspalast, (1836) 16,267 Einw., seit alters her bekannte Fabrikation von Leinwand (nach dem ersten Unternehmer in L. Creannes genannt), Baumwoll- und Schafwollspinnerei, Tuchmanufaktur, Gerberei und Weberlammerei, bei welchen Industriezweigen über 8000 Arbeiter beschäftigt sind, Handel mit Getreide und Wein, ein Handelsgericht, ein Kommunalcollege, ein Seminar, eine Bibliothek von 15,000 Bänden und ein Museum. Unter den Galliern hieß die Stadt *Viomagus*, später *Civitas Lexoviorum*; sie war 1799 Bischofssitz.

Lisze, Kaver, poln. Geschichtsforscher, geb. 18. Okt. 1838 zu Szlaskowo in der Provinz Posen, studierte zu Breslau, Berlin und Leipzig, habilitierte 1869 an der Universität zu Lemberg als Dozent für Geschichte und ward 1871 zum ordentlichen Professor und Direktor des historischen Seminars daselbst, 1876 auch zum Direktor des Landesarchivs ernannt. Er veröffentlichte viele Aufsätze und Rezensionen über polnische und allgemeine Geschichte in Sybels »Historischer Zeitschrift«, den »Forschungen«, im »Archiv für österreichische Geschichte« etc. gab er in polnischer Sprache heraus: »Studien zur Geschichte des 16.

Jahrhunderts« (Posen 1867), »Tagfahrt zu Posen 1510« (Krausau 1875), »Ausländer in Polen« (Lemberg 1876), »Grob- und Landgerichtsakten aus der Zeit der polnischen Republik« (das. 1870—87, 12 Bde.) u. a.; in schwedischer Sprache: »Öfversigt af den polska litteraturen med särskildt afseende på den svenska historien« (Stockh. 1879); in dänischer Sprache: »Af Fyrst Albrecht Stanislaus Radziwills Memoirer«, »Af Ulrich v. Werdums Rejsebeskrivelse (1673)« (Kopenh. 1877); in spanischer Sprache: »Viajes de extranjeros por España y Portugal« (Madr. 1879).

Liskeard (fr. Lisard), Stadt in der engl. Grafschaft Cornwall, mit Bergbau auf Zinn, Kupfer und Blei, Granitbrüchen u. (1881) 4479 Einw. Ein Kanal verbindet L. mit dem 5 km entfernten Hafen Looe.

Lisle (L'Isle d'Alby, fr. Lisi), Stadt im franz. Departement Tarn, Arrondissement Gaillac, am Tarn und der Orléansbahn, hat eine Kirche und eine Fontäne aus dem 14. Jahrh. sowie (1881) 1697 Einw., welche Weinbau betreiben.

Lismore (fr. Lismore), 1) langgestreckte, zur schott. Grafschaft Argyll gehörige Insel, am Ausgang des Loch Linnhe, etwa 15 km lang, mit 621 gälischen Einwohnern. — 2) Stadt in der irischen Grafschaft Waterford, am Bladwater, mit Kathedrale, altem Schloß u. (1881) 1860 Einw. In der Nähe große Schieferbrüche.

Lisola, François Paul, Baron de, geb. 1613 zu Salins in der Franche-Comté, trat 1638 in den Dienst des Kaisers Ferdinand III. und diente bis zu seinem Tode dem Haus Habsburg mit ebensoviel Eifer wie Geschick als Diplomat und Staatsmann. 1643 wurde er kaiserlicher Resident am englischen Hof, dann in Polen, in Spanien, endlich im Haag, wo er 1675 starb. 1667 veröffentlichte er eine berühmte Schrift: »Le Bouclier d'Etat et de Justice contre le dessein de la monarchie universelle«, gegen Ludwigs XIV. Eroberungsgelüste, deren heftiger und begabter Gegner er war. Unaufhörlich war er bemüht, eine allgemeine Koalition zum Sturz Frankreichs und zur Wiederherstellung der habsburgischen Weltmacht, welche für ihn zugleich den Sieg des Katholizismus bedeutete, zu Stande zu bringen, und der Bund Spaniens und des Kaisers mit den Niederlanden 1673 war hauptsächlich sein Werk. Zahlreiche Flugschriften gegen Frankreich werden ihm zugeschrieben, so: »La politique du temps, ou conseil sur les mouvements de la France« (1671), »La sauce au vorjus« (gegen den französischen Gesandten Verjus in Deutschland, 1674). Vgl. Großmann, Der kaiserliche Gesandte Franz v. L. im Haag 1672—1676 (Wien 1874); Pribram, Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Fr. v. L. aus den Jahren 1655—1660 (das. 1887).

Lispeln, eigentümliche Aussprache der Konsonanten, bei welcher namentlich L und S vernehmlicher als gewöhnlich hervortreten; auch f. v. w. flüstern.

Lissa (slaw. Lis), dalmat. Insel im Adriatischen Meer, wegen ihrer vorgeschobenen Lage im Dalmatischen Archipel von strategischer Wichtigkeit, zur Bezirkshauptmannschaft Lesina gehörig, 100 qkm (1,8 QM.) groß, ist bergig, erzeugt vortrefflichen Wein und gutes Öl und zählt (1880) 7871 Einw., die starken Fischfang treiben. Hauptort ist der Flecken L. mit einem der besten und geräumigsten Häfen des Adriameers (Kriegshafen), Bezirksgericht, Minoritenkloster und (1880) 4317 Einw. 1884 sind im Hafen 398 Handelsschiffe mit 57,639 Ton. eingelaufen. Der zweite Hafenort der Insel ist Comisa, mit Johannisbrotbau und (1880) 3554 Einw. S. Karte

•Bosnien«. — Im englisch-französischen Krieg wurde L. von den Franzosen besetzt, 1810 aber von den Engländern erobert, die bis 1815 im Besitz der Insel blieben, worauf es an Dalmatien unter österreichischer Herrschaft fiel. Am 20. Juli 1866 fand hier eine Seeschlacht zwischen der österreichischen und italienischen Flotte statt. Gebrängt von der öffentlichen Meinung, welche mit der Unthätigkeit der überlegenen italienischen Flotte höchst unzufrieden war, hatte das italienische Ministerium dem Admiral Persano einen Handstreich auf L. befohlen. Am 16. Juli lief die Flotte, 11 Panzerschiffe, 4 Holzfreigatten, 3 Korvetten, 4 Kanonenboote und 4 Aviso, von Ancona aus und bekam am 18. L. in Sicht. Ein erster Artillerieangriff auf San Giorgio mißlang. Am 19. kamen ein Widdergeschiff, 2 Schraubenfregatten und ein Raddampfer mit Landungsstruppen zur Verstärkung; aber ein Landungsversuch wurde von der österreichischen Artillerie vereitelt, und am 20. hatte Persano eben einen dritten Angriff befohlen, als 10 Uhr vormittags die österreichische Flotte, welche auf die Nachricht vom Anschlag auf L. von Pola ausgelaufen und bisher vom Nebel verdeckt worden war, in nächster Nähe in Sicht gemeldet wurde. Dieselbe, in drei Treffen geteilt, in erster Linie 7 Panzerfregatten, in zweiter 7 Holzschiffe (Linien- und Kaiser, 5 Fregatten, eine Korvette), in dritter 10 Kanonenboote und Schoner, fuhr auf Befehl ihres Admirals Tegetthoff mit voller Dampfkraft auf die italienische Flotte los. Von dieser waren 9 Panzerschiffe kampfbereit, die Persano so ordnete, daß 3 das erste Treffen, 4, darunter das Admiralschiff *Re d'Italia*, welches aber der Admiral während der Bewegung verließ, um sich auf das Turmschiff *Affondatore* zu begeben, das Zentrum, 2, zu denen nachher noch ein zehntes Panzerschiff (*Barese*) kam, die Nachhut bildeten. Die Italiener begannen das Feuer, aber die österreichische Flotte ließ sich nicht aufhalten, drängte sich zwischen Spitze und Zentrum des Gegners, und es begann, verhüllt vom Pulverdampf, ein furchtbarer Kampf Schiff an Schiff. Tegetthoff zeigte sich im Manövrieren überlegen. Allerdings mußte der Kaiser nach heldenmütigem Kampf mit drei Panzerschiffen in San Giorgio Schutz suchen; aber mit seinem Admiralschiff, der Panzerfregatte *Ferdinand Max*, bohrte Tegetthoff mit Einem Stoß den *Re d'Italia* in den Grund. Die italienische Holzflotte unter Vizeadmiral Albini kam der Panzerflotte nicht zu Hilfe, und diese mußte den Kampf aufgeben und sammelte sich westlich von der Insel, nachdem noch der Palestro mit seiner ganzen Besatzung, die ihn nicht verlassen wollte, in die Luft geflogen war. Am Abend kehrte Persano nach Ancona zurück. Er verlor zwei Schiffe, und zwei waren kampfunfähig. Tote und Verwundete hatte er nur 44, während die Österreicher 15 Offiziere und 158 Mann verloren. Persano wurde angeklagt und vom Senat 15. April 1867 zur Amtsentsetzung verurteilt. Vgl. den Prozeß Persano im »Neuen Pitaval«, neue Serie, Bd. 3 (Leipz. 1867); »Die Operationen der österreichischen Marine während des Kriegs von 1866« (Wien 1866); »Der Kampf auf dem Adriatischen Meer 1866« (das. 1869).

Lissa, 1) (Neu-L.) Stadt in der böhm. Bezirks-hauptmannschaft Jungbunzlau, an der Linie Wien-Tetschen der Österreichischen Nordwestbahn mit Abzweigung nach Prag, hat ein altes Schloß mit wertvollen Sammlungen und großem Park, eine Rübenzuckerfabrik und (1880) 8856 Einw. — 2) (Léžno) Kreisstadt (seit 1887) im preuß. Regierungsbezirk Posen, Knotenpunkt der Linien Breslau-Posen, L.

Handorf und L. Jarotschin der Preussischen Staatsbahn, 98 m ü. M., hat 2 evangelische und eine lat. Kirche, eine Synagoge, ein schönes Schloß mit Park, ein altertümliches Rathhaus, schöne Promenaden an Stelle der alten Festungswerke, ein Gymnasium, eine Präparandenanstalt, ein Landgericht, ein Hauptsteueramt, eine Reichsbanknebenstelle, Spirit., Zuck., Wachs- u. Maschinenfabrikation, Ziegeleien, Dampf-Mahl- und Sägemühlen, viele Windmühlen, Bierbrauerei und Mälzerei, Gerberei, Handel mit Getreide, Vieh, Spirit., Wein etc. und (1885) mit der Garnison (3 Eskadrons Kürassiere Nr. 5 und ein Füsilier-Regt. Nr. 50) 12,109 Einw., darunter 4174 Katholiken und 1556 Juden. Zum Landgerichtsbezirk L. gehören die sieben Amtsgerichte zu Bojanowo, Fraustadt, Gostyn, Kosten, L., Kamitsch und Schmiegel. Die Stadt entstand aus dem der Familie Leszczyński gehörigen Gut Leszczynko, auf dem viele der vom Kaiser Ferdinand I. vertriebenen Böhmisches Brüder Schutz gefunden hatten, und welches um 1543 unter dem Namen L. zur Stadt erhoben wurde. Sie wurde im dem 17. Jahrh. Hauptsitz der Böhmisches Brüdergemeinden in Polen. Letztere hatten hier ihre berühmteste Schule, an der Comenius (J. d.) eine Zeitlang Rektor war, ihr Seminar, ihre Druckerei und ihr Archiv. Während des polnisch-schwedischen Kriegs wurde die Stadt von den Polen, 1707 von den Russen eingeäschert. — 3) Marktflecken im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis Neumarkt, an der Ostbahn und der Linie Sommerfeld-Breslau der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine lat. Kirche, ein fürstlich Putbusches Schloß, eine Besserungsanstalt und (1885) 2063 meist evang. Einwohner; merkwürdig durch das Zusammentreffen Friedrichs II. mit der österreichischen Generalität am Abend der Schlacht bei Leuthen.


Lissabon (portug. Lisboa), Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Portugal, liegt unter 38° 24' nördl. Br. und 9° 11' westl. L. v. Gr., am nördlichen Ufer der 8,4 km breiten Bai (Rada de Lisboa), welche der Tejo hier, etwa 15 km von seiner Mündung in den Atlantischen Ozean, bildet. Die Stadt liegt reizend, teils amphitheatralisch etwa 5 km weit am Ufer der Bai sich hebend, teils auf und zwischen drei großen und vier kleinen Hügeln erstreckt, von denen der höchste der Hügel *Santa Apres* oder *Estrella* ist, und bietet von den Höhen in der Stadt wie namentlich von der See aus einen allgemein imposanten Anblick, der sich nur mit dem von Neapel und Konstantinopel vergleichen läßt. Die eigentliche Stadt zerfällt in drei Stadtteile (bairros): den östlichen, die alte Stadt umfassend; den mittleren, die Neustadt enthaltend, und den westlichen Teil; sie ist ohne Mauern und Thore und hat einen Umfang von 20 km. Die Vorstädte, darunter die stark bevölkerten Belem und Olivaes, dehnen sich nach verschiedenen Richtungen bis zu den umliegenden Dörfern aus. Zur Erleichterung des Verkehrs dienen Omnibusse und neuerdings Pferdebahnen (hier »Lisbaner« genannt). L. hat namentlich im östlichen Stadtteil, am Monte do Castello, der von dem Erdbeben vom 1. Nov. 1755 verschont blieb, noch eine und unregelmäßige Straßen; die neuere Teile sind seit jener Katastrophe schöner und regelmäßiger aufgebaut. Unter den Plätzen (praças) verdienen die schönsten Hervorhebung: die Praça do Commercio auf der Südseite vom Tejo, auf den drei anderen Seiten von ansehnlichen Arkaden begrenzt, die unter den wichtigsten öffentlichen Gebäuden in Verbindung stehen: den Ministerien der Justiz, des Handels, des

auswärtigen, dem Handelstribunal, der Börse u. a. am Eingang zur Rua Augusta steht der 1873 vollendete prachtvolle Ruhmesbogen, in der Mitte des Bogenes die bronzene Reiterstatue Josephs I.); ferner die Praça da Figueira (Marktplatz) und die Praça do Rocio (mit einem Monument Dom Pedros IV.), auf der Nordseite von dem Theater Dona Maria II. begrenzt, an dessen Stelle früher das Inquisitionsgebäude stand. Die Plätze Rocio und Figueira, die dicht nebeneinander liegen, sind mit der Praça do



Plan von Lissabon.

commercio durch schöne, regelmäßige Straßen verbunden, unter denen besonders die Rua aurea (Rua do ouro) und Rua da prata (offiziell Rua da bella rinha) wegen der glänzenden Juwelierläden hervorzuheben sind. Der Aufenthaltsort der Lissaboner eleganten ist der eine kurze, aber brillante Straße bildende Chiado (Almeida Garrett), an dessen Ende der Campo de Santa Anna mit dem Denkmal des Dichters Camoens sich befindet. Die Stiergefechte finden auf dem Campo de Santa Anna statt. Die zahlreichen massiven Klöster, welche die Berge krönen und Palästen oder Festungen gleichen, sind aufgehoben und dienen jetzt zum Teil weltlichen Zwecken.



Schiffe von Lissabon.

Als die vorzüglichsten Gebäude sind zu bemerken: die Patriarchalkirche auf einer Anhöhe in der alten Stadt, mit gotischer Fassade und Chor, im übrigen modern; das Kloster zum Herzen Jesu (Estrela), mit prachtvoller Kuppel von weißem Marmor; die Kirche São Roque, mit kostbaren Musivbildern; die Ruinen der gotischen Kirche do Carmo; die Klosterkirche São Vincent de Flora (die Begräbniskirche des Hauses Braganza); ferner das vormalige Hieronymitenkloster Belem, von Emanuel d. Gr. 1499 gegründet, ein reicher spätgotischer, mit maurischen und Renaissanceformen gemischter Bau, jetzt ein Findel- und Waisenhaus dienend, mit großer Kirche und prachtvollem Kreuzgang; der königliche Palast juda bei Belem, mit schönem botanischen Garten; der Palast Nossa Senhora das Necessidades, ehemals ein Nonnenkloster, mit zahlreichen Kunstwerken, großem Garten und Fontänen; das Zollgebäude, das Marinearsenal, die Theater San Carlos und Dona Maria, die Nationaldruckerei, die Münze, die Ge-

treidehalle, die polytechnische Schule etc. Ein großartiges Bauwerk ist die 1713—32 hergestellte Wasserleitung, die 18 km weit das Wasser von Bellas über das Thal von Alcantara auf 85 Bogen nach L. leitet; seit 1880 besitzt L. eine zweite, noch ergiebigere Wasserleitung. Interessant ist auch die Torre de Belem am Tejo, ein massiver, viereckiger, 35 m hoher Turm, an den Ecken von schönen gotischen Türmchen flankiert, mit einer Batterie zur Verteidigung der Hafeneinfahrt und Telegraph.

Die Bevölkerung belief sich 1878 auf 248,010 Bewohner, darunter viele Neger und Farbige aus den Kolonien, an 30,000 Galicier (meist Tagelöhner und Wasserträger) und viele Fremde (meist Kaufleute), namentlich Engländer, die zwei Kirchen besitzen, Deutsche mit einer Kirche, Franzosen mit Kirche und Hospital (St. Louis). Die Industrie der Stadt ist von erheblichem Umfang; ihre Haupterzeugnisse sind Gold- und Silberwaren, Goldstoffe und Juwelierwaren. Blühende Gewerbe sind ferner in L. und dessen Umgebung vornehmlich Spinnerei und Weberei von Baumwolle, Wolle, Hanf und Seide; ferner sind in Betrieb Eisengießereien, eine Zuckerraffinerie, eine Maschinenfabrik, mehrere Fabriken für Chemikalien, musikalische Instrumente, Hüte und Schuhe, welche Artikel Gegenstand eines bedeutenden Exports sind, Steingut, Seife, Lichte, Messerwaren sowie eine königliche Tabak- und Zigarrenfabrik. Zahlreiche Arbeiter sind auch in dem oben erwähnten Marinearsenal (700 Personen) und in der königlichen Seilfabrik beschäftigt. Der breite Tejo oder die Bai von L. bildet einen herrlichen und sichern Hafen, geräumig genug, um die gesamten Flotten Europas aufzunehmen, und so bequem, daß die größten Kriegsschiffe nahe an der Stadt ankeren können. Die durch zwei Forts geschützte Einfahrt in die Bai ist jedoch wegen unterseeischer Felsenriffe gefährlich. Als Handelsstadt ist L., obgleich der ehemals blühende Seehandel Portugals schon seit geraumer Zeit sehr gesunken ist, immer noch von hoher Wichtigkeit. 1885 sind im Hafen von L. 2882 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 2,033,080 Ton. (darunter 1667 Dampfer mit 1,773,524 T.) eingelaufen und 2486 Schiffe mit 1,661,206 T. (darunter 1588 Dampfer mit 1,456,705 T.) ausgelaufen. Am stärksten war dabei die englische, hiernach die deutsche und französische, dann die portugiesische Flagge beteiligt. Die Menge und der Wert der nach L. eingeführten Waren, unter welchen Getreide, Baumwollgewebe, Zucker, Stöckfische, Baumwolle, Steinkohlen, Bau- und Jagdholz, Tabak, Kaffee und Petroleum obenan stehen, bezifferte sich 1885 mit 39,50 Mill. metr. Ztr. im Wert von 122 Mill. Frank., die Ausfuhr mit 35,13 Mill. metr. Ztr. und 88,8 Mill. Fr., wovon der Hauptteil auf Wein, Korkholz, Fische, Rindvieh, Öl, Salz und Früchte kommt. Der Transithandel ist sehr zurückgegangen, seit der Handel von und nach den portugiesischen Kolonien L. mehr und mehr umgeht. In reger Dampferverbindung steht die Stadt namentlich mit England (Liverpool, Southampton, London), Frankreich (Bordeaux, Havre) und Deutschland (Hamburg und Bremen) sowie mit Brasilien, der Argentinischen Republik und mit den portugiesischen Kolonien an der Westküste Afrikas und den Inseln des Grünen Vorgebirges. Durch Eisenbahnlinien ist L. mit Oporto, mit Beja, Evora und Setubal sowie mit Spanien in Verbindung gesetzt. In L. bestehen 16 Banken mit einem Aktienkapital von zusammen 300 Mill. Frank. Der wohlthätige Sinn der Bewohner hat sich bewährt in den Hospitälern (namentlich

São José), in Asylen für Waisenkinder &c.; auch ein Findelhaus besteht in L. An öffentlichen Anstalten für Bildung und Wissenschaft besitzt die Stadt eine polytechnische Schule (nach dem Muster der Pariser Anstalt mit Kursen für den Generalstab, Militär- und Zivilingenieure, Artillerie- und Marineoffiziere, Marinekonstruktoren &c. eingerichtet und von 200 Schülern besucht), einen höhern Kursus für Litteratur, eine medizinisch-chirurgische Schule, eine Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt, mehrere Lyceen, ein Industrie- und Handelsinstitut, ein landwirtschaftliches Institut, eine Akademie der schönen Künste, ein Konservatorium für Musik und dramatische Ausbildung, eine Armee- und eine Seeschule, ferner eine öffentliche Bibliothek von 150,000 Bänden mit 10,000 Manuskripten, ein numismatisches Kabinett (mit 25,000 Stück Münzen), ein reiches Archiv, ein königliches Naturalienkabinett, ein astronomisches Observatorium, eine Akademie der Wissenschaften, Akademie der Geographie, eine Gesellschaft zur Beförderung der schönen Künste &c. sowie fünf Haupttheater. L. ist der Sitz der höchsten Staatsbehörden, des Gesetzgebenden Körpers, des obersten Justiztribunals, des königlichen Gerichtshofs, des Patriarchen, zahlreicher Zivil- und Militärbehörden und vieler auswärtiger Gesandtschaften und Konsulate (darunter auch eines deutschen). Die Umgebung von L., an sich schon höchst reizend, ist mit unzähligen Landhäusern besetzt und mit großen Gärten und Pflanzungen von Oliven- und Orangenbäumen sowie mit Weinbergen bedeckt. Am Ufer des Tejo ist eine großartige, aber wenig benutzte Promenade nach Belem geschaffen, wo sich auch eine königliche Menagerie, der Marstall und Gewächshäuser befinden. Zur Verteidigung von L. gegen die Landseite wird gegenwärtig an der Herstellung einer aus mehreren Forts bestehenden Befestigungslinie gearbeitet.

Geschichte. L. hieß in der ältesten Zeit als Hauptstadt der Lusitaner Olisipo. Diesen Namen machten die Erklärer fälschlich zu Ulisippo, als von Ulysses, oder von Elisa, Enkel Japhets, gegründet; andre leiteten den Namen von dem phönizischen Alis ubbo (= lustiger Meerbusen-) her. Unter den Römern war es Municipium und hieß Felicitas Julia; die Goten nannten es nach dem alten Namen Olisipona. In der Folge (716) bemächtigten sich die Mauren der Stadt und nannten sie Al Oschbana (Al Oschbunoch). Im 10. Jahrh. eroberte sie Ordoño III. von Leon und zerstörte sie, doch bauten sie die Mauren wieder auf. Zu Anfang des 12. Jahrh. wurde sie von Dom Henrique eingenommen, wieder verloren, vom König Alfons I. von Portugal 1147 aber mit Hilfe französischer, englischer und deutscher Kreuzfahrer wieder in eine christliche Stadt verwandelt. Seitdem kommt der Name L. vor. Papst Eugen III. machte nun die Stadt zum Sitz eines Bistums. Ihre Größe und Bedeutung wuchs unter den christlichen Königen, bereits im 14. Jahrh. war sie eine bedeutende Handelsstadt. 1344 ward sie von einem furchtbaren Erdbeben heimgesucht, 1348 ein großer Teil der Einwohner von der Pest hingerafft. König Heinrich II. von Kastilien eroberte L. 1373 infolge der Feigheit der Einwohner, dagegen belagerten es 1384 die Kastilier fünf Monate vergebens. Herzog Alba nahm es 1580 für Philipp II. von Spanien in Besitz und ließ viele, die sich für die Unabhängigkeit Portugals aussprachen, hinrichten. Als aber 1640 das Haus Braganza auf den portugiesischen Thron kam, wurden die Spanier verjagt und durch den Frieden von L. (13. Febr. 1668) die Herrschaft der Bra-

ganza bestätigt. Am 1. Nov. 1755 wurde die Stadt durch ein schreckliches Erdbeben zu zwei Dritteln zerstört und verlor dabei über 30,000 ihrer Einwohner. Ende November 1807 wurde sie von den Franzosen besetzt, aber 30. Aug. 1808 durch die Engländer wieder befreit. Seitdem wurde das bis dahin nicht befestigte L. durch eine Linie von Befestigungen von Tejo bis ans Meer auch auf der Landseite geschützt. Seit 1815 war es als die Hauptstadt von Portugal oft der Schauplatz innerer Parteikämpfe. S. J. Baptista de Castro, Mappa de Portugal, Bl. 3; Recedo, Guide to Lisbon (Lond. 1875); kleiner Atlaschriften von Machado (1872), Ruano (1881).

Lissajous' Schwingungsfiguren, s. Schall.

Lißberg, Stadt in der hess. Provinz Oberhessen, Kreis Büdingen, an der Rißder, hat eine Burg mit einem kürzlich restaurierten Turm, Ziegel- und Kalkbrennerei, 4 Mahlmühlen und (1885) 322 evang. Einwohner.

Lisse (franz.), Kette in der Weberei, s. Weber.

Lissos, im Altertum kleiner Küstenfluß in Thracien, mündet westlich von Mesambria ins Ägäische Meer, besonders bekannt durch die Sage, daß Lysias die Armee ihn leer getrunken habe.

Liß, die Geschwindigkeit, seine Zwecke durch sorgfältig versteckte Mittel zu erreichen, ist dann zu empfehlen, wenn sie durch erlaubte Mittel einen erlaubten Zweck, keineswegs aber, wenn sie einen erlaubten Zweck durch unerlaubte Mittel (Hinterlist) oder einen unerlaubten Zweck durch unerlaubte Mittel (Arglist) herbeizuführen sucht.

Liß, Friedrich, deutscher Nationalökonom, geb. 6. Aug. 1789 zu Reutlingen, arbeitete sich vom Schreiber bis zum Oberrevisor am Oberamt in Tübingen empor, hörte seit 1816 noch akademische Vorlesungen und erhielt 1818 die dort neuerrichtete Professur für Staatskunde und Staatspraxis. Wegen seiner politischen Wirksamkeit in der Presse von der Regierung zur Rechenschaft gezogen, legte er 1819 sein Amt nieder und nahm die Stelle eines Konsulenten des Deutschen Handelsvereins an, dessen Mitbegründer er gewesen war. Von seiner Vaterstadt 1820 in die Kammer gewählt, ward L. wegen einer lithographierten Petition an die Stände, welche eine Reihe von Mißständen in Verwaltung und Rechtspflege rügte, Februar 1821 seiner Stellung als Abgeordneter enthoben und 6. April 1822 zu zehnmonatlicher Festungstrafe verurteilt. Er entfloh nach dem Elbsh, lebte aber nach dritthalbjährigem Aufenthalt dajelbst und in der Schweiz in die Heimat zurück und trat seine Haft auf dem Asperg an. Nach einigen Monaten aber erhielt er (1825) auf sein Nachsuchen die Erlaubnis zur Auswanderung nach Amerika, wo er sich bei Harrisburg anlandete. Er verfaßte für eine pennsylvanische Gesellschaft die Schrift „*Outlines of a new system of political economy*“ (Philad. 1827), welche bereits die Grundzüge der in seinem spätem Hauptwerk entwickelten Gedanken enthielt. Nachdem er auf einem Ausflug in die Blauen Berge Pennsylvaniens ein Kohlenlager entdeckt hatte, verband er sich 1830 mit andern zur Ausbeutung desselben und behufs dieses Zweckes zur Gründung einer Eisenbahn von Tamaqua bis Port Clinton. Überhaupt entfaltete L. auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens, dessen Bedeutung er schon frühzeitig klar erkannt, eine ausgedehnte, insbesondere die planmäßige Verbindung ganzer Schienenwege erstrebende Thätigkeit. 1833 zum amerikanischen Konsul in Leipzig ernannt, rief er hier unter Rotteds und Welfers Redaction das „*Staatslexikon*“ ins Leben und wirkte durch

resse, z. B. in der Schrift »Über ein sächsisches Eisenbahnsystem als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahnsystems« (Leipz. 1833), zunächst für das Projekt der Leipzig-Dresdener Eisenbahn. Gleichwohl vermochte er bei derselben keine Anstellung zu finden. 1837 begab er sich nach Paris, von wo aus sich an der »Allgemeinen Zeitung«, der »Deutschen Vierteljahrsschrift« etc. beteiligte. 1840 nach Stuttgart rückgekehrt, arbeitete er, jedoch ohne Erfolg, gemeinschaftlich mit Joseph Meyer in Hildburghausen für den Bau einer Eisenbahn von Nürnberg über Bamberg, Hildburghausen, Kassel nach den Hansestädten. In Augsburg, wohin er 1842 übersiedelte, schrieb er das nationale System der politischen Ökonomie« (Stuttg. 1841, Bd. 1; 7. Aufl. von Cheberg, 1884). In derselben setzte er der Ad. Smithschen Lehre, nach welcher möglichst viel Tauschwerte erzielt werden sollten, seine Theorie der produktiven Kräfte entgegen, nach welcher jedes Volk in erster Linie seine eigenen Kräfte zu heben habe, wenn auch zunächst mit Rücksicht auf Gewinn an Tauschwerten. Auf diesem Gedanken baute er seine Forderung des Zollvereins für eine junge, noch aufstrebende Industrie auf. Anfang 1843 begründete er sein »Zollvereinsblatt«, in welchem er den Krieg gegen den Freihandel ablehnte. Vergeblich bewarb er sich in Württemberg, wo er endlich vollständig amnestiert worden war, in Bayern sowie in Wien, wo er 1844–45 verweilte, auf eine Anstellung; auch eine 1846 nach England unternommene Reise, um den in seiner Denkschrift über eine Allianz zwischen Großbritannien und Deutschland entwickelten Gedanken praktisch zu verfolgen, blieb ohne Ergebnis. Tief verstimmt und körperlich leidend, suchte er auf einer Alpenreise Erholung, kam aber nur bis Ruffstein, wo er 30. Nov. 1846 seinem Leben durch einen Pistolenschuß ein Ende machte. Lange entschieden bekämpft, hat L. als Richter des Protektionssystems in der neuern Zeit, als seine Ausführungen praktisch verwertet werden konnten, allgemeine Anerkennung gefunden. Eine »Gesammelte Schriften« nebst seiner Biographie hat Häusser aus seinem Nachlaß herausgegeben (Stuttg. 1850–51). Vgl. Goldschmidt, L., Deutschlands großer Volkswirt (Berl. 1878); f. L., ein Vorläufer und ein Opfer für das Vaterland« (2. Aufl., Stuttg. 1877, anonym).

List., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für Martin Lister (s. d. 1).

Lista y Aragon, Don Alberto, berühmter spanischer Dichter und Schriftsteller, geb. 15. Okt. 1775 zu Sevilla, studierte daselbst, erhielt 1803 den Lehrstuhl für Philosophie am Kollegium von San Isidoro zu Sevilla, 1806 den der schönen Wissenschaften und wurde 1807 Professor der Rhetorik und Poetik an der dortigen Universität. Bei der Invasion der Franzosen flüchtig geworden, lehrte er erst 1817 in sein Vaterland zurück, wo er im folgenden Jahr als Lehrer an der Akademie zu Bilbao angestellt wurde. Seit 1820 redigierte er in Madrid die Zeitschriften: »El Censor« und »El Imparcial«, seit 1828 zu Vannes die »Gaceta de Bayona«, gab 1830 die »Estadística de San Sebastian« heraus und übernahm, nachdem beide Zeitungen unterdrückt worden, 1833 die Redaktion der »Gaceta de Madrid«, bis er 1837 die Professur der höhern Mathematik zu Madrid erhielt. Der schon im nächsten Jahr legte er auch dieses Amt nieder, um die Leitung des Kollegiums von San Felipe Neri in Cadix zu übernehmen, die er bis 1840 führte. Er starb 5. Okt. 1848 in Sevilla. L. ist einer der größten unter den neuern spanischen Dichtern;

mit einer reichen Phantasie und einem tiefen Gefühl verband er einen feinen Geschmack und eine echt philosophische Lebensanschauung. An Vollendung der Form und des Ausdrucks, namentlich an Anmut des Versbaues, steht er in der Geschichte der neuern spanischen Dichtkunst unübertroffen da. Seine »Poesias« erschienen zu Madrid 1822 (2. Aufl., das. 1837, 2 Bde.; auch in die »Biblioteca de autores españoles«, Bd. 67, aufgenommen). Außerdem hat man von ihm: »Trazos escogidos de los mejores hablistas castellanos en prosa y verso« (2 Bde.), eine treffliche Mustersammlung der spanischen Poesie und Beredsamkeit; »Curso de historia universal«, eine Bearbeitung von Ségurs »Histoire universelle«, bis auf die neueste Zeit fortgesetzt; »Lecciones de literatura dramática española« (Madr. 1839) und »Ensayos literarios y criticos« (Sevilla 1844, 2 Bde.). Auch schrieb L. einen Supplementband zu Marianas und Miñanas »Historia de España« (Madr. 1828).

Listenabstimmung (Listenwahl, Listenstrutium) nennt man dasjenige Verfahren der Wahl für Vertretungskörper (Abgeordnetenhaus, Gericht, Handelskammer etc.), welches, um den Gedanken der verhältnismäßigen Vertretung (Proportionalvertretung) aller Parteien möglichst vollständig zu verwirklichen, an die Aufstellung von als Wahlzettel zu benutzenden Listen (daher L.) derart anknüpft, daß Vertreter nicht allein, wie z. B. heute im Deutschen Reich für den Reichstag, von den Bewohnern eines kleinern örtlichen Gebiets (Wahlkreis, Wahlbezirk), sondern überhaupt von sich zusammenschließenden Angehörigen der Parteien eines größern Gebiets (Provinz, Departement in Frankreich statt des Arrondissements, wie dies Gambetta wollte) oder auch des ganzen Landes gewählt werden können. Diejenigen, welche die L. fordern, gehen von dem Gedanken aus, ein Vertretungskörper müsse ein möglichst getreues Spiegelbild der Meinungen, Interessen und Wünsche der Wähler sein, so daß auch die Minoritäten bei der Beratung und Entscheidung in diesem Körper wenigstens gehört werden könnten. Die praktische Ausführung der L. ist freilich viel schwieriger als die des heute meist üblichen Verfahrens der Abstimmung nach der Mehrheit und der vollständigen Besiegung der Minorität in den einzelnen Wahlkreisen. Für dieselbe wurden verschiedene Systeme in Vorschlag gebracht, wie das der gebundenen Liste (Annahme der ganzen durch eine Gruppe von Wählern aufgestellten Kandidatenliste); das der gebundenen Liste mit freier Besetzung der Kandidaten innerhalb einer Liste; das System der ganz freien Liste, bei welchem jeder Wähler beliebig viel Kandidaten auf seinen Zettel nach eigenem Ermessen schreibt; das Kumulativsystem (System der Stimmhäufung), bei welchem jeder Wähler so viel Stimmen abgibt, wie Wahlen zu treffen sind, diese Stimmen aber auch auf wenige Kandidaten, allenfalls auf einen vereinigen kann; das System der unvollständigen Liste, welches der Minorität dadurch eine Vertretung sichern will, daß es dem Wähler nur einen Teil der zu wählenden Vertreter auf seinen Stimmzettel zu schreiben gestattet, etc. Bei den genannten Wahlverfahren ist die Zahl der zu wählenden Vertreter gesetzlich bestimmt, während die Zahl der abgegebenen Stimmen eine je nach der Stärke der Beteiligung an der Wahl schwankende ist. Doch könnte auch die Zahl der Vertreter veränderlich und zwar abhängig von der Stärke der Beteiligung an der Wahl sein, indem gesetzlich eine bestimmte Zahl von Stimmen festgestellt ist, welche ein Abgeordneter erhalten muß, um als gewählt zu gelten, ein Ver-

fahren, welches ebenfalls mit verschiedenen Modifikationen in Vorschlag gebracht worden ist.

Lifter, 1) Martin, engl. Naturforscher, geb. 1638 zu Radcliffe, gest. 1712 als Leibarzt der Königin Anna in London; schrieb: »*Historia sive synopsis concnyliorum*« (1665—93, 2 Bde.); »*Historiae animalium Angliae tres tractatus*« (1678).

2) Sir Joseph, Chirurg, geb. 5. April 1827, wurde 1852 Bachelor of Medicine in London, 1855 Fellow des Royal College of Surgeons in Edinburgh, bald darauf Professor der klinischen Chirurgie an der dortigen Universität und 1877 am King's College in London. L. gilt als einer der hervorragendsten Chirurgen Englands, er erfand die sogen. antiseptische Verbandsmethode (Listerscher Verband), welche für die Chirurgie eine neue Epoche begründete und dahin führte, daß man jetzt jede Wunde, die nicht von vornherein tödlich ist, für heilbar halten, und daß man mit guten Aussichten auf Erfolg Operationen vornehmen darf, welche früher niemals gewagt werden durften. L. erhielt 1878 von der Universität Edinburgh den Ehrengrad eines Doktors der Medizin, 1879 und 1880 von Oxford und Cambridge den Doktorgrad der Rechte, und 1884 erhob ihn die Königin zum Baronet. Er schrieb: »*Minute structure of the involuntary muscular fibre*« (Edinb. 1857); »*Early stages of inflammation*« (1859); »*On excision of the wrist for caries*« (1865); »*Ligature of arteries and the antiseptic system*« (1869); »*The germ theory of fermentative changes*« (1875); »*Lactic fermentation and its bearings on pathology*« (1878); auch die Artikel: »*Amputation*« und »*Anaesthetics*« in Holmes' »*System of surgery*«.

Listerscher Verband, s. Wunde.

Lifter und Mandal, die beiden südlichsten Vogteien in Norwegen, am Skagerrak, welche zusammen ein Amt von 6398 qkm (116 QM.) mit (1876) 75,121 Einw. bilden und zum Stift Christiansand gehören. An der buchtenreichen Küste sind das Vorgebirge Lindeknäs, die Halbinsel Listerland (beide mit Leuchtturm) und der schöne Listerfjord bemerkenswert. Von den beiden Vogteien ist die östliche, Mandal, die kleinere. Das Innere derselben besteht aus acht parallelen Flußthälern, welche guten Ackerboden enthalten, während die trennenden Gebirgszüge, die südlichsten Ausläufer des Langfjeld, nicht sehr hoch sind, daher die Kommunikation nicht eben schwierig ist. Hier findet noch Waldwirtschaft statt; in den Eichenwäldern gewinnt man jährlich ca. 1750 Ton. Rinde für die Gerberei. Weit gebirgiger ist Lister, der westliche und nördliche Teil des Amtes, daher auch Bevölkerung und Anbau hier gering sind. Eine Ausnahme machen nur die südwestliche Halbinsel Listerland und einige vorgelagerte Inseln, von denen Listerö die größte ist. Hauptort ist Christiansand. S. Karte »Schweden und Norwegen«.

L'istesso tempo (auch lo stesso tempo, ital.), Musikvorzeichnung: »in demselben Tempo«.

Liszt, Franz, epochemachender Klavierspieler und Komponist, geb. 22. Okt. 1811 zu Raiding bei Ödenburg in Ungarn, machte, kaum neun Jahre alt, durch sein Klavierspiel und seine Improvisationen in Ödenburg und Preßburg solches Aufsehen, daß ihn mehrere Magnaten (die Grafen Apponyi, Szápary u. a.) in Wien von Czerny (Klavier) und Salieri (Komposition) ausbilden ließen, worauf er 1823 als Virtuose und Improvisator in Wien, München und andern Städten, endlich in Paris auftrat und überall die unglaublichste Sensation hervorrief. Von Paris aus unternahm sein Vater mehrere Kunstreisen mit

ihm durch die französischen Departements, die Schweiz und nach England. 1824 komponierte der Knabe die Operette: »Don Sancho«, die 1825 in der Stadtoper zu Paris mit Erfolg aufgeführt wurde. 1826 studierte er Kontrapunkt unter Reicha. Um diese Zeit brachte ihn ein tiefer Gang zur Religion in Konflikt mit seinem Beruf; er wollte Gottesgelehrter werden und gab den Plan nur auf aus Liebe zu seinem Vater. Nach des letztern Tod (1827) lebte L. bis 1830 als Lehrer und Komponist für Klavier mit seiner Mutter in Paris. Die Julirevolution und deren religiöse und kirchliche Bewegungen (Saint-Simonismus, Lamennais), die litterarischen und musikalischen Kämpfe gegen die Schablone der Klassizität (G. Sand, V. Hugo, H. Berlioz) bildeten den Ausgangspunkt einer künstlerischen Richtung. Zugleich gab Liszts Geigenspiel (1831) den Anstoß zur vollständigen Erneuerung und Neugestaltung seiner Virtuosität zu der wir ihn historisch zum Begründer einer neuen Epoche des Klavierspiels und, hiermit eng zusammenhängend, des Stils der Klaviermusik machte. Im J. 1835 begab sich L. in Gesellschaft der Gräfin d'Agoult, der damaligen Mutter seiner Kinder, nach Gené, 1837 nach Italien, von wo aus er (1838) auf den Ruf nach Pest durch Wasserstodt heimgekehrt nach Berlin eilte, um zu ihrem Vaters Konzerte zu geben. In selben wurden zum Vorläufer seiner Triumphe durch ganz Europa (1839—47), die, in Wien beginnend, die musikalische Welt in den höchsten Begeisterungstaukel versetzten. Diese großartigen Ereignisse verdankte L. nicht bloß seiner erstaunlichen, das gesamte Gebiet der Klaviertechnik umfassenden Virtuosität, sondern in noch höherm Maß der Größe dem Adel und der Tiefe, welche sich in seinen Schöpfungen wie der Meisterwerke aller Zeiten widerspiegelten. Von der Universität Königsberg zum Doktor honoris causa, vom Großherzog von Weimar zum »Hofkapellmeister in außerordentlichem Dienst«, von Friedrich Wilhelm IV. zum Ritter des Ordens pour le mérite, vom Fürsten von Hecchingen zum Hofrat ernannt, von fast allen europäischen Hofen dekoriert, ließ er sich 1848 in Weimar nieder. Hier, umgeben von einer Schar hochbegabter Kunstjünger, wirkte er bis 1861 bahnbrechend und einwirkend als Dirigent, Lehrer, Schriftsteller, Komponist und erhob die kleine Residenz, die durch ihn eine zweite Kunstepoche feierte, zum Zentrum der musikalischen Fortschrittsbestrebungen, die in seiner beispiellosen Propaganda für R. Wagner (s. Wagner) ihren Höhepunkt zwischen R. Wagner und Fr. L., Leipzig 1861 gipfelten. 1859 trat er von der Opernleitung zurück und nahm 1861 seinen Aufenthalt in Rom, wo er hier 1865 die Weihen als Weltgeistlicher, wurde 1866 zum Präsidenten der königlich ungarischen Kaiserlichen Musikakademie zu Budapest ernannt und lebte fort dem abwechselnd hier, in Rom und in Weimar. Er starb in Weimar, wo er begraben liegt, zur Zeit der Festspiele, 31. Juli 1886.

In seiner Thätigkeit als Komponist sind zwei Epochen zu unterscheiden. Die Kompositionen seiner ersten Periode bestehen teils in »Transkriptionen« für Klavier (ein von ihm geschaffener Zweig der Klaviermusik), obenan Schubertscher Lieder und ungarischer Nationalmelodien (die Vorarbeiten zu seinen späteren »Ungarischen Rhapsodien«), in Übertragungen der Symphonien Berlioz' und Beethovens auf das Klavier, das dabei zu universaler Ausdrucksfähigkeit erhoben wurde (von L. Klavierpartituren genannt), in »Phantasien« über Opermelodien, in Klavierstücken, Liedern und Männerchören.

inner zweiten Periode (Weimar) wandte er sich zuzugewandt der reinen Instrumentalmusik zu im Anschluß an das von Berlioz vertretene Prinzip: stimmte poetische Objekte durch die Symphonie zum Ausdruck zu bringen und die Instrumentalmusik überhaupt zum Ausdrucksmittel dichterischer und dramatischer Ideen zu erheben. Die hierher gehörigen Compositionen Liszts sind die zwölf »Symphonischen Dichtungen«, jede einseitig: 1) »Ce qu'on attend sur la montagne«, auch als »Bergsymphonie« bekannt (nach B. Hugo); 2) Tasso, Lamento e ionso; 3) Préludes (nach Lamartines »Notre vie et elle autre chose qu'une série de préludes?«); 4) Orpheus; 5) Prometheus; 6) Mazeppa; 7) Festspiele; 8) Heldenklänge (Héroïde funèbre); 9) Hunnaria; 10) Hamlet; 11) Hunnenschlacht (nach Raulich); 12) Die Ideale (nach Schiller). Dazu kommen die zwei mehrseitigen Chorsymphonien: »Eine erste Symphonie« (erster Satz Allegro: Faust; zweiter Satz Andante: Gretchen; dritter Satz Allegro vivace ironico: Mephisto; Schlußchor Andante pastorale: »Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis«.) und »Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia« (erster Satz Lento: Inferno; zweiter Satz Andante in moto: Purgatorio; Schlußchor: Magnificat) sowie »Zwei Episoden aus Lenaus Faust« u. a. Ferner fallen in diese Periode: die zur Einweihung der Basilika zu Gran komponierte »Missa solennis« (D dur), die »Ungarische Krönungsmesse« (Es dur), die Chöre von Herders »Der entfesselte Prometheus«, die zwei concertartigen Klavierkonzerte in Es dur und A dur, Sonate für Klavier (H moll, einseitiges Riesenerk), Lieder und viele andre Compositionen. In seiner dritten Periode (Rom bis zu seinem Tod) scheint Liszt vornehmlich als Kirchenkomponist. Obenan stehen die Oratorien »Christus« (nach Texten aus der heiligen Schrift und der katholischen Liturgie) und die »Legende von der heil. Elisabeth« (Text von D. Schenck), beide zum Teil noch in Weimar entstanden; ihnen reiht sich der unvollendete »Stanislaus« an, ferner ein »Requiem« für Männerstimmen und Orchester, Kantaten, Psalmen, Vaternoster, kleine Kirchenorgelstücke u. a. In allen diesen Werken verfolgt Liszt den von Berlioz und R. Wagner eingeschlagenen Weg und bildet mit den Genannten die Spitze der neu-deutschen Schule. Als selbständig schaffender Künstler erfuhr er nicht weniger Anfechtungen als seine beiden Genossen. Erst in neuerer Zeit fanden seine symphonischen Dichtungen wie auch seine formatorischen Bestrebungen, die Kirchenmusik durch Verschmelzung katholisch-liturgischer und dramatischer Musikelemente dem Bewußtsein der Zeit entsprechend weiter zu gestalten, größere Würdigung, insbesondere durch seine zahlreichen Schüler, die ihm in seinem dem Idealen zugewandten Naturell als Nachkommen mit Recht dieselbe Verehrung zollten wie dem Künstler. Auch als Schriftsteller hat sich Liszt fruchtbar und erfolgreich betätigt. Die von ihm selbständig veröffentlichten, abgesehen von einer gewissen Beschränktheit des Stils höchst wertvollen Arbeiten sind: »Frédéric Chopin« (Leipz. 1852, 3. Aufl. 1882; deutsch von La Mara, das. 1880); »Lohengrin« von Tannhaeuser von R. Wagner (das. 1851; deutsch, München 1852); »De la fondation Goethe à Weimar« (Leipz. 1851); »Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie« (Par. 1859, neue Ausg. 1881; deutsch von Cornelius, Pest 1861); »Robert Franz« (Leipz. 1872) sowie zahlreiche Artikel über Litteratur und Kunst in Zeitschriften u. a. Eine deutsche Gesamtausgabe seiner Schriften besorgte L. Hamann (Leipz.

1880—83, 6 Bde.); ein thematisches Verzeichnis seiner Werke gaben Breitkopf u. Härtel in Leipzig heraus. Vgl. Hamann, Franz L. als Künstler und Mensch (Leipz. 1880—87, Bd. 1 und 2); R. Pohl, Gesammelte Schriften, Bd. 2: »Franz L.« (das. 1883).

Lit. (lat.), Abkürzung für Litera, Buchstabe.

Litā (griech.), Bitten, bei Homer (Ilias, IX, 502 ff.) personifiziert als Töchter des Zeus (vgl. Ate).

Litanei (griech., »Bitten, Flehen«), in der kathol. Kirche ein Gebet, das bei Bittgängen zur Abwehr von Unglücksfällen u. abwechselnd von dem Geistlichen oder einem Vorbeter und der Gemeinde gesprochen oder gesungen wird. Man unterscheidet eine große und eine kleine L.; den Anfang bildet immer der Bitttruf: »Kyrie eleison!«, den Schluß der Vers: »Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt, erbarm dich unser!« Auch in den Gottesdienst (besonders an Bußtagen) fand die L. Eingang und wurde für diesen Zweck von Luther sogar für die protestantische Kirche bearbeitet. Im übertragenen Sinn gebraucht man L. für eine lange, eintönige, sich wiederholende Herzensergießung oder Darlegung.

Litauen (Lithauen, russ. u. poln. Litwa), vormals zum polnischen Reiche gehöriges Großfürstentum, bestand vor der Teilung Polens aus dem eigentlichen L., welches die Wojwodschaften Wilna und Troki in sich begriff, aus dem Herzogtum Samogitien und aus dem litauischen Rußland, d. h. den Wojwodschaften, welche von den Litauern früher den Russen abgenommen worden waren, nämlich dem alten Polesien, Schwarzrußland oder Nowogrodek und Weißrußland oder Minsk, Melsclaw, Witebsk, Smolensk, Plogk und Polnisch-Litland. Bei der Teilung Polens ward diese über 275,000 qkm (5000 QM.) umfassende Ländermasse zwischen Rußland und Preußen geteilt; doch fielen die preussischen Erwerbungen später ebenfalls an Rußland (s. unten, Geschichte). — Die Litauer (poln. Litwini, russ. Litowzi) bilden mit den Letten, den alten Preußen und den Schmuken (Samogitiern) einen besondern Zweig des sogenannten baltischen oder slawolitauischen Astes des indogermanischen Völker- und Sprachstammes, den litauischen. Sämtliche litauische Stämme zählen gegen 3 Mill. Seelen, darunter 1,2 Mill. Letten (s. d.) und 0,7 Mill. Schmuken (meist in den Gouvernements Rowno und Suwalki); der Rest (1,1 Mill.) sind eigentliche Litauer (meist in den Gouvernements Rowno und Wilna). Letztere, die sich übrigens sehr stark mit den Nachbarvölkern vermischt haben, sind blond, von festem Körperbau, religiös, in hohem Grad abergläubisch und hängen mit großer Zähigkeit an den althergebrachten heidnischen Gebräuchen. Die Wohnungen sind ärmlich und unsauber, die Wände immer mit einer Menge von Heiligenbildern geschmückt. Die Litauer bekennen sich größtenteils zur römisch-katholischen Kirche; doch wächst die Zahl der zur griechisch-katholischen Kirche Gehörenden beständig, seit Kaiser Nikolaus die unierte Kirche in L. aufgehoben und mit der griechisch-katholischen verbunden hat. Im nördlichen Ostpreußen (namentlich in den Kreisen Heydekrug, Memel, Tilsit, Ragnit, Niederung, Willkallen und Labiau) wohnen ca. 150,000 protestantische Litauer.

L. ist etwa seit 850 n. Chr. von dem Volk der Litauer bewohnt. Die Vorzeit bis 1280 ist mythisch. Bis dahin lebten die litauischen Stämme unter kleinen Fürsten. Sie hatten eine strenge Kasteneinteilung in Priester, Fürsten (preuß. Keils oder Kelis, lit. Kuingas, lett. Kungs), Krieger, Grundbesitzer, freies Volk und Leibeigene. Geschriebene Gesetze kannten sie nicht. Die oberste Gewalt befand sich in der Hand

des ersten Priesters (Kriwe-Kriweito). Mord und Diebstahl wurden sehr streng bestraft. Hauptbeschäftigung waren Ackerbau und Handel mit den Schweden und Slawen. Als erster Großfürst wird Ringold (1230—35) genannt. Sein Sohn Mindowg ließ sich 1252 vom Erzbischof von Riga taufen und zum König krönen, trat dem Deutschen Orden Samaiten und Schaulauen ab und versprach ihm für den Fall seines Todes sein ganzes Reich. Doch 1261 fiel er vom Glauben wieder ab, vernichtete ein Ordensheer in der blutigen Schlacht an der Durbe und reizte die heidnischen Preußen zum Aufstand. Fast alljährlich fanden in den nächsten 20 Jahren Einfälle der Litauer ins Ordensland statt, wofür der Orden seit 1283 seinerseits blutige Rache nahm, neue Plünderungszüge der Litauer jedoch nicht verhindern konnte. Gedimin (seit 1315) eroberte durch den Sieg am Fluß Jypénj 1321 einen Teil des südlichen Rußland samt Kiew, gründete die Städte Wilna und Troki, kämpfte im Bund mit Wladislaw von Polen gegen den Orden, der vom König Johann von Böhmen unterstützt ward, und empfing die Todeswunde bei der Belagerung einer Ordensburg 1340. Sein Nachfolger Olgerd (1345—77) entriß den Ruthenen Poblachien am Bug (1366), zwang um dieselbe Zeit die Tataren von Perekop zur Anerkennung seiner Oberhoheit und bewog Groß-Nowgorod und Pskow, unter seinen Schutz zu treten. Weniger glücklich war er in den Kämpfen gegen den Orden, die er, von seinem Bruder Keistut unterstützt, unaufhörlich führte; beide wurden 1370 bei Rudau total geschlagen, doch gelang die Eroberung von Wilna 1378 dem Orden nicht. Olgerds jüngster Sohn, Jagello (1377—1434), ließ sich 1386 in Krakau taufen und nahm den Namen Wladislaw an. Durch seine Vermählung mit der Erbin Polens, Hedwig, erhielt er damals Polen, mußte jedoch 1392 den Litauern in Witowt, dem Sohn des von ihm getöteten Keistut, einen eignen Großfürsten geben. Obwohl dieser sich wiederholt mit dem Orden gegen Polen verband, so focht er doch an der Seite Jagellos in der für den Orden verhängnisvollen Schlacht bei Tannenberg (1410). Während die Eroberung des Fürstentums Smolensk Witowt 1404 gelang, schlug sein Zug gegen die Goldene Horde fehl; er erlitt an der Worsella eine furchtbare Niederlage (1399). Inzwischen war ein großer Teil der Litauer katholisch geworden. Auf dem Tag zu Gorodlsj am Bug (1413) ward festgesetzt, daß der katholische Adel Litauens mit dem polnischen zur Wahl der Könige und Großfürsten sowie zu wichtigen Beratungen einen gemeinschaftlichen Reichstag bilden sollte. Vergebens bemühte sich Witowt, welchem die Abhängigkeit von Polen verhaßt war, vom deutschen Kaiser Siegmund den Königstitel zu erhalten; die Polen verhinderten es. Nach Witowts Tod (1430) ernannte Wladislaw seinen Bruder Switrigailo zum Großfürsten von L.; dieser ward aber von dem durch die litauischen Vojaren gewählten Bruder Witowts, Siegmund, verdrängt. Jener wurde 1435 in seinen Ansprüchen auf L. und Polen vom Orden unterstützt; doch letzterer versprach im Frieden zu Brześć 1. Jan. 1436, sich nicht mehr in die litauischen Händel zu mischen. Siegmund, wegen seiner Grausamkeit verhaßt, ward 1440 vom Fürsten Czartoryjski ermordet, und ein Bruder des polnischen Königs Wladislaw III., Kasimir, erhielt L.; derselbe bestieg 1444 auch den polnischen Thron. In den mit L. vereinigten russischen Gebieten bestanden noch bis zum Anfang des 16. Jahrh. Teilsfürsten; Smolensk ging 1522 an Moskau verloren. Nach dem Tod Kasimirs IV. (1492) erwählten

die Polen dessen zweiten Sohn, Johann I. Albrecht, zum König; die Litauer dagegen wählten seinen dritten Sohn, Alexander, zu ihrem Großfürsten. Im 1501 König von Polen wurde. Seitdem blieben L. und P. unter Einem Oberhaupt vereinigt. Die völlige Vereinigung beider Länder in allen Staatsangelegenheiten kam endlich auf dem Reichstag in Lublin (1569) zu stande. Die litauischen Provinzen im südwestlichen Rußland fielen an Polen. Beide erhielten einen gemeinsamen Senat und Reichstag in Warschau, doch sollte seit 1673 stets der dritte Reichstag in Grodno gehalten werden. Bei der dritten Teilung Polens 1795 kam der größte Teil Litauens an Rußland, das daraus die sechs Gouvernements: Wilna, Kowno, Grodno, Mohilew, Minsk und Minsk bildete; der kleinere, bis zur Memel Kowno-Grodno, fiel an Preußen, wurde aber 1807 mit dem Großherzogtum Warschau vereinigt und fiel 1814 als Teil Kongreßpolens ebenfalls an Rußland. L. beteiligte sich 1830 und 1863 an den Aufständen in Polen gegen Rußland (s. Polen). Vgl. Schölzer und Gebhardi, Geschichte von L. (Bd. 1785); Lelewel, Histoire de la Lithuanie (Par. 1861).

Litauischer Balsam, s. v. w. Birkenteer.

Litauische Sprache und Litteratur. Das Litauische ist im weitern Sinn eine der Sprachfamilien, die nur noch von ungefähr 2 $\frac{1}{2}$ Mill. Menschen gesprochen, aus denen sich der große indogermanische Sprachstamm zusammensetzt; im engern Sinn versteht man darunter gewöhnlich eine der drei Sprachen (Litauisch, Lettisch, Altpreussisch), aus denen diese Sprachfamilie, die auch die lettische oder baltische genannt wird, besteht. Ihrer nahen Verwandtschaft mit den slawischen Sprachen halber wird sie häufig mit diesen unter dem Namen der slawolettischen (slawo-litauischen, baltisch-slawischen) zusammengefaßt. Aber auch die germanischen Sprachen scheinen in nahen Beziehungen zu diesen beiden Sprachfamilien zu stehen, und die drei zusammen können als die norddeutsche Abteilung des indogermanischen Sprachstammes bezeichnet werden. Vgl. Hassencamp, Über den Zusammenhang des lettoslawischen und germanischen Sprachstammes (Leipz. 1876); Leskien, Die Deklination im Slawisch-Litauischen und Germanischen (das. 1876). Das Litauische im engern Sinn, die Sprache des Landvolkes in der Gegend um Kowno und Tilsit und in den russischen Gouvernements Kowno und Wilna, ist die altertümlichste unter den lebenden indogermanischen Sprachen Europas und deshalb sehr wichtig für die vergleichende Sprachforschung. Schon in Doppes vergleichender Grammatik ist die litauische Sprache behandelt, aber der berühmte Sprachforscher Schleicher war der erste, der dieselbe systematisch zu heben suchte, indem er 1852 mit Unterstützung der österreichischen Regierung eine Art Entdeckungsexpedition nach Litauen unternahm und den Bauern durch Abfragen die uralten Formen ihrer Sprache sowie verschiedene ihrer volkstümlichen Sagen (Dainos), Fabeln und Märchen entlockte. Die Resultate seiner Reise legte er in einem vortrefflichen »Handbuch der litauischen Sprache« nieder, wovon der erste Teil die Grammatik (Brag 1855), der zweite das Lesebuch mit Glossar (das. 1856) enthält. Für die Zwecke der Sprachvergleichung verwertete Schleicher das Litauische selbst in seinem »Kompendium der vergleichenden Grammatik« (4. Aufl., Weim. 1874, Curtius in seinen »Grundzügen der griechischen Grammatik« (5. Aufl., Leipz. 1879) u. a.; zahlreiche Etymographien enthalten auch verschiedene Zeitschriften, wie Kuhn und Schleichers »Beiträge«, Kuhn, »Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung«.

trift für vergleichende Sprachforschung« und Bezzen-
rger's »Beiträge zur Kunde der indogermanischen
sprachen«. Wörterbücher lieferten Nesselmann (Kö-
nigsberg 1851) und Kurfchat (Halle 1872—74, 2 Bde.),
ne Grammatik (das. 1876) ebenfalls Kurfchat, von
m bereits früher »Beiträge zur Kunde der litau-
ischen Sprache« (Königsb. 1843 u. Berl. 1849) erschie-
n waren; »Beiträge zur Geschichte der litauischen
sprache« gab Bezzenberger (Götting. 1877), ein über-
hliches »Litauisches Elementarbuch« J. Bötkel
weidelb. 1879) heraus. Im J. 1879 bildete sich in Til-
eine Litauische litterarische Gesellschaft, die in ihren
Mitteilungen« die interessantesten Überreste des gegen
e Deutschen, Russen und Polen stetig an Boden
erlierenden litauischen Sprach- und Volkstums in
möglichster Vollständigkeit zu sammeln bestrebt ist.
ie Litteratur des Litauischen ist äußerst unbe-
kandt, indem das einzige größere selbständige Werk
Litauischer Sprache das Gedicht »Die Jahreszei-
n« ist, das von dem Dichter Donalitus (Donalei-
s) aus dem 18. Jahrh. herrührt und von Rhesa
818), von Schleicher (Petersb. 1865) und Nessel-
mann (Königsb. 1868) herausgegeben wurde. Außer-
m gibt es nur Gebetbücher u. dgl., die ältesten aus
m 16. Jahrh., und eine litauische Bibelübersetzung
s 17. Jahrh., die aber noch nicht wieder aufgefün-
n ist. »Litauische Märchen, Rätsel und Lieder« gab
Schleicher heraus (Weim. 1857); andre Sammlungen
n Volksliedern veröffentlichten Rhesa (»Dainos«,
ne Aufl. von Kurfchat, Berl. 1843), Nesselmann
s. 1853), Juszkiewicz (»Lietuviškos dainos«,
san 1880—82, 3 Tle., und »Lietuviškos svot-
es dainos«, Hochzeitslieder, Petersb. 1883), Brug-
man und Leskien (»Litauische Lieder und Mär-
ne«, Straßb. 1882) und Chr. Wartsch (»Dainu Val-
s«, Melodien litauischer Volkslieder mit Textüber-
ung x., Weidelb. 1887). Über litauische Mytho-
gie handelte Schleicher in seinen »Lituanica«
handlungen der Wiener Akademie 1854) u. Bezzen-
rger in »Litauische Forschungen zur Kenntnis der
sprache und des Volkstums der Litauer« (Götting.
82). »Mythen, Sagen und Legenden der Jamaiten
itauer« gab Weidenstedt heraus (Weidelb. 1883,
Bde.). Die interessanteste Figur des altlitauischen
itterglaubens ist der Donnergott Perkunos (s. d.).
Litauisches Recht, das in dem ehemaligen Groß-
stentum Litauen geltende Recht, welches sich auf
n privatrechtlichen Gebiet in den litauischen, weiß-
b kleinrussischen Gouvernements bis 1842 erhielt,
damals durch das russische Privatrecht ersetzt zu
rden. Dasselbe beruhte im wesentlichen auf den
rordnungen der ehemaligen Großfürsten von Li-
ten, doch war auch die Verleihung des Magdeburger
b des Kulmer Stadtrechts an einzelne Städte auf
Ausbildung des litauischen Rechts von bestim-
ndem Einfluß. Das erste allgemeine Gesetzbuch
r von dem Großfürsten Kasimir IV. 1468 erlassen
rden. Im 16. Jahrh. erfolgte eine umfassende
difikation des litauischen Rechts (Litauisches
atut), für dessen Gestaltung und Ausbildung
agens auch das polnische Recht und das eindrin-
de römische Recht mit bestimmend gewesen waren.
Litchfield (spr. litischfeld), Stadt im nordamerikan.
aat Illinois, in fruchtbarer Brärie, 70 km südlich
Springfield, hat Dampfmühlen, Eisenbahnwerk-
ste, Kohlengruben und (1880) 4326 Einw.
Litchibaum, s. Nephelium.

Lit d'effigie (franz., spr. li d'effigie), das Parade-
t, auf welchem die Leiche eines Königs von Frank-
h ausgestellt wurde.

Lit de justice (franz., spr. li d'justice), »Gerechtig-
keitsbett«, ursprünglich der erhabene Sitz, auf wel-
chem die alten Könige von Frankreich, umgeben von
ihren Baronen und Pairs, Gericht zu halten pflegten;
später die feierliche Parlamentsitzung, in welcher der
König, z. B. bei besonders wichtigen Staatsangelegen-
heiten, Rechtshändeln der Großen, Mündigkeits-
erklärungen, persönlich erschien. Als die Parlamente
eine politische Gewalt erlangt hatten und dieselbe
immer mehr geltend zu machen suchten, bedienten sich
die Könige solcher Sitzungen auch, um das von jenen
verweigerte Einregistrieren der Edikte, welches die
damals übliche Form der Verkündung der Gesetze
war, durchzusetzen. Der Kanzler hielt alsdann den
Vortrag, leitete die mündliche Abstimmung, die ohne
Diskussion vor sich ging, und befahl einfach im Na-
men des Königs die Einregistrierung der auf solche
Weise zwangsweise durchgesetzten Verordnungen.
Ludwig XIV. hielt 1663 ein L. in Reitschiffen ab,
die Reitschiffe in der Hand. Am bekanntesten wurde
das L. von 1787, in welchem der Vorschlag zur Ver-
sammlung der Generalstaaten gemacht wurde.

Litem lito resolvere (lat.), »einen Streit mit
einem Streit schlichten«, eine streitige Sache durch
etwas nicht weniger Streitiges entscheiden wollen.

Lito pendente (lat.), bei schwebendem Prozeß
(s. Rechtshängigkeit).

Liter (franz. litre), Einheit der Hohlmaße im me-
trischen System, = 1 Kubikdezimeter = 0,001 cbm.
Es wird eingeteilt in 10 Deziliter zu 10 Zentiliter
zu 10 Milliliter. 10 L. machen ein Dekaliter, 10
Dekaliter oder 100 L. ein Hektoliter, 10 hl oder 1000
L. ein Kiloliter. Getreide und Samereien sowie
Spirituosen werden vornehmlich nach dem Hektoliter
verkauft. Die 1878 für L. eingeführte Bezeichnung
Kanne wurde 1884 durch Reichsgesetz beseitigt; vgl.
Flüssigkeitsmaße und Hohlmaße.

Litera, s. Littera.

Liternum, Küstenstadt im alten Kampanien, zwi-
schen Cumä und der Mündung des Clanis (jetzt wahr-
scheinlich Tor di Patria). Auf seinem Landgut da-
selbst beschloß Scipio Africanus sein Leben.

Litewka (poln.), ein Uniformrock mit Schößen, von
verschiedenem Schnitt; z. B. der langschößige blaue
Rock der preussischen Invaliden mit einer Reihe Knöpfe
und rotem Kragen.

Lithagögon (griech.), steinabführendes Heilmittel.

Lithargyrum, s. v. w. Bleiglätte, s. Bleioryd.

Lithiäsis (griech.), Steinkrankheit, s. Harnsteine.

Lithion, s. Lithium.

Lithionglimmer } s. Glimmer.

Lithionit

Lithium Li, Alkalimetal, findet sich stets in Be-
gleitung von andern Alkalimetallen, als Silikat im
Petalit (1,3—1,7 Proz.), Lithionglimmer (0,6—2,7
Proz.), Spodumen (1,7—2,7 Proz.), Triphan, Ka-
stor, Turmalin, als Phosphat im Triphyllin (1,6—
3,7 Proz.), als Fluorlithium im Amblygonit (3,3—
4,7 Proz.); in sehr geringer Menge findet sich L. weit-
verbreitet in vielen Feldspaten, Kalksteinen, Meteo-
riten, in Quell-, Fluß- und Meerwasser, in Pflan-
zenaschen, in der Milch, im Blut; eine Quelle bei
Redruth in Cornwall soll in 24 Stunden 400 kg
Chlorlithium liefern. Zur Darstellung des Lithiums
zerseht man die dasselbe enthaltenden Mineralien mit
Salzsäure, stellt eine nur Alkalichloride enthaltende
Lösung dar, verdampft diese zur Trockne und ex-
trahiert aus dem Rückstand das Chlorlithium mit
einer Mischung gleicher Volumen Alkohol und Äther.
Das Chlorlithium wird dann geschmolzen und durch

den elektrischen Strom zerlegt. So erhält man reines L. als silberweißes, auf frischer Schnittfläche glänzendes, aber sehr schnell anlaufendes Metall, welches, wie die übrigen Alkalimetalle, unter Steinöl aufbewahrt werden muß. Es ist bei gewöhnlicher Temperatur knetbar, Atomgewicht 7,01, spez. Gew. 0,593 (es ist mithin der leichteste aller starren Körper), schmilzt bei 180°, ist nur bei sehr hoher Temperatur flüchtig, entzündet sich an der Luft bei 200° und verbrennt zu Oxyd; es zerlegt Wasser bei gewöhnlicher Temperatur, ohne sich zu entzünden, ist einbasisch und bildet mit Sauerstoff Lithiumoxyd (Lithion) Li_2O , welches sich in Wasser zu Lithiumhydroxyd (Lithiumoxydhydrat) LiOH löst. Letzteres ist dem Natriumhydroxyd ähnlich und bildet mit Säuren die farblosen, meist in Wasser löslichen Lithiumsalze, von denen das kohlensaure und das phosphorsaure Lithiumoxyd schwer löslich sind. Lithiumchlorid (Chlorlithium) LiCl ist farblos, zerflüchtig, sehr leicht löslich in Wasser und Alkohol, schmeckt wie Kochsalz, schmilzt leicht und verflüchtigt bei Weißglut. Es färbt, wie alle Lithiumsalze, die Alkoholflamme karminrot. Man benutzt Lithiumsalze gegen Gicht, da harnsaures Lithiumoxyd das löslichste aller Harnsäuresalze ist und Lithiumsalze daher geeignet erscheinen, die gichtischen Ablagerungen von harnsaurem Natron zu lösen. Lithiumsalze dienen auch gegen Krupp, Diphtheritis, gelbes Fieber, zur Bereitung von Mineralwässern und zu Nachtsignalen. L. wurde 1817 von Arfvedson entdeckt und das Metall zuerst von Davy dargestellt.

Litho... (griech.), in Zusammensetzungen: Stein..., 1. B. Lithographie (Steindruck).

Lithochromie (griech.), s. Lithographie.

Lithocyten (griech.), Pflanzenzellen, die eine Kristalldrüse, einen Crystolithen oder Raphiden (s. d.) enthalten.

Lithofrakteur (franz., spr. -tür), Sprengpräparat aus Steinkohlenpulver, Natronsalpeter, Schwefel, Sand und Nitroglycerin.

Lithoglyphik, s. v. m. Steinschneidelunst.

Lithographie (griech., »Steinzeichnung«, Stein-
druck), die Kunst, eine Zeichnung mittels chemischer Kreide oder der Feder oder durch Gravieren so auf eine Steinplatte zu entwerfen, daß sie, mit Farbstoff bedeckt, abgedruckt werden kann. Sowohl dem Prinzip als dem Wesen dieser graphischen Technik nach steht die L. zwischen dem Kupferstich und dem Holzschnitt in der Mitte. Denn während der erstere vermittelst Tiefdrucks, der zweite vermittelst Erhaben-
drucks reproduziert, indem dort die Zeichnung vertieft, hier erhaben erscheint, bleibt sie auf der lithographischen Druckplatte, ausgenommen bei der Radier- und der Graviermanier, in der Ebene, von welcher der Abdruck auf chemischem Weg bewirkt wird. Die naturgemäße Technik der L. ist die vermittelst der lithographischen Kreide zeichnende Manier, weil diese weder von dem Kupferstich und der Zinkographie noch von dem Holzschnitt erreicht, noch durch sie ersetzt werden kann. Das Prinzip der lithographischen Reproduktion beruht auf der Unvermischbarkeit von Wasser und Fett. Wenn ein Stein, der für das Einsaugen von Wasser ebenso empfänglich ist wie für das von Fett, an gewissen Stellen mit Fett getränkt wird, so nimmt er an diesen kein Wasser an, sondern nur Fett, während wieder die andern mit Wasser getränkten Stellen kein Fett annehmen. Entwirft man also auf dem sogen. lithographischen Stein, einer Art Kalkschiefer von poröser Textur, nachdem derselbe eben geschliffen ist, vermittelst der lithographi-

schon Kreide, welche aus seifenartigen, mit Terpentin und Rienruß vermischten Substanzen besteht, oder der lithographischen Tinte, oder dieselben Substanzen in flüssigem Zustand aufträgt und der Feder eine Zeichnung, und zwar solche, welche alle übrigen Stellen mit Wasser, so wie die aufgetragene Druckfarbe nur auf den Stellen der Zeichnung haften und also auch nur diese beim Druck reproduziert werden. Um die Stellen des Steins, welche weiß bleiben sollen, noch mehr gegen die Annahme von Farbe zu schützen, werden sie geätzt und gummiert. Das Ätzen mit verdünnter Salpetersäure reinigt die Oberfläche, erleichtert das Gummieren und trägt auch dazu bei, die alkalische Seifenlösung der Kreide oder Tinte in einem festen Zustand zu erhalten, wodurch sie für die Annahme der Druckfarbe empfindlich bleibt. Das Gummieren ist dagegen das eigentliche Schutzmittel gegen die Annahme der Farbe an den leeren Stellen. Der lithographische Stein wird bei Solnhofen in Bayern gebrochen, brauchbare Steine werden aber auch in Nordamerika, England, Frankreich, Italien, Rußland und Preußen gefunden. Die Steine werden in 5—10 cm dicke Platten geschnitten und an Sandstein abgeschliffen. Je gleichförmiger ihre Textur ist, desto besser sind sie. Ihre Farbe ist ein gelbliches oder bläuliches Grau. Gebrauchte Steine können durch Abschleifen der Oberfläche wieder brauchbar gemacht werden.

Unter den verschiedenen Manieren der L. steht die Steinkreidezeichnung obenan. Sie bringt die Zeichnung mit schwarzer Kreide auf Papier die gleiche Wirkung hervor und besitzt als charakteristische Merkmale Weichheit und malerischen Effekt. Damit das Bild nicht zu weich und verwaschen ausfällt, muß die Oberfläche des Steins etwas rau gemacht, gekörnt werden, wodurch die Zeichnung eine mattenartige Textur erhält. Die Federzeichnung wird mittels der lithographischen Tinte ausgeführt und hat einen ähnlichen Charakter wie die Radierung in Kupfer; aber ihre Strichlagen erscheinen beim Druck selten so rein wie bei der letztern. Die Technik ist im übrigen dieselbe wie bei der Kreidezeichnung. Verschieden hiervon ist die Radiermanier auf Stein, bei welcher dieser ähnlich wie eine Kupferplatte behandelt wird (vgl. Kupferstecherkunst, S. 329). Zuerst wird der Stein, welcher bei diesem Verfahren nicht gekörnt sein darf, sondern glatt sein muß, mit einer Mischung von Phosphorsäure u. Gummi angeätzt, zum Schutz gegen Annahme der Farbe, worauf man ihn grundiert, d. h. vermittelst des Pinsels schwärzt, was durch eine Auflösung von Asphalt, Mastix und weißem Bismut geschieht. Nachdem der Grund trocken ist, wird die Zeichnung mittels der stählernen Radiermadel eingegraben, daß der Stein an diesen Stellen bloßgelegt wird. Dann wird derselbe Stein mit einem Rand umgeben und die Ätzung vermittelst Schwefelsäure ausgeführt. Eine Abart davon ist die Graviermanier, bei welcher nicht geätzt, sondern auf dem schwarzen Grunde, der hier nur aus Kreide und Gummimischwasser besteht, mit der Radiermadel oder bei tiefern Stellen mit dem Stichel die Zeichnung eingraviert wird. Wenn dann diese gravierten Stellen mit Öl eingerieben worden sind, so daß sie allein die Druckfarbe annehmen, wird der Deckgrund gewaschen, und der Druck kann beginnen. Die lithographische Hochdruck ist eine jetzt außer Gebrauch gekommene Nachahmung des Holzschnitts, die wurden hierbei die Lichter weggedrückt, bis der Grund

ig sich erhaben und für den Druck auf der Buch-
 presse geeignet darstellte. Eine sehr interessante,
 r bisher wenig geübte Manier ist die lithogra-
 sche Schabkunst, wobei der ganze Stein mit litho-
 graphischer Tusche eingeschwärzt und dann die Lichte-
 der Nadel und dem Schabmesser herausgekratzt
 ben. Der Lendruck unterscheidet sich von der
 ähnlichen L. nur dadurch, daß dazu mehrere Plat-
 nötig sind, welche verschiedene Partien derselben
 in verschiedenen Tönen gefärbt darstellen
 nacheinander gedruckt werden. Der einfache Lend-
 ruck, welcher seine Entstehung dem Umstand ver-
 dacht, daß die Zeichnung auf der gelblichen Farbe
 des Steins eine andre, saftigere Wirkung hervor-
 rügt als auf dem kalten Grunde des weißen Pa-
 piers, besteht darin, daß ein der Steinfarbe ähnlich
 irter Grund, vielleicht mit Aussparung der höch-
 sten Lichte, untergedruckt und auf diesen dann die
 entliche Zeichnung gedruckt wird. Bei drei und vier
 ritten enthält eine den Grundton, die zweite die
 entliche Zeichnung, die andern die Mitteltonpar-
 t. Aus diesem Lendruck ist endlich der chromo-
 graphische Druck (Chromolithographie, auch
 hochromie und, wenn zur Nachbildung von
 uarellgemälden verwandt, auch Aquarelldruck
 rkannt) entstanden, indem man die bloße Betonung
 wirklichen Kolorit verwandelte und Gemälde durch
 e Reihe farbiger Platten, die sämtlich Teile der-
 en Zeichnung darstellten, zu reproduzieren ver-
 hte. Man bedient sich dieser Manier auch zur Ver-
 fälschung, resp. Nachahmung von Ölgemälden, in
 lchem Fall man das Verfahren als Ölgemälde-
 ud oder Ölfarbedruck (s. d.) bezeichnet. Eine
 art der L. ist die Zinkographie, richtiger Lithozinko-
 graphie genannt zum Unterschied von der Typozinko-
 graphie (s. Zinkographie); bei ersterer werden als
 trogat für den lithographischen Stein Zinkplatten
 gewandt, die durchaus wie dieser behandelt wer-
 n. Auf einer Verbindung der L. mit der Photo-
 graphie beruht die Photolithographie (s. d.), für
 imileartige Reproduktion von Kupferstichen, Holz-
 nitten oder Lithographien, von Handzeichnungen,
 amustrierten, Autographen etc. Man überzieht den
 ein mit einer Chromgelatineschicht und belichtet
 i unter einem Negativbild, worauf sich auf dem
 ein eine Positivzeichnung bildet, die man, nach-
 m sie noch verschiedenen chemischen Prozessen un-
 zogen worden, auf der lithographischen Presse ab-
 uden kann. Der Druck gravierter Platten wird
 r bei kleiner Auflage von dem Originalstein her-
 stellt, bei größern Auflagen überträgt man den
 iginaldruck mehrmals auf einen zweiten Stein
 mdruck, Überdruck) und behandelt diesen wie
 i der Kreidemanier. Nach dem von Eberle in Wien
 gegebenen Brennverfahren wird der Umdruck
 ch Aufbrennen von Kolophoniumstaub wider-
 ndsfähiger gemacht, so daß er sich stark äßen läßt.
 ährend die gewöhnlichen Umdrucke höchstens 3—
 00 Abzüge lieferten, kann man nach dem Brenn-
 verfahren die drei- oder vierfache Auflage drucken,
 ne daß der Umdruck wesentlich leidet.
 Die lithographische Presse unterscheidet sich
 entlich von der Buchdruckpresse (s. d.) und der
 pferdruckpresse. Die früher gebräuchliche Stan-
 ntpresse (Reiberpresse) bestand in einer Vorrich-
 ng, vermittelt deren eine fest ausdrückende Leiste
 leiber) über die Rückseite des auf dem Stein lie-
 nden Papiers oder vielmehr der daselbe bedecken-
 n Pappdecke fortgezogen wurde. Später wurde
 e Rollenpresse (Sternpresse) angewandt, bei

welcher der auf einer beweglichen Unterlage ruhende
 Stein vermittelt des Sterns, so genannt nach den
 sternartig um die Achse stehenden Speichen eines
 Triebrades, unter dem feststehenden Reiber hindurch-
 getrieben wird. Die Walzenpresse ist eine Ver-
 vollkommnung der Rollenpresse, indem statt des fest-
 stehenden Reibers eine sich um eine Achse drehende
 Druckwalze angewandt wird, die den Druck erleich-
 tert. Als eine große Vervollkommnung erwies sich
 die lithographische Schnellpresse, deren Kon-
 struktion Ähnlichkeit mit der des Buchdrucks (s. auch
 Schnellpresse) hat. Soll zum Druck eines Steins
 geschritten werden, so ist derselbe nach vollendeter
 Zeichnung durch Anähen und Gummieren druckfähig
 zu machen, nach welcher Vorbereitung er in die Presse
 gebracht und dann mit Druckschwärze vermittelt der
 Walze eingerieben wird. Von größern Steinen sind
 auf der Handpresse täglich höchstens 200—300 Ab-
 drücke herzustellen, von kleinern bis 1000; die Lei-
 stungen der Schnellpresse können auf das Sechsfache
 bis Achtfache der Leistungen der Handpresse veranschlagt
 werden.

Die L. ist, nachdem der bayrische Hofkaplan Si-
 mon Schmidt bereits 1788 einige Versuche mit dem
 Solnhofener Stein gemacht haben soll, 1796 von
 Aloys Senefelder (s. d.) erfunden worden und
 hat seitdem große Fortschritte in der Technik gemacht.
 In künstlerischer Beziehung hoch steht sie in Frank-
 reich, doch auch Deutschland und Österreich besitzen
 vorzügliche Lithographen. Ebenso ist die Chromo-
 lithographie, womit Professor Zahn bereits 1827
 Versuche für sein großes Werk »Pompeji, Percola-
 num und Stabia« anstellte, namentlich durch die
 Bemühungen von Storch, Kramer, Leuillot, Bach,
 Hölzel, Seitz, Prang u. a. sehr gefördert worden, und
 heutzutage wird sie überall geübt, in vorzüglicher
 Weise besonders in Deutschland, Frankreich, Österreich,
 England und Nordamerika. Vgl. Senefelder, Lehr-
 buch der L. (Münch. 1818; in kürzerer Bearbeitung,
 Regensb. 1834); Reubürger, Der Farbedruck auf
 der Steindruckpresse (Leipz. 1867); Weisshaupt, Das
 Gesamtgebiet des Steindrucks (5. Aufl., Weim. 1875);
 Richmond, Grammar of lithography (6. Aufl.,
 Lond. 1886; deutsch von Franke, Leipz. 1880).

Lithologie (griech.), Lehre von den Gesteinen (s. d.);
 in der Medizin Lehre von den Harnsteinen.

Lithopädion (griech.), s. Steinkind.

Lithophanie (griech.), die 1827 in Frankreich, nach
 andern in Berlin erfundene Kunst, in welche Por-
 zellanplatten bildliche Darstellungen bergestalt hin-
 einzuarbeiten, daß sie, gegen das Licht gehalten, die-
 selben in ihren Schatten- und Lichtwirkungen wieder-
 geben, wonach die Platten durch Brennen gehärtet
 werden. Gewöhnlicher bedeckt man eine Glasplatte
 mit einem Wachsüberzug von 5—6 mm Dicke und
 arbeitet das Bild mit dem Modellierstäbchen hinein,
 nimmt dann durch Übergießen eine Form von Gips
 und gewinnt von dieser die Porzellanabgüsse. Die-
 selben waren eine Zeitlang als Lichtschirme, Fenster-
 bilder etc. sehr beliebt, sind aber mit dem neuen Auf-
 schwung des Kunstgewerbes aus der Mode gekommen.

Lithopön, s. Griffiths Weiß.

Lithos (griech.), Stein.

Lithospermum Tourn. (Steinsame), Gat-
 tung aus der Familie der Asperifoliaceen, Kräuter,
 Halbsträucher, selten Sträucher mit abwechselnden
 Blättern, einzeln achselständigen oder in beblätterten
 Ähren oder Trauben stehenden Blüten und eiförmig-
 en oder dreiseitigen, knöchernen Nüsschen. Etwa
 40 Arten, meist in den gemäßigten Klimaten der

nördlichen Erdhälfte. *L. officinale* L., eine perennierende Pflanze mit 30—60 cm hohem, oberwärts sehr ästigem, dicht beblättertem, nebst den Blättern angebrückt steifhaarigem Stengel, sitzenden, lanzettlichen, zugespitzten Blättern, kleinen, hell grünlich-gelben Blüten und glänzend weißen, glatten Nüsschen, wächst an Wegen, auf Schutt etc., besonders auf Kalkboden weitverbreitet. Die Samen (Steinhirse) waren früher officinell. Jetzt wird die Pflanze in Böhmen angebaut, um die Blätter nach Art des grünen und schwarzen Thees zuzubereiten. Diese Ware wird sowohl an und für sich, in Dosen nach Art der üblichen »chinesischen« gefüllt, als »erster böhmischer Thee« oder »kroatischer Thee« verkauft, als auch zum Fälschen des echten chinesischen Thees verwendet. Die Blätter enthalten kein Alkaloid, sondern nur die gewöhnlichen Pflanzenstoffe. Der goldgelbe Aufguss riecht angenehm theeartig.

Lithosphäre (griech.), die Erdrinde.

Lithotomie

Lithotripsie } (griech.), s. Steinschnitt.

Lithotritie

Lithotypie (griech.), ein von den Brüdern Schilling zu Jochenhausen erfundenes Verfahren zum Umdruck von Buchdruck auf den lithographischen Stein. Mit L. hat man auch den lithographischen Hochdruck bezeichnet. S. Lithographie.

Lithotypographie (griech.), ein von Paul und Aug. Dupont zu Paris angegebenes Verfahren, alte und neue Druckwerke, sowohl Buchdruck als auch Kupferstiche, auf Stein zu übertragen und zu vervielfältigen. Die L. wurde übrigens schon von Senefelder in seinem »Lehrbuch der Lithographie« (Münch. 1818) beschrieben.

Lithurgik (griech., »Steinverarbeitung«), ökonomische, technische Mineralogie, ist eigentlich keine besondere Wissenschaft, sondern gehört, wofern sie die Art des Gebrauchs und der Verarbeitung der Mineralien beschreibt, in die Technologie oder besteht bloß aus kurzen Notizen, welche im speziellen Teil der Dryktognosie Platz finden. Lehrbücher der L. schrieben Blumhof (Frankf. 1822), Raumann (Leipz. 1826), Blum (Stuttg. 1840). Vgl. auch die Notizen über technisch wichtige Mineralien in unsrer Übersicht zur Tafel »Geologische Formationen«.

Liti (Liten), s. Lidi.

Litigieren (lat.), einen Rechtshandel, Prozeß führen, streiten; **Litigant**, der vor Gericht Streitende; **Litigation**, s. v. w. Gerichtshandel, Prozeß.

Litigiosität (neulat.), das Verhältnis einer Sache oder einer Forderung, welche streitig, d. h. Gegenstand eines Prozesses, ist (s. Rechtshängigkeit).

Litin, Kreisstadt im russ. Gouvernement Podolien, an der Sgar, einem Nebenfluß des Bug, hat 3 griechisch-kath. Kirchen, 2 der Raskolniken und eine römisch-katholische, eine Synagoge und (1884) 8823 Einw. (2% Juden). Der Kreis hat bedeutende Viehzucht und hübsche Maulbeerpflanzungen.

Litisdenunziation (lat.), s. Streitverkündigung.

Litisconsorten (lat.), s. v. w. Streitgenossen, Bezeichnung für die in einer Parteirolle, sei es als Mitkläger oder als Mitbeklagte, vereinigten Personen.

Litiscontestatio (lat. *Litis contestatio*, Streitbefestigung, Einlassung, Vernehmlassung, Klagebeantwortung), im Prozeßverfahren die Beantwortung der Klage, sei es bejahend (affirmative), sei es verneinend (negative L.). Läßt sich der Beklagte auf die ihm zugestellte Klage nicht innerhalb der hierzu gesetzten Frist oder in dem

dazu anberaumten Termin ein, so wird nach modernem Prozeßrecht und insbesondere auch nach der deutschen Zivilprozeßordnung angenommen, daß u. der Klage geständig sei, und die Verurteilung des Beklagten, welcher die Klage nicht beantwortete, in einem Versäumnisurteil ausgesprochen (sogen. *litis contestatio ficta*, im Gegensatz zu *vera*). Die Einlassung des Beklagten auf die Klage ist noch jetzt von wichtigen prozeßualischen Folgen begleitet (s. Vernehmlassung), während die höhern privatrechtlichen Wirkungen der L. nunmehr nur der Klagerhebung verknüpft sind (s. Rechtshängigkeit). Im römischen Formularprozeß bezeichnete *Litis contestatio* die Feststellung des Streitgegenstandes durch den Magistrat nach Anhörung der Parteien (Verfahren »in jure«), verbunden mit der Ernennung eines Richters (*judex*), welchem die Entscheidung der Sache übertragen wurde (Verfahren »in iudicio«). Vgl. Keller, über L. und Urteil (Jahrb. 1827); Derselbe, Römischer Zivilprozeß, § 56 ff. (6. Aufl., Leipz. 1883); Deutsche Zivilprozeßordnung, § 243, 247.

Litispendenz (lat.), s. Rechtshängigkeit.

Litisrenunziation (lat.), s. Zurücknahme der Klage.

Litolff, Henry, Klavierspieler und Komponist, geb. 6. Febr. 1818 zu London, bildete sich 1832—37 unter Leitung von Moscheles, begab sich 1840 nach Paris, von welcher Zeit sein Ruf als Klaviersolist datiert, war 1841—44 als Theaterkapellmeister in Warschau angestellt, machte darauf Kunstreisen durch Deutschland und Holland und ließ sich 1845 in Brannschweig nieder, wo er sich mit der Witwe des Musikalienverlegers Meyer verheiratete und das Geschäft des Lektors übernahm. Nachdem Anfang der 60er Jahre diese Ehe wieder getrennt war, nahm L. seinen dauernden Aufenthalt wieder in Paris. Als Komponist hat er namentlich mit seinen vier großartigen »Symphoniekonzerten« für Klavier und Orchester in ganz Europa einen glänzenden Erfolg errungen; außerdem veröffentlichte er ein Violinkonzert, eine Oper: »Die Braut vom Rynast«, und zahlreiche Kammermusikwerke sowie elegante Salonstücke. Eine Oper in Paris von ihm komponierte Operette: »Héloïse et Abélard«, mit welcher er die Pfade Offenbach einschlug, hat keinerlei Erfolg gehabt.

Litoral (lat.), die Küste betreffend.

Litorale (ital., slav. *Primorje*), ein Sandstrand am Meeresufer, Küstenland, besonders derjenige Teil, welcher zur Flutzeit von Wasser bedeckt und nur während der Ebbe trocken ist. S. Pelagisch.

Litorale, ungarisches, s. Fiume.

Litotes (griech., »Geringfügigkeit«), Redefigur, nach welcher man einen scheinbar verkleinernden Ausdruck wählt, um die Sache gerade hervorzuheben, z. B. ein schlechter (d. h. ein guter) Dichter.

Litta, Pompeo, Graf, ital. Geschichtschreiber, geb. 27. Sept. 1781 zu Mailand, trat nach Beendigung seiner akademischen Studien 1804 in französische Kriegsdienste und wurde 1805 Leutnant, 1809 Kapitän der Artillerie, später Kommandant der 18. Stengarde zu Ancona mit dem Grad eines Bataillonchefs. Seit 1814 ins Privatleben zurückgekehrt, widmete er sich dem Studium der Geschichte, besonders der vaterländischen, und machte sich namentlich durch sein umfangreiches, nach seinem Tod von andern fortgesetztes Werk »Famiglia celebri italiane« (Mail. 1819—82, Bf. 1—183) bekannt, welches die Geschichte von 75 berühmten italienischen Adelsgeschlechtern enthält. Seine Darstellung zeichnet sich durch historische

Synchronistische Übersicht der We

	Orient	Italien	Spanien	Portugal (Brasilien)	Frankreich
1751 bis 1773	Alexand. Dglu, türk. Dialekt. dichter.	Metastasio, der Operndichter. Carlo Goldoni (1707—93). Carlo Graf Gozzi, Lustspiel. dichter. Giuseppe Parini, »Der Tag«, satirische Dichtung; Giambattista Casti, »Die lebenden Tiere«.	Garcia de la Huerta (1730 bis 1787), Lyriker. Ramon de la Cruz, dramatische Zwischenspiele		Denis Diderot (1713—84), Die Encyclopädie und die Encyclopädisten (d'Alembert, Robinet, Holbach, Buffon, Condillac, La Mettrie, Helvétius, Grimm). Jean Jacques Rousseau (1712—78). Bernardin de Saint-Pierre; R. Morelly; Lavallée. J. Delille (»Die Gärten«); Parny.
1773 bis 1800	Neugriech. Volks. poesie.	Vittorio Alfieri (1749—1803), Tragödien. Schule Alfieri's: Giovanni Pin-demonte, Vincenzo Monti. Ugo Foscolo (1778—1827), Letzte Briefe des Jacopo Ortis. Giovanni Meli von Palermo, Dialektidichter	Alvarez de Cienfuegos (1764—1809), Dramen; Moratin der jüngere; Manuel Jos. Quintana. Bautista Rufo, der Geschichtschreiber.	Manuel de Rasciminto. Bocage u. die Elmanisten.	Beaumarchais, »Der Barbier von Seville« »Die Hochzeit des Figaro«. J. B. Graf Mirabeau (1749—91), Publizist, Redner; »Briefe an Sophie«. Frivole Roman. Dichter der Revolution; J. Rouget de l'Isle (die Marseillaise); P. D. C. Lebrun; M. Joseph Chénier, Dramatiker; A. B. Arnaut Andre Chénier (1762—94), Vorläufer u. Bahnbrecher der romantischen Dichtung; M. Levoque. Anne Louise Germaine de Staël-Holste (1766—1817), »Delphine«, »Corinna«; »Al Deutschland«. Benjamin Constant. Pseudoklassizismus des Napoleonischen Kaiserreichs: Etienne de Jouy; Fr. R. Reynouard Fontanes. Gastmir Delavigne.
1801 bis 1830	Athanas. Christopulos, Alexander d'Apollant, Ep. Trikupis, Alexander d'Entsol.	Alessandro Manzoni (1788—1873), Lyriker, Dramatiker, Roman-dichter (»Die Verlobten«). Giacomo Leopardi (1798—1837), tiefelegischer und patriotischer Lyriker. Dramatiker: G. B. Niccolini; Silvio Pellico (»Francesca da Rimini«). Romandichter: Rosini (»Luise Stroggi«); Massimo d'Azeglio; Cesare Cantù (»Margherita Pusterla«). Giuseppe Belli, römischer Dialekt. dichter. P. Colletta, Geschichtschreiber.	Dramatiker: Martinez de la Rosa; Breton de los Herre-ros. Juan Bautista Arriaza (1770 bis 1837), Dichter des Unabhängigkeitskampfes gegen Frankreich. Jose Espronceda (gest. 1842)	Almeida Garrett (gest. 1854). Antonio Feliciano de Carvalho. Herculano de Carvalho (gest. 1877). Gomes de Amorim. J. Diniz, Dorfgeschichten. Rebello de Silva, Roman-dichter.	Die Romantiker: François René Bicon de Chateaubriand (1768—1848), »Der Geist des Christentums«, »Atala«, »René«. Alphonse de Lamartine; Alfred de Vigny; Alfred de Musset; Victor Hugo (1802—81). Prosper Mérimée; Théophile Gautier. V. Ranger (1780—1837), der politisch-patriotische Chansonnier. Scribe, Lustspielidichter. Brosa: Paul Louis Courier.
1830 bis zur Ge-genwart	Rikos Kani-gawis, Tragödienidichter. J. Karasutfas, Lyriker.	Gius. Giusti (1809—50), satirischer und politischer Dichter. J. D. Guerrazzi (1804—73), historischer Tendenzroman. Realisten: Vittorio Bersezio, Dramatiker u. Erzähler; Giosuè Carducci, Lorenzo Stecchetti, Lyriker; Pietro Gossa, Dramatiker; de Amicis, Salvatore Farina, Erzähler.	Antonio de Alarcon, Lyriker u. Novellist; Lopez de Alcala, Dramatiker. Fernan Caballero (Eduardo Bohl von Faber, 1797—1877), Roman-dichterin; Gertrud Gomez de Avellaneda. Antonio de Trueba, Lieberdichter und Erzähler.	Brasilien: Goncalves Dias.	Der moderne idealistische und realistische Roman: George Sand (Aurore Dudevant; 1804—76); E. de Balzac (1799—1850). A. Sainte-Beuve; Jules Janin, Jules Sandeau. Lyrik: Delphine Gay, Aug. Brizeux, M. Desbordes-Valmore. Sensationsliteratur: Alexandre Dumas, Eugène Sue, Soulié. Neuer Pseudoklassizismus: Fr. Ponfard, J. Autran, Emile Augier. Romandichter und Dramatiker des zweiten Kaiserreichs: Alexandre Dumas, der Sohn; Gustave Feuilleton; G. Feydeau; G. About; Hermann Chatrian. Victorien Carbou. Lyriker: Decomte de Vixle, Coppée. Neuer Realismus und Naturalismus: J. Baudelaire, G. Flaubert, Alphonse Daudet, die Gebrüder Goncourt. Emile Zola und seine Nachfolger.

Itlitteratur (18. und 19. Jahrhundert).

	Deutschland	England	Niederlande	Skandinavien	Slav. Völker u. Ungarn	Vergleichende Lit.
18. Jh.	Friedr. Gottl. Alopftod (1724—1803), »Der Meiffaß«, Oden. J. M. Cramer, A. F. v. Moser, Michael Denis. Gotthold Ephraim Lessing (1729—81). Moses Mendelssohn; C. F. Nicolai; J. J. Engel. Christoph Martin Wieland (1733—1813). Musäus, A. Thümmel. Lyriker: Chr. Ewald v. Aleist, J. L. Gleim, Götter, Ramler u. a. Dramatiker: Cronegl, Brawe, Ch. F. Weiße. Gefner, Idylle. Prosa: Windelmanns Geschichte der Kunst. Johann Rösler (»Patriotische Phantasien«).	Bischof Percys Sammlung der alten Balladen (1765). Englischer Sittenroman: H. Fielding, Goldsmith, Smollet; Lawr. Sterne (1713—68), »Tristram Shandy«, »Horiss empfindsame Reise«. Archaische Poeten: Chatterton, Ireland. Macphersons Ossian. Historiker und Essayisten: Hume; Robertson; Lord Chesterfield. Gibbon.		Dänemark: Joh. Ewald (1743—81)	Polen: Krasicki.	1750—80 Ende jährl. Krieg 1762—66 Russen 1772 Teilung Polens 1773 Teilung Polens 1774 Teilung Polens 1774 Teilung Polens
19. Jh.	»Sturm und Drang« und klassische Periode der deutschen Literatur. Wiedergewinn d. Lyrik: G. A. Bürger (1747 bis 1791); die Göttinger Hainbündler: Götter, M. Müller, Chr. u. Fr. Leopold zu Stolberg; J. G. Voß (Homerübertragung und Idylle). Herder (1744—1803), geistiger Mittelpunkt aller Bestrebungen des Sturms und Drangs. Stürmer und Dränger: M. Klinge, A. Lenz, M. Müller. Die Romanbichter: Hippel, Moritz, B. Heine (»Arbdinghelo«). Lyriker: M. Claudius, Schubart. — Jung-Stilling. Joh. Wolfgang Goethe (1749—1832). Friedrich Schiller (1759—1805). Gleichzeitige Dichter: Götter, J. P. Friedr. Richter (Jean Paul), Matthiessen, Salis. Rogebue u. Jffland, die Lieblingsdramatiker. Prosa: Kant, der Philosoph (»Die Kritik der reinen Vernunft«, 1781). Johannes v. Müller, Georg Forster, W. v. Humboldt.	Robert Burns (1759—1796). Bill. Cowper; George Crabbe; Gray. Roman: Mary Edgeworth. Horace Walpole. Drama: A. B. Sheridan, »Die Rästerschule«. Parlamentsberedamkeit: Pitt, Fox, Sheridan, Burke.	Bilder: Bijl (1756—1831).	Dänen: Jens Baggesen; A. Ohlen- schläger (1779 bis 1850). Schweden: König Gu- stav III.; Aug. Bell- man; Franken; Wallin.	Polen: Hrfa Niemce- wicz. Rußen: G. R. Der- schawin; A. Kap- nist; G. H. Bog- danowitsch.	1773—80 Der 1. Teil d. russisch-poln. Krieg 1796 Teilung Polens 1797 Teilung Polens 1798 Teilung Polens 1799 Teilung Polens 1800 Teilung Polens 1801 Teilung Polens 1802 Teilung Polens 1803 Teilung Polens 1804 Teilung Polens 1805 Teilung Polens 1806 Teilung Polens 1807 Teilung Polens 1808 Teilung Polens 1809 Teilung Polens 1810 Teilung Polens 1811 Teilung Polens 1812 Teilung Polens 1813 Teilung Polens 1814 Teilung Polens 1815 Teilung Polens 1816 Teilung Polens 1817 Teilung Polens 1818 Teilung Polens 1819 Teilung Polens 1820 Teilung Polens 1821 Teilung Polens 1822 Teilung Polens 1823 Teilung Polens 1824 Teilung Polens 1825 Teilung Polens 1826 Teilung Polens 1827 Teilung Polens 1828 Teilung Polens 1829 Teilung Polens 1830 Teilung Polens 1831 Teilung Polens 1832 Teilung Polens 1833 Teilung Polens 1834 Teilung Polens 1835 Teilung Polens 1836 Teilung Polens 1837 Teilung Polens 1838 Teilung Polens 1839 Teilung Polens 1840 Teilung Polens 1841 Teilung Polens 1842 Teilung Polens 1843 Teilung Polens 1844 Teilung Polens 1845 Teilung Polens 1846 Teilung Polens 1847 Teilung Polens 1848 Teilung Polens 1849 Teilung Polens 1850 Teilung Polens 1851 Teilung Polens 1852 Teilung Polens 1853 Teilung Polens 1854 Teilung Polens 1855 Teilung Polens 1856 Teilung Polens 1857 Teilung Polens 1858 Teilung Polens 1859 Teilung Polens 1860 Teilung Polens 1861 Teilung Polens 1862 Teilung Polens 1863 Teilung Polens 1864 Teilung Polens 1865 Teilung Polens 1866 Teilung Polens 1867 Teilung Polens 1868 Teilung Polens 1869 Teilung Polens 1870 Teilung Polens 1871 Teilung Polens 1872 Teilung Polens 1873 Teilung Polens 1874 Teilung Polens 1875 Teilung Polens 1876 Teilung Polens 1877 Teilung Polens 1878 Teilung Polens 1879 Teilung Polens 1880 Teilung Polens 1881 Teilung Polens 1882 Teilung Polens 1883 Teilung Polens 1884 Teilung Polens 1885 Teilung Polens 1886 Teilung Polens 1887 Teilung Polens 1888 Teilung Polens 1889 Teilung Polens 1890 Teilung Polens 1891 Teilung Polens 1892 Teilung Polens 1893 Teilung Polens 1894 Teilung Polens 1895 Teilung Polens 1896 Teilung Polens 1897 Teilung Polens 1898 Teilung Polens 1899 Teilung Polens 1900 Teilung Polens
19. Jh.	Die Romantik: A. W. und Fr. v. Schlegel, Novalis, Ludwig Tieck, Brentano, Achim v. Arnim, Fouqué, C. L. A. Hoffmann. Heinrich von Kleist (1777—1811), der Dramatiker. Dichter des deutschen Befreiungskriegs: G. A. Arnndt, Th. Körner, M. v. Schenkenborf. Nachklänge der Romantik und Übergänge zur neuen Dichtung: Ernst Schulze, Ad. v. Chamisso, J. v. Eichendorff. Ludwig Uhland, Fr. Rückert, W. Müller. Prosa: Fichte, Schelling, Hegel, die Philosophen; Niebuhr, Haumer, Schloffer, Historiker. Schleiermacher. A. v. Humboldt.	Die Seeschule: Coleridge, W. Wordsworth, A. Southey, John Wilson. Walter Scott (1771—1832), episch-lyrische Dichtungen, historische Romane. — Lady Morgan. H. G. Lord Byron (1788 bis 1824), der Dichter des Weltkummeres. Percy Bysshe Shelley, Thomas Moore, John Keats, Leigh Hunt, W. G. Landor. — E. Rogers, Campbell, Th. Hood, Felicia Hemans.	Da Costa, Henrik Tollens, J. van Lennep (gest. 1868).	Dänen: C. Hauch, Ingemann, Chr. Winther. Schweden: Atterbom (1747—1835), Esaias Tegner (1782—1846), Stagnelius.	Polen: A. Mickiewicz (1798—1855), Jul. Slowacki, Stephen Garczynski. Rußen: Alex. Puschkin (1799—1837), »Eugen Onegin«, — Mich. Lermontow. Ungarn: Rajszaky, B. ródsmaty.	1801 Erste Teilung Polens 1802 Teilung Polens 1803 Teilung Polens 1804 Teilung Polens 1805 Teilung Polens 1806 Teilung Polens 1807 Teilung Polens 1808 Teilung Polens 1809 Teilung Polens 1810 Teilung Polens 1811 Teilung Polens 1812 Teilung Polens 1813 Teilung Polens 1814 Teilung Polens 1815 Teilung Polens 1816 Teilung Polens 1817 Teilung Polens 1818 Teilung Polens 1819 Teilung Polens 1820 Teilung Polens 1821 Teilung Polens 1822 Teilung Polens 1823 Teilung Polens 1824 Teilung Polens 1825 Teilung Polens 1826 Teilung Polens 1827 Teilung Polens 1828 Teilung Polens 1829 Teilung Polens 1830 Teilung Polens 1831 Teilung Polens 1832 Teilung Polens 1833 Teilung Polens 1834 Teilung Polens 1835 Teilung Polens 1836 Teilung Polens 1837 Teilung Polens 1838 Teilung Polens 1839 Teilung Polens 1840 Teilung Polens 1841 Teilung Polens 1842 Teilung Polens 1843 Teilung Polens 1844 Teilung Polens 1845 Teilung Polens 1846 Teilung Polens 1847 Teilung Polens 1848 Teilung Polens 1849 Teilung Polens 1850 Teilung Polens 1851 Teilung Polens 1852 Teilung Polens 1853 Teilung Polens 1854 Teilung Polens 1855 Teilung Polens 1856 Teilung Polens 1857 Teilung Polens 1858 Teilung Polens 1859 Teilung Polens 1860 Teilung Polens 1861 Teilung Polens 1862 Teilung Polens 1863 Teilung Polens 1864 Teilung Polens 1865 Teilung Polens 1866 Teilung Polens 1867 Teilung Polens 1868 Teilung Polens 1869 Teilung Polens 1870 Teilung Polens 1871 Teilung Polens 1872 Teilung Polens 1873 Teilung Polens 1874 Teilung Polens 1875 Teilung Polens 1876 Teilung Polens 1877 Teilung Polens 1878 Teilung Polens 1879 Teilung Polens 1880 Teilung Polens 1881 Teilung Polens 1882 Teilung Polens 1883 Teilung Polens 1884 Teilung Polens 1885 Teilung Polens 1886 Teilung Polens 1887 Teilung Polens 1888 Teilung Polens 1889 Teilung Polens 1890 Teilung Polens 1891 Teilung Polens 1892 Teilung Polens 1893 Teilung Polens 1894 Teilung Polens 1895 Teilung Polens 1896 Teilung Polens 1897 Teilung Polens 1898 Teilung Polens 1899 Teilung Polens 1900 Teilung Polens
19. Jh.	Grillparzer (1791—1872); Aug. Graf Platen, Karl Immermann. Das junge Deutschland: Heinrich Heine (1797—1856), Börne, Karl Guplow, Heine. Laube. Die (politische) Lyrik: Herwegh, Freiligrath, Fr. Dingelstedt, Anastasius Grün, Julius Rosen, Nikolaus Lenau. Roman: Wilhelm Alexis, Berthold Auerbach, Sealsfield. Pöhl. Hervorragende Dichter der neuesten Zeit: Friedrich Hebbel (1813—63), Otto Ludwig (gest. 1865), Gust. Freytag (Drama u. Roman); Emanuel Geibel, vollständigster Lyriker. Gottfried Keller, Paul Heyse, Theob. Storm, J. V. Scheffel. Der Naturalismus: E. Anjengruber. Prosa: A. Schopenhauer, der Philosoph des Pessimismus. Das. Fr. Strauß. Historiker: Leopold v. Ranke, G. v. Sybel, Gregorovius.	Edward Bulwer (1805 bis 1873), Romane. Charles Dickens (1812 bis 1870). Realistische Romane: Douglas Jerrold, Charles Kingsley (1819—75), W. M. Thackeray (1811—1863), George Eliot (1820—80). Lyrische, epische und dramatische Poesie: Alfred Tennyson, Rob. Browning, Algernon Charles Swinburne, Will. Morris. Prosa: Thomas Carlyle; L. B. Macaulay (Essays, Geschichte von England).	Gertr. Vosboom, Toussaint; A. Beets. A. A. de Geneet, Hendrik Jan Schimmel, Ed. Douwes Delfer. Blämen: G. Conscience (gest. 1883); van Dunse, De Cort, G. Hiel.	Dänen: Chr. Andersen, H. Berg, Paludan-Müller (Adam Hornoe). Realistische Schule: Jacobsen, H. Drachmann, Soph. Schandorph; Georg Brandes, Kritiker und Historiker. Schweden: Almqvist; Runeberg (1804—77); Rydberg, Gr. C. Snoilsky. Norweger: Jon Lie, Bj. Björnson, H. Ibsen, A. Riisland.	Polen: Sigism. Krasinski, »Göttliche Komödie«; S. Gofczynski, J. Kraszewski. Rußen: Besluschow, A. Solow, R. Gogol; J. Turgenjew (1818 bis 1882), Dichter u. Novellist v. höchster Bedeutung. Naturalisten: L. Tolstoi, Fjodor Dostojewski, R. Melnikow. Ungarn: Alex. Petöfi (1823—1849); Arany, Eötvös, Maurus Jókai.	1801 Erste Teilung Polens 1802 Teilung Polens 1803 Teilung Polens 1804 Teilung Polens 1805 Teilung Polens 1806 Teilung Polens 1807 Teilung Polens 1808 Teilung Polens 1809 Teilung Polens 1810 Teilung Polens 1811 Teilung Polens 1812 Teilung Polens 1813 Teilung Polens 1814 Teilung Polens 1815 Teilung Polens 1816 Teilung Polens 1817 Teilung Polens 1818 Teilung Polens 1819 Teilung Polens 1820 Teilung Polens 1821 Teilung Polens 1822 Teilung Polens 1823 Teilung Polens 1824 Teilung Polens 1825 Teilung Polens 1826 Teilung Polens 1827 Teilung Polens 1828 Teilung Polens 1829 Teilung Polens 1830 Teilung Polens 1831 Teilung Polens 1832 Teilung Polens 1833 Teilung Polens 1834 Teilung Polens 1835 Teilung Polens 1836 Teilung Polens 1837 Teilung Polens 1838 Teilung Polens 1839 Teilung Polens 1840 Teilung Polens 1841 Teilung Polens 1842 Teilung Polens 1843 Teilung Polens 1844 Teilung Polens 1845 Teilung Polens 1846 Teilung Polens 1847 Teilung Polens 1848 Teilung Polens 1849 Teilung Polens 1850 Teilung Polens 1851 Teilung Polens 1852 Teilung Polens 1853 Teilung Polens 1854 Teilung Polens 1855 Teilung Polens 1856 Teilung Polens 1857 Teilung Polens 1858 Teilung Polens 1859 Teilung Polens 1860 Teilung Polens 1861 Teilung Polens 1862 Teilung Polens 1863 Teilung Polens 1864 Teilung Polens 1865 Teilung Polens 1866 Teilung Polens 1867 Teilung Polens 1868 Teilung Polens 1869 Teilung Polens 1870 Teilung Polens 1871 Teilung Polens 1872 Teilung Polens 1873 Teilung Polens 1874 Teilung Polens 1875 Teilung Polens 1876 Teilung Polens 1877 Teilung Polens 1878 Teilung Polens 1879 Teilung Polens 1880 Teilung Polens 1881 Teilung Polens 1882 Teilung Polens 1883 Teilung Polens 1884 Teilung Polens 1885 Teilung Polens 1886 Teilung Polens 1887 Teilung Polens 1888 Teilung Polens 1889 Teilung Polens 1890 Teilung Polens 1891 Teilung Polens 1892 Teilung Polens 1893 Teilung Polens 1894 Teilung Polens 1895 Teilung Polens 1896 Teilung Polens 1897 Teilung Polens 1898 Teilung Polens 1899 Teilung Polens 1900 Teilung Polens

Genauigkeit und korrekste Sprache aus. In der lombardischen Revolution von 1848 von der provisorischen Regierung in Mailand zum Kriegsminister, dann zum General der Mailänder Nationalgarde ernannt, eigte er sich bei seinem vorgerückten Alter diesen Stellungen nicht gewachsen. Er starb 17. Aug. 1852.

Littau (tschech. Litovel), Stadt in Mähren, an der March und am Flügel Schwarzbach-L. der Olmützbauer Bahn, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, hat ein Rathaus mit Turm, (1880) 4051 Einw., welche Zucker-, Papier- und Parfettfabriken, Bierbrauerei und Malzfabrikation wie starke Thonwarenindustrie betreiben. Unweit davon das fürstlich Liechtensteinsche Jagdschloß Neuschloß und die Lautscher Kalksteinhöhlen.

Littauen, s. Litauen.

Littera (lat.), Buchstabe; im Plural (**Litterae**): was Schriftliches, besonders ein Schreiben, ein Brief, auch s. v. w. Wissenschaften. **Litterae non erubescunt**, lat. Sprichwort: »der Brief errödet nicht«, d. h. man schreibt in einem Brief dreister und lecher, als man sprechen würde. **L. scripta manet**, Sprichwort: »der geschriebene Buchstabe bleibt«, d. h. was geschrieben ist, läßt sich nicht wegleugnen.

Litterae formatae, s. **Epistolae formatae**.

Litterär (litterarisch), auf Litteratur bezüglich.

Litterarischer Verein in Stuttgart, eine Vereinigung von Gelehrten und Litteraturfreunden zum Zweck der Herausgabe wichtiger älterer Denkmäler der deutschen Litteratur, der Geschichte und Kulturgeschichte, deren Publikationen jedoch nicht in den Buchhandel gebracht, sondern lediglich an die Mitglieder des Vereins verteilt werden. Bei den zur Herausgabe bestimmten Werken wird vor allem die deutsche Litteratur ins Auge gefaßt, aber auch die lateinische Gelehrtensprache und die Idiome benachbarter germanischer und romanischer Völker bleiben nicht ausgeschlossen. Die Begründer des Vereins, welcher 1839 unter dem Protektorat des Königs von Württemberg zusammentrat, waren sämtlich Stuttgarter, unter ihnen Georg v. Cotta, Aug. Fr. Schröder, Wlfg. Menzel, R. G. v. Wächter, v. Stälin u. a. Seine Thätigkeit eröffnete er mit der Publikation von Gloseners »Straßburger Chronik« durch Strobel und Schott, mit Fabris »Evagatorium« durch Köhler, der »Weingartener Liederhandschrift« durch Feiffer und der »Briefe der Prinzessin Elisabeth Charlotte von Orléans« durch Menzel. Ende 1885 lief sich die Zahl der (zum Teil zum erstenmal) veröffentlichten Bände (durchgehends interessante und zum Teil hochwichtige Werke) auf 171, deren größte Anzahl der deutschen Litteratur und Geschichte angehört. Auch an Seltsamkeiten sittengeschichtlichen Inhalts, wie »Ein Buch von guter Speise«, »H. Wynnger von den Falken, Pferden und Hunden« u. a., fehlt es nicht. Die Zahl der Mitglieder übersteigt 10, soll aber prinzipiell nicht im großen Maßstab oberer populärer Unternehmungen ausgedehnt werden. Gegenwärtiger Präsident des Vereins ist Ad. v. Kellers Tod (1883) Professor Holland.

Litterarisches Eigentum (Schrifteigentum), Geistiges Eigentum.

Litterarkonvention, Staatsvertrag über wechselseitigen Schutz des Urheberrechts an Schrift- und Kunstwerken (s. Urheberrecht).

Litterat (lat. Litterator), ursprünglich s. v. w. Lehrer; jetzt einer, welcher Schriftstellerei aus Neigung treibt oder von dem Ertrag derselben lebt.

Litteratur (lat.), im weitesten Sinn Inbegriff der schriftlichen in Schriften niedergelegten Bestrebungen

des menschlichen Geistes, in den lebenden Künsten sowohl als in den Wissenschaften: die ganze Masse dessen, was geschrieben und durch die Schrift bewahrt worden ist, soweit es geistigen Inhalt hat, geistiges Leben widerspiegelt. Wird diese L. in Bezug auf einzelne Völker und Sprachen betrachtet, so sprechen wir von einer L. der Hebräer, Griechen, Italiener u. c.; nach Maßgabe historischer Epochen und Perioden oder gewisser allgemeiner Geistesströmungen unterscheidet man eine L. des Altertums, des Mittelalters und der Neuzeit, eine L. der Kreuzzüge, der Renaissance, der Reformation u. c., nach Maßgabe der Formen, Zwecke und wissenschaftlichen Einzelgebiete eine prosaische und poetische, wissenschaftliche und schöne, theologische, medizinische u. c. L. Die Gesamtheit derjenigen Schriftwerke einer Nation, in welcher der individuelle Charakter derselben zu besonders scharfer und eigentümlicher Ausprägung gelangt ist, bezeichnet man mit dem Namen **Nationallitteratur**. Zu ihr gehören somit vorzugsweise die dichterischen Erzeugnisse derselben, nächstdem die Werke der Beredsamkeit, Philosophie und Geschichte. Von den übrigen, rein wissenschaftlichen Schriftwerken eines Volkes können nur wenige als dem Schatz der Nationallitteratur zugehörig betrachtet werden, weil in den meisten derselben die stoffliche Bedeutung vorwiegt. Der Gesamtbefitz aller einzelnen Nationallitteraturen ist derjenige der **Weltlitteratur**, und man darf die Geschichte der letztern mit Goethe ansehen als »eine große Fuge, in der die Stimmen der Völker nach und nach zum Vorschein kommen«. Unter **Litteraturgeschichte** versteht man die historische Darstellung dessen, was im Verlauf der Zeiten in lebenden Künsten und Wissenschaften geleistet worden ist. Sie stellt dar den Ursprung, den Fortgang, die Blüte und das Hinwollen der schönen Redekünste und der Wissenschaften, mit Erwähnung der Personen, welche in den einzelnen Fächern Bedeutendes geleistet, und der Werke, durch welche sie fördernd auf das geistige Leben der Mit- und Nachwelt eingewirkt haben. Sie zerfällt in zwei große Unterabteilungen: die äußere Geschichte der L. und die innere. Jene handelt von den einzelnen schriftlichen Werken und deren Inhalt, Schicksalen, Bearbeitungen, Übersetzungen u. c. (Bibliographie) sowie von ihren Verfassern, dem Leben derselben, den Umständen, unter welchen sie geschrieben, u. c.; die zweite, höher stehende, richtet ihren Blick auf das Innere der schönen Künste und Wissenschaften, zeigt, wie diese sich, teils von innen heraus, teils begünstigt durch äußere Umstände, ausbildeten, wie der menschliche Geist zu der höchsten Höhe sich empor schwang, dann wieder sank, und breitet so das, was der menschliche Geist aus dem Reich der Wissenschaft und Kunst als Ausbeute davongetragen, vor dem Auge des Lesers aus. Das Verhältnis der einzelnen Litteraturen zu einander und zu den Gesamtentwickelungen der Geschichte stellt sich am deutlichsten in synchronistischen Tabellen dar, deren Verständnis sich freilich nur für den erschließt, welcher mit der Fülle der Gruppen und Namen schon bestimmte Eindrücke und Erinnerungen verbinden kann (s. die beigegebene »Synchronistische Übersicht der Weltlitteratur«).

Die Hilfsmittel zum Studium der allgemeinen Litteraturgeschichte sind sehr zahlreich; hier sei, von ältern Werken (Sichhorn, Wachler u. a.) abgesehen, nur an einige der neuern und nächstliegenden erinnert: Gräffe, Lehrbuch der allgemeinen Litteraturgeschichte (Dresd. 1837—60, 4 Bde. in 13 Tln.); Derselbe, Handbuch der allgemeinen Litteraturge-

schichte (bas. 1844—50, 4 Bde.); Scherr, Allgemeine Geschichte der L. (7. Aufl., Stuttg. 1887, 2 Bde.); A. Stern, Katechismus der allgemeinen Litteraturgeschichte (2. Aufl., Leipz. 1876); Derselbe, Geschichte der Weltlitteratur (Stuttg. 1887); Derselbe, Geschichte der neuern L. von der Frührenaissance bis auf die Gegenwart (Leipz. 1885, 7 Bde.); Norrenberg, Allgemeine Litteraturgeschichte (Münster 1881—82, 2 Bde.); v. Leizner, Illustrierte Geschichte der fremden Litteraturen (Leipz. 1881, 2 Bde.); De Gubernatis, Storia universale della letteratura (Mail. 1883—85, 18 Bde.); R. Schmidt, Vergleichende Tabellen über die Litteratur- und Staatsgeschichte der neuern Welt (Leipz. 1865); Diercks, Litteraturtafeln (Dresd. 1878). Ausgewählte Proben enthalten: Weber, Litterarhistorisches Lesebuch (Leipz. 1851—1852, 3 Tle.); Scherr, Bilderaal der Weltlitteratur (3. Aufl., Stuttg. 1884, 3 Bde.), und Wolff, Die Klassiker aller Zeiten und Nationen (Berl. 1859—1877, 7 Bde.). Von neuern lexikalischen Werken sind anzuführen: Bapereau, Dictionnaire universel des littératures (2. Aufl., Par. 1884); Dantès, Dictionnaire biographique et bibliographique (bas. 1875); Bornhauf, Lexikon der allgemeinen Litteraturgeschichte (Leipz. 1881); De Gubernatis, Dizionario biografico degli scrittori contemporanei (Flor. 1879, mit Supplement); Bornmüller, Biographisches Schriftsteller-Lexikon der Gegenwart (Leipz. 1882). Beiträge zur allgemeinen Litteraturkunde enthalten das »Archiv für Litteraturgeschichte« (hrsg. von Fr. Schnorr v. Carolsfeld, Leipz. 1870 ff.) und die »Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte« (hrsg. von Max Koch, Berl. 1886 ff.). Vgl. auch Litteraturzeitungen.

Litteraturzeitungen, Tageblätter, die in Zeitungsform von den neuesten Erscheinungen der Litteratur, den Fortschritten der Wissenschaften überhaupt und andern, was darauf nächsten Bezug hat, Nachricht erteilen. Unter den frühern Zeitschriften dieser Art zeichnen sich besonders aus die Leipziger »Acta Eruditorum« (1682—1776) und von denen, welche sich zuerst im Lauf des 18. Jahrh. bildeten, vorzüglich die noch jetzt bestehenden »Göttinger gelehrten Anzeigen« (seit 1753), eine Fortsetzung der »Göttingischen Zeitungen von gelehrten Sachen« (1739—52). Ähnliche Unternehmungen gingen von mehreren Akademiestädten und andern Orten aus, wie die »Hallische gelehrte Zeitung« (1766—92), die Götthaische (1774—1804), die Erfurter (1781—96), die Erlanger (1790—97), die Nürnberger »Litteraturzeitung« (1790—98) u. a., welche alle aber an Bedeutung von den durch Lessing berühmten »Briefen die neueste Litteratur betreffend« (Berl. 1759—66, 24 Tle.), an Umfang und Verbreitung von der Berliner »Allgemeinen deutschen Bibliothek« (zuerst herausgeg. von F. Nicolai, bas. 1765—92, 106 Bde. u. 21 Bde. Anhänge; Kiel u. Hamb. 1792—96, 107. bis 118. Bd.) und der »Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek« (Kiel 1793—1801 u. Berl. 1802—1806, 107 Bde. nebst Anhang) übertroffen wurden. In mehr kritischem Geiste trat die von Ch. G. Schütz u. a. redigierte »Allgemeine Litteraturzeitung« auf, welche seit 1785 zu Jena erschien und, durch Ergänzungsblätter verstärkt, auch mit litterarischem Intelligenzblatt versehen, sich bis 1803 behauptete, wo sie, nach Schütz' Abgang nach Halle als »Hallische Litteraturzeitung« (1804—49) an diesen Ort verpflanzt, an der neuen »Jenaischen Litteraturzeitung« (1804—48) eine Rivalin bekam. Neben beiden bestand von 1800 bis 1834 eine »Leipziger Litteratur-

zeitung«. Unter den neuern, nicht mehr bestehenden allgemeinen L. verdienen die »Heidelberger Jahrbücher der Litteratur« (1808—72, 65 Bde.), die Wiener »Jahrbücher der Litteratur« (1818—49, 128 Bde.), das »Leipziger Repertorium der Litteratur« (1819—60), die von Berliner Gelehrten herausgegebenen »Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik« (1827—46, 40 Bde.), die Münchener »Gelehrten Anzeigen« (1835—60, 51 Bde.) und die von A. Renz im Auftrag der Universität Jena redigierte »Jenaische Litteraturzeitung« (1874—79, 6 Bde.) Erwähnung. Gegenwärtig sind die beiden kritischen Hauptorgane: Jarnkes »Litterarisches Zentralblatt für Deutschland« (seit 1850) und die in Berlin erscheinende »Deutsche Litteraturzeitung« (seit 1880), denen das von W. Herbst begründete »Deutsche Litteraturblatt« (Gotha 1878 ff.) und die mehr feuilletonartigen »Blätter für litterarische Unterhaltung« (Leipz. 1826 ff.) inwie das »Magazin für die Litteratur des In- und Auslandes« (seit 1832) an die Seite zu stellen sind. Auf Österreich beschränkt sich Höller's »Österreichisches litterarisches Zentralblatt« (seit 1884). Von ausländischen Organen allgemeiner Natur sind anzuführen für Frankreich die »Revue critique d'histoire et de littérature« (seit 1866); für England »The Edinburgh Review« (seit 1802) und »The quarterly Review« (seit 1809); für Italien die »Rivista critica della letteratura italiana« (seit 1884).

Litthauen (Litauen), s. Litauen.

Little (engl.), klein, unbedeutend, wenig.

Littleborough (spr. littlboro), malerisch gelegene Fabrikstadt in Lancashire (England), am Koch, oberhalb Rochdale, inmitten der penninischen Kette und am Fuß des Blackstone Edge, mit (1881) 10,401 Einw.

Little Falls (spr. fahls), Stadt im nordamerikanischen Staat New York, am Mohawk und dem Erie-See, hat (1880) 6910 Einw. und lebhaften Käsehandel.

Littlehampton (spr. litt-häm'ton), Hafenstadt und Seebad in der engl. Grafschaft Sussex, an der Mündung des Arun in den Kanal, mit (1881) 3894 Einw. besitzt Seeschiffe und Fischerboote und treibt lebhaften Handel (Wert der Einfuhr 1885: 36,926 Pf. Sterl.).

Little Popo, Ort in Afrika, s. Popo.

Little Rock, Hauptstadt des nordamerikanischen Staates Arkansas, 1820 auf 15 m hohem Bluff am schiffbaren Arkansas erbaut, hat ein Staatenhaus, ein Gerichtshaus, eine Blindenschule, Taubstummenanstalt, ein College (St. John's), Gießereien und Kornmühlen und (1880) 13,138 Einw.

Littorinellenkalk, s. Tertiärformation.

Littré, Maximilien Paul Emile, franz. Philosoph und Schriftsteller, einer der vielseitigsten Gelehrten seiner Zeit, geb. 1. Febr. 1801 zu Paris, studierte ursprünglich Medizin, betrieb dieselbe eine Zeitlang praktisch in Hospitälern, gründete mit andern mehrere medizinische Zeitschriften und nahm 1839 die Übersetzung der »Œuvres d'Hippocrate« in Angriff, die ihn bis 1861 beschäftigte, deren erste Proben aber ihm bereits die Pforten der Académie des Inscriptions öffneten. Inzwischen hatte er sich mit Eifer auch auf die Philologie verlegt und nach und nach Sanskrit, Arabisch, Alt- und Neugriechisch sowie die wichtigsten neuern Sprachen studiert. Von diesen Studien wandte er sich der Philosophie zu und wurde einer der ersten und eifrigsten Jünger A. Comtes, des Begründers der sogen. positiven Philosophie, zu deren Verbreitung ihrem ersten Teil (der philosophie positive) nach L. viel beitrug, von deren zweitem (mythischem) Teil (der politique positive) er aber nichts wissen wollte, während er

ist durch seine freigeistige Richtung den erbitterten Feinden der Alerikalen zuzog. Er veröffentlichte in dieser Richtung: »Analyse raisonnée du cours de philosophie positive« (1845), dann im Verein mit Byrou »die Revue »La Philosophie positive« (seit 1867), welche von ihm selbst unter andern wertvollen Beiträgen den epochemachenden Aufsatz »Des origines mécaniques de la morale« (1870) enthält; ferner: »Applications de la philosophie positive au gouvernement de sociétés« (1849); »Conservation, réformation et positivisme« (1852, 2. Aufl. 1879); »Passions de philosophie positive« (1859); »Auguste Comte et la philosophie positive« (1863, 3. Aufl. 1879); »La science au point de vue philosophique« (1873); »Littérature et histoire« (1875); »Fragments de philosophie positive et de sociologie contemporaine« (1876). Trotz dieser Thätigkeit liegt die fruchtbarste Seite von Litttrés Wirken erst auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft. Dahin gehören »Histoire de la langue française« (1862, 2 Bde.; 1. Aufl. 1882) und vor allem das monumentale, mit seinen andern Forschern durchgeführte »Dictionnaire de la langue française« (1863—72, 4 Bde.; Supplementband 1878), das durchweg auf der Höhe der heutigen vergleichenden Sprachkunde steht und ein ähnliches Werk der französischen Akademie weit überlegen ist. Einen Auszug daraus besorgte Comte (1877). Nebenbei übersetzte L. Strauß' »Leben Jesu«, gab Armand Carrel's gesammelte Werke heraus und schrieb Monographien, wie: »La vérité sur le sort d'Alexandre le Grand« (1864), »Médecine des médecins« (1871) u. Auch an den öffentlichen Gelegenheiten lebhaften Anteil nehmend, hielt er von Anfang an zur republikanischen Partei, socht er mit Auszeichnung auf den Barrikaden, trat er in die Redaktion des »National« ein, zog sich nach 1848 von aller politischen Thätigkeit zurück. Während des Kriegs von 1870 befand er sich in der Provinz und wurde von Gambetta zum Prorektor der Geschichte an der polytechnischen Schule ernannt, doch hat er diese Stelle niemals angetreten. Mehrere Auszeichnungen lehnte er standhaft ab, wiederholt das Kreuz der Ehrenlegion. Dagegen nahm er es mit dem Abgeordnetenmandat, das ihm die Stadt Paris 1871 übertrug, sehr ernst. 1875 wurde er von der Nationalversammlung zum Senatspräsident ernannt, wie er ein Jahr früher schon genug zum Mitglied der französischen Akademie gewählt worden war, was den Austritt seines Gegners, des Erzbischofs Dupanloup, zur Folge hatte. Er starb in Paris 2. Juni 1881. Von ältern Schriften sind noch zu erwähnen: »Choléra asiatique« (1817), »La poésie homérique et l'ancienne poésie française« (1847), seine Übersetzung der »Historia naturalis« des Plinius (1848—50) und das mit ihm unternommene »Dictionnaire de médecine, chirurgie, etc.« (16. Aufl. 1886); von neuern seine französische Übertragung von Dantes »Hölle« in die »langue d'oïl« des 14. Jahrh. (1879), »De l'établissement de la troisième république« (1880), »Études préliminaires pour faire suite à l'histoire de la langue française« (1880) mit einer Skizze über die Entstehung seines Wörterbuchs (letzte deutsch, Leipz. 1881). Vgl. Sainte-Beuve, Notice sur M. L., sa vie et ses travaux (Par. 1863).

Litttrésche Drüfen, s. Harnröhre.

Litttréscher Bruch, s. Bruch, S. 484.

Littrow, 1) Joseph Johann von, Astronom, geb. 13. März 1781 zu Bischofteinitz in Böhmen, studierte seit 1799 zu Prag Jura und Theologie, Johann

seit 1803 als Erzieher der jungen Grafen Renard auf deren Gütern in Schlesien Mathematik und Astronomie, ging 1807 als Professor der Astronomie nach Krakau, 1810 nach Kasan, gründete hier die Sternwarte, ging aber 1816 als Mitdirektor der Sternwarte nach Ofen, 1819 als Professor der Astronomie und Direktor der Sternwarte, die er vollständig reorganisierte, nach Wien. 1836 wurde er in den österreichischen Adelsstand erhoben. Er starb 30. Nov. 1840. L. entfaltete eine sehr fruchtbare Thätigkeit als Lehrer; durch seine theoretischen Untersuchungen veranlaßte er Böhm zur Ausführung der dialytischen Fernrohre. Von seinen zahlreichen Schriften machten ihn namentlich seine populären Vorträge über Sternkunde, die er in der »Wiener Zeitschrift für Kunst und Literatur« mittheilte, bekannt. Von seinen größern Werken sind hervorzuheben: »Theoretische und praktische Astronomie« (Wien 1821—27, 3 Bde.); »Über Höhenmessung durch Barometer« (das. 1821); »Dioptrik, oder Anleitung zur Verfertigung der Fernrohre« (das. 1830); »Gnomonik, oder Anleitung zur Verfertigung aller Arten von Sonnenuhren« (das. 1833, 2. Aufl. 1838); »Über Sterngruppen und Nebelmassen des Himmels« (das. 1835); »Atlas des gestirnten Himmels« (Stuttg. 1838, 3. Aufl. 1866); seine populäre Astronomie: »Die Wunder des Himmels« (das. 1834—36, 3 Theile; 7. Aufl. 1882); das »Handbuch zur Umrechnung der vorzüglichsten Münzen, Maße und Gewichte« (das. 1832, 4. Aufl. 1870). L. war auch Autorität auf dem Gebiet der Versorgungsanstalten. Seine wissenschaftlichen Aufsätze erschienen gesammelt als »Bermischte Schriften« (Stuttg. 1846, mit Biographie).

2) Karl Ludwig von, ebenfalls Astronom, Sohn des vorigen, geb. 18. Juli 1811 zu Kasan, stand seinem Vater seit 1831 als Gehilfe zur Seite und folgte ihm 1842 als Direktor der Wiener Sternwarte, nachdem er sich namentlich durch eine Bearbeitung der Hellschen Beobachtung des Venusdurchganges von 1769 bekannt gemacht hatte. 1847 ward er mit W. Struve zum Beurteilungskommissar über den trigonometrischen Anschluß von Rußland und Österreich ernannt. Als Universitätsdekan trug er 1850 viel zur bleibenden Einführung der damals in Österreich versuchten Institutionen deutscher Hochschulen bei, und seit 1862 beteiligte er sich lebhaft an den Arbeiten der mitteleuropäischen Gradmessung. Er lieferte auch eine neue Methode der Längenbestimmung zur See, bearbeitete mit Weiß die meteorologischen Beobachtungen der Wiener Sternwarte, übersetzte Airys »Abriss einer Geschichte der Astronomie im Anfang des 19. Jahrhunderts« (Wien 1835) und schrieb eine »Populäre Geometrie« (Stuttg. 1839). In Gehler's Wörterbuch gab er 1844 ein sehr reiches »Verzeichnis der geographischen Ortsbestimmungen« (separat, Leipz. 1844; Nachträge 1846). Die »Annalen der Wiener Sternwarte« sind unter seiner Leitung zu einem der wichtigsten astronomischen Jahrbücher geworden. Er starb 16. Nov. 1877 in Venedig. — Sein Bruder Heinrich von L., geb. 26. Jan. 1820 zu Wien, seit 1858 Fregattenkapitän und Direktor der Handels- und nautischen Akademie zu Triest, später königlich ungarischer Seeinspektor zu Fiume, hat sich als nautischer Schriftsteller (»Marinewörterbuch«, Wien 1851; »Handbuch der Seemannschaft«, das. 1859; eine Bearbeitung von Brommels Werk »Die Marine« u. a.) und als Dichter (»Aus der See«, 4. Aufl., Triest 1876; »Reisebilder«, 4. Aufl., Wien 1883, u. a.) bekannt gemacht.

Lituites, s. Tintenschnecken.

Lituola, f. Rhizopoden.

Litur (lat.), das Ausstreichen von Geschriebenem und die dadurch bewirkte Änderung.

Liturgie (griech.), bei den Athenern Bezeichnung für gewisse öffentliche Dienste, welche die Bürger persönlich und unter Bestreitung der damit verbundenen Kosten übernahmen. Im Neuen Testament bezeichnet das Wort *L.* entweder überhaupt eine Dienstleistung im Sinn der Wohlthat oder im engeren Sinn das Priesteramt und den priesterlichen Gottesdienst. In der Gegenwart versteht man unter *L.* den Inbegriff aller ordnungsmäßig bestehenden gottesdienstlichen Handlungen, und der Geistliche wird in dieser Beziehung Liturg genannt. Des nähern bedeutet *L.* ein Formular oder Buch, welches das bei dem öffentlichen Gottesdienst zu befolgende Ritual enthält, also f. v. w. Agende. In der ältesten Kirche schloß man sich zunächst an den jeweilig bestehenden Gebrauch an; Filialkirchen nahmen die *L.* der Mutterkirche an. Allmählich aber war man darauf bedacht, eine Gleichheit in der Form des Gottesdienstes zu erzielen; Kirchenversammlungen, dann im Abendland besonders die Päpste erließen die hierzu nötigen Verordnungen. Gleichwohl kamen mit der Teilung des römischen Reichs Rationalliturgien auf. Im 5. Jahrh. war die *L.* von Basilus d. Gr. fast im ganzen Orient verbreitet; von Konstantinopel aus fand eine durch Chrysostomos verkürzte Gestalt derselben Eingang und ist im wesentlichen noch in der griechischen Kirche gebräuchlich. Auch im Abendland haben vielgebrauchte liturgische Bücher (Sakramentarium, Evangelarium, Epistolarium, Missalen, Brevier, Martyrologium, Ritual, Agende; s. diese Art.), Offizien genannt, eine gewisse Übereinstimmung der *L.* durchgeführt. Das Konzil zu Trient hat das Recht zu liturgischen Bestimmungen lediglich dem Papst vindiziert. Die Reformatoren haben den Inhalt der *L.* auf Schriftverlesung, Gebet und Gesang beschränkt. Luther selbst gab 1526 seine »Deutsche Messe oder Ordnung des Gottesdienstes« heraus, worin viele Gebräuche der römischen Kirche beibehalten, dagegen die lateinische Sprache im Gottesdienst und die Privatmesse beseitigt, die Predigt zum Hauptstück des Kultus erhoben, die Verwaltung des Abendmahls in beiderlei Gestalt angeordnet und diesem die Beichte als Vorbereitung hinzugefügt ward. Die reformierte Kirche brach noch gründlicher mit der *L.* der lutherischen Kirche und beseitigte namentlich fast den gesamten liturgischen Altardienst. Im Widerspruch mit den reformatorischen Prinzipien über den Kultus (s. d.) steht im Grunde das, was neuerdings *L.* heißt, worin liturgischer Gottesdienst, Gesang und Gebet, namentlich neben dem Gemeindegesang auch Chorgesang, die wesentlichsten Elemente bilden, während die Predigt ganz fehlt.

Liturgik (griech.), die Wissenschaft, welche sich mit den Grundsätzen für die Ordnung und Verwaltung des christlichen Kultus und der damit zusammenhängenden gottesdienstlichen Handlungen beschäftigt (s. Liturgie). Vgl. aus der umfangreichen Literatur besonders Daniel, Codex liturgicus (Leipz. 1847—55, 4 Bde.); Henke, Nachgelassene Vorlesungen über *L.* und Homiletik (Halle 1876).

Litus (lat.), Rüste; l. arare, »den Meeresstrand pflügen«, d. h. sich vergebliche Mühe machen.

Lituis (lat.), bei den Römern der oben gekrümmte Stab der Augurn (Fig. 1), womit sie den geweihten Gesichtskreis (templum) für die Vogelschau abgrenzten und in Regionen einteilten; auch Name einer Art Trompete bei der römischen Reiterei (Fig. 2).

Litze, schmale Schnur, Borte, Tresse, welche in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. zum Besatz von männlichen Oberrocken, besonders an den Aufschlägen der Ärmel und auf der Brust, und von Beinkleidern an der französischen Tracht aufkam und während des 18. Jahrh. beibehalten wurde. Jetzt sind Lizen bei Uniformen so üblich (s. Tafel »Kostüme III. Fig. 7 u. 10). *L.* bezeichnet außerdem ein Gewebe Garn und am Webstuhl die Schnüre, durch deren Schlingen die Kettenfäden geführt sind; in der Seilerei einen aus mehreren Fäden zusammengeflochtenen starken Faden, deren mehrere ein Seil bilden.

Lizenbrüder, in niederdeutschen Städten ursprünglich Name gewisser eine Gilde bildender Warenpacker, später auf die beeidigten Güterbesitzer übergegangen (s. Güterbesitzerei). Litzgeld ist die Expeditionsgeld, welche die *L.* sich vom Betrachter zahlen lassen.

Lizner, Berg, s. Silvretta.

Ludger (Ludger), Heiliger, geb. 744 in Friesland, lag in England unter Alcuin's theologischen Studien ob und suchte nach seiner Rückkehr 775 die Landsleute zur Wiederannahme des christlichen Glaubens zu bewegen. Als Wittelind in Friesland fiel, floh er nach Utrecht, und 782 ging er nach Rom. Später nahm er seine Missionsthätigkeit wieder auf, stiftete 796 das Kloster Werden an der Ruhr, war erster Bischof in Münster und starb 26. März 809 in Billerbeck. Die verschiedenen »Vitaes S. Ludgeri« (darunter eine »Vita Gregorii«, seines Lehrers und Bischofs von Utrecht) wurden von Diercks in 4. Bände der »Geschichtsquellen des Bistums Münster« (Münst. 1881) herausgegeben, wo auch Ludger's Lebensbeschreibung von seinem zweiten Nachfolger im Bistum, Alfried, abgedruckt ist. Vgl. Behrend's Leben des heil. *L.* (Neuhaldensl. 1843); Hüfing, Der heil. *L.* (Münst. 1878); Pingmann, Der heil. Ludgerus (Freiburg 1879).

Lüdolf, Herzog von Schwaben, Sohn des deutschen Kaisers Otto I. und seiner ersten Gemahlin, der englischen Prinzessin Editha, geb. 930, erhielt 946 das Herzogtum Schwaben, nachdem er sich 941 mit der Tochter des Herzogs Hermann, Ida, verheiratet hatte; auch ward er von Otto 946 zum Reichsfürsten im Reich erklärt. Als sein Vater 951 den Zug nach Italien vorbereitete, eilte er, von ungestümem Throndrang getrieben, demselben voraus, wurde aber mit empfindlichen Verlusten zurückgewiesen und mußte deshalb heftige Vorwürfe von Otto erdulden. Diese zweite Vermählung mit Adelheid, die den Herzog Heinrich von Bayern, seinen verhassten Oheim, begünstigte, reizte ihn noch mehr und machte ihn zugleich um seine Thronfolge besorgt. Deshalb verbündete er sich 953 mit seinem Schwager Konrad dem Roten und zwang seinen Vater in Mainz, Heinrich vom Hof zu entfernen. Dieser nahm jedoch das Versprechen zurück, rief *L.* vor sein Gericht nach Friesland, und als derselbe nicht gehorchte, beraubte er ihn seines Herzogtums. *L.* und Konrad verteidigten sich zuerst in Mainz; dann warf sich *L.* 954 nach Regensburg und stellte sich an die Spitze der aufständischen Bayern, legte aber, als Otto nach Schwaben verfolgte, die Waffen nieder, unterwarf sich in Thüringen seinem Vater und erhielt auf dem Reichstag zu Arnstadt, im Dezember 954,

Fig. 1



Lituis

nigstens seine Eigengüter wieder. Im J. 957 zog er zum zweitenmal nach Italien, um sich dies Königreich zum Ersatz für Schwaben zu erobern, siegte in zweifachen Schlachten, eroberte Pavia, starb aber 6. Sept. 957 am Herzogtum und ward in Mainz begraben; er hinterließ einen einzigen Sohn, Otto, später Herzog von Schwaben. Liudolfs Andenken wurde vom Volk in Lieder verherrlicht, seine Gestalt jedoch allmählich mit der des Herzogs Ernst von Schwaben, der ähnliche Schicksale erlitten, verschmolzen (s. Herzog Ernst).

Liudprand, s. Liutprand 2).

Niukiu (Niukiu, Lu-tschiu), zu Japan gehörige Inselgruppe im Großen Ozean, welche sich von der japanischen Inselkette unter 30° nördl. Br. in südwestlicher Richtung gegen Formosa bis zum 24.° südl. Br. hin erstreckt, außer den Einschartungen drei größere Gruppen bildet und 86 bewohnte Inseln nebst mehreren unbesiedelten umfaßt, im ganzen 4828 qkm (88 QM.) mit 358,880 Einw. Einzelne der Inseln, namentlich die kleineren, wie im N. die Sieben Geschwister, sind vulkanisch und erheben sich steil aus dem Meer; andere scheinen Korallenbildungen zu sein, die Mehrzahl aber ist geologisch und botanisch noch ganz unbekannt. Das Klima geht vom subtropischen Charakter im N. in den tropischen im S. über und gilt allgemein für angenehm und gesund. Taifune und Erdbeben gehören, wie weiter nordwärts, zu den häufigen Ereignissen. Der Boden ist zum großen Teil sehr fruchtbar und bringt außer Reis, Weizen, Mais und einer Reihe der schönsten Früchte Thee, Zuckerrohr, Pfeffer, Baumwolle, Tabak und Firnisbäume hervor; bemerkt sind die Farbhölzer. Die Bewohner bilden nach Körperbeschaffenheit, Sprache und Sitte mit Japanern ein Volk. In der nördlichen Gruppe ist Okinawa als sehr fruchtbar und liefert namentlich Reis und Zucker. Der Haupthafen Tomari hat 10,000 Einw. Zur mittlern Gruppe gehört Okinawa oder Groß-L., eine wohlkultivierte Insel von kugelförmiger Beschaffenheit, mit 400 m hohen Hügeln, dem Hauptort Shiuri und dessen Hafen Naha mit ca. 11,000 Einw. Der zweite Hafen liegt im Süden und heißt Kume. — Die Inselgruppe bildete früher ein selbstständiges Königreich, das die Oberhoheit Japan anerkannte und an dieses einen kleinen jährlichen Tribut zahlte, aber auch an China Geschenke schickte. Als jedoch 1854 Japan sich mit China über die Formosa auseinandersetzte, verbot es die Weiterübersendung von Geschenken an jenes und stellte die Gruppe als Okinawa Ken ganz unter japanische Verwaltung. Der König der Inseln wurde abgesetzt.

Liutprand (Luitprand), 1) König der Langobarden (712—744), eroberte 728 Ravenna und die Romagna, eilte 739 Karl Martell gegen die Araber zu Hilfe, welche er aus der Provence vertrieb, und starb 742 die Herzöge von Spoleto und Beneventum wieder, die von ihm abgefallen waren und vom Kaiser Gregor II. unterstützt wurden. Er starb auf dem Gipfel seiner Macht 744.

2) (Liudprand) Bischof von Cremona, einer der wichtigsten Quellschriftsteller für die deutsche Geschichte, geboren um 922 aus vornehmer langobardischer Familie, bildete sich am Hof des Königs Hugo in Italien in Pavia und trat nach dessen Vertreibung nach Deutschland in die Dienste seines Nachfolgers Berengar, in dessen Auftrag er 949 als Gesandter nach Konstantinopel ging. Später verfeindete er sich mit Berengar, floh sich um 955 nach Deutschland, folgte 961 dem Kaiser Otto I. auf seinem Zug nach Italien, wurde Bischof von Cremona und wohnte 963 der großen

Synode in Rom bei. Seine abermalige Gesandtschaft nach Konstantinopel an den Kaiser Nikephoros (968) mit dem Zweck, Otto den Besitz von Unteritalien zu sichern und dessen Sohn mit der griechischen Prinzessin Theophano zu vermählen, blieb erfolglos. L. starb um 972. Seine »Antapodosis«, d. h. Vergeltung (weil er sich darin an seinen Feinden, besonders Berengar und seiner Gemahlin Willa, rächen wollte), eine Geschichte seiner Zeit in sechs Büchern, reicht von 886 bis 950 und ist in den Jahren 958—962 abgefaßt; sie behandelt die Ereignisse in Deutschland, im griechischen Reich und besonders in Italien, ist lebendig geschrieben, in Einzelheiten nicht ganz zuverlässig, voller Anekdoten und gelehrter Citate aus klassischen Schriftstellern und gewährt einen wertvollen Einblick in die Sitten, Zustände und Denkweise seiner Zeit. Außerdem schrieb er: »De rebus gestis Ottonis Magni imperatoris« (960—964), in würdigerer Sprache rein sachlich geschrieben, und »De legatione Constantinopolitana« (bis zu seiner Abreise von Korfu, 7. Jan. 969), eine witzige, boshafte Satire auf den griechischen Hof. Die beiden ersten Werke besitzen wir in Liutprands eigener Handschrift. Die beste Ausgabe seiner Werke besorgte Periz in den »Monumenta Germaniae historica«, Bb. 8, eine kleine Ausgabe Dümmler (2. Aufl., Berl. 1879); ins Deutsche übersetzte sie v. Osten-Sacken (das. 1853). Vgl. Röpler, De vita et scriptis Liudprandi (Berl. 1842).

Livadia, 1) (Levadia) Stadt im griech. Romos Attika und Böotien, am Fuß des Helikon, westlich vom See Topolias, mit Reis-, Seiden- und Baumwollbau und (1879) 4524 Einw. Nach L., dem alten Lebadeia (s. d.), wurde bis in die neuere Zeit der nördliche kontinentale Teil Griechenlands (zwischen Thessalien und Epirus im N. und dem Meerbusen von Korinth und Argina) Livadien genannt. — 2) Besitzung der Kaiserin von Rußland am südlichen Ufer der Krim, in einer reizenden Gegend, 5 km vom Badeort Jalta, mit zwei Palästen, prachtvollen Gärten voll exotischer Gewächse, großartigen Parkanlagen und Weinbergen. Die ganze Umgegend ist ein Lieblingsaufenthalt der russischen Großen während der Herbstbadesaison geworden und weithin mit Villen und Schlössern bedeckt.

Livëdo, s. Livor.

Liven, ein dem finnischen Stamm angehöriges Volk an der Nordküste von Kurland, erstreckt sich in einer Breite von nur 1 km, zu beiden Seiten von Domeßnäs, von Melleßille am Rigaischen Busen bis Lyserort an der Ostsee. Die L. sind der kümmerliche Rest der ehemaligen Bewohner des größten Teils von Kurland und Livland; sie leben noch in einer Anzahl von 2400 Köpfen in 12 Dörfern und unterscheiden sich streng von ihren Nachbarn, den Letten. Ihr Haupterwerb ist Fischerei und Seefahrt. Sie selbst kennen das Wort L. nicht und nennen sich Randalist (Strandbewohner). Sie sind Leute von hohem, schlankem Wuchs mit braunem, selten blondem Haar, grauen oder braunen Augen und mäßig langem, ziemlich breitem Kopf. Die livische Sprache, die alte Sprache Livlands, jetzt nur noch von den wenigen L. gesprochen, gehört zu dem finnisch-ugrischen Zweig des uralaltaischen Sprachstammes und ist am nächsten mit dem Finnischen und Esthnischen verwandt. Eine Grammatik und ein Wörterbuch lieferte Sjögren (Hrsg. von Wiedemann, Petersburg. 1861). Das Völkchen ist von Interesse als schwacher Überrest der einstigen finnischen Urbewohner des Landes und zeigt in Sitten und Gebräuchen noch viel Heidnisches. Vgl. Waldhauer, Zur Anthropologie der L. (Dorpat 1879).

Livernia, Fluß in Venetien, entspringt bei Polcenigo in der Provinz Udine und mündet nach 115 km langem Lauf (davon 78 km schiffbar) nördlich von Caorle ins Adriatische Meer.

Liverpool (der. *Liverpool*), ansehnlicher Fluß im Nordterritorium Australiens, ergießt sich in weiter Mündung in das Arafurameer. Soweit erforscht, ist er wasserreich und wird für den Binnenvverkehr wahrscheinlich einmal sehr wichtig werden.

Liverpool (der. *Liverpool*), v. *Liverpool* Llyr-pwl, „Seepfuhl“, Stadt in der engl. Grafschaft Lancashire, liegt unter 53° 23' nördl. Br. und 2° 54' westl. L. v. Gr., am nördlichen Ufer des schiffbaren Mersey, welcher hier eine Breite von 700 m hat, sich aber oberhalb 2. seestartig bis über 3 km Breite erweitert und unweit der Stadt in die Irische See mündet. Vor seiner Mündung liegen Sandbänke, zwischen welchen hindurch der Grobby und andre Kanäle führen. Mehrere Leuchtschiffe (das äußerste, Formby Light, 14 km von der Mündung des Mersey) und Leuchttürme bezeichnen die Einfahrt, und neuerdings errichtete starke Befestigungen verteidigen dieselbe. Die



Wappen von Liverpool.

Stadt erhebt sich amphitheatralisch am sanften Abhang eines Sandsteinhügels und bietet mit ihren Docks und Rals und dunkeln Häusermassen einen imposanten Anblick dar. Vorstädte mit freundlichen Landhäusern und Gärten umgeben die Stadt nach allen Seiten. Nach S. liegt Toxteth mit dem 156 Hektar großen Reuen Park und dem Prince's Park, im D. Waver-tree, West-Deby, Everton und Edgehill, im N. Kirkdale mit dem Stanley Park und Walton on the Hill, am Mersey selbst, unterhalb der Stadt, Bootle und Waterloo. Selbst Birkenhead (s. d.), 2. gegenüber, kann als Vorstadt desselben gelten und gehört thatsächlich zum Hafengebiet der Stadt. Die Hauptstraßen der innern Stadt, wie Dale, Bold, Castle, Lord Street und die über 1 km lange Scotland Road, sind breit und äußerst belebt; doch münden auch enge, schmuckige Seitengäßchen, wo der Kleinhandel sich bewegt und das Elend wohnt, in sie ein. Die zahlreichen Armen wohnen in Kellern (ca. 20.000 Personen) oder in sogenannten Courts, kleinen Sadgäßchen, die, nach allen vier Seiten zugebaut, einen meist überwölbten Zugang haben. Unter den öffentlichen Plätzen verdient nur der unregelmäßige, bei der St. George's-Halle im Mittelpunkt der Stadt gelegene Lime Hill Erwähnung. Zwei Wasserleitungen versorgen die Stadt mit Wasser, die ältere vom Rivington Hile her, der 32 km nördlich von der Stadt liegt, die andre, erst jüngst vollendete, aus Wales. Das große Reservoir der letztern liegt 10 km vom Salafce, bei den Quellen des Byrnwy und 238 m ü. M. Von dort aus führt ein 108 km langer Aquädukt über Dwyfry und Prescot nach E. Unter den 150 kirchlichen Gebäuden Liverpool's ist kein von Bedeutung. Das älteste unter ihnen, die St. Nicholaskirche, hat einen 1810 erbauten Turm. Die St. George'skirche nimmt die Stelle des von Heinrich II. erbauten Forts ein und wurde 1821 völlig umgebaut. Unter den Kirchhöfen ist der von St. James, mit dem Denkmal des Parlamentsmitglieds Quistison, der bemerkenswerteste.

Als architektonischen Mittelpunkt Liverpool's darf man wohl den Platz beim Bahnhof in der Lime Street ansehen. Dort steht das schönste Gebäude der Stadt,

die St. George's-Halle, 1841—55 mit einem Rohenaufwand von 8 Mill. Pf. von Elmes in Gestalt eines griechischen Tempels erbaut. Sie bedeckt eine Fläche von 183 m Länge bei 51,8 m Tiefe und enthält eine große Halle für Konzerte und Versammlungen, 10 Gerichtshöfe etc. Die ionischen Säulen der nördlichen Portikus sind 13,7 m hoch. Dicht bei ihr steht die Bildsäulen St. Stephensons (von Gibson), des Königs Albert und der Königin Vittoria (sowie eine 41 m hohe Wellingtonsäule. Die neben dieser stehende St. Johnskirche ist ohne Bedeutung; wohl eher ist das hier gelegene Brown Institute, ein klassischer Bau, die Blüte auf sich. Dale Street bringt uns hier, am Stadtturm (Municipal Offices) mit 61 m hohem Turm vorbei, zum Stadthaus (Town Hall, 1795 von Foster erbaut, mit ionischen Säulenhallen und 32 m hoher Kuppel, und zu der hinter derselben stehenden Börse, im Renaissancestil, gleichfalls mit Kuppel. Auf dem viereckigen, von Arkaden umgeben freien Platz zwischen beiden steht ein Refektorium. Das Steueramt (Revenue Buildings) steht in der Nähe der Docks, hat eine Fassade von 142 m Länge und eine weithin sichtbare Kuppel.

Die Bevölkerung ist in rascher Zunahme begriffen. Während sie 1700 noch nicht 6000 Seelen betrug, zählte L. 1801: 82.295, 1831: 375.955, 1861 aber 652.426 Einw. Mit den Vorstädten, die jetzt zum städtischen Gebiet, aber thatsächlich noch nicht gehören, hat L. wenigstens 652.000 Einw. Diese Vorstädte sind: Bootle, Waterloo, Walton on the Hill, West-Deby, Wavertree und Toxteth. Die Gesundheitsverhältnisse lassen viel zu wünschen übrig, und von 1000 Kindern, die geboren werden, erreichen nur 540 das fünfte Lebensjahr. Jedoch sind die Katholiken (fast nur Irländer), denn sie bilden nicht weniger als 12,5 Proz. der Gesamtbevölkerung und tragen nicht wenig zum schlechten Ruf bei, das L. vom politischen Standpunkt aus einnimmt.

L. ist ganz überwiegend Handelsstadt, indem finden sich auch bedeutende industrielle Anstalten, besonders solche, die sich auf Schiffahrt beziehen, wie große Schiffswerften (namentlich auch für einen Dampfschiffe), Maschinenfabriken, Uhren- und Spinnmeterfabriken, Eisengießereien, Seilerbahnen, Zement- und Messingfabriken, Zuckerraffinerien, Eiswerke etc. 1881 zählte man 13.974 Rouleure mit 4936 Maschinenbauern, 4841 Schiffbauern und 6505 Eisenarbeiter, Spengler und Schmiede. Die Hinsicht seiner Ausfuhr ist L. der bedeutendste der britischen Häfen, wenn ihm auch neuerdings London (s. d.) seiner gesuchten Handelsbewegung nach im Rang abgelaufen hat. Es ist der Expeditionspunkt für die vielen Güter, welche aus den zahlreichen Grafschaften Lancashire und Yorkshire zur Beförderung nach allen Weltteilen dahin gelangen, einseitig Importhäfen, namentlich für alle Früchte, welche die Vereinigten Staaten von Nordamerika an Europa abgeben, wie Baumwolle, Getreide, Tabak etc. Außerdem unterhält es ausgedehnte Verbindungen mit dem Süden Europas und der Levante, mit China, der Westküste Afrikas und mit Irland, dessen Schlachtvieh, Wehl, Butter und dergleichen größtenteils über L. gehen. Im J. 1881 ließ die Stadt erst 1461 Seeschiffe (darunter 35 Dampfer) mit 387.008 Ton. Gehalt; 1886 hatte sie 2000 Seeschiffe mit 1.864.387 T. Gehalt, worunter 196 Dampfer mit 826.387 T., und außerdem 196 Scherboote. Im J. 1886 liefen 16.744 Seeschiffe mit Gehalt von 7.566.234 T. ein (darunter 4567 Schiffe von 5.017.815 T. vom Ausland). Der Rest ist

dem Ausland verschifften britischen Produkte lief sich 1886 auf 86,029,310 Pfd. Sterl. (1853 auf 47 Mill. Pfd. Sterl.). Darunter waren Baumwollwaren für 42,7 Mill., wollene Waren für 9,4 Mill., Metalle für 8,4 Mill., Maschinen für 3,1 Mill., andere Waren für 3 Mill. Pfd. Sterl.; ferner Alu- min, Töpferwaren, Kurzwaren, Seidenwaren, Le-

Dampfschiffsverbindungen über den Ocean unterhalten, stehen die weltbekannte Cunardlinie (seit 1840) und die nicht minder angelegenen Inman- (seit 1850), Allan, White Star- und Pacificlinien obenan. Eisenbahnen und Kanäle verbinden L. mit allen Teilen Englands. Von Edgchill aus führen drei Schienenstränge unter den Häusern weg nach dem Bahnhof und den



Situationsplan von Liverpool.

waren und Kleider. Die Einfuhr vom Ausland (inschließlich der britischen Kolonien) erreichte einen Wert von 88,931,927 Pfd. Sterl. Darunter waren 14,029,695 Ztr. Baumwolle, 73,268,518 Pfd. Wolle, 42 Mill. Pfd. Tabak, 4,605,260 Ztr. Kohlen, 81 Mill. Lit. Petroleum, 27 Mill. Ztr. Getreide, 2,651,701 Ztr. Schinken und Speck, 9,1 Mill. Spirituosen und 6,740,000 L. Wein. Auch die Förderung von Auswanderern ist von Bedeutung für die Reederei Liverpool. Unter den Dampfschiffahrtsgesellschaften, die von L. aus regelmäßige

Dock, während die Yorkshirebahn über die Häuser hinweg nach dem großartigen Bahnhof in Tithebarn Street führt, wo ein einziges Glasdach eine Fläche von 9400 qm bedeckt. Von den Docks aus führt ein seit 1879 erbauter Eisenbahntunnel von 3 km Länge nach dem gegenüberliegenden Birkenhead. Der Mersey ist nur bis Warrington für größere Schiffe schiffbar, aber Kanäle verbinden die Stadt mit Manchester, Leeds, Birmingham und den Salzbezirken Cheshire. Ein Kanal für Seeschiffe, der L. mit Manchester verbinden soll, ist im Bau (s. Manchesterkanal), und

man arbeitet an einem ausgedehnten Netz von Dampfs-tramways, das L. mit allen Fabrikstädten Lancashire's in Verbindung setzen soll.

Unter den dem Verkehr gewidmeten Anstalten Liverpool's fallen dem Fremden am meisten die Docks in die Augen. Das erste Trockendock wurde 1710 eröffnet, als das erste seiner Art in England, aber 1825 wieder zugeschüttet, und an seiner Stelle steht seit 1839 das erwähnte Gebäude des Steuer- und Zollamtes. Die namentlich seit 1845 hergestellten künstlichen Hafenwerke sind Meisterstücke der Wasserbaukunst. Gegenwärtig zählt L. 29 Docks, 4,9–7,9 m tief, die sich eine Strecke von über 7 km weit am Flußufer hinabziehen und eine Wasserfläche von 274 Hektar einnehmen. Vielfach sind diese Docks von großen Warenspeichern umgeben. Bemerkenswert sind ferner die bei L. liegenden schwimmenden Landungsplais, wovon der neueste und großartigste (Ostern 1878 vollendet) eine Länge von 629 m und eine Breite von 25 bis 30 m hat. Außer nassen und trocknen Docks (letztere namentlich für Küstenfahrer bestimmt) gibt es auch zahlreiche Kalfaterdocks zur Ausbesserung von Seeschiffen. Das Grundkapital für die Hafenanlagen stellt gegenwärtig eine schwebende Schuld von 16 Mill. Pfd. Sterl. dar (wovon 6 Mill. auf die Anlagen in Birkenhead entfallen), der als Verzinsung des Kapitals eine Einnahme an Hafengeldern von mehr als 1 Mill. Pfd. Sterl. gegenübersteht. Im Vergleich mit den Hafengebäuden treten die andern dem Handel gewidmeten Gebäude in den Hintergrund, so die Börse, die Getreidebörse, die zahlreichen, meist stattlichen Banken etc. Unter den bedeckten Markthallen ist die 1822 erbaute von St. John die wichtigste. Sie liegt mitten in der Stadt, ist 168 m lang, 42 m breit, und ihr Dach ruht auf 116 gußeisernen Säulen. Fleisch, Geflügel, Obst und Gemüse werden hier feilgeboten. Ihr gegenüber liegt der Fischmarkt.

Groß ist in L. der Wohlstand, aber gleich groß die Armut. Unter den zahlreichen Wohltätigkeitsanstalten sind hervorzuheben: 2 große Krankenhäuser, ein Irrenhaus, Anstalten für Blinde und Taubstumme; ein Matrosenheim (Sailors Home, seit 1850), ein Nachtschlaf für Obdachlose, großartige Armenhäuser und mehrere städtische Bade- und Waschanstalten. Für den Elementarunterricht sorgt jetzt ein von den Steuerzahlern ernannter Schulvorstand (School-Board). An höhern Bildungsanstalten sind zu erwähnen: das 1882 eröffnete University College, das Liverpool College, eine 1840 gegründete und in streng kirchlichem Sinn geleitete Knabenschule in großartigem Tudorbau, Liverpool Institute und Crosby College, sämtlich für Knaben und etwa unsern Gymnasien entsprechend. Ferner die von Roscoe gegründete Royal Institution, eine Kunstschule mit Gemäldegalerie, 2 medizinische Schulen in Verbindung mit den Krankenhäusern, ein lath. Seminar (in Everton), ein lath. Lehrerseminar (auf Mount Pleasant) und ein von den Liberalen gegründetes Mechanics Institute (Arbeiterbildungsverein). Unter öffentlichen Sammlungen verdienen Beachtung die von W. Brown 1857 gestiftete Freibibliothek mit Museum und die von Waller 1874 gestiftete Gemäldegalerie. Ferner sind zu erwähnen: der botanische und zoologische Garten, die Sternwarte, ein Kunstverein, ein naturwissenschaftlicher Verein und die den beiden politischen Parteien gehörigen Klubhäuser, Athenäum und Lyceum, welche große Bibliotheken besitzen. L. hat ferner drei Theater und mehrere sogen. Musikhallen. Es hat Municipalverfassung und ist in 16 Distrikte geteilt, deren jeder einen Alderman

und drei Räte ernennt, welche mit dem Mayor an der Spitze den Stadtrat bilden. Es ist Sitz eines anglikanischen und eines lath. Bischofs sowie eines deutschen Konsuls.

Geschichte. Der Name L. (auch Litherpool in ältern Urkunden) wird zuerst um 1190 unter der Regierung Richards I. genannt. Die Ableitung des Namens ist unsicher. Den ersten Freibrief erhielt die Stadt 1209 von Johann, den zweiten 1229 von Heinrich III., worin dieser den Ort für eine freie Stadt (borough) erklärte. Diese Freibriefe trugen indes zum Wachstum der Stadt wenig bei, die noch zu Zeit Elisabeth's nur etwa 1500 Einw. hatte. 1644 ward L. mit einer Erdmauer und einem Graben umgeben, aber nach einer standhaften Verteidigung von den Royalisten unter dem Prinzen Rupert eingenommen und geplündert. Kurz darauf wütheten Pest und Hungersnot daselbst. 1699, als L. zu einem selbständigen Kirchspiel erhoben wurde, hatte es erst 6000 Einw. Zehn Jahre später wurde das erste Dock errichtet, aber die Stadt fing erst an, sich rascher zu entwickeln, als die Kaufleute sich auf den Sklavenhandel legten. Liverpool's Negerschiffe eröffneten an den afrikanischen Küsten den englischen Manufakturwaren (Stoffe, Stahl- und wollenen Waren) frequente Märkte, und ten dann die Sklaven nach den Antillen und brachte nach Europa Rum, Zucker und Tabak mit, wozu eine dreifache Operation, welche mit jeder Reise des Vermögens der Reeder verdoppelte. Man rechnet, daß von 1730 bis 1770: 2000 Negerschiffe den Hafen Liverpool's verließen und im Verlauf von elf Jahren 304,000 Sklaven nach den Antillen brachten, da die Reeder einen Reingewinn von 8 Mill. abwarfen. Doch nahm der Sklavenhandel, da ihn die Konkurrenz weniger einträglich machte, mehr und mehr ab, und die Abschaffung desselben 1806 schädigte sehr den Handel von L. wenig. Die neuen großen Unternehmungen geschahen im Interesse der Manufaktur und waren nach der Neuen Welt gerichtet, denn eine mächtige Kompanie besaß das Monopol des indischen und chinesischen Handels. Der Handel Englands mit den Vereinigten Staaten Nordamerikas konzentrierte sich im Hafen L. Für den Abbruch, den Liverpool's Baumwollhandel während des amerikanischen Bürgerkriegs erlitt, entschädigte es sich reichlich durch den Senfhandel mit den Vereinigten Staaten und Schmalzhandel mit den Konföderierten. Auch wurden in seinem Hafen einige für die letztern bestimmte Kriegsschiffe ausgerüstet, was mit Anlaß zur Entschärfung der Alabamafrage gab. Vgl. Baines, History of the commerce and town of L. (Liverpool 1852); Johnston, Memorials of L. (2. Aufl., Lond. 1876, 2 Bde.); Ellison, Cotton trade of Great Britain, including history of the L. cotton market (das. 1886).

Liverpool (spr. Litterwöl), 1) Charles Jenkinson, Baron Hawkesbury, Graf von, brit. Staatsmann, geb. 10. Mai 1727 in der Grafschaft Oxford, Sohn des Obersten Jenkinson, studierte in Oxford, machte sich als Dichter und Publizist bekannt, ward Privatsekretär des Lords Bute, der ihn nach seinem Eintritt ins Ministerium 1761 zum Unterstaatssekretär ernannte, und trat zugleich für die Fledern Codermouth ins Parlament. 1763–65 war er Sekretär der Schatzkammer, 1766 Lord der Admiralität, 1767 Lord des Schatzamtes und 1773 unter dem Ministerium North Vizeschatzmeister von Irland. Er war das gehäufte Mitglied der damals herrschenden Kamarilla. Seinem Einfluß ist es besonders die Maßregeln gegen die nordamerikanischen Kolonien zu. 1778 wurde er zum Vizekanzler

annt und verwaltete von 1778 bis 1782 das De-
ckement des Kriegs. Unter dem Ministerium Pitt
wurde er Kanzler des Herzogtums Lancaster, 1786
mit dem Titel Baron Hawkesbury Präsident des
Handelsrats und 1796 zum Grafen von L. erhoben.
Er legte er aus Gesundheitsrücksichten sein Amt
 nieder und starb 17. Dez. 1808. Er gab eine Samm-
lung der Friedensverträge von 1648 bis 1783 (Lond.
5, 3 Bde.) heraus.

1) Robert Banks Jenkinson, Graf von
L. Staatsmann, ältester Sohn des vorigen, geb.
Juni 1770, studierte zu Oxford und trat 1791 in
das Unterhaus, wo er sich den Tories anschloß und
der Regierung unterstützte. 1793 wurde er zum Kom-
missar im indischen Amt, 1796 zum Geheimrat und
Mitglied des Handelskollegiums, 1801 zum Staats-
sekretär der auswärtigen Angelegenheiten und bald
auf zum Kolonial- und Kriegsminister ernannt,
welcher Stellung er an den Unterhandlungen bei
dem Frieden von Amiens teilnahm. Nach Pitts
Abereintritt in das Ministerium erhielt er 1804
das Departement des Innern und bei der Auflösung
des Kabinetts 1806 die Sinekure eines Barons der
Peerage. Schon 1807 ward er von dem Herzog
von Portland wieder ins Ministerium berufen und
übernahm die Verwaltung des Innern, die er 1809
gegen das Portefeuille des Auswärtigen vertauschte.
Während bei Lebzeiten seines Vaters wurde er 1803 ins
Unterhaus berufen und nach dessen Tod 1808 Graf.
Nach Percevals Ermordung (1812) wurde er
durch den Einfluß der Tories erster Lord der Schatz-
kammer und Leiter des Ministeriums, an dessen
Spitze er 15 Jahre lang blieb. Während dieser Zeit
führte er sich als starrer Anhänger konservativer
Ansichten und wußte alle einschneidenden Reformen,
die Änderung der Handelspolitik und des Systems
der Parlamentswahlen sowie die Emanzipation der
Negern, zu hintertreiben. Eine besonders traurige
Rolle spielte er bei dem auf Wunsch des Königs ein-
geleiteten Prozeß der Königin Karoline 1820. Im
Februar 1827 von einem Schlagfluß getroffen, starb
am 1. Dez. 1828 auf seinem Landsitz Comperwood.
J. Yonge, Life and administration of Earl L.
(Lond. 1868, 3 Bde.). Seine Titel gingen auf seinen
Sohn Charles Cecil Cope Jenkinson (geb. 29.
Juni 1784) über, der unter dem Ministerium Peel
von 1811—46 das Amt eines königlichen Oberhofmeisters
versah und am 3. Okt. 1851 ohne männliche Nach-
kommen starb, so daß der Titel erlosch.

Liverpool-Leeds-Kanal, s. Leeds-Liverpool-Kanal.
Livery (engl., spr. liwveri), die Gesamtheit der das
Recht genießenden Mitglieder (liverymen) der
verschiedenen Gilden in der City von London (s. d., S. 905).
Livia Drusilla, Gemahlin des Kaisers Augustus,
Tochter des Livius Drusus Claudianus, geb. 55
v. Chr., war zuerst vermählt mit Tiberius Claudius
Nero, wurde von diesem aber 38 an Augustus ab-
getreten, auf den sie durch ihre Schönheit und klug-
vollen Einfluß gewann. Sie hatte von ihrem
ersten Gemahl zwei Söhne, Tiberius und Drusus,
welche nach dem Tode Tiberius (Drusus starb bereits
17 v. Chr.) die Nachfolge in der Herrschaft zu ver-
setzen, wobei ihr jedoch die Tochter des Augustus,
Livia, und deren Söhne Gaius und Lucius Cäsar
Agrippa Postumus im Weg standen. Nachdem
Livia 2 v. Chr. verbannt worden, G. und L.
gestorben waren (wobei L. sich dem naheliegen-
den Verdacht aussetzte, die Verbannung der Julia durch
Intrigen bewirkt und die beiden Brüder Cäsar
und Agrippa aus dem Wege geräumt zu haben), so

wurde Tiberius 4 n. Chr. von Augustus adoptiert,
worauf Agrippa im J. 7, wiederum, wie man
glaubte, auf Anstiften der L., verbannt wurde.
Augustus, dessen Tod ihr ebenfalls schuld gegeben
wird, hatte ihr in seinem Testament ein Drittel
seines Privatvermögens, außerdem die Aufnahme
ins Julische Geschlecht und den Namen Julia Augusta
vermacht. Sie gelangte aber unter der Regierung
ihres misstrauischen und auf seine Macht eifersüchtigen
Sohns nicht zu dem von ihr erstrebten Einfluß;
starb 29 n. Chr. Vgl. Aschbach, L., Gemahlin des
Kaisers Augustus (Wien 1864).— Ihre Enkelin Livia
oder Livilla, eine Tochter des ältern Drusus, war
erst mit Gaius Cäsar, dem Enkel des Augustus, dann
mit dem jüngern Drusus, des Tiberius Sohn, ver-
mählt, welchen sie 23 in Gemeinschaft mit ihrem
Vuhlen Sejanus ermorden ließ. Später in den
Sturz des letztern verwickelt, ward sie 31 hingerichtet.

Livid (lat.), bleifarbig, fahl; mißgünstig.

Livigno, Val di (spr. wall di liwinjo), ein Thal der
Graubündner Hochalpen, zur Lombardei gehörig,
bildet die obere Stufe des Spölthals. Der Spöl,
ein rechtsseitiger Nebenfluß des Inn, durchfließt, in-
dem er die Schweiz betritt, ein walddreieckiges Schluchten-
thal, Val Praspölg, und öffnet dies zum Engadin.

Livinen (ital. Valle Leventina), eine der oberen
Thalstufen des Tessin in der Schweiz, durch die Fels-
schlucht des Dazio grande (s. d.) in Ober- und
Unter-Livinen geteilt und eins der mildschönsten
Thäler des Alpenreviers. Die Bevölkerung, italieni-
scher Sprache und katholischer Konfession, zählte 1880
in 21 Gemeinden, deren größte Airolo, Quinto,
Faido, Giornico und Chironico sind, 15,093 Köpfe.
Wie die 1820—24 erbaute Gotthardstraße L. in den
großen Verkehr zog, so geschieht dies in noch wirk-
samerer Weise durch die Gotthardbahn, deren großer
Alpentunnel bei Airolo, am oberen Ende des Thals,
mündet. In L. selbst beschreibt die Bahn die beiden
Rehrtunnel von Freggio, oberhalb Faido, und weiter
abwärts, in der Biaschinenschlucht, diejenigen von
Piano Tondo und Travi. Im Mittelalter gehörte
das Thal zu Mailand und kam 1441 an den Kanton
Uri, bei dem es bis 1798 verblieb.

Livingston, Freihafen im mittelamerikan. Staat
Guatemala, an der Mündung des Rio dulce in den
Golf von Honduras, mit (1880) 1439 Einw., meist Ka-
riben. Im J. 1883 liefen 81 Schiffe ein; die Einfuhr
betrug 104,375 Pesos; die Ausfuhr bestand aus Kaffee,
Kautschuk, Horn, Zucker, Saffapartille, Bananen.

Livingstone (spr. liwvingstön), David, engl. Mis-
sionär und berühmter Afrikareisender, geb. 19. März
1813 zu Blantyre bei Glasgow, war erst Baumwoll-
spinner, beschäftigte sich aber daneben mit Medizin
und Theologie und ging 1840 im Dienste der Lon-
doner Missionsgesellschaft als Missionär nach dem
Kapland. 1849 durchwanderte er von der Missions-
station Kolobeng im Betschuanenland aus die Wüste
Kalahari bis zum Ngamisee. Auf einer neuen Reise
1851 erreichte er den Oberlauf des Sambesi.
1853 bis 1856 durchreiste er ganz Südafrika vom Sambesi
bis Loanda und zurück bis Quilimane. Dabei ent-
deckte er im November 1855 die Victoriafälle des
Sambesi. In die Heimat zurückgekehrt, gab er
»Missionary travels and researches in South
Africa« (Lond. 1857, 2 Bde.; neue Ausg. 1875;
deutsch, Leipz. 1859, 2 Bde.) heraus. Im März 1858
begab er sich im Auftrag der englischen Regierung
mit seinem Bruder Charles L. und fünf andern
Europäern (darunter Kirk und der Maler Baines)
wiederum nach Quilimane und dem Gebiet des

Sambesi. Er verfolgte denselben bis zu seinem Ursprung aus dem See Nyassa, bei dem er 16. Sept. 1859 anlangte, und entdeckte in der Nähe des letztern den Schirmasee; auch besuchte er zweimal den Romuma eine Strecke weit aufwärts. Seinen eigentlichen Zweck, dem Sklavenhandel entgegenzuarbeiten und besonders die Eingebornen für den Landbau und die Baumwollkultur zu gewinnen, hatte L. aber nicht erreichen können, daher lehrte er 1864 nach England zurück und veröffentlichte hier (zusammen mit seinem Bruder) die »Narrative of an expedition to the Zambesi and its tributaries« (Lond. 1865; deutsch, Jena 1865—66, 2 Bde.). Aber schon im Herbst 1865 schiffte er sich von neuem ein und landete im Januar 1866 in Sansibar. Kurze Zeit darauf wurde das Gerücht verbreitet, er sei erschlagen worden; eine ihm nachgesandte Expedition überzeugte sich indes bald von der Grundlosigkeit des Gerüchts. L. war den Romuma hinaus nach dem Nyassasee gegangen, umging das Südufer des letztern, überschritt den schon von den Portugiesen entdeckten Tschambesi, einen der fernsten Quellflüsse des Congo, gelangte im April 1867 an das Süden des Tanganjikasees und erreichte im April 1868 den Moerossee, nachdem er zuvor den Qualaba, den Ausfluß des letztgenannten Sees, entdeckt hatte. Im Mai d. J. kam er zum Cazembe, durchreiste dann dessen Gebiet nach S. und entdeckte 18. Juli den Bangweolosee. Von dort sich nach N. wendend, gelangte er nach Udschidschi am Tanganjila, wo er mehrere Monate (bis Juli 1869) verweilte, und erforschte dann das Mangemaland westlich davon, von wo er 23. Okt. 1871 nach Udschidschi zurückkehrte. Dort traf ihn krank und in großer Bedrängnis schon nach wenigen Tagen der von J. G. Bennett (s. d.) in New York zur Auffindung des seit 1869 verschollenen Reisenden ausgesandte Stanley und befreite L. aus der Not (vgl. dessen Bericht: »How I found L.«, Lond. 1872). Eine von den Engländern ausgesandte Expedition unter Cameron erreichte ihren Zweck nicht, war aber Veranlassung zu der ersten Durchquerung Afrikas von D. nach W. Mit Stanley erforschte L. nun im Dezember 1871 das Nordende des Tanganjila und begleitete jenen bis Unganjembe, wo L. sechs Monate (bis Ende August 1872) auf neue Mittel warten mußte. L. ging am Ostufer des Tanganjila hinab, dann um dessen Süden in das Land des Cazembe und umwanderte die östliche Hälfte des Bangweolo, stets nach den Nilquellen suchend, deren Existenz er dort vermutete. Am 1. Mai 1873 erlag er der Dysenterie in Ilala am Südufer des Bangweolo. Seine Leiche wurde von seinen treuen Dienern unter großen Gefahren und Mühseligkeiten bis an die Ostküste getragen und von hier aus nach England eingeschifft, wo sie 18. April 1874 in der Westminsterabtei zu London beigesetzt wurde. Die gleichfalls geretteten Tagebücher und Karten von seinen letzten achtjährigen Reisen wurden von H. Waller unter dem Titel: »The last journals of David L. in Central Africa from 1865 to his death« (Lond. 1874; deutsch, Hamb. 1875) herausgegeben. Vgl. außerdem Roberts, Life and explorations of D. L. (Lond. 1874); Blaikie, Dr. L., memoir of his personal life (bas. 1881; deutsch von Denf, Gütersl. 1881); Plieninger, David L. (Stuttg. 1885). — Sein Bruder Charles (s. oben), zuletzt engl. Konsul in Fernando Po, starb 29. Nov. 1873 auf einer Seereise.

Livingstonia, durch englische Missionäre 1875 gegründete Station am Südufer des Nyassa, an der Spitze einer in den See vorspringenden Halbinsel,

wurde wegen ihrer durch das beständige Sinken des Wasserspiegels immer ungesünder werdenden Lage 1883 nach Bandawe am Westufer verlegt.

Livistona R. Br., Gattung aus der Familie der Palmen, Gewächse mit meist baumartigem, stets unbewehrtem Stamm, fächerförmigen Blättern, am Grund mit vielen Fasern bekleidet, am Rand mit stacheligen Blattstielen, hermaphroditischen, kleinen, weißen, in achselständigen Rispen stehenden Blüten und glänzend blauer, oft ungleichseitiger Steinfrucht. Die Livistonien bewohnen Ostasien und Australien. L. australis Mart. (Corypha australis R. Br. s. Tafel »Blattpflanzen II«), mit fast freistehender, handförmig geschlitzten Blättern und lineal-lanceolaten, tief dunkelgrünen Strahlen, wird 30 m hoch, mit einem Stamm von 30 cm Durchmesser, und wächst besonders an der östlichen Küste Australiens. Die jungen Blätter werden gegessen; auch bei ältern, aber noch nicht entfaltenen fertigt man hier. Letzteres geschieht auch mit den Blättern der L. Jenkinsiana Griff., welche kaum wild vorkommt, da an jedem Haus der wohlhabenden Eingebornen ein Affam sich angepflanzt findet. Das Holz und die Blätter von L. rotundifolia Mart. (Saribus rotundifolius Blume), auf Java und Celebes, dienen zu verschiedenen häuslichen Zwecken; sonst aber werden die Livistonien nur ihrer Schönheit halber kultiviert. Es gilt besonders auch von L. chinensis Mart. (Lumnitzera chinensis Jacq., L. borbonica Lam.), welche im höhern Alter einen Stamm bildet und große, leuchtend grüne, fast halbkreisrunde Blätter mit tief spaltigen, nach der Spitze hin elegant zurückgebogenen Einschnitten trägt. Diese Art und L. australis werden von allen Palmen am häufigsten in unsern Gärten kultiviert; sie halten sich auch im Zimmer gut, und besonders die letztere ist fast unsterblich.


Livius, berühmtes plebejisches Geschlecht in Rom, von welchem ein Zweig den Beinamen Drusus (s. d.) führte. Unter den ältern Angehörigen des Geschlechts ist der bekannteste Marcus L., welcher, weil er als Zensor den Salzpreis erhöhte, den Beinamen Salinator erhielt. Er war 219 v. Chr. mit Lucius Aemilius Paullus Consul, schlug mit diesem zusammen die Ägypter, wurde aber wegen Verhinderung des Heers bei Verteilung der Beute angeklagt und verurteilt, worauf er sich für mehrere Jahre aus Rom zurückzog. 207 abermals Consul, schlug er mit seinem Kollegen Gaius Claudius Nero im italischen Gallien den Hasdrubal am Metaurus; 204 belagerte er mit demselben Nero das Zensoram und verlegte um den früher erlittenen Schimpf zu rächen, alle Bürgerschaft der römischen Bürger mit Ausnahme derjenigen, die nicht für seine Verurteilung gestimmt hatte, in die Strafkasse der Ararier.

Livius, Titus, berühmter röm. Geschichtsschreiber, geb. 59 v. Chr. zu Patavium (jetzt Padua), kam nach Rom und gewann daselbst die Freundschaft der angesehensten Männer, auch des Augustus, in deren Gunst er sich fortwährend zu erhalten wußte. Er brachte den größten Teil seines Lebens, nur kurze Studien und seiner schriftstellerischen Thätigkeit widmend, in Rom und starb in Patavium 17 v. Chr. Es werden als von ihm verfaßt auch philosophische Dialoge und ein Brief an seinen Sohn über die Ausbildung zum Redner erwähnt. Sein Hauptwerk ist seine römische Geschichte in 142 Büchern (Livii ab urbe condita libri), die von Gründung der Stadt bis 9 v. Chr. reichten, von denen aber nur 35 Bücher erhalten sind, nämlich die 10 ersten, welche die älteste Zeit bis 293, und die Bücher 21–45, welche



**RUSSISCHE OSTSEE - PROVINZEN
LIVLAND, ESTHLAND U. KURLAND.**

Maßstab 1:2250000
Kilometer 11 1/2 - 1 Meile 6
Russische Weid 101 a. 1 Meile 6
Gemeinde - Hauptstädte sind doppelt,
Kreisstädte einfach unterstrichen.



Zum Ansehen des Landes

Bibliographisches Institut in Leipzig

Myers Karte London 1. Aufl.

Zeit von 218 bis 167 umfassen; außerdem sind von römischen Büchern (mit Ausnahme von Buch 136–137) noch kurze Inhaltsangaben, Epitomae genannt, vorhanden, welche häufig, jedoch ohne Grund, Florus als Verfasser zugeschrieben wurden. L. vernahm das Werk, wie er selbst in der Vorrede irrt, teils um sich selbst in die Vergangenheit zu versetzen und so die Not und das Elend der Gegenwart zu vergessen, teils um seinen Zeitgenossen das lebende Bild der großen alten Zeit vorzuhalten, hat in der That damit ein Nationalwerk geschaffen, welches von den Alten allgemein aufs höchste verehrt und verehrt wurde und welches noch jetzt einstimmend als eins der bedeutendsten Erzeugnisse der römischen Litteratur anerkannt wird. Es wurde zwischen 27 und 25 v. Chr. begonnen und nach und nach in einzelnen Abschnitten veröffentlicht (die Theilung nach Deladen rührt jedoch nicht von L. her, sondern ist spätern Ursprungs); er hat wahrscheinlich bis an seinen Tod an dem Werke gearbeitet und ist nur durch diesen verhindert worden, es zu einem geeigneten Endpunkt, vielleicht bis zum Tode des Augustus, fortzuführen. Da sein Zweck überwiegend praktischer war, so war es ihm weniger um eine kritische Erforschung der römischen Geschichte als um eine wirksame, lebendige, den gesteigerten Ansprüchen seiner Zeit genügende Darstellung zu thun. Er griff daher zu den bereitesten Hilfsmitteln, für die ältere Zeit zu den sogen. Annalisten, so wie für die Zeit seit dem zweiten Punischen Krieg zu Polybios, später, wie es scheint, hauptsächlich zu Dionysius, und begnügte sich, dasjenige, was ihm die Wahrscheinlichste und Angemessenste dünkte, in der gewählten, geschmackvollen Sprache wiederzugeben und namentlich durch eingeflochtene Reden und charakteristische Schilderungen, die einen Hauptreiz seines Werkes bilden, zu beleben und auszuschnüden. Am meisten ist es ihm gelungen, sich von der Entwicklung der römischen Verfassung eine deutliche Vorstellung zu bilden, wie er denn z. B. die Plebejer der republikanischen Zeit völlig mit dem Pöbel seiner Zeit identifiziert; bei der Darstellung der Bürgerkriege, die zum Untergang der Republik führten, hat er für die demokratische Partei genommen, so daß Augustus ihn den Pompejaner nennen konnte. Die erste gedruckte Ausgabe erschien in Rom, wahrscheinlich (die Jahreszahl ist nicht angegeben) 1469. Es fehlen darin die Bücher 41–45, welche Bücher zuerst in einer Baseler Ausgabe von 1531 aus der einzigen dieselben enthaltenden Handschrift, welche ehemals dem Kloster Lorsch gehörte und sich jetzt in Wien befindet, hinzugefügt worden sind. Von den folgenden Ausgaben sind die wichtigsten: von J. Fr. Gronov (Leiden 1645, 2 Bde., u. Amsterd. 1679, 3 Bde.), von Drakenborch (Amsterd. u. Leiden 1738–46, 7 Bde., u. Stuttg. 1748, 15 Bde.), von A. W. Ernesti (mit Glossar, Götting. 1769, 3 Bde.; neu hrsg. von Kreyssig, 1823–27, 5 Bde.), von Alschefski (Berl. 1841–46, 3 Bde.), von Weissenborn (Leipz. u. Berl. 1850 ff., 10 Bde.), von Hert (das. 1857–66, 4 Bde.), von Madvig und Nyrop (Kopenh. 1861–76, 4 Bde.). Neuere erklärende Ausgaben von Weissenborn, Fabri, Wölfflin u. a. sowie Übersetzungen lieferten Heusinger (Braunschweig 1821, 5 Bde.), Ortel (3. Aufl., Stuttg. 1844, 10 Bde.), Gerlach (das. 1856 ff.) und Klüber (neue Ausg., Berl. 1854–56, 6 Bde.). Vgl. Lachmann, Fontibus historiarum T. Livii (Götting. 1822–23, 2 Bde.); Laine, Essai sur Tite Live (5. L., Par. 1882); Madvig, Emendationes Livianae (Kopenh. 1877).

Reprint Rom. - Verlon, 4. Aufl., X. Bd.

Livius Andronicus, der Schöpfer der epischen und dramatischen Poesie der Römer, geboren im griechischen Unteritalien, vielleicht zu Tarent, kam von hier 272 v. Chr. nach Rom als Kriegsgefangener und Sklave eines Livius, dessen Kinder er unterrichtete, und von dem er später freigelassen wurde. Zum erstenmal trat L., und zwar als Dichter und Schauspieler in Einer Person, 240 mit einem nach griechischem Muster verfertigten Drama auf die Bühne und rief damit das römische Kunstdrama ins Leben. Trotz ihrer unvollkommenen Form und Abhängigkeit von den griechischen Mustern waren seine Tragödien und Komödien doch ein dankenswerter Anfang (die spärlichen Fragmente bei D. Ribbeck, Scaenicae poesis romanae fragmenta, 2. Aufl., Leipz. 1871–73, und L. Müller, Livi Andronici et Cn. Naevi fabularum reliquiae, Berl. 1885). Außerdem verfasste L. eine lateinische Bearbeitung der Odyssee im saturnischen Versmaß, die lange in den Schulen gelesen wurde (Überreste gesammelt von Günther, Stett. 1864). Vgl. Ribbeck, Die römische Tragödie (Leipz. 1875).

Livland (nach älterer Schreibweise Liefland, lat. Livonia), eine der drei baltischen oder Ostseeprovinzen Rußlands (s. die beifolgende Karte »Russische Ostseeprovinzen«), grenzt im N. an Esthland, im D. an den Peipussee, der es vom Petersburger Gouvernement trennt, und an das Gouvernement Pskow, im S. an Witebsk, im SW. an Kurland und im W. an den Rigaischen Meerbusen und umfaßt ein Areal von 47,028 qkm (854 QM.), wovon 2876 qkm auf Inseln (Ösel, Rohn etc.) kommen. Das Land bildet eine weite Ebene, welche von einem (von N.) aus Esthland kommenden Plateau (120 m hoch) durchzogen wird. Zum Wirzjärwer See senkt sich das Plateau allmählich und teilt sich in zwei Zweige, von denen der eine die Wirzjärwer Niederung westlich umzieht und sich wellenförmig zwischen 80 und 134 m Höhe östlich bis zur Na, südlich bis Lemsal hinzieht. Der andre (östliche) Zweig bildet die Wasserscheide zwischen dem Peipus- und dem Wirzjärwer See, wird vom Embachthal durchschnitten, erhebt sich allmählich bis 213 m und erreicht seine höchsten Punkte im Runna Mägi (323 m), der höchsten Erhebung der baltischen Provinzen, und im Wella Mägi (288 m). Südlich vom Teufelsberg (257 m) fällt das Hochland zum Marienburger See (182 m) und verbindet sich weiterhin mit dem 213 m hohen Plateau zwischen den Flüssen Emst und Na, dessen höchste Punkte die Berge Gaising-Rains (302 m) und Kessaul-Rains (284 m) sind. Als besonders schöne Gegenden Livlands gelten Segewold, Treiden, Kremon, die mit zahlreichen Burgruinen geschmückte sogen. livländische Schweiz sowie Rodenhufen. Das Land an der Ostsee, an den Flüssen Pernau, Salis, Na und Düna und an dem Peipus- und Wirzjärwer See bildet Tiefebene, meist von ungeheuern Wäldern und Sümpfen oder Moosmorästen bedeckt. An Gewässern ist L. sehr reich; man hat 325 Flüsse und über 1000 Seen gezählt, von denen die meisten (540) auf den Wendischen Kreis kommen. Schiffbare Flüsse sind: die Pernau, die Salis, die Düna, die livländische und die kurländische Na, der Embach. Die fast 300 km lange Meeresküste hat nur zwei Häfen, die Mündungen der Düna und der Pernau. Die geognostische Formation des nördlichsten Teils Livlands und der Inseln gehört der neuern Primordialzeit (Silur), der ganze übrige Teil des Landes dem devonischen System an, und nur, wo dieses abgewaschen ist, treten gewöhnlich streifenweise silurische Formationen zu Tage. Der östliche Teil Livlands besteht aus Diluv-

vium, welches fast überall auch die ältern Schichten stellenweise bis 120 m bedeckt. Das silurische System ist durch die obern und mittlern Schichten dieser Formation vertreten und besteht aus Dolomit, Mergel, Kalk- und Sandstein. Das Devon tritt in drei ganz gesonderten Schichten auf, deren unterste durch zahlreiche Höhlenbildungen bemerkenswert ist. Eratistische Blöcke finden sich über das ganze Land zerstreut, selbst auf den höchsten Punkten, wie auf dem Runna Mäggi. Der Boden ist wenig fruchtbar, am Strand sandig, sonst meist lehmig; doch werden durch rationelle Bewirtschaftung und künstliche Drainage gute Ernten erzielt. Das Klima ist rau, die Niederungen werden von starken Nebeln heimgesucht; charakteristisch ist die Unbeständigkeit der Windrichtung. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt in Dorpat 4°, in Riga 6° C. An Wäldern ist L. reich; bedeutende, mehrere tausend Kilometer umfassende Wäldungen finden sich namentlich am Strand zwischen der Pernau und der Ka, ebenso an der Gost. Vorherrschend ist Nadelwald (Tanne und Kiefer); weniger häufig finden sich Birken-, Erlen- und Eichenwälder. Das Mineralreich liefert Lehm, Gips, Kalk, Torf, Sumpfeisen und Schwefelquellen (Kemmern). Das Tierreich ist vertreten durch Bären, Wölfe, Füchse, Hasen, Seehunde, Dachs, Nebe; seltener sind Elentiere und Luchse, zahlreich dagegen Hühnerwild sowie Sumpf- und Wasservögel.

L. hat (1882) 1,173,951 Einw. (25 pro Kilometer), die sich zusammensetzen aus 81,6 Proz. Protestanten, 13,4 Proz. Griechisch-Katholischen, 2,4 Proz. Juden, 1 Proz. Römisch-Katholischen. Der Rest kommt auf Armenier, russische Sekten und Konfessionslose. Nach der Nationalität zerfällt die Bevölkerung in 42,72 Proz. Letten, 41,40 Proz. Esten, 7,87 Proz. Deutsche, 4,71 Proz. Russen, 2,14 Proz. Juden, 0,51 Proz. Polen; der Rest kommt auf Zigeuner zc. Das Areal zerfällt in ungefähr 18,5 Proz. Ackerland, 24,4 Proz. Wald, 41,5 Proz. Wiesen und Weideland, 15,6 Proz. Unland zc. Der Ackerbau bildet die Hauptbeschäftigung der Einwohner. Roggen, Gerste, Hafer, Weizen und Kartoffeln werden vorzugsweise gebaut; in kleineren Mengen Weizen, Hafer und Buchweizen. Im Durchschnitt der Jahre 1880—84 wurden jährlich geerntet: 2,2 Mill. hl Roggen, 2 Mill. hl Hafer, 1,6 Mill. hl Gerste, 4,1 Mill. hl Kartoffeln. Der Viehstand war 1883: 485,000 Stück Hornvieh, 216,000 Schweine, 441,000 Schafe und 160,000 Pferde. Die Fischerei bildet einen bedeutenden Erwerbszweig; das Meer liefert Breitlinge (*Clupea sprattus*) und Flunder (provinziell: Strömlinge und Butten); die Landseen, namentlich der Peipus, Snitsky (Löffelstint, *Salmo eperlanus*), eine beliebte Fastenspeise der Russen, Räpuschky (Maräne) und Korjusky (Stint); die Flüsse ausgezeichnete Lachse. In industrieller Hinsicht nimmt L. einen hervorragenden Platz unter den Gouvernements des russischen Reichs ein. Die Gesamtzahl der Fabriken ist (1884) 724 mit 19,000 Arbeitern und einem Produktionswert von 40 1/2 Mill. Rubel. Hauptindustrieweige sind: Spiritusbrennerei und Destillerie (Lilorfabrikation) 7 1/2 Mill. Rub., Brauerei 3 1/2 Mill. Rub., Sägemüllerei 3,3 Mill. Rub., Eisengießerei und Verarbeitung 3 Mill. Rub., Olschlagerei 2,6 Mill. Rub., Korkfabrikation 1 1/2 Mill. Rub., Wollweberei 1 Mill. Rub., Tuchweberei 1 1/2 Mill. Rub., Papierfabrikation 1 1/2 Mill. Rub. In geringerem Maß findet Fabrikation von Fayence, Seife, Talglühen, Leinwand, Seide, Zucker, Glas, Spiegeln, Equipagen und chemischen Produkten statt. Der Handel Livlands ist blühend und konzentriert sich

hauptsächlich in Riga, in geringerem Grad in Arensburg und Dorpat. Die wesentlichsten Exportartikel sind: Petroleum, Haare, Ölsamen, Holz, Flach, Leinsaat, Hanf, Getreide und Holz; die wichtigsten Einfuhrartikel: Serringe, Salz, Eisenwaren, Wein, Kolonialwaren, Eisen, Kammwolle, Zucker, Öl, Raps und Rübenfaat, landwirtschaftliche und industrielle Maschinen. Der Handel mit dem Innern des Reichs wird durch die Düna und die Riga-Dorpat-Eisenbahn, welche sich an der Südgrenze Livlands hinzieht, sowie durch die Straße Dorpat-Asi (an der Linie Reval-St. Petersburg) vermittelt. Eine Bahn von Riga nach Pflow mit Zweigbahn nach Dorpat, welche die kleineren Städte Pernau, Wenden, Wall, Wolmar berührt, ist im Bau begriffen. An Bankinstituten hat Riga (1883) 8, darunter eine Filiale der Reichsbank, eine städtische Kommunalbank (Stadt-Diskontobank) mit Sparkasse, 2 Gesellschaften gegenseitigen Kredits, Dorpat 2, nämlich eine städtische Kommunalbank und die Filiale einer Pflower Kommerzbank. In Riga weisen die größten Umsätze auf die Börsenbank (394 Mill. Rub.) und die Kommerzbank (472 Mill. Rub.). Zeitungen und Zeitschriften erscheinen 24 in L. (12 in Riga, 10 in Dorpat und 2 in Pernau), darunter mehrere lettische und esthnische. L. wird von einem Gouverneur verwaltet, der nach der Aufhebung des Generalkommissariats der Ostseeprovinzen (1876) unter dem Ministerium des Innern steht. L. hat (1885) eine Universität (Dorpat) mit 1990 Studenten, ein Polytechnikum (Riga) mit 1122 Zuhörern, ein Sternwartinstitut (Dorpat) mit ca. 150 Schülern, 37 Gymnasien für Knaben und Mädchen mit 7137 Schülern, 265 Real-, Bürger-, Kreis-, Töchter- und städtische Elementarschulen mit 21,065 Schülern, 1681 Volksschulen mit 98,594 Schülern, 15 Fachschulen mit ca. 2400 Schülern. Unter den Landvolkschulen sind 1264 mit 86,640 Schülern lutherisch und 367 mit 11,594 Schülern griechisch-katholisch. Die in L. stationierten Truppen stehen unter dem Oberkommando des Generalgouverneurs von Wilna. Die Militärverwaltung wird vom livländischen Hofgericht, 4 Appellations- und 9 Ordnungsgerichten verwaltet; oberste Instanz derselben ist der Senat in St. Petersburg. Die lutherische Kirche steht unter drei Konsistorien: dem livländischen, rigaischen und diözesanen. L. ist eingeteilt in neun Kreise: Dorpat, Fellin, Die, Pernau, Riga, Wall, Wenden, Werro und Wolmar. Hauptstadt ist Riga. Das Wappen ist ein geflügeltes goldenes Kreuz auf rotem Feld, mit bloßem Schwert in der rechten Hand.

[Geschichte.] L., von den ursprünglichen Bewohnern und Beherrschern des Landes, den Liven (s. d.), einem esthnischen Volksstamm, so genannt, ward im 9. Jahrh. in seinem östlichen Teil von den Letten eingenommen, aber, obwohl die Dänen und Schweden die Ostseeländer schon im 11. Jahrh. kannten, erst durch Bremer Kaufleute bekannt, die, auf ihrer Fahrt nach Wisby an die livländische Küste verschlagen, bei der Mündung der Düna landeten (1159). Sie knüpften mit den Eingebornen Handelsverkehr an, rüdten die Düna hinauf, und hier errichtete 1186 ein Mönch, Meinhard, eine Kirche zu Meskola, woran sich bald eine Burg schloß. Der Papst ernannte Meinhard 1188 zum Bischof von Livland, doch schritt die Befestigung der Liven langsam vor und gelang erst dem Bischof Albert (1199—1229, s. d.), der 1201 Riga gründete. Um die Herrschaft über L. zu sichern, stiftete der Bischof 1220 mit Genehmigung Innocenz' III. den Orden der Livländischen Kreuzritter.

Ritterschaft Christi, der nachmaligen Schwert-
ter, und trat ihm ein Drittel des eroberten L.
(1207). Während dem Bischof die Oberherrlich-
über den Orden vom Papst zugesichert wurde,
sich jener (im Winter 1205—1206) vom deutschen
ing Philipp mit L. belehnen; somit wurde dies
Teil des Deutschen Reichs. Nach jahrelangen
tigen Kämpfen gelang 1224 die Eroberung Esth-
ds, dessen nördlicher Teil jedoch den Dänen über-
sen werden mußte. Die Macht des Schwertritters
wurde 1237 durch Vereinigung mit dem mäch-
en Deutschen Orden erheblich vermehrt; fortan
rde für L. ein Landmeister gewählt, Hermann Ball
der erste. Unter Kaiser Friedrich II. (1232) wurde
Orden reichsunmittelbar und erhielt nach heftigen
mpfen mit Russen, Kuren und Litauern 1245 Kurl-
d und Litauen sowie ein Drittel von Semgallen
Friedrich II. zu Lehen, während der Rest dem
hof von Riga zufließt. Doch konnte Litauen nicht
bert werden, errang vielmehr das Übergewicht,
hrend durch den Verfall des Deutschordens und
ere Streitigkeiten Livlands Macht sich erheblich
minderte. Trotz des Vordringens der Reformation
Livlands Städten (in Riga seit 1523) und des
spiels des Hochmeisters, der 1525 den Deutsch-
den in Preußen säkularisierte, blieb der Ordens-
meister Walter v. Plettenberg (1494—1535) dem
tholizismus treu. Im Landtagsabschied von Wol-
r 1554 wurde endlich den Protestanten freie Re-
ionsübung zugesichert. Indessen die Kämpfe mit
an Basiljewitsch II. brachen die Macht des Ordens;
den und Schweden mischten sich auf Veranlassung
Erzbischofs von Riga ein, und 1561 behielt der
te Meister des Ordens, Gotthard Ketteler, als welt-
er Herzog nur noch Kurland und Semgallen als
en der polnischen Krone, während Esthland schwe-
che und L. polnische Provinz wurde. Fortan ward
nebst Esthland Zankapfel zwischen Polen, Schwe-
d und Rußland. 1660 verband der Friede von Oliva
mit Esthland als schwedische Provinz, eine Zeit-
ng zum Nutzen Livlands; denn Schweden schuf ein
testantisches Kirchen- und Schulwesen und organi-
te die Gerichtshöfe und Behörden. Später achtete
die provinziellen Eigentümlichkeiten weniger und
1694 die Landesverfassung auf. Seine Bemühun-
g, mit Hilfe Polens, dann Rußlands L. von der
wedischen Herrschaft zu befreien, mußte der viel-
vande Paktul mit einem schrecklichen Tod büßen
(1707); schließlich kam durch den Nystader Frieden
21 L. mit Esthland dennoch an Rußland, das die
vinzielle Selbständigkeit Livlands, namentlich die
lutherischen Landeskirche, im Besitzergreifungs-
tent zu erhalten versprach. Auch Alexander II. be-
tigte 1856 die Adelsprivilegien Livlands. Die
ge des Bauernstandes wurde 1819 durch Aufhe-
ng der Leibeigenschaft und noch mehr 1849 ver-
sert. Auch in L. wurde 1835 das russische Gesetz
eingeführt und die russische Sprache als Amts-
ache bevorzugt, aber die deutsche nicht unterdrückt.
r in kirchlicher Beziehung traten die russischen Be-
schensroffer auf, verleiteten 1845—48 etwa 140,000
nschen aus dem Bauernstand zum Übertritt zur
hodoxen Kirche und wollten die Zurücknahme die-
überreilten Schrittes nicht dulden. In den letzten
iten Alexanders II. und noch mehr nach dessen Tod
(81) wurden aber die Sonderrechte der Ostseeprovin-
i von den Russen nicht mehr anerkannt. Dieselben
ten dem russischen Gesetz unterworfen und völlig
t Rußland verschmolzen werden. Den Widerstand
deutschen Behörden suchte man durch Aufreizung

der lettischen und esthnischen Bevölkerung zu brechen.
Besonders die Revision der Zustände in den Provin-
zen durch den Senator Manassein 1884 hatte diesen
Zweck. Die russische Sprache wurde zur alleinigen
Amtssprache auch bei den Gemeinden erklärt und in
den Schulen, sowohl den Elementarschulen wie den
Gymnasien und Realschulen (1887), als Unterrichtss-
sprache eingeführt und das Land mit russischen Be-
amten überschwemmt. Seit 1883 begannen auch die
russischen Popen das Landvolk wieder zu Massen-
übertritten zur orthodoxen Kirche zu verleiten, und
wenn ein lutherischer Pfarrer einen reuigen Bauer
wieder in seine Kirche zuließ, wurde er verbannt.
Während der Bau griechischer Kirchen von Staats
wegen begünstigt wurde, nahm die Regierung das
ganze Vermögen der lutherischen Landeskirche in ihre
Verwaltung. Alle Petitionen Einzelner und der Land-
tage dagegen wurden vom Kaiser abgewiesen.

Vgl. Kohl, Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen
(Dresd. 1841—42, 2 Bde.); Rathlef, Skizze der
orographischen und hydrographischen Verhältnisse von
Liv-, Esth- und Kurland (Reval 1852); Bornhaupt,
Beschreibung der Ostseeprovinzen (Riga 1855); M.
Wilckomm, Streifzüge durch die baltischen Provin-
zen, Bd. 1 (Dorp. 1872); Karberg, Statistisches
Jahrbuch des Gouvernements L. (1886, in russischer
Sprache), und die Publikationen des Statistischen Bü-
reaus in Riga. Zur Geschichte: Kienig, Vierund-
zwanzig Bücher der Geschichte Livlands (Dorp. 1847—
1849, 2 Bde.); v. Richter, Geschichte der deutschen
Ostseeprovinzen (Riga 1857—58, 2 Bde.); Biene-
mann, Die Statthalterchaftszeit in L. und Esthland
1783—96 (Leipz. 1886); Ehardt, Bürgertum und
Bürokratie; ein Kapitel aus der neuesten livländi-
schen Geschichte (daf. 1870); Derselbe, L. im 18. Jahr-
hundert (daf. 1876); Fahne, L., ein Beitrag zur
Kirchen- und Sittengeschichte (Düsseldorf. 1875); »Liv-,
Esth- und Kurländisches Urkundenbuch« (hrsg. von
Bunge u. a., Riga 1852—84, Bd. 1—8); »Beiträge
zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands« (hrsg. von der
Estländ. Litter. Gesellschaft, Reval); Windelmann,
Bibliotheca Livoniae historica (2. Aufl., Berl. 1879).

Livno, Bezirksstadt in Bosnien (Kreis Travnik),
in sumpfiger Hochebene, mit altem, befestigtem Schloß,
10 Moscheen, der ältesten kath. Kirche Bosniens, (1885)
4535 meist mohammedanischen und römisch-kath. Ein-
wohnern, lebhaftem Handel und Bezirksgericht. L.
ist Sitz eines Militär-Platzkommandos. Es wurde
28. Sept. 1878 von den Österreichern unter Herzog
Wilhelm von Württemberg eingenommen.

Livor (Livido, lat.), blaßbläuliche Hautfarbe;
livores mortis, Totenflecke.

Livorno (engl. Leghorn), die kleinste der ital.
Provinzen, in der Landschaft Toscana, besteht nur
aus dem Stadtkreis L. und der Insel Elba (s. d.)
nebst mehreren kleinern Eilanden und zählt (1881)
auf 326 qkm (nach Strelbitsky 343 qkm oder 6,2 QM.)
121,612 Einw. Die gleichnamige Hauptstadt liegt
an flacher, landeinwärts künstlich trocken gelegter
Küste des Mittelländischen Meers, ist gegen die See-
wie gegen die Landseite durch mehrere Forts, Ba-
stionen und Batterien geschützt und bildet einen der
wichtigsten Hafen- und Handelsplätze Italiens, wel-
cher sich als künstlicher, weitab von den Anschwem-
mungen des Arno und Serchio angelegter Hafen,
nachdem Pisa seine Bedeutung als Handelsstadt ver-
loren hatte, immer mehr entwickelte und als Frei-
hafen durch Herbeirufung von Menschen aller Na-
tionen und Konfessionen rasch bevölkerte. L. hat treff-
lich gepflasterte Straßen, von welchen die breite Via

Vittorio Emanuele die ältere Stadt der Quere nach durchzieht und mit den Hauptverkaufsläden geschmückt ist, große Plätze (darunter der Hauptplatz: Piazza Vittorio Emanuele) und hohe, bis fünfstöckige, geräumige Häuser; doch fehlt L. ebensowohl die Nationalphysiognomie, wie es an nationalen Kunstleistungen Mangel hat. Bemerkenswert sind unter den Bauwerken: der Dom (aus dem 17. Jahrh.), außer welchem die Stadt noch 23 Kirchen (darunter eine deutsche protestantische, eine englische, eine schottische, eine griechisch-unierte und eine schismatische, eine armen. Kirche und eine große schöne Synagoge von 1803) besitzt; ferner der ehemalige großherzogliche Palast (von 1605), das Stadthaus (1720), die Börse, die Präfectur, die Hauptwache, der Palast Varberel (mit Gemäldesammlung). Von Denkmälern sind die Marmorstatue des Großherzogs Ferdinand I. am Hafen, die Standbilder Ferdinands III. und Leopolds II. an der Piazza Carlo Alberto, das Denkmal Cavours und die Statue des zu L. gebornen Politikers und Schriftstellers Guerrazzi zu erwähnen. Interessant ist der nordwestliche Teil der Stadt, »Neu-Venedig« genannt, welcher von zahlreichen Kanälen durchschnitten und, wie die übrige Stadt, durch eine 1792 angelegte Wasserleitung mit gutem Trinkwasser versehen ist, das von Colognola aus den Bergen 30 km weit herbeigeführt wird. Erwähnung verdienen endlich die Schwefelquellen mit Badeanstalt und die Seebäder von L. Die Bevölkerung beträgt (1881) 78,998, mit Einschluß der Vororte 89,980 Seelen, darunter etwa ein Fünftel Juden.

Der Hafen besteht aus dem innern, von den Mediceern angelegten Bassin, Porto vecchio, welches durch einen 525 m langen, mit einer Batterie endigenden Damm abgeschlossen wird, und dem 1854 hinzugefügten äußern Hafen, Porto nuovo, welcher durch einen bogenförmig vorgelegten Wellenbrecher mit zwei Leuchttürmen geschützt wird und 8—10 m tief ist. Auf einer Felseninsel in diesem Vorhafen erhebt sich der alte, 1303 errichtete Leuchtturm. Der alte Hafen enthält Schiffswerften und zwei Arsenale; außerhalb des Hafens befinden sich an der Meeresküste zwei Lazarette. Die Eisenbahnverbindungen Livornos über Pisa einerseits nach Florenz und Bologna, anderseits nach Genua sowie an der Küste nach Rom und Süditalien, regelmäßige Dampfschiffsverbindungen mit Civitavecchia, Neapel, Genua und Marseille täglich, dann mit andern italienischen Häfen, mit Malta und der Levante, mit englischen und nordamerikanischen Häfen beleben den Handel. In L. sind viele jüdische, türkische, griechische, überhaupt fremde Handelshäuser etabliert, zu deren Schutze zahlreiche Konsulate hier ihren Sitz haben. Dem städtischen Verkehr dient ein Tramway. Im Hafen sind 1885 im internationalen Verkehr 636 beladene Schiffe mit 297,729 Ton. ein- und 431 Schiffe mit 181,030 T. ausgelaufen. Auf den Verkehr mit italienischen Häfen kamen 3394 ein- und 2696 ausgelaufene Fahrzeuge mit 1,041,412, resp. 1,021,297 T. Der Gesamtverkehr bezifferte sich sonach auf 7157 Schiffe und 2,541,468 T., mit welchen ziffern L. unter den Häfen Italiens nur Genua und Neapel nachsteht. Auf den Dampfschiffsverkehrs kamen 3653 Schiffe und 2,357,217 T. Nächste der italienischen Flagge behaupteten die englische und französische Flagge den Vorrang. Der durch die Schifffahrt vermittelte Warenverkehr belief sich 1885 auf 688,038 T., wovon 286,197 auf den Import aus dem Ausland, 69,098 T. auf den Export in fremde Länder kamen. Der Wert der Ausfuhr in L. betrug 1886: 42 $\frac{1}{2}$ Mill. Lire (1885: 51 $\frac{1}{2}$ Mill. Lire), der-

jenige der Einfuhr 72 $\frac{1}{2}$ Mill. Lire (1885: 79 $\frac{1}{2}$ Mill. Lire). Die Hauptartikel des Handels sind in der Einfuhr: Olivenöl, Wein, Hanf, Seide, Marmor und andre Steine, Eisenerz, Borazsäure, Weinsäure, Konfitüren und Konserven, Häute und Felle, Strohziegel, in der Einfuhr: Spiritus, Zucker, Farbstoffe und Farbmurzel, Garne und Gewebe, Maschinen, Getreide und Mehl. Die Stadt besitzt an Förderungsmitteln für den Verkehr insbesondere eine Diskontobank, eine Seeversicherungsgesellschaft, eine Eisenkasse, große Magazine und ist der Mittelpunkt für die bedeutendsten Speditions- und Wechselgeschäfte zwischen Italien und der Levante. Gegen den Hintergrund tritt die Industrie von L. bedeutend in den Vordergrund; doch sind einige Zweige derselben, wie der Schiffbau, die Erzeugung von Schmuckstücken aus Korallen und Alabaster, Strohhüten, Seilwerk, ferner Fischfang und Korallenfischerei, Erwerbsquellen für eine große Zahl von Einwohnern.

Sehr reich ist L. an Humanitäts- u. Wohlthätigkeitsanstalten, von denen die zwei Lazarette außerhalb der Stadt, an der Küste, das große vereinigte königliche Spital (1622 gegründet) samt Findelanstalt, das Eisenhaus für beide Geschlechter, das 1844 gegründete Arbeitshaus (Pia casa di Sant' Andrea), der seit 1866 bestehende Israelitische Unterstützungsverein die bedeutendsten sind. An wissenschaftlichen Anstalten bestehen ein bischöfliches Seminar, ein königliches Lyceum, ein Gymnasium, ein Institut für die Handelsmarine, eine technische Gemeindeschule, eine höhere Rabbinatschule sowie eine 1816 gegründete wissenschaftliche Akademie (Accademia Labronica) mit einer ansehnlichen Bibliothek (40,000 Bände). L. hat der Sitz eines Präfecten, Bischofs, Zivil- und Appellationstribunals, einer Finanzintendanz, eines Generalkommandos, einer Handels- und Gewerbeschmer, Zollinspektion und eines Hauptzollamts sowie eines deutschen Konsuls. In der Nähe der Stadt liegt der Monte Nero, mit schönen Villen der Livorneser und der Wallfahrtskirche Madonna di Monte Nero. — L. steht an der Stelle des Portus Herculis oder Portus Liburnus der Alten. Gegen Ende des 13. Jahrh. war es noch ein offener Hafen von geringer Bedeutung; erst seit der Zerstörung des Hafens von Pisa fing es an sich zu heben, nachdem es 1421 an Florenz gekommen. Alphonse de' Medici befestigte die Stadt und baute die Festung; Cosimo I. erklärte den Hafen für einen Freihafen (den ersten im Mittelmeer). Namentlich bei Ferdinand I., der L. 1606 zur Stadt erhob und zum Zufluchtsort aller Verfolgten (Juden, Protestanten) machte, gelangte es nach und nach zu großem Wohlstand, der nur im Revolutionskrieg und 1804 durch das gelbe Fieber vorübergehend gestört wurde.

Livre (franz., von *livre*, lat. *Libra gallica*) eine Silbermünze, insofern altgallischen Ursprungs, die sie die zu 20 Solidi berechnete *Libra gallica* gingen auf die L. 20 Sous (zu 12 Deniers). Seit dem französischen Rechnungs- und Münzwesen war bis 1795 die L. *tournois* (L. von Tour), dann durch den Frank verdrängt ward (80 Fr. = 1 Livres tournois). Auf die kölnische Mark je 54 Livres tournois, daher eine solche L. = 0,7778 M. Die früher in Paris geprägte L. *parisis* war = 1 $\frac{1}{4}$ L. tournois. L. ist auch der französische Name des Gewichtspfundes. Vom alten französischen Markgewicht (*poids de marc*) hatte die L. oder das Pfund 2 Marcs = 489,506 g. Bis 1839 trug das halbe Kilogramm den Namen L. usuelle. L. Sterling, s. v. w. Pfund Sterling.

Livree (franz.), in Frankreich ursprünglich die uniformierten Kleidungsstücke, welche ehemals die Könige und Prinzen bei feierlichen Gelegenheiten an Personen ihres Gefolges unentgeltlich lieferten (Livrée). Als die Gewohnheit später abkam, blieb der Name L. für die Kleidung der Dienerschaft.

Livree-raupe, s. Ringelspinner.

Livres de beurre (franz., spr. livwr dö bö, »Pfund Butter«), Volksbezeichnung für die großen bei Presle Grand zwischen Tours und Poitiers in Frankreich gefundenen, zum Teil honiggelben Feuersteine, von denen die spanförmigen sogen. prismatischen Messer abgeschlagen sind.

Livret (franz., spr. -ä), Büchlein; vgl. Pharo.

Lima (arab., türk. Sandschal, »Fahne«), Untertheilung eines türk. Wilajets, die unter einem Muteris steht; außerdem auch s. v. w. Brigadegeneral. **Ljenny**, Kreisstadt im russ. Gouvernement Drel, der Mündung der Ljwinka in die Sozna, mit der Bahnlinie Drel-Grjasi durch eine schmalspurige Zweigbahn verbunden, hat 8 Kirchen, ein Realgymnasium, eine Stadtbank, bedeutenden Handel mit Getreide, Mehl, Hanf und Vieh und (1883) 25,026 Einw. 1588 gegründet, war ehemals ein strategisch wichtiger Ort, der viel von den Überfällen der Tataren zu leiden hatte.

Lix (Lixus), phöniz. Stadt, s. Arasch.

Lxivium causticum, s. v. w. Kalilauge.

Lixuri (Lixurion), Stadt auf der griech. Insel Rhodos, auf der Halbinsel Paliki, mit Hafen, lebhaftem Handel, Haarteppich- und Baumwollzeugfabrikation und (1879) 5818 Einw.

Lizard (spr. lissrd), Vorgebirge an der Südwestspitze der engl. Grafschaft Cornwall, der südlichste Punkt Englands (49° 58' nördl. Br.), bildet mit der Moutsbai und trägt zwei Leuchttürme.

Lizent, früher meist eine Transsteuer, auch allgem. für Accise (s. d.) gebraucht. Vgl. Lizenz.

Lizentiat (mittelalt. licentiatus, »Genehmigter«), früher Zeiten bei den Universitäten derjenige Alaklaureus, der die venia legendi, das Recht, Vorlesungen zu halten, erlangt hatte. Gegenwärtig heißen Lizentiaten nur noch bei der theologischen Fakultät, bei welcher zum Erlangen des Rechts zur Abhaltung von Vorlesungen nicht wie bei den andern Fakultäten die Promotion (Erlangung der Doktorwürde) verlangt wird, sondern bei welcher hierzu das Lehren des Lizentiatenexamens genügt. Der Titel »der Theologie« wird auch von der Fakultät an die biente Geistliche als Auszeichnung verliehen.

Lizenz (lat., »Freiheit«), Erlaubnis, Dispens, auch s. v. w. Privilegium oder Patent für eine Erfindung; in Klöstern die von den Äbten den Mönchen erteilten Dispensationen von einem bestehenden Gesetz oder Gebrauch für einzelne Fälle. In früherer Zeit wurde der Ausdruck L. oder Lizenz als synonym mit Accise gebraucht. Zur Zeit der Kontinentalperre (s. d.) hießen die von der französischen oder von der englischen Regierung ausnahmsweise erteilten Erlaubnisscheine (Freibriefe) für gewisse Produkte und Waren Lizenzen. Noch jetzt wird der Ausdruck L., welchen Militärpersonen zur Abfertigung einer Ehe beizubringen haben, Lizenz genannt. Auch nennt man L. (Lizenzsteuer) in England und Frankreich übliche Abgabe, welche den Betrieb eines nicht freien Gewerbes zu entrichten ist (Droit de licence, engl. License). In Preußen eine Lizenzsteuer für Schenkwirtschaften und für Kleinhandel mit Spirituosen wiederholt beantragt, ist bis jetzt noch nicht eingeführt worden. Im Pa-

tentwesen heißt L. die vom Patentinhaber andern gegen Entschädigung erteilte Erlaubnis, seine Erfindung auszunutzen; Lizenzzwang, der Zwang, eine solche Ausnutzung andern zu überlassen (s. Patent).

Lizitieren (lat.), etwas versteigern, an Meistbietende verlaufen; licitando, auf dem Weg des Meistgebots; Lizitation, Versteigerung (s. d.).

Ljadowische Inseln, s. Neusibirische Inseln.

Ljesch, türk. Stadt, s. Alessio.

Ljeschic, im Volksglauben der Russen bössartige Waldgeister, welche sich beliebig groß oder klein machen, ganz behaart sind und eine schreckliche Stimme haben. Leute, die sie im Walde treffen, umkreisen sie, wodurch jene irre geführt werden.

Ljubartow (poln. Lubartów), Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Lublin, am Weprsch, mit (1884) 5024 Einw., meist Juden.

Ljubim, Kreisstadt im russ. Gouvernement Jaroslaw, an der Obnora und Uticha, mit 4 Kirchen und (1883) 3182 Einw. L. wurde 1546 als Grenzfestung gegen die Überfälle der Tataren angelegt.

Ljublin, Stadt, s. Lublin.

Ljudi (russ., »Leute«), Bezeichnung der niederen Volksklasse in Russland im Gegensatz zu den Vornehmen (Muschki, d. h. Männer); dann überhaupt Bezeichnung der Einwohner einer Landschaft. »Gute Leute« heißen diejenigen, welche vor Gericht über den Leumund einer Person auszusagen haben.

Ljunggren, Gustav, schwed. Ästhetiker, geb. 6. März 1823 zu Lund, studierte daselbst Philosophie und wurde 1847 Dozent der Ästhetik, setzte darauf 1848—49 seine Studien in Deutschland, später in Paris fort und wurde, nachdem er schon 1856 für seine Schrift »Vergleichung Winkelmanns und Ehrenswards als Kunstphilosophen« die große Medaille der schwedischen Akademie erhalten und den ersten Teil einer Darstellung der wichtigsten ästhetischen Systeme (»Framställning af de förnämsta estetiska systemerna«, 1856—60, 2 Bde.; 2. Aufl. 1869) veröffentlicht hatte, 1859 zum Professor der Ästhetik, Litteratur und Kunstgeschichte an der Universität seiner Vaterstadt ernannt. Seit 1865 ist er Mitglied der schwedischen Akademie. Außer den genannten Schriften erschienen von ihm: »Svenska dramat intill slutet af sjuttonde århundradet«, Studien über das mittelalterliche Drama (Lund 1864); »Skånska herrgårdar« (»Die Herrenhäuser der Landschaft Skånen«, das. 1862—1865); »Bellman och Fredmans epistlar« (das. 1867); »Svenska vitterhetens hufvud ätt Gustaf III. död«, ein umfangreiches Werk über die schöne Litteratur der Schweden seit Gustav III. (das. 1873—81, 3 Bde.); »Smärre skrifter«, eine Sammlung von Aufsätzen (1872—80, 3 Bde.); »Svenska akademiens historia« (1886, 2 Bde.) u. a. L. ist ein gründlicher Kenner der deutschen Ästhetik, die er für die schwedische Kunst- und Litteraturgeschichte fruchtbringend zu machen wußte, und verbindet mit tiefer Gelehrsamkeit eine klare und elegante Form der Darstellung.

Ljusneel (Ljusnan), Fluß im nördlichen Schweden, entspringt an der norwegischen Grenze, südlich vom Helagsfjell, durchströmt die Landschaften Herjedalen und Helsingland und ergießt sich nach einem Laufe von 396 km unterhalb Söderhamn in den Bottnischen Meerbusen. In Helsingland, wo er ungemein malerische Ufer hat, bildet er mehrere Landseen, als Warpen, Bergviken etc. Wegen vieler Wasserfälle u. Stromschnellen ist er nur stellenweise schiffbar.

Ljuzin (Luzin), Kreisstadt im russ. Gouvernement Witebsk, an zwei Seen gelegen, hat eine griechisch-katholische, eine evangelische und eine römisch-

kath. Kirche, ein vom Ordensritter Konrad von Torberg 1235 erbautes Schloß und (1886) 5460 Einw.

Lk., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für S. F. Link (f. d.).

Lactacunga, Stadt in Ecuador, f. Tacunga.

Lama, f. v. w. Lama.

Llan (lymr.), f. v. w. umschlossener Raum, Dorf.

Llandaff (spr. länn-), Stadt in Glamorganshire (Wales), 8 km von Cardiff, am Taff, Bischofssitz (seit dem 5. Jahrh.), mit schöner, 1861 restaurierter Kathedrale und (1881) 1900 Einw.

Llandeilo-Flag

Llandovery-Gruppe } f. Silurische Formation.

Llandrindod Wells (spr. länn-), Dorf in Radnorshire (Südwestwales), mit Heilquellen, Kurhaus, höherer Schule und (1881) 808 Einw.

Llandudno (spr. lännöddno), beliebtes Seebad in Carnarvonshire (Wales), auf der Landzunge, welche den 230 m hohen Orme's Head mit dem Festland verbindet, erst 1849 gegründet, hat (1881) 4839 Einw. Die Kupfergruben auf Orme's Head werden seit undenklichen Zeiten ausgebeutet.

Llanelli (spr. län-), Hafenstadt in Carmarthenshire (Wales), am Burry genannten Ästuar des Lougher, hat Dock für große Seeschiffe, Kupfer- und Eisenhütten, Weißblechfabriken und (1881) 19,655 Einw. Einfuhr 1886: 88,550 Pfd. Sterl., Ausfuhr 53,428 Pfd. Sterl. In der Umgegend Kohlengruben.

Llangollen (spr. län-), Stadt in Denbighshire (Wales), in malerischer Lage am Dee, mit einem College der Baptisten und (1881) 3123 Einw. Dabei Reste eines altbritischen Lagers (Kastell Dinas Bra) und die Ruinen der 1538 aufgehobenen Valle Crucis-Abtei.

Llanidloes (spr. lännidloes), Stadt in Montgomeryshire (Nordwales), am oberen Severn, mit sehr alter Kirche, Glasfabrikation und (1881) 3421 Einw. In der Nähe Bleigruben.

Llano estacado (spr. llano, engl. Staked Plain), wüstes Sandsteinplateau im W. des nordamerikan. Staats Texas, 1000—1400 m hoch, mit steilen Abfällen nach S. und N. zum Rio Pecos und Canadian River und sanftern gegen W. und E. Seinen Namen verdankt es den Stakes (Pfählen), durch welche die wenigen »Wasserslöcher« auf ihm von der Ferne kennbar gemacht wurden.

Llanos (span., spr. llanos, »Ebenen«), die großen Ebenen im nördlichen Teil Südamerikas, welche sich in Bogenform vom Delta des Orinoko bis zum Yapura (Nebenfluß des Marañon) auf einer Strecke von 2100 km, bei einer von 300—500 km wechselnden Breite, hinziehen und einen Flächenraum von ca. 881,000 qkm (16,000 QM.) einnehmen. Die L. sind wahre Steppen, mit losem Sand oder auch mit einer Thonschicht bedeckt, und gleichen zur Zeit der großen Trockenheit, die vom Dezember bis April dauert, einer Wüste. Die Pflanzen zerfallen alsdann in Staub; die Erde bekommt Spalten und Risse, und nur an den Ufern der Flüsse und Bäche erhält sich einige Vegetation. Die Regenzeit hindurch sind diese Ebenen dagegen weithin mit dem üppigsten, zuweilen mannshohen Graswuchs bedeckt. Diese Regenzeit beginnt in den L. Anfang oder Ende April; die Hitze nimmt während derselben bedeutend zu und steigt im Juli im Schatten auf 38—41° C. Alle Flüsse treten jetzt aus ihren Ufern, und Landstrecken von 22,000 qkm (400 QM.) Flächenraum werden in einen einzigen großen See verwandelt, in welchem das Wasser 4—4½ m hoch steht, während die Dörfer und Meiereien auf den höher gelegenen Punkten sich nur 1 m über die Wasseroberfläche erheben. Besonders

wichtig sind die sogen. Esteros. Es sind dies ausgedehnte, namentlich an den Ufern der großen Ströme gelegene Savannen, welche während des ganzen Jahres, auch zur Zeit der größten Trockenheit, hohe Weidegräser erzeugen und daher für die Bewohner der L. von unschätzbarem Wert sind. Nach ihnen werden die Herden hingetrieben, wenn in der trockenen Jahreszeit die Grasbede in den höher gelegenen L. (namentlich den an die Gebirge angrenzenden L. albos) zu Staub zerfällt. Die Baumlosigkeit der L. ist gegenwärtig bei weitem nicht mehr in dem Maß vorhanden wie zur Zeit von Humboldts Reisen. Der »Djean von Gras« beginnt sich gegenwärtig mehr und mehr zu bewalden, eine Folge nicht etwa klimatischer Veränderungen, sondern der durch die Revolutionskriege herbeigeführten Verminderung des Viehbestandes. Während in frühern Zeiten durch die zahllosen weidenden Rinder die jungen Reime und Triebe baumartiger Pflanzen abgefressen und untergetreten wurden, können sie sich jetzt in der gesamten Steppe ungehindert entwickeln. Die L. hatten eine vollkommen ebene Oberfläche dar, mit Ausnahme einiger Stellen, wo sich Plateaus von höchstens 100—120 m relativer Höhe (Mesas) erheben, welche die kaum bemerkbare Wasserscheide zwischen den Nebenflüssen des Orinoko und den in das Antillenmeer sich ergießenden Flüssen bilden. In der Nähe der angrenzenden Gebirge im N. und W. liegen die L. ungefähr 100 m hoch über dem Meer und senken sich von da größtenteils unmerklich gegen den Orinoko. Die Ebenen rechts vom Orinoko werden als Sabanas von den eigentlichen L. unterschieden. Der Fluß der Gewässer ist daher ausnehmend gering, fließt beinahe unmerklich, und der schwächste Wind oder der höhere Wasserstand des Orinoko kann das Wasser in denselben laufenden Flüsse rückwärts bringen. Die in der Nähe des Äquators gelegenen L. haben in der heißen Jahreszeit eine wahrhaft glühende Atmosphäre. Sie sind von großen Viehherden bevölkert, die den Reichtum der wenigen Bewohner (Llaneros) ausmachen, welche, meistens Mischlinge verschiedener Rassen, hier nur erst den Anfang einer Bevölkerung bilden und ein kühner, abgeschürfter Menschenschlag, dabei die gewandtesten Reiter sind. Bei der Aufsicht über ihre Herden, die fast im Zustande der Wildheit weiden, führen sie eine nomadische Lebensart. In dem südlich vom Rio Beni gelegenen Teil wohnen unabhängige Indianer, zu den Stämmen der Guahibo, Guamo und Orinoko angehören. Handel und Gewerbe werden nur in den wenigen kleinen Städten, wie Calabozo und San Fernando, getrieben. Die zur Kultur des Zuckerrohrs, der Baumwolle und des Tabaks geeigneten Uferlandstrecken der Flüsse beginnen erst neuerdings ausgebaut zu werden. Vgl. Sachs, Aus den L. (Leipzig 1881).

Llanos, Los (spr. llanos), Stadt auf der Insel der span. Insel Palma (Kanarische Inseln), mit Seidenweberei und Töpferei und (1878) 5970 Einw.

Lanquihue (spr. llännti-hue), Provinz der südamerikan. Republik Chile, 18,193 qkm (330,4 QM.) groß, faßt den überwiegend ebenen Raum zwischen den Küstengebirgen im D. und dem Küstengebirge im W., in welchem sich der See L. (585 qkm, 43 m ü. M.) mit dem Vulkan von Osorno (2257 m) und dessen Ausbreitung. L. ist gut bewässert und besitzt in dem Montt im Golf von Reloncavi einen schönen Hafen. Das Klima ist feucht und gesund; es begünstigt den Bau der Cerealien, und die Urwälder von L. gehören zu den großartigsten von ganz Chile. Die Bevölkerung beträgt (1882) 57,033 Seelen; ihre Haupt-

ung sind Landwirtschaft und Walzarbeit, letztere anders Sache der Eingebornen (Chiloten oder Urvohner von Chiloe), während ein nicht unbedeutender Teil der Bewohner, Nachkommen von deutschen Colonisten, die sich hier niedergelassen und Industrie und Handel erst eingeführt haben, den Landbau betreiben. Hauptort der Provinz ist Puerto Montt. Merena (spr. Meréna), Bezirksstadt in der span. Provinz Badajoz, in einem Thal der Sierra Morena, an der Eisenbahn L. Merida, mit vorzüglicher Schafzucht und Seidenzucht und (1878) 5592 Einw.

Ellobregat (spr. llobregat, im Altertum Rubricatus), Fluß in der span. Provinz Barcelona, entspringt in den Pyrenäen, an der Sierra del Cadi, fließt in südlicher Richtung, nimmt rechts den Cardener und mündet südlich von Barcelona ins Mittelmeer, 150 km lang.

Morante (spr. Morante), Don Juan Antonio, Geschichtsschreiber, geb. 30. März 1756 zu Alcañiz del Solo in Aragonien, studierte zu Saragossa, trat 1770 in den geistlichen Stand und wurde 1785 Kommissarius des heiligen Offiziums (der Inquisition) in Logroño und 1789 zu dessen Generalsekretär in Madrid ernannt, als welcher er 1793 mit der Ausarbeitung eines Plans zu verschiedenen Reformen im Verfahren der Inquisition beauftragt wurde. Nach dem Sturz des Großinquisitors schloß sich an den Justizminister Jovellanos an. Als dieser gestürzt war, übte L. seine reformatorischen Bestrebungen mit Verlust seiner Stelle als Beauftragter des heiligen Offiziums. Erst als er durch Wunsch Godeys gegen die baskischen Fueros die *Noticias historicas sobre las tres provincias vascongadas* (Madrid. 1806, 3 Bde.) geschrieben, wurde er wieder zu Gnaden angenommen und 1806 Kanonikus der Hauptkirche in Toledo und 1807 Ritter des Karlsordens ernannt. 1808 ging L. auf Murats Befehl nach Bayonne, wo er die neue Verfassungsurkunde für Spanien mit ausarbeitete, schloß sich dem König Joseph an, in dessen Auftrag er nach Aufhebung der Inquisition 1809 zwei Jahre lang deren Archive durchforschte, dann die Auflösung der Klöster leitete und deren Güter verwaltete. Er war ein so entschiedener Anhänger der französischen liberalen Ideen, daß er selbst die Konstitution der Cortes von 1812 bekämpfte. Deshalb nach der Restauration verbannt und seines Vermögens beraubt, lebte er in großer Dürftigkeit in Paris. Auf Verlangen des durch sein allerdings frivoles Werk *Portraits politiques des papes* von neuem wider aufgebrachten Merens 1822 aus Frankreich verbannt, kehrte er nach Madrid zurück, wo er schon Febr. 1823 starb. Sein Hauptwerk ist die *Histoire critique de l'inquisition d'Espagne* (Par. 1815—17, 4 Bde.; deutsch von Höpfl, Gmünd 1821—22), die eine altentworfene Behandlung dieses Gegenstandes. Merens schrieb er: *Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution d'Espagne* (Par. 1815—19, 3 Bde.), unter dem Namen R. Nello (das Anagramm von L.), und seine Selbstbiographie (das. 1818).

Lloyd (spr. leud), Edward, Besitzer eines der vielen Seehäuser in der City von London, die gegen Ende des 17. Jahrh. aufstaueten und bald als Sammelplätze für politische Parteien, Kaufleute u. dgl. wichtig wurden, gründete 1696 für seine Gäste ein merkantilisches Wochenblatt: *Lloyd's News*, welches aber wegen politischer Unvorsichtigkeit bald unterdrückt wurde und erst seit 1726 als *Lloyd's List* wieder erschien. Dieses Organ diente hauptsächlich den Schiffahrtsinteressen, namentlich dem Versicherungswesen, dessen Vertreter

ihr Geschäft in Lloyd's Rooms konzentrierten. So entwickelte sich eine Gesellschaft, die 1771 als New Lloyd's an der Ostseite der Börse sich niederließ und den Mittelpunkt des englischen Seeversicherungswesens bildet. Sie erhielt 1871 Korporationsrechte und gibt die *Shipping and Mercantile Gazette and Lloyd's List* heraus, welche von den in allen bedeutenden Seehäfen der Welt befindlichen Agenten mit Nachrichten versehen wird. Wöchentlich erscheint ein Index mit genauen Reisedaten über jedes auf transatlantischen Reisen befindliche Schiff. 1834 gründete die Gesellschaft ein Schiffsklassifikations-Institut: *Lloyd's register of British and foreign shipping*, welches seine Büreaus in White Lion Court, Cornhill, hat. Vgl. Martin, *History of Lloyds* (Lond. 1876). Nach dem englischen Vorbild wurde 1868 in Rostock ein Klassifikationsinstitut, der Germanische Lloyd, gegründet, der später nach Berlin übersiedelte; außerdem existieren unter dem Namen Lloyd mehrere dem Seehandel dienende Institute, wie der Rheinisch-Westfälische Lloyd in München-Gladbach, der Lloyd français in Paris, der Russische Lloyd in Petersburg, der American Lloyd u. dgl. Als Dampfschiffahrtsgesellschaft ist von größter Bedeutung der Norddeutsche Lloyd in Bremen, der als Aktiengesellschaft 1857 gegründet wurde und regelmäßige Fahrten nach England, New York und Baltimore sowie nach Brasilien und dem La Plata und ausgedehnten Küsten-, Fluß- und Schleppdampferverkehr auf der Weser und zwischen Weser und Elbe unterhält. Ende 1887 besaß die Gesellschaft 39 Dampfschiffe in transatlantischer, 10 in europäischer Fahrt und 16 Flußdampfer, außerdem 67 eiserne Schleppfähne. Die großen Passagierdampfer gehören zu den komfortabelsten Schiffen und genießen allgemein auch wegen ihrer Schnelligkeit des besten Rufes. Die Gesellschaft besitzt in Bremerhaven ein Trockendock, Reparaturwerkstätten u. dgl., in Hoboken einen eignen Anlegeplatz. In beschränkten Grenzen betreibt sie auch das Versicherungsgeschäft. 1885 schloß der Lloyd mit dem Deutschen Reich einen Vertrag, nach welchem er gegen eine Subvention regelmäßige Postdampfschiffverbindungen mit Ostasien und Australien einrichtete. Am 30. Juni 1886 eröffnete die *Oder* die Fahrten nach Ostasien und am 14. Juli 1886 der *Salier* die Fahrten nach Australien. Der Österreichisch-Ungarische Lloyd (Lloyd Austro-ungarico) in Triest, 1833 als Versicherungsgesellschaft gegründet und 1836 durch Gründung einer Aktiengesellschaft für Dampfschiffahrt nach der Levante erweitert, besitzt große Bedeutung für den österreichischen und deutschen Handel mit dem Orient. Er zieht alle Zweige des Versicherungswesens in den Kreis seiner Thätigkeit, unterhält Dampferverkehr längs der Küsten des Adriatischen Meers, des Griechischen und Schwarzen Meers bis Braila, Trapezunt, am Kleinasiatischen und syrischen Gestade und bis Alexandria, dann im Roten Meer und im Indischen Ozean bis Hongkong. Auch gibt der Lloyd Zeitschriften heraus, besitzt eigene Druckerei, Lesesäle und ein Arsenal für Schiff- und Maschinenbau. Die Zahl der Dampfer beträgt 86 mit 21,860 Pferdekraften und 119,960 Ton. Gehalt. Das Aktienkapital beträgt 25,200,000 Mk., die Staatsubvention 3,400,000 Mk. Vgl. Schiffsklassifikation.

Plummajor (spr. lumažor, Pluchmajor), Stadt auf der span. Insel Mallorca, in fruchtbarer Ebene, am Fuß des 549 m hohen Puig de Ronda, hat (1878) 8858 Einw., welche Landwirtschaft und Schafzucht betreiben.

Lmk., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für J. B. M. P. M. de Lamarck (s. d.).

Lóa (span., »Lobgedicht«), Bezeichnung kleiner Vorspiele, mit denen man in Spanien die Autos und bis zu Anfang des 17. Jahrh. auch die Comedias einleitete. Sie lassen sich der Form nach als Monologe und als kleine dialogisierte Spiele unterscheiden. Jene standen meist in einem nur losen Zusammenhang mit dem dargestellten Stück und enthielten das Lob des Autors, des Stückes oder des Publikums, wohl auch der Stadt, bisweilen auch die Erzählung eines Schwanks oder eine Allegorie, immer aber am Schluß die Bitte um freundliches Gehör. Die zweite Art dieser Spiele suchte auf das folgende Stück vorzubereiten, zu dessen Handlung sie daher in einer innern (geistigen) Beziehung oder äußern (begebenheitlichen) Verbindung standen. Die bei diesen Spielen am häufigsten angewendeten poetischen Formen waren die Oktave, Redondille und Romanze.

Load (spr. lohb, »Last«, Tonne), engl. Maß; auf 1 L. kommen bei Mehl, Bier, Seife, Pottasche, Pech und Teer 12 Barrels, bei Salz 18 Barrels, bei Schießpulver 24 Barrels, bei Wolle 39 Hundredweights, bei Flach und Federn 17 Centweights, bei Herringen und Laderban 14,400 Stück (12 Barrels à 1200 Stück), gemeinen Häuten 200, sonst 144 Stück; bei behauenen Schiffsstrummholz bedeutet L. s. v. w. 50 Kubikfuß = 1,4158 cbm, bei unbehauenen 40 Kubikfuß = 1,1336 cbm. Als Getreidemaß 1 Wey = 5 Imperial Quarters = 14,530 hl.

Loafer (englisch-amerikan., spr. lohter), etwa s. v. w. Bummler, in den großen Hafenstädten Amerikas und Australiens Bezeichnung für Subjekte, die es namentlich auf die gefüllten Beutel der Einwanderer abgesehen haben. Vgl. Runner.

Loanda (São Paulo de Assumpção de L.), Hauptstadt von Angola (s. d.) sowie der portugies. Besitzungen an der Westküste Afrikas überhaupt und die größte europäische Niederlassung daselbst, mit etwa 15,000 Einw., worunter 2500 Europäer. Die Stadt wird von 1578 angelegt, ziemlich wohlhaltenen Forts flankiert. Der europäische, auf einem Felsen erbaute Stadtteil, zu welchem eine breite Treppe führt, enthält die Paläste des Gouverneurs und des Bischofs, eine alte, eingestürzte Jesuitenkirche, mehrere andre Kirchen und das Hospital. Am Ostende breitet sich die Negerstadt mit ihren Lehmhütten aus. Die Hauptstraßen sind breit, mit schönen Bäumen besäumt, aber sehr unsauber. Das Trinkwasser wird in besondern Schiffen von den Flüssen Bengo und Quanza geholt. Der Hafen versendet mehr und mehr, so daß die Schiffe jetzt 2 km vom Ufer anlern müssen. Der Handel ist meist in den Händen der Engländer, welche unter portugiesischer Flagge zwei hierher laufende Dampferlinien unterhalten. Eine Eisenbahn von L. über Ambaca nach Malansche ist in Angriff genommen. L. ist Sitz eines deutschen Konsuls. Vgl. Luz, Von L. nach Kimbundu (Wien 1879).

Loango, Landschaft an der Westküste von Südafrika, die sich von der Congomündung nordwärts bis zum 4.° südl. Br. erstreckt, im engeren Sinn der Küstenstrich zwischen dem Luempe im S. und dem Tschilunga im N. Durch die Konferenz zu Berlin 1885 und nachfolgende Verträge ist das Gebiet zwischen Frankreich, Portugal und dem Congostaat so verteilt, daß ersteres das ganze Gebiet nördlich vom Tschiloango erhielt, während sich die beiden letztern in den südlich von diesem Fluß belegenen Strich so teilten, daß Portugal den kleinen Küstenanteil zwi-

schen Tschiloango und Cabolombo, den im L. br. 12.° 20' östl. L. begrenzt, erhielt, während dem Congostaat das übrige zufiel. Die Küste ist bisweilen niedrig und sumpfig; an den Baien von L. und Cabinda fällt sie in steilen Klippen zum Meer ab; nach den Innern steigt sie in Terrassen auf. Der Küstenstreifen besteht aus Alluvium, darauf folgen tertiäre Ablagerungen, Laterite, Glimmerschiefer, Quarz, Quarzsandstein. Eine Anzahl Flüsse scheiden das Hinterland in verschiedene scharf getrennte Teile. Die Täler, oft von bedeutender Breite, gleichen Niederungen mit weiten auenartigen Geländen, denen sich sumpfige Ebenen anschließen. Das Schiefergebirge im D. ist mit einem großartigen Urwald bedeckt; im übrigen wechseln Lagunen, Sümpfe, parkähnliche Landschaften, Dickichte und Prärien bunt miteinander ab. Die Jahreszeiten scheiden sich in eine gemäßigtere (Oktober bis Mai) und eine gewitterte (im übrigen Monate); die regenreichsten Monate sind November bis April. Von den Flüssen sind die bedeutendsten: der Kuilu mit dem Niadi, der Luempe und der Tschiloango mit Lukulu. Die Vegetation besteht alle im nördlichen Südafrika vorkommenden Pflanzen. Gebaut werden: Maniok, Erdnüsse, Mais, Bohnen, Bataten u. a.; zur Ausfuhr kommt seit Aufhebung des von hier aus länger als sonst von Afrika betriebenen Sklavenhandels (das letzte Schiffschiff wurde 1868 genommen): Palmöl, Palmkerne und Kautschuk. Die Tierwelt ist vertreten durch das Krokodil, Flußpferd, Affen, darunter der Gorilla, schöne Vogelarten und merkwürdige Insekten, darunter vielfache Arten von Termiten. Die Eingebornen, die sich selbst Bafiole nennen, sind wohlgebaut, ziemlich groß (Durchschnittsmaß der Männer 1,61, der Frauen 1,53 m), sehr dolichocephal, von brauner, ins Rötliche spielender Farbe. Das schwarze Haar färbt sich nie weiß; Kahlköpfigkeit ist unbekannt; viele Männer haben Bärte. Der Glaube an Zauber und Zauberei ist allgemein. Bei Tschintichotcho findet sich ein an den semitischen Typus erinnernder Volksstamm, die Namumbu oder Umsambu, bei den Europäern als »schwarze Juden« bekannt. Größere Ortschaften gibt es gar nicht; der Ort L. früher eine Stadt von 15,000 Einw., ist nur eine Ansammlung von Faktoreien. Solche bestehen an der Küste noch in Longo, Konkua, Longobondo, Rudolfstadt, Gombville, Ponta Negra, Tschintichotcho, Landana, Sebinda, Cabolombo u. a. D., im Innern am Niadi und Kuilu in Philippeville, Stephanieville, Stanley-Nicht, Frankville, Tauntonville u. a. D., die von der Congo-Gesellschaft durch Vertrag an Frankreich übergingen (vgl. Congostaat, S. 246). Das ehemalige Königreich L. gehörte ursprünglich zu dem großen Reich Congo, von dem es gegen Ende des 16. Jahrh. unabhängig wurde, und noch 1760 bildete L. einen selbständigen Staat. Dann aber löste sich das Land in eine Zahl kleiner Gebiete unter selbständigen Herrschern auf, von denen einige sich gewisser Privilegien erfreuen. Vgl. Bastian, Die deutsche Expedition an die Loangoküste (Jena 1874—75, 2 Bde.); Giffels, Falkenstein, Buchel-Loesche, Die Loango-Expedition 1873—76 (Leipzig 1879—82, 3 Bde.).

Loangwa, 1) Nebenfluß des Sambesi (s. d.). — 2) Fluß, der von W. her dem Ngassa (s. d.) zugeht.

Loano, Stadt in der ital. Provinz Genua, am Albenga, am Meerbusen von Genua und an der Eisenbahn von Genua nach Nizza gelegen, hat Festmauern mit Bastionen, einen Palast und eine Marienkirche (Monte Carmel), einen kleinen Hafen und (1881) 2900 Einw., welche Fischfang, Schiffbau und

üstenschiffahrt betreiben. Am 23. Nov. 1795 hier
ieg der Franzosen über die Oesterreicher.

Loasaceen, difotyle, etwa 100 Arten umfassende,
Südamerika einheimische Pflanzenfamilie aus der
rdnung der Passiflorinen, klimmende Kräuter mit
gentümlichen Brenn- und Kletterhaaren, fieder-
spigen Blüten und regelmäßigen, oberständigen,
eist fünfzähligen Blüten.

Lobanow-Rossowski, Alexei Borissowitsch,
ürst, russ. Diplomat, geb. 30. Dez. 1825 aus einer
r ältesten russischen Fürstenfamilien, besuchte das
etersburger Alexander-Lyceum, trat 1844 mit dem
ang eines Titularrats in das Auswärtige Mini-
rium, ward 1850 Sekretär bei der Gesandtschaft
Berlin, 1856 Rat bei der in Konstantinopel und
ngierte von 1859 bis 1863 als Gesandter daselbst.
a er die Frau eines französischen Gesandtschafts-
retärs entführte, die er nicht heiraten durfte, so
uhte er seinen Abschied nehmen. Er lebte bis zum
ob seiner Geliebten (1866) in Nizza, kehrte dann
ch Rußland zurück, ward 1867 Gouverneur von
rel, 1868 Adlatus des Ministers des Innern, 1878
tschaftler in Konstantinopel, 1879 in London und
82 in Wien.

Lobarla Hoffm., f. v. w. Sticta.

Lobau, Donauinsel unterhalb Wien, durch den
irdlichen Donauarm von Groß-Enzersdorf geschie-
n, berühmt durch die Schlacht bei Aspern (s. d.).

Lobau (spr. -bo), Georges Mouton, Graf von,
arschall von Frankreich, geb. 21. Febr. 1770 zu
alsburg in Lothringen, trat 1792 als Freiwilliger
die französische Armee, wurde 1797 Bataillonschef
d 1800 Oberst. Napoleon I. ernannte ihn Anfang
05 in dem Lager von Boulogne zum Brigadegene-
l und bald darauf zu seinem Adjutanten. Wäh-
nd des österreichischen Kriegs von 1805 und wäh-
nd des preussischen von 1806 und 1807 war er
ständig um die Person des Kaisers. Nach dem Til-
er Frieden zum Generalinspektor der Infanterie
d zum Divisionsgeneral ernannt, erhielt er 6. Dez.
07 den Befehl über das Beobachtungskorps an
n Pyrenäen. 1808 befehligte er eine Division in
panien. Bei dem Ausbruch des österreichischen
riegs (1809) nach Deutschland zurückgerufen, ver-
nderte er durch die Erstürmung von Landshut
April die Vereinigung des Generals Hiller mit
m Erzherzog Karl. Am 21. Mai erstürmte er an
r Spitze der Filiiere der Kaisergarde das Dorf
sling und trug hierdurch wesentlich zur Rettung
s großenteils auf der Insel Lobau zusammenge-
ängten französischen Heers bei, wofür ihn der
aiser zum Grafen von L. ernannte. 1812 war er
Generaladjutant einer der wenigen Begleiter
apoleons bei dessen Rückkehr nach Frankreich.
n Frühjahr 1813 focht er bei Lützen und Bautzen,
ch der Niederlage von Kulm erhielt er an Ban-
mmes Stelle den Befehl über die Reste des ge-
lagenen Korps. Mit dem Marschall Gouvion
aint-Eyr in Dresden eingeschlossen, war er in die
apitulation desselben inbegriffen und blieb bis
m Frieden in österreichischer Gefangenschaft. Nach
Frankreich zurückgekehrt, erhielt er nach der Rückkehr
apoleons von der Insel Elba 1815 von diesem den
efehl über die 1. Militärdivision sowie die Pairs-
ürde und focht an der Spitze des 6. Armeekorps
it bei Ligny und Waterloo. Hier fiel er in die Ge-
ngenschaft der Engländer. Nach der Restauration
s Frankreich verbannt, nahm er seinen Aufenthalt
Belgien, bis er 1818 die Erlaubnis zur Rückkehr
hielt. 1828 von dem Departement der Meurthe

zum Abgeordneten erwählt, stimmte er für die Adresse
der 221 und wurde nach der Julirevolution zum
Mitglied der Munizipalkommission ernannt, welche
provisorisch die Regierung übernahm. Am 26. Dez.
1830 erhielt er an Lafayettes Stelle den Befehl über
die Nationalgarde, an deren Spitze er mit Energie
die Tumulte von 1832 und 1834 unterdrückte, und
30. Juli 1831 den Marschallstab. Er starb 21. Nov.
1838 in Paris.

Löbau, 1) (poln. Lobawa) Stadt im preuß. Re-
gierungsbezirk Marienwerder, Kreis L., an der
Sandella und der Linie Rajonezłowo-L. der Marien-
burg-Mlawlaer Eisenbahn, 138 m ü. M., hat eine
evangelische und eine lath. Kirche, ein ehemaliges
Bernhardinerkloster (1820 aufgehoben), ein Schloß, ein
Amtsgericht, ein Progymnasium, ein evang. Schul-
lehrerseminar und (1885) 4724 meist lath. Einwohner
(zur Hälfte Polen). L. erhielt um 1270 Stadtrechte. —
2) (wend. Löbje) Amtshauptstadt in der sächs. Kreis-
hauptmannschaft Bautzen, am Löbauer Wasser
und an den Linien Dresden-Görlitz, L.-Ebersbach
und L.-Zittau der Sächsischen Staatsbahn, 267 m
ü. M., hat 3 evang. Kirchen (darunter eine wend-
ische), ein schönes Rathaus, ein Schullehrerseminar,
eine Realschule, ein Amtsgericht, ein Mineralbad
(König Albert-Bad), Zucker-, Leinen-, Woll-, Baum-
woll- und Buntpapierfabrikation, Baumwollspinn-
rei, Färberei, Fabrikation landwirtschaftlicher Ma-
schinen, Handel mit Garn und Getreide und (1885)
6977 Einw. Auf dem nahen sogen. Löbauer Berg
ein gußeiserner Aussichtsturm. L. war die älteste,
aber dem Rang nach die letzte unter den Sechz. (Vier-)
Städten der Lausitz. Vgl. Knothe, Urkundenbuch
der Städte Ramez und L. (Leipz. 1883).

Lobberich, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Düs-
seldorf, Kreis Kempen, an der Linie Kempen-Venloo
der Preussischen Staatsbahn, hat eine lath. Kirche,
ein Amtsgericht, Fabriken für Samt- und Baum-
wollwaren und Seidenband, eine lithographische An-
stalt und (1885) 6413 Einw.

Lobbes, Flecken in der belg. Provinz Hennegau,
Arrondissement Thuin, an den Eisenbahnen Char-
leroi-Orquelines und L.-Thuillies, mit (1885) 2980
Einw., denkwürdig durch die Schlacht zwischen den
Franzosen und Oesterreichern 24. Mai 1794. Von der
berühmten Abtei L. aus dem 8. Jahrh. sind nur
noch Ruinen vorhanden.

Lobe, 1) Johann Christian, Komponist und
Musikchriftsteller, geb. 30. Mai 1797 zu Weimar,
bildete sich ganz auf autodidaktischem Weg zum
Musiker aus, wurde 1810 Violinist der Kapelle seiner
Vaterstadt und debütierte 1821 als Komponist mit
der Oper »Wittkind«, der später einige andre (wie
1830 »Die Flibustier«, 1833 »Die Fürstin von Gra-
nada«) sowie zahlreiche Orchesterwerke folgten. Nach-
dem er 1842 seine Stelle als Mitglied der Kapelle zu
Weimar niedergelegt und gleichzeitig den Professor-
titel erhalten hatte, siedelte er 1846 nach Leipzig
über, wo er seitdem als Kompositionslehrer und
Musikritiker wirkte und 27. Juli 1881 starb. Un-
gleich bedeutender denn als Komponist war L. als
Musikchriftsteller. Sein theoretisches Hauptwerk ist
das »Lehrbuch der musikalischen Komposition« (Leipz.
1850—67, 4 Bde.; Bd. 1, 5. Aufl. von F. Krebschmar,
1884). Außerdem erschienen von ihm: »Katechismus
der Musik« (22. Aufl., Leipz. 1883); »Musikalische
Briefe eines Wohlbekannten« (2. Aufl., das. 1860);
»Fliegende Blätter für Musik« (das. 1853—57, 3 Bde.);
»Aus dem Leben eines Musikers« (das. 1859); »Verein-
fachte Harmonielehre« (das. 1861); »Katechismus der

Kompositionslehre« (4. Aufl., das. 1882); »Konsonanzen und Dissonanzen«, Aufsätze (das. 1869).

2) Theodor, Schauspieler, geb. 8. März 1833 zu Ratibor, versuchte sich in Liegnitz zuerst auf der Bühne und kam nach einigen Wanderjahren nach Berlin, wohin er auch aus einem seinen Ruf begründenden Engagement in Leipzig zurückkehrte. Von 1858 an gehörte er dem deutschen Hoftheater in Petersburg an, bis er 1866 die Direktion des Stadttheaters zu Breslau übernahm. Um sich gänzlich den direktorialen Pflichten unterziehen zu können, entsagte er der Bühne als Darsteller, nahm 1868 auch das von ihm begründete iogen. Lobe-Theater unter seine Leitung und führte beide Bühnen vereint, bis er 1870 die Direktion beider niederlegte und 1871 einem Ruf Laubes als Charakterdarsteller an das neubegründete Wiener Stadttheater folgte, dem er bis 1880 angehörte. In diesem Jahr wurde er für das Stadttheater in Frankfurt a. M. engagiert und 1887, nachdem er seit 1885 nur gastiert hatte, als Regisseur und Schauspieler für das Thaliatheater in Hamburg gewonnen. Erst in Wien war L., der bis dahin meist komische Charakterrollen gespielt hatte, in das Fach der ernsten übergegangen, in welchem Rollen wie Richard III., Shylock, Marinelli, Philipp II., Jago, Mephistopheles, Lear etc. zu seinen Hauptleistungen gehören.

Löbe, William, landwirtschaftl. Schriftsteller, geb. 28. März 1815 zu Treben (Sachsen-Altenburg), administrierte 1838 das Rittergut Schwarzbach, pachtete hierauf die Güter Reschwitz-Obernitz bei Saalfeld, wo er mit v. Pfaffenrath die »Landwirtschaftliche Dorfzeitung« gründete (die jetzt als »Illustrierte landwirtschaftliche Zeitung« erscheint), und siedelte 1840 nach Leipzig über. Von seinen Schriften sind zu nennen: »Encyclopädie der gesamten Landwirtschaft« (Leipz. 1850—52, 6 Bde.; Supplement 1860); »Illustriertes Lexikon der gesamten Wirtschaftskunde« (das. 1853—55, 4 Bde.); »Handbuch der rationellen Landwirtschaft« (6. Aufl., Weim. 1884); »Anleitung zum rationellen Anbau der Handelsgewächse« (Stuttg. 1868—70, 7 Tle.) und dergleichen über Getreidearten (Leipz. 1865); »Der landwirtschaftliche Futterbau« (2. Aufl., Berl. 1877); »Die Ernährung der landwirtschaftlichen Haustiere« (4. Aufl., Stuttg. 1885); »Handlexikon der gesamten Landwirtschaft« (das. 1877—78, 2 Bde.) u. a.

Lobed, Christian August, ausgezeichneter Philolog, geb. 5. Juni 1781 zu Naumburg, daselbst vorgebildet, studierte seit 1797 in Jena und Leipzig Theologie, dann Philologie, habilitierte sich 1802 in Wittenberg, wurde 1810 außerordentlicher Professor, daneben 1807 Konrektor und 1809 Rektor am Lyceum daselbst, ging 1814 als Professor der alten Literatur und Beredsamkeit sowie als Direktor des philologischen Seminars nach Königsberg und starb dort 25. Aug. 1860. Er hat sich besonders um die griechische Grammatik hohe Verdienste erworben. Hierher gehören: »Phrynichi sophistae eclogae nominum et verborum atticorum« (Leipz. 1820); »Paralipomena grammaticae graecae« (das. 1837, 2 Bde.); »Pathologiae sermonis graeci prolegomena« (das. 1843); »Rhematicon, sive verborum graecorum et nominum verbalium technologia« (Königsb. 1846); »Pathologiae linguae graecae elementa« (das. 1853—1862, 2 Bde.) sowie die Bearbeitung des 2. Bandes der 2. Auflage von Buttmanns »Ausführlicher griechischer Sprachlehre« (Berl. 1839). Sonst sind berühmt seine Ausgabe von Sophokles' »Aias« (Leipz. 1810; 3. Aufl., Berl. 1866) und das mythologische Werk »Aglaophamus, seu de theologiae mysticae

Graecorum causis« (Königsb. 1829, 2 Bde.) für Auswahl von Lobeds akademischen Reden veröffentlichte Lehnerdt (Berl. 1865). Vgl. Friedländer, Mitteilungen aus Lobeds Briefwechsel (Leipz. 1861); Lehmann, Populäre Aufsätze aus dem Altertum (2. Aufl., das. 1875).

Lobeda, Stadt im sachsen-weimar. Verwaltungsamtsbezirk II (Apolda), hat (1886) 834 evang. Einwohner. In der Nähe auf einem 390 m hohen Berg die Lobdaburg (im 15. Jahrh. zerstört). Vgl. Schmid, Die Lobdeburg (Jena 1840).

Löbejun, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merseburg, Saalkreis, am Petersberg, hat ein Amtsgericht, eine Zuckerfabrik, Porphyrbrücke und (1886) 344 evang. Einwohner.

Lobelia L., Gattung aus der Familie der Lobeliaceen, ein- oder mehrjährige Kräuter oder Halbsträucher, selten Sträucher, von sehr verschiedenem Habitus, mit abwechselnden Blättern, einzeln achselständigen, häufig terminale Trauben bildenden Blüten, gespaltener Blütenröhre und zweiflügeliger Kapsel. Fast 200 weit zerstreute Arten. L. inflata L. (Indian Tobacco), einjährig, mit 30—60 cm hohem Stengel, ledrig gesägten Blättern, von denen die untern länglich stumpf, die obern eiförmig sind, kleinen, blaßblauen Blüten in Trauben und verkehrt eiförmiger, aufgeblasener Kapsel, wächst in Nordamerika von Kanada bis Carolina und am Mississippi und wird auch bei uns kultiviert. Das officinelle Kraut ist stark milchend, schmeckt anfangs mild, hintennach scharf, an Tabak erinnernd; es enthält ein flüchtiges, flüssiges Alkaloid, Lobelin, und einen scharfen Stoff, Lobelacrin. Die L. gehört zu den scharf narotischen Mitteln, wirkt jedoch milder als Tabakblätter; sie erregt Erbrechen, wirkt abführend, schweißtreibend, krampfstillend und mildernnd; man benutzt sie bei Asthma, Krupp, Diphtheritis und Keuchhusten. Andre Arten und besonders die einjährige L. Erinus L. vom Kap werden als Bierpflanzen kultiviert, letztere Art in zahlreichen Varietäten insbesondere zu Teppichbeeten. Die im blühenden Stauden, wie L. fulgens Willd. und L. splendens Willd. aus Mexiko und L. cardinalis L. aus Carolina, müssen im Kalthaus überwintert werden.

Lobeliaceen, dikotyle, etwa 480 Arten umfassende, in der gemäßigten und warmen Zone einheimische Familie aus der Ordnung der Campanulinen unter den Sympetalen, die sich von den zunächst verwandten Campanulaceen durch zygomorphe, infolge einer Blütenstielbrehung umgewendete Blüten und oberwärts verwachsene Staubgefäße unterscheidet.

Löbell, Johann Wilhelm, namhafter Historiker, geb. 15. Sept. 1786 zu Berlin, studierte in Heidelberg und Berlin besonders Philologie unter Wolf und Böckh, wurde während der Befreiungskriege im Bureau für die Organisation der Landwehr beschäftigt, wurde Lehrer der Geschichte an der Kriegsschule zu Breslau und 1823 an der Kadettenanstalt seiner Vaterstadt, 1829 außerordentlicher und 1831 ordentlicher Professor der Geschichte in Bonn. 1862 noch er zum Geheimen Regierungsrat ernannt. Er starb 12. Juli 1863 in Bonn. Außer einer neuen Bearbeitung der Beckerschen »Weltgeschichte« (7. Aufl. Berl. 1836—38, 14 Bde.) sind von seinen Werken hervorzuheben: »Gregor von Tours und seine Zeit« (Leipz. 1839, 2. Aufl. 1868); »Weltgeschichte in Darstellungen und Ausführungen« (das. 1846), ein vortreffliches Werk, von dem jedoch nur der 1. Band erschienen; »Grundzüge einer Methodik des geschichtlichen Unterrichts« (das. 1847); »Entwicklung der deutschen

loesie von Klopstock bis zu Goethes Tod« (Braunschw. 856—58, 2 Bde.; 3. Bd., hrsg. von Roberstein, 865) und die anonymen »Historischen Briefe« (Frankf. 861) gegen die Fortschritte des ultramontanen Kausalismus. Vgl. Bernhardt und Noorden, Zur Würdigung Lobecks (Braunschw. 1864).

Lobenstein, Stadt im Fürstentum Neuß i. L., über Haupt- und Residenzstadt der Linie Neuß-Obenstein-Ebersdorf, in schöner Lage an der Lemnitz und der Linie L.-Göttengrün der Sächsischen Staatsbahn, 471 m ü. M., hat eine ansehnliche Kirche, ein fürstliches Schloß mit Park, eine Schloßruine, ein Amtsgericht, ein Bergamt, ein Stahlbad mit vorzüglichen Einrichtungen (1886: 304 Kurgäste), ein Zucht- und Wollspinnerei, Bierbrauerei, Zigarren- und Schiefertafelfabrikation und (1885) 2673 meist evang. Einwohner. In der Nähe Lemnitzhammer ist großer Holzwarenfabrik und der Heinrichstein ist schöner Aussicht.

Lobkowitz, altes böhm. Geschlecht, welches früher jezt hieß, sich aber im 15. Jahrh. nach dem Schloß benannte. 1440 teilte es sich in die Popelsche und die Hassensteinsche Nebenlinie, welche letztere 1789 erlosch. Erstere zerfiel wieder in die Bilinsche, die 1722 erlosch, und die Linie zu Ehlumetz, welche von Kaiser Maximilian II. die Reichsfürstenwürde erhielt. 1715 spaltete sich das Geschlecht wieder in eine ältere und eine jüngere Linie, welche beide seit 1807 den Titel eines Herzogs von Raudnitz und Fürsten von L. führen. Beide Linien sind katholisch. Das gegenwärtige Oberhaupt der älteren Linie ist Fürst Moriz, geb. 2. Juni 1831, Obersterblandshausmeister des Königreichs Böhmen und erblicher Reichsrat in Österreich, das der jüngeren Linie Fürst Georg Christian Franz, geb. 14. Mai 1835. Die namhaftesten Sprößlinge des Geschlechts sind: 1) Boguslaw, aus der Linie Hassenstein, geb. 1622, war einer der gelehrtesten Männer seiner Zeit und machte sich um die böhmische Literatur und Kultur verdient; starb 11. Nov. 1510. Eine Auswahl seiner Oden, Elegien und Briefe lieferte Winarichy (Prag 1832). Vgl. Cornova, Der große Böhme Boguslaw L. (Prag 1808).

2) Wenzel Eusebius, Fürst von, einflussreicher Minister Kaiser Leopolds I., aus der Ehlumetzer Linie, geb. 20. Jan. 1609, diente während des Dreißigjährigen Kriegs in der kaiserlichen Armee, wurde 1640 Leutnant, 1647 Feldmarschall, 1652 Hofkriegsratspräsident, betrieb 1658 mit Erfolg Leopolds I. Kaiserwahl und ward 1669 nach dem Sturz Auerspergs erster Geheimrat u. leitender Minister. Sein Ideal war Ludwig XIV., mit dem er daher auch den Frieden aufrecht zu erhalten suchte; nach dessen Muster wollte er die absolute kaiserliche Gewalt in Österreich aufrichten. Mit blutiger Strenge unterdrückte er 1670 den Aufstand in Ungarn und gehörte zu der maßgebenden Partei, welche dann die Verfassung Ungarns aufstellen wollte. Weil er aber, auch nachdem wider seinen Willen 1672 der Krieg mit Frankreich begonnen hatte, noch im französischen Interesse wirkte, auch er den Kaiser sich verächtlich äußerte, wurde er durch seine zahlreichen Gegner, zu denen auch die Kaiserin Claudia Felicitas gehörte, des Hochverrats angeklagt (13. Okt. 1673) und 17. Okt. 1674 nach Raudnitz verwiesen, wo er 22. April 1677 starb. Vgl. A. Wolf, Fürst W. L. (Wien 1869).

3) Johann Georg Christian, Fürst von, österreich. General, geb. 10. Aug. 1686, trat 1707 in das kaiserliche Heer, wurde 1732 Gouverneur von Sizilien, 1733 Feldmarschallleutnant, schloß 1733

die Kapitulation von Messina und wurde 1739 Generalgouverneur von Siebenbürgen. Im österreichischen Erbfolgekrieg befehligte er ein Armeekorps in Böhmen, unterlag aber 1742 gegen die überlegenen Streitkräfte der Marschälle Broglie und Belleisle bei Sahay. In Vereinigung mit dem Prinzen Karl warf er die Franzosen im Juni über die Moldau zurück bis nach Braunau und schloß Belleisle mit 16,000 Franzosen in Prag ein; doch gelang es diesem, da L. nur über 20,000 Mann zu verfügen hatte, in der Nacht des 16. Dez. mit 12,000 Mann nach Eger abzuführen. Der Rest der Besatzung ergab sich 2. Jan. 1743. In demselben Jahr stand L. bei der Armee in Italien und vertrieb die Spanier aus Rimini, im August 1746 ward er zur Armee nach Deutschland berufen. Er starb 4. Okt. 1755 in Wien.

4) August Longin, Fürst von L., Herzog zu Raudnitz, geb. 15. März 1797, wurde 1826, nachdem er mehrere Stellen in Böhmen verwaltet, Gouverneur des Königreichs Galizien und erwarb sich um dieses namhafte Verdienste durch Förderung seiner geistigen und materiellen Interessen. Wegen der Schonung, die er 1831 den nach Galizien geflüchteten Polen zu teil werden ließ, 1832 abberufen, ward er zum Hofkanzler und 1834 zum Präsidenten des Münz- und Bergwesens ernannt. Das neue Münzgebäude in Wien verdankt ihm seine musterhafte Einrichtung. L. starb 17. März 1842 in Wien.

Lobmeyer, Ludwig, Industrieller, geb. 2. Aug. 1829 zu Wien, übernahm nach dem Tod seines Vaters 1855 mit seinem Bruder Joseph das Glasgeschäft, welches der Vater 1824 in Wien begründet und mit zwei Glasfabriken in Slawonien und einer Glasraffinerie in Paida verbunden hatte. Durch den Besuch des Polytechnikums und der Kunstakademie zu größerer künstlerischer Ausbildung gelangt, unternahm er es, die böhmische Glasindustrie, namentlich in künstlerischer Beziehung, wieder zu heben. Er selbst arbeitete als geschickter und phantasievoller Zeichner, erhielt aber auch Arbeiten von den hervorragendsten Künstlern Wiens und wurde in technischer Hinsicht durch seinen Schwager, den Glasfabrikanten Kralik in Adorf bei Winterberg (Böhmen), nachhaltig unterstützt. Er warf sich zunächst auf die feinere und stilgerechte Ausbildung der Formen des Kristallglases u. sah sich namentlich auch durch die Gründung des österreichischen Museums so sehr gefördert, daß er bereits 1867 auf der Pariser Ausstellung alle Konkurrenten durch die Schönheit u. Eleganz der Formen seiner Kristallgläser, Luster etc. übertraf. Nach dem Tod seines Bruders 1864 in den alleinigen Besitz des Geschäfts gelangt, bemühte er sich nunmehr um die bessere Ausnutzung der großen koloristischen Reize des Glases und erzielte auch hier glänzende Erfolge. Mit A. Jlg gab er »Geschichte der Glasindustrie« (Stuttg. 1874) heraus. 1874 wurde L. zum Kurator des österreichischen Museums ernannt, nachdem er früher schon zum Aufsichtsrat der Kunstgewerblichen Schulen des Handelsministeriums berufen worden. Er ist auch Verwaltungsrat der Wiener Handelsakademie.

Lob-Nor (Lop-Nor), großer See in Zentralasien, am Südostrand der Wüste des Gobi und dem Fuß des Nordabhangs des Altyn-tag, in welchem der Tarimfluß sich ausbreitet und endet, besteht aus zwei getrennten Becken, dem kleinern Kara Buran und dem größern Kara Kurtchin, dem eigentlichen L.

Lobon de Salazar, Pseudonym, s. Jela.

Lobos, 1) zwei kleine Guanoinfeln an der Küste von Peru, L. de tierra, 6° 35' südl. Br., 25 km vom Festland, L. de afuera, 60 km weiter südlich. Die Inseln

wurden 1881 von Chile besetzt. — 2) Insel, 6 km von der Küste des südamerikan. Staats Uruguay, 120 km östlich von Montevideo, 28 m hoch, wird Mai bis Juni des Seehundfangs wegen besucht.

Lobositz, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Leitmeritz, am Fuß des Lobosch, an der Elbe und der Linie Prag-Bodenbach der Österreichisch-Ungarischen Staatsbahn, mit Abzweigung nach Libochowitz, hat ein fürstlich Schwarzenbergisches Schloß, ein Bezirksgericht, Jüder-, Randiten- und Kaffeeurrogatfabrikation, Bierbrauerei, starken Obstbau, lebhaften Handel und (1880) 4273 Einw. — L. ist geschichtlich merkwürdig durch die Schlacht am 1. Okt. 1756, in welcher Friedrich d. Gr. den Sieg über die Österreicher unter Feldmarschall Browne davontrug. Letztere wollten nämlich die bei Struppen, unweit Pirna, eingeschlossenen Sachsen befreien. Sogleich rückte Friedrich, nachdem er ihre Absicht erfahren, ihnen entgegen. Die Österreicher zählten 70,000 Mann, die Preußen 33,000 Mann. Bei L. trafen beide Armeen zusammen. Der Angriff der preussischen Kavallerie, die unerwartet auf den Feind stieß, wurde zwar abgeschlagen; aber die Infanterie erstürmte L. und zwang die Österreicher zum Rückzug. Jeder von beiden Gegnern hatte ca. 2900 Mann verloren.

Lobrede, s. Panegyrikus.

Lobens, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Bromberg, Kreis Wirßig, an der Lobsonka, 95 m ü. M., hat eine evangelische, eine lutherische und eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, Bierbrauerei, Böttcherei, eine Dampfschneidemühle und (1885) 2407 meist evang. Einwohner. In der Nähe liegt das ehemalige Bernhardinerkloster Gorka.

Löbtau, Dorf in der sächs. Kreis- und Amtshauptmannschaft Dresden, westlich bei Dresden, hat Maschinen-, Möbel-, Strickmaschinen- und Zementsteinfabrikation, Eisen- und Metallgießerei, Bierbrauerei und (1885) 10,090 meist evang. Einwohner.

Loburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Magdeburg, Kreis Jerichow I, an der Elbe, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, Stärkefabrikation und (1885) 2179 Einw.

Locanda (ital.), Gasthaus, Schenke.

Locarno (deutsch Lugger), bis 1881 einer der drei Hauptorte des schweizer. Kantons Tessin, 208 m ü. M., in reizender, aber ungesunder Lage am Lago Maggiore, in welchen hier das Val Maggia und das Innersone münden, und an einem Zweig der Gotthardbahn (Cadenazzo-L.). Bemerkenswerte Gebäude sind: das Schloß (ein Langobardenbau, seiner Zeit Sitz der Landvögte) und die Kirche San Francesco mit vorzüglichen Gemälden. Der Hafen ist ein Werk neuerer Zeit. L. zählt (1880) 2645 Einw. In der Nähe auf hohem Felsen die Wallfahrtskirche Madonna del Sasso, ehemals mit Franziskanerkloster, mit schöner Aussicht. Früher war L. ein blühender Ort, der bis ins 13. Jahrh. mit Mailand zur welfischen Partei hielt. 1513 wurde es vom Herzog Maximilian Sforza an die Eidgenossen abgetreten, und seitdem war die Stadt bis zur französischen Revolution Sitz eines schweizerischen Landvogts. Vgl. Hardmeyer, L. und seine Thäler (Zürich 1885).

Locatio (lat.), Verpachtung, Vermietung; L. operarum, Dienstmietvertrag; L. operis, Verdingungsvertrag (s. Miete); Locatarius, Pächter.

Loch (schott., in Irland Lough, skr. loch), gälische Bezeichnung sowohl für einen Fjord als für einen See.

Lochaber, altschott. Streitart mit langem Stiel und häufig hakenförmiger Spitze.

Lochauer Feide, s. Annaburg.

Lochbeitel, s. Stemmzeug.

Lochblume, s. Mimulus.


Locheisen, s. Lochen.

Lochem, Stadt in der niederländ. Provinz Geldern, Bezirk Zutphen, an der Berkel und der Eijndel, Arnheim-Salzbergen, mit zahlreichen Gerbereien und (1886) 3235 Einw. In der Nähe der Lochemer Berg mit Quarzkrystallen.

Lochen, Herstellung von Löchern in Blech, Leder u. dgl. durch Ausschlagen der entsprechenden Teile, wobei sowohl die mit Löchern versehenen Platten, Bleche u. als auch die herausgestoßenen Teile benutzt werden. So verfertigt man durch L. Kieflöcher, Löcher in Platten aller Art (L. im engeren Sinn), Löcher an Sägeblättern, Räder und Zeiger für Uhren, in Augen der Rahnadeln, Bügel für Portemonnaies und Zigarrentaschen, Platten für Knöpfe, Ringe und Stahlfedern, Messer- und Schwertklingen, Hefel, Schnallen, Kettenglieder u. Das Ausschlagen der Teile erfolgt mit Handwerkszeugen oder Maschinen. Zu erstern gehören die Durchschläge (Ausschlageisen, Ausschlagbunzen, Durchbrechmeißel, Buchmeißel), Stähle oder verstellte Stäbchen von 7—12 cm Länge, deren unteres verjüngtes Ende beliebig begrenzte Flächen bilden und mit den Ranten das Arbeitsstück durchschneiden. Man setzt sie auf das zu lochende Blech und schlägt gegen das obere Ende mit einem Hammer. Als Unterlage dient ein eben gehobeltes Holzstück oder eine Platte aus Blei und Zinn oder endlich eine Lochscheibe (Lochring). Die Lochscheibe ist ein oben mit Stahl belegtes, flaches Eisenstück, welches mehrere Löcher von runder, viereckiger oder anderer Gestalt und von verschiedener Größe besitzt. Damit das herausgeschlagene Blechstück (Buzen) leicht durchfällt, erweitern sich die Löcher nach unten. Locheisen sind kurze, hohle Cylinder von gehärtetem Stahl, welche am untern Ende scharf zugespitzt und am obern Ende mit einem Stiel versehen sind. Man benutzt sie, um aus Papier, Geweben (z. B. bei der Knopfabrikation), Leder und manchmal auch aus dünnen Platten von Holz (z. B. Knopfformen aus dünnen Platten von Rotbuchenholz) Scheiben zu bilden. Durch Eintreiben des Locheisens in das Hirnholz eines kurzen Holzstücks erhält man cylindrische Nägel oder Plöcke. Beim L. mit dem Lochring gibt man dem Durchschlag eine Geradschneidung. Diese Vorrichtungen bilden den Übergang zu den Maschinen, welche als Durchschneid-, Durchstoß-, Durchbruch-, Schnitt-, Lochmaschine, Lochwerk, Stoßmaschine vielfache Anwendung finden. Mit dem Durchschnitt können kleine und große Löcher hervorgebracht werden, und als die bedeutendsten Vorteile dabei sind ungemeine Schnelligkeit der Arbeit und fast unbeschränkte Verwendbarkeit in allen Zweigen der Verarbeitung von Blechen und Platten hervorzuheben. Für viele Metallarbeiten ersetzt ein Durchschnitt das Bohren sowie Arbeiten mit der Laubsäge und Feile. Bei der Maschine (sagt der Lochring (Matrize) auf einer horizontalen Unterlage, während der Stempel in vertikaler Richtung auf und nieder bewegt wird und beim Arbeiten in die Lochscheibe eintritt. Den notwendigen Druck über die Triebkraft erteilt man dem Stempel durch Schrauben, Hebel oder Exzenter und neuerdings durch hydraulische Pressen. Bei Durchschnitten mit kleineren Maschinen wendet man meistens eine Schraube mit doppelseitigem steilem Gewinde an, die mit ihrem untern Ende in einen in senkrechten Führungen gehenden Stempel eintritt, welcher den Stempel trägt. Um eine bedeutende

Kraft ausüben zu können, wird die Schraube durch einen Hebel mit Schwunggewichten umgedreht, so daß er durch Stoß wirkt. Ein solcher Durchschnitte hat die Einrichtung Fig. 1: aa Ständer, in b ist die Mutter der Schraube c, d ist der Schwunghebel, e der


Fig. 1.



Durchschnitt.

Stempel, f die Lochscheibe, g der Stempelträger. Man setzt auch auf das obere Ende der Schraube eine kreisrunde Scheibe und lagert auf den Ständer eine horizontale Welle, welche durch einen Knie angetrieben wird und zwei auf ihr sitzende Scheiben dreht, welche die Scheibe der Schraube nacheinander nehmen und abwechselnd auf dieselbe

Fig. 2.



Lochmaschine.

Frictionscheiben drehend wirken. Bei den Durchschnitten ist der Stempel mit dem kürzeren Ende eines zweiarmligen Hebels in Verbindung gebracht, während am längeren Arm die Kraft greift. Die Kraftübertragung kann direkt von einem Motor oder auch dadurch geschehen, daß man durch einen oder Exzenter, welche mit einer rotierenden

Achse verbunden sind, das längere Ende des Hebels aufhebt, wobei das kürzere Ende mit dem Druckstempel niedergeht. Für transportable Durchschnitte hat sich die Anwendung des Kniehebels (in Verbindung mit zwei Winkelhebeln, Schraubenpaar und Wendeeisen) besonders praktisch erwiesen. Ganz kleine Hebeldurchschnitte führt man in Gestalt einer Zange

Fig. 4.





Fig. 3.

Längsschnitt.

Lochmaschine.



Durchschnitt.

auf, indem Stempel und Matrize einander gegenüber auf der Innenseite des Nauls angebracht werden (Lochzange). Bei den durch Elementarkraft bewegten Durchschnitten, den eigentlichen Lochmaschinen, wird die rasche, stoßende Bewegung des Stempels vermieden, der Stempel ist in einem senkrecht zwischen einer Führung gleitenden Kopf befestigt, welcher am oberen Ende durch einen Exzenter ohne Dazwischenkunft eines Hebels niedergedrückt wird. Um die Löcher an der richtigen Stelle zu erzeugen, wird der Stempel im Mittelpunkt seiner Grundfläche mit einer kurzen Spitze versehen, welche man auf den vorgezeichneten Mittelpunkt des Loches aufsetzt. Aus demselben Grund ist es notwendig, den Antrieb der Maschine so einzurichten, daß die Stempelbewegung augenblicklich ausgerückt werden kann, ohne daß man gezwungen ist, die ganze Maschine in ihrem Lauf zu unterbrechen (Stempelandrückvorrichtungen). Damit der Stempel beim Rückgang das Arbeitsstück nicht mitnehme, ist an dem Maschinengestell eine den Stempel umschließende Gabel (die Frochplatte) befestigt, welche ein Abstreifen des Arbeitsstücks bewirkt. Fig. 2 ist eine gewöhnliche Lochmaschine für stärkere Bleche. Das Gestell a ist so geformt, daß die Platten nicht nur am Rand, sondern auch mehr gegen die Mitte gelockt werden können; b Lochring, c Stempel, d Frochplatte, e ist das Gleitstück, welches in den Führungen h durch den exzentrisch gestellten Zapfen f der Antriebswelle g auf- und niedergeführt wird. Fig. 3 zeigt diese Stühle in einem vertikalen Längs- und Fig. 4 in einem

vertikalen Querschnitt. Die Platte i bildet den Stempelaustrücker; sie kann durch Umschlagen des Hebels k ein- und ausgerückt werden. In der gezeichneten Stellung drückt der Zapfen f durch sein Gleitstück l auf i und durch dieses Stück auf den Schlitten e. Zieht man i heraus, so berührt das Gleitstück l mit seiner untern Fläche nicht mehr den Schlitten e; folglich kann auch nicht gelocht werden, obwohl die Maschine im Gang ist. Die Welle p trägt Fest- und Losscheibe und das Schwungrad, und sie setzt die Maschine in Bewegung. Da solche Maschinen ganz die Wirkungsweise der Scheren besitzen, so pflegt man sie auch gewöhnlich mit Parallelscheren zu kombinieren und so einzurichten, daß der Antrieb in der Mitte des Ständers liegt und eine Seite des Ständers eine Lochmaschine, die andre eine Parallelschere bildet. Für das L. ist auch die hydraulische Presse in verschiedener Weise zur Anwendung gekommen. Man verwendet die Lochmaschinen oft dazu, von starken Platten Teile abzutrennen oder in denselben größere Löcher zu erzeugen, indem man Löcherreihen nach den Trennungslinien erzeugt. In letzter Zeit hat man Durchstoßmaschinen konstruiert, mit denen aus glühenden Eisenstäben auf einmal eine sechseckige Schraubenmutter mit einem runden Loch in der Mitte ausgedrückt werden kann. Zwei Druckstempel arbeiten in der Weise ineinander, daß der eine erst die Mutter und darauf der andre das runde Loch ausdrückt. Kleinere Maschinen dieser Art dienen zur Anfertigung von Kettengliedern u. dgl.

Lochnerer, Stephan, Maler der kölnischen Schule, der zwischen 1426 und 1451 zu Köln thätig war, in welchem letztem Jahr er als Mitglied des Rats, in den er von seiner Kunst gewählt worden war, starb. Ihm wird mit einiger Sicherheit das sogen. »Kölner Dombild«, ein Triptychon mit der Anbetung der Könige in der Mitte, der heil. Ursula mit ihren Jungfrauen und dem heil. Gereon mit der thebaischen Legion auf den Flügeln, zugeschrieben. Es ist das Hauptwerk der alt kölnischen Malerschule.

Löcherpilz, s. Polyporus.

Lodges (spr. losch), Arrondissementshauptstadt im franz. Departement Indre-et-Loire, am linken Ufer der Indre, über welche mehrere Brücken nach dem gegenüberliegenden Flecken Beaulieu führen, und an der Eisenbahnlinie Tours-Châteauroux, enthält in ihrem ältesten Teil einen Komplex interessanter mittelalterlicher Gebäude, nämlich die Kollegiatkirche St. Durs aus dem 10. und 12. Jahrh., den von Karl VII. und Ludwig XII. erbauten Königspalast mit dem Grabmal der Agnes Sorel und das alte Fort mit mehreren Türmen, welche als Staatsgefängnis benutzt wurden. Die Stadt hat (1880) 3567 Einw., welche Weinbau, Wollspinnerei, Leinwand- und Tuchfabrikation betreiben, und ein Collège.

Lochlen (griech., Kindbettfluß, Wochenreinigung, Wochenbettfluß), eine nach der Ausstoßung des Embryos an der innern Oberfläche der Gebärmutter eintretende Absonderung von anfangs mehr blutiger, dann mehr schleimiger Flüssigkeit, die allmählich abnimmt und in der dritten oder vierten Woche nach der Geburt oder auch erst in späterer Zeit gänzlich verschwindet. Die L. begleiten die Regeneration der Uterusschleimhaut sowie die Verkleinerung der während der Schwangerschaft bedeutend verdickten Muskulatur der Gebärmutterwandung.

Loch Katrine, s. Katharinensee.

Lochkoralle, s. Korallen.

Lochleven, Schloß bei Kinross in der schott. Grafschaft Fife, inmitten eines Sees gelegen, in welchem

Maria Stuart vom 18. Juni 1567 bis 2. Mai 1587 gefangen gehalten wurde.

Lochmaben (spr. -mäben), Dorf in Dumfriesshire (Schottland), im Annanthal, 11 km nordöstlich von Dumfries, mit einem Schloß, in welchem James Bruce geboren wurde, einem Denkmal desselben Königs und (1881) 1216 Einw.

Lochmaschine, s. Locher.

Lochos (griech.), im griech. Heerwesen eine größere Abteilung von Fußsoldaten, im spartanischen insbesondere die Unterabteilung der Mora (s. d.), an dem Spitze der Lochagos stand.

Lochstein (Schnurstein), Grenzstein eines Grabfeldes auf der Erdoberfläche.

Löchwißa, Kreisstadt im russ. Gouvernement Estland, an der Sula, mit 4 Vorstädten, 6 Kirchen, Fabriken, 5 Jahrmärkten und (1882) 9546 Einw. Im Kreis liegt der Flecken Boronko, bekannt durch die Verfertigung von Fischernetzen, welche einen bedeutenden Ausfuhrartikel bilden.

Loci communes (lat., »Gemeinplätze«), in der Theologie und im lateinisch-philosophischen Sprachgebrauch s. v. m. Grundbegriffe und selbstverständliche Wahrheiten. Den Titel L. c. gab Melancthon 1521 seinem dogmatischen Hauptwerk, und indem sich an dieses die ältere lutherische Dogmatik angeschlossen, entstand der Begriff der loci theologici als der Hauptkapitel im System der Dogmatik (s. d.).

Lodbüsche, s. Bogelfang.

Lode (spr. los), John, berühmter engl. Philosoph, geb. 29. Aug. 1632 zu Wington bei Bristol, studierte seit 1651 in Oxford Medizin, klassische Literatur und Cartesianische Philosophie, übte Einfluß auf die Erziehung des nachmaligen philosophischen Schriftstellers Shaftesbury (s. d.), fiel mit dessen Großvater, seinem Gönner, dem Großkanzler Shaftesbury, bei Jakob II. in Ungnade, lehrte nach des letztern Entsetzung nach England zurück u. starb 28. Okt. 1704 zu Oxford in Essexshire. Durch sein philosophisches Hauptwerk »Essay concerning human understanding« (Lond. 1690; deutsch von v. Kirchmann, Leipz. 1879), gegen welches Leibniz seine »Nouveaux essais sur l'entendement humain« verfaßte, ist er der Gründer des psychologischen Empirismus und durch denselben enthaltenen Versuch einer Erkenntnistheorie der Vorläufer Kants, durch seine (freilich nur) zwei Abhandlungen über die bürgerliche Regierung der Wortführer des politischen Liberalismus sowie durch seine Schrift über die Vernunftmäßigkeit des Christentums jener der religiösen Toleranz und endlich durch seine »Some thoughts concerning education« (Lond. 1693; deutsch von Sallwürf, Langen. 1883) der Vater der Rousseauschen und dadurch der neuern Pädagogik geworden. Jenes Werk besteht aus zwei Teilen. Der erste betrachtet die Vorstellungen, deren Ursprung und die aus ihrer Entstehung sich ergebenden verschiedenen Arten derselben; der zweite handelt von der Verbindung der Vorstellungen zur Form der Erkenntnis und sucht die Gemüthsrealität und den Umfang des menschlichen Erkennens nebst den Grenzen zwischen dem zuverlässigen Wissen, dem Meinen und dem Glauben zu bestimmen. Gegen die Cartesianische Annahme, wonach dem menschlichen Geist gewisse Grundsätze und Begriffe ursprünglich innewohnen sollen, hebt L. hervor, daß unsere Vorstellungen, mithin die Materialien unseres Denkens, aus der Erfahrung stammen, welche als Sensation die äußern sinnensfüßigen Objekte, als Reflexion die innern Thätigkeiten unserer Seele erfasse. Indem er hinsichtlich der Reflexion oder Selbst-

beobachtung bemerkte, daß ihr zwar nicht, wie der Sensation, ein Sinn zu Grunde liege, daß sie aber gleichwohl viel Ähnlichkeit mit der Sinneswahrnehmung habe und daher als innerer Sinn bezeichnet werden könne, wurde er Urheber der bis auf die Gegenwart von vielen Psychologen, namentlich auch von Kant, festgehaltenen (fälschlichen) Ausdrucksweise, nach welcher der innere Sinn als Organ des Selbstbewußtseins dem äußern entgegengesetzt und auf ihn die Wahrnehmung unsrer eignen Seelenstände, auf den äußern aber die Wahrnehmung der körperlichen Gegenstände und leiblichen Zustände zurückgeführt wird. Die Vorstellungen sind nach L. entweder einfache oder zusammengesetzte; jene sind einer Erklärung bedürftig und fähig, die Entstehung derselben führt L. auf Denken und Wollen zurück. Die für uns vorstellbaren Eigenschaften der Körper theilt er in drei Klassen: 1) die ursprünglichen, ersten der realen Eigenschaften, welche als unzertrennlich von den Körpern in jedem wahrnehmbaren Teil der Materie gefunden werden, wie Ausdehnung, Größe, Zusammensetzung, Dichtigkeit, Gestalt, Zahl, Lage, Bewegung und Ruhe; 2) die sekundären oder sinnlichen, denen an den Körpern selbst nichts andres zu Grunde liegt als das Vermögen, vermittelt der Größe, Gestalt, Verbindung und Bewegung ihrer Theile, für sich nicht wahrnehmbaren Teile verschiedene Sinneswahrnehmungen, z. B. die Empfindungen der Farben oder Töne, in uns hervorzurufen; 3) die „Kräfte“, d. h. jene Eigenschaften, welche gleichfalls als bloße Vermögen sich darin äußern, daß ein Körper auf Grund der besondern Beschaffenheit seiner Eigenschaften in denen eines andern Körpers Veränderungen hervorzubringen vermag, so daß diese nunmehr unsre Sinne anders anregt als vorher. Bei der Aufnahme der einfachen Vorstellungen verhält das Erkenntnisvermögen sich leidend und vermag keine derselben willkürlich in sich zu erzeugen. Dagegen übt es an ihnen verschiedene Funktionen seiner Selbstthätigkeit aus, insofern es in ihnen die Grundlagen (Materialien) zu neuen Vorstellungen findet. Namentlich sind es die Thätigkeiten der Zusammensetzung, der Vergleichung und der Abstraktion, wodurch das Erkenntnisvermögen seine Macht in der Behandlung und Verarbeitung der einfachen Vorstellungen darthut. Die durch Zusammensetzung entstehenden Begriffe lassen sich in drei Klassen ordnen, insofern sie entweder innere Merkmale der Dinge, der Verhältnißmerkmale, oder Substanzbegriffe sind. Das Erkennen definiert L. als die Wahrnehmung als der Übereinstimmung und der Verbindung, theils der Getrenntheit und des Widerstreits zwischen unsern Vorstellungen. Nach den Abstufungen der Zuverlässigkeit der Erkenntnis gibt es drei Arten derselben: die anschauliche oder intuitive, bei welcher wir die Übereinstimmung oder die Unvereinbarkeit gegebener Vorstellungen unmittelbar durch das Verständnis ihres Inhalts ohne Dazwischentunft einer andern Vorstellung einzusehen vermögen; die durch den Schluß ermittelte oder demonstrative, wobei wir hierzu der Ermittlung andrer Vorstellungen bedürfen; die sinnliche, welche die Existenz endlicher Wesen außer uns zum Gegenstand hat, der man aber den Namen innerer Erkenntnis nur deshalb beilegt, weil sie mehr als bloße Wahrscheinlichkeit bietet, ohne die eben genannten beiden Stufen der Zuverlässigkeit zu erreichen. Auf den Zweifel, ob unsern Vorstellungen die Existenz realer Dinge wirklich entspreche, läßt sich nur erwidern, daß wir die Beziehung gewisser Gegenstände, deren Dasein wir entweder mit den Sinnen

wahrnehmen, oder wahrzunehmen glauben, auf uns unleugbar bemerken, vornehmlich indem wir erfahren, daß sie für uns entweder von Vergnügen oder von Schmerz begleitet werden, daß aber unser Erkennen sich keineswegs über die gesamte Wirklichkeit der Dinge, ja nicht einmal über den Umfang unsrer eignen Wahrnehmungen erstreckt. Namentlich ist hinsichtlich der Koexistenz und des Verbundenseins der Vorstellungen unsre Erkenntnis sehr beschränkt. So sind uns die Grundursachen der sinnlichen Eigenschaften der Körper wie auch die Notwendigkeit des Zusammenhangs zwischen den ursprünglichen und den abgeleiteten Beschaffenheiten unbekannt. Noch weit mehr sind die geistigen Substanzen unsrer Erkenntnis entzogen, denn wir erlangen von ihnen auf natürlichem Wege keine andern Vorstellungen als diejenigen, welche wir durch Reflexion über die wahrnehmbaren Thätigkeiten unsrer eignen Seele gewinnen, und es läßt sich demnach schon auf die Frage, ob die Seele materiell oder immateriell sei, keine entscheidende Antwort geben. Von unserm eignen Dasein besitzen wir eine intuitive, von Gottes Dasein eine demonstrative, von dem Dasein aller übrigen Dinge eine sinnliche Erkenntnis, welche letztere aber nicht über den Wahrnehmungskreis der Sinne hinausreicht. Da alle menschliche Erkenntnis die Gegenstände nicht unmittelbar, sondern nur unter der Vermittelung von Vorstellungen erfährt, so kommt ihr auch bloß insoweit Realität zu, als Übereinstimmung zwischen unsern Vorstellungen und der Wirklichkeit der Dinge stattfindet. Letztere dürfen wir insofern mit Gewißheit annehmen, als die einfachen Vorstellungen, weil sie der Verstand nicht selbst zu erzeugen vermag, notwendig das Produkt von Dingen sein müssen, welche eine natürliche Einwirkung auf unsre Seele ausüben, sodann insofern, als die zur Realität der Erkenntnis erforderliche Übereinstimmung keinem unsrer zusammengesetzten Begriffe (mit Ausnahme der Vorstellungen von den Substanzen) fehlen kann, da die übrigen insgesamt nicht Kopien existierender Dinge, sondern von dem Verstand selbst gebildete Originale sind und wir bei allem unserm Denken, Schließen und Untersuchen die Dinge nur insoweit in Anspruch nehmen, als sie ihrerseits solchen Begriffen entsprechen. Hierher gehören z. B. die mathematischen Begriffe. Die Wahrheit in der eigentlichen Bedeutung dieses Wortes ist eine Verbindung und Trennung von Zeichen, welche dem gegenseitigen Verhältniß der bezeichneten Dinge gemäß erfolgt. Da nun das Urtheilen in dem Verbinden und Trennen der Zeichen besteht, so betrifft die Wahrheit nur unsre Urtheile. Alle Erkenntnis besteht theils aus besondern, theils aus allgemeinen Wahrheiten. Die letztern können nur gehörig mitgeteilt und gefaßt werden, wenn sie in Sätzen ausgesprochen sind, denn bloß in unsern durch allgemeine Sätze bezeichneten Vorstellungen ist die Gewißheit des Allgemeinen zu finden; suchen wir dieselbe außer uns mit Hilfe unsrer Wahrnehmungen, so gelangen wir lediglich zur Erkenntnis des Besondern. Da der Verstand dem Menschen nicht nur zu einem theoretischen, sondern auch zu einem praktischen Gebrauch, nämlich zur vernunftgemäßen Lebensführung, verliehen ist, so würden wir übel daran sein, wenn uns für diesen letztern Behuf lediglich die Gewißheit wahrer Erkenntnis von Nutzen sein könnte. Denn bei der Beschränktheit derselben würden wir uns in betreff der meisten Handlungen im unklaren befinden, wenn wir nichts hätten, was uns in Ermangelung einer klaren und zuverlässigen Erkenntnis für die praktischen

Beziehungen zum Führer dienen könnte. Dazu ist uns das Vermögen des Meinens verliehen, bei dessen Anwendung der Verstand annimmt, daß Vorstellungen sich übereinstimmend oder widersprechend zu einander verhalten, ohne dies entweder unmittelbar mit Entschiedenheit einzusehen, oder hiervon durch zureichende Beweise die einleuchtende, demonstrative Gewißheit erlangt zu haben. Bei dieser Art der Überzeugung, der Wahrscheinlichkeit, gibt es verschiedene Grade von der nächsten Angrenzung an Gewißheit und Demonstration bis zur Unwahrscheinlichkeit und zur Grenze der Unmöglichkeit, denen die Grade der Bestimmung oder des Fürwahrhaltens von der vollen Zuversicht bis herab zur Mutmaßung, zum Zweifel und Mißtrauen entsprechen. Lockes Empirismus ist als erster Versuch einer auf Selbstbeobachtung gestützten und nach Vollständigkeit strebenden Behandlung der Erkenntnislehre nicht bloß für die empirische Psychologie, sondern insbesondere durch seine Fortbildung durch Berkeley zum empirischen Idealismus, durch Hume zum Skeptizismus sowie durch seine Einwirkung auf Leibniz, welcher dessen Satz: *Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu* den Zusatz beifügte: *nisi ipse intellectus*, und auf Kant, welcher die Kritik des Erkenntnisvermögens vom letztern Standpunkt aus wieder ausnahm, von Einfluß gewesen. Lockes »Posthumous works« erschienen 1706, Nachträge dazu (»Collection of several pieces«) 1720. Gesamtausgaben seiner vielfach aufgelegten Schriften erschienen zu London 1801 und 1812 in 10 Bänden und 1835 in 9 Bänden. Die »Philosophical works« gab St. John (Lond. 1854, 2 Bde.) besonders heraus. Sein Leben beschrieben Lord King (Lond. 1829, neue Ausg. 1858) und Fox Bourne (das. 1876, 2 Bde.), letzterer zum Teil nach bisher unbekannten Quellen, durch ungedruckte Briefe und Abhandlungen bereichert. Vgl. Tagart, *Locke's writings and philosophy* (Lond. 1855); Webb, *Essay on the intellectualism of John L.* (das. 1858); Schärrer, *John L.* (Leipz. 1860); Cousin, *La philosophie de L.* (6. Aufl., Par. 1873). Eine Vergleichung der Lockeschen Erkenntnislehre mit der Leibnizschen Kritik gaben Hartenstein (Leipz. 1861) und v. Benoit (Bern 1870), eine Darstellung seiner Substanzienlehre de Fries (Brem. 1879).

Loderbie, Stadt in Dumfriesshire (Schottland), im Annanthal, mit den besuchtesten Lammmärkten von ganz Schottland und (1881) 2029 Einw.

Lodhart (spr. lödart), John Gibson, engl. Schriftsteller, geb. 1794 zu Cambusnethan in Lanarkshire in Schottland, studierte zu Glasgow und Oxford, wurde 1816 Sachwalter in Edinburg, widmete sich aber bald der Schriftstellerei und übernahm 1825 die Redaktion der »Quarterly Review« in London. Später zum Rechnungsbrevisor für Cornwall ernannt, bereiste er 1853 Italien und starb 25. Nov. 1854 in Abbot'sford. L. war der Schwiegersohn Walter Scott's. Von seinen oft aufgelegten Werken nennen wir: »Peter's letters to his kinsfolks«, eine Reihe satirischer Schilderungen (Lond. 1819); die Romane: »Valerius« (1821), »Adam Blair« (1822), »Reginald Dalton« (1823) und »Mathew Wald« (1824), welche durch kraftvolle Darstellung der tragischen Leidenschaft ausgezeichnet sind; ferner: »Ancient Spanish ballads«, eine treffliche Übertragung altspanischer Balladen (1823 u. öfter); »Life of Robert Burns« (Edinb. 1828; 5. Aufl., Lond. 1853) und seine berühmteste Schrift, das »Life of Sir Walter Scott« (Edinb. u. Lond. 1838, 7 Bde.; neue Ausg. 1862, 10 Bde.; deutsch, Leipz. 1839—41). —

Sein Sohn Walter, der als Erbe des Abbot's der Majorats den Namen L. Scott angenommen hatte, starb 10. Jan. 1853.

Lodhaven (spr. -behwen), Hauptstadt der Grafschaft Clinton im nordamerikan. Staat Pennsylvania, am Westarm des Susquehanna, mit Sägemühlen, großartigem Holzhandel und (1880) 5845 Einw.

Lock-out (engl., spr. -aut), s. v. w. Aussperrung (s. d.).

Lodport, blühende Fabrikstadt im nordamerikan. Staat New York, am Erieanal, östlich von den Niagarafällen, in fruchtbarer Gegend, hat berühmte Kalksteinbrüche, zahlreiche Getreidemühlen, verschiedene Fabriken und (1880) 13,522 Einw.

Lodroy (spr. -tröa), Edouard Etienne Antoine Simon, genannt L., franz. Politiker, geb. 18. Jül 1838 zu Paris, widmete sich zuerst der Malerei, nahm 1860 am Zuge Garibaldi's nach Sizilien teil und begleitete sodann bis 1864 Renan (s. d.) als Sekretär auf seiner archäologischen Reise nach Palästina. Von Paris zurückgekehrt, arbeitete er an radikalen Journalen und wurde dafür unter dem Kaiserreich zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Während der Belagerung von Paris befehligte er ein Bataillon der Nationalgarde. Im Februar 1871 in Paris zum Mitglied der Nationalversammlung gewählt, gehörte er zur äußersten Linken, billigte anfangs den Kommuneraufstand, suchte in Versailles die Bewilligung der Forderungen der Pariser durchzusetzen und wurde deshalb verhaftet, aber im Juni wieder freigelassen. Da er sein Mandat als Abgeordneter niedergelegt hatte, so trat er in den Pariser Municipalrat ein und gründete mehrere radikale Zeitungen, die aber nicht lange Bestand hatten. 1873 trat er in die Redaktion des »Rappel« und wurde gleichzeitig wieder in die Nationalversammlung gewählt. In dieser saß in der Deputiertenkammer, welcher er seit 1876 angehörte, war er einer der Führer der äußersten Linken und als solcher 1886—87 Minister der öffentlichen Arbeiten. Er schrieb: »Les aigles du capital« (1869), »A bas le progrès« (1870), »La Commune et l'Assemblée« (1871), »L'île révoltée« (Sizilien, 1877) und gab das Tagebuch seiner Großmutter (»Journal d'une bourgeoise pendant la révolution 1791—93«, Par. 1881) heraus.

Lodwitz, Dorf in der sächs. Kreis- und Amtshausmannschaft Dresden, an der Lodwitz, hat eine evang. Kirche, ein Schloß, Papier-, Preßhefen- und Eisfabrikation, Brot- und Mehlhandel und (1881) 171 Einw. Dabei der vielbesuchte Lodwiger Grund.

Lodher (spr. lödher), Joseph Norman, Astronom und Physiker, geb. 17. Mai 1836 zu Rugby, bildete sich in England und auf dem Kontinent, wurde 1855 im Kriegsministerium angestellt und gab auf Lord Grey's Veranlassung 1865 die »Army-Regulation« heraus. 1870 wurde er Sekretär der Royal Commission on scientific instruction and the advancement of science und 1871 Assistant commissioner. L. hat sich um die Kenntniss der physikalischen Beschaffenheit der Himmelskörper große Verdienste erworben. Schon 1862 veröffentlichte er eine Arbeit über die Konfiguration von Land und Wasser auf dem Mars, und seitdem beschäftigte er sich hauptsächlich mit spektroskopischen Untersuchungen und mit der Erforschung der Sonne. Er gab 1866 eine Methode an, die Protuberanzen, welche man bis dahin nur bei Sonnenfinsternissen wahrgenommen, zu jeder Zeit zu beobachten, und veröffentlichte zum Teil mit Frankland mehrere wichtige astronomische und physikalische Untersuchungen. 1870 war er Chef der englischen astronomischen Expedition nach Sizilien, und

folgenden Jahr wurde er Rede lecturer an der Universität zu Cambridge. 1882 beobachtete er in opten die totale Sonnenfinsternis. Seine Arbeiten über die zusammengesetzte Natur der chemischen Elemente haben Aufsehen erregt, doch ohne allseitigere Zustimmung zu finden. Er schrieb: »Why earth's chemistry is as it is« (1866); »Elementary lessons in astronomy« (1868 u. öfter); »Questions on astronomy« (1870); »Contributions to natural physics« (1873); »Spectroscope and applications« (1873; deutsch, Braunschw. 1874); »Primer of astronomy« (1875; deutsch, Straßb. 1877); »Starling, past and present« (1877; deutsch, Braunschw. 1878); »Studies in spectrum analysis« (1878; deutsch, Braunschw. 1879) u. a. Auch gibt er die Zeitschriften: »The Ixion« und »Nature« heraus.

Locle, Le (fr. *Locle*), einer der beiden Hauptorte der jurassischen Uhrenindustrie der Neuenburger Montagnes (s. Neuenburg), 921 m ü. M., steht nördlich mit La Chaux de Fonds, andererseits mit dem französischen Grenzstädtchen Morteau durch eine Eisenbahn in Verbindung und hat 3 Kirchen, ein College, eine Uhrmacherschule und (1880) 10,464 Einw. unmittelbar vor dem Tunnelingang des nahen, 1875 behufs Anlegung einer Straße nach dem Canton de Doubs durchbohrten Col des Roches befinden sich die Moulins souterrains: ein Arm des Thalbachs schwindet in einer Fesselspalte, in welche die Turbinen einer Mühle gesetzt ist.

Loco (ital., »an seinem Platz«), in der Musik eine Bezeichnung, welche ein vorausgegangenes Oktavenzeichen (8va) aufhebt.

Loco (lat.), an Stelle, anstatt; loco citato (abgekürzt l. c.) und loco laudato (abgekürzt l. l.), am angedeuteten Ort (eines Buches); auf Marktberichten w. hier am Ort, daher Lokoware, am Platz abliegende Ware, die sofort geliefert werden kann. **Loco sigilli** (lat., »an Stelle des Siegels«), meist abgekürzt: L. S.), bei Abschriften von Dokumenten an Stelle gesetzt, wo im Original das Siegel steht. **Locus** (lat.), Ort, Platz, Stelle, besonders auch in einem Buch, z. B. l. classicus, l. palmarius, eine Stelle oder Beweisstelle aus irgend einem Buch; **communis**, Gemeinplatz; l. a quo, Ort, wo der Verkäufer eines Wechsels oder einer Anweisung steht, dagegen l. ad quem, der Ort, wo diese Zahlung wird; l. regit actum (»der Ort ist für die Handlung maßgebend«), Rechtspruchwort, welches besagen soll, daß die rechtliche Wirkung einer Handlung nach dem Ort der Handlung zu beurteilen ist, woselbst die Handlung vorgenommen wird (s. Kollision).

Lodica, s. Heuschrecken; auch s. v. w. Gräser.

Lodica (Laubheuschrecken), Familie aus der Ordnung der Geradflügler, s. Heuschrecken.

Loditorium (lat.), Sprechzimmer in den Klöstern; L. forinsecus, Sprechzimmer für Fremde.

Lod, früherer Name von Diospolis (s. d. 3).

Lodbrä, Gletscher, s. Jostedalbrä.

Lod, bei botan. Namen Abkürzung für R. diges, Handelsgärtner zu Hadney bei London.

Lod, Georg, Sohn des vorigen, geb. 1784, gest. 1849, berühmter Handelsgärtner zu Hadney bei London.

Lodnoje Pole (»Eisfeld«), Kreisstadt im russischen Gouvernement Olonez, am Swir, hat 2 Kirchen, Denkmal Peters I. und (1885) 1213 Einw. Peter I. legte 1702 hier Schiffswerften an, auf denen die ersten russischen Fregatten, welche das Baltische Meer befuhren, gebaut wurden (1830 eingegangen).

vergl. Romb. Begleit. 4. Aufl. X. Bd.

Loden, das zu Tuch bestimmte Gewebe in der Gestalt, wie es vom Webstuhl kommt, ohne weitere Zubereitung; in Süddeutschland und Tirol ein starkes ordinäres, wenig gewalktes Wollzeug, welches zwischen Fries und Tuch die Mitte hält und zu gröbern Kleidungsstücken (Joppen) benutzt wird. Auch die Triebe des aus der Wurzel ausschlagenden Laubholzes werden L. genannt (s. Pflanzung).

Lodève (fr. *Lodève*, das alte Lutēva), Arrondissementshauptstadt im franz. Departement Hérault, am Fuß der hier bis zum Gipfel kultivierten Cevennen, an der Ergue und der Südbahn, hat eine alte ehemalige Kathedrale, Schlossruinen, ein College, einen Gerichtshof, ein Handelsgericht und (1880) 8262 (als Gemeinde 9532) Einw., welche bedeutende Industrie, insbesondere Fabrikation von Tuch für die Armee (schon seit Ludwig XIV.), Branntwein, Seife, Olivenöl, Stearinkerzen, Pottasche etc., sowie Handel mit Holz, Wein, Branntwein, Wolle und Tuch betreiben. L. war bis 1790 Bischofsitz und ist Geburtsort des Kardinals Fleury.

Lodi, Kreisstadt in der ital. Provinz Mailand, am rechten Ufer der Adda, über die eine schöne Brücke führt, und an der Eisenbahn von Mailand nach Piacenza, Ausgangspunkt mehrerer Dampfs tramwaylinien nach benachbarten Städten, hat einen romanisch-gotischen Dom aus dem 12. Jahrh., eine 1476 nach Bramantes Entwurf erbaute Kirche, Incoronata, ein Stadthaus mit eleganter Loggia, ein Theater, ein großes Hospital und ein von Barnabò Visconti erbautes Kastell (jetzt Kaserne). Die Stadt zählt (1881) 18,689 Einw. In gewerblicher Beziehung ist die Erzeugung von Leinwand, Seide und Majolika-Arbeiten ansehnlich; wichtig sind auch der Weinbau, die Viehzucht und in Verbindung damit die großartige Erzeugung von Parmesan- und Strachinolasen, womit ein ausgebreiteter Handel getrieben wird. L. ist Sitz eines Bischofs, eines Unterpräfekten, eines Zivil- und Korrektionstribunals, einer Handels- und Gewerbekammer, hat ein Lyceum, Gymnasium, Seminar, eine technische Schule, städtische Bibliothek, ein Bürgerspital, Arbeits- und Versorgungshaus etc. — Das alte L. (Laus Pompeja), 7 km westlich von L. gelegen, wurde von den Mailändern 1158 zerstört; die Stadt wurde darauf von Friedrich Barbarossa an die Adda verlegt, wo das Kastell Monteguzzano stand. In neuerer Zeit ist L. denkwürdig geworden durch die Erstürmung der von den Österreichern verteidigten Addabrücke bei L. durch die Franzosen unter Bonaparte 10. Mai 1796.

Lodicea, s. Gräser.

Lodoicea Labill., Gattung aus der Familie der Palmen, mit der einzigen Art L. Sechellarum Labill. (Seekoloss, Meereseckoloss, doppelter Koloss, s. Tafel »Palmen«), welche nur auf zwei kleinen Inseln der Seychellen, Praslin und Curieuse, wächst, 25—28 m hoch wird und auf dem geringelten Stamm eine Krone von 3—3,75 m breiten, 6, selbst 9 m langen, fächerförmigen Blättern trägt. Die Blüten sind dioözisch; die männliche gleicht einer kolossalen, rötlich-braunen Raupe und erreicht fast 1 m Länge. Sie ist mit rhombischen Schuppen bedeckt, aus deren Winkeln die Staubgefäße entspringen. Die weiblichen Blüten entspringen an einem starken Stengel, welcher 4—5, bisweilen 11 Rüsse trägt. Die L. wächst äußerst langsam; die keimfähige Ruß entwickelt nach 9 Monaten das erste Blatt, und in gleichen Zeitintervallen bilden sich die weiteren Blätter. Erst mit 100 Jahren erreicht die Pflanze ihre volle Entwicklung. Die männlichen Blüten erhalten sich 8—10 Jahre, und die Frucht

braucht bis zur vollkommenen Reife 10 Jahre, erreicht aber schon im 4. Jahr ihre volle Größe. Sie ist dann olivengrün, gewöhnlich doppelt, oft dreifach, selbst vierfach, häufig 45 cm lang und 1 m im Umfang und wiegt 20—25 kg. Unreif ist sie sehr weich, mit einer halb durchsichtigen, geleeartigen Substanz von sadem, süßlichem Geschmack erfüllt, aus welcher sich mit zunehmender Reife der schwarze, knochenharte Kern bildet. Die Pflanze selbst wurde erst 1742 entdeckt, während die Früchte schon lange bekannt waren, da sie häufig an die Küsten der Malediven und Ceylons angeschwemmt wurden. Sie galten als Produkte einer unterseeischen Pflanze, standen in hohem Ansehen und wurden zu fabelhaften Preisen verkauft. Man hielt sie für durchaus giftwidrig und sehr heilkräftig und verarbeitete sie auf kostbare Gefäße. Auf den Geschehen wird das Herz der Blattkrone als Palmkohl gegessen; der Stamm dient zu Wassertrögen, Balissaden u., die Blätter zum Decken der Häuser, die Blattrippen und Fasern des Blattstiels zu Körben, das Laub zu Hüten, die Röhre zu den verschiedenartigsten Gefäßen; die unreife Röhre bietet eine wohl-schmeckende Speise. Der hohe Preis, welchen die Röhren noch immer haben, und die Gewohnheit, die Stämme umzuhauen, um die Blätter und die Röhren zu erhalten, dürften in nicht ferner Zeit das Aussterben der Art herbeiführen. Gegenwärtig wird die L. auch in europäischen Palmenhäusern kultiviert.

Lodomereien, latinisierter Name des ehemals selbstständigen Fürstentums Wladimir in Wolhynien, bildet seit der Teilung Polens 1772, vereint mit Galizien (s. d.), einen Bestandteil Österreichs unter dem Titel eines »Königreichs«, den es schon unter Andreas II. von Ungarn (seit 1206) geführt hatte.

Lodore, Falls of, s. Derwentwater.

Lodovico (ital.), s. v. w. Ludwig.

Lodz (Lodsi, poln. Łódź, spr. ludsh), Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Piotrkow, durch Zweigbahn mit der Warschau-Wiener Eisenbahn verbunden, Zentrum der Baumwollindustrie Polens, besteht eigentlich aus einer einzigen, über 10 km langen Hauptstraße, hat mehrere evangelische und lath. Kirchen, eine Synagoge, eine technische Anstalt, mehrere Schulen, 2 Buchhandlungen, ein deutsches und ein polnisches Theater, eine Kommerzbank, gegen 800 industrielle Anstalten, hauptsächlich Baumwollmanufakturen und Wollenstofffabriken, und (1881) 49,592 (1885 mit einigen umliegenden Orten 113,413) Einw. 1815 wurden hier die ersten Tuchfabriken angelegt, und seitdem ist die Stadt durch die Intelligenz der deutschen Fabrikanten rasch aufgeblüht. Auch der Kreis L. ist reich an industriellen Etablissements.

Loß, Friedrich Karl Walter Degenhard, Freiherr von, preuß. General, geb. 9. Sept. 1828 auf Schloß Allner an der Sieg aus einer reichsfreiherrlichen katholischen Familie, besuchte die Ritterakademie zu Weiburg, studierte darauf in Bonn und diente als Einjährig-Freiwilliger im 5. Ulanenregiment. 1848 trat er in die schleswig-holsteinische Armee ein, ward Leutnant im 2. Dragonerregiment und machte den Feldzug des Sommers 1848 mit, nach dessen Beendigung er seinen Abschied nahm. Dem 8. preussischen Husarenregiment im Januar 1849 als Sekondeleutnant aggregiert, machte er den Feldzug in Baden mit, ward 1853 Adjutant bei der Militärreitschule, besuchte 1855—58 die Kriegsakademie und wurde, 1857 zum Premierleutnant befördert, 1858 Adjutant des Militärgouvernements von Rheinland und Westfalen, bald darauf Rittmeister im 7. Husarenregiment und persönlicher Adjutant des Prinz-

Regenten. 1861 zum Major und königlichen Flügeladjutanten ernannt, begleitete er den Prinzen Wilhelm nach Rußland und nahm 1862 am Krieg im Kaukasus teil. Hierauf zum Militärattaché in Paris ernannt, machte er unter General v. Dose 1864 einen Feldzug in Algerien mit. Im Kriege gegen Österreich 1866 war er als Oberstleutnant im Gefolge des Königs, gegen Frankreich 1870/71 befehligte er das 7. (Königs-)Husarenregiment, dessen Kommandeur er seit 1867 war. 1871 erhielt er das Kommando einer Kavalleriebrigade, ward 1873 Generalmajor, 1875 Generaladjutant des Königs, Generalleutnant und Kommandeur der 5. Division in Frankfurt a. L., 1885 Kommandeur des 8. Armeekorps.

Loß, August, Freiherr von, Theaterintendant, geb. 27. Jan. 1828 zu Dessau, nahm, nachdem er auf der Berliner Universität studiert hatte, als Offizier an den Feldzügen von 1849 und 1864 teil. Auf Grund seiner militärischen Kenntnisse veröffentlichte er eine sehr beifällig aufgenommene Schrift über »Die Kriegsverfassung des Deutschen Reichs und des Deutschen Bundes« (Dessau 1860), war dann journalistisch thätig, schrieb zwei Romane: »Blut und Leben« (Leipz. 1864) und »Verloren und nicht gefessen« (Hannov. 1875), sowie die Erzählungen »Kampf um Liebe« (Bresl. 1884) und veranstaltete eine Neubearbeitung von Kleins »Heliadora« (Leipz. 1877). Bedeutungsvoller als durch seine literarische Thätigkeit wirkte L. als kunstfönniger Bühnenleiter, da ihm 1867 übertragenen Stellung eines Intendanten des Hoftheaters zu Weimar, als welcher er d. d. 1887 in Jena starb.

Lofer, Marktflecken in Salzburg, Bezirksamt mannschaft Zell am See, 639 m ü. M., waldreich an der Saalach und an der Straße von Saalfelden nach Reichenhall gelegen, mit Bezirksgericht und 401 Einw. Im S. erheben sich die Loferer Steinberge (Breithorn 2416, Ochsenhorn 2513 m). Im westlich führt der Paß Strub, um welchen 1806 und 1809 gekämpft wurde, nach Tirol; 9 km unterhalb L. liegt an der Saalach und der bairischen Grenze das Dorf Unken am Steinpäß mit einer Heilquelle (Schütterbad) und 229 Einw. In der Nähe der sehr wertvolle Schwarzbergklamm und der Staubbühl.

Löffel (Eßlöffel) werden aus Metall, Holz, Porzellan und Glas gefertigt. Die Fabrikation der eisernen L. nach alter Methode besteht noch in den sächsischen Erzgebirge in der Umgegend von Schwarzenberg. Man verarbeitet ein geschmeidiges Stabstahl in 4—6 mm starken Stäben. Die Platten werden geschmieden an dem einen Ende eines solchen Stabes, dann eine dünne, flache, spatelförmige Platte, dann ein genügend langes Stück ab, formen den Stiel und bearbeiten hierauf 6—9 rohe Platten auf einmal, bis die spatelförmigen Teile die richtige Gestalt angenommen haben. Diese Platten werden dann von den Schwarzarbeitern mit kegelförmigen Hämmern mit runder Bahn und auf einem Amboss, welcher die Rundung, die der L. erhalten soll, in verschiedener Tiefe enthält, weiter geformt, worauf die Larven, von den überstehenden Rändern mit der Schere und Feile und in verdünnter Salzsäure von Rost befreit, in Sägespänen getrocknet und verzinnt werden. Die verzinnten L. werden auf polierten Amboss und mit polierten Hämmern bearbeitet und an den Rändern geebnet. In neuerer Zeit werden die L. aus Eisen, Silber, Neusilber, Aluminium u. s. w. aus Blech (Blechlöffel) hergestellt, indem man mit Durchschnitten die Platten ausschneidet, diese auf Stanzmaschinen zwischen Prägstempeln formt und

hier verguldet, versilbert oder vergolbet. In einigen Fällen findet auch das Walzwerk zur Bildung von Larven Anwendung. Die Prägstempel (Löffelstempel) enthalten dann auch gewöhnlich die in Erhöhungen und Vertiefungen bestehenden Verzierungen, soweit sie nicht graviert werden sollen. Zinnene L. werden in messingenen zweitheiligen Formen gegossen. Holzlöffel werden geschnitten; Hornlöffel fertigt man aus Hornplatten, die man mit der Wägebildung zerschneidet. Die Platten werden dann an den Rändern gut befeuchtet, erwärmt und in Formen aus Holz im Schraubstock gepreßt. Man benutzt die Hornlöffel für saure Speisen und solche Chemikalien, die nicht mit Metallen in Berührung gebracht werden dürfen. Da das Horn in der Wärme weich wird, dürfen die Hornlöffel nicht in heiße Speisen gebracht werden. Glas- und Porzellanlöffel benutzt man für Kostich und Arzneimitteln. — Der L. gehört neben dem Messer zu den ältesten Speisegeräten der Menschheit. Die Ägypter besaßen bronzene und kupferne L., die Ägypter solche aus Holz und Elfenbein mit dem schönsten Schnitzwerk. Der Stiel wurde gewöhnlich in Form von Figuren oder Pflanzen gebildet. Die ägyptischen L. die sich erhalten haben, sind meist keine Speisegeräte, sondern Parfümlöffel, mit welchen Wohlgerüche auf die Räucherpfanne gestreut wurden. Die Griechen und Römer brauchten die L. anfangs nur zum Schöpfen von Wein und andern Flüssigkeiten aus größeren Gefäßen in kleinere (Schöpfkellen). Doch gab es auch bei den Römern auch L., deren Form mit der gegenwärtig üblichen verwandt ist. Nur sind die römischen L. vorn zugespitzt, da sie auch zum Öffnen von Eiern, Nüssen und Schnecken benutzt wurden. Von den Römern ging der L. in den Gebrauch des Mittelalters über und wurde als Hostien- und Weihrauchlöffel liturgisches Gerät. Diese meist silbernen, selten aus Kristall oder aus Edelsteinen gefertigten L. sind bisweilen mit Inschriften, Namen und Monogrammen versehen, welche ihre kirchliche Bestimmung kennzeichnen. Die Renaissance behandelte den L. als Luxusgerät. Silberne und goldene L. wurden graviert und graviert und mit reich ornamentierten Stielen versehen. Daneben gab es L. aus Elfenbein, Perlmutter, Horn, Knochen und festem Holz (Eichenholz), deren Stiele von geschnittenen Figuren umgeben waren. Aus Holz geschnittene L. und Gabeln (z. B. Salat) werden noch heute von Gebirgsbewohnern in der Schweiz, Tirol, Oberbayern, Thüringen) verfertigt und an den Stielen mit Figuren, Köpfen, Blumen etc. verziert. — In der Jägersprache heißen L. die Ohren Hasen und Kaninchen.

Löffel (richtiger Löffel), im 15. Jahrh. aufgekommene Bezeichnung für einen verliebten Geden, bulgarischen Schönthuer, überhaupt läppischen Menschen; von Löffeln, mit Frauenzimmern schön thun etc.

Löffelgans, s. Löffelreiher und Pelikan.

Löffelgarde, Spottname der franz. Infanterie in den Revolutionskriegen, angeblich von der Gewohnheit, die Schlüssel auf die Kopfbedeckung zu stecken; in der neueren Zeit Bezeichnung von Truppen, deren Haltung wenig militärisch ist.

Löffelkraut, s. Cochlearia.

Löffelreiher (*Platalea L.*), Gattung aus der Ordnung der Wat- oder Stelzvögel und der Familie der Ibisse (*Hemigrallidae*), größere Vögel mit langem, ziemlich geradem, niedrigem, an der Spitze breit abgeplattetem, schnell nach vorn abfallendem und hier in eine breite, flache, ovale Platte bildendem Schnabel, langem, ziemlich langem Fuß, dessen drei Vorder- am Grunde durch Spannhäute verbunden sind,

stumpfen, kleinen Krallen, großen, breiten Flügeln, unter deren Schwingen die zweite die längste ist, kurzem, etwas abgerundetem Schwanz, am Hinterhals verlängertem Gefieder und nackter Gurgel. Der gewöhnliche L. (*Löffler*, *Löffelgans*, *P. leucorodia L.*), 80 cm lang, 140 cm breit, ist weiß, mit langem Schopf am Hinterkopf, gelblichem Gürtel um den Kropf, karminroten Augen, schwarzem, an der Spitze gelbem Schnabel und schwarzen Füßen, lebt in Holland, in den Donautiefländern, in Südrussland, Mittel- und Südasien und in Afrika, kommt und geht in nördlichen Ländern etwa mit den Störchen, hält sich besonders an Strandseen und Sümpfen, aber auch an der Küste auf, lebt gesellig und höchst friedlich, gleicht in seinen Gewohnheiten dem Ibis, nährt sich von Fischen und andern kleinen Wassertieren, nistet in großen Siedelungen auf Bäumen, auch wohl im Rohr, und legt 2—3 weiße, rötlich-grau und gelb gefleckte Eier, welche wahrscheinlich beide Eltern ausbrüten. Das Fleisch ist genießbar. Jung ausgehobene Nestvögel gewöhnen sich leicht an die Gefangenschaft und können unter allem Hofgeflügel gehalten werden. Früher wurde der L. gebeizt.

Löffingen, Stadt im bad. Kreis Freiburg, im Schwarzwald, 808 m ü. M., hat eine kath. Kirche, ein Schloß, Uhrenfabrikation, Getreidehandel und (1885) 1148 Einw.

Löffler, s. v. w. Löffelgans, s. Löffelreiher.

Löffler, August, Maler, geb. 24. Mai 1822 zu München, bildete sich unter Heinrich Adam und unter Rottmann, an den er sich vorzugsweise angeschlossen. Anfangs malte er Bilder aus dem Järthal bei München, 1846 machte er einen Ausflug nach Istrien und Oberitalien und 1849 nach dem Orient, zu dieser Reise namentlich durch die Ausführung eines Panoramas von Jerusalem bewogen, die er für Halbreiter nach dessen Skizzen unternommen (jetzt, als Geschenk Maximilians II. von Bayern, im Lateran). Er durchzog Ägypten, Palästina, Kleinasien und kehrte Ende 1850 nach München zurück, von wo er 1851 nach Dresden und Berlin ging. In den folgenden Jahren entstand eine bedeutende Anzahl von Landschaften aus Palästina und Griechenland für die Könige von Preußen und Württemberg. 1853 begleitete L. Ludwig Thiersch nach Griechenland und sammelte dort einen reichen Schatz von Studien. Nach seiner Rückkehr malte er ein großes Bild: Delphi, und studierte die alten Meister in Venedig und Mailand (1856). Im folgenden Jahr malte er Jerusalem, Bethlehem, Jafa, Saba, Damaskus und das Rote Meer für den König von Württemberg und zeichnete die Kartons: die Findung Moses' und: Gott erscheint dem Elias auf dem Berg Horeb. 1863 malte er Athen vom Pnyx von Kolonos aus und eine Ansicht Jerusalems vom Ölberg, sodann für den Gesellschaftssaal im Bad Rothen vier große Wandbilder: Memphis, Jerusalem, Athen und Rom. L. starb 19. Jan. 1866 in München.

Löffh., Ludwig, Maler, geb. 21. Juni 1845 zu Darmstadt, lernte seit 1862 das Tapezierhandwerk und war sechs Jahre lang in diesem Gewerbe thätig, ehe er die Kunstschule seiner Vaterstadt beziehen konnte, die er 1870 mit der Nürnberger und 1871 mit der Münchener Kunstakademie vertauschte. Hier fand er in Wilhelm Diez einen Lehrer, unter dessen Leitung er solche Fortschritte machte, daß er schon 1873 auf die Wiener Weltausstellung ein Genrebild: der Spaziergang, schicken konnte. 1874 wurde er zum Hilfslehrer an die Kunstakademie berufen, später zum Professor ernannt, und als W. Diez von der Leitung der Malklasse zurücktrat, übernahm L. dieselbe. Von sei-

nen Werken, welche sich in Form und Inhalt den niederländischen und deutschen Meistern des 16. und 17. Jahrh. anschließen, sind zu nennen: 1876 der orgelspielende Kardinal, 1879 Geiz und Liebe, die an Holbein und Quintin Massys erinnernde Darstellung eines Geizhalses, der von einem Liebespaar umgeben ist, und 1883 die edle, tief ergreifende Pietà, für welche er die erste Medaille der Münchener Ausstellung erhielt. Reinheit und Korrektheit der Zeichnung, meisterhafte Behandlung des Hellbunkels und eine eingehende Charakteristik im Verein mit tiefer Empfindung sind die Vorzüge seiner Kunst.

Loffen, Kap., s. Franz Joseph-Land.

Lofö, schöne und fruchtbare Insel im Mälarsee, 11 km von Stockholm. Auf ihr liegt außer vielen Sommerwohnungen der Stockholmer das königliche Lustschloß Drottningholm (s. d.).

Lofoten, die größte Inselgruppe bei Norwegen, nördlich vom Polarkreis gelegen, durch den etwa 140 km langen, im S. breiten, im N. engern Westfjord von dem Festland getrennt, insgesamt 5820 qkm (105,7 QM.) mit 36,000 Einw. Sie zerfallen in zwei Gruppen: die eigentlichen L. im S. (Östvaagö, Vestvaagö, Flakstadö, Moskenäsö, Mosken, endlich Bärö und Röst) und die Vesterdaalen, zu denen die großen Inseln Hindö, Langö, Andö und einige kleinere gehören. Beide Gruppen werden durch den Gadesfjord voneinander getrennt. Zwischen den Inseln Moskenäs und Mosken ist der Mosken- oder Malstrom (s. d.), ein früher gefürchteter Meerestudel. Die Inseln haben insgesamt zerrissene Felsenküsten; im Innern erheben sich viele Gipfel in gezackten Alpenformen bis gegen die Region des ewigen Schnees, darunter der Vaagefallan auf Östvaagö zu 942 m. Ackerbau ist nur an einigen begünstigten Stellen möglich, obwohl die mittlere Jahrestemperatur noch $+3,60^{\circ}$ C. beträgt. Geeigneter ist der Boden für die Viehzucht, da die Inseln gute Weiden besitzen und im Winter nur wenig Schnee fällt. Die Hauptnahrung erhalten aber die Bewohner aus dem Meer. Alljährlich finden sich hier von Ende Januar bis Mitte April auf gewissen Bänken (Fiskevär) zu beiden Seiten der Inselreihe zahllose Scharen von Dorschen und Streien (Kabeljaus) zum Laichen ein, zu deren Fang sich im Februar und März eine Menge von Fischern hier versammelt. Von 1869 bis 1878 betrug der durchschnittliche Ertrag der Dorschfischerei 25,6 Mill. Stück im Wert von $7\frac{1}{2}$ Mill. Kronen, 1887 sogar 32 Mill. Stück, deren Wert bei dem erheblichen Preisfall nur auf $4\frac{1}{2}$ Mill. Kr. geschätzt wurde. Dabei waren in den letzten Jahren 30,600 Fischer mit 6000 Booten beschäftigt. S. Karte »Schweden und Norwegen«.

Löfsta, Eisenwerk, s. Dannemora.

Loffus (spr. loffids), Stadt im engl. Bezirk Cleveland (Yorkshire), mit (1881) 6099 Einw.

Loffus (spr. loffids), Augustus William Frederic Spencer, Lord, engl. Diplomat, vierter Sohn des zweiten Marquis von Ely, geb. 4. Okt. 1817, begann, in Eton und Cambridge gebildet, 1837 als Attaché in Berlin seine Laufbahn, wurde 1844 nach Stuttgart versetzt, begleitete 1848—52 Sir Stratford Canning auf seinen Spezialmissionen nach Berlin, Wien, München und Athen, wurde 1852 zum Gesandtschaftssekretär in Stuttgart, 1853 in Berlin, 1858 zum Gesandten in Wien, 1860 in Berlin, 1862 in München ernannt. 1866 ward er englischer Botschafter beim Norddeutschen Bund und 1871 in Petersburg. 1879 von dort abberufen, wurde er zum Gouverneur von Neusüdwales ernannt.

Log (Logg), Werkzeug zur Messung der Fahrgeschwindigkeit von Schiffen, besteht aus dem Logbrett, der Logrolle, der Logleine und dem Logglas. Das Logbrett (Logsektor) ist ein dünnes Brett in der Form eines Viertelkreises (von 10—15 cm Radius) und 1 cm dick, dessen Bogenrand durch Blei beschwert ist, daß es aufrecht im Wasser steht. Darnach ist die Logleine (Loglien) durch ein Fahnenband (drei kurze in einem Punkt vereinigte Leinen) befestigt, deren Vorderende (der Vorläufer) dazu dient, das Logbrett aus dem Kielwasser des Schiffes zu bringen, bevor das Zählen beginnt. Die Länge des Vorläufers ist gleich der Schiffslänge. Der längere Teil der Loglien ist in gleichen Abständen durch Knoten markiert. Diese »Knotenlänge« ist abhängig von der durch das Logglas (eine Sanduhr) bestimmten Zeit; diese beträgt so viel Meridiantertien, als das Logglas Zeiteinheiten zum Ablauf bedarf. Das andere Ende der Logleine ist auf der leicht beweglichen Logrolle aufgewickelt, deren Achse zu beiden Seiten in Handhaben für den haltenden Matrosen endet. Die Sanduhr läuft entweder in 14 oder 28 Sekunden ab. Das Loggen wird von drei Mann besorgt. A hält die Rolle, B das Logglas, C wirft das Logbrett über Bord, läßt die Leine lose durch die Hand laufen und ruft, sobald die Loggenmarke das Vorläufer passiert, B zu, das Logglas umzuwenden. Nachdem dies abgelaufen, hält C die Leine fest und zählt die abgelaufenen Knoten. Diese Messung hat keinen Anspruch auf Genauigkeit; durch das Nachschleppen der Leine und durch Strömung entstehen Fehler, welche seit 1607, dem Jahr der Erfindung des Logg, bei Herstellung zahlreicher anderer Werkzeuge vermieden haben, die unter dem Namen Patentlog bekannt sind. Das am meisten benutzte Patentlog besteht aus einem Messinggehäuse mit Zählwerk, in Schraubenflügeln endet und am oberen Ende die Logleine führt. Nachdem es über Bord geworfen, beginnen die Flügel nach Maßgabe der Fahrgeschwindigkeit des Schiffes und damit zugleich die Räder des Zählwerkes zu rotieren, auf dessen Zifferblatt die Fahrgeschwindigkeit abzulesen ist. Das Patentlog ruht auf dem Grundsatz des vorigen, es hat jedoch sein Gehäuse am Bord des Schiffes festgeschraubt und dadurch sein Räderwerk vor Beschädigung bewahrt und hat noch den Vorzug, daß die durchlaufene Distanz zu beliebiger Zeit abgelesen ist, während bei Rasseys die Logleine zu diesem Zweck eingeholt werden muß. So bequem diese Art des Loggens im Vergleich zu der mit dem gewöhnlichen L. ist, so kann sie doch nicht überall Anwendung finden. Wenn das Schiff weniger als drei Seemeilen in der Stunde läuft, so ist das Patentlog nicht mehr zu gebrauchen, weil es dann nicht mehr horizontal zur Schiffsbachse schwimmt, was doch notwendig ist. Das alte Logverfahren ist besonders auf Segelschiffen noch meist in Anwendung und wird durch das neue, auch auf Dampfern zumeist übliche kontrolliert. Bei sehr geringer Fahrt wird das Kellinglog benutzt. Es werden Meridiangrade auf dem Kelling (s. d.) abgemessen und zugleich die Zeit ermittelt, während der ein bei Beginn der ersten Tertie über Bord geworfener Schwimmkörper das abgemessene Stadium erreicht und daraus die Fahrt des Schiffes berechnet. Das Grundlog, welches nur auf geringen Distanzen benutzt werden kann, aber den Vorzug hat, daß die Fahrt über dem Grund (nicht die Fahrt durch das Wasser) ermittelt wird, ist ein Handlot mit einem, das wie das gewöhnliche L. gehandhabt wird. Bei Probefahrten, welche Schiffe zwischen abgemessenen

ad in ihrem Abstand genau bekannten Landmarken nach, wird die Wirksamkeit der verschiedenen Logarten kontrolliert und für jeden einzelnen Fahrtmesser in bestimmter Ruhkoeffizient berechnet.

Logan, Sir William Edmond, Geolog, geb. 3. April 1798 zu Montreal in Oberkanada, wandte sich nach einer großenteils in Europa empfangenen wissenschaftlichen Ausbildung um 1840 der speziellen Erforschung der geologischen Verhältnisse seines Vaterlandes zu. In den Jahren 1843—71 stand er an der Spitze der geologischen Landesuntersuchung in Kanada und gab unter anderm von 1862 an eine geologie Kanadas heraus, welche von Darcy in französische übertragen ward (Montreal 1864—65). Später edierte L. dann noch Berichte über die Fortschritte der Landesuntersuchung. L. starb wenige Jahre nach Aufgabe seines Postens 22. Juni 1875 in London. Vgl. Harrington, Life of Sir Will. Edm. L. (Lond. 1883).

Loganiaceen, ditotyle, etwa 350 Arten umfassende, in der Tropenzone angehörige Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Kontorten, meist Holzpflanzen mit gegenständigen Blättern und vier- oder fünfzähligen Blüten, zunächst mit den Gentianaceen verwandt, in denen sie sich durch Nebenblätter unterscheiden. Die L. enthalten zum Teil (namentlich in der Gattung Strychnos) höchst giftige Alkaloide (Strychnin, Rucin).

Logansport (spr. lóggáns-póhrt), Stadt im nordamerikan. Staat Indiana, am Wabash, 110 km nördlich von Indianapolis, mit großer Eisenbahnwerkstätte, lebhaftem Handel mit Korn, Schweinefleisch und Holz und (1880) 11,198 Einw.

Logaödische Verse, antike Metra, deren stärkere (unterschiedenere) Versfüße mit verwandten schwächeren (einfachere) Prosä näher stehenden) verbunden waren, z. B. daktylen mit Trochäen (— — —) | — — | — —) 2c.

Logarithmische Linie (logistische Linie), eine gekrümmte Linie, bei welcher die Ordinaten in geometrischer, die Abscissen dagegen in arithmetischer Progression fortschreiten; logarithmische Spirale, eine ebene gekrümmte Linie, bei welcher die Radien in geometrischer, die Winkel aber in arithmetischer Progression wachsen (s. Spirale). Beide werden zur analytischen Lösung der Aufgaben benutzt, die man durch Rechnung mit Hilfe der Logarithmen (s. Logarithmus) löst.

Logarithmus (griech.) einer Zahl ist der Exponent, zu welchem man eine feste Zahl, die Basis, potenzieren muß, um die erstere Zahl zu erhalten. Die Logarithmen bilden ein wesentliches, bei größern numerischen Rechnungen kaum entbehrliches, Zeit und Arbeit sparendes Erleichterungsmittel für den praktischen Mathematiker. Der Begriff des L. stützt sich zunächst auf den der Potenz. Letztere tritt zuerst bei einem Produkt gleich großer Faktoren auf; lediglich die Abkürzung schreibt man z. B. 5^3 (5 zur dritten Potenz) statt $5 \cdot 5 \cdot 5$, und allgemein bedeutet a^n das Produkt aus n Faktoren, deren jeder den Wert a hat. Die Zahl a heißt dabei die Basis und n der Exponent. Letzterer ist bei dieser Auffassung der Potenz eine ganze positive Zahl. Allein die Arithmetik erweitert den Begriff der Potenz derart, daß jede beliebige Zahl Exponent sein kann. Es ist nämlich eine Potenz mit dem Exponenten Null der positiven Einheit gleich, $a^0 = 1$, und eine Potenz mit negativem Exponenten gleich der Einheit, dividiert durch die Potenz mit dem gleich hohen positiven Exponenten, so $5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$. Eine Potenz endlich mit

gebrochenem Exponenten wird berechnet, indem man die Basis auf die sovielte Potenz erhebt, als der Zähler des Exponenten angibt, und dann die sovielte Wurzel (s. d.) auszieht, als der Nenner besagt, wobei die Reihenfolge beider Operationen gleichgültig ist; z. B. $64^{\frac{1}{2}} = \sqrt{64} = \sqrt{64^1} = 4^1 = 1024$. Während aber die Potenzen je nach Beschaffenheit des Exponenten rücksichtlich ihrer Bildung und der Art ihrer Berechnung wesentlich voneinander abweichen, stimmen sie überein in andern Eigenschaften und werden beim Rechnen nach denselben Gesetzen behandelt. Diese gemeinsamen Gesetze sind folgende: 1) man multipliziert zwei Potenzen mit gleicher Basis, indem man ihre Exponenten addiert; 2) man dividiert mit einer Potenz in eine Potenz derselben Basis, indem man den Exponenten des Divisors von dem des Dividenten subtrahiert; 3) man erhebt eine Potenz wieder auf eine Potenz, indem man die Exponenten multipliziert, und 4) man zieht aus einer Potenz eine Wurzel, indem man mit dem Wurzelexponenten in den Potenzexponenten dividiert. Beispielsweise ist also $4^2 \cdot 4^3 = 4^5$, $\frac{3^5}{3^2} = 3^3$, $(5^3)^2 = 5^6$, $\sqrt[5]{5^5} = 5^1$.

Die an den Exponenten vorzunehmenden Operationen sind in allen vier Fällen einfacher als die für die Zahlenwerte der Potenzen geforderten. Da man nun eine jede positive Zahl, wenigstens mit beliebiger Annäherung, als Potenz irgend einer andern positiven Zahl, die Einheit ausgenommen, darstellen kann, so liegt der Gedanke nahe, eine feste positive Zahl als Basis anzunehmen und eine Tabelle zu entwerfen, welche zu jeder positiven Zahl den zugehörigen Exponenten oder, wie man dann sagt, den L. dieser Zahl angibt. Eine solche Tabelle heißt eine Logarithmentafel. Mittels solcher Tafeln kann man dann jede Rechnung, mit Ausnahme der Addition und Subtraktion, durch eine einfachere ersetzen. Jede Benutzung einer solchen Tafel zerfällt im allgemeinen in drei Operationen, nämlich 1) das Auffuchen der Logarithmen zu den gegebenen Zahlen, 2) die Rechnung mit den Logarithmen und 3) das Aufschlagen der Zahlen zu den durch die Rechnung gefundenen Logarithmen. Man nennt die Zahl, die zu einem gegebenen L. gehört, den Numerus und bezeichnet sie durch num. log. (numerus logarithmi); es ist also z. B. num. log. 0,3010300 = 2, weil umgekehrt log. 2 (L. von 2) = 0,3010300 ist. Das Auffuchen der Logarithmen zu gegebenen Zahlen und umgekehrt ist eine Operation, deren Ausführung von der Einrichtung der Tafeln abhängt und in der Einleitung derselben gewöhnlich erläutert wird; deshalb kann sie hier übergangen werden. Für die Rechnung mit Logarithmen gelten folgende vier Regeln: 1) Der L. eines Produkts ist gleich der Summe der Logarithmen der einzelnen Faktoren. Ist z. B. $x = 514 \cdot 3,669 \cdot 1,045$ gesucht, so hat man bei Anwendung siebenstelliger Tafeln

$$\begin{array}{r} \log. 514 = 2,710\,9631 \\ + \log. 3,669 = 0,564\,5477 \\ + \log. 1,045 = 0,019\,1163 \\ \hline \log. x = 3,294\,6271. \end{array}$$

folglich $x = 1970,73$.

2) Der L. eines Quotienten ist gleich dem L. des Dividenten, vermindert um den des Divisors. 3) Der L. einer Potenz ist gleich dem L. der Basis, multipliziert mit dem Exponenten. Wird z. B. $1,045^{10}$ gesucht, so hat man log. 1,045 = 0,019 1163, also, wenn man mit 10 multipliziert, log. $1,045^{10} = 0,191\,1630$, mithin $1,045^{10} = 1,255297$. 4) Der L. einer Wurzel ist gleich dem L. der Basis, dividiert durch den Wurzelexpo-

nenten. Sucht man z. B. $\sqrt[3]{76}$, so hat man zunächst $\log. 76 = 1,8808136$, mithin $\log. \sqrt[3]{76} = \frac{1}{3} \cdot 1,8808136 = 0,6269379$ und also $\sqrt[3]{76} = 4,235324$. Die in diesen Beispielen benutzten Logarithmen sind gemeine oder Briggs'sche, d. h. Logarithmen mit der Basis 10. Dieselben haben folgende Eigenschaften: 1) Die Logarithmen der Zahlen 1, 10, 100, 1000 u. s. sind ganze Zahlen, nämlich $\log. 1 = 0$, $\log. 10 = 1$, $\log. 100 = 2$, $\log. 1000 = 3$ u. s., weil $10^0 = 1$, $10^1 = 10$, $10^2 = 100$, $10^3 = 1000$ ist. Auch die Logarithmen der Zahlen 0,1, 0,01 u. s. sind ganze und zwar negative Zahlen, nämlich $\log. 0,1 = -1$, $\log. 0,01 = -2$, $\log. 0,001 = -3$ u. s., weil $10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1$, $10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01$ ist, u. s. 2) Die Logarithmen aller ganzen Zahlen außer den genannten sind irrationale Zahlen; sie bestehen aus einer ganzen Zahl, der Charakteristik oder Kennziffer, und einem Decimalbruch, der Mantisse. Letztere entnimmt man aus den Logarithmentafeln; die Charakteristik aber findet man nach folgenden Regeln: 1) Für alle Zahlen, welche größer als die Einheit sind, ist die Charakteristik um eine Einheit kleiner als die Anzahl der ganzen Stellen. Weil also z. B. 1295 eine vierstellige Zahl, 12 aber eine zweistellige ist, so hat der L. der erstern 3, der der letztern 1 als Charakteristik, und es ist $\log. 1295 = 3,1122698$, dagegen $\log. 12,95 = 1,1122698$. Die Mantisse bleibt dieselbe für alle Zahlen, die mit denselben geltenden Ziffern in gleicher Anordnung geschrieben werden; es haben also auch 12950, 129500 u. s. die angegebene Mantisse. 2) Der L. eines echten Bruches ist negativ; es ist aber zweckmäßig, eine positive Mantisse mit negativer Charakteristik zu schreiben, z. B. $\log. 0,1295 = 0,1122698 - 1$. Die negative Charakteristik eines echten Decimalbruchs ist gleich der Anzahl der Nullen, die links vor der ersten geltenden Ziffer stehen, also $\log. 0,001295 = 0,1122698 - 3$. Um bei Subtraktion eines größern L. von einem kleinern eine positive Mantisse zu erhalten, vergrößert man die positive Charakteristik des Minuenden um so viel positive Einheiten, daß die Subtraktion ausführbar wird, bringt aber diese Einheiten als negative Charakteristik wieder in Abrechnung. Soll z. B. $x = \frac{125,97}{819,35}$ berechnet werden, so hat man $\log. 125,97 = 2,1002671$ und $\log. 819,35 = 2,9134695$; statt dessen rechnet man aber

$$\begin{aligned} &\log. 125,97 = 2,1002671 - 1 \\ &- \log. 819,35 = 2,9134695 \\ &\hline &\log. x = 0,1867976 - 1, \end{aligned}$$

also $x = 0,153741$.

Viele Rechner vermeiden das Subtrahieren eines L. von einem andern, indem sie statt dessen das Komplement des L., d. h. den durch Subtraktion des L. von 0 erhaltenen Rest, addieren. In unserm Beispiel hat das Komplement von 2,9134695 den Wert $0,0865305 - 3$. Beim Dividieren eines L. mit negativer Charakteristik muß man letztere so weit vergrößern, daß die Division in ihr aufgeht, während man vorn die gleich große Anzahl positiver Einheiten zusetzt. Um also $\sqrt[3]{0,168}$ zu berechnen, setzt man $\log. 0,168 = 2,2253093 - 3$ (statt $0,2253093 - 1$), und die Division mit 3 gibt nun $0,7417698 - 1$, also $\sqrt[3]{0,168} = 0,551785$. Vielfach gibt man Logarithmen echter Brüche auch die negative Charakteristik -10 und eine entsprechende positive Charakteristik, schreibt also: $\log. 0,168 = 9,2253093 - 10$; die -10 läßt man auch häufig als selbstverständlich weg, z. B. bei Logarithmen der trigonometrischen Funktionen. An

die Stelle des Komplements tritt bei dieser Schreibweise die dekadische Ergänzung, d. h. der Unterschied des L. und der Zahl 10.

Die große Wichtigkeit der Logarithmen für reiche und sichere Ausführung aller größern Multiplikationen und Divisionen, namentlich aber für das Potenzieren und Wurzelausziehen, geht schon aus den angegebenen Beispielen hervor. Leider ist der Gebrauch dieses Hilfsmittels noch lange nicht hinlänglich verbreitet. Nicht unwichtig ist für die Praxis die Wahl zweckmäßiger Logarithmentafeln. Bis vor kurzem wandte man fast ausschließlich Tafeln mit sieben Dezimalstellen an, wie solche besonders durch den Freiherrn G. v. Vega in Deutschland eingeführt worden sind. Neuere Tafeln dieser Art sind: Schrön, Siebenstellige gemeine Logarithmen (10. Aufl., Braunschw. 1886); v. Vega, Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch, bearbeitet von Bremker (69. Aufl. von Tietjen, Berl. 1886). Für die meisten Zwecke genügen indessen weniger Stellen, wodurch die Rechnung wesentlich kürzer wird. Tafeln mit weniger Dezimalen sind: Bremker, Logarithmisch-trigonometrische Tafeln mit sechs Dezimalstellen (10. Aufl., Berl. 1883); Derselbe, Logarithmisch-trigonometrische Tafeln mit fünf Dezimalstellen (4. Aufl., das. 1883); Valandes Tafeln der fünfstelligen Logarithmen (Leipz. 1870); Schönmilch, Fünfstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln (9. Aufl., Braunschw. 1886). — Gewöhnlich genügen fünfstellige Tafeln vollständig, ja in nicht wenigen Fällen auch vierstellige, wie Wittstein, Vierstellige logarithmisch-trigonometrische Tafeln (Hannov. 1860).

Während man beim praktischen Rechnen immer die gemeinen Logarithmen anwendet, kommen in der Analysis die sogen. natürlichen oder hyperbolischen Logarithmen vielfach vor, deren Basis eine irrationale Zahl, nämlich die Summe der unendlichen Reihe $2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots = 2,7182818 \dots$ ist, welche man mit e bezeichnet. Man findet den gemeinen L. einer Zahl, wenn man den natürlichen mit $0,4342945$, dem gemeinen L. von e , multipliziert, welche Zahl der Modul der gemeinen Logarithmen heißt, und der natürliche L. ist gleich dem gemeinen multipliziert mit $2,3025851$.

Als Erfinder der Logarithmen gilt Lord John Napier, Baron von Merchiston (*Mirifici logarithmorum canonis descriptio*, Edinb. 1611), nach welchem die natürlichen Logarithmen häufig hyperbolische Logarithmen heißen, obwohl sie nicht mit den von Napier berechneten identisch sind. Unabhängig von Napier benutzte Jost Bürgi (s. d.) bei seinen Rechnungen selbstberechnete Logarithmen. Die gemeinen Logarithmen wurden zuerst von Briggs (1) berechnet (*Arithmetica logarithmica*, 1624). In dieselbe Zeit haben sich Ursinus und Repler, dann Blacq, Sharp, Gardiner u. a. mit der Berechnung genauer Logarithmentafeln beschäftigt; die vollständigsten derartigen Tafeln sind auf Anordnung der republikanischen Regierung von Frankreich unter Brong's Leitung hergestellt, aber nicht veröffentlicht worden. — Mit dem Namen Additions- und Subtraktions-Logarithmen (Gauß'sche Logarithmen) bezeichnet man Tafeln zur bequemen Berechnung von $\log. (a \pm b)$, wenn $\log. a$ und $\log. b$ bekannt sind. Dieselben sind zuerst von dem Italiener Leonelli 1803 veröffentlicht, aber erst durch Gauss (1812) in weitem Kreise bekannt geworden. Vgl. Günther, Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaft, Kap. 5 (Leipz. 1876).

Logau, Friedrich, Freiherr von, Epigrammen-
hater, geboren im Januar 1805 zu Brodüt bei
 mptisch in Schlesien, besuchte seit 1814 das Gym-
 nium zu Brieg, studierte später die Rechte zu Frank-
 furt a. O., trat als Kanzleirat in die Dienste des Her-
 zogs von Liegnitz, war seit 1848 Mitglied der Frucht-
 baren Gesellschaft, bei welcher er den Namen »der
 kleinernde« führte, und starb 24. Juli 1855 in Lieg-
 nitz. Seine Epigramme gab er unter dem Namen Sa-
 mon v. Golaw (Bresl. 1838) heraus; eine zweite
 Aufl. führt den Titel: »Deutscher Sinngedichte
 von Tausend« (das. 1854) und gehört zu den größ-
 ten bibliographischen Seltenheiten. Die meisten seiner
 Epigramme sind originell und glücklich erfunden und
 tragen das Gepräge eines kräftigen Gemüths und
 eines hohen sittlichen Abels. Das Hofleben, der Ver-
 fall des Vaterlandes, Unsitlichkeit und Charakter-
 l der aller Art, die herrschende ausländische Kleider-
 schucht und andre öffentliche Mißstände sind es vor-
 zugsweise, welche seine Satire trifft. Am schönsten
 treten seine persönlichen Überzeugungen hervor,
 wenn er Nächstenliebe predigt, die Scheinheiligkeit
 und Markt und Gewissensfreiheit fordert. Vers und
 Sprache sind bei ihm ganz nach Dichtungsgebildet. Ham-
 burger und Lessing veranstalteten eine Auswahl seiner bald
 Vergessenheit geratenen »Sinngedichte«, mit An-
 merkungen über die Sprache des Dichters (Leipz.
 1799; 2. Aufl. 1791, 2 Bde.). Eine vollständige Aus-
 wahl seiner Gedichte besorgte Götner (Stuttg., Litte-
 rarischer Verein, 1872); in Auswahl wurden sie her-
 ausgegeben von Götner (Leipz. 1870) und Simrock
 (Leipz. 1874). Vgl. »Friedrich v. L. und sein Zeit-
 er« (Frankf. 1849).

Logbrett (Logsektor), s. Log.

Logbuch, das Tagebuch, in welches auf Schiffen die
 wichtigsten Vorkommnisse, gesteuerte Kurse, meteorolo-
 gische Beobachtungen u. dgl. außer den Logergebnissen
 von den wachhabenden Offizieren, bez. Steuerleuten
 getragen werden.

Loge (franz., spr. loʒ), ein nach einer Seite offe-
 nes Kabinett, namentlich in Schauspielhäusern u.
 durch Scheidewände voneinander getrennten, mit
 mehreren Zugängen und einer nur kleinen Zahl
 von Sitzplätzen versehenen Zuschauerzellen (Parterre,
 Logen u. dgl. u. dgl.); Portierloge, Zimmer oder
 immer eines Portiers, meist am Treppenuf. In
 der Bedeutung von Hütte (»Bauhütte«) gebraucht
 man das Wort L. in der Freimaurerei (s. d.) und be-
 zeichnet danach mit demselben auch die Versamm-
 lungen anderer in der äußern Form den Freimaurern
 angehörender Gesellschaften. Vgl. auch Loggia.

Logeion (»Sprechplatz«), im altgriech. Theater der
 Ort, an dem der Schauspieler auf der Bühne, von dem
 er sie sprach.

Logement (franz., spr. loʒ'mɑ̃), Wohnung; in
 der Befestigungskunst flüchtige Verteidigungsanlage,
 der Angreifer in genommenen Festungswerken, in
 den Trümmern, auf Breschen u. dgl. herstellt, um das ge-
 nommene Werk behaupten, im Festungskrieg auch ge-
 bräuchlich, von da aus weiter vorgehen zu können.

Logenbruder, s. v. m. Freimaurer, s. Frei-
 maurerei, besonders S. 652.

Logg, s. v. m. Log.

Loggen, die Fahrgeschwindigkeit eines Schiffes
 (s. Log).

Logger, s. Lagger.

Loggia (ital., spr. loddʒia, franz. Loge), eine halb-
 offene Bogenhalle, wie z. B. die L. de' Lanzi in Flo-
 renz oder die ihr nachgebildete Feldherrenhalle in
 München; dann ein Bogengang längs der Seite eines

Gebäudes, wie die mit Arabesken und Gemälden von
 Raffael verzierten Loggien im Vatikan zu Rom, die
 des Cornelius in der Pinakothek zu München u.
 ferner das große, aus mehreren Abteilungen be-
 stehende mittlere Bruchfenster im Hauptstockwerk
 eines Gebäudes, z. B. an den Palästen Venedigs.

Logier (spr. -hie), Johann Bernhard, Musik-
 pädagog, geb. 9. Febr. 1777 zu Kassel als Sohn eines
 Violinisten der kurfürstlichen Kapelle, erhielt seinen
 ersten Unterricht von seinem Vater, seine weitere
 Ausbildung aber in England, wo er von 1805 an,
 mit Ausnahme eines dreijährigen Aufenthalts in
 Berlin (1822—25), sein Leben als Musiklehrer ver-
 brachte. Er starb 13. Febr. 1846 in Dublin. L. ist
 Erfinder des Chiroplasten (s. d.) und einer eigen-
 tümlichen Lehrmethode, die davon ausgeht, mehrere
 Schüler gleichzeitig im Klavierspiel zu unterrichten
 und damit das Studium der Harmonielehre zu ver-
 binden. L. hat seine Methode in dem »System der
 Musikwissenschaft« (Berl. 1827) veröffentlicht.

Logieren (franz., spr. -si), wohnen; auch beher-
 bergen, unterbringen.

Logik (lat. Logica, v. griech. logos. »Bemunft,
 Vernunftschluß«), Denklehre, Lehre von den Normal-
 (wie die Psychologie von den Natur-) Gesetzen des
 Denkens. Dieselbe wendet die Denkgesetze auf die Na-
 turprodukte des Denkens, die tatsächlichen Begriffe,
 Urteile, Schlüsse und Schlussketten, an und gestal-
 tet sie, denselben entsprechend, zu Kunstprodukten
 des Denkens, d. h. zu logischen Begriffen, Urteilen,
 Schlüssen und Schlussreihen, um. Je nachdem die Nor-
 malgesetze des Denkens selbst verschiedener (formaler:
 auf die Form, realer: auf den Ursprung des Denk-
 produkts bezüglicher) Art sind, nimmt auch die L. ver-
 schiedenen (formalen oder realen) Charakter an. Da
 jedes Denken (s. d.) Zusammenfassen eines Mannig-
 faltigen und folglich jedes Produkt desselben Zu-
 sammenfassung (Synthese) eines solchen ist, so besteht
 die Berrichtung der L. darin, die Notwendigkeit, Er-
 laubtheit oder Unerlaubtheit letzterer zu prüfen, die
 notwendigen oder erlaubten zuzulassen, die unerlaub-
 ten auszuschließen. Da ferner an jeder Verknüpfung
 die Form (das Verhältnis des Verknüpften unter
 sich seinem Inhalt nach) von dem Ursprung (d. h. von
 der Ursache derselben) zu unterscheiden ist, so kann
 das Denkgesetz, welches über die Zulässigkeit oder
 Unzulässigkeit derselben entscheidet, entweder deren
 Form (formales) oder deren Ursache (reales Denk-
 gesetz) betreffen. Nach jenem, welches der formalen
 L. zu Grunde liegt, sind diejenigen Synthesen not-
 wendig, deren Mannigfaltiges identisch oder eins durch
 das oder die andern begründet ist (Denkgesetz der
 Identität und des zureichenden Grundes), diejenigen
 zulässig, deren Mannigfaltiges einstimmig (Denkgesetz
 der Einstimmigkeit oder Widerspruchsfreiheit), da-
 gegen diejenigen unzulässig, deren Mannigfaltiges
 unverträglich ist (Denkgesetz des Widerspruchs). Nach
 diesem, welches der realen L. zu Grunde liegt, sind
 alle Synthesen gültig, deren Ursache eine reale (ent-
 weder in der Vernunft: apriorische, oder in der Er-
 fahrung: aposteriorische Synthesen, gelegene) ist. Jene
 heißt reale Vernunft-, diese reale Erfahrung-
 logik; nach der erstern sind alle aposteriorischen (Er-
 fahrungs-)Begriffe (Urteile, Schlüsse), nach der letztern
 alle apriorischen (reinen Vernunft-) Begriffe (Urteile,
 Schlüsse) ungültig. Bei dem gänzlich verschiedenen
 Charakter dieser drei Arten von L. ist die Berrichtung
 derselben dem tatsächlichen Denken gegenüber eine
 gänzlich verschiedene. Die formale L. weist, um die
 Notwendigkeit der Verknüpfung gewisser Merkmale

zum Begriff (Begriffe zum Urtheil, Urtheile zum Schluß) darzuthun, nach, daß zwischen denselben das Verhältniß der Identität oder der Abfolge, um ihre Erlaubtheit darzuthun, daß jenes der Einstimmigkeit, um ihre Unerlaubtheit darzuthun, daß jenes des Widerspruchs zwischen ihnen herrsche; der Übergang vom Gleichen zum Gleichen, von dem Begründenden zum Begründeten gilt ihr als denknotwendig, die Vereinigung des Einstimmigen als denkmöglich, jene des Widersprechenden als undenkbar und folglich als ungültig. Die reale Vernunftlogik begnügt sich, den Ursprung einer thatsächlichen Synthese auf die Vernunft, die reale Erfahrungslogik, denselben auf die Erfahrung zurückzuführen, um sie dadurch (auch wenn sie formal undenkbar wäre) als real gültig darzuthun. Vom Standpunkt der erstern ist jedes formell tadellose Denken (Begriff, Urtheil, Schluß), es mag im übrigen aus der Vernunft oder aus der Erfahrung stammen, vom Standpunkt der Vernunftlogik nur das aus der Vernunft, von jenem der Erfahrungslogik nur das aus der Erfahrung stammende Denken logisches Denken. Jenes hat nur formale, dieses nur so weit materiale Wahrheit, als die Vernunft oder Erfahrung als Erkenntnisquelle Anspruch auf solche besitzt. Wo der Ausspruch der Vernunft oder der Erfahrung mit den Anforderungen der formalen L. in Widerspruch gerät, d. h. Synthesen als durch die Vernunft oder durch die Erfahrung gegeben gelten läßt, welche die formale L. als undenkbar, also unerlaubt, erweist, da beginnt, im Gegensatz gegen die Extreme der reinen Vernunft (Apriorismus) und der reinen Erfahrungs- (Empirismus), die Aufgabe der echten (rational-empirischen) Philosophie, welche sowohl die »göttlich rasende« Vernunft als die »blind gehorchende« Erfahrung »zu Verstand zu bringen« sich bemüht.

Thatsächlich wird unter L. die formale L. verstanden, die durch Aristoteles im wesentlichen eingeführt, der aber schon durch Platon, der das Kriterium der Wahrheit im »Schauen« der Ideen erblickte, eine Vernunft- sowie durch Epikuros, der dasselbe in der sinnlichen Wahrnehmung fand, eine Erfahrungslogik entgegengestellt worden ist. Jene erhielt durch den Umstand, daß Platon den Vernunftbegriff (die Idee) zugleich für das wahrhaft Seiende erklärte, einen ontologischen Charakter; die logischen Synthesen (die thatsächlichen Vernunftbegriffe) fielen mit dem thatsächlich Seienden als »Ideen«, die »Dialektik« fiel mit der Metaphysik als »Ideenlehre« zusammen. Die formale L. sowie die Erfahrungslogik, die den Begriff nur als »Gedankending«, d. h. als Zusammenfassung eines Mannigfaltigen im Denken, ansahen, behielten den Charakter einer »Denklehre« bei. Im Mittelalter, wohin die Platonische L. durch die neuplatonisierenden Kirchenväter, die Aristotelische L. durch die Araber verpflanzt wurde, bildete sich dieser Gegensatz zu dem zwischen realistischer und nominalistischer L. aus, deren erstere den Begriff (das Allgemeine, universale) als »Sache« (res), die letztere ihn aber nur als »Namen« (nomen) oder »Zusammenfassung« (conceptus, daher Konzeptualismus) im Denken betrachtete. Aus der letztern ging nach dem Sieg des Nominalismus aufs neue der Kampf zwischen formaler und realer, sowohl Vernunft- als Erfahrungslogik hervor, in welchem die Cartesiansche Lehre von den angeborenen Ideen der Vernunft die Vernunft-, die Lehre Bacon's vom Sinn als ausschließlicher Erkenntnisquelle die Erfahrungs-, Leibniz mit seiner die letztere einschränkenden Verufung auf den Intellekt (»nisi ipse in-

tellectus«) die formale L. vertrat. Kant, indem er erklärte, die L. habe seit Aristoteles keine neuen werte Veränderung erfahren, hat durch seine Behauptung, daß nur die Materie, niemals aber die Form der Erfahrung gegeben sei, der Erfahrungslogik, welche sich gerade auf das Gegebenen ihrer Synthesen (dem Stoff und der Form nach) den Boden weggenommen, dagegen durch seine Behauptung, daß nicht nur die Vernunft, sondern auch die Verstandes- und (reinen) Anschauungsformen apriorisch seien, die Vernunftlogik begünstigt. Kant's idealistische Nachfolger von Fichte an sind begünstigt, das gesamte Denken in die Vernunft zu verlegen und diese endlich (wie Platon) mit dem Seienden selbst (Hegel's Panlogismus) für Eins zu erklären, wodurch die L. abermals mit der Naturphysik zusammenfiel. Kant's realistischer Nachfolger (Herbart) hat der Erfahrungslogik ihr berechtigtes Gebiet, die realen Erfahrungsbegriffe, zurückgewiesen, dagegen den Anspruch erhoben, daß diese sich, wie die Widersprüche aufweisen, also vom Standpunkt der formalen L. aus undenkbar erscheinen, einer Bearbeitung nach dem formalen Denkgesetz unterwerfen sollen. Die reinen Empiriker, welche diesem Anspruch der formalen L. ebensowenig wie die reinen Vernunftphilosophen nachzugeben gewillt und in der reinen Erfahrung, ebenso wie diese in der reinen Vernunft, eine dem bloßen Verstand weit überlegen Autorität zu verehren geneigt sind, haben in J. A. Mills »induktiver L.« (s. unten) eine neue (eigentlich alte) Erfahrungslogik aufgestellt.

Von den zahlreichen Lehrbüchern der L. heben wir hervor: Drobisch, Neue Darstellung der L. nach den einfachsten Verhältnissen (Leipz. 1836, 5. Aufl. 1857); Bolzano, Wissenschaftslehre (Eulzb. 1837, 4 Bde.); Ulrici, System der L. (Halle 1852); Perle, Compendium der L. (2. Aufl., das. 1872); Trendelenburg, Logische Untersuchungen (Berl. 1862, 3. Aufl. 1870, 2 Bde.); Überweg, System der L. (Bonn 1857, 5. Aufl. 1882); Loze, Logik (2. Aufl. Leipz. 1880); Bergmann, Allgemeine L. (Berl. 1879); Wundt, L., eine Untersuchung der Prinzipien der Erkenntnis (Stuttg. 1879—83, 2 Bde.); Herbart, Logik (Leipz. 1886). Die induktive L. behandelt Herschel, Preliminary discourse on the study of natural philosophy (Lond. 1831; deutsch von Bernz Leipz. 1836); J. St. Mill, A system of logic rational and inductive (Lond. 1843, 9. Aufl. 1875; deutsch von Schiel, 4. Aufl., Braunschw. 1877, und von Gomperz, 2. Aufl., Leipz. 1886, 3 Bde.). Sgl. Franz, Geschichte der L. im Abendland (Münch. 1855—57, 2 Bde.); Harmß, Geschichte der L. (Heilbronn 1858); M. J. Monrad, Die Denkrichtungen der neueren Zeit (Bonn 1879).

Logik (franz., *log.* -sch), Wohnung.

Logisch (griech.), den Gesetzen der Logik (s. d.) gemessen; Logismus, Vernunftschluß.

Logistik (griech.), im Altertum s. v. m. angewandte Rechenkunst, am Ende des Mittelalters und noch gleichbedeutend mit Algebra (die Buchstabenrechnung heißt auch Logistica speciosa); ferner bedeutet die Wissenschaft, welche Zeit und Raum für die tactischen Bewegungen von Truppen ermittelt lehrte.

Logistische Linie, s. Logarithmische Linie.

Logleine, s. Log.

Logographen (griech.), die ältesten griech. Geschichtsschreiber, welche die mündlich überlieferten und im Umlauf befindlichen Nachrichten über die Ereignisse insbesondere über alles, was die Gründung und Einrichtung der einzelnen Städte und Landschaften betraf.

ie einzelnen Geschlechter und Völkerstämme betraf, schriftlich aufgezeichneten. Sie schrieben, die bisher übliche gebundene Form der Rede verlassend, zuerst in Prosa. Kritik der überlieferten Angaben war ihnen aber noch fremd. Als die eigentliche Heimat der Logographie ist Jonien zu betrachten: Radmos, Diogenes und Helatäos waren aus Milet, Hellanikos aus Mtilene, Damastes aus Sigeion, Charon aus Ampsalos etc. Mit Kufilaos von Argos und Pherekrates von Leros zu Anfang des 5. Jahrh. v. Chr. wird die Reihe der L. gewöhnlich geschlossen. Ihre Bruchstücke wurden am vollständigsten von Müller in *Historicorum graecorum fragmenta* (Bd. 1, 1. Aufl. 1841) gesammelt.

Logographie (griech.), s. Logographen.

Logograph (griech., unrichtig Logogryph), Wort-, Buchstabenrätsel; s. Rätsel.

Logolatrie (griech.), übertriebene Verehrung des Wortes oder der Vernunft.

Logometer (griech.), Maßstab zur mechanischen Lösung trigonometrischer Aufgaben.

Logoneurose (griech.), Sprachstörung, deren Ursache im Zentralnervensystem liegt.

Logopathie (griech.), Sprachstörung, insbesondere eine solche, die auf gestörter Gedankenbildung beruht.

Logorrhoe (griech.), überstürzter Redefluß, wie er bei Geisteskranken, besonders Tobsüchtigen, vorkommt.

Logos, ein griechisches Wort, das sich auf alle durch die Sprache dargestellten Äußerungen der Vernunft bezieht. Bald bedeutet es Wort, Sprache, Rede überhaupt; bald ungebundene Rede oder Prosa; bald Erklärung, Beschreibung und, vorzüglich in der Mehrzahl, Geschichte, daher unter Logioi Geschichtskundige, Gelehrte und Redner im Gegensatz zu den Dichtern, also Prosaischen überhaupt zu verstehen sind; bald bloße Worte im Gegensatz zur Wirklichkeit; bald Bedanke, Beweis, Grund, Rechenschaft, Rechnung, Proportion, Überlegung, Untersuchung, Lehrsatz, System, ja sogar Weisheit, Logik (s. d.) etc. In der griechischen Philosophie spielte der L. als immanente Weltvernunft eine große Rolle, namentlich bei den Stoikern; in der daran sich anlehnenden jüdisch-alexandrinischen Religionsphilosophie bezeichnete L. den von Ewigkeit her gedachten Weltgedanken Gottes, der bei der Schöpfung aus Gott herausgetreten sei, im Jogen. Sohn Gottes, den Abglanz der göttlichen Vollkommenheit, das beim Schöpfungswerk beteiligte Mittelwesen zwischen Gott und Welt. Der Evangelist Johannes benutzte diese Idee vom L. zur Darstellung der metaphysischen Gottessohnschaft Christi und hat damit den Anstoß zur gesamten christlichen Logmengeschichte (s. d.), insonderheit zur Christologie (s. d.), gegeben. Vgl. Dunder, Zur Geschichte der christlichen Logolehre (Götting. 1848); M. Heinze, Die Lehre vom L. in der griechischen Philosophie (Hbenb. 1872).

Logothet (griech.), Rechnungsführer; bei den Byzantinern s. v. w. Kanzler des Reichs.

Logotrópus (griech.), eine Art bedingter Schlussform, z. B.: »Wenn Platon lebt, so holt er Atem; Platon aber lebt er, also holt er auch Atem«.

Logotypen (griech.), in Schriftmetall gegossene Wörter oder Teile von Wörtern, die man an Stelle der Lettern beim Satz von Zeitungen etc. zu verwenden sucht hat. Nachdem schon früher durch H. Johnson, unterstützt durch Walter, den Begründer der Londoner Zeitung »Times«, ohne Erfolg die Anwendung von L. im großen versucht worden, haben 1868 W. H. Wilkinson im Staat Massachusetts ein vereinfachtes, nur aus einzelnen vielfach vorkommen-

den Silben oder Wortteilen bestehendes System erdonnen, dem neuere Versuche einer Wiener Schriftgießerei, sodann des Schriftsefers Weiß in Wien (»Summenglieder-System«) folgten, ohne jedoch in die Praxis Aufnahme gefunden zu haben.

Logroño (spr. -aromjo), span. Provinz in der Landschaft Altastilien, grenzt im N. an die Provinzen Alava und Navarra, im O. ebenfalls an Navarra, im S. an Soria, im W. an Burgoß und hat einen Flächenraum von 5041 qkm (91,5 QM.). Die Provinz wird im S. vom iberischen Gebirgssystem mit der Sierra de la Demanda (2305 m), Pico de Urbion (2252 m), Sierra Cebollera (2176 m) durchzogen. Das Zentrum füllen Ausläufer dieser Gebirge, darunter die Sierras de Camero nuevo und de Camero viejo. Den Norden bildet das zum Ebro abfallende fruchtbare Hügelland der Rioja und das Ebrothal selbst. Der Ebro bespült meist als Grenzfluß gegen N. die Provinz ihrer ganzen Ausdehnung nach. Nebenflüsse desselben sind: Oja mit Tiron, Najerilla, Tregua, Sidacos und Alhama mit Vinareß. Die Bevölkerung beträgt (1878) 174,425 Einw. (1884 auf 178,000 geschätzt), d. h. 34 pro Kilometer. Der Boden liefert Getreide, viel Wein (namentlich in der Rioja Ausfuhrartikel), Obst, Öl, Flachs, Hopfen, Vieh und Wolle, dann an mineralischen Produkten: Gips, Salz, silberhaltiges Blei und Eisen. Die Industrie ist in neuerer Zeit ziemlich lebhaft aufgeblüht; hervorragende Zweige derselben sind die Schafwollwarenfabrikation, die Thon- und Lederindustrie etc. Als wichtigstes Kommunikationsmittel zieht längs des Ebro die Eisenbahn Tudela-Bilbao. Die Provinz umfaßt neun Gerichtsbezirke (darunter Alfaro, Arnedo, Calahorra, Haro und Najera). — Die Hauptstadt L., am Ebro und an der Eisenbahn Tudela-Bilbao gelegen, hat mehrere Kirchen und Klöster, eine alte Ebrobrücke, ein Priesterseminar, ein artistisches und litterarisches Lyceum und (1878) 13,393 Einw., welche Schafwollindustrie und Fabrikation von Maschinen, Riemen- und Sattlerwaren betreiben. L. ist Sitz eines Gouverneurs.

Logrosan, Bezirksstadt in der span. Provinz Caceres, auf einer Anhöhe der Sierra de Guadalupe gelegen, mit (1878) 3620 Einw. In der Nähe mächtige Phosphoritlager.

Loggassen (Loggäste), auf Kriegsschiffen die für das Loggeschäft bestimmten Mannschaften.

Lohaja, arab. Stadt, s. Loheia.

Lohbeete, ausgemauerte, etwa 1,25 m tiefe, mit frischer, an der Luft getrockneter Gerberlohe gefüllte Gruben, die in Treib- und Warmhäusern, in niedrigen Treib- und Sommerlasten (Lohlasten) angelegt werden, um Tropenpflanzen, tropische Gesäme (vorzüglich hartschalige) und Stedlinge, die für lange Zeit einer gleichmäßigen Bodenwärme bedürfen, aufzunehmen. Wenn das Lohbeet erkaltet, ist es hinreichend, dasselbe umzustechen, um die Wärme auf einige Zeit wiederherzustellen; später mischt man etwa ein Drittel frische Lohe zu der alten und mengt alles gut durcheinander. Neuerdings zieht man das Laub- und Mistbeet dem Lohbeet meist vor.

Lohblüte, s. Myxomyceten.

Lohde, Maler, der letzte Schüler von Cornelius, geb. 13. Febr. 1845 zu Berlin, studierte unter Cornelius und bis 1866 an der Berliner Akademie. Eine Studienreise in Schlesien erweckte sein Interesse für einige aufgefundenen Reste alter Sgraffitomalereien, und es gelang ihm, ein besonderes Verfahren in dieser Technik sich anzueignen. 1867 führte er in Sgraffito vier große Kompositionen aus dem troischen

Sagentreis im Treppenhauß des Berliner Sophiengymnasiums aus (in Farbendruck in 4 Blättern, Berl. 1868). Außerdem entstanden noch Sgraffitos in den Nischen der Reitbahn des Kriegsministeriums und andre dekorative Malereien. Während einer Reise in Italien starb L. 18. Dez. 1868 in Neapel. Seine Gespräche mit Cornelius und Reiseberichte aus Italien sind in der »Zeitschrift für bildende Kunst« (1868 und 1869) veröffentlicht worden.

Lohden, s. Torf.

Lohe, gemahlene Fichten- oder Eichenrinde, welche zum Lohgerben dient. Zum gröblichen Zerkleinern der Rinde benutzt man Häckseladen und besondere Loheschneidemaschinen, bei welchen gezahnte Cylinder die auf einer Tafel ausgebreitete Rinde gegen rotierende Klingen schieben. Die eigentlichen Lohmühlen sind entweder nach dem Kaffeemühlenprinzip konstruiert und heißen dann Glockenmühlen, oder sie haben, wie die gewöhnlichen Getreidemahlmühlen, horizontale Steine; doch werden in neuerer Zeit auch Desintegratoren mit großem Vorteil benutzt. Loheextrakt ist ein wässriger eingedampfter Auszug von L. (s. Gerbsäureextrakte). Die gebrauchte L. wird vom Gerber ausgepreßt, und die Brekluchen (Lohluchen) kommen als billiges Brennmaterial in den Handel; auch dient jene zum Füllen der Beete in warmen Pflanzenhäusern. Ausgegornene L. eignet sich, mit etwas Sand vermischt, zum Pflanzen minder zarter Topfgewächse. Über Benutzung der L. in der Gerberei s. Leder, S. 608.

Lohe, linker Nebenfluß der Oder in Schlesien, entsteht aus der Großen und Kleinen L. und mündet 8 km unterhalb Breslau.

Löhe, Wilhelm, Führer des restaurierten Lutherthums, geb. 21. Febr. 1808 zu Fürth, studierte in Erlangen, wurde, 1831 in den Kirchendienst getreten, 1837 Pfarrer zu Reudettelsau, von wo er bis zu seinem am 2. Jan. 1872 erfolgten Tod eine weit über die Grenzen der lutherischen Landeskirche Bayerns hinausreichende Wirksamkeit ausübte, teils durch seinen persönlichen, von Tausenden aufgesuchten Umgang, durch seine Ausrüstung lutherischer Sendboten für Nordamerika (seit 1841), durch seine Gesellschaft für innere Mission (seit 1849), durch seinen Verein für weibliche Diakonie (seit 1854), teils durch seine fruchtbare literarische Thätigkeit; hervorzuheben sind vor allem die sein Ideal einer bischöflichen Brüderkirche lutherischen Bekenntnisses ausführenden »Drei Bücher von der Kirche« (2. Aufl., Stuttg. 1845); wie schon sie einen überspannten, dicht an das Katholische anstreifenden Kirchen-, Amts- und Sakramentsbegriff vertreten, so vollends die »Rosenmonate heiliger Frauen« (bas. 1860) u. a. Zur Separation ist L. nicht geschritten, obwohl er sich mit dem Gedanken an dieselbe 1848—52 getragen und 1860 wegen Verweigerung der kirchlichen Trauung für einen rechtlich Geschiedenen vorübergehend suspendiert war. Vgl. »Wilhelm Löhes Leben, aus seinem schriftlichen Nachlaß zusammengestellt« (Münch. 1873—80, 2 Bde.); Stählin, L., Thomasius, Harleß (Leipz. 1886).

Lohela (Lohaja), Hafenstadt in der arab. Landschaft Jemen, auf einer Landzunge am Arabischen Meerbusen, 200 km westnordwestlich von Sana, mit Kaffeehandel und 10,000 Einw.

Lohengrin, der Hauptheld eines mittelhochdeutschen Gedichts aus dem Ende des 13. Jahrh., ist der Sohn Parsivals, einer der Pfleger des heiligen Grals (s. d.). Vom König Artus abgesandt, kommt er auf einem von einem Schwan durch die Luft getragenen Fahrzeug der bedrängten Herzogstochter von Bra-

bant, Elsa (Elze), zu Hilfe, kämpft für sie zu Worms in Gegenwart des Kaisers Heinrich gegen ihren Feind Telramund, besiegt seinen Gegner und heiratet Elsa, worauf er den Kaiser auf seinem Kriegszug gegen die Ungarn begleitet und für den Papst gegen die Sarazenen kämpft. Als er nach Köln zurückgekehrt, wird Elsa wider sein Verbot ihn um seine Herkunft; abgegebend verweigert er zweimal die Antwort, als er zum drittenmal fragt, erklärt er sich, kehrt aber zugleich mit dem Schwan zum Gral heim. Das deutsche Heldengedicht »L.« wurde zuerst von Götze (mit Einleitung von Görres, Heidelb. 1813), dann von Müdert (Duedlinb. 1857) herausgegeben. Das Gedicht knüpft an den Schluß von Wolframs »Parzival« an, bei dem der Held Loherangrin, d. i. Garin le Loherain (der Lothringer), heißt, und ist die dort kurz angedeuteten Schicksale unter Benutzung der sogen. Regamowischen Chronik breit ausgearbeitet. Später (im 15. Jahrh.) wurde es noch durch Zusätze erweitert und unter dem Namen Lorengel gründlich umgearbeitet (Hrsg. von Steinhilber u. Haupts »Zeitschrift für deutsches Altertum«, Bd. 15). Richard Wagner hat den Stoff zu einer Oper benutzt. Vgl. Elster, Beiträge zur Kritik des L. (Halle 1864), und, über die historischen Anknüpfungen, Engel, Geschichte des ersten Kreuzzugs, S. 263 (Düsseld. 1841).

Lohenstein, Daniel Kaspar von, eins der Hauptster der sogen. zweiten schlesischen Dichterschule, geb. 25. Jan. 1635 zu Rimplitz in Schlesien, besuchte das Magdalengymnasium zu Breslau, studierte seit 1652 in Leipzig und Tübingen die Rechte, machte dann Reisen bis nach Italien und vermählte sich nach seiner Rückkehr nach Breslau 1657 mit einer reichen Erbin, durch die er in den Besitz von drei Landgütern kam. Er starb als kaiserlicher Rat und Syndikus der Stadt Breslau 28. April 1683. An poetischen Arbeiten, die er als Nebenbeschäftigung trieb, haben wir von ihm lyrische Gedichte (»Blumen« betitelt), sechs Tragödien und den großen heroischen Roman »Großmütiger Feldherr Arminius, oder Hermann« nebst seiner durchlauchtigsten Thudreda u. d. i. d. kolossale Werk (es enthält in zwei Folianten 3000 zweispaltige Seiten und ist noch unvollendet) gilt für den besten deutschen Roman im 17. Jahrh. Lohensteins Talent gibt sich immerhin in denselben bekundend als in seinen Gedichten und Tragödien. Die erstern überbieten selbst die von Hoffmannswaldau an Geschmacklosigkeit; die Tragödien (»Jocasta«, »Agrippina«, »Ibrahim Sultan«, »Epistola«, »Cleopatra«, »Sophonisbe«) sind roh, reich an bestialischen Szenen, dabei in der Diction voll jener unerträglichen Schwulstes, der noch heute unter Lohensteins Namen sprichwörtlich ist. »Schwerfäcker«-Worte zu häufen war ihm Lieblingsgewohnheit, und bei der Ausmalung unsittlicher, grausamer und geradezu schmutziger Szenen verweilte er mit besonderem Behagen, wiewohl auch er, wie Hoffmannswaldau, im Leben als ein nüchterner, ehrbar wandelnder Mann sich darstellte. Gesammelt erschienen seine Poesien unter dem Titel: »Trauer- und Lustgedichte« (Bresl. 1680—89, Leipz. 1732), in Auswahl von Robert v. Rürschners »Deutscher Nationallitteratur«, Bd. 3. Vgl. Passow, D. R. v. L., seine Trauerspiele in seiner Sprache (Reining. 1852); Kerschhoff, L. v. Lohensteins Trauerspiele (Baderb. 1877); Müller, Beiträge zum Leben und Dichten des Rasp. v. Lohensteins (Bresl. 1882).

Löher, Franz von, Gelehrter und Schriftsteller, geb. 15. Okt. 1818 zu Baderborn, studierte in Halle, Freiburg, München und Wien die Rechte sowie

i Geschichte und Naturwissenschaft, bereiste 1846—
 47 Kanada und die Vereinigten Staaten, sammelte
 er Materialien zu einer Geschichte der Deutschen in
 Amerika, wovon ein Teil in den Schriften: »Des
 deutschen Volkes Bedeutung in der Weltgeschichte«
 (Leipzig 1847) und »Geschichte und Zustände der
 Deutschen in Amerika« (das. 1848; 2. Ausg., Götting.
 1855) verarbeitet ist, und lehrte Ende 1847 über
 Frankreich nach Baderborn zurück, wo er 1848 die
 »Westfälische Zeitung« gründete. Im Frühjahr 1849
 ward er zum Abgeordneten für die Zweite Kammer
 Berlin gewählt, wo er sich zur gemäßigten Linken
 zählte, bekleidete darauf einige Jahre lang das Amt
 des Stadtverordnetenvorstehers in Baderborn, ha-
 bierte sich 1853 als Privatdozent für Staats- und
 Rechtsgeschichte in Göttingen und folgte 1855 einem
 Ruf als Professor an die Universität zu München,
 wo ihn König Max in seine Umgebung zog. Später
 ward er Mitglied der königlichen Akademie der Wis-
 senschaften und wurde 1865 zum Direktor des bay-
 erischen Reichsarchivs und 1875 zum Geheimrat er-
 nannt. Im Auftrag des Königs Max machte er
 1863 eine Reise nach Rom und Unteritalien, 1873
 reiste er im Auftrag des Königs Ludwig II. die
 ionischen und griechischen Inseln, 1875 Cypern und
 Malta. Lohers litterarische Thätigkeit erstreckte sich
 auf die verschiedensten Gebiete. Von seinen Schrif-
 ten sind zu nennen: »Fürsten und Städte zur Zeit der
 Hohenstaufen« (Halle 1846); »System des preussischen
 Rechts« (Baderb. 1852); »Land und Leute in
 der Alten und Neuen Welt« (Götting. 1854—59,
 3 Bde.); »General Sport« (das. 1854, 2. Aufl. 1858),
 eine biographische Dichtung; »König Konrad I. und
 Herzog Heinrich von Sachsen« (Münch. 1858); »Ja-
 kob von Bayern« (Röding. 1862—69, 2 Bde.);
 »Beiträge zur Geschichte der Jakobäa von Bayern«
 (Münch. 1865—66); »Abrechnung mit Frankreich«
 (Münch. 1870); »Aus Natur und Geschichte von
 Lothringen« (Leipz. 1871); »Das Erwürgen
 der deutschen Nationalität in Ungarn« (München
 1874); »Der Kampf um Baderborn 1597—1604«
 (Leipz. 1875); die Reiseskizzen: »Sizilien und Neapel«
 (Münch. 1864, 2 Bde.), »Die Magnaten und andre
 von Ungarn« (das. 1874), »Griechische Küstenfahrten«
 (Leipz. 1876), »Kretische Gestade« (das. 1876), »Nach
 den glücklichen Inseln. Kanarische Reisetage« (das.
 1877), »Cypern« (Stuttg. 1878); »Rußlands Wer-
 t und Wollen« (Münch. 1881); ferner: »Kaiser
 Friedrich II. Kampf um Cypern« (das. 1878) und
 »Beiträge zur Geschichte und Völkerkunde« (Frankf.
 1875, 2 Bde.). Auch gibt er die »Archivalische Zeit-
 schrift« (Stuttg. 1876 ff.) heraus.

Lohfarbe, Farbe, welche dem lohigen Leder gleicht,
 aus der Rinde von Erlen, Eichen u. bereitet
 zum Färben grober Zeuge, besonders grober
 Leinwand (Lohleinwand), verwendet.

Lohgar } f. Leder, S. 608.
Lohgerberei

Lohitavölker, eine Anzahl von unkultivierten Ge-
 stämmen im Norden Hinterindiens, welche sich
 die Birmanen anschließen, und zu denen die Kotsch,
 Sir, Ragastämme, Kuki, Koren u. a. gehören.

Lohluhen, f. Loh.

Lohme, Seebad an der Nordküste der Halbinsel
 Rügen auf der Insel Rügen, wurde 1886 von 849
 Gästen besucht und hat 70 Einw.

Lohmen, Marktflecken in der sächs. Kreishaupt-
 mannschaft Dresden, Amtshauptmannschaft Pirna,
 der Wesenitz und der Linie Pirna-Arnsdorf der
 sächsischen Staatsbahn, hat eine schöne Kirche, ein

malerisch gelegenes Schloß, ein Domänengut mit
 großer Merinoschäferei, Holzstofffabrikation, Sand-
 steinbrüche und (1885) 1655 evang. Einwohner.

Lohmühlen, f. Loh.

Lohn, im weitern Sinn die Vergeltung für ge-
 brachte Opfer, in der Nationalökonomie die Vergü-
 tung für geleistete Dienste; gewöhnlich wird die Be-
 zeichnung nur auf einfachere Arbeiten angewendet
 (f. Arbeitslohn), während man den L. für quali-
 fizierte, geistige Arbeiten, zumal bei einem auf län-
 gere (Lebens-) Zeit abgeschlossenen Vertrag, als Ho-
 norar, Gage, Sold, Besoldung, Gehalt u. bezeichnet.
 Über Lohnfonds, Lohnfondstheorie und ehern-
 es Lohngesetz f. Arbeitslohn, S. 760.

Lohnbeischlagnahme, f. Pfändung.

Lohnsteuer, Steuer auf das Einkommen aus Lohn-
 arbeit (gemeiner Lohn, Gehalt u.). Sie findet wie
 jede Ertragssteuer ihre Rechtfertigung darin, daß
 dieses Einkommen steuerfähig ist. Weil nun der Lohn
 meist das Gesamteinkommen des Arbeiters bildet,
 wird auch die L. als Glied des Ertragsteuersystems
 bisweilen als »spezielle Einkommensteuer« bezeichnet
 (Bayern). Aus gleichem Grund wird aber auch die
 L. da, wo eine allgemeine Einkommensteuer besteht,
 als Doppelbesteuerung empfunden, und es wird des-
 halb auch in solchen Ländern (Preußen) auf die L.
 verzichtet. Ob die als selbständige Unternehmungen
 getriebenen liberalen Berufe durch die L. oder durch
 die Gewerbesteuer, welche beide in Baden als Glieder
 einer Erwerbsteuer zusammengefaßt sind, getroffen
 werden sollen, ist lediglich eine Frage der Technik der
 Besteuerung. Die Besteuerung erfolgt am besten
 bei dem gemeinen Arbeitslohn durch Klassenbildung
 und Einschätzung mit indirekter Erhebung unter Vor-
 schuß durch die Arbeitgeber, bei Gehältern und Be-
 soldungen durch direkte Bemessung und Einhebung,
 bei liberalen Berufsarten durch Deklarationspflicht
 unter auf äußere Merkmale gestützter Kontrolle. Ge-
 gen die direkte Besteuerung der geringen Arbeits-
 löhne sprechen bei der L. die gleichen Gründe wie bei
 der Einkommensteuer. Man trifft solche Bezüge am
 zweckmäßigsten durch indirekte, insbesondere durch
 Verbrauchssteuern.

Lohnzage, der obrigkeitlich festgestellte Lohnsatz.
 Dieselbe war früher vielfach üblich, und zwar bestand
 sie meist in einem Höchstbetrag, über welchen die For-
 derung des Arbeiters und die Verwilligung des Ar-
 beitgebers nicht hinausgehen durften. Heute überläßt
 man Regelung und Bestimmung der Lohnhöhe der
 freien Vereinbarung der Beteiligten; die L. kommt
 nur noch ausnahmsweise vor. So können nach der
 deutschen Gewerbeordnung, § 76, durch die Ortspoli-
 zeibehörde in Übereinstimmung mit der Gemeinde-
 behörde für Lohnbediente und andre Personen, welche
 auf öffentlichen Straßen und Plätzen oder in Wirts-
 häusern ihre Dienste anbieten, Tagen festgesetzt wer-
 den. Vgl. Tagen.

Löhnung, f. v. w. Sold (f. d.) der Gemeinen und
 Unteroffiziere, wird zehntäglich gezahlt.

Lohr, f. v. w. Bruch (f. d., S. 486).

Lohr, Bezirksstadt im bayr. Regierungsbezirk
 Unterfranken, rechts am Main, über den hier eine
 schöne Brücke führt, und an den Linien Treuchtlin-
 gen-Alschaffenburg und L.-Wertheim der Bayrischen
 Staatsbahn, 159 m ü. M., hat 4 Kirchen (darunter
 eine evangelische), ein Schloß, ein Amtsgericht, ein
 Forstamt, eine Lateinschule, eine Präparandenanstalt,
 ein großes Hospital, 2 Eisenhämmer, Eisengießerei
 und Maschinenfabrikation, ein Eisenwalzwerk, 3 Pa-
 pierfabriken, Papierstoff- und Kunstwollfabrikation,

Gips- und Schwefelsäuremühlen, starken Holzhandel, Schiffbau und (1885) 4316 meist lath. Einwohner. — L. erhielt 1338 vom Kaiser Ludwig Stadtrechte, gehörte ehemals zum Fürstentum Aschaffenburg des Erzstifts Mainz und that sich zu Anfang des 17. Jahrh. durch seine Hexengerichte hervor (1628 allein wurden 52 Personen als Hexen hingerichtet). Vgl. Höfling, Geschichte der Stadt L.

Lohrmann, Wilhelm Gottlieb, Selenograph, geb. 31. Jan. 1796 zu Dresden, erhielt 1815 eine Anstellung bei der sächsischen Landesvermessung, ward 1823 Vermessungsinspektor, 1827 Oberinspektor des mathematischen Salons in Dresden und im folgenden Jahr Direktor der dort neugegründeten technischen Bildungsanstalt (des spätern Polytechnikums), 1840 Direktor der Kameralvermessung, starb aber bereits 20. Febr. d. J. Schon frühzeitig dem Studium der Astronomie zugewandt, begann er 1822 nach einem mit Ende verabredeten Plan systematische Beobachtungen der Mondoberfläche, die er 1836 zu Ende führte. Von diesem großen Werk hat L. selbst nur eine Abteilung veröffentlicht: »Topographie der sichtbaren Mondoberfläche« (Leipz. 1824); das vollständige Werk ist erst 1878 von Schmidt veröffentlicht worden. Außerdem haben wir von L. noch eine Übersichtskarte: »Karte des Mondes. Mittlere Libration« (Leipz. 1839). Auch schrieb er: »Das Planetensystem der Sonne« (mit 3 Karten, Dresd. 1822).

Lohröl, f. Laurus.

Lohsteine, f. Mauersteine.

Loibl, Berggipfel und Paß der Karawanen (f. d.).

Loigny (spr. Lönnig), Ort im franz. Departement Eure-et-Loire, nördlich von Orléans, berühmt durch die Schlacht 2. Dez. 1870 zwischen der Armeeabteilung des Großherzogs von Mecklenburg (1. bayrisches Korps, 17. und 22. preussische Infanterie, 2. und 4. Kavalleriedivision) und dem 16. französischen Korps unter General Chanzy. Dieselbe begann 9 Uhr früh mit dem Angriff des letztern auf die Bayern bei Goury Château, ehe noch die Armeeabteilung die Stellung Tanon-Baigneaux, von wo der Angriff auf Terminiers erfolgen sollte, erreicht hatte. Die Bayern, durch die Kämpfe der letzten Tage, namentlich des 1. Dez., erschüttert, konnten den Stoß des an Zahl überlegenen Gegners nicht aushalten, weshalb der Großherzog die 17. Division, die links von den Bayern stand, rechts schwenken und die Franzosen in der rechten Flanke angreifen ließ. Diese wurden nach L. zurückgeworfen, das nun von ihnen hartnäckig verteidigt und erst genommen wurde, als es ganz umfaßt war. Nun aber wurde es von den Deutschen behauptet trotz aller Angriffsversuche Chanzy's, dem auch das 17. Korps zu Hilfe gekommen, und obwohl die zur Unterstützung beorderte 22. Division durch das Vordringen des 16. französischen Korps aus Artenay genötigt wurde, sich nach links gegen dieses zu wenden und um Poupry einen heißen, aber schließlich erfolgreichen Kampf zu bestehen. Der Verlust der deutschen Armeeabteilung belief sich auf 180 Offiziere und 4000 Mann, der der Franzosen außer zahlreichen Toten und Verwundeten auf 9 Geschütze und 3000 Gefangene. Vgl. Orléans.

Loing (spr. Löng), linker Nebenfluß der Seine in Frankreich, entspringt bei St.-Sauveur im Departement Yonne, fließt in nördlicher Richtung durch die Departements Loiret und Seine-et-Marne und mündet nach 160 km langem Lauf bei Moret. Von Buzes an folgt dem Lauf des L. 57 km weit bis zur Mündung der schiffbare Loingkanal (Kanal von Montargis), welcher mit den Kanälen von Orléans und Briare in Verbindung steht.

Loir (spr. Löhr, lat. Lidericus), Fluß in westlichen Frankreich, entspringt bei Jüvis im Departement Eure-et-Loir, durchfließt in südöstlicher Richtung das nach ihm benannte Departement Sarthe-et-Cher sowie die Departements Sarthe und Eure-et-Loire, berührt die Städte Bonneval, Châteauneuf, Vendôme, La Flèche, nimmt an bedeutenden Zuflüssen die Nère und Braye auf und mündet bei Braye in die Sarthe, welche er an Länge übertrifft. Der Fluß ist nämlich 310 km lang und von Châteauneuf an 114 km weit schiffbar. Während des deutsch-französischen Kriegs ward er gelegentlich der Kämpfe zwischen Orléans und Le Mans im Dezember 1870 und Januar 1871 viel genannt.

Das Departement Loir-et-Cher, aus Teilen von Orléanais und einem kleinen Stück von Touraine gebildet, wird begrenzt von den Departements Eure-et-Loir im N., Loiret im NO., Cher im SO., Indre-et-Loire im SW. und Sarthe im W. und umfaßt 6351 qkm (116,3 QM.). Es ist fast ganz flach und gehört, sich nach SW. abdachend, zum Becken der Loire und geologisch zum Pariser Tertiarbecken. Der Hauptfluß des Departements ist die Loire, die eine Strecke von 55 km das Departement durchfließt und daselbe in zwei fast gleiche Hälften teilt, durchweg schiffbar ist. Ihre bedeutendsten Nebenflüsse sind: der Cher mit der Grande und Petite Soule sowie dem Feuzon, der Beuvron und Cosson. Nördlich von der Loire, fast parallel mit ihr, durchfließt der Fluß L., im S. dagegen der Canal du Berry des Departement. Das Klima ist im ganzen mild (12° C. im Mittel) und, wo keine Sumpfluft herrscht, auch der Gesundheit zuträglich. Die Bevölkerung betrug 1886 auf 279,214 Seelen (d. h. 44 auf 1 qkm). Der Boden ist in den beiden Plateaus, welche durch das fruchtbare und liebliche Loirethal voneinander getrennt werden, von verschiedener Beschaffenheit; der nördliche, zu den Landschaften Beauce und Vendôme gehörige Teil ist im allgemeinen fruchtbarer als der südliche, insbesondere bietet der südöstliche Landstrich ein Teil der durch ihre Sterilität berühmten Sologne (f. d.), eine unwirtliche Fläche dar, wo nur Gründe mit Teichen und sandigen Strecken auf dünner Unterlage abwechseln. Erst in den letzten Jahren hat man angefangen, diesen Teil durch Bepflanzung, Mergelbüngung und Austrocknung vieler Sümpfe und Teiche einer rationellern Bodenkultur zugewöhnen. Im ganzen kommen 405,000 Hektar auf Ackerland, 28,000 auf Wiesen, 35,000 auf Weinland, 119,000 auf Wald, 16,000 auf Heide und 7500 auf verschiedene Kulturen. Hauptprodukte sind: Getreide (1882 über 4,5 Mill. hl, meist Weizen und Roggen), Wein (1881: 990,000 hl), Obst (auch zu Cider verarbeitet), Zuckerrüben und Bauholz. Die Viehzucht und Schafzucht ist beträchtlich; 1881 waren 34,249 Pferde (in zwei Rassen: Percherons und Solognots), 87,515 Stück Rindvieh und 225,000 Schafe gezählt; Kleinwild, Geflügel, Bienen und Fische gibt es im Überfluß. Mineralerzeugnisse sind Feuersteine, welche noch jetzt für den Export bearbeitet werden, dann Torf und Bausteine. Die Industrie ist nicht sehr entwickelt; sie umfaßt auch Schafwollweberei, Branntweinbrennerei (sogen. Vendôme), Essigsäurefabrikation, Fabrikation von Glas und Fayence, physikalischen und chemischen Instrumenten und Papier. Ausfuhrartikel sind besonders: Wein, Branntwein, Essig, Holz, Feuersteine, Zucker und Eisen. eingeführt wird hauptsächlich Rohle. Das Departement zerfällt in die drei Arrondissements: Vendôme, Blois und Romorantin und Vendôme. Hauptstadt ist Blois.

Loire (fr. *Loire*, lat. *Liger*), der bedeutendste Fluß Frankreichs, entspringt in den Cevennen, 1375 m ü. M., an den Abhängen des Gebirges des Juncs, im Département Ardèche, fließt die Hälfte seines Laufs in nördlicher und nordwestlicher Hauptrichtung, wendet sich bei Orléans nach W. und mündet unterhalb Nantes buchtartig erweitert bei St.-Nazaire in den Atlantischen Ocean. Die ganze Länge des Laufs der L. beträgt 1002 km (nach Strelbitsky nur 875 km), das Stromgebiet 115,146 qkm (2091 QM.). Beim Dorf Etournac (Département Oberloire) wird sie flößbar, bei Roirie (Département L.) für Flußschiffe und bei Nantes für Seefahrer schiffbar. Die mittlere Höhe ihres Wasserstandes ist 2–3 m, ihr Gefälle variiert zwischen 1 m (zwischen Roirie und Roanne) und 0,1 cm (bei Nantes) auf 1 km Lauf. In ihrem obersten Laufe fließt sie in einem meist engen, von felsigen Abhängen begrenzten Thal; weiterhin nehmen ihre Ufer einen sanfteren Charakter an, und reizend werden sie besonders bei Tours. Da beim Schmelzen der Schneeflächen in den Cevennen ihre Ufer großen Überschwemmungen ausgesetzt sind, so ist ihr Flußbett in den Niederungen unterhalb Orléans durch große Leveés (Levees) eingedämmt, die 6 m hoch, oben 7½ m breit und nach dem Wasser hin mit Mauerwerk besetzt sind, aber nicht genügen, um verheerenden Überschwemmungen vorzubeugen, durch welche die L. in jeder berüchtigt gewesen ist. Ihr Wasserstand ist ein ungeheuer wechselnder, es sind schon Wasserstände beobachtet worden, welche die niedrigsten um Dreihundertfache überstiegen. Der viele Sand und die Bodenteile, welche die L. mit sich führt, bilden in ihrem Bett viele teilweise mit Buschwerk besetzte Inseln, welche besonders in ihrem unteren Lauf die Schifffahrt vielfach hemmen und den Bau von Kanälen (s. unten) nötig gemacht haben. Bei Nantes ist die L. 1900 m breit, und hier werden Schiffe von 900 Ton. gebaut, die aber erst in Paimboeuf eine volle Ladung führen können. Die Flut steigt bis über 30 km oberhalb Nantes heraus. An der Mündung der L., die etwa 9¼ km breit ist, haben sich durch Anschwemmungen viele Sandbänke gebildet, welche beständig wachsen und den Eingang verstopfen; in den Passagen, wo man sonst zur Ebbezeit gegen das Wasser hatte, beträgt die Tiefe kaum mehr 2 m. Die Folge davon ist, daß Nantes mehr und mehr seinen Rang als Seehafen an das günstiger gelegene St.-Nazaire verliert. Die L. ist mit der Saône durch den Canal du Centre verbunden, mit der Seine durch den Canal von Briare und Orléans, welche von Montargis an vereinigt als Loingkanal zur Seine gehen, und mit dem Hafen von Brest durch den 359 km langen Kanal von Nantes nach Brest, während der Canal von Berry mittelst des Cher den oberen Lauf der L. mit ihrem unteren verbindet und dadurch ihren großen Bogen bei Orléans abschneidet. Der Canal Général à la L. endlich folgt dem Lauf des Flusses bis von Digoin (im Anschluß an den Kanal von Berry nach Roanne) bis unterhalb Châtillon, wo er sich nach einer Länge von 197 km mit dem Briarekanal vereinigt. Die größern Nebenflüsse der L. sind links: Cher, Loiret, Cher, Indre, Vienne mit der Creuse, Saône, Loire Rantaise; rechts: Rievre, Maine (gebildet aus der Mayenne und Sarthe, welche letztere wieder den Cher aufnimmt) und Erdre. Eigentümlich ist diesen Nebenflüssen, daß sie meist, in die Ebene des Loirethals eingetreten, lange Zeit dem Fluß parallel fließen und sich erst spät mit ihm vereinigen. Von den größern zeigt sich dies namentlich bei Cher und Indre, auffallender aber bei den kleinern rechten Neben-

flüssen Cisse und Authion, welche ein vorhistorisches Bett der L. einzunehmen scheinen. Das Tiefland der L., welches vom Atlantischen Ocean golfähnlich sich ostwärts bis Nevers erstreckt, bildet eine wellenförmige fruchtbare Ebene, die im S. zu den Terrassen von Limousin und Bourbonnais, im N. zu den Bergländern der Normandie und Bretagne ansteigt. Das Hauptthal und die Thäler der Nebenflüsse sind sehr fruchtbar, mit Feldern und Gärten, Neben- und Obstpflanzungen bedeckt, aber fast ohne Wälder und Wiesen. Auch die höhern Landschaften sind im ganzen fruchtbar. Unfruchtbare Strecken liegen am mittlern Cher, an der mittlern Creuse, im N. von Orléans, am Loir und an der obern Sarthe. Die L. durchströmt elf Départements, von denen sechs ganz oder zum Teil nach ihr benannt sind: die Départements L., Oberloire, Niederloire, Saône-et-Loire (s. Saône), Maine-et-Loire (s. Maine) und Indre-et-Loire (s. Indre). Bgl. Touchard-Lafosse, *La L. historique, pittoresque et biographique* (Nantes 1840–45, 5 Bde.).

Die Départements Loire, Oberloire, Niederloire.

Das Département Loire, im östlichen Frankreich, die alten Grafschaften Forez und Beaujolais und Teile von Lyonnais umfassend, wird im N. vom Département Saône-et-Loire, im O. von Rhône und Jüere, im S. von Ardèche und Oberloire, im W. von Puy de Dôme und im NW. von Allier begrenzt und hat einen Flächenraum von 4760 qkm (86¼ QM.). Es wird von der Loire in einem sich zur Ebene von Montbrison verbreiternden Thal, einem ehemaligen Seebecken, von dem noch kleine Reste vorhanden sind, von S. nach N. durchflossen, das im W. von der vormiegend granitischen Kette der Forezgebirge, im O. von den Bergen des Lyonnais begrenzt wird und in seiner aus jüngern Bildungen bestehenden Sohle fruchtbaren Boden aufweist. Die nördlichen Verzweigungen der Cevennen (Mont Pilat 1434 m) reihen sich im S. an die Berge des Lyonnais an, zwischen beiden liegt das Kohlenbecken von St.-Etienne, das hauptsächlich den jüngsten Aufschwung des Départements hervorgerufen hat. Außer der Loire wird das Département noch von deren Nebenflüssen, Furens, Coise und Gand rechts, Mare, Saignon und Vig links, bewässert. Der südöstliche Teil gehört zum Rhônegebiet. Die Oberfläche ist größtenteils gebirgig und steinig; fruchtbarer Boden findet sich nur in den Flußthälern. Hier ist auch das Klima milder als in den Gebirgsgegenden. Die Bevölkerung betrug 1886: 603,384 (1836: 412,497) Einw., d. h. 127 pro Kilometer. Obschon über die Hälfte des Bodens der Landwirtschaft gewidmet ist, so reicht doch das erzeugte Getreide (durchschnittlich 1,7 Mill hl) kaum aus für die dichte Bevölkerung. In beträchtlicher Menge werden Wein (durchschnittlich 250,000 hl), treffliches Obst, Hanf, Futterkräuter und Kartoffeln erzeugt. Die Viehzucht ist nicht unbedeutend, namentlich die Rindviehzucht (1881: 105,000 Stück) und Schafzucht (94,000 Stück); sie wird durch guten Wieswuchs unterstützt. Ansehnliche Fichtenwälder liefern Holz, Terpentin etc. Der Hauptreichtum des Départements besteht jedoch in seinen mächtigen Kohlenlagern (Becken von St.-Etienne und Rive de Gier), nächst denen der Départements Nord und Pas de Calais den reichsten Frankreichs, welche 1886: 2,798,595 metr. Ton. ergaben und über 17,000 Arbeiter beschäftigen. Andre mineralische Produkte sind: Eisen-, Blei- und Kupfererz, Marmor, Granit, Porphyr etc. Mineralquellen kommen zu St.-Galmier, St.-Alban und an noch andern Orten vor. Die Industrie ist ungemein blühend, namentlich die Eisen-

und die Textilindustrie stehen hier auf der höchsten Stufe. Die erstere, welche ca. 25,000 Arbeiter beschäftigt, in den letzten Jahren mit ihrer Produktionsmenge aber sehr herabgegangen ist, wies 1886 eine Produktion von 22,599 metr. Ton. Roheisen (1883 noch 63,000), 39,854 T. Kommerzeisen und Schienen (1883: 74,000) und 40,026 T. Stahl u. Stahlschienen (1883: 117,000) auf und verarbeitet einen großen Teil davon zu Maschinen, Gewehren, andern Schußwaffen, Messerschmied- und Schlosserwaren, Nägeln und sonstigen Kleineisenwaren. Die Textilindustrie ist fast in allen ihren Branchen vertreten und hat namentlich seit der Verlegung mehrerer Etablissements aus dem Elsass einen weitem Aufschwung genommen. Von ihren einzelnen Zweigen ist die Seidenindustrie, welche beim Abhaspeln der Kokons 3750 Personen, dann bei der Spinnerei, Weberei, Fabrikation von Bändern, Posamenten zc. 8300 Arbeiter beschäftigt, eine hervorragende Erwerbsthätigkeit, neben welcher auch die Baumwollindustrie (5500 Arbeiter), die Schafwoll- und Leinenindustrie von Bedeutung erscheinen. Die Industrie des Departements liefert außerdem noch Glas, Papier, Leder, Tapeten u. a. 1882 gab es im ganzen 924 industrielle Etablissements und 1218 Dampfmaschinen mit 37,361 Pferdekraften im Departement; die Kohlenkonsumtion belief sich auf 1,630,000 Ton. Obenan in der Fabrikation steht die Stadt St.-Etienne (s. d.). Ausfuhrartikel sind: Kohle, Mineralwasser, Kastanien, Wein, Käse, Waffen und andre Eisen-, dann Band- und sonstige Textilwaren. Das Departement wird von mehreren Eisenbahnlinien durchzogen und zerfällt in drei Arrondissements: Montbrison, Roanne und St.-Etienne. Hauptstadt ist St.-Etienne (früher Montbrison). Vgl. Gruner, Description géologique et minéralogique du département de la L. (Par. 1858).

Das Departement Oberloire (Haut-L.), im südlichen Frankreich gelegen und aus Bestandteilen von Languedoc (Belay, Vivarais und Gévaudan) und des Herzogtums Auvergne sowie der Landschaft Forez gebildet, wird im N. von den Departements Puy de Dôme und L., im S. von Ardèche, im S. von Lozère und im W. von Cantal begrenzt und umfaßt einen Flächenraum von 4962 qkm (90,1 QM.). Es trägt überwiegend den Charakter eines Plateaus mit tief eingeschnittenen Flussthälern und ist einer der höchsten Teile des zentralen Hochfrankreich, indem wenige Punkte unter 600 m sinken, die absolute Höhe aber durchschnittlich 900 m beträgt. Die Gebirge des Belay (1423 m), das Mégalgebirge (1438 m) und der Mézenc (1754 m) bilden die höchsten Erhebungen. Der Boden besteht ganz aus Granit, Gneis, kristallinen Schiefen und über dieses Grundgebirge ausgebreiteten Lavadecken oder aufgesetzten Domen und Kegeln. Die Hauptflüsse des Departements sind die Loire im O., welche die Vorne, den Arzon und Lignon, und der Allier im W., welcher die Dèze, Senouire und den Magonn aufnimmt. Das Klima ist ein rauhes Plateauklima. Die Bevölkerung belief sich 1886 auf 320,063 Einw., d. h. 64 pro QKilometer. Der Boden ist im allgemeinen von mittlerer Fruchtbarkeit; etwa die Hälfte ist bebaut und liefert Getreide (durchschnittlich 1,5 Mill. hl, wovon 1 Mill. hl Roggen) und Kartoffeln (1,8 Mill. hl). Andre Produkte sind: Obst, Kastanien, Küchengewächse und Wein (durchschnittlich 10,000 hl). Fast ein Fünftel des Bodens wird von Wiesen eingenommen und Viehzucht deshalb in starker Ausdehnung betrieben, namentlich auf Rindvieh (1881: 139,057) und Schafe (327,045). Der Mineralreichtum ist gering. Kohlen

werden in den Becken von Brassac und Langon gefördert (1886: 214,008 Ton.); an guten Bausteinen fehlt es nicht. Bedeutender ist die Industrie, namentlich in Spitzen und Blonden aus Woll-, Baumwoll- und Flachsgarn, Seide, Silber und Gold; diese sind je nach dem Geschäftsgang 100–130,000 Personen und zwar in der Form der Hausindustrie beschäftigt. Außerdem ist etwas Spinnerei und Weberei, Glas- und Papierindustrie im Departement vorhanden. Einige tausend Bewohner ziehen jährlich in andre Teile Frankreichs, um sich als Arbeiter zu verbinden. Ausgeführt werden besonders: Vieh, Woll, Getreide, Spitzen und Holz. Das Departement zerfällt in die Arrondissements: Brioude, Le Puy und Yssingeaux. Hauptstadt ist Le Puy. Vgl. Rattzeu, Statistique générale du département de la Haute-L. (Par. 1872).

Das Departement Niederloire (L.-Inférieure), im westlichen Frankreich, aus dem südlichen Teil der Bretagne gebildet, grenzt im NW. an das Departement Morbihan, im N. an Ille-et-Vilaine, im O. an Maine-et-Loire, im S. an Vendée und im W. an den Atlantischen Ozean und hat einen Flächenraum von 6875 qkm (124,8 QM.). Die Oberfläche ist im allgemeinen eben, obwohl das Land auch seinem inneren Bau nach noch zur granitischen Platte der Bretagne gehört. Nur gegen NO. hin erhebt es sich zu unbedeutenden Höhen. Die Küste ist 125 km lang und buchtet sich zum Mündungsbusen der Loire, zur Bucht von Bourgneuf südlich, zur Bucht und Heede von Crevin nördlich davon aus. Sie erweitert sich durch Schwemmung mehr und mehr, ist daher sumptig und moorig, aber hier und da auch mit fetten Bächen und schönen Wäldern bedeckt. Der bedeutendste Fluß ist die Loire, die etwa 35 km weit die Grenze gegen das Departement Maine-et-Loire bildet, an 100 km im Departement selbst fließt und für kleinere Fahrzeuge in ihrem ganzen Laufe, für größere Schiffe nur von der Mündung aufwärts bis Nantes schiffbar ist. Die Vilaine bildet etwa 35 km weit die Grenze gegen die Departements Ille-et-Vilaine und Morbihan und ist in ihrem ganzen Laufe für kleine Fahrzeuge schiffbar. Nebenflüsse der Loire sind die Erdre, der Sèvre, die Sèvre Nantaise und der Acheneau, der Mündung des 7000 Hektar großen Sees Grand-Lieu (vor der Annexion Savoyens des größten Sees in Frankreich) die Vilaine nimmt den Don und Ifar auf. Der Kanal von Nantes nach Brest zieht etwa 70 km durch das Departement. Das Klima ist mild, da bei den herrschenden Seewinden feucht. Die Bevölkerung belief sich 1886 auf 643,884 Einw., d. h. 94 pro QKilometer. Der Boden, welcher teils aus Granit und Schiefer, teils aus Alluvium besteht, ist im allgemeinen fruchtbar und wird in seinem Ganzen durch Austrocknung von Sümpfen und andre Verbesserungen gehoben. Seine Erzeugnisse bestehen insbesondere in Weizen (durchschnittlich 1,6 Mill. hl), Roggen, Buchweizen (zusammen 1,5 Mill. hl), Kartoffeln (1,5 Mill. hl), Zuckerrüben (7,5 Mill. metr. Ztr.), Wein von mittlerer Güte, aber in großer Quantität (1883 auf 30,650 Hektar: 1,347,329 hl), Obst (durchschnittlich 200,000 hl) Eider gewonnen werden, Hanf und Futterkräuter. Die Eichenwälder liefern mit ihren Eichen eine Menge Schweine (1881: 90,000); außerdem werden viele Pferde (1881: 30,000 Stück), Rindvieh (322,070) und Schafe (182,000) gezüchtet. Auch die Ferkelnzucht wird mit Vorteil betrieben. Das Departement liefert Steinkohlen (15,800 Ton.), Eisen, feinkörnigen Granit, grauen Marmor, Schiefer

marze (woraus die Alençondiamanten gefertigt werden) und Salz, welches aus den zahlreichen längs der Küste gelegenen Teichen gewonnen wird. Die Einwohner beschäftigen sich vorzugsweise mit Landwirtschaft und Viehzucht. An der Küste, die auch Küsternbänke hat, wird der Herings-, Sardellen- und Avelaufang stark betrieben. Auch die industrielle und Handelsstätigkeit des Departements ist von Bedeutung. Es hat mehrere Eisenhüttenwerke (namentlich zu Indret und Vasse-Indre; Produktion 1886: 1 Roh Eisen 29,476, an Kommerzeisen 10,251, an Stahl und Stahlschienen 21,542 metr. Ton.), Maschinen- und Schiffbauanstalten, eine Bleihütte, Fabriken für konservierte Gemüse und Fische, namentlich Sardinen, Erderraffinerien, Seifen-, Chemikalien-, Glasfabriken u. a. Ausfuhrartikel sind: Wein, Salz, Schiefer, Vieh, Konserven, Getreide, Mehl, Zucker u. a.; Einfuhrwaren: Kohle, Eisen, Holz u. a. Der Handel in Häfen von Nantes und St.-Nazaire geht nach allen Ländern und Erdteilen; der inländische Handel wird durch die Schifffahrt auf der Loire und ihren Nebenflüssen sowie durch die an dem nördlichen Ufer der Loire von St.-Nazaire über Nantes nach Paris verkehrende Eisenbahn mit ihren Abzweigungen sehr gehoben. Das Departement zerfällt in fünf Arrondissements: Ancenis, Châteaubriant, Nantes, Paimpont und St.-Nazaire. Hauptstadt ist Nantes. Vgl. d. Richter, Voyage pittoresque dans le département de la L.-Inférieure (1820—23, 2 Bde.); Chénier u. a., Nantes et la L.-Inférieure (Nantes 1858, 2 Bde.).

Loiret (fr. lōr), Flößchen im mittlern Frankreich, entspringt mit wasserreicher Quelle in der Sologne, östlich von Orléans, und mündet schon nach 12 km in dem Lauf links in die Loire. Das hiernach benannte Departement im mittlern Frankreich umfaßt den größten Teil des ehemaligen Orléanais und einen kleinen Teil von Berry, grenzt im N. an das Departement Seine-et-Oise, im NO. an Seine-et-Marne, im O. an Yonne, im S. an Cher und Loir-et-Cher, im W. an Eure-et-Loir und hat einen Flächenraum von 6771 qkm (122,9 QM.). Die Oberfläche des Landes ist im allgemeinen ziemlich eben und einförmig und zerfällt in drei natürliche Abteilungen: das fruchtbare, an schönen Städten reiche Loirethal, die bis vor kurzem wenig angebaute, sandige Sologne u. S. davon und die an Wäldern (Forêt d'Orléans) reiche, in ihren höchsten Erhebungen im SO. 187 m erreichende Höhenplatte, welche das Knie der Loire auf ihrem rechten Ufer umgibt, die Landschaft Gâtinais und Teile der weiten Getreideflächen der Beauce umfassend. Außer der Loire mit dem Loiret selbst nur noch der Loing und die Essonne, beide zur Loire gehend, zu nennen. Mit dieser verbinden die Loire der 82 km lange Kanal von Orléans und der 1 km lange Kanal von Briare, welche sich bei Montargis vereinigen und im Loingkanal, 57 km lang, zur Seine bei Moret gehen; der Seitenkanal der Loire endlich begleitet diesen Fluß auf seinem Lauf durch das Departement. Das Klima ist mild und angenehm. Die Bevölkerung betrug 1886: 874,875 Seelen, d. h. 55 v. Q. Kilometer. Der Boden, zum Teil aus Lehm, größtenteils aus leichtem Sand bestehend, ist nördlich der Loire meist sehr gut angebaut und liefert reichlich Getreide (durchschnittlich 5 Mill. hl), insbesondere Weizen, Gerste; ferner Zuckerrüben (ca. 1 Mill. metr. Ztr.), Hanf, Ölpflanzen, Obst, Safran u. a. Die Hügel der Beauce sind mit Weingärten bedeckt und liefern eine vorzügliche Sorte Rotwein, während der weiße Wein vornehmlich zu Orléansessig ver-

wendet wird. Der Weinertrag belief sich 1883 auf 451,700 hl. Die Waldungen nehmen 872 qkm ein. Die schwunghaft betriebene Rindvieh- und Schafzucht wird durch treffliche Weiden und starken Anbau von Futterkräutern begünstigt. Von Geflügel werden insbesondere Truthühner gezogen; die Vienenzucht schafft vortrefflichen Honig. Die Industrie des Departements liefert als wichtigste Erzeugnisse Porzellan und Fayence (zu Gien, 1500 Arbeiter), Töpferwaren, Rübenzucker, Essig, Wolldecken, Seide. Der Handel führt besonders Getreide, Wein, Bauholz, Safran, Brantwein, irdene Waren u. a. aus. Das Departement zerfällt in vier Arrondissements: Gien, Montargis, Orléans und Pithiviers. Hauptstadt ist Orléans.

Loisach, linker Nebenfluß der Isar, 120 km lang, entspringt in der sogen. Schwarzen Lake in Tirol, 1658 m ü. M., umfließt den westlichen Fuß der Zugspitze und geht alsdann nach Bayern über. Im Becken von Garmisch empfängt sie die Bartnach und tritt darauf durch eine schmale Enge bei Eschenlohe in die bayrische Hochebene ein. Hier fließt sie zuerst längs der Ostseite des Murnauer Moores, darauf mit östlicher Richtung und nach dem Durchbruch durch eine Hügelregion ursprünglich durch den Kochelsee, ist aber mittels eines Kanals durch das nördlich von diesem See gelegene Haselmooß teilweise abgeleitet worden und mündet unterhalb Wolfratshausen, 557 m ü. M.

Loiseleur (fr. lōal'ōr), 1) Jean Louis Auguste L. Deslongchamps, Botaniker, geb. 24. März 1774 zu Dreux, gest. 13. Mai 1849 in Paris, schrieb: »Flora gallica« (mit Morquis, 2. Aufl. 1828); die Fortsetzung von Mordant de Launays »Herbier général de l'amateur« (1820); über die Rose, den Weinstock u.

2) Jules, franz. Schriftsteller, geb. 1816 zu Orléans, widmete sich historischen Studien und ward Bibliothekar seiner Vaterstadt, deren Geschichte er gründlich durchforschte und bearbeitete. Als Mitglied des Municipalrats von Orléans veranlaßte er 1855 die Errichtung einer großen Reiterstatue der Jungfrau von Orléans (modelliert von Foyatier) auf dem Hauptplatz der Stadt. Er schrieb: »Résidences royales de la Loire« (1863); »Les crimes et les peines dans l'antiquité et dans les temps modernes« (1863); »Problèmes historiques« (1867); »Le Masque de fer« (1868); »La doctrine secrète des Templiers« (1871); »Les archives de l'Académie d'Orléans« (1872); »Ravallac et ses complices« (1873); »Les points obscurs de la vie de Molière«, ein für die Geschichte des Dichters sehr wertvolles Werk (1877); »Trois énigmes historiques« (1882) u. a.

Loisl., bei botan. Namen Abkürzung für Loiseleur 1).

Loitz (fr. lōit), Stadt im preuß. Regierungsbezirk Stralsund, Kreis Grimmen, an der Peene, hat eine alte Kirche (schon 1210 vorhanden), ein Amtsgericht, eine Glasfabrik, Torfgräberei und (1885) 3960 fast nur evang. Einwohner. L. erhielt 1242 Stadtrecht.

Loja (fr. lōja), Provinz des südamerikan. Staats Ecuador, an der Grenze von Peru, ist 18,800 qkm (341,4 QM.) groß und hat (1878) 100,000 Einw. L. erstreckt sich fast von der Küste von Guayaquil bis jenseit der östlichen Kordillere, und sein Klima wie seine Produkte sind daher sehr mannigfaltig. Berühmt ist L. durch seine Bestände der edelsten Cinchonabäume. Landbau und die Zucht von Rindern und Maultieren sind die wichtigsten Erwerbszweige, daneben aber besteht auch einige Industrie in Wollentstoffen. Die gleichnamige Hauptstadt liegt im schönen Thal von Casibamba, 2073 m ü. M., hat eine

höhere Schule (Colegio), Weberei und -Färberei, Handel mit Fiebertinde und 10,000 Einw.

Loja (Loja, spr. löha), Bezirksstadt in der span. Provinz Granada, in malerischer Lage am Genil, welcher ober- und unterhalb der Stadt tiefe Schluchten (Infiernos de L.) durchfließt, an der Eisenbahn von Granada nach Malaga und Cordova, hat winkelige Straßen, (1878) 18,249 Einw., Tuchweberei und Mühlenbetrieb. In der Umgebung ausgezeichnete Landbau, Flachsbau und Hanskultur. L. ist das alte Iliupula Magna und Geburtsort des Marschalls Narvaez. Es hat durch das Erdbeben im Januar 1885 sehr gelitten.

Lokal (lat., v. locus, »Ort«), örtlich, auf einen Ort bezüglich, auf ihn beschränkt; als Substantiv: Örtlichkeit, zu einem bestimmten Zweck eingerichtete Räumlichkeit; lokalisieren, örtlich beschränken, z. B. eine Krankheit, einen Krieg.

Lokalbahnen, s. Nebenbahnen.

Lokalfarbe, in der Malerei der einzelne Farbenton in seiner ursprünglichen, ungebrochenen Reinheit, ohne die verändernde, dämpfende oder hebende Wirkung von Schatten, Licht und den benachbarten Tönen. Der Gegensatz ist der Gesamtkton.

Lokalgesechte, Kämpfe um einzelne Gebäude, Dörfer, Gehölze u. dgl., spielen erst seit Einführung der zerstreuten Fechtarten eine große Rolle und sind oft ausschlaggebend für die Schlacht, z. B. St.-Privat 18. Aug., Bazailles 1. Sept. 1870.

Lokallen (lat.), in Österreich Seelsorgerstationen in weit ausgedehnten Pfarreien; Lokalisten, die Seelsorger derselben.

Lokao, s. Chinesisch Grün.

Lokatär (lat.), Abmieter, Pächter; vgl. Lokator.

Lokation (lat.), Vermietung, Verpachtung; Festsetzung der Reihenfolge, z. B. im Konkurs.

Lokationsurteil (Prioritätsurteil), im frühern Konkursverfahren der richterliche Ausspruch, wodurch den Gläubigern eines Falliten angezeigt wird, in welcher Klasse sie für ihre Forderungen, soweit die Masse reicht, befriedigt werden sollten.

Lokativ (lat.), s. Kasus.

Lokator (lat.), Vermieter, Verpächter, im Gegensatz zum Lokatär, dem Abmieter, Pächter.

Loki (Loki), in der nord. Mythologie die Personifikation des Feuers, aber mehr in seiner verderblichen Richtung, Sohn des Riesen Farbauti und der Laufey oder Lal, war zwar nicht vom Asengeschlecht, doch vor uralter Zeit in Blutbrüderschaft mit Odin und unter die Asen aufgenommen und erscheint im obigen Sinn meist als das böse Prinzip unter den Göttern (eine Art Teufel). Er wird geschildert als ein Gott von schönem Ansehen, aber von böser Denkungsart und vor allen andern durch List, Betrug und Unbeständigkeit sich auszeichnend. Die Erzählung seiner boshaften Streiche, mit denen er die Asen selbst oft in Verlegenheit bringt, bildet einen sehr interessanten Teil der alten Göttersagen. Urheber alles Verderblichen in der Welt, zeugt er mit der Riesenfrau Angurboda (»Angstbotin«) aus Jötunheim drei den Asen feindliche Kinder: den Wolf Fenrir, der Odin im letzten Weltkampf verschlingen soll, Jormundgandr (die Midgarpschlange), das Symbol des einst alles vertilgenden Weltmeers, und die Todesgöttin Hel. Am Ende der Welt kämpft L. und sein Geschlecht mit den Asen und ist der letzte, der fällt. Vgl. Weinhold, Die Sagen von L. (in Haupts »Zeitschrift für deutsches Altertum«, Bd. 7).

Lokeren, gewerbreiche Stadt in der belg. Provinz Ostflandern, Arrondissement St.-Nicolas, im Waes-

land, an der kanalisierten Durme, Knotenpunkt der Bahnlinien L.-Termonde-Alost, L.-Athenes und Antwerpen-Gent, hat Fabriken für Baumwollenspinne, Damast, Zwilch, Spitzen, Chemikalien und Tabak, Seilerbahnen, Bleichen, Handel mit Getreide, Leinwand, Hanf, Flachs, Leinwand, eine höhere Knabenschule, ein bischöfliches College und zählt (1881) 18,841 Einwohner.

Löflet (spr. -h), poln. Elle, = 0,576 m.

Lofinga, Gebirge, s. Babisa.

Lokum (Loccum), Dorf und Kloster im preuss. Regierungsbezirk Hannover, Kreis Stolzenau, in einer mutigen Gegend unweit Bad Rehburg, hat eine gewaltige Klosterkirche (im Übergangsstil 1240–71 erbaut, 1854 restauriert), eine wertvolle Bibliothek, ein Archiv, ein evangelisch-luther. Predigerseminar, Seilspinnerei, eine Dampfmühle und (1885) 1784 evang. Einwohner. Abt, Prior und Konvent bilden das administrative Kollegium dieses noch erhaltenen evangelischen Klosters. Der Abt von L., erster Geistlicher Hannovers, ist zugleich Landschaftsrat und Präsident der Calenbergischen Landschaft, auch Mitglied des Landeskonfistoriums. Das Kloster L. (baldem Lucca, Abbatia Luccensis), 1163 vom Grafen Wilbrand von Hallermund gestiftet und mit Cisterciensermönchen besetzt, wurde 1598 reformiert. Vgl. Weidemann, Geschichte des Klosters L. (Göttingen 1822); Schuster, Das Kloster L. (Hannover 1871).

Lokmān, nach der arabischen Sage ein berühmter Weiser vor Mohammed, der bald als König von Yemen, bald als Prophet, bald als abessinischer Sklave erscheint. Seinen Namen trägt eine kleine Sammlung von Fabeln in vernachlässigter arabischer Sprache, die indes nur eine etwa im 12. oder 13. Jahrh. von einem Christen gemachte Bearbeitung der sogen. arabischen Fabeln sind und ihren großen Ruf in keiner Weise verdienen. Sie wurden zuerst von Erpenius (Leid. 1615 u. öfter), neuerdings von Schier (2. Aufl. Dresd. 1839), Derenbourg (Berl. 1850) u. a. herausgegeben.

Lokomobile (lat., hierzu Tafel »Lokomobile«), eine »von der Stelle bewegliche« Dampfmaschine (s. d.) zum Betrieb von Arbeitsmaschinen, welche mit dem Kessel und allen Betriebsteilen auf einem Wagen möglichst einfach und kompensiös angeordnet ist und somit das Gegenstück zu der stationären oder feststehenden Dampfmaschine bildet, welche, vom Kessel getrennt, auf gemauertem Fundament festgeschraubt ist. Dient zum Betrieb der Dreschmaschinen, Kornreinigungsmaschinen, Häcksel- und Schneidemaschinen und der Dampfpflüge, wird aber auch überall da benutzt, wo es sich um eine vorübergehende Arbeitsleistung oder eine häufige Ortsveränderung des Rotors handelt, so zum Betrieb der Sägegatter im Walde, der Ziegel- und Torfpressen, der Wasserhebemaschinen für Bewässerungen oder zum Trockenlegen von Baugruben. Die Ortsveränderung der L. erfolgt in der Regel durch Spannvieh, nur in wenigen Fällen, wie z. B. bei den Dampfpflügen, durch die eigene Betriebskraft, in welchem Fall die Maschine als Straßenlokomotive bezeichnet wird. Die wichtigste Bedingung, welche an die L. gestellt werden muß, ist, daß dieselbe leicht transportabel und möglichst einfach sei. In zweiter Linie muß auf einen geringen Konsum an Brennstoffmaterial Rücksicht genommen werden. Beide Bedingungen sucht man durch Anwendung von Kesseln mit einer im Verhältnis zum Inhalt großen Heizfläche und mit hoher Dampfspannung sowie von Dampfmaschinen mit hoher Kolbengeschwindigkeit und mit Expansion, jedoch ohne Kondensation zu erreichen.

höhere Schule (Colegio), Wollweberei und Färberei, Handel mit Fieberrinde und 10,000 Einw.

Loja (Loya, spr. lössa), Bezirksstadt in der span. Provinz Granada, in malerischer Lage am Genil, welcher ober- und unterhalb der Stadt tiefe Schluchten (Infiernos de L.) durchfließt, an der Eisenbahn von Granada nach Malaga und Cordova, hat winkelige Straßen, (1878) 18,249 Einw., Tuchweberei und Mühlenbetrieb. In der Umgebung ausgezeichnete Landbau, Flach- und Hanfkultur. L. ist das alte Ilipula Magna und Geburtsort des Marschalls Narvaez. Es hat durch das Erdbeben im Januar 1885 sehr gelitten.

Lokal (lat., v. locus, »Ort«), örtlich, auf einen Ort bezüglich, auf ihn beschränkt; als Substantiv: Örtlichkeit, zu einem bestimmten Zweck eingerichtete Räumlichkeit; lokalisieren, örtlich beschränken, z. B. eine Krankheit, einen Krieg.

Lokalbahnen, s. Nebenbahnen.

Lokalfarbe, in der Malerei der einzelne Farbenton in seiner ursprünglichen, ungebrochenen Reinheit, ohne die verändernde, dämpfende oder hebende Wirkung von Schatten, Licht und den benachbarten Tönen. Der Gegensatz ist der Gesamtkton.

Lokalgefechte, Kämpfe um einzelne Gebäude, Dörfer, Gehölze u. dgl., spielen erst seit Einführung der zerstreuten Fechtart eine große Rolle und sind oft ausschlaggebend für die Schlacht, z. B. St.-Privat 18. Aug., Bazeilles 1. Sept. 1870.

Lokallen (lat.), in Österreich Seelsorgerstationen in weit ausgedehnten Pfarreien; Lokalisten, die Seelsorger derselben.

Lokao, s. Chinesisch Grün.

Lokatär (lat.), Abmieter, Pächter; vgl. Lokator.

Lokation (lat.), Vermietung, Verpachtung; Festsetzung der Reihenfolge, z. B. im Konkurs.

Lokationsurteil (Prioritätsurteil), im früheren Konkursverfahren der richterliche Ausspruch, wodurch den Gläubigern eines Falliten angezeigt ward, in welcher Klasse sie für ihre Forderungen, soweit die Masse reichte, befriedigt werden sollten.

Lokatib (lat.), s. Kasu.

Lokator (lat.), Vermieter, Verpächter, im Gegensatz zum Lokatär, dem Abmieter, Pächter.

Loke (Loki), in der nord. Mythologie die Personifikation des Feuers, aber mehr in seiner verderblichen Richtung, Sohn des Riesen Farbauti und der Laufey oder Lal, war zwar nicht vom Asengeschlecht, doch vor uralter Zeit in Blutbrüderschaft mit Odin und unter die Asen aufgenommen und erscheint im obigen Sinn meist als das böse Prinzip unter den Göttern (eine Art Teufel). Er wird geschildert als ein Gott von schönem Ansehen, aber von böser Denkart und vor allen andern durch List, Betrug und Unbeständigkeit sich auszeichnend. Die Erzählung seiner böshaften Streiche, mit denen er die Asen selbst oft in Verlegenheit bringt, bildet einen sehr interessanten Teil der alten Göttersagen. Urheber alles Verderblichen in der Welt, zeugt er mit der Riesenfrau Angurboda (»Angstbotin«) aus Jötunheim drei den Asen feindliche Kinder: den Wolf Fenrir, der Odin im letzten Weltkampf verschlingen soll, Jormundgandr (die Midgardschlange), das Symbol des einst alles vertilgenden Weltmeers, und die Todesgöttin Hel. Am Ende der Welt kämpft L. und sein Geschlecht mit den Asen und ist der letzte, der fällt. Vgl. Weinhold, Die Sagen von L. (in Haupts »Zeitschrift für deutsches Altertum«, Bd. 7).

Lokeren, gewerbreiche Stadt in der belg. Provinz Ostflandern, Arrondissement St.-Nicolas, im Waes-

land, an der kanalisierten Durme, Knotenpunkt der Bahnlinien L.-Termonde-Alost, L.-Affenebe zu Antwerpen-Gent, hat Fabriken für Baumwollentw., Damast, Zwisch, Spitzen, Chemiefabriken und Leinwand, Seilerbahnen, Bleichen, Handel mit Getreide, Saaten, Hanf, Flach, Leinwand, eine höhere Knabenschule, ein bischöfliches College und zählt (1884) 18,841 Einwohner.

Löflet (spr. -t), poln. Elle, = 0,576 m.

Lofinga, Gebirge, s. Babisa.

Lokum (Loccum), Dorf und Kloster im preuss. Regierungsbezirk Hannover, Kreis Stolzenau, in einer mutigen Gegend unweit Bad Rehburg, hat eine gotische Klosterkirche (im Übergangsstil 1240–70 erbaut, 1854 restauriert), eine wertvolle Bibliothek, ein Archiv, ein evangelisch-luther. Predigerseminar, Weberei, eine Dampfmühle und (1885) 1784 Einwohner. Abt, Prior und Konvent bilden das administrative Kollegium dieses noch erhaltenen evangelischen Klosters. Der Abt von L., erster Bischoflicher Hannovers, ist zugleich Landschaftsrat und Präsident der Calenbergischen Landschaft, auch Mitglied des Landeskonfistoriums. Das Kloster L. (wie dem Lucca, Abbatia Luccensis), 1163 vom Grafen Wilbrand von Hallermund gestiftet und mit Cisterciensermönchen besetzt, wurde 1593 reformiert. Vgl. Weidemann, Geschichte des Klosters L. (Göttingen 1822); Schuster, Das Kloster L. (Hannover 1876).

Lokman, nach der arabischen Sage ein berühmter Weiser vor Mohammed, der bald als König von Jemen, bald als Prophet, bald als abessinischer Kaiser erscheint. Seinen Namen trägt eine kleine Sammlung von Fabeln in vernachlässigter arabischer Sprache, die indes nur eine etwa im 12. oder 13. Jahrh. von einem Christen gemachte Bearbeitung der sogen. Fabeln sind und ihren großen Ruf in keiner Weise verdienen. Sie wurden zuerst von Grynus (Leid. 1615 u. öfter), neuerdings von Schier (L. Berl. 1839), Derenbourg (Berl. 1850) u. a. h. ausgegeben.

Lokomobile (lat., hierzu Tafel »Lokomobile«), eine »von der Stelle bewegliche« Dampfmaschine (s. d.) zum Betrieb von Arbeitsmaschinen, welche mit dem Kessel und allen Betriebs teilen auf einem Wagen möglichst einfach und kompensiert angeordnet ist und somit das Gegenstück zu der stationären oder feststehenden Dampfmaschine bildet, welche, vom Kessel getrennt, auf gemauertem Fundament festgeschraubt ist. Die Lokomobile dient zum Betrieb der Dreschmaschinen, Kornschälungs-, Häckelschneidemaschinen und der Dampfpflüge, wird aber auch überall da benutzt, wo es sich um eine vorübergehende Arbeitsleistung oder eine häufige Ortsveränderung des Motors handelt, so zum Betrieb der Sägegatter im Walde, der Ziegel- und Torfpressen, der Wasserhebemaschinen für Bewässerungen oder zum Trockenlegen von Baugruben. Die Ortsveränderung der L. erfolgt in der Regel durch Spannvieh, nur in wenigen Fällen, wie z. B. bei den Dampfpflügen, durch die eigne Betriebskraft, in welchem Fall die Maschine als Straßenlokomotive bezeichnet wird. Die wichtigste Bedingung, welche an die L. gestellt werden muß, ist, daß dieselbe leicht transportabel und möglichst einfach sei. In zweiter Linie muß auf einen geringen Konsum an Brennmaterial Rücksicht genommen werden. Beide Bedingungen sucht man durch Anwendung von Hochdruck mit einer im Verhältnis zum Inhalt großen Zylinderfläche und mit hoher Dampfspannung sowie von Hochdruckmaschinen mit hoher Kolbengeschwindigkeit zu erfüllen.




Fig. 1. Lokomobile von Garrett.




Fig. 3. Straßenlokomotive von Aveling & Porter.




Fig. 3. Längenschnitt einer Lokomobile.




Fig. 4. Straßenlokomotive von Thomson.

Die typische Form der landwirtschaftlichen Lokomobile, in welcher sie gewöhnlich in Größen von 5—20 Pferdekraften ausgeführt wird, ist in Fig. 1 der Tafel in der äußeren Ansicht dargestellt, während Fig. 2 den Längsschnitt derselben zeigt. Die Form des Dampfkessels ist hier, wie fast ausnahmslos bei allen Lokomobilen, diejenige des Lokomotivkessels (s. Dampfkessel, S. 450). Links befindet sich die vierseitig-lafettenförmige Feuerbüchse mit dem Kofte. Die heißen Verbrennungsgase gelangen durch die Heizröhren in die Rauchkammer und werden durch den Schornstein abgeführt. Unter dem Kofte ist der eiserne Aschenkasten zur Aufnahme der durch die Zwischenräume der Koftestäbe hindurch-

den Dampfzylinder strömte der aus dem oberen Teil der Feuerbüchse entnommene Dampf durch den Absperrschieber und den Schieberkasten. Die Kanäle zum Verteilen des Dampfes und der Schieber sind genau in der nämlichen Weise angeordnet wie bei den stationären Dampfmaschinen (s. Dampfmaschine, S. 461 ff.). Am Ende der Pleuellstange befindet sich ein Pleuellkopf, dessen Pleuellführung fast immer mittels der auch bei Lokomotiven angewendeten Linealführung erfolgt. Mittels einer Pleuellstange wird die alternierende Bewegung in die rotierende der Pleuellradwelle umgewandelt. Die Anordnung dieser letzteren ist am besten auf Fig. 1 der Tafel ersichtlich. Die Lager der Pleuellradwelle

Fig. 2.



Lokomobile von Wolf.

gehenden Asche und Brennstoffteile angebracht. Die Feuerbüchse ist mit der innern durch Stehbolzen verstrebt und überdies noch mit der Endplatte des zylindrischen Kessels verankert. Der normale Wasserstand im Kessel muß stets 0,10 m über der Pleuellstange vom Feuer berührten Kesselfläche erhalten werden. An der Stirnseite der Feuerbüchse befinden sich die elliptische Feuerthür und die Armaturen. In Fig. 1 der Tafel zeigt die Disposition der Armaturen, nämlich des Manometers, des Sicherheitsventils, der Pleuellröhre und der Pleuellhähne. Auf der entgegengesetzten Seite des Kessels ist die Rauchkammer angebracht, welche beim Reinigen der innern leicht geöffnet wird. Der Schornstein wird beim Transport umgelegt; er ist mit einer als Funkenfänger dienenden Drahthaube versehen. Als Pleuellmaschine dient stets die liegende Pleuellstange, welche, namentlich bei den englischen Lokomobilen, unmittelbar auf dem Kessel montiert. In


den englischen Lokomobilen für sich an der Kesselfwand befestigt. Das Pleuellrad wird bei der Lokomobile unmittelbar als Pleuellscheibe zum Ableiten der Pleuellbewegung auf die Pleuellmaschine benutzt. Die Pleuellräder des Pleuellwerks müssen des bequemen Transports wegen recht hoch sein, und man gibt ihnen in der Regel die Pleuellweite der gewöhnlichen Pleuellfahrwerke. Als notwendiges Zubehör der Lokomobile dienen noch die Pleuellvorrichtungen, Pleuellpumpen und Pleuellinjektoren sowie ein Regulator, sobald die Pleuellmaschine eine gleichmäßige Pleuellgeschwindigkeit erfordert.

Von den vielen Variationen der Kesselformen der Lokomobile ist diejenige der Firma R. Wolf, Budau-Magdeburg, hervorzuheben, welche nach Eytz, wie leicht keine andre, dem herrschenden englischen Typus ernstliche Konkurrenz zu machen bestimmt ist und zwar besonders dadurch, daß die Feuerbüchse samt dem Heizröhrensystem sich behufs Reinigung aus dem Kessel herausziehen läßt, ein Vortheil, der na-

mentlich in Gegenden, wo gutes Speisewasser nicht zu bekommen ist und Kesselreparaturen schwierig auszuführen sind, hoch anzuschlagen ist. Der Kessel besteht (Textfig. 5) aus zwei ungleich weiten Cylindern aa

abgedichtet, so daß nach Lösung der Schrauben Feuerbuchse und Röhrensystem bequem (in der Figur nach links) herausgezogen werden können. Der Cylinderring i der Wolffschen L. liegt in einem viereckigen Dampfbom k und ist durch ein besonderes

Fig. 5.




Strohheizlokomobile von Rußon, Proctor u. Comp.

und bb, die durch eine vertikale Platte verbunden sind. In dem weitem Teil befindet sich die liegende cylindrische Feuerbuchse c mit dem Roste d, in dem

U-förmig gebogener Kumpf eingesetzt. Das Stroh wird mit der Hand in den äußern aufwärts gebogenen Schenkel desselben eingeführt und mit einer

Fig. 7.



Halblokomobile mit Compoundmaschine. Längsschnitt.

engern das Röhrensystem e. Die Stirnplatte ff der Feuerbuchse und die Röhrenplatte gg in der Rauchkammer h sind mittels Schrauben an dem äußern Kessel befestigt und durch zwischengelegte Abstreifer

zurück nachgeschoben. Dasselbe brennt an der besten Stelle des Kumpfes, während die zur Verbrennung erforderliche Luft in genügender Menge durch den Strohhalm in die Feuerung gelangt. Nach dem


hine des Rumpfes und Anbringung des gewöhnlichen Kofes kann dieselbe L. auch mit andern Brennstoffen geheizt werden. Während der Verbrauch Kohlen bei Lokomobilen etwa 2—4 kg pro Stunde und Pferdekraft beträgt, ergab sich bei den angestellten Versuchen ein Konsum von 10,4—12,4 kg Stroh. Die Heizkraft des Strohs verhält sich also zur Heizkraft der Steinkohle etwa wie 1 : 4. Ein anderer Rohfeuerungsapparat besteht aus einem vor der Löffnung angebrachten Tisch, von welchem aus Stroh mittels eines Paares geriffelter Walzen geführt wird.

Das Bestreben, den Dampf besser auszunutzen, auch bei den Dampfmaschinen der Lokomobilen: Einführung des Compoundreceiver-Systems (s. Dampfmaschine, S. 466 und 467) geführt; wenn man aber bedenkt, daß das einer gewöhnlichen L. gegenüber durch die Hinzufügung eines zweiten Cylinders erhaltene Mehrgewicht gegen die infolge geringen Dampfverbrauchs ermöglichte Gewichtsverminderung des Kessels verschwindet, daß ferner die Maschine, ohne allzu kompliziert zu werden, außerordentlich ruhig und sanft arbeitet, und daß endlich Kohlenverbrauch um 10—20 Proz. geringer wird, kann man wohl der Compoundlokomobile, wenigstens in größern Ausführungen, eine große Zukunft ausjagen.

Die Halblokomobilen (transportablen Dampfmaschinen, Kesseldampfmaschinen) sind im Gegensatz den eigentlichen Lokomobilen hauptsächlich für städtische Kleingewerbe berechnet, sind also eigentliche feststehende Maschinen. Es fällt daher bei ihnen das Haupterfordernis der L., die leichte Beweglichkeit, fort, wogegen Raumersparnis, leichte Aufstellung und geringe Anschaffungskosten die Ansprüche sind, welche man an sie im Vergleich zu den eigentlichen stationären Dampfmaschinen stellt. Sie unterscheiden sich demgemäß von den Lokomobilen durch den Mangel an Rädern, von den stationären durch den Kessel ohne Mauerwerk und durch die konstante Vereinigung der Dampfmaschine mit dem Kessel zu einem Ganzen, entweder auf einer gemeinsamen eisernen Grundplatte nebeneinander oder nach der L. übereinander. Von den beiden Haupttypen der Halblokomobilen (mit stehenden [vertikalen], nämlich mit liegenden [horizontalen] Kesseln) zeichnet sich die erstere durch größere Raumersparnis, geringere Anschaffungskosten, die letztere durch größere Stabilität und bessere Ausnutzung des Brennmaterials aus. Deshalb zieht man die liegenden Kessel für größere Arbeitsleistungen, etwa von 10—20 Pferdekraften an, meist vor. Auch bei den Halblokomobilen leistet das Compoundsystem vortreffliche Dienste. Eine transportable Dampfmaschine mit Vertikalkeßel ist im Artikel »Dampfmaschine«, Fig. 1, abgebildet und S. 469 beschrieben. In 40pferdige Halblokomobile von Wolf in Budau-Magdeburg mit liegendem Kessel und Compoundmaschine zeigen Textfig. 7 und 8. Hierin bedeutet a den Kessel, b die Feuerbüchse mit der Feuerthür d, c den Kof, e, e die Heizröhren, f die Rauchlampe, g den untern Teil des Schornsteins. Der Dampf strömt vom Kessel in den kleinen (Hochdruck-) Cylinder h, dann durch den Receiver i in den großen (Niederdruck-) Cylinder k und endlich durch ein in der Längung fortgelassenes Rohr in den Kondensationsapparat l. Die Dampfarbeit wird von den Kolben der Kolben- und Pleuellstangen auf die Schwungradle mm übertragen und vom Regulator n aus durch die Veränderung des Expansionsgrades reguliert.

Die Betriebskraft der L. kann in mannigfaltiger Weise auf die Arbeitsmaschine übertragen werden, wobei die Art der Aufstellung und die Gattung der Arbeitsmaschine den wesentlichsten Einfluß auf die Anordnung der Transmission ausüben. Zumeist erfolgt der Betrieb durch Riemen (Textfig. 9), in einzelnen Fällen durch Drahtseile.

England, das Geburtsland der Lokomobilen, beherrschte lange mit denselben den Weltmarkt. Auch in Deutschland wurden früher ausschließlich englische Lokomobilen gekauft, bis einige Fabriken (z. B. Wolf in Budau-Magdeburg, Siegel in Schönebeck a. E., Zimmermann u. Komp. in Halle a. S., Swidersti in Leipzig u. a.) anfangen, den Lokomobilenbau als Spezialität zu betreiben, wodurch die deutsche L. mit




Halblokomobile mit Compoundmaschine. Querschnitt.

der englischen Konkurrenzfähig wurde. Doch ist diese zur Zeit noch durchaus nicht verdrängt, wenn man auch hoffen darf, daß Deutschland sich allmählich bezüglich der Lokomobilen, wie seiner Zeit bezüglich der Lokomotiven, von England emanzipieren wird.

Lokomobilen, welche nach Art der Lokomotiven der Eisenbahnen, jedoch ohne Benutzung von Schienen, sich selbst und angehängte Lasten fortbewegen sollen, heißen Straßenlokomotiven. Diese lassen sich in zwei Klassen scheiden, nämlich solche, welche ausschließlich, und solche, welche nur nebenbei zum Transport benutzt werden, im übrigen aber andre Arbeiten verrichten. Nur die letzteren, bei denen also das Prinzip der reinen L. überwiegt, werden zu bestimmten Zwecken allgemein verwendet. Besonders ist es der Dampfplug (s. d.), für welchen die Straßenlokomotive den einzig zweckentsprechenden Motor abgibt, während die Frage, ob bei den andern landwirtschaftlichen Maschinen, speziell bei Dampfdreschmaschinen, der Betrieb mittels Straßenlokomotive oder einfacher L. vorteilhafter sei, noch offen ist. Die Straßenlokomotive dagegen, welche lediglich zum Transport von Lasten auf hauffierten Wegen dienen

soll, hat sich nur in wenigen Ausnahmefällen bewährt, in der Regel traten binnen kurzem Störungen ein, welche die Einstellung des Betriebs zur Folge hatten. Ganz aussichtslos erscheint nach allen bisherigen Versuchen besonders die Idee der Personenbeförderung mit Straßenlokomotiven, wie als jüngstes Beispiel die Volléeschen Dampfwagen lehren, welche es trotz ihrer höchst sinnreich erdachten Details nur bis zu Probefahrten brachten und dann verschwanden. Die Gründe für diese Thatsachen liegen in mehreren Umständen: Die Lastzug-Straßenlokomotiven mühen die Wege sehr stark ab und beschädigen sie häufig, sind im Verhältnis zu den aufgewendeten Kosten wegen der im Vergleich zu Eisenbahnen hohen Widerstände der Wege zu wenig leistungsfähig und versagen auf schlüpfrigem Boden oft gänzlich ihren Dienst, indem die Räder gleiten und selbst die Anwendung von Vorstedeisen in den Radkränzen keine günstigeren Resultate herbeiführt. Sie sind ferner, namentlich in den Kesselteilen, sehr schneller Abnutzung unterworfen; das Schiefstellen der Maschine

tive von Thomson in Edinburg, speziell zum Transport von Lasten, ist in Fig. 4 der Tafel dargestellt. Das Gestell ruht auf drei Rädern, von denen die vordere als Steuerrad dient. Zwischen den Hinterrädern ist der vertikale Röhrenkessel montiert, in welchem ein sehr beträchtliches Sinken des Wasserstandes eintreten kann, ohne daß hieraus ein Nachteil resultiert. Die Dampfmaschine ist an dem Kessel befestigt und treibt mittels Zahnradvorgelege die Hinterräder. Die Radkränze derselben sind mit weichen Gummiplatten belegt, wodurch ein sicheres Eingreifen in den Boden bewirkt, also ein Gleiten der Räder verhütet werden soll. Es hat sich jedoch ergeben, daß der Vorteil dieser Anordnung nur ein scheinbarer ist. Die Verwendung von nur drei Rädern statt der üblichen vier erzielt zwar eine leichte Lenkbarkeit des Wagens, vermindert jedoch dessen Stabilität. Vollée hat nun bei seinen Dampfwagenwerken mit vier Rädern durch einen sinnreichen Mechanismus einen gleichen Grad der Lenkfähigkeit ohne Einbuße an Stabilität erreicht. Er hat nun



Betrieb einer Dreschmaschine durch die Lokomobile.

auf abschüssigen Wegen verändert das Wasserniveau im Kessel in nachteiligster Weise, so daß zuweilen sogar ein Blocklegen einzelner feuerberührter Kesselplatten vom Wasser stattfindet. Auch sind die Gefahren, die bei dem geringsten Versehen des Wagenlenkers diesem samt etwanigen Passagieren sowie dem Straßenpublikum drohen, nicht zu unterschätzen. Selbst wenn diese geschilderten Übelstände nicht zu sehr hervorgetreten sind, hat sich doch stets infolge der hohen Anschaffungs-, Betriebs- und Unterhaltungskosten die Rentabilität als sehr zweifelhaft erwiesen.

Die Anordnung einer Straßenlokomotive von Aveling u. Porter in Rochester, welche sowohl als Lastzugmaschine wie als Motor einer Dampfdreschmaschine eingerichtet ist, zeigt Fig. 3 der Tafel. Die äußere Anordnung ist die einer gewöhnlichen L.; der Betrieb auf die Hinterachse der Fahrräder erfolgt mittels (aus der Zeichnung nur zum kleinen Teil ersichtlicher) Zahnradvorgelege von der Schwungradwelle der Dampfmaschine aus, das Einsteuern des Vorderwagens mittels einer Kettentransmission vom Führerstand. Um ein Einsinken der Maschine zu verhüten, sind die Hinterräder außerordentlich breit und hoch sowie an ihrem Umfang mit schräg gestellten Eisenplatten bekleidet, welche ein sicheres Eingreifen in den Boden bewirken sollen. Die Dampfmaschine ist selbstverständlich mit einer Umsteuerung, gewöhnlich der Stephenson'schen Kulisse (s. Lokomotive und Steuerung), versehen, um vor- und rückwärts fahren zu können. Eine Straßenlokomotive

von Thomson in Edinburg, speziell zum Transport von Lasten, ist in Fig. 4 der Tafel dargestellt. Das Gestell ruht auf drei Rädern, von denen die vordere als Steuerrad dient. Zwischen den Hinterrädern ist der vertikale Röhrenkessel montiert, in welchem ein sehr beträchtliches Sinken des Wasserstandes eintreten kann, ohne daß hieraus ein Nachteil resultiert. Die Dampfmaschine ist an dem Kessel befestigt und treibt mittels Zahnradvorgelege die Hinterräder. Die Radkränze derselben sind mit weichen Gummiplatten belegt, wodurch ein sicheres Eingreifen in den Boden bewirkt, also ein Gleiten der Räder verhütet werden soll. Es hat sich jedoch ergeben, daß der Vorteil dieser Anordnung nur ein scheinbarer ist. Die Verwendung von nur drei Rädern statt der üblichen vier erzielt zwar eine leichte Lenkbarkeit des Wagens, vermindert jedoch dessen Stabilität. Vollée hat nun bei seinen Dampfwagenwerken mit vier Rädern durch einen sinnreichen Mechanismus einen gleichen Grad der Lenkfähigkeit ohne Einbuße an Stabilität erreicht. Er hat nun

lich jedes der beiden zum Lenken bestimmten Vorderräder für sich um eine vertikale Achse drehbar gemacht und gestattet außerdem durch ein Differentialräderwerk den beiden am hintern Wagende eingebrachten Triebrädern, sich beim Befahren von Kurven mit einer den beiden verschiedenen Begängen entsprechenden ungleichen Geschwindigkeit zu drehen. Die Volléeschen Dampfwagenwerke sind in drei Formen ausgeführt, als Dampfaleiche (Dampdrösch), als Dampfomnibus für 4–6 Personen, als Lastzug-Straßenlokomotive zum Transport von Gütern. Von diesen hat die letztere noch die meisten Aussichten auf praktische Verwendbarkeit, besonders für Kriegszwecke. Sie schleppt ihre Lasten in angehängten Wagen nach sich, deren Räder vermittelst gelenkig verbundener Wellen und konischer Rädergetriebe derart mit der Hauptwelle der Lokomotive verbunden sind, daß sie alle als Triebräder dienen, eine Vorrichtung, vermöge deren es möglich ist, bei voller Belastung Steigungen von 1:20 zu überwinden. Bei einer Stärke der Maschine von 40–80 Pferden ist die Lokomotive im Stande, einen Zug von 5–6 Wagen mit 10,000 kg Wagenbelastung pro Stunde 10–15 km weit zu befördern, wobei der Kohlenverbrauch sich auf 10–20 kg, der Wasserverbrauch auf 50–100 kg beläuft.

Die Idee, Straßenlokomotiven zu bauen, ist alt. Schon um 1770 machte Robinson Versuche, und 1785 baute Mordach einen Dampfwagen, der 12,5 km pro Stunde gelaufen sein soll. Seit 1810




Fig. 1






Fig. 2

Schnellzuglokomotive

e.



lit.



litt.
Österreichischen Südbahn.

In Leipzig.

Zum Artikel »Lokomotives«.

seit sind besonders in England und Amerika zahlreiche Systeme von Straßenlokomotiven aufgetaucht, welche in einem oder wenigen Exemplaren kurze Zeit im Betrieb waren und dann andern von gleich kurzer Dauer Platz machten. Um das J. 1860 begann die Entwicklung der Technik des Dampfpflügens mit Straßenlokomotiven, und etwa von 1871 an wurden Straßenlokomotiven nach den Systemen von Thomson, von Clayton, Shuttlesworth u. Comp., von Avery u. Porter u. a. in beschränktem Maß zu militärischen Transportzwecken benutzt. Die Voileschen Dampftraktoren wurden zuerst auf der Pariser Weltausstellung 1878 bekannt. Vgl. Weber, Bau der Lokomotiven 2c. (Leipzig 1871); Friß, Handbuch der landwirtschaftlichen Maschinen (Berlin 1880); Wüst, landwirtschaftliche Maschinentechnik (das. 1882); Petersen, Handbuch des landwirtschaftlichen Maschinenwesens (2. Aufl., Jena 1879—80); »Handbuch der Ingenieurwissenschaften«, Bd. 4, Abt. 1: Baumaschinen, herausgegeben von Franzius und Linde (Leipzig 1883); Schotte, Bericht über die 1883 ausgeführte Prüfung von Lokomotiven (das. 1884).

Lokomotive (lat., »von der Stelle bewegend«), eine mit ihrem Dampfkessel auf einem Wagengestell angebrachte Dampfmaschine, welche dazu bestimmt ist, sich selbst und einen angehängten Wagenzug auf Schienen fortzubewegen. Es sind somit Kessel, Wagen und Dampfmaschine die drei Hauptorgane jeder L. Hierzu kommen noch Vorratsräume für Kesselheißwasser und für Brennmaterial, welche jedoch meist nicht auf der eigentlichen L. selbst, sondern auf einem besonders, direkt hinten angehängten Wagen angeordnet sind.


Dampfkessel (hierzu Tafel »Lokomotive«).

Die Dampfkessel der L. sind, einige Ausnahmen abgerechnet, stets Heizrohrkessel (Röhrenkessel) von einer Form, welcher man den spezifischen Namen Lokomotivkessel beigelegt hat. Das Charakteristische des Lokomotivkessels ist seine Einteilung in den kastenförmigen Stehkessel mit der den Kofst enthaltenden Feuerbüchse und den daran anschließend liegend-cylindrischen Langkessel, durch den von einer großen Anzahl enger Heizrohre durchgezogen ist, und dessen Verlängerung die Rauchkammer mit dem Schornstein bildet. Vgl. Dampfkessel, S. 450, nach der schematischen Darstellung auf Tafel Dampfkessel I., Fig. 11, und die beifolgende Tafel. Auf die Versteifung der ebenen Kesselflächen muß bei den erforderlichen großen Dampfspannungen (8—15 Atmosphären) ganz besondere Sorgfalt verwendet werden. Die Feuerbüchsenwände sind mit den Außenwänden durch Stehbolzen zu verbinden, die Feuerbüchsenbede durch aufgeschraubte Träger, die oberen Teile der Kesselfirnwand und der Feuerwand durch Verbindungen zu stützen. Das Material der Lokomotivkessel ist im allgemeinen Schmiedeeisen oder auch Stahl. Nur die Feuerbüchse wird, wenigstens in Europa, der größern Feuerbeständigkeit wegen aus Kupferblech hergestellt.

Die Feuerung der L. wurde zuerst nur mit bestem Brennmaterial (Koks, Stückkohlen) bedient. Der Mangel und das Bedürfnis, an Heizkohlen zu sparen, ließen jedoch dazu, einerseits auch Brennmaterial von geringem bis geringstem Wert (Mittelkohle, Förderkohle, Staubkohle) zu verwenden, anderseits neben dem gewöhnlichen horizontalen oder schwach geneigten Planrost (s. Feuerungsanlagen, S. 214) eine große Reihe von Feuerungskonstruktionen einzuführen, welche eine möglichst vollkommene Rauchverzehung bezwecken. Hierher gehört die namentlich auf

französischen Bahnen übliche Tenbrink'sche Feuerung (Fig. 1). Zur kontinuierlichen Beschüttung des Rostes dient ein in der Rückwand der Feuerbüchse angebrachter Schlitß a von der Breite derselben, welcher außen in einen mit einem Deckel versehenen Rumpf b übergeht, dessen Boden die Rückwärtsverlängerung des geneigten Rostes c bildet. Die außerdem noch vorhandene Feuerthür wird beim Anfeuern nicht geöffnet und dient nur dazu, an den Heizrohren etwaige Reparaturen vornehmen zu können, während ein zwischen der Feuerthür und dem Rumpf befindlicher, mit Regulierklappe versehener Schlitß d die Zuführung von Luft oberhalb der Brennstoffschicht bezweckt. Von der Heizrohrwand beginnend, zieht sich ein flacher, von einer Seitenwand der Feuerbüchse bis zur andern reichender Wasserlasten l (Sieder) nahezu parallel zur Rostfläche etwa durch zwei Drittel der Feuerbüchsenlänge

Fig. 1.




Tenbrink'sche Feuerung. Längsschnitt.

hin. Er kommuniziert durch die Stützen m mit dem Wasserraum des Stehkessels. Die in den Rumpf geschütteten Kohlen rutschen nach Maßgabe der Verbrennung den geneigten Rost c hinab und werden auf diesem Weg durch die am untern Ende in voller Glut befindlichen Stücke abdestilliert, bis sie gleichfalls nach unten und in Brand geraten, um nun ihrerseits auf das nachkommende Material entgasend zu wirken. Die Verbrennungsprodukte mischen sich, an der untern Wand des Sieders hinaufziehend, mit den brennbaren Destillationsgasen und der durch d zuströmenden Luft derart, daß eine Verbrennung der Gase zu Stande kommt. Die gänzlich ausgebrannten Kohlen (Schladen) gelangen schließlich auf den Schlackenrost e, welcher auf Hebeln f ruht und mit diesen durch den Hebel g und die Schraube h zeitweise schräg gestellt wird, um die Schlacken in den Aschenkasten gleiten zu lassen. Die durch dieses System im Vergleich mit den gewöhnlichen Planrostfeuerungen zu erzielende Brennstoffersparnis soll bis 12 Proz. betragen. — Das Feuerungssystem von Repilly (Fig. 2) besteht aus einem wenig geneigten Planrost a mit daranstoßendem, um eine horizontale Achse drehbarem Klapprost (Schladenrost) b zur Entfernung der ausgebrannten Kohlen- und Schlacken, ferner aus dem Feuerschirm d, einem von

der Heizrohrwand unterhalb der Öffnungen der Heizrohre c schräg aufsteigenden Gewölbe aus Schamottesteinen, sowie aus dem sogen. Stehrost e, einer an den Klapprost anschließenden, von der Heizrohrwand etwa 80 cm abstehenden, rostartig durchbrochenen Gußeisenplatte, welche senkrecht bis zum untern Ende des Feuersehirms d aufsteigt. Der Rost, dessen Spalten je nach der zu verwendenden Kohlenart eine Breite von 4 mm (bei Staubkohlen) bis 30 mm (bei Stückkohlen) erhalten, wird durch eine gewöhnliche Feuerthür f beschützt. Der Stehrost e dient zur Zuführung frischer Luft, welche längs des Feuersehirms d über dem auf dem Rost brennenden Material hinstreicht, erhitzt wird, sich mit den ebenfalls erhitzten, noch unverbrannten Gasen mischt und diese dabei zur Verbrennung bringt. Der Feuersehirm ist von Repilly den englischen Lokomotivfeuerungen entlehnt, bei welchen er geradezu als typisch angesehen

so daß zur Zeit die Lokomotiven entweder ausschließlich mit Injektoren versehen werden, oder wenigstens einen Injektor neben einer Kolbenspeisepumpe erhalten. Die Apparate zur Beobachtung des Wasserstandes entsprechen ganz denjenigen der stationären Dampfkessel. Zur Sicherung gegen die Folgen von Wassermangel (Entblöschung und Ausglühen der Feuerbuchsendede und dadurch eventuell herbeigeführte Kesselerplosion) ist in die Feuerbuchsendede ein Pfropfen aus leicht schmelzbarem Metall eingeschraubt, welcher bei der Entblöschung heraus schmilzt und so dem Dampf gestattet, in den Feuerraum zu treten und das Feuer zu ersticken. Zur Beobachtung des Dampfdruckes sind bei Lokomotiven die Federmanometer (s. Manometer) vorhanden. Bei den Sicherheitsventilen (s. b.) der Lokomotiven ist die Federbelastung (s. Tafel Lokomotive, Längsschnitt) bei weitem gebräuchlicher als die Gewichtsbelastung. Aus dem die Abführung mitgerissener Wasserbläschen begleitenden Dampfdom (in der Tafel mitten im dem Langkessel) wird der Dampf mittels eines durch einen Regulierschieber (Regulator) verschließbaren Rohrs entnommen und den Dampfcylindern zugeführt. Der Regulator wird vom Lokomotivführer stand aus an einem Hebel (Regulatorhebel) gehandhabt. Zum Ansagen des Feuers würde der niedrige Schornstein allein nicht genügen, deshalb läßt man in ihn von unten her durch ein Rohr mit verstellbarer Öffnung (Blaskrohe) den in den Cylindern verbrauchten Dampf einströmen, wodurch die Verbrennungsgase vom Rost her durch die Heizrohre hindurch angesaugt und mit durch den Schornstein gerissen werden. Um das Herausfliegen von Funken aus dem Schornstein zu vermeiden, werden sogen. Funkenfänger eingebracht, welche entweder über der Schorn-

Fig. 2



Repillysche Feuerung. Längsschnitt.

werden kann; dagegen ist der Stehrost nur der Repillyschen Feuerung eigentümlich. Da er die sonst bei Anlagen mit Feuersehirm notwendigen Öffnungen in den Wänden der Feuerbuche ersetzt, so gestattet er die Anbringung dieser Feuerung in jeder Feuerbuche von ganz gewöhnlicher Konstruktion ohne zeitraubende und kostspielige Umgestaltungen. Auch bewirkt die durch den Stehrost eindringende Luft, indem sie dem von unten durch die Rostspalten kommenden Luftzug das Gleichgewicht hält, daß selbst Kohlenstaub bis zur vollkommenen Verbrennung ruhig auf dem Rost liegen bleibt, während sonst ein guter Teil mit durch den Schornstein gerissen wird. Die Repillysche Feuerung hat sich, was Kohlenersparnis und Rauchverbrennung betrifft, vielfach sehr gut bewährt (Heizkohlenersparnis bis 20 Proz. und mehr) und beseitigt außerdem durch die Verwendung des Feuersehirms, welcher einen direkten Zutritt kalter Luft zu dem Heizrohr verhindert, den sonst häufig vorkommenden Übelstand des Rohrrinnens.

Der Kessel der L. muß, wie jeder andre Dampfkessel, mit einer vollständigen Dampfkesselarmatur (s. Dampfkessel, S. 454) ausgerüstet sein, deren einzelne Stücke jedoch den besondern Anforderungen an einen beweglichen Kessel angepaßt sind. Als Lokomotivkessel-Speisevorrichtung hat sich vor andern Apparaten der Injektor (s. b.) wegen seiner Einfachheit, Billigkeit, immerwährenden Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und seiner Eigenschaft, nur heißes Wasser einzuführen, ganz besonders bewährt,

so daß zur Zeit die Lokomotiven entweder ausschließlich mit Injektoren versehen werden, oder wenigstens einen Injektor neben einer Kolbenspeisepumpe erhalten. Die Apparate zur Beobachtung des Wasserstandes entsprechen ganz denjenigen der stationären Dampfkessel. Zur Sicherung gegen die Folgen von Wassermangel (Entblöschung und Ausglühen der Feuerbuchsendede und dadurch eventuell herbeigeführte Kesselerplosion) ist in die Feuerbuchsendede ein Pfropfen aus leicht schmelzbarem Metall eingeschraubt, welcher bei der Entblöschung heraus schmilzt und so dem Dampf gestattet, in den Feuerraum zu treten und das Feuer zu ersticken. Zur Beobachtung des Dampfdruckes sind bei Lokomotiven die Federmanometer (s. Manometer) vorhanden. Bei den Sicherheitsventilen (s. b.) der Lokomotiven ist die Federbelastung (s. Tafel Lokomotive, Längsschnitt) bei weitem gebräuchlicher als die Gewichtsbelastung. Aus dem die Abführung mitgerissener Wasserbläschen begleitenden Dampfdom (in der Tafel mitten im dem Langkessel) wird der Dampf mittels eines durch einen Regulierschieber (Regulator) verschließbaren Rohrs entnommen und den Dampfcylindern zugeführt. Der Regulator wird vom Lokomotivführer stand aus an einem Hebel (Regulatorhebel) gehandhabt. Zum Ansagen des Feuers würde der niedrige Schornstein allein nicht genügen, deshalb läßt man in ihn von unten her durch ein Rohr mit verstellbarer Öffnung (Blaskrohe) den in den Cylindern verbrauchten Dampf einströmen, wodurch die Verbrennungsgase vom Rost her durch die Heizrohre hindurch angesaugt und mit durch den Schornstein gerissen werden. Um das Herausfliegen von Funken aus dem Schornstein zu vermeiden, werden sogen. Funkenfänger eingebracht, welche entweder über der Schornsteinöffnung angebrachte Siebe sind, oder darauf beruhen, daß der Rauch vor dem Austritt gezwungen wird, sich in gekrümmten Bahnen zu bewegen, wobei die Funken, weil schwerer als der Rauch, infolge der Zentrifugalkraft außer den Bereich des Schornsteinszugs gelangen und innerhalb des Schornsteins zu Boden sinken. Ein unentbehrlicher Armaturteil der L. ist die Dampfpeife (s. b.) zum Erteilen der nötigen akustischen Signale an das auf dem Zug und an der Eisenbahnstrecke befindliche Dienstpersonal. Wenn auf einer Bahnstrecke unbewachte Wegübergänge vorkommen, so ist als zweiter akustischer Signalapparat ein Läutwerk hinzuzufügen, welches in der Nähe jener Stellen in Gang zu setzen ist. Sehr gut bewährt hat sich dazu durch die Einfachheit der Konstruktion und die Sicherheit des Anlassens das Dampfpläutwerk von Latowski. Die Glocke ist hier konaxial auf einem an dem Dach des Feuerstandes senkrecht befestigten Rohr, dessen oberes Ende durch ein Klappenventil geschlossen ist. An diesem Ventil ist der Hammer mittels eines gebogenen federnden Stieles befestigt, daß er im Ruhezustand einige Millimeter von der Glocke absteht. Läßt man nun durch ein dünnwandiges Röhrchen in jenes Rohr Dampf eintreten, so wird das Ventil mit dem Hammer angehoben, fällt aber sofort nach dem Entweichen eines Dampfquantums wieder zu, wobei der Hammer kräftig anschlägt. Das Spiel wiederholt sich so lange, als man Dampf eintreten läßt.

Das zum mehrstündigen Kesselbetrieb erforderliche Speisewasser und Brennmaterial ist im Tender (Schleppender) aufgespeichert, einem hinten angehängten Wagen mit geräumigem Wassertasten aus Eisenblech (Inhalt bis 8,5 cbm und darüber). Bei der meist üblichen, im Grundriß hufeisenförmigen Gestalt des Wassertastens sind die Schenkel der L. umgekehrt und lassen zwischen sich den Raum für das Brennmaterial frei. Wo die Mitführung großer Wasser- und Brennstoffvorräte nicht unbedingt erforderlich ist, wie z. B. beim Rangieren auf Bahnhöfen oder beim Befahren kurzer Strecken, begnügt man sich unter Fortlassung des Tenders mit Kleinern, direkt auf der L. aufgestellten Behältern. Die so ausgerüsteten Lokomotiven heißen Tenderlokomotiven.

Dampfmaschine.

Die Dampfmaschine der L. hat die Kraft des in dem Kessel erzeugten Dampfes auf die Räder zu übertragen. Aus der Tafel »Lokomotive« ist die allgemeine Anordnung der Maschine zu ersehen. Dieselbe ist zu vergleichen als eine Zwillingmaschine mit variabler, doch im Grad beschränkter Expansion und ohne Kondensation, welche letztere theils wegen des sehr beschränkten Raums, theils auch deswegen für Lokomotiven unzuweckmäßig ist, weil die Geschwindigkeit des verbrauchten uncondensierten Dampfes zum Anfahren des Feuers gebraucht wird. In der Nähe der Rauchkammer ist auf jeder Seite der L. ein horizontaler Treibcylinder angebracht, welchem der Dampf durch je ein Zweigrohr des vom Dampfdom ausgehenden, in der Rauchkammer sich gabelförmig theilenden Dampfrohrs zugeführt wird. Der Dampf gelangt jedoch nicht direkt in die Cylinder, sondern passiert erst je einen Kasten (Schieberkasten), von welchem aus er durch Kanäle (Dampfkanäle) mittels der diese bald öffnenden, bald schließenden Schieber abwechselnd an beiden Cylinderenden eingelassen wird, wodurch die Dampfkolben hin und her bewegt werden. Der in den Cylindern wirksam gewesene Dampf wird durch dieselben Schieber nach dem bei der Kesselarmatur erwähnten Blasrohr hin entlassen.

Durch den Deckel der Cylinder gehen Kolbenstangen, die durch Pleuellstangen mit je einer Kurbel verbunden sind. Mit diesen Pleuellstangen zugleich, welche zur Vermeidung von Pleuellpunktstellungen (d. h. solchen Stellungen, aus welchen eine einzelne Kurbel durch ihre Pleuellstange nicht herausbewegt werden kann) um 90° gegeneinander verstellt sind, werden durch die Pleuellbewegung die auf derselben Achse (Treibachse) befestigten Räder umgedreht, wodurch die L. auf den Eisenbahnschienen fortbewegt wird. Die Richtung dieser Bewegung (vorwärts oder rückwärts) ist abhängig von der Dampfzuleitung und diese wiederum von der Bewegung der Dampfsechieber. Diese kann, entsprechend dem Vorwärts-, resp. Rückwärtsfahren der L., in zwei einander entgegengesetzten Reihenfolgen sich gehen. Zu diesem Behuf sind auf der Pleuellachse für jeden Cylinder zwei dicht nebeneinander liegende Exzentris (s. d.) angebracht, welche gegeneinander um 180° versetzt sind, so daß sie gleichzeitig in entgegengesetzten extremen Stellungen ankommen. Sie greifen mit ihren Exzenterstangen an beiden Enden eines schmiedeeisernen Bogens (Kulisse) an, welcher ein am Ende der Schieberstange befindliches Pleuellstück, den sogen. Stein, umfaßt. Beide Kulissen sind an einem mit Gegengewichten versehenen Hebelmechanismus in der Weise aufgehängt, daß sie vom Lokomotivführer mit einem Hebel (Reversierhebel)

gehoben und gesenkt und mit einem federnden Niegel in der jedesmaligen Lage festgehalten werden können. Je nachdem nun die Kulissen mehr oder weniger in gehobener oder gesenkter Lage hängen, werden die Steine und somit die Schieber entweder mehr von den oben angreifenden oder mehr von den unten angreifenden Exzentern ihre Bewegung erhalten und somit ein mehr oder weniger schnelles Vorwärts-, resp. Rückwärtslaufen der L. hervorrufen. Befinden sich aber die Steine in der Mitte der Kulissen, so werden die Bewegungen der Exzenter in der Weise ausgeglichen, daß die Steine und die damit zusammenhängenden Schieber in ihrer Mittellage stehen bleiben und kein Dampf in die Cylinder eintreten kann, mithin auch die L. zur Ruhe gelangt. Statt des Reversierhebels wendet man in neuerer Zeit häufig eine Stellschraube an, welche die Kulissen sicherer in ihrer Stellung erhält als die zuweilen auspringende Klinke des erstern. Da der Dampfzutritt und -Austritt bei jedem Cylinder nur durch einen einzigen Schieber geregelt wird, so kann man den Dampf nur in geringem Grad expandieren lassen und muß ihn noch mit einer beträchtlichen Spannung entweichen lassen, wodurch ein guter Teil Arbeit, also auch Dampf und Brennmaterial, verloren geht. Die Erklärung dafür, daß das anderweitig gerade bezüglich des Dampfverbrauchs so vorzügliche bewährte und weitverbreitete System der Compoundreceiver-Maschinen (s. Dampfmaschine, S. 467) bisher noch keine allgemeinere Verwendung bei den Lokomotiven gefunden hat, ist in dem Umstand zu suchen, daß sich bei der Übertragung dieses Systems auf die L. Schwierigkeiten zeigen, welche namentlich in der Notwendigkeit großer Einfachheit der Konstruktion und Handhabung, großer Zugkraft beim Anfahren, sehr veränderlicher Kraftleistung während der Fahrt sowie in der allgemeinen Anordnung und den begrenzten Dimensionen der L. begründet sind. Bemerkenswerte Konstruktionen von Compoundlokomotiven sind diejenigen von Mallet und von v. Borries, welche beide im Prinzip übereinstimmen und nur konstruktive Abweichungen voneinander zeigen. Beide haben auf einer Seite des Kessels einen kleinern Hochdruckcylinder, auf der andern Seite einen größern Niederdruckcylinder und zwischen ihnen, in der Rauchkammer, ein Zwischenreservoir (Receiver). Der Dampf wirkt zuerst im Hochdruckcylinder unter geringer Expansion, darauf nach dem Passieren des Receivers zum zweitenmal in dem Niederdruckcylinder unter stärkerer Expansion und gelangt dann erst durch das Blasrohr und den Schornstein ins Freie. Um das Anfahren zu ermöglichen, ist eine Vorrichtung vorhanden, mittels welcher man den großen von dem kleinen Cylinder trennen, dagegen erstern mit dem Dampfkegel, letztern mit dem Blasrohr verbinden kann, so daß beide Cylinder wie bei den gewöhnlichen Lokomotiven unabhängig voneinander arbeiten. Hierbei würde der große Cylinder wegen seines größern Kolbens bezüglich seiner Leistung über den kleinen ein bedeutendes Übergewicht haben, wenn nicht durch ein eingeschaltetes Reduzierventil (s. Druckregulatoren) der Druck des in den großen Cylinder tretenden Dampfes entsprechend verkleinert würde. Die Resultate, welche mit den Compoundlokomotiven, namentlich auch vor einiger Zeit in Preußen mit den Borries'schen Lokomotiven, erzielt worden sind, berechtigen zu der Hoffnung, daß das Compoundsystem auch bei den Lokomotiven, wie schon bei den feststehenden und Schiffsdampfmaschinen, allgemeinere Verbreitung finden wird.

Wagen der Lokomotive.


Der Wagen der L. ist ein aus schmiedeeisernen Langträgern und Querverbindungen bestehendes rahmenartiges Gestell, welches sich mittels Blattfedern auf die Lager der Radachsen stützt. Je nachdem die Langträger des Gestells innerhalb oder außerhalb der Räder angeordnet sind, unterscheidet man Lokomotiven mit Innen- und solche mit Außenrahmen. An den Langträgern sind die Cylinder und die Stützpunkte für die Kulissensteuerung befestigt. Der Kessel ist in seinen Dimensionen, besonders der Länge nach, Veränderungen durch Temperaturunterschiede unterworfen, an welchen das Gestell nicht teilnimmt. Es dürfen daher zur Vermeidung des Krummziehens diese Teile nur so miteinander verbunden sein, daß die Ausdehnung des Kessels nicht gehindert wird, was man dadurch erreicht, daß man den Kessel nur vorn an der Rauchkammer mit dem Gestell fest verschraubt, an andern Stellen dagegen mittels Gleitstücke aufrufen läßt. Außer den hierzu nötigen Querverbindungen ist noch vorn und hinten je ein eisernes Querstück vorhanden, von denen das erstere, die sogen. Pufferbohle, zur Aufnahme der Puffer und der Kuppelungen, das letztere zur Stützung des Führerstandes und entweder gleichfalls zur Aufnahme von Puffern und Kuppelungen oder zur Befestigung der Verbindungsteile zwischen der L. und dem Tender dient. Die Räder der L. sitzen paarweise fest auf den Achsen, und deren Zapfen liegen in Lagern, welche sich, entsprechend den Durchbiegungen der Tragfedern, in senkrechten Schlitzen des Rahmens verschieben können, während andre Relativbewegungen derselben gegen den Rahmen ausgeschlossen sind. Es ist einleuchtend, daß ein solches starr verbundenes Achsensystem nur wenig gekrümmte Bahnen durchfahren kann. Für stärkere Krümmungen werden sehr verschiedenartige Konstruktionen von Gestellen angewendet, welche mit einer gewissen Beweglichkeit begabt sind. So macht man bei drei Räderpaaren die hinterste und vorderste Achse quer gegen den Rahmen ein wenig verschiebbar. In Amerika stützt man allgemein den Vorderteil der L. auf einen vierrädrigen Vorderwagen (Laufgestell, Drehgestell), welcher sich um einen in der Mitte befindlichen starken Bolzen (Reibnagel) drehen kann. Das Vihselsche Gestell hat nur eine unter der Rauchkammer liegende Achse und läßt sich um einen etwa in der Mitte der Lokomotivlänge befindlichen Bolzen drehen. Als Zubehör der Wagen der Lokomotiven sind auch die Bremsen (s. b.) anzusehen, welche entweder als Handbremsen oder neuerdings auch vielfach als mechanische Bremsen ausgeführt werden. Im letztern Fall trägt die L. auch den zur Bedienung sämtlicher Bremsen des Zugs erforderlichen Bewegungsapparat.

Man unterscheidet bei den Lokomotiven Laufäder, welche, ebenso wie die Räder der Eisenbahnwagen, nur deswegen auf den Schienen fortrollen, weil die L. sich fortbewegt, und Treibräder, welche dadurch, daß sie von der Maschine der L. in Umdrehung versetzt werden, die L. in Bewegung setzen und erhalten. Man kann sich vorstellen, daß die Treibräder sich wie die Beine eines Zugpferdes gegen die Unterlage (Schienen) stemmen und somit, da sie durch ihre Umdrehung zugleich die Angriffspunkte immer weiter vorwärts verlegen, das Fortgehen des Zugs bewirken. Das ist jedoch nur möglich, wenn die Kraft, mit welcher die Treibräder in jeder Stellung an den Schienen haften, größer als der Bewegungswiderstand des Zugs ist; andernfalls bleibt der ganze Zug trotz der Umdrehung der Treibräder


stehen, indem dieselben keinen festen Stützpunkt finden können, sondern einfach auf derselben Stelle in Schienen herumrutschen (das Gleiten oder Trammeln der Räder). Die Kraft nun, welche das Gleiten verhindert, ist einzig die Reibung zwischen den Treibradumfangen und den Schienen und in ihrer Größe abhängig von dem Material und der Oberflächenbeschaffenheit der Schienen (rauh oder glatt, trocken oder schlüpfrig) sowie von dem auf den Räder lastenden Gewicht. Es ist also die Leistungsfähigkeit der Maschine (unter Voraussetzung einer mittleren oder normalen Materialbeschaffenheit der Schienen und Räder) beschränkt durch den auf den Treibrädern ruhenden Gewichtsteil der L., dieser jedoch nicht durch die Festigkeit des Schienenwegs. Hiervon ergibt sich ohne weiteres die Notwendigkeit, auf die Treibrachsen einen möglichst großen Teil des Lokomotivgewichts zu legen. Man nennt diesen Teil des Adhäsionsgewichts der L. im Gegensatz zu dem auf die Laufäder kommenden toten Gewicht die größte Zugkraft einer L. beträgt etwa ein Fünftel ihres Adhäsionsgewichts. Es ist klar, daß das Adhäsionsgewicht einer L. um so größer wird, je größer die Zahl der Treibrachsen im Verhältnis zu denjenigen der Laufachsen wird, und daß schließlich bei einer L., welche nur Treibräder besitzt, das Adhäsionsgewicht gleich dem ganzen Eigengewicht zu setzen ist. Die Vermehrung der Treibrachsen führt zu der Anordnung der L. mit gekuppelten Treibrachsen. Man läßt nämlich immer nur eine Achse direkt durch die Maschine treiben und verbindet (kuppelt) etwaige andre Treibrachsen mit der erstern durch Parallelschrauben und Kuppelstangen, wie das für eine zweite Achse aus der Tafel ersichtlich ist. Da der Bewegungswiderstand der Züge auf ansteigenden Bahnen mit dem Steigungsverhältnis ganz unverhältnismäßig wächst, während zugleich das Adhäsionsgewicht der L. infolge der schrägen Unterlage abnimmt, so gibt es eine Grenze ($1:40 = 1$ m Steigung auf 40 m horizontal gemessene Länge), bei welcher die mit Adhäsion arbeitenden Lokomotiven den Dienst versagen. Zur Überwindung stärkerer Steigungen, wie solche bei Gebirgsbahnen zuweilen vorkommen, vergrößert man entweder die Adhäsion durch künstliche Mittel (besondere mit Federkraft seitlich gegen die Schienen gepresste Reibungsräder), oder man zieht sie ganz ab und läßt die Bewegung durch Eingreifen eines als Zahnrad ausgeführten Treibrades in eine besondere gezahnte Schiene hervorbringen, oder man zieht den Zug mittels einer auf der Höhe stehenden Maschine, als welche auch unter Umständen eine schon ausgefahrene und festgelegte L. benutzt werden kann, an einem Seil aufwärts. Die Dimensionen der Treibcylinder und Kurbeln sind durch die erforderliche Leistung und dadurch bedingt, daß die Rollgeschwindigkeit und die Anzahl bei der größten Geschwindigkeit der L. eine gewisse Grenze, bei welcher sich starke Stöße allzu störend bemerkbar machen, nicht erreichen. Es wird dann die Zugkraft und die Geschwindigkeit der L. in den durch die Adhäsionsverhältnisse gegebenen Grenzen von dem Hebelverhältnis der Kurbel zum Halbmesser der Treibräder abhängen, derart, daß Lokomotiven mit verhältnismäßig kleinen Rädern große Lasten mit geringer Geschwindigkeit, Lokomotiven mit großen Rädern geringe Lasten mit großer Geschwindigkeit befördern können.

Hiernach haben sich bestimmte Formen der L. herausgebildet, hauptsächlich die folgenden. Die Schnellzug- oder Eilzuglokomotive (Fig. 3) hat in


ufgabe, eine geringe Anzahl Personenwagen möglichst schnell von der Stelle zu bringen (Geschwindigkeit




Schnellzuglokomotive.




Lokomotive für gemischte Züge.



Güterzuglokomotive.



Tenderlokomotive.



Bahnradlokomotive.

it = 60 bis 80 km pro Stunde; deshalb ist, da die agkraft nur gering zu sein braucht, nur ein Teil

des Eigengewichts durch eine Treibachse für die Adhäsion ausgenutzt. Die Treibräder sind aber sehr groß (1,7—2 m Durchmesser). Wenn bei Schnellzuglokomotiven eine größere Zugkraft erfordert wird, so vergrößert man das Adhäsionsgewicht durch Ankuppelung einer zweiten Treibachse (s. die Tafel). — Die Personenzuglokomotive oder L. für gemischte Züge (Fig. 4) hat größere Lasten mit mäßiger Geschwindigkeit (50—60 km pro Stunde) zu ziehen. Sie erhält zwei gekuppelte Treibachsen, deren Räder 1,5—1,6 m Durchmesser haben. — Die Güterzug- oder Lastzuglokomotive (Fig. 5) hat die härtesten Lasten zu ziehen, dagegen nur eine geringe Geschwindigkeit (40 km und weniger pro Stunde) zu entwickeln und erhält deshalb verhältnismäßig kleine Räder von ca. 1,2 m Durchmesser bei mindestens zwei, häufig drei gekuppelten Treibachsen. — Die Tenderlokomotive (Fig. 6), meist zum Rangieren auf Bahnhöfen in Verwendung, hat gewöhnlich nur zwei Achsen, welche aber beide als Treibachsen dienen. Die Räder haben dieselbe Größe wie bei den Güterzuglokomotiven. Charakteristisch für diese Art der Lokomotiven sind die auf ihnen angebrachten Wasserfaßen und Kohlenräume. — Als Repräsentant der Lokomotiven für Bahnen mit anormal starken Steigungen sei hier die L. der Rigibahn (Fig. 7) angeführt, eine Zahnradlokomotive, bei welcher das ganze Wagengestell wegen der starken Steigung schräg gebaut und der Kessel wegen ziemlich bedeutender Schwanungen der Steigung, durch welche ein gewöhnlicher liegender Lokomotivkessel bald an der Feuerbuche, bald am vordern Ende der Feizröhre von Wasser entblößt worden wäre, als Vertikalkessel ausgeführt ist.

In der Natur des Bewegungsmechanismus der L. liegt es, daß dieselbe nicht mit einer vollständig gleichmäßigen Geschwindigkeit in der Schienenrichtung dahinfließt, vielmehr in ihrer Bewegung sogen. Störungen erleidet, welche mit der Fahrgeschwindigkeit zunehmen. Man unterscheidet dabei das Rucken, geringe Unterschiede in der Geschwindigkeit, hervorgerufen durch die infolge des Kurbelmechanismus nicht gleichmäßige auf die Treibräder übertragene Zugkraft; das Schlingeln oder Schlingern, d. h. das Hin- und Herdrehen der L. um eine durch den Schwerpunkt gehende vertikale Achse, welches durch die Ungleichförmigkeit der in der gleichen Zeit zu beiden Seiten wirkenden Kräfte bewirkt wird; das Schwanen, eine oszillatorische Bewegung der L. um eine horizontale Längsachse, welche auf abwechselnd durch die Schrägstellung der Pleuellstangen erzeugten vertikalen Kräften beruht; das Stampfen (Rücken, Galoppieren), Schwingungen um eine horizontale Querachse, welche in der fortwährenden Größenveränderung jener Vertikalkräfte, verbunden mit der Längenverschiebung des Angriffspunktes derselben, ihren Grund haben. Diese Störungen würden durch den Einfluß der bewegten Massen des Kolbens, der Pleuel-, Pleuel- und Pleuelstangen sowie der Pleueln noch bedeutend verstärkt werden, wenn man nicht an den Treibrädern entsprechende Gegengewichte anbrachte.

Besondere Formen.


Mehrfach werden jetzt für den Lokalverkehr auf Eisenbahnen besondere kleine Lokomotiven von geringer Geschwindigkeit verwendet, welche in ihrer Verbindung mit dem einzigen zu befördernden Eisenbahnwagen als Dampfswagen (seltener als Dampfomnibus) bezeichnet werden. Sie ermöglichen die für den Lokalverkehr so erwünschte Häufigkeit der

Verbindung auch in dünn bevölkerten Gegenden, weil ihre Betriebskosten im Vergleich zu denen einer gewöhnlichen L. mit der geringst erlaubten Wagenzahl geringfügig sind. Der Weisenbornsche Dampfwagen besteht aus einem langen Eisenbahnwagen, welcher einen Maschinenraum, einen Gepäckraum und Koupees zweiter und dritter Wagenklasse enthält. Derselbe ruht vorn und hinten auf je einem vierräderigen Gestell, deren hinteres fest mit dem Wagen verbunden ist, während das vordere, welches einen stehenden Dampfkessel und die Dampfmaschine trägt, mit dieser nach Öffnung der die Stirnwand des Wagens bildenden Thüren und nach dem Herausziehen eines Ruppelungszapfens sowie nach Unterstützung des vordern Wagenteils durch eine unter dem Wagen befestigte Winde ausgefahren werden kann, eine Anordnung, welche eine getrennte Anschaffung, Reparatur und Unterbringung von Wagen und Maschinengestell gestattet. Der Belpair'sche Dampf-

bet sein, und die Maschine darf keine Asche, keinen Rauch, keine Feuerfunken, kein rauchiges Öl, keinen Dampf entweichen lassen. Wegen der letzten Bedingung sind die Tramwaylokomotiven mit einer sonst bei Lokomotiven nicht üblichen Kondensations- (gewöhnlich einer durch die Luft gekühlten Kondensations-)schlange auf dem Wagendach versehen. Die genannten Ansprüche werden von den gegenwärtigen Tramwaylokomotiven noch nicht in dem Maß erfüllt, daß besonders vorsichtige Polizeiverwaltungen, wie die von Berlin, ihre Verwendung innerhalb verkehrsreicher Städte gestatteten. Bilden die Tramwaylokomotiven mit dem Personenwagen zusammen ein Ganzes, so wird auch dies wohl Dampfwagen genannt.

In letzter Zeit haben die sogen. feuerlosen Lokomotiven oder Lokomotiven mit feuerloser Dampfmaschine viel von sich reden gemacht, mit welchen Namen zwei ganz verschiedene Lokomotivsysteme belegt werden. Die feuerlosen Lokomotiven nach dem Patent

Fig. 8.



Honigmanns Natronlokomotive. Längsschnitt.

wagen ruht auf drei gleichmäßig verteilten Achsen und stimmt in der Wageneinteilung mit dem Weisenbornschen ziemlich überein, hat jedoch einen liegenden Röhrenkessel, welcher samt der Maschine mit dem Wagenkasten unlösbar verbunden ist. Dampfmaschinen und Dampfsonnibusse (auch Dampfputzchen) werden übrigens auch solche Fahrzeuge genannt, welche sich auf ungeschienten Wegen selbstthätig fortbewegen sollen. (Vgl. Lokomobile, Abschnitt Straßenlokomotive.)

Zum Ersatz der Pferde auf lebhaft frequentierten Straßenbahnen (Pferdebahnen) werden vorteilhaft kleine Lokomotiven verwendet (Tramwaylokomotiven, Straßenbahnlokomotiven, auch wohl gar Pferdebahnlokomotiven genannt), welche jedoch mit Rücksicht auf den sonstigen Straßenverkehr in ihrer Konstruktion einigen besondern Bedingungen genügen müssen. Die Maschine muß einen ruhigen Gang haben, darf kein ungewöhnliches Geräusch verursachen und weder die Fahrgäste noch die Anwohner und Passanten der Straße irgendwie belästigen. Bei sehr leichter Bremsbarkeit muß die ganze Erscheinung der L. derart sein, daß begegnende Pferde nicht scheuen; besonders müssen alle sich bewegenden Teile verklei-

tiven nach dem Patent Franca & Lamm (gebaut von der Lokomotivenfabrik Holszollern in Düsseldorf) haben statt des eigentlichen Kessels ein liegendes cylindrisches Reservoir (Rezipient), welches ganz mit Wasser gefüllt und dann von einem stationären Dampfzylinder aus mit Dampf von hoher Spannung gespeist wird. Der so aufgespeicherte Wärme- und Dampfvorrat reicht in einen etwa einstündigen Betrieb des im Straßendurch nicht von einer gewöhnlichen Lokomotivmaschine unterliegenden Motors aus, worauf die L. zum Reithaus fahren und eine neue Dampffüllung aufnehmen muß. Ein zwischen

Reservoir und Maschine eingeschaltetes Reduzierventil (Druckregulator, s. d.) hält den Druck des zur Maschine tretenden Dampfes, unabhängig von den starken Druckschwankungen im Reservoir, immer in den Grenzen von $1\frac{1}{2}$ —2 Atmosphären, für welche die Maschine konstruiert ist. Verwendung finden diese Lokomotiven bei Tramways, als Rangierlokomotiven und zur Stollenförderung in Bergwerken. Ihre Vorteile gegenüber gewöhnlichen Lokomotiven sind außerordentliche Einfachheit und geringste Reparaturbedürftigkeit der Kessel, Verminderung der Armaturteile, Befallen der Feuerung und der Räume für Speisewasser und Kohlen, daher auch gänzliche Vermeidung des Rauchs und Funkenwerfens; ferner leichte Bedienung durch einen Mann (der Heizer fällt ganz fort), trotz verschiedener Dampfverluste gute Dampfausnutzung, also nach alledem geringe Unterhaltungs- und Betriebskosten. Die Anschaffungskosten der L. sind gering, doch müssen auch die Kosten für die stationären Kessel berücksichtigt werden. Ein Hauptbedenken gegen die Anwendung dieser Lokomotiven ist darin zu finden, daß sie, sobald durch irgend welche Zwischenfälle die in den Resipienten aufgespeicherte Kraft vor Erreichung der Füllstation zu Ende geht,

a hilflosen, toten Körpern werden, welche durch andre Motoren zur Füllstation hingeschafft werden müssen. Die feuerlose L. von M. Honigmann (Natronlokomotive) beruht auf einem für die Dampferzeugung im großen vorher nicht verwendeten Prinzip. Leitet man Wasserdampf in eine starke Natronlösung (auch andre Lösungen sind anwendbar), so wird er selbst bei Temperaturen von 130° und darüber vollkommen zu Wasser verdichtet. Die hierdurch frei werdende Wärme überträgt sich zunächst auf die Lösung und kann weiter zur Heizung von Dampfkesseln benutzt werden. Die Lösung wird mit der Zeit wärmer und wässriger, bis sie keine Dämpfe mehr festhalten kann und selbst ins Sieden kommt. Honigmann bringt nun auf seinen Lokomotiven einen Natronkessel aa (Fig. 8) an, über welchem ein Wasserkessel b steht. Von dem Boden des letztern geht eine große Anzahl Siederöhre cc bis ziemlich zum Boden des erstern. Ein Rohr dd führt von dem Boden, dampferfüllt zu denkenden Raum des Wasserkessels zu den Dampfcylindern f, ein zweites ee von diesen in den untern Teil des Natronkessels. Ist nun von vornherein der Dampfdruck in b groß genug, um die Maschine zu treiben, so gelangt der abziehende verbrauchte Dampf durch ee in die Natronlösung, verdichtet sich dort und erhitzt durch Wärmeabgabe die Lösung derart, daß sie im Stande ist, durch Vermittelung der Siederöhre cc genügend Wasser in b zu verdampfen, um die Maschine in Gang zu erhalten, und zwar reguliert sich die Heizung des Wasserkessels von selbst in der Weise, daß, je mehr die Maschine leistet, d. h. je mehr Dampf sie verbraucht, desto mehr Dampf auch der Natronlösung zugeführt und desto mehr Wärme entwickelt wird. Das geht so lange, bis nach etwa 4—5 Stunden die Natronlösung durch Verdünnung unwirksam geworden ist. Dann muß sie abgelassen und wieder eingedampft, der Kessel aber mit frischer starker Lösung gefüllt werden. Das in b verdampfende Wasser wird durch einen Injektor aus einem Wasservorratskasten g ersetzt. Natronkessel, Siederöhre und Abdampfspannen müssen aus Kupfer hergestellt sein, weil Eisen von der Natronlösung bei hohen Temperaturen angegriffen wird. Die Natronlokomotive hat gegenüber der oben beschriebenen feuerlosen L. einen komplizierteren und im Material wertvollern Kessel sowie ein Wasserreservoir. Dagegen ist sie nicht nur feuer- und rauchlos, sondern vermeidet sogar jede Dampfausströmung. Auch zeichnet sie sich durch viel längere Leistungsdauer nach einer Füllung aus, so daß gleichzeitig die Gefahr des Steckenbleibens mitten auf der Strecke vermindert wird.

Der Versuch, Lokomotiven mit andern Naturkräften als Dampf (gespannten Federn, komprimierter Luft, Kohlensäure, Elektrizität) zu betreiben, ist bisher mit Ausnahme des elektrischen Betriebs (s. Elektrische Eisenbahn) zu keinem Resultat gekommen.

Geschichtliches und Statistisches.

Die Lokomotiven sind in England erfunden worden. Nachdem man dort lange an dem Irrtum festgehalten hatte, daß Schienenreibung zur Lokomotion nicht ausreichend sei, und deshalb mancherlei wunderliche Konstruktionen von Dampfwagen für gewöhnliche Straßen ausgeführt hatte, war es zuerst Richard Trevethick, er bei Gelegenheit einer Wette mit einer eigens dazu konstruierten L. die Möglichkeit der Fortpflanzung der Zugkraft auf ebenen Schienen nachwies. Von dieser Konstruktion entnahm Stephenson, der Erfinder der ersten praktisch brauchbaren L., die Anwendung des Hochdruckdampfes, das Blasrohr und die Kuppelung mehrerer Achsen. Der infolge einer Preisausschrei-

bung von ihm konstruierten L. »Rocket« (Rakete) gab er nach der Idee Henry Barths einen Kessel mit 25 im Wasser liegenden Feuerröhren, während bei früheren Konstruktionen die Röhren mit Wasser gefüllt im Feuer lagen. Mit dieser L. besiegte Stephenson in dem welthistorischen Wettfahren vom 6. bis 12. Okt. 1829 alle übrigen Konkurrenten und zugleich das allgemein verbreitete Vorurteil gegen die L. überhaupt. Die erste mit schnell fahrenden Lokomotiven betriebene Strecke war die Liverpool-Manchesterbahn. Die Lokomotiven für die erste deutsche Eisenbahn Nürnberg-Fürth (eröffnet 5. Dez. 1835) wurden aus England bezogen und von Engländern geführt. Die erste deutsche L. (Saxonia) wurde 1837 zu Übigau für die Leipzig-Dresdener Bahn, desgleichen etwas später die zweite (Phönix) gebaut. Als der eigentliche Begründer der deutschen Lokomotivfabrikation ist jedoch Borsig in Berlin anzusehen, der seine erste L. 1841 für die Berlin-Anhalter Bahn baute. Deutschland besitzt zur Zeit 20 Lokomotivfabriken mit einer Leistungsfähigkeit von 1700—1800 Stück pro Jahr. Die deutsche Lokomotivindustrie ist der englischen ebenbürtig und der französischen überlegen. Österreich hat fünf Fabriken mit einer jährlichen Leistungsfähigkeit von 400 Stück, die Schweiz zwei Fabriken mit etwa 50 Stück pro Jahr. In den übrigen Staaten Europas ist der Lokomotivbau unerheblich. Die Bestellungen auf Lokomotiven entsprechen zur Zeit nicht einmal annähernd der Leistungsfähigkeit der Fabriken, wodurch es geschehen konnte, daß die seiner Zeit größte Fabrik Deutschlands im Oktober 1886 geschlossen wurde, nachdem sie im Laufe von 45 Jahren 4208 Lokomotiven fertig gestellt hatte, eine Leistung, die nur durch die amerikanische Fabrik »Baldwin Locomotive Works« in Philadelphia überboten wird, von welcher im Juli 1886 die 8000. L. vollendet wurde. Die Zahl der überhaupt gebauten Lokomotiven betrug bis 1883 in Deutschland ca. 21,000 Stück, in Österreich 5000, in der Schweiz 450, auf der ganzen Erde etwas über 100,000. In Betrieb sind auf der Erde ca. 50,000 Lokomotiven, welche eine Leistung von rund 10 Mill. Pferdekraften repräsentieren, und zwar in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 14,233 Stück, in England 10,932, in Deutschland 5927, in Frankreich 4933, in Österreich 2875, in Rußland 2684, in Ostindien 1323, in Italien 1172 Stück.

Vgl. Schaltenbrand, Die L. (Berl. 1875—76); Pechholdt, Die L. der Gegenwart (Braunsch. 1875); Kretschmer, Der Lokomotivführer und die L. (4. Aufl., Berl. 1874); Brosius u. Koch, Die Schule des Lokomotivführers (6 Aufl., Wiesb. 1887, 3 Tle.); Foreney, Construction of locomotive (New York 1875); Heusinger v. Waldegg, Der Lokomotivbau (2. Aufl., Leipz. 1882); Derselbe, Musterkonstruktionen für Eisenbahnbetrieb (Hannov. 1878); Koch, Das Eisenbahnmaschinenwesen (Wiesb. 1879—80); Rosak, Katechismus der Einrichtung und des Betriebes der L. (5. Aufl., Wien 1884); G. Meyer, Grundzüge des Eisenbahnmaschinenbaues, Bd. 1 (Berl. 1883); R. Müller, Die Lokomotiven für Bahnen minderer Ordnung oder starker Steigung (Münc. 1880).

Lokomotivkilometer, s. Kilometer.

Lokri, antike, durch ihren Gesetzgeber Zaleukos berühmte Stadt in Unteritalien, nördlich vom Vorgebirge Zephyrium (Capo di Bruzzano), weshalb sie den Beinamen Epizephyrii erhielt, war von den ozolischen Lokrern aus Griechenland um 700 v. Chr. gegründet. Von den Bruttiern bedrängt, unterwarf sie sich Rom, fiel aber nach der Schlacht bei Cannä wiederum zu den Karthagern ab und wurde erst 205

von Scipio wiedererobert. Nach Senatsbeschluss behielt es seine Freiheit und seine eignen Gesetze, wird aber seitdem nur noch selten in der Geschichte erwähnt. Reste der Ringmauern und eines dorischen Tempels bei Sant' Ilario.

Lokris, Name zweier Landschaften im alten Griechenland, die durch den Barnas und die Landschaft Pholis voneinander geschieden waren und die Lokrer, einen ursprünglich den Belegern verwandten Volksstamm, zu Bewohnern hatten. Die eine, östliche Landschaft erstreckt sich der Insel Euböa gegenüber von der Grenze von Malis an nach SO. und umfaßte etwa 770—830 qkm (13—15 DM.). Der westliche und gebirgige Teil derselben wurde bewohnt von den epiknemidischen Lokrern (nach dem Hauptgebirge des Ländchens, dem Knemis, einem Zweig des Ota, benannt) und hatte Thronion am Boagrios zur Hauptstadt; den östlichen, durch herrliches Klima und Fruchtbarkeit ausgezeichneten Teil mit der Hauptstadt Opus hatten die opuntischen Lokrer inne. — Das westliche L. lag an der Nordseite des Korinthischen Meeresbusens, war ebenfalls gebirgig und hatte ein Areal von etwa 660 qkm (12 DM.). Seine Bewohner waren die ozolischen Lokrer, die sich zu den Atoliern rechneten und auch in Sitte und Lebensart denselben ähnelten. Ihre bedeutendsten Städte waren Amphissa und Naupaktos. S. Karte »Altgriechenland«.

Lokulid, fachteilig, eine Art des Aufspringens der Kapsel Früchte.

Lokupletieren (lat.), bereichern.

Lokustbaum, f. Hymenaea.

Lokution (lat.), Redeweise, Ausdruck.

Lola Montez, f. Montez.

Lolch, Pflanzengattung, f. Lolium.

Loligo, f. Kalmar.

Lölingit, f. Arsenikalkies.


Lolium L. (Lolch), Gattung aus der Familie der Gramineen, ein- oder mehrjährige Gräser mit mehrblütigen, senkrecht zur Spindel zusammengedrückten, einzeln auf den zahnartigen Ausschnitten der Spindel sitzenden Ährchen, bei denen die eine Hüllspelze von der Achse abgewendet ist, die andre fehlt und die Deckspelzen grannenlos oder unter der Spitze begrannt sind. *L. perenne* L. (englisches Raigras, Wiesenlolch, Fig. 1) bildet einen geschlossenen Rasen, treibt über 30 cm hohe, glatte Halme; die Hüllspelzen sind kürzer als die unbegrannnten Ährchen, die Körner beschalt. Das Raigras wächst in allen Bodenarten (auch in festem Boden), wenn sie nicht zu mager und zu dürr sind. Es ist sehr nahrhaft, fordert aber dichten Stand, weil sonst die Halme zu stark und hart werden. Am besten gedeiht es in reichem, berieseltem Boden. Es eignet sich auch sehr gut zum Anlegen von Rasen; auf Wiesen bildet es ein vortreffliches Untergras und ist besonders als Schutzfrucht beim Anlegen von Wiesen zu empfehlen. Auf Weiden mit thonigem Boden bildet es vorteilhaft den Hauptbestand. Die Engländer haben zuerst die Kultur dieser auch bei uns längst verbreiteten Art bevorzugt, daher der Name. Gebrauchswert des Samens 75 Proz. *L. italicum* Braun (*L. multiflorum* Lam., italienisches Raigras, Fig. 2) ist dem vorigen ähnlich, aber etwas höher, lebhafter gefärbt und treibt eine 24 cm lange Ähre mit zahlreichen reichblütigen Grasährchen, die zwei- bis dreimal so lang als ihre Hüllspelzen und stets begrannt sind; die Grannen sind kürzer als die Spelzen. Es treibt gleichfalls seitliche Triebe und viele Halme, verlangt ein tragbares Land, gibt auf Ackern mehr Grasmasse als das vorige und hat weichere Halme. Auf Weiden von kurzer Dauer ist es

vortrefflich, geht aber schon im dritten Jahr aus. Man benutzte es auch als Schutzfrucht beim Anlegen von Wiesen und säet es wie das vorige mit Kleen andern Gräsern zusammen aus. In Gegenden, der Boden und Klima sich weniger für Klearten eignet, besitzt es besondere Wichtigkeit. Gebrauchswert des Samens 56 Proz. *L. temulentum* L. (Tausendlolch, Schwindelkorn, Töberich, Fig. 3) bildet keinen Rasen, die Halme sind nach oben spärlich, die Hüllspelzen so lang und länger als die Ährchen; die äußern Deckspelzen haben gerade Grannen. Es findet sich überall als einjähriges Gras in der Sommerfaat, besonders nach feuchten Frühjahren. Setzt

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 1.



Lolium perenne
(Wiesenlolch).

Lolium italicum
(ital. Raigras).

Lolium temulentum
(Tausendlolch).

ältesten Zeiten hält man seine Körner wegen nachteiliger Bestandteile für nachteilig und leitete Krankheiten, die in Teuerungsjahren bei großer Noth eintreten, von der Gegenwart des Tausendlolchs = Brotmehl ab. In neuester Zeit haben Untersuchungen der Körner den Verdacht ihrer Giftigkeit sehr gemindert. Das Vieh frisst sie freilich nur beim hartnäckigen Hunger.

Lollharden (Lollarden, vom niederdeutschen lollen, »leise singen«), ursprünglich eine religiöse Genossenschaft zum Zweck der Krankenpflege und Beerdigung von Toten, die um 1300 zuerst in den Niederlanden auftauchte, wo sie anfangs Alexianer nach ihrem Patron, dem heil. Alexius, hießen. Sie

urden die L. von der Geistlichkeit mit den Begharm (f. Beghinen) zusammengeworfen, und der Name ward gleichbedeutend mit Reher. In diesem Sinn hießen namentlich in England die Wicsefiten so. **Velli**, Giambattista, berühmter Schachspieler, hürting aus Modena, schrieb ein klassisches Werk über das Schachspiel (Bologna 1768), welches von J. Heinsie in dem Roman »Anastasia und das Schachspiel« (Frankf. a. M. 1803) erzehrt wurde.

Vom, zwei Nebenflüsse der Donau in Bulgarien. Der eine entsteht aus der Vereinigung des Weißen (A-) und Schwarzen (Kara-) L., die am äußersten Nordabhang des Balkans entspringen, und mündet in Rußland; der andre, westlichere (der Almus oder Alten) entspringt am Sveti-Nikolabalkan und mündet bei Vorn-Balanla unterhalb Widin. Die Linie des L. spielte in den Kämpfen zwischen Russen und Türken 1877 eine bedeutende Rolle, indem die Armee des Großfürsten-Thronfolgers sie im Juli überschritt, Ende August zwar auf das linke Ufer zurückgetrieben wurde, dies aber gegen alle Angriffe der Türken unter Mehmed Ali (September) und Suleiman (Dezember) behauptete.

Vorn (L.-Balanla), Hauptstadt eines Kreises in Bulgarien, an der Mündung des Flusses L. in die Donau, Dampfschiffstation, Hauptein- und Ausfuhrort für das nordwestliche Bulgarien, mit einem alten Schloß und (1881) 6959 Einw.

Vornami, großer linker Nebenfluß des Congo (f. d.).

Vornbard, Leihhaus, Pfandhaus; **Vornbardge**-schäft, das Darlehnsgechäft gegen Faustpfand, insbesondere das von Banken gegen Verpfändung von Warenvorräten, Edelmetallen und Wertpapieren betriebene Darlehnsgechäft, welches nur kurze Termine mit jeweiligen Prolongationsbewilligungen gestattet, im Interesse der Sicherheit leicht verkäufliche Pfänder verlangt, welche nur bis zu einem gewissen Prozentsatz ihres Wertes beliehen werden dürfen, und für die Eintretender Preiseniedrigung Nachlieferung verlangt wird. In der Bestimmung dieses Satzes und des Darlehnszinsfußes hat die **Vornbardbank** (Leihbank) ein Mittel in der Hand, ihre **Vornbardge**-schäfte auszudehnen oder zu beschränken (vgl. Banken, S. 329). **Vornbardbestände**, die bei solchen Anstalten hinterlegten Pfänder; **Vornbardscheine**, die von den Leihanstalten ausgestellten Scheine als Eigentumsbeweis für den Verpfänder; **Vornbardzinsfuß**, der für ein **Vornbarddarlehen** bewilligte Zinsfuß; **Vornbardieren**, verpfänden oder auch **Vornbardge**-schäfte betreiben. **Vornbarden** werden auch die Aktien der Österreichischen Südbahn genannt. Der Name L. wird darauf zurückgeführt, daß im Mittelalter die **Vornbardge**-schäfte meist von lombardischen Geldwechslern betrieben wurden.

Vornbardei (Lombardie), eine Landschaft des Königreichs Italien, im N. von der Schweiz (Kanton Tessin und Graubünden), im NO. von Österreich (Tirol), im O. von der italienischen Landschaft Venetien, im S. von der Emilia und Ligurien, im W. an Piemont begrenzt, umfaßt die Provinzen Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantua, Mailand, Pavia und Sondrio, mit einem Gesamtareal von 3,507 qkm (nach Strelbitsky 24,205 qkm oder 39,6 QM.) und (1881) 3,680,615 Einw. (Näheres unter den einzelnen Provinzen und Italien.)

Geschichte. Das Land, welches seit dem Mittelalter mit dem Namen L. bezeichnet wird, bewohnten in der ältesten Zeit Etrusker; zu Ende des 6. Jahrh. vor unsrer Zeitrechnung wanderten Kelten ein. Die Römer eroberten es 222 und besaßen es als Teil der

Gallia cisalpina bis zum Sturz des weströmischen Reichs. Von diesen kam es zuerst unter die Herrschaft Odoakers (476—493 n. Chr.), dann der Ostgoten (493—553), hierauf der griechischen Kaiser (553—568) und endlich der Langobarden (568—774), von denen es den Namen erhielt, bis es von Karl d. Gr. seinem Reich einverleibt ward. Seit 843 entstand ein eignes Königreich Italien, aus dem sich aber bald eine große Zahl selbständiger Stadtrepubliken herausbildete, als: Mailand, Genua, Pisa, Mantua, Venedig, Triaul, Ferrara etc. Die L. war seit Otto I. (951) durch Lehnverband an Deutschland geknüpft, suchte aber im Mittelalter in den heftigsten Kämpfen mit den römisch-deutschen Kaisern Unabhängigkeit zu erringen, meist freilich vergeblich. Durch ausgebreiteten Handel erwarben die Städte der L. Reichtum und Macht, waren aber lange ein Spielball in den Händen der Ghibellinen und Guelfen, bis sie eine Beute einheimischer Dynastengeschlechter wurden (f. Mailand). Als Österreich die Herzogtümer Mailand und Mantua erworben, nannte man diese Provinzen die »österreichische L.« und gab auch später nur diesen Gebieten den Namen L. Napoleon I. bildete aus diesen und andern Ländern die Cisalpinische, dann die Italienische Republik und 1805 das Königreich Italien. Durch den Pariser Frieden 1814 und die Wiener Kongreßakte von 1815 erhielt Österreich nicht nur seine alten lombardischen Besitzungen zurück, sondern auch das oberitalienische Gebiet der ehemaligen Republik Venedig, welche Länder es als Lombardisch-Venezianisches Königreich in Besitz nahm. Im März (17.—21.) 1848 brach in Mailand die Revolution aus. In wenigen Tagen war die ganze L. frei von den Österreichern. Allein nach Besiegung Karl Alberts rückte Radetzky 9. Aug. d. J. triumphierend in Mailand wieder ein, und 26. Aug. 1849 war das ganze Lombardisch-Venezianische Königreich wieder unter österreichischer Herrschaft. Im Frühjahr 1859 brach der österreichisch-sardinisch-französische Krieg aus; die Schlachten von Magenta und Solferino waren für Italien entscheidend: Österreich trat im Frieden von Villafranca die L. bis an den obern Rincio an Frankreich, dieses trat sie an Sardinien ab; Mantua wurde zu Venetien geschlagen, eine Linie von Peschiera nach der Ogliomündung bildete die Grenze. Den Rest der L. sowie Venetien bis nahe an den Isonzo erwarb das mit Preußen verbündete Königreich Italien im Frieden zu Wien (3. Okt. 1866), nachdem die Fesseln seitens Österreichs wiederum zunächst an Napoleon III. erfolgt war. Die L., als Bestandteil des Königreichs Italien, ist gegenwärtig eingeteilt in die Provinzen Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mailand, Mantua, Pavia, Sondrio. Vgl. Handloise, Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe (Verl. 1883); Formentini, La dominazione spagnuola in Lombardia (Mail. 1881).

Lombardgechäft, f. Lombard.

Lombardischer Aussatz, f. Bellagra.

Lombardisch-Venezianisches Königreich, f. Lombardie.

Lombardo, ital. Architekten- und Bildhauersfamilie des 15. und 16. Jahrh., von deren Mitgliedern folgende die namhaftesten sind:

1) Pietro, errichtete das Grabmal des Dogen B. Mocenigo in San Giovanni e Paolo zu Venedig, die Altäre San Jacopo und San Paolo in San Marco daselbst und erbaute den eleganten Palazzo Vendramin-Calergi (1481, sein Hauptwerk) im Stil der edelsten Frührenaissance und die Kirche Santa

Maria de' Miracoli (1484—89). Auch der Dom in Cividale wird ihm zugeschrieben. Er war auch in Ravenna thätig, wo er unter anderm das Relief am Grabmal Dantes ausführte.

2) Tullio, Sohn des vorigen, 1478—1559, arbeitete (meist in Gemeinschaft mit seinem Bruder Antonio) am Grabmal des Dogen Andrea Vendramin in San Giovanni e Paolo, dem Grabmal des Giov. Mocenigo, mehreren Reliefs in Sant' Antonio zu Padua und erbaute die Kapelle del Sacramento im Dom zu Treviso. — Andre Künstler gleichen Namens sind: Martino (Scuola di San Marco), Sante (1504—60), Tommaso, Bildhauer, Schüler des J. Sansovino, und Girolamo, Bildhauer. Doch ist es fraglich, ob dieselben Einer Familie angehören.

Lombard Street, Straße in London, Sitz zahlreicher Banken; so benannt nach den lombardischen Geldhändlern, die sich hier niederließen, und figürlich gebraucht für den Welt-Geldhandel Londons.

Lombardus, Petrus, s. Petrus Lombardus.

Lombok, eine der Sundainseln, von dem westlichen Bali durch die Lombokstraße, von dem östlichen Sumbawa durch die Alasstraße getrennt, 5435 qkm (99 QM.) groß mit (1882) 405,000 Einw., davon 300,000 Saffal (die Ureinwohner), 20,000 Balinesen und 5000 Malaien und Bugisen. Die von zahlreichen kleinen unbewohnten Koralleninseln umgebenen Küsten sind teilweise stark eingeschnitten, und an der Ost- und Westküste befinden sich tiefe Baien und vorzügliche Ankerplätze. Zwei Gebirgsketten, von denen die nördliche vulkanische im Rendschani 3542 m erreicht, durchziehen die Insel; die vulkanische Thätigkeit offenbart sich in dem Ausstoßen vulkanischer Dämpfe. Flora und Fauna Lomboks sind von denen Balis und Javas wesentlich verschieden; es fehlen der Teakbaum, der Tiger, mehrere ausgezeichnete Vogelarten, dafür finden sich aber die australischen Honigsauger. Die Viehzucht gestattet die Ausfuhr von Büffeln, Rindern und Pferden. Man kultiviert Reis, der viel ausgeführt wird, Mais, Baumwolle, Tabak, Zuderrohr, Indigo, Kaffee. Die Masse der Bevölkerung bekennt sich zum Islam, die eingewanderten Balinesen, die herrschende Klasse, aber sind Brahmanen. Hauptort ist Mataram am Fluß Diangkot an der Westküste, Residenz des mächtigsten der einheimischen Fürsten, von Palissaden aus Bambus umgeben. — Bis 1840 waren die einheimischen Fürsten ganz unabhängig von der niederländischen Regierung, heute erkennen sie die Oberhoheit derselben an, und seit 1849 bildet L. mit Bali eine Provinz Niederländisch-Indiens. S. Karte »Hinterindien«.

Lomé (Ben Beach), Ort an der Sklavenküste (Westafrika), auf einer Landzunge, welche den Atlantischen Ozean von der seichten Avonlagune trennt, mit Faktoreien Hamburger und Bremer Häuser und deutschem Konsulat. L. wurde mit dem Küstenstrich östlich bis Porto Seguro 1884 unter deutschen Reichsschutz gestellt.

Lomellina, bis 1859 Provinz des Königreichs Sardinien, gegenwärtig ein Kreis der ital. Provinz Pavia, mit der Hauptstadt Mortara, so benannt nach dem Flecken Lomello, am Agogna und der Eisenbahn Pavia-Alessandria, mit (1881) 2318 Einw., der unter Karl d. Gr. Hauptort einer Grafschaft wurde.

Romélie, 1) Etienne Charles de L., Graf de Brienne, Cardinal und franz. Staatsminister, geb. 1727 zu Paris aus einem im 16. Jahrh. unter Heinrich IV. emporgekommenen Geschlecht, dem auch der Staatssekretär Henri Auguste de L. (1594—1660) angehörte, welcher wertvolle Memoiren (1840) hinterließ, trat früh in den geistlichen Stand, ward 1760,

wiewohl ein Anhänger der aufgeklärten Philosophie jener Zeit, zum Bischof von Condom, 1763 zum Bischof von Toulouse, wo noch heute der von ihm erbaute Kanal zwischen dem von Carman und der Garonne den Namen »Canal de Brienne« führt, und 1788 zum Erzbischof von Sens ernannt. Trotz seiner Stellung als Kirchenfürst verminderte er die Zahl der Klöster und errichtete Erziehungsanstalten und Hospitäler. Ein Hauptgegner der Finanzverwaltung Calonne's, ward er von Ludwig XVI. im Mai 1787 an die Spitze der Finanzverwaltung berufen. Als das Parlament sich weigerte, seine Verordnungen über die Grund- und Stempelsteuer zu registrieren, verlegte er dasselbe nach Troyes, ließ, da die Räte des Parlaments ihre Privilegien und das Steuerbewilligungsrecht der Nation energisch wahrten, mehrere Räte verhaften und ersetzte das Parlament durch einen vom König ernannten Rat (cour plénière). Die allgemeine Entrüstung gegen den Minister und die wachsende Geldnot zwangen jedoch den König, ihn im August 1788 zu entlassen. Zur Entschädigung erhielt er einige Abteien und den Kardinalshut. 1790 leistete er zwar den konstitutionellen Eid, nahm aber den Titel eines Bischofs im Departement Jura an, ward aber gleichwohl von der Revolutionspartei im November 1793 in Sens festgenommen und starb 15. Febr. 1794 im Gefängnis. — Sein Bruder Athanasius Louis Marie de L., Graf von Brienne, französischer Generalleutnant, geb. 1730, wurde zu derselben Zeit, wo sein Bruder die Finanzen übernahm, Kriegsminister, trat mit demselben zurück und starb 10. Mai 1794 unter der Guillotine.

2) Louis Léonard de, franz. Schriftsteller, geb. 3. Dez. 1815 zu St.-Priest (Dobervienne) aus dem berühmten Geschlecht, studierte in Avignon, widmete sich in Paris litterarischen Arbeiten, namentlich für die »Revue des Deux Mondes« und die »Patrie«, und ließ zunächst unter dem Pseudonym »Un homme de rien« seine »Galerie des contemporains« erscheinen (1840—47, 10 Bde.), welche nicht bloß durch ihre Zuverlässigkeit, sondern auch durch die subjektive, geschmackvolle und unparteiische Behandlung ihres Verfassers großes Aufsehen erregte. Leider blieb die Reihenfolge der »Hommes de 89« unvollendet; dagegen schlossen sich würdig an jenes erste Werk die Monographie »Beaumarchais et son temps« (Br. 1855, 2 Bde.; 2. Aufl. 1858) an, in vielen Beziehungen ein biographisches Meisterwerk, und die Studien: »La comtesse de Rochefort et ses amis« (1870, 2. Aufl. 1879) und »Les Mirabeaux« (1877—1878, 2 Bde.). Seit 1845 Professor der französischen Litteratur am Collège de France, seit 1862 an der polytechnischen Schule, wurde L. 1871 als Académicien Mérimées zum Mitglied der französischen Akademie ernannt und starb 2. April 1878 in Mentone.

Lomentum (lat.), s. Gliederhülse und Frucht.

Lommash, Stadt in der sächs. Kreisbauernschaft Dresden, Amtshauptmannschaft Reichen, an Köpperitzbach und der Linie Rossen-Niesitz-Elschnitz der Sächsischen Staatsbahn, hat eine schöne, spät erbaute Kirche, ein Amtsgericht, bedeutenden Ackerbau, Getreide- und Flachsbau, lebhaften Handel und (1885) 2817 evang. Einwohner. Von 1266 bis 1271 war L. Versammlungsort der Stände des Landes. Von L. hat die Lommasher Pflanzung den Namen, die, gegen 550 qkm (10 QM.) groß, zu jeher wegen ihrer Fruchtbarkeit gepriesen wird.

Lommabucht, s. Hinlopenstraße.

Lommel, Eugen, Physiker, geb. 19. März 1854 zu Edenkoben in der Pfalz, studierte seit 1884

ematik und Physik in München, wurde 1860 Lehrer der Physik und Chemie an der Rantonschule in Schwyz, 1865 Lehrer der Mathematik am Gymnasium zu Zürich, wo er sich gleichzeitig an der Universität und an der polytechnischen Schule als Privatdozent habilitierte. 1867 folgte er einem Ruf als Professor der Physik an der land- und forstwirtschaftlichen Akademie in Hohenheim, aber schon 1868 ging er als Professor der Physik an die Universität Erlangen, von wo er 1886 in gleicher Eigenschaft als konservator der physikalisch-metronomischen Sammlung des Staats und als ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften nach München ging. Vommels Arbeiten bewegten sich besonders auf dem Gebiet der Optik, und namentlich hat er die Lehre von der Fluoreszenz und Phosphoreszenz gefördert. Er schrieb: »Studien über die Besselschen Funktionen« (Leipz. 1868); »Wind und Wetter« (2. Aufl., Münch. 1880); »Das Wesen des Lichts« (Leipz. 1874); »Über die Interferenz des gebeugten Lichts« (Erlang. 1875); »Lexikon der Physik und Meteorologie« (Leipz. 1882); »Die Beugungserscheinungen einer kreisförmigen Öffnung« (Münch. 1884); »Die Beugungserscheinungen geradlinig begrenzter Schirme« (das. 1886).

Domnik, linksseitiger Nebenfluß des Bober im russ. Regierungsbezirk Liegnitz, entspringt auf dem Riesengebirge und durchfließt das östliche Becken des irchberger Thals (s. d.).

Domnik, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannschaft Semil, mit Bezirksgericht, Schloß, Webschule, bedeutender Baumwoll- und Leinweberei, Maschinenbau, Webblattbinderei, Handel mit Leinwand und 3637 Einw.

Domniker Spitze, Gipfel der Hohen Tatra in Ungarn, unfern Rásmark, 2635 m hoch; s. Karpathen.

Domond (Loch L., spr. loch löhmönd), Landsee in den umbarton- und Stirlingshires (Schottland), 39 km lang und am breiten Süden 11 km breit, der bedeutendste und schönste See Schottlands. Seine Ufer sind steil. Im O. ragt der Ben L. 973 m empor; im S. trennen hohe Berge den See von dem Loch Long. Der südliche Teil des fischreichen Sees ist mit hohen kleinen Inseln übersät, deren eine (Inch Cailech) die Ruinen eines Klosters trägt.

Domonóffow, Michael Wajiljewitsch, das Haupt der ältern russ. Dichterschule, geb. 1711 im Dorf Denissowka bei Cholmogory im Gouvernement Archangel als Sohn eines armen Fischers, entließ 17 Jahren seinem Vater, ward nach mancherlei Abenteuer in die slawogräkolateinische Akademie Moskau aufgenommen und studierte seit 1734 auf Befehl der Regierung in Petersburg, dann in Deutschland Mathematik (in Marburg) und Bergwissenschaften (in Freiberg). Als er aus Marburg schuldenhalber flohen, geriet er bei Düsseldorf preussischen Wachen in die Hände, entkam jedoch und lehrte 1741 in Holland nach Petersburg zurück, wo er bei der Akademie der Wissenschaften angestellt und zum Direktor des mineralogischen Kabinetts ernannt wurde. 1745 ward er zum Professor der Chemie ernannt und 1749 zum Staatsrat befördert. Seines unverträglichen Charakters wegen fanden beständig Reibungen zwischen ihm und den deutschen Akademikern statt. Er starb 4. April (a. St.) 1765. In Archangel wurde 1825 ein Denkmal errichtet. Als Dichter ist L. allem Lyriker und hervorragend, weil er der erste war, der in gewandter behandelten und wohlklingenden Versen schrieb; zum Muster nahm er sich französische »Klassiker«. Man hat von ihm Oden, unter die berühmte auf den Türkenkrieg: »Na

wsjätije Chótina« (»Auf die Einnahme von Chotin«) und den Sieg bei Poltawa, sowie geistliche und weltliche Gesänge, Lehrgebichte, Episteln etc. Ganz verfehlt sind seine Tragödien und seine »Petriade«, ein unvollendetes Heldengedicht auf Peter I. Außerdem schrieb L. eine Grammatik seiner Landessprache (deutsch, Leipz. 1764), wodurch er der russischen Sprache zuerst das Übergewicht über die Kirchensprache verschaffte, sowie mehrere Werke über Metallurgie, Mineralogie und Chemie. Die erste Gesamtausgabe seiner Werke, von der russischen Akademie veranstaltet, erschien in Petersburg 1803, 6 Bde; die neueste daselbst 1867. Eine umfassende Biographie des Dichters gab Pet. Iaraskij in »Geschichte der Akademie der Wissenschaften«, Bd. 2 (Petersb. 1873).

Dom-Palanka, Stadt, s. Dom.


Domsha (poln. Domza), russisch-poln. Gouvernement, grenzt im N. an Preußen, im NO. an das Gouvernement Suwalki, im O. an Grodno, im S. an Siedlez und Warschau und im W. an Ploz und hat ein Areal von 12,087 qkm (219,5 QM.). Bewässert wird es vom Rarew und den Grenzflüssen Bug im S. und Bobr im O., an deren Ufern sich ungeheure Sümpfe hinziehen. In geognostischer Hinsicht gehört das ganze Gouvernement der Eocänformation an. Die Bevölkerung beträgt (1883) 559,316 Seelen, d. h. 46 pro Qkilometer, und besteht hauptsächlich aus Polen und Juden; der Konfession nach überwiegen Römisch-Katholische, an zweiter Stelle stehen Juden, an dritter Protestanten (meist Deutsche), Griechisch-Katholische sind nur in kleiner Zahl vorhanden. Der Boden ist fruchtbar. Im Überflusse werden Weizen, Buchweizen, Hirse, Kaps und Erbsen gebaut, Roggen, Gerste, Hafer und Kartoffeln nur zum innern Bedarf. Die Industrie weist einen Produktionswert von (1883) 3,623,509 Rubel auf und besteht namentlich in Getreidemüllerei (1,4 Mill. Rub.), Branntweinbrennerei und Destillation (1 Mill. Rub.), Zuckerraffination (312,000 Rub.), Brauerei (250,000 Rub.), Sägemüllerei (110,000 Rub.). Die Zahl der Lehranstalten war 1883: 188 mit 10,276 Schülern, unter diesen 8 Mittelschulen mit 952 Schülern und Schülerinnen. Das Gouvernement wird in acht Kreise geteilt: Kolno, L., Malow, Masowezl, Ostrolenka, Ostrow, Pultusk und Schtschutschin. — Die gleichnamige Hauptstadt, am Rarew, hat mehrere alte Kirchen, ein Theater, ein Gymnasium und (1881) 15,000 Einw. Sie liegt in der Nähe großer Waldungen, in welchen Kurpiki (poln. Kurpie), ein Mischwald von Nadeln und Laubbäumen, leben, und war früher eine der größten Städte Polens.

Donato, Flecken in der ital. Provinz Brescia, auf einer Anhöhe 3 km südwestlich vom Gardasee, an der Eisenbahn Mailand-Benedig gelegen, mit (1881) 2006 Einw. L. war 1706 und 1796 Schauplatz von Siegen der Franzosen über die Österreicher.

Donhidit, s. Markasit.

London (spr. lonnd'n), die Hauptstadt Englands und des britischen Reichs, die bevölkerteste Stadt der Welt, liegt zu beiden Seiten der hier 180—275 m breiten Themse, 97 km oberhalb deren Mündung in die Nordsee, unter 51° 30' nördl. Br. und 0° 5' westl. L. v. Gr. (Kathedrale von St. Paul). Innerhalb der vom Registrar general für die Sterbelisten angenommenen Grenzen bedeckt die Stadt einen Flächenraum von 305 qkm (5,4 QM.), wovon 127 qkm auf die Grafschaft Middlesex, 91 auf Surrey und 87 auf Kent entfallen. Sie erstreckt sich in gerader Linie 26 km von W. nach O., 19 km von N. nach S. und ist größtenteils auf Alluviallagern von Thon und Kies erbaut, welche auf

dem Londoner Thon (London-clay) lagern. Im N. steigt ihr Gebiet zu den Hügeln von Highbury (46 m), Highgate (129 m) und Hampstead (134 m) an. Der südliche Stadtteil, früher teilweise sumpfige Niederung, ist in weitem Kreis von den Hügeln



Wappen von London.

Surreys umgeben, welche bei Sydenham eine Höhe von 112 m erreichen. Das Klima ist gesund, und seit Anlage eines ausgedehnten Systems von Abzugskanälen hat die Sterblichkeit bedeutend abgenommen. Die mittlere Temperatur der Stadt ist 10,25° C. (Sommer 16,6°, Winter 3,9°), und wenn die Themse auch schon gelegentlich zustror oder sich das Eis in ihr aufstaut (wie in den Jahren 1814, 1826 und 1842), so sind doch Schnee und Eis verhältnismäßig seltene Gäste. Der Regen (634 mm jährlich) ist ziemlich gleichmäßig auf die vier Jahreszeiten verteilt. Eigentümlich sind z. gelbe Nebel, welche der höhern Temperatur der Themse ihre Entstehung, dem Kohlendampf ihre Farbe und den Gasentweichungen ihren eigentümlichen Geruch verdanken.

Stadtteile. Öffentliche Anlagen. Monumente.

(Vgl. beifolgenden Stadtplan.)


Als eigentlicher Kern der Stadt muß die City (269 Hektar) betrachtet werden, welche allein sich einer Munizipalverfassung erfreut. Ihr schließen sich die mit ihr zusammengewachsenen Stadtteile sowie eine große Anzahl gartenreicher Vorstädte an. Die Einteilung für Zwecke der Verwaltung ist äußerst verwirrt, und selbst der geborne Londoner ist nicht immer in der Lage, anzugeben, in welchem Kirchspiel, Armen- oder anderm Bezirk er wohnt. Die 28 parlamentarischen Wahlbezirke (boroughs), welche 59 Mitglieder in das Parlament schicken, sind die City, Hackney, Shoreditch, Bethnal Green, Tower Hamlets, Islington, Finsbury, Hampstead, Marylebone, Paddington, St. Pancras, Hammersmith, Fulham, Kensington, Chelsea, Westminster, St. Georges und Strand in Middlesex, Battersea mit Clapham, Camberwell, Lambeth, Newington, Southwark und Wandsworth in Surrey, und Greenwich, Deptford, Woolwich und Lewisham in Kent.

Viel geläufiger im Volksmund sind die großen sozialen Abteilungen Londons. Die City muß als das Herz der großen Weltstadt angesehen werden. In ihr haben die großen Kaufherren ihre Geschäftshäuser und entwickelt sich während des Tags der lebhafteste Verkehr. Lombard Street ist seit Jahrhunderten der Sitz der Bankgeschäfte; in Mark Lane wohnen Kornmüller, in Mincing Lane Kolonialhändler, in Paternoster Row Buchhändler, und in der Nähe von Fleet Street findet man die größten Druckereien. Der City schließt sich das gewerbreiche, größtenteils von Arbeitern bewohnte Ostend an. Die Docks und die vielfachen dem Seehandel gewidmeten Anstalten, welche z. den Charakter einer Seestadt verleihen, liegen am Ufer der Themse. Whitechapel, nördlich von dieser, hat zahlreiche Tabak- und Zigarrenfabriken, und die deutschen Arbeiter, die dort wohnen, finden vielfach in den benachbarten Zuckerraffinerien in Goodman's Fields Beschäftigung. Spitalfields ist der Sitz der aus Frankreich vertriebenen Seidenweber; Clerkenwell zählt unter seiner Bevölkerung zahlreiche Uhrmacher, Juweliere und Mechaniker. Ein neutraler Streifen Landes, welchen die »Inns« der Advokaten und die höchsten Gerichtshöfe einnehmen, trennt die

City von dem Westend, dessen geschäftlichen Mittelpunkt Charing Cross und Trafalgar Square bilden. Wie die City Sitz des Verkehrs, so ist das Westend im engeren Sinn Sitz der politischen Tätigkeit, des Vergnügens und des vornehmen gesellschaftlichen Lebens. Die schönsten Stadtteile dieses Westend sind St. James mit Pall Mall und seinen zahlreichen Klubs, Belgravia im S. des Hyde Park, Mayfair und die Umgegend von Grosvenor Square im D. und der neue Stadtteil Tyburnia im N. desselben. Die vornehmen Quartiere der Stadt wandern stetig nach W., und Straßen und Plätze, welche noch zu Anfang des Jahrhunderts für aristokratisch galten, wie Russell Square, sind den wohlhabenden Mittelmäßigern, den Geschäftslokalen und selbst der Armut überlassen worden. Indes fehlt es auch dem Westend ebenso wie dem Ostend nicht an Stadtteilen, in welchen Armut und Laster ihren Sitz aufgeschlagen haben. Unter ihnen sind zu erwähnen: St. Giles, in der Nähe des Leicester Square, und Teile von Westminster und Chelsea. Der südlich der Themse gelegene Stadtteil hat wiederum sein eigentümliches Gepräge. Er ist voll von Arbeiterwohnungen und Fabriken. In Lambeth und Wandsworth findet man zahlreiche Töpfereien und chemische Fabriken, in Southwark Brauereien, in Bermondsey Gerbereien. Die innern Stadtteile umgibt in weitem Umkreis eine Reihe von teils sehr stattlichen Vorstädten, ursprünglich Landstädtchen oder Dörfern, die im Lauf der Zeit mit der Stadt völlig zusammengewachsen sind oder doch mit ihr durch Häuserreihen in Verbindung stehen. Die bekanntern davon sind: Dalston und Clapton im N.D., Islington, Highbury, Holloway, Highgate und Hampstead im N., St. John's Wood, Bayswater und Notting Hill im N.W., Kensington und Hammersmith jenseit des Hyde Park, Brompton im S.W., Battersea, Clapham, Stockwell, Brighton und Camberwell im S.

[Brücken.] Den Verkehr zwischen den auf beiden Seiten der Themse gelegenen Stadtteilen verbinden 19 Brücken und 2 Tunnel. Von den Brücken dienen 6 dem Eisenbahnverkehr, 4 von ihnen sind in Stein aufgeführt, 8 in Stein und Eisen, 3 in Eisen, und 4 sind Hängebrücken. Die wichtigsten unter ihnen sind: Die Londonbrücke, das wichtigste Bindeglied zwischen City und Southwark, an der obern Mündung des Londoner Hafens, ist 1825—31 von John Rennie an Stelle der ältesten, seit dem 12. Jhr. bestehenden steinernen Brücke der Stadt aus schottischen Granit aufgeführt. Einschließlich der Widerlager ist die Brücke 283 m lang, von den fünf Bögen hat der mittlere 46,3 m Spannweite. Man hat berechnet, daß täglich 20,000 Wagen und 170,000 Menschen diese Brücke passieren. Ihr zunächst folgt die vom Bahnhof in Cannon Street ausgehende Eisenbahnbrücke, die von 16 gußeisernen Zylindern getragen wird. Oberhalb liegt die Southwarkbrücke, ein Meisterwerk John Rennies, 215,8 m lang, mit drei eisernen, auf steinernen Pfeilern ruhenden Bögen (der mittlere 73,2 m weit). Dann folgen rasch aufeinander eine noch unvollendete Eisenbahnbrücke, die Alexandrabrücke, 317 m lang, welche gleichfalls dem Eisenbahnverkehr dient, und die 1869 vollendete Blackfriarsbrücke, 281 m lang, mit schmiedeeisernen von Granitpfeilern getragenen Bögen, bei welcher der Themsedamm seinen Anfang nimmt und 2024 m weit ohne Unterbrechung bis zur Westminsterbrücke erstreckt. Die Waterloo-Brücke, 181—1817 ebenfalls von Rennie erbaut und unstreitig eine der schönsten Brücken der Welt, ist mit Eisen







er Anfahrten 746,6 m lang, und ihre neun Korben haben eine Weite von je 36,5 m. Die Eisengitterbrücke bei Charing Croß nimmt die Stelle der alten Hängebrücke ein. Auf sie folgt die 1862 Tage vollendete Westminsterbrücke, aus Stein und Eisen aufgeführt, 352,6 m lang und 25,9 m breit, sieben Bogen, deren mittlerer eine Spannweite von 36,5 m hat. Die alte, 1739—50 von einem Schweizer erbaute Brücke, die zweite Londons, fiel zum Opfer. Unter den obern Brücken ist die Eisenbrücke bei Chelsea, 1857—58 erbaut, wohl die stärkste. Sie ist 289,9 m lang, und die beiden Öffnungen sind jede 106,8 m weit. Der einst für ein Ueberqueren der Welt gehaltene Themsetunnel wird von einer Eisenbahn durchfahren; man hat aber auch einen kleinern Tunnel (subway), für Personenverkehr, beim Tower gebaut und arbeitet an einem neuen Tunnel, welcher Blackwall mit Greenwich verbinden wird.

Straßen.] Von den ungefähr 11,000 Straßen Londons, in einer Gesamtlänge von 3200 km (450 km mit Asphalt und 85 mit Holz gepflastert, 22 asphaltiert), sämtlich mit guten Trottoirs versehen), können wenige in architektonischer Beziehung Anspruch auf Schönheit machen. Die Mehrzahl der Häuser ist aus Backsteinen aufgeführt, 2—3 Stockwerke hoch, mit Fenstern breit, ungetüncht und von Rauch geschwärzt. In den Geschäftssstraßen der City jedoch, den wohlhabenden Stadtteilen des Westend und fast in den Vorstädten gestalten sich diese Verhältnisse günstiger, und namentlich in jüngster Zeit sind reichliche Bauten entstanden, welche einer jeden Stadt Zierde gereichen würden. Unter sämtlichen Verkehrswegen Londons ist die ausgedehnte Straßenbahn, welche die Bank mit Westminster verbindet, die wichtigste und auch wohl die älteste. Als Cheapside (aufsteigende Straße) erstreckt sie sich von der Bank bis zur Paulskathedrale, nimmt dann den Namen Ludgate an und geht an der Stelle des alten Ludthors in Fleet Street über. Bei Temple Bar, dem einstigen Stadthor, an dessen Stelle ein Denkmal getreten ist, lassen wir das Gebiet der City. Der Strand, mit zahlreichen Theatern, Speisewirtschaften und Cafés, bringt uns nach dem Trafalgar Square und Charing Croß, von wo die breite, Whitehall genannte und fast ganz von Regierungsgebäuden besetzte Straße nach den Parlamentsgebäuden führt. Von der Bank ausgehend, bringt uns die Queen Victoria Street mit ihren stattlichen Geschäftshäusern auf den Themsedamm, der, teilweise mit städtischen Anlagen geziert, sich mit der Zeit zu einem Glanzpunkt Londons entwickeln wird. Von Bäumen beschattete Northumberland Avenue verbindet den Themsedamm mit Charing Croß. Eine lange Straßenreihe geht von der Paulskathedrale aus. Sie überschreitet auf hohem Viadukt das Thal des ehemaligen Flusses Fleet und setzt sich als Holborn und Oxford Street bis zum Hyde Park fort. Unter den andern Straßen, welche von der Bank, dem Mittelpunkt der City, ihren Ausgangspunkt nehmen, sind zu erwähnen: Moorgate Street mit ihren Längserweiterungen, der City Road etc., welche nördlich von Oxford Street nach dem weiten Westen führt; in nördlicher Richtung verlaufende Bishopsgate Street, die nach N. führende Whitechapel Road und die William Street, welche zur Londonbrücke führt. jenseit derselben sowohl in südlicher als in nördlicher Richtung ihre Fortsetzung findet. Unter den von N. nach S. verlaufenden Straßen ist Regent Street die bedeutendste und überhaupt eine der schön-

sten in L. Sie wurde seit 1813 nach dem Entwurf von Nash nach einheitlichem Plan ausgeführt und verbindet Waterloo Place, wo die Denksäule des Herzogs von York steht, mit dem Regent's Park. Sie durchschneidet Oxford Street sowohl als Piccadilly, Pall Mall (mit schönen Klubhäusern) und mündet beim Waterloo Place in St. James. Die neuern Straßenüberbrückungen erleichtern zwar den Verkehr, verschönern aber keineswegs die Stadt in dem gehofften Maß.

[Squares, Parke.] Zahlreiche mit Gartenanlagen versehene Squares gereichen L. zur besondern Zierde. Die Mehrzahl derselben ist Privateigentum und nur den Umwohnern zugänglich. Einige jedoch, wie der mit einem Denkmal Shakespeares geschmückte Leicester Square, Soho Square und der bei den Parlamentsgebäuden und der Westminsterabtei gelegene Parliament Square, stehen dem Publikum offen. Die bereits 1619 vom berühmten Architekten Inigo Jones angelegten Lincoln's Inn Fields, Eaton Square, der aristokratische Belgrave Square und Russell Square sind die bedeutendsten unter diesen offenen Stellen im Londoner Häusermeer. Trafalgar Square hat keinen Baumbewuchs, aber Springbrunnen, eine Nelsonsäule und andre Denkmäler. Smithfield (eigentlich Smoothfield, »ebenes Feld«) in der City ist historisch merkwürdig als alter Turnierplatz und Hinrichtungsstätte. Rächst den Squares sind es die großen öffentlichen Parke, deren frisches Grün das Auge erquickt, und die teilweise im Innern der Stadt liegen. Sämtliche 42 Parke und öffentlichen Gärten von L. umfassen einen Flächenraum von 1817 Hektar. Den vornehmsten Rang unter ihnen nimmt die zusammenhängende Reihe des Westend Park ein, welche sich von der Nähe der Charing Croß ununterbrochen bis zur Vorstadt Kensington erstreckt und ein Areal von 819 Hektar hat. Dazu gehören St. James' Park mit der nach einem Ballspiel genannten Allee »The Mall«, Green Park, Hyde Park (157 Hektar) und die mit prächtigem Baumbewuchs gezierten Kensington Gardens. Am Hyde Park Corner, wo Green und Hyde Park zusammenstoßen, steht ein Denkmal Wellingtons und im Park selbst, an der Stelle, welche das 1851er Ausstellungsgelände einnahm, ein großartiges Denkmal des Prinzen Albert (Albert Memorial). Hyde Park ist Sammelplatz der vornehmen Welt, welcher hier in der Rotten Row (Route du roi) eine vorzügliche Reithahn, in der Ladies' Mile oder dem Ring eine schöne Fahrbahn geboten wird. Regent's Park (191 Hektar) mit dem anstoßenden Primrose Hill Park (28 Hektar) liegt nördlich vom Hyde Park, und in noch größerer Entfernung vom Westend liegen Finsbury Park (47 Hektar), Victoria Park (107 Hektar) und West Ham Park (32 Hektar), letzterer im fernsten Osten. Auf dem südlichen Ufer liegen Battersea Park (101 Hektar), Kennington Park (10 Hektar), Southwark Park (25,5 Hektar) und Greenwich Park (70,5 Hektar). Kleinere Gartenanlagen findet man in verschiedenen Teilen der Stadt, namentlich auf dem Themsedamm; auch die schönen Temple Gardens stehen dem Publikum zu gewissen Stunden offen. Diesen eigentlichen Parken schließen sich eine stattliche Reihe von Commons (Gemeindeweiden) an, unter welchen Hampstead Heath im N., Clapham Common im S. und Blackheath (»die schwarze Heide«) bei Greenwich die bedeutendsten sind. In sämtlichen Parken findet man Spiel- und Turnplätze, und auch für das Baden sind in einigen unter ihnen Vorrichtungen getroffen. Sie wirken außerdem belehrend durch die in ihnen gepflegten ausländischen, stets mit Namen versehenen Gewächse, und als Gesundheits-

anstellen verdienen sie vollkommen den ihnen beilegenden Namen der »Lungen Londons«. Unter den großen Friedhöfen zeichnen sich diejenigen von Highgate, Kensal Green, Brompton und Norwood durch schöne Anlagen und sehenswerte Denkmäler aus. Die alten Kirchhöfe sind teilweise in Gärten umgewandelt worden.

[Denkmäler.] Von den 81 im Freien aufgestellten öffentlichen Denkmälern sind nur wenige von hervorragend künstlerischem Wert. Von ihnen verherrlichen 23 Mitglieder des königlichen Hauses, 11 Kriegerhelden oder kriegerische Ereignisse, 15 Staatsmänner, 5 Schriftsteller, 4 Gelehrte, 2 Maler, 4 Philanthropen etc. Es sind unter ihnen 4 Säulen, 5 Obelisken, 63 Standbilder, 7 Brustbilder und 2 anderweitige. Unter allen diesen Denkmälern nimmt das des Prinzen Albert im Hyde Park (nach dem Entwurf des Architekten G. Scott) den vornehmsten Rang ein. Außerdem verdienen Beachtung die 59 m hohe Nelsonsäule auf dem Trafalgar Square, die schwerfällige Säule mit dem Standbild eines Herzogs von York auf dem Waterloo Place, die zur Erinnerung an den »großen Brand« vom Jahr 1666 errichtete Säule in der City und der auf dem Themsedamm aufgestellte 21 m hohe ägyptische Obelisk (Kleopatras Nadel). Unter den bedeutenden Männern, die L. durch Denkmäler geehrt hat, sind die Dichter Shakespeare und Byron, die Gelehrten Newton, Hunter, Sloane und Jenner, die Schriftsteller Carlyle und Mill, die Maler Hogarth und Reynolds, der Ingenieur Brunel, der Gärtner Paxton, die Staatsmänner Canning, Pitt, Fox, Peel, Palmerston, Derby, Beaconsfield, Cobden und Lord Lawrence, der Philanthrop Peabody, der Nordpolfahrer Franklin, die Kriegerhelden Nelson, Wellington, Lord Clyde, Napier, Havelock und Outram zu nennen.

Kirchliche Bauwerke.

Zur Zeit der Reformation war L. reich an Kirchen wie keine andre Stadt; zwei Drittel des Areals der City waren mit kirchlichen Gebäuden bedeckt, und sämtliche Bischöfe des Landes sowie zahlreiche Äbte hatten in L. ihre Residenzschlösser. Heinrich VIII. räumte gewaltig unter den Klöstern auf, und leider verschwand infolgedessen manches wertvolle Bauwerk, während man die teilweise sehr häßlichen Gemeindefkirchen stehen ließ. Der »große Brand« von 1666 zerstörte abermals 85 Kirchen, von denen nur 49 von Wren wieder aufgebaut wurden, so daß jetzt in ganz L. nur 25 Kirchen und Kapellen zu finden sind, welche aus der Zeit der Reformation stammen. Unter allen diesen Kirchen steht die Westminsterabtei obenan (vgl. Stanley, Historical memorials of Westminster Abbey, 5. Aufl. 1882). Sie ist in Gestalt eines lateinischen Kreuzes gebaut, 161,5 m lang, im Querschiff 61,55 m breit und im Hauptschiff 31,1 m hoch. Von dem Turm, welcher sich am Durchkreuzungspunkt der Schiffe erheben sollte, besteht nur der Unterbau. Chor und Querschiff wurden an Stelle einer ältern Kirche 1245—69 errichtet, ein Teil des Langschiffs wurde 1307 vollendet; aber die westliche, von zwei 68,5 m hohen Türmen eingefasste Fassade wurde erst 1483—1509 in Tudor-gotischem Stil erbaut, und die Türme wurden später von Wren in verdorbenem Geschmack vollendet. Die Verhältnisse des Innern sind großartig. Die Höhe der Schiffe, Fenster und anderer Teile des Baues beträgt stets das Dreifache der Breite; so ist das Hauptschiff 10,55 m breit und 31,55 m hoch. Hinter dem Altar liegt die Kapelle Eduards des Bekenners, mit dem 1269 vollendeten Schrein dieses Heiligen. Das

Chor umgibt ein Kapellenkranz, und östlich schließt sich an diesen die 1503—22 im reichsten gotischen Stil erbaute Kapelle Heinrichs VII. an, deren fächerartig gewölbte Decke ein Meisterwerk der Baukunst ist. Im Hauptschiff dieser Kapelle ist das Grabmal des Königs, von einem zierlichen Messinggitter umgeben, in der einen Seitenkapelle das Grabmal der Maria Stuart, in der andern das ihrer Gemahlin Elisabeth. Die Zahl der im Innern der Kirche aufgestellten Denkmäler ist ungemein groß; überall ziehen Namen der großen See- und Kriegerhelden, der Staatsmänner, Geschichtschreiber und Philosophen, Theologen, Gesetzgeber, Maler, Bildhauer und Dichter die Augen des Beschauers auf sich. Im westlichen Dichtwinkel hat man den größten englischen Dichtern, von Chaucer bis auf unsre Zeiten, Denkmäler errichtet (nur Byron nicht). Die an die Kirche angebauten Kreuzgänge sind sorgfältig wiederhergestellt worden. Einige alte Gewölbe, darunter die Kammer der Pyx (wo in einer altmodischen Kiste Proben der in England geprägten Münzen aufbewahrt werden, aus der Zeit Eduards des Bekenners, stehen in derselben an, und ein Gang führt von ihnen in das edifice, 1250 erbaute Kapitelhause. Nächst der Westminsterabtei ist die St. Paulskathedrale die berühmteste Kirche Londons. Sie steht an Stelle der gotischen Kathedrale, welche 1666 ein Raub der Flammen wurde, und ist 1675—1710 nach den Entwürfen Christopher Wrens erbaut worden, als dessen Meisterwerk sie gilt. Die Baukosten beliefen sich auf 747,954 Pfd. Sterl., doch harret ein großer Teil des Innern noch seiner Ausschmückung. Die Kirche ist in Gestalt eines Kreuzes erbaut, 152,4 m lang, 76,2 m breit und wird von einer Kuppel überragt, welche 32,5 m im Durchmesser hat. Die Spitze des Kreuzes erreicht eine Höhe von 111,25 m. Eine Treitertreppe von 22 Marmorstufen an der Westfassade führt zu einer 36,5 m breiten, 15,25 m hohen Säulenhalle von 6 Säulenpaaren korinthischen Stils, über welcher 4 Paar Säulen gemischten Stils, 12,2 m hoch, einen zweiten Stock bilden. An beiden Seiten begrenzen 67,7 m hohe Glockentürme diesen doppelten Portikus. Im Innern hat man berühmten Engländern Denkmäler aufgestellt, und in der Krypte liegen unter andern begraben: Nelson, Wellington und der Erzbischof der Kathedrale. Von den übrigen Kirchen sind noch hervorzuheben: St. Bartholomew's in den Strand, mit Chor und Kreuzschiff aus dem 12. Jahrhundert und frühenglischem Portal; die bereits erwähnte Rundkirche der Tempelherren; St. Saviour's in Southwark, mit Chor und Kreuzschiff aus dem 13. Jahrh., eins der bemerkenswertesten Beispiele des frühenglischen Stils; die 1354 erbaute Kirche der Austin Friars, welche 1550 der niederdeutschen Gemeinde geschenkt wurde. Unter den kleinern Kirchen, welche Wren erbaute, verdienen St. Mary le Bon, gewöhnlich Bow (Bogen) Church genannt, mit ihrem 71,5 m hohen Turm, St. Bride's in Fleet Street und St. Dunstan's im D. Beachtung. Inigo Jones erbaute die Paulskirche im Covent Garden (1633). Gibbs die St. Martinskirche am Trafalgar Square (1721—26), Shaw die zierliche St. Dunstonskirche im Strand (1830—33), A. W. Pugin die lateinische Kathedrale des heil. Georg in Lambeth (1840—45). Gilbert Scott in jüngerer Zeit die Pfarrkirchen in Camberwell und Kensington. Unter den zahllosen Kirchen der Dissidenten sind nur wenige, welche als Werke der Baukunst Beachtung verdienen. Von seiner Größe und innern Einrichtung (mit einem anstatt der Kanzel) ist das vom Geistlichen Spang

alte Tabernakel bemerkenswert. Überhaupt gibt in L. 1151 größere dem Gottesdienst geweihte Gebäude, worunter 554 den Anglikanern, 514 den Dissentern, 66 den Katholiken und 17 den Juden gehören.

Öffentliche Bauwerke, Paläste etc.

An großartigen öffentlichen Bauten ist L. zwar nicht gerade arm, aber bei der Verstreuung derselben über die ganze Stadt fallen diese weniger in die Augen. Als architektonischer Glanzpunkt kann natürlich nur der vom Parlamentsgebäude und der Westminsterabtei überschauete Parliament Square gelten. Trafalgar Square, der infolge seiner Lage gegen die See, große architektonische Wirkungen erzielt, wirkt enttäuschend, wird aber vielleicht Lauf der Zeit auf eine Weise umgewandelt werden, welche der reichsten und größten Hauptstadt der Welt würdig ist. Seit Wilhelm dem Eroberer ist L. verfallene Landeshauptstadt, kann aber trotzdem als das Reich würdigen königlichen Palast aufweisen. Der Tower, welchen Wilhelm als Palast der Zwingburg baute, und der später als Staatsgefängnis diente, ist jetzt Kaserne und Arsenal (s. unten). Der von J. Jones vorgeschlagene Prachtbau, an der Stelle des durch Feuer zerstörten Palastes von Whitehall, ist Bruchstück geblieben. St. James' Palace, älteste königliche Residenz Londons, stammt teilweise aus der Zeit Heinrichs VIII., ist aber in architektonischer Beziehung ohne alle Bedeutung. Die wichtigsten Hofzeremonien finden in demselben statt; die Königin bewohnt während ihrer seltenen Besuche Londons den benachbarten Buckingham Palace, ein 1703 vom Herzog von Buckingham erbautes später umgestaltetes und erweitertes Gebäude mit hübscher Fassade in deutscher Renaissance (von J. Jones). Das Innere enthält einige geschmackvolle Gemächer, darunter den mit scharlachrotem Atlas behangenen Thronsaal und den 1856 vollendeten Saal sowie eine wertvolle Sammlung von Gemälden und Skulpturen. Marlborough House, erbaut 1824–30 von Chr. Wren für den großen Herzog von Marlborough, steht neben dem St. James' Palace und ist Stadtresidenz des Prinzen von Wales. Buckingham Palace, aus der Zeit Wilhelms III. stammend, wird von einigen Mitgliedern der königlichen Familie bewohnt. Die Wohnsitze des hohen Adels zeichnen sich weniger durch prächtige äußere Ausstattung als durch behagliche Einrichtung des Innern und ihren Gehalt an wertvollen Kunstschätzen. Der ehrwürdigste unter ihnen ist Lambeth Palace, Stadtresidenz des Erzbischofs von Canterbury, am rechten Themseufer, oberhalb der Parlamentsabtei. Die 1244–70 erbaute Kapelle ist der älteste Teil desselben, und der sogen. Lollardturm, in dem die Lollarden oder Wiclefiten gefangen gehalten wurden, stammt aus dem 15. Jahrh. Stafford House am St. James' Park, Sitz des Herzogs von Devonshire, Bridgewater House am Green Park, Devon House (Herzog von Wellington) am Hyde Park und Grosvenor House (Herzog von Westminster) östlich vom Hyde Park, sind wohl die beachtenswerten unter ihnen und enthalten sämtlich wertvolle Kunstschätze. Holland House, im W. der Kenning Gardens, ist durch historische Erinnerungen interessant. Northumberland und Burlington House sind nicht mehr; aber in der City kann der Besucher noch einen Einblick in einen aus dem 17. Jahrh. stammenden Palast gewinnen (Crossby House), welcher jetzt als Speisewirtschaft dient. Hinter den Staatsgebäuden steht obenan der neue Palast von Westminster oder das Parlaments-

gebäude, an Stelle des 1834 durch Feuer zerstörten alten Palastes errichtet und jedenfalls der größte gotische Bau der Neuzeit. Erbauer des Palastes war Charles Barry. Der Bau begann 1837, und das Äußere wurde 1868 mit einem Kostenaufwand von über 2 Mill. Pfd. Sterl. vollendet. Der gewaltige Bau bedeckt einen Flächenraum von 3,21 Hektar und enthält 1100 Räume, teilweise von großartigen Verhältnissen. Die dem Fluß zugewandte, 286 m lange Hauptfassade ist ziemlich einförmig; schöner ist die westliche Fassade, weil sie reichere Abwechslung bietet. An der nordwestlichen Ecke steht der vieredige, 97,5 m hohe Glockenturm mit der 140 Doppelzentner schweren Stephansglocke und während der Nacht erleuchteter Uhr, deren vier Zifferblätter je 7,16 m Durchmesser haben. In der Mitte des Gebäudes erhebt sich der 91 m hohe, zierliche Mittelsturm und an seiner südwestlichen Ecke der bis zu den Zinnen 102,4 m hohe Viktoriaturm mit 19,8 m hohem Portal, durch welches die Königin bei Eröffnung des Parlaments einfährt. Die 1897–99 erbaute Westminster Hall ist dem Parlamentsgebäude einverleibt worden. Sie ist 73,2 m lang, 20,5 m breit, 12,7 m hoch und hat ein vielbewundertes Holzdach. Eine Treppe führt von ihr hinab in die unterirdische St. Stephanskapelle, einen Rest des alten Palastes, 1290–1345 erbaut und in jüngster Zeit glänzend restauriert. Das Innere des Gebäudes durch Westminster Hall betretend, gelangen wir zuerst in die St. Stephen's Hall, in welcher die Bildsäulen von zwölf berühmten Parlamentsmitgliedern aufgestellt sind, und die reichverzierte achtgedrige Central Hall, 18,28 m im Durchmesser und 24 m hoch. Zur Linken derselben liegt das geschäftsmäßig eingerichtete Haus der Gemeinen (welches indes nicht sämtliche Mitglieder zu fassen vermag), zur Rechten das prunkvoll ausgestattete Herrenhaus. Hinter letzterem liegt eine Reihe von Räumen, welche die Königin bei Eröffnung des Parlaments durchschreitet. Im Prinzenzgemach steht eine Bildsäule der Königin (von J. Gibson); in der nächstliegenden Royal Gallery befinden sich die berühmten Fresken von D. MacLise, den Tod Nelsons und das Zusammentreffen Wellingtons mit Blücher bei Waterloo darstellend. Überhaupt ist sowohl das Äußere als das Innere des Gebäudes mit Werken der Bildhauerkunst und Skulpturen überreich verziert. Die breite Straße Whitehall, die das Parlamentsgebäude mit Charing Cross verbindet, ist dazu bestimmt, Mittelpunkt der Regierungsämter zu werden. Erst jüngst (1868–74) ist dort ein gewaltiger Bau im italienischen Stil entstanden, in welchem die Ministerien des Innern, der Kolonien, Indiens und der auswärtigen Angelegenheiten ein würdiges Unterkommen gefunden haben. Die Fassade nach der Straße zu ist 96,7 m lang, und das Gebäude erstreckt sich bis zum St. James' Park. Sein Äußeres sowohl als die Höfe sind mit Skulpturen reich verziert. Die vielgenannte Downing Street trennt diesen Bau von dem Schatzkammeramt (Treasury buildings), welches die Büreaus des ersten Ministers (Lord High Treasurer), des Handelsamts und des Geheimen Rats enthält. Die von Barry 1846–47 einem häßlichen, alten Gebäude angepaßte Fassade hat eine Länge von 90 m. Hinter demselben liegt das unansehnliche Finanzministerium, welchem der Chancellor of the Exchequer vorsteht. Weiter in der Straße fortschreitend, erreichen wir die »Horse Guards«, zwei Schildwachen zu Pferde, beim Amtssitz des Oberbefehlshabers der Armee, einem malerischen Bau (mit Uhrenturm) aus dem letzten Jahrhundert. Nördlich davon

sind dem neu zu erbauenden Kriegs- und Marine-ministerium Bauplätze angewiesen. Am Strand, bei der Waterloo-Brücke, liegt Somerset House, das Meisterwerk Sir W. Chambers', 1776—1827 im Stil Palladios erbaut, mit 183 m langer Fassade nach der Themse hin und schönem Hof mit dem Denkmal Georgs III. In ihm befinden sich das Ständes- und das Steueramt. Die Record Office (Staatsarchiv), ein seit 1856 feuerfest aufgeführter gotischer Bau mit dickem viereckigen Turm, liegt versteckt in einer Hintergasse bei Fleet Street. Das von Smirke 1825 bis 1829 errichtete Generalpostamt liegt bei der St. Paulskirche und hat eine 107 m lange Fassade mit ionischem Portikus. Ihm gegenüber steht das 1874 errichtete Zentraltelegraphenamt. In diesen beiden Gebäuden arbeiten an 5000 Beamte (mit Einschluß zahlreicher Telegraphistinnen). Trinity House, Sitz der mit dem Lotsenwesen und den Leuchttürmen betrauten Behörde, und die königliche Münze sind ziemlich unansehnliche Gebäude beim Tower. Für die Münze ist indes auf dem Themsedamm ein Neubau im Entstehen. Unter den städtischen Gebäuden sind hervorzuheben die Guildhall oder das Rathaus, 1411 erbaut, aber später vielfach restauriert. Die große Halle, in welcher die städtischen Festlichkeiten stattfinden, ist 46,8 m lang, 15,2 m breit, 16,8 m hoch und enthält auch einige Denkmäler; Gänge führen von ihr in die städtische Bibliothek und das Museum (1870—73 erbaut) sowie in einige der städtischen Gerichtshöfe. Das Mansion House, die Amtswohnung des Lord-Mayors, ward 1739—41 von Dance aufgeführt und hat einen korinthischen Portikus von sechs Säulen. Unter seinen Räumen ist die sogen. Agyptische Halle der bedeutendste. Ihm gegenüber liegen die 1841—44 erbaute Börse (Royal Exchange) mit stattlichem korinthischen Portikus und die hinter einer ornamentalen Mauer versteckte Bank von England.

Die obersten Gerichtshöfe des Landes tagen seit 1882 in dem nach den Plänen Streets errichteten ziemlich schwerfälligen, gotischen Bau, der nach dem Strand zu eine Fassade von 152 m hat, so recht in der Mitte des Advokatenviertels und seiner Inns of Court. Diese Inns sind von alters her Sitz der englischen Rechtsgelehrsamkeit. Sie sind Eigentum der vier großen Advokateninnungen, welche sie durch Kauf oder Schenkung erworben haben, und die Mehrzahl der angesehenen Advokaten Londons hat in ihnen ihre Büreaus. Die vornehmste dieser Inns ist der Temple, 1184—1313 im Besitz der Tempelherren und später der Johanniter, welche ihn an eine Genossenschaft von Rechtsgelehrten vermieteten, die sich bis auf den heutigen Tag in dessen Besitz erhalten hat. Außer zahlreichen Wohnhäusern befinden sich im Umkreis des von Fleet Street bis zur Themse reichenden innern und mittlern Temple (einen äußern Temple gibt es nicht mehr) eine 1185 in normännischem Stil erbaute Rundkirche mit im 13. Jahrh. angefügtem frühenglischen Chor, die zwei »Hallen« oder gemeinschaftlichen Versammlungslokale und eine 1861 errichtete Bibliothek. Lincoln's Inn hat eine von Inigo Jones erbaute Kapelle und eine prächtige, im Tudorstil aufgeführte neue Halle mit daran stoßender Bibliothek. Noch weiter nach N. hin, jenseit Holborn, liegt Gray's Inn mit 1560 erbauter Kapelle, früher Klostereigentum, aber von Heinrich VIII. den Rechtsgelehrten überlassen.

L. hat zwar nur wenige große Kasernen (die ganze Garnison, einschließlich Woolwich, besteht nur aus 5 Bataillonen Infanterie, 2 Regimentern Gardereiterei und 12 Batterien), besitzt aber trotzdem einige

Militärbauten von hohem Interesse. Unter ihnen ist der altehrwürdige Tower unterhalb der City an Themseufer, am merkwürdigsten. Derselbe hat eine Oberfläche von $5\frac{1}{2}$ Hektar, ist von einem tiefen, jetzt trocknen Graben umschlossen und hat in der Geschichte Englands als Festung, Gefängnis, Schatzkammer, Zeughaus und königliche Residenz eine merkwürdige Rolle gespielt (vgl. Dixon, Der Tower von London, deutsch, Berl. 1870, 2 Bde). Der »weiße Turm« in der Mitte ist der älteste Teil und wurde 1078 von Wilhelm dem Eroberer gebaut. Er enthält eine normannische Kapelle und einen geschmackvoll gehaltenen Vorrat von 60,000 Gewehren. An ihn schließt sich eine höchst wertvolle und gut geordnete Waffenkammer an. Unter den andern Türmen sind besonders merkwürdig: der Beauchamp Tower, im 13. Jahrh. erbaut, in welchem die beiden Grafen Barons zu ihrem Tod gefangen saßen; der Bloody Tower, in welchem die Kinder Eduards IV. ermordet wurden; der Brid Tower, welcher der Jane Grey als Gefängnis diente; der Record Tower, welcher früher das königliche Archiv enthielt, und in welchem jetzt ein Teil der Kronjuwelen aufbewahrt wird. Die königlichen Gemächer, in welchen Anna Bolens bis zu ihrem Tod wohnte, wurden 1688 abgebrochen. Eine neue Kaserne steht an Stelle des alten Zeughauses. Auf dem innern Hofraum fielen die Köpfe zweier Gemahlinnen Heinrichs VIII. (Anna Bolens und Katharina Howard), der Königin Jane Gray und des Grafen Essex. Sie sowohl als die 1389—1746 an dem Towerhügel gerichteten »Hochverräter« haben in der unansehnlichen Kirche St. Peter ad Vincula (1272—1307 erbaut) ihre letzte Ruhestätte gefunden. Das von Karl II. gestiftete, von Wren erbaute Chelsea Hospital ist ein Invalidenhaus für Soldaten. Greenwich Hospital ist der neugegründeten Seemilitärakademie überlassen worden (s. Greenwich).

Unter den Gebäuden, welche der Kunst und Wissenschaft dienen, gebührt auch architektonisch dem Britischen Museum (s. d.) der vornehmste Rang, wogegen die Nationalgalerie in einem im Vergleich unansehnlichen Gebäude untergebracht ist. Bemerkenswert ist auch das vom Staat erbaute neue Burlingtonhaus, in welchem die Royal Society und andre gelehrte Gesellschaften ihren Sitz haben. Der Hauptbau, in italienischem Geschmack, liegt an Piccadilly. Ein hoher Thorweg führt in den Hof, dessen Hintergrund das Haus der königlichen Akademie der Künste einnimmt. Nördlich davon liegt der Platz der Londoner Universität, im Stil Palladios, mit zahlreichen Statuen. Ferner verdienen Erwähnung das Museum in South Kensington, das ebenfalls erbaute Naturgeschichtliche Museum und das Imperial Institute. Unter den großen Bahnhöfen gebührt die Palmerie der Midland Station, deren gewölbter Saal einen Raum von 213 m Länge bei 73 m Breite bedeckt; unter den Märkten nehmen die Fleischmärkte auf Smithfield den vornehmsten Rang ein. Unter den Theatern ist nur ein einziger monumentaler, nämlich Covent Garden, der aber einen Vergleich mit ähnlichen Anstalten auf dem Kontinent kaum zuläßt. Bemerkenswert ist hingegen die 1871 eröffnete Alberthalle, im Hyde Park, rund, 97,5 m lang, 85,2 m breit und mit Sitzplätzen (ohne die Galerien für 5266 Zuschauer nebst Orchester und Chöre von 1000 Personen). Der Kristallpalast in Sydenham ist ein Gebäude, dem keine andre Stadt London die Seite zu stellen hat. Beachtung verdienen ferner St. Thomas' Hospital an der Themse, dem Westminster Hospital gegenüber; das Bethlehemitische Hospital

mithin sichtbarer Kuppel; mehrere große Hotels und Restaurants (Criterion, St. James, Holborn, Tivoli) und viele der Klubhäuser. Unter letztern ist der National Liberal Club am Themsebamm das größte, und aber in architektonischer Beziehung von den prachtbauten in Pall Mall in den Schatten gestellt.

Wasser, Licht, Kanalisation. Verkehrsanstalten.
L. wird durch acht Gesellschaften täglich mit 636 Mill. Liter Wasser versorgt, welches durch Hauptleitungen in einer Gesamtlänge von 3900 km in jedes einzelne Haus geleitet wird. Etwa die Hälfte alles Wassers wird der obern Themse entnommen; die Wasserleitung wurde 1606 unter Leitung H. Maddletons angelegt. Gasbeleuchtung ist seit 1812 eingeführt. Die drei jetzt bestehenden Gasgesellschaften liefern jährlich 571 Mill. cbm Gas; die Röhren haben eine Länge von 4000 km. Die Qualität des Gases wird von den Behörden überwacht, und sobald die Dividende einer Gesellschaft 7 Proz. erreicht, muß der Preis desselben herabgesetzt werden. Thatsächlich erzielen die Gesellschaften die Durchschnittsdividende von 8,7 Proz. Das elektrische Licht ist seit 1878 eingeführt, findet aber nur beschränkte Verwendung. Die Abfuhr des Unrats geschieht durch ein großartiges, 1859—75 mit einem Aufwand von 4½ Mill. Pf. Sterl. hergestelltes System von Abzugskanälen (sewers). Dieselben haben eine Länge von 3680 km und führen den Unrat zu zwei unterhalb der Londonbrücke liegenden Reservoirs, von wo er durch Dampfmaschinen bei der Ebbe in die Themse gepumpt wird. Das Wegschwemmen überläßt man der Flut. Man beabsichtigt aber, den Unrat durch Niederschlag und Druck auf 850 Ton. täglich zu reduzieren und dann in eigens gebauten Schiffen aufs hohe Meer zu schaffen oder auch landwirtschaftlich zu verwerten.

Wenn man bedenkt, daß täglich weit über 1 Mill. Menschen in das Innere der Stadt strömt, dort ihren Geschäften nachgeht und abends in die vorstädtischen Wohnungen zurückkehrt, so kann man sich einen Begriff machen von den Verkehrsanstalten, die notwendig sind, diese Menschenströme zu bewältigen. Die großen Eisenbahngesellschaften haben ihre Bahnhöfe entweder im Innern der Stadt selbst, oder sind mit demselben durch teilweise unterirdische Bahnen verbunden. Großartig sind namentlich die Bahnhöfe im Charing Cross, in der Cannon Street und beim King's Cross. Gürtelbahnen verbinden die Vorstädte untereinander und mit der City. Die Eisenbahnen im Gebiet der Hauptstadt haben eine Länge von 288 km, wovon allein drei Lokalbahnen (88 km) beförderten 1886: 150 Mill. Personen, und ihre Züge legten 17 Mill. km zurück. Ihr Bau hat 23,483,000 Pf. Sterl. gekostet. Auf Pferdebahnen (205 km) wurden 1886 1½ Mill. Menschen befördert und in etwa 1200 Droschken wohl die gleiche Zahl. Kleine Dampfer besetzen die Themse.

Bevölkerungsverhältnisse.

Seiner Einwohnerzahl nach ist L. die bevölkerteste Stadt der Welt, selbst innerhalb der Grenzen, die vom Registrar general angenommen werden (305,1 qkm im J. 1881: 3,816,483 Einw.). Nur wenig größer ist das Gebiet, über welches sich die Autorität des Lordmayors erstreckt (305,3 qkm mit 3,834,354 Einw.). Im N. liegen aber jenseit dieser Grenzen und namentlich im N. des Lee (West Ham) ganz bedeutende Stadtteile, welche innig mit L. verwachsen sind, und zu denen viele der weiter entfernten Vorstädte und Städte hinzugerechnet werden können, so daß »Groß-L.« einschließlich der City und

des hauptstädtischen Polizeibezirks ein Areal von 1786,8 qkm (32,4 QM.) bedeckt und 4,766,661 Einw. zählt. Die Bevölkerung hat namentlich seit Anfang dieses Jahrhunderts rasch zugenommen. Im J. 1600 zählte L. erst 150,000 Einw., 1801: 958,863, 1821: 1,378,947, 1841: 1,948,417, 1861: 2,803,989, 1881: 3,816,483 und 1886 (nach Schätzung) 4,149,533 Einw. Diese Zunahme verteilt sich indes sehr verschieden auf die einzelnen Stadtteile und gehört im wesentlichen der Peripherie an. In den Jahren 1871—81 betrug die Zunahme für ganz L. 17,3 Proz., aber die Binnenstadt (878,556 Einw. im J. 1881) nahm um 7,3 Proz. ab, während die Außenstadt um 27,7 Proz. zunahm. Noch bedeutender war der Zuwachs in den Vorstädten, welche die eigentliche Metropole zum Polizeibezirk ergänzen (1881: 950,178 Einw.), denn er betrug 50,5 Proz., so daß »Groß-L.« eine Zunahme von 22,7 Proz. aufzuweisen hat. Was die innere Stadt und namentlich die City betrifft, so werden dort die Wohnhäuser immer mehr von Warenlagern und Geschäftslokalen verdrängt. Während 3. April 1881 nur 50,526 Personen in der City schliefen, wohnten und arbeiteten in derselben während des Tags 261,061 Personen (195,577 Männer, 44,179 Frauen und 21,305 Kinder unter 15 Jahren) und wurde dieselbe außerdem noch von über einer halben Million Personen besucht. Auf 1000 Lebende kamen in L. 1886: 33,7 Geburten und 20,9 Todesfälle. Die Gesundheitsverhältnisse sind demnach besser als in irgend einer andern Großstadt. Noch 1840—50 kamen auf 1000 Lebende 24,8 Proz. Todesfälle, 1870—1880 nur 22,5 Proz. Auf 1000 Männer kamen 1123 Weiber. Den Altersklassen nach sind 33,61 Proz. unter 15 Jahre alt, 19,75 Proz. zählen 15—25 Jahre, 29,15 Proz. 24—45 Jahre, 38,80 Proz. 45—65 Jahre und 8,89 Proz. über 65 Jahre. Von über 15 Jahre alten Personen sind 48,2 Proz. der Männer und 47,0 Proz. der Frauen verheiratet. Der Beschäftigung nach kamen 23,7 Proz. auf Gewerbe, 6,8 Proz. auf Handel und Verkehr.

Die Zusammensetzung der Bevölkerung ist eine sehr mannigfaltige. Von 1000 Bewohnern sind nur 629,4 in L. geboren, 307,3 stammen aus dem Rest von England und Wales, 13,0 sind geborne Schotten, 21,2 Irländer, 8,4 aus britischen Kolonien und 20,8 Ausländer. Unter den 79,709 im Ausland Gebornen sind indes 10,457 Kinder britischer Eltern oder naturalisiert, so daß nur 60,252 wirkliche Ausländer (foreigners) verbleiben, und unter diesen zählt man 21,966 Deutsche, 8251 Franzosen, 6931 Russen und Polen, 4301 Amerikaner, 4193 Holländer, 3504 Italiener, 2296 Schweizer, 1278 Österreicher und 1492 Belgier. Einschließlich ihrer naturalisierten Landsleute und der in England gebornen Kinder dürfte sich die deutsche Bevölkerung Londons (mit Deutschen, Schweizern und Österreichern) auf 34,000 Seelen belaufen, wovon 12,000 weiblichen Geschlechts. Die Deutschen bilden von alters her einen angesehenen Bestandteil der Bevölkerung Londons; sie hatten bereits im 10. Jahrh. eine Kolonie und erfreuten sich als »Kaisermannen« bedeutender Privilegien. Die Hanseaten, welche Heinrich III. zur See gegen Frankreich unterstützt hatten, erhielten 1266 einen Freibrief, welcher ihnen das Recht erteilte, gegen Erlegung eines Zolles von nur 1 Proz. Waren ein- und auszuführen. 1473 wurde ihnen ihr Stapelhof (steel-yard) gegen Zahlung einer Jahresmiete von 70 Pf. Sterl. überlassen. Sämtliche Vorrechte wurden den ausländischen Kaufleuten 1597 entzogen, aber der Stapelhof blieb im Besitz der Hansestädte, bis er 1863

von ihnen an eine Eisenbahngesellschaft verkauft wurde. Jetzt steht der Bahnhof in Cannon Street an dessen Stelle. 1580 zählte man unter den in L. lebenden 6502 Ausländern (einschließlich der in England gebornen Kinder) bereits 2302 Deutsche. Die Deutschen besitzen in L. 8 protestantische und eine kathol. Kirche (einschließlich einer Hospitalkirche), mit denen mehrfach Volksschulen vereinigt sind, einen Klub (German Athenaeum), eine große Turnhalle, ein Hospital und ein Waisenhaus (Kaiser Wilhelm-Stiftung) in Dalston, 4 größere Arbeiterklubs, Gesangsvereine u. Auch erscheinen zwei deutsche Wochenblätter. Dem Beruf nach sind unter den Deutschen am zahlreichsten vertreten: Kaufleute, Bäcker, Schneider, Diensthoten, Zuckersieder, Schuster, Uhrmacher, Tischler, Musiker, Kellner, Lehrer und Gouvernanten, Kürschner, Maler u. Bildhauer, Ärzte, Schriftsteller u.

Die Wohnverhältnisse sind im allgemeinen günstig, denn bei (1881) 486,186 bewohnten Häusern kommen nur 7,88 Seelen auf ein Haus und 12,559 Einw. auf das Kilometer. Einzelne Stadtteile sind indes entschieden überpölkert. So wohnten noch 1885 in Clerkenwell häufig 7–12 Personen in einem einzigen Zimmer, dazu war die Wasserzufuhr ungenügend und die Kanalisation mangelhaft. Diesen Mißständen helfen die seit 1841 von Privaten und seit 1875 auch von der Stadt gebauten Arbeiterwohnungen nur wenig ab, obgleich erstere (unter denen die der Peabody-Stiftung hervorstechen) Raum für 60,000 und die städtischen Arbeiterwohnungen (1885) für 21,678 Personen bieten, welche eine Miete zahlen, durch die das angelegte Kapital mit 3–5 Proz. verzinst wird.

Dem religiösen Bekenntnis nach gab es 1881 in L. etwa 130,000 Katholiken, 430,000 protestantische Dissidenten und 12,000 Juden. Der Rest gehört der Staatskirche an oder kümmert sich überhaupt nicht um Religion. Als Kirchengänger ist der Londoner lässig, und wenn auch am 24. Okt. 1886: 460,000 Menschen den Gottesdienst am Vormittag und 410,000 denjenigen am Abend besuchten, so will das bei einer Bevölkerung von 4 Mill. nicht viel heißen.

Über den Charakter der Bevölkerung Londons läßt sich allgemein Zutreffendes kaum sagen. Neben der Verfeinerung der hohen Welt und des Mittelstandes finden sich Tausende, welche der Rev. Keany (»Fortnightly Review«, Dezember 1886) als »trunksüchtig und faul, schlau wie Füchse, geil wie Böcke und mit Begierden, die unnennbar sind«, beschreibt. Seit der großen Ausstellung im J. 1851 hat der Londoner jedenfalls viel von seinen engherzigen Ansichten verloren. Er ist duldsamer gegen fremde Sitten geworden und hat sich dieselben teilweise sogar angeeignet. Jedenfalls aber thut man ihm nicht unrecht, wenn man ihm den in andern Städten Englands so hoch entwickelten städtischen Gemeinfinn abspricht. Schon die Zusammensetzung der Bevölkerung bringt das mit sich, und die großen Entfernungen und der Mangel einer die ganze Bürgerschaft umfassenden Munizipalverfassung tragen das Ihrige dazu bei. Die großen reformatorischen Bestrebungen des 19. Jahrh. sind nicht von L. ausgegangen, und erst nachdem die Provinzialstädte durch Gründung von Freibibliotheken und andern öffentlichen Anstalten der Art mit gutem Beispiel vorangegangen waren, ist L. in ihre Fußstapfen getreten. Sehr häufig kommt es vor, daß Fremde als die Leiter politischer und sozialer Reformen auftreten.

Handel und Industrie.

Industrie. L. ist vorwiegend Handelsstadt, steht aber in gewissen Zweigen der Industrie an der

Spitze aller andern Städte Englands. Seine Fabriken (25,595 Buchdrucker) gehören zu den größten der Welt, die Möbelschreinerei beschäftigt 21,567, Maschinenbau 17,758, der Schiffbau 4814, die Seidenweberei 4023 Arbeiter. Es gibt 61,221 Schneider, 71,837 Kleidermacher, 27,267 Hemdenmacher, 37,337 Schuhmacher und 4167 Hutmacher. Textilische, chirurgische und optische Instrumente, Uhr-, Goldschmiedearbeiten, Messerwaren, Seiler- und Lederwaren liefert L. in vorzüglicher Güte. Eisen- und Gerbereien, Töpfereien, Zuckersiedereien, Zigarrenfabriken, chemischen, Handschuh-, Möbel-, Wagen-, Gewehr-, Glas- und Tapetenfabriken erziehen sich des besten Rufes. Seine Bierbrauereien liefern vornehmlich Porter (Schwarzbier), seine Brennereien

Handel. Wenn auch alle gewerblichen Institute zusammen 904,006 Menschen beschäftigen, ist es doch der Handel, der L. seinen Charakter einbrückt, und dem es seinen Reichtum verdankt. Unter den Anstalten, welche die Bestimmung haben, dieselben zu fördern, nimmt die 1694 gegründete Bank von England mit einem Stammkapital von 14,553,000 Pfd. Sterl. die erste Stelle ein (»National Bank«, S. 335). Neben der Bank von England bestehen 72 Gesellschafts- und 107 Privatbanken. Einer Anzahl derselben ist ein Ausgleichsamt (Clearing-house) gemeinschaftlich, durch dessen Vermittelung die Wechsel und Kassenanweisungen umgewandelt werden, so daß nur die Bruchteile bar zu entrichten sind. Jährlich kommen hier ca. 6000 Mill. Pfd. Sterl. zur Verrechnung. Der Bank gegenüber steht die Börse (Royal Exchange) mit Lloyd's Subscription Rooms, ein Mittelpunkt des Verkehrs für alle, welche an der Reederei Interesse nehmen. Ferner gibt es in L. eine Aktienbörse (Stock Exchange), eine Leihbörse, Kornbörse, Hopfen- und Malzbörse. Spezialkaffeehäuser dienen den Kaufleuten als Versammlungsorte, wo die ihnen wichtigen Nachrichten gesammelt werden. Es ist das »Baltic« Vereinigungspunkt der mit England und dem Norden Europas Handel treibenden Kaufleute; »Jerusalem« dient dem Handel mit den Orien und Australien, »Jamaica« dem Handel mit Westindien. — In Bezug auf den innern Verkehr ist noch der 14 Markthallen zu gedenken, die weniger zahlreich sind, als man von der Ausdehnung der Stadt erwarten dürfte, weil der Kleinhandel fast gänzlich in den Händen der über die ganze Stadt verstreuten Krämer und der herumziehenden »Costermongere« ist. Unter diesen Markthallen sind die von der Stadt erbauten Fleischhallen auf dem Smithfield, Billingsgate Market (für Fische) an der Themse, die Fischmärkte im N. Londons und bei Deptford an der Themse die wichtigsten; Covent Garden Markt (für Gemüse und Blumen) liegt im Westen.

Hafen und Docks. Der Hafen London erstreckt sich von der Londonbrücke bis zur Themse, und der der Brücke zunächst gelegene Teil ist als »the Pool« bekannt. Großartig sind die seit 1801 sämtlich von Aktiengesellschaften erbauten Docks an beiden Themseufern. Sie erstrecken sich vom Tower, wo die Flut 5,3 m steigt, bis Tilbury, gegenüber Gravesend, und haben eine Wasserfläche von 270 Hektar nebst einem Areal von 522 Hektar für Wohnhäuser und Gewölbe. Die ältesten und noch immer die wichtigsten unter ihnen sind die London Dock, 1805 eröffnet, 37 Hektar groß, wovon 14 Hektar für Tabak und Kolonialwaren (namentlich für Wein) gegeben. Die Ratharinen docks liegen oberhalb der

London Docks, die West India, Millwall, East India, Victoria, Albert und Tilbury Docks unterhalb derselben. Auf dem jenseitigen Ufer der Themse liegen z. B. Commercial Docks.

Schiffahrt und Seehandel. L. ist jetzt unstreitig der erste Seehafen Englands und somit der Welt. Nur Liverpool kann mit ihm einen Vergleich ausstellen; der Tonnengehalt seiner Schiffe übertrifft gar jenen der Londoner Schiffe und der Wert seiner Ausfuhr aus den benachbarten Fabrikbezirken jenen der Ausfuhr Londons. Andererseits aber: der Schiffsverkehr Londons infolge der großen Ausdehnung der Küstenschiffahrt, welcher die Stadt wesentlich ihre Kohlen verdankt, reger, und der Wert für die Bedürfnisse der starken Bevölkerung eingeführten Waren ist bedeutend höher. L. besaß 1886: 110 Seeschiffe von 1,188,917 Ton. Gehalt, einschließlich von 1258 Dampfern (1853 erst 3365 Schiffe von 792,672 T. Gehalt). Im J. 1886 liefen 50,611 Schiffe von 11,988,127 T. Gehalt ein, darunter im Seehandel 40,306 Schiffe von 5,177,480 T. Die Einfuhr vom Ausland und den Kolonien hatte 1886 einen Wert von 128,008,767 Pfd. Sterl., und ausgeführt wurden britische Produkte im Wert von 125,495 Pfd. Sterl. und ausländische Produkte im Wert von 34,455,430 Pfd. Sterl. Die wichtigsten Artikel der Ausfuhr waren Baumwollwaren (6,398,231 Pfd. Sterl.), Metalle (4,868,933 Pfd. Sterl.), wollene Waren (4,192,144 Pfd. Sterl.), Kleider (2,606,447 Pfd. Sterl.), Maschinen (2,020,665 Pfd. Sterl.), Lebensmittel (1,856,512 Pfd. Sterl.); ferner Papier, Eisenwaren, Waffen, Bier, Telegraphenapparate, Bücher, Zement, Chemikalien, Hüte, Jute, Leinwand, Kunstdünger, Öl, Farben, Porzellan, Kautschukwaren, Glas etc. Dabei ist zu berücksichtigen, daß einen großen Teil seines Verkehrs über Harwich, Dover und Folkestone vermittelt. Bei der Einfuhr vieler Lebensmittel die Hauptrolle.

Wohlthätigkeitsanstalten.

Die Armenpflege ruht in den Händen der Guardians (Armenpfleger), von welchen aus Gemeindefunktionen 38 Armenhäuser (Workhouses), 20 Krankenhäuser, 11 Armenthulen und 24 Asyl für Obdachlose erhalten werden. Neben ihnen bestehen 3 Asyl für Irren, 7 Fieber- und Pockenhospitaler unter dem Asylum Board, von dessen Mitgliedern 45 von 1 Guardians und 15 von der Regierung ernannt werden. Von 10 Irrenhäusern werden 8 von L. und den angrenzenden gemeindefunktionell unterhalten, 2 (Bethlem und St. Lukas) sind alte Stiftungen. Diesen öffentlichen Anstalten stehen eine Anzahl von Privatstalten zur Seite, und in der That dürfte es schwer sein, eine Richtung der Wohlthätigkeit zu bezeichnen, welche nicht in L. vertreten wäre. Unter diesen Stalten nehmen die 190 Krankenhäuser (einschließlich von 5 Entbindungsanstalten und 54 Häusern für Genesende und Unheilbare) einen vornehmen Rang ein. Die vier größten unter ihnen sind das 1710 gegründete London Hospital mit 800 Betten, Guy's Hospital (1721 gestiftet) mit 710 Betten, St. Bartholomew's (1123 gestiftet) mit 676 Betten und St. Thomas's (1563 gestiftet) mit 620 Betten. Versorgungshäuser zählt man 94, teilweise aus dem Mittelalter stammend; als die ältesten unter ihnen das 1148 gestiftete Katharinenhospital im Rotherhithe Park und das vom Bürgermeister Whittington 1211 gestiftete »College« anzuführen. Ferner erhalten wir 26 Anstalten für Blinde, 8 für Taubstumme, 3 für Blödsinnige, 56 Waisenhäuser (darunter das 1739 gegründete »Findelhaus«, in welchem

indef nur Kinder, deren Mütter dem Vorstand empfohlen sind, Aufnahme finden) etc. Zu diesen eigentlichen Wohlthätigkeitsanstalten kommen nun noch 92 Missionsgesellschaften (Jahreseinnahme über 1½ Mill. Pfd. Sterl.), Vereine für Kirchenbau, Bibelgesellschaften etc.

Bildungsanstalten, Museen etc.

Erst seit 1870, in welchem Jahr die Steuerzahler zuerst einen Schulvorstand (School Board) wählten, wird in L. in systematischer Weise für die Elementarbildung des Volkes gesorgt. Die öffentliche Schulbehörde hatte 1885–86 eine Einnahme von 2,289,847 Pfd. Sterl., wovon nur 111,080 Pfd. Sterl. an Schulgeldern und 277,623 Pfd. Sterl. an Staatszuschuß, und ihre 6141 Lehrer und 1643 Lehramtskandidaten (pupil teachers) unterrichteten 379,525 Kinder. Außerdem waren die vom Staat anerkannten und unterstützten Schulen von 237,018 Kindern besucht. Unter diesen Privatschulen sind diejenigen der kirchlichen National Society und der Konfessionslosen British and Foreign School Society am wichtigsten. Andererseits fehlt es an guten Schulen für die Mittelklassen, welche noch größtenteils auf Privatschulen angewiesen sind, für deren Leistungsfähigkeit keine Bürgschaft geboten wird. Was in dieser Richtung durch die Middle Class Educational Union, die Girls' Public Day-schools Company und andre Privatvereine gethan, ist anerkennenswert, aber keineswegs zureichend. Den deutschen Gymnasien oder Realgymnasien entsprechen die 6 großen öffentlichen (Public) und 33 Lateinschulen (Grammar Schools), der Mehrzahl nach alte Stiftungen und teilweise Pensionate. Die berühmten »großen« Schulen sind: St. Paul's (gegründet 1512), Christ's Hospital (Blue coat School, 1553), Westminster School (1560), die Schule der Merchant Taylors (1561), Dulwich College (1619) und die City of London School (1834). Dazu kommen noch die mit King's und University Colleges verbundenen Gymnasien. Für die weibliche Jugend bestehen 4 Colleges. An Fachschulen bestehen 12 theologische Colleges, 11 medizinische Schulen in Verbindung mit den großen Hospitalern, 2 Tierarzneischulen, ein von der City gegründetes Technical College, die königliche Bergbauschule, 11 Lehrerfeminare, die Militärakademie in Woolwich und das Naval College in Greenwich, 4 Musikschulen (Academy, College in Guildhall, School of Music und Trinity College), ferner die Kunstschulen der Royal Academy und in Kensington, letztere mit zahlreichen Zweigschulen etc. Eine Universitätsbildung bieten das 1828 von der liberalen Partei gegründete University College (39 Professoren) und das kirchliche King's College (44 Professoren). Die Londoner Universität ist eine von der Regierung überwachte Examinationsbehörde, deren Entwicklung zu einer Lehranstalt nur eine Frage der Zeit ist. Der Bildung und nebenbei geistigen Unterhaltung der arbeitenden Klassen widmen sich zahlreiche Anstalten und Vereine, wie die Polytechnic Young Men's Christian Association, Working Men's College, Birkbeck Institution, der im D. gelegene People's Palace (mit Bibliothek, Turnhalle etc., 1887 eröffnet) u. a. Auch besitzt L. eine Anzahl von Volksbibliotheken.

Unter den wissenschaftlichen und Kunstsammlungen Londons gebührt dem Britischen Museum (s. d.) der erste Rang. Das Gewerbemuseum in South Kensington (s. Kensington-Museum), zu dessen Entstehung die 1851er Weltausstellung den Anstoß gab, ist eine der größten derartigen Anstalten in der

Welt, mit einem Zweig in Bethnal Green. Ferner verdienen Erwähnung: die Nationalgalerie (mit über 1200 Gemälden) auf dem Trafalgar Square, die vom Schauspieler Alleng gestiftete Gemäldegalerie in Dulwich, das geologische Museum in der Jermyn Street, das naturhistorische Museum und das 1887 gegründete Imperial Institute in Kensington, das anatomische Museum des College of Surgeons und Soane's Museum, beide in den Lincoln's Inn Fields, das Museum der United Service Institution, das Marinemuseum in Greenwich. Der Sternwarte in Greenwich (s. d.), des botanischen Gartens in Kew (s. d.) und des zoologischen Gartens im Regent's Park muß gleichfalls hier gedacht werden.

Bereine. Zahlreiche Privatvereine lassen sich die Pflege von Kunst und Wissenschaft angelegen sein. An ihrer Spitze stehen die Royal Society (1662 gegründet) und die Royal Academy (1768). Ferner verdienen Erwähnung: die Royal Institution (1800 gegründet, mit Laboratorium, in welchem Faraday seine großen Entdeckungen machte), die Zoologische Gesellschaft (1826), die Geographische Gesellschaft, der Geologische Verein, die Linnische Gesellschaft, die Astronomische Gesellschaft, die Statistische Gesellschaft, der Altertumsverein, die Asiatische Gesellschaft, die Society of Arts (Kunstgewerbe etc.), die London Institution in der City, 12 medizinische Gesellschaften, 8 Kunstvereine u. v. a. Die Mehrzahl dieser Vereine ist im Besiz von reichhaltigen Fachbibliotheken, welche die Bücherschätze in den wenig zahlreichen öffentlichen Bibliotheken ergänzen.

Die Presse ist ungemein thätig; es erscheinen (1886) 666 Zeitungen und 807 Zeitschriften, darunter 33 täglich. An jedem Wochentag verlassen durchschnittlich 145 Nummern die Presse.


Vergnügungsanstalten, Klubs.

Für Vergnügungen ist in L. in ausreichender Weise gesorgt. Dem Kristallpalast in Sydenham und Alexandrapalast im Norden Londons, beide inmitten herrlicher Gartenanlagen gelegen, können andere Städte nichts Ähnliches zur Seite stellen. Größere Vergnügungslokale in der Stadt selbst sind das Aquarium mit Wintergarten in Westminster und der Albertpalast beim Battersea Park. Es gibt ferner 44 größere und kleinere Theater, von denen kein vom Staat oder von der Stadt einen Zuschuß erhält. Das älteste unter ihnen ist Drury Lane, 1663 gegründet (das jetzige Gebäude wurde 1812 errichtet); das Opernhaus in Covent Garden stammt vom Jahr 1733, wurde aber nach einem Brand 1856 neu aufgebaut; das Opernhaus am Haymarket (Her Majesty's), in welchem 1705 die erste italienische Oper in England aufgeführt wurde. Ein ständiges Opernhaus besitzt L. nicht. Unter den für Konzerte und öffentliche Versammlungen bestimmten Hallen steht die 1871 eröffnete Albert Hall (s. oben, S. 900) beim Albertdenkmal am Hyde Park obenan. Exeter Hall im Strand ist durch die von der Sacred Harmonic Society veranstalteten Konzerte und die Versammlungen religiöser Vereine bekannt geworden. Erwähnenswert sind ferner St. James' Hall in Regent's Street, St. George's Hall, Willis's Rooms, Freemasons' Hall, die in Islington erbaute landwirtschaftliche Halle, in welcher neben Vieh- und Pferdeausstellungen auch Konzerte gegeben werden, eine ähnliche Halle (Olympia) in Kensington, die zahlreichen Musikhallen und das weltbekannte Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud. Unter den musikalischen Vereinen sind namentlich die alte und die neue Philharmonische Gesellschaft, die Sacred Harmonic Society und der

Wagner-Verein zu erwähnen. Daß auch den Jüngern des Sports in L. Gelegenheit geboten zu ihrem Vergnügen nachzugehen, ist selbstverständlich. Namentlich gilt das Pferderennen am Derby als allgemeines Volksfest, und auch das jährlich wiederkehrende Wettrudern zwischen den beiden Universitäten versetzt die ganze Stadt in Aufregung. Schließlich sei hier noch der 180 Klubs gedacht, die mehr oder weniger glänzend ausgestattet, eine Ecktümlichkeit des Londoner Lebens bilden. Die Anzahl dieser Klubs ist Eigentum der Mitglieder; einige gehören Privatunternehmern, die aber die Aufnahme von Mitgliedern einem Ausschuß überlassen. Die Klubs liegen an der Straße Pall Mall und liegen unter die schönsten Gebäude Londons. Die Mitglieder rekrutieren sich häufig in der gleichen Gesellschafts- oder Berufsklasse. Das Athenaeum hat einen gelehrten Anstrich; im United Service und im Army and Navy Club werden nur Offiziere zugelassen; wer im Traveller's Club Aufnahme finden will, muß Weltreisender sein; Reform und National Liberal Clubs sind Sammelpunkte der Liberalen, Carlton, Constitutional und Conservative Clubs nehmen nur Konservative auf. Auch die Damen haben ihre Klubs (Alexandra, Somerville). Insgesamt zählen diese Klubs über 100,000 Mitglieder. Diesen Klubs für die höhern Klassen schließen sich jetzt 48 Arbeiterklubs an, gegründet, um den Arbeiter von den schlimmen Einflüssen des Wirtshausbesuchs fern zu halten (vgl. Timbs, Clubs and clubs in L., 1873).

Verfassung, Behörden, Finanzen.

Was die städtische Verwaltung betrifft, so erfreut sich nur die City einer Municipalverfassung, welche sie sich mit all ihren alten Gerechtigkeiten und Bräuchen zu wahren wußte, als sämtliche städtischen Verfassungen Englands durch die Municipal Corporations Act von 1835 einer Reform unterworfen wurden. Die City wird eingeteilt in 26 Wards und 207 Precincts. Jährlich haben sämtliche Bewohner eines Precinct eine Versammlung, in welcher sie ihre öffentlichen Angelegenheiten besprechen und Kandidaten als Common Councilmen (Stadträte) und Inquestmen (Fleischbeschauer u. dgl.) aufstellen. Die Wahl selbst wird von einem Ward-mote vollzogen, in welchem nur Bürger (Freemen) Sitz und Stimme haben. Das Bürgerrecht wird den Söhnen, Töchtern und Lehrlingen unentgeltlich, Auswärtigen aber, welche in der City ein Geschäft betreiben, gegen Zahlung einer geringen Tare erteilt. Am Montag nach dem Dreikönigstag werden die erwählten Common Councilmen dem in der Guildhall tagenden Court of Aldermen (Rat) vorgestellt. Die Aldermen (Rathsherren), je einer für jeden Ward, werden gleichzeitig vom Ward-mote und zwar auf Lebenszeit gewählt. Sie bilden den Court of Aldermen und, gemeinschaftlich mit den Common Councilmen, den Court of Common Council (Gemeinderat), welcher aus 26 Mitgliedern, einschließlich der 26 Aldermen, besteht. In diesen zwei Versammlungen sowohl als in der Common Hall (d. h. der Gemeinschaft sämtlicher Leihrenten der unten erwähnten City Companies) tritt ein jährlich am 29. Sept. gewählter Lord-Mayor der Vorst. In der Regel wird der älteste Alderman für diesen Ehrenposten in Vorschlag gebracht, und seine Amtsdauer ist selten über ein Jahr. Der Common Hall steht das Recht zu, den künftigen Lord-Mayor vorzuschlagen; die Aldermen aber haben das Recht der Wahl, die vom Lord-Kanzler im Namen der Krone bestätigt wird. Am 8. Nov. leistet der




UMGEBUNG VON LONDON.

Maßstab 1:100 000

0 1 2 3 4 5
Kilometer.

0 1 2 3 4 5
English Statute Miles

Der Plan ist eingeteilt in Quadrate von 1 English Mile.



Lord-Mayor seinen Dienst vor dem Court of Aldermen, und am darauf folgenden Tag begibt er sich in pomphaftem Aufzug (Lord-Mayor's Show) zum obersten Gerichtshof, wo er der Krone die Treue schwört. Am Abend findet in der Guildhall ein großartiges Festessen statt, dessen Unkosten von dem Lord-Mayor und den beiden Sheriffs bestritten werden. Der Lord-Mayor nimmt nächst der Königin der City den höchsten Rang ein; er ist ex officio Mitglied des Geheimen Rats, Richter im Zentral-kriminalgericht, Friedensrichter für die drei hauptstädtischen Grafschaften, Lord-Lieutenant der City und Hafenadmiral von L. Seine Amtswohnung ist die Mansion House, und es wird von ihm erwartet, daß er die altberühmte Gastfreundschaft der City in sich hält. Er bezieht einen Gehalt von 10,000 Pfd. Sterl. Die städtischen Beamten werden vom Court of Aldermen, vom Court of Common Council oder von der Livery (s. unten) erwählt. Unter ihnen sind zwei Sheriffs, ein Recorder und ein Common Serjeant (beide Stadtrichter), ein Chamberlain (Schatzmeister) u. a. Eine bedeutende Rolle in der Verwaltung der City spielen die aus den Günstigen des Mittelalters hervorgegangenen City Companies. Es gibt deren 79, aber nur 74 unter ihnen sind sogen. Livery Companies, d. h. sie sind in der oben bereits erwähnten Common Hall vertreten. Die Rangordnung dieser Companies ist gesetzlich bestimmt. Die 12 vornehmsten sind diejenigen der Seidenhändler (mercers), Gewürzhändler, Tuchhändler, Fischhändler, Goldschmiede, Wappenschnitzer, Schneider, Kurzwarenhändler, Salzhandwerker, Eisenhändler, Weinhändler und Tuchbereiter. Im J. 1880 hatten diese Companies eine Einnahme von 750—800,000 Pfd. Sterl., und ihr Eigentum schätzte man auf 15 Mill. Pfd. Sterl. Die City als Corporation hatte 1884 ein Einkommen von 1,176,234 Pfd. Sterl. bei einer durch Hypotheken vollkommen bedeckten Schuldenlast von 5,273,500 Pfd. Sterl. Die Hauptstadt als solche besitzt bis jetzt noch keine Municipalverwaltung und wird durch 38 Bezirksräte (Local Boards) oder Gemeindevorstände (Vestries), 30 Armenämter (Boards of Guardians), ein Bauamt, ein Gesundheitsamt, ein Schulamt und ihre Körperschaften mit über 8000 Mitgliedern verwaltet, von denen die Mehrzahl durch die Steuerzahler gewählt wird. Die städtischen Finanzen sind infolge der zahlreichen Behörden ungemein verwickelt. 1885 beliefen sich die Einnahmen der verschiedenen städtischen Behörden (ohne Anleihen) auf 795,000 Pfd. Sterl., wovon etwa 3,800,000 Pfd. Sterl. durch eine Mietsteuer, 470,000 Pfd. Sterl. durch Abgaben von Steinkohlen und Wein und der Rest durch Marktgebühren, Mieten, Zuschüsse des Staats u. dgl. aufgebracht wurden. Die städtischen Schulden beliefen sich auf 28,624,554 Pfd. Sterl. Die Steuern unterworfenen Hausmiete war 1885 zu 537,188 Pfd. Sterl. eingeschätzt (1870: 18,719,237 Pfd. Sterl.). Unter diesen zahlreichen Körperschaften steht das Bauamt obenan. Seine 57 Mitglieder werden von der City und den 38 Local Boards ernannt und tagen unter einem von der Regierung ernannten Vorsitzenden (Chairman), welcher einen Gehalt von 2000 Pfd. Sterl. bezieht. Das Bauamt befaßt sich mit Drainierung der Stadt und mit andern ganzen Hauptstadt gemeinschaftlichen Bauten und Straßendurchbrüchen. Seine Ausgaben für das Jahr 1885 betrugen 1,768,438 Pfd. Sterl., und es hat bereits eine Schuldenlast von (1887) 17,220,449 Pfd. Sterl. eingehäuft. Die unter Aufsicht dieses Amtes stehende Feuerbrigade ist (1888) 671 Mann stark mit 163

Sprizen. Die 1829 geschaffene hauptstädtische Polizei steht unter dem Minister des Innern, ist 13,849 Mann stark und kostet jährlich über 1 Mill. Pfd. Sterl. (wovon der Staat die Hälfte zahlt). Außerdem hat die City eine Polizei von 902 Mann. Westminster (s. d.), obgleich es offiziell den Namen »City« führt, hat keine Municipalverwaltung, ist auch nicht Bischofsitz. Seine Vorrechte beschränken sich auf die vom Dean und dem Kapitel der Westminsterabtei zu vollziehende Ernennung einiger Lokalbeamten, von denen der High Steward bei den Vierteljahrsessionen den Vorsitz führt und der High Bailiff die Befugnisse eines Sheriffs hat.

L. ist Sitz der obersten Gerichtshöfe des Landes. Ein Zentralkriminalgericht hat seinen Sitz im Old Bailey bei Newgate unter Vorsitz eines königlichen Richters und der zwei Stadtrichter. Die Friedensrichter der hauptstädtischen Grafschaften halten ihre üblichen Sitzungen ab. Die zwölf County Courts (s. England, S. 642) sowohl als zwei städtische Gerichtshöfe in der Guildhall haben Jurisdiktion in Zivilsachen. Die niedere Gerichtsbarkeit wird von 14 Polizeigerichten ausgeübt, wovon 2 in der City, unter Vorsitz des Lord-Mayors und eines Rathsherrn, und 12 im Reste der Hauptstadt, unter Vorsitz besoldeter Richter, tagen. L. hat 8 Gefängnisse, darunter 4 für Strafgefangene (Convicts), und ist Sitz eines deutschen Verfassungskonsuls.

Umgebungen (hierzu Karte: »Umgebung von London«)

Wie bereits erwähnt, schließt das Häusermeer Londons keineswegs mit den offiziellen Grenzen der Metropole ab, sondern erstreckt sich nach allen Richtungen weit über dieselben hinaus. Dicht an den Grenzen liegen West Ham (128,953 Einw.), Leyton (27,068) und Walthamstow (21,716) in Essex; Tottenham (46,456), Hornsey (22,485), Highgate (9457), Willesden (27,453), Acton (17,126), Chiswick (15,975), Ealing (15,764), Hanwell (5178) und Brentford (11,810) in Middlesex; New (1670), Richmond (19,066), Kingston (35,829), Wimbledon (15,950) und Croydon (78,953) in Surrey; Beckenham (13,045), Bromley (15,154) und Dartford (10,163) in Kent. Während die nördlich von der Themse unterhalb L. gelegene Gegend meist Flachland ist, erhebt sich namentlich im W. und S. eine liebliche Hügellandschaft, und während sich L. als Industrie- und Handelsstadt in östlicher Richtung längs der Themse ausbreitet, genießt namentlich der Westen den Vorzug als Wohnstadt. Aber wenn auch das im SW. gelegene Wimbledon Common und die Parke von New, Richmond und Hampton Court beliebte Anziehungspunkte bieten, so besitzt auch der Nordosten im Eppinger Wald (s. d.) einen öffentlichen Park, welcher dem Freunde der Natur großen Genuß bietet. Selbst in größerer Entfernung, bei Maidenhead, hat die City das Burnham Beeches genannte Wäldchen ihren Bürgern erworben.

Geschichte.

L. war schon zur Römerzeit eine bedeutende Stadt, wird aber weder bei Cäsar noch bei Claudius' Zug, sondern zuerst von Tacitus genannt. Der Name L. ist keltisch, seine Ableitung unsicher. Zur Zeit der Römer hieß L. Londinium (Lundinium) und war römische Kolonie. Von der Königin Boadicea, die sich gegen die Römer erhob, ward L. zerstört; bald aber erstand es wieder. Unter den Angelsachsen hieß es Lundenburg oder Lundenwic, war Bischofsitz und Hauptstadt der Könige von Essex. Gegen das Ende des 8. Jahrh. wurde es viermal durch Feuerbrünste fast ganz zerstört und im 9. Jahrh. zweimal von

den Dänen genommen. 884 erhob Alfred d. Gr. die Stadt zur Hauptstadt seines Reichs, befestigte sie und legte den Grund zur städtischen Verwaltung. Wilhelm I. verlieh L. nach seiner Thronbesteigung 1066 eine noch existierende Charte und entzog den Bischöfen jede Jurisdiktion in Zivilstreitigkeiten. Er ist der Erbauer des Towers. Richard I. bewilligte den Bürgern für 1500 Pfd. Sterl. eine Charte, welche ihre Jurisdiktionsansprüche auf der Themse feststellte. König Johann gab der Stadt 1210 die Grundzüge ihrer jetzigen Verfassung und ermächtigte unter anderm die Bürger, sich jährlich einen Mayor zu wählen. In dem bald darauf zwischen der Krone und den Baronen entbrennenden Streit stand L. auf der Seite der letztern, und Johann mußte der Stadt in der Magna charta ihre alten Rechte und Privilegien bestätigen und erweitern. Nach 1216 trat das Oberhaus zum erstenmal in L. zusammen. Die Hansestädte hatten in L. seit dem 13. Jahrh. eine kaufmännische Niederlassung. 1377 hatte die Stadt 35,000 Einw. An den Kämpfen zwischen der Weißen und Roten Rose beteiligte sich die Stadt zu gunsten des Hauses York. Die Einführung der Reformation trug namentlich durch die dadurch veranlaßte Aufhebung der zahlreichen Klöster viel zum Aufblühen der Stadt bei. Gegen die spanische Armada (1588) konnte die Stadt schon 20,000 Mann und 38 Schiffe stellen. 1660 betrug die Zahl der Einwohner $\frac{1}{2}$ Mill. 1665 raffte die Pest hier über 68,000 Menschen weg, und eine Feuersbrunst verzehrte 2. Sept. 1666: 13,200 Häuser. Die Zunahme des Handels, die Geschäftseröffnung mit moskowitischen Kaufleuten, die Gründung der amerikanischen Kolonien, die Entstehung der Ostindischen Kompanie und einer andern für den Handel mit der Türkei und der Levante gaben L. einen bedeutenden Aufschwung. Da die religiösen Verfolgungen in Frankreich und die bürgerlichen Zwürfnisse in Flandern Tausende veranlaßten, nach L. auszuwandern, wurden trotz königlicher Verbote die Vorstädte erweitert. Ein Dekret von 1710 ordnete die Erbauung von 50 neuen Kirchen in L. und seinen Vorstädten an. Die ganze weite Strecke von Goodmansfields bis Stepney, unter Whitechapel Road bis nach Shadwell bedeckte sich rasch dicht mit Wohnungen. Dagegen traten im Innern an die Stelle von überfüllten Stadtvierteln schöne Straßen mit prachtvollen Gebäuden. Vielsach war L. der Ort von diplomatischen Unterhandlungen. So ward 18. Juni 1718 hier die Quadrupelallianz zwischen England, Frankreich, dem Kaiser und Holland abgeschlossen, 16. Jan. 1756 ein Defensivbündnis zwischen England und Preußen gegen Österreich und Frankreich ic. Besonders wichtig sind die Londoner Konferenzen, welche 1829 und 1832 über das Schicksal Griechenlands, 1830—31 und 1839 über das Belgien entschieden; ferner der Kongreß von 1850, der durch das Londoner Protokoll vom 8. Mai die dänische Thronfolge und die schleswig-holsteinische Sache ordnete. 1863 fanden abermals Konferenzen über die Neubefetzung des griechischen Throns, vom April bis Juni 1864 zur Schlichtung des deutsch-dänischen Streits, endlich 1871 über die Revision des Pariser Friedens von 1856 statt. Am 20. Aug. 1846 wurde in L. die große Evangelische Allianz (s. d.) gestiftet. Vom Mai bis Oktober 1851 fand hier eine große Industrieausstellung aller Nationen statt. Am 1. Mai 1862 ward in L. die zweite Weltindustrieausstellung eröffnet. Vgl. Allen, History and antiquities of L. (Lond. 1829, 4 Bde.); Rorton, History constitution etc. of the city of L. (3. Aufl.

1869); Arundell, Historical reminiscences of the city of L. (1869); Thornbury, Old and new L. a narrative of its history (1873—75, 3 Bde.); Zolt, L., its celebrated characters and remarkable places (3. Aufl. 1871, 3 Bde.); Doran, L. in the Jacobite times (1877, 2 Bde.); Walford, Greater L. a narrative of its history (1883—84, 2 Bde.); Lofting, History of L. (2. Aufl. 1884, 2 Bde.); Derjella, Round about L. (4. Aufl. 1880); Rodenberg, Tag und Nacht in L. (Berl. 1862); Hare, Walks in L. (5. Aufl. 1883, 2 Bde.); Becker, Scientific L. (1876); Firth, Municipal L. (1876); Hutton, Literary landmarks of L. (1885); Dicens, Dictionary of L. (1886); Reisehandbücher von Ravenstein (in: *Reisehandbüchern*) u. Vädeler; Baumann, Londoner Wörterbuch der Londoner Volkssprache, Berl. 1866.

London, Stadt in der britisch-amerikan. Provinz Ontario, in schöner Lage an der Thames, mit breiten Straßen, schönen öffentlichen Gebäuden, Maßhauananstalten, Petroleumraffinerien und Mühlen (1881) 19,746 Einw. Es ist Sitz der Western University (1881 eröffnet), einer anglikanischen Divinity School, des presbyterianischen Knox College u. von 3 Lateinschulen.

London-clay (engl., fr. *clay*, Londonthon), Tertiärformation.

Londonderry (fr. *Londonderry*, früher *Derry*, *Glenmalder*), Grafschaft in der irischen Provinz Ulster, breitet sich zwischen Lough Foyle und dem Firth Bann aus und hat einen Flächeninhalt von 214 qkm (38,4 QM.) mit (1881) 164,991 (1871: 173,906) Einw. (wovon 44,4 Proz. protestantisch sind). Der Firth von Carnogher, im White Mountain 341 m hoch, trennt die Grafschaft in zwei Teile und verzweigt sich westlich in das Sperringebirge mit der Samel (583 m). Östlich von diesen Hügeln liegt das Flußthal des untern Bann, westlich die Thäler des Roe, des Faughan und des Foyle. Die Ebenen und Thäler, welche etwa zwei Fünftel des Landes einnehmen, sind im ganzen fruchtbar, die Berggebiete meist rauh und wild. Von der Oberfläche sind 31 Proz. angebaut; 49 Proz. bestehen aus Weiden, 1 Proz. aus Wald und 16 Proz. aus Moor und wüsten Strecken. Hauptprodukte sind: Hafer, Kartoffeln, Flachs, Gerste und Weizen. Der Viehstand war 1881: 20,665 Pferde, 106,038 Rinder, 3737 Schafe und 34,553 Schweine. Eisen findet sich fast überall, aber und da auch Kupfer, Blei und Steinkohlen, alles aber unbenutzt. Die Industrie beschränkt sich meistens auf die Hauptstadt L. und die Städte Coleraine u. Newtown Limavady. — Die Hauptstadt L. liegt malerisch am Foyle, der einen guten Hafen bildet und wird durch eine Brücke mit der Vorstadt Derry verbunden. Auf hohem Hügel inmitten der bastionierten Wällen umringten Stadt thronen eine protestantische Kathedrale, L. hat eine schöne Gerichtshalle, ein Krankenhaus, ein Irrenhaus, ein Seminar der Presbyterianer (Magee College), eine Kunstschule, mehrere höhere Schulen und (1881) 29,152 Schüler. Haupterwerbszweige sind: Flachsweberei, Getreide- und Manufaktur von Hemden und Krügen, Brennerei, Schiffbau, Fischfang und Handel. Im Hafen gehören (1886) 33 Seeschiffe von 843 Tonnen und 529 Fischerboote; 1533 Schiffe liefen 1886 an. Die Einfuhr vom Ausland betrug 1886: 427,500 Sterl., die Ausfuhr nur 6847 Pfd. Sterl. L. ist Sitz des protestantischen und des katholischen Bistums von Derry sowie eines deutschen Konsuls. Es wurde 1800 von den zwölf „Companies“ der City von London angelegt, denen Jakob I. das umliegende Gebiet

entte. Denkwürdig ist die 107tägige Verteidigung n 1689 gegen die Streitmacht Jakobs II., durch ie 27 m hohe dorische Säule verherrlicht.

Londonderry, 1) Charles William Vane, arquis von, früher Sir Charles Stewart, it. Staatsmann, geb. 18. Mai 1778, trat früh in s britische Heer und zeichnete sich unter General vore als Chef eines Husarenregiments in Spanien s. Später diente er unter Wellington, schloß 1813 s britischer Bevollmächtigter die Konvention von ienbach, folgte dann dem Heer der Verbündeten s Militärkommissar und unterzeichnete 1814 den ieden von Paris. Mit dem Titel Lord-Stewart in n Peersstand erhoben und zum Generalleutnant nant, nahm er nach seiner Verheiratung mit Lady nny Vane deren Familiennamen statt des seinigen . Nach dem Tod seines Halbbruders (s. Castle- agh) ward er Marquis von L., ging bald darauf s außerordentlicher Gesandter nach Wien, ward er wegen seiner Nachgiebigkeit gegen die Heilige ianz zurückgerufen. Während der kurzen Verwal- ng Cannings 1827 gehörte er als starrer Tory zur pposition. Den Whigs machte er sich in der Folge onders durch die Bekämpfung der Reformbill ver- ist. 1837 wurde er General der Kavallerie und achte sodann eine Reise über Petersburg nach Kon- antinopel und dem Orient. Er starb 6. März 1854 . London. Litterarisch bekannt machte er sich durch ine »History of the war in Spain« (Lond. 1829, ue Ausg. 1876) und »Narrative of the late war Germany and France« (das. 1833; deutsch, Wei- ar 1836), beide nicht unparteiisch gehalten. An- hende Details enthalten seine »Recollections of our in the North of Europe« (Lond. 1838) und e »Steam voyage to Constantinople« (das. 1842). r gab auch die »Memoirs and correspondence« astlereaghs heraus (Lond. 1848—53, 12 Bde.; deutsch, amb. 1853—54, 5 Bde.). — Sein zweiter Sohn, eorge Henry Robert Charles Vane-Tempest, arquis von L., Earl of Vane, starb 5. Nov. 1884. 2) Henry Robert Stewart, Marquis von, Castlereagh.

Londpner Becken u. } s. Tertiärformation.
Londonthon

Londres (spr. longdr), franz. Name für London; ch eine Sorte kleiner Havanaigarren.

Long, 1) Chaillé, Afrikareisender, geb. 1843 zu Bal- more, machte in der Nordarmee den Sezessionskrieg it und trat 1870 als Oberstleutnant des General- iabs in die ägyptische Armee. 1874 der Expedition ordons zugeteilt, wurde er von diesem zum König teja in Uganda gesandt, kam an den Ukerewe und hte nach Gondokoro zurück. Er hatte hierbei den ingfee (Ibrahim Pascha-See) entdeckt zwischen der usmündung aus dem Ukerewe und Nagungo. Nach ztem Aufenthalt in Chartum durchzog L. 1875 das arigebiet und erreichte das Gebiet der Rakraka- iam-Niam. Er reiste beidemal zu Pferde, wodurch r böse Ruf der Hetzjessiege wesentlich abgeschwächt urde. Er schrieb: »Central Africa. Naked truths naked people« (1876); »Egypt, Africa and Afri- as« (1878) und »Three prophets: Chinese Gor- m, Mohammed-Ahmed, Arabi Pasha« (1884).

2) Nordpolareisender, s. DeLong.

Longa (=), die zweitgrößte Rotengattung der ensuralmusik, = $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{3}$ Maxima (s. Men- tralnote).

Longanbaum, s. Nephelinm.

Longavität (lat.), lange Lebensdauer.

Longbarrows (= Langhügel-), s. Gräber.

Long Branch (spr. brännisch), Badeort im nordame- rikan. Staat New Jersey, am Atlantischen Ozean, mit (1885) 5140 Einw.

Longchamp (spr. -schäng), ehemaliges Nonnenkloster, westlich von Paris, zwischen dem Boulogner Wäld- chen und der Seine, von Isabella, Schwester Lud- wig IX., 1260 gestiftet, war besonders berühmt durch die dort in der Karwoche veranstalteten Kir- chenkonzerne, welche die vornehme Welt von Paris herbeizogen und die Veranlassung zu den später in das Boulogner Wäldchen verlegten Promenaden und Fahrten von L. (Courses de L.) boten. Gegenwär- tig bildet die Ebene von L. einen Pferdeerennplatz, auf welchem um den grand prix geritten wird.

Longe (franz., spr. longische), Laufleine, an der man Pferde führt oder behufs Dressur im Kreis herum- laufen (Longieren) läßt, um ihnen die richtige Haltung von Hals, Kopf u. beizubringen. — In der Kochkunstsprache heißt L. (L. de veau) der Teil des Kalbsrückens, unter dem sich die Niere befindet.

Longerich, Landgemeinde im preuß. Regierungs- bezirk und Landkreis Köln, nördlich von Köln und an der Linie Köln-Neuß der Preussischen Staatsbahn, besteht aus den Ortschaften L., Merheim und Boll- hoven, hat den zoologischen und botanischen Garten von Köln und (1885) 20,170 meist lathol. Einwohner.

Longfellow (spr. -fello), Henry Wadsworth, der populärste Dichter Amerikas, geb. 27. Febr. 1807 zu Portland im Staat Maine, studierte auf dem Bow- doin College und wurde 1826 zum Professor der neuern Sprachen in jenem Institut ernannt. Um sich für diese Stelle vorzubereiten, brachte er einige Jahre in Europa mit Studien beschäftigt zu. 1835 wurde er zum Nachfolger Tichnor's (s. d.) am Har- vard College ernannt; doch legte er 1854 seine Pro- fessur nieder, um sich von nun an ausschließlich lit- terarischer Beschäftigung widmen zu können. Sein erstes Bändchen erschien 1833 und enthielt eine Über- setzung der spanischen, unter dem Namen: »Coplas de Manrique« bekannten Ode nebst einem Aufsatz über die religiöse und moralische Poesie der Spa- nier. 1835 folgte das Skizzenbuch »Outremer, a pilgrimage beyond the sea«, eine Frucht seiner europäischen Reisen und Studien; 1839 »Hyperion« (deutsch von Ad. Böttger, Leipzig. 1856), ein auf deut- schem Boden spielender Reiseroman, reich an geistvol- len Bemerkungen über Kunst, Litteratur u. Geschichte. In demselben Jahr veröffentlichte L. noch: »Voices of the night«, eine Gedichtsammlung, in welche auch sein berühmtes Gedicht »A psalm of life« und eine große Anzahl Übersetzungen aus dem Spanischen, Deutschen, Italienischen, Französischen u. ausgenom- men waren. Die genannten Dichtungen fanden all- gemeinen Beifall und machten den Namen des Ver- fassers in Amerika und Europa bekannt. Weiter er- schienen von ihm: »Ballads, and other poems« (1841; deutsch von Riello, Münster 1857); »Poems on sla- very« (1842); das Schauspiel »The Spanish stu- dent« (1842; deutsch von R. Böttger, Dessau 1854, von Häfeli, Leipzig. 1871); »The poets and poetry of Europe« (1845), ein starker Oktavband, der die hauptsächli- chen Erzeugnisse der europäischen Dichtkunst in frem- den und eignen Übersetzungen nebst biographischen und litterarhistorischen Einleitungen enthält; »The belfry of Bruges, and other poems« (1846); »Evan- geline«, ein kanadisches Idyll (1847; vielfach über- setzt, z. B. von Ricklas, 2. Aufl., Karlsr. 1872; von Knorr, Leipzig. 1872; von Siller, Milwaukee 1879); »Kavanagh«, eine das Leben in Neuengland beschrei- bende Novelle (1849; deutsch, Leipzig. 1851); »Seaside

and fireside« (1849); »The golden legend«, eine dramatisierte Wiedergabe des »Armen Heinrich« von Hartmann von Aue (1851; deutsch von Red, Leipz. 1860; von G. v. Hohenhausen, 2. Aufl., das. 1882); die episch-epyllische Dichtung »The song of Hiawatha«, ein auf den Schoolcraftschen Indianerfagen beruhendes, in Plan und Ausführung stark an die »Kalevala« erinnerndes Werk, das in Einem Jahr 30 Auflagen erlebte (1855; deutsch von Ad. Böttger, Leipz. 1856; von Freiligrath, Stuttg. 1857; von Knorx, Jena 1872). Ferner sind zu erwähnen: »The courtship of Miles Standish«, eine in Hexametern gehaltene Erzählung aus der amerikanischen Puritanerzeit (1858; deutsch von Knorx, Leipz. 1874, u. a.); »Tales of a wayside inn« (1863; deutsch von Schuchardt, Hamb. 1879); »Flower de Luce, and other poems« (1866); endlich die »New England tragedies« (1869) und »Divine tragedy«, eine poetische Darstellung der Leidensgeschichte Christi (1871). Die beiden letztgenannten dramatischen Werke bilden mit der »Golden legend« in gewisser Hinsicht eine Trilogie und erschienen auch 1873 in einem Band unter dem Titel: »Christus: a mystery«. L. starb 24. März 1882 in Cambridge. Die letzten Veröffentlichungen des unermüdblichen Dichters waren: eine Übersetzung der »Göttlichen Komödie« von Dante (1867); »Three books of song« (1872); »Aftermath« (1873); »The masque of Pandora« (1875; deutsch von Schuchardt, Hamb. 1878); »Keramos« (1878); »Ultima Thule« (1880) und das posthume dramatische Gedicht »Michel-Angelo« (Boston 1882). Sein großes Sammelwerk »The poems of places« füllt 31 Bände. L. gilt bei seinen Landsleuten wie in Europa, das er auch später noch wiederholt besucht hat (zuletzt 1869), neben Bryant für den hervorragendsten Vertreter der amerikanischen Poesie und ist durch zahlreiche seiner Dichtungen zugleich ein mächtiger Kulturvermittler zwischen der Alten und Neuen Welt geworden. Er ist ein eigentlicher Kunstdichter von seinem Sinn für schöne Form, während Liebe zur Natur und ethisch-religiöser Sinn den Grundton seiner Poesie bilden. Von deutschen Übersetzungen sind noch zu erwähnen: »Sämtliche poetische Werke« von F. Simon (Leipz. 1883, 2 Bde.) und »Gedichte« von Reibhardt (Darmst. 1856), R. Böttger (2. Aufl., Dresd. 1871) und von Laun (Odenb. 1879). Vgl. Baumgartner, Longfellow's Dichtungen (Freiburg 1877); Knorx, L., eine litterarhistorische Studie (Hamb. 1879), und die Biographien von Roosevelt (New York 1882), Underwood (Boston 1882), Austin (das. 1883) und Sam. Longfellow (»Life of H. W. L., extracts from his journals and correspondence«, 1886, 2 Bde., und »Final memoirs of H. W. L.«, 1887).

Longford, Binnengrafschaft in der irischen Provinz Leinster, 1090 qkm (19,8 QM.) groß mit (1881) 61,009 (1861: 71,592) Einw., liegt fast ganz im Becken des Shannon, der die Westgrenze bildet und hier die Flüsse Camlin und Inny empfängt. Im nördlichen Teile liegt der Lough Owena, der in den Erne abfließt. Carn Clonhugh, auf der Wasserscheide, hat eine Höhe von 278 m. Von der Oberfläche nehmen die Acker 25 Proz., die Weiden 49 Proz., die Wäldungen 1,4 Proz. und die Torfmoore und Wüsteneien 16 Proz. ein. Die Viehzucht ist ansehnlich. Man zählte 1886: 7917 Pferde, 57,102 Rinder, 25,372 Schafe und 19,902 Schweine. Fabriken gibt es nicht. Die Hauptstadt L., am Camlin, ist Sitz des katholischen Bischofs von Ardagh, hat ein lath. College, einen Gerichtshof, ein Zuchthaus, Krankenhaus, ansehnlichen Handel und (1881) 4380 Einw.

Longhena, Baldassare, ital. Architekt, geb. um 1604 zu Venedig, bildete sich nach Palladio bei Scamozzi und erbaute von 1631 bis 1656 die Kirche Santa Maria della Salute, ein Werk, in welchem sich monumentale und malerische Wirkung glücklich vereinigt. 1640 vollendete er die von seinem Vater begonnenen Procurazie nuove. Von seinen spätem meist in einem stark überladenen Barockstil gehaltenen Schöpfungen sind zu nennen: die Kirche Santa Giustina (1640), das Collegio Greco (1648), die Kapelle Vendramin in San Pietro di Castello, die Kirche Santa Maria ai Scalzi (1648), die Kirche von San Salvador (1663), das Seminario patriarcale (1670), die Paläste Battaglia (Belloni), von Besaro (1679, Hauptwerk), Bidimano und bei Dadaletto (1674). Er starb 18. Febr. 1682 in Venedig.

Longhi, Giuseppe, ital. Kupferstecher, geb. 1. Okt. 1766 zu Monza, besuchte die Schule des Mantinerers Vincenzo Vangelisti zu Mailand, wo er zugleich der Malerei widmete, ging später nach Rom, wo er sich an R. Morghen angeschlossen, und wurde durch seinen Stich von Bonapartes Bildnis nach dem Gemälde von Gros bekannt. Im J. 1798 ward er Professor an der Brera zu Mailand, wo er 2. Jan. 1831 starb. Seine elegante Zeichnung wurde durch sehr den Meisterwerken italienischer Klassiker gleich wie sein malerisches Gefühl den Gemälden von Rembrandt. Seine Hauptblätter sind: der Genius der Musik nach G. Reni, die Madonna del Lazzaro nach Parmeggianino, Salatea auf der Flucht nach Ägypten nach Procaccini, Sposallizio, eine heilige Familie, die Vision des Hesekiel und die Madonna del Velo nach Raffael (letzte 1834 von Toschi vollendet), Susanna nach Correggio, der Philosoph nach Rembrandt (für das Musée français), Enrico Dandolo nach Matteini, die Enthauptung Johannis des Täufers nach Honthorst. In seiner letzten Zeit befasste ihn auch der Stich des jüngsten Gerichts von Michelangelo. Unter seinen Schülern sind die hervorzuheben: P. Anderloni, Bisi, Garavaglia, Jelling Krüger, Gruner, Steinla. Er schrieb ein Leben Michelangelos (1816) und eine »Teoria di calcografia« (Mail. 1830; deutsch von Barth, Pilsburg. 1836, 2 Bde.). Vgl. Sacchi, Biografia di G. L. (Mail. 1861).

Longicornia (Vodläfer), Familie aus der Ordnung der Käfer, s. Vodläfer.

Longieren (franz., spr. Longhe), s. Longe.

Longimān (lat.), langhändig; Longimanus, Langhand, Beiname des Perserkönigs Artaxerxes.

Longimetrie (latein.-griech.), Teil der Geometrie, welcher sich mit Punktsystemen aus einer geraden Linie beschäftigt.

Longinos, Dionysios Kassios, neuplatonischer Philosoph und Rhetor, wahrscheinlich um 213 n. Chr. zu Balmira, Athen oder Emesa geboren, Schüler des Ammonios Sakkas, Ratgeber der Königin Zenobia, die er in ihrem Widerstand gegen Rom bestärkte, weshalb ihn der Kaiser Aurelian 273 enthaupten ließ. Von seinen vielen Schriften nur noch die »Vom Erhabenen« vorhanden, deren Begriff er zuerst, obgleich nur in Bezug auf die Kunst, behandelt hat. Die besten Ausgaben derselben sind von Loup (Oxford 1778, 1806), Weiskampff (1809), Egger (Par. 1837), Spengel (in den »Auctores graeci«, Bd. 1, Leipz. 1853) und C. J. (2. Aufl., Bonn 1887). Vgl. Kuhnlen, Dissertation de vita et scriptis Longini (Leiden 1776); Jacquet, Etudes critiques sur le Traité du sublime, etc. Longin (Genf 1854).

Longinus, Johannes, s. Dlugosz.
Longipennes Chev. (Langflügler), Ordnung der Vögel, umfaßt die Möwen und Sturmvögel.

Long Island (spr. eiland), 1) die größte Insel der vereinigten Staaten von Nordamerika, zum Staat New York gehörig, 190 km lang, im Mittel 15 km breit und 3742 qkm (48 QM.) groß, besteht mit Ausnahme eines schmalen Streifens am westlichen Ende aus Alluvialboden. An der Südküste kommen Salzpfanne vor, das Innere und die Nordküste sind hügelig. Die Bevölkerung beträgt (1880) 744,922 Seelen, in denen 573,372 in den Städten Brooklyn und Long Island City, New York gegenüber, wohnen. Ackerbau und Viehzucht werden betrieben. Der Long Island Sound trennt die Insel von der gegenüberliegenden Küste von Connecticut und bietet große Vorteile für die Küstenschifffahrt. Gegen W. mündet dieser Sund in den East River (s. d.). — 2) (Juma) eine der brit. Bahamainseln in Westindien, langgestreckt, bis 46 m hoch, bewaldet, 451 qkm (8,2 QM.) groß mit (1881) 2573 Bewohnern. Schwämme, Schildkröten und Fische sowie etwas Baumwolle werden ausgeführt. L. ist wahrscheinlich die Insel Fernandina des Kolumbus.

Long Island City (spr. eiland stadt), Stadt im nordamerikan. Staat New York, auf Long Island, am East River, New York gegenüber, mit Fabriken und (1881) 18,250 Einw.

Longitudo (lat.), Länge, namentlich geographische und astronomische; longitudinal, der Länge nach, d. h. betreffend.

Longjumeau (spr. -schümoh), Stadt im franz. Departement Seine-et-Oise, Arrondissement Corbeil, am Oise und an der Eisenbahn Paris-Verailles, mit 11 Kirchen und (1881) 2367 Einw. Hier 23. März 1568 Friedensschluß zwischen den Hugenotten und den Katholiken.

Longmyndgruppe, s. Silurische Formation.
Longobarden, s. Langobarden.

Longolius (eigentlich de Longueil), Christophe, Humanist, geb. 1490 zu Mecheln in Belgien, studierte Rechtswissenschaft zu Valence, wurde 1511 Advokat und zwei Jahre später Parlamentsrat in Paris, verurteilte aber bald den Gerichtsstand mit dem Studium der alten Literatur, bereiste Europa und ließ sich endlich in Padua nieder, wo er bereits 11. Sept. 1522 starb. L.'s Schriften, wie: »Perduellionis rei defensiones duae« (Vened. 1518), seine Briefe »Epistolarum libri IV«, Flor. 1524 u. öfter) und »De senectute« (Par. 1533) lassen in ihm einen der scrupulösesten Nachahmer der Schreibart Ciceros erkennen.

Longos, griech. Romandichter, vielleicht im 3. Jahrh. Chr., ist Verfasser eines Schäferromans von Daphnis und Chloë in vier Bänden (gewöhnlich »Pastoralia« genannt), welcher wegen der Vortrefflichkeit der Schilderungen, namentlich des ländlichen Lebens, der Innigkeit und Naivität der Darstellung und der Einheit und Schlichtheit der Sprache für den gelungensten des Altertums gilt und das Vorbild der neuern Hirtenromane geworden ist. Neuere Ausgaben besorgten Seiler (Leipz. 1835), Hirschig (in »Scriptores erotici graeci«, Par. 1856) und Herzer (in »Scriptores erotici graeci«, Bd. 1, Leipz. 1858); Übersetzungen Passow (das. 1811; neue Ausg., Stuttg. 1883) und Fr. Jacobs (das. 1832).

Longpérier (spr. -perieh), Henri Adrien Prévost, franz. Archäolog, geb. 21. Sept. 1816 zu Paris, ward 1847 Konservatoradjunkt am ägyptischen Museum des Louvre, dann Konservator der antiken Skulpturen, der Vasen und des mexikanischen Mu-

seums, welche Sammlungen er neu ordnete und katalogisierte. Seit 1854 Mitglied der Akademie, seit 1865 Offizier der Ehrenlegion, starb er 14. Jan. 1882. Er half die »Revue de numismatique« und das »Athenaeum français« gründen und gab das Sammelwerk »Le Musée Napoléon III« (Par. 1864 ff., mit vielen Kupfertafeln) heraus. Seine archäologischen Schriften gab Schlumberger (Par. 1883—84, 6 Bde.) heraus.

Longton, Stadt in Staffordshire (England), südöstlich von Stoke, mit Porzellanfabriken, Töpfereien, Kohlen- und Eisengruben und (1881) 18,620 Einw. Dabei Dresden, mit Porzellanfabrik.

Longuette (franz., spr. longgét), lange und schmale Kompressen.

Longueville (spr. longwül), Flecken im franz. Departement Niederseine, Arrondissement Dieppe, an der Seine, Station der Westbahn, mit (1881) 532 Einw., gab einem Herzogtum den Namen, das im 15. Jahrh. als Grafschaft mit dem Bastard Dunois begann und 1512 mit Neuchâtel vereinigt wurde, dessen Besitzer aber 1672 im Mannesstamm ausstarben.

Longueville (spr. longwül), franz. Adelsgeschlecht, welches seinen Ursprung von einem Sohn Dunois', des Bastards von Orléans, ableitete, der zum Grafen von L. erhoben wurde und 1491 als Gouverneur der Normandie starb. Seine Nachkommen erlangten für ihre Auszeichnungen im Kriegsdienst 1505 den Herzogstitel und 1571 den von Prinzen von Gebüt. Unter diesen ist der bekannteste Henri, Herzog von L., Fürst von Neuchâtel und Valengin etc., geb. 1595, war Mitglied der Regentschaft für Ludwig XIV. und französischer Gesandter in Münster 1645—48, dann Gouverneur der Normandie, welche er in den Unruhen der Fronde zum Aufstand aufzureizen versuchte. Er wurde 18. Jan. 1650 mit den Prinzen von Condé und Conti verhaftet und zog sich nach seiner Freilassung auf seine Güter zurück, wo er 1663 starb. Seine Gemahlin Anne Geneviève von Bourbon-Condé, aus einer Seitenlinie des Hauses Bourbon, Tochter des Prinzen Heinrich II. von Condé, Schwester des großen Condé, geb. 1619 im Schloß von Vincennes, wo ihr Vater gefangen saß, war die Seele der Fronde, bemächtigte sich des Stadthauses und leitete von da aus den Aufstand in Paris. Nach der Verhaftung ihres Gemahls und ihrer Brüder flüchtete sie nach Holland, verleitete von da aus Turenne zum Abfall vom Hof und begab sich wieder nach Frankreich, um den Aufstand von neuem anzufachen. Sie leitete die Verteidigung von Bordeaux, zog sich aber nach Niederwerfung der Fronde, durch den Verlust ihrer Mutter und ihrer Tochter erschüttert, in die Einsamkeit des Klosters Port-Royal des Champs zurück, beteiligte sich an der religiösen Bewegung des Jansenismus mit großem Eifer und starb 15. April 1679. Sie war geistvoll und schön und übte auf ihre Umgebung einen bestrickenden Einfluß aus. Vgl. Cousin, Madame de L. (2. Aufl., Par. 1859, 2 Bde.).

Longwood (spr. longwudd), Meierei auf der Insel St. Helena, bekannt als letzter Aufenthaltsort Napoleons I., von 1815 bis 1821, ward 1838 von der englischen Regierung Napoleon III. zum Geschenk gemacht.

Longwy, Stadt im franz. Departement Meurthe-et-Moselle, Arrondissement Briey, rechts an der Chiers, nahe der belgischen Grenze, Station der französischen Ostbahn, besteht aus der untern und der auf einem Felsen gelegenen obern Stadt, welche letztere eine Festung zweiter Klasse bildet; sie wurde 1680 von Vauban als Gegenplatz gegen Luxemburg errichtet. Die Stadt hat (1886) 3695 Einw., welche

reiche Eisenminen in der Umgebung, Eisen- und Kupferhütten, Fabriken von Goldarbeiter- und Juwelierwaren, Uhrenbestandteilen, Fayence, Spien etc. unterhalten. — L., früher der Hauptort einer Grafschaft, dann zu Lothringen gehörig, fiel 1678 im Nimwegener Frieden an Frankreich, ward 23. Aug. 1792 durch Kapitulation von den Preußen eingenommen, aber schon 23. Okt. wieder geräumt. Am 11. Sept. 1815 erzwangen die Preußen abermals die Kapitulation des Places. Im Krieg 1870/71 ward L. in den letzten Tagen des Novembers 1870 zerniert und vom 16. Jan. 1871 an beschossen. Durch ihre hohe Lage und starke Felsenbefestigung begünstigt, hielt die Festung das Bombardement bis 25. Jan. aus; dann aber erfolgte die Kapitulation, welche 200 Geschütze und eine Besatzung von 4000 Mann in deutsche Hände lieferte. Vgl. Bégis, Essai de l'histoire de L. (Par. 1829); Wolf, Die Belagerung von L. (Berl. 1875).

Lonicera L. (Lonicere), Gattung aus der Familie der Caprifoliaceen, aufrechte oder windende Sträucher mit gestielten, sitzenden oder in den Paaren am Grund verwachsenen, meist ganzrandigen Blättern, in gestielten, achselständigen Köpfchen oder Trugdolden stehenden Blüten und dreiz-, selten einfächerigen Beeren. Etwa 80 Arten, meist in den gemäßigten und wärmern Klimaten der nördlichen Erdhälfte. *L. Periclymenum L.* (nördliches Geißblatt, Geißrebe, deutscher Zelängerzeliieber), ein Schlingstrauch in Mittel- u. Südeuropa, dem Kaukasus und Nordafrika, mit abfallenden Blättern, überall voneinander getrennten Blattpaaren, dicht gedrängt aufeinander folgenden, wohlriechenden Blütenquirnen, meist außen roten, innen gelben Blüten und roten Beeren, ist in Blattform und Blütenfarbe sehr veränderlich und wird in Gärten zu Lauben etc. benutzt. *L. Caprifolium L.* (südliches Geißblatt), in Italien, Österreich, der Türkei und dem Kaukasus, mit abfallenden, auf der Unterseite meist blaugrünen Blättern, deren obere Paare zusammengewachsen sind, sitzenden Blütenquirnen im Winkel der obersten Blattpaare, sehr wohlriechenden, in der Farbe mit der Zeit wechselnden, 5 cm langen Blüten und roten Beeren, bildet 5 m lange und sich leicht verästelnde Stengel, welche Lauben etc. schnell bedecken. *L. Xylosteum L.* (Hedens-, Ahl-, Hundskirsche, Beins-, Knochenholz, Seelenholz), in Europa, im Orient und in Sibirien, ist ein 1,25–2,5 m hoher Strauch mit eiförmigen, behaarten, besonders auf der Unterfläche graugrünen Blättern, weißen, später sich gelb färbenden Blüten und roten Beeren. Er wird als Zierstrauch kultiviert. Das sehr harte Holz wird als Werkholz benutzt. Einer unserer schönsten Blütensträucher ist *L. tatarica L.*, aus Sibirien, der Tatarei und dem südöstlichen Rußland, ein 2,5–3 m hoher, kräftiger, buschiger Strauch mit unbehaarten, hellgrünen Blättern, schönen roten Blüten und roten Beeren. Er wird in mehreren Varietäten kultiviert.

Lonicereen (Lonicereae), f. Caprifoliaceen.

Lonigo, Distrikthauptstadt in der ital. Provinz Vicenza, an der Gue, Station der Eisenbahn von Verona nach Venedig, hat zwei mittelalterliche Türme, 5 Kirchen, ein Theater, mehrere schöne Paläste, Getreide- und Weinbau und (1881) 4054 Einw.

Lönigen, Flecken im Großherzogtum Oldenburg, an der Alten Hase, hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Zohgerberei, Schäftesfabrikation und (1885) 1396 Einw.

Lonneder, Dorf, f. Ensfede.

Lönnot, Elias, finn. Sprachforscher und Sammler von Volksgefangen, geb. 9. April 1802 zu Sam-

matti in Nyland, widmete sich zuerst medizinischen Studien und wurde 1833 Kreisphysikus in Åbo, nach dem Tod Castréns aber 1853 als Professor der finnischen Sprache an die Universität Helsingfors berufen, von welcher Stellung er 1862 zurücktrat. Von früher Jugend an hatte L. seine Aufmerksamkeit auf die durch mündliche Tradition fortgeplanten finnischen Volksdichtungen gewandt und als Sammler dieser für die Sprachforschung wichtigen Gesänge mehrere Jahre hindurch Wanderungen durch ganz Finnland sowie in den angrenzenden Teilen von Lappland, Rußland und den Ostseeprovinzen unternommen. Die erste Frucht dieser Forschungen war eine Sammlung älterer und neuerer finnischer Volksgefangen: »Kantele« (1829–31, 4 Hefte), worin 1835 das große epische Gedicht »Kalevala« (1. folgte. Die lyrischen Volksdichtungen gab er unter dem Titel: »Kanteletar« 1840 heraus, ebenso eine Sammlung von Sprichwörtern (»Sanalaksia« Helsingf. 1842) und Rätseln (»Arvoitaksia« ib. 1844, 2. stark vermehrte Aufl. 1861). Auch durch seine Arbeiten hat L. mächtig zur Ausbildung einer gemeinsamen, die verschiedenen Volksdialekte umfassenden finnischen Schriftsprache beigetragen. Sein letztes Werk war das große »Finnisch-schwedische Wörterbuch« (Helsingf. 1866–80, 2 Bde.). L. war auch einer von den Stiftern der Finnischen Literaturgesellschaft in Helsingfors. Er starb 19. März 1884 in seinem Geburtsort. Vgl. Ahlqvist, Elias L. (Helsingfors 1885).

Lons le Saunier (spr. long lö sönje), Hauptstadt des franz. Departements Jura, an der Salinier und der Eisenbahn Besoul-Lyon, hat (1886) 10,010 (alt Gemeinde 12,290) Einw., welche geschätzte Mineral-, weisse Schaumweine, optische Instrumente und Turken etc. produzieren und Handel mit Vieh, Getreide, Holz, Käse und Siebwaren betreiben. L. ist Sitz eines Gerichts- und Appellationshofes, eines Handelsgerichts und besitzt ein Lyceum, Lehrer- und Lehrerinnenbildungsinstitut, eine Bibliothek von 25,000 Bänden und ein Museum. L. verdankt seinen Ursprung (im 4. Jahrh.) den reichlichen Salzquellen, welche zur Salzgewinnung und als Heilquellen benutzt werden. Am Hauptplatz erhebt sich das Denkmal des in der Nähe von L. gebornen Generals Lecourbe.

Löntsch, Fluß, f. Rön.

Lónyay (spr. lönjai), Reinhard (Mengler) Graf von Nagy-Lónya, ungar. Staatsmann, geb. 6. Jan. 1822 aus einer protestant. Adelsfamilie, studierte in Pest die Rechte, war seit 1843 Mitglied des Landtags, wo er zur Opposition gehörte, aber des kais. Schutzpolysystem bekämpfte, und bestieg 1860 im zweiten ungarischen Ministerium die Stelle eines Unterstaatssekretärs im Finanzministerium. Nach Niederwerfung des Aufstandes 1849 ward er flüchtig, kehrte aber infolge einer Spezialamnestie 1860 nach Ungarn zurück. Hier förderte er die Theilregulierung, organisierte die landwirtschaftlichen Provinzialvereine und war bei Gründung der Kreditbank Ungarns eifrig beteiligt; auch für die durch das Patent von 1859 gefährdete Autonomie der protestantischen Kirche trat er energisch in die Schranken. In der konstitutionellen transleithanischen Ministeriumdrassy vom 17. Febr. 1867 ward er zum Finanzminister, 1870 zum Reichsfinanzminister, im November 1871 zum ungarischen Ministerpräsidenten ernannt, nachdem er im August d. J. in den Grafenstand erhoben worden war. Trotz seiner Gewandtheit als Politiker behauptete er sich aber nicht lange in seiner Stellung, da er dieselbe bei den Staatsanleihen und Kri-

ie als Verwaltungsrat verschiedener Bahnen zu ter persönlichen Bereicherung mißbraucht hatte. 18. Nov. 1872 im Reichstag ein Deputierter diese Schuldigungen L. ins Gesicht vorwarf, verweigerte Antrieb Andrassy die Deakpartei dem Minister e Genugthuung, worauf er 2. Dez. seine Entlassung erte und erhielt. Seit 1875 Mitglied des Ober- ses, seit 1871 Präsident der ungarischen Akademie, 3. Nov. 1884. Er schrieb in ungarischer Sprache: on den öffentlichen Angelegenheiten« (Pest 1846, de.); »Vom Staatsvermögen« (Ofen 1869, 2 Bde.); ber unsre öffentlichen Angelegenheiten« (Pest 1873 1875, 2 Bde.; der 2. Bd.: »Die Bankfrage« über von Dug, das. 1876); »Graf Stefan Scéchenyi« utich von demselben, das. 1875).

loof, Getreidemaß in den russ. Ostseeprovinzen; Riga = $\frac{1}{10}$ Ton. = 68,86 Lit.; in Reval = $\frac{1}{10}$ = 42,87 L.

Look-out (engl., spr. lud-aut), Ausguck.

loomis (spr. lu-), Elias, Mathematiker und Astro- n, geb. 7. Aug. 1811 in Tolland County (Con- ticut), studierte zu New Haven, war daselbst bis 1837 Tutor, wurde 1837 Professor der Naturwissen- schaft am Western Reserve College in Ohio, 1844 an Universität zu New York und 1860 am Yale Col- e in New Haven. L. bestimmte 1845—49 die Län- unterschiede zwischen New York und andern Städ- mit Hilfe des Telegraphen und ermittelte eben- is mit letztem die Schnelligkeit des elektrischen roms. Er schrieb: »Plane and spherical trigo- nometry« (New York 1848); »Progress of astro- ny« (1850 u. 1856); »Analytical geometry and culus« (1851); »Elements of algebra« (1851); lements of geometry and conic sections« (1851 1871); »Tables of logarithms« (1855); »Natural losophy« (1858); »Practical astronomy« (1856 1865); »Elements of arithmetic« (1863); »Trea- e on meteorology« (1868); »Elements of astro- ny« (1869) 1c.

Looröl, f. v. w. Lorbeeröl, f. Laurus.

Loos, Stadt im franz. Departement Nord, Ar- dissement Lille, an der Nordbahn, hat eine Straf- talst für Männer (mit durchschnittlich 1660 Sträf- gen) nebst Strafkolonie für Knaben (ehemalige Mercierserabtei) und (1886) 4686 (als Gemeinde 3) Einw., welche Fabrikation von chemischen Pro- ten und Ultramarin, Baumwolle u. Flachspinne- Branntweinbrennerei u. Bierbrauerei betreiben.

Loos, Daniel Friedrich, Medailleur, geb. 15. a. 1735 zu Altenburg, bildete sich unter dem Hof- seur Stieler daselbst und war sodann Graveur den Münzen zu Leipzig und seit 1756 in Magde- g, von wo er später als Medailleur nach Berlin g. Seit 1787 Mitglied des Senats der Akademie Künste, starb er 1. Okt. 1819 daselbst. Er hat viel ehebung der Medailleurfunkst beigetragen. — Sein n Gottfried Bernhard L., geb. 6. Aug. 1774 Berlin, ward 1806 Münzmeister daselbst, begrün- e 1812 eine Medaillenmünzanstalt, welche zahl- e vortreffliche Denkmünzen lieferte und noch te in Blüte steht, und starb als Münzrat und Ge- alwardein 29. Juli 1843 in Berlin.

Loos und Goreswarem, alles, von den Grafen von megau abstammendes gräfliches, dann fürstliches, ter herzogliches Geschlecht, dessen Stammvater Ra- e 944 in einer Urkunde Kaiser Ottos I. erwähnt b. Um 1107 teilte sich das Geschlecht in sieben ien, von denen sich nur die von Goreswarem im gen Belgien erhalten hat. Der Grafschaft Loos en alle Vorrechte der unmittelbaren Reichsterri-

torien zu, und die Herren derselben hatten als Reichs- fürsten Sitz und Stimme auf den deutschen Reichs- tagen. 1803 wurde Herzog Wilhelm für seine verlor- nen niederländischen Besitzungen in Westfalen durch ein neugebildetes Fürstentum Rheina-Wolbeck (830 qkm) entschädigt, das unter preussischer Hoheit steht. 1827 fiel dieses an einen Seitenverwandten, Napoleon von Lannoy, Grafen von Elervaux, geb. 17. Nov. 1807, der 1840 vom König von Preußen zum Fürsten von Rheina-Wolbeck erhoben ward und 7. März 1874 starb; jetziger Fürst ist Arthur von Lannoy-Elervaux (geb. 19. Febr. 1833). Herzog Karl, von seinem Vater 1802 testamentarisch von der Nachfolge ausgeschlossen, erhielt nur die belgischen Besitzungen, die nach seinem 1822 erfolgten Tod auf Herzog Karl Franz Wilhelm Ferdinand von L., geb. 9. März 1804, übergingen.

Lope de Rueda, span. Dichter, f. Rueda.

Lope de Vega Carpio, span. Dichter, f. Vega Carpio.

Loeper, Gustav von, Litteraturforscher und her- vorragender Goethe-Kenner, geb. 27. Sept. 1822 zu Wedderwill in Pommern, studierte zu Heidelberg und Berlin Rechtswissenschaft und wurde 1854 im Ressort des königlichen Hausministeriums in Berlin an- gestellt, wo er sich namentlich durch die Regulierung des Allodialnachlasses des ausgestorbenen Hauses Anhalt-Bernburg, den glücklich durchgeführten Pro- zess um die Herrschaft Schwedt und andre Erwerbun- gen für die Krone verdient machte. Er wurde 1865 zum vortragenden Ministerialrat ernannt, 1876 Di- rektor des Hausarchivs und 1879 Regierungsrat erster Klasse; 1886 trat er in den Ruhestand. L. ist in hervorragender Weise an der Bearbeitung von Goethes Werken in der Hempelschen Ausgabe betei- ligt. Besondere Erwähnung erfordern seine mit Ein- leitungen und erklärenden Anmerkungen versehenen Ausgaben von »Dichtung und Wahrheit«, des »Faust« (2. Bearbeitung, Berl. 1879) und der »Gedichte« (2. Aufl., das. 1882 ff.). Auch gab er »Goethes Briefe an Sophie v. Larocke und Bettina Brentano« (Berl. 1879) heraus.

Lopez (spr. lopás), Vorgebirge an der Küste der fran- zösischen Kolonie Gabun (Westafrika), unter 0° 36' südl. Br., an der Spitze einer niedrigen Landzunge, welche die Lopezbai, in die der Ogowe mündet, ein- schließt. Brazza gründete hier 1883 eine Niederlas- sung, bei welcher die großen Seedampfer ihre Fracht abladen, um von Flußdampfern den Ogowe hinauf- geführt zu werden.

Lopez (spr. lópes), 1) Don Carlos Antonio, Prä- sident von Paraguay, geb. 4. Nov. 1790 zu Asuncion, ein Nestige, gewann als Advokat und Grundbesitzer solchen Einfluß, daß er nach seines Oheims Francia Tod (20. Sept. 1840) 1841 zum zweiten Konsul und im Mai 1844 auf zehn Jahre zum Präsidenten (Supremo) der Republik erwählt wurde. Er benutzte seine Ge- walt, um die Regierung des Landes ganz in die Hände seiner Familie zu bringen. Übrigens machte er sich durch wichtige Verbesserungen in der Verwaltung verdient, entwickelte die wirtschaftlichen Hilfsquellen des Staats in sehr geschickter Weise, baute die erste Eisenbahn, regelte die Finanzen durch strengste Sparsamkeit und erwarb die Anerkennung der Un- abhängigkeits des Landes von seiten der meisten euro- päischen und amerikanischen Staaten. 1854 wurde er wiederum zum Präsidenten erwählt und starb 10. Sept. 1862 im Vollbesitz einer absoluten Macht.

2) Francisco Solano, Präsident von Para- guay, Sohn des vorigen, geb. 24. Juli 1827 zu Asun- cion, nahm, schon im 18. Jahr zum Brigadegeneral

ernannt, an der Spitze von 9000 Mann Anteil an dem Kriege gegen Rosas, den Diktator von Buenos Ayres. Nach Paraguay zurückgekehrt, benahm er sich so sittenlos und zugleich so herrschsüchtig, daß der Vater ihn zu fürchten begann und ihn 1853 auf einige Jahre nach Europa sandte, wo er die Genüsse der Alten Welt zwar gründlich kostete, doch sich auch als geschickten Diplomaten zeigte und insbesondere die Militärorganisation Preußens studierte, die er später in Paraguay einführte. Nach dem Tod seines Vaters trat er nach einem von diesem geschaffenen Gesetz die Regierung zunächst provisorisch an und ließ sich 16. Okt. 1862 vom gefügigen Kongreß wählen. Die Regierung L. hatte von Anfang an einen großartigen Anstrich; durch die von seinem Vater hinterlassenen Reichtümer war er im Stande, gewaltige Prachtbauten zu errichten. Sein Ehrgeiz strebte aber hauptsächlich nach der Gründung eines großen Guaranereichs, wozu er als erstes Mittel den Krieg mit Brasilien erblidte. Der Staatsschatz war gefüllt, das Heer war 60.000 Mann mit 200 Geschützen stark und in weit besserem Zustand als alle andern südamerikanischen; L. that nun mit großer Energie alles, um die militärische Macht noch zu erhöhen, zog Europäer nach Paraguay, ließ die Uferschanze Humaltá zur Festung ausbauen, legte Pulverfabriken etc. an und brach im Oktober 1864 den Krieg mit Brasilien vom Zaun (s. Paraguay, Geschichte). Dieser Krieg veranlaßte auch den Krieg gegen Argentina und Uruguay, und L., im Besitz einer diktatorischen Gewalt, führte ihn wie ein Scheusal, namentlich seit derselbe ungünstig für ihn zu verlaufen anfang und er sich dem Trunk ergab. Er ließ seine eignen Anhänger unter der Anklage von Verschwörungen massenhaft foltern und hinrichten, seinen Bruder Benancio aus Mistraden erschießen, seine Schwester vom Fenster auspeitschen, seine Mutter mißhandeln, Tausende von Kriegsgefangenen niedermeheln oder verhungern; er scheute kein Verbrechen, zeigte sich aber persönlich feig. Trotzdem wußte er sich die Anhänglichkeit des Volkes zu erhalten und verteidigte sich mit zäher Widerstandskraft, bis er 1. März 1870 in seinem Lager am Aquidaban von brasilischer Reiterei niedergemacht wurde. Ein Sohn des Diktators, Pancho, der Oberst war, wurde dabei erschossen. L. hat den Fluch auf sich geladen, Paraguay zu einer Wüste gemacht zu haben; erst sein Tod machte den Frieden möglich.

3) L. Dominguez, span. General, s. Dominguez.

Lopez de Segura, Ray, Begründer der Theorie des modernen Schachspiels, Stadtpfarrer zu Jofra in Spanisch-Estremadura, lebte um die Mitte des 16. Jahrh. Ein von ihm verfaßtes Werk erschien 1561 zu Alcalá. Nach L. heißt eine der sichersten und gangbarsten Spieleröffnungen das »Springerspiel des Ray Lopez« oder die »spanische Partie«.

Lophiodonten, fossile Säugetiere, im Zahnbau ähnlich den jüngern Tapiren, finden sich im mittlern Eocän, im Grobkalk von Paris.

Lophobranchii, s. v. w. Büschelheimer.

Lophophanes, s. Reise.

Lophortyx, s. Baumwachtel.

Lophyrus, s. Blattwespen.

Lop-Nor, See, s. Lob-Nor.

Loquazität (lat.), Geschwätzigkeit.

Loquitz, linksseitiger Nebenfluß der Saale, entspringt im südöstlichen Teil des Thüringer Waldes, unfern Ludwigstadt, nimmt die Sormitz auf und mündet bei Eichicht südlich von Saalfeld.

Loranthaceen (Niemenspflanzen), dikotyle Familie von zweifelhafter systematischer Stellung, zu-

nächst mit den Santalaceen verwandt, grüne, meist eigentümliche fenslerartige Rindenwurzeln aufsetzende Holzpflanzen schmaropende Sträucher mit dichotomer Verzweigung und meist gegenständigen, lederartigen, immergrünen Blättern. Die regelmäßig oberständigen Blüten sind drei-, vier- oder fünfzählige und bei den verschiedenen Gattungen der L. von variablem Bau. Bei Loranthus stehen innerhalb eines schmalen Randsaums (Calyculus) sechs oder weniger blumenblattartige Blätter, vor denselben sechs Staubblätter mit zweifächerigen Antheren und in der Mitte ein einfacher Griffel mit kopfiger Narbe. Das ungefächerte Ovar stellt einen soliden Gestaltkörper dar, der in seinem Innern mehrere Embryosacke ohne differenzierte Samentknochen enthält. Bei der zweihäufigen Mistel (Viscum) tragen die Fruchtblätter der vier- bis sechszähligen männlichen Blüte auf ihrer Innenseite je eine flache Anthere mit 1–20 Pollenbehältern, die sich mit Löchern öffnen. Die weibliche, regelmäßig vierzählige Blüte besitzt ein aus zwei Karpiden gebildetes Ovar, das ebenfalls keine Samentknochen von gewöhnlicher Bildung enthält, sondern in dem Gewebe jedes Karpells nur einen oder zwei Embryosacke entwickelt. Die Frucht der L. ist eine einsamige Beere, der endospermführende Samenzweig entwickelt bei Viscum häufig zwei oder drei Keimlinge. Vgl. Eichler, Loranthaceae, in *Botanische Flora brasiliensis* (1868). Man zählt ungefähr 60 Arten, von denen der größte Teil den Tropenländern besonders Amerikas und Asiens, angehört. In Europa sind nur die Gattungen Viscum Tournef., Loranthus L. und Arcanthobium Bieberst. mit je einer Spezies vertreten, von denen die verbreitetste und gemeinste die Mistel (Viscum album L.) ist. Sie enthalten in der Rinde und besonders in den Wurzeln eine eigentümliche, zäh leimartige Substanz (Siccum), welche als Klebstoff verwendet wird.

Loranthus L. (Niemensblume), Gattung der Familie der Loranthaceen, Schmaropfersträucher wie die Misteln, in wärmern Ländern, mit rundlicher gegliederten Zweigen und leberigen Gegenblättern, meist gelben und roten Blüten in Ähren und Rispen, die oft eine Zierde der Bäume sind, und mit einsamiger Beere. Unter 300 Arten ist nur eine einzige europäische: L. europaeus L. (Eichenmistel), ein klettergabelästiger Strauch vom Ansehen der weichen Kletterpflanze, mit gegenständigen, gestielten, verkehrt-lanzettförmigen, ganzrandigen, im Winter abfallenden Blättern, kleinen, grünlichen, zweihäufigen Blüten in lockeren endständigen Ähren und gelben Beeren, wächst an Eichen und Kastanien im südlichen und östlichen Europa. Aus den Beeren bereitet man Vogelleim, wozu her das Sprichwort: turdus (die Drossel, welche die Beeren frisst und die Samen in dem Kot an den Bäumen verpflanzt) ipse sibi malum caecit. Vgl. Viscum.

Lorarius (lat.), im alten Rom der Zuchtmeister der Sklaven, gewöhnlich selbst ein Sklave.

Lorbeerbaum, s. Laurus.

Lorbergewächse, s. Laurineen.

Lorbeerfirsche, s. v. w. Rirschlorbeer, Laureoceras.

Lorbeerkraut, s. Daphne.

Lorbeeröl, s. Laurus.

Lorbeerrose, s. v. w. Oleander, s. Nerium.

Lorca, Bezirksstadt in der span. Provinz Murcia am Sangonera und am Abhang der von einem maurischen alten Kastell gekrönten Sierra del Gato in schöner, wohlbewässerter (11.000 Hektar großer) Senke gelegen, besteht aus der hoch gelegenen maurischen Stadt mit engen Straßen und verfallenen Gebäuden.

nd der modernen Stadt in der Ebene, hat 8 Kirchen, mehrere Unterrichtsanstalten, bedeutende Salpeter- und Pulverfabriken, Bleischmelzhütten, Tuchwebereien etc. und (1884) 28,422 Einw. In der Nähe Silber- und Schwefelbergbau. Eine Straße verbindet mit dem Seehafen Aguila. Die Stadt hatte 1879 noch Überschwemmung viel zu leiden.

Vorch, 1) Stadt (bis 1885 Flecken) im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, Rheingaukreis, am Rhein und an der Linie Frankfurt a. M. — Oberlahnstein — Lollar der Preussischen Staatsbahn, hat eine schöne gotische Kirche aus dem 14. Jahrh., ein wohlhaltenes mittelalterliches Burghaus (»Pilgenhaus«), eine chemische Fabrik, Gerberei, vorzüglichen Weinbau und (1885) 2152 meist lath. Einwohner. Der Ort, bereits 832 erwähnt, war im frühen Mittelalter eine wichtige Grenzfestung und durch seine Tuchwebereien berühmt. In der Nähe liegen die Urgruinen Rollich und Rheinberg. — 2) Stadt in Württemberg, Jagstkreis, Oberamt Welzheim, an der Rems und der Linie Kannstatt — Nördlingen der Württembergischen Staatsbahn, hat eine schöne Kirche aus dem 12. Jahrh., ein Forstamt, eine bedeutende Tuchfabrik, Zeugwarenfabrikation, Holzhandel und (1885) 1823 (Gemeinde 2376) meist evang. Einwohner. Auf dem 342 m hohen Marienberg über L. das ehemalige Benediktinerkloster L., das 1108 von Friedrich von Hohenstaufen gegründet, 1490 mit einem weltlichen Chorherrenstift verschmolzen, 1525 von den Bayern zerstört, 1531 — 37 wiederhergestellt und 1633 in ein evangelisches Stift verwandelt wurde. In der Kirche mehrere Grabmäler der Hohenstaufen. L. verbrachte Schiller einen Teil seiner frühen Jugend (Pfarrer Moser). — 3) Dorf in Oberösterreich, Gerichtshauptmannschaft Linz, nahe bei der Stadt Linz, steht an der Stelle der römischen Stadt Lauriacum (s. d.), hat eine Laurentiuskirche aus dem 13. Jahrh., eine romanische Totenkapelle u. (1880) 152 Einw.

Vorchel, Pilzgattung, s. Helvella.

Vorchingen, Dorf und Kantonshauptort im deutschen Bezirk Lothringen, Kreis Saarburg, am Zusammenfluß der Roten und Weißen Saar, hat ein Amtsgericht, Stickerie und 900 Einw.

Lord (engl., »Herr«, v. angelsächsl. hlāford, »Brottr.«), in England Titel der Peers, namentlich der Könige; auch führen ihn die Söhne der Herzöge und Marquis und die ältesten Söhne der Grafen (sogen. Lords by courtesy, »aus Höflichkeit«). Letztere setzen ihre Taufnamen nach L., z. B. L. John Russell, die eigentlichen Lords nur den Familiennamen. Außerdem ist der Lordstitel mit gewissen Ämtern verbunden (s. Adel, S. 110). L. der Admiralität und des Schatzes werden alle Mitglieder der Marine- und des obersten Finanzkonseils genannt. In Schottland führen die Richter an den Obergerichten insgesamt den Titel L. Auch in England und Irland ist es üblich, den Oberrichter während seiner Amtsthätigkeit mit L. anzureden. Lords spiritual, Titel der geistlichen Bischöfe in den Parlamentsversammlungen (gegenüber: Lords temporal). Den Ausdruck L. gewöhnt der Engländer auch in Bezug auf Gott, daher: The Lord's prayer, s. v. w. das Vaterunser, The Lord's supper, das heilige Abendmahl, etc.

Lord-Lieutenant (spr. -levtinnānt), s. Leutnant.

Lord-Mayor (engl., spr. -mē'r), der Titel für die ersten Bürgermeister der Städte London, Dublin und Port während ihrer Amtsführung von der Dauer eines Jahres.

Lord-Mayors-Tag (engl. Lord-Mayor's Day), in England der 9. Nov., an welchem in London seit ur-
Reyers Handb. d. Geogr., 4. Aufl., X. Bd.

alten Zeiten der große Festzug des neu erwählten Lord-Mayors (s. d.) von Westminster nach Guildhall, wo er vereidigt wird (das sogen. Lord-Mayor's Show), stattfindet (s. London, S. 905). Die bei dieser Gelegenheit gehaltenen Reden wurden früher von einem eigens dafür besoldeten Stadtpoeten verfaßt; außerdem verherrlichten allerlei historische und allegorische Darstellungen den Festzug, die jetzt meist weggefallen sind.

Lordöse (griech.), s. Sentrücken.

Lordship (engl., spr. -schip), die Würde eines Lords; die Herrschaft, auf welcher diese Würde ruht; auch Anrede an einen Lord, s. v. w. Euer Herrlichkeit.

Lore, s. Lowry.

Lorelei, s. Lurlei.

Lorenz, Ottokar, Historiker, geb. 1832 zu Jglau, studierte zuerst Rechtswissenschaft, widmete sich dann seit 1850 philologischen und historischen Studien und veröffentlichte zuerst die Schrift »Über das Konsulartribunat« (Wien 1855). Er wurde 1857 Beamter im österreichischen geheimen Staatsarchiv, 1860 außerordentlicher und 1862 ordentlicher Professor der Geschichte an der Wiener Universität. Infolge eines politischen Preßprozesses 1865 aus dem Dienste des Staatsarchivs entlassen, widmete er sich mit seiner ganzen Kraft und bedeutendem Erfolg seiner Lehrthätigkeit an der Universität. 1885 folgte er einem Ruf an die Universität Jena. Er schrieb außer einigen Schriften zur österreichischen Geschichte: »Die siebente Kurstimme bei Rudolfs Königswahl« (Wien 1855); »Geschichte König Ottokars II. von Böhmen und seiner Zeit« (das. 1866); »Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert« (das. 1863—67, 2 Bde.); »Deutschlands Geschichtsquellen im spätern Mittelalter« (Berl. 1870; 3. Aufl. 1886, 2 Bde.); »Geschichte des Elsaßes« (mit Wilh. Scherer, das. 1871, 3. Aufl. 1886); »Papstwahl und Kaisertum« (das. 1874); »F. C. Schloffer und über einige Aufgaben und Prinzipien der Geschichtschreibung« (Leipz. 1878); »Die Geschichtswissenschaft« (Berl. 1886). Seine kleineren Schriften sind zum Teil gesammelt unter dem Titel: »Drei Bücher Geschichte und Politik« (Berl. 1876).

Lorenzfrucht, s. Cynanchum.

Lorenzstrom, s. Sankt Lorenzstrom.

Loreto, Binnendepartement des südamerikan. Staats Peru, 448,165 qkm (8139 QM.) groß, umfaßt die weiten, vom Amazonasstrom (Marañon) und seinen südlichen Zuflüssen Ucayali und Huallaga bewässerten Ebenen und den östlichen Abhang der Binnentordillere. Das Klima ist heiß und feucht, und an den niedrigen Flußufern herrschen Wechsel- fieber; der Boden ist fruchtbar. Die Zahl der Bewohner ist (1878) 61,125, ungerechnet der »wilden« Indianer. Zahlreich vertreten sind unter ihnen die Nachkommen der Mayna, die von den Jesuiten in den Missionen der Pampas del Sacramento, westlich vom Ucayali, versammelt worden waren. Landbau ist die wichtigste Erwerbsquelle. Die Ausfuhr des Departements besteht namentlich aus Baumwolle, Kaffee, Harzen und Drogen (Balsam), gesalzenen Fischen und Strohhüten (Sombrosos). Hauptstadt ist Moyobamba (s. d.).

Loreto, Stadt in der ital. Provinz Ancona, 5 km von der adriatischen Küste, an der Eisenbahn Bologna — Otranto, hat mit der Vorstadt Montereale (1881) 4134 Einw., ein Gymnasium, eine technische Schule, ist Bischofsitz und einer der berühmtesten Wallfahrtsorte. Mittelpunkt der Stadt ist die imposante Piazza della Madonna, an deren linker Seite der schöne, nach Bramantes Plänen erbaute apostolische, jetzt königliche Palast steht, während sich rechts im Hinter-

grund die im Äußern festungsartige Kirche (1464—1587 von Majano und Bramante erbaut) erhebt, mit der Bronze statue Sirtus' V. von Calcagni (1588) vor der Fassade, drei Erzthüren mit berühmten Reliefs und dem unter der Kuppel befindlichen hochgefeierten Heiligtum, der Santa Casa. Dieses 13 1/2 m lange, 9 m breite und 11 m hohe »heilige Haus« ist nach der Legende dasjenige, welches Maria zu Nazareth bewohnte und das Engel 1291 nach Terlat (bei Fiume), von da 1294 in einen Wald bei Recanati (unfern L.), endlich 1295 an den jetzigen Ort brachten. Die Verehrung dieses Heiligtums begann jedoch erst um 1400. Das Äußere der Santa Casa ist mit Marmor bekleidet und mit herrlichen Reliefs von Andr. Sansovino u. a. geschmückt; der Innenraum, nur 5 1/2 m hoch, bildet eine Kammer mit reichgeschmücktem Altar und dem über 1 m hohen, aus Zedernholz geschnittenen, mit Gold und Edelsteinen besetzten Madonnenbild mit dem Kinde, das die Sage dem Apostel Lukas als Verfertiger zuschreibt. Die Zahl der Wallfahrer (ehemals bis 200,000) beträgt auch jetzt noch jährlich 50,000. Aus dem in der Santa Casa sich ansammelnden Staub wurden mit Wasser und Vermischung von Thon kleine Becher, Schalen etc. angefertigt, welche die Madonna mit dem Kinde oder die Santa Casa in roher Malerei blau auf gelb zeigten und, mit dem Klostersiegel versehen, den Pilgern als Andenken mitgegeben wurden. In der Santa Casa werden auch die noch übrigen, von Drazio Fontana angefertigten und bemalten Apothekergefäße von Urbino (ca. 1560), eine keramische Seltenheit, aufbewahrt. Vgl. Martorelli, Teatro storico della santa casa (Rom 1732—35, 3 Bde.); M. Leopardi, La santa casa (Lugano 1841).

Loretten, in Paris lange Zeit die gewöhnliche Benennung leichtfertiger Mädchen aus den niederen Ständen, welche aus Genuß- und Puffsucht von der Liebe leben und sich von den Grisetten (s. d.) durch einen gewissen Grad von Luxus unterscheiden. Der Name L., welcher in dieser Bedeutung schon im 16. Jahrh. vorkommt, wurde in neuerer Zeit besonders von Alphonse Karr in seinen »Guêpes« in Umlauf gebracht; er soll daher stammen, daß diese Frauenzimmer meist in der Nähe der Kirche Notre Dame de Lorette wohnten. Loretten drama, eine durch Alexander Dumas (Sohn) in Aufnahme gekommene Gattung von Bühnenstücken, deren Sujet dem Leben und Treiben der Pariser L. entlehnt ist, und denen die L. wiederum die ihnen später beigelegten Benennungen Dames aux camélias und Filles de marbre verdanken. In neuester Zeit nennt man sie in Frankreich Kokotten. Ihre Erscheinung fand in den Zeichnungen Gavarnis typische Darstellung.

Lorgnette (franz., spr. lornjett), Brille ohne Stangen, die also nicht beständig getragen, sondern nur zu jeweiligem Gebrauch vor die Augen gehalten wird, meist mit Federscharnier in der Mitte zum Zusammenklappen (der Franzose versteht unter L. ein kleines Fernrohr); lorgnettieren, etwas durch eine L. betrachten.

Lorgnon (franz., spr. lornjong), s. v. w. Monokel, Augenglas für ein Auge.

Lorgues (spr. lorgb), Stadt im franz. Departement Var, Arrondissement Draguignan, hat Marmorbrüche, Olivenöl-, Tuch-, Hanfleinwand- und Fayencefabrikation und (1881) 3066 Einw.

Lori (Faulaffe, Stenops Illig.), Gattung aus der Ordnung der Halbaffen und der Familie der Lemuriden (Lemurida), kleine, zierliche Tiere mit schwächlichem, schwanzlosem Leib, großem Kopf, dün-

nen, schlanken Gliedmaßen, spitzer, kurzer Schnauze, sehr großen Augen, mittelgroßen Ohren, sehr kurzem Zeigefinger, langem vierten Finger und scharfer, langer Krallen am hintersten Finger. In Loris sind die Faultiere unter den Affen. Ihre wenigen Arten bewohnen Ostindien und die benachbarten Inseln. Der schlanke L. (*Stenops gracilis* v. d. H. s. Tafel »Halbaffen«) ist ein niedliches Tierchen, nur 25 cm lang, mit langem, seidenweichem, rötlich grauem und gelblichbraunem, unten hellerem Fell. Er bewohnt die Wälder von Ceylon, schläft den Tag über in Baumhöhlungen und kommt erst des Abends hervor. Seine Lebensweise ist noch ziemlich unbekannt, da er selten gesehen wird. Der plumpe L. (*S. tardigradus* L.) ist 35 cm lang, unterseits gelblich, der vorige, mit dichtem, weichem, fast filzigem Fell, oben bräunlichgelb, unten heller, an der Außenseite rötlich. Er bewohnt die einsamsten Wälder des ostindischen Festlandes und der Sundainseln, lebt in kleinen Familien zusammen, verschläft den Tag in Baumlöchern und geht nur nachts seiner Nahrung nach. Seine geistige Begabung ist sehr gering. Bei den Eingebornen Javas ist er gefürchtet.

Lorica (lat.), der Lederpanzer der römischen Legionarien, bestand aus Riemen (lora) von Sohlenleder mit Metallbeschlag, die so übereinander befestigt waren, daß sie ein Leibstück und zwei Schulterstücke bildeten; unter denselben war in der Herzgegend ein Eisenblech von 24 cm Höhe und Breite angebracht (s. Abbildung). In den frühern Bürgerkriegen trugen die Vermögenden auch Kettenpanzer (L. hamata) und Schuppenpanzer (L. squamata).



Römischer Legionär in der Lorica (Schuldring).

Lorient (spr. loriäng), Arrondissementshauptort und Seeplatz im franz. Departement Morbihan, an der buchtartigen Mündung des Scorff und liegt in den Atlantischen Ozean und an der Eisenbahn Savenay-Landerneau, ist ein wichtiger Kriegshafen, Festung zweiten Ranges und der hervorragendste Platz für den Schiffbau der Kriegsmarine. Es hat breite, gerade Straßen, große, schöne Plätze, angenehme Promenaden und einen prächtigen Hafen von schönen Rais eingeschlossenen Hafen, in welchem Schiffe vom größten Tonnengehalt einlaufen und löschen können. Die Zahl der Einwohner betrug (1886) 33,014 (als Gemeinde 40,055). L. besitzt ein Etablissement für den Bau von Dampfmaschinen, Gießereien, Eisenhämmer, Lederfabrikation und einen sehr reichen Fischfang, namentlich auf Sardinen, für welche auch hier die im Handel gebräuchlichen Fische verfertigt werden. Seit 1815 wurden hier Hafenarbeiten ausgeführt; bemerkenswert sind insbesondere die großen Docks von Caudan am linken Ufer des Scorff, welche einen Raum von 157,000 qm umfassen, 9 Werften für die Konstruktion großer und 2 für den Bau kleinerer Schiffe enthalten und mit den übrigen Hafenetablissements 2500 Arbeiter be-

ftigen. Der Handel umfaßt in der Ausfuhr namentlich Fische, Mehl, Wein; in der Einfuhr Kohlen, Schiffbaumaterial, Getreide, Mehl, Holz, Öl u. a. Die große Schifffahrt zählte 1885 an eingelaufenen Schiffen 88 mit 11,543 Ton., überwiegend im Verkehr mit England, die Küstenschifffahrt 393 eingelaufene Schiffe mit 34,855 T. L. ist Sitz eines Gerichtshofs, eines Handels- und Seegerichts, eines Konsulatspräses und zahlreicher Konsulate fremder Staaten, hat ein Lyceum, eine Schifffahrts- und Marineartillerieschule, ein Arsenal, einen Artilleriepark, ein Observatorium etc. — L. verdankt seinen Ursprung der Ostindischen Handelskompanie, welche 1664 ein Etablissement errichtete, das »L'Orient« genannt wurde und sich bald zu einer Stadt ausbildete, die 1738 schon 14,000 Einw. zählte und 1744 zerstört wurde. Die Eroberungen der Engländer in Indien ruinierten die Gesellschaft, deren gesamtes Vermögen dann vom Staat übernommen wurde, der aus allmählich den Kriegshafen geschaffen hat. Am 23. Juni 1795 erfochten hier die französischen Seefahrer unter dem englischen Kommodore Warren einen Seesieg über die Brester Flotte unter Villaret-Joyeuse. 4 km südlich von L. liegt der befestigte Hafen Port Louis (s. d.).

Lorillardstadt, Ruinenstätte im südl. Mexiko, am Rio Macinto (Grenzfluß gegen Guatemala), im Lande der Lacandones (16° 55' nördl. Br.), von Désiré Charbonnet, der sie 1881 besuchte, zu Ehren seines amerikanischen Gönners benannt; doch waren dieselben bereits 1800 von Rodstroh entdeckt und von A. Raubsteyn zerstört worden. Nach Rodstroh heißen sie Menche. **Lorinser**, 1) Karl Ignaz, Mediziner, geb. 24. Juli 1800 zu Riemes im nördlichen Böhmen, studierte in Prag und Berlin, wurde hier 1818 Repetent an der medizinischen Tierarzneischule und Privatdozent bei der Universität, 1822 Mitglied des Medizinalkollegiums in Stettin, 1824 Regierungs- und Medizinalrat in Berlin und 1825 in Oppeln. 1829—30 bereifte er verschiedene Untersuchungen über Pestepidemien in Galizien, Ungarn und Siebenbürgen; Resultate derselben waren seine Werke: »Untersuchungen über die Kinderpest« (Berl. 1831) und »Die Pest des Orients, wie sie jetzt und verhütet wird« (das. 1837). Auch hatte er eine Schrift über die Cholera (in den »Jahrbüchern wissenschaftliche Kritik«) die Aufhebung des Militärdienstes zur Folge. Er nahm 1850 seine Entlassung und starb 2. Okt. 1853 zu Patschkau in Schlesien. Seine Schrift »Zum Schutz der Gesundheit in den Schulen« (Berl. 1836, neuer Abdruck 1861) rief den Kampf um den Lorinser'schen Schulstreit hervor und gab den Anstoß zur Wiederaufnahme des Turnens in den Schulen. Lorinser's Selbstbiographie (Regensb. 1861) gab sein Sohn Franz heraus.

2) Franz, kath. Theolog, Sohn des vorigen, geb. 18. März 1821 zu Berlin, fürstbischöflicher Konsistorialrat in Breslau, seit 1868 Kanonikus an der Domkirche daselbst, veröffentlichte eine Übersetzung von Victor Balzons »Geistlichen Festspielen« (2. Aufl., Regensb. 1877, 18 Bde.), denen sich »Calderons größte dramatische religiösen Inhalts« (Freiburg 1875—76, 2 Bde.) und zwei historische Schauspiele von Lope de Vega (u. d. T.: »Aus Spaniens Vergangenheit«, Regensb. 1877) anschlossen. Auch schrieb er: »Reisen aus Spanien« (Regensb. 1855—58, 4 Tle.), »Buch der Natur, Entwurf einer kosmologischen Theorie« (das. 1876—80, 7 Bde.) und übersetzte mehrere Werke des spanischen Philosophen Balme aus dem Sanskrit die »Bhagavad-Gita« (Berl. 1876). Von seinen theologischen Schriften sind zu

erwähnen: »Geist und Beruf des katholischen Priestertums« (Regensb. 1858); »Die Lehre von der Verwaltung des heiligen Sakraments« (2. Aufl., Bresl. 1883).

Loriot (spr. -60), Flecken im franz. Departement Drôme, Arrondissement Valence, am Drôme und an der Eisenbahn Lyon-Marseille, ehemals befestigt und in den Religionskriegen des 16. Jahrh. öfters genannt, hat (1881) 2004 Einw., Seidenspinnerei und Handel.

Loris (Trichoglossinae), Familie aus der Ordnung der Papageien (s. d.).

Loris-Melikow, Michael Tarelomitsch Tarelom, Graf, russ. General, geb. 1. Jan. 1826 zu Tiflis, Sohn eines armenischen Kaufmanns adliger Geburt, ward in der Gardejunker'schule zu Petersburg erzogen, trat 1843 als Kornett in das Gardehusarenregiment von Grodno, ward 1847 Adjutant des Generals Woronzow im Kaukasus und nahm an den dortigen Kämpfen ruhmvollen Anteil. Er wurde 1851 Major, befehligte 1854 als Oberst bei der Belagerung von Kars eine aus verschiedenen Stämmen gebildete Legion, ward nach Eroberung dieser Festung Gouverneur derselben und Generalmajor, 1863 Generalleutnant, 1865 Generaladjutant, 1875 General der Kavallerie und dem Großfürsten Michael attachediert. 1876 zum Kommandeur des in Armenien aufgestellten Korps ernannt, überschritt er 24. April 1877 bei Alexandropol mit demselben die türkische Grenze, schloß Kars ein und drang in raschem Siegeslauf bis in die Nähe von Erzerum vor, erlitt aber bei seinem Sturm auf die Stellung Mukhtar Paschas bei Sewin am 25. Juni eine empfindliche Niederlage und mußte die Belagerung von Kars aufheben. Ein Angriff auf die weit vorgedrungenen Türken 18. Aug. mißlang ebenfalls, und 25. Aug. entriß Mukhtar Pascha L. auch die Position von Baschlabbilar; am 15. Okt. errang aber L. den Sieg am Madjaberg, eroberte 18. Nov. Kars und siegte 4. Dez. bei Dewebogun. Er wurde 29. April 1878 in den Grafenstand erhoben und Anfang 1879 zum Gouverneur des Pestbistrits an der untern Wolga ernannt. Nach der energischen Unterdrückung der Pest erhielt er 20. April den Posten eines Generalgouverneurs von Charlow, wo er ebensoviel Umsicht wie Festigkeit in der Unterdrückung der nihilistischen Umtriebe zeigte. Die Unthaten der Nihilisten und die sich steigende Gefahr veranlaßten die Ernennung Loris-Melikows zum Chef einer obersten Exekutivkommission (24. Febr. 1880). Ein gegen L. gerichtetes Attentat eines Nihilisten, bei welchem L. unverletzt blieb (3. März), steigerte seine Popularität. Im August 1880 wurde er zum Minister des Innern ernannt; er übte als solcher eine sehr energische, weitgreifende und vielversprechende Wirksamkeit aus und bewog Alexander II. zu dem Plan, eine Art Volksvertretung zu berufen. Die Ermordung des Zaren im März 1881 vereitelte die Verwirklichung. Unter Alexander III. erwies sich Loris-Melikow's Stellung infolge des Einflusses der Moskauer Partei unhaltbar, und er wurde 16. Mai 1881 entlassen.

Lorm, Hieronymus, Pseudonym des Dichters H. Landesmann (s. d.).

Lorne (spr. lorn), Marquis of, s. Argyll 4).

Lornsen, Uwe Jens, schleswig-holstein. Patriot, geb. 18. Nov. 1793 zu Reitum auf Sylt, studierte in Kiel und Jena die Rechte und begab sich 1821 nach Kopenhagen, wo er bei der schleswig-holsteinischen Kanzlei eine Anstellung fand. Im Herbst 1830 erhielt er das Amt eines Landvogts auf seiner Heimatinsel Sylt. Die Wiedergewinnung einer autonomen schleswig-

holsteinischen Verfassung war das Ziel seines Strebens. Großes Aufsehen erregte seine Schrift »Über das Verfassungswerk in Schleswig-Holstein« (1830), wegen der L. verhaftet und vom schleswigschen Obergericht zu Amtsentsetzung, einjähriger Festungsstrafe und Erstattung sämtlicher Untersuchungskosten verurteilt wurde. So kurz und beschränkt seine politische Wirksamkeit gewesen war, so tief eingreifend war bei der Reinheit der Gesinnung, die ihn leitete, ihre Nachwirkung auf den öffentlichen Geist seiner Landsleute. Die Regierung versprach 1831, beratende Stände einzuführen, die bekanntlich 1834 wirklich ins Leben traten. Aus der Haft, die er teils in Rendsburg, teils in Friedrichsort verbüßt, entlassen (Juni 1832), begab sich L. zunächst nach Sylt, dann zur Herstellung seiner zerrütteten Gesundheit 1833 nach Rio de Janeiro, von da 1837 über Marseille in die Schweiz, um sein größeres Werk: »Die Unionsverfassung Dänemarks und Schleswig-Holsteins« (hrsg. von Beseler, Jena 1841), zu vollenden. Er verlebte in und bei Genf, erkrankt und in der düstersten Gemütsstimmung, noch einige Monate und erschoss sich Ende Februar 1838 bei Bressy am Genfer See. Vgl. Jansen, Uwe Jens L. (Kiel 1872).

Lörrach, Hauptstadt des bad. Kreises L., welcher 960 qkm (17,44 QM.) mit (1885) 93,315 Einw. umfaßt, liegt im alten Markgräflerland an der Wiese und der Linie Basel-Zell i. W. der Badischen Staatsbahn, 296 m ü. M., hat eine evangelische und eine kathol. Kirche, ein Gymnasium, ein Amtsgericht, zwei Bezirksforstereien, ein Hauptsteueramt, eine große Woll- und Baumwolldruckerei (1753 gegründet) mit 1400 Arbeitern und Export nach vielen überseeischen Ländern, eine große Tuchfabrik, Seidenbandfabrikation, Baumwollspinnerei und »Weberei, eine Schokoladenfabrik, 2 mechanische Werkstätten, Eisen- und Messinggießerei, starken Obst- und Weinbau und (1885) 6795 meist evang. Einwohner. Nahebei Burg Rötteln, früher Sitz der Markgrafen von Hochberg, 1678 von den Franzosen zerstört, seit 1867 restauriert. Vgl. Böckstetter, Die Stadt L. (Lörrach 1883).

Lorrain, Claude, Maler, s. Claude Lorrain.

Lorraine (franz., lör. -räh), s. v. w. Lothringen.

Lorsch, Marktflecken in der hess. Provinz Starkenburg, Kreis Bensheim, an der Linie Bensheim-Worms der Hessischen Ludwigsbahn, hat ein Amtsgericht, ein Forstamt, eine Oberförsterei, bedeutende Zigarrenfabrikation, Tabaksbau und (1886) 3724 meist kath. Einwohner. Die ehemalige fürstliche Abtei L. (Laurissa), eins der reichsten Klöster in Deutschland, wurde 774 als Benediktinerkloster gestiftet, 1340 in ein Prämonstratenserkloster umgewandelt und im Dreißigjährigen Krieg 1621 durch Feuer zerstört. In der 876–882 als Grabkapelle vorgebauten architektonisch interessanten Vorhalle (»bunte Kirche«) die Ruhestätten Ludwigs des Deutschen und seines Sohns Ludwig des jüngern. Die Sage schreibt die Gründung des Klosters der Nibelungenkönigin Ute zu, wie denn auch Siegfried (nach dem Nibelungenlied) in L. bestattet ward. Die Besitzungen des Klosters gingen 1621 an Kurmainz und 1802 an Hessen über. Vgl. Falk, Geschichte des ehemaligen Klosters L. (Mainz 1866).

Lorzing, Gustav Albert, Opernkomponist, geb. 23. Okt. 1803 zu Berlin als Sohn eines Schauspielers, bestimmte sich zunächst für den Stand seines Vaters und wurde, nachdem er die Bühne schon in Kinderrollen betreten, 1819 als jugendlicher Liebhaber und Tenorist in Düsseldorf engagiert, von wo er später an verschiedene andre Theater übergang,

bis er 1833 in Leipzig festen Fuß faßte. Hier wirkte er nicht nur als Schauspieler und Sänger, sondern auch als Dichter und Komponist zahlreicher Opern mit dem größten Erfolg bis 1844, wo er seine Thätigkeit auf der Bühne mit der des Kapellmeisters vertauschte. Zwei Jahre später ging er in gleicher Eigenschaft an das Pokornythheater zu Wien und 1850 an das Friedrich-Wilhelmstädtische zu Berlin, wo er 21. Jan. 1851 in dürftigen Umständen starb. L. ist der erste und einzige Künstler, der sich seit Mozart mit Erfolg der deutschen komischen Oper gewidmet hat, und seine Arbeiten dieser Gattung tragen schon deshalb den Stempel echter Kunst, weil hier Dichtung und Musik in jenem unzerbrechlichen Zusammenhang stehen, welcher sich durch die Einheit des Dichters und Komponisten ergab. Der war Lorzings Begabung auf beiden Gebieten eine glänzende, und wenn sein Humor auch der Borneinheit entbehrt, gelegentlich sogar an Hausbadem und Triviale streift, so leistet er durch gesunde Reizung, vollstümliche Innigkeit, vor allem durch richtige Erkenntnis des dramatischen Wirkens dafür reichlichen Ersatz. Seine erfolgreichsten Opern: »Die beiden Schützen« (1837), »Bar und Zimmermann« (1838) und »Der Wildschütz« (1842), sind bis zur Gegenwart beliebte Repertoirestücke geblieben und werden es noch lange auf der deutschen Bühne erhalten. S. Düringer, Albert L. (Leipzig 1851).

Lorze, rechtsseitiger Zufluß der Neuz im kleinen Ranton Zug, entspringt im Agerisee (s. d.) in 213 Seehöhe, zwingt sich dann durch enge Schluchten aus der Bergwelt heraus in das Flachland und mündet in den Zuger See (417 m). Die Mündung des kleinen Flusses wird schon bei Unter-Ageri, dann in Baar, wo er die Ebene betritt, für die Zucht der Baumwollspinnerei verwertet. Bei dem Ort Cham, nahe der Einflußstelle, verläßt die L. den Zuger See und wendet sich zur Neuz.

Los, das unverdiente Glück oder Unglück, indem wir beides als Wirkung des Zufalls betrachten, bei jeder Entscheidung, die dem Zufall oder der Götter anheimgestellt wird, besonders der willkürlichem Gegenstand, durch welchen etwas entschieden werden soll. Schon die Hebräer gebrauchten das L. bei wichtigen Angelegenheiten und besonders bei Teilungen; das heilige L. war bei ihnen das Urim und Thummim (s. d.). Etwas Ähnliches hatten die Griechen und Römer in ihren Losorakeln, die gewöhnlich in Herkules- oder Fortunatempel, z. B. in Dura (Lyon) oder zu Präneste (Latium) und Cäre (Smyrna) stattfanden. Man warf mit vier Astragalen, Steinen oder Stäben, an deren Enden Buchstaben eingegraben waren. Ebenso gebräuchlich war das L. mit geworfenen Pfeilen oder Zweigstücken bei den alten Skythen (nach Herodot) und Germanen (nach Tacitus) und ist es noch heute in China. Die Wahrsagung (»den längern oder kürzern ziehen«) den Minnesängern), die Orakel- und Auskünfte, jetzt durch das Knöpfzählen ersetzt, gehören hieher. Im Christentum war es ebenfalls im Altertum gebräuchlich, so ward z. B. der Apostel Petrus (Apostelg. 1, 26) durch das L. gewählt, und noch jetzt werden bei den Brüdergemeinden durch solche Anstellungen und Heiraten entschieden. Im geistlichen Leben wird das L. in vielfacher Beziehung als Entscheidungsmittel gebraucht, und zwar werden vorzüglich Würfel, Zettel oder Täfelchen von bestimmter Gestalt und Größe, mit Namen oder Zahlen u. s. w. gewendet, welche gezogen werden, z. B. bei Konfessionen, Lotterien u. dgl. L. nennt man auch

Recht oder die darüber ausgestellte Bescheinigung, einem Gewinnspiel oder beim Auspielen eines Gegenstandes oder bei einem Lotterieleihen Anteil haben; ebenso hat in verschiedenen Gegenden das Verteilung des Gemeindeguts dem Einzelnen gefallene Stück Land den Namen L. behalten.

Losament, veraltet für Logement (s. d.).

Los Angeles, 1) älteste Stadt im nordamerikanischen Kalifornien, am gleichnamigen Fluß, 25 km n. der Südküste und an der Süd-Pazifichbahn, mitten von Weinbergen und reichen Orangen- und Olivenpflanzungen, hat viele nach spanischer Art erbaute Häuser und (1885) 25.000 Einw. Seit Bau der Eisenbahn ist die Stadt jedenfalls rasch gewachsen, Eisenbahnen und elektrische Beleuchtung, Getreidemühlen, Papiermühlen, Brauereien und Gerbereien, Wagenbau und Eisengießerei und lebhaften Handel. Gold, Silber, Kupfer und Zink kommen in den benachbarten Gebirgen vor. Ausfuhrhafen der Stadt ist Wilmington. — 2) Anjeles, Hauptstadt der philippinischen Provinz Biobio (s. d.).

Los Arripiles, Höhen am Tormes bei Salamanca Spanien, bekannt durch den am 22. Juli 1812 von Wellington über die Franzosen unter Marmont errungenen Sieg (Schlacht bei Salamanca).

Losbaum (Loosbaum), s. Clerodendron.

Losbriefe, die bei Lotterieleihen ausgegebenen Obligationen.

Losbücher, im 15. Jahrh. in Italien aufgekommene Bücher, welche Anleitungen zum Werfen des Würfels, zum Würfelenspiel, zu Traumauslegungen etc. enthielten, um daraus seine Zukunft zu erfahren. Das älteste deutsche Buch dieser Art wurde zu Strassburg 1529 gedruckt; zahlreiche andre, in Versen oder Prosa, folgten nach.

Loschdosen, s. Feuerschuß.

Losche, s. Kohlenklein.

Loschen, s. Feuerschuß; in der Schiffersprache v. w. ausladen. Über das L. des Ralls s. d. (S. 401). **Loscher** (Löschor), ein mit einem Henkel versehenes metallenes Gerät in Form eines Töpfchens oder Hütchens zum Auslöschen brennender Kerzen. Es gab es schon im Mittelalter. Es haben sich deren Gestalt menschlicher Köpfe und Büsten von Eisen aus dem 16. Jahrh. erhalten.

Loscher, Valentin Ernst, Vertreter der lutherischen Orthodoxie und Gegner des Pietismus, geb. 1673 zu Sondershausen, ward 1698 Superintendent zu Jüterbog und gründete hier die erste theologische Zeitschrift (seit 1701: »Altes und Neues aus dem Reich theologischer Wissenschaften«, seit 1702: »Unverfälschte Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen«); in dieser führte er, 1701 Superintendent in Delitzsch, 1707 Professor der Theologie in Wittenberg, 1707 Superintendent in Dresden worden, unter dem Namen Timotheus Verinus den Kampf gegen den Pietismus. Dem Kampf mit dem Katholizismus entsprangen die »Vollständigen Formationsakte und Dokumente« (Leipz. 1720 f., 4te.). Seit 1723 galt seine Polemik der Leibniz'schen Philosophie; er starb 1749. Vgl. M. v. Engelhardt, V. E. L. nach seinem Leben und Wirken (Leipz. 1856).

Loschitz, Stadt in Mähren, Bezirkshauptmannschaft Olmützer Stadt, an der Trebowka, mit Rathhaus, Sparbank, starker Töpferei, Bierbrauerei und Malzgerzeugung, Papierfabrik und (1880) 2766 Einw.

Loschföhlen (Bäckerföhlen), die Kohlen, welche entstehen, wenn man das unter freiem Zutritt der

Luft brennende Holz nach dem Erlöschen der Flamme bedeckt und erkalten läßt. Sie sind leicht, loder, brennen ohne Flamme und geben wenig Hitze.

Löschner, Joseph Wilhelm, Freiherr von, Mediziner, geb. 7. Mai 1809 zu Raaden, studierte in Prag, wurde daselbst Assistent bei Professor Krombholz, habilitierte sich 1841 als Privatdozent für Geschichte der Medizin und gründete den ersten Lehrstuhl für Balneologie. Gleichzeitig las er an dem von ihm errichteten musterhaften Franz Joseph-Kinderhospital in Prag über Kinderheilkunde. 1865 wurde ihm die Leitung der Sanitätsangelegenheiten im Staatsministerium in Wien übertragen, auch wurde er zum ersten Leibarzt des Kaisers und zum Hofprotomedikus ernannt. 1868 zog er sich wegen eines schweren Augenleidens auf sein Landgut Walchau im Egerer Kreis zurück, und 1870 wurde er in den Freiherrnstand erhoben. Er schrieb: »Der Kurort Giechhübel« (Prag 1846, 10. Aufl. 1883); »Die Wirkungen des Saischitzer Bitterwassers« (das. 1853); »Der Sauerbrunnen zu Bilin« (Bilin 1859); »Beiträge zur Balneologie aus den Kurorten Böhmens« (Prag 1862—67, 2 Bde.); »Aus dem Franz Joseph-Kinderhospital« (das. 1860—68, 2 Bde.). Auch gründete L. die »Prager medizinische Vierteljahrsschrift«.

Löschplatz, Platz zum Löschen (Ausladen) der Schiffe; auch der Bestimmungshafen eines Schiffs.

Löschwitz, Dorf und beliebte Sommerfrische in der sächs. Kreishauptmannschaft Dresden, Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt, auf dem rechten Elbufer, 5 km oberhalb Dresden, hat eine Pfarrkirche, ein Sanatorium, das Schloß Albrechtsburg, viele schöne Villen, ein Denkmal Schillers, der hier in einem Häuschen in Körners Weinberg vom September 1785 bis Juli 1787 den größten Teil des »Don Karlos« schrieb, ein Denkmal Ludwig Richters, eine chemische Fabrik, Fabrikation von Photographierahmen, Rippen etc., bedeutenden Obst- und Weinbau und (1885) 3852 meist evang. Einwohner. Vgl. Bohle, Chronik von L. (Dresd. 1887).

Löschzeit, die dem Empfänger von zu Schiff angekommenen Gütern zur Ausladung (Löschung) gewährte Frist. Die Dauer derselben richtet sich ebenso wie die der Ladezeit (s. d.) im Mangel besonderer Vereinbarungen nach den Hafenbestimmungen oder dem Ortsgebrauch. Ohne besondere Vereinbarung kann für die L. eine Vergütung nicht beansprucht werden, dagegen für die dieselbe überschreitende Liegezeit.

Löse, oberdeutscher Ausdruck für Mutterfchwein; übertragen: ein unzüchtiges Weib.

Lösen, oberdeutsch s. v. w. aufhören, worauf hören; in der Schiffersprache s. v. w. löschen oder ausladen.

Löser, s. Magen.

Löserdürre, s. Kinderpest.

Loskauf, die gesetzlich geregelte Befreiung von der Militärdienstpflicht gegen Zahlung einer bestimmten Summe. Eine Art Stellvertretung, bei der der Staat den fehlenden Mann ersetzt. In Frankreich wurde unter Napoleon III. die zu zahlende Summe jährlich festgesetzt, wie der Marktpreis steigend oder fallend, zuletzt 2400 Franc, wofür der Staat alte Soldaten (rengagés) gegen neues Handgeld, bessern Sold und eine Abfindungssumme bei der spätern Entlassung unter den Fahnen hielt. In Belgien ist der L. noch heute in Geltung. In Rußland wurden vor Einführung der allgemeinen Wehrpflicht Loskaufsquittungen (zuletzt 1873 zu 800 Rubel) verkauft, deren Vorzeigung die Inhaber vom Dienst befreite.

Loßlau (poln. Wodzisław), Stadt im preuß. Regierungsbezirk Oppeln, Kreis Rybnik, an der Linie Mendжа-Kattowitz der Preussischen Staatsbahn, 275 m ü. M., hat eine evangelische und eine luth. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, Zigarren- und Schnupftabakfabrikation, Bierbrauerei und (1885) 2536 meist luth. Einwohner.

Loßnächte, s. Rauchnächte.

Loßoncz (skr. löschoncz), Stadt im ungar. Komitat Neográd, an der Ungarischen Staatsbahn, mit Mineralbad, (1881) 5027 Einw., großer Tuch- und Papierfabrik und einer großen Dampfmühle, die mit L. durch eine 8 1/2 km lange Vizinalbahn verbunden ist. In der Nähe, bei Szinobánya, ist auch eine Glasfabrik. L. hat ein Obergymnasium, eine Lehrerpräparandie und ein Bezirksgericht.

Löß (auch **Briz**), Gestein, lichtgrau bis bräunlich und ockergelb, nicht plastisch, feinerdig, abfärbend, in Bruch und Schnitt matt, an der Junge klebend, ohne sichtliche Gemengteile außer etwa Glimmerflittern und Flocken einer kreideartigen Substanz, führt bisweilen viele Gehäuse von kleinen Landschnecken und Kalkmergelkugeln (Lößkündchen, Lößmännchen, Lößpuppen, Steiningwer der Chinesen). Er lagert meist auf Geröllschutt wagerecht scharf abgeschnitten, enthält stets kohlensauren Kalk und etwas Magnesia, dazu bis etwa 60 Proz. Kieselsäure (zum Teil in Form eigentümlicher Quarzschreibchen), 10 Thonerde, 4—5 Eisenoxyd, einige Prozente Phosphate zc. Der L. ist eine durchaus selbständige, vom Lehm völlig unabhängige Diluvialbildung und paläontologisch scharf charakterisiert durch besondere in ihm eingeschlossene Lößschnecken (*Holix hispida*, *Pupa muscorum*, *Succinea oblonga* u. a.), daher auch der Name Schneckenhäuselboden. Nur oberflächlich und lokal (durch Auslaugung des Calciumcarbonats) geht der L. in lehmartige Gesteine über. Das Hauptvorkommen des Lösses ist an die breiten Althäler der größeren Ströme und an die von ihnen durchschnittenen Plateaus gebunden, so im Rheinthale und den Thälern seiner Nebenflüsse: Main, Maas, Schelde, ferner Donau-, Saal- und Elbthal zc. Landwirtschaftlich zählen die Lößgegenden zu den fruchtbarsten (Goldene Aue in Thüringen, Rheingau, Schweinfurter und Ochsenfurter Gau in Bayern, die Donautiefländer zc.). Das Vorkommen des Lösses in der Ebene ist noch vielfach festzustellen und namentlich gegen den Lehm abzugrenzen. Hinsichtlich der Bildung des Lösses bestanden bis vor kurzem nur zwei Theorien: nach der einen (Agassiz und Lyell) sollte der L. Gletscherschlamm sein; nach der andern (Sandberger) Absatz aus Wasser, teils (älterer, Verglöß) infolge großer über heutige Plateaus sich ergießender Ströme, teils (jüngerer, Thallöß) in stillen Buchten der Wasserläufe. Nach Richthofens Beobachtungen an den großartigen Lössvorkommnissen Chinas bildet aber ein System feiner Röhrchen, welche sich nach Art der Faserwurzeln der Pflanzen vielfach verzweigen, meist mit einer dünnen Haut von kohlensaurem Kalk überzogen, das charakteristische Merkmal des Lösses gegenüber dem Lehm. Diese kapillare Struktur bringt es mit sich, daß selbst starke Regengüsse aufgesogen werden, und daß Quellen nur an der untern Grenze des Lösses gegen anderweitiges Gesteinsmaterial austreten. Das erdig-thonige Material des Lösses ist ein äußerst feines, das sich, zwischen den Fingern zerreiben, in die Poren der Haut eindrückt, nur einzelne eckige, nicht abgerundete Quarzkörner zurücklassend. Nach Richthofen kann nur der deutlich geschichtete, heller gefärbte Seelöß, welcher nicht die oben ge-

schilderte Struktur besitzt, aus Wasser abgesetzt sein. Der eigentliche L. dagegen, die gelbe Erde der Chinesen, welche dem Gelben Fluß und dem Gelben Meer den Namen gegeben hat, ist trotz seiner enormen Mächtigkeit (bis zu 600 m) vollkommen ungeschichtet, höchstens in unbestimmte Bänke durch unregelmäßige Verteilung der sogen. Lößkündchen geordnet. Diese organischen Einschlüsse beschränken sich auf Landschnecken (keine Süßwasserschnecken) und Landinsekten. Dieser eigentliche L. hat nach Richthofen eine atmosphärische Bildung. Der Ort des Absieges ist kontinentale, abflußlose Steppengegenden, dem teils Regengüsse, besonders aber der Wind die Verwehungsprodukte der in der Nachbarschaft anstehenden Gesteine zuführten. Steppenfauna und Steppenflora wurden von diesen Staubstürmen eingehüllt; die Samen der letztern lieferten nach Zerfall die den Lössen charakterisierende Struktur eines Systems von Kanälen, welches als Verbindung mit dem Untergrund durch Diffusion eine Art Selbstbegrünung der obersten Schichten verursacht, eine Erscheinung, auf welche der nachhaltige Vorrat an Pflanzensubstanz im Lößboden zurückgeführt wird. Ähnlich wie auch andre Lössablagerungen entstanden, so namentlich die sogen. Bluffformation Nordamerikas, die Pampasbildungen Südamerikas, aber auch die Vorkommnisse Europas, wo zur Zeit der Bildung des Lösses gleiche Unterschiede zentraler, abflußloser Steppengebiete und peripherischer, mit den kommunizierenden Strecken existierten, während er jetzt rein peripherischen Charakters ist. Bumpus (s. Bezug auf nordchinesischen L.), Peters (für Ungarn und Österreich) und Ziege (für persischen L.) haben sich zu v. Richthofens Ansicht bekannt, während Zenzsch, Sandberger u. a. dieselbe bekämpft haben. Die nesterweise Einlagerung von Sanden in den L. das Fehlen von L. auf den Rändern der waldreichen Gebirge und in der Norddeutschen Tiefland, das Anschmiegen des Thallösses an die Beckenränder sind die Hauptmomente, welche sie gegen die erstere und für die sedimentäre Bildung anführen. Ein wichtiger Stütze erhielt dagegen v. Richthofens Theorie durch Mehrings Untersuchungen. Derselbe wies nämlich an vielen Punkten Deutschlands und des übrigen Europa (Westeregeln, Wolfenbüttel, Dueding, Steeten in Nassau, Jena, Gera, Würzburg, schweizerische Schweiz, Eppelsheim, Montmorency, Belgien, England zc.) eine echte Steppenfauna (als besonders charakteristisch die Steppenspringmaus und die Steppezieselmaus) als Einschlüsse diluvialer Gesteine nach und führte so den paläontologischen Beweis des Bestehens von Existenzbedingungen, welche sich von den heute in Europa herrschenden unterscheiden.

Lössscheibe (Leerscheibe), eine Kiensteinscheibe, welche lose drehbar auf einer Welle sitzt und neben einer festen, von welcher der Treibriemen erstere gerückt wird, wenn er nicht funktionieren soll.

Lößkündl, s. Löß und Mergel.

Loßnitz, Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft Zwickau, Amtshauptmannschaft Schwarzenberg, an der Linie Chemnitz-Wertheim der Sächsischen Staatsbahn, hat 2 Kirchen, Putz-, Weiß- und Strohwarenfabrikation, Eisengießerei und Maschinenbauerei, Eisenmöbelbau, Buchwoll- und Zinnwarenfabriken, mechanische Weberei, Bigognerpumpenfabrik (1885) 5766 fast nur evang. Einwohner.

Loßow, 1) Arnold Hermann, Bildhauer, geb. 24. Okt. 1805 zu Bremen, lernte bei seinem Vater, einem Bildhauer, dann vier Jahre in Rom und in

ste 1831 nach München über. Hier war er von 1833 an in der Werkstatt Schwanthalers beschäftigt. Seine wenigen selbständigen Werke befinden sich vorwiegend in der Walhalla bei Regensburg und bestehen in schön ausgeführten Marmorbüsten berühmter Männer, deren Eigenart der Künstler in charakteristischer Weise wiederzugeben verstand. Sonst führte er eine Anzahl Statuen nach Entwürfen anderer in Marmor aus: die Thorwaldsens nach dessen eigener Skizze, die enovas nach Widmann und die Schwanthalers und Ribbons nach Brugger, alle vier an der Glyptothek in München. L. starb 3. Febr. 1874 in München.

2) Friedrich, Maler, Sohn des vorigen, geb. 3. Juni 1837 zu München, bildete sich auf der Münchener Kunstakademie, fand indes dort keine Förderung, da er besondere Vorliebe für die Tiermalerei hatte. Darum versuchte er sich zunächst ohne Lehrereifer zu helfen; doch unterstützten ihn bald Horst, Volk und Koberg. Um sich in der Technik auszubilden, trat er kurz nach 1860 in die Schule Klotz ein. In seinen Arbeiten begegnen wir viel einem gesunden Humor, in andern aber, so namentlich in den vortrefflichen Zeichnungen aus dem Krieg von 1870/71 (in den Münchener Bilderbogen), einer ergreifenden elegischen Stimmung. Andre Zeichnungen finden sich in den »Fliegenden Blättern« und in verschiedenen Werken als Illustrationen. Von seinen Ölbildern sind zu nennen: Rattenjagd, indische Szene am Backofen und die Hunde- und Iffensomödie auf der Reise. L. starb 19. Jan. 1872 in München.

3) Heinrich, Maler, Bruder des vorigen, geb. 10. März 1840 zu München, machte seine Studien an der Akademie daselbst und bildete sich auf verschiedenen Reisen. Von seinen Genrebildern, deren Stoffe zum Teil der Komödie entnommen sind, und denen meist eine pikante Auffassung eigen ist, sind zu nennen: die Sphinx und der Dichter, nach H. Heine, wüstliche Unterhaltung, Flitterwochen, die Putschlerin, die überraschte Schäferin. Er hat auch Illustrationen zu Shakespeares »Lustigen Weibern« gezeichnet. L. ist Konservator an der Gemäldegalerie in Schleißheim.

Postage (Lurtag), Tage, welche nach einer im Volk weitverbreiteten Ansicht einen entscheidenden Einfluß auf die Witterung eines bestimmten Zeitraums haben sollen, an welchen sich (wie Dove sagt) als »Los« der zu erwartenden Witterung für längere Zeit entscheidet, wo man zu »lauern« (niederdeutsch: lauern) hat, um auf das Kommende vorbereitet zu sein. An diese L. knüpfen sich die Sprüche des Volkes, welche unter dem Namen Bauernregeln bekannt sind; z. B. an den Redardustag (8. Juni), welcher als sogen. Wettermacher in Frankreich und den Niederlanden, in Deutschland und Polen bekannt ist. Von diesem heißt es: »Wie's wittert am Redardustag, so bleibt's sechs Wochen lang danach«; oder »Regnet es auf Redardustag, so regnet es vierzig Tage nach«; oder, wie in Frankreich: »Saint Médard est un grand pleurard (oder pissard)«. Andre solcher L. sind: der Siebenschläfer (27. Juni), ein gefährlicher Legentag (»Regnet's am Tag der Siebenschläfer, so regnet es noch sieben Wochen«); der Johannistag (24. Juni), der in Polen, Mittel- und Süddeutschland, in Oberitalien etc. für einen Wendetag der Witterung gilt (»Wasser an St. Johann nimmt den Wein ab und gibt kein Brot«), wie St. Peter und Paul (29. Juni) in Frankreich; namentlich aber der als Regenbringend bekannte Tag Mariä Heimsuchung (2. Juli), am Niederrhein »Marienries«, in Köln

»Mariasies« genannt. Von ihm heißt es in Deutschland unter anderm: »Geht Maria über den Berg nah, so regnet's sechs Wochen ohne Unterlaß«. Eine Art wissenschaftlicher Begründung dieser L. besteht darin, daß in Europa im Sommer die mittlere Windrichtung auf die Nordwestseite der Windrose fällt. Diese Nordwestwinde bringen bei ihrem Verdrängen der östlichen (im Sommer wärmern und trocknern) Winde ein Sinken der Temperatur herbei und leiten, wenn sie zu Anfang des Sommers die Oberhand gewinnen, unsre Regenzeit ein.

Lösung, Wort oder Sache, die zu einem Parteezeichen dienen, s. Feldgeschrei; im Ritterwesen s. v. w. Devise; in der Jägersprache die Extremite des Wildes (s. auch Geschmeiß, Gestübe); im Bergbau leerer Ort in der Grube, wohin das Gerölle geschüttet wird; in der Rechtssprache s. v. w. Näherrecht; früher in einigen deutschen Reichsstädten übliche Bezeichnung der Steuer, insbesondere der Vermögenssteuer; im gewerblichen Verkehr s. v. w. Tageseinnahme; im kirchlichen Sprachgebrauch Bibelsprüche, welche in Begleitung eines Liederwerkes von der Brüdergemeinde für jeden Tag alljährlich neu ausgewählt, herausgegeben und auch außerhalb der Gemeinde vielfach in zum Teil abergläubischer Weise benutzt werden.

Lösung, die Vereinigung eines starren, flüssigen oder gasförmigen Körpers mit einem flüssigen zu einem homogenen Ganzen, auch dieses letztere selbst. Charakteristisch für die L. ist, daß bei ihrer Bildung kein chemischer Prozeß verläuft, und daß mithin der gelöste Stoff mit allen seinen Eigenschaften unverändert wieder erhalten werden kann, sobald man ihm das Lösungsmittel entzieht. So gibt Zucker mit Wasser eine vollkommene L., und wenn aus derselben das Wasser an der Luft, schneller beim Erhitzen, verdunstet, so bleibt unveränderter Zucker zurück. Dagegen gibt Eisen beim Übergießen mit Schwefelsäure zwar auch eine L.; aber das dabei unter Brausen entweichende Gas deutet schon auf einen chemischen Prozeß hin, und in der That entsteht hier zunächst schwefelsaures Eisenoxydul, und dieses Salz, nicht das Eisen, löst sich in dem Wasser, mit welchem die Schwefelsäure verdünnt war, und bleibt beim Verdampfen desselben zurück. Um starre Körper schnell zu lösen, muß man sie pulvern und womöglich dicht unter der Oberfläche des Lösungsmittels anbringen. Liegt das Pulver am Boden des Gefäßes, so entsteht hier eine starke L., die sich nicht mit dem übrigen Lösungsmittel mischt und bald das Vermögen verliert, noch mehr von dem starren Körper zu lösen. Die gewöhnlichsten Lösungsmittel sind: Wasser, Alkohol und Äther, dann Benzin, Schwefelkohlenstoff, Chloroform. Wärme beschleunigt im allgemeinen die L., und meist nimmt ein Lösungsmittel bei höherer Temperatur größere Mengen löslicher Körper auf als bei niedriger. Für jeden Temperaturgrad ist die Löslichkeit der Körper eine ganz konstante; eine L., welche von einem Körper so viel gelöst enthält, wie sie bei der betreffenden Temperatur gelöst enthalten kann, heißt gesättigt. Wird eine gesättigte L. erwärmt, so vermag sie von demselben Körper abermals etwas zu lösen; wird sie aber abgekühlt, so scheidet sich ein der Abkühlung entsprechender Teil des gelösten Körpers, oft in Kristallen, aus, und die L. ist dann nur noch für diese niedrigere Temperatur gesättigt. Nicht bei allen Körpern wächst die Löslichkeit gleichmäßig mit der Temperatur, und manche sind in der Kälte löslicher als in der Wärme. Die Temperaturschwankungen, wirken auf die Löslichkeit auch Zusätze

andrer Substanzen. Salze, die in Alkohol weniger löslich sind als in Wasser, werden aus ihrer wässrigen L. durch Alkohol gefällt. Die Löslichkeit des salpetersauren Natrons in Wasser wird verringert durch Gegenwart von Kochsalz, die des salpetersauren Bleies wird erhöht durch Gegenwart von salpetersaurem Kali. Einer L. kann der gelöste Körper durch Schütteln mit einer andern Flüssigkeit, in welcher er leichter löslich ist, größtenteils entzogen werden. So gehen Alkaloide aus wässriger L. beim Schütteln mit Benzol, Amylalkohol u. in letztere über, und wenige Tropfen Schwefelkohlenstoff entziehen großen Quantitäten Wasser Spuren von gelöstem Jod. Häufig verläuft bei der Auflösung eines Körpers insofern ein chemischer Prozeß, als sich eine Verbindung des sich lösenden Körpers mit dem Lösungsmittel bildet. Löst man z. B. gewisse wasserfreie Salze in Wasser, so muß man in der L. diejenige Verbindung des Salzes mit Wasser als vorhanden annehmen, welche beim Verdampfen des Lösungsmittels kristallisiert. In solchen Fällen wird bei Auflösung in der Regel Wärme frei, während in den Fällen, in welchen sich keine chemische Verbindung bildet, meist viel Wärme gebunden wird, also oft eine bedeutende Temperaturerniedrigung stattfindet (s. Kältemischungen). Lösungen starrer Körper in Wasser sind stets spezifisch schwerer als reines Wasser, doch bewirken gleiche Gewichtsmengen verschiedener Körper bei der L. in gleich viel Wasser nicht die gleiche Erhöhung des spezifischen Gewichts. Zum Teil hängt dies mit Volumenveränderungen zusammen, denn häufig findet bei der L. Verdichtung statt, seltener, z. B. beim Zucker, starke Volumvergrößerung. Die Lösungen besitzen einen je nach der Natur und Menge der gelösten Substanz ungleich erhöhten Siedepunkt. Die folgende Tabelle enthält die Siedepunkte einiger gesättigten Lösungen:

Name der Lösungen	Siedepunkte	Quantität des Salzes, welche 100 Teile Wasser sättigt
Kohlensaures Natron	104,6	48,8
Ghortalium	108,8	59,1
Chlornatrium	108,4	41,8
Chlorammonium	114,2	88,9
Salpetersaures Kali	115,9	335,1
Salpetersaures Natron	121,0	224,8
Kohlensaures Kali	133,0	205,0
Chlorcalcium	179,8	325,0

Manche Salze (schwefelsaures, kohlensaures, essigsaures, unterschwefligsaures Natron, Bittersalz, Chlorcalcium) bilden übersättigte Lösungen, d. h. gesättigte Lösungen können in vollkommener Ruhe, bei Abschluß der Luft oder unter einem lockern Pfropfen von Baumwolle unter die Temperatur erkalten, bei welcher sich ein Teil des gelösten Körpers ausscheiden sollte, ohne daß dies stattfindet; wenn aber die so entstandene übersättigte L. mit der Luft in Berührung kommt, umgegossen wird oder mit einem vorher nicht erhitzten Körper, besonders mit einem Kristall des gelösten Stoffes, berührt wird, so gibt sie plötzlich eine reiche Kristallisation oder erstarrt auch wohl zu einem Kristallbrei.

Lodurteil, s. v. w. Gottesurteil, s. Ordealien.

Lot, ein an einem Faden hängendes Gewicht, mit welchem man z. B. beim Mauern die senkrechte (= Lotrechte) Richtung ermittelt (Bleilot; vgl. Lotablenkung); auch s. v. w. Senkblei.

Lot, kleines Handelsgewicht in mehreren nord-europäischen Staaten, früher meist $\frac{1}{100}$ Pfd, später bis zur Einführung des reinen metrischen Systems in den meisten deutschen Staaten $\frac{1}{100}$ des Landes-

pfundes von 500 g, also 16,66 g. In Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippe, Bremen, Hamburg und Lübeck war das Neulot = 0,1 Pf = 50 g; in Österreich und Bayern das L. des dortigen Pfundes = 17,5 g. Die Bezeichnung Neulot für 10 g wurde 1884 gesetzlich aufgehoben. In den Vereinigten Staaten ist L. eine Geldfläche von 10 Acres. L. war auch ein kleines Gold-, Silber und Münzgewicht, = $\frac{1}{10}$ Mark, endlich das hauptsächlichste Probiergewicht für verarbeitetes, legiertes Silber und bezeichnete als solches $\frac{1}{10}$, w. nach eine zwölfstellige Silberlegierung $\frac{1}{10} = 1$, des Gewichts Silber und $\frac{1}{10} = \frac{1}{10}$ andres Metall (Kupfer) enthielt. Man teilte dies L. in 18 Grän. Die in Loten und Grän ausgedrückte Härte einer Silberlegierung nennt man ihre Härte. Gegenwärtig ist das L. als Probiergewicht der Münzweisen fast aller deutschen Staaten durch das Tausendteil verdrängt.

Lot, Metalle oder Metalllegierungen, welche zwei gleichartige oder ungleichartige Metallstücke miteinander verbinden, indem sie oberflächlich mit denselben zusammenschmelzen. Das L. darf niemals schwerer schmelzbar sein als das zu lötende Metall, und die Lötstelle je nach dem Zweck, zu welchem der gelöste Gegenstand benutzt werden soll, verschiedenen Anforderungen entsprechen muß, so bedarf die Technik verschiedener Lote, bei denen oft die Farbe, häufiger Zähigkeit und Schmelzbarkeit in Betracht kommen. Je Bezug auf letztere unterscheidet man leicht schmelzbares Weichlot (Schnelllot, Klempnerlot, Beizlot, Zinnlot) und schwer schmelzbares Hartlot (Strenglot, Schlaglot, Hartschlaglot, s. genannt, weil die damit gelöteten Metalle Hammerschläge ertragen, ohne sich voneinander zu trennen. Weichlot, zum Löten von Weißblech, Kupfer, Messing, Zinn, Zink, Blei u. ist ein Bleizinnlot von verschiedener Zusammensetzung. Ein sehr leichtflüssiges L. (etwa 5 Zinn, 3 Blei) erhält man als Siderlot (Sicherlot), wenn man gleiche Teile Blei und Zinn zusammenschmelzt und von der halb erstarrten Masse den flüssig gebliebenen Teil abgießt. Widmütze besteht aus 2—8 Teilen Schnelllot und 1 Teil Widmütze, ist sehr leicht schmelzbar, bricht aber leicht und wird daher nur bei sehr leichtflüssigem Zinn angewandt. Mit reinem Kupfer lötet man Guß- und Schmiedeeisen, eine Legierung von 5 Teilen Kupfer und 1 Teil Blei dient zum Löten von Kupfer. Weissing Schlaglot, das gewöhnliche L. für Eisen, Stahl, Kupfer und Messing, ist eine zinkreiche Kupferlegierung, welche aus Messing und Zink (auch Zinn) bereitet und mit steigendem Zinkgehalt leichter schmelzbar und spröder wird. Neusilber gibt er feinen Eisen- und Stahlwaren kaum sichtbare Stellen, Neusilber selbst wird mit L. aus 5 Teilen Neusilber und 4 Teilen Zink gelötet. Silberlot für Silber, Messing, Kupfer, Stahl und Eisen besteht aus Silber mit Kupfer und, damit es besser fließt, einem Zusatz von Messing und Zink. Beträgt der Zink nicht mehr als $\frac{1}{10}$ des Ganzen, so ist das L. ganz dehnbar. Mit feinem Gold lötet man Platin. Gold und feine Stahlwaren werden mit Goldlot gelötet, welches aus Gold, Silber und Kupfer besteht und durch Zink leichtflüssiger gemacht wird. Da beim Goldlot die Farbe zu berücksichtigen ist, so wechselt seine Zusammensetzung in hohem Grad nach der Beschaffenheit des zu lötenden Metalls. Aluminium lötet man mit Legierungen aus Aluminium, Kupfer oder Aluminiumlegierungen.

Die durch L. zu vereinigen den Metallflächen reigt man vor dem Löten durch Schaben oder Feilen, der beizt sie in Säuren, um das Dryd zu lösen. m abermalige Drydbildung beim Erhitzen zu vermeiden, bedeckt man die zu löten Stelle mit einer Substanz, welche die Luft abhält und häufig auch vorhandenes Dryd löst. Beim Weichlöten nimmt man Rosolophonium, Terpentin, Öl, Salmiak mit Wasser oder Öl, Chlorzink, Chlorzink-Chlorammonium, Wasser, durch Lösen von Zink in der gerade richtigen Menge konzentrierter Salzsäure und Hinzugabe von so viel Salmiak, wie das Zink wog, ersetzen), beim Hartlöten Borax, Cyankalium und bisweilen auch Glaspulver. Das Cyankalium wirkt sehr stark reduzierend und entfernt daher alles Dryd. Damit die zu verbindenden Flächen während des Lötens einander nahe genug bleiben, umwickelt man die Stücke mit Draht, faßt sie mit einer Zange oder kettet sie flüchtig zusammen. Gegenstände von mittlerer Größe, die hart gelötet werden sollen, erhitzt man in Kohlenfeuer, kleine Sachen, z. B. Knöpfe, in großer Zahl gemeinsam auf einer eisernen Platte; größere Gegenstände, die mit Zinnlot gelötet werden, erhitzt man über der Spirituslampe; stärkere Hitze bekommt man mit dem Lötrohr oder mit einer durch ein Gebläse angefachten Leuchtgasflamme; zum Löten von Bleitafeln mit reinem Blei (für Schwefelsäureunempfindlichkeit) benutzt man Knallgasgebläse, durch welche die Tafelränder ohne L. miteinander verschmolzen werden. Auch Zinn und Platin werden in ähnlicher Weise zusammengeblasen. Dem Löten ähnlich ist das Ergießen, wobei man Metallflächen mittels eines zwischen sie eingegossenen geschmolzenen Metalls, welches die zu lötenden Metalle selbst zu teilweiser Schmelzung bringt, vereinigt. Dies Verfahren wird besonders auf Blei, Zinn und gesprungene Turmglocken angewandt. Am gewöhnlichsten erhitzt man beim Weichlöten die Lötstelle mit dem LötKolben, welcher aus einem geschmiedeten, an der Lotbahn verzinnnten Stück Kupfer mit eisernem Stiel besteht. Man bringt auf demselben das Lot zum Schmelzen und breitet es auf den zu verlötenden, gut gereinigten und mit Rosolophoniumpulver bestreuten Stellen mit dem Kolben aus. Dann vereinigt man beide Metallstücke, erwärmt die Lötstelle bis zum Schmelzen des Lotes, läßt etwas L. auf die Naht tropfen und streicht dies ebenfalls mit dem LötKolben. Beim Hartlöten von Zink bestreicht man die Lötstelle mit starker Salzsäure und trägt dann das Zinnlot mit dem Kolben auf. — Auf galvanoplastischem Wege kann man löten, indem man Kupfer zwischen zwei Metallrändern in dichter Gestalt so niederschlägt, daß die Fuge auch äußerlich mit Kupfer überwachsen ist. Dieses ist notwendig, weil das im Innern der Fuge gelagerte Metall nicht fest genug bindet. Das Verfahren wird daher nur auf galvanoplastisch hergebrachte Gegenstände angewandt, wenn die Bedingung der Fuge auf nicht sichtbare Stellen fällt.

Lot (spr. lö oder lött, *Lotis*), Fluß im südwestlichen Frankreich, einer der bedeutendsten rechten Nebenflüsse der Garonne, entspringt 1500 m hoch auf dem zur Centralmasse der Cevennen gehörigen Lozèregebirge im Departement Lozère, durchfließt, anfangs als L., in westlicher Richtung die Departements Lozère, Aveyron, L. und Lot-et-Garonne und mündet in der Gironde bei Miguillon in die Garonne, nachdem rechts die Flüsse Coulagues, Trupère und Celle (der Célé), links den Dourdou und die Diège aufgenommen hat. Er ist 481 km lang und 313 km weit von Entraigues an) schiffbar.

Das nach diesem Fluß benannte Departement L., aus der Landschaft Quercy der ehemaligen Provinz Guienne gebildet, grenzt im N. an das Departement Corrèze, im W. an Dordogne und Lot-et-Garonne, im S. an Tarn-et-Garonne, im O. an Aveyron und Cantal u. umfaßt 5213 qkm (94,9 QM.). Der östliche Teil des Landes wird von Hügelreihen und Plateauflächen gebildet, die sich von den Cevennen abzweigen und die Wasserscheide zwischen der Dordogne und der Celle bilden. Meist aus Jurakalke bestehend, sind sie wasserarm. Die bedeutendsten Flüsse sind: der L. mit der Celle, die Dordogne mit der Cère, Bave und Sourdoire. Das Klima ist angenehm und gesund, der Boden im ganzen fruchtbar, besonders in den Thälern. Die Bevölkerung belief sich 1886 auf 271,514 Einw., was seit 1881 eine Abnahme um 8755 Seelen ergibt. Der Getreidebau, welchem mehr als 2000 qkm gewidmet sind, ergibt durchschnittlich eine Ernte von 1,8 Mill. hl (hauptsächlich Weizen und Mais). Außerdem baut man in größerer Menge Tabak, Kastanien, Obst, Flach, Hanf, Rüben und sehr viel Wein, namentlich im Lotthal (durchschnittlich 350,000 hl). Von großer Bedeutung ist die Schafzucht (1881: 447,000 Stück, meist vom gemeinen Landschlag); kleines Wildbret und Geflügel sind in Menge vorhanden. Die Produkte des Mineralreichs sind zwar mannigfaltig, aber von geringer Bedeutung. Die Industrie beschränkt sich vornehmlich auf das Mühlengewerbe, etwas Schafwollindustrie und Gerberei. Von größerer Wichtigkeit ist der Handel, besonders in Getreide und sonstigen Landesprodukten. Das Departement umfaßt die drei Arrondissements: Cahors, Figeac und Gourdon; Hauptstadt ist Cahors.

Das Departement Lot-et-Garonne, aus Teilen der alten Provinzen Guienne und Gasconne gebildet, grenzt im N. an Dordogne, im W. an Gironde, im SW. an Landes, im S. an Gers, im O. an Tarn-et-Garonne und Lot und umfaßt 5354 qkm (97,2 QM.). Es bildet eine wellenförmige Ebene, die nur auf dem rechten Lotufer beträchtlichere Hügel aufzuweisen hat, und wird von der Garonne durchströmt, welche hier rechts den Lot, links den Gers und die schiffbare Baise aufnimmt. Das Klima ist im ganzen gemäßigt und gesund. Die Bevölkerung belief sich 1886 auf 307,437 (1841 auf 347,073) Seelen, darunter über 9000 Protestanten; auf das Kilometer entfielen 57 Einw. In den Thälern und an den Hügelgeländen der Garonne und des Lot ist die Fruchtbarkeit außerordentlich groß, nur von den westlichen, noch zu den Landes (s. d.) gehörigen Strichen gilt dies nicht. Das Departement ist eins der reichsten Ackerbaugebiete Frankreichs und produziert namentlich große Quantitäten an Weizen. Außerdem liefert es Mais, sehr viel Kartoffeln, Tabak (25,000 metr. Ztr.), hat ausgezeichneten Hanf, Lein, Ölpflanzen, Obst, namentlich vortreffliche Pflaumen (die berühmten Baispflaumen von Agen), und sehr viel Wein (durchschnittlich 900,000 hl). Die Wäldungen bestehen hauptsächlich aus Kiefern, Korkleichen und Kastanien. Die Viehzucht ist infolge des schwachen Futterbaues von geringer Bedeutung; am häufigsten werden Schweine gehalten (1881: 143,000 Stück). Von Geflügel werden besonders Truthähne und Gänse ausgeführt; auch gibt es viel Wild. An mineralischen Produkten ist das Departement sehr arm. Die Industrie ist durch einige metallurgische Etablissements, eine Tabakfabrik, mehrere Papierfabriken, Schafwollmanufakturen, Gerbereien, Korkfabriken und zahlreiche Branntweinbrennereien vertreten. Der Han-

er Hand des von ihm mit Wassergewalt zurückgeführten Papstes Innocenz II. erhielt und die Katholischen Erbgüter von demselben zu Lehen nahm. Interdessen hatte Heinrich der Stolze die hohenstaufischen Brüder Friedrich und Konrad III. mit solchem Erfolg bekriegt, daß ersterer auf dem Reichstag zu Bamberg 18. März 1135 und letzterer auf dem Fürstentag zu Mülhausen 30. Sept. sich dem Kaiser L. unterwarfen. Die Herrschaft über die slawischen Fürsten an der Ostsee von der Elbe bis zur polnischen Grenze hatte er durch die Besiegung der Obotriten und Liutizen (1131), durch die Beförderung der Missionen daselbst und durch die Erteilung der Nordmark an den tapfern Albrecht den Bären 1134 fest gegründet. Auch mußte Herzog Boleslaw von Polen ihm wegen Pommern und Rügen 1135 huldigen, und Friedrich von Schleswig empfing in demselben Jahr zu Magdeburg aus Lothars Händen die dänische Krone als Lehen. 1136 zog L. zum zweitenmal über die Alpen, unterwarf die lombardischen Städte, hielt einen glänzenden Reichstag auf den Roncalischen Gebirgen (6. Nov.), vertrieb König Roger aus Unteritalien, wurde aber an der gänzlichen Unterwerfung dieses Landes durch eine Meuterei des Heers und einen Streit mit dem undankbaren Innocenz II. gehindert. Auf seiner Rückkehr aus Italien überraschte ihn der Tod in einer Alpenhütte zu Breitenwang bei Neutten Tirol 4. Dez. 1137. Sterbend beehrte er seinen Schwiegersohn Heinrich mit dem Herzogtum Sachsen und überreichte ihm die Reichsinsignien. L. liegt begraben zu Königsutter im Braunschweigischen in dem von ihm daselbst gestifteten Kloster. Vgl. Jaffé, Geschichte des Deutschen Reichs unter L. dem Sachsen (Berl. 1843); Bernhardt, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter L. von Supplinburg (Leipz. 1879).

3) L. II., fränkischer König, zweiter Sohn von L. I. und seiner Gemahlin Irmengard, erhielt bei des Vaters Abdankung 855 die Lande zwischen Rhein, Maas und Schelde nebst Friesland, welche von ihm den Namen Lotharingen (Lothringen) bekamen. 863 eilte er mit seinem Bruder Kaiser Ludwig II. das Erbe seines Bruders Karl, die burgundischen Lande. Seine Stellung zwischen den feindlichen Oheimen Ludwig dem Deutschen und Karl dem Kahlen war eine schwierige. Sinnlich wie sein Vater, zog er sich auch noch einen Ehestreit zu, der sein Ansehen völlig untergrub. Er verließ nämlich seine Gemahlin Theutberga, die Schwester des Grafen Eucherius von St. Maurice, mit der er sich 855 vermählt, 857 unter häßlichen Beschuldigungen, um Waldrada, mit welcher er vor seiner Ehe gelebt, zu heiraten, und ließ sich unter Zustimmung seiner Geistlichkeit auf einer Synode zu Aachen 862 mit Waldrada trauen. Papst Nikolaus I. zwang ihn durch Drohung mit dem Bann, sich mit Theutberga auszusöhnen; indes die Unterwerfung Lothars war nur eine äußerliche, und durch die größten Demütigungen suchte er vom Papste die Trennung der kinderlosen Ehe mit Theutberga und die Anerkennung der Kinder Waldradas zu erlangen. Noch bevor er dies erreicht, starb er auf der Rückreise von Italien 8. Aug. 869 in Piacenza. Da er keine legitimen Erben hinterließ, teilten sich Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche in sein Reich.

4) König von Frankreich, geb. 941 zu Laon, Sohn Ludwigs IV., des Überseeischen (d'Outre-mer), und Gerbergas, Tochter Heinrichs I. von Deutschland, wurde 952 zum Mitregenten angenommen und nach dem Tod seines Vaters 954 von Hugo d. Gr., der dafür das Herzogtum Aquitanien erlangte, zum alleinigen König eingesetzt. Mündig geworden, führte

er unglückliche Kriege gegen Richard, Grafen der Normandie, und andre Große. 965 vermählte er sich mit Kaiser Ottos Stieftochter Emma, Tochter Lothars von Italien. Als Unruhen in Lothringen nach Ottos I. Tod ausbrachen und Aussicht auf Erwerb des Herzogtums vorhanden schien, überfiel L. 978 Otto II. in Aachen; doch entkam dieser und rächte sich für die von L. angerichteten Verwüstungen durch seinen Verheerungszug bis in die Vorstädte von Paris im Spätherbst 978. Auf einer Zusammenkunft mit Otto in Chiers 980 entsagte L. allen Ansprüchen auf Lothringen. Er starb 986. Ihm folgte sein Sohn Ludwig V., der Faule, unter Leitung Hugo Capets.

5) König von Italien, Sohn König Hugos von Niederburgund, erhielt von diesem, als er 945 aus Italien flüchtete, dies Königreich abgetreten und wurde auch 946 in Mailand von den Großen als König anerkannt. 947 vermählte er sich mit der Tochter Rudolfs II. von Burgund, Adelheid, starb aber schon 22. Nov. 950 in Turin, wie gesagt wurde, vergiftet von Berengar von Ivrea.

Lothringen, Ferdinand, Kulturhistor. Schriftsteller, geb. 20. Mai 1833 zu Darmstadt, studierte in Göttingen und Berlin klassische Philologie, wurde 1859 als Gymnasiallehrer in Bidingen angestellt und ging 1863 nach Genf, um die Mitdirektion einer großen Unterrichtsanstalt zu übernehmen. Seitdem widmete er sich mit besonderer Vorliebe dem Studium der französischen Literatur, machte zu Studienzwecken häufige und längere Reisen in die verschiedenen Teile Frankreichs und wurde 1870 als Professor an eine Oberrealschule in Wien berufen, wo er zugleich Dozent für moderne französische Sprache und Literatur sowie Vorstand des französischen Seminars an der Universität ist. Er veröffentlichte: »Literatur und Gesellschaft in Frankreich zur Zeit der Revolution 1789—94« (Wien 1872); »Geschichte der französischen Literatur im 17. Jahrhundert« (das. 1778—84, 4 Bde.); »Molière, sein Leben und seine Werke« (Frankf. 1880); »Königin Magarete von Navarra« (Berl. 1885); »Zur Sittengeschichte Frankreichs« (Leipz. 1885).

Lothian (spr. löh-), Landschaft in Schottland, die Grafschaften von Linlithgow, Edinburg und Haddington umfassend, die auch als West-, Mid- und East Lothian bekannt sind.

Lothringen, Bezirk des deutschen Reichslandes Elsaß-L., umfaßt 6222 qkm (113 Q.M.) und hat (1885) 488,905 Einw., überwiegend Katholiken und etwa 180,000 französischen Sprachstammes. Er besteht aus den acht Kreisen: Belfort, Château-Salins, Dieudonne, Forbach, Metz (Stadt), Metz (Landkreis), Saarlautern und Saargemünd. Weiteres s. Elsaß-Lothringen (mit Karte). Vgl. Lang, Der Regierungsbezirk L. (Metz 1874); Huhn, Deutsch-L., Landes-, Volks- und Ortskunde (Stuttg. 1875); Thies, Die deutsch-französische Sprachgrenze in L. (Straßb. 1887).

Lothringen (franz. Lorraine), ehemals ein deutsches Herzogtum, war zu verschiedenen Zeiten von sehr verschiedenem Umfang. Die selbständige Geschichte des Landes beginnt mit Lothar II., Sohn des Kaisers Lothar I., der 855 in der Teilung mit seinen Brüdern Ludwig und Karl Austrasien, also das eigentliche L. des spätern Mittelalters, Elsaß und Friesland, im allgemeinen das Land vom Rhein bis jenseit der Maas, im NW. bis zur Schelde, erhielt. Nach Lothars Tod (869) bemächtigte sich Karl der Kahle des Landes und ließ sich zum König krönen. Ludwig der Deutsche nötigte jedoch Karl im Vertrag von Meerssen 8. Aug. 870, den östlichen, bei weitem größern Teil von L. und Friesland an Deutsch-

land abzutreten, und auch auf Westlothringen mußten 879 die Söhne Ludwigs des Stammers von Frankreich zu gunsten Ludwigs des jüngern verzichten. König Arnulf übergab L. 895 an seinen natürlichen Sohn Quentebulch als König. Doch fiel dieser 13. Aug. 900 in einem Treffen an der Maas gegen aufständische Große, welche ein Graf Reginar von Hennegau und Haspengau aufgereizt hatte. Reginar wurde, nachdem er mit Erfolg das von Ludwig dem Kind begünstigte fränkische Geschlecht der Konrader zurückgedrängt hatte, erster Herzog von L. (um 911). Fortan wurde das Gebiet der Mosel, Maas und eines Theils des Niederrheins als L. betrachtet; von dessen bisherigem Gebiet wurden das Elsaß und Friesland ausgeschieden, ebenso der auf dem linken Rheinufer belegene Teil von Franken, während auf dem rechten Ufer dieses Flusses ein schmaler Strich unterhalb Andernach noch zu L. gerechnet wurde. Frankreich strebte indes immer nach dem Besitz von L. So wußte selbst Karl der Einfältige den Herzog Reginar auf französische Seite zu ziehen, und Konrad I. unternahm vergeblich zwei Feldzüge gegen diesen (912). König Heinrich I. stellte die vorige Verbindung durch Traktate, sowohl mit Karl von Frankreich als mit Rudolf von Burgund, nicht nur wieder her (921, 923), sondern befestigte sie noch durch die Vermählung seiner Tochter Gerberga mit Reginars Sohn, dem Herzog Gisbert von L. Nachdem dieser, im Begriff, Andernach, das von Kaiser Otto I. belagert wurde, zu verlassen, 939 im Rhein ertrunken war, trat Ottos I. Bruder Heinrich an seine Stelle, ward aber wegen seiner Treulosigkeit durch Otto, Richwinds Sohn, ersetzt. Nach dessen Tod (944) folgte Konrad von Franken, der sich 953 in eine Verschwörung gegen seinen Schwiegervater, Kaiser Otto I., einließ und deshalb L. verlor, welches nun des Kaisers Bruder Bruno, Erzbischof von Köln, erhielt. Diesem wurden zwei Herzöge untergeordnet: der eine, Gottfried, sollte das Land an der Maas (Niederlothringen), der andre, Friedrich, das an der Mosel (Oberlothringen) regieren. Auch nach Brunos Tod (965) blieben beide Teile getrennt.

In Oberlothringen herrschte Friedrichs Geschlecht bis 1033; dann fiel das Land an den Herzog Gozelo I. von Niederlothringen. Nach seinem Tod (1044) erhielt sein ältester Sohn, Gottfried der Bärtige, Oberlothringen, verband sich aber mit Frankreich gegen Kaiser Heinrich III. Obwohl er entsetzt wurde, machte er dem Kaiser auch in den folgenden Jahren viel zu schaffen. Dieser belehnte 1048 den Grafen Gerhard von Elsaß mit Oberlothringen, und er wurde der Stammvater aller nachmaligen Herzöge. Heinrich I. von Frankreich erhob bei der Zusammenkunft mit dem Kaiser zu Ivry Ansprüche auf L., verließ jedoch heimlich die Stadt, als ihn jener zum Zweikampf herausforderte (1055). In den folgenden Jahrhunderten verminderte sich der Territorialbesitz der Herzöge, indem manche Gebietsteile an jüngere Söhne gegeben wurden, welche dann nach und nach Landeshoheit erwarben. Seitdem Niederlothringen den Namen »Brabant« bekommen hatte, hieß dies Herzogtum »L.« Dietrich II. (1304–12) bestimmte 1306 auf einem Landtag, daß auch die Töchter des Herzogs das Land erben könnten, was später zu vielen Streitigkeiten Anlaß gab. Herzog Rudolf (1328–46) beteiligte sich als Bundesgenosse des Königs von Frankreich an dem französisch-englischen Krieg und blieb 1346 bei Crécy. Sein Sohn Johann I. kämpfte ebenfalls für Frankreich und wurde bei Poitiers 1356 und 1364 bei Aurai in der Bretagne

gefangen. Er starb 1390 in Paris, man sagt an Gift. Sein Nachfolger Karl I., gleichfalls ein tapferer Kriegermann (er wurde Connétable von Frankreich), schlug 1407 die vereinigten Fürsten von Luxemburg, Bar, Jülich, Berg, Nassau u. a. bei Nancy. Er hinterließ 1431 L. seiner Tochter Isabella, die mit Renatus von Anjou und Bar vermählt war. Anton von Baudemont, Karls Neffe, bestritt die weibliche Nachfolge, wurde aber 1431 bei Bulgnéville von Renatus I. geschlagen, so daß letzterm das Herzogtum blieb. 1433 trat er L. an seinen ältesten Sohn, Johann II., ab; mit dessen Sohn Nikolaus starb 1473 diese weibliche Linie aus. Es folgte der Rannestamm, nämlich jenes Anton von Baudemont Enkel Renatus II. (gest. 1508), dessen Mutter Jolantha eine Tochter der Isabella von L. gewesen war. Renatus II. (René) wurde 1475 von Karl dem Kühnen von Burgund vertrieben, gewann aber 1477 durch die Schlacht bei Nancy sein Land wieder. Sein jüngerer Sohn, Claudius, ist der Stammvater des Hauses Guise, von dem sich die Linien Mayenne, Amale und Elbeuf abzweigten. René's Enkel Franz I. starb früh (1545) und hinterließ das Herzogtum dem minderjährigen Karl II. (gest. 1608), für welchen fortan seine Mutter Christine, Prinzessin von Dänemark, die Regierung führte. Am 13. März 1552 rückten die Franzosen in L. ein, besetzten Toul, Verdun und Metz und sogar das herzogliche L., und erst 1559 gab König Heinrich II. dies Karl II. zurück. Während des Dreißigjährigen Kriegs suchte Herzog Karl III. (1625–1675) sich als Verbündeter des Kaisers noch einmal der französischen Übermacht zu entziehen, da besetzte Ludwig XIII. 1632 L., und Kardinal Mazarin gab es erst im Pyrenäischen Frieden 1659 heraus. Schon 1670 eroberte Ludwig XIV. wiederum L., behielt es auch im Frieden zu Nimwegen 1678 und setzte erst im Frieden zu Ryswyk 1697 den Sohn des 1690 verstorbenen Herzogs Karl IV., Leopold Joseph Karl, in sein Land ein. Frankreich (Kardinal Fleury) nahm L. (1733) im polnischen Erbfolgekrieg wiederum in Besitz und erhielt es mit dem Herzogtum Bar im Wiener Frieden 1738 einstweilen auf Lebenslang für den ehemaligen König Stanislaus von Polen, für dessen Todesfall aber mit völliger Souveränität abgetreten. Dagegen bekam der letzte Herzog, Franz Stephan (seit 1729), Gemahl der Kaiserin Theresia, das Großherzogtum Toscana zur Entschädigung angewiesen, auf welches Kaiser Karl VI. resignierte. Zwar war dem Herzogtum L. 1736 sein Sitz und Stimmrecht bei deutschen Reichs- und Kreistagen vorbehalten und verblieb ihm bis zum Frieden von Luneville (1801), aber das Land ward sofort in französische Verwaltung genommen und nach der Tode des Königs Stanislaus (22. Febr. 1766) der französischen Reich völlig einverleibt. Im Frieden zu Frankfurt (10. Mai 1871) mußte Frankreich das Departement der Meurthe und die Arrondissements Saarburg und Château-Salins an Deutschland abtreten, 6221 qkm mit 489,000 Einwo. Sie bilden den Bezirk L., welcher in acht Kreise zerfällt (s. Elsaß-Lothringen, mit Karte).

Niederlothringen hatte in der Teilung Lothringens von 954 Gottfried I. erhalten. Dieser starb 964 in Italien, wohin er Otto I. begleitet hatte. Sein Land ward zunächst eingezogen, 976 an Karls den Bruder des Königs Lothar von Frankreich, von Otto II. als Reichslehen verliehen, aber der römische Einfall des französischen Königs Lothar III. durch des Kaisers glorreichen Feldzug nach Frankreich gebührend gerächt. Karls Sohn und Nachfolger Otto

starb 1004 ohne Nachkommen. 1012 erhielt Gottfried, der Sohn des Grafen Gottfried von Verdun, Niederlothringen, ihm folgte 1023 sein Bruder Gozelo I., welcher 1033 auch mit Oberlothringen belehnt wurde. Als er 1044 starb, gab Kaiser Heinrich III. dessen jüngern Sohn, Gozelo II., Niederlothringen. Nachdem noch der ehemalige Herzog Gottfried II. von Oberlothringen 1065–70 in Niederlothringen regierte, fiel dies an seinen Sohn Gottfried den Jüngeren, einen treuen Anhänger Heinrichs IV. Er adoptierte seinen Neffen Gottfried von Bouillon, doch erst 1088 belehnte diesen der Kaiser mit Niederlothringen. Nach dessen Tod in Jerusalem (1100, Kreuzzüge) übertrug Kaiser Heinrich V. Gottfried dem Bärtigen, Grafen von Brabant, das Herzogtum, und dieser wußte es im Kampf gegen Heinrich von Limburg zu behaupten. Doch die Feindschaft zwischen beiden Geschlechtern bestand, bis 1156 die Limburger, aus dem Verband Niederlothringens entlassen, Titel und Rechte eines Herzogs in ihrem eigenen Gebiet erhielten. Seit Heinrich I. (1186–1235) nannten sich die Herzöge von Niederlothringen Herzöge von Brabant. Herzogin Johanna trat 1404 das Herzogtum an Anton von Burgund ab, und dieser gründete hier 1405 eine Sekundogenitur. 1429 wurde es endlich, ebenso wie Hennegau und Holland, durch Herzog Philipp den Guten mit Burgund vereinigt. Vgl. Digot, Histoire de Lorraine (2. Aufl., Nancy 1879–80, 6 Bde.); Hauffonville, Histoire de la réunion de la Lorraine à la France (2. Aufl., Par. 1860, 4 Bde.); Wittich, Die Entstehung des Herzogtums L. (Götting. 1862); Jacquet, Histoire de Lorraine (Mey 1874); Fuhelmann, Ingriffe Frankreichs auf Elßaß und L. (Münch. 1872); Juhn, Geschichte Lothringens (Berl. 1877, 2 Bde.).

Lothringisches Feuer, s. Feuer, flüssiges, S. 200.

Lotichius, Petrus, neulat. Dichter, zur Untercheidung von seinem gleichnamigen Oheim auch Secundus genannt, geb. 2. Nov. 1528 zu Schlüchtern im Hanauischen, studierte zu Marburg Medizin, in Bittenberg unter Camerarius und Melancthon humaniora, machte später als Führer mehrerer reichen Jünglinge Reisen durch Frankreich und Italien und wurde 1557 Professor der Medizin zu Heidelberg, wo er 7. Nov. 1580 starb. Seine lateinischen Gedichte, namentlich die Elegien, in denen er mit Ovid wetteifert, reihen ihn den bedeutendsten lateinischen Dichtern der neuern Zeit an. Seine »Poemata« (1561) wurden später von Burmann (Amsterd. 1754, 2 Bde.), Kretschmar (Dresd. 1775) und Friedemann (Leipz. 840) herausgegeben und von Köstlin ins Deutsche übersetzt (Halle 1826). — Auch ein Neffe von ihm, Johann Peter L., gest. 1669 in Frankfurt als kaiserlicher Historiograph, hat sich als lateinischer Dichter bekannt gemacht. Vgl. Ehrard, Peter L. der jüngere (mit Auswahl seiner Gedichte, Gütersl. 1883).

Lötigkeit, s. Silberlegierungen.

Lötblei, s. Lot.

Lötline, s. Senkblei.

Lotophagen (griech., »Lotosesser«), bei Homer ein an der Nordküste Libyens wohnendes Volk, das von den Früchten des dort einheimischen Lotosbaums lebte. Sie nahmen den Odysseus, als er auf seinen Irrfahrten zu ihnen kam, mit seinen Gefährten gastfrei auf; doch äußerte auf letztere die Süßigkeit der Lotosfrucht eine solche Wirkung, daß sie ihr Vaterland darüber vergaßen. Spätere Autoren setzen die L. an die Küste der Kleinen Syrte (vgl. Fischerba).

Lotos, antiker Pflanzennamen, welcher sich auf sehr verschiedene Pflanzen bezieht. Unter dem L. der Loto-

phagen des Homer hat man Bäume oder Sträucher mit süßen, saftigen Beeren zu verstehen, und man glaubt ihn in Zizyphus lotus Lam. und Z. spina Christi Willd., auch in Celtis australis L. zu erkennen. Der L., welchen bei Homer die Pferde fressen, ist wohl eine Kleeart, vielleicht Melilotus, aber nicht unser heutiger Lotus (s. d.). Endlich hat man unter L. (Lotusblumen) verschiedene Wasserlilien zu verstehen, besonders Nymphaea lotus L., N. edulis Dec. und Nelumbium speciosum Willd. Die symbolische Behandlung des L. in den Mythologien bezieht sich ausschließlich auf die Wasserlilien und vorzugsweise auf Nelumbium speciosum (s. d.). S. Tafel »Wasserpflanzen«.

Lötrect, s. v. m. in der Richtung des Lotbleies, senkrecht, perpendicular (s. Lot).

Lötrohr, ein rechtwinklig gebogenes, etwas konisches Metallrohr zum Anblasen der Flamme beim Löten und bei der Analyse von Mineralien und andern Körpern auf trockenem Weg. Besteht das L. nur aus einem einfachen Rohr, so stört die aus der ausgeatmeten Luft sich abspinnende Feuchtigkeit sehr bald die Flamme. Man konstruiert deshalb das L. aus einem geraden, etwas konischen, mit Mundstück versehenen Messingrohr, welches mit seinem schwächern Ende in einem erweiterten cylindrischen Körper steckt. Dieser hohle Körper dient als Sammler der Feuchtigkeit und besitzt eine zweite Öffnung, in welcher rechtwinklig zu dem erstern Rohr ein kurzes, dünnes, ebenfalls konisch zulaufendes Rohr steckt, welches mit einer fein durchbohrten Platinspitze versehen ist. Letztere hält man in die Flamme, während man durch das Mundstück einen gleichmäßigen starken Luftstrom erzeugt. Die Länge des Lötrohrs richtet sich nach der Weite des deutlichen Sehens und beträgt gewöhnlich 20–25 cm. Man kann zum Arbeiten mit dem L. eine O₂-Spiritus- oder besser eine Gasflamme benutzen und unterscheidet an allen die Reduktions- und die Oxydationszone. Letztere ist die äußerste Hülle der Flamme, in welcher vollständige Verbrennung stattfindet und außerdem überschüssiger Sauerstoff vorhanden ist. Im Innern der Flamme dagegen befinden sich noch unverbrannte Gase, und diese wirken bei völliger Abwesenheit von Sauerstoff reduzierend, indem sie bei der hohen Temperatur auf Kosten des erhitzten Körpers zu verbrennen suchen. Man bläst mit Hilfe der Wangenmuskeln, nicht mit der Lunge, und muß lernen, während des Blasens ruhig zu atmen, damit die Flamme nicht gestört werde. Zur Erleichterung des Blasens benutzt man Gebläse, am besten zwei Gummibälle, von welchen der eine als Windsack dient. Die vor dem L. zu untersuchenden Substanzen erhitzt man auf Holzkohle oder mit Flussmitteln in einem Platindrahtrohr und schließt aus den Erscheinungen, die hierbei auftreten, auf die Natur und die Bestandteile des Körpers. Die Lötrohranalyse ist für den Chemiker von großer Wichtigkeit, da sie sofort Resultate liefert. Diese sind meist nur qualitativer Art und oft nur andeutend, doch kann man einige Körper auch quantitativ mit dem L. bestimmen. Das L. wurde zuerst 1670 von Erasmus Bartholin benutzt und in Schweden bald als wichtige Hilfe bei mineralogischen und chemischen Untersuchungen geschätzt. Gahn, welcher dem L. seine jetzige Gestalt gab, legte auch den Grund zu dessen heutigem wissenschaftlichen Gebrauch. Berzelius veröffentlichte Gahns Methode und 1820 ein eignes Werk über das L. Hartfort zeigte 1827, daß das L. auch zu quantitativen Untersuchungen zu benutzen sei, und Plattner erweiterte seine Methode und gab dem L. das Mundstück.

Vgl. Plattner, Die Probierkunst mit dem L. (5. Aufl., Leipz. 1877); Scheerer, Lötrohrbuch (2. Aufl., Braunschw. 1857); Kerl, Leitfaden bei qualitativen und quantitativen Lötrohruntersuchungen (2. Aufl., Alauſth. 1877); Kobell, Tafeln zur Beſtimmung der Mineralien (12. Aufl., Münch. 1884); Hirschwald, Lötrohrtabellen (Leipz. 1875).

Lötſchenthal, ein rechtsſeitiges Nebenthal des Rhöne in Wallis, ſteigt von Gampel (634 m) aus ſchluchtartig in das Gebirge hinauf und öffnet ſich bei Ferden (1200 m) zu einem breitem, in Dörfern und Weilern bewohnten, angebauten Alpengelände, welches zwischen zwei Bergzügen der Finſteraarhorngruppe eingebettet liegt. Der Lötſchengletscher, der im Hintergrund des Thals von den Firnmuſden niederſteigt (1882 m), iſt die Quelle des Thalbachs Lonja. Das Thal hat 953 deutsch redende Einwohner.

Lotse (Lotsmann, franz. Pilote, engl. Pilot), Schiffsman, welcher die Führung der Schiffe auf ſchwierigem Fahrwasser übernimmt. Man unterſcheidet Seelotsen, welche die Schiffe zwischen der See und den Außenhäfen oder zwischen der See und den Eingängen der Binnengewässer führen, Binnenlotsen (Strom-, Haſſ-, Revierlotsen), welche die Schiffe auf Binnengewässern bedienen, und Haſenlotsen, welche das Berholen der Schiffe in den Häfen ſowie die Paſſage in die Trockendocks und durch die Fluſſſchleusen beſorgen. Im Kanal (engl. Channel, franz. la Manche) führen beſondere Kanalotsen die Schiffe durch das dort ſo gefährliche und zugleich ſo belebte Fahrwasser. Der L. hat ſeinen Platz auf der Kommandobrücke. Man hat beſondere Lotsenboote (Lotsenflutter, Pilotboote), die in ihrer Bauart oft Ähnlichkeit mit Rettungsbooten haben; auch werden kleine Dampfer zu dieſem Dienſt benutzt. Die Thätigkeit des Lotsen, Schiffe ein- und auszubringen, wird das Lotsen und die Strede, auf welcher dieſes geſchehen muß, das Lotsenfahrwasser genannt. Die Lotsen betreiben ihr Geſchäft entweder als Gewerbe, oder ſie ſind Angeſtellte der Gemeinden oder des Staats, der die Lotsenſtationen unterhält, welch letztere z. B. in Preußen durch Lotsenkommandeure und in den hanſeaſtiſchen Seeplätzen durch Oberlotsen verwaltet werden. Die Bremer Lotsen, deren Reglement von 1710 datiert, ſind die älteſten Weſerlotsen. In Hamburg führen die vor der Elbmündung kreuzenden Seelotsen (Kreuzerlotsen) die Schiffe bis Rughaven. Dort übernimmt der Revierlotſe (Admiralitäts-, Galeotslotſe) die Führung bis zu der Hamburger Lotsenſtation Böſch. Die deutsche Gewerbeordnung (§ 31, 34) verlangt zum Betrieb des Lotsengewerbes den Befähigungsnachweis durch ein Zeugnis der zutändigen Verwaltungsbehörde und überläßt es im übrigen der Landesgeſetzgebung, ob ſie eine beſondere Genehmigung für den Betrieb des Lotsengewerbes als erforderlich bezeichnen will oder nicht. Regelmäßig beſtehen feſte Tarife für das zu zahlende Lotsengeld. Im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit und des öffentlichen Verkehrs iſt vielfach der ſogen. Lotsenzwang eingeführt, d. h. die Verpflichtung zur Annahme eines Lotsen ſeitens der ein gewiſſes Fahrwasser paſſierenden Schiffe. So beſteht für den größten Teil der deutschen Küſte Lotsenzwang; beſeitigt iſt er z. B. für die Weſer. Nach dem deutschen Handelsgesetzbuch (Art. 622) iſt das Lotsengeld in Ermangelung einer entgegenſtehenden Verabredung vom Verfrachter zu tragen. Auch beſteht die wichtige Beſtimmung (Art. 740), daß der Reeder, wenn ſich das Schiff unter der Führung eines Zwangslotſen befunden hat, bei dem

Zuſammenstoß des Schiffs mit einem andern ſo den dadurch verursachten Schaden nicht aufzukommen braucht, wofern die zur Schiffsbeſatzung gehörigen Perſonen die ihnen obliegenden Pflichten erfüllt haben und der Zuſammenstoß durch den Zwangslotſen verursacht worden iſt. Die Lotsen ſind verpflichtet, auch bei ſtürmiſcher See an Bord der Schiffe zu gehen, welche ſie durch das ſogen. Lotsensignal rufen. Nach der deutschen Rot- und Lotsensignalordnung vom 14. Aug. 1876 (Reichsgeſetzblatt, S. 187) gelten als Lotsensignale die am Vormast geheißte, mit einem weißen Streifen umgebene Reichsflagge (Lotsensflagge, ſ. Tafel »Flaggen II.«) oder das Signal P. T. des internationalen Signaltuchs, bei Rot-Blauſeuer oder ein in kurzen Zwischenräumen gezeigtes weißes Licht.

Lottenſiſch, ſ. Pilot.

Lotz, Franz Karl, Philoſoph und Schulman, geb. 28. Jan. 1807 zu Wien, ſtudierte daſelbſt die Rechte und ſeit 1834 in Göttingen unter Herbart Leitung Philoſophie, habilitierte ſich daſelbſt 1842 als Privatdozent, wurde 1848 außerordentlicher Profeſſor der Philoſophie zu Göttingen, 1849 außerordentlicher und 1857 ordentlicher Profeſſor derſelben zu Wien, 1864 Mitglied des I. I. Unterrichtsrats und ſtarb 15. Febr. 1874 in Görz. L. gehört zu den ſcharſinnigſten und eigentümlichſten Vertretern der herbartſchen Schule, wennleich er außer ſeiner Hauptſchrift: »Zur Logik« (Götting. 1845, gegen Trendelenburg), ſeiner Habilitationſchrift »De animi immortalitate« (daſ. 1842) und einer Rede zum Jubiläum Fichtes (Wien 1862) nur kleinere, meiſt pädagogiſche Aufſätze veröffentlicht hat. Seine »Kritik der herbartſchen Ethik« erſchien mit Herbart's Entgegnung erſt nach ſeinem Tod (Wien 1874); ſeine »Anthropiſik« hat Vogt in Zillers »Pädagogiſchem Jahrbuch« (12. Jahrg., 1880) aus dem Nachlaß herausgegeben. Vgl. Vogt, Franz Karl L. (Wien 1874).

Lotte, der rankentragende Langtrieb des Weizenſtrobels, der mit zweizeiligen Laubblättern und Blütenſtänden beſetzt iſt und in den Blattachſeln die Ahrtriebe oder Weizen erzeugt; vgl. Weiz.

Lotterie (franz. loterie, von lot, Loſ), ein Glückſpiel, welches in einzelnen Ländern nur vom Staat ſelbſt, in andern wenigſtens unter Aufſicht deſſelben veranſtaltet wird, und bei welchem man durch die Zahlung eines Einſaßes die Ausſicht auf einen Gewinn erwirbt. Man unterſcheidet zwei Arten dieſes Spiels: die alte holländiſche oder Klaſſenlotterie (auch ſchlechthin L. genannt) und die genuetiſche oder Zahlenlotterie (Lotto). Bei der Klaſſenlotterie iſt die Anzahl und Größe ſowohl der Einſätze (Loſe) als auch der Gewinne planmäßig feſtgeſtellt. Um dem Publikum die Teilnahme zu erleichtern, werden nicht nur neben den ganzen Loſen auch halbe, Viertel- und Achtelſoſe (in Preußen nur Viertel, in Sachſen auch Zehntel) ausgegeben, ſondern es wird auch die Ziehung aller zuſammengehörigen Loſe in mehreren Zeitabſchnitten verlegt, ſo daß der Spieler den Betrag ſeines Loſes ratenweiſe für jede Ziehung (Klaſſen) entrichten kann, ohne jedoch zur Fortſetzung des Spiels bis ans Ende gezwungen zu ſein. Oft wird ihm, wenn ſein Loſ in der erſten Ziehung herauskommt, ein Freiloſ für die nächſte gegeben. Die nicht untergebrachten Loſe ſpielen auf Rechnung der Unternehmern. In den auf beſtimmte Tage feſtgeſetzten Ziehungen werden ſämtliche Nummern in ein Glücksrad, ebenſo die Gewinne mit oder ohne Rieten in ein andres Glücksrad gethan. Nun wird zu gleicher Zeit gewöhnlich von zwei Waiſenknaaben mit verbundenen

ugen, von dem einen eine Nummer aus dem einen ab und von dem andern ein Gewinn oder eine Riete is dem andern Rad gezogen. Oft werden in den sten Klassen nur Gewinne gezogen, in der letzten er Gewinne und Rieten, oft aber umgekehrt. Für e letzte Ziehung wird immer ein sehr ansehnlicher ewinn als höchster aufgespart, der als großes os die Erwartungen der Spielenden in Spannung hält. Die in einer Klasse gezogenen Nummern wer- n durch gedruckte Listen, Lotterielisten, öffent- h bekannt gemacht. Zur Deckung der Unkosten, ezahlung des Kollektors, und um einen Vorteil für e Unternehmung zu erhalten, wird von jedem Ge- inn ein Abzug gemacht, der sich auf 15–16 Proz. belaufen pflegt. Diese Summe verliert notwendig e Gesamtheit der Spieler. Auch der Einzelne würde ch den Regeln der Wahrscheinlichkeit ebensoviel rlieren, wenn er sich genügend lange Zeit hindurch n Spiel beteiligen könnte. Klassenlotterien als taatslotterien bestehen in Preußen (190,000 Lose zu 168 M., mit 6 Mill. M. Reingewinn für die Staats- ffe), in Sachsen (100,000 Lose zu je 200 M. und M. Schreibgeld, mit 4½ Mill. M. Reingewinn ir die Staatsklasse), in Braunschweig (98,000 Lose i je 120 M.), in Hamburg (veränderliche Anzahl on Losen, zur Zeit 100,000 zu je 120 M.) und in edlenburg-Schwerin (19,500 Lose zu je 120 M.). n mehreren Staaten ist das Spielen in fremden assenlotterien verboten. Die Veranstaltung einer rivatlotterie ist meist an staatliche Erlaubnis ge- rüpft, welche nur für wohlthätige, wissenschaftliche nd künstlerische Zwecke und zwar unter der Be- ingung erteilt zu werden pflegt, daß nur Wertgegen- nde (keine Geldgewinne) ausgelost werden.

In rechtlicher Beziehung ist das Lotteriele- häßt eine Art Hoffnungslauf, zu dessen Erforder- ssen gehört: daß eine L. ordnungsmäßig, nament- h unter obrigkeitlicher Erlaubnis, errichtet sei, wie enn das deutsche Reichsstrafgesetzbuch (§ 286) das eranstalten von öffentlichen Lotterien und von fentlichen Auspielungen ohne Erlaubnis mit Ge- ingnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis i 3000 M. bedroht. Der Lotterievertrag wird in er Regel durch Übernahme eines Originalloses gegen richtigung des planmäßigen Einsatzes abgeschlossen. er ein solches Los besitzt und zum Spielen behält, ilt für dessen Eigentümer. Werden Lose ohne Be- ellung angeboten, so muß unzweifelhafte Annahme er Offerte vorliegen, entweder laut Offertbriefs er in Gemäßheit eines bereits bestehenden Ge- häftsverhältnisses. Die Zusendung unbestellter Lose folgt ganz auf Gefahr des Zusenders. Das bloße iegenlassen solcher Lose verpflichtet den Empfänger icht zur Zahlung des Einsatzes, berechtigt ihn aber uch nicht zum Bezug darauf gefallener Gewinne. undlage des Rechtsverhältnisses zwischen Unter- ehmung und Spieler ist der Ziehungsplan. Der ewinner kann den Unternehmer oder auch den Kol- lektor um Zahlung angehen; meist ist dieses Wahl- cht auf eine bestimmte Frist beschränkt, nach deren Ab- uf nur noch der Kollektor angegangen werden darf. In die Kategorie der Klassenlotterie gehören auch ie sogen. Lotterielehen oder Prämienanlehen, h. diejenigen öffentlichen Anlehen, deren Verzins- ung und Tilgung, teilweise oder ganz, durch nach nem festgesetzten Ziehungsplan vorgenommene erlosung von Gewinnen (Prämien, so werden je- och auch überhaupt die Summen genannt, welche uf ein gezogenes Los entfallen, selbst wenn sie keinen ewinn enthalten) bewirkt wird. Für letztere wird

ein Teil der Zinsen oder die gesamte Zinssumme, seltener auch ein Teil des Kapitals selbst verwandt. Bei verbreiteter Neigung zum Glücksspiel finden diese Lotterien bereitwillige Aufnahme beim Publikum und bieten insolgedessen dem Staate den Vorteil, daß das Anlehen zu einem verhältnismäßig hohen Kurs be- geben werden kann. Wenn sie auch viele Kapitalien einem regelmäßigen Zinsgenuß entziehen, so geben sie doch Gelegenheit, kleine Summen zu sparen, wenn nämlich, wie dies meist üblich ist, die kleinsten Ge- winne noch über dem eingezahlten Satz stehen und selbst bis gegen Ende der Verlosung hin wachsen. In diesem Fall unterscheiden sich die Lotterielehen we- sentlich von den gemeinen Lotterien, bei denen der Gewinn des einen nur durch den Verlust des andern ermöglicht wird, während ein teilweiser Verlust an Zinsen nicht so schwer empfunden wird. Auf der einen Seite wird dem Bedürfnis nach Verzinsung des Kapitals, auf der andern dem des Spiels ge- nügt. In einigen Fällen werden auch den Losen Zinscoupons beigegeben und jährliche Zinsen ent- richtet, statt daß alle Zinsen für die bei den jeweiligen Verlosungen stattfindenden Rückzahlungen aufgespei- chert werden. Dies hat den Vorteil, daß auf diesem Wege größere Summen begeben werden können, weil niemand sein ganzes Kapital oder einen großen Teil desselben in Papieren anlegen wird, welche nicht regelmäßig Zinsen tragen. Bei fast allen Lotterie- anlehen werden die Lose, oft Prämienlose genannt, in Serien geteilt (etwa Nr. 1–1000 als erste, 1001–2000 als zweite Serie zc.). Vor der Nummernziehung finden eine oder mehrere Serienziehungen statt. Da nun im voraus bestimmt ist, welche Nummern in jeder Serie enthalten sind, so steigen die in einer ge- zogenen Serie enthaltenen Nummern (Serienlose) im Kurs bis zu demjenigen Betrag, welchen man durch Division der für die ganze Serie zur Rückzah- lung bestimmten Summe durch die Zahl der Num- mern erhält; ja, sie kommen in der Zwischenzeit bis zur Ziehung der Nummern wenig mehr auf den Markt. In Deutschland fanden von jeher nicht allein die von Preußen, Baden, Kurhessen, Oldenburg, sondern auch die von fremden Ländern und Städten begebenen Prämienlose willige Abnehmer. Doch dürfen im Deut- schen Reich nach dem Gesetz vom 8. Juni 1871 neue Inhaberpapiere mit Prämien nur auf Grund eines Reichsgesetzes und nur für Anleihen eines Bundes- staats oder des Reichs ausgegeben werden. Von aus- ländischen Prämienanlehen, die vor dem 1. Mai 1871 emittiert sind, dürfen diejenigen Stücke, die bis 15. Juli 1871 gegen eine Gebühr von ½–1 M. zur Abstempelung vorgelegt wurden, frei in Deutschland kursieren. England kennt die Prämienanlehen nicht; in Frankreich kommen sie nur bei Gemeinden vor. Bezüglich der an die Prämienpapiere sich anschließen- den Feuer- oder Promessengeschäfte vgl. Feuer, S. 495.

Bei der Zahlenlotterie (Lotto) werden aus einem Glücksrad, in welchem sich die Zahlen von 1–90, die sogen. Nummern, einzeln in Kapseln verschlos- sen befinden, an festgesetzten Tagen je 5 Nummern gezogen, welche gewinnen, während alle andern ver- lieren, und zwar erhalten die Spieler, welche auf jene Nummern gesetzt hatten, ein Vielfaches ihres Einsatzes. Der Spieler kann entweder eine einzige Nummer (bez. mehrere einzelne) besetzen, indem er darauf wettet, daß sie überhaupt mit gezogen wird (simpler Auszug, estratto, estra), oder daß sie an einer bestimmten Stelle (etwa zuerst oder zu dritt oder zuletzt) herauskommt (auf den Ruf setzen), oder

er kann 2 (Ambe), 3 (Terne), 4 (Quaterne) oder gar 5 (Quinterne) Nummern besetzen und darauf wetten, daß eben diese 2, 3, 4 oder 5 Nummern zusammen gezogen werden. Die Nummern können zwar mit beliebig hohen Summen besetzt werden, doch behält sich die Lottolasse für den Fall der Überhäufung eine Beschränkung vor. Für alle diese Fälle stehen besondere Gewinne in Aussicht, die, wenn die Lottolasse auf jeden Vorteil verzichtete, sich umgekehrt zu dem Einsatz verhalten müßten wie die gegenseitigen Wahrscheinlichkeiten, zu gewinnen. Da nun das Glücksrad 90 Zahlen enthält, so ist die Wahrscheinlichkeit, eine gezogene Nummer zu erraten, $= \frac{1}{90}$, oder es werden durchschnittlich 90 Nummern gezogen werden müssen, bis eine bestimmte herauskommt. Werden nun 5 Nummern gezogen, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß unter diesen eine besetzte Nummer sich befindet, $\frac{5}{90}$ oder $\frac{1}{18}$. Für den Spieler ist demnach nur ein Fall, für die Kasse aber sind 17 Fälle günstig, weshalb dieselbe eigentlich dem gewinnenden Spieler außer seinem Einsatz noch das Siebzehnfache desselben vergüten müßte. Bei einem bestimmten Auszug verringert sich die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, für den Spieler auf $\frac{1}{90}$, und er müßte demnach im Fall des Gewinns das 90fache seines Einsatzes zurückerhalten. In Wirklichkeit wird aber weniger, in Österreich für den unbestimmten einfachen Auszug das 14-, für den bestimmten das 57fache gezahlt. In derselben Weise ergeben sich die Gewinne für die Amben, Ternen &c. Aus 90 Zahlen lassen sich nach der Kombinationslehre 4005 verschiedene Amben, 117,480 Ternen, 2,555,190 Quaternen und 43,949,268 Quinterne zusammensetzen. Da nun in den gezogenen 5 Nummern 10 Amben, 10 Ternen, 5 Quaternen und 1 Quinterne enthalten sind, so müßten die von der Lottolasse ausgeschütteten Gewinne einschließlich des Einsatzes für eine Ambe das 400½fache, für eine Terne das 11,748fache, für eine Quaterne das 511,038fache und für eine Quinterne das 43,949,268fache betragen. Statt dessen aber gewähren die Lottolassen für Ambe, Terne und Quaterne je nur rund das 250-, 5000- und 64,000fache, während die Besetzung der Quinterne meist nicht gestattet ist. Die Gesamtheit der Spieler kann demnach im Durchschnitt nicht gewinnen, die Kasse aber nicht verlieren. Ziemlich verbreitet ist die Annahme, dem Spieler stehe doch ein sicherer Gewinn in Aussicht, wenn er nur beim Spiel ausharre und seinen Einsatz von Ziehung zu Ziehung erhöhe. Dieselbe ist nicht begründet. Denn um nur die Wahrscheinlichkeit für sich zu haben, daß die besetzte Nummer auch wirklich einmal gezogen wird, müßte die Erhöhung schon eine größere Zahl von Spielen hindurch stattfinden. Dies scheitert einmal an der Begrenztheit des Vermögens, dann aber auch daran, daß die Kasse sich vorbehält, zu hohe Einsätze auf eine Nummer zurückzuweisen. Große Summen werden im Lotto außerordentlich selten gewonnen. Wie hoch übrigens die Verluste des spielenden Publikums im ganzen sind, beweisen die erheblichen Einnahmen, welche die Lottolasse erzielt. In Bayern hatte, solange das (jetzt aufgehobene) Lotto dort bestand, nur ein einziges Mal (1853) die Kasse einen Verlust (70,000 Gulden), sonst stets einen jährlichen Reingewinn von mehr als 1 Mill. Guld. (1859 von 3,389,320 Guld.) gehabt. Heute besteht das Lotto noch in Österreich (1884: 40 Mill. M. Gesamt- und 15½ Mill. M. Reineinnahme), in Ungarn (1884: 7½ Mill. M. Gesamt- und 3½ Mill. M. Reineinnahme) und in Italien (1884: 58 Mill. M. Gesamt- und 18½ Mill. M. Reineinnahme).

Sowohl in volkswirtschaftlicher als in moralischer Hinsicht ist das Lotteriespiel, wie jedes andre Glücksspiel, verwerflich. Es veranlaßt für Tausende vermeidliche Verluste und teilt dafür Gewinne aus, die, wenn sie klein sind, wieder auf die L. verwendet werden, wenn sie groß sind, in der Regel dem Gewinner keinen Segen bringen. Noch nachtheiliger ist die moralische Wirkung. Die L. nährt die Apathie und den Gang, ohne Mühe reich zu werden, sie fördert die Gewohnheit, auf unbestimmte Glückseligkeit auf Fleiß und Einsicht zu bauen, sie bietet dem Aberglauben Nahrung und führt nicht selten den unglücklichen Spieler selbst den Weg zum Verderben. Ubrigens ist das Lotteriespiel um so verderblicher, je mehr es durch Kleinheit der Einsätze, Teilhaber der Lose &c. auch den Armern zugänglich ist, und je mehr es durch Häufigkeit der Ziehungen den Spielgeistig beschäftigt, also das Zahlenlotto viel mehr als die Klassenlotterie. Die Klassenlotterie kam im gegen das Ende des Mittelalters auf, wurde jedoch anfangs und namentlich noch während des 16. Jhdts. gewöhnlich für wohlthätige Zwecke angelegt. So war in London die erste Ziehung 1569 und der Ausschuss zum Unterhalt der Seehäfen bestimmt, in Paris 1572 zur Ausstattung armer Jungfrauen. Das Lotto stammt aus Genua, wo bei Ergänzung des Großen Rats aus je 90 Namen 5 gelost wurden; das gab Veranlassung, auf die einzelnen Kandidaten Listen anzustellen. Später wurde hieraus, indem man statt der Namen bloße Zahlen anwendete, das familiäre Lotto, welches aber erst im 18. Jhd. auch außerhalb Genua Eingang fand. Frankreich und England haben indessen schon seit längerer Zeit dem Glücksspiel in jeder Form einen Riegel vorgeschoben; in Deutschland hat man einen wichtigen Schritt in dieser Beziehung durch Aufhebung der Spielbanken in Bädern gethan. Vgl. Bender, Das Lotteriewesen (2. Aufl., Gießen 1841); Wild, Die europäischen Lotterielehen (Leipz. 1865); Derselbe, Die öffentlichen Glücksspiele (München 1862); Endemann, Beiträge zur Geschichte der L. &c. (Bonn 1880).

L. heißt auch ein beliebtes Unterhaltungs- Glücksspiel mit Karten. Jeder Mitspieler nimmt sich von den 32 Blättern einer deutschen Karte eine oder mehrere (gewöhnlich 2) und gibt dem Bankhalter zu Blatt einen bestimmten Einsatz. Mit einer zweiten Karte besorgt dann der Bankhalter das Abziehen von 9 Blättern so, daß 4 Paare untereinander gezogen werden; das neunte Blatt ist das „große Los“. In jeder Karte des ersten Paares hat der Bankier den einfachen, für jede des zweiten Paares den doppelten, für jede des dritten Paares den dreifachen, für jede des vierten Paares den vierfachen und für das große Los den neunfachen Einsatz zu bezahlen. Nach jeder solchen Tour können die Spieler ihre Karten wechseln, während der Bankier die gezogenen Blätter nicht einmischt und frische Einsätze zieht.

Lotterielehen, s. Lotterie.

Lotti, Antonio, Komponist, geb. 1665 in Venedig, nach einigen 1667 in Hannover, wo sein Vater Hofkapellmeister war, erhielt seine Ausbildung in Venedig in der Schule des Legationsorgel und wurde 1692 an der zweiten Orgel, 1704 an der ersten Orgel der Markuskirche daselbst als Organist angestellt. Um 1718 nach Dresden berufen, lebte schon ein Jahr später nach Venedig zurück, wo er 5. Jan. 1740 als Kapellmeister der genannten Kirche starb. Lottis Opern sind vergessen, dagegen sind seine trefflichen Kirchenkompositionen aller Art &c. sechs- und ein achtstimmiges Crucifixus noch im

berühmt und werden mit Recht zu den hervorragendsten Werken italienischer Kirchenmusik gezählt. Der Stil derselben ist ein echt kirchlicher, und wenn auch die im Lauf des 17. Jahrh. ausgebildete dramatische Musik nicht ohne Einfluß auf L. geblieben ist, darf er doch für die Zeit der Nachblüte der ein Jahrhundert zuvor mit G. Gabrieli auf ihren Höhepunkt gelangten venezianischen Kirchenmusik als deren würdigster Vertreter gelten.

Lotto (ital.), s. v. w. Zahlenlotterie (s. Lotterie). Dann ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Jeder Teilnehmer erhält 1—3 Nummerkarten, welche 3 Reihen der Höhe und 9 in der Breite haben. Auf jeder Seitenreihe befinden sich 5 Zahlen aus der Folge 1—90, 4 Felder bleiben leer. Einer stehen in der ersten, Zehner in der zweiten, Zwanziger in der dritten, Fünfzig in der vierten Reihe u. s. f. Die Zahl der Spielteilnehmer ist beschränkt, da es der Kombinationen von 5 Zahlen aus 1—90 eine sehr große Menge gibt und demnach außerordentlich viel Karten ausgegeben werden müssen. Hat jeder seine Karten bekommen und seinen Einsatz geleistet, so zieht ein Ausrufer Täfelchen aus einem Beutel, die auch die Ziffern von 1—90 tragen, und sagt sie an. Jeder, der eine angesagte Zahl auf seiner Karte hat, bedeckt diese Zahl, und wer zuerst die Quinterne (Breitenreihe) besetzt hat, gewinnt.

Lottum, Graf, s. Wyllich und Lottum.
Lotus L. (Schotenklee, Hornklee), Gattung in der Familie der Papilionaceen, Kräuter oder Halbsträucher mit fünfzählig gefiederten Blättern, mittelgroßen, in axillaren Dolden stehenden Blüten und oft gefächelter Hülse. Etwa 100 Arten in fast allen Teilen der gemäßigten Zonen; mehrere dienen als Futtergewächse oder Zierpflanzen, so besonders *corniculatus* L. (Lotusklee, gelber Honigklee), eine ausdauernde Pflanze mit aufsteigendem, kletterndem Stengel und goldgelben, rot überlaufenen Blüten, findet sich fast durch ganz Europa, variiert mannigfaltig in der Gestalt der Blättchen und in der Behaarung und ist ein gutes Viehfutter. Keine andere Leguminose besetzt ein so ausgedehntes Terrain; bei ihr trägt der Hornklee rauhe und milde Lage sich gut, läßt sich grün und getrocknet benutzen und ergibt eine schöne, dauernde Weide hervor. Besonders empfehlenswert ist der Anbau im Gemenge mit Getreide auf trocknen Äckern. Kraut und Blumen werden sonst officinell und wurden wie das Melilotenöl angewendet. Die Hülsen von *L. edulis* L., Sommergewächs in Südeuropa, schmecken süß und werden auf Kreta roh gegessen. *L. jacobaeus* L. (schwarzer Schotenklee, Jakobsklee), ausdauernd, ist eine niedliche Zierpflanze mit dunklen Blüten, auch braun und goldgelben Blüten.

Lotus, libyscher, s. Celtis.

Lotusbaum, s. Zizyphus.

Lotusblume, s. Lotus.

Lotuspflaume, s. Diospyros.

Lotwasser, s. Lot.

Lotz, Karl, ungar. Maler, geb. 1833 in Pessenburg, kam als Kind mit seinen Eltern nach Ungarn und erlangte seine Ausbildung durch Rahl in Wien, der L.'s Mitwirkung bei der Ausschmückung griechischen Kirche, bei den Arsenalfresken und bei Bildern am Heinrichshof sowie bei Ausführung der sonstigen Kartons in Anspruch nahm. In Pest orientierte er mehrere Privatpaläste und führte mit ihnen eine Reihe von Fresken nach Motiven aus ungarischen Volksmärchen im Treppenhause des Nationaltheaters aus. Allein malte er den Freskenfries in der Kulturgeschichte Ungarns (Attilas Auszug

bis zur Belehrung der Magyaren zum Christentum) im Treppenhause des Nationalmuseums zu Pest. L. ist Ehrenmitglied der Akademie der bildenden Künste in Wien.

Löke, Rudolf Hermann, Philosoph und Physiolog, geb. 21. Mai 1817 zu Baugen, studierte in Leipzig Philosophie und Medizin, seit 1842 außerordentlicher Professor der Philosophie daselbst, seit 1844 ordentlicher Professor derselben zu Göttingen, seit 1881 zu Berlin, wo er kurz nach seiner Übersiedelung 1. Juli 1881 starb. Als Philosoph hat L. von Herbart und Weiße Anregungen erfahren, sich aber (wie er selbst sagt) am meisten von Leibniz angezogen gefühlt. Als Physiolog ist er als energischer Bekämpfer der »Lebenskraft« und als Verteidiger des Mechanismus aufgetreten. Seinen wissenschaftlichen Standpunkt hat L. als teleologischen Idealismus bezeichnet, indem die Metaphysik ihren Anfang nicht in sich selbst, sondern vielmehr in der Ethik habe. Seine Schriften sind: »Metaphysik« (Leipz. 1841); »Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische Naturwissenschaften« (das. 1842, 2. Aufl. 1848); »Logik« (das. 1843); »Über den Begriff der Schönheit« (Götting. 1846); »Über die Bedingungen der Kunstschönheit« (das. 1848); »Allgemeine Physiologie des körperlichen Lebens« (Leipz. 1851); »Medizinische Psychologie oder Physiologie der Seele« (das. 1852); »Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit« (das. 1856—64, 3 Bde.; 4. Aufl. 1885), sein Hauptwerk, in dem er seine ganze Weltanschauung niedergelegt und ein würdiges Seitenstück zu Herbars »Ideen« geliefert hat; ferner »Geschichte der Ästhetik in Deutschland« (Münch. 1868) und »System der Philosophie« (Bd. 1: »Logik«, Leipz. 1874, 2. Aufl. 1880; Bd. 2: »Metaphysik«, 1879, 2. Aufl. 1884). Nach seinem Tod erschienen Diktate aus seinen Vorlesungen in 8 Heften (Leipz. 1882—84) und »Kleine Schriften« (das. 1885—86, 2 Bde.). Über sein Verhältnis zu Herbart, Weiße und Leibniz hat er sich ausgesprochen in seinen »Streitschriften« (1. Heft, Leipz. 1857) gegen J. H. Fichte. Seine Werke zeichnen sich sämtlich durch vornehme Haltung und geschmackvolle, nicht immer ungesuchte Darstellung aus. Vgl. Pfeleiderer, Lökes philosophische Weltanschauung (2. Aufl., Berl. 1882); Caspari, Hermann L. und seine Stellung in der Geschichte der Philosophie (Bresl. 1883); Roegel, Lökes Ästhetik (Götting. 1886).

Löben, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Gumbinnen, am Löwentinsee, am Löbener Kanal und an der Linie Pillau-Proßten der Ostpreussischen Südbahn, 120 m ü. M., hat ein Schloß, ein Progymnasium, eine Präparandenanstalt, ein Amtsgericht, Dampfschneide- und Mahlmühlen, Maschinen- und Seifenfabrikation, eine Lehrschmiede, Fischerei, Getreide- und Holzhandel, Dampfschiffahrt und (1885) 5117 meist evang. Einwohner. Westlich die Festung Boyen (s. d.).

Loud., bei botan. Namen Abkürzung für J. C. Loudon, geb. 1783 bei Edinburg, gest. 1843 als Gärtner und Schriftsteller in Baywater bei London. »Arboretum et fruticetum britannicum« (1838).

Loudéac (spr. ludea), Arrondissementshauptstadt im franz. Département Côtes du Nord, an der Eisenbahn von St.-Brieuc nach Pontivy, hat Fabrikation von Leinwand, bedeutenden Handel mit Äpfeln zur Ciderbereitung und (1886) 2165 Einw.

Loudon (spr. lau-), österreich. General, s. Laudon.

Loudun (spr. ludong), Arrondissementshauptstadt im franz. Département Vienne, Kreuzungspunkt der

Eisenbahnen von Tours nach Sables d'Ordonne und von Saumur nach Poitiers, hat 8 alte Kirchen, Reste eines festen Schlosses und einer Schanzmauer, (1881) 4039 Einw., Fabrikation von Spitzen und Posamentierwaren, Weinbau und Weinhandel (geschäpfter weißer Wein) und ein Kommunalcollege. In dem Vertrag von L. (4. Mai 1616) wurden den Hugonotten ihre Rechte bestätigt.

Lougen, Fluß, s. Laagen.

Lough, s. Loch.

Loughborough (spr. lößbörö), Stadt in Leicestershire (England), am schiffbaren Soar, 17 km unterhalb Leicester, mit (1881) 14,803 Einw., ist einer der Hauptstätt für Strumpfwirkerie und Spinngrundfabrikation, hat auch eine Glockengießerei und Bau von Lokomotiven.

Loughrea (spr. lögg-reh), Stadt in der irischen Grafschaft Galway, Sitz des katholischen Bischofs von Clonsfert, mit bischöflichem College (St. Brendan's), Besserungsanstalt und (1881) 3159 Einw.

Louhaas (spr. lu-ang), Arrondissementshauptstadt im franz. Departement Saône-et-Loire, an der Seille, Kreuzungspunkt der Eisenbahnen von Dijon nach St.-Amour und von Chälön nach Lons le Saunier, hat eine hübsche Kirche aus dem 15. Jahrh., ein Kommunalcollege, ein Handelsgericht, (1881) 8493 Einw., Lohmühlen und Gerberei und bildet ein wichtiges Handelsentrepot für Getreide, Mehl, Vieh etc.

Louis (franz., spr. lui), s. v. w. Ludwig; in Berlin aufgekommene Bezeichnung für die Zuhälter und Beschützer öffentlicher Dirnen (in Wien Strizzi, in Paris Arthur genannt).

Louisbourg, früher Hauptstadt der Insel Cape Breton (s. d.), 1718 erbaut, 1745 von den Engländern erobert und zerstört; jetzt unbedeutendes Fischerdorf.

Louisd'or (franz. meist nur Louis), eine unter Ludwig XIII. 1640 zuerst geprägte franz. Goldmünze, welche auf dem Revers ursprünglich ein aus 4 oder 8 Lilien zusammengesetztes Kreuz, unter Ludwig XV. aber meist ovale und seit Ludwig XVI. edige Schilde zeigte, weshalb man die Münzen der letzten beiden Könige auch Schildlouisdore nennt. Die Louisdore Ludwigs XVI., welche im Revers die Schilde mit den Lilien und den Ketten von Navarra führen, werden gewöhnlich als Louis neufs bezeichnet. Von allen diesen Sorten gibt es auch doppelte Stücke, Doubles louis oder Doublons. Die 4-, 6-, 8- und 10fachen Louisdore dagegen sind als Medaillen zu betrachten. Der einfache L. war anfangs ein Stück von 10 alten Livres; der L. Ludwigs XV. und Ludwigs XVI. galt 24 vor-malige Livres tournois. Nach dem Münzgesetz vom 30. Okt. 1785 wurden aus der französischen Mark 22 Karat feinen Goldes 32 Stück (einfache) geprägt, wonach das Gewicht des Stückes 7,5188 g, die Feinheit 916 $\frac{2}{3}$ Tausendtheile, das Feingewicht 7,0111 g, der Wert 19,5 Mk. oder 24 franz. Goldfrank 15 Cent. ist. Seit 1795 traten mit der neuen Frank-mährung an die Stelle der frühern französischen Goldmünzen die 20- und 40-Frankstücke. In Deutschland nannte man unpassend L. die verschiedenen deutschen und dänischen Pistolen oder goldenen Fünfthalerstücke, wovon auch doppelte und halbe geschlagen wurden. In Bremen, wo Goldwährung herrschte, ohne daß man Goldmünzen prägte, bildeten sie das eigentliche Kurantgeld, und die einfachen Stücke galten daselbst 5 Thlr. bremisch. Den Namen L. gab man vorzüglich den nichtpreussischen Stücken. Seit Einführung der Reichswährung verschwinden die Louisdore aus dem Verkehr.

Louise, s. Luise.

Louisiadenarchipel (Massiminseln), eine kettenbergiger Inseln, die eine Fortsetzung der kleinen Halbinsel des östlichen Neuguinea bilden, von der Ostkap sie ein von Moreebby 1873 durchgeführter Kanal trennt. Die Gruppe besteht aus drei großen Inseln: St.-Mignan, Südostinsel u. Rossel, viele kleinere und hat ein Areal von 2200 qkm (40 QM). Mit Ausschluß einiger Koralleneilande sind die Inseln hoch und bergig und mit üppiger Vegetation bedeckt, Neuguinea durchaus ähnlich. Schon Torres sah 1686 den Archipel; Bougainville, welcher ihn für einen Teil des östlichen Neuguinea hielt, gab ihm 1768 den Namen, doch erst Owen Stanley stellte 1849 die Inselnatur fest. Man rechnet zuweilen die Aru-Inseln (s. d.) und die Woodlarkinseln (s. d.) zum L.

Louisiana (spr. lu-, abgekürzt La.), einer der Staaten der Vereinigten Staaten von Nordamerika, liegt zwischen 29°—33° nördl. Br. und 88° 41'—90° westl. L. v. Gr. und wird begrenzt im N. von den Staaten Arkansas und Mississippi, im O. vom Staat Mississippi, im S. von dem Golf von Mexiko, im W. von Texas (s. Karte »Vereinigte Staaten«). Das Land mit einer Küstenlänge von 2080 km, ist im ganzen und übersteigt nirgends eine Meereshöhe von 6 m. Nahezu ein Viertel des ganzen Areals, das Ackergebiet, liegt nur 8 $\frac{1}{4}$ m hoch und wird durch die Springfluten und im Frühjahr durch die ankommenden Flüsse überschwemmt. Die Mitte des Landes erfüllen weite Prärien; im N. und E. erfüllt die Landschaft durch niedrige Hügelreihen einen etwas weniger eintönigen Charakter. Das Ufergebiet des Mississippi ist von Baton Rouge ab so niedrig, daß künstliche Dämme vor den Überschwemmungen schützen müssen; nach N. hin steigt es bis zu einer Höhe von 60 m (bei Natchez) an. Das südliche Tiefland ist Alluvialboden, in dem sich zahlreiche Süßwassermuscheln und Mastodontenknochen finden; in einigen Teilen lagern unter dem Alluvium Tertiarbildungen der eocänen Periode, in beträchtlichen Mengen Braunkohlen und Salzquellen enthalten. Die Bewässerungsverhältnisse von L. sind bei der bedeutenden Anzahl großer Flußläufe sehr günstig. Der Mississippi begleitet die Ostgrenze des Landes bis südlich von Natchez, tritt dann in den Staat ein und durchströmt ihn in südöstlicher Richtung bis zu seiner Mündung; 1336 km seines Laufs gehören dem Staat an. Schon da, wo er in das Land tritt, beginnt er Seitenarme auszusenden, so daß der ganze Südosten von L. bereits zu seinem Delta gehört. Die ganze nördliche Hälfte des Staats wird vom Red River bewässert, und die Vereinigung desselben mit dem Mississippi findet dort statt, wo dieser bei Atchafalaya nach dem Golf entsendet. Der Sabine im W. und der Pearl River im O. sind die Hauptflüsse. Das Küstengebiet ist reich an Seen und Bächen (meist buchtenartigen Erweiterungen der Flüsse), deren bedeutendste Pontchartrain und Manassas im S., Chtumaches in der Mitte, Calcasieu und Sabine im W. sind. Die Küste selbst ist reich an Bächen und Einschnitten, doch fehlt es an guten Häfen. Das Klima des Landes kann kaum als ein günstiges bezeichnet werden, denn während die Temperatur im Winter durch kalte Nordwinde (die sogenannten Nor'easters) oft tief herabgedrückt wird, erreicht sie im Sommer oft eine fast unerträgliche Höhe und erzeugt in den unbekannten Sümpfen die gefährlichsten Miasmen, in deren Gefolge das gelbe Fieber fast regelmäßig in jedem Jahr auftritt. Bei New Orleans ist die mittlere Jahrestemperatur 21° C., die des Januars 12°, die des Juli 29° C. In den höher gelegenen Prärien sind die

Es ist keineswegs selten. L. hat ein Areal von 13,435 qkm (2241,7 QM.) mit (1870) 726,915, (1880) 9,946 Einw., incl. von 483,655 Farbigen. Ein wichtiges Element der Bevölkerung bilden die Nachkommen der französischen Kreolen, das indes durch stets neuen Zuwachs aus dem Norden und dem Ausland immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Die öffentlichen Schulen wurden 1885 von 89,441 Kindern besucht, und fast 79 Proz. der über zehn Jahre alten Schwarzen sind des Schreibens unkundig. An höheren Lehranstalten sind zu erwähnen zwei Staatsuniversitäten (die eine für Farbige) und 8 Colleges. Die landwirtschaftlichen Verhältnisse sind durch die Befreiung der Sklaven vollständig revolutioniert worden, und der Wert des liegenden und persönlichen Eigentums ist 1860—80 von 435 Mill. Doll. auf 160 Mill. Doll. gefallen. Die ehemaligen Plantagenbesitzer sind verarmt, und viele von ihnen haben den Staat verlassen; an Stelle der Sklavenarbeit ist die Bewirtschaftung durch freie farbige Arbeiter getreten, wofür anstatt der Löhnung häufig ein Ernteanteil entlassen wird; kaum 9 Proz. der Oberfläche sind bebaut. 1880 schätzte man den Wert sämtlicher landwirtschaftlicher Produkte auf 43 Mill. Doll. Die wichtigsten Bodenerzeugnisse sind Baumwolle (1860: 2,218 Ballen, 1880: 508,569 Ballen) und Zucker (1861: 459,000 Faß, 1885 nur 231,290 Faß). Außerdem werden gebaut: Mais, Reis, Buchweizen, Bohnen, etwas Tabak, Wein etc. Auch Orangen, Zitronen und andre tropische Früchte gedeihen; der Maulbeerbaum ist einheimisch. Die ausgedehnten Wälder liefern viel Holz, namentlich Cypressen, Eichen und Fichten. An Vieh zählte man 1880: 104,000 Pferde, 77,000 Esel und Maultiere, 470,000 Rinder, 6,000 Schafe, 638,000 Schweine. Allerlei Arten Vögel (auch Bienen, besonders milde Truthühner, Pelikane etc.) finden sich im Überflusse in den Prärien und Sümpfen, und der Mississippi und seine Arme und Nebenflüsse sind sehr reich an Fischen. Die industrielle Tätigkeit des Staats ist noch wenig ausgebildet. Die meisten Gewerke (1880 gab es 1553 Anstalten mit 12,167 Arbeitern) arbeiten für den Lokalbedarf. Lohnungen verdienen höchstens 12 Baumwollölmühlen (1446 Arb.), 55 Tabaks- und Zigarrenfabriken (169 Arb.), 174 Sägemühlen, 31 Gießereien und Zuckerraffinerien. Der Versuch, die Baumwollweberei heimisch zu machen, hat noch keine nennenswerten Folgen gehabt. Dagegen ist der Handel ein unermesslich lebhafter, denn vermittelst des Mississippi und seiner großen Nebenflüsse steht New Orleans (b.) mit dem größten Teil der Vereinigten Staaten in direkter Flußverbindung und dient ihnen als Handels- und Ausfuhrhafen. Der Staat besaß 1886: 3 Schiffe von 69,952 Ton. Gehalt. Eisenbahnen (1886: 3250 km) vermitteln den Verkehr mit dem Norden. Die jetzige Verfassung wurde im Dezember 1879 eingeführt. Jeder männliche Bürger (einschließlich der Schwarzen) hat das Stimmrecht, wenn er 21 Jahre alt ist, ein Jahr im Staat und mindestens einen Monat in seinem Wahlkreis gewohnt hat. Gouverneur und die obersten Beamten werden auf 4 Jahre von der Volksversammlung gewählt. Die gesetzgebende Gewalt ruht in den Händen eines Senats (36 Mitglieder) und eines Repräsentantenhauses (101 Mitglieder). Die Mitglieder werden auf 4 Jahre gewählt. Die 5 Richter des Supreme Court werden vom Gouverneur mit Zustimmung des Senats auf je 12 Jahre ernannt, die andern Richter aber vom Volke gewählt. Die Staatsschuld von L. belief sich 1860 auf 10 Mill. Doll., 1873 war sie auf 40 Mill. Doll. angewachsen (ein-

schließlich des ausgegebenen Papiergeldes), und außerdem war der Stadt New Orleans eine Schuldenlast von 22 1/2 Mill. Doll. aufgebürdet worden. Die neue Verfassung aber regulierte diese Schuldenlast, so daß sie sich 1886 auf nur 15 Mill. Doll. belief. L. ist in 66 Kirchspiele eingeteilt. Hauptstadt ist New Orleans (früher Baton Rouge).

Geschichte. L. wurde zuerst entdeckt durch den Spanier Fernando de Soto, die erste Kolonie 1682 durch den Franzosen Le Salle angelegt und nach Ludwig XIV. L. genannt. Diese gedieh aber so wenig wie neue Ansiedelungen von Iberville (1698) und Crozat (1712). Die Stadt New Orleans wurde 1717 gegründet, und um diese Zeit begann auch die Kolonie, welche der Mississippi-Kompanie überlassen worden war und 1717—20 La zu seinen berückichtigten Spekulationen gedient hatte, von einiger Bedeutung zu werden. Nach La's Sturz wurde L. der französischen Indischen Kompanie geschenkt. 1763 traten die Franzosen L. östlich vom Mississippi an England, das westliche an Spanien ab. Dieser letztere Teil fiel 1800 durch den Vertrag von San Ildefonso an Frankreich zurück; aber die französische Regierung, fürchtend, L. könne ihr durch die stärkere Seemacht Englands genommen werden, verkaufte es 1803 an die Vereinigten Staaten um 15 Mill. Doll. Zur Zeit dieser Übergabe waren die Bewohner von L. meist Franzosen oder Abkömmlinge von Franzosen; die ganze Bevölkerung betrug damals nicht über 90,000 Köpfe, wovon 40,000 Sklaven waren. L. umfaßte damals außer dem Gebiet des jetzigen Staats die ganze Ländermasse zwischen dem Mississippi und den Rocky Mountains, mit Ausnahme der von den Spaniern besetzten Gebiete. Ein Kongreßbeschluß teilte dasselbe 1804 in zwei Teile: das Territorium Orleans, das den heutigen Staat L. einschloß, und das Territorium L., alles nördlich und westlich davon gelegene Land. Nachdem dann 1811 der Kongreß die Bevölkerung des erstgenannten Territoriums autorisiert hatte, sich eine Staatsverfassung zu geben, wurde dasselbe 8. April 1812 unter dem Namen L. als Staat in die Union aufgenommen. Im Krieg mit England, das 1814 einen Einfall in L. machte, stand L. fest zur Union und wurde im Januar 1815 durch Jackson mit Erfolg verteidigt. Am 26. Jan. 1861 trat L. aus dem nordamerikanischen Staatenbund aus; doch bereits im folgenden Jahr fiel New Orleans in die Hände des Unionsadmirals Farragut, im Juli 1863 übergab sich Vicksburg und bald darauf Port Hudson. 1865 erkannte der Präsident eine neugebildete provisorische Regierung an; der Kongreß aber setzte eine militärische Verwaltung ein, und erst 1868 wurde L. abermals als Staat in die Union aufgenommen und seitdem von der republikanischen Partei unter dem allmächtigen Präsidenten Kellogg, welcher sich auf die Negers und die Autorität und Waffengewalt der Bundesregierung stützte, und dem zahlreiche Abenteurer aus dem Norden (Carpet-baggers) nachzogen, in willkürlicher Weise regiert und schamlos ausgezogen. Die demokratisch gesinnten Weißen wurden rücksichtslos unterdrückt und durch Fälschung der Wahlen ihrer politischen Rechte beraubt. Als sie sich endlich, durch Ungerechtigkeiten und Vergewaltigungen zum Äußersten getrieben, bei den Neuwahlen im November 1876 ermanneten, wurden der von ihnen gewählte Gouverneur und ihre Legislatur von der Regierung für unrechtmäßig erklärt und republikanische Behörden ihnen im Januar 1877 gegenübergestellt. Als aber der neue Präsident, Hayes, im April die Bundestruppen zurück-

zog, lösten sich diese auf, und die Demokraten gelangten zur Herrschaft, was eine massenhafte Auswanderung der Neger zur Folge hatte. Vgl. Ring, *Journeys in L.* (Partf. 1875); Martin, *History of L.* (New Orleans 1882); Gayarré, *History of L.* (3. Aufl., das. 1885, 4 Bde.).

Louisiana, Stadt im nordamerikan. Staat Mississippi, am Mississippi, den hier eine großartige Eisenbahnbrücke überspannt, mit einer höhern Schule (Pardee College) und (1880) 4325 Einw.

Louisville (spr. lütswila), wichtigste Stadt des nordamerikan. Staats Kentucky, am linken Ufer des Ohio, der hier Stromschnellen bildet, die durch einen 4 km langen Kanal umgangen werden, ist schön und regelmäßig gebaut, mit zahlreichen Squares und schönen Gärten in den Vorstädten. Eine 1590 m lange Brücke verbindet es mit Jeffersonville in Indiana. Unter den öffentlichen Gebäuden sind Stadthaus, Gerichtshof und Gewerbepalast die hervorragendsten; unter den 97 Kirchen verdient die lath. Kathedrale den ersten Platz. L. hatte 1870: 100,753, 1880: 123,758 Einw., worunter 13,463 Deutsche waren, 1885: 130,000 Einw. Seine Industrie ist bedeutend. Im J. 1880 beschäftigten 1108 gewerbliche Anstalten 17,448 Arbeiter und stellten Produkte im Wert von 35 1/2 Mill. Doll. her. Dem Wert nach klassifizieren sich diese Anstalten wie folgt: 23 Schlächtereien (4 1/4 Mill. Doll.), 63 Tabak- und Zigarrenfabriken, 82 Gießereien und Maschinenbaustätten, 18 Lederfabriken, 15 Brennereien, 6 Fabriken für Herstellung von Ackerbaugeräten, 35 Kleiderfabriken, 36 Druckereien, 20 Brauereien etc. L. ist Hauptmarkt für Tabak, Schweinefleisch, Whiskey und Pferde. Unter den zahlreichen mildthätigen Anstalten sind ein Marinehospital, eine Blindenschule, Waisenhäuser etc. zu erwähnen. Von Bildungsanstalten sind zu nennen: eine Universität, ein großes Lehrerseminar für Schwarze, die städtische Bibliothek mit Museum und die Bibliothek des historischen Vereins. L. wurde 1772 abgestedt, aber erst 1778 das erste Blockhaus errichtet. 1780 erhielt es zu Ehren Ludwig XVI. von Frankreich, des ersten Verbündeten der Republik, den Namen L., hatte aber 1800 erst 600 Einw.

Loulé (spr. lo-ül oder löf), reizend gelegene alte Stadt in der portug. Provinz Algarve, mit Mauern und Türmen aus der Maurenzeit, hat eine große Kirche, Korbflechterei und (1878) 14,448 Einw. In der Nähe die Wallfahrtskirche Nossa Senhora de Piedade.

Loulé (spr. lo-ül oder löf), Marquis von, Günstling Johanns VI. von Portugal, geb. 1785 zu Lissabon, ward mit dem Prinz-Regenten (nachherigen König Johann VI.) erzogen und 1807 zum Marquis ernannt. Als eifriger Anhänger Napoleons I. führte er diesem 8000 Mann nach Frankreich zu und socht mit Auszeichnung bei Wagram und Smolensk. Während der Hundert Tage geleitete er Ludwig XVIII. nach Gent, ging dann nach Brasilien und wurde Johann VI. Großstallmeister. Seine konstitutionellen Gesinnungen zogen ihm den Haß der Absolutistenpartei, besonders des Infanten Dom Miguel, zu, und als er nicht darein willigen wollte, den König unter die Kontrolle eines Familienrats zu stellen, ließ ihn Dom Miguel 1. März 1824 im Palast Salvaterra ermorden. — Sein Sohn, Herzog von L., geb. 1801, wurde 1826 Herzog von L. und vermählte sich 1827 mit der Infantin Anna da Jesus Maria von Portugal. Er war 1857—59, 1862—65 Minister und 1869 auch Präsident des Ministeriums, bis er 19. Mai 1870 von Saldanha gestürzt wurde. Er starb 23. Mai 1875 in Lissabon.

Loupe (franz., spr. luhp), s. Lupe.

Lour., bei botan. Namen Abkürzung für Jean Loureiro, portug. Jesuit, geb. 1715 zu Lissabon, Missionär in Ostasien, gest. 1796 in Lissabon. Schrift: *Flora cochinchinensis* (1790; 2. Aufl. von Willdow, 1798).

Lourdes (spr. lurd), Stadt im franz. Departement Oberpyrenäen, Arrondissement Argelès, am Garonne und der Südbahn, hat ein altes, einst sehr schön. Schloß, das malerisch auf einem Felsen über der Stadt liegt und ehemals als Staatsgefängnis diente (jetzt Kaserne), ein Tribunal, eine Ackerbauschule, Marmor- und Schieferbrüche, starken Viehhandel und (1886) 5427 Einw. Die in der Nähe gelegene Grotte der Massavielle ist durch die angebliche Erscheinung der Jungfrau Maria 1858 berühmt geworden und hat seitdem den Anziehungspunkt für viele Tausende von Wallfahrern. Das Wasser der in der Grotte entspringenden Quelle wird als wunderwirkend sehr versandt. Über dem Felsen der Grotte erhebt sich 1878 eine schöne Kirche; auch haben sich dabei Kapellen, Klöster, Hotels, Verkaufsläden etc. angehäuft.

Loure (franz., spr. luh), Name eines veralteten, der Sackpfeife ähnlichen Instruments in der Normandie, danach auch eines Tances im Tripellakt mit welcher Hervorhebung des Taktanfanges.

Lourenço Marquez, Ort, s. Delagoabai.

Louth (spr. lauth), Küstengrafschaft in der irischen Provinz Leinster, erstreckt sich vom Carlingford-Buch bis zum Boyne und umfaßt 818 qkm (14. Okt. 1881) 77,684 (1861: 107,657) Einw. Mit Ausnahme der Halbinsel zwischen den Baien von Dundall und Carlingford, welche von einem an 596 m hohen Hügel eingenommen wird, und der im S. der Grafschaft gelegenen Ausläufer der Hügel von Meath (24 m) besteht L. aus fruchtbaren Ebenen. Von der Oberfläche sind 88 Proz. Ackerland, 60 Proz. Wiesen und Weiden und 2,1 Proz. Wald. An Vieh zählte man 1881: 10,895 Pferde, 42,123 Rinder, 42,024 Schafe und 15,913 Schweine. Ackerbau und Viehzucht bilden die Hauptbeschäftigung. Nur in Dundall und Drogheda befinden sich größere Fabriken. Ersteres ist Hauptstadt. Die ehemalige Hauptstadt, nach welcher die Grafschaft genannt wird, liegt 10 km von Dundall und ist zu einem armen Dorf mit 261 Einw. herabgesunken.

Louth (spr. lauth), Stadt in Lincolnshire (England), am Ostfuß der Wolds und am Flüsschen Ludd, mit gotischer Kirche, Fabrikation von Teppichen, landwirtschaftlichen Geräten etc. u. (1881) 10,691 Einw.

Loutherbouurg (eigentlich Lutherburg), Philidor Jakob, Maler und Radierer, auch bekannt als Gerlatan und Anhänger Cagliostro's, geb. 31. Okt. 1700 zu Straßburg, kam 1755 nach Paris, wo er bei Giovanni lernte, wurde Mitglied der Academie in Marseille und 1768 der Pariser. 1771 ging er nach England, wo er eine reiche Thätigkeit entfaltete. Er starb 11. März 1812 in Chiswick. Von seinen Gemälden sind zu nennen: der Sturm auf Balencera, dem er selbst beigezogen hatte; Homers Sieg über die französische Flotte 1794; Niederlage der spanischen Armada 1588; Brand in London 1666; Sieg des Admirals Duncan über die holländische Flotte 1797. Seine geätzten Arbeiten, 6 Blätter Bauern, 12 Blätter Soldaten, 4 Blätter Tageszeiten, Landschaften etc. sind sehr geschätzt.

Louth Hills (spr. louth; auch Louth Hills), Berggruppe im südlichen Schottland, zwischen den oberen Clyde und Nith, 732 m hoch, mit den Gruben von Leadhills und Wanlockhead.

Louvain (spr. lumäng), belg. Stadt, s. Löwen.

Louvet (spr. lumell), Pierre Louis, der Mörder des Herzogs von Berry, geb. 7. Okt. 1783 zu Versailles, diente als Sattler in den königlichen Ställen. In fanatischer Gegner der Bourbonen, wollte er ihr Geschlecht vertilgen, indem er das einzige Mitglied derselben, welches, eben vermählt, es fortpflanzen konnte, ermordete. Als 13. Febr. 1820 der Prinz seine Gemahlin aus der Oper an den Wagen führte, stieg sich L. an ihn heran und stieß ihm ein Messer in die rechte Seite. Die Untersuchung ergab, daß L. eine Mitschuldige war. Er ward 7. Juni 1820 hingerichtet. Vgl. Mejan, Histoire du procès de L., assassin (Par. 1820, 2 Bde.).

Louvet de Couvray (spr. lumä döumrä), Jean Baptiste, franz. Schriftsteller und Revolutionär, geb. 11. Juni 1760 zu Paris, machte sich durch den klüpprigen Roman »Les aventures du chevalier Aublas« (Par. 1787—89 u. öfter; deutsch von Wienand, mit Vorrede von Robebue, Leipz. 1805—10, 2 Bde.) bekannt, wurde nach Beginn der Revolution in den Jakobinerklub aufgenommen, zeichnete sich im Konvent als Redner aus und wagte es, 29. Okt. 1792 Robespierre des Strebens nach der Diktatur förmlich anzuklagen. Mit den Girondisten 2. Juni 1793 gestürzt, entfloß L. und lehrte erst nach Robespierres Sturz (März 1795) in den Konvent zurück. Eine Schilderung dieses Zeitraums seines Lebens enthalten »Quelques notices pour l'histoire« (1795). Nach Auflösung des Konvents ging er in den Rat der Fünfhundert über. Er starb 25. Aug. 1797. Sein anderer Roman: »Emilie de Varmont« (1790), behandelt die Bescheidenheit, fand aber nicht viel Beifall.

Louvière, La (spr. lumjäh), Gemeinde im Arrondissement Soignies der belg. Provinz Hennegau, an der Eisenbahn Manage-Mons, mit Abzweigung nach Mascoup, hat eine höhere Knabenschule, ein bischöfliches Collège und (1885) 13,218 Einw., welche sich mit Kohlenbergbau, der Fabrikation von Glas- und Eisenbahnmateriale und besonders mit Fayence-Industrie beschäftigen.

Louviers (spr. lumjeh), Arrondissementshauptstadt in franz. Departement Eure, am Fluß Eure, Kreuzungspunkt der Westbahn mit der Linie Dreux-Elbeuf, mit einem schönen gotischen Dom (aus dem 13.—15. Jahrh.), eine Bibliothek (9000 Bände), schöne Promenaden und (1886) 9560 Einw. Der bedeutendste Industriezweig der Stadt ist die 1681 hier begründete Wollwarenfabrikation, welche sich anfangs auf die Erzeugung feiner Tuche beschränkte, in neuerer Zeit aber zur Produktion von billigen Massenartikeln und Modestoffen überging und mit dem benachbarten Elbeuf gegenwärtig an der Spitze der französischen Streichgarnindustrie steht. Es bestehen hier großetablissements für Spinnerei, Kammerei, Weberei und Färberei von Schafwolle, ferner Fabriken für Leinwandstoffe, Shawls, Maschinen, Töpferwaren u. a. Auch ist der Handel mit den gedachten Industriezeugnissen, mit Getreide, Schiefer, Drogen u. a. von hoher Bedeutung. L. ist Sitz eines Gerichtshofs u. eines Handelsgerichts und hat ein Kommunalcollege.

Louvois (spr. lumöa), François Michel Le Tellier, Marquis de, Kriegsminister Ludwigs XIV., geb. 18. Jan. 1641 zu Paris, Sohn Le Telliers (s. d.), erhielt bereits 1655 die Anwartschaft auf das Amt eines Vaters, das Staatssekretariat; 1660 wurde er zum Parlament in Reims, 1662 Gehilfe seines Vaters mit dem Titel eines Staatssekretärs und 1668 Kriegsminister. Ludwig XIV., dessen Charakter, Geistesrichtung und politische Ziele mit denen

L. übereinstimmten, schenkte ihm seine Gunst und unbeschränktes Vertrauen und gestattete seinen Ratschlägen nicht bloß auf alle Kriegsangelegenheiten, sondern auch auf seine ganze auswärtige Politik einen großen, mit deren Erfolgen wachsenden Einfluß. L. entwickelte in seinem Amt eine ungeheure Arbeitskraft: seine amtliche Korrespondenz füllt nicht weniger als 900 Folio-Bände. Die größten Verdienste hat er sich um die Reorganisation der französischen Armee erworben. Sein kluges, scharfes Urtheil ließ ihn sowohl die Ursachen des Übels als die Mittel der Heilung rasch und sicher erkennen, und bei der Durchführung der Reformen entwickelte er eine bewunderungswürdige Umsicht und Energie. Er hat die Werbung, Zusammensetzung, Ausrüstung und Verpflegung, die militärische Einübung des Heers neu geordnet und ein Offizierkorps geschaffen, das er in strengster Unterordnung hielt, und in dem er durch Belohnung und Beförderung die Talente erweckte und großzog, welche die französische Armee zur ersten der Welt machten. In den zahlreichen Kriegen hat er nicht nur die Ergänzung und Verpflegung der Armeen durchgeführt, sondern auch die Kriegsoperationen ausgearbeitet und durch Korrespondenz mit den Heerführern oder auch persönlich in Begleitung des Königs geleitet. Schon hierbei geriet er in vielerlei Konflikte mit den Feldherren, welche sich seine herrische Einmischung nicht gefallen lassen wollten und durch sein anmaßendes Benehmen beleidigt wurden. Gleich Ludwig XIV. die fremden Nationen verachtend und von der Macht wie dem Recht Frankreichs, sich auf Kosten derselben zu vergrößern, durchdrungen, hat er die Eroberungslust des Königs durch seine Ratschläge befördert und seine Politik mit in die Bahnen getrieben, auf denen sie endlich scheitern sollte. Auch in andre Dinge mischte er sich, wollte überall befehlen und anordnen. Rücksichtslos seinem Ziel, der Machterhöhung seines Vaterlandes, zustrebend, dabei gewalthätig, brutal und höhnisch bis zum Egoismus, scheute er kein Mittel, selbst nicht das gewaltsamste. Die Reunionen betrieb er mit dem größten Eifer und der rohesten Gewaltthätigkeit. Die Übertumpelung Straßburgs (30. Sept. 1681) setzte er selbst ins Werk. Die militärischen Gewaltmaßregeln gegen die Hugenotten sowie die Verwüstung der Pfalz 1689 half er als Minister wohl ausführen, doch ist er nicht der Urheber derselben. Seine Herrschsucht und Anmaßung erweckten ihm viele Feinde; vor allen haßte ihn die Maintenon, und schon fing seine Stellung an zu wanken, als er plötzlich 16. Juli 1691 am Lungen Schlag starb. Vgl. Roussset, Histoire de L. et de son administration politique et militaire (6. Aufl., Par. 1879, 4 Bde.).

Louvre (spr. luhvr), Palast in Paris, welcher seit 1793 zur Aufbewahrung von Kunst- und einigen wissenschaftlichen Sammlungen des Staats dient und jetzt auch Sitz des Finanzministeriums ist. Der jetzige Bau wurde auf der Stelle eines alten Schlosses (Louverie, Sammelplatz der Wolfsjäger) unter Franz I. um 1546 durch Pierre Descot (s. d.) begonnen, welcher hauptsächlich den westlichen und südlichen Flügel ausführte. Unter Heinrich IV., für welchen Thibault und Louis Métezeau sowie Baptiste und Jacques du Cerceau thätig waren, wurde unter anderm die Apollogalerie erbaut. Unter Ludwig XIV. wurde die Ostfassade (um 1665) durch Claude Perrault ausgeführt (die sogen. Louvre-Kolonnade). Der Bau wurde erst unter Napoleon I. durch Percier und Fontaine fortgesetzt und der Plan gefaßt, L. und Tuilerien (s. d.) zu verbinden, was jedoch erst unter Napoleon III. durch Visconti und Lefuel von 1852—

1868 zur Ausführung gelangte. 1871 entging das L. mit Ausnahme der Bibliothek der Zerstörung durch die Kommunisten. An Kunst- u. andern Sammlungen enthält das L. die Gemäldegalerie, das Renaissance-museum, die Sammlung griechischer und ägyptischer Altertümer, die Handzeichnungen, die mittelalterlichen, Renaissance- und modernen Skulpturen, das Marinemuseum, das ethnographische und chinesische Museum. Im Florapavillon ist neuerdings ein Kunstgewerbemuseum angelegt worden. Weiteres über die Kunstschätze des L. s. Paris.

Louvrestil, dem Louvre zu Paris entlehnte Bezeichnung für den Baustil der französischen Hochrenaissance (zweite Hälfte des 16. und Anfang des 17. Jahrh.).

Lovania, lat. Name der Stadt Löwen.

Lovatelli, Ersilia, ital. Schriftstellerin, s. Gaetani.

Lovelace (spr. löw'le), nach Richardsons Roman »Clarissa Harlowe« Bezeichnung für einen durch seine Liebenswürdigkeit dem weiblichen Geschlecht gefährlichen Mann.

Lovely (engl., spr. löw'li), lieblich, zierlich.

Lovere (spr. löw're), Flecken in der ital. Provinz Bergamo, Kreis Clusone, am nördlichen Ende des Iseosees, hat einen 1828 der Gemeinde vermachten stattlichen Palast, Tabini, welcher eine Kunstschule, eine Gemäldegalerie, eine Antiquitäten- und naturwissenschaftliche Sammlung, dann eine Kapelle mit einem Werk von Canova enthält, ein Gymnasium, eine technische Schule, einen Hafen und (1881) 2530 Einw., welche Tuchweberei, Fischerei und Handel betreiben.

Love's labour's lost (engl.), »Verlorne Liebesmüh«, Titel eines Lustspiels von Shakespeare.

Loew, bei naturwissenschaftl. Namen, steht für Hermann Loew (s. d.).

Loew, Fr. Hermann, Schulmann und Entomolog, geb. 19. Juli 1807 zu Weiskensfeld, studierte in Halle Mathematik, Naturwissenschaft und Philologie, fungierte als Lehrer in Berlin, dann in Posen und wandte sich nun der Entomologie zu. In den »Horae anatomicae« (Pos. 1841) gab er wertvolle Beiträge zur Anatomie der Insekten und besonders der Fortpflanzungswerkzeuge derselben. 1841 und 1842 machte er mit Kiepert und Schönborn eine Reise nach dem Orient; 1848 wurde er in das deutsche Parlament gewählt, wo er sich der Bagerschen Kaiserpartei anschloß, und 1850 folgte er einem Ruf nach Wiesbaden als Direktor der dortigen Realschule. Die Dipterologie, für welche er als erste Autorität galt, förderte er namentlich durch die Benennung des Flügelgeädters als systematischen Merkmals; er bearbeitete auch die amerikanischen Zweiflügler und lieferte wichtige Untersuchungen über die Gallmücken und die Bernsteininsekten. 1868 quieszierte, siedelte er nach Guben über, nahm aber noch 1873 ein Mandat als Abgeordneter an und starb 21. April 1879 in Halle a. S.

Lovat (Lowo), Fluß in Westrußland, entspringt aus dem See Sabjesno im Kreis Gorodok des Gouvernements Witebsk, durchströmt, nördlich gewendet, die Gouvernements Pskow und Nowgorod und ergießt sich nach 490 km langem Lauf in mehreren Armen in den Ilmensee. Trotz der Stromschnellen im mittlern Lauf wird der L. stark befahren. Von Westlich Lufi an ist er flößbar, von Cholm an schiffbar.

Lowah, Stadt, s. Lowe h.

Lowe (spr. loh), 1) Sir Hudson, Gouverneur von St. Helena während Napoleons Gefangenschaft, geb. 1770 in Irland, trat 1785 in die englische Armee, nahm als Leutnant an der Expedition gegen Toulon teil und diente darauf in Portugal, auf Minorca, in Ägypten und Malta. 1803 avancierte er zum Major,

1804 zum Oberleutnant im Regiment der ersten Jäger. Hierauf diente er in Neapel unter Sir J. Craig, verteidigte 1808 die Insel Capri tapfer gegen die Franzosen und erhielt, als er schließlich kapitulieren mußte, freien Abzug nach Sizilien für seine Truppen mit Waffen und Gepäck. Später war er in der Einnahme von Zante und Cephalonia tätig, avancierte 1812 zum Obersten, wurde 1813 englischer Kommissar bei dem Hauptquartier Blüchers, dem er 1814 nach Frankreich folgte, und hierauf zum Generalmajor und 1815 zum Gouverneur von St. Helena. Wegen der ihm von der Regierung zur Folge gemachten Strenge, mit der er bei der Bewachung Napoleons verfuhr und jeden Fluchtversuch unternahm, ist L., wenigstens zum Teil ohne seine Schuld, der Gegenstand ingrimmigen Hasses und vieler Verdächtigungen von Seiten des gestürzten Imperators und seiner Gefährten in der Verbannung gewesen, die ihm eine traurige Berühmtheit verschaffte. Nach Napoleons Tod kehrte er nach England zurück, wurde von Emanuel de Las Cases, dem Sohn des Generals Las Cases, 22. Okt. 1822 auf öffentlicher Straße beleidigt und zum Zweikampf herausgefordert, worauf das Duell aber ab. 1823 ward L. Gouverneur der Bermudasinseln, 1830 Generalleutnant und 1840 Inhaber des 50. Linieninfanterieregiments. Er starb 10. Jan. 1844. Zu seiner Verteidigung schrieb er »Mémorial relatif à la captivité de Napoléon à St. Hélène« (Par. 1830, 2 Bde.; deutsch, Stuttgart 1830). Vgl. außerdem die von dem ihm feindlichen O'Meara veröffentlichten Anekdoten aus seinem Leben (Br. 1822) und Lowes »Letters and journals from St. Helena« (hrsg. von Forsyth, Lond. 1853, 3 Bde.).

2) Robert L., Viscount Sherbrooke, brit. Staatsmann, geb. 1811 zu Bingham in Nottinghamshire, studierte zu Oxford, wo er später eine Zeitlang als Lehrer wirkte. Im Januar 1842 ward er Botschafter in London; doch wanderte er noch in demselben Jahr nach Australien aus, wo er es bald zu einer weitverbreiteten Praxis brachte und von 1843 bis 1861 der legislativen Versammlung der Kolonie angehörte. Er nahm hervorragenden Anteil an der Beratung der Gesetze über die Verteilung der Staatsländereien und entwarf einen Unterrichtsplan, der bei der Organisation des Schulwesens fast in ganz Australien zur Grundlage diente. 1861 nach England zurückgekehrt, machte er sich durch Artikel über kolonialverhältnisse in der »Times« bekannt, ward 1863 im Unterhaus gewählt und führte sich daselbst durch eine glänzende Rede gegen das von Disraeli vorgelegte Budget ein. Das neue Ministerium Aberdeen verlieh ihm die Stelle eines Sekretärs beim indischen Amte, die er bis Februar 1865 bekleidete. Nach dem Antritt Lord Palmerstons wurde er im August zum Vizepräsidenten des Handelsamtes, Generalpostminister und Mitglied des Geheimen Rats ernannt. Bei der Neuwahl im März 1867, wo die Konservativen heftig widerstrebte, weil er sein Versprechen, für die Abdehnung des Wahlrechts und andere populäre Reformen zu wirken, nicht gehalten hatte, setzte er bei der abermaligen Erwählung zum Vertreter von Rindminster mit Hilfe der Konservativen durch, ward jedoch von dem Volk derartig mißhandelt, daß er sein Leben rettete. Der Sturz Palmerstons im Februar 1868 zog auch den Rücktritt Lowes nach sich, und so trat er auf die Seite der Opposition, wo eine Parlamentsreform verlangte. 1869 trat er als Vizepräsident des Unterrichtsrats in das neue Kabinett Palmerstons ein, mußte jedoch 1864 wegen eines von Lord R. Cecil beantragten Todesurteils

signieren, weil er die Berichte der Schulinspektoren ungenügend entstellte, was sich indes auf Grund genauerer Untersuchung als unrichtig erwies. In der Regierung, die ihn bei dieser Gelegenheit nicht ausreichend unterstützt hatte, rächte er sich 1866, indem er durch seine glänzende und schneidige Beredamkeit wesentlich zur Verwerfung der Gladstone'schen Reformbill beitrug; er war damals der gentliche Führer der nach Brights spottendem Ausdruck sogen. Abullamiten (s. d.). Als Earl Derby im Juli 1866 zur Bildung eines Kabinetts schritt, lehnte er indes den Eintritt ab und opponierte mit gleicher Härte auch der Disraeli'schen Reformbill. 1868 von der Universität London als ihr erster Vertreter ins Unterhaus gewählt, trat er im Dezember als Schatzkanzler in das Gladstone'sche Kabinett. Seine Finanzverwaltung zeichnete sich durch große Sparsamkeit aus, war aber wenig populär, so daß Gladstone im Herbst 1873 das Amt selbst übernahm und L. zum Minister des Innern machte, welchen Posten er bis zum Austritt der Liberalen im Februar 1874 behielt. In Gladstone's zweites Ministerium trat L. nicht ein, wurde aber dafür mit dem Titel eines Viscount Sherbrooke zum Peer erhoben und ins Oberhaus versetzt.

Löwe (*Felis leo* L.), Säugetierart aus der Ordnung der Raubtiere und der Familie und der Gattung der Katzen, unterscheidet sich von seinen Gattungsverwandten auffallend genug durch den kurzen, gedrungenen Körper, die kurze, glatt anliegende, einfarbige Behaarung, die ansehnliche Mähne um Hals und Vorderbrust des männlichen Tiers, das breite Gesicht mit verhältnismäßig kleinen Augen und dem eine Quaste endigenden und in dieser Quaste mit einem hornigen Nagel versehenen Schwanz. Die Mähne ist sehr veränderlich nach der Heimat des Löwen, so daß man nach ihr mehrere Arten oder wenigstens Abarten des Löwen (Berber-, Senegal-, Kaplöwe, s. Tafel »Raubtiere III«, und der kleinere, mähnenlose L. von Gudscharat) unterschieden hat. Die ausgezeichnetste Abart ist der L. der Berberei (*Leo barbarus* Cuv.). Derselbe wird 1,5 m lang und 80–90 cm hoch, hat einen 80 cm langen Schwanz, eine breite Brust und schlanke Beine. Der dicke, fast viereckige Kopf verlängert sich in eine rechte, stumpfe Schnauze; die Ohren sind abgerundet, die Augen von mittlerer Größe, aber lebendig und klar, die Gliedmaßen gedrungen und außerordentlich kräftig; die Pranken sind größer als bei allen übrigen Katzenarten. Die Behaarung ist lebhaft rötlichgelb oder fahlbraun. Die dicke, fahlgelbe, stark mit Schwarz gemischte Mähne besteht aus langen, glatten Haaren und reicht vorn bis zur Handwurzel, hinten bis fast zur Hälfte des Rückens und der Seiten herab. Auch der Unterleib zeigt seiner ganzen Länge nach eine dicht stehende, längere, schlichte, schwarze Behaarung, und an den Ellbogen und den Vorderextremitäten der Schenkel stehen wenigstens noch schwarze Haarbüschel. Neugeborene Löwen haben etwa 1/3 der Länge, aber weder Mähne noch Schwanzquaste, sondern sind mit wolligen, gräulichen Haaren bedeckt, der Kopf und an den Beinen schwarz gefleckt, an den Seiten, über dem Rücken und am Schwanz mit kleinen, schwarzen Querstrichen gebändert und mit schwarzer Rückenlinie gezeichnet. Schon im ersten Jahr verschwinden Flecken und Streifen, im zweiten wird die Grundfarbe ein gleichmäßiges Fahlgelb, und im dritten Jahr erscheinen mit der Mähne alle Zeichen der Mannbarkeit. Bei der Löwin ist die Behaarung überall kurz und am Vorderkörper höchstens eine Andeutung der Mähne vorhanden. Der Berberlöwe

findet sich in den Ländern des Atlas, der Perserlöwe von Persien bis Indien, der Senegallöwe vom 20.° nördl. Br. bis zum Kap und von der West- bis zur Ostküste, der Kaplöwe außer im Kapland, wie es scheint, auch in Habesch, der Gudscharatlöwe findet sich in den Dschungelwäldungen längs der Flüsse. Früher war der L. weit verbreiteter als gegenwärtig. Zur Zeit der Römer fand er sich nicht nur in ganz Afrika und im südwestlichen Asien, in Syrien und Palästina, sondern auch in Griechenland und Makedonien. Der L. der Berberei insbesondere lebte früher im ganzen nördlichen Afrika mit Einschluß Ägyptens. Jetzt ist er aus dem ganzen untern Nilthal völlig verschwunden. Auch wo er noch einheimisch ist, in Tunis, in der Oase Fezzan, in Algerien und Marokko, findet er sich bei weitem nicht mehr so häufig wie früher; überall hat er der andringenden Kultur weichen müssen, und namentlich haben auch die langwierigen Kriege der Franzosen in Algerien die Reihen der Löwen sehr gelichtet, abgesehen von der Thätigkeit französischer Löwenjäger, wie des berühmten Jules Gérard. Am zahlreichsten ist noch der Senegallöwe zu finden, obwohl auch er nach und nach immer weiter zurückgedrängt wird.

Der L. lebt einzeln und hält sich nur von der Brunstzeit an, und bis die Jungen ein gewisses Alter erreicht haben, zu seinem Weibchen. Jeder L. hat sein Gebiet, doch vereinigen sich oft auch mehrere Löwen zu größeren Jagdzügen. Breite, waldige Thäler sind sein Lieblingsaufenthalt. In den Gebirgen steigt er bis zu 1500 m empor. An einem geschützten Ort scharrt er sich eine flache Vertiefung als Lager und ruht hier einen oder mehrere Tage lang, je nachdem er Nahrung findet und sich sicher fühlt. In größeren Wäldungen hält er sich oft geraume Zeit an einem und demselben Platz auf und zieht erst dann weiter, wenn die Gegend ausgebeutet ist. Er ist weit träger als die übrigen Katzen und sucht es sich stets so bequem wie möglich zu machen. Im Ostafrika folgt er regelmäßig den dort nomadisch lebenden Bewohnern, von ihren Herden Tribut erhebend. Gern richtet der L., besonders der ältere, seine Streifzüge nach Dörfern, in deren Nähe er sich daher oft ansiedelt. Bei Tage hält er sich in seinem Lager verborgen, aber bisweilen sieht man ihn an einem erhöhten Punkt Umschau in seinem Gebiet halten. Mit hereinbrechender Nacht beginnt er die Jagd, oft mit furchtbarem, donnerähnlichem Gebrüll die andern Tiere aufscheuchend und verwirrend, oft auch lautlos heranschleichend. Bei der Jagd, welche er hauptsächlich auf große Tiere richtet, zeigt er viel Verstand, List und Kühnheit. Schnellschreitenden Tieren, wie den Antilopen, lauert er auf und schleicht äußerst vorsichtig unter dem Wind an sie heran; namentlich sind die Wasserplätze in den Steppen Mittel- und Südafrikas ergiebige Jagdorte für ihn. Gewöhnlich frist er nur selberlegte frische Beute; in der Not geht er auch an Aas. Er ist unstrittig neben dem Tiger und Jaguar das stärkste und furchtbarste Raubtier. Mit außerordentlicher Stärke verbindet er große Gewandtheit und Behendigkeit; er macht weite Sprünge, oft bis zu 9 m und darüber, sitzt in Einem Sprung einem Pferd oder andern großen Tier auf dem Rücken, und mit Einem Biß zermalmt er die Halswirbelknochen seiner Beute. Schakale und noch größere Tiere tötet er mit einem einzigen Schlag seiner Tazze. Ein getötetes Pferd, sogar ein zweijähriges Rind schleppt er ohne Mühe weite Strecken fort, und mit einem zweijährigen Rind im Rachen springt er über einen fast 3 m hohen Zaun. Den Menschen greift er nicht leicht an; hat er aber

einmal Menschenfleisch gefressen, dann soll er dieses jedem andern vorziehen. Wie behauptet wird, greift er den Menschen oder ein Tier, das nicht vor ihm flieht, nie an, ohne sich vorher in einer Entfernung von 10—12 Schritt zum Sprung niederzulegen. Wer nun entflieht, ist unfehlbar verloren; wer aber ruhig stehen bleibt, gegen den wird er den Sprung nicht wagen, wenn man nur Mut genug hat, ihm ruhig und fest ins Auge zu schauen. Nach einiger Zeit erhebt er sich langsam, geht unter beständigem Umsehen einige Schritte zurück, legt sich wieder, entfernt sich abermals in immer kürzern Zwischenräumen und nimmt endlich, wenn er ganz aus dem Wirkungsbereich des Menschen zu sein glaubt, in vollem Lauf die Flucht. Durch Wachtfeuer geschützte Lager überfällt er niemals. Die körperlichen Vorzüge des Löwen, die durch eine wirklich edle Gestalt, einen gravitativen Gang, ein ernstes, stolzes Gesicht noch erhöht werden, mögen immerhin berechtigen, den Löwen als den König der Landtiere anzusehen; was aber seine intellektuellen Eigenschaften betrifft, so ist seine Geschichte mit einer Menge von Fabeln ausgeschmückt. Seine Großmut ist meist eine poetische Verschönerung seiner natürlichen Trägheit und Apathie oder der Verachtung vieler kleinerer Tiere, die er des Raubes nicht wert hält und ungehindert vorübergehen läßt. In dem Charakter des Löwen wechseln Mut, Kühnheit und Feigheit. Verfehlt er einen Sprung auf Raub, so flieht er, als schäme er sich seines mißlungenen Angriffs. Er ist nicht so beharrlich lähn, so dreist und verwegen wie der Tiger, der ihm weder weicht, noch ihn fürchtet. Der Mut des Löwen erwacht erst, wenn ihn der Hunger plagt, oder wenn er gereizt und angegriffen wird. Immerhin zeigt er neben den übrigen kagen Eigenschaften, welche die Bewunderung rechtfertigen, die ihm von so vielen Beobachtern entgegengebracht wird. Zur Zeit der Paarung folgen oft mehrere männliche Löwen einer Löwin, und es entspinnen sich dann blutige Kämpfe unter ihnen. Hat die Löwin aber den Gatten erwählt, so ziehen die andern ab, und beide leben nun treu zusammen. 15—16 Wochen (108 Tage) nach der Begattung wirft die Löwin in einem Dickicht, möglichst nahe einem Tränkplatz, 1—6, gewöhnlich aber 2—3 Junge, die mit offenen Augen zur Welt kommen und etwa die Größe einer halb erwachsenen Kaze haben. Die Löwin pflegt sie mit großer Zärtlichkeit, säugt sie etwa sechs Monate lang und wird in der Herbeischaffung der Nahrung vom Löwen unterstützt. Im Verhältnis zum langsamen Wachstum des Löwen steht das hohe Alter, welches er erreicht; man kennt Fälle, daß Löwen sogar in der Gefangenschaft 70 Jahre gelebt haben, wiewohl sie auch bei der besten Pflege bald ein greisenhaftes Aussehen bekommen. Sie bedürfen täglich 4 kg gutes Fleisch. In den zoologischen Gärten züchtet man gegenwärtig Löwen fast ebenso sicher wie Hunde. Im Berliner zoologischen Garten züchtete Bodinus in 12 Jahren 90 Löwen. Im Atlasgebirge stellt man große Treibjagden auf den Löwen an; auch erlegt man ihn auf dem Anstand oder fängt ihn in Fallgruben. Die Hottentoten töten ihn auch mit vergifteten Pfeilen. Jung eingefangene Löwen werden bei verständiger Pflege sehr zahm und bezeigen ihrem Pfleger große Anhänglichkeit, auch hat der L. für empfangene Wohlthaten ein treues Gedächtnis. Jedoch auch im gezähmten Zustand ist ihm nicht unbedingt zu trauen, und schon mancher Tierwärter hat ein tollkühnes Wagnis mit seinem Leben bezahlen müssen. Das Fleisch des Löwen wird in Nordafrika von den Mau-


ren gegessen, und auch die Südafrikaner verschmähen es nicht. Die Haut des Löwen, im Altertum ein Schmutz der Helden, wird jetzt nicht besonders geschätzt und nur zu Bett- und Pferdebedecken verwendet. Auf den ältesten ägyptischen Denkmälern kommen afrikanische und asiatische, wilde und gezähmte Löwen und Löwenjagden vor. Auch im Alten Testament wird der L. häufig erwähnt; nach demselben fand er sich in Judäa, namentlich am Libanon und am Jordan. Xenophon, Aristoteles, Strabon, Plinius u. a. sprechen von Löwenjagden in Syrien und Arabien, wo die Löwen stärker und zahlreicher waren als in Libyen. Bei dem Marsch des Ferges durch Makedonien fielen Löwen über die Kamele her, welche das Gepäck trugen. Nach Pausanias kamen sie von den Bergen herunter in die Ebenen von Thessalien. Zahlreiche Erzählungen handeln von der Großmut des Löwen, welche die Alten rühmten. Den ersten Löwenkampf zu Rom gab der L. D. Scävola (94 v. Chr.), nachher Sulla einen mit 100 Löwen, Pompejus einen im Zirkus mit 60 Julius Cäsar einen mit 400. M. Antonius spannte gezähmte Löwen vor seinen Wagen. Hadrian war im Zirkus mehrmals 100 Löwen. — Über den afrikanischen Löwen s. Puma.

Das Bild des Löwen galt bei vielen alten Völkern als Symbol des Heldentums. In Ägypten war der L. das Symbol der Nilflut, ein Zeichen des Fortschritts und in den spätern Fabeln vom Harpokrates das der Sonne im Zenith und das des Feuers; er war der Sonne heilig, und wenn diese im Zenith stand, hatten die Tempelschlüssel Löwenköpfe. In der Stadt Tal (Tanis) wurde eine Sonnengötze unter dem Bild eines Löwen als siegreicher Kämpfer gegen den asiatischen Baal verehrt. Auch der Horos (s. d.) war der L. geheiligt, ebenso der syrische und griechische Kybele. Er diente wohl auch als Symbol der alles durchdringenden, belebenden und bändigenden Feuerkraft. In der Architektur der Griechen und Römer ward er zum Quellwächter (Antrophylax), und aus Löwenrachen floß das Wasser der Brunnen; Löwenköpfe waren in der dorischen Bauart gewöhnliche Verzierung auf dem Karnies der Gebäude, um die Löcher zu verbergen, die zum Ab-

Fig. 1.



Fig. 2.



Heraldische Löwen.

lauf des Regenwassers von dem Dach dienen. — Als Sinnbild der Tapferkeit ist der L. auch eins der beliebtesten Wappentiere, und zwar hat er als solches eine typische Stellung, so wie er sich auf seine Hinterfüße stellt: auf den Hinterfüßen stehend mit vorgestreckten Vorderpranken, das Maul aufgerissen und die Zunge herausgestreckt, die Mähne flatternd, der Schwanz nach oben gestreckt (Fig. 1); seltener scheint er schreitend mit aufgehobener rechter Vorderpranke (Fig. 2), dann oft zu zweien und übereinander. Vgl. Leopard.

Löwe (Leo), in der Astronomie das fünfte Zeichen des Tierkreises (Λ); auch Sternbild zwischen 138° und $77\frac{1}{2}^\circ$ Geradaufsteigung sowie 32° nördlicher und 0° südlicher Declination, in welchem Heiß 161 mit bloßem Auge sichtbare Sterne verzeichnet, darunter einen erster Größe (Regulus), 3 zweiter, 4 dritter und einen zwischen fünfter und erster Größe veränderlichen. Das Sternbild ist dadurch merkwürdig, daß es den Ausstreuungspunkt der Novembersternschnuppen (s. Sternschnuppen) enthält, die deshalb auch Leoniden heißen. Der kleine L. ist in weniger umfangreiches Sternbild über Kopf und Rücken des Löwen, von $140\frac{1}{2}^\circ$ — 164° Rectascension und 42° — $26\frac{1}{2}^\circ$ nördlicher Declination, mit 40 dem bloßen Auge sichtbaren Sternen von der vierten Größe an abwärts, darunter einem von sechster bis unter erster Größe veränderlichen.

Löwe, 1) Name einer vielverzweigten Schauspielerfamilie, deren Stammvater Johann Karl (geb. 1731 zu Dresden) nebst seiner Frau Katharina Magdalena Ring (geb. 1745) bei verschiedenen Truppen (unter anderm in Berlin) angestellt war, längere Zeit auch die Direktion des Hoftheaters in Schwedt führte und 1807 in Lübeck starb. Er glänzte in komischen, seine Frau besonders in Soubrettenrollen. — Sein Sohn Johann Heinrich, geb. 1766 zu Berlin, wurde 1799 Konzertmeister in Bremen, später Musikdirektor und machte sich auch als Komponist und Violinvirtuose bekannt. 1815 zog er nach Bromberg und starb nach 1835. — Dessen Bruder Friedrich August Leopold, geb. 1767 zu Schwedt, gest. 1816 als Theaterdirektor in Lübeck, war ein tüchtiger Sänger und Schauspieler; seine Operette »Die Insel der Verführung« fand allgemeinen Beifall. — Dessen Sohn Ferdinand, geb. 1787 zu Mansfeld, wirkte nacheinander an den Bühnen zu Magdeburg, Braunschweig, Düsseldorf, Kassel, Leipzig, Mannheim und Frankfurt und war namentlich als Held im Trauerspiel ausgezeichnet; er starb 18. Mai 1832 in Wien. — Seine Tochter Johanna Sophie, eine der berühmtesten Sängerinnen Deutschlands, geb. 24. März 1815 zu Oldenburg, bildete sich seit 1831 in Wien unter Cicimara und trat 1832 mit solchem Glück im Lärntnertheater auf, daß sie alsbald engagiert wurde. Eine Gastspielreise in Norddeutschland hatte 1837 ihr Engagement an der Berliner Hofbühne zur Folge. Nach mehreren Kunstreisen nach England, Frankreich und Italien vermählte sie sich 1848 mit dem k. k. Feldmarschalleutnant Fürsten Friedrich von Liechtenstein; sie starb 29. Nov. 1866 in Pest. Mit vollendeter Gesangkunst vereinigte sie ein fein nuanciertes, geistreiches Spiel. Ihr Organ war weniger imposant als voll und gebiegen. Mit gleicher Virtuosität war sie in der deutschen, italienischen und französischen Schule heimisch. — Ihr Bruder Franz Ludwig Leopold, geb. 5. Juli 1816 zu Kassel, wirkte erst an den Bühnen zu Hamburg und Frankfurt, seit 1841 an der Hofbühne zu Stuttgart, wo er noch gegenwärtig thätig ist und sich namentlich auch als Regisseur auf erworben hat. Er reiht sich den tüchtigsten Künstlern seiner Zeit würdig an; insbesondere gelten sein Hamlet, sein Leicester (in »Maria Stuart«), sein Faust, Bolingbroke und Karl Moor für vollendete Kunstleistungen. Auch hat L. durch Schwung und Formschönheit ausgezeichnete »Gedichte« (Stuttg. 1854, 2. Aufl. 1860), »Neue Gedichte« (das. 1875) sowie Freimauredichtungen: »Den Brüdern« (2. Aufl., Leipz. 1874), »Auseigner Werkstatt« (Stuttg. 1881), »Zwischen den drei Säulen« (das. 1884) u. a. veröffentlicht. — Seine jüngere Schwester, Lila, geb. 1817, betrat die Bühne

1833 in Mannheim mit dem besten Erfolg, war erst hier, später und bis 1844 in Petersburg engagiert und entfaltete im Fach der naiven jugendlichen Liebhaberinnen ein schönes Talent, verließ aber das Theater seit ihrer Vermählung mit dem livländischen Freiherrn von Rüster. — Julie Sophie, Tochter von Friedrich August Leopold L., geb. 1786, war bis 1809 Mitglied des Petersburger deutschen Theaters, kam später nach Prag, 1812 an das Theater an der Wien und war von 1813 bis 1842 eine Zierde des Hofburgtheaters in Wien, namentlich im höhern Lustspiel und Konversationsstück; sie starb 11. Sept. 1852 daselbst. — Ihr Bruder Johann Daniel Ludwig, der berühmteste unter den männlichen Sprossen der Familie, geb. 29. Jan. 1795 zu Minteln, trat 1808 in die Kindergesellschaft des Direktors Ruth ein, wirkte 1811–19 in Prag erst im Fach der niedern Komik, trat später auch in Liebhaber- und Heldenrollen auf und folgte 1821 einem Ruf an die Hofbühne zu Kassel, 1826 einem solchen an das Hofburgtheater zu Wien, an dem er 1838 Regisseur, später Ehrenmitglied wurde. Er starb 7. März 1871 daselbst. L. hat auf fast allen bedeutenden Bühnen gastiert und überall mit gleichem Beifall. Ausgezeichnetes leistete er namentlich in Rollen, welche ein psychologisches Studium bedingen. Im Lustspiel glänzte er durch seinen, ungezwungenen Ton, liebenswürdigen Humor und die Sicherheit, mit der er den gesellschaftlichen Anstand behauptete. — Auch seine Tochter Anna (Rina), geb. 1821 zu Kassel, war eine geschickte Schauspielerin im Fach der jugendlichen Liebhaberinnen und in hochtragischen Rollen. Sie hatte 1833 am Hofburgtheater debütiert, gehörte demselben bis 1849 als Mitglied an und war darauf in Lemberg engagiert, wo sie später einen Grafen Potocki heiratete und 27. April 1884 starb.

2) Karl, Balladenkomponist, geb. 30. Nov. 1796 zu Lößjün bei Halle, besuchte das Gymnasium zu Halle, daneben Türcks musikalischen Unterricht genießend, und studierte dann daselbst Theologie. Aus dieser Zeit, während welcher er seine Mußestunden ausschließlich der Musik widmete, stammen einige seiner schönsten Balladen, z. B. »Der Erbkönig«. 1822 wurde er Kantor und Lehrer am Gymnasium zu Stettin und später Musikdirektor an der Jakobikirche daselbst. Seit 1866 in den Ruhestand versetzt, starb er 20. April 1869 in Kiel. Von Löwes zahlreichen Kompositionen sind zunächst seine infolge ihrer leichten Ausführbarkeit und ihres Reichtums an einfachen, eindringlichen Melodien beliebt gewordenen Dramen: »Die Siebenschläfer«, »Gutenberg«, »Die Festzeiten«, »Die eiserne Schlange« und »Die Jünger in Philippi« (beide letztern für Männerstimmen ohne Begleitung) zu nennen. Außerdem schrieb er eine Oper: »Die drei Wünsche«, zahlreiche geistliche und weltliche Gesänge für Männer- und gemischten Chor (Psalmen etc.), Sonaten und Charakterstücke für das Piano, Ouvertüren, Streichquartette u. a. Am bedeutendsten und fruchtbarsten aber war er als Komponist von Liedern, namentlich Balladen, von denen sich viele durch Originalität der Erfindung wie durch Feinheit der Charakteristik und Treue des Kolorits auszeichnen. Als Schriftsteller trat L. auf mit einer »Gesanglehre für Gymnasien« (Stett. 1826, 2. Aufl. 1828) und mit einem Kommentar zum zweiten Teil von Goethes »Faust« (Berl. 1834). Seine »Selbstbiographie« wurde von Bitter (Berl. 1870) herausgegeben. Vgl. Runge, Karl L. (Leipz. 1884); Wellmer, Karl L., ein deutscher Tonmeister (das. 1886).

3) Wilhelm, deutscher Politiker (L. Kabe), geb.

14. Nov. 1814 zu Olenstedt bei Magdeburg, studierte in Halle Medizin, ließ sich in Halle als Arzt nieder und ward 1848 hier in das Frankfurter Parlament gewählt, in welchem er zur demokratischen Linken gehörte. 1849 wurde er zum ersten Vizepräsidenten, bei der Übersiedelung nach Stuttgart zum Präsidenten erwählt. Er ward hierauf, wie alle Teilnehmer an den Stuttgarter Beschlüssen, angeklagt, allein in zwei Instanzen freigesprochen. Erst das Obertribunal fand L. lebenslänglicher Zuchthausstrafe schuldig. L. lebte inzwischen in der Schweiz, in London und acht Jahre lang in New York, wo er die ärztliche Praxis ausübte, bis ihm der Amnestieerlaß vom 12. Jan. 1861 die Rückkehr ermöglichte. 1868 trat er für den Kreis Bochum-Dortmund in das Abgeordnetenhaus ein, wo er sich der Fortschrittspartei anschloß und durch schwungvolle Beredsamkeit sich hervorthat. Auch dem Sechshundbreißiger-Ausschuß gehörte er an. Während er sich 1867 für das Abgeordnetenhaus in Berlin wählen ließ, nahm er für den norddeutschen Reichstag die Wahl in Bochum an, das er auch im deutschen Reichstag 1871–81 vertrat. Auch hier gehörte er zur Fortschrittspartei, schied aber im April 1874 aus derselben aus infolge seiner Abstimmung über das Militärgesetz. 1879 war er ein eifriger Verteidiger des Schutzolltarifs. Im Abgeordnetenhaus war er von 1871 bis 1875 Vizepräsident; 1876 lehnte er aber eine Wiederwahl ab, da er sich nicht mehr als einen Vertreter seiner frühern Partei betrachten konnte. Er starb 2. Nov. 1886 in Meran.

4) Ludwig, Industrieller, geb. 20. Nov. 1837 zu Heiligenstadt, widmete sich dem Kaufmannsstand, wandte sich aber bald ausschließlich dem Maschinenfach zu und gründete 1864 in Berlin ein Geschäft, in welchem er mit Erfolg den Vertrieb von Arbeitsmaschinen kultivierte. 1870 ging er nach Nordamerika, um den dortigen Maschinenbau zu studieren, und begründete, nach Berlin zurückgekehrt, eine große Fabrik in amerikanischem Stil, in welcher zunächst Nähmaschinen gebaut wurden. Er arbeitete mit amerikanischen Werkzeugmaschinen, die hier zum erstenmal in Deutschland zur Verwendung kamen, und wußte die dem amerikanischen System eignen Vorzüge, namentlich die Erzielung von Präzision bei der Massenfabrication, in so hohem Maße zur Geltung zu bringen, daß das preussische Kriegsministerium 1871 beschloß, die eigne Waffenfabrication nach gleichem System einzurichten, zumal die Löwische Fabrik durch die Bereitwilligkeit zur Anfertigung von 1 Million Visieren Garantien für den Erfolg übernommen hatte. L. baute jetzt auch selbst amerikanische Werkzeugmaschinen der verschiedensten Art und beschäftigte gegen 2000 Arbeiter. Für die russische Regierung übernahm er die Anfertigung ihrer Armeerevolver; nebenbei lieferte er noch zahlreiche Maschinen und Ausrüstungsgegenstände für die preussischen Staats- und für Privatwerkstätten, wie Krupp u. a. Im öffentlichen Leben bethätigte L. eine sehr große Thätigkeit. Seit 1864 gehörte er den Berliner Stadtverordneten an und wirkte hier namentlich für die Entwicklung des Volksschulwesens. 1876 wurde er vom ersten Berliner Wahlkreis ins preussische Abgeordnetenhaus und 1878 in den Reichstag gewählt, in welchem er sich der Fortschrittspartei anschloß. Er starb 11. Sept. 1886 in Berlin.

Lowell (spr. loh-el), Stadt im nordamerikan. Staat Massachusetts, Grafschaft Middlesex, an der Vereinigung von Merrimac und Concord, deren Fäße eine bedeutende Wasserkraft zur Verfügung stellen, hat sich ungemein rasch entwickelt. Noch 1820 zählte

sie kaum 200 Einw., 1823 wurde die erste Spinnerei angelegt, und jetzt ist sie ein amerikanisches Manchester mit großartigen Baumwollspinnereien (20), Kattundrudereien, Teppichfabriken, Bleichen, Ziebereien, Papier-, Glas-, Pulverfabriken und (insg.) 64,061 Einw. An Unterrichtsanstalten ist kein Mangel; namentlich erfreut sich die Mechanics Institution, mit großer Bibliothek, lebhafter Teilnahme.

Lowell (spr. loh-el), James Russell, amerik. Dichter und Kritiker, geb. 22. Febr. 1819 zu Cambridge (Massachusetts), studierte die Rechte, vertauschte aber die Advokatur bald mit der Schriftstellerei, in welcher er sich vielseitig entwickelte. In der Poesie pflegte er die subjektiv empfindende Lyrik ebenso wie die literarische und politische Satire; in der Prosa wurde er ein ausgezeichnete Kritiker. Er hat wiederholt Europa besucht, mit dessen Literaturen er sich, schon mit Rücksicht auf die von ihm als Nachfolger Longfellow's am Harvard College belassene Stellung eines Professors der neuern Litteratur, eifrig beschäftigte. Außerdem war L. zwischen 1850 und 1870 als Herausgeber des »Atlantic Monthly« und der »North American Review« thätig. Seine erste Veröffentlichung war ein Band Gedichte unter dem Namen: »A year's life« (1841); ein zweiter Band »Poems« folgte 1848 (die gesammelten Gedichte, 7. Aufl. 1857, 2 Bde.), seine spätere Lyrik erschien unter dem Titel: »Under the willows, and other poems« (1868). In der »Fable for critics« beleuchtet er die amerikanischen Schriftsteller in humoristisch-satirischen Versen. Sein berühmtestes Gedicht sind die »Biglow-papers« (1849 u. 1864, 2 Bde.; neue Ausg., Boston 1885), eine Sammlung politischer Gedichte im Yankeeidialekt, die erste und beste Darstellung, welche das Yankeeentum gefunden hat. Sie sind vom Standpunkt des Abolitionisten aus gegen die Südstaatenpolitik gerichtet. Die erste Sammlung von 1849 war während des mexikanischen Krieges, die zweite während des Bürgerkrieges entstanden. Seine kritischen Essays sind gesammelt in: »Among my books« (1870, 2. Serie 1875) und »My study windows« (1871). Eine Ausgabe seiner »Complete works« erschien in 5 Bänden (Boston 1881). Seit 1877 war L. Gesandter in Madrid und 1881–85 englischen Hof. Vgl. Underwood, James R. L. (Boston 1882).

Löwen, 1) (niederländ. Leuven, franz. Louvain, Hauptstadt eines Arrondissements in der belg. Provinz Brabant, am Fluß Dyle und im Kreuzungspunkt der Eisenbahnen nach Brüssel, Mecheln, Turnhout, Bättich und Charleroi, 28 m ü. M., ist altertümlich gebaut. Die Wälle der Stadt, jetzt zu Spaziergängen umgewandelt, haben an 12 km Umfang; aber ein großer Teil des Raums, den sie umschließen, ist nicht mit Häusern, sondern mit Gärten und Anlagen bedeckt. Die vorzüglichsten Gebäude sind: das 1448–63 von Matthäus Layens im romanischen Stil errichtete und 1842 restaurierte Rathaus; die Kirche zu St. Peter (ebenfalls aus dem 15. Jahrh.); die sogen. Hallen, 1317 als Warenverlag für die Tuchmachergilde erbaut und 1679 der Universität eingeräumt; die Ruinen des im 9. Jhd. vom König Arnulf erbauten Schlosses, das der Sage nach dem römischen Imperator Julius Cäsar erbaut zuschreibt. Die Bevölkerung zählt 37,843 Seelen. Die Industrie ist seit dem Mittelalter sehr zurückgegangen, zumal die einst berühmte Tuchfabrikation. Die Stadt hat außerdem nur noch Brauereien, Fabrication von Stärke, Leder, Gerbereien, Papier und Spitzen und treibt Handel =

indwirtschaftlichen Erzeugnissen. Berühmt war im 6. Jahrh. die 1426 von Johann IV. von Brabant gegründete Universität von L., welche zur Zeit ihrer Blüte mehr als 6000 Studenten zählte und der Sitz der antijesuitischen, die gallikanischen Freiheiten verteidigenden Theologie war. Sie wurde 1793 infolge der französischen Invasion aufgehoben, 1817 aber wiederhergestellt. 1834 vom Staat aufgehoben, wurde 1835 vom Klerus aus eignen Mitteln neu dotiert und verfolgt seitdem als sogen. freie Universität eine streng katholische Richtung. Sie umfaßt fünf Fakultäten und zählte 1883: 1558 Studierende. Außerdem befinden sich in L. ein Athenäum, eine höhere Knabenschule, eine Industrieschule und ein Tribunal. — Hier erfolgte 1. Sept. 891 König Arnulf seinen entscheidenden Sieg über die Normannen. Von 94 bis 1100 war L. Sitz der Grafen von L., später der Herzöge von Brabant. Im 14. Jahrh. war es die größte und reichste Handelsstadt des Landes mit 60,000 Einw. und großartiger Tuchfabrikation, die zur Zeit ihrer höchsten Blüte nicht weniger als 4000 Webstühle beschäftigte. 1382 empörten sich die Weber von L. gegen den Herzog von Brabant, wurden jedoch besiegt, infolge dessen ein Teil derselben nach England auswandern mußte. Es begann dort mit ihnen die Einführung der Tuchmanufaktur und zugleich die Konkurrenz mit L. Im 16. Jahrh. wurde der Verfall der Stadt durch die Pest beschleunigt, welcher fast die Hälfte der Bevölkerung zum Opfer fiel. Vgl. Molanus, *Historia Lovaniensis* (hrsg. von de Ram, Brüssel 1861, 2 Bde.); Piot, *Histoire de Louvain* (Löwen 1859); Reusens, *Documents relatifs à l'histoire de l'université de Louvain* (bas. 1887 ff., 3 Bde.). — 2) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis Brieg, an der Elzher Bahn und der Linie Brieg-Randzin der Preussischen Staatsbahn, 152 m ü. M., hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein Schloß, ein Amtsgericht, eine große Mühle, Ziegeleien, Färberei, Mollerei, Gerberei, wichtige Wochen- und Viehmärkte und (1885) 362 meist evang. Einwohner.

Löwen, Johann Friedrich, Dichter, geb. 1729 zu Klausthal, studierte in Göttingen die Rechte, war dann eine Zeitlang Sekretär in Schwerin und 1767 bei dem Versuch beteiligt, in Hamburg ein Nationaltheater zu errichten. Nach dem Scheitern des Unternehmens (1768) wurde er Registrator in Rostock, wo er 23. Dez. 1771 starb. Obwohl von schwächlichem Talent, hat sich L. doch auf allen Gebieten der Poesie versucht: man hat von ihm Epigramme, Oden und Lieder, Kantaten, Romanzen, komische Gedichte und Erzählungen, Lehrgebichte, poetische Episteln und Trauer- sowie Lustspiele. Seine gesammelten *Schriften* umfassen 4 Bände (Hamb. 1765—66).

Löwenäffchen, s. Seidenaffe.

Löwenanteil, nach einer Aesopischen Fabel ein unverhältnismäßig großer Anteil, den bei einer Teilung der Stärkere für sich beansprucht.

Löwenberg, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Pommern, am Bober und der Linie Greiffenberg-L. der Preussischen Staatsbahn, 202 m ü. M., hat eine evangelische und 2 kath. Kirchen, darunter eine große, zwischen 1233 und 1238 eingeweihte, jetzt restaurierte Kirche, ein großes Rathaus, ein hübsches Kriegerdenkmal, ein Realprogymnasium, ein Amtsgericht, ein Krankenhaus (eins davon im Gebäude der 1810 aufgehobenen Malteser-Kommende), Holzschleiferei, Wollspinnerei, Mälerei und (1885) 4721 meist evang. Einwohner. In der Umgegend findet ansehnlicher Obst-, Gemüse-, Flachs- und Getreidebau statt; in

dem nahen Dorf Neuland wird bedeutender Abbau von Gips zu Dünger und Studaturarbeiten betrieben und ein geschäfter Sandstein gewonnen. L. erhielt 1217 deutsches Stadtrecht. Heftige Kämpfe bei L. und in der Umgegend im J. 1813: 19. Aug. siegten bei Blagwitz und bei Siebeneichen (oberhalb L. am Bober) Preußen und Russen; 21. Aug. drängte Napoleon selbst bei Blagwitz die schlesische Armee zurück; 29. Aug. streckte hier nach der Schlacht an der Katzbach die französische Division Puthob die Waffen. Etwa 6 km nordwärts von L. liegt der Hohenstein mit einem schönen, 1513 an der Stelle einer alten Burg erbauten Schloß (jetzt im Besitz des Fürsten von Hohenzollern).

Löwenbrunner, s. Fläe.

Löwenbund (Bund des grimmen Löwen, Gesellschaft zum Leuen), eine 1379 zu Wiesbaden errichtete Gesellschaft von Rittern, die sich Löwenritter nannten und es sich zur Pflicht gemacht hatten, allen Fehden unter sich sowie mit andern möglichst vorzubeugen. Das Bundeszeichen war für die Ritter ein goldener, für die Knechte ein silberner Löwe. Der L. fand große Teilnahme, trat mit mehreren schwäbischen Städten sowie mit der Wilhelms- und Georgengesellschaft in Verbindung und scheint sich erst mit dem Städtebund aufgelöst zu haben.

Löwendal, Ulrich Friedrich Waldemar, Graf von, Urenkel König Friedrichs III. von Dänemark, geb. 6. April 1700 zu Hamburg, ward in Dresden erzogen, trat 1718 in kaiserliche, 1714 in dänische, 1716 in sächsische, 1717 in österreichische Militärdienste. Er foht mit Auszeichnung bei Peterwardein sowie bei den Belagerungen von Temesvár und Belgrad und folgte nach dem Frieden von Passarowitz seinem Regiment nach Sizilien. 1721 kehrte er in den sächsischen Dienst zurück und ward 1724 zum Chef eines Infanterieregiments, 1732 zum Generalmajor und Inspektor der Infanterie ernannt. Nach dem Tod Augusts II. 1733 verteidigte er Kralau siegreich gegen die aufständischen Polen und befehligte im polnischen Erbfolgekrieg 1734—35 die sächsischen Truppen am Rhein. Beim Ausbruch des Krieges zwischen Rußland und der Pforte trat er als Generalleutnant in russische Dienste, foht gegen die Türken bis 1740 und wurde darauf Militärgouverneur von Esthland. Nachdem er zur katholischen Religion übergetreten war, erhielt er 1743 das Patent als französischer Generalleutnant und nahm 1744 unter dem Marschall von Noailles und 1745 unter dem Marschall von Sachsen an dem Feldzug in den Niederlanden teil. In der Schlacht bei Fontenoy befehligte er ein Reservekorps, nahm hierauf die festen Plätze Gent, Brügge, Dudenarde, Ostende und Neuport und wurde nach der Einnahme von Namur zum Gouverneur dieser Festung ernannt. Im April 1747 brach er mit 25,000 Mann in Holländisch-Flandern ein und eroberte in kurzer Zeit die festen Plätze Sluys, Sas van Gent, das Fort Philippine und Hulst, Argel und Terneuse. Nach der Schlacht bei Cassel (2. Juli) rückte er bis Mecheln vor, schloß Bergen op Zoom ein und nahm die Festung in der Nacht vom 15. auf 16. Sept. durch Überraschung, wofür er den französischen Marschallstab und das Gouvernement von Bergen op Zoom erhielt. 1748 belagerte er in Gemeinschaft mit dem Marschall von Sachsen Maastricht, nach dessen Kapitulation er diees Gouvernement erhielt; 1751 nahm er seinen dauernden Aufenthalt in Paris. Die Akademie der Wissenschaften daselbst ernannte ihn zu ihrem Mitglied. Er starb 27. Mai 1755.

Löwengesellschaft, s. Leoninischer Vertrag.

Löwengolf (franz. Golfe du Lion, bei den Römern Mare Gallicum), große Bucht des Mittelländischen Meers, an der südöstlichen Küste Frankreichs, zwischen dem nordöstlichsten Kap Spaniens, Cabo de Creus, und den Hydrischen Inseln. Die Küste ist im westlichen Teil, bis zur Rhodnemündung, flach und sandig und besteht aus sich aneinander reihenden flachen Kurven. Hinter den begleitenden Dünen liegen langgestreckte Lagunen (Etangs), welche durch enge Kanäle (Graus) mit dem Meer in Verbindung stehen. Sandbänke und heftige Nordstürme hindern die Schifffahrt. Vom Kap Couronne an wird die Küste steil und felsig, das Meer tief. Zuerst öffnet sich der Golf von Marseille mit den Inseln If, Ratoneau &c.; dann folgen das Kap Bec d'Aigle und die Reede von Tiotat, weiterhin die Reede von Toulon. Die wichtigsten Städte am L. sind: Toulon, Marseille, Cette und Agde. S. Karte »Frankreich«.

Löwenhaupt (Lewenhaupt, Leionhufmud), Adam Ludwig, Graf von, schwed. General, geb. 15. April 1659 im Lager vor Kopenhagen, studierte in Lund, Upsala, Rostock und Wittenberg, trat sodann als Kornett in das von dem kurbayrischen General Bils Bielle zu Hamburg errichtete Regiment und machte den Krieg in Ungarn mit, nahm aber als Rittmeister seinen Abschied. Einige Zeit darauf wurde er Major in dem Hilfskorps, welches Karl XI. kraft eines Vertrags an die Holländer überließ. Als nach dem Ryswyker Frieden 1697 diese Truppen entlassen wurden, lehrte L. nach Schweden zurück. Beim Beginn des Nordischen Kriegs 1700 von Karl XII. zum Obersten ernannt, focht er in den Ostseeprovinzen, blieb daselbst, als der König nach Polen zog, siegte über das russisch-litauische Heer bei Jakobstadt (1704) und Gemauerthof (1706) und wurde 1706 zum Generalleutnant und Gouverneur von Liv- und Kurland befördert. 1708 vereinigte er sich mit Karl XII., nachdem er sich mit 16,000 Mann unter großen Verlusten durch die Russen unter Menschikow bei Piesna und Wörden in der Ebene von Severien geschlagen, 23. Okt. zu Rulowa. Nach der unglücklichen Schlacht bei Poltawa, welcher L. als General der Infanterie beizuwohnen, und deren Verlust besonders seiner Feindschaft mit Renskiöld beizumessen war, suchte er den Rest der Armee zu retten, mußte aber aus Mangel an Nahrung und Geschützen am Dnjespr 12. Juli 1709 eine Kapitulation unterzeichnen, nach welcher er selbst und der unter seinem Oberbefehl stehende Rest seines Heers sich als Kriegsgefangene an die Russen ergaben. Er starb, von der Königin Ulrike Eleonore zum Reichsrat ernannt, in der Gefangenschaft 12. Febr. 1719.

Löwenklaus, s. v. w. Bärenklaus, s. Acanthus.

Löwenmaul, Pflanzengattung, s. Antirrhinum; gelbes L., s. v. w. Linaria vulgaris.

Löwenorden, 1) Badischer, s. Bähringer L. — 2) Belgischer L., s. unten: Niederländischer L. — 3) Braunschweigischer L., s. Heinrichs des Löwen Orden. — 4) Kurfürstlich hessischer L., Zivil- und Militärverdienstorden, gestiftet 14. Aug. 1770 vom Landgrafen Friedrich II. mit einer Klasse und 41 Rittern; 1818 erweitert zu vier Klassen, mit neuem Statut von 1851 und 1876 unter die »großherzoglich hessischen Orden« aufgenommen. Der Orden hat jetzt eine Klasse und ist für die volljährigen Mitglieder des Gesamthauses bestimmt. Die Dekoration besteht in einem ovalen goldenen Ring, in dessen Mitte der goldene Löwe steht, umgeben von der Devise: »Virtute et fidelitate« (»Für Tapferkeit und Treue«); die Rückseite zeigt die Worte: »Fri-

dericus II Dei gratia Hassiae Landgravius instituit 1770«; dazu kommt ein achtschaliger Silberstern mit laurnem Schilde, dem hessischen Löwen und dem Wahlspruch. Das Band ist karminrot. — 5) Nassauischer und königlich niederländischer Hausorden vom goldenen Löwen, 29. Jan. 1816, 16. März 1858 gemeinschaftlich vom Herzog Adolf von Nassau und König Wilhelm III. der Niederlande gestiftet und nur aus einer Klasse bestehend, ward gemeinschaftlich oder einzeln von den Erben beider Häuser verliehen. Der Orden hat fünf Klassen. Die Dekoration ist ein weiß emailliertes Kreuz mit vier goldenen N zwischen den Flügeln. Der blaue Mittelschild zeigt im Avers den Löwen, auf dem Revers die Devise: »Je maintiendrai«. Der achtschalige silberne Stern der Großkreuze, ebenso der viestschalige der zweiten Klasse hat den gleichen Mittelschild; die Ritter dritter Klasse tragen den Orden am Band mit Rosette, die vierte und fünfte Klasse ohne Rosette, je kleiner. Das Band ist orange mit blauem Randstreifen. Für Nassau erlosch der Orden d. L. 1866. — 6) Niederländischer L., gestiftet von König Wilhelm II. 29. Sept. 1815 als Zivilverdienstorden, hat drei Klassen: Großkreuze, Komture und Ritter, dazu Brüder (für Proben der Humanität). Die Dekoration besteht in einem weiß emaillierten Kreuz mit vier goldenen W zwischen den Flügeln und im Avers des blauen Mittelschildes mit dem Wahlspruch: »Virtus nobilitat« (»Tugend abelt«), auf dem Revers der goldenen Löwen. Das Band des Ordens ist blau mit Orangestreifen. Die Großkreuze tragen außer dem Kreuz einen goldenen Stern, auf welchem das Ordenszeichen liegt, die Komture die Dekoration am Hals und auf der Brust ein goldenes Kreuz mit Krone, die Ritter das Kreuz im Knopfloch, die Brüder eine silberne Medaille. Diese erhalten eine Pension von 200 Gulden. S. Tafel »Orden«, Fig. 11.

Löwenritter, s. Löwenbund.

Löwenstein, Grafschaft des ehemaligen schwäb. Kreises, zwischen dem Herzogtum Württemberg und der Grafschaft Hohenlohe, jetzt zu den Oberämtern Badnang und Weinsberg im Neckarkreis des Königreichs Württemberg gehörig, 140 qkm (24 Dk.) groß. Die Grafschaft gehörte bis 1277 einem Zweig der Grafen von Kalw, kam durch Kauf 1281 an Adolf von Habsburg, der sie 1282 seinem natürlichen Sohn Albrecht übertrug. Der letzte von dessen Stamm, Heinrich, verkaufte 1441 die Grafschaft an den Kurfürsten Friedrich I., den Siegreichen, von der Pfalz, der sie hierauf seinem natürlichen Sohn Ludwig überließ, welcher vom Kaiser Maximilian 1494 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde. Ludwigs Enkel Ludwig III. brachte durch Heirat die Grafschaften Wertheim, Rothenfurt und Rottmann sowie die Herrschaften Breuberg, Herborn und Chassepierre an sein Haus und nannte sich Graf von L. Wertheim. Seine Söhne Christoph Ludwig und Johann Dietrich gründeten die beiden noch bestehenden Linien: L. Wertheim-Birneburg oder die evangelische (ältere) Linie, seit 1803 L. Wertheim-Freudenberg, und L. Wertheim-Rothenfurt oder die katholische (jüngere) Linie, jetzt L. Wertheim-Rosenberg. Die letztere wurde kaiserlich und erhielt 1713 Sitz und Stimme an der Reichsfürstenbank; die erstere wurde 1812 von König von Bayern gekürzt. In der napoleonischen Zeit wurden beide Linien mediatisiert. Ihre Besitzungen, welche auf bayrischem, württembergischem, bairischem und hessischem Gebiet liegen, sind die Grafschaften L. und Wertheim und die Herrschaft Zin-

enstein in gemeinschaftlichem Besitz, die Herrschaft Limpurg, Sonthheim, Michelbach, die Grafschaft Umhausenbach und die böhmischen Güter Pakau und Lutzenbach der Freudenbergschen Linie, die Herrschaften Heubach, Rothenfels, Neustadt, Rosenberg, Habzheim und Kaufel der Rosenbergschen Linie. Haupt der ersten Linie, mit der Residenz Wertheim, ist Fürst Ernst, geb. 25. Sept. 1854. Haupt der jüngeren, mit der Residenz Kleinheubach, ist Fürst Karl, geb. 11. Mai 1834, der Schwager des Dom Miguel von Portugal (gest. 1866) und Oheim des Prinzen Alfonso, Bruders des spanischen Präsidenten Don Carlos, der Führer der ultramontanen Aristokratie Deutschlands und auf Versammlungen und in Vereinen für die Sache des Vatikan überaus thätig.

Löwenstein, Stadt im württemb. Neckarkreis, Oberamt Weinsberg, 341 m ü. M., Hauptort der gleichnamigen Grafschaft, hat ein Schloß, Weinbau, eine bitter- und glauferfalthaltige Quelle (Theußerbad) und (1885) 838 (Gemeinde 1840) evang. Einwohner. Inmittelbar südlich dabei die Löwensteiner Berge, bis 541 m hoch.

Löwenstein, Rudolf, Dichter und Journalist, geb. 20. Febr. 1819 zu Breslau, studierte daselbst und seit 1841 in Berlin Philologie und machte sich zuerst als Dichter durch einen Band trefflicher Kinderlieder: »Der Kindergarten« (Berl. 1864), bekannt. Zugleich beschäftigte er sich mit Mnemotechnik, war teils als Lehrer, teils für schönwissenschaftliche Blätter thätig und redigierte 1848 eine demokratische »Bürger- und Bauernzeitung«. Noch in demselben Jahr trat er in die Redaktion des neubegründeten »Klabberadatsch« ein, für den er seitdem unausgesetzt thätig war. Seit 1863 war er auch viele Jahre hindurch Verfasser der politischen Rundschau in der »Gerichtszeitung«. Noch veröffentlichte er den Gedichtcyclus: »Ehret die Frauen« (mit Bildern von E. Schulz, Berl. 1873). Viele von seinen Kindergedichten sowie auch andre, darunter das »Chassepotlied« (1870), sind populär geworden.

Löwenthaler, 1) eine ehemalige Brabanter Goldmünze, Liond'or, = ca. 19,10 Mk.; 2) eine Brabanter Silbermünze, Liond'argent, = 5,00 Mk. (bis 1816).

Löwentinsee, einer der Masurischen Seen in Ostpreußen, bei Löben, 22 qkm groß, liegt in der Wassertheide zwischen Pregel und Weichsel 117 m hoch und teilt mit dem Mauer- und Spirdingsee durch die Masurischen Kanäle in schiffbarer Verbindung.

Löwenjahn, Pflanzengattung, s. Taraxacum.

Lomitz, Dorf im schweizer. Kanton Schwyz, 463 m ü. M., mit (1880) 506 Einw., liegt im Thal zwischen Rigi und Rothberg, am Lomitzer See, in welchem auf einer Insel die Ruine des Schlosses Schwanau aufragt. Vor dem Goldbauer Bergsturz war der See um ein Drittel größer als heutzutage. Am Ausfluß der Seewern, welche nach kurzem Lauf in die Mota mündet, liegt Bad Seewen, dagegen im Delta der Steiner Aa, da, wo diese die Seeniebung erreicht, Steinen, Station der Gotthardbahn, in der sagenhaften Urgeschichte der Waldstätte Wohnort Werner Stauffachers.

Lomestoft (spr. lohst), Seestadt in der engl. Grafschaft Suffolk, hat einen 1848 erbauten Hafen mit Seebamm und Kais und (1881) 19,696 Einw., welche bedeutende Fischerei, besonders auf Serringe, treiben, Laue und Zwirn verfertigen und teilweise den Handel des benachbarten Norwich vermitteln. Die Stadt besaß 1886: 468 Seeschiffe und Fischerboote, führte Waren im Wert von 99,511 Pfd. Sterl. ein und von 555 Pfd. Sterl. aus. L. ist Sitz eines deutschen Kon-

suls. Hier Seeschlacht zwischen der holländischen und englischen Flotte 3. Juni 1665.

Lomitz (Loveč, Lomak), Hauptstadt eines Arrondissements in Bulgarien, zu beiden Seiten des Dsem (zur Donau), über den eine neue Brücke führt, hat 20 Moscheen, 3 Kirchen und (1881) 5973 Einw. (1870 noch gegen 12,000), darunter viele und geschickte Gerber und Kürschner. L. ward 17. Juli 1877 von den Russen nach ihrem Übergang über die Donau besetzt, aber nach ihrem ersten unglücklichen Angriff auf Plewna ihnen 27. Juli von den Türken unter Osman Pascha wieder entrissen, welche nun L. und die Höhen von Bladina rasch befestigten. Erst als im Lauf des Augusts ansehnliche Verstärkungen herangelommen waren, gelang es den Generalen Imereinski und Skobelew, 3. Sept. L. zu erstürmen.

Löwig, Karl Jakob, Chemiker, geb. 17. März 1803 zu Kreuznach, erlernte daselbst die Pharmazie, studierte 1823–25 in Heidelberg Chemie und war daselbst einige Jahre Assistent Gmelins. 1827 übernahm er die Verwaltung der Apotheke in Kreuznach, wo er sich mit Untersuchungen über das von Valard entdeckte Brom, das sich auch in dem Kreuznacher Mineralwasser findet, beschäftigte. Er setzte dann in Berlin, besonders unter Mitscherlich, seine chemischen Studien fort, habilitierte sich in Heidelberg, wurde 1833 Professor der Chemie an der Züricher Universität und 1853 in Breslau. Seine Arbeiten beziehen sich hauptsächlich auf organische Chemie, und namentlich lieferte er umfassende Untersuchungen über organische Metallverbindungen. Höchst bedeutsam sind auch Löwigs Verdienste um die Entwicklung der chemischen Industrie in Schlesien. Er schrieb: »Lehrbuch der Chemie« (Heidelb. 1832); »Über die Bestandteile und Entstehung der Mineralquellen« (Zürich 1837); »Chemie der organischen Verbindungen« (das. 1839, 2 Bde.; 2. Aufl. 1847); »Über Bildung und Zusammensetzung der organischen Verbindungen«; »Grundriss der organischen Chemie« (Braunschw. 1852) und die Festschrift »Zer. Benj. Richter, der Entdecker der chemischen Proportionen« (Berl. 1874).

Lomisa (Lovisa), Stadt im finn. Gouvernement Ryland, an einer Bucht des Finnischen Meerbusens, mit (1884) 1788 Einw., 1745 gegründet und zu Ehren der schwedischen Königin Luise Ulrike, der Schwester Friedrichs d. Gr., benannt, ward 5. Juli 1855 von englischen Schiffen bombardiert und größtenteils niedergebrannt.

Lomitsch (poln. Lomice), Stadt im russisch-poln. Gouvernement Warschau, an der Byzra und der Warschau-Bromberger Eisenbahn, hat eine prachtvolle Kollegiatstiftskirche, 3 andre lath. Kirchen, eine evang. Kirche, ein Realgymnasium, ein Schloß, Lichte- und Seifenfabriken, eine Dampfmühle, regen Handel mit Cerealien, Leder und Pferden, 2 große Jahrmärkte und (1880) 8723 Einw. Im Kreis L. sind bedeutende Mahlmühlen und Zuckerrfabriken; auch der Runkelrüben- und Gemüsebau sowie die Zucht von veredelten Schafen werden stark betrieben.

Lomry (engl. spr. lohri, Lore), offene, nur mit einer niedrigen Einfassung versehene, auf Eisenbahnen zum Transport von Kohlen u. dgl. dienende Waggons; dienen zugleich als Kohlenmaß, 1 L. Steinkohlen = 90 Ztr., bei böhmischen Braunkohlen = 10,000 kg.

Lomth (spr. lohth), Robert, namhafter Gelehrter der englischen Kirche, geb. 27. Nov. 1710, ward 1741 Professor der Poesie zu Oxford. Seit 1749 begleitete er die Söhne des Herzogs von Devonshire auf Reisen durch Europa, ward 1755 Bischof von Limerick, 1766 von St. Davids, bald nachher von Oxford und

1777 von London, wo er 8. Nov. 1787 starb. Seine Hauptwerke sind die für die Würdigung der hebräischen Poesie grundlegenden »Praellectiones de sacra poesi Hebraeorum« (Lond. 1753; neue Ausg. von Rosenmüller, Leipz. 1815; Lond. 1839) und ein Kommentar zu Jesaias (Lond. 1778; deutsch von Richarz, Leipz. 1779—81, 4 Bde.).

Lewther (spr. lohter), James, brit. Staatsmann, geb. 1840 zu Leeds als jüngerer Sohn des Baronets Sir Charles Hugh L., studierte in Westminster und Cambridge, widmete sich der juristischen Laufbahn und wurde 1864 Sachwalter (Barrister) in London. 1865 für York ins Unterhaus gewählt, schloß er sich der konservativen Partei an, war vom August bis Dezember 1868 parlamentarischer Sekretär des Armenamtes und seit Februar 1874 unter Disraeli Unterstaatssekretär im Kolonialministerium. Im Februar 1878 wurde er als Nachfolger des zum Kolonialminister ernannten Sir Michael Hicks Beach zum Obersekretär (Minister) für Irland befördert, trat aber im Frühjahr 1880 mit Lord Beaconsfield zurück.

Lewthers (spr. lohters), s. Louthers Hills.

Loewy, Maurice, Astronom, geb. 16. April 1833 zu Wien, studierte daselbst und in Paris und erhielt 1864 eine Anstellung am Pariser Observatorium. 1872 wurde er Mitglied des Bureau des longitudes und 1878 Unterdirektor der Sternwarte. Er arbeitete über die Bestimmung der Bahn der Planeten und Kometen, über die Refraktion etc. und lieferte nach einer von ihm angegebenen telegraphischen Methode genaue Fixierungen der Längenunterschiede von Wien, Berlin, Marseille, Algier.

Loxarthrose (griech.), Gelenkverkrümmung.

Loxia, Kreuzschnabel; **Loxiinae**, Kreuzschnäbel, Unterfamilie der Finken.

Logobromische Linie (griech., »Linie des schiefen Laufs«), eine auf der Oberfläche einer Kugel oder eines elliptischen Sphäroids gezogene Kurve von doppelter Krümmung, welche alle Meridiane unter demselben Winkel schneidet. Wenn ein Schiff beständig irgend eine Richtung, mit Ausnahme der vier Kardinalrichtungen, verfolgen würde, so würde dasselbe eine L. L. beschreiben und sich in spiralförmigen Windungen allmählich dem Pol nähern, ohne ihn jemals erreichen zu können. In einer der vier Kardinalrichtungen segelnd, würde es entweder einen Meridian oder einen Parallelkreis durchlaufen. Vgl. Günther, Geschichte der logobromischen Kurve (Halle 1879).

Loxopterygium, s. Quebracho.

Loyal (franz.), »geschnitzig«, bieder, aufrichtig, ohne Falsch; dann politisch »gutgesinnt«, namentlich treu zu dem angestammten Fürstenhaus stehend; **Loyalität** (franz. loyauté, engl. loyalty), Biederkeit, Aufrichtigkeit, Gutgesinntheit, besonders Unterthanentreue; **Loyalisten** (im Sinn von Royalisten), in der englischen Geschichte die Anhänger der Stuarts.

Loyalitätsinseln (spr. lö-äl-), franz. Inselgruppe im O. von Neulalebonien und dessen Dependenz, zwischen 20 und 22½° südl. Br., umfaßt die Hauptinsel Lifu (1668 qkm) und die kleinern Maré (768 qkm) und Uea (292 qkm) nebst den unbewohnten Beau-préinseln und hat ein Areal von 2743 qkm (40,8 QM.) mit (1877) 13,174 Einw., darunter 63 Europäer. Die Inseln bestehen aus Madreporenkalkstein, den vulkanische Kräfte bis 80 m emporgehoben haben. Um die das Innere ausfüllenden dünnen und von tiefen Spalten durchschnittenen Hochplateaus zieht sich ein schmaler, nicht unfruchtbarer Landstrich, welcher allein bewohnt ist. Flora und Fauna sind gleich der neu-

kaledonischen, auch hier finden sich Araucarien und Sandelholz. Das Klima ist gesund. Der einzige See ist Uea in der Lagune Bishopfund. Die Bewohner sind Melanesier, mit starker Beimischung von polynesischem Blut, gleichen den Neulaleboniern in ihren Sitten und Institutionen, waren auch Kanibalen, aber betriebsamer als jene, und sind jetzt sämtlich zum Christentum bekehrt. Die Inseln wurden 1786 von dem Engländer Raven entdeckt u. 1864 von Frankreich annektiert. S. Rärtschen bei »Neulalebonien«.

Loyola (spr. löjola), Ignaz von, eigentlich Jugu Lopez de Recalde, der Stifter des Ordens der Jesuiten, geb. 1491 auf dem Schloß Loyola in der spanischen Provinz Guipuzcoa, verlebte seine Jugend als Page am Hofe Ferdinands des Katholischen und wurde bei der Verteidigung von Pamplona gegen die Franzosen (1521) am rechten Bein schwer verwundet. Während der Heilung durch Lesen von heiligenlegenden zum religiösen Schwärmer geworden, verteilte er nach seiner Herstellung seine Güter unter die Armen, pilgerte nach dem Kloster Montserrat, weihte hier dem wunderthätigen Marienbild sein Wappen, erklärte sich zum Ritter der heiligen Jungfrau, lebte zu Manresa, einem kleinen Ort in der Nähe, ganz der Selbsteinigung und Kontemplation und schaute in zahlreichen Visionen die Geheimnisse der Dreieinigkeit, Welterschöpfung, Menschwerdung und des Teufels. 1523 pilgerte er nach Palästina, um sich der Bekehrung der Mohammedaner zu weihen, kehrte jedoch 1524 über Venedig nach Barcelona zurück und begann hier das Studium der lateinischen Grammatik. Zwei Jahre später bezog er die Universitäten Complutum (Alcala) und Salamanca, an beiden Orten durch die übernommene Seelenleitung von Männern und Frauen die Blicke der Inquisitor auf sich ziehend, die in ihm ein Glied der mächtigen Sekte der Alombrados witterte; 1528 begab er sich nach Paris und saßte mit Lagnez, Salmeron, Bobadilla, Rodriguez, Pierre Lefevre 1534 den Plan zur Stiftung eines neuen Ordens für den katholischen Glauben; sie gelobten, in Jerusalem Krankenpfleger und Mission zu üben oder sich ganz dem Papst zur Verfügung zu stellen. Da indes einige ihre Studien noch nicht beendet hatten, kehrte L. bis zu diesem Zeitpunkt nach Spanien zurück. 1537 trafen sie eine neue in Venedig zusammen und gingen von hier aus nach Rom, wo zunächst die Reinheit ihrer Lehre und Pläne stark in Zweifel gezogen wurde, so daß L. über »den sterilen und trocknen Boden« Roms zu flagen begann. Endlich hat ihnen Papst Paul III. 27. Sept. 1540 die vorläufige, an die Bedingung, daß der Orden die Zahl von 60 Mitgliedern nicht überschreite, geknüpft und 1543 die unbedingte Bestätigung des Ordens erteilt. L. wurde zum ersten Ordensgeneral ernannt (1541), verrichtete aber auch als solcher in der Kirche seines Ordenshauses zu Rom die niedrigsten Dienste, widmete sich dem Unterricht von Kindern und sammelte Almosen zur Bekehrung der Juden und Freudenmädchen. War er früher Enthusiast und Schwärmer im Erzze gewesen, so entsagte er in seiner Stellung als Ordensgeneral jene heftigen Weltkenntnis und gefährliche Politik, die seither Bestandteil seines Ordens geblieben sind. Er starb 31. Juli 1556 und wurde von Gregor XV. 1622 heilig gesprochen. Sein Tag ist der 31. Juli. Man besitzt von L. zwei Werke in spanischer Sprache: die »Ordenskonstitution« und »Geistliche Übungen«. Sein Leben beschrieben Ribadeneira (Neapel 1572), Ruffini (Rom 1585), Bouhours (Par. 1679), Brühl (Bonn 1846), Genelli (Innsbr. 1848), Daurignac (2. Aufl.

Jan. 1865; deutsch, Frankf. 1865), Denis (Brüssel 1885, 2 Bde.) u. a. Vgl. Druffel, Ignatius v. L. n der römischen Kurie (Münch. 1879); Spuller, gnace de L. et la compagnie de Jésus (Par. 1877); Jothein, Ignatius v. L. (Halle 1885).

Loyson (spr. lojón), Charles, ursprünglicher Name des Vater Hyacinthe (s. d.).

Loyère (spr. lojäh), Département im südl. Frankreich, ist aus der Landschaft Gévaudan gebildet, grenzt n. an die Départements Oberloire und Cantal, n. D. an Ardèche, im S. D. an Gard, im W. an Aveyron und umfaßt einen Flächenraum von 5170 qkm (1883 D.M.). Das Département besteht aus dem südlichen Teil des zentralen Hochlandes von Frankreich, den höchsten Erhebungen der Cevennen mit dem Lozèregebirge, das ihm den Namen gibt und sich im Pic de Finiels zu 1702 m erhebt. Den nordwestlichen Teil bildet der granitische Rücken des Margeridegebirges, das die Verbindung mit den Bergen der Auvergne herstellt, der südwestliche Teil gehört dem öden Hochplateau der Causses an. Das Lozèregebirge mit dem Margeridegebirge bildet die Wasserscheide für die drei großen Strombecken des Rhone im SW., der Loire im N. und der Garonne im W. Von den Flüssen gehören zum Rhonebecken die Cèze, der Gardon d'Alais, Gardon d'Anduze und Gardon de Mialet, welche sich im angrenzenden Département Gard zu dem Fluß gleichen Namens vereinigen. Zur Loire fließt der Allier, welcher teilweise die Grenze gegen die Départements Ardèche und Oberloire bildet; zum Gebiet der Garonne gehören der Lot mit der Coulagne und Trupère und der Tarn mit Tarnon und Jonte. Infolge der hohen Lage des Landes ist das Klima kälter, als man in unbetracht seiner Breite erwarten sollte. Der Winter ist im allgemeinen streng und der Sommer selten heiß, dagegen sehr oft stürmisch. Die Bevölkerung belief sich 1886 auf 141,264 Seelen, worunter etwa 10,000 Reformierte; auf 1 qkm entfielen nur 27 Einw. Der Ackerbau ist im Département wenig entwickelt und bietet an Getreide kaum, was für den Bedarf der Bewohner erforderlich ist (durchschnittlich 1,2 Mill. hl, hauptsächlich Roggen); reichlicher ist der Ertrag an Kartoffeln, Kastanien, womit in den Cevennen liegenden 38,000 Hektar bepflanzt sind, an Obst, Hanf und Flach. Der Weinbau ist unbedeutend. Die Viehzucht und namentlich die Schafzucht ist sehr ansehnlich; 1881 wurden hier 817,900 Schafe gezählt. Bild gibt es im Überfluß. Die Seidenzucht wird ziemlich ausgedehnt betrieben und liefert über 100,000 kg Kokons. Von Produkten des Mineralreichs ist nur silberhaltiges Bleierz erwähnenswert. Von einigen Mineralquellen und Bädern, die das Département besitzt, ist Vagnols les Bains bei Mende am besuchtesten. Die Industrie beschränkt sich auf die Verhüttung von Erzen, auf die Schafwollmanufaktur, welche ca. 13,000 Spindeln und 500 Webstühle im Gang hält, und die Gerberei. Ausgedehnt ist die Fabrikation von Holzschuhen (jährlich über 560,000 Paar), welche ca. 1700 Personen (namentlich in der Umgegend von Marvejols und Mende) beschäftigt. Eine große Zahl der Bewohner wandert aber noch wegen Mangel an hinreichender Arbeit in die südlichen Départements. Der Handel ist unbedeutend; die Ausfuhr besteht hauptsächlich aus Vieh, Kastanien, Vollenstoffen und Holzschuhen. Das Département ist eingeteilt in die drei Arrondissements: Florac, Marvejols und Mende. Hauptstadt ist Mende.

Loyeren (lat.), wohin sehen, stellen; ausleihen, verpachten; die Gläubiger einer Konkursmasse nach

der Reihenfolge, in welcher sie Befriedigung ihrer Forderungen verlangen können, ordnen.

Lpf., Abkürzung für Liespfund (s. d.).

Lfr. (auch Ls. St., jetzt meist L), Abkürzung für Livre Sterling (Pfund Sterling).

Lualaba, großer Strom im Innern Südafrikas, durch dessen Zusammenfluß mit dem östlichen Luapula der Congo (s. d.) entsteht. In seinem untern Lauf heißt ersterer auch Kamorondo, letzterer Luwua.

Luang Prabang, Hauptstadt des größten und von Siam am wenigsten abhängigen der Laostaaten, am linken Ufer des Mekhong, mit 15—20,000 Einw., großem, von hohem und starkem Palissadenzaun umgebenem Palast des Königs, vielen Pagoden und einem sehr heiligen Tempel auf hohem Felsen, zu dem Hunderte von Stufen führen. Die Umgebung ist dicht bewohnt, und täglich finden sich an 6000 Menschen auf dem Markte der Stadt ein. Der König schickte früher alle drei Jahre einen Tribut nach Hue und dem chinesischen Kaiser alle acht Jahre zwei Elefanten, beides ist jedoch in jüngster Zeit unterblieben.

Luapula, Strom, s. Luababa.

Lubaczow (spr. lubatschow), alte Stadt in Galizien, Bezirkshauptmannschaft Tieszanow, mit Bezirksgericht, einem Schloß und (1880) 4425 Einw., welche Tuchwalkerei und Teersiederei betreiben.

Lübecke, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Minden, am Wiehengebirge, hat eine evangelische und eine luth. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, Konfektions-, Papier- und Papp-, Leder-, Tabaks- und Zigarrenfabrikation, Tricotagenweberei, Wollspinnerei und Färberei, eine große Bierbrauerei, Steinbrüche, Leinwandhandel und (1885) 2871 meist evang. Einwohner. L. erhielt 1279 Stadtrecht.

Lübedesche Berge, s. Wiehengebirge.

Lübben (Lubena), Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, an der Spree und der Linie Berlin-Börsig der Preussischen Staatsbahn, 56 m ü. M., hat 8 evangelische und eine luth. Kirche, ein Realprogymnasium, eine Hebammenlehranstalt, ein Amtsgericht, eine Landarmen- und Korrektionsanstalt, bedeutende Tricotagenfabrikation und (1885) mit der Garnison (1 Jägerbat. Nr. 8) 6071 meist evang. Einwohner.

Lübben, Heinrich August, Sprachgelehrter, geb. 21. Jan. 1818 zu Hockfel, studierte 1838—41 in Jena, Leipzig und Berlin Theologie und Philosophie, wirkte darauf 1844—75 als Lehrer in Oldenburg, wurde 1877 zum Vorstand der Landesbibliothek daselbst ernannt und starb 15. März 1884. Sein Hauptwerk ist das anfangs mit R. Schiller in Schwerin gemeinsam bearbeitete »Mittelniederdeutsche Wörterbuch« (Brem. 1871—81, 6 Bde.). Außerdem schrieb er: »Wörterbuch zu der Nibelunge Not« (3. Aufl., Oldenb. 1877), »Mittelniederdeutsche Grammatik, nebst Chrestomathie und Glossar« (Leipz. 1882) und gab »Der Nibelunge Not«, Schulausgabe nach Lachmann (Oldenb. 1847), »Mittelhochdeutsche Gedichte aus Handschriften« (das. 1868), »Reineke de Vos« (1869), »Jeno oder die Legende von den heiligen drei Königen; Anselmus vom Leiden Christi« (Brem. 1869), »Der Sachsenspiegel nach dem Oldenburger Codex picturatus« (Oldenb. 1879), sowie im Auftrage des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, dessen »Jahrbuch« er seit 1875 redigierte, mit Walther ein »Niederdeutsches Handwörterbuch« (Norden 1885 ff.) heraus.

Lübbenau (wend. Lubnow), Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis Kalau, an der Spree, die hier in den Spreewald eintritt, Knoten-

punkt der Linien Berlin-Börlitz und L.-Ramenz der Preussischen Staatsbahn, 60 m ü. M., hat eine schöne Kirche, ein Amtsgericht, sehr bedeutenden Garten- und Gemüsebau und (1885) 3657 meist evang. Einwohner. Dabei Schloß L., der Hauptort der gleichnamigen Standesherrschaft des Grafen zu Lynar, und in der Nähe die Spreewaldsdörfer Lehde und Zeipe. Vgl. Fahlisch, Geschichte der Spreewaldstadt L. (Lübbenau 1877).

Lübbensteine, s. Helmstädt.

Lübbesee (Groß-L.), See im preuß. Regierungsbezirk Köslin, südöstlich bei Dramburg, erstreckt sich 14 km von NW. nach SO. und wird von der Drage durchflossen.

Lubbock (Hr. 1866), Sir John, Baronet, Naturforscher, geb. 30. April 1834 zu Eaton Place in London, folgte in den Titeln und Würden seinem Vater bei dessen Tod 1865. Er ist Bankier in London und hat vielfache Verbesserungen im Bankwesen durchgeführt; auch ist er seit 1870 liberales Parlamentsmitglied für Maidstone und seit 1880 parlamentarischer Vertreter der Universität London, an der er früher als Vizekanzler fungierte. Am bekanntesten ist er durch seine zoologischen, physiologischen und archäologischen Arbeiten geworden. Er war nacheinander Präsident der Ethnologischen und Entomologischen Gesellschaft, ebenso des Anthropologischen Instituts und Vizepräsident der British Association. Er schrieb: »Prehistoric times, as illustrated by ancient remains and the manners and customs of modern savages« (1865, 4. Aufl. 1878; deutsch von Passow, Jena 1874, 2 Bde.); »The origin of civilization and the primitive condition of man« (1870, 4. Aufl. 1881; deutsch, Jena 1875); »On the origin and metamorphoses of insects« (1874; deutsch, Jena 1876); »On British wild flowers considered in relation to insects« (1875; deutsch, Jena 1876); »Relations between plants and insects« (1878); »Ants, bees and wasps« (1882, 7. Aufl. 1884; deutsch, Leipzig 1883); »Flowers, fruits and leaves« (1888). Außer dem erschienen von ihm: »Addresses, political and educational« (1879); »Scientific lectures« (1879); »Fifty years of science« (1882); »The pleasures of life« (1887).

Lübeck, deutscher Freistaat, dessen Gebiet, zwischen 53° 32'—54° nördl. Br. und zwischen 10° 29' bis 10° 53' östl. L. v. Gr. gelegen, teils aus einem abgeschlossenen, von der Ostsee, Holstein, dem oldenburgischen Fürstentum L., Lauenburg und Mecklenburg begrenzten Ganzen, teils aus einzelnen Enklaven in Lauenburg, im Fürstentum L. und in Mecklenburg-Strelitz besteht (s. Karte »Schleswig-Holstein«). Es wird eingeteilt in die Stadt L. mit den Vorstädten, die Stadt Travemünde und die Landbezirke. Das Gebiet umfaßt einen Flächenraum von 298 qkm (5,41 QM.) mit (1885) 67,658 Einw., von denen auf die Stadt und Vorstädte 55,399, auf Travemünde 1689, auf die Landbezirke 10,570 Einw. kommen. Dasselbe enthält 2 Städte, 49 Dörfer, 34 Höfe. Der arrondierte Hauptteil des Gebiets bildet eine Ebene, die nur östlich von der Stadt L. durch einen niedrigen Höhenzug ein welliges Ansehen erhält. Diese Ebene wird von der Trave und deren Nebenflüssen Wadenitz und Stednitz durchflossen. Die Trave bildet an ihrer



Wappen von Lübeck.

Mündung mehrere Buchten (Wpfen) und fließt nach dem Stednitzkanal, die Verbindung der bei Lauenburg in die Elbe mündenden Delsenau mit dem Rinner See, der durch die Stednitz abfließt, mit der Elbe in Verbindung. Was die Benutzung des Bodens betrifft, so kommen auf Acker und Gärten 59, auf Wiesen 9, auf Weiden 2, auf Waldungen 13, auf Haus- und Hofräume, Wege, Gewässer 15 Proz. des Areal. Die Landwirtschaft wird in derselben Weise wie in Holstein betrieben. In dem die Stadt umgebenden Distrikt ist der Gartenbau nebst Kunst- und Handelsgärtnerie, welche bedeutenden Absatz über die See haben, Hauptbeschäftigung. Nach der Bevölkerung von 1882 waren in der Land- und Forstwirtschaft 4484, in der Industrie 9482, im Handel und Verkehr 4522, in der Fischerei 214 Personen erwerbstätig. Der Handel und die gewerbliche Thätigkeit konzentrieren sich in der Stadt L. Die Verfassung des Freistaats ist eine republikanische und basiert auf der Verfassung vom 7. April 1875. Der Senat und die Bürgerschaft sind die beiden höchsten Staatskörpers. Der Senat besteht aus 14 Mitgliedern, von denen 8 dem Gelehrtenstand (davon mindestens 6 Rechtsgelahrte) und unter den übrigen 6 mindestens 5 dem Kaufmannsstand angehören müssen. Wählbar ist jeder Bürger, welcher das 30. Lebensjahr vollendet hat und im vollen Genuß seiner bürgerlichen Rechte sich befindet. Die Wahl geschieht durch eine für jeden Erledigungsfall besonders zu ernennende, aus einer gleichen Zahl von Mitgliedern des Senats und der Bürgerschaft bestehende Kommission. Der Ernählte bekleidet sein Amt lebenslänglich. Der Vorsitzende des Senats, den dieser selbst aus seiner Mitte auf zwei Jahre wählt, führt während dieser Zeit den Titel Bürgermeister. Dem Senat als Regierungsbehörde steht die Aufsicht über sämtliche Zweige der Verwaltung und über die Justizbehörden zu; im und der Stadt leisten die Bürger den Eid der Treue, er bewahrt Siegel und Archive der Stadt; er ernennt und beeidigt den größten Teil der Staatsbeamten, übt das Begnadigungsrecht in Kriminalsachen und unter Mitwirkung der Bürgerschaft das Recht der Gesetzgebung. Die Bürgerschaft besteht aus 120 Mitgliedern; Wähler und wählbar ist jeder im vollen Genuß seiner bürgerlichen Rechte stehende Stadtbürger. Die Bürgerschaftsmitglieder bekleiden ihr Amt sechs Jahre und werden alle zwei Jahre durch Neuwahlen zum dritten Teil ergänzt. Ein von der Bürgerschaft aus ihrer Mitte auf zwei Jahre gewählter und alljährlich zur Hälfte durch Neuwahlen ergänzender Ausschuss von 30 Mitgliedern übt die Rechte der Bürgerschaft aus bei Geldbewilligungen bis zur Höhe von 6000 M. auf einmal oder 300 M. jährlich und bei Fragen über Erwerb oder Veräußerung öffentlicher Grundstücke bis zu einem Wert von 12,000 M. Außerdem liegt dem Bürgerausschuss die vorgängige Begutachtung aller an die Bürgerschaft zu richtenden Senatsanträge ob. Für das Gerichtswesen bestehen infolge des deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes vom 24. April 1878 unter dem Oberlandesgericht zu Hamburg ein Land- und ein Kreisgericht zu L.; unter dem Landgericht stehen außerdem noch die Amtsgerichte zu Ahrenshoop, Gutin und Schwartau im oldenburgischen Fürstentum L. Die hauptsächlichsten Zweige der Staatsverwaltung stehen unter der Leitung von sogen. Departements- oder Deputationen, zusammengesetzt aus Mitgliedern des Senats, deren eins das Präsidium führt, aus 6—12 bürgerlichen Deputierten; mehrere Behörden, wie das Polizeiamt, das Medizinalamt etc.

Stadt- und Landamt, werden ausschließlich aus Mitgliedern des Senats gebildet. Die Ausgaben der Staatskasse beliefen sich 1885 auf 2,621,758 Mk., das Budget für 1886 war in Einnahme und Ausgabe auf 2,959,904 Mk. festgesetzt. Unter den Einnahmen betrugen

Zinsen und Dividenden	782 277 Mk.
Direkte Steuern	628 300 .
Indirekte Steuern	569 718 .
Ertrag der Domänen	552 202 .

Hauptsächlichste Steuer ist die 1870 eingeführte direkte Einkommensteuer, deren Ertrag für 1886 auf 6,300 Mk. angesetzt war. Daneben waren die Hafen-


gaben auf 188,500, der Anteil an den Zöllen und Stempelabgaben des Reichs auf 2,500 Mk. berechnet. Dagegen hatte an Matrikularbeiträgen für 1886/87: 9,142 Mk. zu zahlen. Die Staatsschuld betrug Anfang 1886: 15,473,920 Mk. führt eine Stimme im Bundesrat und entsendet einen Abgeordneten zum deutschen Reichstag. Über die gesamte Kirchenwesen übt der Senat die Oberaufsicht aus; die anerkannten Religionsbekenntnisse sind gleichberechtigt. Man zählte 1885: 9,997 Evangelische, 2 Katholiken, 644 Israeliten und 215 sonstige Christen und Einwohner unbekannter Konfession.

Das Schulwesen, dessen Verhältnisse durch das Gesetz vom 17. Sept. 1885 neu geregelt worden sind, steht unter der Leitung der Oberschulbehörde. Die Ausgaben für Schulanlagen (Zuschüsse) waren für 1886 auf 484,737 Mk. veranschlagt. Das Wappen Lübecks ist der zweifelhafte Adler mit einem weiß und rot wachgerecht gehaltenen Brustschild. Die Landesfarben sind Weiß und Rot (s. Tafel »Flaggen«).

Die Stadt Lübeck.

Die freie Hansestadt L., einst Haupt der Hanse, an der Mündung der Wadenitz in die Trave gelegen, bildet den Knotenpunkt der Eisenbahnen L.-L., L.-Büchen, L.-Hamburg und L.-Travemünde sowie der Linie L.-Medlenburgisch-Preußische Grenze der Medlenburgischen Friedrich Franz-Bahn und besteht aus der eigentlichen Stadt und drei Vororten. Der alte Wall zwischen der Trave und dem äußeren Stadtgraben ist seit 1802 zu Promenaden angeeignet, zum Teil abgetragen worden. Die Straßen der innern Stadt sind meistens breit und rundlich, gut gepflastert und kanalisiert. Der in der Mitte der Stadt liegende Marktplatz sowie der Ringenberg sind mit sehenswerten Brunnenmonumenten geschmückt worden. Die Häuser haben meist ein altertümliches Ansehen und zeigen oft reiche architektonische Ornamente, doch gibt es auch zahlreiche

Gebäude im modernen Stil. Unter den öffentlichen Gebäuden stehen die Kirchen voran. Namentlich ist die Marienkirche, 1163–70 gegründet (der jetzige Bau stammt aus den Jahren 1276–1310), eine der schönsten frühgotischen Kirchen Deutschlands. Sie ist 102 m lang, 56,7 m breit und hat zwei 124 m hohe Türme, drei Schiffe (das mittlere 38,5 m hoch), mehrere sehenswerte Kapellen (darunter eine mit berühmtem Totentanz von 1463) und Grabdenkmäler, einen Hochaltar (1697 von Th. Duellinus gearbeitet), eine Kanzel von schwarzem Marmor, eine Anzahl von Meisterwerken der ältern deutschen Skulptur, ein künstliches Uhrwerk (von 1565), Gemälde von Dier-



Plan von Lübeck.

bed (Einzug Christi in Jerusalem und die berühmte Grablegung Christi), von Mostaert (1518) und Orley sowie eine große Orgel. Die Domkirche, 1173 gegründet und im 14. Jahrh. um die Hälfte vergrößert, mit zwei 120 m hohen Türmen, enthält schöne Sarkophage und wertvolle Kunstschätze, darunter ein treffliches Altarbild von Memling (von 1491). Die Jakobikirche (vor 1227 gegründet), mit einem schlanken, 96,8 m hohen Turm, und die Petrikirche (vor 1163 gegründet), mit einem durch vier Nebenspitzen gezierten Turm von fast 87 m Höhe, enthalten ebenfalls gute alte Gemälde und Denkmäler. Die Agidienkirche, mit 75,6 m hohem Turm, besitzt eine vorzügliche Orgel, die nicht mehr zum Gottesdienst benutzte schöne Katharinenkirche wertvolle Gemälde und Epitaphien sowie eine Sammlung kirchlicher Kunstschätze im Chor. Die St. Jürgenkapelle (von 1645) ist von geringerem Umfang, aber ansprechendem Stil.

Unter den weltlichen Gebäuden ist besonders das Rathaus, ein großes, aus roten und schwarzen verglasten Backsteinen zu verschiedenen Zeiten errichtetes Gebäude, merkwürdig; der an der Westseite belegene Teil desselben ist seit 1673 zur Börse eingerichtet. Unter der Börse und dem Rathaus befindet sich der schon im 13. Jahrh. angelegte, neuerdings umgebaute Ratsweinkeller, ein interessantes Bauwerk

mit hohen und weitläufigen Gewölben, von Einheimischen und Fremden viel besucht. Die Kriegsstube im Rathhaus sowie das Fredenbogensche Zimmer (im Haus der Kaufmannschaft) enthalten sehenswerte Schnitzwerke aus Holz und Marmor. Ein zierlicher Bau aus dem 13. Jahrh. ist das Hospital zum Heiligen Geist, mit kunstvollen Holzschnitzereien. Beachtung verdienen ferner das Holstenthor von 1477 und das Burgtor sowie das Haus der Schiffergesellschaft. Von Interesse sind noch das neue Schlachthaus, das städtische Wasserwerk und die Centralstation für elektrische Beleuchtung. Die Einwohnerzahl beziffert sich (1885) mit der Garnison (ein Infanteriebataillon Nr. 76) auf 55,399 Seelen, meist Evangelische. Die Industrie ist nicht unbedeutend; die Hauptzweige derselben sind: Branntweinbrennerei, Bier- und Essigbrauerei, Zigarrenfabrikation und Seifenfabrikation. Außerdem gibt es Konservenfabriken, Etablissements für Baumwoll- und Seidenweberei, Tuch- und Weißwarenfabrikation, Eisengießerei, Maschinen- und Schiffbauanstalten, Portefeuille-, Galanteriewaren- und Mineralwasserfabriken sowie mehrere bedeutende Säge- und Hobelwerke. Bei weitem wichtiger aber sind Handel und Schifffahrt. L. ist ein bedeutender Expeditionsplatz für die Ostsee und vermittelt in großartigem Maßstab den Handel zwischen Hamburg und dem Innern Deutschlands einer- und den Ostseeküsten andererseits. Nach dem Eintritt der Stadt in den Zollverein (1868) sowie infolge der Ausdehnung ihres Eisenbahnnetzes hat der Handel bedeutend zugenommen. Die Einfuhr betrug:

Jahr	Doppel-jahr	Wert (Mark)	Jahr	Doppel-jahr	Wert (Mark)
1870	2463708	91807824	1883	5991372	211361049
1875	4867566	194435434	1885	5944879	190690183
1880	5917831	212178802	1886	6152709	188522814

Die wichtigsten Einfuhrartikel sind: aus Rußland Getreide, Futter, Spirituosen, Holzwaren, Pottasche, Teer, Petroleum, Hanf und Hanföhl, Kupfer, Talg; aus Schweden Bauholz, Bretter, Eisen, Kupfer, Stahl; aus Preußen Getreide, Spirituosen; aus Dänemark Getreide, Fettwaren, Ölsamen, Butter; aus Großbritannien Steinkohlen, Steingut, Roh- und Stangen-eisen, Eisenwaren, Leinöl; aus Frankreich Wein, Spirituosen; aus Nordamerika Petroleum etc. Die Schifffahrt Lübeds geht größtentheils nach den europäischen Ländern, vornehmlich nach Schweden und Rußland, dann nach Großbritannien, Dänemark, Schleswig-Holstein, Preußen und Frankreich.

Es kamen an			Es gingen ab		
Jahr	Seeschiffe	Reg.-Tons	Jahr	Seeschiffe	Reg.-Tons
1880	2301	311457	1880	2347	318501
1881	2110	306932	1881	2110	308710
1882	2161	371490	1882	2165	373648
1883	2002	360408	1883	2005	358470
1884	2269	431208	1884	2281	435500
1885	2198	414429	1885	2224	420312
1886	2203	416897	1886	2219	420658

Dampfschiffahrtsverbindung wird durch regelmäßige Fahrten nach verschiedenen Orten der russischen, schwedischen, dänischen und schleswig-holsteinischen Küste unterhalten. Die die Wasserbindung zwischen L. und der Ostsee vermittelnde Trade ist 1878—82 mit bedeutendem Kostenaufwand bis auf 4,6 m vertieft worden, so daß infolgedessen die größten Seeschiffe an die Stadt gelangen können. Die Hafen- und Kanalanlagen haben in den letzten Jah-

ren großartige Erweiterungen erfahren, an denen ein Einblick auf die projektierte Herstellung einer Wasserbindung zwischen der Elbe und Trave durch L. des Stednischkanals fortgesetzt gearbeitet wird. Die Lübedische Reederei zählte Ende 1885: 55 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 10,401 Reg.-Tons, darunter 31 Dampfschiffe. Zur Unterstützung der Handelsgüter dienen: eine Handels- und Gewerbelammer, eine Reichsbankstelle (Umsatz 1886: 215¹/₂ Mill. Mk.), eine Privatbank, zwei Sparcassen, mehrere Versicherungsanstalten etc.; den Verkehr in der Stadt vermittelt eine Pferdebahn.

An Anstalten für Unterricht und Bildung bestehen in L.: das seit alters berühmte Katharinen (im ehemaligen Katharinenkloster, Gymnasium verbunden mit Realgymnasium), ein Privatschulsystem, 2 höhere Bürgerschulen (eine davon Frauenanstalt), eine Gewerbeschule, eine Privathandelsanstalt, eine Navigationschule, ein Schullehrerseminar, eine Taubstummenanstalt etc. Ferner hat L. eine Stadtbibliothek mit 98,000 Bänden, eine Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit, eine treffliche ethnographische und Kunstsammlung, eine Sammlung prähistorischer Altertümer, ein Stadtmuseum sowie eine Naturaliensammlung (insbesondere besonders hervorzuheben die Sammlung von Gestein, bis jetzt die vollständigste in Europa) besitzt, einen öffentlichen Verein mit einer Bibliothek von 20,000 Bänden, einen Landwirtschaftlichen Verein, einen Kunstverein, ein Theater etc. Das Armenwesen ist sehr geordnet; unter den Wohltätigkeitsanstalten sind hervorzuheben: die Armenanstalt mit ihrem Grundbesitz und einem Kapitalvermögen von etwa 1,450,000 Mk., das St. Johannis-Jungfrauenkloster und die Brigittenstiftung (Berufsanstalten für weibliche Personen), das Hospital am Heiligen Geiste, das Irrenhaus, das Waisenhaus, eine Kinderpfleganstalt, das allgemeine Krankenhaus, das Kinderhospital, außerdem zahlreiche Privatstiftungen. Das Gesamtvermögen der letzteren (nach dem Grundbesitz) wurde 1885 auf 4,962,000 Mk. berechnet, wogegen das der öffentlichen Wohltätigkeitsanstalten zu derselben Zeit 4,199,290 Mk. betrug. L. ist Sitz der Staatsbehörden, eines Landgerichts (s. oben), eines Hauptzollamtes und vieler wichtiger Konsulate.

(Geschichte.) Eine Stadt Namens L. (Lubica) wird zuerst unter dem christlichen Wendenfürsten Coschall (gest. 1066) erwähnt; sie lag an der Mündung der Schwartau in die Trave. Unter seinem jüngsten Sohn, Heinrich, blühte das alte L. auf, wurde aber in einem spätern Krieg 1138 von Roes, Fürst von Rugier, erobert und verödet. Graf Adolf II. von Holstein erbaute 1148 ein neues L. auf einem Eiland zwischen Trave und Wadenitz, und dieses gewann bald seine glückliche Lage so rasch eine Bedeutung, daß Kaufleute aus Bardowick fortzogen und nach L. siedelten. Mit Unwillen sah Heinrich der Jüngere, daß sein eignes Land darunter litt. Nachdem er doch 1157 den Grafen Adolf bewogen hatte, das L. zu überlassen, widmete er selbst der jungen Landeshauptstadt eifrige Fürsorge. Er gab ihr städtische Verfassung und ein eignes Recht und sandte Boten zu den Städten und in die Reiche des Nordens, um sie zum Handelsverkehr mit L. einzuladen. Auch veranlaßte 1163 den Bischoff aus Oldenburg dahin zu bauen den Dom. Die Stadt hing mit Trave zusammen auch nach seiner Abtug, bis Friedrich I. 1181 mit einem Heer erschien und Lübeds Schicksal erörterte. Er bestätigte und erweiterte die Verfassung etc.

Stadt durch eine Urkunde von 1188. Heinrich der Löwe gewann 1189 die Herrschaft noch einmal, konnte sie aber nicht behaupten. Die Eroberung Holsteins durch Waldemar II., König von Dänemark, brachte 1201 auch L. unter dessen Gewalt. Nachdem es der Stadt gelungen war, sich der dänischen Herrschaft zu entledigen (1225), verließ ihr Kaiser Friedrich II. 1226 die Reichsfreiheit. Der Versuch Waldemars, die nordalbingischen Lande wieder zu gewinnen, wurde durch die Schlacht bei Bornhövede (22. Juli 1227) vereitelt, und einen in Verbindung mit dem Grafen Adolf IV. gegen L. insbesondere gerichteten Angriff wehrte die Stadt selbst ab und gewann an der Mündung der Warnow 1284 den ersten Seesieg über die Dänen. Sie gelangte dann rasch zu großer und dauernder Blüte und trat an die Spitze des allnählich sich bildenden Hansabundes. Unter den Kriegen, welche L. in Verbindung mit der Hansa während des 14. Jahrh. führte, ist der bedeutendste der mit Waldemar IV. von Dänemark. Er begann 1361 und endete mit dem ruhmvollen Frieden zu Stralsund 4. Mai 1370, in welchem der dänische Reichsrat die Wahl eines Königs von der Zustimmung der Hansa abhängig machte. Das Jahr 1408 brachte einen Aufbruch im Innern. Der alte patrizische Rat wurde durch eine Volksbewegung genötigt, sein Amt niederzulegen und die Stadt zu verlassen; ein neuer demokratischer Rat trat an seine Stelle. Als Kaiser Siegmund Ernst machte, die über die Stadt ausgesprochene Acht in Ausführung zu bringen, auch König Erich von Dänemark drohte, trat der neue Rat freiwillig zurück, und der alte Rat, an der Spitze der Bürgermeister Jordan Pleßow, zog 1416 feierlich wieder ein. Der größtenteils aus Patriziern bestehende Rat hat dann noch ein Jahrhundert hindurch die Regierung mit Erfolg geführt, bis die Reformation neue Bewegung brachte. Daß der Bürgermeister Nikolaus Brömbs dem jungen Gustav Wasa Schutz zusagte und seine Zusage erfüllte, machte diesen zum König von Schweden; die von den Dänen noch besetzte Stadt Stockholm ergab sich 1523 den Anführern der Lübeckischen Flotte, Berend Bomhauer und Hermann Plönnies, und von diesen empfing Gustav Wasa seine Hauptstadt. Durch ein Bündnis mit L. 5. Febr. 1523) glaubte Friedrich I., Herzog von Holstein, sich den Erfolg sichern zu müssen, als er nach Christian II. Vertreibung die Berufung auf den dänischen Königsstern annahm. Gegen Brömbs, der zugleich eifrig katholisch war, erhob sich wieder eine Volksbewegung, die ihn zur Flucht nötigte. Die Reformation ward eingeführt (1531), und Jürgen Bullenweber (s. d.) trat auf kurze Zeit an die Spitze der Stadt. Er verfolgte kühne Zwecke, indem er noch einmal die Herrschaft über Dänemark zu gewinnen suchte. Er wurde gestürzt, die Stadt erlangte einen ehrenvollen Frieden (1535), und zugleich wurde die alte Verfassung nochmals wieder eingeführt. Brömbs kehrte zurück. Die Verhältnisse mit Dänemark wurden nach der Thronbesteigung Friedrichs II. durch den Vertrag von Odense 1560 nochmals geordnet, und dieser König wurde dann der Verbündete Lübeds in einem Krieg mit Schweden, dessen Könige sich eine Reihe willkürlicher Bedrückungen und Gewaltthatigkeiten erlaubt hatten. Zwar wurde der Stadt im Frieden zu Stettin 1570 eine Entschädigungssumme zugesprochen, sie ist aber niemals bezahlt worden. Seitdem hat L. keinen Krieg mehr geführt, die politische Größe war vorüber. Auch der Handel, die Grundlage der Macht, welcher seine frühere Bedeutung längst verloren hatte, sank mehr und mehr.

In der Mitte des 17. Jahrh. entstanden neue bürgerliche Unruhen, und nun erlangte die Bürgerschaft zuerst durch den Keßel von 1665 und dann durch den vom 9. Jan. 1669, der unter kaiserlicher Vermittelung abgeschlossen wurde, eine wirkliche Teilnahme an der Regierung der Stadt. Diese litt fortwährend unter den Kriegen der nordischen Mächte und durch die Belästigungen des mächtiger gewordenen Nachbarn. Doch schwebte immer noch ein Glanz um den Namen der Hansa und sicherte ihr eine ehrenvolle Stellung. Von der Mitte des 18. Jahrh. an ward der Verkehr wieder lebhafter und erzeugte einen steigenden Wohlstand. Die Blockade der Elbe 1803 zog sogar einen großen Teil des hamburgischen Handels über L. Da trat die Auflösung des Deutschen Reichs ein und, ganz unerwartet, die französische Okkupation. L. bestand als freie Hansestadt fort und suchte, wie in frühern Kriegen, Neutralität zu bewahren. Aber eine Abteilung (20,000 Mann) des bei Jena geschlagenen preussischen Heers, unter Blüchers Führung, nahm 5. Nov. 1806 gewaltsam Besitz von L., ward jedoch schon tags darauf von Bernadotte, Soult und Murat nach hartnäckiger Gegenwehr vertrieben, worauf die mit Sturm genommene Stadt drei Tage lang der Plünderung preisgegeben wurde. 1810 ward dieselbe dem Departement der Elbmündung einverleibt. Im Frühjahr 1813 durch Ruffen für kurze Zeit befreit, bildete L. die hanseatische Legion mit, wurde jedoch abermals von den Franzosen okkupiert, bis ihm der Kronprinz von Schweden die Selbstständigkeit und Freiheit zurückgab, worauf die frühere Verfassung wiederhergestellt wurde. In der folgenden Friedenszeit war das Hauptaugenmerk der Regierung vorzugsweise auf Belebung des Verkehrs zu Wasser und zu Land gerichtet. Die Pariser Februarrevolution ging auch an L. nicht spurlos vorüber. Man ging aus eignem Antrieb an eine Reform der immer noch in Kraft gebliebenen Keßesse von 1665 und 1669. Schon 11. März 1848 ward durch Senatsbeschluss die Pressefreiheit eingeführt, und 8. April trat eine zwischen Senat und Bürgerschaft vereinbarte neue Verfassung in Kraft. Auf Grundlage derselben ward die Bürgerschaft neu konstituiert und zum erstenmal 2. Juni 1848 vom Senat zusammenberufen. Am 30. Dez. 1848 wurde die revidierte Verfassung in ihrer neuen Form publiziert, aber später durch die vom 29. Dez. 1851 (revidiert 7. April 1875) außer Geltung gesetzt. An dem deutsch-dänischen Krieg 1849 nahmen auch Lübeds Truppen teil. Als See- und Handelsstadt mußte es die Rückwirkungen des Kriegs mit Dänemark, mit dem es in besonders lebhaftem Handelsverkehr gestanden hatte, schwer empfinden. Dem Verkehr suchte die Regierung nach außen neue Wege zu bahnen, besonders durch Handelsverträge mit fremden Mächten. Am 18. Aug. 1866 trat L. dem Bündnisvertrag zwischen Preußen und den übrigen Staaten des Norddeutschen Bundes bei; mit seinem Kontingent, einem Bataillon Infanterie, nahm es in der oldenburgisch-hanseatischen Brigade an den Operationen der preussischen Mainarmee Anteil. Am 27. Juni 1867 schloß L. eine Militärkonvention mit Preußen und trat 11. Aug. 1868 in den Zollverein, nachdem ihm vorgängig mehrere Erleichterungen, namentlich für seinen bedeutenden Weinhandel sowie für das nordische Geschäft, vertragsmäßig zugesichert waren. Vgl. Deede, Die freie und Hansestadt L. (2. Aufl., Lüb. 1854); Behrens, Topographie und Statistik von L. (bas. 1829—39, 2 Bde.; unvollendete 2. Aufl. 1856); Statistik des Lübeckischen Staats (bas. 1871 ff.); Veder,

Geschichte der Stadt L. (bas. 1782—1805, 3 Bde.); »Arkundenbuch der Stadt L.« (bas. 1843—87, Bd. 1—8); Deede, Geschichte der Stadt L. (bas. 1844, 1. Buch); Derselbe, Lübisches Geschichten und Sagen (bas. 1878); Waiy, L. unter Jürgen Wullenweber (Berl. 1855—56, 3 Bde.); Rug, Geschichte Lübeds in den Jahren 1811—13 (Lüb. 1857); Frensdorff, Stadt- und Gerichtsverfassung Lübeds im 12. und 13. Jahrhundert (bas. 1861); Pauli, Lübedische Zustände im Mittelalter (bas. 1872); »Chroniken der deutschen Städte«, Bd. 19 ff. (Leipz. 1884 ff.); »Zeitschrift des Vereins für Lübedische Geschichte« (Lüb. 1860 ff.).

Lübeck, zum Großherzogtum Oldenburg gehöriges Fürstentum (s. Karte »Oldenburg«), an der Ostsee (Lübeder Bucht) zwischen holsteinischem und Lübedischem Gebiet gelegen, 541 qkm (9,8 QM.) groß mit (1885) 34,721 Einw., bildet eine wellenförmige, größtenteils fruchtbare, von Wäldern, Seen und anmutigen Hügelketten durchzogene Ebene. Die Bevölkerung ist niedersächsischen Stammes und bekennt sich fast ausschließlich zur evangelischen Kirche. Das Fürstentum, von der Ostholsteinischen und der Eutin-Lübeder Bahn durchschnitten, zerfällt in die Stadtgemeinde Eutin und die Ämter Eutin und Schwartau. Hauptstadt und Sitz der Regierung ist Eutin, woselbst sich auch der Provinzialrat von elf Mitgliedern versammelt. Das Land gehörte ursprünglich zum Gebiet des Hochstifts L. Schon König Otto I. gründete 948 in der Stadt Oldenburg (Oldenburg) in Wagrien (dem östlichen Holstein) ein Bistum, das dem Erzbischof Bremen untergeben ward. Adalbert von Bremen trennte 1052 die beiden Bistümer Haseburg und Mecklenburg (Schwerin) ab. Der heil. Vicelin, der Apostel der Wagrier und Obotriten, war hier Bischof 1149—54. Im J. 1163 verlegte Heinrich der Löwe den Sitz des Bistums nach L., die Residenz des Bischofs aber war Eutin. Nachdem Heinrich in die Acht erklärt worden, wurde das Bistum reichsunmittelbar. Bischof Heinrich III. konnte 1530 das Eindringen der Reformation in L. nicht verhindern; nach seinem Tod (1535) wurde Detlev v. Reventlow zum ersten evangelischen Bischof erwählt. 1586 erwählte das Domkapitel den Herzog Johann Adolf von Holstein-Gottorp, und weil dieses Haus wesentlich dazu beitrug, daß das Hochstift im Westfälischen Frieden nicht säkularisiert wurde, so verpflichtete sich 1647 aus Dankbarkeit das Kapitel, nach Abgang des regierenden Bischofs und seines Koadjutors noch sechs Bischöfe nacheinander aus dem Haus Holstein-Gottorp zu wählen. Als 1802 durch den Hauptdeputationsrezeß das Bistum nebst dem Domkapitel aufgehoben wurde, erhielt der Herzog von Oldenburg die genannten Besitzungen zur Entschädigung für die Aufhebung des Eisflether Wesezollens als weltliches Fürstentum, wobei man jedoch der Stadt L. die Domgebäude und einige Kapellendörfer zum eigentümlichen Besitz zuerkannte. Nachdem schon 1842 das holsteinische Kirchspiel Gleschendorf gegen das Kirchspiel Ratelau durch Vertrag mit Dänemark eingetauscht war, wurde 1866 das holsteinische Amt Ahrensböck von Preußen erworben. Das Wappen ist ein goldenes, schwebendes, mit einer Bischofsmütze bedecktes Kreuz im blauen Feld. Vgl. Laspeyres, Die Bekehrung Nordalbingiens und die Gründung des Wagrischen Bistums Oldenburg-Lübeck (Brem. 1864); »Codex diplomaticus Lubecensis«, Abt. 2, Teil 2 (Oldenb. 1856); Alberts, Das Fürstentum L. (Eutin 1883).

Lübedern, s. Regelspiel.

Lüben, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk

Siegnitz, an der Linie Rammenz-Kauden der Preussischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine luth. Kirche, ein Schloß, ein Amtsgericht, eine Zuckerfabrik, Fabrikation von Tuch und eisernen Armeeartikel, 2 Dampfsägemühlen und (1885) mit der Garnison (1 Dragonerreg. Nr. 4) 5875 meist evang. Einw.

Lüben, 1) August, Volksschulpädagog, geb. 28. Jan. 1804 zu Golzow bei Rüstzin, wurde 1822 Hilfslehrer am Seminar in Weisenfels unter Harnisch, 1826 Lehrer zu Altleben an der Saale, 1829 Lehrer, später Oberlehrer und Leiter der Bürgerschule zu Altleben, 1850 Rektor der Bürgerschule zu Kersbaur, 1858 Seminardirektor in Bremen, wo er am 27. Dez. 1873 starb. Unter seinen zahlreichen methodisch-pädagogischen Schriften, denen L. hauptsächlich sein hohes Ansehen in der deutschen Lehrwelt verdankt, hat besonders die »Anweisung zu einem methodischen Unterricht in der Pflanzenkunde« (Halle 1832, 6. Aufl. 1879), der 1836 eine gleiche für den »Unterricht in der Tierkunde und Anthropologie« (4. Aufl., Leipz. 1879) folgte, epochemachend gewirkt, indem sie den Unterricht, statt von einer systematischen Übersicht des betreffenden Naturreichs, von charakteristischen Repräsentanten jeder wichtigen Gruppe von Naturformen ausgehen ließ. Außerdem sind hervorzuheben: »Einführung in die deutsche Literatur« (mit Kuhn, 9. Aufl., Leipz. 1882, 3 Tle.); »Die Hauptformen der äußern Pflanzenorgane« (bas. 1846, 2. Aufl. 1871) sowie die von ihm herausgegebenen Zeitschriften: »Pädagogischer Jahresbericht« (seit 1857) und »Der praktische Schulmann« (seit 1861). Vgl. L. sein Leben und seine Schriften, von ihm selbst geschrieben (Leipz. 1873).

2) Adolf, Maler, geb. 1. Sept. (20. Aug.) 1837 zu Petersburg, bildete sich seit 1853 in Berlin, seit 1860 in Antwerpen, trat, durch äußere Verhältnisse gezwungen, hierauf zur Landwirtschaft über, gab dieselbe aber bald wieder auf und übte in Berlin selbständig seine Kunst aus, um 1876 nach München abzusiedeln. Seine Hauptwerke sind: verunglückte Medizin (sechsmal wiederholt, 1872); Entwurf (1873); Schützenzug (1876); Aschermitzweg (1876); Verengung, Schnaderhüpfel (1879); Wilderer (1880); der Gang zum Kranken (1886). Er behandelt mit Vorliebe humoristische Stoffe.

Lubentina (Lubia), Göttin, s. Libitina.

Lubéron (spr. Lüberon, Léberon), Gebirge im franz. Departement Vaucluse, zieht sich zwischen den Thälern der Durance und des Calavon hin und erreicht sich bis zu 1125 m. In den letzten Jahren ist seitens des Staats die Wiederbewaldung der sterilen Gebirgskette in Angriff genommen worden.

Lubilash, in seinem Unterlauf Santurra genannt, großer Nebenfluß des Kassai (s. d.) im Congogebiet.

Lübis (Lübis Kurant), die früher in Lübeck und Hamburg übliche Kurantwährung, nach welcher früher (bis 1848) 11 1/2 Thlr. oder 34 Kurantmark einer Hamburg-Kölner Mark = 42 Rmk. gleich waren. Seit 1848 wurden 35 Kurantmark einer Kölner Mark sein Silber = 42 Rmk. gleichgerechnet.

Lübisches Bucht (Lübeder Bucht), ein an der deutschen Ostseeküste zwischen der Halbinsel Darß und der Insel Fehmarn weit in das Land einschneidender Busen, der in seinem Hintergrund wieder durch die Halbinsel Klüper Ort in den Busen von Bismarck und das Lübisches Fahrwasser geteilt wird. Der Busen des letztern ist an der holsteinischen Küste die Rostädter Bucht. Der ganze Busen ist nicht tief (an der Mündung der Trave 8—12 m).

Lübisches Recht, eins der ältesten und wichtigsten

utschen Stadtrechte des Mittelalters, welches nächst in Magdeburger am weitesten verbreitet war und den Hansestädten Geltung hatte. Die frühesten kannten Urkunden des Lübschen Rechts, in lateinischer Sprache, reichen nicht über den Anfang des 12. Jahrh. (1227) zurück. Ihnen folgten mit Beginn des 16. Jahrhunderts zahlreiche deutsche Rezensionen, die bis an das Ende des Mittelalters fortsetzten. Seit Sachs Ausgabe (»Das alte Lübsche Recht«, 1589) herrschende Anschauung über die Genealogie der Lübschen Rechtshandschriften ist durch F. v. Schöndorffs Forschungen (»Das Lübsche Recht nach seinen ältesten Formen«, Leipzig 1872, und »Hansische Geschichtsblätter«, 1872, 1874, 1879 und 1883) in wesentlichen Punkten modifiziert und berichtigt worden. Über die Fortbildung des Lübschen Rechts durch die Judikatur des Oberhofs vgl. Michelsen, Der ehemalige Oberhof zu Lübeck (Altona 1839). Die letzte amtlich publizierte Revision des Stadtrechts stammt von 1586.

Lübeck, Wilhelm, Kunsthistoriker, geb. 17. Jan. 1826 zu Dortmund, studierte in Bonn und Berlin Philologie, widmete sich jedoch später der Kunstgeschichte, ward 1857 Lehrer der Architekturgeschichte an der Bauakademie zu Berlin, 1861 Professor am Polytechnikum in Zürich, folgte 1866 einem Ruf als Professor der Kunstgeschichte an das Polytechnikum und die Kunstschule zu Stuttgart und 1885 einem Ruf an die gleichen Anstalten zu Karlsruhe. Unter seinen für die Kunstgeschichtliche Darstellung grundlegenden Schriften sind hervorzuheben: »Die mittelalterliche Kunst in Westfalen« (Leipzig 1853); »Der Totentanz in der Marienkirche zu Berlin« (Berlin 1861); »Grundriß der Kunstgeschichte« (Stuttgart 1860, 1. Aufl. 1887); »Vorschule zur Geschichte der Kirchenbaukunst des Mittelalters« (Dortm. 1852, 6. Aufl. 1873 u. d. Z.: »Vorschule zum Studium der kirchlichen Kunst des deutschen Mittelalters«); »Geschichte der Architektur« (Leipzig 1855; 6. Aufl. 1884, 2 Bde.); »Geschichte der Plastik« (das. 1863, 3. Aufl. 1880); »Über die alten Glasgemälde der Schweiz« (Zürich 1868); »Kunsthistorische Studien« (Stuttgart 1869); »Abriß der Geschichte der Baustile« (4. Aufl., Leipzig 1878); »Geschichte der Renaissance in Frankreich« (1. Aufl., Stuttgart 1885); »Geschichte der Renaissance in Deutschland« (2. Aufl., das. 1881, 2 Bde.); »Geschichte der italienischen Malerei« (das. 1878, 2 Bde.); »Bunte Blätter aus Schwaben« (das. 1885); »Kunstwerke und Künstler« (vermischte Aufsätze, Bresl. 1887). Auch gab er »Peter Vischers Werke« (Münch. 1878, 48 Tafeln mit Text), »Dürers Kupferstiche in der Faksimile« (das.), »Raffaels Werke in Lichtdrucken« (Dresd. 1880) und mit L. v. Siedow den Bilderatlas »Denkmäler der Kunst« (4. Aufl., Stuttgart 1884) heraus.

Lübker, Friedrich, Philolog und Pädagog, geb. 9. Aug. 1811 zu Husum in Schleswig, studierte zu Kiel und Berlin, ward 1848 Rektor in Flensburg, 1850 aber seiner Stellung enthoben, war 1851–63 Gymnasialdirektor zu Parchim, lehrte 1864 in seine höhere Stellung nach Flensburg zurück, wo er schon am 2. Okt. 1867 starb. Als praktischer Lehrer anregend in eine ideale Lebensrichtung, war L. als Schriftsteller äußerst fruchtbar. Er veröffentlichte u. a.: »Grammatische Studien« (Parchim 1837); »Synonymorum bellus« (Schlesw. 1836); »Kommentar zu Horaz' Werken« (das. 1841); »Die Organisation der Gelehrten-Schule« (Kiel 1843); »Die Sophokleische Theologie und Ethik« (das. 1851–55, 2 Bde.); »Die Gymnasialreform« (Altona 1849); »Reallexikon des klassischen Altertums« (Leipzig 1858; 6. Aufl. von Erler,

das. 1882); »Vorschule zum akademischen Studium« (Halle 1863); »Beiträge zur Theologie und Ethik des Euripides« (Parchim 1863); »Kaiser Julians Kampf und Ende« (Hamb. 1864); »Lebensbilder aus dem letztverfloßenen Jahrhundert deutscher Wissenschaft und Litteratur« (das. 1862); »Greg. Wilh. Ritsch in seinem Leben und Wirken dargestellt« (Jena 1864) und »Grundzüge der Erziehung und Bildung für das deutsche Haus« (Hamb. 1865–66, 2 Tle.). Seine »Gesammelten Schriften zur Philologie und Pädagogik« erschienen in 2 Bänden (Halle 1852–68).

Lublau (Alt-L., ungar. Ó-Lubla), Stadt im ungar. Komitat Zips, am Boprád, 4 km von Orlo (Station der Kaschau-Oderberger Bahn), mit (1881) 2188 slow. und deutschen Einwohnern. In der Nähe der Badeort L. (Neu-L.) mit alkalischem Eisensäuerling, welcher besonders gegen auf Anämie beruhende Frauenkrankheiten benutzt wird.

Lublin (Ljublin), russisch-poln. Gouvernement, wird im W. durch die Weichsel vom Gouvernement Radom, im O. durch den Bug von Wolhynien getrennt, grenzt im N. an Siedleg, im S. an Österreich (Galizien) und umfaßt 16,832 qkm (305,8 QM.). Das Land ist fast durchgängig eine Hochebene, die nach S. zu steigt und von der Weichsel, dem Bug, Wieprz, San und vielen kleinern Flüssen bewässert wird. In geognostischer Hinsicht gehört der südliche und südwestliche Teil zum Miocänsystem, während der östliche und nördliche aus Kreideformationen besteht. An Mineralien werden nur vereinzelt etwas Kreide, Sandstein und Eisenerz gegraben. Das Klima ist mild, doch kommen in harten Wintern Frosttage von – 30° C. vor, welche den Anbau von Gewächsen, wie Wein, Aprikosen u. dgl., nicht erlauben. Die Bevölkerung betrug 1884: 882,616 Einw., d. h. 52 pro QM., und besteht hauptsächlich aus Polen, im südwestlichen Teil aus Kleinrussen, dann Juden und ca. 14,000 Deutschen (meist Kolonisten). Der Konfession nach überwiegen Römisch-Katholische, dann folgen Unierte (Uniaten), welche seit 1875 der griechisch-katholischen Kirche zugezählt sind, Juden, Protestanten und Griechisch-Katholische. Der Boden ist im allgemeinen fruchtbar, meist lehmig, nur der südöstliche Kreis (Grubeshow) hat Humusboden; Kalkboden findet sich namentlich an der Weichsel. Alle Getreidearten gedeihen gut und werden im Überflusse gebaut; an Kartoffeln ist Mangel. Der Ackerbau wird rationell betrieben; günstigen Einfluß darauf hat namentlich die Forst- und landwirtschaftliche Anstalt in Nowo-Alexandria (Pulawy) gehabt. Das Areal zerfällt in 40 Proz. Ackerland, 8,7 Proz. Weiden, 8 Proz. Wiesen, 33,2 Proz. Wälder, 3 Proz. Gemüsegärten; den Rest nehmen Gebäude, Wasser und Unland ein. Der Viehstand betrug 1871: 263,000 Stück Hornvieh, 498,000 Schafe (über $\frac{2}{3}$ veredelte Rassen), 135,000 Schweine, 920 Ziegen und 111,250 Pferde. Die Pferdebezücht ist sehr gesunken, gegenwärtig sind nur zwei Stutereien mit kaum 100 Zuchtpferden vorhanden. Der Handel befindet sich ganz in den Händen der Juden. Die Industrie ist im Aufblühen begriffen und wird auch durch die 1877 eröffnete Weichselbahn (Rowel-Mlawka) gefördert. Der Produktionswert der Industrie wird (1883) auf 8 Mill. Rubel angegeben. Hervorragende Zweige sind: Destillerie (2,4 Mill. Rubel), Getreidemüllerei (2,3 Mill. Rub.), Zuckerfabrikation (1,1 Mill. Rub.), Tabakfabrikation (218,000 Rub.), Ziegelei (221,000 Rub.), Eisengießerei (209,000 Rub.), Maschinenindustrie (163,000 Rub.), Gerberei (151,000 Rub.). Lehranstalten waren 1883: 438 mit 20,000 Schülern

vorhanden, darunter 8 Mittelschulen mit 1885 Schülern und Schülerinnen. Das Gouvernement wird in zehn Kreise geteilt: Bjalgorai, Chelm, Grubeschow, Janow, Krasnostaw, Ljubartow, L., Nowo-Alexandria, Samost und Tamaschow. — Die gleichnamige Hauptstadt des Gouvernements, an der Bistrzyca und der Weichselbahn, nach Warschau die schönste Stadt Polens, hat eine Kathedrale (aus dem 13. Jahrh.), 11 andre Kirchen (darunter eine evangelische und 2 griechische), ein geistliches Seminar, verschiedene alte Klöster, ein Gymnasium, ein katholisches und ein evang. Alumnat, mehrere andre Schulen, ein Theater, 2 Buchhandlungen, Dampfmühlen, Bierbrauereien, Tabaks-, Licht- und Seifenfabriken, Handel mit Getreide und Wolle und zählte 1884: 38,816 Einw. Die Unterstadt ist ganz von Juden bewohnt. L. ist Sitz des Generalkommandos des 14. Armee-Korps und eines Zivilgouverneurs. Von den alten Festungswerken sind nur noch die vier Thore (darunter das 1842 erbaute Kralauer Thor) und eine Schanze außerhalb der Stadt übrig. — Zu den Zeiten der Jagellonen zählte L. 40,000 Einw. und beherrschte den ganzen podolischen, wolhynischen und rot-russischen Handel. Nachdem es schon 1240 von den Tataren verwüstet worden, eroberte 1244 der russische Fürst Daniel die Burg, und seitdem blieb die Stadt 57 Jahre hindurch in den Händen russischer Fürsten, bis sie Wenzeslaus wieder eroberte. Darauf wurde sie 1344 von den Tataren abermals belagert und 1477 verbrannt. 1569 wurde hier unter Siegmund August der ein ganzes Jahr dauernde Reichstag gehalten, auf welchem die Vereinigung Polens und Litauens zu Stande kam. Am 11. Nov. 1831 wurde L. von den Russen erobert.

Lubliner, Hugo, unter dem Pseudonym Hugo Bürger bekannter Dramatiker und Schriftsteller, geb. 22. April 1848 zu Breslau, Sohn eines Kaufmanns, kam nach dem Tod seines Vaters (1858) mit Mutter und Geschwistern nach Berlin und trat hier bereits mit 17 Jahren mit kleinen dramatischen Arbeiten vor die Öffentlichkeit, von denen das einaktige Lustspiel »Nur nicht romantisch« (1865) einigen Erfolg errang. Sein dreiaktiges Lustspiel »Der Frauenadvokat« (1873) machte den Weg über alle deutschen Bühnen. Gleich darauf folgte ein vieraktiges Lustspiel: »Die Modelle des Sheridan«, welches 1875 zuerst an der königlichen Hofbühne in Berlin gegeben wurde (mit dem vorigen gedruckt als »Theater«, Berl. 1876). Seitdem ist L. alljährlich mit neuen Arbeiten hervorgetreten, von denen wir als die bekanntesten nennen: »Die Florentiner«, Trauerspiel (1876); die Schauspiele: »Die Adoptierten« (1877) und »Gabriele« (1878); die Lustspiele: »Die Frau ohne Geist« (1879), »Auf der Brautfahrt« (1880), »Der Jourfix« (1882) und »Die Mitbürger« (1884); »Gräfin Lambach«, Schauspiel (1886), und »Die armen Reichen«, Lustspiel (1886). Mit G. v. Moser verfasste er das Lustspiel »Glück bei Frauen« (1884), mit P. Lindau das Schauspiel »Frau Susanne« (1885). Eine Sammlung seiner »Dramatischen Werke« erschien in 4 Bänden (Berl. 1881—82). Als Teile eines größern Romancyklus: »Berlin im Kaiserreich«, veröffentlichte er neuerdings die Romane: »Die Gläubiger des Glücks« (1.—6. Aufl., Berl. 1886) und »Die Frau von neunzehn Jahren« (bas. 1886).

Lublinsk, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Oppeln, an der Linie Kreuzburg-Tarnowitz der Preussischen Staatsbahn, 256 m ü. M., hat 3 katholische und eine evang. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, eine Zwangserziehungsanstalt, ein großes

Waisenhaus, Zigarrenfabrikation, eine große Sägmühle und (1885) 2671 meist lath. Einwohner.

Lubny, Kreisstadt im russ. Gouvernement Satalawa, an der Sula, hat 5 Kirchen, ein Gymnasium, eine Stadtbank, einen bedeutenden Jahrmarkt (im August), Handel mit Cerealien und eingemachten Früchten und (1883) 9884 Einw. L. gehört zu den ältesten Städten des Reichs; schon 1107 fand hier eine Schlacht zwischen den russischen Fürsten und den Polowjern statt. Der Kreis zeichnet sich aus durch seine großen Fruchtgärten, deren Produkte hauptsächlich nach Moskau gehen.

Lubol, Insel, s. Bawean.

Lubomirski, altes poln. Geschlecht, das ursprünglich Szreniawa hieß und erst um 1600 den Namen L. annahm; in den geschichtlichen Vordergrund tritt es erst mit dem ersten Träger dieses Namens, Sebastian (geb. 1537, gest. 1613), welcher unter König Siegmund August hohe Würden bekleidete und sich in den Türkenkriegen so auszeichnete, daß ihn Kaiser Rudolf II. zum Reichsgrafen von Wisnicz ernannte. Sein Sohn Stanislaus (geb. 1583, gest. 1649) war ein berühmter Feldherr, der die Türken in mehreren Schlachten glänzend besiegte, das große Vermögen der Familie begründete und 1647 von Kaiser Ferdinand III. die Reichsfürstenwürde erhielt; er ist der Stammvater aller noch blühenden Linien des Hauses L. Aber bereits sein Sohn Georg Sebastian (geb. 1616, gest. 1667) nahm einen verhängnisvollen Anteil an den Abelsparteiungen, wurde wegen seines Widerstandes gegen eine neue Königswahl bei Zeiten des Königs 1662 geächtet, führte mehrere Jahre offenen Krieg mit dem König Johann Kasimir. Ein ebenso ränkelsüchtiger, ehrgeiziger Mann war sein Sohn, der Krongroßfeldherr Hieronymus Augustin (gest. 1706); dessen Bruder Stanislaus Heraklitz (geb. 1640, gest. 1702) erwarb sich durch mehrere theologische, poetische und historische Schriften den Namen eines »jarmatischen Salomo«. Später hielten sich die L. zur sächsischen Partei; eine Fürstin Lubomirska war Geliebte Augusts des Starken. Für Stanislaus III. (geb. 1704, gest. 1793), der sich durch den Wiederaufbau der Ukraine ein ungeheures Vermögen erworben, bewarb sich indes 1764 selbst um die Krone, doch ohne Erfolg. Nach dem Untergang des polnischen Reichs ging ein Teil der L. in österreichische, ein anderer in russische Dienste. Gegenwärtig bestehen noch drei Linien.

Lubowski, Eduard, poln. Dichter, geb. 1839 zu Kralau und auf der dortigen Universität gebildet, seit 1865 in Warschau, veröffentlichte anfangs Romane, unter denen »Aktorka« (1869) und »Na pochylotach« als die besten gelten, und übersetzte einige Dramen von Shakespeare. Seine ersten dramatischen Versuche: »Karjery« (1863), »Protegowany« (1864) u. s. w. blieben unbeachtet; erst das Sittenschauspiel »Nietoperze« (1875) griff durch. Als Nietoperze (Fledermäuse) treten darin die verschiedenen Arten von Verleumdern auf, und der Kampf mit der durch geschickte Verleumdung irre geleiteten öffentlichen Meinung bildet das sehr effektiv, wenn auch nicht ganz folgerichtig gelöste Problem. Auch die spätern Stücke Lubowski's, besonders »Pogodzeni z lozem« (1878), »Przesady« (1879), die Lustspiele: »Sad honorowy« (»Das Ehrengericht«, 1880) und »Jacus« (1884), sind beliebte Repertoirestücke der polnischen Bühne. Neuerdings veröffentlichte er: »Ein Schritt weiter«, Roman (1885), und »Unmoralische Erzählungen« (1886).

Lubricating oil (englisch, spr. lübricitating oil) Schmieröl.

Lübtheen, Flecken im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, hat eine schöne Kirche, ein Schullehrer-Seminar, ein Amtsgericht, ein großes Gipswerk, eine Knochenmehlfabrik und (1866) 2288 Einw.

Lübz, Stadt im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, an der Elbe und der Mecklenburgischen Südbahn, hat eine alte Kirche, ein Amtsgericht und (1865) 2640 meist evang. Einwohner.

Luz, Le (spr. lü), Stadt im franz. Departement Var, Arrondissement Draguignan, in schönem Thal am Rotor und an der Eisenbahn von Marseille nach Nizza gelegen, hat Ruinen einer alten Kirche, Mienen überhaltigen Bleies und (1861) 2810 Einw.

Lucas, 1) Johann Christian Gustav, Anthropolog, geb. 14. März 1814 zu Marburg, studierte daselbst und in München Medizin, wurde 1841 Dozent der Zoologie bei der Sendenbergschen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., 1851 Lehrer der Anatomie am medizinischen Institut daselbst und starb 4. Febr. 1885. Er schrieb: »Zur Architektur des Menschenkopfs« (Frankf. 1857); »Zur Morphologie der Nasenschädel« (das. 1861—64); »Die Hand und der Fuß« (das. 1865); »Zur Anatomie des weiblichen Torso« (Leipz. 1868); »Die Robbe und die Otter« (Frankf. 1875); »Das Skelett eines Mannes in statischen und mechanischen Verhältnissen« (das. 1876); »Die Statik u. Mechanik der Quadrupeden« (das. 1888).

2) Richard, Architekt, geb. 12. April 1829 zu Berlin, besuchte die Bauakademie daselbst, war als Bauführer unter Zwirner in Köln und dann in Berlin thätig und wurde 1859 königlicher Baumeister. 1869 trat er eine italienische Reise an, welche er in Gemeinschaft mit Lübke bis nach Sizilien ausdehnte. 1862 wurde er als Lehrer an der Bauakademie angestellt, 1869 Baurat und 1872 Direktor der Bauakademie. Hatte er bis dahin meist nur kleinere Privatbauten ausgeführt, wie die Villa Henschel in Kassel, die Villa Lucius in Erfurt, das Haus des Malers J. Heyden in Berlin, das Erbgrabmal des Konsuls Bagener daselbst u. a., so folgten seit dem Beginn der 70er Jahre auch monumentale Aufträge: das neue Theater in Frankfurt a. M., das neue Palais Borfig (s. Tafel »Berliner Bauten«), die Fassade am Neubau des Handelsministeriums, das Treppenhaus der Bauakademie u. a., sämtlich in Berlin. In allen seinen Arbeiten zeigt er sich als Schüler Schinkels; in der ersten Zeit setzte er ganz dessen Richtung fort, in seinen spätern Werken wandte er die Formen der Renaissance an, wußte aber bei allem Reichtum der Dekoration stets edle Einfachheit zu wahren. Als Vortragender Rat in der Bauabteilung des Handelsministeriums leistete L. insbesondere auch in den Fragen der Neuorganisation des bautechnischen Unterrichts Hervorragendes. Er starb 26. Nov. 1877 in Berlin. Vgl. »Richard L., zum Gedächtnis« (Berl. 1877).

3) August, Ohrenarzt, geb. 24. Aug. 1835 zu Berlin, studierte seit 1855 in Berlin und Bonn, ging dann nach Würzburg, Prag, Wien, Paris und London und wandte sich mehr und mehr der theoretischen und praktischen Ohrenheilkunde zu. In Paris machte er bei dem Akustiker König seine ersten akustisch-physiologischen Arbeiten, und in London arbeitete er bei Townsbee, welcher der ohrenärztlichen Poliklinik in St. Mary's Hospital vorstand. Nach seiner Rückkehr nach Berlin arbeitete L. mehrere Jahre im pathologisch-anatomischen Institut unter Virchow, habilitierte sich 1866 als Dozent an der Berliner Universität und ward 1871 zum außerordentlichen Professor ernannt. Nachdem er mehrere Jahre eine Privatpoliklinik für unbemittelte Ohrenkranke zu

Unterrichtszwecken geleitet hatte, wurde 1874 ein derartiges Institut und 1881 eine stationäre Klinik für Ohrenkranke, die erste dieser Art in Deutschland, vom Staat in Berlin errichtet und L. zum Direktor derselben ernannt. Er schrieb: »Die Schalleitung durch die Kopfnochen und ihre Bedeutung für die Diagnostik der Ohrenkrankheiten« (Würzb. 1870); »Über die Akkommodation und die Akkommodationsstörungen des Ohrs« und »Zur Entstehung und Behandlung der subjektiven Gehörsempfindungen« (Berl. 1884).

Lucanus, Marcus Annäus, röm. Dichter, geb. 39 v. Chr. zu Corduba in Spanien, wurde in Rom durch seinen Oheim Seneca dem Kaiser Nero empfohlen, welcher ihm anfangs seine Gunst schenkte, aber bald aus Eifersucht auf sein poetisches Talent die öffentliche Vorlesung seiner Gedichte untersagte. Der Teilnahme an der Verschwörung des Piso (65) angeklagt, suchte er Rettung durch feiges Angeben; dennoch zum Tod verurteilt, ließ er sich die Adern öffnen. Wir besitzen von L. ein (unvollendetes) episches Gedicht: »Pharsalia«, welches in zehn Büchern den Bürgerkrieg zwischen Cäsar und Pompejus historisch genau, aber mit entschiedener Parteinahme für den letztern schildert. Die Behandlung ist stark rhetorisch, zeugt aber von Talent und hochstrebendem Sinn. Gute Ausgabe von Weber (Leipz. 1821—31, 3 Bde., und 1828—29, 2 Bde.); Übersetzungen von Bothe (Stuttg. 1855) und Krais (das. 1863). Vgl. Genthe, De Lucani vita et scriptis (Berl. 1859); Schaubach, Lucanus Pharsalia und ihr Verhältnis zur Geschichte (Reining. 1869).

Lucanus cervus, Hirschläufer.

Lucar, s. San Lucar de Barrameda.

Lucas, der Evangelist, s. Lukas.

Lucas, Karl Friedrich Eduard, Pomolog, geb. 19. Juli 1816 zu Erfurt, erlernte seit 1831 im Luisium bei Dessau die Gärtnerei, konditionierte in Greifswald, Erfurt und München, übernahm 1840 die praktische Leitung des botanischen Gartens in Regensburg und siedelte 1843 als Lehrer des Gartenbaus am landwirtschaftlichen Institut nach Hohenheim über. 1860 begründete er in Reutlingen das erste pomologische Institut Deutschlands, eine Anstalt, welche bis 1880 über 1000 Zöglinge ausbildete. 1860—77 fungierte er als Geschäftsführer des Deutschen Pomologenvereins. L. hat für den wissenschaftlichen und praktischen Obst- und Gartenbau durch Lehre und Beispiel sehr segensreich gewirkt; man verdankt ihm eine Reihe wichtiger Neuerungen, unter andern die Anwendung der Kohle zur Vermehrung zarterer Pflanzen, neue Veredelungsarten, Verbesserungen in der Baumpflege und in der Erziehung junger Obstbäume; auch konstruierte er zweckmäßige Geräte, Obstbarren etc. Von seinen zahlreichen Werken sind zu nennen: »Die Lehre vom Obstbau« (mit Medicus, 7. Aufl., Stuttg. 1886); »Der Gemüsebau« (4. Aufl., das. 1882); »Der Obstbau auf dem Lande« (5. Aufl., das. 1876); »Kurze Anleitung zur Obstkultur« (7. Aufl., das. 1887); »Auswahl wertvoller Obstsorten« (Ravensb. 1871, 4 Bde.); »Die Lehre vom Baumschnitt« (5. Aufl., Stuttg. 1884); »Einleitung in das Studium der Pomologie« (das. 1877); »Vollständiges Handbuch der Obstkultur« (das. 1881, 2. Aufl. 1886); »Aus meinem Leben« (das. 1882). Mit Oberdied gab L. das »Illustrirte Handbuch der Obstkunde« (Stuttg. u. Ravensb. 1858—75, 8 Bde.), über 2000 Obstbeschreibungen enthaltend, heraus, redigierte mit demselben seit 1855 die »Illustrirten Monatshefte für Obst- und Weinbau«, seit 1865 die

»Pomologischen Monatshefte«, die er nach Oberdieck's Tod (1879) allein fortführte, und lieferte seit 1860 alljährlich das »Taschenbuch für Pomologen und Gartenfreunde«. Er starb 24. Juli 1882.

Lucas van Leiden, eigentlich Lucas Jacobss, von den Italienern Luca d'Olanda genannt, holländ. Maler und Kupferstecher, geb. 1494 zu Leiden, hatte anfangs seinen Vater Huig Jacobss zum Lehrer und erregte schon in seinem 12. Jahr durch eine Darstellung der Legende vom heil. Hubertus mit Wasserfarben auf Leinwand Aufsehen. Ein Blatt, den Mönch Sergius darstellend, welchen Mohammed in seiner Trunkenheit ermordete, das L. in seinem 14. Jahr schuf, ist mit vieler Gewandtheit des Stichels ausgeführt. 1509 erschienen von ihm neun Stiche in Form runder Medaillons, mit Szenen aus der Lebensgeschichte Christi; 1510 ein Stich, auf welchem eine nackte Frau einen Hund von Insekten befreit, das zu seinen seltensten Blättern gehört. Nach dem Tod seines Vaters genoss L. noch den Unterricht des Malers Cornelis Engelbrechtsen. 1510 erschien sein *Ecco homo*, und schnell folgte jetzt ein Kunstwerk dem andern. Seine größte Komposition ist der *Salvarienberg* (1517), welcher wegen des Reichthums an Figuren (80) für sein Meisterstück gehalten wird. L. arbeitete mit einer leidenschaftlichen Emsigkeit, doch trübte ein Hang zur Schwermut sein Leben. 1521 traf Dürer mit ihm in Antwerpen zusammen, in dessen Malergilde L. 1522 eingeschrieben wurde. 1527 bereiste er Belgien in Gemeinschaft mit Jan Mabuse und trat mit großem Luxus auf. Jene Reise jedoch zog ihm eine Krankheit zu, die ihn nicht mehr verließ. Seine letzten sechs Lebensjahre brachte er auf dem Krankenbett zu, vermochte jedoch auch in liegender Stellung zu zeichnen oder in Kupfer zu stechen. Auch malte er in dieser Zeit (1531) noch sein letztes Gemälde in Öl: den Heiland, einem Blinden das Gesicht wieder verleihend (*Eremitage zu Petersburg*). Er starb 1533. Unter L.'s Schöpfungen behauptet das *Genrebild*, das er zuerst mit Bewußtsein behandelte, eine hervorragende Stelle. Auch seine religiösen Bilder sind durchaus von einem genreartigen Wesen durchdrungen. Die Richtungen des damaligen Lebens, besonders des niederländischen Volkslebens, das scharf Verständige und das Phantastische sind in L.'s Werken zu einem Ganzen verschmolzen. Die Technik in seinen Gemälden ist fein und sorgfältig. In seinen letzten Bildern, z. B. dem Triptychon mit dem Jüngsten Gericht in der Mitte und Hölle und Fegfeuer auf den Flügeln, im Stadthaus zu Leiden, erkennt man ein Bestreben, sich den Italienern zu nähern. Seine Kupferstiche und Holzschnitte (über 200) zeugen von außerordentlicher Leichtigkeit und doch großer Sorgfalt in Handhabung des Grabstichels; er stand darin unter dem Einfluß Dürers. An feinerem Gefühl und Mannigfaltigkeit der Erfindung steht er hinter diesem zurück, übertrifft ihn aber in malerischer Behandlung und Reichthum der Komposition. Hauptblätter sind außer den genannten: die Auferweckung des Lazarus (1508), die Versuchung des heil. Antonius (1509), die Anbetung der Könige (1513), Esther vor Ahasver (1518), Maria Magdalena (1519), Kaiser Maximilian (1520) und die Genrebilder: der Zahnarzt, der Chirurg und der Eulenspiegel. Von Gemälden sind ihm außer den genannten mit einiger Sicherheit folgende zuzuschreiben: eine Schachpartie (in *Wiltonhouse*), eine ähnliche Darstellung und der heil. Hieronymus in Bußübung (im Museum zu Berlin), Moses, das Wasser aus dem Felsen schlagend (1527, in der Villa Borghese bei

Rom), und die Anbetung der Könige (in *Buckingham Palace* zu London). Vgl. A. Rosenberg in *Dokumente Kunst und Künstler*, Bd. 1; Curard, L. de Leyde et Alb. Dürer (Brüssel 1883).

Lucapa, Insel, s. Abaco.

Lucca, früher souveränes, sodann seit 1847 im Großherzogtum Toscana gehöriges ital. Herzogtum, bildet gegenwärtig mit Einschluß von acht ehemaligen toscanischen Compartimenti von Pistoja gehörigen Gemeinden eine Provinz des Königreichs Italien von 1493 qkm (nach *Strelbitsky* 1410 qkm oder 25,6 QM.) Areal mit (1881) 284.484 Einn. Im E. ist der Boden fruchtbar, im N. steinig und gebirgig durch die Apenninen, die an der Nordostspitze bis zu 1862 m (*Panie della Croce*) sich erheben. Bewässert wird L. vom Serchio mit dem Lima. An der Meeresküste liegt der See von *Massaciucoli*, gegen der im S. gelegene See *Vientina* ganz eingetrocknet worden ist. Das Klima ist im gebirgigen Norden rau, in der Ebene heiß; in den fruchtbaren Landstrichen ist es feucht und ungesund. Die Provinz besitzt mehrere besuchte Mineralquellen. Der Boden wird durchgängig musterhaft angebauet. Hauptprodukte sind neben Cerealien und Hülsenfrüchten: Wein, Oliven (berühmtes *Luccheser Öl*), Kastanien, Mandeln, Feigen. Erwerbsquellen sind ferner: die Seidenzucht, die Viehzucht, insbesondere Schafzucht, Gewinnung und Verarbeitung von Marmor, Alabaster und Thon sowie die Industrie an Seiden- und Wollwaren. Der Handel ist von geringerer Bedeutung. Trotz der vielseitigen Erwerbstätigkeit ein Teil der Bewohner außerhalb der Provinz, insbesondere auf Corsica bei der Bodenbedeckung, Beschäftigung. S. die Geschichtskarten bei *Italien*.

Die gleichnamige Hauptstadt der Provinz, bis 1847 Residenz des Herzogs und der Landesregierung, liegt 15 m ü. M., am Serchio und an der Eisenbahn von Pisa nach Pistoja. Die Stadt ist von Wäldern umgeben, welche als Promenaden dienen und an vier Thoren durchbrochen sind. Unter den Wahrzeichen sich die *Piazza grande* mit dem Marmordenkmal der Herzogin Marie Luise (von *Bartolini*) aus, welche 1815–24 Souveränin von L. war und es durch Anlage des großen, von den pisanischen Bergen hergeführten *Aquadukts* mit 459 Bögen um die Stadt verdient gemacht hat. An der Westseite der *Platz* steht der *Palazzo pubblico* (1578 von *Immanati* erbaut, aber nicht vollendet) mit wertvoller Gemäldesammlung (unter anderm zwei schöne Werke des *Fra Bartolommeo*). Unter den 40 Kirchen, von denen mehrere bis in das 8. und 7. Jahrh. zurückreichen, ist am sehenswerthesten die *Kathedrale San Martino* (aus dem 11. Jahrh.), die neben vielen Kunstschätzen, Skulpturen u. (s. *Tafel Bildhauerkunst V*, Fig. 9; *VI*, Fig. 12) 4000 alte Leinwand besitzt und im linken Seitenschiff ein achtseitiges *Marmortempelchen* zur Aufbewahrung des hochverehrten *Volto santo* (ein in *Ebernholz* geschnitztes orientalisches Bildnis des *Gekreuzigten*, das schon *Dante* erwähnt) enthält. Die älteste Kirche von L. ist die *San Frediano*, während die Kirche *San Nicolo* durch ihre imposante Säulensassade (12 Jahrh.) ausgezeichnet. Die Einwohner, (1881) 20.421, mit Einschluß der zum Gemeindegebiet gehörigen umliegenden kleinen Ortschaften 68.063 an der Zahl, betreiben hauptsächlich Seidenindustrie (welche früher viel bedeutender war und im 16. Jahrh. 3000 Webstühle beschäftigte), Fabrikation von Tüchern und Schürzen, Kunstfischlerwaren und Zigarren wie auch lebhaften Handel. Unter den zahlreichen Wohlthätigkeits-

nstalten sind das großartige Armenhaus, zwei Krankenhäuser, ein Irrenhaus und ein Waisenhaus herzuheben. L. hat ein Seminar, ein königliches Gymnasium, Gymnasium, technische Schule, Normalhule für Lehrerinnen, ein Konservatorium, Musikinstitut, eine Zeichenschule, eine königliche Kunstakademie, 2 wissenschaftliche Akademien, eine öffentliche Bibliothek von 58,000 Bänden, 5 an Urkunden reiche Archive und 3 Theater. Die Stadt ist Sitz eines Bischofs, Erzbischofs, eines Appell- und Assisenhofes, Zivil- und Korrektrionstribunals und einer Handels- und Gewerbelammer. Von Bauten der römischen Stadt L. sieht man noch die Reste eines Theaters und eines Amphitheaters. In der Nähe liegen viele herrliche Villen und 27 km nordöstlich die berühmten heißen Bäder von L. (Vagni di L., s. d.).

Geschichte. L. (im Altertum Luca) in Ligurien war seit 178 v. Chr. eine römische Kolonie und wurde a Gallia cisalpina, später zu Etrurien gerechnet. Caesar hielt hier während des Gallischen Kriegs (56) Winterquartier und erneuerte seinen Bund mit Pompejus und Crassus. Unter den Langobarden hatte es eigene Grafen und begann im 12. Jahrh. seine städtische Freiheit zu entwickeln; es hielt unter der Leitung des Geschlechts der Obizzi zur guelfischen Partei. 1288 kaufte es sich von Rudolf I. die Befreiung von dem kaiserlichen Statthalter für 12,000 Gulden. 1314 lieferte aber der Ghibelline Castruccio de' Interminelli L. in die Hände Ugucciono della Faggiuola, des kaiserlichen Vikars von Genua, der auch Pisa besetzte und seinen Sohn Francesco als Capitano in L. einsetzte. Dieser fiel 1315 in der Schlacht bei Montecatini, und die Herrschaft rih nun Castruccio Castracani an sich, der L. auf die Seite der Ghibellinen brachte, wofür ihn Kaiser Ludwig 1327 zum Herzog von L. ernannte und Teile von Florenz und Pisa zu seinem Gebiet schlug. Nach Castruccios Tod (September 1328) ward L. wieder Republik, und der Kaiser setzte den Grafen Burthart (Conte Porcaro) als Gouverneur ein. Bald darauf verlaufen jedoch die deutschen Söldner, die sich Luccas bemächtigt hatten, um sich für ihren rückständigen Sold bezahlt zu machen, die Herzogswürde an den Genuesen Gherardo Spinola für 30,000 Dukaten. Dieser übergab aber, von den Florentinern angefeindet, 1331 dem König Johann von Böhmen die Schutzherrschaft über L. Letzterer verpfandte L. um 35,000 Dukaten an das Haus Rossi in Parma, von dem es unter pisanischer Oberhoheit 1335 Mastino della Scala, Herr von Verona, erhielt, der es 1339 für 250,000 Goldgulden an Florenz verkaufte. Als die Florentiner L. einnehmen wollten, kamen ihnen jedoch die Pisaner zuvor (1342). Nachdem Kaiser Karl IV. der Stadt 1369 ihre Freiheit und Reichsunmittelbarkeit für 100,000 Gulden zurückgegeben, mußte sie dieselbe zu behaupten und blieb eine aristokratische Republik, an deren Spitze ein Gonfaloniere und sechs Anziani (Älteste) standen, bis 1797, wo sie von den Franzosen erobert wurde, welche L. erst zum Königreich Etrurien, 1805 aber zu dem Fürstentum Piombino schlugen, das Napoleons I. Schwester Elise, Gemahlin des Fürsten Bacciocchi, beherrschte. Der Wiener Kongreß überließ es 1815 der ehemaligen Königin von Etrurien, Infantin Maria Luise, der Tochter des Königs Karl IV. von Spanien, und deren Kindern unter dem Titel eines Herzogtums mit voller Souveränität bis dahin, wo sie mit ihrer Familie zum Besiz Parmas, welches die Witwe Napoleons I., Marie Luise, auf Lebenszeit erhielt, gelangen würde. L. sollte dann, mit Ausschluß einiger an Modena abzutretender

Landstriche, an Toscana fallen. Doch erst 1818 trat die Infantin die Regierung an und führte dieselbe bis zu ihres Sohns Karl II. Ludwig von Bourbon Volljährigkeit 1819. Wie unter seiner Mutter, die 13. März 1824 starb, so erfreute sich das Land auch unter Herzog Karl Ludwig einer ungetrübten Ruhe. Doch war die despotische Herrschaft des englischen Günstlings des Herzogs, Ward, verhaßt, und 1847 wurde in L. eine Sturmpetition an den Herzog um Verleihung einer Verfassung gerichtet, vor welcher derselbe nach Massa floh. Er kehrte nicht lange darauf zurück, trat aber 5. Okt. 1847 das ganze Herzogtum an Toscana ab, weil er nahe Aussicht auf Parma hatte, das auch durch den Tod der Erzherzogin Marie Luise 18. Dez. ihm zufiel. Der Herzog von L. führte das spanisch-parmesanische Wappen; das Landeswappen aber war ein lafurbauer Schild, auf welchem zwischen zwei schrägen Balken das Wort »Liberta« stand. Vgl. Mazzarosa, Storia di L. (Lucca 1833).

Lucca, Pauline, Opernsängerin, geb. 25. April 1842 zu Wien, erhielt daselbst von dem Gesanglehrer R. Levy ihre künstlerische Ausbildung und trat, 16 Jahre alt, als Choristin bei der Hofoper ein. 1859 ging sie an die Bühne nach Olmütz, 1860 nach Prag, und ein Jahr später folgte sie einem glänzenden Antrag an die königliche Hofoper zu Berlin, wo sie acht Monate lang noch den Unterricht Meyerbeers genoss und binnen kurzer Zeit durch ihre Gesangsleistungen und die Anmut ihres Spiels der erklärte Liebling des Publikums wurde. Ihre Hauptpartien waren die beiden Zerlinden, Cherubin, Afrikanerin, Margarete, Carlo Broschi. In der Folge verbreitete sich ihr Ruf durch zahlreiche Gastspiele in ganz Deutschland sowie in London und Petersburg, wofür letztere Stadt ihr besonders eifrig huldigte. Durch die Gunst des Publikums verwöhnt, konnte sie es nicht ertragen, eine ihr ebenbürtige Sängerin neben sich engagiert zu sehen, und verließ deshalb 1873 die Berliner Bühne. In den folgenden Jahren sang sie gastierend erst in Amerika, später in Wien, endlich (1880) auch wieder in Berlin, wo sie die früher gefeierten Triumphe sich erneuern sah. Seit 1868 mit Herrn v. Rhaden, einem preussischen Offizier, verheiratet, setzte sie in Amerika die Lösung dieser Ehe durch, um sich mit Herrn v. Wallhofen zu vermählen. Sie lebt gegenwärtig auf einem Landsitz in der Nähe von Zürich. Ihre künstlerischen Erfolge verdankt Frau L. nicht so sehr ihrer Stimme oder Gesangstechnik als vielmehr der Originalität und dem fesselnden Reiz ihrer Gesamterscheinung, Eigenschaften, die manchen ihrer Darstellungen typischen Wert verliehen.

Luchefini (spr. Luchefini), Girolamo, Marschese, preuß. Staatsmann, geb. 7. Mai 1751 aus einer Patrizierfamilie in Lucca, ward 1780 von Friedrich II. von Preußen zum Kammerherrn ernannt, gehörte zu dessen täglicher Tischgesellschaft und wurde auch von ihm und Friedrich Wilhelm II. zu mehreren diplomatischen Missionen verwendet; unter anderm brachte er im März 1790 in Warschau ein Bündnis zwischen Preußen und Polen zu stande, darauf wohnte er 1790 den Friedensverhandlungen in Sistowa als preussischer Bevollmächtigter bei, begleitete 1792 den König auf dem Feldzug in die Champagne und wurde 1793 zum preussischen Gesandten in Wien ernannt. Im März 1797 ward er von Wien zurückgerufen und im September 1802 als außerordentlicher Botschafter nach Paris gesandt. Er vertrat stets die Politik einer Verständigung mit Frankreich, unterzeichnete im November 1806 zu Charlottenburg mit Napoleon I. einen Waffenstillstand und nahm, als diesen der Kö-

nig nicht genehmigte, seine Entlassung. Später ward er Kammerherr von Napoleons I. Schwester, der Fürstin von Lucca; er starb 20. Okt. 1825 in Florenz. Unter seinen Schriften ist sein Werk über den Rheinbund: »Sulle cause e gli effetti della confederazione renana etc.« (deutsch von Halem, Leipzig. 1821—25, 3 Bde.), zu erwähnen. — Sein Bruder Cesare L., geb. 2. Juli 1756, gest. 17. Mai 1832 als Staatsrat in Lucca, machte sich durch sprachliche und geschichtliche Schriften bekannt. Seine »Opere« erschienen in 22 Bänden (Lucca 1832—34).

Luce (fr. *Luce*), Siméon, franz. Historiker, geb. 29. Dez. 1833 zu Bretteville sur Ay (Manche), erhielt seine Ausbildung 1856—58 auf der Ecole des chartes, ward 1858 zum Archivar des Departements Deux-Sèvres ernannt, 1859 Gehilfe der Akademie der Inschriften, 1862 einer der Direktoren der Bibliothek der Ecole des chartes, 1866 Archivar im Nationalarchiv und 1874 Mitglied des Conseils der Gesellschaft für französische Geschichte. Er schrieb außer vielen Artikeln für die »Revue de l'instruction publique«: »Histoire de la Jacquerie« (1859); »De Gaidone, carmine gallico vetustiore, disquisitio critica« (1860), welches Gedicht er auch mit Gueffard herausgab (in den »Anciens poètes de France«, Bb. 7); »Chronique des quatre premiers Valois« (1862) und »Histoire de Bertrand Duguesclin et de son époque« (2. Aufl., Par. 1883). Sein Hauptwerk ist die Ausgabe der Chronik Froissarts (1869—1877, 7 Bde.), die 1874 von der Akademie den großen Gobertschen Preis erhielt.

Luce de Lancival (fr. *Luce de Lancival*), Jean Charles Julien, franz. Dichter, geb. 1764 zu St. Gobain in der Picardie, war zuerst Lehrer, dann Geistlicher, darauf Theaterdichter, lehrte 1797 zur Lehrthätigkeit zurück und starb 17. Aug. 1810. Seine besten Werke sind das Gedicht »Achille à Scyros« (1805), welches wegen seines sorgfältigen Versbaues und einiger vorzüglicher Beschreibungen berühmt wurde, im übrigen aber nur eine Nachahmung der »Achilleis« des Statius ist, und die Tragödie »Hector« (1809), die vollständig der »Ilias« entnommen ist und einen großen Erfolg davontrug. Seine übrigen Tragödien, Gedichte, Satiren, Oden etc. sind von geringem Wert. Collin de Blancy veröffentlichte seine »Œuvres« (1826—27, 2 Bde.).

Lucca, Bezirksstadt in der span. Provinz Corboba, in fruchtbarer Gegend, hat ausgezeichneten Weinbau, bedeutenden Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, berühmte Pferdezucht und (1884) 19,882 Einw.

Lucendrasce, s. Sankt Gotthard.

Lucca (fr. *Lucca*), Stadt in der ital. Provinz Foggia, mit einer Kathedrale (von 1802), Resten eines von Friedrich II. erbauten Kastells, Handel mit Öl und Seide und (1881) 14,067 Einw. L. ist Bischofssitz und hat ein Tribunal, ein Lyceum, eine technische Schule und ein Nationallonvikt. Es ist das alte Lucceria, das im zweiten Samniterkrieg Gegenstand mehrfacher Kämpfe war. Später römische Kolonie, war es noch im 3. Jahrh. n. Chr. der Sitz des Prätors von Apulien. Kaiser Friedrich II., welcher in dem nahe gelegenen Castel Fiorentino starb, bevölkerte L. mit Saragenen aus Sizilien, die aber in der Folge von den rechtgläubigen Königen (besonders Karl II.) ausgerottet wurden.

Luckres, eine der drei alten patrizischen Tribus in Rom (s. Tribus).

Luch, s. v. w. Bruch (s. d., S. 486).

Luch, Stadt im russ. Gouvernement Kostroma, am 210 km langen Fluß L. (Nebenfluß der Kischma),

mit 4 Kirchen, einer Stadtbank, bedeutenden Baumwollbau und (1884) 1984 Einw.

Luchow (fr. *Luchow*), Stadt, s. Bagnères. **Lüneburg**, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Lüneburg, im alten Wendland, an der Jope, eine evang. Kirche, ein altes Schloß, ein Antiquariat, eine Oberförsterei, Flachspinnerei, Leinwandchemische Fabrik und (1885) 2638 meist evang. Einw.

Luchs (*Lynx* *Is. Geoffr.*), Untergattung der Raubtiergattung Raue (*Felis* L.), hochbeinige, kräftigem, seitlich verschmälertem Leib, mächtigem Kopf, Ohrpinseln, meist starkem Backenbart und zigem, oft stummelhaftem Schwanz. Der Sumpfluchs (*F. Chaus Temm.*), 70—75 cm lang, mit bis 25 cm langem, bis zu den Fersen reichendem Schwanz, verhältnismäßig kurzen Beinen und mangelhaften Ohrpinseln, ist bräunlich gelblich dunkel gestreift, auf der Unterseite hell oder gelblich. Der Sumpfluchs bewohnt den größten Theil Afrikas, Süds und Westasiens, lebt in Gruppen besonders im Getreide, Ried und Rohricht, schlief tags und Nacht nach Beute umher und frisst vornehmlich Ratten, Mäuse, Hasen, Hühner, Tauben und kleinere Vögel. Er ist harmlos und wird sehr gern in alten Aegypten balsamirt. Er paart sich mit der Raue, und man hat gewisse Varietäten derselben von solcher Kreuzung ableiten wollen. Der Wüstenluchs (*Karaka*, *F. Caracal Schreb.*), 65 cm lang, mit 25 cm langem Schwanz, hohen, kurzen, langen, schmalen, schwarzen Ohren, starken Ohrpinseln und eng anliegendem, ungeflecktem, scharfem braunrotem, am Bauch und an der Kehle mit weißlichen ziehendem Pelz mit schwarzem Fleck an der Oberlippe, bewohnt die Wüsten und Steppen Vorderasiens und Indiens, lebt von kleinen Säugetieren und von Vögeln und ist sehr böse. In den Däsen der nördlichen Sahara plündert er die Ziegenställe. Gleich dem vorigen wurde er von den alten Aegyptern einbalsamirt, und in Asien scheint man ihn zur Jagd benutzt zu haben. Am Kap dient der Luchs gegen Gicht. Der gemeine L. (Tierzoo, *F. Lynx* L., s. Tafel »Raubtiere III.«) wird 1—1,5 m lang, 75 cm hoch, mit 15—20 cm langem Schwanz, ist kräftig und gedrungen gebaut, hat mächtige Vorderlunge, zugespitzte Ohren mit schwarzen, pinselförmigen Büscheln, steife, lange Schnurten auf der Oberlippe, zweispitzigen Bart, dichten, weißen Pelz; er ist rötlichgrau, rotbraun oder graubraun gefleckt, auf der Unterseite des Vorderhalses, den Lippen, Kehlkreis und im Innern des Ohrs weiß; der Schwanz ist undeutlich geringelt und hat eine breite, spitzige Spitze, doch ändert der Pelz in Färbung und Zeichnung bedeutend ab. Im Mittelalter fand er sich in allen größeren Wäldungen Deutschlands, doch nur den fast überall die letzten Luchse zu Ende des 17. und in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts getötet. In Deutsch-Oesterreich, in den an Rußland grenzenden Teilen Preußens, auch wohl in Böhmen kommt er noch bisweilen vor; in der Schweiz ist er selten, in Rußland, Skandinavien und Ostpreußen aber häufig. Er bewohnt dichte Wälder, hält sich längere Zeit in einem und demselben Gebiete, wandert aber weit umher und wagt sich bis in die Nähe der Dörfer. Er lebt in der Regel einsam, geht sehr langsam und ausdauernd, springt und klettert vorzüglich zeigt aber nicht die Anmut seiner Verwandten; er hat scharfes Gesicht und Gehör und beweist dabei große List und Vorsicht. Die Stimme ist leise, schleichend und brüllend; auch spinnt und schnurrt er.

henartig. Am Tag liegt er in Klüften, Höhlen er im Dickicht versteckt, und nur des Nachts geht auf Raub aus. Er jagt besonders größere Vögel id Säugetiere bis zum Reh und Elch, mordet viel ehr, als er zur Nahrung braucht, und macht sich dem iger und Hirten gleich verhaßt. Er meidet den Men- en, soviel er kann; verwundet und in die Enge trieben, greift er aber tapfer an und wird zu einem inesswegs zu verachtenden Gegner. Die Luchslage ist zehn Wochen nach der Paarung 2—3 Junge einem so abgelegenen Versteck, daß bis jezt noch emand ein Geheiß gefunden hat. In der Gefangen- ast zeigen sie sich sehr empfindlich und hinfällig. chsfleisch gilt als schwachhaftes Wildbret, das Fell sehr geschätzt. In der deutschen Mythologie spielt r L. etwa dieselbe Rolle wie die Rabe, und vielleicht id die Tiere, welche Freias Wagen ziehen, Luchse id nicht Ragen. In Südeuropa vertritt unsern L. r schwächere Pardeluchs (*Felis pardina L.*), mit tlich braunfahlem, schwarz geflecktem und gestreif- m Pelz, und in Nordamerika, nördlich von den ohen Seen, östlich bis zum Felsengebirge, lebt der olarluchs oder Pischu (*F. canadensis Desm.*); eser ist bräunlich silbergrau, schwach gefleckt, an der nterseite grau, lebt wie unser L., und sein Fleisch nd Pelz werden wie vom letztern verwerthet. Auch er nordamerikanische Rotluchs (*F. rufa Gmel.*) efert Pelzwerk.

Luchs, Sternbild des nördlichen Himmels, zwischen en Zwillingen, dem Fuhrmann und Großen Bären, on 91 bis 143° Rectascension, 35 bis 61° Declina- on, mit 87 dem bloßen Auge sichtbaren Sternen, imlich unter dritter Größe.

Luchsfelle, die Felle der verschiedenen Luchsarten, mmen aus Scandinavien, Rußland, Sibirien, hina und Nordamerika in den Handel, die schön- n aus Schweden. Sie bilden ein sehr weiches, leicht- s, langhaariges Pelzwerk, welches, naturell auch raun oder schwarz gefärbt, besonders zu Pelzfut- r und Damenpelzen, selbst in wärmern Ländern, enugt wird. Rußland, China, die Türkei und Agypt- n verbrauchen die größte Menge. Die Pfoten wer- en von den Tataren zu Mühenbesäßen verwendet. ienordamerikanischen Luchslagenselle (s. Luchs) nd kleiner, grob- und kurzhaariger und finden ihre eisten Abnehmer in der Türkei. Die Gesamtpro- uktion von Luchsfellen beträgt jährlich etwa 50,000 tück (in Nordamerika 26,000, in Asien und Alaska 5,000, in Scandinavien und Rußland 9000 Stück).

Luchsfaphir, s. Corbierit und Korund.

Lucian, griech. Schriftsteller, s. Lukianos.

Lucian, Fürst von Canino, s. Bonaparte, s. 183.

Luciani (spr. lutschani), Sebastiano, Maler, s. iombo.

Lucid (lat.), licht, hell; Lucidität, Helle.

Lucienholz, das Holz des Mahalebirschaums, Rirschbaum, S. 789.

Lucienrinde, s. Exostemma.

Luciensteig, fahrbarer Paß der Graubündner Al- en (714 m ü. M.), führt von Mayensfeld (520 m) zw- hen dem Fallnis und dem schroff zum Rhein ab- ürgenden Fläscher Berg hindurch nach Balzers (180 m), also nach Liechtenstein. Er hat eidgenös- sche Festungswerke, welche quer über das Paßthal aufen, einerseits hinauf am Fallnis, anderseits bis n den Blochhäusern auf der Höhe des Fläscher Berge.

Lucifer, lat. Name des Morgensterns (s. Hesper- os); bei den Kirchenvätern auf Grund der Stellen tel. 14, 12, Luk. 10, 18 Bezeichnung des Fürsten

der Finsternis, da man dort eine Hindeutung auf den Fall des Satans aus dem Himmel fand, wäh- rend unter dem Morgenstern einfach der gestürzte König von Babylon zu verstehen ist.

Lucifer, Bischof von Cagliari auf Sardinien, mel- gerte sich als Anhänger des nicäischen Glaubens auf dem Konzil zu Mailand (355), die Verdamnung des Athanasius zu unterschreiben, wurde deshalb ins Exil geschickt, später zurückgerufen und trennte sich von der herrschenden Kirche, als diese gegen reulige Arianer und Semiarianer Milde walten ließ. Er starb 371 und wird in Sardinien als Heiliger verehrt. Seine Anhänger, die sich bis nach Spanien, Italien, Gallien u. Afrika verbreiteten, hießen Luciferianer. Vgl. Krüger, L., Bischof von Calaris (Leipz. 1886).

Lucifera (= Lichtbringerin), röm. Beinam der Diana als Mondgöttin; auch s. v. w. Lucina.

Lucilius, 1) Gajus, Begründer der Satire, wahr- scheinlich 180 v. Chr. zu Suessa Aurunca in Kamp- nien aus einem vornehmen und begüterten latini- schen Rittergeschlecht geboren, lebte später in Rom; wo er durch verwandtschaftliche Verbindungen und seine Bildung eine angesehene Stellung einnahm; insbesondere stand er mit dem jüngern Scipio, den er auch in den Numantinischen Krieg begleitete, und Lilius in vertrautem Verkehr. Er starb 103 in Neapel. Durch ihn hat die römische Satire die Form erhalten, unter welcher diese den Römern eigentüm- liche Dichtungsart später von Horaz, Persius und Juvenal ausgebildet worden ist. Wie die Fragmente seiner von Zeitgenossen und Spätern trotz mancher Nachlässigkeiten in der Form hochgeschätzten 80 Bü- cher Satiren zeigen, waren seine Gedichte in verschie- denen Metren, überwiegend aber in Hexametern ab- gefaßt und behandelten in der damaligen gebildeten Umgangssprache alle Erscheinungen des politischen, sozialen und wissenschaftlichen Lebens sowie eigne Erlebnisse in ungezwungenster Weise mit größtem Freimut und einem oft derben, aber gesunden Hu- mor, der nicht selten in den rücksichtslosesten Spott der herrschenden Verlehrtheiten überging. Beste Sammlungen der Fragmente von L. Müller (Leipz. 1872) und Lachmann (Berl. 1876). Vgl. Gerlach, L. und die römische Satire (Basel 1844); L. Müller, Leben und Werke des L. (Leipz. 1876).

2) L. junior, Freund des Philosophen Seneca, gilt, miewohl ohne sichern Grund, für den Verfasser eines didaktischen Gedichts: »Aetna«, in 645 Hexa- metern über den Aetna und seine vulkanischen Er- scheinungen, welches vor dem Ausbruch des Vesuv 79 n. Chr. geschrieben ist. Ausgaben von Jacobs (Leipz. 1826), Munro (Cambridge 1867), Haupt (in der 2. Ausgabe des Vergil, Leipz. 1873).

Lucina (lat.); in der röm. Mythologie Lichtgöttin, vorzugsweise die an das Lebenslicht fördernde Ge- burtsgöttin Juno, der zu Ehren von den römischen Matronen 1. März ein heiteres Fest gefeiert wurde. In ihren Kasten wurde für jede männliche Geburt ein Stüd Geld gethan. Auch Diana führte als Ge- burtsgöttin den Namen L.

Lucloperca, Zander.

Lucius, Name dreier Päpste: 1) L. I. bestieg 252 den päpstlichen Stuhl, starb aber schon im März 253 als Märtyrer.

2) L. II., Gerhard de Caccianamini, aus Bologna, war Augustiner-Chorherr bei St. Johann vom La- teran, wurde von Honorius II. zum Cardinal, von Innocenz II. zum Bibliothekar und Kanzler der rö- mischen Kirche ernannt und nach Gëlestins II. Tod 12. März 1144 zum Papst erwählt. Beim Versuch,

einen Aufstand der republikanisch gesinnten Römer zu unterdrücken, wurde er durch einen Steinwurf verwundet und starb 15. Febr. 1145.

3) L. III., aus Lucca, früher Ubaldo Alucingoli, ward 1140 Kardinalpriester von St. Praxedas, 1158 Kardinalbischof von Ostia und 1. Sept. 1181 zum Papst erwählt. Von den Römern vertrieben, residierte er in Verona, von wo aus er den Bann über die Waldenser aussprach; starb hier 25. Nov. 1185.

Lucius, Robert, preuß. Minister, geb. 20. Dez. 1835 zu Erfurt, studierte 1854—58 in Heidelberg und Breslau Medizin, widmete sich sodann der Bewirtschaftung seiner bei Erfurt gelegenen Güter Klein- und Großballhausen und Stöbten, machte 1860 den spanischen Feldzug gegen Marokko, 1860—1862 die preußische Expedition nach Ostasien als Gesandtschaftsarzt, die Feldzüge 1864, 1866 und 1870 als Landwehrtavallerieoffizier mit, ward im März 1870 in den Reichstag und im November d. J. in das preußische Abgeordnetenhaus gewählt. Er schloß sich der deutschen Reichs- (freikonservativen) Partei an und war einer der Führer derselben; mit Bismarck eng befreundet, spielte er oft den Vermittler zwischen ihm und den parlamentarischen Parteien. Im Februar 1879 ward er zum zweiten Vizepräsidenten des Reichstags erwählt und 14. Juli nach Friedenthals Rücktritt zum Minister der landwirtschaftlichen Angelegenheiten ernannt.

Luck, Stadt, s. Luzl.

Luda, Stadt im sachsen-altenburg. Ostkreis, an der Linie Gasmuth-Meuselwitz der Sächsischen Staatsbahn, 133 m ü. M., hat Teppich- und Handschuhfabrikation, Papiermassetfabrik, bedeutende Schuhmacherei, eine Lederwallmühle, Gärtnerei und (1885) 1471 evang. Einwohner. Hier 31. Mai 1807 Schlacht, in welcher die Truppen Albrechts I. unter dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg von den thüringischen Landgrafen Friedrich dem Freidigen und Diezmann geschlagen wurden.

Ludau, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, früher Hauptstadt der Niederlausitz, in sumpfiger Gegend an der Berste und der Linie Berlin-Dresden der Preussischen Staatsbahn, hat eine schöne gotische Kirche, ein Gymnasium, eine Strafanstalt, ein Amtsgericht, Teppich- und Tabakfabrikation und (1885) 4698 meist evang. Einwohner. Im Vertrag von L. 1851 überließ Markgraf Ludwig seinen Stiefbrüdern Ludwig dem Römer und Otto die Mark Brandenburg. Am 4. Juni 1813 schlugen hier die Preußen unter Bülow und Oppen das französische Heer unter Dubinot. L. kam 1815 an Preußen. Vgl. Better, Chronik von L. (Ludau 1872).

Lüde, 1) Gottfried Christian Friedrich, protest. Theolog, geb. 24. Aug. 1791 zu Egeln bei Magdeburg, bekleidete seit 1813 an der Universität Göttingen eine theologische Repetentenstelle, habilitierte sich 1816 in Berlin, ward 1818 als ordentlicher Professor an die neuerrichtete Universität zu Bonn versetzt. 1827 nach Göttingen berufen, starb er hier als Professor, Konsistorialrat und Abt zu Bursfelde 14. Febr. 1855. Sein Hauptwerk ist der »Kommentar über die Schriften des Evangelisten Johannes« (Bonn 1820—25; 3. Aufl. 1840—56, 3 Bde.), dem sich der »Versuch einer vollständigen Einleitung in die Offenbarung des Johannes« (2. Aufl., das. 1848—1852) anschließt. Noch sind zu erwähnen: sein »Grundriß einer neutestamentlichen Hermeneutik« (Götting. 1817), seine Denkschriften über Pland (das. 1831 u. 1835), Schleiermacher (in den »Studien und Kritiken«, 1834), Mosheim (Götting. 1837) und De Wette

(Hamb. 1850). Vgl. Ehrenfeuchter in den »Studien und Kritiken« 1855.

2) Albert, Chirurg, geb. 4. Juni 1829 zu Regensburg, studierte in Berlin, habilitierte sich dort, ging 1865 als Professor der Chirurgie nach Bonn und wurde bei Begründung der Universität Straßburg dorthin berufen. L. zählt zu den bedeutendsten deutschen Chirurgen und erwarb sich auch in den Kriegen von 1864 und 1870/71 große Verdienste um die Militärchirurgie. Er gibt mit Billroth u. a. ein umfangreiches Handbuch: »Deutsche Chirurgie« (Stuttg. 1879 ff.), und mit Rose die »Deutsche Zeitschrift für Chirurgie« (Leipz.) heraus.

Ludenwalde, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Jüterbog-L., an der Rutsche und der Linie Halle-Berlin der Preussischen Staatsbahn, 592 ü. M., hat eine evangelische und eine luth. Kirche, ein Realprogymnasium, ein Amtsgericht, sehr bedeutende Tuch- und Wollwarenfabrikation, Putzfabrik, 5 Maschinenbauanstalten, Schraubenfabrikation und (1885) 16,109 meist evang. Einwohner. L. ward 1808 Stadt.

Lüdenzähne, s. Wolfszähne.

Ludner, Nikolaus, Graf, Marschall von Frankreich, geb. 12. Jan. 1722 zu Cham in der Oberpfalz von bürgerlichen Eltern, besuchte das Jesuitenkollegium zu Passau, stand zuerst in bayerischen, dann in holländischen, seit 1756 in hannoverschen Kriegsdiensten, zeichnete sich als Befehlshaber eines Husarenkorps im Siebenjährigen Krieg, namentlich bei Krefeld und in den übrigen Kämpfen gegen die Franzosen, aus und trat 1763 als Generalleutnant in französische Dienste. Beim Ausbruch der großen Revolution wandte er sich dieser zu und wurde 28. Dez. 1791 zum Marschall ernannt. 1792 mit dem Oberbefehl der Nordarmee betraut, nahm er Menin und Courtrai, erhielt nach der Flucht Lafayette's den Titel eines Generalissimus mit dem Auftrag, in der Gegend von Châlons sur Marne ein neues Rekrutenheer zu bilden, bewies aber hierbei einen solchen Mangel an Energie, daß ihm der Konvent den Obersten Laclos an die Seite setzte. L. forderte hiernach seine Entlassung und ging nach Paris, ward aber verhaftet, vom Revolutionstribunal zum Tod verurteilt und 4. Jan. 1794 guillotiniert. Er war 1784 in den dänischen Grafenstand erhoben worden.

Ludnow, Stadt, s. Lashnau.

Luçon (fr. Mignon), Stadt im franz. Departement Vendée, Arrondissement Fontenay, am nördlichen Rande der in holländischer Weise kanalisiertten Sèvre und an dem durch die Bai von Aiguillon ins Meer führenden Kanal von L., Station der Eisenbahn Nantes-Bordeaux, ist Sitz eines Bischofs, hat ein Kommunalcollege, ein großes Seminar, eine kathedrale, Fabrikation von Hüten, Tuch und Woll, Küstenhandel und (1885) 5977 Einm. Hier 1793—1797 mehrere Gefechte; am bekanntesten ist die Niederlage der Vendéer 14. Aug. 1793 unter Charette gegen die Republikaner unter Turg. Richelieu war Bischof von L.

Lucretia, Tochter des Römers Sp. Lucretius Iucipitinus, Gemahlin des Tarquinius Collatinus, nahm sich, durch Sextus Tarquinius entehrt, selbst das Leben und veranlaßte dadurch 510 v. Chr. die Vertreibung der Tarquinier und die Gründung der römischen Republik.

Lucretius Carus, Titus, röm. Dichter, geboren um 98 v. Chr. zu Rom, gest. 55 durch Selbstmord, behandelte Epikurs Ansichten von der Entstehung und Erhaltung der Welt in einem unvollendet bleibenden

assenen Lehrgebiht: »De rerum natura«, das sechs Bücher umfaßt. Sein Zweck ist, die Menschen durch Betrachtung der Natur von Aberglauben und eingebildeter Furcht zu befreien, und so spröde und unpoetisch der Stoff an sich ist, so hat ihn der Dichter doch mit großer Kunst zu behandeln verstanden. Unter den zahlreichen trefflichen Schilderungen ist besonders die der athenischen Pest am Schluß des Gedichts berühmt. Die Sprache ist scharf und kühn, von eigentümlicher Herbigkeit und sowohl wegen der zahlreichen veralteten als wegen der neugeprägten Wörter oft schwer verständlich. Hauptausgabe von Bachmann (mit Kommentar, Berl. 1850; 4. Aufl. 1871); sonstige neuere Ausgaben von Bernays (Leipz. 1852 u. öfter), Munro (4. Aufl., Cambridge 1886, 2 Bde.); Übersetzungen von v. Riebel (2. Aufl., Leipz. 1831), W. Binder (Stuttg. 1869) und Seydel (pseudonym M. Schlierbach, Münch. 1881).

Lucriner See, im Altertum eine Bucht oder Lagune an der Bai von Bajä und Puteoli, von derselben nur durch eine schmale, durch einen künstlichen Damm befestigte Sandbank getrennt, war berühmt durch ihre Auster. An der Nordseite trennte ein niedriger, schmaler Erdstrich den L. S. vom See Avernus (s. d.), den Agrippa mit jenem und dem Meer vereinigen ließ (Julius portus). Der heutige Lago Lucrino ist ein bloßer Sumpf, der durch die vulkanische Erhebung des Monte Nuovo (1538) vom Averner See wieder getrennt wurde. Statt der Auster enthält der See heute die beliebte Fischart Spigola der Lupus der Römer).

Lucrum (lat.), Gewinn; L. cessans, derjenige Verlust, welcher in der Einbuße eines Gewinns besteht; Lucri bonus odor (»des Gewinnes Geruch ist gut«), Ausspruch des Kaisers Vespasian, als man eine Besteuerung der Abtritte tadelte und für ekelhaft erklärte (vgl. Juvenals »Satiren«, V, 14, 202); Lucri causa, des Gewinns wegen.

Lucivna (spr. lutschivna, Lautschburg), Klimat. Kurort im ungar. Komitat Zips, an der Kaschau-Oderberger Eisenbahn, 769 m ü. M., hat eine schöne, vielbesuchte Kaltwasserheilanstalt am Fuß der Hohen Tatra mit prächtvoller Aussicht auf die Karpathen.

Lucski (spr. lutschki), Badeort im ungar. Komitat Zips, bei Rózsáhegy, 2 km von der Kaschau-Oderberger Bahn entfernt, mit starker Eisentherme.

Lucullus, Lucius Licinius, röm. Feldherr, hat sich im Marischen Krieg 90 v. Chr. zuerst hervor, nahm als Legat unter Sulla's Oberbefehl am ersten Mithridatischen Krieg teil und ward, nachdem er 79 mit seinem Bruder Marcus kurulischer Prätor und 77 Prätor gewesen war und hierauf Afrika verwaltet hatte, 74 Konsul und mit Führung des Kriegs zu Land gegen Mithridates betraut. Es gelang ihm, Mithridates, welcher Rhodos belagerte, die Zufuhr der Lebensmittel abzuschneiden, wodurch er genötigt ward, die Belagerung aufzuheben und die Flucht zu ergreifen (73). L. verfolgte das nach Westen fliehende Landheer, vernichtete dasselbe zum großen Teil am Fluß Hepeus und wandte sich dann nach dem Osten, wo er bis 71 mit der Belagerung der bedeutendsten Städte in Bithynien, Baphlagonien und in Pontos beschäftigt war. Unterdessen hatte Mithridates ein neues Heer von 40,000 Mann Fußvolk und 4000 Reitern gesammelt, wurde aber bei Cabeira geschlagen und genötigt, sich zu seinem Schwiegersohn Tigranes, dem König von Armenien, zu flüchten. L. verfolgte ihn bis nach Talaura in Kleinasien und kehrte sodann nach Pontos zurück, daß er ganz unterwarf.

Da Tigranes sich weigerte, Mithridates auszuliefern, brach L. 69 mit 12,000 Mann zu Fuß und 3000 Reitern von Pontos auf, setzte bei Melita über den Euphrat, schlug das feindliche Heer von 20,000 Bogenschützen und Schleuderern, 56,000 Reitern, 150,000 Mann Fußvolk am Fluß Nisibis 6. Okt. 69, eroberte die Stadt Tigranokerta, erschlug am Arsania's einen neuen Sieg und wandte sich sodann, da sein Heer sich weigerte, weiter nach Osten vorzudringen, gegen Mesopotamien, wo er Nisibis 68 eroberte. Hierdurch wurde es dem Mithridates möglich, in sein Königreich zurückzukehren und es wiederzuerobern. L. brach zwar 67 von Nisibis auf, um es ihm wieder zu entreißen; auf dem Marsch aber brach unter seinen Truppen eine Meuterei aus, und zugleich wurde ihm angezeigt, daß ihm, hauptsächlich durch die Ränke der Ritter, deren Bedrückungen in Asien er Einhalt gethan hatte, der Oberbefehl entzogen sei. Er kehrte also nach Rom zurück, wo er erst 63 nach Überwindung mehrfacher Hindernisse zur Ehre des Triumphs gelangte. Fortan lebte er als Privatmann in Rom und genoß die Reichthümer, die er aus Asien gebracht hatte, in sprichwörtlich gewordener Uppigkeit, blieb daneben jedoch auch edlern Beschäftigungen nicht fremd. Während seines Aufenthalts in Griechenland und Asien war er mit vielen damals lebenden Philosophen vertraut geworden. Sein vornehmster Lehrer war der Akademiker Antiochos gewesen, der ihn auch auf einigen seiner Feldzüge begleitete. Nach seiner Rückkehr nach Rom setzte er das Studium der Philosophie fort, zog viele Gelehrte nach Rom und machte sein Haus zu deren Sammelpunkt. Auch legte er eine Bibliothek an, deren Gebrauch dem Publikum frei stand, und die auch Cicero benutzte. Seine Geschichte des Bundesgenossenkriegs in griechischer Sprache ist verloren gegangen. Er starb zwischen 58 und 56. L. war es auch, der 72 oder 71 den Kirschbaum aus Kerasos in Pontos zuerst nach Rom brachte und denselbst anpflanzen ließ. — Sein Sohn, mit dem Vornamen Marcus oder Lucius, geboren nach 66, wurde unter Vormundschaft seines Oheims Marcus Cato und des Cicero erzogen und fand den Tod bei Philipp 42. L.' jüngerer Bruder, Marcus Licinius L. oder, wie er nach seiner Adoption durch M. Terentius Varro hieß, Marcus Terentius Licinianus Varro, war 73 Konsul, dann 72 Statthalter in Macedonia, als welcher er einen Kriegszug gegen die Thraker unternahm, auf dem er bis an das Schwarze Meer vordrang; er starb bald nach seinem Bruder.

Lucumones (lat.), in Etrurien die Edlen und Vornehmen, aus denen in den zwölf Bundesstädten die Könige und nach Aufhebung der königlichen Würde die jährlichen Magistrats gewählt wurden.

Lucus (lat.), ein einer Gottheit geweihter Hain. L. a non lucendo, aus Quintilian (»De institutione oratoria«, I, 6) stammende, sprichwörtlich gewordene Redensart, um eine sinnlose Etymologie zu bezeichnen, bedeutet s. v. m.: der Wald wird lucus genannt, weil es darin nicht hell ist (non lucet). Und doch bedeutet das Wort ursprünglich »Lichtung«.

Ludämilie Elisabeth, Gräfin von Schwarzburg-Rudolstadt, bekannt als Verfasserin geistlicher Lieder, geb. 7. April 1640, gest. 12. März 1672 als Braut ihres Vetter's, des Grafen Christian Wilhelm von Schwarzburg-Sondershausen. Ihre geistlichen Dichtungen erschienen gesammelt unter dem Titel: »Die Stimme der Freundin« (1687; neu hrsg. von Thilo, Stuttg. 1856). Ihr Leben beschrieben Thilo (Berl. 1856) und E. Frommel (das. 1874).

Ludditen, in England die Zerstörer der Maschinen in Fabrikstädten (besonders in Sheffield), so genannt nach ihrem ersten Anführer, welcher Ludd hieß.

Lude, Le (fr. Lude), Stadt im franz. Departement Sarthe, Arrondissement La Flèche, am Loir und der Eisenbahn von Aubigné nach La Suze, hat ein Schloß im Renaissancestil und (1881) 2887 Einw., welche Weberei, Papiersfabrikation und Gerberei betreiben.

Lüdecke, Karl Johann, Architekt, geb. 1826 zu Stettin, erhielt seine künstlerische Ausbildung an der Bauakademie in Berlin unter Stier und Stüler, wurde dann bei mehreren Bauten in Pommern (Regierungsbezirk Stettin), Schulpforta und Basewall beschäftigt, 1836 zum Lehrer an der Kunst- und Baugewerkschule zu Breslau und 1856 zum Baurat ernannt. In Schlesien führte er zahlreiche kleinere und größere Bauten aus, unter andern die 1867 vollendete Neue Börse in Breslau, ein reichverziertes Werk gotischen Stils, ferner die Rathhäuser in Striegau und Leobschütz sowie mehrere Schlösser. In Düsseldorf trug er bei der Konkurrenz für das Gebäude des »Mallastens« den ersten Preis davon. Das 1871 abgebrannte Stadttheater zu Breslau errichtete er nach den Entwürfen von Langhans. Er war eine Zeitlang Direktor der Kunstschule in Breslau.

Ludelsbirne, s. v. w. Pulverflasche; **Ludelsbade**, s. v. w. Bündelnur; **Ludelnadel**, Räumnadel für das Bündel.

Luden, Heinrich, Geschichtschreiber, geb. 10. April 1780 zu Dorstede im Regierungsbezirk Stade, besuchte die Domschule zu Bremen, widmete sich zu Göttingen theologischen und historischen Studien, war dann Hauslehrer bei dem Staatsrat Hufeland in Berlin, lehrte hierauf nach Göttingen zurück und schrieb die Biographien von Chr. Thomassius (1803), Hugo Grotius (1806) und Sir William Temple (1808). 1806 ward er als außerordentlicher Professor der Geschichte nach Jena berufen, 1808 zum Honorarprofessor und 1810 zum ordentlichen Professor der Geschichte ernannt. 1820 trat er als Deputierter in die Landstände des Großherzogtums Weimar-Eisenach ein und blieb bis 1832 eins der thätigsten Mitglieder. Er starb 23. Mai 1847. L. gehörte zu den Männern, welche die Ideen des Zeitgeistes würdigen; freisinnig und gerechtigkeitsliebend, war er begeistert für alles Wahre und Gute. In der Geschichte fand er eine untrügliche Bildnerin des sittlichen und politischen Lebens. Ein namhaftes Verdienst um die Geschichtswissenschaft in Deutschland erwarb er sich dadurch, daß er ihre Auffassung geistig belebte und der Darstellung derselben eine edlere und geschmackvollere Form verlieh. Von seinen Schriften sind hervorzuheben: »Kleine Aufsätze meist historischen Inhalts« (Götting. 1808, 2 Bde.); »Ansichten des Rheinbundes« (das. 1808, 2. Aufl. 1809); »Einige Worte über das Studium der vaterländischen Geschichte« (Jena 1809, neue Aufl. 1828); »Handbuch der Staatsweisheitslehre oder der Politik« (das. 1811); »Handbuch der allgemeinen Geschichte der Völker und Staaten des Altertums« (das. 1814, 3. Aufl. 1824) und »Allgemeine Geschichte der Völker und Staaten des Mittelalters« (das. 1821—22, 2 Bde.; 2. Aufl. 1824); »Remesis, Zeitschrift für Politik und Geschichte« (Weim. 1814—18, 12 Bde.); »Allgemeines Staatsverfassungsarchiv« (das. 1816, 3 Bde.); »Geschichte des deutschen Volkes« (Gotha 1825—37, 12 Bde.); sein Hauptwerk, nur bis 1237 reichend, das seiner Zeit bedeutenden Wert hatte, aber wegen seiner nüchternen rationalistischen Auffassung des deutschen Mittelalters sehr angefochten wurde und jetzt

infolge der großen Fortschritte der historischen Forschungen veraltet ist; »Geschichte der Deutschen« (Jena 1842—43, 3 Bde.). Auch lieferte er jährliche Pensionen zur »Jenaischen Literaturzeitung«. In seinem Nachlass erschienen: »Rückblicke in mein Leben« (Jena 1847). Vgl. Schäfer, Heinrich L., christliche Festrede (1880). — Sein Sohn Heinrich L. geb. 9. März 1810 zu Jena, ward 1844 ordentlicher Professor der Rechte, 1845 Oberappellationsgerichtsrat daselbst und starb 23. Dez. 1880. Er veröffentlichte außer einer Übersetzung von Romagnoli »Genesi del diritto penale« (Jena 1833, 1 Bde.) 2 Monographien: »Über den Versuch des Verbrechens« (Götting. 1836) und »Über den Thatbestand des Verbrechens« (das. 1840) sowie das unvollendete Handbuch des deutschen gemeinen und partikularen Strafrechts« (Jena 1842—47, Bd. 1).

Lüdenscheid, Fabrikstadt im preuß. Regierungsbezirk Arnsberg, Kreis Altena, auf dem Berge zwischen Lenne und Bolme und an der Linie Reg. L. der Preussischen Staatsbahn, 420 m ü. d. M., eine evang. Kirche und eine luth. Kapelle, ein Progymnasium, ein Amtsgericht, eine Handelskammer, eine Reichsbankfiliale, bedeutende Metallwaarenfabrikation, Schmieden, Poliermangel- und Garniturbeschlägefabrikation, Fabriken in Eisenwaaren wie Löffel, Kaffee- und Theeservice, Tischgeschäfte, Stock- und Regenschirmbeschläge, Holzwerkzeugen und Messing und Tombak, Eisengießerei und Maschinenfabrikation, bedeutende Eisen- und Kurzwarenfabrikationen und (1883) 15,067 meist evang. Einwohner.

Lüder, linksseitiger Nebenfluß der Fulda, entspringt am Vogelsgebirge, fließt in nordöstlicher Richtung und mündet unterhalb Fulda.

Lüder, Karl, Rechtslehrer, geb. 2. Sept. 1834 zu Celle, studierte in Göttingen, Berlin und Paris, habilitierte sich 1861 in Halle, wurde 1867 außerordentlicher Professor in Leipzig und wirkte seit 1871 als ordentlicher Professor an der Universität Erlangen. Er schrieb: »Grundriss zu Vorlesungen über deutsches Strafrecht« (2. Aufl., Erlang. 1877); »Der Genfer Konvention« (das. 1876; auch französische Ausgabe); »Recht und Grenzen der Humanität im Krieg« (das. 1880); »Grundriss zu Vorlesungen über deutsches Strafrecht« (das. 1881).

Lüderhütte, s. Schießhütte.

Lüderitz, Franz Adolph Eduard, Großkaufmann, geb. 16. Juli 1834 zu Bremen, erlernte seit 1851 in dem väterlichen Haus das Tabakgeschäft, bereiste bis 1859 Nordamerika, übernahm nach dem 1878 erfolgten Tod seines Vaters die Leitung des Geschäfts und wandte sich dann sehr bald mit großer Energie überseeischen Unternehmungen zu. Nachdem er 1881 eine Faktorei in Lagos gegründet hatte, erwarb er 1883 Angra Pequena (s. d.) und das benachbarte Gebiet, nach ihm Lüderitzland genannt, wozu 1884 unter deutschen Schutz gestellt und von da 1885 an ein Konsortium abgetreten wurde, bei dem er sich mit einem Sechstelanteil betheiligte. Da die Frage der Schiffbarkeit des Oranjesflusses festzustellen begab sich L. Mitte 1886 nach Südafrika, befand im Unterlauf des Flusses mit einem kleinen trockenen Boot, versuchte vergeblich die Barre zu forcieren und trat dann 20. Okt. in einem kleinen offenen Boot von der Alexanderbai die Fahrt nach Angra Pequena an; seitdem fehlt jede Kunde von ihm, so daß es zweifellos auf dem Meer verunglückt ist.

Lüders, Alexander Nikolajewitsch von, russ. General, geb. 1790 in Rußland aus einer ursprünglich deutschen Familie, trat 1806 in die russische

Armee, socht bei Austerlitz, wohnte dem Krieg in Finnland 1808, dem Feldzug in der Türkei 1810 und den Feldzügen von 1812 bis 1814 bei, socht mit Auszeichnung in dem türkischen Krieg 1828—29 und hat sich im polnischen Feldzug von 1831 als Brigadenkommandeur besonders beim Sturm auf Warschau hervor. Zum Generalleutnant befördert, stand er mehrere Jahre als Stabschef beim 2. Infanteriecorps, bis er 1837 das Kommando über das 5. Infanteriecorps erhielt. Als General der Infanterie socht er 1844—45 im Kaukasus und unterdrückte 1848 in Verbindung mit Omer Pascha die Insurrektion der Rumänen in den Donaufürstentümern. Am 9. Juni 1849 drang er durch den Rotenturmpaß in Siebenbürgen ein, eroberte Hermannstadt, schlug dem 31. Juli bei Schäßburg und zwang in Dewa und Szibü die Insurgenten zur Kapitulation. Bei Beginn des Krimkriegs rückte er im Juli 1853 in die Moldau ein. Am 24. März 1854 überschritt er die Donau und langte 16. Mai vor Silistria an, mußte aber wegen Krankheit die Armee verlassen. Nach seiner Genesung ward er im März 1855 zum Befehlshaber der Südbarmee ernannt und erhielt im Januar 1856 den Oberbefehl in der Krim. Hier schloß er den Waffenstillstand mit den Alliierten, nahm dann, von Erblindung bedroht, seine Entlassung und reiste im Frühjahr 1857 zu seiner Heilung nach Frankreich und Italien. 1861 wurde er Statthalter von Polen, trat dort mit großer Strenge auf und wurde, als die Regierung ein andres System befolgen wollte, unter Erhebung in den Grafenstand abberufen. Aber noch vor seiner Abreise erhielt er durch ein Attentat 7. Juni 1862 eine schwere Wunde, zu deren Heilung er nach Deutschland ging. Die letzte Zeit seines Lebens verbrachte er teils in Odessa, teils auf seinen Gütern in Podolien. Er starb im Februar 1874 in Petersburg.

Ludewig, Johann Peter von, deutscher Geschichtsforscher, geb. 15. Aug. 1668 zu Hohenhard bei Schwäbisch-Hall, studierte in Tübingen, Wittenberg und Halle und wurde hier 1695 zum Professor der Philosophie ernannt. Nach längerem Aufenthalt in Holland, wo er auf dem Kongreß zu Rysswyl Brandenburg vertrat, kehrte er 1703 als Professor der Geschichte nach Halle zurück, ward 1709 königlicher Peroralarat, dann Regierungsrat, 1717 Geheimrat, 1719 in den Adelsstand erhoben, 1721 Kanzler der Universität und starb 7. Sept. 1743. Seine Hauptwerke sind: »Germania princeps« (1702); »Entwurf der Reichsgeschichte« (Halle 1706); »Kommentar über die Goldene Bulle« (1716—19); »Scriptores rerum germanicarum« (Halle 1718, 2 Bde.); »Reliquiae manuscriptae omnis aevi diplomatum« (Halle 1740—41, 12 Bde.); »Opuscula miscellanea« (Halle 1720, 2 Bde.); »Vita Justiniani« (Halle 1731).

Ludger, Heiliger, s. Liudger.

Ludi (lat.), Spiele; besonders die öffentlichen Fest- und Schauspiele der Römer. Die älteste Gattung derselben waren die hauptsächlich aus Pferde- und Wagenrennen bestehenden l. circenses (s. Circusische Spiele), zu denen seit 364 v. Chr. die aus Etrurien eingeführten l. scaenici, d. h. theatralische und pantomimische Darstellungen im Theater, und etwa ein Jahrhundert später die ebenfalls aus Etrurien stammenden l. gladiatorii (s. Gladiatoren) kamen. Von den zur Zeit der Republik eingeführten bestehenden Spielen haben bis in die späteste Zeit bestanden: die l. romani, eigentlich dem Jupiter von reichen Feldherren gefeierte Triumphalspiele mit pompartigem Festzug (pompa) vom Kapitol nach dem Circus, ursprünglich eintägig, später auf 15 und 16

Tage (4.—19. Sept.) ausgedehnt und mit szenischen Aufführungen verbunden; die l. plebei, ebenfalls später 14tägig (4.—17. Nov.), von den plebejischen Adilen im Flaminischen Circus ausgerichtet und schon früh mit szenischen Spielen verbunden; die l. Apollinares, zu Ehren des Apollo im zweiten Punischen Krieg eingeführt (6.—13. Juli), fast nur szenisch; die l. Megalenses, zu Ehren der Rhea 204 eingeführt, szenisch und circensisch (s. Megalesien); die l. florales (s. Flora) u. a.

Ludi magister, s. Ludus.

Lüdinghausen, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Münster, an der Stever und der Dortmund-Emscher Eisenbahn, 52 m ü. M., hat eine luth. Kirche, ein altes Schloß des Grafen Droste zu Vischering, eine landwirtschaftliche Lehranstalt, ein Amtsgericht, Zigarren- und Pfeifenfabrikation und (1883) 2321 meist luth. Einwohner. L., früher einem Adelsgeschlecht gehörig, fiel 1443 an das Bistum Münster.

Luditz, Stadt im westlichen Böhmen, an der Strehla, mit alter Pfarrkirche, (1880) 1908 Einw., Bierbrauerei, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts.

Ludlow (spr. Loddlo), Stadt im südlichen Shropshire (England), in malerischer Lage am Teme, mit umfangreichen Schloßruinen, geologischem Museum und (1881) 5035 Einw.

Ludlowgruppe, s. Silurische Formation.

Ludmilla (Ludmila, Lidmila), Gemahlin Bořivojs, des ersten christlichen Herzogs von Böhmen, und Großmutter des heil. Wenzel, den sie erzog, ward 927 auf Befehl ihrer heidnischen Schwiegertochter Drahomira ermordet, später kanonisiert; ihr Grab in Prag wird an ihrem Todestag (16. Sept.) eifrig besucht, da man sie als Schutzheilige Böhmens betrachtet.

Ludolf, Hiob, berühmter Orientalist, der Begründer des Studiums der äthiopischen Sprache und Literatur in Europa, geb. 15. Jan. 1624 zu Erfurt, studierte hier und in Leiden, bereiste seit 1647 die Niederlande, Frankreich, England und Italien, wo er in Rom sich mit der äthiopischen Sprache bekannt zu machen Gelegenheit fand, sodann nach Schweden und Dänemark, nahm 1652 als gothaischer Legationssekretär am Reichstag zu Regensburg teil, ward 1654 Hofmeister der gothaischen Prinzen und 1675 Kammerdirektor zu Altenburg. Zwei Jahre später siedelte er nach Frankfurt a. M. über, ward 1681 Kammerdirektor beim Kurfürsten von der Pfalz und 1690 Präsident des Collegium imperiale historicum. Er starb 8. April 1704 in Frankfurt. L. soll 25 Sprachen verstanden haben. Seine Hauptchriften sind: »Historia aethiopica« (Frankf. 1681 u. öfter, 2 Bde.) nebst »Commentarius« (Halle 1691) und »Appendix« (1693); ferner: »Grammatica amharicae linguae« (Halle 1698) und »Lexicon amharico-latinum« (Halle 1698); »Lexicon aethiopicum« (2. Aufl. 1699) und »Äthiopische Grammatik« (Halle 1702). Sein Leben beschrieb Zunder (Leipz. u. Frankf. 1710).

Ludolf, M., Pseudonym, s. Hupn.

Ludolsche Zahl, s. Kreis.

Ludovisi, Villa, eine aus einem großen Garten, einem Palast, einer Statuengalerie und einem Kasino bestehende Anlage im Norden Roms, welche auf dem Terrain der Gärten des Sallust vom Kardinal Ludovico Ludovisi seit 1622 errichtet worden ist und sich jetzt im Besitz der Fürsten von Biombino befindet. Der Palast ist von dem Maler Domenichino erbaut, die Gartenanlagen sind von Vondra entworfen worden. Das Kasino ist mit Fresken von Guercino geschmückt.

Die Galerie enthält eine reiche Sammlung von antiken Skulpturen, darunter berühmte Werke, wie die Hera Ludovisi (s. Tafel »Bildhauerkunst II«, Fig. 12), der Mars Ludovisi, der Gallier und sein Weib, die Gruppe Elektra und Orestes von Menelaos u. a. Vgl. Schreiber, Die antiken Bildwerke der Villa L. (Leipz. 1880). Leider sollen die Gärten der Erweiterung der Stadt Rom zum Opfer fallen.

Ludus (lat.), Spiel, auch Schule; daher *ludi magister*, Schulmeister. Vgl. *Ludi*.

Ludus Holmuntii, s. Mergel.

Ludw., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für Chr. Gottl. Ludwig, geb. 1709 zu Brieg, begleitete Hebenstreit auf seiner Reise nach Afrika und starb 1773 als Professor der Medizin in Leipzig. Schrieb: »Definitiones generum plantarum« (1747 u. 1760); »Ectypa vegetabilium« (1760—64).

Ludwig (franz. Louis, altfränk. Mannesname, aus Chlodwig entstanden, bedeutet: ruhmvoller Kämpfer; ihm entsprechen die weiblichen Namen Ludovika und Ludovicia (woraus Luise). Die merkwürdigsten Träger des Namens L. sind:

Übersicht nach den Ländern:

Deutsche Kaiser 1—4.	Neapel 44, 45.
Deutsche Könige 5—7.	Ostreich 46, 47.
Baden 8—10.	Östz 48—50.
Bayern 11—18.	Portugal 51.
Frankreich 19—32.	Preußen 52.
Hessen 33—42.	Thüringen 53—56.
Hannau 43.	Ungarn 57, 58.

[Römische Kaiser.] 1) L. I., der Fromme, bei den Franzosen le Débonnaire (»der Friedfertige«), geb. 778 zu Chasseneuil am Lot als der dritte Sohn Karls d. Gr. von dessen dritter Gemahlin, Hildegard. Schon 781 zum König von Aquitanien, seinem Geburtsland, gekrönt, wuchs er daselbst auf, erlangte große Fertigkeit in den Waffenübungen und viele Kenntnisse in geistlichen und weltlichen Dingen; er verstand sogar das Griechische. Er war einfach und mäßig wie sein Vater, aber es fehlte ihm die Selbstständigkeit der Einsicht und des Willens. Er war abhängig von seiner Umgebung, namentlich von der Geistlichkeit, gegen die er eine übergroße Unterwürfigkeit und verschwenderische Freigebigkeit bewies. Nachdem er Aquitanien gerecht und gut regiert, ward er nach dem Tod seiner ältern Brüder, Pippin (810) und Karl (811), von seinem Vater 813 in Aachen zum Kaiser gekrönt und zum Mitregenten der Monarchie erhoben. Am 28. Jan. 814 folgte L. dem Vater als Alleinherrscher. Ludwigs erste Regierungsmassregeln schienen von Thatkraft zu zeugen. Er beseitigte die an dem Hoflager seines Vaters zu Aachen eingerissene Zügellosigkeit der Sitten, bestrafte die Unterdrückung des Volkes durch die Großen, drang auf Reformation des Lebens der Weltgeistlichen und der Mönche und mußte mit kühner Milde die sächsischen und friesischen Herren und Freien sich zu treuer Anhänglichkeit zu verpflichten. Bald aber folgten Mißgriffe. Die Diener und Ratgeber seines Vaters wurden zurückgesetzt, die königlichen Güter massenweise als Lehen ausgethan und der Geistlichkeit immer mehr Einfluß eingeräumt. Die unglücklichste Maßnahme aber war die bereits 817 ausgeführte Teilung des ganzen Reichs unter seine drei Söhne von seiner Gemahlin Irmingard, Lothar, Pippin und Ludwig. Gleich anfangs reizte dieselbe seinen Neffen Bernhard von Italien, der sich zurückgesetzt sah, zur Empörung. L. ließ ihn 818 nach Chalon locken und hier blenden, worauf Italien an Lothar gegeben wurde. Gewissensbisse hierüber

machten ihn hierauf vollends zum willenlosen Bedienten des Klerus. Als er sich nach dem Tod Irmingards (3. Okt. 818) in ein Kloster zurückziehen gedachte, vereitelten seine Ratgeber diesen Plan, indem sie 819 seine zweite Vermählung mit Judith, die Tochter des Grafen Welf, zu Stande brachten. Zu gunsten des ihm von derselben 13. Juni 823 gebornen vierten Sohns, Karl, nachher der Kahle genannt, schritt L. 829 zu einer zweiten Teilung des Reichs, in welcher Karl unter dem Titel eines Königs von Aquitanien erhielt. Darüber erbittert, griffen die Söhne erster Ehe zu den Waffen, zwangen, durch Mißvergnügen Großen unterstützt, 830 ihren Vater, Judith in ein Kloster zu verbannen, und verlangten von L. freiwillige Entsagung auf die Reichthümer. Indes L. weigerte sich, und da es ihm gelang, seine Söhne Pippin und Ludwig wieder auf seine Seite zu bringen, wurde er auf dem Reichstag zu Rimmern wieder eingesetzt, und Lothar mußte sich unterwerfen. Judith wurde aus dem Kloster zurückgerufen, und Karl erhielt nicht nur das vergrößerte Aemmen zum Reich, sondern 832, als Pippin sich empörte, auch Aquitanien. Dies veranlaßte einen neuen Aufstand der drei ältern Söhne, und nach dem Abfall seines Heers auf dem Rothfeld (»Lügenfeld«) umweit Karbmar 29. Juni 833 ergab sich L. freiwillig samt seiner Gemahlin und dem jüngsten Sohn, Karl, seinen Söhnen. Judith ward nach Tortona verbannt, der Sohn Karl nach Prüm gebracht. Die Brüder teilten das Reich unter sich, und der alte Vater mußte im Oktober 833 in der Kirche zu Soissons vor Lothar und den versammelten Großen Kirchenbuße thun, damit er der kaiserlichen Herrschaft für unwürdig erklärt werden konnte. Lothars Herrschaft dauerte aber bald die über ihres Vaters schmähliche Behandlung erzürnten Brüder, gegen ihn zu den Waffen zu greifen. Lothar floh nach Bienne, und L. wurde 1. März 834 zu St.-Denis wieder in die Herrschaft eingesetzt. 837 machte er mit Einwilligung seines Sohns Pippin eine neue Teilung und ernannte Karl zum König von Neustrien. Als jedoch L. nach Pippins Tod (13. Dez. 838) mit Ausschließung der Kinder desselben Westfranken an Karl und Italien nebst ganz Aufrastien an Lothar vergab, griff Ludwig, dem er diese Weise nur Bayern blieb, zu den Waffen, während sich auch die Aquitanier 839 zu gunsten der Söhne Pippins kämpfend erhoben. Um alle Verwirrung zu ordnen, schrieb der Kaiser einen Reichstag nach Worms aus, starb jedoch noch vor dessen Zusammentritt 20. Juni 840 auf einer Rheininsel bei Angersheim. Er wurde in der Kirche des heil. Arnulf zu Metz (seit 1552 zerstört) beerdigt. Als Kaiser folgt ihm Lothar I. Vgl. Fund. L. der Fromme (Frankf. 1832); Simly, Wala et Louis le Débonnaire (Br. 1849); Simson, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter L. dem Frommen (Leipz. 1874—76, 2 Bde.).

2) L. II., ältester Sohn Lothars I., geb. 825, ward von seinem Vater, der in Aachen residirte, als König von Italien eingesetzt, vom Papst Sergius 15. Juni 844 zum König der Langobarden und 6. Juni 850 von Leo IV. zum römischen Kaiser gekrönt. Da seines Vaters Abdankung 855 erhielt er von dem Reich Italien. Das römische Kaisertum sand man ihm zu einem bloßen Titel herab und mußte auf die Oberhoheit über die übrigen fränkischen Königreiche verzichten. Ein Bund mit dem griechischen Kaiser zur Vertreibung der Saragenen führte zwar zur Eroberung Vasis 871; indes bald entzweiten sich die beiden Kaiser über die Rangfrage, indem die Griechen L. nicht den Titel Imperator Augustus warnten.

ollten. Nach seines jüngsten Bruders, Karl, kinderlosem Tod (863) hatte er sich mit Lothar II. in Burgund geteilt; als aber auch Lothar II., zu dessen Tode er 864 einen Zug nach Rom unternommen, Nikolaus I. zur Nachgiebigkeit in dessen Ehestreit zu zwingen, 869 ohne Erben starb, that er nichts, um seinen Land in Besitz zu nehmen, das seinen Oheim Karl dem Kahlen und Ludwig dem Deutschen zufiel. Von einem erfolglosen Rachezug gegen Benevent nach Oberitalien zurückgekehrt, starb er 12. Aug. 875 in Brescia. Da seine Ehe mit Engelberga, Tochter Ludwigs des Deutschen, kinderlos geblieben, erlosch in ihm der italienische Zweig der Karolinger. Das Kaisertum ging auf Karl den Kahlen über.

3) L. III., Sohn König Bosos von Niederburgund ab der Irmengard, einer Tochter des vorigen, geb. 880, folgte seinem Vater 887 in Burgund, nachdem er Karls des Dicken Oberhoheit anerkannt hatte und von demselben als Sohn angenommen worden war, konnte aber lange der übermütigen, unbotmäßigen Großen nicht Herr werden. 900 wurde er von den Langobarden gegen die Ungarn zu Hilfe gerufen, hielt die langobardische Königskrone und im Februar 901 aus Benedikts IV. Hand auch die römische Kaiserkrone. 905 wurde er von Berengar von Friaul in Verona überfallen, geblendet und nach Arles zurückgeschickt, wo er 928 im Elend starb.

4) L. IV., oder der Bayer, der Sohn Herzog Ludwigs des Strengen von Oberbayern, geb. 1287, ward in Wien mit seinen Verwandten, des Herzogs Albrecht von Österreich Söhnen, erzogen und kam, als sein Vater 1294 starb, nach langem Hader 1313 mit seinem ältern Bruder, Rudolf, dahin überein, daß beide das väterliche Erbe gemeinsam besaßen, der ältere aber die Kurstimme führen sollte. Im Streit über die Vormundschaft der unmündigen Herzöge von Niederbayern besiegte L. Friedrich den Schönen von Österreich 6. Nov. 1313 bei Gammelsdorf. Nach Friedrichs VII. Tod ward er auf Betrieb des Erzbischofs von Mainz, Peter Aspelt, 20. Okt. 1314 in Frankfurt a. M. von vier Kurstimmen zum König erwählt und zu Aachen gekrönt. Nachdem er 1317 seinen Bruder Rudolf gezwungen, ihm das gesamte väterliche Erbe abzutreten, besiegte er auch seinen Nebenbuhler in die Königskrone mit Hilfe der Städte 28. Sept. 1322 bei Mühldorf und nahm ihn gefangen. Indes Friedrichs Bruder Leopold setzte den Kampf fort, unterstützt vom König Karl VI. von Frankreich, der selbst nach der Krone strebte, und dem von ihm abhängigen Papst Johann XXII. Dieser verbot L., ohne päpstliche Bestätigung den königlichen Titel zu führen, und als sich L., durch die Stimmung des deutschen Volkes ermutigt, nicht fügte, wurde er 1324 bannt und abgesetzt. Selbst die Entlassung Friedrichs aus der Haft 1325 endete den Streit nicht, erst der Tod Leopolds 1326 gab Deutschland den Frieden wieder. Nachdem L. Friedrich von Österreich die Verwaltung des Reichs übertragen, zog er nach Italien, wurde 1327 in Mailand mit der lombardischen Krone 17. Jan. 1328 in Rom mit der Kaiserkrone gekrönt, welche ihm ein Laie, Sciarra Colonna, aufsetzte. Hier erklärte er auch Johann XXII., mit welchem durch den Zug Ludwigs nach Italien von neuem der Streit, in dem die einflussreichen Minoriten lebhaft für L. Partei nahmen, aufs heftigste entbrannt war, für abgesetzt und erhob Nikolaus V. auf den päpstlichen Stuhl. Indes diesem kühnen Anfang entsprach Ludwigs fernere Haltung nicht. In Italien verlor er durch Mißgriffe seine Anhänger, und verlassen und verachtet mußte er 1329 einen flucht-

ähnlichen Rückzug nach Deutschland antreten. Dem Papst machte er die demütigsten Anerbietungen, um eine Auslösung herbeizuführen, die nur deshalb nicht zu Stande kam, weil der starrsinnige Johann XXII. mit Hartnäckigkeit auf Ludwigs Thronentsagung bestand. Ja, die Rücksicht auf die Kurie hielt ihn ab, bei Beginn des französisch-englischen Kriegs eine entschiedene, für das Reich vorteilhafte Stellung einzunehmen. Endlich schritten die Kurfürsten ein und erklärten auf dem Kurverein zu Rhense 16. Juli 1338 die päpstliche Einmischung für unberechtigt; der Frankfurter Reichstag im August 1338 bestätigte dies und hob Bann und Interdikt als rechtswidrig auf. Aber auch nachher war Ludwigs Haltung gegen den Papst schwankend. Die Hauptfrage war für L. die Vergrößerung seiner Hausmacht. Nachdem er 1323 Brandenburg an sein Haus gebracht, nahm er 1341 Niederbayern in Besitz, erwarb seinem Haus 1342 Tirol und Kärnten, indem er seinen Sohn Ludwig mit Margarete Maultasch vermählte, nachdem er deren Ehe aus kaiserlicher Machtvollkommenheit getrennt hatte, und erbte 1346 durch seine Gemahlin Margarete von Holland die Länder Holland, Zeeland, Friesland, und Fennegau. Dieser Zuwachs an Macht erregte aber die Eifersucht der deutschen Fürsten, und der Einwirkung des Papstes, welcher L. von neuem mit dem Bann belegte, nachgebend, stellten die drei geistlichen Kurfürsten und zwei weltliche, der König Johann von Böhmen und der Herzog Rudolf von Sachsen, in Karl IV. einen Gegenkaiser auf. Doch blieben die meisten Reichsstände, namentlich die Städte, L. treu, und dieser erhielt sich daher im Besitz der Kaiserwürde bis an seinen Tod, der am 11. Okt. 1347 auf einer Bärenjagd bei Fürsteneck unfern München erfolgte. Er wurde in der Frauenkirche zu München beigesetzt, wo ihm 1622 Kurfürst Maximilian I. ein Denkmal errichtete. Die Stelle, wo er starb, bezeichnet eine marmorne Spitzsäule. Vgl. Mannert, Kaiser L. IV. oder der Bayer (Landsh. 1812); Schlett, Biographie des Kaisers L. des Bayern (Sulzb. 1822); A. Fischer, L. IV., der Bayer, 1314–38 (Nordh. 1882); v. Weech, Kaiser L. der Bayer und König Johann von Böhmen (Münch. 1860); Riezler, Die literarischen Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwigs des Bayern (Leipz. 1874); Preger, Der kirchenpolitische Kampf unter L. dem Bayern (Münch. 1878); Karl Müller, Der Kampf Ludwigs des Bayern mit der Kurie (Tübing. 1878–80, 2 Bde.); Altman, Der Römerzug Ludwigs des Bayern (Berl. 1886); Chroust, Beiträge zur Geschichte Ludwigs des Bayerns (Gotha 1887 ff.).

[Ostfränkisch-deutsche Könige.] 5) L. I., der Deutsche, dritter Sohn Ludwigs des Frommen und der Irmengard, geb. 804, erhielt in der ersten Teilung seines Vaters (817) Bayern und die nach Osten hin angrenzenden Länder, sah sich aber in der neuen, zu Gunsten Karls des Kahlen gemachten Teilung (829) so verkürzt, daß er sich mit seinen Brüdern Lothar und Pippin zweimal (830 und 833) gegen seinen Vater empörte. Entrüstet über Lothars hartes Benehmen gegen diesen, fiel er von demselben ab und setzte Ludwig den Frommen 834 wieder ein. Bei der Teilung nach Pippins Tod 839 mit Undank belohnt, erhob er sich 840 von neuem gegen seinen Vater, der bald darauf starb. Nun begann unter den Brüdern ein mehrjähriger Streit über das Erbe, welches sich Lothar gern allein zugeeignet hätte. L. und Karl vereinigten sich daher gegen denselben, schlugen ihn 841 bei Fontenoy und nötigten ihn, nachdem L. vorher noch die von Lothar zur Empörung gereizten Sachsen wie-

der unterworfen und 842 im Februar zu Strassburg sein Bündnis mit Karl erneuert hatte, zum Teilungsvertrag zu Verdun von 843, durch welchen L. Ostfranken bis zum Rhein und überdies Mainz, Speier und Worms zuerkannt wurden. Schon in der frühern Zeit der Statthaltertschaft in Bayern, seit 825, hatte L. wiederholte Kämpfe mit den von Südosten her andrängenden Bulgaren und mit einzelnen slawischen Völkerschaften, den Böhmen, Sorben und Moraven, zu bestehen; mehr aber noch machten ihm nach seinem Regierungsantritt die Einfälle der Normannen in die Rheinlande und in Friesland zu schaffen. Mit Westfranken lag er fortwährend im Krieg. Nach Lothars II. Tod erwarb er im Vertrag zu Meren 22. Jan. 870 die deutsche Hälfte von Lothringen, dagegen kam ihm Karl nach Ludwigs II. Tod 875 in der Bewerbung um die Kaiserkrone zuvor. L. rächte sich durch einen verheerenden Einfall in Westfranken. Er starb 28. Aug. 876 zu Frankfurt und wurde im Kloster Lorsch begraben. Er hinterließ von seiner Gemahlin Hemma drei Söhne, Karlmann, Ludwig und Karl, unter die er schon 865 sein Reich so geteilt hatte, daß Karlmann Bayern, Ludwig Ostfranken und Sachsen, Karl Alemannen erhielt, und drei Töchter. L. blieb stets ein einfacher Kriegermann, praktisch verständig und unermüdlich thätig, ein strenger, aber gerechter Richter, fromm und freigebig gegen die Kirche und auch geistigen Interessen nicht abhold; namentlich für seine Muttersprache zeigte er Sinn. Otfried widmete ihm sein deutsches Evangelienbuch, das Gedicht Muspilli soll er selbst abgeschrieben haben. Er ist der Begründer des ostfränkischen, später Deutschen Reichs und führt daher seinen Beinamen. Vgl. Dümmler, Geschichte des ostfränkischen Reichs (2. Aufl., Leipz. 1887).

6) L. II., der jüngere, zweiter Sohn des vorigen, fiel 854 in Aquitanien ein, erhielt bei der vorläufigen Teilung des Reichs 865 Ostfranken, Sachsen und Thüringen, aber nicht den Königstitel, empörte sich daher 868 gegen seinen Vater, mußte sich aber bald unterwerfen, ebenso wie bei einem zweiten Aufstand 871, begleitete Ludwig den Deutschen 875 bei seinem Einfall in Frankreich, schlug nach dessen Tode den verräterischen Angriff Karls des Kahlen bei Andernach zurück (8. Okt. 876) und erhielt bei der Reichsteilung Ostfranken, Thüringen, Sachsen und Friesland. 879 unternahm er einen Zug nach Westfranken, um sich die Krone dieses Reichs zu erwerben, begnügte sich aber mit der Abtretung ganz Lothringens und erwarb noch bei Lebzeiten des gelähmten Karlmann durch Vertrag mit seinem Bruder Karl 880 Bayern. Nach wechselvollen Kämpfen mit den Normannen starb er 20. Jan. 882 in Frankfurt und wurde in Lorsch beigesetzt. Vermählt war er mit Liutgard, Tochter des Herzogs Rudolf von Sachsen. Sein einziger Sohn war 879 durch einen Sturz aus dem Fenster verunglückt.

7) L. das Kind, der Sohn des Kaisers Arnulf und der Ota, geb. 893 zu Ottingen, wurde auf Betrieb Hattos von Mainz im Januar 900 zu Forchheim zum König gekrönt, und dieser kluge Bischof leitete auch hauptsächlich an Stelle des unmündigen L. die Regierung des Reichs, die indes eine sehr unruhige war. Namentlich bezeichnen dieselbe unaufhörliche Fehden der Vasallen, von denen die Babenberger Fehde (s. d.) am berühmtesten geworden ist, und wiederholte Einfälle der Ungarn, vor denen sich Deutschland nur durch Zahlung eines jährlichen Tributs sichern konnte. L. starb 24. Sept. 911 unvermählt, und mit ihm erlosch der karolingische Stamm in Deutschland. Ihm folgte Konrad I. von Franken.

[Baden.] 8) L. Wilhelm I., Markgraf von Baden der »Türken-Luis«, Sohn des Erbprinzen Ferdinand Maximilian von Baden-Baden und der Luise Christiane von Savoyen, geb. 8. April 1656 zu Paris, w. seine Mutter getrennt von ihrem Gemahl lebte, erhielt seine Erziehung zu Baden und diente seit 1675 unter Montecuccoli und dem Herzog von Lothringen gegen Frankreich, bis der Friede zu Nimwegen (1678) ihn nach Baden-Baden zurückführte, dessen Regierung er nach seines Großvaters Wilhelm Tod (1677) angetreten hatte, da sein Vater schon 1669 gestorben war. Bald darauf trat er als Feldmarschallleutnant in kaiserliche Dienste, zog 1683 vor das von den Türken belagerte Wien, wohnte der Schlacht am Kahlenberg bei und focht hierauf ruhmvoll in Ungarn. 1684 mit dem Kommando der ganzen kaiserlichen Armee in Ungarn betraut, schlug er die Türken 21. Sep. 1689 bei Rissa, eroberte diese Stadt und Wien, schlug 1690 Tököly in Siebenbürgen, erfocht 19. Aug. 1691 den Sieg bei Salankemen und nahm Lipa, Großwardein, Brod und Gradisca, worauf er zum Feldzeugmeister und Gouverneur von Raab ernannt wurde. 1693 erhielt er das Kommando der Reichsarmee am Oberrhein und eroberte Heidelberg wieder, hielt sich aber dann meist allzu vorsichtig stets hinter seinen Linien von dem Schwarzwald bis an den Rhein (den Stollhofener Linien) bis zum Frieden von Rastatt (1697). 1696 bewarb er sich vergeblich um die polnische Königskrone. Im spanischen Erbfolgekrieg nahm er 1702 Landau, trug 2. Juli 1704 zum Sieg bei Schellenberg bei und ward Reichsfeldmarschall. 1706 focht er wegen seiner allzu großen Bedächtigkeit weniger Glück gegen die Franzosen. Er starb 4. Jan. 1707 in Rastatt. Vermählt war L. mit Franziska Sibylla Augusta von Sachsen-Lauenburg, f. v. Köder v. Diersburg, des Markgrafen L. Wilhelms von Baden Feldzüge wider die Türken (Karlsruhe 1836 bis 1842, 2 Bde); Derselbe, Kriegs- und Staatschriften des Markgrafen L. Wilhelm von Baden (1850, 2 Bde.).

9) L. Wilhelm August, dritter Sohn des Großherzogs Karl Friedrich, geb. 9. Febr. 1763 zu Karlsruhe, trat 1785 in die preussische Armee ein, nahm den Krieg von 1792 mit, ward Generalmajor, nahm aber 1795 seinen Abschied, um die Organisation des badischen Heers zu übernehmen. Indes ein Befehl Napoleons zwang ihn zur Unthätigkeit. Er folgte 1818 seinem Neffen, dem Großherzog Ludwig, in der Regierung Badens, wo er die Finanzangelegenheiten ordnete, die kirchlichen Verhältnisse regelte und namentlich für das Militär ein reges Interesse zeigte. Gegen die Kammer warnte er seine landesherrliche Würde mit Eifersucht und bemühte sich nicht um Erfolg, die Hindernisse, welche die Verfassung eine Reaktion im Sinn Metternichs entgegenstellte, zu beseitigen. Er starb 30. März 1830 unvermählt.

10) L. II., Großherzog von Baden, geb. 15. Aug. 1824 zu Karlsruhe als zweiter Sohn des Großherzogs Leopold und Sophiens von Schweden, studierte 1842–45 in Wien und Heidelberg, konnte aber eine unheilbare Krankheit wegen beim Tod seines Vaters (24. April 1852) die Regierung nicht antreten, die sein Bruder Friedrich führte, und starb 22. Jan. 1858.

[Bayern.] 11) L. I., der Kelheimer, Herzog von Bayern, geb. 1174 zu Kelheim, folgte seinem Vater Otto I. 1183 unter Vormundschaft und trat 1186 selbständig die Regierung an. Ein Anhänger des Hohenstaufen, half er die Acht gegen seinen Onkel Otto von Wittelsbach, den Mörder König Heinrichs vollziehen, ließ die Burg Wittelsbach abbrechen etc.

am dafür die Familiengüter Ottos. Von Otto IV. ließ er die Herrschaft Nörthingen abgetreten und die Erbllichkeit des Herzogtums anerkannt; dann stand er im Thronstreit gegen Friedrich II. an; auf seiner Seite. Doch ging er 1214 zu Friedrich über und erlangte von demselben die Anwartschaft auf die Pfalz, nachdem er seinen Sohn Otto mit der Tochter des Pfalzgrafen Heinrich, Agnes, vermählt hatte; 1214 fiel sie ihm wirklich zu. 1221 trat er einen Kreuzzug an, erreichte auch Damiette, kehrte jedoch, als der Feldzug unglücklich endete, bald nach Bayern zurück. Von Friedrich II. zum Reichsverweser bestellt, führte er im Namen des jungen römischen Königs Heinrich die Reichsgeschäfte. Da er sich der Partei des Papstes neigte, wurde er 1230 von Heinrich bekrigt. Am 15. Sept. 1231 wurde er auf der Brücke zu Kelheim von einem unbekannten Mann durch einen Dolchstich ermordet. Man beschuldigte gemein Friedrich II. dieses Mordes. L. folgte seinem Sohn Otto der Erlauchte.

12) L. II., der Strenge, Herzog von Bayern, Sohn des Erlauchten ältester Sohn, geb. 1228 zu Hohenberg, regierte nach des Vaters Tod 1253 mit seinem Bruder Heinrich gemeinschaftlich, teilte aber 1255 das Land mit ihm und erhielt Oberbayern und die Pfalz am Rhein. Er erhielt den Beinamen »der Strenge«, weil er in einem Anfall von Eifersucht seine erste Gemahlin, Maria von Brabant, 1256 zu Mauthausen hinrichten lassen; seitdem verfiel er oft in finstere Schwermut. Er führte Kriege mit dem Erzbischof von Salzburg, dem Bischof von Regensburg, Ottokar von Böhmen, seinem Bruder u. a. In einem Kessen und Mündel, Konrad von Schwaben, ließ er 1267 Geld zum Zug nach Italien vor, begleitete ihn auch auf diesem Zug bis Verona und wurde deshalb in den Bann gethan, ließ sich aber durch von Konradin zum Erben einsetzen, nahm nach dessen Hinrichtung den größten Teil von seinen Gütern in Besitz und teilte sie 1269 mit seinem Bruder. L. und der Erzbischof von Mainz waren die Hauptstrebener von Rudolfs von Habsburg Wahl zum Kaiser, mit dessen ältester Tochter, Mathilde, er sich 1273 dritter Ehe vermählte, und dessen bedeutendste Hilfe er im Kampf gegen Ottokar war. Er war der mächtigste Fürst in Süddeutschland und die »unerlöschliche Säule« von Rudolfs Herrschaft. Auch nach dessen Tod hielt er allein von allen Kurfürsten dem habsburgischen Haus fest. Er starb 1. Febr. 1294 in Heidelberg. Seine Söhne Rudolf und Ludwig (der spätere Kaiser) teilten sich in seine Lande. L. Söttl, L. der Strenge (Münch. 1857).

13) L. der Ältere, Herzog von Bayern, Markgraf von Brandenburg, ältester Sohn Kaiser Rudolfs des Bayern aus dessen Ehe mit Beatrix von Böhmen, geb. 1315, ward von seinem Vater 1323 mit Mark Brandenburg belehnt. Unter seiner minijährigen Regierung, während welcher sein Vater Vormundschaft führte, ward die Mark in den Kriegen desselben mit dem Papst verwickelt, mit dem er durch die Vermählung mit Margarete Maultsch 1342 erlangte L. auch Tirol. Nach seines Vaters Tod 1347 ward er Haupt des Hauses Wittelsbach, und da er sich weigerte, Karl IV. anzuerkennen, anstigte dieser das Unternehmen des falschen Wälsars 1348, welchem die Märker sofort zuhielen. Inzwischen, als L. Günther von Schwarzburg als Gegenkönig aufstellte, verglich sich Karl IV. 1350 mit ihm über die Abtretung der Oberlausitz. Bei der Teilung seines Brüdern (1349) erhielt L. mit Ludwig dem

Römer und Otto Oberbayern, die drei andern dagegen Niederbayern und die Niederlande. 1351 trat er Brandenburg an seine Brüder Ludwig den Römer und Otto ab und regierte seitdem in Oberbayern allein, wo er für die Städte und vorzüglich für München viel that. Er starb 18. Sept. 1361 und hinterließ als Nachfolger seinen einzigen Sohn von der Margarete Maultsch, Meinhard, der schon 1363 starb.

14) L. der Römer, Herzog von Bayern (als erster Sohn Ludwigs des Bayern als römischen Kaisers aus seiner zweiten Ehe mit Margarete von Holland so genannt), geb. 1330 zu München, verzichtete auf das Erbe seiner Mutter, die niederländischen Grafschaften, zu gunsten seiner jüngern Brüder, Wilhelm und Albrecht, da er durch die Heirat mit einer Tochter des Königs Kasimir von Polen zur polnischen Krone zu gelangen hoffte. Bei der Teilung mit seinen Brüdern (1349) erhielt er mit Ludwig dem Ältern und Otto Oberbayern, welches er und Otto 1351 gegen Brandenburg und die Niederlausitz vertauschten. Hier zwang er den falschen Waldemar zum Verzicht, erlangte durch die Goldene Bulle 1356 die Kurwürde und schloß aus Haß gegen seine bayrischen Brüder, mit denen er wegen der Kur und der Erbschaft seines Bruders Ludwig des Ältern in Streit geraten, 1363 eine Erbverbrüderung mit Karl IV., welche diesem nach seinem und Ottos kinderlosem Tode die Mark zusicherte. L. starb 1365 und hatte seinen Bruder Otto zum Nachfolger.

15) L. der Bärtige (im Bart), Herzog von Bayern-Inngolstadt, Stephans II. Sohn, geb. 1365, begleitete 1384 seine Schwester Elisabeth (Isabella), Gemahlin des Königs Karl VI. von Frankreich, dahin und vermählte sich dort zuerst mit Anna von Bourbon, die ihm 1386 Ludwig den Höderigen gebor, dann mit Katharina von Alençon, die ihm die Grafschaft Mortagne in der Normandie und die Pairswürde zubrachte. Als Schwager des wahnsinnigen Karl VI. besaß L. zehn Jahre einen bedeutenden Einfluß auf die Regierung und sammelte unermessliche Schätze. 1413 geriet er in die Gefangenschaft der aufständischen Pariser und ward nur durch den Dauphin vom Tod gerettet. Auch in Deutschland nahm er an den Parteilungen teil. Nachdem er 1401 Ruprecht auf seinem Zug nach Italien begleitet, trat er 1406 dem Markbacher Bund bei. 1413, nach dem Tod seines Vaters, gelangte er zur Regierung in Inngolstadt. Herrsch- und streitsüchtig, lebte er mit seinen Verwandten in fortwährendem Unfrieden. Mit Herzog Heinrich dem Reichen, seinem Vetter, hatte er 1417 in Konstanz vor den Augen Kaiser Siegmunds einen heftigen Zank; am Abend wurde er von demselben überfallen und mit mehreren Dolchstichen schwer verwundet. In der Fehde gegen Heinrich und dessen Schwager, Markgraf Friedrich von Brandenburg, über dessen Belehnung mit dem früher wittelsbachischen Brandenburg L. erzürnt war, zog er sengend und brennend durch die feindlichen Lande, unterlag aber 1422 bei Alling bei München und nahm hierauf Kaiser Siegmunds Vermittelung des Friedens an. 1425 kam es aus Anlaß des Straubinger Erbfolles zwischen den bayrischen Herzögen wieder zum Streit; im Vergleich von 1429 erhielt L. das Schäringer Viertel. Übergriffe gegen die Klöster zogen ihm 1433 eine Vorladung vor das Konzil zu Basel und, als er dort nicht erschien, Kirchenbann und 1434 Acht zu, wovon er sich nur durch Unterwerfung und Zahlung großer Summen löste. Da er seinen natürlichen Sohn Wieland von Freiberg durch Schenkungen begünstigte, so begann Ludwig der Höderige (Wudlige, geb. 1403) 1438 Krieg ge-

gen den Vater und brachte ihn 1443 in seine Gewalt, in der er bis zum Tod seines Sohns 1445 blieb. Nun bemächtigte sich Albrecht von Brandenburg des Gefangenen, welcher ihn 1446 an seinen Todfeind Heinrich von Landshut auslieferte. L. starb 1. Mai 1447 in Burghausen im Kerker. Seine Schätze und Ländereien erbte Heinrich. Vgl. A. v. Lang, Geschichte Herzog Ludwigs des Bärtigen von Bayern (Rürnb. 1821).

16) L. IX., der Reiche, Herzog von Bayern-Landshut, Sohn Heinrichs des Reichen, geb. 21. Febr. 1417, folgte seinem Vater, der ihn bisher aus Geiz in engen Verhältnissen in Burghausen gehalten, 29. Juli. 1450. Ungeheuer reich, freigebig und prachtliebend, hielt er einen prunkvollen Hof. Sein Hochzeitfest mit Amalie von Sachsen und später das seines Sohns Georg mit der polnischen Königstochter Hedwig blieben wegen ihrer seltenen Pracht und des ungeheuern Luxus noch lange im Andenken der Leute. Obwohl friedliebend, suchte er doch das Ansehen des mittelsächsischen Hauses im Reich zu heben. Mit seinem Vetter Friedrich dem Siegreichen von der Pfalz verbündet, bemächtigte er sich 1458 Donauwörth und kämpfte glücklich gegen Albrecht Achilles von Brandenburg, der sich ein Gericht über ihn anmaßte, und den er 1460 zum Vertrag von Roth zwang und, als Albrecht von neuem den Reichskrieg gegen L. erregte, 19. Juli 1462 bei Siengen glänzend besiegte. Hierdurch erlangte er die gebührende Stellung im Reich für Bayern wieder, welches er durch eine weise Verwaltung auch in Sicherheit und Rechtspflege, Ackerbau, Handel und Industrie, endlich in geistiger Bildung zu hoher Blüte brachte; 1472 gründete er die Universität Ingolstadt. Er starb 18. Jan. 1479. Vgl. A. Kludhohn, L. der Reiche (Nördling. 1865).

17) L. I. Karl August, König von Bayern, ältester Sohn des Königs Maximilian Joseph aus dessen erster Ehe mit Auguste von Hessen-Darmstadt, geb. 25. Aug. 1786 zu Strassburg, wo sein Vater Oberst des französischen Regiments d'Alsace war, ward in Mannheim, wohin seine Eltern 1789 vor der Revolution geflüchtet waren, und in Rohrbach an der Bergstraße einfach und streng erzogen und genoss den Unterricht vortrefflicher Lehrer, welche seine guten natürlichen Anlagen zu hoher, vielseitiger Bildung entwickelten. Als sein Vater 1799 Kurfürst von Bayern wurde, siedelte er mit seinen Eltern nach München über und bezog 1803 die Universität Landshut, dann Göttingen, um Staatsrecht, Philosophie und Geschichte zu studieren. Damals begann er zuerst sich in Gedichten zu versuchen, die zwar barock in Wort- und Satzbau und voll Verstöße gegen die Metrik sind, aber für den edlen Geist und das tiefe Gemüt des Verfassers ein schönes Zeugnis ablegen. Eine hohe Begeisterung für das Vaterland, den Genius des deutschen Volkes erfüllte ihn. Seine erste Reise nach Italien 1804 förderte und bethätigte seinen lebhaften Kunstsin. 1806 mußte er Napoleon nach Paris begleiten, und 1807 befehligte er im französischen Heer die bayrische Division. Auch im Krieg von 1809 kommandierte er unter Desobry eine Division des bayrischen Korps, obwohl er Napoleon haßte. Um so schmerzlicher war es ihm, daß er an dem Kriege gegen Frankreich 1813—14 nicht teilnehmen durfte. In der Zeit des Friedens widmete er sich besonders der Kunst, namentlich in Rom, wo er sich zweimal, 1817—18 und 1820—21, längere Zeit aufhielt, und begann den Bau der Glyptothek, für deren Sammlung er schon 1804 die Ankäufe begonnen hatte. An der Politik nahm er nur wenig Anteil; nur den Sturz Montgelas' (1817), dessen bürokratischer National-

ismus seinen romantischen Anschauungen ganz war, und die Einführung der Verfassung beförderte. Seine liberalen Grundsätze bethätigte er auch in den ersten Jahren nach seiner Thronbesteigung (12. L. 1825): das Zensuredikt wurde aufgehoben, der Kunst größere Freiheit gelassen, und seine erste Thronrede 17. Nov. 1827 verkündete noch weitere Reformen. Die arg zerrütteten Finanzen wurden durch stehende Ersparungen in Ordnung gebracht. Die Universität Landshut wurde reorganisiert und nach der Hauptstadt verlegt sowie die großartigen Kunstsammlungen und Sammlungen begonnen, deren Kosten zum Teil aus den Privatmitteln des Königs bestritten wurden. Cornelius, Schnorr, Raulbach u. a. wurden nach München berufen, um es mit Fresken und Gemälden zu schmücken; Schwanthaler schuf zahlreiche Werke, die Glasmalerei und Giebkunst wurden wieder belebt. 1826 wurde der Grundstein der Nationaltheater, 1830 zur Walhalla gelegt. Lebhat L. schon als Kronprinz der Freiheitskämpfer in Hellenen beschäftigt; als König ließ er ihnen materielle und moralische Unterstützung und trug der Einsetzung seines Sohns Otto als König von Griechenland 1832 bedeutende Opfer aus seinem Privatvermögen (über 2 Mill. Gulden), die ihm dankt wurden. 1835—36 bereiste er selbst Griechenland. Mehr und mehr aber wurde L. seiner königlichen Rechte und seiner Pflicht für Bayern und monarchischen Prinzipien bewußt, zumal als die Stände ihm öfters opponierten oder ungeduldige Forderungen stellten, und seitdem der liberal gesinnte Minister Fürst Wallerstein 1837 seine Entlassung nahm. Bei der Ernennung Abels zu seinem Nachfolger wußte auch die Macht der ultramontanen Partei, die L. selbst durch seine romantische Vorliebe für die katholische Kirche und ihre mittelalterlichen Einrichtungen Vorschub leistete. Zahlreiche Klöster erloschen oder, Klagen über Beeinträchtigung der Privilegien wurden laut, die Zensur lebte von neuem auf. Unterricht und Wissenschaft wurden vernachlässigt. In kirchlichen Anmaßungen wurden endlich L. selbst unerträglich; aber der äußere Anlaß, der L. zum Sturz des wenig beliebten Ministeriums Abel bewog, reichte diesem Schritt seine Popularität vollständig: erst als das Ministerium 11. Febr. 1847 sich weigerte, die Indigenatsverleihung an die Freundin Ludwigs, die abenteuerliche Tänzerin Lola Montez, gegenzusenden, erhielt es seine Entlassung, und der freisinnige Staatsrat v. Maurer ward an die Spitze der Regierung berufen, dem jedoch bald Fürst Wallerstein folgte. Die Opposition der ultramontanen Professoren und Studenten in München reizte L. so, daß er mit seinen Polizeimaßregeln dagegen einschritt und im Februar 1848 sogar die Universität schloß. Als verbunden mit der Erregung der Februarrevolution zu Unruhen in München Anlaß gab, legte er 3. März 1848 die Krone nieder; ihm folgte sein ältester Sohn, Kronprinz Maximilian. So endete seine 23jährige Regierung. L. war zu wenig Staatsmann, um Bayern durchgreifend umzugestalten und bestimmte Ziele mit Konsequenz zu verfolgen. Nur in der auswärtigen Politik hielt ihn seine echte deutsche Vaterlandsliebe stets ab (von seinen Bestrebungen zur Wiedererwerbung der badiischen Pfalz abgesehen), mit fremden Mächten zu intrigieren; er lebte lebhaft die Einigung Gesamtdeutschlands. Ein bedeutendem Einfluß war L. durch seine Förderung der Künste auf die geistige Entwicklung Bayerns und Deutschlands; gerade seine Vorfälle sind hier von Vorteil. Auch nach seiner Abdankung war

ndete er große Mittel aus seinem Privatvermögen f Kunstwerke, Sammlungen und Bauten: die Anchner Kirchen, die Neue Pinakothek, die Ausstellungshalle in Kelheim, die Propyläen wurden beendet. Im ganzen verwendete L. 21³/₄ Mill. Gulden für Bauten und Kunst. Er starb 29. Febr. 1888. Nizza, seine Leiche wurde in der Bonifaciuskirche zu München beigesetzt. Bis zum höchsten Alter war er körperlich und geistig frisch. Er war von stattlicher Gestalt, seine Haltung aber nicht straff, auch infolge seiner Schwerhörigkeit. In seinem Äußern war er höchst einfach und liebte den Verkehr mit den verschiedensten Volksschichten; wegen seiner leutseligen, mäßigen Unterhaltungsart war er sehr beliebt, vor allem bei den Künstlern. 1860 wurde in München seine Reiterstatue errichtet. Er war seit 12. Okt. 1810 mit der Prinzessin Theresie von Sachsen-Coburg-Gotha (geb. Juli 1792, gest. 28. Okt. 1854) vermählt, die ihm 4 Söhne, Maximilian, seinen Thronfolger (gest. 1844), Otto, Erzherzog von Griechenland (gest. 1867), Luitpold (s. d.) und Adalbert (gest. 1875), und vier Töchter, Mathilde, Gemahlin des Großherzogs Ludwig von Hessen (gest. 1862), Adalgunde, vermählt mit dem Herzog Franz von Modena (Witwe seit 1875), Hildegard, Gemahlin des Erzherzogs Albrecht von Österreich (gest. 1864), und Alexandra (gest. 1875), hinterließ. Seine »Gedichte« erschienen in 4 Bänden (Münch. 1820—47). Außerdem veröffentlichte er: »Walhallas Genossen« (Münch. 1843) und das viel aufgeführte Lustspiel »Rezept gegen Schwiegermutter« (nach dem Spanischen, Berl. 1866). Vgl. Lepp, L. I. Augustus (Schaffh. 1869); Heigel, L. I. König von Bayern (Leipz. 1872); Reidelbach, König L. I. von Bayern und seine Kunstschöpfungen (Münch. 1887).

18) L. II. Otto Friedrich Wilhelm, Sohn Maximilians II. und der Königin Maria, einer Tochter des Prinzen Wilhelm von Preußen, geb. 25. Aug. 1845 zu Nymphenburg, sollte, mit 18 Jahren großjährig geworden, eine Universität besuchen und Staatswissenschaften studieren, als ihn der unerwartete Tod seines Vaters 10. März 1864 zur Herrschaft berief. Eine Änderung in der politischen Haltung Bayerns ward dadurch nicht verursacht. Mit den Staatsgeschäften befaßte sich der junge König nur so weit, als es ganz unerlässlich war; selbst 1866 hielt er sich in englischer Zurückgezogenheit auf Schloß Berg am Starnberger See und der benachbarten Roseninsel auf und überließ sich ganz seiner schwärmerischen Neigung für die Kunst Richard Wagners, den er an seinen Hof zog und mit Auszeichnungen und verschwenderischer Freigebigkeit überhäufte. Das romantische Verhältnis des königlichen Kunstjägers zu seinem Meister war jedoch nicht von langer Dauer; Anfang 1866 wurde Wagner entlassen. L. trat nun wieder aus seiner Einsamkeit heraus und verlobte sich auch 1867 mit der Herzogin Sophie von Bayern (der jetzigen Herzogin von Alençon); indes seit der Auflösung dieser Verlobung in demselben Jahr wurde er menschen scheuer denn je und hielt sich nur selten in München auf, meist auf Schloß Berg, den Sommer in Hohenschwangau und auf Linderhof. Der Widerstand der Klerikalen Partei gegen das L. sehr antipathische Ministerium Hohenlohe und die Feindseligkeit derselben gegen seinen hochverehrten Lehrer Wagner wegen dessen Opposition gegen das vatikanische Konzil drängten den König mehrfach, in den Tagen des Tags Partei zu ergreifen; doch war seine Beteiligung an den öffentlichen Dingen keine anhaltende und gleichmäßig thätige. Von großer Be-

deutung war sein Auftreten im Juli 1870 beim Ausbruch des deutsch-französischen Kriegs, bei dem er rasch und entschlossen für Teilnahme auf Seiten Preußens eintrat. Auch trug er im Namen der übrigen Fürsten und Freien Städte im Dezember König Wilhelm die Kaiserwürde an. Dagegen nahm er am Kriege gar nicht teil, besuchte Versailles nie und ließ sich selbst beim Einzug seines Heers in München 16. Juli 1871 nur wenig sehen. Im höchsten Grad stolz und eifersüchtig auf seine königliche Würde und Souveränität, vermied er möglichst persönliche Berührungen mit dem neuen Kaiserhaus und gab seine Mißstimmung über Ovationen, die Gliedern desselben dargebracht wurden, gelegentlich in gereizter Sprache zu erkennen. Ebenso aber trat er im Oktober 1875, als die Klerikale Kammermajorität, durch verschiedene Vorfälle siegesgewiß und übermütig gemacht, in einer Adresse das ihm genehme Ministerium Pfaffschner offen anklagte und vom König, dessen Person sogar auf unziemliche Weise in die Debatte gezogen wurde, Erfüllung ihrer Wünsche sehr entschieden verlangte, dieser tactlosen Annäherung schroff entgegen, versicherte 1876 im Landtagsabschied das Ministerium seines unerschütterten Vertrauens und enttäuschte sehr unliebsam die ultramontanen Hoffnungen. Dieser festen Haltung gegen die ultramontane Kammermajorität blieb er auch in den nächsten Jahren getreu. Dagegen steigerte sich seine Menschen scheu, so daß er selbst mit den Ministern nur schriftlich verkehrte und bloß Bediente und Trabanten in seiner Umgebung duldet. Er lebte meist in Linderhof oder auf dem neu erbauten Schloß Neuschwanstein bei Hohenschwangau, das er mit großem Kostenaufwand erbaute. Auch auf Herrenchiemsee begann er einen großartigen Bau nach dem Muster des Versailler Schlosses und ließ dies Schloß wie Linderhof im Geschmack Ludwigs XIV., des »roi-soleil«, ausschmücken, den er schwärmerisch als sein Ideal verehrte. Die ins Ungeheure anschwellenden Kosten der Bauten beachtete er nicht und überhäufte die Zivilliste mit immer wachsenden Schulden. Die Vorstellungen der Kabinettsräte dagegen wurden mit Entlassung beantwortet. Nachdem der Finanzminister Riebel 1884 die drückendsten Schulden durch eine Anleihe gedeckt hatte, steigerten sich nur die Bausucht und Verschwendungslust des Königs; er verlangte immer neue Millionen und erließ 1886 Verhaftsbefehle gegen die sich weigernden Minister. Um die Staatsgeschäfte kümmerte er sich gar nicht mehr. Die Mitglieder des königlichen Hauses und die Minister mußten unter diesen Umständen eine Geisteserkrankung des Königs annehmen, und nachdem die Irrenärzte den Argwohn 8. Juni bestätigt hatten, übernahm Prinz Luitpold 10. Juni die Regentschaft, da der jüngere Bruder des Königs, Otto, gleichfalls geisteskrank war. L. wurde von Neuschwanstein nach Schloß Berg gebracht, stürzte sich aber auf einem Spaziergang im Park 13. Juni in den Starnberger See; sein Begleiter, der Irrenarzt Guben, ertrank beim Versuch, ihn zurückzuhalten, gleichfalls. Die Sektion des Gehirns bestätigte die Vermutung unheilbarer Geisteskrankheit. Nomineller Nachfolger auf dem Thron wurde sein Bruder Otto.

[Frankreich.] 19) L. I., König von Aquitanien, römischer Kaiser, s. Ludwig I).

20) L. II., der Stammler (le Bègue), Sohn Karls des Kahlen und der Irmentrud, geb. 846, wurde von seinem Vater 867 zum König von Aquitanien ernannt und folgte ihm 877 in Frankreich. Er starb 10. April 879 in Compiègne. Er war vermählt mit Ansgarde von Burgund, die ihm Ludwig III. und Karlmann, sodann mit Adalheid, die

nach seinem Tod Karl den Einfältigen gebor. Die erstern teilten sich nach seinem Tod in das Reich.

21) 2. III., Sohn des vorigen, erhielt in der Teilung von 881 Neustrien und starb 6. Aug. 882 in St. Denis kinderlos. Sein Land fiel an Karlmann. Auf seinen Sieg über die Normannen bei Saulcourt 881 bezieht sich das Ludwiglied (s. d.).

22) 2. IV., der Überseeische (Ultramarinus oder d'Outremer) genannt, weil seine Mutter Ethgiva (Ogiva) ihn in England erziehen ließ, Enkel Ludwigs II., Sohn Karls des Einfältigen, geb. 921, ward nach Rudolfs von Burgund Tod 936 von Hugo von Francien zum König erhoben und im Juni 936 zu Laon gekrönt. Er geriet bald mit seinen mächtigen Vasallen, auch Hugo, in Kampf und verwickelte sich durch seine Teilnahme an der Empörung Giselberts von Lothringen in einen Krieg gegen Otto I. von Deutschland, der in Frankreich einfiel, aber gegen den Verzicht auf Lothringen Frieden schloß und auch eine Versöhnung zwischen 2. und Hugo vermittelte (942). Bei einem Versuch, sich der Normandie zu bemächtigen, fiel er 945 in die Gefangenschaft der Normannen, welche ihn Hugo auslieferten. Erst 946 durch einen Kriegszug Ottos I. nach Frankreich befreit, ward er 950 mit deutscher Hilfe wieder als König eingesetzt; er starb 10. Sept. 954. Seine Gemahlin Gerberga, Schwester Ottos I., gebor ihm zwei Söhne, Lothar III., der ihm folgte, und Karl.

23) 2. V., der Faule (le Fainéant), Sohn Lothars III. und der Emma, geb. 966, ward von seinem Vater als Mitregent angenommen und trat nach dessen Tod 986 die Regierung allein an, starb aber schon im Mai 987. Nach ihm erhielt Hugo Capet die Regierung. Mit 2. endigte die Dynastie der Karolinger.

24) 2. VI., der Dicke (le Gros), König von Frankreich, Sohn Philipps I. und der Bertha, geb. 1078, war seit 1100 Mitregent seines Vaters und folgte ihm 29. Juli 1108 auf dem Thron. Zuerst hatte er eine Reihe von Kämpfen mit den unbotmäßigen Vasallen zu bestehen, um Recht, Ordnung und Frieden im Reich herzustellen und das Königtum mächtig und geachtet zu machen. Im Kampf gegen England, welches die Vasallen unterstützte, erlitt er zwar bei Brenneville 1119 eine Niederlage, behauptete aber im Frieden von 1120 das frühere französische Gebiet. 2. überwand schließlich mit Hilfe der Städte, deren freie Entwicklung er begünstigte, die Vasallen. Das allgemeine Ansehen des Königtums, dessen Symbol unter 2. die Drifflamme wurde, zeigte sich 1124 bei einem drohenden Krieg mit Heinrich V. von Deutschland. Nach dem Tod seines ältesten Sohns, Philipp (1131), der schon 1128 in Reims gekrönt worden, ernannte er den zweiten, Ludwig, zum Nachfolger und vermählte ihn 1137 mit Eleonore, der Erbin von Aquitanien. Drei Monate später, 1. Aug. d. J., starb er.

25) 2. VII., der jüngere (le Jeune), König von Frankreich, Sohn des vorigen, geb. 1120, ward im Kloster Notre Dame zu Paris erzogen und folgte seinem Vater 1137. In Streitigkeiten mit Thibaut von Champagne verwickelt, zerstörte er dessen Stadt Vitry und steckte eine Kirche in Brand, in welche sich 1200 Menschen geflüchtet hatten. Gewissensbisse wegen dieser That bestimmten 2., 1147 einen Kreuzzug zu unternehmen, indem er den Abt Suger von St. Denis, der schon seines Vaters treuer und kluger Ratgeber gewesen, und den Grafen Robert von Berry als Reichsverweser zurückließ. Nachdem er in Gemeinschaft mit dem deutschen König Konrad III. Damaskus ohne Erfolg belagert, schiffte er sich 1149

wieder ein, fiel auf der Fahrt in die Gefangenschaft der Griechen, ward aber von der Flotte Roberts in Sizilien wieder befreit. Durch die Trennung von seiner sittenlosen Gemahlin Eleonore (1152), die dann Heinrich Plantagenet, König von England, heiratete und diesem die reiche aquitanische Erbschaft zubrachte, legte er den Grund zu langen Kriegen mit England. Zwar leistete ihm Heinrich II. 1154 ein Lehnsleid für seine französischen Besitzungen, doch aber entbrannte ein Krieg und ward mit abwechselndem Glück und mannigfachen Unterbrechungen 1174 fortgeführt. 1179 unternahm 2. eine Wallfahrt nach Canterbury zum Grab Thomas Becket, um die Genesung seines Sohns Philipp August von seiner zweiten Gemahlin, Konstantia von Kastilien, zu erwirken; derselbe wurde darauf mit Isabella von Hennegau vermählt und in Reims gekrönt. 2. starb 10. Sept. 1180. Vgl. Luchaire, *Études sur les actes de Louis VII* (Par. 1885).

26) 2. VIII., der Löwe (le Lion), König von Frankreich, Enkel des vorigen, Sohn Philipp August und der Isabella von Hennegau, geb. 1182, folgte seinem Vater 1223. Noch als Prinz vor 1216, den Einladungen aufrührerischer englischer Großen folgend, in England gelandet, war London eingenommen und war von einem Teil der Großen an Stelle Johanns als König ausgerufen worden, mußte aber 1217 nach Johanns Tod, an seinem Anhang verlassen, England räumen. Nach seiner Thronbesteigung fiel 2. in Poitou ein, das er eroberte. Einen mit dem König von England auf vier Jahre geschlossenen Waffenstillstand brach 2., dem Amalrich von Montfort seine Rechte übertragen, zu einem Kreuzzug gegen die Albigenser mit, vorzüglich gegen den Grafen Raimund von Toulouse. 2. drang bis dicht vor Toulouse vor, erkrankte aber in den Winterquartieren und starb 8. Nov. 1226 in Montpensier. Seine Gemahlin Blanka von Kastilien gebor ihm elf Kinder, darunter Ludwig den Heiligen.

27) 2. IX., der Heilige, König von Frankreich, Sohn des vorigen, geb. 25. April 1215 im Schloss Poissy, folgte seinem Vater im November 1226 unter Vormundschaft seiner Mutter Blanka von Kastilien und führte seit 1236 selbst die Regierung, doch unter dem weisen Beirat seiner Mutter. Er ernannte tüchtige Männer in seinen Rat, führte die strengste Sparsamkeit ein, steuerte dem Mißbrauch der geistlichen Gerichtsbarkeit, stillte die Unruhen in der Bretagne und unterwarf den Grafen Raimund von Toulouse, der die aufrührerischen Barone gegen ihren Grafen unterstützte. Im Sommer 1248 schloß er sich zu einem Kreuzzug ein, landete im Juni 1249 zu Damiette, schlug das mohammedanische Heer und eroberte die Stadt nach einer zweitägigen Belagerung. Durch zwei gewonnene Schlachten ward er zwar Herr des größten Teils von Ägypten; doch fiel er 6. April 1250 samt seinen Brüdern Alfons und Karl in feindliche Gefangenschaft, aus der sie erst durch die Abtretung Damiettes und 8000 Goldbyzantiner (etwa 100.000 Mark Silber) losgelassen wurden; gleichzeitig schloß 2. mit dem Feind einen zehnjährigen Waffenstillstand. Hieraus schloß er sich mit den Überresten des Heers ein, landete 1251 bei Akko, nahm Tyros und Caesarea ein und blieb in Palästina, bis ihn 1254 der Tod seiner Mutter nach Frankreich zurückrief. Er vereinigte durch Vertrag und Heiratsallianzen viele Provinzen mit der Krone, schloß 1259 mit Heinrich III. von England einen Vergleich, in welchem er England den Besitz seiner Lande an der Garonne bestätigte, für die

der die Lehnshuldigung und den Verzicht auf die Normandie und das Loiregebiet empfing; er schaffte Gottesurteile ab, gewöhnte die Großen an die Beraufschlagung der königlichen Gerichte (Parlamente) und ordnete sie seiner königlichen Autorität völlig unter, brachte selbst ein Gesetzbuch, die »Établissements de saint Louis«, zu stande und ordnete die Verhältnisse der Kirche zum Staate durch eine Pragmatische Sanktion. 1270 unternahm er auf Anregung seines Bruders Karl von Anjou einen neuen Kreuzzug gegen Tunis. Nach der Landung des Kreuzheers an der afrikanischen Küste machte L. auch sogleich Anstalt zur Belagerung von Tunis. Eine Seuche raffte doch einen großen Teil des Heers weg, und L. selbst ward ein Opfer derselben 25. Aug. 1270. Seine Gebeine wurden in einer von L. gestifteten Kapelle in Maris beigesetzt. Der Papst Bonifacius VIII. kanonisierte L. wegen seiner Frömmigkeit, die ihn allerdings auch die Albigenser grausam hat ausrotten lassen, 1297; sein Tag ist der 25. August. Vermählt war er seit 1231 mit Margarete von Provence, die ihm zehn Kinder gebar. L. ist durch seine Weisheit und consequente Politik der eigentliche Begründer der ersten französischen Monarchie geworden, der erste König von Gottes Gnaden; die Krone Frankreichs ließ seitdem die Krone des heil. L., und ihm war der höchste Orden geweiht, den die Könige vor der Revolution verliehen. Sein Nachfolger war sein Sohn Philipp III. Sein Leben beschrieben sein Zeitgenosse und Freund Jean Joinville (s. d.), in neuerer Zeit Villeneuve-Tranç (Par. 1839, 3 Bde.), Le Rain de Tillemont (das. 1846—51, 6 Bde.), Scholten Müntz 1850—55, 2 Bde.), Faure (Par. 1866, 2 Bde.) und Wallon (2. Aufl., das. 1878, 2 Bde.).

(28) L. X., der Häutler (le Hutin), König von Frankreich, Urenkel des vorigen und ältester Sohn Philipps des Schönen und der Johanna von Navarra, geb. 1289, folgte 1305 seiner Mutter als König von Navarra und Graf von Champagne und 1314 seinem Vater auf dem Thron Frankreichs, opferte die Räte desselben dem Haß der Großen, begünstigte jedoch auch die untern Stände, namentlich durch Aufhebung der Leibeigenschaft, starb aber schon 4. Juni 1316. Vermählt war er erst mit Margarete von Burgund, die ihm Johanna, die Erbin von Navarra, gebar, nach deren Ermordung im Gefängnis mit Clementia von Ungarn. Der nachgeborene Sohn derselben starb als Kind, daher L. sein Bruder Philipp V. folgte.

(29) L. XI., aus dem Haus Valois, der älteste Sohn Karls VII. und der Maria von Anjou, geb. 3. Juli 1423 zu Bourges, zeigte von Jugend auf einen herrschaftlichen, dabei tüchtigen Charakter, trat als erklärter Feind von seines Vaters Ministerium und der Gebeihen desselben, Agnes Sorel, auf und stellte sich 1440 sogar an die Spitze der Pragerie, einer Verbindung der Großen gegen die Günstlinge seines Vaters. Die Empörer wurden von Karl bald unterworfen, L. aber begnadigt und 1442—43 mit dem Commando gegen die Engländer und Schweizer beauftragt, in welchen Kämpfen er Tapferkeit und Klugheit bekundete. Auch die Teilnahme an einer neuen Verschwörung gegen den König ward ihm von diesem verziehen; gleichwohl kam es 1456 wiederum zum Bruch zwischen Vater und Sohn, und L. lebte fortan am Hof des Herzogs von Burgund. Als ihm nach seines Vaters Tod 1461 die Krone zufiel, traf die ersten Räte schwere Verfolgung und die Großen rächten sich durch Demütigung, namentlich die Häuser Burgund und Bretagne, was 1465 zu einer Koalition des Adels (la ligue du bien public) führte, an deren

Spitze sein Bruder Karl von Berry und Karl der Kühne, der spätere Herzog von Burgund, standen. Nach der unentschiedenen Schlacht bei Monthlery mußte L. den Großen erhebliche Zugeständnisse machen. 1468 fiel L. zu Péronne in die Gefangenschaft Karls des Kühnen und mußte sich durch einen demütigenden Vertrag befreien und der blutigen Unterdrückung des Aufstandes von Flandern, den er selbst angestiftet, beiwohnen. Kaum wieder frei, erneuerte er mit dem Herzog von Burgund die Fehde, die nun bis 1472 dauerten. In diesem Jahr trat Comines (s. d.) in des Königs Dienste und wurde fortan das Hauptwerkzeug von dessen Politik. Während Karl der Kühne mit Eduard IV. von England ein Bündnis zur Eroberung Frankreichs schloß, verband sich L. mit den Schweizern und dem Herzog Renatus von Lothringen. Nach dem Tod Karls des Kühnen (1477) nahm L. die burgundischen Städte in Picardie, Artois, Flandern, Hennegau und das Herzogtum Burgund als eröffnetes Mannslehen; die übrige Erbschaft entging ihm durch die Vermählung Marias von Burgund mit Maximilian. Einige andre wichtige Erwerbungen machte L., indem er den Titularkönig von Neapel und Grafen von Provence, Renatus von Anjou, bestimmte, den kinderlosen Grafen Karl von Maine zum Erben einzusetzen. Letzterer starb 1481, und nun nahm L. die Grafschaft Provence und Forcalquier sowie Anjou und Maine als heimgefallene Lehen in Beschlag. In den letzten Jahren von schreckenden Phantasiegebilden gefoltert, schloß er sich in die Feste Plessis les Tours ein und starb hier 30. Aug. 1483. L. war einer der unterrichtetesten Männer seines Jahrhunderts, klug und fest, unermüdet thätig und gerecht, wo nicht die Interessen seiner Macht im Spiel waren, dann aber grausam, wie er denn seinen des Verrats beschuldigten Minister, den Cardinal La Value, elf Jahre in einen Käfig sperrte; dabei war er jedoch im höchsten Grad abergläubisch (er glaubte durch Verehrung von Reliquien sein Leben zu verlängern), mißtrauisch und heuchlerisch. »Wer nicht heucheln kann, kann nicht herrschen«, pflegte er zu sagen. Er umgab sich, um sich von den Großen unabhängig zu machen, mit Vorliebe mit Dienern niedern Standes, wie Olivier le Dain, seinem Barbier, seinem »Gevatter« Tristan u. a. Seine Verdienste um Frankreich sind aber sehr bedeutend. Er vernichtete die großen Vasallenstaaten innerhalb des Reichs und dehnte die königliche Herrschaft bis zu den Pyrenäen, Alpen und Jura aus. Er beförderte Handel und Industrie, insbesondere den Acker- und Bergbau, richtete regelmäßige Posten ein, berief zu den Sitzungen des Staatsrats einsichtsvolle Männer, ließ die Stände des Reichs in einer einzigen Versammlung, den dritten mit den beiden privilegierten vermisch, sich beraten, gab den Gemeinden die freie Wahl ihrer Vorsteher, war äußerst sparsam in der Verwendung der Staatsgelder und lebte sehr einfach. Unter seiner Regierung stiegen die Steuern von 2 auf beinahe 5 Mill. Livres. Die Aufhebung der von seinem Vater hergestellten Pragmatischen Sanktion erwarb ihm von seiten des Papstes den Titel Rex christianissimus. Als Freund der Wissenschaften bekundete er sich durch Errichtung von Buchdruckereien, Reformation der Pariser Universität, Gründung andrer und Berufung griechischer Gelehrten. Vermählt war er seit 1436 mit Margarete von Schottland, sodann seit 1451 mit Charlotte von Savoyen, die ihm drei Söhne, darunter seinen Nachfolger Karl VIII., und drei Töchter gebar. Vgl. Duclos, Histoire de Louis XI (Par. 1745); Comines, Mémoires (das. 1524; neue Ausg. von Dupont, 1840,

2 Vde.); Legeay, *Histoire de Louis XI* (bas. 1874); »Lettres de Louis XI« (hrsg. von Baesen u. Charavay, bas. 1885—87, Bb. 1—3); Buet, *Louis XI et l'unité française* (2. Aufl., Tours 1886). Delavigne hat L. zum Gegenstand eines Dramas gemacht und Walter Scott in »*Quentin Durward*« eine treffliche Schilderung seiner Persönlichkeit geliefert.

30) L. XII. (*le Père du peuple*), König von Frankreich, aus der Seitenlinie Valois-Orléans, geb. 27. Juni 1462 zu Blois, war der Urenkel Karls V. und der Sohn des Herzogs Karl von Orléans und der Maria von Kleve, hatte nach dem Willen Ludwigs XI. eine schlechte Erziehung genossen und zeigte sich schon als Jüngling gewaltthätig und verschwenderisch. Nach Ludwigs XI. Tode der älteste Prinz von Gebürt, machte er auf die Vormundschaft über Karl VIII. Anspruch, welche dessen Schwester Anna von Beaujeu führte, wurde aber bei St. Aubin 1488 besiegt und gefangen und mußte sein Gelüst mit dreijährigem Gefängnis büßen. »Der König von Frankreich darf den Herzog von Orléans nicht rächen« — mit diesen Worten bestieg L. 1498 nach Karls Tode den Thron, und in der That war seine Regierung eine milde und gerechte. So verringerte er die Auflagen und verbesserte die Rechtspflege. Als Enkel der mailändischen Prinzessin Valentine, der Tochter des Herzogs Galeazzo Visconti, erhob er Ansprüche auf Mailand und nahm es 1499 in Besitz. Sodann verband er sich mit Ferdinand von Aragonien zur Eroberung des Königreichs Neapel. Das Land wurde erobert, über seine Teilung brach aber unter den Siegern selbst Krieg aus; L. wurde 1503 aus Neapel vertrieben und mußte seine Rechte auf seine Nichte Germaine de Foix übertragen, die sich mit Ferdinand vermählte. 1509 trat L. der zur Demütigung Venedigs geschlossenen Liga von Cambrai bei; er befehligte selbst sein Heer und schlug die Venezianer 1509 bei Agnadello. Als jedoch der Papst sich von ihm trennte und die Heilige Liga gegen Frankreich schloß, die Schweizer von L. abfielen und das französische Heer im Juni 1513 bei Novara besiegt und aus Italien vertrieben, Heinrich VIII. und Maximilian in Frankreich eindringen und ein anderes französisches Heer unter Longueville 17. Aug. 1513 bei Guinegate (Sporenschlacht) schlugen, mußte er mit dem Papst, England, Spanien und dem Kaiser 1514 Frieden schließen. Er starb 1. Jan. 1515. Vermählt war er mit Johanna, Tochter Ludwigs XI., von der er sich wegen ihrer Unfruchtbarkeit scheiden ließ, sodann mit Karls VIII. Witwe Anna von Bretagne (gest. 1514), durch welche Ehe er den Erwerb der Bretagne für Frankreich sicherte, und zuletzt mit Marie von England. Da er nur zwei Töchter aus erster Ehe hinterließ, so folgte ihm sein Schwiegersohn Franz I. Offen, redlich, sparsam, gerecht, gutmütig und großherzig, erwarb sich L. trotz seiner unglücklichen kriegerischen Unternehmungen den Beinamen »Vater des Volkes«, den ihm die Generalstaaten 1506 in Tours beileigten. Vgl. de Seyssel, *Histoire de Louis XII* (Par. 1558); Röderer, *Louis XII et Francois I* (bas. 1825).

31) L. XIII., König von Frankreich, aus dem Haus Bourbon, Sohn Heinrichs IV. und der Maria de' Medici, geb. 27. Sept. 1601 zu Fontainebleau, bestieg nach der Ermordung des Vaters (14. Mai 1610) unter der Vormundschaft der Mutter den Thron. Schon im September 1614 ward er zwar für mündig erklärt und heiratete 1615 die spanische Prinzessin Anna, blieb aber stets schwach und unselbstständig und überließ die Regierung zunächst seiner Mutter und deren Günstlingen, unter denen der

Italiener Concini großen Einfluß besaß. In 11 April 1617 ward Concini jedoch mit Vorwissen des Königs von Luyneß, der Ludwigs Vertrauen besaß, niedergeschossen, die Königin-Mutter aber verbannt. L. oder vielmehr sein Günstling Luynes leitete nun selbst den Staat; er hatte sofort mit dem Aufstand der Hugenotten zu kämpfen. Nach Luynes frühem Tod (1621) und Vieuvilles Sturz 1621 berief der König Richelieu in den Rat, der zum Heil Frankreichs das Reich und den König beherrschte und den ehrgeizigen Adel unterdrückte. Richelieu veranlaßte L. auch zu mehreren Kriegen, zunächst gegen die Hugenotten, denen nach der Einnahme der belagerten 1628 ihre politischen Vorrechte genommen wurden (1629), dann gegen das Haus Habsburg in Italien, wo L. nach einem glücklichen Feldzug 1631 im Frieden von Cherasco 6. April 1631 einen Schlichter, dem Herzog von Nevers, die Belohnung mit Mantua verschaffte. Der Herzog Anton von Orléans, sein Bruder, der mit andern Kämpfern an der Spitze eines in den Niederlanden gebildeten Heers von 2000 Spaniern in Frankreich fiel, wurde 1. Sept. 1632 bei Castelnaudary erschlagen. Da der Herzog Karl von Lothringen jenen unterlag, ließ L. im Herbst 1633 ganz Lothringen erobern. Auch zur Teilnahme am Dreißigjährigen Krieg bestimmte Richelieu den König, um die habsburgische Macht zu schwächen. In der Absicht, die linke Rheinufer zu gewinnen, schloß L. 26. Okt. 1635 mit dem Herzog Bernhard ein Bündnis zur Eroberung des Elsaß, benutzte jedoch den erwünschten vielleicht beförderten Tod Bernhards, um dessen Eroberungen sofort in Beschlag zu nehmen. Während sich 1641 die aufgestandenen Katalonier an Frankreich ergaben, unterwarf ein französisches Heer, zu welchem der schon kranke König abging, die Grafschaft Roussillon. L. starb wenige Monate nach seinem mächtigen Minister, 14. Mai 1643. Er war von Körper schwächlich, von Charakter unentschieden und argwöhnisch. Seine Gemahlin Anna von Österreich geb. ihm 1638 den Dauphin, der als Ludwig XIV. auf dem Thron folgte, und 1640 den Herzog Philipp von Orléans, den Stammvater des Hauses Orléans. Vgl. Bazin, *Histoire de France sous Louis XIII* (neue Ausg., Par. 1846, 4 Bde.); Topin, *Louis XIII et Richelieu* (bas. 1876); Keller, *Études critiques sur le règne de Louis XIII* (bas. 1879).

32) L. XIV. (*Louis le Grand*), König von Frankreich, Sohn des vorigen und der Anna von Österreich, geb. 5. Sept. 1638, folgte seinem Vater 14. Mai 1643 unter Vormundschaft seiner Mutter und dem Einfluß Mazarins. Die alsbald begrenzten Unruhen der Fronde (s. d.) wurden erst mit der Unterwerfung Condés und dem Pyrenäischen Frieden 1659 beendet. Auch nachdem L. 1651 mündig geworden, überließ er die Zügel der Regierung den leuchtenden Händen Mazarins. Erst seit des letzters Tod 9. März 1661 regierte er selbstständig und entwickelte eine von ihm nicht erwartete Energie und Thätigkeit. Die ministerielle Allgewalt, wie sie seit 1624 unter Richelieus und Mazarins herrschte, und klugem Regiment ausgebildet hatte, verlegte er nun in seiner Person mit der königlichen Würde und Autorität, und indem er sich mit Eifer zu den mit einiger Kenntniss und natürlichem Verstand den Geschäften widmete, begründete er die absolute Monarchie in Frankreich, deren glänzender Repräsentant er wurde durch seine imponierende Erscheinung und sein würdevolles und doch immer anerkanntes volles Benehmen. Zu dem Glanz seiner Herrschaft

ren äußern Pomp er mit Pracht und Geschmack in Szene setzte, haben zwei Umstände wesentlich beitragen, welche indes durch Ludwigs hervorragende Persönlichkeit in den Hintergrund gedrängt wurden: der großartige Aufschwung, den das französische Volk unter Heinrich IV. in Handel, Gewerbe, Kunst und Wissenschaft genommen, und der unter L. seinen Höhepunkt erreichte, und die ausgezeichneten, aber scheidenen Minister, welchen L. die Geschäfte übertrug. In der Auswahl und Verwendung derselben wählte L. hauptsächlich seinen Herrscherberuf. Gleich zu Beginn seiner Regierung berief er Le Tellier, Colbert und L'Yonne in seinen Rat, während er den zu selbständigen Fouquet beseitigte. Namentlich Colbert trug durch seine durchgreifenden Reformen in den Finanzen und der Rechtspflege, durch schöpferische Maßregeln für Hebung von Industrie und Handel zur Erhöhung der Macht und des Ruhms seines Königs bei und lieferte ihm die Mittel zur Aufstellung eines Heers, in dem der kriegslustige Ehrgeiz des französischen Adels Befriedigung fand, und das Frankreich zum mächtigsten Staat Europas machte. Die günstige auswärtige Lage, die Mazarin geschaffen, kam L. sehr zu statten. Der Rheinbund verlieh ihm eine herrschende Stellung im Deutschen Reich, England und die Niederlande buhlten um seine Allianz; seine im Pyrenäischen Frieden verabredete Vermählung (1660) mit der spanischen Infantin Maria Theresia, deren Verzicht auf ihr Erbrecht L. von vornherein für wirkungslos erklärte, gab ihm einen Anspruch auf die spanische Monarchie, die teilweise oder ganz zu erwerben fortan das stete Ziel seiner auswärtigen Politik war. Bereits 1667, nach dem Tod seines Schwiegervaters Philipp IV., erhob er auf Grund des Devolutionsrechts Erbansprüche auf die spanischen Niederlande, eroberte dieselben, ohne viel Widerstand zu finden, während des englisch-niederländischen Kriegs im Sommer 1667 sowie im Februar 1668 die Franche-Comté, mußte sich aber infolge der drohenden Haltung der Tripelallianz im Frieden von Aachen (2. Mai 1668) mit zwölf Festungen an der belgischen Grenze begnügen. Um die Republik der Niederlande für ihre Opposition zu züchtigen, machte er durch Bestechung England und Schweden von der Tripelallianz abwendig, gewann die deutschen Grenznachbarn der Niederlande, Köln und Münster, für sich, und nachdem er mit Hilfe eines ausgezeichneten Kriegsministers Louvois das Heer auf 120,000 Mann gebracht und vortrefflich ausgerüstet hatte, fiel er im Frühjahr 1672 über die ganz unvorbereiteten Niederlande her, eroberte sie in wenigen Wochen fast ganz und kehrte triumphierend nach Paris zurück, als die Niederländer sich unter Wilhelm III. von Oranien erhoben und bei Brandenburg wie auch beim deutschen Kaiser und dem Reich, endlich auch bei Spanien Hilfe fanden. Diese Koalition und der Abfall Englands zwangen L., auf die Eroberung der Republik zu verzichten und sich auf eine Erweiterung der Ost- und Nordgrenze durch völlige Unterwerfung des Elsaß und Eroberung des spanischen Gebiets, namentlich der Franche-Comté, zu beschränken. Dies erreichte er auch trotz der großen Koalition, die sich gegen ihn gebildet, im Frieden von Nimwegen 1678.

Jetzt stand L. auf der Höhe seiner Macht: sein Heer war das zahlreichste, bestorganisierte und bestgeführte der Welt; seine Diplomatie beherrschte durch ihre Beschicklichkeit alle Höfe; die französische Nation übertrugte in Kunst und Wissenschaften alle übrigen und entwickelte in Industrie und Handel eine über-

raschend erfolgreiche Thätigkeit; die Koryphäen der Litteratur priesen L. als das Ideal eines Mannes und eines Fürsten. Der Hof von Versailles, wohin L. seine Residenz verlegte, deren Bau 150 Mill. Frank kostete, war der Gegenstand des Neides und der Bewunderung für alle großen und kleinen Monarchen, die den großen König in allen Außerlichkeiten, auch seinen Schwächen, nachzuahmen bestrebt waren. Damals faßte er den Plan, seine weltgebietende Stellung durch Erwerbung der Kaiserkrone dauernd zu begründen. Niemand, weder im Ausland noch im Innern, wagte ihm entgegenzutreten. Die Nation sah in ihm die Verkörperung des Staats und opferte ihm freiwillig alle politischen Rechte; *l'état c'est moi!* hat L. zwar nicht gesagt, aber er hätte es mit Recht sagen können. Er hatte einen fast mystischen Glauben an seine Staatsmajestät, und in seiner Eitelkeit ließ er seinen Ruhm und seinen Glanz überall verherrlichen, man pries ihn als *le roi-soleil*. Aber L. legte auch der Ausübung seiner Allgewalt keine Schranken auf und verletzete immer schamloser die heiligsten Rechte anderer. Die frevelhafte Komödie der Reunionskammern diente ihm zur Abrundung und Erweiterung der vielfach zerrissenen Grenzen; bei der Übertumpelung von Straßburg 30. Sept. 1681 glaubte er selbst diese Form nicht mehr nötig zu haben. Während er die Türkengefahr des Deutschen Reichs benutzte, um im Waffenstillstand von 1684 die Abtretung der Reunionen zu erzwingen, trat er bei anderer Gelegenheit als Haupt der katholischen Christenheit auf: eine Flotte wurde gegen die maurischen Seeräuber in Tripolis und Algier geschickt und Genua in Brand geschossen, weil es den Seeräubern Munition geliefert. Auch in religiösen Dingen sollte nur Ein Wille und Ein Gesetz herrschen: der Jansenismus wurde unterdrückt, aber auch der Einfluß des Papsttums beschränkt durch die Annahme der vier Artikel der gallikanischen Kirche auf dem Nationalkonzil von 1682. Die Rechte der Protestanten wurden erst möglichst beschränkt, ihr Gottesdienst erschwert, der massenhafte Übertritt durch gewaltsame Maßregeln erzwungen, endlich im Oktober 1685 das Edikt von Nantes ganz aufgehoben; die Auswanderung derer, die ihren Glauben auch nicht äußerlich abschwören wollten, wurde mit den härtesten Strafen bedroht. Dennoch verließen 200,000 Réfugiés Frankreich, dessen Industrie unwiederbringlichen Schaden litt. Indem L. in diesem gewaltsamen Treiben immer weiter ging, brachte er endlich fast ganz Europa gegen sich auf. Indem er Jakob II. von England Plan, dort die katholische Kirche wiederherzustellen, unterstützte, beförderte er die englische Revolution von 1688, die seinen entschiedensten Gegner, Wilhelm von Oranien, auch dort an die Spitze des Staats brachte. Mit Papst Innocenz XI. geriet er über das Asylrecht der französischen Gesandtschaft zu Rom in Streit und besetzte 1688 sogar Avignon. Das Deutsche Reich endlich zwang er zum Krieg durch seine Einmischung in die böhmische Bischofswahl und den gegen den Willen der Erbin, seiner Schwägerin Elisabeth Charlotte von Orléans, erhobenen Erbanspruch auf einen Teil der Pfalz. Gegen die große Koalition von 1689 behauptete zwar die französische Landarmee, nachdem sie die schmachvolle Verwüstung der Pfalz ausgeführt, in den Niederlanden, am Rhein und in Piemont ihre alte Überlegenheit; aber die Versuche, die vertriebenen Stuart nach England zurückzuführen, mißlingen alle, und in der Schlacht bei La Hougue 29. Mai 1692 ward die französische Seemacht vernichtet. Die Hilfsquellen

Frankreichs, die unerschöpflich schienen, begannen zu versiegen; die großen Staatsmänner und Feldherren, die nach und nach starben, wurden nicht durch ebenbürtige Nachfolger ersetzt. Trotzdem war die Überlegenheit des einheitlich geleiteten Frankreich der Koalition gegenüber so groß, daß L. 1697 im Frieden zu Ryswyk Elsaß und Straßburg behielt. Gleichwohl bezeichnet dieser Friede einen Stillstand, ja Rückschritt. Der Plan einer französischen Universalmonarchie unter L. war nun unausführbar. Die hohen Steuern, Mißwachs und Teuerung hatten den Wohlstand des Landes sehr geschädigt und Unzufriedenheit erregt. L. versöhnte sich mit dem Papst und gab 1698 die gallikanische Unabhängigkeit preis; auch gewährte er 1698 den noch vorhandenen Protestanten wenigstens Gewissensfreiheit.

In der spanischen Erbfolgefrage, welche nun in den Vordergrund des Interesses trat, da der Tod des kinderlosen letzten Habsburgers in Spanien, Karls II., jeden Augenblick erfolgen konnte, verstand sich L. zu Verträgen mit den Seemächten, welche sein Erbrecht ausschlossen. Als nun aber Karl II. 1. Nov. 1700 starb und sein Testament unerwarteterweise Ludwigs zweiten Enkel, Philipp von Anjou, zum Erben der gesamten Monarchie ernannte, konnte L. der Versuchung nicht widerstehen, das Ziel seiner ganzen Politik, die Erwerbung Spaniens für seine Familie, zu erreichen: er nahm für seinen Enkel die Erbschaft an, um so mehr, da die spanische Nation den Bourbon wünschte, und rief so den spanischen Erbfolgekrieg hervor, in dem Frankreich auch seine militärische Überlegenheit nicht mehr behaupten konnte. Dem Prinzen Eugen und Marlborough waren die Nachfolger Turennes, Condés, Luxembourgs und Catinats nicht gewachsen. Von 1704 bis 1709 folgte Niederlage auf Niederlage, schon drangen die Verbündeten in Frankreich ein, die Kräfte des Landes waren erschöpft, und die Sehnsucht nach Frieden war allgemein. L. war auch bereit, ihn mit den größten Opfern, nicht bloß Verzicht auf Spanien, sondern sogar Herausgabe aller Eroberungen in Deutschland, zu erkaufen; aber mit berechtigtem Stolz weigerte er sich trotz alles Unglücks, seinen Enkel, der sich mit Erfolg in Spanien behauptete, selbst mit französischen Truppen vertreiben zu helfen. Seine Zuversicht auf sein Glück wurde gerechtfertigt. Der Sturz des Whigministeriums in England führte den Abfall der Seemächte von Österreich und den Separatfrieden von Utrecht 1713 herbei, welchem sich Kaiser und Reich 1714 anschließen mußten. L. behauptete die Grenzen seines Reichs und rettete seinem Enkel den Hauptteil der spanischen Monarchie; aber die Blüte seines Landes war geknickt, die Finanzen zerrüttet, die Schuldenlast auf 2 Milliarden gewachsen. L. überlebte die Glanzzeit seiner Monarchie und starb erst 1. Sept. 1715. Seine Gemahlin Maria Theresia, Tochter des Königs Philipp IV. von Spanien, hatte ihm sechs Kinder geboren, von denen die fünf jüngern früh starben; der älteste Sohn, der Dauphin Ludwig, starb 1711. Da 8. März 1712 auch der älteste Sohn desselben, der Herzog von Bourgogne, und im März 1714 dessen Bruder, der Herzog von Berri, starben, so blieb außer Philipp V. von Spanien nur der Sohn des Herzogs von Bourgogne übrig, der dem Urgroßvater im Alter von fünf Jahren als Ludwig XV. folgte. Ludwigs einflußreichste Rätressen waren nacheinander Lavallière (s. d.), die ihm vier, Montespan, die ihm sechs Kinder gebor, Fontanges und die Witwe Scarron, Françoise d'Aubigné, die er zur Marquise von Maintenon erhob,

und mit der er sich nach Maria Theresias Tod (1683) im Herbst 1685 heimlich vermählte; sie übte einen großen Einfluß auf ihn aus und belehrte ihn in Frömmerei. Seine »Euvres«, welche die Instructionen für den Dauphin und für Philipp V. sowie auch Briefe enthalten, erschienen zu Paris 1806 in 6 Bänden. Seine »Mémoires« (Instructionen) gab Drenß (Par. 1859, 2 Bde.) heraus. Vgl. Voltaire, *Siècle de Louis XIV* (1740); Saint-Simon, *Mémoires sur le siècle de Louis XIV et la régence* (1788, viele Auflagen; zuletzt von Chéruel, Par. 1856—76, 20 Bde.); Lemonney, *Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV* (bas. 1818; deutsch, Leipz. 1830); Gaillardin, *Histoire du règne de Louis XIV* (Par. 1871—76, 6 Bde.); Philippon, *Das Zeitalter Ludwigs XIV.* (Berl. 1878); Chéruel, *Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV* (Par. 1878—80, 4 Bde.); Richelet, *Louis XIV et la révocation de l'édit de Nantes* (3. Aufl., bas. 1875); Michaud, *Louis XIV et Innocent XI* (bas. 1882—83, 4 Bde.); Krohn, *Die letzten Lebensjahre Ludwigs XIV.* (Jena 1865); Élément, *La police sous Louis XIV* (2. Aufl., Par. 1866).

33) L. XV., König von Frankreich, Sohn des Dauphins Ludwig, Herzogs von Bourgogne, und der Prinzessin Maria Adelsheid von Savoyen, geb. 15. Febr. 1710, folgte seinem Urgroßvater Ludwig XV. schon 1. Sept. 1715 unter der Regentschaft des Herzogs Philipp von Orléans auf dem Thron. Ein schwächliches Kind, kam er erst im siebenten Jahr unter männliche Aufsicht und erhielt durch Kardinal Billeroi und Kardinal Fleury eine sehr fromme Erziehung. 1723 wurde er bereits für mündig erklärt, übernahm aber noch nicht selbst die Regierung. Nach dem Tode des Herzogs von Orléans (2. Dez. 1725) ward auf Fleurys Rat der Herzog von Bourbon zum obersten Staatsminister ernannt; aber 1726 trat Fleury selbst in diese Stelle ein und verwaltete sie bis an seinen Tod (1743). Wiewohl friedliebend und auf Ordnung in den Finanzen und auf Hebung des Wohlstandes bedacht, wurde er doch durch den Wunsch Ludwigs, den Vater seiner Gemahlin Maria, den frühern König Stanislaus Leszczyński von Polen, nach Augusts II. Tod 1733 wieder auf den polnischen Thron erheben zu sehen, in den polnischen Erbfolgekrieg verwickelt, der zwar mit der Vertreibung Stanislaus' aus Polen endete, aber 1738 im Wiener Frieden Frankreich die Anwartschaft auf die thronen verschaffte. Als Fleury 1743 während des österreichischen Erbfolgekriegs starb, übernahm L. selbst die Leitung des Staats. Er besaß Bildung und ein treffendes Urteil; auch war er vom Ehrgeiz befeelt, unter den Fürsten Europas die erste Rolle zu spielen, wie sein Vorgänger; aber gänzlich fehlte ihm ausdauernde Thätigkeit. Seine grob sinnlichen Liebchaften nahmen bald fast seine ganze Zeit in Anspruch, nur um Kleinigkeiten kümmerte er sich und selbst in der auswärtigen Politik, der er doch das meiste Interesse zuwendete, wechselte er öfters seine Minister und seine Gesichtspunkte oder verfolgte in geheimer Korrespondenz mit diplomatischen Agenten besondere Pläne. Im österreichischen Erbfolgekrieg erfocht zwar das französische Heer unter L. selbst bei Fontenoy 1745 und dann unter dem Marschall von Sachsen mehrere Siege, welche die spanischen Niederlande in französische Gewalt brachten. Am 6. unglücklicher wurde aber der Krieg in Italien und zur See geführt, und im Frieden von Aachen mußte L. auf alle Eroberungen verzichten und Maria Theresia als Erbin ganz Österreichs anerkennen. Als

achteiliger für Frankreichs Machtstellung und seine Finanzen wie für den Ruhm seiner Armee war Ludwig's Teilnahme am Siebenjährigen Krieg auf sein des eben erst bekämpften Österreich. Der glückliche Feldzug d'Estrees in Norddeutschland im Sommer 1757 hätte zu einem ehrenvollen Frieden führen können; indeß in seiner Verblendung setzte L. den Kampf fort, der Frankreichs Kräfte erschöpfte, durch die Niederlage bei Rossbach sein Ansehen tief erschütterte und schließlich im Frieden von Paris 1763 ihm nicht nur nicht den gehofften Gewinn, die Niederlande, erschaffte, sondern auch die Besitzungen in Nordamerika, seine Stellung in Ostindien, seine Seemacht kostete. Die Nation war durch diesen Ausgang eines kostspieligen Kriegs in ihrem Selbstgefühl aufs tiefste verletzt. Ludwig's frivoles Verhalten ruhte notwendig die Erbitterung der Gemüter vertiefen und Verachtung gegen das einst so hochgeachtete Königtum erwecken. Er gestattete seinen Rätresen, unter denen die Marquise von Pompadour ihre Stellung behauptete, auch als ihr sinnliches Verhältnis zum König aufgehört hatte, einen überaus wirksamen Einfluß; sie durften sich auf Kosten der Staatsfinanzen aufs schamloseste bereichern und ihre Verwandten und Günstlinge in hohe, einträgliche Ämter bringen. In der Befriedigung seiner sinnlichen Gelüste legte sich L. nicht die geringsten Schranken auf; die Pompadour hielt ihm sogar einen örmlichen Harem, den »Hirschpark«. Während ihn das Volk 1744 nach der Genesung von einer schweren Krankheit noch als den »Vielgeliebten« begrüßt hatte, ward 1757 durch Damians ein Mordanschlag auf ihn gemacht. Indem er in der Wahl seiner Minister fortwährend schwankte, bald einen Anhänger von Reformen, wie Choiseul, bald einen Vertreter des starren Absolutismus, wie Aiguillon, berief, geriet er zuletzt mit den Hauptstützen des Königtums, dem Clerus und den Parlamenten, in Konflikt. Den ersten reizte er durch die Vertreibung der Jesuiten 1762 und durch Ansprüche auf die Kirchengüter, die Opposition der letztern wurde durch gewaltsame Aufhebung derselben beseitigt. Gleichgültig gegen die steigende Erbitterung gegen den Hof, die sich in offenen Meutereien Luft machte, existierte L. in der letzten Zeit nur noch für die Jagd und seine Rätresen, unter denen nach dem Tode der Pompadour die gemeine Dubarry den herrschenden Einfluß hatte. Wenn man ihn auf das öffentliche Elend und die dem Thron drohende Gefahr aufmerksam machte, hatte er die Antwort bereit: »I nun, die Monarchie wird schon halten, solange wir leben! Après nous le déluge!« L. starb 10. Mai 1774 an den Kinderlattern. Ein junges Mädchen, eine Müllerstochter, welche ihm von der Gräfin Dubarry zur Zerstreuung einer Melancholie zugeführt worden war, hatte ihn umgesteckt. Er hinterließ den Staat mit einer Schuldenlast von 4000 Mill. Livres und in fast unheilbarer Zerrüttung. Sein einziger legitimer Sohn, der Dauphin, war 20. Dez. 1765 gestorben; daher folgte ihm sein Enkel Ludwig XVI. auf dem Thron. Vgl. F. Voltaire, *Siècle de Louis XV* (Par. 1768—70, 2 Bde.); F. Montesquieu, *Histoire de la régence et de la minorité de Louis XV* (1832, 2 Bde.); F. Barbier (gest. 1771), *Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV* (1849—56, 4 Bde.); F. Capesigue, *Louis XV et la société du XVIII. siècle* (2. Aufl. 1854); F. Tocqueville, *Histoire philosophique du règne de Louis XV* (2. Aufl. 1847, 2 Bde.); F. Jobez, *La France sous Louis XV* (1864—73, 6 Bde.); F. Boutaric, *Étude sur le caractère et la politique*

personnelle de Louis XV (1866); Derselbe, *Correspondance secrète inédite de Louis XV sur la politique étrangère* (1866, 2 Bde.); »Correspondance secrète de Louis XV avec ses agents diplomatiques 1752—74« (hrsg. von Broglie, 1878, 2 Bde.); F. Bajer, *Les guerres sous Louis XV* (1881—86, 5 Bde.); F. Bonhomme, *Louis XV et sa famille* (1873).

84) L. XVI. August, König von Frankreich, Enkel des vorigen, dritter Sohn des Dauphins Ludwig und der Maria Josepha von Sachsen, geb. 23. Aug. 1754, erhielt den Titel eines Herzogs von Berry und ward durch den Tod seiner ältern Brüder und seines Vaters 1765 Dauphin. Er besaß von Natur einen starken Körper, viel Herzensgüte, aber mittelmäßige Anlagen, welche nicht durch eine gute, strenge Erziehung ausgebildet wurden. L. lernte wenig, seine Willenskraft war gering, im Denken war er langsam und unbeholfen und an ernsthafte Arbeit nicht gewöhnt. Die größte Vorliebe zeigte der Prinz für mechanische Arbeiten, auch liebte er die Jagd. Obgleich in der Mitte des verderbten Hofes erzogen, bewahrte er sich doch einfache, reine Sitten, zeigte Rechts- und Pflichtgefühl, war fromm bis zum Uberglauben und haßte den Luxus. Am 10. Mai 1770 vermählte er sich mit Marie Antoinette (s. d.) von Österreich. Bei dem geringen Zutrauen, das er zu sich selbst besaß, erfüllte ihn die Aussicht auf den Thron mit Bangigkeit. Als man ihm 10. Mai 1774 die Nachricht von dem Tod seines Großvaters überbrachte, rief er in Thränen aus: »O mein Gott, welches Unglück für mich!«. Der junge König brachte unter den schwierigsten Verhältnissen nichts mit auf den Thron als redlichen Willen, aber keine Einsicht und Ausdauer, und daher waren seine Reformbestrebungen nur verwirrende Experimente. Zu spät betrat der zum Minister erhobene greise Maurepas den Weg der Reformen und stellte ausgezeichnete, patriotische Männer, wie Vergennes, Saint-Germain, Malesherbes und Turgot, an die Spitze der Verwaltung. Man hob die Tortur, die Reste der Leibeigenschaft, die willkürlichen Gnadenspenden und Sinesuren auf und schränkte mit dem Willen des Königs den Hofhalt so bedeutend ein, daß man in kurzem gegen 100 Mill. Livres Staatsschulden abzahlen konnte. Gründlichere Reformen scheiterten an dem Widerstand der Aristokratie und der Parlamente, die man zurückberufen und in den vorigen Stand gesetzt hatte. Nach der Krönung zu Reims (11. Juni 1775) sah der König schon die Schwierigkeiten seiner Stellung wachsen. Ein Edikt, das die drückenden Wegebaufronen, und ein andres, das den Zunftzwang abschaffte, konnte nur durch ein Lit de justice zum Gesetz erhoben werden, und Turgot, der Urheber dieser Reformen, mußte bald darauf mit Malesherbes aus der Verwaltung scheiden, weil ihn der schwache König weder gegen die Parlamente noch gegen den Hof zu schützen vermochte. Nach der kurzen, aber verderblichen Finanzverwaltung Clugny's wurde im Juni 1777 Keder Generaldirektor; aber da L., der Volksstimmung weichen, 6. Febr. 1778 ein Bündnis mit den nordamerikanischen Kolonien schloß und mit England einen kostspieligen Krieg anfang, kam Keder mit seinen Mitteln, Ersparungen und Anleihen, auf die Dauer nicht aus und mußte sich, nachdem er den Hof durch eine rücksichtslose Darlegung seiner Verschwendung öffentlich kompromittiert, 1781 zurückziehen. Die steigende Finanznot zwang den König 1787, die Notabeln zu berufen; er erhielt von ihnen die gewünschten Steuern auf die privilegierten Stände, gegen die aber nun das Parlament oppo-

nierte und auf die Generalstände hinwies. L. besetzte diesen Widerstand, wie sein Vorgänger, auf gewaltsame Weise; als aber auch die zweite Notabelnversammlung 1788 der Finanznot nicht abhelfen konnte, berief er, nachdem er Keder von neuem an die Spitze der Verwaltung gestellt, doch die Reichsstände, die 5. Mai 1789 in Versailles zusammentraten. In gleicher Weise verfuhr er haltlos und schwankend in dem entscheidungsvollen Sommer 1789. Als sich der dritte Stand 17. Juni 1789 als Nationalversammlung konstituierte, ließ sich der König von der Hofaristokratie zu der unheilvollen königlichen Sitzung 23. Juni 1789 verleiten, in welcher er die Beschlüsse des dritten Standes kassierte. Dieser fügte sich jedoch nicht, und L. bat nun selbst die Geistlichkeit und den Adel, sich mit dem dritten Stand zu vereinigen. Dem König blieb jetzt nur übrig, sich selbst an die Spitze der politischen Revolution zu stellen oder dieselbe mit den Waffen in der Hand zu bekämpfen. Zum erstern fehlten ihm Energie und Überzeugung, gegen die Gewalt empörte sich sein Herz. Als er sich zur Zusammenziehung eines 80,000 Mann starken Truppenkorps in der Nähe der Hauptstadt bewegen ließ und den populären Keder verabschiedete, bewirkte er nichts als die Erhebung des Pariser Pöbels und die Erstürmung der Bastille (14. Juli), worauf er sich am 15. zu Fuß in die Nationalversammlung begab und hier erklärte, daß er mit der Nation eins sei und die Truppen zurückziehen werde. Darauf bestätigte er in Paris die Errichtung der revolutionären Autoritäten und der Nationalgarde. Die Nationalversammlung ging nun an die Abfassung der Konstitution und an die Zertrümmerung des Feudalstaats, und der König ließ sich auch 11. Sept. die Bestätigung aller Beschlüsse abzwängen. Statt aber sich jetzt mit der zwar liberalen, aber monarchisch gefinnten Majorität unter Mirabeau offen gegen die Hofabale zu verbünden, nahm er 1. Okt. an dem Gastmahl der Garde du Corps teil, auf dem es zu royalistischen Demonstrationen kam, die wieder das Mißtrauen des Volkes erweckten. Am 5. Okt. unternahm der Pöbel von Paris einen Zug nach Versailles; der Mordanschlag des Herzogs von Orleans auf den König mißlang, aber L. mußte dem stürmischen Verlangen des Volkes, das 6. Okt. in das Schloß eindrang, nachgeben und mit seiner Familie nach Paris in die Tuileries übersiedeln. Er war von da an völlig gebrochen und hatte alle Willenskraft verloren. Er erwartete nur noch von der Hilfe des Auslandes Errettung, und als auch Mirabeau, mit dem der Hof zuletzt Unterhandlungen angeknüpft, 2. April 1791 starb, wurde die Flucht beschlossen, aber langsam und ungeschickt ins Werk gesetzt, schließlich noch gegen die Verabredung um einen Tag verzögert und erst in der Nacht vom 20. zum 21. Juni unternommen, so daß alle getroffenen Maßregeln sich unnütz erwiesen und er von dem Postmeister Drouet, der ihn in Ste.-Menehould erkannt, in Barennes angehalten und nach Paris zurückgebracht wurde. Die Nationalversammlung, die 24. Juni die Suspension ausgesprochen hatte, hob sie wieder auf und dekretierte in der neuen Verfassung die Unverletzlichkeit und Unverantwortlichkeit des Königs. Dieser leistete, in seinem Gewissen durch die kirchenfeindlichen Gesetze bedrängt, nach langem Sträuben unter Thränen 14. Sept. 1791 den Eid auf die Konstitution, geriet aber mit der neuen Gesetzgebenden Versammlung in Konflikt durch das Veto, welches er den Gesetzen gegen die eidweigernden Priester und die Emigranten entgegensetzte. Seitdem hatte

die Gironde seinen Sturz beschlossen. Zu diesem Zweck wurde 20. Juni 1792 ein Zug des Pöbels nach den Tuileries veranstaltet. L. ertrug mit Würde und Kaltblütigkeit drei Stunden lang die Beschimpfungen des Pöbels, setzte die dargereichte rote Mütze an und nahm aus der Hand eines schmutzigen Kells ein Glas Wein. Bei dem großen Sturm des Pöbels erließ die Tuileries 10. Aug. sah er sich genötigt, mit seiner Familie Schutz in dem Schloß der Nationalversammlung zu suchen, wo er in der Stenographenloge den Verhandlungen über seine zweite Suspension zuhören mußte. Am folgenden Tag brachte man ihn als Gefangenen mit seiner Familie nach dem Palais Luxembourgeois und von hier nach einigen Tagen nach dem Temple. L. bewies in dieser Lage eine große Resignation und beschäftigte sich mit dem Unterricht seines Sohns. Das Gericht über ihn überließ die Nationalversammlung dem am 21. Sept. zusammentretenden Nationalkonvent, der sofort die Abschaffung des Königtums beschloß. Die Jakobiner wollten ihn ohne Urtheil verurtheilen und hinrichten, um den Hauch der Vergangenheit unheilbar zu machen; die Girondisten drangen auf eine förmliche Prozedur, um das Leben des Königs zu retten. Als dieser 11. Dez. vor den Schranken der Versammlung erschien, benahm er sich mit Würde, verteidigte sich mit Muth und Geistesgegenwart gegen die leichtfertige Anklageschrift, indem er gegen alle Anklagen auf seine unverrückte Souveränität und seine spätere Verantwortlichkeit mit wenigen schlagenden Worten hinwies, und erhielt Tronchet, Malesherbes und de Sèze zu Verteidigern. Am 26. Dez. hielt de Sèze seine glänzende, aber natürlich erfolglose Verteidigungsrede. Der Konvent erklärte nach einer mehrtägigen Debatte Ludwig Capet, wie man den König nannte, der Verschwörung gegen den Staat und der Sicherheit der Nation schuldig und bestimmte, das Urtheil, wie es auch ausfallen möge, dem Volke nicht zur Bestätigung vorgelegt werden sollte. Die Abstimmung fand 16. Jan. 1793 statt und dauerte gerade 24 Stunden, bis zum 17., 8 Uhr abends; mit 361 gegen 360 wurde L. zum Tod verurtheilt. L. vernahm sein Schicksal mit großer Fassung, bat aber um drei Tage Aufschub, um eine freie Zusammenkunft mit seiner Familie, von der man ihn während des Prozesses getrennt hatte, und um den Beistand seines Beichtvaters Edgeworth. Nur der Aufschub wurde ihm gewährt. Am 21. Jan. 1793, vormittags 10 Uhr, betrat L. das Schafott. Als ihn der Henker gebunden, rief er noch mit lauter Stimme: »Ich sterbe unschuldig!« und zu den Henkern sagte er: »Meine Herren, ich sterbe unschuldig an allem, was man mir vorwirft; ich wünsche, daß mein Blut das Glück der Franzosen befestigen möge.« Nachdem er die Vorbereitungen zur Hinrichtung mit Festigkeit und Seelenruhe ertragen, fiel sein Haupt unter der Guillotine. L. starb als das Sühnopfer der Verbrechen seiner Väter und trug für seine Person keine Schuld, als daß ihm die Natur die Eigenschaften eines Herrschers versagt hatte. Sein Leichnam wurde auf dem Kirchhof Ste.-Madelaine beigesetzt, nach der Restauration 1814 aber nach St.-Denis gebracht und auf dem Platz der Hinrichtung eine Chapelle expiatoire errichtet. Ludwigs Sohn war Ludwig XVII. Bgl. Soulaye, *Mémoires historiques et politiques du règne de Louis XVI.* (Par. 1801, 6 Bde.); Bournisseaux, *Histoire de Louis XVI.* (1800, 4 Bde.); Droz, *Histoire du règne de Louis XVI.* (2. Aufl. 1858, 8 Bde.); Capesigue, *Louis XVI.* (1844, 4 Bde.); Tocqueville, *Coup d'œil sur le*

règne de Louis XVI (2. Aufl. 1850); Jobez, La France sous Louis XVI (1877—81, 2 Bde.); Ricordot, Journal de Louis XVI (1873).

35) L. XVII., eigentlich Karl L., zweiter Sohn des vorigen und der Marie Antoinette, geb. 27. März 1785, hieß erst Herzog von der Normandie und wurde durch das am 4. Juni 1789 erfolgte Ableben seines ältern Bruders, Ludwig Joseph, Dauphin. Nach eines Vaters Hinrichtung proklamierte ihn sein damals in Westfalen befindlicher Oheim, der Graf von Provence (später Ludwig XVIII.), als König von Frankreich, und die europäischen Mächte erkennen ihn als solchen an. Er ward anfangs mit seiner Mutter und seinen Geschwistern zusammen gefangen gehalten, aber im Juli 1793 auf ausdrücklichen Wunsch des Konvents unter dem Vorgeben, daß »die französische Nation für seine Erziehung sorgen wolle«, den Armen seiner Mutter entrisen und einem rohen Jakobiner, dem Schuhmacher Simon, zur Aufsicht übergeben, von diesem aber physisch und geistig zu Grunde gerichtet. Gänzlich vernachlässigt und verhungert, starb er 8. Juni 1795. Der auf die Nachricht von seiner Krankheit im Mai 1795 zu ihm geschickte Arzt Default berichtete schon seine Unheilbarkeit, und eine Kommission, die das Gerücht von der Vergiftung des Dauphins untersuchen sollte, konstatierte den Tod aus natürlichen Ursachen auf eine gesetzlich-authentische Weise. Sein Leichnam ward 10. Juni in die gemeinsame Gruft des Begräbnisplatzes der St. Margaretenpfarre geworfen und mit ungelöschtem Kalk beschüttet, weshalb Ludwig XVIII. 1815 vergebens Nachforschungen nach den Überresten seines Neffen anstellen ließ. Sowohl dieser Umstand als der, daß man 9. Juni 1795 dem Tag nach Ludwigs Tod) auf der Straße von Paris nach Fontainebleau einen gewissen Aujardins, begleitet von einem etwa zehnjährigen Knaben, ingehalten, tags darauf jedoch wieder freigelassen hatte, gaben später dem Gerücht einer Entführung des Sohns Ludwigs XVI. Nahrung, und es traten in der Folge mehrere falsche L. XVII. auf, zuerst Jean Marie Hervagault, der Sohn eines Schneiders zu St.-Lô, geb. 1781, der schon als 14jähriger Knabe aus dem väterlichen Haus entwich, sich eine Menge Anhänger erwarb, besonders in der Bretagne, Normandie, Champagne und Bourgogne, und 3. April 1802 vom Kriminalgericht zu Reims, als wiederholter Betrügereien schuldig, zu vierjähriger Einperrung verurteilt und unter Napoleons I. Regierung in Dikette eingesperrt wurde, wo er 1812 starb. Ein zweiter falscher L., der unter dem Namen Karl von Frankreich Aufsehen erregte, war Rathurin Brumieau, geb. 1784 zu Bezins bei Cholet in dem ehemaligen Anjou, wo sein Vater Holschuhe verfertigte. Seit 1795 einem abenteuernden Leben ergeben, wurde er endlich 1803 als Landstreicher verhaftet und ins Zuchthaus zu St.-Denis bei Paris gebracht. Von einem längern Aufenthalt in Nordamerika nach Frankreich zurückgekehrt, gab er sich hier für den Sohn Ludwigs XVI. aus, bis er deshalb eingezogen und vom Gerichtshof in Rouen zu siebenjährigem Gefängnis verurteilt ward. Nach der Julirevolution 1830 verscholl er. Der dritte falsche L. XVII., der 1833 und 1834 die öffentliche Aufmerksamkeit in hohem Grad beschäftigte, ist der sogen. Herzog von Richmond, dessen eigentlicher Name François Henri Hébert war, aus der Gegend von Rouen gebürtig. Derselbe behauptete schon 1828, daß er der Sohn Ludwigs XVI. sei. Nach der Julirevolution protestierte er gegen Ludwig Philipps Thron-

besteigung in zwei »Herzog von Normandie« unterzeichneten Schreiben und suchte seine Erbansprüche durch »Mémoires« zu begründen. Die Regierung überwies den Abenteuerer endlich den Affisen des Seine-departements in Paris, die ihn 1834 zu zwölfjähriger Haft verurteilten. Etwa acht Monate später entsprang Hébert jedoch aus dem Gefängnis in Paris und gelangte mit Hilfe seiner Anhänger nach London, wo er 1845 starb. Am wahrscheinlichsten wußte sein Vorgehen der Uhrmacher Karl Wilhelm Raundorf aus Potsdam zu machen, zumal seine Gesichtszüge eine auffallende Ähnlichkeit mit denen der Bourbonen hatten. Nachdem er seit 1810 in Berlin, Spandau und Brandenburg gelebt und eine Gefängnisstrafe von drei Jahren, zu der er verurteilt worden, weil er sich für einen Bourbon ausgab, in Krossen verbüßt hatte, ging er 1833 nach Frankreich, wandte sich hier mit seinen Ansprüchen an die Kammern und die Gerichte, ward aber 1836 ausgewiesen, beschäftigte sich sodann in England mit militärischen Erfindungen und starb 10. Aug. 1845 in Delft. Seine Kinder nahmen den Namen de Bourbon an und strengten 1851 und 1874 einen vergeblichen Prozeß gegen den Grafen Chambord vor den Gerichten von Paris an. Bal. Edard, Mémoires historiques sur Louis XVII (Par. 1817); Beauchesne, Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort (13. Aufl. 1884, 2 Bde.); Rette-ment, Histoire populaire de Louis XVII (2. Aufl. 1876); Chantelauze, Louis XVII, son enfance, sa prison et sa mort au Temple (das. 1883, Nachtrag 1887); Bülow, Geheime Geschichten und räthselhafte Menschen, Bd. 2 (Leipz. 1850).

36) L. XVIII. Stanislaus Xavier (le Désiré nannten ihn die Royalisten), König von Frankreich, vierter Sohn des Dauphins Ludwig und der Maria Josepha von Sachsen, Bruder Ludwigs XVI., geb. 17. Nov. 1755, erhielt den Titel eines Grafen von Provence. Seinen Brüdern an Geist überlegen, beschäftigte er sich mit den alten Klassikern und Philosophie, versuchte sich im Dichten und übersetzte einige Bände von Gibbons Geschichtswerk. Nach dem Regierungsantritt Ludwigs XVI. nahm er den Titel »Monsieur« an. Bei der ersten Versammlung der Notabeln 1787 spielte er als Bureaupräsident eine Hauptrolle und half den Minister Calonne stürzen, obwohl er, wie sich später herausstellte, unter dessen Ministerium 14 Mill. Livres Benefizien empfangen hatte. Beim Hereinbrechen der Revolution zog er sich zurück und ließ den König ratlos; ja, er betheiligte sich an Intrigen zur Beseitigung der Nationalversammlung, die den König kompromittierten. Er begab sich im Juni 1791 unmittelbar nach der Flucht des Königs ins Ausland, gelangte glücklich nach Brüssel und protestierte gegen die Beschlüsse der Nationalversammlung, weshalb ihn die Befehlgebende Versammlung 16. Jan. 1792 seines Rechts auf die Regentschaft und Thronfolge für verlustig erklärte. Als bald darauf der Krieg ausbrach, schlossen sich L. und sein Bruder, der Graf von Artois, an der Spitze der Emigranten der preussischen Armee an. Auf die Nachricht von der Hinrichtung des Königs veröffentlichte er ein Manifest, in welchem er den Dauphin als Ludwig XVII. ausrief, sich selbst aber zum Regenten und den Grafen von Artois zum Generalleutnant ernannte. Zugleich verlegte er unter dem Namen eines Grafen von Lille seinen Hof nach Verona. Nach dem Tod Ludwigs XVII. (8. Juni 1795) nahm er den Königstitel an. 1796 auf Bonapartes Drohung aus Verona ausgewiesen, ging er wieder nach Deutschland; 1799 zog er sich nach dem

ihm vom Kaiser Paul I. gewährten Asyl zu Mitau in Kurland zurück, wo er sich mit einem kleinen, aus vornehmen Emigranten gebildeten Hof umgab und mit einer Unterbrechung, während der er in Warschau verweilte, bis zum Tilsiter Frieden aufhielt. Ende 1807 begab er sich nach England, wo er zu Hartwell in Buckinghamshire mit Studien beschäftigt lebte. Als die Verbündeten in Frankreich eingedrungen waren, erließ er 1. Febr. 1814 eine Proklamation, worin er sein göttliches Thronrecht beanspruchte, aber volle Amnestie des Vergangenen, Beibehaltung der segensreichsten Reformen und Vernichtung der Konstriktion versprach. Aber erst nach der förmlichen Absetzung Napoleons I. landete er 26. April 1814 zu Calais und hielt 3. Mai seinen Einzug in Paris. Am 4. Juni empfing die Nation aus seinen Händen die konstitutionelle Charte. L. wurde bei der Milde seiner Gesinnung Frankreich allmählich an das Königtum wieder gewöhnt haben, hätte sich nicht sogleich die alte Adels- und Priesterpartei, an deren Spitze sein Bruder, der Graf von Artois, stand, zwischen das Volk und den gutmütigen, bequemen Monarchen geworfen. Die wichtigsten Bestimmungen der Charte wurden sogleich mit Füßen getreten und die Anhänger des Kaisers, die Republikaner und die Protestanten verfolgt. Erst auf die Nachricht von der Landung Napoleons lenkte der König um, beschwor aufs neue die Charte und erließ freisinnige Proklamationen. Bei der Annäherung Napoleons verließ L. mit seiner Familie in der Nacht vom 19. zum 20. März 1815 Paris und floh nach Gent. Nach der Schlacht von Waterloo erließ L. zu Cambrai 25. Juni eine Proklamation, in der er eine allgemeine Amnestie, mit Ausnahme der Verräter, und die Sicherung der Charte durch neue Bürgschaften versprach. Unter dem Schutze des Herzogs von Wellington hielt er hierauf 8. Juli 1815 abermals seinen Einzug in Paris. Er berief auch Talleyrand und Fouché, zwei Napoleonische Minister, in sein Kabinett; indes diese wurden bald von der royalistisch-klerikalen Koterie unter Artois, dem sogen. Pavillon Marfan, und der Chambre introuvable, die 7. Okt. 1815 zusammentrat, gestürzt, denen auch die neuen Minister, Richelieu und Decazes, nicht reaktionär genug waren. Die blutigen Verfolgungen der Protestanten erneuerten sich, so daß L. sich schließlich genötigt sah, 1816 die Kammern aufzulösen. 1819 trat sogar eine liberale Wendung durch die Wahlen ein, der sich L. bereitwillig angeschlossen, die indes bereits 1820 durch die Ermordung des Herzogs von Berri unterbrochen wurde. Die neue Kammer, in der die reaktionären Ultras wieder die Majorität hatten, nötigte 1821 L. das Ministerium Villèle auf, welches nach außen (durch die Intervention in Spanien 1823) und nach innen scharf reaktionär auftrat. L. wurde zuletzt durch seine fromme Familie selbst dahin gebracht, daß er sein Seelenheil durch Beichten und geistlichen Beistand, von welchem er lange nichts wissen wollte, in Sicherheit brachte. Nach langer Krankheit starb er 16. Sept. 1824. Vermählt war er seit 1771 mit Luise, Tochter des Königs Viktor Amadeus von Sardinien. Da er keine Kinder hinterließ, folgte ihm sein Bruder Karl X. Die von Lamoignon-Langon herausgegebenen »Mémoires de Louis XVIII« (Par. 1832) sind apokryph. Vgl. Alphonse de Beauchamp, Vie de Louis XVIII (3. Aufl. 1825); Petit, Histoire contemporaine de la France; Bd. 8: Louis XVIII (1885).

37) L. Philipp, König der Franzosen, der älteste Sohn des Herzogs Ludwig Philipp Joseph von Chartres, spätern Herzogs von Orléans (Egalité,

f. Orléans), und der Prinzessin Luise Marie Adelaide von Penthièvre, geb. 6. Okt. 1773 zu Paris, erhielt bei der Geburt den Titel eines Herzogs von Valois und nach dem Tod seines Großvaters (1781) den eines Herzogs von Chartres. Von Jean v. Genlis nach Rousseauschen Prinzipien erzogen, erhielt L. Philipp eine tüchtige Verstandesbildung und einen gestählten Körper. Gleich seinem Vater schloß er sich der Revolution an, erklärte sich für die Konstitution, trat in die Nationalgarde und den Jakobinerklub. 1782 zum Maréchal de Camp ernannt, befehligte er unter Luckner eine Kavalleriebrigade und ward 11. Sept. Generalleutnant und der Armee Kellermanns beigegeben, unter dem er 20. Sept. 1792 bei Valmy mitfocht. In der Schlacht bei Jemappes (6. Nov.) befehligte er das Zentrum und trug wesentlich zum Sieg bei. Nachdem er unter Dumouriez bei Neerwinden gekämpft, trat er, als dessen Versuch, den Herzog auf den Thron zu erheben, scheiterte, am demselben 4. April 1793 auf das österreichische Gebiet über und begab sich nach der Schweiz, wo er unter dem Namen Chabaud Latour eine Lehrerstelle im Kollegium von Reichenau bekleidete. Im März 1795 reiste er über Hamburg nach Skandinavien und als das Direktorium für die Freilassung seiner Mutter und seiner Brüder die Bedingung stellte, daß er Europa verlasse, im Herbst 1796 nach Amerika, von da im Januar 1800 nach England. Er verlobte sich hier mit den Bourbonen und lebte mit seinen Söhnen Montpensier und Beaujolais auf einem Schloß bei Twickenham, bis diese 1807 und 1808 starben. Darauf begab er sich nach Palermo, wo er sich 25. Nov. 1809 mit der Prinzessin Maria Amalie von Sizilien, der zweiten Tochter des Königs Ferdinand I., vermählte. Auf die Nachricht von dem Sturz Napoleons I. eilte er Ende April 1814 nach Paris, wo er von Ludwig XVIII. kalt und mißtrauisch empfangen wurde. Erst nach Napoleons Rückkehr aus Elba im März 1815 erhielt er ein höheres Kommando im Norden und begab sich während der Hundert Tage nach England, von wo er nach des Kaisers zweitem Sturz nach Paris zurückkehrte. Hier residierte er im Palais Royal, wurde aber von Ludwig XVIII. und dem Hof mit solchem Mißtrauen behandelt, daß er wieder nach England ging und erst 1817 dauernd nach Frankreich übersiedelte. Nun widmete er sich der Regelung der zerrütteten Vermögensverhältnisse der Familie und der Erziehung seiner Kinder. Er hielt sich von allen politischen Geschäften fern und hütete sich wohl durch Teilnahme an der Reaktion sein Geschick vor dem der Bourbonen zu verflechten. Naturgemäß richteten sich die Blide aller Mißvergnügten, die eine Änderung wünschten, auf ihn; das Palais Royal wurde der Sammelpunkt einer liberalen Partei, die durch L. Philipp ihre Ziele zu erreichen hoffte. Als in der Julirevolution 1830 am 29. Juli auf dem Stadthaus die Absetzung Karls X. ausgesprochen worden, beschloßen die liberalen Deputierten auf Laffitte Vorschlag am 30., dem Herzog von Orléans die Regentschaft als Generalleutnant des Königs anzuvertrauen. Nach längerer Beratung mit Laffitte, Talleyrand u. a. nahm L. Philipp 31. Juli die ihm angebotene Würde an, erließ eine Bekanntmachung, die mit den Worten schloß: »Die Charte wird fortan eine Wahrheit sein!« und beseitigte durch seinen Zug nach dem Stadthaus die revolutionäre Munizipalkommision. Nach der Flucht Karls X. eröffnete er 8. Aug. als Generalleutnant von Frankreich die Kammern, welche 7. Aug. den Thron für erledigt erklärten und L. Philipp aufforderten, denselben einzunehmen.

Im 9. Aug. erklärte der Herzog die Annahme der Krone unter dem Titel eines Königs der Franzosen und leistete den konstitutionellen Eid. Die auswärtigen Mächte erkannten ihn an, nachdem er sich zu den Verträgen von 1814 und 1815 verpflichtet hatte. Seine Stellung war eine schwierige, denn er besaß die Krone weder auf Grund der Legitimität noch der Volkssouveränität, sondern auf Grund eines Kompromisses der Parteien: er war bloß König auf Wohlverhalten. Seine frühern Schicksale gewährten ihm wenigstens den Vorteil, lange einer vom Volke geliebten zu sein und die Verhältnisse Europas als einseitiger Passagier, wie er selbst sagte, beobachtet zu haben; er glaubte also sein Volk und die Welt zu kennen. Und doch täuschte er darin sich und andre. Er erwartete durch eine bürgerliche Einfachheit eine Zeitlang eine gewisse Popularität: mit dem Legenschirm unter dem Arm ging er in den Straßen spazieren und redete mit leutseliger Herablassung Begegnende an. In der hohen Politik wollte er die extremen Parteien durch Begünstigung des wohlhabenden Mittelstandes, der Bourgeoisie, aus der er eine Minister nahm, im Gleichgewicht halten, das Parteimilien beobachten. Bald aber entwickelte sich daraus eine Parteiregierung, welche sich nicht scheute, durch schamlose Beeinflussung der Wahlen sich die Majorität in der Kammer zu sichern. L. Philipp wurde daher von allen übrigen Parteien, den Republikanern, den Legitimisten und den Bonapartisten, aufs heftigste angefeindet. Es kam zu Unruhen und Attentaten auf L. Philipp, wie namentlich dem der Höllemaschine Fieschi's 28. Juli 1835, welche strenge Repressivmaßregeln zur Folge hatten. Die vielen wohlthätigen Gesetze und Einrichtungen, welche L. Philipps Regierung Frankreich brachte, namentlich eine Fürsorge für die geistigen Interessen, wurden nicht gewürdigt. Besonders seine auswärtige Politik, die mehrmals einen Anlauf zu großen Aktionen nahm, wie besonders 1840, im ganzen aber, die Expeditionen nach Italien und Belgien ausgenommen, eine friedliche war, erregte den Unwillen der Nation, der von der bonapartistischen Partei künstlich genährt wurde; gegen diese benahm sich L. Philipp schwächlich, indem er den Prinzen Ludwig Napoleon nach beiden Handstreichern, 1836 und 1840, montierte und in letztem Jahr die Asche Napoleons I. eierlich aus St. Helena abholen und im Invalidendom beisetzen ließ. Die Erfolge seiner Regierung in Algerien und im Stillen Ozean kamen nicht in Betracht. Als seine bürgerliche Fürsorge für seine Familie sich auf Kosten des Staats durch Dotationsforderungen für seine Söhne allzusehr bemerklich machte, als er die widerwärtigen Umtriebe wegen der spanischen Heiraten in Szene setzte, um seinem Sohn Montpensier die spanische Krone zu verschaffen, beschuldigte ihn die öffentliche Meinung gerade so des Eigennuzes wie die korruptierte Kammer. Man identifierte ihn mit dem Ministerium Guizot; der Widerstand gegen dieses in der Wahlreformfrage richtete sich auch gegen ihn, und als derselbe 24. Febr. 1848 im Ausbruch kam, genügten weder die Nachgiebigkeit gegen die Wünsche des Volkes noch die Abandonierung zu gunsten des Grafen von Paris zur Bewichtigung der Revolution. In Zivilkleidern und in einer Mietkutsche verließ L. Philipp mit seiner Gemahlin Paris und schiffte sich zu Honfleur 2. März nach England ein. Hier lebte er unter dem Namen eines Grafen von Neuilly in Claremont bei Windsor, wo er 26. Aug. 1850 starb. Seine Leiche ward in der katholischen Kapelle von Weybridge beigesetzt und

1876 nach Dreux in Frankreich gebracht. Er hatte acht Kinder: Ferdinand Philipp, Herzog von Orléans, der, 1810 geboren, 13. Juli 1842 verunglückte und aus seiner Ehe mit Helene von Mecklenburg den Grafen von Paris und den Herzog von Chartres hinterließ; Luise, Gemahlin des Königs der Belgier (gest. 1850); Marie, Gemahlin des Prinzen Alexander von Württemberg (gest. 1839); Ludwig Karl, Herzog von Nemours; Klementine, Herzogin von Koburg-Kohary; Franz Ferdinand, Prinz von Joinville; Heinrich Eugen, Herzog von Nemours; Anton Philipp, Herzog von Montpensier. Vgl. Birch, L. Philipp I., König der Franzosen (8. Aufl., Stuttg. 1851, 3 Bde.); Montalivet, Le roi Louis-Philippe (2. Aufl., Par. 1851); Lemoine, Abdication du roi Louis-Philippe, racontée par lui-même (1851); Crétineau-Joly, Histoire de Louis-Philippe d'Orléans (das. 1862, 2 Bde.); Alex. Dumas, Histoire de la vie politique et privée de Louis-Philippe (1852, 2 Bde.; auch mehrfach deutsch); Rouvion, Histoire du règne de Louis-Philippe (1861, 4 Bde.); Villault de Gerainville, Histoire de Louis-Philippe (1870—76, 3 Bde.); Hillebrand, Geschichte Frankreichs von der Thronbesteigung L. Philipps etc. (Gotha 1877—79, Bd. 1 u. 2).

38) L. Napoleon, Kaiser der Franzosen, s. Napoleon III.

[Hessen-Darmstadt.] 39) L. I., Großherzog von Hessen-Darmstadt, geb. 14. Juni 1753 zu Brenzlau in der Uckermark, wo damals sein Vater, der nachmalige Landgraf Ludwig IX. (1768—90), der Gemahl der „großen Landgräfin“ (s. Karoline), als preussischer Generalmajor in Garnison stand, bezog 1769 die Universität zu Leiden, trat 1773 auf kurze Zeit in russische Kriegsdienste und beschäftigte sich sodann in Darmstadt mit Wissenschaften und Kunst, bis ihn 1790 der Tod seines Vaters unter dem Namen L. X. zur Regierung berief. In den französischen Revolutionskriegen kämpften seine Truppen am Rhein, im Elsaß und in den Niederlanden; L. selbst wohnte der Belagerung von Mainz bei. Endlich sah er sich genötigt, seine Residenz zu verlassen und sich nach Sachsen zu begeben, bis es im März 1799 zu einem Separatfrieden zwischen Hessen-Darmstadt und Frankreich kam. Für den Verlust seiner Besitzungen auf dem linken Rheinufer wurde er im Reichsdeputationshauptschluß 1803 durch mainzische Besitzungen und das Herzogtum Westfalen entschädigt. Im August 1806 trat er dem Rheinbund bei und wurde souveräner Großherzog, als welcher er sich nun L. I. nannte. Erst im November 1813 schloß er sich den Verbündeten an und erwartete sich auf dem Wiener Kongreß für Westfalen Rheinhesen. Am 17. Aug. 1820 gab er seinem Land eine konstitutionelle Verfassung. Er starb 6. April 1830. Vermählt war er mit Prinzessin Luise Karoline Henriette, Tochter des Landgrafen Georg Wilhelm von Hessen-Darmstadt. L. huldigte freisinnigen Ansichten und förderte die Wissenschaften und Künste, namentlich das Theater. 1844 wurde ihm in Darmstadt ein Denkmal errichtet. Vgl. Steiner, L. I. (Offenb. 1842).

40) L. II., Großherzog, Sohn des vorigen, geb. 26. Dez. 1777, lebte bis zu seinem Regierungsantritt (6. April 1830) meist zurückgezogen in Darmstadt. An eigentlichen Regierungsgeschäften durfte er keinen Anteil nehmen, nur beteiligte er sich an den Sitzungen der Ersten Kammer und war von 1823 an Mitglied des Staatsrats. Seine Forderung der Übernahme seiner ansehnlichen Schulden auf die Staatsschuldentilgungskasse brachte ihn sofort nach

seinem Regierungsantritt mit den Ständen in Konflikt, der wegen seiner wachsenden reaktionären Richtung seine ganze Regierungszeit überdauerte. Den Ereignissen von 1848 sich nicht gewachsen fühlend, übertrug er 5. März 1848 seinem Sohn, dem spätern Großherzog, die Mitregentschaft; er starb 16. Juni 1848. L. war vermählt mit Prinzessin Wilhelmine von Baden (gest. 1836), die ihm drei Söhne, den Großherzog Ludwig III., Karl, geb. 23. April 1809, gest. 20. März 1877, Alexander, geb. 15. Juli 1823, und eine Tochter, Marie, geb. 8. Aug. 1824, gest. 3. Juli 1880, seit 1841 die Gemahlin des Großfürsten-Thronfolgers, spätern Kaisers von Rußland, Alexander II., geb. Vgl. Steiner, L. II., Großherzog von Hessen (Darmst. 1848).

41) L. III., Großherzog, Sohn des vorigen, geb. 9. Juni 1806, hatte vor 1848 wenig Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten, galt aber für einen Gegner der absolutistischen und ultramontanen Richtungen, die sich unter seinem Vater geltend machten, und wurde daher mit Jubel begrüßt, als ihn der Großherzog 5. März 1848 zum Mitregenten berief. Die Wahl Gagerns zum Minister steigerte seine Popularität, die noch nicht geschmälert war, als er 16. Juni 1848 den Thron bestieg. Erst mit dem allgemeinen Umschwung der Dinge 1850 änderte auch L. seine Politik, u. unter dem Ministerium Dalwigk kam ein durchaus bürokratisch-reaktionäres System zur Herrschaft, das unter dem Einfluß der Großherzogin, Mathilde von Bayern (geb. 30. Aug. 1813, vermählt 1833, gest. 25. Mai 1862), der Kirche weitgehende Rechte und Freiheiten auf Kosten des Staats einräumte. L. selbst trat hinter dem allmächtigen Minister und dem Bischof von Mainz ganz zurück. 1866 nahm er am Kriege gegen Preußen teil und mußte sich nach Rheinhessen flüchten. Seine Verwandtschaft mit dem russischen Kaiser rettete ihm sein Land fast unverkürzt, doch mußte er für Oberhessen in den Norddeutschen Bund treten und mit Preußen eine Militärkonvention schließen. 1871 trat er mit dem ganzen Land ins Deutsche Reich ein und entließ auch 1872 endlich Dalwigk, worauf mit Hofmanns Eintritt 1873 ein völliger Systemwechsel erfolgte. Er starb, seit 1868 morganatisch mit einer Frein von Hochstätten vermählt, kinderlos 13. Juni 1877. Ihm folgte sein Neffe, Großherzog Ludwig IV.

42) L. IV., Großherzog, Neffe des vorigen, Sohn des Prinzen Karl von Hessen und der preussischen Prinzessin Elisabeth, geb. 12. Sept. 1837, vermählte sich 1. Juli 1862 mit der zweiten Tochter der Königin Viktoria von England, Prinzessin Alice (gest. 14. Dez. 1878), aus welcher Ehe fünf Töchter und ein Sohn (Erbgroßherzog Ernst Ludwig, geb. 25. Nov. 1868) am Leben geblieben sind, befehligte 1866 eine Brigade im hessischen Kontingent, 1870/71 die hessische (25.) Infanteriedivision, welche einen Teil des 9. Korps bildete und sich besonders bei Gravelotte und in den Kämpfen an der Loire auszeichnete, und blieb auch im Frieden Befehlshaber derselben, bis er, durch den Tod seines Vaters (20. März 1877) Thronerbe geworden, nach dem Tod seines Oheims, des Großherzogs Ludwig III., 13. Juni 1877 als L. IV. den hessischen Thron bestieg. Er regierte nach liberalen Grundsätzen. 1884 vermählte er sich morganatisch mit Frau v. Kolemene, geborne Gräfin Czapska, welche Ehe aber kurz darauf gerichtlich wieder getrennt wurde.

[Rassau.] 43) Graf von Rassau-Dillenburg, Bruder Wilhelms I. (s. d.) von Dranien, geb. 10. Jan. 1838 zu Dillenburg, studierte in Genf, folgte seinem

Bruder nach den Niederlanden, erlangte hier durch seinen edlen, ritterlichen Charakter und seinen warmen Eifer für den Protestantismus große Popularität, schloß sich dem sogen. Geusenbund (1565) an, ward bald das Oberhaupt desselben und verfaßte 1566 die Proklamation des niederländischen Volks an die deutsche Nation, war aber 1567 mit seinem Bruder Wilhelm gerade in Deutschland, hier hätte er zu suchen, als der neue Statthalter der Niederlande, Herzog von Alba, ankam und beide in die Acht erklärte. Schon im Mai 1568 drang Graf L. mit 4000 Mann ungeachtet des Verbots des Kaisers Maximilian II. in das Groningerland ein, benutzte sich des Schlosses Weerde und schlug, nachdem sein Bruder Adolf zu ihm gestoßen, die Spanier 21. Mai bei Heiligerlee, mußte sich aber hierauf vor Alba in ein verschanztes Lager bei Jemgum an der unteren Ems zurückziehen und erlitt hier 21. Juli eine völlige Niederlage. Er beteiligte sich dann an dem fruchtlosen Heereszug seines Bruders Wilhelm nach England (September bis November 1568) und folgte ihm 1569 zum Admiral Coligny nach Frankreich, wo er an verschiedenen Unternehmungen der Hugonotten teilnahm. Von Karl IX. unterstützt, brach er in Hennegau ein kleines Heer unter die Befehle und überrumpelte Mons, ward aber sodann hier von Alba belagert und mußte im September 1572 kapitulieren. Er erhielt freien Abzug und kehrte, von den Spaniern mit größter Auszeichnung behandelt, in seine Heimat nach Siegen zurück. 1574 ward er mit französischen Subsidien in Deutschland an der Spitze von 8000 Mann zu Fuß und 2000 Reitern, um spanisches und Leiden zu entsetzen, wurde aber, nachdem er kaum die Maas überschritten, von dem überlegenen spanischen Heer 14. April auf der Moosker Heide geschlagen und starb beim letzten verzweifelten Kampf nebst seinem Bruder Heinrich den Feldherrn. Er ist eine der edelsten Heldengestalten des niederländischen Befreiungskampfes. Vgl. Ledderhose, Graf L. von Nassau (Köln 1877).

[Neapel.] 44) L. von Tarent, König von Neapel, zweiter Sohn des Fürsten Philipp von Tarent, ermordete 1345 Andreas, den ersten Gemahl der Königin Johanna I. von Neapel, und vermählte sich 1346 mit dieser. 1348 vom König Ludwig von Ungarn mit Johanna vertrieben, kehrte er 1350 mit dieser nach Neapel zurück und wurde 1352 als König gekrönt. Er führte eine thatkräftige Regierung, in die er seiner Gemahlin wenig Einfluß einräumte. 1356 versuchte er vergeblich Sizilien zu erobern, starb kinderlos im Mai 1362.

45) L. von Anjou, König von Neapel, geb. 1339, Sohn des Königs Johann von Frankreich, wurde 1360 von seinem Vater den Engländern als Geisel für die Zahlung der Lösegeldsumme abgeliefert, entfloß aber aus der Gefangenschaft, wurde von seinem Bruder, König Karl V., zum Statthalter von Languedoc ernannt, welches er mit Eifer verwaltete, kämpfte mit wechselndem Glück gegen die Engländer, erzwang 1380 nach Karls V. Tod mit Gewalt seine Erhebung zum Regenten an des unmündigen Karl VI. Statt, benutzte diese Stellung aber nur, um Schätze zu sammeln, und führte das Reich in große Verwirrung. Von der Königin Johanna I. von Neapel, welche Frankreichs Hilfe gegen Ungarn gewinnen wollte, an Sohnes Statt angenommen und zum Thronerben ernannt, begab er sich mit einer von dem geraubten Geld gemieteten Söldnerschar 1381 nach Italien, nachdem er in Avignon von Papst Clemens VII. gekrönt worden war, und kam

1382 in Neapel ein, wo inzwischen Karl von Durazzo Johanna ermordet und sich des Throns bemächtigt hatte. Der Krieg, den er nun gegen Karl begann, zehrte bald seine Schätze, und ohne einen Erfolg reicht zu haben, starb er 21. Sept. 1384 in Bari. Ein Anrecht auf den Thron von Neapel übertrug auf seinen ältesten Sohn, Ludwig II., für den die Mutter Maria von Blois vergeblich das Königreich zu erlangen strebte. 1390 begab sich Ludwig II. selbst nach Neapel, nachdem er von Clemens VII. gesandt worden, mußte aber nach zehnjährigem verblühlichen Kampf gegen König Ladislaw das Land räumen. Unterstützt von Papst Johann XXIII., drang 1412 von neuem über den Tiris, schlug Ladislaw bei Rocca Secca, benutzte aber seinen Sieg nicht. Er lehnte, entzweit mit seinen Bundesgenossen, nach Frankreich zurück, wo er 1417 in Angers starb. Sein Sohn Ludwig III. wurde 1420 von Papst Martin V. zu den rechtmäßigen Thronerben von Neapel nach Johannas II. Tod erklärt, auch 1423 von dieser an indeß Statt angenommen und zum Herzog von Kalabrien erhoben. Er zog 1424 in Neapel ein, mußte aber den größten Teil des Königreichs in den Händen seines Rivalen Alfons V. von Aragonien lassen. Er starb 24. Nov. 1434 bei Cosenza. Sein Erbrecht ging auf seinen Bruder, Herzog René von Anjou, über.

[Österreich.] 46) L. Joseph Anton, Erzherzog von Österreich, jüngster Bruder des Kaisers Franz I., geb. 13. Dez. 1784 zu Florenz, widmete sich dem Militärdienst und stand schon in dem Feldzuge von 1809 an der Spitze eines österreichischen Korpulenten, mit welchem er aber bei Abensberg 2. April von Napoleon I. eine Niederlage erlitt. Darauf des Kommandos entbunden, wendete er sich dem Studium der mathematischen und Naturwissenschaften zu und unternahm mit seinem Bruder, Erzherzog Johann, größere wissenschaftliche Reisen. 1822 wurde er zum Generaldirektor der Artillerie ernannt und in der Folge vom Kaiser vielfach zu den Regierungsgeschäften beigezogen. Noch größern Einfluß gewann L., als er nach der Thronbesteigung seines Vaters, des Kaisers Ferdinand, 1835 Chef der aus dem Erzherzog Franz Karl, dem Fürsten Metternich und dem Grafen Kolowrat zusammengesetzten geheimen Staatskonferenz wurde. In dieser Stellung wirkte er zwar fortwährend eine feste Anhänglichkeit an die vom Kaiser Franz befolgten Maximen des Absolutismus, dabei aber zugleich eine strenge Rechtlichkeitsliebe. Gleichwohl war er besonders Gegenstand des Volkshaßes. Im März 1848 seines politischen Einflusses beraubt, lebte er seitdem zurückgezogen von allen öffentlichen Geschäften. Er starb 2. Dez. 1864.

47) L. Salvator von Toscana, Erzherzog von Österreich, der zweitjüngste Sohn des verstorbenen Großherzogs Leopold II. von Toscana, geb. 4. Aug. 1847 zu Florenz, durch seine Thätigkeit als geographischer Reisender und Schriftsteller bekannt. Von Jugend auf dem Studium der Naturwissenschaften ergeben, ausgerüstet mit umfassenden Fachkenntnissen und einem ausgesprochenen Zeichnen- und Malertalent, verwendet er seine bedeutenden Einkünfte fast ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken, zunächst zu alljährlichen ausgedehnten Forschungsreisen in seiner von ihm selbst geführten Yacht im Mittelmeergebiet, nach Amerika, Afrika und Asien. Seine bedeutendsten, durchgehend von ihm selbst illustrierten und größtenteils anonym erschienenen Werke sind: »Der Djebel Gebel« (1873); »Leopold's Reise nach Persien«, 4. Aufl., X. Bd.

Lofia, die Hauptstadt von Cypern« (1873); »Eine Yachtreise in die Syrten« (Prag 1874); »Eine Spazierfahrt im Golf von Korinth« (das. 1876); »Los Angeles in Südkalifornien« (2. Aufl., Würzb. 1885); »Die Karawanenstraße von Ägypten nach Syrien« (das. 1878); das noch unvollendete große Prachtwerk »Die Balearen« (Leipz. 1869–85, Bd. 1–5), welches auf der Pariser Weltausstellung mit der goldenen Medaille prämiert wurde, und »Um die Welt, ohne zu wollen« (4. Aufl., Würzb. 1886). Erzherzog L. Salvator ist L. I. Oberst und Inhaber des 58. österreichischen Infanterieregiments. Sein Lieblingsaufenthalt ist die am Adriatischen Meer in Istrien gelegene Villa Zindis.

[Pfalz.] 48) L. III., Kurfürst von der Pfalz, Sohn des deutschen Königs Ruprecht, geb. 1378, wurde 1401, als sein Vater nach Italien zog, von demselben zum Reichsverweser in Deutschland eingesetzt, konnte indeß den Frieden nicht aufrecht erhalten und hatte mit fortwährenden Fehden zu kämpfen. 1410 folgte er seinem Vater in der Kurwürde. Er nahm am Konstanzer Konzil teil, hielt den abgesetzten Papst Johann XXIII. in Heidelberg gefangen und geleitete Fuß auf den Reichsthal. Er war anfänglich ein treuer Anhänger Siegmunds, den er mit gewählt, schloß sich aber dann der fürstlichen Opposition an und entzog sich dem Reichskrieg gegen die Hussiten. Er starb 1436. Ihm folgte sein Sohn Ludwig IV. 1437–49.

49) L. V., Kurfürst von der Pfalz, geb. 2. Juli 1478, Sohn des Kurfürsten Philipp, folgte diesem 1508, hatte 1523 mit Sickingen, 1525 mit einem Aufstand der Bauern zu kämpfen, duldete die Ausbreitung der Reformation in seinem Land und starb nach segensreicher Regierung 16. März 1544 kinderlos.

50) L. VI., Kurfürst von der Pfalz, geb. 1539, Sohn Friedrichs III., folgte diesem 1576, führte die lutherische Lehre und die Konkordienformel in der Pfalz ein und veranlaßte hierdurch kirchliche Streitigkeiten. Er starb 12. Okt. 1583.

[Portugal.] 51) L. I. Philipp Maria Ferdinando etc., König von Portugal, Herzog zu Sachsen, Sohn des Königs Ferdinand, Prinzen von Koburg, und der Königin Maria II. da Gloria, geb. 31. Okt. 1838, führte als Prinz den Titel Herzog von Oporto, trat in die Marine ein, in der er den Rang eines Kapitäns erlangte, bestieg nach dem Tod seines Bruders Pedro V. 11. Nov. 1861 den portugiesischen Thron und wurde 23. Dez. gekrönt. Vermählt ist er seit 6. Okt. 1862 mit Maria Pia, Tochter des Königs Viktor Emanuel von Italien, die ihm zwei Söhne, den Kronprinzen Karl (geb. 28. Sept. 1863) und den Prinzen Alfons (geb. 31. Juli 1865), geboren hat.

[Preußen.] 52) L. Friedrich Christian, gewöhnlich Louis Ferdinand, auch Prinz Louis genannt, Prinz von Preußen, geb. 18. Nov. 1772, Sohn des Prinzen Ferdinand, Bruders Friedrichs d. Gr., bekundete, von französischen Erziehern herangebildet, früh Geist, aber auch ein gewisses exzentrisches Wesen und ungezügelter Sinnlichkeit, die ihn in viele galante Abenteuer verwickelte. 1792 folgte er dem Heer an den Rhein. Bei der Belagerung von Mainz erstürmte er an der Spitze seines Regiments die Verschanzungen von Zahlbach und bewies so viel persönliche Tapferkeit, daß ihn der König zum Generalmajor ernannte. Auch 1794 in der Pfalz zeichnete er sich aus. Nach dem Frieden von 1795 beschäftigte sich L. in der Einsamkeit des Garnisonlebens wieder mit der Kunst, besonders der Musik. Wegen seiner

häufigen Reisen, seiner unbesonnenen Reden und seiner Verschwendung zog er sich wiederholt Klagen des Königs zu und ward endlich 1800 durch den Obersten Massenbach arretiert und nach Magdeburg geführt. Doch durfte er bald nach Berlin kommen, wo er durch seine Liebenswürdigkeit und seinen Geist die Gesellschaft entzückte, aber auch seine militärische Ausbildung betrieb und ein Bündnis mit Oesterreich gegen Frankreich zu stande zu bringen suchte. 1806 erhielt er den Befehl der Avantgarde des Fürsten von Hohenlohe und lagerte mit seinem 8000 Mann starken Korps bei Saalfeld mit dem Befehl, einem Gefecht auszuweichen. Als ihm jedoch ein doppelt überlegener Feind 10. Okt. entgegenrückte, nahm er den Kampf an, der mit Vernichtung seines Korps endete, und um nicht dieses Mißgeschick zu überleben, suchte und fand er nach tapferer Gegenwehr im Getümmel den Tod. Die Stätte, wo L. fiel, bezeichnet seit 1823 ein Denkmal. Aus seinem Verhältnis mit Henriette Fromm hinterließ er zwei Kinder, die 1810 unter dem Namen Wildenbruch in den Adelsstand erhoben wurden. Vgl. Büchner, L. F., Prinz von Preußen, Briefe an Pauline Wiesel u. (Leipz. 1865). Fanny Lewald hat einen Roman über L. geschrieben (= Prinz L. Ferdinand, 2. Aufl., Berl. 1859, 3 Bde.).

[Thüringen.] 53) L. der Springer (Ludovici Saliens), Landgraf von Thüringen, Sohn Ludwigs I., mit dem Varte, des Stammvaters des thüringischen Landgrafenhauses (gest. 1056), geb. 1042, war zwar 1075 Teilnehmer am sächsischen Kriege gegen Heinrich IV., trat aber bald wieder zum Kaiser über. L. vermehrte seines Vaters reichsfreien Besitz durch Fehden und baute unter anderm die Wartburg und Eisenach, die Neuenburg und bei derselben die Stadt Freiburg. Er vermählte sich 1087 mit Adelheid, der Witwe des Pfalzgrafen Friedrich III. von Goslar, dessen Ermordung ihm schuld gegeben wurde. Wegen seiner Beteiligung am Krieg der Sachsen gegen Heinrich IV. soll L. auf den Giebichenstein gesetzt worden sein und sich von da nach zweijähriger Haft durch einen kühnen Sprung in die Saale befreit haben. Davon soll sein Beinamen Saliens herühren; andre leiten denselben dagegen von dem sächsischen Geschlecht ab, dem L. entstammte. 1112 schloß er sich dem Aufstand der sächsischen Großen gegen den Kaiser an, ergab sich zwar demselben 1113, ward aber 1114 verhaftet und in den Kerker geworfen, bis ihn seine Söhne gegen den gefangenen Heinrich von Meissen, einen Feldherrn des Kaisers, auslösten. L. starb 1123 als Mönch in dem von ihm gestifteten Kloster zu Reinhardsbrunn; sein Sohn Ludwig I. (III.) (1126–40) erhielt die Landgrafenwürde.

54) L. II., der Eiserne, Landgraf von Thüringen, geboren um 1129, Sohn Ludwigs I. (III.), folgte diesem 1140 unter der Vormundschaft seiner Mutter Hedwig bis 1144. Die Sage läßt ihn von einem Schmied, zu dem er sich auf der Jagd verirrt hatte, durch die bei jedem Schlag auf das Eisen wiederholten Worte: »Landgraf, werde hart!« auf die Bedrückungen der Edelleute aufmerksam gemacht werden und dieselben dann, an Pflüge gespannt, zwingen, in der Gegend von Freiburg einen Acker umzupflügen. Durch seine Vermählung mit Judith, der Tochter des Herzogs Friedrich von Schwaben, ward er Schwager Kaiser Friedrichs I., nahm an mehreren Heerzügen desselben, z. B. gegen Polen 1157 und gegen die Mailänder 1158 und 1164, teil und bekriegte auf kaiserlichen Befehl 1163 den Erzbischof Konrad von Mainz sowie bis 1168 Heinrich den Löwen. Er starb 1172 in Freiburg.

55) L. III., der Milde, Landgraf von Thüringen, Sohn des vorigen, folgte seinem Vater 1172, erwarb nach dem Erlöschen des Geschlechts der Grafen von Sommerseburg die Pfalzgrafenwürde in Sachsen, nahm am Kampf gegen Heinrich den Löwen teil, wurde von diesem 11. Mai 1180 bei Weißenburg besiegt und gefangen genommen und erst 1181 freigelassen; starb 1190 auf der Rückkehr vom dritten Auszug auf Extern. Da er keine Söhne hinterließ, folgte ihm sein Bruder Hermann.

56) L. IV., der Heilige, Landgraf von Thüringen, ältester Sohn Hermanns I., geb. 1200, folgte seinem Vater 1216. Nach dem Tode des Markgrafen Dietrich von Meißen (1221) führte L. die Regierung für seinen Vetter Heinrich den Erlauchten und erregte 1226 vom Kaiser Friedrich II. die Beilehnung in Meißen, der Lausitz und dem Pleißnerland. In der Festigung des Landfriedens zerstörte er mehrere Raubschlösser. Er starb 11. Sept. 1227 in Oranienstein auf einer Kreuzfahrt; seine Gebeine wurden nach Reinhardsbrunn gebracht. Von seiner jährlich gefeierten Gemahlin Elisabeth (s. d. 14) hatte er außer zwei Töchtern einen Sohn, Hermann II., der ihm unter Vormundschaft seines Oheims Heinrich Raspe folgte, aber schon 1242 starb. Auch Ludwigs IV. Leben ist die Sage vielfach ausgeschmückt.

[Ungarn.] 57) L. I., der Große, König von Ungarn, Sohn des Königs Karl Robert von Ungarn und der Elisabeth von Polen, geb. 5. März 1308, folgte seinem Vater 1342 auf dem ungarischen Thron. Er unterstützte 1344 seinen Oheim Kasimir gegen König Johann von Böhmen, eilte auf die Botschaft von der Ermordung seines Bruders Andreas, König von Neapel, dahin, eroberte diesen 1348, gab aber 1350 nach dem zweiten Zug die Eroberung wieder auf. Darauf sicherte er Polen, auf welches ihm die Verwaltung zustand, als Bundesgenosse Kasimirs durch glückliche Kriege gegen Litauer und Tataren, machte die Walachen zinspflichtig, eroberte Notrußland, welches er mit Wahrung seiner Rechte an Kasimir überließ, und entriß den Venezianern Dalmatien. Als er 1370 nach dem Tod Kasimirs auch zum König von Polen erwählt wurde, erstreckte sich sein Reich von der Ostsee bis zum Schwarzen und Adriatischen Meer. In den Südbanatländern suchte er mit Hilfe die Kultur durch Verbreitung des Christentums, Begünstigung der deutschen Kolonisationen und Gesetzgebung zu heben; Schulen wurden gegründet, der Handel und Gewerbe hoben sich. Weniger erfolgreich war seine Regierung für Polen, wo er, um die Thronfolge zu erlangen, den Magnaten große Zugeständnisse einräumen mußte. Überdies überließ er die Regierung seiner Mutter Elisabeth, die sich von Ungarn beherrschen ließ; es brachen Aufstände aus, welche das Reich zerrütteten. Nachdem L. die Thronfolge seiner Tochter Maria, die mit dem 14jährigen Kurfürsten Siegmund von Brandenburg, Karls IV. Sohn, vermählt war, in Ungarn und Polen zur Anerkennung gebracht, starb er 11. Sept. 1382 in Oranienstein.

58) L. II., König von Ungarn, Sohn Ladislaus II., geb. 1506, folgte seinem Vater 1516 in der Königreiche Ungarn und Böhmen unter Vormundschaft des Kaisers Maximilian I. und des Königs Siegmund von Polen. Er war unfähig, die königliche Macht gegen den Ehrgeiz der Adelpartei zu behaupten. Am 29. Aug. 1526 bei Mohács von den Türken geschlagen, ertrank er auf der Flucht, ohne Kinder zu hinterlassen. Vermählt war er mit der Schwester des Kaisers Karl V. Sein Erbteil wurde durch die Gemahl seiner Schwester Anna, Erzherzogin von Österreich, an die Habsburger übergeben.

Ludwig, 1) Otto, dram. Dichter und Schriftsteller, geb. 11. Febr. 1813 zu Giesfeld im Herzogtum Meiningen, verlebte in engen Umgebungen eine beglückte Jugend voll zum Teil düsterer und schwer lastender Eindrücke. Seine poetischen und musikalischen Talente übte er zunächst autodidaktisch, nahm eifrig an dem Liebhabertheater seines Heimatstädtchens Antheil und verstieg sich zur Komposition eines größern Musikspiels, welches die Aufmerksamkeit des regierenden Herzogs von Sachsen-Meiningen auf ihn lenkte, ihm eine weitere Bildungslaufbahn erschloß. Ludwig ging zunächst nach Leipzig, um unter Mendelssohns Studium der Musik zu beginnen. Theils körperliche nervöse Reizbarkeit, die ihn am Klavier- und Gespielspiel hinderte, theils wohl auch der stärker werdende Drang zur poetischen Produktion (L. schrieb in dieser Zeit seine ersten Novellen und entwarf zahlreiche Dramen, von denen die Dramatisierung der L. A. Hoffmannschen Novelle »Das Fräulein von Rudow« erhalten blieb) veranlaßten ihn, die Musik als Lebensberuf aufzugeben. Mit der ganzen Energie seines Willens warf sich L. jetzt auf literarische Studien, zog sich mehrere Jahre theils in sein Heimatstädtchen, theils in die Abgeschiedenheit eines Dorfs in Meissen zurück, wo er mehrere unveröffentlichte Tragödien schrieb und schließlich das seit 1850 auf den hervorragendsten deutschen Bühnen zur Aufführung gelangende bürgerliche Trauerspiel »Der Fährstörmer« (Leipz. 1853) vollendete. Die kraftvolle Reife des darin offenbarten dramatischen Talents, die seltene Wärme und Ursprünglichkeit realistischer Charakteristik, die fortreißende Lebendigkeit und Fülle des Details namentlich der ersten Akte halfen über die bedenkliche Thatsache, daß die Tragödie in ihrer Aufschwungwendung ein Rückschlag zum Schicksalsdrama war, bald hinweg. Einen höhern Schwung nahm der Dichter dann in der historischen Tragödie »Die Lastabäer« (Leipz. 1855), die sich gleichfalls durch die Klarheit und Farbenfülle des realistischen Details auszeichnete, aber im dramatischen Aufbau, in der psychologischen Anlage der Gestalten wie in der kühnen, bilderreichen Sprache das ideale Pathos nicht ausschloß. L. hatte sich mittlerweile verheiratet und war 1852 nach Dresden übersiedelt, wo er die Tragödie »Agnes Bernauer« begann und in frühern novellistischen Versuche wieder aufnahm. Als Beginn einer Reihe von Geschichten aus seiner Heimat (»Thüringer Naturen«) veröffentlichte der Dichter die allzu minutiös detaillierte Novelle »Die Heiterkeit und ihr Widerspiel« (Leipz. 1857; 1. Aufl., Berl. 1874). Mächtiger erschien die Erzählung »Zwischen Himmel und Erde« (Frankf. a. M. 1857; 5. Aufl., Berl. 1877), ein Meisterwerk voll psychologischer Tiefe, packender Momente und eherner Konsequenz der Entwicklung, von innerster, aber dumpfer, bedrückender, nicht befreiender und erquickender Gewalt. Die weitem poetischen Bestrebungen des Dichters wurden durch schweres körperliches Leiden unterbrochen und gehemmt. Dazu ergab sich L. vorwiegend theoretischen Reflexionen, als deren Resultat aus seinem Nachlaß einzig die »Shakespearestudien« (hrsg. von Heydrich, Leipz. 1871) erschienen, Reflexionen, die seine Produktionsfrische nicht minder niederhielten als die Krankheit. Zahlreiche Namenfragmente (»Agnes Bernauer«, »Marino Faliero«, »Tiberius Gracchus« u. a.) zeugen dafür, daß von Zeit zu Zeit in dem Dichter die alte Kraft aufflammte, ohne daß es ihm gelungen wäre, einen dieser Ansätze auszuführen. Zu früh für sich selbst und die deutsche Poesie der Gegenwart starb der hoch-

begabte, wie kaum ein zweiter nach künstlerischer Läuterung ringende Autodidakt 25. Febr. 1865 in Dresden. Seine »Gesammelten Werke« (neue Ausg., Berl. 1883, 4 Bde., mit Einleitung von G. Freytag) enthalten das Wesentlichste seiner Dichtungen. Seinen literarischen Nachlaß mit biographischer Einleitung gab Heydrich (Leipz. 1874) heraus.

2) Karl Friedrich Wilhelm, Physiolog, geb. 29. Dez. 1816 zu Wittenhausen im Hessischen, studierte in Marburg und Erlangen, habilitierte sich 1842 in Marburg, wurde 1846 außerordentlicher Professor der vergleichenden Anatomie daselbst, 1849 Professor der Anatomie und Physiologie in Zürich, 1855 Professor der Physiologie und Physik am Josephinum in Wien und 1865 Professor der Physiologie in Leipzig. Es gibt kaum ein Gebiet der Physiologie, auf welchem sich an Ludwigs Namen nicht wichtige Untersuchungen und Entdeckungen knüpfen; auch waren einzelne seiner Arbeiten von durchaus fundamentaler Bedeutung für die gesamte Medizin und die Naturwissenschaften überhaupt. Seine Arbeiten über die Zirkulation des Bluts und die Druckschwankungen im Blutgefäßsystem (Kymographion), über die Resorption und die Anfänge der Lymphgefäße, über den Gasaustausch und die Bestimmung der Spannung der Blutgase, über den Stoffwechsel im thätigen und ruhenden Muskel, über das vasomotorische Centrum, seine Filtrationstheorie zur Erklärung der Harnbildung in der Niere, seine Entdeckung des direkten Nerveneinflusses auf die Drüsenzellen der Absonderungsorgane und zwar zunächst der Speicheldrüsen gehören zu den schönsten Errungenschaften der neuern Physiologie. Sein Hauptwerk ist das »Lehrbuch der Physiologie des Menschen« (Leipz. 1852—56, 2 Bde.; 2. Aufl. 1858—61). Seit 1866 gibt er »Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig« heraus.

3) Alfred, Sanskritist und vergleichender Sprachforscher, geb. 1832 zu Wien, absolvierte seine Studien daselbst und in Berlin, habilitierte sich 1858 an der Universität seiner Vaterstadt, wurde 1860 als außerordentlicher Professor für klassische Philologie und vergleichende Sprachwissenschaft nach Prag berufen und 1871 zum Ordinarius daselbst ernannt. Er schrieb: »Der Infinitiv im Weda« (Prag 1871); »Agglutination oder Adaption, eine sprachwissenschaftliche Streitschrift« (das. 1873); »Die philosophischen und religiösen Anschauungen des Weda« (das. 1876) u. a. Auch gab er eine Übersetzung des »Rigweda«, mit Einleitung und Kommentar (Prag 1876 bis 1882, 5 Bde.), heraus.

4) Karl, Maler, geb. 18. Jan. 1839 zu Römheld in Sachsen-Meiningen, besuchte von 1855 bis 1856 die Kunstschule zu Nürnberg und die Akademie zu München, widmete sich hier bei Piloty der Landschaftsmalerei, ging 1868 nach Düsseldorf, wurde 1877 Professor der Landschaftsmalerei an der Kunstschule in Stuttgart, siedelte aber schon 1880 nach Berlin über. Seine Bilder zeichnen sich durch großartige, poesievolle Auffassung, treffliche Zeichnung, wirkungsvolle Farbe und breite, aber doch solide Behandlung aus. Hervorzuheben sind: das verfallene Barkthor (im Besitz des Grafen Schach in München), Frühling, Sommer und Herbst (im Besitz des Herzogs von Meiningen), Mondnacht (in der Galerie zu Barmen), Schmugglerweg im Gebirge, St. Gotthardspass (Berliner Nationalgalerie), Ryllopienschlucht, Eisadthal mit dem Schlern (1880), Hochgebirgslandschaft (St. Gotthard), stürmische Mondnacht am Bodensee (1881), ein Sommertag in den Graubündner

Alpen (1883), der Albulapass in Graubünden im Schnee (1884) und Frühling im Schnitzthal in Tirol (1886). L. ist Mitglied der Akademie und besitzt die kleine Medaille der Berliner Ausstellung. — Von seinen Schwestern ist Auguste L., geb. 1834 zu Gräfenenthal in Thüringen, eine talentvolle Genremalerin und Julie L., geb. 1832 ebendasselbst, jetzt in Berlin wohnhaft, eine begabte Schriftstellerin. Letztere schrieb die Erzählungen: »Altes und Neues« (Düsseldorf. 1868); »Mein Großheim und andre Geschichten« (Stuttg. 1884); »Aus goldner Zeit« (das. 1885) u. a.

Ludwig von Granada (Luis de Granada), namhafter asketischer Schriftsteller, geb. 1504 zu Granada, trat 1523 in den Dominikanerorden und ging später nach Portugal, wo er 31. Dez. 1588 im Kloster San Domingo in Lissabon starb. Er war der gefeiertste katholische Kanzelredner seiner Zeit, selbst in seiner Zelle noch von Fürsten und Königen aufgesucht. Seine Werke erschienen Madrid 1800 in 6 Bänden.

Ludwigsbad, Mineralbad, s. Wipfeld.

Ludwigsbrunnen, Mineralquelle in der hess. Provinz Oberhessen, Kreis Friedberg, 2 km nördlich von der Station Großkarben der Linie Kassel-Frankfurt a. M. der Preussischen Staatsbahn. Das Wasser, schon seit alten Zeiten bekannt, gehört zu den kräftigsten erdig-muriatischen Sauerlingen und wird jährlich in mehreren Millionen Krügen versandt. Eine Badeanstalt befindet sich am Ort nicht.

Ludwigsburg, zweite Residenzstadt des Königreichs Württemberg, Hauptstadt des Neckarkreises, 2 km vom Neckar, Knotenpunkt der Linien Bretten-Friedrichshafen und L. Beihingen der Württembergischen Staatsbahn, in reizender Umgebung 292 m ü. M., ist im Geschmack des 17. Jahrh. gebaut, hat schöne Plätze (auf dem Wilhelmplatz ein Denkmal Schillers von Hofer), schnurgerade Straßen, 4 Kirchen und Kapellen, eine Synagoge, 8 Thore, eine vorzügliche Wasserleitung und anmutige Spaziergänge und Alleen. Das königliche Schloß (mit Park), ein großer Prachtbau, aus 16 Gebäuden mit 400 Zimmern bestehend, enthält viele reichverzierte Säle, eine Hof- und Ordenskapelle, die Fürstengruft, eine Galerie württembergischer Regenten und eine Gemäldegalerie. Die Zahl der Einwohner beläuft sich (1885) mit der Garnison (2 Füsilierbataillone Nr. 125, ein Füsilierbataillon Nr. 122, ein Dragonerregiment Nr. 20, ein Feldartillerieregiment Nr. 29 und ein Trainbataillon Nr. 18) auf 16,187, meist Evangelische. Die Industrie beschränkt sich auf Fabrication von Metall- und Drahtwaren, Rahmen, Korsetten und Zichorie, auf Woll-, Baumwoll- und Leinweberei, Orgel- und Pianofortebau, Ziegelfabrikation, Bierbrauerei zc. L. ist Sitz einer königlichen Regierung, eines Oberamtes, eines Amtsgerichts, des Stabes der 13. Artillerie- und der 52. Infanteriebrigade, eines Generalsuperintendenten und hat ein Lyceum, eine Realanstalt, ein Stift für verwahrloste Kinder, eine Augenheilstalt, eine Kinderheilstalt zc. In der Umgebung liegen die Lustschlösser Monrepos und Favorite. — An der Stelle des jetzigen L. standen zu Anfang des 18. Jahrh. nur zwei Meierhöfe. Herzog Eberhard Ludwig ließ daselbst 1704 ein Jagdschloß bauen, dem er später ein prächtiges Hauptgebäude hinzufügte, und bald erweiterte sich diese Anlage zu einer umfangreichen Stadt, als die Geliebte desselben Herzogs, Fräulein v. Grävenitz, diesen bewog, die Residenz nach L. zu verlegen (1724). L. ist Geburtsort des Schriftstellers David Strauß, der Dichter Justinus Kerner und Ed. Mörike und des Aesthetikers Fr. Vischer. Vgl. Hänle, Württembergische

gische Lustschlösser, Teil 1 (Würzb. 1846). Von 1713 bis 1824 bestand in L. eine von Herzog Karl Eugen gegründete Porzellanfabrik, welche Porzellan, Porzellan-Service, Spielereien zc. in Hofsokogeschmack erzeugte. Charakteristisch für dieses in Prachtstücken gefertigte Ludwigsburger Porzellan ist seine Dekoration mit Vögeln, Käfern, Schmetterlingen und Blumenquirlen in Relief und Malerei.

Ludwigsdor, bad. Goldmünze, einfach zu 5, doppelt zu 10 Thlr. in Gold, ausgeprägt zu 2 1/2 Karat fein. Der einfache L. = 14,435 Mk.

Ludwigsbafen, Bezirkshauptstadt im bayr. Regierungsbereich Pfalz, am linken Ufer des Rheins Mannheim gegenüber, mit dem es durch eine Eisenbahnbrücke u. eine Dampffähre verbunden ist, an der Linie Reutlingen-Worms der Pfälzischen Ludwigsbahn, 90 m ü. M., hat eine evangelische u. eine lath. Kirche, eine Synagoge, ein Schlachthaus, Gasleitung und Kanalisation u. (1885) 21,042 Einw. (darunter 10,190 Evangelische, 10,461 Katholiken und 271 Juden). Der



Wappen von Ludwigshafen

außerordentliche Aufschwung der Stadt, welcher auch in der beispiellosen Zunahme der Bevölkerung (1880 um 40 Proz.) kundthut, ist der bedeutenden Industrie und dem Handel zu verdanken. L. hat eine große Anilin- und Sodafabrik (2500 Arbeiter), Fabrication von Kunstwolle, Weinsteinäure, Waggons, Maschinen, Soda, Schwefelsäure, Alaun, künstlichen Dünge, Leim, eine Trikotweberei, Brückenbauwerk, Bierbrauerei, eine Kunstmühle, ein Dampfsägemühl. Der Handel, unterstützt durch eine Reichsbankniederstelle, die Pfälzische Bank, eine Filiale der königlichen Bank in Nürnberg und der Bayerischen Notenbank sowie durch andre Geldinstitute, durch eine Handels- und Gewerbekammer, durch die Schifffahrt zc., ist besonders ansehnlich in Eisen, Holz, Steinkohlen und Landesprodukten. Den Verkehr in der Stadt mit Mannheim erleichtert eine Pferdebahn. L. ist Sitz eines Amtsgerichts und eines Hauptzollamts und hat eine Realschule. L. war früher als »Klosterpfalz« der Brückenkopf von Mannheim. Der Ort selbst wurde erst 1843 von König Ludwig I. angelegt, 1853 eine selbständige Gemeinde und 1859 zur Stadt erhoben. Hier 15. Juni 1849 Gefecht zwischen Preußen und Badenern. Vgl. Esselborn, Geschichte der Stadt L. (Ludwigsh. 1886).

Ludwigshall, Saline, s. Wimpfen.

Ludwigskanal (Donau-Mainkanal), Kanal zur Verbindung des Rheins und der Donau, führt von Bamberg aus der Regnitz zwischen dieser und dem Main über Forchheim, Erlangen, Fürth zu Nürnberg, von da durch den Fränkischen Jura zu über Neumarkt in die schiffbar gemachte Altmühl bei Kelheim zur Donau. Der höchste Punkt ist 262 m über dem Einmündungspunkt bei Bamberg und 88 m über dem Donauspiegel bei Neumarkt gelegen. Die ganze Länge des Ludwigskanals beträgt 176 km. Er hat von Bamberg bis Neumarkt 69, von da bis Kelheim 25 Kammerschleusen und ist oben 17,5 m, in der Sohle 11 m breit und 1,6 m tief. Gegen Anschwellungen der Wassermasse ist er durch (99) Durchlässe geschützt; 12 Brücken leiten ihn über Flüsse und Bäche. Der Kanal wurde unter König Ludwig I. von Bayern

136—45 nach dem Plan des Oberbaurats Pechmann ausgeführt und ist eine der großartigsten Unternehmungen der Neuzeit, entspricht aber den davon gegangenen Erwartungen nicht, so daß der Staat jährlich zur Unterhaltung etwa 60,000 Mk. zuschießen muß. **Ludwigslied** (Ludwigsleich), ein althochdeutsches Gedicht in fränkischer Sprache, welches den Sieg des westfränkischen Königs Ludwig III. bei Saucourt der Picardie 881 über die Normannen besingt. Es schließt sich dem Volkston an, hat aber wahrscheinlich einen fränkischen Geistlichen, vielleicht den Mönch Uebald in St. Amand (gest. 930), zum Verfasser. Herausgegeben wurde es zuerst von Schilter (Strassb. 1696) nach einer Abschrift, die Mabillon von der Handschrift genommen hatte. Die Handschrift, welche längere Zeit für verloren galt, fand Hoffmann von Fallersleben zu Valenciennes wieder auf und ließ aus ihr das Gedicht 1837 in den von ihm und Willems herausgegebenen »Monumenta Elmonensia« (2. Aufl., Leut 1845) abdrucken. Das L., das zu den wertvollsten Überresten der althochdeutschen Zeit gehört, findet sich in allen altdeutschen Lesebüchern.

Ludwigsfluß, Stadt (seit 1. Juli 1876) im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, Knotenpunkt der Linie Lützenberge-Hamburg der Preussischen Staatsbahn und der Eisenbahnen L.-Dömitz und Varchim-L., 36 m ü. M., hat 2 luther. Kirchen (darunter die Hauptkirche in Form eines griechischen Tempels), eine lath. Kirche, in großherzogliches Residenzschloß (1772—79 erbaut) mit Sammlungen, Familiengruft und reizendem Park, ein großherzogliches Palais, eine Villa des Herzogs Paul, ein Realgymnasium, eine Taubstummenanstalt, ein Bethlehemitstift (Krankenhaus mit Missionen), ein Amtsgericht, wohlgepflegte Promenaden, Wollspinnerei und -Färberei, Tuch-, Zigarren-, Schokoladen-, Zuckerwaren- und Strohhutfabrikation, Spargelbau und (1885) mit der Garnison in Dragonerregiment Nr. 17) 6216 meist evang. Einwohner. L. wurde vom Herzog Christian Ludwig II. 1747—56 angelegt.

Ludwigsorden, 1) Bayerischer Orden, vom König Ludwig I. 25. Aug. 1827 für 50jährige Dienstzeit in off., Staats-, Kriegs- und Kirchenämtern in zwei Klassen gestiftet. Die Dekoration ist für Mitglieder beider Ranges ein goldenes, von der Krone bedecktes Kreuz, in dessen weißem Mittelschild auf dem Avers das Brustbild des Stifters und auf den Flügeln: Ludwig, König von Bayern, auf dem Revers in einem Eichenkranz: »Für ehrenvolle 50 Dienstjahre« auf den Flügeln: »Am 23. Aug. 1827« steht. Beamte niederen Ranges erhalten eine Goldmedaille mit denselben Inschriften. Das Band ist karmesinrot und himmelblau eingefasht. — 2) Französischer Orden, gestiftet von Ludwig XIV. 1693 für Militärverdienste, in drei Klassen, mit Einkünften. Die Dekoration war ein weißes, achtspeichiges Kreuz, mit denen in den Winkeln, im Mittelschild der heil. Ludwig mit der Umschrift: »Lud. Magn. inst. 1693«, auf dem Revers ein flammendes Schwert in grünem Lorbeerkranz, mit der Umschrift: »Bellicae virtutis praemium«. Durch die Revolution aufgehoben, von Ludwig XVIII. wieder eingeführt, wurde er 1830 abermals aufgehoben. — 3) Großherzoglich hessischer Zivil- und Militärverdienstorden, gestiftet von Ludwig I. 25. Aug. 1807 und von Ludwig II. 14. Dez. 1831 mit Statuten versehen. Der Orden hat fünf Klassen: Großkreuze, Komture erster und zweiter Klasse, Ritter erster und zweiter Klasse; damit verbunden ist eine goldene und eine silberne Medaille. Das Ordenszeichen ist ein schwarzes, rot gerändertes

achtspeichiges Kreuz mit rot emailliertem Mittelschild, in dem vorn ein L. mit der Umschrift: »Für Verdienste«, hinten: »Gott, Ehre, Vaterland« auf schwarzem Email steht. Die Großkreuze tragen dazu einen achtspeichigen Silberstern mit der Devise, die Komture erster Klasse einen vierspeichigen Silberstern mit darauffolgendem Kreuz. Das Band ist schwarz und rot eingefasht.

Ludwigsstadt, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Oberfranken, Bezirksamt Kronach, an der Loquitz, Knotenpunkt der Linien Hochstadt-Probstezella und L.-Lehesten der Bayerischen Staatsbahn, 444 m ü. M., hat ein Amtsgericht, Schieferbrüche, Schiefertafelfabrikation, Schneidemühlen und (1885) 1691 meist evang. Einwohner.

Luog (spr. lü-eg), 1) Paß in Salzburg, welcher durch die Thale der Salzach zwischen dem Tännengebirge (östlich) und dem Haagengebirge (westlich) in einer Länge von 8 km zwischen Werfen und Golling gebildet wird, durchschnittlich nur 14 m breit ist und gegenwärtig von der Linie Salzburg-Bischofshofen der österreichischen Staatsbahnen durchzogen wird. An der Felswand sieht man kesselförmige Vertiefungen, die sogen. Ofen der Salzach, welche das strömende Wasser auswasch. Der Paß ist seit dem 13. Jahrh. befestigt. — 2) (Luegg) Dorf in Krain, Bezirkshauptmannschaft Adelsberg, mit (1880) 240 Einw.; merkwürdig durch seine fünf Karsthöhlen, sein malerisch gelegenes Schloß von 1570 und die alte in eine der Grotten eingebaute Felsenburg.

Luës (lat.), Seuche, besonders epidemische, auch Viehseuche; Syphilis. L. divina, s. v. w. Epilepsie; L. venerea equi, Schankerseuche oder Beschälseuche (s. d.) des Pferdes; L. venerea vaccarum, Pellsucht, sogen. Franzosenkrankheit des Rindviehs.

Luffa Cav. (Schwammkürbis), Gattung der Rufurbitaceen, Kletternde, monöische oder dioische Kräuter mit wechselständigen, gestielten, gelappten, rauhen Blättern, in Trauben stehenden männlichen, einzeln stehenden weiblichen Blüten und cylindrischen Früchten, die ein trocknes, faseriges Gewebe enthalten. Von den im tropischen Asien und Afrika verbreiteten Arten liefert L. aegyptiaca L. in Ägypten und Arabien, die auch in Nordamerika kultiviert wird, den vegetabilischen oder Luffaschwamm, ein zierliches weißes Geflecht, welches in trockenem Zustand hart und rauh sich anfühlt, in Wasser aber erweicht und dann statt des Badeschwamms zum Frottieren der Haut benutzt werden kann. Es dient auch zu Schuhsohlen, Bilderrahmen, Körbchen; das Fruchtfleisch wird von den Arabern gegessen.

Lufft, Hans, Buchdrucker und Buchhändler, geb. 1495, begründete 1525 eine eigne Offizin zu Wittenberg und erhielt den Beinamen »der Bibeldrucker«, weil er zuerst Luthers Übersetzung der ganzen Bibel im Druck vollendete (1534), die er bereits 1541 neu auflegen mußte und von der bis zu seinem Tod mehr als 100,000 Exemplare aus seinen Pressen hervorgingen. L. druckte auch fast alle Schriften Luthers. Seit 1550 Rats Herr, seit 1563 Bürgermeister von Wittenberg, starb er 2. Sept. 1584 daselbst. Seine Biographie schrieb Zeltner (Altdorf 1727).

Rufidjhi (Rufidjhi), Fluß in Ostafrika, entspringt wahrscheinlich im Lande der Wamaschonde und mündet, ein großes Delta bildend, gegenüber der Insel Mafia unter 8° südl. Br. in den Indischen Ozean. Er ist 385 km von da aufwärts kleinen Fahrzeugen zugänglich. Früher wurde sein nördlich vom Nyassa entspringender bedeutender Nebenfluß Ruaha als sein Oberlauf angesehen.

Luft, im allgemeinen jeder gasförmige Körper, weshalb man auch von Luftarten spricht; im engern und gewöhnlichen Sinn die atmosphärische L., d. h. das wesentlich aus Stickstoff und Sauerstoff bestehende Gasgemenge, welches die Atmosphäre (s. d.) der Erde bildet. Alkalische L., s. v. w. Ammoniak; brennbare L., s. v. w. Wasserstoff; fixe L., s. v. w. Kohlenäure; hepatische L., s. v. w. Schwefelwasserstoff.

Luftansammlung (Pneumatosis), krankhafte Ansammlung von Luft in den Lungen, im Darm, im Brustfellsack (s. Pneumothorax), in den Blutgefäßen, bisweilen auch in Geweben. Die übermäßige L. im Magenkanal wird als Meteorismus, die in den Lungenbläschen als Lungenemphysem, die im Unterhautzellgewebe als Emphysem (s. d.) bezeichnet. Die Luftansammlungen an Körperstellen, wo sich im Normalzustand keine Luft befindet, entstehen auf verschiedene Weise. Meist ist die Luft von außen (z. B. bei Operationen) oder aus den lufthaltigen Theilen des Organismus (bei Krankheiten derselben) in die betreffenden Körperstellen eingebracht. Es können aber auch Gase an Ort und Stelle durch Fäulnis entstehen, so z. B. in der Gebärmutter nach der Geburt aus Blutgerinnseln und Fötalresten. Im allgemeinen wirken die Luftansammlungen wie ein fremder Körper, welcher die Organhöhlen und Gewebe theils auseinander drängt, theils Entzündung derselben bewirkt, theils auch raschen Tod zur Folge hat.

Luftarten, s. Gase.

Luftbad, s. Bad, S. 225.

Luftballon (s. r. -bong), s. Luftschiffahrt; auch Name eines Sternbildes unter dem Steinbock, westwärts vom südlichen Fisch, nur aus kleinen Sternen bestehend, von Lalande aufgestellt.

Luftbewegungsmaschinen (Lufttransportmaschinen), mechanische Vorrichtungen, welche luftförmige Körper aus einem Raum in einen andern überführen. Gebläse, Ventilatoren, Luftkompressoren, Kompressionspumpen oder Luftverdichtungsmaschinen (s. d.) bewirken eine Zunahme des Luftdrucks in dem Raum, in welchen die Luft eingeführt wird, Exhaustoren, Luftpumpen dagegen eine Verminderung des Luftdrucks in dem Raum, aus welchem die Luft entnommen wird.

Luftblume, s. Aërides.

Luftdouche, s. Klystier.

Luftdruck, s. Atmosphäre, Barometer und Wetter.

Luftdruckmaschine, **Luftdruckpumpe**, s. v. w. Luftverdichtungsmaschine.

Luftelektrizität, s. Atmosphäre, S. 12.

Lufterpansionsmaschine, s. v. w. kalorische Maschine.

Luftfeder, s. v. w. Luftpuffer.

Luftförmige Körper, s. Gase.

Luftgänge (Luftäume, Canales aëreae), mit Luft erfüllte Interzellularräume in der Pflanze, finden sich bei vielen Wasser- und Sumpfpflanzen, aber auch bei vielen Gräsern u. Bisweilen werden sie durch dünnere oder dickere Querplatten, die Diaphragmen, in Kammern abgetheilt.

Luftgas, s. Leuchtgas, S. 736, und Stickstoff.

Luftgeister, s. Astralgeister.

Luftgeschwulst, s. v. w. Emphysem.

Luftgütemesser, s. v. w. Eudiometer.

Luftholz, s. v. w. Amarantholz.

Luftkissen, zusammenlegbares Kissen aus luftdichtem Gewebe, mit einem Ventil versehen, welches ge-

stattet, durch Einblasen das Kissen mit Luft zu füllen, aber auch die Luft wieder abzulassen. Die gebräuchlichsten L. sind ringförmig, mit hohlem Raum in der Mitte. Sie gewähren ein kühles, stets weiches Lager und werden auf Reisen und in der Krankenpflege zur Vermeidung des Auf- oder Durchliegens benutzt.

Luftkolik, s. Koppen der Pferde.

Luftkompressoren, s. Luftverdichtungsmaschinen.

Luftkraftmaschine, s. v. w. kalorische Maschine.

Luftkreis, s. Atmosphäre.

Luftmaschine, s. Heißluftmaschinen, Feuerluftmaschinen, Luftpumpe und Luftverdichtungsmaschinen.

Lufton, der Sohn eines Freimaurers, s. Freimaurerei, S. 652.

Luftperspektive, s. Perspektive.

Luftpresse, s. Auslaugen.

Luftprüfer, ein von Lambrecht in Göttingen gegebenes Instrument zur Beurteilung des Feuchtigkeitsgehalts der Zimmerluft. Es ist ein Hygrometer, dessen Zeiger den relativen Feuchtigkeitsgehalt der Luft angibt. Über den Ziffern für relative Feuchtigkeit sind aber außerdem Temperaturgrade angegeben, und in der Mitte steht die Vorschrift: Der Zeiger des Hygrometers soll auf denselben Temperaturgrad zeigen, den ein neben dem L. hängendes Thermometer angibt. Ist dies der Fall, dann beträgt die Zimmerluft innerhalb derjenigen Temperaturgrenzen, die für den Aufenthalt im Zimmer maßgebend sind, denjenigen Feuchtigkeitsgrad, welcher nach Erfahrung und speziellen Untersuchungen am zweckmäßigsten ist. Der L. ist auch als meteorologisches Instrument verwendbar. Wenn der Zeiger mit dem Thermometer übereinstimmt, so liegt der Taupunkt der Luft bei 12,5°; steht der Zeiger im Freien um 12,5° höher als das Thermometer, so liegt der Taupunkt bei 0°, und es ist eine bekannte Regel, daß Frost eintritt, wenn der Taupunkt des Abends unter 0° sinkt. Andererseits tritt bei einem Taupunkt von 16,5—17° und mehr fast regelmäßig Gewitter ein, und man hat daher ein solches zu erwarten, wenn der L. im Freien um 4° oder mehr unter dem Thermometer steht. Vgl. Fleischer, Gesunde Luft (Götting 1886).

Luftpuffer (Luftfeder), ein einseitig verschlossener, starkwandiger Cylinder, in welchem ein Kolben luftdicht beweglich ist. Wird der Kolben in den Cylinder hineingestoßen, so übt die komprimierte Luft einen Gegendruck aus, ähnlich wie eine Metall- oder Kautschukfeder. Man benutzt den L. bei Dampfmaschinensteuerungen zur Erzielung präzisen Öffnens und Schließens der Ventile und bei Eisenbahnen, um beim Zusammenschieben der einzelnen Wagen die Heftigkeit des Stoßes zu vermindern.

Luftpumpe (hierzu Tafel »Luftpumpen«), im allgemeinen jeder Apparat zur Herstellung eines luftleeren oder luftverdünnten Raums, im besondern die 1801 von Otto v. Guericke erfundene, mit einem Pleistollen arbeitende Maschine. Das Wesen der letzteren zeigt die in chemischen Laboratorien gebräuchlichste Handluftpumpe (s. Textfig. 1). In dem Stiefel NN, einem hohlen Messingcylinder, kann ein luftdicht schließender Kolben M auf und ab bewegt werden. Der Kanal kldefgh führt vom Stiefel in den Raum, aus welchem die Luft gezogen werden soll; dieser Raum besteht häufig aus einer am Hals sorgfältig abgeschliffenen Glasglocke, Rezipient genannt, welche auf den eben geschliffenen Teller luftdicht aufgesetzt werden kann. Der Kolben ist aus sammengesetzt aus dem mit einer Lederlappe geteuten hohlen Messingstück O und dem von unten



Fig. 10. Einstiefige doppelt wirkende Luftpumpe.



Fig. 9. Zweistiefige Ventil Luftpumpe.



Fig. 8. Zweistiefige Ventil Luftpumpe.



Fig. 8. Zweistufige Hahnenluftpumpe.



Kolbenventile der zweistufigen Ventilpumpen.



Pumpe im Durchschnitt.

in Leipzig.




Fig. 6 u. 7. Babinctscher Hahn im Durchschnitt.




Fig. 13. Jollys Quecksilberluftpumpe.

Zum Artikel »Luftpumpen«.

geschraubten durchbohrten Stüd P, welches oben in einem Ventil versehen ist. Dieses Ventil wird dadurch hergestellt, daß man über die obere Öffnung des Stüdes P ein Stüd Schweinsblase bindet und in derselben seitlich von der Öffnung zwei Einschnitte anbringt. Ein gleiches Ventil befindet sich am Boden des Stiefels bei k, beide Ventile öffnen sich durch einen Druck von unten u. werden durch einen Druck von oben geschlossen. Zieht man den Kolben in die Höhe, während der Hahn o offen ist, so dehnt sich die in Rezipient und Kanal enthaltene Luft in den ihr darbotenen größern Raum aus, indem sie das Bodenventil k öffnet; das Kolbenventil P bleibt unterdessen durch den äußern Luftdruck geschlossen. Drückt man am den Kolben wieder hinab, so schließt sich das Bodenventil, und die im Stiefel zurückgebliebene Luft wird bald so weit verdichtet, daß sie vermöge ihrer Spannkraft das Kolbenventil zu öffnen vermag und

Luftverdünnung wird durch die Barometerprobe bestimmt. Eine etwa 76 cm lange Glasröhre taucht mit ihrem untern Ende in ein Gefäß mit Quecksilber; oben ist sie umgeben und mittels eines Stüchdens Kautschukslauch mit der durch den Hahn b verschließbaren Seitenröhre des Luftpumpenkörpers verbunden. Wenn dieser Hahn offen ist, erhebt sich das Quecksilber in der Röhre um so höher, je weiter die Verdünnung fortschreitet. Wäre es möglich, einen vollkommen luftleeren Raum herzustellen, so würde das Quecksilber die Barometerhöhe erreichen; in jedem Fall erfährt man den Druck, den die verdünnte Luft im Rezipienten noch ausübt, durch eine Quecksilberhöhe ausgedrückt, wenn man die Höhe der Quecksilberhöhe in dieser Röhre von derjenigen in einem gleichzeitig beobachteten Barometer abzieht. Zu physikalischen Zwecken werden größere Luftpumpen angewendet, häufig mit zwei Stiefeln, in denen einem der Kolben steigt, während derjenige im andern niedersteigt. Diese Bewegung wird durch ein Zahnrad bewirkt, welches beiderseits in die gezahnten Kolbenstangen eingreift. Fig. 2 der Tafel zeigt eine zweistiefelige Ventilluftpumpe mit den beiden Stiefeln D und S, dem Rezipienten R und der Barometerprobe G. Fig. 3 zeigt dieselbe L. im Durchschnitt, und aus Fig. 4 der Tafel ist die Einrichtung ihrer Kolbenventile ersichtlich; das Bodenventil wird durch die Stange a c (Fig. 3) gebildet, die mit sanfter Reibung durch den Kolben hindurchgeht; beim Hinabgehen nimmt der Kolben die Stange mit und drückt den stumpfen Keil a in die darunter befindliche Öffnung; beim Hinaufgehen wird die Stange gehoben, bis der Absatz an die obere Platte des Stiefels stößt. Der doppelt durchbohrte Senkquerschnitt Hahn F, dessen Durchschnitt in Fig. 5 der Tafel besonders dargestellt ist, dient dazu, um den Rezipienten nach Belieben mit den Stiefeln ober mit der äußern Luft in Verbindung zu setzen oder ihn auch ganz abzusperrern. Um den Einfluß des schädlichen Raums zu vermindern, dient der Hahn e, welcher im Querschnitt in den Fig. 6 u. 7 in zwei Stellungen besonders dargestellt ist. Auf den




Fig. 1. Handluftpumpe.

wird die Bohrung des Stüdes O entweicht, während in Rezipient und Kanal verdünnte Luft zurückbleibt. Ist der Kolben unten angekommen und somit die in dem Stiefel herübergegangene Luft hinausgeschafft, so wiederholt sich beim nächsten Kolbenzug daselbe Spiel, und die bereits verdünnte Luft wird in demselben Verhältnis von neuem verdünnt. Hiernach sollte man meinen, daß durch hinreichend viele Kolbenzüge zwar nie vollkommene Luftleere, jedoch jeder beliebige Grad der Verdünnung erreicht werden könnte. Dies ist aber schon deswegen nicht möglich, weil selbst bei den vollkommensten Konstruktionen zwischen Boden- und Kolbenventil unvermeidlich ein kleiner Zwischenraum, der sogenannten schädlichen Raum, vorhanden ist, in welchem stets Luft von atmosphärischer Dichte zurückbleibt. Denkt man sich nun während des Aufsteigens des Kolbens den Stiefel vom Rezipienten abgesperrt, so wird sich die Luft des schädlichen Raums im ganzen Stiefel verbreiten, und ihre Dichte wird sich zu derjenigen der atmosphärischen Luft verhalten wie der schädliche Raum zum Stiefelraum; nun die Luft im Rezipienten bereits auf diesen Grad verdünnt, so wird von ihr nichts mehr in den Stiefel übergehen, und alles weitere Pumpen ist nutzlos. Staudinger und Stöhrer erzielen bei ihren Handluftpumpen dadurch eine größere Wirkung, daß sie die Kolbenstange durch eine luftdichte Stopfbüchse lassen und oben am Stiefel ein Ventil anbringen, welches beim Niedergehen des Kolbens sich schließt, so daß der schädliche Raum sich nur mit verdünnter Luft füllen kann. Der Grad der erreichten

Luftverdünnung wird durch die Barometerprobe bestimmt. Eine etwa 76 cm lange Glasröhre taucht mit ihrem untern Ende in ein Gefäß mit Quecksilber; oben ist sie umgeben und mittels eines Stüchdens Kautschukslauch mit der durch den Hahn b verschließbaren Seitenröhre des Luftpumpenkörpers verbunden. Wenn dieser Hahn offen ist, erhebt sich das Quecksilber in der Röhre um so höher, je weiter die Verdünnung fortschreitet. Wäre es möglich, einen vollkommen luftleeren Raum herzustellen, so würde das Quecksilber die Barometerhöhe erreichen; in jedem Fall erfährt man den Druck, den die verdünnte Luft im Rezipienten noch ausübt, durch eine Quecksilberhöhe ausgedrückt, wenn man die Höhe der Quecksilberhöhe in dieser Röhre von derjenigen in einem gleichzeitig beobachteten Barometer abzieht. Zu physikalischen Zwecken werden größere Luftpumpen angewendet, häufig mit zwei Stiefeln, in denen einem der Kolben steigt, während derjenige im andern niedersteigt. Diese Bewegung wird durch ein Zahnrad bewirkt, welches beiderseits in die gezahnten Kolbenstangen eingreift. Fig. 2 der Tafel zeigt eine zweistiefelige Ventilluftpumpe mit den beiden Stiefeln D und S, dem Rezipienten R und der Barometerprobe G. Fig. 3 zeigt dieselbe L. im Durchschnitt, und aus Fig. 4 der Tafel ist die Einrichtung ihrer Kolbenventile ersichtlich; das Bodenventil wird durch die Stange a c (Fig. 3) gebildet, die mit sanfter Reibung durch den Kolben hindurchgeht; beim Hinabgehen nimmt der Kolben die Stange mit und drückt den stumpfen Keil a in die darunter befindliche Öffnung; beim Hinaufgehen wird die Stange gehoben, bis der Absatz an die obere Platte des Stiefels stößt. Der doppelt durchbohrte Senkquerschnitt Hahn F, dessen Durchschnitt in Fig. 5 der Tafel besonders dargestellt ist, dient dazu, um den Rezipienten nach Belieben mit den Stiefeln ober mit der äußern Luft in Verbindung zu setzen oder ihn auch ganz abzusperrern. Um den Einfluß des schädlichen Raums zu vermindern, dient der Hahn e, welcher im Querschnitt in den Fig. 6 u. 7 in zwei Stellungen besonders dargestellt ist. Auf den



Fig. 2. Abgesperrter Barometer.

genen Schenkel ganz aus und beginnt erst zu sinken, wenn der auf den offenen Schenkel wirkende Druck der verdünnten Luft weniger als $\frac{1}{4}$ Atmosphäre beträgt; der Unterschied des Quecksilberstandes in beiden Schenkeln gibt alsdann den im Rezipienten herrschenden Druck an. Derselbe Zweck des raschen Auspumpens, wie durch die zweistiefeligen Luftpumpen, wird auch durch einstiefelige doppelwirkende Luftpumpen erreicht; Fig. 10 der Tafel zeigt eine Ansicht der Maschine von Bianchi mit Schwung-




Fig. 11. Doppeltwirkende Luftpumpe. Stiefel und Kolben im Durchschnitt.

rad V, welches durch die Kurbel M in Umdrehung versetzt, und von dessen Welle die Bewegung auf die Kolbenstange m übertragen wird. Textfig. 11 zeigt den Durchschnitt des Stiefels und Kolbens. Beim Niedergang des Kolbens strömt die vom Rezipienten kommende Luft durch das Rohr C bei S in den oberen Teil des Stiefels, während die im untern Teil zusammengepreßte Luft durch das Ventil b und die Höhlung x der Kolbenstange entweicht. Beim Aufgang des Kolbens wird Luft aus dem Rezipienten bei S' in den untern Teil des Stiefels gesaugt, während die im oberen Teil befindliche Luft durch das Ventil a austritt. Die Bewegung der Kolbenstange wird durch einen Kurbelarm bewirkt, so daß ihr oberes Ende bald nach rechts, bald nach links geführt wird; damit der Stiefel diesem Hin- und Hergang zu folgen vermöge, ist er um eine horizontale Achse drehbar.

Der durch die L. erzeugte luftverdünnte Raum (Guericke'sche Leere, Vakuum) dient dazu, den Druck der Luft zur Anschauung zu bringen. Zwei Halbkugeln, die man luftdicht aneinander fügt und

dann auspumpt, haften mit großer Kraft aneinander; beträgt der Radius der Kugel 10 cm, so ist ihr Querschnitt 314 qcm, und da die Luft auf 1 qcm mit einer Kraft von etwa 1 kg drückt, so werden die beiden Hälften mit einer Kraft von 314 kg aneinander gepreßt. Die »Magdeburger« (Guericke'schen) Halbkugeln, mit welchen Otto v. Guericke auf dem Reichstag von Regensburg (1654) experimentierte, hatten $\frac{1}{2}$ Elle innerer Weite und konnten kaum von 16 kräftigen Pferden auseinander gerissen werden. Eine über einen Glaszylinder gespannte Blase oder eine darübergelegte dünne Glasscheibe wird durch den Luftdruck zertrümmert. Unter dem Rezipienten der L. kommt Wasser weit unter 100° C. zum Sieden; Äther verdunstet äußerst schnell und entwickelt dabei eine solche Kälte, daß Wasser gefriert. Der Fehlschloß hört auf zu fließen, und eine angeschlagene Glocke tönt nicht mehr. Eine Flaumfeder fällt im luftleeren Raum ebenso schnell wie eine Schrotkugel. Der Gedanke, die Torricellische Leere über dem Quecksilber im Barometer zum Auspumpen eines Rezipienten zu benutzen, wurde von den Mitgliedern der Florentiner Akademie schon wenige Jahre nach Erfindung der Kolbenluftpumpe ausgeführt. Die erste praktisch brauchbare Quecksilberluftpumpe, deren wesentliche Teile in Textfig. 12 dargestellt sind, rührt jedoch von Geißler her (1857). Das etwa 76 cm lange Glasrohr C trägt oben das weite Glasgefäß A, und sein unteres Ende steht durch den Rautschuchschlauch D mit dem oben offenen Glasgefäß B in Verbindung. In eine Erweiterung der Glasröhre tr, in welche das Gefäß A oben ausläuft, ist ein nach Art des Senguerdschen durchbohrter Hahn o eingeschlossen, durch welchen A nach Belieben mit dem bei r angefügten auszupumpenden Raum oder mit der nach der äußeren Luft offenen Glasgugel p in Verbindung gesetzt werden kann. Während A nach p offen ist, wird das Gefäß B so weit gehoben, daß sich A vollständig und auch teilweise mit Quecksilber füllt; wird nun durch die Drehung des Hahns um 45° A nach oben abgepaßt und das Gefäß B allmählich gesenkt, so sinkt das Quecksilber, und in A entsteht die Torricellische Leere, mit welcher man den Rezipienten durch eine weitere Drehung des Hahns um 45° in Verbindung setzt. Nachdem der Hahn um 45° wieder zurückgedreht ist, wird durch den zweiten Hub des Gefäßes B die nach A aus dem Rezipienten übergetretene Luft zunächst komprimiert und sodann nach abermaliger Rückdrehung des Hahns um 45° durch p hinausgetrieben, worauf sich dieselbe Reihe von Operationen wiederholt. Bei der Jolly'schen Quecksilberluftpumpe. Fig. 13 der Tafel, wird das Heben und Senken des Gefäßes B durch eine Winde und einen starken Gurt F vermittelt, das Gefäß steht durch den Gummischlauch D mit dem Gefäß A und durch dieses mit dem Rezipienten R und der Barometerprobe b in Verbindung; bei der Kravoglschen wird das Quecksilber durch einen eisernen Stempel gehoben, bei der Poggendorff'schen durch eine gewöhnliche L. ersetzt.




Fig. 12. Geißler'sche Quecksilberluftpumpe.

ugt. Die Quecksilberluftpumpen arbeiten zwar samer als die Kolbenluftpumpen, gestatten aber n weit höhern Grad der Luftverdünnung zu er- en als diese; sie eignen sich daher vorzugsweise Auspumpen kleinerer Räume, z. B. der Geiß- hen Röhren (s. den Spezialartikel); Geißler die Entleerung derselben so weit getrieben, daß elektrische Strom nicht mehr hindurchgeleitet den konnte. Als Wasserluftpumpe bezeichnet häufig die von Bunsen angegebene Luft- saugpumpe (Zertfig. 14).



14. Bunsens Was-
serluftpumpe.

demselben Prinzip beruht die Sprengelsche Queck- silberluftpumpe. Bei allen beschriebenen Apparaten wird die Luft- dünnung durch mechanische Arbeit erzielt, man aber auch durch chemische Mittel ein sehr voll- menes Vakuum herstellen. Stellt man z. B. un- eine luftdicht schließende Globe ein Schälchen frisch gebranntem Kalk, leitet alsdann durch eine e Öffnung so lange Kohlensäure in die Globe, alle Luft verdrängt ist, verschließt diese Öffnung überläßt den Apparat sich selbst, so absorbiert Kalk die Kohlensäure, und wenn noch konzen- te Schwefelsäure unter der Globe steht, so wer- auch etwa vorhandene Wasserdämpfe absorbiert. en fast vollkommen luftleeren Raum erhält man, n man den Rezipienten einer L. mit einem Raum Verbindung setzt, in welchem während des Aus- tens Holzkohlen glühend erhalten werden; beim alten absorbiert alsdann die Kohle die kleine ge Luft, welche die Pumpe nicht zu entfernen nochte. — Die L. findet vielfach wissenschaftliche technische Anwendung, besonders bei der Dampf- schine, der Zucker- und Extraktfabrikation, der atmosphärischen Eisenbahn, der pneuma- hen Brief- und Paketbeförderung u. Wo ungere Grade der Luftverdünnung ausreichen, wen- man wohl auch Ventilatoren an. Bei der pneu- ischen Post (»Rohrpost«) kommen rotierende tpumpen zur Anwendung, z. B. der auch als Ge- ebenuhbare Roots-Blower (s. Gebläse, S. 976).

Luftbad, ein von Wellner für den Betrieb durch komprimierte Luft konstruierter Motor in Form eines bis über die Achse in Wasser eingetauchten Zellen- rades, in dessen Zellen bei ihrer tiefsten Stellung die Kompressionsluft von untenher eingeführt wird, so daß sie infolge des Wasserauftriebs das Bestreben hat, aufwärts zu steigen, und dabei, auf die Zellen- wandung wirkend, das Rad umdreht. Die Betriebs- luft hierzu soll durch Benutzung der motorischen Kraft der Meeresbrandung in eigentümlichen, längs der Meeresküsten aufzustellenden Kompressionslasten ge- wonnen werden, welche nach Art von Kompressions- pumpen wirken, indem die auf- und absteigenden Brandungswellen den Kolben vertreten.

Luströhre (Trachea, Arteria aspera), ein Rohr im Tierkörper zum Ein- und Auslaß der Atemluft. (Über diejenigen der Wirbellosen s. Tracheen.) Bei den luftatmenden Wirbeltieren ist die L. im wei- tern Sinn der von der Lunge in den Mund führende Kanal, im engern nur derjenige Abschnitt, welcher am Hinterende des Kehlkopfes beginnt und mit dem Eintritt in die Lunge endet. Die in ihrer Wandung vorhandenen Knorpel (s. Tafel »Mundhöhle u.«) hal- ten sie beständig offen, so daß ihr Verschluss nur durch die beiden Stellknorpel des Kehlkopfes (s. d.) bewirkt werden kann. Die Knorpel selbst sind teils der Länge, teils der Quere nach angeordnet und bilden in letz- term Fall vielfach geschlossene Ringe. Die L. teilt sich an ihrem untern Ende in zwei Äste (Bronchi) von gleichem Bau wie die L. selbst; diese verzweigen sich weiter innerhalb der Lungen in die sogen. Bron- chien (Bronchia). Bei den Vögeln, deren L. meist sehr lang ist, zuweilen sogar große Schleifen macht, ist am Beginn der Teilung in die Bronchien fast im- mer ein sogen. unterer Kehlkopf zur Erzeugung der Stimme angebracht (s. Vögel). — Die L. des Menschen ist 9,5–12 cm lang, 2–3 cm breit und 1,5–2 cm dick; sie beginnt in der Höhe des fünften Halswirbels am untern Rande des Kehlkopfes, läuft am Hals herab und teilt sich in der Höhe des dritten oder vierten Brustwirbels in ihre Äste. Dicht hinter ihr liegt die Speiseröhre. Ihre etwa 2 mm starke Wandung enthält 16–20 hinten offene, 8,5–4,5 mm hohe Knorpelringe, von welchen einzelne nicht selten gabelig geteilt, auch wohl stellenweise untereinander verschmolzen sind. In der Längsrichtung werden sie durch ein derbes Fasergewebe zusammengehalten, welches gleichzeitig als Knorpelhaut dient, in querrer Richtung aber durch platte Bündel glatter Muskel- fasern in Verbindung gesetzt. So kann die hintere Wand der L. nach innen zu eingedrückt werden, wenn beim Essen der Bissen in der Speiseröhre nach dem Magen herabgleitet. Die ganze innere Fläche der L. ist mit einer flimmernden Schleimhaut, der direkten Fortsetzung der Kehlkopfschleimhaut, überkleidet. Auf ihrer Oberfläche münden in zahlreichen rundlichen, wie durch Nadelstiche erzeugten Poren traubensför- mige Schleimdrüsen. Von den beiden Bronchien enthält der rechte 6–8, der linke 9–12 Knorpel- ringe; wegen der Bronchien s. Lunge.

Krankheiten der L. Kalte oder mit Staub und andern schädlichen Bestandteilen geschwängerte Luft ruft einen Entzündungszustand der Luströhrenschleim- haut hervor, welcher gewöhnlich mit einer gleichen Erkrankung der Kehlkopf- und Bronchialschleimhaut einhergeht. Man verspürt Schmerzen in der Gegend der L., leidet an einem garstigen, rauen Gefühl im Hals und befördert durch lästiges Husten einen zähen Schleim heraus. Warmhalten des Halses, feuchte Umschläge in der Form eines in Wasser getauchten

und gut ausgerungenen Handtuch und Einatmen einer warmen, gleichmäßig temperierten Luft reichen in der Regel zur Hebung des Übels aus. Außer dem eben erwähnten Katarrh der L. (Tracheitis, s. Bronchialkatarrh) und dem Krupp versetzt besonders häufig die Lungentuberkulose die L. in Mitleiden-schaft, wobei es zu ausgedehnter Verschwörung ihrer Innenfläche kommen kann (Luströhrenschwind-sucht). Chronischer Luströhrenkatarrh ist häufig von einer Erweiterung der L. (Bronchiektasie, s. d.) begleitet, während durch Krupp, Geschwülste, Narbenbildung eine Verengerung zu Stande kommen kann. Nach Verwundungen bleibt wohl eine Luströhren-fistel zurück.

Luströhrenkrampf (Bronchialasthma), eine Form des Asthma mit krampfhafter Zusammensziehung der Bronchialmuskeln.

Luströhrenschnitt (griech. Tracheotomie), chirurg. Operation, wobei man von der vordern Seite des Halses aus einen blutigen Weg in die Luströhre bahnt, um durch denselben den Aus- und Eintritt der Ausatmungs-luft aus den Lungen und in dieselben auch dann noch zu ermöglichen, wenn dies durch den Kehlkopf nicht oder nicht genügend erfolgt. Am häufigsten findet dieser Fall statt beim Krupp des Kehlkopfes und bei der brandigen Rachenbräune, wo die oberen Luftwege, namentlich der Kehlkopf, mit festen Aus-schwümmmassen verlegt sind, und wo die Gefahr um so gewisser ist, je jünger das Kind und je enger daher die Luftwege sind. Auch die Verengerungen des Kehlkopfes durch polypöse und andre Geschwülste, durch tuberkulöse Geschwüre mit Schwellung der Kehlkopf-bänder (s. Tafel - Halskrankheiten-), syphi-litische Narben u. können den L. erheischen. An und für sich ist der L. eine ungefährliche Operation. Mit-tels des Luströhrenschnitts beim Krupp würde man um vieles günstigere Resultate erzielen, wenn man sich entschließen könnte, früher zur Operation zu schreiten, als dies gewöhnlich der Fall ist. Ist die Operation ausgeführt worden, so legt man in die frische Luströhrenwunde eine gekrümmte silberne Ka-nüle ein, damit der Luftstrom frei aus- und eintreten könne. Nach Beseitigung des Hindernisses im Kehlkopf, wegen dessen man die Operation vorgenommen hat, entfernt man die Kanüle und sucht die Luströhrenfistel wieder zum Verschluss zu bringen. In neuester Zeit haben amerikanische Ärzte versucht, den L. durch Einführen eines Gummischlauchs von der Mundhöhle aus zu erseken.

Luströhrenschwind-sucht, s. v. w. Kehlkopfschwind-sucht, s. Kehlkopf.

Luftsäure, s. v. w. Kohlen-säure.

Luftschiffahrt (Aeronautik), die Kunst, mittels geeigneter Apparate sich in die Luft zu erheben und in bestimmter Richtung in derselben sich fortzubewe-gen. Der Wunsch, das Flugvermögen des Vogels zu erreichen, ist uralte; eingebildeten höhern Wesen legte man als Attribut ihrer Vollkommenheit Flügel bei, und die Mythe erzählt von den verunglückten Ver-suchen des Dädalos und Ikaros. Bellerophon's soll im Flug den Olymp erreicht haben, und Archytas von Tarent konstruierte eine Taube, die durch mecha-nische Mittel in der Luft schwebte. 1306 soll sich in Peking ein Luftballon in die Luft erhoben haben, und Battista Danti in Perugia, der Benediktinermönch Oliver Malmesbury und der portugiesische Physiker Guzman werden als Erfinder von Flugmaschinen genannt. Letzterer soll sich 1769 mit einem aus Wei-den geflochtenen und mit Papier überklebten Korb, unter welchem er ein Feuer entzündete, in Lissabon

bis zu 200 Fuß erhoben haben, während der Jesuit-pater Lana 1670 vorgeschlagen hatte, eine Barke mit vier luftleer gemachte Kugeln aus Kupferblech in die Luft zu heben. Schon diese Vorgeschichte der L.



Fig. 1. Montgolfiers Luftballon.

zwei Richtungen unterscheiden: die Ballonaeronautik (Aerostation) und die Aviation, welche den Flug des Vogels (avis) nachzuahmen sucht. Die erste beginnt, wenn man von der Vorgeschichte absteht.




Fig. 2. Luftballon von Charles und Gebrüder Robur.

mit der Erfindung des Luftballons durch die Brüder Stephan und Joseph Montgolfier. Nach wiederholten Versuchen im Kleinen ließen sie d. J. 1783 zu Annonay (Departement Ardèche) einen Papier gefüllten kugelförmigen Ballon aus Leinwand von 10 m Durchmesser, in welchem sie die durch Feuer erhitzten, aufsteigen. Charles in Paris kam auf den Gedanken, den Ballon durch ein möglichst leichtes Gas zum Aufsteigen zu bringen, und wäh-

terzu Wasserstoff. Er füllte hiermit einen birnförmigen Ballon aus Seidentast, welcher mittels aufrechten Gummi gedichtet war, und ließ denselben 7. Aug. 1783 auf dem Marsfeld aufsteigen. Die überraschenden Erfolge der Montgolfièren (mit erwärmter Luft) und der Charlièren (mit Wasserstoffgas gefüllt) ermunterten zu weiteren Versuchen. Montgolfier baute auf Veranlassung der Akademie einen Ballon

Ballast. Man hatte erfahren, daß beim Steigen das Gas den Ballon in Folge verminderten Luftdrucks immer mehr ausdehnte und die Hülle sprengte. Wurde Gas abgelassen, so verminderte sich die Steigkraft, und man mußte, um von neuem zu steigen, Ballast auswerfen. Aus dem Reunier'schen Innenballon brüht das Füllgas mit zunehmender Ausdehnung die Luft hinaus. Wird wieder Luft hineingepumpt,




Fig. 3. Petin's Luftschiff.

(Fig. 1) von 26 m Höhe und 15 m Durchmesser, mit inner Galerie für Lufttreibende. Pilâtre de Rozier war der erste, der im Oktober d. J. mit diesem Ballon aufstieg, mit dem Marquis d'Arlandes unternahm er bald darauf die erste freie Luftfahrt (vgl. seine Schrift: *Première expérience de la Montgolfière*, 1784). Charles und die Gebr. Robert hatten inzwischen einen Gasballon gebaut (Fig. 2), mit dem sie 1. Dez. die erste

so bewirkt die Verdichtung des Gases ein Fallen des Ballons. Hiermit war der Luftballon in seinen Grundzügen fertig und behielt diese Einrichtungen bis in die neueste Zeit. Der größte Luftballon war der gefesselte auf der Pariser Weltausstellung von 1878. Er hatte 36 m Durchmesser, 250,000 cbm Inhalt und hob 42 Personen 500 m hoch. Ohne Erfolg blieben nur die Einrichtungen zum Lenken des Luft-

fahrt unter wissenschaftlichen Beobachtungen ausführen und in Höhe von 3400 m erreichten. Die ungünstigen Ausgänge mancher Luftfahrten führten zur Benutzung des Fallschirms. Nach dem Leonardo da Vinci 514 die Idee des Fallschirms ausgesprochen, machte erst Lenormand 783 den Versuch, sich mit einem ausgehenden Regenschirm aus dem Fenster seines Hauses herunterzulassen. Der glückliche Erfolg wurde von den Luftschiffern (Blanchard, Garnerin) vielfach bei Schaustellungen verwendet, um sich aus größeren Höhen herabzulassen. Der Physiker Guyon de Morveau suchte den Ballon durch Segel und Ruder zu lenken. Seinem Beispiel folgten Blanchard und die Brüder Robert mit einer Charlière. Lehter's Ballon war nicht kugel-, sondern walzenförmig, um ohne Verminderung der Tragfähigkeit dem Luftwiderstand eine möglichst geeignete Fläche zu bieten. In demselben war nach Angabe des Ingenieuroffiziers Reunier ein mit Luft gefüllter kleiner Ballon angebracht, der mit einem Schlauch zur Gondel reichte, um Luft nach Bedarf einblasen zu können. Sein Zweck war die Regulierung des Aufsteigens und Sinkens ohne Gasverlust und ohne Mitführung von



Fig. 4. Giffard's Luftschiff.

schiffs, weil man irrtümlich den Vorgang des Segelns der Schiffe auf dem Wasser auf das Luftschiff übertrug: man über sah die Konsequenzen des Umstandes, daß sich das Schiff in zwei, der Luftballon aber nur in einem Medium bewegt; auch war es ein Irrtum, durch schiefe Ebenen unter Benutzung des Windes bei geringer Eigenbewegung den Auftrieb, die Vorwärtsbewegung und die Lenkung unterstützen und bewirken zu wollen. Ein merkwürdiges, seiner Zeit viel Aufsehen erregendes Beispiel hierfür ist Petin's Luftschiff vom Jahr 1847 (Fig. 3). Zwei Dampfmaschinen von je drei Pferdekraften sollten mit-

schiffs, weil man irrtümlich den Vorgang des Segelns der Schiffe auf dem Wasser auf das Luftschiff übertrug: man über sah die Konsequenzen des Umstandes, daß sich das Schiff in zwei, der Luftballon aber nur in einem Medium bewegt; auch war es ein Irrtum, durch schiefe Ebenen unter Benutzung des Windes bei geringer Eigenbewegung den Auftrieb, die Vorwärtsbewegung und die Lenkung unterstützen und bewirken zu wollen. Ein merkwürdiges, seiner Zeit viel Aufsehen erregendes Beispiel hierfür ist Petin's Luftschiff vom Jahr 1847 (Fig. 3). Zwei Dampfmaschinen von je drei Pferdekraften sollten mit-

teils Luftschrauben dasselbe bewegen. Ein Fortschritt war die Anregung zur Verwendung einer Dampfmaschine, und den ersten Erfolg erreichte Henry Giffard, welcher 24. Sept. 1852 mit einem Luftschiff aufstieg,




Fig. 5. Dupuy de Lôme's Luftschiff.

dessen spindeförmiger Ballon (Fig. 4) bei 44 m Länge und 12 m größtem Durchmesser 2500 cbm Inhalt hatte. In der Gondel hatte er eine Dampfmaschine von drei Pferdekraften aufgestellt, die eine dreiflügelige Luftschraube trieb und bei Windstille dem Luftschiff eine Geschwindigkeit von 3 m in der Sekunde gab; der




Fig. 6. Gaenlein's Luftschiff.

starke Wind ließ dieselbe indes nicht zur Geltung kommen. Giffard verbesserte dieses Luftschiff und gab ihm einen 72 m langen, 12 m tiefen Ballon, mit dem aber der erste Aufstieg verunglückte. Die bei der Belagerung




Fig. 7. Luftschiff von Renard und Krebs.

von Paris 1870/71 mit freifliegenden Ballons gemachten Erfahrungen drängten zu weiteren Versuchen mit lenkbaren Luftschiffen. Am 2. Febr. 1872 stieg Dupuy de Lôme in Vincennes mit einem Luftschiff auf (Fig. 5), dessen spindeförmiger Ballon 36,12 m Länge, 14,24 m Durchmesser und 3454,7 cbm, der Innen-

ballon 345 cbm Inhalt hatte. Die Bewegung erhielt es durch eine zweiflügelige Luftschraube von 9 m Durchmesser mit Handbetrieb, die ihm eine Geschwindigkeit von 2,33 m in der Sekunde geben sollte. Da

bei der Auffahrt ein Wind von 12–17 m herrschte, so konnte die Wirkung der Schraube nicht zur Geltung kommen; das Fahrzeug trieb mit dem Wind, zudem ist die Unzulänglichkeit der Menschenkraft für die Bewegung erwies. Dieser Mangel war mit Veranlassung, in Chalait bei Meudon, südlich von Paris, eine Luftschiffahrtskompanie zur Ausführung von Versuchen zu errichten. Inzwischen hatte der Ingenieur Gaenlein in Brüssel ein Luftschiff gebaut, dessen Ballon (Fig. 6) bei 60,4 m Länge einen Durchmesser von 9,2 m und einen Inhalt von 2408 cbm hatte. Zum Betrieb der vierflügeligen Schraube von 4,6 m Durchmesser diente eine Dampfmaschine viercylindrige Gasdampfmaschine mit elektrischer Zündung, welche bei der Auffahrt im Dezember 1872 dem Luftschiff eine Eigenbewegung von 5,3 m erteilte. Das Gas für die Maschine wurde aus den Füllgas des Ballons entnommen. Es zeigte sich bei der Probefahrt, daß das Luftschiff dem Steuer gehorchte, also in der That lenkbar war. Ungünstige Verhältnisse verhinderten jedoch die Fortsetzung der Versuche. Einen neuen Weg betrat Gaston Tissandier mit seinem 1881 in Paris ausgestellten Luftschiff, dessen Ballon dem Giffard'schen nachgebildet war, indem er eine Siemens'sche Dynamomaschine mit Sekundärbatterie als Motor verwendete. Mit einem nach diesen Grundrissen veranfaßten Luftschiff, dessen Propellerschraube 2,2 m Durchmesser hat, und nachdem er für die Dynamomaschine von 55 kg Gewicht eine Chromsäurebatterie von 24 Elementen verwendet, mit welcher er 150 Umdrehungen der Schraube in der Minute erreichte, flog

Tissandier 8. Okt. 1883 auf. Wegen dem herrschenden Wind von 3 m vermochte er nicht anzukommen, so daß sich das einfache Segel als Steuer unzureichend erwies. Auf dem von Tissandier betretenen Wege weiter gehend, erreichten die Kapitäne Renard und Krebs im Militär-Luftschiffamt in Meudon glücklichere Erfolge. Der Ballon (Fig. 7) hat Tropfenform bei 50,43 m Länge 8,1 m größten Durchmesser, 4 m unter demselben ist die aus Bambus gebaute, 33 m lange, 1,5 m breite u. 2 m hohe Gondel, mit gefülltem Ballonstoff bekleidet, an der Auslaufstange des Regenhelmes aufgehängt. Der Ballon hat einen Innenballon. Der Motor ist eine Dynamomaschine mit Batterie von 32 Elementen, welche die Schraube von 7 m Durchmesser 46 Umdrehungen in der Minute gibt. Die zweiflügelige Schraube

horn, das Steuer hinten an der Gondel; letzteres bildet einen festen Rahmen. Das Gesamtgewicht mit den Luftschiffern betrug 2000 kg. Am 9 Aug. 1884 wurde bei fast windstillem Wetter die erste Fahrt in der Richtung nach Villancourt unternommen, dort wendete das Luftschiff und kehrte nach Chalais zurück; es hatte in 23 Minuten einen Weg von 7,6 km zurückgelegt und eine Eigenbewegung von etwa 5,4 m erreicht. Hiermit war der Beweis für die Lenkbarkeit des Luftschiffs erbracht. Es wurden noch mehrere Auffahrten mit gleichem Erfolg wiederholt. Zunächst ist eine kräftigere und länger arbeitende Maschine erforderlich.

Neben dem freischwebenden hat der gefesselte, an Seilen gehaltene Luftballon (ballon captif) vielfach Verwendung gefunden. 1794 wurde in Chalais bei Reudon unter dem Genielapitän Coutelle eine Luftschifferkompanie (aérostiers) errichtet, welche mit Wasserstoff gefüllte Ballons an Seilen hielten, um von der Gondel aus feindliche Stellungen und Bewegungen zu beobachten. Solche Ballons fanden vor Charleroi, in der Schlacht bei Fleurus und bei Belagerung von Festungen am Rhein Verwendung. Napoleon I. löste diese Truppe auf, weil die Ballons seinen Bewegungen nicht zu folgen vermochten. 1812 haben die Russen, 1849 die Österreicher vor Venedig Luftballons mit geladenen Bomben zu Bombardementszwecken ohne Erfolg aufsteigen lassen, dagegen haben Ballonrekognoszierungen in der Schlacht bei Solferino 1859 den Franzosen genützt. Eine ausgedehntere Verwendung fanden gefesselte Ballons, welche telegraphische Verbindung unterhielten, im amerikanischen Bürgerkrieg 1861–65 und im Krieg Brasiliens mit Paraguay 1867. Seit 1880 sind in Frankreich Ballontrains für jedes Armeekorps der Feldarmee eingeführt worden. An einem Verankerungswagen mit Dampfmaschine und Kabel ist ein etwa 100 m langes, um eine durch die Dampfmaschine gedrehte Tautrommel gelegtes Kabel mit Leitungsdraht für telephonische und elektrisch-telegraphische Verbindung befestigt. Der selbstthätig arbeitende Gaserzeuger liefert pro Stunde gegen 250 cbm Wasserstoff. Ähnliche Einrichtung besitzen England, Deutschland, Rußland und Italien.

Freie Ballons benutzten die Franzosen bei der Belagerung von Paris 1870/71 zur Beförderung von Personen, Briefen, Depeschen und Briestauben, letztere zu dem Zweck, Nachrichten in die Stadt Paris zurückzubringen. In der Zeit vom 23. Sept. 1870 bis 8. Jan. 1871 haben 64 Ballons mit 155 Personen, 63 Briestauben, 9000 kg Briefen und Depeschen die Stadt verlassen. 57 Briestauben mit 100.000 Depeschen kehrten zurück, 6 Ballons mit 15 Personen fielen in die Hände der Deutschen, 2 ins Meer. Versuche, auf dem gleichen Weg Ballons nach Paris hinzubringen, mißglückten. Auch von Deutschland wurden 1870 in Köln zwei Luftschifferdetachements durch den Engländer Cogwell unter zwei Offizieren und dem Dr. Mahler errichtet, deren Versuche vor Straßburg mißglückten. In England benutzt man auf Anregung Greens zur Lenkung frei schwebender Ballons die in den verschiedenen Höhen herrschenden verschiedenen Luftströmungen und läßt zu deren Ermittlung kleine Probierballons (Pilots) vorweg aufsteigen. England hat bis zu 5000 Fuß Höhe drei nahezu konstante Luftströme, die vom Major Templer zu vielen vorausbestimmten glücklichen Fahrten benutzt wurden. Die englischen Militär-Luftschifferkompanien sind auch mit dem Ballonmaterial für solche Fahrten ausgerüstet.

In Rücksicht auf möglichste Haltbarkeit wird die Ballonhülle entweder aus Seide (Pongheeseide) oder Baumwollenzug (Perkal) nach deren Prüfung auf der Zerreißmaschine gefertigt. Die Bahnen des Zeugs werden nach Schablonen zugeschnitten und sorgfältig genäht. Besonders wichtig und schwierig ist das Gas dicht machen der Ballonhülle. Der Firnis besteht meist aus Kautschuk, Guttapercha, Leinöl etc. Troost fertigt einen Firnis aus 1 Gelatine, 1 Glycerin, 6 Holzessig und setzt dieser Lösung unter Umrühren eine Lösung von 1 Tannin und 6 Holzessig hinzu. Drei Anstriche sollen genügen, den Ballon für Wasserstoff zu dichten. Der Ballon läuft nach unten in ein röhrenförmiges Ende (Appendix) aus, durch welches die Füllung stattfindet. Im Scheitelpunkt befindet sich ein Ventil, welches zum Gasablassen mittels einer Leine geöffnet werden kann, und das sich beim Nachlassen derselben selbstthätig schließt. Das Netz hat den Zweck, den Druck der Last, welche der Ballon tragen muß, gleichmäßig auf dessen Oberfläche zu verteilen und der Hülle gegen den Druck der Gase einen größern Widerstand zu geben. Es wird aus starker Hanfschnur (6–8 mm) gefertigt und endigt in die Auslaufseilen, welche am Tragring befestigt sind. An diesem hängt nach unten mit den Haltestricken der aus Weiden oder Spanischem Rohr und Bambusstäben gefertigte Korb bei Kugelballons oder die lahnartige Gondel bei Langballons. Im Korb oder in der Gondel finden die Ballastfäcke, die Apparate zum Landen, die Instrumente, eventuell die Betriebsmaschinen und die Personen Platz. Zum Landen dienen Anker besonderer Art an Ankertauen mit Gleitstück und Puffereinrichtung. Das Ankertau wird zuerst ausgeworfen, der Anker gleitet am Tau entlang. Die Betriebsmaschine ist die Lebensfrage für das lenkbare Luftschiff. Sie soll möglichst leicht, nicht feuergefährlich sein und dabei eine möglichst große Betriebskraft entwickeln. Man hoffte in den elektrodynamischen Maschinen die Lösung des Problems zu finden, doch ist ihr großes Gewicht ein Hindernis, und die in England konstruierten nicht feuergefährlichen Dampfmaschinen von außerordentlich geringem Gewicht, von 20 Pferdekraften und darüber sind mit jenen in Wettstreit getreten.

Wasserstoff als das leichteste Gas ist am geeignetsten zum Füllen der Ballons, doch erfordert es ein besonders sorgfältiges Dichtmachen der Ballonhülle. Leuchtgas ist zwar schwerer, aber in den meisten Städten zu haben und wird deshalb am meisten verwendet. Die militärischen Zwecke erfordern die Gaserzeugung an jedem Bedarfsort, und deshalb sind die Ballontrains in Frankreich und England auf Wasserstoff eingerichtet. 1 cbm mittelschweres Leuchtgas hat 0,65 kg, 1 cbm Wasserstoffgas 1,2 kg Auftrieb. Über die Tragkraft von Ballons gibt die nachstehende Tabelle einigen Anhalt:

Durchmesser	Inhalt	Auftrieb in Kilogrammen		Durchmesser	Inhalt	Auftrieb in Kilogrammen	
		Leuchtgas	Wasserstoffgas			Leuchtgas	Wasserstoffgas
3	14,137	9,189	16,968	10	523,8	340	628
4	33,61	21,78	40,21	11	696,9	451	836
5	65,48	42,84	78,54	12	904,8	588	1086
6	118,1	78,51	135,79	13	1150,3	748	1380
7	179,6	116,74	215,83	14	1436,7	934	1724
8	268	174,26	321,7	15	1767,1	1149	2120
9	381,7	248	458	20	4189	2723	5027

Die Bemühungen um eine rein dynamische L,

die Aviation, werden von vielen Seiten für aussichtslos gehalten; vielfach wird es für unmöglich erklärt, daß die für den Flug erforderliche große Kraft durch Maschinen von genügender Leichtigkeit ausgeübt werden könnte. Dabei zeigt aber doch die Natur, daß die rein dynamische L. tatsächlich von zahlreichen Tieren und vielfach auch von sehr zarten und schwachen Tierchen ausgeführt wird. Es ist daher ganz begreiflich, daß immer wieder von neuem der Versuch gemacht worden ist, die Gesetze dieser Bewegungen zu ermitteln; es galt sodann festzustellen, ob nicht die Tiere für uns Modelle für Flugmaschinen sein können, ob nicht das, was sie im kleinen leisten, durch die menschliche Kraft oder durch Maschinen im großen ausführbar ist. Es ist zunächst 1514 durch Leonardo da Vinci, sodann 1630 durch Borelli und in neuester Zeit namentlich durch Marey (seit 1868) der Versuch gemacht worden, die Gesetze des Vogelflugs zu ermitteln und das Gefundene für die Konstruktion von Flugmaschinen praktisch nutzbar zu machen. Die Anatomie und Physiologie des Vogelkörpers zeigte, daß, im Gegensatz zu frühern irrigen Vorstellungen, große und kleine Tiere im ganzen geometrisch ähnlich gebaut seien, daß, zumal bezüglich der Größe der Flügelflächen, dieselben Verhältnisse bei Fliegern aller Größen vorkommen. Bezüglich der treibenden Kraft der Muskeln zeigten exakte Untersuchungen, daß in dieser Beziehung kein Unterschied zwischen den Muskeln der fliegenden Tiere einerseits und zwischen denen der gehenden, springenden, schwimmenden anderseits besteht. Auch bezüglich der Form der Bewegungen wurden durch die Anwendung der Momentphotographie und durch graphische Hilfsmittel neue und klarere Vorstellungen gewonnen, als dieses früher bei der direkten Beobachtung mit bloßem Auge möglich gewesen war. Diese Studien zeigten, daß der Vogelflug ein weit verwickelterer Porgang ist, als er der naiven Betrachtung ursprünglich erschien, und daß einer gelungenen Nachahmung noch immer große Schwierigkeiten entgegenstehen.

Flugmaschinen sind bisher hauptsächlich in Frankreich konstruiert worden. Die einfachste Maschine dieser Art ist das Helikopter oder die Luftschraube, ursprünglich erfunden von Leonardo da Vinci 1514, später durch Launoy und Bienvenu 1784; bei diesen Apparaten bewegen sich eine oder mehrere Schraubenflächen um eine lotrechte Achse. Die Wahrnehmung, daß bei der Hebung von Flugmaschinen durch vertikalachsigte Schrauben der weitaus größte Teil der aufgewandten Arbeit nutzlos verloren geht, führte Henson 1842 zu der Konstruktion des Aeroplans, einer Verbindung einer horizontalachsigten Luftschraube mit einer schiefen Ebene. Von den Helikoptern sowohl als von den Aeroplanen haben sich bisher nur kleine Modelle in die Luft erhoben und zwar nur auf ganz kurze Zeit. Sollen die Maschinen leistungsfähiger sein, so ist in erster Linie erforderlich, daß die Motoren möglichst leicht seien. Ob und wie und wann es glücken wird, die dem Gelingen entgegenstehenden großen Schwierigkeiten zu überwinden, darüber sind die Aeronautiker sehr verschiedener Meinung. Vgl. außer den Schriften von Montgolfier (s. d.): Dupuy de Lôme, Note sur l'aérostat (Par. 1872); Gaede, Über den Bau gefesselter und lenkbarer Luftschiffe (Berl. 1873); Stephan, Weltpost und L. (Bas. 1874); Auerbach, Hundert Jahre L. (Bresl. 1884); Pettigrew, Die Ortsbewegung der Tiere (a. d. Engl., Leipz. 1875); Mäbebed, Handbuch der L. (Bas. 1886, Nachtrag 1887); Tissandier, La navigation aérienne (Par. 1886); Derselbe,

Histoire des ballons (Bas. 1887); Rasius, Seereisen von Claißer, Flammation, Fonvielle und Tissandier (Leipz. 1872); Laverne, Verwendbarkeit der Luftballons in der Kriegsführung (Berl. 1886); Hess, Der gegenwärtige Stand der militärischen L. (Wien 1887); »Zeitschrift des deutschen Vereins zur Beförderung der L.« (Berl., seit 1882); »L'aéronaute, bulletin mensuel etc.« (Par. 1888).

Luftschluden, s. Koppen der Pferde.


Luftspiegelung (Kimmung, Fata Morgana, franz. Mirage), eine optische Lusterscheinung, welche dadurch entsteht, daß Lichtstrahlen, wenn sie durch ungleich erwärmte und folglich auch ungleich dichte Luftschichten dringen, gebrochen und von der ursprünglichen Richtung abgelenkt werden. Sie ist also eine Folge der atmosphärischen Strahlenbrechung (s. Brechung des Lichts). Sie besteht darin, daß Gegenstände, die sich unter dem Horizont befinden, deutlich sichtbar, also gewissermaßen gehoben werden, aber stets wie von Wasser umgeben, oder daß über dem Horizont befindliche Gegenstände doppelt, vergrößert oder umgekehrt in der Luft schwebend erscheinen. Am häufigsten ist die L. über weiten Ebenen, namentlich über größeren Sandflächen und über Gewässern, und am auffallendsten in den heißen und kalten Gegenden der Erde. Die deutschen Seefahrer nennen diese Erscheinung Kimmung, die englische Zooming, die holländischen Uppdracht, die französischen Mirage. In Indien nennt man sie Schilgram, »Bild«, oder Silota, »Schilde der kalten Zeit«; bei den Arabern heißt sie Scheh, »geheimnisvolles Wasser«, auch Bacher el Wad, »Sohn des Teufels«, oder Bacher el Gajel. Die Erklärung der L. über stark erwärmtem ebenen Boden beruht auf folgendem. An heißen, windstillen Sommertagen, wenn der Boden durch die Sonnenstrahlen erhitzt ist und die untern Luftschichten an dieser hohen Temperatur teilgenommen haben, beobachtet man eine eigentümlich zitternde Bewegung wenige Zoll über der Erde. Blickt man auf eine etwas geneigte Ebene, so erinnert die Erscheinung wohl an den leise bewegten Spiegel eines Sees. In Niederägypten s. d., wo die Sonne eine höhere Wärme entwickelt, tritt sich das Phänomen auf dem ebenen Boden bedeutend stärker. Hier ist auch die L. durch Monge 1786 untersucht worden. Ist nämlich die Luft völlig ruhig, so lagern die Luftschichten in ebenen horizontalen Schichten übereinander, und der Temperaturunterschied wird so bedeutend, daß die Lichtstrahlen, indem sie aus einer Luftschicht in die andre übergehen, eine bedeutende Brechung erleiden und teilweise total reflektiert werden können. Unter diesen Umständen verschwindet für den Beobachter der Boden in einiger Entfernung (indem die von demselben ausgehenden Lichtstrahlen total reflektiert werden); er sieht nur noch die höhern Gegenstände, wie Hügel, Dörfer und Bäume, aber er erblickt von diesen gleichzeitig ein umgekehrtes Spiegelbild in derselben Weise, wie sich hohe Gegenstände am Ufer eines Sees in diesem spiegeln. Der Reisende glaubt deshalb stets in der Nähe eines Wassers zu sein, dessen Ufer fliehen, sobald er sich ihnen zu nähern sucht. Besteigt der Beobachter eine Höhe, so steigt auch der Spiegel, und endlich verschwinden selbst Felsen unter demselben. Ähnliche Erscheinungen beobachtet man überall in wärmeren Gegenden in der Nähe der Küsten auf dem Meer, und der Schiffer kennt sie als Seegesicht. In der Polargegenden zeigt sich die L. unter andern Bedingungen als in den heißen Gegenden, indem namentlich die Oberfläche des Meers in den kalten Gegenden die

Temperaturtafel einer Anzahl von Orten.


auf der nördlichen Halbkugel ist Winter = Dezember bis Februar, Frühling = März bis Mai, Sommer = Juni bis August, Herbst = September bis November; auf der südlichen Halbkugel Winter = Juni bis August, Frühling = September bis November, Sommer = Dezember bis Februar, Herbst = März bis Mai. Die südliche geographische Breite ist durch — angedeutet.

Ort	Geo- graphische Breite	Seehöhe in Metern	Mitteltemperatur in Graden Celsius							Kaltester Monat	Wärmster Monat
			Winter	Früh- ling	Sommer	Herbst	Jahr				
Umanak (NW.-Grönland)	78° 37	—	— 34,2	— 24,1	+ 0,5	— 19,5	— 19,5	— 37,8	März	+ 3,5	Juli
Irkutsk (Sibirien)	52 2	87	— 38,9	— 9,6	+ 14,4	— 11,2	— 11,4	— 42,1	Jan.	+ 17,7	Juli
Uowaja Semlja .	70 36	—	— 16,0	— 16,0	+ 2,0	— 7,9	— 9,5	— 19,4	Jan.	+ 3,1	Aug.
Notzebuesund . .	66 58	—	— 21,9	— 10,6	+ 6,8	— 5,7	— 7,9	— 26,4	Febr.	+ 10,0	Juli
Uain (Labrador) .	57 10	—	— 18,0	— 5,7	+ 8,5	+ 0,1	— 3,9	— 19,9	Jan.	+ 10,6	Aug.
St. Bernhard . . .	45 50	2478	— 7,7	— 2,0	+ 6,1	— 0,4	— 1,0	— 8,1	Jan.	+ 6,8	Juli
Irkutsk	52 16	382	— 18,5	+ 0,9	+ 16,4	— 0,7	— 0,5	— 21,2	Jan.	+ 18,5	Juli
Uageröe	71 10	—	— 4,6	— 1,4	+ 6,4	— 0,1	+ 0,1	— 5,5	Jan.	+ 8,1	Juli
Archangel	64 32	—	— 12,6	— 0,3	+ 14,2	+ 1,6	+ 0,5	— 14,2	Jan.	+ 15,9	Juli
Urocken	51 48	1137	— 8,2	0,0	+ 8,6	+ 3,0	+ 0,9	— 12,7	Jan.	+ 10,1	Juli
St. Petersburg . .	59 56	—	— 7,7	+ 2,1	+ 15,9	+ 4,7	+ 3,7	— 8,0	Jan.	+ 17,0	Juli
Reykjavik	64 8	—	— 1,5	+ 2,7	+ 12,0	+ 3,2	+ 4,1	— 2,0	Febr.	+ 13,4	Juli
Uoskan	55 46	130	— 9,6	+ 3,4	+ 18,2	+ 4,7	+ 4,2	— 11,6	Jan.	+ 19,5	Juli
Christiania	59 54	—	— 4,9	+ 4,5	+ 15,5	+ 5,9	+ 5,2	— 6,2	Jan.	+ 16,2	Juli
Königsberg	54 43	—	— 3,2	+ 5,4	+ 15,9	+ 6,9	+ 6,2	— 4,2	Jan.	+ 16,0	Juli
Bergen	60 24	—	+ 2,4	+ 6,9	+ 14,5	+ 8,7	+ 8,2	+ 1,6	Jan.	+ 15,7	Juli
Leipzig	51 20	98	+ 0,2	+ 7,9	+ 17,6	+ 8,1	+ 8,5	— 0,4	Dez.	+ 18,2	Juli
Berlin	52 31	39	— 0,4	+ 9,1	+ 17,0	+ 9,7	+ 9,0	— 2,4	Jan.	+ 18,2	Aug.
München	48 9	526	+ 0,2	+ 9,2	+ 17,6	+ 9,4	+ 9,1	— 1,4	Jan.	+ 18,1	Juli
Boston	42 21	—	— 2,1	+ 7,5	+ 20,0	+ 10,2	+ 9,1	— 3,0	Jan.	+ 22,2	Juli
Ustrachan	46 21	—	— 5,1	+ 8,2	+ 24,1	+ 10,9	+ 9,5	— 7,2	Jan.	+ 25,2	Juli
Urag	50 5	201	— 0,6	+ 10,7	+ 20,0	+ 10,4	+ 10,1	— 2,4	Jan.	+ 20,9	Juli
London	51 30	—	+ 4,1	+ 9,5	+ 17,1	+ 11,0	+ 10,5	+ 3,0	Jan.	+ 18,1	Juli
Ufen	47 31	128	— 0,4	+ 10,6	+ 21,1	+ 10,7	+ 10,5	— 1,9	Jan.	+ 21,5	Juli
Uien	48 13	194	0,0	+ 10,9	+ 20,7	+ 10,6	+ 10,6	— 1,5	Jan.	+ 21,5	Juli
San Francisco . .	37 48	46	+ 8,4	+ 10,4	+ 11,7	+ 11,6	+ 10,5	+ 7,9	Jan.	+ 12,3	Sept.
Uarie	48 50	37	+ 3,2	+ 10,4	+ 18,1	+ 11,2	+ 10,7	+ 1,9	Jan.	+ 18,7	Juli
Uenf	46 12	408	+ 1,1	+ 11,2	+ 21,2	+ 12,4	+ 11,5	— 0,5	Jan.	+ 22,1	Juli
Ueking	39 54	—	— 3,0	+ 13,7	+ 27,2	+ 12,5	+ 12,6	— 3,7	Jan.	+ 27,5	Juli
Uailand	45 28	147	+ 2,2	+ 12,7	+ 22,7	+ 13,7	+ 12,5	+ 0,6	Jan.	+ 23,7	Juli
Uiflis	41 41	457	+ 2,0	+ 12,2	+ 23,2	+ 12,7	+ 12,9	+ 0,1	Jan.	+ 24,5	Aug.
Uriest	45 39	—	+ 4,1	+ 12,0	+ 21,9	+ 13,7	+ 18,0	+ 3,5	Jan.	+ 22,5	Juli
Uashington	38 54	24	+ 2,2	+ 13,2	+ 24,6	+ 13,5	+ 13,4	+ 1,1	Jan.	+ 24,7	Sept.
Uadrid	40 25	630	+ 6,6	+ 7,9	+ 23,6	+ 17,1	+ 13,7	+ 6,2	Dez.	+ 24,9	Aug.
Uelbourne	— 37 49	39	+ 9,4	+ 13,6	+ 18,2	+ 14,5	+ 13,9	+ 8,9	Aug.	+ 19,4	Febr.
Uuckland	— 36 50	—	+ 10,4	+ 13,7	+ 19,4	+ 15,5	+ 14,7	+ 8,2	Juli	+ 20,0	Jan.
Uom	41 54	52	+ 8,1	+ 14,6	+ 23,5	+ 17,1	+ 15,9	+ 7,2	Jan.	+ 24,4	Juli
Uisabon	38 43	102	+ 11,4	+ 15,4	+ 21,6	+ 16,9	+ 16,2	+ 10,5	Dez.	+ 22,2	Juli
Uthen	37 54	113	+ 9,6	+ 16,0	+ 25,5	+ 17,5	+ 17,2	+ 7,5	Jan.	+ 26,4	Juli
Ugier	36 47	—	+ 12,4	+ 15,7	+ 23,5	+ 19,9	+ 17,9	+ 10,6	Jan.	+ 24,2	Aug.
Uapstadt	— 33 56	—	+ 14,9	+ 18,7	+ 23,5	+ 19,6	+ 19,1	+ 14,2	Juli	+ 24,4	Febr.
Uontevideo	— 34 54	—	+ 14,1	+ 18,1	+ 25,1	+ 20,0	+ 19,2	+ 13,4	Juni	+ 26,5	Jan.
Uelaide	— 34 35	—	+ 13,6	+ 19,4	+ 27,7	+ 20,2	+ 20,2	+ 12,4	Juli	+ 29,1	Jan.
Uanton	23 8	—	+ 12,7	+ 21,0	+ 27,7	+ 22,6	+ 21,0	+ 11,4	Jan.	+ 28,4	Juli
Uairo	30 2	—	+ 14,7	+ 23,1	+ 29,5	+ 21,9	+ 22,2	+ 13,4	Jan.	+ 29,9	Aug.
Uama	— 12 8	152	+ 20,0	+ 20,0	+ 25,4	+ 25,7	+ 22,9	+ 18,1	Sept.	+ 26,7	März
Uio de Janeiro . .	— 22 54	64	+ 20,4	+ 22,5	+ 26,1	+ 23,7	+ 23,2	+ 19,5	Juli	+ 26,7	Jan.
Uanila	14 36	—	+ 20,7	+ 23,4	+ 30,2	+ 28,5	+ 25,7	+ 20,9	Febr.	+ 30,5	Juli
Ualkutta	22 33	—	+ 25,0	+ 28,4	+ 30,1	+ 27,2	+ 27,7	+ 24,0	Jan.	+ 31,2	Juni
Uuka	13 19	276	+ 24,2	+ 32,6	+ 29,2	+ 28,2	+ 28,6	+ 22,1	Dez.	+ 33,5	April

Jahresisothermen.



Isothermen des Juli.



1 Isanomalien
ach. Hann. Bergkammus)

[illegible]

The map displays isotherms and isohyets across the world. The legend at the bottom indicates temperature ranges in degrees Celsius: -30 to -8 (dark blue), -8 to -6 (blue), -6 to -4 (light blue), -4 to -2 (light green), -2 to 0 (green), 0 to 2 (yellow-green), 2 to 4 (yellow), 4 to 6 (orange), 6 to 8 (red-orange), 8 to 10 (red), 10 to 12 (dark red), 12 to 14 (brown), 14 to 16 (dark brown), 16 to 18 (black). The map shows a clear latitudinal pattern for temperature, with the warmest temperatures (red) in the tropics and the coldest (blue) in the poles. Precipitation patterns are more complex, with high rainfall (blue) in the tropics and lower rainfall (red) in the subtropics and some high-latitude areas.

From Article - Lufttemperatur

de bei sonst hellem Wetter viel kälter ist als die über befindliche atmosphärische Luft; deshalb wird die Oberfläche des Meers nächste Luftschicht vorzugsweise kalt, und die Dichtigkeit der Luft nimmt von unten an aufwärts in stärkerem Maß als gewöhnlich.

Befindet sich nun das Auge eines Beobachters der kalten Schicht, so ist es möglich, daß von einem zufalls in der kalten Schicht befindlichen Gegenstand Lichtstrahlen so in dasselbe gelangen, daß dadurch umgekehrtes Bild des Gegenstandes oberhalb desselben in der Luft zum Vorschein kommt. Über einem entfernten Schiff erscheint ein zweites umgekehrt in der Luft und mit seinen Mastspitzen die des wirklichen hinstehend. Schiffe, die noch unter dem Horizont sind, können auf diese Weise sichtbar werden und geben bisweilen selbst noch ein Spiegelbild. Die Grenzflächen zwischen den ungleich erwärmten Luftschichten sind, namentlich bei bewegter Luft, gekrümmt, und in diesem Fall müssen die Spiegelbilder notwendig verzerrt werden, schwanken und sich vielfach ändern. Auf diese Weise erklären sich auch die Luftbilder von Ruinen, Schlössern und Palästen, die man namentlich zu Neapel, Reggio und an den Küsten von Sizilien schwankend in der Luft erblickt und das Volk als *Fata Morgana* (s. d.) anstaunt. Auch an den Küsten der Nordsee und Ostsee zeigen sich zuweilen ähnliche Erscheinungen.

Luftsteine, s. v. w. aus der Luft niedergefallene Steine (s. Meteoriten) oder an der Luft getrocknete Humusteine (s. Mauersteine).

Lufttemperatur (hierzu die »Temperaturkarte«, vier Theilungen), der Wärmezustand der atmosphärischen Luft. Derselbe ist das Resultat der durch die Sonnenstrahlen bewirkten Erwärmung und der durch Wärmeabstrahlung der Erde in den kalten Weltraum bedingten Abkühlung. Letztere findet dauernd statt und der Erde eine allmähliche Abkühlung der Erde und ihrer Atmosphäre zur Folge haben, wenn der Wärmeverlust nicht anderweitig ersetzt werden würde. Welche Temperatur der kalte Weltraum besitzt, kann schwer bestimmt werden (Pouillet nimmt sie zu -142° an); denselben muß sie aber niedriger sein als die kälteste auf der Erdoberfläche beobachtete Temperatur ($-56,7^{\circ}$ auf dem Fort Reliance in Nordamerika), da die Abkühlung durch Strahlung auch bei diesen niedrigen Temperaturen stattfindet. Der durch Strahlung bewirkte Temperaturabnahme der Erdoberfläche und ihrer Atmosphäre wird durch eine Erwärmung durch die Sonne entgegengewirkt.

Bevor die Sonnenstrahlen die Erdoberfläche treffen, durchlaufen sie die Atmosphäre; da aber letztere die leuchtenden Wärmestrahlen nur in geringem Maße absorbiert, sich selbst also nur wenig erwärmt, so wird die Erdoberfläche von dem größten Teil der leuchtenden Wärmestrahlen getroffen, durch Absorption derselben erwärmt und wirkt dann ihrerseits wieder rückwärts auf die untern Luftschichten durch Wärmeleitung und durch Wärmestrahlung (dunkle Wärmestrahlen). Den größten Anteil an der Erwärmung der Luft hat die Wärmestrahlung der Erdoberfläche, viel weniger die Wärmeleitung und die Absorption der durch die Atmosphäre hindurchgegangenen leuchtenden Wärmestrahlen. Deshalb wird die L. ganz besonders von der Temperatur des Erdbodens abhängen und die Schwankungen der L. eine Folge der verschiedenen Erwärmung der Erdoberfläche sein. Diese letztere ist von verschiedenen Verhältnissen abhängig. Zunächst ist sie eine Funktion des Winkels, unter welchem die Sonnenstrahlen die Erdoberfläche treffen, und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Einmal ist die Er-

wärmung proportional mit dem Kosinus des Einfallswinkels, besitzt also bei senkrechtem Auffallen der Wärmestrahlen ihren größten Wert und nimmt mit wachsendem Winkel ab. Außerdem ist aber auch die Erwärmung desto größer, je senkrechter die Wärmestrahlen auffallen, weil ihr Weg durch die Atmosphäre dann kürzer ist und sie deshalb auch weniger Wärme durch Absorption in der Atmosphäre verlieren. Bei senkrechtem Auffallen verlieren die Wärmestrahlen der Sonne 2 Zehntel ihrer erwärmenden Kraft, während sie bald nach Sonnenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang zum größten Teil absorbiert werden. Im Durchschnitt kommen 5—6 Zehntel bei Erwärmung der Erdoberfläche zur Verwendung. Die auf diese Weise im Laufe eines Jahres der Erde zugeführte Wärme ist so bedeutend, daß, wenn man sich dieselbe gleichmäßig über ihre Oberfläche verteilt denkt, sie dazu ausreichen würde, eine Eisschicht von 81 m Höhe zu schmelzen. Außer von dem Auffallswinkel ist die Erwärmung der Erdoberfläche auch noch abhängig von der Zeit, während welcher die letztere von den Wärmestrahlen getroffen wird, und von der Natur des Erdbodens selbst. Ein kahler Sandboden erwärmt sich stärker als ein mit Wald oder Wiesen bedeckter Boden, das Festland stärker als die Oberfläche des Meers.

Weil die Temperatur der Luft durch die der Erdoberfläche bedingt ist und diese von der Richtung der Wärmestrahlen und der Dauer ihrer Wirksamkeit abhängig ist, diese letztern beiden aber periodischen Schwankungen unterworfen sind, die durch die tägliche Rotation der Erde um ihre Achse und die jährliche Bewegung der Erde um die Sonne hervorgerufen werden, so muß sich diese Periodizität auch in dem Gang der L. geltend machen und zwar sowohl als eine tägliche wie auch als eine jährliche Periode. Bei der täglichen Periode nimmt die L. nach Sonnenaufgang durch die immer kräftiger wirkende Insolation zu, und da die Erde beim höchsten Stande der Sonne noch nicht so warm geworden ist, daß sie ebensoviel Wärme durch Ausstrahlung verliert, wie sie durch die Sonnenstrahlen erhält, so steigt die Temperatur noch bis etwa 2 Uhr nachmittags, bis die Ausstrahlung anfängt das Übergewicht zu bekommen. Von diesem Moment an nimmt die L. ab und sinkt bis zum nächsten Sonnenaufgang oder vielmehr bis zu dem Moment, wo die Wirkung der Ausstrahlung durch die der Sonnenstrahlen aufgehoben wird. Weil das Minimum der L. bald nach Sonnenaufgang eintritt, die Zeit dieses Letztern aber im Lauf des Jahres sehr verschieden ist, so wird die niedrigste Temperatur der L. in den einzelnen Monaten zu sehr verschiedenen Zeiten eintreten. In unsern Breiten findet sie im Januar etwa um 8 Uhr morgens und im Juli etwa um 5 Uhr morgens statt. Die Zeit, in welcher die L. ihr Maximum erreicht, verschiebt sich ebenfalls im Lauf des Jahres, indem dasselbe im Sommer etwas später als im Winter eintritt. Die Zeitdifferenz ist dabei aber für das Maximum viel geringer als für das Minimum. Der Unterschied zwischen den täglichen Extremen der L. (ihre Amplitude) ist in verschiedenen Breiten verschieden groß. Auf der nördlichen Halbkugel erreicht die Sonne eine desto größere Mittagshöhe, je südlicher der Beobachtungsort liegt, und deshalb ist auch die tägliche Temperaturschwankung in südlichen Gegenden größer als in nördlichen. Aus demselben Grund wird auch, weil die Sonne im Sommer eine größere Mittagshöhe erreicht als im Winter, der Unterschied zwischen Maximum und Minimum im Sommer bedeutender sein als im Winter. In unsern Breiten beträgt die täg-

liche Amplitude im Sommer 10–14°, im Winter 3–5°.
— Die zweite Hauptperiode im Gang der \varnothing ist die jährliche. Sie ist eine Folge der Bewegung der Erde um die Sonne und der Stellung der Erdbachse gegen die Ebene der Ekliptik. Trotzdem daß jeder Punkt der Erdoberfläche während der Zeit eines Jahres in der Hälfte der Zeit der Einwirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt ist und in der andern Hälfte von der Sonne nicht beschienen wird, so ist doch die Verteilung der Wärme auf der Erdoberfläche sehr verschieden, weil die Zeiten, in welchen die Erde von den Sonnenstrahlen getroffen wird, für die verschiedenen Breiten sehr verschieden verteilt sind. An den beiden Polen dauert die Einwirkung der Sonnenstrahlen ununterbrochen ein halbes Jahr und fällt dann im nächsten halben Jahr fort, während sich am Äquator das Jahr in ungefähr gleich lange Perioden von je 12 Stunden Tag und Nacht teilt. In den dazwischenliegenden Breiten unterscheiden sich die Tageslängen durch ihre verschiedene Dauer, der längste Tag ist in höhern Breiten länger als in niedrigeren und der kürzeste Tag in nördlichen Breiten kürzer als in südlichen. Diese Verhältnisse bewirken eine sehr verschiedene Wärmeverteilung in der Zeit eines Jahres und haben dazu geführt, die Erdoberfläche in fünf Zonen, zwei kalte, zwei gemäßigte und eine heiße, zu teilen.

Aus der Verschiedenheit der Tageslängen und der Sonnenhöhen im Lauf eines Jahres ergibt sich die jährliche Periode der \varnothing . Am 20. oder 21. März, dem Frühlingsanfang, wird zum erstenmal im Jahr Tag und Nacht gleich lang, die größte Sonnenhöhe ist dann gleich dem Komplement der geographischen Breite, schwankt also für Deutschland, dessen Breite zwischen 47° 20' und 55° 50' liegt, zwischen 42° 40' und 34° 10'. Darauf findet ein rasches Zunehmen der Mittagshöhe der Sonne und der Tagesdauer statt und daher sowohl wegen der längern Einwirkung der Sonnenstrahlen als auch wegen ihres mehr senkrechten Auffallens eine Steigerung in der Temperatur des Erdbodens u. der Luft. Am 21. Juni erreicht die Sonne die größte Mittagshöhe, welche für Deutschland zwischen 66° 10' und 58° 40' wie die größte Tageslänge zwischen 16 Stund. 51 Min. und 17 Stund. 25 Min. schwankt.

Das Maximum der Jahrestemperatur fällt nicht mit der größten Sonnenhöhe und dem längsten Tag zusammen, sondern tritt erst im Juli ein, weil die Erde noch eine Zeitlang nach dem längsten Tag mehr Wärme empfängt, als sie durch Ausstrahlung verliert. Die Mittagshöhe der Sonne wird darauf niedriger, die Tageslänge kürzer, und deshalb nimmt dann auch die \varnothing ab. Am 22. oder 23. Sept. beginnt der Herbst mit der zweiten Tag- und Nachtgleiche, die Tage werden immer kürzer, die Sonnenhöhen immer niedriger und die Luft immer kälter. Am 21. oder 22. Dez. beginnt der Winter, die Mittagshöhe der Sonne schwankt für Deutschland zwischen 19° 10' und 14° 40' und die Tageslänge zwischen 8 Stund. 22 Min. und 6 Stund. 50 Min. Das Minimum der Jahrestemperatur tritt erst nach dem kürzesten Tag im Januar ein, weil sie anfangs noch mehr Wärme ausstrahlt, als sie von der Sonne empfängt, indem die Mittagshöhe der Sonne noch gering, also die Tageslänge noch kurz ist und die Sonnenstrahlen die Erdoberfläche schräg treffen.

Weil der Gang der \varnothing durch die verschiedenen Stellungen der Sonne bestimmt ist, diese aber für dieselbe geographische Breite unverändert sind und sich nur in verschiedenen Breiten verschieden gestalten, so müßten auch die Verschiedenheiten der \varnothing lediglich von der geographischen Breite abhängig sein, und es

müßte die \varnothing an den Orten desselben Breitengrads einen gleichartigen Verlauf haben. Das ist aber nicht der Fall, und zwar treten sehr bedeutende Abweichungen von den normalen Temperaturverhältnissen auf, welche eine Folge der verschiedenen Beschaffenheit der Erdoberfläche, der wechselnden Bewölkung und der Luft- und Meeresströmungen sind. Um über die Abweichungen ein Urteil zu gewinnen, ist es notwendig, längere Zeit hindurch die mittlere Tagestemperatur sowie die Mitteltemperaturen der einzelnen Monate und des Jahres zu bestimmen. In erstere erhält man als Mittel der 24 Temperaturen, welche während eines Tags stündlich abgelesen oder durch ein Registrierthermometer aufgezeichnet sind. Statt dessen hat man dasselbe meistens aus den täglichen Beobachtungen abgeleitet, und sind für die Beobachtungen die gewöhnlichsten Zeiten 7, 2, 9 oder 6, 2, 8 oder 6, 2, 10; auch hat man die Mitteltemperatur zuweilen als Mittel der täglichen Extrema, d. h. des täglichen Maximums und Minimums, bildet. Aus den Mitteltemperaturen der Tage und Monate erhält man die mittlere Monatstemperatur und aus den 12 mittlern Monatstemperaturen die mittlere Jahrestemperatur. Je länger die Beobachtungen fortgesetzt sind, desto weniger werden die erhaltenen Resultate durch die in einzelnen Jahren auftretenden Unregelmäßigkeiten beeinflusst und desto mehr werden sie die wahren Mitteltemperaturen angeben. Derartige Beobachtungen liegen für eine große Anzahl von Orten vor; eine Reihe der interessantesten enthält die auf beifolgender Karte abgedruckte Temperaturtafel.

Um die wahre Verteilung der Wärme auf der Erdoberfläche bildlich darzustellen, hat bereits Alexander von Humboldt alle Orte mit gleicher mittlerer Jahrestemperatur miteinander durch Linien verbunden, und weiter ist es namentlich durch die Arbeiten von Tempe, möglichst geworden, dieselben den wirklichen Temperaturverhältnissen der Erdoberfläche genau anzupassen. Diese Linien, welche man Jahresisothermen nennt, sind auf der Karte dargestellt.

Aus dem Gang der Jahresisothermen ist ersichtlich, daß sie wesentlich von den Breitenkreisen abweichen. So liegt z. B. New York ungefähr 1° nördlicher als Rom, und doch ist seine mittlere Jahrestemperatur um 5° niedriger. Überhaupt findet man, daß es bei gleicher geographischer Breite in Nordamerika stets kälter ist als in Europa, eben so sich daselbe Verhältnis auch bei einer Vergleichung zwischen Europa und dem nördlichen Asien herausstellt. Ferner zeigt der Verlauf der Jahresisothermen, daß die mittlere Jahrestemperatur auf dem Festland viel rascher gegen den Pol abnimmt als über die Meeren, und daß daher die Kurven über den Landen näher aneinander gerückt sind. Besonders auffallend verlaufen die Jahresisothermen im nördlichen Teil des Atlantischen Ozeans, wo sie unter der Einwirkung des Golfstroms weit nach Norden vorspringen. Endlich sieht man auch, daß das kälteste Gebiet der Erde nicht mit dem Nordpol zusammenfällt, sondern nördlich von Nordamerika zu suchen ist. Die niedrigste Jahresisothermie, die man nach den bisherigen Beobachtungen hat ziehen können, ist die für –20°; sie bildet eine geschlossene Kurve, innerhalb welcher der kälteste Punkt der nördlichen Halbkugel, ihr Kältepol, liegt. Der geographische Kältepol liegt außerhalb dieser Kurve und ist daher nicht der kälteste Punkt der Erde.

So wichtig die Kenntnis der mittlern Jahrestemperatur ist, so ist sie doch nicht genügend, um die

htiges Bild von den klimatischen Verhältnissen des Ortes zu geben, weil diese auch von der Verteilung der Wärme im Lauf des Jahres abhängig ist. Edinburgh und Tübingen haben z. B. beinahe dieselbe mittlere Jahreswärme, 8,4 und 8,2°, und unterscheiden sich doch sehr wesentlich durch ihre Temperaturverhältnisse im Sommer und im Winter. In Edinburgh ist die Mitteltemperatur des Sommers 11,1° und die des Winters 3,6°, während die entsprechenden Werte für Tübingen 17,1 und 0,2° sind. Will man auch die Verteilung der Wärme bildlich darstellen, so genügen dazu die Jahresisothermen nicht, und daher verbindet man entweder die Orte mit einer mittleren Sommertemperatur und die mit einer mittleren Wintertemperatur und erhält dadurch im ersten Fall die Isotheren und im zweiten die Isochimenen, oder man entwirft Karten mit Monatsisothermen, von denen die Karte die Isothermen für den Januar und die für den Juli angibt.

Die Monatsisothermen sind besonders gut dazu geeignet, die verschiedenen Formen des Klimas sowie den Unterschied zwischen Land- und Seeklima (kontinental- und ozeanisches oder Insel- oder Küstenklima) zu erkennen. In der Nähe des Meeres findet man kühle Sommer und verhältnismäßig warme Winter, während im Innern der großen Kontinente heiße Sommer und strenge Winter vorherrschen. Daß diese Temperaturverteilung einen wesentlichen Einfluß auf die Vegetation ausüben muß, liegt auf der Hand. In Sibirien, z. B. in Jakutsk, wo die mittlere Jahrestemperatur $-10,5^{\circ}$ und die mittlere Januartemperatur $-43,0^{\circ}$ beträgt, gelangt während des Winters, aber heißen Sommers (die Mitteltemperatur des Juli ist $17,7^{\circ}$) Getreide zur Reife, trotzdem der Boden in einer Tiefe von 1 m beständig gefroren bleibt. Dagegen ist in Island bei einer höhern Jahrestemperatur und bei einer unbedeutenden Wintertemperatur an Getreidebau nicht mehr zu denken, weil die niedrige Sommerwärme nicht ausreicht, daselbe zur Reife zu bringen. Ebenso gedeiht in Ungarn vorzüglicher Wein, obgleich seine Winter kälter sind als in nördlichen Schottland, wo selbst kein Obstbau sehr möglich ist.

Mit Berücksichtigung der Thatsache, daß die Mitteltemperaturen an den verschiedenen Orten desselben Breitenkreises sehr verschieden sind, kann man die normale Mitteltemperatur der einzelnen Breitenkreise berechnen, indem man das Mittel aus den Temperaturen nimmt, welche die auf demselben Breitenkreis liegenden Orte besitzen, und kann durch Vergleichung feststellen, ob die Mitteltemperatur des Jahres oder der einzelnen Monate für einen Ort höher oder niedriger ist, als sie nach seiner geographischen Breite sein sollte. Die Größe, um welche die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, wird nach dem Maße der thermischen Anomalie genannt, und dem entsprechend heißen die Kurven, welche die Orte mit gleicher thermischer Anomalie verbinden, thermische Isanomalien (s. Karte). Diese geben ein sehr anschauliches Bild über die Wärmeverhältnisse eines Ortes. So ersieht man aus den thermischen Isanomalien des Jahres, daß die mittlere Jahreswärme von ganz Europa, Kleinasien, Arabien, Persien, Ostindien und dem größten Teil von Afrika und Australien höher ist als die Normaltemperatur der entsprechenden Breitenkreise, und daß der größte Teil von Asien und Nordamerika eine zu geringe mittlere Jahrestemperatur besitzt. Welche Unterschiede dabei gegen die normale mittlere Jahrestemperatur vorkommen, kann dadurch kenntlich gemacht werden, daß man die

Größe der thermischen Anomalie an die Isanomalien heranschreibt. Noch wichtiger als die Isanomalien des Jahres sind die für die einzelnen Monate, indem aus diesen darauf geschlossen werden kann, ob ein Ort mehr dem Kontinentalklima oder mehr dem Seeklima angehört. So zeigen die Isanomalien des Januars, daß die Mitteltemperatur dieses Monats an den Nordwestküsten von Nordamerika und an den Westküsten von Europa viel zu hoch ist, daß sie dagegen im Innern und an den Ostküsten von Nordamerika sowie auf dem Kontinent von Asien zu niedrig ist. Im Juli ist die Mitteltemperatur im nördlichen und mittlern Asien zu hoch, liegt in Europa etwas über der normalen und ist an den Ostküsten von Nordamerika zu niedrig.

Ausnahmen von der Wärmeverteilung, wie sie aus den vieljährigen Mitteln folgt, kommen häufig vor, doch treten größere Abweichungen nicht lokal auf, sondern sind gleichzeitig über größere Gebiete der Erdoberfläche verbreitet. Eine zu große Kälte oder zu große Wärme ist nie gleichzeitig auf der ganzen Erde vorhanden, sondern jedes in einer Gegend auftretende Extrem findet sein Gegengewicht in einer entgegengesetzten Abweichung in andern Gegenden. Gleichartige Witterungsverhältnisse sind häufiger in der Richtung von N. nach S. als von W. nach O., und oft steht die Witterung in Europa im Gegensatz zu der in Nordamerika oder in Sibirien, was seinen Grund darin hat, daß der Charakter der Witterung davon abhängt, ob die südwestliche oder nordöstliche Windrichtung vorherrscht. Da aber dieselbe Windrichtung nicht gleichzeitig über der ganzen Hemisphäre herrschen kann und die entgegengesetzten Luftströme nebeneinander herlaufen, so werden auf demselben Breitenkreis abwechselnd positive und negative Abweichungen häufiger vorkommen als auf demselben Meridian. Die Abweichungen der Temperaturverhältnisse von den aus vieljährigen Beobachtungen gewonnenen Mitteln nennt man ihre absolute Veränderlichkeit. Diese ist unter den Tropen am geringsten und wächst in den gemäßigten Zonen mit der Annäherung an die kalten Zonen. Die Nähe bedeutender Gebirge erhöht die Veränderlichkeit besonders in den Sommermonaten. Im Seeklima ist die Veränderlichkeit gering und nimmt mit der Entfernung von den Küsten nach dem Innern der großen Kontinente anfangs zu und dann wieder ab. Ein Bild von außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen einzelner Jahre kann ebenfalls durch Kurven gegeben werden, die man nach Dove thermische Isametralen nennt, und welche die Punkte gleicher Abweichung miteinander verbinden. Dove hat dieselben dazu benutzt, um die Wärmeverteilung in Europa im Lauf einiger ungewöhnlicher Winter darzustellen.

Die Frage, ob die gegenwärtigen Wärmeverhältnisse auf der Erde in historischen Zeiten eine wesentliche Veränderung erfahren haben, kann nur aus etwanigen Veränderungen in der Flora und Fauna der verschiedenen Länder entschieden werden, denn regelmäßige Thermometerbeobachtungen werden erst während einer zu kurzen Zeit angestellt. Wie wenig entscheidend aber derartige Untersuchungen sind, ist daraus ersichtlich, daß dabei eine Reihe der verschiedenartigsten Einflüsse zur Geltung kommt und Veränderungen in der Vegetation oft nur eine Folge veränderter Feuchtigkeits- oder sonstiger lokaler Verhältnisse sind. Aus der Thatsache, daß in Palästina heute noch der Weinstock und die Dattelpalme nebeneinander gedeihen, wie es in den biblischen Zeiten der Fall war, schließt Arago, daß sich das Klima von

Palästina in den letzten 3000 Jahren nicht wesentlich geändert haben kann, weil die Nordgrenze der Dattelpalme mit der Südgrenze des Weinstocks zusammenfällt. Unzweifelhaft steht fest, daß in nördlichen Gegenden manche Pflanzen im Lauf der Zeit ausgestorben sind, wie die Vire, welche früher auf Island, auf den Shetlandinseln und in Lappland in ganzen Wäldern vorkam, daselbst verschwunden ist; doch kann man aus einzelnen derartigen Thatsachen ebensovienig wie daraus, daß durch das Anwachsen von Eismassen, wie an der Ostküste von Grönland, Landstriche, die früher bewohnt waren, unbewohnbar geworden sind, auf eine säkularer Veränderung in den Temperaturverhältnissen schließen.

Einen wesentlichen Einfluß auf die L. übt die Erhebung über den Meerespiegel aus. Je größer die Höhe, desto geringer ist die L. Weil die Luft in der Nähe der Erdoberfläche durch diese erwärmt wird, sie selbst aber ein schlechter Wärmeleiter ist, so wird die Temperatur der höheren Luftschichten nicht mehr direkt durch die Erdoberfläche erhöht, sondern die erwärmte Luft, welche durch Ausdehnung leichter geworden ist, steigt empor und führt ihre Wärme den höheren Schichten zu. Dadurch kommt die Luft unter einen geringeren Druck, dehnt sich deshalb aus und erfährt durch den dazu erforderlichen Wärmeverbrauch eine Temperaturabnahme. Enthielte die Luft keinen Wasserdampf, so würde ihre Temperatur für jede 101 m Erhebung um 1° sinken; weil aber stets Wasserdampf in der Luft vorhanden ist, so sinkt ihre Temperatur nach der Höhe zu um so langsamer, je feuchter die Luft ist, und deshalb erfolgt die Temperaturabnahme im Winter langsamer als im Sommer. Zwischen Genf und dem St. Bernhard kommt 1° Temperaturabnahme im Dezember auf 276 m Erhebung und im August auf 147 m. Wenn das Gesetz für die Temperaturabnahme mit der Höhe für einen Ort bekannt ist, so kann man aus ihm und seiner Höhe über dem Meerespiegel berechnen, welche Temperatur an dem betreffenden Ort vorhanden sein würde, wenn er in der Höhe der Meeresoberfläche liegen würde. Dies nennt man: die Temperatur des Ortes auf die Meeresoberfläche reduzieren. Auf diese Weise sind alle Beobachtungen, die zur Zeichnung der Isothermen benutzt sind, auf den Meerespiegel reduziert und dadurch die lokalen Einflüsse, welche Gebirge und Hochebenen auf die Temperatur ausüben, beseitigt worden.

Luftthermometer, s. Ausdehnung, S. 111.

Lufttransportmaschinen, s. Luftbewegungsmaschinen.

Luftverdichtungsmaschinen (Kompressoren), Maschinen und Vorrichtungen, welche dazu dienen, Luft oder eine andre Gasart auf ein kleineres Volumen zusammenzupressen, als sie schon einnimmt. In ihrer einfachsten Gestalt nennt man die L. Kompressionspumpen (s. d.). Die gewöhnlichsten L. sind die Gebläse (s. d.), welche die Luft in Röhrenleitungen drücken, um sie nach einer Feuerung oder einem Schmelzapparat zu leiten. Bei sehr großen Gebläsen, wie bei Hochfenggebläsen, benutzt man diese Luft auch noch zum Heben von Lasten (pneumatische Gichtaufzüge). Die Zbee, komprimierte Luft zur Kraftübertragung zu benutzen, gelangte nach mehreren vereinzeltten Versuchen im Bergwerksbetrieb (Unterlouis 1845, Glasgow 1850, später in Sard. Longchamp, Altenberg und Saarbrück) erst durch Sommeiller beim Bau des Mont Genis-Tunnels zur praktischen Durchführung im großen, und jetzt ist die komprimierte Luft beim Betrieb unterirdischer Förder-

Wasserhaltungs- und Gesteinsbohrmaschinen, in Berg- und Tunnelbau sowie bei pneumatischen Heben und Eisenbahnen als Transmissionsorgan von großer praktischer Bedeutung. Für den Berg- und Tunnelbau hat die komprimierte Luft ganz besondere Vorteile, indem einerseits die aus den Röhren abströmende gebrauchte Luft zur Ventilation benutzt und die große Hitze der Maschinenräume im Tempbetrieb vermieden, andererseits alle Arbeitsschritte, welche ihren Ort verändern, mit Leichtigkeit durch Schläuche von der Hauptleitung aus angeschlossen werden können. Die von Sommeiller nach dem Prinzip des hydraulischen Widders konstruierten Gaskompressoren setzen ein Wassergefälle voraus und haben sich wenig bewährt, man benutzt daher jetzt Pumpen als L. Bei der Verdichtung der Luft mit Wärme frei, und da man, um geringe Dimensionen der Arbeitsmaschine zu erhalten, die Verdichtung sehr hoch treibt, so erreicht die Temperatur einzelner Maschinenteile schädliche Höhe, und man muß sie




Fig. 1. Johnsen's Luftverdichtungsmaschine.

Luft während des Verdichtungsprozesses kühlen. Nachdem nun das Wasser in den Zylinder der Maschine tritt oder denselben nur von außen umschließt, unterscheidet man nasse und trockne L. Der erstere kam die Johnsen'sche Maschine zuerst am Mont Genis zur Anwendung. Fig. 1 zeigt das Prinzip. An den liegenden, doppelt wirkenden Zylinder mit Scheidentolben schließen sich beiderseits die Luftsaugröhren b, welche die Saugventile c und die Druckventile d tragen. Das Kühlwasser fließt aus dem Behälter e beständig zu und bei geöffneten Saugventilen in den Zylinder. Die Druckventile schließen nach dem Windanstellasten, welcher die Luft aus dem Rohr f abführt; g ist ein Schwimmer im Wasser, welcher durch ein Ventil das durch d einströmende Kühlwasser abführt. Die Konstruktionen von Sommeiller beruhen auf demselben Prinzip und unterscheiden sich nur in der Detailkonstruktion der Ventile oder auch der Kühlwasserabführung. Fig. 2 zeigt die nasse Luftverdichtungsmaschine von Sievers (Maschinenbauattiengeellschaft in Karlsruhe). Sie besteht aus zwei aus einem Stück gegossenen hohlen Wandschalen a, welche in die Pumpenbohrer b tauchen, die auf gemeinschaftlicher Grundplatte beseitigt sind. c Ventillasten, d Saugventile, e Druck-

tile, f Windsammellasten mit dem Windabfuhr-
r g, h Rohr für die Kühlwasserzuführung, i
asserabfuhrrohr. Die Bewegung erfolgt von einer
ierenden Welle aus, welche durch das Rad k die
rbelwelle l treibt. Zwei Schubstangen in verbind-

Wärme gebunden, mithin Kälte erzeugt wird. Bgl.
Hauer, Die Förderungsmaschinen der Bergwerke
(3. Aufl., Leipz. 1885); Pernolet, De l'air com-
primé et de ses applications (Par. 1876); André,
Mining machinery (Lond. 1877, 2 Bde.).




Fig. 2. Sieber's Luftverdichtungsmaschine.

n die Kurbelzapfen mit dem Kolben. Dieser Kom-
effor bildet den hervorragendsten Typus im Berg-
atsbetrieb Deutschlands und Österreichs. Von den
nen 2. ist besonders die Konstruktion von
enard (Sars-Longchamps) bemerkenswert. Die-
be besteht aus einem gewöhnlichen doppelt wirken-
n, liegenden Kompressionscylinder (einem doppelt
tenden Cylindergebläse vollständig ähnlich), wel-
er in einem Wasserlasten liegt, dem fortwährend
isches, kaltes Wasser zugeführt wird. Häufiger fällt
i derartigen Maschinen der Wasserlasten fort, und
an umgibt den Cylinder mit einem Mantel, um in
a dadurch gebildeten Zwischenraum das Wasser zu
iten. Einen andern Typus trockner 2. bilden jene
n Colladon in Genf, welche beim Gotthards-
nnel Verwendung fanden. Bei diesen ist der Kol-
n, wie die Kolbenstange, hohl und kann neben der
thern Cylinderkühlung von innen gekühlt werden;
eichzeitig werden kleine Mengen Wasser in den
ylinder eingespritzt. Endlich baut man auch direkt
rtkende 2. ohne rotierende Bewegung, welche sich
r provisorische kompendiöse und billige Anlagen
rzüglich eignen.

Vergleicht man die beiden Gruppen von 2., so
itt zunächst hervor, daß nasse Pumpen wegen des
nern Kühlwassers eine große hin- und hergehende
olbenmasse, welche viel lebendige Kraft absorbiert,
sigen, bei größerer Geschwindigkeit heftige Stöße
zeugen und daher schwer und kostspielig in der An-
ge sind, um so mehr, da beim Antrieb durch Dampf-
aschinen und Turbinen mehrfache schwere Räder-
versetzungen notwendig werden. Trockne Pumpen
ssen große Kolbengeschwindigkeiten zu, sind leicht
ad billig, und die Luftspannung kann über 10 Atmo-
hären getrieben werden. Bei nassen Pumpen ist
ne so hohe Luftspannung nicht zulässig, da immer
ühlwasser mitgerissen wird, welches, wenn die kom-
imierte Luft mechanische Arbeit verrichtet (wobei
el Wärme gebunden wird), durch Eisbildung viele
chwierigkeiten bereitet. Ferner sind nur trockne
umpen zulässig, wenn die Luftleitung der Winter-
ste ausgesetzt werden muß. Nasse Pumpen bieten
och weniger Anlaß zu Reparaturen. — Die 2. die-
en auch zur Eiszerzeugung. Das Prinzip der Kälte-
zeugung besteht hierbei darin, daß die komprimierte
uft in Kondensatoren vom mitgerissenen Wasser be-
eit und abgekühlt wird und dann in einem Expans-
onscylinder mechanische Arbeit verrichtet, wobei

Luftwege (Respirationwege), diejenigen Or-
gane des tierischen Körpers, durch welche die Luft
beim Aus- und Einatmen hindurchstreichen muß:
bei den Insekten die Tracheen (s. d.), bei den luft-
atmenden Wirbeltieren die Mund-, Nasen- und Ra-
chenhöhle, der Kehlkopf, die Luftröhre mit ihren Ver-
zweigungen in der Lunge, bei den Vögeln außerdem
noch die Luftsäcke und die Lufthöhlen der Knochen.

Luftwurzeln (Radices aëreae), Nebenwurzeln, die
bei manchen Pflanzen aus dem Stamm oder Stengel
oberhalb der Erde hervorkommen und entweder gar
nicht oder erst nach längerem Wachstum in den Boden
eindringen. Bei den Wurzelbäumen (Rhizophora
Lam.) senken sich 2. aus den Ästen der Krone in den
Boden herab und helfen gleich Stützen das umfang-
reiche Laubdach tragen. Bei Pandanus treibt der
Stamm aus seinen untern Teilen kräftige 2., auf
denen er sich frei über den Boden erhebt. Bei man-
chen Pflanzen versehen 2. den Dienst von Haftorga-
nen. Die auf Baumstämmen wachsenden tropischen
Orchideen werden durch solche 2. an den Rinden be-
festigt und erhalten auch Feuchtigkeit und Nährstoffe
durch sie zugeführt.

Luftziegel, s. Mauersteine.

Luftzündler, s. Pyrophore.

Luft, Fluß, s. Pangani.

Luga, Fluß im Gouvernement St. Petersburg,
mündet nach einem Laufe von 291 km nördlich von
Rarwa in den Finnischen Meerbusen. An ihm liegt
die gleichnamige Kreisstadt mit (1880) 1700 Einw.

Luganer See (ital. Lago di Lugano, mit Vor-
liebe auch Ceresio genannt), ein buchtenreiches, wald-
und felsumkränzt, mit Ortschaften und Villen um-
säumtes Wasserbecken im schweizer. Kanton Tessin,
zum Kleinern Teil auf italienisches Gebiet (Provinz
Como) sich erstreckend, liegt 271 m ü. M. und fließt
durch die Tresa in den Lago Maggiore ab. Das
größte Gewässer, welches dem L. S. zufließt, ist der
Agno, welcher am Camoghe entspringt und das Val
d'Agno durchfließt. Die Umgebungen des buchten-
reichen Sees vereinigen die Reize der italienischen
Erde mit der Großartigkeit der Alpennatur. Die
Fläche mißt 54,4 qkm, die Länge von Porlezza nach
Ponte Tresa (nach Lavizzaris Messungen) 35, die
größte Breite Lugano-Cavallino 3, die mittlere Breite
1 km. Die Maximaltiefe, am Eingang in den (obern)
Arm von Porlezza, beträgt 279 m. Von der Enge
von Melide an nimmt die Tiefe rasch ab, so daß sie

in den »untern« Golfen (von Capolago, Porto und Agno) höchstens 84—94 m, in dem Laghetto, dem Anhängsel zwischen Laveno und Ponte Tresa, bloß 50 m beträgt. Seit 6. Dez. 1874 zieht am Ufer entlang eine der zum Netz der Gotthardbahn gehörigen tessinischen Thalbahnen: Lugano-Melide-Mendrisio-Chiasso; diese Linie überschreitet den Seehals von Melide auf einer Brücke. Seit 1856 hat der See Dampfschiffahrt, an deren Endpunkte die Bahnlinien Porlezza-Menaggio (am Comersee) und Ponte Tresa-Luino (am Lago Maggiore) sich anschließen.

Lugano (deutsch *Lauis*), der größte und betriebksamste Ort des schweizer. Kantons Tessin, früher mit Bellinzona und Locarno abwechselnd die kantonale Hauptstadt, Station der Gotthardbahn, in wundervoller Lage am Luganer See. Rings um die Stadt, auf den Uferterrassen, schimmern Landhäuser aus dem Grün der Reblauben und Kastanien, der Drangen- und Olbäume; das schönste Panorama entfaltet sich auf dem nahen San Salvatore (909 m). Zu den bemerkenswertesten Gebäuden gehören die nach Bramantes Plan erbaute, aber unvollendete St. Lorenz- oder Stiftskirche mit schönem Schnitzwerk, die Kirche Santa Maria degli Angeli mit einer Kreuzigung von B. Luini, die Kirchen Santa Marta und San Rocco. Die Stadt hat seit 1853 nur zwei Klöster. Sie zählt (1880) 6129 Einw. Jenseit des Sees liegen die sogen. Windkeller von Caprino (cantino di Caprino), natürliche Höhlungen im Felsen, in denen sich der Wein vortrefflich hält. Die achttägige Oktobermesse ist ein bedeutender Viehmarkt: bis 10,000 Stück Rindvieh (weniger Pferde) werden zugeführt. Seit einiger Zeit ist L. besuchter Luftkurort geworden. Vgl. Beha, L. und seine Umgebungen (St. Gallen 1866); Thomas, Mitteilungen über L. als Luftkurort (Erlang. 1873); Cornils, Lugano (Basel 1882); Hardmeyer, L. (Zürich 1887).

Lugansk, Stadt im russ. Gouvernement Jekaterinoslaw, Kreis Slawenoserböl, am Lugan, einem Nebenfluß des nördlichen Donez, und an der Donezeisenbahn, hat 4 Kirchen, eine Bergwerksschule, eine Eisengießerei (seit 1795, mit bedeutender Fabrikation von Dampfmaschinen und Lokomotiven), Talgsiederereien, Leder- und Lichtfabriken, Ziegelbrennereien, ein Museum für Bergprodukte mit Bibliothek, ein Berghospital und (1882) 14,931 Einw., welche bedeutenden Handel treiben. L. ist Sitz der Zentral-Bergwerksdistriktsverwaltung für den westlichen Teil des Donezischen Steinkohlenbeckens.

Luganskij, Rosa!, Pseudonym, s. Dahl 2).

Lugau, Pfarrdorf in der sächs. Kreishauptmannschaft Zwickau, Amtshauptmannschaft Chemnitz, an der Linie Stollberg-Chemnitz der Sächsischen Staatsbahn, hat Steinkohlenbergbau, Rammgarnspinnerei, Sägewerke, Holzhandel und (1885) 5064 Einw.

Lügde (spr. lüde), Stadt im preuß. Regierungsbezirk Minden, Kreis Höxter, an der Emmer und an der Linie Hannover-Altenbeken der Preussischen Staatsbahn, hat 2 luth. Kirchen (darunter die romanische St. Kilianskirche aus dem 11. Jahrh. mit Wandmalereien aus derselben Zeit), Zigarren- und Spizenfabrikation, Bereitung von Käse und (1885) 2398 meist luth. Einwohner. L. wird schon 784 erwähnt.

Lugdunum (kelt., »Rabenhügel«), Hauptstadt der nach ihr benannten Provinz Gallia Lugdunensis (s. Gallien), im Gebiet der Ambarrer gelegen, am Zusammenfluß des Rhodanus und des Arar (Saône), wurde 43 v. Chr. römische Kolonie und erhob sich bald zur ersten und größten Stadt von Gallien; jetzt Lyon (s. d.). L. Batavorum, Stadt, s. Leiden.

Lüge, die durch ein Zeichen, nicht gerade notwendig durch die Sprache, vermittelte Unwahrheit zu dem Bewußtsein derselben und dem Vorsatz, zu täuschen, weshalb auch absichtliche Zweideutigkeiten und Unbestimmtheiten, Zurückhaltung, wo der andere einen Anspruch auf Mitteilung hat, Verstellung, Herbrüchigkeit, Verrätereie dahin zu rechnen sind. Man unterscheidet verschiedene Abstufungen der L. Es nennt man eine erlaubte L. (Notlüge) diejenige, wodurch man andre täuscht, um sie oder sich selbst einem drohenden Übel zu entziehen; eine edle L. die, durch welche man z. B. einem wütenden Verurteilten nicht ohne eigne Gefahr den Gegenstand seiner Fesseln zu verheimlichen sucht; eine fromme L. endlich, welche die Unwahrheit in der Absicht vertritt, um religiöse Zwecke dadurch zu befördern. Sogenannte Höflichkeitslügen, welche zwar eine Unwahrheit enthalten, von welchen aber niemand, der mit der Sitte bekannt ist, etwas anderes erwartet, und Schmeiche-lügen, die nur zur Unterhaltung dienen sollen, sind keine wirklichen Lügen, weil die Absicht zu täuschen fehlt. Strenge Moralisten, wie Kant (»Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen«, 1797) und Fichte, verwerfen jede, auch die beiden letztgenannten Arten der L. als »Verletzung der vollkommenen Selbstpflicht«; moralische Rücksichten führen nach dem Grundsatz, daß der Zweck das Mittel heilige, zum mindesten die »fromme« L. für erlaubt. Im allgemeinen läßt sich behaupten, daß die Unwahrheit zu sagen, nicht immer eine Pflicht, aber die Unwahrheit zuzugestehen, immer Verletzung einer Pflicht sei. Vgl. Heinroth, Über die L. (Leipz. 1844); Locke, Über die Begriffsbestimmung der L. (dort 1690).

Lugger (Logger), zweimastiges, zumellen auch dreimastiges, besonders in Frankreich beliebtes Küstenschiff von rund 80 Registertonnen, das meist in der Fischerei auf offener See benutzt wird. Die L. hat niedrige, aber langgestreckte Fahrzeuge mit platten Heck, mit Luggerseglern, deren Raaen auf ein Drittel ihrer Länge mit dem Fall an den Masten fahren. In ein dritter Mast vorhanden, so dient er als Berliker, wenn die Fahrzeuge vor den Netzen treiben. Die L. ist Seelugger, die aber auch Frachtfahrer sind, haben zwei Masten.

Luginland, Aussichtsturm, Warte.

Lugener Rhein, s. Glenner.

Lugo, 1) span. Provinz in der Landschaft Galicien, grenzt im N. an das Meer, im O. an Asturias und Leon, im S. an Orense, im W. an Pontevedra und Coruña und hat einen Flächenraum von 9880 qkm (179,4 QM.). Das Land ist zum großen Teil bergig; es enthält im S. O. die zum Kantabrischen Gebirge gehörigen Sierras de Picos und del Cuare (1684 m), welche durch den Paß Puerto de Piedrafita (1135 m) getrennt sind. Den Nordosten und Norden erfüllen zahlreiche Ausläufer des Kantabrischen Gebirges, welche allmählich gegen die Küste zu abfallen, wo unter die Montes de los Tejos (1069 m). Im S. befinden sich mehrere zum galicischen System gehörige Berggruppen, wie El Faro (1156 m). Der Paß Puerto Bello (510 m) erleichtert den Verkehr gegen Coruña. Ebenen finden sich hauptsächlich im Zentrum um die Stadt L. herum und im S. bei Sanforte. Die Meeresküste ist zerrissen und bildet zahlreiche Rias. Hauptfluß ist der Minho, welcher hier entspringt und die Provinz in südlicher Richtung durchströmt. Beim Austritt aus der Provinz mündet er den Sil auf. Außerdem fließen gegen L. mehrere Küstenflüsse dem Meer zu, wie Navia, Noya, Sela, drove u. Die Bevölkerung beträgt (1878) 410,500

elen (1884 auf 424,000 geschätzt), d. h. 42 pro Kilometer. Dieselbe lebt hauptsächlich von Ackerbau und Viehzucht, während Handel und Industrie wegen der mangelhaften Verkehrsmittel im Innern des galicische Eisenbahnnetz ist noch im Bau) und Mangels an guten Häfen von keiner Bedeutung. d. Waldungen, Weidetriften, Erzgänge (auf Eisen, ei, Antimon) und Mineralquellen sind reichlich vorhanden; die Ebenen und Thäler zeichnen sich durch fruchtbaren Boden aus. Landwirtschaftliche Produkte sind insbesondere: Getreide, Bauholz, Flachs, Wolle, etc. Die wichtigern Industriezweige sind Leinweberei und Thonwarenindustrie. An der Küste werden Fischfang und Ausfuhr von gesalzenen Fischen betrieben. Die Provinz umfaßt elf Gerichtsbezirke (darunter Mondoñedo, Rivadeo, Vivero). Die gleichnamige Hauptstadt liegt am linken Ufer des Minho an der Eisenbahn Leon-Gijón, ist von uralten Mauern mit Türmen umgeben und hat 5 Kirchen, ein theologisches Seminar und (1884) 19,701 Einw., welche Erbsen- und Leinweberei, Kremortartarfabrikation und Handel mit Vieh und gepökeltem Fleisch treiben. Dabei heilkräftige, schon zur Zeit der Römer berühmte Schwefelquellen (von 32—38° C.). L. ist Sitz eines Gouverneurs und eines Bischofs. Die Stadt ward in den Römern unter dem Namen Lucas Augusti gegründet. — 2) Kreishauptstadt in der ital. Provinz Ravenna, an der Eisenbahn Bologna-Ravenna, hat (1881) 9198 Einw., lebhaften Handel mit Getreide, Wein, Vieh, Hanf und Seide, einen großen, für die ganze Romagna wichtigen Jahrmarkt (1.—30. Sept.), ein Lyceum, ein Gymnasium, eine technische Schule und eine Kommunalbibliothek (15,000 Bände).

Lugols Jodlösung, Lösung von 1,2 Teil Jod und 2 Teil Jodkalium in 80 Teilen Wasser, dient in der Chirurgie zu Injektionen und Waschungen.

Lugos (spr. lügosch), Markt im ungar. Komitat Tassó-Szörény, an der Österreichisch-Ungarischen Staatsbahn (Temesvár-Orsova), besteht aus den durch den Temesfluß geschiedenen Orten Deutsch- und Rumänisch-L. mit (1881) 11,287 deutschen, rumänischen und ungar. Einwohnern, trefflichem Weinbau, lebhaftem Handel, Dampfmühlen und Obergymnasium. L. ist Sitz eines griechisch-katholischen Bischofs, eines Domkapitels und eines Gerichtshofs. Während der ungarischen Revolution (1849) war L. der letzte Aufenthaltsort der ungarischen Armee und Regierung.

Lugubre (ital.), traurig.

Lugubrität (lat.), Trauer, Düsterei.

Lügumflöster, Flecken in der preuß. Provinz Schleswig-Holstein, Kreis Tondern, an der Lohbel, hat eine kleine evang. Kirche eines ehemaligen (1174 gestifteten, 1648 aufgehobenen) Cistercienser-Mönchsklosters, ein Amtsgericht und (1885) 1337 Einw.

Luhatschowitz, Dorf in der mähr. Bezirkshauptmannschaft Ungarisch-Brod, am Abhang der Kataklysmen, mit Schloß, (1880) 945 Einw. und einer jodbromhaltigen Rochsalzquelle. Vgl. Rüdler, Der Kurort L. (Wien 1883).

Lühe, linksseitiger Nebenfluß der Elbe im preuß. Regierungsbezirk Stade, heißt im obern Lauf Aue, st. von Horneburg ab 10 km weit schiffbar und mündet bei dem Dorf L.

Luhj, Name eines kleinen Territoriums, das zu dem von Ruthenen bewohnten Dorf Polubina (im ungarischen Komitat Bereg) gehört, und auf dem die alkalischen Sauerlinge Margareten-Heilquelle und L.-Elisabethquelle entspringen. Diese werden (namentlich in Görbersdorf) gegen Katarrhe der Luftwege mit ausgezeichnetem Erfolg gebraucht.

Lui, Reich im zentralen Südafrika, s. Marutse-Mambunda.

Luini (Luvino), Bernardino, ital. Maler der mailändischen Schule, geboren zwischen 1475 und 1480 zu Luino am Lago Maggiore, war zwischen 1500 und 1533 als Fresko- und Tafelmaler in Mailand und an andern Orten Oberitaliens tätig. Er war anfangs Schüler des Ambrogio Borgognone, wofür besonders seine Pietà in der Kirche Santa Maria della Passione in Mailand spricht, entwickelte sich aber vorzugsweise unter dem Einfluß des Leonardo da Vinci, auf dessen Namen früher viele von Luinis Tafelbildern gingen. Seelenvolle Köpfe, Zartheit der Färbung, Lieblichkeit der Formen charakterisieren ihn; von Leonardos großartiger Kompositionsweise und feuriger Energie dagegen hat er sich nichts zu eigen gemacht. Das meiste von L. befindet sich in Oberitalien. In Mailand sind in der Ambrosiana, Brera und in Privatsammlungen mehrere Tafelbilder von ihm, andre in der Hauptkirche zu Legnano, in den Uffizien zu Florenz (Enthauptung Johannes des Täufers), im Palazzo Sciarra zu Rom (Eitelkeit und Bescheidenheit), in der Galerie zu Bergamo (Geburt Christi), in der Nationalgalerie zu London (Christus unter den Schriftgelehrten) und im Berliner Museum (Geburt Christi). Fresken von ihm befinden sich in der Brera (aus verschiedenen Kirchen und Häusern von der Wand abgelöst), darunter sein Hauptwerk: eine thronende Madonna mit den Heiligen Antonius und Barbara (1521); in der Ambrosiana die Geißelung Christi; in der Wallfahrtskirche zu Saronno (um 1525); in der Kirche Santa Maria degli Angeli in Lugano unter andern eine Passion (1528) und in der Kirche San Maurizio zu Mailand. Die Fresken, die sich, von der Wand abgenommen, im Palazzo Litta befanden, sind in das Louvre nach Paris gekommen. — Auch seine Söhne Evangelista und Aurelio L. waren tüchtige Maler; beide lebten noch 1584. Der erstere zeichnete sich namentlich im Ornament aus, der andre war ein Anhänger der spätern römischen Schule.

Luino (Luvino), Flecken in der ital. Provinz Como, Kreis Varese, am Ostufer des Lago Maggiore, 1 km nördlich von der Mündung der Tresa, Station der Gotthardbahn, hat eine Mineralquelle, zahlreiche Villen und (1881) 1861 Einw. L. ist Geburtsort des Malers Bern. Luini. 1848 kämpfte hier Garibaldi, weshalb ihm 1867 daselbst ein Denkmal gesetzt wurde.

Luis de Leon, span. Theolog und Dichter, geb. 1527 zu Belmonte, studierte in Salamanca, wo er, seit 1543 Mitglied des Augustinerordens, 1561 Professor der Theologie wurde. Er wurde 1572 vor der Inquisition angeklagt, lehrerliche Lehren vorgetragen zu haben, und erst nach vier Jahren freigesprochen. Er starb 23. Aug. 1591. Seine Schriften wurden von A. Merino herausgegeben (Madr. 1804—16, 6 Bde.). Vgl. Wilkens, Fray Luis (Halle 1866); Reusch, Luis de Leon (Bonn 1873).

Luise (franz. Louise), weibliche Form des Namens Louis (s. d.). Die hervorragendsten Trägerinnen desselben sind:

1) L. Henriette, Kurfürstin von Brandenburg, Tochter des Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien, geb. 27. Nov. 1627, vermählt 7. Dez. 1646 mit dem Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, welchem sie fünf Söhne und eine Tochter gebor, von denen aber bloß der dritte Sohn, Friedrich (der erste König von Preußen), den Vater überlebte. Sie war eine ausgezeichnete Fürstin und stand ihrem Gemahl, den sie auf allen Reisen und Feldzügen begleitete, im

Glück und Unglück beratend und tröstend zur Seite. Sie starb aber schon 18. Juni 1667. L. hat Oranienburg gegründet, wo sie ein Waisenhaus stiftete; die ihr zugeschriebenen geistlichen Lieder, z. B. das bekannte »Jesus, meine Zuversicht etc.«, rühren nicht von ihr, sondern von D. v. Schwerin, ihrem Freund und dem Erzieher ihrer Kinder, her. Ihr Leben beschrieben Wegführer (Leipz. 1838) und Knauth (Halle 1867). Vgl. v. Medem, L. S., Kurfürstin von Brandenburg (Homb. 1874); »Andachtsbuch L. Henriettes von Brandenburg«, herausgegeben von Runge 1653 (neu bearbeitet von Trenzäus, Berl. 1879).

2) Auguste Wilhelmine Amalie L., Königin von Preußen, eine der edelsten Frauen der Geschichte, Tochter des Herzogs Karl Ludwig Friedrich von Mecklenburg-Strelitz, geb. 10. März 1776 zu Hannover, wo damals ihr Vater Gouverneur war, verlor schon im 6. Jahr ihre Mutter, geborne Prinzessin Friederike Karoline Luise von Hessen-Darmstadt, und ward erst zu Herrenhausen unter der Aufsicht des Fräuleins v. Wolzogen, dann zu Darmstadt von ihrer Großmutter, der Landgräfin Marie Luise Albertine, und einer Schweizerin, Fräulein v. Gélieu, erzogen. Von 1791 bis März 1793 verweilte sie bei ihrer Schwester, der regierenden Herzogin Charlotte von Sachsen-Hildburghausen. Auf der Rückreise lernte sie in Frankfurt a. M. den Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen, der seinen Vater Friedrich Wilhelm II. in den französischen Krieg begleitete, kennen und verlobte sich 24. April 1793 in Darmstadt mit ihm, während zu gleicher Zeit die Verlobung ihrer jüngern Schwester, Friederike, mit dem Prinzen Ludwig von Preußen stattfand. Am 24. Dez. fand in Berlin die Vermählung statt. Durch ihre Schönheit, Anmut und Herzengüte gewann sie aller Herzen. Ihr höchstes Glück war ihr einfaches häusliches Leben mit ihrem Gemahl und ihren Kindern. Als ihr Gemahl 1797 den Thron bestieg, vereinigte L. die Pflichten der Königin redlich mit denen der Gattin und Mutter. Als Schutzgeist des Landes begleitete sie ihren Gemahl auf seinen Reisen durch die Provinzen, und überall fanden die Unglücklichen in ihr eine Wohlthäterin, die anspruchslos das Elend zu mildern suchte. Ihrem hellen Blick blieb nichts verborgen; allenthalben wußte sie das Gute zu fördern und das Schöne zu verherrlichen. Beim Ausbruch des Kriegs von 1806 begleitete sie ihren Gemahl nach Raumburg und nach der Schlacht bei Jena nach Königsberg und Memel. Vergeblich war ihre demütigende Unterredung mit Napoleon I., der sie durch schmählische Verleumdungen beleidigt hatte, 6. Juli 1807, durch welche man billigere Friedensbedingungen zu erlangen hoffte. Sie lebte hierauf mit der königlichen Familie in und bei Königsberg, ihre Muße namentlich dem Studium der Geschichte und der deutschen Litteratur widmend. Obwohl sie den furchtbaren Sturz des Staats schmerzlich empfand, verlor sie doch den Mut und das Vertrauen auf Gott nicht, richtete durch ihren Trost auch ihren tief gebeugten Gemahl auf, und während sie früher jede Einmischung in Staatsangelegenheiten vermieden hatte, war sie nun eifrig bemüht, Stein zur Leitung des Staats zu verhelfen und ihn im Ministerium zu erhalten, da sie mit ihm wie mit Scharnhorst und Gneisenau über die Reformen einverstanden war. Auf Einladung des Kaisers Alexander I. unternahm sie mit dem König 27. Dez. 1808 eine sechswochenlange Reise nach Petersburg. Im Dezember 1809 kehrte sie nach Berlin zurück. Aber der Schmerz über das Schicksal des Vaterlandes hatte ihre Gesundheit gebrochen;

nachdem sie noch Hardenbergs Berufung ins Ministerium erwirkt, starb sie während eines Besuchs bei ihrem Vater auf dem Schloß Hohenzieritz bei Strelitz 19. Juli 1810 und ward im Schloßgarten zu Charlottenburg beigesetzt, wo ihr und ihrem Gemahl ein Mausoleum errichtet wurde und auch das herrliche Marmorbild der schlafenden Königin, von Land (s. Tafel »Bildhauerkunst VII«, Fig. 1), steht. 1879 wurde ihr Marmorstandbild von Ende im Berliner Tiergarten enthüllt. Ihrem Andenken sind die Luisenstiftung (s. d.) in Berlin und der Luiseorden (s. d.) gewidmet. Vgl. Ehlert, Gedächtnisrede der Königin L. von Preußen (Potsd. 1816); die Biographien derselben von Adami (10. Aufl. Berl. 1892), Kluckhohn (das. 1876), Engel (das. 1876), Herz (das. 1883); ferner Martin, Briefe der Königin L. (das. 1887); Belling, Die Königin L. in der Dichtung (das. 1886).

3) L. von Savoyen, Herzogin von Angoulême, Tochter des Herzogs Philipp von Savoyen, geb. 1476, wurde 1488 mit Karl von Orléans, Grafen von Angoulême, vermählt, dem sie 1494 den spätern König Franz I. gebar, und den sie bereits 1496 durch den Tod verlor. Als ihr Sohn, den sie zu ruhigem Ehrgeiz und Sinnlichkeit erzogen, durch den Tod Ludwigs XII. (1. Jan. 1515) König wurde, und sofort nach Italien zog, um Mailand zu ererben, übernahm sie als Regentin in Gemeinschaft mit dem Kanzler Duprat die Regierung des Landes, führte in aber zum Nachteil desselben, indem sie die Finanzen verschwendete, und gab sich zügellos ihren Lüsten hin. Der von ihr begangenen Verschleuderungen öffentlicher Gelder beschuldigte sie den Intendanten Soubise und ließ ihn hinrichten. 1523 bot sie dem eben verwitweten Herzog Karl von Bourbon ihre Hand an, und als diese zurückgewiesen wurde, verfolgte sie ihn mit Ingrimmigem Haß, bewachte die Güter seiner Gemahlin und trieb ihn dadurch zum Abfall von Frankreich. Dagegen bewies sie Klugheit und Thatkraft nach der Gefangenennahme ihres Sohns bei Pavia 1525: sie brachte die Liga von Cognac zu stande und schloß 1529 mit Maximilian von Österreich den Damenfrieden von Cambrai. Sie begünstigte die Wissenschaften, haßte und verfolgte aber die Anhänger der Kirchenreform. Sie starb 1531. Ihr »Journal« ist in den »Mémoires relatifs à l'histoire de France« publiziert.

4) L. Ulrike, Königin von Schweden, Schwester Friedrichs d. Gr., geb. 24. Juli 1720, erwidelte im Umgang mit ausgezeichneten Männern ihre nicht geringen Talente und vermählte sich 3. Aug. 1744 auf Drottningholm mit dem damaligen Kronprinzen Adolf Friedrich von Schweden. Unbesonnen, hochfahrend und ränkevoll, stachelte sie ihren schwachen Gemahl, nachdem derselbe 1751 König geworden, zum Widerstand gegen die Annäherung der Herrschaft des schwedischen Adels auf, welcher den König aber nur Demütigungen verursachte und so den Haß des Adels zog, so daß dieser, um sie zu kränken, Schwedens Beteiligung am Siebenjährigen Kriege gegen Preußen veranlaßte. 1771 wurde sie abgesetzt, lebte sie fortan zurückgezogen bei Stockholm. Sie gründete 1753 aus eignen Mitteln die schwedische Akademie der Wissenschaften sowie die Bibliothek und das Kunstkabinett zu Drottningholm. Dem König genoss ihren besondern Schutz. Auch verwendete sie große Summen auf die Förderung der Kunst und der Industrie und für Wohlthätigkeitszwecke. Sie starb 18. Juli 1782.

5) Raugräfin, s. Degenfeld.

Luisenburg, eine der merkwürdigsten und besuchtesten Partien des Fichtelgebirges, bei Wunsiedel in bayr. Regierungsbezirk Oberfranken, ein großartiges Labyrinth von Granitblöcken. Früher hieß die Höhe nach einer auf ihr stehenden Burg, von der noch Ruinen vorhanden sind, Luchsburg, welcher Name bei Gelegenheit der Anwesenheit des preussischen Königspaares 1805 zu Ehren der Königin Luise 1. L. umgewandelt wurde. In der Nähe der Badeort Alexanderbad (s. d.).

Luisenorden, vom König Friedrich Wilhelm III. von Preußen 8. Aug. 1814 zur Erinnerung an die Königin Luise (s. d. 2) für glänzende Beweise der Vaterlandsliebe und Menschenfreundlichkeit in den Jahren 1813—14 gestiftet, sollte nur 100 Mitglieder aus dem preussischen Staat, aber ohne Unterschied der Religion und des Standes zählen. Im April 1850 wurde er zur Verleihung an solche Jungfrauen und Frauen, welche sich durch die Pflege von Verwundeten 1848 und 1849 ausgezeichnet hatten, erneuert. Ähnliche Erneuerungen fanden 1861, 1865, 1868 und 1871 statt. 1865 ward eine zweite Abteilung in zwei Klassen hinzugefügt: 1) Anerkennung für Frauen und Jungfrauen, welche Kranke im Kriege gepflegt, und 2) für solche, welche durch hochherzige und verdienstliche Handlungen im Krieg und Frieden sich ausgezeichnet haben. Eine Prinzessin des königlichen Hauses ist Großmeisterin. Die Auswahl bestimmt das aus fünf Frauen bestehende Ordenskapitel unter Autorisation des Königs. Das Ordenskreuz ist von Gold und schwarz emailliert. Der himmelblaue Mittelschild zeigt ein L in einem Sternenzweig, auf der Rückseite die Zahlen 1813 und 1814 und seit der Erneuerung je die Jahre, für die er verliehen wird. Die erste Abteilung kann mit oder ohne Eichenlaub, die zweite Abteilung erster Klasse mit goldener oder silberner Krone und die zweite Klasse in Silber oder als Medaille verliehen werden. Das Band, in dem der Orden auf der linken Brust getragen wird, ist bei der ersten Abteilung weiß mit schwarzem Randstreifen, bei der zweiten weiß mit schwarzem Rand und einem Mittelstreifen. S. Tafel »Orden«, fig. 12. Vgl. L. Schneider, Der L. (Berl. 1867).

Luisenstiftung, eine zum Andenken an die Königin Luise von Preußen von einem Verein durch gesammelte milde Beiträge 1810 gegründete und 19. Juli 1811 eröffnete Anstalt zur Erziehung junger Mädchen von 12—15 Jahren aus gebildeten Ständen, verbunden mit einer Anstalt zur unentgeltlichen Ausbildung von Erzieherinnen im Alter von 18—22 Jahren, welche letztere seit 1877 die Berechtigung zur Abhaltung von Entlassungsprüfungen besitzt.

Luitpold Karl Joseph Wilhelm Ludwig, Prinz-Regent von Bayern, geb. 12. März 1821 zu Würzburg, zweiter Sohn des Königs Ludwig I., widmete sich mit Vorliebe dem Soldatenstand, befehligte 1866 im Kriege gegen Preußen eine Division, ward zum Generalfeldzeugmeister und Generalinspekteur der bayrischen Armee ernannt, war 1870/71 im Hauptquartier des Königs Wilhelm zu Versailles, hielt sich aber sonst von den öffentlichen Dingen fern, soweit ihn nicht die Pflicht, König Ludwig II. bei der Eröffnung von Landtagen zu vertreten, dazu zwang. Er galt für streng katholisch. Als sich die Geisteskrankheit seines Neffen Ludwig II. 1886 herausstellte, übernahm er 10. Juni als des Reichs Verweser die Regentschaft für denselben sowie nach dessen Tod (13. Juni) für den ebenfalls geisteskranken König Otto und leistete 28. Juni den Eid, behielt aber das Ministerium Lutz bei, indem er

dessen Regierungsgrundsätze billigte. Aus seiner Ehe mit der Prinzessin Auguste von Toscana (gest. 1864) hat er drei Söhne, von denen der älteste, Prinz Ludwig (geb. 7. Jan. 1845), künftiger Thronerbe, vier Söhne hat.

Luitprand, s. Liutprand.

Lukanien (Lucania), im Altertum eine Landschaft Unteritaliens oder Großgriechenlands, am Tarantinischen Meerbusen, mit den Städten Bästum, Heraklea, Metapontum, Potentia etc., entspricht im wesentlichen der heutigen Provinz Potenza und dem Süden von Salerno. Die Lukaner waren ein kurz vor 400 aus Samnium erobernd eingewandertes oskisches Volk, welches die Griechenschädte an der Küste auf ihr engstes Stadtgebiet beschränkte. Um 356 zweigten sich die Bruttii (s. d.) von ihnen ab. Um 320 verbündeten sie sich mit Rom gegen die Griechen und später gegen Pyrrhos, wurden aber 272 völlig von erstem unterworfen, weil sie Thurii angegriffen hatten. S. Karte bei »Italia«.

Lukarne (franz.), Dachfenster, Dachlute.

Lukas, der Evangelist, auch Lucanus genannt, wahrscheinlich ein von Paulus zum Christentum bekehrter Heide, da er unter dieses Apostels Gehilfen und als sein vieljähriger Reisegefährte vorkommt. Von seinen übrigen Lebensverhältnissen wissen wir nur, daß er Arzt war (Kol. 4, 14). Die Legende macht ihn überdies noch zum Maler (s. B. von Marienbildern), weshalb ihn die Maler zu ihrem Schutzheiligen gewählt haben. Die griechische und die katholische Kirche haben ihm den 18. Oktober geweiht. Ein von ihm herrührender Reisebericht ist in unsere Apostelgeschichte (s. d.) eingearbeitet, weshalb diese sowie das von demselben Verfasser stammende dritte Evangelium unter dem Namen des L. gehen. S. Evangelium.

Lukasbild, nach der christlichen Legende ein vom Evangelisten Lukas nach dem Leben gemaltes Bildnis der Madonna mit dem Kind. In Rom wird ein solches Madonnenbild als das wahre, von Lukas gemalte verehrt, andre befinden sich zu Bologna, Freising und an andern Orten. Alle diese Bilder sind byzantinische Gemälde früherer oder späterer Zeit.

Lukasfarb, Anilinschwärz, s. Anilin, S. 592.

Lukas von Leiden, s. Lucas van Leiden.

Lufaszewitsch (Lut. -schewitsch), Joseph von, poln. Historiker, geb. 30. Nov. 1797 zu Kromplewo bei Posen, erhielt 1829 das Amt eines Bibliothekars der gräflich Raczyński'schen Bibliothek in Posen, in welcher Stellung er bis 1852 verblieb. In Gemeinschaft mit dem Professor Poplinski gründete er hier eine polnische Buchhandlung und Buchdruckerei, desgleichen eine literarische Zeitschrift: »Orodownik«, und redigierte außerdem eine andre literarische Volkszeitschrift: »Przyjaciół ludu«, welche beide 1846 eingingen. L.'s Hauptwerke, die vorwiegend die geistige Entwicklung Polens behandeln, sind: »Geschichtliche Nachrichten über die Dissidenten in Posen im 16. und 17. Jahrhundert« (Posen 1832; deutsch, Darmst. 1843), »Über die Kirchen der Böhmischen Brüder im ehemaligen Großpolen« (Posen 1835; deutsch, Grätz 1877) und »Geschichte der Kirchen des helvetischen Glaubensbekenntnisses in Litauen« (Pos. 1842, 2 Bde.; deutsch, Leipzig 1848—50), denen sich die »Geschichte der Unterrichtsanstalten in Polen und Litauen« (Pos. 1849—51, 2 Bde.), die »Geschichtliche statistische Beschreibung der Stadt Posen in ältern Zeiten« (das. 1838, 2 Bde.; deutsch, Lissa 1846 und Pos. 1878) und die »Geschichte aller Kirchen in der ehemaligen polnischen Diözese« (das. 1856—63,

3 Bde.) anschließen. Alle diese Werke sind für das Studium der ältern innern Geschichte Polens als Quellen zu betrachten. 1852 übernahm L. die Verwaltung der Güter seiner Familie im Posenschen. Er starb 18. Febr. 1872 in Torgoszyce bei Krotoschin.

Lufanische Inseln, s. Bahamainseln und Abaco.

Lule (Lude), viereckige Öffnung in den Decken der Schiffe, durch welche man zur Handhabung der Frachtgüter für das Lade- und Löschgeschäft zu den untern Räumen gelangen kann. Sämtliche Lulen sind durch übergreifende Klappen während der Fahrt des Schiffs abgedeckt. Lulen auf- oder überlegen, die Lulenöffnungen mit der Klappe bedecken.

Lukianos, ausgezeichnete griech. Schriftsteller, Sophist und eklektischer Philosoph, geboren um 125 n. Chr. zu Samosata in der syrischen Provinz Kommagene, widmete sich zu Antiochia rhetorischen Studien, bereiste Griechenland, Italien, Spanien und Gallien und erwarb sich als Sachwalter ein so bedeutendes Vermögen (welches er übrigens im Alter wieder verlor), daß er sein übriges Leben meist zu Athen in Unabhängigkeit als Schriftsteller zubringen konnte. Er scheint bis zur Regierung des Commodus gelebt zu haben. In seinen meist in dialogischer Form verfaßten satirischen Schriften, die ihm den Namen des »griechischen Voltaire« verschafft haben, und deren mehr als 80 (obschon nicht alle echt) erhalten sind, erscheint er als Feind der Populärmythologie und des traditionellen Kultus, des starren Dogmatismus und des unwürdigen Lebens der damaligen Philosophen (Stoiker und Epikureer); ferner als sarkastischer Kritiker des Aberglaubens und der mystischen Schwärmerei seiner Zeit, der Ausartungen in der Litteratur, der Verfehrtheiten in der Erziehung wie im ganzen Sittenzustand. Die Editio princeps seiner Werke erschien Florenz 1496. Spätere Ausgaben lieferten unter andern: Jacobitz (Leipz. 1836—41, 4 Bde.; Textausgabe 1852—54, 3 Bde.; Auswahl 1862 ff.), Lehmann (das. 1822—31, 9 Bde.), Dindorf (Par. 1840; kleinere Ausg., Leipz. 1858—59, 3 Bde.), Bekker (das. 1853, 2 Bde.) und Frijsche (Kost. 1860—82, Bd. 1—3), Sommerbrodt (Auswahl, 2. Aufl., Berl. 1869 ff., 3 Bde.). Von deutschen Übersetzungen sind die von Wieland (Leipz. 1788—91, 6 Bde.), Pauly (Stuttg. 1827—32, 15 Bde.; Auswahl von Teuffel, das. 1854) und Fischer (2. Aufl., Berl. 1884 ff.) zu erwähnen. Vgl. Jacob, Charakteristik L. von Samosata (Hamb. 1832); K. F. Hermann, Charakteristik L. und seiner Schriften (in »Gesammelte Abhandlungen«, Götting. 1849); Hartmann, *Studia critica in Lucianum* (Leiden 1877); J. Vernays, L. und die Ryniker (Berl. 1879).

Lufmanier (ital. Lucomagno), ein Paß der Graubündner Alpen (1917 m), benützt die zwischen Pizzo Rondadura und Scopi befindliche Einsenkung und verbindet so das graubündnerische Val Medels mit dem tessinischen Val Blenio, also Bodensee mit Lago Maggiore. Schon zu Anfang des 8. Jahrh. zogen zu wiederholten Malen karolingische Fürsten mit Heerhaufen über den Paß, und im Mittelalter war derselbe einer der frequentesten Alpenübergänge. Längere Zeit hindurch war er für eine Alpenbahn in Aussicht genommen; der Splügen hat ihm jedoch den Vorrang abgelassen. Doch besitzt der L. seit dem Sommer 1877 eine Fahrstraße. Von Plattia (1380 m) im Val Medels aus über Verdatsch, wo sich der Rhein in eine 30 m tiefe Schlucht mit donnerndem Getöse stürzt, gelangt man zu den Hospizen St. Gion und St. Gall, wo bereits fast alle Vegetation erstorben ist. Weiter hinauf steht auf der magern

Matte Prausaf das Hospiz Santa Maria (1840 m) und hier beginnt die eigentliche Bergroute. In der Paßhöhe des L. bezeichnet ein Kreuz die Grenze zwischen den Kantonen Graubünden und Tessin. Der Übergang ist ein rauhes Hochplateau. Dann führt der Weg steil zum Zurathal, dem obersten Tal des Camperiothals, hinab, an den Hospizen Caiacua und Camperio vorbei nach Olivone (892 m); endlich nach Biasca (287 m), wo man das Zurathal und damit die Gotthardlinie erreicht.

Lufjanow, Kreisstadt im russ. Gouvernment Nishnij Nowgorod, mit 2 Kirchen und (1894) 116 Einw. Der waldbreiche Kreis ist dadurch merkwürdig, daß die Bauern dorfsweise eine und dieselbe Hausindustrie betreiben. So werden in 26 Dörfern Nagosch (Bastmatten) geflochten, welche zu Kulis (Kornsäcken) zusammengenäht werden; 6 Dörfern tigen Räder, 4 Bauernkleider, 4 Schlitten, ander Eimer, Weberklämme, Holzlöffel, Stride, eiserne Hangel, Beile u. dgl.; noch andre Dörfer werden nur von Kohlenbrennern, Erdarbeitern u. bewohnt.

Lufow, Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernment Siedlek, an der Eisenbahn Warschau-Terespol und an der Weichselbahn, mit Schloß, Priaristentollstation und (1884) 6210 Einw. Im Kreis (zu Kjedynsk) befindet sich eine vorzügliche Käsefabrik.

Lufativ (lat.), gewinnbringend; lukrieren, gewinnen, einen Gewinn bei etwas machen.

Luffor (Lugor), eins der vier Dörfer (L. Lenak, Medinet Abu, Kurnah), welche die Stelle der alten Theben in Oberägypten einnehmen, ein antiker Ort mit Post und Telegraph und Sitz mehrerer Konsularagenten (auch eines deutschen), berühmt durch seinen 260 m langen Ammontempel, in den ein Teil des heutigen Ortes hineingebaut ist. Der Tempel wurde begonnen unter Amenhotep III. (Neubau aus der 18. Dynastie und vollendet unter Ramses II. aus der 19. Dynastie; spätere Könige haben nur die Namensringe an den Mauern anbringen lassen. Das Hauptpylon, obwohl tief im Schutt stehend, ist immer noch 18 m hoch, davor zwei verfallene Reliefsfiguren Ramses' II., bis an die Schultern in Schutt versunken, aber immer noch 6 m hoch. Von den beiden Obeliskten vor diesen Statuen steht nur noch der eine, 23 m hoch, der andre zierte jetzt die Place de la Concorde zu Paris. Von den übrigen Bauten sind die meisten gänzlich zerstört oder durch Schutt zerstört; seit 1885 hat die ägyptische Regierung aber durch Maspero viel frei legen lassen.

Lufudō (lat.), trauervoll, kläglich.

Lufubration (lat.), das nächtliche (gelehrte) Arbeiten, Studieren, Forschen; auch Erzeugnis dabeiben; lukubrieren, bei Nacht studieren, arbeiten.

Lufuga, Abfluß des Tanganjika durch den Tsalaba in den Landschisee und somit in den Congo.

Lufulent (lat.), lichtvoll, deutlich; Lufulent, Helle, Deutlichkeit, namentlich des Drucks.

Lufullān, s. Anthrakonit und Marmor.

Lufullisch, schwelgerisch, üppig (Lufullisch, Mahl), in der Weise des reichen Lucullus (s. d.).

Lufunor (Mortlock), Insel des Archipels der Karolinen (s. d.).

Luleå (spr. luleo), Hauptstadt des schwed. Län Norbotten, auf der Halbinsel Sandö an der Mündung des Luleelf in den Bottnischen Meerbusen gelegen. hat eine gelehrte Schule, Schiffbau, lebhaften Handel mit Holzwaren, Leer, Lachs, Eisen (vom Berg Gellivara her), Renntierhäuten u. und (1894) 3392 Einw. L. steht mit Stockholm in regelmäßiger Dampferverbindung und wird durch eine gegenwärtig

g im Bau befindliche Eisenbahnlinie mit der Nord-
estküste Norwegens (Ofotenfjord) verbunden wer-
en; es ist Sitz des Landeshauptmanns und eines
russischen Konsuls. Die Stadt wurde 1621 angelegt.
Am 11. Juni 1887 große Feuersbrunst.

Luleelf, bedeutender Fluß im nördlichen Schwe-
den, entsteht aus zwei Quellflüssen: Stora- (Groß-) und Lilla- (Klein-) L., die beide in der Nähe des
880 m hohen Sulitelma entspringen. Jener bildet
leich im obern Lauf einen imposanten Wasserfall,
drauf die ca. 180 km langen, terrassenförmig über-
einander liegenden, durch schöne Wasserfälle mitein-
ander verbundenen Landseen, genannt Stora-Luleä-
bätten, und dann den größten Wasserfall, Niömmel-
falletta, der in einer wilden Felsengegend teils senkrecht,
teils in großartigen Stromschnellen 75 m herabstürzt.
Der zweite Quellfluß, Lilla-L., bildet bei Quiddjock
n ungemein reizendes Gebirgsthal mit dem See
Jaggatjaur, darauf bis Jodmod eine zusammen-
hängende Kette von Landseen und stürzt sich bei
Suollerim mit einem Wasserfall in den Stora-L.
Hierauf bildet der wasserreiche Fluß den majestätischen
Porisförf, weiter unter den Edeförf und die
Edensförfar und mündet nach einem Laufe von
68 km bei der Stadt Luleä in den Bottnischen Meer-
busen. Der Fluß ist ungefähr 45 km aufwärts schiff-
bar bis an die über 8 km langen, 19 m hohen Edens-
förfar, darauf wieder bis an den über 2 km langen,
5 m hohen Edeförf und zuletzt bis Norrvik, etwa
noch 30 km. Um die Wasserfälle und Stromschnellen
zu umgehen, sind in der Neuzeit Kanäle auf schiefen
Plätzen angelegt worden, jeder am obern Endpunkt
mit einer Schleuse versehen. Von dem Endpunkt der
Schiffbarkeit des Flusses bei Norrvik bis zum Eisen-
erg Gellivara (s. d.) führt eine Eisenbahn.

Lullische Kunst, s. Lullus 2).

Lullus, 1) angelsächsl. Missionär, begleitete den
Bonifacius nach Thüringen, vertrat ihn dann hier,
in Friesland und in Hessen als Prediger des Evan-
geliums, ward schon 754 von Bonifacius zu seinem
Nachfolger als Erzbischof von Mainz geweiht, em-
pfing aber erst 780 das erzbischöfliche Pallium und
starb 786 in dem von ihm 768 gegründeten Kloster zu
Werfeld. Vgl. Hahn, Bonifacius und L. (Leipz. 1883).

2) Raimundus (Ramon Lull), einer der seltsamsten
Weltverbesserer des 13. Jahrh., geb. 1234 zu
Palma auf der Insel Mallorca, führte anfangs ein
lustiges, seit 1266 ein asketisches Leben, bildete sich
um Missionär aus und erfand eine seiner Meinung
nach unfehlbare Kunst, andre durch Beweise und
Gründe zur Einsicht der Wahrheit zu zwingen, von
welcher er zunächst bei Juden und Mohammedanern
zu Gunsten des Christentums Gebrauch zu machen ge-
achtete. Zu diesem Zweck begab er sich seit 1291 zu
vielen verschiedenen Malen nach Afrika, fand aber jedes-
mal üble Aufnahme und starb 1315 an den Folgen er-
littener Mißhandlungen. Die Ars magna Lulli oder
lullische Kunst, welche später von Bruno, Athana-
us Kircher u. a. wieder aufgenommen, ja selbst von
Leibniz (in seiner »Universalwissenschaft« dem Prin-
zip nach) wieder erweckt wurde, bestand in einer me-
chanischen Methode, durch systematische Kombination
der allgemeinsten Grundbegriffe (der Aristote-
lischen Kategorien und scholastischen Postprädi-
kamente) unfehlbare Lösungen aller erdenklichen wissen-
schaftlichen Aufgaben zu finden. Zu diesem Zweck hatte
er eine eigne Maschine konstruiert und sein System
mit der mystischen Zahlentheorie der orientalischen
Tabbala in Zusammenhang gebracht. Eine gute Dar-
stellung derselben findet sich in Erdmanns »Grund-

riß der Geschichte der Philosophie«, Bb. 1, § 206
(2. Aufl., Berl. 1869). Eine kritische Gesamtausgabe
seiner zahlreichen Werke wurde neuerdings von Ros-
sello (Palma 1886 ff.) begonnen, der auch L.' »Obras
rimadas« (das. 1859) herausgegeben hat. Die von
Salzinger veröffentlichten »Opera omnia« (Mainz
1721—42, 10 Bde.) enthalten den größten Teil der
Schriften. Seine Anhänger, die Lullisten, pflanz-
ten Religionschwärmerei und den Glauben an Al-
chimie längere Zeit fort. Vgl. Helfferich, R. Lull
und die Anfänge der katalonischen Literatur (Berl.
1858); J. de Paula Canalejas, Las doctrinas
del Doctor R. Lullo (Madr. 1870).

Lully (spr. lülli), Giovanni Battista, franz. Kom-
ponist, geb. 1633 zu Florenz, kam im frühesten Knaben-
alter nach Paris, wo er zunächst als Küchenjunge im
Haus der Mademoiselle de Montpensier, der Schwe-
ster des Königs, eine Unterkunft fand, zog aber spä-
ter durch sein Eigenspieler die Aufmerksamkeit Lud-
wigs XIV. auf sich und ward von diesem an die Spitze
eines eigens für ihn gebildeten Streichorchesters, der
sogen. Petits violons, gestellt, welche unter seiner
Leitung die berühmteste Kapelle in Europa wurden.
Nachdem er in der Folge auch als Komponist und
Schauspieler in der Gunst des Königs höher und
höher gestiegen war, gelang es ihm 1672, sich in den
Besitz des Privilegiums zu setzen, durch welches Per-
rin und Cambert (s. d.) zur Errichtung eines Opern-
theaters autorisiert waren, und damit unumschränk-
ter Beherrscher des französischen Opernwesens zu
werden. Diesem widmete er sich von nun an aus-
schließlich und zwar mit solchem Erfolg, daß sich seine
Opern, unter denen die bedeutendsten: »Thésée«
(1675), »Phaëton« (1683), »Roland« (1685), »Ar-
mide« (1686, neuer Abdruck im 14. Bande der »Pu-
blikationen der Gesellschaft für Musikforschung«), ein
volles Jahrhundert nach seinem 22. März 1687 er-
folgten Tod auf dem Repertoire erhalten konnten.
Erst 1778, vier Jahre, nachdem Gluck mit seiner
»Iphigenia in Aulis« aufgetreten, verschwanden die
Opern Lullys mit der letzten Aufführung des »Thésée«
für immer vom Repertoire der Pariser Großen Oper.
Diese Beliebtheit dankte L. nicht so sehr seiner musi-
kalischen Begabung als vielmehr seinem Verständ-
nis für die Kunstbedürfnisse der französischen Nation,
welche die von der antiken Tragödie gefasste Vor-
stellung in der Oper verwirklicht sehen wollte; und
da er hierfür in dem Dichter Quinault einen fähigen
und willfährigen Gehilfen fand, endlich auch von
allen äußern Hilfsmitteln der Oper, Tanz, Kostümen,
Dekorationen, einen geschickten Gebrauch zu machen
wußte, so konnte die von ihm geschaffene Form der
Oper für Frankreich eine bis zur Gegenwart fort-
wirkende typische Bedeutung gewinnen.

Lulua, großer Nebenfluß des Kassai (s. d.) im
Congogebiet. Wissmann gründete 1885 an seinen
Ufern unter 6° südl. Br. die Station Lulua burg.

Lumamyrte, s. Myrtus.

Lumbago (lat.), Hexenschuß (s. d.).

Lumbricus, der Regenwurm.

Lumen (lat.), Licht; heller Kopf, großer Geist;
auch lichte Weite, z. B. einer Röhre; L. mundi, ein
Weltlicht, Welt-Erleuchter; L. philosophicum, die
wenig leuchtende Flamme des Wasserstoffgases.

Lumia, ital. Historiker, s. La Lumia.

Luminais (spr. lüminäh), Évariste Vital, franz.
Maler, geb. 18. Okt. 1821 zu Nantes, bildete sich
unter Troyon und Cogniet aus und widmete sich
vorzugsweise der Darstellung des Volkslebens in
der Bretagne. Seine Hauptbilder aus den ersten

Jahren sind: die Belagerung von Paris durch die Normannen, die Meerplünderer, die Testaments-eröffnung (1853), die Chorstunde (1855), die Wall-fahrt (1857), die Rückkehr von der Jagd im alten Gallien und der Viehmarkt (1861), die Konsultation (1863), die Witwe (1865), der Wilddieb (1868) und aus den letzten Jahren, in welchen er sich auch der Geschichtsmalerei zuwendete: die Gallier beim Anblick Roms (1870), Brunhilde (1874), eine vom Feind geraubte Viehherde (1875), Folgen eines Duells im J. 1625 (1876), eine Jagd unter König Dagobert (1878) und die Entnernten von Zumiedes (Söhne Chlodwigs II., 1880). Seine Charakteristik ist bis zur Übertreibung scharf und seine Färbung lebhaft.

Luminös (lat.), lichtvoll, hell, erleuchtet.

Lumme (*Uria L.*), Gattung aus der Ordnung der Schwimmvögel und der Familie der Alken (*Alcidae*), Seenvogel des höchsten Nordens mit verhältnismäßig langen Flügeln, sehr kurzem, breitem Schwanz und mächtig komprimiertem Schnabel mit abgerundeter Firste und Dillenlante. Sie schwimmen und tauchen vortrefflich, fliegen mächtig gut, halten sich fast nur beim Brüten am Land auf, leben von Fischen und Krebsen und bilden beim Brüten große Siedelungen. Die Leiste (*Grilllumme*, See-taube, Stechente, *Uria Grylle Lath.*), 34 cm lang, 57 cm breit, mit verhältnismäßig langem, schlankem, geradem Schnabel, weit nach hinten stehenden Füßen, kleinen, schmalen, spitzen Flügeln und kurzem, abgerundetem Schwanz, ist samtschwarz, mit weißem Flügelschild, braunen Augen, schwarzem Schnabel und roten Füßen. Sie findet sich zwischen 80 und 58° nördl. Br., kommt im Winter an die deutschen Küsten, lebt paarweise oder einzeln, ist wenig scheu, sanft, gutmütig, aber minder gesellig als die übrigen Arten und legt auf den Vogelbergen des Nordens in Felsenriken zwei weißliche, grau und braun gefleckte Eier. Werden ihr diese geraubt, so legt sie noch ein Ei. Beide Eltern brüten und sitzen so fest auf den Eiern, daß man sie mit der Hand fortnehmen kann. Die Norweger sammeln nur die Eier, Isländer und Grönländer essen auch die Vögel; die Federn werden gleichfalls benutzt. Die *Trottellumme* (*Troile* oder *dumme L.*, *U. lomvia Brunn.*, *U. Troile aut.*, s. *Tafel »Schwimmvögel III«*) ist 46 cm lang, 72 cm breit, mit mittellangem, geradem, auf der Firste sanft gewölbtem, zugespitztem Schnabel, sehr schmalen, spitzen Flügeln und sehr kurzem Schwanz, ist am Vorderhals und Oberkörper samtschwarz, an der Unterseite weiß, mit weißer Flügelbinde, an den Seiten braun längsgestreift, mit braunem Auge, schwarzem Schnabel und bleigrauen Füßen. Sie hat etwa dieselbe Verbreitung wie die vorige, gleicht dieser auch in der Lebensweise, taucht aber noch besser, ist geselliger und zeigt besonders beim Brüten die größte Vertrauensseligkeit. Im Winter kommt sie mit zwei andern Arten auch an die deutschen Küsten. Die von ihnen in Scharen besetzten Felsen (Vogelberge) gleichen großen Bienenstöcken, in welchen die Pärchen höchst friedfertig dicht nebeneinander brüten; sie legen ein einziges, spangrünes, dunkel geflecktes Ei (s. *Tafel »Eier II«*) auf den nackten Felsen. Man erntet die Vogelberge regelmäßig ab, um Eier und Junge zu gewinnen, von welchen die letztern für den Winterbedarf eingepökelt werden. Der *Krabben-taucher* (*Alklumme*, *Mergulus Alle Viell.*) ist 25 cm lang, 42 cm breit, mit kurzem, dickem, oben gewölbtem, an der Schneide stark eingezogenem, scharfspitzigem Schnabel, auf der Oberseite dunkel, am Vorderhals mattschwarz, an der Unterseite weiß, seitlich

braun gestreift, mit breit weiß geäumten Kehlen, dunkelbraunem Auge, schwarzem Schnabel und Fuß, findet sich bei Spitzbergen, Komag Sack, Grönland etc., nördlich bis über den 82. nördl. Br. hinaus, übertrifft alle *L.* an Beweglichkeit, zeigt sich ihnen im übrigen gleich, nährt sich besonders von kleinen Krebstieren und legt ein bläulich schimmerndes Ei. Sein Fleisch gilt als Lederbissen.

Lumpaciös, scherzhafte Wortbildung für *Lump*: *Lumpaciövagabundus*, vagabundierender Lump. **Lumpokratie**, Herrschaft der Lumper.

Lumpen (Habern, Strazzen), s. *Papier*.

Lumpenlocher

Lumpenschneider } s. *Papier*.

Lumpenwolle, s. v. w. *Kunstwolle*, s. *Shoddy*.

Lumpenzucker, s. *Zucker*.

Lumpfisch (*Cyclopterus Art.*), Gattung aus der Ordnung der Stachelhasser und der Familie der Scheibenbäuche (*Discoboli*), Fische mit dickem Körper, schuppenloser, klebriger, mit vielen Knoten besetzter Haut, aus den Bauchflossen gebildeter, hinfertiger Haftscheibe, kurzen Rücken- und Afterflossen, weitem Maul und kleinen, spitzen Zähnen. Der *Lump* (*Lump*, *C. Lumpus L.*), 60 cm lang, bis 7 kg schwer, schwarzgrau, unterseits gelblich, bewohnt reichlich alle nördlichen Meere, namentlich die Nord- und Ostsee, wird aber wegen seiner eigentümlichen Lebensweise nicht oft gefangen. Er schwimmt sehr schlecht, saugt sich meist mittels der Saughaute an Steinen und Felsen fest und wartet auf Quallen und kleine Fische. Im März färbt er sich rötlich und besetzt leichtere Küstenstellen auf. Hier laicht das Weibchen zwischen Algen vorzugsweise in Felspalten, das Männchen befruchtet die Eier, setzt sich auf denselben fest und verteidigt sie sehr mutig. Die ausflüßenden Jungen heften sich an Rücken und Seiten des Männchens und werden von diesem tieferen Rachen teilen zugetragen. Das Fleisch des Männchens ist besonders in der Laichzeit genießbar.

Lün, chines. Wegmaß, s. *Li*.

Luna, die Mondgöttin der Italiäer, hatte in Rom ein altes Heiligtum auf dem Aventin, wo sie als Monatsgöttin am letzten Tag des März, des ersten Monats im altrömischen Jahr, verehrt wurde, und als *Noctiluca* (= Leuchterin der Nacht) einen Tempel auf dem Palatin, der nachts erleuchtet war. Die *Sol*, war übrigens auch *L.* eine Schutzgöttin des Zirkus, und beide zusammen, er aufsteigend, sie abdersteigend, dienten als Bilder der Ewigkeit.

Luna, alchimistischer Name des Silbers.

Luna, Alvaro de L., Graf von Hormaz, katal. Connétable und Großmeister von St. Jakob, natürlicher Sohn Don Alvaros de L., geb. 1388, kam 1408 an den kastilischen Hof und wurde Günstling König Johanns II., allmächtiger Minister und 1436 Connétable; er erhöhte die königliche Gewalt und beförderte Künste und Wissenschaften, benutzte aber seine Macht auch zur Befriedigung seiner Habgier und zu ungerechtem Repotismus. Er ward durch Umtriebe der Granden zweimal exiliert, 1445 zum Befehlshaber der ganzen Kriegsmacht ernannt, aber 1453 infolge der Ränke von Johanns zweiter Gemahlin, Isabella von Portugal, in Ungnade und nach einem ungerechten, parteiischen Gerichtsverfahren zu Valladolid hingerichtet.

Lunabium (lat.), s. v. w. *Lunarium* (s. d.).

Lunaria L. (*Rondviole*), Gattung aus der Familie der Kruciferen, ein- oder mehrjährige, krautartige Kräuter mit gestielten, herzförmigen Blättern, großen, violetten Blüten und sehr großen, p

ielten, breit oblongen oder elliptischen, ganz flachen Schötchen. Zwei Arten: *L. annua* L. (*L. biennis* Monch, Mondveilchen, Judas-silberling), zweijährige Pflanze mit ästigem Stengel, gestielten, walzherzförmigen, stumpf gezahnten Blättern, rötlichen oder weißen Blüten, silberglänzenden Schötchen, in Gebirgswäldern Südeuropas, und *L. rediviva* L. (*L. odorata* Lam., Wintermondviole, Rindkraut, Silberblatt, Atlasblume), ausdauernd, mit einfachem Stengel, herzförmigen, spitzig gezahnten Blättern und violettroten, wohlriechenden Blüten, in schattigen Bergwäldern des südlichen und nördlichen Europa. Früher waren die Samen, welche die Kressesamen (*Lepidium*) schmecken, officinell. Beide Arten kommen als Zierpflanzen in Gärten vor.

Lunarisches (lat.), den Mond betreffend, auf ihn bezüglich, zu ihm gehörig; vgl. Sublunarisches.

Lunarium (neulat.), Apparat zur Anschaulichmachung der Bewegung des Mondes um die Erde, ist mit dem Tellurium (s. d.) verbunden. Vgl. Wittad, Das Tellurium mit L. und seine Anwendung 2. Aufl., Berl. 1875; Steinhäuser, Erde und Mond und ihre Bewegung im Weltraum (Weim. 1877).

Luna silva (lat.), Wald im alten Germanien, Abwärts vom Hercynischen Wald, der jetzige Mankartsberg in Österreich.

Lunation (neulat.), die Zeit, in welcher der Mond die ganze Reihe seiner Phasen durchmacht, oder auch die Reihe der Phasen selbst.

Lunatisch (lat.), vom Mond abhängig, mondsüchtig.

Lunatismus (lat.), s. v. m. Mondsüchtigkeit, s. Somnambulismus.

Lunch (Luncheon, engl., spr. Lunksch, Lunksch'n), in England das um die Mittagszeit eingenommene Vabelfrühstück, in der Regel aus warmen und kalten Gerichten zusammengesetzt.

Lund, Vogel, s. Larventaucher.

Lund, Stadt im schwed. Län Malmöhus, an der recht unbedeutenden, ehemals aber schiffbaren Öjeda, 18 m ü. M., Station der Eisenbahn von Malmö nach Stockholm und der Linie L.-Trelleborg. In der Mitte der Stadt ist der »Lundagård«, ein durch Tegnérs Nieder berühmter gewordener Spazierplatz, und der Tegnérsplatz, geschmückt mit der 1858 errichteten bronzenen Statue des Dichters, der hier Professor war, getrennt von dem Lundagård durch die Sandgata, die auf den Helgonabacken (Anhöhe mit Parkanlage und schöner Aussicht) führt, und umgeben von der Domkirche romanischen Stils (geweiht 1145), den Gebäuden der Universität (Bibliothek mit 120,000 Bänden und 2000 Handschriften, zoologisches Museum u. a.) und dem Versammlungshaus aller hier studierenden »Nationen« (d. h. Landsmannschaften), einem schönen, im gotischen Stil aufgeführten, 1851 eingeweihten Gebäude. L. zählt (1885) 14,835 Einw., welche einige Industrie (in Möbeln, Eisenguß, Schriftguß, Handschuhen) und Handel betreiben. Außer der Universität (1882 mit 803 Studierenden) besitzt es ein Gymnasium, 2 Banken, 3 Sparkassen und einen Hypothekenverein. — L. wird schon in der ältesten Geschichte des Nordens als eine durch Schifffahrt und Handel mächtige Stadt erwähnt. Noch größere Bedeutung erhielt es, als es 1060 der Sitz eines Bischofs und 1104 eines Erzbischofs wurde, der bis auf die Zeit der Reformation Ansprüche auf die Suprematie über die sämtlichen nordischen Prälaten machte. In diesen Zeiten war L. die geistliche und gewissermaßen auch die weltliche Hauptstadt des dänischen Reichs (metropolis Daniae), dessen Könige sich hier auf der St. Liboriushöhe huldigen ließen; auch wuß-

ten die Erzbischöfe ihren Einfluß sowohl mit dem Willen des Königs als auch gegen denselben geltend zu machen. Außer dem erwähnten Dom besaß L. 21 Kirchen und 6 Klöster, alle reich ausgestattet. Nachdem erst der Zug Karls VIII. nach Schweden 1452 dem Wohlstand der Stadt einen schweren Stoß versetzt hatte, sank dieselbe durch die Reformation vollends in einen Zustand von Verfall und Bedeutungslosigkeit. Mit Ausnahme des Doms und der Klosterkirche St. Peders wurden die übrigen Kirchen niedergerissen, die Häuser verfielen, und die Plätze blieben unbebaut. In solchem Zustand wurde die Stadt 1658 nebst ganz Schweden an Schweden abgetreten, und die folgenden Kriegsjahre unter Karl XI. (Sieg der Schweden bei L. im Dezember 1676 und Friede zwischen Schweden und Dänemark 6. Okt. 1679) und Karl XII. vollendeten ihren Verfall, aus welchem sie sich nur langsam wieder emporgearbeitet hat, besonders durch die 1668 hier gestiftete Universität.

Lunda, großes Reich im innern Südafrika, das sich zwischen 6—13° südl. Br. und zwischen 18—29° östl. L. v. Gr. über ein Areal von 845,000 qkm (6265 QM.) erstreckt, aber nur 2 Mill. Einw. enthalten soll. Es besteht aus den direkt dem Herrscher von L. unterstehenden Gebieten und dem Tributärstaat des Cazembe (s. d.). Das Gebiet wird vom Kassai und Lubilash und dessen Zuflüssen durchzogen und ist meist eben und mit dichtem Gebüsch bedeckt. Die Einwohner sind zum größten Teil Kalunda (s. d.). Das Lunda-Reich ist ein absoluter Lehnstaat unter dem Muata Jamvo, dem die Lehnsfürsten Salz und Kupfer, Eisenbein, Flechtwaren, Sklaven und Tierfelle, Zeug und Pulver senden, und dem sie Heeresfolge leisten. Neben dem Muata Jamvo steht als oberste Würdenträgerin die Lukolesha, ein unverheiratetes Weib. Beide müssen von einer der Hauptfrauen des letzten Muata Jamvo geboren sein und werden von den vier obersten Räten des Staats gewählt; sie müssen sich gegenseitig bestätigen, stellen also eine förmliche Verflechtung zweier Staaten und Staatsgewalten in einem Lande dar. Haupt- und Residenzstadt ist Mussumba (»Residenz«) in einer Ebene östlich vom Luisa, einem Nebenfluß des Zulua, mit 8—10,000 Einw. Sie wird nach dem Tod jedes Muata Jamvo an anderer Stelle immer von neuem aufgebaut; den größten Raum nehmen die in einer weiten Umzäunung (Kipanga) errichteten Wohnungen der beiden Herrscher und ihrer ersten Würdenträger ein. Vgl. Vogge, Im Reich des Muata Jamvo (Berl. 1880); Buchner, Das Reich des Muata Jamvo (in »Deutsche Geographische Blätter«, Brem. 1883).

Lunden, Flecken in der preuß. Provinz Schleswig-Holstein, Kreis Norderdithmarschen, auf einem Geestrücken innerhalb der Marsch, an der Linie Heide-L. der Holsteinischen Marschbahn, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, besuchte Pferde- und Viehmärkte und (1885) 4064 Einw.

Lundenburg (tschech. Břeclava), Stadt in der mähr. Bezirkshauptmannschaft Goding, an der Thaya und der Nordbahn, welche sich hier in zwei Arme (nach Brünn und Oberberg) teilt, und von welcher hier die L.-Grüßbacher Bahn abzweigt, hat ein Bezirksgericht, ein fürstlich Liechtensteinsches Schloß, bedeutende Fabrikation von Rübenzucker, Bier und Malz, Spiritus und Preßhese, eine Kunstmühle, wichtige Märkte und (1880) 5681 Einw.

Lundgren, Egon Sellis, schwed. Maler und Schriftsteller, geb. 18. Dez. 1815 zu Stockholm, kam 1835 auf die Kunstakademie, ging 1839 nach Paris, wo er bei Cogniet studierte, und 1841 nach Italien.


Schon in Rom, wo er bis 1849 blieb, gab er das Olmalen auf und wandte sich der Aquarell- und Gouachemalerei zu. Von Italien begab er sich nach Spanien und von hier nach England. Die Königin Viktoria erteilte ihm zahlreiche Aufträge, deren erste Szenen aus Shakespeares Lustspielen zum Gegenstand hatten. Als 1858 der Krieg in Indien ausbrach, machte ihm ein Haus in Manchester den Antrag, auf seine Kosten dahin zu gehen, um Zeichnungen aus dem Feldzug anzufertigen. Mit einer Kasse von 500 Bildern heimkehrend, veranstaltete er eine Ausstellung und ward infolgedessen einer von den »Dreißig« der Society of painters in water-colours. 1860 kehrte er nach Schweden zurück, besuchte später Agypten und Spanien sowie England zum zweitenmal. Die beiden letztern Länder boten ihm die meisten Motive zu seinen Bildern, die sich beinahe alle in England befinden. Man rühmt seine große Herrschaft über die feinsten Nuancen der Farben, sein Geschick, rasch aufzufassen und mit wenigen Zügen die Wirkung von Farbe und Licht zu geben, namentlich das Charakteristische zu treffen, während die Zeichnung nicht überall korrekt ist. Ebenso groß wie sein Ruf als Aquarellist in England ist in Schweden der des geistreichen Reisebeschreibers. Seine Schilderungen von Italien, Spanien und Indien sind unter dem Titel: »En målars anteckningar« (Stoch. 1871—73, 3 Bde.) erschienen. L. starb 23. Dez. 1875 in Stockholm.

Lundi (franz., spr. löngdi), Montag.

Lundy (spr. löngdi), Granitinsel an der Mündung des Kanals von Bristol, 14 km von der Küste von Devonshire entfernt, 370 Hektar groß, mit Leuchtturm und 177 Einw.; darauf haufen zahlreiche Kaninchen.

Lüneburg, ehemaliges Fürstentum im niedersächs. Kreis, gehörte seit Heinrich dem Löwen dem Haus Braunschweig-L. und gab mehreren Linien dieses Hauses den Namen: Alt-L. 1235—1369; Mittel-L. 1378—1532 und Neu-L. seit 1546. Von letzterm stammt die Dynastie in Großbritannien sowie die früher in Hannover regierende ab. Seit 1705 ist L. mit Kalenberg vereinigt und bildet im wesentlichen den Regierungsbezirk L. der preussischen Provinz Hannover. Vgl. Mancke, Topographisch-historische Beschreibung des Fürstentums L. (Celle 1858, 2 Bde.); v. Lenthe, Archiv für Geschichte und Verfassung des Fürstentums L. (das. 1854—63, 9 Bde.); Mitthoff, Kunstdenkmale etc. im Fürstentum L. (Hannov. 1876).

Lüneburg, Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks in der preuss. Provinz Hannover sowie des ehemaligen Fürstentums Lüneburg und Stadt-



Wappen von Lüneburg.

kreis, an der schiffbaren Elmenau, Knotenpunkt der Linien Lehrte-Harburg, Berlin-Buchholz und Bücken-L. der Preussischen Staatsbahn, 13 m ü. M., hat im Innern enge Straßen mit altertümlichen, schwerfällig gebauten Häusern, während die mit schönen Gärten gezierten Vorstädte ein freundliches Aussehen zeigen. Die ehemaligen Festungswerke sind meist verschwunden. Unter den Plätzen sind der Markt und der sogen. Sand die schönsten. L. hat 4 Kirchen, darunter eine katholische. Die evangelischen, in den letzten Jahrzehnten sämtlich restauriert, sind: die Michaeliskirche (aus dem 15. Jahrh., mit den Begräbnisstätten der lüneburgischen Fürsten), die fünfschiffige Johannis-kirche (die älteste, aus dem 14. Jahrh., im reinsten

gotischen Stil ausgeführt, mit 113 m hohem Turm und die Nikolaikirche (gleichfalls aus dem 14. Jahrh. mit großartigem Mittelschiff). Sonstige bemerkenswerte Gebäude sind: das am Marktplatz liegende altertümliche Rathhaus mit in den letzten Jahren restaurierter Gerichtslaupe (die Decken- und Wandgemälde sind von Münchener Künstlern wiederhergestellt), großem Fürstensaal, alten Bildnissen, Glasmalereien und Schnitzwerken etc. (von dem ehemals in demselben aufbewahrten Silbergerät [s. Lüneburger Silberschatz] sind gute galvanoplastische Nachbildungen hier zurückbehalten worden); die großen Gebäude des ehemaligen Michaelisklosters (jetzt Seminar u. Landgericht); das alte Kaufhaus etc. Die Zahl der Einwohner beträgt (1885) mit der Garnison (4 Gendarmen Dragoner Nr. 16) 19,336 (darunter 499 Katholiken und 164 Juden). L. hat eine große, schon seit 96 benutzte Saline (jährliche Produktion 212,500 Doppelzentner Salz), mit Solbad verbunden, ein römisches Gipswerk auf der westlichen Seite der Elmenau in den bis 56 m ansteigenden Höhen (Schöten, Kalk- und Zeltberg), ein Eisenwerk, Zement-, Leinwand- und Böttcherwarenfabrikation, eine Haarmweberei und Kofshaarspinnerei, eine chemische Fabrik, eine Kunstmühle, ansehnliche Kunst- und Handgärtnerei, renommierten Weinhandel, Handel in Getreide, Holz, Heu, Stroh, Wolle, Wachs etc. Bekannt sind auch die Lüneburger Bricken (Neumagen). L. ist Sitz einer Regierung, eines Landratsamtes etc. den Landkreis L., eines Landgerichts, einer Reg. inspektion, eines Hauptsteueramtes, einer Oberförsterei, einer Handelskammer etc. und hat ein Gymnasium, ein Realgymnasium, ein Schullehrerseminar, einen Museumsverein für das Fürstentum L. mit reichen Sammlungen, eine Strafanstalt etc. Zum Landgerichtsbezirk L. gehören die zwölf Amtsgerichte zu Bergen, Bleede, Celle, Dannenberg, Jernben, Lückow, L., Medingen, Neuhaus a. E., Soltan, Upe und Winsen a. L. — Der Ort war schon 796 vorhanden, erhielt aber erst Bedeutung, nachdem erst der Kalkberg 904 das Benediktinerkloster des heil. Michael gegründet wurde. 1382 ward das Kloster in die Stadt verlegt. Ganz besonders gewann L. durch die Zerstörung von Bardowick (1189), indem ein großer Teil der Bewohner dieser Stadt sich in L. niederließ. 1247 erhielt L. Stadtrecht und trat später der Hanse bei; auch war es 1267—1369 die Residenz der lüneburgischen Linie. Kaiser Karl IV. befehligte 1370 die Herzöge von Sachsen mit den lüneburgischen Landen; die Stadt, durch den Übermut des Herzogs Magnus von Braunschweig gereizt, schloß sich ihm 1371 an. In dem sich daraus entwickelnden Kampfe wurde die Stadt selbst 21. Okt. 1371 Schauplatz eines blutigen Kampfes, in dem die Braunschweiger geschlagen wurden. Doch unterwarf sich L. nach dem Tode des Herzogs Magnus 1378 wieder den Welfen. 1526 bekannte sich L. zur Reformation, verlor im 16. Jahrh. den größten Teil seiner Freiheiten, wurde im Dreißigjährigen Krieg 22. Aug. 1636 von den Schweden unter Banér eingenommen, aber 13. Sept. 1655 vom Herzog Georg wieder besetzt. 1655 wurde das Kloster des heil. Michael in eine Ritterschule umgewandelt. Wenn der Wohlstand der früher sehr reichen Stadt auch im 17. Jahrh. gelitten hatte, so blieb sie noch im Besitz der Salzwerke und erhob sich seit der Mitte des 19. Jahrh. zu neuer Blüte. Bei L. lieder ten die Verbündeten unter Dörnberg den Franzosen unter Morand 2. April 1813 ein siegreiches Gefecht. Vgl. Volger, Führer durch die Stadt L. (Lüneb. 1876); Derselbe, Urkundenbuch der Stadt L. (Hannov. 1876).

op. u. Lüneb. 1872—77, Bd. 1—3); »Mertümer der Stadt L.« (Lüneb. 1852—72, 6 Bfgn.). Der Regierungsbezirk L. (s. Karte »Hannover«) umfaßt 11,843, nach andern Angaben 11,517 qkm (106,01 QM.), hat (1885) 400,252 Einw. (darunter 93,068 Evangelische, 5446 Katholiken und 1088 Juden) und besteht aus den 16 Kreisen:


Kreise:	QKilo- meter	QMei- len	Ein- wohner	Einw. auf 1 QM.
ledede	576	10,46	21 200	37
urgdorf	838	15,33	34 121	41
elle (Stadtkreis)	23	0,42	18 782	—
elle (Landkreis)	1553	28,21	29 453	19
annenberg	454	8,23	14 433	32
allinghofen	983	17,66	25 444	26
lshorn	804	14,43	29 874	37
orburg (Stadtkreis)	3	0,05	22 341	—
orburg (Landkreis)	797	14,40	36 300	46
senhagen	817	14,84	15 858	19
üchom	750	13,82	29 899	40
üneburg (Stadtkreis)	20	0,36	19 336	—
üneburg (Landkreis)	689	12,51	19 758	29
oltan	903	16,40	15 912	18
lgen	1446	26,26	44 156	31
Dinßen a. d. L.	687	12,48	23 385	34

Lüneburger Erbfolgekrieg, 1370—88 zwischen braunschweig-Wolfenbüttel und Sachsen-Wittenberg um die Nachfolge in Braunschweig-Lüneburg, endete mit der Niederlage der sächsischen Herzöge (s. Braun-schweig, S. 363).

Lüneburger Heide, niedriger Landrücken im preuß. Regierungsbezirk Lüneburg, welcher sich zwischen der Aller und Elbe 90 km weit von SO. nach NW., von der Gohrde bis in die Gegend von Bremen und Stade, erstreckt. Ihr höchster Rücken zieht sich näher dem nordöstlichen Rand hin; seine Höhe wechselt zwischen 0 und 120 m und ist am bedeutendsten 12 km nördlich von Soltan bei Wilsede (171 m). Auf beiden Seiten ist der Abfall sanft, im S. kaum merklich von der Horizontallinie abweichend, im N. steiler; daher erscheint die L. H. hier, in der Ferne gesehen, als lauer Gebirgsstreif am Horizont, von welchem die Flüsse in tief eingeschnittenen Thälern herabkommen, im S. dagegen als eine endlose Ebene, durch welche die Flüsse zwischen sumpfigen Ufern und Torfmooren langsam zur Aller abfließen. Im Nordrand treten Kuschellall und Gips an zwei Stellen zu Tage. Im übrigen decken Sand-, Thon- und Mergellager in mächtiger Auflagerung das tiefer liegende feste Gestein. Die L. H. ist keineswegs von steppenartiger Sterilität. Nirgends trifft das Auge auf kahle Hügel; selbst die trockensten Stellen sind mit Heidekraut bedeckt, und in reicher Fülle überwuchert die Heidelbeere den Boden. Wo aber hinreichende Feuchtigkeit eine mannigfaltigere Entwicklung der Vegetation möglich macht, finden sich Buchen- und Birkenwäldchen, und Eichengehölze umgeben insbesondere die Heidehöfe. Kiefernwälder und öde Sandstrecken finden sich nur an den sumpfigen Flußrändern der östlichen Abdachung. Eine über die ganze Heide verbreitete Pflanze ist Arnica montana. Der Kultur und dem Baummwuchs stellt sich an vielen Punkten der sogen. Ortstein entgegen, eine vorzugsweise aus Quarzsand bestehende feste Bodenschicht, die nicht tief unter der Oberfläche liegt und weder Wasser noch Wurzeln durchläßt. Die Hauptprodukte der Heide sind Schafe (Heidschnucken), Buchweizen und Honig. Das Heidekraut wird als Viehfutter abgehauen (Blaggenwirtschaft), nur selten noch abgebrannt, um mit den Buchweizen den Boden zu gewinnen. Die

Blüte des Buchweizens gibt neben der des Heidekrauts eine treffliche Nahrung für die Bienen ab. Außer Schafen und Honig bilden Heide-, Preisel-, Erd- u. Wacholderbeeren Ausfuhrartikel. Eine Merkwürdigkeit der Heide sind die zahlreichen Hünengräber, die sich daselbst vorfinden. Die Eisenbahnen von Harburg nach Hannover und von Stendal nach Bremen durchschneiden die Heide. S. Karte »Hannover«.

Lüneburger Silberschatz, das aus 37 Stücken bestehende Ratssilberzeug der Stadt Lüneburg, von welchem 36 Stücke 1. März 1874 für 660,000 M. von der preussischen Staatsregierung angekauft und dem Kunstgewerbemuseum überwiesen worden sind. Es ist meist Tafelgerät, welches bei feierlichen Gelegenheiten zur Aus schmückung der Tafel und des Kredenz tisches benutzt wurde und von Lüneburger Familien oder städtischen Würdenträgern gestiftet worden war. Es besteht aus 18 Bechern und Pokalen (s. die Abbildung und Tafel »Goldschmiedekunst«, Fig. 7), 11 Becken und Schalen, 2 Guckkannen in Gestalt von stehenden Löwen (s. die Abbildung), einer Schüssel zum Händewaschen, 2 Streulöffeln, einer Statue der Madonna mit dem Kind und einem Reliquienkästchen. Das Silber ist ganz oder teilweise vergoldet. Die Stücke gehören dem 15. und 16. Jahrh. an und sind teils im spätgotischen, teils im Renaissancestil gehalten.



Pokal.



Guckkanne.

Es ist die reichste Sammlung dieser Art, die sich in Deutschland erhalten hat. Vgl. (Lessing) »Das Ratssilberzeug der Stadt Lüneburg« (Berl. 1874).

Lunel (spr. lünel, Muskat-L.), ein süßer, zu den sogen. Risörweinen gehöriger Muskatwein, welcher in der Umgegend der Stadt Lunel (s. d.) gewonnen wird. Die feinste Sorte ist der Picardant. Er wird vielfach, ja meist gefälscht.

Lunel (spr. lünel), Stadt im franz. Departement Hérault, Arrondissement Montpellier, am Vidourle, an der Eisenbahn Tarascon-Sette und dem Kanal von L., welcher mit den Kanälen des Stangs und d'Aligues-Mortes im Zusammenhang steht, hat ein Kommunalcollege und (1886) 6120 Einw. L. ist durch seine Muskatweine berühmt, welche jedoch nach den durch die Phylloxera angerichteten Verwüstungen im Handel unter der Bezeichnung »Muskat-Lunel« vielfach imitiert vorkommen. Außerdem treibt L. Fabrikation von Absinth, Fassbinderei und Handel.

Lünen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Arnberg, Landkreis Dortmund, an der Mündung der Sesele in die Lippe und der Dortmund-Eisenbahn, 45 m ü. M., hat eine evangelische und eine lath. Kirche, 2 Eisengießereien, Blechwaren- und Nägelfabrikation, Strumpfwirkerei, Dampfsägemühlen und (1885) 8907 meist lath. Einwohner. L. wurde 1340 vom Grafen Adolf II. von der Mark gegründet.

Lünenburg, Stadt in der britisch-amerikan. Provinz Neuschottland, an der Mahonbai, 1753 von Deutschen gegründet, hat Fischerei, Seehandel und (1881) 1500 Einw. Einfuhr 1884—85: 134,921 Dollar, Ausfuhr 654,062 Doll.

Lünette (franz. Lunette), Augen-, Fernglas, in der Mehrzahl (lunettes) s. v. w. Brille; in der Baukunst ein halbmondförmiges oder halbkreisförmiges Feld unter einem Bogen oder einer Stichkappe, über einem Fenster oder einer Thür, welches gewöhnlich mit Malereien geschmückt wird; im



Befestigungsweisen ein aus zwei Facen und zwei Flanken bestehendes Werk (s. Figur). Die Kehle bleibt ganz

offen oder wird durch Palissaden, Rehlmauern etc. leicht geschlossen (über die Anwendung der vielgebrauchten Form s. Feldbefestigung u. Festung). Auch die Scheuklappe der Pferde und bei Uhren der zur Fassung des Uhrglases dienende Ring heißt L.

Lunéville (Lüneville, Lunao villa), Arrondissementshauptstadt im franz. Departement Meurthe-et-Moselle (im ehemaligen Herzogtum Lothringen), am Zusammenfluß der Meurthe und Bezouse und an der Ostbahn, liegt in einer fruchtbaren Ebene und ist eine gut gebaute Stadt mit angenehmen Spaziergängen, einer schönen Kirche, St. Jacques, mehreren andern Prachtgebäuden und einem schönen Hauptplatz mit prächtigem Springbrunnen. Das große, vom Herzog Leopold erbaute, vom König Stanislaus von Polen verschönerte Schloß (in welchem der deutsche Kaiser Franz I. geboren wurde) brannte wiederholt ab und dient jetzt teils als Kavallerielaserner, teils als Standquartier des Divisionskommandanten. Die Stadt zählt (1886) 16,335 (als Gemeinde 20,500) Einw., welche bedeutende Handschuhfabrikation, Tüllstickerei, Wirkwaren-, Strohhut-, Fayence- und Spielwarenfabrikation, Baumwollspinnerei, Handel mit Getreide, Wein, Likören und Tabak betreiben. Sie ist Sitz eines Tribunals und einer Ackerbaukammer, hat ein Kommunalcollege, eine Bibliothek und ein Museum. — Als der frühere König von Polen, Stanislaus Leszczyński, 1735 zum Besiz von Lothringen gelangte, wählte er L. zu seiner Residenz. Geschichtlich denkwürdig wurde die Stadt durch den Lüneviller Frieden, der daselbst 9. Febr. 1801 zwischen dem Deutschen Reich und der französischen Republik auf der Grundlage des Friedens von Campo Formio abgeschlossen wurde. Nach demselben wurden Belgien und das linke Rheinufer an Frankreich, Mailand und Mantua an die Cisalpinische Republik, Venedig und das Gebiet bis an die Etich, Istrien und Dalmatien mit Cattaro an Österreich abgetreten. Für den Verlust ihrer Besitzungen auf dem linken Rheinufer sollten die betreffenden deutschen Reichsfürsten durch Säkularisation der geistlichen Stifter und Mediatisirung der Reichsstädte entschädigt werden.

Lungau, Landschaft im österreich. Herzogtum Salzburg, umfaßt das Gebiet der obern Mur und fällt etwa mit der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg zusammen. Die Bewohner betreiben hauptsächlich Viehzucht und Bergbau.

Lunge (Pulmo), das Organ zur Luftatmung bei den Wirbeltieren. Sie entsteht beim Embryo aus einer unpaaren Ausbuchtung des Darms, die schließlich in zwei Lappen auswächst und mit dem Anfang des Darms durch einen anfänglich kurzen, später sich verlängernden Kanal (Lufttröhre) in Verbindung bleibt. Bei den Fischen wird sie durch die Schwimmblase (s. d.) vertreten, die in manchen Fällen auch zum Atmen dienen kann. Eine echte L. findet sich jedoch erst von den Amphibien ab, und zwar bei diesen noch im Verein mit Kiemen, vor. Hier besteht sie ähnlich wie bei den Lurche aus zwei einfachen, durch die Lufttröhre mit Luft anfüllbaren Säcken, deren Wandung sich zuführende Gefäße (Lungenarterien) für das der Atmung bedürftige Blut und abführende (Lungenvenen) für das mit Sauerstoff versehene Blut verzweigen. Zur Vergrößerung der Oberfläche dieser Säcke springen ferner auf der Innenseite netzförmig angeordnete Falten vor. Bei vielen Reptilien hingegen besteht diese schlauchförmige L. nicht mehr, sondern das Organ zerfällt in zahlreiche Abschnitte, von denen jeder durch einen Zweig der Lufttröhre versorgt und selbständig gemacht wird. So verhält es sich auch bei den Säugetieren, wo die Lunge in Lappen u. Läppchen außerordentlich weit gediehen ist. Bei den Vögeln treten letztere wiederum wieder in Verbindung und stellen so ein schwammartiges Gewebe dar. Zugleich verlängern sich bei ihnen die Lungen weit in den Körper zwischen die Eingeweide hinein, haben aber an diesen Stellen nur eine einfache, nicht mehr auf das Atmen bezogene Wandung und dienen daher als Luftsäcke nur zur Erleichterung des Körpers für den Flug. In vielen Fällen dehnen sich diese Hohlräume sogar in die Knochen aus. (Über die sogen. L. der Lurche, Schnecken, Spinnentiere und Seegurken s. die betreffenden Artikel.)

Die L. des Menschen (s. Tafel • Eingeweide I.) besteht aus zwei seitlichen Hälften (welche man auch von »den Lungen« spricht), welche in dem von den Rippen umschlossenen Brustraum liegen und das Herz zwischen sich aufnehmen. Sie sind nicht ganz symmetrisch gebaut, denn einmal zeigt die linke L. an ihrer Innenseite eine größere Ausbuchtung zur Vergung des Herzens, dann zerfällt die rechte in drei, die linke in nur zwei größere Abteilungen, sog. Lungenlappen. Das Volumen der rechten L. ist ungefähr um ein Zehntel größer als das der linken und beträgt im ganzen bei Luftleere 800—1200, bei stärkster Anfüllung mit Luft dagegen bis 9500 cc. Die Oberfläche der L. ist mit dem glatten, dünnen, durchsichtigen Lungenfell (pleura pulmonalis) überzogen, das einen Teil des Brustfelles (s. d.) bildet. Das Gewebe der L. ist weich, knistert beim Zerschneiden und läßt beim Durchschneiden schaumiges, mit rotem bläulichem gemengtes Blut austreten. Junge, gesunde Lungen haben eine rote Farbe und ein gleichmäßiges Ansehen; bei alten Leuten sind sie dagegen mehr oder weniger reichlich mit schwarzen, fleckförmigen bis linsengroßen Flecken durchsetzt und erscheinen daher rotgrau bis schwärzlich. Das absolute Gewicht der L. bei mäßiger Füllung mit Blut beträgt 1—1½ kg. Wenn sie mit Luft erfüllt ist, so ist ihr spezifisches Gewicht geringer als das des Wassers (0,9—0,94), sonst größer (1,04—1,06); frische Lungen von Embryonen oder totgeborenen Kindern sinken daher, wenn sie keine Luft enthalten, im Wasser zu Boden (s. Lungenprobe). In zahlreichen Krankheitszuständen sind größere oder kleinere Partien der L. vollständig infarkt. Der feinere Bau der L. ist aus dem oben Ang.

arten leicht verständlich. Die Zerlegung des ursprünglich einfachen Lungenfades in Lappen und ppchen ist so weit durchgeführt, daß die feinsten selbst die Gestalt von Bläschen annehmen; in solchen Maß muß die Luftröhre sich in immer zahlreichere Zweige und Zweiglein (Bronchien) teilen, denen alsdann die Bläschen wie die Beeren einer Traube an ihren Stielen sitzen. In derselben Weise, wie sich die Luftröhre zu einem Baum (die Bläschen sind gewissermaßen die Blätter desselben) stellen, bildet sich aus der Arterie ein Gefäßbaum, welcher mittels seiner feinsten Haargefäße (Kapillaren) jedes Bläschen umspinnend und hier das Blut mit dem Sauerstoff der Luft in Berührung kommen läßt. Die Haargefäße vereinigen sich zu einem andern, nähern Gefäßbaum, welcher das sauerstoffreiche Blut in den Lungen heraufführt. Auch die Nerven, Lymphgefäße und die Gefäße zur Ernährung der L. sind im wesentlichen baumförmig verzweigt. Im Vergleich mit diesen äußerst zahlreichen Gefäßen,



Fig. 1. Eine Bronchie nebst ihren Astbläschen, 14mal vergrößert.

ronchien) verlieren von den Bestandteilen ihrer Wandung die Anorpel und zum Teil auch die elastischen und Muskelfasern; sie sind innen von einer feinen Schleimhaut mit Zimmernzellen ausgekleidet und setzen sich alsdann in trichterförmige Blindsäcke (Aknidibula) fort, welche selbst wieder in Haufen von Bläschen (Lungenbläschen, Luftbläschen, Isolen, alveoli pulmonales) zerfallen (vgl. Fig. 1 u. 2: a Bronchie, b einzelnes, c Haufen von Bläschen). Diese selbst, etwa 0,2 mm groß, durch gleichseitigen Druck vielseitig und mit ihren Nachbarn elastisch durch Bindegewebe verbunden, haben auf ihrer Innenfläche eine sehr dünne Zellhülle, unter welcher sich dicht die Kapillargefäße hinziehen. Auf diese Weise ist der Gasaustausch zwischen Blut und der eingeatmeten Luft durch die beiden äußerst feinen Wandungen des Kapillargefäßes und des Lungenbläschens leicht möglich (s. Atmung). Das Blut zur Ernährung der L. mittels der sogenannten Bronchialarterien kommt aus dem großen Kreislauf (zum Teil aus der Aorta) und geht mittels der Bronchialvenen wieder zurück. Die Lymphgefäße und -Drüsen (Bronchialdrüsen) sind zahlreich. Die vielen Nerven stammen aus dem sogenannten Lungenplexus und ihren vom Vagus (s. d.) und Sympathicus (s. d.) stammenden; ersterer scheint den chemischen Prozessen der L.

und ihrer Empfindlichkeit vorzustehen, letzterer bei der Ernährung beteiligt zu sein. Die Empfindlichkeit des Lungengewebes ist so gering, daß selbst weit ausgebreitete Zerstörungen desselben ohne stärksten Schmerz stattfinden. Die sogenannten Brustschmerzen sind fast stets auf einen entzündlichen Zustand des Lungen- und Brustfelles zu beziehen. Das oben erwähnte Zimmerepithel in den Luftröhren (L., Luftröhre, Kehlkopf) schafft durch das Schlagen seiner Wimpern in der Richtung von innen nach außen feinste Fremdkörperchen wieder langsam aus der L. fort.

Die L. ist im Verhältnis zu den andern Organen des Körpers ungemein häufig Erkrankungen ausgesetzt, welche stets sorgfältiger Beachtung und rationaler Pflege bedürfen, da sie bei Vernachlässigung oft genug Sichtung und den Tod herbeiführen. Am häufigsten treten Blutüberfüllung (Lungenhyperämie), Katarrhe und die verschiedenen Formen der Lungenentzündung sowie Lungenabschwindung auf, welche letztere mehr Opfer fordert als irgend eine an-




Fig. 2. Innenfläche eines Lungenbläschens, 300mal vergrößert.

dere Krankheit. Lungenemphysem bildet eine der gewöhnlichsten Ursachen des Asthmas, während krampfhafter Verschluss der feinsten Luftröhrenäste das nervöse Asthma bedingt. Unter gewissen Verhältnissen entstehen Lungenabscesse und Lungenbrand, welcher größere Teile des Lungengewebes zum Absterben bringt. Funktionsunfähig wird die L. auch, wenn die Lungenbläschen zusammenfallen und luftleer werden, oder wenn sie sich mit einer Flüssigkeit füllen, wie bei dem Lungenödem, welches oft als direkte Todesursache auftritt. Einatmung von Staub bedingt schwere Schädigungen der L., auch wird dieselbe von Krebs, Sarkom, Syphilis und Echinococcus befallen. Vgl. Riemeyer, Die L., ihre Pflege und Behandlung (5. Aufl., Leipzig, 1884).

Auch die Haustiere sind mannigfachen Lungenkrankheiten unterworfen; bei Pferden kommen besonders vor: die infektiöse akute Lungen- und Lungen-Brustfellentzündung (Influenza), die einfache Erkältungs-Pneumonie oder katarrhalische Lungenentzündung, die durch Eindringen deleterischer Flüssigkeiten in den Kehlkopf verursachten Lungenentzündungen (Fremdkörper- oder Schlundpneumonien), die hypostatische Lungenentzündung (bei anhaltendem fränkhaften Liegen der Pferde). Dem anatomischen Charakter nach treten bei Pferden fibrinöse (trup-

pöse), katarrhalische, eiterige und jauchige (brandige) Lungenentzündungen auf. Die chronischen Krankheiten der Lungen führen meist zur Dämpfigkeit (s. d.). Bei Kindern beobachtet man besonders Lungenfeuche, Lungentuberkulose (Versucht), Lungenwurmsfeuche und die durch innere Verwundung bedingte traumatische Lungenentzündung; bei Schafen akutes Lungenödem als Ausgang der infektiösen Bronchitis, fibrinöse Lungenentzündung (»weiße Lungen«), Lungenwurmsfeuche; bei Ziegen katarrhalische Lungenentzündung und Lungentuberkulose; bei Schweinen katarrhalische Lungenentzündung mit dem Ausgang in Verjauchung oder Absceßbildung (bei Treiberden häufig), käsige Lungenentzündung (Lungentuberkulose), feuchenartige akute Lungenentzündung (»Schweinefeuche«); bei Hunden und Raken akute katarrhalische und fibrinöse Lungenentzündung.

Lunge, Georg, Chemiker und Technolog, geb. 15. Sept. 1839 zu Breslau, studierte daselbst und in Heidelberg und widmete sich dann der Technik. 1864 bis 1876 weilte er in England, anfangs als Chemiker einer Steinkohlenteer-Destillation, dann als Leiter einer großen Sodafabrik im Tyndestrict. Dabei führte er zahlreiche technisch-chemische Untersuchungen aus und entfaltete eine vielseitige litterarische Thätigkeit. Die Bürgerschaft seines Wohnorts South-Shields wählte ihn in den Erziehungsrat, den Gemeinderat, zum Präsidenten der öffentlichen Bibliothek und zu andern Ehrenämtern. Auch war er einer der Begründer der Newcastle Chemischen Gesellschaft und Examiner für Chemie an der Universität Durham. 1876 wurde er auf den Lehrstuhl für technische Chemie am Polytechnikum in Zürich berufen. L. schrieb: »Die Destillation des Steinkohlenteers und die Verarbeitung der damit zusammenhängenden Nebenprodukte« (Braunschw. 1867); »Industrie der Steinkohlenteer-Destillation u. Ammoniakwasser-Verarbeitung« (das. 1882); »Handbuch der Sodaindustrie und ihrer Nebenzweige« (das. 1879—80, 2 Bde.; auch engl. u. franz.); »Taschenbuch für Soda-, Pottasche- und Ammoniakfabrikation« (Berl. 1883) u. a.

Lungenabsceß, ein wenig gebräuchlicher Name für einen mit Eiter gefüllten Herd inmitten des Lungengewebes. Ein L. entsteht nie als selbstständiges Leiden, sondern im Verlauf mannigfacher entzündlicher Vorgänge in den Lungen, sehr selten als Ausgang der eigentlichen Lungenentzündung. Bald sind es Fremdkörper, Speiseteilchen oder dergleichen durch Verschlucken in die Lunge gelangte Reize, bald zersehte faulige Partikeln aus benachbarten Lungenabschnitten, welche eine Eiterung veranlassen, anderseits bezeichnet man auch wohl irgend welche geschwürige Höhlen bei Lungenschwindsucht mit dem schlecht gewählten Namen der Lungenabsceße. Allgemein anerkannt ist die Benennung bei umschriebenen Entzündungen, welche durch Einschleppen fauliger Partikeln auf dem Weg der Blutbahn erfolgen, wenn an einer entfernten Körperstelle eiterige oder jauchige Wunden zu Gerinnselbildungen in den benachbarten Venen Veranlassung gegeben haben (metastatischer Absceß). Diese letztern eigentlichen Lungenabsceße bilden das Endstadium schwerer Eiterfieber und sind von übelster Vorbedeutung. Nur selten wird der Eiter entleert; es entsteht eine Höhle, welche sich verkleinern kann, aber im besten Fall behält der Kranke eine immer zu Vergrößerung und Entzündung des Nachbargewebes neigende Geschwürsfläche zurück.

Lungenapoplexie, s. v. m. Lungenschlag (s. d.).

Lungenatelektasis (griech.), derjenige Zustand des Lungengewebes, bei welchem die Lungenbläschen zu-

sammengefallen und luftleer sind. Die L. kann zur Fortdauer des Fötalzustandes der Lungen sein, von der Geburt an datieren und ihre Ursache in den Umständen haben, welche den Eintritt der Luft in die Lungenbläschen der Neugeborenen hindern, z. B. zu kraftloser Einatmung, große Lebendigkeit des Kindes, oder sie kann später erworben sein, wenn bei kraftlosen Kindern oder sehr heruntergekommenen Kranken einzelne Lungenabschnitte lange Zeit hindurch bei der Atmung nicht ausgedehnt werden. Besteht die L. lange, so veröden die betroffenen Partien; ist ihr Gebiet ein beschränktes, so kann das Leben des Kindes fortbestehen. Die L. ist nicht in allen Fällen sicher zu erkennen; man vermutet sie, wenn ein neugeborenes Kind oberflächlich atmet, eine schwache und klanglose Stimme, ein blaßes, manchmal bläulichrotes Gesicht hat, wenn es schlecht saugt, viel schläft, an Stichtanfällen und Zuckungen leidet. Die naturgemäße Hilfe gegen das Übel besteht in der künstlichen Anregung des Kindes zum kräftigen Einatmen, z. B. auf reflektorischen Weg durch sanfte Schläge auf die Hinterbacken, durch Schwenken des Körpers, Bespritzen des Brustkorbs mit kaltem Wasser, Auswischen des Schleims aus dem Munde, Darreichung eines milden Brechmittels oder direkte Entfernung der Schleimmassen durch Saugen mittels eines Katheters. Die Kompressionsatelektasie entsteht durch Druck auf die Lunge, am häufigsten veranlaßt durch Flüssigkeit in der Brustfellhöhle oder im Herzbeutel, durch Verkrümmung der Wirbelsäule oder Geschwülste im Brustkorb, durch Heraufdrängen des Zwerchfelles infolge großer Unterleibsgeschwülste oder Bauchwasserjucht. Der Einfluß namentlich größerer, durch Kompression entzündeter Lungenpartien auf den Organismus ist ungemein nachteilig wegen der Behinderung des Blutumschlages in den Lungen; es tritt Stauung im rechten Herzen, im gesamten Venensystem und den gesunden Lungenpartien ein, so daß es schließlich sogar zu Lungenödem (s. d.) kommen kann. Die Behandlung der Kompressionsatelektasie hat vor allem Dingen gegen die veranlassenden Momente vorzugehen; hochgradige Stauung in den Lungen kann lokale Blutentziehung und selbst einen Aderlaß wenig machen.

Lungenatmung, s. Atmung.

Lungenblume, s. Gentiana.

Lungenblutung, s. Bluthusten.

Lungenbrand (Gangraena pulmonum), das Sterben einzelner Partien der Lunge, tritt bald in umschriebener Form in kegelförmigen Herden von Kirschgröße und darüber, bald in weiterer Ausdehnung, etwa über einen ganzen Lungenlappen, auf. An der vom L. ergriffenen Stelle verwandelt sich das stockende Blut und das Lungengewebe in das daselbst erfüllenden Auswurfungsprodukt in einem schwärzlichgrünen, stinkenden Brandschorf, welcher sich später durch Erweichung löst, oder in einer schmutzig graue, grünliche oder bräunliche, faulig riechende, breiige oder jauchige Masse um. Gewöhnlich findet diese Brandmasse ihren Weg in benachbarte Bronchien und wird so durch Husten entleert, worauf sie eine mit brandigen Wandungen umgebene Höhle hinterläßt. Die Ursachen des Lungenbrandes bilden entweder 1) von außen durch die Lufttrichter zweige in die Lunge gelangende faulige Fremdkörper, wie namentlich Speisereste, die beim Verschlucken oder bei künstlichem Füttern Geistesstrande sehr häufig diesen Weg nehmen, oder 2) Entzündungs-herde der Lunge, welche durch Fäulniskeime nachträglich

gestiebt werden, z. B. bei bestehender fauliger (putrid-) Bronchitis, oder 3) faulige Partikeln, welche sich den Blutstrom in die Lunge eingeschleppt werden (s. Embolie). Die Symptome des Lungenabszesses sind im allgemeinen die der Lungenentzündung; charakteristisch ist aber der oft unerträgliche scharfe Geruch der ausgeatmeten Luft und der ausgehusteten Stoffe, welche Fäulnisorganismen, Zellen, elastische Gewebssäuren und oft lange Fettsäureketten (Margarinkristalle) unter dem Mikroskop erkennen lassen. Daneben bestehen große Hinfälligkeit, erfallenes Aussehen, sehr frequenter, aber schwacher Puls, kalte Gliedmaßen, trockne Zunge, Delirien u. dgl. Der Verlauf in der Regel als akutes Uebel. Der beschriebene L. kann in Besserung übergehen, wenn 1) Brandige durch einen Bronchus völlig entleert wird, die zurückbleibende Höhle vernarbt und die Gesamternährung sich dauernd verbessert. Doch ist es ein seltener Fall und erfordert sehr günstige äußere Verhältnisse. In der Regel ist der L. tödlich. Die Behandlung desselben hat für rasch und leicht führende Kost, reine Luft, gesunde Wohnung und Einfachheit zu sorgen.

Lungenbrustfellentzündung der Pferde, s. Brust- uche.

Lungenchirurgie, die direkte chirurg. Behandlung der Lunge, hat bisher keine Erfolge aufzuweisen. Injektionen von Arzneimitteln in das Gewebe der erkrankten Lunge, um eine Desinfektion der betroffenen Partien oder eine Narbenbildung zu erzielen, hat ungünstige Resultate ergeben, und die Lungenresektion, die operative Entfernung eines kranken Lungenteils, von Bloch vorgeschlagen und nach gelungenen Tierversuchen 1882 mit tödlichem Ausgang an einem schwindstüchtigen Mädchen vorgenommen, erscheint bei Tuberkulose völlig ausgeschlossen, seitdem man weiß, daß die Beseitigung eines erkrankten Teils niemals die weitere Wirkung der Bakterien ausschließen kann.

Lungencirrhose, s. v. w. Lungenverhärtung.

Lungendampf, s. v. w. Lungenemphysem; s. auch Dämpfigkeit der Pferde.

Lungenemphysem (griech.), abnorme Anfüllung der Lunge mit Luft, bezieht sich entweder, wie beim Emphysem anderer Organe, auf das Bindegewebe der Lunge oder ihres Brustfellüberzugs (interstitielles L.), oder auf eine krankhafte Erweiterung der Luftbläschen selbst (vesikuläres L.). Die erste Form entsteht stets nach einer Zerreißung im Lungengewebe durch Wunden oder Quetschungen der Brust oder durch heftige Hustenstöße. Die zweite Form ist eine nicht seltene Lungenkrankheit; ihre Ursachen liegen manchmal in fehlerhafter Bildung der Lungen, meist aber in lange dauernden Katarrhen der Bronchien. Ihr Vorkommen beginnt daher im spätesten Kindesalter, entwickelt sich aber ungleich später jenseit der 40er Jahre, langsam, unmerklich und fieberlos; erst wenn die Krankheit höhere Grade der Ausbildung erreicht hat, wenn die Lungenbläschen durch Schwund ihrer Wandungen zu größeren Massen zusammengelassen sind, bietet sie folgendes Bild dar: Der Brustkorb ist erweitert und steht in Expirationsstellung (selbst die tiefsten Inspirationen bewirken kaum eine Erweiterung); Wirbelsäule und Brustbein sind, falls das L. vor Verknöcherung der knorpeligen Teile des letztern eintrat, kegelförmig nach außen vorgewölbt; der Brustkorb hat die Form eines Fasses angenommen. Bei der Atmung schiebt sich der Brustkorb kugelförmig auf und nieder. Die Venen des Halses und des Gesichts

sind ausgedehnt und füllen sich stark bei Hustenstößen; die Lippen, Wangen und Fingernägel sind bläulich. Stets ist bei den höhern Graden des Lungenemphysems Atemnot vorhanden, die sich zu Asthmaanfällen steigern kann. Die Inspirationen sind bei Emphysematikern geräuschvoll, ziehend; die Stimme ist häufig etwas belegt. Durch den nie fehlenden Husten wird ein schaumiger, zäher, schleimiger Auswurf herausbefördert. Der Husten ist meist sehr quälend: durch die heftigen Expirationsstöße wird die blutreiche Leber gedrückt, und es entsteht heftiger Schmerz in der Lebergegend. Im spätern Verlauf des Lungenemphysems tritt gewöhnlich Ödem ein, welches an den Füßen beginnt und von unten nach oben steigt, der Tod erfolgt schließlich durch unzureichende Atmung. Die Behandlung hat hauptsächlich prophylaktisch vorzugehen und gegen die Ursachen, vor allen Dingen gegen Bronchialkatarrh, einzuschreiten. Der Emphysematiker hat sorgfältig Erkältungen zu vermeiden und soll sich niemals Nord- und Nordostwinden aussetzen. Zu empfehlen ist der Aufenthalt in Seeluft und Salinen oder in Kiefernwäldern; zweckmäßig wendet man alkalische Mineralwässer an. Auch kalte Abreibungen der Brust und des Rückens wirken durch Kräftigung der Atemmuskeln nicht selten günstig. Gegen die asthmatischen Anfälle empfiehlt sich das Einatmen komprimierter Luft und das Ausatmen in verdünnte Luft.

Lungenentzündung (Pneumonia), im weitesten anatomischen Sinn 1) eine Entzündung, Eiterbildung oder Verdickung im Bindegewebe der Lungen, oder 2) eine entzündliche Ausdehnung in die lufthaltigen Lungenbläschen. Die erste Form (interstitielle Pneumonie) kommt als akute Krankheit beim Menschen äußerst selten vor, wenn schwere eiterige Entzündungen von außen oder von der Umgebung der großen Bronchien her auf das Lungengewebe fortgeleitet werden; zuweilen werden durch eiterige Schmelzung ganze Stücke vom Lungenparenchym aus ihrem Zusammenhang gelöst (Pneumonia dissecans). Bei Kindern kommt diese L. öfters epidemisch vor, s. Lungenseuche. Chronische Verdickungen des Lungengewebes sind dagegen beim Menschen häufig, namentlich als Überbleibsel alter Brustfellentzündungen, lange dauernder Bronchialkatarrhe, Staubinhalationen, bei Fällen von Lungenschwindsucht und zuweilen bei Syphilis. Alle diese Prozesse bedingen eine Vermehrung des unter der Pleura gelegenen (subpleuralen) oder die Lungenläppchen trennenden (interlobulären) oder die Bronchien umgebenden (peribronchialen) Bindegewebes und somit eine Verhärtung, welche wegen der fast immer vorhandenen Beimischung von eingeatmetem Kohlenstaub als schieferige Induration bezeichnet wird. Besondere Krankheitserscheinungen bedingt diese Form der L. nicht, sie ist auch keiner Behandlung zugänglich, vielmehr als ein Heilungsvorgang namentlich im Verlauf langdauernder Schwindsucht anzusehen.

Die zweite Form (exsudative Pneumonie) umfaßt eine Anzahl anatomisch wie klinisch unterschiedener Prozesse, bei welchen in die Lungenbläschen nach einem Stadium der Blutstauung in den Gefäßen (Anschoppung, Engouement) ein flüssiges, mehr oder weniger fest werdendes Exsudat ausgeschwitten wird, welches die Luft verdrängt und den erkrankten Abschnitt so verb macht, daß er sich wie Leber anfühlt (Hepatisation). Lungenzewebe, welches hepatisiert ist, gibt beim Klopfen an den Brustkorbeinen gedämpften Schall (Schenkelton), welcher sich von dem lauten tympanitischen Schall des lufthaltigen

Gewebe unterscheiden läßt und dem Arzt anzeigt, wie groß der erkrankte Abschnitt der Lunge ist, und welche Stellen betroffen sind. Beim Horchen vermisst man an dem hepatisierten Teil das normale Knistern (Bifiduläratmen) und hört statt dessen ein scharfes, rauhes Geräusch (Bronchialatmen). Die ausgeschwitzte Masse besteht bei manchen Formen der L. aus Blut und Faserstoff (fibrinöse oder fibrinöse-hämorrhagische Hepatization), bei andern überwiegend aus Zellen (zellige, katarthallische, desquamative Hepatization). So sehr sich ihrem Wesen nach diese Ausschwitzungen ähnlich sind, so lassen sich doch mannigfache eigenartige Prozesse unterscheiden:

1) Die echte L. (gemeine, kruppöse, fibrinöse Pneumonie). Sie ist eine häufige, schwere, akute, fieberhafte Krankheit, welche meist kräftige, vorher gesunde Personen befällt, dagegen Kinder und Greise verschont. Ein Fieberfrost mit Hitze leitet diese L. ein; Auswurf ist wenig oder gar nicht vorhanden, er ist anfangs speichelartig, wird aber bald sehr zäh, so daß er dem Teller anklebt, durch beigemischtes Blut wird er rot (rubiginöse Sputa) oder bräunlich. Die Kranken klagen, außer über Durst und Hitze, über stechende Schmerzen bei tiefem Einatmen, welche von einer nahezu regelmäßig vorhandenen Brustfellentzündung herrühren. Je weiter die Hepatization fortschreitet, was oft über einen ganzen Lungenflügel und noch über einen Teil des andern geschehen kann, um so mehr tritt Kurzatmigkeit bis zu schwerer Atemnot ein. Wird die Luft aus einem allzu großen Abschnitt der Lungen verdrängt, so kann der Tod auf der Höhe der Hepatization am 5. Tag oder später erfolgen. In der Regel ist aber der Ausgang der L. bei kräftigen jungen Personen in Heilung. Das hohe, oft von Delirien begleitete Fieber 39–41° fällt am 5. oder 7. Tag plötzlich zur Norm ab, der Kranke geht nach dieser Krisis der Genesung entgegen. Die letztere kommt dadurch zu stande, daß die in die Lungenbläschen ergossene Fibrinmasse erweicht und ausgehustet wird (katarthallischer, eiteriger Auswurf), was etwa 2–3 Wochen in Anspruch nimmt. Höchst selten nimmt diese eigentliche L. ihren Ausgang in Lungenbrand, dagegen kann sich das Stadium der Lösung (Resolution) bei schwächlichen Personen über Monate hinziehen und noch lange Zeit Kuren in geeigneten Klimaten notwendig machen. Ein direkter Übergang dieser L. in Schwindsucht kommt nicht vor, es sei denn, daß schon vor Beginn der L. Tuberkulose vorhanden war. Die Ursachen der kruppösen L. werden gewöhnlich auf scharfe Temperaturwechsel, kalte Ostwinde zc. bezogen, doch kommt diese L. auch bei warmer Jahreszeit vor. In dem entzündeten Gewebe finden sich Bakterien von der Form der Diplostokken, welche einen mit Anilinblau färbbaren Hof besitzen. Die nähern Umstände, unter welchen diese Kokken eine L. bedingen, sind noch unbekannt, es ist nach neuesten Untersuchungen wahrscheinlich, daß dieselbe Art im Speichel normaler Menschen vorhanden ist. Ansteckend ist die L. nicht, Angaben dieser Art bedürfen noch der Bestätigung. Die Behandlung wurde früher mit reichlichen Blutentziehungen eingeleitet, welche jedoch nur bei sehr vollblütigen Personen von Nutzen sind. Man beschränkt sich jetzt darauf, das Fieber zu mäßigen, Schädlichkeiten, namentlich kalte, unreine Luft, fern zu halten, den Auswurf zu befördern und durch Wein und kräftige Nahrung nach dem Fieber den Verlust an Eiweiß zu ersetzen. Als Nachkur sind Höhenkurorte oft von gutem Erfolg.

Alle weiteren Prozesse sind sekundäre Fälle von L. d. h. solche, bei welchen sich zu einem Hauptleiden ein L. hinzugesellt. Hierher gehören 2) die Kinderpneumonie, welche sich an Masern, Scharlach und andern akuten Krankheiten anschließt und unter hohem Fieber ähnlich der kruppösen L. verlaufen kann. Das Lungensekret ist größtenteils zellig, also weniger fest als bei fibrinösen, die Lösung geht daher meistens leichter von sich, jedoch können sich hier sehr leicht chronische, Schwindsucht übergehende Nachschübe anschließen. Eine besondere Art der Kinderpneumonie ist die ebenfalls meist rein katarthallische Bronchopneumonie. Hierbei geht immer ein Katarrh der Bronchien oder Krupp voraus, welcher von den feinsten Bronchien auf das Lungengewebe selbst übergeht. Nahe diesem Prozeß steht 4) die Schluckpneumonie, welche bei Kindern und Erwachsenen bei Verschlucken von Speise oder sonstigen verdauungsfähigen oder reizenden Substanzen in Luftröhre und Bronchien zu stande kommt. Namentlich Säuglinge, welche gefüttert werden müssen, Personen, welche am Krebs der Zunge oder Speiseröhre leiden, sind der Gefahr dieser L. ausgesetzt. Auch sie beginnt als Entzündung der Bronchien, welche auf die Lungenbläschen übergreift und eine fibrinöse oder katarthallische Hepatization setzt. Da die hepatisierten Stellen hierbei immer dem Verbreitungsgebiet der vorher erkrankten Bronchien entsprechen, so nehmen diese Bronchopneumonien immer einzelne scharf umschriebene Lungenlappchen ein, sie sind lokal. Sofern die verschluckten Massen sich zerlegen, geht aus dieser L. leicht Lungenbrand (s. d.) hervor. 5) Als Senkungs-pneumonie (hypopneumonie) bezeichnet man solche Lungenentzündungen, welche sich bei Personen, die viele Tage in Rückenlage im Bett zugebracht haben, in den tiefer gelegenen Teilen der Lunge durch Senkung des Blutes nach unten ausbilden. Diese meist katarthallische L. kommt nur bei zunehmender Herzschwäche, bei alten Leuten, marantischen Kranken, nach schwerem Typhus zc. vor und endet, wenn nicht die Heilung sich hebt, mit dem Tod. Eine besondere Form endlich ist 6) die käsige Pneumonie, welche durch die Wucherung von Tuberkelbacillen hervorgerufen wird. Sie beginnt mit einer meist rein zelligen oder zellig-fibrinösen Ausschwitzung in die Lungenbläschen. Diese katarthallische Hepatization geht durch Entzündung der Zellen und Nekrose des hepatisierten Abschnitts in käsige Hepatization über, welche dann durch weitere Schmelzung zur Bildung von Eiter führt, d. h. Schwindsucht, führt. Da sich die käsige Pneumonie nicht selten nach Scharlach, Typhus, Typhus fieber bei geschwächten Konvaleszenten einstellt, so herrscht vielfach die Unklarheit, daß jede Form der L. zur Schwindsucht führen könnte, während es dabei niemals um einen direkten Übergang, sondern um eine Komplikation mit dieser spezifischen Krankheit handelt.

Lungenfäule (Lungensucht), alte summarische Bezeichnung verschiedenartiger beim Menschen vorkommender Krankheitszustände der Lungen, die teilweise Umwandlung der Lungensubstanz in eine weiche, eiterartige oder käsige Masse führen, eine bedeutende, selbst tödliche Abmagerung verursachen und vermeintlich eine sehr langsam verlaufende Krankheit darstellen. In dieser Auffassung ist die L. identisch mit der Lungenschwindsucht (vgl. Berlin). Mehrfach wurde als L. auch die Lungenfäule des Kindes bezeichnet. Gegenwärtig wird der Name nicht mehr verwendet. Die Kenntnis seines Begriffes

halts hat nur noch Interesse in denjenigen deutschen Staaten, in welchen die L. als Hauptmangel in Währungsgesetzen besonders benannt ist.

Lungenfell, s. Brustfell.

Lungenfische, s. Fische, S. 298.

Lungenflechte, s. Sticta.

Lungengangräne, s. v. w. Lungenbrand.

Lungenhyperämie, s. v. w. Lungenkongestion.

Lungenhypostase, s. Lungenkongestion.

Lungeninduration, s. Lungenverhärtung.

Lungeninfarkt (hämorrhagischer Infarkt der Lungen), umschriebener Gewebsabschnitt der Lunge, welchem die Lungenbläschen prall mit Blut gefüllt sind. Man unterscheidet den hämorrhagischen L., welcher unter dem Symptom des Bluthustens bei Lungenfunktionsstörungen auftritt, und den metastatischen L., eine Form der Lungenentzündung darstellt, die durch das Hineingelangen eines jauchigen Pfortaders (Embolus) in die Lungengefäße abhängig ist. Das Auftreten eines Lungeninfarkts ist stets von sehr übler Prognose; die metastatischen Infarkte gehen oft, ohne dass der Tod nicht durch das Grundleiden (Eiterherd) erfolgt, in Lungenbrand über. Die Behandlung ist gänzlich ohnmächtig.

Lungenkatarrh, s. v. w. Bronchialkatarrh und katarrhalische Lungenentzündung.

Lungenlaverne, s. Raverne.

Lungenkongestion (Hyperaemia pulmonum), der Ausstromung nach den Lungen, tritt vorübergehend nach starken körperlichen Anstrengungen, bei Gemüthsregungen heftiger Art, im Rausch, beim Aufenthalt in zu warmer Luft und periodisch bei jugendlichen, reizbaren Personen, bei Vollblütigkeit, nach zurückgehaltenen Blutungen aus der Gebärmutter oder dem Mastdarm ein. Sie begleitet aber auch die Herzkrankheiten, besonders die der Mitralklappe, die Verkrümmungen der Wirbelsäule, Verwundungen des Thorax und andre Krankheiten. Die L. an sich ist keine Krankheit; wenn sie lange dauernd ist, wie bei Herzfehlern, so führt sie zu chronischem Bronchialkatarrh, zur braunen Lungeninduration oder gar zum Lungeninfarkt. Nur bei Tobsüchtigen oder im Alcoholdelirium führt die L., welche gleichzeitig mit Ausstromung zu andern Organen, vornehmlich zum Gehirn, vorkommt, nicht selten zu Lungenödem und mit zum plötzlichen Tode. Die Behandlung richtet sich stets auf das ursachliche Leiden. Gegenüber der (aktiven) Form der L. steht die ziemlich häufig vorkommende passive Form, welche als Blutstauung (Hypostasis) in den hintern Partien der Lungen bei sehr geschwächten, einer kräftigen Atmung unfähigen Personen vorkommt, wenn dieselben anstehend auf dem Rücken liegen (z. B. bei schwachen Kindern und Greisen, bei schweren Typhusfällen etc.). Dieser Zustand geht leicht in Lungenentzündung (s. d.) über oder wird durch Lungenödem bedingt. Bei beginnender Lungenhypostase lasse man den Kranken fleißig in seinem Bett heraufziehen und hinlegen, auch womöglich abwechselnd bald rechts, bald links auf die Seite legen und verhüte besonders das Herabrutschen im Bett und das Zusammengekrümmtliegen. Bei sehr geschwächten Kranken und hartem Auswurf ist es zweckmäßig, Wein, Kampher und dergleichen Reizmittel zu geben.

Lungenkrampf, s. v. w. Asthma.

Lungenkrankheiten, s. Lunge, S. 1007.

Lungenkraut, s. Pulmonaria.

Lungenlähmung, s. Lungen Schlag.

Lungenmagennerven, das zehnte Gehirnervenpaar, welches Kehlkopf, Lungen, Magen und Herz versorgt.

Lungenmoos, s. Cetraria.

Lungenödem (Stichfluß, Oedema s. Hydrops pulmonum, Catarrhus suffocativus), eine Krankheit der Lungen, die auf einer Ansammlung von wässriger Flüssigkeit in den Lungenbläschen, welche aus dem feinen Haargefäßnetz der Lektoren ausschwißt, beruht. Die Ursachen des Lungenödems sind entweder örtliche oder allgemeine. Im ersten Fall tritt das Ödem nur in einzelnen Abschnitten der Lunge, um entzündete oder brandige Stellen, oder als kollaterales Ödem bei der echten Lungenentzündung an dem von der Entzündung verschont gebliebenen Lungenflügel auf. Sehr häufig ist es das Endstadium der Schwindsucht und wird von Laien wohl als hinzugetretene Lungenlähmung bezeichnet. Beruht das L. nicht auf Gewebsveränderungen der Lungen selbst, so liegt ihm eine derjenigen Ursachen zu Grunde, welche auch an andern Organen wässrige Ausschüßungen hervorrufen, wie Hydrämie, Nierenleiden verschiedener Art, Leberschrumpfung, chronische Bauchfellentzündung, vor allem aber Herzlähmung. Auf diese letzte Quelle ist auch bei den andern Leiden der unmittelbare Eintritt des Lungenödems zurückzuführen, und wenn man namentlich bei plötzlich entstandenem L. von Lungenlähmung als Lungen Schlag spricht, so sollte es besser Herzschlag heißen oder speziell Lähmung der linken Herzkammer bei Fortarbeiten des rechten Herzens. Hieraus geht hervor, daß das L. in jedem Fall ein Vorbote der eintretenden Herzlähmung, daß es stets ein äußerst bedenkliches Symptom ist. Das Zeichen des Lungenödems ist ein feuchtes, zuerst feinblasiges (stridor), dann grobblasiges Rasseln (stertor), das man auch ohne Auflegen des Ohrs aus einiger Entfernung beim Atmen des Kranken vernimmt. Gleichzeitig wird der Gasaustausch durch den Austritt von Wasser in die Lungenbläschen verhindert, es beginnt Blaufärbung der Lippen und Nägel, Apathie, Schläfrigkeit, Bewußtlosigkeit, kurz die Folgen der Kohlenäurevergiftung. Auf dem sehr allmählichen Zunehmen der Kohlenäureüberladung beruhen die oft so heitern und hoffnungsreichen Traumvorstellungen sterbender Schwindfüchtigen. — Die Behandlung ist selten von Erfolg. Nur wenn es sich um kräftige Personen, die an Lungenentzündung leiden oder nach übergroßer Anstrengung das L. davongetragen haben, handelt, so sind ausgiebige Aderlässe empfehlenswert. Bei herabgekommenen Kranken dagegen sind starke Reizmittel, große Senfteige auf die Brust, Blüthwein, Champagner, Ather und Moschus am Platz.

Lungenphthisis, s. v. w. Lungenschwindsucht.

Lungenprobe (Pneumobionantia, Docimasia pulmonum hydrostatica), der mit der Lunge eines neugeborenen Kindes angestellte Versuch, welcher aus dem Schwimmen oder Niedersinken der Lunge im Wasser darthun soll, ob das Kind nach der Geburt Luft geatmet hat oder nicht. Die erste Anwendung der L. zu legalem Zweck fand 1682 durch Schreyer in Zeit statt, und bald nahm man ziemlich allgemein an, daß das Schwimmen der Lungen eines Neugeborenen beweise, daß dasselbe nach der Geburt gelebt und geatmet habe, während das Untersinken derselben darthue, daß es bereits vor der Geburt gestorben sei. Dieser Grundsatz der L. und die daraus abgeleitete Beweisraft derselben wurde aber bis auf die neueste Zeit herab ebenso lebhaft bestritten wie scharfsinnig verteidigt. Ein Kind kann nämlich nach der Geburt eine kurze Zeit lang leben, ohne zu atmen, wenn es noch durch den Nabelstrang mit dem mütterlichen Körper in Verbindung bleibt; auf der andern

Seite aber kann ein Kind in einzelnen Fällen schon vor und während der Geburt geatmet haben. Auch können die Lungen unter gewissen Bedingungen selbst nach vorgängigem Atmen im Wasser untersinken, wenn sie z. B. durch ausgeschwitzte Stoffe ausgefüllt, hepatisiert, sind (wie bei angeborener Syphilis), anderseits, ohne durch Einatmen Luft aufgenommen zu haben, schwimmen und zwar durch eingeblasene Luft und durch Fäulnis, welche in ihrem Gewebe Luft entwickelt. Muß demnach die L. als ein unsicheres Verfahren anerkannt werden, so wird doch ein erfahrener Gerichtsarzt, der vorzeitige Atmung und angeborene Lungenentzündung mit dem Mikroskop, eingetretene Fäulnis aber mit bloßem Auge erkennen kann, die etwanigen Klippen sicher vermeiden.

Lungenresektion, s. Lungenchirurgie.

Lungenschlag, eine plötzliche Todesart, deren Ursache in einem Stillstand der Atmung beruht. Über das Zustandekommen dieses Stillstandes oder, wie früher gesagt wurde, dieser Lungenlähmung ist damit nichts ausgesagt; der anatomische Befund solcher Fälle ergibt eine wässrige Ausschüttung in die Lungenbläschen (s. Lungenödem).

Lungenschnecken (Pulmonata Cuv.), eine Gruppe der Schnecken (s. d.), unterscheiden sich durch den Besitz einer Lunge von allen übrigen Schnecken, welche teils mit der gesamten Haut, teils mittels Kiemen atmen. Diese Lunge ist bei einem Teil der L. nichts als der zu Atmungszwecken umgewandelte Endabschnitt der Niere, bei den übrigen hingegen eine Kiemenhöhle, deren Kieme geschwunden ist; in beiden Fällen liegt sie in der Decke des Mantels, steht durch das sogen. Atemloch auf der rechten Seite des Rückens mit der Außenluft in Verbindung und enthält ein Netzwerk fein verzweigter Blutgefäße. Die L. des Süßwassers füllen im Jugendzustand die Mantelhöhle noch mit Wasser, später erst mit Luft; einige Arten von Planorbis und Limnaeus bewahren sich die Fähigkeit, in der erstern Weise zu atmen, zeitlebens und ersticken so unter Wasser nicht. Die L. sind meist mit einer Schale versehen, und auch bei den anscheinend nackten (z. B. der Aiderschnecke, s. d.) ist meist noch ein Rudiment derselben unter dem Mantel verborgen. Ein wahrer Deckel, wie ihn viele Meeresschnecken tragen, fehlt gänzlich, dafür aber wird von manchen Arten vor der Periode der Lethargie (bei großer Wärme und Trockenheit oder im Winter) eine kalkige Platte zum vorübergehenden Verschluss des Gehäuses abgesondert. Im innern Bau stehen die L. den Borderkiemern unter den Meeresschnecken sehr nahe, sind jedoch, gleich den Hinterkiemern (s. Schnecken), Zwitter. Die Geschlechtsorgane bestehen im wesentlichen aus einer Zwitterdrüse, welche Samen und Eier produziert, einer oft mächtigen Eiweißdrüse, einem Samenbehälter für den bei der Begattung aufgenommenen Samen und den äußern Genitalien. Besonders merkwürdig ist der sogen. Liebespfeil, ein in einer besondern Tasche aufbewahrtes, aber hervorstülpbarees Kalkstäbchen, das wahrscheinlich bei der Begattung als Reizorgan Verwendung findet. Bei einer Gruppe von L. findet sich außer den gewöhnlichen Augen am Kopf noch eine Anzahl derselben auf dem Rücken vor; sie stehen dort auf kleinen Höckern und sind eigentümlicherweise in ihrem Bau den Augen der Wirbeltiere ähnlicher als denen der Schnecken oder anderer Wirbellosen. Nur wenige L. gebären lebendige Junge, die meisten legen ihre Eier entweder in Schnüren oder einzeln ab. Die Entwicklung verläuft mit einer sehr geringen Metamorphose. Die L. leben teils von pflanzlichen, teils von

tierischen Stoffen und fressen sich gegenseitig auf. Man kennt über 6000 Arten. In den im Wasser lebenden sind die bekanntesten Gattungen Limnaeus (Schlammichnecke, s. d.) und Planorbis (Tellerschnecke); von den Landbewohnern die nackte Arion (Wegeschnecke, s. d.) und Limax (Aiderschnecke, s. d.), die beschaltene Helix (Weichschnecke, s. d.) und Achatina (Achatinschnecke, s. d.). Unter den fossilen L. (s. Tafel »Tertiärformation«) ist in neuerer Zeit die Art Planorbis multilobatus (s. d.) berühmt geworden, da sie ein direktes Zeugnis für die Richtigkeit der Descendenzlehre darstellt. Vgl. Pfeiffer, Naturgeschichte deutscher Land- und Süßwassermollusken (Weim. 1821—28); Kobelt, Restriertes Conchylienbuch (Münch. 1876—81); Krimm, Monographie der Land- und Süßwassermollusken Europas (Leipz. 1835—59).

Lungenschrumpfung, s. v. w. Lungenverhärtung.

Lungenschwindsucht (Phthisis s. Tuberculosis pulmonum), der gemeinschaftliche Name für verschiedene Krankheitsprozesse, bei welchen infolge tief greifender Veränderungen oder Zerstörungen das zum Atmen bestimmte Lungengewebe zu dieser Funktion unfähig wird und wegen der dadurch bedingten mangelhaften Blutauffrischung eine allgemeine Konsumtion des Körpers eintritt, welche früher oder später den Tod nach sich zieht. Von allen tödlichen Krankheiten unsers Klimas ist die L. bei weitem die häufigste, nahezu zwei Siebentel aller Menschen sind ihr zum Opfer. Der Lungenschwund (phthisis griech. »ich schwinde«) wird in einer Reihe von Fällen durch langdauernde Entzündung der Bronchien und in interstitiellen Gewebes um dieselben hervorgerufen, wobei reichliche Neubildung von Bindegewebe und Verhärtung (schieferige Induration) und Zerstörung der Luftbläschen führt (s. Lungenentzündung). Diese Form der L. kommt bei sonst kräftigen Personen vor und ist eine der Staubeinatemungskrankheiten (s. d.), welchen viele Gewerbe ausgesetzt sind. Diese Prozesse ziehen sich über Jahre hin, verlaufen ohne Fieber, die Kräfte nehmen sehr langsam ab, eine Ansteckung findet nicht statt, der Auswurf ist beim chronischen Bronchialkatarrh (s. d.) bedingt.

Die L. im engeren Sinn (tuberkulöse L.) ist bedingt durch die von R. Koch 1882 entdeckten Tuberkelbacillen. Sehr selten werden Kinder mit Tuberkulose befallen geboren. Weit häufiger wird die Disposition zur L. angeboren oder von den Eltern vererbt. Diese Disposition (skrofulöse oder tuberkulöse Konstitution) beruht auf einer konstanten Anlage des Herzens und des Arteriensystems, welche Reigung zu Katarrhen und Lymphdrüsenentzündungen, welche entweder schon bei den Kindern in den ersten Lebensjahren besteht, oder sich von der Zeit der Geschlechtsreise ab bis etwa zum 25.—30. Jahr hin ausbildet. Außerlich erkennbar ist der »skrofulöse Habitus« an dem langen, flachen, wenig gewölbten Brustkorb, langen, dünnen Hals, Raute des Gesichts, oft mit eigentümlich zur allgemeinen Blässe kontrastierender Rötung der Wangen (skrofulöse Röte), dünner, blasser Haut bei häufiger aufgeschossenem Knochenbau. Auch ohne erbliche Belastung kann dieser Habitus sich im Kindes- und Jünglingsalter bei schnell wachsenden Personen unter dem Einfluß schlechter feuchter Wohnungen, mangelhafter Ernährung, schwerer Kinderkrankheiten und ähnlicher zum frühen Siechtum führender Schädlichkeiten, Egoisten mannigfacher Art u. herabzubilden. Eine nicht geringe Anzahl unter den jugendlichen Kämpfern von 1870 ist aus den Schlachtfeldern glück-

heimgekehrt, hat aber durch die harten Strapazen je Disposition, den Keim zur spätern L., mit heimbracht. Wenn solche schwere Ernährungsstörungen der Grundlage einer Vererbung oder erworbenen sind, so bietet ein Organismus, welcher von heimgesucht ist, einen sehr empfänglichen Boden für die Entwicklung von Tuberkelbacillen. Diese treten müssen von außen her, sei es durch die eingeatmete Luft oder durch Speisen oder die zum Essen rauchten Teller, Löffel etc., in die Lungen oder den Magen hinein gelangen, um alsdann zu wuchern, durch Entzündungen und endlich immer weiter umgreifende Zerstörungen der Gewebe herbeizuführen. Daraus ist ersichtlich, daß Personen, welche an Leiden, welche also in ihren Lungen Brutstätten für Tuberkelbacillen mit sich herumtragen, durch das Husten derselben, durch Berührung ihrer Lippen und auf mannigfache andre Weise die L. auf andre, disponierte Personen übertragen können. So kommt, daß Kinder schwindsüchtiger Eltern, welche gesund geboren worden sind, durch die angeborene schwächliche Anlage (strophulöse Diathese) disponiert, von den Eltern angesteckt, sehr oft schon in den ersten Lebensjahren, häufig aber erst nach dem 15. Jahr, wirklich an der L. befallen werden. Was hier von der L. gesagt ist, gilt von der Tuberkulose überhaupt, da sich bei disponierten Personen Tuberkelbacillen nicht nur in den Lungen, sondern sehr häufig im Darm, in den Gelenken, den Gehirnhäuten, den Harn- und Geschlechtswegen ansiedeln und tuberkulöse Schwindsucht dieser Organe bedingen können; die L. ist also nur Teilerscheinung einer weitverbreiteten Krankheit, wie man gewöhnlich sagt, allgemeinen Tuberkulose. In der Lunge selbst treten drei pathologisch-anatomisch wohl charakterisierte, doch mannigfache Übergänge ineinander zeigende Formen der chronischen Entzündung auf, welche alle in den Lungen beginnen und sich Schritt für Schritt nach wärts ausbreiten. Die Unterschiede dieser Formen beruhen auf dem verschiedenen Sitz der Entzündungsprodukte im Zwischengewebe, im Lumen der Luftwege und der Lungenbläschen. Im Zwischengewebe wirken die Tuberkelbacillen als Entzündungsreiz und erzeugen teils echte Tuberkeln, teils chronische Veränderungen einfacher Art, wie bei den Gewerbetrankeiten, hervor. Gewöhnlich geht auch hier eine langwierige katarrhalische Entzündung der Bronchialschleimhaut, zuweilen mit tuberkulösen Geschwüren verbunden, voraus (Bronchitis tuberculosa), bevor eine Entzündung im Zwischengewebe (Peribronchitis chronica) zur Ausbildung kommt. Im Lumen der Luftwege sammelt sich Sekret an, welches eingedickt wird (verläst, tuberkulisiert) und oft ganze Zweige der Bronchien erweitert und verstopft (Bronchiektasie). Durch spätere Kalkablagerung in solchen Abszessen entstehen die sogen. Lungensteine. Innerhalb der Lungenbläschen bedingen die Bacillen eine Anfüllung derselben mit einem zelligen, zum Teil eitrigen Exsudat, welches bald eintrocknet und eine tote weiße Masse bildet (käsige Hepatisation). Obwohl die eigentlichen hirsekorngroßen Knötchen (Miliartuberkeln) im Zwischengewebe und dem Lungparenchym selbst, als die Sekretmasse in den Bronchien, als endlich die verben luftleeren, käsigen patifizierten Stellen haben nun die Eigentümlichkeit, daß das tote (nekrobiotische) Gewebe weich wird, es verflüssigt und alsdann, sobald eine Bronchialwand durchbrochen ist, ausgehustet werden kann. So entsteht die Verschwärung (Ulceration), die Bildung von Höhlen (Kavernen), d. h. der eigentliche Schwund.

Je schneller die Verlästung und Höhlenbildung um sich greift, um so mehr nähert sich das Krankheitsbild dem der galoppierenden L.; je mehr die katarrhalischen Prozesse in den Bronchien, die Bronchiektasien und Peribronchitis im Vordergrund stehen, um so schleicher verläuft die L. Durch das Zusammenbrechen der verlästeten Gewebe werden sehr oft kleine und größere Schlagadern der Lunge zerrissen, deren Wand ebenfalls von den Bacillen durchsetzt war, und es erfolgt dann Bluthusten (Hämoptoe), der sich bis zur tödlichen Pneumorrhagie steigern kann. Wenn sich die Verlästung und nachträgliche Einschmelzung nahe der Lungenoberfläche vollzieht, bevor eine Brustfellentzündung die Lunge am Brustkorb festlötet, so kann Durchbruch in die Brusthöhle, Eintritt von Luft in dieselbe (Pneumothorax) und unter plötzlicher Atemnot der Tod erfolgen. Andererseits ist es durchaus nicht selten, daß tuberkulöse Bronchitis, Bronchiektasien und selbst kleinere ulceröse Höhlen so ausheilen, daß die Lungen dauernd ihre Dienste leisten, und daß auch das Allgemeinbefinden völlig zur Norm zurückkehrt.

Der Verlauf der L. ist überaus verschieden, je nachdem die langsamern Prozesse oder die Verschwärung überwiegen. Meist beginnt die schleichende L. mit lästigen Katarrhen des Kehlkopfes und der Bronchien, zuweilen leitet erst ein Bluthusten die Aufmerksamkeit auf das vorhandene Leiden. Die zuerst betroffenen Lungenzipfen sinken ein, Fieber fehlt entweder ganz, oder beginnt mit leichten abendlichen Temperatursteigerungen, und nur die zunehmende Abmagerung deutet auf die Schwere der Krankheit. Bei guter Ernährung kann der Verlauf viele Jahre lang währen. Die akute L. beginnt mit Husten, meist ohne Auswurf, zuweilen mit Bluthusten. Alsdann stellt sich reichlicher eiteriger oder mit Gewebsbröckchen untermischter Auswurf ein, in welchem man mit dem Mikroskop außer den schon frühzeitig vorhandenen Tuberkelbacillen auch die Trümmer des verlästeten Lungengewebes, namentlich elastische Fasern, nachweisen kann. Fieber und nächtliche Schweiß führen bald eine Abmagerung herbei, zumal wenn Magenkatarrh, Durchfälle und ähnliche Störungen, welche bei gleichzeitiger Tuberkulose des Darms ganz regelmäßig sich einstellen, die L. begleiten. In solchen Fällen erfolgt der Tod unter allgemeiner Erschöpfung, Amploidentartung der Milz, Nieren und Leber oft schon nach 1—2 Jahren; die schlimmsten Fälle der galoppierenden L. (P. florida), bei denen große Gewebsmassen käsig zerfallen und ausgehustet werden, enden schon nach 6—8 Wochen tödlich.

Die Behandlung ist bei den langsam verlaufenden Fällen, bei denen wenig oder kein Fieber vorhanden, der Kräftezustand ein guter, die Verdauung ungestört ist, oft von vollständigem, noch öfter von einem zwar nicht absoluten, aber immerhin doch recht befriedigenden Heilerfolg gekrönt. Direkte Mittel, welche die Bacillen töten, gibt es bis jetzt noch nicht; auch hat die chirurgische Behandlung der L. bisher keine nachahmenswerten Erfolge gezeitigt, so daß es vor allem auf richtige Lebensweise und allgemeine Stärkung der Konstitution ankommt. Der Schwindsuchtskandidat muß daher eine trockne, sonnige, wohlgelüftete Wohnung beziehen, am besten sich fleißig im Freien auf dem Land, besonders auch in Nadelholzwäldern oder in bergigen, aber geschützten und nicht rauhen Gegenden, bewegen. Während der kalten und stürmischen Monate ist es am besten, den Kranken bei gleichmäßiger Temperatur (16°) im Zimmer zu halten; dann hat man aber durch fleißiges

Lüften, Vermeidung von Staub, Rauch und Tabakqualm, durch Aufstellen grüner Pflanzen und durch Verdampfenlassen von Wasser auf dem Ofen für eine gesunde und reine Luft zu sorgen. Für wohlhabende, noch kräftige Kranke sind Winteraufenthalte in Davos, für schwächere ein mildes südliches Klima, welches der Arzt für jeden einzelnen Fall zu wählen hat, empfehlenswert. Die Atmungswerkzeuge sind in vorsichtiger Weise zu kräftigen, besonders dadurch, daß man den Kranken anhält, möglichst oft recht tief und ruhig einzuatmen. Luftröhrenkatarrhe sind auf jede Weise zu vermeiden und, wenn sie sich einstellen, so schnell wie möglich zu beseitigen. Hierzu ist es erforderlich, daß der Patient bei kalter und rauher Witterung einen Respirator (von Jeffrey) trage, der nur gleichmäßig warme Luft in die Lunge eindringen läßt. Auch ist das Tragen eines Flanellhemdes auf dem bloßen Leib, das Warmhalten der Füße durch wollene Strümpfe, Korksohlen u. sehr zu empfehlen. Die Diät des Kranken muß darauf gerichtet sein, ihn bei Kräften zu erhalten. Er trinke daher fleißig frisch gemollene warme Kuhmilch, nähre sich mit weichen Eiern, Fleischbrühen, gut gekochtem oder gebratenem Fleisch, gutem bayrischen Bier u. Erzeße aller Art im Essen, Trinken, Schwärmen sind zu verbieten, und der bei solchen Kranken ohnedies sehr rege Geschlechtstrieb ist streng in Schranken zu halten; Ruhe des Gemüths ist zur Fristung solcher Kranken wesentlich erforderlich. Ist die Krankheit einmal bis zu einem gewissen Grad fortgeschritten, so läßt sich nichts Wesentliches dagegen thun; die Aufgabe des Arztes ist es dann nur, dem Kranken auf symptomatischen Weg seine Beschwerden zu erleichtern. Gewöhnlich klagt der Schwindfüchtige am meisten über den Husten, der ihn besonders nachts belästigt. Er ist durch schwache, allmählich zu steigende Morphinumdosen am besten zu bekämpfen. Vgl. Riemer, Klinische Vorträge über die L. (Berl. 1867); Waldburg, Die Tuberkulose, die L. und die Skrofulose (bas. 1869); Buhl, Lungenentzündung, Tuberkulose u. Schwindsucht (2. Aufl., Münch. 1874); Koch, Die Ätiologie der Tuberkulose (Berliner klinische Wochenschrift 1882); Brehmer, Die Ätiologie der chronischen L. (Berl. 1885); Fromm, Die klimatische Behandlung der L. (Braunsch. 1887).

Lungenseuche (Pneumonia contagiosa), dem Rindvieh eigentümliche ansteckende und gewöhnlich seuchenartig auftretende Lungen- und Brustfellentzündung, die in ihrem vollständigen Verlauf zwei deutlich getrennte Stadien, ein chronisches, fieberloses, und ein akutes, fieberhaftes, erkennen läßt. Das erste Stadium, welches meist 4–6 Wochen, seltener nur 2–3 Wochen, mitunter aber 3–4 Monate dauert, gibt sich gewöhnlich nicht deutlich zu erkennen. Werden die Tiere in diesem Stadium der Krankheit geschlachtet, so findet sich ein mehr oder minder großer Teil einer Lunge vergrößert und verhärtet und zeigt auf dem Durchschnitt ein marmorirtes Ansehen, indem die netzförmig verbundenen, verbreiterten und verhärteten, gelblich oder gelblichweiß erscheinenden Bindegewebszüge rote Felder einschließen. Bei vielen Tieren tritt in dem ersten Stadium der Krankheit Genesung ein: das Tier seucht unbemerkt durch. Wenn jedoch eine sehr ausgedehnte Verhärtung in einer Lunge entstanden war, so stirbt diese Partie häufig ab (nekrotisiert) und kapselt sich ein. Auch dann kann noch allmählich vollständige Heilung, aber auch Abzehrung eintreten. Bei andern Tieren folgt auf das chronische Stadium und zwar meist plötzlich das zweite akute Stadium der Krankheit unter den Symptomen einer akuten

Lungen- oder Brustfellentzündung mit heftigem Allgemeinleiden. Die Tiere stehen mit gerichtetem Kopf, das Atmen ist beschleunigt und oft können der Husten erfolgt selten und mit mattem, dumpfen Ton; Appetit und Wiederläuen sind vermindert, mitunter gleich vom Anfang gänzlich verschwunden, die Durst dagegen ist oft gesteigert, die Milchsekrete sehr gemindert. Der Puls ist beschleunigt, die Körpertemperatur erhöht, während die Extremitäten kalt anfühlen. Indem diese Krankheitserscheinungen heftiger werden, sterben die Tiere manchmal infolge von Erstickung. Ist dies nicht der Fall, so tritt im weiteren Verlauf des Übels nach und nach Symptome großer Erschöpfung und zuweilen selbst eines tieferen Leidens hinzu. Der Puls wird weicher und flüchter, das Atmen beengter, der Herzschlag pochend und prallend; es tritt sinkende Diarrhöe ein, an der Rücken und unter der Brust zeigen sich zuweilen nässerige Anschwellungen, und 2–3 Wochen nach Eintritt dieses Stadiums gehen die Tiere an Emaciation zu Grunde. Wenn die Erscheinungen des ersten Stadiums von vornherein weniger heftig sind, tritt oft schon am 3.–5. Tag wieder Besserung und allmählich Genesung ein. Oft erkranken nur verhältnismäßig wenige Tiere, von großen Beständen an 5–10 Proz., offenbar, während alle übrigen unmerklich durchseuchen, zum Teil auch von der Seuche verschont bleiben. In andern Fällen findet sich in der Mehrzahl, selbst bei sämtlichen Tieren des betreffenden Bestandes, das akute Stadium der Krankheit ein. Bei Zugochsen und beim Weidewieh verläuft die Seuche im allgemeinen viel günstiger als bei Kühen. Im Durchschnitt erkranken von den betroffenen Beständen 50 Proz. der Tiere offenbar und gehen an diesen wieder 50 Proz. zu Grunde. Die einzelnen offensibaren Erkrankungen erfolgen gewöhnlich in mehr oder minder langen Zwischenzeiten aufeinander, und in größern Ställen kann die Seuche sich monatelang hinziehen. Die Ursache der L. ist stets die Infektion; das Kontagium wird mit der Lungeneindunstung ausgeschieden und kann dann von andern Tieren wieder eingeatmet, auch durch Zwischenträger verschleppt werden. Es wird bei der Krankheit schon während des chronischen Stadiums und bis zur Beendigung der oft Monate dauernden Rekonvaleszenz gebildet. Durch solche Tiere, welche scheinbar gesund sind oder überhaupt unbemerkt durchseuchen, sowie durch die Rekonvaleszenten wird die Seuche sehr häufig verschleppt. Auch in Eisenbahnwagen und in Ställen, in denen krankes Vieh gestanden hat, kann andres Vieh infiziert werden. In großen Ställen ist die Seuche öfters stationär, indem immer wieder neues, erkrankungsfähiges Vieh eingebracht wird, bevor der alte Bestand vollständig durchgekehrt ist. Ein Tier, welches die L. einmal überstanden hat, wird höchst selten zum zweitenmal davon befallen. Auf andre Haustiere geht die L. nicht über. Ein Behandlung der kranken Tiere, deren Erfolg nach allen Erfahrungen sehr zweifelhaft erscheint, ist durch die neuere Viehseuchengesetzgebung untersagt worden. Alle an der L. erkrankten Rinder müssen auf polizeiliche Anordnung abgeschlachtet und darauf getötet werden. Nach dem Reichsgesetz vom 23. Juni 1880 wird der gemeine Wert des getöteten Tieres zu $\frac{1}{4}$ der Besitzer ersetzt. Das Fleisch der lungenseuchenden Rinder ist genießbar; nur wenn eine eitrige oder jauchige Blutvergiftung zur Ausbildung gekommen ist, muß von der Verwertung des Fleisches abgesehen werden. Die kranken Lungen sind in dem Seuchengehöft unschädlich zu beseitigen.

Lungenseucheimpfung, zur präventiven Bekämpfung der Lungenseuche, wurde 1862 von Willem's empfohlen und vielfach benutzt, ohne daß die Fachmänner zu einer übereinstimmenden Ansicht gekommen sind. In der Gegend, in welcher die Lungenseuche dauernd herrscht und aus Rücksicht auf den Landwirtschafts-trieb nicht ausgerottet werden kann, ist die Impfung ein sehr wirksames Mittel, um Verluste zu vermindern. In allen andern Ländern, in welche die Seuche nur selten eingeschleppt wird, kann gegenüber den sonstigen Schutzmaßregeln, namentlich der alsbaldigen Tötung der kranken und verdächtigen Tiere sowie der Entschädigung ihres Wertes, die L. keinen wesentlichen Vorteil bringen. Das Verfahren selbst besteht darin, daß aus den kranken Lungenstücken oder den eitrigen Ergüssen die Lymphlymphe aufgefangen wird. Mittels eines geballten Bistouris oder einer besondern Impfnadel werden einige Tropfen dieser Lymphlymphe in die Unterhaut am untern Ende des Schwanzes eingebracht. Drei bis vier Wochen nach der Operation tritt an der Impfstelle oder in einiger Entfernung von derselben, resp. am Schwanzansatz eine erysipelatöse Entzündung, welche in der Regel nur eine vorübergehende Anschwellung mit sich bringt und nach 8—10 Tagen wieder abheilt. Nur sehr wenige Kinder sterben durch die L. in Lebensgefahr. Bei sorgfältiger Beachtung der örtlichen Impfskrankheit beträgt der Abgang an Tieren, die wegen der übermäßigen Anschwellung geschlachtet werden müssen, etwa 1 Proz. Abgesehen von einigen Ausnahmefällen, kann man annehmen, daß die Kinder, bei welchen die Impfung verfehlt und die Impfskrankheit den bezeichneten Verlauf genommen hat, für mehrere Jahre vor einer Erkrankung an der Seuche geschützt sind, wenn sie selbst mit kranken Tieren in die nächste Berührung kommen sollten. Hiernach würde die L. der landwirtschaftlichen Viehhaltung außerordentliche Vorteile erwahren können, wenn ihrer Durchführung nicht wesentliche Momente entgegenstünden. Zunächst muß die Lymphlymphe stets von einem an der Seuche frisch erkrankten und geschlachteten oder gestorbenen Tier entnommen werden. Die geimpften Kinder produzieren durch die Impfskrankheit keine brauchbare Lymphlymphe. Ferner kommt in Betracht, daß, wenn in einem Viehstand an einem Tier die Lungenseuche festgestellt wird, gewöhnlich schon eine größere Zahl der Tiere von der natürlichen Ansteckung betroffen ist. Bei diesen Tieren kann die Impfung keinen Schutz mehr gewähren. Mehr wirtschaftlichen Nutzen hat das Verfahren, wenn es in einem Viehstand vorgenommen wird, in welchem die Seuche nicht herrscht (Präventionsimpfung). Aber nur in denjenigen Gegenden, in welchen oft seuchekranke Kinder geschlachtet werden, läßt sich stets Lymphlymphe erlangen und in einer Wirtschaft bei den frisch zugekauften Kindern (Arbeitsochsen) jedesmal die Präventionsimpfung ausführen. Unter Berücksichtigung dieser Erfahrungen stellte man beim Erlaß des preussischen Viehseuchengesetzes 1875 und bei der Redaktion des deutschen Reichs-Viehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880 die Ausführung des Verfahrens dem Ermessen des Besitzers anheim. In Deutschland wird die L. nur von einem Teil der Besitzer der preussischen Regierungsbezirke Magdeburg und Merseburg sowie der benachbarten anhaltischen und sächsischen Staaten zur Anwendung gebracht. Mit Ausnahme der bezeichneten Distrikte und des bayrischen Kreises Unterfranken und Aschaffenburg haben sich die Vorschriften des Reichs-Viehseuchengesetzes überall als ausreichend für die schnelle Tilgung der Lungenseuche erwiesen.

Lungensteine, Entzündungsprodukte zelliger Art, welche in erweiterten Bronchien (Bronchialsteine) oder im Lungengewebe bei chronischer Lungenentzündung gebildet sind und, anstatt ausgehustet zu werden, an Ort und Stelle liegen bleiben und mit Kalksalzen infiltriert wurden (vgl. Lungen-schwind-sucht).

Lungensucht, s. Lungenfäule.

Lungentuberkulose, s. Lungen-schwind-sucht.

Lungenverhärtung (Induratio pulmonum, schieferige Induration der Lungen, braune Lungeninduration) kommt bei Herzfehlern vor und beruht auf starker Blutfülle und schlaffer zelliger Ansammlung in den Lungenbläschen, ist die Folge der schleichenden Lungenentzündungen (s. d.) der Steinmeise, Schleifer, Kohlenarbeiter und anderer Gewerbetreibenden, welche viel in staubiger Atmosphäre atmen (vgl. Lungen-schwind-sucht).

Lungenwürmerseuche, Krankheit der Lämmer in deren ersten Lebensjahren, durch welche oft ganze Lämmerherden aufgerieben werden. Gleich anfangs zeigt sich das Lamm träge, bleibt in der Ernährung zurück; alle Häute sind bleich, es sind Zeichen von Schnupfen und ein häufiger krächzender Husten vorhanden. Trotz guten Appetits wird das Lamm immer magerer und matter, bis es zuletzt in einem Husten-anfall erstickt oder an Entkräftung zu Grunde geht. Die Krankheit dauert meist mehrere Monate. In den Luftröhrenästen findet man bei der Sektion eine große Anzahl 4—5 cm langer, sehr dünner Würmer (Strongylus filaria, Luftröhrenträger), mit Schleim umhüllt, oft in ganzen Klumpen. Die Heilung der Krankheit erfolgt im günstigen Fall allmählich, indem die Würmer durch Husten ausgeworfen werden. Kräftige Ernährung, namentlich Verabreichung von Körnerfutter (Hafer, Lupinen), hat sich hierbei am meisten bewährt. Die Anwendung von Arzneimitteln ist nutzlos. Die Vorbeugung ist schwierig, weil über das Vorkommen der Wurmburde außerhalb des Schafs Sicheres nicht bekannt ist. Am häufigsten findet sich die Krankheit bei Lämmern, welche feuchte, sumpfige Weiden besuchen. Bei jungen Schweinen verursacht Strongylus paradoxus und bei Kälbern S. micrurus eine gleiche Erkrankung.

Lungern, Alpengemeinde im schweizer. Kanton Unterwalden, 699 m ü. M., im obern Teil des Thals der Sarner Aa und von 1888 ab Station der Brün-nigbahn, mit (1880) 1715 Einw. Das freundliche Wiesenthal, über welches die Holzhäuser ausgestreut sind, war bis 1836 größtenteils von dem Lungernsee eingenommen, der dann durch einen durch den vorliegenden Querriegel des Kaiserstuhls getriebenen Tunnel zum Teil abgeleitet wurde. Greuliche Verheerung durch den Eybach 22. Juli 1887.

Lungo, Isidoro del, s. Del Lungo.

Lung Protector (engl., spr. löng, »Lungen-schützer«), Brusttuch mit Halsfleck, zum Umhängen unter Rock und Weste als Schutz gegen Erkältung.

Lungro, Flecken in der ital. Provinz Cosenza, Kreis Castrovillari, hat eine reiche Saline und (1881) 5155 Einw. (viele Albanesen).

Lunigiana (spr. -bischäna), Landschaft in der ital. Provinz Massa e Carrara, das Thal der Magra umfassend, so genannt nach dem altetrurischen Luna (jetzt Luni), dessen Stätte durch die Anschwemmungen der Magra fast 3 km vom Meer gerückt ist.

L'unlon fait la force (franz.), »Eintracht macht stark«, Devise des belgischen Wappens.

Lunte, ein lose gedrehter, 10—15 mm starker Strid aus Flach- oder Hanfwerk, welcher mit einer Auf-

lösung von essigsaurem Bleiorzob oder chromsaurem Kali (sogen. Zigarrenlunte der Taschenfeuerzeuge) in Flußwasser getränkt ist und langsam fortglimmt. Die um einen Luntenstod gewickelte L. diente früher bei Anwendung von Stoppinen oder Luntenschlagröhren (s. Zündungen) zur Entzündung der Geschützladungen, im Luntenschloß bei Handfeuerwaffen (s. d.). — In der Jägersprache heißt L. (Standarte oder Rute) der Schwanz des Wolfes und Fuchses.

Lunula (lat., »Möndchen«), der weiße Fleck an der Wurzel der Fingernägel (s. Nägel); auch ähnliche mathematische Figuren, z. B. L. Hippocratis, der zwischen zwei Kreisbogen, die nach derselben Seite hin hohl sind, eingeschlossene Raum; an der Monstranz der halbmondsförmige Halter für die Hostie.

Lunzenau, Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft Leipzig, Amtshauptmannschaft Rochlitz, zur gräflich Schönburgischen Herrschaft Rochsburg gehörig, an der Zwickauer Mulde und an der Linie Glauchau-Wurzen der Sächsischen Staatsbahn, hat bedeutende Weberei, Holzschleiferei und Papierfabrikation, starke Schuhmacherei (Pantoffeln nach dem Orient) und (1895) 3581 evang. Einwohner.

Lunzer Schichten, s. Triasformation.

Lüong, anamit. Gewicht, etwas v. w. Unze; s. Rahm.

Luosabara, Magneteisenberg im schwed. Län Norrbotten, im N. des Bergs Kirunavara (s. d.), wie dieser reich an Eisenerzen von 70—78 Proz. Eisengehalt.

Luoma (Luvua), Fluß, s. Luabala.

Lupanarium (neulat.), s. v. w. Bordell.

Lupe (einfaches Mikroskop, Vergrößerungsglas), eine Sammellinse, welche dazu bestimmt ist, von einem kleinen Gegenstand, der um weniger als ihre Brennweite von ihr entfernt ist, dem von jenseits durch die Linse blickenden Auge ein vergrößertes (virtuelles) Bild zu zeigen (s. Linsen, Fig. 8). Die Gestalt der Linse ist für die Güte ihrer Bilder keineswegs gleichgültig. Bei einer beiderseits gewölbten (bikonvergen) Linse machen sich sphärische und chromatische Aberration in höherm Grad geltend als bei gleich stark vergrößernden plankonvergen Linsen, wenn man deren ebene Seite dem Gegenstand zukehrt. Man verringert diese Fehler, indem man durch eine Blendung die Randstrahlen ausschließt. Dieser




Fig. 1. Cylindrolupe.




Fig. 4. Fraunhofer'sche Lupe.



Fig. 2. Goddington-Lupe.




Fig. 3. Brewster-Lupe.

Zweck wird auch durch die Cylindrolupe (Fig. 1) erreicht, ein cylindrisches Stück Glas, von dessen ungleich gewölbten Endflächen die minder gewölbte dem Gegenstand zugekehrt wird; hier können nämlich wegen der größeren Entfernung der beiden Flächen nur die mittlern Strahlen austreten. Die Lupen von Goddington (Fig. 2) und Brewster (Fig. 3, Koneopside, Vogelaugenlinsen) sind Glasugeln mit einer ringsum laufenden, ziemlich tief eingeschnittenen Rinne, welche bewirkt, daß nur die mittlern Strahlen durch die L. gehen können. Bei stärkerer Vergrößerung wendet man statt einer starken mehrere

schwächere Linsen an, wie in der Fraunhofer'schen L. (Fig. 4), wo zwei plankonverge Linsen, ihrer gewölbten Seiten einander zulehrend, in geringer Entfernung in eine Fassung gebracht sind. Diese, welche aus zwei oder drei Linsen bestehen, werden Duplets, resp. Triplets genannt. Die gewöhnlichen Lupen werden bei der Beobachtung in 'rer Hand gehalten; man befestigt sie aber auch an Stativen, welche mit einem beweglichen, oft mit Gelenken versehenen Arm ausgestattet sind, oder man ihnen ein Gestell mit Objektisch, Beleuchtungsquelle etc.; solche Apparate heißen Präpariermikroskope. Bei der bichroskopischen L. von Feidinger, welche zur Untersuchung des Dickenmaßes der Kristalle dient, ist ein Kalkspathrhomboeder in eine cylindrische Hülse eingeschlossen und auf jeder beiden Endflächen mit Glasprismen ausgestattet, deren äußere Flächen, durch welche die Lichtstrahlen ein- und austreten, auf der Längsachse des Rhomboeders senkrecht stehen. An dem einen Ende der Hülse ist eine Linse angebracht, welche von der gegenüberstehenden quadratischen Öffnung des Hülsendeckels zwei dicht nebeneinander liegende Bilder gibt. Bringt man nun eine farbige Kristallplatte vor die Öffnung, so erscheinen deren beide Bilder in verschiedener Färbung, wenn der Kristall das Licht dispersiert.

Lupercalien, das Hauptfest des italischen heidnischen Gottes Faunus (s. d.), der den Beinamen Lupercal (»Wolfsabwehrer«) führte und am Palatinischen Berg eine heilige Grotte (Lupercal) hatte, wo er mit einem Ziegenfell umhangenes Bild aufgestellter. Die L., angeblich von Romulus eingeleitet, war ein Reinigungsfest und wurden 15. Febr., als die Annäherung des Frühlings, gefeiert. Als Tag der Sühnung hieß der Festtag Dies februatius. Die altertümlichen, in Rom stets mit Liebe gepflegten Gebräuche der L. deuten auf Sühnung und Reinigung des Landes, der Stadt, ihrer Einwohner und ihrer Herden. Die Feier begann mit einem Widderopfer im Lupercal, auf welches ein Opfermahl folgte. Während des Opfers wurden zwei Jünglinge zum Teilnehmer Abkunft herbeigeführt und von den Opfern mit blutigem Messer an der Stirn berührt, worauf andre das Blut mit in Milch getränkter Wolle oder abwischten, die Jünglinge selbst aber lagen auf dem Rücken (Symbol der Sühnung oder Erinnerung an ältere Menschenopfer). Nach dem Mahl umgürteten sich die Priester (Luperci) mit den Fellen der geopfertten Böcke, zerschnitten andre in Riemen und durch ließen so, bis auf jene Umgürtung völlig nackt, die Stadt. Verheiratete Frauen stellten sich ihnen entgegen in den Weg und ließen sich von ihnen mit den Riemen in die Hand schlagen, weil sie davon Ehegatten verhofften. Das volkstümliche Fest hat sich bis in die letzten Zeiten des römischen Heidentums erhalten.

Lupine (Feigbohne, Wolfsbohne, *Lupinus* L.), Gattung aus der Familie der Papilionaceen. Kräuter oder Halbsträucher, selten Sträucher mit einfachen oder handförmigen, 3—15zähligen Blütentendständigen, oft quirligen Blütentrauben und aus dem Kelch vortragender, meist seidenhaariger Hülse mit schwammigen Querwänden. Etwa 15 Arten, meist in Amerika, einige im Mittelmeergebiet. Die weiße L. (*L. albus* L.), mit weißen Blüten und gelbweißen Samen, findet sich in Italien, Syrien, Thrakien und im südlichen Rußland, wurde von den Römern gebaut und auch als Gründünger benutzt. Die mehrlreichen, aber bitteren Samen wurden gegessen. Sie wird auch jetzt noch in Italien kultiviert. —

6. Jahrh. baute man sie am Rhein, im 18. in Sachsen; sie hat als Gründünger Wert, das Vieh aber verschmäht Blattwerk und Samen. Die gemeine Gartenlupine (*L. hirsutus* L.), mit blauen oder purpurroten, auch fleischfarbenen Blüten und an allen Teilen mit weichen Haaren bekleidet, findet sich am häufigsten in den Gärten, wild in den Mittelmeerländern, wurde von den alten Griechen kultiviert, bei denen ihre Samen den Ärmern, wie noch heute den Mainoten, zur Speise diente. Das Vieh frisst Kraut und Samen begierig, doch fordert die Pflanze besseren Boden und gewährt keinen Vorteil vor der gelben L. Die sizilische L. (ägyptische, römische, neapolitanische L., *L. thermis* Forsk.) ist mehr oder minder weichhaarig, hat weiße Blüten mit blauem Schiffehen und Samen, welche denen der weißen L. gleichen, aber größer und ediger sind. Sie wächst in den Mittelmeerländern und wird in Südeuropa häufig kultiviert. Sie gibt reiche Futtermassen, bringt aber bei uns ihre Samen nicht oder sehr spät zur Reife; die Ägypter essen die Legern in Salzsaft gelocht und geschält. Die perennierende L. (*L. perennis* L.), mit kriechendem Wurzelstock, aus mehreren halben Blütenquirnen bestehenden Blütentrauben, blauen Blumen und kleinen Samen, stammt aus Nordamerika, wo die Samen von Kanada bis Florida gegessen werden, erträgt unsere Winter recht gut, fordert einen guten, wasserhaltenden Boden, nimmt aber den Untergrund nicht in Anspruch und kann die perennierenden Kleearten ersetzen, wo der Untergrund fehlerhaft ist. Sie gibt reich und reichlich Futter, welches dem Vieh viel weniger zuwider ist als das der gelben L. (*L. luteus* L.). Diese und die blaue L. (*L. angustifolius* L.) sind für die Landwirtschaft weitaus am wichtigsten. Die gelbe L. hat eine lange, aus mehreren Quirlen zusammengesetzte Blütenähre, große, goldgelbe, wohlriechende Blüten und rundliche, weiße, schwarz geleckte Samen. Die pfahlförmige Wurzel dringt tief in den Boden. Die gelbe L. stammt aus Italien, wurde in Deutschland zuerst 1840 in Großballestedt in der Altmark gebaut und verbreitete sich von da sehr bald im Sandland. Die blaue L., welche aus Spanien zu uns kam, hat einen nach oben stark verästelten Stengel, kurze, ährenförmige Trauben mit blauen Blüten und rötlichgraue, weiß punktierte Samen von der Größe der Weizen. Die L., und besonders die gelbe, ist für ärmern sandigen Boden wegen ihrer mannigfaltigen Benützung zur Weide, zu Grünfütter, zur Heu- und Körnergewinnung und ganz besonders auch zur Kräftigung und Verbesserung des Bodens von großem Wert. Sie gedeiht am besten in freier, sonniger Lage, wenn der Ober- und der Untergrund aus Sand besteht und von stagnierender Masse frei ist. Zunehmender Kalk- und Phosphorgehalt sind von ungünstigem Einfluß, auf moorigem oder undurchlässigem Untergrund gedeiht sie nicht. Lehmiger Sand paßt für Futtergewinn, armer Sand, der noch Roggen trägt, für Körnernten. Auf zu armem Boden ist eine leichte Düngung angezeigt; Gips befördert den Blattwuchs. Lupinen und Brachfrüchte, Roggen gedeiht nach ihnen ungünstig sehr gut. Auf geeignetem Boden kann man sie ein- oder mehreremal nach sich selbst folgen lassen und erhält aus der zweiten und dritten Bestellung das beste Saatgut. Zur Bestellung genügt ein einziges Tiefpflügen, bei trockenem Klima im Herbst. Bei zeitwärtiger Saat braucht man auf 1 Hektar für Lupinenheu 120—130, für Grünfütter und Weide 150, für Körnergewinnung 180 kg, bei Reihenfaat 80—

90 kg. Letztere ist besonders zur Erzielung von bestem Saatgut empfehlenswert, wobei man die Hülsen erntet, sobald sie reifen. Zur Gründüngung sät man Ende Mai oder Anfang Juni, zur Heugewinnung vier Wochen früher, zur Körnergewinnung nach Bestellung der Erbsen, zur Gewinnung von Grünfütter zu verschiedenen Zeiten. Die Vegetationsdauer beträgt 20—24 Wochen; man erntet, sobald sich die Hülsen am Hauptstengel bräunen, zur Heugewinnung aber bei Halbreife. Man erhält 80—100, selbst 160 Zentner Heu vom Hektar, welches für die Mastung dem Wiesenheu voranz, dem Kleeheu gleichsteht. An Körnern erntet man 17—52 Neuschefel und 1566—1960 kg Stroh. Die blaue L. ist genügsamer als die gelbe und gedeiht noch auf grandigem Boden und im Sand mit grandigem Untergrund. Bei der Samenreife läßt sie die Blätter gänzlich fallen, so daß man nur Stengel und Hülsen erhält; aber der Ausfall ist viel geringer, und man erntet 26—51 Neuschefel Körner und 1960—2940 kg Stroh. Das Vieh frisst die Körner der blauen L. lieber als die der gelben. Bei ersterer bringen die Wurzeln nicht tief in den Boden ein, und die Nachfrucht, namentlich Roggen, fällt daher viel schlechter aus. Deshalb bevorzugt man die gelbe L. überall, wo man sie mit Vorteil bauen kann. Die Keimfähigkeit der L. dauert zwei Jahre; ein Neuschefel gelber Lupinen wiegt 41, blauer 36,5 kg. Lupinen enthalten etwa:

	gelbe	blaue
Wasser	9,45	16,19
Proteinstoffe	39,13	21,66
Fett	4,00	4,90
Zucker	2,35	1,85
Gummi und Pektin	15,90	13,69
Bewertbare Cellulose	13,20	27,88
Nicht verwertbare Cellulose	11,45	10,33
Bitterstoffe	0,60	0,46
Mineralstoffe	3,59	2,88

Die Lupinenkörner bilden ein leichtverdauliches, bei richtiger Verwendung für Mastzwecke vortrefflich geeignetes Futter. Alle Tiere müssen aber an L. erst gewöhnt werden, und Pferde und Rinder fressen nicht leicht die bitteren Kerne. Zur Entbitterung der Lupinen weicht man sie 48 Stunden in Kochsalzwasser, dann 8—12 Stunden in mit Schwefelsäure angesäuertem Wasser, oder man weicht sie drei Tage in dem doppelten Gewicht Wasser, welches auf 1 Ztr. Lupinen 2,5 kg Salzsäure enthält, behandelt sie am vierten Tag einige Stunden mit reinem Wasser und kann sie dann direkt verfüttern. Hierbei gehen etwa 19 Proz. Proteinstoffe, 18—24 Proz. stickstofffreie Nährstoffe und 40—50 Proz. Salze verloren. Die Entbitterung erscheint deshalb sehr unrationell und gewährt auch bezüglich der Verdaulichkeit kaum Vorteile. Die Schädlichkeit der unentbitterten Samen ist oft auf Schimmelpilze zurückzuführen, von denen Lupinen sehr leicht befallen werden. Häufiger, als man glaubt, werden die Lupinen als Kaffeesurrogat benützt. Anleitung zum Lupinenbau geben die Schriften von Thaer (Berl. 1859), Kette (8. Aufl., das. 1877), Groppe (6. Aufl. 1857), Günther (Hannov. 1857).

Die Lupinen enthalten ein kristallisierbares Alkaloid, das Lupinin $C_{21}H_{40}N_2O_2$, welches farblose, luftbeständige Kristalle bildet, angenehm fruchtartig riecht, intensiv bitter schmeckt, in Wasser, Alkohol und Äther sich löst, bei 68° schmilzt, im Wasserstoffstrom bei 255—257° ohne Zersetzung siedet, aber auch schon bei 70° in sehr merkbarer Menge verdampft und sich mit Wasserdämpfen destillieren läßt. Es reagiert stark alkalisch und bildet mit Säuren neutrale kristallisierbare Salze. Neben dem kristallisierbaren Al-

Isaloid konstatierte Liebsher auch das Vorhandensein flüssiger Alkaloide. Die Alkaloide des Lupinen-samens wirken lediglich als Nervengift, und zwar ist das kristallisierbare Lupinin etwa zehnmal weniger giftig als die flüssigen Alkaloide. Vgl. Baumert, Das Lupinin (Berl. 1881).

Lupinose (Lupinenkrankheit), s. Gelbsucht der Schafe.

Lupinus, Pflanzengattung, s. Lupine.

Lupow, Fluß in Hinterpommern, 120 km lang, entspringt aus dem Lupowälder See und mündet durch den Gardenschen See in die Ostsee.

Luppe (Dachel, Deul), die beim Eisenfrischen in Herden und in Buddelöfen erhaltenen Eisenklumpen (s. Eisen, S. 415).

Luppe, Arm der Weißen Elster, zweigt sich von dieser bei Lindenau, westlich von Leipzig, ab, fließt dann mit dem Hauptfluß parallel und mündet unterhalb Merseburg in die Saale; 36 km lang.

Lupstein (Lupfstein), Dorf im deutschen Bezirk Unterelsaß, Kreis Zabern, am Rhein-Warnelanal, hat (1885) 864 kath. Einwohner und war im Bauernkrieg (1525) der Schauplatz wilder Empörung.

Lupulin (Glandulae Lupuli, Hopfenmehl), die von den frisch getrockneten weiblichen Blütenständen des Hopfens abgeseihten Oldrüsen, welche sich unter den Deckblättern der Hopfenlähchen und auf den Früchten finden und frisch ein grüngelbes, harzglänzendes Pulver bilden, dann gelb und braun werden, stark hopfenartig riechen und sehr bitter aromatisch schmecken. Sie enthalten ätherisches Öl, Gerbsäure, Bitterstoff, Harz, Quercitrin, Baldriansäure, Apfelsäure, Salze etc. Durch Ausziehen des aus ihnen bereiteten alkoholischen Extrakts mit Wasser erhält man das Lupulit, eine braune, sehr bittere, hopfenartig riechende Masse. Man benutzt das L. bei krankhaft erhöhter Erregbarkeit der sensibeln Nerven des Genitalapparats, bei Magenleiden und als schmerzstillendes, schlafmachendes Mittel. L. heißt auch ein Alkaloid des Hopfens.

Lupulus (Humulus Lupulus L.), s. Hopfen.

Lupus (lat.), der Wolf; L. in fabula, »der Wolf in der Fabel« (der unerwartet erscheint, wenn man von ihm spricht), Citat aus Terenz's »Adelphi« (Akt 4, 1); L. non curat numerum (ovium), s. v. w. der Wolf frißt auch die gezählten Schafe.

Lupus (Narbenflechte, Hautwolf), örtliche, schleichende, umschriebene Entzündung der Lederhaut, welche ziemlich tief in letztere vordringt und nicht selten auch das Unterhautzellgewebe betrifft. Der L. stellt sich mikroskopisch dar als eine teils gleichmäßige, teils in Form kleiner Knötchen gruppierte Rundzellenwucherung, die einerseits einer gewöhnlichen chronischen Entzündung gleicht, anderseits ganz der Bildung von Tuberkeln entspricht und dieselben Bacillen enthält wie jene. Der L. verläuft zuweilen in der Tiefe der Haut und führt zur Narbenbildung ohne Verschwärung (Lupus non exedens), eine Form, die, wenn reichliche Abschelfung der Epidermis auf der Hautoberfläche stattfindet, auch als Abschelfen der L. (L. exfoliatus) genannt wird. Sind die Knoten oder die gleichmäßige Infiltration stärker ausgebildet, so nennt man die Neubildung L. hypertrophicus. Zersallen die neugebildeten Zellen, nachdem sie die Haut- oder Schleimhautoberfläche erreicht haben, und bilden sich Geschwüre, welche meist mit Krusten bedeckt sind, und deren Grund aus lupöser Masse besteht, so nennt man dies den fressenden Hautwolf (L. exedens s. esthiomenos), der nicht selten das Gesicht in großer Ausdehnung zerstört und scheußliche Verstümmelun-

gen herbeiführt. Das Übel hat seinen Sitz am häufigsten in dem Gesicht, namentlich an der Nase, kommt aber auch auf andern Hautstellen, auf der Schläfenhaut, der Bindehaut des Gaumens, der Kehle und des Schlundkopfes, vor. Der L. ist in den allermeisten Fällen eine rein lokale Erkrankung, und die Kranken zeigen durchaus keine Allgemeinerkrankung. Der L. tritt besonders bei der Landbevölkerung auf. Er kommt zwischen dem 9. und 15. Lebensjahr am häufigsten zum Ausbruch und vorzugsweise beim männlichen Geschlecht. Die Behandlung besteht im Ausschneiden oder Auskratzen alles krankhaften Gewebes mit scharfem Löffel.

Lugue (spr. luts), Villa im südamerikanischen Staat Paraguay, 16 km östlich von Asuncion, inmitten von Orangenwäldchen, hat Handel mit Tabak und Honig und angeblich (1879) 8878 Einw.

Lurche, s. v. w. Amphibien (s. d.).

Lurzfisch (Protopterus annectens Ow., Lepidosiren annectens Fitzg.), Fisch aus der Ordnung der Lurzfische, 1 m lang, aalartig, gedrungen gebaut, mit kleinen Schuppen bedeckt, besitzt schmale Flossen, deren gegliederter Knorpelstab nur an einer Seite mit Strahlen besetzt ist, und eine Rückenflosse, welche am Schwanzende mit der Bauchflosse verschmilzt. Er ist dunkelbraun, unterseits heller, grau gefleckt, findet sich in den Flüssen von Mittel- und Innerafrika und lebt hauptsächlich im Schlamm, in der trocknen Jahreszeit in tiefen Löchern, auch unter feuchtem Moos oder in einer aus Schlamm hergestellten Kapsel. Die Nahrung besteht aus Fröschen, Weichtieren, Krebsen und Fischen. Der L. ist sehr ungesellig, setzt sich dem Menschen gegenüber zur Wehr, beißt und wirkt wie eine Schlange. Die Neger erlegen ihn zum Fleisches halber mit dem Wurfspeer.

Lure (spr. lür, deutsch Lüders), Arrondissementshauptstadt im franz. Departement Oberjura, an Dagnon und an der Ostbahn, hat ein Tribunal, eine früher berühmte gefürstete Benediktinerabtei (aus dem 7. Jahrh.), ein Kommunalcollege, Fabricien von Baumwoll- und Strumpfwaren, Handel mit Getreide, Kirschwasser, Wein etc. und (1881) 4301 Einw. In der Nähe Steinkohlengruben, Eisen- und Glashütten. L. gehörte bis 1680 zum Deutschen Reich.

Luren (Groß-Luren), s. Bachtijaren.

Lurgan (spr. lürgen), blühende Stadt in der irischen Grafschaft Armagh, wohlgebaut, mit Rathaus, Markthalle, Leinwandfabrikation, Brennereien, Brauereien, Leinwandhandel und (1881) 10,135 Einw.

Luri, Marktflecken auf der Insel Corsica, Arrondissement Bastia, mit (1881) 1216 Einw., Zitronenbau und Konfitürenfabrikation. Nahe dabei der hoch gelegene sogen. Turm des Seneca, in welchem der Sage nach der verbannte Seneca lebte.

Luristan, Provinz Persiens, südlich von Ardabil und Irak Adschmi, ca. 39,000 qkm (710 QM) groß mit etwa 300,000 Einw., ist ein gebirgiges Hochland, welches der Nordhälfte des antiken Eufrates entspricht und das obere Stromgebiet des Kercha umfaßt, aber noch wenig bekannt ist. L. zerfällt in Groß- (Luri-Buzurg) und Klein-L. (Luri-Kutschik). Erstes ist das Bergland der Stämme der Lurigen Maamaseni und Bachtijaren (s. d.); letzteres, das Gebiet der Feili, liegt zwischen Kirmanschan und Chusistan und zerfällt in Pisch-i-Ruh und Buzur-i-Ruh (= vor und hinter den Bergen). Alle diese Stämme sind arischen Ursprungs und zerfallen wieder in von einander unabhängige und meist sich bekämpfende Tribus und Unterabteilungen, an deren Spitze Häuptlinge stehen. Zwischen den hohen, von N. nach S.

reichenden Gebirgsketten liegen Hochebenen und ruchtbare, gut bewässerte Thäler, auf den Abhängen mit Eichen, in den Thälern mit Walnuß-, Feigen-, Granatbäumen, Weinreben u. dgl. bedeckt. Im W. begleitet das Gebirge eine Hügelreihe, die reich an Laphtha, Bitumen und schwefelhaltigen Quellen ist. Die Gipfel sind meist tafelförmig und die Abhänge von zahllosen Wildbächen zerrissen. Daran grenzt östlich das Arabistan (Chusistan) genannte Tiefland. Leuere Ortschaften von Bedeutung sind außer Choramabad nicht vorhanden, wohl aber manche interessante Überreste alter Ortschaften. S. Karte »Persien«.

Lurlei (Lorelei, von Lei, altsächs. leia, »Schiffersfels«), ein zwischen St. Goar und Oberwesel senkrecht aus dem Rhein aufsteigender und früher den Schiffern gefährlicher Felsen, 130 m hoch (über dem Rhein), seines prachtvollen Echo wegen berühmt. Die Sage von der Zauberin oder Rixe L., welche selbst ihr Wesen treibt, wurde von Al. Brentano »Zu Bacherach am Rheine wohnt eine Zauberin etc.« im 1800 erfunden, ging dann ins Volk über und ist auch von neuern Dichtern vielfach behandelt und variiert worden, am gelungensten von H. Heine in seinem bekannten Gedicht. Den Felsen selbst erwähnt bereits der mittelhochdeutsche Dichter Marner: »Der libelungen hort liegt in dem Lurleberge«. Durch denselben führt seit 1861 ein 397 m langer Eisenbahn-tunnel. Vgl. Leimbach, Die Lorelei-Dichtungen Braunschw. 1879).

Lus (Las), Küstenlandschaft im südöstlichsten Beluschistan, im O. von der britisch-ind. Provinz Sind begrenzt, ein flaches, schlecht bewässertes und wenig ruchtbares Gebiet mit ca. 60,000 Einw., die sich theils von Viehzucht, theils von Fischerei nähren. Hauptort ist Bela im Innern, südlich davon der Hafen Sunmiani.

Lus, Stadt, s. Bethel.

Lusa, Fluß im russ. Gouvernement Wologda, über 70 km lang, ist von Port Roschulskaja bis zu seiner Mündung in den Jug (System der Dwina), 636 km weit, schiffbar. Auf ihm werden namentlich Getreide, Flachsb, Berg und Leinsaat nach Archangel verschifft 1882 für etwa 707,000 Rubel).

Lusatia (neulat.), s. v. w. Lausitz.

Lushai (Lushai, Kuli), ein Volk, das an der Ostgrenze Bengalens, in Assam und im frühern Königreich Birma noch wenig bekannte, bewaldete Bergländer bewohnt und in eine große Anzahl von Stämmen zerfällt, die sämtlich unter Häuptlingen militärisch organisiert sind. Die Männer sind groß, stark und wohlgebaut, die Weiber ziehen ihre Ohrklappen durch eingestemmte Holz- oder Elfenbeinscheiben zu wunderbarer Länge. Obgleich die Frauen alle Arbeit verrichten, genießen sie doch eine gewisse Achtung. Von jeher haben die L. räuberische Einfälle in britisches Gebiet gemacht, wobei die Männer getötet und die Weiber fortgeschleppt wurden; erst eine 1871–72 unternommene Expedition brachte sie zur Unterwerfung. Seitdem hat sich ein reger Handelsverkehr zwischen den L. und den Bewohnern der Ebenen entwickelt. Vgl. Lewin, The hill tracts of Chittagong and the dwellers therein (Rassutta 1869).

Luska, Hubert von, Mediziner, geb. 27. Juli 1820 zu Konstanz, widmete sich anfangs der Pharmazie, studierte seit 1841 in Freiburg und Heidelberg Medizin, ward 1845 Assistent von Stromeyer in Freiburg und siedelte 1849 als Professor und außerordentlicher Professor nach Tübingen über, wo er 1855 die ordentliche Professur der Anatomie erhielt. 1865 wurde ihm der persönliche Adel verliehen. Er starb 1. März 1875. L. hatte als Lehrer und Forscher

eine hervorragend praktische Richtung. Durch seine »Anatomie des Menschen in Rücksicht auf das Bedürfnis der praktischen Heilkunde« (Tübing. 1862–1869, 3 Bde.) löste er die Aufgabe, dem Bedürfnis des Arztes und Chirurgen allseitig zu genügen und die Anatomie mit der klinischen Medizin und der Chirurgie zu verknüpfen. Besonders hat er die topographische Anatomie durch eigne Untersuchungen und Beobachtungen wesentlich gefördert, wobei ihm die Methode der Fixierung innerer Organe mittels langer Nadeln vor dem Öffnen der Leiche wesentliche Dienste leistete. Auch war er einer der ersten, welche behufs topographisch-anatomischer Forschungen Durchschnitte an gefrorenen Leichen machten. Er schrieb: »Die Nerven in der harten Stirnhaut« (Tübing. 1850); »Die Struktur der serösen Häute des Menschen« (das. 1851); »Der nervus phrenicus des Menschen« (das. 1853); »Die Adergeflechte des menschlichen Gehirns« (das. 1855); »Die Brustorgane des Menschen in ihrer Lage« (das. 1857); »Die Halbgelenke des menschlichen Körpers« (Berl. 1858); »Die Halsrippen und die ossa suprasternalia« (Wien 1859); »Der Herzbeutel und die Fascia endothoracica« (das. 1859); »Der Hirnanhang und die Schilddrüse des Menschen« (Berl. 1860); »Der Schlundkopf des Menschen« (Tübing. 1868); »Über Maß- und Zahlenverhältnisse des menschlichen Körpers« (das. 1871); »Der Kehlkopf des Menschen« (das. 1871); »Die Lage der Bauchorgane« (Karlsr. 1873) u. a.

Luscina, Nachtigall.

Lusen, Berg im Böhmerwald, 12 km nordöstlich von Grafenau, auf der böhmisch-bayrischen Grenze, ist 1372 m hoch.

Lushy, Flecken im russ. Gouvernement Tschernigow, Kreis Starobub, mit (1881) 5427 Einw. (fast ausschließlich Kasakolniken), bekannt durch die von hier und Slinka aus im 17. Jahrh. durch den Moskauer Kaufmann Susslow verbreitete sogen. »Lushy-Lowskihe Lehre« (s. Kasakolniken).

Lustaden (die), Epos von Camoens (s. d.).

Lusignan (spr. lüsinjäng), Stadt im franz. Departement Bienne, Arrondissement Poitiers, an der Eisenbahn St.-Benoit-La Rochelle, hat eine schöne, im 11. Jahrh. gegründete Kirche, Ruinen eines alten, der Sage nach von der Fee Melusine erbauten Schlosses (Stammfisk der Herrscherfamilie von Jerusalem und von Cypern) und (1881) 1298 Einw.

Lusignan (spr. lüsinjäng), Guido von, s. Guido 2).

Luslingando (ital.), in der Musik s. v. w. schmeichelnd, sehr zart und ohne Accente vorzutragen.

Lusitanien, altröm. Provinz von Hispanien, umfaßte den westlichen Teil des Landes von der Südküste bis nördlich zum Durio (Douro), also die Hauptmasse des jetzigen Portugal sowie Teile von Leon und Spanisch-Estremadura, und grenzte im N. und O. an das tarraconensische Hispanien, im S. an die Provinz Bätica. Hauptfluß des Landes war der Tagus (Tajo); die Grenze gegen Bätica bildete der Anas (Guadiana). Benannt war die Provinz nach den Lusitanern, einem mächtigen und tapfern iberischen Volk, welches in den fruchtbaren Strichen zu beiden Seiten des Tagus wohnte und unter Führung des Viriathus (s. d.) den Römern lange Zeit hartnäckigen Widerstand leistete. Ihre Hauptstadt war Osilipo (Lissabon). Die übrigen Hauptvölker waren die Betonen, im NO., und die Keltiler, südlich vom Tagus. Als bedeutende Städte sind noch zu nennen: Pax Julia (Beja), Augusta Emerita (Merida), eine bedeutende Handelsstadt, Norba Caesarina (Caceres), Salmantica (Salamanca), Balsa (Tagira) u. a.

Lussin, Insel im Golf von Quarnero, zum österreichisch-illyrischen Küstenland (Istrien) gehörig, erstreckt sich südwestlich neben der Insel Cherso, von welcher sie durch den schmalen, mittels einer beweglichen Brücke übersehten Kanal von Ossero getrennt ist, 29 1/2 km von N. nach S., während die größte Breite nur 4 km beträgt, hat einen Flächenraum von 187 qkm (3,4 QM.), ist gebirgig und zählt (1880) 10,252 Einw., welche sich mit Getreide-, Obst-, Wein- und Olbau, Fischerei, Handel und Schifffahrt, in neuerer Zeit auch sehr lebhaft mit Schiffbau beschäftigen. Administrativ bildet L. mit Cherso und Veglia die Bezirkshauptmannschaft L. Hauptort ist Lussin piccolo (»Klein-L.«), mit einem geräumigen, tiefen und sehr frequenten Hafen, in welchem 1884: 377 beladene Schiffe mit 84,453 Tonnen einliefen. Die wohlhabende Stadt ist Sitz eines Hafen- und Seesanktionskapitans, eines Hauptzolamtes und eines Bezirksgerichts, hat eine nautische Schule, sehr bedeutenden Schiffbau, Reederei und Handel, ein Spital und (1881) 5603 Einw. Südöstlich davon Lussin grande, mit Hafen, Schiffbau und 1938 Einw. Vgl. *Gelcich*, Die Insel L. (Wien 1887).

Lüsskowo, Kirchdorf im russ. Gouvernement Nischnij Nowgorod, Kreis Malarjew, an der Wolga, hat 8 Kirchen und (1882) 5962 Einw., welche sich mit der Verrichtung von Metallwaren (Blechgeschirren, Hängeschlössern etc.), Stiefeln und Fausthandschuhen beschäftigen sowie Getreide- und Holzhandel betreiben. Auch als Wolgahafen ist L. von Bedeutung.

Lussy, Mathis, geistvoller Musikschriftsteller, geb. 8. April 1828 zu Etand in der Schweiz, erhielt seine erste musikalische Ausbildung durch den dortigen Organisten Businger und später auf dem Seminar zu St. Urban; 1847 kam er nach Paris, um Medizin zu studieren, ging aber bald ganz zur Musik über und wurde in der Folge ein geschätzter Lehrer. Seine Hauptschriften sind: »Exercices de mécanique à composer, à écrire et à exécuter« (1863), ein Versuch, das technische Studium des Klavierspiels seiner Trockenheit zu entkleiden und zur Denkarbeit zu machen; »Traité de l'expression musicale« (1873, 5. Aufl. 1885; deutsch, Leipz. 1886), eine scharfsinnige Zergliederung der verschiedenen Faktoren des musikalischen Ausdrucks; die von der Akademie preisgekrönte »Histoire de la notation musicale« (mit Ernst David, 1882) und »Le rythme musical« (1883, 2. Aufl. 1884).

Lustnau, altes Dorf in Vorarlberg, Bezirkshauptmannschaft Feldkirch, am Rhein und der Vorarlberger Eisenbahn, mit (1881) 4164 Einw. Hier 855 n. Chr. Sieg der Römer unter Constantius II. und Arbeto über die Alemannen.

Lüster, geklopertes Gewebe von verschiedener Feinheit, mit Kette aus baumwollenem Garn und Schuß aus (Lüstergarn) Alpako oder Mohairgarn. Kette und Schuß haben verschiedene Farbensnuancen, und zwar ist erstere stets dunkler gefärbt. Durch diese Zusammenfügung bildet sich eine schillernde oder changierende Farbe. Das Gewebe ist glatt oder besitz damastartige Blumen und andre kleine Muster, auch kommt es quadrilliert und chiniert vor. Lustrines heißen gewisse seidene oder sammgarnene, gemusterte oder gebülmte Glanzstoffe. — L. nennt man auch den äußerst dünnen, glänzenden Anflug auf Porzellan und Fayence, der zu dekorativen Zwecken auf verschiedene Weise und in verschiedenen Farben (rötlich, gelb, rot, grau) aus Metallen (Gold-, Kupfer-, Eisen-, Platinluster) dargestellt wird. Goldluster, weniger glänzend als Glanzvergoldung, erhält man durch Auftragen und

Einbrennen einer Mischung von Kaligold und Schmelzbalsam, er dient besonders zum Überziehen großer Flächen; der zarteste Goldluster, der Burgoöluster, färbt die Glasur rosa, ist vollständig metallglänzend und so dünn, daß Druck und Malerei, welche man vorher auf dem Geschirr angebracht hat, durchdringen. Silberluster erhält man durch Auftragen von Silberpräparaten unter Einwirkung reduzierender Dämpfe, er ist gelb und gibt auf blauem Grund den schönen grünen Kantharidenluster. Kupferluster ist dem Burgoöluster ähnlich und kommt besonders auf gewöhnlicher spanischer Fayence, auch auf Majolika vor. Wird Geschirr mit Bleiglasuren Brennen reduzierenden Dämpfen ausgesetzt, so entsteht der glänzende, in Regenbogenfarben spielende Bleiluster, welcher besonders schön bei Gegenwart von Chlor Silber in der Glasur erscheint. Bismutluster gibt mit Glanzgold schönen Kupferluster und goldig kupferfarbenem Reflex, mit mehr Bismut einen blauviolett spiegelnden Überzug, mit überwiegendem Gold in starker Verdünnung einen roten und mit überwiegendem Bismut einen blauen Überzug. Gute L. geben auch die Niederschläge, welche Harzseife in Metallsalzlösungen erzeugt.

Lüstergarn, Wollgarn aus grober, langer, leicht, aber stark glänzender Kammwolle.

Lufgas, s. v. m. Stickstoffoxydul.

Lufiger Rat, s. v. m. Hofnarr.

Lustration, bei den alten Römern Bezeichnung der feierlichen Reinigungen und Sühnungen, die der wichtigsten Teil ihres religiösen Kultus ausmachte, aber auch sonst bei verunreinigenden Veranlassungen wie Blutvergießen, Wochenbett, Berührung eines Toten etc., nötig waren. Vgl. Lustrum.

Lustre (franz., spr. lüstr), Glanz, Schimmer (s. Lüster); großer Kronleuchter.

Lüstrieren, Appreturverfahren, welches Garnen eine glatte, glänzende Oberfläche verleiht und in Tränken der Garne mit schwach kochenden Flüssigkeiten (am geeignetsten Dextrin- oder Gummiwasser) und nachheriger streichender Behandlung mit Bürsten besteht.

Lustrines (franz., spr. lü-), s. Lüster.

Lustrum (lat.), das feierliche Süh- und Reinigungsopfer, das im alten Rom am Schluß des Jenseus für das gesamte Volk dargebracht wurde. Zu Opfertiere, ein Schwein (sus), Schaf (ovis) und Stier (taurus), daher die Benennung Saevotaurilia, wurden dreimal um das auf dem Marsfeld versammelte Volk herumgeführt und dann geopfert. Weil bei L. mit dem Jenseus in der Regel alle fünf Jahre wechselte, so bekam das Wort L. überhaupt die Bedeutung eines fünfjährigen Zeitraums.

Lustseuche, s. Syphilis.

Lustspiel, s. Komödie.

Lusus naturae (lat.), Naturspiel (s. d.).

Lufzgewölke (spr. lufschewölke), Jadwiga, mit dem Namen Deotyma bekannte poln. Dichterin, geboren im Oktober 1840 zu Warschau, genoss eine sorgfältige Erziehung im Haus ihrer hochgebildeten Eltern (ihr Vater war Staatsrat) und erregte schon in jüngern Jahren durch ihr Improvisationsvermögen Aufsehen. Später wandte sie sich mit vielem Glück der poetischen Erzählung und der Epopöe zu, in die Legende »Tomyra« und »Polska w pieśni« (»Geschichte Polens in Gesängen«, Warsch. 1859—60, Bd. 1 u. 2) beweisen. Von ihren kleinern Gedichten (gesammelt in »Inprowizacy i poezye«, Warsch. 1854—58, 2 Bde.) sind noch »Swiatowid«, »Wcieczka do Gdanska« (»Ausflug nach Danzig«) etc.

Rhapsodie »Stanisław Lubomirski«, »Opis Ojcowa« (Beschreibung der Stadt Ojcowa) zc. hervorzuheben.

Luta Nzige, f. Muta Nzige.

Lutafius, Name eines röm. plebejischen Geschlechts, welchem Gaius L. Catulus, Consul 241 v. Chr., der Sieger bei den Agatischen Inseln, Quintus L. Catulus, Kollege des Marius im Konsulat 102, und dessen Sohn Quintus L. Catulus Capitolinus, Consul 78, angehören. S. Catulus.

Lutchen (Lutli), besonders in der Mark Brandenburg gebrauchte Volksbezeichnung für die meist in der Erde wohnend gedachten Zwerge; daher Lutchenberge (f. Gräber, prähistorische), Lutchentöpfe zc. **Luteolin** $C_{20}H_{10}O_8$, Farbstoff des Wauß (Reseda luteola), scheidet sich aus dem konzentrierten alkoholischen Auszug desselben aus, bildet kleine, gelbe, eibenglanzende Kristalle, ist geruchlos, schmeckt schwach bitter, herb, löst sich sehr schwer in Wasser, leicht in Alkohol und Äther, schmilzt bei 320° unter teilweiser Zersetzung und verbindet sich mit Basen.

Lutetia Parisiorum, Stadt, f. Paris.

Luthardt, Christoph Ernst, streng luther. Theolog, geb. 22. März 1823 zu Maroldsweisach in Unterfranken, widmete sich zu Erlangen dem Studium der Theologie, ward 1847 Gymnasiallehrer zu München, 1851 Dozent zu Erlangen, 1854 außerordentlicher Professor zu Marburg und 1856 ordentlicher Professor der Theologie zu Leipzig, wo er 1865 den Titel eines Konsistorialrats erhielt. Von seinen Schriften sind hervorzuheben: »Das Johanneische Evangelium« (Münch. 1852—53; 2. Aufl. 1875—76, 2 Bde.); »Die Lehre von den letzten Dingen« (3. Aufl., Leipz. 1885); »Die Lehre vom freien Willen« (das. 1863); »Kompendium der Dogmatik« (das. 1865, 6. Aufl. 1882); »Apologetische Vorträge« (Bd. 1, 10. Aufl., das. 1883; Bd. 2, 6. Aufl. 1882; Bd. 3, 8. Aufl. 1882); »Die Ethik Luthers in ihren Grundzügen« (das. 1867, 2. Aufl. 1875); »Der Johanneische Ursprung des vierten Evangeliums« (das. 1874); »Gesammelte Vorträge« (erschienenen Inhalts« (das. 1876); »Die Ethik des Aristoteles« (das. 1876); »Die modernen Weltanschauungen und ihre praktischen Konsequenzen« (das. 1880); »Die antike Ethik« (das. 1887); der Kommentar zum Johannesevangelium und der Apostelgeschichte (mit Zöckler, Nordling. 1886) und mehrere Predigtsammlungen. Seit 1868 gibt er die »Allgemeine lutherische Kirchenzeitung« heraus.

Luther, Martin, der Reformator Deutschlands, aus dessen reichem Herzen noch heute eine Fülle des Segens strömt, weil er »dem gemeinsamen Grund aller deutschen Bekenntnisse, unsrer tapfern, frommen, heiligen Innerlichkeit, so gewaltigen Ausdruck gegeben hat«. Seine Vorfahren gehörten dem freien Bauernstand an. Die Sitte der Erbteilung trieb seinen Vater Hans L. (gest. 1530) von Möhra bei Eisenach in das Mansfeldische, wo er dem Bergbau oblag. Am 3. Nov. 1483 ward L. zu Eisleben geboren und dem heiligen des Tags zu Ehren Martin genannt. In Mansfeld verlebte L. seine Jugend, von Vater und Mutter (Margarete Ziegler, gest. 1531) fromm und streng, ja hart erzogen. 1497 wurde er nach Magdeburg, 1499 nach Eisenach zur Schule geschickt, an beiden Orten darauf angewiesen, sein Brot durch Rundbesingen zu erwerben, bis er im Haus der trefflichen Frau Ursula Cotta (gest. 1511) eine Unterkunft fand. Seine Gaben entfalteten sich jetzt kräftig, und als er 1501 die Universität Erfurt bezog, unterstützte ihn auch sein Vater, nach dessen Wünschen er Rechtsgelehrter werden sollte, »vom Segen seines löblichen Vorgangs«. Nach damaliger Sitte begann L., ehe er

sich der Brotwissenschaft zuwandte, mit Studien allgemeiner Art, eignete sich rasch die nötigen Bedingungen der Disputierkunst an, Geistesgegenwart und Schlagfertigkeit, behielt jedoch auch für alle Zeit einen Hang zur Rechthaberei. Zugleich lernte er die lateinischen Klassiker kennen und trat in nahe Beziehungen zu den Vertretern des in Erfurt blühenden Humanismus, wie Crotus Rubianus und Johannes Lang. Er erwarb sich 1502 das Bakkalaureat, 1505 die Magisterwürde; aber zu einer ernstesten Beschäftigung mit der Bibel, die er damals zuerst auf der Universitätsbibliothek kennen lernte, kam es noch nicht.

Ein »Schreden vom Himmel«, der ihn bei Gelegenheit eines Gewitters 2. Juli 1505 überfiel, brachte einen keimenden Entschluß zur Reise. Er trat, nachdem er noch einmal seine Freunde bei Saitenspiel und Becherklang um sich gehabt, zu deren größter Überraschung 17. Juli 1505 in das Augustinerkloster zu Erfurt, legte das Gelübde ab und empfing 2. Mai 1507 die Priesterweihe. Erst bei dieser Gelegenheit sah er seinen Vater wieder. Nur allmählich und widerstrebend fand sich der alte Luther in den Schritt, den sein Sohn gethan. Dieser hatte einstweilen im Kloster Gelegenheit gehabt, recht »fromm« zu werden, wozu schon längst sein Sinn gestanden. Aber die ersehnte Ruhe stellte sich nicht bei ihm ein, geschweige denn das Bewußtsein eines hohen Verdienstes. Zwar warf er sich in der Angst vor dem Zorn Gottes mit leidenschaftlicher Hingebung in ein Leben voll Entsagung, Pein und Buße, und anfangs ist ihm auch kein niedriger Dienst erspart geblieben, da man seine gleichzeitig mit dem entschlossensten Eifer aufgenommenen Studien zu beschränken suchte. In der Einsamkeit seiner Zelle aber durchlebte L. Momente tiefer Schwermut und Verzweiflung. Den Faden, der ihn endlich zum Licht empor leitete, legte ihm ein alter Klosterbruder in die Hand, der ihn einfach auf den Artikel von der Sündenvergebung verwies. Auch der Ordensprovinzial Staupitz (f. d.) half dem erwachenden Bewußtsein von der Gnade nach. Dazu kam, daß das Studium der Schrift allmählich über die scholastische Theologie, die L. in ihrer nominalistischen Gestalt erfaßt hatte, den Sieg davontrug. Sein ganzes späteres Sein und Wirken ruht auf diesem innern Prozeß, in dem sich sein Verhältnis zu Gott festgestellt hat, und was er so errungen, sollte er auch nicht lange für sich allein besitzen. Es war Staupitz, der ihn 1508 an die neue Universität nach Wittenberg brachte. Hier las er zuerst über Aristoteles, ward dann 1509 biblischer Bakkalaureus und im Oktober 1512 Doktor der Theologie, nachdem er wahrscheinlich vom Herbst 1509 bis Ostern 1511 wieder in Erfurt gewirkt und im Spätjahr 1511 im Auftrag des Augustinerordens eine Reise nach Rom gemacht hatte. Entsetzen flößten ihm zwar hier die tiefe Korruption des Volkes und die Verweltlichung des Klerus ein. Aber nicht regte sich, wie in Putten, in ihm der Gedanke, Rom zu belämpfen. Er kam als treuer Sohn der Kirche nach Deutschland zurück und bewahrte die Verehrung für die Kirche, den Glauben an ihre unbedingte Autorität noch lange, als er bereits sachlich in Widerspruch mit derselben getreten war. Fortgesetzte Studien in den Paulinischen Briefen, über welche er jetzt als Doktor der Theologie auch Vorlesungen hielt, außerdem aber auch in den Schriften Augustins und des Johannes Tauler hatten schon um 1515 seinem theologischen Bewußtsein jenes eigentümliche, ausschließlich auf die nur dem Glauben sich darbietende unverdiente Gnade Gottes in Christus konzentrierte Gepräge gegeben, welches ihm alle Prämissen zu sei-

ner reformatorischen Wirksamkeit lieferte. Schon jetzt predigte er nicht bloß in der Klosterkirche, sondern auch in der städtischen Pfarrkirche in dieser Richtung, die er zugleich während der Abwesenheit seines Gönners Staupitz, der ihn zu seinem Stellvertreter ernannt hatte, seinem Orden mitzuteilen suchte, daher der letztere auch im Streit mit Tezel alsbald auf seine Seite trat.

Es war der von Tezel (s. d.) auf die Spitze getriebene Mißbrauch des Ablasses (s. d.), welcher L. auf das Kampffeld rief. Während der Ablasskrämer in unmittelbarer Nähe Wittenbergs, in Jüterbog, seine Bude aufgeschlagen hatte, feierte man 1. Nov. 1517 die Kirchweihe der Schloßkirche zu Wittenberg. Es war Sitte, solche Tage auch durch Publikationen zu verherrlichen, die an der Kirchthür angeschlagen wurden. So that am Vorabend des Festes L. Der einfache Inhalt seiner 95 Thesen läuft hinaus auf die Unterscheidung des Begriffs der Buße im biblischen Sinn als eines innern, sittlichen Vorganges von dem kirchlichen System der Leistungen und Garantien. Der Erfolg der Thesen überraschte ihn selbst. »Dieselben liefen schier in 14 Tagen durch ganz Deutschland, denn alle Welt klagte über den Ablass.« Schon mit Beginn des Jahres 1518 ruft der Zensor aller im römischen Gebiet erscheinenden Bücher, Silvester Priester, die unbedingte Autorität des Papstes gegen Luthers Sätze ins Feld. Jetzt richtete sich L. auf die bisher ungeahnte Eventualität ein, zum Reyer gestempelt zu werden. Am 26. April verteidigte er in Heidelberg, wohin ihn ein Augustinerkonvent geführt hatte, die Hauptsätze des Augustinismus. Im August erfolgte die Citation nach Rom. Statt dessen kam es aber nur 13.—15. Okt. zu einem Gespräch mit dem päpstlichen Legaten Cajetan (s. d.) in Augsburg, wobei L. den von ihm geforderten einfachen Widerruf verweigerte, dafür aber sich berief »vom übel berichteten Papst auf den besser zu berichtenden«. Eine Appellation an ein Konzil folgte im November von Wittenberg aus nach. Gleichwohl vermochte ihn im Januar 1519 der päpstliche Kammerherr Karl v. Militz in Altenburg zu einer Art von Waffenstillstand zu bewegen. Diesen hat zuerst der päpstliche Theolog Johannes Eck (s. d.) gebrochen, welcher schon seit einem Jahr in einer litterarischen Fehde mit Karlstadt (s. d.) begriffen war. So wurde nun vom 27. Juni bis 16. Juli zu Leipzig disputiert, zwischen Eck und Karlstadt über die Lehre vom freien Willen, zwischen Eck und L. über den Primat des Papstes, und erst aus diesem scholastischen Streit ist der volle Gegensatz der kirchlichen Prinzipien erwachsen. L. nahm in Leipzig die ihm von Eck aufgedrängte Solidarität mit der Sache von Johann Huß wenigstens teilweise an und behauptete, daß selbst ein großes Konzil wie das Konstanzer irren könne. Damit war der Bruch mit dem katholischen Kirchenwesen im Grundsatz erfolgt; Kühn schritt nun L. fort zur Lehre vom Priestertum aller Gläubigen, von der christlichen Freiheit, vom Rechte der christlichen Subjektivität. Eine ungemein fruchtbare schriftstellerische Thätigkeit hatte er schon im Jahr zuvor begonnen und setzte sie unermüdlich fort. Unter den neuen Forderungen erscheint jetzt auch das Abendmahl unter beiderlei Gestalt für die Laien. Daß die Kirche notwendig ein irdisches Haupt haben müsse, ward in der Schrift »Von dem Papsttum zu Rom« 1520 geleugnet, während L. gleichzeitig auch mit so entschiedenen Feinden Roms wie Hutten in Verbindung trat. Da erschien die päpstliche Bannbulle vom 16. Juni. Gleichzeitig hatte aber auch L. die gesamte Tragweite der neuen

Ideen, die ihn erfüllten, entwickelt und alle Forderungen aus dem neuen Prinzip öffentlich vorgebracht in den schon im Sommer erschienenen großen reformatorischen Schriften: »An den christlichen Deutschen Nation, von des christlichen Standes Beförderung« und »Von der babylonischen Gefangenheit der Kirche«. Dazu kam jetzt noch der Traktat »An der Freiheit eines Christenmenschen« als Gegengewicht auf die Bannbulle, welche er 10. Dez. nebst den päpstlichen Dekretalen einem vor dem Elstertor zu Wittenberg angezündeten Feuer übergab. Von jenen drei Hauptschriften (Hrsg. von Lemme: »Luthers drei große Reformationsschriften«, Gotha 1875) ruft die erste die Christenheit zum Kampf wider die Annahmen des Papstes und des Standes, welcher allein für den geistlichen gehalten sein will; die zweite zerstört die geistlichen Bande, womit der Stand mit seinen Gnadenmitteln die Seelen kettet; die dritte geht auf die letzten Grundfragen der Religion ein und weist in dem unmittelbaren Verhältnis, in welchem der an Christus Gläubige zu Gott steht, den tiefsten Grund der Ruhe und Seligkeit nach. Eine Schrift: »Wider die Bulle des Endes«, schließt die schriftstellerische Wirksamkeit für dieses Entscheidungsjahr ab, und eine ausführliche Erklärung der Bulle leitet die Ereignisse von 1521 an die Vorladung vor Kaiser und Reich, die Abreise zu Wittenberg 2. April, Ankunft in Worms 16. April, sein zweimaliges Erscheinen vor dem Reichstag, 17. und 18. April, endigend mit mutiger Ablehnung der geforderten Widerrufes. »Gott helf mir!« rief er vor dem Reichstag; »ich bin hindurch!«, als er wieder in der Herberge ankam. Am 26. April verließ er Worms. 4. Mai wurde er auf Veranlassen seines bisherigen Beschützers, des Kurfürsten Friedrich des Weisen von Sachsen, von verkappten Reitern überfallen und in die Wartburg geführt, wo er, für die Welt nicht mehr existierend, als »Junker Georg« bis 8. März 1521 lebte. Die Reichsacht war 26. Mai 1521 über ihn ausgesprochen worden. Er aber überrascht von jenem unbekannten »Patmos« aus die Welt mit neuen Flugschriften, belehrte über das Wesen der Buße, eiferte gegen Privatmessen, geistliche und Klöstergelübde, schrieb seine »Deutsche Postille« und begann im Dezember 1521 die deutsche Bibelübersetzung. Einstweilen war in Wittenberg Karlstadt als politischer Reformator aufgetreten; wie er gegen das Eölibat, so eiferten reformfreundliche Ordensgenossen Luthers, nachdem sie das Augustinerkloster verlassen hatten, Gabriel Didymus an der Spitze, gegen das Abendmahl unter beiderlei Gestalt, ganz zuletzt aber auch die Zwickauer Prophezei. Karlstadt wurde zuerst mit fortgerissen, Melanchthon seit August 1518 Luthers Kollege, schwankte; der Kurfürsten wuchsen die Dinge über den Kopf. Im Februar 1522 kam es zum Bildersturm.

Da brach L., jeglichem Abitalismus feind, mächtig von der Wartburg auf, traf 7. März zu Wittenberg ein und beschwor den Sturm, acht Tage lang predigend, von der Kanzel aus. Seitdem war er unbedingt Herr der Lage, die Fanatiker räumten das Feld. Neuerdings wurde die Sache der Reformation durch die Erhebung Sickingens und der Reichsacht gefährdet, die, obwohl sie in ihrer eignen Sache das Schwert zogen, sich doch den Schein gaben, als wollten sie »dem Evangelio eine Öffnung machen«. L. hatte sich aber dem ihm sonst befreundeten Sickingen, der 1523 den Tod fand, nicht angeschlossen. Er entwickelte jetzt jene mit der innern Freiheit begn

ende, nach außen nur allmählich, aber sicher fortbreitende reformatorische Thätigkeit, welche im Laufe der 20er Jahre zuerst Gottesdienst, Kirchenlied und Sakramentsfeier, bald auch Schule und Kirchenverfassung umfaßte und so bezeichnend ist für seine Leiste im Gegensatz zu der Reformation in der Schweiz. Hierher gehören seine Schriften: »Von Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde« (1523); »Formula missae« (1523); »Greuel der Stillmesse« (1524); der Aufruf an die Bürgermeister und Ratsherren der Städte in deutschen Landen« (1524) und das erste Deutsche Gesangbuch« (1524). Die wertvollste Gabe an das Volk aber war und blieb die deutsche Bibel: das Neue Testament war schon 1522, das Alte 1534 vollendet. Sein Streit mit den Papisten, der ihm 1522 auch zu einer groben Schrift gegen Heinrich VIII. von England Veranlassung gegeben, trug ihm schließlich die Feindschaft des Erasmus (s. d.) ein, gegen dessen Schrift »De libero arbitrio« (1524) L. im Sinn strengster Prädestination sein Werk »De servo arbitrio« im Dezember 1525 verfaßte. Dasselbe Jahr 1525 brachte mit dem Bauernkrieg auch gänzlichen Bruch mit Karlstadt, der Partei Münzers und der Wiedertäufer. Im Januar erschien die Schrift »Wider die himmlischen Propheten«, konservativ in Sachen der Bilderfrage und des Abendmahlsdogmas, hinsichtlich dessen schon damals der Gegensatz zwischen ihm einerseits, Karlstadt und den Schweizern anderseits zu Tage trat. Dem Bauernaufstand hat er im Thüringischen die eigne Person, aber auch zwei Schriften entgegengestellt: »Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel« und, als dies nichts half, »Wider die räuberischen und mörderischen Bauern«. Nachdem er schon 1523 die Mönchskutte abgelegt, trat er am 3. Juni 1525 in die Ehe mit der ehemaligen Nonne Katharina v. Bora (s. d.).

In den nächsten Jahren gestaltete sich nun unter Luthers unmittelbarem Einfluß in fester und dauerhafter Weise die Organisation der neuen Kirche in Sachsen: zunächst der Kultus durch seine »Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes« (1526); dann war er vom Oktober 1528 bis Januar 1530 persönlich bei dem Werk der Kirchenvisitation thätig, durch welche die neue Kirche erst recht in die Erscheinung trat; zwischen hinein erschienen im Januar 1529 der »Große« und einige Monate später der »Kleine Katechismus«, ein Werk, welches im Verein mit Luthers Liedern (»Ein feste Burg« etc.) die Grundlage der protestantischen Volkserziehung für Jahrhunderte geworden ist. Dasselbe Jahr brachte auch den definitiven Bruch mit den Schweizern. Nicht bloß die bekannte Differenz bezüglich des Abendmahls, dessen Bedeutung und Wert sich L. nur mit Hilfe von aus der katholischen Scholastik überkommenen Vorstellungsformen gegenständlich machen konnte, trieb dazu; L. betrachtete auch voller Mißtrauen den umfassenden Plan, welchen Zwingli und der Landgraf von Hessen zur Vernichtung des Papsttums und des katholischen Kaisertums mittelst einer gemeinsamen Aktion aller reformatorischen Kräfte entworfen hatten. Gleichzeitig verwarf er die Idee des bewaffneten Widerstandes und vollzog auf dem Religionsgespräch zu Marburg (1.–4. Okt.) mit eigener Hand den verhängnisvollen Riß zwischen der sächsischen und der süddeutsch-schweizerischen Reformation. »Es sind keine Leute auf dem Erdbreich, mit denen ich lieber wollte Eins sein, denn mit den Wittenbergern«, sagte Zwingli. »Ihr habt einen andern Geist als wir«, entgegnete L., indem er dem reformatorischen Rivalen nur diejenige Liebe zu gewäh-

ren sich herbeiließ, die man auch den Feinden schuldig sei. Vgl. hierüber Erichson's Abhandlungen in der »Zeitschrift für Kirchengeschichte« (Bd. 4 u. 5).

So kam es, daß schon auf dem Augsburger Reichstag 1530 die sächsischen und die oberdeutschen Stände mit getrenntem Bekenntnis auftraten. L. selbst durfte als Geächteter dort nicht erscheinen, sondern brachte die Zeit auf der Feste Koburg zu, wo er nicht bloß eine wunderbare schriftstellerische Thätigkeit entfaltete, sondern auch selbst durch Rat und Trost aller Art in den mühseligen Gang der Verhandlungen zu Augsburg eingriff. Aber die leitende Rolle teilte er in den endlosen theologischen, kirchlichen und politischen Verhandlungen der noch folgenden 15 Jahre seines Lebens nicht bloß mit den Fürsten und Staatsmännern, welche sich der neuen Kirche zugewandt hatten, sondern auch mit Theologen, wie Melanchthon (s. d.). Wenn letzterer sich den Reformierten gegenüber durch thunlichste Ermäßigung der Zumutungen, die L. an sie stellte, wirkliche Verdienste erwarb, so war es doch wieder L., der manche üble Folgen dieser Nachgiebigkeit, wo Melanchthon sie auch den römischen Versuchen gegenüber bewies, abwehrte und den Fortbestand der evangelischen Freiheit wahrte. In diesem Geist schrieb L. 1537 die Schmalkaldischen Artikel, lehnte 1541 die Vermittlungsvorschläge von Regensburg und 1545 die Teilnahme am Tridentiner Konzil ab. Schweren Verdruß verursachte ihm die Doppelhehe des Landgrafen Philipp von Hessen, die er aber selbst in einem geheimen Beichttrat als das geringere Übel im Vergleich zur Hurerei gestattet hatte (1539). In diesem Handel zeigt sich L. von seiner schwächsten Seite. Nicht genug, daß er auf der Eisenacher Konferenz (1540) dem Landgrafen, der sich weigert, um die Doppelhehe geheim zu halten, »stark zu lügen«, raten ließ: »ein geringe lügen zu thun, wer besser dan sovil mortgeschrei auf sich zu laden«, denn »ein notlügen, ein nuplügen, hilfflügen zu thun, wer nicht wider Gott«, sondern er erklärte sich auch in einem Brief an den Landgrafen bereit, sich selbst der Mordlüge in dieser Angelegenheit bedienen zu wollen, indem er sich auf das Beispiel Christi, der da gesagt habe: der Sohn weiß von dem Tage nichts, und auf seine Stellung als Beichtvater berief, die ihm verbiete, das, was ihm gebeichtet, bekannt zu machen.

Abgesehen von kleinen Reisen, die ihn namentlich öfters an den Hof des Kurfürsten nach Torgau brachten, 1539 auch nach Leipzig, wo Herzog Heinrich die Reformation einführte, verblieb er jetzt meist in Wittenberg, beraten und aufgesucht von Tausenden. Dazu lebte er in unermüdlicher Sorge um seine Gemeinde, war ein eifriger und beliebter Prediger, offener und warmer Freund, mit der Welt meist auf gutem Fuße stehend und übersprudelnd von Scherz und heiterer Laune. Furcht war ihm gänzlich unbekannt. Er konnte nicht bloß ruhig das Martyrium an sich herantreten sehen, es war sogar eine gewisse Sehnsucht danach in ihm vorhanden. Der Kampf war ihm willkommen, und zwar stand er nicht bloß Menschen gegenüber, sondern überwand auch die Angst und Pein der Hölle, die geschäftig arbeitete, seine Vernunft zu verdüstern. Wenn es so im eignen Herzen unsicher wurde, so kamen über ihn unsäglich bittere Stunden, wie er denn oft und viel über harte Anfechtung klagt. Dazu traten leibliche Übel, fortgesetzt ihn quälende Beschwerden, Kongestionen, Dysenterie, Steinschmerzen. Gleichwohl blieb seine Arbeitskraft ungeschmälert. Er pflegte seine Predigten, Traktate, Bekenntnisse in Einem Guß zu

geben; es entstand immer ein Ganzes, wenn er zur Feder griff. So ist er der größte populäre Schriftsteller der Deutschen geworden. Mit ihm beginnt eine neue Periode in der Geschichte der deutschen Sprache, die er merkwürdig in der Gewalt hatte. Energie des Stils, Kraft der Dialektik, Pathos der Überzeugung vereinigen sich in seinen Schriften. Der durchdringende, helle Verstand, der überall spricht, der warme Ton, der über alles ausgegossen ist, die hellen Lichter, die seine bewegliche Phantasie aufleuchtet, die dunkeln Schlagschatten: alles zeigt, wie er mit seinem Herzblut schreibt und arbeitet bei heiterer und trüber Laune. Ja, gerade seine Streitschriften sprudeln von seinem ureigensten Geist, von einem unvergleichlichen Humor. In seiner Polemik gegen Heinrich VIII. von England und später gegen Heinrich von Braunschweig hat er wohl das Größtmögliche in Verbheiß geleistet, und die mehr als bescheidene Abbitte, zu der er sich herbeiließ, sobald Aussichten vorhanden waren, den erstern für die Reformation zu gewinnen, gehört zu den entschiedenen Schwächen seines Lebens. Und dennoch hatte er recht, wenn er von sich selbst sagte: »Meine Schale mag hart sein, aber mein Kern ist weich und süß«. Das Familienleben des Mannes, der mit einer ganzen Welt und gar oft auch mit sich selbst im Kampf lag, der übermenschliche Anstrengungen hinter sich hatte und mit Gott und dem Teufel auf persönlichem Fuße stand, war ruhig und lieblich. Gern weilte er im Kreis der Seinen; Kinder gelten ihm als der höchste Segen und das festeste Band der Liebe. Man kann nichts Schöneres lesen als jenen Brief, den er von Koburg aus an seinen Sohn Hans schrieb, nichts Rührenderes sehen als sein Verhalten am Krankenbett seines Töchterchens Magdalene. Gern öffnete er, der in spätern Jahren zu einem gewissen Wohlstand gediehen war, sein Haus den Freunden zu frohem Verkehr und den Armen zur Zuflucht. Für das Unglück hatte er ein ungemein weiches Herz. Geben war ihm eine Seligkeit. Er selbst nahm nur schwer ein Geschenk an. »Es gebührt uns nicht, Reichthum zu haben«, sprach er und lehnte auch das oft sehr hohe Honorar, das ihm die Buchhändler boten, folgerichtig bis zuletzt ab; denn mit seinem Talent zu wuchern, erschien ihm als Sünde. Sein ganzes Hauswesen war einfach eingerichtet; das Mahl würzte heitere, oft auch derbe Scherzrede, wie die »Tischreden« beweisen. Vor allem aber war er, wie auch die Gegner zuweilen anerkannten, eine gerade, ehrliche, fromme Natur. Dem gewaltigen Grundpathos seines Wesens, darin seine antirömische Mission begründet war, ist er bis zum letzten Hauche getreu geblieben. Von Steinschmerzen so gepeinigt, daß er zu sterben glaubte, empfahl er im Februar 1537 den Fürsten beständigen Haß gegen den Papst. Auch damals wiederholte er mitten unter Gebeten und Sterbenswünschen seinen Vers: »Pestis eram vivus, moriens ero mors tua, papa«. Er wollte nur noch bis Pfingsten leben, um den Papst in Druckschriften noch härter anzugreifen; aber er lebte noch fast ein Dezennium, und erst 1545 erschien die gedrohte Schrift »Wider das Papsttum, vom Teufel gestiftet«, während schon das Jahr zuvor sein »Kurzes Bekenntnis vom heiligen Sakrament« bewiesen hatte, daß er auch den Reformierten gegenüber seit 20 Jahren derselbe geblieben war. Doch hat er seine Zustimmung zu der von Melancthon 1545 verfaßten Wittenberger Reformation gegeben, welche den Katholiken das große Zugeständnis einer Wiedereinführung der bischöflichen Verfassung für den Fall machte, daß die Bischöfe selbst

die evangelische Lehre bekennen und die Sakramente in rechter Weise spenden wollen. Nach Melancthons spätern Mittheilungen soll L. auch in seinem letzten Lebensjahr erkannt haben, daß er in der Sache des Abendmahls den Zwinglianern gegenüber »zu viel gethan«. Der Aufenthalt in Wittenberg wurde ihm zuletzt durch das ungezügelte Treiben der Jugend so verleidet, daß er 1545 die Stadt in der Nacht verließ, sein Haus daselbst zu verkaufen. Er kehrte erst wieder nach Wittenberg zurück, als Melancthon und Magistrat das Versprechen gegeben, der Jugend zu steuern. Sein letztes Werk sollte ein Bekenntnis zur Veröhnung sein. Es galt der Einigung der Herzöge von Mansfeld. Vom 23. Jan. bis 16. Febr. 1546 brachte er mit der Reise und dem Geschäft zu. Als Eisleben kam er schon krank in die Herberge, wo überkam ihn eine Ahnung, daß er hier, wo er gehen sei, auch sterben werde. Dennoch predigte er 2 mal. Am 17. Febr. wurde er bettlägerig. Stürmen halfen nichts; da fragten ihn, nachdem er Gott befohlen hatte, Doktor Jonas und R. Collichmann ob er auf seine Lehre sterben wolle, und er gab ihm ein festes »Ja« zur Antwort. Bald darauf, 18. Febr. 1546, starb er. Seine Leiche wurde nach Wittenberg gebracht.

[Luthers Familie.] L. hinterließ außer seiner Frau eine Tochter, Margarete, und drei Söhne: Johann, geb. 7. Juni 1526, Rat bei den Söhnen des Kurfürsten Johann Friedrich, dann in Diensten des Herzogs Albrecht von Preußen, gest. 28. Okt. 1577 in Königsberg; Martin, geb. 7. Nov. 1531, Theolog, gest. 8. Mai 1565; Paul, geb. 28. Jan. 1533, kursächsischer Leibarzt, gest. 8. März 1593 in Leipzig. Stammhalter der Familie. Zwei Kinder waren vor ihm gestorben. Luthers männliche Nachkommen erlosch 1759 mit Martin Gottlob L., Rechtsanwält in Dresden. Vgl. Robbe, Genealogisches Familienbuch der Nachkommen Luthers (Leipz. 1871).

[Luthers Werke. Literatur.] Die wichtigsten Ausgaben der Werke Luthers sind die Wittenberger Ausgabe (12 Bde. deutsche und 7 Bde. lateinische Schriften), die Jenaer (8 deutsche und 4 lateinische Bände ergänzt von Aurifaber), die Halle'sche von Walch (1740—51, 24 Bde.) und die Erlanger (von Franke deutsche Schriften, 67 Bde., 1826—57; 2. Aufl. von Enders, Frankf. a. M. 1861 ff.; lateinische Schriften 1829—86, Bd. 1—28). Eine neue Ausgabe ward im Jahr der vierten Säcularfeier von Luthers Geburt begonnen (Weimar 1883 ff.). Luthers »Briefe und Bedenken« wurden von De Wette (Berl. 1825—28, 5 Bde.; der 6. Bd. von Seidenmann das. 1856), der »Briefwechsel« von Burthardt (Leipz. 1866) und von Enders (Frankf. a. M. 1884 ff.), sein »Politischen Schriften« von Mundt (Berl. 1844; neu Ausg., Leipz. 1868), seine »Kirchenpostille« von Franke (das. 1844, Dresd. 1872), seine »Tischreden« von Förstmann und Windseil (Berl. 1846—47, 4 Tle.; Auswahl, das. 1876), seine »Geistlichen Vieder« am besten von Ph. Wadernagel (Stuttg. 1856), Götzel (Leipz. 1883) und A. Fischer (Gütersl. 1883) herausgegeben. Briefe und Urkunden zur Geschichte Luthers gab Kolbe heraus (»Analecta Lutherana«, Gott. 1883). Eine gute Sammlung von Luthers kleineren Schriften erschien unter dem Titel: »Martin L. als deutscher Klassiker« (Frankf. 1871—83, 3 Bde.).

Das Leben Luthers beschrieben: sein Zeitgenosse Johann Mathesius (»Leben Dr. M. Luthers in 17 Predigten«, hrsg. von Rust, Berl. 1841, neue Ausg. 1883) Ulert (Gotha 1817, 2 Bde.), Pfizer (Stuttg. 1834) Jäkel (Leipz. 1840—46), Genthe (das. 1841—45)

Lü r g e n s (»Luthers Leben bis zum Ablassstreite«, bas. 1846—47, 3 Bde.), Meurer (3. Aufl., bas. 1870; Volksausg., 3. Aufl., bas. 1878), Heintz Lang (Berl. 1870), Jul. Köstlin (»Martin L. Sein Leben und seine Schriften«, 3. Aufl., Elberf. 1883, 2 Bde., und das populäre Werk »Luthers Leben«, 3. Aufl., Leipz. 1883), A. Baur (Tübing. 1878), Plitt und Petersen (2. Aufl., Leipz. 1883), Kolbe (Gotha 1884 ff.). Vgl. Köstlin, Luthers Theologie, in ihrer geschichtlichen Entwicklung etc. (Stuttg. 1862, 2 Bde.); Th. Harnack, Luthers Theologie (Erlang. 1862—86, 2 Bde.).

[**Denkmäler, poetische Darstellungen, Stiftungen.**] Luthers Leben und sein Wirken haben den bildenden Künsten und, minder glücklich, auch der Poesie vielfach zum Vorbild gedient. Eine Erzstatue des Reformators von Schadow, aus den durch die Litterarische Gesellschaft in Wandsfeld seit 1801 gesammelten Beiträgen, wurde 1821 in Wittenberg errichtet, in noch viel großartigerer Weise aber 1868 in Worms, nach dem Modell von Rietschel (s. Tafel »Bildhauerkunst IX«, Fig. 4). Andre Denkmäler befinden sich in Wöhra (Bronze-Statue von Ferd. Müller, 1861), in Eisleben (von Siemering, 1883), in Leipzig (Doppelstatue mit Melanchthon, von Schilling, 1883), in Dresden (Wiederholung der Lutherfigur vom Wormser Denkmal, 1885), in Magdeburg (von Hundrieser, 1886). Schon aus dem 16. Jahrh. existieren zahlreiche verherrlichende Einzeldichtungen sowie Verhöhnungen und Spottgedichte der Gegner, denen sich die viel aufgeführten Dramen von Andreas Hartmann (»Curriculi vitae Lutheri«, 1600) und Martin Rindart (»Der eislebische Ritter«, 1613) und zum ersten Jubiläum der Reformation die »Tezelomania« (1617) anschlossen. Im 18. Jahrh. versuchte der Gottschebianer Chr. Friedrich v. Derschau eine große epische »Lutheriade« (1760—61). Zu Anfang des 19. Jahrh. dichtete Zacharias Werner sein Drama »Martin L., oder die Weihe der Kraft« (1807), dem A. v. Klingemanns »Martin L.« (1809) auf dem Fuß folgte. Das Lutherjubiläum von 1883 gab Anlaß zur Entstehung einer Gruppe von dramatischen Festspielen (von Hans Herzig, W. Henzen, Otto Devrient, A. Trümpelmann u. a.), die zum größten Teil nach Art der dramatischen Spiele des 16. Jahrh. von Volks- und Bürgerkreisen dargestellt wurden, und unter denen das Spiel von Herzig die weiteste Verbreitung und Geltung erlangte. Neuere Versuche zu epischer Darstellung unternahmen Rudolf Hagenbach in »L. und seine Zeit« (1838) und Adolf Schults in »Martin L.« (1853). Das Gesamt-Leben Luthers bearbeitete R. A. Wildenhahn (1851—53) zu einem historischen Roman. Größer und mächtiger erscheint der Reformator zumeist, wo er in historischen Romanen als Episodenfigur auftritt, was von Heinrich v. Kleists »Michael Kohlhaas« (1808) bis zu G. Freytags »Marcus König« (1876) vielfach geschehen ist. Ein ingrimmiges Zerrbild entwarf der Ultramontane Konrad v. Volanden (s. Bischoff 5) in dem Roman »Eine Brautsahrt« (1857).

Die dritte Säcularfeier von Luthers Tod (1846) veranlaßte unter dem Namen Luther-Stiftung mehrere Stiftungen für Waisen, arme und verwahrloste Kinder, auch zur Unterstützung noch vorhandener Nachkommen aus Luthers Familie. Die vierte Säcularfeier von Luthers Geburtstag (1883) führte zur Gründung einer allgemeinen deutschen Luther-Stiftung, welche bestimmt ist, die Erziehung von Söhnen und Töchtern evangelischer Pfarrer und Lehrer zu fördern; aus dem Reste der für das Wormser Lutherdenkmal gesammelten Geldsumme wurde ein Luther-Stipendium für Theologen angelegt.

Luther, Karl Theodor Robert, Astronom, geb. 16. April 1822 zu Schweidnitz, studierte seit 1841 in Breslau und Berlin Philosophie, Mathematik und Astronomie, arbeitete gleichzeitig an der Berliner Sternwarte, erhielt 1848 eine Anstellung an derselben und ging 1851 als Direktor der Sternwarte nach Düsseldorf (Bilf.). In den Jahren 1852—73 entdeckte er zahlreiche Planeten, und für 20 derselben ist ihm die Priorität geblieben. Seine Beobachtungen und Berechnungen der kleinen Planeten erschienen in den »Astronomischen Nachrichten«, den »Berliner astronomischen Jahrbüchern« etc. Beim Zeichnen der akademischen Sternkarte hora 0 entdeckte er den veränderlichen Stern T piscium. Er wurde 1855 an der Universität Bonn zum Dr. phil. honoris causa ernannt und erhielt von der Pariser Akademie siebenmal den Lalandeschen Preis für Astronomie.

Lutheraner, ursprünglich Spottname der Anhänger Luthers und von Ed und dem Papst Hadrian VI. als Keperbezeichnung gebraucht; dann Name der lutherischen Partei im Gegensatz zu den Reformierten in der Schweiz (vgl. Lutherische Kirche).

Lutherbuche, s. Altenstein.

Lutherische Kirche, im Gegensatz zur reformierten diejenige Kirchengemeinschaft, welche sich nach der von Luther begonnenen deutschen Reformation zunächst durch die Augsburgerische Konfession (1530) begründet und besonders von Sachsen aus weiter verbreitet hat, so daß sie, außer daselbst, namentlich in dem größten Teil von Hannover, in Braunschweig, Oldenburg und Mecklenburg, in dem größten Teil von Preußen, Württemberg und Baden, in einem Teil von Kurhessen und dem Großherzogtum Hessen, in Dänemark, Schweden und Norwegen, auch in den russischen Ostseeprovinzen herrschend geworden ist. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika zählte die L. K. 1881 gegen 3200 Geistliche und über 5600 Gemeinden. Ihre Befenner berechnen sich auf wenigstens 30 Millionen. Die Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche sind im sogen. Konkordienbuch (s. d.) zusammengestellt. Luther selbst war nicht damit einverstanden, daß sich seine Anhänger und Befenner nach seinem Namen nannten; doch konnte er es nicht hindern. Vgl. Heppe, Ursprung und Geschichte der Bezeichnungen reformierte und lutherische Kirche (Gotha 1859); Ritschl in der »Zeitschrift für Kirchengeschichte« 1877. Zumal nachdem die Kryptocalvinisten (s. d.) ausgeschlossen waren, wurde die Konkordienformel (s. d.) die Grundlage, auf welcher die Dogmatiker des 17. Jahrh. das Gebäude einer spezifisch lutherischen Dogmatik aufführten (Leonh. Gutter, Joh. Gerhard, Abr. Calov, Andr. Quenstedt u. a.).

Das Wesentliche dieser neuen Scholastik bestand in peinlich genauer Nachbildung und Wiederholung aller Eigentümlichkeiten, unvermittelten Schroffheiten und sogar Widersprüche, welche das religiöse Bewußtsein Luthers selbst in sich vereinigte. Was aber bei diesem Leben und Wahrheit war, das wurde in der lutherischen Rechtgläubigkeit Karikatur und Maske. Erst seit dem Auftreten des Pietismus erfolgte eine wohlthätige Annäherung der lutherischen an die reformierte Theologie, und über beide Formen des protestantischen Scholastizismus gingen seit Lessing die Aufklärung (s. d.) und seit J. S. Semler der Rationalismus (s. d.) mit raschen und großen Schritten hinweg. Erst im Zeitalter der Restauration suchten Zweisten vom Schleiermacherschen, Daub und Marheineke vom Hegelschen Standpunkt aus das lutherische Bekenntnis in modernen Formen zu rekonstruieren. Zur eigentlichen Repristinatio aber gab

erst der Widerstand gegen die Union (f. d.) in Preußen, insonderheit gegen die durch königliche Rabinettssorder eingeführte Agende (1817—34), Anlaß, welcher zur Bildung der Partei der Altlutheraner führte. Zunächst verhielt sich die Staatsgewalt, als der Professor der Theologie, Scheibel (f. d.), in Breslau 1830 eine altlutherische Gemeinde stiftete und damit die Separation einleitete, keineswegs günstig dazu, und seit 1834 erging eine eigentliche Verfolgung gegen die Altlutheraner wie gegen Rebellen. Daher hielten sich damals selbst sonst am Symbol streng festhaltende Theologen, wie Hengstenberg, Hahn u. a., in erkennbarer Entfernung von den Altlutheranern, wiewohl sie übrigens die gleichen Bestrebungen innerhalb der Landeskirche selbst fortsetzten. König Friedrich Wilhelm IV. bewilligte den Altlutheranern, um das begangene Unrecht zu sühnen, das Recht zu eigener Kirchenbildung, und demgemäß konstituierte sich auf einer Generalsynode zu Breslau (1841) die wahre L. R. unter der Leitung eines Oberkirchenkollegiums, und nachdem die königliche Generalkonzession vom 23. Juli 1845 diesen Gemeinden, die bis 1847 auf 27 gestiegen waren, Korporationsrechte erteilt hatte, bildete sich ein lutherisches Oberkirchenkollegium unter der Leitung des Professors Huschke, eines Juristen, als oberste Kirchenbehörde. Unterdessen waren auch anderwärts Bewegungen zu gunsten des Altluthertums hervorgerufen worden, und besonders die lutherischen Konferenzen in Leipzig (seit 1843), erst unter Rudelbach, dann unter Harlek, dienten dazu, die Partei fester zu verknüpfen. Das Jahr 1848 erschien solchen Bestrebungen besonders günstig. Man gedachte alle Rechte, die für eine freie Entwicklung der Kirche in Aussicht standen, alsbald auszuüben und aggressiv gegen die Union vorzugehen. Die verschiedenen Vereine konsolidierten sich auf den Kirchentagen zu Wittenberg (10. Sept. 1849 und 1851) zu einem Zentralverein, in welchem Göschel als Vorstand fungierte. In der That ist infolge der Reaktionsjahre dieses Neuluthertum, wie man es im Gegensatz zu dem bloß defensiv sich verhaltenden Altluthertum der frühern Jahre nannte, in den meisten Landeskirchen Deutschlands zur Herrschaft gelangt: in Sachsen durch Harlek und Luthardt, in Bayern durch Thomasius und Löhe, in Mecklenburg durch Kliefoth und Krabbe, in Hannover durch Petri, Münchmeyer und Uhlhorn. In Kurhessen endlich haben Hasselpflug und Vilmar mit der strengen Verpflichtung auf die Symbole in Kirche und Schule das Luthertum sogar einer ursprünglich reformierten Kirche aufgedrängt. In Preußen wurden der Oberkirchenrat und die Konsistorien durch die königliche Rabinettssorder vom 6. März 1852 in Mitglieder des lutherischen und des reformierten Bekenntnisses zerteilt. Gleichzeitig bildete sich aber auch innerhalb der Partei eine immer größere Differenz heraus. Nicht bloß zeigte es sich, daß die theologischen Häupter der ganzen Richtung selbst von der »Ketzerei« infiziert waren: Hengstenberg im Punkte der Rechtfertigung, Hofmann in dem der Versöhnung, Thomasius in dem der Christologie, Rahn in dem der Trinität u., sondern es trat seit 1860 auch in der Generalsynode zu Breslau ein Bruch ein: es gab doppelt separierte Lutheraner, die sich 19.—21. Juli 1861 in der sogen. Immanuel-Synode zu Magdeburg zusammenscharten. Vgl. Wagemann, Der Kirchenstreit unter den Lutheranern in Preußen (Berl. 1862). Auch in mancher gut lutherischen Landeskirche ist es neuerdings zur Bildung von Separatkirchen gekommen.

Luther-Stiftungen, f. Luther, S. 1025.

Luthertum, f. Lutherische Kirche.

Luti (pers.), in Persien Menschen, die mit Ponoren, Tansen, Singen u. ihren Unterhalt suchen. Sie haben großen Einfluß auf das Volk, und wer eine öffentliche Rolle spielen will, muß sich ihre Gunst teuer erkaufen.

Lutidin C_7H_7N findet sich neben Pyridin und Kolonin in dem Teer von Knochen und andern tierischen Substanzen, in Steinkohlen-, Torf- und Blätterfäulnisteer, ist flüchtig, ölarzig, farblos, riecht aromatisch, siedet bei 154° , löst sich in 3—4 Teilen Wasser, scheidet sich aber beim Erhitzen der Lösung wieder ab. Das L. ist eine flüchtige Base und bildet mit Säuren leicht lösliche Salze.

Lutieren (lat.), verkiten, besonders das Verkiten der Fugen chemischer Apparate mit einem Kitt, um das Entweichen von Gasen zu verhindern.

Lütjenburg, Stadt in der preuß. Provinz Schleswig-Holstein, Kreis Plön, an der Rostau, hat eine hübsche Kirche mit dem gräflich Ranzauischen Erbegräbnis, ein Amtsgericht, bedeutende Brauereibrennerei (»Lütjenburger«) und (1885) 2381 Einwohner. In der Nähe die Herrschaft Hesselhausen des Landgrafen Friedrich Wilhelm von Hessen und dem Dorf Panker (Schloß und Park) und dem reichsreichen Pielberg.

Lütke, Feodor Petrowitsch, Graf, russ. Seefahrtssieger, geb. 17. (29.) Sept. 1797 zu Petersburg, trat als Freiwilliger 1813 in die englische Flottilla, welche bestimmt war, das von den Franzosen behauptete Algier zu belagern, ward für seine Bravour zum Shipman ernannt, machte 1817—18 unter Goltz seine erste Reise um die Erde, erhielt 1821 den Auftrag, Kamtschatka zu erforschen, und unternahm in den drei folgenden Jahren Forschungsreisen in die arktischen Gegenden, die namentlich Aufschluß über die Küsten Nowaja Semlja brachten. Seine Beschreibung der »Viermaligen Reise ins Nordliche Eismeer« gab später Erman in deutscher Sprache heraus (Berl. 1835). 1823 zum Kapitänleutnant befördert, erhielt L. 1826 die Leitung der vierten russischen Seefahrtsumsegelung übertragen, an der sich auch mehrere ausländische Gelehrte beteiligten. Er verließ auf der Korvette Senjabin 14. Aug. 1826 (in Begleitung der Korvette Moller) Kronstadt, erforschte die russischen Küsten Asiens und Amerikas, entdeckte im Großen Ozean verschiedene Inseln, von denen eine Gruppe den Namen »Senjabininseln« erhielt, kehrte Ende 1827 nach Manila und traf 16. Sept. 1828 wieder in Kronstadt ein. Die Beschreibung dieser Expedition veröffentlichte er unter dem Titel: »Voyage autour du monde« (Berl. 1835 ff., 4 Bde. mit Zeichnungen von Pissis und Rittlich). L. erhielt 1829 den Rang eines Kapitäns erster Klasse, unternahm ein Jahr später mit zwei Fregatten und einer Brigg eine Übungsfahrt nach Island und wurde 1832 zum Flügeladjutanten des Kaisers und zum Erzieher des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch sowie 1847 zu dessen Kurator ernannt, welche Stellung er bis 1852 bekleidete. Inzwischen 1842 zum Generaladjutanten und 1845 zum Vizeadmiral emporgerückt, war er 1851—53 Kriegsgouverneur in Reval, später in Kronstadt und trat 1855 als wirklicher Admiral in den Reichsrat. Die Stiftung der Russischen Geographischen Gesellschaft (1845) ist vorzugsweise sein Werk, und er fungierte wiederholt als Vizepräsident derselben. Seit 1864 Präsident der Petersburger Akademie der Wissenschaften und 1866 in den Reichsgrafenstand erhoben, starb er 8. (20.) Aug. 1882 in Petersburg.

Luton (fr. Luton), Stadt in Bedfordshire (England), am Lea, mit einer alten gotischen Kirche (1881) 23,960 Einw.; Hauptfisch der Strohstecherei.

Lutra (lat.), Fischotter.

Luttschne, ein linksseitiger Nebenfluß der Aare, im Schweizer Kanton Bern, entspringt aus zwei Quellflüssen, der Schwarzen und der Weißen L., die sich bei Zwetschnen vereinigen. Die Schwarze L., aus dem nördlichen Brindelwaldgletscher entspringend, durchfließt Brindelwald (s. d.), die Weiße L. das enge Lauterbrunnenthal mit seinen steilen, oft 800–600 m hohen Felswänden, das seinen Namen von den zahlreichen Wasserfällen (über 20) hat. In der Mitte desselben, beim Ort Lauterbrunnen, stürzt der 264 m hohe Staubbach, dessen Wassermasse an der hohen Felswand in einen leichten, schleierartigen Regen zerbricht, weiter aufwärts im Thal der imposanten Trümelbachfall und oberhalb Trachselflaenen, in wildschöner Umgebung, der Schmadribach. Auf der Zinne einer hohen Felswand, 1630 m ü. M., thronet der kleine Alpserock Mürren mit seinen Felskuppen. Das Lauterbrunnenthal bildet eine einzige Gemeinde von 2103 Einw. Beide Thäler, Grindelwald und Lauterbrunnen, verbindet der Weg über die Wengernalp und die kleine Scheide (s. d.). Ein neuer Weg führt von Lauterbrunnen durch das Roththal auf die Spitze der Jungfrau. Der Anstieg des 23 km langen Flusses bewegt sich durch das »Hödel«, den Thalgrund von Unterlaken; hier ist ihm schon seit dem 13. Jahrh. ein Kanal nach Bönigen in den Bielersee gegraben, damit er seine Gefährde unschädlich ablade.

Luttschne, Inseln, s. Lufku.

Luttschne (Rutte), in Bergwerken eine Röhre aus Brettern oder Blech zur Zuführung von reiner Luft oder zur Abführung von Wasser (Wind- u. Wasserluttschne). **Luttschne**, s. Spiritus.

Lutter am Barenberg, Flecken im braunschweig. Kreis Gandersheim, an der Linie Holzminden-Diesdorf, der Braunschweigischen Staatsbahn, hat eine gotische Kirche, ein Amtsgericht, große Sandsteinbrüche (1885) 1801 evang. Einwohner. — Die Burg L. ward 1322 von Heinrich von Grubenhagen an das Hochstift Hildesheim verpfändet, welches zu Anfang des 17. Jahrh. die Einlösung dem Herzog Christian von Lüneburg verweigerte. 1649 einigten sich die braunschweigischen Herzöge dahin, daß das Eigenthum dem Amt L. auf die Linie Wolfenbüttel übergehen solle. L. ist berühmt durch die Schlacht im Dreißigjährigen Krieg, in welcher Tilly 27. Aug. 1626 den König Christian IV. von Dänemark entscheidend schlug. Vgl. Lichtenstein, Die Schlacht bei L. (Braunschweig 1850).

Lutterberg, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Hildesheim, Kreis Ründen, hat (1885) 682 Einw. und ist bekannt durch ein Treffen im Siebenjährigen Krieg, 3. Juli 1762, in welchem die Sachsen unter Prinz Eber von den preussischen Alliierten unter Ferdinand von Braunschweig geschlagen wurden.

Lutterworth (fr. Lutterworth), Marktflecken in Leicestershire (England), wo der Reformator Wicliffe Geistlicher wirkte, mit (1881) 1965 Einw.

Lutti, Francesca, ital. Dichterin, geb. 1831 zu Campo im Gebiet von Trient als die Tochter des Cavaliere Vincenzo L., ehemaligen Kapitäns in der kaiserlichen Armee, verbandte ihre poetische Ausbildung ihrem Landmann, dem Dichter Andrea Ruffini, und gehörte mit Giovannina Milli und Erminia Fusi-Fusinato zu den hervorragendsten dichterischen Frauen Italiens. Sie starb 6. Nov. 1878 in

Brescia. Von den drei poetischen Erzählungen: »Giovanni«, »Rosa e Stella« (1859) und »Maria« (1858) ist die erste die bedeutendste. Nicht sehr erheblich war der Erfolg einer weiterhin erschienenen kleinen lyrischen Sammlung (mit jenen gesammelt in »Novelle e liriche«, Flor. 1862). Aber einen wahren Triumph feierte die Dichterin mit ihrem »Alberto« (1867), einer Erzählung in Stansen, mit einem Vorwort Ruffinis eingeführt. Große Darstellungsgabe, feine Menschenbeobachtung, lebendige Charakteristik und eine wahrhaft klassische Form werden dieser Dichtung einstimmig nachgerühmt.

Lüttich (vlam. Luik, franz. Liège), belg. Provinz, wird im N. von Rheinpreußen, im N. von Belgien und Holländisch-Limburg, im W. von Brabant und Namur, im S. von Luxemburg begrenzt und hat 2894,83 qkm (52,6 QM.) Flächeninhalt. Das Land wird im S. und O. von Ausläufern der Ardennen erfüllt, die ein milder, aber wenig fruchtbares hügeliges Plateau (bis 663 m) bilden, und von der zwischen hohen malerischen Ufern fließenden Maas, der in diese mündenden Durthe und deren Nebenflüssen (Amblève und Vedre) durchströmt; Durthe und Maas sind auf eine große Strecke ihres Laufs kanalisiert. Die Provinz zählte Ende 1885: 710,819 Einw. (meistens Wallonen) oder 245 auf 1 qkm. Das Ackerland umfaßte 1880: 2075,6 qkm, die Waldungen 574,6 qkm; damals zählte man 26,653 Pferde, 135,417 Rinder, 34,250 Schafe und 89,565 Schweine. Die Viehzucht wird neuerdings in großem Umfang betrieben (1886 wurde über eine Million Lämmer verkauft). Das nördlich von der Bedre gelegene Herveland ist sehr fruchtbar und für Getreidebau und Viehzucht gleich gut geeignet; Butter und Käse (»Limburger«) bilden Hauptausfuhrartikel. Der südliche Teil der Provinz enthält dagegen meist unfruchtbarere Striche, ist aber außerordentlich reich an Steinkohlen (1886 wurden in 52 Gruben 4,099,343 Ton. gefördert), Eisen-, Blei- und Zinkerzen, an Steinbrüchen (Marmor) und bildet einen der bedeutendsten Industriebezirke Belgiens. 1886 wurden unter anderm erzeugt 119,339 Z. Eisen, 136,611 Z. Gußstahl, 50,243 Z. Schienen, 8665 Z. Blei, 14,757 kg Silber, 79,246 Z. Zinn und 28,729 Z. Zinkbleche. Die Baumwoll- und Wolleweberei, Tuchmanufaktur, Kurzwaren (besonders Messer-) und Strohhutfabrikation, Lokomotiven- und Maschinenbau, Kanonengießerei, Glasindustrie etc. sind ansehnliche Erwerbszweige. Unter den Eisenbahnen, welche die Provinz durchschneiden, ist die von Aachen her durch das schöne Thal der Bedre führende als eine der großartigsten Eisenbahnbauten namhaft zu machen. Wichtige Häfen besitzt L. in Spa und Chaudfontaine. An höheren Unterrichtsanstalten besaßen (1884) eine Universität, 3 königliche Akademien, 8 Staats- und eine Kommunalsschule für Knaben. Die Provinz zerfällt in vier Arrondissements: Huy, L., Verdier und Waremme, und hat Lüttich zur Hauptstadt (s. Karte »Belgien«). — Das ehemals zum westfälischen Kreis gehörige Bistum L., dessen Bischöfe deutsche Reichsfürsten waren und den Titel Herzöge von Bouillon führten, stand unter dem Erzbischof Köln und wurde im 4. Jahrh. und zwar in der Stadt Tongern von Maternus gestiftet und im 6. Jahrh. nach Aachen:



Wappen von Lüttich.

verlegt. Erst Bischof Hubert nahm 720 seinen Sitz in L. Das Hochstift umfaßte die Stadt L., die Grafschaften Loos und Hoorn, das Marquisat Franchimont, die Landschaften Campine und Hasbengau und, getrennt vom Hauptland, die Landschaft Condroy und das Land zwischen Sambre und Maas. 1794 wurde das Bistum von den Franzosen besezt und im Lüneviller Frieden förmlich an Frankreich abgetreten und zum Departement der Durthe geschlagen. Durch den Beschluß des Wiener Kongresses aber und durch einen besondern Vertrag vom 23. März 1815 ward es als ein souveränes Fürstentum dem König der Niederlande überlassen und bildete seitdem eine Provinz der Vereinigten Niederlande, doch mit veränderten Grenzen, indem einige Teile von L. zu den Provinzen Hennegau, Limburg und Namur gezogen, andre dagegen von Limburg, Luxemburg und Namur zu L. geschlagen wurden. Bei der Revolution von 1830 ergriffen die Bewohner der Stadt und Provinz L. lebhaft die Partei der Belgier, und L. gehört seit der Bildung des Königreichs Belgien diesem an. Vgl. Pollet, *Histoire ecclésiastique de l'ancien diocèse de Liège* (Lütt. 1860); Hénau, *Histoire du pays de Liège* (3. Aufl., das. 1876, 2 Bde.).

Die gleichnamige Hauptstadt der Provinz, zugleich eine der wichtigsten Industriestädte Belgiens, liegt 65 m ü. M., zum Teil an einen von einer Citadelle gekrönten Berg sich anlehnend, zu beiden Seiten der Maas, die hier die Durthe aufnimmt, an der Eisenbahn Brüssel-Herbesthal (Aachen), mit Marloie (Luxemburg), Namur, Löwen, Limburg, Maastricht und Holland durch Eisenbahnen verbunden. Der Fluß teilt die Stadt in die alte ober obere, am linken Ufer, und die untere Stadt, am rechten Ufer der Maas, und wird von fünf Brücken (darunter die schöne, 152 m lange und 15 m breite Eisenbahnbrücke, Pont du Val-Benoît, und der Pont des Arches, die Hauptbrücke der Stadt, 1868 neu erbaut) überspannt. An die eigentliche Stadt schließt sich ringsum ein Kranz von neun Vorstädten, darunter die von Amercoeur, Ste.-Marguerite, St.-Léonard und St.-Gilles als die größten. Das vormals enge und düstere Innere der Stadt verschönert sich jezt mehr und mehr, indem neue Straßen, Rais und Promenaden angelegt werden. L. hat zwölf schöne öffentliche Plätze, worunter der St. Lambertspatz (einst mit der Lambertskirche, welche 1794 die französischen Sansculotten zerstörten), der Marktplatz mit schönem marmornen Springbrunnen, der Universitäts- und der Theaterplatz (letzterer mit dem Standbild des in L. gebornen Komponisten Grétry, von W. Geefs) zu erwähnen sind. Unter den 21 Kirchen sind hervorzuheben: die Jakobskirche im spätgotischen Stil (1016 bis 1538 erbaut, neuerdings glänzend restauriert); die gotische Kathedrale zu St. Paulus (zum Teil aus dem 13. Jahrh., vollendet 1528) mit einer unter W. Geefs' Leitung in Holz geschnittenen Kanzel; die Bartholomäuskirche, eine fünfschiffige Basilika aus dem 12. Jahrh. mit zwei romanischen Türmen und einem merkwürdigen ehernen Taufbecken (von 1112); die Martinskirche, die Geburtsstätte des Fronleichnamsfestes (jeziger Bau von 1542); die alte Heilgekreuzkirche (schon 979 geweiht, neuerdings mit Geschick restauriert) und die 987 gegründete Kirche St.-Denis (aus dem 15. Jahrh.) mit großem, figurenreichem Altar. Das sehenswerteste weltliche Gebäude ist der verschiedenen Regierungs- und Justizbehörden zum Sitz dienende Palast am Lambertspatz, ehemals Residenz der Fürstbischöfe (1508—1540 im Renaissancestil erbaut), mit schöner Vorderseite, die erst

1737 errichtet ward. Unter den modernen Bauten sind das durch schöne Dimensionen und reiches Interieur ausgezeichnete Theater und das Universitätsgebäude zu erwähnen, das in vier mächtigen Höfen neben den Hörsälen zugleich alle akademischen Institute und Sammlungen umfaßt. Zu den Hierden gehören die prachtvollen Rais mit großen eleganten Häusern an der Maas, darunter der Saum d'Arroy, die Hauptpromenade Lüttichs, mit der Reiterstatue Karls d. Gr. (von Jehotte). Sehenswert ist die Passage Lemonnier, ein großartiger, mit Glas überdeckter Bazar mit Kaufläden (1837—39 erbaut). Die Bevölkerung der Stadt beträgt (Ende 1885) 135,371 Einw., zum größten Teil Wallonen, deren Hauptort L. ist. L. gehörte von jeher zu den gewerthätigsten Städten Europas und verdankt sein Gedeihen namentlich den unerschöpflichen Steinkohlengruben der Umgegend, welche bereits seit Jahrhunderten in Betrieb sind. Die Hauptindustrie bildet jezt die Gewehrfabrikation; 1886 belief sich die Produktion auf 374,909 Gewehre, 441,049 Revolver und 20,221 Paar Sattelpistolen; außerdem beschäftigt die königliche Waffenfabrik (1840 errichtet) und eine Gießerei (beide in der Vorstadt St.-Léonard) viele Menschen. Nächst der Waffenindustrie ist namentlich die Wollmanufaktur, Leder- und Blechfabrikation rühmt. Ferner besitzt L. nebst Umgegend Blei- und Kupferschmelzen, eine Zinkhütte nebst Zinkmaas Alaunwerke, zahlreiche Eisenwerke mit Hochöfen und Eisengießereien, Stahl-, Eisen-, Quincaillerie-, Gold- und Silberwaren-, Uhren-, Amboss-, Sägen-, Feilen-, Nägel-, Nadel-, Spiegel-, Glas-, Leder-, Schuh-, Holz- und Bleiweißfabriken, Baumwoll- und Kammgarnspinnereien, mechanische Webereien, Fäbrikerie, Leimsiedereien, Papier-, Öl- und Zichorienmühlen, eine Menge Brauereien und Brennerien sowie berühmte Dampf- und andre Maschinenfabriken. In der Nähe liegt auch Seraing (s. d.), die großartige Schöpfung Coderilla. Der Handel ist ebenfalls von großer Bedeutung, besonders in Kolonialwaren, Produkten und Fabrikaten der Stadt und Umgegend, Steinkohlen, Wolle etc. Er wird unterstützt durch die Maaschiffahrt und zahlreiche Eisenbahnen (s. oben). Das Straßenbahnnetz hat (1885) eine Ausdehnung von 25 km und erstreckt sich bis nach Seraing. L. hat eine 1817 von der niederländischen Regierung gegründete Staatsuniversität mit vier Fakultäten, welche (1884—85) 1157 Studenten und über 60 Professoren zählt, eine Bibliothek von ca. 100,000 Bänden, ein anatomisches Theater, chemisches Laboratorium, einen botanischen Garten sowie reiche naturhistorische Sammlungen besitzt, und welcher eine sehr berühmte Bergbauschule, polytechnische Schule (École des arts et manufactures) und in der École normale des humanités eine Bildungsanstalt für Gymnasiallehrer beigeordnet sind. Außerdem besitzt L. ein Athenäum, ein Lehrerinnenseminar, ein bischöfliches Seminar, eine Industrieschule, Zeichen- und Kalkulierschule, ein Konservatorium der Musik, eine Taubstummenschule und eine Blindenanstalt, eine Synagoge, mehrere gelehrte Gesellschaften (die Gesellschaft der Freunde zur Begründung von Volksbibliotheken), eine Akademie (in der alten St. Andreaskirche), Gemäldesammlungen und viele Hospitäler. L. ist der Sitz der Provinzial- und Bezirksbehörden, eines Bischofs, eines Douanverwalters, eines Appellhofs für die Provinzen L., Limburg und Luxemburg, eines Tribunals, eines Handelsgerichtes, eines Militärgouvernements und eines deutschen Konsuls. Die oben erwähnte, vom Fürstbischof Maximilian 1650 erbaute Citadelle auf dem linken Ufer

fer gewährt eine treffliche Aussicht über die Stadt und die gewerbreichen Thäler der Maas, Durthe und Besdre; gegenüber auf dem rechten Ufer der Maas steht die Kartause (Fort de la Chartreuse), höher noch Robermont.

Die Stadt L. kommt schon im Anfang des 8. Jahrh. vor, wo die Bischöfe von Maastricht ihren Sitz von Maastricht hierher verlegten (720). Reich und freilebend, führte die Bevölkerung beständige Kriege mit den Bischöfen, wobei sie von Frankreich bereitwillig unterstützt wurde. 1407 mußte der Bischof sogar mit den Vornehmsten der Stadt infolge eines Aufstandes der Bürger entweichen, nahm aber dieselbe bald darauf mit Waffengewalt wieder ein. Ebenso endete ein 1464 gegen den Bischof Ludwig von Bourbon erregter Aufstand zum Nachteil der Bürger. Drei Jahre später wurde die aufrührerische Stadt von Karl dem Kühnen von Burgund erobert, welcher die Befestigungswerke schleifen und alle Geschütze wegführen ließ. Gleichwohl erhoben sich die Lüttricher, von dem Grafen Robert von der Mark aufgehetzt, abermals wider Karl den Kühnen; dieser eroberte die Stadt 31. Okt. 1468 zum zweitenmal und verhängte ein furchtbares Strafgericht über sie: nachdem die Einwohner niedergemetzelt worden, wurde die Stadt angezündet. Zwei andre Aufstände (1482 und 1484) wurden durch den Erzherzog Maximilian I. gestillt. 1648 verwehrten die Einwohner, besonders auf Anstiften ihres Bürgermeisters Jakob Gennet, dem Bischof Ferdinand den Einzug in die Stadt; als aber dieser denselben erzwungen hatte, ließ er den Bürgermeister enthaupten und zur Erhaltung des Gehorsams 1650 eine Citadelle aufführen, die jedoch 1676 von den Franzosen geschleift ward. 1680 erhob sich ein neuer Streit zwischen den Bürgern und dem Bischof Maximilian Heinrich, der aber 1684 mit französischer Hilfe die Stadt bezwang und eine starke Garnison in dieselbe legte. Die Citadelle wurde nun wieder aufgebaut und stärker befestigt, auch die Zahl und der Einfluß der Zünfte beschränkt. 1691 wurde L. abermals von den Franzosen erobert. Zu Anfang des spanischen Erbfolgekriegs nahm der Bischof Joseph Clemens eine französische Garnison ein, aber schon 1702 ward die Stadt von der verbündeten Armee unter Marlborough besetzt und die Citadelle zerstört. Durch den Frieden von Utrecht 1713 gelangte endlich der Bischof Joseph Clemens wieder zum Besitze von L. Hier erfolgten 1792 die Franzosen einen Sieg über die Oesterreicher und besetzten 18. Nov. die Stadt, bis dieselbe infolge des Friedens von Luneville zum französischen Departement der Durthe geschlagen wurde. Durch einen Beschluß des Wiener Kongresses kam L. 1815 an die Vereinigten Niederlande, durch die Londoner Konferenzen von 1830 und 1831 aber ward es Belgien einverleibt. Vgl. Gerache, *Histoire de Liège* (3. Aufl., Brüssel 1875); Poët, *Liège au XIX. siècle* (das. 1885).

Lüttringhausen, Stadtgemeinde im preuß. Regierungsbezirk Düsseldorf, Kreis Lennep, aus vielen einzelnen Ortschaften bestehend, an der Linie Barmen-Dipperfurth der Preussischen Staatsbahn, hat bedeutende Tuch-, Kattun- und Seidenfabrikation, Eisen- und Stahlwarenfabriken, Branntweinbrennerei und (1885) 10,216 meist evang. Einwohner. Zur Gemeinde gehören 96 Ortschaften, darunter das Dorf Beyenburg in prachvoller Lage an der Wupper, mit alter, in den letzten Jahren restaurierter Kirche.

Lutum (lat.), Ritt.

Lutz, Johann, Freiherr von, bayr. Staatsminister, geb. 4. Dez. 1826 zu Münsterstadt in Unter-

franken, Sohn eines Schullehrers, studierte 1843—1848 in Würzburg Jurisprudenz, wurde 1852 Rechtskonzipient und 1854 Richter beim Kreis- und Stadtgericht in Nürnberg. 1857 wurde er als Protokollführer der in Nürnberg tagenden Konferenz für Bearbeitung eines deutschen Handelsgesetzbuchs beigegeben, welche er auch nach Hamburg begleitete, wo sie das Seerecht bearbeiten sollte. Er gab infolgedessen 1861 die Konferenzprotokolle der Handels- und Seerechtskonferenz und einen Kommentar zu dem bayerischen Einführungsgezet für das allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch (Würzb. 1863—66) heraus. Nach seiner Rückkehr nach Bayern wurde er als Hilfsarbeiter in das Justizministerium berufen und 1. Jan. 1863 vom König Max zum Sekretär in seinem Privatkabinett ernannt. König Ludwig II. erwählte ihn im Dezember 1866 zum Chef des Kabinetts. Aber schon 1. Okt. 1867 übernahm L. das Portefeuille der Justiz im Ministerium Hohenlohe und führte unter großen Schwierigkeiten einen neuen Zivilprozeß in Bayern ein. Nach Gressers Abgang übernahm er 20. Dez. 1867 auch das Ministerium des Kultus. Hervorragenden Anteil nahm L. an den Verhandlungen über die Begründung des Deutschen Reichs, erst in München, dann in Versailles, und verteidigte den Vertrag vom 23. Nov. 1870 im Dezember 1870 und Januar 1871 vor den bayerischen Kammern in längern eindringlichen und erfolgreichen Reden. Bei der Neubildung des Ministeriums im August 1871 gab L. die Justiz ab, behielt aber im neuen Kabinett Hegnenberg-Duz das bei dem beginnenden kirchlichen Kampf besonders wichtige Ministerium des Kultus. Die Abwehr der ultramontanen Herrschaftsgelüste machte er sich nun zur Hauptaufgabe und veranlaßte den Beschluß des sogen. Kanzelparagraphen durch Bundesrat und Reichstag im November 1871, welcher die politischen Ausschreitungen des Klerus im Zaum halten sollte. Auch in Bayern selbst trat er der anmaßenden Forderung der Bischöfe, daß die Regierung den Ultrakatholizismus unterdrücken solle, mit Energie entgegen, wenngleich die Ultrakatholiken selbst von seinem durch Rücksichten beschränkten Verhalten nicht zufriedengestellt wurden. Durch die Besetzung der erledigten Bistümer mit gemäßigten, friedliebenden Männern suchte L. besonders den Klerikalen Hekereien ein Ende zu machen, wodurch er sich aber erst recht den Haß der extremen Ultramontanen zuzog. Dieselben richteten im Landtag ihre heftigsten Angriffe gegen ihn und forderten wiederholt in Adressen an den König seine Entlassung. Der König lehnte dieses Ansinnen nicht nur ab, sondern ernannte ihn auch 1880 nach Pfretschners Rücktritt zum Präsidenten des Ministeriums und erhob ihn 1884 in den erblichen Freiherrenstand. Auch nach der Entsetzung Ludwigs II. unter dem Regenten Prinz Luitpold blieb L. auf Wunsch desselben im Amt.

Lühelburg, Stadt, s. v. w. Luxemburg.


Lühelburger, Hans, genannt Frank, Formschneider, war seit etwa 1520 in Basel thätig, wo er 1528 starb. Von seinen sehr zart ausgeführten Holzschnitten sind hervorzuheben: das Bildnis des Erasmus, der Ablasskram, Christus als wahres Licht, der kreuztragende Christus, zwei Dolchscheiden; sodann Alphabete, worunter drei Totentanzalphabete (eins im Dresdener Kupferstichkabinett, 1849 von Löbel in Göttingen nachgeschnitten), ein Bauern- und ein Kinderalphabet; der Kampf im Wald zwischen Bauern und nackten Räubern und seine Hauptwerke: der Totentanz und die Bilder zum Alten Testament, sämtlich nach Hans Holbein (zuerst Lyon 1538). Doch

hat er die beiden letzten Folgen nur zum größern Teil vollendet. L. ist der Hauptvertreter des sogen. Feinschnitts; inzierlicher, eleganter und doch richtiger Zeichnung ist er unübertroffen.

Lützelsachsen, Dorf im bad. Kreis Mannheim, an der Bergstraße, hat ein Rettungshaus, Weinbau und (1885) 1091 meist evang. Einwohner.

Lützelslein (La Petite-Pierre), Stadt im deutschen Bezirk Unterelsaß, Kreis Zabern, in den Vogesen, hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, Holzwarenfabrikation und (1885) 918 meist evang. Einwohner. Über dem Ort, auf einem frei stehenden Felsen, liegt malerisch die zum Teil schon demolierte gleichnamige Bergfeste, die einen Hauptpaß der Vogesen beherrscht und ehemals sehr wichtig war, 9. Aug. 1870 aber von den Franzosen ohne Widerstand geräumt wurde. Die alten Grafen von L., seit 1220 Lehnsleute des Bistums Straßburg, mußten 1447 die Lehnsheerlichkeit der Kurpfalz anerkennen; sie starben 1460 aus, worauf die Grafschaft an die Pfalzgrafen von Seldenz und nach deren Aussterben (1694) an die Fürsten von Birkenfeld fiel, während der französischen Revolution aber eingezo-gen wurde. Vgl. Klein, Das Städtchen Buchweiler und die Bergfeste L. (Mülh. 1858); v. Bodungen, Die vormalige Grafschaft L. (Straßb. 1880).

Lützen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk und Kreis Merseburg, unweit des Flossgrabens, hat ein neues, schönes Rathaus mit einer Statue Gustav Adolfs von Schweden, ein altes Schloß, ein Amtsgericht, eine Zuckerfabrik und (1885) 3501 meist evang. Einwohner. L. ist geschichtlich denkwürdig durch eine



Kärtchen zur Schlacht bei Lützen (16. Nov. 1632).

Hauptschlacht des Dreißigjährigen Kriegs 16. (6.) Nov. 1632 zwischen den Schweden unter Gustav Adolf und den Kaiserlichen unter Wallenstein. Nach der Aufhebung des Lagers von Nürnberg hatte sich Wallenstein gegen Sachsen gewandt, wohin ihm Gustav Adolf, um den unzuverlässigen Kurfürsten von Sachsen nicht dem Kaiser in die Arme zu treiben, durch Thüringen gefolgt war. Bei Raumburg hatte er ein verschanztes Lager aufgeschlagen, um die Zusammenziehung seiner Truppen abzuwarten. Als er aber vernahm, daß Wallenstein Pappenheim nach Halle geschickt hatte und von Weiskensfeld nach L. zurückgewichen war, rückte er ihm 16. Nov. sofort nach. Auf die Kunde hiervon sammelte Wallenstein in der Nacht seine Truppen und ließ Pappenheim eiligst zurückrufen. Er nahm seine Stellung nördlich von der Straße nach Leipzig mit der Fronte nach S., das Zentrum aus vier großen Vierecken gebildet, die Reiterei auf den Flügeln, von denen sich der rechte unter Holk an L., der linke unter Gallas an den Flossgraben lehnte. Die Schwe-

den rückten am Morgen des 16. von der Rippach gegen die Kaiserlichen vor; die Schlachtordnung, welche sie während des Marsches bildeten, war in drei Treffen geteilt, jedes aus Fußvöll und Reitern gemischt. Sie zählten etwa 14,000 Mann, die Kaiserlichen ohne Pappenheim 12,000 Mann. Angesichts des Feindes ließ Gustav Adolf sein Heer links ausschwenken, so daß sein rechter Flügel an den Flossgraben stieß, vor seinem linken L. lag, und ging dann unter heftigem Artilleriefeuer der Kaiserlichen über die Straße vor, bis er gegen Mittag an den Feind kam und nun die eigentliche Schlacht begann. Der Hauptstoß wollte Gustav Adolf mit seinem rechten Flügel, dessen Befehl er deshalb selbst übernahm, führen, um den Gegner von Leipzig wegzudrängen; hier wogte daher der Kampf am heftigsten. Die Kaiserlichen wichen allmählich zurück, Pappenheim, der mit seiner Reiterei eben eingetroffen, sich den Schweden entgegenwarf, wurde tödlich verwundet, als Octavio Piccolomini mit zwei Regimentern herbeieilte und den Angriff des blauen und des gelben Regiments mit unerschütterlicher Tapferkeit zurückwies. Gustav Adolf führte ein neues Regiment vor; in dem von neuem hereinbrechenden Rebell entfiel ein furchtbares Handgemenge, in welchem der König selbst tödlich getroffen zu Boden sank. Über seiner Leiche tobte der Kampf weiter. Die Schweden, durch die Kunde vom Tod ihres Königs zur Mut entflammt, setzten unter der Führung des Herzogs Bernhard und des Generals Kniphausen die Schlacht mit größter Erbitterung und Entschlossenheit von beiden Seiten gekämpft, bis die Nacht herabrach. Herzog Bernhard drängte endlich die Kaiserlichen zurück, deren Reiterei sich in wilde Flucht warf, während die Infanterie noch standhielt. Wallenstein, selbst verwundet, beschloß indes, die Schlacht abzubrechen. Dem Pappenheimischen Fußvöll, das noch am Abend eintraf, befahl er, seinen Rückzug nach Leipzig zu decken, den er mit Hinterlassung mehrerer Geschütze antrat. Die Schweden lagerten die Nacht auf der Walstatt, gingen aber 17. Nov. nach Weiskensfeld zurück. Ein eigentlicher Sieg war auf keiner Seite erfochten worden. Der moralische Gewinn der Behauptung des Schlachtfeldes wurde durch den Verlust des Königs mehr als aufgewogen. Die Leiche desselben wurde unweit eines großen Felssteins unter einem Haufen von Toten, von dem Häfen der Pferde fast bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert, gefunden. Lange Zeit erhielt bloß dieser sogen. Schwedenstein das Andenken an den tapfern König. Veranlassung der Gedächtnisfeier des Sieges 1882 wurde über dem Stein ein gotisches Denkmal von Gußeisen errichtet. Vgl. Vinde, Die Schlacht bei L. am 6. Nov. 1632 (Berl. 1832); G. Drogos, Die Schlacht bei L. (Forschungen zur deutschen Geschichte, Bd. 5, Götting. 1862); Gedruckte Relationen über die Schlacht bei L. (in den Materialien zur neuern Geschichte, Halle 1880). — Eine zweite Schlacht bei L. 2. Mai 1813 wird richtiger auf dem südlich von L. gelegenen Dorf Großgörschen (s. d.) benannt.

Lüper, Jenny, Sängerin, s. Dingelstedt. **Lühow**, 1) Ludwig Adolf Wilhelm, Freiherr von, Führer der berühmten, nach ihm benannten Freischar, geb. 18. Mai 1782 in der Mittelmark aus einem alten Adelsgeschlecht, trat 1796 in die preussische Garde und wurde 1804 zum Regiment Reizenstein versetzt, mit welchem er 1806 der Schlacht von Auerstädt beizuohnte. Nach der Auflösung des Regiments schloß er sich dem Schill'schen Corps an

solberg an, organisierte dessen Kavallerie und wurde n dem Gefecht bei Stargard verwundet. 1807 zum Stabsrittmeister befördert, nahm er 1808 als Major eine Entlassung, schloß sich aber 1809 wieder dem Unternehmen Schills an, bis er bei Dobendorf zum zweitenmal verwundet wurde. Erst 1811 trat er wieder bei der Kavallerie ein und wurde im Februar 1813 ermächtigt, in Schlesien ein Freikorps zu errichten, zu welchem sich bald eine Anzahl ausgezeichnete Männer, wie Jahn, Friesen, Körner, meldete. Dies Lühowsche Freikorps hatte die Bestimmung, im Rücken des Feindes den kleinen Krieg zu führen sowie in Thüringen, Hessen und Westfalen Volksaufstände zu erregen. Ende März schon 900 Mann Fußvolk und 260 Mann Reiterei stark, bestand es aus 3 Bataillonen, 3 Jägerabteilungen und 4 Eskadrons. Es hatte sich selbst zu uniformieren (nach einer Kleidung nannte man es die »schwarze Schar«) und zu bewaffnen, der Staat hatte es zu besolden. Die Teilnahmslosigkeit der deutschen Bevölkerung außerhalb Preußens vereitelte jedoch den ganzen Plan, den man mit der Lühowschen Freischar verfolgt hatte, und ihre Streifzüge in den Rücken des französischen Heers nach der Schlacht bei Lützen blieben erfolglos. Statt den Kern eines großen deutschen Volksheers zu bilden, wuchs das Korps nur zu 2800 Mann zu Fuß und 480 Reitern heran. Diese lebten, unter L. selbst, wurden auf ihrem arglosen Rückzug von einem Streifzug nach Franken während des Waffenstillstands von Poischwitz, dessen Bestimmungen L. nicht genau erfahren hatte, 17. Juni auf Befehl Napoleons vom würtembergischen General v. Normann bei Rixen in der Nähe von Leipzig überfallen und fast aufgerieben. Nach dem Waffenstillstand wurde das Korps neu organisiert und der Wallmodenschen Armee an der unteren Elbe beigegeben. Den Ruhm kühner Berwegenheit erwarben sich die schwarzen Jäger in dem Treffen in der Gölzde 16. Sept., wo L. abermals schwer verwundet wurde, und in vielen Vorpostengefechten; aber Großes konnten sie um so weniger ausführen, als das Korps nie beisammen war. Erst im Dezember sammelte es sich wieder bei Poischenburg und wurde im Kriege gegen die Dänen verwendet; von Helmen treit im Januar 1814 an den Rhein geführt, kam es zum Krieg in Frankreich zu spät und wurde nach dem Frieden aufgelöst. L. war unterdessen bei der schlesischen Armee in Châlons eingetroffen und hatte im Auftrag Blüchers dem General Saint-Priest zu Reims 12. März 1814 Depeschen überbracht, als er auf dem Rückweg vom französischen Landsturm geangen wurde. Nach dem Frieden wieder befreit, wurde L. im April 1814 zum Oberstleutnant und im März 1815 zum Kommandeur des 6. Ulanenregiments befördert. In der Schlacht von Wigny attackierte er auf Blüchers Befehl ein französisches Karree, wobei er gefangen wurde. Der Sieg bei Belle-Alliance erkte ihn wieder in Freiheit. Im Oktober 1815 erfolgte seine Beförderung zum Obersten, 1817 erhielt er das Kommando der 13. Kavalleriebrigade zu Münster. 1822 wurde er zum Generalmajor ernannt, im April 1830 aber zur Disposition gestellt. Er starb 1. Dez. 1834 in Berlin. Seine Gattin war seit 1810 Gräfin Elise von Ahlefeldt (s. d.). Vgl. Eifelen, Geschichte des Lühowschen Freikorps (2. Aufl., Halle 1841); R. v. Lühow, Adolf Lühows Freikorps in den Jahren 1813 und 1814 (Berl. 1884); Bothe, Geschichte des 6. Ulanenregiments (das. 1865).

2) Ludwig von, medlenburg. Staatsminister, geb. 1793 zu Berlin als Sohn des medlenburgischen Gesandten August v. L., trat 1816 als Referendar

in den medlenburgischen Staatsdienst, ward 1822 Regierungsrat und beim Regierungsantritt des Großherzogs Paul Friedrich von Schwerin 6. Mai 1837 zweiter Minister und Regierungspräsident, 6. Juli 1840 erster Minister und Geheimratspräsident. Als solcher leitete er 1848 den Übergang des Landes in die konstitutionelle Staatsform und trat am Tag der Veröffentlichung des neuen Staatsgrundgesetzes, 10. Okt. 1849, an die Spitze des konstitutionellen Staatsministeriums, in welchem er die auswärtigen sowie die geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten übernahm. Der Entschluß des Großherzogs Friedrich Franz, die Rechtsbeständigkeit der neuen Verfassung vom Urteil eines fremden Schiedsgerichts abhängig zu machen, bewog ihn bereits 12. April 1850 zum Rücktritt; auch unterschrieb er den Protest der medlenburg-schwerinschen Abgeordnetenversammlung gegen den Schritt des Großherzogs. Er zog sich hierauf auf sein Gut Boddin zurück, wo er 13. Mai 1872 starb.

3) Karl von, Kunsthistoriker, geb. 25. Dez. 1832 zu Göttingen, Sohn des medlenburg-schwerin. Oberstleutnants Karl v. L., widmete sich hier und in München dem Studium der Philologie und Archäologie und lebte darauf in Berlin, wo er von Fr. Rugler zur Mitwirkung an den »Denkmälern der Kunst« herangezogen wurde. 1858 ward er Dozent der Kunstgeschichte an der Universität München, übernahm 1863 zu Wien die Redaktion der Zeitschrift »Rezensionen und Mitteilungen über bildende Kunst«, habilitierte sich daneben an der dortigen Universität, ward 1864 Professor an der Kunstakademie und 1866 auch Bibliothekar dieser Anstalt. Er gab heraus: »Münchener Antiken« (Münch. 1861—69, 7 Bdn.); »Zur Geschichte der Ornamente an bemalten griechischen Thongefäßen« (das. 1858); »Das choragische Denkmal des Ephykrates in Athen« (Leipz. 1858); »Die Meisterwerke der Kirchenbaukunst«, die Frucht einer Studienreise durch England und Frankreich (das. 1862, 2. Aufl. 1871); »Die Geschichte der k. k. Akademie der bildenden Künste« (Wien 1877); »Die Kunstschätze Italiens« (Stuttg. 1883); »Die kaiserliche Gemäldegalerie im Belvedere« (mit Radierungen von Unger); Dürers Holzschnittwerk (Nürnberg); »Denkmäler der Kunst« (4. Aufl., Stuttg. 1884, mit Lübke) und »Die vervielfältigende Kunst der Gegenwart« (Wien 1886 ff.). Auch lieferte er eine Neubearbeitung des 1. Bandes von Schnaases »Geschichte der bildenden Künste« (Düsseld. 1868) und begründete die »Zeitschrift für bildende Kunst« (Leipz., seit 1866), deren Herausgeber er seitdem ist.

4) Therese von, f. Bacheracht.

Lübschena, Pfarrdorf in der sächs. Kreis- und Amtshauptmannschaft Leipzig, an der Elster und der Linie Leipzig-Halle der Preussischen Staatsbahn, hat ein freiherrlich Sped. v. Sternburgsches Schloß mit Gemäldegalerie, eine große Bierbrauerei und (1885) 866 evang. Einwohner. Die früher hier bestandene landwirtschaftliche Lehranstalt ist jetzt mit der Universität zu Leipzig vereinigt.

Luv (Luvseite), die dem Wind ausgesetzte Seite des Schiffs, im Gegensatz zur Leeseite (s. Lee); in Luv oder luvwärts (gegen den Wind), alles, was nach der Luvseite des Schiffs zu liegt. — Luvgerig ist jedes Schiff, welches die Reigung hat, sich mit dem Vorschiff der Windrichtung zu nähern (anzuluvten).

Luvua, Fluß, s. Lualaba.

Lux (lat.), Licht.

Lux, Anton Erwin, österreich. Artillerieleutnant und Africareisender, geb. 1847 zu Venedig, beteiligte sich an der deutschen Loangoexpedition und reiste

1875 mit Bogge südlich vom Congo durch das Land der räuberischen Bängela bis Kimbundo, wo er wieder umkehrte. Von ihm erschien: »Bon Loanda nach Kimbundo zc. 1875—76« (Wien 1879).

Luxation, s. Verrenkung.

Luxembourg (spr. Lüßhangbör), François Henri de Montmorency-Bouteville, Herzog von, Marschall von Frankreich, geb. 8. Jan. 1628, nachgeborener Sohn des wegen eines Duells enthaupteten Grafen Bouteville, nahm 1661 nach seiner Verheiratung mit Magdalene, der Erbin des Hauses Luxemburg-Pinen, dessen Namen an. Er befand sich bereits 1643 bei der Schlacht von Rocroi im Gefolge des Prinzen Condé, dessen Partei er nie verließ, und unter dem er die Kriege der Fronde mitmachte, auch in spanische Dienste trat; erst 1660 trat er in die Ludwigs XIV. 1668 zeichnete er sich bei der Eroberung der Franche-Comté aus. 1672 übernahm er nach der Rückkehr des Königs nach Versailles den Oberbefehl in den Niederlanden, versuchte im Dezember eine Eroberung Hollands, welche aber durch Tauwetter mißglückte, und bewerkstelligte im Winter 1673/74 in meisterhafter Weise die Räumung der Niederlande und den Rückzug. 1674 begleitete er den König bei der zweiten Eroberung der Franche-Comté und nahm 11. Aug. teil an der Schlacht bei Senefte. 1675 mit dem Marschallstab belohnt, nahm er 17. März 1677 Valenciennes mit Sturm, schlug den Prinzen von Oranien 11. April bei Mont Cassel und nochmals 14. Aug. 1678 bei St.-Denis. Seit langem entzweit mit dem allmächtigen Louvois, blieb er elf Jahre ohne Kommando und ward sogar 1679 in den Giftmischerinnenprozeß verwickelt und erst nach einjähriger Haft von der Chambre ardente freigesprochen. 1689 befehligte L. wieder in Flandern und schlug 1. Juli 1690 die Alliierten bei Fleurus. Mit demselben Glück focht er 1691 gegen seinen alten Gegner Wilhelm III., der das Kommando der Alliierten übernommen hatte, und den er 3. Aug. 1692 bei Steenkerken, 29. Juli 1693 bei Reerwinden schlug. Der zahlreichen Fahnen wegen, die er erbeutet, und mit denen die Kathedrale von Paris geschmückt wurde, hieß er beim Volk »le tapissier de Notre Dame«. Er zeichnete sich als Feldherr durch raschen Blick und die Kühnheit seiner Maßregeln aus; doch war er oft ausschweifend und indolent, was ihn an der Ausbeutung seiner Siege hinderte. Er starb 4. Jan. 1695. Vgl. Beauvain, Histoire militaire du duc de L. (Haag 1756); »Mémoire pour servir à l'histoire du maréchal de L., écrite par lui-même« (das. 1758). — Einer seiner Söhne, Chrétien Louis, Herzog von L., geb. 1675, zeichnete sich im spanischen Erbfolgekrieg aus, ward 1734 Marschall von Frankreich und starb 1746.

Luxembourgpalast, ein seit 1612 für Maria von Medici, Witwe Heinrichs IV., von Jacques de Brosse in florentinischem Rustikastil erbautes Schloß in Paris, welches seinen Namen von dem frühern Besitzer des Grundstücks, dem Herzog von Luxemburg-Pinen, erhalten hat. Es wurde bis zur Revolution von verschiedenen königlichen Prinzen bewohnt, war dann Staatsgefängnis, seit 1795 Sitz des Direktoriums und des Konsulats, wurde 1804 durch Chalgrin für den Senat und 1831—44 durch de Gisors für die Pairskammer umgebaut und war bis 1870 wieder Sitz des Senats. Jetzt enthält es die Büreaus der Seinepräfektur sowie ein Museum von Gemälden und Skulpturen französischer Künstler, die hier bis etwa zehn Jahre nach dem Tod ihrer Schöpfer bleiben und dann nach dem Louvre übergeführt werden. Auch die große von Rubens für Maria von Me-

dici gemalte Reihe von 21 Bildern aus der Geschichte der Königin (die sogen. Luxembourggalerie) ist nach dem Louvre gebracht worden. Aus der künstlerischen Ausschmückung des Palastes sind die Malereien in der Bibliothek von Delacroix herauszuheben. Vgl. L. Favre, Le Luxembourg, richesses et confidences sur un vieux palais (Par. 1883).

Luxemburg, 1) ein 1815—66 zum Deutschen Reich gehöriges, seit 1867 unabhängiges und neutrales Großherzogtum, grenzt im N. an Rheinpreußen (durch die Dur, Sauer und Mosel davon geschieden), im E. an Deutsch-Lothringen und Frankreich, im W. an die belgische Provinz L. und hat ein Areal von 2587 qkm (46,99 QM.). Das Land ist ein waldfreies, von vielen Thälern durchzogenes Plateau, das im Übergang vom lothringischen Bergland und den Ardennen zur Eifel bildet und in einzelnen Erhebungen bis 552 m Höhe ansteigt. Der südliche Teil, das fruchtbare »Gutland«, gehört der Trias- (Buntsandstein-) der Jura- und jüngern Formationen an, während im unfruchtbaren Norden die devonischen Gesteine bis an die Oberfläche herantreten. An Steindolmen ist völliger Mangel. L. gehört zum größten Teil dem Gebiet der Sauer (Nebenfluß der Mosel) an, die in westöstlicher Richtung durchfließt und von E. her die Alzette aufnimmt. Die Bevölkerung beträgt 213,283 Seelen (82 auf 1 qkm). Die Einwohner sind deutschen Stammes (doch ist Französisch die Umgangssprache der Gebildeten). Der Konfession nach sind sie bis auf 1141 Protestanten und 866 Juden durch aus Katholiken, und das Land bildet seit 1873 ein eigenes Bistum. Das Klima ist rauher als in Belgien, und die Temperaturdifferenzen zwischen dem wärmsten und kältesten Monat sind um 4° höher als dort; die Niederschläge haben sich seit der weiteren Ausdehnung des Ackerbaues vermindert. Fast die Hälfte des reichbewässerten Bodens (1246 qkm) nimmt Getreide, Flachs, Hafer und Rübsamenbau ein; auf Wald und Lohheiden kommen 775 qkm, auf Weideland 407 qkm. Weinbau wird vorzugsweise an der Mosel und Sauer auf 876 Hektar betrieben und erträgt in guten Jahren bis 60,000 hl. Die Viehzucht liefert gute Rinder und Pferde zur Ausfuhr. 1883 zählte man 18,766 Pferde, 82,395 Rinder, 37,439 Schafe, 80,288 Schweine, 11,792 Ziegen. Daneben beschäftigt sich die Bevölkerung vorzugsweise mit der Gewinnung und Verarbeitung von Eisenerzen. Das Dolithesien im obern Lias, die sogen. Minette, liegt 2½—4 m mächtig in zwei Flözen im Becken von Fisch-Bäumlingen und bis 10 m mächtig in einem Flöz im Becken von Beles-Differdingen-Rödingen; die ganze Ablagerung nimmt 3800 Hektar ein, von denen über die Hälfte durch Tagbau zu gewinnen ist. 1880 wurden von 3656 Arbeitern 2,173,463 Ton. Eisenerz im Wert von 6,5 Mill. Frankl. gefördert und 260,666 T. Roheisen im Wert von 14,5 Mill. Fr. produziert. Im ganzen waren 15 Hochofen im Betrieb. Von den nicht im Land verarbeiteten Erzen wird der größere Teil nach Belgien, der Rest nach Preußen ausgeführt. Neben der Eisenindustrie wird noch Fabrikation von Leder, Schuhwerk, Fayence, Papier, Tuch, Stridwaren (Zotols), Zucker, Bier und Essig betrieben. Den Hauptbestandteil der Einfuhr bilden Rost, Steinschläger und Cerealien. Das Großherzogtum bildet noch gegenwärtig ein Glied des Deutschen Zollvereins; es wird von der Wilhelm-Luxemburger Bahn (171 km), unter der Verwaltung der Elsass-Lothringer Bahn, und der Prinz-Heinrich-Bahn (150 km) durchzogen, außerdem gibt es noch 41 km Sekundärbahnen. Seit 1881 ist der Schulbesuch obligatorisch. An Unter-

ichtsanstalten besitzt 2. 2 Normalschulen (zur Bildung von Lehrern), 2 Progymnasien (zu Diekirch und Echternach), eine Ackerbauschule (zu Ettelbrück), ein Athenäum und ein Priesterseminar (zu Luxemburg) und 65 Volksschulen. Das Großherzogtum bildet, wie erwähnt, ein selbstständiges neutrales Gebiet unter der Oberhoheit des Hauses Dranien-Rassau (jetziger Großherzog ist also der König der Niederlande, Wilhelm III.) und wird durch einen vom Großherzog eingesetzten Statthalter nach eigener Verfassung regiert. Letztere ist monarchisch-konstitutionell und datiert vom 17. Okt. 1848. Die Ständerversammlung besteht nach dem Wahlgesetz vom 28. Mai 1879 aus 42 Abgeordneten, welche von den Kantonen direkt auf sechs Jahre gewählt und zur Hälfte alle drei Jahre erneuert werden. Sie hat vollständige Mitwirkung bei der Gesetzgebung und das Recht der Steuerverweigerung. Der Präsident der Regierung ist der Staatsminister; neben demselben stehen die Generaldirektoren der Finanzen, der Justiz und des Innern. Der Rechnungsabluß für 1884 ergab 8,433,418 Fr. Einnahme und 6,517,530 Fr. Ausgabe, mithin einen Überschuß von 1,915,888 Fr.; das Budget für 1886: 8,110,964 Fr. Einnahme gegen 6,947,097 Fr. Ausgabe. Die lediglich im Interesse von Eisenbahnbauern kontrahierte Staatsschuld beläuft sich auf 16,2 Mill. Fr. Das Militär besteht aus 2 Kompanien (aus Freiwilligen und Gendarmen gebildet) und zählt 300 Mann mit 7—9 Offizieren. Für die Rechtspflege ist der Code Napoléon maßgebend. Ein oberster Gerichtshof befindet sich in der Hauptstadt, daneben bestehen zwei Arrondissementstribunale; jeder Kanton hat ein Friedensgericht. Seit 1841 besteht der Orden der Eichenkrone in vier Klassen. Eingeteilt ist L. in die Stadt L. und die drei Distrikte: Diekirch, Grevenmacher und L. mit 12 Kantonen und 129 Gemeinden.

2) Belg. Provinz, bis 1839 der westliche Teil des gleichnamigen Großherzogtums, bildet jetzt die südlichste Ecke des Königreichs Belgien, im N. vom Großherzogtum L., im S. von Frankreich, im W. von der belgischen Provinz Namur, im N. von Lüttich begrenzt, und hat 4418,36 qkm (80,33 QM.) Flächeninhalt. Die Provinz ist zum größten Teil waldiges und rauhes Plateau, das von den nördlichen Ausläufern der Ardennen durchzogen und von den in tief eingeschnittenen und vielfach gewundenen Thälern strömenden Flüssen Semois (im S.) und Ourthe (im N.) bewässert wird. Die Bevölkerung betrug Ende 1885: 214,760 Seelen, nur 48 auf 1 qkm. Das Ackerland umfaßte 1880: 2643,6 qkm, die Waldungen 540,3 qkm; damals zählte man 21,829 Pferde, 141,723 Rinder, 74,730 Schafe und 60,309 Schweine. Am fruchtbarsten ist der nordwestliche Teil; in den übrigen Gegenden sind ergiebige Eisengruben im Betrieb. Außer Eisen und Eisenwaren produziert man Leder, Tuch, Thonpfeifen und bringt Vieh und geräucherte Fleischwaren zur Ausfuhr. Städte und größere Orte besitzt die Provinz, welche in die Arrondissements Arlon, Bastogne, Marche, Neufchâteau und Virton zerfällt und von der Bahnlinie Grand Luxembourg-Brüssel-Arlon-Sierpenich mit Zweigbahnen nach Longwy, Lüttich u. a. durchzogen wird, sehr wenige. In höhern Unterrichtsanstalten bestehen nur ein Athenäum, 4 Staats- und eine Kommunalsschule für Knaben. Hauptstadt ist Arlon. S. Karte „Belgien“.

[Geschichte.] Der Name L. stammt von der alten Burg Lucilinburg oder Lützelburg im Methingau, woraus die jetzige Stadt L. entstand. Diese Burg machte Graf Siegfried, Urenkel des in Lothringen reichbegüterten Markgrafen Eberhard von Friaul,

963 durch Tausch an sich und vereinigte sie mit seiner Grafschaft im Moselgau. Erst sein Urenkel nannte sich nach dieser Burg „Graf von Lützelburg“. Mit Konrad II. starb 1136 das Geschlecht Siegfrieds aus. Doch hatte er seine Ruhme Ermesinde, die mit dem Grafen Gottfried von Namur vermählt war, zur Erbin eingesetzt. Von dieser ging die Grafschaft an ihren Sohn Heinrich I., den Blinden, Grafen von Namur, über, von diesem 1190 auf seine Tochter Ermesinde und deren zweiten Gemahl, Waleram IV., Herzog von Limburg und Markgrafen von Arlon. Ihr ältester Sohn, Heinrich II., erbt Lützelburg, die von seiner Mutter ererbte hennegauische Lehnsherrschaft La Roche sowie die Markgrafschaft Arlon und wurde der Stifter der zweiten luxemburgischen Linie (gest. 1272). Sein Sohn Heinrich III. erhob Ansprüche auf Limburg und fiel 5. Juni 1288 bei Worringen (unweit Köln) gegen Johann von Burgund, der nun Limburg in Besitz nahm. Graf Heinrich IV. wurde nach des Königs Albrecht I. Ermordung im November 1308 als Heinrich VII. zum deutschen König gewählt. Er übertrug vor seinem Zug nach Italien 1310 die Grafschaft an seinen Sohn Johann von Böhmen. Dieser vergrößerte dieselbe durch Kauf, kümmerte sich sonst aber wenig um deren Verwaltung. Unter seinem Sohn Wenzel wurde die Grafschaft L. 1354 von Kaiser Karl IV. zu einem Herzogtum erhoben. Durch seine Vermählung mit der Prinzessin Johanna von Brabant wurde Wenzel 1355 auch Herzog von Brabant und Limburg, welche Länder bei seinem Tod jedoch wieder verloren gingen. Wenzel hinterließ sein Herzogtum, da er kinderlos starb, 1383 seinem Neffen, Karls IV. ältestem Sohn, dem König Wenzel von Böhmen, der 1378 zum deutschen König erwählt wurde. Dieser verpfändete es 1388 an seinen Vetter Jobst von Mähren, löste es 1410 aus und schenkte es 1411 seiner Nichte Elisabeth von Görlich. Ihr Gemahl Anton von Burgund fiel 1415 bei Azincourt. Vergebens bemühte sich König Albrecht II. nach dem Erlöschen des luxemburgischen Herrscherhauses mit Kaiser Siegmund (1437) um die Nachfolge in L. Elisabeth trat 1441 alle ihre Rechte auf das Herzogtum L. an den Herzog Philipp den Guten von Burgund ab. So ward L. 1444 mit Burgund vereinigt. Durch die Vermählung Marias, der Erbin von Burgund, mit dem Erzherzog Maximilian I. (1477) kam L. an das Haus Habsburg-Oesterreich, 1555 an Spanien, wurde aber als ein Teil des burgundischen Kreises zum Deutschen Reiche gerechnet. In dem Pyrenäischen Frieden von 1659 mußte jedoch Spanien den südlichen Teil von L., nämlich Thionville (Diedenhofen), Montmédy etc., an Frankreich abtreten. Infolge des Utrechter Friedens von 1713 kam das spanische L. wieder an Oesterreich. 1795 wurde es von den Franzosen erobert und im Frieden zu Campo Formio von 1797 an Frankreich abgetreten und das Departement des Forêts daraus gebildet. Der Wiener Kongreß erhob 24. Aug. 1815 L. als Großherzogtum zu einem besondern deutschen Bundesstaat und teilte es dem König der Niederlande, Wilhelm I., als Entschädigung für den Verlust seiner nassauischen Erblande zu; doch sollte die Stadt L. eine deutsche Bundesfestung sein. Für die Erbfolge blieb der Erbverein des Hauses Dranien-Rassau, der die kognatische Succession ausschloß und dem Haus Nassau die Erbfolge zusicherte, maßgebend. Zugleich wurden nach Abtretung einiger Orte an Preußen als östliche Grenzlinie des Großherzogtums die Flüsse Mosel, Sauer und Ourthe bestimmt und daselbe durch Bouillon und einen Teil von Lüttich vergrößert.

bert. Nach dem Ausbruch der belgischen Revolution von 1830 schloß sich ganz L., mit Ausnahme der Bundesfestung und ihres Rayons, der Bewegung an und ward auch von der provisorischen Regierung zu Brüssel 28. Okt. 1830 für einen Bestandteil Belgiens erklärt. Doch blieb nur der westliche französische Teil mit Arlon belgisch. Durch den Londoner Traktat (19. April 1839) kam der deutsche Teil des Großherzogtums wieder an den König der Niederlande, sollte jedoch nicht mit den Niederlanden vereinigt, sondern als selbständiger Staat verwaltet werden und ein Staat des Deutschen Bundes bleiben. Auch schloß sich L. 1842 dem Zollverein an. Wilhelm II. oktroyierte 12. Okt. 1841 L. eine ständische Verfassung, welche jedoch 9. Juli 1848 einer neuen, der belgischen Konstitution nachgebildeten Platz machen mußte. Letztere wurde wiederum beseitigt durch die von Wilhelm III. 1. Dez. 1856 verliehene Verfassung, worin der Kammer nur ein Zustimmungsgewalt in der Gesetzgebung gelassen wurde. Die Wahl war indirekt, die Zahl der Abgeordneten 31 und wurde alle drei Jahre zur Hälfte erneuert. Während der deutschen Kämpfe im Sommer 1866 bewahrte L. Neutralität, blieb aber im Zollverein und die Festung in den Händen Preußens. Dieses wünschte zwar den Eintritt des Ländchens in den Norddeutschen Bund durchaus nicht; ebenso wenig wollte es L. an Frankreich überlassen und dem Vertrag vom 21. März 1867 zustimmen, durch welchen der König der Niederlande L. an Napoleon III. verkauft hatte. Es betrachtete sein Besatzungsrecht in L. durch das Ausscheiden des Landes aus dem Deutschen Bund nicht als erloschen. Indes trug Bismarck auch Bedenken, dieses Rechts wegen es auf einen Krieg mit Frankreich ankommen zu lassen. Als daher 15. April die französische Regierung auf die Erwerbung Luxemburgs verzichtete, wenn Preußen die Festung räume, erklärte sich Preußen mit dem von Rußland gemachten Vorschlag einer Konferenz einverstanden (26. April). Diese trat 7. Mai in London zusammen; außer den Großmächten nahmen Holland und Belgien daran teil. Schon 11. Mai wurde der Londoner Vertrag unterzeichnet, welcher die Neutralität Luxemburgs aussprach und dieselbe unter die kollektive Garantie der unterzeichnenden Mächte stellte, anderseits die Räumung der Festung L. seitens der preussischen Truppen und die Schleifung der Werke festsetzte. Am 9. Sept. verließen die letzten preussischen Truppen die Festung; länger ließ die Demolierung der Werke auf sich warten, die erst 1872 ausgeführt wurde. Während des deutsch-französischen Kriegs war L. neutral, jedoch den Franzosen geneigt und mußte durch eine energische Note des Grafen Bismarck (3. Dez. 1870) zur gewissenhaften Beobachtung der Neutralität ermahnt werden. Am 10. Juni 1872 übernahm Deutschland die Eisenbahnen von L. auf 40 Jahre in Pacht, und damit ward die Französische Ostbahngesellschaft aus dem Land verdrängt. Das Militär wurde 1881 abgeschafft und nur ein kleines Gendarmeriekorps errichtet. Beim bevorstehenden Erlöschen des oranischen Mannesstammes in den Niederlanden wird L. von denselben getrennt werden und an das herzoglich nassauische Haus fallen. Vgl. Grövig, L., Land und Volk (Luxemb. 1867); Schötter, Geschichte des Luxemburger Landes (bas. 1882); Gläser, Le grand-duché de L. (bas. 1885); van Werveke, Beiträge zur Geschichte des Luxemburger Landes (bas. 1886 ff.); „Das Luxemburger Land“, Organ für vaterländische Geschichte etc. (bas. 1882 ff.).

Luxemburg (ehemals Lükkelburg), die Hauptstadt des gleichnamigen Großherzogtums, im engen,

malerisch schönen Fessenthal der Alzette und Knotenpunkt an der Wilhelmsbahn, zerfällt in die auf einer steil abfallenden Hochebene erbaute Oberstadt, die nur im W. zugänglich ist, und in die Unterstadt Pfaffenthal (nördliche), Klausen (östliche) Grund (südliche Vorstadt) im Thal, über welches seit neuerer Zeit vier großartige Viadukte führen. Die zum großen Teil in den Felsen eingearbeiteten berühmten Festungswerke, welche L. zu einer der stärksten Festungen Europas gemacht haben, wurden seit 1867 geschleift. Über 500 Jahre ist an diesen Werken gebaut worden; von allen Besitzern der Festung, von Heinrich IV., Grafen von L. (als deutscher Kaiser Heinrich VII. genannt, gest. 1313), und seinem Sohn Johann (gest. 1346) an durch die Zeiten der burgundischen, spanischen, französischen, österreichischen und wieder französischen Herrschaft bis in unsere Tage, hat jeder ein Neues hinzugefügt. So weit in das Alzettetal vorspringendes schmales Felsriff, der „Bock“, ist von oben bis unten durchhöht und lasermattiert; am östlichen Abhang oben steht der sogen. Melusinenturm, ein Überbleibsel der im 14. Jahrh. erweiterten Befestigung. Unter den Gebäuden der Stadt sind der Palast des Statthalters, das Ständehaus, das städtische Rathaus sowie die Liebfrauen- und die St. Alfonskirche die bedeutendsten. Erwähnung verdient außerdem der an den abgetragenen Festungswerken angelegte prächtige Park. Von dem prächtigen Schloß des spanischen Statthalters Grafen Ernst von Nassau (1545–1604) sind nur noch wenige Ruinen und zwei Thorwege mit einigen eingemauerten römischen Reliefs und Inschriften vorhanden; die ehemals berühmten Mansfeldschen Gärten sind bis auf den Namen verschwunden. Neue Stadtteile sind im S. der alten Stadt jenseit des Petersbachs projektiert. L. dessen Bevölkerung 1885: 17,964 Seelen betrug, hat ein Athenäum, ein Priesterseminar, Normalhochschule für Lehrer und Lehrerinnen, ein Taubstummeninstitut, ein archäologisches Museum, eine Bildergalerie, Stadtbibliothek, Fabriken für Maschinen, Lederhandschuhe, Fayencewaren, Essig etc., Handel mit Wollwaren und Leder und ist Sitz der Regierung und eines Bischofs. — An der Stelle der jetzigen Festung L. soll schon unter dem Kaiser Gallienus (253–268) ein Kastell erbaut worden sein, eine Annahme, für welche Funde römischer Münzen sprechen. 738 wurde Lucilinburch (wohl von luxil, klein, herzuweisen) von Karl Martell der Abtei Trier geschenkt, 963 vom Grafen Siegfried erworben. In das Schloß reißt sich seit dem 10. Jahrh. die Stadt ein, welche dann mit Benutzung des Felsenbodens befestigt wurde. In der Nacht zum 22. Nov. 1443 eroberten die Burgunder auf Sturmleitern die Ruinen und eroberten die Stadt. 1479 von den Franzosen genommen, ward sie noch in demselben Jahr vom Markgrafen von Baden wieder befreit. Seit 1500 entstand das bastionierte Tracee der Festung. 1542 und 1543 mußte sie sich wieder an die Franzosen ergeben, wurde ihnen aber 1544 nochmals entrissen. Dagegen eroberte der Marschall von Créquy mit einer französischen Armee 1684 die Festung nach hartnäckiger Verteidigung; Bauban leitete den Angriff



Wappen des Großherzogtums Luxemburg

und gab der Festung nach ihrer Einnahme die Gestalt, welche sie in der Hauptsache bis zur Neuzeit eigne. 1697 fiel L. wieder an Spanien, 1714 an Österreich. Im Zeitraum von 1728 bis 1734 wurden die Befestigungen der Stadt wesentlich erweitert. Während des ersten Koalitionskriegs wurde L. von dem französischen General Ambert blockiert (21. Nov. 1795 bis 7. Juni 1796), und nach tapferer Verteidigung kapitulierte der österreichische Feldmarschall Bender gegen die Zusicherung freien Abzugs. Beim Einmarsch der Verbündeten in Frankreich wurde L. am 4. Jan. 1814 von hessischen Truppen eingeschlossen und blieb es bis zur Übergabe an den König der Niederlande 1815. Durch die Wiener Schlussakte zur deutschen Bundesfestung erklärt, hatte L. in Friedenszeiten eine Besatzung von 4000 Mann Preußen, die aber infolge des Londoner Vertrags vom 11. Mai 1867 im September d. J. die Stadt verließen, während die Demolierung der Werke der bedeutenden Kosten wegen erst 1872 ausgeführt wurde (s. Luxemburg, Großherzogtum, Geschichte). Vgl. Coster, Geschichte der Festung L. (Luxemb. 1869).

Luxeuil (franz. Lüsöj oder Lüsöj), Stadt im franz. Departement Obersaône, Arrondissement Lure, in einer fruchtbaren, von der Lanterne und dem Breuchin bewässerten Ebene, an der Eisenbahn von Villervallée nach Lure gelegen, hat eine schöne Kirche aus dem 14. Jahrh., Reste einer alten Abtei, ein Kommunalcollege, ein Seminar, eine Bibliothek, eine Antikensammlung und (1881) 4347 Einw., welche Fabrikation von Kupferwaren, Papier, Baumwollwaren und Eierschwamm betreiben. L. hat berühmte Mineralquellen (18 an der Zahl), welche wenig feste Bestandteile (hauptsächlich etwas Chlornatrium) enthalten, eine Temperatur zwischen 22 und 69° C. haben und zu Trink- und Bädern vielfach verwandt wurden. — L. hieß im Altertum Luxovium und wurde einer Quellen wegen schon von den Römern besucht, die die Reste alter Römerbauten und aufgefundenen Inschriften beweisen. Vgl. Delaporte, Bains de L. (Par. 1862).

Luxor, Ort, s. Luxor.

Luxuriös (franz.), Luxus (s. d.) zeigend oder liegend, üppig, überprätig.

Luxus (lat.), der Aufwand für den feineren Lebensgenuss, welcher über den durchschnittlich üblichen oder auch notwendigen Lebensbedarf hinausgeht. Da letzterer kein feststehender ist, so ist auch der Begriff L. an durchaus relativ, und Roscher meint mit Recht, der Einzelne, jeder Stand, jedes Volk und jedes Zeitalter nenne diejenige Konsumtion L., welche ihm selbst als entbehrlich erscheine. Der L. an und für sich ist nicht unberechtigt. Er wirkt wohlthätig, wenn: auf gesunden und geschmackvollen Lebensgenuss gerichtet ist, dem Sinn für Schönheit und Reinlichkeit wie einer echten Sittlichkeit dient und nachher das Lebensglück erhöht, ohne daß andre dadurch geschädigt werden. Zu verwerfen ist nur der üppige, sinn- und geschmacklose L., welcher die Kostspieligkeit als Hauptsache ansieht und raffinierte, verweichlichende Genüsse Weniger durch das Elend vieler kaufen läßt. Je nach den allgemeinen Anschauungen der Sittlichkeit und der Kulturstufe, auf welcher ein Volk steht, tritt der L. in verschiedenen Formen auf. Im niederen Stand wirtschaftlicher Entwicklung ist der L. vorzugsweise Massenluxus, welchen größere Grundbesitzer durch großen Aufwand für Bediente und zeitweise durch kostspielige Feste treiben. Dieser Gestalt des L. begegnen wir auch heute noch in den niedrigen Schichten des Volkes, welche längere Zeit

hindurch ihren Lebensunterhalt möglichst knapp bemessen, um dann gelegentlich sich gehörig austoben zu können. Die höhere Kultur bringt den L., welcher das Leben verschönert und mit größerer Behaglichkeit ausstattet, wegen seiner größeren Reize einen wirksamen Sporn für sittliche, wirtschaftliche Bethätigung bildet und auch mehr den unteren Klassen des Volkes zugänglich wird. Schon Malthus und später Roscher haben darauf hingewiesen, daß der vernünftige L. zu einer Art von Reservefonds für künftige Notfälle sich gestalten könne. So macht der verallgemeinerte Konsum von Fleisch und möglichst verschiedenartigen Lebensmitteln einen Mißwachs weniger empfindlich; werden in guten Zeiten mehr geistige Getränke zc. fabriziert, so kann in schlechten die Verwendung derselben eingeschränkt und damit ein größerer Spielraum für die Nahrungsmittel gewonnen werden. Man suchte in früherer Zeit den L. durch Luxusgesetze oder Aufwandsgesetze (Luxusverbote) zu beschränken, so in Rom, als seine Herrschaft bei großer Einfachheit der Sitten noch keine große Ausdehnung angenommen hatte, ferner im Mittelalter bis zum 18. Jahrh. in Deutschland durch eine große Zahl von Reichspolizeiordnungen und partikularrechtliche Bestimmungen, in Frankreich, Schweden zc. Meistens sollte der Aufwand für Kleider, Gastmähler und Begräbnisse in Schranken gehalten werden, teils aus moralischen oder handelspolitischen Gründen, teils um die Verarmung zu hindern oder eine Abgrenzung der Stände voneinander äußerlich zu ermöglichen. Bei einigermaßen entwickeltem Verkehr werden solche Verbote unausführbar, weil die Beaufsichtigung viel zu lästig, kostspielig und dabei unzulänglich ist. Tüchtige Bildung und Gesittung, gehörige Pflege von Sparanstalten und eine solide Wirtschaftspolitik werden alsdann eine bessere nachhaltige Wirkung ausüben als Gesetze, die so leicht zur Umgehung anreizen. Ein L. freilich, welcher die öffentliche Sittlichkeit verletzt, wäre zu verhindern. Eine Reihe von verderblichen Beispielen des L. hat Em. Herrmann (»Die Launen der Pracht«, in den »Miniaturbildern aus dem Gebiet der Wirtschaft«, neue Ausg., Halle 1876) zusammengestellt. Vgl. auch Roscher, Ansichten der Volkswirtschaft (3. Aufl., Leipz. 1878); Vaudrillart, Histoire du luxe privé et public (Par. 1878—80, 4 Bde.); Laveleye, Le luxe (Berviers 1887).

Luxussteuern. Die L. der modernen Finanzverwaltung sind zum Unterschied von älteren Abgaben, welche durch ihre Höhe den Luxus zu mindern bestimmt und vielfach an die Stelle von Verbotten getreten waren, lediglich Einnahmequellen und zwar Aufwandsteuern, welche im Luxus im allgemeinen das für denselben befähigte, damit auch steuerkräftigere Einkommen treffen sollen. Sie sind eine einfache Konsequenz des Gedankens, daß höhere Einkommen dadurch stärker zu belasten, daß bessere Qualitäten und wertvollere Güter auch höher besteuert werden als die geringeren. Allerdings ist der Begriff Luxus kein bestimmter, auch ist der Luxus nicht in jedem besondern Fall ein Maßstab der Leistungsfähigkeit, da der sparsame oder geizige Reiche wenig oder keinen Luxus treibt, während andre auch bei kleinem Einkommen durch Stellung, Stand zc. zu Luxusausgaben gezwungen sein können. Doch trifft dieser Einwand die weitaus meisten, insbesondere alle Aufwandsteuern. Wichtiger ist, daß durch die L. nur wenig Gegenstände getroffen werden können. Eine umfassende direkte Besteuerung wäre ohne die unerträglichste Inquisition unmöglich. Sie kann sich

deshalb immer nur auf wenige, äußerlich leicht in die Augen fallende Objekte, wie Equipagen, Pferde, Hunde, Dienerschaft, luxuriöse Wohnungen etc., beschränken. Auch auf indirektem Weg läßt sich der Luxus nur unvollkommen treffen, weil einer weitgehenden Unterscheidung der Qualitäten und der Ausdehnung der Verbrauchssteuer auf zahlreiche Artikel zu große technische Schwierigkeiten, insbesondere wachsende Erhebungskosten, im Weg stehen. Daher werden die L. immer verhältnismäßig wenig einträglich sein, und ihr Zweck muß mehr durch Einkommen-, Vermögens- und Verkehrssteuern erreicht werden. Vgl. Bilinski, Die L. (Leipz. 1875).

Luzf (spr. leuf), vläm. Name für Lüttich.

Luyne (spr. lühn), Dorf im franz. Departement Indre-et-Loire, Arrondissement Tours, an der Loire, mit altem Schloß, Ruinen eines gallorömischen Aqueducts und (1891) 760 Einw., welche guten Rotwein bauen. L. hieß ursprünglich Maille.

Luyne (spr. lühn), 1) Charles d'Albert, Herzog von, Günstling Ludwigs XIII. von Frankreich, geb. 5. Aug. 1578 zu Pont-St.-Esprit (Gard) aus einer ursprünglich florentinischen Familie, kam früh als Page an den Hof Heinrichs IV., erwarb sich hier die Gunst des Dauphins Ludwig und blieb auch, als dieser den Thron bestiegen hatte, dessen unzertrennlicher Gesellschafter. Durch seinen Einfluß auf den König veranlaßte er 1617 die Ermordung des Marquis d'Ancre und wußte sich sodann dessen sehr bedeutendes Vermögen und seine Ämter anzueignen. 1619 ward er vom König zum Herzog und Pair von Frankreich erhoben, und 1621, während des von ihm betriebenen Feldzugs gegen die Protestanten, erhielt er das Schwert als Connétable und kurze Zeit darauf das Kanzleramt. Bei der Belagerung von Montauban bewies er jedoch seine gänzliche Unfähigkeit. Er starb 14. Dez. 1621, ehe er vom König, der des herrschsüchtigen, habgierigen Günstlings überdrüssig war, dem Unwillen des Volkes und der Großen preisgegeben wurde. Er war vermählt mit Anna de Rohan, der spätern Herzogin von Chevreuse, einer ehrgeizigen, ränkesüchtigen Dame. Vgl. Zeller, Le Connétable de L. (Par. 1879). — Einer seiner Nachkommen, Charles Philippe, Herzog von L., geb. 1695, heiratete 1792 in zweiter Ehe eine Marquise von Vêthune, Ehrendame der Königin Maria Leszcynska, und lebte am Hof Ludwigs XV. bis zu seinem Tod 1758. Er hat über das Leben am Hof unparteiische und interessante Mitteilungen hinterlassen in seinen Memoiren (hrsg. von Dussier und Soulié, Par. 1860—65, 17 Bde.).

2) Honoré Théodoric Paul Joseph d'Albert, Herzog von, ausgezeichnete Archäolog und Numismatiker, Nachkomme des vorigen, geb. 15. Dez. 1802 zu Paris, war viel auf Reisen, besonders in Italien, oder lebte auf seinem Stammschloß Dampierre, überall ein Förderer der Künste, wurde 1830 Mitglied der Akademie der Inschriften, 1848 der Konstituierenden und 1849 der Gesetzgebenden Versammlung, ward beim Staatsstreich, 2. Dez. 1851, auf kurze Zeit verhaftet, söhnte sich aber mit dem Kaisertum aus und starb 17. Dez. 1867 in Rom. Von seinen Schriften sind hervorzuheben: »Métoponte« (Par. 1836); »Description de quelques vases peints« (das. 1840); »Essai sur la numismatique des Satrapies etc.« (das. 1846); »Numismatique et inscriptions cypriotes« (das. 1852). Aus seinem Nachlaß gab der Graf Bogué heraus: »Voyage d'exploration à la mer Morte, à Petra et sur la rive gauche du Jordan, etc.« (Par. 1871—76, 3 Bde.).

Luz (spr. lüs), Stadt im franz. Departement des pyrenäen, Arrondissement Argelès, im südlichen Luzthal, am Pic de Bergons, 739 m ü. M., hat ein von den Tempelherren im 12. Jahrh. erbaut, befestigte Kirche, Schlossruinen, (1891) 1118 Einw., Fabrikation von Barègestoffen, Kupfer-, Silber- und Bleibergbau. In der Nähe sind die Bäder von St. Sauveur (s. d.). Nördlich von L. führt die Straße durch die 8 km lange Schlucht von L.

Luzan (spr. lusan), Don Ignacio de, span. Dichter, geb. 28. März 1702 zu Saragossa, kam sehr jung nach Italien, wo er in Palermo und Neapel die Rechte studierte, sich aber noch eifriger mit Litteratur und Poesie beschäftigte. 1733 nach Spanien zurückgekehrt, machte er sich zuerst durch einige gewandte Übersetzungen griechischer Dichter sowie durch Bearbeitungen französischer und italienischer Stücke für die spanische Bühne bekannt und wurde dann mit seiner »Poetica« (Saragossa 1737; Rom 1789, 2 Bde.) auf, durch welche es ihm gelang, den französischen Geschmack in die spanische Dichtkunst einzuführen. Dies Werk erwarb ihm auch die Gunst des Hofes. Er wurde 1747 Gesandtschaftssekretär in Paris und nach seiner Rückkehr 1750 nachmaliger Rat im Finanzministerium, Direktor der königlichen Münze und endlich Schatzmeister der königlichen Bibliothek. Die spanische Akademie und die der Geschichte ernannten ihn zum Mitglied; auch war er einer der Gründer der Akademie von San Jerónimo. Er starb 14. März 1754. Außer der Poetica ist von seinen Werken wenig gedruckt. Seine Gedichte, die sich aber sämtlich nur durch Korrektheit und Eleganz der Sprache auszeichnen, sind im 61. Bande der Biblioteca de autores españoles abgedruckt.

Luzern, ein Kanton der Zentralschweiz, grenzt im N. an die Kantone Aargau, Zug und Schwyz, im S. an Unterwalden, im W. an Bern und im N. an Aargau und hat einen Flächeninhalt von 1501 qkm (27,3 DM.). L. gehört zum größten Teil der Höhebene an und zwar mit dem sogen. Gäu, zu dem die voralpine Thalschaft des Entlebuch den Gegenstand bildet. Das schmale Bergrevier der Luzerner Aare (s. d.), welche das Entlebuch beiderseits einfaßt und ihre Vorposten einerseits im Raps (1408 m), anderseits im Pilatus (2133 m) haben, verflacht sich nach wärts schaufelartig in die breiten und flachen Thalgründe des Gäu. Da, wo nach diesem zu der Vierwaldstätter See ebenfalls sich öffnet, dehnen sich die über Wäggis und Vignau ansteigenden Steilhänge des Rigi aus. Die Reuß, welche sofort nach ihrem Austritt aus dem See die vom Entlebuch her abkommende kleine Emme aufnimmt, tritt nach kurzem Lauf auf aargauisches Gebiet über, während Wigger, Suren, Wyna und (Hallwiler) Aa, in Suren unter Bildung des Sempacher, die Aa unter Bildung des Baldegger und Hallwiler Sees, die längeren Strecken den luzernischen Gauthälen angehören und, gleich der Reuß, direkt der Aare zugehen. Das Land ist also Aare-, d. h. Rheingebiet. Entsprechend der orographischen Zweiteilung, sind auch die klimatischen und volkswirtschaftlichen Verhältnisse im Entlebuch, wo Scholzmatt 866, der Weiler Sörenberg sogar 1162 und selbst das untere Dorf Entlebuch noch 678 m ü. M. liegen, anders als im Gäu, dessen Gebiete an der allgemeinen Höhenlage des schweizerischen Mittellandes teilhaben (Luzern 437 m). Die Bevölkerung des Kantons, (1891) 134,806 Köpfe stark, ist durchaus deutschen Stammes und katholischer Konfession (nur 5634 Nichtkatholiken), aber wesentlich verschieden in dem aderbautreibenden


Gäu und in dem Hirtenland des Entlebuch (s. d.). Vom Areal entfallen 1062 qkm auf Äder, Wiesen und Weiden, 306 qkm auf Waldungen, 60 Hektar auf Weinberge. Ist das Entlebuch, als voralpines Bergthal, der Sitz luzernischer Alpenwirtschaft, so hat das Gäu echt agrarischen Charakter. 1886 zählte man im Kanton 4581 Pferde, 85,807 Rinder, 38,183 Schweine, 9573 Schafe und 19,531 Ziegen. Der Rindviehstand ist im Vergleich zum Areal doppelt so stark als sonst in der Schweiz; Schwyz und Berner Jura: ein Zeichen, wie stark die Nachzucht und Sennerei, namentlich im Entlebuch, ist. Man verfertigt jährlich 20,000 Doppelzentner Käse, magern für den eignen Bedarf und fetten, den die Entlebucher und Emmenthaler Händler auslaufen. Das Gäu liefert viele Zug- und Mastochsen und hat starke Ausfuhr von Häuten. Kornkammer ist das Gäu, welches Getreide und Kartoffeln über den Bedarf, auch genügend Flach, Hanf und Obst, zumeist Birnen, erzeugt. Die Waldungen würden kaum den Bedarf durch Nachwuchs decken; dennoch wird mehr aus- als von den Urkantonen nach der Stadt L.) eingeführt. In der Emme und Luzern wurde ehemals (noch im 19. Jahrh.) Gold gewaschen und aus solchem Gold in Luzern Dukatens geprägt; jetzt lohnt dieser Erwerbszweig nicht mehr. Die Strohflechterei, im Dienst aargauischer Firmen, ist der verbreitetste Industriezweig und hat sich fast über das ganze Gäu ausgedehnt; ähnlich die Seidenkämmlerei und Seidenweberei, während die Baumwollindustrie und einige andre Gewerbszweige mehr auf einzelne Punkte beschränkt sind, wie die Maschinenindustrie u. dgl. auf die Umgebung der Hauptstadt. Der Handel ist nicht unbedeutend; zum Export kommen: Getreide, Käse, Vieh, Rirschwasser; der Import erstreckt sich auf Salz, Öl, Kolonialwaren und Metalle. Die Stadt L. ist Ausgangspunkt des Transitverkehrs nach Italien über die Gotthardroute, in welche hier die Eisenbahnen von Bern, Basel und Zürich (über Zug) münden. Seit 1835 hat der Vierwaldstätter See Dampfschiffahrt, und die Stadt L. ist der gemeinsame Knotenpunkt, von welchem die Kurse in drei Richtungen nach Flüelen, Rühnacht und Alpnach) auslaufen. Dieselbe ist wegen ihrer Lage am Vierwaldstätter See und wegen der Nähe des Rigi, zu welchem von Bignau aus eine Zahnradbahn hinaufführt, einer der Hauptmittelpunkte des schweizerischen Touristenverkehrs und die Hotelmirtschaft daselbst und in mehreren Uferorten ein lohnender Erwerbszweig. Wie der Kanton überhaupt, so gehört auch sein Schulwesen zu den regenerierten der Schweiz, zunächst in Betreff der Primär- und Sekundärstufe, welche letztere hier durch die sogen. Bezirksschulen vertreten ist. Das Lehrerseminar befindet sich, mit der Bezirksschule verbunden, seit 1868 in Hitzkirch, das Priesterseminar in Luzern, wo auch die Kantonschule (d. h. kantonales Gymnasium humanistischer und realistischer Richtung) existiert, schon 1574 gegründet. In Hohenrain besteht eine Taubstummenanstalt (1834 gegründet), auf Sonnenberg (bei Luzern) eine von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (1859) gegründete Rettungsanstalt, »Katholisch Bäckereien«. Die Zahl der in den öffentlichen Bibliotheken enthaltenen Bände beträgt über 150,000; die bedeutendsten sind die Kantonsbibliothek (85,000), die Bürgerbibliothek (15,000) und diejenige des Kapuzinerstifts Wesemlin (13,000 Bände). Der Kanton besitzt noch drei Kapuzinerklöster (Wesemlin, Sursee, Schüpfheim), das Kloster der Kapuzinerinnen zu

St. Anna und das der Cistercienserinnen zu Eschenbach, im ganzen mit etwa 110 Ordensgliedern und einem Vermögen von über 1½ Mill. Frank. Der Kanton gehört nebst Solothurn und Zug zum Bistum Basel.

Nach der Verfassung vom 28. Febr. 1875, welche 11. Okt. 1882 revidiert wurde, bildet L. einen demokratischen Freistaat. Sie garantiert die in den schweizerischen Kantonalverfassungen üblichen Grundrechte. Die Souveränität beruht in der Gesamtheit des Volkes und wird, im Namen des Souveräns, zunächst durch den Großen Rat ausgeübt. Dieser wird von den 53 Wahlkreisen auf je vier Jahre gewählt, je ein Mitglied auf 1000 Seelen der schweizerischen Wohnbevölkerung. Die von ihm erlassenen Gesetze, Staatsverträge und wichtigeren Finanzdekrete unterliegen der Volksentscheidung, wenn diese binnen 30 Tagen wenigstens von 5000 Bürgern verlangt wird (fakultatives Referendum). Der Große Rat übt die Oberaufsicht über die Staatsverwaltung, bestimmt das jährliche Budget und beschließt die Steuern; er bewilligt Staatsverträge und Staatsanleihen, übt das Begnadigungsrecht etc. Die Mitglieder haben das Recht der Initiative für Gesetzesvorschläge. Die Exekutive ist einem Regierungsrat von sieben Mitgliedern übertragen. Diese können nicht zugleich Mitglieder des Großen Rats sein, sind aber verpflichtet, den Sitzungen desselben beizuwohnen, und haben hier beratende Stimme und das Recht, Anträge zu stellen. Die Leitung des Erziehungswesens ist einem Erziehungsrat von drei Mitgliedern übertragen. Die oberste Instanz richterlicher Gewalt liegt bei dem Obergericht (neun Mitglieder); ein Kriminalgericht von fünf Mitgliedern beurteilt in erster Instanz alle Kriminalsachen. Die Todesstrafe ist wieder eingeführt. Sowohl Regierungsrat als Ober- und Kriminalgericht werden auf je vier Jahre vom Großen Rat erwählt, ebenso auf je ein Jahr die Präsidien: der Präsident des Regierungsrats (Schultheiß), der Vizepräsident (Statthalter), der Präsident des Erziehungsrats (aus der Mitte des Regierungsrats), der Präsident und Vizepräsident des Obergerichts und der Präsident des Kriminalgerichts. Der Kanton L. zerfällt in die fünf Ämter oder Bezirke: Entlebuch, Hochdorf, L., Sursee und Willisau. In jedem übt die Exekutive ein vom Großen Rat auf je vier Jahre gewählter Amtstatthalter, die richterliche Gewalt ein Bezirksgericht von 7—9 Mitgliedern, die von dem Amt selbst zu wählen sind. Die Gemeinden sind innerhalb der verfassungs- und gesetzmäßigen Schranken autonom; sie üben die Verwaltung durch einen von der Gemeinde auf je vier Jahre gewählten Gemeinderat, dessen Präsidium der Gemeindevorsteher führt, und zur Vermittelung von Streitigkeiten bestehen Friedensrichter. Das für 1887 festgestellte Budget enthält als Einnahme 1,515,060 Fr., als Ausgabe 1,564,010 Fr., also ein Defizit von 48,950 Fr. Unter den Einnahmen kommt der bedeutendste Posten auf die Staatsabgaben (besonders Ohmgeld und Salzregal); in den Ausgaben haben Militär und Erziehung die höchsten Ansätze. Zu Anfang 1886 beliefen sich die Aktiven auf 9,428,125 Fr., die Passiven auf 4,453,298 Fr., somit das reine Vermögen auf 4,974,827 Fr.

[Die Stadt Luzern.] Die gleichnamige Hauptstadt des Kantons, 437 m ü. M., liegt reizend am Ausfluß der Reuss aus dem Vierwaldstätter See mit dem Blick auf Rigi und Pilatus und zählt (1880) 17,850 Einw., darunter 1912 Protestanten und 136 Juden. Die Stadt selbst ist eng angelegt, gegen N.

von einer Reihe hoher mittelalterlicher Schutztürme eingefast, hat sich aber durch Kai- und Häuserbauten, namentlich eine größere Zahl prächtiger Gasthöfe, erweitert und verschönert. Unter den kirchlichen



Wappen von
Luzern.

Gebäuden steht voran die Stiftskirche St. Leodegar (1633 erbaut) mit zwei schlanken Türmen, von denen der eine 75 m hoch ist und die Jahreszahl 1406 trägt, und einer großen Orgel von 90 Registern. Andre hervorragende Gebäude sind: das ehemalige Jesuitenkollegium und die Jesuitenkirche (von 1667), das ehemalige Ursulinerinnenkloster Mariahilf, die neue reformierte Kirche, das Rathaus, das große Stadthospital, das Pfundhaus in der Sente, das Waisenhaus, das Theater, das neue Korrekthaus, das Museum, das Bibliothekgebäude, das neue Schulhaus am Arienbach und das Zeughaus mit alten Trophäen. Über den Seeausfluß führt eine prachtvolle neue Brücke, welche den Bahnhof der linken Stadtseite mit der »großen Stadt« verbindet. Abwärts folgt zunächst die 800 m lange, zum Abbruch bestimmte Kapellbrücke (1800 erbaut) mit alten Schildereien. Der Wasserturm an derselben, Aufbewahrungsort des städtischen Archivs, soll das älteste Bauwerk der Stadt, ein Leuchtturm (Lucerna, daher angeblich der Name der Stadt) aus der Römerzeit, sein. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört noch das auf Veranlassung des Generals Pfyffer zum Gedächtnis der am 10. Aug. 1792 bei der Verteidigung der Tullerien gefallenen Schweizergardisten 1820 errichtete Monument vor dem Wäggiethor, ein nach Thorwaldsens Modell in die Felsenwand eingehauener Löwe von 9 m Länge und 6,6 m Höhe, stehend mit der rechten Pranke den bourbonischen Wappenschild schützend, darüber die Inschrift: »Helvetiorum fidei ac virtuti«. Im »Gletschergarten« sind interessante Riesentöpfe, Findlinge und Felsen mit Gletscherschliffen und Gletscherripen aus der Eiszeit, alles umgeben von einer echt alpinen Gartenanlage. Endlich verdient Erwähnung das Pfyffersche Relief der Urkantone, über 6½ m lang und 3½ m breit. Schöne Aussichtspunkte sind: die Fluhmatt, die Allenwindenhöhe, die drei Linden am Gislisberg, der Gütsch, per Drahtseilbahn zugänglich, die Ruinen des Schlosses Stollberg etc.

Geschichte der Stadt und des Kantons Luzern.

Die Stadt L. verdankt ihren Ursprung und wahrscheinlich auch ihren Namen (Ludgaria, Lucaria) dem Kloster St. Leodegar, welches um 740 von Mönchen der Abtei Murbach im Elß gestiftet wurde und mit seinen Besitzungen unter der Herrschaft des Mutterklosters verblieb. Dieses verkaufte die Stadt 1271 an Rudolf von Habsburg, aber zur Wahrung seiner unter der geistlichen Herrschaft errungenen städtischen Freiheiten trat L. 7. Nov. 1332 in den Bund der Waldstätte. Das dadurch gelöste Verhältnis zu Österreich wurde durch die Schlacht von Sempach 1386 vollends zerrissen, und 1390 erhielt die Stadt von König Wenzel mit dem Blutbann die Bestätigung ihrer Reichsfreiheit. Im 14. und 15. Jahrh. erwarb sich L. durch Kauf, Verpfändung und Eroberung ein bedeutendes Unterthanengebiet. Gegen die Reformation verhielt es sich feindselig; es wurde der Mittelpunkt der gegenreformatorischen Bestrebungen in der Schweiz. Auf Veranlassung des kriegsberühmten Schultheißen Ludwig Pfyffer (s. d.) wurden 1574

die Jesuiten nach L. berufen, wo seit 1579 auch ein päpstlicher Nuntius seinen beständigen Sitz hatte. Am 5. Okt. 1586 beschworen die sieben katholischen Orte den Borromeischen Sonderbund in L. Auch in L. entwickelte sich die städtische Verfassung durch das Selbstergänzungsrecht der Räte und die Erhöhung der Befugnisse derselben auf Kosten der Bürgergemeinde im 16. und 17. Jahrh. zu einer patrizischen Oligarchie; die Landschaft aber litt durch Vernachlässigung ihrer verbrieften Rechte, Erhöhung der Steuern, Verschlechterung der Münzen u. a. m. Im Jahr 1653 in dem luzernischen Entlebuch der große Bauernkrieg in der Schweiz seinen Anfang, dessen Niederwerfung die unumschränkte Herrschaft des Patriziats bis 1798 begründete. 1798 erließ der Große Rat die aristokratische Regierungsform abzuschaffen, und L. wurde zur Hauptstadt der helvetischen Republik erhoben. Die Mediationsakte machte den Kanton L. 1803 wieder zu einem besondern Staatswesen mit repräsentativer Verfassung. Als 1814 wurde dieselbe durch einen Handstreich des Schultheißen Rüttimann gestürzt und die Staatsform derjenigen vor 1798 angenähert mit dem Unterschied, daß die Landschaft die Hälfte der Repräsentanten im Großen Rat erhielt. Eine Verfassungsrevision beseitigte 1829 das Selbstergänzungsrecht des Kleinen Rats und entzog demselben die richterliche Gewalt, nach der Julirevolution wurde auf das Verlangen des Volkes ein Verfassungsrat gewählt, dessen am 30. Juni 1831 angenommener Entwurf der Landsgemeinde eine gerechtere Repräsentation gewährte, Gleichheit vor dem Gesetz, Denk- und Pressfreiheit verbriefte und die Militärkapitulationen mit dem Ausland verbot. Aber da das liberale Regiment, das 1830 zur Herrschaft kam, durch seine Teilnahme an der Badener Konferenz die Interessen der katholischen Kirche zu verletzen schien, strebte eine clerikal-demokratische Partei unter der Führung des Bauern Joseph von Ebersol und des Staatschreibers Konstantin Siegwart-Müller dahin, den Sturz desselben mittels einer Verfassungsrevision herbeizuführen. Diese wurde von dem durch Jesuitenmissionen bearbeiteten Volk beschlossen (31. Jan. 1841) und der Verfassungsrat vollständig im Sinn der »Leuenstei« bestellt. Das neue, 1. Mai angenommene Grundgesetz raubte der (liberalen) Stadt das letzte Vortrecht, indem es die Vertretung nach der Kopfzahl festsetzte, gab dem Volk das Veto gegen mißliebige Gesetze, befreite die Kirche von aller staatlichen Hoheit und überlieferte ihr das Unterrichtswesen. Die neue Regierung, deren Haupt Siegwart-Müller war, bezeichnet ihre Stellung, indem sie den Papst um seinen Segen zu dem Werk bat. Die Krönung desselben durch die Berufung der Jesuiten an die höhern Lehranstalten (28. Okt. 1844), die verunglückten Schilderhebungen und Freischarenzüge der Radikalen (8. Dez. 1844 und 30./31. März 1845), die Verurteilung und Flucht des Dr. Steiger, ihres Hauptes, die Ermordung Jans, die Stiftung des Sonderbundes (Dez. 1845) und die Niederwerfung desselben durch die Eidgenossen (Nov. 1847) gehören der allgemeinen Geschichte der Schweiz an (s. d.). Unmittelbar nach der Niederlage bei Gislis (23. Nov. 1847) flüchtete sich die Sonderbundsregierung von L. nach Altorf und ließ sich auf (24. Nov.), worauf der Stadtrat von L. unter Zuziehung von je zwei Männern der vier Ämter des Landes sich als provisorische Regierung konstituierte und die Neuwahl des Großen Rats anordnete, der in der Mehrheit liberal bestellt wurde. Als die von ihm ernannte Regierung, um die Kriegskosten zu be-

streiten, die Klöster St. Urban und Rathausen aufgehoben, ergriffen die Klerikalen das Veto, brachten es aber nicht auf die nötige Stimmenzahl. Ebenso wurde eine Abänderung der Verfassung, welche alle tendenziös klerikalen Bestimmungen daraus entfernte, 13. Febr. 1848 angenommen. Dagegen konnte die neue Bundesverfassung nur dadurch, daß man die nicht Stimmenden als Annehmende zählte, von der Regierung als angenommen erklärt werden. Am 6. Dez. 1856 wurden auf Antrag der liberalen Regierung sämtliche Mitglieder des sonderbündischen Kriegsrats, die 1850 zum Schadenersatz verurteilt worden waren, mit Ausnahme des im Exil lebenden Siegmund Müller, vom Großen Rat amnestiert. Auf Vetreiben der Ultramontanen wurde 1863 durch eine Totalrevision der Verfassung an Stelle der teilweisen Erneuerung der Behörden die Integralerneuerung gesetzt, 1869 durch eine Partialrevision das Veto erleichtert und die Zahl der Großräte vermehrt. Am 7. Mai 1871 erfolgte endlich der von ihnen ersehnte Umschwung, indem die Neuwahlen eine klerikale Mehrheit im Großen Rat ergaben, der dann auch die Regierung zum größten Teil aus Klerikalen bestellte. Als der liberale Stadtrat 1872 den Altkatholiken eine der Stadt gehörige Kirche einräumen wollte, verbot es die Regierung. Wie die von Zug, erkannte sie die von den übrigen Solothurner Diözesanständen gegen den Bischof Lachat gefakten Beschlüsse nicht an, worauf dieser 1873 in L. seinen Sitz nahm. Die Revision der Bundesverfassung von 1874, die übrigens von L. verworfen wurde, machte auch eine solche der kantonalen Verfassung notwendig; das 28. Febr. 1875 vom Volke genehmigte neue Grundgesetz erlitt indes schon wieder 1882 durch eine 12. Nov. angenommene partielle Revision Modifikationen; insbesondere wurde infolge der Aufhebung des eidgenössischen Verbots die Todesstrafe wieder eingeführt. Vgl. Pfyster, Geschichte der Stadt und des Kantons L. (Zürich 1850—52, 2 Bde.); Derselbe, Der Kanton L. (St. Gallen 1858—59, 2 Tle.); v. Segesser, Rechtsgeschichte der Stadt und Republik L. (Zug 1851—60, 4 Bde.); B. v. Meyer, Erlebnisse (Wien 1875, 2 Bde.); v. Liebenau, Das alte L. (Zug 1882); v. Segesser, Fünfundvierzig Jahre im Luzernischen Staatsdienst (Bern 1887).

Luzerne, s. Medicago.

Luzerner Alpen, der zwischen Aare und Reussthal sich ausbreitende Teil der schweizer. Boralpenzone, der seitlich in die Nachbarläntere Bern und Unterwalden übergreift, aber seiner Hauptmasse nach dem Luzernischen Gebiet angehört. Die beträchtlichsten Berge sind: der Hohgant (2199 m), der Brienzler Grat und das Rothorn (2351 m), die Schrattefluh (2076 m), der Feuerstein (2042 m), die Schafnatt (1980 m), die Bramegg (1026 m) und der Pilatus (s. d.). Ist der Pilatus das auffälligste, großartig aufgebaute Glied dieser Gruppe, so gehört der Rapp (1408 m), eine durch Ausdehnung und Fächerstrahlen auffallende Nagelfluhbildung, schon zu den Vorposten der Alpen, in das Hügelland weit vortretend. Der fahrbare Übergang von Escholzmatt (858 m), welchen seit 1875 die Bern-Luzerner Eisenbahn überschreitet, trennt diesen alpinen Vorposten von dem Hauptkörper der L. A., wie diese ihrerseits wieder durch den Brünig (s. d.) von dem Hochgebirge

geschieden sind. Das von dem hufeisenförmigen Bogen der L. A. eingeschlossene Thal ist das Entlebuch (s. d.).

Luzin, s. Kleber.

Luzl (poln. Luck), Kreisstadt im russ. Gouvernement Wolhynien, am Stür und Gushiz (Gisitz), hat ein Schloß (aus dem 18. Jahrh.), eine griechisch-katholische und 2 römisch-kath. Kirchen, 2 Nonnenklöster, 2 Synagogen (darunter eine karaitische), ein kath. Seminar und (1884) 13,771 Einw., welche einen nicht unbedeutenden Getreidehandel treiben. L. ist Sitz eines römisch-katholischen Bischofs. Im Kreis befinden sich acht große deutsche Kolonien. L. wird zuerst im 11. Jahrh. als Hauptstadt eines reichsunmittelbaren Fürstentums erwähnt und fiel 1791 an Rußland.

Luzon (spr. ludson), die größte und wichtigste Insel des zu Spanien gehörigen Archipels der Philippinen (s. Karte »Hinterindien«), zwischen 12 $\frac{3}{4}$ und 19° nördl. Br., 102,695 qkm (1865 DM.) groß mit (1879) 3,359,925 Einw. Die Insel besteht aus einem großen nördlichen kompakten Teil, der sich von N. nach S. erstreckt, und einem viel kleinern, vielfach zerrissenen, dessen Richtung nach SO. geht. Unter den zahlreichen tiefen Küsteneinschnitten sind namentlich der große und schöne Golf von Lingayen und die prachtvolle Bai von Manila nennenswert. L. ist durchaus vulkanischer Natur und die Zahl der Vulkankegel eine außerordentlich große; die meisten freilich sind erloschen, andre im Zustand von Solfataren, mehrere aber haben bis in die neueste Zeit eine furchtbare Thätigkeit gezeigt. Die bemerkenswertesten darunter sind der Taal auf einer Insel im Bombonsee, zwar nur 284 m hoch, aber in unablässiger Thätigkeit, die bisweilen höchst verderblich gewesen ist; dann am Baysee der 2233 m hohe Banahao oder Mahayhay und im südöstlichsten Teil der Vulkan d'Albay (2374 m), dessen zahlreiche Ausbrüche furchtbar gewesen sind, und der Bulusan. Ein submariner Vulkan erhob sich im Juli 1880 zwischen der Ostküste und der Insel Polillo, verschwand aber später wieder. Von Mineralien sind in großer Menge Eisen- und Kupfererze, Schwefel und Kohle gefunden worden. Die Bewässerung ist sehr reichlich; von vielen Flüssen sind zu nennen der Capayan im N. und der Pasig, Abfluß des Baysees. Eins der eigentümlichsten Naturbilder gewährt die Laguna encantada (»verzauberter See«), ein Kratersee in der Nähe von Manila. Das Klima ist heiß und feucht; es herrschen Fieber, die Cholera richtet große Verheerungen an, und Syllone haben wiederholt Städte und Dörfer in Trümmerhaufen verwandelt. Die Flora ist eine überaus üppige und reiche; reißende, wilde Tiere gibt es gar nicht. Die Bevölkerung besteht aus drei verschiedenen Bestandteilen, welche in drei konzentrischen Zonen die Insel bewohnen. Die Urbevölkerung, die Negritos, wurde durch zwei malaiische Invasionen von der Küste in die Berge der Binnenlandschaften zurückgedrängt und dort von den Malaien der ersten Invasion (Lingianen, Igorroten, Guinanen, Calinga u. a.) so absorbiert, daß sie nur noch Stammesinseln bildet. Die Malaien der zweiten Invasion (Tagalen, Bisaya u. a.) bewohnen die Küstengebiete, wo auch Chinesen, Spanier und Mischlinge ihre Wohnsitze haben. Hauptstadt ist Manila (s. d.), Kriegshafen ist Cavite, 13 km südwestlich davon, mit 15,000 Einw. Vgl. Philippinen.

Verzeichniß der Illustrationen im X. Band.

Beilagen.

	Seite		Seite
Konstantinopel, Stadtplan	28	Leipzig, Stadtplan	682
Kopenhagen, Stadtplan	60	Leuchtgas, Tafel	733
Korallen, Tafel	76	Leuchttürme, Tafel	740
Kostüme, Tafel I—III (mit Textblatt)	120	Linde, Tafel	800
Krain und Istrien, Karte	186	Livland: Karte der russischen Ostseeprovinzen	849
Krankenhaus zu Stettin, Plan	152	Locomobile, Tafel	880
Krebstiere, Tafel	176	Locomotive, Tafel	885
Kreisdeformation, Tafel	183	London, Stadtplan	896
Krotodile, Tafel	244	„ Karte der Umgebung	906
Kupfergewinnung, Tafel	317	Luftpumpen, Tafel	982
Lampen, Tafel	484	Lufttemperatur: Temperaturkarte der Erde (mit Tem-	
Lärche, Tafel	519	peraturtafel)	98

Abbildungen im Text.

	Seite		Seite
Konold, Fig. 1 u. 2	13	Landarten, Fig. 1—16	456—460
Konsole, gotische	23	Landesberg a. d. Warthe, Stadtwappen	466
Konstanz, Stadtwappen	35	Landshut, Stadtwappen	466
Kontrollapparat von Holz	51	Landstnechte, Fig. 1—4	469—472
Koordinaten	58	Landstnechttrug	477
Kopenhagen, Stadtwappen	60	Langensalza, Stadtwappen	502
„ Karte der Umgebung	61	Lanzette, 5 Figuren	513
Kopiermaschine, Fig. 1 u. 2	69	Lärmapparate, Fig. 1—3	521—522
Kopulation (Baumgucht)	76	Laterna magica (Scioptikon)	541
Korallenriffe, Fig. 1—3	78	Laufbohne	556
Korallpolypen, Fig. 1 u. 2	79	Laufen: Galoppgang des Pferdes, Fig. 1—12	557
Korinth, Rärtchen des Jähmus	91	Laurentische Formation: Ansicht u. Profil des Pfahls	562
Kork (Querschnitt)	92	Lausanne, Stadtwappen	565
Kosel, Stadtwappen	112	Lautwerke, elektrische, Fig. 1—12	572—577
Köslin, Stadtwappen	113	Lehren: Schublehre und Drahtflinten	636
Köthen, Stadtwappen	121	Lehrgerüste, Fig. 1—3	640
Krabbe (Architektur)	131	Leiden, Stadtwappen	652
Kräftepaar	134	Leidener Flasche, Fig. 1—7	653—654
Kralau, Stadtwappen	139	Leipzig, Stadtwappen	662
Kran, Fig. 1—4	144—146	„ Karten zur Schlacht bei (16. u. 18. Okt. 1813)	670—671
Krankenhaus, Fig. 1—8	149—151	Letythos	677
Kranzgefäß, korinthisches	161	Lemberg, Stadtwappen	679
Krater (Mischtrüge), 2 Figuren	165	Leopard (in der Heraldik), Fig. 1 u. 2	700
Krebs, 2 anatomische Figuren	172	Leuchterweibchen	703
Krefeld, Stadtwappen	181	Leuchtgas (automatischer Brenner)	736
Kreide, mikroskopische Ansicht	182	Leuthen, Karte zur Schlacht bei	746
Kreis, Fig. 1—3	184—185	Licht (Strahlenwinkel)	764
Kreisel, Fig. 1 u. 2	186	Liegnitz, Stadtwappen	781
Kretine	195	Litior mit dem Fasseis	782
Kreuz (verschiedene Formen), 21 Figuren	198—199	Lilien, heraldische	789
Kreuzblume	200	Lima, Situationsplan	792
Kreuznach, Stadtwappen	203	Limbürg a. d. Lahn, Stadtwappen	796
Kreuzotter, Kopf	203	Lindau, Stadtwappen	799
Krim, Karte	223	Linse, Fig. 1—11	811—814
Kristalle, Fig. 1—65	229—234	Linz, Stadtwappen	816
Krodoaltar zu Goslar	243	Lippstadt, Stadtwappen	822
Kronen, Fig. 1—16	247—248	Lissabon, Situationsplan und Stadtwappen	829
Kronwerk	254	Livius, Fig. 1 u. 2	832
Krüge, rheinische Steinzeugkrüge, Fig. 1 u. 2	259	Liverpool, Stadtwappen	844
Krummstab	262	„ Situationsplan	845
Krüseler (Haube)	266	Lochmaschine, Fig. 1—4	861
Kruzifixe, Fig. 1—3	266—267	Locomobile, Fig. 5—9	881—884
Kühlapparate, Fig. 1—2	282—283	Locomotive, Fig. 1—8	885—889
Kultivatoren, Fig. 1—3	292—293	Lollum (Volsch), Fig. 1—3	892
Kunersdorf, Karte zur Schlacht bei	302	London, Stadtwappen	896
Kupfer, Fig. 1—4	318—320	Lorica: Legionär in der L.	914
Kuppelungen, Fig. 1—10	335—336	Löwen, heraldische, Fig. 1 u. 2	926
Kurbel, Fig. 1—3	338—339	Lübeck, Stadtwappen	946
Kurbelgetriebe	339	„ Stadtplan	947
Kurfürstenglas	343	Ludwigshafen, Stadtwappen	951
Küstrin, Stadtwappen	360	Luftpumpe, Fig. 1, 9, 11, 12, 14	982—983
Kyathos, verschiedene Formen	364	Lufschiffahrt, Fig. 1—7	986—988
Kylix	367	Lufverdrichtungsmaschinen, Fig. 1 u. 2	994—995
Kyma	367	Lüneburg, Stadtwappen	1004
Laboratorium, chemisches	376	Lüneburger Silberfah, 2 Figuren	1005
Lager, römisches (Plan)	403	Lünette	1006
Lager (im Maschinenwesen), Fig. 1—7	404—405	Lunge, Fig. 1 u. 2	1007
Lahr, Stadtwappen	413	Lupen, Fig. 1—4	1016
Laibach, Stadtwappen	413	Lüttich, Stadtwappen	1027
Lampadius	434	Lützen, Karte zur Schlacht bei	1030
Lampe, Fig. 1—13	435—439	Luxemburg, Stadtwappen	1034
Landau, Stadtwappen	443	Luzern, Stadtwappen	1036

Korrespondenzblatt zum zehnten Band.

Geschlossen am 20. Januar 1888.

R. Schmidt in Börsig. Eine für Ihre Orientierung wohl hinreichende Karte der Azoren (und außerdem noch 19 Tafeln) finden Sie in dem angeführten Buch von G. Hartung: »Die Azoren in ihrer äußern Erscheinung und nach ihrer geognostischen Natur geschildert« (Leipz. 1860, Verlag von W. Engelmann).

M. G. in Innsbruck. Ihre Bemängelung der Ziffer für das Gebiet des Schwarzen und Asowschen Meers im Artikel »Europa«, Bd. 5, S. 926, beruht auf einem Mißverständnis. Es handelt sich dort nicht, wie Sie fälschlicherweise glauben, um den Flächeninhalt beider Meere, sondern um das Gebiet der Wasserläufe, welche denselben zufließen. Dieselbe Bewandnis hat es mit den übrigen dort aufgezählten Meeren; eine Aufzählung des Flächeninhalts der einzelnen Europa umgebenden Meere würde gar nicht in den Rahmen jenes Artikels passen.

Rudolf S. in Dresden. Die im Artikel »Ausfuhrversicherung« (Bd. 2, S. 137) genannte Anstalt für Militärdienstversicherung (Deutsche Militärdienst-Versicherungsanstalt) hatte allerdings früher ihren Sitz in Hamburg, wo sie 1878 vom Direktor H. Marwede, von dem auch der Gedanke zur Errichtung ausgegangen war, eröffnet wurde. 1883 erhielt die Anstalt die Konzession für Preußen und verlegte hierauf ihren Sitz nach Hannover. Ende 1878 waren 1175 Policen in Kraft, die versicherte Summe belief sich auf 1,139,850 M., der Reservefonds auf 20,668 M. Von da ab hatte die Anstalt von Jahr zu Jahr eine Ausdehnung ihres Geschäftsumfanges um 40—60 Proz. der jeweilig versicherten Summe aufzuweisen. Außer der genannten Anstalt befassen sich noch einige andre mit der Militärdienstversicherung: die Bremer Lebensversicherungsbank (seit 1881), die Reichsversicherungsbank in Bremen (seit 1881), die Hannovera (seit 1885), der Stuttgarter Allgemeine Deutsche Versicherungsverein (seit 1880).

P. R. in Budapest. Unfre Geburtsdaten über Kossuth machen Anspruch auf Richtigkeit; die wiederholt citierten Angaben: geb. 21. April (27. April, 16. April) 1802 zu Monos oder 1805 zu Tapio Vicske, sind irrig. Genauere Ermittlungen haben übrigens ergeben, daß der Tag der Geburt Kossuth selbst unbekannt war oder noch ist.

Wilhelm Brandt in Chemnitz. Das Projekt, den vom Flusse San Juan gebildeten Durchbruch der zentralamerikanischen Kordillere und den Nicaraguasee zur Herstellung eines interozeanischen Kanals zu verwerten, wurde bereits 1781 von Don Manuel Galisteo im Auftrag der spanischen Regierung untersucht. Seitdem ist man ihm wiederholt näher getreten, und 1849 wurde von Oberst Chields behufs Ausführung des Kanals eine »Atlantic and Pacific Ship Canal Company« gegründet, die sich aber bald wieder auflöste. Das jüngste Projekt ist 1885 vom amerikanischen Ingenieur A. G. Menocal ausgearbeitet worden (vgl. »Petermanns Mitteilungen« 1887). Die von Ozean zu Ozean herzustellende Verbindung beträgt demnach 273 km, wovon indes nur 34,8 km auf den eigentlichen Kanal kommen. Von Brito am Stillen Ozean ausgehend, führt der Kanal über die Landhöhe (46,1 m) 27,8 km weit zur Mündung des Rio Lajas in den Nicaraguasee. Auf dieser Strecke kämen vier Schleusen. Von da ginge die

Fahrt über den See (91 km), den bei Ochoa durch einen Damm aufgestauten San Juan hinab (104 km) und den Nebenfluß desselben, San Francisco, hinauf (19 km), von wo aus bis zu dem noch 31,2 km entfernten Greytown ein Kanal mit drei Schleusen zu führen wäre. Die Wassertiefe ist auf 8,5 und 9,1 m berechnet, und Schiffe sollen binnen 30 Stunden den Kanal passieren können. Die Anlagekosten berechnete man auf 51 Mill. Dollar, später auf 64 Mill. Doll. erhöht. Die Aussichten auf Verwirklichung dieses Projekts sind vorderhand gering.

Paul M. in Leipzig. Die Gesetzesvorlage (Februar 1886), wonach der nördlich vom 46.^o Br. gelegene Teil des amerikanischen Territoriums Dakota künftig den Namen Lincoln erhalten sollte, während dessen südlicher Teil unter dem jetzigen Namen als Staat in die Union aufgenommen werden sollte, wurde vom Kongreß verworfen.

W. Brunner in Gera. Die von mehreren Zeitungen gebrachte Nachricht, als hätte im Jahr 1886 eine Volkszählung in der Schweiz stattgefunden, beruht auf einem Irrtum. Die letzte eidgenössische Volkszählung (auf welcher die Angaben des Konversations-Lexikons begründet sind) fand im Dezember 1880 statt, und die nächste wird im Dezember 1888 vor sich gehen.

Über die mit der Zählung im Deutschen Reich 1. Dezember 1885 vorgenommenen Erhebungen hinsichtlich der Konfessionen liegen bisher nur Mitteilungen aus einzelnen Staaten vor. Das Gesamtergebnis wird vielleicht im 1888er Jahrgang des »Statistischen Jahrbuchs«, jedenfalls aber in einem die Gesamtergebnisse der 1885er Volkszählung umfassenden, gegenwärtig vom kaiserlichen Statistischen Amt vorbereiteten Band — etwa im Juni d. J. — erscheinen.

E. Wagner in Reichenberg. Die meisten und größten amerikanischen Zeitungen erscheinen allerdings zu New York. Täglich erscheinende größere Blätter gibt es daselbst nicht weniger als 23. Die bedeutendsten derselben sind: »Herald« (mit einer Auflage von ca. 190,000 Exemplaren), »Daily News« (160,000), »World« (150,000), »Times« (150,000), »Morning Journal« (100,000), »Sun« (100,000), »Evening Telegram« (ein Ableger des »Herald«, 80,000), »Tribune« (50,000), »Evening Post«, »Mail«, »Express«, »Star«, »Commercial Advertiser«, »Illustrated Daily Graphic« haben Auflagen von 5000—15,000. In Jersey City und Brooklyn, die als Vorstädte von New York gelten können, mit resp. 130,000 und 600,000 Einw., erscheinen 10 Abendblätter. Die Zeitungspreffe der übrigen großen Städte der Union steht der New Yorker im Verhältnis zur Einwohnerzahl nicht nach. So hat Philadelphia 19 täglich erscheinende Zeitungen, deren bedeutendste (»Public Ledger« und »Record«) jede in mehr als 100,000 Exemplaren verbreitet ist; Boston hat 11 Tagesblätter, die eine Gesamtauflage von angeblich 275,000 Exemplaren besitzen; Chicago 17 mit einer Gesamtauflage von über 200,000; San Francisco 13; St. Louis 9, von denen 2 je 30,000 Exemplare drucken. Die nur 10 km von New York entfernte Stadt Newark (136,000 Einwohner) besitzt 4 Morgen- und 3 Abendblätter. Diese Zahlen lassen

erkennen, daß die Entwicklung der nordamerikanischen Zeitungspreſſe nach unſern Begriffen außerordentliche Dimensionen erlangt hat. Es dürfte in der ganzen Union keine Stadt von 20,000 Einwohnern geben, die nicht ihre 2—3 täglich erscheinenden Morgen- und ebenso viele Abendblätter hätte. Die meisten derselben werden in palastartigen Gebäuden hergestellt, die oft die Hauptsehenswürdigkeit der betreffenden Städte bilden und in der Regel musterghütliche Einrichtungen beſitzen. Beispielsweise braucht die kaum 50 Jahre alte Stadt Grand Rapids in Michigan 5 täglich ein- bis zweimal erscheinende Zeitungen, um den Lesehunger ihrer 40,000 Einw. zu stillen. Nach einer Statiſtik von 1885 gab es in den Vereinigten Staaten bei einer Bevölkerung von rund 55 Mill. Seelen 1183 täglich, 10,082 wöchentlich einmal, 139 wöchentlich zweimal und 39 wöchentlich dreimal erscheinende Organe; seltener als wöchentlich einmal erschienen 2051; macht alles in allem 13,494 periodische Druckſchriften oder eine auf je etwa 4000 Seelen (1860 erst 5253 oder eine auf 6000 Seelen).

W. B. in Billnik. Die Ansicht der Burg Fledenstein bei Weißenburg im Elsaß auf unſrer Tafel »Burgen«, Fig. 1 (Bd. 3), geht nicht, wie Sie schreiben, auf Merians »Topographie«, sondern auf Spedlins »Architektur von Festungen« zurück. Wenn J. Raether in ſeiner Schrift »Die deutſche Burg, ihre Entſtehung und ihr Weſen, inſbeſondere in Süddeutſchland« (Berl. 1885) behauptet, daß die Spedlinſche Abbildung ein »phantastiſches Zerrbild« ſei, ſo ſcheint ihm der gegenwärtige Zuſtand des Felsens, auf dem die Burg geſtanden, recht zu geben. Aber die von ihm gebotene Ansicht, welche nichts als die Felsen zeigt, wäre für unſre Abſicht, mittelalterliche Burgen zu veranſchaulichen, nicht verwendbar geweſen. Nach Woltmanns Urteil (»Geſchichte der deutſchen Kunſt im Elsaß«, S. 200) hat Spedlin allerdings die »Verhältnisse des Effekts wegen etwas ſteiler dargeſtellt«, womit er nur einer Geſchmacksrichtung der Zeit folgte. Nach Woltmann hätte die Höhe des Felsens 140 Fuß betragen; Raether gibt dagegen nur 30 m an. Doch fügt er hinzu, daß die Südſeite des »Kloſes ſtark ausgewaſchen« iſt, und auch Woltmann ſpricht von ſtarker Verwüſtung. Unter dieſen Umſtänden wird ſich ſchwerlich entſcheiden laſſen, ob die Burg jemals wirklich ſo ausgesehen, oder ob ſich Spedlin eine willkürliche Reſtauration erlaubt hat.

E. Brett in Nürnberg. Dem Andenken des Botanikers und Amerikareisenden Thaddäus Häntle, über welchen Sie eine Notiz im Konverſations-Lexikon finden, hat der Oberlehrer Guſtav Rny anläßlich der Enthüllungsfeier der vom deutſch-politiſchen Fortbildungsverein zu Kreibitz geſtifteten Gedenktafel 1885 eine kleine Schrift gewidmet, welche im Selbſtverlag des genannten Vereins erſchienen iſt. Über Art, Ort und Zeit von Häntles Tod herrſcht noch ein eigentümliches Dunkel. Was von ſeinen nach Böhmen geſchickten Sammlungen zu gebrauchen war, befindet ſich jezt in der Naturalienſammlung des Böhmiſchen Muſeums zu Prag. Lepteres hat 1825 eine Schrift darüber veröffentlicht. Seine in der Provinz Cochabamba geſammelten Erfahrungen legte Häntle nieder in dem Werk: »Einführung in die Naturgeſchichte der Provinz Cochabamba 1798«, welches von dem Spanier Don Felix Azara in deſſen Reiſewerk aufgenommen und ohne Häntles Vorwiſſen in franzöſiſcher Sprache gedruckt erſchien. In ſpaniſcher Sprache ſchrieb Häntle: »Bemerkungen über die ſchiffbaren Flüſſe, welche in den Cordilleren Peruſ ent-

ſpringen und in den Marañon münden« (1799). Außerdem hat er früher »Beobachtungen auf Reien durch das Rieſengebirge« geſchrieben und die acht Bearbeitung des großen Linneſchen Werkes »Genera plantarum« (Wien 1791) beſorgt.

P. in Karlsruhe. Der Geſehentwurf über den Verlehr mit Wein, welcher dem Reichstag vorgelegt worden iſt, bezweckt nicht ein Verbot des ſogen. Kunſtweins. Er verbietet auch keineswegs alle Zujäge, ſondern er beſchränkt ſich lediglich darauf, diejenigen Stoffe zu bezeichnen, welche unter allen Umſtänden von der Weinbereitung ausgeſchloſſen ſein ſollen. Mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten und Geldſtrafe bis zu 1500 Mark oder mit einer von deſſen beiden Strafen wird derjenige bedroht, welcher vorſätzlich folgende Stoffe dem Wein bei oder nach der Herſtellung zuſetzt: Baryumverbindungen, metalliſches Blei oder Bleiverbindungen, Glycerin, Kermesbeeren, Magnesiumverbindungen, Salicylſäure, unreinen (freien Amylalkohol enthaltenden) Spirit, untriſtallisierten Stärkezucker, Teerfarbstoffe. Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher dem Wein einen Zuſatz von Schwefelſäure gibt, der in einem Liter Flüssigkeit mehr beträgt, als ſich in 2 g neutralen ſchwefelſauren Kaliums vorfindet. Ebenſo iſt das Feilhalten und Verkaufen ſolcher Weine verboten. Bei ſahrläſſigem Zuwiderhandeln tritt Geſchloß bis zu 150 Mark oder Haft bis zu ſechs Wochen ein.

Oberlehrer Körpel in Scheinfeld. Der Plan des Konverſations-Lexikons ſchließt eine ſpezielle Berücksichtigung ſo untergeordneter Sprachen ein.

R. Reil in St. Petersburg. Die Umarbeitung des Rugler-Castlatschen »Handbook of painting. The Italian schools«, die vor kurzem in London erſchien, ſtammt aus der Feder des als Ägyptiolog und Diplomat weltbekannten Sir Henry Layard, deſſen Autorität auch auf kunſthiſtoriſchem Gebiet (Layard iſt einflußreichſter Truſtee der Nationalgalerie) am längſt anerkannt iſt. Sir Henry Layard iſt ſelbſt Sammler, und ſeine Gemäldesammlung im Palazzo Capello am Canal Grande in Venedig zählt jezt zu den gewählteſten unter den Privatsammlungen Italiens. Durch ſeine Reiſen iſt er mit den Gemäldegalerien Europas wohlvertraut. Als Schriftſteller auf dem Gebiet der italieniſchen Malerei hatte er ſich früher bereits durch Abhandlungen bekannt gemacht.

J. B. in Textbeilagen zu den Publicationen der Arundel-Geſellſchaft und neuerdings (Oktober 1886) in einem intereſſanten Auffaß über die geſchichtliche Entwicklung der engliſchen Nationalgalerie in der »Quarterly Review«. Noch ein zweites Werk des berühmten Forſchers erſchien in jüngſter Zeit, ebenſo lange nach dem Druck unſers biographiſchen Artikels: »Early adventures in Persia, Susiana and Babylonia« in 2 Bänden.

H. M. in Arco. Über die Wirkungen des Tabakgenusses herrſchen keineswegs übereinstimmende Anschauungen, und Bennett hat daher den vielfach behandelten Gegenstand einer erneuten Unterſuchung unterworfen. Auf Grund einer großen Anzahl von Beobachtungen kommt er zu dem Schluß, daß die Wirkungen des Tabaks nur quantitativ verſchieden ſind je nach der täglich verbrauchten Menge; ſtreng iſt die Empfindlichkeit des Individuums rüchſichtlich dieſer Wirkungen eine verſchieden große je nach Konſtitution, Kräftezuſtand zc., ſo daß die Bezeichnungen »mäßiger« und »unmäßiger« Tabakgenuß relativ aufzuſaſſen ſind. Der Tabak regt in mäßigen Doſen bei den an ſeinen Genuß gewöhnten Perſonen die Thätigkeit des Geiſtes an und wirkt der Schläf-

igung entgegen; er vermehrt den Gedankenfluß und die Klarheit der geistigen Vorstellungen, beruhigt, erheitert nicht auf, eine Wirkung, die besonders bei geistiger Depression oder Angst beobachtet wird. Er verursacht immer leichte Muskelschwäche und vermindert die Erregbarkeit der Bewegungsnerven, während die Gefühlsempfindungen durch ihn nicht alteriert werden. Die Thätigkeit des Herzens wird durch den Tabak verlangsamt, aber energischer. Er verhindert die Ermüdung nicht, macht aber durch seine beruhigenden Eigenschaften die Effekte größerer Anstrengungen weniger fühlbar. Er vermehrt die Absonderung des Mundspeichels und beeinflusst dadurch in günstiger Weise die Verdauung; der Genuß einer guten Zigarre oder einer Pfeife ist daher besonders nach der Mahlzeit zu empfehlen. Er vermehrt die Absonderung des Darms und regt die peristaltische Bewegung des Darms an. Der Tabakgenuß ist daher zu empfehlen bei gewissen Formen geistiger Erkrankung, besonders bei der Melancholie, indem durch Anregung des Gedankenflusses der Geist von der fixen traurigen Idee, die ihn hauptsächlich beschäftigt, abgezogen wird; in ähnlicher Weise kann er bei der akuten Manie den Ausbruch eines Tobsuchtsanfalls verhindern. Der Tabak wirkt ferner günstig bei Vergrößerung des Herzens, wenn dies Organ zu stark arbeitet, bei habitueller Verstopfung, in gewissen Fällen von Asthma und bei einigen Formen von Verdauungsstörungen, bei denen die genossenen Speisen unverdaut, wie Blei, im Magen liegen.

Übermäßiger Tabakgenuß reizt die Schleimhäute des Mundes, der Nase, des Halses und des Kehlkopfes und erzeugt chronischen Katarrh derselben. Der in großer Menge abgesonderte Speichel nimmt saure Beschaffenheit an; dadurch wird die Ablagerung des Zahnsteins begünstigt, und die Zähne selbst werden angegriffen. Diese lästige Wirkung des Tabaks auf die Zähne kann man auch bei mäßigem Genuß beobachten. Die Schleimhaut des Magens wird in gleicher Weise affiziert wie die des Mundes, daher vermindelter Appetit und gestörte Verdauung. Auf das Auge wirkt Tabak ähnlich, wenn auch nicht so stark wie Belladonna; er erweitert die Pupille und vermindert ihre Reaktionsfähigkeit gegen das Licht. Da infolgedessen die Pupille starker Raucher weiter ist als normal, so fällt mehr Licht auf die Netzhaut, und diese wird einem kontinuierlichen übermäßigen Reiz ausgesetzt. Auch noch in anderer Weise wirkt das Rauchen schädlich auf die Augen. Besonders bei Leuten, die während des Rauchens lesen oder schreiben, reizt der Rauch fortwährend die Bindegewebe des Auges, und dies gibt zu Störungen in der Blutcirculation in denselben sowie in den unterliegenden Teilen des Auges Veranlassung. Die Wirkungen des übermäßigen Tabakgenusses auf das Muskel- und Nervensystem sowie auf das Gehirn sind von den oben erwähnten beim mäßigen Rauchen beobachteten nur quantitativ verschieden. Die Schwäche in den Muskeln ist stärker ausgesprochen. Schwäche in den Nerven ist eine gewöhnliche Klage aller starken Raucher, mögen sie sich auch sonst guter Gesundheit erfreuen. Das Rückenmark scheint in leichter Weise affiziert; die wirkliche, vom Bewußtsein unabhängige Reflexerregbarkeit ist herabgesetzt, während Zittern und Ungeschicklichkeit bei Ausführung kleinerer Handlungen, also die Zeichen von Störungen in der zweckmäßigen Zusammenordnung der Bewegungen, bestehen. Auf gewisse Funktionen des Geistes übt übermäßiges Rauchen einen lähmenden Einfluß aus, während die Reizbarkeit des Gehirns im allgemeinen

gesteigert ist. Willkürliche Bewegungen werden weniger prompt ausgeführt, da leichte Lähmung der Bewegungsnerven besteht. Die spezifischen Sinnesnerven übermitteln dagegen ihre Eindrücke leichter als gewöhnlich, und es kommt dadurch zu häufigen vom Willen unabhängigen oder gegen den Willen stattfindenden Bewegungen. So kann ein leichtes Geräusch, z. B. der Ton einer entfernten Pfeife, plötzliches Auffahren oder eine Bewegung der Hand nach dem Ohr verursachen, die der Betreffende nicht willkürlich unterdrücken kann. Obwohl die Schärfe der Perception nicht materiell verändert erscheint und äußere Eindrücke leicht aufgenommen werden, so fehlt es doch an der geistigen Verarbeitung derselben. Die Eindrücke sind transitorisch, und neue Ideen drängen sich an die Stelle der eben erst den Geist beschäftigenden. In gewissen Krankheiten ist das Rauchen überhaupt schädlich, so bei allen Formen des chronischen Katarrhs der verschiedenen Schleimhäute, selbst beim Blasenkatarrh. Bei Eiterungen des Mittelohrs ist das Rauchen besonders schädlich. Nicht zu empfehlen ist es ferner bei Schlaflosigkeit infolge von geistiger Überanstrengung, bei Herzschwäche und gewissen mit Schwächezuständen verbundenen Neuralgien.

In der Société de Médecine publique in Paris gelangte man bei Gelegenheit eines Austausches zahlreicher Beobachtungen über die schädlichen Wirkungen des Tabakrauchens zu dem Ergebnis, daß schwere Störungen der Herzthätigkeit weit häufiger aus der Gewohnheit starken Rauchens entstehen, als bisher angenommen wurde. Die von Ballin mitgetheilten Erkrankungsfälle beweisen, daß nach länger fortgesetztem Raucherzessen sich eine solche Empfindlichkeit gegen die Nikotinwirkungen auszubilden vermag, daß auch der mäßigste Weitergenuß, ja sogar der Aufenthalt in geschlossenen Räumen, in welchen andre stark rauchen, zur Wiederhervorrufung und Unterhaltung beunruhigender Herzstörungen genügt. Völlige Enthaltung vom Rauchen und Fernhaltung von der Gesellschaft anderer Raucher brachten in allen Fällen die Krankheitsercheinungen zum völligen Schwinden.

Emmerich Schmidt in Hamburg. Sie meinen das Werk von G. Uhlhorn: »Die christliche Liebeshätigkeit in der alten Kirche«, das 1882—84 zu Stuttgart in zwei Bänden erschienen ist. — Die Ergebnisse der für das Jahr 1885 angestellten Erhebung über die Wirksamkeit der öffentlichen Armenpflege im Deutschen Reich sind jetzt vom Kaiserlichen Statistischen Amt in den vom Bundesrat vorgeschriebenen Übersichten veröffentlicht worden. Die Nachweisungen betreffen die Zahl und Bevölkerung der Armenverbände, die von denselben unterstützten Personen und zwar der Selbst- und der Mitunterstützten, die Unterstützungsform der geschlossenen (Anstalts-) und der offenen (Wohnungs-) Pflege, die Ursachen der Unterstützungsbedürftigkeit, die Ausgaben zu Zwecken der öffentlichen Armenpflege, das Erstattungswesen in Armensachen und die Armenstreitsachen. In territorialer Hinsicht werden die Nachweise eingehend bis auf die Verwaltungseinheiten (Kreise, Bezirksämter etc.) gebracht und überdies für jeden Kreis etc. die Kategorien der Städte, Landgemeinden, Gutsbezirke und gemischten Armenverbände unterschieden. Als Einleitung ist eine Darstellung der Armengesetzgebung und der Organisation der öffentlichen Armenpflege, eine Schilderung des Verfahrens bei der armenstatistischen Erhebung und eine Besprechung der Hauptresultate derselben gegeben, die sich auf alle Gegenstände der Aufnahme erstreckt. Beigefügt sind dem Band zwei kartographische Darstellungen, welche die

Wirksamkeit der öffentlichen Armenpflege nach der Zahl der Unterstützten und die Höhe des Aufwandes zur Anschauung bringen.

Nach den Aufnahme-Ergebnissen sind im Jahr 1885 im Deutschen Reich 1,592,386 Personen (oder 3,40 Proz. der Bevölkerung) durch die öffentliche Armenpflege unterstützt worden, nämlich 886,571 Selbst-unterstützte (Familienvorstände und Einzelnstehende) und 705,815 Mitunterstützte (mit den Familienvorständen zusammenlebende Ehefrauen u. noch nicht 14 Jahre alte Kinder oder Kindeskinde derselben). Was die Ursachen der Hilfsbedürftigkeit anlangt, so verteilen sich die Unterstützten auf dieselben in folgender Weise:

Tod des Ernährers	nicht	273 939 = 17,2%
Krankheit des Unterstützten oder	durch	444 408 = 27,9
in dessen Familie	Unfall	197 002 = 12,4
Körperliche od. geistige Gebrechen		
Eigene Verletzung	durch	32 496 = 2,1
Verletzung des Ernährers	Unfall	5 144 = 0,3
Tod des Ernährers		14 913 = 0,9
Alterschwäche		234 952 = 14,8
Große Kinderzahl		115 146 = 7,2
Arbeitslosigkeit		95 468 = 6,0
Trunk		32 424 = 2,0
Arbeitsfäher		22 528 = 1,4
Ander bestimmt angegebene Ursachen		122 214 = 7,7
Nicht angegebene Ursachen		1 573 = 0,1

Zusammen: 1 592 386 = 100 %.

Die Ausgaben für die öffentliche Armenpflege erreichten im Jahr 1885 den Betrag von 92,452,517 Mk. oder von 1,97 Mk. auf den Kopf der Bevölkerung.

A. Laforest in Wien. Jules Grévy ist in der That im August 1807 geboren. Im »Bapereau« und in andern bekannten Nachschlagbüchern ist allerdings 1813 als Geburtsjahr angegeben, diese Angabe ist jedoch falsch. Solange Grévy der erste Beamte des französischen Staats war, hat man sich viel mit seiner Person und seiner Geschichte beschäftigt, jedenfalls weit mehr, als ihm angenehm sein konnte. Man hat nicht bloß amtliche Urkunden (Geburtszeugnis, Protokoll seiner Aufnahme in das Pariser Barreau etc.) beigebracht, welche feststellen, daß er 1807 geboren ist, man hat auch nachgewiesen, daß er gar nicht Jules, sondern Judith François heißt, jedoch eigenmächtig den Namen »Judith« gegen »Jules« vertauscht hat. Mit solchen Dingen nimmt man es in Frankreich weit leichter als in Deutschland, wo man mit standesamtlichen Angaben nicht spaßen darf.

J. M., Mitglied des Hoftheaters in Mannheim. Hermann Goedsche, als Romanschriftsteller unter dem Pseudonym Sir John Retcliffe bekannt, wurde 12. Febr. 1815 zu Trachenberg in Schlesien geboren, besuchte das Gymnasium in Breslau und widmete sich 1833 dem Postdienst, in welchem er seit 1838 in Berlin angestellt war. Seine Verwicklung in den bekannten Waldeck'schen Prozeß veranlaßte ihn 1849, den Dienst zu quittieren und sich von nun ab ausschließlich litterarischer und journalistischer Thätigkeit zu widmen, zu welcher er von Jugend auf hingeneigt hatte. Im besondern widmete er der feudalen »Neuen Preussischen (Kreuz-) Zeitung« seine Feder; auch redigierte er mehrere Jahre den »Kalendar für den preussischen Volksverein«. 1874 siedelte er nach Warmbrunn über, wo er der Leitung des von ihm mitbegründeten Militärliteraturhauses vorstand. In Warmbrunn ist Goedsche 8. Nov. 1878 auch gestor-

ben. Während er seine ersten novellistischen Arbeiten, welche im romantischen Sinn historische Gegenstände behandelten, unter dem Schriftstellernamen Armin herausgab, wählte er für seine größern Sensationsromane, in denen er seit 1856 eine außerordentliche Betriebsamkeit entwickelte, den obengenannten, etwos nach Klame schmeckenden englischen Namen als Außengeschild. Diese, welche in bändereicher Reihe die weltgeschichtlichen Ereignisse seit dem Krimkrieg ohne journalistisches Geschick und historische Kenntnisse in Romanform zur Darstellung zu bringen strebten, nehmen ihrem Wert nach eine zweifelhafte Stellung weit unter dem echten historischen Roman, jedoch auch über dem niedern Kolportagerroman ein. Auf Kunstwert können sie keinen Anspruch machen und thun dies wohl auch kaum, dagegen ist dem Autor das Talent, seine Leser — freuch er nicht durch die reinsten Mittel — in Spannung zu halten, nicht abzustreiten. Dieser Vorzug und das Sensationelle ihrer Gegenstände hat die »historisch-politischen Romane der Gegenwart«: »Sebastopol«, »Rena Sahib«, »Villafranca«, »Puebla«, »Barry« etc. mit zu dem beliebtesten Lesefutter des gewöhnlichen, nicht Kunstgenuß, sondern möglichst wohlfeile Unterhaltung suchenden Publikums unsrer Leihbibliotheken gemacht. Im Konversations-Lexikon ist aber der Vertreter dieser Litteraturgattung kein Raum.

J. S. in München. Die beiden Anträge, welche im Reichstag eingebracht, und die beide auf die Vereinfachung der Berufung in den landgerichtlichen Strafsachen gerichtet sind, bedürfen nicht vollständig. 1) Der Antrag des liberalen Abgeordneten Reichensperger will das Rechtsmittel der Berufung in gleicher Weise dem Staatsanwalt wie dem Beschuldigten geben, während der Antrag »Mundel« die Staatsanwaltschaft in dem Recht zur Berufung beschränkt wissen will. Die von der Staatsanwaltschaft zum Nachteil des Beschuldigten gegen ein Urteil der Strafkammer eingelegte Berufung soll nämlich nach Mundel's Vorschlag nur durch Anführung neuer That-sachen oder Beweismittel gerechtfertigt werden können, eine Beschränkung, die für das von dem Angeklagten eingewendete Rechtsmittel der Berufung nicht gelten soll. 2) Reichensperger will bei gleichzeitiger Einführung der Berufung gegen die Urteile der Strafkammer der Landgerichte die gegenwärtige Besetzung der letztern ändern. Jetzt müssen nach dem Gerichtsverfassungsgesetz die Strafkammern in der Hauptverhandlung mit fünf Richtern besetzt sein. Reichensperger will mit der Einführung der Berufung an eine zweite Instanz die Zahl der erstinstanzlichen Richter auf drei reduzieren, während Mundel die gegenwärtige Zahl von fünf Richtern beibehalten will. 3) Der hauptsächlichste Unterschied aber ist folgender: Mundel will die Berufung gegen das Urteil der Strafkammer an den mit fünf Richtern besetzten Straßenrat des Oberlandesgerichts gehen lassen. Reichensperger läßt dagegen die Berufung nicht an ein höheres Gericht gehen. Er will bei den Landgerichten Strafberufungskammern eingerichtet haben. Diese sollen über die Berufung gegen die erstinstanzlichen Urteile der Strafkammern entscheiden; auch sollen sie nach Reichenspergers Vorschlag für die Schöffengerichte die Berufungseinstanz bilden. Die übrigen Differenzpunkte sind von untergeordneter Bedeutung.

VERLAGS-VERZEICHNIS

DES

BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS

LEIPZIG.

Encyklopädische Werke.

	M.	Pf.		M.	Pf.
Meyers Konversations-Lexikon, IV. Aufl. Mit über 3000 Abbildungen im Text, 556 Illustrationstafeln, Karten und Plänen.			Wandregal zu Meyers Konv.-Lexikon.		
Gehftet, in 256 Lieferungen	—	50	In Eiche	25	—
Gebunden, in 16 Halbfranzbänden	10	—	In Nubbaum	28	—
Ergänzungs- und Registerband.			Meyers Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens, IV. Aufl.		
In Halbfranz gebunden	10	—	Mit 100 Illustrationstafeln, Karten etc.		
			Gehftet in 40 Lieferungen	—	30
			Gebunden in 2 Halbfranzbänden	16	—

Naturgeschichtliche Werke.

	M.	Pf.		M.	Pf.
Allgemeine Naturkunde, mit nahezu 4000 Abbild. im Text, 15 Kart. u. 129 Chromotafeln. <i>(Im Erscheinen.)</i>			Kerner, Pflanzenleben. Mit nahezu 1000 Abbildungen im Text und 40 Chromotafeln. <i>(Im Erscheinen.)</i>		
Gehftet, in 130 Lieferungen	1	—	Gehftet, in 28 Lieferungen	1	—
Gebunden, in 9 Halbfranzbänden	14	—	Gebunden, in 2 Halbfranzbänden	32	—
<i>Die einzelnen Werke der »Allgemeinen Naturkunde« in besondern Ausgaben:</i>					
Ranke, Der Mensch. Mit 991 Abbildungen im Text, 6 Karten und 32 Chromotafeln.			Brehms Tierleben, II. Auflage, Chromo-Ausgabe.		
Gehftet, in 26 Lieferungen	1	—	Abteilung: <i>Niedere Tiere</i> , 1 Halbfranzband.	16	—
Gebunden, in 2 Halbfranzbänden	32	—	<i>Fische</i>	16	—
Neumayr, Erdgeschichte. Mit 916 Abbildungen im Text, 4 Karten und 27 Chromotafeln.			(Abteilungen: <i>Säugetiere, Vögel, Insekten und Kriechtiere</i> befinden sich in Neubearbeitung.)		
Gehftet, in 28 Lieferungen	1	—	Brehms Tierleben, Volks-Ausgabe von Fr. Schödler, mit 1282 Abbildungen im Text und 3 Chromotafeln.		
Gebunden, in 2 Halbfranzbänden	32	—	Gebunden, in 3 Halbfranzbänden	30	—
Ratzel, Völkerkunde. Mit 1200 Abbildungen im Text, 5 Karten und 30 Chromotafeln.			Brehms Tierbilder.		
Gehftet, in 42 Lieferungen	1	—	Kartonierte	5	—
Gebunden, in 3 Halbfranzbänden	18	—	Gebunden	5	50

Klassiker.

Alle Bände in elegantem Leinwand-Einband; für feinsten Liebhaber-Saffianband sind die Preise um die Hälfte höher.

		Geb.			
		M.	Pf.		Geb.
Deutsch.					Italienisch.
(Textrevision von H. Kurs, F. Bornmüller und Dr. E. Elater.)					
Goethe (mit allen abweichenden Lesarten), 12 Bde.	30	—		Ariost, Der rasende Roland, von J. D. Gries, 2 Bde.	1
Schiller, 6 Bände	15	—		Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner	1
— 8 Bände (vollständigste Ausgabe).	20	—		Leopardi, Gedichte, von R. Hamerling	1
Lessing, 5 Bände	12	—		Manzoni, Die Verlobten, von E. Schröder, 2 Bde.	2
Herder (mit allen abweichenden Lesarten), 4 Bde.	10	—			
Wieland, 3 Bände	8	—		Spanisch und Portugiesisch.	
H. v. Kleist, 2 Bände	4	—		Camöens, Die Lusitaden, von K. Eitner	1
Chamisso, 2 Bände	4	—		Cervantes, Don Quichotte, von Edm. Zeller, 2 Bde.	1
K. T. A. Hoffmann, 2 Bände	4	—		Cid, Romanzen, von K. Eitner	1
Lenau, 2 Bände	4	—		Spanisches Theater, von Rapp und Kurz, 2 Bde.	2
Heine (mit allen abweichenden Lesarten), 7 Bde.	16	—			
Englisch.				Skandinavisch und Russisch.	
Altenglisches Theater, von Robert Pröb, 2 Bände	4	50		Rjörnson, Bauern-Novellen, von E. Loboda	1
Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch	1	50		— Dramatische Werke, von Demselben	1
Byron, Ausgewählte Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände	8	—		Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bände	1
Chaucer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertzberg	2	50		Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe	1
Defoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller	1	50		Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff	1
Goldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner	1	25			
Milton, Das verlorne Paradies, von Demselben	1	50		Orientalisch.	
Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff	1	—		Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier	1
Shakespeare, Dingelstedtsche Ausg. mit Bleg. von R. Gené, 9 Bde.	18	—		Morgenländische Anthologie, von Demselben	1
— Leben und Werke, von R. Gené	4	—			
Shelley, Ausgew. Dichtungen, v. Ad. Strodtmann	1	50		Altertum.	
Sterne, Die empfindsame Reise, von K. Eitner	1	25		Äschyles, Dramen, von A. Oldenberg	1
— Tristram Shandy, von F. A. Gelbeke	2	—		Anthologie griechischer und römischer Lyriker, von Jakob Mähly, 2 Teile in 1 Band geb.	1
Tennyson, Gedichte, von Ad. Strodtmann	1	25		Euripides, Ausgewählte Dramen, von J. Mähly	1
Amerikanische Anthologie, von Ad. Strodtmann.	2	—		Homer, Odyssee, von F. Ehrenthal	1
				— Illias, von Demselben	1
Französisch.				Sophokles, Dramen, von H. Viehoff	1
Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr. Dingelstedt	1	—			
Chateaubriand, Erzählungen, von M. v. Andechs	1	25		Geschichte der neuern Literatur, von Prof. Dr. Ad. Stern.	
La Bruyère, Die Charaktere, von K. Eitner	1	75		Zweiter Abdruck.	
Lesage, Der lunkende Teufel, von L. Schücking	1	25		Sieben Bände	1
Mérimée, Ausgewählte Novellen, von Ad. Laun	1	25			
Molière, Charakter-Komödien, von Demselben	1	75		Geschichte der antiken Literatur, von Jakob Mähly, 2 Teile	
Rabelais, Gargantua, von F. A. Gelbeke, 2 Bände	5	—		in 1 Band gebunden	1
Racine, Tragödien, von Ad. Laun	1	50			
Rousseau, Bekenntnisse, von L. Schücking, 2 Bde.	3	50		Schillers Leben und Dichten, von C. Hepp. Mit 2 Facsimiles und 51 Abbildungen.	
— Briefe, von Wiegand	1	—		Gebunden	1
Saint-Pierre, Paul und Virginie, von K. Eitner	1	—			
Sand, Ländliche Erzählungen, von Aug. Cornelius	1	25			
Stäël, Corinna, von M. Bock	5	—			
Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner	1	25			

Wörterbücher.

Dudens Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache, dritte Auflage.

Gebunden

M. Pf.

1 60

Meyers Sprachführer.

Englisch — Französisch — Italienisch, geb. 2 50

Arabisch — Türkisch 1 50

Spanisch — Russisch 2 50

Meyers Volksbücher.

Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig.

- Ithaus, Märchen** aus der Gegenwart. 508-510.
- Irmin, Die Ehenschmiede.** - Der tolle Invalide. - Fürst Ganzgott und Sänger Halbgott. 349. 350.
- Isabella von Ägypten.** 530. 531.
- Ischylos, Orestie** (Agamemnon. - Das Totenopfer. - Die Eumeniden). 533. 534.
- Der gefesselte Prometheus.** 237.
- Beaumarchais, Figaros Hochzeit.** 298. 299.
- Beer, Struensee.** 343. 344.
- Biernatzki, D. braune Knabe.** 513-517.
- Die Hallig.** 412-414.
- Björnson, Arne.** 53. 54.
- Bauern-Novellen.** 134. 135.
- Zwischen den Schlachten.** 408.
- Blum, Ich bleibe ledig.** 507.
- Blumauer, Virgils Anela.** 368-370.
- Börne, Aus meinem Tagebuche.** 234.
- Vermischte Aufsätze.** 467.
- Brentano, Geschichte vom braven Kasperl.** 460.
- Gockel, Hinkel und Gackeleia.** 235. 236.
- Märchen I.** 564-568.
- Märchen II.** 569-572.
- Büchner, Dantons Tod.** 703. 704.
- Bülow, I. Shakespeare-Novellen.** 381-383.
- II. Spanische Novellen.** 384-386.
- III. Französische Novellen.** 387-389.
- IV. Italienische Novellen.** 390-392.
- V. Englische Novellen.** 473. 474.
- VI. Deutsche Novellen.** 475. 476.
- Bürger, Gedichte.** 272. 273.
- Byron, Childe Harolds Pilgerfahrt.** 398. 399.
- Die Insel. - Beppo. - Braut von Abydos.** 188. 189.
- Don Juan. I-VI.** 192-194.
- Der Korsar. - Lara.** 87. 88.
- Manfred. - Cain.** 132. 133.
- Mazeppa. - Der Gjaur.** 159.
- Sardanapal.** 451. 452.
- Calderon, Das Festmahl des Belsazer.** 334.
- Gomez Arias.** 512. [577.]
- Cervantes, Neun Zwischenspiele.** 576.
- Chamisso, Gedichte.** 263-268.
- Peter Schlemihl.** 92.
- Chateaubriand, Atala. - René.** 163. 164.
- Der Letzte der Abencerragen.** 418.
- Chinesische Gedichte.** 618.
- Claudius, Ausgew. Werke.** 681-683.
- Collin, Regulus.** 573. 574.
- Dante, Das Fegefeuer.** 197. 198.
- Die Hölle.** 195. 196.
- Das Paradies.** 199. 200.
- Defoe, Robinson Crusoe.** 110-113.
- Diderot, Erzählungen.** 643. 644.
- Droste-Hülshoff, Bilder aus Westfalen.** - Bei uns zu Lande auf dem Lande. 691.
- Die Judenbuche.** 323.
- Lyrische Gedichte.** 479-483.
- Die Schlacht im Loener Bruch.** 439.
- Elchendorff, Ahnung und Gegenwart.** 551-555. [540. 541.]
- Aus d. Leben eines Taugenichts.** - Gedichte. 544-548.
- Julian. - Robert und Guiscard. - Lucius.** 542. 543.
- Kleinere Novellen.** 632-635.
- Das Marmorbild. - Das Schloß Dürande.** 549. 550.
- Eulenspiegel.** 710. 711.
- Euripides, Hippolyt.** 575.
- Iphigenia bei den Tauriern.** 342.
- Iphigenie in Aulis.** 539.
- Medea.** 102.
- Feuchtersleben, Zur Diätetik der Seele.** 616. 617. [453-455.]
- Fichte, Reden an die deutsche Nation.** - **Fouqué, Undine.** 285.
- Der Zauberring.** 501-506.
- Gaudy, Venezianische Novell.** 494-496.
- Gellert, Fabeln und Erzählungen.** 231-233.
- Goethe, Clavigo.** 224.
- Dichtung u. Wahrheit. I.** 669-671.
- Dichtung u. Wahrheit. II.** 672-675.
- Dichtung u. Wahrheit. III.** 676-678.
- Dichtung u. Wahrheit. IV.** 679. 680.
- Egmont.** 57.
- Faust I. 2. 3.**
- Faust II.** 103-108.
- Ausgewählte Gedichte.** 216. 217.
- Götts von Berlichingen.** 48. 49.
- Hermann und Dorothea.** 16.
- Iphigenie.** 80.
- Italienische Reise.** 258-262.
- Die Laune des Verliebten. - Die Geschwister.** 434.
- Die Leiden des jungen Werther.** 23. 24. [207.]
- Wilhelm Meisters Lehrjahre.** 201-207.
- Die Mitschuldigen.** 431.
- Die natürliche Tochter.** 432. 433.
- Reineke Fuchs.** 186. 187.
- Stella.** 394.
- Torquato Tasso.** 89. 90.
- D. Wahlverwandtschaften.** 103-105.
- Goethe-Schiller, Xenien.** 208.
- Goldsmith, Der Landprediger von Wakefield.** 638-640.
- Grabbe, Napoleon.** 338. 339.
- Griechische Lyriker.** 641. 642.
- Grimmelshausen, Simplicissimus.** 278-283.
- Güntram, Dorfgeschichten.** 658-660.
- Hagedorn, Fabeln und Erzählungen.** 425-427. [Arta. 60. 61.]
- Hauff, Die Bettlerin vom Pont des**
- Das Bild des Kaisers.** 601. 602.
- Jud Süß. - Othello.** 95. 96.
- Die Karawane.** 137. 138.
- Lichtenstein.** 34-38.
- Der Mann im Mond.** 415-417.
- Memoiren des Satan.** 604-607.
- Phantasien im Bremer Ratskeller.** 600.
- Die Sängerin. - Letzte Ritter von Marienburg.** 130. 131. [140.]
- Der Scheik von Alessandria.** 139.
- Das Wirtshaus im Spessart.** 141. 142.
- Hebel, Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes.** 286-288.
- Heine, Atta Troll.** 410.
- Buch der Lieder.** 243-245.
- Deutschland.** 411.
- Florentinische Nächte.** 655.
- Neue Gedichte.** 246. 247.
- Die Harzreise.** 250.
- Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski.** 654.
- Die Nordsee. - Das Buch Le Grand.** 485. 486.
- Romanzero.** 248. 249.
- Herder, Der Cid.** 100. 101.
- Über den Ursprung der Sprache.** 321. 322.
- Volkslieder.** 461-464.
- Hippel, Über die Ehe.** 441-443.
- Hoffmann, Doge und Dogaresse etc.** 610. 611.
- Das Fräulein von Scuderi.** 15.
- Der goldene Topf.** 161. 162.
- Das Majorat.** 153.
- Meister Martin.** 46.
- Rat Krespel etc.** 608. 609.
- Der unheimliche Gast. - Don Juan.** 129. [521.]
- Holberg, Hexerei oder Blinder Lärm.** - **Jeppe vom Berge.** 303.
- Die Maskerade.** 520.
- Der politische Kaugummi.** 620.
- Hölderlin, Gedichte.** 190. 191.
- Hyperion.** 471. 472.
- Holmes, Der Professor am Frühstückstisch.** 627-629.
- Homer, Ilias.** 251-256.
- Odysee.** 211-215.
- Hufeland, Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern.** 535-538.
- Humboldt, W. v., Briefe an eine Freundin.** 302-307.
- Iffland, Die Jäger.** 310. 341.
- Die Mündel.** 625. 626.
- Der Spieler.** 395. 396.
- Verbrechen aus Ehrsucht.** 623. 624.
- Immermann, Der Oberhof.** 81-84.
- Der neue Pygmalion.** 85.
- Tristan und Isolde.** 428-430.
- Tulifantchen.** 477. 478.
- Irving, Die Legende von der Schlafhöhle. - Dolph Heyliger.** 651. 652.
- Sagen von der Alhambra.** 189.
- Jean Paul, D. Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz.** 650.
- Flegeljahre.** 28-33.
- Der Komet.** 144-148.
- Siebenkäs.** 115-120.
- Jokai, Novellen.** 712-714.
- Jung-Stilling, Leben.** 310-314.
- Kant, Von der Macht des Gemüths.** 325.
- Kleist, Erzählungen.** 73. 74. [466.]
- Die Familie Schroffenstein.** 465.
- Die Herrmannschlacht.** 178. 179.
- Das Käthchen von Heilbronn.** 6. 7.
- Michael Kohlhaas.** 19. 20.
- Penthesilea.** 351. 352.
- Der Prinz von Homburg.** 160.
- Der zerbrochene Krug.** 86.
- Klinger, Die Schuld.** 599.
- Knigge, Über den Umgang mit Menschen.** 294-297.
- Kopisch, Ausgew. Gedichte.** 636. 637.
- Das Karnevalsfest auf Ischia. - Die blaue Grotte.** 583. 584.
- Körner, Der grüne Domino.** 700.
- Erzählungen.** 143.
- Leier und Schwert.** 176.
- Der Nachtwächter.** 657.
- Der Vetter aus Bremen.** 650.
- Zriny.** 42. 43.
- Kortum, Jobsiade.** 274-277. [171.]
- Kotzebue, Die deutschen Kleinstädter.** - **Die beiden Klingsberg.** 287.
- Menschenhaß und Renc.** 526. 527.
- Pagenstreich.** 524. 525.
- Lenau, Die Albigen.** 156. 157.
- Ausgewählte Gedichte.** 12-14.
- Faust. - Don Juan.** 614. 615.
- Savonarola.** 154. 155.
- Lesage, Der hinkende Teufel.** 69. 71.
- Lenning, Emilia Galotti.** 39.
- Gedichte.** 241. 242.
- Lackoon.** 25-27.
- Minna von Barnhelm.** 1.
- Minä Sara Sampson.** 209. 210.
- Nathan der Weise.** 62. 63.
- Vademecum für Pastor Lange.** 348.
- Lichtenberg, Bemerkungen vermischten Inhalts.** 665-668.
- Luther, Tischreden.** I. 400.
- Matthias, Gedichte.** 484.
- Meinhold, Die Bernsteinhexe.** 592. 594.
- Mendelssohn, Phädon.** 528. 529.
- Mérimée, Colomba.** 93. 94.
- Kleine Novellen.** 136.
- Milton, Das verlorne Paradies.** 121-124.
- Molière, Die gelehrten Frauen.** 102.
- Der Misanthrop.** 185.
- Der Tartuff.** 8.
- Möser, Patriot. Phantasien.** 422-424.
- Müllner, Die Schuld.** 595. 596.
- Münchhausens Reisen und Abenteuer.** 300. 301.
- Musäus, Legenden von Rübezahl.** 72.
- Volksmärchen. I.** 225. 226.
- Volksmärchen. II.** 227. 228.
- Volksmärchen. III.** 229. 230.
- Volksmärchen. IV.** 621. 622.
- Neugriechische Gedichte.** 619.
- Novalis, Heinrich von Ofterdingen.** 497. 498.
- Oehlenschläger, Correggio.** 469. 470.
- Pestalozzi, Lienhard und Gertrud.** - **Petöfi, Gedichte.** 645-647. [315. 320.]

Platen, Die Abbasiden. 630. 631.
 — Gedichte. 268. 270.
 Puschkin, Boris Gudunof. 293.
 Racine, Athalia. 172.
 — Britannicus. 409.
 Racine, Phädra. 440.
 Rahmud, Der Bauer als Millionär. 496.
 — Der Verschwenden. 437. 438.
 Ransbach, Der Müller u. sein Kind. 435.
 Röm. Lyriker. Ausgew. Gedichte.
 Russische Novellen. 655. (578. 579.)
 Saint-Pierre, Paul u. Virginie. 51. 52.
 Sallust, Lalet-Evangelium. 427. 428.
 — Schön Iris. 311.
 Sand, Franz der Champ. 97. 98.
 — Der Teufelsmump. 47.
 Schenkendorf, Gedichte. 326. 327.
 Schiller, Die Braut v. Messina. 184. 185.
 — Don Karlos. 44. 45.
 — Erzählungen. 21.
 — Fiesko. 55. 56.
 — Ausgewählte Gedichte. 109. 170.
 — Der Geisteserher. 21. 22.
 — Die Jungfrau von Orleans. 151. 152.
 — Kabale und Liebe. 64. 65.
 — Maria Stuart. 127. 128.
 — Der Neffe als Onkel. 455.
 — Die Räuber. 17. 18.
 — Turandot. 612. 613.
 — Über Anmut und Würde. 59.
 — Über naive und sentimentale Dichtung. 346. 347.
 — Wallenstein I. 75. 76.
 — Wallenstein II. 77. 78.
 — Wilhelm Tell. 4. 5.
 Schlegel, Englisches und spanisches Theater. 356-358.
 — Griechisches und römisches Theater. 353-355.
 Schleiermacher, Monologe. 468.
 Schubart, Leben und Gesinnungen. 401-403.
 Schwab, Doktor Faustus. 405.
 — Fortunatus u. seine Söhne. 401. 402.
 — Griseldis. — Robert der Teufel. — Die Schillbürger. 447. 448.
 — Die vier Hymnoskinder. 403. 404.

Schwab, Hirlanda. — Genoveva. — Das Schloss in der Höhe. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Sophokles, Antigone. 11.
 — Der rasende Ajax. 320.
 — Elektra. 324.
 — König Ödipus. 114.
 — Ödipus auf Kolonos. 32.
 — Philoketes. 257.
 — Die Trachinierinnen. 44.
 Sterne, Empfindsame Reine. 15. 16.
 Stiglitz, Bilder des Ozeans. 34. 35.
 Tasso, Das befreite Jerusalem. 5. 6.
 Tegner, Frithjof-Sage. 134. 135.
 Tenyson, Ausgewählte Dichtungen. 321-323.
 Tieck, Der Alte vom Berge. 34.
 — Der Aufrühr in der Comedie. 561-564.
 — Die Gemälde. 299.
 — Das Lebens Fieber. 324.
 — Shakespeare-Novellen. 33. 34.
 Töring, Rosa und Gertraud. 32.
 Töring, Agnes Bernauer. 32.
 Varnhagen, Blücher. 700-703.
 Vega, Lope de, Kolumbus. 35.
 Viehoff, Blütenstraß frauz. 32.
 — Poesie. 297.
 Voltaire, Philosophische Anst. Von-Wisn. Der Landjunker. 58. 59.
 Voß, Luise. 711.
 Waldau, Aus der Junkerzeit. 53. 54.
 Wieland, Cella u. Simbalt. 48. 49.
 — Gerdalin. 155. 156.
 — Musarion. — Geron der Adelp. 34.
 — Oberon. 55-56.
 — Perworte oder die Wünsche. 61.
 — Schach Lolo etc. 508.
 — Das Wintermärchen. — Daim. mercurialis. 532.
 Zacharia, Der Renomist. 15.
 Zerkowke, Abenteuer einer Seele. nacht. — Das blaue Wunder. 5.
 — Das Goldmacherdorf. 100. 101.
 — Der Feldweibel. — Die Wälder. nacht. — Das Bein. 30. 31.
 — Kleine Ursachen etc. 563. 564.
 — Kriegerische Abenteuer. Friedfertige. 368.
 — Der tote Gast. 361. 362.

Meyers Reisebücher.

Süd-Frankreich, 2. Auflage, geb. 8 50
 Paris und Nordfrankreich, 3. Auflage, geb. 6 —
 Ägypten, Palästina und Syrien, 2. Auflage, geb. 12 —
 Griechenland, Türkei, die untern Donauländer und Kleinasien, 2. Auflage, geb. 14 —
 Ober-Italien, 4. Auflage, geb. 10 —
 Rom und die Campagna, 3. Auflage, geb. 14 —
 Mittel-Italien, 4. Auflage, geb. 10 —
 Unter-Italien und Sizilien, 2. Auflage, geb. 10 —
 Italien in 60 Tagen, 2. Auflage, 2 Teile, geb. 10 —
 Norwegen, Schweden und Dänemark, 3. Aufl., geb. 6 —
 Schweiz, 11. Auflage, geb. 5 —
 Süd-Deutschland, 4. Auflage, geb. 2 —

Deutsche Alpen. I. Teil: West- und Süd-Tirol. 2. Auflage, geb. 12 —
 — II. Teil: Mittel-Tirol. 2. Auflage, geb. 12 —
 — III. Teil: Ostalpen. 2. Auflage, geb. 12 —
 Rheinlande, 6. Auflage, geb. 12 —
 Thüringen, 2. Auflage, kart. 12 —
 Harz, 10. Auflage, kart. 12 —
 Riesengebirge, 6. Auflage, kart. 12 —
 Schwarzwald, 4. Auflage, kart. 12 —
 Dresden und die Sächsische Schweiz, kart. 12 —

Eine Weltreise, von Dr. Hans Meyer.
 Mit 100 Illustrationen. Gebunden 12 —

Klassische Kupferstiche.

Abendmahl, nach Leonardo da Vinci gest. von Wagner (41 x 88) 40 —
 Sixtia, Madonna, nach Raffael gest. von Nordheim, vor der Schrift (68 x 59) 48 —
 Madonna della Sedia, nach Raffael gestochen von Petersen (rund 32) 8 —
 Madonna del Angelo, nach Titian gestochen von Stadler (37 x 52) 9 —
 Heilige Familie, nach Overbeck gest. von Pelsang 16 —
 Heilige Familie, nach Raffael gest. von Spieß 6 —
 Grablegung, nach Raffael gest. von Amster 12 —
 Kreuztragung, nach Raffael gest. von Schuler 12 —

Ecce homo, nach Guido Reni gestochen von Engelhardt (49 x 39) 12 —
 Christus am Kreuz, nach Dürer gestochen von E. Müller (47 x 29) 12 —
 Luther, Melanchthon, Huß, Calvin, nach Gmsh. und Holbein gest. von Fr. Müller (34 x 36) 12 —
 Blühende Magdalena, nach Correggio gestochen von Rahl (29 x 41) 12 —
 Freskobilder aus der Münchener Glyptothek (Opheus in der Unterwelt, Die Nacht, Zerstörung Trojas, nach Cornelius gest. von Schäffer und Mera (43 x 78) 12 —

